七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块
室内装修工程 工 程

最高投标限价

发包人：深圳市大沙河建设投资集团有限公司

年 月 日

工　程　名　称：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

标　段　名　称：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　91012415.56

(大写)：　玖仟壹佰零壹万贰仟肆佰壹拾伍元伍角陆分

编　制　人：　师凤霞
复　核　人：　郑建威
编　制　单　位：　深圳市诚信行工程咨询有限公司
法定代表人或其授权人：　赵娟
发　包　人：　深圳市大沙河建设投资集团有限公司
法定代表人或其授权人：　黄武英
编　制　时　间：　2026-11-15

总 说 明

工程名称：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

填表须知

工程名称： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程	88631004.12	2151140.22	0	3872040.37
1.1	A、B塔首层大堂	6913678.94	184847.91	0	0
1.1.1	A塔首层大堂装饰工程	2603439.77	71415.95	0	0
1.1.2	B塔首层大堂装饰工程	3766553.66	103027.93	0	0
1.1.3	A、B塔首层大堂电气工程	528739.63	10118.06	0	0
1.1.4	A、B塔首层大堂消防电工程	14945.88	285.97	0	0
1.2	A、B塔裙楼商业	22561473.66	561367.07	0	0
1.2.1	A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程	15217946.44	413397.71	0	0
1.2.2	A、B塔2~4层裙楼商业电气工程	2331114.4	44604.82	0	0
1.2.3	A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程	464913.54	8895.53	0	0
1.2.4	A、B塔2~4层裙楼商业给排水工程	516698.79	9888.29	0	0
1.2.5	A、B塔2~4层裙楼商业消防水工程	187807.05	3593.45	0	0
1.2.6	A、B塔2~4层裙楼商业消防电工程	16669.59	318.95	0	0
1.2.7	A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程	2843602.77	54408.74	0	0
1.2.8	A、B塔电梯轿厢工程	982721.08	26259.58	0	0
1.3	A栋塔楼	23841772.79	610597.99	0	0
1.3.1	A栋塔楼装饰工程	17130868.1	482051.03	0	0
1.3.2	A栋塔楼电气工程	2430331.17	46505.87	0	0
1.3.3	A栋塔楼暖通工程	370924.24	7227.83	0	0
1.3.4	A栋塔楼给排水工程	3410140.91	65255.8	0	0
1.3.5	A栋塔楼消防水工程	472481.25	9040.33	0	0
1.3.6	A栋塔楼消防电工程	27027.12	517.13	0	0
1.4	B栋塔楼	29502640.89	755978.78	0	0
1.4.1	B栋塔楼装饰工程	21703477.12	606581.36	0	0
1.4.2	B栋塔楼电气工程	3130796.32	59906.43	0	0
1.4.3	B栋塔楼暖通工程	337902.55	6625.73	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

			其中		
1.4.4	B栋塔楼给排水工程	3739433.56	71556.62	0	0
1.4.5	B栋塔楼消防水工程	561317.04	10740.09	0	0
1.4.6	B栋塔楼消防电工程	29714.3	568.55	0	0
1.5	A、B塔标识工程	1390434.89	37150.19	0	0
1.5.1	A、B塔标识工程	1390434.89	37150.19	0	0
1.6	A、B塔软装工程	200478.95	1198.28	0	0
1.6.1	A、B塔软装工程	200478.95	1198.28	0	0
1.7	暂列金额	4220524	0	0	3872040.37
1.7.1	暂列金额	4220524	0	0	3872040.37
2	工程建设其他费合计	2381411.44			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		91012415.56	2151140.22	0	3872040.37

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A塔首层大堂装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2198124	
2	措施项目	190352.85	
2.1	安全文明施工	71415.95	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	62173	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	9242.95	
2.2	其他措施项目费	118936.9	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	214962.92	
5	含税建安工程造价	2603439.77	
合计		2603439.77	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　第 1 页，共 44 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		大堂、电梯厅					1931493.85	0
1-1		地面工程					392844.87	0
1-1-1	011102003001	灰色大理石门槛（ST-02）(地面7)	1.面层:20m厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)饰面铺实拍平，美缝剂美缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 4.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钠，168h):无气泡、开裂；耐污染性(墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁)≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12.8	768.65	9838.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　第 2 页，共 44 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2	011102003002	灰色大理石地面（ST-02）(地面7)	1.面层::20m厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)饰面铺实拍平，美缝剂美缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 4.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钠，168h):无气泡、开裂；耐污染性(墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁)≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	526.9	712.8	375574.32	0
1-1-3	010904004001	成品伸缩缝	1.名称:10mm宽成品伸缩缝 2.具体做法详见图号:D-FD-03/02 3.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m	46.75	126.63	5919.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 3 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	010904004002	伸缩缝	1.部位:与玻璃幕墙结合处 2.8mm幕墙专用胶处理 3.专用透明胶条填充 4.具体做法详见图号:D-FD-01/05 5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m	32.47	41.9	1360.49	0
1-1-5	011502001001	成品型材灯带地面埋件	1.名称:成品型材灯带地面埋件 2.具体做法详见图号:D-FD-02/01 3.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	18.69	8.1	151.39	0
1-2		墙面工程					953566.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　第 4 页，共 44 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	011203001001	浅灰色蜂窝铝板柱面（MT-01）(墙面6)	1.适用:柱面 2.面层:浅灰色蜂窝铝板(MT-01) 3.面层厚度:2.5mm 聚酯粉末喷涂铝面板+18mm 铝蜂窝芯+1.0mm 铝基材背板-面涂聚脂保护漆，膜厚≥5μm 4.铝蜂窝板配套挂件 5.方通钢结构基层 6.20mm厚DPM20预拌砂浆分两道粉平 7.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 8.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 9.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布) 10.含制作、安装、固定、密封、凹槽留缝、收边收口、成品保护、清理等全部工序 11.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 12.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 13.含建筑物超高增加费 14.含向有关部门缴纳的	m2	241.65	829.77	200513.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　第 5 页，共 44 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	011203001002	白色大理石墙面（ST-01）(墙面4)	1.适用:墙面 2.面层:25mm厚白色大理石大理石(ST-01)(素雅白(带斜纹))，美缝剂美缝 3.面层处理方式:六面防污防渗透处理采用石材防护剂,完工后修补表面破损及污染 4.按石材高度(450mm)安装配套铝合金子母扣背栓挂件及调整水平垂直度 5.横向采用50*50*5mm热镀锌角钢(间距按石材高度450mm)与竖向140*80*5mm热镀锌方通或竖向8#槽钢(间距按石材长度900mm)满焊连接 6.横向75*50*5mm热镀锌角钢(间距900mm)满焊连接竖向方通与墙面钢板(内部采用50*50*5mm热镀锌角钢斜拉加固) 7.250*250*10mm热镀锌钢板通过M12扩底机械锚栓与墙面固定 8.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 9.含制作、安装、固定、密封、凹槽留缝、收边收口、成品保护、清理等全部工序 10.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安	m2	357.62	1335.59	477633.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 6 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3	011203001003	古铜色不锈钢墙面(肌理面)（MT-02）(墙面4)	1.适用:墙面 2.面层:古铜色不锈钢(肌理面)(MT-02),厚度1.2mm不锈钢面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm背板 3.铝蜂窝板配套挂件 4.方通钢结构基层 5.20mm厚DP M20预拌砂浆分两道粉平 6.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 7.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 8.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布) 9.含制作、安装、固定、密封、凹槽留缝、收边收口、成品保护、清理等全部工序 10.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 11.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 12.含建筑物超高增加费 13.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 14.满足设计图纸、相关	m2	301.06	642.95	193566.53	0
1-2-4	011205001001	电梯门套（ST-01）	1.面层:25mm厚素雅白（带斜纹）大理石(ST-01) 2.面层处理方式:六面防污防渗透处理采用石材防护剂,完工后修补表面破损及污染 3.其他:内填充防火封堵、2mm镀锌钢板封堵、镀锌方通龙骨等 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3.24	1060.51	3436.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　第 7 页，共 44 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	011205001002	电梯门套（MT-03）	1.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 2.基层:双层玻镁板基层 3.其他:内填充防火封堵、2mm镀锌钢板封堵、镀锌方通等 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	52.22	538.58	28124.65	0
1-2-6	011205001003	电梯门楣（MT-04）	1.面层:古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-04)，厚度:1.2mm不锈钢面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm背板 2.基层:玻镁板基层 3.骨架:方通钢结构基层、蜂窝专用挂件 4.具体做法详见图号:D-DT-08/04 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	42.67	611.97	26112.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 8 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7	011105006001	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）(踢1)	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm厚双层玻镁板基层 3.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 4.骨架:随墙面龙骨 5.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 6.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 7.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 8.含建筑物超高增加费 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	109.77	41.45	4549.97	0
1-2-8	010810002001	电梯灯槽	1.名称:电梯灯槽50mm宽 2.面层:30mm白色透光亚克力 3.基层:双层9mm玻镁板基层、硅酸钙板 4.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	51.3	47.62	2442.91	0
1-2-9	011201001001	墙、柱面一般抹灰(墙面4)	1.15厚M15水泥砂浆,压实抹平 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	218.09	30.23	6592.86	0
1-2-10	011201001002	墙、柱面一般抹灰(墙面4)	1.8厚M15水泥砂浆,压实抹平 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	193.33	18.46	3568.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 9 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.20mm厚DP M20预拌砂浆分两道粉平 2.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	96.87	63.88	6188.06	0
1-2-12	011201B001001	墙、柱面基层处理	1.刷界面剂一道 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150.66	5.55	836.16	0
1-3		天棚工程					527888.16	0
1-3-1	011302001001	浅灰色蜂窝铝板吊顶天棚（带凹凸造型）（MT-01A）	1.面层:1.5mm灰色铝塑材（带凹凸造型，凹凸间距30mm，折高50mm） 2.采用铝板专用勾搭挂件将铝板与铝板固定钢骨架体系进行固定 3.铝板固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度 4.将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系,钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200 5.根据铝板安装图纸,按铝板安装固定点位进行测量放线,根据图纸复测放线和标高控制线,杆长度根据吊顶高度确定 6.清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度 7.将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接,主梁间距1500,50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上,主次梁形成间距为1500mm*1500mm“井”字形框架体系 8.安装吊杆,将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊接吊杆长度根据吊顶高度确定	m2	248.52	875.78	217648.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　第 10 页，共 44 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2	011302001002	浅灰色蜂窝铝板吊顶天棚（MT-01）	1.面层:浅灰色蜂窝铝板(MT-01) 2.面层厚度:2.5mm 聚酯粉末喷涂铝面板+18mm 铝蜂窝芯+1.0mm 铝基材背板-面涂聚脂保护漆，膜厚≥5μm 3.采用铝板专用勾搭挂件将铝板与铝板固定钢骨架体系进行固定 4.铝板固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度 5.将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系,钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200 6.根据铝板安装图纸,按铝板安装固定点位进行测量放线,根据图纸复测放线和标高控制线,杆长度根据吊顶高度确定 7.清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度 8.将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接,主梁间距1500,50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上,主次梁形成间距为1500mm*1500mm“井”字形板架体系	m2	134.43	649.32	87288.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 11 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	011302001003	浅灰色蜂窝铝板侧板（MT-01）	1.部位:吊顶天棚铝板收边收口 2.面层:浅灰色蜂窝铝板(MT-01) 3.面层厚度:2.5mm 聚酯粉末喷涂铝面板+18mm 铝蜂窝芯+1.0mm 铝基材背板-面涂聚脂保护漆，膜厚≥5μm 4.基层:9mm玻镁板基层 5.其他:含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	49.04	643.45	31554.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 12 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4	011302001004	古铜色不锈钢吊顶天棚	1.古铜色不锈钢面层(分计) 2.金属板固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度 3.将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系,钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200 4.根据金属板安装图纸,按金属板安装固定点位进行测量放线,根据图纸复测放线和标高控制线,杆长度根据吊顶高度确定 5.清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度 6.将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接,主梁间距1500,50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上,主次梁形成间距为1500mm*1500mm“井”字形框架体系 7.安装吊杆,将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊接吊杆长度根据吊顶高度确定 8.预埋固定点,根据定位将200*200*10mm镀锌钢板,采用M10化学锚栓与建筑无花楼板固定	m2	22.98	88.51	2033.96	0
1-3-5	011302001005	古铜色不锈钢吊顶面层（MT-02）	1.面层:古铜色不锈钢(肌理面)(MT-02),厚度1.2mm不锈钢面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm背板 2.其他:含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	22.98	512.34	11773.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 13 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-6	011302001006	石膏板吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10镀锌吊杆,间距1000≤x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，侧面主龙骨30mm*40mm*3mm方管，具体详见设计图纸 3.基层:平面及各类凹槽部位:双层9.5mm厚石膏板；侧封板:双层9.5mm厚石膏板 4.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 5.综合考虑斜板增加的人工、机械及材料等费用 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	121.4	167.3	20310.22	0
1-3-7	011302001007	白色无机涂料（PT-02）	1.部位:电梯厅 2.刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 3.刮腻子三遍磨平 4.其他:孔眼防锈处理并用腻子填平，风口及各类收边收口部位用腻子批刮、油漆找平和修补处理 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算(含吊顶天棚、灯槽、各类凹槽、风口等所有涂料饰面工程量) 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m2	121.4	75.18	9126.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　第 14 页，共 44 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-8	010810002002	古铜色不锈钢灯槽	1.名称、规格:灯槽宽180mm 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 3.骨架:Φ10镀锌吊杆,间距1000≤x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆，龙骨随天棚吊顶做法 4.基层:灯槽平面采用9mm玻镁板基层、侧面采用双层9mm玻镁板基层 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条 6.5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	74.72	159.56	11922.32	0
1-3-9	010810002003	古铜色不锈钢灯槽	1.名称、规格:灯槽宽150mm 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 3.骨架:Φ10镀锌吊杆@900，龙骨随天棚吊顶做法 4.基层:灯槽平面及侧面采用双层9mm玻镁板基层 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条 6.5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	25.6	136.66	3498.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　第 15 页，共 44 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-10	010810002004	洗墙灯灯槽	1.名称、规格:灯槽30*30mm 2.基层:灯槽内侧及外侧封板采用9mm玻镁板 3.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条 4.5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	102.42	8.62	882.86	0
1-3-11	011303002001	条形风口	1.条形风口 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	31.64	253.13	8009.03	0
1-3-12	011303001001	检修马道	1.名称:大堂检修马道 2.骨架:∠50*50*5热镀锌角钢@900/@1800、30*30*3镀锌方通、L70*70*5镀锌角钢、钢网格板(钢丝直径2mm,网孔30*30mm)等 3.具体做法详通用大样图:T-01/04 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	4.746	9553.28	45339.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　第 16 页，共 44 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-13	011302B003001	转换层、反向支撑	1.当吊顶吊筋长度大于1.5m且小于3.0m时,应按规范要求设置反向支撑 2.当吊顶内部空间大于3.0m时，(或反支撑垂直长度>1500mm时)应该设置转换层 3.具体做法详通用大样图:T-01 4.工程量计算规则:按设计图示质量以吨计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	6.09	12889.86	78499.25	0
1-4		门窗工程					31176.68	0
1-4-1	010807003001	石材百叶风口	1.面层:25mm白色大理石(ST-01) 2.骨架:镀锌方通50*70*5mm钢结构骨架 3.石材背面挂金属网喷黑 4.其他:石材内嵌金属加强筋、方通钢结构加固、专用不锈钢石材挂件等 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以立面垂直投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5.26	2021.57	10633.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　第 17 页，共 44 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-2	010808002001	原建筑防火门门套	1.门编号:D-FM-01/D-FM-02/D-FM-03 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1.18	405.03	477.94	0
1-4-3	010808002002	原建筑防火门门楣	1.门编号:D-FM-01/D-FM-02/D-FM-03 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.骨架:50轻钢龙骨、龙骨卡件@600 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3.5	507.49	1776.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 18 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-4	010802004001	白色大理石管井暗门	1.门编号:D-GM-04 2.部位:管井 3.面层:25mm厚白色大理石大理石(ST-01)(素雅白（带斜纹）) 4.面层处理方式:六面防污防渗透处理采用石材防护剂,完工后修补表面破损及污染 5.骨架:50*50*5mm热镀锌角钢、L50*75*5mm角钢、50*50*3mm方管、8#槽钢顶部固定、200*100*10mm镀锌钢板、满焊刷防锈漆等 6.其他:天地轴、加装限位链、暗拉手等五金配件 7.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以立面垂直投影面积计算 9.含建筑物超高增加费 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 11.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2.14	1301.02	2784.18	0
1-4-5	010802001001	古铜色不锈钢消火栓暗门	1.门编号:D-XM-02 2.部位:消火栓 3.面层:古铜色不锈钢(肌理面)(MT-02),厚度1.2mm不锈钢面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm背板 4.骨架:40*40*3方管、25*40*3mm方管、满焊刷防锈漆等 5.其他:发光条、天地轴、暗拉手等五金配件 6.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 7.工程量计算规则:按设计图示尺寸以立面垂直投影面积计算 8.含建筑物超高增加费 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12.28	979.59	12029.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 19 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-6	010802004002	白色大理石消火栓暗门	1.门编号:D-XM-03 2.部位:消火栓 3.面层:25mm厚白色大理石大理石(ST-01)(素雅白（带斜纹）) 4.面层处理方式:六面防污防渗透处理采用石材防护剂,完工后修补表面破损及污染 5.骨架:40*75*5mm镀锌方钢、50*50*3mm方管、满焊刷防锈漆等 6.其他:发光条、天地轴、暗拉手等五金配件 7.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以立面垂直投影面积计算 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m2	2.67	1301.69	3475.51	0
1-5		其他工程					26017.7	0
1-5-1	011501004001	大堂接待台	1.名称:大堂接待台 2.规格:长:6425mm；最大宽度:1240mm；高度:1100mm 3.其他:含20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-05)、1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03）、木纹金属板、玻镁板基层、钢结构基层等所有完成此工作的全部内容 4.详见大样详图BT-01~04 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	26017.7	26017.7	0
2		无障碍卫生间					43102.29	0
2-1		防水工程					6855.25	0
2-1-1		地面防水					1892.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 20 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1-1	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.部位:卫生间地面 2.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm 3.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	7.8	69.2	539.76	0
2-1-1-2	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.部位:卫生间地面 2.1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于2.0mm 3.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	19.26	70.26	1353.21	0
2-1-2		墙面防水					4216.52	0
2-1-2-1	010903003001	墙面砂浆防水	1.部位:卫生间墙面 2.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	62.14	33.15	2059.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 21 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2-2	010903002001	墙面涂膜防水	1.部位:卫生间墙面 2.2mm厚JS(II型)聚合物水泥防水涂料防水层一道 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m2	27.12	79.52	2156.58	0
2-1-3		天棚防水					745.76	0
2-1-3-1	010902002001	防潮涂料	1.部位:有水房间 2.氯偏乳液防潮涂料二遍 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	7.28	64.16	467.08	0
2-1-3-2	010902002002	防潮涂料	1.部位:有水房间 2.1mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)作防潮层 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	7.28	38.28	278.68	0
2-2		地面工程					4156.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　第 22 页，共 44 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1	011102001001	灰色大理石门槛（ST-02）	1.面层:20mm厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)饰面铺实拍平，美缝剂美缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.100mm厚C25混凝土,内配Φ6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 4.LC15轻质混凝土回填(另计) 5.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 6.综合考虑混凝土止水槛 7.楼板凿毛后砌筑C25圈梁(圈梁另计) 8.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 9.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钾	m2	0.26	829.14	215.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 23 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2	011102003003	浅灰色防滑地砖（CT-03）	1.面层:材料品种、规格600*1200*10mm浅灰色防滑地砖，专用填缝剂调色擦缝 2.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 4.100mm厚C25混凝土,内配Φ6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 5.LC15轻质混凝土回填(另计) 6.沉箱底面和侧面1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm，增强后总厚度不小于2.0mm(防水另计) 7.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 8.填缝材料要求:必须具	m2	7.28	286.81	2087.98	0
2-2-3	010102007001	轻骨料混凝土垫层	1.材料品种:LC15轻质混凝土回填 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m3	2.55	689.96	1759.4	0
2-2-4	010502022001	圈梁反坎	1.部位:门槛下方 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.03	762.16	22.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-5	010505012001	圈梁反坎模板	1.模板材质:圈梁 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.56	126.28	70.72	0
2-3		墙面工程					14929.46	0
2-3-1	011201B001002	墙、柱面基层处理	1.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	62.14	5.56	345.5	0
2-3-2	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.挂金属网,8厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	62.14	35.47	2204.11	0
2-3-3	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	62.14	25.17	1564.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 25 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-4	011203001004	米色岩板墙面（CT-04）	1.面层:1200*2400*10mm米色岩板(CT-04)，专用填缝剂擦缝 2.专用胶粘剂粘结层,18号铜丝固定,揉挤压实 3.填缝材料要求:必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能:颜色应符合设计要求与瓷砖颜色一致且不退色:填缝材料要求容易施工且易清理。其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 4.工程量计算规则:按镶贴表面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m2	27.12	385.39	10451.78	0
2-3-5	011105006002	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm玻镁板基层 3.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10.28	35.41	364.01	0
2-4		天棚工程					2132.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 26 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-1	011302001008	防水石膏板吊顶天棚	1.部位:卫生间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10镀锌吊杆,间距1000≤x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 4.基层:平面及各类凹槽处:双层9.5mm防水石膏板；侧封板:双层9.5mm防水石膏板 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	7.28	177.98	1295.69	0
2-4-2	011302001009	白色防水无机涂料（PT-01）	1.部位:卫生间 2.刷防霉无机涂料三遍(一底、二面漆) 3.刮防水腻子三遍磨平 4.其他:孔眼防锈处理并用腻子填平，风口及各类收边收口部位用腻子批刮、油漆找平和修补处理 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算(含吊顶天棚、灯槽、各类凹槽、风口等所有涂料饰面工程量) 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8.28	78.01	645.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 27 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-3	010810002005	灯槽	1.名称、规格:灯槽120mm*200mm 2.基层:灯槽内侧及外侧封板采用双层9.5mm防水石膏板 3.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条 4.5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3.12	23.19	72.35	0
2-4-4	011303002002	条形风口	1.条形风口 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.47	253.12	118.97	0
2-5		门窗工程					6058.98	0
2-5-1	010802001002	古铜色不锈钢门	1.门编号:D-AM-01/D-AM-02/D-AM-03 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 3.基层:专用防火隔音门芯板 4.其他:防撞条、配套门合页、门把手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 5.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以立面垂直投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2.4	1261.02	3026.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　第 28 页，共 44 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-2	010802001003	古铜色不锈钢门门套	1.门编号:D-AM-01/D-AM-02/D-AM-03 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 3.基层:12mm玻镁板基层(层数综合考虑) 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1.41	446.05	628.93	0
2-5-3	010802001004	古铜色不锈钢门门楣	1.门编号:D-AM-01/D-AM-02/D-AM-03 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.32	439.44	140.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 29 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-4	010802004003	米色岩板管井暗门	1.门编号:Q-GM-01/Q-GM-02 2.部位:管井 3.面层:1200*2400*10mm米色岩板(CT-04) 4.面层处理方式:六面防污防渗透处理采用石材防护剂,完工后修补表面破损及污染 5.骨架:50*50*5mm热镀锌角钢、L50*75*5mm角钢、50*50*3mm方管、8#槽钢顶部固定、200*100*10mm镀锌钢板、满焊刷防锈漆等 6.其他:天地轴、加装限位链、暗拉手等五金配件 7.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m2	2.46	919.91	2262.98	0
2-6		其他工程					8969.13	0
2-6-1	011501004002	成品镜柜	1.名称:成品镜柜 2.面层:安全银镜(GL-02)，古铜色不锈钢(磨砂面)包边 3.其他:双层9mm不燃板基层、12mm不燃板基层、防锈防火防腐处理、油漆、五金配件、隔板、封条、装饰线、各种饰面、暗藏灯带、纸巾盒、自动感应皂液器皂液器等所有完成此工作的全部内容 4.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m2	1.4	1577.48	2208.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　第 30 页，共 44 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-2	011505002001	垃圾桶	1.名称:垃圾桶 2.材质:304 拉丝不锈钢 3.规格:φ240mm，高350mm 4.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	213.1	213.1	0
2-6-3	011505002002	纸巾架	1.名称:纸巾架 2.材质:材质：304 拉丝不锈钢 3.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	个	1	252.76	252.76	0
2-6-4	011505002003	挂衣钩	1.名称:挂衣钩 2.材质:304 不锈钢镜面 3.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	个	1	80.39	80.39	0
2-6-5	011505002004	成品烘手器	1.名称:成品烘手器 2.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	个	1	325.22	325.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　第 31 页，共 44 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-6	011505002005	坐垫纸盒	1.名称:坐垫纸盒 2.材质:材质:304 拉丝不锈钢 3.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	个	1	181.13	181.13	0
2-6-7	011501004003	多功能台	1.名称:成品多功能台 2.部位:无障碍卫生间 3.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	套	1	4482.79	4482.79	0
2-6-8	011503003001	挂盆安全扶手	1.名称:安全扶手 2.材质:不锈钢材质，表面树脂喷涂 3.部位:无障碍卫生间 4.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	套	1	647.3	647.3	0
2-6-9	011503003002	多功能安全扶手	1.名称:多功能安全扶手 2.材质:锈钢材质，表面树脂喷涂 3.部位:无障碍卫生间 4.描述:坐便器用扶手 5.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	套	1	331.42	331.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 32 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-10	011503003003	安全扶手	1.名称:安全扶手 2.材质:内部优质铝合金 3.部位:无障碍卫生间 4.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	套	1	246.55	246.55	0
3		夹层卫生间					195718.74	0
3-1		防水工程					27458.29	0
3-1-1		地面防水					8897.86	0
3-1-1-1	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.部位:卫生间地面 2.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm 3.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	56.88	69.2	3936.1	0
3-1-1-2	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.部位:卫生间地面 2.1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于2.0mm 3.涂膜防水弯起(上返)高度大于300mm部分费用已综合考虑在单价中 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	70.62	70.26	4961.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 33 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-2		墙面防水					14513.03	0
3-1-2-1	010903003002	墙面砂浆防水	1.部位:卫生间墙面 2.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	185.35	33.15	6144.35	0
3-1-2-2	010903002002	墙面涂膜防水	1.部位:卫生间墙面 2.2mm厚JS(II型)聚合物水泥防水涂料防水层一道 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m2	105.24	79.52	8368.68	0
3-1-3		天棚防水					4047.40	0
3-1-3-1	010902002003	防潮涂料	1.部位:有水房间 2.氯偏乳液防潮涂料二遍 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	39.51	64.16	2534.96	0
3-1-3-2	010902002004	防潮涂料	1.部位:有水房间 2.1mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)作防潮层 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	39.51	38.28	1512.44	0
3-2		地面工程					21726.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　第 34 页，共 44 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-1	011102001002	灰色大理石门槛（ST-02）	1.面层:20mm厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)饰面铺实拍平，美缝剂美缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.100mm厚C25混凝土,内配Φ6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 4.LC15轻质混凝土回填(另计) 5.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 6.综合考虑混凝土止水槛 7.楼板凿毛后砌筑C25圈梁(圈梁另计) 8.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 9.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钾	m2	0.71	833.96	592.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 35 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-2	011102003004	浅灰色防滑地砖（CT-03）	1.面层:材料品种、规格600*1200*10mm浅灰色防滑地砖，专用填缝剂调色擦缝 2.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 4.100mm厚C25混凝土,内配Φ6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 5.LC15轻质混凝土回填(另计) 6.沉箱底面和侧面1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm，增强后总厚度不小于2.0mm(防水另计) 7.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 8.填缝材料要求:必须具	m2	39.51	286.29	11311.32	0
3-2-3	010102007002	轻骨料混凝土垫层	1.材料品种:LC15轻质混凝土回填 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m3	13.83	689.96	9542.15	0
3-2-4	010502022002	圈梁反坎	1.部位:门槛下方 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.09	762.05	68.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-5	010505012002	圈梁反坎模板	1.模板材质:圈梁 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1.68	126.25	212.1	0
3-3		墙面工程					54527.72	0
3-3-1	011201B001003	墙、柱面基层处理	1.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	185.35	5.55	1028.69	0
3-3-2	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.挂金属网,8厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	185.35	35.47	6574.36	0
3-3-3	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	185.35	25.17	4665.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A塔首层大堂装饰工程　　第 37 页，共 44 页

标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-4	011203001005	米色岩板墙面（CT-04）	1.面层:1200*2400*10mm米色岩板(CT-04)，专用填缝剂擦缝 2.专用胶粘剂粘结层,18号铜丝固定,揉挤压实 3.填缝材料要求:必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能:颜色应符合设计要求与瓷砖颜色一致且不退色:填缝材料要求容易施工且易清理。其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 4.工程量计算规则:按镶贴表面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	99.19	385.39	38226.83	0
3-3-5	011203001006	白色人造石墙面（ST-03）	1.面层:20mm白色人造石(ST-03)，专用填缝剂擦缝 2.专用胶粘剂粘结层,18号铜丝固定,揉挤压实 3.工程量计算规则:按镶贴表面积计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6.05	351.13	2124.34	0
3-3-6	011105006003	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm玻镁板基层 3.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	53.89	35.41	1908.24	0
3-4		天棚工程					11327.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 38 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-1	011302001010	防水石膏板吊顶天棚	1.部位:卫生间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10全丝吊杆@900,M8膨胀螺栓固定吊杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 4.基层:平面及各类凹槽处:双层9.5mm防水石膏板；侧封板:双层9.5mm防水石膏板 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	39.51	177.94	7030.41	0
3-4-2	011302001011	白色防水无机涂料（PT-01）	1.部位:卫生间 2.刷防霉无机涂料三遍(一底、二面漆) 3.刮防水腻子三遍磨平 4.其他:孔眼防锈处理并用腻子填平，风口及各类收边收口部位用腻子批刮、油漆找平和修补处理 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算(含吊顶天棚、灯槽、各类凹槽、风口等所有涂料饰面工程量) 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	45.98	78	3586.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　第 39 页，共 44 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-3	010810002006	灯槽	1.名称、规格:灯槽120mm*200mm 2.基层:灯槽内侧及外侧封板采用双层9.5mm防水石膏板 3.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条 4.5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20.22	23.51	475.37	0
3-4-4	011303002003	条形风口	1.条形风口 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.93	253.13	235.41	0
3-5		门窗工程					11841.98	0
3-5-1	010802001005	古铜色不锈钢门	1.门编号:D-AM-01/D-AM-02/D-AM-03 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 3.基层:专用防火隔音门芯板 4.其他:防撞条、配套门合页、门把手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 5.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以立面垂直投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	7.56	1261.03	9533.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　第 40 页，共 44 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5-2	010802001006	古铜色不锈钢门门套	1.门编号:D-AM-01/D-AM-02/D-AM-03 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 3.基层:12mm玻镁板基层(层数综合考虑) 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4.23	446.03	1886.71	0
3-5-3	010802001007	古铜色不锈钢门门楣	1.门编号:D-AM-01/D-AM-02/D-AM-03 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.96	439.46	421.88	0
3-6		其他工程					68836.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　第 41 页，共 44 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6-1	011501004004	成品镜柜	1.名称:成品镜柜 2.面层:6mm厚安全银镜(GL-02)，1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)包边 3.其他:双层9mm不燃板基层、12mm不燃板基层、防锈防火防腐处理、油漆、五金配件、隔板、封条、装饰线、各种饰面、暗藏灯带、纸巾盒、自动感应皂液器皂液器等所有完成此工作的全部内容 4.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	7.2	1577.48	11357.86	0
3-6-2	011505002006	垃圾桶	1.名称:垃圾桶 2.材质:304 拉丝不锈钢 3.规格:Φ240mm，高350mm 4.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	213.1	2770.3	0
3-6-3	011505002007	纸巾架	1.名称:纸巾架 2.材质:材质：304 拉丝不锈钢 3.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	252.76	3285.88	0
3-6-4	011505002008	挂衣钩	1.名称:挂衣钩 2.材质:304 不锈钢镜面 3.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	80.39	1045.07	0
3-6-5	011505002009	坐垫纸盒	1.名称:坐垫纸盒 2.材质:材质:304 拉丝不锈钢 3.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	181.13	2354.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 42 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6-6	011501004005	多功能台	1.名称:成品多功能台 2.部位:无障碍卫生间 3.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	4482.79	4482.79	0
3-6-7	011503003004	挂盆安全扶手	1.名称:安全扶手 2.材质:不锈钢材质，表面树脂喷涂 3.部位:无障碍卫生间 4.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	674.3	674.3	0
3-6-8	011503003005	多功能安全扶手	1.名称:多功能安全扶手 2.材质:锈钢材质，表面树脂喷涂 3.部位:无障碍卫生间 4.描述:坐便器用扶手 5.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	331.42	331.42	0
3-6-9	011207003001	金属板隔断（CF-02）	1.名称:金属板隔断(CF-02),1200*2400mm,2.5mm金属抗倍特+30mm铝蜂窝+2.5mm金属抗倍特 2.含成品指示锁等五金配件 3.工程量计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算(门扇面积并入隔断面积内) 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	57.5	592.08	34044.6	0
3-6-10	011207003002	小便斗隔断（GL-03）	1.名称:小便斗隔断 2.隔断材料品种、规格:长虹玻璃 5+0.76PVB+5mm 3.其他:古铜色不锈钢包边 4.工程量计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.8	630.39	504.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程　　第 43 页，共 44 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6-11	011505001001	洗手台	1.部位:卫生间 2.材料品种、规格:洗手台 宽600mm*高650mm 3.20mm厚ST-04灰色人造石台面,美缝剂美缝 4.含CF-02金属板(2.5mm金属抗倍特+30mm铝蜂窝+2.5mm金属抗倍特)、暗藏灯带、垃圾桶、1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03)、9mm玻镁板基层、L40*4镀锌角钢、防锈防火防腐处理、五金配件等所有完成此工作的全部内容 5.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钠，168h):无气泡、开裂；耐污染性(墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁)≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 6.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规	m	4.18	1910.44	7985.64	0
4		扶梯					27809.12	0
4-1		墙面工程					27809.12	0
4-1-1	011205001004	扶梯侧面	1.面层:1.5mm古铜金属(MT-02) 2.基层:双层9mm玻镁板基层 3.骨架:50*50*5mm热镀锌角钢 4.含制作、安装、横缝、竖向分缝、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	29.42	489.24	14393.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A塔首层大堂装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-2	011205001005	扶梯底部	1.面层:1.5mm古铜金属(MT-02) 2.基层:双层9mm玻镁板基层 3.含制作、安装、横缝、竖向分缝、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	31.87	420.95	13415.68	0
合计							2198124.00	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A塔首层大堂装饰工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					190352.85
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	71415.95
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	62173
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	9242.95
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	112613.8
1-9-1	011601001001	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	374.41	14.3	5354.06
1-9-2	021001001001	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	4182.16	24.1	100790.06
1-9-3	011601001002	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	542.31	7.66	4154.09
1-9-4	011601001003	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	196.07	11.81	2315.59
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	6323.1
1-14-1	011601001004	开孔及洞口封堵	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	6323.1	6323.1
合计							190352.85

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A塔首层大堂装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A塔首层大堂装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A塔首层大堂装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A塔首层大堂装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	214962.92
合计					214962.92

总承包服务费计价表

工程名称：A塔首层大堂装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A塔首层大堂装饰工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	011102003001	项目名称	灰色大理石门槛（ST-02）(地面7)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02),专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	52063.53	0	5210.67	98.5373	520.6353	0	52.1067
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.078125	193.99	0	1.92	51.47	15.15546875	0	0.15	4.02109375
小计								164.5520188	532.1701	1.6286	70.26874375
清单项目综合单价											768.61946250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	15.155469	1	15.16		
		普工人工费	元	15.47906	1.3916	21.54		
		技工人工费	元	35.1519	1.3662	48.02		
		高级技工人工费	元	57.33775	1.3923	79.83		
	材料	20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02)	m2	1.04	477.88	497		
		美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
		石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
		晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		专用胶粘剂	kg	12.6225	1.77	22.34		
		水	m3	0.078	4.62	0.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.327	1	1.33		
	机械	降效增加机械费	元	0.15	1	0.15		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		

项目编码	011102003002	项目名称	灰色大理石地面（ST-02）(地面7)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-36换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 专用填缝剂,20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02),专用胶粘剂	100m2	0.01	6568.3	51103.53	0	4293.28	65.683	511.0353	0	42.9328
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001898	6229.28	0	79.03	1654.04	11.82317344	0	0.14999894	3.13936792
小计								128.3654234	522.5701	1.62859894	60.21311792
清单项目综合单价											712.77724030

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.822509	1	11.82		
		普工人工费	元	12.09037	1.3916	16.82		
		技工人工费	元	27.72577	1.3662	37.88		
		高级技工人工费	元	44.41451	1.3923	61.84		
	材料	20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02)	m2	1.02	477.88	487.44		
		美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
		石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
		晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		专用填缝剂	t	0.00102	1771.68	1.81		
		石料切割锯片	片	0.00615	16.11	0.1		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		水	m3	0.101	4.62	0.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3031	1	1.3		
	机械	降效增加机械费	元	0.149991	1	0.15		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		

项目编码	010904004001	项目名称	成品伸缩缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-73换	变形缝盖缝成品安装 楼面、地面 金属盖板型 缝宽B(mm) 0< B≤100 10mm宽成品伸缩缝	100m	0.01	3134.69	7802.42	0	1219.62	31.3469	78.0242	0	12.1962
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.021391	187.19	0	0	49.53	4.00418129	0	0	1.05949623
小计								35.35108129	78.0242	0	13.25569623
清单项目综合单价											126.63097752

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.004064	1	4		
		普工人工费	元	1.96112	1.3916	2.73		
		技工人工费	元	20.94697	1.3662	28.62		
	材料	10mm宽成品伸缩缝	m	1.01	76.11	76.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1531	1	1.15		
	机械							

项目编码	010904004002	项目名称	伸缩缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-56换	嵌缝 聚氨酯密封膏 中性硅酮耐候密封胶	100m	0.01	1291.64	2234.73	0	453.53	12.9164	22.3473	0	4.5353
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.030798	53.57	0	0	14.18	1.64984886	0	0	0.43671564
小计								14.56624886	22.3473	0	4.97201564
清单项目综合单价											41.88556450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.649831	1	1.65		
		普工人工费	元	0.80811	1.3916	1.12		
		技工人工费	元	8.6311	1.3662	11.79		
	材料	中性硅酮耐候密封胶	kg	1.108	19.53	21.64		
		环氧树脂底漆	m3	0.00001	37778.77	0.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3303	1	0.33		
	机械							

项目编码	011502001001	项目名称	成品型材灯带地面埋件	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	0.000643	3115.38	6906.34	763.16	1224.24	2.00318934	4.44077662	0.49071188	0.78718632
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.053505	4.77	0	1.17	1.35	0.25521885	0	0.06260085	0.07223175
小计								2.25840819	4.44077662	0.55331273	0.85941807
清单项目综合单价											8.11191561

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	0.255217	1	0.26		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	0.062126	1.3916	0.09		
		技工人工费	元	1.400815	1.3662	1.91		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.023114	7.63	0.18		
		铁件（综合）	kg	0.680578	6.16	4.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.065528	1	0.07		
	机械	降效增加机械费	元	0.0626	1	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.002819	173.84	0.49		

项目编码	011203001001	项目名称	浅灰色蜂窝铝板柱面（MT-01）(墙面6)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-232换	金属蜂窝板 方形柱、梁面 - 浅灰色蜂窝铝板	100m2	0.01	5435.89	60295.34	0	4453.22	54.3589	602.9534	0	44.5322
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2016.72	2240.49	53.82	649.54	20.1672	22.4049	0.5382	6.4954
020003-7+020003-11*(-14)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:6)	100m2	0.01	958.64	324.91	27.7	271.9	9.5864	3.2491	0.277	2.719
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 - 干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	2361.8	1152.74	88.6	688.95	23.618	11.5274	0.886	6.8895
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004139	2717.68	0	41.7	722.14	11.24847752	0	0.1725963	2.98893746
小计								122.1112775	641.2695	1.8737963	64.51063746
清单项目综合单价											829.76521128

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.246348	1	11.25		
		普工人工费	元	11.44772	1.3916	15.93		
		技工人工费	元	25.04872	1.3662	34.22		
		高级技工人工费	元	43.60449	1.3923	60.71		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		MT-01浅灰色蜂窝铝板(2.5mm聚酯粉末喷涂铝面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm铝基材背板-面涂聚脂保护漆，膜厚>5um)	m2	1.01	482.9	487.73		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.0406	280	11.37		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		橡胶密封条	m	3.57	1.77	6.32		
		盘头螺栓	100个	0.136	157.52	21.42		
		弹簧卡扣	个	3.4	2.65	9.01		
		弹簧	个	3.4	1.77	6.02		
		挂钩	个	3.4	1.77	6.02		
		悬挂梁	个	3.4	4.42	15.03		
		安装底盘	个	6.8	7.08	48.14		
		玻璃胶 300mL	支	0.02495	10.62	0.26		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.01218	263	3.2		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.01674	4.62	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.7038	1	3.7		
	机械	降效增加机械费	元	0.172564	1	0.17		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	179.39	0.54		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00508	228.93	1.16		

项目编码	011203001002	项目名称	白色大理石墙面（ST-01）(墙面4)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.030002	4111.08	4938.71	864.48	1396.58	123.3406222	148.1777774	25.93612896	41.90019316
020003-76换	背栓式干挂石材 嵌缝(安装高度大于5m时:人工*1.05) 25mm白色大理石 -（安装高度大于5m时:人工*1.05）25mm厚素雅白（带斜纹）大理石(ST-01)	100m2	0.01	16150.06	71152.79	0	7831.27	161.5006	711.5279	0	78.3127
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002797	10447.09	0	940.89	2831.75	29.22051073	0	2.63166933	7.92040475
小计								317.1940329	860.8337774	28.56779829	129.0188979
清单项目综合单价											1335.61450651

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	29.212824	1	29.21		
		普工人工费	元	29.702112	1.3916	41.33		
		技工人工费	元	65.088586	1.3662	88.92		
		高级技工人工费	元	113.274633	1.3923	157.71		
	材料	型钢(综合)	t	0.031801	4329.2	137.67		
		25mm厚素雅白（带斜纹）大理石(ST-01)	m2	1.01	601.77	607.79		
		氧气(工业用)	m3	0.162006	17.33	2.81		
		乙炔气	m3	0.066002	13.01	0.86		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.702476	7.63	5.36		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	6.22	5.75	35.77		
		不锈钢型材转接件	kg	1.69	20.8	35.15		
		不锈钢石材背栓	个	6.22	2.21	13.75		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	6.222	0.71	4.42		
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	8.58	0.4	3.43		
		云石胶	kg	0.1963	17.7	3.47		
		密封胶	kg	0.3967	10.62	4.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.018155	1	5.02		
	机械	降效增加机械费	元	2.630977	1	2.63		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.144575	179.39	25.94		

项目编码	011203001003	项目名称	古铜色不锈钢墙面(肌理面)（MT-02）(墙面4)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-231换	金属蜂窝板 墙面 - 古铜色不锈钢-蜂窝板(肌理面)（MT-02）	100m2	0.01	4686.19	43497.01	0	3414.91	46.8619	434.9701	0	34.1491
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2016.72	2240.49	53.82	649.54	20.1672	22.4049	0.5382	6.4954
020003-7+020003-11*(-14)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:6)	100m2	0.01	958.64	324.91	27.7	271.9	9.5864	3.2491	0.277	2.719
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 - 干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	2361.8	1152.74	88.6	688.95	23.618	11.5274	0.886	6.8895
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003322	3156.87	0	51.96	839.09	10.48712214	0	0.17261112	2.78745698
小计								113.8529221	473.2862	1.87381112	53.92605698
清单项目综合单价											642.93899024

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	10.48585	1	10.49		
		普工人工费	元	10.6744	1.3916	14.85		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	23.35504	1.3662	31.91		
		高级技工人工费	元	40.65467	1.3923	56.6		
	材料	干混抹灰砂浆 M10	t	0.01218	263	3.2		
		型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		MT-02 古铜色不锈钢-蜂窝板(肌理面)（1.2mm不锈钢面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm背板）	m2	1.01	371.68	375.4		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		盘头螺栓	100个	0.068	157.52	10.71		
		弹簧卡扣	个	1.7	2.65	4.51		
		弹簧	个	1.7	1.77	3.01		
		挂钩	个	1.7	1.77	3.01		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		悬挂梁	个	1.7	4.42	7.51		
		安装底盘	个	3.4	7.08	24.07		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		玻璃胶 300mL	支	0.0156	10.62	0.17		
		水	m3	0.01674	4.62	0.08		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.0406	280	11.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.868	1	2.87		
	机械	降效增加机械费	元	0.17259	1	0.17		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00508	228.93	1.16		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	179.39	0.54		

项目编码	011205001001	项目名称	电梯门套（ST-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2016.72	2240.49	53.82	649.54	20.1672	22.4049	0.5382	6.4954
020003-76换	背栓式干挂石材 嵌缝 ˊ 25mm厚素雅白（带斜纹）大理石(ST-01)	100m2	0.01	15381	71152.79	0	7627.76	153.81	711.5279	0	76.2776
060708-130	堵料封堵	kg	1.901235	12.82	8.06	0	3.8	24.3738327	15.3239541	0	7.224693
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.308642	57.18	0	0.18	15.14	17.64814956	0	0.05555556	4.67283988
小计								215.9991823	749.2567541	0.59375556	94.67053288

清单项目综合单价 1060.52022480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	17.648148	1	17.65		
		普工人工费	元	22.700996	1.3916	31.59		
		技工人工费	元	49.451937	1.3662	67.56		
		高级技工人工费	元	71.2485	1.3923	99.2		
	材料	25mm厚素雅白（带斜纹）大理石(ST-01)	m2	1.01	601.77	607.79		
		型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	6.22	5.75	35.77		
		不锈钢型材转接件	kg	1.69	20.8	35.15		
		不锈钢石材背栓	个	6.22	2.21	13.75		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	6.222	0.71	4.42		
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	8.58	0.4	3.43		
		云石胶	kg	0.1963	17.7	3.47		
		密封胶	kg	0.3967	10.62	4.21		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		有机堵料	kg	1.939259	7.82	15.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.238499	1	4.24		
	机械	降效增加机械费	元	0.055556	1	0.06		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	179.39	0.54		

项目编码	011205001002	项目名称	电梯门套（MT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2016.72	2240.49	53.82	649.54	20.1672	22.4049	0.5382	6.4954
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˊ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˊ 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˊ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
060708-130	堵料封堵	kg	1.900039	12.82	8.06	0	3.8	24.35849998	15.31431434	0	7.2201482
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.01915	491.89	0	36.41	132.77	9.4196935	0	0.6972515	2.5425455
小计								126.6327935	352.6853143	7.5714515	51.6936937

清单项目综合单价 538.58325302

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.419571	1	9.42		
		普工人工费	元	14.327648	1.3916	19.94		
		技工人工费	元	31.11125	1.3662	42.5		
		高级技工人工费	元	39.338311	1.3923	54.77		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		9mm玻镁板	m2	2.1	14.45	30.35		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		有机堵料	kg	1.938039	7.82	15.16		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.428703	1	2.43		
	机械	降效增加机械费	元	0.697242	1	0.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	179.39	0.54		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	011205001003	项目名称	电梯门楣（MT-04）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-231换	金属蜂窝板 墙面 ˊ 古铜色不锈钢-蜂窝板(磨砂面)(MT-04)	100m2	0.01	4686.19	43497.01	0	3414.91	46.8619	434.9701	0	34.1491
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˊ 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2016.72	2240.49	53.82	649.54	20.1672	22.4049	0.5382	6.4954
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.023436	341.67	0	16.04	91.56	8.00737812	0	0.37591344	2.14580016
小计								86.94127812	473.9525	4.08211344	46.99580016

清单项目综合单价 611.97169172

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.007265	1	8.01		
		普工人工费	元	8.14245	1.3916	11.33		
		技工人工费	元	17.84311	1.3662	24.38		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费	元	31.04609	1.3923	43.23		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		9mm玻镁板	m2	1.05	14.45	15.17		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		盘头螺栓	100个	0.068	157.52	10.71		
		弹簧卡扣	个	1.7	2.65	4.51		
		弹簧	个	1.7	1.77	3.01		
		挂钩	个	1.7	1.77	3.01		
		悬挂梁	个	1.7	4.42	7.51		
		安装底盘	个	3.4	7.08	24.07		
		MT-04 古铜色不锈钢-蜂窝板(磨砂面)（1.2mm不锈钢面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm背板）	m2	1.01	371.68	375.4		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		玻璃胶 300mL	支	0.0156	10.62	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.8746	1	2.87		
	机械	降效增加机械费	元	0.375908	1	0.38		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	235.54	3.17		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	179.39	0.54		

项目编码	011105006001	项目名称	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）(踢1)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ˉ 30mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.01	649.68	2382.46	0	291.04	6.4968	23.8246	0	2.9104
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）9mm玻镁板	100m2	0.000601	1428.57	1989.31	380.16	504.66	0.85857057	1.19557531	0.22847616	0.30330066
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2，设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm玻镁板	100m2	0.000601	1142.86	1989.31	380.16	429.06	0.68685886	1.19557531	0.22847616	0.25786506
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.0003	2238.2	3511.63	0	767.86	0.67146	1.053489	0	0.230358
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.0003	313.23	113.47	0	88.56	0.093969	0.034041	0	0.026568
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00911	98.05	0	5.08	26.31	0.8932355	0	0.0462788	0.2396841
小计								9.70089393	27.30328062	0.50323112	3.96817582
清单项目综合单价											41.47558149

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.893231	1	0.89		
		普工人工费	元	0.908847	1.3916	1.26		
		技工人工费	元	1.989842	1.3662	2.72		
		高级技工人工费	元	3.463334	1.3923	4.82		
	材料	30mm高古铜色不锈钢踢脚线	m	1.06	22.42	23.77		
		9mm玻镁板	m2	0.151287	14.45	2.19		
		界面处理剂	kg	0.014986	2.21	0.03		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003686	4.87	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000882	13.27	0.01		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.020182	7.39	0.15		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.063407	1.11	0.07		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.002802	0.88	0		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	0.03177	9.29	0.3		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	0.059569	11.06	0.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.10906	1	0.11		
	机械	降效增加机械费	元	0.046279	1	0.05		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001938	235.54	0.46		

项目编码	010810002001	项目名称	电梯灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ˉ 9mm玻镁板,硅酸钙板	100m2	0.000501	7072.26	7720.95	0	2257.51	3.54320226	3.86819595	0	1.13101251
020004-141换	大棚灯片 塑料透光片 ˉ 白色透光亚克力	100m2	0.000501	2953.76	69520.02	0	4257.63	1.47983376	34.829530002	0	2.13307263
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.019494	26.14	0	0	6.91	0.50957316	0	0	0.13470354
小计								5.53260918	38.69772597	0	3.39878868
清单项目综合单价											47.62912383

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.509552	1	0.51		
		普工人工费	元	0.518125	1.3916	0.72		
		技工人工费	元	1.13524	1.3662	1.55		
		高级技工人工费	元	1.97572	1.3923	2.75		
	材料	30mm白色透光亚克力	m2	0.052602	655.54	34.48		
		10mm厚硅酸钙板	m2	0.075146	14.24	1.07		
		9mm玻镁板	m2	0.175341	14.45	2.53		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.02553	8.85	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.38313	1	0.38		
	机械							

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰(墙面4)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1734.39	578.49	0	487.88	17.3439	5.7849	0	4.8788
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004586	383.71	0	0	101.54	1.75969406	0	0	0.46566244
小计								19.10359406	5.7849	0	5.34446244
清单项目综合单价											30.23295650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.759411	1	1.76		
		普工人工费	元	1.92349	1.3916	2.68		
		技工人工费	元	3.277653	1.3662	4.48		
		高级技工人工费	元	7.31829	1.3923	10.19		
	材料	水	m3	0.00213	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	328.61	5.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0573	1	0.06		
	机械							

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰(墙面4)	计量单位	m2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1091.74	308.52	0	304.32	10.9174	3.0852	0	3.0432
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005173	214.11	0	0	56.65	1.10759103	0	0	0.29305045
小计								12.02499103	3.0852	0	3.33625045

清单项目综合单价 18.44644148

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.107485	1	1.11		
		普工人工费	元	1.2055	1.3916	1.68		
		技工人工费	元	2.118965	1.3662	2.89		
		高级技工人工费	元	4.55714	1.3923	6.34		
	材料	水	m3	0.001136	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00928	328.61	3.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0305	1	0.03		
	机械							

项目编码	011201001003	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-14)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:6) ~ 水,干混抹灰砂浆 M10	100m2	0.01	958.64	324.91	88.6	276.26	9.5864	3.2491	0.886	2.7626
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	2361.8	1152.74	88.6	688.95	23.618	11.5274	0.886	6.8895
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.010324	326.3	0	17.41	87.59	3.3687212	0	0.17974084	0.90427916
小计								36.5731212	14.7765	1.95174084	10.55637916

清单项目综合单价 63.85774120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.368432	1	3.37		
		普工人工费	元	3.4367	1.3916	4.78		
		技工人工费	元	7.4954	1.3662	10.24		
		高级技工人工费	元	13.05878	1.3923	18.18		
	材料	干混抹灰砂浆 M10	t	0.01218	263	3.2		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.0406	280	11.37		
		水	m3	0.01274	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1463	1	0.15		
	机械	降效增加机械费	元	0.179725	1	0.18		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00774	228.93	1.77		

项目编码	011201B001001	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006638	47.87	0	0	12.66	0.31776106	0	0	0.08403708
小计								3.45006106	1.1347	0	0.96963708

清单项目综合单价 5.55439814

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.317735	1	0.32		
		普工人工费	元	0.32284	1.3916	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3662	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3923	1.72		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011302001001	项目名称	浅灰色蜂窝铝板吊顶天棚（带凹凸造型）（MT-01A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309
020004-110换	金属方板天棚 浮搁式（平板） 安装在龙骨上 ~ 浅灰色蜂窝铝板（带凹凸造型）	100m2	0.01	2279.82	72803.48	0	4243.47	22.7982	728.0348	0	42.4347
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004024	1380.77	0	166.91	377.31	5.55621848	0	0.67164584	1.51829544
小计								60.32491848	753.9886	7.29224584	54.18389544

清单项目综合单价 875.78965976

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.555971	1	5.56		
		普工人工费	元	5.64979	1.3916	7.86		
		技工人工费	元	12.37842	1.3662	16.91		
		高级技工人工费	元	21.54362	1.3923	30		
	材料	MT-01A 1.5mm灰色铝型材（带凹凸造型，凹凸间距30mm，折高50mm）	m2	1.05	686.28	720.59		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	4.65	0.23		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.4653	1	7.47		
	机械	降效增加机械费	元	0.671616	1	0.67		
		电动切割机	台班	0.03162	209.38	6.62		

项目编码	011302001002	项目名称	浅灰色蜂窝铝板吊顶天棚（MT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309
020004-110换	金属方板天棚 浮搁式（平板） 安装在龙骨上 ~ 浅灰色蜂窝铝板(MT-01)	100m2	0.01	2279.82	51235.03	0	3165.04	22.7982	512.3503	0	31.6504
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007439	746.89	0	90.29	204.09	5.55611471	0	0.67166731	1.51822551
小计								60.32481471	538.3041	7.29226731	43.39952551

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					649.32070753			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.555977	1	5.56		
		普工人工费	元	5.64979	1.3916	7.86		
		技工人工费	元	12.37842	1.3662	16.91		
		高级技工人工费	元	21.54362	1.3923	30		
	材料	MT-01浅灰色蜂窝铝板(2.5mm聚酯粉末喷涂铝面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm铝基材背板-面涂聚脂保护漆，膜厚>5um)	m2	1.05	482.9	507.05		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	4.65	0.23		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.3298	1	5.33		
	机械	降效增加机械费	元	0.671651	1	0.67		
		电动切割机	台班	0.03162	209.38	6.62		

项目编码	011302001003	项目名称	浅灰色蜂窝铝板侧板（MT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1883.66	1744.05	0	585.66	18.8366	17.4405	0	5.8566
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ` 浅灰色蜂窝铝板(MT-01)	100m2	0.01	3574.55	52294.64	0	3560.63	35.7455	522.9464	0	35.6063
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.020392	271.54	0	0	71.85	5.53724368	0	0	1.4651652
小计								60.11934368	540.3869	0	42.9280652

清单项目综合单价					643.43430888			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.537113	1	5.54		
		普工人工费	元	5.62973	1.3916	7.83		
		技工人工费	元	12.33772	1.3662	16.86		
		高级技工人工费	元	21.46941	1.3923	29.89		
	材料	MT-01浅灰色蜂窝铝板(2.5mm聚酯粉末喷涂铝面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm铝基材背板-面涂聚脂保护漆，膜厚>5um)	m2	1.05	482.9	507.05		
		9mm玻镁板	m2	1.05	14.45	15.17		
		万能胶	kg	0.3255	15.49	5.04		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.87876	8.85	7.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.3504	1	5.35		
	机械							

项目编码	011302001004	项目名称	古铜色不锈钢吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ` 9mm玻镁板基层	100m2	0.002002	1883.66	1744.05	0	585.66	3.77108732	3.4915881	0	1.17249132
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.043517	83.32	0	15.43	23.16	3.62583644	0	0.67146731	1.00785372
小计								39.36742376	29.4453881	7.29206731	12.41124504

清单项目综合单价					88.51612421			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.625762	1	3.63		
		普工人工费	元	3.687258	1.3916	5.13		
		技工人工费	元	8.077993	1.3662	11.04		
		高级技工人工费	元	14.058606	1.3923	19.57		
	材料	9mm玻镁板	m2	0.210183	14.45	3.04		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.047393	8.85	0.42		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.29157	1	0.29		
	机械	降效增加机械费	元	0.671453	1	0.67		
		电动切割机	台班	0.03162	209.38	6.62		

项目编码	011302001005	项目名称	古铜色不锈钢吊顶面层（MT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	5519.14	41473.02	0	3534.12	55.1914	414.7302	0	35.3412
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.043517	128.66	0	0	34.05	5.59889722	0	0	1.48175385
小计								60.79029722	414.7302	0	36.82295385

清单项目综合单价					512.34345107			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.598782	1	5.6		
		普工人工费	元	5.6936	1.3916	7.92		
		技工人工费	元	12.47241	1.3662	17.04		
		高级技工人工费	元	21.71114	1.3923	30.23		
	材料	MT-02 古铜色不锈钢-蜂窝板(肌理面)（1.2mm不锈钢面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm背板）	m2	1.1	371.68	408.85		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.11	1.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.1062	1	4.11		
	机械							

项目编码	011302001006	项目名称	石膏板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ` 9.5mm厚石膏板	100m2	0.0115	1883.66	1382.42	0	567.58	21.66209	15.89783	0	6.52717
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 `（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9.5mm厚石膏板	100m2	0.0115	1506.92	1382.42	0	467.88	17.32958	15.89783	0	5.38062
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.008238	873.92	0	81.53	237.09	7.19935296	0	0.67164414	1.95314742
小计								78.16152296	57.74946	7.29224414	24.09183742
清单项目综合单价											167.29506452

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.198682	1	7.2		
		普工人工费	元	7.318554	1.3916	10.18		
		技工人工费	元	16.040292	1.3662	21.91		
		高级技工人工费	元	27.913137	1.3923	38.86		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544548	8.85	4.82		
		9.5mm石膏板	m2	2.415	11.04	26.66		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.57187	1	0.57		
	机械	降效增加机械费	元	0.671582	1	0.67		
		电动切割机	台班	0.03162	209.38	6.62		

项目编码	011302001007	项目名称	白色无机涂料（PT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1721.65	471.4	0	479.16	17.2165	4.714	0	4.7916
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2935.46	511.65	0	802.37	29.3546	5.1165	0	8.0237
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.008238	573.54	0	0	151.77	4.72482252	0	0	1.25028126
小计								51.29592252	9.8305	0	14.06558126
清单项目综合单价											75.19200378

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.724382	1	4.72		
		普工人工费	元	4.80257	1.3916	6.68		
		技工人工费	元	10.52826	1.3662	14.38		
		高级技工人工费	元	18.31805	1.3923	25.5		
	材料	PT-02无机涂料（颜色综合考虑）	kg	0.41929	11.01	4.62		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.59	5.03		
		砂纸	张	0.18	0.42	0.08		
		水	m3	0.00158	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0974	1	0.1		
	机械							

项目编码	010810002002	项目名称	古铜色不锈钢灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.001801	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	5.75788705	4.67427938	1.19237006	1.84258509
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ~ 9mm玻镁板	100m2	0.001801	7072.26	7168.98	0	2229.91	12.73714026	12.911332 98	0	4.01606791
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ~ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.0032	3574.55	29174.68	0	2404.63	11.43856	93.358976	0	7.694816
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.013384	226.82	0	9.03	60.67	3.03575888	0	0.12085752	0.81200728
小计								32.96934619	110.9445884	1.31322758	14.36547628
清单项目综合单价											159.59263841

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.0356	1	3.04		
		普工人工费	元	3.086984	1.3916	4.3		
		技工人工费	元	6.763395	1.3662	9.24		
		高级技工人工费	元	11.77021	1.3923	16.39		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	0.335994	264.89	89		
		9mm玻镁板	m2	0.828025	14.45	11.96		
		铁件(综合)	kg	0.072002	6.16	0.44		
		六角螺栓（综合）	kg	0.003294	6.19	0.02		
		射钉	10个	0.027541	0.88	0.02		
		吊杆	kg	0.042317	4.87	0.21		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	0.189006	20.8	3.93		
		万能胶	kg	0.104158	15.49	1.61		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.297167	8.85	2.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.098366	1	1.1		
	机械	降效增加机械费	元	0.120851	1	0.12		
		电动切割机	台班	0.005692	209.38	1.19		

项目编码	010810002003	项目名称	古铜色不锈钢灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.0022	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	7.03351	5.709836	1.456532	2.250798
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ~ 9mm玻镁板	100m2	0.0022	7072.26	12933.81	0	2518.15	15.558972	28.454382	0	5.53993
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ~ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.001899	3574.55	29174.68	0	2404.63	6.78807045	55.402717 32	0	4.56639237
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.039063	76.27	0	3.78	20.46	2.97933501	0	0.14765814	0.79922898
小计								32.35988746	89.56693532	1.60419014	13.15634935
清单项目综合单价											136.68736227

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.979297	1	2.98		
		普工人工费	元	3.029898	1.3916	4.22		
		技工人工费	元	6.638338	1.3662	9.07		
		高级技工人工费	元	11.552689	1.3923	16.08		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	0.199336	264.89	52.8		
		9mm玻镁板	m2	1.880332	14.45	27.17		
		铁件(综合)	kg	0.087969	6.16	0.54		
		六角螺栓（综合）	kg	0.004025	6.19	0.02		
		射钉	10个	0.033648	0.88	0.03		
		吊杆	kg	0.051701	4.87	0.25		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	0.230918	20.8	4.8		
		万能胶	kg	0.061794	15.49	0.96		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.233952	8.85	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.886535	1	0.89		
	机械	降效增加机械费	元	0.147656	1	0.15		
		电动切割机	台班	0.006954	209.38	1.46		

项目编码	010810002004	项目名称	洗墙灯灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ＋ 9mm玻镁板	100m2	0.000701	7072.26	2352.8	0	1989.1	4.95765426	1.6493128	0	1.3943591	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.009764	51.44	0	0	13.61	0.50226016	0	0	0.13288804	
小计								5.45991442	1.6493128	0	1.52724714	
清单项目综合单价												8.63647436
	-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费					元	0.502246	1	0.5		
		普工人工费					元	0.510715	1.3916	0.71		
		技工人工费					元	1.119042	1.3662	1.53		
		高级技工人工费					元	1.947459	1.3923	2.71		
	材料	9mm玻镁板					m2	0.091008	14.45	1.32		
		白攻螺钉 M6×30mm					100个	0.035675	8.85	0.32		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.016311	1	0.02		
	机械											
项目编码	011303002001	项目名称			条形风口			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ＋ 条形风口	100m2	0.01	4687.09	17890.37	0	2134.82	46.8709	178.9037	0	21.3482	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.031606	150.44	0	0	39.81	4.75480664	0	0	1.25823486	
小计								51.62570664	178.9037	0	22.60643486	
清单项目综合单价												253.13584150
	-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费					元	4.754741	1	4.75		
		普工人工费					元	8.37019	1.3916	11.65		
		技工人工费					元	20.96234	1.3662	28.64		
		高级技工人工费					元	4.72903	1.3923	6.58		
	材料	条形风口					m2	0.945	180.24	170.33		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL					支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.8901	1	0.89		
	机械											
项目编码	011303001001	项目名称			检修马道			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
100002-33换	钢平台(走道)安装 钢板 ＋ 钢平台	t	1	1581.03	7155.15	38.24	778.86	1581.03	7155.15	38.24	778.86	
小计								1581.03	7155.15	38.24	778.86	
清单项目综合单价												9553.28000000
	-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费					元	97.591	1.3916	135.81		
		技工人工费					元	682.614	1.3662	932.59		
		高级技工人工费					元	368.186	1.3923	512.63		
	材料	钢平台					t	1	6902.65	6902.65		
		镀锌低碳钢丝（综合）					kg	10.15	5.86	59.48		
		六角螺栓（综合）					kg	8	6.19	49.52		
		低氢低合金焊条 J426（综合）					kg	7.18	10.12	72.66		
		其他材料费(按百分比计算)					元	70.84	1	70.84		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30					台班	0.22	173.84	38.24		
项目编码	011302B003001	项目名称			转换层、反向支撑			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4758.52	5042.08	819.81	1569.89	4758.52	5042.08	819.81	1569.89	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.164204	2939.79	0	506.47	814.13	482.7252772	0	83.16439988	133.6834025	
小计								5241.245277	5042.08	902.9743999	1703.573403	
清单项目综合单价												12889.87307956
	-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费					元	482.724138	1	482.72		
		普工人工费					元	728.282	1.3916	1013.48		
		技工人工费					元	1063.943	1.3662	1453.56		
		高级技工人工费					元	1645.825	1.3923	2291.48		
	材料	型钢(综合)					t	1.05	4329.2	4545.66		
		不锈钢螺栓 M10×15mm					个	146	0.49	71.54		
		合金钢钻头 20mm					个	2.5	30.97	77.43		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm					kg	22.249	7.97	177.32		
		氧气(工业用)					m3	5.33	17.33	92.37		
		乙炔气					m3	2.14	13.01	27.84		
		其他材料费(按百分比计算)					元	49.92	1	49.92		
	机械	降效增加机械费					元	83.164204	1	83.16		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	4.57	179.39	819.81		
项目编码	010807003001	项目名称			石材百叶风口			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.034981	4111.08	4938.71	864.48	1396.58	143.8096895	172.781014 5	30.24037488	48.85376498	
020003-76换	背栓式干挂石材 嵌缝 ＋ 25mm白色大理石(条形)	100m2	0.01	15381	131007.25	0	10620.49	153.81	1310.0725	0	106.2049	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.26	525.95	0	194.13	6.3426	5.2595	0	1.9413	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.190115	162.19	0	16.14	44.07	30.83475185	0	3.0684561	8.37836805	
小计								334.7970413	1488.093015	33.30883098	165.378333	
清单项目综合单价												2021.57721985
	-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费					元	30.834601	1	30.83		
		普工人工费					元	31.35029	1.3916	43.63		
		技工人工费					元	68.703059	1.3662	93.86		
		高级技工人工费					元	119.56695	1.3923	166.47		
	材料	型钢(综合)					t	0.03708	4329.2	160.53		
		25mm白色大理石风口					m2	1.01	1191.44	1203.35		
		U型钉					kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm					m2	1.05	4.42	4.64		
		不锈钢石材挂件 国产304					套	6.22	5.75	35.77		
		不锈钢型材转接件					kg	1.69	20.8	35.15		
		不锈钢石材背栓					个	6.22	2.21	13.75		
		不锈钢螺栓 M8×30mm					个	6.222	0.71	4.42		
		不锈钢螺栓 M6×30mm					个	8.58	0.4	3.43		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm					kg	0.81908	7.63	6.25		
		氧气(工业用)					m3	0.188897	17.33	3.27		
		乙炔气					m3	0.076958	13.01	1		
		云石胶					kg	0.1963	17.7	3.47		
		密封胶					kg	0.3967	10.62	4.21		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)		元	8.28047	1	8.28		
	机械	降效增加机械费		元	3.068441	1	3.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.168573	179.39	30.24		

项目编码	010808002001	项目名称	原建筑防火门门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.847458	7.56	0	0.38	2.02	6.40678248	0	0.32203404	1.71186516
小计								69.57028248	298.3886	3.49003404	33.57206516
清单项目综合单价											405.02098168

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.40678	1	6.41		
		普工人工费	元	6.51452	1.3916	9.07		
		技工人工费	元	14.27733	1.3662	19.51		
		高级技工人工费	元	24.8454	1.3923	34.59		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		9mm玻镁板	m2	1.05	14.45	15.17		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚酯酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5661	1	1.57		
	机械	降效增加机械费	元	0.322034	1	0.32		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	235.54	3.17		

项目编码	010808002002	项目名称	原建筑防火门门楣	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8） 9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.285715	33.76	0	2.25	9.1	9.6457384	0	0.64285875	2.6000065
小计								104.7151384	350.0824	6.97885875	45.7142065
清单项目综合单价											507.49060365

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.645714	1	9.65		
		普工人工费	元	9.806532	1.3916	13.65		
		技工人工费	元	21.489456	1.3662	29.36		
		高级技工人工费	元	37.394054	1.3923	52.06		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		9mm玻镁板	m2	2.1	14.45	30.35		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚酯酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.5867	1	2.59		
	机械	降效增加机械费	元	0.642857	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010802004001	项目名称	白色大理石管井暗门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.029907	4111.08	4938.71	864.48	1396.58	122.9500696	147.702	25.85400336	41.76751806
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝 25mm厚素雅白（带斜纹）大理石(ST-01)	100m2	0.01	13374.68	72178.26	0	7148.12	133.7468	721.7826	0	71.4812
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.46729	55.73	0	5.61	15.15	26.0420717	0	2.6214969	7.0794435
小计								282.7389413	869.4846	28.47550026	120.3281616
清单项目综合单价											1301.02720305

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	26.042056	1	26.04		
		普工人工费	元	26.476129	1.3916	36.84		
		技工人工费	元	58.018708	1.3662	79.27		
		高级技工人工费	元	100.97369	1.3923	140.59		
	材料	25mm厚素雅白（带斜纹）大理石(ST-01)	m2	1.03	601.77	619.82		
		型钢(综合)	t	0.031701	4329.2	137.24		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	6.375	5.75	36.66		
		不锈钢型材转接件	kg	1.73	20.8	35.98		
		不锈钢石材背栓	个	6.375	2.21	14.09		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	6.375	0.71	4.53		
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	6.375	0.4	2.55		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.700262	7.63	5.34		
		氧气(工业用)	m3	0.161495	17.33	2.8		
		乙炔气	m3	0.065794	13.01	0.86		
		云石胶	kg	0.1963	17.7	3.47		
		密封胶	kg	0.1025	10.62	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.05343	1	5.05		
	机械	降效增加机械费	元	2.621495	1	2.62		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.14412	179.39	25.85		

项目编码	010802001001	项目名称	古铜色不锈钢消火栓暗门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨 型钢(综合)	100m2	0.01	2016.72	11434.84	53.82	1109.26	20.1672	114.3484	0.5382	11.0926
020003-231换	金属蜂窝板 墙面 古铜色不锈钢-蜂窝板(肌理面)（MT-02）	100m2	0.01	4686.19	43497.01	0	3414.91	46.8619	434.9701	0	34.1491
020001-98换	地弹簧安装 天地轴	10个	0.04886	497.93	4411.35	0	352.33	24.3288598	215.538561	0	17.2148438

工程量清单综合单价分析表

020001-96换	拉手安装 底板拉手 ~暗拉手	10个	0.04886	412.76	400.19	0	129.24	20.1674536	19.5532834	0	6.3146664	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.081434	138.93	0	0.67	36.81	11.31362562	0	0.05456078	2.99758554	
小计								122.839039	784.4103444	0.59276078	71.76879574	
清单项目综合单价											979.61093994	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	11.313518	1		11.31		
		普工人工费				元	14.869306	1.3916		20.69		
		技工人工费				元	35.046571	1.3662		47.88		
		高级技工人工费				元	30.850177	1.3923		42.95		
	材料	型钢(综合)				t	0.025	4329.2		108.23		
		MT-02 古铜色不锈钢-蜂窝板(肌理面)（1.2mm不锈钢面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm背板）				m2	1.01	371.68		375.4		
		暗拉手				个	0.488599	39.82		19.46		
		天地轴				套	0.488599	438.94		214.47		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.72	1.11		3.02		
		盘头螺栓				100个	0.068	157.52		10.71		
		弹簧卡扣				个	1.7	2.65		4.51		
		弹簧				个	1.7	1.77		3.01		
		挂钩				个	1.7	1.77		3.01		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.04065	7.63		0.31		
		悬挂梁				个	1.7	4.42		7.51		
		安装底盘				个	3.4	7.08		24.07		
		玻璃胶 300mL				支	0.0156	10.62		0.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.122707	1		6.12		
	机械	降效增加机械费				元	0.05456	1		0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.003	179.39		0.54		
项目编码	010802004002	项目名称	白色大理石消火栓暗门			计量单位		m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.029963	4111.08	4938.71	864.48	1396.58	123.18029	147.9743577	25.90241424	41.84572654	
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝 25mm厚白色大理石大理石(ST-01)(素雅白（带斜纹）)	100m2	0.01	13374.68	72178.26	0	7148.12	133.7468	721.7826	0	71.4812	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.374532	69.59	0	7.02	18.92	26.06368188	0	2.62921464	7.08614544	
小计								282.9907719	869.7611677	28.53162888	120.413072	
清单项目综合单价											1301.69664051	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	26.06367	1		26.06		
		普工人工费				元	26.499872	1.3916		36.88		
		技工人工费				元	58.070748	1.3662		79.34		
		高级技工人工费				元	101.064261	1.3923		140.71		
	材料	型钢(综合)				t	0.03176	4329.2		137.5		
		25mm厚白色大理石大理石(ST-01)(素雅白（带斜纹）)				m2	1.03	601.77		619.82		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.701573	7.63		5.35		
		氧气(工业用)				m3	0.161798	17.33		2.8		
		乙炔气				m3	0.065918	13.01		0.86		
		不锈钢石材挂件 国产304				套	6.375	5.75		36.66		
		不锈钢型材转接件				kg	1.73	20.8		35.98		
		不锈钢石材背栓				个	6.375	2.21		14.09		
		不锈钢螺栓 M8×30mm				个	6.375	0.71		4.53		
		不锈钢螺栓 M6×30mm				个	6.375	0.4		2.55		
		云石胶				kg	0.1963	17.7		3.47		
		密封胶				kg	0.1025	10.62		1.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.056169	1		5.06		
	机械	降效增加机械费				元	2.629213	1		2.63		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.14439	179.39		25.9		
项目编码	011501004001	项目名称	大堂接待台			计量单位		套				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	大堂接待台	套	1	5203.54	20814.16	0	0	5203.54	20814.16	0	0	
小计								5203.54	20814.16	0	0	
清单项目综合单价											26017.70000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位		m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.008398	1267.43	3349.52	0	502.86	10.64387714	28.12926896	0	4.22301828	
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.008398	331.13	975.47	0	136.39	2.78082974	8.19199706	0	1.14540322	
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.001603	1706.73	3226.45	0	612.96	2.73588819	5.17199935	0	0.98257488	
010004-38	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.001603	436.77	942.18	0	162.69	0.70014231	1.51031454	0	0.26079207	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.128206	16.8	0	0	4.44	2.1538608	0	0	0.56923464	
小计								19.01459818	43.00357991	0	7.18102309	
清单项目综合单价											69.19920118	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	2.153846	1		2.15		
		普工人工费				元	2.787498	1.3916		3.88		
		技工人工费				元	9.500637	1.3662		12.98		
	材料	聚合物水泥防水涂料 I型				kg	0.720865	9.14		6.59		
		聚合物水泥防水涂料 II型				kg	3.50488	10.22		35.82		
		水				m3	0.00058	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.588154	1		0.59		
	机械											
项目编码	010904002002	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位		m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.31	443.35	0	169.64	5.5731	4.4335	0	1.6964	
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.007301	1666.1	4892.65	0	685.52	12.1641961	35.72123765	0	5.00498152	

工程量清单综合单价分析表

010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.007301	-378.65	-1213.55	0	-160.88	-2.76452365	-8.86012855	0	-1.17458488
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.0027	1934.86	5012.24	0	762.62	5.224122	13.533048	0	2.059074
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0027	-436.24	-1318.02	0	-181.34	-1.177848	-3.558654	0	-0.489618
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.051922	33.07	0	0	8.75	1.71706054	0	0	0.4543175
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.051922	10.89	0	0	2.89	0.56543058	0	0	0.15005458
小计								21.30153757	41.2690031	0	7.70062472
清单项目综合单价											70.27116539

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.282451	1	2.28		
		高级技工人工费	元	2.19275	1.3923	3.05		
		普工人工费	元	3.186943	1.3916	4.43		
		技工人工费	元	8.439309	1.3662	11.53		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.462061	13.95	34.35		
		二甲苯	kg	0.113396	16.59	1.88		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-Ⅲ胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.648771	1	0.65		
	机械							

项目编码	010903003001	项目名称	墙面砂浆防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.74	2671.47	0	518	14.5274	26.7147	0	5.18
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.62	-1032.95	0	-140.2	-3.3462	-10.3295	0	-1.402
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.016093	88.75	0	0	23.48	1.42825375	0	0	0.37786364
小计								12.60945375	16.3852	0	4.15586364
清单项目综合单价											33.15051739

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.428227	1	1.43		
		普工人工费	元	0.47317	1.3916	0.66		
		技工人工费	元	7.70219	1.3662	10.52		
	材料	水	m3	0.00125	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.57	16.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2925	1	0.29		
	机械							

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1706.73	3607.67	0	632.02	17.0673	36.0767	0	6.3202
010004-38换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	436.77	1053.5	0	168.26	4.3677	10.535	0	1.6826
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.036874	74.25	0	0	19.65	2.7378945	0	0	0.7245741
小计								24.1728945	46.6117	0	8.7273741
清单项目综合单价											79.51196860

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.737832	1	2.74		
		普工人工费	元	3.86703	1.3916	5.38		
		技工人工费	元	11.75057	1.3662	16.05		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.4982	10.22	45.97		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6375	1	0.64		
	机械							

项目编码	010902002001	项目名称	防潮涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 ~ 氯偏乳液防潮涂料	100m2	0.01	1666.1	3845.8	0	633.17	16.661	38.458	0	6.3317
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.137363	15.49	0	0	4.1	2.12775287	0	0	0.5631883
小计								18.78875287	38.458	0	6.8948883
清单项目综合单价											64.14164117

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.127747	1	2.13		
		普工人工费	元	2.98256	1.3916	4.15		
		技工人工费	元	9.15714	1.3662	12.51		
	材料	氯偏乳液防潮涂料	kg	3.2742	10.8	35.36		
		二甲苯	kg	0.1524	16.59	2.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5683	1	0.57		
	机械							

项目编码	010902002002	项目名称	防潮涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1267.43	3349.52	0	502.86	12.6743	33.4952	0	5.0286
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	-331.13	-975.47	0	-136.39	-3.3113	-9.7547	0	-1.3639
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.137363	8.71	0	0	2.3	1.19643173	0	0	0.3159349
小计								10.55943173	23.7405	0	3.9806349
清单项目综合单价											38.28056663

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.196429	1	1.2		
		普工人工费	元	1.45736	1.3916	2.03		
		技工人工费	元	5.36888	1.3662	7.33		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.28375	10.22	23.34		
		水	m3	0.00048	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3984	1	0.4		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011102001001	项目名称	灰色大理石门槛（ST-02）			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ˉ 20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02)，专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	52063.53	0	5210.67	98.5373	520.6353	0	52.1067
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-9+020002-11*(-15)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ˉ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	448.15	173.64	0	127.27	4.4815	1.7364	0	1.2727
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.003847	640.59	4107.11	128.49	384.05	2.46434973	15.80005217	0.49430103	1.47744035
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.003847	879.48	3544.34	12.94	410.87	3.38335956	13.6350739	0.04978018	1.58061689
010002-128	钢筋网片安装	t	0.003847	829.72	19.37	0	220.52	3.19193284	0.07451639	0	0.84834044
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.000385	2300.45	4031.95	12.57	811.24	0.88567325	1.55230075	0.00483945	0.3123274
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	3.846154	0.22	0	0.02	0.06	0.84615388	0	0.07692308	0.23076924
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	3.846154	4.14	0	0.04	1.1	15.92307756	0	0.15384616	4.2307694
小计								183.7048968	566.1031453	2.2582899	77.08621372
清单项目综合单价											829.15254573
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	16.769231	1		16.77		
		普工人工费				元	17.329983	1.3916		24.12		
		技工人工费				元	42.942695	1.3662		58.67		
		高级技工人工费				元	60.438064	1.3923		84.15		
	材料	20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02)				m2	1.04	477.88		497		
		美缝剂 400mL				支	0.13	24.78		3.22		
		石材保护液				kg	0.25	23.89		5.97		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷				t	0.003962	3362.83		13.32		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.020308	5.35		0.11		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.009615	7.63		0.07		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.005057	335.35		1.7		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.038846	399.72		15.53		
		晶面剂				kg	0.03938	49.56		1.95		
		界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.003885	391.18		1.52		
		水				m3	0.09931	4.62		0.46		
		专用胶粘剂				kg	12.6225	1.77		22.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.801458	1		1.8		
	机械	降效增加机械费				元	0.230769	1		0.23		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.0015	308.87		0.46		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000423	38.16		0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.0015	22.4		0.03		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0544	27.18		1.48		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.003469	10.3		0.04		
项目编码	011102003003	项目名称	浅灰色防滑地砖（CT-03）			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ˉ 专用填缝剂,600*1200*10mm浅灰色防滑地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5008.1	11057.4	0	1878.12	50.081	110.574	0	18.7812
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.010028	640.59	4107.11	128.49	384.05	6.42383652	41.18609908	1.28849772	3.8512534
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004946	879.48	3544.34	12.94	410.87	4.34990808	17.5353634	0.06400124	2.03216302
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004946	829.72	19.37	0	220.52	4.10379512	0.09580402	0	1.09069192
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˉ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M15,素水泥浆	100m2	0.01	835.41	519.35	0	247.04	8.3541	5.1935	0	2.4704
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.137363	9.79	0	1.2	2.68	1.34478377	0	0.1648356	0.36813284
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.137363	43.16	0	0	11.42	5.92858708	0	0	1.56868546
小计								80.58601057	174.5797087	1.51733456	30.16252664
清单项目综合单价											286.84558051
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	7.273352	1		7.27		
		普工人工费				元	7.763488	1.3916		10.8		
		技工人工费				元	21.975666	1.3662		30.02		
		高级技工人工费				元	23.330954	1.3923		32.48		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷				t	0.005093	3362.83		17.13		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.02611	5.35		0.14		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.012363	7.63		0.09		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.015286	331.88		5.07		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.101277	399.72		40.48		
		专用填缝剂				t	0.00097	1771.68		1.72		
		600*1200*10mm浅灰色防滑地砖				m2	1.03	85.55		88.12		
		专用胶粘剂				kg	11.475	1.77		20.31		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		水				m3	0.066319	4.62		0.31		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.157824	1		1.16		
	机械	降效增加机械费				元	0.164835	1		0.16		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.003911	308.87		1.21		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.007821	10.3		0.08		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000544	38.16		0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.001929	22.4		0.04		
项目编码	010102007001	项目名称	轻骨料混凝土垫层			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 ˉ 轻骨料混凝土垫层,强度LC15	10m3	0.1	1118.01	5076.82	9.91	550.39	111.801	507.682	0.991	55.039
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.392157	28.92	0	0.26	7.68	11.34118044	0	0.10196082	3.01176576
小计								123.1421804	507.682	1.09296082	58.05076576
清单项目综合单价											689.96790702
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	降效增加人工费	元	11.341176	1	11.34		
		普工人工费	元	19.9712	1.3916	27.79		
		技工人工费	元	49.9934	1.3662	68.3		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3923	15.71		
	材料	轻骨料混凝土垫层,强度LC15	m3	1.02	495.58	505.49		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.266	1	1.27		
	机械	降效增加机械费	元	0.101961	1	0.1		
		混凝土振动器　平板式	台班	0.079	12.55	0.99		

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁反坎	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ˊ（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2300.45	4119.49	12.57	815.62	230.045	411.949	1.257	81.562
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	33.333334	0.88	0	0.01	0.23	29.33333392	0	0.33333334	7.66666682
小计								259.3783339	411.949	1.59033334	89.22866682
清单项目综合单价											762.14633408

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	29.333333	1	29.33		
		普工人工费	元	36.7724	1.3916	51.17		
		技工人工费	元	130.9275	1.3662	178.87		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	399.72	403.72		
		水	m3	0.464	4.62	2.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.088	1	6.09		
	机械	降效增加机械费	元	0.333333	1	0.33		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.122	10.3	1.26		

项目编码	010505012001	项目名称	圈梁反坎模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8047.7	1092.75	0.24	2184.23	80.477	10.9275	0.0024	21.8423
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1.785715	5.76	0	0	1.53	10.2857184	0	0	2.73214395
小计								90.7627184	10.9275	0.0024	24.57444395
清单项目综合单价											126.26706235

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.285714	1	10.29		
		普工人工费	元	5.52897	1.3916	7.69		
		技工人工费	元	53.27398	1.3662	72.78		
	材料	杉木枋板材	m3	0.00045	1946.9	0.88		
		铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2143	1	0.21		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.18	0		

项目编码	011201B001002	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.016093	19.75	0	0	5.23	0.31783675	0	0	0.08416639
小计								3.45013675	1.1347	0	0.96976639
清单项目综合单价											5.55460314

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.317831	1	0.32		
		普工人工费	元	0.32284	1.3916	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3662	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3923	1.72		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011201001004	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.26	525.95	0	194.13	6.3426	5.2595	0	1.9413
020003-7+020003-11*(-12)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8)	100m2	0.01	1159.09	433.21	36.4	330.98	11.5909	4.3321	0.364	3.3098
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.016093	113.05	0	2.29	30.07	1.81931365	0	0.03685297	0.48391651
小计								19.75281365	9.5916	0.40085297	5.73501651
清单项目综合单价											35.48028313

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.819279	1	1.82		
		普工人工费	元	1.85865	1.3916	2.59		
		技工人工费	元	4.04549	1.3662	5.53		
		高级技工人工费	元	7.05312	1.3923	9.82		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		水	m3	0.00392	4.62	0.02		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.01624	263	4.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.095	1	0.1		
	机械	降效增加机械费	元	0.036852	1	0.04		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00159	228.93	0.36		

项目编码	011201001005	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10)	100m2	0.01	1359.54	541.51	45.1	390.06	13.5954	5.4151	0.451	3.9006
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.016093	85.7	0	2.84	22.89	1.3791701	0	0.04570412	0.36836877
小计								14.9745701	5.4151	0.49670412	4.26896877
清单项目综合单价											25.15534299

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.379144	1	1.38		
		普工人工费	元	1.41064	1.3916	1.96		
		技工人工费	元	3.06625	1.3662	4.19		
		高级技工人工费	元	5.34604	1.3923	7.44		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.0049	4.62	0.02		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.0203	263	5.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0536	1	0.05		
	机械	降效增加机械费	元	0.045703	1	0.05		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00197	228.93	0.45		

项目编码	011203001004	项目名称	米色岩板墙面（CT-04）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	7287.87	27035.01	0	3280.27	72.8787	270.3501	0	32.8027
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.036874	200.5	0	0	53.05	7.393237	0	0	1.9561657
小计								80.271937	270.3501	0	34.7588657
清单项目综合单价											385.38090270

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.393068	1	7.39		
		普工人工费	元	7.51929	1.3916	10.46		
		技工人工费	元	16.47061	1.3662	22.5		
		高级技工人工费	元	28.66682	1.3923	39.91		
	材料	1200*2400*10mm米色岩板(CT-04)	m2	1.03	249.21	256.69		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	1.77	12.31		
		水	m3	0.0028	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.345	1	1.35		
	机械							

项目编码	011105006002	项目名称	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ＂ 30mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.01	649.68	2382.46	0	291.04	6.4968	23.8246	0	2.9104
020003-36换	胶合板基层 墙面 ＂(踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) 9mm玻镁板	100m2	0.000302	1428.57	1989.31	380.16	504.66	0.43142814	0.60077162	0.11480832	0.15240732
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.097277	7.22	0	0.12	1.92	0.70233994	0	0.01167324	0.18677184
小计								7.63056808	24.42537162	0.12648156	3.24957916
清单项目综合单价											35.43200042

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.702335	1	0.7		
		普工人工费	元	0.715173	1.3916	1		
		技工人工费	元	1.565361	1.3662	2.14		
		高级技工人工费	元	2.724828	1.3923	3.79		
	材料	30mm高古铜色不锈钢踢脚线	m	1.06	22.42	23.77		
		9mm玻镁板	m2	0.037996	14.45	0.55		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000926	4.87	0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000221	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005069	7.39	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.065341	1	0.07		
	机械	降效增加机械费	元	0.011673	1	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000487	235.54	0.11		

项目编码	011302001008	项目名称	防水石膏板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂ 9.5mm防水石膏板	100m2	0.012006	1883.66	1653.91	0	581.15	22.61522196	19.856843446	0	6.9772869
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9.5mm防水石膏板	100m2	0.012006	1506.92	1653.91	0	481.45	18.09208152	19.856843446	0	5.7802887
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.137363	53.67	0	4.89	14.55	7.37227221	0	0.67170507	1.99863165
小计								80.05007569	65.66748692	7.29230507	24.98710725
清单项目综合单价											177.99697493

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.372253	1	7.37		
		普工人工费	元	7.495259	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.427751	1.3662	22.44		
		高级技工人工费	元	28.587323	1.3923	39.8		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.568484	8.85	5.03		
		9.5mm防水石膏板	m2	2.521154	13.6	34.29		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6503	1	0.65		
	机械	降效增加机械费	元	0.671703	1	0.67		
		电动切割机	台班	0.03162	209.38	6.62		

项目编码	011302001009	项目名称	白色防水无机涂料（PT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ＂ 防霉无机涂料	100m2	0.01	1721.65	738.61	0	492.52	17.2165	7.3861	0	4.9252
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2935.46	511.65	0	802.37	29.3546	5.1165	0	8.0237
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.120773	39.12	0	0	10.36	4.72463976	0	0	1.25120828
小计								51.29573976	12.5026	0	14.20010828
清单项目综合单价											77.99844804

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.724638	1	4.72		
		普工人工费	元	4.80257	1.3916	6.68		
		技工人工费	元	10.52826	1.3662	14.38		
		高级技工人工费	元	18.31805	1.3923	25.5		
	材料	防水无机涂料（颜色综合考虑）	kg	0.41929	17.32	7.26		
		砂纸	张	0.18	0.42	0.08		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.59	5.03		
		水	m3	0.00158	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1238	1	0.12		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010810002005	项目名称	灯槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ˉ 9.5mm防水石膏板	100m2	0.001186	7072.26	9246.55	0	2333.79	8.38770036	10.9664083	0	2.76787494
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.320513	2.65	0	0	0.7	0.84935945	0	0	0.2243591
小计								9.23705981	10.9664083	0	2.99223404
清单项目综合单价											23.19570215
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.849359	1		0.85		
		普工人工费				元	0.86515	1.3916		1.2		
		技工人工费				元	1.895655	1.3662		2.59		
		高级技工人工费				元	3.298991	1.3923		4.59		
	材料	9.5mm防水石膏板				m2	0.758974	13.6		10.32		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.060433	8.85		0.53		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.108569	1		0.11		
	机械											
项目编码	011303002002	项目名称	条形风口			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ˉ 条形风口	100m2	0.01	4687.09	17890.37	0	2134.82	46.8709	178.9037	0	21.3482
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	2.12766	2.23	0	0	0.59	4.7446818	0	0	1.2553194
小计								51.6155818	178.9037	0	22.6035194
清单项目综合单价											253.12280120
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.744681	1		4.74		
		普工人工费				元	8.37019	1.3916		11.65		
		技工人工费				元	20.96234	1.3662		28.64		
		高级技工人工费				元	4.72903	1.3923		6.58		
	材料	条形风口				m2	0.945	180.24		170.33		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.8901	1		0.89		
	机械											
项目编码	010802001002	项目名称	古铜色不锈钢门			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 ˉ 古铜色不锈钢门(D-AM-01/D-AM-02/D-AM-3)	100m2	0.01	4851.8	113661.45	0	6966.96	48.518	1136.6145	0	69.6696
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.416667	11.81	0	0	3.12	4.92083727	0	0	1.30000104
小计								53.43883727	1136.6145	0	70.96960104
清单项目综合单价											1261.02293831
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.920833	1		4.92		
		普工人工费				元	11.56481	1.3916		16.09		
		技工人工费				元	19.29855	1.3662		26.37		
		高级技工人工费				元	4.35159	1.3923		6.06		
	材料	古铜色不锈钢门(D-AM-01/D-AM-02/D-AM-3)				m2	1	1120.42		1120.42		
		不锈钢合页				个	1.5873	6.64		10.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.6548	1		5.65		
	机械											
项目编码	010802001003	项目名称	古铜色不锈钢门门套			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ 12mm不燃板	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 12mm不燃板	100m2	0.01	952.39	1971.66	316.8	373.24	9.5239	19.7166	3.168	3.7324
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.70922	10.4	0	0.91	2.81	7.375888	0	0.6453902	1.9929082
小计								80.063288	321.2443	6.9813902	37.7425082
清单项目综合单价											446.03148640
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	7.375887	1		7.38		
		普工人工费				元	7.496592	1.3916		10.43		
		技工人工费				元	16.430626	1.3662		22.45		
		高级技工人工费				元	28.591264	1.3923		39.81		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）				m2	1.01	264.89		267.54		
		12mm玻镁板				m2	2.1	17.41		36.56		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		圆钉 L=60mm				kg	0.05116	4.87		0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01224	13.27		0.16		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.28014	7.39		2.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.7924	1		1.79		
	机械	降效增加机械费				元	0.64539	1		0.65		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.0269	235.54		6.34		
项目编码	010802001004	项目名称	古铜色不锈钢门门楣			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	3.125	2.36	0	0.2	0.64	7.375	0	0.625	2
小计								80.0624	314.9661	6.961	37.4356
清单项目综合单价											439.42510000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.375	1	7.38		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		9mm玻镁板	m2	2.1	14.45	30.35		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7302	1	1.73		
	机械	降效增加机械费	元	0.625	1	0.63		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010802004003	项目名称	米色岩板管井暗门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.030082	4111.08	4938.71	864.48	1396.58	123.6695086	148.5562142	26.00528736	42.01191956
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝 - 浅色岩板	100m2	0.01	13374.68	35683.01	0	5323.35	133.7468	356.8301	0	53.2335
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.406505	64.24	0	6.49	17.46	26.1138812	0	2.63821745	7.0975773
小计								283.5301898	505.3963742	28.64350481	102.3429969
清单项目综合单价								919.91306565			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	26.113821	1	26.11		
		普工人工费	元	26.550217	1.3916	36.95		
		技工人工费	元	58.181095	1.3662	79.49		
		高级技工人工费	元	101.25631	1.3923	140.98		
	材料	10mm厚浅色岩板（CT-02）	m2	1.03	249.21	256.69		
		型钢(综合)	t	0.031886	4329.2	138.04		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.704354	7.63	5.37		
		氧气(工业用)	m3	0.162439	17.33	2.82		
		乙炔气	m3	0.066179	13.01	0.86		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	6.375	5.75	36.66		
		不锈钢型材转接件	kg	1.73	20.8	35.98		
		不锈钢石材背栓	个	6.375	2.21	14.09		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	6.375	0.71	4.53		
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	6.375	0.4	2.55		
		云石胶	kg	0.1963	17.7	3.47		
		密封胶	kg	0.1025	10.62	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.246276	1	3.25		
	机械	降效增加机械费	元	2.638211	1	2.64		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.144962	179.39	26		

项目编码	011501004002	项目名称	成品镜柜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品镜柜	m2	1	315.5	1261.98	0	0	315.5	1261.98	0	0
小计								315.5	1261.98	0	0
清单项目综合单价								1577.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505002001	项目名称	垃圾桶	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	垃圾桶	个	1	42.62	170.48	0	0	42.62	170.48	0	0
小计								42.62	170.48	0	0
清单项目综合单价								213.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505002002	项目名称	纸巾架	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-66换	纸巾架安装 - 纸巾架	10件	0.1	210.43	2128.12	0	162.09	21.043	212.812	0	16.209
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2.13	0	0	0.57	2.13	0	0	0.57
小计								23.173	212.812	0	16.779
清单项目综合单价								252.76400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.13	1	2.13		
		普工人工费	元	2.2027	1.3916	3.07		
		技工人工费	元	5.5302	1.3662	7.56		
		高级技工人工费	元	7.4859	1.3923	10.42		
	材料	纸巾架	套	1	210.62	210.62		
		玻璃胶 300mL	支	0.008	10.62	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.107	1	2.11		
	机械							

项目编码	011505002003	项目名称	挂衣钩	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-63换	毛巾环安装 - 挂衣钩	10套	0.1	127.13	596.97	0	63.49	12.713	59.697	0	6.349
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1.29	0	0	0.34	1.29	0	0	0.34
小计								14.003	59.697	0	6.689
清单项目综合单价								80.38900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.29	1	1.29		
		普工人工费	元	2.3276	1.3916	3.24		
		技工人工费	元	2.9146	1.3662	3.98		
		高级技工人工费	元	3.9445	1.3923	5.49		
	材料	挂衣钩	套	1	59	59		
		玻璃胶 300mL	支	0.01	10.62	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.591	1	0.59		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011505002004	项目名称	成品烘手器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品烘手器	个	1	65.04	260.18	0	0	65.04	260.18	0	0
小计								65.04	260.18	0	0
清单项目综合单价											325.22000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002005	项目名称	坐垫纸盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-66换	纸巾架安装 ` 坐垫纸盒	10件	0.1	210.43	1445.87	0	127.98	21.043	144.587	0	12.798
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2.13	0	0	0.57	2.13	0	0	0.57
小计								23.173	144.587	0	13.368
清单项目综合单价											181.12800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	2.13	1		2.13		
		普工人工费				元	2.2027	1.3916		3.07		
		技工人工费				元	5.5302	1.3662		7.56		
		高级技工人工费				元	7.4859	1.3923		10.42		
	材料	坐垫纸盒				套	1	143.07		143.07		
		玻璃胶 300mL				支	0.008	10.62		0.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.432	1		1.43		
	机械											
项目编码	011501004003	项目名称	多功能台			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	多功能台	套	1	896.56	3586.23	0	0	896.56	3586.23	0	0
小计								896.56	3586.23	0	0
清单项目综合单价											4482.79000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011503003001	项目名称	挂盆安全扶手			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	挂盆安全扶手	套	1	129.46	517.84	0	0	129.46	517.84	0	0
小计								129.46	517.84	0	0
清单项目综合单价											647.30000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011503003002	项目名称	多功能安全扶手			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	多功能安全扶手	套	1	66.28	265.14	0	0	66.28	265.14	0	0
小计								66.28	265.14	0	0
清单项目综合单价											331.42000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011503003003	项目名称	安全扶手			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	安全扶手	套	1	49.31	197.24	0	0	49.31	197.24	0	0
小计								49.31	197.24	0	0
清单项目综合单价											246.55000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010904002003	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.008401	1267.43	3349.52	0	502.86	10.64767943	28.13931752	0	4.22452686
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ` 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.008397	331.13	975.47	0	136.39	2.78049861	8.19102159	0	1.14526683
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0016	1706.73	3226.45	0	612.96	2.730768	5.16232	0	0.980736
010004-38	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.001604	436.77	942.18	0	162.69	0.70057908	1.51125672	0	0.26095476
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.017581	122.48	0	0	32.41	2.15332088	0	0	0.56980021
小计								19.012846	43.00391583	0	7.18128466
清单项目综合单价											69.19804649
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	2.153305	1		2.15		
		普工人工费				元	2.78728	1.3916		3.88		
		技工人工费				元	9.500052	1.3662		12.98		
	材料	聚合物水泥防水涂料 I型				kg	0.720008	9.14		6.58		
		聚合物水泥防水涂料 II型				kg	3.505676	10.22		35.83		
		水				m3	0.00058	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.588159	1		0.59		

工程量清单综合单价分析表

	机械								

项目编码	010904002004	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.31	443.35	0	169.64	5.5731	4.4335	0	1.6964
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.0073	1666.1	4892.65	0	685.52	12.16253	35.716345	0	5.004296
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0073	-378.65	-1213.55	0	-160.88	-2.764145	-8.858915	0	-1.174424
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.002701	1934.86	5012.24	0	762.62	5.22605686	13.53806024	0	2.05983662
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.002701	-436.24	-1318.02	0	-181.34	-1.17828424	-3.55997202	0	-0.48979934
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.014161	121.28	0	0	32.09	1.71744608	0	0	0.45442649
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.014161	39.93	0	0	10.56	0.56544873	0	0	0.14954016
小计								21.30215243	41.26901822	0	7.70027593

清单项目综合单价 70.27144658

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.282781	1	2.28		
		高级技工人工费	元	2.19275	1.3923	3.05		
		普工人工费	元	3.186991	1.3916	4.44		
		技工人工费	元	8.439333	1.3662	11.53		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.462062	13.95	34.35		
		二甲苯	kg	0.113395	16.59	1.88		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-Ⅲ胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.648771	1	0.65		
	机械							

项目编码	010903003002	项目名称	墙面砂浆防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.74	2671.47	0	518	14.5274	26.7147	0	5.18
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.62	-1032.95	0	-140.2	-3.3462	-10.3295	0	-1.402
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.005396	264.72	0	0	70.05	1.42842912	0	0	0.3779898
小计								12.60962912	16.3852	0	4.1559898

清单项目综合单价 33.15081892

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.428217	1	1.43		
		普工人工费	元	0.47317	1.3916	0.66		
		技工人工费	元	7.70219	1.3662	10.52		
	材料	水	m3	0.00125	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.57	16.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2925	1	0.29		
	机械							

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1706.73	3607.67	0	632.02	17.0673	36.0767	0	6.3202
010004-38换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	436.77	1053.5	0	168.26	4.3677	10.535	0	1.6826
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.009503	288.14	0	0	76.25	2.73819442	0	0	0.72460375
小计								24.17319442	46.6117	0	8.72740375

清单项目综合单价 79.51229817

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.737932	1	2.74		
		普工人工费	元	3.86703	1.3916	5.38		
		技工人工费	元	11.75057	1.3662	16.05		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.4982	10.22	45.97		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6375	1	0.64		
	机械							

项目编码	010902002003	项目名称	防潮涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 ~ 氯偏乳液防潮涂料	100m2	0.01	1666.1	3845.8	0	633.17	16.661	38.458	0	6.3317
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.025311	84.08	0	0	22.25	2.12814888	0	0	0.56316975
小计								18.78914888	38.458	0	6.89486975

清单项目综合单价 64.14201863

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.128069	1	2.13		
		普工人工费	元	2.98256	1.3916	4.15		
		技工人工费	元	9.15714	1.3662	12.51		
	材料	氯偏乳液防潮涂料	kg	3.2742	10.8	35.36		
		二甲苯	kg	0.1524	16.59	2.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5683	1	0.57		
	机械							

项目编码	010902002004	项目名称	防潮涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1267.43	3349.52	0	502.86	12.6743	33.4952	0	5.0286
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	-331.13	-975.47	0	-136.39	-3.3113	-9.7547	0	-1.3639
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.025311	47.25	0	0	12.51	1.19594475	0	0	0.31664061
小计								10.55894475	23.7405	0	3.98134061

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								38.28078536
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.1959	1	1.2		
		普工人工费	元	1.45736	1.3916	2.03		
		技工人工费	元	5.36888	1.3662	7.33		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.28375	10.22	23.34		
		水	m3	0.00048	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3984	1	0.4		
	机械							

项目编码	011102001002	项目名称	灰色大理石门槛（ST-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ＞20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02),专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	52063.53	0	5210.67	98.5373	520.6353	0	52.1067
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-9+020002-11*(-15)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5)＞(设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	448.15	173.64	0	127.27	4.4815	1.7364	0	1.2727
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ＞普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.005634	640.59	4107.11	128.49	384.05	3.60908406	23.13945774	0.72391266	2.1637377
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002817	879.48	3544.34	12.94	410.87	2.47749516	9.98440578	0.03645198	1.15742079
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002817	829.72	19.37	0	220.52	2.33732124	0.05456529	0	0.62120484
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.000564	2300.45	4031.95	12.57	811.24	1.2974538	2.2740198	0.00708948	0.45753936
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025071	524.03	129.18	0	145.13	13.13795613	3.23867178	0	3.63855423
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1.408451	0.66	0	0.07	0.18	0.92957766	0	0.09859157	0.25352118
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1.408451	11.31	0	0.11	3	15.92958081	0	0.15492961	4.225353
小计								183.6280689	570.5028204	2.4995753	77.2950311

清单项目综合单价								833.92549565
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	16.859155	1	16.86		
		普工人工费	元	17.434508	1.3916	24.26		
		技工人工费	元	42.699999	1.3662	58.34		
		高级技工人工费	元	60.45258	1.3923	84.17		
	材料	20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02)	m2	1.04	477.88	497		
		美缝剂 400mL	支	0.130366	24.78	3.23		
		石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.002901	3362.83	9.76		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.014873	5.35	0.08		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007042	7.63	0.05		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.005057	335.35	1.7		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.056901	399.72	22.74		
		晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.00569	391.18	2.23		
		水	m3	0.103715	4.62	0.48		
		专用胶粘剂	kg	12.6225	1.77	22.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.866432	1	1.87		
	机械	降效增加机械费	元	0.253521	1	0.25		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.002197	308.87	0.68		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00031	38.16	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001099	22.4	0.02		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.005082	10.3	0.05		

项目编码	011102003004	项目名称	浅灰色防滑地砖（CT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64＞专用填缝剂,600*1200*10mm浅灰色防滑地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5008.1	11057.4	0	1878.12	50.081	110.574	0	18.7812
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ＞普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.009998	640.59	4107.11	128.49	384.05	6.40461882	41.062885778	1.28464302	3.8397319
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004885	879.48	3544.34	12.94	410.87	4.2962598	17.3141009	0.0632119	2.00709995
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004885	829.72	19.37	0	220.52	4.0531822	0.09462245	0	1.0772402
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)＞(设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M15,素水泥浆	100m2	0.01	835.41	519.35	0	247.04	8.3541	5.1935	0	2.4704
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.025311	52.78	0	6.48	14.43	1.33591458	0	0.16401528	0.36523773
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.025311	234.21	0	0	61.97	5.92808931	0	0	1.56852267
小计								80.45316471	174.2391091	1.5118702	30.10943245

清单项目综合单价								286.31357649
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.263731	1	7.26		
		普工人工费	元	7.752438	1.3916	10.79		
		技工人工费	元	21.897521	1.3662	29.92		
		高级技工人工费	元	23.330954	1.3923	32.48		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.005031	3362.83	16.92		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.025792	5.35	0.14		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.012212	7.63	0.09		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	331.88	5.07		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.100974	399.72	40.36		
		专用填缝剂	t	0.00097	1771.68	1.72		
		600*1200*10mm浅灰色防滑地砖	m2	1.03	85.55	88.12		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		水	m3	0.066259	4.62	0.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.152831	1	1.15		
	机械	降效增加机械费	元	0.164009	1	0.16		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.003899	308.87	1.2		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007798	10.3	0.08		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000537	38.16	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001905	22.4	0.04		

项目编码	010102007002	项目名称	轻骨料混凝土垫层	计量单位	m3

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 * 轻骨料混凝土垫层,强度LC15	10m3	0.1	1118.01	5076.82	9.91	550.39	111.801	507.682	0.991	55.039
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.072307	156.85	0	1.39	41.61	11.34135295	0	0.10050673	3.00869427
小计								123.142353	507.682	1.09150673	58.04769427
清单项目综合单价											689.96355395

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.341287	1	11.34		
		普工人工费	元	19.9712	1.3916	27.79		
		技工人工费	元	49.9934	1.3662	68.3		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3923	15.71		
	材料	轻骨料混凝土垫层,强度LC15	m3	1.02	495.58	505.49		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.266	1	1.27		
	机械	降效增加机械费	元	0.100506	1	0.1		
		混凝土振动器　平板式	台班	0.079	12.55	0.99		

项目编码	010502022002	项目名称	圈梁反坎	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 * (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2300.45	4119.49	12.57	815.62	230.045	411.949	1.257	81.562
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	11.111112	2.64	0	0.01	0.7	29.33333568	0	0.11111112	7.7777784
小计								259.3783357	411.949	1.36811112	89.3397784
清单项目综合单价											762.03522520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	29.333333	1	29.33		
		普工人工费	元	36.7724	1.3916	51.17		
		技工人工费	元	130.9275	1.3662	178.87		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	399.72	403.72		
		水	m3	0.464	4.62	2.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.088	1	6.09		
	机械	降效增加机械费	元	0.111111	1	0.11		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.122	10.3	1.26		

项目编码	010505012002	项目名称	圈梁反坎模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8047.7	1092.75	0.24	2184.23	80.477	10.9275	0.0024	21.8423
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.595239	17.27	0	0	4.57	10.27977753	0	0	2.72024223
小计								90.75677753	10.9275	0.0024	24.56254223
清单项目综合单价											126.24921976

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.279762	1	10.28		
		普工人工费	元	5.52897	1.3916	7.69		
		技工人工费	元	53.27398	1.3662	72.78		
	材料	杉木枋板材	m3	0.00045	1946.9	0.88		
		铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2143	1	0.21		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.18	0		

项目编码	011201B001003	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005396	58.9	0	0	15.59	0.3178244	0	0	0.08412364
小计								3.4501244	1.1347	0	0.96972364
清单项目综合单价											5.55454804

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.317777	1	0.32		
		普工人工费	元	0.32284	1.3916	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3662	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3923	1.72		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011201001006	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.26	525.95	0	194.13	6.3426	5.2595	0	1.9413
020003-7+020003-11*(-12)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8)	100m2	0.01	1159.09	433.21	36.4	330.98	11.5909	4.3321	0.364	3.3098
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005396	337.2	0	6.84	89.72	1.8195312	0	0.03690864	0.48412912
小计								19.7530312	9.5916	0.40090864	5.73522912
清单项目综合单价											35.48076896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.819261	1	1.82		
		普工人工费	元	1.85865	1.3916	2.59		
		技工人工费	元	4.04549	1.3662	5.53		
		高级技工人工费	元	7.05312	1.3923	9.82		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		水	m3	0.00392	4.62	0.02		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.01624	263	4.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.095	1	0.1		
	机械	降效增加机械费	元	0.036903	1	0.04		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00159	228.93	0.36		

项目编码	011201001007	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-7+020003-11*(-10)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10)	100m2	0.01	1359.54	541.51	45.1	390.06	13.5954	5.4151	0.451	3.9006	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005396	255.63	0	8.48	68.25	1.37937948	0	0.04575808	0.368277	
小计								14.97477948	5.4151	0.49675808	4.268877	
清单项目综合单价											25.15551456	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.379175	1		1.38		
		普工人工费				元	1.41064	1.3916		1.96		
		技工人工费				元	3.06625	1.3662		4.19		
		高级技工人工费				元	5.34604	1.3923		7.44		
	材料	水				m3	0.0049	4.62		0.02		
		干混抹灰砂浆 M10				t	0.0203	263		5.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0536	1		0.05		
	机械	降效增加机械费				元	0.045751	1		0.05		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00197	228.93		0.45		
项目编码	011203001005	项目名称		米色岩板墙面（CT-04）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙 ` 1200*2400*10mm米色岩板(CT-04)	100m2	0.01	7287.87	27035.01	0	3280.27	72.8787	270.3501	0	32.8027	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.010082	733.32	0	0	194.05	7.39333224	0	0	1.9564121	
小计								80.27203224	270.3501	0	34.7591121	
清单项目综合单价											385.38124434	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	7.393084	1		7.39		
		普工人工费				元	7.51929	1.3916		10.46		
		技工人工费				元	16.47061	1.3662		22.5		
		高级技工人工费				元	28.66682	1.3923		39.91		
	材料	1200*2400*10mm米色岩板(CT-04)				m2	1.03	249.21		256.69		
		专用胶粘剂				kg	6.9525	1.77		12.31		
		水				m3	0.0028	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.345	1		1.35		
	机械											
项目编码	011203001006	项目名称		白色人造石墙面（ST-03）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙 ` 20mm白色人造石（ST-03）	100m2	0.01	7287.87	23773.25	0	3117.18	72.8787	237.7325	0	31.1718	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.16529	44.73	0	0	11.83	7.3934217	0	0	1.9553807	
小计								80.2721217	237.7325	0	33.1271807	
清单项目综合单价											351.13180240	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	7.393388	1		7.39		
		普工人工费				元	7.51929	1.3916		10.46		
		技工人工费				元	16.47061	1.3662		22.5		
		高级技工人工费				元	28.66682	1.3923		39.91		
	材料	20mm白色人造石				m2	1.03	217.7		224.23		
		专用胶粘剂				kg	6.9525	1.77		12.31		
		水				m3	0.0028	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.1827	1		1.18		
	机械											
项目编码	011105006003	项目名称		古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-124换	金属踢脚线 ` 30mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.01	649.68	2382.46	0	291.04	6.4968	23.8246	0	2.9104	
020003-36换	胶合板基层 墙面 `（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）9mm玻镁板	100m2	0.000301	1428.57	1989.31	380.16	504.66	0.42999957	0.59878231	0.11442816	0.15190266	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.018557	37.86	0	0.62	10.06	0.70256802	0	0.01150534	0.18668342	
小计								7.62936759	24.42338231	0.1259335	3.24898608	
清单项目综合单价											35.42766948	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.702542	1		0.7		
		普工人工费				元	0.715033	1.3916		1		
		技工人工费				元	1.565056	1.3662		2.14		
		高级技工人工费				元	2.724298	1.3923		3.79		
	材料	30mm高古铜色不锈钢踢脚线				m	1.06	22.42		23.77		
		9mm玻镁板				m2	0.037877	14.45		0.55		
		圆钉 L=60mm				kg	0.000923	4.87		0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.000221	13.27		0		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.005053	7.39		0.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.065322	1		0.07		
	机械	降效增加机械费				元	0.011505	1		0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.000485	235.54		0.11		
项目编码	011302001010	项目名称		防水石膏板吊顶天棚				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ` 9.5mm防水石膏板	100m2	0.012	1883.66	1653.91	0	581.15	22.60392	19.84692	0	6.9738	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 `（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9.5mm防水石膏板	100m2	0.012	1506.92	1653.91	0	481.45	18.08304	19.84692	0	5.7774	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.025311	291.21	0	26.54	78.96	7.37081631	0	0.67175394	1.99855656	
小计								80.02827631	65.64764	7.29235394	24.98065656	
清单项目综合单价											177.94892681	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	7.370539	1		7.37		
		普工人工费				元	7.493161	1.3916		10.43		
		技工人工费				元	16.423152	1.3662		22.44		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费	元	28.57932	1.3923	39.79		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.5682	8.85	5.03		
		9.5mm防水石膏板	m2	2.519894	13.6	34.27		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
	材料	射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.650103	1	0.65		
		降效增加机械费	元	0.671729	1	0.67		
	机械	电动切割机	台班	0.03162	209.38	6.62		

项目编码	011302001011	项目名称	白色防水无机涂料（PT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 防霉无机涂料	100m2	0.01	1721.65	738.61	0	492.52	17.2165	7.3861	0	4.9252
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2935.46	511.65	0	802.37	29.3546	5.1165	0	8.0237
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.021749	217.23	0	0	57.48	4.72453527	0	0	1.25013252
小计								51.29563527	12.5026	0	14.19903252
清单项目综合单价											77.99726779

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	4.724445	1	4.72		
		普工人工费	元	4.80257	1.3916	6.68		
	人工	技工人工费	元	10.52826	1.3662	14.38		
		高级技工人工费	元	18.31805	1.3923	25.5		
		防水无机涂料（颜色综合考虑）	kg	0.41929	17.32	7.26		
		砂纸	张	0.18	0.42	0.08		
	材料	腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.59	5.03		
		水	m3	0.00158	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1238	1	0.12		
	机械							

项目编码	010810002006	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ˉ 9.5mm防水石膏板	100m2	0.001202	7072.26	9246.55	0	2333.79	8.50085652	11.1143531	0	2.80521558
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.049456	17.43	0	0	4.61	0.86201808	0	0	0.22799216
小计								9.3628746	11.1143531	0	3.03320774
清单项目综合单价											23.51043544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	0.862018	1	0.86		
		普工人工费	元	0.876737	1.3916	1.22		
	人工	技工人工费	元	1.921044	1.3662	2.62		
		高级技工人工费	元	3.343175	1.3923	4.65		
		9.5mm防水石膏板	m2	0.769139	13.6	10.46		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.061243	8.85	0.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.110023	1	0.11		
	机械							

项目编码	011303002003	项目名称	条形风口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ˉ 条形风口	100m2	0.01	4687.09	17890.37	0	2134.82	46.8709	178.9037	0	21.3482
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1.075269	4.42	0	0	1.17	4.75268898	0	0	1.25806473
小计								51.62358898	178.9037	0	22.60626473
清单项目综合单价											253.13355371

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	4.752688	1	4.75		
		普工人工费	元	8.37019	1.3916	11.65		
	人工	技工人工费	元	20.96234	1.3662	28.64		
		高级技工人工费	元	4.72903	1.3923	6.58		
		条形风口	m2	0.945	180.24	170.33		
	材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8901	1	0.89		
	机械							

项目编码	010802001005	项目名称	古铜色不锈钢门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 ˉ 古铜色不锈钢门(D-AM-01/D-AM-02/D-AM-3)	100m2	0.01	4851.8	113661.45	0	6966.96	48.518	1136.6145	0	69.6696
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.132276	37.21	0	0	9.85	4.92198996	0	0	1.3029186
小计								53.43998996	1136.6145	0	70.9725186
清单项目综合单价											1261.02700856

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	4.921958	1	4.92		
		普工人工费	元	11.56481	1.3916	16.09		
	人工	技工人工费	元	19.29855	1.3662	26.37		
		高级技工人工费	元	4.35159	1.3923	6.06		
		古铜色不锈钢门(D-AM-01/D-AM-02/D-AM-3)	m2	1	1120.42	1120.42		
	材料	不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.6548	1	5.65		
	机械							

项目编码	010802001006	项目名称	古铜色不锈钢门门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ 12mm不燃板	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）12mm不燃板	100m2	0.01	952.39	1971.66	316.8	373.24	9.5239	19.7166	3.168	3.7324
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.236407	31.19	0	2.72	8.45	7.37353433	0	0.64302704	1.99763915	
小计								80.06093433	321.2443	6.97902704	37.74723915	
清单项目综合单价											446.03150052	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	7.373522	1		7.37		
		普工人工费				元	7.496592	1.3916		10.43		
		技工人工费				元	16.430626	1.3662		22.45		
		高级技工人工费				元	28.591264	1.3923		39.81		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）				m2	1.01	264.89		267.54		
		12mm玻镁板				m2	2.1	17.41		36.56		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		圆钉 L=60mm				kg	0.05116	4.87		0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01224	13.27		0.16		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.28014	7.39		2.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.7924	1		1.79		
	机械	降效增加机械费				元	0.643026	1		0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.0269	235.54		6.34		
项目编码	010802001007	项目名称	古铜色不锈钢门门楣					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055	
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754	
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1.041667	7.08	0	0.62	1.92	7.37500236	0	0.64583354	2.00000064	
小计								80.06240236	314.9661	6.98183354	37.43560064	
清单项目综合单价											439.44593654	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	7.375	1		7.38		
		普工人工费				元	7.496592	1.3916		10.43		
		技工人工费				元	16.430626	1.3662		22.45		
		高级技工人工费				元	28.591264	1.3923		39.81		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）				m2	1.01	264.89		267.54		
		9mm玻镁板				m2	2.1	14.45		30.35		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		圆钉 L=60mm				kg	0.05116	4.87		0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01224	13.27		0.16		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.28014	7.39		2.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.7302	1		1.73		
	机械	降效增加机械费				元	0.645833	1		0.65		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.0269	235.54		6.34		
项目编码	011501004004	项目名称	成品镜柜					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	成品镜柜	m2	1	315.5	1261.98	0	0	315.5	1261.98	0	0	
小计								315.5	1261.98	0	0	
清单项目综合单价											1577.48000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002006	项目名称	垃圾桶					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	垃圾桶	个	1	42.62	170.48	0	0	42.62	170.48	0	0	
小计								42.62	170.48	0	0	
清单项目综合单价											213.10000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002007	项目名称	纸巾架					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-66换	纸巾架安装 ˉ 纸巾架	10件	0.1	210.43	2128.12	0	162.09	21.043	212.812	0	16.209	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.076924	27.75	0	0	7.34	2.134641	0	0	0.56462216	
小计								23.177641	212.812	0	16.77362216	
清单项目综合单价											252.76326316	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	2.134615	1		2.13		
		普工人工费				元	2.2027	1.3916		3.07		
		技工人工费				元	5.5302	1.3662		7.56		
		高级技工人工费				元	7.4859	1.3923		10.42		
	材料	纸巾架				套	1	210.62		210.62		
		玻璃胶 300mL				支	0.008	10.62		0.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.107	1		2.11		
	机械											
项目编码	011505002008	项目名称	挂衣钩					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-63换	毛巾环安装 ˉ 挂衣钩	10套	0.1	127.13	596.97	0	63.49	12.713	59.697	0	6.349	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.076924	16.77	0	0	4.44	1.29001548	0	0	0.34154256	
小计								14.00301548	59.697	0	6.69054256	
清单项目综合单价											80.39055804	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.29	1		1.29		
		普工人工费				元	2.3276	1.3916		3.24		
		技工人工费				元	2.9146	1.3662		3.98		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费	元	3.9445	1.3923	5.49		
	材料	挂衣钩	套	1	59	59		
		玻璃胶 300mL	支	0.01	10.62	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.591	1	0.59		
	机械							

项目编码	011505002009	项目名称	坐垫纸盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-66换	纸巾架安装 ` 坐垫纸盒	10件	0.1	210.43	1445.87	0	127.98	21.043	144.587	0	12.798
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.076924	27.75	0	0	7.34	2.134641	0	0	0.56462216
小计								23.177641	144.587	0	13.36262216

清单项目综合单价	181.12726316

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.134615	1	2.13		
		普工人工费	元	2.2027	1.3916	3.07		
		技工人工费	元	5.5302	1.3662	7.56		
		高级技工人工费	元	7.4859	1.3923	10.42		
	材料	坐垫纸盒	套	1	143.07	143.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.008	10.62	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.432	1	1.43		
	机械							

项目编码	011501004005	项目名称	多功能台	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	多功能台	套	1	896.56	3586.23	0	0	896.56	3586.23	0	0
小计								896.56	3586.23	0	0

清单项目综合单价	4482.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011503003004	项目名称	挂盆安全扶手	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	挂盆安全扶手	套	1	134.86	539.44	0	0	134.86	539.44	0	0
小计								134.86	539.44	0	0

清单项目综合单价	674.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011503003005	项目名称	多功能安全扶手	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	多功能安全扶手	套	1	66.28	265.14	0	0	66.28	265.14	0	0
小计								66.28	265.14	0	0

清单项目综合单价	331.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011207003001	项目名称	金属板隔断（CF-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-266换	成品浴厕隔断 卫生间 ` 金属板隔断（CF-02 ）	100m2	0.01	4483.89	50439.68	0	3708.51	44.8389	504.3968	0	37.0851
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.017392	261.55	0	0	69.21	4.5488776	0	0	1.20370032
小计								49.3877776	504.3968	0	38.28880032

清单项目综合单价	592.07337792

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.548696	1	4.55		
		普工人工费	元	4.62498	1.3916	6.44		
		技工人工费	元	10.1349	1.3662	13.85		
		高级技工人工费	元	17.63738	1.3923	24.56		
	材料	CF-02 金属板隔断（2.5mm金属抗倍特+30mm铝蜂窝+2.5mm 金属抗倍特 ）	m2	1	473.86	473.86		
		尼龙站脚	个	0.483	13.27	6.41		
		铝合金门档 40mm×40mm	m	0.572	13.27	7.59		
		铝合金压条 T型	m	0.896	7.96	7.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.4048	1	9.4		
	机械							

项目编码	011207003002	项目名称	小便斗隔断（GL-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-267换	成品浴厕隔断 小便斗 ` （圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断:人工 *1.15材料*1.05）小便斗隔断	100m2	0.01	1547.49	57982.62	0	3308.63	15.4749	579.8262	0	33.0863
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1.25	1.26	0	0	0.34	1.575	0	0	0.425
小计								17.0499	579.8262	0	33.5113

清单项目综合单价	630.38740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.575	1	1.58		
		普工人工费	元	1.59735	1.3916	2.22		
		技工人工费	元	3.498956	1.3662	4.78		
		高级技工人工费	元	6.08465	1.3923	8.47		
	材料	小便斗隔断（长虹玻璃5+0.76+5mm）	m2	1.05	474.93	498.68		
		尼龙站脚	个	2.1	13.27	27.87		
		圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4.2	2.65	11.13		
		软塑料线条 宽200mm	m	6.174	6.64	41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1573	1	1.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械									

项目编码	011505001001	项目名称	洗手台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	洗手台	m	1	382.09	1528.35	0	0	382.09	1528.35	0	0
小计								382.09	1528.35	0	0

清单项目综合单价	1910.44000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011205001004	项目名称	扶梯侧面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜金属（MT-02）	100m2	0.01	5125.87	26445.38	0	2678.68	51.2587	264.4538	0	26.7868
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ 9mm玻镁板基层	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm玻镁板基层	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.033991	283.73	0	18.91	76.43	9.64426643	0	0.64276981	2.59793213
小计								104.7136664	332.7251	6.97876981	44.84423213

清单项目综合单价	489.26176837

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元		9.64412	1	9.64	
		普工人工费	元		9.806532	1.3916	13.65	
		技工人工费	元		21.489456	1.3662	29.36	
		高级技工人工费	元		37.394054	1.3923	52.06	
	材料	9mm玻镁板	m2	2.1	14.45	30.35		
		1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	m2	1.01	247.79	250.27		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.5004	1	2.5		
	机械	降效增加机械费	元	0.64276	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	011205001005	项目名称	扶梯底部	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ˉ 古铜金属（MT-02）	100m2	0.01	3574.55	27361.22	0	2313.96	35.7455	273.6122	0	23.1396
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ 9mm玻镁板基层	100m2	0.01	1883.66	1744.05	0	585.66	18.8366	17.4405	0	5.8566
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm玻镁板基层	100m2	0.01	1506.92	1744.05	0	485.96	15.0692	17.4405	0	4.8596
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.031378	225.18	0	0	59.59	7.06569804	0	0	1.86981502
小计								76.71699804	308.4932	0	35.72561502

清单项目综合单价	420.93581306

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.065579	1	7.07		
		普工人工费	元	7.18337	1.3916	10		
		技工人工费	元	15.744368	1.3662	21.51		
		高级技工人工费	元	27.397034	1.3923	38.14		
	材料	9mm玻镁板	m2	2.1	14.45	30.35		
		1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	m2	1.05	247.79	260.18		
		万能胶	kg	0.3255	15.49	5.04		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.11552	8.85	9.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0544	1	3.05		
	机械							

项目编码	011601001001	项目名称	里脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6 ˉ（在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5）	100m2	0.005001	736.71	82.82	0	199.09	3.68428671	0.41418282	0	0.99564909
010007-49换	里脚手架 民用建筑 每增1.2 ˉ（在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5）	100m2	0.005001	1205.18	7.5	0	319.29	6.02710518	0.0375075	0	1.59676929
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.002671	464.36	0	0	122.88	1.24030556	0	0	0.32821248
小计								10.95169745	0.45169032	0	2.92063086

清单项目综合单价	14.32401863

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.240245	1	1.24		
		普工人工费	元	0.605936	1.3916	0.84		
		技工人工费	元	6.489892	1.3662	8.87		
	材料	脚手架钢管	kg	0.013625	3.62	0.05		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	0.002898	6.54	0.02		
		冲压钢脚手板	m2	0.003833	96.27	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01435	1	0.01		
	机械							

项目编码	021001001001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-53	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) H>6	10m3	0.1	130.2	52.71	0	37.09	13.02	5.271	0	3.709
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.00024	6955.23	0	0	1840.49	1.6692552	0	0	0.4417176

工程量清单综合单价分析表

小计					14.6892552	5.271	0	4.1507176	
清单项目综合单价								24.11097280	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.663071	1		1.66		
		普工人工费	元	0.5897	1.3916		0.82		
		技工人工费	元	6.6561	1.3662		9.09		
		高级技工人工费	元	2.2301	1.3923		3.1		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	0.8922	5.85		5.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.052	1		0.05		
	机械								

项目编码	011601001002	项目名称	活动脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	0.01	467.36	107.25	2.34	129.21	4.6736	1.0725	0.0234	1.2921
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001844	257.11	0	1.29	68.13	0.47411084	0	0.00237876	0.12563172
小计								5.14771084	1.0725	0.02577876	1.41773172

清单项目综合单价								7.66372132	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.474102	1		0.47		
		普工人工费	元	1.59423	1.3916		2.22		
		技工人工费	元	1.79702	1.3662		2.46		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.00015	7079.65		1.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0106	1		0.01		
	机械	降效增加机械费	元	0.002379	1		0		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00004	585.11		0.02		

项目编码	011601001003	项目名称	活动脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 大棚面装饰	100m2	0.01	701.31	193.06	1.76	195.36	7.0131	1.9306	0.0176	1.9536
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005101	139.49	0	0.35	36.94	0.71153849	0	0.00178535	0.18843094
小计								7.72463849	1.9306	0.01938535	2.14203094

清单项目综合单价								11.81665478	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.71143	1		0.71		
		普工人工费	元	2.39254	1.3916		3.33		
		技工人工费	元	2.69626	1.3662		3.68		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.00027	7079.65		1.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0191	1		0.02		
	机械	降效增加机械费	元	0.001785	1		0		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00003	585.11		0.02		

项目编码	011601001004	项目名称	开孔及洞口封堵	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	洞口封堵	项	1	5000	0	0	1323.1	5000	0	0	1323.1
小计								5000	0	0	1323.1

清单项目综合单价								6323.1000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	洞口封堵 人工费	项	1	5000		5000		
	材料								
	机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：A塔首层大堂装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A塔首层大堂装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A塔首层大堂装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：B塔首层大堂装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3163525.58	
2	措施项目	292028.24	
2.1	安全文明施工	103027.93	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	89643.12	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	13384.81	
2.2	其他措施项目费	189000.31	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	310999.84	
5	含税建安工程造价	3766553.66	
合计		3766553.66	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 1 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		大堂、电梯厅					2898058.25	0
1-1		地面工程					689291.55	0
1-1-1	011102003005	灰色大理石门槛（ST-02）(地面7)	1.面层:20m厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)饰面铺实拍平，美缝剂美缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 4.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钠，168h):无气泡、开裂；耐污染性(墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁)≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12.01	768.65	9231.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 2 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2	011102003006	灰色大理石地面（ST-02）(地面7)	1.面层::20m厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)饰面铺实拍平，美缝剂美缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 4.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钠，168h):无气泡、开裂；耐污染性(墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁)≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	929.2	712.8	662333.76	0
1-1-3	010904004003	成品伸缩缝	1.名称:10mm宽成品伸缩缝 2.具体做法详见图号:D-FD-03/02 3.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m	120.85	128.55	15535.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 3 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	010904004004	伸缩缝	1.部位:与玻璃幕墙结合处 2.8mm幕墙专用胶处理 3.专用透明胶条填充 4.具体做法详见图号:D-FD-01/05 5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m	47.12	42.68	2011.08	0
1-1-5	011502001002	成品型材灯带地面埋件	1.名称:成品型材灯带地面埋件 2.具体做法详见图号:D-FD-02/01 3.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	23.1	7.79	179.95	0
1-2		墙面工程					1233461.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 4 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	011203001007	浅灰色蜂窝铝板柱面（MT-01）(墙面6)	1.适用:柱面 2.面层:浅灰色蜂窝铝板(MT-01) 3.面层厚度:2.5mm 聚酯粉末喷涂铝面板+18mm 铝蜂窝芯+1.0mm 铝基材背板-面涂聚脂保护漆，膜厚≥5μm 4.铝蜂窝板配套挂件 5.方通钢结构基层 6.20mm厚DPM20预拌砂浆分两道粉平 7.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 8.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 9.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布) 10.含制作、安装、固定、密封、凹槽留缝、收边收口、成品保护、清理等全部工序 11.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 12.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 13.含建筑物超高增加费 14.含向有关部门缴纳的	m2	269.27	829.77	223432.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 5 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	011203001008	白色大理石墙面（ST-01）(墙面4)	1.适用:墙面 2.面层:25mm厚白色大理石大理石(ST-01)(素雅白(带斜纹))，美缝剂美缝 3.面层处理方式:六面防污防渗透处理采用石材防护剂,完工后修补表面破损及污染 4.按石材高度(450mm)安装配套铝合金子母扣背栓挂件及调整水平垂直度 5.横向采用50*50*5mm热镀锌角钢(间距按石材高度450mm)与竖向140*80*5mm热镀锌方通或竖向8#槽钢(间距按石材长度900mm)满焊连接 6.横向75*50*5mm热镀锌角钢(间距900mm)满焊连接竖向方通与墙面钢板(内部采用50*50*5mm热镀锌角钢斜拉加固) 7.250*250*10mm热镀锌钢板通过M12扩底机械锚栓与墙面固定 8.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 9.含制作、安装、固定、密封、凹槽留缝、收边收口、成品保护、清理等全部工序 10.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安	m2	529.95	1335.59	707795.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 6 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3	011203001009	古铜色不锈钢墙面(肌理面)（MT-02）(墙面4)	1.适用:墙面 2.面层:古铜色不锈钢(肌理面)(MT-02),厚度1.2mm不锈钢面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm背板 3.铝蜂窝板配套挂件 4.方通钢结构基层 5.20mm厚DP M20预拌砂浆分两道粉平 6.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 7.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 8.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布) 9.含制作、安装、固定、密封、凹槽留缝、收边收口、成品保护、清理等全部工序 10.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 11.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 12.含建筑物超高增加费 13.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 14.满足设计图纸、相关	m2	318.64	642.95	204869.59	0
1-2-4	011205001006	电梯门套（ST-01）	1.面层:25mm厚白色大理石大理石(ST-01)(素雅白（带斜纹）) 2.面层处理方式:六面防污防渗透处理采用石材防护剂,完工后修补表面破损及污染 3.其他:内填充防火封堵、2mm镀锌钢板封堵、镀锌方通龙骨等 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.84	1060.62	890.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 7 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	011205001007	电梯门套（MT-03）	1.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 2.基层:双层玻镁板基层 3.其他:内填充防火封堵、2mm镀锌钢板封堵、镀锌方通等 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	57.93	538.58	31199.94	0
1-2-6	011205001008	电梯门楣（MT-04）	1.面层:古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-04)，厚度:1.2mm不锈钢面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm背板 2.基层:玻镁板基层 3.骨架:方通钢结构基层、蜂窝专用挂件 4.具体做法详见图号:D-DT-08/04 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	47.69	611.97	29184.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 8 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7	011105006004	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）(踢1)	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm厚双层玻镁板基层 3.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 4.骨架:随墙面龙骨 5.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 6.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 7.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 8.含建筑物超高增加费 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	172.16	41.45	7136.03	0
1-2-8	010810002007	电梯灯槽	1.名称:电梯灯槽50mm宽 2.面层:30mm白色透光亚克力 3.基层:双层9mm玻镁板基层、硅酸钙板 4.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	56.7	47.61	2699.49	0
1-2-9	011201001008	墙、柱面一般抹灰(墙面4)	1.15厚M15水泥砂浆,压实抹平 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	409.32	30.23	12373.74	0
1-2-10	011201001009	墙、柱面一般抹灰(墙面4)	1.8厚M15水泥砂浆,压实抹平 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	320.33	18.46	5913.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 9 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.20mm厚DP M20预拌砂浆分两道粉平 2.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	56.4	63.88	3602.83	0
1-2-12	011201B001004	墙、柱面基层处理	1.刷界面剂一道 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	786.05	5.55	4362.58	0
1-3		天棚工程					918930.53	0
1-3-1	011302001012	浅灰色蜂窝铝板吊顶天棚（带凹凸造型）（MT-01A）	1.面层:1.5mm灰色铝塑材（带凹凸造型，凹凸间距30mm，折高50mm） 2.采用铝板专用勾搭挂件将铝板与铝板固定钢骨架体系进行固定 3.铝板固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度 4.将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系,钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200 5.根据铝板安装图纸,按铝板安装固定点位进行测量放线,根据图纸复测放线和标高控制线,杆长度根据吊顶高度确定 6.清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度 7.将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接,主梁间距1500,50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上,主次梁形成间距为1500mm*1500mm“井”字形框架体系 8.安装吊杆,将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊接吊杆长度根据吊顶高度确定	m2	377.91	875.78	330966.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 10 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2	011302001013	浅灰色蜂窝铝板吊顶天棚（MT-01）	1.面层:浅灰色蜂窝铝板(MT-01) 2.面层厚度:2.5mm 聚酯粉末喷涂铝面板+18mm 铝蜂窝芯+1.0mm 铝基材背板-面涂聚脂保护漆，膜厚≥5μm 3.采用铝板专用勾搭挂件将铝板与铝板固定钢骨架体系进行固定 4.铝板固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度 5.将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系,钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200 6.根据铝板安装图纸,按铝板安装固定点位进行测量放线,根据图纸复测放线和标高控制线,杆长度根据吊顶高度确定 7.清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度 8.将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接,主梁间距1500,50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上,主次梁形成间距为1500mm*1500mm“井”字形板架体系	m2	170.97	649.32	111014.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 11 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	011302001014	浅灰色蜂窝铝板侧板（MT-01）	1.部位:吊顶天棚铝板收边收口 2.面层:浅灰色蜂窝铝板(MT-01) 3.面层厚度:2.5mm 聚酯粉末喷涂铝面板+18mm 铝蜂窝芯+1.0mm 铝基材背板-面涂聚脂保护漆，膜厚≥5μm 4.基层:9mm玻镁板基层 5.其他:含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	54.72	643.45	35209.58	0
1-3-4	011302001015	古铜色不锈钢侧板（MT-02）	1.部位：吊顶天棚不锈钢收边收口 2.面层:古铜色不锈钢(肌理面)(MT-02),厚度1.2mm不锈钢面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm背板 3.基层:9mm玻镁板基层 4.其他:含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	41.66	519.6	21646.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 12 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-5	011302001016	古铜色不锈钢吊顶天棚	1.古铜色不锈钢面层(分计) 2.金属板固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度 3.将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系,钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200 4.根据金属板安装图纸,按金属板安装固定点位进行测量放线,根据图纸复测放线和标高控制线,杆长度根据吊顶高度确定 5.清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度 6.将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接,主梁间距1500,50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上,主次梁形成间距为1500mm*1500mm“井”字形框架体系 7.安装吊杆,将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊接吊杆长度根据吊顶高度确定 8.预埋固定点,根据定位将200*200*10mm镀锌钢板,采用M10化学锚栓与建筑无花楼板固定	m2	235.58	88.5	20848.83	0
1-3-6	011302001017	古铜色不锈钢吊顶面层（MT-02）	1.面层:古铜色不锈钢(肌理面)(MT-02),厚度1.2mm不锈钢面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm背板 2.其他:含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	235.58	512.34	120697.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 13 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-7	011302001018	石膏板吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10镀锌吊杆,间距1000≤x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，侧面主龙骨30mm*40mm*3mm方管，具体详见设计图纸 3.基层:平面及各类凹槽部位:双层9.5mm厚石膏板；侧封板:双层9.5mm厚石膏板 4.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 5.综合考虑斜板增加的人工、机械及材料等费用 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	138.22	167.3	23124.21	0
1-3-8	011302001019	白色无机涂料（PT-02）	1.部位:电梯厅 2.刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 3.刮腻子三遍磨平 4.其他:孔眼防锈处理并用腻子填平，风口及各类收边收口部位用腻子批刮、油漆找平和修补处理 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算(含吊顶天棚、灯槽、各类凹槽、风口等所有涂料饰面工程量) 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	138.22	75.18	10391.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 14 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-9	010810002008	古铜色不锈钢灯槽	1.名称、规格:灯槽宽180mm 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 3.骨架:Φ10镀锌吊杆,间距1000≤x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆，龙骨随天棚吊顶做法 4.基层:灯槽平面采用9mm玻镁板基层、侧面采用双层9mm玻镁板基层 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条 6.5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	150.86	159.57	24072.73	0
1-3-10	010810002009	古铜色不锈钢灯槽	1.名称、规格:灯槽宽150mm 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 3.骨架:Φ10镀锌吊杆@900，龙骨随天棚吊顶做法 4.基层:灯槽平面及侧面采用双层9mm玻镁板基层 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条 6.5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	29.61	136.75	4049.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 15 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-11	010810002010	洗墙灯灯槽	1.名称、规格:灯槽30*30mm 2.基层:灯槽内侧及外侧封板采用9mm玻镁板 3.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条 4.5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	99.76	8.62	859.93	0
1-3-12	011303002004	条形风口	1.条形风口 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	26.29	253.13	6654.79	0
1-3-13	011303001002	检修马道	1.名称:大堂检修马道 2.骨架:∠50*50*5热镀锌角钢@900/@1800、30*30*3镀锌方通、L70*70*5镀锌角钢、钢网格板(钢丝直径2mm,网孔30*30mm)等 3.具体做法详通用大样图:T-01/04 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	3.245	9553.28	31000.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 16 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-14	011302B003002	转换层、反向支撑	1.当吊顶吊筋长度大于1.5m且小于3.0m时,应按规范要求设置反向支撑 2.当吊顶内部空间大于3.0m时，(或反支撑垂直长度>1500mm时)应该设置转换层 3.具体做法详通用大样图:T-01 4.工程量计算规则:按设计图示质量以吨计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	13.84	12889.86	178395.66	0
1-4		门窗工程					30357.12	0
1-4-1	010808002003	原建筑防火门门套	1.门编号:D-FM-01/D-FM-02/D-FM-03 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4.4	405.04	1782.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 17 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-2	010808002004	原建筑防火门门楣	1.门编号:D-FM-01/D-FM-02/D-FM-03 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.骨架:50轻钢龙骨、龙骨卡件@600 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5.87	507.47	2978.85	0
1-4-3	010802004004	白色大理石管井暗门	1.门编号:D-GM-04 2.部位:管井 3.面层:25mm厚白色大理石大理石(ST-01)(素雅白（带斜纹）) 4.面层处理方式:六面防污防渗透处理采用石材防护剂,完工后修补表面破损及污染 5.骨架:50*50*5mm热镀锌角钢、L50*75*5mm角钢、50*50*3mm方管、8#槽钢顶部固定、200*100*10mm镀锌钢板、满焊刷防锈漆等 6.其他:天地轴、加装限位链、暗拉手等五金配件 7.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以立面垂直投影面积计算 9.含建筑物超高增加费 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 11.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1.82	1304.76	2374.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 18 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-4	010802001008	古铜色不锈钢消火栓暗门	1.门编号:D-XM-02 2.部位:消火栓 3.面层:古铜色不锈钢(肌理面)(MT-02),厚度1.2mm不锈钢面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm背板 4.骨架:40*40*3方管、25*40*3mm方管、满焊刷防锈漆等 5.其他:发光条、天地轴、暗拉手等五金配件 6.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 7.工程量计算规则:按设计图示尺寸以立面垂直投影面积计算 8.含建筑物超高增加费 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	11.66	941.81	10981.5	0
1-4-5	010802004005	白色大理石消火栓暗门	1.门编号:D-XM-03 2.部位:消火栓 3.面层:25mm厚白色大理石大理石(ST-01)(素雅白（带斜纹）) 4.面层处理方式:六面防污防渗透处理采用石材防护剂,完工后修补表面破损及污染 5.骨架:40*75*5mm镀锌方钢、50*50*3mm方管、满焊刷防锈漆等 6.其他:发光条、天地轴、暗拉手等五金配件 7.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以立面垂直投影面积计算 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m2	9.4	1302.12	12239.93	0
1-5		其他工程					26017.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 19 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-1	011501004006	大堂接待台	1.名称:大堂接待台 2.规格:长:6425mm；最大宽度:1240mm；高度:1100mm 3.其他:含20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-05)、1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03）、木纹金属板、玻镁板基层、钢结构基层等所有完成此工作的全部内容 4.详见大样详图BT-01~04 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	26017.7	26017.7	0
2		母婴室					33489.83	0
2-1		防水工程					7032.88	0
2-1-1		地面防水					1657.62	0
2-1-1-1	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.部位:母婴室地面 2.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm 3.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10.74	71.06	763.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 20 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1-2	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1.部位:母婴室沉箱底面和侧面 2.1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm，增强后总厚度不小于 2.0mm 3.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12.58	71.1	894.44	0
2-1-2		墙面防水					5375.26	0
2-1-2-1	010903003003	墙面砂浆防水	1.部位:母婴室墙面 2.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	46.88	33.83	1585.95	0
2-1-2-2	010903002003	墙面涂膜防水	1.部位:母婴室墙面 2.2mm厚JS(II型)聚合物水泥防水涂料防水层一道 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	46.88	80.83	3789.31	0
2-2		地面工程					3667.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 21 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1	011102001003	灰色大理石门槛（ST-02）	1.面层:20mm厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)饰面铺实拍平，美缝剂美缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.100mm厚C25混凝土,内配Φ6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 4.LC15轻质混凝土回填(另计) 5.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 6.综合考虑混凝土止水槛 7.楼板凿毛后砌筑C25圈梁(圈梁另计) 8.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 9.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钾	m2	0.22	838.11	184.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 22 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2	011102003007	浅灰色防滑地砖（CT-03）	1.面层:材料品种、规格600*1200*10mm浅灰色防滑地砖，专用填缝剂调色擦缝 2.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 4.100mm厚C25混凝土,内配Φ6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 5.LC15轻质混凝土回填(另计) 6.沉箱底面和侧面1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm，增强后总厚度不小于2.0mm(防水另计) 7.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 8.填缝材料要求:必须具	m2	6.43	286.39	1841.49	0
2-2-3	010102007003	LC15轻质混凝土回填	1.材料品种:LC15轻质混凝土回填 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2.25	689.96	1552.41	0
2-2-4	010502022003	圈梁反坎	1.部位:门槛下方 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.03	776.15	23.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 23 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-5	010505012003	圈梁反坎模板	1.模板材质:圈梁 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.5	131.05	65.53	0
2-3		墙面工程					11690.83	0
2-3-1	011205001009	木纹金属板墙面（CF-01)	1.面层:1000*3000木纹金属板墙面(CF-01)，0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 2.基层:双层9mm玻镁板基层 3.在墙面横方向安装C50轻钢副龙骨,横向副龙骨与竖向副龙骨进行铆接,龙骨间距≤1200 4.在墙面垂直方向安装C50轻钢副龙骨,副龙骨与码件进行铆接,龙骨间距≤400 5.在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定C50轻钢龙骨码件,码件间距≤900 6.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 7.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 9.含建筑物超高增加费 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 11.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	20.47	402.77	8244.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 24 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	011105006005	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm玻镁板基层 3.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 4.骨架:随墙面龙骨 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	9.16	37.41	342.68	0
2-3-3	011201B001005	墙、柱面基层处理	1.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	46.88	5.56	260.65	0
2-3-4	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.挂金属网,8厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	46.88	35.47	1662.83	0
2-3-5	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	46.88	25.17	1179.97	0
2-4		天棚工程					1838.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 25 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-1	011302001020	石膏板吊顶天棚	1.部位:母婴室 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10镀锌吊杆,间距1000≤x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，侧面主龙骨30mm*40mm*3mm方管，具体详见设计图纸 4.基层:平面及各类凹槽部位:双层9.5mm厚石膏板；侧封板:双层9.5mm厚石膏板 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6.43	171.15	1100.49	0
2-4-2	011302001021	白色无机涂料（PT-02）	1.部位:母婴室 2.刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 3.刮腻子三遍磨平 4.其他:孔眼防锈处理并用腻子填平，风口及各类收边收口部位用腻子批刮、油漆找平和修补处理 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算(含吊顶天棚、灯槽、各类凹槽、风口等所有涂料饰面工程量) 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	7.27	75.18	546.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 26 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-3	010810002011	灯槽	1.名称、规格:灯槽120mm*200mm 2.基层:灯槽内侧及外侧封板采用双层9.5mm石膏板 3.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条 4.5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2.64	21.6	57.02	0
2-4-4	011303002005	条形风口	1.条形风口 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.53	253.13	134.16	0
2-5		门窗工程					3934.15	0
2-5-1	010802001009	古铜色不锈钢门	1.门编号:D-AM-01/D-AM-02/D-AM-03 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 3.基层:专用防火隔音门芯板 4.其他:防撞条、配套门合页、门把手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 5.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以立面垂直投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2.52	1261.02	3177.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 27 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-2	010802001010	古铜色不锈钢门门套	1.门编号:D-AM-01/D-AM-02/D-AM-03 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 3.基层:12mm玻镁板基层(层数综合考虑) 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1.41	446.05	628.93	0
2-5-3	010802001011	古铜色不锈钢门门楣	1.门编号:D-AM-01/D-AM-02/D-AM-03 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.29	439.47	127.45	0
2-6		其他工程					5326.65	0
2-6-1	011501004007	成品镜柜	1.名称:成品镜柜 2.面层:6mm厚安全银镜(GL-02)，1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)包边 3.其他:双层9mm不燃板基层、12mm不燃板基层、防锈防火防腐处理、油漆、五金配件、隔板、封条、装饰线、各种饰面、暗藏灯带、纸巾盒、自动感应皂液器皂液器等所有完成此工作的全部内容 4.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1.87	1577.48	2949.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 28 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-2	011505001002	成品洗手台	1.部位:母婴室 2.材料品种、规格:洗手台 宽600mm*高800mm 3.20mm厚ST-04灰色人造石台面(美缝剂美缝)、30mm高古铜色不锈钢踢脚、金属板面板 4.含垃圾桶、金属板隔板、基层板、合页、五金配件等所有完成此工作的全部内容 5.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钠，168h):无气泡、开裂；耐污染性(墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁)≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 6.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1.75	1358.15	2376.76	0
3		清洁间					35778.62	0
3-1		防水工程					8021.56	0
3-1-1		地面防水					2362.34	0
3-1-1-1	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1.部位:清洁间地面 2.2.0mm厚聚合物水泥防水无机涂料(II型) 3.防水层周边上翻与墙面防水材料衔接,门口外铺出500高 4.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	15.36	70.2	1078.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-1-2	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1.部位:清洁间地面 2.1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于2.0mm 3.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	18.06	71.1	1284.07	0
3-1-2		墙面防水					4609.55	0
3-1-2-1	010903003004	墙面砂浆防水	1.部位:清洁间墙面 2.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	66.68	33.83	2255.78	0
3-1-2-2	010903002004	墙面涂膜防水	1.部位:清洁间墙面 2.2mm厚JS(II型)聚合物水泥防水涂料防水层一道 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	29.12	80.83	2353.77	0
3-1-3		天棚防水					1049.67	0
3-1-3-1	010902002005	防潮涂料	1.部位:有水房间 2.氯偏乳液防潮涂料二遍 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10.09	65.17	657.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 30 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-3-2	010902002006	防潮涂料	1.部位:有水房间 2.1mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)作防潮层 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10.09	38.86	392.1	0
3-2		地面工程					5169.68	0
3-2-1	011102001004	灰色大理石门槛（ST-02）	1.面层:20mm厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)饰面铺实拍平，美缝剂美缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.100mm厚C25混凝土,内配Φ6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 4.LC15轻质混凝土回填(另计) 5.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 6.综合考虑混凝土止水槛 7.楼板凿毛后砌筑C25圈梁(圈梁另计) 8.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 9.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钾	m2	0.22	838.11	184.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 31 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-2	011102003008	浅灰色防滑地砖（CT-03）	1.面层:材料品种、规格600*1200*10mm浅灰色防滑地砖，专用填缝剂调色擦缝 2.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 4.100mm厚C25混凝土,内配Φ6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 5.LC15轻质混凝土回填(另计) 6.沉箱底面和侧面1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm，增强后总厚度不小于2.0mm(防水另计) 7.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 8.填缝材料要求:必须具	m2	10.09	286.89	2894.72	0
3-2-3	010102007004	轻骨料混凝土垫层	1.材料品种:LC15轻质混凝土回填 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m3	3.03	689.96	2090.58	0
3-3		墙面工程					16070.59	0
3-3-1	011201B001006	墙、柱面基层处理	1.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	66.68	5.55	370.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 32 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-2	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1.挂金属网,8厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	66.68	35.47	2365.14	0
3-3-3	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1.10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	66.68	25.17	1678.34	0
3-3-4	011203001010	米色岩板墙面（CT-04）	1.面层:1200*2400*10mm米色岩板(CT-04)，专用填缝剂擦缝 2.专用胶粘剂粘结层,18号铜丝固定,揉挤压实 3.填缝材料要求:必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能:颜色应符合设计要求与瓷砖颜色一致且不退色:填缝材料要求容易施工且易清理。其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 4.工程量计算规则:按镶贴表面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m2	29.12	385.39	11222.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-5	011105006006	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm玻镁板基层 3.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	12.27	35.41	434.48	0
3-4		天棚工程					2582.64	0
3-4-1	011302001022	防水石膏板吊顶天棚	1.部位:清洁间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10全丝吊杆@900,M8膨胀螺栓固定吊杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 4.基层:平面及各类凹槽处:双层9.5mm防水石膏板；侧封板:双层9.5mm防水石膏板 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10.09	177.96	1795.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 34 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-2	011302001023	白色防水无机涂料（PT-01）	1.部位:清洁间 2.刷防霉无机涂料三遍(一底、二面漆) 3.刮防水腻子三遍磨平 4.其他:孔眼防锈处理并用腻子填平，风口及各类收边收口部位用腻子批刮、油漆找平和修补处理 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算(含吊顶天棚、灯槽、各类凹槽、风口等所有涂料饰面工程量) 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10.09	78	787.02	0
3-5		门窗工程					3934.15	0
3-5-1	010802001012	古铜色不锈钢门	1.门编号:D-AM-01/D-AM-02/D-AM-03 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 3.基层:专用防火隔音门芯板 4.其他:防撞条、配套门合页、门把手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 5.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以立面垂直投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2.52	1261.02	3177.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 35 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5-2	010802001013	古铜色不锈钢门门套	1.门编号:D-AM-01/D-AM-02/D-AM-03 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 3.基层:12mm玻镁板基层(层数综合考虑) 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1.41	446.05	628.93	0
3-5-3	010802001014	古铜色不锈钢门门楣	1.门编号:D-AM-01/D-AM-02/D-AM-03 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.29	439.47	127.45	0
4		卫生间					196198.88	0
4-1		防水工程					27900.95	0
4-1-1		地面防水					9013.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 36 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-1-1	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1.部位:卫生间地面 2.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm 3.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	56.88	70.22	3994.11	0
4-1-1-2	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1.部位:卫生间地面 2.1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于2.0mm 3.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	70.62	71.08	5019.67	0
4-1-2		墙面防水					14776.94	0
4-1-2-1	010903003005	墙面砂浆防水	1.部位:卫生间墙面 2.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	185.35	33.83	6270.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 37 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-2-2	010903002005	墙面涂膜防水	1.部位:卫生间墙面 2.2mm厚JS(II型)聚合物水泥防水涂料防水层一道 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m2	105.24	80.83	8506.55	0
4-1-3		天棚防水					4110.23	0
4-1-3-1	010902002007	防潮涂料	1.部位:有水房间 2.氯偏乳液防潮涂料二遍 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	39.51	65.17	2574.87	0
4-1-3-2	010902002008	防潮涂料	1.部位:有水房间 2.1mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)作防潮层 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	39.51	38.86	1535.36	0
4-2		地面工程					21763.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 38 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1	011102001005	灰色大理石门槛（ST-02）	1.面层:20mm厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)饰面铺实拍平，美缝剂美缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.100mm厚C25混凝土,内配Φ6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 4.LC15轻质混凝土回填(另计) 5.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 6.综合考虑混凝土止水槛 7.楼板凿毛后砌筑C25圈梁(圈梁另计) 8.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 9.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钾	m2	0.71	834.42	592.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 39 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2	011102003009	浅灰色防滑地砖（CT-03）	1.面层:材料品种、规格600*1200*10mm浅灰色防滑地砖，专用填缝剂调色擦缝 2.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 4.100mm厚C25混凝土,内配Φ6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 5.LC15轻质混凝土回填(另计) 6.沉箱底面和侧面1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm，增强后总厚度不小于2.0mm(防水另计) 7.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 8.填缝材料要求:必须具	m2	39.51	286.99	11338.97	0
4-2-3	010102007005	轻骨料混凝土垫层	1.材料品种:LC15轻质混凝土回填 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m3	13.83	689.96	9542.15	0
4-2-4	010502022004	圈梁反坎	1.部位:门槛下方 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.09	776.15	69.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 40 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-5	010505012004	圈梁反坎模板	1.模板材质:圈梁 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1.68	131.15	220.33	0
4-3		墙面工程					54527.72	0
4-3-1	011201B001007	墙、柱面基层处理	1.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	185.35	5.55	1028.69	0
4-3-2	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1.挂金属网,8厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	185.35	35.47	6574.36	0
4-3-3	011201001016	墙、柱面一般抹灰	1.10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	185.35	25.17	4665.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 41 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-4	011203001011	米色岩板墙面（CT-04）	1.面层:1200*2400*10mm米色岩板(CT-04)，专用填缝剂擦缝 2.专用胶粘剂粘结层,18号铜丝固定,揉挤压实 3.填缝材料要求:必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能:颜色应符合设计要求与瓷砖颜色一致且不退色:填缝材料要求容易施工且易清理。其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 4.工程量计算规则:按镶贴表面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	99.19	385.39	38226.83	0
4-3-5	011203001012	白色人造石墙面（ST-03）	1.面层:20mm白色人造石(ST-03)，专用填缝剂擦缝 2.专用胶粘剂粘结层,18号铜丝固定,揉挤压实 3.工程量计算规则:按镶贴表面积计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6.05	351.13	2124.34	0
4-3-6	011105006007	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm玻镁板基层 3.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	53.89	35.41	1908.24	0
4-4		天棚工程					11327.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 42 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4-1	011302001024	防水石膏板吊顶天棚	1.部位:卫生间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10全丝吊杆@900,M8膨胀螺栓固定吊杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 4.基层:平面及各类凹槽处:双层9.5mm防水石膏板；侧封板:双层9.5mm防水石膏板 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	39.51	177.94	7030.41	0
4-4-2	011302001025	白色防水无机涂料（PT-01）	1.部位:卫生间 2.刷防霉无机涂料三遍(一底、二面漆) 3.刮防水腻子三遍磨平 4.其他:孔眼防锈处理并用腻子填平，风口及各类收边收口部位用腻子批刮、油漆找平和修补处理 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算(含吊顶天棚、灯槽、各类凹槽、风口等所有涂料饰面工程量) 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	45.98	78	3586.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 43 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4-3	010810002012	灯槽	1.名称、规格:灯槽120mm*200mm 2.基层:灯槽内侧及外侧封板采用双层9.5mm防水石膏板 3.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条 4.5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20.22	23.51	475.37	0
4-4-4	011303002006	条形风口	1.条形风口 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.93	253.13	235.41	0
4-5		门窗工程					11841.98	0
4-5-1	010802001015	古铜色不锈钢门	1.门编号:D-AM-01/D-AM-02/D-AM-03 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 3.基层:专用防火隔音门芯板 4.其他:防撞条、配套门合页、门把手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 5.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以立面垂直投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	7.56	1261.03	9533.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 44 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5-2	010802001016	古铜色不锈钢门门套	1.门编号:D-AM-01/D-AM-02/D-AM-03 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 3.基层:12mm玻镁板基层(层数综合考虑) 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4.23	446.03	1886.71	0
4-5-3	010802001017	古铜色不锈钢门门楣	1.门编号:D-AM-01/D-AM-02/D-AM-03 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03) 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.96	439.46	421.88	0
4-6		其他工程					68836.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 45 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6-1	011501004008	成品镜柜	1.名称:成品镜柜 2.面层:安全银镜(GL-02)，1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)包边 3.其他:双层9mm玻镁板基层、12mm玻镁板基层、防锈防火防腐处理、油漆、五金配件、隔板、封条、装饰线、各种饰面、暗藏灯带、纸巾盒、皂液器等所有完成此工作的全部内容 4.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	7.2	1577.48	11357.86	0
4-6-2	011505002010	垃圾桶	1.名称:垃圾桶 2.材质:304 拉丝不锈钢 3.规格:Φ240mm，高350mm 4.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	213.1	2770.3	0
4-6-3	011505002011	纸巾架	1.名称:纸巾架 2.材质:材质：304 拉丝不锈钢 3.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	252.76	3285.88	0
4-6-4	011505002012	挂衣钩	1.名称:挂衣钩 2.材质:304 不锈钢镜面 3.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	80.39	1045.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 46 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6-5	011505002013	坐垫纸盒	1.名称:坐垫纸盒 2.材质:材质:304 拉丝不锈钢 3.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	181.13	2354.69	0
4-6-6	011501004009	多功能台	1.名称:成品多功能台 2.部位:无障碍卫生间 3.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	4482.79	4482.79	0
4-6-7	011503003006	挂盆安全扶手	1.名称:安全扶手 2.材质:不锈钢材质，表面树脂喷涂 3.部位:无障碍卫生间 4.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	674.3	674.3	0
4-6-8	011503003007	多功能安全扶手	1.名称:多功能安全扶手 2.材质:锈钢材质，表面树脂喷涂 3.部位:无障碍卫生间 4.描述:坐便器用扶手 5.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	331.42	331.42	0
4-6-9	011207003003	金属板隔断（CF-02）	1.名称:金属板隔断(CF-02),1200*2400mm,2.5mm金属抗倍特+30mm铝蜂窝+2.5mm金属抗倍特 2.含成品指示锁等五金配件 3.工程量计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算(门扇面积并入隔断面积内) 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	57.5	592.08	34044.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B塔首层大堂装饰工程　　第 47 页，共 47 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6-10	011207003004	小便斗隔断（GL-03）	1.名称:小便斗隔断 2.隔断材料品种、规格:长虹玻璃 5+0.76PVB+5mm 3.其他:古铜色不锈钢包边 4.工程量计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.8	630.39	504.31	0
4-6-11	011505001003	洗手台	1.部位:卫生间 2.材料品种、规格:洗手台 宽600mm*高650mm 3.20mm厚ST-04灰色人造石台面，美缝剂美缝 4.含CF-02金属板(2.5mm金属抗倍特+30mm铝蜂窝+2.5mm金属抗倍特)、暗藏灯带、垃圾桶、1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)(MT-03)、9mm玻镁板基层、L40*4镀锌角钢、防锈防火防腐处理、五金配件等所有完成此工作的全部内容 5.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钠，168h):无气泡、开裂；耐污染性(墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁)≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 6.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规	m	4.18	1910.44	7985.64	0
合计							3163525.58	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　B塔首层大堂装饰工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					292028.24
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	103027.93
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	89643.12
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	13384.81
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	182677.21
1-9-1	011601001005	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	583.62	14.9	8695.94
1-9-2	021001001002	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	6519.04	24.9	162324.1
1-9-3	011601001006	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	818.82	7.66	6272.16
1-9-4	011601001007	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	455.97	11.81	5385.01
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	6323.1
1-14-1	011601001008	开孔及洞口封堵	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	6323.1	6323.1
合计							292028.24

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：B塔首层大堂装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：B塔首层大堂装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：B塔首层大堂装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：B塔首层大堂装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	310999.84
合计					310999.84

总承包服务费计价表

工程名称：B塔首层大堂装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： B塔首层大堂装饰工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	011102003005	项目名称	灰色大理石门槛（ST-02）(地面7)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ˉ 20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02),专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	52063.53	0	5210.67	98.5373	520.6353	0	52.1067
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025005	524.03	129.18	0	145.13	13.10337015	3.2301459	0	3.62897565
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.083264	182.02	0	1.8	48.29	15.15571328	0	0.1498752	4.02081856
小计								164.5548834	532.1707459	1.6284752	70.26919421
清单项目综合单价											768.62329874

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	15.155704	1	15.16		
		普工人工费	元	15.479285	1.3916	21.54		
		技工人工费	元	35.152393	1.3662	48.03		
		高级技工人工费	元	57.338608	1.3923	79.83		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.130022	24.78	3.22		
		20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02)	m2	1.04	477.88	497		
		石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
		晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		专用胶粘剂	kg	12.6225	1.77	22.34		
		水	m3	0.078	4.62	0.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.327001	1	1.33		
	机械	降效增加机械费	元	0.149875	1	0.15		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		

项目编码	011102003006	项目名称	灰色大理石地面（ST-02）(地面7)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-36换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 ˉ 专用填缝剂,20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02),专用胶粘剂	100m2	0.01	6568.3	51103.53	0	4293.28	65.683	511.0353	0	42.9328
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025005	524.03	129.18	0	145.13	13.10337015	3.2301459	0	3.62897565
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001077	10985.69	0	139.38	2916.99	11.83158813	0	0.15011226	3.14159823
小计								128.3764583	522.5707459	1.62871226	60.21607388
清单项目综合单价											712.79199032

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.82274	1	11.82		
		普工人工费	元	12.090597	1.3916	16.83		
		技工人工费	元	27.726267	1.3662	37.88		
		高级技工人工费	元	44.415375	1.3923	61.84		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.130022	24.78	3.22		
		20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02)	m2	1.02	477.88	487.44		
		石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
		晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		专用填缝剂	t	0.00102	1771.68	1.81		
		石料切割锯片	片	0.00615	16.11	0.1		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		水	m3	0.101	4.62	0.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.303101	1	1.3		
	机械	降效增加机械费	元	0.15	1	0.15		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		

项目编码	010904004003	项目名称	成品伸缩缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-73换	变形缝盖缝成品安装 楼面、地面 金属盖板型 缝宽B(mm) 0< B≤100 ˉ 10mm宽成品伸缩缝	100m	0.01	3134.69	7802.42	0	1219.62	31.3469	78.0242	0	12.1962
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.008275	666.69	0	0	176.42	5.51685975	0	0	1.4598755
小计								36.86375975	78.0242	0	13.6560755
清单项目综合单价											128.54403525

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.516674	1	5.52		
		普工人工费	元	1.96112	1.3916	2.73		
		技工人工费	元	20.94697	1.3662	28.62		
	材料	10mm宽成品伸缩缝	m	1.01	76.11	76.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1531	1	1.15		
	机械							

项目编码	010904004004	项目名称	伸缩缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-56换	嵌缝 聚氨酯密封膏 ˉ 中性硅酮耐候密封胶	100m	0.01	1291.64	2234.73	0	453.53	12.9164	22.3473	0	4.5353
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.021223	107.11	0	0	28.34	2.27319553	0	0	0.60145982
小计								15.18959553	22.3473	0	5.13675982
清单项目综合单价											42.67365535

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.273132	1	2.27		
		普工人工费	元	0.80811	1.3916	1.12		
		技工人工费	元	8.6311	1.3662	11.79		
	材料	中性硅酮耐候密封胶	kg	1.108	19.53	21.64		
		环氧树脂底漆	m3	0.00001	37778.77	0.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3303	1	0.33		
	机械							

项目编码	011502001002	项目名称	成品型材灯带地面埋件	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	0.000607	3115.38	6906.34	763.16	1224.24	1.89103566	4.19214838	0.46323812	0.74311368
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.043291	7.68	0	1.88	2.17	0.33247488	0	0.08138708	0.09394147
小计								2.22351054	4.19214838	0.5446252	0.83705515
清单项目综合单价											7.79733927

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	0.332468	1	0.33		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	0.058643	1.3916	0.08		
		技工人工费	元	1.322284	1.3662	1.81		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.021818	7.63	0.17		
		铁件（综合）	kg	0.642424	6.16	3.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.061855	1	0.06		
	机械	降效增加机械费	元	0.081385	1	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.002661	173.84	0.46		

项目编码	011203001007	项目名称	浅灰色蜂窝铝板柱面（MT-01）(墙面6)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-232换	金属蜂窝板 方形柱、梁面 - 浅灰色蜂窝铝板	100m2	0.01	5435.89	60295.34	0	4453.22	54.3589	602.9534	0	44.5322
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2016.72	2240.49	53.82	649.54	20.1672	22.4049	0.5382	6.4954
020003-7+020003-11*(-14)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:6)	100m2	0.01	958.64	324.91	27.7	271.9	9.5864	3.2491	0.277	2.719
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 - 干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	2361.8	1152.74	88.6	688.95	23.618	11.5274	0.886	6.8895
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003714	3028.31	0	46.47	804.68	11.24714334	0	0.17258958	2.98858152
小计								122.1099433	641.2695	1.87378958	64.51028152
清单项目综合单价											829.76351444

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.24637	1	11.25		
		普工人工费	元	11.44772	1.3916	15.93		
		技工人工费	元	25.04872	1.3662	34.22		
		高级技工人工费	元	43.60449	1.3923	60.71		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		MT-01浅灰色蜂窝铝板(2.5mm聚酯粉末喷涂铝面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm铝基材背板-面涂聚脂保护漆，膜厚>5um)	m2	1.01	482.9	487.73		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.0406	280	11.37		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		橡胶密封条	m	3.57	1.77	6.32		
		盘头螺栓	100个	0.136	157.52	21.42		
		弹簧卡扣	个	3.4	2.65	9.01		
		弹簧	个	3.4	1.77	6.02		
		挂钩	个	3.4	1.77	6.02		
		悬挂梁	个	3.4	4.42	15.03		
		安装底盘	个	6.8	7.08	48.14		
		玻璃胶 300mL	支	0.02495	10.62	0.26		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.01218	263	3.2		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.01674	4.62	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.7038	1	3.7		
	机械	降效增加机械费	元	0.172578	1	0.17		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	179.39	0.54		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00508	228.93	1.16		

项目编码	011203001008	项目名称	白色大理石墙面（ST-01）(墙面4)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.030001	4111.08	4938.71	864.48	1396.58	123.3365111	148.1062387	25.93526448	41.89879658
020003-76换	背栓式干挂石材 嵌缝(安装高度大于5m时:人工*1.05) 25mm白色大理石 -（安装高度大于5m时:人工*1.05）25mm厚素雅白（带斜纹）大理石(ST-01)	100m2	0.01	16150.06	71152.79	0	7831.27	161.5006	711.5279	0	78.3127
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001887	15481.29	0	1394.28	4196.29	29.21319423	0	2.63100636	7.91839923
小计								317.1826053	860.8288387	28.56627084	129.0154958
清单项目综合单价											1335.59321067

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	29.212737	1	29.21		
		普工人工费	元	29.702037	1.3916	41.33		
		技工人工费	元	65.088424	1.3662	88.92		
		高级技工人工费	元	113.27435	1.3923	157.71		
	材料	25mm厚素雅白（带斜纹）大理石(ST-01)	m2	1.01	601.77	607.79		
		型钢(综合)	t	0.031801	4329.2	137.67		
		氧气(工业用)	m3	0.162005	17.33	2.81		
		乙炔气	m3	0.066002	13.01	0.86		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.702472	7.63	5.36		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	6.22	5.75	35.77		
		不锈钢型材转接件	kg	1.69	20.8	35.15		
		不锈钢石材背栓	个	6.22	2.21	13.75		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	6.222	0.71	4.42		
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	8.58	0.4	3.43		
		云石胶	kg	0.1963	17.7	3.47		
		密封胶	kg	0.3967	10.62	4.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.018146	1	5.02		
	机械	降效增加机械费	元	2.630965	1	2.63		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.144575	179.39	25.94		

项目编码	011203001009	项目名称	古铜色不锈钢墙面(肌理面)（MT-02）(墙面4)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-231换	金属蜂窝板 墙面 - 古铜色不锈钢-蜂窝板(肌理面)（MT-02）	100m2	0.01	4686.19	43497.01	0	3414.91	46.8619	434.9701	0	34.1491
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2016.72	2240.49	53.82	649.54	20.1672	22.4049	0.5382	6.4954
020003-7+020003-11*(-14)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:6)	100m2	0.01	958.64	324.91	27.7	271.9	9.5864	3.2491	0.277	2.719
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 - 干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	2361.8	1152.74	88.6	688.95	23.618	11.5274	0.886	6.8895
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003139	3341.21	0	54.99	888.08	10.48805819	0	0.17261361	2.78768312
小计								113.8538582	473.2862	1.87381361	53.92628312
清单项目综合单价											642.94015492

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	10.485846	1	10.49		
		普工人工费	元	10.6744	1.3916	14.85		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	23.35504	1.3662	31.91		
		高级技工人工费	元	40.65467	1.3923	56.6		
	材料	干混抹灰砂浆 M10	t	0.01218	263	3.2		
		型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		MT-02 古铜色不锈钢-蜂窝板(肌理面)（1.2mm不锈钢面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm背板）	m2	1.01	371.68	375.4		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		盘头螺栓	100个	0.068	157.52	10.71		
		弹簧卡扣	个	1.7	2.65	4.51		
		弹簧	个	1.7	1.77	3.01		
		挂钩	个	1.7	1.77	3.01		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		悬挂梁	个	1.7	4.42	7.51		
		安装底盘	个	3.4	7.08	24.07		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		玻璃胶 300mL	支	0.0156	10.62	0.17		
		水	m3	0.01674	4.62	0.08		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.0406	280	11.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.868	1	2.87		
	机械	降效增加机械费	元	0.172577	1	0.17		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00508	228.93	1.16		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	179.39	0.54		

项目编码	011205001006	项目名称	电梯门套（ST-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2016.72	2240.49	53.82	649.54	20.1672	22.4049	0.5382	6.4954
020003-76换	背栓式干挂石材 嵌缝 ＊25mm白色大理石	100m2	0.01	15381	71152.79	0	7627.76	153.81	711.5279	0	76.2776
060708-130	堵料封堵	kg	1.904762	12.82	8.06	0	3.8	24.41904884	15.3523811 2	0	7.2380956
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1.190477	14.83	0	0.05	3.93	17.65477391	0	0.05952385	4.67857461
小计								216.0510228	749.2851817	0.59772385	94.68967021

清单项目综合单价 1060.62359853

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	17.654762	1	17.65		
		普工人工费	元	22.709815	1.3916	31.6		
		技工人工费	元	49.470727	1.3662	67.59		
		高级技工人工费	元	71.253727	1.3923	99.21		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		25mm白色大理石	m2	1.01	601.77	607.79		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	6.22	5.75	35.77		
		不锈钢型材转接件	kg	1.69	20.8	35.15		
		不锈钢石材背栓	个	6.22	2.21	13.75		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	6.222	0.71	4.42		
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	8.58	0.4	3.43		
		云石胶	kg	0.1963	17.7	3.47		
		密封胶	kg	0.3967	10.62	4.21		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		有机堵料	kg	1.942857	7.82	15.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.238781	1	4.24		
	机械	降效增加机械费	元	0.059524	1	0.06		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	179.39	0.54		

项目编码	011205001007	项目名称	电梯门套（MT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2016.72	2240.49	53.82	649.54	20.1672	22.4049	0.5382	6.4954
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8） 9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
060708-130	堵料封堵	kg	1.900052	12.82	8.06	0	3.8	24.35866664	15.3144151 2	0	7.2201976
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.017263	545.68	0	40.4	147.28	9.42007384	0	0.6974252	2.54249464
小计								126.6333405	352.6854191	7.5716252	51.69369224

清单项目综合单价 538.58407704

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.419644	1	9.42		
		普工人工费	元	14.327681	1.3916	19.94		
		技工人工费	元	31.111322	1.3662	42.5		
		高级技工人工费	元	39.338331	1.3923	54.77		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		9mm玻镁板	m2	2.1	14.45	30.35		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		有机堵料	kg	1.938053	7.82	15.16		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.428704	1	2.43		
	机械	降效增加机械费	元	0.697393	1	0.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	179.39	0.54		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	011205001008	项目名称	电梯门楣（MT-04）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-231换	金属蜂窝板 墙面 古铜色不锈钢-蜂窝板(磨砂面)(MT-04)	100m2	0.01	4686.19	43497.01	0	3414.91	46.8619	434.9701	0	34.1491
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2016.72	2240.49	53.82	649.54	20.1672	22.4049	0.5382	6.4954
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.020969	381.87	0	17.93	102.33	8.00743203	0	0.37597417	2.14575777
小计								86.94133203	473.9525	4.08217417	46.99575777

清单项目综合单价 611.97176397

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.007339	1	8.01		
		普工人工费	元	8.14245	1.3916	11.33		
		技工人工费	元	17.84311	1.3662	24.38		
		高级技工人工费	元	31.04609	1.3923	43.23		

工程量清单综合单价分析表

		MT-04 古铜色不锈钢-蜂窝板(磨砂面)（1.2mm不锈钢面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm背板）	m2	1.01	371.68	375.4		
		型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		9mm玻镁板	m2	1.05	14.45	15.17		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		盘头螺栓	100个	0.068	157.52	10.71		
	材料	弹簧卡扣	个	1.7	2.65	4.51		
		弹簧	个	1.7	1.77	3.01		
		挂钩	个	1.7	1.77	3.01		
		悬挂梁	个	1.7	4.42	7.51		
		安装底盘	个	3.4	7.08	24.07		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		玻璃胶 300mL	支	0.0156	10.62	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.8746	1	2.87		
	机械	降效增加机械费	元	0.37597	1	0.38		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	235.54	3.17		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	179.39	0.54		

项目编码	011105006004	项目名称	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）(踢1)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ˆ 30mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.01	649.68	2382.46	0	291.04	6.4968	23.8246	0	2.9104
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˆ（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）9mm玻镁板	100m2	0.000601	1428.57	1989.31	380.16	504.66	0.85857057	1.19557531	0.22847616	0.30330066
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˆ（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2,设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm玻镁板	100m2	0.000601	1142.86	1989.31	380.16	429.06	0.68685886	1.19557531	0.22847616	0.25786506
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.0003	2238.2	3511.63	0	767.86	0.67146	1.053489	0	0.230358
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.0003	313.23	113.47	0	88.56	0.093969	0.034041	0	0.026568
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005809	153.77	0	7.97	41.26	0.89324993	0	0.04629773	0.23967934
小计								9.70090836	27.30328062	0.50325005	3.96817106
清单项目综合单价											41.47561009

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	0.893181	1	0.89		
		普工人工费	元	0.908762	1.3916	1.26		
	人工	技工人工费	元	1.989656	1.3662	2.72		
		高级技工人工费	元	3.463011	1.3923	4.82		
		30mm高古铜色不锈钢踢脚线	m	1.06	22.42	23.77		
		9mm玻镁板	m2	0.151206	14.45	2.18		
		界面处理剂	kg	0.014986	2.21	0.03		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003684	4.87	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000881	13.27	0.01		
	材料	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.020171	7.39	0.15		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.063408	1.11	0.07		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.002802	0.88	0		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	0.03177	9.29	0.3		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	0.05957	11.06	0.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.109048	1	0.11		
	机械	降效增加机械费	元	0.046294	1	0.05		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001937	235.54	0.46		

项目编码	010810002007	项目名称	电梯灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ˆ 9mm玻镁板,硅酸钙板	100m2	0.000501	7072.26	7720.95	0	2257.51	3.54320226	3.86819595	0	1.13101251
020004-141换	天棚灯片 塑料透光片 ˆ 白色透光亚克力	100m2	0.000501	2953.76	69520.02	0	4257.63	1.47983376	34.829530 02	0	2.13307263
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.017637	28.89	0	0	7.65	0.50953293	0	0	0.13492305
小计								5.53256895	38.69772597	0	3.39900819
清单项目综合单价											47.62930311

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	0.509524	1	0.51		
		普工人工费	元	0.518029	1.3916	0.72		
	人工	技工人工费	元	1.13503	1.3662	1.55		
		高级技工人工费	元	1.975354	1.3923	2.75		
		30mm白色透光亚克力	m2	0.052593	655.54	34.48		
		10mm厚硅酸钙板	m2	0.075132	14.24	1.07		
	材料	9mm玻镁板	m2	0.175309	14.45	2.53		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.025525	8.85	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.383059	1	0.38		
	机械							

项目编码	011201001008	项目名称	墙、柱面一般抹灰(墙面4)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˆ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1734.39	578.49	0	487.88	17.3439	5.7849	0	4.8788
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002444	720.17	0	0	190.57	1.76009548	0	0	0.46575308
小计								19.10399548	5.7849	0	5.34455308
清单项目综合单价											30.23344856

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	1.75943	1	1.76		
		普工人工费	元	1.92349	1.3916	2.68		
	人工	技工人工费	元	3.277653	1.3662	4.48		
		高级技工人工费	元	7.31829	1.3923	10.19		
		水	m3	0.00213	4.62	0.01		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	328.61	5.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0573	1	0.06		
	机械							

项目编码	011201001009	项目名称	墙、柱面一般抹灰(墙面4)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1091.74	308.52	0	304.32	10.9174	3.0852	0	3.0432
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003122	354.77	0	0	93.87	1.10759194	0	0	0.29306214
小计								12.02499194	3.0852	0	3.33626214
清单项目综合单价											18.44645408

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.107514	1	1.11		
		普工人工费	元	1.2055	1.3916	1.68		
		技工人工费	元	2.118965	1.3662	2.89		
		高级技工人工费	元	4.55714	1.3923	6.34		
	材料	水	m3	0.001136	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00928	328.61	3.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0305	1	0.03		
	机械							

项目编码	011201001010	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-14)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:6) ~ 水,干混抹灰砂浆 M10	100m2	0.01	958.64	324.91	88.6	276.26	9.5864	3.2491	0.886	2.7626
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	2361.8	1152.74	88.6	688.95	23.618	11.5274	0.886	6.8895
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.017731	189.98	0	10.14	51	3.36853538	0	0.17979234	0.904281
小计								36.57293538	14.7765	1.95179234	10.556381
清单项目综合单价											63.85760872

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.36844	1	3.37		
		普工人工费	元	3.4367	1.3916	4.78		
		技工人工费	元	7.4954	1.3662	10.24		
		高级技工人工费	元	13.05878	1.3923	18.18		
	材料	水	m3	0.01274	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1463	1	0.15		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.0406	280	11.37		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.01218	263	3.2		
	机械	降效增加机械费	元	0.179787	1	0.18		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00774	228.93	1.77		

项目编码	011201B001004	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001273	249.77	0	0	66.09	0.31795721	0	0	0.08413257
小计								3.45025721	1.1347	0	0.96973257
清单项目综合单价											5.55468978

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.317753	1	0.32		
		普工人工费	元	0.32284	1.3916	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3662	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3923	1.72		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011302001012	项目名称	浅灰色蜂窝铝板吊顶天棚（带凹凸造型）（MT-01A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309
020004-110换	金属方板天棚 浮搁式（平板） 安装在龙骨上 ~ 浅灰色蜂窝铝板（带凹凸造型）	100m2	0.01	2279.82	72803.48	0	4243.47	22.7982	728.0348	0	42.4347
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002647	2099.65	0	253.81	573.75	5.55777355	0	0.67183507	1.51871625
小计								60.32647355	753.9886	7.29243507	54.18431625
清单项目综合单价											875.79182487

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.555952	1	5.56		
		普工人工费	元	5.64979	1.3916	7.86		
		技工人工费	元	12.37842	1.3662	16.91		
		高级技工人工费	元	21.54362	1.3923	30		
	材料	MT-01A 1.5mm灰色铝型材（带凹凸造型，凹凸间距30mm，折高50mm）	m2	1.05	686.28	720.59		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	4.65	0.23		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.4653	1	7.47		
	机械	降效增加机械费	元	0.671615	1	0.67		
		电动切割机	台班	0.03162	209.38	6.62		

项目编码	011302001013	项目名称	浅灰色蜂窝铝板吊顶天棚（MT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309
020004-110换	金属方板天棚 浮搁式（平板） 安装在龙骨上 ~ 浅灰色蜂窝铝板(MT-01)	100m2	0.01	2279.82	51235.03	0	3165.04	22.7982	512.3503	0	31.6504
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005849	949.9	0	114.83	259.57	5.5559651	0	0.67164067	1.51822493
小计								60.3246651	538.3041	7.29224067	43.39952493
清单项目综合单价											649.32053070

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.555945	1	5.56		
		普工人工费	元	5.64979	1.3916	7.86		
		技工人工费	元	12.37842	1.3662	16.91		
		高级技工人工费	元	21.54362	1.3923	30		
	材料	MT-01浅灰色蜂窝铝板(2.5mm聚酯粉末喷涂铝面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm铝基材背板-面涂聚脂保护漆，膜厚>5um)	m2	1.05	482.9	507.05		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	4.65	0.23		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.3298	1	5.33		
	机械	降效增加机械费	元	0.671638	1	0.67		
		电动切割机	台班	0.03162	209.38	6.62		

项目编码	011302001014	项目名称	浅灰色蜂窝铝板侧板（MT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1883.66	1744.05	0	585.66	18.8366	17.4405	0	5.8566
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ` 浅灰色蜂窝铝板(MT-01)	100m2	0.01	3574.55	52294.64	0	3560.63	35.7455	522.9464	0	35.6063
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.018275	302.99	0	0	80.18	5.53714225	0	0	1.4652895
小计								60.11924225	540.3869	0	42.9281895
清单项目综合单价											643.43433175

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.537098	1	5.54		
		普工人工费	元	5.62973	1.3916	7.83		
		技工人工费	元	12.33772	1.3662	16.86		
		高级技工人工费	元	21.46941	1.3923	29.89		
	材料	MT-01浅灰色蜂窝铝板(2.5mm聚酯粉末喷涂铝面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm铝基材背板-面涂聚脂保护漆，膜厚>5um)	m2	1.05	482.9	507.05		
		9mm玻镁板	m2	1.05	14.45	15.17		
		万能胶	kg	0.3255	15.49	5.04		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.87876	8.85	7.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.3504	1	5.35		
	机械							

项目编码	011302001015	项目名称	古铜色不锈钢侧板（MT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1883.66	1744.05	0	585.66	18.8366	17.4405	0	5.8566
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ` 古铜色不锈钢(肌理面)(MT-02)，4mm厚(膜0.2mm,上层铝厚0.2mm,中间芯层3.4mm,下层铝0.2mm)	100m2	0.01	3574.55	40499.76	0	2970.89	35.7455	404.9976	0	29.7089
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.024004	230.67	0	0	61.04	5.53700268	0	0	1.46520416
小计								60.11910268	422.4381	0	37.03070416
清单项目综合单价											519.58790684

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.536966	1	5.54		
		普工人工费	元	5.62973	1.3916	7.83		
		技工人工费	元	12.33772	1.3662	16.86		
		高级技工人工费	元	21.46941	1.3923	29.89		
	材料	MT-02 古铜色不锈钢-蜂窝板(肌理面)（1.2mm不锈钢面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm背板）	m2	1.05	371.68	390.26		
		万能胶	kg	0.3255	15.49	5.04		
		9mm玻镁板	m2	1.05	14.45	15.17		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.87876	8.85	7.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.1826	1	4.18		
	机械							

项目编码	011302001016	项目名称	古铜色不锈钢吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ` 9mm玻镁板基层	100m2	0.002001	1883.66	1744.05	0	585.66	3.76920366	3.48984405	0	1.17190566
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004245	854.08	0	158.22	237.32	3.6255696	0	0.6716439	1.0074234
小计								39.36527326	29.44364405	7.2922439	12.41022906
清单项目综合单价											88.51139027

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.625435	1	3.63		
		普工人工费	元	3.686953	1.3916	5.13		
		技工人工费	元	8.077324	1.3662	11.04		
		高级技工人工费	元	14.057442	1.3923	19.57		
	材料	9mm玻镁板	m2	0.210018	14.45	3.03		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.047356	8.85	0.42		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.291543	1	0.29		
	机械	降效增加机械费	元	0.671619	1	0.67		
		电动切割机	台班	0.03162	209.38	6.62		

项目编码	011302001017	项目名称	古铜色不锈钢吊顶面层（MT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	5519.14	41473.02	0	3534.12	55.1914	414.7302	0	35.3412
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004245	1318.97	0	0	349.03	5.59902765	0	0	1.48163235
小计								60.79042765	414.7302	0	36.82283235
清单项目综合单价											512.34346000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.59882	1	5.6		
		普工人工费	元	5.6936	1.3916	7.92		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	12.47241	1.3662	17.04		
		高级技工人工费	元	21.71114	1.3923	30.23		
	材料	MT-02 古铜色不锈钢-蜂窝板(肌理面)（1.2mm不锈钢面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm背板）	m2	1.1	371.68	408.85		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.11	1.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.1062	1	4.11		
	机械							

项目编码	011302001018	项目名称	石膏板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ¯ 9.5mm厚石膏板	100m2	0.0115	1883.66	1382.42	0	567.58	21.66209	15.89783	0	6.52717
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ¯ （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9.5mm厚石膏板	100m2	0.0115	1506.92	1382.42	0	467.88	17.32958	15.89783	0	5.38062
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007235	994.99	0	92.83	269.92	7.19875265	0	0.67162505	1.9528712
小计								78.16092265	57.74946	7.29222505	24.0915612
清单项目综合单价											167.29416890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.198596	1	7.2		
		普工人工费	元	7.318478	1.3916	10.18		
		技工人工费	元	16.040125	1.3662	21.91		
		高级技工人工费	元	27.912848	1.3923	38.86		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544538	8.85	4.82		
		9.5mm石膏板	m2	2.414954	11.04	26.66		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.571864	1	0.57		
	机械	降效增加机械费	元	0.67161	1	0.67		
		电动切割机	台班	0.03162	209.38	6.62		

项目编码	011302001019	项目名称	白色无机涂料（PT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1721.65	471.4	0	479.16	17.2165	4.714	0	4.7916
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2935.46	511.65	0	802.37	29.3546	5.1165	0	8.0237
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007235	653	0	0	172.79	4.724455	0	0	1.25013565
小计								51.295555	9.8305	0	14.06543565
清单项目综合单价											75.19149065

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.724352	1	4.72		
		普工人工费	元	4.80257	1.3916	6.68		
		技工人工费	元	10.52826	1.3662	14.38		
		高级技工人工费	元	18.31805	1.3923	25.5		
	材料	PT-02无机涂料（颜色综合考虑）	kg	0.41929	11.01	4.62		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.59	5.03		
		砂纸	张	0.18	0.42	0.08		
		水	m3	0.00158	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0974	1	0.1		
	机械							

项目编码	010810002008	项目名称	古铜色不锈钢灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.0018	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	5.75469	4.671684	1.191708	1.841562
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ¯ 9mm玻镁板	100m2	0.0018	7072.26	7168.98	0	2229.91	12.730068	12.904164	0	4.013838
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ¯ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.003201	3574.55	29174.68	0	2404.63	11.44213455	93.38815068	0	7.69722063
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006629	457.91	0	18.23	122.48	3.03548539	0	0.12084667	0.81191992
小计								32.96237794	110.9639987	1.31255467	14.36454055
清单项目综合单价											159.60347184

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.035331	1	3.04		
		普工人工费	元	3.086727	1.3916	4.3		
		技工人工费	元	6.762832	1.3662	9.24		
		高级技工人工费	元	11.769231	1.3923	16.39		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	0.336033	264.89	89.01		
		9mm玻镁板	m2	0.827854	14.45	11.96		
		铁件(综合)	kg	0.071987	6.16	0.44		
		六角螺栓（综合）	kg	0.003293	6.19	0.02		
		射钉	10个	0.027535	0.88	0.02		
		吊杆	kg	0.042309	4.87	0.21		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	0.188967	20.8	3.93		
		万能胶	kg	0.10417	15.49	1.61		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.297172	8.85	2.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.098437	1	1.1		
	机械	降效增加机械费	元	0.120841	1	0.12		
		电动切割机	台班	0.005691	209.38	1.19		

项目编码	010810002009	项目名称	古铜色不锈钢灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.002199	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	7.03031295	5.70724062	1.45586994	2.24977491
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 9mm玻镁板	100m2	0.002199	7072.26	12933.81	0	2518.15	15.55189974	28.44144819	0	5.53741185
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ¯ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.001902	3574.55	29174.68	0	2404.63	6.7987941	55.49024136	0	4.57360626

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.033773	88.23	0	4.37	23.66	2.97979179	0	0.14758801	0.79906918	
小计								32.36079858	89.63893017	1.60345795	13.1598622	
清单项目综合单价											136.76304890	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	2.979737	1		2.98		
		普工人工费				元	3.03031	1.3916		4.22		
		技工人工费				元	6.63924	1.3662		9.07		
		高级技工人工费				元	11.554259	1.3923		16.09		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）				m2	0.199645	264.89		52.88		
		9mm玻镁板				m2	1.879787	14.45		27.16		
		铁件(综合)				kg	0.087943	6.16		0.54		
		六角螺栓（综合）				kg	0.004023	6.19		0.02		
		射钉				10个	0.033638	0.88		0.03		
		吊杆				kg	0.051686	4.87		0.25		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)				m2	0.230851	20.8		4.8		
		万能胶				kg	0.06189	15.49		0.96		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.234109	8.85		2.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.887288	1		0.89		
	机械	降效增加机械费				元	0.147585	1		0.15		
		电动切割机				台班	0.006952	209.38		1.46		
项目编码	010810002010	项目名称	洗墙灯灯槽					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ˉ 9mm玻镁板	100m2	0.0007	7072.26	2352.8	0	1989.1	4.950582	1.64696	0	1.39237	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.010025	50.08	0	0	13.26	0.502052	0	0	0.1329315	
小计								5.452634	1.64696	0	1.5253015	
清单项目综合单价											8.62489550	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.502005	1		0.5		
		普工人工费				元	0.510438	1.3916		0.71		
		技工人工费				元	1.118436	1.3662		1.53		
		高级技工人工费				元	1.946404	1.3923		2.71		
	材料	9mm玻镁板				m2	0.090958	14.45		1.31		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.035656	8.85		0.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.016303	1		0.02		
	机械											
项目编码	011303002004	项目名称	条形风口					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ˉ 条形风口	100m2	0.01	4687.09	17890.37	0	2134.82	46.8709	178.9037	0	21.3482	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.038038	125	0	0	33.08	4.75475	0	0	1.25829704	
小计								51.62565	178.9037	0	22.60649704	
清单项目综合单价											253.13584704	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.75466	1		4.75		
		普工人工费				元	8.37019	1.3916		11.65		
		技工人工费				元	20.96234	1.3662		28.64		
		高级技工人工费				元	4.72903	1.3923		6.58		
	材料	条形风口				m2	0.945	180.24		170.33		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.8901	1		0.89		
	机械											
项目编码	011303001002	项目名称	检修马道					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
100002-33换	钢平台(走道)安装 钢板 ˉ 钢平台	t	1	1581.03	7155.15	38.24	778.86	1581.03	7155.15	38.24	778.86	
小计								1581.03	7155.15	38.24	778.86	
清单项目综合单价											9553.28000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	97.591	1.3916		135.81		
		技工人工费				元	682.614	1.3662		932.59		
		高级技工人工费				元	368.186	1.3923		512.63		
	材料	钢平台				t	1	6902.65		6902.65		
		镀锌低碳钢丝（综合）				kg	10.15	5.86		59.48		
		六角螺栓（综合）				kg	8	6.19		49.52		
		低氢低合金焊条 J426（综合）				kg	7.18	10.12		72.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元	70.84	1		70.84		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.22	173.84		38.24		
项目编码	011302B003002	项目名称	转换层、反向支撑					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4758.52	5042.08	819.81	1569.89	4758.52	5042.08	819.81	1569.89	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.072255	6680.89	0	1151	1850.15	482.727707	0	83.165505	133.6825883	
小计								5241.247707	5042.08	902.975505	1703.572588	
清单项目综合单价											12889.87580020	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	482.723266	1		482.72		
		普工人工费				元	728.282	1.3916		1013.48		
		技工人工费				元	1063.943	1.3662		1453.56		
		高级技工人工费				元	1645.825	1.3923		2291.48		
	材料	型钢(综合)				t	1.05	4329.2		4545.66		
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个	146	0.49		71.54		
		合金钢钻头 20mm				个	2.5	30.97		77.43		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg	22.249	7.97		177.32		
		氧气(工业用)				m3	5.33	17.33		92.37		
		乙炔气				m3	2.14	13.01		27.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.92	1		49.92		
	机械	降效增加机械费				元	83.16474	1		83.16		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	4.57	179.39		819.81		
项目编码	010808002003	项目名称	原建筑防火门门套					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547	

工程量清单综合单价分析表

020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.227273	28.19	0	1.41	7.56	6.40682587	0	0.32045493	1.71818388	
小计								69.57032587	298.3886	3.48845493	33.57838388	
清单项目综合单价											405.02576468	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	6.406818	1		6.41		
		普工人工费				元	6.51452	1.3916		9.07		
		技工人工费				元	14.27733	1.3662		19.51		
		高级技工人工费				元	24.8454	1.3923		34.59		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）				m2	1.01	264.89		267.54		
		9mm玻镁板				m2	1.05	14.45		15.17		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		圆钉 L=60mm				kg	0.02558	4.87		0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.00612	13.27		0.08		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.14007	7.39		1.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.5661	1		1.57		
	机械	降效增加机械费				元	0.320455	1		0.32		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.01345	235.54		3.17		
项目编码	010808002004	项目名称	原建筑防火门门楣					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.170358	56.61	0	3.77	15.25	9.64396638	0	0.64224966	2.5979595
小计								104.7133664	350.0824	6.97824966	45.7121595
清单项目综合单价											507.48617554
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	9.643952	1		9.64		
		普工人工费				元	9.806532	1.3916		13.65		
		技工人工费				元	21.489456	1.3662		29.36		
		高级技工人工费				元	37.394054	1.3923		52.06		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）				m2	1.01	264.89		267.54		
		9mm玻镁板				m2	2.1	14.45		30.35		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.11555	1.11		2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm				100个	0.0935	0.88		0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	1.06	9.29		9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	1.9875	11.06		21.98		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		圆钉 L=60mm				kg	0.05116	4.87		0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01224	13.27		0.16		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.28014	7.39		2.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.5867	1		2.59		
	机械	降效增加机械费				元	0.642249	1		0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.0269	235.54		6.34		
项目编码	010802004004	项目名称	白色大理石管井暗门					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.03022	4111.08	4938.71	864.48	1396.58	124.2368376	149.247816	26.1245856	42.2046476
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝 ˉ 25mm厚素雅白（带斜纹）大理石(ST-01)	100m2	0.01	13374.68	72178.26	0	7148.12	133.7468	721.7826	0	71.4812
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.549451	47.63	0	4.82	12.94	26.17035113	0	2.64835382	7.10989594
小计								284.1539887	871.0304162	28.77293942	120.7957435
清单项目综合单价											1304.75308789
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	26.17033	1		26.17		
		普工人工费				元	26.608926	1.3916		37.03		
		技工人工费				元	58.309771	1.3662		79.66		
		高级技工人工费				元	101.480259	1.3923		141.29		
	材料	25mm厚素雅白（带斜纹）大理石(ST-01)				m2	1.03	601.77		619.82		
		型钢(综合)				t	0.032033	4329.2		138.68		
		不锈钢石材挂件 国产304				套	6.375	5.75		36.66		
		不锈钢型材转接件				kg	1.73	20.8		35.98		
		不锈钢石材背栓				个	6.375	2.21		14.09		
		不锈钢螺栓 M8×30mm				个	6.375	0.71		4.53		
		不锈钢螺栓 M6×30mm				个	6.375	0.4		2.55		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.707596	7.63		5.4		
		氧气(工业用)				m3	0.163187	17.33		2.83		
		乙炔气				m3	0.066484	13.01		0.86		
		云石胶				kg	0.1963	17.7		3.47		
		密封胶				kg	0.1025	10.62		1.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.068747	1		5.07		
	机械	降效增加机械费				元	2.648352	1		2.65		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.145629	179.39		26.12		
项目编码	010802001008	项目名称	古铜色不锈钢消火栓暗门					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨 ˉ 型钢(综合)	100m2	0.01	2016.72	11434.84	53.82	1109.26	20.1672	114.3484	0.5382	11.0926
020003-231换	金属蜂窝板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢-蜂窝板(肌理面)（MT-02）	100m2	0.01	4686.19	43497.01	0	3414.91	46.8619	434.9701	0	34.1491
020001-98换	地弹簧安装 ˉ 天地轴	10个	0.042882	497.93	4411.35	0	352.33	21.35223426	189.1673107	0	15.10861506
020001-96换	拉手安装 底板拉手 ˉ 暗拉手	10个	0.042882	412.76	400.19	0	129.24	17.69997432	17.16094758	0	5.54206968
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.085764	125.48	0	0.64	33.25	10.76166672	0	0.05488896	2.851653
小计								116.8429753	755.6469583	0.59308896	68.74403774
清单项目综合单价											941.82706028
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	10.761578	1		10.76		
		普工人工费				元	13.896035	1.3916		19.34		
		技工人工费				元	32.612296	1.3662		44.55		
		高级技工人工费				元	30.301239	1.3923		42.19		

工程量清单综合单价分析表

	材料	型钢(综合)	t	0.025	4329.2	108.23		
		MT-02 古铜色不锈钢-蜂窝板(肌理面)（1.2mm不锈钢面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm背板）	m2	1.01	371.68	375.4		
		暗拉手	个	0.428816	39.82	17.08		
		天地轴	套	0.428816	438.94	188.22		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		盘头螺栓	100个	0.068	157.52	10.71		
		弹簧卡扣	个	1.7	2.65	4.51		
		弹簧	个	1.7	1.77	3.01		
		挂钩	个	1.7	1.77	3.01		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		悬挂梁	个	1.7	4.42	7.51		
		安装底盘	个	3.4	7.08	24.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.0156	10.62	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.979587	1	5.98		
	机械	降效增加机械费	元	0.054889	1	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	179.39	0.54		

项目编码	010802004005	项目名称	白色大理石消火栓暗门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.03	4111.08	4938.71	864.48	1396.58	123.3324	148.1613	25.9344	41.8974
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝 ＊25mm厚素雅白（带斜纹）大理石(ST-01)	100m2	0.01	13374.68	72178.26	0	7148.12	133.7468	721.7826	0	71.4812
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.106383	245.14	0	24.73	66.63	26.07872862	0	2.63085159	7.08829929
				小计				283.1579286	869.9439	28.56525159	120.4668993
				清单项目综合单价							1302.13397950

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	26.078723	1	26.08		
		普工人工费	元	26.51575	1.3916	36.9		
		技工人工费	元	58.10555	1.3662	79.38		
		高级技工人工费	元	101.12483	1.3923	140.8		
	材料	25mm厚素雅白（带斜纹）大理石(ST-01)	m2	1.03	601.77	619.82		
		型钢(综合)	t	0.0318	4329.2	137.67		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.70245	7.63	5.36		
		氧气(工业用)	m3	0.162	17.33	2.81		
		乙炔气	m3	0.066	13.01	0.86		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	6.375	5.75	36.66		
		不锈钢型材转接件	kg	1.73	20.8	35.98		
		不锈钢石材背栓	个	6.375	2.21	14.09		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	6.375	0.71	4.53		
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	6.375	0.4	2.55		
		云石胶	kg	0.1963	17.7	3.47		
		密封胶	kg	0.1025	10.62	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.058	1	5.06		
	机械	降效增加机械费	元	2.630851	1	2.63		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.14457	179.39	25.93		

项目编码	011501004006	项目名称	大堂接待台	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	大堂接待台	套	1	5203.54	20814.16	0	0	5203.54	20814.16	0	0
				小计				5203.54	20814.16	0	0
				清单项目综合单价							26017.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010904002005	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ＊聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.008399	1267.43	3349.52	0	502.86	10.64514457	28.13261848	0	4.22352114
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ＊聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.008408	331.13	975.47	0	136.39	2.78414104	8.20175176	0	1.14676712
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.001602	1706.73	3607.67	0	632.02	2.73418146	5.77948734	0	1.01249604
010004-38换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.001593	436.77	1053.5	0	168.26	0.69577461	1.6782255	0	0.26803818
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.09311	31.86	0	0	8.43	2.9664846	0	0	0.7849173
				小计				19.82572628	43.79208308	0	7.43573978
				清单项目综合单价							71.05354914

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.96648	1	2.97		
		普工人工费	元	2.787016	1.3916	3.88		
		技工人工费	元	9.499979	1.3662	12.98		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.22564	10.22	43.19		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.598944	1	0.6		
	机械							

项目编码	010904002006	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.007298	1666.1	4892.65	0	685.52	12.1591978	35.7065597	0	5.00292496
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.007298	-378.65	-1213.55	0	-160.88	-2.7633877	-8.8564879	0	-1.17410224
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.002703	1934.86	5012.24	0	762.62	5.22992658	13.54808472	0	2.06136186
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.002703	-436.24	-1318.02	0	-181.34	-1.17915672	-3.56260806	0	-0.49016202
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.31	443.35	0	169.64	5.5731	4.4335	0	1.6964
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.079492	29.77	0	0	7.87	2.36647684	0	0	0.62560204
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.079492	7.11	0	0	1.88	0.56518812	0	0	0.14944496
				小计				21.95134492	41.26904846	0	7.87146956
				清单项目综合单价							71.09186294

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.931638	1	2.93		
		高级技工人工费	元	2.19275	1.3923	3.05		
		普工人工费	元	3.187227	1.3916	4.44		
		技工人工费	元	8.439454	1.3662	11.53		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.462065	13.95	34.35		
		二甲苯	kg	0.113395	16.59	1.88		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-Ⅲ胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.648773	1	0.65		
	机械							

项目编码	010903003003	项目名称	墙面砂浆防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.74	2671.47	0	518	14.5274	26.7147	0	5.18
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.62	-1032.95	0	-140.2	-3.3462	-10.3295	0	-1.402
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.021332	92.25	0	0	24.42	1.967877	0	0	0.52092744
小计								13.149077	16.3852	0	4.29892744
清单项目综合单价											33.83320444

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.96779	1	1.97		
		普工人工费	元	0.47317	1.3916	0.66		
		技工人工费	元	7.70219	1.3662	10.52		
	材料	水	m3	0.00125	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.57	16.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2925	1	0.29		
	机械							

项目编码	010903002003	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1706.73	3607.67	0	632.02	17.0673	36.0767	0	6.3202
010004-38换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	436.77	1053.5	0	168.26	4.3677	10.535	0	1.6826
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.021332	176.85	0	0	46.8	3.7725642	0	0	0.9983376
小计								25.2075642	46.6117	0	9.0011376
清单项目综合单价											80.82040180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.772398	1	3.77		
		普工人工费	元	3.86703	1.3916	5.38		
		技工人工费	元	11.75057	1.3662	16.05		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.4982	10.22	45.97		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6375	1	0.64		
	机械							

项目编码	011102001003	项目名称	灰色大理石门槛（ST-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ~ 20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02),专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	52063.53	0	5210.67	98.5373	520.6353	0	52.1067
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-9+020002-11*(-15)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度(mm):5) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	448.15	173.64	0	127.27	4.4815	1.7364	0	1.2727
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.004546	640.59	4107.11	128.49	384.05	2.91212214	18.6709220 6	0.58411554	1.7458913
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004546	879.48	3544.34	12.94	410.87	3.99811608	16.1125858 4	0.05882524	1.86781502
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004546	829.72	19.37	0	220.52	3.77190712	0.08805602	0	1.00248392
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.000455	2300.45	4031.95	12.57	811.24	1.04670475	1.83453725	0.00571935	0.3691142
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	4.545455	0.3	0	0.02	0.08	1.3636365	0	0.0909091	0.3636364
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	4.545455	3.5	0	0.03	0.93	15.9090925	0	0.13636365	4.22727315
小计								186.0119291	571.747285	2.35453288	77.98216399
清单项目综合单价											838.09591093

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	17.272727	1	17.27		
		普工人工费	元	17.518176	1.3916	24.38		
		技工人工费	元	44.071509	1.3662	60.21		
		高级技工人工费	元	60.438064	1.3923	84.15		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
		20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02)	m2	1.04	477.88	497		
		石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.004682	3362.83	15.74		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.024	5.35	0.13		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.011364	7.63	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.005057	335.35	1.7		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.045909	399.72	18.35		
		晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.004591	391.18	1.8		
		水	m3	0.101033	4.62	0.47		
		专用胶粘剂	kg	12.6225	1.77	22.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.884905	1	1.88		
	机械	降效增加机械费	元	0.227273	1	0.23		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.001773	308.87	0.55		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.0005	38.16	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001773	22.4	0.04		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0041	10.3	0.04		

项目编码	011102003007	项目名称	浅灰色防滑地砖（CT-03）	计量单位	m2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ＂ 专用填缝剂,600*1200*10mm浅灰色防滑地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5008.1	11057.4	0	1878.12	50.081	110.574	0	18.7812
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ＂ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.009954	640.59	4107.11	128.49	384.05	6.37643286	40.88217294	1.27898946	3.8228337
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004822	879.48	3544.34	12.94	410.87	4.24085256	17.0908748	0.06239668	1.98121514
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004822	829.72	19.37	0	220.52	4.00090984	0.09340214	0	1.06334744
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ＂(设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M15,素水泥浆	100m2	0.01	835.41	519.35	0	247.04	8.3541	5.1935	0	2.4704
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.155521	11.74	0	1.45	3.21	1.82581654	0	0.22550545	0.49922241
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.155521	38.12	0	0	10.09	5.92846052	0	0	1.56920689
小计								80.80757232	173.8338826	1.56689159	30.18742558

清单项目综合单价 286.39577205

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.754277	1	7.75		
		普工人工费	元	7.739544	1.3916	10.77		
		技工人工费	元	21.810287	1.3662	29.8		
		高级技工人工费	元	23.330954	1.3923	32.48		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.004966	3362.83	16.7		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.025456	5.35	0.14		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.012053	7.63	0.09		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	331.88	5.07		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.100529	399.72	40.18		
		专用填缝剂	t	0.00097	1771.68	1.72		
		600*1200*10mm浅灰色防滑地砖	m2	1.03	85.55	88.12		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		水	m3	0.066171	4.62	0.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.146798	1	1.15		
	机械	降效增加机械费	元	0.225505	1	0.23		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.003882	308.87	1.2		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007764	10.3	0.08		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00053	38.16	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00188	22.4	0.04		

项目编码	010102007003	项目名称	LC15轻质混凝土回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 ＂陶粒混凝土	10m3	0.1	1118.01	5076.82	9.91	550.39	111.801	507.682	0.991	55.039
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.444445	25.52	0	0.23	6.77	11.3422364	0	0.10222235	3.00889265
小计								123.1432364	507.682	1.09322235	58.04789265

清单项目综合单价 689.96635140

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.342222	1	11.34		
		普工人工费	元	19.9712	1.3916	27.79		
		技工人工费	元	49.9934	1.3662	68.3		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3923	15.71		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		LC15轻质混凝土	m3	1.02	495.58	505.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.266	1	1.27		
	机械	降效增加机械费	元	0.102222	1	0.1		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.55	0.99		

项目编码	010502022003	项目名称	圈梁反坎	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ＂(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2300.45	4119.49	12.57	815.62	230.045	411.949	1.257	81.562
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	33.333334	1.21	0	0.01	0.32	40.33333414	0	0.33333334	10.66666688
小计								270.3783341	411.949	1.59033334	92.22866688

清单项目综合单价 776.14633436

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	40.333333	1	40.33		
		普工人工费	元	36.7724	1.3916	51.17		
		技工人工费	元	130.9275	1.3662	178.87		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	399.72	403.72		
		水	m3	0.464	4.62	2.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.088	1	6.09		
	机械	降效增加机械费	元	0.333333	1	0.33		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.122	10.3	1.26		

项目编码	010505012003	项目名称	圈梁反坎模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8047.7	1080.8	0.24	2183.63	80.477	10.808	0.0024	21.8363
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	2	7.08	0	0	1.88	14.16	0	0	3.76
小计								94.637	10.808	0.0024	25.5963

清单项目综合单价 131.04370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	14.16	1	14.16		
		普工人工费	元	5.52897	1.3916	7.69		
		技工人工费	元	53.27398	1.3662	72.78		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1686.73	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.18	0		

项目编码	011205001009	项目名称	木纹金属板墙面（CF-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055

工程量清单综合单价分析表

020003-36换	胶合板基层 墙面 ˇ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754	
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5125.87	18210.28	0	2266.92	51.2587	182.1028	0	22.6692	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.048852	197.42	0	13.16	53.18	9.64436184	0	0.64289232	2.59794936	
小计								104.7137618	250.3741	6.97889232	40.72664936	
清单项目综合单价											402.79340352	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	9.644358	1		9.64		
		普工人工费				元	9.806532	1.3916		13.65		
		技工人工费				元	21.489456	1.3662		29.36		
		高级技工人工费				元	37.394054	1.3923		52.06		
	材料	CF-01 木纹金属板(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板)				m2	1.01	166.66		168.33		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		9mm玻镁板				m2	2.1	14.45		30.35		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.11555	1.11		2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm				100个	0.0935	0.88		0.08		
		圆钉 L=60mm				kg	0.05116	4.87		0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01224	13.27		0.16		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	1.06	9.29		9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	1.9875	11.06		21.98		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.28014	7.39		2.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.0907	1		2.09		
	机械	降效增加机械费				元	0.642892	1		0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.0269	235.54		6.34		
项目编码	011105006005	项目名称	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-124换	金属踢脚线 ˇ 30mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.01	649.68	2382.46	0	291.04	6.4968	23.8246	0	2.9104	
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˇ（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）9mm玻镁板	100m2	0.000295	1428.57	1989.31	380.16	504.66	0.42142815	0.58684645	0.1121472	0.1488747	
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.000295	2238.2	3511.63	0	767.86	0.660269	1.03593085	0	0.2265187	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.109171	7.04	0	0.1	1.87	0.76856384	0	0.0109171	0.20414977	
小计								8.34706099	25.4473773	0.1230643	3.48994317	
清单项目综合单价											37.40744576	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.768559	1		0.77		
		普工人工费				元	0.782259	1.3916		1.09		
		技工人工费				元	1.71228	1.3662		2.34		
		高级技工人工费				元	2.98048	1.3923		4.15		
	材料	30mm高古铜色不锈钢踢脚线				m	1.06	22.42		23.77		
		9mm玻镁板				m2	0.03714	14.45		0.54		
		圆钉 L=60mm				kg	0.000905	4.87		0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.000216	13.27		0		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.004954	7.39		0.04		
		膨胀螺栓(综合)				套	0.062358	1.11		0.07		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm				100个	0.002756	0.88		0		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	0.031245	9.29		0.29		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	0.058584	11.06		0.65		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.090453	1		0.09		
	机械	降效增加机械费				元	0.010917	1		0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.000476	235.54		0.11		
项目编码	011201B001005	项目名称	墙，柱面基层处理					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.021332	14.9	0	0	3.95	0.3178468	0	0	0.0842614	
小计								3.4501468	1.1347	0	0.9698614	
清单项目综合单价											5.55470820	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.317833	1		0.32		
		普工人工费				元	0.32284	1.3916		0.45		
		技工人工费				元	0.70815	1.3662		0.97		
		高级技工人工费				元	1.23213	1.3923		1.72		
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		水				m3	0.004	4.62		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0112	1		0.01		
	机械											
项目编码	011201001011	项目名称	墙、柱面一般抹灰					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.26	525.95	0	194.13	6.3426	5.2595	0	1.9413	
020003-7+020003-11*(-12)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8)	100m2	0.01	1159.09	433.21	36.4	330.98	11.5909	4.3321	0.364	3.3098	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.021332	85.29	0	1.73	22.69	1.81940628	0	0.03690436	0.48402308	
小计								19.75290628	9.5916	0.40090436	5.73512308	
清单项目综合单价											35.48053372	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.819326	1		1.82		
		技工人工费				元	4.04549	1.3662		5.53		
		高级技工人工费				元	7.05312	1.3923		9.82		
		普工人工费				元	1.85865	1.3916		2.59		
	材料	U型钉				kg	0.04	14.16		0.57		
		钢丝网 1mm				m2	1.05	4.42		4.64		
		水				m3	0.00392	4.62		0.02		
		干混抹灰砂浆 M10				t	0.01624	263		4.27		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.095	1		0.1		
	机械	降效增加机械费				元	0.036903	1		0.04		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00159	228.93		0.36		
项目编码	011201001012	项目名称	墙，柱面一般抹灰					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

020003-7+020003-11*(-10)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10)	100m2	0.01	1359.54	541.51	45.1	390.06	13.5954	5.4151	0.451	3.9006
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.021332	64.66	0	2.14	17.26	1.37932712	0	0.04565048	0.36819032
小计								14.97472712	5.4151	0.49665048	4.26879032
清单项目综合单价											25.15526792

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.379266	1	1.38		
		技工人工费	元	3.06625	1.3662	4.19		
		高级技工人工费	元	5.34604	1.3923	7.44		
		普工人工费	元	1.41064	1.3916	1.96		
	材料	水	m3	0.0049	4.62	0.02		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.0203	263	5.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0536	1	0.05		
	机械	降效增加机械费	元	0.045648	1	0.05		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00197	228.93	0.45		

项目编码	011302001020	项目名称	石膏板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ 9.5mm厚石膏板	100m2	0.012007	1883.66	1382.42	0	567.58	22.61710562	16.598716974	0	6.81493306
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9.5mm厚石膏板	100m2	0.012007	1506.92	1382.42	0	467.88	18.09358844	16.598716974	0	5.61783516
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.155521	47.41	0	4.32	12.86	7.37325061	0	0.67185072	2.00000006
小计								80.05444467	59.15123388	7.29245072	24.66366828
清单项目综合单价											171.16179755

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.37325	1	7.37		
		普工人工费	元	7.495513	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.428308	1.3662	22.44		
		高级技工人工费	元	28.588292	1.3923	39.8		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.568519	8.85	5.03		
		9.5mm石膏板	m2	2.521306	11.04	27.84		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.58573	1	0.59		
	机械	降效增加机械费	元	0.671851	1	0.67		
		电动切割机	台班	0.03162	209.38	6.62		

项目编码	011302001021	项目名称	白色无机涂料（PT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 无机涂料	100m2	0.01	1721.65	471.4	0	479.16	17.2165	4.714	0	4.7916
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2935.46	511.65	0	802.37	29.3546	5.1165	0	8.0237
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.137552	34.35	0	0	9.09	4.7249112	0	0	1.25034768
小计								51.2960112	9.8305	0	14.06564768
清单项目综合单价											75.19215888

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.724897	1	4.72		
		普工人工费	元	4.80257	1.3916	6.68		
		技工人工费	元	10.52826	1.3662	14.38		
		高级技工人工费	元	18.31805	1.3923	25.5		
	材料	无机涂料（颜色综合考虑）	kg	0.41929	11.01	4.62		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.59	5.03		
		砂纸	张	0.18	0.42	0.08		
		水	m3	0.00158	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0974	1	0.1		
	机械							

项目编码	010810002011	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ˉ 9.5mm石膏板	100m2	0.001213	7072.26	7591.77	0	2251.05	8.57865138	9.20881701	0	2.73052365
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.378788	2.3	0	0	0.61	0.8712124	0	0	0.23106068
小计								9.44986378	9.20881701	0	2.96158433
清单项目综合单价											21.62026512

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.871212	1	0.87		
		普工人工费	元	0.884281	1.3916	1.23		
		技工人工费	元	1.937573	1.3662	2.65		
		高级技工人工费	元	3.371942	1.3923	4.69		
	材料	9.5mm石膏板	m2	0.775758	11.04	8.56		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.06177	8.85	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.091115	1	0.09		
	机械							

项目编码	011303002005	项目名称	条形风口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ˉ 条形风口	100m2	0.01	4687.09	17890.37	0	2134.82	46.8709	178.9037	0	21.3482
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1.886793	2.52	0	0	0.67	4.75471836	0	0	1.26415131
小计								51.62561836	178.9037	0	22.61235131
清单项目综合单价											253.14166967

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.754717	1	4.75		
		普工人工费	元	8.37019	1.3916	11.65		
		技工人工费	元	20.96234	1.3662	28.64		
		高级技工人工费	元	4.72903	1.3923	6.58		

工程量清单综合单价分析表

	材料	条形风口		m2	0.945	180.24	170.33		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.8901	1	0.89		
	机械								

项目编码	010802001009	项目名称	古铜色不锈钢门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 古铜色不锈钢门(D-AM-01/D-AM-02/D-AM-3)	100m2	0.01	4851.8	113661.45	0	6966.96	48.518	1136.6145	0	69.6696
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.396826	12.4	0	0	3.28	4.9206424	0	0	1.30158928
小计								53.4386424	1136.6145	0	70.97118928

清单项目综合单价	1261.02433168

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.920635	1	4.92		
		普工人工费	元	11.56481	1.3916	16.09		
		技工人工费	元	19.29855	1.3662	26.37		
		高级技工人工费	元	4.35159	1.3923	6.06		
	材料	古铜色不锈钢门(D-AM-01/D-AM-02/D-AM-3)	m2	1	1120.42	1120.42		
		不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.6548	1	5.65		
	机械							

项目编码	010802001010	项目名称	古铜色不锈钢门门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 12mm不燃板	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625
020003-36换	胶合板基层 墙面 (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 12mm不燃板	100m2	0.01	952.39	1971.66	316.8	373.24	9.5239	19.7166	3.168	3.7324
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.70922	10.4	0	0.91	2.81	7.375888	0	0.6453902	1.9929082
小计								80.063288	321.2443	6.9813902	37.7425082

清单项目综合单价	446.03148640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.375887	1	7.38		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		12mm玻镁板	m2	2.1	17.41	36.56		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7924	1	1.79		
	机械	降效增加机械费	元	0.64539	1	0.65		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010802001011	项目名称	古铜色不锈钢门门楣	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	3.448276	2.14	0	0.19	0.58	7.37931064	0	0.65517244	2.00000008
小计								80.06671064	314.9661	6.99117244	37.43560008

清单项目综合单价	439.45958316

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.37931	1	7.38		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		9mm玻镁板	m2	2.1	14.45	30.35		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7302	1	1.73		
	机械	降效增加机械费	元	0.655172	1	0.66		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	011501004007	项目名称	成品镜柜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	成品镜柜 成品镜柜	m2	1	0	1502.36	0	75.12	0	1502.36	0	75.12
小计								0	1502.36	0	75.12

清单项目综合单价	1577.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	成品镜柜	m2	1	1502.36	1502.36		
	机械							

项目编码	011505001002	项目名称	成品洗手台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	洗手台 洗手台 宽600mm*高800mm	m	1	0	1293.48	0	64.67	0	1293.48	0	64.67
小计								0	1293.48	0	64.67

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						1358.15000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010904002007	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.008399	1267.43	3349.52	0	502.86	10.64514457	28.13261848	0	4.22352114
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ˉ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.008399	331.13	975.47	0	136.39	2.78116087	8.19297253	0	1.14553961
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.001602	1706.73	3215.85	0	612.43	2.73418146	5.1517917	0	0.98111286
010004-38	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.001602	436.77	939.09	0	162.54	0.69970554	1.50442218	0	0.26038908
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.065105	45.57	0	0	12.05	2.96683485	0	0	0.78451525
小计								19.82702729	42.98180489	0	7.39507794

清单项目综合单价						70.20391012			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	2.966797	1	2.97			
		普工人工费	元	2.787369	1.3916	3.88			
		技工人工费	元	9.500368	1.3662	12.98			
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	0.720415	9.11	6.56			
		聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.505298	10.22	35.82			
		水	m3	0.00058	4.62	0			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.587852	1	0.59			
	机械								
项目编码	010904002008	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.007298	1666.1	4892.65	0	685.52	12.1591978	35.7065597	0	5.00292496
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.007298	-378.65	-1213.55	0	-160.88	-2.7633877	-8.8564879	0	-1.17410224
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.002703	1934.86	5012.24	0	762.62	5.22992658	13.548084772	0	2.06136186
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.002703	-436.24	-1318.02	0	-181.34	-1.17915672	-3.56260806	0	-0.49016202
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.31	443.35	0	169.64	5.5731	4.4335	0	1.6964
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.055371	42.73	0	0	11.3	2.36600283	0	0	0.6256923
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.055371	10.21	0	0	2.71	0.56533791	0	0	0.15005541
小计								21.9510207	41.26904846	0	7.87217027

清单项目综合单价						71.09223943			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	2.93134	1	2.93			
		高级技工人工费	元	2.19275	1.3923	3.05			
		普工人工费	元	3.187166	1.3916	4.44			
		技工人工费	元	8.439423	1.3662	11.53			
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78			
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.462064	13.95	34.35			
		二甲苯	kg	0.113395	16.59	1.88			
		YJ-Ⅲ胶	kg	0.33	4.87	1.61			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.648773	1	0.65			
	机械								
项目编码	010903003004	项目名称	墙面砂浆防水		计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.74	2671.47	0	518	14.5274	26.7147	0	5.18
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.62	-1032.95	0	-140.2	-3.3462	-10.3295	0	-1.402
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.014998	131.21	0	0	34.72	1.96788758	0	0	0.52073056
小计								13.14908758	16.3852	0	4.29873056

清单项目综合单价						33.83301814			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	1.967756	1	1.97			
		普工人工费	元	0.47317	1.3916	0.66			
		技工人工费	元	7.70219	1.3662	10.52			
	材料	水	m3	0.00125	4.62	0.01			
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.57	16.09			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2925	1	0.29			
	机械								
项目编码	010903002004	项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ˉ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1706.73	3607.67	0	632.02	17.0673	36.0767	0	6.3202
010004-38换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5 ˉ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	436.77	1053.5	0	168.26	4.3677	10.535	0	1.6826
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.034341	109.85	0	0	29.07	3.77235885	0	0	0.99829287
小计								25.20735885	46.6117	0	9.00109287

清单项目综合单价						80.82015172			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	3.772321	1	3.77			
		普工人工费	元	3.86703	1.3916	5.38			
		技工人工费	元	11.75057	1.3662	16.05			
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.4982	10.22	45.97			
		水	m3	0.00058	4.62	0			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6375	1	0.64			
	机械								

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010902002005	项目名称	防潮涂料			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 ~ 氯偏乳液防潮涂料	100m2	0.01	1666.1	3845.8	0	633.17	16.661	38.458	0	6.3317
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.099109	29.59	0	0	7.83	2.93263531	0	0	0.77602347
小计								19.59363531	38.458	0	7.10772347
清单项目综合单价											65.15935878
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	2.932607	1	2.93		
		普工人工费				元	2.98256	1.3916	4.15		
		技工人工费				元	9.15714	1.3662	12.51		
	材料	氯偏乳液防潮涂料				kg	3.2742	10.8	35.36		
		二甲苯				kg	0.1524	16.59	2.53		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5683	1	0.57		
	机械										
项目编码	010902002006	项目名称	防潮涂料			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1267.43	3349.52	0	502.86	12.6743	33.4952	0	5.0286
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	-331.13	-975.47	0	-136.39	-3.3113	-9.7547	0	-1.3639
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.099109	16.63	0	0	4.4	1.64818267	0	0	0.4360796
小计								11.01118267	23.7405	0	4.1007796
清单项目综合单价											38.85246227
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.648167	1	1.65		
		普工人工费				元	1.45736	1.3916	2.03		
		技工人工费				元	5.36888	1.3662	7.33		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型				kg	2.28375	10.22	23.34		
		水				m3	0.00048	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3984	1	0.4		
	机械										
项目编码	011102001004	项目名称	灰色大理石门槛（ST-02）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ~ 20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02)，专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	52063.53	0	5210.67	98.5373	520.6353	0	52.1067
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-9+020002-11*(-15)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	448.15	173.64	0	127.27	4.4815	1.7364	0	1.2727
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.004546	640.59	4107.11	128.49	384.05	2.91212214	18.67092206	0.58411554	1.7458913
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004546	879.48	3544.34	12.94	410.87	3.99811608	16.1126954	0.05882524	1.86781502
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004546	829.72	19.37	0	220.52	3.77190712	0.08805602	0	1.00248392
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.000455	2300.45	4031.95	12.57	811.24	1.04670475	1.83453725	0.00571935	0.3691142
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	4.545455	0.3	0	0.02	0.08	1.3636365	0	0.0909091	0.3636364
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	4.545455	3.5	0	0.03	0.93	15.9090925	0	0.13636365	4.22727315
小计								186.0119291	571.747285	2.35453288	77.98216399
清单项目综合单价											838.09591093
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	17.272727	1	17.27		
		普工人工费				元	17.518176	1.3916	24.38		
		技工人工费				元	44.071509	1.3662	60.21		
		高级技工人工费				元	60.438064	1.3923	84.15		
	材料	美缝剂 400mL				支	0.13	24.78	3.22		
		20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02)				m2	1.04	477.88	497		
		石材保护液				kg	0.25	23.89	5.97		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷				t	0.004682	3362.83	15.74		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.024	5.35	0.13		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.011364	7.63	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.005057	335.35	1.7		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.045909	399.72	18.35		
		晶面剂				kg	0.03938	49.56	1.95		
		界面处理剂				kg	0.5	2.21	1.11		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.004591	391.18	1.8		
		水				m3	0.101033	4.62	0.47		
		专用胶粘剂				kg	12.6225	1.77	22.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.884905	1	1.88		
	机械	降效增加机械费				元	0.227273	1	0.23		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.001773	308.87	0.55		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.0005	38.16	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.001773	22.4	0.04		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0544	27.18	1.48		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.0041	10.3	0.04		
项目编码	011102003008	项目名称	浅灰色防滑地砖（CT-03）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ~ 专用填缝剂,600*1200*10mm浅灰色防滑地砖，专用胶粘剂	100m2	0.01	5008.1	11057.4	0	1878.12	50.081	110.574	0	18.7812
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.01001	640.59	4107.11	128.49	384.05	6.4123059	41.1121711	1.2861849	3.8443405
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004857	879.48	3544.34	12.94	410.87	4.27163436	17.2146353	0.06284958	1.99559559
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004857	829.72	19.37	0	220.52	4.02995004	0.09408009	0	1.07106564

工程量清单综合单价分析表

020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ` (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M15,素水泥浆	100m2	0.01	835.41	519.35	0	247.04	8.3541	5.1935	0	2.4704	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.099109	18.54	0	2.28	5.07	1.83748086	0	0.22596852	0.50248263	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.099109	59.81	0	0	15.83	5.92770929	0	0	1.56889547	
小计								80.91418045	174.1886106	1.575003	30.23397983	
清单项目综合单价												286.91177385
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	7.765114	1		7.77		
		普工人工费				元	7.749794	1.3916		10.78		
		技工人工费				元	21.870335	1.3662		29.88		
		高级技工人工费				元	23.330954	1.3923		32.48		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷				t	0.005002	3362.83		16.82		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.025641	5.35		0.14		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.012141	7.63		0.09		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.015286	331.88		5.07		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.1011	399.72		40.41		
		专用填缝剂				t	0.00097	1771.68		1.72		
		600*1200*10mm浅灰色防滑地砖				m2	1.03	85.55		88.12		
		专用胶粘剂				kg	11.475	1.77		20.31		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		水				m3	0.066284	4.62		0.31		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.152083	1		1.15		
	机械	降效增加机械费				元	0.225966	1		0.23		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.003904	308.87		1.21		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.007808	10.3		0.08		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000534	38.16		0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.001894	22.4		0.04		
项目编码	010102007004	项目名称			轻骨料混凝土垫层			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-8换	轻质混凝土垫层 ` 轻骨料混凝土垫层,强度LC15	10m3	0.1	1118.01	5076.82	9.91	550.39	111.801	507.682	0.991	55.039	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.330034	34.37	0	0.3	9.12	11.34326858	0	0.0990102	3.00991008	
小计								123.1442686	507.682	1.0900102	58.04891008	
清单项目综合单价												689.96518886
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	11.343234	1		11.34		
		普工人工费				元	19.9712	1.3916		27.79		
		技工人工费				元	49.9934	1.3662		68.3		
		高级技工人工费				元	11.2823	1.3923		15.71		
	材料	轻骨料混凝土垫层,强度LC15				m3	1.02	495.58		505.49		
		水				m3	0.2	4.62		0.92		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.266	1		1.27		
	机械	降效增加机械费				元	0.09901	1		0.1		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.079	12.55		0.99		
项目编码	011201B001006	项目名称			墙、柱面基层处理			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.014998	21.19	0	0	5.61	0.31780762	0	0	0.08413878	
小计								3.45010762	1.1347	0	0.96973878	
清单项目综合单价												5.55454640
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.317786	1		0.32		
		普工人工费				元	0.32284	1.3916		0.45		
		技工人工费				元	0.70815	1.3662		0.97		
		高级技工人工费				元	1.23213	1.3923		1.72		
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		水				m3	0.004	4.62		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0112	1		0.01		
	机械											
项目编码	011201001013	项目名称			墙、柱面一般抹灰			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.26	525.95	0	194.13	6.3426	5.2595	0	1.9413	
020003-7+020003-11*(-12)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8)	100m2	0.01	1159.09	433.21	36.4	330.98	11.5909	4.3321	0.364	3.3098	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.014998	121.31	0	2.46	32.28	1.81940738	0	0.03689508	0.48413544	
小计								19.75290738	9.5916	0.40089508	5.73523544	
清单项目综合单价												35.48063790
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.819286	1		1.82		
		普工人工费				元	1.85865	1.3916		2.59		
		技工人工费				元	4.04549	1.3662		5.53		
		高级技工人工费				元	7.05312	1.3923		9.82		
	材料	U型钉				kg	0.04	14.16		0.57		
		钢丝网 1mm				m2	1.05	4.42		4.64		
		水				m3	0.00392	4.62		0.02		
		干混抹灰砂浆 M10				t	0.01624	263		4.27		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.095	1		0.1		
	机械	降效增加机械费				元	0.036893	1		0.04		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00159	228.93		0.36		
项目编码	011201001014	项目名称			墙、柱面一般抹灰			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-7+020003-11*(-10)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10)	100m2	0.01	1359.54	541.51	45.1	390.06	13.5954	5.4151	0.451	3.9006	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.014998	91.96	0	3.05	24.55	1.37921608	0	0.0457439	0.3682009	
小计								14.97461608	5.4151	0.4967439	4.2688009	
清单项目综合单价												25.15526088
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	降效增加人工费	元	1.379124	1	1.38		
		普工人工费	元	1.41064	1.3916	1.96		
		技工人工费	元	3.06625	1.3662	4.19		
		高级技工人工费	元	5.34604	1.3923	7.44		
	材料	水	m3	0.0049	4.62	0.02		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.0203	263	5.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0536	1	0.05		
	机械	降效增加机械费	元	0.045741	1	0.05		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00197	228.93	0.45		

项目编码	011203001010	项目名称	米色岩板墙面（CT-04）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	7287.87	27035.01	0	3280.27	72.8787	270.3501	0	32.8027
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.034341	215.29	0	0	56.98	7.39327389	0	0	1.95675018
小计								80.27197389	270.3501	0	34.75945018
清单项目综合单价											385.38152407

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.393201	1	7.39		
		普工人工费	元	7.51929	1.3916	10.46		
		技工人工费	元	16.47061	1.3662	22.5		
		高级技工人工费	元	28.66682	1.3923	39.91		
	材料	1200*2400*10mm米色岩板(CT-04)	m2	1.03	249.21	256.69		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	1.77	12.31		
		水	m3	0.0028	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.345	1	1.35		
	机械							

项目编码	011105006006	项目名称	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ＜30mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.01	649.68	2382.46	0	291.04	6.4968	23.8246	0	2.9104
020003-36换	胶合板基层 墙面 ＜(踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) 9mm玻镁板	100m2	0.000302	1428.57	1989.31	380.16	504.66	0.43142814	0.60077162	0.11480832	0.15240732
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.0815	8.62	0	0.14	2.29	0.70253	0	0.01141	0.186635
小计								7.63075814	24.42537162	0.12621832	3.24944232
清单项目综合单价											35.43179040

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.702526	1	0.7		
		普工人工费	元	0.715171	1.3916	1		
		技工人工费	元	1.565358	1.3662	2.14		
		高级技工人工费	元	2.724824	1.3923	3.79		
	材料	30mm高古铜色不锈钢踢脚线	m	1.06	22.42	23.77		
		9mm玻镁板	m2	0.037995	14.45	0.55		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000926	4.87	0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000221	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005069	7.39	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.065341	1	0.07		
	机械	降效增加机械费	元	0.01141	1	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000487	235.54	0.11		

项目编码	011302001022	项目名称	防水石膏板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＜9.5mm防水石膏板	100m2	0.012002	1883.66	1653.91	0	581.15	22.60768732	19.85022782	0	6.9749623
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9.5mm防水石膏板	100m2	0.012002	1506.92	1653.91	0	481.45	18.08605384	19.85022782	0	5.7783629
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.099109	74.38	0	6.78	20.17	7.37172742	0	0.67195902	1.99902853
小计								80.03596858	65.65425564	7.29255902	24.98325373
清单项目综合单价											177.96603697

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.371655	1	7.37		
		普工人工费	元	7.494031	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.425059	1.3662	22.44		
		高级技工人工费	元	28.582638	1.3923	39.8		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.568318	8.85	5.03		
		9.5mm防水石膏板	m2	2.520416	13.6	34.28		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.650185	1	0.65		
	机械	降效增加机械费	元	0.671952	1	0.67		
		电动切割机	台班	0.03162	209.38	6.62		

项目编码	011302001023	项目名称	白色防水无机涂料（PT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) 防霉无机涂料	100m2	0.01	1721.65	738.61	0	492.52	17.2165	7.3861	0	4.9252
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2935.46	511.65	0	802.37	29.3546	5.1165	0	8.0237
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.099109	47.67	0	0	12.61	4.72452603	0	0	1.24976449
小计								51.29562603	12.5026	0	14.19866449
清单项目综合单价											77.99689052

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.72448	1	4.72		
		普工人工费	元	4.80257	1.3916	6.68		
		技工人工费	元	10.52826	1.3662	14.38		
		高级技工人工费	元	18.31805	1.3923	25.5		
		防水无机涂料（颜色综合考虑）	kg	0.41929	17.32	7.26		

工程量清单综合单价分析表

	材料	砂纸	张	0.18	0.42	0.08		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.59	5.03		
		水	m3	0.00158	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1238	1	0.12		
	机械							

项目编码	010802001012	项目名称	古铜色不锈钢门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 古铜色不锈钢门(D-AM-01/D-AM-02/D-AM-3)	100m2	0.01	4851.8	113661.45	0	6966.96	48.518	1136.6145	0	69.6696
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.396826	12.4	0	0	3.28	4.9206424	0	0	1.30158928
小计								53.4386424	1136.6145	0	70.97118928
清单项目综合单价											1261.02433168

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.920635	1	4.92		
		普工人工费	元	11.56481	1.3916	16.09		
		技工人工费	元	19.29855	1.3662	26.37		
		高级技工人工费	元	4.35159	1.3923	6.06		
	材料	古铜色不锈钢门(D-AM-01/D-AM-02/D-AM-3)	m2	1	1120.42	1120.42		
		不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.6548	1	5.65		
	机械							

项目编码	010802001013	项目名称	古铜色不锈钢门门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 12mm不燃板	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625
020003-36换	胶合板基层 墙面 (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 12mm不燃板	100m2	0.01	952.39	1971.66	316.8	373.24	9.5239	19.7166	3.168	3.7324
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.70922	10.4	0	0.91	2.81	7.375888	0	0.6453902	1.9929082
小计								80.063288	321.2443	6.9813902	37.7425082
清单项目综合单价											446.03148640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.375887	1	7.38		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		12mm玻镁板	m2	2.1	17.41	36.56		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7924	1	1.79		
	机械	降效增加机械费	元	0.64539	1	0.65		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010802001014	项目名称	古铜色不锈钢门门楣	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	3.448276	2.14	0	0.19	0.58	7.37931064	0	0.65517244	2.00000008
小计								80.06671064	314.9661	6.99117244	37.43560008
清单项目综合单价											439.45958316

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.37931	1	7.38		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		9mm玻镁板	m2	2.1	14.45	30.35		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7302	1	1.73		
	机械	降效增加机械费	元	0.655172	1	0.66		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010904002009	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.008401	1267.43	3349.52	0	502.86	10.64767943	28.13931752	0	4.22452686
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.008397	331.13	975.47	0	136.39	2.78049861	8.19102159	0	1.14526683
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0016	1706.73	3215.85	0	612.43	2.730768	5.14536	0	0.979888
010004-38	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.001604	436.77	939.09	0	162.54	0.70057908	1.50630036	0	0.26071416
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.017581	168.75	0	0	44.65	2.96679375	0	0	0.78499165
小计								19.82631887	42.98199947	0	7.3953875
清单项目综合单价											70.20370584

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	降效增加人工费	元	2.966772	1	2.97		
		普工人工费	元	2.78728	1.3916	3.88		
		技工人工费	元	9.500052	1.3662	12.98		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	0.720008	9.11	6.56		
		聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.505676	10.22	35.83		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.587855	1	0.59		
	机械							

项目编码	010904002010	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.31	443.35	0	169.64	5.5731	4.4335	0	1.6964
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.0073	1666.1	4892.65	0	685.52	12.16253	35.716345	0	5.004296
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0073	-378.65	-1213.55	0	-160.88	-2.764145	-8.858915	0	-1.174424
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.002701	1934.86	5012.24	0	762.62	5.22605686	13.53806024	0	2.05983662
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.002701	-436.24	-1318.02	0	-181.34	-1.17828424	-3.55997202	0	-0.48979934
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.014161	167.09	0	0	44.21	2.36616149	0	0	0.62605781
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.014161	39.93	0	0	10.56	0.56544873	0	0	0.14954016
小计								21.95086784	41.26901822	0	7.87190725
清单项目综合单价								71.09179331			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.931464	1	2.93		
		高级技工人工费	元	2.19275	1.3923	3.05		
		普工人工费	元	3.186991	1.3916	4.44		
		技工人工费	元	8.439333	1.3662	11.53		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.462062	13.95	34.35		
		二甲苯	kg	0.113395	16.59	1.88		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-Ⅲ胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.648771	1	0.65		
	机械							

项目编码	010903003005	项目名称	墙面砂浆防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.74	2671.47	0	518	14.5274	26.7147	0	5.18
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.62	-1032.95	0	-140.2	-3.3462	-10.3295	0	-1.402
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.005396	364.72	0	0	96.51	1.96802912	0	0	0.52076796
小计								13.14922912	16.3852	0	4.29876796
清单项目综合单价								33.83319708			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.967737	1	1.97		
		普工人工费	元	0.47317	1.3916	0.66		
		技工人工费	元	7.70219	1.3662	10.52		
	材料	水	m3	0.00125	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.57	16.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2925	1	0.29		
	机械							

项目编码	010903002005	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1706.73	3607.67	0	632.02	17.0673	36.0767	0	6.3202
010004-38换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	436.77	1053.5	0	168.26	4.3677	10.535	0	1.6826
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.009503	396.99	0	0	105.05	3.77259597	0	0	0.99829015
小计								25.20759597	46.6117	0	9.00109015
清单项目综合单价								80.82038612			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.772235	1	3.77		
		普工人工费	元	3.86703	1.3916	5.38		
		技工人工费	元	11.75057	1.3662	16.05		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.4982	10.22	45.97		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6375	1	0.64		
	机械							

项目编码	010902002007	项目名称	防潮涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 ~ 氯偏乳液防潮涂料	100m2	0.01	1666.1	3845.8	0	633.17	16.661	38.458	0	6.3317
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.025311	115.85	0	0	30.66	2.93227935	0	0	0.77603526
小计								19.59327935	38.458	0	7.10773526
清单项目综合单价								65.15901461			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.932169	1	2.93		
		普工人工费	元	2.98256	1.3916	4.15		
		技工人工费	元	9.15714	1.3662	12.51		
	材料	氯偏乳液防潮涂料	kg	3.2742	10.8	35.36		
		二甲苯	kg	0.1524	16.59	2.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5683	1	0.57		
	机械							

项目编码	010902002008	项目名称	防潮涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1267.43	3349.52	0	502.86	12.6743	33.4952	0	5.0286	
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	-331.13	-975.47	0	-136.39	-3.3113	-9.7547	0	-1.3639	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.025311	65.1	0	0	17.23	1.6477461	0	0	0.43610853	
小计								11.0107461	23.7405	0	4.10080853	
清单项目综合单价												38.85205463
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.647684	1		1.65		
		普工人工费				元	1.45736	1.3916		2.03		
		技工人工费				元	5.36888	1.3662		7.33		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型				kg	2.28375	10.22		23.34		
		水				m3	0.00048	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3984	1		0.4		
	机械											
项目编码	011102001005	项目名称			灰色大理石门槛（ST-02）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ~ 20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02)，专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	52063.53	0	5210.67	98.5373	520.6353	0	52.1067	
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284	
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843	
020002-9+020002-11*(-15)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	448.15	173.64	0	127.27	4.4815	1.7364	0	1.2727	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.005634	640.59	4107.11	128.49	384.05	3.60908406	23.139457 74	0.72391266	2.1637377	
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002817	879.48	3544.34	12.94	410.87	2.47749516	9.98440578	0.03645198	1.15742079	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002817	829.72	19.37	0	220.52	2.33732124	0.05456529	0	0.62120484	
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.000564	2300.45	4031.95	12.57	811.24	1.2974538	2.2740198	0.00708948	0.45753936	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856	
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025071	524.03	129.18	0	145.13	13.13795613	3.23867178	0	3.63855423	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1.408451	0.9	0	0.09	0.25	1.2676059	0	0.12676059	0.35211275	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1.408451	11.31	0	0.11	3	15.92958081	0	0.15492961	4.225353	
小计								183.9660971	570.5028204	2.52774432	77.39362267	
清单项目综合单价												834.39028448
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	17.197183	1		17.2		
		普工人工费				元	17.434508	1.3916		24.26		
		技工人工费				元	42.699999	1.3662		58.34		
		高级技工人工费				元	60.45258	1.3923		84.17		
	材料	美缝剂 400mL				支	0.130366	24.78		3.23		
		20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02)				m2	1.04	477.88		497		
		石材保护液				kg	0.25	23.89		5.97		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷				t	0.002901	3362.83		9.76		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.014873	5.35		0.08		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.007042	7.63		0.05		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.005057	335.35		1.7		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.056901	399.72		22.74		
		晶面剂				kg	0.03938	49.56		1.95		
		界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.00569	391.18		2.23		
		水				m3	0.103715	4.62		0.48		
		专用胶粘剂				kg	12.6225	1.77		22.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.866432	1		1.87		
	机械	降效增加机械费				元	0.28169	1		0.28		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.002197	308.87		0.68		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.00031	38.16		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.001099	22.4		0.02		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0544	27.18		1.48		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.005082	10.3		0.05		
项目编码	011102003009	项目名称			浅灰色防滑地砖（CT-03）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ~ 专用填缝剂,600*1200*10mm浅灰色防滑地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5008.1	11057.4	0	1878.12	50.081	110.574	0	18.7812	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.009998	640.59	4107.11	128.49	384.05	6.40461882	41.062885 78	1.28464302	3.8397319	
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004885	879.48	3544.34	12.94	410.87	4.2962598	17.3141009	0.0632119	2.00709995	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004885	829.72	19.37	0	220.52	4.0531822	0.09462245	0	1.0772402	
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M15,素水泥浆	100m2	0.01	835.41	519.35	0	247.04	8.3541	5.1935	0	2.4704	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.025311	72.71	0	8.93	19.87	1.84036281	0	0.22602723	0.50292957	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.025311	234.21	0	0	61.97	5.92808931	0	0	1.56852267	
小计								80.95761294	174.2391091	1.57388215	30.24712429	
清单项目综合单价												287.01772851
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	7.76816	1		7.77		
		普工人工费				元	7.752438	1.3916		10.79		
		技工人工费				元	21.897521	1.3662		29.92		
		高级技工人工费				元	23.330954	1.3923		32.48		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷				t	0.005031	3362.83		16.92		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.025792	5.35		0.14		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.012212	7.63		0.09		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.015286	331.88		5.07		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.100974	399.72		40.36		
		专用填缝剂				t	0.00097	1771.68		1.72		
		600*1200*10mm浅灰色防滑地砖				m2	1.03	85.55		88.12		
		专用胶粘剂				kg	11.475	1.77		20.31		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		

工程量清单综合单价分析表

		水	m3	0.066259	4.62	0.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.152831	1	1.15		
	机械	降效增加机械费	元	0.226019	1	0.23		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.003899	308.87	1.2		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007798	10.3	0.08		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000537	38.16	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001905	22.4	0.04		

项目编码	010102007005	项目名称	轻骨料混凝土垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 轻骨料混凝土垫层,强度LC15	10m3	0.1	1118.01	5076.82	9.91	550.39	111.801	507.682	0.991	55.039
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.072307	156.85	0	1.39	41.61	11.34135295	0	0.10050673	3.00869427
小计								123.142353	507.682	1.09150673	58.04769427
清单项目综合单价											689.96355395

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.341287	1	11.34		
		普工人工费	元	19.9712	1.3916	27.79		
		技工人工费	元	49.9934	1.3662	68.3		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3923	15.71		
	材料	轻骨料混凝土垫层,强度LC15	m3	1.02	495.58	505.49		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.266	1	1.27		
	机械	降效增加机械费	元	0.100506	1	0.1		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.55	0.99		

项目编码	010502022004	项目名称	圈梁反坎	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 （商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2300.45	4119.49	12.57	815.62	230.045	411.949	1.257	81.562
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	11.111112	3.64	0	0.02	0.96	40.44444768	0	0.22222224	10.66666752
小计								270.4894477	411.949	1.47922224	92.22866752
清单项目综合单价											776.14633744

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	40.444444	1	40.44		
		普工人工费	元	36.7724	1.3916	51.17		
		技工人工费	元	130.9275	1.3662	178.87		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	399.72	403.72		
		水	m3	0.464	4.62	2.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.088	1	6.09		
	机械	降效增加机械费	元	0.222222	1	0.22		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.122	10.3	1.26		

项目编码	010505012004	项目名称	圈梁反坎模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8047.7	1092.75	0.24	2184.23	80.477	10.9275	0.0024	21.8423
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.595239	23.79	0	0	6.29	14.16073581	0	0	3.74405331
小计								94.63773581	10.9275	0.0024	25.58635331
清单项目综合单价											131.15398912

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	14.160714	1	14.16		
		普工人工费	元	5.52897	1.3916	7.69		
		技工人工费	元	53.27398	1.3662	72.78		
	材料	杉木枋板材	m3	0.00045	1946.9	0.88		
		铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2143	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.18	0		

项目编码	011201B001007	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005396	58.9	0	0	15.59	0.3178244	0	0	0.08412364
小计								3.4501244	1.1347	0	0.96972364
清单项目综合单价											5.55454804

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.317777	1	0.32		
		普工人工费	元	0.32284	1.3916	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3662	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3923	1.72		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011201001015	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.26	525.95	0	194.13	6.3426	5.2595	0	1.9413
020003-7+020003-11*(-12)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8)	100m2	0.01	1159.09	433.21	36.4	330.98	11.5909	4.3321	0.364	3.3098
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005396	337.2	0	6.84	89.72	1.8195312	0	0.03690864	0.48412912
小计								19.7530312	9.5916	0.40090864	5.73522912
清单项目综合单价											35.48076896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.819261	1	1.82		
		普工人工费	元	1.85865	1.3916	2.59		
		技工人工费	元	4.04549	1.3662	5.53		
		高级技工人工费	元	7.05312	1.3923	9.82		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		水	m3	0.00392	4.62	0.02		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.01624	263	4.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.095	1	0.1		

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费	元	0.036903	1	0.04		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00159	228.93	0.36		

项目编码	011201001016	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10)	100m2	0.01	1359.54	541.51	45.1	390.06	13.5954	5.4151	0.451	3.9006
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005396	255.63	0	8.48	68.25	1.37937948	0	0.04575808	0.368277
小计								14.97477948	5.4151	0.49675808	4.268877
清单项目综合单价								25.15551456			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.379175	1	1.38		
		普工人工费	元	1.41064	1.3916	1.96		
		技工人工费	元	3.06625	1.3662	4.19		
		高级技工人工费	元	5.34604	1.3923	7.44		
	材料	水	m3	0.0049	4.62	0.02		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.0203	263	5.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0536	1	0.05		
	机械	降效增加机械费	元	0.045751	1	0.05		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00197	228.93	0.45		

项目编码	011203001011	项目名称	米色岩板墙面（CT-04）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙 ` 1200*2400*10mm米色岩板(CT-04)	100m2	0.01	7287.87	27035.01	0	3280.27	72.8787	270.3501	0	32.8027
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.010082	733.32	0	0	194.05	7.39333224	0	0	1.9564121
小计								80.27203224	270.3501	0	34.7591121
清单项目综合单价								385.38124434			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.393084	1	7.39		
		普工人工费	元	7.51929	1.3916	10.46		
		技工人工费	元	16.47061	1.3662	22.5		
		高级技工人工费	元	28.66682	1.3923	39.91		
	材料	1200*2400*10mm米色岩板(CT-04)	m2	1.03	249.21	256.69		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	1.77	12.31		
		水	m3	0.0028	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.345	1	1.35		
	机械							

项目编码	011203001012	项目名称	白色人造石墙面（ST-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙 ` 20mm白色人造石（ST-03）	100m2	0.01	7287.87	23773.25	0	3117.18	72.8787	237.7325	0	31.1718
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.16529	44.73	0	0	11.83	7.3934217	0	0	1.9553807
小计								80.2721217	237.7325	0	33.1271807
清单项目综合单价								351.13180240			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.393388	1	7.39		
		普工人工费	元	7.51929	1.3916	10.46		
		技工人工费	元	16.47061	1.3662	22.5		
		高级技工人工费	元	28.66682	1.3923	39.91		
	材料	20mm白色人造石	m2	1.03	217.7	224.23		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	1.77	12.31		
		水	m3	0.0028	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1827	1	1.18		
	机械							

项目编码	011105006007	项目名称	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ` 30mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.01	649.68	2382.46	0	291.04	6.4968	23.8246	0	2.9104
020003-36换	胶合板基层 墙面 `（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）9mm玻镁板	100m2	0.000301	1428.57	1989.31	380.16	504.66	0.42999957	0.59878231	0.11442816	0.15190266
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.018557	37.86	0	0.62	10.06	0.70256802	0	0.01150534	0.18668342
小计								7.62936759	24.42338231	0.1259335	3.24898608
清单项目综合单价								35.42766948			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.702542	1	0.7		
		普工人工费	元	0.715033	1.3916	1		
		技工人工费	元	1.565056	1.3662	2.14		
		高级技工人工费	元	2.724298	1.3923	3.79		
	材料	30mm高古铜色不锈钢踢脚线	m	1.06	22.42	23.77		
		9mm玻镁板	m2	0.037877	14.45	0.55		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000923	4.87	0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000221	13.27	0		
		聚酯酸乙烯乳液	kg	0.005053	7.39	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.065322	1	0.07		
	机械	降效增加机械费	元	0.011505	1	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000485	235.54	0.11		

项目编码	011302001024	项目名称	防水石膏板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm)d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ` 9.5mm防水石膏板	100m2	0.012	1883.66	1653.91	0	581.15	22.60392	19.84692	0	6.9738
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 `（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9.5mm防水石膏板	100m2	0.012	1506.92	1653.91	0	481.45	18.08304	19.84692	0	5.7774

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.025311	291.21	0	26.54	78.96	7.37081631	0	0.67175394	1.99855656	
小计								80.02827631	65.64764	7.29235394	24.98065656	
清单项目综合单价											177.94892681	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	7.370539	1		7.37		
		普工人工费				元	7.493161	1.3916		10.43		
		技工人工费				元	16.423152	1.3662		22.44		
		高级技工人工费				元	28.57932	1.3923		39.79		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.5682	8.85		5.03		
		9.5mm防水石膏板				m2	2.519894	13.6		34.27		
		铁件(综合)				kg	0.4	6.16		2.46		
		六角螺栓（综合）				kg	0.0183	6.19		0.11		
		射钉				10个	0.153	0.88		0.13		
		吊杆				kg	0.23509	4.87		1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)				m2	1.05	20.8		21.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.650103	1		0.65		
	机械	降效增加机械费				元	0.671729	1		0.67		
		电动切割机				台班	0.03162	209.38		6.62		
项目编码	011302001025	项目名称	白色防水无机涂料（PT-01）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ~ 防霉无机涂料	100m2	0.01	1721.65	738.61	0	492.52	17.2165	7.3861	0	4.9252	
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2935.46	511.65	0	802.37	29.3546	5.1165	0	8.0237	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.021749	217.23	0	0	57.48	4.72453527	0	0	1.25013252	
小计								51.29563527	12.5026	0	14.19903252	
清单项目综合单价											77.99726779	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.724445	1		4.72		
		普工人工费				元	4.80257	1.3916		6.68		
		技工人工费				元	10.52826	1.3662		14.38		
		高级技工人工费				元	18.31805	1.3923		25.5		
	材料	防水无机涂料（颜色综合考虑）				kg	0.41929	17.32		7.26		
		砂纸				张	0.18	0.42		0.08		
		腻子粉(成品)				kg	3.16592	1.59		5.03		
		水				m3	0.00158	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1238	1		0.12		
	机械											
项目编码	010810002012	项目名称	灯槽					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ~ 9.5mm防水石膏板	100m2	0.001202	7072.26	9246.55	0	2333.79	8.50085652	11.1143531	0	2.80521558	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.049456	17.43	0	0	4.61	0.86201808	0	0	0.22799216	
小计								9.3628746	11.1143531	0	3.03320774	
清单项目综合单价											23.51043544	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.862018	1		0.86		
		普工人工费				元	0.876737	1.3916		1.22		
		技工人工费				元	1.921044	1.3662		2.62		
		高级技工人工费				元	3.343175	1.3923		4.65		
	材料	9.5mm防水石膏板				m2	0.769139	13.6		10.46		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.061243	8.85		0.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.110023	1		0.11		
	机械											
项目编码	011303002006	项目名称	条形风口					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ~ 条形风口	100m2	0.01	4687.09	17890.37	0	2134.82	46.8709	178.9037	0	21.3482	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1.075269	4.42	0	0	1.17	4.75268898	0	0	1.25806473	
小计								51.62358898	178.9037	0	22.60626473	
清单项目综合单价											253.13355371	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.752688	1		4.75		
		普工人工费				元	8.37019	1.3916		11.65		
		技工人工费				元	20.96234	1.3662		28.64		
		高级技工人工费				元	4.72903	1.3923		6.58		
	材料	条形风口				m2	0.945	180.24		170.33		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.8901	1		0.89		
	机械											
项目编码	010802001015	项目名称	古铜色不锈钢门					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 ~ 古铜色不锈钢门(D-AM-01/D-AM-02/D-AM-3)	100m2	0.01	4851.8	113661.45	0	6966.96	48.518	1136.6145	0	69.6696	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.132276	37.21	0	0	9.85	4.92198996	0	0	1.3029186	
小计								53.43998996	1136.6145	0	70.9725186	
清单项目综合单价											1261.02700856	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.921958	1		4.92		
		普工人工费				元	11.56481	1.3916		16.09		
		技工人工费				元	19.29855	1.3662		26.37		
		高级技工人工费				元	4.35159	1.3923		6.06		
	材料	古铜色不锈钢门(D-AM-01/D-AM-02/D-AM-3)				m2	1	1120.42		1120.42		
		不锈钢合页				个	1.5873	6.64		10.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.6548	1		5.65		
	机械											
项目编码	010802001016	项目名称	古铜色不锈钢门门套					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 ~ 12mm不燃板	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625
020003-36换	胶合板基层 墙面 ~（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）12mm不燃板	100m2	0.01	952.39	1971.66	316.8	373.24	9.5239	19.7166	3.168	3.7324
020003-227换	金属装饰板 墙面 ~ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.236407	31.19	0	2.72	8.45	7.37353433	0	0.64302704	1.99763915
小计								80.06093433	321.2443	6.97902704	37.74723915
清单项目综合单价											446.03150052
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	7.373522		1		7.37		
		普工人工费			元	7.496592		1.3916		10.43		
		技工人工费			元	16.430626		1.3662		22.45		
		高级技工人工费			元	28.591264		1.3923		39.81		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）			m2	1.01		264.89		267.54		
		12mm玻镁板			m2	2.1		17.41		36.56		
		橡胶密封条			m	2.499		1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.068		8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	3.4		2.21		7.51		
		圆钉 L=60mm			kg	0.05116		4.87		0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.01224		13.27		0.16		
		玻璃胶 300mL			支	0.03119		10.62		0.33		
		聚醋酸乙烯乳液			kg	0.28014		7.39		2.07		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.7924		1		1.79		
	机械	降效增加机械费			元	0.643026		1		0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.0269		235.54		6.34		
项目编码	010802001017	项目名称	古铜色不锈钢门门楣					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 ~ 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 ~（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-227换	金属装饰板 墙面 ~ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1.041667	7.08	0	0.62	1.92	7.37500236	0	0.64583354	2.00000064
小计								80.06240236	314.9661	6.98183354	37.43560064
清单项目综合单价											439.44593654
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	7.375		1		7.38		
		普工人工费			元	7.496592		1.3916		10.43		
		技工人工费			元	16.430626		1.3662		22.45		
		高级技工人工费			元	28.591264		1.3923		39.81		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）			m2	1.01		264.89		267.54		
		9mm玻镁板			m2	2.1		14.45		30.35		
		橡胶密封条			m	2.499		1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.068		8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	3.4		2.21		7.51		
		圆钉 L=60mm			kg	0.05116		4.87		0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.01224		13.27		0.16		
		玻璃胶 300mL			支	0.03119		10.62		0.33		
		聚醋酸乙烯乳液			kg	0.28014		7.39		2.07		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.7302		1		1.73		
	机械	降效增加机械费			元	0.645833		1		0.65		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.0269		235.54		6.34		
项目编码	011501004008	项目名称	成品镜柜					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品镜柜	m2	1	315.5	1261.98	0	0	315.5	1261.98	0	0
小计								315.5	1261.98	0	0
清单项目综合单价											1577.48000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002010	项目名称	垃圾桶					计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	垃圾桶	个	1	42.62	170.48	0	0	42.62	170.48	0	0
小计								42.62	170.48	0	0
清单项目综合单价											213.10000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002011	项目名称	纸巾架					计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-66换	纸巾架安装 ~ 纸巾架	10件	0.1	210.43	2128.12	0	162.09	21.043	212.812	0	16.209
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.076924	27.75	0	0	7.34	2.134641	0	0	0.56462216
小计								23.177641	212.812	0	16.77362216
清单项目综合单价											252.76326316
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	2.134615		1		2.13		
		普工人工费			元	2.2027		1.3916		3.07		
		技工人工费			元	5.5302		1.3662		7.56		
		高级技工人工费			元	7.4859		1.3923		10.42		
	材料	纸巾架			套	1		210.62		210.62		
		玻璃胶 300mL			支	0.008		10.62		0.08		
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.107		1		2.11		
	机械											
项目编码	011505002012	项目名称	挂衣钩					计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-63换	毛巾环安装 ~ 挂衣钩	10套	0.1	127.13	596.97	0	63.49	12.713	59.697	0	6.349

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.076924	16.77	0	0	4.44	1.29001548	0	0	0.34154256	
小计								14.00301548	59.697	0	6.69054256	
清单项目综合单价											80.39055804	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.29	1		1.29		
		普工人工费				元	2.3276	1.3916		3.24		
		技工人工费				元	2.9146	1.3662		3.98		
		高级技工人工费				元	3.9445	1.3923		5.49		
	材料	挂衣钩				套	1	59		59		
		玻璃胶 300mL				支	0.01	10.62		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.591	1		0.59		
	机械											
项目编码	011505002013	项目名称	坐垫纸盒					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-66换	纸巾架安装 坐垫纸盒	10件	0.1	210.43	1445.87	0	127.98	21.043	144.587	0	12.798	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.076924	27.75	0	0	7.34	2.134641	0	0	0.56462216	
小计								23.177641	144.587	0	13.36262216	
清单项目综合单价											181.12726316	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	2.134615	1		2.13		
		普工人工费				元	2.2027	1.3916		3.07		
		技工人工费				元	5.5302	1.3662		7.56		
		高级技工人工费				元	7.4859	1.3923		10.42		
	材料	坐垫纸盒				套	1	143.07		143.07		
		玻璃胶 300mL				支	0.008	10.62		0.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.432	1		1.43		
	机械											
项目编码	011501004009	项目名称	多功能台					计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	多功能台	套	1	896.56	3586.23	0	0	896.56	3586.23	0	0	
小计								896.56	3586.23	0	0	
清单项目综合单价											4482.79000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011503003006	项目名称	挂盆安全扶手					计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	挂盆安全扶手	套	1	134.86	539.44	0	0	134.86	539.44	0	0	
小计								134.86	539.44	0	0	
清单项目综合单价											674.30000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011503003007	项目名称	多功能安全扶手					计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	多功能安全扶手	套	1	66.28	265.14	0	0	66.28	265.14	0	0	
小计								66.28	265.14	0	0	
清单项目综合单价											331.42000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011207003003	项目名称	金属板隔断（CF-02）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-266换	成品浴厕隔断 卫生间 金属板隔断（CF-02）	100m2	0.01	4483.89	50439.68	0	3708.51	44.8389	504.3968	0	37.0851	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.017392	261.55	0	0	69.21	4.5488776	0	0	1.20370032	
小计								49.3877776	504.3968	0	38.28880032	
清单项目综合单价											592.07337792	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.548696	1		4.55		
		普工人工费				元	4.62498	1.3916		6.44		
		技工人工费				元	10.1349	1.3662		13.85		
		高级技工人工费				元	17.63738	1.3923		24.56		
	材料	CF-02 金属板隔断（2.5mm金属抗倍特+30mm铝蜂窝+2.5mm 金属抗倍特）				m2	1	473.86		473.86		
		尼龙站脚				个	0.483	13.27		6.41		
		铝合金门档 40mm×40mm				m	0.572	13.27		7.59		
		铝合金压条 T型				m	0.896	7.96		7.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	9.4048	1		9.4		
	机械											
项目编码	011207003004	项目名称	小便斗隔断（GL-03）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-267换	成品浴厕隔断 小便斗（圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断:人工*1.15材料*1.05）小便斗隔断	100m2	0.01	1547.49	57982.62	0	3308.63	15.4749	579.8262	0	33.0863	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1.25	1.26	0	0	0.34	1.575	0	0	0.425	
小计								17.0499	579.8262	0	33.5113	
清单项目综合单价											630.38740000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费				元	1.575	1		1.58		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.59735	1.3916	2.22		
		技工人工费	元	3.498956	1.3662	4.78		
		高级技工人工费	元	6.08465	1.3923	8.47		
	材料	小便斗隔断（长虹玻璃5+0.76+5mm）	m2	1.05	474.93	498.68		
		尼龙站脚	个	2.1	13.27	27.87		
		圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4.2	2.65	11.13		
		软塑料线条 宽200mm	m	6.174	6.64	41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1573	1	1.16		
	机械							

项目编码	011505001003	项目名称	洗手台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	洗手台	m	1	382.09	1528.35	0	0	382.09	1528.35	0	0
小计								382.09	1528.35	0	0
清单项目综合单价								1910.44000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001005	项目名称	里脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6～(在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	0.005	736.71	82.82	0	199.09	3.68355	0.4141	0	0.99545
010007-49换	里脚手架 民用建筑 每增1.2～(在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	0.005001	1205.18	7.5	0	319.29	6.02710518	0.0375075	0	1.59676929
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.001714	997.27	0	0	263.9	1.70932078	0	0	0.4523246
小计								11.41997596	0.4516075	0	3.04454389
清单项目综合单价								14.91612735			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.708766	1	1.71		
		普工人工费	元	0.605931	1.3916	0.84		
		技工人工费	元	6.489858	1.3662	8.87		
	材料	脚手架钢管	kg	0.013625	3.62	0.05		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	0.002898	6.54	0.02		
		冲压钢脚手板	m2	0.003833	96.27	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01435	1	0.01		
	机械							

项目编码	021001001002	项目名称	满堂脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-53	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) H>6	10m3	0.1	130.2	52.71	0	37.09	13.02	5.271	0	3.709
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.000154	14937.41	0	0	3952.74	2.30036114	0	0	0.60872196
小计								15.32036114	5.271	0	4.31772196
清单项目综合单价								24.90908310			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.291351	1	2.29		
		普工人工费	元	0.5897	1.3916	0.82		
		技工人工费	元	6.6561	1.3662	9.09		
		高级技工人工费	元	2.2301	1.3923	3.1		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	0.8922	5.85	5.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.052	1	0.05		
	机械							

项目编码	011601001006	项目名称	活动脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	0.01	467.36	107.25	2.34	129.21	4.6736	1.0725	0.0234	1.2921
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001222	388.21	0	1.94	102.87	0.47439262	0	0.00237068	0.12570714
小计								5.14799262	1.0725	0.02577068	1.41780714
清单项目综合单价								7.66407044			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.474109	1	0.47		
		普工人工费	元	1.59423	1.3916	2.22		
		技工人工费	元	1.79702	1.3662	2.46		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.00015	7079.65	1.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0106	1	0.01		
	机械	降效增加机械费	元	0.002369	1	0		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00004	585.11	0.02		

项目编码	011601001007	项目名称	活动脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 大棚面装饰	100m2	0.01	701.31	193.06	1.76	195.36	7.0131	1.9306	0.0176	1.9536
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002194	324.39	0	0.81	85.9	0.71171166	0	0.00177714	0.1884646
小计								7.72481166	1.9306	0.01937714	2.1420646
清单项目综合单价								11.81685340			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.711428	1	0.71		
		普工人工费	元	2.39254	1.3916	3.33		
		技工人工费	元	2.69626	1.3662	3.68		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.00027	7079.65	1.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0191	1	0.02		
	机械	降效增加机械费	元	0.001776	1	0		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00003	585.11	0.02		

项目编码	011601001008	项目名称	开孔及洞口封堵	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	洞口封堵	项	1	5000	0	0	1323.1	5000	0	0	1323.1
小计								5000	0	0	1323.1
清单项目综合单价								6323.1000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	洞口封堵 人工费	项	1	5000	5000		
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：B塔首层大堂装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：B塔首层大堂装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：B塔首层大堂装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A、B塔首层大堂电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	470037.5	
2	措施项目	15044.73	
2.1	安全文明施工	10118.06	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	8218.2	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1899.86	
2.2	其他措施项目费	4926.67	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	43657.4	
5	含税建安工程造价	528739.63	
合计		528739.63	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔首层大堂电气工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电气工程					470037.50	0
1-1		照明工程					470037.50	0
1-1-1	030412001001	配管	(1)名称:套接紧定式钢导管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	2380.17	26.79	63764.75	0
1-1-2	030412001002	配管	(1)名称:套接紧定式钢导管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	144	14.35	2066.4	0
1-1-3	030412001003	配管	(1)名称:套接紧定式钢导管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	869.1	18.7	16252.17	0
1-1-4	030412001004	配管	(1)名称:套接紧定式钢导管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:暗敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	99.03	22.62	2240.06	0
1-1-5	030412001005	配管	(1)名称:焊接钢管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:明敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	599.18	38.09	22822.77	0
1-1-6	030412001006	配管	(1)名称:焊接钢管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:暗敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	10	27.68	276.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔首层大堂电气工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7	030412001007	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)每根管长综合考虑 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	285.6	26.34	7522.7	0
1-1-8	030412004001	配线	(1)名称:配线WDZC-BYJ-B1-2.5 (2)配线形式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	8604.24	5.91	50851.06	0
1-1-9	030412004002	配线	(1)名称:配线WDZC-BYJ-B1-4 (2)配线形式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	3348.15	8.02	26852.16	0
1-1-10	030412004003	配线	(1)名称:配线BYJ-1.5 (2)配线形式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	3914.26	3.97	15539.61	0
1-1-11	030409001001	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号规格:WDZA-YJY-B1-5X10 (3)配线形式:综合考虑 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	113.81	68.29	7772.08	0
1-1-12	030413002001	装饰灯	(1)名称:LED软灯带 (2)编号:LL01 (3)规格型号:LED 12W/m (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	0.35	64.69	22.64	0
1-1-13	030413002002	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯 (2)编号:DL01 (3)规格型号:LED 12W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	42	210.62	8846.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔首层大堂电气工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-14	030413002003	装饰灯	(1)名称:明装式洗墙灯 (2)编号:XQ01 (3)规格型号:LED 20W/m (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	149.28	396.62	59207.43	0
1-1-15	030413002004	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯 (2)编号:DL08 (3)规格型号:LED 25W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	54	366.21	19775.34	0
1-1-16	030413002005	装饰灯	(1)名称:LED地埋式硬灯条 (2)编号:LO3 (3)规格型号:LED 6W/m (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	41.76	69.08	2884.78	0
1-1-17	030413002006	装饰灯	(1)名称:嵌入式洗墙灯 (2)编号:XQ03 (3)规格型号:LED 36W/m (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	64	558.16	35722.24	0
1-1-18	030413002007	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯 (2)编号:DL09 (3)规格型号:LED 35W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	180	435.32	78357.6	0
1-1-19	030413002008	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯 (2)编号:DL06 (3)规格型号:LED 25W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	24	366.21	8789.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔首层大堂电气工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-20	030413002009	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯 (2)编号:DL08a (3)规格型号:LED 25W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	51	366.21	18676.71	0
1-1-21	030413002010	装饰灯	(1)名称:LED硬灯条 (2)编号:LO2 (3)规格型号:LED 6W/m (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	9.78	59.59	582.79	0
1-1-22	030413002011	装饰灯	(1)名称:LED硬灯条 (2)编号:LO5 (3)规格型号:LED 10W/m (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	18.29	88.79	1623.97	0
1-1-23	030413013001	照明开关、按钮	(1)名称:温控开关 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	24	211.25	5070	0
1-1-24	030413014001	插座	(1)名称:普通五孔电源插座 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	33	23.9	788.7	0
1-1-25	030413014002	插座	(1)名称:预留应急救护插座 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	9	23.9	215.1	0
1-1-26	030413014003	插座	(1)名称:防水电源插座 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	6	36.13	216.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔首层大堂电气工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-27	030413014004	插座	(1)名称:电视,LED屏电源插座 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	13	30.58	397.54	0
1-1-28	030412006001	接线盒	(1)名称:预留地面电源线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	16	14.39	230.24	0
1-1-29	030412006002	接线盒	(1)名称:预留标识电源线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	19	14.39	273.41	0
1-1-30	030412006003	接线盒	(1)名称:电动门电源线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	4	14.39	57.56	0
1-1-31	030412006004	接线盒	(1)名称:金属接线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	564	14.39	8115.96	0
1-1-32	031301001001	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿压槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含挂网及界面剂 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	191.6	7.25	1389.1	0
1-1-33	031301001002	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿压槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)含挂网及界面剂 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	286.9	9.61	2757.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔首层大堂电气工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-34	031301001003	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿压槽及恢复 (2)规格:DN32 (3)含挂网及界面剂 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	6	12.81	76.86	0
合计							470037.50	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A、B塔首层大堂电气工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					15044.73
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	10118.06
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	8218.2
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1899.86
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	4926.67
1-9-1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	4926.67	4926.67
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							15044.73

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A、B塔首层大堂电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A、B塔首层大堂电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A、B塔首层大堂电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A、B塔首层大堂电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	43657.4
合计					43657.4

总承包服务费计价表

工程名称：A、B塔首层大堂电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A、B塔首层大堂电气工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	030412001001	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1561.39	671.11	0	446.73	15.6139	6.7111	0	4.4673
小计								15.6139	6.7111	0	4.4673
清单项目综合单价								26.79230000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.82452	1.3916	2.54		
		技工人工费	元	7.99482	1.3662	10.92		
		高级技工人工费	元	1.54591	1.3923	2.15		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001002	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	683.25	543.98	0	208	6.8325	5.4398	0	2.08
小计								6.8325	5.4398	0	2.08
清单项目综合单价								14.35230000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3916	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3662	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3923	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001003	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	920.97	672.08	0	277.32	9.2097	6.7208	0	2.7732
小计								9.2097	6.7208	0	2.7732
清单项目综合单价								18.70370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.3916	1.5		
		技工人工费	元	4.71569	1.3662	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3923	1.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001004	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1021.64	922.68	0	316.48	10.2164	9.2268	0	3.1648
小计								10.2164	9.2268	0	3.1648
清单项目综合单价								22.60800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.19377	1.3916	1.66		
		技工人工费	元	5.23117	1.3662	7.15		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3923	1.41		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
		其他材料费	元	0.0488	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001005	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-43	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1816.26	1412.52	27.48	553.21	18.1626	14.1252	0.2748	5.5321
小计								18.1626	14.1252	0.2748	5.5321
清单项目综合单价								38.09470000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.12231	1.3916	2.95		
		技工人工费	元	9.29987	1.3662	12.71		
		高级技工人工费	元	1.79822	1.3923	2.5		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.17264	0.19	0.03		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0115	6.37	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0297	11.83	0.35		
		沥青清漆	kg	0.0053	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0042	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0074	5.31	0.04		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.81	12.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.743	0.08	0.14		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45		
		接地管卡 DN25	个	0.329	0.39	0.13		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.8549	0.53	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		其他材料费	元	0.0594	0.885	0.05		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	275.97	0.17		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		
项目编码	030412001006	项目名称	配管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1089.96	1296.01	27.48	355.19	10.8996	12.9601	0.2748	3.5519
小计								10.8996	12.9601	0.2748	3.5519
清单项目综合单价											27.68640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.27387	1.3916	1.77		
		技工人工费	元	5.58051	1.3662	7.62		
		高级技工人工费	元	1.07939	1.3923	1.5		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0128	11.83	0.15		
		沥青清漆	kg	0.0049	11.68	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0032	5.31	0.02		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.81	12.16		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		其他材料费	元	0.0145	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	275.97	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		

项目编码	030412001007	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.35	69.75	0	43.27	15.035	6.975	0	4.327
小计								15.035	6.975	0	4.327
清单项目综合单价											26.33700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7566	1.3916	2.44		
		技工人工费	元	7.6989	1.3662	10.52		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3923	2.07		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.17	2.24		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
		其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
	机械							

项目编码	030412004001	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ WDZC-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	173.5	354.39	0	63.63	1.735	3.5439	0	0.6363
小计								1.735	3.5439	0	0.6363
清单项目综合单价											5.91520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.20271	1.3916	0.28		
		技工人工费	元	0.88835	1.3662	1.21		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3923	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004002	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ WDZC-BYJ-B1-4	100m单线	0.01	173.5	555.07	0	73.66	1.735	5.5507	0	0.7366
小计								1.735	5.5507	0	0.7366
清单项目综合单价											8.02230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.20271	1.3916	0.28		
		技工人工费	元	0.88835	1.3662	1.21		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3923	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004003	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤1.5 ˆ BYJ-1.5	100m单线	0.01	154.21	192.06	0	50.41	1.5421	1.9206	0	0.5041
小计								1.5421	1.9206	0	0.5041
清单项目综合单价											3.96680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.18021	1.3916	0.25		
		技工人工费	元	0.78958	1.3662	1.08		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3923	0.21		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0015	66.9	0.1		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ` WDZA-YJY-B1-5X10	100m	0.01	405.76	6009.47	6.44	408.31	4.0576	60.0947	0.0644	4.0831	
小计								4.0576	60.0947	0.0644	4.0831	
清单项目综合单价												68.29980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88217	1.3916		1.23		
		技工人工费				元	1.68891	1.3662		2.31		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3923		0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	585.11		0.06		
项目编码	030413002001	项目名称			装饰灯			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ` LED软灯带LL01	10m	0.1	42.22	565.28	0	39.44	4.222	56.528	0	3.944	
小计								4.222	56.528	0	3.944	
清单项目综合单价												64.69400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.7634	1.3916		1.06		
		技工人工费				元	1.7078	1.3662		2.33		
		高级技工人工费				元	0.5942	1.3923		0.83		
	材料	电线 BV-2.5				m	0.0458	2.5		0.11		
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015	1.06		0.11		
		其他材料费				元	0.18	0.885		0.16		
	机械											
项目编码	030413002002	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ` 嵌入式下照筒灯DL01	10套	0.1	312.49	1629.51	0	164.16	31.249	162.951	0	16.416	
小计								31.249	162.951	0	16.416	
清单项目综合单价												210.61600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.6542	1.3916		5.09		
		技工人工费				元	15.9962	1.3662		21.85		
		高级技工人工费				元	3.0957	1.3923		4.31		
	材料	其他材料费				元	1.38	0.885		1.22		
	机械											
项目编码	030413002003	项目名称			装饰灯			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ` 明装式洗墙灯XQ01	10m	0.1	42.22	3726.48	0	197.5	4.222	372.648	0	19.75	
小计								4.222	372.648	0	19.75	
清单项目综合单价												396.62000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.7634	1.3916		1.06		
		技工人工费				元	1.7078	1.3662		2.33		
		高级技工人工费				元	0.5942	1.3923		0.83		
	材料	电线 BV-2.5				m	0.0458	2.5		0.11		
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015	1.06		0.11		
		其他材料费				元	0.18	0.885		0.16		
	机械											
项目编码	030413002004	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ` 嵌入式下照筒灯DL08	10套	0.1	312.49	3111.31	0	238.25	31.249	311.131	0	23.825	
小计								31.249	311.131	0	23.825	
清单项目综合单价												366.20500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.6542	1.3916		5.09		
		技工人工费				元	15.9962	1.3662		21.85		
		高级技工人工费				元	3.0957	1.3923		4.31		
	材料	其他材料费				元	1.38	0.885		1.22		
	机械											
项目编码	030413002005	项目名称			装饰灯			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ` LED地埋式硬灯条L03	10m	0.1	42.22	607.09	0	41.53	4.222	60.709	0	4.153	
小计								4.222	60.709	0	4.153	
清单项目综合单价												69.08400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.7634	1.3916		1.06		
		技工人工费				元	1.7078	1.3662		2.33		
		高级技工人工费				元	0.5942	1.3923		0.83		
	材料	电线 BV-2.5				m	0.0458	2.5		0.11		
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015	1.06		0.11		
		其他材料费				元	0.18	0.885		0.16		
	机械											
项目编码	030413002006	项目名称			装饰灯			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ` 嵌入式洗墙灯XQ03	10m	0.1	42.22	5265.01	0	274.42	4.222	526.501	0	27.442	
小计								4.222	526.501	0	27.442	
清单项目综合单价												558.16500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.7634	1.3916		1.06		
		技工人工费				元	1.7078	1.3662		2.33		
		高级技工人工费				元	0.5942	1.3923		0.83		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电线 BV-2.5		m	0.0458	2.5	0.11		
		铜接线端子 DT-6		个	0.1015	1.06	0.11		
		其他材料费		元	0.18	0.885	0.16		
	机械								
项目编码	030413002007	项目名称	装饰灯			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ˆ 嵌入式下照筒灯DL09	10套	0.1	312.49	3769.51	0	271.16	31.249	376.951	0	27.116
小计								31.249	376.951	0	27.116
清单项目综合单价								435.31600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3916	5.09		
		技工人工费	元	15.9962	1.3662	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3923	4.31		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
	机械							
项目编码	030413002008	项目名称	装饰灯		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ˆ 嵌入式下照筒灯DL06	10套	0.1	312.49	3111.31	0	238.25	31.249	311.131	0	23.825
小计								31.249	311.131	0	23.825
清单项目综合单价								366.20500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3916	5.09		
		技工人工费	元	15.9962	1.3662	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3923	4.31		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
	机械							
项目编码	030413002009	项目名称	装饰灯		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ˆ 嵌入式下照筒灯DL08a	10套	0.1	312.49	3111.31	0	238.25	31.249	311.131	0	23.825
小计								31.249	311.131	0	23.825
清单项目综合单价								366.20500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3916	5.09		
		技工人工费	元	15.9962	1.3662	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3923	4.31		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
	机械							
项目编码	030413002010	项目名称	装饰灯		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˆ LED硬灯条L02	10m	0.1	42.22	516.7	0	37.01	4.222	51.67	0	3.701
小计								4.222	51.67	0	3.701
清单项目综合单价								59.59300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7634	1.3916	1.06		
		技工人工费	元	1.7078	1.3662	2.33		
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3923	0.83		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.5	0.11		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11		
		其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
	机械							
项目编码	030413002011	项目名称	装饰灯		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˆ LED硬灯条L05	10m	0.1	42.22	794.85	0	50.92	4.222	79.485	0	5.092
小计								4.222	79.485	0	5.092
清单项目综合单价								88.79900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7634	1.3916	1.06		
		技工人工费	元	1.7078	1.3662	2.33		
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3923	0.83		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.5	0.11		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11		
		其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
	机械							
项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-41	风机盘管温控器安装、调试 ˆ 温控开关	台	1	58.05	126.85	4.34	22.01	58.05	126.85	4.34	22.01
小计								58.05	126.85	4.34	22.01
清单项目综合单价								211.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.504	1.3916	22.97		
		技工人工费	元	8.582	1.3662	11.72		
		高级技工人工费	元	16.775	1.3923	23.36		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.9	0.885	4.34		
项目编码	030413014001	项目名称	插座		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 通五孔电源插座	10套	0.1	144.41	53.69	0	40.9	14.441	5.369	0	4.09
小计								14.441	5.369	0	4.09
清单项目综合单价								23.90000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3916	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3662	11.24		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3923	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014002	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~ 预留应急救护插座	10套	0.1	144.41	53.69	0	40.9	14.441	5.369	0	4.09
小计								14.441	5.369	0	4.09
清单项目综合单价								23.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3916	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3662	11.24		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3923	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014003	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16	10套	0.1	144.41	170.19	0	46.73	14.441	17.019	0	4.673
小计								14.441	17.019	0	4.673
清单项目综合单价								36.13300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3916	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3662	11.24		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3923	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014004	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~ 电视,LED屏电源插座	10套	0.1	144.41	117.29	0	44.08	14.441	11.729	0	4.408
小计								14.441	11.729	0	4.408
清单项目综合单价								30.57800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3916	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3662	11.24		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3923	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒 ~ 预留地面电源线盒	10个	0.1	64.8	58.95	0	20.1	6.48	5.895	0	2.01
小计								6.48	5.895	0	2.01
清单项目综合单价								14.38500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3916	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3662	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3923	0.89		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412006002	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒 ~ 预留标识电源线盒	10个	0.1	64.8	58.95	0	20.1	6.48	5.895	0	2.01
小计								6.48	5.895	0	2.01
清单项目综合单价								14.38500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3916	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3662	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3923	0.89		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412006003	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒 ~ 电动门电源线盒	10个	0.1	64.8	58.95	0	20.1	6.48	5.895	0	2.01
小计								6.48	5.895	0	2.01
清单项目综合单价								14.38500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3916	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3662	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3923	0.89		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412006004	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒 ~ 金属接线盒	10个	0.1	64.8	58.95	0	20.1	6.48	5.895	0	2.01

工程量清单综合单价分析表

小计					6.48	5.895	0	2.01
清单项目综合单价								14.38500000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3916	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3662	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3923	0.89		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	2.225	0.16	0.36		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	031301001001	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0002	634.26	525.95	0	194.13	0.126852	0.10519	0	0.038826
小计								5.541852	0.19919	0	1.476826

清单项目综合单价								7.21786800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.013056	1.3916	0.02		
		高级技工人工费	元	0.049894	1.3923	0.07		
		技工人工费	元	3.992856	1.3662	5.46		
	材料	U型钉	kg	0.0008	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.020989	4.42	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001041	1	0		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001002	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.64	0.13	0	15.53	5.864	0.013	0	1.553
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	634.26	525.95	0	194.13	0.158565	0.1314875	0	0.0485325
小计								7.370565	0.2724875	0	1.9655325

清单项目综合单价								9.60858500
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.016323	1.3916	0.02		
		高级技工人工费	元	0.062378	1.3923	0.09		
		技工人工费	元	5.315126	1.3662	7.26		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.026241	4.42	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001302	1	0		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001003	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.34	0.16	0	20.74	7.834	0.016	0	2.074
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.98	1.71	0	4.85	1.798	0.171	0	0.485
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000317	634.26	525.95	0	194.13	0.20106042	0.16672615	0	0.06153921
小计								9.83306042	0.35372615	0	2.62053921

清单项目综合单价								12.80732578
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.020683	1.3916	0.03		
		高级技工人工费	元	0.079039	1.3923	0.11		
		技工人工费	元	7.095695	1.3662	9.69		
	材料	U型钉	kg	0.001267	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.03325	4.42	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00165	1	0		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0004	413.51	0.17		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	011601001009	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	1066.3807	1.98	2.02	0	0.62	2111.433786	2154.0890014	0	661.156034
小计								2111.433786	2154.089014	0	661.156034

清单项目综合单价								4926.67883400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2109.301025	1	2109.3		
	材料	增加材料费	元	2431.347996	0.885	2151.74		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：A、B塔首层大堂电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A、B塔首层大堂电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A、B塔首层大堂电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A、B塔首层大堂消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	13425.85	
2	措施项目	285.97	
2.1	安全文明施工	285.97	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	232.27	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	53.7	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1234.06	
5	含税建安工程造价	14945.88	
合计		14945.88	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔首层大堂消防电工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防电工程					13425.85	0
1-1	030909003001	自动报警系统调试	(1)名称:自动报警系统装置调试 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高费综合考虑	系统	1	12638.06	12638.06	0
1-2	030909004001	消防广播系统调试	(1)名称:消防广播系统调试 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高费综合考虑	系统	1	787.79	787.79	0
合计							13425.85	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A、B塔首层大堂消防电工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					285.97
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	285.97
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	232.27
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	53.7
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							285.97

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A、B塔首层大堂消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A、B塔首层大堂消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A、B塔首层大堂消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A、B塔首层大堂消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1234.06
合计					1234.06

总承包服务费计价表

工程名称：A、B塔首层大堂消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A、B塔首层大堂消防电工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	030909003001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-4	自动报警系统装置调试 点数dr(点) 128< dr≤256	系统	1	8847.88	223.34	1133.36	2433.48	8847.88	223.34	1133.36	2433.48
小计								8847.88	223.34	1133.36	2433.48
清单项目综合单价								12638.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1245.221	1.3916	1732.85		
		技工人工费	元	4222.231	1.3662	5768.41		
		高级技工人工费	元	967.193	1.3923	1346.62		
	材料	电	kW·h	86	0.68	58.48		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	8.84	0.62	5.48		
		光盘	片	1	1.77	1.77		
		酒精 95%	kg	0.46	3.54	1.63		
		电线 BV-1.0	m	15.32	0.62	9.5		
		打印纸	盒	0.24	20.35	4.88		
		电池	节	80	1.77	141.6		
	机械	仪器仪表使用费	元	1280.63	0.885	1133.36		

项目编码	030909004001	项目名称	消防广播系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	2.9	138.96	51.1	39.44	42.15	402.984	148.19	114.376	122.235
小计								402.984	148.19	114.376	122.235
清单项目综合单价								787.78500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.6022	1.3916	78.77		
		技工人工费	元	192.1859	1.3662	262.56		
		高级技工人工费	元	44.2888	1.3923	61.66		
	材料	电	kW·h	37.12	0.68	25.24		
		电池 5#	节	46.4	2.65	122.96		
	机械	仪器仪表使用费	元	129.253	0.885	114.39		

发包人提供材料一览表

工程名称：A、B塔首层大堂消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A、B塔首层大堂消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A、B塔首层大堂消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	13399838.93	
2	措施项目	561579.82	
2.1	安全文明施工	413397.71	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	359281.5	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	54116.21	
2.2	其他措施项目费	148182.11	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1256527.69	
5	含税建安工程造价	15217946.44	
合计		15217946.44	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 1 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		二、三、四层					13399838.93	0
1-1		商业走道、中庭、城市公共通道、电梯厅					11040416.86	0
1-1-1		防水工程					139153.54	0
1-1-1-1		地面防水					98365.05	0
1-1-1-1-1	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1.部位:商业中庭、城市公共通道地面 2.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm 3.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	862.7	69.2	59698.84	0
1-1-1-1-2	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.5厚聚合物水泥防水砂浆,墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300,阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于7.0mm 2.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	862.7	44.82	38666.21	0
1-1-1-2		天棚防水					40788.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 2 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-2-1	010902002009	防潮涂料	1.部位:有水、半室外空间 2.1mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)作防潮层 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1065.53	38.28	40788.49	0
1-1-2		地面工程					2306325.09	0
1-1-2-1	011101007001	细石混凝土找保护层(地面6)	1.材料品种:30mm厚C25细石混凝土找平层 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	591.96	36.25	21458.55	0
1-1-2-2	011101007002	细石混凝土垫层(地面6)	1.材料品种:C25细石混凝土垫层 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	163.74	515.92	84476.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 3 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-3	011102001006	白色人造石门槛（ST-01）(地面7)	1.面层:20mm厚白色人造石(ST-01)，美缝剂美缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 4.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钠，168h):无气泡、开裂；耐污染性(墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁)≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	37.36	483.81	18075.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 4 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-4	011102003010	白色人造石地面（ST-01）(地面7)	1.面层:20mm厚白色人造石(ST-01)，美缝剂美缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 4.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钠，168h):无气泡、开裂；耐污染性(墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁)≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4049.17	433.44	1755072.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 5 页，共 70 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-5	011102003011	白色人造石地面（ST-01）(地面6)	1.面层:20mm厚白色人造石(ST-01)，石材专用填缝剂填缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.30厚C25细石混凝土保护层 4.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300,墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(清单另列) 5.5厚聚合物水泥防水砂浆,墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300,阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于7.0mm(清单另列) 6.238厚C25细石混凝土找坡机械打磨平整(清单另列) 7.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 8.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂、耐酸性(5%醋酸	m2	591.96	433.44	256579.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 6 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-6	011102003012	浅色瓷砖地面（CT-05）(地面4)	1.面层:材料品种、规格600*600*10mm浅色瓷砖(CT-05)，专用填缝剂调色擦缝 2.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 3.20厚M20水泥砂浆找平层 4.填缝材料要求:必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能:颜色应符合设计要求与瓷砖颜色一致且不退色:填缝材料要求容易施工且易清理。其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 5.钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	197.64	197.5	39033.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 7 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-7	011102003013	木纹防滑瓷砖地面（CT-01）	1.部位:商业平层地面 2.面层:材料品种、规格:150*600*10mm木纹防滑瓷砖(CT-01)，专用粘结剂粘结,专用填缝剂调色擦缝 3.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 4.30厚C25细石混凝土保护层(另计) 5.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300,墙根防水附加层每边宽度150mm，增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 6.5厚聚合物水泥防水砂浆,墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300,阴角防水附加层每边宽度150mm，增强后总厚度不小于7.0mm(防水另计) 7.150厚C25细石混凝土找坡机械打磨平整(另计) 8.填缝材料要求:必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能:颜色应符合设计要求与瓷砖颜色一致且不退色:填缝材料要求容易施工且易清理。其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩	m2	152.35	177	26965.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 8 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-8	011102003014	花砖地面（CT-03）	1.面层:材料品种、规格600*600*10mm花砖(CT-03)，专用填缝剂调色擦缝 2.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 3.填缝材料要求:必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能:颜色应符合设计要求与瓷砖颜色一致且不退色:填缝材料要求容易施工且易清理。其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 4.20厚M20水泥砂浆找平层 5.钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	102.12	197.5	20168.7	0
1-1-2-9	011502001003	古铜金属线条（MT-02）	1.线条材料品种、规格:5mm古铜金属线条(MT-02) 2.具体做法详见图号:Q-FD-01/02 3.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	120.32	34.7	4175.1	0
1-1-2-10	010904004005	成品伸缩缝	1.名称:10mm宽成品伸缩缝 2.具体做法详见图号:Q-FD-05/06 3.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	459.39	126.63	58172.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 9 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-11	010904004006	防水收缩胶条	1.部位:自动扶梯入口处 2.名称:防水收缩胶条 3.具体做法详见图号:Q-FD-05/05 4.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	66	34.22	2258.52	0
1-1-2-12	010904004007	白色人造石变形缝	1.面层:20mm厚白色人造石(ST-01) 2.其他:密封条、阻火带等 3.具体做法详见图号:Q-FD-02/01 4.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	85.5	230.79	19732.55	0
1-1-2-13	011102003015	成品金属提示盲道	1.成品金属提示盲道 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.78	200	156	0
1-1-3		墙面工程					5055785.70	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 10 页，共 70 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-1	011203001013	浅色岩板墙面（CT-02）(墙面3)	1.适用:墙面 2.面层:1000*3000*12mm浅色岩板(CT-02)，专用填缝剂擦缝 3.按岩板/墙砖高度安装配套不锈钢子母扣背栓挂件及调整水平垂直度 4.横向采用50*50*5mm热镀锌角钢(间距按岩板/墙砖高度)与竖向8#槽钢(间距按岩板/墙砖高度)满焊连接 5.300*100*10mm热镀锌钢板通过M10扩底机械锚栓与墙面固定 6.横向50*50*5mm热镀锌角钢(间距900mm)满焊连接竖向方通与墙面钢板(内部采用50*50*5mm热镀锌角钢斜拉加固) 7.结构详见施工图及结构计算书;(需结合结构计算书施工图施工) 8.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 9.填缝材料要求:必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能:颜色应符合设计要求与瓷砖颜色一致且不退色:填缝材料要求容易施工且易清理。其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料	m2	637.11	832.73	530540.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-2	011203001014	白色人造石墙面（ST-01）	1.适用:墙面 2.面层:25mm白色人造石(ST-01)，美缝剂美缝 3.面层处理方式:六面防污防渗透处理采用石材防护剂,完工后修补表面破损及污染 4.按石材高度(450mm)安装配套铝合金子母扣背栓挂件及调整水平垂直度 5.横向采用50*50*5mm热镀锌角钢(间距按石材高度450mm)与竖向140*80*5mm热镀锌方通(间距按石材长度900mm)满焊连接 6.横向75*50*5mm热镀锌角钢(间距900mm)满焊连接竖向方通与墙面钢板(内部采用50*50*5mm热镀锌角钢斜拉加固) 7.250*250*10mm热镀锌钢板通过M12扩底机械锚栓与墙面固定 8.界面处理一道 9.含制作、安装、固定、密封、凹槽留缝、收边收口、成品保护、清理等全部工序 10.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡开裂、耐酸性(5%醋酸	m2	4645.38	819.49	3806842.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 12 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-3	011203003001	无机涂料墙面	1.面刷无机涂料两遍 2.封闭底无机涂料一道 3.刮腻子三遍磨平 4.8厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层 5.12厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛(水重3%~5%的108胶) 6.刷界面剂一道 7.含漆面阳角处需加成品护角条 8.其他:开关、插座、灯具、风口、窗边、门边、墙角等所有收边收口腻子及油漆平整及修补 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 10.含建筑物超高增加费 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 12.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	478.96	126.69	60679.44	0
1-1-3-4	011203003002	艺术无机涂料墙面（PT-03）	1.面刷艺术无机涂料 2.刮腻子三遍磨平 3.基层:9mm玻镁板+9.5mm石膏板 4.骨架:50轻钢龙骨、龙骨卡件@600 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	352.48	207.75	73227.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 13 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-5	011203003003	面包砖	1.面层:50*200*10mm面包砖(CT-07)，专用填缝剂擦缝 2.专用胶粘剂粘结层,18号铜丝固定,揉挤压实 3.含制作、安装、固定、密封、凹槽留缝、收边收口、成品保护、清理等全部工序 4.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 5.填缝材料要求:必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能:颜色应符合设计要求与瓷砖颜色一致且不退色:填缝材料要求容易施工且易清理。其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 6.工程量计算规则:按镶贴表面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	131.69	277.01	36479.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 14 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-6	011205001010	木纹铝板墙面（MT-01）	1.面层:木纹铝板(MT-01)，厚度:1.5mm饰面板+18mm蜂窝芯+1mm底板 2.基层:双层9mm玻镁板基层 3.在玻镁板基层上,沿横向位置固定9mm厚50mm宽燕尾槽挂条 4.在墙面横方向安装C50轻钢副龙骨,横向副龙骨与竖向副龙骨进行铆接,龙骨间距≤1200 5.在墙面垂直方向安装C50轻钢副龙骨,副龙骨与码件进行铆接,龙骨间距≤400 6.在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定C50轻钢龙骨码件,码件间距≤900 7.根据施工图纸,进行现场放线,并根据木挂板规格工艺要求确定安装位置和水平线、垂直线 8.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 10.含建筑物超高增加费 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 12.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技	m2	185.66	711.52	132100.8	0
1-1-3-7	011205001011	木纹铝格栅墙面（MT-09）	1.面层:1.2mm木纹铝格栅(MT-09) 2.厂家配套挂件+配套龙骨 3.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(I型、III型)一道（防水另计） 4.刷界面剂一道 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	26.73	554.4	14819.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 15 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-8	011205001012	古铜金属柱面（MT-02）	1.适用:柱面 2.面层:1.5mm古铜金属(MT-02) 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.在玻镁板基层上,沿横向位置固定9mm厚50mm宽燕尾槽挂条 5.在墙面横方向安装C50轻钢副龙骨,横向副龙骨与竖向副龙骨进行铆接,龙骨间距≤1200 6.在墙面垂直方向安装C50轻钢副龙骨,副龙骨与码件进行铆接,龙骨间距≤400 7.在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定C50轻钢龙骨码件,码件间距≤900 8.根据施工图纸,进行现场放线,并根据木挂板规格工艺要求确定安装位置和水平线、垂直线 9.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 10.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 11.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 12.含建筑物超高增加费 13.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他	m2	26.36	501.24	13212.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-9	011205001013	古铜金属墙面（MT-02）	1.适用:墙面 2.面层:1.5mm古铜金属(MT-02) 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.在玻镁板基层上,沿横向位置固定9mm厚50mm宽燕尾槽挂条 5.在墙面横方向安装C50轻钢副龙骨,横向副龙骨与竖向副龙骨进行铆接,龙骨间距≤1200 6.在墙面垂直方向安装C50轻钢副龙骨,副龙骨与码件进行铆接,龙骨间距≤400 7.在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定C50轻钢龙骨码件,码件间距≤900 8.根据施工图纸,进行现场放线,并根据木挂板规格工艺要求确定安装位置和水平线、垂直线 9.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 10.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 11.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 12.含建筑物超高增加费 13.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他	m2	57.07	473.46	27020.36	0
1-1-3-10	011205001014	电梯门套（MT-02）	1.面层:1.5mm古铜金属(MT-02) 2.基层:双层9mm玻镁板基层 3.其他:硅酸钙板，内填充柔性有机堵料(耐火极限不低于2H) 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	126.46	500.92	63346.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 17 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-11	011205001015	电梯门楣（MT-02）	1.面层:1.5mm古铜金属(MT-02) 2.基层:双层9mm玻镁板基层 3.骨架:方通钢结构基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	84.32	475.1	40060.43	0
1-1-3-12	010810002013	电梯灯槽	1.名称:电梯灯槽50mm宽 2.面层:30mm厚白色透光亚克力 3.基层:双层9mm玻镁板基层、硅酸钙板 4.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40.8	47.54	1939.63	0
1-1-3-13	011105006008	古铜金属踢脚线（MT-02）	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:双层9mm玻镁板基层 3.面层:1.5mm古铜金属(MT-02) 4.骨架:随墙面龙骨 5.刷界面剂一道 6.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 7.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 8.含建筑物超高增加费 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1471.01	27.35	40232.12	0
1-1-3-14	011201001017	墙、柱面一般抹灰(墙面4)	1.15厚M15水泥砂浆,压实抹平 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6327.11	30.23	191268.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 18 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-15	011201001018	墙、柱面一般抹灰(墙面4)	1.8厚M15水泥砂浆,压实抹平 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	850	18.46	15691	0
1-1-3-16	011201B001008	墙、柱面基层处理	1.刷界面剂一道 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1500	5.55	8325	0
1-1-4		天棚工程					3220932.08	0
1-1-4-1	011302001026	双层石膏板吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10镀锌吊杆,间距1000≤x≤1200，M8膨胀螺栓固定吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 3.基层:平面及各类凹槽部位:双层9.5mm厚石膏板；侧封板:双层9.5mm厚石膏板 4.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带或成品护角条、成品U型铝型材；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1454.62	171.1	248885.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 19 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-2	011302001027	石膏+玻镁板吊顶天棚（格栅内藏造型）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10镀锌吊杆,间距1000≤x≤1200，M8膨胀螺栓固定吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 3.基层:平面:9mm厚石膏板+9mm厚玻镁板；侧封板:9mm厚石膏板+9mm厚玻镁板 4.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带或成品护角条、成品U型铝型材；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	425.56	192.67	81992.65	0
1-1-4-3	011302001028	无机涂料天棚	1.刷无机涂料三遍(一底、二面漆)，颜色综合考虑 2.刮腻子三遍磨平 3.其他:孔眼防锈处理并用腻子填平，风口及各类收边收口部位用腻子批刮、油漆找平和修补处理 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算(含吊顶天棚、灯槽、各类凹槽、风口等所有涂料饰面工程量) 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2454.4	75.18	184521.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 20 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-4	011302001029	石膏+玻镁板吊顶天棚（格栅侧封板）	1.钢骨架龙骨，具体详见设计图纸 2.基层:侧封板:9mm玻镁板+9mm石膏板基层 3.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带或成品护角条、成品U型铝型材；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以立面投影面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	517.8	164.12	84981.34	0
1-1-4-5	011302002001	黑色金属（MT-03）	1.面层:1.5mm黑色金属(MT-03) 2.具体做法详见图号:Q-CD-03 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12.96	319.03	4134.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 21 页，共 70 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-6	011302004001	格栅吊顶天棚(MT-05)	1.面层:浅色铝格栅(MT-05),厚度1.5mm(剖面50*100mm) 2.T型轻钢次龙骨TB24X28,间距1000mm,与主龙骨插接 3.T型轻钢主龙骨TB24X38(或TB24X28),间距1000mm,用挂件与承载龙骨固定 4.U型轻钢承载龙骨CB38X12,间距≤1500mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.骨架:10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1500mm,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留φ10mm钢筋吊环(勾),双向中距≤1500mm(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 7.其他:含天花变形缝、风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 9.含建筑物超高增加费 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m2	3337.59	536.75	1791451.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 22 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-7	011302001030	木纹铝板吊顶	1.面层:面层:木纹铝板(MT-01)，厚度:1.5mm饰面板+18mm蜂窝芯+1mm底板 2.安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300mm 3.沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200mm 4.安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900mm 5.Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900mm 6.其他:含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 7.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8.含建筑物超高增加费 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	46.53	619.75	28836.97	0
1-1-4-8	011302001031	原顶喷无机涂料天棚	1.部位:裸顶区域 2.待喷涂第一遍无机涂料完成后,表面已经达到第二遍喷涂要求时开始喷涂第二遍无机涂料,喷涂时要保证施工质量,表面要平整、光滑均匀、细致 3.在需要喷涂无机涂料区域基层满足施工的条件下,喷涂第一遍无机涂料 4.在需要喷涂无机涂料区域刷界面剂一道 5.根据设计要求,在墙面装饰完成高度位置弹出墙与顶面分割线 6.楼板基层清理干净,在基体上缺棱掉角的部位,不平整部位用水泥胶泥腻子修补嵌填平整,墙面装饰完成面以上部位的机电设备、桥架与管道、梁等清理干净 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5006.39	69.25	346692.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-9	010810002014	灯槽	1.名称、规格:灯槽120mm*200mm 2.基层:灯槽内侧及外侧封板采用双层9.5mm石膏板 3.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带或成品护角条 4.5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	264.8	21.39	5664.07	0
1-1-4-10	010810002015	灯槽	1.名称、规格:灯槽94mm*200mm 2.基层:灯槽内侧及外侧封板采用双层9.5mm石膏板 3.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条 4.5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	744.18	16.76	12472.46	0
1-1-4-11	011303002007	条形风口	1.条形风口 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	23.44	253.13	5933.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 24 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-12	011302B003003	转换层、反向支撑	1.当吊顶吊筋长度大于1.5m且小于3.0m时,应按规范要求设置反向支撑 2.当吊顶内部空间大于3.0m时，(或反支撑垂直长度>1500mm时)应该设置转换层 3.具体做法详通用大样图:T-01 4.工程量计算规则:按设计图示质量以吨计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	33	12889.86	425365.38	0
1-1-5		门窗工程					191853.25	0
1-1-5-1	010808002005	原建筑防火门门套	1.门编号:Q-FM-01/Q-FM-02/Q-FM-03/Q-FM-03/Q-FM-04 2.面层:1.5mm古铜金属(MT-02) 3.基层:9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	89.32	386.81	34549.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 25 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5-2	010808002006	原建筑防火门门楣	1.门编号:Q-FM-01/Q-FM-02/Q-FM-03/Q-FM-04 2.面层:1.5mm古铜金属(MT-02) 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.骨架:50轻钢龙骨、龙骨卡件@600 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	75.55	489.24	36962.08	0
1-1-5-3	010802001018	古铜金属门	1.门编号:Q-AM-08 2.面层:1.5mm古铜金属（MT-02) 3.基层:专用防火隔音门芯板 4.其他:防撞条、配套门合页、门把手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 5.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8.64	1261.03	10895.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 26 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5-4	010802004006	白色人造石管井暗门	1.门编号:Q-GM-03/Q-GM-04 2.部位:管井 3.面层:20mm白色人造石(ST-01) 4.面层处理方式:六面防污防渗透处理采用石材防护剂,完工后修补表面破损及污染 5.骨架:50*50*5mm热镀锌角钢、L50*75*5mm角钢、50*50*3mm方管、8#槽钢顶部固定、200*100*10mm镀锌钢板、满焊刷防锈漆等 6.其他:天地轴、加装限位链、暗拉手等五金配件 7.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 9.含建筑物超高增加费 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 11.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	136.45	793.09	108217.13	0
1-1-5-5	010802001019	古铜色不锈钢消火栓暗门	1.门编号:D-XM-02 2.部位:消火栓 3.面层:1.5mm古铜金属（MT-02) 4.骨架:40*40*3方管、25*40*3mm方管、满焊刷防锈漆等 5.其他:发光条、天地轴、暗拉手等五金配件 6.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 7.工程量计算规则:按设计图示尺寸以立面垂直投影面积计算 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2.14	574.24	1228.87	0
1-1-6		其他工程					126367.20	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 27 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6-1	011303003001	电动挡烟垂壁	1.电动挡烟垂壁 2.骨架:C50系列轻钢隔墙龙骨、L50*50*5nm厚热镀锌角钢、预埋100*100*8镀锌钢板、40*40*3镀锌方通、M8膨胀螺栓(侧边与墙体固定) 3.基层:12mm厚玻镁板基层、9.5mm双层硅酸钙板封堵 4.其他:防火岩棉满填(容积:75Kg/m) 5.定制铝型材1.5mm,色同相邻天花颜色 6.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	49.24	306.12	15073.35	0
1-1-6-2	011501004010	吊柜	1.部位:走道 2.材料品种、规格:吊柜进深330mm*高1590mm 3.木纹金属板饰面、木纹金属板隔板 4.含暗藏灯带、基层板、合页、五金配件等所有完成此工作的全部内容 5.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5.59	751.79	4202.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 28 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6-3	011501004011	洗手台	1.部位:走道 2.材料品种、规格:洗手台 宽600mm*高800mm 3.白色人造石台面、古铜色金属踢脚线 4.含木纹金属板、暗藏灯带、基层板、合页、五金配件等所有完成此工作的全部内容 5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5.59	1358.15	7592.06	0
1-1-6-4	011205001016	自选餐线广告位	1.1.5mm古铜金属(MT-02）、1.5mm孔径10*10mm白色金属网（MT-10）、 1.2mm白色铝板 2.基层:12mm玻镁板+9mm玻镁板基层 3.骨架:1.2mm厚30*30mm白色方通（MT-11）、 40*40*3镀锌扁通 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	64.32	1115.72	71763.11	0
1-1-6-5	040201022001	成品不锈钢水沟	1.名称:成品不锈钢水沟 2.断面尺寸:110*145mm 3.具体做法详见图号:Q-FD-01/03 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	58.8	115.5	6791.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 29 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6-6	040201022002	成品不锈钢暗藏水沟	1.名称:成品不锈钢暗藏水沟 2.断面尺寸:110*145mm 3.具体做法详见图号:Q-FD-04/03 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	181.34	115.5	20944.77	0
1-2		物业管理用房					229853.66	0
1-2-1		新建、拆除部分					17447.21	0
1-2-1-1	010402001001	轻质砌块墙体（Q1）	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.墙体厚度T:100＜T≤200 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.砌筑高度:3.6m以内 6.综合考虑墙上、下部位的实心砖砌筑和门窗洞口镶砌的预制素混凝土块等费用 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10	730.16	7301.6	0
1-2-1-2	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:拉结筋制安 HPB300 Φ6mm 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其它技术要求	t	0.582	7174.06	4175.3	0
1-2-1-3	010802004007	钢质防火门	1.甲级防火门 2.配件:含门锁、闭门器、顺序器、执手等配套五金配件 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其它技术要求	m2	7.2	829.21	5970.31	0
1-2-2		地面工程					61739.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 30 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-1	011101007003	细石混凝土找垫层(地面4)	1.材料品种:C25细石混凝土找平层 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	16.78	515.92	8657.14	0
1-2-2-2	011102001007	白色人造石门槛（ST-01）	1.面层:20mm厚白色人造石(ST-01)，石材专用填缝剂填缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 4.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钠，168h):无气泡、开裂；耐污染性(墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁)≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.9	483.8	435.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 31 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-3	011102003016	浅色瓷砖地面（CT-05）（地面4）	1.面层:材料品种、规格600*600*10mm浅色瓷砖(CT-05)，专用填缝剂调色擦缝 2.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 3.20厚M20水泥砂浆找平层 4.钢筋混凝土楼板,表面清扫干净,使用1:3干硬性水泥砂浆补平孔洞,若发裂缝或空鼓等,需先做处理 5.填缝材料要求:必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能:颜色应符合设计要求与瓷砖颜色一致且不退色:填缝材料要求容易施工且易清理。其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	257.22	197.5	50800.95	0
1-2-2-4	010904004008	成品伸缩缝	1.名称:10mm宽成品伸缩缝 2.具体做法详见图号:Q-FD-05/06 3.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	14.58	126.63	1846.27	0
1-2-3		天棚工程					117926.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 32 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3-1	011302001032	石膏板吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10全丝吊杆@900,M8膨胀螺栓固定吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 3.基层:大平面及侧边:双层9.5mm厚石膏板；窗帘盒平面及侧封板:9mm玻镁板+9.5mm石膏板基层 4.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带或成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	257.22	172.91	44475.91	0
1-2-3-2	011302001033	无机涂料天棚	1.刷无机涂料三遍(一底、二面漆)，颜色综合考虑 2.刮腻子三遍磨平 3.其他:孔眼防锈处理并用腻子填平，风口及各类收边收口部位用腻子批刮、油漆找平和修补处理 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算(含吊顶天棚、灯槽、各类凹槽、风口等所有涂料饰面工程量) 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	256	75.18	19246.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 33 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3-3	011303002008	条形风口	1.条形风口 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	17.58	253.13	4450.03	0
1-2-3-4	011302B003004	转换层、反向支撑	1.当吊顶吊筋长度大于1.5m且小于3.0m时,应按规范要求设置反向支撑 2.当吊顶内部空间大于3.0m时，(或反支撑垂直长度>1500mm时)应该设置转换层 3.具体做法详通用大样图:T-01 4.工程量计算规则:按设计图示质量以吨计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	3.86	12889.87	49754.9	0
1-2-4		墙面工程					29237.61	0
1-2-4-1	011203003004	无机涂料墙面	1.面刷无机涂料两遍 2.封闭底无机涂料一道 3.刮腻子三遍磨平 4.8厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层 5.12厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛(水重3%~5%的108胶) 6.刷界面剂一道 7.含漆面阳角处需加成品护角条 8.其他:开关、插座、灯具、风口、窗边、门边、墙角等所有收边收口腻子及油漆平整及修补 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 10.含建筑物超高增加费 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 12.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	213.83	126.69	27090.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4-2	011105006009	古铜金属踢脚线（MT-02）	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm玻镁板基层 3.面层:1.5mm古铜金属(MT-02) 4.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	80.31	26.74	2147.49	0
1-2-5		门窗工程					3502.14	0
1-2-5-1	010808002007	原建筑防火门门套	1.门编号:Q-FM-01/Q-FM-02/Q-FM-03/Q-FM-03/Q-FM-04 2.面层:1.5mm古铜金属(MT-02) 3.基层:9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5.31	386.81	2053.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 35 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5-2	010808002008	原建筑防火门门楣	1.门编号:Q-FM-01/Q-FM-02/Q-FM-03/Q-FM-04 2.面层:1.5mm古铜金属(MT-02) 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.骨架:50轻钢龙骨、龙骨卡件@600 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2.96	489.25	1448.18	0
1-3		厨房					895887.45	0
1-3-1		新建墙体工程					6072.44	0
1-3-1-1	010402001002	轻质砌块墙体（Q1）	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.墙体厚度T:100＜T≤200 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.砌筑高度:3.6m以内 6.综合考虑墙上、下部位的实心砖砌筑和门窗洞口镶砌的预制素混凝土块等费用 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3.86	730.16	2818.42	0
1-3-1-2	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:拉结筋制安 HPB300 Φ6mm 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.32	7174.04	2295.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 36 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1-3	010502025001	矮墙压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.53	790.67	419.06	0
1-3-1-4	010505014001	矮墙压顶模板	1.构件名称:矮墙压顶模板 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3.68	146.54	539.27	0
1-3-2		防水工程					206860.05	0
1-3-2-1		地面防水					63422.18	0
1-3-2-1-1	010904002012	楼(地)面涂膜防水	1.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm 2.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	474.7	69.2	32849.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 37 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2-1-2	010904002013	楼(地)面涂膜防水	1.沉箱底面和侧面1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm，增强后总厚度不小于2.0mm 2.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	435.14	70.26	30572.94	0
1-3-2-2		墙面防水					128295.07	0
1-3-2-2-1	010903003006	墙面砂浆防水	1.部位:厨房墙面 2.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	1138.68	33.15	37747.24	0
1-3-2-2-2	010903002006	墙面涂膜防水	1.部位:厨房墙面 2.2mm厚JS(II型)聚合物水泥防水涂料防水层一道 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m2	1138.68	79.52	90547.83	0
1-3-2-3		天棚防水					15142.8	0
1-3-2-3-1	010902002010	防潮涂料	1.1mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)作防潮层 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	395.58	38.28	15142.8	0
1-3-3		地面工程					205088.40	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3-1	011102001008	白色人造石门槛（ST-01）	1.面层:20mm厚白色人造石(ST-01)，美缝剂美缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.100mm厚C25混凝土,内配Φ6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 4.LC15轻质混凝土回填(另计) 5.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 6.综合考虑混凝土止水槛 7.楼板凿毛后砌筑C25圈梁(圈梁另计) 8.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 9.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钠，168h):无气泡、开裂；耐污染性(墨水、咖啡、红	m2	4.23	540.45	2286.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3-2	011102003017	防滑瓷砖地面（CT-04）	1.面层:材料品种、规格:600*600*10mm防滑瓷砖(CT-04)，专用填缝剂调色擦缝 2.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 4.100mm厚C25混凝土,内配Φ6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 5.LC15轻质混凝土回填(另计) 6.沉箱底面和侧面1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm，增强后总厚度不小于2.0mm(防水另计) 7.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 8.填缝材料要求:必须具	m2	395.58	271.19	107277.34	0
1-3-3-3	010102007006	LC15轻质混凝土回填	1.材料品种:LC15轻质混凝土回填 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	138.45	689.96	95524.96	0
1-3-4		墙面工程					231007.70	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 40 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4-1	011203003005	白色瓷砖	1.面层:300*600*10mm白色瓷砖(CT-06)，专用填缝剂擦缝 2.专用胶粘剂粘结层,18号铜丝固定,揉挤压实 3.含制作、安装、固定、密封、凹槽留缝、收边收口、成品保护、清理等全部工序 4.填缝材料要求:必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能:颜色应符合设计要求与瓷砖颜色一致且不退色:填缝材料要求容易施工且易清理。其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 5.填缝材料要求:必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能:颜色应符合设计要求与瓷砖颜色一致且不退色:填缝材料要求容易施工且易清理。其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料 6.工程量计算规则:按镶贴表面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术	m2	759.12	161.69	122742.11	0
1-3-4-2	011201001019	墙、柱面一般抹灰	1.10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1138.68	25.17	28660.58	0
1-3-4-3	011201001020	墙、柱面一般抹灰	1.挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1138.68	35.47	40388.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 41 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4-4	011201B001009	墙、柱面基层处理	1.刷界面剂一道 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1138.68	5.55	6319.67	0
1-3-4-5	011205001017	古铜金属窗口	1.面层:1.5mm古铜金属（MT-02) 2.含制作、安装、固定、密封、凹槽留缝、收边收口、成品保护、清理等全部工序 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1.42	349.07	495.68	0
1-3-4-6	011502001004	墙面护墙角(阳角cp)	1.面层:2mm厚不锈钢护角 2.基层:9mm木饰夹板 3.具体做法详见图号:T-03 4.含制作、安装、固定、密封、凹槽留缝、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	96	110.39	10597.44	0
1-3-4-7	011502001005	洞口包边（wp）	1.面层:2mm厚不锈钢包边 2.基层:9mm木饰夹板 3.具体做法详见图号:T-03 4.含制作、安装、固定、密封、凹槽留缝、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50.64	110.41	5591.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 42 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4-8	011502001006	防撞条	1.名称:ABS塑料防撞条(整体无毒) 2.具体做法详见图号:T-03 3.含制作、安装、固定、密封、凹槽留缝、收边收口、成品保护、清理等全部工序 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	53	25.17	1334.01	0
1-3-4-9	011205001018	不锈钢收口	1.名称:304#1.2厚不锈钢收口 2.具体做法详见图号:T-03 3.含制作、安装、固定、密封、凹槽留缝、收边收口、成品保护、清理等全部工序 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	36	316.06	11378.16	0
1-3-4-10	011207003005	特色餐线窗口玻璃隔断	1.部位:特色餐线窗口 2.玻璃材质：3+3钢化夹胶磨砂玻璃 2.具体做法详见图号:T-04 3.含制作、安装、固定、密封、凹槽留缝、收边收口、成品保护、清理等全部工序 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	17.39	201.26	3499.91	0
1-3-5		天棚工程					176380.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 43 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-5-1	011302001034	铝扣板吊顶	1.面层:600*600*1.2mm铝扣板(氟碳喷涂铝板)，完成后并进行清洁保护 2.安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300mm 3.沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200mm 4.安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900mm 5.Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900mm 6.1mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)作防潮层(防水另计） 7.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8.含建筑物超高增加费 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	395.58	252.65	99943.29	0
1-3-5-2	011302B003005	转换层、反向支撑	1.当吊顶吊筋长度大于1.5m且小于3.0m时,应按规范要求设置反向支撑 2.当吊顶内部空间大于3.0m时，(或反支撑垂直长度>1500mm时)应该设置转换层 3.具体做法详通用大样图:T-01 4.工程量计算规则:按设计图示质量以吨计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	5.93	12889.87	76436.93	0
1-3-6		门窗工程					70478.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 44 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-6-1	010802004008	不锈钢门（带透视窗）	1.门编号:GM1224、GM1024(单双开门综合考虑) 2.门扇面板:304#拉丝不锈钢1.2mm厚 3.门扇包边:304#拉丝不锈钢1.5mm厚 4.门扇龙骨架:304#拉丝不锈钢1.2mm厚 5.门扇内防火板:8mm厚 6.透视窗外框:304#拉丝不锈钢1.2mm厚 7.透视窗玻璃:8mm钢化玻璃 8.门套:304#拉丝不锈钢2.0mm厚 9.其他:配套门合页、门把手、闭门器等五金配件 10.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 11.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 12.含建筑物超高增加费 13.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 14.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	64.32	1095.75	70478.64	0
1-4		卫生间、清洁间					971067.98	0
1-4-1		防水工程					128320.07	0
1-4-1-1		地面防水					28490.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 45 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-1-1-1	010904002014	楼(地)面涂膜防水	1.部位:卫生间地面 2.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm 3.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	148.49	69.2	10275.51	0
1-4-1-1-2	010904002015	楼(地)面涂膜防水	1.部位:卫生间地面 2.1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于2.0mm 3.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	259.25	70.26	18214.91	0
1-4-1-2		墙面防水					83418.76	0
1-4-1-2-1	010903003007	墙面砂浆防水	1.部位:卫生间墙面 2.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	968.15	33.15	32094.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 46 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-1-2-2	010903002007	墙面涂膜防水	1.部位:卫生间墙面 2.2mm厚JS(II型)聚合物水泥防水涂料防水层一道 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m2	645.43	79.52	51324.59	0
1-4-1-3		天棚防水					16410.89	0
1-4-1-3-1	010902002011	防潮涂料	1.部位:有水房间 2.氯偏乳液防潮涂料二遍 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	160.2	64.16	10278.43	0
1-4-1-3-2	010902002012	防潮涂料	1.部位:有水房间 2.1mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)作防潮层 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	160.2	38.28	6132.46	0
1-4-2		地面工程					109671.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-2-1	011102001009	灰色人造石门槛（ST-02）	1.面层:20mm厚灰色人造石(ST-02)，美缝剂美缝,表面清洗、结晶镜面防滑处理 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.100mm厚C25混凝土,内配Φ6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 4.LC15轻质混凝土回填(另计) 5.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 6.综合考虑混凝土止水槛 7.楼板凿毛后砌筑C25圈梁(圈梁另计) 8.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 9.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钾	m2	1.26	537.88	677.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 48 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-2-2	011102001010	灰色人造石地面（ST-02）	1.面层:20mm厚灰色人造石(ST-02),美缝剂美缝,表面清洗、结晶镜面防滑处理 2.5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 4.100mm厚C25混凝土,内配Φ6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 5.LC15轻质混凝土回填(另计) 6.沉箱底面和侧面1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm，增强后总厚度不小于2.0mm(防水另计) 7.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 8.美缝要求:固含量≥98%	m2	160.2	535.47	85782.29	0
1-4-2-3	010102007007	LC15轻质混凝土回填	1.材料品种:LC15轻质混凝土回填 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	32.04	689.96	22106.32	0
1-4-2-4	010502022005	圈梁反坎	1.部位:门槛下方 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.86	762.16	655.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 49 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-2-5	010505012005	圈梁反坎模板	1.模板材质:圈梁 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3.56	126.25	449.45	0
1-4-3		墙面工程					452845.31	0
1-4-3-1	011203001015	白色人造石墙面（ST-01）	1.面层:20mm白色人造石(ST-01)，美缝剂美缝 2.专用胶粘剂粘结层,18号铜丝固定,揉挤压实 3.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钠，168h):无气泡、开裂；耐污染性(墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁)≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 4.工程量计算规则:按镶贴表面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	614.59	372.78	229106.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 50 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-3-2	011203001016	小便斗矮墙	1.名称:小便斗矮墙 2.面层:20mm白色人造石(ST-01)，美缝剂美缝 3.专用胶粘剂粘结层,“L”型挂件固定,揉挤压实 4.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆(防水另计) 5.挂金属网,10厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 6.刷界面剂一道 7.一层9mm厚水泥板、一层6mm厚水泥板 8.其他:含钢结构骨架、暗藏灯带等 9.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钠，168h):无气泡、开裂；耐污染性(墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁)≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 10.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 11.含建筑物超高增加费 12.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他	m2	19.38	587.1	11378	0
1-4-3-3	011203003006	灰镜墙面	1.名称:6mm安全灰镜(GL-02a)， 2.粘贴层:3mm厚硅酮胶满粘贴 3.基层:12mm玻镁板基层 4.其他:MT-02 1.5mm厚古铜色不锈钢包边 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	11.46	478.85	5487.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 51 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-3-4	011105006010	古铜金属踢脚线（MT-02）	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm玻镁板基层 3.面层:1.5mm古铜金属踢脚线（MT-02） 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	236.63	21.18	5011.82	0
1-4-3-5	011207003006	木纹钢板隔断（MT-04）	1.名称:木纹钢板隔断(MT-04)，厚度：0.8mm+30mm+0.8mm（30mm为蜂窝） 2.含成品指示锁、成品合页等五金配件 3.工程量计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算(门扇面积并入隔断面积内) 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	226.5	583.75	132219.38	0
1-4-3-6	011207003007	小便斗隔断（GL-03）	1.名称:小便斗隔断 2.隔断材料品种、规格:长虹玻璃 5+0.76PVB+5mm 3.其他:古铜金属包边 4.工程量计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8.82	630.36	5559.78	0
1-4-3-7	011201001021	墙、柱面一般抹灰	1.10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	968.15	25.17	24368.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-3-8	011201001022	墙、柱面一般抹灰	1.挂金属网,8厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	968.15	35.47	34340.28	0
1-4-3-9	011201B001010	墙、柱面基层处理	1.刷界面剂一道 2.含建筑物超高增加费 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	968.15	5.55	5373.23	0
1-4-4		天棚工程					48354.06	0
1-4-4-1	011302001035	防水石膏板吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10镀锌吊杆,间距1000≤x≤1200，M8膨胀螺栓固定吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 3.基层:平面及各类凹槽处:双层9.5mm防水石膏板；侧封板:双层9.5mm防水石膏板 4.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带或成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	160.2	177.94	28505.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 53 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-4-2	011302001036	白色防水无机涂料（PT-01）	1.刷防霉无机涂料三遍(一底、二面漆) 2.刮防水腻子三遍磨平 3.其他:孔眼防锈处理并用腻子填平，风口及各类收边收口部位用腻子批刮、油漆找平和修补处理 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算（含吊顶天棚、灯槽、各类凹槽、风口等所有涂料饰面工程量） 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	188.56	78	14707.68	0
1-4-4-3	011302002002	黑色金属（MT-03）	1.面层:1.5mm黑色金属(MT-03) 2.具体做法详见图号:Q-CD-05 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3.99	319.03	1272.93	0
1-4-4-4	010810002016	灯槽	1.名称、规格:灯槽120mm*200mm 2.基层:灯槽内侧及外侧封板采用双层9.5mm防水石膏板 3.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条 4.5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	132.96	23.49	3123.23	0
1-4-4-5	011303002009	条形风口	1.条形风口 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2.94	253.14	744.23	0
1-4-5		门窗工程					62469.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-5-1	010802001020	古铜金属推拉门	1.门编号:Q-AM-02 2.尺寸:1000*2750mm 3.面层:1.5mm古铜金属（MT-02) 4.基层:专用防火隔音门芯板 5.其他:含轨道、滑轮、限位器、门锁等五金配件 6.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 7.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 8.含建筑物超高增加费 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	樘	3	4469.51	13408.53	0
1-4-5-2	010808002009	古铜金属推拉门门套	1.门编号:Q-AM-02 2.面层:1.5mm古铜金属（MT-02) 3.基层:玻镁板基层(厚度、层数综合考虑) 4.骨架:木龙骨防火三涂 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12.54	465.5	5837.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 55 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-5-3	010802001021	古铜金属推拉门门楣	1.门编号:Q-AM-02 2.面层:1.5mm古铜金属（MT-02) 3.基层:玻镁板基层(厚度、层数综合考虑) 4.骨架:木龙骨防火三涂 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4.32	421.21	1819.63	0
1-4-5-4	010802001022	古铜金属门	1.门编号:Q-AM-01/Q-AM-03/Q-AM-04 2.基层:专用防火隔音门芯板 3.其他:防撞条、配套门合页、门把手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 4.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	21.06	1610.1	33908.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 56 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-5-5	010802001023	古铜金属门门套	1.门编号:Q-AM-01/Q-AM-03/Q-AM-04 2.面层:1.5mm古铜金属（MT-02) 3.基层:玻镁板基层(厚度、层数综合考虑) 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	13.66	427.8	5843.75	0
1-4-5-6	010802001024	古铜金属门门楣	1.门编号:Q-AM-01/Q-AM-03/Q-AM-04 2.面层:1.5mm古铜金属（MT-02) 3.基层:玻镁板基层(厚度、层数综合考虑) 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3.92	421.21	1651.14	0
1-4-6		其他工程					169408.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-6-1	011501004012	成品镜柜	1.名称:成品镜柜 2.面层:6mm厚安全银镜(GL-02)，1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)包边 3.其他:双层9mm不燃板基层、12mm不燃板基层、防锈防火防腐处理、油漆、五金配件、隔板、封条、装饰线、各种饰面、暗藏灯带、纸巾盒、自动感应皂液器皂液器等所有完成此工作的全部内容 4.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	18.54	1577.48	29246.48	0
1-4-6-2	011505001004	洗手台	1.部位:卫生间 2.材料品种、规格:洗手台 宽600mm*高450mm 3.20mm厚灰色人造石台面、灰色人造石柜面(美缝剂美缝) 4.含12mm玻镁板基层、暗藏灯带、L40*4镀锌角钢、防锈防火防腐处理、五金配件等所有完成此工作的全部内容 5.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)： 无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钠，168h):无气泡、开裂；耐污染性(墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁)≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 6.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	46.92	2147.39	100755.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 58 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-6-3	011505002014	垃圾桶	1.名称:垃圾桶 2.材质:304 拉丝不锈钢 3.规格:φ240mm，高350mm 4.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	36	213.1	7671.6	0
1-4-6-4	011505002015	纸巾架	1.名称:纸巾架 2.材质:材质：304 拉丝不锈钢 3.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	36	252.76	9099.36	0
1-4-6-5	011505002016	挂衣钩	1.名称:挂衣钩 2.材质:304 不锈钢镜面 3.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	36	80.39	2894.04	0
1-4-6-6	011505002017	坐垫纸盒	1.名称:坐垫纸盒 2.材质:材质:304 拉丝不锈钢 3.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	14	181.14	2535.96	0
1-4-6-7	011501004013	多功能台	1.名称:成品多功能台 2.部位:无障碍卫生间 3.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	3	4482.79	13448.37	0
1-4-6-8	011503003008	挂盆安全扶手	1.名称:安全扶手 2.材质:不锈钢材质，表面树脂喷涂 3.部位:无障碍卫生间 4.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	3	674.3	2022.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 59 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-6-9	011503003009	多功能安全扶手	1.名称:多功能安全扶手 2.材质:锈钢材质，表面树脂喷涂 3.部位:无障碍卫生间 4.描述:坐便器用扶手 5.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	3	331.42	994.26	0
1-4-6-10	011503003010	安全扶手	1.名称:安全扶手 2.材质:内部优质铝合金 3.部位:无障碍卫生间 4.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	3	246.55	739.65	0
1-5		母婴室					114856.02	0
1-5-1		防水工程					22682.78	0
1-5-1-1		地面防水					5241.46	0
1-5-1-1-1	010904002016	楼(地)面涂膜防水	1.部位:母婴室 2.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm 3.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	31.86	69.19	2204.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 60 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-1-1-2	010904002017	楼(地)面涂膜防水	1.部位:母婴室地面 2.1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于2.0mm 3.本清单包含平面防水及其所有上返防水(墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算) 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	43.22	70.27	3037.07	0
1-5-1-2		墙面防水					17441.32	0
1-5-1-2-1	010903003008	墙面砂浆防水	1.部位:母婴室墙面 2.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	154.8	33.15	5131.62	0
1-5-1-2-2	010903002008	墙面涂膜防水	1.部位:母婴室墙面 2.2mm厚JS(II型)聚合物水泥防水涂料防水层一道 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	154.8	79.52	12309.7	0
1-5-2		地面工程					15702.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 61 页，共 70 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-2-1	011102001011	灰色人造石门槛（ST-02）	1.面层:20mm厚灰色人造石(ST-02)，美缝剂美缝,表面清洗、结晶镜面防滑处理 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.100mm厚C25混凝土,内配Φ6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 4.LC15轻质混凝土回填(另计) 5.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 6.综合考虑混凝土止水槛 7.楼板凿毛后砌筑C25圈梁(圈梁另计) 8.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 9.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钾	m2	0.44	533.55	234.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-2-2	011102001012	灰色人造石地面（ST-02）	1.面层:20mm厚灰色人造石(ST-02),美缝剂美缝,表面清洗、结晶镜面防滑处理 2.5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 4.100mm厚C25混凝土,内配Φ6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 5.LC15轻质混凝土回填(另计) 6.沉箱底面和侧面1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm，增强后总厚度不小于2.0mm(防水另计) 7.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 8.美缝要求:固含量≥98%	m2	22.05	535.68	11811.74	0
1-5-2-3	010102007008	LC15轻质混凝土回填	1.材料品种:LC15轻质混凝土回填 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	4.41	689.96	3042.72	0
1-5-2-4	010502022006	圈梁反坎	1.部位:门槛下方 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.38	762.17	289.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 63 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-2-5	010505012006	圈梁反坎模板	1.模板材质:圈梁 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2.56	126.25	323.2	0
1-5-3		墙面工程					59271.34	0
1-5-3-1	011205001019	木纹铝板墙面（MT-01）	1.面层:木纹铝板(MT-01)，厚度:1.5mm饰面板+18mm蜂窝芯+1mm底板 2.基层:双层9mm玻镁板基层 3.在玻镁板基层上,沿横向位置固定9mm厚50mm宽燕尾槽挂条 4.在墙面横方向安装C50轻钢副龙骨,横向副龙骨与竖向副龙骨进行铆接,龙骨间距≤1200 5.在墙面垂直方向安装C50轻钢副龙骨,副龙骨与码件进行铆接,龙骨间距≤400 6.在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定C50轻钢龙骨码件,码件间距≤900 7.根据施工图纸,进行现场放线,并根据木挂板规格工艺要求确定安装位置和水平线、垂直线 8.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 9.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 10.含建筑物超高增加费 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 12.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技	m2	67.6	711.52	48098.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 64 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-3-2	011105006011	古铜金属踢脚线（MT-02）	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm玻镁板基层 3.面层:1.5mm古铜金属踢脚线(MT-02) 4.骨架:木龙骨防火三涂 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	25.01	37.04	926.37	0
1-5-3-3	011201B001011	墙、柱面基层处理	1.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	154.8	5.55	859.14	0
1-5-3-4	011201001023	墙、柱面一般抹灰	1.挂金属网,8厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	154.8	35.47	5490.76	0
1-5-3-5	011201001024	墙、柱面一般抹灰	1.10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	154.8	25.17	3896.32	0
1-5-4		天棚工程					7566.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 65 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-4-1	011302001037	石膏板吊顶天棚	1.部位:母婴室 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10全丝吊杆@900,M8膨胀螺栓固定吊杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 4.基层:平面及各类凹槽部位:双层9.5mm厚石膏板；侧封板:双层9.5mm厚石膏板 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	22.05	171.1	3772.76	0
1-5-4-2	011302001038	白色无机涂料（PT-02）	1.部位:母婴室 2.刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 3.刮腻子三遍磨平 4.其他:孔眼防锈处理并用腻子填平，风口及各类收边收口部位用腻子批刮、油漆找平和修补处理 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算(含吊顶天棚、灯槽、各类凹槽、风口等所有涂料饰面工程量) 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	32.37	75.18	2433.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-4-3	010810002017	灯槽	1.名称、规格:灯槽120mm*200mm 2.基层:灯槽内侧及外侧封板采用双层9.5mm石膏板 3.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条 4.5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	32.26	21.38	689.72	0
1-5-4-4	011303002010	条形风口	1.条形风口 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.61	253.12	154.4	0
1-5-4-5	011302B003006	转换层、反向支撑	1.当吊顶吊筋长度大于1.5m且小于3.0m时,应按规范要求设置反向支撑 2.当吊顶内部空间大于3.0m时，(或反支撑垂直长度>1500mm时)应该设置转换层 3.具体做法详通用大样图:T-01 4.工程量计算规则:按设计图示质量以吨计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.04	12890.05	515.6	0
1-5-5		门窗工程					3903.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 67 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-5-1	010802001025	古铜色不锈钢门	1.门编号:D-AM-01/D-AM-02/D-AM-03 2.面层:1.5mm古铜金属（MT-02) 3.基层:专用防火隔音门芯板 4.其他:防撞条、配套门合页、门把手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 5.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以立面垂直投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2.52	1261.02	3177.77	0
1-5-5-2	010802001026	古铜色不锈钢门门套	1.门编号:D-AM-01/D-AM-02/D-AM-03 2.面层:1.5mm古铜金属（MT-02) 3.基层:12mm玻镁板基层(层数综合考虑) 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1.41	427.82	603.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-5-3	010802001027	古铜色不锈钢门门楣	1.门编号:D-AM-01/D-AM-02/D-AM-03 2.面层:1.5mm古铜金属（MT-02) 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.29	421.24	122.16	0
1-5-6		其他工程					5730.64	0
1-5-6-1	011501004014	成品镜柜	1.名称:成品镜柜 2.面层:6mm厚安全银镜(GL-02)，1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)包边 3.其他:双层9mm不燃板基层、12mm不燃板基层、防锈防火防腐处理、油漆、五金配件、隔板、封条、装饰线、各种饰面、暗藏灯带、纸巾盒、自动感应皂液器皂液器等所有完成此工作的全部内容 4.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2.04	1577.48	3218.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 69 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-6-2	011505001005	洗手台	1.部位:母婴室 2.材料品种、规格:洗手台 宽600mm*高800mm 3.20mm厚灰色人造石台面(美缝剂美缝)、1.5mm厚30mm高古铜金属踢脚、木纹铝板面板(1.5mm 饰面板+18mm 蜂窝芯+1mm 底板) 4.其他:垃圾桶、木纹铝板隔板、双层9mm玻镁板基层、合页、五金配件等所有完成此工作的全部内容 5.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钠，168h):无气泡、开裂；耐污染性(墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁)≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 6.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 7.含建筑物超高增加费 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术	m	1.85	1358.15	2512.58	0
1-6		中庭扶梯					147756.96	0
1-6-1		墙面工程					147756.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　第 70 页，共 70 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-1-1	011205001020	扶梯侧面	1.面层:1.5mm古铜金属（MT-02） 2.基层:双层9mm玻镁板基层 3.骨架:50*50*5mm热镀锌角钢 4.含制作、安装、横缝、竖向分缝、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	142.32	489.24	69628.64	0
1-6-1-2	011205001021	扶梯底部	1.面层:1.5mm古铜金属（MT-02） 2.基层:双层9mm玻镁板基层 3.含制作、安装、横缝、竖向分缝、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	185.6	420.95	78128.32	0
合计							13399838.93	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					561579.82
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	413397.71
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	359281.5
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	54116.21
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	129212.81
1-9-1	011601001010	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	5631.25	11.81	66505.06
1-9-2	011601001011	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	8186.39	7.66	62707.75
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	18969.3
1-14-1	011601001012	开孔及洞口封堵	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	18969.3	18969.3
合计							561579.82

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1256527.69
合计					1256527.69

总承包服务费计价表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	010904002011	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.008401	1267.43	3349.52	0	502.86	10.64767943	28.13931752	0	4.22452686
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.008398	331.13	975.47	0	136.39	2.78082974	8.19199706	0	1.14540322
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0016	1706.73	3226.45	0	612.96	2.730768	5.16232	0	0.980736
010004-38	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.001603	436.77	942.18	0	162.69	0.70014231	1.51031454	0	0.26079207
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.00116	1857.63	0	0	491.57	2.1548508	0	0	0.5702212
小计								19.01427028	43.00394912	0	7.18167935

清单项目综合单价　69.19989875

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.153275	1	2.15		
		普工人工费	元	2.787263	1.3916	3.88		
		技工人工费	元	9.500049	1.3662	12.98		
	材料	聚合物水泥防水涂料 I型	kg	0.719974	9.14	6.58		
		聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.505708	10.22	35.83		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.588159	1	0.59		
	机械							

项目编码	010904003001	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-47	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.009	1210.62	2582.36	0	449.47	10.89558	23.24124	0	4.04523
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.001	1452.74	2671.47	0	518	1.45274	2.67147	0	0.518
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.00116	1360.72	0	0	360.07	1.5784352	0	0	0.4176812
小计								13.9267552	25.91271	0	4.9809112

清单项目综合单价　44.82037640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.577281	1	1.58		
		普工人工费	元	0.588703	1.3916	0.82		
		技工人工费	元	8.438776	1.3662	11.53		
	材料	水	m3	0.002005	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	9.97425	2.57	25.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.26961	1	0.27		
	机械							

项目编码	010902002009	项目名称	防潮涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1267.43	3349.52	0	502.86	12.6743	33.4952	0	5.0286
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	-331.13	-975.47	0	-136.39	-3.3113	-9.7547	0	-1.3639
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.000939	1274.33	0	0	337.21	1.19659587	0	0	0.31664019
小计								10.55959587	23.7405	0	3.98134019

清单项目综合单价　38.28143606

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.195959	1	1.2		
		普工人工费	元	1.45736	1.3916	2.03		
		技工人工费	元	5.36888	1.3662	7.33		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.28375	10.22	23.34		
		水	m3	0.00048	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3984	1	0.4		
	机械							

项目编码	011101007001	项目名称	细石混凝土找保护层(地面6)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ~ 预拌细石混凝土 C25	100m2	0.01	1732.12	1151.48	3.01	516.15	17.3212	11.5148	0.0301	5.1615
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00169	1040.15	0	1.81	275.37	1.7578535	0	0.0030589	0.4653753
小计								19.0790535	11.5148	0.0331589	5.6268753

清单项目综合单价　36.25388770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.757129	1	1.76		
		高级技工人工费	元	6.81146	1.3923	9.48		
		普工人工费	元	1.78688	1.3916	2.49		
		技工人工费	元	3.91673	1.3662	5.35		
	材料	预拌细石混凝土 C25	m3	0.0303	379.08	11.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0287	1	0.03		
	机械	降效增加机械费	元	0.003058	1	0		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	12.55	0.03		

项目编码	011101007002	项目名称	细石混凝土垫层(地面6)	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 预拌细石混凝土 C25	10m3	0.1	640.59	3895.52	128.49	373.47	64.059	389.552	12.849	37.347
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.006108	1339.78	0	268.74	373.73	8.18337624	0	1.64146392	2.28274284
小计								72.24237624	389.552	14.49046392	39.62974284

清单项目综合单价　515.91458300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.182362	1	8.18		
		普工人工费	元	9.7313	1.3916	13.54		
		技工人工费	元	36.976	1.3662	50.52		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.757	1	5.76		

工程量清单综合单价分析表

	材料	预拌细石混凝土 C25	m3	1.01	379.08	382.87		
	机械	降效增加机械费	元	1.641261	1	1.64		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	308.87	12.05		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	10.3	0.8		

项目编码	011102001006	项目名称	白色人造石门槛（ST-01）(地面7)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ˉ 20mm厚白色人造石(ST-01),专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	24937.17	0	3854.35	98.5373	249.3717	0	38.5435
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.026767	566.2	0	5.6	150.23	15.1554754	0	0.1498952	4.02120641
小计								164.5520254	260.9065	1.6284952	56.70565641
清单项目综合单价											483.79267701

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	15.155246	1	15.16		
		普工人工费	元	15.47906	1.3916	21.54		
		技工人工费	元	35.1519	1.3662	48.02		
		高级技工人工费	元	57.33775	1.3923	79.83		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
		石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
		20mm白色/灰色人造石	m2	1.04	217.7	226.41		
		晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		水	m3	0.078	4.62	0.36		
		专用胶粘剂	kg	12.6225	1.77	22.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6506	1	0.65		
	机械	降效增加机械费	元	0.149893	1	0.15		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		

项目编码	011102003010	项目名称	白色人造石地面（ST-01）(地面7)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-36换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 ˉ 专用填缝剂,20mm厚白色人造石(ST-01),专用胶粘剂	100m2	0.01	6568.3	24498.82	0	2963.04	65.683	244.9882	0	29.6304
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025001	524.03	129.18	0	145.13	13.10127403	3.22962918	0	3.62839513
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000247	47871.36	0	607.36	12711.12	11.82422592	0	0.15001792	3.13964664
小计								128.367	256.5231292	1.62861792	46.91114177
清单项目综合单价											433.42988882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.822512	1	11.82		
		普工人工费	元	12.090371	1.3916	16.82		
		技工人工费	元	27.725771	1.3662	37.88		
		高级技工人工费	元	44.414513	1.3923	61.84		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
		石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
		20mm白色/灰色人造石	m2	1.02	217.7	222.05		
		晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		专用填缝剂	t	0.00102	1771.68	1.81		
		石料切割锯片	片	0.00615	16.11	0.1		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		水	m3	0.101	4.62	0.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6396	1	0.64		
	机械	降效增加机械费	元	0.149996	1	0.15		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		

项目编码	011102003011	项目名称	白色人造石地面（ST-01）(地面6)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-36换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 ˉ 专用填缝剂,20mm厚白色人造石(ST-01),专用胶粘剂	100m2	0.01	6568.3	24498.82	0	2963.04	65.683	244.9882	0	29.6304
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00169	6998.45	0	88.79	1858.28	11.8273805	0	0.1500551	3.1404932
小计								128.3696305	256.523	1.6286551	46.9118432
清单项目综合单价											433.43312880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.822505	1	11.82		
		普工人工费	元	12.09037	1.3916	16.82		
		技工人工费	元	27.72577	1.3662	37.88		
		高级技工人工费	元	44.41451	1.3923	61.84		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
		石料切割锯片	片	0.00615	16.11	0.1		
		专用填缝剂	t	0.00102	1771.68	1.81		
		20mm白色/灰色人造石	m2	1.02	217.7	222.05		
		石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		水	m3	0.101	4.62	0.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6396	1	0.64		
	机械	降效增加机械费	元	0.149993	1	0.15		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		

项目编码	011102003012	项目名称	浅色瓷砖地面（CT-05）(地面4)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ˉ 专用填缝剂,600*600*10mm浅色瓷砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	4720.34	9990.75	0	1748.64	47.2034	99.9075	0	17.4864

工程量清单综合单价分析表

020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)	100m2	0.01	1147.48	947.7	77.84	356.6	11.4748	9.477	0.7784	3.566	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00506	1176.46	0	15.61	312.43	5.9528876	0	0.0789866	1.5808958	
小计								64.6310876	109.3845	0.8573866	22.6332958	
清单项目综合单价											197.50627000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	5.95254	1		5.95		
		普工人工费				元	6.053494	1.3916		8.42		
		技工人工费				元	13.262388	1.3662		18.12		
		高级技工人工费				元	23.080614	1.3923		32.14		
	材料	600*600*10mm浅色瓷砖				m2	1.03	75.22		77.48		
		专用填缝剂				t	0.00097	1771.68		1.72		
		干混地面砂浆 M20				t	0.0357	260		9.28		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		专用胶粘剂				kg	11.475	1.77		20.31		
		水				m3	0.0601	4.62		0.28		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2727	1		0.27		
	机械	降效增加机械费				元	0.078982	1		0.08		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.0034	228.93		0.78		
项目编码	011102003013	项目名称		木纹防滑瓷砖地面（CT-01）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-45换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ~ 专用填缝剂,150*600*10mm木纹防滑瓷砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5176.26	9990.75	0	1869.28	51.7626	99.9075	0	18.6928	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006564	799.99	0	0	211.7	5.25113436	0	0	1.3895988	
小计								57.01373436	99.9075	0	20.0823988	
清单项目综合单价											177.00363316	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	5.251001	1		5.25		
		普工人工费				元	5.33945	1.3916		7.43		
		技工人工费				元	11.70005	1.3662		15.98		
		高级技工人工费				元	20.36028	1.3923		28.35		
	材料	150*600*10mm木纹防滑瓷砖				m2	1.03	75.22		77.48		
		专用填缝剂				t	0.00097	1771.68		1.72		
		专用胶粘剂				kg	11.475	1.77		20.31		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		水				m3	0.023	4.62		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2491	1		0.25		
	机械											
项目编码	011102003014	项目名称		花砖地面（CT-03）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ~ 专用填缝剂,600*600*10mm花砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	4720.34	9990.75	0	1748.64	47.2034	99.9075	0	17.4864	
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)	100m2	0.01	1147.48	947.7	77.84	356.6	11.4748	9.477	0.7784	3.566	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.009793	607.87	0	8.06	161.43	5.95287091	0	0.07893158	1.58088399	
小计								64.63107091	109.3845	0.85733158	22.63328399	
清单项目综合单价											197.50618648	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	5.952507	1		5.95		
		普工人工费				元	6.053494	1.3916		8.42		
		技工人工费				元	13.262388	1.3662		18.12		
		高级技工人工费				元	23.080614	1.3923		32.14		
	材料	600*600*10mm花砖				m2	1.03	75.22		77.48		
		专用填缝剂				t	0.00097	1771.68		1.72		
		干混地面砂浆 M20				t	0.0357	260		9.28		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		专用胶粘剂				kg	11.475	1.77		20.31		
		水				m3	0.0601	4.62		0.28		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2727	1		0.27		
	机械	降效增加机械费				元	0.078927	1		0.08		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.0034	228.93		0.78		
项目编码	011502001003	项目名称		古铜金属线条（MT-02）				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 ~ 5mm古铜金属线条(MT-02)	100m	0.01	482.54	2663.71	0	260.87	4.8254	26.6371	0	2.6087	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.008312	58.9	0	0	15.59	0.4895768	0	0	0.12958408	
小计								5.3149768	26.6371	0	2.73828408	
清单项目综合单价											34.69036088	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.489528	1		0.49		
		普工人工费				元	0.49808	1.3916		0.69		
		技工人工费				元	1.09042	1.3662		1.49		
		高级技工人工费				元	1.89801	1.3923		2.64		
	材料	5mm古铜不锈钢金属线条(MT-02)				m	1.06	24.34		25.8		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.042	1.29		0.05		
		万能胶				kg	0.0168	15.49		0.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5223	1		0.52		
	机械											
项目编码	010904004005	项目名称		成品伸缩缝				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-73换	变形缝盖缝成品安装 楼面、地面 金属盖板型 缝宽B(mm) 0<B≤100 ~ 10mm宽成品伸缩缝	100m	0.01	3134.69	7802.42	0	1219.62	31.3469	78.0242	0	12.1962	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.002177	1839.4	0	0	486.74	4.0043738	0	0	1.05963298	
小计								35.3512738	78.0242	0	13.25583298	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									126.63130678
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	4.004005	1	4		
		普工人工费		元	1.96112	1.3916	2.73		
		技工人工费		元	20.94697	1.3662	28.62		
	材料	10mm宽成品伸缩缝		m	1.01	76.11	76.87		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.1531	1	1.15		
	机械								
项目编码	010904004006	项目名称	防水收缩胶条			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-63	止水带 膨胀止水胶条	100m	0.01	1869.47	720.03	0	530.7	18.6947	7.2003	0	5.307
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.015152	157.6	0	0	41.7	2.3879552	0	0	0.6318384
小计								21.0826552	7.2003	0	5.9388384

清单项目综合单价									34.22179360
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	2.387879	1	2.39		
		普工人工费		元	1.16955	1.3916	1.63		
		技工人工费		元	12.49245	1.3662	17.07		
	材料	遇水膨胀止水条 30×20		m	1.05	5.31	5.58		
		木模板		m3	0.001	1483.63	1.48		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1412	1	0.14		
	机械								
项目编码	010904004007	项目名称	白色人造石变形缝			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-63	止水带 膨胀止水胶条	100m	0.01	1869.47	720.03	0	530.7	18.6947	7.2003	0	5.307
010004-74	变形缝盖缝成品安装 楼面、地面 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3281.23	7620.97	0	1249.32	32.8123	76.2097	0	12.4932
020002-36换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 ˜ 专用填缝剂,20mm厚白色人造石(ST-01),专用胶粘剂	100m2	0.002	6568.3	24498.82	0	2963.04	13.1366	48.99764	0	5.92608
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.011696	562.51	0	0	148.85	6.57911696	0	0	1.7409496
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.011696	113.94	0	0	30.15	1.33264224	0	0	0.3526344
小计								72.5553592	132.40764	0	25.819864

清单项目综合单价									230.78286320
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	7.911696	1	7.91		
		高级技工人工费		元	5.16714	1.3923	7.19		
		普工人工费		元	4.57751	1.3916	6.37		
		技工人工费		元	37.387924	1.3662	51.08		
	材料	20mm白色人造石		m2	0.204	217.7	44.41		
		石料切割锯片		片	0.00123	16.11	0.02		
		专用填缝剂		t	0.000204	1771.68	0.36		
		专用胶粘剂		kg	2.295	1.77	4.06		
		水		m3	0.0046	4.62	0.02		
		楼面、地面 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 100<B≤200		m	1.01	74.34	75.08		
		遇水膨胀止水条 30×20		m	1.05	5.31	5.58		
		木模板		m3	0.001	1483.63	1.48		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.38968	1	1.39		
	机械								
项目编码	011102003015	项目名称	成品金属提示盲道			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品金属提示盲道	m2	1	20	180	0	0	20	180	0	0
小计								20	180	0	0

清单项目综合单价									200.000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011203001013	项目名称	浅色岩板墙面（CT-02）(墙面3)			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.01777	4111.08	4938.71	864.48	1396.58	73.0539916	87.7608767	15.3618096	24.8172266
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝 ˜ 1000*3000*12mm浅色岩板（CT-02）	100m2	0.01	13374.68	40842.2	0	5581.31	133.7468	408.422	0	55.8131
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00157	13567.99	0	992.81	3661.31	21.3017443	0	1.5587117	5.7482567
小计								231.2347359	497.3175767	16.9205213	87.2641833

清单项目综合单价									832.73701720
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	21.29615	1	21.3		
		普工人工费		元	21.653386	1.3916	30.13		
		技工人工费		元	47.44885	1.3662	64.82		
		高级技工人工费		元	82.577463	1.3923	114.97		
	材料	型钢(综合)		t	0.018835	4329.2	81.54		
		1000*3000*12mm浅色岩板（CT-02）		m2	1.03	299.05	308.02		
		氧气(工业用)		m3	0.095954	17.33	1.66		
		乙炔气		m3	0.039092	13.01	0.51		
		界面处理剂		kg	0.5	2.21	1.11		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.416068	7.63	3.17		
		水		m3	0.004	4.62	0.02		
		不锈钢石材挂件 国产304		套	6.375	5.75	36.66		
		不锈钢型材转接件		kg	1.73	20.8	35.98		
		不锈钢石材背栓		个	6.375	2.21	14.09		
		不锈钢螺栓 M8×30mm		个	6.375	0.71	4.53		
		不锈钢螺栓 M6×30mm		个	6.375	0.4	2.55		
		云石胶		kg	0.1963	17.7	3.47		
		密封胶		kg	0.1025	10.62	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.912119	1	2.91		
	机械	降效增加机械费		元	1.558302	1	1.56		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.08563	179.39	15.36		
项目编码	011203001014	项目名称	白色人造石墙面（ST-01）			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.01777	4111.08	4938.71	864.48	1396.58	73.0538916	87.7608767	15.3618096	24.8172266
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝 ＊25mm白色人造石	100m2	0.01	13374.68	37520.4	0	5415.22	133.7468	375.204	0	54.1522
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020002-146	墙面美缝剂	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000216	105103.57	0	7239.16	28329.83	22.70237112	0	1.56365856	6.11924328
小计								245.7361127	467.3290767	16.92546816	89.60251988
清单项目综合单价											819.59317746
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	22.625398	1		22.63		
		普工人工费				元	23.005045	1.3916		32.01		
		技工人工费				元	50.410468	1.3662		68.87		
		高级技工人工费				元	87.731552	1.3923		122.15		
	材料	美缝剂 400mL				支	0.13	24.78		3.22		
		型钢(综合)				t	0.018836	4329.2		81.54		
		25mm白色人造石				m2	1.03	266.96		274.97		
		氧气(工业用)				m3	0.095958	17.33		1.66		
		乙炔气				m3	0.039094	13.01		0.51		
		界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.416083	7.63		3.17		
		水				m3	0.004	4.62		0.02		
		不锈钢石材挂件 国产304				套	6.375	5.75		36.66		
		不锈钢型材转接件				kg	1.73	20.8		35.98		
		不锈钢石材背栓				个	6.375	2.21		14.09		
		不锈钢螺栓 M8×30mm				个	6.375	0.71		4.53		
		不锈钢螺栓 M6×30mm				个	6.375	0.4		2.55		
		云石胶				kg	0.1963	17.7		3.47		
		密封胶				kg	0.1025	10.62		1.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.754849	1		2.75		
	机械	降效增加机械费				元	1.558357	1		1.56		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.085633	179.39		15.36		
项目编码	011203003001	项目名称		无机涂料墙面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2258.33	465.37	0	620.87	22.5833	4.6537	0	6.2087
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ＊无机涂料	100m2	0.01	2537.22	449.27	0	693.87	25.3722	4.4927	0	6.9387
020003-7+020003-11*(-12)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8)	100m2	0.01	1159.09	433.21	36.4	330.98	11.5909	4.3321	0.364	3.3098
020003-7+020003-11*(-8)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:12)	100m2	0.01	1560	649.82	53.8	449.14	15.6	6.4982	0.538	4.4914
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002088	3651.19	0	43.83	969.31	7.62368472	0	0.09151704	2.02391928
小计								82.77008472	19.9767	0.99351704	22.97251928
清单项目综合单价											126.71282104
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	7.623163	1		7.62		
		普工人工费				元	7.77034	1.3916		10.81		
		技工人工费				元	16.96939	1.3662		23.18		
		高级技工人工费				元	29.55518	1.3923		41.15		
	材料	无机涂料（颜色综合考虑）				kg	0.4017	11.01		4.42		
		干混抹灰砂浆 M10				t	0.0406	263		10.68		
		砂纸				张	0.12	0.42		0.05		
		腻子粉(成品)				kg	2.87811	1.59		4.58		
		水				m3	0.0112	4.62		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1978	1		0.2		
	机械	降效增加机械费				元	0.091511	1		0.09		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00394	228.93		0.9		
项目编码	011203003002	项目名称		艺术无机涂料墙面（PT-03）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2258.33	465.37	0	620.87	22.5833	4.6537	0	6.2087
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ＊艺术无机涂料	100m2	0.01	2537.22	1474.52	0	745.13	25.3722	14.7452	0	7.4513
020003-36换	胶合板基层 墙面 ＊9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 ＊（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9.5mm石膏板	100m2	0.01	952.39	1296.12	316.8	339.46	9.5239	12.9612	3.168	3.3946
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2016.72	2240.49	53.82	649.54	20.1672	22.4049	0.5382	6.4954
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002838	3202.09	0	245.8	864.9	9.08753142	0	0.6975804	2.4545862
小计								98.63893142	71.3425	7.5717804	30.2100862
清单项目综合单价											207.76329802
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	9.084459	1		9.08		
		普工人工费				元	9.239682	1.3916		12.86		
		技工人工费				元	20.240926	1.3662		27.65		
		高级技工人工费				元	35.222484	1.3923		49.04		
	材料	型钢(综合)				t	0.00428	4329.2		18.53		
		9mm玻镁板				m2	1.05	14.45		15.17		
		艺术无机涂料				kg	0.4017	36.28		14.57		
		9.5mm石膏板				m2	1.05	11.04		11.59		
		圆钉 L=60mm				kg	0.05116	4.87		0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01224	13.27		0.16		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.28014	7.39		2.07		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.72	1.11		3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.04065	7.63		0.31		
		砂纸				张	0.12	0.42		0.05		
		腻子粉(成品)				kg	2.87811	1.59		4.58		
		水				m3	0.0014	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.031	1		1.03		
	机械	降效增加机械费				元	0.697345	1		0.7		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.0269	235.54		6.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.003	179.39		0.54		
项目编码	011203003003	项目名称		面包砖				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-120换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S≤0.06 内墙 - 200*200*10mm面包砖(CT-07)	100m2	0.01	5539.56	19033.48	0	2417.56	55.3956	190.3348	0	24.1756	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007594	740.04	0	0	195.83	5.61986376	0	0	1.48713302	
小计								61.01546376	190.3348	0	25.66273302	
清单项目综合单价												277.01299678

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.619561	1	5.62		
		普工人工费	元	5.71357	1.3916	7.95		
		技工人工费	元	12.51946	1.3662	17.1		
		高级技工人工费	元	21.79165	1.3923	30.34		
	材料	白水泥	t	0.00206	825.66	1.7		
		200*200*10mm面包砖(CT-07)	m2	1.04	172.57	179.47		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2		
		水	m3	0.0022	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9469	1	0.95		
	机械							

项目编码	011205001010	项目名称	木纹铝板墙面（MT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786
020003-36换	胶合板基层 墙面 - 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 -（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-227换	金属装饰板 墙面 - MT-01木纹铝板（1.5mm饰面板+18mm蜂窝芯+1mm底板	100m2	0.01	5125.87	47615.26	0	3737.17	51.2587	476.1526	0	37.3717
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005387	1790.55	0	119.33	482.35	9.64569285	0	0.64283071	2.59841945
小计								104.7150929	544.4239	6.97883071	55.42961945
清单项目综合单价												711.54744301

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.644242	1	9.64		
		普工人工费	元	9.806532	1.3916	13.65		
		技工人工费	元	21.489456	1.3662	29.36		
		高级技工人工费	元	37.394054	1.3923	52.06		
	材料	9mm玻镁板	m2	2.1	14.45	30.35		
		MT-01木纹铝板（1.5mm饰面板+18mm蜂窝芯+1mm底板	m2	1.01	456.35	460.91		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.5536	1	3.55		
	机械	降效增加机械费	元	0.642734	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	011205001011	项目名称	木纹铝格栅墙面（MT-09）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786
020003-231换	金属蜂窝板 墙面 - 木纹铝格栅（MT-09）	100m2	0.01	4686.19	39574.86	0	3218.81	46.8619	395.7486	0	32.1881
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.037412	196.26	0	0	51.94	7.34247912	0	0	1.94317928
小计								79.71867912	431.9996	0	42.69547928
清单项目综合单价												554.41375840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.342312	1	7.34		
		普工人工费	元	7.46668	1.3916	10.39		
		技工人工费	元	16.35935	1.3662	22.35		
		高级技工人工费	元	28.46749	1.3923	39.64		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		1.2mm木纹铝格栅（MT-09）	m2	1.01	333.04	336.37		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		盘头螺栓	100个	0.068	157.52	10.71		
		弹簧卡扣	个	1.7	2.65	4.51		
		弹簧	个	1.7	1.77	3.01		
		挂钩	个	1.7	1.77	3.01		
		悬挂梁	个	1.7	4.42	7.51		
		安装底盘	个	3.4	7.08	24.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.0156	10.62	0.17		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.8366	1	2.84		
	机械							

项目编码	011205001012	项目名称	古铜金属柱面（MT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2016.72	2240.49	53.82	649.54	20.1672	22.4049	0.5382	6.4954
020003-37换	胶合板基层 方形柱、梁面 - 9mm玻镁板	100m2	0.01	1380.65	1687.76	329.28	473.27	13.8065	16.8776	3.2928	4.7327
020003-37换	胶合板基层 方形柱、梁面 -（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm玻镁板	100m2	0.01	1104.52	1687.76	329.28	400.19	11.0452	16.8776	3.2928	4.0019
020003-228换	金属装饰板 方形柱、梁面 - 1.5mm古铜金属（MT-02）	100m2	0.01	5945.36	27461.52	0	2946.34	59.4536	274.6152	0	29.4634
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.037937	279.37	0	19.05	75.29	10.59845969	0	0.72269985	2.85627673
小计								115.0709597	330.7753	7.84649985	47.54967673
清单项目综合单价												501.24243627

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	降效增加人工费	元	10.598255	1	10.6		
		普工人工费	元	10.77923	1.3916	15		
		技工人工费	元	23.611378	1.3662	32.26		
		高级技工人工费	元	41.093248	1.3923	57.21		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	m2	1.01	247.79	250.27		
		9mm玻镁板	m2	2.14	14.45	30.92		
		圆钉 L=60mm	kg	0.0532	4.87	0.26		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01272	13.27	0.17		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.136	8.85	1.2		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.21	15.03		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		橡胶密封条	m	3.57	1.77	6.32		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	10.62	0.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.2469	1	2.25		
	机械	降效增加机械费	元	0.722686	1	0.72		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.02796	235.54	6.59		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	179.39	0.54		

项目编码	011205001013	项目名称	古铜金属墙面（MT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2016.72	2240.49	53.82	649.54	20.1672	22.4049	0.5382	6.4954
020003-227换	金属装饰板 墙面 1.5mm古铜金属（MT-02）	100m2	0.01	5125.87	26445.38	0	2678.68	51.2587	264.4538	0	26.7868
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8） 9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.017523	537.57	0	39.8	145.09	9.41983911	0	0.6974154	2.54241207
小计								102.2744391	320.0137	7.5716154	43.60551207
清单项目综合单价											473.46526658

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.419485	1	9.42		
		普工人工费	元	9.577552	1.3916	13.33		
		技工人工费	元	20.989746	1.3662	28.68		
		高级技工人工费	元	36.522454	1.3923	50.85		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	m2	1.01	247.79	250.27		
		9mm玻镁板	m2	2.1	14.45	30.35		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.1904	1	2.19		
	机械	降效增加机械费	元	0.697389	1	0.7		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	179.39	0.54		

项目编码	011205001014	项目名称	电梯门套（MT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜金属（MT-02）	100m2	0.01	5125.87	26445.38	0	2678.68	51.2587	264.4538	0	26.7868
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8） 9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
060708-130	堵料封堵	kg	1.899969	12.82	8.06	0	3.8	24.35760258	15.31973014	0	7.2198822
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007908	1072.76	0	81.28	289.68	8.48338608	0	0.64276224	2.29078944
小计								116.4635887	329.6620501	6.97876224	47.80907164
清单项目综合单价											500.91347268

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.482999	1	8.48		
		普工人工费	元	13.373993	1.3916	18.61		
		技工人工费	元	29.022408	1.3662	39.65		
		高级技工人工费	元	35.709797	1.3923	49.72		
	材料	1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	m2	1.01	247.79	250.27		
		9mm玻镁板	m2	2.1	14.45	30.35		
		10mm厚硅酸钙板	m2	1.06	14.24	15.09		
		有机堵料	kg	1.937968	7.82	15.15		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.23516	8.85	2.08		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.961597	1	1.96		
	机械	降效增加机械费	元	0.642733	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	011205001015	项目名称	电梯门楣（MT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜金属（MT-02）	100m2	0.01	5125.87	26445.38	0	2678.68	51.2587	264.4538	0	26.7868
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8） 9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) 450<L≤600	100m2	0.01	2168.09	2251.53	4.19	686.59	21.6809	22.5153	0.0419	6.8659
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.01186	807.2	0	54.56	217.5	9.573392	0	0.6470816	2.57955
小计								103.941692	320.1241	7.0249816	44.01315
清单项目综合单价											475.10392360

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	降效增加人工费	元	9.573055	1	9.57		
		普工人工费	元	9.733952	1.3916	13.55		
		技工人工费	元	21.331236	1.3662	29.14		
		高级技工人工费	元	37.118334	1.3923	51.68		
	材料	1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	m2	1.01	247.79	250.27		
		杉木枋板材	m3	0.01016	1946.9	19.78		
		9mm玻镁板	m2	2.1	14.45	30.35		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.263	1.11	2.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8668	1	1.87		
	机械	降效增加机械费	元	0.647059	1	0.65		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0016	26.18	0.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010810002013	项目名称	电梯灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 9mm玻镁板基层,10mm厚硅酸钙板	100m2	0.0005	7072.26	7720.95	0	2257.51	3.53613	3.860475	0	1.128755
020004-141换	大棚灯片 塑料透光片 白色透光亚克力	100m2	0.0005	2953.76	69520.02	0	4257.63	1.47688	34.76001	0	2.128815
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.02451	20.75	0	0	5.49	0.5085825	0	0	0.1345599
小计								5.5215925	38.620485	0	3.3921299
清单项目综合单价											47.53420740

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.508578	1	0.51		
		普工人工费	元	0.517117	1.3916	0.72		
		技工人工费	元	1.133032	1.3662	1.55		
		高级技工人工费	元	1.971876	1.3923	2.75		
	材料	9mm玻镁板	m2	0.175	14.45	2.53		
		30mm白色透光亚克力	m2	0.0525	655.54	34.42		
		10mm硅酸钙板	m2	0.075	14.24	1.07		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.02548	8.85	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.382385	1	0.38		
	机械							

项目编码	011105006008	项目名称	古铜金属踢脚线（MT-02）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 30mm高古铜金属踢脚线（MT-02）	100m	0.01	649.68	1026.52	0	223.24	6.4968	10.2652	0	2.2324
020003-36换	胶合板基层 墙面（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) 9mm玻镁板	100m2	0.0009	1428.57	1989.31	380.16	504.66	1.285713	1.790379	0.342144	0.454194
020003-36换	胶合板基层 墙面（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2,设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9mm玻镁板	100m2	0.0003	1142.86	1989.31	380.16	429.06	0.342858	0.596793	0.114048	0.128718
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.0003	2238.2	3511.63	0	767.86	0.67146	1.053489	0	0.230358
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.0003	313.23	113.47	0	88.56	0.093969	0.034041	0	0.026568
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00068	1326.73	0	68.07	355.94	0.9021764	0	0.0462876	0.2420392
小计								9.7929764	13.739902	0.5024796	3.3142772
清单项目综合单价											27.34963520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.901918	1	0.9		
		普工人工费	元	0.917666	1.3916	1.28		
		技工人工费	元	2.009179	1.3662	2.74		
		高级技工人工费	元	3.496974	1.3923	4.87		
	材料	9mm玻镁板	m2	0.151199	14.45	2.18		
		30mm高1.5mm古铜不锈钢金属踢脚线（MT-02）	m	1.06	9.66	10.24		
		界面处理剂	kg	0.015	2.21	0.03		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.002805	0.88	0		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	0.0318	9.29	0.3		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	0.059625	11.06	0.66		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.063466	1.11	0.07		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003683	4.87	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000881	13.27	0.01		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02017	7.39	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.075271	1	0.08		
	机械	降效增加机械费	元	0.046274	1	0.05		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001937	235.54	0.46		

项目编码	011201001017	项目名称	墙、柱面一般抹灰(墙面4)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1734.39	578.49	0	487.88	17.3439	5.7849	0	4.8788
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000159	11132.14	0	0	2945.79	1.77001026	0	0	0.46838061
小计								19.11391026	5.7849	0	5.34718061
清单项目综合单价											30.24599087

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.759435	1	1.76		
		普工人工费	元	1.92349	1.3916	2.68		
		技工人工费	元	3.277653	1.3662	4.48		
		高级技工人工费	元	7.31829	1.3923	10.19		
	材料	水	m3	0.00213	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	328.61	5.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0573	1	0.06		
	机械							

项目编码	011201001018	项目名称	墙、柱面一般抹灰(墙面4)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8) ˆ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1091.74	308.52	0	304.32	10.9174	3.0852	0	3.0432
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001177	941.38	0	0	249.11	1.10800426	0	0	0.29320247
小计								12.02540426	3.0852	0	3.33640247
清单项目综合单价											18.44700673

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.107506	1	1.11		
		普工人工费	元	1.2055	1.3916	1.68		
		技工人工费	元	2.118965	1.3662	2.89		
		高级技工人工费	元	4.55714	1.3923	6.34		
	材料	水	m3	0.001136	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00928	328.61	3.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0305	1	0.03		
	机械							

项目编码	011201B001008	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000667	476.63	0	0	126.12	0.31791221	0	0	0.08412204
小计								3.45021221	1.1347	0	0.96972204
清单项目综合单价											5.55463425

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.317753	1	0.32		
		普工人工费	元	0.32284	1.3916	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3662	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3923	1.72		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011302001026	项目名称	双层石膏板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ 9.5mm厚石膏板	100m2	0.012	1883.66	1382.42	0	567.58	22.60392	16.58904	0	6.81096
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9.5mm厚石膏板	100m2	0.012	1506.92	1382.42	0	467.88	18.08304	16.58904	0	5.61456
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000688	10721.5	0	976.95	2906.93	7.376392	0	0.6721416	1.99996784
小计								80.033852	59.13188	7.2927416	24.65638784
清单项目综合单价											171.11486144

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.370654	1	7.37		
		普工人工费	元	7.493328	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.423519	1.3662	22.44		
		高级技工人工费	元	28.579958	1.3923	39.79		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.568223	8.85	5.03		
		9.5mm石膏板	m2	2.519994	11.04	27.82		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.585559	1	0.59		
	机械	降效增加机械费	元	0.671619	1	0.67		
		电动切割机	台班	0.03162	209.38	6.62		

项目编码	011302001027	项目名称	石膏+玻镁板吊顶天棚（格栅内藏造型）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ （拱(弧)形天棚的基层或面层:人工*1.3) 9mm玻镁板	100m2	0.012	2448.75	1744.05	0	735.19	29.385	20.9286	0	8.82228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8,拱(弧)形天棚的基层或面层:人工*1.3) 9.5mm厚石膏板	100m2	0.012	1959	1382.42	0	587.51	23.508	16.58904	0	7.05012
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00235	3663.59	0	285.81	989.88	8.6094365	0	0.6716535	2.326218
小计								93.4729365	63.47144	7.2922535	28.429518
清单项目综合单价											192.66614800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.608868	1	8.61		
		普工人工费	元	8.751765	1.3916	12.18		
		技工人工费	元	19.182878	1.3662	26.21		
		高级技工人工费	元	33.381289	1.3923	46.48		
	材料	9mm玻镁板	m2	1.259995	14.45	18.21		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.568222	8.85	5.03		
		9.5mm石膏板	m2	1.259995	11.04	13.91		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.628519	1	0.63		
	机械	降效增加机械费	元	0.671609	1	0.67		
		电动切割机	台班	0.03162	209.38	6.62		

项目编码	011302001028	项目名称	无机涂料天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 无机涂料（颜色综合考虑）	100m2	0.01	1721.65	471.4	0	479.16	17.2165	4.714	0	4.7916
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2935.46	511.65	0	802.37	29.3546	5.1165	0	8.0237
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000408	11595.47	0	0	3068.39	4.73095176	0	0	1.25190312
小计								51.30205176	9.8305	0	14.06720312
清单项目综合单价											75.19975488
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.72436	1		4.72		
		普工人工费				元	4.80257	1.3916		6.68		
		技工人工费				元	10.52826	1.3662		14.38		
		高级技工人工费				元	18.31805	1.3923		25.5		
	材料	无机涂料（颜色综合考虑）				kg	0.41929	11.01		4.62		
		腻子粉(成品)				kg	3.16592	1.59		5.03		
		砂纸				张	0.18	0.42		0.08		
		水				m3	0.00158	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0974	1		0.1		
	机械											
项目编码	011302001029	项目名称		石膏+玻镁板吊顶天棚（格栅侧封板）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ 9mm玻镁板	100m2	0.012	1883.66	1744.05	0	585.66	22.60392	20.9286	0	7.02792
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm厚石膏板	100m2	0.012	1506.92	1382.42	0	467.88	18.08304	16.58904	0	5.61456
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001932	3312.87	0	0	876.65	6.40046484	0	0	1.6936878
小计								69.46942484	72.63394	0	22.0147678
清单项目综合单价											164.11813264
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	6.397972	1		6.4		
		普工人工费				元	6.504768	1.3916		9.05		
		技工人工费				元	14.25678	1.3662		19.48		
		高级技工人工费				元	24.807375	1.3923		34.54		
	材料	9mm玻镁板				m2	1.26	14.45		18.21		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.11555	1.11		2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm				100个	0.0935	0.88		0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	1.06	9.29		9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	1.9875	11.06		21.98		
		9mm石膏板				m2	1.26	11.04		13.91		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.568224	8.85		5.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.22802	1		1.23		
	机械											
项目编码	011302002001	项目名称		黑色金属（MT-03）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ˉ 黑色金属（MT-03）	100m2	0.01	3574.55	25641.09	0	2227.95	35.7455	256.4109	0	22.2795
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.077161	46.99	0	0	12.43	3.62579539	0	0	0.95911123
小计								39.37129539	256.4109	0	23.23861123
清单项目综合单价											319.02080662
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	3.625772	1		3.63		
		普工人工费				元	3.68768	1.3916		5.13		
		技工人工费				元	8.07941	1.3662		11.04		
		高级技工人工费				元	14.05988	1.3923		19.58		
	材料	1.5mm黑色不锈钢金属（MT-03）				m2	1.05	231.57		243.15		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.642	8.85		5.68		
		万能胶				kg	0.3255	15.49		5.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.5387	1		2.54		
	机械											
项目编码	011302004001	项目名称		格栅吊顶天棚(MT-05)				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-117换	金属格栅天棚 井格规格100mm×100mm ˉ 浅色格栅(MT-05)	100m2	0.01	5807.7	35704.15	704.77	3372.41	58.077	357.0415	7.0477	33.7241
020004-6	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm)d=1000	100m2	0.01	2894.39	2405.13	599.25	928.99	28.9439	24.0513	5.9925	9.2899
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.0003	29463.4	0	4415.13	8112.11	8.83902	0	1.324539	2.433633
小计								95.85992	381.0928	14.364739	45.447633
清单项目综合单价											536.76509200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	8.827747	1		8.83		
		普工人工费				元	10.70776	1.3916		14.9		
		技工人工费				元	19.03371	1.3662		26		
		高级技工人工费				元	33.12221	1.3923		46.12		
	材料	六角螺栓（综合）				kg	0.0183	6.19		0.11		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级)				m2	1.05	19.03		19.98		
		MT-05 1.5mm浅色铝格栅(剖面 50*100mm)				m2	1.05	333.04		349.69		
		铁件(综合)				kg	0.7993	6.16		4.92		
		射钉				10个	0.25675	0.88		0.23		
		半圆头螺钉(综合)				10个	0.10189	2.21		0.23		
		吊杆				kg	0.44312	4.87		2.16		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.7732	1		3.77		
	机械	降效增加机械费				元	1.32285	1		1.32		
		电动切割机				台班	0.06228	209.38		13.04		
项目编码	011302001030	项目名称		木纹铝板吊顶				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309	
020004-110换	金属方板天棚 浮搁式（平板） 安装在龙骨上 ＊ 木纹铝板(MT-01)	100m2	0.01	2279.82	48419.4	0	3024.26	22.7982	484.194	0	30.2426	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.021492	258.52	0	31.25	70.64	5.55611184	0	0.671625	1.51819488	
小计								60.32481184	510.1478	7.292225	41.99169488	
清单项目综合单价											619.75653172	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.555985	1	5.56		
		普工人工费	元	5.64979	1.3916	7.86		
		技工人工费	元	12.37842	1.3662	16.91		
		高级技工人工费	元	21.54362	1.3923	30		
	材料	MT-01木纹铝板（1.5mm冲面板+15mm蜂窝芯+1mm底板	m2	1.05	456.35	479.17		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	4.65	0.23		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.051	1	5.05		
	机械	降效增加机械费	元	0.67161	1	0.67		
		电动切割机	台班	0.03162	209.38	6.62		

项目编码	011302001031	项目名称	原顶喷无机涂料天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ＊ 无机涂料	100m2	0.01	1721.65	471.4	0	479.16	17.2165	4.714	0	4.7916
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2082.29	362.77	0	569.15	20.8229	3.6277	0	5.6915
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	452.9	113.47	0	125.52	4.529	1.1347	0	1.2552
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.0002	21619.14	0	0	5720.85	4.323828	0	0	1.14417
小计								46.892228	9.4764	0	12.88247
清单项目综合单价											69.25109800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.318309	1	4.32		
		普工人工费	元	4.38965	1.3916	6.11		
		技工人工费	元	9.62267	1.3662	13.15		
		高级技工人工费	元	16.74448	1.3923	23.31		
	材料	无机涂料（颜色综合考虑）	kg	0.41929	11.01	4.62		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		水	m3	0.00515	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0938	1	0.09		
	机械							

项目编码	010810002014	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ＊ 9.5mm石膏板	100m2	0.001201	7072.26	7591.77	0	2251.05	8.49378426	9.11771577	0	2.70351105
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003777	228	0	0	60.33	0.861156	0	0	0.22786641
小计								9.35494026	9.11771577	0	2.93137746
清单项目综合单价											21.40403349

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.861027	1	0.86		
		普工人工费	元	0.875549	1.3916	1.22		
		技工人工费	元	1.918439	1.3662	2.62		
		高级技工人工费	元	3.338643	1.3923	4.65		
	材料	9.5mm石膏板	m2	0.768097	11.04	8.48		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.06116	8.85	0.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.090215	1	0.09		
	机械							

项目编码	010810002015	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ＊ 9.5mm石膏板	100m2	0.00094	7072.26	7591.77	0	2251.05	6.6479244	7.1362638	0	2.115987
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001344	501.85	0	0	132.8	0.6744864	0	0	0.1784832
小计								7.3224108	7.1362638	0	2.2944702
清单项目综合单价											16.75314480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.674366	1	0.67		
		普工人工费	元	0.685731	1.3916	0.95		
		技工人工费	元	1.502525	1.3662	2.05		
		高级技工人工费	元	2.614832	1.3923	3.64		
	材料	9.5mm石膏板	m2	0.601575	11.04	6.64		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.0479	8.85	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.070657	1	0.07		
	机械							

项目编码	011303002007	项目名称	条形风口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ＊ 条形风口	100m2	0.01	4687.09	17890.37	0	2134.82	46.8709	178.9037	0	21.3482
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.042663	111.45	0	0	29.49	4.75479135	0	0	1.25813187
小计								51.62569135	178.9037	0	22.60633187
清单项目综合单价											253.13572322

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.754693	1	4.75		
		普工人工费	元	8.37019	1.3916	11.65		
		技工人工费	元	20.96234	1.3662	28.64		
		高级技工人工费	元	4.72903	1.3923	6.58		
	材料	条形风口	m2	0.945	180.24	170.33		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8901	1	0.89		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011302B003003	项目名称	转换层、反向支撑			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4758.52	5042.08	819.81	1569.89	4758.52	5042.08	819.81	1569.89
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.030304	15929.87	0	2744.44	4411.48	482.7387805	0	83.16750976	133.6854899
小计								5241.25878	5042.08	902.9775098	1703.57549
清单项目综合单价											12889.89178016
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	482.723333	1		482.72		
		普工人工费				元	728.282	1.3916		1013.48		
		技工人工费				元	1063.943	1.3662		1453.56		
		高级技工人工费				元	1645.825	1.3923		2291.48		
	材料	型钢(综合)				t	1.05	4329.2		4545.66		
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个	146	0.49		71.54		
		合金钢钻头 20mm				个	2.5	30.97		77.43		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg	22.249	7.97		177.32		
		氧气(工业用)				m3	5.33	17.33		92.37		
		乙炔气				m3	2.14	13.01		27.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.92	1		49.92		
	机械	降效增加机械费				元	83.164848	1		83.16		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	4.57	179.39		819.81		
项目编码	010808002005	项目名称	原建筑防火门门套			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜金属（MT-02）	100m2	0.01	5125.87	26445.38	0	2678.68	51.2587	264.4538	0	26.7868
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.011196	572.32	0	28.71	153.5	6.40769472	0	0.32143716	1.718586
小计								69.57119472	281.0313	3.48943716	32.710886
清单项目综合单价											386.80281788
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	6.407524	1		6.41		
		普工人工费				元	6.51452	1.3916		9.07		
		技工人工费				元	14.27733	1.3662		19.51		
		高级技工人工费				元	24.8454	1.3923		34.59		
	材料	1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）				m2	1.01	247.79		250.27		
		9mm玻镁板				m2	1.05	14.45		15.17		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		圆钉 L=60mm				kg	0.02558	4.87		0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.00612	13.27		0.08		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.14007	7.39		1.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.4798	1		1.48		
	机械	降效增加机械费				元	0.321429	1		0.32		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.01345	235.54		3.17		
项目编码	010808002006	项目名称	原建筑防火门门楣			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜金属（MT-02）	100m2	0.01	5125.87	26445.38	0	2678.68	51.2587	264.4538	0	26.7868
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.013237	728.62	0	48.56	196.28	9.64474294	0	0.64278872	2.59815836
小计								104.7141429	332.7251	6.97878872	44.84445836
清单项目综合单价											489.26249002
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	9.644209	1		9.64		
		普工人工费				元	9.806532	1.3916		13.65		
		技工人工费				元	21.489456	1.3662		29.36		
		高级技工人工费				元	37.394054	1.3923		52.06		
	材料	1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）				m2	1.01	247.79		250.27		
		9mm玻镁板				m2	2.1	14.45		30.35		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.11555	1.11		2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm				100个	0.0935	0.88		0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	1.06	9.29		9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	1.9875	11.06		21.98		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		圆钉 L=60mm				kg	0.05116	4.87		0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01224	13.27		0.16		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.28014	7.39		2.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.5004	1		2.5		
	机械	降效增加机械费				元	0.642753	1		0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.0269	235.54		6.34		
项目编码	010802001018	项目名称	古铜金属门			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 古铜金属门（Q-AM-08）	100m2	0.01	4851.8	113661.45	0	6966.96	48.518	1136.6145	0	69.6696
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.115741	42.53	0	0	11.25	4.92246473	0	0	1.30208625
小计								53.44046473	1136.6145	0	70.97168625
清单项目综合单价											1261.02665098
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.922454	1		4.92		
		普工人工费				元	11.56481	1.3916		16.09		
		技工人工费				元	19.29855	1.3662		26.37		
		高级技工人工费				元	4.35159	1.3923		6.06		
	材料	古铜金属门（Q-AM-08）				m2	1	1120.42		1120.42		
		不锈钢合页				个	1.5873	6.64		10.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.6548	1		5.65		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010802004006	项目名称	白色人造石管井暗门			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.022324	4111.08	4938.71	864.48	1396.58	91.77574992	110.251762	19.29865152	31.17725192
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝 ` 20mm白色人造石	100m2	0.01	13374.68	32421.25	0	5160.27	133.7468	324.2125	0	51.6027
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007329	3121.64	0	267.12	845.13	22.87849956	0	1.95772248	6.19395777
小计								248.4010495	434.464262	21.256374	88.97390969
清单项目综合单价											793.09559521
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	22.877538		1	22.88		
		普工人工费			元	23.261169		1.3916	32.37		
		技工人工费			元	50.972209		1.3662	69.64		
		高级技工人工费			元	88.709894		1.3923	123.51		
	材料	型钢(综合)			t	0.023663		4329.2	102.44		
		20mm白色/灰色人造石			m2	1.03		217.7	224.23		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	0.522698		7.63	3.99		
		氧气(工业用)			m3	0.120545		17.33	2.09		
		乙炔气			m3	0.049111		13.01	0.64		
		不锈钢石材挂件 国产304			套	6.375		5.75	36.66		
		不锈钢型材转接件			kg	1.73		20.8	35.98		
		不锈钢石材背栓			个	6.375		2.21	14.09		
		不锈钢螺栓 M8×30mm			个	6.375		0.71	4.53		
		不锈钢螺栓 M6×30mm			个	6.375		0.4	2.55		
		云石胶			kg	0.1963		17.7	3.47		
		密封胶			kg	0.1025		10.62	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.704604		1	2.7		
	机械	降效增加机械费			元	1.95764		1	1.96		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	0.107575		179.39	19.3		
项目编码	010802001019	项目名称	古铜色不锈钢消火栓暗门			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2016.72	2240.49	53.82	649.54	20.1672	22.4049	0.5382	6.4954
020003-231换	金属蜂窝板 墙面 ` 古铜色不锈钢-蜂窝板(肌理面)（MT-02）	100m2	0.01	4686.19	43497.01	0	3414.91	46.8619	434.9701	0	34.1491
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.46729	14.55	0	0.12	3.86	6.7990695	0	0.0560748	1.8037394
小计								73.8281695	457.375	0.5942748	42.4482394
清单项目综合单价											574.24568370
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	6.799065		1	6.8		
		普工人工费			元	6.91486		1.3916	9.62		
		技工人工费			元	15.15149		1.3662	20.7		
		高级技工人工费			元	26.36376		1.3923	36.71		
	材料	MT-02 古铜色不锈钢-蜂窝板(肌理面)（1.2mm不锈钢面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm背板）			m2	1.01		371.68	375.4		
		型钢(综合)			t	0.00428		4329.2	18.53		
		膨胀螺栓(综合)			套	2.72		1.11	3.02		
		盘头螺栓			100个	0.068		157.52	10.71		
		弹簧卡扣			个	1.7		2.65	4.51		
		弹簧			个	1.7		1.77	3.01		
		挂钩			个	1.7		1.77	3.01		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	0.04065		7.63	0.31		
		悬挂梁			个	1.7		4.42	7.51		
		安装底盘			个	3.4		7.08	24.07		
		橡胶密封条			m	2.499		1.77	4.42		
		玻璃胶 300mL			支	0.0156		10.62	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.7105		1	2.71		
	机械	降效增加机械费			元	0.056075		1	0.06		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	0.003		179.39	0.54		
项目编码	011303003001	项目名称	电动挡烟垂壁			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 ` 硅酸钙板 δ=9.5mm	100m2	0.01	2029	1824.67	0	628.15	20.29	18.2467	0	6.2815
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 `（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）硅酸钙板 δ=9.5mm	100m2	0.01	1623.2	1824.67	0	520.76	16.232	18.2467	0	5.2076
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ` 12mm厚玻镁板	100m2	0.01	1883.66	2057.96	0	601.35	18.8366	20.5796	0	6.0135
020003-322	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.01	1261.55	3754.17	0	521.54	12.6155	37.5417	0	5.2154
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上 ` 定制铝型材1.5mm	100m2	0.001601	5519.14	19842.97	0	2452.62	8.83614314	31.76859497	0	3.92664462
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.020309	432.44	0	0	114.43	8.78242396	0	0	2.32395887
小计								107.9746671	161.499595	0	36.64720349
清单项目综合单价											306.12146556
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	8.782291		1	8.78		
		普工人工费			元	10.230537		1.3916	14.24		
		技工人工费			元	22.418825		1.3662	30.63		
		高级技工人工费			元	39.01682		1.3923	54.32		
	材料	12mm玻镁板			m2	1.05		17.41	18.28		
		定制铝型材1.5mm			m2	0.176036		176.99	31.16		
		硅酸钙板 δ=9.5mm			m2	2.1		14.24	29.9		
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.9405		8.85	8.32		
		防火岩棉 δ=100.0mm			m2	1.05		35.4	37.17		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm			100个	0.0935		0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.06		9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.9875		11.06	21.98		
		膨胀螺栓(综合)			套	2.371602		1.11	2.63		
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.107816		1	2.11		
	机械										
项目编码	011501004010	项目名称	吊柜			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	吊柜	m2	1	150.36	601.43	0	0	150.36	601.43	0	0
小计								150.36	601.43	0	0
清单项目综合单价											751.79000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004011	项目名称	洗手台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	洗手台	m	1	271.63	1086.52	0	0	271.63	1086.52	0	0
小计								271.63	1086.52	0	0
清单项目综合单价								1358.15000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011205001016	项目名称	自选餐线广告位	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜金属（MT-02）	100m2	0.000901	5125.87	26445.38	0	2678.68	4.61840887	23.82728738	0	2.41349068
020003-239换	铝单板 墙面 白色铝板	100m2	0.018444	6258.75	16320.7	0	2472.23	115.436385	301.0189908	0	45.59781012
020001-57换	成品不锈钢防盗网（格栅） 安装 白色金属网	100m2	0.00274	3659.55	16644.11	0	1800.59	10.027167	45.6048614	0	4.9336166
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm玻镁板基层	100m2	0.016801	1190.48	1657.75	316.8	420.55	20.00125448	27.85185775	5.3225568	7.06566055
020003-36换	胶合板基层 墙面 12mm玻镁板基层	100m2	0.016801	1190.48	1971.66	316.8	436.25	20.00125448	33.12585966	5.3225568	7.32943625
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.03464	4111.08	4938.71	864.48	1396.58	142.4078112	171.0163144	29.9455872	48.3775312
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.015548	2038.89	0	264.84	558.45	31.70066172	0	4.11773232	8.6827806
小计								344.1929428	602.5057714	44.70843312	124.400326
清单项目综合单价								1115.80747326			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	31.69916	1	31.7		
		普工人工费	元	32.68441	1.3916	45.48		
		技工人工费	元	73.361702	1.3662	100.23		
		高级技工人工费	元	119.779855	1.3923	166.77		
	材料	型钢(综合)	t	0.036718	4329.2	158.96		
		1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	m2	0.090919	247.79	22.53		
		12mm玻镁板	m2	1.764039	17.41	30.71		
		1.5mm孔径10*10mm白色金属网（MT-10）	m2	0.273943	161.95	44.37		
		9mm玻镁板	m2	1.764039	14.45	25.49		
		氧气(工业用)	m3	0.187052	17.33	3.24		
		乙炔气	m3	0.076206	13.01	0.99		
		橡胶密封条	m	0.224957	1.77	0.4		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.006121	8.85	0.05		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.306063	2.21	0.68		
		1.2mm白色铝板	m2	1.955034	141.59	276.81		
		圆钉 L=60mm	kg	0.085951	4.87	0.42		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.020564	13.27	0.27		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.470646	7.39	3.48		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.811079	7.63	6.19		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.904011	1.11	1		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	3.139914	5.75	18.05		
		铝拉铆钉	个	36.710378	0.11	4.04		
		玻璃胶 300mL	支	0.060334	10.62	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.140419	1	4.14		
	机械	降效增加机械费	元	4.117537	1	4.12		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.045193	235.54	10.64		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.166927	179.39	29.95		

项目编码	040201022001	项目名称	成品不锈钢水沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品不锈钢水沟	m	1	23.1	92.4	0	0	23.1	92.4	0	0
小计								23.1	92.4	0	0
清单项目综合单价								115.5000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	040201022002	项目名称	成品不锈钢暗藏水沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品不锈钢水沟	m	1	23.1	92.4	0	0	23.1	92.4	0	0
小计								23.1	92.4	0	0
清单项目综合单价								115.5000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010402001001	项目名称	轻质砌块墙体（Q1）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3123.07	2712	0	962.03	312.307	271.2	0	96.203
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.1	398.92	0	0	105.56	39.892	0	0	10.556
小计								352.199	271.2	0	106.759
清单项目综合单价								730.15800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	39.892	1	39.89		
		普工人工费	元	54.7467	1.3916	76.19		
		技工人工费	元	172.8306	1.3662	236.12		
	材料	杉木枋板材	m3	0.0016	1946.9	3.12		
		铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	284.68	28.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.899	1	7.9		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010506017001	项目名称	砌体工程内配钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作＂热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	1	877.72	3498.35	11.14	407.97	877.72	3498.35	11.14	407.97
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1560.39	9.73	0	413.39	1560.39	9.73	0	413.39
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1.718214	181.25	0	0.83	48.02	311.4262875	0	1.42611762	82.50863628
小计								2749.536288	3508.08	12.56611762	903.8686363
清单项目综合单价											7174.05104140
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	311.426117	1		311.43		
		普工人工费				元	30.165	1.3916		41.98		
		技工人工费				元	1753.865	1.3662		2396.13		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷				t	1.03	3362.83		3463.71		
		镀锌铁丝（综合）				kg	1.8	5.35		9.63		
		其他材料费(按百分比计算)				元	34.74	1		34.74		
	机械	降效增加机械费				元	1.426117	1		1.43		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.11	38.16		4.2		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.31	22.4		6.94		
项目编码	010802004007	项目名称	钢质防火门				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装＂钢质防火门 甲级(成品),湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	7369.83	69195.32	0	5409.97	73.6983	691.9532	0	54.0997
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.138889	53.83	0	0	14.24	7.47639487	0	0	1.97777936
小计								81.17469487	691.9532	0	56.07747936
清单项目综合单价											829.20537423
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	7.476389	1		7.48		
		普工人工费				元	12.29688	1.3916		17.11		
		技工人工费				元	30.79644	1.3662		42.07		
		高级技工人工费				元	10.42297	1.3923		14.51		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.01351	336.04		4.54		
		钢质防火门 甲级(成品)				m2	0.9825	690.27		678.19		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.54429	10.62		5.78		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.4426	1		3.44		
	机械											
项目编码	011101007003	项目名称	细石混凝土找垫层(地面4)				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层＂预拌细石混凝土 C25	10m3	0.1	640.59	3895.52	128.49	373.47	64.059	389.552	12.849	37.347
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.059595	137.3	0	27.54	38.3	8.1823935	0	1.6412463	2.2824885
小计								72.2413935	389.552	14.4902463	39.6294885
清单项目综合单价											515.91312830
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	8.18236	1		8.18		
		普工人工费				元	9.7313	1.3916		13.54		
		技工人工费				元	36.976	1.3662		50.52		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		预拌细石混凝土 C25				m3	1.01	379.08		382.87		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.757	1		5.76		
	机械	降效增加机械费				元	1.64124	1		1.64		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.039	308.87		12.05		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.078	10.3		0.8		
项目编码	011102001007	项目名称	白色人造石门槛（ST-01）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴＂20mm厚白色人造石(ST-01),专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	24937.17	0	3854.35	98.5373	249.3717	0	38.5435
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-146	墙面美缝剂	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1.111112	13.64	0	0.13	3.62	15.15556768	0	0.14444456	4.02222544
小计								164.5521177	260.9065	1.62304456	56.70667544
清单项目综合单价											483.78833768
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	15.155556	1		15.16		
		普工人工费				元	15.47906	1.3916		21.54		
		技工人工费				元	35.1519	1.3662		48.02		
		高级技工人工费				元	57.33775	1.3923		79.83		
	材料	美缝剂 400mL				支	0.13	24.78		3.22		
		石材保护液				kg	0.25	23.89		5.97		
		20mm白色/灰色人造石				m2	1.04	217.7		226.41		
		晶面剂				kg	0.03938	49.56		1.95		
		水				m3	0.078	4.62		0.36		
		专用胶粘剂				kg	12.6225	1.77		22.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6506	1		0.65		
	机械	降效增加机械费				元	0.144444	1		0.14		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0544	27.18		1.48		
项目编码	011102003016	项目名称	浅色瓷砖地面（CT-05）（地面4）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10＜S≤0.36＂专用填缝剂,600*600*10mm浅色瓷砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	4720.34	9990.75	0	1748.64	47.2034	99.9075	0	17.4864
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20＂(设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)	100m2	0.01	1147.48	947.7	77.84	356.6	11.4748	9.477	0.7784	3.566
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003888	1531.12	0	20.31	406.62	5.95299456	0	0.07896528	1.58093856
小计								64.63119456	109.3845	0.85736528	22.63333856
清单项目综合单价											197.50639840
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	降效增加人工费	元	5.95257	1	5.95		
		普工人工费	元	6.053494	1.3916	8.42		
		技工人工费	元	13.262388	1.3662	18.12		
		高级技工人工费	元	23.080614	1.3923	32.14		
	材料	干混地面砂浆 M20	t	0.0357	260	9.28		
		600*600*10mm浅色瓷砖	m2	1.03	75.22	77.48		
		专用填缝剂	t	0.00097	1771.68	1.72		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		水	m3	0.0601	4.62	0.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2727	1	0.27		
	机械	降效增加机械费	元	0.07896	1	0.08		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0034	228.93	0.78		

项目编码	010904004008	项目名称	成品伸缩缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-73换	变形缝盖缝成品安装 楼面、地面 金属盖板型 缝宽B(mm) 0< B≤100 ˉ 10mm宽成品伸缩缝	100m	0.01	3134.69	7802.42	0	1219.62	31.3469	78.0242	0	12.1962
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.068588	58.38	0	0	15.45	4.00416744	0	0	1.0596846
小计								35.35106744	78.0242	0	13.2558846
清单项目综合单价											126.63115204

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.004115	1	4		
		普工人工费	元	1.96112	1.3916	2.73		
		技工人工费	元	20.94697	1.3662	28.62		
	材料	10mm宽成品伸缩缝	m	1.01	76.11	76.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1531	1	1.15		
	机械							

项目编码	011302001032	项目名称	石膏板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ 9.5mm厚石膏板	100m2	0.012	1883.66	1382.42	0	567.58	22.60392	16.58904	0	6.81096
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8） 9.5mm厚石膏板	100m2	0.01	1506.92	1382.42	0	467.88	15.0692	13.8242	0	4.6788
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ 9mm玻镁板	100m2	0.002	1883.66	1744.05	0	585.66	3.76732	3.4881	0	1.17132
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003888	1915.53	0	172.75	519.24	7.44758064	0	0.671652	2.01880512
小计								80.85852064	59.85514	7.292252	24.91078512
清单项目综合单价											172.91669776

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.447049	1	7.45		
		普工人工费	元	7.57096	1.3916	10.54		
		技工人工费	元	16.59374	1.3662	22.67		
		高级技工人工费	元	28.876146	1.3923	40.2		
	材料	9mm玻镁板	m2	0.209984	14.45	3.03		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.568217	8.85	5.03		
		9.5mm石膏板	m2	2.309984	11.04	25.5		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.592715	1	0.59		
	机械	降效增加机械费	元	0.671604	1	0.67		
		电动切割机	台班	0.03162	209.38	6.62		

项目编码	011302001033	项目名称	无机涂料天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 无机涂料（颜色综合考虑）	100m2	0.01	1721.65	471.4	0	479.16	17.2165	4.714	0	4.7916
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2935.46	511.65	0	802.37	29.3546	5.1165	0	8.0237
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003907	1209.44	0	0	320.04	4.72528208	0	0	1.25039628
小计								51.29638208	9.8305	0	14.06569628
清单项目综合单价											75.19257836

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.724375	1	4.72		
		普工人工费	元	4.80257	1.3916	6.68		
		技工人工费	元	10.52826	1.3662	14.38		
		高级技工人工费	元	18.31805	1.3923	25.5		
	材料	无机涂料（颜色综合考虑）	kg	0.41929	11.01	4.62		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.59	5.03		
		砂纸	张	0.18	0.42	0.08		
		水	m3	0.00158	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0974	1	0.1		
	机械							

项目编码	011303002008	项目名称	条形风口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ˉ 条形风口	100m2	0.01	4687.09	17890.37	0	2134.82	46.8709	178.9037	0	21.3482
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.056883	83.59	0	0	22.12	4.75484997	0	0	1.25825196
小计								51.62574997	178.9037	0	22.60645196
清单项目综合单价											253.13590193

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.754835	1	4.75		
		普工人工费	元	8.37019	1.3916	11.65		
		技工人工费	元	20.96234	1.3662	28.64		
		高级技工人工费	元	4.72903	1.3923	6.58		
		条形风口	m2	0.945	180.24	170.33		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8901	1	0.89		
	机械							

项目编码	011302B003004	项目名称	转换层、反向支撑	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4758.52	5042.08	819.81	1569.89	4758.52	5042.08	819.81	1569.89
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.259068	1863.31	0	321.02	516.01	482.7239951	0	83.16600936	133.6816787
小计								5241.243995	5042.08	902.9760094	1703.571679
清单项目综合单价								12889.87168312			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	482.722798	1	482.72		
		普工人工费	元	728.282	1.3916	1013.48		
		技工人工费	元	1063.943	1.3662	1453.56		
		高级技工人工费	元	1645.825	1.3923	2291.48		
	材料	型钢(综合)	t	1.05	4329.2	4545.66		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	146	0.49	71.54		
		合金钢钻头 20mm	个	2.5	30.97	77.43		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	22.249	7.97	177.32		
		氧气(工业用)	m3	5.33	17.33	92.37		
		乙炔气	m3	2.14	13.01	27.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.92	1	49.92		
	机械	降效增加机械费	元	83.165803	1	83.17		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.57	179.39	819.81		

项目编码	011203003004	项目名称	无机涂料墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2258.33	465.37	0	620.87	22.5833	4.6537	0	6.2087
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) 无机涂料	100m2	0.01	2537.22	449.27	0	693.87	25.3722	4.4927	0	6.9387
020003-7+020003-11*(-12)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8)	100m2	0.01	1159.09	433.21	36.4	330.98	11.5909	4.3321	0.364	3.3098
020003-7+020003-11*(-8)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:12)	100m2	0.01	1560	649.82	53.8	449.14	15.6	6.4982	0.538	4.4914
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004677	1630.06	0	19.57	432.74	7.62379062	0	0.09152889	2.02392498
小计								82.77019062	19.9767	0.99352889	22.97252498
清单项目综合单价								126.71294449			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.623159	1	7.62		
		普工人工费	元	7.77034	1.3916	10.81		
		技工人工费	元	16.96939	1.3662	23.18		
		高级技工人工费	元	29.55518	1.3923	41.15		
	材料	无机涂料（颜色综合考虑）	kg	0.4017	11.01	4.42		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.0406	263	10.68		
		砂纸	张	0.12	0.42	0.05		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.59	4.58		
		水	m3	0.0112	4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1978	1	0.2		
	机械	降效增加机械费	元	0.091521	1	0.09		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00394	228.93	0.9		

项目编码	011105006009	项目名称	古铜金属踢脚线（MT-02）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 30mm高古铜金属踢脚线（MT-02）	100m	0.01	649.68	1026.52	0	223.24	6.4968	10.2652	0	2.2324
020003-36换	胶合板基层 墙面 （踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2） 9mm玻镁板	100m2	0.000301	1428.57	1989.31	380.16	504.66	0.42999957	0.59878231	0.11442816	0.15190266
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.012452	81.94	0	0.93	21.75	1.02031688	0	0.01158036	0.270831
小计								11.07941645	11.99868231	0.12600852	3.54073366
清单项目综合单价								26.74484094			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.020296	1	1.02		
		普工人工费	元	1.037796	1.3916	1.44		
		技工人工费	元	2.273036	1.3662	3.11		
		高级技工人工费	元	3.956133	1.3923	5.51		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		9mm玻镁板	m2	0.037811	14.45	0.55		
		30mm高1.5mm古铜不锈钢金属踢脚线（MT-02）	m	1.06	9.66	10.24		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000921	4.87	0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005044	7.39	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.042712	1	0.04		
	机械	降效增加机械费	元	0.01158	1	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000484	235.54	0.11		

项目编码	010808002007	项目名称	原建筑防火门门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜金属（MT-02）	100m2	0.01	5125.87	26445.38	0	2678.68	51.2587	264.4538	0	26.7868
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.188324	34.02	0	1.71	9.13	6.40678248	0	0.32203404	1.71939812
小计								69.57028248	281.0313	3.49003404	32.71169812
清单项目综合单价								386.80331464			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.40678	1	6.41		
		普工人工费	元	6.51452	1.3916	9.07		
		技工人工费	元	14.27733	1.3662	19.51		
		高级技工人工费	元	24.8454	1.3923	34.59		
		1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	m2	1.01	247.79	250.27		
		9mm玻镁板	m2	1.05	14.45	15.17		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4798	1	1.48		
	机械	降效增加机械费	元	0.322034	1	0.32		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	235.54	3.17		

项目编码	010808002008	项目名称	原建筑防火门门楣	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜金属（MT-02）	100m2	0.01	5125.87	26445.38	0	2678.68	51.2587	264.4538	0	26.7868
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.337838	28.55	0	1.9	7.69	9.6452749	0	0.6418922	2.59797422
小计								104.7146749	332.7251	6.9778922	44.84427422
清单项目综合单价											489.26194132

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.64527	1	9.65		
		普工人工费	元	9.806532	1.3916	13.65		
		技工人工费	元	21.489456	1.3662	29.36		
		高级技工人工费	元	37.394054	1.3923	52.06		
	材料	1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	m2	1.01	247.79	250.27		
		9mm玻镁板	m2	2.1	14.45	30.35		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.5004	1	2.5		
	机械	降效增加机械费	元	0.641892	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010402001002	项目名称	轻质砌块墙体（Q1）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3123.07	2712	0	962.03	312.307	271.2	0	96.203
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.259068	153.98	0	0	40.74	39.89129064	0	0	10.55443032
小计								352.1982906	271.2	0	106.7574303
清单项目综合单价											730.15572096

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	39.891192	1	39.89		
		普工人工费	元	54.7467	1.3916	76.19		
		技工人工费	元	172.8306	1.3662	236.12		
	材料	杉木枋板材	m3	0.0016	1946.9	3.12		
		铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	284.68	28.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.899	1	7.9		
	机械							

项目编码	010506017002	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	1	877.72	3498.35	11.14	407.97	877.72	3498.35	11.14	407.97
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1560.39	9.73	0	413.39	1560.39	9.73	0	413.39
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	3.125	99.66	0	0.45	26.4	311.4375	0	1.40625	82.5
小计								2749.5475	3508.08	12.54625	903.86
清单项目综合单价											7174.03375000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	311.4375	1	311.44		
		普工人工费	元	30.165	1.3916	41.98		
		技工人工费	元	1753.865	1.3662	2396.13		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	1.03	3362.83	3463.71		
		镀锌铁丝（综合）	kg	1.8	5.35	9.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34.74	1	34.74		
	机械	降效增加机械费	元	1.40625	1	1.41		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	38.16	4.2		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.4	6.94		

项目编码	010502025001	项目名称	矮墙压顶	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 （商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2453.85	4185.04	10.61	859.34	245.385	418.504	1.061	85.934
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1.886793	16.61	0	0.07	4.4	31.33963173	0	0.13207551	8.3018892
小计								276.7246317	418.504	1.19307551	94.2358892
清单项目综合单价											790.65759644

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	31.339623	1	31.34		
		普工人工费	元	13.7966	1.3916	19.2		
		技工人工费	元	165.5586	1.3662	226.19		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	399.72	403.72		
		水	m3	1.862	4.62	8.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.185	1	6.19		
	机械	降效增加机械费	元	0.132075	1	0.13		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.103	10.3	1.06		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010505014001	项目名称	矮墙压顶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.01	8253.22	2747	0.24	2321.33	82.5322	27.47	0.0024	23.2133
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.27174	38.79	0	0	10.27	10.5407946	0	0	2.7907698
小计								93.0729946	27.47	0.0024	26.0040698

清单项目综合单价 146.54946440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.540761	1	10.54		
		普工人工费	元	6.50371	1.3916	9.05		
		技工人工费	元	53.78539	1.3662	73.48		
	材料	杉木枋板材	m3	0.00874	1946.9	17.02		
		铁钉（综合）	kg	0.01939	5.64	0.11		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5386	1	0.54		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.18	0		

项目编码	010904002012	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.008401	1267.43	3349.52	0	502.86	10.64767943	28.139317 52	0	4.22452686
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ˉ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.0084	331.13	975.47	0	136.39	2.781492	8.193948	0	1.145676
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0016	1706.73	3226.45	0	612.96	2.730768	5.16232	0	0.980736
010004-38	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.001601	436.77	942.18	0	162.69	0.69926877	1.50843018	0	0.26046669
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.002107	1022.14	0	0	270.48	2.15364898	0	0	0.56990136
小计								19.01285718	43.0040157	0	7.18130691

清单项目综合单价 69.19817979

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.153234	1	2.15		
		普工人工费	元	2.78717	1.3916	3.88		
		技工人工费	元	9.499947	1.3662	12.98		
	材料	聚合物水泥防水涂料 I型	kg	0.719715	9.14	6.58		
		聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.505948	10.22	35.83		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.58816	1	0.59		
	机械							

项目编码	010904002013	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.0073	1666.1	4892.65	0	685.52	12.16253	35.716345	0	5.004296
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0073	-378.65	-1213.55	0	-160.88	-2.764145	-8.858915	0	-1.174424
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.002701	1934.86	5012.24	0	762.62	5.22605686	13.538060 24	0	2.05983662
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.002701	-436.24	-1318.02	0	-181.34	-1.17828424	- 3.55997202	0	-0.48979934
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.31	443.35	0	169.64	5.5731	4.4335	0	1.6964
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.002299	747.27	0	0	197.74	1.71797373	0	0	0.45460426
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002299	246.01	0	0	65.09	0.56557699	0	0	0.14964191
小计								21.30280834	41.26901822	0	7.70055545

清单项目综合单价 70.27238201

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.282668	1	2.28		
		高级技工人工费	元	2.19275	1.3923	3.05		
		普工人工费	元	3.186959	1.3916	4.43		
		技工人工费	元	8.439317	1.3662	11.53		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-I型	kg	2.462061	13.95	34.35		
		二甲苯	kg	0.113395	16.59	1.88		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.648771	1	0.65		
	机械							

项目编码	010903003006	项目名称	墙面砂浆防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.74	2671.47	0	518	14.5274	26.7147	0	5.18
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.62	-1032.95	0	-140.2	-3.3462	-10.3295	0	-1.402
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.000879	1626.26	0	0	430.34	1.42948254	0	0	0.37826886
小计								12.61068254	16.3852	0	4.15626886

清单项目综合单价 33.15215140

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.428198	1	1.43		
		普工人工费	元	0.47317	1.3916	0.66		
		技工人工费	元	7.70219	1.3662	10.52		
	材料	水	m3	0.00125	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.57	16.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2925	1	0.29		
	机械							

项目编码	010903002006	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ˉ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1706.73	3607.67	0	632.02	17.0673	36.0767	0	6.3202
010004-38换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5 ˉ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	436.77	1053.5	0	168.26	4.3677	10.535	0	1.6826

工程量清单综合单价分析表

超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.000879	3117.63	0	0	824.98	2.74039677	0	0	0.72515742
小计								24.17539677	46.6117	0	8.72795742
清单项目综合单价											79.51505419
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	2.737933	1		2.74		
		普工人工费				元	3.86703	1.3916		5.38		
		技工人工费				元	11.75057	1.3662		16.05		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型				kg	4.4982	10.22		45.97		
		水				m3	0.00058	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6375	1		0.64		
	机械											
项目编码	010902002010	项目名称			防潮涂料			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1267.43	3349.52	0	502.86	12.6743	33.4952	0	5.0286
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	-331.13	-975.47	0	-136.39	-3.3113	-9.7547	0	-1.3639
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.002528	473.1	0	0	125.19	1.1959968	0	0	0.31648032
小计								10.5589968	23.7405	0	3.98118032
清单项目综合单价											38.28067712
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.195965	1		1.2		
		普工人工费				元	1.45736	1.3916		2.03		
		技工人工费				元	5.36888	1.3662		7.33		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型				kg	2.28375	10.22		23.34		
		水				m3	0.00048	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3984	1		0.4		
	机械											
项目编码	011102001008	项目名称			白色人造石门槛（ST-01）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ~ 20mm厚白色人造石(ST-01),专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	24937.17	0	3854.35	98.5373	249.3717	0	38.5435
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-9+020002-11*(-15)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)	100m2	0.01	477.51	235.01	19.46	139.5	4.7751	2.3501	0.1946	1.395
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.005201	640.59	4107.11	128.49	384.05	3.33170859	21.361079111	0.66827649	1.99744405
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002601	879.48	3544.34	12.94	410.87	2.28752748	9.21882834	0.03365694	1.06867287
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002601	829.72	19.37	0	220.52	2.15810172	0.05038137	0	0.57357252
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.000473	2300.45	4031.95	12.57	811.24	1.08811285	1.90711235	0.00594561	0.38371652
020002-146	墙面美缝剂	100m	0.025012	524.03	129.18	0	145.13	13.10703836	3.23105016	0	3.62999156
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.236407	3.55	0	0.37	0.96	0.83924485	0	0.08747059	0.22695072
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.236407	66.16	0	0.72	17.56	15.64068712	0	0.17021304	4.15130692
小计								179.523321	295.7955513	2.63876267	62.48285516
清单项目综合单价											540.44049013
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	16.479905	1		16.48		
		普工人工费				元	17.003849	1.3916		23.66		
		技工人工费				元	41.680203	1.3662		56.94		
		高级技工人工费				元	59.20837	1.3923		82.44		
	材料	美缝剂 400mL				支	0.130061	24.78		3.22		
		20mm白色/灰色人造石				m2	1.04	217.7		226.41		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷				t	0.002678	3362.83		9.01		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.01373	5.35		0.07		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.006501	7.63		0.05		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.05253	399.72		21		
		石材保护液				kg	0.25	23.89		5.97		
		晶面剂				kg	0.03938	49.56		1.95		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.004775	391.18		1.87		
		水				m3	0.099946	4.62		0.46		
		干混地面砂浆 M20				t	0.00885	260		2.3		
		专用胶粘剂				kg	12.6225	1.77		22.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.137343	1		1.14		
	机械	降效增加机械费				元	0.257683	1		0.26		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.002028	308.87		0.63		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000286	38.16		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.001014	22.4		0.02		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0544	27.18		1.48		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.004634	10.3		0.05		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00085	228.93		0.19		
项目编码	011102003017	项目名称			防滑瓷砖地面（CT-04）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ~ 专用填缝剂 ,600*600*10mm防滑瓷砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	4720.34	9990.75	0	1748.64	47.2034	99.9075	0	17.4864
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.010001	640.59	4107.11	128.49	384.05	6.40654059	41.075207111	1.28502849	3.84088405
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004884	879.48	3544.34	12.94	410.87	4.29538032	17.3165365	0.06319896	2.00668908
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004884	829.72	19.37	0	220.52	4.05235248	0.09460308	0	1.07701968
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	835.41	524.67	0	247.3	8.3541	5.2467	0	2.473
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.002528	528.45	0	64.93	144.48	1.3359216	0	0.16414304	0.36524544
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002528	2229.48	0	0	589.97	5.63612544	0	0	1.49144416
小计								77.28382043	163.6345668	1.51237049	28.74068241
清单项目综合单价											271.17144008
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	降效增加人工费	元	6.971864	1	6.97		
		普工人工费	元	7.456075	1.3916	10.38		
		技工人工费	元	21.247573	1.3662	29.03		
		高级技工人工费	元	22.198534	1.3923	30.91		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.00503	3362.83	16.92		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.025787	5.35	0.14		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.01221	7.63	0.09		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101005	399.72	40.37		
		600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	75.22	77.48		
		专用填缝剂	t	0.00097	1771.68	1.72		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.015286	335.35	5.13		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		水	m3	0.066265	4.62	0.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.126469	1	1.13		
	机械	降效增加机械费	元	0.164139	1	0.16		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0039	308.87	1.2		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0078	10.3	0.08		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000537	38.16	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001905	22.4	0.04		

项目编码	010102007006	项目名称	LC15轻质混凝土回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 C15轻质混凝土	10m3	0.1	1118.01	5076.82	9.91	550.39	111.801	507.682	0.991	55.039
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007223	1570.24	0	13.92	416.51	11.34184352	0	0.10054416	3.00845173
小计								123.1428435	507.682	1.09154416	58.04745173
清单项目综合单价											689.96383941

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.341567	1	11.34		
		普工人工费	元	19.9712	1.3916	27.79		
		技工人工费	元	49.9934	1.3662	68.3		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3923	15.71		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		LC15轻质混凝土	m3	1.02	495.58	505.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.266	1	1.27		
	机械	降效增加机械费	元	0.100542	1	0.1		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.55	0.99		

项目编码	011203003005	项目名称	白色瓷砖	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-128换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.2＜S≤0.36 内墙 300*600*10mm白色瓷砖(CT-06)	100m2	0.01	4964.84	8811.99	0	1754.39	49.6484	88.1199	0	17.5439
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001318	3823.33	0	0	1011.73	5.03914894	0	0	1.33346014
小计								54.68754894	88.1199	0	18.87736014
清单项目综合单价											161.68480908

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.036529	1	5.04		
		普工人工费	元	5.12173	1.3916	7.13		
		技工人工费	元	11.22378	1.3662	15.33		
		高级技工人工费	元	19.52679	1.3923	27.19		
	材料	300*600*10mm白色瓷砖	m2	1.04	75.22	78.23		
		白水泥	t	0.0015	825.66	1.24		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2		
		水	m3	0.0022	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4384	1	0.44		
	机械							

项目编码	011201001019	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10)	100m2	0.01	1359.54	541.51	45.1	390.06	13.5954	5.4151	0.451	3.9006
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000879	1570.44	0	52.1	419.29	1.38041676	0	0.0457959	0.36855591
小计								14.97581676	5.4151	0.4967959	4.26915591
清单项目综合单价											25.15686857

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.379176	1	1.38		
		普工人工费	元	1.41064	1.3916	1.96		
		技工人工费	元	3.06625	1.3662	4.19		
		高级技工人工费	元	5.34604	1.3923	7.44		
	材料	水	m3	0.0049	4.62	0.02		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.0203	263	5.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0536	1	0.05		
	机械	降效增加机械费	元	0.045755	1	0.05		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00197	228.93	0.45		

项目编码	011201001020	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.26	525.95	0	194.13	6.3426	5.2595	0	1.9413
020003-7+020003-11*(-12)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8)	100m2	0.01	1159.09	433.21	36.4	330.98	11.5909	4.3321	0.364	3.3098
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000879	2071.54	0	42.05	551.17	1.82088366	0	0.03696195	0.48447843
小计								19.75438366	9.5916	0.40096195	5.73557843
清单项目综合单价											35.48252404

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.819247	1	1.82		
		普工人工费	元	1.85865	1.3916	2.59		
		技工人工费	元	4.04549	1.3662	5.53		
		高级技工人工费	元	7.05312	1.3923	9.82		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		水	m3	0.00392	4.62	0.02		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.01624	263	4.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.095	1	0.1		

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费		元	0.036929	1	0.04		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.00159	228.93	0.36		
项目编码	011201B001009	项目名称	墙、柱面基层处理			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000879	361.82	0	0	95.75	0.31803978	0	0	0.08416425
小计								3.45033978	1.1347	0	0.96976425
清单项目综合单价											5.55480403

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.317754	1	0.32		
		普工人工费	元	0.32284	1.3916	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3662	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3923	1.72		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011205001017	项目名称	古铜金属窗口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜金属	100m2	0.01	5125.87	26445.38	0	2678.68	51.2587	264.4538	0	26.7868
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.704226	7.38	0	0	1.95	5.19718788	0	0	1.3732407
小计								56.45588788	264.4538	0	28.1600407
清单项目综合单价											349.06972858

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.197183	1	5.2		
		普工人工费	元	5.28693	1.3916	7.36		
		技工人工费	元	11.58571	1.3662	15.83		
		高级技工人工费	元	20.16307	1.3923	28.07		
	材料	1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	m2	1.01	247.79	250.27		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3157	1	1.32		
	机械							

项目编码	011502001004	项目名称	墙面护墙角(阳角cp)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36	胶合板基层 墙面	100m2	0.0016	1190.48	1720.32	316.8	423.68	1.904768	2.752512	0.50688	0.677888
020003-227换	金属装饰板 墙面 2mm厚不锈钢	100m2	0.0026	5125.87	31385.63	0	2925.69	13.327262	81.602638	0	7.606794
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.010417	148.34	0	4.94	39.61	1.54525778	0	0.05145998	0.41261737
小计								16.77728778	84.35515	0.55833998	8.69729937
清单项目综合单价											110.38807713

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.545208	1	1.55		
		普工人工费	元	1.571016	1.3916	2.19		
		技工人工费	元	3.442944	1.3662	4.7		
		高级技工人工费	元	5.991571	1.3923	8.34		
	材料	胶合板 δ=5.0mm	m2	0.168	15.04	2.53		
		2mm厚不锈钢	m2	0.2626	296.46	77.85		
		橡胶密封条	m	0.64974	1.77	1.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.01768	8.85	0.16		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.884	2.21	1.95		
		玻璃胶 300mL	支	0.008109	10.62	0.09		
		圆钉 L=60mm	kg	0.004093	4.87	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000979	13.27	0.01		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.022411	7.39	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.433238	1	0.43		
	机械	降效增加机械费	元	0.051458	1	0.05		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.002152	235.54	0.51		

项目编码	011502001005	项目名称	洞口包边（wp）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36	胶合板基层 墙面	100m2	0.0016	1190.48	1720.32	316.8	423.68	1.904768	2.752512	0.50688	0.677888
020003-227换	金属装饰板 墙面 2mm厚不锈钢	100m2	0.002601	5125.87	31385.63	0	2925.69	13.33238787	81.634023 6 3	0	7.60971969
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.019748	78.27	0	2.6	20.9	1.54567596	0	0.0513448	0.4127332
小计								16.78283183	84.38653563	0.5582248	8.70034089
清单项目综合单价											110.42793315

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.545616	1	1.55		
		普工人工费	元	1.571334	1.3916	2.19		
		技工人工费	元	3.44364	1.3662	4.7		
		高级技工人工费	元	5.992782	1.3923	8.34		
	材料	胶合板 δ=5.0mm	m2	0.16795	15.04	2.53		
		2mm厚不锈钢	m2	0.262672	296.46	77.87		
		橡胶密封条	m	0.649918	1.77	1.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.017685	8.85	0.16		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.884242	2.21	1.95		
		圆钉 L=60mm	kg	0.004092	4.87	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000979	13.27	0.01		
		玻璃胶 300mL	支	0.008112	10.62	0.09		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.022405	7.39	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.433341	1	0.43		
	机械	降效增加机械费	元	0.051343	1	0.05		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.002151	235.54	0.51		

项目编码	011502001006	项目名称	防撞条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50 ABS塑料防撞条(整体无毒)	100m	0.01	530.37	1693.8	0	225.04	5.3037	16.938	0	2.2504

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.018868	28.52	0	0	7.55	0.53811536	0	0	0.1424534	
小计								5.84181536	16.938	0	2.3928534	
清单项目综合单价											25.17266876	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.538113	1		0.54		
		普工人工费				元	0.5468	1.3916		0.76		
		技工人工费				元	1.1985	1.3662		1.64		
		高级技工人工费				元	2.08673	1.3923		2.91		
	材料	ABS塑料防撞条(整体无毒)				m	1.06	15		15.9		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.063	1.29		0.08		
		万能胶				kg	0.04032	15.49		0.62		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3321	1		0.33		
	机械											
项目编码	011205001018	项目名称			不锈钢收口			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面 ＊不锈钢装饰板(成品)	100m2	0.01	5125.87	23300.75	0	2521.45	51.2587	233.0075	0	25.2145	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.027778	187.2	0	0	49.53	5.2000416	0	0	1.37584434	
小计								56.4587416	233.0075	0	26.59034434	
清单项目综合单价											316.05658594	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	5.2	1		5.2		
		普工人工费				元	5.28693	1.3916		7.36		
		技工人工费				元	11.58571	1.3662		15.83		
		高级技工人工费				元	20.16307	1.3923		28.07		
	材料	304#1.2厚不锈钢				m2	1.01	216.81		218.98		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.1592	1		1.16		
	机械											
项目编码	011207003005	项目名称			特色餐线窗口玻璃隔断			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-256换	玻璃隔断制作、安装 全玻璃 ＊3+3钢化夹胶磨砂玻璃	100m2	0.01	4170.38	13637.15	0	1785.43	41.7038	136.3715	0	17.8543	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.057505	73.57	0	0	19.47	4.23064285	0	0	1.11962235	
小计								45.93444285	136.3715	0	18.97392235	
清单项目综合单价											201.27986520	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.230592	1		4.23		
		普工人工费				元	4.30214	1.3916		5.99		
		技工人工费				元	9.42676	1.3662		12.88		
		高级技工人工费				元	16.40314	1.3923		22.84		
	材料	3+3钢化夹胶磨砂玻璃				m2	1.21	91.03		110.15		
		角钢(综合)				t	0.00436	3338.94		14.56		
		橡胶条伸缩缝				m	1.5736	2.33		3.67		
		膨胀螺栓(综合)				套	3.536	1.11		3.92		
		玻璃胶 300mL				支	0.25666	10.62		2.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.3502	1		1.35		
	机械											
项目编码	011302001034	项目名称			铝扣板吊顶			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-93	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600	100m2	0.01	2524.26	2053.81	472.78	804.44	25.2426	20.5381	4.7278	8.0444	
020004-110换	金属方板天棚 浮搁式（平板） 安装在龙骨上 ＊600*600*1.2mm铝扣板(氟碳喷涂铝板)	100m2	0.01	2279.82	15102.73	0	1358.43	22.7982	151.0273	0	13.5843	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002528	1927.84	0	189.72	523.7	4.87357952	0	0.47961216	1.3239136	
小计								52.91437952	171.5654	5.20741216	22.9526136	
清单项目综合单价											252.63980528	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.873452	1		4.87		
		普工人工费				元	4.95652	1.3916		6.9		
		技工人工费				元	10.85713	1.3662		14.83		
		高级技工人工费				元	18.89702	1.3923		26.31		
	材料	600*600*1.2mm铝扣板(氟碳喷涂铝板)				m2	1.05	142.19		149.3		
		铝合金靠墙收口条板				m2	0.05	4.65		0.23		
		半圆头螺钉(综合)				10个	0.44798	2.21		0.99		
		铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式)				m2	1.05	16.37		17.19		
		铁件(综合)				kg	0.15	6.16		0.92		
		六角螺栓（综合）				kg	0.0158	6.19		0.1		
		吊杆				kg	0.23295	4.87		1.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.6986	1		1.7		
	机械	降效增加机械费				元	0.4796	1		0.48		
		电动切割机				台班	0.02258	209.38		4.73		
项目编码	011302B003005	项目名称			转换层、反向支撑			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4758.52	5042.08	819.81	1569.89	4758.52	5042.08	819.81	1569.89	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.168635	2862.55	0	493.17	792.74	482.7261193	0	83.16572295	133.6837099	
小计								5241.246119	5042.08	902.975723	1703.57371	
清单项目综合单价											12889.87555210	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	482.72344	1		482.72		
		普工人工费				元	728.282	1.3916		1013.48		
		技工人工费				元	1063.943	1.3662		1453.56		
		高级技工人工费				元	1645.825	1.3923		2291.48		
	材料	型钢(综合)				t	1.05	4329.2		4545.66		
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个	146	0.49		71.54		
		合金钢钻头 20mm				个	2.5	30.97		77.43		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg	22.249	7.97		177.32		
		氧气(工业用)				m3	5.33	17.33		92.37		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	m3	2.14	13.01	27.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.92	1	49.92		
	机械	降效增加机械费	元	83.165261	1	83.17		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.57	179.39	819.81		

项目编码	010802004008	项目名称	不锈钢门（带透视窗）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 不锈钢门（带透视窗）	100m2	0.01	5043.53	97664.71	0	6217.86	50.4353	976.6471	0	62.1786
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.015548	329.08	0	0	87.08	5.11653584	0	0	1.35391984
小计								55.55183584	976.6471	0	63.53251984
清单项目综合单价											1095.73145568

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.116294	1	5.12		
		普工人工费	元	8.59794	1.3916	11.96		
		技工人工费	元	21.53261	1.3662	29.42		
		高级技工人工费	元	6.50182	1.3923	9.05		
	材料	不锈钢门（带透视窗）	m2	0.96	1000	960		
		玻璃胶 300mL	支	0.46	10.62	4.89		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	10.62	6.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.8589	1	4.86		
	机械							

项目编码	010904002014	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0084	1267.43	3349.52	0	502.86	10.646412	28.135968	0	4.224024
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.0084	331.13	975.47	0	136.39	2.781492	8.193948	0	1.145676
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.001601	1706.73	3226.45	0	612.96	2.73247473	5.16554645	0	0.98134896
010004-38	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.001601	436.77	942.18	0	162.69	0.69926877	1.50843018	0	0.26046669
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.006735	319.74	0	0	84.6	2.1534489	0	0	0.569781
小计								19.0130964	43.00389263	0	7.18129665
清单项目综合单价											69.19828568

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.153276	1	2.15		
		普工人工费	元	2.787182	1.3916	3.88		
		技工人工费	元	9.499978	1.3662	12.98		
	材料	聚合物水泥防水涂料 I型	kg	0.71976	9.14	6.58		
		聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.505905	10.22	35.83		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.58816	1	0.59		
	机械							

项目编码	010904002015	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.0073	1666.1	4892.65	0	685.52	12.16253	35.716345	0	5.004296
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0073	-378.65	-1213.55	0	-160.88	-2.764145	-8.858915	0	-1.174424
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.002701	1934.86	5012.24	0	762.62	5.22605686	13.53806024	0	2.05983662
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.002701	-436.24	-1318.02	0	-181.34	-1.17828424	-3.55997202	0	-0.48979934
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.31	443.35	0	169.64	5.5731	4.4335	0	1.6964
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.003858	445.21	0	0	117.81	1.71762018	0	0	0.45451098
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003858	146.57	0	0	38.79	0.56546706	0	0	0.14965182
小计								21.30234486	41.26901822	0	7.70047208
清单项目综合单价											70.27183516

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.282662	1	2.28		
		高级技工人工费	元	2.19275	1.3923	3.05		
		普工人工费	元	3.186963	1.3916	4.43		
		技工人工费	元	8.439319	1.3662	11.53		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-I型	kg	2.462061	13.95	34.35		
		二甲苯	kg	0.113395	16.59	1.88		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.648771	1	0.65		
	机械							

项目编码	010903003007	项目名称	墙面砂浆防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.74	2671.47	0	518	14.5274	26.7147	0	5.18
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.62	-1032.95	0	-140.2	-3.3462	-10.3295	0	-1.402
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.001033	1382.71	0	0	365.9	1.42833943	0	0	0.3779747
小计								12.60953943	16.3852	0	4.1559747
清单项目综合单价											33.15071413

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.428198	1	1.43		
		普工人工费	元	0.47317	1.3916	0.66		
		技工人工费	元	7.70219	1.3662	10.52		
	材料	水	m3	0.00125	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.57	16.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2925	1	0.29		
	机械							

项目编码	010903002007	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1706.73	3607.67	0	632.02	17.0673	36.0767	0	6.3202
010004-38换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	436.77	1053.5	0	168.26	4.3677	10.535	0	1.6826
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.00155	1767.15	0	0	467.63	2.7390825	0	0	0.7248265
小计								24.1740825	46.6117	0	8.7276265
清单项目综合单价											79.51340900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.737942	1	2.74		
		普工人工费	元	3.86703	1.3916	5.38		
		技工人工费	元	11.75057	1.3662	16.05		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.4982	10.22	45.97		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6375	1	0.64		
	机械							

项目编码	010902002011	项目名称	防潮涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 ~ 氯偏乳液防潮涂料	100m2	0.01	1666.1	3845.8	0	633.17	16.661	38.458	0	6.3317
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.006243	340.93	0	0	90.22	2.12842599	0	0	0.56324346
小计								18.78942599	38.458	0	6.89494346
清单项目综合单价											64.14236945

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.128152	1	2.13		
		普工人工费	元	2.98256	1.3916	4.15		
		技工人工费	元	9.15714	1.3662	12.51		
	材料	氯偏乳液防潮涂料	kg	3.2742	10.8	35.36		
		二甲苯	kg	0.1524	16.59	2.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5683	1	0.57		
	机械							

项目编码	010902002012	项目名称	防潮涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1267.43	3349.52	0	502.86	12.6743	33.4952	0	5.0286
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	-331.13	-975.47	0	-136.39	-3.3113	-9.7547	0	-1.3639
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.006243	191.59	0	0	50.7	1.19609637	0	0	0.3165201
小计								10.55909637	23.7405	0	3.9812201
清单项目综合单价											38.28081647

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.195943	1	1.2		
		普工人工费	元	1.45736	1.3916	2.03		
		技工人工费	元	5.36888	1.3662	7.33		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.28375	10.22	23.34		
		水	m3	0.00048	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3984	1	0.4		
	机械							

项目编码	011102001009	项目名称	灰色人造石门槛（ST-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ~ 20mm厚灰色人造石,专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	24937.17	0	3854.35	98.5373	249.3717	0	38.5435
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-9+020002-11*(-15)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	448.15	173.64	0	127.27	4.4815	1.7364	0	1.2727
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.004762	640.59	4107.11	128.49	384.05	3.05048958	19.558057820	0.61186938	1.8288461
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002381	879.48	3544.34	12.94	410.87	2.09404188	8.43907354	0.03081014	0.97828147
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002381	829.72	19.37	0	220.52	1.97556332	0.04611997	0	0.52505812
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.000794	2300.45	4031.95	12.57	811.24	1.8265573	3.2013683	0.00998058	0.64412456
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.793651	1.1	0	0.1	0.3	0.8730161	0	0.0793651	0.2380953
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.793651	19.67	0	0.19	5.21	15.61111517	0	0.15079369	4.13492171
小计								179.3088333	293.8875196	2.36141889	62.30647726
清单项目综合单价											537.86424913

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	16.484127	1	16.48		
		普工人工费	元	17.048824	1.3916	23.73		
		技工人工费	元	41.477166	1.3662	56.67		
		高级技工人工费	元	59.205934	1.3923	82.43		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
		20mm白色/灰色人造石	m2	1.04	217.7	226.41		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.002452	3362.83	8.25		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.012571	5.35	0.07		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.005952	7.63	0.05		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.005057	335.35	1.7		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.048095	399.72	19.22		
		石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
		晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.008016	391.18	3.14		
		水	m3	0.099039	4.62	0.46		
		专用胶粘剂	kg	12.6225	1.77	22.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.116646	1	1.12		
		降效增加机械费	元	0.230159	1	0.23		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.001857	308.87	0.57		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000262	38.16	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000929	22.4	0.02		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.004683	10.3	0.05		

项目编码	011102001010	项目名称	灰色人造石地面（ST-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-34换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.36 ＇ 20mm厚灰色人造石,专用胶粘剂	100m2	0.01	6755.76	24402.09	0	3007.82	67.5576	244.0209	0	30.0782
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ＇ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.01	640.59	4107.11	128.49	384.05	6.4059	41.0711	1.2849	3.8405
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004882	879.48	3544.34	12.94	410.87	4.29362136	17.3054878	0.06317308	2.00586734
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004882	829.72	19.37	0	220.52	4.05069304	0.09456434	0	1.07657864
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ＇ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M15,素水泥浆	100m2	0.01	835.41	519.35	0	247.04	8.3541	5.1935	0	2.4704
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.006243	213.96	0	26.29	58.5	1.33575228	0	0.16412847	0.3652155
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006243	2060.2	0	24.03	546.89	12.8618286	0	0.15001929	3.41423427
小计								155.7187453	319.2183322	3.14082084	57.39194575
清单项目综合单价											535.46984409

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	14.195755	1	14.2		
		普工人工费	元	14.869789	1.3916	20.69		
		技工人工费	元	38.725675	1.3662	52.91		
		高级技工人工费	元	48.782734	1.3923	67.92		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
		20mm白色/灰色人造石	m2	1.02	217.7	222.05		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.005028	3362.83	16.91		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.025774	5.35	0.14		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.012203	7.63	0.09		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	331.88	5.07		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	399.72	40.37		
		石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
		晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		石料切割锯片	片	0.00615	16.11	0.1		
		白水泥	t	0.00102	825.66	0.84		
		水	m3	0.144264	4.62	0.67		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.514303	1	1.51		
	机械	降效增加机械费	元	0.314107	1	0.31		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0039	308.87	1.2		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0078	10.3	0.08		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000537	38.16	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001904	22.4	0.04		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		

项目编码	010102007007	项目名称	LC15轻质混凝土回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 ＇ 陶粒混凝土	10m3	0.1	1118.01	5076.82	9.91	550.39	111.801	507.682	0.991	55.039
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.031211	363.38	0	3.22	96.39	11.34145318	0	0.10049942	3.00842829
小计								123.1424532	507.682	1.09149942	58.04742829
清单项目综合单价											689.96338089

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.341448	1	11.34		
		普工人工费	元	19.9712	1.3916	27.79		
		技工人工费	元	49.9934	1.3662	68.3		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3923	15.71		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		LC15轻质混凝土	m3	1.02	495.58	505.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.266	1	1.27		
	机械	降效增加机械费	元	0.100499	1	0.1		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.55	0.99		

项目编码	010502022005	项目名称	圈梁反坎	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ＇ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2300.45	4119.49	12.57	815.62	230.045	411.949	1.257	81.562
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1.162791	25.27	0	0.14	6.7	29.38372857	0	0.16279074	7.7906997
小计								259.4287286	411.949	1.41979074	89.3526997
清单项目综合单价											762.15021901

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	29.383721	1	29.38		
		普工人工费	元	36.7724	1.3916	51.17		
		技工人工费	元	130.9275	1.3662	178.87		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	399.72	403.72		
		水	m3	0.464	4.62	2.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.088	1	6.09		
	机械	降效增加机械费	元	0.162791	1	0.16		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.122	10.3	1.26		

项目编码	010505012005	项目名称	圈梁反坎模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8047.7	1092.75	0.24	2184.23	80.477	10.9275	0.0024	21.8423
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.280899	36.6	0	0	9.68	10.2809034	0	0	2.71910232
小计								90.7579034	10.9275	0.0024	24.56140232
清单项目综合单价											126.24920572

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.280899	1	10.28		
		普工人工费	元	5.52897	1.3916	7.69		
		技工人工费	元	53.27398	1.3662	72.78		
	材料	杉木枋板材	m3	0.00045	1946.9	0.88		
		铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2143	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00009	26.18	0		

项目编码	011203001015	项目名称	白色人造石墙面（ST-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙 20mm白色人造石（ST-03）	100m2	0.01	7287.87	23773.25	0	3117.18	72.8787	237.7325	0	31.1718
020002-146	墙面美缝剂	100m	0.025001	524.03	129.18	0	145.13	13.10127403	3.22962918	0	3.62839513
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001628	5360.52	0	0	1418.5	8.72692656	0	0	2.309318
小计								94.70690059	240.9621292	0	37.10951313
清单项目综合单价											372.77854290

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.722107	1	8.72		
		普工人工费	元	8.870694	1.3916	12.34		
		技工人工费	元	19.43167	1.3662	26.55		
		高级技工人工费	元	33.819937	1.3923	47.09		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
		20mm白色人造石	m2	1.03	217.7	224.23		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	1.77	12.31		
		水	m3	0.0028	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1907	1	1.19		
	机械							

项目编码	011203001016	项目名称	小便斗矮墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙 20mm白色人造石	100m2	0.011399	7287.87	23773.25	0	3117.18	83.07443013	270.9912768	0	35.53273482
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.26	525.95	0	194.13	6.3426	5.2595	0	1.9413
020003-7+020003-11*(-10)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10)	100m2	0.01	1359.54	541.51	45.1	390.06	13.5954	5.4151	0.451	3.9006
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2016.72	2240.49	53.82	649.54	20.1672	22.4049	0.5382	6.4954
020003-32换	石膏板基层 墙面 6mm厚水泥板	100m2	0.011399	1093.52	1138.65	0	346.3	12.46503448	12.97947135	0	3.9474737
020003-32换	石膏板基层 墙面 9mm厚水泥板	100m2	0.011399	1093.52	1634.34	0	371.09	12.46503448	18.62984166	0	4.23005491
020002-146	墙面美缝剂	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.0516	323.08	0	1.94	85.64	16.670928	0	0.100104	4.419024
小计								181.0136771	340.0442898	1.089304	64.98043743
清单项目综合单价											587.12770828

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	16.670795	1	16.67		
		普工人工费	元	16.960021	1.3916	23.6		
		技工人工费	元	37.134152	1.3662	50.73		
		高级技工人工费	元	64.642799	1.3923	90		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
		型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		20mm白色/灰色人造石	m2	1.17403	217.7	255.59		
		9mm厚水泥板	m2	1.208225	13.87	16.76		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		6mm厚水泥板	m2	1.208225	9.24	11.16		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.38107	8.85	3.37		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.0203	263	5.34		
		专用胶粘剂	kg	7.924702	1.77	14.03		
		水	m3	0.012092	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.332367	1	2.33		
	机械	降效增加机械费	元	0.100103	1	0.1		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	179.39	0.54		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00197	228.93	0.45		

项目编码	011203003006	项目名称	灰镜墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 12mm厚玻镁板基层	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625
020003-247换	玻璃面层 墙面 6mm安全灰镜(GL-02a)	100m2	0.01	3596.25	33271.62	0	2615.22	35.9625	332.7162	0	26.1522
020003-227换	金属装饰板 墙面 1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	100m2	0.0011	5125.87	26445.38	0	2678.68	5.638457	29.089918	0	2.946548
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.087261	62.2	0	3.68	16.72	5.4276342	0	0.32112048	1.45900392
小计								58.9333912	381.522718	3.48912048	34.92025192
清单项目综合单价											478.86548160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.427574	1	5.43		
		普工人工费	元	5.517845	1.3916	7.68		
		技工人工费	元	12.093432	1.3662	16.52		
		高级技工人工费	元	21.045992	1.3923	29.3		
	材料	1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	m2	0.111047	247.79	27.52		
		12mm玻镁板	m2	1.05	17.41	18.28		
		6mm安全灰镜(GL-02a)	m2	1.03	303.54	312.65		
		橡胶密封条	m	0.274759	1.77	0.49		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.007476	8.85	0.07		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.373822	2.21	0.83		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.13	6.37		
		玻璃胶 300mL	支	1.137429	10.62	12.08		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.995158	1	2		
	机械	降效增加机械费	元	0.321117	1	0.32		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	235.54	3.17		

项目编码	011105006010	项目名称	古铜金属踢脚线（MT-02）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 30mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.01	649.68	1026.52	0	223.24	6.4968	10.2652	0	2.2324

工程量清单综合单价分析表

020003-36换	胶合板基层 墙面 ˇ（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）9mm玻镁板	100m2	0.000301	1428.57	1989.31	380.16	504.66	0.42999957	0.59878231	0.11442816	0.15190266
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004227	166.24	0	2.74	44.19	0.70269648	0	0.01158198	0.18679113
小计								7.62949605	10.86398231	0.12601014	2.57109379
清单项目综合单价											21.19058229

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.702531	1	0.7		
		普工人工费	元	0.71495	1.3916	0.99		
		技工人工费	元	1.564873	1.3662	2.14		
		高级技工人工费	元	2.72398	1.3923	3.79		
	材料	9mm玻镁板	m2	0.037806	14.45	0.55		
		30mm高1.5mm古铜不锈钢金属踢脚线（MT-02）	m	1.06	9.66	10.24		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000921	4.87	0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005043	7.39	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.031511	1	0.03		
	机械	降效增加机械费	元	0.011579	1	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000484	235.54	0.11		

项目编码	011207003006	项目名称	木纹钢板隔断（MT-04）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-266换	成品浴厕隔断 卫生间 ˇ 木纹钢板隔断（MT-04）	100m2	0.01	4483.89	49646.9	0	3668.88	44.8389	496.469	0	36.6888
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004416	1030.27	0	0	272.63	4.54967232	0	0	1.20393408
小计								49.38857232	496.469	0	37.89273408
清单项目综合单价											583.75030640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.548653	1	4.55		
		普工人工费	元	4.62498	1.3916	6.44		
		技工人工费	元	10.1349	1.3662	13.85		
		高级技工人工费	元	17.63738	1.3923	24.56		
	材料	MT-04 木纹钢板隔断（0.8mm+30mm蜂窝+0.8mm）	m2	1	466.08	466.08		
		尼龙站脚	个	0.483	13.27	6.41		
		铝合金门档 40mm×40mm	m	0.572	13.27	7.59		
		铝合金压条 T型	m	0.896	7.96	7.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.257	1	9.26		
	机械							

项目编码	011207003007	项目名称	小便斗隔断（GL-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-267换	成品浴厕隔断 小便斗 ˇ（圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断:人工*1.15材料*1.05）小便斗隔断	100m2	0.01	1547.49	57982.62	0	3308.63	15.4749	579.8262	0	33.0863
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.113379	13.85	0	0	3.66	1.57029915	0	0	0.41496714
小计								17.04519915	579.8262	0	33.50126714
清单项目综合单价											630.37266629

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.570295	1	1.57		
		普工人工费	元	1.59735	1.3916	2.22		
		技工人工费	元	3.498956	1.3662	4.78		
		高级技工人工费	元	6.08465	1.3923	8.47		
	材料	小便斗隔断（长虹玻璃5+0.76+5mm）	m2	1.05	474.93	498.68		
		尼龙站脚	个	2.1	13.27	27.87		
		圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4.2	2.65	11.13		
		软塑料线条 宽200mm	m	6.174	6.64	41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1573	1	1.16		
	机械							

项目编码	011201001021	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10)	100m2	0.01	1359.54	541.51	45.1	390.06	13.5954	5.4151	0.451	3.9006
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001033	1335.25	0	44.29	356.5	1.37931325	0	0.04575157	0.3682645
小计								14.97471325	5.4151	0.49675157	4.2688645
清单项目综合单价											25.15542932

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.379177	1	1.38		
		普工人工费	元	1.41064	1.3916	1.96		
		技工人工费	元	3.06625	1.3662	4.19		
		高级技工人工费	元	5.34604	1.3923	7.44		
	材料	水	m3	0.0049	4.62	0.02		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.0203	263	5.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0536	1	0.05		
	机械	降效增加机械费	元	0.045747	1	0.05		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00197	228.93	0.45		

项目编码	011201001022	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.26	525.95	0	194.13	6.3426	5.2595	0	1.9413
020003-7+020003-11*(-12)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8)	100m2	0.01	1159.09	433.21	36.4	330.98	11.5909	4.3321	0.364	3.3098
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001033	1761.3	0	35.75	468.63	1.8194229	0	0.03692975	0.48409479
小计								19.7529229	9.5916	0.40092975	5.73519479
清单项目综合单价											35.48064744

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.819243	1	1.82		
		普工人工费	元	1.85865	1.3916	2.59		
		技工人工费	元	4.04549	1.3662	5.53		
		高级技工人工费	元	7.05312	1.3923	9.82		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.00392	4.62	0.02		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.01624	263	4.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.095	1	0.1		
	机械	降效增加机械费	元	0.036926	1	0.04		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00159	228.93	0.36		

项目编码	011201B001010	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001033	307.63	0	0	81.41	0.31778179	0	0	0.08409653
小计								3.45008179	1.1347	0	0.96969653
清单项目综合单价											5.55447832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.31775	1	0.32		
		普工人工费	元	0.32284	1.3916	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3662	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3923	1.72		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011302001035	项目名称	防水石膏板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˊ 9.5mm防水石膏板	100m2	0.012	1883.66	1653.91	0	581.15	22.60392	19.84692	0	6.9738
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˊ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9.5mm防水石膏板	100m2	0.012	1506.92	1653.91	0	481.45	18.08304	19.84692	0	5.7774
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006243	1180.78	0	107.59	320.15	7.37160954	0	0.67168437	1.99869645
小计								80.02906954	65.64764	7.29228437	24.98079645
清单项目综合单价											177.94979036

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.370662	1	7.37		
		普工人工费	元	7.493338	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.42354	1.3662	22.44		
		高级技工人工费	元	28.579995	1.3923	39.79		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.568224	8.85	5.03		
		9.5mm防水石膏板	m2	2.52	13.6	34.27		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.65012	1	0.65		
	机械	降效增加机械费	元	0.671598	1	0.67		
		电动切割机	台班	0.03162	209.38	6.62		

项目编码	011302001036	项目名称	白色防水无机涂料（PT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ˊ 防霉无机涂料	100m2	0.01	1721.65	738.61	0	492.52	17.2165	7.3861	0	4.9252
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2935.46	511.65	0	802.37	29.3546	5.1165	0	8.0237
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005304	890.82	0	0	235.73	4.72490928	0	0	1.25031192
小计								51.29600928	12.5026	0	14.19921192
清单项目综合单价											77.99782120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.724332	1	4.72		
		普工人工费	元	4.80257	1.3916	6.68		
		技工人工费	元	10.52826	1.3662	14.38		
		高级技工人工费	元	18.31805	1.3923	25.5		
	材料	防水无机涂料（颜色综合考虑）	kg	0.41929	17.32	7.26		
		砂纸	张	0.18	0.42	0.08		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.59	5.03		
		水	m3	0.00158	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1238	1	0.12		
	机械							

项目编码	011302002002	项目名称	黑色金属（MT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ˊ 黑色金属（MT-03）	100m2	0.01	3574.55	25641.09	0	2227.95	35.7455	256.4109	0	22.2795
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.250627	14.47	0	0	3.83	3.62657269	0	0	0.95990141
小计								39.37207269	256.4109	0	23.23940141
清单项目综合单价											319.02237410

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.626566	1	3.63		
		普工人工费	元	3.68768	1.3916	5.13		
		技工人工费	元	8.07941	1.3662	11.04		
		高级技工人工费	元	14.05988	1.3923	19.58		
	材料	1.5mm黑色不锈钢金属（MT-03）	m2	1.05	231.57	243.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.642	8.85	5.68		
		万能胶	kg	0.3255	15.49	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.5387	1	2.54		
	机械							

项目编码	010810002016	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ˉ 9.5mm防水石膏板	100m2	0.001201	7072.26	9246.55	0	2333.79	8.49378426	11.10510655	0	2.80288179	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007522	114.5	0	0	30.3	0.861269	0	0	0.2279166	
小计								9.35505326	11.10510655	0	3.03079839	
清单项目综合单价												23.49095820
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.861161	1		0.86		
		普工人工费				元	0.875702	1.3916		1.22		
		技工人工费				元	1.918775	1.3662		2.62		
		高级技工人工费				元	3.339227	1.3923		4.65		
	材料	9.5mm防水石膏板				m2	0.768231	13.6		10.45		
		白攻螺钉 M6×30mm				100个	0.06117	8.85		0.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.109893	1		0.11		
	机械											
项目编码	011303002009	项目名称	条形风口			计量单位	m2					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ˉ 条形风口	100m2	0.01	4687.09	17890.37	0	2134.82	46.8709	178.9037	0	21.3482	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.340137	13.98	0	0	3.7	4.75511526	0	0	1.2585069	
小计								51.62601526	178.9037	0	22.6067069	
清单项目综合单价												253.13642216
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.755102	1		4.76		
		普工人工费				元	8.37019	1.3916		11.65		
		技工人工费				元	20.96234	1.3662		28.64		
		高级技工人工费				元	4.72903	1.3923		6.58		
	材料	条形风口				m2	0.945	180.24		170.33		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.8901	1		0.89		
	机械											
项目编码	010802001020	项目名称	古铜金属推拉门			计量单位	樘					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-6换	成品复合木门（带门套）安装 推拉 吊装式 ˉ 古铜金属推拉门(Q-AM-02)1000*2750mm	10樘	0.1	3219.2	38296.08	0	2766.66	321.92	3829.608	0	276.666	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.333334	97.97	0	0	25.93	32.65673198	0	0	8.64335062	
小计								354.576732	3829.608	0	285.3093506	
清单项目综合单价												4469.49408260
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	32.656667	1		32.66		
		普工人工费				元	76.719	1.3916		106.76		
		技工人工费				元	128.0301	1.3662		174.91		
		高级技工人工费				元	28.9042	1.3923		40.24		
	材料	古铜金属推拉门(Q-AM-02)1000*2750mm				樘	1	3789.75		3789.75		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	1.959	10.62		20.8		
		其他材料费(按百分比计算)				元	19.053	1		19.05		
	机械											
项目编码	010808002009	项目名称	古铜金属推拉门门套			计量单位	m2					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜金属（MT-02）	100m2	0.01	5125.87	26445.38	0	2678.68	51.2587	264.4538	0	26.7868	
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ 12mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625	
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）12mm玻镁板	100m2	0.02	952.39	1971.66	316.8	373.24	19.0478	39.4332	6.336	7.4648	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.079745	104.58	0	12.09	28.53	8.3397321	0	0.96411705	2.27512485	
小计								90.5510321	323.6036	10.46811705	40.88922485	
清单项目综合单价												465.51197400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	8.339713	1		8.34		
		普工人工费				元	8.478664	1.3916		11.8		
		技工人工费				元	18.583922	1.3662		25.39		
		高级技工人工费				元	32.337128	1.3923		45.02		
	材料	1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）				m2	1.01	247.79		250.27		
		12mm玻镁板				m2	3.15	17.41		54.84		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		白攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		圆钉 L=60mm				kg	0.07674	4.87		0.37		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01836	13.27		0.24		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.42021	7.39		3.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.9013	1		1.9		
	机械	降效增加机械费				元	0.964115	1		0.96		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.04035	235.54		9.5		
项目编码	010802001021	项目名称	古铜金属推拉门门楣			计量单位	m2					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055	
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754	
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜金属（MT-02）	100m2	0.01	5125.87	26445.38	0	2678.68	51.2587	264.4538	0	26.7868	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.231482	31.85	0	2.78	8.63	7.3727017	0	0.64351996	1.99768966	
小计								80.0601017	297.6088	6.97951996	36.56538966	
清单项目综合单价												421.21381132
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	7.372685	1		7.37		
		普工人工费				元	7.496592	1.3916		10.43		
		技工人工费				元	16.430626	1.3662		22.45		
		高级技工人工费				元	28.591264	1.3923		39.81		

工程量清单综合单价分析表

	材料	1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	m2	1.01	247.79	250.27		
		9mm玻镁板	m2	2.1	14.45	30.35		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6439	1	1.64		
	机械	降效增加机械费	元	0.643519	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010802001022	项目名称	古铜金属门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 古铜金属门（Q-AM-01/Q-AM-03/Q-AM-04）	100m2	0.01	4851.8	113661.45	0	6966.96	48.518	1136.6145	0	69.6696
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜金属（MT-02）	100m2	0.01	5125.87	26445.38	0	2678.68	51.2587	264.4538	0	26.7868
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.047484	213.16	0	0	56.41	10.12168944	0	0	2.67857244
小计								109.8983894	1401.0683	0	99.13497244
清单项目综合单价											1610.10166188

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.121557	1	10.12		
		普工人工费	元	16.85174	1.3916	23.45		
		技工人工费	元	30.88426	1.3662	42.19		
		高级技工人工费	元	24.51466	1.3923	34.13		
	材料	1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	m2	1.01	247.79	250.27		
		古铜金属门（Q-AM-01/Q-AM-03/Q-AM-04）	m2	1	1120.42	1120.42		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.9705	1	6.97		
	机械							

项目编码	010802001023	项目名称	古铜金属门门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 12mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625
020003-36换	胶合板基层 墙面 （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）12mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1971.66	316.8	373.24	9.5239	19.7166	3.168	3.7324
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜金属（MT-02）	100m2	0.01	5125.87	26445.38	0	2678.68	51.2587	264.4538	0	26.7868
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.073207	100.72	0	8.78	27.28	7.37340904	0	0.64275746	1.99708696
小计								80.06080904	303.887	6.97875746	36.87878696
清单项目综合单价											427.80535346

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.373353	1	7.37		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	m2	1.01	247.79	250.27		
		12mm玻镁板	m2	2.1	17.41	36.56		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7061	1	1.71		
	机械	降效增加机械费	元	0.642753	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010802001024	项目名称	古铜金属门门楣	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜金属（MT-02）	100m2	0.01	5125.87	26445.38	0	2678.68	51.2587	264.4538	0	26.7868
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.255103	28.9	0	2.52	7.83	7.3724767	0	0.64285956	1.99745649
小计								80.0598767	297.6088	6.97885956	36.56515649
清单项目综合单价											421.21269275

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.372449	1	7.37		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	m2	1.01	247.79	250.27		
		9mm玻镁板	m2	2.1	14.45	30.35		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6439	1	1.64		
	机械	降效增加机械费	元	0.642857	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	011501004012	项目名称	成品镜柜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品镜柜	m2	1	315.5	1261.98	0	0	315.5	1261.98	0	0
小计								315.5	1261.98	0	0
清单项目综合单价											1577.48000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505001004	项目名称	洗手台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	洗手台	m	1	429.48	1717.91	0	0	429.48	1717.91	0	0
小计								429.48	1717.91	0	0
清单项目综合单价								2147.39000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505002014	项目名称	垃圾桶	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	垃圾桶	个	1	42.62	170.48	0	0	42.62	170.48	0	0
小计								42.62	170.48	0	0
清单项目综合单价								213.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505002015	项目名称	纸巾架	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-66换	纸巾架安装 ~ 纸巾架	10件	0.1	210.43	2128.12	0	162.09	21.043	212.812	0	16.209
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.027778	76.85	0	0	20.34	2.1347393	0	0	0.56500452
小计								23.1777393	212.812	0	16.77400452
清单项目综合单价								252.76374382			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.134722	1	2.13		
		普工人工费	元	2.2027	1.3916	3.07		
		技工人工费	元	5.5302	1.3662	7.56		
		高级技工人工费	元	7.4859	1.3923	10.42		
	材料	纸巾架	套	1	210.62	210.62		
		玻璃胶 300mL	支	0.008	10.62	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.107	1	2.11		
	机械							

项目编码	011505002016	项目名称	挂衣钩	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-63换	毛巾环安装 ~ 挂衣钩	10套	0.1	127.13	596.97	0	63.49	12.713	59.697	0	6.349
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.027778	46.43	0	0	12.29	1.28973254	0	0	0.34139162
小计								14.00273254	59.697	0	6.69039162
清单项目综合单价								80.39012416			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.289722	1	1.29		
		普工人工费	元	2.3276	1.3916	3.24		
		技工人工费	元	2.9146	1.3662	3.98		
		高级技工人工费	元	3.9445	1.3923	5.49		
	材料	挂衣钩	套	1	59	59		
		玻璃胶 300mL	支	0.01	10.62	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.591	1	0.59		
	机械							

项目编码	011505002017	项目名称	坐垫纸盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-66换	纸巾架安装 ~ 坐垫纸盒	10件	0.1	210.43	1445.87	0	127.98	21.043	144.587	0	12.798
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.071429	29.89	0	0	7.91	2.13501281	0	0	0.56500339
小计								23.17801281	144.587	0	13.36300339
清单项目综合单价								181.12801620			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.135	1	2.14		
		普工人工费	元	2.2027	1.3916	3.07		
		技工人工费	元	5.5302	1.3662	7.56		
		高级技工人工费	元	7.4859	1.3923	10.42		
	材料	坐垫纸盒	套	1	143.07	143.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.008	10.62	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.432	1	1.43		
	机械							

项目编码	011501004013	项目名称	多功能台	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	多功能台	套	1	896.56	3586.23	0	0	896.56	3586.23	0	0
小计								896.56	3586.23	0	0
清单项目综合单价								4482.79000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011503003008	项目名称	挂盆安全扶手	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	挂盆安全扶手	套	1	134.86	539.44	0	0	134.86	539.44	0	0
小计								134.86	539.44	0	0
清单项目综合单价								674.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	011503003009	项目名称	多功能安全扶手	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	多功能安全扶手	套	1	66.28	265.14	0	0	66.28	265.14	0	0
小计								66.28	265.14	0	0
清单项目综合单价								331.42000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011503003010	项目名称	安全扶手	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	安全扶手	套	1	49.31	197.24	0	0	49.31	197.24	0	0
小计								49.31	197.24	0	0
清单项目综合单价								246.55000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010904002016	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0084	1267.43	3349.52	0	502.86	10.646412	28.135968	0	4.224024
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ˆ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.0084	331.13	975.47	0	136.39	2.781492	8.193948	0	1.145676
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.001601	1706.73	3226.45	0	612.96	2.73247473	5.16554645	0	0.98134896
010004-38	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.001601	436.77	942.18	0	162.69	0.69926877	1.50843018	0	0.26046669
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.031388	68.6	0	0	18.15	2.1532168	0	0	0.5696922
小计								19.0128643	43.00389263	0	7.18120785
清单项目综合单价								69.19796478			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.15317	1	2.15		
		普工人工费	元	2.787265	1.3916	3.88		
		技工人工费	元	9.500151	1.3662	12.98		
	材料	聚合物水泥防水涂料 I型	kg	0.720051	9.14	6.58		
		聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.505636	10.22	35.83		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.588158	1	0.59		
	机械							

项目编码	010904002017	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.31	443.35	0	169.64	5.5731	4.4335	0	1.6964
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.0073	1666.1	4892.65	0	685.52	12.16253	35.716345	0	5.004296
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.007298	-378.65	-1213.55	0	-160.88	-2.7633877	-8.8564879	0	-1.17410224
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.002701	1934.86	5012.24	0	762.62	5.22605686	13.53806024	0	2.05983662
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.002703	-436.24	-1318.02	0	-181.34	-1.17915672	-3.56260806	0	-0.49016202
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.023138	74.22	0	0	19.64	1.71730236	0	0	0.45443032
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.023138	24.43	0	0	6.46	0.56526134	0	0	0.14947148
小计								21.30170614	41.26880928	0	7.70017016
清单项目综合单价								70.27068558			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.282508	1	2.28		
		高级技工人工费	元	2.19275	1.3923	3.05		
		普工人工费	元	3.186923	1.3916	4.43		
		技工人工费	元	8.439269	1.3662	11.53		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-I型	kg	2.462042	13.95	34.35		
		二甲苯	kg	0.113397	16.59	1.88		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.648769	1	0.65		
	机械							

项目编码	010903003008	项目名称	墙面砂浆防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.74	2671.47	0	518	14.5274	26.7147	0	5.18
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.62	-1032.95	0	-140.2	-3.3462	-10.3295	0	-1.402
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.00646	221.08	0	0	58.5	1.4281768	0	0	0.37791
小计								12.6093768	16.3852	0	4.15591
清单项目综合单价								33.15048680			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.428165	1	1.43		
		普工人工费	元	0.47317	1.3916	0.66		
		技工人工费	元	7.70219	1.3662	10.52		
	材料	水	m3	0.00125	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.57	16.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2925	1	0.29		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010903002008	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1706.73	3607.67	0	632.02	17.0673	36.0767	0	6.3202
010004-38换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	436.77	1053.5	0	168.26	4.3677	10.535	0	1.6826
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.00646	423.83	0	0	112.15	2.7379418	0	0	0.724489
小计								24.1729418	46.6117	0	8.727289
清单项目综合单价											79.51193080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.73792	1	2.74		
		普工人工费	元	3.86703	1.3916	5.38		
		技工人工费	元	11.75057	1.3662	16.05		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.4982	10.22	45.97		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6375	1	0.64		
	机械							

项目编码	011102001011	项目名称	灰色人造石门槛（ST-02）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ~ 20mm厚灰色人造石,专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	24937.17	0	3854.35	98.5373	249.3717	0	38.5435
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-9+020002-11*(-15)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	448.15	173.64	0	127.27	4.4815	1.7364	0	1.2727
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.004546	640.59	4107.11	128.49	384.05	2.91212214	18.670922006	0.58411554	1.7458913
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002273	879.48	3544.34	12.94	410.87	1.99905804	8.05628482	0.02941262	0.93390751
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002273	829.72	19.37	0	220.52	1.88595356	0.04402801	0	0.50124196
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.000455	2300.45	4031.95	12.57	811.24	1.04670475	1.83453725	0.00571935	0.3691142
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	2.272728	0.33	0	0.03	0.09	0.75000024	0	0.06818184	0.20454552
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	2.272728	6.87	0	0.07	1.83	15.61364136	0	0.15909096	4.15909224
小计								178.0855301	291.2486721	2.32512031	61.87094273
清单项目综合单价											533.53026527

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	16.363636	1	16.36		
		普工人工费	元	16.888449	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	40.832639	1.3662	55.79		
		高级技工人工费	元	59.205934	1.3923	82.43		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.002341	3362.83	7.87		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.012	5.35	0.06		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.005682	7.63	0.04		
		石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.005057	335.35	1.7		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.045909	399.72	18.35		
		晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		20mm白色/灰色人造石	m2	1.04	217.7	226.41		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.004591	391.18	1.8		
		水	m3	0.097033	4.62	0.45		
		专用胶粘剂	kg	12.6225	1.77	22.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0776	1	1.08		
	机械	降效增加机械费	元	0.227273	1	0.23		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.001773	308.87	0.55		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00025	38.16	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000886	22.4	0.02		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0041	10.3	0.04		

项目编码	011102001012	项目名称	灰色人造石地面（ST-02）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-34换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.36 ~ 20mm厚灰色人造石,专用胶粘剂	100m2	0.01	6755.76	24402.09	0	3007.82	67.5576	244.0209	0	30.0782
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.010023	640.59	4107.11	128.49	384.05	6.42063357	41.16556353	1.28785527	3.84933315
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004898	879.48	3544.34	12.94	410.87	4.30769304	17.36011732	0.06338012	2.01244126
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004898	829.72	19.37	0	220.52	4.06396856	0.09487426	0	1.08010696
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M15,素水泥浆	100m2	0.01	835.41	519.35	0	247.04	8.3541	5.1935	0	2.4704
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025003	524.03	129.18	0	145.13	13.10232209	3.22988754	0	3.62868539
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.045352	29.53	0	3.63	8.07	1.33924456	0	0.16462776	0.36599064
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.045352	283.57	0	3.31	75.28	12.86046664	0	0.15011512	3.41409856
小计								155.7645285	319.3702027	3.14457827	57.41195596
清单项目综合单价											535.69126534

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	14.199546	1	14.2		
		普工人工费	元	14.874355	1.3916	20.7		
		技工人工费	元	38.752769	1.3662	52.94		
		高级技工人工费	元	48.783201	1.3923	67.92		
		美缝剂 400mL	支	0.130012	24.78	3.22		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.005045	3362.83	16.97		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.025861	5.35	0.14		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.012245	7.63	0.09		
		石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	331.88	5.07		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101229	399.72	40.46		

工程量清单综合单价分析表

	材料	晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		20mm白色/灰色人造石	m2	1.02	217.7	222.05		
		石料切割锯片	片	0.00615	16.11	0.1		
		白水泥	t	0.00102	825.66	0.84		
		水	m3	0.14431	4.62	0.67		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.516553	1	1.52		
	机械	降效增加机械费	元	0.314739	1	0.31		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.003909	308.87	1.21		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007818	10.3	0.08		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000539	38.16	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00191	22.4	0.04		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		

项目编码	010102007008	项目名称	LC15轻质混凝土回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 陶粒混凝土	10m3	0.1	1118.01	5076.82	9.91	550.39	111.801	507.682	0.991	55.039
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.226758	50.02	0	0.44	13.26	11.34243516	0	0.09977352	3.00681108
小计								123.1434352	507.682	1.09077352	58.04581108
清单项目综合单价											689.96201976

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.342404	1	11.34		
		普工人工费	元	19.9712	1.3916	27.79		
		技工人工费	元	49.9934	1.3662	68.3		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3923	15.71		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		LC15轻质混凝土	m3	1.02	495.58	505.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.266	1	1.27		
	机械	降效增加机械费	元	0.099773	1	0.1		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.55	0.99		

项目编码	010502022006	项目名称	圈梁反坎	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 （商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2300.45	4119.49	12.57	815.62	230.045	411.949	1.257	81.562
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	2.631579	11.17	0	0.06	2.96	29.39473743	0	0.15789474	7.78947384
小计								259.4397374	411.949	1.41489474	89.35147384
清单项目综合单价											762.15510601

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	29.394737	1	29.39		
		普工人工费	元	36.7724	1.3916	51.17		
		技工人工费	元	130.9275	1.3662	178.87		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	399.72	403.72		
		水	m3	0.464	4.62	2.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.088	1	6.09		
	机械	降效增加机械费	元	0.157895	1	0.16		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.122	10.3	1.26		

项目编码	010505012006	项目名称	圈梁反坎模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8047.7	1092.75	0.24	2184.23	80.477	10.9275	0.0024	21.8423
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.390625	26.32	0	0	6.97	10.28125	0	0	2.72265625
小计								90.75825	10.9275	0.0024	24.56495625
清单项目综合单价											126.25310625

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.28125	1	10.28		
		普工人工费	元	5.52897	1.3916	7.69		
		技工人工费	元	53.27398	1.3662	72.78		
	材料	杉木枋板材	m3	0.00045	1946.9	0.88		
		铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2143	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.18	0		

项目编码	011205001019	项目名称	木纹铝板墙面（MT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-227换	金属装饰板 墙面 MT-01木纹铝板（1.5mm饰面板+18mm蜂窝芯+1mm底板	100m2	0.01	5125.87	47615.26	0	3737.17	51.2587	476.1526	0	37.3717
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.014793	651.95	0	43.45	175.63	9.64429635	0	0.64275585	2.59809459
小计								104.7136964	544.4239	6.97875585	55.42929459
清单项目综合单价											711.54564679

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.644231	1	9.64		
		普工人工费	元	9.806532	1.3916	13.65		
		技工人工费	元	21.489456	1.3662	29.36		
		高级技工人工费	元	37.394054	1.3923	52.06		
	材料	9mm玻镁板	m2	2.1	14.45	30.35		
		MT-01木纹铝板（1.5mm饰面板+18mm蜂窝芯+1mm底板	m2	1.01	456.35	460.91		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.5536	1	3.55		
	机械	降效增加机械费	元	0.642751	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011105006011	项目名称	古铜金属踢脚线（MT-02）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ＇30mm高古铜金属踢脚线	100m	0.01	649.68	2382.46	0	291.04	6.4968	23.8246	0	2.9104
020003-36换	胶合板基层 墙面 ＇（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）9mm玻镁板	100m2	0.0003	1428.57	1989.31	380.16	504.66	0.428571	0.596793	0.114048	0.151398
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm)450<L≤600	100m2	0.0003	2168.09	2251.53	4.19	686.59	0.650427	0.675459	0.001257	0.205977
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.039985	19.22	0	0.29	5.1	0.7685117	0	0.01159565	0.2039235
小计								8.3443097	25.096852	0.12690065	3.4716985
清单项目综合单价											37.03976085

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.768493	1	0.77		
		普工人工费	元	0.78202	1.3916	1.09		
		技工人工费	元	1.711779	1.3662	2.34		
		高级技工人工费	元	2.979596	1.3923	4.15		
	材料	杉木枋板材	m3	0.000305	1946.9	0.59		
		9mm玻镁板	m2	0.037785	14.45	0.55		
		30mm高古铜金属踢脚线	m	1.06	22.42	23.77		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000921	4.87	0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005041	7.39	0.04		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.067863	1.11	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.071992	1	0.07		
	机械	降效增加机械费	元	0.011595	1	0.01		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.000048	26.18	0		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000484	235.54	0.11		

项目编码	011201B001011	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00646	49.19	0	0	13.01	0.3177674	0	0	0.0840446
小计								3.4500674	1.1347	0	0.9696446
清单项目综合单价											5.55441200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.317765	1	0.32		
		普工人工费	元	0.32284	1.3916	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3662	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3923	1.72		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011201001023	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.26	525.95	0	194.13	6.3426	5.2595	0	1.9413
020003-7+020003-11*(-12)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8)	100m2	0.01	1159.09	433.21	36.4	330.98	11.5909	4.3321	0.364	3.3098
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00646	281.62	0	5.72	74.93	1.8192652	0	0.0369512	0.4840478
小计								19.7527652	9.5916	0.4009512	5.7351478
清单项目综合单价											35.48046420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.819251	1	1.82		
		技工人工费	元	4.04549	1.3662	5.53		
		高级技工人工费	元	7.05312	1.3923	9.82		
		普工人工费	元	1.85865	1.3916	2.59		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		水	m3	0.00392	4.62	0.02		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.01624	263	4.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.095	1	0.1		
	机械	降效增加机械费	元	0.036951	1	0.04		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00159	228.93	0.36		

项目编码	011201001024	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10)	100m2	0.01	1359.54	541.51	45.1	390.06	13.5954	5.4151	0.451	3.9006
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00646	213.5	0	7.08	57	1.37921	0	0.0457368	0.36822
小计								14.97461	5.4151	0.4967368	4.26882
清单项目综合单价											25.15526680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.379199	1	1.38		
		技工人工费	元	3.06625	1.3662	4.19		
		高级技工人工费	元	5.34604	1.3923	7.44		
		普工人工费	元	1.41064	1.3916	1.96		
	材料	水	m3	0.0049	4.62	0.02		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.0203	263	5.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0536	1	0.05		
	机械	降效增加机械费	元	0.045736	1	0.05		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00197	228.93	0.45		

项目编码	011302001037	项目名称	石膏板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm)d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＇9.5mm厚石膏板	100m2	0.012	1883.66	1382.42	0	567.58	22.60392	16.58904	0	6.81096

工程量清单综合单价分析表

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9.5mm厚石膏板	100m2	0.012	1506.92	1382.42	0	467.88	18.08304	16.58904	0	5.61456	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.045352	162.52	0	14.81	44.06	7.37060704	0	0.67166312	1.99820912	
小计								80.02806704	59.13188	7.29226312	24.65462912	
清单项目综合单价											171.10683928	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	7.370522	1		7.37		
		普工人工费				元	7.493338	1.3916		10.43		
		技工人工费				元	16.42354	1.3662		22.44		
		高级技工人工费				元	28.579995	1.3923		39.79		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.568224	8.85		5.03		
		9.5mm石膏板				m2	2.52	11.04		27.82		
		铁件(综合)				kg	0.4	6.16		2.46		
		六角螺栓（综合）				kg	0.0183	6.19		0.11		
		射钉				10个	0.153	0.88		0.13		
		吊杆				kg	0.23509	4.87		1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)				m2	1.05	20.8		21.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.58556	1		0.59		
	机械	降效增加机械费				元	0.671655	1		0.67		
		电动切割机				台班	0.03162	209.38		6.62		
项目编码	011302001038	项目名称			白色无机涂料（PT-02）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 无机涂料	100m2	0.01	1721.65	471.4	0	479.16	17.2165	4.714	0	4.7916	
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2935.46	511.65	0	802.37	29.3546	5.1165	0	8.0237	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.030893	152.93	0	0	40.47	4.72446649	0	0	1.25023971	
小计								51.29556649	9.8305	0	14.06553971	
清单项目综合单价											75.19160620	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.724436	1		4.72		
		普工人工费				元	4.80257	1.3916		6.68		
		技工人工费				元	10.52826	1.3662		14.38		
		高级技工人工费				元	18.31805	1.3923		25.5		
	材料	无机涂料（颜色综合考虑）				kg	0.41929	11.01		4.62		
		腻子粉(成品)				kg	3.16592	1.59		5.03		
		砂纸				张	0.18	0.42		0.08		
		水				m3	0.00158	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0974	1		0.1		
	机械											
项目编码	010810002017	项目名称			灯槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ˉ 9.5mm石膏板	100m2	0.0012	7072.26	7591.77	0	2251.05	8.486712	9.110124	0	2.70126	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.030999	27.77	0	0	7.35	0.86084223	0	0	0.22784265	
小计								9.34755423	9.110124	0	2.92910265	
清单项目综合单价											21.38678088	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.860818	1		0.86		
		普工人工费				元	0.875167	1.3916		1.22		
		技工人工费				元	1.917603	1.3662		2.62		
		高级技工人工费				元	3.337188	1.3923		4.65		
	材料	9.5mm石膏板				m2	0.767762	11.04		8.48		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.061133	8.85		0.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.090176	1		0.09		
	机械											
项目编码	011303002010	项目名称			条形风口			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ˉ 条形风口	100m2	0.01	4687.09	17890.37	0	2134.82	46.8709	178.9037	0	21.3482	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1.639345	2.9	0	0	0.76	4.7541005	0	0	1.2459022	
小计								51.6250005	178.9037	0	22.5941022	
清单项目综合单价											253.12280270	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.754098	1		4.75		
		普工人工费				元	8.37019	1.3916		11.65		
		技工人工费				元	20.96234	1.3662		28.64		
		高级技工人工费				元	4.72903	1.3923		6.58		
	材料	条形风口				m2	0.945	180.24		170.33		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.8901	1		0.89		
	机械											
项目编码	011302B003006	项目名称			转换层、反向支撑			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4758.52	5042.08	819.81	1569.89	4758.52	5042.08	819.81	1569.89	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	25	19.31	0	3.33	5.35	482.75	0	83.25	133.75	
小计								5241.27	5042.08	903.06	1703.64	
清单项目综合单价											12890.05000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	482.75	1		482.75		
		普工人工费				元	728.282	1.3916		1013.48		
		技工人工费				元	1063.943	1.3662		1453.56		
		高级技工人工费				元	1645.825	1.3923		2291.48		
	材料	型钢(综合)				t	1.05	4329.2		4545.66		
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个	146	0.49		71.54		
		合金钢钻头 20mm				个	2.5	30.97		77.43		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg	22.249	7.97		177.32		
		氧气(工业用)				m3	5.33	17.33		92.37		
		乙炔气				m3	2.14	13.01		27.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.92	1		49.92		

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费	元	83.25	1	83.25		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.57	179.39	819.81		

项目编码	010802001025	项目名称	古铜色不锈钢门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 古铜色不锈钢门(D-AM-01/D-AM-02/D-AM-3)	100m2	0.01	4851.8	113661.45	0	6966.96	48.518	1136.6145	0	69.6696
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.396826	12.4	0	0	3.28	4.9206424	0	0	1.30158928
小计								53.4386424	1136.6145	0	70.97118928
清单项目综合单价											1261.02433168

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.920635	1	4.92		
		普工人工费	元	11.56481	1.3916	16.09		
		技工人工费	元	19.29855	1.3662	26.37		
		高级技工人工费	元	4.35159	1.3923	6.06		
	材料	古铜色不锈钢门(D-AM-01/D-AM-02/D-AM-3)	m2	1	1120.42	1120.42		
		不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.6548	1	5.65		
	机械							

项目编码	010802001026	项目名称	古铜色不锈钢门门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 12mm不燃板	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625
020003-36换	胶合板基层 墙面 (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 12mm不燃板	100m2	0.01	952.39	1971.66	316.8	373.24	9.5239	19.7166	3.168	3.7324
020003-227换	金属装饰板 墙面 1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	100m2	0.01	5125.87	26445.38	0	2678.68	51.2587	264.4538	0	26.7868
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.70922	10.4	0	0.91	2.81	7.375888	0	0.6453902	1.9929082
小计								80.063288	303.887	6.9813902	36.8746082
清单项目综合单价											427.80628640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.375887	1	7.38		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	m2	1.01	247.79	250.27		
		12mm玻镁板	m2	2.1	17.41	36.56		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7061	1	1.71		
	机械	降效增加机械费	元	0.64539	1	0.65		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010802001027	项目名称	古铜色不锈钢门门楣	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-227换	金属装饰板 墙面 1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	100m2	0.01	5125.87	26445.38	0	2678.68	51.2587	264.4538	0	26.7868
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	3.448276	2.14	0	0.19	0.58	7.37931064	0	0.65517244	2.00000008
小计								80.06671064	297.6088	6.99117244	36.56770008
清单项目综合单价											421.23438316

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.37931	1	7.38		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	m2	1.01	247.79	250.27		
		9mm玻镁板	m2	2.1	14.45	30.35		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6439	1	1.64		
	机械	降效增加机械费	元	0.655172	1	0.66		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	011501004014	项目名称	成品镜柜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品镜柜	m2	1	315.5	1261.98	0	0	315.5	1261.98	0	0
小计								315.5	1261.98	0	0
清单项目综合单价											1577.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505001005	项目名称	洗手台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品镜柜	m	1	271.63	1086.52	0	0	271.63	1086.52	0	0
小计								271.63	1086.52	0	0
清单项目综合单价											1358.15000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	011205001020	项目名称	扶梯侧面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˆ 古铜金属（MT-02）	100m2	0.01	5125.87	26445.38	0	2678.68	51.2587	264.4538	0	26.7868
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˆ 9mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˆ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007027	1372.57	0	91.48	369.74	9.64504939	0	0.64282996	2.59816298
小计								104.7144494	332.7251	6.97882996	44.84446298
清单项目综合单价											489.26284233

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.644252	1	9.64		
		普工人工费	元	9.806532	1.3916	13.65		
		技工人工费	元	21.489456	1.3662	29.36		
		高级技工人工费	元	37.394054	1.3923	52.06		
	材料	1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	m2	1.01	247.79	250.27		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		9mm玻镁板	m2	2.1	14.45	30.35		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.5004	1	2.5		
	机械	降效增加机械费	元	0.642777	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	011205001021	项目名称	扶梯底部	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ˆ 古铜金属（MT-02）	100m2	0.01	3574.55	27361.22	0	2313.96	35.7455	273.6122	0	23.1396
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ 9mm玻镁板	100m2	0.01	1883.66	1744.05	0	585.66	18.8366	17.4405	0	5.8566
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm玻镁板	100m2	0.01	1506.92	1744.05	0	485.96	15.0692	17.4405	0	4.8596
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005388	1311.39	0	0	347.02	7.06576932	0	0	1.86974376
小计								76.71706932	308.4932	0	35.72554376
清单项目综合单价											420.93581308

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.065679	1	7.07		
		普工人工费	元	7.18337	1.3916	10		
		技工人工费	元	15.744368	1.3662	21.51		
		高级技工人工费	元	27.397034	1.3923	38.14		
	材料	9mm玻镁板	m2	2.1	14.45	30.35		
		1.5mm古铜不锈钢金属（MT-02）	m2	1.05	247.79	260.18		
		万能胶	kg	0.3255	15.49	5.04		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.11552	8.85	9.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0544	1	3.05		
	机械							

项目编码	011601001010	项目名称	活动脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 大棚面装饰	100m2	0.01	701.31	193.06	1.76	195.36	7.0131	1.9306	0.0176	1.9536
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000178	4006.28	0	10.05	1060.86	0.71311784	0	0.0017889	0.18883308
小计								7.72621784	1.9306	0.0193889	2.14243308
清单项目综合单价											11.81863982

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.711437	1	0.71		
		普工人工费	元	2.39254	1.3916	3.33		
		技工人工费	元	2.69626	1.3662	3.68		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.00027	7079.65	1.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0191	1	0.02		
	机械	降效增加机械费	元	0.001785	1	0		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00003	585.11	0.02		

项目编码	011601001011	项目名称	活动脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	0.01	467.36	107.25	2.34	129.21	4.6736	1.0725	0.0234	1.2921
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000123	3881.24	0	19.43	1028.44	0.47739252	0	0.00238989	0.12649812
小计								5.15099252	1.0725	0.02578989	1.41859812
清单项目综合单价											7.66788053

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.474109	1	0.47		
		普工人工费	元	1.59423	1.3916	2.22		
		技工人工费	元	1.79702	1.3662	2.46		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.00015	7079.65	1.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0106	1	0.01		
	机械	降效增加机械费	元	0.002373	1	0		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00004	585.11	0.02		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011601001012	项目名称	开孔及洞口封堵	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	洞口封堵	项	1	15000	0	0	3969.3	15000	0	0	3969.3
小计								15000	0	0	3969.3
清单项目综合单价								18969.3000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	洞口封堵 人工费	项	1	15000	15000		
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2072486.26	
2	措施项目	66150.8	
2.1	安全文明施工	44604.82	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	36228.69	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8376.13	
2.2	其他措施项目费	21545.98	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	192477.34	
5	含税建安工程造价	2331114.4	
合计		2331114.40	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业电气工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电气工程					2072486.26	0
1-1		照明工程					2072486.26	0
1-1-1	030412003001	桥架	(1)名称:照明桥架100*100 (2)含桥架三通、弯头、盖板等配件 (3)含接地母线明敷 (4)含支架制作安装及除锈刷油 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	0.89	157.29	139.99	0
1-1-2	030412003002	桥架	(1)名称:照明桥架150*100 (2)含桥架三通、弯头、盖板等配件 (3)含接地母线明敷 (4)含支架制作安装及除锈刷油 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	35.38	148.8	5264.54	0
1-1-3	030412003003	桥架	(1)名称:照明桥架200*100 (2)含桥架三通、弯头、盖板等配件 (3)含接地母线明敷 (4)含支架制作安装及除锈刷油 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	596.49	172.01	102602.24	0
1-1-4	030412003004	桥架	(1)名称:桥架300*100 (2)含桥架三通、弯头、盖板等配件 (3)含接地母线明敷 (4)含支架制作安装及除锈刷油 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	83.79	216.6	18148.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业电气工程　　第 2 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030412003005	桥架	(1)名称:桥架300*150 (2)含桥架三通、弯头、盖板等配件 (3)含接地母线明敷 (4)含支架制作安装及除锈刷油 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	16	257.33	4117.28	0
1-1-6	030412003006	桥架	(1)名称:桥架400*100 (2)含桥架三通、弯头、盖板等配件 (3)含接地母线明敷 (4)含支架制作安装及除锈刷油 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	26.57	252.19	6700.69	0
1-1-7	030412001008	配管	(1)名称:配管 (2)规格:套接紧定式钢导管JDG20 (3)配置形式:明敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	7872.05	26.79	210892.22	0
1-1-8	030412001009	配管	(1)名称:配管 (2)规格:套接紧定式钢导管JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	285.7	14.35	4099.8	0
1-1-9	030412001010	配管	(1)名称:配管 (2)规格:套接紧定式钢导管JDG25 (3)配置形式:暗敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	1726.62	18.7	32287.79	0
1-1-10	030412001011	配管	(1)名称:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:明敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	105.66	31.7	3349.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业电气工程　　第 3 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-11	030412001012	配管	(1)名称:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	160.5	21.26	3412.23	0
1-1-12	030412001013	配管	(1)名称:焊接钢管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:明敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	256.26	38.09	9760.94	0
1-1-13	030412001014	配管	(1)名称:焊接钢管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:暗敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	670	27.68	18545.6	0
1-1-14	030412001015	配管	(1)名称:焊接钢管 (2)规格:SC32 (3)配置形式:明敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	42.13	45.35	1910.6	0
1-1-15	030412001016	配管	(1)名称:焊接钢管 (2)规格:SC32 (3)配置形式:暗敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	85.6	34.06	2915.54	0
1-1-16	030412001017	配管	(1)名称:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)配置形式:暗敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	37.76	46.5	1755.84	0
1-1-17	030412001018	配管	(1)名称:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)配置形式:明敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	61.8	58.2	3596.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业电气工程　　第 4 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-18	030412001019	配管	(1)名称:焊接钢管 (2)规格:SC50 (3)配置形式:明敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	1.5	73.58	110.37	0
1-1-19	030412001020	配管	(1)名称:焊接钢管 (2)规格:SC50 (3)配置形式:暗敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	23.4	55.84	1306.66	0
1-1-20	030412001021	配管	(1)名称:焊接钢管 (2)规格:SC65 (3)配置形式:暗敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	14.6	75.74	1105.8	0
1-1-21	030412001022	配管	(1)名称:焊接钢管 (2)规格:SC65 (3)配置形式:明敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	1.1	105.93	116.52	0
1-1-22	030412001023	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)每根管长综合考虑 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	1609.3	26.34	42388.96	0
1-1-23	030412004004	配线	(1)名称:配线WDZC-BYJ-B1-2.5 (2)配线形式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	42687.06	5.91	252280.52	0
1-1-24	030412004005	配线	(1)名称:配线WDZA-BYJ-B1-2.5 (2)配线形式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	218.85	6.02	1317.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业电气工程　　第 5 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-25	030412004006	配线	(1)名称:配线WDZCN-BYJ-B1-2.5 (2)配线形式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	82.44	6.9	568.84	0
1-1-26	030412004007	配线	(1)名称:配线WDZC-BYJ-B1-4 (2)配线形式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	16530.93	8.14	134561.77	0
1-1-27	030412004008	配线	(1)名称:配线WDZC-BYJ-B1-6 (2)配线形式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	542.64	9.47	5138.8	0
1-1-28	030409001002	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号规格:WDZA-YJY-B1-4x35+1x16 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	230.3	198.01	45601.7	0
1-1-29	030409001003	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号规格:WDZA-YJY-B1-4x70+1x35 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	150.52	380.6	57287.91	0
1-1-30	030409001004	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号规格:WDZA-YJY-B1-5x10 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	214.45	68.29	14644.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业电气工程　　第 6 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-31	030409001005	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号规格:WDZA-YJY-B1-5x16 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	98.16	105.12	10318.58	0
1-1-32	030409001006	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号规格:WDZA-YJY-B1-5x4 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	73.8	33.31	2458.28	0
1-1-33	030409001007	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号规格:WDZA-YJY-B1-5x6 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	262.43	46.44	12187.25	0
1-1-34	030413002012	装饰灯	(1)名称:LED暗藏式硬灯条 (2)编号:LO4 (3)规格型号:LED 15W/m (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	2320	76.35	177132	0
1-1-35	030413002013	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯 (2)编号:DL01 (3)规格型号:LED 12W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	9	210.62	1895.58	0
1-1-36	030413002014	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯 (2)编号:DL02 (3)规格型号:LED 15W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	289	210.62	60869.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔2~4层裙楼商业电气工程　　第 7 页，共 13 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-37	030413002015	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯 (2)编号:DL02a (3)规格型号:LED 15W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	192	210.62	40439.04	0
1-1-38	030413002016	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯 (2)编号:DL02b (3)规格型号:LED 15W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	12	210.62	2527.44	0
1-1-39	030413002017	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯 (2)编号:DL02C (3)规格型号:LED 12W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	18	210.62	3791.16	0
1-1-40	030413002018	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯 (2)编号:DL10 (3)规格型号:LED 15W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	1604	352.78	565859.12	0
1-1-41	030413002019	装饰灯	(1)名称:嵌装成品灯盒 (2)编号:FG02 (3)规格型号:LED 15W/m (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	69	552.18	38100.42	0
1-1-42	030413002020	装饰灯	(1)名称:嵌装成品灯盒 (2)编号:FG03 (3)规格型号:LED (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	33.4	552.18	18442.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业电气工程　　第 8 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-43	030413002021	装饰灯	(1)名称:嵌入式格栅筒灯 (2)编号:G01 (3)规格型号:LED 10*2W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	25	696.36	17409	0
1-1-44	030413002022	装饰灯	(1)名称:镜前灯光源 (2)编号:ID01 (3)规格型号:LED 10W/m (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	6.36	89.89	571.7	0
1-1-45	030413002023	装饰灯	(1)名称:LED硬灯条 (2)编号:L02 (3)规格型号:LED 6W/m (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	10.41	59.59	620.33	0
1-1-46	030413002024	装饰灯	(1)名称:LED柔性灯带(侧弯) (2)编号:L06 (3)规格型号:LED 15W/m (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	23.52	89.89	2114.21	0
1-1-47	030413002025	装饰灯	(1)名称:LED软灯带 (2)编号:LL01 (3)规格型号:LED 12W/m (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	207.51	64.69	13423.82	0
1-1-48	030413002026	装饰灯	(1)名称:嵌入式面板灯(600*600mm) (2)编号:P01 (3)规格型号:LED 36W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	68	290.62	19762.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业电气工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-49	030413002027	装饰灯	(1)名称:嵌入式可调筒灯 (2)编号:SP01 (3)规格型号:LED 7W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	32	268.93	8605.76	0
1-1-50	030413002028	装饰灯	(1)名称:嵌入式可调筒灯 (2)编号:SP02 (3)规格型号:LED 12W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	50	297.5	14875	0
1-1-51	030413001001	普通灯具	(1)名称:灭蝇灯 (2)规格型号:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	24	74.59	1790.16	0
1-1-52	030413001002	普通灯具	(1)名称:紫外线灯 (2)规格型号:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	5	136.54	682.7	0
1-1-53	030413001003	普通灯具	(1)名称:保温灯 (2)规格型号:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	32	191.67	6133.44	0
1-1-54	030413001004	普通灯具	(1)名称:烟罩灯 (2)规格型号:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	7	173.82	1216.74	0
1-1-55	030413013002	照明开关、按钮	(1)名称:单联单控开关 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	10	22.15	221.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业电气工程　　第 10 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-56	030413013003	照明开关、按钮	(1)名称:单联双控开关 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	14	23.47	328.58	0
1-1-57	030413013004	照明开关、按钮	(1)名称:紫外线消毒灯开关 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	4	22.82	91.28	0
1-1-58	030413013005	照明开关、按钮	(1)名称:温控开关 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	12	175.26	2103.12	0
1-1-59	030904003001	按钮	(1)名称:控制按钮 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	6	75.59	453.54	0
1-1-60	030413014005	插座	(1)名称:普通五孔电源插座 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	77	23.9	1840.3	0
1-1-61	030413014006	插座	(1)名称:桌面跳起式电源插座 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	82	145.16	11903.12	0
1-1-62	030413014007	插座	(1)名称:防水电源插座 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	25	41.55	1038.75	0
1-1-63	030413014008	插座	(1)名称:埋地电源插座 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	4	140.35	561.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业电气工程　　第 11 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-64	030413014009	插座	(1)名称:加热器电源插座 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	2	31.24	62.48	0
1-1-65	030413014010	插座	(1)名称:电视,LED屏电源插座 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	13	31.24	406.12	0
1-1-66	030413014011	插座	(1)名称:电视,LED屏电源插座 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	26	31.24	812.24	0
1-1-67	030412006005	接线盒	(1)名称:预留天花电源线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	16	14.39	230.24	0
1-1-68	030412006006	接线盒	(1)名称:普通电源接线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	1	14.39	14.39	0
1-1-69	030412006007	接线盒	(1)名称:小便器感应器防水接线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	10	25.47	254.7	0
1-1-70	030412006008	接线盒	(1)名称:预留广告灯箱电源线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	2	31.7	63.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业电气工程　　第 12 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-71	030412006009	接线盒	(1)名称:预留电动门电源线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	2	14.39	28.78	0
1-1-72	030412006010	接线盒	(1)名称:预留地面电源线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	30	44.91	1347.3	0
1-1-73	030412006011	接线盒	(1)名称:金属接线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	2582	14.39	37154.98	0
1-1-74	031301001004	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿压槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含挂网及界面剂 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	9.7	7.23	70.13	0
1-1-75	031301001005	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿压槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)含挂网及界面剂 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	501.9	9.6	4818.24	0
1-1-76	031301001006	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿压槽及恢复 (2)规格:DN32 (3)含挂网及界面剂 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	36.8	12.81	471.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业电气工程　　第 13 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-77	030801001007	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿压槽及恢复 (2)规格:DN40 (3)含挂网及界面剂 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	41.4	17.15	710.01	0
1-1-78	030801001008	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿压槽及恢复 (2)规格:DN50 (3)含挂网及界面剂 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	3.4	22.8	77.52	0
1-1-79	030801001009	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿压槽及恢复 (2)规格:DN65 (3)含挂网及界面剂 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	9.2	28.95	266.34	0
合计							2072486.26	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业电气工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					66150.80
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	44604.82
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	36228.69
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8376.13
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	21545.98
1-9-1	011601001013	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	21545.98	21545.98
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							66150.80

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	192477.34
合计					192477.34

总承包服务费计价表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A、B塔2~4层裙楼商业电气工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	030412003001	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ~ 照明桥架100*100	10m	0.1	223.89	411.67	5.85	80.24	22.389	41.167	0.585	8.024
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.022472	903.15	448.5	101.2	268.65	20.2955868	10.078692	2.2741664	6.0371028
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	295.61	81.9	4.29	82.63	29.561	8.19	0.429	8.263
小计								72.2455868	59.435692	3.2881664	22.3241028
清单项目综合单价											157.29354800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.410329	1.3916	22.84		
		技工人工费	元	22.784867	1.3662	31.13		
		高级技工人工费	元	13.12949	1.3923	18.28		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.179775	3.69	0.66		
		扁钢 40×4	kg	0.494382	4.4	2.18		
		角钢(综合)	kg	1.685393	3.339	5.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069438	3.3	0.23		
		铁砂布 0#-2#	张	0.11236	0.66	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.039775	11.83	0.47		
		清油 C01-1	kg	0.013483	16.99	0.23		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009888	5.31	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.061461	7.4	0.45		
		调和漆	kg	0.051461	9.61	0.49		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电线 BV-6	m	0.05	5.95	0.3		
		其他材料费	元	0.255719	0.885	0.23		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.006742	13.18	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015045	155.6	2.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.31	0.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	585.11	0.59		

项目编码	030412003002	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ~ 照明桥架150*100	10m	0.1	384.27	420.37	5.85	123.12	38.427	42.037	0.585	12.312
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.005218	903.15	448.5	101.2	268.65	4.7126367	2.340273	0.5280616	1.4018157
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	295.61	81.9	4.29	82.63	29.561	8.19	0.429	8.263
小计								72.7006367	52.567273	1.5420616	21.9768157
清单项目综合单价											148.78678700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.905954	1.3916	23.53		
		技工人工费	元	22.42766	1.3662	30.64		
		高级技工人工费	元	13.310603	1.3923	18.53		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.041741	3.69	0.15		
		扁钢 40×4	kg	0.114788	4.4	0.51		
		角钢(综合)	kg	0.391323	3.339	1.31		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.016122	3.3	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.026088	0.66	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009235	11.83	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.003131	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002296	5.31	0.01		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.037305	7.4	0.28		
		调和漆	kg	0.027305	9.61	0.26		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		汽油 60#~70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.95	0.25		
		其他材料费	元	0.335739	0.885	0.3		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001565	13.18	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004261	155.6	0.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.31	0.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	585.11	0.59		

项目编码	030412003003	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ~ 照明桥架200*100	10m	0.1	384.27	636.81	5.85	133.94	38.427	63.681	0.585	13.394
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.005492	903.15	448.5	101.2	268.65	4.9600998	2.463162	0.5557904	1.4754258
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	295.61	81.9	4.29	82.63	29.561	8.19	0.429	8.263
小计								72.9480998	74.334162	1.5697904	23.1324258
清单项目综合单价											171.98447800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.943438	1.3916	23.58		
		技工人工费	元	22.535965	1.3662	30.79		
		高级技工人工费	元	13.344809	1.3923	18.58		
	材料	电线 BV-6	m	0.042	5.95	0.25		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.043936	3.69	0.16		
		扁钢 40×4	kg	0.120823	4.4	0.53		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		角钢(综合)	kg	0.411897	3.339	1.38		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.01697	3.3	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.037689	7.4	0.28		
		铁砂布 0#-2#	张	0.02746	0.66	0.02		
		调和漆	kg	0.027689	9.61	0.27		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009721	11.83	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.003295	16.99	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002416	5.31	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.336041	0.885	0.3		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	585.11	0.59		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.31	0.27		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001648	13.18	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004432	155.6	0.69		

项目编码	030412003004	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ~ 桥架300*100	10m	0.1	384.27	830.22	5.85	143.61	38.427	83.022	0.585	14.361
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.019598	903.15	448.5	101.2	268.65	17.6999337	8.789703	1.9833176	5.2650027
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	295.61	81.9	4.29	82.63	29.561	8.19	0.429	8.263

工程量清单综合单价分析表

小计					85.6879337	100.001703	2.9973176	27.8890027
清单项目综合单价								216.57595700
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.870903	1.3916		26.26		
		技工人工费	元	28.10505	1.3662		38.4		
		高级技工人工费	元	15.103709	1.3923		21.03		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.156782	3.69		0.58		
		扁钢 40×4	kg	0.431152	4.4		1.9		
		角钢(综合)	kg	1.469835	3.339		4.91		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.060557	3.3		0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.097989	0.66		0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.034688	11.83		0.41		
		清油 C01-1	kg	0.011759	16.99		0.2		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008623	5.31		0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.057437	7.4		0.43		
		调和漆	kg	0.047437	9.61		0.46		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12		6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75		1.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67		0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.95		0.25		
		其他材料费	元	0.351558	0.885		0.31		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.005879	13.18		0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013249	155.6		2.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.31		0.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	585.11		0.59		
项目编码	030412003005	项目名称	桥架		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 桥架300*150	10m	0.1	614.38	935.21	11.7	210.18	61.438	93.521	1.17	21.018
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0196	903.15	448.5	101.2	268.65	17.70174	8.7906	1.98352	5.26554
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	295.61	81.9	4.29	82.63	29.561	8.19	0.429	8.263
小计								108.70074	110.5016	3.58252	34.54654
清单项目综合单价											257.33140000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.025903	1.3916		32.04		
		技工人工费	元	37.411717	1.3662		51.11		
		高级技工人工费	元	18.347983	1.3923		25.55		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1568	3.69		0.58		
		扁钢 40×4	kg	0.4312	4.4		1.9		
		角钢(综合)	kg	1.47	3.339		4.91		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.060564	3.3		0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.098	0.66		0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.034692	11.83		0.41		
		清油 C01-1	kg	0.01176	16.99		0.2		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008624	5.31		0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.05744	7.4		0.43		
		调和漆	kg	0.04744	9.61		0.46		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12		6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75		1.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.5		0.11		
		其他材料费	元	0.40156	0.885		0.36		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00588	13.18		0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01325	155.6		2.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.31		0.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	585.11		1.17		
项目编码	030412003006	项目名称	桥架		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 桥架400*100	10m	0.1	614.38	886.33	11.7	207.73	61.438	88.633	1.17	20.773
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.019598	903.15	448.5	101.2	268.65	17.6999337	8.789703	1.9833176	5.2650027
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	295.61	81.9	4.29	82.63	29.561	8.19	0.429	8.263
小计								108.6989337	105.612703	3.5823176	34.3010027
清单项目综合单价											252.19495700
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.025533	1.3916		32.04		
		技工人工费	元	37.410647	1.3662		51.11		
		高级技工人工费	元	18.347645	1.3923		25.55		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.042	2.5		0.11		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.156778	3.69		0.58		
		扁钢 40×4	kg	0.43114	4.4		1.9		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12		6.26		
		角钢(综合)	kg	1.469797	3.339		4.91		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75		1.5		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.060556	3.3		0.2		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.057436	7.4		0.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.097986	0.66		0.06		
		调和漆	kg	0.047436	9.61		0.46		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.034687	11.83		0.41		
		清油 C01-1	kg	0.011758	16.99		0.2		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008623	5.31		0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67		0.07		
		其他材料费	元	0.401557	0.885		0.36		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	585.11		1.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.31		0.27		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.005879	13.18		0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013248	155.6		2.06		
项目编码	030412001008	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1561.39	671.11	0	446.73	15.6139	6.7111	0	4.4673
小计								15.6139	6.7111	0	4.4673
清单项目综合单价											26.79230000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.82452	1.3916		2.54		
		技工人工费	元	7.99482	1.3662		10.92		
		高级技工人工费	元	1.54591	1.3923		2.15		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87		0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1		0.23		
		面漆	kg	0.0132	45.13		0.6		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.44		0.1		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59		0.24		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24		0.35		

工程量清单综合单价分析表

		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001009	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	683.25	543.98	0	208	6.8325	5.4398	0	2.08
小计								6.8325	5.4398	0	2.08
清单项目综合单价								14.35230000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3916	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3662	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3923	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001010	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	920.97	672.08	0	277.32	9.2097	6.7208	0	2.7732
小计								9.2097	6.7208	0	2.7732
清单项目综合单价								18.70370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.3916	1.5		
		技工人工费	元	4.71569	1.3662	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3923	1.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001011	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	1634.2	1023.24	27.48	485.57	16.342	10.2324	0.2748	4.8557
小计								16.342	10.2324	0.2748	4.8557
清单项目综合单价								31.70490000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.90955	1.3916	2.66		
		技工人工费	元	8.36771	1.3662	11.43		
		高级技工人工费	元	1.61799	1.3923	2.25		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2496	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0166	6.37	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0233	11.83	0.28		
		清油 C01-1	kg	0.0033	16.99	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0057	5.31	0.03		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.26	8.51		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.52	0.08	0.2		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
		接地管卡 DN20	个	0.329	0.29	0.1		
		管卡子(钢管用DN15～20)	个	1.236	0.33	0.41		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		
		其他材料费	元	0.058	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	275.97	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		

项目编码	030412001012	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	903.84	909.45	27.48	286.61	9.0384	9.0945	0.2748	2.8661
小计								9.0384	9.0945	0.2748	2.8661
清单项目综合单价								21.27380000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05618	1.3916	1.47		
		技工人工费	元	4.62798	1.3662	6.32		
		高级技工人工费	元	0.89484	1.3923	1.25		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0094	11.83	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0024	5.31	0.01		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.26	8.51		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		
		其他材料费	元	0.0107	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	275.97	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		

项目编码	030412001013	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-43	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1816.26	1412.52	27.48	553.21	18.1626	14.1252	0.2748	5.5321
小计								18.1626	14.1252	0.2748	5.5321
清单项目综合单价								38.09470000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.12231	1.3916	2.95		
		技工人工费	元	9.29987	1.3662	12.71		
		高级技工人工费	元	1.79822	1.3923	2.5		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.17264	0.19	0.03		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0115	6.37	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0297	11.83	0.35		
		沥青清漆	kg	0.0053	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0042	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0074	5.31	0.04		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.81	12.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.743	0.08	0.14		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45		
		接地管卡 DN25	个	0.329	0.39	0.13		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.8549	0.53	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		其他材料费	元	0.0594	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	275.97	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		

项目编码	030412001014	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1089.96	1296.01	27.48	355.19	10.8996	12.9601	0.2748	3.5519
小计								10.8996	12.9601	0.2748	3.5519

清单项目综合单价								27.68640000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.27387	1.3916	1.77		
		技工人工费	元	5.58051	1.3662	7.62		
		高级技工人工费	元	1.07939	1.3923	1.5		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0128	11.83	0.15		
		沥青清漆	kg	0.0049	11.68	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0032	5.31	0.02		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.81	12.16		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		其他材料费	元	0.0145	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	275.97	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		

项目编码	030412001015	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-44	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.01	1970.47	1919.2	27.48	619.35	19.7047	19.192	0.2748	6.1935
小计								19.7047	19.192	0.2748	6.1935

清单项目综合单价								45.36500000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.30251	1.3916	3.2		
		技工人工费	元	10.08944	1.3662	13.78		
		高级技工人工费	元	1.95095	1.3923	2.72		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.17264	0.19	0.03		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0115	6.37	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0376	11.83	0.44		
		沥青清漆	kg	0.0053	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0053	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0094	5.31	0.05		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.03	16.41	16.9		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.743	0.08	0.14		
		镀锌管接头(60×32)	个	0.1648	3.58	0.59		
		接地管卡 DN32	个	0.329	0.56	0.18		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.8549	0.53	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		其他材料费	元	0.0692	0.885	0.06		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	275.97	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		

项目编码	030412001016	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-55	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.01	1184.42	1790.49	27.48	404.91	11.8442	17.9049	0.2748	4.0491
小计								11.8442	17.9049	0.2748	4.0491

清单项目综合单价								34.07300000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.38403	1.3916	1.93		
		技工人工费	元	6.06464	1.3662	8.29		
		高级技工人工费	元	1.17269	1.3923	1.63		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0162	11.83	0.19		
		沥青清漆	kg	0.0062	11.68	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0041	5.31	0.02		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.03	16.41	16.9		
		镀锌管接头(60×32)	个	0.1648	3.58	0.59		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	275.97	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		

项目编码	030412001017	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-56	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	100m	0.01	1898.97	2108.19	33	610.27	18.9897	21.0819	0.33	6.1027
小计								18.9897	21.0819	0.33	6.1027

清单项目综合单价								46.50430000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.21865	1.3916	3.09		
		技工人工费	元	9.72289	1.3662	13.28		
		高级技工人工费	元	1.88092	1.3923	2.62		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.02	11.83	0.24		
		沥青清漆	kg	0.0056	11.68	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005	5.31	0.03		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	19.1	19.67		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.1648	5.31	0.88		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		其他材料费	元	0.0265	0.885	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	275.97	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		

项目编码	030412001018	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-45	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	2655.85	2310.13	33	820.66	26.5585	23.1013	0.33	8.2066
小计								26.5585	23.1013	0.33	8.2066

清单项目综合单价 58.19640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.10332	1.3916	4.32		
		技工人工费	元	13.59888	1.3662	18.58		
		高级技工人工费	元	2.62951	1.3923	3.66		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.52	0.35		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0444	11.83	0.53		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0109	5.31	0.06		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	19.1	19.67		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.1648	5.31	0.88		
		接地管卡 DN40	个	0.3296	0.71	0.23		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		其他材料费	元	0.0971	0.885	0.09		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	275.97	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		

项目编码	030412001019	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	0.01	3242.72	3062.02	38.52	1013.94	32.4272	30.6202	0.3852	10.1394
小计								32.4272	30.6202	0.3852	10.1394

清单项目综合单价 73.57200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.78915	1.3916	5.27		
		技工人工费	元	16.6038	1.3662	22.68		
		高级技工人工费	元	3.21056	1.3923	4.47		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.52	0.35		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0556	11.83	0.66		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0074	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0137	5.31	0.07		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	25.73	26.5		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	7.58	1.25		
		接地管卡 DN50	个	0.3296	1.11	0.37		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		其他材料费	元	0.1118	0.885	0.1		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	275.97	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		

项目编码	030412001020	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-57	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	0.01	2026.75	2837.45	38.52	680.95	20.2675	28.3745	0.3852	6.8095
小计								20.2675	28.3745	0.3852	6.8095

清单项目综合单价 55.83670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.36879	1.3916	3.3		
		技工人工费	元	10.37778	1.3662	14.18		
		高级技工人工费	元	2.00604	1.3923	2.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025	11.83	0.3		
		沥青清漆	kg	0.007	11.68	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0062	5.31	0.03		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	25.73	26.5		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	7.58	1.25		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		其他材料费	元	0.0353	0.885	0.03		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	275.97	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		

项目编码	030412001021	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-58	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	100m	0.01	2919.09	3672.12	25.3	957.86	29.1909	36.7212	0.253	9.5786
小计								29.1909	36.7212	0.253	9.5786

清单项目综合单价 75.74370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.41115	1.3916	4.75		
		技工人工费	元	14.94624	1.3662	20.42		
		高级技工人工费	元	2.89038	1.3923	4.02		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×70	个	0.1545	0.82	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0335	11.83	0.4		
		沥青清漆	kg	0.0088	11.68	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0086	5.31	0.05		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.03	34.13	35.15		
		镀锌管接头(80×65)	个	0.1545	4.86	0.75		
		塑料护口(钢管用)65	个	0.1545	0.53	0.08		
		其他材料费	元	0.0491	0.885	0.04		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0013	110.59	0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412001022	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-47	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	100m	0.01	5056.82	3972.56	25.3	1538.57	50.5682	39.7256	0.253	15.3857
小计								50.5682	39.7256	0.253	15.3857
清单项目综合单价											105.93250000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.90894		1.3916		8.22		
		技工人工费			元	25.8927		1.3662		35.37		
		高级技工人工费			元	5.00662		1.3923		6.97		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		膨胀螺栓 M6			套	1.02		0.52		0.53		
		锁紧螺母 M3×70			个	0.1545		0.82		0.13		
		合金钢钻头(综合)			个	0.0068		6.37		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0738		11.83		0.87		
		沥青清漆			kg	0.0088		11.68		0.1		
		清油 C01-1			kg	0.0093		16.99		0.16		
		溶剂汽油 200#			kg	0.0179		5.31		0.1		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm			m	1.03		34.13		35.15		
		镀锌管接头(80×65)			个	0.1545		4.86		0.75		
		接地管卡 DN65			个	0.309		2.21		0.68		
		管卡子(钢管用DN65)			个	0.515		1.87		0.96		
		塑料护口(钢管用)65			个	0.1545		0.53		0.08		
		其他材料费			元	0.1628		0.885		0.14		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108			台班	0.0013		110.59		0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.004		27.31		0.11		
项目编码	030412001023	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.35	69.75	0	43.27	15.035	6.975	0	4.327
小计								15.035	6.975	0	4.327
清单项目综合单价											26.33700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.7566		1.3916		2.44		
		技工人工费			元	7.6989		1.3662		10.52		
		高级技工人工费			元	1.4886		1.3923		2.07		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)			个	2.912		0.27		0.79		
		金属软管 DN20			m	1.03		2.17		2.24		
		镀锌管接头(金属软管用) 20			个	1.472		0.75		1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20			个	1.472		0.06		0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)			个	2.944		0.84		2.47		
		其他材料费			元	0.327		0.885		0.29		
	机械											
项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ 配线WDZC-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	173.5	354.39	0	63.63	1.735	3.5439	0	0.6363
小计								1.735	3.5439	0	0.6363
清单项目综合单价											5.91520000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.20271		1.3916		0.28		
		技工人工费			元	0.88835		1.3662		1.21		
		高级技工人工费			元	0.17178		1.3923		0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.0025		0.56		0		
		焊锡			kg	0.002		66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005		6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.0058		0.885		0.01		
		配线WDZC-BYJ-B1-2.5			m	1.16		2.9		3.36		
	机械											
项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ WDZA-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	173.5	363.67	0	64.09	1.735	3.6367	0	0.6409
小计								1.735	3.6367	0	0.6409
清单项目综合单价											6.01260000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.20271		1.3916		0.28		
		技工人工费			元	0.88835		1.3662		1.21		
		高级技工人工费			元	0.17178		1.3923		0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.0025		0.56		0		
		焊锡			kg	0.002		66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005		6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.0058		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004006	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	173.5	448.35	0	68.33	1.735	4.4835	0	0.6833
小计								1.735	4.4835	0	0.6833
清单项目综合单价											6.90180000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.20271		1.3916		0.28		
		技工人工费			元	0.88835		1.3662		1.21		
		高级技工人工费			元	0.17178		1.3923		0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.0025		0.56		0		
		焊锡			kg	0.002		66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005		6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.0058		0.885		0.01		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030412004007	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 - WDZC-BYJ-B1-4	100m单线	0.01	207.97	523.84	0	81.23	2.0797	5.2384	0	0.8123
小计								2.0797	5.2384	0	0.8123
清单项目综合单价											8.13040000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.24272	1.3916		0.34		
		技工人工费				元	1.06536	1.3662		1.46		
		高级技工人工费				元	0.20567	1.3923		0.29		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.0057	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004008	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4＜S≤6 - WDZC-BYJ-B1-6	100m单线	0.01	134.93	738.28	0	72.62	1.3493	7.3828	0	0.7262
小计								1.3493	7.3828	0	0.7262
清单项目综合单价											9.45830000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15769	1.3916		0.22		
		技工人工费				元	0.69089	1.3662		0.94		
		高级技工人工费				元	0.13357	1.3923		0.19		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.009	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0071	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16＜S≤35 - WDZA-YJY-B1-4x35+1x16	100m	0.01	743.88	17947.26	13.52	1095.18	7.4388	179.4726	0.1352	10.9518
小计								7.4388	179.4726	0.1352	10.9518
清单项目综合单价											197.99840000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.61929	1.3916		2.25		
		技工人工费				元	3.09739	1.3662		4.23		
		高级技工人工费				元	0.68495	1.3923		0.95		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	643.3		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	585.11		0.06		
项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70 - WDZA-YJY-B1-4x70+1x35	100m	0.01	1194.68	34795.07	13.52	2056.86	11.9468	347.9507	0.1352	20.5686
小计								11.9468	347.9507	0.1352	20.5686
清单项目综合单价											380.60130000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.6003	1.3916		3.62		
		技工人工费				元	4.97427	1.3662		6.8		
		高级技工人工费				元	1.1006	1.3923		1.53		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	643.3		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	585.11		0.06		
项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 - WDZA-YJY-B1-5x10	100m	0.01	405.76	6009.47	6.44	408.31	4.0576	60.0947	0.0644	4.0831
小计								4.0576	60.0947	0.0644	4.0831
清单项目综合单价											68.29980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88217	1.3916		1.23		
		技工人工费				元	1.68891	1.3662		2.31		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3923		0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	585.11		0.06		
项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤16 - WDZA-YJY-B1-5x16	100m	0.01	487.05	9418.22	6.44	600.25	4.8705	94.1822	0.0644	6.0025
小计								4.8705	94.1822	0.0644	6.0025
清单项目综合单价											105.11960000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.05985	1.3916		1.47		
		技工人工费				元	2.02728	1.3662		2.77		
		高级技工人工费				元	0.44954	1.3923		0.63		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	585.11	0.06		

项目编码	030409001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ WDZA-YJY-B1-5x4	100m	0.01	405.76	2677.48	6.44	241.71	4.0576	26.7748	0.0644	2.4171
小计								4.0576	26.7748	0.0644	2.4171

清单项目综合单价　33.31390000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3916	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3662	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3923	0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.11	0.06		

项目编码	030409001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ WDZA-YJY-B1-5x6	100m	0.01	405.76	3927.86	6.44	304.23	4.0576	39.2786	0.0644	3.0423
小计								4.0576	39.2786	0.0644	3.0423

清单项目综合单价　46.44290000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3916	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3662	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3923	0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.11	0.06		

项目编码	030413002012	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ~ LED暗藏式硬灯条L04	10m	0.1	42.22	676.28	0	44.99	4.222	67.628	0	4.499
小计								4.222	67.628	0	4.499

清单项目综合单价　76.34900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7634	1.3916	1.06		
		技工人工费	元	1.7078	1.3662	2.33		
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3923	0.83		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.5	0.11		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11		
		其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
	机械							

项目编码	030413002013	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ 嵌入式下照筒灯DL01	10套	0.1	312.49	1629.51	0	164.16	31.249	162.951	0	16.416
小计								31.249	162.951	0	16.416

清单项目综合单价　210.61600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3916	5.09		
		技工人工费	元	15.9962	1.3662	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3923	4.31		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
	机械							

项目编码	030413002014	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ 嵌入式下照筒灯DL02	10套	0.1	312.49	1629.51	0	164.16	31.249	162.951	0	16.416
小计								31.249	162.951	0	16.416

清单项目综合单价　210.61600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3916	5.09		
		技工人工费	元	15.9962	1.3662	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3923	4.31		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
	机械							

项目编码	030413002015	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ 嵌入式下照筒灯DL02a	10套	0.1	312.49	1629.51	0	164.16	31.249	162.951	0	16.416
小计								31.249	162.951	0	16.416

清单项目综合单价　210.61600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3916	5.09		
		技工人工费	元	15.9962	1.3662	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3923	4.31		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
	机械							

项目编码	030413002016	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ 嵌入式下照筒灯DL02b	10套	0.1	312.49	1629.51	0	164.16	31.249	162.951	0	16.416
小计								31.249	162.951	0	16.416

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								210.61600000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.6542	1.3916	5.09		
		技工人工费		元	15.9962	1.3662	21.85		
		高级技工人工费		元	3.0957	1.3923	4.31		
	材料	其他材料费		元	1.38	0.885	1.22		
	机械								
项目编码	030413002017	项目名称	装饰灯			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ˜ 嵌入式下照筒灯DL02C	10套	0.1	312.49	1629.51	0	164.16	31.249	162.951	0	16.416
小计								31.249	162.951	0	16.416

清单项目综合单价								210.61600000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.6542	1.3916	5.09		
		技工人工费		元	15.9962	1.3662	21.85		
		高级技工人工费		元	3.0957	1.3923	4.31		
	材料	其他材料费		元	1.38	0.885	1.22		
	机械								
项目编码	030413002018	项目名称	装饰灯			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ˜ 嵌入式下照筒灯DL10	10套	0.1	312.49	2983.41	0	231.86	31.249	298.341	0	23.186
小计								31.249	298.341	0	23.186

清单项目综合单价								352.77600000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.6542	1.3916	5.09		
		技工人工费		元	15.9962	1.3662	21.85		
		高级技工人工费		元	3.0957	1.3923	4.31		
	材料	其他材料费		元	1.38	0.885	1.22		
	机械								
项目编码	030413002019	项目名称	装饰灯			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˜ 嵌装成品灯盒FG02	10m	0.1	42.22	5208.05	0	271.58	4.222	520.805	0	27.158
小计								4.222	520.805	0	27.158

清单项目综合单价								552.18500000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.7634	1.3916	1.06		
		技工人工费		元	1.7078	1.3662	2.33		
		高级技工人工费		元	0.5942	1.3923	0.83		
	材料	电线 BV-2.5		m	0.0458	2.5	0.11		
		铜接线端子 DT-6		个	0.1015	1.06	0.11		
		其他材料费		元	0.18	0.885	0.16		
	机械								
项目编码	030413002020	项目名称	装饰灯			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˜ 嵌装成品灯盒FG03	10m	0.1	42.22	5208.05	0	271.58	4.222	520.805	0	27.158
小计								4.222	520.805	0	27.158

清单项目综合单价								552.18500000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.7634	1.3916	1.06		
		技工人工费		元	1.7078	1.3662	2.33		
		高级技工人工费		元	0.5942	1.3923	0.83		
	材料	电线 BV-2.5		m	0.0458	2.5	0.11		
		铜接线端子 DT-6		个	0.1015	1.06	0.11		
		其他材料费		元	0.18	0.885	0.16		
	机械								
项目编码	030413002021	项目名称	装饰灯			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ˜ 嵌入式格栅筒灯G01	10套	0.1	312.49	6255.61	0	395.47	31.249	625.561	0	39.547
小计								31.249	625.561	0	39.547

清单项目综合单价								696.35700000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.6542	1.3916	5.09		
		技工人工费		元	15.9962	1.3662	21.85		
		高级技工人工费		元	3.0957	1.3923	4.31		
	材料	其他材料费		元	1.38	0.885	1.22		
	机械								
项目编码	030413002022	项目名称	装饰灯			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˜ 镜前灯光源ID01	10m	0.1	42.22	805.36	0	51.44	4.222	80.536	0	5.144
小计								4.222	80.536	0	5.144

清单项目综合单价								89.90200000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.7634	1.3916	1.06		
		技工人工费		元	1.7078	1.3662	2.33		
		高级技工人工费		元	0.5942	1.3923	0.83		
	材料	电线 BV-2.5		m	0.0458	2.5	0.11		
		铜接线端子 DT-6		个	0.1015	1.06	0.11		
		其他材料费		元	0.18	0.885	0.16		
	机械								
项目编码	030413002023	项目名称	装饰灯			计量单位	m		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ~ LED硬灯条 L02	10m	0.1	42.22	516.7	0	37.01	4.222	51.67	0	3.701
小计								4.222	51.67	0	3.701
清单项目综合单价											59.59300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.7634	1.3916		1.06		
		技工人工费				元	1.7078	1.3662		2.33		
		高级技工人工费				元	0.5942	1.3923		0.83		
	材料	电线 BV-2.5				m	0.0458	2.5		0.11		
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015	1.06		0.11		
		其他材料费				元	0.18	0.885		0.16		
	机械											
项目编码	030413002024	项目名称		装饰灯				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ~ LED柔性灯带(侧弯)L06	10m	0.1	42.22	805.36	0	51.44	4.222	80.536	0	5.144
小计								4.222	80.536	0	5.144
清单项目综合单价											89.90200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.7634	1.3916		1.06		
		技工人工费				元	1.7078	1.3662		2.33		
		高级技工人工费				元	0.5942	1.3923		0.83		
	材料	电线 BV-2.5				m	0.0458	2.5		0.11		
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015	1.06		0.11		
		其他材料费				元	0.18	0.885		0.16		
	机械											
项目编码	030413002025	项目名称		装饰灯				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ~ LED软灯带 LL01	10m	0.1	42.22	565.28	0	39.44	4.222	56.528	0	3.944
小计								4.222	56.528	0	3.944
清单项目综合单价											64.69400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.7634	1.3916		1.06		
		技工人工费				元	1.7078	1.3662		2.33		
		高级技工人工费				元	0.5942	1.3923		0.83		
	材料	电线 BV-2.5				m	0.0458	2.5		0.11		
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015	1.06		0.11		
		其他材料费				元	0.18	0.885		0.16		
	机械											
项目编码	030413002026	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-4	方形吸顶灯安装 矩形罩 ~ 嵌入式面板灯 (600*600mm)P01	10套	0.1	407.76	2276.56	0	221.73	40.776	227.656	0	22.173
小计								40.776	227.656	0	22.173
清单项目综合单价											290.60500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.2824	1.3916		10.13		
		技工人工费				元	18.2359	1.3662		24.91		
		高级技工人工费				元	4.1141	1.3923		5.73		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.416	0.44		0.18		
		合金钢钻头(综合)				个	0.014	6.37		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.416	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.47	0.885		0.42		
	机械											
项目编码	030413002027	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ 嵌入式可调筒灯SP01	10套	0.1	312.49	2184.81	0	191.93	31.249	218.481	0	19.193
小计								31.249	218.481	0	19.193
清单项目综合单价											268.92300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.6542	1.3916		5.09		
		技工人工费				元	15.9962	1.3662		21.85		
		高级技工人工费				元	3.0957	1.3923		4.31		
	材料	其他材料费				元	1.38	0.885		1.22		
	机械											
项目编码	030413002028	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ 嵌入式可调筒灯SP02	10套	0.1	312.49	2456.91	0	205.53	31.249	245.691	0	20.553
小计								31.249	245.691	0	20.553
清单项目综合单价											297.49300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.6542	1.3916		5.09		
		技工人工费				元	15.9962	1.3662		21.85		
		高级技工人工费				元	3.0957	1.3923		4.31		
	材料	其他材料费				元	1.38	0.885		1.22		
	机械											
项目编码	030413001001	项目名称		普通灯具				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式单管 ~ 火蝇灯	10套	0.1	273.25	381.24	0	91.37	27.325	38.124	0	9.137
小计								27.325	38.124	0	9.137
清单项目综合单价											74.58600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	4.8804	1.3916		6.79		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	12.2199	1.3662	16.69		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3923	3.84		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式 单管 ˉ 紫外线灯	10套	0.1	273.25	971.24	0	120.87	27.325	97.124	0	12.087
小计								27.325	97.124	0	12.087

清单项目综合单价	136.53600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8804	1.3916	6.79		
		技工人工费	元	12.2199	1.3662	16.69		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3923	3.84		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式 单管 ˉ 保温灯	10套	0.1	273.25	1496.24	0	147.12	27.325	149.624	0	14.712
小计								27.325	149.624	0	14.712

清单项目综合单价	191.66100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8804	1.3916	6.79		
		技工人工费	元	12.2199	1.3662	16.69		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3923	3.84		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-36	安全防爆灯安装 ˉ 烟罩灯	10套	0.1	792.43	700.93	0	244.74	79.243	70.093	0	24.474
小计								79.243	70.093	0	24.474

清单项目综合单价	173.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.1533	1.3916	19.7		
		技工人工费	元	35.4384	1.3662	48.42		
		高级技工人工费	元	7.9947	1.3923	11.13		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	套	2.04	1.06	2.16		
		半圆头螺钉 M6~12×12~50	10个	0.204	0.44	0.09		
		其他材料费	元	0.672	0.885	0.59		
	机械							

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 ˉ 单联单控开关	10套	0.1	124.23	61.34	0	35.94	12.423	6.134	0	3.594
小计								12.423	6.134	0	3.594

清单项目综合单价	22.15100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4513	1.3916	2.02		
		技工人工费	元	6.3611	1.3662	8.69		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3923	1.71		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 ˉ 单联双控开关	10套	0.1	124.23	73.94	0	36.57	12.423	7.394	0	3.657
小计								12.423	7.394	0	3.657

清单项目综合单价	23.47400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4513	1.3916	2.02		
		技工人工费	元	6.3611	1.3662	8.69		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3923	1.71		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013004	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 ˉ 紫外线消毒灯开关	10套	0.1	124.23	67.74	0	36.26	12.423	6.774	0	3.626
小计								12.423	6.774	0	3.626

清单项目综合单价	22.82300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4513	1.3916	2.02		
		技工人工费	元	6.3611	1.3662	8.69		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3923	1.71		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013005	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-242	开关安装 盘管风机三速 ˉ 温控开关	10套	0.1	346.97	1251.21	0	154.38	34.697	125.121	0	15.438
小计								34.697	125.121	0	15.438

清单项目综合单价	175.25600000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.0543	1.3916	5.64		
		技工人工费	元	17.7661	1.3662	24.27		
		高级技工人工费	元	3.4355	1.3923	4.78		
	材料	焊锡丝	kg	0.001	66.9	0.07		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械							

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.45	25.57	0.11	11.46	38.45	25.57	0.11	11.46
小计								38.45	25.57	0.11	11.46
清单项目综合单价								75.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.3916	7.49		
		技工人工费	元	18.333	1.3662	25.05		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3923	5.91		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		控制按钮	只	1	18.58	18.58		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030413014005	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ` 普通五孔电源插座	10套	0.1	144.41	53.69	0	40.9	14.441	5.369	0	4.09
小计								14.441	5.369	0	4.09
清单项目综合单价								23.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3916	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3662	11.24		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3923	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014006	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ` 桌面跳起式电源插座	10套	0.1	144.41	1208.59	0	98.65	14.441	120.859	0	9.865
小计								14.441	120.859	0	9.865
清单项目综合单价								145.16500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3916	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3662	11.24		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3923	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014007	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ` 防水电源插座	10套	0.1	144.41	221.79	0	49.31	14.441	22.179	0	4.931
小计								14.441	22.179	0	4.931
清单项目综合单价								41.55100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3916	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3662	11.24		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3923	0.59		
	材料	防水电源插座	个	1	22.12	22.12		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014008	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ` 埋地电源插座	10套	0.1	144.41	1162.79	0	96.36	14.441	116.279	0	9.636
小计								14.441	116.279	0	9.636
清单项目综合单价								140.35600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3916	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3662	11.24		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3923	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014009	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ` 加热器电源插座	10套	0.1	144.41	123.59	0	44.4	14.441	12.359	0	4.44
小计								14.441	12.359	0	4.44
清单项目综合单价								31.24000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3916	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3662	11.24		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3923	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	030413014010	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 电视,LED屏电源插座	10套	0.1	144.41	123.59	0	44.4	14.441	12.359	0	4.44
小计								14.441	12.359	0	4.44

清单项目综合单价							31.24000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3916	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3662	11.24		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3923	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014011	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 电视,LED屏电源插座	10套	0.1	144.41	123.59	0	44.4	14.441	12.359	0	4.44
小计								14.441	12.359	0	4.44

清单项目综合单价							31.24000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3916	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3662	11.24		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3923	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412006005	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒 ˆ 预留天花电源线盒	10个	0.1	64.8	58.95	0	20.1	6.48	5.895	0	2.01
小计								6.48	5.895	0	2.01

清单项目综合单价							14.38500000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3916	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3662	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3923	0.89		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412006006	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒 ˆ 普通电源接线盒	10个	0.1	64.8	58.95	0	20.1	6.48	5.895	0	2.01
小计								6.48	5.895	0	2.01

清单项目综合单价							14.38500000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3916	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3662	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3923	0.89		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412006007	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒 ˆ 小便器感应器防水接线盒	10个	0.1	64.8	164.52	0	25.38	6.48	16.452	0	2.538
小计								6.48	16.452	0	2.538

清单项目综合单价							25.47000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3916	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3662	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3923	0.89		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412006008	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒 ˆ 预留广告灯箱电源线盒	10个	0.1	64.8	223.78	0	28.34	6.48	22.378	0	2.834
小计								6.48	22.378	0	2.834

清单项目综合单价							31.69200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3916	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3662	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3923	0.89		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412006009	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒 ˆ 预留电动门电源线盒	10个	0.1	64.8	58.95	0	20.1	6.48	5.895	0	2.01
小计								6.48	5.895	0	2.01

清单项目综合单价							14.38500000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.2513	1.3916	1.74		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费		元	2.8201	1.3662	3.85		
		高级技工人工费		元	0.6364	1.3923	0.89		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20		个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20		个	2.225	0.16	0.36		
		其他材料费		元	0.073	0.885	0.06		
	机械								

项目编码	030412006010	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒 ^ 预留地面电源线盒	10个	0.1	64.8	349.65	0	34.64	6.48	34.965	0	3.464
小计								6.48	34.965	0	3.464

清单项目综合单价 44.90900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3916	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3662	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3923	0.89		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412006011	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒 ^ 金属接线盒	10个	0.1	64.8	58.95	0	20.1	6.48	5.895	0	2.01
小计								6.48	5.895	0	2.01

清单项目综合单价 14.38500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3916	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3662	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3923	0.89		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	031301001004	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000196	634.26	525.95	0	194.13	0.12431496	0.1030862	0	0.03804948
小计								5.53931496	0.1970862	0	1.47604948

清单项目综合单价 7.21245064

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.012794	1.3916	0.02		
		高级技工人工费	元	0.04889	1.3923	0.07		
		技工人工费	元	3.99228	1.3662	5.45		
	材料	U型钉	kg	0.000784	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.020567	4.42	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001021	1	0		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001005	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.64	0.13	0	15.53	5.864	0.013	0	1.553
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000251	634.26	525.95	0	194.13	0.15919926	0.13201345	0	0.04872663
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.22	0	3.63	1.348	0.122	0	0.363
小计								7.37119926	0.26701345	0	1.96472663

清单项目综合单价 9.60293934

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.016332	1.3916	0.02		
		高级技工人工费	元	0.062412	1.3923	0.09		
		技工人工费	元	5.315146	1.3662	7.26		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.026255	4.42	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001006	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.34	0.16	0	20.74	7.834	0.016	0	2.074
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.98	1.71	0	4.85	1.798	0.171	0	0.485
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000321	634.26	525.95	0	194.13	0.20359746	0.16882995	0	0.06231573
小计								9.83559746	0.35582995	0	2.62131573

清单项目综合单价 12.81274314

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.020943	1.3916	0.03		
		高级技工人工费	元	0.080034	1.3923	0.11		
		技工人工费	元	7.096267	1.3662	9.69		
	材料	U型钉	kg	0.001283	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.033668	4.42	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001671	1	0		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0004	413.51	0.17		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031301001007	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.45	0.16	0	27.65	10.445	0.016	0	2.765
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.18	2.98	0	6.55	2.418	0.298	0	0.655
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000401	634.26	525.95	0	194.13	0.25433826	0.21090595	0	0.07784613
小计								13.11733826	0.52490595	0	3.49784613
清单项目综合单价											17.14009034
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.026189		1.3916	0.04		
		高级技工人工费			元	0.10008		1.3923	0.14		
		技工人工费			元	9.47298		1.3662	12.94		
	材料	U型钉			kg	0.001604		14.16	0.02		
		钢丝网 1mm			m2	0.042101		4.42	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.002089		1	0		
		水			m3	0.0019		4.62	0.01		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0007		413.51	0.29		
		其他材料费			元	0.018		0.885	0.02		
	机械										
项目编码	031301001008	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	139.13	0.18	0	36.83	13.913	0.018	0	3.683
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.11	4.27	0	8.71	3.211	0.427	0	0.871
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0005	634.26	525.95	0	194.13	0.31713	0.262975	0	0.097065
小计								17.44113	0.707975	0	4.651065
清单项目综合单价											22.80017000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.032658		1.3916	0.05		
		高级技工人工费			元	0.124799		1.3923	0.17		
		技工人工费			元	12.605977		1.3662	17.22		
	材料	U型钉			kg	0.002		14.16	0.03		
		钢丝网 1mm			m2	0.0525		4.42	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.002605		1	0		
		水			m3	0.0029		4.62	0.01		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.001		413.51	0.41		
		其他材料费			元	0.02		0.885	0.02		
	机械										
项目编码	031301001009	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.1	173.38	0.18	0	45.89	17.338	0.018	0	4.589
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000653	634.26	525.95	0	194.13	0.41417178	0.34344535	0	0.12676689
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.1	42.81	6.83	0	11.67	4.281	0.683	0	1.167
小计								22.03317178	1.04444535	0	5.88276689
清单项目综合单价											28.96038402
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.042597		1.3916	0.06		
		高级技工人工费			元	0.162781		1.3923	0.23		
		技工人工费			元	15.917592		1.3662	21.75		
	材料	U型钉			kg	0.002609		14.16	0.04		
		钢丝网 1mm			m2	0.068478		4.42	0.3		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.003398		1	0		
		水			m3	0.0045		4.62	0.02		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0016		413.51	0.66		
		其他材料费			元	0.02		0.885	0.02		
	机械										
项目编码	011601001013	项目名称	脚手架			计量单位		项		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	4663.6333	1.98	2.02	0	0.62	9233.993934	9420.539266	0	2891.452646
小计								9233.993934	9420.539266	0	2891.452646
清单项目综合单价											21545.98584600
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	9224.666667		1	9224.67		
	材料	增加材料费			元	10633.08392		0.885	9410.28		
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	408412.3	
2	措施项目	18113.88	
2.1	安全文明施工	8895.53	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	7225.01	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1670.52	
2.2	其他措施项目费	9218.35	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	38387.36	
5	含税建安工程造价	464913.54	
合计		464913.54	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		空调风系统					153222.12	0
1-1	030701004001	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 FP-02 2.规格:风量:270m3；制冷量:1.78kW；余压:20Pa；功率:40w；噪声:36dB(A) 3.安装方式:吊装 4.其他:含控制面板、控制线、减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 6.超高费综合考虑	台	3	2132.72	6398.16	0
1-2	030701004002	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 FP-06 2.规格:风量:750m3；制冷量:4.8；余压:25Pa；功率:111w；噪声:43dB(A) 3.安装方式:吊装 4.其他:含控制面板、控制线、减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 6.超高费综合考虑	台	9	2707.94	24371.46	0
1-3	030701004003	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 FP-08 2.规格:风量:1030m3；制冷量:7.11KW；余压:25Pa；功率:154w；噪声:45dB(A) 3.安装方式:吊装 4.其他:含控制面板、控制线、减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 6.超高费综合考虑	台	4	2752.19	11008.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程　　第 2 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:D(b)≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 9.超高费综合考虑	m2	13.82	194.66	2690.2	0
1-5	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜D(b)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 9.超高费综合考虑	m2	80.43	160.03	12871.21	0
1-6	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜D(b)≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 9.超高费综合考虑	m2	102.24	173.26	17714.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程　　第 3 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜D(b)≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 9.超高费综合考虑	m2	133.36	173.26	23105.95	0
1-8	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜D(b)≤1500 5.板材厚度:1.0mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 9.超高费综合考虑	m2	128.31	158.33	20315.32	0
1-9	030703021001	静压箱	1.名称:接管箱 2.规格:600*300*300 3.其他:含支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.超高费综合考虑	个	3	390.3	1170.9	0
1-10	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀-400*200 2.含风阀执行机构 3.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 4.超高费综合考虑	个	1	256.03	256.03	0
1-11	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀-500*250 2.含风阀执行机构 3.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 4.超高费综合考虑	个	1	299.1	299.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀-630*250 2.含风阀执行机构 3.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 4.超高费综合考虑	个	2	345.49	690.98	0
1-13	030703001004	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀(手动)-320*200 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.超高费综合考虑	个	1	135.24	135.24	0
1-14	030703001005	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀(手动)-400*200 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.超高费综合考虑	个	1	143.6	143.6	0
1-15	030703001006	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀(手动)-400*250 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.超高费综合考虑	个	2	172.11	344.22	0
1-16	030703001007	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀(手动)-500*200 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.超高费综合考虑	个	2	172.11	344.22	0
1-17	030703001008	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀(手动)-630*400 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.超高费综合考虑	个	1	247.22	247.22	0
1-18	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口-500*200 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.超高费综合考虑	个	6	146.69	880.14	0
1-19	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口-600*200 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.超高费综合考虑	个	1	153.01	153.01	0
1-20	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口-800*200 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.超高费综合考虑	个	13	205.75	2674.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程　　第 5 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式回风口（带滤网）-500*150 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.超高费综合考虑	个	7	153.01	1071.07	0
1-22	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式回风口（带滤网）-800*150 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.超高费综合考虑	个	5	215.86	1079.3	0
1-23	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:方形散流器-450*450 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.超高费综合考虑	个	26	200.01	5200.26	0
1-24	031208003001	通风管道绝热	1.名称:风管、风阀、消声器等保温 2.绝热材料品种及保温厚度:采用带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板，密度为48kg/m。导热系数≤0.034W/m.K(≥20℃时),厚度取30mm,并保证保温层热阻≥0.88m·K/W 3.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 4.超高费综合考虑	m3	15.22	1317.8	20056.92	0
2		空调水系统					25931.87	0
2-1	031001002001	镀锌钢管	1.名称:冷冻水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 7.超高费综合考虑	m	63.48	49.76	3158.76	0
2-2	031001002002	镀锌钢管	1.名称:冷冻水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 7.超高费综合考虑	m	27.09	63.05	1708.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	031001002003	镀锌钢管	1.名称:冷冻水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 7.超高费综合考虑	m	42.27	73.56	3109.38	0
2-4	031001002004	镀锌钢管	1.名称:冷凝水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 7.超高费综合考虑	m	55.21	49.76	2747.25	0
2-5	031001002005	镀锌钢管	1.名称:冷凝水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 7.超高费综合考虑	m	10.06	63.05	634.28	0
2-6	031001002006	镀锌钢管	1.名称:冷凝水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 7.超高费综合考虑	m	6.99	73.56	514.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程　　第 7 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	080707009001	支架、吊架	1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈:一般钢结构手工除锈 除微锈 3.刷油:刷红丹防锈漆二道,调和漆两道 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.超高费综合考虑	kg	130.36	37.96	4948.47	0
2-8	031002001001	金属阀门	1.名称:金属软管 2.规格、材质:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.超高费综合考虑	个	6	28	168	0
2-9	031002001002	金属阀门	1.名称:金属软管 2.规格、材质:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.超高费综合考虑	个	26	37.57	976.82	0
2-10	031002001003	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格、材质:青铜 DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.超高费综合考虑	个	6	40.7	244.2	0
2-11	031002001004	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格、材质:青铜 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.超高费综合考虑	个	26	55.97	1455.22	0
2-12	031002001005	金属阀门	1.名称:电动二通阀(两位调节) 2.规格、材质:黄铜 DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.超高费综合考虑	个	3	143.93	431.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	031002001006	金属阀门	1.名称:电动二通阀(两位调节) 2.规格、材质:黄铜 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.超高费综合考虑	个	13	166.89	2169.57	0
2-14	031208002001	其他管道绝热	1.名称:水管保温(含阀门) 2.保温材质:采用难燃B1级橡塑保温材料保温 3.保温厚度:20mm 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.超高费综合考虑	m3	0.27	2543.49	686.74	0
2-15	031208002002	其他管道绝热	1.名称:水管保温(含阀门) 2.保温材质:采用难燃B1级橡塑保温材料保温 3.保温厚度:32mm 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.超高费综合考虑	m3	1.11	2543.49	2823.27	0
2-16	031301003001	套管	1.名称、类型:穿楼板及穿墙套管制安 2.材质:钢质 3.规格:穿管管径 DN20 4.填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 5.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 6.超高费综合考虑	个	2	27.23	54.46	0
2-17	031301003002	套管	1.名称、类型:穿楼板及穿墙套管制安 2.材质:钢质 3.规格:穿管管径 DN25 4.填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 5.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 6.超高费综合考虑	个	3	33.82	101.46	0
3		通风系统					88120.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程　　第 9 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:D(b)≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 9.超高费综合考虑	m2	116.63	194.66	22703.2	0
3-2	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<D(b)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 9.超高费综合考虑	m2	75.82	160.03	12133.47	0
3-3	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<D(b)≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 9.超高费综合考虑	m2	74.67	173.26	12937.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程　　第 10 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜D(b)≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 9.超高费综合考虑	m2	175.78	173.26	30455.64	0
3-5	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜D(b)≤1500 5.板材厚度:1.0mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 9.超高费综合考虑	m2	29.14	158.33	4613.74	0
3-6	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500＜D(b)≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 9.超高费综合考虑	m2	4.54	164.21	745.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程　　第 11 页，共 13 页

标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	030703001009	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀-1000*1000 2.含风阀执行机构 3.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 4.超高费综合考虑	个	1	1075.03	1075.03	0
3-8	030703001010	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀-800*400 2.含风阀执行机构 3.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 4.超高费综合考虑	个	1	587.59	587.59	0
3-9	030703001011	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀-400*200 2.含风阀执行机构 3.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 4.超高费综合考虑	个	1	256.03	256.03	0
3-10	030703001012	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀-400*250 2.含风阀执行机构 3.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 4.超高费综合考虑	个	1	286.28	286.28	0
3-11	030703001013	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀-630*320 2.含风阀执行机构 3.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 4.超高费综合考虑	个	1	368.11	368.11	0
3-12	030703001014	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀(手动)-400*250 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.超高费综合考虑	个	2	172.11	344.22	0
3-13	030703001015	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀(手动)-1000*800 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.超高费综合考虑	个	1	586.82	586.82	0
3-14	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口-500*500 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.超高费综合考虑	个	3	234.18	702.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程　　第 12 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-15	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口-500*300 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.超高费综合考虑	个	2	162.48	324.96	0
4		排油烟系统					128792.28	0
4-1	030702003001	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢排油烟管 2.材质、板材厚度:1.5mm厚304不锈钢板 3.形状:矩形 4.规格:D(b)＜700mm 5.接口形式:氩弧焊焊接 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框制作安装、含支吊架制安装 7.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 8.超高费综合考虑	m2	35.01	968.19	33896.33	0
4-2	030702003002	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢排油烟管 2.材质、板材厚度:1.5mm厚304不锈钢板 3.形状:矩形 4.规格:700＜D(b)≤1120mm 5.接口形式:氩弧焊焊接 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框制作安装、含支吊架制安装 7.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 8.超高费综合考虑	m2	102.62	825.98	84762.07	0
4-3	031208003002	通风管道绝热	1.名称:风管、风阀、消声器等保温 2.绝热材料品种及保温厚度:采用带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板，密度为48kg/m。导热系数≤0.034W/m.K(≥20℃时),厚度取30mm,并保证保温层热阻≥0.88m•K/W 3.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 4.超高费综合考虑	m3	7.69	1317.8	10133.88	0
5		通风空调系统调试					12345.57	0
5-1	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称:通风空调系统调试 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求	系统	1	12345.57	12345.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							408412.30	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					18113.88
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	8895.53
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	7225.01
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1670.52
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	9218.35
1-9-1	011601001014	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	9218.35	9218.35
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							18113.88

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	38387.36
合计					38387.36

总承包服务费计价表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	030701004001	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 风机盘管 FP-02	台	1	341.05	1103.51	27.82	94.32	341.05	1103.51	27.82	94.32
030212-242	开关安装 盘管风机三速 控制面板	10套	0.1	346.97	2168.91	0	200.26	34.697	216.891	0	20.026
030212-243	盘管风机接线	10套	0.1	231.31	2	0	61.31	23.131	0.2	0	6.131
030903-414	减振器安装	个	4	12.27	44.29	0	5.46	49.08	177.16	0	21.84
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06	56.59	1.42	13.09	15.98	3.3954	0.0852	0.7854	0.9588
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.06	27.92	13.77	6.54	8.54	1.6752	0.8262	0.3924	0.5124
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.06	26.97	11.65	6.54	8.19	1.6182	0.699	0.3924	0.4914
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06	26.97	7.86	0	7.53	1.6182	0.4716	0	0.4518
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06	26.97	6.89	0	7.48	1.6182	0.4134	0	0.4488
小计								457.8832	1500.2564	29.3902	145.1802
清单项目综合单价											2132.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	117.37872	1.3916	163.34		
		技工人工费	元	167.78218	1.3662	229.22		
		高级技工人工费	元	46.90182	1.3923	65.3		
	材料	焊锡丝	kg	0.002	66.9	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.09	9.65	0.87		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1266	11.83	1.5		
		溶剂汽油	kg	0.00828	5.31	0.04		
		钢丝刷	把	0.009	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0654	0.66	0.04		
		减振器	个	4	44.25	177		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	1.0635	0.885	0.94		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0012	1308.56	1.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.15	7.14		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.76	9.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	220.29	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	89.3	8.93		

项目编码	030701004002	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 风机盘管 FP-06	台	1	341.05	1678.73	27.82	94.32	341.05	1678.73	27.82	94.32
030212-242	开关安装 盘管风机三速 控制面板	10套	0.1	346.97	2168.91	0	200.26	34.697	216.891	0	20.026
030212-243	盘管风机接线	10套	0.1	231.31	2	0	61.31	23.131	0.2	0	6.131
030903-414	减振器安装	个	4	12.27	44.29	0	5.46	49.08	177.16	0	21.84
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06	56.59	1.42	13.09	15.98	3.3954	0.0852	0.7854	0.9588
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.06	27.92	13.77	6.54	8.54	1.6752	0.8262	0.3924	0.5124
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.06	26.97	11.65	6.54	8.19	1.6182	0.699	0.3924	0.4914
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06	26.97	7.86	0	7.53	1.6182	0.4716	0	0.4518
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06	26.97	6.89	0	7.48	1.6182	0.4134	0	0.4488
小计								457.8832	2075.4764	29.3902	145.1802
清单项目综合单价											2707.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	117.37872	1.3916	163.34		
		技工人工费	元	167.78218	1.3662	229.22		
		高级技工人工费	元	46.90182	1.3923	65.3		
	材料	焊锡丝	kg	0.002	66.9	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.09	9.65	0.87		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1266	11.83	1.5		
		溶剂汽油	kg	0.00828	5.31	0.04		
		钢丝刷	把	0.009	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0654	0.66	0.04		
		减振器	个	4	44.25	177		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	1.0635	0.885	0.94		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0012	1308.56	1.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.15	7.14		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.76	9.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	220.29	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	89.3	8.93		

项目编码	030701004003	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 风机盘管 FP-08	台	1	341.05	1722.98	27.82	94.32	341.05	1722.98	27.82	94.32
030212-242	开关安装 盘管风机三速 控制面板	10套	0.1	346.97	2168.91	0	200.26	34.697	216.891	0	20.026
030212-243	盘管风机接线	10套	0.1	231.31	2	0	61.31	23.131	0.2	0	6.131
030903-414	减振器安装	个	4	12.27	44.29	0	5.46	49.08	177.16	0	21.84
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06	56.59	1.42	13.09	15.98	3.3954	0.0852	0.7854	0.9588
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.06	27.92	13.77	6.54	8.54	1.6752	0.8262	0.3924	0.5124
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.06	26.97	11.65	6.54	8.19	1.6182	0.699	0.3924	0.4914
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06	26.97	7.86	0	7.53	1.6182	0.4716	0	0.4518

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06	26.97	6.89	0	7.48	1.6182	0.4134	0	0.4488	
小计								457.8832	2119.7264	29.3902	145.1802	
清单项目综合单价											2752.18000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	117.37872		1.3916		163.34		
		技工人工费			元	167.78218		1.3662		229.22		
		高级技工人工费			元	46.90182		1.3923		65.3		
	材料	焊锡丝			kg	0.002		66.9		0.13		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.09		9.65		0.87		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.1266		11.83		1.5		
		溶剂汽油			kg	0.00828		5.31		0.04		
		钢丝刷			把	0.009		2.45		0.02		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0654		0.66		0.04		
		减振器			个	4		44.25		177		
		圆钢 φ10mm~14mm			kg	2.55		3.81		9.72		
		角钢 <63			kg	0.592		4.06		2.4		
		聚氯乙烯薄膜			kg	0.01		7.91		0.08		
		棉纱			kg	0.05		9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416		4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10			10个	1.272		0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10			个	4.24		0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10			个	8.48		0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.008		12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01		6.37		0.06		
		煤油			kg	2.8		7.47		20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料			kg	0.1		34.35		3.44		
		其他材料费			元	1.0635		0.885		0.94		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0012		1308.56		1.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.01		714.15		7.14		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5			台班	0.04		238.76		9.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.01		220.29		2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.1		89.3		8.93		
项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320	10m2	0.1	1135	432.54	53.28	325.78	113.5	43.254	5.328	32.578
小计								113.5	43.254	5.328	32.578
清单项目综合单价											194.66000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	31.296		1.3916		43.55		
		技工人工费			元	39.183		1.3662		53.53		
		高级技工人工费			元	11.7907		1.3923		16.42		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.135		3.281		0.44		
		扁钢 <60			kg	0.215		4.4		0.95		
		角钢 <60			kg	4.042		4.06		16.41		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.184		6.63		1.22		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12			套	0.2		1.24		0.25		
		铁铆钉 M4			kg	0.043		3.82		0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0027		19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.224		7.4		1.66		
		电			kW·h	0.0759		0.68		0.05		
		氧气(工业用)			m3	0.015		17.33		0.26		
		乙炔气			kg	0.0054		14.64		0.08		
		其他材料费			元	0.3449		0.885		0.31		
		镀锌钢板 δ=0.5mm			m2	1.138		16.25		18.49		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.69		1.73		2.92		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.0075		220.29		1.65		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000			台班	0.004		284.74		1.14		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000			台班	0.004		55.97		0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5			台班	0.004		233.76		0.94		
		电锤 功率P（kW） P=0.52			台班	0.03		7.03		0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.0075		155.6		1.17		
项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	862.82	430.53	53.28	253.65	86.282	43.053	5.328	25.365
小计								86.282	43.053	5.328	25.365
清单项目综合单价											160.02800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	23.7884		1.3916		33.1		
		技工人工费			元	29.7824		1.3662		40.69		
		高级技工人工费			元	8.9699		1.3923		12.49		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.193		3.281		0.63		
		扁钢 <60			kg	0.133		4.4		0.59		
		角钢 <60			kg	3.566		4.06		14.48		
		镀锌钢板 δ=0.6mm			m2	1.138		19.5		22.19		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.13		6.63		0.86		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12			套	0.15		1.24		0.19		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.905		2.83		2.56		
		铁铆钉 M4			kg	0.024		3.82		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0024		19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.106		7.4		0.78		
		电			kW·h	0.0673		0.68		0.05		
		氧气(工业用)			m3	0.0135		17.33		0.23		
		乙炔气			kg	0.0048		14.64		0.07		
		其他材料费			元	0.3216		0.885		0.28		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.0075		220.29		1.65		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000			台班	0.004		284.74		1.14		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000			台班	0.004		55.97		0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5			台班	0.004		233.76		0.94		
		电锤 功率P（kW） P=0.52			台班	0.03		7.03		0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.0075		155.6		1.17		
项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	918.93	484.84	57.4	271.51	91.893	48.484	5.74	27.151
小计								91.893	48.484	5.74	27.151
清单项目综合单价											173.26800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.3403		1.3916		35.26		
		技工人工费			元	31.7254		1.3662		43.34		
		高级技工人工费			元	9.5426		1.3923		13.29		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.281	0.63		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		电	kW·h	0.0663	0.68	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.3204	0.885	0.28		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	24.37	27.73		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	220.29	2.64		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	284.74	1.14		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.97	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	233.76	0.94		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.003	7.03	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	155.6	0.78		

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm),δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	918.93	484.84	57.4	271.51	91.893	48.484	5.74	27.151
小计								91.893	48.484	5.74	27.151
清单项目综合单价								173.26800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.3403	1.3916	35.26		
		技工人工费	元	31.7254	1.3662	43.34		
		高级技工人工费	元	9.5426	1.3923	13.29		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.281	0.63		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		电	kW·h	0.0663	0.68	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.3204	0.885	0.28		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	24.37	27.73		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	220.29	2.64		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	284.74	1.14		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.97	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	233.76	0.94		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.003	7.03	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	155.6	0.78		

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm),δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	728.03	601.8	28.73	224.8	72.803	60.18	2.873	22.48
小计								72.803	60.18	2.873	22.48
清单项目综合单价								158.33600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.0714	1.3916	27.93		
		技工人工费	元	25.1299	1.3662	34.33		
		高级技工人工费	元	7.5705	1.3923	10.54		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.1138	3.281	0.37		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		电	kW·h	0.0835	0.68	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.4725	0.885	0.42		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		槽钢 5#~16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.88	34		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	220.29	1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	284.74	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0028	55.97	0.16		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0028	233.76	0.65		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7.03	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	155.6	0.16		

项目编码	030703021001	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.09	1076.36	456.34	60.12	311.94	96.8724	41.0706	5.4108	28.0746
030903-409	静压箱安装	10m2	0.09	607.07	0	0	160.65	54.6363	0	0	14.4585
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.06	1088.6	459.41	74.16	316.34	65.316	27.5646	4.4496	18.9804
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.06	212.37	7.89	0	56.59	12.7422	0.4734	0	3.3954
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06	56.59	1.42	13.09	15.98	3.3954	0.0852	0.7854	0.9588
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.06	27.92	13.77	6.54	8.54	1.6752	0.8262	0.3924	0.5124
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.06	26.97	11.65	6.54	8.19	1.6182	0.699	0.3924	0.4914
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06	26.97	7.86	0	7.53	1.6182	0.4716	0	0.4518
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06	26.97	6.89	0	7.48	1.6182	0.4134	0	0.4488
小计								239.4921	71.604	11.4306	67.7721
清单项目综合单价								390.29880000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	66.42705	1.3916	92.44		
		技工人工费	元	82.68696	1.3662	112.97		
		高级技工人工费	元	24.47961	1.3923	34.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.10446	4.53	0.47		
		角钢 >63	kg	2.9238	4.06	11.87		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0966	7.4	0.71		
		氧气(工业用)	m3	0.069	17.33	1.2		
		乙炔气	m3	0.0246	13.01	0.32		
		钢丝刷	把	0.009	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0654	0.66	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1266	11.83	1.5		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.09	9.65	0.87		
		溶剂汽油	kg	0.00828	5.31	0.04		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.0341	29.88	30.9		
		角钢 <60	kg	4.8282	4.06	19.6		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.0054	7.91	0.04		
		白布	m2	0.018	4.82	0.09		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.0072	6.21	0.04		
		密封胶	kg	0.189	10.47	1.98		
		其他材料费	元	0.47115	0.885	0.42		
		洗涤剂	kg	0.5598	2.65	1.48		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0024	220.29	0.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0012	1308.56	1.57		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.0072	284.74	2.05		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0468	155.6	7.28		

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 70℃防火阀-400*200	个	1	63.69	167.13	0	25.21	63.69	167.13	0	25.21
小计								63.69	167.13	0	25.21

清单项目综合单价	256.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3916	28.57		
		技工人工费	元	25.703	1.3662	35.12		
	材料	70℃防火阀-400*200	个	1	162.73	162.73		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ~ 70℃防火阀-500*250	个	1	78.33	190.52	0	30.25	78.33	190.52	0	30.25
小计								78.33	190.52	0	30.25

清单项目综合单价	299.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.249	1.3916	35.14		
		技工人工费	元	31.614	1.3662	43.19		
	材料	70℃防火阀-500*250	个	1	184.71	184.71		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
	机械							

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ~ 70℃防火阀-630*250	个	1	97.91	211.12	0	36.46	97.91	211.12	0	36.46
小计								97.91	211.12	0	36.46

清单项目综合单价	345.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.562	1.3916	43.92		
		技工人工费	元	39.517	1.3662	53.99		
	材料	70℃防火阀-630*250	个	1	200.58	200.58		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
	机械							

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 手动对开多叶阀 320*200	个	1	52.4	65.69	0	17.15	52.4	65.69	0	17.15
小计								52.4	65.69	0	17.15

清单项目综合单价	135.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3662	28.9		
	材料	手动对开多叶阀 320*200	个	1	62.24	62.24		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 手动对开多叶阀 400*200	个	1	52.4	73.65	0	17.55	52.4	73.65	0	17.55
小计								52.4	73.65	0	17.55

清单项目综合单价	143.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3662	28.9		
	材料	手动对开多叶阀 400*200	个	1	70.2	70.2		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 - 手动对开多叶阀 400*250	个	1	65.99	84.43	0	21.69	65.99	84.43	0	21.69
小计								65.99	84.43	0	21.69

清单项目综合单价 172.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.276	1.3916	29.61		
		技工人工费	元	26.629	1.3662	36.38		
	材料	手动对开多叶阀 400*250	个	1	80.16	80.16		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
	机械							

项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 - 手动对开多叶阀 500*200	个	1	65.99	84.43	0	21.69	65.99	84.43	0	21.69
小计								65.99	84.43	0	21.69

清单项目综合单价 172.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.276	1.3916	29.61		
		技工人工费	元	26.629	1.3662	36.38		
	材料	手动对开多叶阀 500*200	个	1	80.16	80.16		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
	机械							

项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800 - 手动对开多叶阀 630*400	个	1	58.61	164.86	0	23.75	58.61	164.86	0	23.75
小计								58.61	164.86	0	23.75

清单项目综合单价 247.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3916	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3662	32.31		
	材料	手动对开多叶阀 630*400	个	1	155.85	155.85		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
	机械							

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 - 单层百叶风口-500*200	个	1	58.24	62.81	6.61	19.03	58.24	62.81	6.61	19.03
小计								58.24	62.81	6.61	19.03

清单项目综合单价 146.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3916	26.13		
		技工人工费	元	23.505	1.3662	32.11		
	材料	单层百叶风口-500*200	个	1	57.17	57.17		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.29	6.61		

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 - 单层百叶风口-600*200	个	1	58.24	68.83	6.61	19.33	58.24	68.83	6.61	19.33
小计								58.24	68.83	6.61	19.33

清单项目综合单价 153.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3916	26.13		
		技工人工费	元	23.505	1.3662	32.11		
	材料	单层百叶风口-600*200	个	1	63.19	63.19		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.29	6.61		

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 - 单层百叶风口-800*200	个	1	88.12	83.07	6.61	27.95	88.12	83.07	6.61	27.95
小计								88.12	83.07	6.61	27.95

清单项目综合单价 205.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3916	39.53		
		技工人工费	元	35.568	1.3662	48.59		
	材料	单层百叶风口-800*200	个	1	75.22	75.22		
		扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	220.29	6.61		
项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 - 门铰式回风口（带滤网）-500*150	个	1	58.24	68.83	6.61	19.33	58.24	68.83	6.61	19.33
小计								58.24	68.83	6.61	19.33
清单项目综合单价											153.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3916	26.13		
		技工人工费	元	23.505	1.3662	32.11		
	材料	门铰式回风口（带滤网）-500*150	个	1	63.19	63.19		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.29	6.61		

项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 - 门铰式回风口（带滤网）-800*150	个	1	88.12	92.7	6.61	28.43	88.12	92.7	6.61	28.43
小计								88.12	92.7	6.61	28.43
清单项目综合单价											215.86000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3916	39.53		
		技工人工费	元	35.568	1.3662	48.59		
	材料	门铰式回风口（带滤网）-800*150	个	1	84.85	84.85		
		扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.29	6.61		

项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-146换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1600<C≤2000 - 方形散流器-450*450	个	1	46.58	134.39	0	19.04	46.58	134.39	0	19.04
小计								46.58	134.39	0	19.04
清单项目综合单价											200.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
		技工人工费	元	18.798	1.3662	25.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.4	6.63	2.65		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		方形散流器-450*450	个	1	130.7	130.7		
		其他材料费	元	0.398	0.885	0.35		
	机械							

项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) T≤30 - 带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 48kg/m 30mm	m3	1	525.65	591.13	30.21	170.81	525.65	591.13	30.21	170.81
小计								525.65	591.13	30.21	170.81
清单项目综合单价											1317.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.241	1.3916	149.24		
		技工人工费	元	221.061	1.3662	302.01		
		高级技工人工费	元	53.439	1.3923	74.4		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.48	26.28	91.45		
		塑料保温钉	套	560	0.18	100.8		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.53	9.73	5.16		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	251.74	30.21		

项目编码	031001002001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	288.99	109.05	3.9	82.2	28.899	10.905	0.39	8.22
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
小计								29.7637	11.1394	0.39	8.4605
清单项目综合单价											49.75360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.17566	1.3916	5.81		
		技工人工费	元	14.21505	1.3662	19.42		
		高级技工人工费	元	3.25496	1.3923	4.53		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.039	4.87	0.19		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.09	0.12		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.137	0.885	0.12		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.991	8.26	8.19		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.21	1.87	2.26		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0079	43.75	0.35		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.25	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001	20.68	0.02		

项目编码	031001002002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	348.01	159.38	9.12	100.71	34.801	15.938	0.912	10.071
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405

工程量清单综合单价分析表

小计					35.6657	16.1724	0.912	10.3115
清单项目综合单价								63.06160000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.02696	1.3916	7		
		技工人工费	元	17.01935	1.3662	23.25		
		高级技工人工费	元	3.89146	1.3923	5.42		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.044	4.87	0.21		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.09	0.14		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	11.81	11.7		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.141	0.885	0.12		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0022	13.93	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	43.75	0.86		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.25	0.02		

项目编码	031001002003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	376.61	222.06	12.01	111.62	37.661	22.206	1.201	11.162
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405

小计					38.5257	22.4404	1.201	11.4025
清单项目综合单价								73.56960000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.42686	1.3916	7.55		
		技工人工费	元	18.38195	1.3662	25.11		
		高级技工人工费	元	4.20956	1.3923	5.86		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.135	0.885	0.12		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.41	16.26		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	13.93	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	43.75	1.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.25	0.02		

项目编码	031001002004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	288.99	109.05	3.9	82.2	28.899	10.905	0.39	8.22
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405

小计					29.7637	11.1394	0.39	8.4605
清单项目综合单价								49.75360000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.17566	1.3916	5.81		
		技工人工费	元	14.21505	1.3662	19.42		
		高级技工人工费	元	3.25496	1.3923	4.53		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.039	4.87	0.19		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.09	0.12		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.137	0.885	0.12		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.991	8.26	8.19		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.21	1.87	2.26		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0079	43.75	0.35		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.25	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001	20.68	0.02		

项目编码	031001002005	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	348.01	159.38	9.12	100.71	34.801	15.938	0.912	10.071
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405

小计					35.6657	16.1724	0.912	10.3115
清单项目综合单价								63.06160000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.02696	1.3916	7		
		技工人工费	元	17.01935	1.3662	23.25		
		高级技工人工费	元	3.89146	1.3923	5.42		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.044	4.87	0.21		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.09	0.14		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.141	0.885	0.12		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	11.81	11.7		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	43.75	0.86		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.25	0.02		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0022	13.93	0.03		

项目编码	031001002006	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	376.61	222.06	12.01	111.62	37.661	22.206	1.201	11.162
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405

小计					38.5257	22.4404	1.201	11.4025
清单项目综合单价								73.56960000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.42686	1.3916	7.55		
		技工人工费	元	18.38195	1.3662	25.11		
		高级技工人工费	元	4.20956	1.3923	5.86		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.135	0.885	0.12		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.41	16.26		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	13.93	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	43.75	1.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.25	0.02		

项目编码	080707009001	项目名称	支架、吊架	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.16	523.48	730.97	322.43	9.2216	5.2348	7.3097	3.2243
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	496.57	139.02	288.16	158.95	4.9657	1.3902	2.8816	1.5895
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 -（除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2）	100kg	0.01	11.32	0.28	2.62	3.2	0.1132	0.0028	0.0262	0.032
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.92	13.77	6.54	8.54	0.2792	0.1377	0.0654	0.0854
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.65	6.54	8.19	0.2697	0.1165	0.0654	0.0819
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.97	7.86	0	7.53	0.2697	0.0786	0	0.0753
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	6.89	0	7.48	0.2697	0.0689	0	0.0748
小计								15.3888	7.0295	10.3483	5.1632
清单项目综合单价											37.92980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.402832	1.3916	3.34		
		技工人工费	元	7.289228	1.3662	9.96		
		高级技工人工费	元	1.498352	1.3923	2.09		
	材料	钢丝刷	把	0.0003	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00218	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.00138	5.31	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
		型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		电	kW·h	0.03362	0.68	0.02		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.14205	0.885	0.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1308.56	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	225.61	1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	220.29	2.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	20.68	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	169.01	6.55		

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 - 金属软管 DN20	个	1	11.74	12.53	0	3.73	11.74	12.53	0	3.73
小计								11.74	12.53	0	3.73
清单项目综合单价											28.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3662	7.7		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3923	1.78		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001002	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 - 金属软管 DN25	个	1	14.05	18.86	0	4.66	14.05	18.86	0	4.66
小计								14.05	18.86	0	4.66
清单项目综合单价											37.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3916	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3662	9.2		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3923	2.07		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	机械							

项目编码	031002001003	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 - 截止阀 DN20	个	1	11.74	24.62	0	4.34	11.74	24.62	0	4.34
小计								11.74	24.62	0	4.34
清单项目综合单价											40.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3662	7.7		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3923	1.78		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031002001004	项目名称	金属阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ^ 截止阀 DN25	个	1	14.05	36.38	0	5.54	14.05	36.38	0	5.54
小计								14.05	36.38	0	5.54
清单项目综合单价											55.97000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3916	2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3662	9.2		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3923	2.07		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09	0.17		
		锯条				根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费				元	0.24	0.885	0.21		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96	2.99		
	机械										
项目编码	031002001005	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ^ 电动二通阀(两位调节) DN20	个	1	11.74	122.94	0	9.25	11.74	122.94	0	9.25
小计								11.74	122.94	0	9.25
清单项目综合单价											143.93000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3662	7.7		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3923	1.78		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09	0.14		
		锯条				根	0.056	0.68	0.04		
		其他材料费				元	0.112	0.885	0.1		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97	1.99		
	机械										
项目编码	031002001006	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ^ 电动二通阀(两位调节) DN25	个	1	14.05	142.02	0	10.82	14.05	142.02	0	10.82
小计								14.05	142.02	0	10.82
清单项目综合单价											166.89000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3916	2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3662	9.2		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3923	2.07		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09	0.17		
		锯条				根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费				元	0.24	0.885	0.21		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96	2.99		
	机械										
项目编码	031208002001	项目名称	其他管道绝热			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610	橡塑管壳安装管道DN(mm) DN≤50 ^ 难燃B1级橡塑保温材料保温 20mm	m3	1	1121.63	1071.48	0	350.38	1121.63	1071.48	0	350.38
小计								1121.63	1071.48	0	350.38
清单项目综合单价											2543.49000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	228.744	1.3916	318.32		
		技工人工费				元	471.728	1.3662	644.47		
		高级技工人工费				元	114.086	1.3923	158.84		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m				卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费				元	1.6	0.885	1.42		
	机械										
项目编码	031208002002	项目名称	其他管道绝热			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610	橡塑管壳安装管道DN(mm) DN≤50 ^ 难燃B1级橡塑保温材料保温 32mm	m3	1	1121.63	1071.48	0	350.38	1121.63	1071.48	0	350.38
小计								1121.63	1071.48	0	350.38
清单项目综合单价											2543.49000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	228.744	1.3916	318.32		
		技工人工费				元	471.728	1.3662	644.47		
		高级技工人工费				元	114.086	1.3923	158.84		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m				卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费				元	1.6	0.885	1.42		
	机械										
项目编码	031301003001	项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.27	7.28	1.43	4.25	14.27	7.28	1.43	4.25
小计								14.27	7.28	1.43	4.25
清单项目综合单价											27.23000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3916	2.78		
		技工人工费				元	6.892	1.3662	9.42		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3923	2.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.391	0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.83	3.76		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.68	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	169.01	1.35		

项目编码	031301003002	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	16.2	11.05	1.62	4.95	16.2	11.05	1.62	4.95
小计								16.2	11.05	1.62	4.95

清单项目综合单价	33.82000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3916	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3662	10.7		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3923	2.37		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.391	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.78	5.97		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.68	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	169.01	1.52		

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320	10m2	0.1	1135	432.54	53.28	325.78	113.5	43.254	5.328	32.578
小计								113.5	43.254	5.328	32.578

清单项目综合单价	194.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.296	1.3916	43.55		
		技工人工费	元	39.183	1.3662	53.53		
		高级技工人工费	元	11.7907	1.3923	16.42		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.281	0.44		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <60	kg	4.042	4.06	16.41		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.184	6.63	1.22		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.24	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.043	3.82	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0027	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.224	7.4	1.66		
		电	kW·h	0.0759	0.68	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		其他材料费	元	0.3449	0.885	0.31		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	16.25	18.49		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	220.29	1.65		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	284.74	1.14		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.97	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.76	0.94		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.03	0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	155.6	1.17		

项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	862.82	430.53	53.28	253.65	86.282	43.053	5.328	25.365
小计								86.282	43.053	5.328	25.365

清单项目综合单价	160.02800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.7884	1.3916	33.1		
		技工人工费	元	29.7824	1.3662	40.69		
		高级技工人工费	元	8.9699	1.3923	12.49		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.193	3.281	0.63		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	19.5	22.19		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		电	kW·h	0.0673	0.68	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.3216	0.885	0.28		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	220.29	1.65		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	284.74	1.14		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.97	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.76	0.94		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.03	0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	155.6	1.17		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030702001008	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	918.93	484.84	57.4	271.51	91.893	48.484	5.74	27.151
小计								91.893	48.484	5.74	27.151
清单项目综合单价											173.26800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.3403	1.3916	35.26		
		技工人工费	元	31.7254	1.3662	43.34		
		高级技工人工费	元	9.5426	1.3923	13.29		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.281	0.63		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		电	kW·h	0.0663	0.68	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.3204	0.885	0.28		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	24.37	27.73		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	220.29	2.64		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	284.74	1.14		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.97	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	233.76	0.94		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.003	7.03	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	155.6	0.78		

项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	918.93	484.84	57.4	271.51	91.893	48.484	5.74	27.151
小计								91.893	48.484	5.74	27.151
清单项目综合单价											173.26800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.3403	1.3916	35.26		
		技工人工费	元	31.7254	1.3662	43.34		
		高级技工人工费	元	9.5426	1.3923	13.29		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.281	0.63		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		电	kW·h	0.0663	0.68	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.3204	0.885	0.28		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	24.37	27.73		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	220.29	2.64		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	284.74	1.14		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.97	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	233.76	0.94		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.003	7.03	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	155.6	0.78		

项目编码	030702001010	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	728.03	601.8	28.73	224.8	72.803	60.18	2.873	22.48
小计								72.803	60.18	2.873	22.48
清单项目综合单价											158.33600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.0714	1.3916	27.93		
		技工人工费	元	25.1299	1.3662	34.33		
		高级技工人工费	元	7.5705	1.3923	10.54		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.1138	3.281	0.37		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		电	kW·h	0.0835	0.68	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.4725	0.885	0.42		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		槽钢 5#~16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.88	34		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	220.29	1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	284.74	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0028	55.97	0.16		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0028	233.76	0.65		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7.03	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	155.6	0.16		

项目编码	030702001011	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	671.25	728.5	26.41	215.94	67.125	72.85	2.641	21.594
小计								67.125	72.85	2.641	21.594
清单项目综合单价											164.21000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.508	1.3916	25.76		
		技工人工费	元	23.1711	1.3662	31.66		
		高级技工人工费	元	6.9762	1.3923	9.71		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.281	0.03		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		角钢 <60	kg	4.51	4.06	18.31		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		电	kW·h	0.0691	0.68	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6619	0.885	0.59		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		槽钢 5#~16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 >63	kg	0.026	4.06	0.11		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.65	41.71		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	220.29	1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	284.74	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.97	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	233.76	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7.03	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	155.6	0.16		

项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˆ 70℃防火阀 -1000*1000	个	1	318.02	640.82	0	116.19	318.02	640.82	0	116.19
小计								318.02	640.82	0	116.19
清单项目综合单价								1075.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	102.513	1.3916	142.66		
		技工人工费	元	128.353	1.3662	175.36		
	材料	70℃防火阀-1000*1000	个	1	612	612		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
	机械							

项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˆ 70℃防火阀 -800*400	个	1	219.31	295.47	0	72.81	219.31	295.47	0	72.81
小计								219.31	295.47	0	72.81
清单项目综合单价								587.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.699	1.3916	98.38		
		技工人工费	元	88.519	1.3662	120.93		
	材料	70℃防火阀-800*400	个	1	279.93	279.93		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 70℃防火阀-400*200	个	1	63.69	167.13	0	25.21	63.69	167.13	0	25.21
小计								63.69	167.13	0	25.21
清单项目综合单价								256.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3916	28.57		
		技工人工费	元	25.703	1.3662	35.12		
	材料	70℃防火阀-400*200	个	1	162.73	162.73		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ˆ 70℃防火阀 -400*250	个	1	78.33	178.31	0	29.64	78.33	178.31	0	29.64
小计								78.33	178.31	0	29.64
清单项目综合单价								286.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.249	1.3916	35.14		
		技工人工费	元	31.614	1.3662	43.19		
	材料	70℃防火阀-400*250	个	1	172.5	172.5		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
	机械							

项目编码	030703001013	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˆ 70℃防火阀 -630*320	个	1	97.91	232.66	0	37.54	97.91	232.66	0	37.54
小计								97.91	232.66	0	37.54
清单项目综合单价								368.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	31.562	1.3916	43.92		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	39.517	1.3662	53.99		
	材料	70℃防火阀-630*320	个	1	222.12	222.12		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
	机械							

项目编码	030703001014	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600 ˉ 手动对开多叶阀 400*250	个	1	65.99	84.43	0	21.69	65.99	84.43	0	21.69
小计								65.99	84.43	0	21.69
清单项目综合单价								172.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.276	1.3916	29.61		
		技工人工费	元	26.629	1.3662	36.38		
	材料	手动对开多叶阀 400*250	个	1	80.16	80.16		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
	机械							

项目编码	030703001015	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000 ˉ 手动对开多叶阀 1000*800	个	1	97.05	441.99	0	47.78	97.05	441.99	0	47.78
小计								97.05	441.99	0	47.78
清单项目综合单价								586.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.287	1.3916	43.54		
		技工人工费	元	39.167	1.3662	53.51		
	材料	手动对开多叶阀 1000*800	个	1	428.7	428.7		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
	机械							

项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 ˉ 单层百叶风口-500*500	个	1	88.12	110.15	6.61	29.3	88.12	110.15	6.61	29.3
小计								88.12	110.15	6.61	29.3
清单项目综合单价								234.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3916	39.53		
		技工人工费	元	35.568	1.3662	48.59		
	材料	单层百叶风口-500*500	个	1	102.3	102.3		
		扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.29	6.61		

项目编码	030703007007	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 ˉ 单层百叶风口-500*300	个	1	58.24	77.85	6.61	19.78	58.24	77.85	6.61	19.78
小计								58.24	77.85	6.61	19.78
清单项目综合单价								162.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3916	26.13		
		技工人工费	元	23.505	1.3662	32.11		
	材料	单层百叶风口-500*300	个	1	72.21	72.21		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.29	6.61		

项目编码	030702003001	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-78换	不锈钢矩形风管制作安装氩弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400<L≤560 ˉ 30不锈钢板 δ1.5mm	10m2	0.1	3643.41	2173.02	1956.56	1212.6	364.341	217.302	195.656	121.26
030903-391	不锈钢风管吊托支架制作	100kg	0.0135	1045.54	1025.44	94.76	334.72	14.11479	13.84344	1.27926	4.51872
030903-411	不锈钢风管吊托支架安装	100kg	0.0135	486.02	1927.66	17.62	226.25	6.56127	26.02341	0.23787	3.054375
小计								385.01706	257.16885	197.17313	128.833095
清单项目综合单价								968.19213500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.491114	1.3916	59.13		
		技工人工费	元	165.765572	1.3662	226.47		
		高级技工人工费	元	71.404402	1.3923	99.42		
	材料	不锈钢吊托支架	100kg	0.013499	1769.91	23.89		
		扁钢 <60	kg	0.27673	4.4	1.22		
		不锈钢扁钢 <59	kg	0.27673	17.7	4.9		
		角钢 <60	kg	0.850437	4.06	3.45		
		不锈钢垫圈 M10~12	10个	0.087474	5.29	0.46		
		不锈钢六角带帽螺栓 M8×50以下	10套	0.053186	63.54	3.38		
		不锈钢电焊条 奥102φ3.2mm	kg	0.0054	34.27	0.19		
		氧气(工业用)	m3	0.106912	17.33	1.85		
		乙炔气	m3	0.040227	13.01	0.52		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.306	70.8	21.66		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		

工程量清单综合单价分析表

		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
		氩气	m3	0.9922	17.7	17.56		
		钍钨棒	kg	0.0019	610.62	1.16		
		其他材料费	元	5.2867	0.885	4.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00378	220.29	0.83		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00405	169.01	0.68		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.068	284.74	19.36		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.068	55.97	3.81		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.968	178.19	172.49		

项目编码	030702003002	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-80换	不锈钢矩形风管制作安装氩弧焊 板厚δ(mm)，δ=3.0 大边长L(mm) 700<L≤1120 ˆ 304不锈钢板 δ=1.5mm	10m2	0.1	3080.99	2268.12	1199.86	1014.44	308.099	226.812	119.986	101.444
030903-391	不锈钢风管吊托支架制作	100kg	0.0135	1045.54	1025.44	94.76	334.72	14.11479	13.84344	1.27926	4.51872
030903-411	不锈钢风管吊托支架安装	100kg	0.0135	486.02	1927.66	17.62	226.25	6.56127	26.02341	0.23787	3.054375
小计								328.77506	266.67885	121.50313	109.017095
清单项目综合单价											825.97413500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.809748	1.3916	51.22		
		技工人工费	元	141.27764	1.3662	193.01		
		高级技工人工费	元	60.716653	1.3923	84.54		
	材料	扁钢 <60	kg	0.276736	4.4	1.22		
		不锈钢扁钢 <59	kg	0.276736	17.7	4.9		
		角钢 <60	kg	0.850457	4.06	3.45		
		不锈钢吊托支架	100kg	0.013499	1769.91	23.89		
		不锈钢垫圈 M10～12	10个	0.087476	5.29	0.46		
		不锈钢六角带帽螺栓 M8×50以下	10套	0.053187	63.54	3.38		
		不锈钢电焊条 奥102φ3.2mm	kg	0.0054	34.27	0.19		
		氧气(工业用)	m3	0.106915	17.33	1.85		
		乙块气	m3	0.040228	13.01	0.52		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.015	15.81	0.24		
		不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.5125	70.8	36.29		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
		氩气	m3	0.6314	17.7	11.18		
		钍钨棒	kg	0.0012	610.62	0.73		
		其他材料费	元	7.1225	0.885	6.3		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00378	220.29	0.83		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00405	169.01	0.68		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.03	284.74	8.54		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.03	55.97	1.68		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.616	178.19	109.77		

项目编码	031208003002	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) T≤30 ˆ 带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 48kg/m 30mm	m3	1	525.65	591.13	30.21	170.81	525.65	591.13	30.21	170.81
小计								525.65	591.13	30.21	170.81
清单项目综合单价											1317.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.241	1.3916	149.24		
		技工人工费	元	221.061	1.3662	302.01		
		高级技工人工费	元	53.439	1.3923	74.4		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.48	26.28	91.45		
		塑料保温钉	套	560	0.18	100.8		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.53	9.73	5.16		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	251.74	30.21		

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	1675.1103	3.37	2.96	0	1.04	5645.121711	4958.326488	0	1742.114712
小计								5645.121711	4958.326488	0	1742.114712
清单项目综合单价											12345.56291100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001014	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	1246.9798	1.48	1.99	0	0.49	1845.530104	2481.489802	0	611.020102
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	135.9049	9.89	13.28	0	3.28	1344.099461	1804.817072	0	445.768072
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	97.7135	2.47	3.32	0	0.81	241.352345	324.40882	0	79.147935
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	2.6591	3.96	5.31	0	1.31	10.530036	14.119821	0	3.483421
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	0.7928	5.93	7.97	0	1.97	4.701304	6.318616	0	1.561816
小计								3446.21325	4631.154131	0	1140.981346
清单项目综合单价											9218.34872700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	461408.5	
2	措施项目	12627.09	
2.1	安全文明施工	9888.29	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	8031.7	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1856.59	
2.2	其他措施项目费	2738.8	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	42663.2	
5	含税建安工程造价	516698.79	
合计		516698.79	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业给排水工程　　第 1 页，共 7 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给排水工程					461408.50	0
1-1		给水系统					74582.48	0
1-1-1	031001008001	塑料管	(1)名称:PPR管(S5) (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	100.14	75.23	7533.53	0
1-1-2	031001008002	塑料管	(1)名称:PPR管(S5) (2)材质、规格:DN40 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	33.67	59.79	2013.13	0
1-1-3	031001008003	塑料管	(1)名称:PPR管(S5) (2)材质、规格:DN32 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	46.29	48.97	2266.82	0
1-1-4	031001008004	塑料管	(1)名称:PPR管(S5) (2)材质、规格:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	308.34	38.85	11979.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业给排水工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	031001008005	塑料管	(1)名称:PPR管(S5) (2)材质、规格:DN20 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	182.8	33.93	6202.4	0
1-1-6	031001008006	塑料管	(1)名称:PPR管(S5) (2)材质、规格:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	794.75	29.2	23206.7	0
1-1-7	031001008007	塑料管	(1)名称:热水PPR管(S3.2) (2)材质、规格:DN20 (3)连接形式:热熔连接 (4)保温:20mm厚柔性泡沫橡塑,外层保护壳采用铝板,厚度为0.5mm (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	9.06	39.56	358.41	0
1-1-8	031001008008	塑料管	(1)名称:热水PPR管(S3.2) (2)材质、规格:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)保温:20mm厚柔性泡沫橡塑,外层保护壳采用铝板,厚度为0.5mm (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	33.3	35.3	1175.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业给排水工程　　第 3 页，共 7 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9	031002001007	金属阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	1	41.63	41.63	0
1-1-10	031002001008	金属阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	2	78.2	156.4	0
1-1-11	031002001009	金属阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	6	165.32	991.92	0
1-1-12	031002001010	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	3	52.77	158.31	0
1-1-13	031301005001	支/吊架、基础型钢	(1)名称:管道支架制作及安装 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	kg	318.66	35.81	11411.21	0
1-1-14	031201003001	金属结构刷油	(1)名称:管道支架除锈刷油 (2)规格:除锈后先刷樟丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	kg	318.66	3.21	1022.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业给排水工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-15	031301001010	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)含墙面挂网 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	216.25	9.61	2078.16	0
1-1-16	031301001011	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含墙面挂网 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	21.4	7.25	155.15	0
1-1-17	031301001012	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN15 (3)含墙面挂网 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	708.19	5.41	3831.31	0
1-2		排水系统					386826.02	0
1-2-1	031001008009	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:粘接 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	74.66	114.94	8581.42	0
1-2-2	031001008010	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	263.54	73.75	19436.08	0
1-2-3	031001008011	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	95.69	51.42	4920.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业给排水工程　　第 5 页，共 7 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	031001008012	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	122.85	44.17	5426.28	0
1-2-5	031301005002	支/吊架、基础型钢	(1)名称:管道支架制作及安装 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	kg	458.66	35.81	16424.61	0
1-2-6	031201003002	金属结构刷油	(1)名称:管道支架除锈刷油 (2)规格:除锈后先刷樟丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	kg	458.66	3.21	1472.3	0
1-2-7	031003014001	给、排水附件	(1)名称:防臭地漏 (2)材质、规格:DN50 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	15	125.46	1881.9	0
1-2-8	031003014002	给、排水附件	(1)名称:防臭地漏 (2)材质、规格:DN75 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	22	166.38	3660.36	0
1-2-9	031003014003	给、排水附件	(1)名称:清扫口 (2)材质、规格:DN75 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	4	88.66	354.64	0
1-2-10	031003014004	给、排水附件	(1)名称:清扫口 (2)材质、规格:DN100 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	17	112.34	1909.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业给排水工程　　第 6 页，共 7 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11	031003006001	大便器	(1)名称:感应式蹲便器 (2)规格:含给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	组	41	2826.83	115900.03	0
1-2-12	031003007001	小便器	(1)名称:感应式小便器 (2)规格:含给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	组	16	2348.14	37570.24	0
1-2-13	031003006002	大便器	(1)名称:坐便器 (2)规格:含给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	组	27	2734.14	73821.78	0
1-2-14	031003003001	洗脸盆	(1)名称:洗脸盆 (2)规格:含感应单冷水龙头、给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	组	28	2294.97	64259.16	0
1-2-15	031003003002	洗脸盆	(1)名称:无障碍卫生间洗脸盆 (2)规格:含感应单冷水龙头、给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	组	5	2218.02	11090.1	0
1-2-16	031003004001	洗涤盆	(1)名称:拖把池 (2)规格:含拖把池水龙头、给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	组	3	1354.46	4063.38	0
1-2-17	031005013001	热水器、开水炉	(1)名称:小厨宝 (2)规格:含水龙头、给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	台	2	590.02	1180.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业给排水工程　　第 7 页，共 7 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-18	031003009001	烘手器	(1)名称:感应干手器 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	13	917.48	11927.24	0
1-2-19	031003009002	喷香器	(1)名称:定时自动触发喷香（干电池供电） (2)尺寸： 82.5mm*77.5mm*247mm (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	15	196.42	2946.3	0
合计							461408.50	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业给排水工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					12627.09
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	9888.29
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	8031.7
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1856.59
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2738.8
1-9-1	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	2738.8	2738.8
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							12627.09

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	42663.2
合计					42663.2

总承包服务费计价表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A、B塔2~4层裙楼商业给排水工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-290换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 50<dn≤63 - PPR管(S5)DN50	10m	0.1	290.87	319.85	32.9	95.32	29.087	31.985	3.29	9.532
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
小计								29.9517	32.2194	3.29	9.7725
清单项目综合单价								75.23360000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.21326	1.3916	5.86		
	技工人工费	元	14.29315	1.3662	19.53		
	高级技工人工费	元	3.27656	1.3923	4.56		
材料	PPR管(S5)DN50	m	1.02	22.49	22.94		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	锯条	根	0.123	0.68	0.08		
	电	kW·h	0.1843	0.68	0.13		
	氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
	乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn63	个	0.659	10.64	7.01		
	水	m3	0.066	4.62	0.3		
	其他材料费	元	1.963	0.885	1.74		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.25	0.05		
	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0261	124.28	3.24		

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 - PPR管(S5)DN40	10m	0.1	267	202.18	32.4	83.08	26.7	20.218	3.24	8.308
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
小计								27.5647	20.4524	3.24	8.5485
清单项目综合单价								59.80560000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.87516	1.3916	5.39		
	技工人工费	元	13.14915	1.3662	17.96		
	高级技工人工费	元	3.02236	1.3923	4.21		
材料	PPR管(S5)DN40	m	1.02	14.12	14.4		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.742	5.5	4.08		
	锯条	根	0.108	0.68	0.07		
	电	kW·h	0.1647	0.68	0.11		
	氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
	乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
	水	m3	0.063	4.62	0.29		
	其他材料费	元	1.669	0.885	1.48		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.25	0.05		
	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0257	124.28	3.19		

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 - PPR管(S5)DN32	10m	0.1	227.66	147.56	31.18	69.85	22.766	14.756	3.118	6.985
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
小计								23.6307	14.9904	3.118	7.2255
清单项目综合单价								48.96460000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.32436	1.3916	4.63		
	技工人工费	元	11.28515	1.3662	15.42		
	高级技工人工费	元	2.57636	1.3923	3.59		
材料	PPR管(S5)DN32	m	1.02	9.26	9.45		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.887	4.31	3.82		
	锯条	根	0.093	0.68	0.06		
	电	kW·h	0.1598	0.68	0.11		
	氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
	乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
	水	m3	0.06	4.62	0.28		
	其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.25	0.02		
	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0249	124.28	3.09		

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - PPR管(S5)DN25	10m	0.1	200.81	86.78	28.07	59.48	20.081	8.678	2.807	5.948
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
小计								20.9457	8.9124	2.807	6.1885
清单项目综合单价								38.85360000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.76206	1.3916	3.84		
	技工人工费	元	9.37375	1.3662	12.81		
	高级技工人工费	元	3.08516	1.3923	4.3		
材料	PPR管(S5)DN25	m	1.02	5.41	5.52		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
	锯条	根	0.076	0.68	0.05		
	电	kW·h	0.1405	0.68	0.1		
	氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
	乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
	水	m3	0.058	4.62	0.27		
	其他材料费	元	1.143	0.885	1.01		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.25	0.02		
	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0224	124.28	2.78		

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(dn(mm) 20<dn≤25 ˉ PPR管(S5)DN20	10m	0.1	189.14	59.07	23.22	54.66	18.914	5.907	2.322	5.466	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405	
小计								19.7787	6.1414	2.322	5.7065	
清单项目综合单价											33.94860000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.77466	1.3916		3.86		
		技工人工费				元	9.43595	1.3662		12.89		
		高级技工人工费				元	2.17376	1.3923		3.03		
	材料	PPR管(S5)DN20				m	1.02	3.34		3.41		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25				个	1.225	1.23		1.51		
		锯条				根	0.057	0.68		0.04		
		电				kW·h	0.1146	0.68		0.08		
		氧气(工业用)				m3	0.0003	17.33		0.01		
		乙炔气				kg	0.0001	14.64		0		
		水				m3	0.056	4.62		0.26		
		其他材料费				元	0.951	0.885		0.84		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	229.25		0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63				台班	0.0185	124.28		2.3		
项目编码	031001008006	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(dn(mm) dn≤20 ˉ PPR管(S5)DN15	10m	0.1	166.26	47.97	16.76	47.6	16.626	4.797	1.676	4.76	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405	
小计								17.4907	5.0314	1.676	5.0005	
清单项目综合单价											29.19860000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.46166	1.3916		3.43		
		技工人工费				元	8.33945	1.3662		11.39		
		高级技工人工费				元	1.91926	1.3923		2.67		
	材料	PPR管(S5)DN15				m	1.02	2.47		2.52		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20				个	1.52	0.9		1.37		
		锯条				根	0.042	0.68		0.03		
		电				kW·h	0.1017	0.68		0.07		
		氧气(工业用)				m3	0.0003	17.33		0.01		
		乙炔气				kg	0.0001	14.64		0		
		水				m3	0.055	4.62		0.25		
		其他材料费				元	0.885	0.885		0.78		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	229.25		0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63				台班	0.0133	124.28		1.65		
项目编码	031001008007	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(dn(mm) 20<dn≤25 ˉ 热水PPR管(S3.2)DN20	10m	0.1	189.14	59.07	23.22	54.66	18.914	5.907	2.322	5.466	
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN（mm）DN≤50 ˉ 柔性泡沫橡塑,外层保护壳采用铝板,厚度为0.5mm	m3	0.002208	1121.63	1071.48	0	350.38	2.47655904	2.36582784	0	0.77363904	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405	
小计								22.25525904	8.50722784	2.322	6.48013904	
清单项目综合单价											39.56462592	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.279614	1.3916		4.56		
		技工人工费				元	10.477292	1.3662		14.31		
		高级技工人工费				元	2.425605	1.3923		3.38		
	材料	柔性泡沫橡塑,外层保护壳采用铝板,厚度为0.5mm				m3	0.002274	840.71		1.91		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷	0.013355	26.28		0.35		
		贴缝胶带 9m				卷	0.009382	10.62		0.1		
		热水PPR管(S3.2)DN20				m	1.02	3.34		3.41		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25				个	1.225	1.23		1.51		
		锯条				根	0.057	0.68		0.04		
		电				kW·h	0.1146	0.68		0.08		
		氧气(工业用)				m3	0.0003	17.33		0.01		
		乙炔气				kg	0.0001	14.64		0		
		水				m3	0.056	4.62		0.26		
		其他材料费				元	0.954532	0.885		0.84		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	229.25		0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63				台班	0.0185	124.28		2.3		
项目编码	031001008008	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(dn(mm) dn≤20 ˉ 热水PPR管(S3.2)DN15	10m	0.1	166.26	47.97	16.76	47.6	16.626	4.797	1.676	4.76	
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN（mm）DN≤50 ˉ 柔性泡沫橡塑,外层保护壳采用铝板,厚度为0.5mm	m3	0.002403	1121.63	1071.48	0	350.38	2.69527689	2.57476644	0	0.84196314	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405	
小计								20.18597689	7.60616644	1.676	5.84246314	
清单项目综合单价											35.31060647	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.011195	1.3916		4.19		
		技工人工费				元	9.47273	1.3662		12.94		
		高级技工人工费				元	2.19334	1.3923		3.05		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷	0.014535	26.28		0.38		
		柔性泡沫橡塑,外层保护壳采用铝板,厚度为0.5mm				m3	0.002474	840.71		2.08		
		贴缝胶带 9m				卷	0.01021	10.62		0.11		
		热水PPR管(S3.2)DN15				m	1.02	2.47		2.52		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20				个	1.52	0.9		1.37		
		锯条				根	0.042	0.68		0.03		
		电				kW·h	0.1017	0.68		0.07		
		氧气(工业用)				m3	0.0003	17.33		0.01		
		乙炔气				kg	0.0001	14.64		0		
		水				m3	0.055	4.62		0.25		
		其他材料费				元	0.888844	0.885		0.79		

工程量清单综合单价分析表

	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6		台班	0.0001	229.25	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63		台班	0.0133	124.28	1.65		
项目编码	031002001007	项目名称	金属阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˚ 全铜截止阀 DN20	个	1	11.74	25.51	0	4.38	11.74	25.51	0	4.38
小计								11.74	25.51	0	4.38
清单项目综合单价								41.63000000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624	1.3916		2.26		
		技工人工费			元	5.636	1.3662		7.7		
		高级技工人工费			元	1.278	1.3923		1.78		
	材料	全铜截止阀 DN20			个	1.01	23		23.23		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01	1.97		1.99		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507	0.09		0.14		
		锯条			根	0.056	0.68		0.04		
		其他材料费			元	0.112	0.885		0.1		
	机械										
项目编码	031002001008	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˚ 全铜截止阀 DN32	个	1	17.48	53.43	0	7.29	17.48	53.43	0	7.29
小计								17.48	53.43	0	7.29
清单项目综合单价								78.20000000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.502	1.3916		3.48		
		技工人工费			元	8.306	1.3662		11.35		
		高级技工人工费			元	1.906	1.3923		2.65		
	材料	全铜截止阀 DN32			个	1.01	48		48.48		
		黑玛钢活接头 DN32			个	1.01	4.28		4.32		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.412	0.09		0.22		
		锯条			根	0.16	0.68		0.11		
		其他材料费			元	0.29	0.885		0.26		
	机械										
项目编码	031002001009	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˚ 全铜截止阀 DN50	个	1	33.47	117.14	0	14.71	33.47	117.14	0	14.71
小计								33.47	117.14	0	14.71
清单项目综合单价								165.32000000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754	1.3916		6.62		
		技工人工费			元	15.979	1.3662		21.83		
		高级技工人工费			元	3.604	1.3923		5.02		
	材料	全铜截止阀 DN50			个	1.01	106		107.06		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01	8.97		9.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768	0.09		0.34		
		锯条			根	0.32	0.68		0.22		
		其他材料费			元	0.44	0.885		0.39		
	机械										
项目编码	031002001010	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.74	36.12	0	4.91	11.74	36.12	0	4.91
小计								11.74	36.12	0	4.91
清单项目综合单价								52.77000000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624	1.3916		2.26		
		技工人工费			元	5.636	1.3662		7.7		
		高级技工人工费			元	1.278	1.3923		1.78		
	材料	黑玛钢活接头 DN20			个	1.01	1.97		1.99		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507	0.09		0.14		
		锯条			根	0.056	0.68		0.04		
		其他材料费			元	0.112	0.885		0.1		
	机械										
项目编码	031301005001	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.16	523.48	730.97	322.43	9.2216	5.2348	7.3097	3.2243
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	496.57	139.02	288.16	158.95	4.9657	1.3902	2.8816	1.5895
小计								14.1873	6.625	10.1913	4.8138
清单项目综合单价								35.81740000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.02346	1.3916		2.82		
		技工人工费			元	6.86687	1.3662		9.38		
		高级技工人工费			元	1.42923	1.3923		1.99		
	材料	膨胀螺栓(综合)			kg	0.0424	6.64		0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.04243	6.28		0.27		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01351	6.37		0.09		
		机油			kg	0.00603	10.62		0.06		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.00075	362.83		0.27		
		型钢(综合)			kg	1.05	4.13		4.34		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.00092	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.06713	5.6		0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.01728	19.03		0.33		
		电			kW·h	0.03362	0.68		0.02		
		氧气			m3	0.04176	6.19		0.26		
		乙炔气			kg	0.01392	14.64		0.2		
		其他材料费			元	0.1413	0.885		0.13		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	225.61	1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	220.29	2.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	20.68	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	169.01	6.55		

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.59	1.42	13.09	15.98	0.5659	0.0142	0.1309	0.1598
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.92	13.77	6.54	8.54	0.2792	0.1377	0.0654	0.0854
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.65	6.54	8.19	0.2697	0.1165	0.0654	0.0819
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.97	12.14	13.09	8.68	0.2697	0.1214	0.1309	0.0868
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.17	13.09	8.63	0.2697	0.1117	0.1309	0.0863
小计								1.6542	0.5015	0.5235	0.5002
清单项目综合单价								3.17940000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.51982	1.3916	0.72		
		技工人工费	元	0.57083	1.3662	0.78		
		高级技工人工费	元	0.10817	1.3923	0.15		
	材料	钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.00375	0.885	0		
		醇酸磁漆	kg	0.0174	11.93	0.21		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.0042	6.07	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.00087	5.31	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1308.56	0.52		

项目编码	031301001010	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.64	0.13	0	15.53	5.864	0.013	0	1.553
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000251	634.26	525.95	0	194.13	0.15919926	0.13201345	0	0.04872663
小计								7.37119926	0.27301345	0	1.96572663
清单项目综合单价								9.60993934			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.01634	1.3916	0.02		
		高级技工人工费	元	0.062443	1.3923	0.09		
		技工人工费	元	5.315163	1.3662	7.26		
	材料	U型钉	kg	0.001001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.026268	4.42	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001011	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000201	634.26	525.95	0	194.13	0.12748626	0.10571595	0	0.03902013
小计								5.54248626	0.19971595	0	1.47702013
清单项目综合单价								7.21922234			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.013124	1.3916	0.02		
		高级技工人工费	元	0.050153	1.3923	0.07		
		技工人工费	元	3.993005	1.3662	5.46		
	材料	U型钉	kg	0.000804	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.021098	4.42	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001047	1	0		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001012	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.1	32.96	0.09	0	8.73	3.296	0.009	0	0.873
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.7	0.42	0	2.05	0.77	0.042	0	0.205
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00015	634.26	525.95	0	194.13	0.095139	0.0788925	0	0.0291195
小计								4.161139	0.1298925	0	1.1071195
清单项目综合单价								5.39815100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.009795	1.3916	0.01		
		高级技工人工费	元	0.03743	1.3923	0.05		
		技工人工费	元	2.997797	1.3662	4.1		
	材料	U型钉	kg	0.0006	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.015746	4.42	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000781	1	0		
		水	m3	0.0003	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0001	413.51	0.04		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031001008009	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 承插塑料排水管 DN150 白色UPVC	10m	0.1	442.58	561.57	0	145.19	44.258	56.157	0	14.519

工程量清单综合单价分析表

小计					44.258	56.157	0	14.519	
清单项目综合单价								114.93400000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.2322	1.3916		8.67		
		技工人工费	元	21.1193	1.3662		28.85		
		高级技工人工费	元	4.8352	1.3923		6.73		
	材料	承插塑料排水管 DN150 白色UPVC	m	0.95	26.66		25.33		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64		12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75		13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71		0.32		
		锯条	根	0.242	0.68		0.16		
		粘合剂	kg	0.136	19.71		2.68		
		其他材料费	元	0.988	0.885		0.87		
	机械								

项目编码	031001008010	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 承插塑料排水管 DN100 白色UPVC	10m	0.1	316.46	321.15	0	99.79	31.646	32.115	0	9.979

小计					31.646	32.115	0	9.979	
清单项目综合单价								73.74000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.4552	1.3916		6.2		
		技工人工费	元	15.1033	1.3662		20.63		
		高级技工人工费	元	3.4561	1.3923		4.81		
	材料	承插塑料排水管 DN100 白色UPVC	m	0.95	12.9		12.26		
		锯条	根	0.194	0.68		0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71		2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62		9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65		6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35		0.37		
		其他材料费	元	0.873	0.885		0.77		
	机械								

项目编码	031001008011	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75 承插塑料排水管 DN75 白色UPVC	10m	0.1	281.48	150.69	0	82.02	28.148	15.069	0	8.202

小计					28.148	15.069	0	8.202	
清单项目综合单价								51.41900000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.9547	1.3916		5.5		
		技工人工费	元	13.442	1.3662		18.36		
		高级技工人工费	元	3.0751	1.3923		4.28		
	材料	承插塑料排水管 DN75 白色UPVC	m	1.005	7.4		7.44		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35		3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8		2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36		0.22		
		锯条	根	0.083	0.68		0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71		0.99		
		其他材料费	元	0.633	0.885		0.56		
	机械								

项目编码	031001008012	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40＜dn≤63 承插塑料排水管 DN50 白色UPVC	10m	0.1	257.2	110.92	0	73.6	25.72	11.092	0	7.36

小计					25.72	11.092	0	7.36	
清单项目综合单价								44.17200000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6165	1.3916		5.03		
		技工人工费	元	12.2673	1.3662		16.76		
		高级技工人工费	元	2.8207	1.3923		3.93		
	材料	承插塑料排水管 DN50 白色UPVC	m	1.012	4.3		4.35		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08		2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22		1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36		0.2		
		锯条	根	0.068	0.68		0.05		
		粘合剂	kg	0.033	19.71		0.65		
		其他材料费	元	1.648	0.885		1.46		
	机械								

项目编码	031301005002	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.16	523.48	730.97	322.43	9.2216	5.2348	7.3097	3.2243
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	496.57	139.02	288.16	158.95	4.9657	1.3902	2.8816	1.5895

小计					14.1873	6.625	10.1913	4.8138	
清单项目综合单价								35.81740000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.02346	1.3916		2.82		
		技工人工费	元	6.86687	1.3662		9.38		
		高级技工人工费	元	1.42923	1.3923		1.99		
	材料	膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64		0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28		0.27		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37		0.09		
		机油	kg	0.00603	10.62		0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83		0.27		
		型钢(综合)	kg	1.05	4.13		4.34		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6		0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03		0.33		
		电	kW·h	0.03362	0.68		0.02		
		氧气	m3	0.04176	6.19		0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64		0.2		
		其他材料费	元	0.1413	0.885		0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	225.61		1.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	220.29	2.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.01176	20.68	0.24		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.03876	169.01	6.55		

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.59	1.42	13.09	15.98	0.5659	0.0142	0.1309	0.1598
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.92	13.77	6.54	8.54	0.2792	0.1377	0.0654	0.0854
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.65	6.54	8.19	0.2697	0.1165	0.0654	0.0819
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.97	12.14	13.09	8.68	0.2697	0.1214	0.1309	0.0868
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.17	13.09	8.63	0.2697	0.1117	0.1309	0.0863
小计								1.6542	0.5015	0.5235	0.5002
清单项目综合单价								3.17940000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.51982	1.3916	0.72		
		技工人工费	元	0.57083	1.3662	0.78		
		高级技工人工费	元	0.10817	1.3923	0.15		
	材料	钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.00375	0.885	0		
		醇酸磁漆	kg	0.0174	11.93	0.21		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.0042	6.07	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.00087	5.31	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1308.56	0.52		

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ~ 防臭地漏 DN50	10个	0.1	252.21	891.13	0	111.29	25.221	89.113	0	11.129
小计								25.221	89.113	0	11.129
清单项目综合单价								125.46300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3916	4.95		
		技工人工费	元	12.032	1.3662	16.44		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3923	3.84		
	材料	防臭地漏 DN50	个	1	57.52	57.52		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.78	1.88		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031003014002	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ~ 防臭地漏 DN75	10个	0.1	498.49	984.21	0	181.12	49.849	98.421	0	18.112
小计								49.849	98.421	0	18.112
清单项目综合单价								166.38200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.3916	9.77		
		技工人工费	元	23.7821	1.3662	32.49		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3923	7.59		
	材料	焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.23	3.02		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5		
		防臭地漏 DN75	个	1	57.52	57.52		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031003014003	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-72	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	10个	0.1	145.95	668.61	0	72.05	14.595	66.861	0	7.205
小计								14.595	66.861	0	7.205
清单项目综合单价								88.66100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.0523	1.3916	2.86		
		技工人工费	元	6.9722	1.3662	9.53		
		高级技工人工费	元	1.5901	1.3923	2.21		
	材料	铸铁地面扫除口 DN75	个	1	66.37	66.37		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.45	0.5	0.23		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003014004	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	10个	0.1	149.17	890.16	0	83.98	14.917	89.016	0	8.398
小计								14.917	89.016	0	8.398
清单项目综合单价								112.33100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.1025	1.3916	2.93		
		技工人工费	元	7.1126	1.3662	9.72		
		高级技工人工费	元	1.6333	1.3923	2.27		
	材料	铸铁地面扫除口 DN100	个	1	88.5	88.5		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003006001	项目名称	大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-28	蹲式大便器 感应式冲洗阀 ~ 感应式蹲便器冲洗阀,感应式蹲便器	10套	0.1	860.87	25885.25	0	1522.06	86.087	2588.525	0	152.206

工程量清单综合单价分析表

小计					86.087	2588.525	0	152.206	
清单项目综合单价									2826.81800000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.1135	1.3916		16.86		
		技工人工费	元	41.0787	1.3662		56.12		
		高级技工人工费	元	9.4149	1.3923		13.11		
	材料	钢丝 16#	kg	0.08	44.66		3.57		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	6.63		0.13		
		锁紧螺母 DN32	个	1.01	4.42		4.46		
		红砖	块	16	0.31		4.96		
		大便器存水弯 PVC-U DN100	个	1.005	11.94		12		
		管卡子(单立管)DN32以内	个	1.05	1.45		1.52		
		大便器胶皮碗	个	1.1	3.54		3.89		
		大便器排水接头PVC-U dc130×110	个	1.1	12.74		14.01		
		冲洗弯管 DN32	根	1.01	14.16		14.3		
		其他材料费	元	1.2284	0.885		1.09		
	机械								
项目编码	031003007001	项目名称	小便器		计量单位		组		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-36	斗式小便器 自闭式冲洗阀 - 小便器感应冲洗阀 ，斗式小便器	10套	0.1	645.54	21585.71	0	1250.11	64.554	2158.571	0	125.011
小计								64.554	2158.571	0	125.011
清单项目综合单价									2348.13600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.0844	1.3916		12.64		
		技工人工费	元	30.8008	1.3662		42.08		
		高级技工人工费	元	7.0617	1.3923		9.83		
	材料	铅板 δ=2.6mm~3.0mm	kg	0.04	21.02		0.84		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5		0.25		
		天然砂(细砂)	m3	0.001	126.21		0.13		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89		2.12		
		小便器存水弯(不锈钢)DN32	个	1.005	69.03		69.38		
		罩盖 DN32 铜镀铬	个	1.06	1.77		1.88		
		其他材料费	元	0.5884	0.885		0.52		
	机械								
项目编码	031003006002	项目名称	大便器		计量单位		组		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱 - 坐便器	10套	0.1	965.29	24876.87	0	1499.28	96.529	2487.687	0	149.928
小计								96.529	2487.687	0	149.928
清单项目综合单价									2734.14400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.7773	1.3916		19.17		
		技工人工费	元	46.703	1.3662		63.81		
		高级技工人工费	元	9.7331	1.3923		13.55		
	材料	金属软管 DN15	根	1.01	1.58		1.6		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97		31.28		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.3		0.48		
		膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	2.06	0.06		0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.024	6.37		0.15		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.68		0.14		
		防水密封胶	支	0.5	8.75		4.38		
		电	kW·h	0.032	0.68		0.02		
		大便器排水接头	个	1.01	4.6		4.65		
		水	m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费	元	0.3	0.885		0.27		
	机械								
项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆		计量单位		组		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-6	洗脸盆 普通冷水 - 感应式单冷水龙头,洗脸盆	10组	0.1	828.01	20859.61	0	1262.09	82.801	2085.961	0	126.209
小计								82.801	2085.961	0	126.209
清单项目综合单价									2294.97100000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.6497	1.3916		16.21		
		技工人工费	元	39.5124	1.3662		53.98		
		高级技工人工费	元	9.0545	1.3923		12.61		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	6.63		0.1		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5		0.15		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21		0.25		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89		2.12		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.41		3.43		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	57.52		58.1		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97		31.28		
		其他材料费	元	2.0496	0.885		1.81		
	机械								
项目编码	031003003002	项目名称	洗脸盆		计量单位		组		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-6	洗脸盆 普通冷水 - 感应式单冷水龙头,无障碍卫生间洗脸盆	10组	0.1	828.01	20126.66	0	1225.45	82.801	2012.666	0	122.545
小计								82.801	2012.666	0	122.545
清单项目综合单价									2218.01200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.6497	1.3916		16.21		
		技工人工费	元	39.5124	1.3662		53.98		
		高级技工人工费	元	9.0545	1.3923		12.61		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	6.63		0.1		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5		0.15		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21		0.25		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89		2.12		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.41		3.43		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	57.52		58.1		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97		31.28		
		其他材料费	元	2.0496	0.885		1.81		
	机械								
项目编码	031003004001	项目名称	洗涤盆		计量单位		组		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030803-11换	洗涤盆 冷水龙头 普通水龙头,拖把池	10组	0.1	669.2	12093.52	0	781.76	66.92	1209.352	0	78.176	
小计								66.92	1209.352	0	78.176	
清单项目综合单价											1354.44800000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.4226		1.3916		13.11		
		技工人工费			元	31.9291		1.3662		43.62		
		高级技工人工费			元	7.3161		1.3923		10.19		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.02		6.63		0.13		
		六角带帽螺栓 M6×100			套	4.12		0.13		0.54		
		普通水泥 32.5(R)			kg	1		0.5		0.5		
		天然砂(细砂)			m3	0.002		126.21		0.25		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63			m	0.4		11.92		4.77		
		转换接头 DN50×50 PVC-U			个	1.01		11.95		12.07		
		存水弯(塑料)DN50 S型			个	1.005		4.61		4.63		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50			套	1.01		36.28		36.64		
		角型阀(带铜活)DN15			个	1.01		30.97		31.28		
		其他材料费			元	4.477		0.885		3.96		
	机械											
项目编码	031005013001	项目名称			热水器、开水炉			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-102	立式电开水炉安装 KSA型 小厨宝	台	1	202.99	333.2	0	53.83	202.99	333.2	0	53.83	
小计								202.99	333.2	0	53.83	
清单项目综合单价											590.02000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.533		1.3916		39.71		
		技工人工费			元	96.825		1.3662		132.28		
		高级技工人工费			元	22.265		1.3923		31		
	材料	镀锌管箍 DN15			个	2		1.03		2.06		
		其他材料费			元	0.19		0.885		0.17		
	机械											
项目编码	031003009001	项目名称			烘手器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-98	烘手器 感应干手器	10个	0.1	157.24	8548.64	0	469.04	15.724	854.864	0	46.904	
小计								15.724	854.864	0	46.904	
清单项目综合单价											917.49200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.3151		1.3916		3.22		
		技工人工费			元	7.5516		1.3662		10.32		
		高级技工人工费			元	1.5695		1.3923		2.19		
	材料	木材(一级红松)			m3	0.001		2123.89		2.12		
		电			kW·h	0.064		0.68		0.04		
		其他材料费			元	0.5496		0.885		0.49		
	机械											
项目编码	031003009002	项目名称			喷香器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-98	烘手器 定时自动触发喷香（干电池供电）	10个	0.1	157.24	1681.44	0	125.68	15.724	168.144	0	12.568	
小计								15.724	168.144	0	12.568	
清单项目综合单价											196.43600000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.3151		1.3916		3.22		
		技工人工费			元	7.5516		1.3662		10.32		
		高级技工人工费			元	1.5695		1.3923		2.19		
	材料	木材(一级红松)			m3	0.001		2123.89		2.12		
		电			kW·h	0.064		0.68		0.04		
		其他材料费			元	0.5496		0.885		0.49		
	机械											
项目编码	031401001001	项目名称			脚手架			计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	414.9699	2.47	3.32	0	0.81	1024.975653	1377.700068	0	336.125619	
小计								1024.975653	1377.700068	0	336.125619	
清单项目综合单价											2738.80134000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	163783.39	
2	措施项目	8516.66	
2.1	安全文明施工	3593.45	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2918.62	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	674.83	
2.2	其他措施项目费	4923.21	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	15507	
5	含税建安工程造价	187807.05	
合计		187807.05	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业消防水工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防水工程					163783.39	0
1-1		喷淋工程					163783.39	0
1-1-1	030901001001	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 (3)连接形式:沟槽连接 (4)附件:含管件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	10.31	103.09	1062.86	0
1-1-2	030901001002	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)附件:含管件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	11.34	89.53	1015.27	0
1-1-3	030901001003	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 (3)连接形式:丝扣连接 (4)附件:含管件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	24.74	81.63	2019.53	0
1-1-4	030901001004	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 (3)连接形式:丝扣连接 (4)附件:含管件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	80.02	71.51	5722.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔2~4层裙楼商业消防水工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030901001005	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 (3)连接形式:丝扣连接 (4)附件:含管件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	161.05	59.76	9624.35	0
1-1-6	030901001006	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 (3)连接形式:丝扣连接 (4)附件:含管件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	1421.64	51.79	73626.74	0
1-1-7	031201001001	管道刷油	(1)名称:管道除锈刷油 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:刷樟丹二道，红色调和漆二道 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m2	211.5	29.86	6315.39	0
1-1-8	031301005003	支/吊架、基础型钢	(1)名称:管道支架制作及安装 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	kg	459.64	35.81	16459.71	0
1-1-9	031201003003	金属结构刷油	(1)名称:管道支架除锈刷油 (2)规格:除锈后先刷樟丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	kg	459.64	3.21	1475.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业消防水工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-10	030901003001	水喷淋(雾)喷头	(1)名称:下垂式/吊顶型喷头 (2)材质、型号、规格:K=80快速响应喷头 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	641	58.59	37556.19	0
1-1-11	030901003002	水喷淋(雾)喷头	(1)名称:下垂式/吊顶型喷头 (2)材质、型号、规格:K=115快速响应喷头 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	152	58.59	8905.68	0
合计							163783.39	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业消防水工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					8516.66
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3593.45
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2918.62
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	674.83
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	4923.21
1-9-1	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	4923.21	4923.21
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							8516.66

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	15507
合计					15507

总承包服务费计价表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A、B塔2~4层裙楼商业消防水工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	10m	0.1	351.04	420.38	6.13	114.35	35.104	42.038	0.613	11.435
18270630	沟槽管件 DN80	个	0.193987	0	68.23	0	3.41	0	13.23731	0	0.66149567
小计								35.104	55.27373301	0.613	12.09649567
清单项目综合单价											103.08722868

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.9432	1.3916	6.88		
		技工人工费	元	16.7477	1.3662	22.88		
		高级技工人工费	元	3.8382	1.3923	5.34		
	材料	沟槽管件 DN80	个	0.193986	68.23	13.24		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	40.44	41.25		
		其他材料费	元	0.784	0.885	0.69		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
	机械	其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	31.12	0.28		

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	10m	0.1	328.2	357.7	5.46	105.13	32.82	35.77	0.546	10.513
18270650	沟槽管件 DN65	个	0.176367	0	53.36	0	2.67	0	9.41094312	0	0.47089989
小计								32.82	45.18094312	0.546	10.98389989
清单项目综合单价											89.53084301

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.6176	1.3916	6.43		
		技工人工费	元	15.6669	1.3662	21.4		
		高级技工人工费	元	3.5839	1.3923	4.99		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	34.13	34.81		
		沟槽管件 DN65	个	0.176367	53.36	9.41		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.697	0.885	0.62		
	机械	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	31.12	0.28		

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	10m	0.1	344.26	347.88	14.51	109.53	34.426	34.788	1.451	10.953
小计								34.426	34.788	1.451	10.953
清单项目综合单价											81.61800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8428	1.3916	6.74		
		技工人工费	元	16.4194	1.3662	22.43		
		高级技工人工费	元	3.7744	1.3923	5.26		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.933	6.19	5.78		
		密封带	m	0.8219	2.65	2.18		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0243	16.19	0.39		
		机油 5#~7#	kg	0.0087	9.91	0.09		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	25.73	26.24		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0291	43.75	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0065	27.31	0.18		

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	10m	0.1	330.12	267.58	15.48	101.84	33.012	26.758	1.548	10.184
小计								33.012	26.758	1.548	10.184
清单项目综合单价											71.50200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.6427	1.3916	6.46		
		技工人工费	元	15.7609	1.3662	21.53		
		高级技工人工费	元	3.6044	1.3923	5.02		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
		机油 5#~7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.02	19.1	19.48		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.03	43.75	1.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0086	27.31	0.23		

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	10m	0.1	290.49	208.21	10.8	88.06	29.049	20.821	1.08	8.806
小计								29.049	20.821	1.08	8.806
清单项目综合单价											59.75600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.0794	1.3916	5.68		
		技工人工费	元	13.8652	1.3662	18.94		
		高级技工人工费	元	3.1811	1.3923	4.43		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
		密封带	m	0.5027	2.65	1.33		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0145	16.19	0.23		
		机油 5#~7#	kg	0.0057	9.91	0.06		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.02	16.41	16.74		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0217	43.75	0.95		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	27.31	0.13		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25	10m	0.1	279.57	149.94	6.36	81.93	27.957	14.994	0.636	8.193
小计								27.957	14.994	0.636	8.193
清单项目综合单价											51.78000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.9297		1.3916		5.47		
		技工人工费			元	13.3482		1.3662		18.24		
		高级技工人工费			元	3.0536		1.3923		4.25		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm			kg	0.0077		4.87		0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN25			个	0.723		2.36		1.71		
		密封带			m	0.3514		2.65		0.93		
		砂轮片 φ400mm			片	0.0116		16.19		0.19		
		机油 5#～7#			kg	0.0049		9.91		0.05		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm			m	1.02		11.81		12.05		
		水			m3	0.008		4.62		0.04		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159			台班	0.0118		43.75		0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.0044		27.31		0.12		
项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.1	56.59	1.92	0	15.07	5.659	0.192	0	1.507
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	33.05	17.98	0	9.65	3.305	1.798	0	0.965
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	33.05	15.91	0	9.55	3.305	1.591	0	0.955
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	34.05	10.31	0	9.53	3.405	1.031	0	0.953
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	33.05	9.15	0	9.21	3.305	0.915	0	0.921
小计								18.979	5.527	0	5.301
清单项目综合单价											29.80700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.9856		1.3916		8.33		
		技工人工费			元	6.6022		1.3662		9.02		
		高级技工人工费			元	1.1677		1.3923		1.63		
	材料	钢丝刷			把	0.02		2.45		0.05		
		铁砂布 0#-2#			张	0.15		0.66		0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.277		11.83		3.28		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.198		9.65		1.91		
		溶剂汽油			kg	0.0276		5.31		0.15		
		其他材料费			元	0.05		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	031301005003	项目名称	支/吊架、基础型钢				计量单位		kg		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.16	523.48	730.97	322.43	9.2216	5.2348	7.3097	3.2243
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	496.57	139.02	288.16	158.95	4.9657	1.3902	2.8816	1.5895
小计								14.1873	6.625	10.1913	4.8138
清单项目综合单价											35.81740000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.02346		1.3916		2.82		
		技工人工费			元	6.86687		1.3662		9.38		
		高级技工人工费			元	1.42923		1.3923		1.99		
	材料	膨胀螺栓(综合)			kg	0.0424		6.64		0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.04243		6.28		0.27		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01351		6.37		0.09		
		机油			kg	0.00603		10.62		0.06		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.00075		362.83		0.27		
		型钢(综合)			kg	1.05		4.13		4.34		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.00092		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.06713		5.6		0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.01728		19.03		0.33		
		电			kW·h	0.03362		0.68		0.02		
		氧气			m3	0.04176		6.19		0.26		
		乙炔气			kg	0.01392		14.64		0.2		
		其他材料费			元	0.1413		0.885		0.13		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.00464		225.61		1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.01067		220.29		2.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.01176		20.68		0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.03876		169.01		6.55		
项目编码	031201003003	项目名称	金属结构刷油				计量单位		kg		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.59	1.42	13.09	15.98	0.5659	0.0142	0.1309	0.1598
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.92	13.77	6.54	8.54	0.2792	0.1377	0.0654	0.0854
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.65	6.54	8.19	0.2697	0.1165	0.0654	0.0819
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.97	12.14	13.09	8.68	0.2697	0.1214	0.1309	0.0868
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.17	13.09	8.63	0.2697	0.1117	0.1309	0.0863
小计								1.6542	0.5015	0.5235	0.5002
清单项目综合单价											3.17940000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.51982		1.3916		0.72		
		技工人工费			元	0.57083		1.3662		0.78		
		高级技工人工费			元	0.10817		1.3923		0.15		
	材料	钢丝刷			把	0.0015		2.45		0		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0109		0.66		0.01		
		其他材料费			元	0.00375		0.885		0		
		醇酸磁漆			kg	0.0174		11.93		0.21		
		醇酸漆稀释剂(X6)			kg	0.0042		6.07		0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0211		11.83		0.25		
		溶剂汽油			kg	0.00087		5.31		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0004		1308.56		0.52		
项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋(雾)喷头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-30换	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ~ K=80 下垂型喷头	10个	0.1	303	171.84	20.67	90.25	30.3	17.184	2.067	9.025	
小计								30.3	17.184	2.067	9.025	
清单项目综合单价												58.57600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.2668	1.3916		5.94		
		技工人工费				元	14.4606	1.3662		19.76		
		高级技工人工费				元	3.3079	1.3923		4.61		
	材料	镀锌丝堵 DN15				个	0.1	0.95		0.1		
		密封带				m	1.498	2.65		3.97		
		砂轮片 φ400mm				片	0.03	16.19		0.49		
		机油 5#～7#				kg	0.015	9.91		0.15		
		工业酒精 99.5%				kg	0.005	3.54		0.02		
		镀锌弯头 DN25				个	0.606	4.42		2.68		
		镀锌管箍 DN25				个	1.01	2.14		2.16		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.036	43.75		1.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.018	27.31		0.49		
项目编码	030901003002	项目名称			水喷淋(雾)喷头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-30换	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ~ K=115,下垂型喷头	10个	0.1	303	171.84	20.67	90.25	30.3	17.184	2.067	9.025	
小计								30.3	17.184	2.067	9.025	
清单项目综合单价												58.57600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.2668	1.3916		5.94		
		技工人工费				元	14.4606	1.3662		19.76		
		高级技工人工费				元	3.3079	1.3923		4.61		
	材料	镀锌丝堵 DN15				个	0.1	0.95		0.1		
		密封带				m	1.498	2.65		3.97		
		砂轮片 φ400mm				片	0.03	16.19		0.49		
		机油 5#～7#				kg	0.015	9.91		0.15		
		工业酒精 99.5%				kg	0.005	3.54		0.02		
		镀锌弯头 DN25				个	0.606	4.42		2.68		
		镀锌管箍 DN25				个	1.01	2.14		2.16		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.036	43.75		1.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.018	27.31		0.49		
项目编码	031401001002	项目名称			脚手架			计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	65.2105	2.47	3.32	0	0.81	161.069935	216.49886	0	52.820505	
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	680.7285	2.47	3.32	0	0.81	1681.399395	2260.01862	0	551.390085	
小计								1842.46933	2476.51748	0	604.21059	
清单项目综合单价												4923.19740000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	14974.25	
2	措施项目	318.95	
2.1	安全文明施工	318.95	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	259.05	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	59.9	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1376.39	
5	含税建安工程造价	16669.59	
合计		16669.59	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业消防电工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防电工程					14974.25	0
1-1	030909003002	自动报警系统调试	(1)名称:自动报警系统装置调试 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高费综合考虑	系统	1	12638.06	12638.06	0
1-2	030909004002	消防广播系统调试	(1)名称:消防广播系统调试 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高费综合考虑	系统	1	2336.19	2336.19	0
合计							14974.25	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A、B塔2~4层裙楼商业消防电工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					318.95
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	318.95
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	259.05
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	59.9
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							318.95

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1376.39
合计					1376.39

总承包服务费计价表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A、B塔2~4层裙楼商业消防电工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	030909003002	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-4	自动报警系统装置调试 点数dr(点) 128< dr≤256	系统	1	8847.88	223.34	1133.36	2433.48	8847.88	223.34	1133.36	2433.48
小计								8847.88	223.34	1133.36	2433.48
清单项目综合单价											12638.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1245.221	1.3916	1732.85		
		技工人工费	元	4222.231	1.3662	5768.41		
		高级技工人工费	元	967.193	1.3923	1346.62		
	材料	电	kW·h	86	0.68	58.48		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	8.84	0.62	5.48		
		光盘	片	1	1.77	1.77		
		酒精 95%	kg	0.46	3.54	1.63		
		电线 BV-1.0	m	15.32	0.62	9.5		
		打印纸	盒	0.24	20.35	4.88		
		电池	节	80	1.77	141.6		
	机械	仪器仪表使用费	元	1280.63	0.885	1133.36		

项目编码	030909004002	项目名称	消防广播系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	8.6	138.96	51.1	39.44	42.15	1195.056	439.46	339.184	362.49
小计								1195.056	439.46	339.184	362.49
清单项目综合单价											2336.19000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	167.8548	1.3916	233.59		
		技工人工费	元	569.9306	1.3662	778.64		
		高级技工人工费	元	131.3392	1.3923	182.86		
	材料	电	kW·h	110.08	0.68	74.85		
		电池 5#	节	137.6	2.65	364.64		
	机械	仪器仪表使用费	元	383.302	0.885	339.22		

发包人提供材料一览表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A、B塔2~4层裙楼商业消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2554401.14	
2	措施项目	54408.74	
2.1	安全文明施工	54408.74	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	44191.14	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	10217.6	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	234792.89	
5	含税建安工程造价	2843602.77	
合计		2843602.77	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 1 页，共 149 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1	三层						2554401.14	0
1-1	A塔						1376225.82	0
1-1-1	粗加工区						42664.60	0
1-1-1-1	030701016001	静音型风幕机	编号：LAA-01 尺寸:1200*185*217mmH 1.电源：220v/80W，风量：2800/3400m3/h； 2.噪音：＜52db，使用环境：-10°C~+40°C； 3.金铝风轮； 4.具有手动和自动功能（开关门自动联动控制）。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1703.57	1703.57	0
1-1-1-2	030413001005	粘捕式灭蝇灯	编号：LAA-02 尺寸:395*285*160mmH 1.365nm的紫外光灯管吸引飞虫； 2.波峰365nm的紫外光对蚊.蝇.蛾.螟等； 3.灯管下方设计有粘胶板固定在灯内粘胶防紫外光不流淌不干萎； 4.飞虫背光线吸引到灯内,之后牢牢粘在粘胶板上根据需要定期更换粘板及灯管； 5.有效范围：50㎡； 6.粘纸尺寸：25*10CM； 7.额定电压/功率：220V～50HZ；0.1KW。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	373.32	746.64	0
1-1-1-3	031003008001	垃圾桶连盖及活动底座	编号：LAA-03 尺寸:555*505*745mmH 1.容量85L， 2.圆形，灰色，带盖，带轮。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	323.25	646.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 2 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-4	011501004015	靠墙单层工作台	编号：LAA-04 尺寸:800*760*850mmH/100 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm;加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边,且内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理； 5.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm； 6.100mm高背及台面与背折R6度圆角； 7.带可调不锈钢子弹脚； 8.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 9.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	1065.34	2130.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 3 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-5	011501004016	靠墙单星盆台	编号：LAA-03 尺寸:700*760*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.材料：面板采用304#1.5mm±0.1厚不锈钢板,星盆厚1.5±0.1mm;台面用不锈钢加强筋304#1.5mm±0.1厚不锈钢板加固； 3.星盆尺寸：500*500*280mmH; 4.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 5.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm; 8.满水通及去水连隔渣网，冷热水混合龙头（品牌见要求）； 9.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 10.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm; 11.左右两侧及前面不锈	台	2	1591.33	3182.66	0
1-1-1-6	031003008002	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	255.84	255.84	0
1-1-1-7	031003008003	摇摆双温水龙头	1.间距为8’’(203mm)台出混水龙头； 2.10’’(254mm)摆动式水嘴； 3.陶瓷阀芯，一字型手柄； 4.开孔：孔径25mm，孔中心距203mm; 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	411.43	411.43	0
1-1-1-8	031003008004	摇柄去水制	1.溢水管高度：492mm; 2.手柄长度：312mm; 3.包括排水阀和溢水头和溢水管。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	395.31	790.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 4 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-9	011501004017	靠墙双星盆台	编号：LAA-66 尺寸:1200*760*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.材料：面板采用304#1.5mm±0.1厚不锈钢板,星盆厚1.5±0.1mm;台面用不锈钢加强筋304#1.5mm±0.1厚不锈钢板加固； 3.星盆尺寸：500*500*280mmH; 4.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 5.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm; 8.满水通及去水连隔渣网，冷热水混合龙头（品牌见要求）； 9.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 10.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm; 11.左右两侧及前面不锈	台	2	2070.68	4141.36	0
1-1-1-10	031003008005	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	255.84	511.68	0
1-1-1-11	031003008006	摇摆双温水龙头	1.间距为8’’(203mm)台出混水龙头； 2.10’’(254mm)摆动式水嘴； 3.陶瓷阀芯，一字型手柄； 4.开孔：孔径25mm，孔中心距203mm; 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	411.43	822.86	0
1-1-1-12	031003008007	摇柄去水制	1.溢水管高度：492mm; 2.手柄长度：312mm; 3.包括排水阀和溢水头和溢水管。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	4	395.31	1581.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-13	011501004018	可调式挂墙双层板	编号：LAA-07 尺寸:1350*350mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.材质采用1.2mm厚； 3.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 4.层板能上下调节； 5.不锈钢天梯及支架； 6.每件层板及支架距离不可超过1500mm； 7.三角码与层板用螺丝连接。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	3	1018.35	3055.05	0
1-1-1-14	031005014001	挂墙刀具消毒箱	编号：LAA-08 尺寸:426*246*616mmH 1.容积：10～15把刀 2.电压/频率：220V/50Hz 3.输入功率：18W 4.材质：304#,透明亚克力刀架,磁吸门。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	2359.62	2359.62	0
1-1-1-15	031005013002	挂墙储水式热水器	编号：LAA-11 尺寸:1026*463*463mmH 1.挂墙式安装； 2.额定容积(L）：100； 3.金圭内胆； 4.温度：35~75℃； 5.电压220V，功率3KW； 6.一级能效； 7.控制方式触摸控制。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	3203.38	3203.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 6 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-16	031003004002	挂墙洗手星	编号：LAA-12 尺寸:500*400*250mmH/50 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm； 3.50mm高利口背,塞链去水制； 4.前方及左右两侧不锈钢裙板遮封接驳喉管； 5.配感应水龙头一个（型号品牌见清单）； 6.1个塞链去水； 7.配碱液盒及纸巾盒（他方提供）； 8.星盆尺寸： 360x320x160mmH； 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 10.所有打磨均需光滑。 11.排水采用304#不锈钢管接驳； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	1012.5	2025	0
1-1-1-17	031003008008	感应单温水龙头	1.单孔台出感应龙头，配有台板 2.防破坏 1.5GPM(5.68LPM)起泡器 3.防水控制盒 4.交直流两用 5.单温款，无混水阀 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	825.06	1650.12	0
1-1-1-18	031003009003	烘手器	编号：* 尺寸:250*157*250mmH 1.额定功率220V，1020W，50HZ 2.风速105m/s 3.噪音62dB(A) 4.吹干时间约4~9S. 5.安装模式挂墙式 6.出风口.感应器.开关.滤网等 7.冷热可调节开关 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	546.65	1093.3	0
1-1-1-19	031003008009	挂墙洗地龙头	编号：LAA-13 1.35’(10.7M)长； 2.3/8”软管； 3.耐压：300PSI； 4.耐温：80° C； 5.前扳机水枪。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	2371.12	2371.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 7 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-20	011501004019	四门高身低温雪柜(非GN)	编号：LAA-14 尺寸:1220*760*1945mmH 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子数字控温 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 5.门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 6.机组：一体式机组不可抽出 7.内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁 8.温度范围：-18℃~-22℃ 9.环境温度：38℃ 10.发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 11.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 12.认证：3c认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	9981.93	9981.93	0
1-1-2	冷库区						69884.00	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-1	011501004020	高温冷库	编号：LAB-01 尺寸:3800*1900*2700mmH 1.物理性能：冷库墙板密度：≥40kg/M3，冷库地台密度：≥46kg/M3，导热系数：≤0.024W/m•K，抗压强度：≥160kPa，粘结强度：＞0.100Mpa，抗弯承载能力：≤8.80mm； 2.冷库板的表面金属材料及厚度； 天花板：0.8mm内外304不锈钢圆角，墙板（见人）0.8mm厚不锈钢圆角，墙板（不见人）0.8mm厚彩钢板圆角，地台内1.0mm厚镀锌板圆角.外0.6mm镀锌板直角，库板安装完毕，加水泥沙浆贴防滑地砖。 3.保温材料：金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料（难燃）； 4.库门：尺寸1900*840，内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统； 5.冷库板保温层必须符合GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少B1等级标准； 6.锌合金冷库平门拉手.内部安全锁	台	1	42511.88	42511.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 9 页，共 149 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-2	030108001001	风冷压缩机组	1.制冷量：3200W； 2.预留散热排风量：2094m^3/h； 3.压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比； 4.压缩机尺寸精巧.重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发； 5.优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减； 6.进口品牌风扇电机； 7.高效的COP性能表现，为经济节能的最优选择； 8.装置系统比较简单，维修故障率比较小； 9.噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境； 10.包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。含油分.供液组件.木包装.大号冷凝器； 11.铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片； 12.进口品牌风扇电机； 13.中温有8个型号，1~4个风扇，冷量范围在2.0~9.9KW； 14.采用300mm风扇结构紧凑，全系列高度仅430mm	台	1	11592.83	11592.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 10 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-3	030112014001	风冷蒸发器	1.铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片； 2.进口品牌风扇电机； 3.中温有8个型号，1~4个风扇，冷量范围在2.0~9.9KW； 4.采用300mm风扇结构紧凑，全系列高度仅430mm，增加冷库储存高度接水盘可180度反方向安装，并接有32mm螺纹接头； 5.全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳； 6.电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线； 7.标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘； 8.吹风式蒸发器应该设有自动除霜系统，包括加热器.超热保护器及时间控制器。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	7929.01	7929.01	0
1-1-2-4	011501004021	可调式四层层架	编号：LAB-02 尺寸:1200*500*1800mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.立柱采用304#1.5mm±0.1mm不锈钢板； 3.层架网采用厚304#1.5±0.1mm不锈钢冲孔板，孔距100mm,孔直径16mm； 4.层架网可调节高低； 5.层架网内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 6.脚采用304#不锈钢可调式子弹脚； 7.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 8.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	4	1962.57	7850.28	0
1-1-3	仓库						3285.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 11 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-1	011501004022	不锈钢地架	编号：LAC-01 尺寸:1700*300*150mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.材料：骨架采用38*38*2.0±0.1mm不锈钢方通； 3.台面板采用304#不锈钢50*50方管； 4.每只脚与层板之间均需用三角形1.5mm厚不锈钢板固定； 5.脚采用304#不锈钢可调式子弹脚； 6.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 7.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	948.96	948.96	0
1-1-3-2	011501004023	可调式四层层架	编号：LAC-02 尺寸:1600*500*1800mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.立柱采用304#1.5mm±0.1mm不锈钢板； 3.层架网采用厚304#1.5±0.1mm不锈钢冲孔板，孔距100mm,孔直径16mm； 4.层架网可调节高低； 5.层架网内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 6.脚采用304#不锈钢可调式子弹脚； 7.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 8.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	2336.22	2336.22	0
1-1-4	烹饪区						532531.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 12 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-1	031003004003	挂墙洗手星	编号：LAD-01 尺寸:500*400*250mmH/50 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm； 3.50mm高利口背,塞链去水制； 4.前方及左右两侧不锈钢裙板遮封接驳喉管； 5.配感应水龙头一个（型号品牌见清单）； 6.1个塞链去水； 7.配碱液盒及纸巾盒（他方提供）； 8.星盆尺寸： 360x320x160mmH； 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 10.所有打磨均需光滑。 11.排水采用304#不锈钢管接驳； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1012.5	1012.5	0
1-1-4-2	031003008010	感应单温水龙头	1.单孔台出感应龙头，配有台板 2.防破坏 1.5GPM(5.68LPM)起泡器 3.防水控制盒 4.交直流两用 5.单温款，无混水阀 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	825.06	825.06	0
1-1-4-3	031003009004	烘手器	尺寸:250*157*250mmH 1.额定功率220V，1020W，50HZ 2.风速105m/s 3.噪音62dB(A) 4.吹干时间约4~9S. 5.安装模式挂墙式 6.出风口.感应器.开关.滤网等 7.冷热可调节开关 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	546.65	546.65	0
1-1-4-4	031003008011	挂墙洗地龙头	编号：LAD-02 1.35’(10.7M)长； 2.3/8”软管； 3.耐压：300PSI； 4.耐温：80° C； 5.前扳机水枪。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	2371.12	4742.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 13 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-5	011501004024	靠墙单星盆台	编号：LAD-03 尺寸:1300*760*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.材料：面板采用304#1.5mm±0.1厚不锈钢板,星盆厚1.5±0.1mm;台面用不锈钢加强筋304#1.5mm±0.1厚不锈钢板加固； 3.星盆尺寸：500*500*280mmH; 4.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 5.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm; 8.满水通及去水连隔渣网，冷热水混合龙头（品牌见要求）； 9.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 10.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm; 11.左右两侧及前面不锈	台	1	1876.75	1876.75	0
1-1-4-6	031003008012	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	255.84	255.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 14 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-7	011501004025	双门平台中温雪柜(非GN)	编号：LAD-04 尺寸:1500*760*850mmH/100 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子温控 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 5.台面：台面板厚度1mm，发泡层厚度40mm 6.100mm高背及台面与背折R6度圆角； 7.门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 8.可调节子弹脚，采用加强承重设计，结实耐用，可根据客户需求灵活定制 9.机组：一体式机组，压缩机.冷凝器.风机可整机抽出，方便维修 10.内箱设计：箱体内部采用圆角设计 11.温度范围：-5℃～+10℃ 12.环境温度：38℃ 13.发泡层/保温层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 14.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 15.认证：3c认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	7846.17	15692.34	0
1-1-4-8	011501004026	可调式挂墙双层板	编号：LAD-05 尺寸:1400*350mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.材质采用1.2mm厚； 3.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 4.层板能上下调节； 5.不锈钢天梯及支架； 6.每件层板及支架距离不可超过1500mm； 7.三角码与层板用螺丝连接。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	4	1041.33	4165.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 15 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-9	031006001001	电磁双头矮汤炉	编号：LAD-06 尺寸:1300*750*500mmH/770 1.采用304面板1.2mm厚不锈钢，其他板材0.95mm厚，主架设有加强立柱和2方通。 2.功率/电压：15KW*2/380V 3.电磁汤炉显示屏自带中文故障原因；显示累计用电量；，显示当前输出功率，图标和数字同步显示。 4.智能电磁汤炉采用双层复合云母板+电木板，加强微晶板的支撑力，数字机芯，30种功能保护。 5.采用5档磁控火力开关。 6.采用IPX7级防水风机； 7.采用重力炉脚可调节高度。 8.配：Φ500mm复合底汤桶（容量98L）*2个.摇摆水龙头。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	17782.73	17782.73	0
1-1-4-10	011501004027	不锈钢封墙钢	编号：LAD-07 尺寸:1500*10*2000mmH 1.采用304#不锈钢制作； 2.板厚1.2±0.1mm； 3.侧面折边； 4.连不锈钢固定支架。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	1088.7	1088.7	0
1-1-4-11	030701016002	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕	编号：LAD-08 尺寸:1500*900*550mmH 1.材质采用304#厚度1.2mm 2.配飞利浦TL5双管LED灯,不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM钢化玻璃防尘罩 3.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀 4.配备鲜风供风室 5.配备风帘式油烟管制系统，通过在烟罩前端和侧面产生的风帘，管制住炉灶所产生的热量及油烟等不扩散到烟罩外 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	9334.04	9334.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 16 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-12	030413001006	粘捕式灭蝇灯	编号：LAD-11 尺寸:395*285*160mmH 1.365nm的紫外光灯管吸引飞虫； 2.波峰365nm的紫外光对蚊.蝇.蛾.螟等； 3.灯管下方设计有粘胶板固定在灯内粘胶防紫外光不流淌不干萎； 4.飞虫背光线吸引到灯内,之后牢牢粘在粘胶板上根据需要定期更换粘板及灯管； 5.有效范围：50㎡； 6.粘纸尺寸：25*10CM； 7.额定电压/功率：220V～50HZ；0.1KW。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	373.32	746.64	0
1-1-4-13	011501004028	燃气双门蒸柜	编号：LAD-12 尺寸:1150*900*1800mmH 1.热负荷:52kW 2.电源:220V/50Hz/0.025kW 3.炉头:自引射环保炉头; 4.点火:脉冲电子点火; 5.熄火保护:离子检测熄火保护 6.蒸柜水胆使用食品级304不锈钢加工，与水及蒸汽接触部分全采用不锈钢材质 7.S型火管结构水胆 8.炉头与水胆火管结构相适应 9.两个主火阀门控制多个炉头，可根据需要通过主火阀门开关选择不同蒸汽出量，有快蒸.慢蒸和保温三种功效 10.设有蒸汽排出口 11.蒸柜胶边使用硬度小于65的硅胶材质 12.蒸层排水U型管水封结构 13.水胆使用Φ1-1/2”球阀作放水阀，且手柄设置在前部 14.压力平衡式自动补水箱 15.电子点火，一键式操作，燃烧无需风机鼓风 16.设置缺水与超温双重保护	台	1	31294.56	31294.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 17 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-14	011501004029	燃气三门蒸柜	编号：LAD-13 尺寸:900*900*1900mmH 1.热负荷:39kW 2.电源:220V/50Hz/0.025kW 3.炉头:自引射环保炉头; 4.点火:脉冲电子点火; 5.熄火保护:离子检测熄火保护; 6.蒸柜水胆使用食品级304不锈钢加工，与水及蒸汽接触部分全采用不锈钢材质 7.S型火管结构水胆 8.炉头与水胆火管结构相适应 9.两个主火阀门控制多个炉头，有快蒸.慢蒸和保温三种功效 10.每个蒸层单独控制蒸汽 11.蒸柜胶边使用硬度小于65的硅胶材质，门面四周不漏蒸汽 12.层网可装拆且防拉脱 13.蒸层排水U型管水封结构 14.水胆使用Φ1-1/2”球阀作放水阀，且手柄设置在前部 15.蒸柜柜门可承重20Kg，柜门可水平打开，非水平位置可自动回弹 16.电子点火，一键式操作，燃烧无需风机鼓风	台	1	25192.86	25192.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-15	031006006001	电热推车式万能蒸烤箱(20格GN1/1)	编号：LAD-14 尺寸:911*864*1794mmH 1.内外全不锈钢AISI304机身结构+大型不锈钢方便型开门扶手 2.三层隔热玻璃门,双LED灯; 3.标配5速正反转风扇 4.食物探针100个程序，每个程序4步烹饪步骤可储存 5.自动清洗:有3个预设的炉腔清洁程序，标配专业药片清洗锅炉及除垢，洗涤剂清洗配件可选 6.感应探头精确控制湿度 7.带自动排水功能的锅炉内有铂金探针检测水垢情况 8.HACCP管理系统为标准配置 9.IPX5防水等级. 10.配有1个GN1/1托盘架,65毫米间距（可选配600x400mm烤盘架），1型手推车架。 11.容量：20层GN2/1 12.电子屏控制内置锅炉 13.电功率：40.4kW380-415V3N50/60Hz; 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	200148.03	200148.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-16	030701016003	紫外线净化烟罩连弥散新风幕连灯拦截风幕	编号：LAD-13 尺寸:3370*1350*550mmH 1.材质采用304#厚度1.2mm; 2.选用进口优质高效UVC紫外光管; 3.配备UV灯维护门，紫外灯架可拉出; 4.配备2/3圆弧型不锈钢过滤网，油烟在过滤网内降温.碰撞，使油烟中的油和水蒸汽.热空气进行分离出来，用抽风机抽走; 5.配备导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害; 6.配备介面简洁.触膜屏控制箱; 7.控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及UV维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动UV灯及照明灯; 8.当UV维护门被打开.防紫外线泄漏功能的民间风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断UV灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号; 9.配备鲜风供风室; 10.配备风帘式油烟管制系统，通过在烟罩前端和侧面产生的风帘，管制住	套	1	40797.9	40797.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 20 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-17	030402011001	紫外线净化烟罩控制箱	1.材质采用304#厚度1.2mm； 2.控制内容：照明灯，紫外灯，风簾机，安全监测及报警，更换光管提醒；提供抽排风启动信号，一个控制箱可以控制多节烟罩； 3.采用先进的触摸屏控制箱，操作非常简便，打开电源，自动打开照明电源，检测各项安全措施全部到位后，打开UV除油烟灯。正常情况下，无需其它操作； 4.安全防护措施，开机后检测：控制箱接通电源后，发出信号给抽风风机控制箱，启动风机；通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及UV灯维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动UV灯及照明灯； 5.安全防护措施，使用中安全监控：当下列情况发时，控制箱自动切断UV灯电源，并在控制箱上发出报警信息及信号；UV维护门被打开；具有防紫外线泄漏功能的导风板移位； 6.灯管使用寿命统计及提醒功能：控制系统提供灯管使用寿命统计功能，查询全面简单清晰，可以设	台	1	9401.52	9401.52	0
1-1-4-18	011501004030	不锈钢封墙钢	编号：LAD-16 尺寸:9820*10*2000mmH 1.采用304#不锈钢制作； 2.板厚1.2±0.1mm； 3.侧面折边； 4.连不锈钢固定支架。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	7085.69	7085.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 21 页，共 149 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-19	031006001002	燃气双头双尾小炒炉	编号：LAD-17 尺寸:2100*1200*850mmH/440 1.热负荷:42kW*2=84kW 2.电功率：220V,50Hz,130W*2 3.炉头:4″″环保全预混炉头 4.点火:脉冲电子点火，一键式操作 5.熄火保护:离子检测熄火保护 6.设备整体框架采用不锈钢制作，框架采用拉钉固定连接设计 7.台面整件成型 8.采用双层隔热台面设计，中间内置5mm耐高温硅酸铝棉隔热层 9.二台设备之间的连接采用卡条连接方式 10.电磁阀控制 11.新型静音风机（220V,50Hz,130W），每个炉头独立配置，使用行链风制实现风气联动 12.鼓风预混燃烧 13.燃气和空气混合燃烧充分 14.炉头内冷的气体吸收炉头外壳热量 15.整体炉砖，防止漏火损坏炉膛 16.感应针使用温度超过1200度	台	1	25286.04	25286.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 22 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-20	011501004031	炉拼台	编号：LAD-18 尺寸:350*1250*850mmH/440 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm;层板厚1.2±0.1mm；加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边,台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.下一层板,层板用不锈钢加强筋加固； 6.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm； 7.带可调不锈钢子弹脚； 8.高背及台面与背折R6度圆角,背高度与相邻设备齐平； 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 10.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	814.91	814.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 23 页，共 149 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-21	031006001003	燃气双头大炒炉	编号：LAD-21 尺寸:2100*1200*850mmH/440 1.热负荷:48kW*2=96kW 2.电功率：220V,50Hz,130W*2 3.炉头:4""环保全预混炉头 4.点火:脉冲电子点火，一键式操作 5.熄火保护:离子检测熄火保护 6.设备整体框架采用不锈钢制作，框架采用拉钉固定连接设计 7.台面整件成型 8.采用双层隔热台面设计，中间内置5mm耐高温硅酸铝棉隔热层 9.二台设备之间的连接采用卡条连接方式 10.电磁阀控制 11.新型静音风机（220V,50Hz,130W），每个炉头独立配置，使用行链风制实现风气联动， 12.炉头内冷的气体吸收炉头外壳热量 13.感应针使用温度超过1200度 14.配：水龙头.大炒锅 15.商用燃气燃烧器具需经过CCC认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	26490.34	26490.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 24 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-22	011501004032	炉拼台	编号：LAD-22 尺寸:350*1250*850mmH/440 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm;层板厚1.2±0.1mm；加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边,台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.下一层板,层板用不锈钢加强筋加固； 6.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm； 7.带可调不锈钢子弹脚； 8.高背及台面与背折R6度圆角,背高度与相邻设备齐平； 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 10.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	814.91	814.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 25 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-23	030701016004	紫外线净化烟罩连弥散新风幕连灯拦截风幕	编号：LAD-23 尺寸:4950*1550*550mmH 1.材质采用304#厚度1.2mm; 2.选用进口优质高效UVC紫外光管; 3.配备UV灯维护门，紫外灯架可拉出; 4.配备2/3圆弧型不锈钢过滤网，油烟在过滤网内降温.碰撞，使油烟中的油和水蒸汽.热空气进行分离出来，用抽风机抽走; 5.配备导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害; 6.配备介面简洁.触膜屏控制箱; 7.控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及UV维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动UV灯及照明灯; 8.当UV维护门被打开.防紫外线泄漏功能的民间风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断UV灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号; 9.配备鲜风供风室; 10.配备风帘式油烟管制系统，通过在烟罩前端和侧面产生的风帘，管制住	台	1	56666.52	56666.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 26 页，共 149 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-24	030402011002	紫外线净化烟罩控制箱	1.材质采用304#厚度1.2mm； 2.控制内容：照明灯，紫外灯，风簾机，安全监测及报警，更换光管提醒；提供抽排风启动信号，一个控制箱可以控制多节烟罩； 3.采用先进的触摸屏控制箱，操作非常简便，打开电源，自动打开照明电源，检测各项安全措施全部到位后，打开UV除油烟灯。正常情况下，无需其它操作； 4.安全防护措施，开机后检测：控制箱接通电源后，发出信号给抽风风机控制箱，启动风机；通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及UV灯维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动UV灯及照明灯； 5.安全防护措施，使用中安全监控：当下列情况发时，控制箱自动切断UV灯电源，并在控制箱上发出报警信息及信号；UV维护门被打开；具有防紫外线泄漏功能的导风板移位； 6.灯管使用寿命统计及提醒功能：控制系统提供灯管使用寿命统计功能，查询全面简单清晰，可以设	台	1	9401.52	9401.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 27 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-25	030402011003	灭火系统及控制箱	编号：LAD-24 (配LAD-08/LAD-23烟罩) 1.双瓶； 2.自动灭火系统通过温感自动将火焰扑灭； 3.启动方式:自动启动.手动启动和机械应急启动； 4.工作环境温度:4℃~55℃； 5.最高工作压力: 12Mpa； 6.灭火剂持续喷射时间:≥10s； 7.冷却水喷洒时间:≥5min； 8.灭火药剂寿命：3年； 9.灭火剂使用无毒无味的环保产品； 10.自动探测部件，24小时监控； 11.自动启动灭火并配有一体式声光报警； 12.全部采用不锈钢及少量铜材等。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	15559.56	15559.56	0
1-1-4-26	011501004033	双层工作台	编号：LAD-25 尺寸:2200*800*850mmH 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm;层板厚1.2±0.1mm；加强筋厚1.5±0.1mm; 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 4.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.下一层板,层板用不锈钢加强筋加固； 6.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm; 7.带可调不锈钢子弹脚； 8.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 9.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	2258.79	4517.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 28 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-27	011501004034	靠墙双层工作台	编号：LAD-26 尺寸:1300*760*850mmH/100 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm;层板厚1.2±0.1mm；加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.下一层板,层板用不锈钢加强筋加固； 6.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm； 7.带可调不锈钢子弹脚； 8.100mm高背及台面与背折R6度圆角； 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 10.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1563.39	1563.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 29 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-28	011501004035	靠墙单星盆台	编号：LAD-27 尺寸:700*760*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.材料：面板采用304#1.5mm±0.1厚不锈钢板,星盆厚1.5±0.1mm;台面用不锈钢加强筋304#1.5mm±0.1厚不锈钢板加固； 3.星盆尺寸：500*500*280mmH; 4.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 5.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm; 8.满水通及去水连隔渣网，冷热水混合龙头（品牌见要求）； 9.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 10.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm; 11.左右两侧及前面不锈	台	1	1591.33	1591.33	0
1-1-4-29	031003008013	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	255.84	255.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 30 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-30	011501004036	四门高身中温雪柜(非GN)	编号：LAD-28 尺寸:1220*760*1945mmH 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子数字控温 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 5.门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 6.机组：一体式机组不可抽出 7.内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁 8.温度范围：冷藏0℃～-10℃ 9.环境温度：38℃ 10.发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 11.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 12.认证：3c认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	9578.54	9578.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 31 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4-31	011501004037	双门玻璃高身高温雪柜(非GN)	编号：LAD-31 尺寸:630*760*1945mmH 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子数字控温 3.冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,304#不锈钢 5.门板：三层中空玻璃，铝合金门框，自动回归门设计，有效避免冷量流失 6.机组：一体式机组不可抽出 7.内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁 8.温度范围：冷藏4℃～+10℃ 9.环境温度：32℃ 10.发泡层/保温层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 11.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 12.认证：3c认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	8001.88	8001.88	0
1-1-5	面点加工区/烘烤间						142116.04	0
1-1-5-1	030413001007	粘捕式灭蝇灯	编号：LAE-01 尺寸:395*285*160mmH 1.365nm的紫外光灯管吸引飞虫； 2.波峰365nm的紫外光对蚊.蝇.蛾.螟等； 3.灯管下方设计有粘胶板固定在灯内粘胶防紫外光不流淌不干萎； 4.飞虫背光线吸引到灯内,之后牢牢粘在粘胶板上根据需要定期更换粘板及灯管； 5.有效范围：50㎡； 6.粘纸尺寸：25*10CM； 7.额定电压/功率：220V～50HZ；0.1KW。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	373.32	746.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 32 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5-2	031003004004	挂墙洗手星	编号：LAE-02 尺寸:500*400*250mmH/50 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm； 3.50mm高利口背,塞链去水制； 4.前方及左右两侧不锈钢裙板遮封接驳喉管； 5.配感应水龙头一个（型号品牌见清单）； 6.1个塞链去水； 7.配碱液盒及纸巾盒（他方提供）； 8.星盆尺寸： 360x320x160mmH； 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 10.所有打磨均需光滑。 11.排水采用304#不锈钢管接驳； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1012.5	1012.5	0
1-1-5-3	031003008014	感应单温水龙头	1.单孔台出感应龙头，配有台板 2.防破坏 1.5GPM(5.68LPM)起泡器 3.防水控制盒 4.交直流两用 5.单温款，无混水阀 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	825.06	825.06	0
1-1-5-4	031003009005	烘手器	尺寸:250*157*250mmH 1.额定功率220V，1020W，50HZ 2.风速105m/s 3.噪音62dB(A) 4.吹干时间约4~9S. 5.安装模式挂墙式 6.出风口.感应器.开关.滤网等 7.冷热可调节开关 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	546.65	546.65	0
1-1-5-5	031003008015	挂墙洗地龙头	编号：LAE-03 1.35’(10.7M)长； 2.3/8”软管； 3.耐压：300PSI； 4.耐温：80° C； 5.前扳机水枪。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	2371.12	2371.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 33 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5-6	011501004038	双门高身中温雪柜(非GN)	编号：LAE-04 尺寸:630*760*1945mmH 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子数字控温 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 5.门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 6.机组：一体式机组不可抽出 7.内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁 8.温度范围：冷藏0℃～-10℃ 9.环境温度：38℃ 10.发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 11.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 12.认证：3c认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	8070.04	8070.04	0
1-1-5-7	011501004039	双门高身低温雪柜(非GN)	编号：LAE-05 尺寸:630*760*1945mmH 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子数字控温 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 5.门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 6.机组：一体式机组不可抽出 7.内箱设计：箱体内部采用圆角设计 8.温度范围：冷藏0℃～-10℃，冷冻可达到≤-22~18℃ 9.环境温度：38℃ 10.发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm 11.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 12.认证：3c认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	8717.43	8717.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 34 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5-8	011501004040	靠墙不锈钢案板台	编号：LAE-06 尺寸:2100*800*850mmH/100 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm;加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面前侧有40mm翻边，将15mm白胶板加硬内嵌于台面且用不锈钢封底； 4.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 5.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 6.立柱采用不锈钢方通50*50*1.5±0.1mm,横通采用38*38*1.5±0.1mm； 7.脚配法兰和防震胶垫； 8.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 9.100mm高背及台面与背折R6度圆角； 10.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	2731.35	2731.35	0
1-1-5-9	011501004041	活动面粉车	编号：LAE-07 尺寸:420*750*745mmH 1.容量:102L 2.装载糖容量:103kg 3.装载面粉容量:68kg 4.76mm脚轮:2个固定,2个转向 5.车体采用经过FDA批准的材料制造.因此无需加内衬。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	1161.19	2322.38	0
1-1-5-10	011501004042	可调式挂墙双层板	编号：LAE-08 尺寸:2100*350mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.材质采用1.2mm厚； 3.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 4.层板能上下调节； 5.不锈钢天梯及支架； 6.每件层板及支架距离不可超过1500mm； 7.三角码与层板用螺丝连接。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	1451.61	1451.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 35 页，共 149 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5-11	011501004043	靠墙双星盆连垃圾桶柜	编号：LAL-11 尺寸:1200*760*850mmH/100 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm；层板厚1.2±0.1mm；侧板厚1.0±0.1mm；前封板厚1.0±0.1mm；星盆厚1.5±0.1mm；加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.星盆尺寸500*500*280(深)mm； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm； 8.角位去水连满水通及隔渣板； 9.星盆位维修掩门； 10.无边框掩门设计连锁连2层板；部份不锈钢掩门，内置不锈钢可移除式垃圾桶； 11.掩门不锈钢双层门设计，门厚20mm； 12.不锈钢板边内部设有	台	1	3574.14	3574.14	0
1-1-5-12	031003008016	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	255.84	511.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 36 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5-13	011501004044	挂墙掩门储物柜	编号：LAE-12 尺寸:1200*350*600mmH 1.全304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm,层板厚1.2±0.1mm,侧板厚1.0±0.1mm,背板厚1.0±0.1mm； 3.台面.层板用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.活动中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调； 5.无边框设计掩门连锁连活动中层板,及不锈钢顶底门较； 6.不锈钢双层门设计,门厚20mm； 7.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 8.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	2585.64	2585.64	0
1-1-5-14	040602018001	搅拌机(40L)	编号：LAE-13 尺寸:620*640*1070mmH 1.电压/频率：380V/50Hz 2.输入功率：1.13kW 3.容积：40L 4.钩搅拌重量（面团）:5.6KG（用一档） 5.球搅拌重量（蛋汁）:6KG 6.扇搅拌重量（馅料）:6KG 7.公转：40/80/156转/分钟 8.自转：120/240/468转/分钟 9.配：40L缸/扇/球/安全网 10.配：40L钩 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	11935.53	11935.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 37 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5-15	011501004045	和面机	编号：LAE-14 尺寸:500*920*1230mmH 1.电压/频率：380V/50Hz 2.输入功率：2.2kW 3.面粉容量：12.5KG 4.面团容量：25KG 5.缸内尺寸： Φ442*298mm 6.钩转速：136/295rpm 7.缸转速：14/28rpm 8.半包粉，单马达 9.配时间控制器.不锈钢安全网.不锈钢搅拌钩.不锈钢桶 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	19584.4	19584.4	0
1-1-5-16	011501004046	落地式压面机	编号：LAE-15 尺寸:480*465*960mmH 1.压面宽度：244mm，压面厚度：1~5mm 2.电压220V/1.5KW， 3.产能：面条50kg/h 4.带疏 5.可调范围0-10mm 6.配有1.5mm切面条刀组,另有3mm.5mm规格刀组可选择 7.揉压面团，适用于制作饺子皮.云吞皮，包子皮.面条等面点制品 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	8120.78	8120.78	0
1-1-5-17	011501004047	可调式挂墙双层板	编号：LAE-16 尺寸:1400*350mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.材质采用1.2mm厚； 3.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 4.层板能上下调节； 5.不锈钢天梯及支架； 6.每件层板及支架距离不可超过1500mm； 7.三角码与层板用螺丝连接。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	1041.33	2082.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5-18	011501004048	电饼铛	编号：LAE-17 尺寸:700*850*920mmH 1.304#全不锈钢外壳自动恒温电饼铛，下掩门柜； 2.加热部分（远红外辐射管加热)； 3.控温方面安装了温控仪.热断路器（限温器）等电气元件，起到了双重保险作用； 4.功率5KW/电压380v/50hz。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	2940.29	2940.29	0
1-1-5-19	011501004049	电热双层焗饼炉连醒发箱(4盘)	编号：LAE-18 尺寸:1270*1260*1945mmH 1.规格:2层4盘电炉+12盘醒发箱 2.电压:380V,三相四线+地线 3.功率:12.2+1.5KW 4.配一层蒸汽+石板 5.每层配2个400x600mm烤盘 6.智能控制面板 7.4个脚轮,2个带刹车制 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	48605.33	48605.33	0
1-1-5-20	030701016005	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕	编号：LAE-21 尺寸:2100*1200*550mmH 1.材质采用304#厚度1.2mm 2.配飞利浦TL5双管LED灯,不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM钢化玻璃防尘罩 3.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀 4.配备鲜风供风室 5.配备风帘式油烟管制系统，通过在烟罩前端和侧面产生的风帘，管制住炉灶所产生的热量及油烟等不扩散到烟罩外 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	13380.81	13380.81	0
1-1-6	烧腊间						122583.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 39 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6-1	030413001008	粘捕式灭蝇灯	编号：LAF-01 尺寸:395*285*160mmH 1.365nm的紫外光灯管吸引飞虫； 2.波峰365nm的紫外光对蚊.蝇.蛾.螟等； 3.灯管下方设计有粘胶板固定在灯内粘胶防紫外光不流淌不干萎； 4.飞虫背光线吸引到灯内,之后牢牢粘在粘胶板上根据需要定期更换粘板及灯管； 5.有效范围：50㎡； 6.粘纸尺寸：25*10CM； 7.额定电压/功率：220V～50HZ；0.1KW。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	373.32	373.32	0
1-1-6-2	031006001004	电磁双头矮汤炉	编号：LAF-02 尺寸:1300*750*500mmH/770 1.采用304面板1.2mm厚不锈钢，其他板材0.95mm厚，主架设有加强立柱和2方通。 2.功率/电压：15KW*2/380V 3.电磁汤炉显示屏自带中文故障原因；显示累计用电量；，显示当前输出功率，图标和数字同步显示。 4.智能电磁汤炉采用双层复合云母板+电木板，加强微晶板的支撑力，数字机芯，30种功能保护。 5.采用5档磁控火力开关。 6.采用IPX7级防水风机； 7.采用重力炉脚可调节高度。 8.配：Φ500mm复合底汤桶（容量98L）*2个.摇摆水龙头。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	17782.73	17782.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6-3	031006001005	电热烤鸭炉	编号：LAF-03 尺寸:940*940*1530mmH 1.电源：380V/50HZ 2.功率：13.5kW 3.控制：60-350°C可调温度控制 4.炉身1.2mm厚 5.高质量电热不锈钢烧鸭炉，304#不锈钢1.2mm厚； 6.采用双层隔热结构，配温控器与定时开关； 7.采用高质量纤维高温电线，9条发热管每条1.5kW/220V,共13.5kW置于底部正中，放热管上有防油帽, 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	23498.6	23498.6	0
1-1-6-4	011501004050	不锈钢封墙钢	编号：LAF-04 尺寸:4850*10*2000mmH 1.采用304#不锈钢制作； 2.板厚1.2±0.1mm； 3.侧面折边； 4.连不锈钢固定支架。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	3477.41	3477.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6-5	030701016006	紫外线净化烟罩连弥散新风幕连灯拦截风幕	编号：LAF-03 尺寸:3000*1300*550mmH 1.材质采用304#厚度1.2mm; 2.选用进口优质高效UVC紫外光管; 3.配备UV灯维护门，紫外灯架可拉出; 4.配备2/3圆弧型不锈钢过滤网，油烟在过滤网内降温.碰撞，使油烟中的油和水蒸汽.热空气进行分离出来，用抽风机抽走; 5.配备导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害; 6.配备介面简洁.触膜屏控制箱; 7.控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及UV维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动UV灯及照明灯; 8.当UV维护门被打开.防紫外线泄漏功能的民间风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断UV灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号; 9.配备鲜风供风室; 10.配备风帘式油烟管制系统，通过在烟罩前端和侧面产生的风帘，管制住	套	1	37368.61	37368.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 42 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6-6	030402011004	紫外线净化烟罩控制箱	1.材质采用304#厚度1.2mm； 2.控制内容：照明灯，紫外灯，风簾机，安全监测及报警，更换光管提醒；提供抽排风启动信号，一个控制箱可以控制多节烟罩； 3.采用先进的触摸屏控制箱，操作非常简便，打开电源，自动打开照明电源，检测各项安全措施全部到位后，打开UV除油烟灯。正常情况下，无需其它操作； 4.安全防护措施，开机后检测：控制箱接通电源后，发出信号给抽风风机控制箱，启动风机；通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及UV灯维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动UV灯及照明灯； 5.安全防护措施，使用中安全监控：当下列情况发时，控制箱自动切断UV灯电源，并在控制箱上发出报警信息及信号；UV维护门被打开；具有防紫外线泄漏功能的导风板移位； 6.灯管使用寿命统计及提醒功能：控制系统提供灯管使用寿命统计功能，查询全面简单清晰，可以设	台	1	9401.52	9401.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 43 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6-7	030402011005	灭火系统及控制箱	编号：LAF-06 (配LAF-05烟罩) 1.单瓶； 2.自动灭火系统通过温感自动将火焰扑灭； 3.启动方式:自动启动.手动启动和机械应急启动； 4.工作环境温度:4℃~55℃； 5.最高工作压力: 12Mpa； 6.灭火剂持续喷射时间:≥10s； 7.冷却水喷洒时间:≥5min； 8.灭火药剂寿命：3年； 9.灭火剂使用无毒无味的环保产品； 10.自动探测部件，24小时监控； 11.自动启动灭火并配有一体式声光报警； 12.全部采用不锈钢及少量铜材等。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	13103.5	13103.5	0
1-1-6-8	011501004051	烧腊挂架车	编号：LAF-07 尺寸:1000*500*1500mmH 1.挂管用 Φ32*1.2mm±0.1mm厚304#不锈钢管； 2.支架用 38*38*1.2mm±0.1mm厚304#不锈钢方管； 3.滴油盆用1.2mm±0.1mm厚304#不锈钢； 4.4个3″平底轮,2个带刹车每个脚轮可承重50kg重量； 5.防撞角； 6.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 7.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1615.64	1615.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 44 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6-9	011501004052	靠墙大单星盆台	编号：LAF-08 尺寸:800*760*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.材料：面板采用304#1.5mm±0.1厚不锈钢板,星盆厚1.5±0.1mm;台面用不锈钢加强筋304#1.5mm±0.1厚不锈钢板加固； 3.星盆尺寸：600*600*400mmH; 4.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 5.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm; 8.满水通及去水连隔渣网，冷热水混合龙头（品牌见要求）； 9.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 10.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm; 11.左右两侧及前面不锈	台	1	1717.59	1717.59	0
1-1-6-10	031003008017	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	255.84	255.84	0
1-1-6-11	031003008018	挂墙洗地龙头	编号：LAF-11 1.35'(10.7M)长； 2.3/8”软管； 3.耐压：300PSI； 4.耐温：80°C； 5.前扳机水枪。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	2371.12	2371.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6-12	011501004053	双门高身晾胚柜	编号：LAF-12 尺寸:630*800*2195mmH 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子数字控温 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,304#不锈钢 5.门板：三层中空玻璃，铝合金门框，自动回归门设计 6.机组：一体式机组不可抽出 7.内箱设计：箱体内部采用圆角设计 8.环境温度：32℃ 9.发泡层/保温层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm， 10.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	11617.99	11617.99	0
1-1-7	冷菜间						29985.97	0
1-1-7-1	031003004005	挂墙洗手星	编号：LAG-01 尺寸:450*450*250mmH/50 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm； 3.50mm高利口背,塞链去水制； 4.前方及左右两侧不锈钢裙板遮封接驳喉管； 5.配感应水龙头一个（型号品牌见清单）； 6.1个塞链去水； 7.配碱液盒及纸巾盒（他方提供）； 8.星盆尺寸：360x320x160mmH； 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 10.所有打磨均需光滑。 11.排水采用304#不锈钢管接驳； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1004.25	1004.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 46 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7-2	031003008019	感应单温水龙头	1.单孔台出感应龙头，配有台板 2.防破坏 1.5GPM(5.68LPM)起泡器 3.防水控制盒 4.交直流两用 5.单温款，无混水阀 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	825.06	825.06	0
1-1-7-3	031003009006	烘手器	尺寸:250*157*250mmH 1.额定功率220V，1020W，50HZ 2.风速105m/s 3.噪音62dB(A) 4.吹干时间约4~9S. 5.安装模式挂墙式 6.出风口.感应器.开关.滤网等 7.冷热可调节开关 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	546.65	546.65	0
1-1-7-4	011501004054	双门高身中温雪柜(非GN)	编号：LAG-02 尺寸:630*760*1945mmH 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子数字控温 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 5.门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 6.机组：一体式机组不可抽出 7.内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁 8.温度范围：冷藏0℃～-10℃ 9.环境温度：38℃ 10.发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 11.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 12.认证：3c认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	8070.04	8070.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 47 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7-5	011501004055	靠墙单掩门工作柜	编号：LAG-03 尺寸:1170*760*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm,层板厚1.2±0.1mm,侧板厚1.0±0.1mm,背板厚1.0±0.1mm,加强筋厚1.5±0.1mm; 3.台面.层板用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 4.活动中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调; 5.无边框设计掩门连锁连活动中层板,及不锈钢顶底门较; 6.不锈钢双层门设计,门厚20mm; 7.100mm高背及台面与背折R6度圆角; 8.配可调节不锈钢重力脚; 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理; 10.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	3054.07	3054.07	0
1-1-7-6	031005014002	挂墙刀具消毒箱	编号：LAG-04 尺寸:426*246*616mmH 1.容积：10～15把刀 2.电压/频率：220V/50Hz 3.输入功率：18W 4.材质：304#,透明亚克力刀架,磁吸门。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	2359.62	2359.62	0
1-1-7-7	011501004056	可调式挂墙双层板	编号：LAG-05 尺寸:2000*350mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.材质采用1.2mm厚; 3.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理; 4.层板能上下调节; 5.不锈钢天梯及支架; 6.每件层板及支架距离不可超过1500mm; 7.三角码与层板用螺丝连接。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	1398.39	1398.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 48 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7-8	011501004057	靠墙单星盆连垃圾桶柜	编号：LAG-06 尺寸:700*760*850mmH/100 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm；层板厚1.2±0.1mm；侧板厚1.0±0.1mm；前封板厚1.0±0.1mm；星盆厚1.5±0.1mm；加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.星盆尺寸500*500*280(深)mm； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm； 8.角位去水连满水通及隔渣板； 9.星盆位维修掩门； 10.无边框掩门设计连锁；部份不锈钢掩门，内置不锈钢可移除式垃圾桶； 11.掩门不锈钢双层门设计，门厚20mm； 12.不锈钢柜边内部设有卫生型封边；	台	1	2963.23	2963.23	0
1-1-7-9	031003008020	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	255.84	255.84	0
1-1-7-10	030112020001	星盆过滤器	尺寸:155*120*615mmH 1.净水产量（L/H)：360； 2.额定总净水量（L）：6000； 3.进水压力(Mpa)：0.1-0.4； 4.进水温度（℃）：5~38； 5.进.出水接口尺寸：G1/2A外牙； 6.过滤精度0.01微米； 7.出水水压实时监测； 8.滤芯旋钮式快插接口。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1329.29	1329.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7-11	011501004058	双门平台中温雪柜(非GN)	编号：LAG-07 尺寸:1500*760*850mmH/100 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子温控 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 5.台面：台面板厚度1mm，发泡层厚度40mm 6.100mm高背及台面与背折R6度圆角； 7.门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 8.可调节子弹脚，采用加强承重设计，结实耐用，可根据客户需求灵活定制 9.机组：一体式机组，压缩机.冷凝器.风机可整机抽出，方便维修 10.内箱设计：箱体内部采用圆角设计 11.温度范围：-5℃～+10℃ 12.环境温度：38℃ 13.发泡层/保温层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 14.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 15.认证：3c认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	7871.24	7871.24	0
1-1-7-12	030413001009	紫外光杀菌灯	编号：LAG-08 尺寸:1213*28*28mmH 1.功率：36W/220V； 2.灯管直径：15mm（±5%）； 3.灯头：G5； 4.配灯管.支架.吊线。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	308.29	308.29	0
1-1-8	自选餐线						111480.11	0
1-1-8-1	030701016007	静音型风幕机	编号：LAH-01 尺寸:1200*185*217mmH 1.电源：220v/80W，风量：2800/3400m3/h； 2.噪音：＜52db，使用环境：-10°C~+40°C； 3.金铝风轮； 4.具有手动和自动功能（开关门自动联动控制）。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1703.57	1703.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 50 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-8-2	030413001010	粘捕式灭蝇灯	编号：LAH-02 尺寸:395*285*160mmH 1.365nm的紫外光灯管吸引飞虫； 2.波峰365nm的紫外光对蚊.蝇.蛾.螟等； 3.灯管下方设计有粘胶板固定在灯内粘胶防紫外光不流淌不干萎； 4.飞虫背光线吸引到灯内,之后牢牢粘在粘胶板上根据需要定期更换粘板及灯管； 5.有效范围：50㎡； 6.粘纸尺寸：25*10CM； 7.额定电压/功率：220V～50HZ；0.1KW。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	373.32	373.32	0
1-1-8-3	031003004006	挂墙洗手星	编号：LAH-03 尺寸 :1200*400*250mmH/50 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm； 3.50mm高利口背,塞链去水制； 4.前方及左右两侧不锈钢裙板遮封接驳喉管； 5.配感应水龙头一个（型号品牌见清单）； 6.1个塞链去水； 7.配碱液盒及纸巾盒（他方提供）； 8.星盆尺寸： 360x320x160mmH； 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 10.所有打磨均需光滑。 11.排水采用304#不锈钢管接驳； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1470	1470	0
1-1-8-4	031003008021	感应单温水龙头	1.单孔台出感应龙头，配有台板 2.防破坏 1.5GPM(5.68LPM)起泡器 3.防水控制盒 4.交直流两用 5.单温款，无混水阀 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	825.06	825.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 51 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-8-5	031003009007	烘手器	尺寸:250*157*250mmH 1.额定功率220V，1020W，50HZ 2.风速105m/s 3.噪音62dB(A) 4.吹干时间约4~9S. 5.安装模式挂墙式 6.出风口.感应器.开关.滤网等 7.冷热可调节开关 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	546.65	546.65	0
1-1-8-6	011501004059	靠墙单星盆柜	编号：LAH-04 尺寸:600*700*850mmH/100 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm；层板厚1.2±0.1mm；侧板厚1.0±0.1mm；前封板厚1.0±0.1mm；星盆厚1.5±0.1mm；加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.星盆尺寸500*500*280(深)mm； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm； 8.角位去水连满水通及隔渣板； 9.星盆位维修掩门； 10.无边框掩门设计连锁连2层板； 11.掩门不锈钢双层门设计，门厚20mm； 12.不锈钢柜边内部设有卫生型封边 13.100mm高背及台面与背	台	2	2682.57	5365.14	0
1-1-8-7	031003008022	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	255.84	511.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 52 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-8-8	011501004060	靠墙单掩门工作柜	编号：LAH-05 尺寸:550*700*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm,层板厚1.2±0.1mm,侧板厚1.0±0.1mm,背板厚1.0±0.1mm,加强筋厚1.5±0.1mm; 3.台面.层板用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 4.活动中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调; 5.无边框设计掩门连锁连活动中层板,及不锈钢顶底门较; 6.不锈钢双层门设计,门厚20mm; 7.100mm高背及台面与背折R6度圆角; 8.配可调节不锈钢重力脚; 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理; 10.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	2282.12	4564.24	0
1-1-8-9	011501004061	不锈钢限位柜	编号：LAH-06 尺寸:1400*700*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm,围板厚1.2±0.1mm，柜身内外全封板; 3.柜体两侧内外全封板,内侧设有60mm防撞倒角设计; 4.背板设有两个插座; 5.配可调节不锈钢重力脚; 6.所有不锈钢表面均采用拉丝处理; 7.所有打磨均需光滑; 8.100mm高背及台面与背折R6度圆。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	3724.31	7448.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 53 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-8-10	011501004062	电热保温汤/饭车	编号：LAH-07 尺寸:600*630*850mmH 1.全采用304#不锈钢制作； 2.面板厚1.5±0.1mm；侧板.背板厚1.2±0.1mm； 3.活动内置容器连盖； 4.双层隔热车身； 5.控制面板带ON/OFF船形开关及德国EGO温度控制； 6.饭罇顶部围边有疏孔； 7.底部排水位连波掣排水阀； 8.一边有推车把手，把手用Φ25*1.5mm±0.1mm厚304#不锈钢管制成； 9.微电脑控制，优质发热管； 10.配1个保温汤桶； 11.4个5″平底轮，其中2个带刹车,每个脚轮可承重50kg重量； 12.电功率：2KW220V/1N/50Hz； 13.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 14.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	4	2701.55	10806.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 54 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-8-11	011501004063	靠墙双掩门工作柜	编号：LAH-08 尺寸:1100*700*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm,层板厚1.2±0.1mm,侧板厚1.0±0.1mm,背板厚1.0±0.1mm,加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面.层板用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.活动中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调； 5.无边框设计掩门连锁连活动中层板,及不锈钢顶底门较； 6.不锈钢双层门设计,门厚20mm； 7.100mm高背及台面与背折R6度圆角； 8.配可调节不锈钢重力脚； 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 10.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	3066.04	6132.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 55 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-8-12	011501004064	掩门电热保温汤池柜(六格份数盘连孔板)	编号：LAH-11 尺寸:1800*760*850mmH 1.全采用304#不锈钢制作; 2.台面厚1.5±0.1mm，加硬码槽厚1.5±0.1mm，水胆厚1.2±0.1mm，水胆两侧板厚1.5±0.1mm；侧板.底板.后背厚1.0±0.1mm; 3.汤池四边为圆角设计; 4.设缺水保护和感应器; 5.采用德国EGO温度控制,及电源防水开关; 6.活动冲孔中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调; 7.凹入式控制面板,带电子温度控制; 8.配静音胶粒；感温探头；保护盖；设湿烧池底发热管加热; 9.配有冲孔网板; 10.配有GN盆连支架，150毫米深食物盆连盖; 11.掩门不锈钢双层门设计，门厚20mm; 12.铜管管径Φ16mm，汤池胆侧四周增加发泡，40mm厚发泡; 13.触摸式电子面板，控制面板设有入水.出水手闸制，温控可调水60℃～110℃.	台	4	5151.3	20605.2	0
1-1-8-13	030413001011	吊天花食物保温灯	编号：LAH-12 尺寸:216*156mm 1.250W功率红外线带特氟龙涂层灯泡; 2.19种灯罩外观可选; 3.采用硬杆悬挂方式; 4.开关位于灯罩顶部方便操作; 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	16	1686.06	26976.96	0
1-1-8-14	031006012001	玻璃防污罩	编号：LAH-13 尺寸:1800*350mmH 1.不锈钢框架; 2.38x38x1.5m方通; 3.6mm厚钢化玻璃; 4.立柱下方带不锈钢装饰盖，每节玻璃为整块。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	4	2577.57	10310.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 56 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-8-15	011501004065	电热汤池保温柜(孔板)	编号：LAH-14 尺寸:1350*760*850mmH 1.全采用304#不锈钢制作； 2.台面厚1.5±0.1mm，加硬码槽厚1.5±0.1mm，水胆厚1.2±0.1mm，水胆两侧板厚1.5±0.1mm；侧板.底板.后背厚1.0±0.1mm； 3.汤池四边为圆角设计； 4.设缺水保护和感应器； 5.采用德国EGO温度控制,及电源防水开关； 6.活动冲孔中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调； 7.凹入式控制面板,带电子温度控制； 8.配静音胶粒；感温探头；保护盖；设湿烧池底发热管加热； 9.配有冲孔网板； 10.配有GN盆连支架，150毫米深食物盆连盖； 11.掩门不锈钢双层门设计，门厚20mm； 12.铜管管径Φ16mm，汤池胆侧四周增加发泡，40mm厚发泡； 13.触摸式电子面板，控制面板设有入水.出水手闸制，温控可调水60℃～110℃.	台	2	4410.53	8821.06	0
1-1-8-16	031006012002	玻璃防污罩	编号：LAH-15 尺寸:1350*350mmH 1.不锈钢框架； 2.38x38x1.5m方通； 3.6mm厚钢化玻璃； 4.立柱下方带不锈钢装饰盖，每节玻璃为整块。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	2047.59	4095.18	0
1-1-8-17	030413001012	紫外光杀菌灯	编号：LAH-16 尺寸:1213*28*28mmH 1.功率：36W/220V； 2.灯管直径：15mm（±5%）； 3.灯头：G5； 4.配灯管.支架.吊线。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	3	308.29	924.87	0
1-1-9	特色餐线一						72252.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 57 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9-1	011501004066	靠墙单星盆连垃圾桶柜	编号：LAJ-01 尺寸:700*760*850mmH/100 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm；层板厚1.2±0.1mm；侧板厚1.0±0.1mm；前封板厚1.0±0.1mm；星盆厚1.5±0.1mm；加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.星盆尺寸500*500*280(深)mm； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm； 8.角位去水连满水通及隔渣板； 9.星盆位维修掩门； 10.无边框掩门设计连锁；部份不锈钢掩门，内置不锈钢可移除式垃圾桶； 11.掩门不锈钢双层门设计，门厚20mm； 12.不锈钢柜边内部设有卫生型封边.	台	1	2963.23	2963.23	0
1-1-9-2	031003008023	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	255.84	255.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9-3	011501004067	双门平台中温雪柜(非GN)	编号：LAJ-02 尺寸:1500*760*850mmH/100 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子温控 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 5.台面：台面板厚度1mm，发泡层厚度40mm 6.100mm高背及台面与背折R6度圆角； 7.门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 8.可调节子弹脚，采用加强承重设计，结实耐用，可根据客户需求灵活定制 9.机组：一体式机组，压缩机.冷凝器.风机可整机抽出，方便维修 10.内箱设计：箱体内部采用圆角设计 11.温度范围：-5℃～+10℃ 12.环境温度：38℃ 13.发泡层/保温层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 14.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 15.认证：3c认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	7871.24	7871.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 59 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9-4	011501004068	靠墙双掩门工作柜	编号：LAJ-03 尺寸:900*760*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm,层板厚1.2±0.1mm,侧板厚1.0±0.1mm,背板厚1.0±0.1mm,加强筋厚1.5±0.1mm; 3.台面.层板用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 4.活动中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调; 5.无边框设计掩门连锁连活动中层板,及不锈钢顶底门较; 6.不锈钢双层门设计,门厚20mm; 7.100mm高背及台面与背折R6度圆角; 8.配可调节不锈钢重力脚; 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理; 10.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	2796.35	5592.7	0
1-1-9-5	011501004069	双掩门工作柜	编号：LAJ-04 尺寸:800*700*850mmH 1.全304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm,层板厚1.2±0.1mm,侧板厚1.0±0.1mm,背板厚1.0±0.1mm,加强筋厚1.5±0.1mm; 3.台面.层板用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 4.活动中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调; 5.无边框设计掩门连锁连活动中层板,及不锈钢顶底门较; 6.不锈钢双层门设计,门厚20mm; 7.配可调节不锈钢重力脚; 8.所有不锈钢表面均采用拉丝处理; 9.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	2672.36	2672.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 60 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9-6	011501004070	电磁双头煮面炉连下柜	编号：LAJ-05 尺寸:1200*700*850mmH 1.采用304面板1.2mm厚不锈钢，其他板材1.0mm厚，内置加强柱和方通，面板向前倾斜，配有疏孔式水槽盖；集水槽下面焊有1.2″带有水龙头。 2.功率/电压： 8KW*2/380V 3.电磁煮面炉炉显示屏自带中文故障原因；显示累计用电量；显示当前输出功率，图标和数字同步显示。 4.活动式煮面尾撑，数字机芯，30种功能保护。 5.采用9档旋钮火力开关，显示屏有5个可编成功能键，可编辑菜单且具有记忆功能。 6.采用IPX7级防水风机； 7.采用重力炉脚可调节高度。 9.活动式圆形尾撑加热。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	19543.29	19543.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 61 页，共 149 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9-7	011501004071	电热汤池保温柜	编号：LAJ-06 尺寸:800*700*850mmH 1.全采用304#不锈钢制作； 2.台面厚1.5±0.1mm，加硬码槽厚1.5±0.1mm，水胆厚1.2±0.1mm，水胆两侧板厚1.5±0.1mm；侧板.底板.后背厚1.0±0.1mm； 3.汤池四边为圆角设计； 4.设缺水保护和感应器； 5.采用德国EGO温度控制,及电源防水开关； 6.活动冲孔中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调； 7.凹入式控制面板,带电子温度控制； 8.配静音胶粒；感温探头；保护盖；设湿烧池底发热管加热； 9.配有GN盆，150毫米深食物盆连盖； 10.掩门不锈钢双层门设计，门厚20mm； 11.铜管管径Φ16mm，汤池胆侧四周增加发泡，40mm厚发泡； 12.触摸式电子面板，控制面板设有入水.出水手闸制，温控可调水60℃～110℃； 13.设有维修室连控制箱	台	1	3630.99	3630.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 62 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9-8	011501004072	电热汤池保温柜(孔板)	编号：LAJ-07 尺寸:1200*700*850mmH 1.全采用304#不锈钢制作； 2.台面厚1.5±0.1mm，加硬码槽厚1.5±0.1mm，水胆厚1.2±0.1mm，水胆两侧板厚1.5±0.1mm；侧板.底板.后背厚1.0±0.1mm； 3.汤池四边为圆角设计； 4.设缺水保护和感应器； 5.采用德国EGO温度控制,及电源防水开关； 6.活动冲孔中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调； 7.凹入式控制面板,带电子温度控制； 8.配静音胶粒；感温探头；保护盖；设湿烧池底发热管加热； 9.配有冲孔网板； 10.配有GN盆连支架，150毫米深食物盆连盖； 11.掩门不锈钢双层门设计，门厚20mm； 12.铜管管径Φ16mm，汤池胆侧四周增加发泡，40mm厚发泡； 13.触摸式电子面板，控制面板设有入水.出水手闸制，温控可调水60℃～110℃.	台	1	4249.22	4249.22	0
1-1-9-9	030701016008	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕	编号：LAJ-08 尺寸:4000*900*550mmH 1.材质采用304#厚度1.2mm 2.配飞利浦TL5双管LED灯,不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM钢化玻璃防尘罩 3.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀 4.配备鲜风供风室 5.配备风帘式油烟管制系统，通过在烟罩前端和侧面产生的风帘，管制住炉灶所产生的热量及油烟等不扩散到烟罩外 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	25474.05	25474.05	0
1-1-10	特色餐线二						99334.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 63 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-10-1	011501004073	靠墙单星盆连垃圾桶柜	编号：LAK-01 尺寸:700*760*850mmH/100 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm；层板厚1.2±0.1mm；侧板厚1.0±0.1mm；前封板厚1.0±0.1mm；星盆厚1.5±0.1mm；加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.星盆尺寸500*500*280(深)mm； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm； 8.角位去水连满水通及隔渣板； 9.星盆位维修掩门； 10.无边框掩门设计连锁；部份不锈钢掩门，内置不锈钢可移除式垃圾桶； 11.掩门不锈钢双层门设计，门厚20mm； 12.不锈钢柜边内部设有卫生型封边.	台	1	2963.23	2963.23	0
1-1-10-2	031003008024	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	255.84	255.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-10-3	011501004074	双门平台中温雪柜(非GN)	编号：LAR-02 尺寸:1500*760*850mmH/100 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子温控 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 5.台面：台面板厚度1mm，发泡层厚度40mm 6.100mm高背及台面与背折R6度圆角； 7.门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 8.可调节子弹脚，采用加强承重设计，结实耐用，可根据客户需求灵活定制 9.机组：一体式机组，压缩机.冷凝器.风机可整机抽出，方便维修 10.内箱设计：箱体内部采用圆角设计 11.温度范围：-5℃～+10℃ 12.环境温度：38℃ 13.发泡层/保温层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 14.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 15.认证：3c认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	7871.24	7871.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 65 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-10-4	011501004075	靠墙双掩门工作柜	编号：LAK-03 尺寸:900*760*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm,层板厚1.2±0.1mm,侧板厚1.0±0.1mm,背板厚1.0±0.1mm,加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面.层板用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.活动中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调； 5.无边框设计掩门连锁连活动中层板,及不锈钢顶底门较； 6.不锈钢双层门设计,门厚20mm； 7.100mm高背及台面与背折R6度圆角； 8.配可调节不锈钢重力脚； 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 10.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	2796.35	5592.7	0
1-1-10-5	011501004076	双掩门工作柜	编号：LAK-04 尺寸:800*700*850mmH 1.全304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm,层板厚1.2±0.1mm,侧板厚1.0±0.1mm,背板厚1.0±0.1mm,加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面.层板用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.活动中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调； 5.无边框设计掩门连锁连活动中层板,及不锈钢顶底门较； 6.不锈钢双层门设计,门厚20mm； 7.配可调节不锈钢重力脚； 8.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 9.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	2672.36	5344.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 66 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-10-6	011501004077	四头电磁炉连下柜	编号：LAK-05 尺寸:700*700*850mmH 1.炉面板采用SUS304#1.2mm厚工作台面，其他SUS304#0.8mm 2.电压/功率： 3.5KW*4/380V 3.设备下方带柜体，可储物，配双门。 4.方便的9档磁控旋纽火力调节。 5.采用重力炉脚可调节高度。 6.加热方式：电磁感应加热。 7.电磁感应加热。 8.配电磁炉专用平底锅具 9.四个炉头，可同时开启。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	10560.06	21120.12	0
1-1-10-7	011501004078	电热平扒炉连下掩门柜	编号：LAK-06 尺寸:800*750*850mmH 1.电源:380V/50Hz 2.电量:9.0kW 3.全不锈钢机身结构 4.可调不锈钢脚 5.采用SUS304#2.0mm厚工作台面，整体冲压成型 6.840材质干热发热线，发热均匀 7.EGO温控器调温范围100℃-300℃, 8.设有超温保险开关(400℃)，可手动复位 9.厚度18mm低合金钢扒板,下沉式的耐热钢扒板无缝焊接在台面 10.配置抽拉式活动的盛油盆 11.三面防溅挡板可通过不锈钢的搭扣完整的拆卸 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	17609.47	17609.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 67 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-10-8	030701016009	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕	编号：LAK-07 尺寸:4000*900*550mmH 1.材质采用304#厚度1.2mm 2.配飞利浦TL5双管LED灯,不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM钢化玻璃防尘罩 3.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀 4.配备鲜风供风室 5.配备风帘式油烟管制系统，通过在烟罩前端和侧面产生的风帘，管制住炉灶所产生的热量及油烟等不扩散到烟罩外 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	25474.05	25474.05	0
1-1-10-9	030402011006	灭火系统及控制箱	编号：LAK-08 (配LAK-07烟罩) 1.单瓶； 2.自动灭火系统通过温感自动将火焰扑灭； 3.启动方式:自动启动.手动启动和机械应急启动； 4.工作环境温度:4℃~55℃； 5.最高工作压力: 12Mpa； 6.灭火剂持续喷射时间:≥10s； 7.冷却水喷洒时间:≥5min； 8.灭火药剂寿命：3年； 9.灭火剂使用无毒无味的环保产品； 10.自动探测部件，24小时监控； 11.自动启动灭火并配有一体式声光报警； 12.全部采用不锈钢及少量铜材等。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	13103.5	13103.5	0
1-1-11	洗碗间/消毒间						136001.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 68 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-11-1	030701016010	静音型风幕机	编号：LAL-01 尺寸:1200*185*217mmH 1.电源：220v/80W，风量：2800/3400m3/h； 2.噪音：＜52db，使用环境：-10°C~+40°C； 3.金铝风轮； 4.具有手动和自动功能（开关门自动联动控制）。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	1703.57	3407.14	0
1-1-11-2	030413001013	粘捕式灭蝇灯	编号：LAL-02 尺寸:395*285*160mmH 1.365nm的紫外光灯管吸引飞虫； 2.波峰365nm的紫外光对蚊.蝇.蛾.螟等； 3.灯管下方设计有粘胶板固定在灯内粘胶防紫外光不流淌不干萎； 4.飞虫背光线吸引到灯内,之后牢牢粘在粘胶板上根据需要定期更换粘板及灯管； 5.有效范围：50㎡； 6.粘纸尺寸：25*10CM； 7.额定电压/功率：220V～50HZ；0.1KW。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	373.32	746.64	0
1-1-11-3	031003004007	挂墙洗手星	编号：LAL-03 尺寸:500*400*250mmH/50 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm； 3.50mm高利口背,塞链去水制； 4.前方及左右两侧不锈钢裙板遮封接驳喉管； 5.配感应水龙头一个（型号品牌见清单）； 6.1个塞链去水； 7.配碱液盒及纸巾盒（他方提供）； 8.星盆尺寸：360x320x160mmH； 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 10.所有打磨均需光滑。 11.排水采用304#不锈钢管接驳； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1012.5	1012.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 69 页，共 149 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-11-4	031003008025	感应单温水龙头	1.单孔台出感应龙头，配有台板 2.防破坏 1.5GPM(5.68LPM)起泡器 3.防水控制盒 4.交直流两用 5.单温款，无混水阀 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	825.06	825.06	0
1-1-11-5	031003009008	烘手器	尺寸:250*157*250mmH 1.额定功率220V，1020W，50HZ 2.风速105m/s 3.噪音62dB(A) 4.吹干时间约4~9S. 5.安装模式挂墙式 6.出风口.感应器.开关.滤网等 7.冷热可调节开关 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	546.65	546.65	0
1-1-11-6	031003008026	挂墙洗地龙头	编号：LAL-04 1.35’(10.7M)长； 2.3/8”软管； 3.耐压：300PSI； 4.耐温：80° C； 5.前扳机水枪。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	2371.12	2371.12	0
1-1-11-7	031003008027	垃圾桶连盖及活动底座	编号：LAL-05 尺寸:555*505*745mmH 1.容量85L， 2.圆形，灰色，带盖，带轮。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	323.25	323.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 70 页，共 149 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-11-8	011501004079	L型双星收污台	编号：LAL-06 尺寸:2700+1350*760*850mmH/150 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm;加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.台面一体无缝焊接，斜面工艺(坡度1m：10mm)； 6.台面一个垃圾投放口，直径180mm； 7.垃圾投放口位置不设前通，其余位置四面均设横通； 8.侧面150mm高背，背与台面R6度弧形角； 9.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm； 10.带不锈钢可调子弹脚； 11.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 12.所有打磨均需光滑。 13.排水采用304#不锈钢管接驳； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	5683.48	5683.48	0
1-1-11-9	031003008028	摇摆双温水龙头	1.间距为8’’(203mm)台出混水龙头； 2.10’’(254mm)摆动式水嘴； 3.陶瓷阀芯，一字型手柄； 4.开孔：孔径25mm，孔中心距203mm； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	411.43	411.43	0
1-1-11-10	031003008029	摇柄去水制	1.溢水管高度：492mm； 2.手柄长度：312mm； 3.包括排水阀和溢水头和溢水管。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	395.31	790.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 71 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-11-11	031003008030	双温花洒龙头	编号：LAL-07 1.6”(152mm)墙上支架； 2.高980mm； 3.12”(305mm)附加龙头； 4.18”(457mm)进水口软管。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	1266.28	1266.28	0
1-1-11-12	031005013003	挂墙储水式热水器	编号：LAL-08 尺寸:1026*463*463mmH 1.挂墙式安装； 2.额定容积(L）：100； 3.金圭内胆； 4.温度：35~75℃； 5.电压220V，功率3KW； 6.一级能效； 7.控制方式触摸控制。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	3203.38	3203.38	0
1-1-11-13	031006012003	牛角罩	编号：LAL-11 尺寸:200*600*550mmH 1.全304#不锈钢制作厚度1.2mm； 2.配304#不锈隔油板,安装不少于45倾斜度； 3.连接不锈钢风管； 4.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	1043.58	2087.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-11-14	011501004080	通道式洗碗机	编号：LAL-12 尺寸:1602*772*1474mmH 1.洗涤能力：两档洗涤速度260/173筐小时 2.最大洗涤量：4680碟/小时(10寸碟)，6500杯/小时(25格/筐) 3.参数：装载高度：440m；洗涤筐尺寸：500×500mm； 4.喷淋温度：82～90℃，清洗温度：55～65℃； 5.耗水量：320L/h； 6.电源：380V/50Hz/3N～；整机功率-电加热(kW)(10° C进水)，45KW; 7.电子控制板，单键操作，带报警提示与故障诊断 8.单道喷淋 9.双层隔热 10.独特的内凹防堵喷嘴 11.小预洗缸加清洗缸设计 12.圆角且一体拉伸的深水箱设计 13.配有喷淋触控器 14.配备急停开关.主开关，满足CE认证安全标准要求 15.配备出口限位开关，防止误操作带来意外机器顺损伤 16.通过71℃测试（总配电量为57kW,88.5A) 其他:需满足招标文件	台	1	83742.36	83742.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 73 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-11-15	011501004081	靠墙洁碟台连杯茜架	编号：LAL-13 尺寸:1250*760*850mmH/150 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm;加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.台下设有放置杯筐路轨； 6.一边接洗碗碟机； 7.凹台面洗碗碟导轨； 8.侧面150mm高背，背与台面R6度弧形角； 9.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm； 10.带不锈钢可调子弹脚； 11.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 12.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	2328.76	2328.76	0
1-1-11-16	011501004082	挂墙茜架	编号：LAL-14 尺寸:1150*525mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.材质采用1.2mm厚； 3.圆通框架； 4.不锈钢挂勾间距150mm； 5.挂墙式安装。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	763.39	763.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 74 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-11-17	011501004083	双门消毒柜	编号：LAL-15 尺寸:1200*575*1800mmH 1.内腔尺寸：1130*490*1300mm 2.容积：680L 3.电压/频率：380V/50Hz 4.输入功率：4.5kW 5.消毒方式：热风循环高温消毒 6.工作温度：50～120℃可调 7.控制方式：美控控制器 8.注：2筷子篮+2碗篮+4拉篮 9.304不锈钢材质 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	3	8830.71	26492.13	0
1-1-12	其他						14105.18	0
1-1-12-1	030506016001	电视机55寸	1.电视机55寸 2.包含304#不锈钢安装支架、螺栓等必要的安装配件 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	2549.42	2549.42	0
1-1-12-2	030506016002	电视机65寸	1.电视机65寸 2.包含304#不锈钢安装支架、螺栓等必要的安装配件 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	4	2888.94	11555.76	0
1-2	B塔						1178175.32	0
1-2-1	粗加工区						26873.92	0
1-2-1-1	030701016011	静音型风幕机	编号：LBA-01 尺寸:1200*185*217mmH 1.电源：220v/80W，风量：2800/3400m3/h； 2.噪音：＜52db，使用环境：-10°C~+40°C； 3.金铝风轮； 4.具有手动和自动功能（开关门自动联动控制）。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1703.57	1703.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 75 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-2	030413001014	粘捕式灭蝇灯	编号：LBA-02 尺寸:395*285*160mmH 1.365nm的紫外光灯管吸引飞虫； 2.波峰365nm的紫外光对蚊.蝇.蛾.螟等； 3.灯管下方设计有粘胶板固定在灯内粘胶防紫外光不流淌不干萎； 4.飞虫背光线吸引到灯内,之后牢牢粘在粘胶板上根据需要定期更换粘板及灯管； 5.有效范围：50㎡； 6.粘纸尺寸：25*10CM； 7.额定电压/功率：220V～50HZ；0.1KW。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	373.32	746.64	0
1-2-1-3	031003008031	垃圾桶连盖及活动底座	编号：LBA-03 尺寸:555*505*745mmH 1.容量85L， 2.圆形，灰色，带盖，带轮。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	323.25	646.5	0
1-2-1-4	011501004084	靠墙单层工作台	编号：LBA-04 尺寸 :800*760*850mmH/100 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm;加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边,且内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理； 5.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm； 6.100mm高背及台面与背折R6度圆角； 7.带可调不锈钢子弹脚； 8.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 9.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	1065.34	2130.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 76 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-5	011501004085	靠墙大单星盆台	编号：LBA-05 尺寸:900*760*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.材料：面板采用304#1.5mm±0.1厚不锈钢板,星盆厚1.5±0.1mm;台面用不锈钢加强筋304#1.5mm±0.1厚不锈钢板加固； 3.星盆尺寸：800*600*400mmH; 4.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 5.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm; 8.满水通及去水连隔渣网，冷热水混合龙头（品牌见要求）； 9.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 10.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm; 11.左右两侧及前面不锈	台	2	1765.97	3531.94	0
1-2-1-6	031003008032	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	255.84	511.68	0
1-2-1-7	031003008033	摇柄去水制	1.溢水管高度：492mm; 2.手柄长度：312mm; 3.包括排水阀和溢水头和溢水管。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	395.31	790.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 77 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-8	011501004086	靠墙大单星盆台	编号：LBA-06 尺寸:850*760*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.材料：面板采用304#1.5mm±0.1厚不锈钢板,星盆厚1.5±0.1mm;台面用不锈钢加强筋304#1.5mm±0.1厚不锈钢板加固； 3.星盆尺寸：600*600*400mmH; 4.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 5.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm; 8.满水通及去水连隔渣网，冷热水混合龙头（品牌见要求）； 9.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 10.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm; 11.左右两侧及前面不锈	台	1	1735.29	1735.29	0
1-2-1-9	031003008034	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	255.84	255.84	0
1-2-1-10	031003008035	摇柄去水制	1.溢水管高度：492mm; 2.手柄长度：312mm; 3.包括排水阀和溢水头和溢水管。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	395.31	395.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-11	011501004087	可调式挂墙双层板	编号：LBA-07 尺寸:1700*350mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.材质采用1.2mm厚； 3.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 4.层板能上下调节； 5.不锈钢天梯及支架； 6.每件层板及支架距离不可超过1500mm； 7.三角码与层板用螺丝连接。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	1201.28	2402.56	0
1-2-1-12	031005014003	挂墙刀具消毒箱	编号：LBA-08 尺寸:426*246*616mmH 1.容积：10～15把刀 2.电压/频率：220V/50Hz 3.输入功率：18W 4.材质：304#,透明亚克力刀架,磁吸门。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	2359.62	2359.62	0
1-2-1-13	031005013004	挂墙储水式热水器	编号：LBA-11 尺寸:1026*463*463mmH 1.挂墙式安装； 2.额定容积(L）：100； 3.金圭内胆； 4.温度：35~75℃； 5.电压220V，功率3KW； 6.一级能效； 7.控制方式触摸控制。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	3203.38	3203.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-14	031003004008	挂墙洗手星	编号：LBA-12 尺寸:500*400*250mmH/50 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm； 3.50mm高利口背,塞链去水制； 4.前方及左右两侧不锈钢裙板遮封接驳喉管； 5.配感应水龙头一个（型号品牌见清单）； 6.1个塞链去水； 7.配碱液盒及纸巾盒（他方提供）； 8.星盆尺寸： 360x320x160mmH； 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 10.所有打磨均需光滑。 11.排水采用304#不锈钢管接驳； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1012.5	1012.5	0
1-2-1-15	031003008036	感应单温水龙头	1.单孔台出感应龙头，配有台板 2.防破坏 1.5GPM(5.68LPM)起泡器 3.防水控制盒 4.交直流两用 5.单温款，无混水阀 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	825.06	825.06	0
1-2-1-16	031003009009	烘手器	尺寸:250*157*250mmH 1.额定功率220V，1020W，50HZ 2.风速105m/s 3.噪音62dB(A) 4.吹干时间约4~9S. 5.安装模式挂墙式 6.出风口.感应器.开关.滤网等 7.冷热可调节开关 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	546.65	546.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 80 页，共 149 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-17	011501004088	靠墙单星盆台	编号：LBA-13 尺寸:700*760*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.材料：面板采用304#1.5mm±0.1厚不锈钢板,星盆厚1.5±0.1mm;台面用不锈钢加强筋304#1.5mm±0.1厚不锈钢板加固； 3.星盆尺寸：500*500*280mmH; 4.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 5.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm; 8.满水通及去水连隔渣网，冷热水混合龙头（品牌见要求）； 9.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 10.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm; 11.左右两侧及前面不锈	台	2	1231.3	2462.6	0
1-2-1-18	031003008037	摇摆双温水龙头	1.间距为8’’(203mm)台出混水龙头； 2.10’’(254mm)摆动式水嘴; 3.陶瓷阀芯，一字型手柄； 4.开孔：孔径25mm，孔中心距203mm; 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	411.43	822.86	0
1-2-1-19	031003008038	摇柄去水制	1.溢水管高度：492mm; 2.手柄长度：312mm; 3.包括排水阀和溢水头和溢水管。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	395.31	790.62	0
1-2-2	冷库区						70970.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 81 页，共 149 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-1	011501004089	高温冷库	编号：LBB-01 尺寸:2900*2550*2700mmH 1.物理性能：冷库墙板密度：≥40kg/M3，冷库地台密度：≥46kg/M3，导热系数：≤0.024W/m•K，抗压强度：≥160kPa，粘结强度：＞0.100Mpa，抗弯承载能力：≤8.80mm； 2.冷库板的表面金属材料及厚度； 天花板：0.8mm内外304不锈钢圆角，墙板（见人）0.8mm厚不锈钢圆角，墙板（不见人）0.8mm厚彩钢板圆角，地台内1.0mm厚镀锌板圆角.外0.6mm镀锌板直角，库板安装完毕，加水泥沙浆贴防滑地砖。 3.保温材料：金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料（难燃）； 4.库门：尺寸1900*840，内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统； 5.冷库板保温层必须符合GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少B1等级标准； 6.锌合金冷库平门拉手.内部安全锁	台	1	41256.61	41256.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 82 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-2	030108001002	风冷压缩机组	1.制冷量：3200W； 2.预留散热排风量：2094m^3/h； 3.压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比； 4.压缩机尺寸精巧.重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发； 5.优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减； 6.进口品牌风扇电机； 7.高效的COP性能表现，为经济节能的最优选择； 8.装置系统比较简单，维修故障率比较小； 9.噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境； 10.包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。含油分.供液组件.木包装.大号冷凝器； 11.铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片； 12.进口品牌风扇电机； 13.中温有8个型号，1~4个风扇，冷量范围在2.0~9.9KW； 14.采用300mm风扇结构紧凑，全系列高度仅430mm	套	1	11592.83	11592.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 83 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-3	030112014002	风冷蒸发器	1.铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片； 2.进口品牌风扇电机； 3.中温有8个型号，1~4个风扇，冷量范围在2.0~9.9KW； 4.采用300mm风扇结构紧凑，全系列高度仅430mm，增加冷库储存高度接水盘可180度反方向安装，并接有32mm螺纹接头； 5.全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳； 6.电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线； 7.标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘； 8.吹风式蒸发器应该设有自动除霜系统，包括加热器.超热保护器及时间控制器。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	7929.01	7929.01	0
1-2-2-4	011501004090	可调式四层层架	编号：LBB-02 尺寸:1100*500*1800mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.立柱采用304#1.5mm±0.1mm不锈钢板； 3.层架网采用厚304#1.5±0.1mm不锈钢冲孔板，孔距100mm,孔直径16mm； 4.层架网可调节高低； 5.层架网内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 6.脚采用304#不锈钢可调式子弹脚； 7.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 8.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1890.53	1890.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 84 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-5	011501004091	可调式四层层架	编号：LBB-03 尺寸:1700*500*1800mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.立柱采用304#1.5mm±0.1mm不锈钢板； 3.层架网采用厚304#1.5±0.1mm不锈钢冲孔板，孔距100mm,孔直径16mm； 4.层架网可调节高低； 5.层架网内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 6.脚采用304#不锈钢可调式子弹脚； 7.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 8.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	2420.35	2420.35	0
1-2-2-6	011501004092	可调式四层层架	编号：LBB-04 尺寸:1200*500*1800mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.立柱采用304#1.5mm±0.1mm不锈钢板； 3.层架网采用厚304#1.5±0.1mm不锈钢冲孔板，孔距100mm,孔直径16mm； 4.层架网可调节高低； 5.层架网内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 6.脚采用304#不锈钢可调式子弹脚； 7.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 8.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1962.57	1962.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 85 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-7	011501004093	可调式四层层架	编号：LBB-05 尺寸:1150*500*1800mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.立柱采用304#1.5mm±0.1mm不锈钢板； 3.层架网采用厚304#1.5±0.1mm不锈钢冲孔板，孔距100mm,孔直径16mm； 4.层架网可调节高低； 5.层架网内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 6.脚采用304#不锈钢可调式子弹脚； 7.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 8.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1921.17	1921.17	0
1-2-2-8	011501004094	可调式四层层架	编号：LBB-06 尺寸:1250*500*1800mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.立柱采用304#1.5mm±0.1mm不锈钢板； 3.层架网采用厚304#1.5±0.1mm不锈钢冲孔板，孔距100mm,孔直径16mm； 4.层架网可调节高低； 5.层架网内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 6.脚采用304#不锈钢可调式子弹脚； 7.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 8.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1997.92	1997.92	0
1-2-3	仓库						2719.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 86 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3-1	011501004095	不锈钢地架	编号：LBC-01 尺寸:1100*300*150mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.材料：骨架采用38*38*2.0±0.1mm不锈钢方通； 3.台面板采用304#不锈钢50*50方管； 4.每只脚与层板之间均需用三角形1.5mm厚不锈钢板固定； 5.脚采用304#不锈钢可调式子弹脚； 6.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 7.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	684.88	684.88	0
1-2-3-2	011501004096	可调式四层层架	编号：LBC-02 尺寸:1300*500*1800mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.立柱采用304#1.5mm±0.1mm不锈钢板； 3.层架网采用厚304#1.5±0.1mm不锈钢冲孔板，孔距100mm,孔直径16mm； 4.层架网可调节高低； 5.层架网内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 6.脚采用304#不锈钢可调式子弹脚； 7.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 8.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	2034.6	2034.6	0
1-2-4	烹饪区						307671.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 87 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4-1	031003004009	挂墙洗手星	编号：LBD-01 尺寸:500*400*250mmH/50 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm； 3.50mm高利口背,塞链去水制； 4.前方及左右两侧不锈钢裙板遮封接驳喉管； 5.配感应水龙头一个（型号品牌见清单）； 6.1个塞链去水； 7.配碱液盒及纸巾盒（他方提供）； 8.星盆尺寸： 360x320x160mmH； 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 10.所有打磨均需光滑。 11.排水采用304#不锈钢管接驳； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1012.5	1012.5	0
1-2-4-2	031003008039	感应单温水龙头	1.单孔台出感应龙头，配有台板 2.防破坏 1.5GPM(5.68LPM)起泡器 3.防水控制盒 4.交直流两用 5.单温款，无混水阀 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	825.06	825.06	0
1-2-4-3	031003009010	烘手器	尺寸:250*157*250mmH 1.额定功率220V，1020W，50HZ 2.风速105m/s 3.噪音62dB(A) 4.吹干时间约4~9S. 5.安装模式挂墙式 6.出风口.感应器.开关.滤网等 7.冷热可调节开关 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	546.65	546.65	0
1-2-4-4	031003008040	挂墙洗地龙头	编号：LBD-02 1.35’(10.7M)长； 2.3/8”软管； 3.耐压：300PSI； 4.耐温：80° C； 5.前扳机水枪。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	2371.12	4742.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 88 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4-5	011501004097	靠墙单星盆台	编号：LBD-03 尺寸:850*760*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.材料：面板采用304#1.5mm±0.1厚不锈钢板,星盆厚1.5±0.1mm;台面用不锈钢加强筋304#1.5mm±0.1厚不锈钢板加固； 3.星盆尺寸：500*500*280mmH; 4.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 5.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm; 8.满水通及去水连隔渣网，冷热水混合龙头（品牌见要求）； 9.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 10.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm; 11.左右两侧及前面不锈	台	1	1646.35	1646.35	0
1-2-4-6	031003008041	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	255.84	255.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 89 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4-7	011501004098	双门平台中温雪柜(非GN)	编号：LBD-04 尺寸:1500*760*850mmH/100 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子温控 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 5.台面：台面板厚度1mm，发泡层厚度40mm 6.100mm高背及台面与背折R6度圆角； 7.门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 8.可调节子弹脚，采用加强承重设计，结实耐用，可根据客户需求灵活定制 9.机组：一体式机组，压缩机.冷凝器.风机可整机抽出，方便维修 10.内箱设计：箱体内部采用圆角设计 11.温度范围：-5℃～+10℃ 12.环境温度：38℃ 13.发泡层/保温层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 14.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 15.认证：3c认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	7871.24	15742.48	0
1-2-4-8	011501004099	可调式挂墙双层板	编号：LBD-05 尺寸:1150*350mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.材质采用1.2mm厚； 3.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 4.层板能上下调节； 5.不锈钢天梯及支架； 6.每件层板及支架距离不可超过1500mm； 7.三角码与层板用螺丝连接。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	923.72	1847.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 90 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4-9	031006001006	电磁双头矮汤炉	编号：LBD-06 尺寸:1300*750*500mmH/770 1.采用304面板1.2mm厚不锈钢，其他板材0.95mm厚，主架设有加强立柱和2方通。 2.功率/电压：15KW*2/380V 3.电磁汤炉显示屏自带中文故障原因；显示累计用电量；，显示当前输出功率，图标和数字同步显示。 4.智能电磁汤炉采用双层复合云母板+电木板，加强微晶板的支撑力，数字机芯，30种功能保护。 5.采用5档磁控火力开关。 6.采用IPX7级防水风机； 7.采用重力炉脚可调节高度。 8.配：Φ500mm复合底汤桶（容量98L）*2个.摇摆水龙头。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	17782.73	17782.73	0
1-2-4-10	011501004100	不锈钢封墙钢	编号：LBD-07 尺寸:1500*10*2000mmH 1.采用304#不锈钢制作； 2.板厚1.2±0.1mm； 3.侧面折边； 4.连不锈钢固定支架。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	1088.7	1088.7	0
1-2-4-11	030701016012	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕	编号：LBD-08 尺寸:1500*900*550mmH 1.材质采用304#厚度1.2mm 2.配飞利浦TL5双管LED灯,不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM钢化玻璃防尘罩 3.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀 4.配备鲜风供风室 5.配备风帘式油烟管制系统，通过在烟罩前端和侧面产生的风帘，管制住炉灶所产生的热量及油烟等不扩散到烟罩外 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	9334.04	9334.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 91 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4-12	030413001015	粘捕式灭蝇灯	编号：LBD-11 尺寸:395*285*160mmH 1.365nm的紫外光灯管吸引飞虫； 2.波峰365nm的紫外光对蚊.蝇.蛾.螟等； 3.灯管下方设计有粘胶板固定在灯内粘胶防紫外光不流淌不干萎； 4.飞虫背光线吸引到灯内,之后牢牢粘在粘胶板上根据需要定期更换粘板及灯管； 5.有效范围：50㎡； 6.粘纸尺寸：25*10CM； 7.额定电压/功率：220V～50HZ；0.1KW。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	373.32	746.64	0
1-2-4-13	011501004101	燃气双门蒸柜	编号：LBD-12 尺寸:1150*900*1800mmH 1.热负荷:52kW 2.电源:220V/50Hz/0.025kW 3.炉头:自引射环保炉头; 4.点火:脉冲电子点火; 5.熄火保护:离子检测熄火保护 6.蒸柜水胆使用食品级304不锈钢加工，与水及蒸汽接触部分全采用不锈钢材质 7.S型火管结构水胆 8.炉头与水胆火管结构相适应 9.两个主火阀门控制多个炉头，可根据需要通过主火阀门开关选择不同蒸汽出量，有快蒸.慢蒸和保温三种功效 10.设有蒸汽排出口 11.蒸柜胶边使用硬度小于65的硅胶材质 12.蒸层排水U型管水封结构 13.水胆使用Φ1-1/2”球阀作放水阀，且手柄设置在前部 14.压力平衡式自动补水箱 15.电子点火，一键式操作，燃烧无需风机鼓风 16.设置缺水与超温双重保护	台	1	31294.56	31294.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 92 页，共 149 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4-14	011501004102	燃气三门蒸柜	编号：LBD-13 尺寸:900*900*1900mmH 1.热负荷:39kW 2.电源:220V/50Hz/0.025kW 3.炉头:自引射环保炉头; 4.点火:脉冲电子点火; 5.熄火保护:离子检测熄火保护; 6.蒸柜水胆使用食品级304不锈钢加工，与水及蒸汽接触部分全采用不锈钢材质 7.S型火管结构水胆 8.炉头与水胆火管结构相适应 9.两个主火阀门控制多个炉头，有快蒸.慢蒸和保温三种功效 10.每个蒸层单独控制蒸汽 11.蒸柜胶边使用硬度小于65的硅胶材质，门面四周不漏蒸汽 12.层网可装拆且防拉脱 13.蒸层排水U型管水封结构 14.水胆使用Φ1-1/2”球阀作放水阀，且手柄设置在前部 15.蒸柜柜门可承重20Kg，柜门可水平打开，非水平位置可自动回弹 16.电子点火，一键式操作，燃烧无需风机鼓风	台	1	25192.86	25192.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 93 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4-15	011501004103	靠墙单星盆台	编号：LBD-14 尺寸:600*800*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.材料：面板采用304#1.5mm±0.1厚不锈钢板,星盆厚1.5±0.1mm;台面用不锈钢加强筋304#1.5mm±0.1厚不锈钢板加固； 3.星盆尺寸：500*500*280mmH; 4.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 5.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm; 8.满水通及去水连隔渣网，冷热水混合龙头（品牌见要求）； 9.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 10.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm; 11.左右两侧及前面不锈	台	1	1577.9	1577.9	0
1-2-4-16	031003008042	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	255.84	255.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4-17	030701016013	紫外线净化烟罩连弥散新风幕连灯拦截风幕	编号：LBD-15 尺寸:2150*1350*550mmH 1.材质采用304#厚度1.2mm; 2.选用进口优质高效UVC紫外光管; 3.配备UV灯维护门，紫外灯架可拉出; 4.配备2/3圆弧型不锈钢过滤网，油烟在过滤网内降温.碰撞，使油烟中的油和水蒸汽.热空气进行分离出来，用抽风机抽走; 5.配备导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害; 6.配备介面简洁.触膜屏控制箱; 7.控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及UV维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动UV灯及照明灯; 8.当UV维护门被打开.防紫外线泄漏功能的民间风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断UV灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号; 9.配备鲜风供风室; 10.配备风帘式油烟管制系统，通过在烟罩前端和侧面产生的风帘，管制住	套	1	25745.8	25745.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 95 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4-18	030402011007	紫外线净化烟罩控制箱	1.材质采用304#厚度1.2mm； 2.控制内容：照明灯，紫外灯，风簾机，安全监测及报警，更换光管提醒；提供抽排风启动信号，一个控制箱可以控制多节烟罩； 3.采用先进的触摸屏控制箱，操作非常简便，打开电源，自动打开照明电源，检测各项安全措施全部到位后，打开UV除油烟灯。正常情况下，无需其它操作； 4.安全防护措施，开机后检测：控制箱接通电源后，发出信号给抽风风机控制箱，启动风机；通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及UV灯维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动UV灯及照明灯； 5.安全防护措施，使用中安全监控：当下列情况发时，控制箱自动切断UV灯电源，并在控制箱上发出报警信息及信号；UV维护门被打开；具有防紫外线泄漏功能的导风板移位； 6.灯管使用寿命统计及提醒功能：控制系统提供灯管使用寿命统计功能，查询全面简单清晰，可以设	台	1	9401.52	9401.52	0
1-2-4-19	011501004104	不锈钢封墙钢	编号：LBD-16 尺寸:8050*10*2000mmH 1.采用304#不锈钢制作； 2.板厚1.2±0.1mm； 3.侧面折边； 4.连不锈钢固定支架。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	5794.98	5794.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4-20	031006001007	燃气双头双尾小炒炉	编号：LBD-17 尺寸:2100*1200*850mmH/440 1.热负荷:42kW*2=84kW 2.电功率：220V,50Hz,130W*2 3.炉头:4″″环保全预混炉头 4.点火:脉冲电子点火，一键式操作 5.熄火保护:离子检测熄火保护 6.设备整体框架采用不锈钢制作，框架采用拉钉固定连接设计 7.台面整件成型 8.采用双层隔热台面设计，中间内置5mm耐高温硅酸铝棉隔热层 9.二台设备之间的连接采用卡条连接方式 10.电磁阀控制 11.新型静音风机（220V,50Hz,130W），每个炉头独立配置，使用行链风制实现风气联动 12.鼓风预混燃烧 13.燃气和空气混合燃烧充分 14.炉头内冷的气体吸收炉头外壳热量 15.整体炉砖，防止漏火损坏炉膛 16.感应针使用温度超过1200度	台	1	25286.04	25286.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 97 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4-21	031006001008	燃气双头大炒炉	编号：LBD-18 尺寸:2100*1200*850mmH/440 1.热负荷:48kW*2=96kW 2.电功率：220V,50Hz,130W*2 3.炉头:4""环保全预混炉头 4.点火:脉冲电子点火，一键式操作 5.熄火保护:离子检测熄火保护 6.设备整体框架采用不锈钢制作，框架采用拉钉固定连接设计 7.台面整件成型 8.采用双层隔热台面设计，中间内置5mm耐高温硅酸铝棉隔热层 9.二台设备之间的连接采用卡条连接方式 10.电磁阀控制 11.新型静音风机（220V,50Hz,130W），每个炉头独立配置，使用行链风制实现风气联动， 12.炉头内冷的气体吸收炉头外壳热量 13.感应针使用温度超过1200度 14.配：水龙头.大炒锅 15.商用燃气燃烧器具需经过CCC认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	26490.34	26490.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 98 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4-22	030701016014	紫外线净化烟罩连弥散新风幕连灯拦截风幕	编号：LBD-21 尺寸:4350*1550*550mmH 1.材质采用304#厚度1.2mm; 2.选用进口优质高效UVC紫外光管; 3.配备UV灯维护门，紫外灯架可拉出; 4.配备2/3圆弧型不锈钢过滤网，油烟在过滤网内降温.碰撞，使油烟中的油和水蒸汽.热空气进行分离出来，用抽风机抽走; 5.配备导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害; 6.配备介面简洁.触膜屏控制箱; 7.控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及UV维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动UV灯及照明灯; 8.当UV维护门被打开.防紫外线泄漏功能的民间风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断UV灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号; 9.配备鲜风供风室; 10.配备风帘式油烟管制系统，通过在烟罩前端和侧面产生的风帘，管制住	套	1	51015.64	51015.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 99 页，共 149 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4-23	030402011008	紫外线净化烟罩控制箱	1.材质采用304#厚度1.2mm； 2.控制内容：照明灯，紫外灯，风簾机，安全监测及报警，更换光管提醒；提供抽排风启动信号，一个控制箱可以控制多节烟罩； 3.采用先进的触摸屏控制箱，操作非常简便，打开电源，自动打开照明电源，检测各项安全措施全部到位后，打开UV除油烟灯。正常情况下，无需其它操作； 4.安全防护措施，开机后检测：控制箱接通电源后，发出信号给抽风风机控制箱，启动风机；通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及UV灯维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动UV灯及照明灯； 5.安全防护措施，使用中安全监控：当下列情况发时，控制箱自动切断UV灯电源，并在控制箱上发出报警信息及信号；UV维护门被打开；具有防紫外线泄漏功能的导风板移位； 6.灯管使用寿命统计及提醒功能：控制系统提供灯管使用寿命统计功能，查询全面简单清晰，可以设	台	1	9401.52	9401.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 100 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4-24	030402011009	灭火系统及控制箱	编号：LBD-22 (配LBD-08/LBD-21烟罩) 1.双瓶； 2.自动灭火系统通过温感自动将火焰扑灭； 3.启动方式:自动启动.手动启动和机械应急启动； 4.工作环境温度:4℃~55℃； 5.最高工作压力: 12Mpa； 6.灭火剂持续喷射时间:≥10s； 7.冷却水喷洒时间:≥5min； 8.灭火药剂寿命：3年； 9.灭火剂使用无毒无味的环保产品； 10.自动探测部件，24小时监控； 11.自动启动灭火并配有一体式声光报警； 12.全部采用不锈钢及少量铜材等。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	15559.56	15559.56	0
1-2-4-25	011501004105	双层工作台	编号：LBD-23 尺寸:1850*1000*850mmH 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm;层板厚1.2±0.1mm；加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.下一层板,层板用不锈钢加强筋加固； 6.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm； 7.带可调不锈钢子弹脚； 8.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 9.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	2073.16	4146.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 101 页，共 149 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4-26	011501004106	靠墙单星盆台	编号：LBD-24 尺寸:700*760*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.材料：面板采用304#1.5mm±0.1厚不锈钢板,星盆厚1.5±0.1mm;台面用不锈钢加强筋304#1.5mm±0.1厚不锈钢板加固； 3.星盆尺寸：500*500*280mmH; 4.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 5.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm; 8.满水通及去水连隔渣网，冷热水混合龙头（品牌见要求）； 9.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 10.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm; 11.左右两侧及前面不锈	台	1	1591.33	1591.33	0
1-2-4-27	031003008043	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	255.84	255.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 102 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4-28	011501004107	四门高身低温雪柜(非GN)	编号：LBD-25 尺寸:1220*760*1945mmH 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子数字控温 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 5.门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 6.机组：一体式机组不可抽出 7.内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁 8.温度范围：-18℃~-22℃ 9.环境温度：38℃ 10.发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 11.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 12.认证：3c认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	9981.93	9981.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 103 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4-29	011501004108	双门玻璃高身高温雪柜(非GN)	编号：LBD-26 尺寸:630*760*1945mmH 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子数字控温 3.冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,304#不锈钢 5.门板：三层中空玻璃，铝合金门框，自动回归门设计，有效避免冷量流失 6.机组：一体式机组不可抽出 7.内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁 8.温度范围：冷藏4℃～+10℃ 9.环境温度：32℃ 10.发泡层/保温层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 11.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 12.认证：3c认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	8001.88	8001.88	0
1-2-4-30	011501004109	可调式挂墙双层板	编号：LBD-27 尺寸:1500*350mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.材质采用1.2mm厚； 3.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 4.层板能上下调节； 5.不锈钢天梯及支架； 6.每件层板及支架距离不可超过1500mm； 7.三角码与层板用螺丝连接。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	1106.5	1106.5	0
1-2-5	面点加工区/烘烤间						134584.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 104 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5-1	030413001016	粘捕式灭蝇灯	编号：LBE-01 尺寸:395*285*160mmH 1.365nm的紫外光灯管吸引飞虫； 2.波峰365nm的紫外光对蚊.蝇.蛾.螟等； 3.灯管下方设计有粘胶板固定在灯内粘胶防紫外光不流淌不干萎； 4.飞虫背光线吸引到灯内,之后牢牢粘在粘胶板上根据需要定期更换粘板及灯管； 5.有效范围：50㎡； 6.粘纸尺寸：25*10CM； 7.额定电压/功率：220V～50HZ；0.1KW。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	373.32	746.64	0
1-2-5-2	011501004110	双门高身中温雪柜(非GN)	编号：LBE-02 尺寸:630*760*1945mmH 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子数字控温 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 5.门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 6.机组：一体式机组不可抽出 7.内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁 8.温度范围：冷藏0℃～-10℃ 9.环境温度：38℃ 10.发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 11.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 12.认证：3c认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	8070.04	8070.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 105 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5-3	011501004111	双门高身低温雪柜(非GN)	编号：LBE-03 尺寸:630*760*1945mmH 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子数字控温 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 5.门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 6.机组：一体式机组不可抽出 7.内箱设计：箱体内部采用圆角设计 8.温度范围：冷藏0℃～-10℃，冷冻可达到≤-22~18℃ 9.环境温度：38℃ 10.发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm 11.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 12.认证：3c认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	8717.43	8717.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 106 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5-4	011501004112	靠墙不锈钢案板台	编号：LBE-04 尺寸:1250*800*850mmH/100 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm;加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面前侧有40mm翻边，将15mm白胶板加硬内嵌于台面且用不锈钢封底； 4.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 5.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 6.立柱采用不锈钢方通50*50*1.5±0.1mm,横通采用38*38*1.5±0.1mm； 7.脚配法兰和防震胶垫； 8.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 9.100mm高背及台面与背折R6度圆角； 10.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	2318.85	2318.85	0
1-2-5-5	011501004113	活动面粉车	编号：LBE-05 尺寸:420*750*745mmH 1.容量:102L 2.装载糖容量:103kg 3.装载面粉容量:68kg 4.76mm脚轮:2个固定,2个转向 5.车体采用经过FDA批准的材料制造.因此无需加内衬。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	1161.19	2322.38	0
1-2-5-6	011501004114	可调式挂墙双层板	编号：LBE-06 尺寸:1250*350mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.材质采用1.2mm厚； 3.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 4.层板能上下调节； 5.不锈钢天梯及支架； 6.每件层板及支架距离不可超过1500mm； 7.三角码与层板用螺丝连接。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	972.64	972.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 107 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5-7	011501004115	靠墙单星盆连垃圾桶柜	编号：LBL-07 尺寸:700*760*850mmH/100 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm；层板厚1.2±0.1mm；侧板厚1.0±0.1mm；前封板厚1.0±0.1mm；星盆厚1.5±0.1mm；加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.星盆尺寸500*500*280(深)mm； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm； 8.角位去水连满水通及隔渣板； 9.星盆位维修掩门； 10.无边框掩门设计连锁；部份不锈钢掩门，内置不锈钢可移除式垃圾桶； 11.掩门不锈钢双层门设计，门厚20mm； 12.不锈钢柜边内部设有卫生型封边.	台	1	2963.23	2963.23	0
1-2-5-8	031003008044	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	255.84	255.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 108 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5-9	011501004116	挂墙掩门储物柜	编号：LBE-08 尺寸:1150*350*600mmH 1.全304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm,层板厚1.2±0.1mm,侧板厚1.0±0.1mm,背板厚1.0±0.1mm； 3.台面.层板用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.活动中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调； 5.无边框设计掩门连锁连活动中层板,及不锈钢顶底门较； 6.不锈钢双层门设计,门厚20mm； 7.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 8.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	2581.5	2581.5	0
1-2-5-10	040602018002	搅拌机(40L)	编号：LBE-11 尺寸:620*640*1070mmH 1.电压/频率：380V/50Hz 2.输入功率：1.13kW 3.容积：40L 4.钩搅拌重量（面团):5.6KG（用一档） 5.球搅拌重量（蛋汁):6KG 6.扇搅拌重量（馅料):6KG 7.公转：40/80/156转/分钟 8.自转：120/240/468转/分钟 9.配：40L缸/扇/球/安全网 10.配：40L钩 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	11935.53	11935.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 109 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5-11	011501004117	和面机	编号：LBE-12 尺寸:500*920*1230mmH 1.电压/频率：380V/50Hz 2.输入功率：2.2kW 3.面粉容量：12.5KG 4.面团容量：25KG 5.缸内尺寸： Φ442*298mm 6.钩转速：136/295rpm 7.缸转速：14/28rpm 8.半包粉，单马达 9.配时间控制器.不锈钢安全网.不锈钢搅拌钩.不锈钢桶 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	19584.4	19584.4	0
1-2-5-12	011501004118	落地式压面机	编号：LBE-13 尺寸:480*465*960mmH 1.压面宽度：244mm，压面厚度：1~5mm 2.电压220V/1.5KW， 3.产能：面条50kg/h 4.带疏 5.可调范围0-10mm 6.配有1.5mm切面条刀组,另有3mm.5mm规格刀组可选择 7.揉压面团，适用于制作饺子皮.云吞皮，包子皮.面条等面点制品 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	8120.78	8120.78	0
1-2-5-13	011501004119	可调式挂墙双层板	编号：LBE-14 尺寸:1450*350mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.材质采用1.2mm厚； 3.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 4.层板能上下调节； 5.不锈钢天梯及支架； 6.每件层板及支架距离不可超过1500mm； 7.三角码与层板用螺丝连接。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	1068.76	1068.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5-14	011501004120	电饼铛	编号：LBE-15 尺寸:700*850*920mmH 1.304#全不锈钢外壳自动恒温电饼铛，下掩门柜； 2.加热部分（远红外辐射管加热)； 3.控温方面安装了温控仪.热断路器（限温器）等电气元件，起到了双重保险作用； 4.功率5KW/电压380v/50hz。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	2940.29	2940.29	0
1-2-5-15	011501004121	电热双层焗饼炉连醒发箱(4盘)	编号：LBE-16 尺寸:1270*1260*1945mmH 1.规格:2层4盘电炉+12盘醒发箱 2.电压:380V,三相四线+地线 3.功率:12.2+1.5KW 4.配一层蒸汽+石板 5.每层配2个400x600mm烤盘 6.智能控制面板 7.4个脚轮,2个带刹车制 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	48605.33	48605.33	0
1-2-5-16	030701016015	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕	编号：LBE-17 尺寸:2100*1200*550mmH 1.材质采用304#厚度1.2mm 2.配飞利浦TL5双管LED灯,不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM钢化玻璃防尘罩 3.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀 4.配备鲜风供风室 5.配备风帘式油烟管制系统，通过在烟罩前端和侧面产生的风帘，管制住炉灶所产生的热量及油烟等不扩散到烟罩外 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	13380.81	13380.81	0
1-2-6	烧腊间						122583.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6-1	030413001017	粘捕式灭蝇灯	编号：LBF-01 尺寸:395*285*160mmH 1.365nm的紫外光灯管吸引飞虫； 2.波峰365nm的紫外光对蚊.蝇.蛾.螟等； 3.灯管下方设计有粘胶板固定在灯内粘胶防紫外光不流淌不干萎； 4.飞虫背光线吸引到灯内,之后牢牢粘在粘胶板上根据需要定期更换粘板及灯管； 5.有效范围：50㎡； 6.粘纸尺寸：25*10CM； 7.额定电压/功率：220V～50HZ；0.1KW。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	373.32	373.32	0
1-2-6-2	031006001009	电磁双头矮汤炉	编号：LBF-02 尺寸:1300*750*500mmH/770 1.采用304面板1.2mm厚不锈钢，其他板材0.95mm厚，主架设有加强立柱和2方通。 2.功率/电压：15KW*2/380V 3.电磁汤炉显示屏自带中文故障原因；显示累计用电量；，显示当前输出功率，图标和数字同步显示。 4.智能电磁汤炉采用双层复合云母板+电木板，加强微晶板的支撑力，数字机芯，30种功能保护。 5.采用5档磁控火力开关。 6.采用IPX7级防水风机； 7.采用重力炉脚可调节高度。 8.配：Φ500mm复合底汤桶（容量98L）*2个.摇摆水龙头。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	17782.73	17782.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6-3	031006001010	电热烤鸭炉	编号：LBF-03 尺寸:940*940*1530mmH 1.电源：380V/50HZ 2.功率：13.5kW 3.控制：60-350°C可调温度控制 4.炉身1.2mm厚 5.高质量电热不锈钢烧鸭炉，304#不锈钢1.2mm厚； 6.采用双层隔热结构，配温控器与定时开关； 7.采用高质量纤维高温电线，9条发热管每条1.5kW/220V,共13.5kW置于底部正中，放热管上有防油帽, 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	23498.6	23498.6	0
1-2-6-4	011501004122	不锈钢封墙钢	编号：LBF-04 尺寸:4850*10*2000mmH 1.采用304#不锈钢制作； 2.板厚1.2±0.1mm； 3.侧面折边； 4.连不锈钢固定支架。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	3477.41	3477.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6-5	030701016016	紫外线净化烟罩连弥散新风幕连灯拦截风幕	编号：LBF-03 尺寸:3000*1300*550mmH 1.材质采用304#厚度1.2mm; 2.选用进口优质高效UVC紫外光管; 3.配备UV灯维护门，紫外灯架可拉出; 4.配备2/3圆弧型不锈钢过滤网，油烟在过滤网内降温.碰撞，使油烟中的油和水蒸汽.热空气进行分离出来，用抽风机抽走; 5.配备导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害; 6.配备介面简洁.触膜屏控制箱; 7.控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及UV维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动UV灯及照明灯; 8.当UV维护门被打开.防紫外线泄漏功能的民间风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断UV灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号; 9.配备鲜风供风室; 10.配备风帘式油烟管制系统，通过在烟罩前端和侧面产生的风帘，管制住	套	1	37368.61	37368.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 114 页，共 149 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6-6	030402011010	紫外线净化烟罩控制箱	1.材质采用304#厚度1.2mm； 2.控制内容：照明灯，紫外灯，风簾机，安全监测及报警，更换光管提醒；提供抽排风启动信号，一个控制箱可以控制多节烟罩； 3.采用先进的触摸屏控制箱，操作非常简便，打开电源，自动打开照明电源，检测各项安全措施全部到位后，打开UV除油烟灯。正常情况下，无需其它操作； 4.安全防护措施，开机后检测：控制箱接通电源后，发出信号给抽风风机控制箱，启动风机；通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及UV灯维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动UV灯及照明灯； 5.安全防护措施，使用中安全监控：当下列情况发时，控制箱自动切断UV灯电源，并在控制箱上发出报警信息及信号；UV维护门被打开；具有防紫外线泄漏功能的导风板移位； 6.灯管使用寿命统计及提醒功能：控制系统提供灯管使用寿命统计功能，查询全面简单清晰，可以设	台	1	9401.52	9401.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 115 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6-7	030402011011	灭火系统及控制箱	编号：LBF-06 (配LBF-05烟罩) 1.单瓶； 2.自动灭火系统通过温感自动将火焰扑灭； 3.启动方式:自动启动.手动启动和机械应急启动； 4.工作环境温度:4℃~55℃； 5.最高工作压力: 12Mpa； 6.灭火剂持续喷射时间:≥10s； 7.冷却水喷洒时间:≥5min； 8.灭火药剂寿命：3年； 9.灭火剂使用无毒无味的环保产品； 10.自动探测部件，24小时监控； 11.自动启动灭火并配有一体式声光报警； 12.全部采用不锈钢及少量铜材等。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	13103.5	13103.5	0
1-2-6-8	011501004123	烧腊挂架车	编号：LBF-07 尺寸:1000*500*1500mmH 1.挂管用 Φ32*1.2mm±0.1mm厚304#不锈钢管； 2.支架用 38*38*1.2mm±0.1mm厚304#不锈钢方管； 3.滴油盆用1.2mm±0.1mm厚304#不锈钢； 4.4个3″平底轮,2个带刹车每个脚轮可承重50kg重量； 5.防撞角； 6.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 7.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1615.64	1615.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 116 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6-9	011501004124	靠墙大单星盆台	编号：LBF-08 尺寸:800*760*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.材料：面板采用304#1.5mm±0.1厚不锈钢板,星盆厚1.5±0.1mm;台面用不锈钢加强筋304#1.5mm±0.1厚不锈钢板加固； 3.星盆尺寸：600*600*400mmH; 4.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 5.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm; 8.满水通及去水连隔渣网，冷热水混合龙头（品牌见要求）； 9.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 10.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm; 11.左右两侧及前面不锈	台	1	1717.59	1717.59	0
1-2-6-10	031003008045	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	255.84	255.84	0
1-2-6-11	031003008046	挂墙洗地龙头	编号：LBF-11 1.35’(10.7M)长； 2.3/8”软管； 3.耐压：300PSI； 4.耐温：80°C； 5.前扳机水枪。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	2371.12	2371.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6-12	011501004125	双门高身晾胚柜	编号：LBF-12 尺寸:630*800*2195mmH 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子数字控温 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,304#不锈钢 5.门板：三层中空玻璃，铝合金门框，自动回归门设计 6.机组：一体式机组不可抽出 7.内箱设计：箱体内部采用圆角设计 8.环境温度：32℃ 9.发泡层/保温层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm， 10.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	11617.99	11617.99	0
1-2-7	冷菜间						29985.97	0
1-2-7-1	031003004010	挂墙洗手星	编号：LBG-01 尺寸:450*450*250mmH/50 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm； 3.50mm高利口背,塞链去水制； 4.前方及左右两侧不锈钢裙板遮封接驳喉管； 5.配感应水龙头一个（型号品牌见清单）； 6.1个塞链去水； 7.配碱液盒及纸巾盒（他方提供）； 8.星盆尺寸：360x320x160mmH； 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 10.所有打磨均需光滑。 11.排水采用304#不锈钢管接驳； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1004.25	1004.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 118 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7-2	031003008047	感应单温水龙头	1.单孔台出感应龙头，配有台板 2.防破坏 1.5GPM(5.68LPM)起泡器 3.防水控制盒 4.交直流两用 5.单温款，无混水阀 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	825.06	825.06	0
1-2-7-3	031003009011	烘手器	尺寸:250*157*250mmH 1.额定功率220V，1020W，50HZ 2.风速105m/s 3.噪音62dB(A) 4.吹干时间约4~9S. 5.安装模式挂墙式 6.出风口.感应器.开关.滤网等 7.冷热可调节开关 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	546.65	546.65	0
1-2-7-4	011501004126	双门高身中温雪柜(非GN)	编号：LBG-02 尺寸:630*760*1945mmH 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子数字控温 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 5.门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 6.机组：一体式机组不可抽出 7.内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁 8.温度范围：冷藏0℃～-10℃ 9.环境温度：38℃ 10.发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 11.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 12.认证：3c认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	8070.04	8070.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 119 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7-5	011501004127	靠墙单掩门工作柜	编号：LBG-03 尺寸:1170*760*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm,层板厚1.2±0.1mm,侧板厚1.0±0.1mm,背板厚1.0±0.1mm,加强筋厚1.5±0.1mm; 3.台面.层板用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 4.活动中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调; 5.无边框设计掩门连锁连活动中层板,及不锈钢顶底门较; 6.不锈钢双层门设计,门厚20mm; 7.100mm高背及台面与背折R6度圆角; 8.配可调节不锈钢重力脚; 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理; 10.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	3054.07	3054.07	0
1-2-7-6	031005014004	挂墙刀具消毒箱	编号：LBG-04 尺寸:426*246*616mmH 1.容积：10～15把刀 2.电压/频率：220V/50Hz 3.输入功率：18W 4.材质：304#,透明亚克力刀架,磁吸门。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	2359.62	2359.62	0
1-2-7-7	011501004128	可调式挂墙双层板	编号：LBG-05 尺寸:2000*350mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.材质采用1.2mm厚； 3.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理; 4.层板能上下调节； 5.不锈钢天梯及支架； 6.每件层板及支架距离不可超过1500mm; 7.三角码与层板用螺丝连接。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1398.39	1398.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 120 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7-8	011501004129	靠墙单星盆连垃圾桶柜	编号：LBG-06 尺寸:700*760*850mmH/100 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm；层板厚1.2±0.1mm；侧板厚1.0±0.1mm；前封板厚1.0±0.1mm；星盆厚1.5±0.1mm；加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.星盆尺寸500*500*280(深)mm； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm； 8.角位去水连满水通及隔渣板； 9.星盆位维修掩门； 10.无边框掩门设计连锁；部份不锈钢掩门，内置不锈钢可移除式垃圾桶； 11.掩门不锈钢双层门设计，门厚20mm； 12.不锈钢柜边内部设有卫生型封边；	台	1	2963.23	2963.23	0
1-2-7-9	031003008048	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	255.84	255.84	0
1-2-7-10	030112020002	星盆过滤器	尺寸:155*120*615mmH 1.净水产量（L/H)：360； 2.额定总净水量（L）：6000； 3.进水压力(Mpa)：0.1-0.4； 4.进水温度（℃）：5~38； 5.进.出水接口尺寸：G1/2A外牙； 6.过滤精度0.01微米； 7.出水水压实时监测； 8.滤芯旋钮式快插接口。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1329.29	1329.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 121 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7-11	011501004130	双门平台中温雪柜(非GN)	编号：LBG-07 尺寸:1500*760*850mmH/100 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子温控 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 5.台面：台面板厚度1mm，发泡层厚度40mm 6.100mm高背及台面与背折R6度圆角； 7.门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 8.可调节子弹脚，采用加强承重设计，结实耐用，可根据客户需求灵活定制 9.机组：一体式机组，压缩机.冷凝器.风机可整机抽出，方便维修 10.内箱设计：箱体内部采用圆角设计 11.温度范围：-5℃～+10℃ 12.环境温度：38℃ 13.发泡层/保温层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 14.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 15.认证：3c认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	7871.24	7871.24	0
1-2-7-12	030413001018	紫外光杀菌灯	编号：LBG-08 尺寸:1213*28*28mmH 1.功率：36W/220V； 2.灯管直径：15mm（±5%）； 3.灯头：G5； 4.配灯管.支架.吊线。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	308.29	308.29	0
1-2-8	自选餐线						96714.39	0
1-2-8-1	030701016017	静音型风幕机	编号：LBH-01 尺寸:1200*185*217mmH 1.电源：220v/80W，风量：2800/3400m3/h； 2.噪音：＜52db，使用环境：-10°C~+40°C； 3.金铝风轮； 4.具有手动和自动功能（开关门自动联动控制）。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1703.57	1703.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 122 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8-2	030413001019	粘捕式灭蝇灯	编号：LBH-02 尺寸:395*285*160mmH 1.365nm的紫外光灯管吸引飞虫； 2.波峰365nm的紫外光对蚊.蝇.蛾.螟等； 3.灯管下方设计有粘胶板固定在灯内粘胶防紫外光不流淌不干萎； 4.飞虫背光线吸引到灯内,之后牢牢粘在粘胶板上根据需要定期更换粘板及灯管； 5.有效范围：50㎡； 6.粘纸尺寸：25*10CM； 7.额定电压/功率：220V～50HZ；0.1KW。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	373.32	373.32	0
1-2-8-3	031003004011	挂墙洗手星	编号：LBH-03 尺寸 :1200*400*250mmH/50 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm； 3.50mm高利口背,塞链去水制； 4.前方及左右两侧不锈钢裙板遮封接驳喉管； 5.配感应水龙头一个（型号品牌见清单）； 6.1个塞链去水； 7.配碱液盒及纸巾盒（他方提供）； 8.星盆尺寸： 360x320x160mmH； 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 10.所有打磨均需光滑。 11.排水采用304#不锈钢管接驳； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1470	1470	0
1-2-8-4	031003008049	感应单温水龙头	1.单孔台出感应龙头，配有台板 2.防破坏 1.5GPM(5.68LPM)起泡器 3.防水控制盒 4.交直流两用 5.单温款，无混水阀 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	825.06	825.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 123 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8-5	031003009012	烘手器	尺寸:250*157*250mmH 1.额定功率220V，1020W，50HZ 2.风速105m/s 3.噪音62dB(A) 4.吹干时间约4~9S. 5.安装模式挂墙式 6.出风口.感应器.开关.滤网等 7.冷热可调节开关 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	546.65	546.65	0
1-2-8-6	011501004131	靠墙单星盆柜	编号：LBH-04 尺寸:600*700*850mmH/100 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm；层板厚1.2±0.1mm；侧板厚1.0±0.1mm；前封板厚1.0±0.1mm；星盆厚1.5±0.1mm；加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.星盆尺寸500*500*280(深)mm； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm； 8.角位去水连满水通及隔渣板； 9.星盆位维修掩门； 10.无边框掩门设计连锁连2层板； 11.掩门不锈钢双层门设计，门厚20mm； 12.不锈钢柜边内部设有卫生型封边 13.100mm高背及台面与背	台	1	2682.57	2682.57	0
1-2-8-7	031003008050	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	255.84	255.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 124 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8-8	011501004132	靠墙单掩门工作柜	编号：LBH-05 尺寸:550*700*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm,层板厚1.2±0.1mm,侧板厚1.0±0.1mm,背板厚1.0±0.1mm,加强筋厚1.5±0.1mm; 3.台面.层板用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 4.活动中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调; 5.无边框设计掩门连锁连活动中层板,及不锈钢顶底门较; 6.不锈钢双层门设计,门厚20mm; 7.100mm高背及台面与背折R6度圆角; 8.配可调节不锈钢重力脚; 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理; 10.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	2282.12	4564.24	0
1-2-8-9	011501004133	不锈钢限位柜	编号：LBH-06 尺寸:1400*700*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm,围板厚1.2±0.1mm，柜身内外全封板; 3.柜体两侧内外全封板,内侧设有60mm防撞倒角设计; 4.背板设有两个插座; 5.配可调节不锈钢重力脚; 6.所有不锈钢表面均采用拉丝处理; 7.所有打磨均需光滑; 8.100mm高背及台面与背折R6度圆。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	3724.31	7448.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 125 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8-10	011501004134	电热保温汤/饭车	编号：LBH-07 尺寸:600*630*850mmH 1.全采用304#不锈钢制作； 2.面板厚1.5±0.1mm；侧板.背板厚1.2±0.1mm； 3.活动内置容器连盖； 4.双层隔热车身； 5.控制面板带ON/OFF船形开关及德国EGO温度控制； 6.饭罇顶部围边有疏孔； 7.底部排水位连波掣排水阀； 8.一边有推车把手，把手用φ25*1.5mm±0.1mm厚304#不锈钢管制成； 9.微电脑控制，优质发热管； 10.配1个保温汤桶； 11.4个5″平底轮，其中2个带刹车,每个脚轮可承重50kg重量； 12.电功率：2KW220V/1N/50Hz； 13.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 14.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	4	2701.55	10806.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 126 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8-11	011501004135	掩门电热保温汤池柜(六格份数盘连孔板)	编号：LBH-08 尺寸:1800*760*850mmH 1.全采用304#不锈钢制作; 2.台面厚1.5±0.1mm，加硬码槽厚1.5±0.1mm，水胆厚1.2±0.1mm，水胆两侧板厚1.5±0.1mm；侧板.底板.后背厚1.0±0.1mm; 3.汤池四边为圆角设计; 4.设缺水保护和感应器; 5.采用德国EGO温度控制,及电源防水开关; 6.活动冲孔中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调; 7.凹入式控制面板,带电子温度控制; 8.配静音胶粒；感温探头；保护盖；设湿烧池底发热管加热; 9.配有冲孔网板; 10.配有GN盆连支架，150毫米深食物盆连盖; 11.掩门不锈钢双层门设计，门厚20mm; 12.铜管管径Φ16mm，汤池胆侧四周增加发泡，40mm厚发泡; 13.触摸式电子面板，控制面板设有入水.出水手闸制，温控可调水60℃～110℃.	台	4	5151.3	20605.2	0
1-2-8-12	030413001020	吊天花食物保温灯	编号：LBH-11 尺寸:216*156mm 1.250W功率红外线带特氟龙涂层灯泡; 2.19种灯罩外观可选; 3.采用硬杆悬挂方式; 4.开关位于灯罩顶部方便操作; 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	16	1686.06	26976.96	0
1-2-8-13	031006012004	玻璃防污罩	编号：LBH-12 尺寸:1800*350mmH 1.不锈钢框架; 2.38x38x1.5m方通; 3.6mm厚钢化玻璃; 4.立柱下方带不锈钢装饰盖，每节玻璃为整块。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	4	2577.57	10310.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 127 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8-14	011501004136	电热汤池保温柜(孔板)	编号：LBH-13 尺寸:1650*760*850mmH 1.全采用304#不锈钢制作； 2.台面厚1.5±0.1mm，加硬码槽厚1.5±0.1mm，水胆厚1.2±0.1mm，水胆两侧板厚1.5±0.1mm；侧板.底板.后背厚1.0±0.1mm； 3.汤池四边为圆角设计； 4.设缺水保护和感应器； 5.采用德国EGO温度控制,及电源防水开关； 6.活动冲孔中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调； 7.凹入式控制面板,带电子温度控制； 8.配静音胶粒；感温探头；保护盖；设湿烧池底发热管加热； 9.配有冲孔网板； 10.配有GN盆连支架，150毫米深食物盆连盖； 11.掩门不锈钢双层门设计，门厚20mm； 12.铜管管径Φ16mm，汤池胆侧四周增加发泡，40mm厚发泡； 13.触摸式电子面板，控制面板设有入水.出水手闸制，温控可调水60℃～110℃.	台	1	4827.43	4827.43	0
1-2-8-15	031006012005	玻璃防污罩	编号：LBH-14 尺寸:1650*350mmH 1.不锈钢框架； 2.38x38x1.5m方通； 3.6mm厚钢化玻璃； 4.立柱下方带不锈钢装饰盖，每节玻璃为整块。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	2393.58	2393.58	0
1-2-8-16	030413001021	紫外光杀菌灯	编号：LBH-15 尺寸:1213*28*28mmH 1.功率：36W/220V； 2.灯管直径：15mm（±5%）； 3.灯头：G5； 4.配灯管.支架.吊线。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	3	308.29	924.87	0
1-2-9	特色餐线一						102867.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-9-1	011501004137	靠墙单星盆连垃圾桶柜	编号：LBJ-01 尺寸:700*760*850mmH/100 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm；层板厚1.2±0.1mm；侧板厚1.0±0.1mm；前封板厚1.0±0.1mm；星盆厚1.5±0.1mm；加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.星盆尺寸500*500*280(深)mm； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm； 8.角位去水连满水通及隔渣板； 9.星盆位维修掩门； 10.无边框掩门设计连锁；部份不锈钢掩门，内置不锈钢可移除式垃圾桶； 11.掩门不锈钢双层门设计，门厚20mm； 12.不锈钢柜边内部设有卫生型封边.	台	1	2963.23	2963.23	0
1-2-9-2	031003008051	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	255.84	255.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-9-3	011501004138	双门平台中温雪柜(非GN)	编号：LBJ-02 尺寸:1500*760*850mmH/100 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子温控 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 5.台面：台面板厚度1mm，发泡层厚度40mm 6.100mm高背及台面与背折R6度圆角； 7.门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 8.可调节子弹脚，采用加强承重设计，结实耐用，可根据客户需求灵活定制 9.机组：一体式机组，压缩机.冷凝器.风机可整机抽出，方便维修 10.内箱设计：箱体内部采用圆角设计 11.温度范围：-5℃～+10℃ 12.环境温度：38℃ 13.发泡层/保温层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 14.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 15.认证：3c认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	7871.24	15742.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 130 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-9-4	011501004139	靠墙三掩门工作柜	编号：LBJ-03 尺寸:1300*760*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm,层板厚1.2±0.1mm,侧板厚1.0±0.1mm,背板厚1.0±0.1mm,加强筋厚1.5±0.1mm; 3.台面.层板用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 4.活动中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调; 5.无边框设计掩门连锁连活动中层板,及不锈钢顶底门较; 6.不锈钢双层门设计,门厚20mm; 7.100mm高背及台面与背折R6度圆角; 8.配可调节不锈钢重力脚; 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理; 10.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	3458.32	3458.32	0
1-2-9-5	011501004140	单掩门工作柜	编号：LBJ-04 尺寸:500*700*850mmH 1.全304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm,层板厚1.2±0.1mm,侧板厚1.0±0.1mm,背板厚1.0±0.1mm,加强筋厚1.5±0.1mm; 3.台面.层板用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 4.活动中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调; 5.无边框设计掩门连锁连活动中层板,及不锈钢顶底门较; 6.不锈钢双层门设计,门厚20mm; 7.配可调节不锈钢重力脚; 8.所有不锈钢表面均采用拉丝处理; 9.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	2272.79	4545.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-9-6	011501004141	电磁双头煮面炉连下柜	编号：LBJ-05 尺寸:1200*700*850mmH 1.采用304面板1.2mm厚不锈钢，其他板材1.0mm厚，内置加强柱和方通，面板向前倾斜，配有疏孔式水槽盖；集水槽下面焊有1.2″带有水龙头。 2.功率/电压： 8KW*2/380V 3.电磁煮面炉炉显示屏自带中文故障原因；显示累计用电量；显示当前输出功率，图标和数字同步显示。 4.活动式煮面尾撑，数字机芯，30种功能保护。 5.采用9档旋钮火力开关，显示屏有5个可编成功能键，可编辑菜单且具有记忆功能。 6.采用IPX7级防水风机； 7.采用重力炉脚可调节高度。 9.活动式圆形尾撑加热。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	19543.29	19543.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-9-7	011501004142	电热汤池保温柜	编号：EBJ-06 尺寸:800*700*850mmH 1.全采用304#不锈钢制作； 2.台面厚1.5±0.1mm，加硬码槽厚1.5±0.1mm，水胆厚1.2±0.1mm，水胆两侧板厚1.5±0.1mm；侧板.底板.后背厚1.0±0.1mm； 3.汤池四边为圆角设计； 4.设缺水保护和感应器； 5.采用德国EGO温度控制,及电源防水开关； 6.活动冲孔中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调； 7.凹入式控制面板,带电子温度控制； 8.配静音胶粒；感温探头；保护盖；设湿烧池底发热管加热； 9.配有GN盆，150毫米深食物盆连盖； 10.掩门不锈钢双层门设计，门厚20mm； 11.铜管管径Φ16mm，汤池胆侧四周增加发泡，40mm厚发泡； 12.触摸式电子面板，控制面板设有入水.出水手闸制，温控可调水60℃～110℃； 13.设有维修室连控制箱	台	1	3630.99	3630.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 133 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-9-8	011501004143	电热汤池保温柜(孔板)	编号：LBJ-07 尺寸:1200*700*850mmH 1.全采用304#不锈钢制作； 2.台面厚1.5±0.1mm，加硬码槽厚1.5±0.1mm，水胆厚1.2±0.1mm，水胆两侧板厚1.5±0.1mm；侧板.底板.后背厚1.0±0.1mm； 3.汤池四边为圆角设计； 4.设缺水保护和感应器； 5.采用德国EGO温度控制,及电源防水开关； 6.活动冲孔中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调； 7.凹入式控制面板,带电子温度控制； 8.配静音胶粒；感温探头；保护盖；设湿烧池底发热管加热； 9.配有冲孔网板； 10.配有GN盆连支架，150毫米深食物盆连盖； 11.掩门不锈钢双层门设计，门厚20mm； 12.铜管管径Φ16mm，汤池胆侧四周增加发泡，40mm厚发泡； 13.触摸式电子面板，控制面板设有入水.出水手闸制，温控可调水60℃～110℃.	台	1	4249.22	4249.22	0
1-2-9-9	011501004144	电热平扒炉连下掩门柜	编号：LBJ-08 尺寸:800*750*850mmH 1.电源:380V/50Hz 2.电量:9.0kW 3.全不锈钢机身结构 4.可调不锈钢脚 5.采用SUS304#2.0mm厚工作台面，整体冲压成型 6.840材质干热发热线，发热均匀 7.EGO温控器调温范围100℃-300℃, 8.设有超温保险开关(400℃)，可手动复位 9.厚度18mm低合金钢扒板,下沉式的耐热钢扒板无缝焊接在台面 10.配置抽拉式活动的盛油盆 11.三面防溅挡板可通过不锈钢的搭扣完整的拆卸 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	17609.47	17609.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 134 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-9-10	030701016018	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕	编号：LBJ-11 尺寸:5000*900*550mmH 1.材质采用304#厚度1.2mm 2.配飞利浦TL5双管LED灯,不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM钢化玻璃防尘罩 3.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀 4.配备鲜风供风室 5.配备风帘式油烟管制系统，通过在烟罩前端和侧面产生的风帘，管制住炉灶所产生的热量及油烟等不扩散到烟罩外 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	30869.04	30869.04	0
1-2-10	特色餐线二						121245.28	0
1-2-10-1	011501004145	靠墙单星盆连垃圾桶柜	编号：LBK-01 尺寸:700*760*850mmH/100 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm；层板厚1.2±0.1mm；侧板厚1.0±0.1mm；前封板厚1.0±0.1mm；星盆厚1.5±0.1mm；加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.星盆尺寸500*500*280(深)mm； 6.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 7.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm； 8.角位去水连满水通及隔渣板； 9.星盆位维修掩门； 10.无边框掩门设计连锁；部份不锈钢掩门，内置不锈钢可移除式垃圾桶； 11.掩门不锈钢双层门设计，门厚20mm； 12.不锈钢柜边内部设有卫生型封边；	台	1	2963.23	2963.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 135 页，共 149 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-10-2	031003008052	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	255.84	255.84	0
1-2-10-3	011501004146	双门平台中温雪柜(非GN)	编号：LBR-02 尺寸:1500*760*850mmH/100 1.制冷方式：风冷 2.控温类型：电子温控 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水.自动蒸发 4.板材厚度：外箱0.6mm，内胆0.4mm，门板0.6mm,食品级304#不锈钢 5.台面：台面板厚度1mm，发泡层厚度40mm 6.100mm高背及台面与背折R6度圆角； 7.门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 8.可调节子弹脚，采用加强承重设计，结实耐用，可根据客户需求灵活定制 9.机组：一体式机组，压缩机.冷凝器.风机可整机抽出，方便维修 10.内箱设计：箱体内部采用圆角设计 11.温度范围：-5℃～+10℃ 12.环境温度：38℃ 13.发泡层/保温层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度58mm，更加保温节能 14.制冷剂：环保制冷剂R290或R600a 15.认证：3c认证 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	7871.24	15742.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 136 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-10-4	011501004147	靠墙三掩门工作柜	编号：LBK-03 尺寸:1300*760*850mmH/100 1.全304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm,层板厚1.2±0.1mm,侧板厚1.0±0.1mm,背板厚1.0±0.1mm,加强筋厚1.5±0.1mm; 3.台面.层板用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 4.活动中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调; 5.无边框设计掩门连锁连活动中层板,及不锈钢顶底门较; 6.不锈钢双层门设计,门厚20mm; 7.100mm高背及台面与背折R6度圆角; 8.配可调节不锈钢重力脚; 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理; 10.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	3458.32	3458.32	0
1-2-10-5	011501004148	双掩门工作柜	编号：LBK-04 尺寸:900*700*850mmH 1.全304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm,层板厚1.2±0.1mm,侧板厚1.0±0.1mm,背板厚1.0±0.1mm,加强筋厚1.5±0.1mm; 3.台面.层板用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm; 4.活动中层板,中层板内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角并光滑打磨处理,层距可调; 5.无边框设计掩门连锁连活动中层板,及不锈钢顶底门较; 6.不锈钢双层门设计,门厚20mm; 7.配可调节不锈钢重力脚; 8.所有不锈钢表面均采用拉丝处理; 9.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	2781.61	5563.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 137 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-10-6	011501004149	四头电磁炉连下柜	编号：LBK-05 尺寸:700*700*800mmH 1.炉面板采用SUS304#1.2mm厚工作台面，其他SUS304#0.8mm 2.电压/功率： 3.5KW*4/380V 3.设备下方带柜体，可储物，配双门。 4.方便的9档磁控旋纽火力调节。 5.采用重力炉脚可调节高度。 6.加热方式：电磁感应加热。 7.电磁感应加热。 8.配电磁炉专用平底锅具 9.四个炉头，可同时开启。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	3	10560.06	31680.18	0
1-2-10-7	011501004150	电热平扒炉连下掩门柜	编号：LBK-06 尺寸:800*750*850mmH 1.电源:380V/50Hz 2.电量:9.0kW 3.全不锈钢机身结构 4.可调不锈钢脚 5.采用SUS304#2.0mm厚工作台面，整体冲压成型 6.840材质干热发热线，发热均匀 7.EGO温控器调温范围100℃-300℃, 8.设有超温保险开关(400℃)，可手动复位 9.厚度18mm低合金钢扒板,下沉式的耐热钢扒板无缝焊接在台面 10.配置抽拉式活动的盛油盆 11.三面防溅挡板可通过不锈钢的搭扣完整的拆卸 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	17609.47	17609.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 138 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-10-8	030701016019	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕	编号：LBK-07 尺寸:5000*900*550mmH 1.材质采用304#厚度 1.2mm 2.配飞利浦TL5双管LED灯,不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM钢化玻璃防尘罩 3.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀 4.配备鲜风供风室 5.配备风帘式油烟管制系统，通过在烟罩前端和侧面产生的风帘，管制住炉灶所产生的热量及油烟等不扩散到烟罩外 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	30869.04	30869.04	0
1-2-10-9	030402011012	灭火系统及控制箱	编号：LBK-08 (配LBK-07烟罩) 1.单瓶； 2.自动灭火系统通过温感自动将火焰扑灭； 3.启动方式:自动启动.手动启动和机械应急启动； 4.工作环境温度:4℃~55℃； 5.最高工作压力: 12Mpa； 6.灭火剂持续喷射时间:≥10s； 7.冷却水喷洒时间:≥5min； 8.灭火药剂寿命：3年； 9.灭火剂使用无毒无味的环保产品； 10.自动探测部件，24小时监控； 11.自动启动灭火并配有一体式声光报警； 12.全部采用不锈钢及少量铜材等。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	13103.5	13103.5	0
1-2-11	洗碗间/消毒间						147853.30	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 139 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11-1	030701016020	静音型风幕机	编号：LBL-01 尺寸:1200*185*217mmH 1.电源：220v/80W，风量：2800/3400m3/h； 2.噪音：＜52db，使用环境：-10°C~+40°C； 3.金铝风轮； 4.具有手动和自动功能（开关门自动联动控制）。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1703.57	1703.57	0
1-2-11-2	030413001022	粘捕式灭蝇灯	编号：LBL-02 尺寸:395*285*160mmH 1.365nm的紫外光灯管吸引飞虫； 2.波峰365nm的紫外光对蚊.蝇.蛾.螟等； 3.灯管下方设计有粘胶板固定在灯内粘胶防紫外光不流淌不干萎； 4.飞虫背光线吸引到灯内,之后牢牢粘在粘胶板上根据需要定期更换粘板及灯管； 5.有效范围：50㎡； 6.粘纸尺寸：25*10CM； 7.额定电压/功率：220V～50HZ；0.1KW。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	373.32	746.64	0
1-2-11-3	031003004012	挂墙洗手星	编号：LBL-03 尺寸:500*400*250mmH/50 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm； 3.50mm高利口背,塞链去水制； 4.前方及左右两侧不锈钢裙板遮封接驳喉管； 5.配感应水龙头一个（型号品牌见清单）； 6.1个塞链去水； 7.配碱液盒及纸巾盒（他方提供）； 8.星盆尺寸：360x320x160mmH； 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 10.所有打磨均需光滑。 11.排水采用304#不锈钢管接驳； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1012.5	1012.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11-4	031003008053	感应单温水龙头	1.单孔台出感应龙头，配有台板 2.防破坏 1.5GPM(5.68LPM)起泡器 3.防水控制盒 4.交直流两用 5.单温款，无混水阀 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	825.06	825.06	0
1-2-11-5	031003009013	烘手器	尺寸:250*157*250mmH 1.额定功率220V，1020W，50HZ 2.风速105m/s 3.噪音62dB(A) 4.吹干时间约4~9S. 5.安装模式挂墙式 6.出风口.感应器.开关.滤网等 7.冷热可调节开关 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	546.65	546.65	0
1-2-11-6	031003008054	挂墙洗地龙头	编号：LBL-04 1.35’(10.7M)长； 2.3/8”软管； 3.耐压：300PSI； 4.耐温：80° C； 5.前扳机水枪。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	2371.12	2371.12	0
1-2-11-7	031003008055	垃圾桶连盖及活动底座	编号：LBL-05 尺寸:555*505*745mmH 1.容量85L， 2.圆形，灰色，带盖，带轮。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	323.25	646.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11-8	011501004151	L型双星收污台	编号：LBL-06 尺寸:3000+1350*760*850mmH/150 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm;加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.台面一体无缝焊接，斜面工艺(坡度1m：10mm)； 6.台面一个垃圾投放口，直径180mm； 7.垃圾投放口位置不设前通，其余位置四面均设横通； 8.侧面150mm高背，背与台面R6度弧形角； 9.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm； 10.带不锈钢可调子弹脚； 11.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 12.所有打磨均需光滑。 13.排水采用304#不锈钢管接驳； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	5986.65	5986.65	0
1-2-11-9	031003008056	摇摆双温水龙头	1.间距为8’’(203mm)台出混水龙头； 2.10’’(254mm)摆动式水嘴； 3.陶瓷阀芯，一字型手柄； 4.开孔：孔径25mm，孔中心距203mm； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	411.43	411.43	0
1-2-11-10	031003008057	摇柄去水制	1.溢水管高度：492mm； 2.手柄长度：312mm； 3.包括排水阀和溢水头和溢水管。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	395.31	790.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11-11	031003008058	双温花洒龙头	编号：LBL-07 1.6”(152mm)墙上支架； 2.高980mm； 3.12”(305mm)附加龙头； 4.18”(457mm)进水口软管。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	1266.28	1266.28	0
1-2-11-12	031005013005	挂墙储水式热水器	编号：LBL-08 尺寸:1026*463*463mmH 1.挂墙式安装； 2.额定容积(L）：100； 3.金圭内胆； 4.温度：35~75℃； 5.电压220V，功率3KW； 6.一级能效； 7.控制方式触摸控制。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	3203.38	3203.38	0
1-2-11-13	031006012006	牛角罩	编号：LBL-11 尺寸:200*600*550mmH 1.全304#不锈钢制作厚度1.2mm； 2.配304#不锈隔油板,安装不少于45倾斜度； 3.连接不锈钢风管； 4.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	1043.58	2087.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11-14	011501004152	通道式洗碗机	编号：LBL-12 尺寸:1602*772*1474mmH 1.洗涤能力：两档洗涤速度260/173筐小时 2.最大洗涤量：4680碟/小时(10寸碟)，6500杯/小时(25格/筐) 3.参数：装载高度：440m；洗涤筐尺寸：500×500mm； 4.喷淋温度：82～90℃，清洗温度：55～65℃； 5.耗水量：32OL/h； 6.电源：380V/50Hz/3N～；整机功率-电加热(kW)(10° C进水)，45KW; 7.电子控制板，单键操作，带报警提示与故障诊断 8.单道喷淋 9.双层隔热 10.独特的内凹防堵喷嘴 11.小预洗缸加清洗缸设计 12.圆角且一体拉伸的深水箱设计 13.配有喷淋触控器 14.配备急停开关.主开关，满足CE认证安全标准要求 15.配备出口限位开关，防止误操作带来意外机器顺损伤 16.通过71℃测试（总配电量为57kW,88.5A) 其他:需满足招标文件	台	1	83742.36	83742.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11-15	011501004153	靠墙洁碟台连杯茜架	编号：LBL-13 尺寸:1250*760*850mmH/150 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm;加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.台下设有放置杯筐路轨； 6.一边接洗碗碟机； 7.凹台面洗碗碟导轨； 8.侧面150mm高背，背与台面R6度弧形角； 9.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm； 10.带不锈钢可调子弹脚； 11.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 12.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	2328.76	2328.76	0
1-2-11-16	011501004154	挂墙茜架	编号：LBL-14 尺寸:1150*525mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.材质采用1.2mm厚； 3.圆通框架； 4.不锈钢挂勾间距150mm； 5.挂墙式安装。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	763.39	763.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 145 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11-17	011501004155	靠墙双层工作台	编号：LBL-15 尺寸:800*760*850mmH/150 1.采用304#不锈钢制作； 2.台面板厚1.5±0.1mm;层板厚1.2±0.1mm；加强筋厚1.5±0.1mm； 3.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 4.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 5.下一层板,层板用不锈钢加强筋加固； 6.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm； 7.带可调不锈钢子弹脚； 8.150mm高背及台面与背折R6度圆角； 9.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 10.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	1207.74	1207.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11-18	011501004156	靠墙单星盆台	编号：LBL-16 尺寸:700*760*850mmH/150 1.全304#不锈钢制作； 2.材料：面板采用304#1.5mm±0.1厚不锈钢板； 3.星盆厚1.5±0.1mm；台面用不锈钢加强筋304#1.5mm±0.1厚不锈钢板加固； 4.星盆尺寸：500*500*280mmH； 5.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 6.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 7.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 8.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm； 9.满水通及去水连隔渣网，冷热水混合龙头（品牌见要求）； 10.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 11.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm.	台	1	1591.33	1591.33	0
1-2-11-19	031003008059	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	255.84	255.84	0
1-2-11-20	031003008060	摇柄去水制	1.溢水管高度：492mm； 2.手柄长度：312mm； 3.包括排水阀和溢水头和溢水管。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	1	395.31	395.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 147 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11-21	011501004157	靠墙双星盆台	编号：LBL-17 尺寸:1200*760*850mmH/150 1.全304#不锈钢制作； 2.材料：面板采用304#1.5mm±0.1厚不锈钢板； 3.星盆厚1.5±0.1mm；台面用不锈钢加强筋304#1.5mm±0.1厚不锈钢板加固； 4.星盆尺寸：500*500*280mmH； 5.台面用不锈钢加强筋(80mm宽)加固,加强筋垫片厚2.0mm； 6.台面前侧有40mm翻边，且内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角并光滑打磨处理； 7.星盆水平及垂直角须采用R19圆角；星盆底部应向排水出口倾斜； 8.星盆台边阔50mm；再90°向下折40mm并内折20mm； 9.满水通及去水连隔渣网，冷热水混合龙头（品牌见要求）； 10.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 11.立柱采用不锈钢方通38*38*1.5±0.1mm,横通采用25*25*1.5±0.1mm.	台	1	2070.68	2070.68	0
1-2-11-22	031003008061	摇摆单温水龙头	1.单孔单温台出龙头 2.5-9/16″(141mm)旋转式鹅颈 3.开孔：孔径25mm 4.采用无铅黄铜材质； 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	255.84	511.68	0
1-2-11-23	031003008062	摇柄去水制	1.溢水管高度：492mm； 2.手柄长度：312mm； 3.包括排水阀和溢水头和溢水管。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	395.31	790.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　第 148 页，共 149 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11-24	011501004158	可调式挂墙双层板	编号：LBL-18 尺寸:1350*350mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.材质采用1.2mm厚； 3.台边内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 4.层板能上下调节； 5.不锈钢天梯及支架； 6.每件层板及支架距离不可超过1500mm； 7.三角码与层板用螺丝连接。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	套	2	1018.35	2036.7	0
1-2-11-25	011501004159	双门消毒柜	编号：LBL-21 尺寸:1200*575*1800mmH 1.内腔尺寸：1130*490*1300mm 2.容积：680L 3.电压/频率：380V/50Hz 4.输入功率：4.5kW 5.消毒方式：热风循环高温消毒 6.工作温度：50～120℃可调 7.控制方式：美控控制器 8.注：2筷子篮+2碗篮+4拉篮 9.304不锈钢材质 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	3	8830.71	26492.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11-26	011501004160	可调式四层层架	编号：LBL-22 尺寸:1300*500*1800mmH 1.全304#不锈钢板制作； 2.立柱采用304#1.5mm±0.1mm不锈钢板； 3.层架网采用厚304#1.5±0.1mm不锈钢冲孔板，孔距100mm,孔直径16mm； 4.层架网可调节高低； 5.层架网内部沿内侧需封不锈钢板，无卫生死角打磨处理； 6.脚采用304#不锈钢可调式子弹脚； 7.所有不锈钢表面均采用拉丝处理； 8.所有打磨均需光滑。 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	2	2034.6	4069.2	0
1-2-12	其他						14105.18	0
1-2-12-1	030506016003	电视机55寸	1.电视机55寸 2.包含304#不锈钢安装支架、螺栓等必要的安装配件 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	1	2549.42	2549.42	0
1-2-12-2	030506016004	电视机65寸	1.电视机65寸 2.包含304#不锈钢安装支架、螺栓等必要的安装配件 其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求	台	4	2888.94	11555.76	0
合计							2554401.14	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					54408.74
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	54408.74
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	44191.14
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	10217.6
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							54408.74

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	234792.89
合计					234792.89

总承包服务费计价表

工程名称：A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	030701016001	项目名称	静音型风幕机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	静音型风幕机	台	1	0	1703.57	0	0	0	1703.57	0	0
小计								0	1703.57	0	0

清单项目综合单价	1703.57000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030413001005	项目名称	粘捕式灭蝇灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	粘捕式灭蝇灯 ` 粘捕式灭蝇灯	台	1	0	373.32	0	0	0	373.32	0	0
小计								0	373.32	0	0

清单项目综合单价	373.32000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031003008001	项目名称	垃圾桶连盖及活动底座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	垃圾桶连盖及活动底座 ` 垃圾桶连盖及活动底座	台	1	0	323.25	0	0	0	323.25	0	0
小计								0	323.25	0	0

清单项目综合单价	323.25000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011501004015	项目名称	靠墙单层工作台	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单层工作台 ` 靠墙单层工作台	台	1	0	1065.34	0	0	0	1065.34	0	0
小计								0	1065.34	0	0

清单项目综合单价	1065.34000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011501004016	项目名称	靠墙单星盆台	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单星盆台 ` 靠墙单星盆台	台	1	0	1591.33	0	0	0	1591.33	0	0
小计								0	1591.33	0	0

清单项目综合单价	1591.33000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031003008002	项目名称	摇摆单温水龙头	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0

清单项目综合单价	255.84000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031003008003	项目名称	摇摆双温水龙头	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆双温水龙头 ` 摇摆双温水龙头	台	1	0	411.43	0	0	0	411.43	0	0
小计								0	411.43	0	0

清单项目综合单价	411.43000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031003008004	项目名称	摇柄去水制	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇柄去水制 ` 摇柄去水制	台	1	0	395.31	0	0	0	395.31	0	0
小计								0	395.31	0	0

清单项目综合单价	395.31000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011501004017	项目名称	靠墙双星盆台	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

BCSB_1	靠墙双星盆台 ^ 靠墙双星盆台	台	1	0	2070.68	0	0	0	2070.68	0	0
小计								0	2070.68	0	0
清单项目综合单价											2070.68000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008005	项目名称	摇摆单温水龙头					计量单位	套			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCSB_1	摇摆单温水龙头 ^ 摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0	
小计								0	255.84	0	0	
清单项目综合单价											255.84000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008006	项目名称	摇摆双温水龙头					计量单位	套			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCSB_1	摇摆双温水龙头 ^ 摇摆双温水龙头	台	1	0	411.43	0	0	0	411.43	0	0	
小计								0	411.43	0	0	
清单项目综合单价											411.43000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008007	项目名称	摇柄去水制					计量单位	套			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCSB_1	摇柄去水制 ^ 摇柄去水制	台	1	0	395.31	0	0	0	395.31	0	0	
小计								0	395.31	0	0	
清单项目综合单价											395.31000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004018	项目名称	可调式挂墙双层板					计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCSB_1	可调式挂墙双层板 ^ 可调式挂墙双层板	台	1	0	1018.35	0	0	0	1018.35	0	0	
小计								0	1018.35	0	0	
清单项目综合单价											1018.35000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031005014001	项目名称	挂墙刀具消毒箱					计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCSB_1	挂墙刀具消毒箱 ^ 挂墙刀具消毒箱	台	1	0	2359.62	0	0	0	2359.62	0	0	
小计								0	2359.62	0	0	
清单项目综合单价											2359.62000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031005013002	项目名称	挂墙储水式热水器					计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCSB_1	挂墙储水式热水器 ^ 挂墙储水式热水器	台	1	0	3203.38	0	0	0	3203.38	0	0	
小计								0	3203.38	0	0	
清单项目综合单价											3203.38000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003004002	项目名称	挂墙洗手星					计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCSB_1	挂墙洗手星 ^ 挂墙洗手星	台	1	0	1012.5	0	0	0	1012.5	0	0	
小计								0	1012.5	0	0	
清单项目综合单价											1012.5000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008008	项目名称	感应单温水龙头					计量单位	套			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCSB_1	感应单温水龙头 ^ 感应单温水龙头	台	1	0	825.06	0	0	0	825.06	0	0	
小计								0	825.06	0	0	
清单项目综合单价											825.06000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031003009003	项目名称	烘手器			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	烘手器 ˆ 烘手器	台	1	0	546.65	0	0	0	546.65	0	0
小计								0	546.65	0	0
清单项目综合单价											546.65000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008009	项目名称	挂墙洗地龙头			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙洗地龙头 ˆ 挂墙洗地龙头	台	1	0	2371.12	0	0	0	2371.12	0	0
小计								0	2371.12	0	0
清单项目综合单价											2371.12000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004019	项目名称	四门高身低温雪柜(非GN)			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	四门高身低温雪柜(非GN) ˆ 四门高身低温雪柜(非GN)	台	1	0	9981.93	0	0	0	9981.93	0	0
小计								0	9981.93	0	0
清单项目综合单价											9981.93000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004020	项目名称	高温冷库			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	高温冷库	台	1	0	42511.88	0	0	0	42511.88	0	0
小计								0	42511.88	0	0
清单项目综合单价											42511.88000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001001	项目名称	风冷压缩机组			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	风冷压缩机组 ˆ 风冷压缩机组	台	1	0	11592.83	0	0	0	11592.83	0	0
小计								0	11592.83	0	0
清单项目综合单价											11592.83000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030112014001	项目名称	风冷蒸发器			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	风冷蒸发器 ˆ 风冷蒸发器	台	1	0	7929.01	0	0	0	7929.01	0	0
小计								0	7929.01	0	0
清单项目综合单价											7929.01000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004021	项目名称	可调式四层层架			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式四层层架 ˆ 可调式四层层架	台	1	0	1962.57	0	0	0	1962.57	0	0
小计								0	1962.57	0	0
清单项目综合单价											1962.57000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004022	项目名称	不锈钢地架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	不锈钢地架	台	1	0	948.96	0	0	0	948.96	0	0
小计								0	948.96	0	0
清单项目综合单价											948.96000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004023	项目名称	可调式四层层架			计量单位		台	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式四层层架	台	1	0	2336.22	0	0	0	2336.22	0	0
小计								0	2336.22	0	0
清单项目综合单价											2336.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031003004003	项目名称	挂墙洗手星	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙洗手星	台	1	0	1012.5	0	0	0	1012.5	0	0
小计								0	1012.5	0	0
清单项目综合单价											1012.5000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031003008010	项目名称	感应单温水龙头	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	感应单温水龙头	台	1	0	825.06	0	0	0	825.06	0	0
小计								0	825.06	0	0
清单项目综合单价											825.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031003009004	项目名称	烘手器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	烘手器	台	1	0	546.65	0	0	0	546.65	0	0
小计								0	546.65	0	0
清单项目综合单价											546.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031003008011	项目名称	挂墙洗地龙头	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙洗地龙头	台	1	0	2371.12	0	0	0	2371.12	0	0
小计								0	2371.12	0	0
清单项目综合单价											2371.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004024	项目名称	靠墙单星盆台	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单星盆台	台	1	0	1876.75	0	0	0	1876.75	0	0
小计								0	1876.75	0	0
清单项目综合单价											1876.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031003008012	项目名称	摇摆单温水龙头	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0
清单项目综合单价											255.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004025	项目名称	双门平台中温雪柜(非GN)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门平台中温雪柜(非GN)	台	1	0	7846.17	0	0	0	7846.17	0	0
小计								0	7846.17	0	0
清单项目综合单价											7846.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004026	项目名称	可调式挂墙双层板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式挂墙双层板 ` 可调式挂墙双层板	台	1	0	1041.33	0	0	0	1041.33	0	0
小计								0	1041.33	0	0
清单项目综合单价											1041.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	031006001001	项目名称	电磁双头矮汤炉	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电磁双头矮汤炉 - 电磁双头矮汤炉	台	1	0	17782.73	0	0	0	17782.73	0	0
小计								0	17782.73	0	0
清单项目综合单价								17782.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004027	项目名称	不锈钢封墙钢	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	不锈钢封墙钢 - 不锈钢封墙钢	台	1	0	1088.7	0	0	0	1088.7	0	0
小计								0	1088.7	0	0
清单项目综合单价								1088.7000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701016002	项目名称	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕 - 挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕	台	1	0	9334.04	0	0	0	9334.04	0	0
小计								0	9334.04	0	0
清单项目综合单价								9334.04000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030413001006	项目名称	粘捕式灭蝇灯	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	粘捕式灭蝇灯	台	1	0	373.32	0	0	0	373.32	0	0
小计								0	373.32	0	0
清单项目综合单价								373.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004028	项目名称	燃气双门蒸柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	燃气双门蒸柜 - 燃气双门蒸柜	台	1	0	31294.56	0	0	0	31294.56	0	0
小计								0	31294.56	0	0
清单项目综合单价								31294.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004029	项目名称	燃气三门蒸柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	燃气三门蒸柜 - 燃气三门蒸柜	台	1	0	25192.86	0	0	0	25192.86	0	0
小计								0	25192.86	0	0
清单项目综合单价								25192.86000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031006006001	项目名称	电热推车式万能蒸烤箱(20格GN1/1)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电热推车式万能蒸烤箱(20格GN1/1)	台	1	0	200148.03	0	0	0	200148.03	0	0
小计								0	200148.03	0	0
清单项目综合单价								200148.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701016003	项目名称	紫外线净化烟罩连弥散新风幕连灯拦截风幕	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	紫外线净化烟罩连弥散新风幕连灯拦截风幕	台	1	0	40797.9	0	0	0	40797.9	0	0
小计								0	40797.9	0	0
清单项目综合单价								40797.9000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030402011001	项目名称	紫外线净化烟罩控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	紫外线净化烟罩控制箱 ~ 紫外线净化烟罩控制箱	台	1	0	9401.52	0	0	0	9401.52	0	0
小计								0	9401.52	0	0
清单项目综合单价								9401.52000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004030	项目名称		不锈钢封墙钢				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	不锈钢封墙钢	台	1	0	7085.69	0	0	0	7085.69	0	0
小计								0	7085.69	0	0
清单项目综合单价								7085.69000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031006001002	项目名称		燃气双头双尾小炒炉				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	燃气双头双尾小炒炉	台	1	0	25286.04	0	0	0	25286.04	0	0
小计								0	25286.04	0	0
清单项目综合单价								25286.04000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004031	项目名称		炉拼台				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	炉拼台 ~ 炉拼台	台	1	0	814.91	0	0	0	814.91	0	0
小计								0	814.91	0	0
清单项目综合单价								814.91000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031006001003	项目名称		燃气双头大炒炉				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	燃气双头大炒炉 ~ 燃气双头大炒炉	台	1	0	26490.34	0	0	0	26490.34	0	0
小计								0	26490.34	0	0
清单项目综合单价								26490.34000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004032	项目名称		炉拼台				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	炉拼台	台	1	0	814.91	0	0	0	814.91	0	0
小计								0	814.91	0	0
清单项目综合单价								814.91000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701016004	项目名称		紫外线净化烟罩连弥散新风幕连灯拦截风幕				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	紫外线净化烟罩连弥散新风幕连灯拦截风幕	台	1	0	56666.52	0	0	0	56666.52	0	0
小计								0	56666.52	0	0
清单项目综合单价								56666.52000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011002	项目名称		紫外线净化烟罩控制箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	紫外线净化烟罩控制箱	台	1	0	9401.52	0	0	0	9401.52	0	0
小计								0	9401.52	0	0
清单项目综合单价								9401.52000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011003	项目名称		灭火系统及控制箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	灭火系统及控制箱 ~ 灭火系统及控制箱	台	1	0	15559.56	0	0	0	15559.56	0	0
小计								0	15559.56	0	0
清单项目综合单价								15559.56000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	011501004033	项目名称	双层工作台			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双层工作台	台	1	0	2258.79	0	0	0	2258.79	0	0
小计								0	2258.79	0	0
清单项目综合单价								2258.79000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004034	项目名称	靠墙双层工作台			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙双层工作台	台	1	0	1563.39	0	0	0	1563.39	0	0
小计								0	1563.39	0	0
清单项目综合单价								1563.39000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004035	项目名称	靠墙单星盆台			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单星盆台	台	1	0	1591.33	0	0	0	1591.33	0	0
小计								0	1591.33	0	0
清单项目综合单价								1591.33000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008013	项目名称	摇摆单温水龙头			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0
清单项目综合单价								255.84000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004036	项目名称	四门高身中温雪柜(非GN)			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	四门高身中温雪柜(非GN)	台	1	0	9578.54	0	0	0	9578.54	0	0
小计								0	9578.54	0	0
清单项目综合单价								9578.54000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004037	项目名称	双门玻璃高身高温雪柜(非GN)			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门玻璃高身高温雪柜(非GN)、双门玻璃高身高温雪柜(非GN)	台	1	0	8001.88	0	0	0	8001.88	0	0
小计								0	8001.88	0	0
清单项目综合单价								8001.88000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001007	项目名称	粘捕式灭蝇灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	粘捕式灭蝇灯	台	1	0	373.32	0	0	0	373.32	0	0
小计								0	373.32	0	0
清单项目综合单价								373.32000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003004004	项目名称	挂墙洗手星			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙洗手星	台	1	0	1012.5	0	0	0	1012.5	0	0
小计								0	1012.5	0	0
清单项目综合单价								1012.5000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008014	项目名称	感应单温水龙头			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

BCSB_1	感应单温水龙头	台	1	0	825.06	0	0	0	825.06	0	0
小计								0	825.06	0	0
清单项目综合单价											825.06000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003009005	项目名称	烘手器					计量单位	套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	烘手器	台	1	0	546.65	0	0	0	546.65	0	0
小计								0	546.65	0	0
清单项目综合单价											546.65000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008015	项目名称	挂墙洗地龙头					计量单位	套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙洗地龙头	台	1	0	2371.12	0	0	0	2371.12	0	0
小计								0	2371.12	0	0
清单项目综合单价											2371.12000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004038	项目名称	双门高身中温雪柜(非GN)					计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门高身中温雪柜(非GN)＂双门高身中温雪柜(非GN)	台	1	0	8070.04	0	0	0	8070.04	0	0
小计								0	8070.04	0	0
清单项目综合单价											8070.04000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004039	项目名称	双门高身低温雪柜(非GN)					计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门高身低温雪柜(非GN)＂双门高身低温雪柜(非GN)	台	1	0	8717.43	0	0	0	8717.43	0	0
小计								0	8717.43	0	0
清单项目综合单价											8717.43000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004040	项目名称	靠墙不锈钢案板台					计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙不锈钢案板台	台	1	0	2731.35	0	0	0	2731.35	0	0
小计								0	2731.35	0	0
清单项目综合单价											2731.35000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004041	项目名称	活动面粉车					计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	活动面粉车＂活动面粉车	台	1	0	1161.19	0	0	0	1161.19	0	0
小计								0	1161.19	0	0
清单项目综合单价											1161.19000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004042	项目名称	可调式挂墙双层板					计量单位	套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式挂墙双层板	台	1	0	1451.61	0	0	0	1451.61	0	0
小计								0	1451.61	0	0
清单项目综合单价											1451.61000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004043	项目名称	靠墙双星盆连垃圾桶柜					计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙双星盆连垃圾桶柜	台	1	0	3574.14	0	0	0	3574.14	0	0
小计								0	3574.14	0	0
清单项目综合单价											3574.14000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	031003008016	项目名称	摇摆单温水龙头		计量单位		套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0
清单项目综合单价								255.84000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004044	项目名称	挂墙掩门储物柜		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙掩门储物柜 ` 挂墙掩门储物柜	台	1	0	2585.64	0	0	0	2585.64	0	0
小计								0	2585.64	0	0
清单项目综合单价								2585.64000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040602018001	项目名称	搅拌机(40L)		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	搅拌机(40L) ` 搅拌机(40L)	台	1	0	11935.53	0	0	0	11935.53	0	0
小计								0	11935.53	0	0
清单项目综合单价								11935.53000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004045	项目名称	和面机		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	和面机 ` 和面机	台	1	0	19584.4	0	0	0	19584.4	0	0
小计								0	19584.4	0	0
清单项目综合单价								19584.4000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004046	项目名称	落地式压面机		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	落地式压面机 ` 落地式压面机	台	1	0	8120.78	0	0	0	8120.78	0	0
小计								0	8120.78	0	0
清单项目综合单价								8120.78000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004047	项目名称	可调式挂墙双层板		计量单位		套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式挂墙双层板	台	1	0	1041.33	0	0	0	1041.33	0	0
小计								0	1041.33	0	0
清单项目综合单价								1041.33000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004048	项目名称	电饼铛		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电饼铛 ` 电饼铛	台	1	0	2940.29	0	0	0	2940.29	0	0
小计								0	2940.29	0	0
清单项目综合单价								2940.29000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004049	项目名称	电热双层焗饼炉连醒发箱(4盘)		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电热双层焗饼炉连醒发箱(4盘) ` 电热双层焗饼炉连醒发箱(4盘)	台	1	0	48605.33	0	0	0	48605.33	0	0
小计								0	48605.33	0	0
清单项目综合单价								48605.33000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701016005	项目名称	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

BCSB_1	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕 ` 挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕	台	1	0	13380.81	0	0	0	13380.81	0	0
小计								0	13380.81	0	0
清单项目综合单价											13380.81000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001008	项目名称			粘捕式灭蝇灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	粘捕式灭蝇灯	台	1	0	373.32	0	0	0	373.32	0	0
小计								0	373.32	0	0
清单项目综合单价											373.32000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031006001004	项目名称			电磁双头矮汤炉			计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电磁双头矮汤炉	台	1	0	17782.73	0	0	0	17782.73	0	0
小计								0	17782.73	0	0
清单项目综合单价											17782.73000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031006001005	项目名称			电热烤鸭炉			计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电热烤鸭炉 ` 电热烤鸭炉	台	1	0	23498.6	0	0	0	23498.6	0	0
小计								0	23498.6	0	0
清单项目综合单价											23498.6000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004050	项目名称			不锈钢封墙钢			计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	不锈钢封墙钢 ` 不锈钢封墙钢	台	1	0	3477.41	0	0	0	3477.41	0	0
小计								0	3477.41	0	0
清单项目综合单价											3477.41000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701016006	项目名称			紫外线净化烟罩连弥散新风幕连灯拦截风幕			计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	紫外线净化烟罩连弥散新风幕连灯拦截风幕 ` 紫外线净化烟罩连弥散新风幕连灯拦截风幕	台	1	0	37368.61	0	0	0	37368.61	0	0
小计								0	37368.61	0	0
清单项目综合单价											37368.61000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011004	项目名称			紫外线净化烟罩控制箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	紫外线净化烟罩控制箱	台	1	0	9401.52	0	0	0	9401.52	0	0
小计								0	9401.52	0	0
清单项目综合单价											9401.52000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011005	项目名称			灭火系统及控制箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	灭火系统及控制箱 ` 灭火系统及控制箱	台	1	0	13103.5	0	0	0	13103.5	0	0
小计								0	13103.5	0	0
清单项目综合单价											13103.5000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004051	项目名称			烧腊挂架车			计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	烧腊挂架车 ` 烧腊挂架车	台	1	0	1615.64	0	0	0	1615.64	0	0
小计								0	1615.64	0	0
清单项目综合单价											1615.64000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011501004052	项目名称	靠墙大单星盆台			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙大单星盆台 - 靠墙大单星盆台	台	1	0	1717.59	0	0	0	1717.59	0	0
小计								0	1717.59	0	0
清单项目综合单价								1717.59000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008017	项目名称	摇摆单温水龙头			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0
清单项目综合单价								255.84000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008018	项目名称	挂墙洗地龙头			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙洗地龙头	台	1	0	2371.12	0	0	0	2371.12	0	0
小计								0	2371.12	0	0
清单项目综合单价								2371.12000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004053	项目名称	双门高身晾胚柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门高身晾胚柜 - 双门高身晾胚柜	台	1	0	11617.99	0	0	0	11617.99	0	0
小计								0	11617.99	0	0
清单项目综合单价								11617.99000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003004005	项目名称	挂墙洗手星			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙洗手星	台	1	0	1004.25	0	0	0	1004.25	0	0
小计								0	1004.25	0	0
清单项目综合单价								1004.25000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008019	项目名称	感应单温水龙头			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	感应单温水龙头	台	1	0	825.06	0	0	0	825.06	0	0
小计								0	825.06	0	0
清单项目综合单价								825.06000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003009006	项目名称	烘手器			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	烘手器	台	1	0	546.65	0	0	0	546.65	0	0
小计								0	546.65	0	0
清单项目综合单价								546.65000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004054	项目名称	双门高身中温雪柜(非GN)			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门高身中温雪柜(非GN)	台	1	0	8070.04	0	0	0	8070.04	0	0
小计								0	8070.04	0	0
清单项目综合单价								8070.04000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004055	项目名称	靠墙单掩门工作柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单掩门工作柜 ` 靠墙单掩门工作柜	台	1	0	3054.07	0	0	0	3054.07	0	0
小计								0	3054.07	0	0
清单项目综合单价								3054.07000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031005014002	项目名称		挂墙刀具消毒箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙刀具消毒箱	台	1	0	2359.62	0	0	0	2359.62	0	0
小计								0	2359.62	0	0
清单项目综合单价								2359.62000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004056	项目名称		可调式挂墙双层板				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式挂墙双层板 ` 可调式挂墙双层板	台	1	0	1398.39	0	0	0	1398.39	0	0
小计								0	1398.39	0	0
清单项目综合单价								1398.39000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004057	项目名称		靠墙单星盆连垃圾桶柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单星盆连垃圾桶柜 ` 靠墙单星盆连垃圾桶柜	台	1	0	2963.23	0	0	0	2963.23	0	0
小计								0	2963.23	0	0
清单项目综合单价								2963.23000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008020	项目名称		摇摆单温水龙头				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0
清单项目综合单价								255.84000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030112020001	项目名称		星盆过滤器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	星盆过滤器 ` 星盆过滤器	台	1	0	1329.29	0	0	0	1329.29	0	0
小计								0	1329.29	0	0
清单项目综合单价								1329.29000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004058	项目名称		双门平台中温雪柜(非GN)				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门平台中温雪柜(非GN) ` 双门平台中温雪柜(非GN)	台	1	0	7871.24	0	0	0	7871.24	0	0
小计								0	7871.24	0	0
清单项目综合单价								7871.24000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001009	项目名称		紫外光杀菌灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	紫外光杀菌灯 ` 紫外光杀菌灯	台	1	0	308.29	0	0	0	308.29	0	0
小计								0	308.29	0	0
清单项目综合单价								308.29000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701016007	项目名称		静音型风幕机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	静音型风幕机	台	1	0	1703.57	0	0	0	1703.57	0	0
小计								0	1703.57	0	0
清单项目综合单价								1703.57000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030413001010	项目名称	粘捕式灭蝇灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	粘捕式灭蝇灯	台	1	0	373.32	0	0	0	373.32	0	0
小计								0	373.32	0	0
清单项目综合单价								373.32000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003004006	项目名称	挂墙洗手星			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙洗手星	台	1	0	1470	0	0	0	1470	0	0
小计								0	1470	0	0
清单项目综合单价								1470.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008021	项目名称	感应单温水龙头			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	感应单温水龙头	台	1	0	825.06	0	0	0	825.06	0	0
小计								0	825.06	0	0
清单项目综合单价								825.06000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003009007	项目名称	烘手器			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	烘手器	台	1	0	546.65	0	0	0	546.65	0	0
小计								0	546.65	0	0
清单项目综合单价								546.65000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004059	项目名称	靠墙单星盆柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单星盆柜 ` 靠墙单星盆柜	台	1	0	2682.57	0	0	0	2682.57	0	0
小计								0	2682.57	0	0
清单项目综合单价								2682.57000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008022	项目名称	摇摆单温水龙头			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0
清单项目综合单价								255.84000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004060	项目名称	靠墙单掩门工作柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单掩门工作柜 ` 靠墙单掩门工作柜	台	1	0	2282.12	0	0	0	2282.12	0	0
小计								0	2282.12	0	0
清单项目综合单价								2282.12000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004061	项目名称	不锈钢限位柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	不锈钢限位柜 ` 不锈钢限位柜	台	1	0	3724.31	0	0	0	3724.31	0	0
小计								0	3724.31	0	0
清单项目综合单价								3724.31000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004062	项目名称	电热保温汤/饭车			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电热保温汤/饭车 - 电热保温汤/饭车	台	1	0	2701.55	0	0	0	2701.55	0	0
小计								0	2701.55	0	0
清单项目综合单价								2701.55000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004063	项目名称	靠墙双掩门工作柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙双掩门工作柜	台	1	0	3066.04	0	0	0	3066.04	0	0
小计								0	3066.04	0	0
清单项目综合单价								3066.04000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004064	项目名称	掩门电热保温汤池柜(六格份数盘连孔板)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	掩门电热保温汤池柜(六格份数盘连孔板) - 掩门电热保温汤池柜(六格份数盘连孔板)	台	1	0	5151.3	0	0	0	5151.3	0	0
小计								0	5151.3	0	0
清单项目综合单价								5151.3000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030413001011	项目名称	吊天花食物保温灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	吊天花食物保温灯 - 吊天花食物保温灯	台	1	0	1686.06	0	0	0	1686.06	0	0
小计								0	1686.06	0	0
清单项目综合单价								1686.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031006012001	项目名称	玻璃防污罩	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	玻璃防污罩 - 玻璃防污罩	台	1	0	2577.57	0	0	0	2577.57	0	0
小计								0	2577.57	0	0
清单项目综合单价								2577.57000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004065	项目名称	电热汤池保温柜(孔板)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电热汤池保温柜(孔板)	台	1	0	4410.53	0	0	0	4410.53	0	0
小计								0	4410.53	0	0
清单项目综合单价								4410.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031006012002	项目名称	玻璃防污罩	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	玻璃防污罩	台	1	0	2047.59	0	0	0	2047.59	0	0
小计								0	2047.59	0	0
清单项目综合单价								2047.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030413001012	项目名称	紫外光杀菌灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	紫外光杀菌灯	台	1	0	308.29	0	0	0	308.29	0	0
小计								0	308.29	0	0
清单项目综合单价								308.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004066	项目名称	靠墙单星盆连垃圾桶柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单星盆连垃圾桶柜	台	1	0	2963.23	0	0	0	2963.23	0	0
小计								0	2963.23	0	0
清单项目综合单价								2963.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031003008023	项目名称	摇摆单温水龙头	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0
清单项目综合单价								255.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004067	项目名称	双门平台中温雪柜(非GN)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门平台中温雪柜(非GN)	台	1	0	7871.24	0	0	0	7871.24	0	0
小计								0	7871.24	0	0
清单项目综合单价								7871.24000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004068	项目名称	靠墙双掩门工作柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙双掩门工作柜`靠墙双掩门工作柜	台	1	0	2796.35	0	0	0	2796.35	0	0
小计								0	2796.35	0	0
清单项目综合单价								2796.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004069	项目名称	双掩门工作柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双掩门工作柜`双掩门工作柜	台	1	0	2672.36	0	0	0	2672.36	0	0
小计								0	2672.36	0	0
清单项目综合单价								2672.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004070	项目名称	电磁双头煮面炉连下柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电磁双头煮面炉连下柜`电磁双头煮面炉连下柜	台	1	0	19543.29	0	0	0	19543.29	0	0
小计								0	19543.29	0	0
清单项目综合单价								19543.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004071	项目名称	电热汤池保温柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电热汤池保温柜`电热汤池保温柜	台	1	0	3630.99	0	0	0	3630.99	0	0
小计								0	3630.99	0	0
清单项目综合单价								3630.99000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004072	项目名称	电热汤池保温柜(孔板)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电热汤池保温柜(孔板)`电热汤池保温柜(孔板)	台	1	0	4249.22	0	0	0	4249.22	0	0
小计								0	4249.22	0	0
清单项目综合单价								4249.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701016008	项目名称	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕`挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕	台	1	0	25474.05	0	0	0	25474.05	0	0
小计								0	25474.05	0	0
清单项目综合单价								25474.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011501004073	项目名称	靠墙单星盆连垃圾桶柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单星盆连垃圾桶柜	台	1	0	2963.23	0	0	0	2963.23	0	0
小计								0	2963.23	0	0
清单项目综合单价											2963.23000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008024	项目名称	摇摆单温水龙头			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0
清单项目综合单价											255.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004074	项目名称	双门平台中温雪柜(非GN)			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门平台中温雪柜(非GN)	台	1	0	7871.24	0	0	0	7871.24	0	0
小计								0	7871.24	0	0
清单项目综合单价											7871.24000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004075	项目名称	靠墙双掩门工作柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙双掩门工作柜	台	1	0	2796.35	0	0	0	2796.35	0	0
小计								0	2796.35	0	0
清单项目综合单价											2796.35000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004076	项目名称	双掩门工作柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双掩门工作柜	台	1	0	2672.36	0	0	0	2672.36	0	0
小计								0	2672.36	0	0
清单项目综合单价											2672.36000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004077	项目名称	四头电磁炉连下柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	四头电磁炉连下柜 ` 四头电磁炉连下柜	台	1	0	10560.06	0	0	0	10560.06	0	0
小计								0	10560.06	0	0
清单项目综合单价											10560.06000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004078	项目名称	电热平扒炉连下掩门柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电热平扒炉连下掩门柜 ` 电热平扒炉连下掩门柜	台	1	0	17609.47	0	0	0	17609.47	0	0
小计								0	17609.47	0	0
清单项目综合单价											17609.47000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701016009	项目名称	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕	台	1	0	25474.05	0	0	0	25474.05	0	0
小计								0	25474.05	0	0
清单项目综合单价											25474.05000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011006	项目名称	灭火系统及控制箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	灭火系统及控制箱	台	1	0	13103.5	0	0	0	13103.5	0	0

工程量清单综合单价分析表

小计							0	13103.5	0	0
清单项目综合单价										13103.5000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701016010	项目名称	静音型风幕机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	静音型风幕机	台	1	0	1703.57	0	0	0	1703.57	0	0
小计							0	1703.57	0	0
清单项目综合单价										1703.57000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413001013	项目名称	粘捕式灭蝇灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	粘捕式灭蝇灯	台	1	0	373.32	0	0	0	373.32	0	0
小计							0	373.32	0	0
清单项目综合单价										373.32000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003004007	项目名称	挂墙洗手星				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙洗手星	台	1	0	1012.5	0	0	0	1012.5	0	0
小计							0	1012.5	0	0
清单项目综合单价										1012.5000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003008025	项目名称	感应单温水龙头				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	感应单温水龙头	台	1	0	825.06	0	0	0	825.06	0	0
小计							0	825.06	0	0
清单项目综合单价										825.06000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003009008	项目名称	烘手器				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	烘手器	台	1	0	546.65	0	0	0	546.65	0	0
小计							0	546.65	0	0
清单项目综合单价										546.65000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003008026	项目名称	挂墙洗地龙头				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙洗地龙头	台	1	0	2371.12	0	0	0	2371.12	0	0
小计							0	2371.12	0	0
清单项目综合单价										2371.12000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003008027	项目名称	垃圾桶连盖及活动底座				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	垃圾桶连盖及活动底座	台	1	0	323.25	0	0	0	323.25	0	0
小计							0	323.25	0	0
清单项目综合单价										323.25000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004079	项目名称	L型双星收污台				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	L型双星收污台	台	1	0	5683.48	0	0	0	5683.48	0	0
小计							0	5683.48	0	0
清单项目综合单价										5683.48000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003008028	项目名称	摇摆双温水龙头				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆双温水龙头	台	1	0	411.43	0	0	0	411.43	0	0
小计								0	411.43	0	0
清单项目综合单价											411.43000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008029	项目名称		摇柄去水制				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇柄去水制	台	1	0	395.31	0	0	0	395.31	0	0
小计								0	395.31	0	0
清单项目综合单价											395.31000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008030	项目名称		双温花洒龙头				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双温花洒龙头 ˆ 双温花洒龙头	台	1	0	1266.28	0	0	0	1266.28	0	0
小计								0	1266.28	0	0
清单项目综合单价											1266.28000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031005013003	项目名称		挂墙储水式热水器				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙储水式热水器	台	1	0	3203.38	0	0	0	3203.38	0	0
小计								0	3203.38	0	0
清单项目综合单价											3203.38000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031006012003	项目名称		牛角罩				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	牛角罩 ˆ 牛角罩	台	1	0	1043.58	0	0	0	1043.58	0	0
小计								0	1043.58	0	0
清单项目综合单价											1043.58000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004080	项目名称		通道式洗碗机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	通道式洗碗机 ˆ 通道式洗碗机	台	1	0	83742.36	0	0	0	83742.36	0	0
小计								0	83742.36	0	0
清单项目综合单价											83742.36000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004081	项目名称		靠墙洁碟台连杯茜架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙洁碟台连杯茜架 ˆ 靠墙洁碟台连杯茜架	台	1	0	2328.76	0	0	0	2328.76	0	0
小计								0	2328.76	0	0
清单项目综合单价											2328.76000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004082	项目名称		挂墙茜架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙茜架 ˆ 挂墙茜架	台	1	0	763.39	0	0	0	763.39	0	0
小计								0	763.39	0	0
清单项目综合单价											763.39000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004083	项目名称		双门消毒柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门消毒柜 ˆ 双门消毒柜	台	1	0	8830.71	0	0	0	8830.71	0	0
小计								0	8830.71	0	0
清单项目综合单价											8830.71000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030506016001	项目名称	电视机55寸			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-120	监视器 尺寸in(寸) in＞32 " 电视机55寸	台	1	151.16	2358.12	0	40.14	151.16	2358.12	0	40.14
小计								151.16	2358.12	0	40.14
清单项目综合单价								2549.42000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.643		1.3916		30.12		
		技工人工费			元	88.598		1.3662		121.04		
	材料	其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030506016002	项目名称	电视机65寸			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-120	监视器 尺寸in(寸) in＞32 " 电视机65寸	台	1	151.16	2697.64	0	40.14	151.16	2697.64	0	40.14
小计								151.16	2697.64	0	40.14
清单项目综合单价								2888.94000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.643		1.3916		30.12		
		技工人工费			元	88.598		1.3662		121.04		
	材料	其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030701016011	项目名称	静音型风幕机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	静音型风幕机	台	1	0	1703.57	0	0	0	1703.57	0	0
小计								0	1703.57	0	0
清单项目综合单价								1703.57000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001014	项目名称	粘捕式灭蝇灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	粘捕式灭蝇灯	台	1	0	373.32	0	0	0	373.32	0	0
小计								0	373.32	0	0
清单项目综合单价								373.32000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008031	项目名称	垃圾桶连盖及活动底座			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	垃圾桶连盖及活动底座	台	1	0	323.25	0	0	0	323.25	0	0
小计								0	323.25	0	0
清单项目综合单价								323.25000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004084	项目名称	靠墙单层工作台			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单层工作台	台	1	0	1065.34	0	0	0	1065.34	0	0
小计								0	1065.34	0	0
清单项目综合单价								1065.34000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004085	项目名称	靠墙大单星盆台			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙大单星盆台	台	1	0	1765.97	0	0	0	1765.97	0	0
小计								0	1765.97	0	0
清单项目综合单价								1765.97000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008032	项目名称	摇摆单温水龙头			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0
清单项目综合单价								255.84000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008033	项目名称	摇柄去水制			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

BCSB_1	摇柄去水制	台	1	0	395.31	0	0	0	395.31	0	0
小计								0	395.31	0	0
清单项目综合单价											395.31000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004086	项目名称			靠墙大单星盆台			计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙大单星盆台	台	1	0	1735.29	0	0	0	1735.29	0	0
小计								0	1735.29	0	0
清单项目综合单价											1735.29000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008034	项目名称			摇摆单温水龙头			计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0
清单项目综合单价											255.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008035	项目名称			摇柄去水制			计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇柄去水制	台	1	0	395.31	0	0	0	395.31	0	0
小计								0	395.31	0	0
清单项目综合单价											395.31000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004087	项目名称			可调式挂墙双层板			计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式挂墙双层板	台	1	0	1201.28	0	0	0	1201.28	0	0
小计								0	1201.28	0	0
清单项目综合单价											1201.28000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031005014003	项目名称			挂墙刀具消毒箱			计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙刀具消毒箱	台	1	0	2359.62	0	0	0	2359.62	0	0
小计								0	2359.62	0	0
清单项目综合单价											2359.62000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031005013004	项目名称			挂墙储水式热水器			计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙储水式热水器	台	1	0	3203.38	0	0	0	3203.38	0	0
小计								0	3203.38	0	0
清单项目综合单价											3203.38000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003004008	项目名称			挂墙洗手星			计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙洗手星	台	1	0	1012.5	0	0	0	1012.5	0	0
小计								0	1012.5	0	0
清单项目综合单价											1012.5000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008036	项目名称			感应单温水龙头			计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	感应单温水龙头	台	1	0	825.06	0	0	0	825.06	0	0
小计								0	825.06	0	0
清单项目综合单价											825.06000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003009009	项目名称			烘手器			计量单位			套	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	烘手器	台	1	0	546.65	0	0	0	546.65	0	0
小计								0	546.65	0	0
清单项目综合单价											546.65000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004088	项目名称		靠墙单星盆台				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单星盆台	台	1	0	1231.3	0	0	0	1231.3	0	0
小计								0	1231.3	0	0
清单项目综合单价											1231.3000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008037	项目名称		摇摆双温水龙头				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆双温水龙头	台	1	0	411.43	0	0	0	411.43	0	0
小计								0	411.43	0	0
清单项目综合单价											411.43000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008038	项目名称		摇柄去水制				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇柄去水制	台	1	0	395.31	0	0	0	395.31	0	0
小计								0	395.31	0	0
清单项目综合单价											395.31000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004089	项目名称		高温冷库				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	高温冷库	台	1	0	41256.61	0	0	0	41256.61	0	0
小计								0	41256.61	0	0
清单项目综合单价											41256.61000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001002	项目名称		风冷压缩机组				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	风冷压缩机组	台	1	0	11592.83	0	0	0	11592.83	0	0
小计								0	11592.83	0	0
清单项目综合单价											11592.83000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030112014002	项目名称		风冷蒸发器				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	风冷蒸发器	台	1	0	7929.01	0	0	0	7929.01	0	0
小计								0	7929.01	0	0
清单项目综合单价											7929.01000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004090	项目名称		可调式四层层架				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式四层层架	台	1	0	1890.53	0	0	0	1890.53	0	0
小计								0	1890.53	0	0
清单项目综合单价											1890.53000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004091	项目名称		可调式四层层架				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式四层层架	台	1	0	2420.35	0	0	0	2420.35	0	0
小计								0	2420.35	0	0
清单项目综合单价											2420.35000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011501004092	项目名称	可调式四层层架			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式四层层架	台	1	0	1962.57	0	0	0	1962.57	0	0
小计								0	1962.57	0	0
清单项目综合单价								1962.57000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004093	项目名称	可调式四层层架			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式四层层架	台	1	0	1921.17	0	0	0	1921.17	0	0
小计								0	1921.17	0	0
清单项目综合单价								1921.17000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004094	项目名称	可调式四层层架			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式四层层架	台	1	0	1997.92	0	0	0	1997.92	0	0
小计								0	1997.92	0	0
清单项目综合单价								1997.92000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004095	项目名称	不锈钢地架			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	不锈钢地架	台	1	0	684.88	0	0	0	684.88	0	0
小计								0	684.88	0	0
清单项目综合单价								684.88000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004096	项目名称	可调式四层层架			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式四层层架 * 可调式四层层架	台	1	0	2034.6	0	0	0	2034.6	0	0
小计								0	2034.6	0	0
清单项目综合单价								2034.6000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003004009	项目名称	挂墙洗手星			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙洗手星	台	1	0	1012.5	0	0	0	1012.5	0	0
小计								0	1012.5	0	0
清单项目综合单价								1012.5000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003008039	项目名称	感应单温水龙头			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	感应单温水龙头	台	1	0	825.06	0	0	0	825.06	0	0
小计								0	825.06	0	0
清单项目综合单价								825.06000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003009010	项目名称	烘手器			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	烘手器	台	1	0	546.65	0	0	0	546.65	0	0
小计								0	546.65	0	0
清单项目综合单价								546.65000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003008040	项目名称	挂墙洗地龙头			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙洗地龙头	台	1	0	2371.12	0	0	0	2371.12	0	0
小计								0	2371.12	0	0
清单项目综合单价								2371.12000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011501004097	项目名称	靠墙单星盆台			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单星盆台	台	1	0	1646.35	0	0	0	1646.35	0	0
小计								0	1646.35	0	0
清单项目综合单价								1646.35000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031003008041	项目名称	摇摆单温水龙头			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0
清单项目综合单价								255.84000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011501004098	项目名称	双门平台中温雪柜(非GN)			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门平台中温雪柜(非GN)	台	1	0	7871.24	0	0	0	7871.24	0	0
小计								0	7871.24	0	0
清单项目综合单价								7871.24000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011501004099	项目名称	可调式挂墙双层板			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式挂墙双层板	台	1	0	923.72	0	0	0	923.72	0	0
小计								0	923.72	0	0
清单项目综合单价								923.72000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031006001006	项目名称	电磁双头矮汤炉			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电磁双头矮汤炉	台	1	0	17782.73	0	0	0	17782.73	0	0
小计								0	17782.73	0	0
清单项目综合单价								17782.73000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011501004100	项目名称	不锈钢封墙钢			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	不锈钢封墙钢	台	1	0	1088.7	0	0	0	1088.7	0	0
小计								0	1088.7	0	0
清单项目综合单价								1088.7000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030701016012	项目名称	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕	台	1	0	9334.04	0	0	0	9334.04	0	0
小计								0	9334.04	0	0
清单项目综合单价								9334.04000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413001015	项目名称	粘捕式灭蝇灯			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	粘捕式灭蝇灯	台	1	0	373.32	0	0	0	373.32	0	0
小计								0	373.32	0	0
清单项目综合单价								373.32000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011501004101	项目名称	燃气双门蒸柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

BCSB_1	燃气双门蒸柜	台	1	0	31294.56	0	0	0	31294.56	0	0
小计								0	31294.56	0	0
清单项目综合单价											31294.56000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004102	项目名称	燃气三门蒸柜					计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	燃气三门蒸柜	台	1	0	25192.86	0	0	0	25192.86	0	0
小计								0	25192.86	0	0
清单项目综合单价											25192.86000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004103	项目名称	靠墙单星盆台					计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单星盆台	台	1	0	1577.9	0	0	0	1577.9	0	0
小计								0	1577.9	0	0
清单项目综合单价											1577.9000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008042	项目名称	摇摆单温水龙头					计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0
清单项目综合单价											255.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701016013	项目名称	紫外线净化烟罩连弥散新风幕连灯拦截风幕					计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	紫外线净化烟罩连弥散新风幕连灯拦截风幕	台	1	0	25745.8	0	0	0	25745.8	0	0
小计								0	25745.8	0	0
清单项目综合单价											25745.8000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011007	项目名称	紫外线净化烟罩控制箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	紫外线净化烟罩控制箱	台	1	0	9401.52	0	0	0	9401.52	0	0
小计								0	9401.52	0	0
清单项目综合单价											9401.52000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004104	项目名称	不锈钢封墙钢					计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	不锈钢封墙钢	台	1	0	5794.98	0	0	0	5794.98	0	0
小计								0	5794.98	0	0
清单项目综合单价											5794.98000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031006001007	项目名称	燃气双头双尾小炒炉					计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	燃气双头双尾小炒炉 燃气双头双尾小炒炉	台	1	0	25286.04	0	0	0	25286.04	0	0
小计								0	25286.04	0	0
清单项目综合单价											25286.04000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031006001008	项目名称	燃气双头大炒炉					计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	燃气双头大炒炉	台	1	0	26490.34	0	0	0	26490.34	0	0
小计								0	26490.34	0	0
清单项目综合单价											26490.34000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030701016014	项目名称	紫外线净化烟罩连弥散新风幕连灯拦截风幕	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	紫外线净化烟罩连弥散新风幕连灯拦截风幕	台	1	0	51015.64	0	0	0	51015.64	0	0
小计								0	51015.64	0	0
清单项目综合单价											51015.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030402011008	项目名称	紫外线净化烟罩控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	紫外线净化烟罩控制箱	台	1	0	9401.52	0	0	0	9401.52	0	0
小计								0	9401.52	0	0
清单项目综合单价											9401.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030402011009	项目名称	灭火系统及控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	灭火系统及控制箱	台	1	0	15559.56	0	0	0	15559.56	0	0
小计								0	15559.56	0	0
清单项目综合单价											15559.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004105	项目名称	双层工作台	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双层工作台	台	1	0	2073.16	0	0	0	2073.16	0	0
小计								0	2073.16	0	0
清单项目综合单价											2073.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004106	项目名称	靠墙单星盆台	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单星盆台	台	1	0	1591.33	0	0	0	1591.33	0	0
小计								0	1591.33	0	0
清单项目综合单价											1591.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031003008043	项目名称	摇摆单温水龙头	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0
清单项目综合单价											255.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004107	项目名称	四门高身低温雪柜(非GN)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	四门高身低温雪柜(非GN)*四门高身低温雪柜(非GN)	台	1	0	9981.93	0	0	0	9981.93	0	0
小计								0	9981.93	0	0
清单项目综合单价											9981.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004108	项目名称	双门玻璃高身高温雪柜(非GN)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门玻璃高身高温雪柜(非GN)	台	1	0	8001.88	0	0	0	8001.88	0	0
小计								0	8001.88	0	0
清单项目综合单价											8001.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004109	项目名称	可调式挂墙双层板	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式挂墙双层板	台	1	0	1106.5	0	0	0	1106.5	0	0
小计								0	1106.5	0	0
清单项目综合单价											1106.5000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030413001016	项目名称	粘捕式灭蝇灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	粘捕式灭蝇灯	台	1	0	373.32	0	0	0	373.32	0	0
小计								0	373.32	0	0
清单项目综合单价								373.32000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004110	项目名称	双门高身中温雪柜(非GN)			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门高身中温雪柜(非GN)	台	1	0	8070.04	0	0	0	8070.04	0	0
小计								0	8070.04	0	0
清单项目综合单价								8070.04000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004111	项目名称	双门高身低温雪柜(非GN)			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门高身低温雪柜(非GN)	台	1	0	8717.43	0	0	0	8717.43	0	0
小计								0	8717.43	0	0
清单项目综合单价								8717.43000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004112	项目名称	靠墙不锈钢案板台			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙不锈钢案板台	台	1	0	2318.85	0	0	0	2318.85	0	0
小计								0	2318.85	0	0
清单项目综合单价								2318.85000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004113	项目名称	活动面粉车			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	活动面粉车	台	1	0	1161.19	0	0	0	1161.19	0	0
小计								0	1161.19	0	0
清单项目综合单价								1161.19000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004114	项目名称	可调式挂墙双层板			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式挂墙双层板	台	1	0	972.64	0	0	0	972.64	0	0
小计								0	972.64	0	0
清单项目综合单价								972.64000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004115	项目名称	靠墙单星盆连垃圾桶柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单星盆连垃圾桶柜	台	1	0	2963.23	0	0	0	2963.23	0	0
小计								0	2963.23	0	0
清单项目综合单价								2963.23000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008044	项目名称	摇摆单温水龙头			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0
清单项目综合单价								255.84000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004116	项目名称	挂墙掩门储物柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

BCSB_1	挂墙掩门储物柜 * 挂墙掩门储物柜	台	1	0	2581.5	0	0	0	2581.5	0	0
小计								0	2581.5	0	0
清单项目综合单价											2581.5000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040602018002	项目名称			搅拌机(40L)			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	搅拌机(40L)	台	1	0	11935.53	0	0	0	11935.53	0	0
小计								0	11935.53	0	0
清单项目综合单价											11935.53000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004117	项目名称			和面机			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	和面机	台	1	0	19584.4	0	0	0	19584.4	0	0
小计								0	19584.4	0	0
清单项目综合单价											19584.4000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004118	项目名称			落地式压面机			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	落地式压面机	台	1	0	8120.78	0	0	0	8120.78	0	0
小计								0	8120.78	0	0
清单项目综合单价											8120.78000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004119	项目名称			可调式挂墙双层板			计量单位		套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式挂墙双层板	台	1	0	1068.76	0	0	0	1068.76	0	0
小计								0	1068.76	0	0
清单项目综合单价											1068.76000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004120	项目名称			电饼铛			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电饼铛	台	1	0	2940.29	0	0	0	2940.29	0	0
小计								0	2940.29	0	0
清单项目综合单价											2940.29000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004121	项目名称			电热双层焗饼炉连醒发箱(4盘)			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电热双层焗饼炉连醒发箱(4盘)	台	1	0	48605.33	0	0	0	48605.33	0	0
小计								0	48605.33	0	0
清单项目综合单价											48605.33000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701016015	项目名称			挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕	台	1	0	13380.81	0	0	0	13380.81	0	0
小计								0	13380.81	0	0
清单项目综合单价											13380.81000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413001017	项目名称			粘捕式灭蝇灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	粘捕式灭蝇灯	台	1	0	373.32	0	0	0	373.32	0	0
小计								0	373.32	0	0
清单项目综合单价											373.32000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031006001009	项目名称	电磁双头矮汤炉				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电磁双头矮汤炉	台	1	0	17782.73	0	0	0	17782.73	0	0
小计								0	17782.73	0	0
清单项目综合单价											17782.73000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031006001010	项目名称	电热烤鸭炉				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电热烤鸭炉	台	1	0	23498.6	0	0	0	23498.6	0	0
小计								0	23498.6	0	0
清单项目综合单价											23498.6000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004122	项目名称	不锈钢封墙钢				计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	不锈钢封墙钢	台	1	0	3477.41	0	0	0	3477.41	0	0
小计								0	3477.41	0	0
清单项目综合单价											3477.41000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701016016	项目名称	紫外线净化烟罩连弥散新风幕连灯拦截风幕				计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	紫外线净化烟罩连弥散新风幕连灯拦截风幕	台	1	0	37368.61	0	0	0	37368.61	0	0
小计								0	37368.61	0	0
清单项目综合单价											37368.61000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011010	项目名称	紫外线净化烟罩控制箱				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	紫外线净化烟罩控制箱	台	1	0	9401.52	0	0	0	9401.52	0	0
小计								0	9401.52	0	0
清单项目综合单价											9401.52000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011011	项目名称	灭火系统及控制箱				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	灭火系统及控制箱	台	1	0	13103.5	0	0	0	13103.5	0	0
小计								0	13103.5	0	0
清单项目综合单价											13103.5000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004123	项目名称	烧腊挂架车				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	烧腊挂架车	台	1	0	1615.64	0	0	0	1615.64	0	0
小计								0	1615.64	0	0
清单项目综合单价											1615.64000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004124	项目名称	靠墙大单星盆台				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙大单星盆台	台	1	0	1717.59	0	0	0	1717.59	0	0
小计								0	1717.59	0	0
清单项目综合单价											1717.59000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003008045	项目名称	摇摆单温水龙头				计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0
清单项目综合单价											255.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031003008046	项目名称	挂墙洗地龙头			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙洗地龙头	台	1	0	2371.12	0	0	0	2371.12	0	0
小计								0	2371.12	0	0
清单项目综合单价								2371.12000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004125	项目名称	双门高身晾胚柜			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门高身晾胚柜	台	1	0	11617.99	0	0	0	11617.99	0	0
小计								0	11617.99	0	0
清单项目综合单价								11617.99000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003004010	项目名称	挂墙洗手星			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙洗手星	台	1	0	1004.25	0	0	0	1004.25	0	0
小计								0	1004.25	0	0
清单项目综合单价								1004.25000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008047	项目名称	感应单温水龙头			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	感应单温水龙头	台	1	0	825.06	0	0	0	825.06	0	0
小计								0	825.06	0	0
清单项目综合单价								825.06000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003009011	项目名称	烘手器			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	烘手器	台	1	0	546.65	0	0	0	546.65	0	0
小计								0	546.65	0	0
清单项目综合单价								546.65000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004126	项目名称	双门高身中温雪柜(非GN)			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门高身中温雪柜(非GN)	台	1	0	8070.04	0	0	0	8070.04	0	0
小计								0	8070.04	0	0
清单项目综合单价								8070.04000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004127	项目名称	靠墙单掩门工作柜			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单掩门工作柜	台	1	0	3054.07	0	0	0	3054.07	0	0
小计								0	3054.07	0	0
清单项目综合单价								3054.07000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031005014004	项目名称	挂墙刀具消毒箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙刀具消毒箱	台	1	0	2359.62	0	0	0	2359.62	0	0
小计								0	2359.62	0	0
清单项目综合单价								2359.62000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004128	项目名称	可调式挂墙双层板			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式挂墙双层板	台	1	0	1398.39	0	0	0	1398.39	0	0

工程量清单综合单价分析表

小计							0	1398.39	0	0
清单项目综合单价										1398.39000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004129	项目名称	靠墙单星盆连垃圾桶柜			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单星盆连垃圾桶柜	台	1	0	2963.23	0	0	0	2963.23	0	0
小计							0	2963.23	0	0
清单项目综合单价										2963.23000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003008048	项目名称	摇摆单温水龙头			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计							0	255.84	0	0
清单项目综合单价										255.84000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030112020002	项目名称	星盆过滤器			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	星盆过滤器	台	1	0	1329.29	0	0	0	1329.29	0	0
小计							0	1329.29	0	0
清单项目综合单价										1329.29000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004130	项目名称	双门平台中温雪柜(非GN)			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门平台中温雪柜(非GN)	台	1	0	7871.24	0	0	0	7871.24	0	0
小计							0	7871.24	0	0
清单项目综合单价										7871.24000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413001018	项目名称	紫外光杀菌灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	紫外光杀菌灯	台	1	0	308.29	0	0	0	308.29	0	0
小计							0	308.29	0	0
清单项目综合单价										308.29000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701016017	项目名称	静音型风幕机			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	静音型风幕机	台	1	0	1703.57	0	0	0	1703.57	0	0
小计							0	1703.57	0	0
清单项目综合单价										1703.57000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413001019	项目名称	粘捕式灭蝇灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	粘捕式灭蝇灯	台	1	0	373.32	0	0	0	373.32	0	0
小计							0	373.32	0	0
清单项目综合单价										373.32000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003004011	项目名称	挂墙洗手星			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙洗手星	台	1	0	1470	0	0	0	1470	0	0
小计							0	1470	0	0
清单项目综合单价										1470.000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003008049	项目名称	感应单温水龙头			计量单位	套			

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCSB_1	感应单温水龙头	台	1	0	825.06	0	0	0	825.06	0	0	
小计								0	825.06	0	0	
清单项目综合单价												825.06000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003009012	项目名称		烘手器				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCSB_1	烘手器	台	1	0	546.65	0	0	0	546.65	0	0	
小计								0	546.65	0	0	
清单项目综合单价												546.65000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004131	项目名称		靠墙单星盆柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCSB_1	靠墙单星盆柜	台	1	0	2682.57	0	0	0	2682.57	0	0	
小计								0	2682.57	0	0	
清单项目综合单价												2682.57000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008050	项目名称		摇摆单温水龙头				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0	
小计								0	255.84	0	0	
清单项目综合单价												255.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004132	项目名称		靠墙单掩门工作柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCSB_1	靠墙单掩门工作柜	台	1	0	2282.12	0	0	0	2282.12	0	0	
小计								0	2282.12	0	0	
清单项目综合单价												2282.12000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004133	项目名称		不锈钢限位柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCSB_1	不锈钢限位柜	台	1	0	3724.31	0	0	0	3724.31	0	0	
小计								0	3724.31	0	0	
清单项目综合单价												3724.31000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004134	项目名称		电热保温汤/饭车				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCSB_1	电热保温汤/饭车	台	1	0	2701.55	0	0	0	2701.55	0	0	
小计								0	2701.55	0	0	
清单项目综合单价												2701.55000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004135	项目名称		掩门电热保温汤池柜(六格份数盘连孔板)				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCSB_1	掩门电热保温汤池柜(六格份数盘连孔板)	台	1	0	5151.3	0	0	0	5151.3	0	0	
小计								0	5151.3	0	0	
清单项目综合单价												5151.3000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001020	项目名称		吊天花食物保温灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCSB_1	吊天花食物保温灯	台	1	0	1686.06	0	0	0	1686.06	0	0	
小计								0	1686.06	0	0	
清单项目综合单价												1686.06000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	031006012004	项目名称	玻璃防污罩			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	玻璃防污罩	台	1	0	2577.57	0	0	0	2577.57	0	0
小计								0	2577.57	0	0
清单项目综合单价								2577.57000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004136	项目名称	电热汤池保温柜(孔板)			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电热汤池保温柜(孔板)	台	1	0	4827.43	0	0	0	4827.43	0	0
小计								0	4827.43	0	0
清单项目综合单价								4827.43000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031006012005	项目名称	玻璃防污罩			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	玻璃防污罩	台	1	0	2393.58	0	0	0	2393.58	0	0
小计								0	2393.58	0	0
清单项目综合单价								2393.58000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001021	项目名称	紫外光杀菌灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	紫外光杀菌灯	台	1	0	308.29	0	0	0	308.29	0	0
小计								0	308.29	0	0
清单项目综合单价								308.29000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004137	项目名称	靠墙单星盆连垃圾桶柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单星盆连垃圾桶柜	台	1	0	2963.23	0	0	0	2963.23	0	0
小计								0	2963.23	0	0
清单项目综合单价								2963.23000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008051	项目名称	摇摆单温水龙头			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0
清单项目综合单价								255.84000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004138	项目名称	双门平台中温雪柜(非GN)			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门平台中温雪柜(非GN)	台	1	0	7871.24	0	0	0	7871.24	0	0
小计								0	7871.24	0	0
清单项目综合单价								7871.24000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004139	项目名称	靠墙三掩门工作柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙三掩门工作柜 靠墙三掩门工作柜	台	1	0	3458.32	0	0	0	3458.32	0	0
小计								0	3458.32	0	0
清单项目综合单价								3458.32000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004140	项目名称	单掩门工作柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	单掩门工作柜	台	1	0	2272.79	0	0	0	2272.79	0	0
小计								0	2272.79	0	0
清单项目综合单价								2272.79000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004141	项目名称	电磁双头煮面炉连下柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电磁双头煮面炉连下柜	台	1	0	19543.29	0	0	0	19543.29	0	0
小计								0	19543.29	0	0
清单项目综合单价								19543.29000000			

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004142	项目名称	电热汤池保温柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电热汤池保温柜	台	1	0	3630.99	0	0	0	3630.99	0	0
小计								0	3630.99	0	0
清单项目综合单价								3630.99000000			

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004143	项目名称	电热汤池保温柜(孔板)			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电热汤池保温柜(孔板)	台	1	0	4249.22	0	0	0	4249.22	0	0
小计								0	4249.22	0	0
清单项目综合单价								4249.22000000			

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004144	项目名称	电热平扒炉连下掩门柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电热平扒炉连下掩门柜	台	1	0	17609.47	0	0	0	17609.47	0	0
小计								0	17609.47	0	0
清单项目综合单价								17609.47000000			

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701016018	项目名称	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕 ~ 挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕	台	1	0	30869.04	0	0	0	30869.04	0	0
小计								0	30869.04	0	0
清单项目综合单价								30869.04000000			

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004145	项目名称	靠墙单星盆连垃圾桶柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单星盆连垃圾桶柜	台	1	0	2963.23	0	0	0	2963.23	0	0
小计								0	2963.23	0	0
清单项目综合单价								2963.23000000			

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003008052	项目名称	摇摆单温水龙头			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0
清单项目综合单价								255.84000000			

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004146	项目名称	双门平台中温雪柜(非GN)			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门平台中温雪柜(非GN)	台	1	0	7871.24	0	0	0	7871.24	0	0
小计								0	7871.24	0	0
清单项目综合单价								7871.24000000			

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004147	项目名称	靠墙三掩门工作柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙三掩门工作柜	台	1	0	3458.32	0	0	0	3458.32	0	0
小计								0	3458.32	0	0
清单项目综合单价											3458.32000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004148	项目名称		双掩门工作柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双掩门工作柜	台	1	0	2781.61	0	0	0	2781.61	0	0
小计								0	2781.61	0	0
清单项目综合单价											2781.61000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004149	项目名称		四头电磁炉连下柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	四头电磁炉连下柜	台	1	0	10560.06	0	0	0	10560.06	0	0
小计								0	10560.06	0	0
清单项目综合单价											10560.06000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004150	项目名称		电热平扒炉连下掩门柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	电热平扒炉连下掩门柜	台	1	0	17609.47	0	0	0	17609.47	0	0
小计								0	17609.47	0	0
清单项目综合单价											17609.47000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701016019	项目名称		挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙油网烟罩连灯连拦截风幕	台	1	0	30869.04	0	0	0	30869.04	0	0
小计								0	30869.04	0	0
清单项目综合单价											30869.04000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011012	项目名称		灭火系统及控制箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	灭火系统及控制箱	台	1	0	13103.5	0	0	0	13103.5	0	0
小计								0	13103.5	0	0
清单项目综合单价											13103.5000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701016020	项目名称		静音型风幕机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	静音型风幕机	台	1	0	1703.57	0	0	0	1703.57	0	0
小计								0	1703.57	0	0
清单项目综合单价											1703.57000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001022	项目名称		粘捕式灭蝇灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	粘捕式灭蝇灯	台	1	0	373.32	0	0	0	373.32	0	0
小计								0	373.32	0	0
清单项目综合单价											373.32000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003004012	项目名称		挂墙洗手星				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙洗手星	台	1	0	1012.5	0	0	0	1012.5	0	0
小计								0	1012.5	0	0
清单项目综合单价											1012.5000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031003008053	项目名称	感应单温水龙头			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	感应单温水龙头	台	1	0	825.06	0	0	0	825.06	0	0
小计								0	825.06	0	0
清单项目综合单价								825.06000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003009013	项目名称	烘手器			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	烘手器	台	1	0	546.65	0	0	0	546.65	0	0
小计								0	546.65	0	0
清单项目综合单价								546.65000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003008054	项目名称	挂墙洗地龙头			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙洗地龙头	台	1	0	2371.12	0	0	0	2371.12	0	0
小计								0	2371.12	0	0
清单项目综合单价								2371.12000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003008055	项目名称	垃圾桶连盖及活动底座			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	垃圾桶连盖及活动底座	台	1	0	323.25	0	0	0	323.25	0	0
小计								0	323.25	0	0
清单项目综合单价								323.25000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004151	项目名称	L型双星收污台			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	L型双星收污台	台	1	0	5986.65	0	0	0	5986.65	0	0
小计								0	5986.65	0	0
清单项目综合单价								5986.65000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003008056	项目名称	摇摆双温水龙头			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆双温水龙头	台	1	0	411.43	0	0	0	411.43	0	0
小计								0	411.43	0	0
清单项目综合单价								411.43000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003008057	项目名称	摇柄去水制			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇柄去水制	台	1	0	395.31	0	0	0	395.31	0	0
小计								0	395.31	0	0
清单项目综合单价								395.31000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003008058	项目名称	双温花洒龙头			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双温花洒龙头	台	1	0	1266.28	0	0	0	1266.28	0	0
小计								0	1266.28	0	0
清单项目综合单价								1266.28000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031005013005	项目名称	挂墙储水式热水器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙储水式热水器	台	1	0	3203.38	0	0	0	3203.38	0	0
小计								0	3203.38	0	0
清单项目综合单价								3203.38000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031006012006	项目名称	牛角罩	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	牛角罩	台	1	0	1043.58	0	0	0	1043.58	0	0
小计								0	1043.58	0	0
清单项目综合单价								1043.58000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004152	项目名称	通道式洗碗机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	通道式洗碗机	台	1	0	83742.36	0	0	0	83742.36	0	0
小计								0	83742.36	0	0
清单项目综合单价								83742.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004153	项目名称	靠墙洁碟台连杯茜架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙洁碟台连杯茜架	台	1	0	2328.76	0	0	0	2328.76	0	0
小计								0	2328.76	0	0
清单项目综合单价								2328.76000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004154	项目名称	挂墙茜架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	挂墙茜架	台	1	0	763.39	0	0	0	763.39	0	0
小计								0	763.39	0	0
清单项目综合单价								763.39000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004155	项目名称	靠墙双层工作台	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙双层工作台	台	1	0	1207.74	0	0	0	1207.74	0	0
小计								0	1207.74	0	0
清单项目综合单价								1207.74000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004156	项目名称	靠墙单星盆台	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙单星盆台	台	1	0	1591.33	0	0	0	1591.33	0	0
小计								0	1591.33	0	0
清单项目综合单价								1591.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031003008059	项目名称	摇摆单温水龙头	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0
清单项目综合单价								255.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031003008060	项目名称	摇柄去水制	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇柄去水制	台	1	0	395.31	0	0	0	395.31	0	0
小计								0	395.31	0	0
清单项目综合单价								395.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004157	项目名称	靠墙双星盆台	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	靠墙双星盆台	台	1	0	2070.68	0	0	0	2070.68	0	0
小计								0	2070.68	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								2070.68000000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031003008061	项目名称	摇摆单温水龙头		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇摆单温水龙头	台	1	0	255.84	0	0	0	255.84	0	0
小计								0	255.84	0	0

清单项目综合单价								255.84000000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031003008062	项目名称	摇柄去水制		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	摇柄去水制	台	1	0	395.31	0	0	0	395.31	0	0
小计								0	395.31	0	0

清单项目综合单价								395.31000000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011501004158	项目名称	可调式挂墙双层板		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式挂墙双层板	台	1	0	1018.35	0	0	0	1018.35	0	0
小计								0	1018.35	0	0

清单项目综合单价								1018.35000000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011501004159	项目名称	双门消毒柜		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	双门消毒柜	台	1	0	8830.71	0	0	0	8830.71	0	0
小计								0	8830.71	0	0

清单项目综合单价								8830.71000000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011501004160	项目名称	可调式四层层架		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCSB_1	可调式四层层架	台	1	0	2034.6	0	0	0	2034.6	0	0
小计								0	2034.6	0	0

清单项目综合单价								2034.6000000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030506016003	项目名称	电视机55寸		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-120	监视器 尺寸in(寸) in>32 " 电视机55寸	台	1	151.16	2358.12	0	40.14	151.16	2358.12	0	40.14
小计								151.16	2358.12	0	40.14

清单项目综合单价								2549.42000000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	21.643	1.3916	30.12		
	技工人工费		元	88.598	1.3662	121.04		
材料	其他材料费		元	3	0.885	2.66		
机械								
项目编码	030506016004	项目名称	电视机65寸		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-120	监视器 尺寸in(寸) in>32 " 电视机65寸	台	1	151.16	2697.64	0	40.14	151.16	2697.64	0	40.14
小计								151.16	2697.64	0	40.14

清单项目综合单价								2888.94000000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	21.643	1.3916	30.12		
	技工人工费		元	88.598	1.3662	121.04		
材料	其他材料费		元	3	0.885	2.66		
机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A、B塔3层裙楼商业厨房设备工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A、B塔电梯轿厢工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	868761.31	
2	措施项目	32817.66	
2.1	安全文明施工	26259.58	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	22758.3	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3501.28	
2.2	其他措施项目费	6558.08	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	81142.11	
5	含税建安工程造价	982721.08	
合计		982721.08	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔电梯轿厢工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		A、B塔电梯轿厢					808635.92	0
1-1		地面工程					111824.76	0
1-1-1	011101006001	平面砂浆找平层	1.材料品种:25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层进行找平 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	146.96	30.82	4529.31	0
1-1-2	011102001013	灰色大理石（ST-02）	1.面层:20m厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)饰面铺实拍平，美缝剂美缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 4.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钠，168h):无气泡、开裂；耐污染性(墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁)≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	146.96	689.13	101274.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔电梯轿厢工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3	011502001007	古铜色不锈钢线条（MT-03）	1.线条材料品种、规格:5mm宽古铜色不锈钢线条(磨砂面) 2.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	176.67	34.08	6020.91	0
1-2		墙面工程					586343.36	0
1-2-1	011203001017	白色大理石墙面（ST-01）	1.面层:25mm厚白色大理石大理石(ST-01)(素雅白(带斜纹))，美缝剂 2.专用胶粘剂粘结层 3.基层:12mm玻镁板基层 4.骨架:钢结构基层30*10*2mm方钢 5.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钠，168h):无气泡、开裂；耐污染性(墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁)≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 6.工程量计算规则:按镶贴表面积计算 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	270.14	1067.18	288288.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔电梯轿厢工程　　第 3 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	011205001022	木纹覆膜铝板墙面（MT-07）	1.面层:木纹覆膜铝板(MT-07)，厚度4mm（膜0.2mm 上层铝厚0.2mm 中间芯层3.4mm 下层铝0.2mm） 2.基层:12mm玻镁板基层 3.骨架:50轻钢龙骨基层@400 4.刷界面剂一道 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	377.28	466.69	176072.8	0
1-2-3	011205001023	古铜色不锈钢墙面（MT-03）	1.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 2.基层:12mm玻镁板基层 3.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	94.88	399.88	37940.61	0
1-2-4	011205001024	深色不锈钢墙面（MT-05）	1.面层:1.5mm深色不锈钢(镜面)（MT-05） 2.基层:12mm玻镁板+10mm玻镁板 3.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	56.17	588.81	33073.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔电梯轿厢工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	011502001008	古铜色不锈钢线条（MT-03）	1.线条材料品种、规格:5mm宽古铜色不锈钢线条(磨砂面) 2.具体做法详见图号:JX-01/01 3.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	561.28	19.13	10737.29	0
1-2-6	011502001009	古铜色不锈钢墙身收口（MT-03）	1.线条材料品种、规格:20mm宽*30mm高古铜色不锈钢线条(磨砂面) 2.基层:玻镁板基层 3.具体做法详见图号:JX-04/01 4.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	171.43	31.23	5353.76	0
1-2-7	010810002018	墙面灯槽	1.名称:墙面灯槽40mm*63mm 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:玻镁板基层、2mm厚钢板 4.具体做法详见图号:JX-01/01 5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	170.99	64.78	11076.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔电梯轿厢工程　　第 5 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8	011105006012	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	1.踢脚线高度:50mm 2.基层:玻镁板基层(厚度、层数综合考虑) 3.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	208.24	52.25	10880.54	0
1-2-9	011503003011	轿厢扶手	1.面层:1.5mm古铜色不锈钢(MT-03) 2.内部填充钢板固定 3.具体做法详见图号:JX-01/D 4.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	94.04	137.39	12920.16	0
1-3		天棚工程					110467.80	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔电梯轿厢工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	011302002003	银色金属吊顶天棚（MT-06）	1.面层:银色蜂窝铝板(MT-06),厚度:1.5mm聚酯粉末喷涂铝面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm铝基材背板-面涂聚脂保护漆，膜厚≥5μm 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10镀锌吊杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架，具体详见设计图纸 4.基层:双层玻镁板 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	85.68	758.88	65020.84	0
1-3-2	011302001039	深色不锈钢吊顶天棚（MT-05）	1.面层:1.5mm深色不锈钢(镜面)（MT-05） 2.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架、扁铁等具体详见设计图纸 3.基层:玻镁板基层 4.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	37.08	640.83	23761.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔电梯轿厢工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	010810002019	灯槽	1.名称:墙面灯槽80mm*203mm 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:玻镁板层 4.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	106.15	135.32	14364.22	0
1-3-4	011302002004	古铜色不锈钢（MT-03）	1.1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4.2	351.55	1476.51	0
1-3-5	011303001003	古铜色不锈钢线条（MT-03）	1.1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 2.具体做法详见图号:JX-04-02 3.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	44.6	28.36	1264.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔电梯轿厢工程　　第 8 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-6	011302002005	白色铝板吊顶天棚（MT-06）	1.面层:白色铝板(MT-06)(整块可拆卸检修)，厚度:2mm饰面板+18mm蜂窝芯+1mm底板 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10镀锌吊杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架，具体详见设计图纸 4.基层:双层玻镁板 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5.68	806.23	4579.39	0
2		穿梭电梯厅电梯轿厢					60125.39	0
2-1		地面工程					10097.26	0
2-1-1	011101006002	平面砂浆找平层	1.材料品种:25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层进行找平 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12.94	30.82	398.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔电梯轿厢工程　　第 9 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2	011102001014	灰色大理石（ST-02）	1.面层:20m厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)饰面铺实拍平，美缝剂美缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 4.美缝要求:固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性(1000g/500r)≤0.050g；耐水性(168h)：无气泡、开裂；耐酸性(5%醋酸，168h):无气泡、开裂；耐碱性(5%氢氧化钠，168h):无气泡、开裂；耐污染性(墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁)≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12.94	689.13	8917.34	0
2-1-3	011502001010	古铜色不锈钢线条（MT-03）	1.线条材料品种、规格:5mm宽古铜色不锈钢线条(磨砂面) 2.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	22.92	34.08	781.11	0
2-2		墙面工程					35597.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔电梯轿厢工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1	011205001025	肌理金属板墙面（MT-08）	1.面层:肌理金属板(MT-08),厚度:4mm（膜0.2mm 上层铝厚0.2mm 中间芯层3.4mm 下层铝 0.2mm） 2.基层:12mm玻镁板+10mm玻镁板 3.骨架:50轻钢龙骨基层@400 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	52.62	455.92	23990.51	0
2-2-2	011205001026	古铜色不锈钢墙面（MT-03）	1.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 2.基层:12mm玻镁板基层 3.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2.18	399.88	871.74	0
2-2-3	011205001027	艺术玻璃墙面（GL-04）	1.面层:8mm艺术玻璃（GL-04） 2.其他：30*10*2mm方钢 3.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以立面垂直投影面积计算 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	11.04	501.77	5539.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔电梯轿厢工程　　第 11 页，共 13 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-4	011203003007	白色无机涂料墙面（PT-02）	1.喷涂白色无机涂料 2.基层:5mm玻镁板 3.含漆面阳角处需加成品护角条 4.其他:开关、插座、灯具、风口、窗边、门边、墙角等所有收边收口腻子及油漆平整及修补 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	11.04	70.46	777.88	0
2-2-5	011502001011	古铜色不锈钢线条（MT-03）	1.线条材料品种、规格:5mm宽古铜色不锈钢线条(磨砂面) 2.具体做法详见图号:JX-02/01 3.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	24.16	19.13	462.18	0
2-2-6	011502001012	古铜色不锈钢墙身收口（MT-03）	1.线条材料品种、规格:20mm宽*30mm高古铜色不锈钢线条(磨砂面) 2.基层:10mm玻镁板基层 3.具体做法详见图号:JX-04/04 4.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	23.72	31.23	740.78	0
2-2-7	010810002020	墙面灯槽	1.名称:墙面灯槽 2.基层:玻镁板基层 3.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	24.16	4.41	106.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔电梯轿厢工程　　第 12 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-8	011105006013	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	1.踢脚线高度:50mm 2.基层:玻镁板基层(厚度、层数综合考虑) 3.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	23.72	52.27	1239.84	0
2-2-9	011503003012	轿厢扶手	1.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 2.内部填充钢板固定 3.具体做法详见图号:JX-02/D 4.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	13.6	137.42	1868.91	0
2-3		天棚工程					14430.20	0
2-3-1	011302002006	白色铝板吊顶天棚（MT-06）	1.面层:白色铝板(MT-06)(整块可拆卸检修)，厚度:2mm饰面板+18mm蜂窝芯+1mm底板 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10镀锌吊杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架，具体详见设计图纸 4.基层:双层玻镁板 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8.64	806.19	6965.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔电梯轿厢工程　　第 13 页，共 13 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	011302001040	白色铝板天棚（MT-06）	1.面层:白色铝板(MT-06)，厚度:2mm饰面板+18mm蜂窝芯+1mm底板 2.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架、扁铁等具体详见设计图纸 3.基层:玻镁板层 4.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用缝带及成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4.28	741.35	3172.98	0
2-3-3	010810002021	灯槽	1.名称:墙面灯槽120mm*200mm 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:玻镁板基层 4.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	28.52	148.14	4224.95	0
2-3-4	011302002007	古铜色不锈钢（MT-03）	1.1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 3.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.19	351.55	66.79	0
合计							868761.31	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A、B塔电梯轿厢工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					32817.66
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	26259.58
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	22758.3
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3501.28
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	6558.08
1-9-1	011601001015	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	149.96	10.91	1636.06
1-9-2	011601001016	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	697.17	7.06	4922.02
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							32817.66

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A、B塔电梯轿厢工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A、B塔电梯轿厢工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A、B塔电梯轿厢工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A、B塔电梯轿厢工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	81142.11
合计					81142.11

总承包服务费计价表

工程名称：A、B塔电梯轿厢工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A、B塔电梯轿厢工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	011101006001	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25) *（设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)	100m2	0.01	1370.81	1185.27	97.3	428.96	13.7081	11.8527	0.973	4.2896
小计								13.7081	11.8527	0.973	4.2896

清单项目综合单价　30.82340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.413344	1.3916	1.97		
		技工人工费	元	3.094528	1.3662	4.23		
		高级技工人工费	元	5.396504	1.3923	7.51		
	材料	水	m3	0.04635	4.62	0.21		
		干混地面砂浆 M20	t	0.04465	260	11.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0296	1	0.03		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00425	228.93	0.97		

项目编码	011102001013	项目名称	灰色大理石（ST-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-36换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64	100m2	0.01	6568.3	50289.07	0	4252.56	65.683	502.8907	0	42.5256
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
小计								116.54225	514.4255	1.4786	56.66655

清单项目综合单价　689.11290000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.09037	1.3916	16.82		
		技工人工费	元	27.72577	1.3662	37.88		
		高级技工人工费	元	44.41451	1.3923	61.84		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
		20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02)	m2	1.02	477.88	487.44		
		石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
		晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		专用填缝剂	t	0.00102	1771.68	1.81		
		石料切割锯片	片	0.00615	16.11	0.1		
		水	m3	0.101	4.62	0.47		
		专用胶粘剂	kg	6.885	1.77	12.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2828	1	1.28		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		

项目编码	011502001007	项目名称	古铜色不锈钢线条（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 * 5mm宽古铜色不锈钢线条（磨砂面）	100m	0.01	482.54	2663.71	0	260.87	4.8254	26.6371	0	2.6087
小计								4.8254	26.6371	0	2.6087

清单项目综合单价　34.07120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.49808	1.3916	0.69		
		技工人工费	元	1.09042	1.3662	1.49		
		高级技工人工费	元	1.89801	1.3923	2.64		
	材料	5mm古铜色不锈钢线条（磨砂面）	m	1.06	24.34	25.8		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.29	0.05		
		万能胶	kg	0.0168	15.49	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5223	1	0.52		
	机械							

项目编码	011203001017	项目名称	白色大理石墙面（ST-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.022	4111.08	4938.71	864.48	1396.58	90.44376	108.65162	19.01856	30.72476
020003-36换	胶合板基层 墙面 * 12mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	7287.87	63530.26	0	5105.03	72.8787	635.3026	0	51.0503
020002-146	墙面美缝剂	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
小计								188.32801	766.90032	22.18656	89.76581

清单项目综合单价　1067.18070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.425054	1.3916	27.03		
		技工人工费	元	42.565559	1.3662	58.15		
		高级技工人工费	元	74.080193	1.3923	103.14		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
		型钢(综合)	t	0.02332	4329.2	100.96		
		12mm玻镁板	m2	1.05	17.41	18.28		
		25mm厚素雅白（带斜纹）大理石(ST-01)	m2	1.03	601.77	619.82		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.515123	7.63	3.93		
		氧气(工业用)	m3	0.118798	17.33	2.06		
		乙炔气	m3	0.048399	13.01	0.63		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	1.77	12.31		
		水	m3	0.0028	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.439686	1	4.44		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.106017	179.39	19.02		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	235.54	3.17		

项目编码	011205001022	项目名称	木纹覆膜铝板墙面（MT-07）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-231换	金属蜂窝板 墙面 * 木纹覆膜铝板（MT-07）	100m2	0.01	4686.19	28376.83	0	2658.9	46.8619	283.7683	0	26.589
020003-36换	胶合板基层 墙面 * 12mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786
小计								84.281	339.7359	3.168	39.5157

清单项目综合单价　466.70060000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.69427	1.3916	12.1		
		技工人工费	元	19.05097	1.3662	26.03		
		高级技工人工费	元	33.14982	1.3923	46.15		

工程量清单综合单价分析表

	材料	12mm玻镁板	m2	1.05	17.41	18.28		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		MT-07木纹覆膜铝板4mm（膜0.2mm上层铝厚0.2mm 中间芯层3.4mm 下层铝0.2mm）	m2	1.01	222.72	224.95		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		盘头螺栓	100个	0.068	157.52	10.71		
		弹簧卡扣	个	1.7	2.65	4.51		
		弹簧	个	1.7	1.77	3.01		
		挂钩	个	1.7	1.77	3.01		
		悬挂梁	个	1.7	4.42	7.51		
		安装底盘	个	3.4	7.08	24.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.0156	10.62	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4747	1	2.47		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	235.54	3.17		

项目编码	011205001023	项目名称	古铜色不锈钢墙面（MT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面 12mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625
小计								63.1635	301.5277	3.168	32.0172
清单项目综合单价											399.87640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.51452	1.3916	9.07		
		技工人工费	元	14.27733	1.3662	19.51		
		高级技工人工费	元	24.8454	1.3923	34.59		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		12mm玻镁板	m2	1.05	17.41	18.28		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5972	1	1.6		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	235.54	3.17		

项目编码	011205001024	项目名称	深色不锈钢墙面（MT-05）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 深色不锈钢（镜面）	100m2	0.01	5125.87	42764.34	0	3494.63	51.2587	427.6434	0	34.9463
020003-36换	胶合板基层 墙面 12mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625
020003-36换	胶合板基层 墙面（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8） 10mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1939.85	316.8	371.65	9.5239	19.3985	3.168	3.7165
小计								72.6874	466.7585	6.336	43.0253
清单项目综合单价											588.80720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	12mm玻镁板	m2	1.05	17.41	18.28		
		10mm玻镁板	m2	1.05	17.11	17.97		
		1.5mm深色不锈钢（镜面）	m2	1.01	408.56	412.65		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.5149	1	2.51		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	011502001008	项目名称	古铜色不锈钢线条（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25 5mm宽 古铜色不锈钢墙身线条（磨砂面）	100m	0.01	534.84	1177.65	0	200.41	5.3484	11.7765	0	2.0041
小计								5.3484	11.7765	0	2.0041
清单项目综合单价											19.12900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.38293	1.3916	0.53		
		技工人工费	元	1.27061	1.3662	1.74		
		高级技工人工费	元	2.21185	1.3923	3.08		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.29	0.05		
		5mm宽古铜色不锈钢墙身线条（磨砂面）	m	1.06	10.62	11.26		
		万能胶	kg	0.01512	15.49	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2309	1	0.23		
	机械							

项目编码	011502001009	项目名称	古铜色不锈钢墙身收口（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50 20mm宽*30mm高古铜色不锈钢线条(磨砂面)	100m	0.01	530.37	2080.87	0	244.39	5.3037	20.8087	0	2.4439
020003-36换	胶合板基层 墙面 10mm玻镁板	100m2	0.000691	1190.48	1939.85	316.8	434.66	0.82262168	1.34043635	0.2189088	0.30035006
小计								6.12632168	22.14913635	0.2189088	2.74425006
清单项目综合单价											31.23861689

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.631513	1.3916	0.88		
		技工人工费	元	1.384243	1.3662	1.89		
		高级技工人工费	元	2.409847	1.3923	3.36		
		10mm玻镁板	m2	0.072458	17.11	1.24		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.001765	4.87	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000422	13.27	0.01		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.009666	7.39	0.07		
		20mm宽*30mm高古铜色不锈钢线条(磨砂面)	m	1.06	18.58	19.69		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.29	0.08		
		万能胶	kg	0.04032	15.49	0.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.421256	1	0.42		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000928	235.54	0.22		

项目编码	010810002018	项目名称	墙面灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ˆ 9mm玻镁板	100m2	0.000401	7072.26	5563.59	0	2149.64	2.83597626	2.23099959	0	0.86200564
020006-71换	镀锌钢板基层板 ˆ 2mm厚钢板	10m2	0.004001	1260.72	905.99	0.37	378.94	5.04414072	3.62486599	0.00148037	1.51613894
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˆ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.00135	5125.87	28181.11	0	2765.47	6.9199245	38.0444985	0	3.7333845
小计								14.80004148	43.90036408	0.00148037	6.11152908
清单项目综合单价											64.81341501

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.534556	1.3916	2.14		
		技工人工费	元	3.52815	1.3662	4.82		
		高级技工人工费	元	5.627695	1.3923	7.84		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	0.136328	264.89	36.11		
		9mm玻镁板	m2	0.140008	14.45	2.02		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.013081	1.11	0.01		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	0.093849	1.15	0.11		
		松杂枋板材	m3	0.000468	1686.73	0.79		
		2mm厚钢板	m2	0.042002	63.72	2.68		
		橡胶密封条	m	0.337312	1.77	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.458927	2.21	1.01		
		玻璃胶 300mL	支	0.00421	10.62	0.04		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.029564	8.85	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.247159	1	0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.000056	26.18	0		

项目编码	011105006012	项目名称	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ˆ 50mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.01	649.68	3970.06	0	370.42	6.4968	39.7006	0	3.7042
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˆ（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2） 12mm玻镁板	100m2	0.0005	1428.57	2366	380.16	523.5	0.714285	1.183	0.19008	0.26175
小计								7.211085	40.8836	0.19008	3.96595
清单项目综合单价											52.25071500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.744391	1.3916	1.04		
		技工人工费	元	1.629426	1.3662	2.23		
		高级技工人工费	元	2.836276	1.3923	3.95		
	材料	12mm玻镁板	m2	0.062988	17.41	1.1		
		50mm高古铜色不锈钢踢脚线	m	1.06	37.36	39.6		
		圆钉 L=60mm	kg	0.001535	4.87	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000367	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.008403	7.39	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.110713	1	0.11		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000807	235.54	0.19		

项目编码	011503003011	项目名称	轿厢扶手	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-71换	镀锌钢板基层板 ˆ 2mm厚钢板	10m2	0.014005	1260.72	905.99	0.37	378.94	17.6563836	12.68838995	0.00518185	5.3070547
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˆ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.002821	5125.87	28181.11	0	2765.47	14.46007927	79.498911 31	0	7.80139087
小计								32.11646287	92.18730126	0.00518185	13.10844557
清单项目综合单价											137.41739155

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.343326	1.3916	4.65		
		技工人工费	元	7.905651	1.3662	10.8		
		高级技工人工费	元	11.964438	1.3923	16.66		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	0.284828	264.89	75.45		
		橡胶密封条	m	0.704737	1.77	1.25		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.019177	8.85	0.17		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.958826	2.21	2.12		
		玻璃胶 300mL	支	0.008796	10.62	0.09		
		2mm厚钢板	m2	0.147049	63.72	9.37		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.045795	1.11	0.05		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	0.328564	1.15	0.38		
		松杂枋板材	m3	0.001639	1686.73	2.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.520997	1	0.52		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.000196	26.18	0.01		

项目编码	011302002003	项目名称	银色金属吊顶天棚（MT-06）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-17	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3729.42	3370.28	772.19	1210.58	37.2942	33.7028	7.7219	12.1058
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ 12mm玻镁板	100m2	0.012001	1883.66	2057.96	0	601.35	22.60580366	24.697577 96	0	7.21680135
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8） 12mm玻镁板	100m2	0.012001	1506.92	2057.96	0	501.65	18.08454692	24.697577 96	0	6.02030165
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ˆ 银色蜂窝板（MT-06）	100m2	0.01	3574.55	49479.01	0	3419.85	35.7455	494.7901	0	34.1985
小计								113.7300506	577.8880559	7.7219	59.541403
清单项目综合单价											758.88140950

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.729321	1.3916	16.32		
		技工人工费	元	25.706517	1.3662	35.12		
		高级技工人工费	元	44.735627	1.3923	62.29		
		12mm玻镁板	m2	2.520098	17.41	43.87		
		MT-06 银色蜂窝板（1.5mm聚酯粉末喷涂铝面板+18mm铝蜂窝芯+1.0mm铝基材背板-面涂聚脂保护漆，膜厚≥5μm）	m2	1.05	456.35	479.17		
		万能胶	kg	0.3255	15.49	5.04		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.210246	8.85	10.71		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁件(综合)	kg	0.4271	6.16	2.63		
		六角螺栓（综合）	kg	0.018	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.155	0.88	0.14		
		吊杆	kg	0.35264	4.87	1.72		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	1946.9	1.36		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(跌级)	m2	1.05	25.88	27.17		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	3.86	0.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.721739	1	5.72		
	机械	电动切割机	台班	0.03688	209.38	7.72		

项目编码	011302001039	项目名称	深色不锈钢吊顶天棚（MT-05）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂ 12mm厚玻镁板	100m2	0.012002	1883.66	2057.96	0	601.35	22.60768732	24.69963592	0	7.2174027
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ＂ 深色不锈钢（MT-05）	100m2	0.01	3574.55	44410.88	0	3166.44	35.7455	444.1088	0	31.6644
小计								90.32368732	494.7622359	6.6206	49.1127027

清单项目综合单价 640.81922594

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.316859	1.3916	12.97		
		技工人工费	元	20.415431	1.3662	27.89		
		高级技工人工费	元	35.527525	1.3923	49.46		
	材料	1.5mm深色不锈钢（镜面）	m2	1.05	408.56	428.99		
		12mm玻镁板	m2	1.260113	17.41	21.94		
		万能胶	kg	0.3255	15.49	5.04		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.926138	8.85	8.2		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.898682	1	4.9		
	机械	电动切割机	台班	0.03162	209.38	6.62		

项目编码	010810002019	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ＂ 12mm玻镁板	100m2	0.0008	7072.26	10408.11	0	2391.87	5.657808	8.326488	0	1.913496
020003-227换	金属装饰板 墙面 ＂ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.003311	5125.87	28181.11	0	2765.47	16.97175557	93.30765521	0	9.15647117
小计								22.62956357	101.6341432	0	11.06996717

清单项目综合单价 135.33367395

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.333679	1.3916	3.25		
		技工人工费	元	5.113842	1.3662	6.99		
		高级技工人工费	元	8.89976	1.3923	12.39		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	0.334351	264.89	88.57		
		12mm玻镁板	m2	0.452693	17.41	7.88		
		橡胶密封条	m	0.827271	1.77	1.46		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	1.125539	2.21	2.49		
		玻璃胶 300mL	支	0.010325	10.62	0.11		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.063269	8.85	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.54654	1	0.55		
	机械							

项目编码	011302002004	项目名称	古铜色不锈钢（MT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ＂ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	3574.55	29174.68	0	2404.63	35.7455	291.7468	0	24.0463
小计								35.7455	291.7468	0	24.0463

清单项目综合单价 351.53860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.68768	1.3916	5.13		
		技工人工费	元	8.07941	1.3662	11.04		
		高级技工人工费	元	14.05988	1.3923	19.58		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.05	264.89	278.13		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.642	8.85	5.68		
		万能胶	kg	0.3255	15.49	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.8886	1	2.89		
	机械							

项目编码	011303001003	项目名称	古铜色不锈钢线条（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 ＂（如天棚面安装直线型线条：人工*1.3）古铜色不锈钢线条（异型）	100m	0.01	627.32	1945.79	0	263.29	6.2732	19.4579	0	2.6329
小计								6.2732	19.4579	0	2.6329

清单项目综合单价 28.36400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.647504	1.3916	0.9		
		技工人工费	元	1.417546	1.3662	1.94		
		高级技工人工费	元	2.467413	1.3923	3.44		
	材料	古铜色不锈钢线条（异型）	m	1.06	17.7	18.76		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.29	0.05		
		万能胶	kg	0.0168	15.49	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3815	1	0.38		
	机械							

项目编码	011302002005	项目名称	白色铝板吊顶天棚（MT-06）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-17	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3729.42	3370.28	772.19	1210.58	37.2942	33.7028	7.7219	12.1058
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂ 12mm玻镁板	100m2	0.012008	1883.66	2057.96	0	601.35	22.61898928	24.71198368	0	7.2210108

工程量清单综合单价分析表

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）12mm玻镁板	100m2	0.012008	1506.92	2057.96	0	501.65	18.09509536	24.711983688	0	6.0238132
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ˉ 白色铝板（MT-06）	100m2	0.01	3574.55	53982.95	0	3645.05	35.7455	539.8295	0	36.4505
小计								113.7537846	622.9562674	7.7219	61.801124
清单项目综合单价											806.23307600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.73162	1.3916		16.33		
		技工人工费				元	25.711557	1.3662		35.13		
		高级技工人工费				元	44.744397	1.3923		62.3		
	材料	12mm玻镁板				m2	2.521479	17.41		43.9		
		MT-06 白色铝板（2mm饰面板+18mm蜂窝芯+1mm底板）				m2	1.05	498.82		523.76		
		万能胶				kg	0.3255	15.49		5.04		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	1.210557	8.85		10.71		
		铁件(综合)				kg	0.4271	6.16		2.63		
		六角螺栓（综合）				kg	0.018	6.19		0.11		
		射钉				10个	0.155	0.88		0.14		
		吊杆				kg	0.35264	4.87		1.72		
		杉木板材（综合）				m3	0.0007	1946.9		1.36		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(跌级)				m2	1.05	25.88		27.17		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m	0.0612	3.86		0.24		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.167907	1		6.17		
	机械	电动切割机				台班	0.03688	209.38		7.72		
项目编码	011101006002	项目名称			平面砂浆找平层			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25) ˉ（设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8）	100m2	0.01	1370.81	1185.27	97.3	428.96	13.7081	11.8527	0.973	4.2896	
小计								13.7081	11.8527	0.973	4.2896	
清单项目综合单价											30.82340000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.413344	1.3916		1.97		
		技工人工费				元	3.094528	1.3662		4.23		
		高级技工人工费				元	5.396504	1.3923		7.51		
	材料	水				m3	0.04635	4.62		0.21		
		干混地面砂浆 M20				t	0.04465	260		11.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0296	1		0.03		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00425	228.93		0.97		
项目编码	011102001014	项目名称			灰色大理石（ST-02）			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-36换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64	100m2	0.01	6568.3	50289.07	0	4252.56	65.683	502.8907	0	42.5256	
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284	
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843	
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825	
小计								116.54225	514.4255	1.4786	56.66655	
清单项目综合单价											689.11290000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.09037	1.3916		16.82		
		技工人工费				元	27.72577	1.3662		37.88		
		高级技工人工费				元	44.41451	1.3923		61.84		
	材料	美缝剂 400mL				支	0.13	24.78		3.22		
		20mm厚意大利灰网纹大理石(ST-02)				m2	1.02	477.88		487.44		
		石材保护液				kg	0.25	23.89		5.97		
		晶面剂				kg	0.03938	49.56		1.95		
		专用填缝剂				t	0.00102	1771.68		1.81		
		石料切割锯片				片	0.00615	16.11		0.1		
		水				m3	0.101	4.62		0.47		
		专用胶粘剂				kg	6.885	1.77		12.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.2828	1		1.28		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0544	27.18		1.48		
项目编码	011502001010	项目名称			古铜色不锈钢线条（MT-03）			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 ˉ 5mm宽古铜色不锈钢线条（磨砂面）	100m	0.01	482.54	2663.71	0	260.87	4.8254	26.6371	0	2.6087	
小计								4.8254	26.6371	0	2.6087	
清单项目综合单价											34.07120000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.49808	1.3916		0.69		
		技工人工费				元	1.09042	1.3662		1.49		
		高级技工人工费				元	1.89801	1.3923		2.64		
	材料	5mm古铜色不锈钢线条（磨砂面）				m	1.06	24.34		25.8		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.042	1.29		0.05		
		万能胶				kg	0.0168	15.49		0.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5223	1		0.52		
	机械											
项目编码	011205001025	项目名称			肌理金属板墙面（MT-08）			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 肌理金属板（MT-08）	100m2	0.01	5125.87	23900.65	0	2551.44	51.2587	239.0065	0	25.5144	
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ 12mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625	
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）10mm玻镁板	100m2	0.01	952.39	1939.85	316.8	371.65	9.5239	19.3985	3.168	3.7165	
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786	
小计								95.0694	313.2379	6.336	41.272	
清单项目综合单价											455.91530000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.806532	1.3916		13.65		
		技工人工费				元	21.489456	1.3662		29.36		
		高级技工人工费				元	37.394054	1.3923		52.06		
		12mm玻镁板				m2	1.05	17.41		18.28		
		10mm玻镁板				m2	1.05	17.11		17.97		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.11555	1.11		2.35		

工程量清单综合单价分析表

	材料	抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		MT-08 肌理金属板4mm（膜0.2mm 上层铝厚0.2mm 中间芯层 3.4mm 下层铝 0.2mm ）	m2	1.01	222.72	224.95		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4329	1	2.43		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	011205001026	项目名称	古铜色不锈钢墙面（MT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面 12mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625
小计								63.1635	301.5277	3.168	32.0172
清单项目综合单价											399.87640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.51452	1.3916	9.07		
		技工人工费	元	14.27733	1.3662	19.51		
		高级技工人工费	元	24.8454	1.3923	34.59		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		12mm玻镁板	m2	1.05	17.41	18.28		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5972	1	1.6		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	235.54	3.17		

项目编码	011205001027	项目名称	艺术玻璃墙面（GL-04）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-247换	玻璃面层 墙面 8mm艺术玻璃（GL-04）	100m2	0.01	3596.25	41150.15	0	3009.14	35.9625	411.5015	0	30.0914
020006-75	轻钢框架	t	0.00299	3089.62	3779.51	211.86	1021.69	9.2379638	11.3007349	0.6334614	3.0548531
小计								45.2004638	422.8022349	0.6334614	33.1462531
清单项目综合单价											501.78241320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.219531	1.3916	5.87		
		技工人工费	元	12.60357	1.3662	17.22		
		高级技工人工费	元	15.877923	1.3923	22.11		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.01387	5.35	0.07		
		角钢(综合)	t	0.003139	3338.94	10.48		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.082811	7.63	0.63		
		8mm艺术玻璃（GL-04）	m2	1.03	379.65	391.04		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.13	6.37		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	10.62	12.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.159153	1	2.16		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00353	179.39	0.63		

项目编码	011203003007	项目名称	白色无机涂料墙面（PT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) 无机涂料	100m2	0.01	2537.22	449.27	0	693.87	25.3722	4.4927	0	6.9387
020003-36换	胶合板基层 墙面 5mm玻镁板	100m2	0.01	1190.48	1448.83	316.8	410.11	11.9048	14.4883	3.168	4.1011
小计								37.277	18.981	3.168	11.0398
清单项目综合单价											70.46580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.84664	1.3916	5.35		
		技工人工费	元	8.42264	1.3662	11.51		
		高级技工人工费	元	14.66425	1.3923	20.42		
	材料	5mm玻镁板	m2	1.05	12.48	13.1		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		无机涂料（颜色综合考虑）	kg	0.4017	11.01	4.42		
		砂纸	张	0.06	0.42	0.03		
		水	m3	0.00006	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1879	1	0.19		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	235.54	3.17		

项目编码	011502001011	项目名称	古铜色不锈钢线条（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25 5mm宽古铜色不锈钢墙身线条（磨砂面）	100m	0.01	534.84	1177.65	0	200.41	5.3484	11.7765	0	2.0041
小计								5.3484	11.7765	0	2.0041
清单项目综合单价											19.12900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.38293	1.3916	0.53		
		技工人工费	元	1.27061	1.3662	1.74		
		高级技工人工费	元	2.21185	1.3923	3.08		
	材料	5mm宽古铜色不锈钢墙身线条（磨砂面）	m	1.06	10.62	11.26		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.29	0.05		
		万能胶	kg	0.01512	15.49	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2309	1	0.23		
	机械							

项目编码	011502001012	项目名称	古铜色不锈钢墙身收口（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50 20mm宽*30mm高古铜色不锈钢线条(磨砂面)	100m	0.01	530.37	2080.87	0	244.39	5.3037	20.8087	0	2.4439

工程量清单综合单价分析表

020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ 10mm玻镁板	100m2	0.000692	1190.48	1939.85	316.8	434.66	0.82381216	1.3423762	0.2192256	0.30078472
小计								6.12751216	22.1510762	0.2192256	2.74468472
清单项目综合单价											31.24249868
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.631676		1.3916		0.88		
		技工人工费			元	1.384599		1.3662		1.89		
		高级技工人工费			元	2.410466		1.3923		3.36		
	材料	10mm玻镁板			m2	0.072597		17.11		1.24		
		圆钉 L=60mm			kg	0.001769		4.87		0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.000423		13.27		0.01		
		聚醋酸乙烯乳液			kg	0.009684		7.39		0.07		
		20mm宽*30mm高古铜色不锈钢线条(磨砂面)			m	1.06		18.58		19.69		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm			100个	0.063		1.29		0.08		
		万能胶			kg	0.04032		15.49		0.62		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.421282		1		0.42		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.00093		235.54		0.22		
项目编码	010810002020	项目名称		墙面灯槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ˉ 9mm玻镁板	100m2	0.000299	7072.26	5563.59	0	2149.64	2.11460574	1.66351341	0	0.64274236
小计								2.11460574	1.66351341	0	0.64274236
清单项目综合单价											4.42086151
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.21741		1.3916		0.3		
		技工人工费			元	0.476374		1.3662		0.65		
		高级技工人工费			元	0.829029		1.3923		1.15		
	材料	9mm玻镁板			m2	0.104305		14.45		1.51		
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.015187		8.85		0.13		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.016418		1		0.02		
	机械											
项目编码	011105006013	项目名称		古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ˉ 50mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.01	649.68	3970.06	0	370.42	6.4968	39.7006	0	3.7042
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2） 12mm玻镁板	100m2	0.000502	1428.57	2366	380.16	523.5	0.71714214	1.187732	0.19084032	0.262797
小计								7.21394214	40.888332	0.19084032	3.966997
清单项目综合单价											52.26011146
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.744654		1.3916		1.04		
		技工人工费			元	1.630002		1.3662		2.23		
		高级技工人工费			元	2.837277		1.3923		3.95		
	材料	12mm玻镁板			m2	0.063212		17.41		1.1		
		50mm高古铜色不锈钢踢脚线			m	1.06		37.36		39.6		
		圆钉 L=60mm			kg	0.00154		4.87		0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.000368		13.27		0		
		聚醋酸乙烯乳液			kg	0.008433		7.39		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.110755		1		0.11		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.00081		235.54		0.19		
项目编码	011503003012	项目名称		轿厢扶手				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-71换	镀锌钢板基层板 ˉ 2mm厚钢板	10m2	0.013971	1260.72	905.99	0.37	378.94	17.61351912	12.65758629	0.00516927	5.29417074
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.002824	5125.87	28181.11	0	2765.47	14.47545688	79.58345464	0	7.80968728
小计								32.088976	92.24104093	0.00516927	13.10385802
清单项目综合单价											137.43904422
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.340642		1.3916		4.65		
		技工人工费			元	7.89836		1.3662		10.79		
		高级技工人工费			元	11.956117		1.3923		16.65		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）			m2	0.285176		264.89		75.54		
		橡胶密封条			m	0.7056		1.77		1.25		
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.0192		8.85		0.17		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	0.96		2.21		2.12		
		玻璃胶 300mL			支	0.008807		10.62		0.09		
		2mm厚钢板			m2	0.146691		63.72		9.35		
		膨胀螺栓(综合)			套	0.045684		1.11		0.05		
		镀锌木螺钉 D6×100mm			10个	0.327764		1.15		0.38		
		松杂枋板材			m3	0.001635		1686.73		2.76		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.521175		1		0.52		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500			台班	0.000196		26.18		0.01		
项目编码	011302002006	项目名称		白色铝板吊顶天棚（MT-06）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-17	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3729.42	3370.28	772.19	1210.58	37.2942	33.7028	7.7219	12.1058
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ 12mm玻镁板	100m2	0.012003	1883.66	2057.96	0	601.35	22.60957098	24.701693888	0	7.21800405
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8） 12mm玻镁板	100m2	0.012003	1506.92	2057.96	0	501.65	18.08756076	24.701693888	0	6.02130495
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ˉ 白色铝板（MT-06）	100m2	0.01	3574.55	53982.95	0	3645.05	35.7455	539.8295	0	36.4505
小计								113.7368317	622.9356878	7.7219	61.795609
清单项目综合单价											806.19002850
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.729967		1.3916		16.32		
		技工人工费			元	25.707934		1.3662		35.12		
		高级技工人工费			元	44.738092		1.3923		62.29		
	材料	12mm玻镁板			m2	2.520486		17.41		43.88		
		MT-06 白色铝板（2mm饰面板+18mm蜂窝芯+1mm底板）			m2	1.05		498.82		523.76		
		万能胶			kg	0.3255		15.49		5.04		
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	1.210334		8.85		10.71		
		铁件(综合)			kg	0.4271		6.16		2.63		
		六角螺栓（综合）			kg	0.018		6.19		0.11		
		射钉			10个	0.155		0.88		0.14		

工程量清单综合单价分析表

		吊杆	kg	0.35264	4.87	1.72		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	1946.9	1.36		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(跌级)	m2	1.05	25.88	27.17		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	3.86	0.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.167714	1	6.17		
	机械	电动切割机	台班	0.03688	209.38	7.72		

项目编码	011302001040	项目名称	白色铝板天棚（MT-06）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3197.05	2595.38	662.06	1023.09	31.9705	25.9538	6.6206	10.2309
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˊ 12mm厚玻镁板	100m2	0.01201	1883.66	2057.96	0	601.35	22.6227566	24.7160996	0	7.2222135
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ˊ 白色铝板（MT-06）	100m2	0.01	3574.55	53982.95	0	3645.05	35.7455	539.8295	0	36.4505
小计								90.3387566	590.4993996	6.6206	53.9036135
清单项目综合单价											741.36236970

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.318465	1.3916	12.97		
		技工人工费	元	20.418952	1.3662	27.9		
		高级技工人工费	元	35.533651	1.3923	49.47		
	材料	12mm玻镁板	m2	1.260981	17.41	21.95		
		MT-06 白色铝板（2mm饰面板+18mm蜂窝芯+1mm底板）	m2	1.05	498.82	523.76		
		万能胶	kg	0.3255	15.49	5.04		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.926333	8.85	8.2		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.84655	1	5.85		
	机械	电动切割机	台班	0.03162	209.38	6.62		

项目编码	010810002021	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ˊ 12mm玻镁板	100m2	0.0012	7072.26	11709.33	0	2456.93	8.486712	14.051196	0	2.948316
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˊ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.003402	5125.87	28181.11	0	2765.47	17.43820974	95.872136 22	0	9.40812894
小计								25.92492174	109.9233322	0	12.35644494
清单项目综合单价											148.20469890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.672974	1.3916	3.72		
		技工人工费	元	5.857294	1.3662	8		
		高级技工人工费	元	10.193588	1.3923	14.19		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	0.343513	264.89	90.99		
		12mm玻镁板	m2	0.767461	17.41	13.36		
		橡胶密封条	m	0.84994	1.77	1.5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	1.156381	2.21	2.56		
		玻璃胶 300mL	支	0.010608	10.62	0.11		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.084237	8.85	0.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.615856	1	0.62		
	机械							

项目编码	011302002007	项目名称	古铜色不锈钢（MT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ˊ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	3574.55	29174.68	0	2404.63	35.7455	291.7468	0	24.0463
小计								35.7455	291.7468	0	24.0463
清单项目综合单价											351.53860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.68768	1.3916	5.13		
		技工人工费	元	8.07941	1.3662	11.04		
		高级技工人工费	元	14.05988	1.3923	19.58		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.05	264.89	278.13		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.642	8.85	5.68		
		万能胶	kg	0.3255	15.49	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.8886	1	2.89		
	机械							

项目编码	011601001015	项目名称	活动脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 天棚面装饰	100m2	0.01	701.31	193.06	1.76	195.36	7.0131	1.9306	0.0176	1.9536
小计								7.0131	1.9306	0.0176	1.9536
清单项目综合单价											10.91490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.39254	1.3916	3.33		
		技工人工费	元	2.69626	1.3662	3.68		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.00027	7079.65	1.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0191	1	0.02		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00003	585.11	0.02		

项目编码	011601001016	项目名称	活动脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	0.01	467.36	107.25	2.34	129.21	4.6736	1.0725	0.0234	1.2921
小计								4.6736	1.0725	0.0234	1.2921
清单项目综合单价											7.06160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.59423	1.3916	2.22		
		技工人工费	元	1.79702	1.3662	2.46		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.00015	7079.65	1.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0106	1	0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00004	585.11	0.02		

发包人提供材料一览表

工程名称：A、B塔电梯轿厢工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A、B塔电梯轿厢工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A、B塔电梯轿厢工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A栋塔楼装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	15081789.18	
2	措施项目	634603.57	
2.1	安全文明施工	482051.03	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	421153.63	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	60897.4	
2.2	其他措施项目费	152552.54	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1414475.35	
5	含税建安工程造价	17130868.1	
合计		17130868.10	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 1 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电梯厅及走道					4590491.17	0
1-1		地面工程					849147.99	0
1-1-1	011102001015	灰色大理石门槛（ST-02）	1.部位:电梯厅 2.面层:20mm厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)饰面铺实拍平，专用粘结剂粘结,美缝剂美缝 3.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 4.20厚M20水泥砂浆找平层 5.25mm厚C25细石混凝土回填,机械打磨平整 6.美缝要求：固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性（1000g/500r）≤0.050g；耐水性（168h）：无气泡、开裂；耐酸性（5%醋酸，168h）：无气泡、开裂；耐碱性（5%氢氧化钠，168h）：无气泡、开裂；耐污染性（墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁）≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 7.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面采用石材防护剂、防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 9.详见节点B-FD-01/01	m2	80.88	823.3	66588.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 2 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2	011102001016	灰色大理石门槛（ST-02）	1.部位:过道 2.面层:20mm厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)饰面铺实拍平，专用粘结剂粘结,美缝剂美缝 3.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 4.20厚M20水泥砂浆找平层 5.55mm厚C25细石混凝土找平层,机械打磨平整 6.美缝要求：固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性（1000g/500r）≤0.050g；耐水性（168h）：无气泡、开裂；耐酸性（5%醋酸，168h）：无气泡、开裂；耐碱性（5%氢氧化钠，168h）：无气泡、开裂；耐污染性（墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁）≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 7.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面采用石材防护剂、防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 9.详见节点B-FD-02/02	m2	8	849.18	6793.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3	011102003018	灰色地砖（CT-02）	1.部位:电梯厅及过道 2.面层:材料品种、规格600*1200*10mm灰色地砖(CT-02),专用粘结剂粘结,专用填缝剂调色擦缝 3.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 4.20厚M20水泥砂浆找平层 5.C25细石混凝土回填,机械打磨平整(另计) 6.结构层:钢筋混凝土楼板表面清理干净 7.填缝材料要求:必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能:颜色应符合设计要求与瓷砖颜色一致且不退色:填缝材料要求容易施工且易清理。其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料。 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	2650.25	207.52	549979.88	0
1-1-4	010904004009	成品伸缩缝	1.名称:10mm宽成品不锈钢伸缩缝 2.具体做法详见图号:B-FD-03/04 3.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	102.5	126.62	12978.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 4 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	011502001013	古铜色不锈钢线条（MT-03）	1.线条材料品种、规格:5mm古铜色不锈钢线条(磨砂面) 2.具体做法详见图号:B-FD-02/01 3.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	152	34.7	5274.4	0
1-1-6	011101007004	细石混凝土回填、找坡	1.材料品种:C25细石混凝土回填,机械打磨平整 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 3.详见节点B-FD-01/01、02，B-FD-02/01、02等 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	371.95	557.96	207533.22	0
1-2		墙面工程					2560799.40	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 5 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	011205001028	木纹金属板墙面（CF-01）	1.面层:1000*3000mm木纹金属板墙面(CF-01)挂板,并由燕尾槽挂条进行卡扣固定 2.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 3.基层:双层9mm厚玻镁板基层，在玻镁板基层上,沿横向位置固定9mm厚50mm宽燕尾槽挂条 4.在墙面横方向安装C50轻钢副龙骨,横向副龙骨与竖向副龙骨进行铆接,龙骨间距≤1200 5.在墙面垂直方向安装C50轻钢副龙骨,副龙骨与码件进行铆接,龙骨间距≤400 6.在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定C50轻钢龙骨码件,码件间距≤900 7.根据施工图纸,进行现场放线,并根据木挂板规格工艺要求确定安装位置和水平线、垂直线 8.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 9.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 10.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 11.工程量计算规则:按面层设计图示尺寸以展开面	m2	1778.04	402.75	716105.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 6 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	011203001018	米色岩板墙面（CT-01）	1.适用:砌筑墙体 2.面层:1000*3000*12mm米色岩板(CT-01)面层,专用填缝剂擦缝,成品保护 3.按岩板高度安装配套不锈钢子母扣背栓挂件及调整水平垂直度 4.横向采用50*50*5mm热镀锌角钢(间距按岩板高度)与竖向8#槽钢(间距按岩板高度)满焊连接，焊接处需做防锈防腐处理 5.横向50*50*5mm热镀锌角钢(间距900mm)满焊连接竖向方通与墙面钢板(内部采用50*50*5mm热镀锌角钢斜拉加固) 6.300*100*10mm热镀锌钢板通过M10扩底机械锚栓与墙面固定 7.结构详见施工图及结构计算书;(需结合结构计算书施工图施工) 8.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 9.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 10.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 11.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 12.填缝材料要求:必须具	m2	1296.4	832.68	1079486.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 7 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3	011203003008	无机涂料墙面（PT-02）	1.面刷无机涂料两遍 2.封闭底无机涂料一道 3.刮腻子三遍磨平 4.8厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层 5.12厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛(水重3%~5%的108胶) 6.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 7.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 8.含漆面阳角处需加PVC护角条 9.其他:开关、插座、灯具、风口、窗边、门边、墙角等所有收边收口腻子及油漆平整及修补 10.工程量计算规则:按面层设计图示尺寸以展开面积计算 11.含建筑物超高增加费 12.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 13.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	2253.81	132.22	297998.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 8 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	011205001029	古铜色不锈钢墙面（MT-03）	1.适用:砌筑墙体 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:双层9mm厚玻镁板 4.横向采用50*50*5mm热镀锌角钢(间距按金属板高度)与竖向8#槽钢(间距按金属板高度)满焊连接，焊接处需做防锈防腐处理 5.横向50*50*5mm热镀锌角钢(间距900mm)满焊连接竖向方通与墙面钢板(内部采用50*50*5mm热镀锌角钢斜拉加固) 6.300*100*10mm热镀锌钢板通过M10扩底机械锚栓与墙面固定 7.结构详见施工图及结构计算书;(需结合结构计算书施工图施工) 8.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 9.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 10.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 11.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 12.工程量计算规则:按展开面积计算 13.详节点B-DT-02/01	m2	344.92	560.09	193186.24	0
1-2-5	011205001030	电梯门套（MT-03）	1.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 2.基层:双层9mm玻镁板基层 3.其他:10mm厚硅酸钙板，内填充柔性有机堵料(耐火极限不低于2H) 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按面层设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	321.6	519.13	166952.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 9 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6	011205001031	电梯门楣（MT-03）	1.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 2.基层:双层9mm玻镁板基层 3.骨架:30木龙骨防火三涂 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按面层设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	94.99	493.31	46859.52	0
1-2-7	010810002022	电梯灯槽	1.名称:电梯灯槽50mm宽 2.面层:30mm厚白色透光亚克力 3.基层:双层9mm玻镁板基层、10mm厚硅酸钙板 4.工程量计算规则:按面层设计图示长度以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	176.4	47.54	8386.06	0
1-2-8	011105006014	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm玻镁板基层 3.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 4.骨架:随墙面龙骨 5.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 6.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 7.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 8.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	1096.02	38.97	42711.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 10 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-9	011105006015	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm玻镁板基层 3.面层:1.5mm厚古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 4.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 5.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 6.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 7.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	256.12	35.58	9112.75	0
1-3		天棚工程					742929.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 11 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	011302001041	石膏板吊顶天棚	1.部位:电梯厅 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10镀锌吊杆,间距1000≤x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 4.基层:平面及各类凹槽部位:双层9.5mm厚石膏板；侧封板:9.5mm厚石膏板+9mm厚玻镁板基层；含10*10mm凹口(成品U型铝型材,内批同色涂料)； 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带或塑胶护角、含成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.详见节点B-CD-01/01、02，B-CD-02/01、02 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的	m2	2418.65	160.85	389039.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 12 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2	011302001042	玻镁板基层吊顶天棚	1.部位:电梯厅 2.测量放线,复测轴线、标高线控制线,根据设计图纸定位,在屋面土建顶板上弹线定位 3.预埋固定点,根据定位将200*200*10mm镀锌钢板,采用M10化学锚栓与建筑天花楼板固定 4.安装吊杆,将40×40×3镀锌方通一端与预埋板进行焊接吊杆长度根据吊顶高度确定 5.将L50*50*5mm厚热镀锌角钢、L40*3镀锌角钢与镀锌方通吊杆一端进行焊接 6.清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度 7.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 8.基层:平面:双层9mm厚玻镁板基层；侧封板:9mm厚玻镁板基层、12mm厚玻镁板基层 9.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带或塑胶护角、含成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口	m2	87.36	197.33	17238.75	0
1-3-3	011302001043	木纹金属板天棚（CF-01）	1.部位:电梯厅 2.面层:1000*3000mm木纹金属板墙面(CF-01) 3.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	87.36	248.16	21679.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 13 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4	011302001044	白色无机涂料（PT-02）	1.部位:电梯厅 2.刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 3.刮腻子三遍磨平 4.其他:孔眼防锈处理并用腻子填平，风口及各类收边收口部位用腻子批刮、油漆找平和修补处理 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算(含吊顶天棚、灯槽、各类凹槽、风口等所有涂料饰面工程量) 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	2660.51	75.16	199963.93	0
1-3-5	011302002008	古铜色不锈钢（MT-03）	1.部位:电梯厅 2.1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.具体做法详见图号:B-CD-01/01、02 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	163.13	356.13	58095.49	0
1-3-6	010810002023	灯槽	1.名称、规格:灯槽120mm*200mm 2.基层:灯槽内侧及外侧封板采用双层9.5mm石膏板 3.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带或塑胶护角、含成品护角条 4.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.详见节点B-CD-01/01、02，B-CD-02/01、02，B-CD-03/01、02、03 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	1528.79	21.39	32700.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 14 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-7	011303002011	条形风口	1.条形风口 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	95.65	253.12	24210.93	0
1-4		门窗工程					437614.75	0
1-4-1	010808002010	原建筑防火门门套	1.门编号:B-FM-01/B-FM-02 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	33.75	405.01	13669.09	0
1-4-2	010808002011	原建筑防火门门楣	1.门编号:B-FM-01/B-FM-02 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.骨架:50轻钢龙骨、龙骨卡件@600 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	24.22	507.45	12290.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 15 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-3	010805004001	玻璃门	1.门编号:B-FM-05/B-FM-06 2.材料品种、规格:6+1.52pvb+6mm钢化玻璃(GL-04) 3.其他:配套门合页、门拉手、天地轴扣件等五金配件 4.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示门扇尺寸以面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	87.4	1080.99	94478.53	0
1-4-4	010808002012	玻璃门门套	1.门编号:B-FM-05/B-FM-06 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:18mm玻镁板+9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	39	455.46	17762.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 16 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-5	010808002013	玻璃门门楣	1.门编号:B-FM-05/B-FM-06 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	24.06	439.43	10572.69	0
1-4-6	010802004009	米色岩板管井暗门	1.门编号:B-GM-01/B-GM-02 2.部位:管井 3.面层:1000*3000*12mm米色岩板(CT-01) 4.面层处理方式:六面防污防渗透处理采用石材防护剂,完工后修补表面破损及污染 5.骨架:50*50*5mm热镀锌角钢、M10膨胀螺栓、L50*75*5mm角钢、50*50*3mm方管、8#槽钢顶部固定、200*100*10mm镀锌钢板、背贴白色铝板封包、满焊刷防锈漆等 6.其他:天地轴、加装限位链、暗拉手等五金配件 7.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	28.84	881.52	25423.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 17 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-7	010801001001	木纹金属板管井暗门	1.门编号:B-GM-03/B-GM-04/B-GM-05 2.部位:管井 3.面层:1000*3000mm木纹金属板(CF-01) 4.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 5.基层:专用防火隔音门芯板 6.其他:配套门合页、暗拉手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 7.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	158.56	1119.91	177572.93	0
1-4-8	010801001002	木纹金属板消火栓暗门	1.门编号:B-XM-01 2.部位:消火栓 3.面层:1000*3000mm木纹金属板(CF-01) 4.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 5.基层:专用防火隔音门芯板 6.其他:发光条、配套门合页、暗拉手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 7.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	37.11	1031.97	38296.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 18 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-9	010801001003	木纹金属板门（带门套）	1.门编号:B-AM-05/B-AM-06 2.面层:1000*3000mm木纹金属板(CF-01) 3.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 4.基层:专用防火隔音门芯板 5.其他:木纹金属板门套及其基层、配套门合页、门拉手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 6.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 7.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	38.88	1222.96	47548.68	0
2		卫生间、清洁间、茶水间					9880180.53	0
2-1		新建墙体工程					254158.99	0
2-1-1	010402001003	轻质砌块墙体（Q1）	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.墙体厚度T:T≤100 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.砌筑高度:3.6m以内 6.综合考虑墙上、下部位的实心砖砌筑、灰砂砖和门窗洞口镶砌的预制素混凝土块等费用 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	46.8	806	37720.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 19 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2	010402001004	轻质砌块墙体（Q1）	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.墙体厚度T:T≤100 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.砌筑高度:4.8m以内 6.综合考虑墙上、下部位的实心砖砌筑和门窗洞口镶砌的预制素混凝土块等费用 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	20.06	910.59	18266.44	0
2-1-3	010606003001	钢结构墙体（Q2）	1.墙体类型:钢结构墙体 2.钢材品种、规格:Q235B镀锌方通、角钢等 3.基层:9mm厚水泥板 4.含预埋件、连接件、加固件等附件安装 5.含运输、装卸、场内二次搬运 6.详见节点B-DT-12/01 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	249.09	184.21	45884.87	0
2-1-4	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	5.25	846.73	4445.33	0
2-1-5	010505011001	构造柱模板	1.构件名称:构造柱 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	103.16	110.61	11410.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 20 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-6	010502022007	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	6.76	848.81	5737.96	0
2-1-7	010505012007	圈梁模板	1.模板材质:圈梁 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	125.1	114.98	14384	0
2-1-8	010502025002	C25细石混凝土导墙	1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.内含涂一道界面处理剂 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	11.06	792.3	8762.84	0
2-1-9	010505014002	混凝土墙基模板	1.构件名称:墙基 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	456.21	126.1	57528.08	0
2-1-10	010506002001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ10 直筋制安 2.不区分劲性钢筋、抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 3.钢筋连接方式:采用绑扎搭接、机械连接等，单价综合考虑，不单独列项 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	0.9	5441.85	4897.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 21 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-11	010506002002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ12 直筋制安 2.不区分劲性钢筋、抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 3.钢筋连接方式:采用绑扎搭接、机械连接等，单价综合考虑，不单独列项 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	2.62	5316.14	13928.29	0
2-1-12	010506002003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ14 直筋制安 2.不区分劲性钢筋、抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 3.钢筋连接方式:采用绑扎搭接、机械连接等，单价综合考虑，不单独列项 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	3.2	5272.33	16871.46	0
2-1-13	010506002004	现浇构件钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 箍筋制安 2.不区分劲性钢筋、抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	1.009	7105.3	7169.25	0
2-1-14	010506017003	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:拉结筋制安 HPB300 Φ6mm 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其它技术要求。 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	0.997	7172.99	7151.47	0
2-2		防水工程					1314875.89	0
2-2-1		地面防水					608500.70	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 22 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-1	010904002018	楼(地)面涂膜防水	1.部位:卫生间、清洁间、茶水区地面 2.2.0mm厚聚合物水泥防水无机涂料(II型) 3.墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm 4.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	3802.9	69.18	263084.62	0
2-2-1-2	010904002019	楼(地)面涂膜防水	1.部位:沉箱底面和侧面 2.1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布) 3.侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于2.0mm 4.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	4880.73	70.24	342822.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 23 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-3	010904002020	楼(地)面涂膜防水	1.部位:卫生间、茶水区地面 2.5厚聚合物水泥防水砂浆 3.墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300,阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于7.0mm 4.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	57.88	44.81	2593.6	0
2-2-2		墙面防水					706375.19	0
2-2-2-1	010903003009	墙面砂浆防水	1.部位:卫生间、清洁间、茶水区墙面 2.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	9037.72	33.14	299510.04	0
2-2-2-2	010903002009	墙面涂膜防水	1.部位:卫生间、清洁间、茶水区墙面 2.2mm厚JS(II型)聚合物水泥防水涂料防水层一道 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	5964.89	68.21	406865.15	0
2-3		地面工程					1102405.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 24 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-1	011102001017	灰色大理石门槛（ST-02）	1.面层:20mm厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)饰面铺实拍平，专用粘结剂粘结,美缝剂美缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.M20水泥砂浆防水保护层(厚度根据混凝土止水槛高度综合调整考虑) 4.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 5.100mm厚C25混凝土,内配A6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 6.综合考虑混凝土止水槛 7.LC15轻质混凝土回填(另计) 8.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 9.楼板凿毛后砌筑C25圈梁(圈梁另计) 10.结构层:钢筋混凝土楼板表面清理干净 11.美缝要求：固含量≥98%，表干时间≤4h，	m2	40.1	822.79	32993.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 25 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	011102003019	浅灰色防滑瓷砖（仿水磨石）（CT-03）	1.部位:卫生间、消防间、茶水区地面 2.面层:材料品种、规格600*1200*10mm浅灰色防滑地砖(仿水磨石)，专用填缝剂调色擦缝 3.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 4.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 5.100mm厚C25混凝土,内配A6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 6.LC15轻质混凝土回填(另计) 7.沉箱底面和侧面1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于2.0mm(防水另计) 8.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩	m2	1742.42	289.97	505249.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 26 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-3	011102003020	灰色地砖（CT-02）	1.部位:集水区地面 2.面层:材料品种、规格600*1200*10mm灰色地砖，专用填缝剂调色擦缝 3.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 4.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 5.100mm高LC15轻质混凝土回填找平(另计) 6.5厚聚合物水泥防水砂浆,墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300,阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于7.0mm(防水另计) 7.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 8.结构层:钢筋混凝土楼板表面清理干净 9.填缝材料要求:必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能:颜色应符合设计要求与瓷砖颜色一致且不退色:填缝材料要求容易施工且易	m2	3.42	206.61	706.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 27 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-4	011102003021	灰色地砖（CT-02）	1.部位:卫生间过道地面 2.面层:材料品种、规格600*1200*10mm灰色地砖，专用填缝剂调色擦缝 3.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 4.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 5.100mm厚C25混凝土,内配A6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 6.LC15轻质混凝土回填(另计) 7.沉箱底面和侧面1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于2.0mm(防水另计) 8.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 9.结构层:钢筋混凝土楼板表面清理干净	m2	509.12	289.97	147629.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 28 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-5	011102003022	地面8 水泥自流平	1.部位:茶水柜下地面 2.15mm厚水泥自流平 3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 4.5厚聚合物水泥防水砂浆,墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300,阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于7.0mm(防水另计) 5.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 6.结构层:钢筋混凝土楼板表面清理干净 7.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	31.85	141.18	4496.58	0
2-3-6	011502001014	古铜色不锈钢线条（MT-03）	1.线条材料品种、规格:5mm古铜色不锈钢线条(磨砂面) 2.具体做法详见图号:B-FD-02/01 3.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m	57	34.7	1977.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 29 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-7	010102007009	LC15轻质混凝土回填	1.材料品种:LC15轻质混凝土回填 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	578.88	689.94	399392.47	0
2-3-8	010502022008	圈梁反坎	1.部位:门槛下方 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5.01	762.06	3817.92	0
2-3-9	010505012008	圈梁反坎模板	1.模板材质:圈梁 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	48.7	126.1	6141.07	0
2-4		墙面工程					4309927.96	0
2-4-1	011201B001012	墙、柱面基层处理	1.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	4534.32	5.55	25165.48	0
2-4-2	011201001025	墙、柱面一般抹灰	1.挂金属网,8厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	4339.03	35.47	153905.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 30 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-3	011201001026	墙、柱面一般抹灰	1.挂金属网,15厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	65.52	49.6	3249.79	0
2-4-4	011201001027	墙、柱面一般抹灰	1.10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	4404.55	25.17	110862.52	0
2-4-5	011205001032	木纹金属板墙面（CF-01）	1.适用:除钢结构墙体以外 2.面层:1000*3000mm木纹金属板墙面(CF-01)挂板,并由燕尾槽挂条进行卡扣固定 3.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 4.基层:双层9mm厚玻镁板基层，在玻镁板基层上,沿横向位置固定9mm厚50mm宽燕尾槽挂条 5.在墙面横方向安装C50轻钢副龙骨,横向副龙骨与竖向副龙骨进行铆接,龙骨间距≤1200 6.在墙面垂直方向安装C50轻钢副龙骨,副龙骨与码件进行铆接,龙骨间距≤400 7.在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定C50轻钢龙骨码件,码件间距≤900 8.根据施工图纸,进行现场放线,并根据木挂板规格工艺要求确定安装位置和水平线、垂直线 9.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 10.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 11.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安	m2	1332.81	402.75	536789.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 31 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-6	011205001033	木纹金属板墙面（CF-01）	1.适用:钢结构墙体 2.面层:1000*3000mm木纹金属板墙面(CF-01) 3.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	93.15	262.59	24460.26	0
2-4-7	011203001019	白色人造石墙面（ST-03）	1.面层:20mm白色人造石(ST-03)，美缝剂美缝 2.专用胶粘剂粘结层,石材上下端侧边开槽18号铜丝固定,揉挤压实 3.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 4.美缝要求：固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性（1000g/500r）≤0.050g；耐水性（168h）：无气泡、开裂；耐酸性（5%醋酸，168h）：无气泡、开裂；耐碱性（5%氢氧化钠，168h）：无气泡、开裂；耐污染性（墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁）≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 5.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面采用石材防护剂、防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 6.工程量计算规则:按镶贴表面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税	m2	65.52	372.75	24422.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 32 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-8	011203001020	米色岩板墙面（CT-04）	1.适用:砌体墙、钢结构墙体 2.面层:1200*2400*10mm米色岩板(CT-04)，含3*3mm海棠角，专用填缝剂擦缝 3.专用胶粘剂粘结层,18号铜丝固定,揉挤压实 4.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 5.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 6.填缝材料要求:必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能:颜色应符合设计要求与瓷砖颜色一致且不退色:填缝材料要求容易施工且易清理。其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料。 7.工程量计算规则:按镶贴表面积计算 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	4162.99	385.37	1604291.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 33 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-9	011203001021	小便斗矮墙	1.名称:小便斗矮墙 2.面层:20mm白色人造石(ST-03)、20mm灰色人造石(ST-04)，美缝剂美缝 3.石材专用胶粘剂粘结层,“L”型挂件固定,揉挤压实 4.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆(防水另计) 5.挂金属网,10厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 6.2mm厚JS(Ⅱ型)聚合物水泥防水涂料防水层一道(洗手间做到天花吊顶高度)(防水另计) 7.一层9mm厚水泥板、一层6mm厚水泥板 8.其他:含30*60*4mm钢结构基层、M10膨胀螺栓、暗藏灯带等 9.美缝要求：固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性（1000g/500r）≤0.050g；耐水性（168h）：无气泡、开裂；耐酸性（5%醋酸，168h）：无气泡、开裂；耐碱性（5%氢氧化钠，168h）：无气泡、开裂；耐污染性（墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁）≤2 级，拉伸强度	m2	121.36	578.09	70157	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 34 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-10	011203003009	灰镜墙面	1.名称:6mm安全灰镜(GL-02a) 2.粘贴层:3mm厚硅酮胶满粘贴 3.基层:12mm玻镁板基层 4.其他:古铜色不锈钢包边 5.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆(防水另计) 6.挂金属网, 8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平（另计） 7.2mm厚JS(Ⅱ型)聚合物水泥防水涂料防水层一道(防水另计) 8.10厚1: 1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道（另计） 9.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型（另计） 10.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 11.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 12.含建筑物超高增加费 13.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 14.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	105.28	480.85	50623.89	0
2-4-11	011205001034	古铜色不锈钢门楣（MT-03）	1.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 2.基层:双层9mm玻镁板基层 3.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	17.1	439.43	7514.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 35 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-12	011205001035	古铜色不锈钢门套（MT-03）	1.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 2.基层:9mm玻镁板+15mm玻镁板 3.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	61.32	450.27	27610.56	0
2-4-13	011105006016	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm玻镁板基层 3.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 4.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	2358.77	35.41	83524.05	0
2-4-14	011207003008	金属板隔断（CF-02）	1.名称:金属板(CF-02)隔断1200*2400mm，2.5mm金属抗倍特+30mm铝蜂窝+2.5mm金属抗倍特 2.含成品指示锁、成品合页等五金配件,含光面处理 3.工程量计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算(门扇面积并入隔断面积内) 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	2639.04	592.07	1562496.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 36 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-15	011207003009	小便斗隔断（GL-03）	1.名称:小便斗隔断 2.隔断材料品种、规格:GL-03长虹玻璃5+0.76PVB+5mm 3.其他:古铜色不锈钢包边 4.工程量计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	39.43	630.36	24855.09	0
2-5		天棚工程					817038.23	0
2-5-1	011302001045	防水石膏板吊顶天棚	1.部位:卫生间、清洁间、茶水区 2.1mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)作防潮层 3.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10镀锌吊杆,间距1000≤x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 4.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 5.基层:平面及各类凹槽处:双层9.5mm防水石膏板；检修口处:双层12mm玻镁板基层；侧封板:双层9.5mm防水石膏板 6.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带或塑胶护角、含成品护角条，氯偏乳液防潮涂料二遍；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 7.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8.详见节点B-CD-02/03、04 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸、相关	m2	1772.98	234.34	415480.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 37 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-2	011302001046	石膏板吊顶天棚	1.部位:卫生间过道 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10镀锌吊杆,间距1000≤x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 4.基层:平面及各类凹槽部位:双层9.5mm厚石膏板；侧封板:9.5mm厚石膏板+9mm厚玻镁板基层 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带或塑胶护角、含成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.详见节点B-CD-03/01、02、03 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m2	413.59	160.85	66525.95	0
2-5-3	011302001047	白色防水无机涂料（PT-01）	1.部位:卫生间、清洁间、茶水区 2.刷防霉无机涂料三遍(一底、二面漆) 3.刮防水腻子三遍磨平 4.其他:孔眼防锈处理并用腻子填平，风口及各类收边收口部位用腻子批刮、油漆找平和修补处理 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算（含吊顶天棚、灯槽、各类凹槽、风口等所有涂料饰面工程量） 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	1950.28	77.98	152082.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋塔楼装饰工程　　第 38 页，共 59 页

标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-4	011302001048	白色无机涂料（PT-02）	1.部位:卫生间过道 2.刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 3.刮腻子三遍磨平 4.其他:孔眼防锈处理并用腻子填平，风口及各类收边收口部位用腻子批刮、油漆找平和修补处理 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算(含吊顶天棚、灯槽、各类凹槽、风口等所有涂料饰面工程量) 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	454.94	75.16	34193.29	0
2-5-5	010810002024	灯槽	1.名称、规格:灯槽120mm*200mm 2.基层:灯槽内侧及外侧封板采用双层9.5mm防水石膏板 3.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带或塑胶护角、含成品护角条 4.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.详见节点B-CD-02/03 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	763.2	23.48	17919.94	0
2-5-6	011303002012	条形风口	1.条形风口 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	46.97	253.12	11889.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 39 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-7	011302B003007	转换层、反向支撑	1.当吊顶吊筋长度大于1.5m且小于3.0m时,应按规范要求设置反向支撑 2.当吊顶内部空间大于3.0m时，(或反支撑垂直长度>1500mm时)应该设置转换层 3.具体做法详通用大样图:T-01 4.工程量计算规则:按设计图示质量以吨计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	9.229	12888.4	118947.04	0
2-6		门窗工程					910509.58	0
2-6-1	010802001028	古铜色不锈钢门	1.门编号:B-AM-01/B-AM-02/B-AM-03/B-AM-04 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:专用防火隔音门芯板 4.其他:防撞条、配套门合页、门把手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 5.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	239.76	1261.01	302339.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 40 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-2	010802001029	古铜色不锈钢门门套	1.门编号:B-AM-01/B-AM-02/B-AM-03/B-AM-04 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:12mm玻镁板基层(层数综合考虑) 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	198.2	446.02	88401.16	0
2-6-3	010802001030	古铜色不锈钢门门楣	1.门编号:B-AM-01/B-AM-02/B-AM-03/B-AM-04 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	31.91	439.43	14022.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 41 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-4	010802001031	电动推拉门	1.门编号:B-AM-07 2.尺寸:1000*2300mm 3.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 4.基层:专用防火隔音门芯板 5.其他:含电机、控制器、感应探头、轨道、吊轮、导轨配件全套、五金配件等 6.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 7.工程量计算规则:按樘计取 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	樘	28	7558.46	211636.88	0
2-6-5	010808002014	电动推拉门门套	1.门编号:B-AM-07 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:12mm玻镁板(层数综合考虑) 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	49.9	483.71	24137.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 42 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-6	010802001032	电动推拉门门楣	1.门编号:B-AM-07 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	9.24	439.43	4060.33	0
2-6-7	010801001004	木纹金属板管井暗门	1.门编号:B-GM-03/B-GM-04/B-GM-05 2.部位:管井 3.面层:1000*3000mm木纹金属板(CF-01) 4.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 5.基层:专用防火隔音门芯板 6.其他:配套门合页、暗拉手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 7.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	106.8	1119.91	119606.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 43 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-8	010802004010	米色岩板管井暗门	1.门编号:B-GM-06/B-GM-07 2.部位:管井 3.面层:1000*3000*12mm米色岩板(CT-01) 4.面层处理方式:六面防污防渗透处理采用石材防护剂,完工后修补表面破损及污染 5.骨架:L40*4mm角钢、25*20*3mm方管、25*40*3mm方管、25*40*3mm方管斜撑、背贴白色铝板封包、M8膨胀螺丝、满焊刷防锈漆等 6.其他:天地轴、加装限位链、暗拉手、弹扣门吸等五金配件 7.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	167.58	873.05	146305.72	0
2-7		其他工程					1171264.39	0
2-7-1	011501004161	成品镜柜	1.名称:成品镜柜 2.面层:6mm安全银镜(GL-02)，1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)包边 3.其他:双层9mm玻镁板基层、12mm玻镁板基层、防锈防火防腐处理、油漆、五金配件、隔板、封条、装饰线、各种饰面、镜子退水银背藏成品灯带、纸巾盒、皂液器等所有完成此工作的全部内容 4.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	194.82	1577.48	307324.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 44 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7-2	011505001006	洗手台	1.部位:卫生间 2.材料品种、规格:洗手台 宽600mm*高650mm 3.ST-04灰色人造石台面(美缝剂美缝) 4.含CF-02金属板、暗藏灯带、垃圾桶、MT-03 1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)、9mm玻镁板基层、L40*4镀锌角钢、防锈防火防腐处理、五金配件等所有完成此工作的全部内容 5.美缝要求：固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性（1000g/500r）≤0.050g；耐水性（168h）：无气泡、开裂；耐酸性（5%醋酸，168h）：无气泡、开裂；耐碱性（5%氢氧化钠，168h）：无气泡、开裂；耐污染性（墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁）≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 6.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税	m	151.52	1910.44	289469.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 45 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7-3	011501004162	茶水柜	1.部位:茶水间 2.材料品种、规格:茶水柜 宽600mm*高850mm 3.ST-04灰色人造石台面(美缝剂美缝)、MT-03 1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)踢脚线 4.含CF-01 1000*3000mm木纹金属板(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板)、镀锌方钢/镀锌角钢、暗藏灯带、基层板、合页、五金配件等所有完成此工作的全部内容 5.美缝要求：固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性（1000g/500r）≤0.050g；耐水性（168h）：无气泡、开裂；耐酸性（5%醋酸，168h）：无气泡、开裂；耐碱性（5%氢氧化钠，168h）：无气泡、开裂；耐污染性（墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁）≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 6.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规	m2	47.42	1358.15	64403.47	0
2-7-4	011501004163	吊柜	1.部位:茶水间 2.材料品种、规格:吊柜宽350mm*高1200mm 3.CF-01 1000*3000mm木纹金属板饰面(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板) 4.含暗藏灯带、基层板、合页、五金配件等所有完成此工作的全部内容 5.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	69.41	751.79	52181.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 46 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7-5	011505002018	垃圾桶	1.名称:垃圾桶 2.材质:304 拉丝不锈钢 3.规格:Φ240mm，高350mm 4.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	个	594	213.1	126581.4	0
2-7-6	011505002019	纸巾架	1.名称:纸巾架 2.材质:材质：304 拉丝不锈钢 3.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	个	482	252.76	121830.32	0
2-7-7	011505002020	挂衣钩	1.名称:挂衣钩 2.材质:304 不锈钢镜面 3.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	个	482	80.39	38747.98	0
2-7-8	011505002021	坐垫纸盒	1.名称:坐垫纸盒 2.材质:材质:304 拉丝不锈钢 3.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	个	56	181.13	10143.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 47 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7-9	011501004164	多功能台	1.名称:多功能台 2.部位:无障碍卫生间 3.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	套	28	4482.79	125518.12	0
2-7-10	011503003013	挂盆安全扶手	1.名称:安全扶手 2.材质:不锈钢材质，表面树脂喷涂 3.部位:无障碍卫生间 4.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	套	28	674.3	18880.4	0
2-7-11	011503003014	多功能安全扶手	1.名称:多功能安全扶手 2.材质:不锈钢材质，表面树脂喷涂 3.部位:无障碍卫生间 4.描述:坐便器用扶手 5.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	套	28	331.42	9279.76	0
2-7-12	011503003015	安全扶手	1.名称:安全扶手 2.材质:内部优质铝合金 3.部位:无障碍卫生间 4.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	套	28	246.55	6903.4	0
3		母婴室					611117.48	0
3-1		新建墙体工程					20844.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 48 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-1	010402001005	轻质砌块墙体（Q1）	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.墙体厚度T:T≤100 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.砌筑高度:3.6m以内 6.综合考虑墙上、下部位的实心砖砌筑、灰砂砖和门窗洞口镶砌的预制素混凝土块等费用 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	5.69	806	4586.14	0
3-1-2	010402001006	轻质砌块墙体（Q1）	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.墙体厚度T:T≤100 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.砌筑高度:4.8m以内 6.综合考虑墙上、下部位的实心砖砌筑和门窗洞口镶砌的预制素混凝土块等费用 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	2.44	910.6	2221.86	0
3-1-3	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	0.72	846.73	609.65	0
3-1-4	010505011002	构造柱模板	1.构件名称:构造柱 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	14.15	110.61	1565.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-5	010502022009	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	0.94	848.79	797.86	0
3-1-6	010505012009	圈梁模板	1.模板材质:圈梁 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	17.46	114.98	2007.55	0
3-1-7	010502025003	C25细石混凝土导墙	1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.内含涂一道界面处理剂 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	1.06	792.28	839.82	0
3-1-8	010505014003	混凝土墙基模板	1.构件名称:墙基 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	43.57	126.1	5494.18	0
3-1-9	010506002005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ10 直筋制安 2.不区分劲性钢筋、抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 3.钢筋连接方式:采用绑扎搭接、机械连接等，单价综合考虑，不单独列项 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	0.01	5441.49	54.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 50 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-10	010506002006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ12 直筋制安 2.不区分劲性钢筋、抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 3.钢筋连接方式:采用绑扎搭接、机械连接等，单价综合考虑，不单独列项 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	0.065	5316.09	345.55	0
3-1-11	010506002007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ14 直筋制安 2.不区分劲性钢筋、抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 3.钢筋连接方式:采用绑扎搭接、机械连接等，单价综合考虑，不单独列项 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	0.305	5272.33	1608.06	0
3-1-12	010506002008	现浇构件钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 箍筋制安 2.不区分劲性钢筋、抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	0.04	7105.48	284.22	0
3-1-13	010506017004	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:拉结筋制安 HPB300 Φ6mm 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其它技术要求。 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	0.06	7173.02	430.38	0
3-2		防水工程					58741.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-1		地面防水					36914.30	0
3-2-1-1	010904002021	楼(地)面涂膜防水	1.部位:母婴室 2.2.0mm厚聚合物水泥防水无机涂料(II型) 3.墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm 4.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	219	70.03	15336.57	0
3-2-1-2	010904002022	楼(地)面涂膜防水	1.部位:沉箱底面和侧面 2.1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布) 3.侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于2.0mm 4.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	307.2	70.24	21577.73	0
3-2-2		墙面防水					21827.66	0
3-2-2-1	010903003010	墙面砂浆防水	1.部位:母婴室墙面 2.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	658.65	33.14	21827.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　第 52 页，共 59 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3		地面工程					48512.35	0
3-3-1	011102001018	灰色大理石门槛（ST-02）	1.面层:20mm厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)饰面铺实拍平，专用粘结剂粘结,美缝剂美缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.M20水泥砂浆防水保护层(厚度根据混凝土止水槛高度综合调整考虑) 4.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 5.100mm厚C25混凝土,内配A6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 6.综合考虑混凝土止水槛 7.LC15轻质混凝土回填(另计) 8.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 9.楼板凿毛后砌筑C25圈梁(圈梁另计) 10.结构层:钢筋混凝土楼板表面清理干净 11.美缝要求：固含量≥98%，表干时间≤4h，	m2	1.92	821.26	1576.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 53 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-2	011102003023	浅灰色防滑瓷砖（仿水磨石）（CT-03）	1.部位:母婴室地面 2.面层:材料品种、规格600*1200*10mm浅灰色防滑地砖(仿水磨石)，专用填缝剂调色擦缝 3.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 4.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 5.100mm厚C25混凝土,内配A6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 6.LC15轻质混凝土回填(另计) 7.沉箱底面和侧面1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于2.0mm(防水另计) 8.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 9.结构层:钢筋混凝土楼	m2	141.48	290	41029.2	0
3-3-3	010102007010	LC15轻质混凝土回填	1.材料品种:LC15轻质混凝土回填 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	5.31	689.94	3663.58	0
3-3-4	010502022010	圈梁反坎	1.部位:门槛下方 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2.21	762.07	1684.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 54 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-5	010505012010	圈梁反坎模板	1.模板材质:圈梁 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4.43	126.09	558.58	0
3-4		墙面工程					343795.75	0
3-4-1	011201B001013	墙、柱面基层处理	1.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	81.28	5.55	451.1	0
3-4-2	011205001036	木纹金属板墙面（CF-01)	1.面层:1000*3000mm木纹金属板墙面(CF-01)挂板,并由燕尾槽挂条进行卡扣固定 2.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 3.基层:12mm玻镁板基层，在玻镁板基层上,沿横向位置固定12mm厚50mm宽燕尾槽挂条 4.在墙面横方向安装C50轻钢副龙骨,横向副龙骨与竖向副龙骨进行铆接,龙骨间距≤1200 5.在墙面垂直方向安装C50轻钢副龙骨,副龙骨与码件进行铆接,龙骨间距≤400 6.在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定C50轻钢龙骨码件,码件间距≤900 7.根据施工图纸,进行现场放线,并根据木挂板规格工艺要求确定安装位置和水平线、垂直线 8.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 9.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 10.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 11.工程量计算规则:按面层设计图示尺寸以展开面	m2	461.53	371.65	171527.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 55 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-3	011105006017	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm厚玻镁板基层 3.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 4.骨架:随墙面龙骨 5.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 6.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 7.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	151.08	37.46	5659.46	0
3-4-4	011207003010	木纹金属板隔断（CF-01）	1.面层:1000*3000mm双面木纹金属板(CF-01),厚度0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 2.基层:双面双层9mm玻镁板基层 3.骨架:40*3mm镀锌方通 4.踢脚:30mm高古铜色不锈钢踢脚线 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算(门扇面积并入隔断面积内) 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	207.36	801.3	166157.57	0
3-5		天棚工程					49966.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 56 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5-1	011302001049	石膏板吊顶天棚	1.部位:母婴室 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10镀锌吊杆,间距1000≤x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 4.基层:平面及各类凹槽部位:双层9.5mm厚石膏板；侧封板:双层9.5mm厚石膏板 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带或塑胶护角、含成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	146.1	160.09	23389.15	0
3-5-2	011302001050	白色无机涂料（PT-02）	1.部位:母婴室 2.刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 3.刮腻子三遍磨平 4.其他:孔眼防锈处理并用腻子填平，风口及各类收边收口部位用腻子批刮、油漆找平和修补处理 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算(含吊顶天棚、灯槽、各类凹槽、风口等所有涂料饰面工程量) 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	160.71	75.16	12078.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 57 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5-3	010810002025	灯槽	1.名称、规格:灯槽120mm*200mm 2.基层:灯槽内侧及外侧封板采用双层9.5mm石膏板 3.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带或塑胶护角、含成品护角条 4.5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	237.36	21.39	5077.13	0
3-5-4	011302B003008	转换层、反向支撑	1.当吊顶吊筋长度大于1.5m且小于3.0m时,应按规范要求设置反向支撑 2.当吊顶内部空间大于3.0m时，(或反支撑垂直长度>1500mm时)应该设置转换层 3.具体做法详通用大样图:T-01 4.工程量计算规则:按设计图示质量以吨计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	0.731	12888.41	9421.43	0
3-6		门窗工程					23774.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程　　第 58 页，共 59 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6-1	010801001005	木纹金属板门（带门套）	1.门编号:B-AM-05/B-AM-06 2.面层:1000*3000mm木纹金属板(CF-01) 3.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 4.基层:专用防火隔音门芯板 5.其他:木纹金属板门套及其基层、配套门合页、门拉手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 6.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 7.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	19.44	1222.96	23774.34	0
3-7		其他工程					65481.60	0
3-7-1	011501004165	成品镜柜	1.名称:成品镜柜 2.面层:6mm安全银镜(GL-02)，1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)包边 3.其他:双层9mm玻镁板基层、12mm玻镁板基层、防锈防火防腐处理、油漆、五金配件、隔板、封条、装饰线、各种饰面、镜子退水银背藏成品灯带、纸巾盒、皂液器等所有完成此工作的全部内容 4.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	23.74	1577.48	37449.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7-2	011505001007	洗手台	1.部位:母婴室 2.材料品种、规格:洗手台 宽600mm*高800mm 3.ST-04灰色人造石台面(美缝剂美缝)、30mm高MT-03 1.5mm古铜色不锈钢踢脚、CF-01木纹金属板面板 4.含垃圾桶、木纹金属板隔板、基层板、钢龙骨、合页、成品柜门门吸、成品柜门铰链、五金配件等所有完成此工作的全部内容 5.美缝要求：固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性（1000g/500r）≤0.050g；耐水性（168h）：无气泡、开裂；耐酸性（5%醋酸，168h）：无气泡、开裂；耐碱性（5%氢氧化钠，168h）：无气泡、开裂；耐污染性（墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁）≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 6.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规	m	20.64	1358.15	28032.22	0
合计							15081789.18	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A栋塔楼装饰工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					634603.57
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	482051.03
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	421153.63
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	60897.4
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	142562.04
1-9-1	011601001017	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	5169.01	11.81	61046.01
1-9-2	011601001018	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	10641.78	7.66	81516.03
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	9990.5
1-14-1	011601001019	开孔及洞口封堵	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	9990.5	9990.5
合计							634603.57

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A栋塔楼装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A栋塔楼装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A栋塔楼装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A栋塔楼装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1414475.35
合计					1414475.35

总承包服务费计价表

工程名称：A栋塔楼装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A栋塔楼装饰工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	011102001015	项目名称	灰色大理石门槛（ST-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ＞20mm厚灰色大理石,专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	52063.53	0	5210.67	98.5373	520.6353	0	52.1067
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ＊(设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1029.03	700.17	0	307.31	10.2903	7.0017	0	3.0731
020002-16+020002-17*(-1)换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:25) ＊细石混凝土 C25	100m2	0.01	1570.29	1058.52	2.51	468.64	15.7029	10.5852	0.0251	4.6864
020000-3换	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.012364	1436.01	0	12.31	380.87	17.75482764	0	0.15220084	4.70907668
小计								193.1445776	549.757	1.65590084	78.71622668
清单项目综合单价											823.27370516

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	17.851024	1.3916	24.84		
	普工人工费	元	0.43174	1.3916	0.6		
	技工人工费	元	39.351834	1.3662	53.76		
	技工人工费	元	1.07634	1.3662	1.47		
	高级技工人工费	元	66.570584	1.3923	92.69		
	高级技工人工费	元	1.45687	1.3923	2.03		
	降效增加人工费	元	17.754822	1	17.75		
材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
	20mm灰色大理石	m2	1.04	477.88	497		
	石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
	专用胶粘剂	kg	12.6225	1.77	22.34		
	晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
	水	m3	0.10898	4.62	0.5		
	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	335.35	6.84		
	细石混凝土 C25	m3	0.02525	418.17	10.56		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.3709	1	1.37		
机械	降效增加机械费	元	0.152201	1	0.15		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.55	0.03		
	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		

项目编码	011102001016	项目名称	灰色大理石门槛（ST-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ＞20mm厚灰色大理石,专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	52063.53	0	5210.67	98.5373	520.6353	0	52.1067
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ＊(设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1029.03	700.17	0	307.31	10.2903	7.0017	0	3.0731
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ＊细石混凝土 C25	100m2	0.01	2379.44	2117.04	5.02	735.86	23.7944	21.1704	0.0502	7.3586
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ＊细石混凝土 C25	10m3	0.000625	640.59	4296.25	128.49	393.5	0.40036875	2.68515625	0.08030625	0.2459375
超高费1-2换	建筑物超高增加费	项	0.125	0.41	0	0.08	0.12	0.05125	0	0.01	0.015
020000-3换	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.125	148.59	0	1.24	39.41	18.57375	0	0.155	4.92625
小计								202.5066188	563.0273563	1.77410625	81.8665375
清单项目综合单价											849.17461875

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	18.744045	1.3916	26.08		
	普工人工费	元	0.43174	1.3916	0.6		
	技工人工费	元	41.416184	1.3662	56.58		
	技工人工费	元	1.07634	1.3662	1.47		
	高级技工人工费	元	69.751484	1.3923	97.11		
	高级技工人工费	元	1.45687	1.3923	2.03		
	降效增加人工费	元	18.625	1	18.63		
材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
	20mm灰色大理石	m2	1.04	477.88	497		
	石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
	专用胶粘剂	kg	12.6225	1.77	22.34		
	晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
	水	m3	0.11023	4.62	0.51		
	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	335.35	6.84		
	细石混凝土 C25	m3	0.056813	418.17	23.76		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.436981	1	1.44		
机械	降效增加机械费	元	0.165	1	0.17		
	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.000244	308.87	0.08		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.000488	10.3	0.01		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.55	0.05		
	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		

项目编码	011102003018	项目名称	灰色地砖（CT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ＊专用填缝剂,600*1200*10mm灰色地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5008.1	11057.4	0	1878.12	50.081	110.574	0	18.7812
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ＊(设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1029.03	700.17	0	307.31	10.2903	7.0017	0	3.0731
020000-3换	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000378	16196.86	0	0	4286.02	6.12241308	0	0	1.62011556
小计								66.49371308	117.5757	0	23.47441556
清单项目综合单价											207.54382864

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.350034	1.3916	8.84		
	技工人工费	元	13.045514	1.3662	17.82		
	高级技工人工费	元	24.213034	1.3923	33.71		
	降效增加人工费	元	6.111446	1	6.11		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		专用填缝剂	t	0.00097	1771.68	1.72		
		600*1200*10mm灰色地砖（CT-02）	m2	1.03	85.55	88.12		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		水	m3	0.05398	4.62	0.25		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	335.35	6.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2932	1	0.29		
	机械							

项目编码	010904004009	项目名称	成品伸缩缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-73换	变形缝盖缝成品安装 楼面、地面 金属盖板型 缝宽B(mm) 0< B≤100 ^ 10mm宽成品伸缩缝	100m	0.01	3134.69	7802.42	0	1219.62	31.3469	78.0242	0	12.1962
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.009757	409.31	0	0	108.31	3.99363767	0	0	1.05678067
小计								35.34053767	78.0242	0	13.25298067
清单项目综合单价											126.61771834

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.993268	1	3.99		
		普工人工费	元	1.96112	1.3916	2.73		
		技工人工费	元	20.94697	1.3662	28.62		
	材料	10mm宽成品伸缩缝	m	1.01	76.11	76.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1531	1	1.15		
	机械							

项目编码	011502001013	项目名称	古铜色不锈钢线条（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 ^ 5mm古铜色不锈钢线条	100m	0.01	482.54	2663.71	0	260.87	4.8254	26.6371	0	2.6087
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006579	74.25	0	0	19.65	0.48849075	0	0	0.12927735
小计								5.31389075	26.6371	0	2.73797735
清单项目综合单价											34.68896810

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.488487	1	0.49		
		普工人工费	元	0.49808	1.3916	0.69		
		技工人工费	元	1.09042	1.3662	1.49		
		高级技工人工费	元	1.89801	1.3923	2.64		
	材料	5mm古铜色不锈钢线条（磨砂面）	m	1.06	24.34	25.8		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.29	0.05		
		万能胶	kg	0.0168	15.49	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5223	1	0.52		
	机械							

项目编码	011101007004	项目名称	细石混凝土回填、找坡	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ^ 细石混凝土 C25	10m3	0.1	640.59	4296.25	128.49	393.5	64.059	429.625	12.849	39.35
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.002689	3035.31	0	608.83	846.71	8.16194859	0	1.63714387	2.27680319
小计								72.22094859	429.625	14.48614387	41.62680319
清单项目综合单价											557.95889565

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.160532	1	8.16		
		普工人工费	元	9.7313	1.3916	13.54		
		技工人工费	元	36.976	1.3662	50.52		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		细石混凝土 C25	m3	1.01	418.17	422.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.349	1	6.35		
	机械	降效增加机械费	元	1.63686	1	1.64		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	308.87	12.05		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	10.3	0.8		

项目编码	011205001028	项目名称	木纹金属板墙面（CF-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 ^（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5125.87	18210.28	0	2266.92	51.2587	182.1028	0	22.6692
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000563	17111.8	0	1140.43	4609.62	9.6339434	0	0.64206209	2.59521606
小计								104.7033434	250.3741	6.97806209	40.72391606
清单项目综合单价											402.77942155

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.623968	1	9.62		
		普工人工费	元	9.806532	1.3916	13.65		
		技工人工费	元	21.489456	1.3662	29.36		
		高级技工人工费	元	37.394054	1.3923	52.06		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		9mm厚玻镁板基层	m2	2.1	14.45	30.35		
		CF-01 木纹金属板(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板)	m2	1.01	166.66	168.33		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0907	1	2.09		
	机械	降效增加机械费	元	0.641397	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	011203001018	项目名称	米色岩板墙面（CT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.01777	4111.08	4938.71	864.48	1396.58	73.0538916	87.7608767	15.3618096	24.8172266

工程量清单综合单价分析表

020003-75换	背栓式干挂石材 密缝 ` 1000*3000*12mm米色岩板(CT-01)	100m2	0.01	13374.68	40842.2	0	5581.31	133.7468	408.422	0	55.8131
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000772	27550.73	0	2016.02	7434.55	21.26916356	0	1.55636744	5.7394726
小计								231.2021552	497.3175767	16.91817704	87.2553992
清单项目综合单价											832.69330810

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	21.25172	1	21.25		
		普工人工费	元	21.653672	1.3916	30.13		
		技工人工费	元	47.449478	1.3662	64.83		
		高级技工人工费	元	82.578557	1.3923	114.97		
	材料	1000*3000*12mm米色岩板(CT-01)	m2	1.03	299.05	308.02		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.095958	17.33	1.66		
		乙炔气	m3	0.039094	13.01	0.51		
		型钢(综合)	t	0.018836	4329.2	81.54		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.416084	7.63	3.17		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	6.375	5.75	36.66		
		不锈钢型材转接件	kg	1.73	20.8	35.98		
		不锈钢石材背栓	个	6.375	2.21	14.09		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	6.375	0.71	4.53		
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	6.375	0.4	2.55		
		云石胶	kg	0.1963	17.7	3.47		
		密封胶	kg	0.1025	10.62	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.912152	1	2.91		
	机械	降效增加机械费	元	1.555091	1	1.56		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.085634	179.39	15.36		

项目编码	011203003008	项目名称	无机涂料墙面（PT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ` 无机涂料	100m2	0.01	2537.22	449.27	0	693.87	25.3722	4.4927	0	6.9387
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2258.33	465.37	0	620.87	22.5833	4.6537	0	6.2087
020003-7+020003-11*(-12)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8)	100m2	0.01	1159.09	433.21	36.4	330.98	11.5909	4.3321	0.364	3.3098
020003-7+020003-11*(-8)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:12)	100m2	0.01	1560	649.82	53.8	449.14	15.6	6.4982	0.538	4.4914
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000444	17859.71	0	205.8	4740.74	7.92971124	0	0.0913752	2.10488856
小计								86.20841124	21.1114	0.9933752	23.93908856
清单项目综合单价											132.25227500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.924231	1	7.92		
		普工人工费	元	8.09318	1.3916	11.26		
		技工人工费	元	17.67754	1.3662	24.15		
		高级技工人工费	元	30.78731	1.3923	42.87		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		无机涂料（颜色综合考虑）	kg	0.4017	11.01	4.42		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.0406	263	10.68		
		砂纸	张	0.12	0.42	0.05		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.59	4.58		
		水	m3	0.0152	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.209	1	0.21		
	机械	降效增加机械费	元	0.091312	1	0.09		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00394	228.93	0.9		

项目编码	011205001029	项目名称	古铜色不锈钢墙面（MT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ` 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 `（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨 ` 型钢(综合)	100m2	0.01	2016.72	8226.58	53.82	948.84	20.1672	82.2658	0.5382	9.4884
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.0029	3351.53	0	240.02	904.04	9.719437	0	0.696058	2.621716
小计								105.706337	398.3666	7.570258	48.431316
清单项目综合单价											560.07451100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.716833	1	9.72		
		普工人工费	元	9.900392	1.3916	13.78		
		技工人工费	元	21.697896	1.3662	29.64		
		高级技工人工费	元	37.754584	1.3923	52.57		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		9mm厚玻镁板基层	m2	2.1	14.45	30.35		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		型钢(综合)	t	0.01777	4329.2	76.93		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.7479	1	3.75		
	机械	降效增加机械费	元	0.695872	1	0.7		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	179.39	0.54		

项目编码	011205001030	项目名称	电梯门套（MT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ` 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055

工程量清单综合单价分析表

020003-36换	胶合板基层 墙面 ~（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754	
020003-32换	石膏板基层 墙面 ~ 硅酸钙板	100m2	0.01	1093.52	1673.95	0	373.07	10.9352	16.7395	0	3.7307	
060708-130	堵料封堵	kg	1.9	12.82	8.06	0	3.8	24.358	15.314	0	7.22	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00311	2722.41	0	206.27	735.15	8.4666951	0	0.6414997	2.2863165	
小计								116.4472951	347.0196	6.9774997	48.6726165	
清单项目综合单价											519.11701130	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.465205	1	8.47		
		普工人工费	元	13.374072	1.3916	18.61		
		技工人工费	元	29.022576	1.3662	39.65		
		高级技工人工费	元	35.709844	1.3923	49.72		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	2.1	14.45	30.35		
		有机堵料	kg	1.938	7.82	15.16		
		10mm厚硅酸钙板	m2	1.06	14.24	15.09		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.23516	8.85	2.08		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0479	1	2.05		
	机械	降效增加机械费	元	0.641387	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	011205001031	项目名称	电梯门楣（MT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ~ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 ~（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) 450<L≤600	100m2	0.01	2168.09	2251.53	4.19	686.59	21.6809	22.5153	0.0419	6.8659
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.010528	907.44	0	61.33	244.51	9.55352832	0	0.64568224	2.57420128
小计								103.9218283	337.4814	7.02358224	44.87570128	
清单项目综合单价											493.30251184	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.553006	1	9.55		
		普工人工费	元	9.733952	1.3916	13.55		
		技工人工费	元	21.331236	1.3662	29.14		
		高级技工人工费	元	37.118334	1.3923	51.68		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	2.1	14.45	30.35		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.263	1.11	2.51		
		杉木枋板材	m3	0.01016	1946.9	19.78		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9531	1	1.95		
	机械	降效增加机械费	元	0.645647	1	0.65		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0016	26.18	0.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010810002022	项目名称	电梯灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ~ 9mm不燃板,10mm厚硅酸钙板	100m2	0.0005	7072.26	7720.95	0	2257.51	3.53613	3.860475	0	1.128755
020004-141换	天棚灯片 塑料透光片 ~ 30mm白色透光亚克力	100m2	0.0005	2953.76	69520.02	0	4257.63	1.47688	34.76001	0	2.128815
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005669	89.52	0	0	23.69	0.50748888	0	0	0.13429861
小计								5.52049888	38.620485	0	3.39186861	
清单项目综合单价											47.53285249	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.507483	1	0.51		
		普工人工费	元	0.517117	1.3916	0.72		
		技工人工费	元	1.133032	1.3662	1.55		
		高级技工人工费	元	1.971876	1.3923	2.75		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	0.175	14.45	2.53		
		10mm厚硅酸钙板	m2	0.075	14.24	1.07		
		30mm白色透光亚克力	m2	0.0525	655.54	34.42		
		白攻螺钉 M6×30mm	100个	0.02548	8.85	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.382385	1	0.38		
	机械							

项目编码	011105006014	项目名称	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ~ 30mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.01	649.68	2382.46	0	291.04	6.4968	23.8246	0	2.9104
020003-36换	胶合板基层 墙面 ~（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）	100m2	0.0006	1428.57	1989.31	380.16	504.66	0.857142	1.193586	0.228096	0.302796
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.0003	2238.2	3511.63	0	767.86	0.67146	1.053489	0	0.230358
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.0003	313.23	113.47	0	88.56	0.093969	0.034041	0	0.026568
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000913	900.85	0	25.31	240.19	0.82247605	0	0.02310803	0.21929347
小计								8.94184705	26.105716	0.25120403	3.68941547	
清单项目综合单价											38.98818255	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.821928	1	0.82		
		普工人工费	元	0.838117	1.3916	1.17		
		技工人工费	元	1.834759	1.3662	2.51		
		高级技工人工费	元	3.193554	1.3923	4.45		
		9mm厚玻镁板基层	m2	0.075599	14.45	1.09		

工程量清单综合单价分析表

		界面处理剂	kg	0.015	2.21	0.03		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		30mm高古铜色不锈钢踢脚线	m	1.06	22.42	23.77		
		圆钉 L=60mm	kg	0.001842	4.87	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000441	13.27	0.01		
	材料	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.010085	7.39	0.07		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.063465	1.11	0.07		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.002805	0.88	0		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	0.031799	9.29	0.3		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	0.059624	11.06	0.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.09725	1	0.1		
	机械	降效增加机械费	元	0.023093	1	0.02		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000968	235.54	0.23		

项目编码	011105006015	项目名称	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ＂ 30mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.01	649.68	2382.46	0	291.04	6.4968	23.8246	0	2.9104
020003-36换	胶合板基层 墙面 ＂（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）9mm不燃板	100m2	0.0003	1428.57	1989.31	380.16	504.66	0.428571	0.596793	0.114048	0.151398
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.0003	313.23	113.47	0	88.56	0.093969	0.034041	0	0.026568
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003905	181.99	0	2.96	48.37	0.71067095	0	0.0115588	0.18888485
小计								7.73001095	24.455434	0.1256068	3.27725085
清单项目综合单价											35.58830260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	0.710565	1	0.71		
		普工人工费	元	0.724603	1.3916	1.01		
	人工	技工人工费	元	1.586047	1.3662	2.17		
		高级技工人工费	元	2.760821	1.3923	3.84		
		9mm厚玻镁板基层	m2	0.037782	14.45	0.55		
		界面处理剂	kg	0.014993	2.21	0.03		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		30mm高古铜色不锈钢踢脚线	m	1.06	22.42	23.77		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.00092	4.87	0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.00504	7.39	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.065643	1	0.07		
	机械	降效增加机械费	元	0.011557	1	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000484	235.54	0.11		

项目编码	011302001041	项目名称	石膏板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2740.49	2261.56	567.42	878.81	27.4049	22.6156	5.6742	8.7881
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂ 9.5mm厚石膏板	100m2	0.012	1883.66	1382.42	0	567.58	22.60392	16.58904	0	6.81096
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9.5mm厚石膏板	100m2	0.01	1506.92	1382.42	0	467.88	15.0692	13.8242	0	4.6788
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm厚玻镁板基层	100m2	0.002	1506.92	1744.05	0	485.96	3.01384	3.4881	0	0.97192
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000414	16671.77	0	1389.28	4510.97	6.90211278	0	0.57516192	1.86754158
小计								74.99397278	56.51694	6.24936192	23.11732158
清单项目综合单价											160.87759628

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	6.893006	1	6.89		
		普工人工费	元	7.021578	1.3916	9.77		
	人工	技工人工费	元	15.3927	1.3662	21.03		
		高级技工人工费	元	26.783785	1.3923	37.29		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.568224	8.85	5.03		
		9.5mm石膏板	m2	2.31	11.04	25.5		
		9mm厚玻镁板基层	m2	0.21	14.45	3.03		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.2248	4.87	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.55962	1	0.56		
	机械	降效增加机械费	元	0.574403	1	0.57		
		电动切割机	台班	0.0271	209.38	5.67		

项目编码	011302001042	项目名称	玻镁板基层吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-7换	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100 ＂ 镀锌方通,镀锌角钢	100m2	0.01	2740.49	2303.05	567.42	880.89	27.4049	23.0305	5.6742	8.8089
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂ 12mm厚玻镁板基层	100m2	0.012	1883.66	3942.06	0	695.56	22.60392	47.30472	0	8.34672
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.012	1506.92	1744.05	0	485.96	18.08304	20.9286	0	5.83152
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.011447	602.17	0	50.18	162.93	6.89303999	0	0.57441046	1.86505971
小计								74.98489999	91.26382	6.24861046	24.85219971
清单项目综合单价											197.34953016

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	6.892972	1	6.89		
		普工人工费	元	7.021498	1.3916	9.77		
	人工	技工人工费	元	15.392524	1.3662	21.03		
		高级技工人工费	元	26.783479	1.3923	37.29		
		镀锌角钢	kg	0.1089	3.841	0.42		
		镀锌方通	kg	0.247	4.402	1.09		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59		
		12mm厚玻镁板基层	m2	1.499971	17.41	26.11		
		9mm厚玻镁板基层	m2	2.519952	14.45	36.41		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.568213	8.85	5.03		

工程量清单综合单价分析表

		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.903587	1	0.9		
	机械	降效增加机械费	元	0.574405	1	0.57		
		电动切割机	台班	0.0271	209.38	5.67		

项目编码	011302001043	项目名称	木纹金属板天棚（CF-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-42换	铝塑板 安装在基层板上	100m2	0.01	3376.41	19156	0	1851.27	33.7641	191.56	0	18.5127
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.011447	298.59	0	0	79.01	3.41795973	0	0	0.90442747
小计								37.18205973	191.56	0	19.41712747

清单项目综合单价	248.15918720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.417926	1	3.42		
		普工人工费	元	3.48245	1.3916	4.85		
		技工人工费	元	7.63138	1.3662	10.43		
		高级技工人工费	元	13.28158	1.3923	18.49		
	材料	CF-01 木纹金属板(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板)	m2	1.08	166.66	179.99		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.523	8.85	4.63		
		万能胶	kg	0.3255	15.49	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8966	1	1.9		
	机械							

项目编码	011302001044	项目名称	白色无机涂料（PT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ` 无机涂料	100m2	0.01	1721.65	471.4	0	479.16	17.2165	4.714	0	4.7916
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2935.46	511.65	0	802.37	29.3546	5.1165	0	8.0237
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000376	12542.81	0	0	3319.08	4.71609656	0	0	1.24797408
小计								51.28719656	9.8305	0	14.06327408

清单项目综合单价	75.18097064

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.714438	1	4.71		
		普工人工费	元	4.80257	1.3916	6.68		
		技工人工费	元	10.52826	1.3662	14.38		
		高级技工人工费	元	18.31805	1.3923	25.5		
	材料	无机涂料（颜色综合考虑）	kg	0.41929	11.01	4.62		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.59	5.03		
		砂纸	张	0.18	0.42	0.08		
		水	m3	0.00158	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0974	1	0.1		
	机械							

项目编码	011302002008	项目名称	古铜色不锈钢（MT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ` 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	3574.55	29174.68	0	2404.63	35.7455	291.7468	0	24.0463
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006131	590.29	0	0	156.21	3.61906799	0	0	0.95772351
小计								39.36456799	291.7468	0	25.00402351

清单项目综合单价	356.11539150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.618525	1	3.62		
		普工人工费	元	3.68768	1.3916	5.13		
		技工人工费	元	8.07941	1.3662	11.04		
		高级技工人工费	元	14.05988	1.3923	19.58		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.05	264.89	278.13		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.642	8.85	5.68		
		万能胶	kg	0.3255	15.49	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.8886	1	2.89		
	机械							

项目编码	010810002023	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ` 9.5mm石膏板	100m2	0.0012	7072.26	7591.77	0	2251.05	8.486712	9.110124	0	2.70126
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000655	1313.38	0	0	347.54	0.8602639	0	0	0.2276387
小计								9.3469759	9.110124	0	2.9288987

清单项目综合单价	21.38599860

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.859098	1	0.86		
		普工人工费	元	0.875415	1.3916	1.22		
		技工人工费	元	1.918147	1.3662	2.62		
		高级技工人工费	元	3.338135	1.3923	4.65		
	材料	9.5mm石膏板	m2	0.76798	11.04	8.48		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.06115	8.85	0.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.090202	1	0.09		
	机械							

项目编码	011303002011	项目名称	条形风口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ` 条形风口	100m2	0.01	4687.09	17890.37	0	2134.82	46.8709	178.9037	0	21.3482
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.010455	453.84	0	0	120.09	4.7448972	0	0	1.25554095
小计								51.6157972	178.9037	0	22.60374095

清单项目综合单价	253.12323815

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.744799	1	4.74		
		普工人工费	元	8.37019	1.3916	11.65		
		技工人工费	元	20.96234	1.3662	28.64		
		高级技工人工费	元	4.72903	1.3923	6.58		
		条形风口	m2	0.945	180.24	170.33		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.8901	1	0.89		
	机械								
项目编码	010808002010	项目名称	原建筑防火门门套			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.02963	215.8	0	10.82	57.88	6.394154	0	0.3205966	1.7149844
小计								69.557654	298.3886	3.4885966	33.5751844
清单项目综合单价											405.01003500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.394074	1	6.39		
		普工人工费	元	6.51452	1.3916	9.07		
		技工人工费	元	14.27733	1.3662	19.51		
		高级技工人工费	元	24.8454	1.3923	34.59		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	1.05	14.45	15.17		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5661	1	1.57		
	机械	降效增加机械费	元	0.320593	1	0.32		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	235.54	3.17		

项目编码	010808002011	项目名称	原建筑防火门门楣	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm厚玻镁板基层	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.041289	233.09	0	15.53	62.79	9.62405301	0	0.64121817	2.59253631
小计								104.693453	350.0824	6.97721817	45.70673631
清单项目综合单价											507.45980749

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.623865	1	9.62		
		普工人工费	元	9.806532	1.3916	13.65		
		技工人工费	元	21.489456	1.3662	29.36		
		高级技工人工费	元	37.394054	1.3923	52.06		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	2.1	14.45	30.35		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.5867	1	2.59		
	机械	降效增加机械费	元	0.641206	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010805004001	项目名称	玻璃门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇 ˉ 玻璃门（B-FM-05/B-FM-06）	100m2	0.01	8171.45	92114.47	0	6768.05	81.7145	921.1447	0	67.6805
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.011442	722.98	0	0	191.32	8.27233716	0	0	2.18908344
小计								89.98683716	921.1447	0	69.86958344
清单项目综合单价											1081.00112060

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.272082	1	8.27		
		普工人工费	元	15.56909	1.3916	21.67		
		技工人工费	元	35.73628	1.3662	48.82		
		高级技工人工费	元	8.06271	1.3923	11.23		
	材料	玻璃门（B-FM-05/B-FM-06）	m2	1	915.46	915.46		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0034	324.08	1.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.5828	1	4.58		
	机械							

项目编码	010808002012	项目名称	玻璃门门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	3184.87	316.8	496.91	11.9048	31.8487	3.168	4.9691
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.025642	286.97	0	25.01	77.73	7.35848474	0	0.64130642	1.99315266
小计								80.04588474	330.2373	6.97730642	38.19235266
清单项目综合单价											455.45284382

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.358205	1	7.36		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	1.05	14.45	15.17		
		18mm玻镁板	m2	1.05	28.85	30.29		

工程量清单综合单价分析表

	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8814	1	1.88		
	机械	降效增加机械费	元	0.641282	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010808002013	项目名称	玻璃门门楣	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面＂古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面＂（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.041563	177.04	0	15.43	47.95	7.35831352	0	0.64131709	1.99294585
小计								80.04571352	314.9661	6.97731709	37.42854585
清单项目综合单价											439.41767646

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.358271	1	7.36		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	2.1	14.45	30.35		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7302	1	1.73		
	机械	降效增加机械费	元	0.641313	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010802004009	项目名称	米色岩板管井暗门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.022331	4111.08	4938.71	864.48	1396.58	91.80452748	110.286333	19.30470288	31.18702798
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝＂1000*3000*10mm米色岩板(CT-01)	100m2	0.01	13374.68	40842.2	0	5581.31	133.7468	408.422	0	55.8131
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.034675	658.49	0	56.36	178.28	22.83314075	0	1.954283	6.181859
小计								248.3844682	518.708333	21.25898588	93.18198698
清单项目综合单价											881.53377410

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	22.832524	1	22.83		
		普工人工费	元	23.264095	1.3916	32.37		
		技工人工费	元	50.978623	1.3662	69.65		
		高级技工人工费	元	88.721055	1.3923	123.53		
	材料	1000*3000*12mm米色岩板(CT-01)	m2	1.03	299.05	308.02		
		型钢(综合)	t	0.02367	4329.2	102.47		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.522859	7.63	3.99		
		氧气(工业用)	m3	0.120583	17.33	2.09		
		乙炔气	m3	0.049126	13.01	0.64		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	6.375	5.75	36.66		
		不锈钢型材转接件	kg	1.73	20.8	35.98		
		不锈钢石材背栓	个	6.375	2.21	14.09		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	6.375	0.71	4.53		
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	6.375	0.4	2.55		
		云石胶	kg	0.1963	17.7	3.47		
		密封胶	kg	0.1025	10.62	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.123942	1	3.12		
	机械	降效增加机械费	元	1.95423	1	1.95		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.107609	179.39	19.3		

项目编码	010801001001	项目名称	木纹金属板管井暗门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇＂管井暗门（B-GM-03/B-GM-04/B-GM-05）	100m2	0.01	4851.8	100222.59	0	6295.02	48.518	1002.2259	0	62.9502
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006307	778.77	0	0	206.08	4.91170239	0	0	1.29974656
小计								53.42970239	1002.2259	0	64.24994656
清单项目综合单价											1119.90554895

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.911516	1	4.91		
		普工人工费	元	11.56481	1.3916	16.09		
		技工人工费	元	19.29855	1.3662	26.37		
		高级技工人工费	元	4.35159	1.3923	6.06		
	材料	木纹金属板管井暗门（B-GM-03/B-GM-04/B-GM-05）	m2	1	986.7	986.7		
		不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.9862	1	4.99		
	机械							

项目编码	010801001002	项目名称	木纹金属板消火栓暗门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇＂消火栓暗门（B-XM-01）	100m2	0.01	4851.8	91846.92	0	5876.23	48.518	918.4692	0	58.7623
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.026947	182.27	0	0	48.24	4.91162969	0	0	1.29992328
小计								53.42962969	918.4692	0	60.06222328
清单项目综合单价											1031.96105297

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.911614	1	4.91		
		普工人工费	元	11.56481	1.3916	16.09		
		技工人工费	元	19.29855	1.3662	26.37		
		高级技工人工费	元	4.35159	1.3923	6.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	消火栓暗门（B-XM-01）		m2	1	903.36	903.36		
		不锈钢合页		个	1.5873	6.64	10.54		
		其他材料费(按百分比计算)		元	4.5695	1	4.57		
	机械								

项目编码	010801001003	项目名称	木纹金属板门（带门套）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 ＂ 木纹金属板门（带门套）（B-AM-05/B-AM-06）	100m2	0.01	4851.8	110037.42	0	6785.76	48.518	1100.3742	0	67.8576
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.025721	190.96	0	0	50.53	4.91168216	0	0	1.29968213
小计								53.42968216	1100.3742	0	69.15728213
清单项目综合单价											1222.96116429

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.911523	1	4.91		
		普工人工费	元	11.56481	1.3916	16.09		
		技工人工费	元	19.29855	1.3662	26.37		
		高级技工人工费	元	4.35159	1.3923	6.06		
	材料	木纹金属板门（带门套）（B-AM-05/B-AM-06）	m2	1	1084.36	1084.36		
		不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.4745	1	5.47		
	机械							

项目编码	010402001003	项目名称	轻质砌块墙体（Q1）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚1(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ＂	10m3	0.1	3667.49	2696.38	0	1105.31	366.749	269.638	0	110.531
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.021368	2186.52	0	0	578.59	46.72155936	0	0	12.36331112
小计								413.4705594	269.638	0	122.8943111
清单项目综合单价											806.00287048

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	46.720513	1	46.72		
		普工人工费	元	76.9107	1.3916	107.03		
		技工人工费	元	190.1042	1.3662	259.72		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1686.73	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	284.68	28.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.854	1	7.85		
	机械							

项目编码	010402001004	项目名称	轻质砌块墙体（Q1）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚1(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ＂（超过3.6m时:人工*1.2）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4400.99	2696.38	0	1299.41	440.099	269.638	0	129.941
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.049851	1124.66	0	0	297.61	56.06542566	0	0	14.83615611
小计								496.1644257	269.638	0	144.7771561
清单项目综合单价											910.57958177

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	56.064806	1	56.06		
		普工人工费	元	92.29284	1.3916	128.43		
		技工人工费	元	228.12504	1.3662	311.66		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1686.73	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	284.68	28.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.854	1	7.85		
	机械							

项目编码	010606003001	项目名称	钢结构墙体（Q2）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 ＂ 角钢(综合),9mm厚水泥板	100m2	0.01	8507.98	6173.85	75.88	2565.49	85.0798	61.7385	0.7588	25.6549
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004015	2145.34	0	19.13	569.07	8.6135401	0	0.07680695	2.28481605
小计								93.6933401	61.7385	0.83560695	27.93971605
清单项目综合单价											184.20716310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.61271	1	8.61		
		普工人工费	元	8.77687	1.3916	12.21		
		技工人工费	元	19.22962	1.3662	26.27		
		高级技工人工费	元	33.46575	1.3923	46.59		
	材料	9mm厚水泥板	m2	2.1	13.87	29.13		
		角钢(综合)	t	0.00793	3338.94	26.48		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39		
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.11	3.56		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.02056	7.63	0.16		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.00312	15.11	0.05		
		沥青油	kg	0.2558	0.64	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3255	1	0.33		
	机械	降效增加机械费	元	0.0768	1	0.08		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00423	179.39	0.76		

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱	10m3	0.1	2944.36	4051.4	12.77	982.62	294.436	405.14	1.277	98.262
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.190477	196.92	0	0.85	52.17	37.50873084	0	0.16190545	9.93718509
小计								331.9447308	405.14	1.43890545	108.1991851
清单项目综合单价											846.72282138

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	37.508571	1	37.51		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	24.05	1.3916	33.47		
		技工人工费	元	191.0173	1.3662	260.97		
	材料	水	m3	0.879	4.62	4.06		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	391.18	395.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.987	1	5.99		
	机械	降效增加机械费	元	0.161905	1	0.16		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.124	10.3	1.28		

项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6733.96	1382.02	7.09	1851.55	67.3396	13.8202	0.0709	18.5155
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.009694	884.95	0	0.93	234.24	8.5787053	0	0.00901542	2.27072256
小计								75.9183053	13.8202	0.07991542	20.78622256

清单项目综合单价 110.60464328

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.578422	1	8.58		
		普工人工费	元	5.78979	1.3916	8.06		
		技工人工费	元	43.39226	1.3662	59.28		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1686.73	2.99		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.271	1	0.27		
	机械	降效增加机械费	元	0.009015	1	0.01		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	26.18	0.07		

项目编码	010502022007	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ¯（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2908.89	4124.97	7.93	976.57	290.889	412.497	0.793	97.657
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.147929	250.5	0	0.68	66.34	37.0562145	0	0.10059172	9.81360986
小计								327.9452145	412.497	0.89359172	107.4706099

清单项目综合单价 848.80641608

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	37.056213	1	37.06		
		普工人工费	元	22.2123	1.3916	30.91		
		技工人工费	元	190.2928	1.3662	259.98		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	399.72	403.72		
		水	m3	0.581	4.62	2.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.096	1	6.1		
	机械	降效增加机械费	元	0.100592	1	0.1		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.3	0.79		

项目编码	010505012007	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7229.33	1119.74	12.44	1969.9	72.2933	11.1974	0.1244	19.699
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.007994	1152.11	0	1.98	305.01	9.20996734	0	0.01582812	2.43824994
小计								81.50326734	11.1974	0.14022812	22.13724994

清单项目综合单价 114.97814540

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.209512	1	9.21		
		普工人工费	元	4.16358	1.3916	5.79		
		技工人工费	元	48.67467	1.3662	66.5		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00123	1686.73	2.07		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15677	43.36	6.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2196	1	0.22		
	机械	降效增加机械费	元	0.015827	1	0.02		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00475	26.18	0.12		

项目编码	010502025002	项目名称	C25细石混凝土导墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ¯（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2300.45	4308.63	12.57	825.08	230.045	430.863	1.257	82.508
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.018699	313.23	113.47	0	88.56	5.85708777	2.12177553	0	1.65598344
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.090416	324.12	0	1.77	85.9	29.30563392	0	0.16003632	7.7667344
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.090416	6.56	0	0	1.74	0.59312896	0	0	0.15732384
小计								265.8008506	432.9847755	1.41703632	92.08804168

清单项目综合单价 792.29070418

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	29.898734	1	29.9		
		高级技工人工费	元	2.303838	1.3923	3.21		
		普工人工费	元	37.376047	1.3916	52.01		
		技工人工费	元	132.2516	1.3662	180.68		
	材料	细石混凝土 C25	m3	1.01	418.17	422.35		
		界面处理剂	kg	0.934901	2.21	2.07		
		水	m3	0.471479	4.62	2.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.387942	1	6.39		
	机械	降效增加机械费	元	0.160036	1	0.16		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.122	10.3	1.26		

项目编码	010505014002	项目名称	混凝土墙基模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8047.7	1080.8	0.24	2183.63	80.477	10.808	0.0024	21.8363
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.002192	4677.09	0	0.14	1237.66	10.25218128	0	0.00030688	2.71295072
小计								90.72918128	10.808	0.00270688	24.54925072

清单项目综合单价 126.08913888

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.252055	1	10.25		
		普工人工费	元	5.52897	1.3916	7.69		
		技工人工费	元	53.27398	1.3662	72.78		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1686.73	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		

工程量清单综合单价分析表

	材料	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	降效增加机械费	元	0.000307	1	0		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.18	0		

项目编码	010506002001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10	t	1	391.16	3363.09	9.25	272.32	391.16	3363.09	9.25	272.32
010002-106	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	879.44	54.94	78.23	241.06	879.44	54.94	78.23	241.06
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1.111112	100.83	0	8.97	27.32	112.033423	0	9.96667464	30.35557984
	小计							1382.633423	3418.03	97.44667464	543.7355798
	清单项目综合单价										5441.84567744

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	112.033333	1	112.03		
		普工人工费	元	124.212	1.3916	172.85		
		技工人工费	元	803.505	1.3662	1097.75		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10	t	1.025	3280.53	3362.54		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	7.2	7.63	54.94		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
	机械	降效增加机械费	元	9.966667	1	9.97		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.45	173.84	78.23		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	38.16	3.43		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.26	22.4	5.82		

项目编码	010506002002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12	t	1	391.16	3243.36	9.25	266.34	391.16	3243.36	9.25	266.34
010002-106	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	879.44	54.94	78.23	241.06	879.44	54.94	78.23	241.06
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.38168	293.53	0	26.11	79.54	112.0345304	0	9.9656648	30.3588272
	小计							1382.63453	3298.3	97.4456648	537.7588272
	清单项目综合单价										5316.13902240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	112.034351	1	112.03		
		普工人工费	元	124.212	1.3916	172.85		
		技工人工费	元	803.505	1.3662	1097.75		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12	t	1.025	3163.72	3242.81		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	7.2	7.63	54.94		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
	机械	降效增加机械费	元	9.965649	1	9.97		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.45	173.84	78.23		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	38.16	3.43		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.26	22.4	5.82		

项目编码	010506002003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14	t	1	391.16	3201.64	9.25	264.25	391.16	3201.64	9.25	264.25
010002-106	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	879.44	54.94	78.23	241.06	879.44	54.94	78.23	241.06
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.3125	358.51	0	31.89	97.15	112.034375	0	9.965625	30.359375
	小计							1382.634375	3256.58	97.445625	535.669375
	清单项目综合单价										5272.32937500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	112.034375	1	112.03		
		普工人工费	元	124.212	1.3916	172.85		
		技工人工费	元	803.505	1.3662	1097.75		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14	t	1.025	3123.01	3201.09		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	7.2	7.63	54.94		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
	机械	降效增加机械费	元	9.965625	1	9.97		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.45	173.84	78.23		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	38.16	3.43		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.26	22.4	5.82		

项目编码	010506002004	项目名称	现浇构件钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-119换	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1	897.2	3517.38	44.38	416.45	897.2	3517.38	44.38	416.45
010002-120	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1555.38	11.77	0	412.17	1555.38	11.77	0	412.17
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.991081	199.92	0	0	52.9	198.1369135	0	0	52.4281849
	小计							2650.716914	3529.15	44.38	881.0481849
	清单项目综合单价										7105.29509842

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	198.136769	1	198.14		
		普工人工费	元	282.256	1.3916	392.79		
		技工人工费	元	1507.673	1.3662	2059.78		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1.02	3362.83	3430.09		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.98	1	51.98		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.15	11.89		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	38.16	7.63		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.4	24.86		

项目编码	010506017003	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1	877.72	3498.35	11.14	407.97	877.72	3498.35	11.14	407.97
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1560.39	9.73	0	413.39	1560.39	9.73	0	413.39
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1.00301	309.66	0	1.42	82.04	310.5920766	0	1.4242742	82.2869404
	小计							2748.702077	3508.08	12.5642742	903.6469404

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						7172.99329120			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	310.591775	1	310.59		
		普工人工费		元	30.165	1.3916	41.98		
		技工人工费		元	1753.865	1.3662	2396.13		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷		t	1.03	3362.83	3463.71		
		镀锌铁丝（综合）		kg	1.8	5.35	9.63		
		其他材料费(按百分比计算)		元	34.74	1	34.74		
	机械	降效增加机械费		元	1.424273	1	1.42		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.11	38.16	4.2		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.31	22.4	6.94		
项目编码	010904002018	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.008401	1267.43	3349.52	0	502.86	10.64767943	28.13931752	0	4.22452686
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ˉ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.008401	331.13	975.47	0	136.39	2.78182313	8.19492347	0	1.14581239
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0016	1706.73	3215.85	0	612.43	2.730768	5.14536	0	0.979888
010004-38	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0016	436.77	939.09	0	162.54	0.698832	1.502544	0	0.260064
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.000263	8166.7	0	0	2161.07	2.1478421	0	0	0.56836141
小计								19.00694466	42.98214499	0	7.17865266

清单项目综合单价						69.16774231			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	2.147493	1	2.15		
		普工人工费		元	2.787167	1.3916	3.88		
		技工人工费		元	9.499947	1.3662	12.98		
	材料	聚合物水泥防水涂料 I型		kg	0.719707	9.11	6.56		
		聚合物水泥防水涂料 II型		kg	3.505954	10.22	35.83		
		水		m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.587856	1	0.59		
	机械								
项目编码	010904002019	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.0073	1666.1	4892.65	0	685.52	12.16253	35.716345	0	5.004296
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0073	-378.65	-1213.55	0	-160.88	-2.764145	-8.858915	0	-1.174424
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.002701	1934.86	5012.24	0	762.62	5.22605686	13.53806024	0	2.05983662
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.002701	-436.24	-1318.02	0	-181.34	-1.17828424	-3.55997202	0	-0.48979934
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.31	443.35	0	169.64	5.5731	4.4335	0	1.6964
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.000205	8359.37	0	0	2212.06	1.71367085	0	0	0.4534723
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000205	2753.56	0	0	728.65	0.5644798	0	0	0.14937325
小计								21.29740827	41.26901822	0	7.69915483

清单项目综合单价						70.26558132			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	2.276899	1	2.28		
		高级技工人工费		元	2.19275	1.3923	3.05		
		普工人工费		元	3.186954	1.3916	4.43		
		技工人工费		元	8.439314	1.3662	11.53		
	材料	玻璃纤维网格布		m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶		kg	0.33	4.87	1.61		
		聚氨酯防水涂料 单组分-I型		kg	2.462061	13.95	34.35		
		二甲苯		kg	0.113395	16.59	1.88		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.648771	1	0.65		
	机械								
项目编码	010904002020	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-47	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.009	1210.62	2582.36	0	449.47	10.89558	23.24124	0	4.04523
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.001001	1452.74	2671.47	0	518	1.45419274	2.67414147	0	0.518518
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.017278	91.05	0	0	24.09	1.5731619	0	0	0.41622702
小计								13.92293464	25.91538147	0	4.97997502

清单项目综合单价						44.81829113			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	1.573082	1	1.57		
		普工人工费		元	0.588707	1.3916	0.82		
		技工人工费		元	8.438833	1.3662	11.53		
	材料	聚合物防水砂浆		kg	9.97426	2.57	25.63		
		水		m3	0.002005	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.269615	1	0.27		
	机械								
项目编码	010903003009	项目名称	墙面砂浆防水			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.74	2671.47	0	518	14.5274	26.7147	0	5.18
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.62	-1032.95	0	-140.2	-3.3462	-10.3295	0	-1.402
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.000111	12873.19	0	0	3406.5	1.42892409	0	0	0.3781215
小计								12.61012409	16.3852	0	4.1561215

清单项目综合单价						33.15144559			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	1.424385	1	1.42		
		普工人工费		元	0.47317	1.3916	0.66		
		技工人工费		元	7.70219	1.3662	10.52		
		水		m3	0.00125	4.62	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚合物防水砂浆		kg	6.2595	2.57	16.09		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2925	1	0.29		
	机械								

项目编码	010903002009	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1267.43	3349.52	0	502.86	12.6743	33.4952	0	5.0286
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	331.13	975.47	0	136.39	3.3113	9.7547	0	1.3639
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.000168	12147.03	0	0	3214.34	2.04070104	0	0	0.54000912
小计								18.02630104	43.2499	0	6.93250912
清单项目综合单价											68.20871016

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.036421	1	2.04		
		普工人工费	元	2.58148	1.3916	3.59		
		技工人工费	元	9.07126	1.3662	12.39		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.17375	10.22	42.66		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5916	1	0.59		
	机械							

项目编码	011102001017	项目名称	灰色大理石门槛（ST-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ~ 20mm厚灰色大理石,专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	52063.53	0	5210.67	98.5373	520.6353	0	52.1067
020002-9+020002-11*(-15)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	448.15	173.64	0	127.27	4.4815	1.7364	0	1.2727
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.004988	640.59	4107.11	128.49	384.05	3.19526292	20.48626468	0.64090812	1.9156414
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002444	879.48	3544.34	12.94	410.87	2.14944912	8.66236696	0.03162536	1.0041662 8
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002444	829.72	19.37	0	220.52	2.02783568	0.04734028	0	0.53895088
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.000599	2300.45	4031.95	12.57	811.24	1.37796955	2.41513805	0.00752943	0.48593276
超高费1-2换	建筑物超高增加费	项	0.024938	33.71	0	3.31	9.16	0.84065998	0	0.08254478	0.22843208
020000-3换	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.024938	624.65	0	6	165.72	15.5775217	0	0.149628	4.13272536
小计								179.046749	565.51761	2.39083569	75.82619876
清单项目综合单价											822.78139337

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.575778	1.3916	23.07		
		普工人工费	元	0.43174	1.3916	0.6		
		技工人工费	元	40.298835	1.3662	55.06		
		技工人工费	元	1.07634	1.3662	1.47		
		高级技工人工费	元	57.749064	1.3923	80.4		
		高级技工人工费	元	1.45687	1.3923	2.03		
		降效增加人工费	元	16.417955	1	16.42		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	0.002517	3362.83	8.46		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.012904	5.35	0.07		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.00611	7.63	0.05		
		20mm灰色大理石	m2	1.04	477.88	497		
		石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
		专用胶粘剂	kg	12.6225	1.77	22.34		
		晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		水	m3	0.098585	4.62	0.46		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.005057	335.35	1.7		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.006045	391.18	2.36		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.050374	399.72	20.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.798428	1	1.8		
	机械	降效增加机械费	元	0.23217	1	0.23		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.001945	308.87	0.6		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.00462	10.3	0.05		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000269	38.16	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000953	22.4	0.02		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		

项目编码	011102003019	项目名称	浅灰色防滑瓷砖（仿水磨石）（CT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ~ 专用填缝剂,600*1200*10mm浅灰色防滑地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5008.1	11057.4	0	1878.12	50.081	110.574	0	18.7812
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.01	640.59	4107.11	128.49	384.05	6.4059	41.0711	1.2849	3.8405
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004885	879.48	3544.34	12.94	410.87	4.2962598	17.3141009	0.0632119	2.00709995
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004885	829.72	19.37	0	220.52	4.0531822	0.09462245	0	1.0772402
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1044.26	592.96	0	305.98	10.4426	5.9296	0	3.0598
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.000574	2321.39	0	285.2	634.67	1.33247786	0	0.1637048	0.36430058
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000574	10675.57	0	0	2824.97	6.12777718	0	0	1.62153278
小计								82.73919704	174.9834234	1.5118167	30.75167351
清单项目综合单价											289.98611060

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.459143	1	7.46		
		普工人工费	元	7.990857	1.3916	11.12		
		技工人工费	元	22.258039	1.3662	30.41		
		高级技工人工费	元	24.23904	1.3923	33.75		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	331.88	5.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	0.005031	3362.83	16.92		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.025788	5.35	0.14		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.01221	7.63	0.09		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.100999	399.72	40.37		
		专用填缝剂	t	0.00097	1771.68	1.72		
		600*1200*10mm浅灰色防滑瓷砖（仿水磨石）（CT-03）	m2	1.03	85.55	88.12		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		水	m3	0.066264	4.62	0.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.154734	1	1.15		
	机械	降效增加机械费	元	0.16368	1	0.16		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0039	308.87	1.2		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0078	10.3	0.08		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000537	38.16	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001905	22.4	0.04		

项目编码	011102003020	项目名称	灰色地砖（CT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ` 专用胶粘剂	100m2	0.01	5008.1	11057.4	0	1878.12	50.081	110.574	0	18.7812
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ` 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1044.26	592.96	0	305.98	10.4426	5.9296	0	3.0598
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.292398	20.95	0	0	5.54	6.1257381	0	0	1.61988492
小计								66.6493381	116.5036	0	23.46088492
清单项目综合单价											206.61382302

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.125731	1	6.13		
		普工人工费	元	6.35825	1.3916	8.85		
		技工人工费	元	13.122051	1.3662	17.93		
		高级技工人工费	元	24.23904	1.3923	33.75		
	材料	600*1200*10mm灰色地砖（CT-02）	m2	1.03	85.55	88.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	331.88	5.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		专用填缝剂	t	0.00097	1771.68	1.72		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		水	m3	0.046264	4.62	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2905	1	0.29		
	机械							

项目编码	011102003021	项目名称	灰色地砖（CT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ` 专用填缝剂,600*1200*10mm灰色地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5008.1	11057.4	0	1878.12	50.081	110.574	0	18.7812
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ` 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.01	640.59	4107.11	128.49	384.05	6.4059	41.0711	1.2849	3.8405
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004885	879.48	3544.34	12.94	410.87	4.2962598	17.3141009	0.0632119	2.00709995
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004885	829.72	19.37	0	220.52	4.0531822	0.09462245	0	1.0772402
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ` 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1044.26	592.96	0	305.98	10.4426	5.9296	0	3.0598
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.001965	678.33	0	83.33	185.45	1.33291845	0	0.16374345	0.36440925
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001965	3119.31	0	0	825.44	6.12944415	0	0	1.6219896
小计								82.7413046	174.9834234	1.51185535	30.752239
清单项目综合单价											289.98882230

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.459224	1	7.46		
		普工人工费	元	7.99095	1.3916	11.12		
		技工人工费	元	22.258924	1.3662	30.41		
		高级技工人工费	元	24.23904	1.3923	33.75		
	材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	331.88	5.07		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.005031	3362.83	16.92		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.025792	5.35	0.14		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.012212	7.63	0.09		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.100996	399.72	40.37		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		专用填缝剂	t	0.00097	1771.68	1.72		
		600*1200*10mm灰色地砖（CT-02）	m2	1.03	85.55	88.12		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		水	m3	0.066263	4.62	0.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.154764	1	1.15		
	机械	降效增加机械费	元	0.163675	1	0.16		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0039	308.87	1.2		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0078	10.3	0.08		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000537	38.16	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001905	22.4	0.04		

项目编码	011102003022	项目名称	地面8 水泥自流平	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-31+020002-32*11	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	8120.99	672.64	20.6	2184.08	81.2099	6.7264	0.206	21.8408
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ` 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1044.26	592.96	0	305.98	10.4426	5.9296	0	3.0598
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.031398	295.51	0	0.66	78.25	9.27842298	0	0.02072268	2.4568935
小计								100.930923	12.656	0.22672268	27.3574935
清单项目综合单价											141.17113916

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.278179	1	9.28		
		普工人工费	元	9.5632	1.3916	13.31		
		技工人工费	元	20.153121	1.3662	27.53		
		高级技工人工费	元	36.49441	1.3923	50.81		
	材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	331.88	5.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		界面剂	kg	0.204	8.85	1.81		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.0153	309.73	4.74		
		水	m3	0.059034	4.62	0.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0316	1	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费	元	0.020722	1	0.02		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0009	228.93	0.21		

项目编码	011502001014	项目名称	古铜色不锈钢线条（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 ˆ 5mm古铜色不锈钢线条（磨砂面）	100m	0.01	482.54	2663.71	0	260.87	4.8254	26.6371	0	2.6087
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.017544	27.84	0	0	7.37	0.48842496	0	0	0.12929928
小计								5.31382496	26.6371	0	2.73799928
清单项目综合单价											34.68892424

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.488421	1	0.49		
		普工人工费	元	0.49808	1.3916	0.69		
		技工人工费	元	1.09042	1.3662	1.49		
		高级技工人工费	元	1.89801	1.3923	2.64		
	材料	5mm古铜色不锈钢线条（磨砂面）	m	1.06	24.34	25.8		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.29	0.05		
		万能胶	kg	0.0168	15.49	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5223	1	0.52		
	机械							

项目编码	010102007009	项目名称	LC15轻质混凝土回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 ˆ LC15轻质混凝土	10m3	0.1	1118.01	5076.82	9.91	550.39	111.801	507.682	0.991	55.039
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001728	6551.61	0	58.07	1737.84	11.32118208	0	0.10034496	3.00298752
小计								123.1221821	507.682	1.09134496	58.04198752
清单项目综合单价											689.93751456

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.317734	1	11.32		
		普工人工费	元	19.9712	1.3916	27.79		
		技工人工费	元	49.9934	1.3662	68.3		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3923	15.71		
	材料	LC15轻质混凝土	m3	1.02	495.58	505.49		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.266	1	1.27		
	机械	降效增加机械费	元	0.100314	1	0.1		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.55	0.99		

项目编码	010502022008	项目名称	圈梁反坎	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ˆ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2300.45	4119.49	12.57	815.62	230.045	411.949	1.257	81.562
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.199601	146.82	0	0.8	38.91	29.30541882	0	0.1596808	7.76647491
小计								259.3504188	411.949	1.4166808	89.32847491
清单项目综合单价											762.04457453

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	29.305389	1	29.31		
		普工人工费	元	36.7724	1.3916	51.17		
		技工人工费	元	130.9275	1.3662	178.87		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	399.72	403.72		
		水	m3	0.464	4.62	2.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.088	1	6.09		
	机械	降效增加机械费	元	0.159681	1	0.16		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.122	10.3	1.26		

项目编码	010505012008	项目名称	圈梁反坎模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8047.7	1080.8	0.24	2183.63	80.477	10.808	0.0024	21.8363
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.020534	499.27	0	0.02	132.12	10.25201018	0	0.00041068	2.71295208
小计								90.72901018	10.808	0.00281068	24.54925208
清单项目综合单价											126.08907294

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.251951	1	10.25		
		普工人工费	元	5.52897	1.3916	7.69		
		技工人工费	元	53.27398	1.3662	72.78		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1686.73	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	降效增加机械费	元	0.000411	1	0		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.18	0		

项目编码	011201B001012	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000221	1437.77	0	0	380.46	0.31774717	0	0	0.08408166
小计								3.45004717	1.1347	0	0.96968166
清单项目综合单价											5.55442883

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.317086	1	0.32		
		普工人工费	元	0.32284	1.3916	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3662	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3923	1.72		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011201001025	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.26	525.95	0	194.13	6.3426	5.2595	0	1.9413	
020003-7+020003-11*(-12)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8)	100m2	0.01	1159.09	433.21	36.4	330.98	11.5909	4.3321	0.364	3.3098	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000231	7877.19	0	159.89	2095.89	1.81963089	0	0.03693459	0.48415059	
小计								19.75313089	9.5916	0.40093459	5.73525059	
清单项目综合单价												35.48091607
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.815426	1		1.82		
		普工人工费				元	1.85865	1.3916		2.59		
		技工人工费				元	4.04549	1.3662		5.53		
		高级技工人工费				元	7.05312	1.3923		9.82		
	材料	U型钉				kg	0.04	14.16		0.57		
		钢丝网 1mm				m2	1.05	4.42		4.64		
		水				m3	0.00392	4.62		0.02		
		干混抹灰砂浆 M10				t	0.01624	263		4.27		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.095	1		0.1		
	机械	降效增加机械费				元	0.036849	1		0.04		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00159	228.93		0.36		
项目编码	011201001026	项目名称		墙、柱面一般抹灰			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.26	525.95	0	194.13	6.3426	5.2595	0	1.9413	
020003-7+020003-11*(-5)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1860.68	812.28	66.85	537.77	18.6068	8.1228	0.6685	5.3777	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.015263	165.48	0	4.43	44.1	2.52572124	0	0.06761509	0.6730983	
小计								27.47512124	13.3823	0.73611509	7.9920983	
清单项目综合单价												49.58563463
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	2.525641	1		2.53		
		普工人工费				元	2.57664	1.3916		3.59		
		技工人工费				元	5.63554	1.3662		7.7		
		高级技工人工费				元	9.81427	1.3923		13.66		
	材料	U型钉				kg	0.04	14.16		0.57		
		钢丝网 1mm				m2	1.05	4.42		4.64		
		水				m3	0.00735	4.62		0.03		
		干混抹灰砂浆 M10				t	0.03045	263		8.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1325	1		0.13		
	机械	降效增加机械费				元	0.067613	1		0.07		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00292	228.93		0.67		
项目编码	011201001027	项目名称		墙、柱面一般抹灰			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-7+020003-11*(-10)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10)	100m2	0.01	1359.54	541.51	45.1	390.06	13.5954	5.4151	0.451	3.9006	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000228	6061.88	0	201.09	1618.47	1.38210864	0	0.04584852	0.36901116	
小计								14.97750864	5.4151	0.49684852	4.26961116	
清单项目综合单价												25.15906832
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.376277	1		1.38		
		普工人工费				元	1.41064	1.3916		1.96		
		技工人工费				元	3.06625	1.3662		4.19		
		高级技工人工费				元	5.34604	1.3923		7.44		
	材料	水				m3	0.0049	4.62		0.02		
		干混抹灰砂浆 M10				t	0.0203	263		5.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0536	1		0.05		
	机械	降效增加机械费				元	0.045655	1		0.05		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00197	228.93		0.45		
项目编码	011205001032	项目名称		木纹金属板墙面（CF-01）			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055	
020003-36换	胶合板基层 墙面 *（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754	
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5125.87	18210.28	0	2266.92	51.2587	182.1028	0	22.6692	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000751	12826.92	0	854.86	3455.35	9.63301692	0	0.64199986	2.59496785	
小计								104.7024169	250.3741	6.97799986	40.72366785	
清单项目综合单价												402.77818463
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	9.623967	1		9.62		
		普工人工费				元	9.806532	1.3916		13.65		
		技工人工费				元	21.489456	1.3662		29.36		
		高级技工人工费				元	37.394054	1.3923		52.06		
	材料	9mm厚玻镁板基层				m2	2.1	14.45		30.35		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		CF-01 木纹金属板(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板)				m2	1.01	166.66		168.33		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.11555	1.11		2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm				100个	0.0935	0.88		0.08		
		圆钉 L=60mm				kg	0.05116	4.87		0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01224	13.27		0.16		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	1.06	9.29		9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	1.9875	11.06		21.98		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.28014	7.39		2.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.0907	1		2.09		
	机械	降效增加机械费				元	0.641397	1		0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.0269	235.54		6.34		
项目编码	011205001033	项目名称		木纹金属板墙面（CF-01）			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5125.87	18210.28	0	2266.92	51.2587	182.1028	0	22.6692	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.010736	483.35	0	0	127.91	5.1892456	0	0	1.37324176	

工程量清单综合单价分析表

小计					56.4479456	182.1028	0	24.04244176
清单项目综合单价								262.59318736
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.188943	1	5.19		
		普工人工费	元	5.28693	1.3916	7.36		
		技工人工费	元	11.58571	1.3662	15.83		
		高级技工人工费	元	20.16307	1.3923	28.07		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		CF-01 木纹金属板(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板)	m2	1.01	166.66	168.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.906	1	0.91		
	机械							

项目编码	011203001019	项目名称	白色人造石墙面（ST-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙 ˉ 20mm白色人造石（ST-03）	100m2	0.01	7287.87	23773.25	0	3117.18	72.8787	237.7325	0	31.1718
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.015263	570.27	0	0	150.9	8.70403101	0	0	2.3031867
小计								94.68348101	240.962	0	37.1032367
清单项目综合单价											372.74871771
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	降效增加人工费	元	8.703755	1	8.7					
		普工人工费	元	8.87069	1.3916	12.34					
		技工人工费	元	19.43166	1.3662	26.55					
		高级技工人工费	元	33.81992	1.3923	47.09					
	材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22					
		20mm白色人造石	m2	1.03	217.7	224.23					
		专用胶粘剂	kg	6.9525	1.77	12.31					
		水	m3	0.0028	4.62	0.01					
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1907	1	1.19					
	机械										

项目编码	011203001020	项目名称	米色岩板墙面（CT-04）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙 ˉ 1200*2400*10mm米色岩板(CT-04)	100m2	0.01	7287.87	27035.01	0	3280.27	72.8787	270.3501	0	32.8027
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000241	30712.81	0	0	8127.23	7.40178721	0	0	1.95866243
小计								80.28048721	270.3501	0	34.76136243
清单项目综合单价											385.39194964
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	降效增加人工费	元	7.377584	1	7.38					
		普工人工费	元	7.51929	1.3916	10.46					
		技工人工费	元	16.47061	1.3662	22.5					
		高级技工人工费	元	28.66682	1.3923	39.91					
	材料	1200*2400*10mm米色岩板(CT-04)	m2	1.03	249.21	256.69					
		专用胶粘剂	kg	6.9525	1.77	12.31					
		水	m3	0.0028	4.62	0.01					
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.345	1	1.35					
	机械										

项目编码	011203001021	项目名称	小便斗矮墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙 ˉ 20mm白色/灰色人造石	100m2	0.0114	7287.87	23773.25	0	3117.18	83.081718	271.01505	0	35.535852
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.26	525.95	0	194.13	6.3426	5.2595	0	1.9413
020003-7+020003-11*(-10)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10)	100m2	0.01	1359.54	541.51	45.1	390.06	13.5954	5.4151	0.451	3.9006
020003-32换	石膏板基层 墙面 ˉ 6mm厚水泥板	100m2	0.0114	1093.52	1138.65	0	346.3	12.466128	12.98061	0	3.94782
020003-32换	石膏板基层 墙面 ˉ (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.0114	874.81	1634.34	0	313.21	9.972834	18.631476	0	3.570594
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2016.72	2240.49	53.82	649.54	20.1672	22.4049	0.5382	6.4954
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00824	1950.02	0	12.15	516.88	16.0681648	0	0.100116	4.2590912
小计								174.7947948	338.936136	1.089316	63.2789072
清单项目综合单价											578.09915400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	降效增加人工费	元	16.068062	1	16.07					
		普工人工费	元	16.381698	1.3916	22.8					
		技工人工费	元	35.86616	1.3662	49					
		高级技工人工费	元	62.435669	1.3923	86.93					
	材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22					
		9mm厚水泥板	m2	1.208397	13.87	16.76					
		型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53					
		20mm白色/灰色人造石	m2	1.174197	217.7	255.62					
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.381124	8.85	3.37					
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02					
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57					
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31					
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64					
		6mm厚水泥板	m2	1.208397	9.24	11.17					
		专用胶粘剂	kg	7.925827	1.77	14.03					
		水	m3	0.008092	4.62	0.04					
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.0203	263	5.34					
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.321403	1	2.32					
	机械	降效增加机械费	元	0.100115	1	0.1					
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00197	228.93	0.45					
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	179.39	0.54					

项目编码	011203003009	项目名称	灰镜墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-247换	玻璃面层 墙面 ˉ 6mm安全灰镜(GL-02a)	100m2	0.01	3596.25	33271.62	0	2615.22	35.9625	332.7162	0	26.1522
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ 12mm玻镁板基层	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625

工程量清单综合单价分析表

020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	100m2	0.0011	5125.87	28181.11	0	2765.47	5.638457	30.999221	0	3.042017	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.009499	570.24	0	33.76	153.31	5.41670976	0	0.32068624	1.45629169	
小计								58.92246676	383.432021	3.48868624	35.01300869	
清单项目综合单价											480.85618269	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	5.416413	1		5.42		
		普工人工费				元	5.518082	1.3916		7.68		
		技工人工费				元	12.09395	1.3662		16.52		
		高级技工人工费				元	21.046894	1.3923		29.3		
	材料	12mm玻镁板基层				m2	1.05	17.41		18.28		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）				m2	0.111092	264.89		29.43		
		橡胶密封条				m	0.274871	1.77		0.49		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.007479	8.85		0.07		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	0.373974	2.21		0.83		
		6mm安全灰镜(GL-02a)				m2	1.03	303.54		312.65		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm				m	1.24202	5.13		6.37		
		玻璃胶 300mL				支	1.137431	10.62		12.08		
		圆钉 L=60mm				kg	0.02558	4.87		0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.00612	13.27		0.08		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.14007	7.39		1.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.004709	1		2		
	机械	降效增加机械费				元	0.320669	1		0.32		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.01345	235.54		3.17		
项目编码	011205001034	项目名称	古铜色不锈钢门楣（MT-03）				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055	
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.05848	125.83	0	10.97	34.08	7.3585384	0	0.6415256	1.9929984	
小计								80.0459384	314.9661	6.9775256	37.4285984	
清单项目综合单价											439.41816240	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	7.35848	1		7.36		
		普工人工费				元	7.496592	1.3916		10.43		
		技工人工费				元	16.430626	1.3662		22.45		
		高级技工人工费				元	28.591264	1.3923		39.81		
	材料	9mm厚玻镁板基层				m2	2.1	14.45		30.35		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）				m2	1.01	264.89		267.54		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		圆钉 L=60mm				kg	0.05116	4.87		0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01224	13.27		0.16		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.28014	7.39		2.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.7302	1		1.73		
	机械	降效增加机械费				元	0.64152	1		0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.0269	235.54		6.34		
项目编码	011205001035	项目名称	古铜色不锈钢门套（MT-03）				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	2690.68	316.8	472.2	11.9048	26.9068	3.168	4.722	
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm不燃板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.016308	451.21	0	39.33	122.21	7.35833268	0	0.64139364	1.99300068	
小计								80.04573268	325.2954	6.97739364	37.94510068	
清单项目综合单价											450.26362700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	7.358284	1		7.36		
		普工人工费				元	7.496592	1.3916		10.43		
		技工人工费				元	16.430626	1.3662		22.45		
		高级技工人工费				元	28.591264	1.3923		39.81		
	材料	9mm厚玻镁板基层				m2	1.05	14.45		15.17		
		15mm玻镁板				m2	1.05	24.19		25.4		
		圆钉 L=60mm				kg	0.05116	4.87		0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01224	13.27		0.16		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.28014	7.39		2.07		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）				m2	1.01	264.89		267.54		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.8325	1		1.83		
	机械	降效增加机械费				元	0.641389	1		0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.0269	235.54		6.34		
项目编码	011105006016	项目名称	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-124换	金属踢脚线 ˉ 30mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.01	649.68	2382.46	0	291.04	6.4968	23.8246	0	2.9104	
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）	100m2	0.0003	1428.57	1989.31	380.16	504.66	0.428571	0.596793	0.114048	0.151398	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000424	1653.64	0	27.23	439.53	0.70114336	0	0.01154552	0.18636072	
小计								7.62651436	24.421393	0.12559352	3.24815872	
清单项目综合单价											35.42165960	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.70106	1		0.7		
		普工人工费				元	0.714941	1.3916		0.99		
		技工人工费				元	1.564854	1.3662		2.14		
		高级技工人工费				元	2.723946	1.3923		3.79		
	材料	9mm厚玻镁板基层				m2	0.037798	14.45		0.55		
		30mm高古铜色不锈钢踢脚线				m	1.06	22.42		23.77		
		圆钉 L=60mm				kg	0.000921	4.87		0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005042	7.39	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.06531	1	0.07		
	机械	降效增加机械费	元	0.011544	1	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000484	235.54	0.11		

项目编码	011207003008	项目名称	金属板隔断（CF-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-266换	成品浴厕隔断 卫生间 金属板隔断（CF-02）	100m2	0.01	4483.89	50439.68	0	3708.51	44.8389	504.3968	0	37.0851
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000379	11978.83	0	0	3169.84	4.53997657	0	0	1.20136936
小计								49.37887657	504.3968	0	38.28646936
清单项目综合单价											592.06214593

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.539086	1	4.54		
		普工人工费	元	4.62498	1.3916	6.44		
		技工人工费	元	10.1349	1.3662	13.85		
		高级技工人工费	元	17.63738	1.3923	24.56		
	材料	尼龙站脚	个	0.483	13.27	6.41		
		CF-02 金属板隔断（2.5mm金属抗倍特+30mm铝蜂窝+2.5mm 金属抗倍特）	m2	1	473.86	473.86		
		铝合金门档 40mm×40mm	m	0.572	13.27	7.59		
		铝合金压条 T型	m	0.896	7.96	7.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.4048	1	9.4		
	机械							

项目编码	011207003009	项目名称	小便斗隔断（GL-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-267换	成品浴厕隔断 小便斗（圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断:人工*1.15材料*1.05）小便斗隔断	100m2	0.01	1547.49	57982.62	0	3308.63	15.4749	579.8262	0	33.0863
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.025362	61.77	0	0	16.35	1.56661074	0	0	0.4146687
小计								17.04151074	579.8262	0	33.5009687
清单项目综合单价											630.36867944

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.566574	1	1.57		
		普工人工费	元	1.59735	1.3916	2.22		
		技工人工费	元	3.498956	1.3662	4.78		
		高级技工人工费	元	6.08465	1.3923	8.47		
	材料	小便斗隔断（长虹玻璃5+0.76+5mm）	m2	1.05	474.93	498.68		
		尼龙站脚	个	2.1	13.27	27.87		
		圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4.2	2.65	11.13		
		软塑料线条 宽200mm	m	6.174	6.64	41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1573	1	1.16		
	机械							

项目编码	011302001045	项目名称	防水石膏板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1267.43	3349.52	0	502.86	12.6743	33.4952	0	5.0286
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-331.13	-975.47	0	-136.39	-3.3113	-9.7547	0	-1.3639
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2740.49	2261.56	567.42	878.81	27.4049	22.6156	5.6742	8.7881
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 9.5mm防水石膏板,12mm玻镁板基层	100m2	0.012001	1883.66	1657.95	0	581.35	22.60580366	19.89705795	0	6.97678135
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.012001	1506.92	1657.95	0	481.65	18.08454692	19.89705795	0	5.78028165
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数（遍）:2) 氯偏乳液防潮涂料	100m2	0.01	1591.2	653.93	0	453.76	15.912	6.5393	0	4.5376
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.000565	2114.74	0	0	559.6	1.1948281	0	0	0.316174
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000565	15077.07	0	1018.41	4062.47	8.51854455	0	0.57540165	2.29529555
小计								103.0836232	92.6895159	6.24960165	32.35893255
清单项目综合单价											234.38167333

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.696562	1	9.7		
		普工人工费	元	10.120686	1.3916	14.08		
		技工人工费	元	24.358727	1.3662	33.28		
		高级技工人工费	元	33.041825	1.3923	46		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59		
		聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.28375	10.22	23.34		
		水	m3	0.00048	4.62	0		
		氯偏乳液防潮涂料	kg	0.5995	10.8	6.47		
		12mm玻镁板基层	m2	0.0252	17.41	0.44		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.568225	8.85	5.03		
		9.5mm防水石膏板	m2	2.494805	13.6	33.93		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.2248	4.87	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.081081	1	1.08		
	机械	降效增加机械费	元	0.574406	1	0.57		
		电动切割机	台班	0.0271	209.38	5.67		

项目编码	011302001046	项目名称	石膏板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2740.49	2261.56	567.42	878.81	27.4049	22.6156	5.6742	8.7881
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 9.5mm厚石膏板	100m2	0.012001	1883.66	1382.42	0	567.58	22.60580366	16.59042242	0	6.81152758

工程量清单综合单价分析表

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9.5mm厚石膏板	100m2	0.01	1506.92	1382.42	0	467.88	15.0692	13.8242	0	4.6788
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9mm不燃板	100m2	0.002001	1506.92	1744.05	0	485.96	3.01534692	3.48984405	0	0.97240596
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002418	2850.88	0	237.57	771.38	6.89342784	0	0.57444426	1.86519684
小计								74.98867842	56.52006647	6.24864426	23.11603038
清单项目综合单价											160.87341953

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.89301	1	6.89		
		普工人工费	元	7.021595	1.3916	9.77		
		技工人工费	元	15.392737	1.3662	21.03		
		高级技工人工费	元	26.783849	1.3923	37.29		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59		
		9mm厚玻镁板基层	m2	0.210005	14.45	3.03		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.568226	8.85	5.03		
		9.5mm石膏板	m2	2.310005	11.04	25.5		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.2248	4.87	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.559621	1	0.56		
	机械	降效增加机械费	元	0.574409	1	0.57		
		电动切割机	台班	0.0271	209.38	5.67		

项目编码	011302001047	项目名称	白色防水无机涂料（PT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 防霉无机涂料	100m2	0.01	1721.65	738.61	0	492.52	17.2165	7.3861	0	4.9252
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2935.46	511.65	0	802.37	29.3546	5.1165	0	8.0237
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000513	9194.48	0	0	2433.04	4.71676824	0	0	1.24814952
小计								51.28786824	12.5026	0	14.19704952
清单项目综合单价											77.98751776

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.714441	1	4.71		
		普工人工费	元	4.80257	1.3916	6.68		
		技工人工费	元	10.52826	1.3662	14.38		
		高级技工人工费	元	18.31805	1.3923	25.5		
	材料	防水无机涂料（颜色综合考虑）	kg	0.41929	17.32	7.26		
		砂纸	张	0.18	0.42	0.08		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.59	5.03		
		水	m3	0.00158	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1238	1	0.12		
	机械							

项目编码	011302001048	项目名称	白色无机涂料（PT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 无机涂料	100m2	0.01	1721.65	471.4	0	479.16	17.2165	4.714	0	4.7916
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2935.46	511.65	0	802.37	29.3546	5.1165	0	8.0237
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002199	2144.79	0	0	567.56	4.71639321	0	0	1.24806444
小计								51.28749321	9.8305	0	14.06336444
清单项目综合单价											75.18135765

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.714446	1	4.71		
		普工人工费	元	4.80257	1.3916	6.68		
		技工人工费	元	10.52826	1.3662	14.38		
		高级技工人工费	元	18.31805	1.3923	25.5		
	材料	无机涂料（颜色综合考虑）	kg	0.41929	11.01	4.62		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.59	5.03		
		砂纸	张	0.18	0.42	0.08		
		水	m3	0.00158	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0974	1	0.1		
	机械							

项目编码	010810002024	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ˉ 9.5mm防水石膏板	100m2	0.0012	7072.26	9246.55	0	2333.79	8.486712	11.09586	0	2.800548
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001311	655.65	0	0	173.49	0.85955715	0	0	0.22744539
小计								9.34626915	11.09586	0	3.02799339
清单项目综合单价											23.47012254

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.85908	1	0.86		
		普工人工费	元	0.8754	1.3916	1.22		
		技工人工费	元	1.918114	1.3662	2.62		
		高级技工人工费	元	3.338077	1.3923	4.65		
	材料	9.5mm防水石膏板	m2	0.767966	13.6	10.44		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.061149	8.85	0.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.109855	1	0.11		
	机械							

项目编码	011303002012	项目名称	条形风口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ˉ 条形风口	100m2	0.01	4687.09	17890.37	0	2134.82	46.8709	178.9037	0	21.3482
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.021291	222.86	0	0	58.97	4.74491226	0	0	1.25553027
小计								51.61581226	178.9037	0	22.60373027
清单项目综合单价											253.12324253

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	降效增加人工费	元	4.744731	1	4.74		
		普工人工费	元	8.37019	1.3916	11.65		
		技工人工费	元	20.96234	1.3662	28.64		
		高级技工人工费	元	4.72903	1.3923	6.58		
	材料	条形风口	m2	0.945	180.24	170.33		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8901	1	0.89		
	机械							

项目编码	011302B003007	项目名称	转换层、反向支撑	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-157	大棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4758.52	5042.08	819.81	1569.89	4758.52	5042.08	819.81	1569.89
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.108355	4445.7	0	765.92	1231.16	481.7138235	0	82.9912616	133.4023418
小计								5240.233824	5042.08	902.8012616	1703.292342

清单项目综合单价								12888.40742690
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	481.709828	1	481.71		
		普工人工费	元	728.282	1.3916	1013.48		
		技工人工费	元	1063.943	1.3662	1453.56		
		高级技工人工费	元	1645.825	1.3923	2291.48		
	材料	型钢(综合)	t	1.05	4329.2	4545.66		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	146	0.49	71.54		
		合金钢钻头 20mm	个	2.5	30.97	77.43		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	22.249	7.97	177.32		
		氧气(工业用)	m3	5.33	17.33	92.37		
		乙炔气	m3	2.14	13.01	27.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.92	1	49.92		
	机械	降效增加机械费	元	82.990573	1	82.99		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.57	179.39	819.81		

项目编码	010802001028	项目名称	古铜色不锈钢门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 ˇ 古铜色不锈钢门(B-AM-01/B-AM-02/B-AM-03/B-AM-04)	100m2	0.01	4851.8	113661.45	0	6966.96	48.518	1136.6145	0	69.6696
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004171	1177.59	0	0	311.61	4.91172789	0	0	1.29972531
小计								53.42972789	1136.6145	0	70.96932531

清单项目综合单价								1261.01355320
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.911537	1	4.91		
		普工人工费	元	11.56481	1.3916	16.09		
		技工人工费	元	19.29855	1.3662	26.37		
		高级技工人工费	元	4.35159	1.3923	6.06		
	材料	古铜色不锈钢门（B-AM-01/B-AM-02/B-AM-03/B-AM-04）	m2	1	1120.42	1120.42		
		不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.6548	1	5.65		
	机械							

项目编码	010802001029	项目名称	古铜色不锈钢门门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˇ(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	952.39	1971.66	316.8	373.24	9.5239	19.7166	3.168	3.7324
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˇ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005046	1458.4	0	127.13	395.01	7.3590864	0	0.64149798	1.99322046
小计								80.0464864	321.2443	6.97749798	37.74282046

清单项目综合单价								446.01110484
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.358224	1	7.36		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	12mm玻镁板基层	m2	2.1	17.41	36.56		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7924	1	1.79		
	机械	降效增加机械费	元	0.641423	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010802001030	项目名称	古铜色不锈钢门门楣	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˇ(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˇ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.031339	234.8	0	20.47	63.59	7.3583972	0	0.64150933	1.99284701
小计								80.0457972	314.9661	6.97750933	37.42844701

清单项目综合单价								439.41785354
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.358195	1	7.36		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	2.1	14.45	30.35		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		

....

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7302	1	1.73		
	机械	降效增加机械费	元	0.641492	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010802001031	项目名称	电动推拉门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装 电动推拉门（含电机等）（B-AM-07）	樘	1	1573.52	5111.54	0	671.96	1573.52	5111.54	0	671.96
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.035715	4460.09	0	0	1180.23	159.2921144	0	0	42.15191445
小计								1732.812114	5111.54	0	714.1119145
清单项目综合单价											7558.46402880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	159.288929	1	159.29		
		普工人工费	元	281.047	1.3916	391.11		
		技工人工费	元	703.603	1.3662	961.26		
		高级技工人工费	元	158.838	1.3923	221.15		
	材料	角钢(综合)	kg	4	3.339	13.36		
		电动推拉门（含电机等）（B-AM-07）	樘	1	5072.75	5072.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	25.43	1	25.43		
	机械							

项目编码	010808002014	项目名称	电动推拉门门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625
020003-36换	胶合板基层 墙面 （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.02	952.39	1971.66	316.8	373.24	19.0478	39.4332	6.336	7.4648
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.020041	415.28	0	48.01	113.32	8.32262648	0	0.96216841	2.27104612
小计								90.53392648	340.9609	10.46616841	41.75304612
清单项目综合单价											483.71404101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.322244	1	8.32		
		普工人工费	元	8.478664	1.3916	11.8		
		技工人工费	元	18.583922	1.3662	25.39		
		高级技工人工费	元	32.337128	1.3923	45.02		
	材料	12mm玻镁板基层	m2	3.15	17.41	54.84		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.07674	4.87	0.37		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01836	13.27	0.24		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.42021	7.39	3.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9876	1	1.99		
	机械	降效增加机械费	元	0.962124	1	0.96		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.04035	235.54	9.5		

项目编码	010802001032	项目名称	电动推拉门门楣	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9.5mm不燃板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.108226	67.99	0	5.93	18.42	7.35828574	0	0.64178018	1.99352292
小计								80.04568574	314.9661	6.97778018	37.42912292
清单项目综合单价											439.41868884

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.358225	1	7.36		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	2.1	14.45	30.35		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7302	1	1.73		
	机械	降效增加机械费	元	0.641775	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010801001004	项目名称	木纹金属板管井暗门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 专用防火隔音门芯板	100m2	0.01	4851.8	100222.59	0	6295.02	48.518	1002.2259	0	62.9502
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.009364	524.55	0	0	138.81	4.9118862	0	0	1.29981684
小计								53.4298862	1002.2259	0	64.25001684
清单项目综合单价											1119.90580304

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.911517	1	4.91		
		普工人工费	元	11.56481	1.3916	16.09		
		技工人工费	元	19.29855	1.3662	26.37		
		高级技工人工费	元	4.35159	1.3923	6.06		
	材料	木纹金属板管井暗门（B-GM-03/B-GM-04/B-GM-05）	m2	1	986.7	986.7		
		不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.9862	1	4.99		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010802004010	项目名称	米色岩板管井暗门			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.02162	4111.08	4938.71	864.48	1396.58	88.8815496	106.774910 9	18.6900576	30.1940596
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝 ˊ 1000*3000*10mm米色岩板(CT-01)	100m2	0.01	13374.68	40842.2	0	5581.31	133.7468	408.422	0	55.8131
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005968	3776.7	0	317.06	1022.05	22.5393456	0	1.89221408	6.0995944
小计								245.1676952	515.1969102	20.58227168	92.106754
清单项目综合单价											873.05363108
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	22.536699	1		22.54		
		普工人工费				元	22.962848	1.3916		31.96		
		技工人工费				元	50.318354	1.3662		68.74		
		高级技工人工费				元	87.571917	1.3923		121.93		
	材料	1000*3000*12mm米色岩板(CT-01)				m2	1.03	299.05		308.02		
		型钢(综合)				t	0.022917	4329.2		99.21		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.506221	7.63		3.86		
		氧气(工业用)				m3	0.116745	17.33		2.02		
		乙炔气				m3	0.047563	13.01		0.62		
		不锈钢石材挂件 国产304				套	6.375	5.75		36.66		
		不锈钢型材转接件				kg	1.73	20.8		35.98		
		不锈钢石材背栓				个	6.375	2.21		14.09		
		不锈钢螺栓 M8×30mm				个	6.375	0.71		4.53		
		不锈钢螺栓 M6×30mm				个	6.375	0.4		2.55		
		云石胶				kg	0.1963	17.7		3.47		
		密封胶				kg	0.1025	10.62		1.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.089195	1		3.09		
	机械	降效增加机械费				元	1.891992	1		1.89		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.104184	179.39		18.69		
项目编码	011501004161	项目名称	成品镜柜			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	成品镜柜	m2	1	0	1502.36	0	75.12	0	1502.36	0	75.12
小计								0	1502.36	0	75.12
清单项目综合单价											1577.48000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	成品镜柜				m2	1	1502.36		1502.36		
	机械											
项目编码	011505001006	项目名称	洗手台			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	洗手台 ˊ 洗手台 宽600mm*高650mm	m	1	0	1819.47	0	90.97	0	1819.47	0	90.97
小计								0	1819.47	0	90.97
清单项目综合单价											1910.44000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004162	项目名称	茶水柜			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	茶水柜 ˊ 茶水柜 宽600mm*高850mm	m2	1	0	1293.48	0	64.67	0	1293.48	0	64.67
小计								0	1293.48	0	64.67
清单项目综合单价											1358.15000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004163	项目名称	吊柜			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	茶水间吊柜 ˊ 茶水间吊柜 宽350mm*高1200mm	m2	1	0	715.99	0	35.8	0	715.99	0	35.8
小计								0	715.99	0	35.8
清单项目综合单价											751.79000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002018	项目名称	垃圾桶			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	垃圾桶 ˊ 垃圾桶	个	1	0	202.95	0	10.15	0	202.95	0	10.15
小计								0	202.95	0	10.15
清单项目综合单价											213.10000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002019	项目名称	纸巾架			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-66换	纸巾架安装 ˊ 纸巾架	10件	0.1	210.43	2128.12	0	162.09	21.043	212.812	0	16.209
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002075	1026.76	0	0	271.7	2.130527	0	0	0.5637775
小计								23.173527	212.812	0	16.7727775
清单项目综合单价											252.75830450
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	2.130207	1		2.13		
		普工人工费				元	2.2027	1.3916		3.07		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费		元	5.5302	1.3662	7.56		
		高级技工人工费		元	7.4859	1.3923	10.42		
	材料	纸巾架		套	1	210.62	210.62		
		玻璃胶 300ml		支	0.008	10.62	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.107	1	2.11		
	机械								

项目编码	011505002020	项目名称	挂衣钩	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-63换	毛巾环安装 ˉ 挂衣钩	10套	0.1	127.13	596.97	0	63.49	12.713	59.697	0	6.349
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002075	620.31	0	0	164.15	1.28714325	0	0	0.34061125
小计								14.00014325	59.697	0	6.68961125
清单项目综合单价											80.38675450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.28695	1	1.29		
		普工人工费	元	2.3276	1.3916	3.24		
		技工人工费	元	2.9146	1.3662	3.98		
		高级技工人工费	元	3.9445	1.3923	5.49		
	材料	挂衣钩	套	1	59	59		
		玻璃胶 300ml	支	0.01	10.62	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.591	1	0.59		
	机械							

项目编码	011505002021	项目名称	坐垫纸盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-66换	纸巾架安装 ˉ 坐垫纸盒	10件	0.1	210.43	1445.87	0	127.98	21.043	144.587	0	12.798
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.017858	119.29	0	0	31.56	2.13028082	0	0	0.56359848
小计								23.17328082	144.587	0	13.36159848
清单项目综合单价											181.12187930

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.130179	1	2.13		
		普工人工费	元	2.2027	1.3916	3.07		
		技工人工费	元	5.5302	1.3662	7.56		
		高级技工人工费	元	7.4859	1.3923	10.42		
	材料	坐垫纸盒	套	1	143.07	143.07		
		玻璃胶 300ml	支	0.008	10.62	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.432	1	1.43		
	机械							

项目编码	011501004164	项目名称	多功能台	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	成品多功能台 ˉ 成品多功能台	套	1	0	4269.32	0	213.47	0	4269.32	0	213.47
小计								0	4269.32	0	213.47
清单项目综合单价											4482.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	成品多功能台	套	1	4269.32	4269.32		
	机械							

项目编码	011503003013	项目名称	挂盆安全扶手	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	挂盆安全扶手 ˉ 挂盆安全扶手	套	1	0	642.19	0	32.11	0	642.19	0	32.11
小计								0	642.19	0	32.11
清单项目综合单价											674.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	挂盆安全扶手	套	1	642.19	642.19		
	机械							

项目编码	011503003014	项目名称	多功能安全扶手	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	多功能安全扶手 ˉ 多功能安全扶手	套	1	0	315.64	0	15.78	0	315.64	0	15.78
小计								0	315.64	0	15.78
清单项目综合单价											331.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	多功能安全扶手	套	1	315.64	315.64		
	机械							

项目编码	011503003015	项目名称	安全扶手	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	安全扶手 ˉ 安全扶手	套	1	0	234.81	0	11.74	0	234.81	0	11.74
小计								0	234.81	0	11.74
清单项目综合单价											246.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	安全扶手	套	1	234.81	234.81		
	机械							

项目编码	010402001005	项目名称	轻质砌块墙体（Q1）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ˉ	10m3	0.1	3667.49	2696.38	0	1105.31	366.749	269.638	0	110.531
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.175747	265.84	0	0	70.35	46.72058248	0	0	12.36380145
小计								413.4695825	269.638	0	122.8948015
清单项目综合单价											806.00238393

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	46.720562	1	46.72		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	76.9107	1.3916	107.03		
		技工人工费	元	190.1042	1.3662	259.72		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1686.73	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	284.68	28.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.854	1	7.85		
	机械							

项目编码	010402001006	项目名称	轻质砌块墙体（Q1）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ＂（超过3.6m时:人工*1.2）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4400.99	2696.38	0	1299.41	440.099	269.638	0	129.941
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.409837	136.8	0	0	36.2	56.0657016	0	0	14.8360994
小计								496.1647016	269.638	0	144.7770994
清单项目综合单价											910.57980100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	56.065574	1	56.07		
		普工人工费	元	92.29284	1.3916	128.43		
		技工人工费	元	228.12504	1.3662	311.66		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1686.73	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	284.68	28.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.854	1	7.85		
	机械							

项目编码	010502021002	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱	10m3	0.1	2944.36	4051.4	12.77	982.62	294.436	405.14	1.277	98.262
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1.388889	27.01	0	0.12	7.15	37.51389189	0	0.16666668	9.93055635
小计								331.9498919	405.14	1.44366668	108.1925564
清单项目综合单价											846.72611492

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	37.513889	1	37.51		
		普工人工费	元	24.05	1.3916	33.47		
		技工人工费	元	191.0173	1.3662	260.97		
	材料	水	m3	0.879	4.62	4.06		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	391.18	395.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.987	1	5.99		
	机械	降效增加机械费	元	0.166667	1	0.17		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.124	10.3	1.28		

项目编码	010505011002	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6733.96	1382.02	7.09	1851.55	67.3396	13.8202	0.0709	18.5155
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.070672	121.39	0	0.13	32.13	8.57887408	0	0.00918736	2.27069136
小计								75.91847408	13.8202	0.08008736	20.78619136
清单项目综合单价											110.60495280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.578799	1	8.58		
		普工人工费	元	5.78979	1.3916	8.06		
		技工人工费	元	43.39226	1.3662	59.28		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1686.73	2.99		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.271	1	0.27		
	机械	降效增加机械费	元	0.009187	1	0.01		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	26.18	0.07		

项目编码	010502022009	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ＂（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2908.89	4124.97	7.93	976.57	290.889	412.497	0.793	97.657
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1.06383	34.83	0	0.1	9.22	37.0531989	0	0.106383	9.8085126
小计								327.9421989	412.497	0.899383	107.4655126
清单项目综合单价											848.80409450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	37.053191	1	37.05		
		普工人工费	元	22.2123	1.3916	30.91		
		技工人工费	元	190.2928	1.3662	259.98		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	399.72	403.72		
		水	m3	0.581	4.62	2.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.096	1	6.1		
	机械	降效增加机械费	元	0.106383	1	0.11		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.3	0.79		

项目编码	010505012009	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7229.33	1119.74	12.44	1969.9	72.2933	11.1974	0.1244	19.699
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.057274	160.8	0	0.28	42.57	9.2096592	0	0.01603672	2.43815418
小计								81.5029592	11.1974	0.14043672	22.13715418
清单项目综合单价											114.97795010

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.209622	1	9.21		
		普工人工费	元	4.16358	1.3916	5.79		
		技工人工费	元	48.67467	1.3662	66.5		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00123	1686.73	2.07		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15677	43.36	6.8		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2196	1	0.22		
	机械	降效增加机械费	元	0.016037	1	0.02		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00475	26.18	0.12		

项目编码	010502025003	项目名称	C25细石混凝土导墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 （商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2300.45	4308.63	12.57	825.08	230.045	430.863	1.257	82.508
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01868	313.23	113.47	0	88.56	5.8511364	2.1196196	0	1.6543008
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.943397	31.06	0	0.17	8.23	29.30191082	0	0.16037749	7.76415731
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.943397	0.63	0	0	0.17	0.59434011	0	0	0.16037749
小计								265.7923873	432.9826196	1.41737749	92.0868356
清单项目综合单价											792.27922002

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	29.896226	1	29.9		
		高级技工人工费	元	2.301526	1.3923	3.2		
		普工人工费	元	37.375441	1.3916	52.01		
		技工人工费	元	132.250271	1.3662	180.68		
	材料	细石混凝土 C25	m3	1.01	418.17	422.35		
		界面处理剂	kg	0.933962	2.21	2.06		
		水	m3	0.471472	4.62	2.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.387921	1	6.39		
	机械	降效增加机械费	元	0.160377	1	0.16		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.122	10.3	1.26		

项目编码	010505014003	项目名称	混凝土墙基模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8047.7	1080.8	0.24	2183.63	80.477	10.808	0.0024	21.8363
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.022952	446.68	0	0.01	118.2	10.25219936	0	0.00022952	2.7129264
小计								90.72919936	10.808	0.00262952	24.5492264
清单项目综合单价											126.08905528

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.252008	1	10.25		
		普工人工费	元	5.52897	1.3916	7.69		
		技工人工费	元	53.27398	1.3662	72.78		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1686.73	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	降效增加机械费	元	0.00023	1	0		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.18	0		

项目编码	010506002005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10	t	1	391.16	3363.09	9.25	272.32	391.16	3363.09	9.25	272.32
010002-106	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	879.44	54.94	78.23	241.06	879.44	54.94	78.23	241.06
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	100	1.12	0	0.1	0.3	112	0	10	30
小计								1382.6	3418.03	97.48	543.38
清单项目综合单价											5441.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	112	1	112		
		普工人工费	元	124.212	1.3916	172.85		
		技工人工费	元	803.505	1.3662	1097.75		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10	t	1.025	3280.53	3362.54		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	7.2	7.63	54.94		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
	机械	降效增加机械费	元	10	1	10		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.45	173.84	78.23		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	38.16	3.43		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.26	22.4	5.82		

项目编码	010506002006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12	t	1	391.16	3243.36	9.25	266.34	391.16	3243.36	9.25	266.34
010002-106	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	879.44	54.94	78.23	241.06	879.44	54.94	78.23	241.06
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	15.384616	7.28	0	0.65	1.97	112.0000045	0	10.0000004	30.30769352
小计								1382.600004	3298.3	97.4800004	537.7076935
清单项目综合单价											5316.08769840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	112	1	112		
		普工人工费	元	124.212	1.3916	172.85		
		技工人工费	元	803.505	1.3662	1097.75		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12	t	1.025	3163.72	3242.81		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	7.2	7.63	54.94		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
	机械	降效增加机械费	元	10	1	10		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.45	173.84	78.23		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	38.16	3.43		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.26	22.4	5.82		

项目编码	010506002007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14	t	1	391.16	3201.64	9.25	264.25	391.16	3201.64	9.25	264.25
010002-106	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	879.44	54.94	78.23	241.06	879.44	54.94	78.23	241.06
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	3.278689	34.17	0	3.04	9.26	112.0328031	0	9.96721456	30.36066014
小计								1382.632803	3256.58	97.44721456	535.6706601
清单项目综合单价											5272.33067783

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	112.032787	1	112.03		
		普工人工费	元	124.212	1.3916	172.85		
		技工人工费	元	803.505	1.3662	1097.75		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14	t	1.025	3123.01	3201.09		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	7.2	7.63	54.94		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
	机械	降效增加机械费	元	9.967213	1	9.97		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.45	173.84	78.23		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	38.16	3.43		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.26	22.4	5.82		

项目编码	010506002008	项目名称	现浇构件钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-119换	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˊ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1	897.2	3517.38	44.38	416.45	897.2	3517.38	44.38	416.45
010002-120	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1555.38	11.77	0	412.17	1555.38	11.77	0	412.17
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	25	7.93	0	0	2.1	198.25	0	0	52.5
小计								2650.83	3529.15	44.38	881.12
清单项目综合单价											7105.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	198.25	1	198.25		
		普工人工费	元	282.256	1.3916	392.79		
		技工人工费	元	1507.673	1.3662	2059.78		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1.02	3362.83	3430.09		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.98	1	51.98		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.15	11.89		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	38.16	7.63		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.4	24.86		

项目编码	010506017004	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作 ˊ热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1	877.72	3498.35	11.14	407.97	877.72	3498.35	11.14	407.97
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1560.39	9.73	0	413.39	1560.39	9.73	0	413.39
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	16.666667	18.63	0	0.09	4.94	310.5000062	0	1.50000003	82.33333498
小计								2748.610006	3508.08	12.64000003	903.693335
清单项目综合单价											7173.02334122

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	310.5	1	310.5		
		普工人工费	元	30.165	1.3916	41.98		
		技工人工费	元	1753.865	1.3662	2396.13		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1.03	3362.83	3463.71		
		镀锌铁丝（综合）	kg	1.8	5.35	9.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34.74	1	34.74		
	机械	降效增加机械费	元	1.5	1	1.5		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	38.16	4.2		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.4	6.94		

项目编码	010904002021	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ˊ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.0084	1267.43	3349.52	0	502.86	10.646412	28.135968	0	4.224024
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ˊ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.0084	331.13	975.47	0	136.39	2.781492	8.193948	0	1.145676
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0016	1706.73	3607.67	0	632.02	2.730768	5.772272	0	1.011232
010004-38换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0016	436.77	1053.5	0	168.26	0.698832	1.6856	0	0.269216
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.004567	470.3	0	0	124.45	2.1478601	0	0	0.56836315
小计								19.0053641	43.787788	0	7.21851115
清单项目综合单价											70.01166325

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.147489	1	2.15		
		普工人工费	元	2.787168	1.3916	3.88		
		技工人工费	元	9.49995	1.3662	12.98		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.225662	10.22	43.19		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.598944	1	0.6		
	机械							

项目编码	010904002022	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.007301	1666.1	4892.65	0	685.52	12.1641961	35.72123765	0	5.00498152
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.007301	-378.65	-1213.55	0	-160.88	-2.76452365	-8.86012855	0	-1.17458488
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.0027	1934.86	5012.24	0	762.62	5.224122	13.533048	0	2.059074
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0027	-436.24	-1318.02	0	-181.34	-1.177848	-3.558654	0	-0.489618
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.31	443.35	0	169.64	5.5731	4.4335	0	1.6964
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.003256	526.15	0	0	139.24	1.7131444	0	0	0.45336544
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003256	173.31	0	0	45.86	0.56429736	0	0	0.14932016
小计								21.29648821	41.2690031	0	7.69893824
清单项目综合单价											70.26442955

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.276888	1	2.28		
		高级技工人工费	元	2.19275	1.3923	3.05		
		普工人工费	元	3.186941	1.3916	4.43		
		技工人工费	元	8.439307	1.3662	11.53		

工程量清单综合单价分析表

	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.462061	13.95	34.35		
		二甲苯	kg	0.113396	16.59	1.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.648771	1	0.65		
	机械							

项目编码	010903003010	项目名称	墙面砂浆防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.74	2671.47	0	518	14.5274	26.7147	0	5.18
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.62	-1032.95	0	-140.2	-3.3462	-10.3295	0	-1.402
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.001519	938.17	0	0	248.26	1.42508023	0	0	0.37710694
小计								12.60628023	16.3852	0	4.15510694
清单项目综合单价											33.14658717

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.424383	1	1.42		
		普工人工费	元	0.47317	1.3916	0.66		
		技工人工费	元	7.70219	1.3662	10.52		
	材料	水	m3	0.00125	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.57	16.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2925	1	0.29		
	机械							

项目编码	011102001018	项目名称	灰色大理石门槛（ST-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ` 20mm厚灰色大理石,专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	52063.53	0	5210.67	98.5373	520.6353	0	52.1067
020002-9+020002-11*(-15)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ` (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	448.15	173.64	0	127.27	4.4815	1.7364	0	1.2727
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ` 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.005209	640.59	4107.11	128.49	384.05	3.33683331	21.393935999	0.66930441	2.00051645
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002084	879.48	3544.34	12.94	410.87	1.83283632	7.38640456	0.02696696	0.85625308
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002084	829.72	19.37	0	220.52	1.72913648	0.04036708	0	0.45956368
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.000521	2300.45	4031.95	12.57	811.24	1.19853445	2.10064595	0.00654897	0.42265604
超高费1-2换	建筑物超高增加费	项	0.520834	1.53	0	0.16	0.42	0.79687602	0	0.08333344	0.21875028
020000-3换	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.520834	29.91	0	0.29	7.94	15.57814494	0	0.15104186	4.13542196
小计								178.3504115	564.8278536	2.41579564	75.61351149
清单项目综合单价											821.20757223

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.520018	1.3916	22.99		
		普工人工费	元	0.43174	1.3916	0.6		
		技工人工费	元	39.8773	1.3662	54.48		
		技工人工费	元	1.07634	1.3662	1.47		
		高级技工人工费	元	57.749064	1.3923	80.4		
		高级技工人工费	元	1.45687	1.3923	2.03		
		降效增加人工费	元	16.375	1	16.38		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.002146	3362.83	7.22		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.011	5.35	0.06		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.005208	7.63	0.04		
		20mm灰色大理石	m2	1.04	477.88	497		
		石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
		专用胶粘剂	kg	12.6225	1.77	22.34		
		晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		水	m3	0.098666	4.62	0.46		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.005057	335.35	1.7		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.00526	391.18	2.06		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.052604	399.72	21.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.788211	1	1.79		
	机械	降效增加机械费	元	0.234375	1	0.23		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.002031	308.87	0.63		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.004698	10.3	0.05		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000229	38.16	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000813	22.4	0.02		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		

项目编码	011102003023	项目名称	浅灰色防滑瓷砖（仿水磨石）（CT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ` 专用填缝剂,600*1200*10mm浅灰色防滑地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5008.1	11057.4	0	1878.12	50.081	110.574	0	18.7812
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ` 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.010002	640.59	4107.11	128.49	384.05	6.40718118	41.079314222	1.28515698	3.8412681
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004885	879.48	3544.34	12.94	410.87	4.2962598	17.3141009	0.0632119	2.00709995
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004885	829.72	19.37	0	220.52	4.0531822	0.09462245	0	1.0772402
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ` 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1044.26	592.96	0	305.98	10.4426	5.9296	0	3.0598
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.007069	188.51	0	23.16	51.53	1.33257719	0	0.16371804	0.36426557
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007069	866.83	0	0	229.38	6.12762127	0	0	1.62148722
小计								82.74042164	174.9916376	1.51208692	30.75236104
清单项目综合单价											289.99650717

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.459288	1	7.46		
		普工人工费	元	7.991015	1.3916	11.12		
		技工人工费	元	22.258683	1.3662	30.41		
		高级技工人工费	元	24.23904	1.3923	33.75		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	331.88	5.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.005031	3362.83	16.92		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.025788	5.35	0.14		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.01221	7.63	0.09		
		普通预拌混凝土 C25，骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101014	399.72	40.38		
		专用填缝剂	t	0.00097	1771.68	1.72		
		600*1200*10mm浅灰色防滑瓷砖（仿水磨石）（CT-03）	m2	1.03	85.55	88.12		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		水	m3	0.066267	4.62	0.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.15483	1	1.15		
	机械	降效增加机械费	元	0.163698	1	0.16		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.003901	308.87	1.2		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007801	10.3	0.08		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000537	38.16	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001905	22.4	0.04		

项目编码	010102007010	项目名称	LC15轻质混凝土回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 ` LC15轻质混凝土	10m3	0.1	1118.01	5076.82	9.91	550.39	111.801	507.682	0.991	55.039
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.188324	60.1	0	0.53	15.95	11.3182724	0	0.09981172	3.0037678
小计								123.1192724	507.682	1.09081172	58.0427678
清单项目综合单价											689.93485192

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.318267	1	11.32		
		普工人工费	元	19.9712	1.3916	27.79		
		技工人工费	元	49.9934	1.3662	68.3		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3923	15.71		
	材料	LC15轻质混凝土	m3	1.02	495.58	505.49		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.266	1	1.27		
	机械	降效增加机械费	元	0.099812	1	0.1		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.55	0.99		

项目编码	010502022010	项目名称	圈梁反坎	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ` (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2300.45	4119.49	12.57	815.62	230.045	411.949	1.257	81.562
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.452489	64.77	0	0.35	17.17	29.30771253	0	0.15837115	7.76923613
小计								259.3527125	411.949	1.41537115	89.33123613
清单项目综合单价											762.04831981

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	29.307692	1	29.31		
		普工人工费	元	36.7724	1.3916	51.17		
		技工人工费	元	130.9275	1.3662	178.87		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	399.72	403.72		
		水	m3	0.464	4.62	2.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.088	1	6.09		
	机械	降效增加机械费	元	0.158371	1	0.16		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.122	10.3	1.26		

项目编码	010505012010	项目名称	圈梁反坎模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8047.7	1080.8	0.24	2183.63	80.477	10.808	0.0024	21.8363
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.225734	45.42	0	0	12.02	10.25283828	0	0	2.71332268
小计								90.72983828	10.808	0.0024	24.54962268
清单项目综合单价											126.08986096

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.252822	1	10.25		
		普工人工费	元	5.52897	1.3916	7.69		
		技工人工费	元	53.27398	1.3662	72.78		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1686.73	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.18	0		

项目编码	011201B001013	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.012304	25.77	0	0	6.82	0.31707408	0	0	0.08391328
小计								3.44937408	1.1347	0	0.96951328
清单项目综合单价											5.55358736

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.317052	1	0.32		
		普工人工费	元	0.32284	1.3916	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3662	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3923	1.72		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011205001036	项目名称	木纹金属板墙面（CF-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5125.87	18210.28	0	2266.92	51.2587	182.1028	0	22.6692
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002167	3996.78	0	148.01	1068.21	8.66102226	0	0.32073767	2.31481107
小计								94.20652226	236.9357	3.48873767	37.02511107
清单项目综合单价											371.65607100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.659849	1	8.66		
		普工人工费	元	8.82446	1.3916	12.28		
		技工人工费	元	19.33616	1.3662	26.42		
		高级技工人工费	元	33.64819	1.3923	46.85		

工程量清单综合单价分析表

	材料	12mm玻镁板基层	m2	1.05	17.41	18.28		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		CF-01 木纹金属板(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板)	m2	1.01	166.66	168.33		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9577	1	1.96		
	机械	降效增加机械费	元	0.320694	1	0.32		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	235.54	3.17		

项目编码	011105006017	项目名称	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ˆ 30mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.01	649.68	2382.46	0	291.04	6.4968	23.8246	0	2.9104
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˆ（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）	100m2	0.0003	1428.57	1989.31	380.16	504.66	0.428571	0.596793	0.114048	0.151398
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.0003	2238.2	3511.63	0	767.86	0.67146	1.053489	0	0.230358
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00662	116.18	0	1.74	30.87	0.7691116	0	0.0115188	0.2043594
小计								8.3659426	25.474882	0.1255668	3.4965154
清单项目综合单价											37.46290680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.768997	1	0.77		
		普工人工费	元	0.784181	1.3916	1.09		
		技工人工费	元	1.716492	1.3662	2.35		
		高级技工人工费	元	2.987808	1.3923	4.16		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	0.03778	14.45	0.55		
		30mm高古铜色不锈钢踢脚线	m	1.06	22.42	23.77		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00092	4.87	0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.00504	7.39	0.04		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.063433	1.11	0.07		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.002804	0.88	0		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	0.031783	9.29	0.3		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	0.059593	11.06	0.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.090988	1	0.09		
	机械	降效增加机械费	元	0.011517	1	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000484	235.54	0.11		

项目编码	011207003010	项目名称	木纹金属板隔断（CF-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 ˆ 角钢(综合),9mm厚玻镁板基层	100m2	0.01	8507.98	5588.04	75.88	2536.2	85.0798	55.8804	0.7588	25.362
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.02	1190.48	1657.75	316.8	420.55	23.8096	33.155	6.336	8.411
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.02	5125.87	18210.28	0	2266.92	102.5174	364.2056	0	45.3384
020002-124换	金属踢脚线 ˆ 30mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.006634	649.68	2382.46	0	291.04	4.30997712	15.80523964	0	1.93075936
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004823	4528.16	0	148.93	1208.88	21.83931568	0	0.71828939	5.83042824
小计								237.5560928	469.0462396	7.81308939	86.8725876
清单项目综合单价											801.28800943

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	21.837191	1	21.84		
		普工人工费	元	22.250845	1.3916	30.96		
		技工人工费	元	48.758035	1.3662	66.61		
		高级技工人工费	元	84.85164	1.3923	118.14		
	材料	橡胶密封条	m	4.998	1.77	8.85		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.136	8.85	1.2		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.21	15.03		
		玻璃胶 300mL	支	0.06238	10.62	0.66		
		9mm厚玻镁板基层	m2	4.2	14.45	60.69		
		30mm高古铜色不锈钢踢脚线	m	0.703139	22.42	15.76		
		CF-01 木纹金属板(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板)	m2	2.02	166.66	336.65		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		角钢(综合)	t	0.00582	3338.94	19.43		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39		
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.11	3.56		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.02056	7.63	0.16		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.00312	15.11	0.05		
		沥青油	kg	0.2558	0.64	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.474202	1	2.47		
	机械	降效增加机械费	元	0.71822	1	0.72		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00423	179.39	0.76		

项目编码	011302001049	项目名称	石膏板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2740.49	2261.56	567.42	878.81	27.4049	22.6156	5.6742	8.7881
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ 9.5mm厚石膏板	100m2	0.012	1883.66	1382.42	0	567.58	22.60392	16.58904	0	6.81096
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9.5mm厚石膏板	100m2	0.012	1506.92	1382.42	0	467.88	18.08304	16.58904	0	5.61456
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006845	1007.07	0	83.92	272.49	6.89339415	0	0.5744324	1.86519405
小计								74.98525415	55.79368	6.2486324	23.07881405
清单项目综合单价											160.10638060

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.893018	1	6.89		
		普工人工费	元	7.021578	1.3916	9.77		
		技工人工费	元	15.3927	1.3662	21.03		
		高级技工人工费	元	26.783785	1.3923	37.29		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59		

工程量清单综合单价分析表

	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.568224	8.85	5.03		
		9.5mm石膏板	m2	2.52	11.04	27.82		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.2248	4.87	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.55246	1	0.55		
	机械	降效增加机械费	元	0.574401	1	0.57		
		电动切割机	台班	0.0271	209.38	5.67		

项目编码	011302001050	项目名称	白色无机涂料（PT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ` 无机涂料	100m2	0.01	1721.65	471.4	0	479.16	17.2165	4.714	0	4.7916
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2935.46	511.65	0	802.37	29.3546	5.1165	0	8.0237
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006223	757.66	0	0	200.5	4.71491818	0	0	1.2477115
小计								51.28601818	9.8305	0	14.0630115

清单项目综合单价	75.17952968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.714455	1	4.71		
		普工人工费	元	4.80257	1.3916	6.68		
		技工人工费	元	10.52826	1.3662	14.38		
		高级技工人工费	元	18.31805	1.3923	25.5		
	材料	无机涂料（颜色综合考虑）	kg	0.41929	11.01	4.62		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.59	5.03		
		砂纸	张	0.18	0.42	0.08		
		水	m3	0.00158	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0974	1	0.1		
	机械							

项目编码	010810002025	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ` 9.5mm石膏板	100m2	0.0012	7072.26	7591.77	0	2251.05	8.486712	9.110124	0	2.70126
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004214	203.9	0	0	53.96	0.8592346	0	0	0.22738744
小计								9.3459466	9.110124	0	2.92864744

清单项目综合单价	21.38471804

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.859033	1	0.86		
		普工人工费	元	0.87534	1.3916	1.22		
		技工人工费	元	1.917982	1.3662	2.62		
		高级技工人工费	元	3.337847	1.3923	4.65		
	材料	9.5mm石膏板	m2	0.767914	11.04	8.48		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.061145	8.85	0.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.090194	1	0.09		
	机械							

项目编码	011302B003008	项目名称	转换层、反向支撑	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4758.52	5042.08	819.81	1569.89	4758.52	5042.08	819.81	1569.89
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1.36799	352.13	0	60.67	97.52	481.7103187	0	82.9959533	133.4063848
小计								5240.230319	5042.08	902.8059533	1703.296385

清单项目综合单价	12888.41265680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	481.709986	1	481.71		
		普工人工费	元	728.282	1.3916	1013.48		
		技工人工费	元	1063.943	1.3662	1453.56		
		高级技工人工费	元	1645.825	1.3923	2291.48		
	材料	型钢(综合)	t	1.05	4329.2	4545.66		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	146	0.49	71.54		
		合金钢钻头 20mm	个	2.5	30.97	77.43		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	22.249	7.97	177.32		
		氧气(工业用)	m3	5.33	17.33	92.37		
		乙炔气	m3	2.14	13.01	27.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.92	1	49.92		
	机械	降效增加机械费	元	82.995896	1	83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.57	179.39	819.81		

项目编码	010801001005	项目名称	木纹金属板门（带门套）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 ` 专用防火隔音门芯板	100m2	0.01	4851.8	110037.42	0	6785.76	48.518	1100.3742	0	67.8576
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.051441	95.48	0	0	25.27	4.91158668	0	0	1.29991407
小计								53.42958668	1100.3742	0	69.15751407

清单项目综合单价	1222.96130075

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.911523	1	4.91		
		普工人工费	元	11.56481	1.3916	16.09		
		技工人工费	元	19.29855	1.3662	26.37		
		高级技工人工费	元	4.35159	1.3923	6.06		
	材料	木纹金属板门（带门套）（B-AM-05/B-AM-06）	m2	1	1084.36	1084.36		
		不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.4745	1	5.47		
	机械							

项目编码	011501004165	项目名称	成品镜柜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	成品镜柜 ` 成品镜柜	m2	1	0	1502.36	0	75.12	0	1502.36	0	75.12
小计								0	1502.36	0	75.12

清单项目综合单价	1577.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	成品镜柜	m2	1	1502.36	1502.36		

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									

项目编码	011505001007	项目名称	洗手台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	洗手台 洗手台 宽600mm*高800mm	m	1	0	1293.48	0	64.67	0	1293.48	0	64.67
小计								0	1293.48	0	64.67

清单项目综合单价	1358.15000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001017	项目名称	活动脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 大棚面装饰	100m2	0.01	701.31	193.06	1.76	195.36	7.0131	1.9306	0.0176	1.9536
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000194	3669.7	0	9.21	971.73	0.7119218	0	0.00178674	0.18851562
小计								7.7250218	1.9306	0.01938674	2.14211562

清单项目综合单价	11.81712416

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.709943	1	0.71		
		普工人工费	元	2.39254	1.3916	3.33		
		技工人工费	元	2.69626	1.3662	3.68		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.00027	7079.65	1.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0191	1	0.02		
	机械	降效增加机械费	元	0.001782	1	0		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00003	585.11	0.02		

项目编码	011601001018	项目名称	活动脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	0.01	467.36	107.25	2.34	129.21	4.6736	1.0725	0.0234	1.2921
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000094	5034.77	0	25.21	1334.1	0.47326838	0	0.00236974	0.1254054
小计								5.14686838	1.0725	0.02576974	1.4175054

清单项目综合单价	7.66264352

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.473114	1	0.47		
		普工人工费	元	1.59423	1.3916	2.22		
		技工人工费	元	1.79702	1.3662	2.46		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.00015	7079.65	1.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0106	1	0.01		
	机械	降效增加机械费	元	0.002369	1	0		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00004	585.11	0.02		

项目编码	011601001019	项目名称	开孔及洞口封堵	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	洞口封堵	项	1	7900	0	0	2090.5	7900	0	0	2090.5
小计								7900	0	0	2090.5

清单项目综合单价	9990.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	洞口封堵 人工费	项	1	7900	7900		
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：A栋塔楼装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A栋塔楼装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A栋塔楼装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A栋塔楼电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2155144.45	
2	措施项目	74517.17	
2.1	安全文明施工	46505.87	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	37773.25	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8732.62	
2.2	其他措施项目费	28011.3	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	200669.55	
5	含税建安工程造价	2430331.17	
合计		2430331.17	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼电气工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		照明工程					2155144.45	0
1-1	030412001024	配管	(1)名称:配管 (2)规格:套接紧定式钢导管JDG20 (3)配置形式:明敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	16968.55	32.21	546557	0
1-2	030412001025	配管	(1)名称:配管 (2)规格:套接紧定式钢导管JDG25 (3)配置形式:暗敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	5798.51	21.89	126929.38	0
1-3	030412001026	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)每根管长综合考虑 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	2044.8	31.56	64533.89	0
1-4	030412004009	配线	(1)名称:配线WDZC-BYJ-B1-2.5 (2)配线形式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	48782.46	6.52	318061.64	0
1-5	030412004010	配线	(1)名称:配线WDZC-BYJ-B1-4 (2)配线形式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	18282.93	8.86	161986.76	0
1-6	030412004011	配线	(1)名称:配线WDZCN-BYJ-B1-4 (2)配线形式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	2510.67	10.32	25910.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼电气工程　　第 2 页，共 5 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030413002029	装饰灯	(1)名称:LED软灯带 (2)编号:LL01 (3)规格型号:LED 12W/m 110° 4000K (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	2667.97	66.15	176486.22	0
1-8	030413002030	装饰灯	(1)名称:LED硬条灯 (2)编号:L01 (3)规格型号:LED 10W/m 110° 4000K (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	428.66	77.81	33354.03	0
1-9	030413002031	装饰灯	(1)名称:LED硬条灯 (2)编号:L02 (3)规格型号:LED 6W/m 110° 4000K (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	275.04	61.05	16791.19	0
1-10	030413002032	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯 (2)编号:DL02 (3)规格型号:LED 15W 50° 4000K (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	183	221.46	40527.18	0
1-11	030413002033	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯 (2)编号:DL01 (3)规格型号:LED 12W 50° 4000K (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	431	221.46	95449.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼电气工程　　第 3 页，共 5 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	030413002034	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯 (2)编号:DL03 (3)规格型号:LED 9W 50° 4000K(与天花饰面同色) (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	400	145.38	58152	0
1-13	030413002035	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯 (2)编号:DL04 (3)规格型号:LED 12W 50° 4000K(与天花饰面同色) (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	880	221.46	194884.8	0
1-14	030413002036	装饰灯	(1)名称:嵌入式可调射灯 (2)编号:SP01 (3)规格型号:LED 7W 36° 4000K (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	248	280.69	69611.12	0
1-15	030413002037	装饰灯	(1)名称:嵌入式可调射灯 (2)编号:SP02 (3)规格型号:LED 12W 36° 4000K (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	494	280.69	138660.86	0
1-16	030413002038	装饰灯	(1)名称:LED壁灯 (2)编号:B01 (3)规格型号:LED 6W 110° 4000K (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	30	101.43	3042.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼电气工程　　第 4 页，共 5 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	030413013006	照明开关、按钮	(1)名称:单联单控开关 250V 10A (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	28	26.46	740.88	0
1-18	030413013007	照明开关、按钮	(1)名称:双联单控开关 250V 10A (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	62	29.68	1840.16	0
1-19	030413013008	照明开关、按钮	(1)名称:四联单控开关 250V 10A (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	58	33.37	1935.46	0
1-20	030413014012	插座	(1)名称:普通五孔电源插座 250V 10A (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	220	28.91	6360.2	0
1-21	030413014013	插座	(1)名称:防水电源插座 250V 10A (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	258	41.14	10614.12	0
1-22	030413014014	插座	(1)名称:加热器电源插座 250V 10A (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	6	36.25	217.5	0
1-23	030412006012	接线盒	(1)名称:金属接线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	3495	13.54	47322.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼电气工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	030801001013	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿压槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)含挂网及界面剂 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	1580.78	9.6	15175.49	0
合计							2155144.45	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A栋塔楼电气工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					74517.17
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	46505.87
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	37773.25
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8732.62
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	28011.3
1-9-1	031401001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	28011.3	28011.3
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							74517.17

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A栋塔楼电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A栋塔楼电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A栋塔楼电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A栋塔楼电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	200669.55
合计					200669.55

总承包服务费计价表

工程名称：A栋塔楼电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A栋塔楼电气工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	030412001024	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	1561.39	671.11	0	446.73	15.6139	6.7111	0	4.4673
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.156139	21.8	0	6.66	6.24	3.4038302	0	1.03988574	0.97430736
小计								19.0177302	6.7111	1.03988574	5.44160736

清单项目综合单价　32.21032330

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.404455	1	3.4		
		普工人工费	元	1.82452	1.3916	2.54		
		技工人工费	元	7.99482	1.3662	10.92		
		高级技工人工费	元	1.54591	1.3923	2.15		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		管卡子(电线管用DN15~20)	个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械	增加机械费	元	1.174165	0.885	1.04		

项目编码	030412001025	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	920.97	672.08	0	277.32	9.2097	6.7208	0	2.7732
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.092098	21.8	0	6.66	6.24	2.0077364	0	0.61337268	0.57469152
小计								11.2174364	6.7208	0.61337268	3.34789152

清单项目综合单价　21.89950060

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.008083	1	2.01		
		普工人工费	元	1.07618	1.3916	1.5		
		技工人工费	元	4.71569	1.3662	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3923	1.27		
	材料	套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械	增加机械费	元	0.692569	0.885	0.61		

项目编码	030412001026	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.35	69.75	0	43.27	15.035	6.975	0	4.327
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.150351	21.8	0	6.66	6.24	3.2776518	0	1.00133766	0.93819024
小计								18.3126518	6.975	1.00133766	5.26519024

清单项目综合单价　31.55417970

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.278232	1	3.28		
		普工人工费	元	1.7566	1.3916	2.44		
		技工人工费	元	7.6989	1.3662	10.52		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3923	2.07		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15~20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.17	2.24		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15~20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15~20)	个	2.944	0.84	2.47		
		其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
	机械	增加机械费	元	1.130632	0.885	1		

项目编码	030412004009	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 配线WDZC-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	173.5	354.39	0	63.63	1.735	3.5439	0	0.6363
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.017351	21.8	0	6.66	6.24	0.3782518	0	0.11555766	0.10827024
小计								2.1132518	3.5439	0.11555766	0.74457024

清单项目综合单价　6.51727970

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.378299	1	0.38		
		普工人工费	元	0.20271	1.3916	0.28		
		技工人工费	元	0.88835	1.3662	1.21		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3923	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械	增加机械费	元	0.130472	0.885	0.12		

项目编码	030412004010	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 配线WDZC-BYJ-B1-4	100m单线	0.01	207.97	523.84	0	81.23	2.0797	5.2384	0	0.8123
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.020798	21.8	0	6.66	6.24	0.4533964	0	0.13851468	0.12977952
小计								2.5330964	5.2384	0.13851468	0.94207952

清单项目综合单价　8.85209060

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.24272	1.3916	0.34		
		技工人工费	元	1.06536	1.3662	1.46		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3923	0.29		
		增加人工费	元	0.453458	1	0.45		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械	增加机械费	元	0.156393	0.885	0.14		

项目编码	030412004011	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˇ 配线WDZCN-BYJ-B1-4	100m单线	0.01	207.97	662.59	0	88.16	2.0797	6.6259	0	0.8816
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.020797	21.8	0	6.66	6.24	0.4533746	0	0.13850802	0.12977328
小计								2.5330746	6.6259	0.13850802	1.01137328
清单项目综合单价											10.30885590

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.24272	1.3916	0.34		
		技工人工费	元	1.06536	1.3662	1.46		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3923	0.29		
		增加人工费	元	0.453458	1	0.45		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械	增加机械费	元	0.156393	0.885	0.14		

项目编码	030413002029	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˇ LL01 LED软灯带 12W	10m	0.1	42.22	565.28	0	39.44	4.222	56.528	0	3.944
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.042221	21.8	0	6.66	6.24	0.9204178	0	0.28119186	0.26345904
小计								5.1424178	56.528	0.28119186	4.20745904
清单项目综合单价											66.15906870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.920565	1	0.92		
		普工人工费	元	0.7634	1.3916	1.06		
		技工人工费	元	1.7078	1.3662	2.33		
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3923	0.83		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.5	0.11		
		其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11		
	机械	增加机械费	元	0.317494	0.885	0.28		

项目编码	030413002030	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˇ L01 LED硬条灯 10W	10m	0.1	42.22	676.28	0	44.99	4.222	67.628	0	4.499
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.04222	21.8	0	6.66	6.24	0.920396	0	0.2811852	0.2634528
小计								5.142396	67.628	0.2811852	4.7624528
清单项目综合单价											77.81403400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.920564	1	0.92		
		普工人工费	元	0.7634	1.3916	1.06		
		技工人工费	元	1.7078	1.3662	2.33		
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3923	0.83		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.5	0.11		
		其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11		
	机械	增加机械费	元	0.317494	0.885	0.28		

项目编码	030413002031	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˇ L02 LED硬条灯 6W	10m	0.1	42.22	516.7	0	37.01	4.222	51.67	0	3.701
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.042221	21.8	0	6.66	6.24	0.9204178	0	0.28119186	0.26345904
小计								5.1424178	51.67	0.28119186	3.96445904
清单项目综合单价											61.05806870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.920566	1	0.92		
		普工人工费	元	0.7634	1.3916	1.06		
		技工人工费	元	1.7078	1.3662	2.33		
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3923	0.83		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.5	0.11		
		其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11		
	机械	增加机械费	元	0.317495	0.885	0.28		

项目编码	030413002032	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ˇ DL02 嵌入式下照筒灯 15W	10套	0.1	312.49	1629.51	0	164.16	31.249	162.951	0	16.416
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.312491	21.8	0	6.66	6.24	6.8123038	0	2.08119006	1.94994384
小计								38.0613038	162.951	2.08119006	18.36594384
清单项目综合单价											221.45943770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	6.813536	1	6.81		
		普工人工费	元	3.6542	1.3916	5.09		
		技工人工费	元	15.9962	1.3662	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3923	4.31		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
	机械	增加机械费	元	2.349926	0.885	2.08		

项目编码	030413002033	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ DL01 嵌入式下照筒灯 12W	10套	0.1	312.49	1629.51	0	164.16	31.249	162.951	0	16.416
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.312491	21.8	0	6.66	6.24	6.8123038	0	2.08119006	1.94994384
小计								38.0613038	162.951	2.08119006	18.36594384
清单项目综合单价											221.45943770
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	6.813532	1		6.81		
		普工人工费				元	3.6542	1.3916		5.09		
		技工人工费				元	15.9962	1.3662		21.85		
		高级技工人工费				元	3.0957	1.3923		4.31		
	材料	其他材料费				元	1.38	0.885		1.22		
	机械	增加机械费				元	2.349925	0.885		2.08		
项目编码	030413002034	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ DL03 嵌入式下照筒灯 9W	10套	0.1	312.49	904.91	0	127.93	31.249	90.491	0	12.793
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.31249	21.8	0	6.66	6.24	6.812282	0	2.0811834	1.9499376
小计								38.061282	90.491	2.0811834	14.7429376
清单项目综合单价											145.37640300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	6.813532	1		6.81		
		普工人工费				元	3.6542	1.3916		5.09		
		技工人工费				元	15.9962	1.3662		21.85		
		高级技工人工费				元	3.0957	1.3923		4.31		
	材料	其他材料费				元	1.38	0.885		1.22		
	机械	增加机械费				元	2.349925	0.885		2.08		
项目编码	030413002035	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ DL04 嵌入式下照筒灯 12W	10套	0.1	312.49	1629.51	0	164.16	31.249	162.951	0	16.416
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.31249	21.8	0	6.66	6.24	6.812282	0	2.0811834	1.9499376
小计								38.061282	162.951	2.0811834	18.3659376
清单项目综合单价											221.45940300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	6.813532	1		6.81		
		普工人工费				元	3.6542	1.3916		5.09		
		技工人工费				元	15.9962	1.3662		21.85		
		高级技工人工费				元	3.0957	1.3923		4.31		
	材料	其他材料费				元	1.38	0.885		1.22		
	机械	增加机械费				元	2.349925	0.885		2.08		
项目编码	030413002036	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ SP01 嵌入式可调射灯 7W	10套	0.1	312.49	2193.61	0	192.37	31.249	219.361	0	19.237
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.31249	21.8	0	6.66	6.24	6.812282	0	2.0811834	1.9499376
小计								38.061282	219.361	2.0811834	21.1869376
清单项目综合单价											280.69040300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	6.81353	1		6.81		
		普工人工费				元	3.6542	1.3916		5.09		
		技工人工费				元	15.9962	1.3662		21.85		
		高级技工人工费				元	3.0957	1.3923		4.31		
	材料	其他材料费				元	1.38	0.885		1.22		
	机械	增加机械费				元	2.349924	0.885		2.08		
项目编码	030413002037	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ SP01 嵌入式可调射灯 12W	10套	0.1	312.49	2193.61	0	192.37	31.249	219.361	0	19.237
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.312491	21.8	0	6.66	6.24	6.8123038	0	2.08119006	1.94994384
小计								38.0613038	219.361	2.08119006	21.18694384
清单项目综合单价											280.69043770
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	6.813534	1		6.81		
		普工人工费				元	3.6542	1.3916		5.09		
		技工人工费				元	15.9962	1.3662		21.85		
		高级技工人工费				元	3.0957	1.3923		4.31		
	材料	其他材料费				元	1.38	0.885		1.22		
	机械	增加机械费				元	2.349925	0.885		2.08		
项目编码	030413002038	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ~ B01 LED壁灯 6W	10套	0.1	382.56	378.69	0	120.17	38.256	37.869	0	12.017
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.38256	21.8	0	6.66	6.24	8.339808	0	2.5478496	2.3871744
小计								46.595808	37.869	2.5478496	14.4041744
清单项目综合单价											101.41683200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	8.341338	1		8.34		
		普工人工费				元	6.8322	1.3916		9.51		
		技工人工费				元	17.1086	1.3662		23.37		
		高级技工人工费				元	3.8599	1.3923		5.37		
	材料	其他材料费				元	0.605	0.885		0.54		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.832	0.19		0.16		
		合金钢钻头(综合)				个	0.007	6.37		0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	4.21	0.08		0.34		
	机械	增加机械费				元	2.876851	0.885		2.55		
项目编码	030413013006	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 ~ 照明开关(单控单联)	10套	0.1	124.23	61.34	0	35.94	12.423	6.134	0	3.594
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.124229	21.8	0	6.66	6.24	2.7081922	0	0.82736514	0.77518896
小计								15.1311922	6.134	0.82736514	4.36918896
清单项目综合单价											26.46174630

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.70868	1	2.71		
		普工人工费	元	1.4513	1.3916	2.02		
		技工人工费	元	6.3611	1.3662	8.69		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3923	1.71		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械	增加机械费	元	0.934199	0.885	0.83		

项目编码	030413013007	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明 ~ 双联单控开关 250V 10A	10套	0.1	128.5	85.44	0	38.28	12.85	8.544	0	3.828
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1285	21.8	0	6.66	6.24	2.8013	0	0.85581	0.80184
小计								15.6513	8.544	0.85581	4.62984
清单项目综合单价											29.68095000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5016	1.3916	2.09		
		技工人工费	元	6.5796	1.3662	8.99		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3923	1.77		
		增加人工费	元	2.801814	1	2.8		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械	增加机械费	元	0.96632	0.885	0.86		

项目编码	030413013008	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明 ~ 四联单控开关 250V 10A	10套	0.1	137.08	107.44	0	41.65	13.708	10.744	0	4.165
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.13708	21.8	0	6.66	6.24	2.988344	0	0.9129528	0.8553792
小计								16.696344	10.744	0.9129528	5.0203792
清单项目综合单价											33.37367600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.602	1.3916	2.23		
		技工人工费	元	7.0187	1.3662	9.59		
		高级技工人工费	元	1.3573	1.3923	1.89		
		增加人工费	元	2.988877	1	2.99		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械	增加机械费	元	1.030836	0.885	0.91		

项目编码	030413014012	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流 I(A) I≤16 ~ 单相插座 16A	10套	0.1	144.41	53.69	0	40.9	14.441	5.369	0	4.09
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.14441	21.8	0	6.66	6.24	3.148138	0	0.9617706	0.9011184
小计								17.589138	5.369	0.9617706	4.9911184
清单项目综合单价											28.91102700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.148716	1	3.15		
		普工人工费	元	1.8774	1.3916	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3662	11.24		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3923	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械	增加机械费	元	1.085963	0.885	0.96		

项目编码	030413014013	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流 I(A) I≤16	10套	0.1	144.41	170.19	0	46.73	14.441	17.019	0	4.673
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.144411	21.8	0	6.66	6.24	3.1481598	0	0.96177726	0.90112464
小计								17.5891598	17.019	0.96177726	5.57412464
清单项目综合单价											41.14406170

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.148717	1	3.15		
		普工人工费	元	1.8774	1.3916	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3662	11.24		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3923	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械	增加机械费	元	1.085964	0.885	0.96		

项目编码	030413014014	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流 I(A) I≤16 ~ 加热器电源插座	10套	0.1	144.41	123.59	0	44.4	14.441	12.359	0	4.44
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.144417	21.8	0	6.66	6.24	3.1482906	0	0.96181722	0.90116208
小计								17.5892906	12.359	0.96181722	5.34116208
清单项目综合单价											36.25126990

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.148861	1	3.15		
		普工人工费	元	1.8774	1.3916	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3662	11.24		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3923	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械	增加机械费	元	1.086013	0.885	0.96		

项目编码	030412006012	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.8	29.37	0	18.62	6.48	2.937	0	1.862	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0648	21.8	0	6.66	6.24	1.41264	0	0.431568	0.404352	
小计								7.89264	2.937	0.431568	2.266352	
清单项目综合单价								13.52756000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.412899	1		1.41		
		普工人工费				元	1.2513	1.3916		1.74		
		技工人工费				元	2.8201	1.3662		3.85		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3923		0.89		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20				个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
	机械	增加机械费				元	0.487296	0.885		0.43		
项目编码	031301001013	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.64	0.13	0	15.53	5.864	0.013	0	1.553	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.22	0	3.63	1.348	0.122	0	0.363	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000251	634.26	525.95	0	194.13	0.15919926	0.13201345	0	0.04872663	
小计								7.37119926	0.26701345	0	1.96472663	
清单项目综合单价								9.60293934				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.016329	1.3916		0.02		
		高级技工人工费				元	0.0624	1.3923		0.09		
		技工人工费				元	5.315139	1.3662		7.26		
	材料	U型钉				kg	0.001	14.16		0.01		
		钢丝网 1mm				m2	0.02625	4.42		0.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001303	1		0		
		水				m3	0.0008	4.62		0		
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	031401001003	项目名称			脚手架			计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	6063.0526	1.98	2.02	0	0.62	12004.84415	12247.36625	0	3759.092612	
小计								12004.84415	12247.36625	0	3759.092612	
清单项目综合单价								28011.30301200				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	11992.71804	1		11992.72		
	材料	增加材料费				元	13823.75993	0.885		12234.03		
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：A栋塔楼电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A栋塔楼电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A栋塔楼电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A栋塔楼暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	327082.03	
2	措施项目	13215.44	
2.1	安全文明施工	7227.83	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	5895.55	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1332.28	
2.2	其他措施项目费	5987.61	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	30626.77	
5	含税建安工程造价	370924.24	
合计		370924.24	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼暖通工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		空调风系统					143362.32	0
1-1	030701004004	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 FP-02 2.规格:风量:340m3；制冷量:1.42kW；余压:30Pa；功率:18w；噪声:34dB(A) 3.安装方式:吊装 4.其他:含控制面板、控制线、减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	台	28	2291.62	64165.36	0
1-2	030701004005	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 FP-04 2.规格:风量:680m3；制冷量:2.54KW；余压:30Pa；功率:37w；噪声:39dB(A) 3.安装方式:吊装 4.其他:含控制面板、控制线、减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	台	6	2103.2	12619.2	0
1-3	030703019001	柔性接口	1.名称:风管软接头 2.材质:不燃材料制作的柔性短管 3.连接方式:连接方式为角钢法兰 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	20.13	752.6	15149.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼暖通工程　　第 2 页，共 8 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030702001012	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜D(b)≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 9.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	106.63	205.15	21875.14	0
1-5	030702001013	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜D(b)≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 9.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	48.83	205.15	10017.47	0
1-6	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口-500*150 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	28	111.6	3124.8	0
1-7	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口-800*150 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	6	125.82	754.92	0
1-8	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式回风口（带滤网）-500*150 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	28	125.82	3522.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼暖通工程　　第 3 页，共 8 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式回风口（带滤网）-800*150 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	6	246.43	1478.58	0
1-10	030702001014	碳钢通风管道	1.名称:风管穿墙套管制作安装 2.材质:镀锌钢板 δ=1.6mm 3.填充材质:采用不燃柔性材料封堵严密 4.附件:防火嵌封膏封口 5.含预留孔洞工作 6.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 7.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	1.32	194.35	256.54	0
1-11	031208003003	通风管道绝热	1.名称:风管、风阀、消声器等保温 2.绝热材料品种及保温厚度:采用带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板，密度为48kg/m。导热系数≤0.034W/m.K(≥20℃时),厚度取30mm,并保证保温层热阻≥0.88m•K/W 3.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 4.含高层增加费、超高费综合考虑	m3	5.16	1500.2	7741.03	0
1-12	031201003004	金属结构刷油	1.名称:风管法兰、加固框及通风管道部件吊托支架除锈、刷油 2.除锈:一般钢结构手工除锈 除微锈 3.刷油:刷红丹防锈漆二道,调和漆两道 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	kg	1033.65	2.57	2656.48	0
2		空调水系统					46416.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼暖通工程　　第 4 页，共 8 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	031001002007	镀锌钢管	1.名称:冷冻水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 7.含高层增加费、超高费综合考虑	m	93.51	60.09	5619.02	0
2-2	031001002008	镀锌钢管	1.名称:冷冻水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 7.含高层增加费、超高费综合考虑	m	67.68	75.44	5105.78	0
2-3	031001002009	镀锌钢管	1.名称:冷冻水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 7.含高层增加费、超高费综合考虑	m	17.22	86.94	1497.11	0
2-4	031001002010	镀锌钢管	1.名称:冷凝水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 7.含高层增加费、超高费综合考虑	m	69.29	60.09	4163.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼暖通工程　　第 5 页，共 8 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	031001002011	镀锌钢管	1.名称:冷凝水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 7.含高层增加费、超高费综合考虑	m	40.32	75.44	3041.74	0
2-6	080707009002	支架、吊架	1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈:一般钢结构手工除锈 除微锈 3.刷油:刷红丹防锈漆二道,调和漆两道 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	kg	305.36	43.29	13219.03	0
2-7	031002001011	金属阀门	1.名称:金属软管 2.规格、材质:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	个	68	44.77	3044.36	0
2-8	031002001012	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格、材质:青铜 DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	个	68	44.77	3044.36	0
2-9	031002001013	金属阀门	1.名称:电动二通阀(两位调节) 2.规格、材质:黄铜 DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	个	34	44.77	1522.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼暖通工程　　第 6 页，共 8 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	031208002003	其他管道绝热	1.名称:水管保温(含阀门) 2.保温材质:采用难燃B1级橡塑保温材料保温 3.保温厚度:20mm 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	m3	0.35	2932.7	1026.45	0
2-11	031208002004	其他管道绝热	1.名称:水管保温(含阀门) 2.保温材质:采用难燃B1级橡塑保温材料保温 3.保温厚度:32mm 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	m3	1.18	2932.69	3460.57	0
2-12	031301003003	套管	1.名称、类型:穿楼板及穿墙套管制安 2.材质:钢质 3.规格:穿管管径 DN20 4.填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 5.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	个	25	32.18	804.5	0
2-13	031301003004	套管	1.名称、类型:穿楼板及穿墙套管制安 2.材质:钢质 3.规格:穿管管径 DN25 4.填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 5.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	个	22	39.44	867.68	0
3		通风系统					129238.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼暖通工程　　第 7 页，共 8 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030405015001	风扇	1.名称:排气扇 PQS-1 2.规格:风量:300m3/h；余压:150 Pa；功率:0.15 kW/220V 3.安装方式:吊装 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	台	12	350.06	4200.72	0
3-2	030703019002	柔性接口	1.名称:风管软接头 2.材质:不燃材料制作的柔性短管 3.连接方式:连接方式为角钢法兰 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	1.28	752.6	963.33	0
3-3	030702001015	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:D(b)≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 9.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	432.8	234.04	101292.51	0
3-4	030703001016	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀(手动)-200*160 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	1	136.68	136.68	0
3-5	030703001017	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀(手动)-300*150 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	12	143.49	1721.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼暖通工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	031201003005	金属结构刷油	1.名称:风管法兰、加固框及通风管道部件吊托支架除锈、刷油 2.除锈:一般钢结构手工除锈 除微锈 3.刷油:刷红丹防锈漆二道,调和漆两道 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	kg	1788.69	2.57	4596.93	0
3-7	030702001016	挡烟垂壁	1.名称:电动挡烟垂壁 2.材质:采用不燃材料制作 3.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 4.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	37.81	431.81	16326.74	0
4		通风空调系统调试					8064.5	0
4-1	030704001002	通风工程检测、调试	1.名称:通风空调系统调试 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求	系统	1	8064.5	8064.5	0
合计							327082.03	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A栋塔楼暖通工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					13215.44
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	7227.83
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	5895.55
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1332.28
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	5987.61
1-9-1	011601001020	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	5987.61	5987.61
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							13215.44

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A栋塔楼暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A栋塔楼暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A栋塔楼暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A栋塔楼暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	30626.77
合计					30626.77

总承包服务费计价表

工程名称：A栋塔楼暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A栋塔楼暖通工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	030701004004	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 风机盘管 FP-02	台	1	341.05	1103.51	27.82	94.32	341.05	1103.51	27.82	94.32
030212-242	开关安装 盘管风机三速 控制面板	10套	0.1	346.97	2168.91	0	200.26	34.697	216.891	0	20.026
030212-243	盘管风机接线	10套	0.1	231.31	2	0	61.31	23.131	0.2	0	6.131
030903-414	减振器安装	个	4	12.27	44.29	0	5.46	49.08	177.16	0	21.84
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06	56.59	1.42	13.09	15.98	3.3954	0.0852	0.7854	0.9588
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.06	27.92	13.77	6.54	8.54	1.6752	0.8262	0.3924	0.5124
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.06	26.97	11.65	6.54	8.19	1.6182	0.699	0.3924	0.4914
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06	26.97	7.86	0	7.53	1.6182	0.4716	0	0.4518
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06	26.97	6.89	0	7.48	1.6182	0.4134	0	0.4488
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	4.578836	21.8	0	6.66	6.24	99.8186248	0	30.49504776	28.57193664
小计								557.7018248	1500.2564	59.88524776	173.7521366
清单项目综合单价											2291.59560920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	117.37872	1.3916	163.34		
		技工人工费	元	167.78218	1.3662	229.22		
		高级技工人工费	元	46.90182	1.3923	65.3		
	材料	焊锡丝	kg	0.002	66.9	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.09	9.65	0.87		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1266	11.83	1.5		
		溶剂汽油	kg	0.00828	5.31	0.04		
		钢丝刷	把	0.009	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0654	0.66	0.04		
		减振器	个	4	44.25	177		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	1.0635	0.885	0.94		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0012	1308.56	1.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.15	7.14		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.76	9.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	220.29	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	89.3	8.93		

项目编码	030701004005	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 风机盘管 FP-04	台	1	341.05	1236.25	27.82	94.32	341.05	1236.25	27.82	94.32
030903-414	减振器安装	个	4	12.27	44.29	0	5.46	49.08	177.16	0	21.84
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06	56.59	1.42	13.09	15.98	3.3954	0.0852	0.7854	0.9588
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.06	27.92	13.77	6.54	8.54	1.6752	0.8262	0.3924	0.5124
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.06	26.97	11.65	6.54	8.19	1.6182	0.699	0.3924	0.4914
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06	26.97	7.86	0	7.53	1.6182	0.4716	0	0.4518
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06	26.97	6.89	0	7.48	1.6182	0.4134	0	0.4488
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	4.00055	21.8	0	6.66	6.24	87.21199	0	26.643663	24.963432
小计								487.26719	1415.9054	56.033863	143.986632
清单项目综合单价											2103.19308500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.62192	1.3916	153.94		
		技工人工费	元	138.17198	1.3662	188.77		
		高级技工人工费	元	41.17602	1.3923	57.33		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		钢丝刷	把	0.009	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0654	0.66	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1266	11.83	1.5		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.09	9.65	0.87		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.00828	5.31	0.04		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.7035	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0012	1308.56	1.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.15	7.14		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.76	9.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	220.29	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	89.3	8.93		

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	㎡	1	326.18	182.11	33.33	97.8	326.18	182.11	33.33	97.8
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	3.261799	21.8	0	6.66	6.24	71.1072182	0	21.72358134	20.35362576
小计								397.2872182	182.11	55.05358134	118.1536258
清单项目综合单价											752.60442530

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3916	125.04		
		技工人工费	元	112.647	1.3662	153.9		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3923	47.24		
		扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		

工程量清单综合单价分析表

	材料	帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	220.29	31.72		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	89.3	1.61		

项目编码	030702001012	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	918.93	484.84	57.4	271.51	91.893	48.484	5.74	27.151
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.91893	21.8	0	6.66	6.24	20.032674	0	6.1200738	5.7341232
小计								111.925674	48.484	11.8600738	32.8851232
清单项目综合单价											205.15487100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.3403	1.3916	35.26		
		技工人工费	元	31.7254	1.3662	43.34		
		高级技工人工费	元	9.5426	1.3923	13.29		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.281	0.63		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		电	kW·h	0.0663	0.68	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.3204	0.885	0.28		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	24.37	27.73		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	220.29	2.64		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	284.74	1.14		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.97	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.76	0.94		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7.03	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	155.6	0.78		

项目编码	030702001013	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	918.93	484.84	57.4	271.51	91.893	48.484	5.74	27.151
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.918931	21.8	0	6.66	6.24	20.0326958	0	6.12008046	5.73412944
小计								111.9256958	48.484	11.86008046	32.88512944
清单项目综合单价											205.15490570

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.3403	1.3916	35.26		
		技工人工费	元	31.7254	1.3662	43.34		
		高级技工人工费	元	9.5426	1.3923	13.29		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.281	0.63		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		电	kW·h	0.0663	0.68	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.3204	0.885	0.28		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	24.37	27.73		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	220.29	2.64		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	284.74	1.14		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.97	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.76	0.94		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7.03	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	155.6	0.78		

项目编码	030703007008	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 单层百叶风口-500*150	个	1	29.89	53.67	6.61	11.06	29.89	53.67	6.61	11.06
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2989	21.8	0	6.66	6.24	6.51602	0	1.990674	1.865136
小计								36.40602	53.67	8.600674	12.925136
清单项目综合单价											111.60183000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3916	13.41		
		技工人工费	元	12.064	1.3662	16.48		
	材料	单层百叶风口-500*150	个	1	49.65	49.65		
		扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.29	6.61		

项目编码	030703007009	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 单层百叶风口-800*150	个	1	29.89	67.21	6.61	11.74	29.89	67.21	6.61	11.74
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2989	21.8	0	6.66	6.24	6.51602	0	1.990674	1.865136
小计								36.40602	67.21	8.600674	13.605136
清单项目综合单价											125.82183000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3916	13.41		
		技工人工费	元	12.064	1.3662	16.48		
		单层百叶风口-800*150	个	1	63.19	63.19		
		扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.29	6.61		

项目编码	030703007010	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 ˉ门较式回风口（带滤网）-500*150	个	1	29.89	67.21	6.61	11.74	29.89	67.21	6.61	11.74
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2989	21.8	0	6.66	6.24	6.51602	0	1.990674	1.865136
小计								36.40602	67.21	8.600674	13.605136
清单项目综合单价											125.82183000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3916	13.41		
		技工人工费	元	12.064	1.3662	16.48		
	材料	门较式回风口（带滤网）-500*150	个	1	63.19	63.19		
		扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.29	6.61		

项目编码	030703007011	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 ˉ门较式回风口（带滤网）-800*150	个	1	88.12	92.7	6.61	28.43	88.12	92.7	6.61	28.43
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.8812	21.8	0	6.66	6.24	19.21016	0	5.868792	5.498688
小计								107.33016	92.7	12.478792	33.928688
清单项目综合单价											246.43764000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3916	39.53		
		技工人工费	元	35.568	1.3662	48.59		
	材料	门较式回风口（带滤网）-800*150	个	1	84.85	84.85		
		扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.29	6.61		

项目编码	030702001014	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000	10m2	0.1	704.71	742.53	26.41	225.49	70.471	74.253	2.641	22.549
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.704697	21.8	0	6.66	6.24	15.3623946	0	4.69328202	4.39730928
小计								85.8333946	74.253	7.33428202	26.94630928
清单项目综合单价											194.36698590

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.3916	27.04		
		技工人工费	元	24.331	1.3662	33.24		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3923	10.19		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.281	0.03		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.68	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.65	41.71		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	220.29	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	284.74	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.97	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.76	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.03	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	155.6	0.16		

项目编码	031208003003	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) T≤30 ˉ带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 48kg/m 30mm	m3	1	525.65	591.13	30.21	170.81	525.65	591.13	30.21	170.81
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	5.256493	21.8	0	6.66	6.24	114.5915474	0	35.00824338	32.80051632
小计								640.2415474	591.13	65.21824338	203.6105163
清单项目综合单价											1500.20030710

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.241	1.3916	149.24		
		技工人工费	元	221.061	1.3662	302.01		
		高级技工人工费	元	53.439	1.3923	74.4		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.48	26.28	91.45		
		塑料保温钉	套	560	0.18	100.8		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.53	9.73	5.16		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	251.74	30.21		

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˉ(除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.01	11.32	0.28	2.62	3.2	0.1132	0.0028	0.0262	0.032

工程量清单综合单价分析表

031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.92	13.77	6.54	8.54	0.2792	0.1377	0.0654	0.0854	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.65	6.54	8.19	0.2697	0.1165	0.0654	0.0819	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.97	7.86	0	7.53	0.2697	0.0786	0	0.0753	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	6.89	0	7.48	0.2697	0.0689	0	0.0748	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.012016	21.8	0	6.66	6.24	0.2619488	0	0.08002656	0.07497984	
小计								1.4634488	0.4045	0.23702656	0.42437984	
清单项目综合单价												2.52935520
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.379372	1.3916		0.53		
		技工人工费				元	0.422358	1.3662		0.58		
		高级技工人工费				元	0.069122	1.3923		0.1		
	材料	钢丝刷				把	0.0003	2.45		0		
		铁砂布 0#-2#				张	0.00218	0.66		0		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0211	11.83		0.25		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.015	9.65		0.14		
		溶剂汽油				kg	0.00138	5.31		0.01		
		其他材料费				元	0.00075	0.885		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.00012	1308.56		0.16		
项目编码	031001002007	项目名称			镀锌钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	288.99	109.05	3.9	82.2	28.899	10.905	0.39	8.22	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.297638	21.8	0	6.66	6.24	6.4885084	0	1.98226908	1.85726112	
小计								36.2522084	11.1394	2.37226908	10.31776112	
清单项目综合单价												60.08163860
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.17566	1.3916		5.81		
		技工人工费				元	14.21505	1.3662		19.42		
		高级技工人工费				元	3.25496	1.3923		4.53		
	材料	漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.039	4.87		0.19		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.304	0.09		0.12		
		水				m3	0.056	4.62		0.26		
		其他材料费				元	0.137	0.885		0.12		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm				m	0.991	8.26		8.19		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20				个	1.21	1.87		2.26		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0079	43.75		0.35		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	229.25		0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.001	20.68		0.02		
项目编码	031001002008	项目名称			镀锌钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	348.01	159.38	9.12	100.71	34.801	15.938	0.912	10.071	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.356657	21.8	0	6.66	6.24	7.7751226	0	2.37533562	2.22553968	
小计								43.4408226	16.1724	3.28733562	12.53703968	
清单项目综合单价												75.43759790
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.02696	1.3916		7		
		技工人工费				元	17.01935	1.3662		23.25		
		高级技工人工费				元	3.89146	1.3923		5.42		
	材料	漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.044	4.87		0.21		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.55	0.09		0.14		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.005	16.19		0.08		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm				m	0.991	11.81		11.7		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25				个	1.14	3.19		3.64		
		水				m3	0.058	4.62		0.27		
		其他材料费				元	0.141	0.885		0.12		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0022	13.93		0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0196	43.75		0.86		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	229.25		0.02		
项目编码	031001002009	项目名称			镀锌钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	376.61	222.06	12.01	111.62	37.661	22.206	1.201	11.162	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.385256	21.8	0	6.66	6.24	8.3985808	0	2.56580496	2.40399744	
小计								46.9242808	22.4404	3.76680496	13.80649744	
清单项目综合单价												86.93798320
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.42686	1.3916		7.55		
		技工人工费				元	18.38195	1.3662		25.11		
		高级技工人工费				元	4.20956	1.3923		5.86		
	材料	漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.015	4.87		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.602	0.09		0.14		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.005	16.19		0.08		
		水				m3	0.059	4.62		0.27		
		其他材料费				元	0.135	0.885		0.12		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm				m	0.991	16.41		16.26		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32				个	0.983	5.58		5.49		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0026	13.93		0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0261	43.75		1.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	229.25		0.02		
项目编码	031001002010	项目名称			镀锌钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	288.99	109.05	3.9	82.2	28.899	10.905	0.39	8.22	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405	

工程量清单综合单价分析表

031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.297638	21.8	0	6.66	6.24	6.4885084	0	1.98226908	1.85726112	
小计								36.2522084	11.1394	2.37226908	10.31776112	
清单项目综合单价											60.08163860	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.17566	1.3916		5.81		
		技工人工费				元	14.21505	1.3662		19.42		
		高级技工人工费				元	3.25496	1.3923		4.53		
	材料	漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.039	4.87		0.19		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.304	0.09		0.12		
		水				m3	0.056	4.62		0.26		
		其他材料费				元	0.137	0.885		0.12		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm				m	0.991	8.26		8.19		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20				个	1.21	1.87		2.26		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0079	43.75		0.35		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	229.25		0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.001	20.68		0.02		
项目编码	031001002011	项目名称			镀锌钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	348.01	159.38	9.12	100.71	34.801	15.938	0.912	10.071	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.356657	21.8	0	6.66	6.24	7.7751226	0	2.37533562	2.22553968	
小计								43.4408226	16.1724	3.28733562	12.53703968	
清单项目综合单价											75.43759790	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.02696	1.3916		7		
		技工人工费				元	17.01935	1.3662		23.25		
		高级技工人工费				元	3.89146	1.3923		5.42		
	材料	漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.044	4.87		0.21		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.55	0.09		0.14		
		水				m3	0.058	4.62		0.27		
		其他材料费				元	0.141	0.885		0.12		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.005	16.19		0.08		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm				m	0.991	11.81		11.7		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25				个	1.14	3.19		3.64		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0196	43.75		0.86		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	229.25		0.02		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0022	13.93		0.03		
项目编码	080707009002	项目名称			支架、吊架			计量单位		kg		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.16	523.48	730.97	322.43	9.2216	5.2348	7.3097	3.2243	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	496.57	139.02	288.16	158.95	4.9657	1.3902	2.8816	1.5895	
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 （除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2）	100kg	0.01	11.32	0.28	2.62	3.2	0.1132	0.0028	0.0262	0.032	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.92	13.77	6.54	8.54	0.2792	0.1377	0.0654	0.0854	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.65	6.54	8.19	0.2697	0.1165	0.0654	0.0819	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.97	7.86	0	7.53	0.2697	0.0786	0	0.0753	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	6.89	0	7.48	0.2697	0.0689	0	0.0748	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.153889	21.8	0	6.66	6.24	3.3547802	0	1.02490074	0.96026736	
小计								18.7435802	7.0295	11.37320074	6.12346736	
清单项目综合单价											43.26974830	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.402832	1.3916		3.34		
		技工人工费				元	7.289228	1.3662		9.96		
		高级技工人工费				元	1.498352	1.3923		2.09		
	材料	钢丝刷				把	0.0003	2.45		0		
		铁砂布 0#-2#				张	0.00218	0.66		0		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0211	11.83		0.25		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.015	9.65		0.14		
		溶剂汽油				kg	0.00138	5.31		0.01		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.0424	6.64		0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.04243	6.28		0.27		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01351	6.37		0.09		
		机油				kg	0.00603	10.62		0.06		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.00075	362.83		0.27		
		型钢(综合)				kg	1.05	4.13		4.34		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.00092	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.06713	5.6		0.38		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.01728	19.03		0.33		
		电				kW·h	0.03362	0.68		0.02		
		氧气				m3	0.04176	6.19		0.26		
		乙炔气				kg	0.01392	14.64		0.2		
		其他材料费				元	0.14205	0.885		0.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.00012	1308.56		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.00464	225.61		1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01067	220.29		2.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.01176	20.68		0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.03876	169.01		6.55		
项目编码	031002001011	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	11.74	24.62	0	4.34	11.74	24.62	0	4.34	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1174	21.8	0	6.66	6.24	2.55932	0	0.781884	0.732576	
小计								14.29932	24.62	0.781884	5.072576	
清单项目综合单价											44.77378000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3916		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3662		7.7		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3923		1.78		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031002001012	项目名称	金属阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.74	24.62	0	4.34	11.74	24.62	0	4.34
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1174	21.8	0	6.66	6.24	2.55932	0	0.781884	0.732576
小计								14.29932	24.62	0.781884	5.072576
清单项目综合单价											44.77378000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3662	7.7		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3923	1.78		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09	0.14		
		锯条				根	0.056	0.68	0.04		
		其他材料费				元	0.112	0.885	0.1		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97	1.99		
	机械										
项目编码	031002001013	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.74	24.62	0	4.34	11.74	24.62	0	4.34
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1174	21.8	0	6.66	6.24	2.55932	0	0.781884	0.732576
小计								14.29932	24.62	0.781884	5.072576
清单项目综合单价											44.77378000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3662	7.7		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3923	1.78		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09	0.14		
		锯条				根	0.056	0.68	0.04		
		其他材料费				元	0.112	0.885	0.1		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97	1.99		
	机械										
项目编码	031208002003	项目名称	其他管道绝热			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN（mm）DN≤50 ˆ 难燃B1级橡塑保温材料保温20mm	m3	1	1121.63	1071.48	0	350.38	1121.63	1071.48	0	350.38
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	11.216286	21.8	0	6.66	6.24	244.5150348	0	74.70046476	69.98962464
小计								1366.145035	1071.48	74.70046476	420.3696246
清单项目综合单价											2932.69512420
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	228.744	1.3916	318.32		
		技工人工费				元	471.728	1.3662	644.47		
		高级技工人工费				元	114.086	1.3923	158.84		
	材料	难燃B1级橡塑保温材料保温 20mm				m3	1.03	840.71	865.93		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m				卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费				元	1.6	0.885	1.42		
	机械										
项目编码	031208002004	项目名称	其他管道绝热			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN（mm）DN≤50 ˆ 难燃B1级橡塑保温材料保温32mm	m3	1	1121.63	1071.48	0	350.38	1121.63	1071.48	0	350.38
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	11.216272	21.8	0	6.66	6.24	244.5147296	0	74.70037152	69.98953728
小计								1366.14473	1071.48	74.70037152	420.3695373
清单项目综合单价											2932.69463840
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	228.744	1.3916	318.32		
		技工人工费				元	471.728	1.3662	644.47		
		高级技工人工费				元	114.086	1.3923	158.84		
	材料	难燃B1级橡塑保温材料保温 32mm				m3	1.03	840.71	865.93		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m				卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费				元	1.6	0.885	1.42		
	机械										
项目编码	031301003003	项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.27	7.28	1.43	4.25	14.27	7.28	1.43	4.25
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1427	21.8	0	6.66	6.24	3.11086	0	0.950382	0.890448
小计								17.38086	7.28	2.380382	5.140448
清单项目综合单价											32.18169000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3916	2.78		
		技工人工费				元	6.892	1.3662	9.42		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3923	2.07		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子				把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5				kg	0.129	0.391	0.05		
		砂子				kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻				kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#~90#				kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气				m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气				kg	0.006	14.64	0.09		

工程量清单综合单价分析表

		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.83	3.76		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.68	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	169.01	1.35		

项目编码	031301003004	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	16.2	11.05	1.62	4.95	16.2	11.05	1.62	4.95
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.162	21.8	0	6.66	6.24	3.5316	0	1.07892	1.01088
小计								19.7316	11.05	2.69892	5.96088
清单项目综合单价											39.44140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3916	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3662	10.7		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3923	2.37		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.391	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.78	5.97		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.68	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	169.01	1.52		

项目编码	030405015001	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	822.45	2174.6	0	217.96	82.245	217.46	0	21.796
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.82245	21.8	0	6.66	6.24	17.92941	0	5.477517	5.132088
小计								100.17441	217.46	5.477517	26.928088
清单项目综合单价											350.04001500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.3916	13.37		
		技工人工费	元	42.1129	1.3662	57.53		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3923	11.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030703019002	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	326.18	182.11	33.33	97.8	326.18	182.11	33.33	97.8
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	3.261797	21.8	0	6.66	6.24	71.1071746	0	21.72356802	20.35361328
小计								397.2871746	182.11	55.05356802	118.1536133
清单项目综合单价											752.60435590

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3916	125.04		
		技工人工费	元	112.647	1.3662	153.9		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3923	47.24		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	220.29	31.72		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	89.3	1.61		

项目编码	030702001015	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320	10m2	0.1	1135	432.54	53.28	325.78	113.5	43.254	5.328	32.578
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	1.135	21.8	0	6.66	6.24	24.743	0	7.5591	7.0824
小计								138.243	43.254	12.8871	39.6604
清单项目综合单价											234.04450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.296	1.3916	43.55		
		技工人工费	元	39.183	1.3662	53.53		
		高级技工人工费	元	11.7907	1.3923	16.42		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.135	3.281	0.44		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <60	kg	4.042	4.06	16.41		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.184	6.63	1.22		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.24	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.043	3.82	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0027	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	7.4	1.66		
		电	kW·h	0.0759	0.68	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		其他材料费	元	0.3449	0.885	0.31		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	16.25	18.49		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	220.29	1.65		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	284.74	1.14		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.97	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.76	0.94		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.03	0.21		

工程量清单综合单价分析表

		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	155.6	1.17		
项目编码	030703001016	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ^ 对开多叶调节阀(手动)-200*160	个	1	52.4	49.75	0	16.35	52.4	49.75	0	16.35
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.524	21.8	0	6.66	6.24	11.4232	0	3.48984	3.26976
小计								63.8232	49.75	3.48984	19.61976
清单项目综合单价											136.68280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3662	28.9		
	材料	对开多叶调节阀(手动)-200*160	个	1	46.3	46.3		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
	机械							

项目编码	030703001017	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ^ 对开多叶调节阀(手动)-300*150	个	1	52.4	56.23	0	16.68	52.4	56.23	0	16.68
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.524	21.8	0	6.66	6.24	11.4232	0	3.48984	3.26976
小计								63.8232	56.23	3.48984	19.94976
清单项目综合单价											143.49280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3662	28.9		
	材料	对开多叶调节阀(手动)-300*150	个	1	52.78	52.78		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
	机械							

项目编码	031201003005	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ^ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.01	11.32	0.28	2.62	3.2	0.1132	0.0028	0.0262	0.032
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.92	13.77	6.54	8.54	0.2792	0.1377	0.0654	0.0854
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.65	6.54	8.19	0.2697	0.1165	0.0654	0.0819
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	26.97	7.86	0	7.53	0.2697	0.0786	0	0.0753
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	6.89	0	7.48	0.2697	0.0689	0	0.0748
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.012015	21.8	0	6.66	6.24	0.261927	0	0.0800199	0.0749736
小计								1.463427	0.4045	0.2370199	0.4243736
清单项目综合单价											2.52932050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.379372	1.3916	0.53		
		技工人工费	元	0.422358	1.3662	0.58		
		高级技工人工费	元	0.069122	1.3923	0.1		
	材料	钢丝刷	把	0.0003	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00218	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.00138	5.31	0.01		
		其他材料费	元	0.00075	0.885	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1308.56	0.16		

项目编码	030702001016	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 ^ 电动挡烟垂壁	100m2	0.01	7529.12	29127.63	432.33	3479.63	75.2912	291.2763	4.3233	34.7963
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.752912	21.8	0	6.66	6.24	16.4134816	0	5.01439392	4.69817088
小计								91.7046816	291.2763	9.33769392	39.49447088
清单项目综合单价											431.81314640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.57607	1.3916	16.11		
		技工人工费	元	32.2081	1.3662	44		
		高级技工人工费	元	10.90222	1.3923	15.18		
	材料	铁件(综合)	kg	0.28799	6.16	1.77		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.11	5.88		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.051	7.63	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0402	1	0.04		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0241	179.39	4.32		

项目编码	030704001002	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	1094.2338	3.37	2.96	0	1.04	3687.567906	3238.932048	0	1138.003152
小计								3687.567906	3238.932048	0	1138.003152
清单项目综合单价											8064.50310600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001020	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	827.1739	1.48	1.99	0	0.49	1224.217372	1646.076061	0	405.315211
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	44.2844	9.89	13.28	0	3.28	437.972716	588.096832	0	145.252832

工程量清单综合单价分析表

031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	164.0203	2.47	3.32	0	0.81	405.130141	544.547396	0	132.856443	
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	4.695	5.93	7.97	0	1.97	27.84135	37.41915	0	9.24915	
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	36.2593	3.96	5.31	0	1.31	143.586828	192.536883	0	47.499683	
小计								2238.748407	3008.676322	0	740.173319	
清单项目综合单价											5987.59804800	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：A栋塔楼暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A栋塔楼暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A栋塔楼暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A栋塔楼给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3048282.06	
2	措施项目	80287.58	
2.1	安全文明施工	65255.8	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	53002.54	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	12253.26	
2.2	其他措施项目费	15031.78	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	281571.27	
5	含税建安工程造价	3410140.91	
合计		3410140.91	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼给排水工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给排水工程					3048282.06	0
1-1		给水系统					328551.80	0
1-1-1	031001008013	塑料管	(1)名称:PPR管(S5) (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)包含高层建筑增加费	m	1010.12	85.61	86476.37	0
1-1-2	031001008014	塑料管	(1)名称:PPR管(S5) (2)材质、规格:DN40 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)包含高层建筑增加费	m	99.66	69.36	6912.42	0
1-1-3	031001008015	塑料管	(1)名称:PPR管(S5) (2)材质、规格:DN32 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)包含高层建筑增加费	m	28.32	57.16	1618.77	0
1-1-4	031001008016	塑料管	(1)名称:PPR管(S5) (2)材质、规格:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)包含高层建筑增加费	m	1636.01	46.12	75452.78	0
1-1-5	031001008017	塑料管	(1)名称:PPR管(S5) (2)材质、规格:DN20 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)包含高层建筑增加费	m	428.65	40.8	17488.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼给排水工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	031001008018	塑料管	(1)名称:PPR管(S5) (2)材质、规格:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)包含高层建筑增加费	m	1839.11	35.26	64847.02	0
1-1-7	031001008019	塑料管	(1)名称:热水PPR管(S3.2) (2)材质、规格:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)保温:20mm厚柔性泡沫橡塑,外层保护壳采用铝板,厚度为0.5mm (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	9.32	41.57	387.43	0
1-1-8	031002001014	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:DN20 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	个	6	56.84	341.04	0
1-1-9	031002001015	金属阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)包含高层建筑增加费	个	27	45.7	1233.9	0
1-1-10	031002001016	金属阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)包含高层建筑增加费	个	57	176.94	10085.58	0
1-1-11	031301005004	支/吊架、基础型钢	(1)名称:管道支架制作及安装 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)包含高层建筑增加费	kg	779.34	40.72	31734.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼给排水工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-12	031201003006	金属结构刷油	(1)名称:管道支架除锈刷油 (2)规格:除锈后先刷樟丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	kg	779.34	3.79	2953.7	0
1-1-13	031301001014	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)含墙面挂网 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)包含高层建筑增加费	m	1484.34	12.17	18064.42	0
1-1-14	031301001015	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含墙面挂网 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)包含高层建筑增加费	m	25.2	9.16	230.83	0
1-1-15	031301001016	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN15 (3)含墙面挂网 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)包含高层建筑增加费	m	1563.25	6.86	10723.9	0
1-2		排水系统					2719730.26	0
1-2-1	031001008020	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)包含高层建筑增加费	m	1337.74	84.73	113346.71	0
1-2-2	031001008021	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)包含高层建筑增加费	m	1527.65	61.18	93461.63	0
1-2-3	031001008022	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)包含高层建筑增加费	m	408.7	53.09	21697.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼给排水工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	031301005005	支/吊架、基础型钢	(1)名称:管道支架制作及安装 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)包含高层建筑增加费	kg	2268.63	40.72	92378.61	0
1-2-5	031201003007	金属结构刷油	(1)名称:管道支架除锈刷油 (2)规格:除锈后先刷樟丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	kg	2268.63	3.79	8598.11	0
1-2-6	031003014005	给、排水附件	(1)名称:防臭地漏 (2)材质、规格:DN50 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	个	156	134.22	20938.32	0
1-2-7	031003014006	给、排水附件	(1)名称:防臭地漏 (2)材质、规格:DN75 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	个	57	183.68	10469.76	0
1-2-8	031003014007	给、排水附件	(1)名称:清扫口 (2)材质、规格:DN75 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	个	1	93.72	93.72	0
1-2-9	031003014008	给、排水附件	(1)名称:清扫口 (2)材质、规格:DN100 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	个	138	117.51	16216.38	0
1-2-10	031003006003	大便器	(1)名称:感应式蹲便器 (2)规格:含给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	组	417	2856.7	1191243.9	0
1-2-11	031003007002	小便器	(1)名称:感应式小便器 (2)规格:含给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	组	120	2370.54	284464.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼给排水工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-12	031003006004	大便器	(1)名称:坐便器 (2)规格:含给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	组	84	2767.63	232480.92	0
1-2-13	031003003003	洗脸盆	(1)名称:无障碍卫生间洗脸盆 (2)规格:含感应单冷水龙头、给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	组	28	2246.75	62909	0
1-2-14	031003003004	洗脸盆	(1)名称:洗脸盆 (2)规格:含感应单冷水龙头、给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	组	174	2323.7	404323.8	0
1-2-15	031003004013	洗涤盆	(1)名称:拖把池 (2)规格:含拖把池水龙头、给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	组	28	1377.68	38575.04	0
1-2-16	031003004014	洗涤盆	(1)名称:茶水间洗涤盆 (2)规格:含洗涤盆水龙头、给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	组	28	1276.31	35736.68	0
1-2-17	031003009014	烘手器	(1)名称:感应干手器 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)包含高层建筑增加费	个	84	922.94	77526.96	0
1-2-18	031003009015	喷香器	(1)名称:定时自动触发喷香（干电池供电） (2)尺寸： 82.5mm*77.5mm*247mm (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	个	56	201.88	11305.28	0
1-2-19	031005013006	热水器、开水炉	(1)名称:小厨宝 (2)规格:含水龙头、给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	台	6	660.46	3962.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼给排水工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							3048282.06	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A栋塔楼给排水工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					80287.58
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	65255.8
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	53002.54
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	12253.26
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	15031.78
1-9-1	031401001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	15031.78	15031.78
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							80287.58

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A栋塔楼给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A栋塔楼给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A栋塔楼给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A栋塔楼给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	281571.27
合计					281571.27

总承包服务费计价表

工程名称：A栋塔楼给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A栋塔楼给排水工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	031001008013	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-290换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 50<dn≤63 - PPR管(S5)DN50	10m	0.1	290.87	319.85	32.9	95.32	29.087	31.985	3.29	9.532
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.299517	21.8	0	6.66	6.24	6.5294706	0	1.99478322	1.86898608
小计								36.4811706	32.2194	5.28478322	11.64148608
清单项目综合单价											85.62683990

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.21326	1.3916	5.86		
		技工人工费	元	14.29315	1.3662	19.53		
		高级技工人工费	元	3.27656	1.3923	4.56		
	材料	PPR管(S5)DN50	m	1.02	22.49	22.94		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		锯条	根	0.123	0.68	0.08		
		电	kW·h	0.1843	0.68	0.13		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn63	个	0.659	10.64	7.01		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	1.963	0.885	1.74		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.25	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0261	124.28	3.24		

项目编码	031001008014	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 - PPR管(S5)DN40	10m	0.1	267	202.18	32.4	83.08	26.7	20.218	3.24	8.308
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.275648	21.8	0	6.66	6.24	6.0091264	0	1.83581568	1.72004352
小计								33.5738264	20.4524	5.07581568	10.26854352
清单项目综合单价											69.37058560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.87516	1.3916	5.39		
		技工人工费	元	13.14915	1.3662	17.96		
		高级技工人工费	元	3.02236	1.3923	4.21		
	材料	PPR管(S5)DN40	m	1.02	14.12	14.4		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.742	5.5	4.08		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		电	kW·h	0.1647	0.68	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		水	m3	0.063	4.62	0.29		
		其他材料费	元	1.669	0.885	1.48		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.25	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0257	124.28	3.19		

项目编码	031001008015	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 - PPR管(S5)DN32	10m	0.1	227.66	147.56	31.18	69.85	22.766	14.756	3.118	6.985
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.236307	21.8	0	6.66	6.24	5.1514926	0	1.57380462	1.47455568
小计								28.7821926	14.9904	4.69180462	8.70005568
清单项目综合单价											57.16445290

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.32436	1.3916	4.63		
		技工人工费	元	11.28515	1.3662	15.42		
		高级技工人工费	元	2.57636	1.3923	3.59		
	材料	PPR管(S5)DN32	m	1.02	9.26	9.45		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.887	4.31	3.82		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		锯条	根	0.093	0.68	0.06		
		电	kW·h	0.1598	0.68	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		水	m3	0.06	4.62	0.28		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.25	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0249	124.28	3.09		

项目编码	031001008016	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - PPR管(S5)DN25	10m	0.1	200.81	86.78	28.07	59.48	20.081	8.678	2.807	5.948
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.209458	21.8	0	6.66	6.24	4.5661844	0	1.39499028	1.30701792
小计								25.5118844	8.9124	4.20199028	7.49551792
清单项目综合单价											46.12179260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.76206	1.3916	3.84		
		技工人工费	元	9.37375	1.3662	12.81		
		高级技工人工费	元	3.08516	1.3923	4.3		
	材料	锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		电	kW·h	0.1405	0.68	0.1		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		PPR管(S5)DN25	m	1.02	5.41	5.52		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.143	0.885	1.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6		台班	0.0001	229.25	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63		台班	0.0224	124.28	2.78		
项目编码	031001008017	项目名称	塑料管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 PPR管(S5)DN20	10m	0.1	189.14	59.07	23.22	54.66	18.914	5.907	2.322	5.466
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.197788	21.8	0	6.66	6.24	4.3117784	0	1.31726808	1.23419712
小计								24.0904784	6.1414	3.63926808	6.94069712

清单项目综合单价 40.81184360

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.77466	1.3916	3.86		
		技工人工费	元	9.43595	1.3662	12.89		
		高级技工人工费	元	2.17376	1.3923	3.03		
	材料	PPR管(S5)DN20	m	1.02	3.34	3.41		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		电	kW·h	0.1146	0.68	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.951	0.885	0.84		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.25	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0185	124.28	2.3		

项目编码	031001008018	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 PPR管(S5)DN15	10m	0.1	166.26	47.97	16.76	47.6	16.626	4.797	1.676	4.76
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.174907	21.8	0	6.66	6.24	3.8129726	0	1.16488062	1.09141968
小计								21.3036726	5.0314	2.84088062	6.09191968

清单项目综合单价 35.26787290

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.46166	1.3916	3.43		
		技工人工费	元	8.33945	1.3662	11.39		
		高级技工人工费	元	1.91926	1.3923	2.67		
	材料	PPR管(S5)DN15	m	1.02	2.47	2.52		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		电	kW·h	0.1017	0.68	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.885	0.885	0.78		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.25	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	124.28	1.65		

项目编码	031001008019	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 热水PPR管(S3.2)DN15	10m	0.1	166.26	47.97	16.76	47.6	16.626	4.797	1.676	4.76
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN(mm) DN≤50 柔性泡沫橡塑,外层保护壳采用铝板,厚度为0.5mm	m3	0.002146	1121.63	1071.48	0	350.38	2.40701798	2.29939608	0	0.75191548
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.19897	21.8	0	6.66	6.24	4.337546	0	1.3251402	1.2415728
小计								24.23526398	7.33079608	3.0011402	6.99398828

清单项目综合单价 41.56118854

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.952527	1.3916	4.11		
		技工人工费	元	9.351742	1.3662	12.78		
		高级技工人工费	元	2.16408	1.3923	3.01		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.012983	26.28	0.34		
		柔性泡沫橡塑,外层保护壳采用铝板,厚度为0.5mm	m3	0.00221	840.71	1.86		
		贴缝胶带 9m	卷	0.00912	10.62	0.1		
		热水PPR管(S3.2)DN15	m	1.02	2.47	2.52		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		电	kW·h	0.1017	0.68	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.888433	0.885	0.79		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.25	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	124.28	1.65		

项目编码	031002001014	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	11.74	36.12	0	4.91	11.74	36.12	0	4.91
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1174	21.8	0	6.66	6.24	2.55932	0	0.781884	0.732576
小计								14.29932	36.12	0.781884	5.642576

清单项目综合单价 56.84378000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3662	7.7		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3923	1.78		
	材料	黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031002001015	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˚ 全铜截止阀 DN20	个	1	11.74	25.51	0	4.38	11.74	25.51	0	4.38
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1174	21.8	0	6.66	6.24	2.55932	0	0.781884	0.732576
小计								14.29932	25.51	0.781884	5.112576
清单项目综合单价											45.70378000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3916		2.26		
		技工人工费			元	5.636		1.3662		7.7		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3923		1.78		
	材料	全铜截止阀 DN20			个	1.01		23		23.23		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01		1.97		1.99		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507		0.09		0.14		
		锯条			根	0.056		0.68		0.04		
		其他材料费			元	0.112		0.885		0.1		
	机械											
项目编码	031002001016	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˚ 全铜截止阀 DN50	个	1	33.47	117.14	0	14.71	33.47	117.14	0	14.71
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.3347	21.8	0	6.66	6.24	7.29646	0	2.229102	2.088528
小计								40.76646	117.14	2.229102	16.798528
清单项目综合单价											176.93409000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3916		6.62		
		技工人工费			元	15.979		1.3662		21.83		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3923		5.02		
	材料	全铜截止阀 DN50			个	1.01		106		107.06		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
	机械											
项目编码	031301005004	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位		kg			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.16	523.48	730.97	322.43	9.2216	5.2348	7.3097	3.2243
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	496.57	139.02	288.16	158.95	4.9657	1.3902	2.8816	1.5895
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.141873	21.8	0	6.66	6.24	3.0928314	0	0.94487418	0.88528752
小计								17.2801314	6.625	11.13617418	5.69908752
清单项目综合单价											40.74039310
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.02346		1.3916		2.82		
		技工人工费			元	6.86687		1.3662		9.38		
		高级技工人工费			元	1.42923		1.3923		1.99		
	材料	型钢(综合)			kg	1.05		4.13		4.34		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.0424		6.64		0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.04243		6.28		0.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.00092		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.06713		5.6		0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.01728		19.03		0.33		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01351		6.37		0.09		
		电			kW·h	0.03362		0.68		0.02		
		机油			kg	0.00603		10.62		0.06		
		氧气			m3	0.04176		6.19		0.26		
		乙炔气			kg	0.01392		14.64		0.2		
		其他材料费			元	0.1413		0.885		0.13		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.00075		362.83		0.27		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.00464		225.61		1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.01067		220.29		2.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.01176		20.68		0.24		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.03876		169.01		6.55		
项目编码	031201003006	项目名称	金属结构刷油			计量单位		kg			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.59	1.42	13.09	15.98	0.5659	0.0142	0.1309	0.1598
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.92	13.77	6.54	8.54	0.2792	0.1377	0.0654	0.0854
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.65	6.54	8.19	0.2697	0.1165	0.0654	0.0819
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.97	12.14	13.09	8.68	0.2697	0.1214	0.1309	0.0868
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.17	13.09	8.63	0.2697	0.1117	0.1309	0.0863
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.016543	21.8	0	6.66	6.24	0.3606374	0	0.11017638	0.10322832
小计								2.0148374	0.5015	0.63367638	0.60342832
清单项目综合单价											3.75344210
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.51982		1.3916		0.72		
		技工人工费			元	0.57083		1.3662		0.78		
		高级技工人工费			元	0.10817		1.3923		0.15		
	材料	钢丝刷			把	0.0015		2.45		0		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0109		0.66		0.01		
		其他材料费			元	0.00375		0.885		0		
		醇酸磁漆			kg	0.0174		11.93		0.21		
		醇酸漆稀释剂(X6)			kg	0.0042		6.07		0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0211		11.83		0.25		
		溶剂汽油			kg	0.00087		5.31		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0004		1308.56		0.52		
项目编码	031301001014	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.64	0.13	0	15.53	5.864	0.013	0	1.553
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000251	634.26	525.95	0	194.13	0.15919926	0.13201345	0	0.04872663
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.073706	21.8	0	6.66	6.24	1.6067908	0	0.49088196	0.45992544
小计								8.97799006	0.27301345	0.49088196	2.42565207
清单项目综合单价											12.16753754

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.016329	1.3916	0.02		
		高级技工人工费	元	0.062402	1.3923	0.09		
		技工人工费	元	5.31514	1.3662	7.26		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.026251	4.42	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001015	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000199	634.26	525.95	0	194.13	0.12621774	0.10466405	0	0.03863187
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.055409	21.8	0	6.66	6.24	1.2079162	0	0.36902394	0.34575216
小计								6.74913394	0.19866405	0.36902394	1.82238403
清单项目综合单价											9.13920596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.012959	1.3916	0.02		
		高级技工人工费	元	0.049523	1.3923	0.07		
		技工人工费	元	3.992643	1.3662	5.45		
	材料	U型钉	kg	0.000794	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.020833	4.42	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001034	1	0		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001016	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.1	32.96	0.09	0	8.73	3.296	0.009	0	0.873
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.7	0.42	0	2.05	0.77	0.042	0	0.205
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000151	634.26	525.95	0	194.13	0.09577326	0.07941845	0	0.02931363
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.041612	21.8	0	6.66	6.24	0.9071416	0	0.27713592	0.25965888
小计								5.06891486	0.13041845	0.27713592	1.36697251
清单项目综合单价											6.84344174

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.009798	1.3916	0.01		
		高级技工人工费	元	0.037442	1.3923	0.05		
		技工人工费	元	2.997804	1.3662	4.1		
	材料	U型钉	kg	0.0006	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.015751	4.42	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000782	1	0		
		水	m3	0.0003	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0001	413.51	0.04		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031001008020	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 承插塑料排水管 DN100 白色UPVC	10m	0.1	316.46	321.15	0	99.79	31.646	32.115	0	9.979
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.31646	21.8	0	6.66	6.24	6.898828	0	2.1076236	1.9747104
小计								38.544828	32.115	2.1076236	11.9537104
清单项目综合单价											84.72116200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.4552	1.3916	6.2		
		技工人工费	元	15.1033	1.3662	20.63		
		高级技工人工费	元	3.4561	1.3923	4.81		
	材料	承插塑料排水管 DN100 白色UPVC	m	0.95	12.9	12.26		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.873	0.885	0.77		
	机械							

项目编码	031001008021	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 承插塑料排水管 DN75 白色UPVC	10m	0.1	281.48	150.69	0	82.02	28.148	15.069	0	8.202
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.28148	21.8	0	6.66	6.24	6.136264	0	1.8746568	1.7564352
小计								34.284264	15.069	1.8746568	9.9584352
清单项目综合单价											61.18635600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.9547	1.3916	5.5		
		技工人工费	元	13.442	1.3662	18.36		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	3.0751	1.3923	4.28		
	材料	承插塑料排水管 DN75 白色UPVC	m	1.005	7.4	7.44		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		其他材料费	元	0.633	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031001008022	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 ˉ 承插塑料排水管 DN50 白色UPVC	10m	0.1	257.2	110.92	0	73.6	25.72	11.092	0	7.36
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2572	21.8	0	6.66	6.24	5.60696	0	1.712952	1.604928
小计								31.32696	11.092	1.712952	8.964928
清单项目综合单价								53.09684000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6165	1.3916	5.03		
		技工人工费	元	12.2673	1.3662	16.76		
		高级技工人工费	元	2.8207	1.3923	3.93		
	材料	承插塑料排水管 DN50 白色UPVC	m	1.012	4.3	4.35		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		其他材料费	元	1.648	0.885	1.46		
	机械							

项目编码	031301005005	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.16	523.48	730.97	322.43	9.2216	5.2348	7.3097	3.2243
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	496.57	139.02	288.16	158.95	4.9657	1.3902	2.8816	1.5895
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.141874	21.8	0	6.66	6.24	3.0928532	0	0.94488084	0.88529376
小计								17.2801532	6.625	11.13618084	5.69909376
清单项目综合单价								40.74042780			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.02346	1.3916	2.82		
		技工人工费	元	6.86687	1.3662	9.38		
		高级技工人工费	元	1.42923	1.3923	1.99		
	材料	膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
		型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		电	kW·h	0.03362	0.68	0.02		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.1413	0.885	0.13		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	225.61	1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	220.29	2.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.01176	20.68	0.24		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.03876	169.01	6.55		

项目编码	031201003007	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.59	1.42	13.09	15.98	0.5659	0.0142	0.1309	0.1598
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.92	13.77	6.54	8.54	0.2792	0.1377	0.0654	0.0854
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.65	6.54	8.19	0.2697	0.1165	0.0654	0.0819
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.97	12.14	13.09	8.68	0.2697	0.1214	0.1309	0.0868
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.17	13.09	8.63	0.2697	0.1117	0.1309	0.0863
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.016543	21.8	0	6.66	6.24	0.3606374	0	0.11017638	0.10322832
小计								2.0148374	0.5015	0.63367638	0.60342832
清单项目综合单价								3.75344210			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.51982	1.3916	0.72		
		技工人工费	元	0.57083	1.3662	0.78		
		高级技工人工费	元	0.10817	1.3923	0.15		
	材料	钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.00375	0.885	0		
		醇酸磁漆	kg	0.0174	11.93	0.21		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.0042	6.07	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.00087	5.31	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1308.56	0.52		

项目编码	031003014005	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 防臭地漏 DN50	10个	0.1	252.21	891.13	0	111.29	25.221	89.113	0	11.129
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.252211	21.8	0	6.66	6.24	5.4981998	0	1.67972526	1.57379664
小计								30.7191998	89.113	1.67972526	12.70279664
清单项目综合单价								134.21472170			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3916	4.95		
		技工人工费	元	12.032	1.3662	16.44		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3923	3.84		
		防臭地漏 DN50	个	1	57.52	57.52		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊接钢管 DN50 δ=3.5mm		m	0.1	18.78	1.88		
		存水弯(铸铁)DN50		个	1	29.38	29.38		
		其他材料费		元	0.04	0.885	0.04		
	机械								
项目编码	031003014006	项目名称	给、排水附件			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˉ防臭地漏 DN75	10个	0.1	498.49	984.21	0	181.12	49.849	98.421	0	18.112
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.49849	21.8	0	6.66	6.24	10.867082	0	3.3199434	3.1105776
小计								60.716082	98.421	3.3199434	21.2225776
清单项目综合单价											183.67960300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.3916	9.77		
		技工人工费	元	23.7821	1.3662	32.49		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3923	7.59		
	材料	防臭地漏 DN75	个	1	57.52	57.52		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.23	3.02		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031003014007	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-72	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	10个	0.1	145.95	668.61	0	72.05	14.595	66.861	0	7.205
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.146	21.8	0	6.66	6.24	3.1828	0	0.97236	0.91104
小计								17.7778	66.861	0.97236	8.11604
清单项目综合单价											93.72720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.0523	1.3916	2.86		
		技工人工费	元	6.9722	1.3662	9.53		
		高级技工人工费	元	1.5901	1.3923	2.21		
	材料	铸铁地面扫除口 DN75	个	1	66.37	66.37		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.45	0.5	0.23		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003014008	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	10个	0.1	149.17	890.16	0	83.98	14.917	89.016	0	8.398
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.149171	21.8	0	6.66	6.24	3.2519278	0	0.99347886	0.93082704
小计								18.1689278	89.016	0.99347886	9.32882704
清单项目综合单价											117.50723370

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.1025	1.3916	2.93		
		技工人工费	元	7.1126	1.3662	9.72		
		高级技工人工费	元	1.6333	1.3923	2.27		
	材料	铸铁地面扫除口 DN100	个	1	88.5	88.5		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003006003	项目名称	大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-28	蹲式大便器 感应式冲洗阀 ˉ 感应式蹲便器冲洗阀,感应式蹲便器	10套	0.1	860.87	25885.25	0	1522.06	86.087	2588.525	0	152.206
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.860871	21.8	0	6.66	6.24	18.7669878	0	5.73340086	5.37183504
小计								104.8539878	2588.525	5.73340086	157.577835
清单项目综合单价											2856.69022370

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.1135	1.3916	16.86		
		技工人工费	元	41.0787	1.3662	56.12		
		高级技工人工费	元	9.4149	1.3923	13.11		
	材料	铜丝 16#	kg	0.08	44.66	3.57		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	6.63	0.13		
		锁紧螺母 DN32	个	1.01	4.42	4.46		
		红砖	块	16	0.31	4.96		
		大便器存水弯 PVC-U DN100	个	1.005	11.94	12		
		管卡子(单立管)DN32以内	个	1.05	1.45	1.52		
		大便器胶皮碗	个	1.1	3.54	3.89		
		大便器排水接头PVC-U de130×110	个	1.1	12.74	14.01		
		冲洗弯管 DN32	根	1.01	14.16	14.3		
		其他材料费	元	1.2284	0.885	1.09		
	机械							

项目编码	031003007002	项目名称	小便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-36	斗式小便器 自闭式冲洗阀 ˉ 小便器感应冲洗阀 ,斗式小便器	10套	0.1	645.54	21585.71	0	1250.11	64.554	2158.571	0	125.011
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.64554	21.8	0	6.66	6.24	14.072772	0	4.2992964	4.0281696
小计								78.626772	2158.571	4.2992964	129.0391696
清单项目综合单价											2370.53623800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.0844	1.3916	12.64		
		技工人工费	元	30.8008	1.3662	42.08		
		高级技工人工费	元	7.0617	1.3923	9.83		
	材料	铅板 δ=2.6mm~3.0mm	kg	0.04	21.02	0.84		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		天然砂(细砂)	m3	0.001	126.21	0.13		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		小便器存水弯(不锈钢)DN32	个	1.005	69.03	69.38		
		罩盖 DN32 铜镀铬	个	1.06	1.77	1.88		
		其他材料费	元	0.5884	0.885	0.52		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031003006004	项目名称	大便器			计量单位		组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱 - 坐便器	10套	0.1	965.29	24876.87	0	1499.28	96.529	2487.687	0	149.928
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.965291	21.8	0	6.66	6.24	21.0433438	0	6.42883806	6.02341584
小计								117.5723438	2487.687	6.42883806	155.9514158
清单项目综合单价											2767.63959770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.7773	1.3916	19.17		
		技工人工费	元	46.703	1.3662	63.81		
		高级技工人工费	元	9.7331	1.3923	13.55		
	材料	金属软管 DN15	根	1.01	1.58	1.6		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.3	0.48		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	2.06	0.06	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.024	6.37	0.15		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.68	0.14		
		防水密封胶	支	0.5	8.75	4.38		
		电	kW·h	0.032	0.68	0.02		
		大便器排水接头	个	1.01	4.6	4.65		
		水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-6	洗脸盆 普通冷水 - 感应式单冷水龙头,无障碍卫生间洗脸盆	10组	0.1	828.01	20126.66	0	1225.45	82.801	2012.666	0	122.545
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.828011	21.8	0	6.66	6.24	18.0506398	0	5.51455326	5.16678864
小计								100.8516398	2012.666	5.51455326	127.7117886
清单项目综合单价											2246.74398170

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.6497	1.3916	16.21		
		技工人工费	元	39.5124	1.3662	53.98		
		高级技工人工费	元	9.0545	1.3923	12.61		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.41	3.43		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	57.52	58.1		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
		其他材料费	元	2.0496	0.885	1.81		
	机械							

项目编码	031003003004	项目名称	洗脸盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-6	洗脸盆 普通冷水 - 感应式单冷水龙头,洗脸盆	10组	0.1	828.01	20859.61	0	1262.09	82.801	2085.961	0	126.209
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.82801	21.8	0	6.66	6.24	18.050618	0	5.5145466	5.1667824
小计								100.851618	2085.961	5.5145466	131.3757824
清单项目综合单价											2323.70294700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.6497	1.3916	16.21		
		技工人工费	元	39.5124	1.3662	53.98		
		高级技工人工费	元	9.0545	1.3923	12.61		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.41	3.43		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	57.52	58.1		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
		其他材料费	元	2.0496	0.885	1.81		
	机械							

项目编码	031003004013	项目名称	洗涤盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-11换	洗涤盆 冷水龙头 - 普通水龙头,拖把池	10组	0.1	669.2	12093.52	0	781.76	66.92	1209.352	0	78.176
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.6692	21.8	0	6.66	6.24	14.58856	0	4.456872	4.175808
小计								81.50856	1209.352	4.456872	82.351808
清单项目综合单价											1377.66924000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.4226	1.3916	13.11		
		技工人工费	元	31.9291	1.3662	43.62		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3923	10.19		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.02	6.63	0.13		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.13	0.54		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.5	0.5		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	11.92	4.77		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	11.95	12.07		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	4.61	4.63		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	36.28	36.64		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
		其他材料费	元	4.477	0.885	3.96		
	机械							

项目编码	031003004014	项目名称	洗涤盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-11	洗涤盆 冷水龙头 - 洗涤盆水龙头,茶水间洗涤盆	10组	0.1	669.2	11128.17	0	733.49	66.92	1112.817	0	73.349
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.6692	21.8	0	6.66	6.24	14.58856	0	4.456872	4.175808
小计								81.50856	1112.817	4.456872	77.524808
清单项目综合单价											1276.30724000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	9.4226	1.3916	13.11		
		技工人工费	元	31.9291	1.3662	43.62		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3923	10.19		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	6.63	0.13		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.13	0.54		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.5	0.5		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	11.92	4.77		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	11.95	12.07		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	4.61	4.63		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	36.28	36.64		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
		其他材料费	元	4.477	0.885	3.96		
	机械							

项目编码	031003009014	项目名称	烘手器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-98	烘手器 ˆ 感应干手器	10个	0.1	157.24	8548.64	0	469.04	15.724	854.864	0	46.904
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.157241	21.8	0	6.66	6.24	3.4278538	0	1.04722506	0.98118384
小计								19.1518538	854.864	1.04722506	47.88518384
清单项目综合单价								922.94826270			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3151	1.3916	3.22		
		技工人工费	元	7.5516	1.3662	10.32		
		高级技工人工费	元	1.5695	1.3923	2.19		
	材料	木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		电	kW·h	0.064	0.68	0.04		
		其他材料费	元	0.5496	0.885	0.49		
	机械							

项目编码	031003009015	项目名称	喷香器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-98	烘手器 ˆ 定时自动触发喷香（干电池供电）	10个	0.1	157.24	1681.44	0	125.68	15.724	168.144	0	12.568
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.15724	21.8	0	6.66	6.24	3.427832	0	1.0472184	0.9811776
小计								19.151832	168.144	1.0472184	13.5491776
清单项目综合单价								201.89222800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3151	1.3916	3.22		
		技工人工费	元	7.5516	1.3662	10.32		
		高级技工人工费	元	1.5695	1.3923	2.19		
	材料	木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		电	kW·h	0.064	0.68	0.04		
		其他材料费	元	0.5496	0.885	0.49		
	机械							

项目编码	031005013006	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-102	立式电开水炉安装 KSA型 ˆ 小厨宝	台	1	202.99	333.2	0	53.83	202.99	333.2	0	53.83
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	2.0299	21.8	0	6.66	6.24	44.25182	0	13.519134	12.666576
小计								247.24182	333.2	13.519134	66.496576
清单项目综合单价								660.45753000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.533	1.3916	39.71		
		技工人工费	元	96.825	1.3662	132.28		
		高级技工人工费	元	22.265	1.3923	31		
	材料	镀锌管箍 DN15	个	2	1.03	2.06		
		其他材料费	元	0.19	0.885	0.17		
	机械							

项目编码	031401001004	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	2277.5411	2.47	3.32	0	0.81	5625.526517	7561.436452	0	1844.808291
小计								5625.526517	7561.436452	0	1844.808291
清单项目综合单价								15031.77126000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：A栋塔楼给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A栋塔楼给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A栋塔楼给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A栋塔楼消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	413486.97	
2	措施项目	19982.07	
2.1	安全文明施工	9040.33	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	7342.62	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1697.71	
2.2	其他措施项目费	10941.74	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	39012.21	
5	含税建安工程造价	472481.25	
合计		472481.25	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋塔楼消防水工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防水工程					413486.97	0
1-1		喷淋工程					413486.97	0
1-1-1	030901001007	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 (3)连接形式:沟槽连接 (4)附件:含管件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)包含高层建筑增加费	m	110.67	113.02	12507.92	0
1-1-2	030901001008	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)附件:含管件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)包含高层建筑增加费	m	181.84	100.28	18234.92	0
1-1-3	030901001009	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 (3)连接形式:丝扣连接 (4)附件:含管件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)包含高层建筑增加费	m	206.34	93.57	19307.23	0
1-1-4	030901001010	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 (3)连接形式:丝扣连接 (4)附件:含管件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)包含高层建筑增加费	m	29.65	82.97	2460.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼消防水工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030901001011	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 (3)连接形式:丝扣连接 (4)附件:含管件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)包含高层建筑增加费	m	288.04	69.83	20113.83	0
1-1-6	030901001012	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 (3)连接形式:丝扣连接 (4)附件:含管件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)包含高层建筑增加费	m	2811.22	61.48	172833.81	0
1-1-7	031201001002	管道刷油	(1)名称:管道除锈刷油 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:刷樟丹二道，红色调和漆二道 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)包含高层建筑增加费	m2	451.4	36.44	16449.02	0
1-1-8	031301005006	支/吊架、基础型钢	(1)名称:管道支架制作及安装 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)包含高层建筑增加费	kg	1045.45	40.72	42570.72	0
1-1-9	031201003008	金属结构刷油	(1)名称:管道支架除锈刷油 (2)规格:除锈后先刷樟丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	kg	1045.45	3.79	3962.26	0
1-1-10	030901003003	水喷淋(雾)喷头	(1)名称:下垂式/吊顶型喷头 (2)材质、型号、规格:K=80快速响应喷头 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	个	1520	69.11	105047.2	0
合计							413486.97	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A栋塔楼消防水工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					19982.07
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	9040.33
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	7342.62
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1697.71
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	10941.74
1-9-1	031401001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	10941.74	10941.74
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							19982.07

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A栋塔楼消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A栋塔楼消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A栋塔楼消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A栋塔楼消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	39012.21
合计					39012.21

总承包服务费计价表

工程名称：A栋塔楼消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A栋塔楼消防水工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	10m	0.1	351.04	420.38	6.13	114.35	35.104	42.038	0.613	11.435
18270630	沟槽管件 DN80	个	0.162646	0	68.23	0	3.41	0	11.0973368	0	0.55462286
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.351041	21.8	0	6.66	6.24	7.6526938	0	2.33793306	2.19049584
小计								42.7566938	53.13533658	2.95093306	14.1801187
清单项目综合单价											113.02308214

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.9432	1.3916	6.88		
		技工人工费	元	16.7477	1.3662	22.88		
		高级技工人工费	元	3.8382	1.3923	5.34		
	材料	沟槽管件 DN80	个	0.162646	68.23	11.1		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	40.44	41.25		
		其他材料费	元	0.784	0.885	0.69		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
	机械	其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	31.12	0.28		

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	10m	0.1	328.2	357.7	5.46	105.13	32.82	35.77	0.546	10.513
18270650	沟槽管件 DN65	个	0.164981	0	53.36	0	2.67	0	8.80338616	0	0.44049927
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.328201	21.8	0	6.66	6.24	7.1547818	0	2.18581866	2.04797424
小计								39.9747818	44.57338616	2.73181866	13.00147351
清单项目综合单价											100.28146013

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.6176	1.3916	6.43		
		技工人工费	元	15.6669	1.3662	21.4		
		高级技工人工费	元	3.5839	1.3923	4.99		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	34.13	34.81		
		沟槽管件 DN65	个	0.16498	53.36	8.8		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.697	0.885	0.62		
	机械	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	31.12	0.28		

项目编码	030901001009	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	10m	0.1	344.26	347.88	14.51	109.53	34.426	34.788	1.451	10.953
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.34426	21.8	0	6.66	6.24	7.504868	0	2.2927716	2.1481824
小计								41.930868	34.788	3.7437716	13.1011824
清单项目综合单价											93.56382200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8428	1.3916	6.74		
		技工人工费	元	16.4194	1.3662	22.43		
		高级技工人工费	元	3.7744	1.3923	5.26		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.933	6.19	5.78		
		密封带	m	0.8219	2.65	2.18		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0243	16.19	0.39		
		机油 5#～7#	kg	0.0087	9.91	0.09		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	25.73	26.24		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0291	43.75	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0065	27.31	0.18		

项目编码	030901001010	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	10m	0.1	330.12	267.58	15.48	101.84	33.012	26.758	1.548	10.184
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.330122	21.8	0	6.66	6.24	7.1966596	0	2.19861252	2.05996128
小计								40.2086596	26.758	3.74661252	12.24396128
清单项目综合单价											82.95723340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.6427	1.3916	6.46		
		技工人工费	元	15.7609	1.3662	21.53		
		高级技工人工费	元	3.6044	1.3923	5.02		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
		机油 5#～7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.02	19.1	19.48		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.03	43.75	1.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0086	27.31	0.23		

项目编码	030901001011	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	10m	0.1	290.49	208.21	10.8	88.06	29.049	20.821	1.08	8.806
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.29049	21.8	0	6.66	6.24	6.332682	0	1.9346634	1.8126576
小计								35.381682	20.821	3.0146634	10.6186576
清单项目综合单价											69.83600300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.0794	1.3916	5.68		
		技工人工费	元	13.8652	1.3662	18.94		
		高级技工人工费	元	3.1811	1.3923	4.43		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
		密封带	m	0.5027	2.65	1.33		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0145	16.19	0.23		
		机油 5#～7#	kg	0.0057	9.91	0.06		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.02	16.41	16.74		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0217	43.75	0.95		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	27.31	0.13		

项目编码	030901001012	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25	10m	0.1	279.57	149.94	6.36	81.93	27.957	14.994	0.636	8.193
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.279571	21.8	0	6.66	6.24	6.0946478	0	1.86194286	1.74452304
小计								34.0516478	14.994	2.49794286	9.93752304
清单项目综合单价											61.48111370

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.9297	1.3916	5.47		
		技工人工费	元	13.3482	1.3662	18.24		
		高级技工人工费	元	3.0536	1.3923	4.25		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.36	1.71		
		密封带	m	0.3514	2.65	0.93		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0116	16.19	0.19		
		机油 5#～7#	kg	0.0049	9.91	0.05		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.02	11.81	12.05		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0118	43.75	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	27.31	0.12		

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.1	56.59	1.92	0	15.07	5.659	0.192	0	1.507
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	33.05	17.98	0	9.65	3.305	1.798	0	0.965
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	33.05	15.91	0	9.55	3.305	1.591	0	0.955
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	34.05	10.31	0	9.53	3.405	1.031	0	0.953
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	33.05	9.15	0	9.21	3.305	0.915	0	0.921
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.189791	21.8	0	6.66	6.24	4.1374438	0	1.26400806	1.18429584
小计								23.1164438	5.527	1.26400806	6.48529584
清单项目综合单价											36.39274770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.9856	1.3916	8.33		
		技工人工费	元	6.6022	1.3662	9.02		
		高级技工人工费	元	1.1677	1.3923	1.63		
	材料	钢丝刷	把	0.02	2.45	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.15	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.198	9.65	1.91		
		溶剂汽油	kg	0.0276	5.31	0.15		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031301005006	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.16	523.48	730.97	322.43	9.2216	5.2348	7.3097	3.2243
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	496.57	139.02	288.16	158.95	4.9657	1.3902	2.8816	1.5895
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.141873	21.8	0	6.66	6.24	3.0928314	0	0.94487418	0.88528752
小计								17.2801314	6.625	11.13617418	5.69908752
清单项目综合单价											40.74039310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.02346	1.3916	2.82		
		技工人工费	元	6.86687	1.3662	9.38		
		高级技工人工费	元	1.42923	1.3923	1.99		
	材料	膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
		型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		电	kW·h	0.03362	0.68	0.02		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.1413	0.885	0.13		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	225.61	1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	220.29	2.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	20.68	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	169.01	6.55		

项目编码	031201003008	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.59	1.42	13.09	15.98	0.5659	0.0142	0.1309	0.1598
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.92	13.77	6.54	8.54	0.2792	0.1377	0.0654	0.0854
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.65	6.54	8.19	0.2697	0.1165	0.0654	0.0819
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.97	12.14	13.09	8.68	0.2697	0.1214	0.1309	0.0868
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.17	13.09	8.63	0.2697	0.1117	0.1309	0.0863
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.016543	21.8	0	6.66	6.24	0.3606374	0	0.11017638	0.10322832
小计								2.0148374	0.5015	0.63367638	0.60342832
清单项目综合单价											3.75344210

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.51982	1.3916	0.72		
		技工人工费	元	0.57083	1.3662	0.78		
		高级技工人工费	元	0.10817	1.3923	0.15		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.00375	0.885	0		
		醇酸磁漆	kg	0.0174	11.93	0.21		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.0042	6.07	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.00087	5.31	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1308.56	0.52		

项目编码	030901003003	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-30换	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ~ K=80 下垂型喷头	10个	0.1	303	171.84	20.67	90.25	30.3	17.184	2.067	9.025
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.303	21.8	0	6.66	6.24	6.6054	0	2.01798	1.89072
小计								36.9054	17.184	4.08498	10.91572
清单项目综合单价											69.09010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.2668	1.3916	5.94		
		技工人工费	元	14.4606	1.3662	19.76		
		高级技工人工费	元	3.3079	1.3923	4.61		
	材料	镀锌丝堵 DN15	个	0.1	0.95	0.1		
		密封带	m	1.498	2.65	3.97		
		砂轮片 φ400mm	片	0.03	16.19	0.49		
		机油 5#~7#	kg	0.015	9.91	0.15		
		工业酒精 99.5%	kg	0.005	3.54	0.02		
		镀锌弯头 DN25	个	0.606	4.42	2.68		
		镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.14	2.16		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.036	43.75	1.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.018	27.31	0.49		

项目编码	031401001005	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	148.3211	2.47	3.32	0	0.81	366.353117	492.426052	0	120.140091
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	1509.5177	2.47	3.32	0	0.81	3728.508719	5011.598764	0	1222.709337
小计								4094.861836	5504.024816	0	1342.849428
清单项目综合单价											10941.73608000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：A栋塔楼消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A栋塔楼消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A栋塔楼消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A栋塔楼消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	24278.39	
2	措施项目	517.13	
2.1	安全文明施工	517.13	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	420.02	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	97.11	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	2231.6	
5	含税建安工程造价	27027.12	
合计		27027.12	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋塔楼消防电工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防电					24278.39	0
1-1	030909003003	自动报警系统调试	(1)名称:自动报警系统装置调试 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高费综合考虑	系统	1	22806.99	22806.99	0
1-2	030909004003	消防广播系统调试	(1)名称:消防广播系统调试 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高费综合考虑	系统	1	1471.4	1471.4	0
合计							24278.39	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A栋塔楼消防电工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					517.13
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	517.13
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	420.02
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	97.11
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							517.13

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A栋塔楼消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A栋塔楼消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A栋塔楼消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A栋塔楼消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	2231.6
合计					2231.6

总承包服务费计价表

工程名称：A栋塔楼消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A栋塔楼消防电工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	030909003003	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-5	自动报警系统装置调试 点数dr(点) 256< dr≤500	系统	1	12848.22	431.58	1537.51	3531.35	12848.22	431.58	1537.51	3531.35
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	128.4822	21.8	0	6.66	6.24	2800.91196	0	855.691452	801.728928
小计								15649.13196	431.58	2393.201452	4333.078928
清单项目综合单价											22806.99234000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1808.212	1.3916	2516.31		
		技工人工费	元	6131.24	1.3662	8376.5		
		高级技工人工费	元	1404.446	1.3923	1955.41		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	10.03	0.62	6.22		
		光盘	片	1	1.77	1.77		
		电	kW·h	180	0.68	122.4		
		酒精 95%	kg	0.56	3.54	1.98		
		电线 BV-1.0	m	15.32	0.62	9.5		
		打印纸	盒	0.32	20.35	6.51		
		电池	节	160	1.77	283.2		
	机械	仪器仪表使用费	元	1737.3	0.885	1537.51		

项目编码	030909004003	项目名称	消防广播系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	4.6	138.96	51.1	39.44	42.15	639.216	235.06	181.424	193.89
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	6.3922	21.8	0	6.66	6.24	139.34996	0	42.572052	39.887328
小计								778.56596	235.06	223.996052	233.777328
清单项目综合单价											1471.39934000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.7828	1.3916	124.94		
		技工人工费	元	304.8466	1.3662	416.48		
		高级技工人工费	元	70.2512	1.3923	97.81		
	材料	电	kW·h	58.88	0.68	40.04		
		电池 5#	节	73.6	2.65	195.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	205.022	0.885	181.44		

发包人提供材料一览表

工程名称：A栋塔楼消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A栋塔楼消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A栋塔楼消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：B栋塔楼装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	19072882.87	
2	措施项目	838564.03	
2.1	安全文明施工	606581.36	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	529401.86	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	77179.5	
2.2	其他措施项目费	231982.67	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1792030.22	
5	含税建安工程造价	21703477.12	
合计		21703477.12	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 1 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电梯厅及走道					7254426.73	0
1-1		地面工程					1249575.53	0
1-1-1	011102001019	灰色大理石门槛（ST-02）	1.部位:电梯厅 2.面层:20mm厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)饰面铺实拍平，专用粘结剂粘结,美缝剂美缝 3.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 4.20厚M20水泥砂浆找平层 5.25mm厚C25细石混凝土回填,机械打磨平整 6.美缝要求：固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性（1000g/500r）≤0.050g；耐水性（168h）：无气泡、开裂；耐酸性（5%醋酸，168h）：无气泡、开裂；耐碱性（5%氢氧化钠，168h）：无气泡、开裂；耐污染性（墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁）≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 7.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面采用石材防护剂、防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 9.详见节点B-FD-01/01	m2	141.08	823.3	116151.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 2 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2	011102001020	灰色大理石门槛（ST-02）	1.部位:过道 2.面层:20mm厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)饰面铺实拍平，专用粘结剂粘结,美缝剂美缝 3.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 4.20厚M20水泥砂浆找平层 5.55mm厚C25细石混凝土找平层,机械打磨平整 6.美缝要求：固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性（1000g/500r）≤0.050g；耐水性（168h）：无气泡、开裂；耐酸性（5%醋酸，168h）：无气泡、开裂；耐碱性（5%氢氧化钠，168h）：无气泡、开裂；耐污染性（墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁）≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 7.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面采用石材防护剂、防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 9.详见节点B-FD-02/02	m2	3.53	848.88	2996.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 3 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3	011102003024	灰色地砖（CT-02）	1.部位:电梯厅及过道 2.面层:材料品种、规格600*1200*10mm灰色地砖(CT-02),专用粘结剂粘结,专用填缝剂调色擦缝 3.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 4.20厚M20水泥砂浆找平层 5.C25细石混凝土回填,机械打磨平整(另计) 6.结构层:钢筋混凝土楼板表面清理干净 7.填缝材料要求:必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能:颜色应符合设计要求与瓷砖颜色一致且不退色:填缝材料要求容易施工且易清理。其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料。 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	4460.74	207.52	925692.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	011102001021	灰色大理石（ST-02）无障碍斜坡拉槽	1.部位:过道(3D层) 2.面层:20mm厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)无障碍斜坡拉槽，专用粘结剂粘结,美缝剂美缝 3.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 4.100mm厚C25混凝土,内配A6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 5.LC15轻质混凝土回填 6.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50 7.钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干 8.含坡顶处楼板凿毛后砌筑C25圈梁 9.美缝要求：固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性（1000g/500r）≤0.050g；耐水性（168h）：无气泡、开裂；耐酸性（5%醋酸，168h）：无气泡、开裂；耐碱性（5%氢氧化钠，168h）：无气泡、开裂；耐污染性（墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁）≤2 级；拉伸强度≥10MPa	m2	5.61	1067.52	5988.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 5 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	011102001022	灰色大理石（ST-02）	1.部位:过道(30层) 2.面层:20mm厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)，专用粘结剂粘结,美缝剂美缝 3.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 4.100mm厚C25混凝土,内配A6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 5.LC15轻质混凝土回填 6.钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干 7.美缝要求：固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性（1000g/500r）≤0.050g；耐水性（168h）：无气泡、开裂；耐酸性（5%醋酸，168h）：无气泡、开裂；耐碱性（5%氢氧化钠，168h）：无气泡、开裂；耐污染性（墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁）≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 8.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面采用石材防护剂、防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等	m2	2.54	1035.03	2628.98	0
1-1-6	010904004010	成品伸缩缝	1.名称:10mm宽成品不锈钢伸缩缝 2.具体做法详见图号:B-FD-03/04 3.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m	200.36	126.62	25369.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 6 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7	011502001015	古铜色不锈钢线条（MT-03）	1.线条材料品种、规格:5mm古铜色不锈钢线条(磨砂面) 2.具体做法详见图号:B-FD-02/01 3.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	124.8	34.7	4330.56	0
1-1-8	011101007005	细石混凝土回填、找坡	1.材料品种:C25细石混凝土回填,机械打磨平整 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 3.详见节点B-FD-01/01、02，B-FD-02/01、02等 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	298.26	557.96	166417.15	0
1-2		墙面工程					3567006.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 7 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	011205001037	木纹金属板墙面（CF-01）	1.面层:1000*3000mm木纹金属板墙面(CF-01)挂板,并由燕尾槽挂条进行卡扣固定 2.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 3.基层:双层9mm厚玻镁板基层，在玻镁板基层上,沿横向位置固定9mm厚50mm宽燕尾槽挂条 4.在墙面横方向安装C50轻钢副龙骨,横向副龙骨与竖向副龙骨进行铆接,龙骨间距≤1200 5.在墙面垂直方向安装C50轻钢副龙骨,副龙骨与码件进行铆接,龙骨间距≤400 6.在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定C50轻钢龙骨码件,码件间距≤900 7.根据施工图纸,进行现场放线,并根据木挂板规格工艺要求确定安装位置和水平线、垂直线 8.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 9.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 10.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 11.工程量计算规则:按面层设计图示尺寸以展开面	m2	3401.6	402.75	1369994.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 8 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	011203001022	米色岩板墙面（CT-01）	1.适用:砌筑墙体 2.面层:1000*3000*12mm米色岩板(CT-01)面层,专用填缝剂擦缝,成品保护 3.按岩板高度安装配套不锈钢子母扣背栓挂件及调整水平垂直度 4.横向采用50*50*5mm热镀锌角钢(间距按岩板高度)与竖向8#槽钢(间距按岩板高度)满焊连接，焊接处需做防锈防腐处理 5.横向50*50*5mm热镀锌角钢(间距900mm)满焊连接竖向方通与墙面钢板(内部采用50*50*5mm热镀锌角钢斜拉加固) 6.300*100*10mm热镀锌钢板通过M10扩底机械锚栓与墙面固定 7.结构详见施工图及结构计算书;(需结合结构计算书施工图施工) 8.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 9.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 10.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 11.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 12.填缝材料要求:必须具	m2	1613.68	832.68	1343679.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 9 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3	011203003010	无机涂料墙面（PT-02）	1.面刷无机涂料两遍 2.封闭底无机涂料一道 3.刮腻子三遍磨平 4.8厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层 5.12厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛(水重3%~5%的108胶) 6.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 7.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 8.含漆面阳角处需加PVC护角条 9.其他:开关、插座、灯具、风口、窗边、门边、墙角等所有收边收口腻子及油漆平整及修补 10.工程量计算规则:按面层设计图示尺寸以展开面积计算 11.含建筑物超高增加费 12.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 13.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	2110.68	132.22	279074.11	0
1-2-4	011205001038	古铜色不锈钢墙面（MT-03）	1.面层:1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03） 2.基层:双层9mm玻镁板基层 3.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 4.工程量计算规则:按面层设计图示尺寸以展开面积计算 5.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 6.详节点B-DT-02/01、02等节点 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	59.52	439.43	26154.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 10 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	011205001039	古铜色不锈钢墙面（MT-03）	1.适用:砌筑墙体 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:双层9mm厚玻镁板 4.横向采用50*50*5mm热镀锌角钢(间距按金属板高度)与竖向8#槽钢(间距按金属板高度)满焊连接，焊接处需做防锈防腐处理 5.横向50*50*5mm热镀锌角钢(间距900mm)满焊连接竖向方通与墙面钢板(内部采用50*50*5mm热镀锌角钢斜拉加固) 6.300*100*10mm热镀锌钢板通过M10扩底机械锚栓与墙面固定 7.结构详见施工图及结构计算书;(需结合结构计算书施工图施工) 8.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 9.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 10.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 11.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 12.工程量计算规则:按展开面积计算 13.详节点B-DT-02/01	m2	70.74	560.09	39620.77	0
1-2-6	011205001040	电梯门套（MT-03）	1.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 2.基层:双层9mm玻镁板基层 3.其他:10mm厚硅酸钙板，内填充柔性有机堵料(耐火极限不低于2H) 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按面层设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	427.68	519.13	222021.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 11 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7	011205001041	电梯门楣（MT-03）	1.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 2.基层:双层9mm玻镁板基层 3.骨架:30木龙骨防火三涂 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按面层设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	294.16	493.31	145112.07	0
1-2-8	010810002026	电梯灯槽	1.名称:电梯灯槽50mm宽 2.面层:30mm厚白色透光亚克力 3.基层:双层9mm玻镁板基层、10mm厚硅酸钙板 4.工程量计算规则:按面层设计图示长度以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	237.6	47.54	11295.5	0
1-2-9	011105006018	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm玻镁板基层 3.面层:1.5mm厚古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 4.骨架:随墙面龙骨 5.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 6.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 7.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 8.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	1939.6	38.97	75586.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 12 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-10	011105006019	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm玻镁板基层 3.面层:1.5mm厚古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 4.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 5.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 6.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 7.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	709.37	35.58	25239.38	0
1-2-11	011205001042	古铜色不锈钢门楣（MT-03）	1.面层:1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03） 2.基层:双层9mm玻镁板基层 3.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 4.工程量计算规则:按面层设计图示尺寸以展开面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	4.38	439.42	1924.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 13 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-12	011205001043	古铜色不锈钢门套（MT-03）	1.面层:1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03） 2.基层:9mm玻镁板+15mm玻镁板 3.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 4.工程量计算规则:按面层设计图示尺寸以展开面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	32.01	450.27	14413.14	0
1-2-13	011205001044	木纹金属板墙面（CF-01）	1.适用:钢结构墙体 2.面层:1000*3000mm木纹金属板墙面(CF-01) 3.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	49.09	262.59	12890.54	0
1-3		天棚工程					1371308.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 14 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	011302001051	石膏板吊顶天棚	1.部位:电梯厅 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10镀锌吊杆,间距1000≤x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 4.基层:平面及各类凹槽部位:双层9.5mm厚石膏板；侧封板:9.5mm厚石膏板+9mm厚玻镁板基层；含10*10mm凹口(成品U型铝型材,内批同色涂料)； 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带或塑胶护角、含成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.详见节点B-CD-01/01、02，B-CD-02/01、02 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的	m2	4198.8	160.85	675376.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 15 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2	011302001052	石膏板吊顶天棚	1.部位:卫生间过道 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10镀锌吊杆,间距1000≤x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 4.基层:平面及各类凹槽部位:双层9.5mm厚石膏板；侧封板:9.5mm厚石膏板+9mm厚玻镁板基层 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带或塑胶护角、含成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.详见节点B-CD-03/01、02、03 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等	m2	173.65	160.85	27931.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 16 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	011302001053	玻镁板基层吊顶天棚	1.部位:电梯厅 2.测量放线,复测轴线、标高线控制线,根据设计图纸定位,在屋面土建顶板上弹线定位 3.预埋固定点,根据定位将200*200*10mm镀锌钢板,采用M10化学锚栓与建筑天花楼板固定 4.安装吊杆,将40×40×3镀锌方通一端与预埋板进行焊接吊杆长度根据吊顶高度确定 5.将L50*50*5mm厚热镀锌角钢、L40*3镀锌角钢与镀锌方通吊杆一端进行焊接 6.清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度 7.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 8.基层:平面:双层9mm厚玻镁板基层；侧封板:9mm厚玻镁板基层、12mm厚玻镁板基层 9.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带或塑胶护角、含成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口	m2	96.72	197.33	19085.76	0
1-3-4	011302001054	木纹金属板天棚（CF-01）	1.部位:电梯厅 2.面层:1000*3000mm木纹金属板墙面(CF-01) 3.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	199.06	248.16	49398.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 17 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-5	011302001055	白色无机涂料（PT-02）	1.部位:电梯厅 2.刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 3.刮腻子三遍磨平 4.其他:孔眼防锈处理并用腻子填平，风口及各类收边收口部位用腻子批刮、油漆找平和修补处理 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算(含吊顶天棚、灯槽、各类凹槽、风口等所有涂料饰面工程量) 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	5081.62	75.16	381934.56	0
1-3-6	011302002009	古铜色不锈钢（MT-03）	1.部位:电梯厅 2.1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.具体做法详见图号:B-CD-01/01、02 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	172.56	356.13	61453.79	0
1-3-7	010810002027	灯槽	1.名称、规格:灯槽120mm*200mm 2.基层:灯槽内侧及外侧封板采用双层9.5mm石膏板 3.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带或塑胶护角、含成品护角条 4.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.详见节点B-CD-01/01、02，B-CD-02/01、02，B-CD-03/01、02、03 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	2109.43	21.39	45120.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 18 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-8	011303002013	条形风口	1.条形风口 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	183.96	253.12	46563.96	0
1-3-9	011302B003009	转换层、反向支撑	1.当吊顶吊筋长度大于1.5m且小于3.0m时,应按规范要求设置反向支撑 2.当吊顶内部空间大于3.0m时，(或反支撑垂直长度>1500mm时)应该设置转换层 3.具体做法详通用大样图:T-01 4.工程量计算规则:按设计图示质量以吨计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	t	5	12888.4	64442	0
1-4		门窗工程					1066536.88	0
1-4-1	010808002015	原建筑防火门门套	1.门编号:B-FM-01/B-FM-02 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	38.82	405.01	15722.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 19 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-2	010808002016	原建筑防火门门楣	1.门编号:B-FM-01/B-FM-02 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.骨架:50轻钢龙骨、龙骨卡件@600 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	49.48	507.45	25108.63	0
1-4-3	010805004002	玻璃门	1.门编号:B-FM-05/B-FM-06 2.材料品种、规格:6+1.52pvb+6mm钢化玻璃(GL-04) 3.其他:配套门合页、门拉手、天地轴扣件等五金配件 4.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示门扇尺寸以面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	262.2	1080.99	283435.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 20 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-4	010808002017	玻璃门门套	1.门编号:B-FM-05/B-FM-06 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:18mm玻镁板+9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	111.66	455.46	50856.66	0
1-4-5	010808002018	玻璃门门楣	1.门编号:B-FM-05/B-FM-06 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	144.39	439.43	63449.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 21 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-6	010802004011	米色岩板管井暗门	1.门编号:B-GM-01/B-GM-02 2.部位:管井 3.面层:1000*3000*12mm米色岩板(CT-01) 4.面层处理方式:六面防污防渗透处理采用石材防护剂,完工后修补表面破损及污染 5.骨架:50*50*5mm热镀锌角钢、M10膨胀螺栓、L50*75*5mm角钢、50*50*3mm方管、8#槽钢顶部固定、200*100*10mm镀锌钢板、背贴白色铝板封包、满焊刷防锈漆等 6.其他:天地轴、加装限位链、暗拉手等五金配件 7.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	51.84	881.39	45691.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 22 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-7	010801001006	木纹金属板管井暗门	1.门编号:B-GM-03/B-GM-04/B-GM-05 2.部位:管井 3.面层:1000*3000mm木纹金属板(CF-01) 4.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 5.基层:专用防火隔音门芯板 6.其他:配套门合页、暗拉手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 7.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	348.39	1119.91	390165.44	0
1-4-8	010801001007	木纹金属板消火栓暗门	1.门编号:B-XM-01 2.部位:消火栓 3.面层:1000*3000mm木纹金属板(CF-01) 4.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 5.基层:专用防火隔音门芯板 6.其他:发光条、配套门合页、暗拉手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 7.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	152.82	1031.97	157705.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 23 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-9	010801001008	木纹金属板门（带门套）	1.门编号:B-AM-05/B-AM-06 2.面层:1000*3000mm木纹金属板(CF-01) 3.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 4.基层:专用防火隔音门芯板 5.其他:木纹金属板门套及其基层、配套门合页、门拉手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 6.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 7.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	28.13	1222.96	34401.86	0
2		卫生间、清洁间、茶水间					11126371.21	0
2-1		新建墙体工程					237149.53	0
2-1-1	010402001007	轻质砌块墙体（Q1）	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.墙体厚度T:T≤100 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.砌筑高度:3.6m以内 6.综合考虑墙上、下部位的实心砖砌筑、灰砂砖和门窗洞口镶砌的预制素混凝土块等费用 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	42.98	806	34641.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 24 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2	010402001008	轻质砌块墙体（Q1）	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.墙体厚度T:T≤100 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.砌筑高度:4.8m以内 6.综合考虑墙上、下部位的实心砖砌筑和门窗洞口镶砌的预制素混凝土块等费用 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	13.11	910.59	11937.83	0
2-1-3	010606003002	钢结构墙体（Q2）	1.墙体类型:钢结构墙体 2.钢材品种、规格:Q235B镀锌方通、角钢等 3.基层:9mm厚水泥板 4.含预埋件、连接件、加固件等附件安装 5.含运输、装卸、场内二次搬运 6.详见节点B-DT-12/01 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	124.58	184.21	22948.88	0
2-1-4	010502021003	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	6.75	846.73	5715.43	0
2-1-5	010505011003	构造柱模板	1.构件名称:构造柱 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	132.64	110.61	14671.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 25 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-6	010502022011	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	6.76	848.81	5737.96	0
2-1-7	010505012011	圈梁模板	1.模板材质:圈梁 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	125.1	114.98	14384	0
2-1-8	010502025004	C25细石混凝土导墙	1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.内含涂一道界面处理剂 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	11.06	792.3	8762.84	0
2-1-9	010505014004	混凝土墙基模板	1.构件名称:墙基 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	456.21	126.1	57528.08	0
2-1-10	010506002009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ10 直筋制安 2.不区分劲性钢筋、抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 3.钢筋连接方式:采用绑扎搭接、机械连接等，单价综合考虑，不单独列项 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	0.9	5441.85	4897.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 26 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-11	010506002010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ12 直筋制安 2.不区分劲性钢筋、抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 3.钢筋连接方式:采用绑扎搭接、机械连接等，单价综合考虑，不单独列项 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	2.865	5316.14	15230.74	0
2-1-12	010506002011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ14 直筋制安 2.不区分劲性钢筋、抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 3.钢筋连接方式:采用绑扎搭接、机械连接等，单价综合考虑，不单独列项 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	5.002	5272.33	26372.19	0
2-1-13	010506002012	现浇构件钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 箍筋制安 2.不区分劲性钢筋、抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	1.009	7105.3	7169.25	0
2-1-14	010506017005	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:拉结筋制安 HPB300 Φ6mm 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其它技术要求。 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	0.997	7172.99	7151.47	0
2-2		防水工程					1410506.87	0
2-2-1		地面防水					605813.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-1	010904002023	楼(地)面涂膜防水	1.部位:卫生间、清洁间、茶水区地面 2.2.0mm厚聚合物水泥防水无机涂料(II型) 3.墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm 4.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	3912.11	70.03	273965.06	0
2-2-1-2	010904002024	楼(地)面涂膜防水	1.部位:沉箱底面和侧面 2.1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布) 3.侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于2.0mm 4.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	4526.02	70.24	317907.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 28 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-3	010904002025	楼(地)面涂膜防水	1.部位:卫生间、茶水区地面 2.5厚聚合物水泥防水砂浆 3.墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300,阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于7.0mm 4.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	311.11	44.81	13940.84	0
2-2-2		墙面防水					804693.33	0
2-2-2-1	010903003011	墙面砂浆防水	1.部位:卫生间、清洁间、茶水区墙面 2.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	10295.64	33.14	341197.51	0
2-2-2-2	010903002010	墙面涂膜防水	1.部位:卫生间、清洁间、茶水区墙面 2.2mm厚JS(II型)聚合物水泥防水涂料防水层一道 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	6795.13	68.21	463495.82	0
2-3		地面工程					1152986.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 29 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-1	011102001023	灰色大理石门槛（ST-02）	1.面层:20mm厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)饰面铺实拍平，专用粘结剂粘结,美缝剂美缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.M20水泥砂浆防水保护层(厚度根据混凝土止水槛高度综合调整考虑) 4.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 5.100mm厚C25混凝土,内配A6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 6.综合考虑混凝土止水槛 7.LC15轻质混凝土回填(另计) 8.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 9.楼板凿毛后砌筑C25圈梁(圈梁另计) 10.结构层:钢筋混凝土楼板表面清理干净 11.美缝要求：固含量≥98%，表干时间≤4h，	m2	47.24	822.76	38867.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 30 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	011102003025	浅灰色防滑瓷砖（仿水磨石）（CT-03）	1.部位:卫生间、消防间、茶水区地面 2.面层:材料品种、规格600*1200*10mm浅灰色防滑地砖(仿水磨石)，专用填缝剂调色擦缝 3.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 4.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 5.100mm厚C25混凝土,内配A6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 6.LC15轻质混凝土回填(另计) 7.沉箱底面和侧面1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于2.0mm(防水另计) 8.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩	m2	2116.53	288.14	609856.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 31 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-3	011102003026	浅灰色防滑瓷砖（仿水磨石）（CT-03）	1.部位:卫生间地面 2.面层:材料品种、规格600*1200*10mm浅灰色防滑地砖(仿水磨石)，专用填缝剂调色擦缝 3.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 4.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 5.100mm高LC15轻质混凝土回填找平(另计) 6.5厚聚合物水泥防水砂浆,墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300,阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于7.0mm(防水另计) 7.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 8.结构层:钢筋混凝土楼板表面清理干净 9.详见节点B-FD-03/01 10.填缝材料要求:必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能:颜色应符合设计要求与瓷	m2	41.9	206.61	8656.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 32 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-4	011102003027	灰色地砖（CT-02）	1.部位:集水区地面 2.面层:材料品种、规格600*1200*10mm灰色地砖，专用填缝剂调色擦缝 3.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 4.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 5.100mm高LC15轻质混凝土回填找平(另计) 6.5厚聚合物水泥防水砂浆,墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300,阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于7.0mm(防水另计) 7.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 8.结构层:钢筋混凝土楼板表面清理干净 9.填缝材料要求:必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能:颜色应符合设计要求与瓷砖颜色一致且不退色:填缝材料要求容易施工且易	m2	33.76	206.61	6975.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 33 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-5	011102003028	灰色地砖（CT-02）	1.部位:卫生间过道地面 2.面层:材料品种、规格600*1200*10mm灰色地砖，专用填缝剂调色擦缝 3.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 4.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 5.100mm厚C25混凝土,内配A6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 6.LC15轻质混凝土回填(另计) 7.沉箱底面和侧面1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于2.0mm(防水另计) 8.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 9.结构层:钢筋混凝土楼板表面清理干净	m2	356.6	288.17	102761.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 34 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-6	011102003029	地面8 水泥自流平	1.部位:茶水柜下地面 2.15mm厚水泥自流平 3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 4.5厚聚合物水泥防水砂浆,墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300,阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于7.0mm(防水另计) 5.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 6.结构层:钢筋混凝土楼板表面清理干净 7.工程量计算规则:按设计图示尺寸的面积以平方米计算 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	40.63	141.18	5736.14	0
2-3-7	011502001016	古铜色不锈钢线条（MT-03）	1.线条材料品种、规格:5mm古铜色不锈钢线条(磨砂面) 2.具体做法详见图号:B-FD-02/01 3.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m	47.8	34.7	1658.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 35 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-8	010102007011	LC15轻质混凝土回填	1.材料品种:LC15轻质混凝土回填 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	519.46	689.94	358396.23	0
2-3-9	010502022012	圈梁反坎	1.部位:门槛下方 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10.03	762.06	7643.46	0
2-3-10	010505012012	圈梁反坎模板	1.模板材质:圈梁 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	98.61	126.1	12434.72	0
2-4		墙面工程					5077297.48	0
2-4-1	011201B001014	墙、柱面基层处理	1.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	6209.64	5.55	34463.5	0
2-4-2	011201001028	墙、柱面一般抹灰	1.挂金属网,8厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	5859.38	35.47	207832.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 36 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-3	011201001029	墙、柱面一般抹灰	1.挂金属网,10厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	10.01	39.51	395.5	0
2-4-4	011201001030	墙、柱面一般抹灰	1.挂金属网,15厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	180.02	49.6	8928.99	0
2-4-5	011201001031	墙、柱面一般抹灰	1.10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	6209.64	25.17	156296.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 37 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-6	011205001045	木纹金属板墙面（CF-01）	1.适用:除钢结构墙体以外 2.面层:1000*3000mm木纹金属板墙面(CF-01)挂板,并由燕尾槽挂条进行卡扣固定 3.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 4.基层:双层9mm厚玻镁板基层，在玻镁板基层上,沿横向位置固定9mm厚50mm宽燕尾槽挂条 5.在墙面横方向安装C50轻钢副龙骨,横向副龙骨与竖向副龙骨进行铆接,龙骨间距≤1200 6.在墙面垂直方向安装C50轻钢副龙骨,副龙骨与码件进行铆接,龙骨间距≤400 7.在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定C50轻钢龙骨码件,码件间距≤900 8.根据施工图纸,进行现场放线,并根据木挂板规格工艺要求确定安装位置和水平线、垂直线 9.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 10.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 11.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安	m2	732.48	402.75	295006.32	0
2-4-7	011205001046	木纹金属板墙面（CF-01）	1.适用:钢结构墙体 2.面层:1000*3000mm木纹金属板墙面(CF-01) 3.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	50.38	262.59	13229.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 38 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-8	011203001023	白色人造石墙面（ST-03）	1.面层:20mm白色人造石(ST-03)，美缝剂美缝 2.专用胶粘剂粘结层,石材上下端侧边开槽18号铜丝固定,揉挤压实 3.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 4.美缝要求：固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性（1000g/500r）≤0.050g；耐水性（168h）：无气泡、开裂；耐酸性（5%醋酸，168h）：无气泡、开裂；耐碱性（5%氢氧化钠，168h）：无气泡、开裂；耐污染性（墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁）≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 5.其他:石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面采用石材防护剂、防水防污防腐、养护、表面清洗、结晶镜面防滑处理、搬运等 6.工程量计算规则:按镶贴表面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税	m2	180.02	372.76	67104.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 39 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-9	011203001024	米色岩板墙面（CT-04）	1.适用:砌体墙、钢结构墙体 2.面层:1200*2400*10mm米色岩板(CT-04)，含3*3mm海棠角，专用填缝剂擦缝 3.专用胶粘剂粘结层,18号铜丝固定,揉挤压实 4.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 5.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 6.填缝材料要求:必须具有高强度、高粘结性、抗渗防水、抗老化等性能:颜色应符合设计要求与瓷砖颜色一致且不退色:填缝材料要求容易施工且易清理。其中有防水功能要求的部位必须采用专用彩色防霉填缝材料。 7.工程量计算规则:按镶贴表面积计算 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	5636.88	385.37	2172284.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 40 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-10	011203001025	小便斗矮墙	1.名称:小便斗矮墙 2.面层:20mm白色人造石(ST-03)、20mm灰色人造石(ST-04)，美缝剂美缝 3.石材专用胶粘剂粘结层,“L”型挂件固定,揉挤压实 4.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆(防水另计) 5.挂金属网,10厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 6.2mm厚JS(Ⅱ型)聚合物水泥防水涂料防水层一道(洗手间做到天花吊顶高度)(防水另计) 7.一层9mm厚水泥板、一层6mm厚水泥板 8.其他:含30*60*4mm钢结构基层、M10膨胀螺栓、暗藏灯带等 9.美缝要求：固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性（1000g/500r）≤0.050g；耐水性（168h）：无气泡、开裂；耐酸性（5%醋酸，168h）：无气泡、开裂；耐碱性（5%氢氧化钠，168h）：无气泡、开裂；耐污染性（墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁）≤2 级，拉伸强度	m2	170.25	578.11	98423.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-11	011203003011	灰镜墙面	1.名称:6mm安全灰镜(GL-02a) 2.粘贴层:3mm厚硅酮胶满粘贴 3.基层:12mm玻镁板基层 4.其他:古铜色不锈钢包边 5.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆(防水另计) 6.挂金属网, 8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平（另计） 7.2mm厚JS(Ⅱ型)聚合物水泥防水涂料防水层一道(防水另计) 8.10厚1: 1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道（另计） 9.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型（另计） 10.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 11.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 12.含建筑物超高增加费 13.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 14.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	157.81	480.85	75882.94	0
2-4-12	011205001047	古铜色不锈钢门楣（MT-03）	1.面层:1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03） 2.基层:双层9mm玻镁板基层 3.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	14.92	439.43	6556.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 42 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-13	011205001048	古铜色不锈钢门套（MT-03）	1.面层:1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03） 2.基层:9mm玻镁板+15mm玻镁板 3.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	34.91	450.27	15718.93	0
2-4-14	011105006020	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm玻镁板基层 3.面层:1.5mm厚古铜色不锈钢(磨砂面) 4.骨架:随墙面龙骨 5.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 6.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 7.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	135.34	37.46	5069.84	0
2-4-15	011105006021	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm玻镁板基层 3.面层:1.5mm厚古铜色不锈钢(磨砂面) 4.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	2156.3	35.41	76354.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 43 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-16	011207003011	金属板隔断（CF-02）	1.名称:金属板(CF-02)隔断 2.含成品指示锁、成品合页等五金配件,含光面处理 3.工程量计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算(门扇面积并入隔断面积内) 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	3058.51	592.07	1810852.02	0
2-4-17	011207003012	小便斗隔断（GL-03）	1.名称:小便斗隔断 2.隔断材料品种、规格:GL-03长虹玻璃5+0.76PVB+5mm 3.其他:古铜色不锈钢包边 4.工程量计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	52.19	630.36	32898.49	0
2-5		天棚工程					1029460.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 44 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-1	011302001056	防水石膏板吊顶天棚	1.部位:卫生间、清洁间、茶水区 2.1mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)作防潮层 3.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10镀锌吊杆,间距1000≤x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 4.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 5.基层:平面及各类凹槽处:双层9.5mm防水石膏板；检修口处:双层12mm玻镁板基层；侧封板:双层9.5mm防水石膏板 6.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带或塑胶护角、含成品护角条，氯偏乳液防潮涂料二遍；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 7.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8.详见节点B-CD-02/03、04 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸一切关	m2	2327.35	234.34	545391.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 45 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-2	011302001057	石膏板吊顶天棚	1.部位:卫生间过道 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10镀锌吊杆,间距1000≤x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 4.基层:平面及各类凹槽部位:双层9.5mm厚石膏板；侧封板:9.5mm厚石膏板+9mm厚玻镁板基层 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带或塑胶护角、含成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.详见节点B-CD-03/01、02、03 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等。	m2	261.4	160.85	42046.19	0
2-5-3	011302001058	白色防水无机涂料（PT-01）	1.部位:卫生间、清洁间、茶水区 2.刷防霉无机涂料三遍(一底、二面漆) 3.刮防水腻子三遍磨平 4.其他:孔眼防锈处理并用腻子填平，风口及各类收边收口部位用腻子批刮、油漆找平和修补处理 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算（含吊顶天棚、灯槽、各类凹槽、风口等所有涂料饰面工程量） 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	2691.52	77.98	209884.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 46 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-4	011302001059	白色无机涂料（PT-02）	1.部位:卫生间过道 2.刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 3.刮腻子三遍磨平 4.其他:孔眼防锈处理并用腻子填平，风口及各类收边收口部位用腻子批刮、油漆找平和修补处理 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算(含吊顶天棚、灯槽、各类凹槽、风口等所有涂料饰面工程量) 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	337.97	75.16	25401.83	0
2-5-5	010810002028	灯槽	1.名称、规格:灯槽120mm*200mm 2.基层:灯槽内侧及外侧封板采用双层9.5mm防水石膏板 3.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带或塑胶护角、含成品护角条 4.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.详见节点B-CD-02/03 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	828.76	23.48	19459.28	0
2-5-6	011303002014	条形风口	1.条形风口 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	147.34	253.12	37294.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 47 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-7	011302B003010	转换层、反向支撑	1.当吊顶吊筋长度大于1.5m且小于3.0m时,应按规范要求设置反向支撑 2.当吊顶内部空间大于3.0m时，(或反支撑垂直长度>1500mm时)应该设置转换层 3.具体做法详通用大样图:T-01 4.工程量计算规则:按设计图示质量以吨计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	11.637	12888.4	149982.31	0
2-6		门窗工程					911924.09	0
2-6-1	010802001033	古铜色不锈钢门	1.门编号:B-AM-01/B-AM-02/B-AM-03/B-AM-04 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:专用防火隔音门芯板 4.其他:防撞条、配套门合页、门把手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 5.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	232.2	1261.01	292806.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 48 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-2	010802001034	古铜色不锈钢门门套	1.门编号:B-AM-01/B-AM-02/B-AM-03/B-AM-04 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:12mm玻镁板基层(层数综合考虑) 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	189.08	446.02	84333.46	0
2-6-3	010802001035	古铜色不锈钢门门楣	1.门编号:B-AM-01/B-AM-02/B-AM-03/B-AM-04 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	30.55	439.43	13424.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 49 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-4	010802001036	电动推拉门	1.门编号:B-AM-07 2.尺寸:1000*2300mm 3.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 4.基层:专用防火隔音门芯板 5.其他:含电机、控制器、感应探头、轨道、吊轮、导轨配件全套、五金配件等 6.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 7.工程量计算规则:按樘计取 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	樘	31	7558.46	234312.26	0
2-6-5	010808002019	电动推拉门门套	1.门编号:B-AM-07 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:12mm玻镁板(层数综合考虑) 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	71.89	483.71	34773.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 50 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-6	010802001037	电动推拉门门楣	1.门编号:B-AM-07 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	12.4	439.43	5448.93	0
2-6-7	010801001009	木纹金属板管井暗门	1.门编号:B-GM-03/B-GM-04/B-GM-05 2.部位:管井 3.面层:1000*3000mm木纹金属板(CF-01) 4.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 5.基层:专用防火隔音门芯板 6.其他:配套门合页、暗拉手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 7.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	91.25	1119.91	102191.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 51 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-8	010802004012	米色岩板管井暗门	1.门编号:B-GM-06/B-GM-07 2.部位:管井 3.面层:1000*3000*12mm米色岩板(CT-01) 4.面层处理方式:六面防污防渗透处理采用石材防护剂,完工后修补表面破损及污染 5.骨架:L40*4mm角钢、25*20*3mm方管、25*40*3mm方管、25*40*3mm方管斜撑、背贴白色铝板封包、M8膨胀螺丝、满焊刷防锈漆等 6.其他:天地轴、加装限位链、暗拉手、弹扣门吸等五金配件 7.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	139.14	873.05	121476.18	0
2-6-9	010801001010	木纹金属板消火栓暗门	1.门编号:B-XM-01 2.部位:消火栓 3.面层:1000*3000mm木纹金属板(CF-01) 4.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 5.基层:专用防火隔音门芯板 6.其他:发光条、配套门合页、暗拉手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 7.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 9.含建筑物超高增加费 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 11.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	2.16	1031.97	2229.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 52 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-10	010801001011	木纹金属板门（带门套）	1.门编号:B-FM-04 2.面层:1000*3000mm木纹金属板(CF-01) 3.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 4.基层:专用防火隔音门芯板 5.其他:木纹金属板门套及其基层、配套门合页、门拉手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 6.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 7.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	2.3	1222.96	2812.81	0
2-6-11	010808002020	原建筑防火门门套	1.门编号:B-FM-01/B-FM-02 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:9mm玻镁板基层 4.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	23.89	405.01	9675.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 53 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-12	010808002021	原建筑防火门门楣	1.门编号:B-FM-01/B-FM-02 2.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 3.基层:双层9mm玻镁板基层 4.骨架:50轻钢龙骨、龙骨卡件@600 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	16.63	507.45	8438.89	0
2-7		其他工程					1307046.13	0
2-7-1	011501004166	成品镜柜	1.名称:成品镜柜 2.面层:6mm安全银镜(GL-02)，1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)包边 3.其他:双层9mm玻镁板基层、12mm玻镁板基层、防锈防火防腐处理、油漆、五金配件、隔板、封条、装饰线、各种饰面、镜子退水银背藏成品灯带、纸巾盒、皂液器等所有完成此工作的全部内容 4.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	227.37	1577.48	358671.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 54 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7-2	011505001008	洗手台	1.部位:卫生间 2.材料品种、规格:洗手台 宽600mm*高650mm 3.ST-04灰色人造石台面（美缝剂美缝） 4.含CF-02金属板、暗藏灯带、垃圾桶、MT-03 1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)、9mm玻镁板基层、L40*4镀锌角钢、防锈防火防腐处理、五金配件等所有完成此工作的全部内容 5.美缝要求：固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性（1000g/500r）≤0.050g；耐水性（168h）：无气泡、开裂；耐酸性（5%醋酸，168h）：无气泡、开裂；耐碱性（5%氢氧化钠，168h）：无气泡、开裂；耐污染性（墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁）≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 6.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税	m	173.9	1910.44	332225.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 55 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7-3	011501004167	茶水柜	1.部位:茶水间 2.材料品种、规格:茶水柜 宽600mm*高850mm 3.ST-04灰色人造石台面(美缝剂美缝)、MT-03 1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)踢脚线 4.含CF-01 1000*3000mm木纹金属板(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板)、镀锌方钢/镀锌角钢、暗藏灯带、基层板、合页、五金配件等所有完成此工作的全部内容 5.美缝要求：固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性（1000g/500r）≤0.050g；耐水性（168h）：无气泡、开裂；耐酸性（5%醋酸，168h）：无气泡、开裂；耐碱性（5%氢氧化钠，168h）：无气泡、开裂；耐污染性（墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁）≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 6.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规	m2	44.58	1358.15	60546.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 56 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7-4	011501004168	茶水柜	1.部位:茶水间 2.材料品种、规格:茶水柜 宽500~650mm*高850mm 3.ST-04灰色人造石台面(美缝剂美缝)、MT-03 1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)踢脚线 4.含CF-01 1000*3000mm木纹金属板(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板)、镀锌方钢/镀锌角钢、暗藏灯带、基层板、合页、五金配件等所有完成此工作的全部内容 5.美缝要求：固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性（1000g/500r）≤0.050g；耐水性（168h）：无气泡、开裂；耐酸性（5%醋酸，168h）：无气泡、开裂；耐碱性（5%氢氧化钠，168h）：无气泡、开裂；耐污染性（墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁）≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 6.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规	m2	19.04	1301.56	24781.7	0
2-7-5	011501004169	吊柜	1.部位:茶水间 2.材料品种、规格:吊柜宽350mm*高1200mm 3.CF-01 1000*3000mm木纹金属板饰面(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板) 4.含暗藏灯带、基层板、合页、五金配件等所有完成此工作的全部内容 5.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	27.74	751.79	20854.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7-6	011501004170	吊柜	1.部位:茶水间 2.材料品种、规格:吊柜宽300mm*高1200mm 3.CF-01 1000*3000mm木纹金属板饰面(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板) 4.含暗藏灯带、基层板、合页、五金配件等所有完成此工作的全部内容 5.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	33.7	644.4	21716.28	0
2-7-7	011501004171	吊柜	1.部位:茶水间 2.材料品种、规格:吊柜宽350~450mm*高1200mm 3.CF-01 1000*3000mm木纹金属板饰面(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板) 4.含暗藏灯带、基层板、合页、五金配件等所有完成此工作的全部内容 5.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	26.88	859.18	23094.76	0
2-7-8	011501004172	吊柜	1.部位:茶水间 2.材料品种、规格:吊柜宽400mm*高1000mm 3.CF-01 1000*3000mm木纹金属板饰面(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板) 4.含暗藏灯带、基层板、合页、五金配件等所有完成此工作的全部内容 5.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	1.24	715.98	887.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 58 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7-9	011505002022	垃圾桶	1.名称:垃圾桶 2.材质:304 拉丝不锈钢 3.规格:φ240mm，高350mm 4.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	个	516	213.1	109959.6	0
2-7-10	011505002023	纸巾架	1.名称:纸巾架 2.材质:材质：304 拉丝不锈钢 3.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	个	513	252.76	129665.88	0
2-7-11	011505002024	挂衣钩	1.名称:挂衣钩 2.材质:304 不锈钢镜面 3.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	个	513	80.39	41240.07	0
2-7-12	011505002025	坐垫纸盒	1.名称:坐垫纸盒 2.材质:材质:304 拉丝不锈钢 3.工程量计算规则:按设计图示数量以个计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	个	31	181.13	5615.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7-13	011501004173	多功能台	1.名称:多功能台 2.部位:无障碍卫生间 3.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	套	31	4482.79	138966.49	0
2-7-14	011503003016	挂盆安全扶手	1.名称:安全扶手 2.材质:不锈钢材质，表面树脂喷涂 3.部位:无障碍卫生间 4.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	套	31	674.3	20903.3	0
2-7-15	011503003017	多功能安全扶手	1.名称:多功能安全扶手 2.材质:不锈钢材质，表面树脂喷涂 3.部位:无障碍卫生间 4.描述:坐便器用扶手 5.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	套	31	331.42	10274.02	0
2-7-16	011503003018	安全扶手	1.名称:安全扶手 2.材质:内部优质铝合金 3.部位:无障碍卫生间 4.工程量计算规则:按设计图示数量以套计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	套	31	246.55	7643.05	0
3		母婴室					692084.93	0
3-1		新建墙体工程					20480.70	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　B栋塔楼装饰工程　　第 60 页，共 71 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-1	010402001009	轻质砌块墙体（Q1）	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.墙体厚度T:T≤100 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.砌筑高度:3.6m以内 6.综合考虑墙上、下部位的实心砖砌筑、灰砂砖和门窗洞口镶砌的预制素混凝土块等费用 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	5.95	806	4795.7	0
3-1-2	010402001010	轻质砌块墙体（Q1）	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.墙体厚度T:T≤100 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.砌筑高度:4.8m以内 6.综合考虑墙上、下部位的实心砖砌筑和门窗洞口镶砌的预制素混凝土块等费用 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	1.81	910.6	1648.19	0
3-1-3	010502021004	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	0.72	846.73	609.65	0
3-1-4	010505011004	构造柱模板	1.构件名称:构造柱 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	14.15	110.61	1565.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 61 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-5	010502022013	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	0.94	848.79	797.86	0
3-1-6	010505012013	圈梁模板	1.模板材质:圈梁 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	17.46	114.98	2007.55	0
3-1-7	010502025005	C25细石混凝土导墙	1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.内含涂一道界面处理剂 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	1.06	792.28	839.82	0
3-1-8	010505014005	混凝土墙基模板	1.构件名称:墙基 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	43.57	126.1	5494.18	0
3-1-9	010506002013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ10 直筋制安 2.不区分劲性钢筋、抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 3.钢筋连接方式:采用绑扎搭接、机械连接等，单价综合考虑，不单独列项 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	0.01	5441.49	54.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 62 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-10	010506002014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ12 直筋制安 2.不区分劲性钢筋、抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 3.钢筋连接方式:采用绑扎搭接、机械连接等，单价综合考虑，不单独列项 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	0.065	5316.09	345.55	0
3-1-11	010506002015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ14 直筋制安 2.不区分劲性钢筋、抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 3.钢筋连接方式:采用绑扎搭接、机械连接等，单价综合考虑，不单独列项 4.含建筑物超高增加费 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	0.305	5272.33	1608.06	0
3-1-12	010506002016	现浇构件钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 箍筋制安 2.不区分劲性钢筋、抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	0.04	7105.48	284.22	0
3-1-13	010506017006	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:拉结筋制安 HPB300 Φ6mm 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其它技术要求。 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	0.06	7173.02	430.38	0
3-2		防水工程					64959.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　B栋塔楼装饰工程　　

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-1		地面防水					39147.80	0
3-2-1-1	010904002026	楼(地)面涂膜防水	1.部位:母婴室 2.2.0mm厚聚合物水泥防水无机涂料(II型) 3.墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm 4.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	249.72	70.03	17487.89	0
3-2-1-2	010904002027	楼(地)面涂膜防水	1.部位:沉箱底面和侧面 2.1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布) 3.侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于2.0mm 4.本清单包含平面防水及其所有上返防水（墙面上返高度不区分≤300mm 或＞300mm，上返工程量均计入本条清单，不另行单独列项计算） 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	308.37	70.24	21659.91	0
3-2-2		墙面防水					25811.42	0
3-2-2-1	010903003012	墙面砂浆防水	1.部位:母婴室墙面 2.3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	778.86	33.14	25811.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3		地面工程					92193.76	0
3-3-1	011102001024	灰色大理石门槛（ST-02）	1.面层:20mm厚灰色大理石(ST-02)(意大利灰网纹)饰面铺实拍平，专用粘结剂粘结,美缝剂美缝 2.粘贴层:5mm厚石材增强型专用胶粘剂 3.M20水泥砂浆防水保护层(厚度根据混凝土止水槛高度综合调整考虑) 4.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 5.100mm厚C25混凝土,内配A6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 6.综合考虑混凝土止水槛 7.LC15轻质混凝土回填(另计) 8.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 9.楼板凿毛后砌筑C25圈梁(圈梁另计) 10.结构层:钢筋混凝土楼板表面清理干净 11.美缝要求：固含量≥98%，表干时间≤4h，	m2	2.6	823.34	2140.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 65 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-2	011102003030	浅灰色防滑瓷砖（仿水磨石）（CT-03）	1.部位:母婴室地面 2.面层:材料品种、规格600*1200*10mm浅灰色防滑地砖(仿水磨石)，专用填缝剂调色擦缝 3.5mm厚瓷砖增强型专用胶粘剂 4.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)墙面上返至建筑完成面以上300mm,门口涂出500,两侧涂出各300 墙根防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm(防水另计) 5.100mm厚C25混凝土,内配A6@100单层双向钢筋网,下铺一层300g/m2无纺布,混凝土板与墙四周采用单组份聚氨酯密封胶嵌缝 6.LC15轻质混凝土回填(另计) 7.沉箱底面和侧面1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(无溶剂型)(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返高度650mm。阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于2.0mm(防水另计) 8.10~30mm厚M15砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩 9.结构层:钢筋混凝土楼	m2	189.51	288.13	54603.52	0
3-3-3	010102007012	LC15轻质混凝土回填	1.材料品种:LC15轻质混凝土回填 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m3	48.13	689.94	33206.81	0
3-3-4	010502022014	圈梁反坎	1.部位:门槛下方 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含建筑物超高增加费 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2.21	762.07	1684.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 66 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-5	010505012014	圈梁反坎模板	1.模板材质:圈梁 2.模板类型:木模板 3.含建筑物超高增加费 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4.43	126.09	558.58	0
3-4		墙面工程					307406.56	0
3-4-1	011201B001015	墙、柱面基层处理	1.混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 2.含建筑物超高增加费 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等;	m2	38.88	5.55	215.78	0
3-4-2	011205001049	木纹金属板墙面（CF-01)	1.面层:1000*3000mm木纹金属板墙面(CF-01)挂板,并由燕尾槽挂条进行卡扣固定 2.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 3.基层:12mm玻镁板基层，在玻镁板基层上,沿横向位置固定12mm厚50mm宽燕尾槽挂条 4.在墙面横方向安装C50轻钢副龙骨,横向副龙骨与竖向副龙骨进行铆接,龙骨间距≤1200 5.在墙面垂直方向安装C50轻钢副龙骨,副龙骨与码件进行铆接,龙骨间距≤400 6.在墙面垂直方向采用M8膨胀螺栓固定C50轻钢龙骨码件,码件间距≤900 7.根据施工图纸,进行现场放线,并根据木挂板规格工艺要求确定安装位置和水平线、垂直线 8.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 9.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 10.综合考虑成品内嵌应急指示灯部位处基层板制安 11.工程量计算规则:按面层设计图示尺寸以展开面	m2	396.44	371.65	147336.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-3	011105006022	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm厚玻镁板基层 3.面层:1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)（MT-03） 4.骨架:随墙面龙骨 5.梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 6.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 7.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	119	37.46	4457.74	0
3-4-4	011207003013	木纹金属板隔断（CF-01）	1.面层:1000*3000mm双面木纹金属板(CF-01),厚度0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 2.基层:双面双层9mm玻镁板基层 3.骨架:40*3mm镀锌方通 4.踢脚:30mm高古铜色不锈钢踢脚线 5.含制作、安装、固定、密封、收边收口、成品保护、清理等全部工序 6.工程量计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算(门扇面积并入隔断面积内) 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	193.93	801.3	155396.11	0
3-5		天棚工程					77260.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 68 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5-1	011302001060	石膏板吊顶天棚	1.部位:母婴室 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10镀锌吊杆,间距1000≤x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200，次龙骨中距400mm，横撑可上人龙骨中距900mm，扁铁@800间距，具体详见设计图纸 4.基层:平面及各类凹槽部位:双层9.5mm厚石膏板；侧封板:双层9.5mm厚石膏板 5.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带或塑胶护角、含成品护角条；含风口开孔、检修口制作安装、灯具开孔、管口开孔及局部加固、各类封口处理等 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	189.51	160.09	30338.66	0
3-5-2	011302001061	白色无机涂料（PT-02）	1.部位:母婴室 2.刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 3.刮腻子三遍磨平 4.其他:孔眼防锈处理并用腻子填平，风口及各类收边收口部位用腻子批刮、油漆找平和修补处理 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算(含吊顶天棚、灯槽、各类凹槽、风口等所有涂料饰面工程量) 6.含建筑物超高增加费 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	302.37	75.16	22726.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5-3	010810002029	灯槽	1.名称、规格:灯槽120mm*200mm 2.基层:灯槽内侧及外侧封板采用双层9.5mm石膏板 3.其他:阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带或塑胶护角、含成品护角条 4.5.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m	256.44	21.39	5485.25	0
3-5-4	011303002015	条形风口	1.条形风口 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.含建筑物超高增加费 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	25.65	253.12	6492.53	0
3-5-5	011302B003011	转换层、反向支撑	1.当吊顶吊筋长度大于1.5m且小于3.0m时,应按规范要求设置反向支撑 2.当吊顶内部空间大于3.0m时，(或反支撑垂直长度>1500mm时)应该设置转换层 3.具体做法详通用大样图:T-01 4.工程量计算规则:按设计图示质量以吨计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	t	0.948	12888.4	12218.2	0
3-6		门窗工程					27002.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 70 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6-1	010801001012	木纹金属板门（带门套）	1.门编号:B-AM-05/B-AM-06 2.面层:1000*3000mm木纹金属板(CF-01) 3.面层厚度:0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板 4.基层:专用防火隔音门芯板 5.其他:木纹金属板门套及其基层、配套门合页、门拉手、闭门器或弹扣门吸等五金配件 6.含制作、安装、五金安装、面层收口、成品保护、清理等全部工序 7.工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 8.含建筑物超高增加费 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 10.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	22.08	1222.96	27002.96	0
3-7		其他工程					102780.96	0
3-7-1	011501004174	成品镜柜	1.名称:成品镜柜 2.面层:6mm安全银镜(GL-02)，1.5mm古铜色不锈钢(磨砂面)包边 3.其他:双层9mm玻镁板基层、12mm玻镁板基层、防锈防火防腐处理、油漆、五金配件、隔板、封条、装饰线、各种饰面、镜子退水银背藏成品灯带、纸巾盒、皂液器等所有完成此工作的全部内容 4.工程量计算规则:按立面垂直投影面积计算 5.含建筑物超高增加费 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等；	m2	37.26	1577.48	58776.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程　　第 71 页，共 71 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7-2	011505001009	洗手台	1.部位:母婴室 2.材料品种、规格:洗手台 宽600mm*高800mm 3.ST-04灰色人造石台面(美缝剂美缝)、30mm高MT-03 1.5mm古铜色不锈钢踢脚、CF-01木纹金属板面板 4.含垃圾桶、木纹金属板隔板、基层板、钢龙骨、合页、成品柜门门吸、成品柜门铰链、五金配件等所有完成此工作的全部内容 5.美缝要求：固含量≥98%；表干时间≤4h；邵氏 D 硬度≥60；耐磨性（1000g/500r）≤0.050g；耐水性（168h）：无气泡、开裂；耐酸性（5%醋酸，168h）：无气泡、开裂；耐碱性（5%氢氧化钠，168h）：无气泡、开裂；耐污染性（墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁）≤2 级；拉伸强度≥10MPa。 6.工程量计算规则:按设计图示长度以延长米计算 7.含建筑物超高增加费 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含向有关部门缴纳的规	m	32.4	1358.15	44004.06	0
合计							19072882.87	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　B栋塔楼装饰工程
标　　段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					838564.03
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	606581.36
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	529401.86
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	77179.5
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	221992.17
1-9-1	011601001021	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	6790.73	11.81	80198.52
1-9-2	011601001022	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	18510.92	7.66	141793.65
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	9990.5
1-14-1	011601001023	开孔及洞口封堵	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	9990.5	9990.5
合计							838564.03

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：B栋塔楼装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：B栋塔楼装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：B栋塔楼装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：B栋塔楼装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1792030.22
合计					1792030.22

总承包服务费计价表

工程名称：B栋塔楼装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： B栋塔楼装饰工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	011102001019	项目名称	灰色大理石门槛（ST-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ＃20mm厚灰色大理石,专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	52063.53	0	5210.67	98.5373	520.6353	0	52.1067
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ＃(设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1029.03	700.17	0	307.31	10.2903	7.0017	0	3.0731
020002-16+020002-17*(-1)换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:25) ＃细石混凝土 C25	100m2	0.01	1570.29	1058.52	2.51	468.64	15.7029	10.5852	0.0251	4.6864
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007089	2504.86	0	21.48	664.37	17.75695254	0	0.15227172	4.70971893
小计								193.1467025	549.757	1.65597172	78.71686893
清单项目综合单价											823.27654319

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.43174	1.3916	0.6		
	技工人工费	元	1.07634	1.3662	1.47		
	高级技工人工费	元	1.45687	1.3923	2.03		
	降效增加人工费	元	17.754891	1	17.75		
	普工人工费	元	17.851024	1.3916	24.84		
	技工人工费	元	39.351834	1.3662	53.76		
	高级技工人工费	元	66.570584	1.3923	92.69		
材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
	石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
	细石混凝土 C25	m3	0.02525	418.17	10.56		
	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	335.35	6.84		
	晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
	20mm灰色大理石	m2	1.04	477.88	497		
	专用胶粘剂	kg	12.6225	1.77	22.34		
	水	m3	0.10898	4.62	0.5		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.3709	1	1.37		
机械	降效增加机械费	元	0.152254	1	0.15		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.55	0.03		
	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		

项目编码	011102001020	项目名称	灰色大理石门槛（ST-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025015	524.03	129.18	0	145.13	13.10861045	3.2314377	0	3.63042695
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ＃20mm厚灰色大理石,专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	52063.53	0	5210.67	98.5373	520.6353	0	52.1067
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ＃(设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1029.03	700.17	0	307.31	10.2903	7.0017	0	3.0731
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ＃细石混凝土 C25	100m2	0.01	2379.44	2117.04	5.02	735.86	23.7944	21.1704	0.0502	7.3586
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ＃细石混凝土 C25	10m3	0.000567	640.59	4296.25	128.49	393.5	0.36321453	2.43597375	0.07285383	0.2231145
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.283287	0.16	0	0.03	0.04	0.04532592	0	0.00849861	0.01133148
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.283287	65.57	0	0.55	17.39	18.57512859	0	0.15580785	4.92636093
小计								202.4727795	562.7801115	1.76596029	81.84233386
清单项目综合单价											848.86118509

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.43174	1.3916	0.6		
	技工人工费	元	1.07634	1.3662	1.47		
	高级技工人工费	元	1.45687	1.3923	2.03		
	降效增加人工费	元	18.620397	1	18.62		
	普工人工费	元	18.739125	1.3916	26.08		
	技工人工费	元	41.396258	1.3662	56.56		
	高级技工人工费	元	69.754404	1.3923	97.12		
材料	美缝剂 400mL	支	0.130074	24.78	3.22		
	石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	335.35	6.84		
	细石混凝土 C25	m3	0.056222	418.17	23.51		
	晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
	20mm灰色大理石	m2	1.04	477.88	497		
	专用胶粘剂	kg	12.6225	1.77	22.34		
	水	m3	0.110113	4.62	0.51		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.433276	1	1.43		
机械	降效增加机械费	元	0.164306	1	0.16		
	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.000221	308.87	0.07		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.000442	10.3	0		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.55	0.05		
	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		

项目编码	011102003024	项目名称	灰色地砖（CT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ＃专用填缝剂,600*1200*10mm灰色地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5008.1	11057.4	0	1878.12	50.081	110.574	0	18.7812
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ＃(设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1029.03	700.17	0	307.31	10.2903	7.0017	0	3.0731
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000225	27261.58	0	0	7213.96	6.1338555	0	0	1.623141
小计								66.5051555	117.5757	0	23.477441
清单项目综合单价											207.55829650

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	降效增加人工费	元	6.111448	1	6.11		
	普工人工费	元	6.350034	1.3916	8.84		
	技工人工费	元	13.045514	1.3662	17.82		
	高级技工人工费	元	24.213034	1.3923	33.71		

工程量清单综合单价分析表

	材料	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	335.35	6.84		
		专用填缝剂	t	0.00097	1771.68	1.72		
		600*1200*10mm灰色地砖（CT-02）	m2	1.03	85.55	88.12		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		水	m3	0.05398	4.62	0.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2932	1	0.29		
	机械							

项目编码	011102001021	项目名称	灰色大理石（ST-02）无障碍斜坡拉槽	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025009	524.03	129.18	0	145.13	13.10546627	3.23066262	0	3.62955617
020002-36换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36＜S≤0.64 ＾ 20mm灰色大理石，无障碍斜坡拉槽,专用胶粘剂	100m2	0.01	6568.3	56858.85	0	4581.05	65.683	568.5885	0	45.8105
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ＾ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.009983	640.59	4107.11	128.49	384.05	6.39500997	41.00127913	1.28271567	3.83397115
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004813	879.48	3544.34	12.94	410.87	4.23293724	17.05390642	0.06228022	1.97751731
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004813	829.72	19.37	0	220.52	3.99344236	0.09322781	0	1.06136276
020002-8换	轻质混凝土垫层 ＾ LC15轻质混凝土	10m3	0.023352	1118.01	5076.82	9.91	550.39	26.10776952	118.5539006	0.23141832	12.85270728
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ＾ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	835.41	519.35	0	247.04	8.3541	5.1935	0	2.4704
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ＾ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.003922	2908.89	4124.97	7.93	976.57	11.40866658	16.17813234	0.03110146	3.83010754
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.178254	15.58	0	0.94	4.19	2.77719732	0	0.16755876	0.74688426
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.178254	85.76	0	0.97	22.76	15.28706304	0	0.17290638	4.05706104
小计								195.1031523	778.203411	3.42658081	90.78276751
清单项目综合单价											1067.51591158

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.43174	1.3916	0.6		
		技工人工费	元	1.07634	1.3662	1.47		
		高级技工人工费	元	1.45687	1.3923	2.03		
		降效增加人工费	元	18.064171	1	18.06		
		普工人工费	元	19.768145	1.3916	27.51		
		技工人工费	元	56.279353	1.3662	76.89		
		高级技工人工费	元	49.226369	1.3923	68.54		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.130046	24.78	3.22		
		石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
		LC15轻质混凝土	m3	0.238182	495.58	118.04		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	331.88	5.07		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.012032	7.63	0.09		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.025412	5.35	0.14		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	0.004957	3362.83	16.67		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.10082	399.72	40.3		
		晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.039608	399.72	15.83		
		20mm灰色大理石，无障碍斜坡拉槽	m2	1.02	535.11	545.81		
		石料切割锯片	片	0.00615	16.11	0.1		
		白水泥	t	0.00102	825.66	0.84		
		水	m3	0.213715	4.62	0.99		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.853697	1	2.85		
	机械	降效增加机械费	元	0.340463	1	0.34		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.018447	12.55	0.23		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000529	38.16	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001877	22.4	0.04		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.003893	308.87	1.2		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.010806	10.3	0.11		

项目编码	011102001022	项目名称	灰色大理石（ST-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
020002-36换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36＜S≤0.64 ＾ 20mm灰色大理石,专用胶粘剂	100m2	0.01	6568.3	51006.8	0	4288.44	65.683	510.068	0	42.8844
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ＾ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.009843	640.59	4107.11	128.49	384.05	6.30532737	40.42628373	1.26472707	3.78020415
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004725	879.48	3544.34	12.94	410.87	4.155543	16.7470065	0.0611415	1.94136075
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004725	829.72	19.37	0	220.52	3.920427	0.09152325	0	1.041957
020002-8换	轻质混凝土垫层 ＾ LC15轻质混凝土	10m3	0.03504	1118.01	5076.82	9.91	550.39	39.1750704	177.8917728	0.3472464	19.2856656
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.393701	3.31	0	0.41	0.9	1.30315031	0	0.16141741	0.3543309
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.393701	40.04	0	0.47	10.63	15.76378804	0	0.18503947	4.18504163
小计								187.1655561	756.7593863	3.49817185	87.61391003
清单项目综合单价											1035.03702428

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.43174	1.3916	0.6		
		技工人工费	元	1.07634	1.3662	1.47		
		高级技工人工费	元	1.45687	1.3923	2.03		
		降效增加人工费	元	17.066929	1	17.07		
		普工人工费	元	20.252155	1.3916	28.18		
		技工人工费	元	53.066883	1.3662	72.5		
		高级技工人工费	元	46.910887	1.3923	65.31		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
		石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
		LC15轻质混凝土	m3	0.357402	495.58	177.12		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	0.004866	3362.83	16.36		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.024945	5.35	0.13		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.011811	7.63	0.09		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.099409	399.72	39.74		
		晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		20mm灰色大理石	m2	1.02	477.88	487.44		
		石料切割锯片	片	0.00615	16.11	0.1		
		白水泥	t	0.00102	825.66	0.84		

工程量清单综合单价分析表

		水	m3	0.190764	4.62	0.88		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.590574	1	2.59		
	机械	降效增加机械费	元	0.346457	1	0.35		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.003839	308.87	1.19		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007677	10.3	0.08		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00052	38.16	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001843	22.4	0.04		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.027681	12.55	0.35		

项目编码	010904004010	项目名称	成品伸缩缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-73换	变形缝盖缝成品安装 楼面、地面 金属盖板型 缝宽B(mm) 0< B≤100 ˊ 10mm宽成品伸缩缝	100m	0.01	3134.69	7802.42	0	1219.62	31.3469	78.0242	0	12.1962
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.004992	800.1	0	0	211.72	3.9940992	0	0	1.05690624
	小计							35.3409992	78.0242	0	13.25310624
	清单项目综合单价										126.61830544

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.993312	1	3.99		
		普工人工费	元	1.96112	1.3916	2.73		
		技工人工费	元	20.94697	1.3662	28.62		
	材料	10mm宽成品伸缩缝	m	1.01	76.11	76.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1531	1	1.15		
	机械							

项目编码	011502001015	项目名称	古铜色不锈钢线条（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 ˊ 5mm古铜色不锈钢线条	100m	0.01	482.54	2663.71	0	260.87	4.8254	26.6371	0	2.6087
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.008013	60.96	0	0	16.13	0.48847248	0	0	0.12924969
	小计							5.31387248	26.6371	0	2.73794969
	清单项目综合单价										34.68892217

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.488462	1	0.49		
		普工人工费	元	0.49808	1.3916	0.69		
		技工人工费	元	1.09042	1.3662	1.49		
		高级技工人工费	元	1.89801	1.3923	2.64		
	材料	5mm古铜色不锈钢线条（磨砂面）	m	1.06	24.34	25.8		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.29	0.05		
		万能胶	kg	0.0168	15.49	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5223	1	0.52		
	机械							

项目编码	011101007005	项目名称	细石混凝土回填、找坡	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˊ 细石混凝土C25	10m3	0.1	640.59	4296.25	128.49	393.5	64.059	429.625	12.849	39.35
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.003353	2433.96	0	488.21	678.96	8.16106788	0	1.63696813	2.27655288
	小计							72.22006788	429.625	14.48596813	41.62655288
	清单项目综合单价										557.95758889

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.160531	1	8.16		
		普工人工费	元	9.7313	1.3916	13.54		
		技工人工费	元	36.976	1.3662	50.52		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		细石混凝土 C25	m3	1.01	418.17	422.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.349	1	6.35		
	机械	降效增加机械费	元	1.63686	1	1.64		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	308.87	12.05		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	10.3	0.8		

项目编码	011205001037	项目名称	木纹金属板墙面（CF-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˊ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5125.87	18210.28	0	2266.92	51.2587	182.1028	0	22.6692
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000294	32736.9	0	2181.79	8818.76	9.6246486	0	0.64144626	2.59271544
	小计							104.6940486	250.3741	6.97744626	40.72141544
	清单项目综合单价										402.76701030

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.623971	1	9.62		
		普工人工费	元	9.806532	1.3916	13.65		
		技工人工费	元	21.489456	1.3662	29.36		
		高级技工人工费	元	37.394054	1.3923	52.06		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		9mm厚玻镁板基层	m2	2.1	14.45	30.35		
		CF-01 木纹金属板(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板)	m2	1.01	166.66	168.33		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0907	1	2.09		
	机械	降效增加机械费	元	0.641401	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	011203001022	项目名称	米色岩板墙面（CT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.01777	4111.08	4938.71	864.48	1396.58	73.0538916	87.7608767	15.3618096	24.8172266
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝 ` 1000*3000*12mm米色岩板(CT-01)	100m2	0.01	13374.68	40842.2	0	5581.31	133.7468	408.422	0	55.8131
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00062	34293.45	0	2509.41	9254.06	21.261939	0	1.5558342	5.7375172
小计								231.1949306	497.3175767	16.9176438	87.2534438
清单项目综合单价											832.68359490
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	21.251704	1		21.25		
		普工人工费				元	21.653657	1.3916		30.13		
		技工人工费				元	47.449444	1.3662		64.83		
		高级技工人工费				元	82.578498	1.3923		114.97		
	材料	1000*3000*12mm米色岩板(CT-01)				m2	1.03	299.05		308.02		
		界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		水				m3	0.004	4.62		0.02		
		氧气(工业用)				m3	0.095958	17.33		1.66		
		乙炔气				m3	0.039094	13.01		0.51		
		型钢(综合)				t	0.018836	4329.2		81.54		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.416083	7.63		3.17		
		不锈钢石材挂件 国产304				套	6.375	5.75		36.66		
		不锈钢型材转接件				kg	1.73	20.8		35.98		
		不锈钢石材背栓				个	6.375	2.21		14.09		
		不锈钢螺栓 M8×30mm				个	6.375	0.71		4.53		
		不锈钢螺栓 M6×30mm				个	6.375	0.4		2.55		
		云石胶				kg	0.1963	17.7		3.47		
		密封胶				kg	0.1025	10.62		1.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.91215	1		2.91		
	机械	降效增加机械费				元	1.555085	1		1.56		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.085633	179.39		15.36		
项目编码	011203003010	项目名称	无机涂料墙面（PT-02）				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ` 无机涂料	100m2	0.01	2537.22	449.27	0	693.87	25.3722	4.4927	0	6.9387
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2258.33	465.37	0	620.87	22.5833	4.6537	0	6.2087
020003-7+020003-11*(-12)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8)	100m2	0.01	1159.09	433.21	36.4	330.98	11.5909	4.3321	0.364	3.3098
020003-7+020003-11*(-8)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:12)	100m2	0.01	1560	649.82	53.8	449.14	15.6	6.4982	0.538	4.4914
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000474	16725.52	0	192.73	4439.68	7.92789648	0	0.09135402	2.10440832
小计								86.20659648	21.1114	0.99335402	23.93860832
清单项目综合单价											132.24995882
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	7.924233	1		7.92		
		普工人工费				元	8.09318	1.3916		11.26		
		技工人工费				元	17.67754	1.3662		24.15		
		高级技工人工费				元	30.78731	1.3923		42.87		
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		无机涂料（颜色综合考虑）				kg	0.4017	11.01		4.42		
		干混抹灰砂浆 M10				t	0.0406	263		10.68		
		砂纸				张	0.12	0.42		0.05		
		腻子粉(成品)				kg	2.87811	1.59		4.58		
		水				m3	0.0152	4.62		0.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.209	1		0.21		
	机械	降效增加机械费				元	0.091312	1		0.09		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00394	228.93		0.9		
项目编码	011205001038	项目名称	古铜色不锈钢墙面（MT-03）				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ` 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 `（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.016802	437.96	0	38.18	118.62	7.35860392	0	0.64150036	1.99305324
小计								80.04600392	314.9661	6.97750036	37.42865324
清单项目综合单价											439.41825752
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	7.358199	1		7.36		
		普工人工费				元	7.496592	1.3916		10.43		
		技工人工费				元	16.430626	1.3662		22.45		
		高级技工人工费				元	28.591264	1.3923		39.81		
	材料	9mm厚玻镁板基层				m2	2.1	14.45		30.35		
		圆钉 L=60mm				kg	0.05116	4.87		0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01224	13.27		0.16		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.28014	7.39		2.07		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）				m2	1.01	264.89		267.54		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.7302	1		1.73		
	机械	降效增加机械费				元	0.641465	1		0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.0269	235.54		6.34		
项目编码	011205001039	项目名称	古铜色不锈钢墙面（MT-03）				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ` 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 `（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨 ` 型钢(综合)	100m2	0.01	2016.72	8226.58	53.82	948.84	20.1672	82.2658	0.5382	9.4884
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.014137	687.37	0	49.23	185.41	9.71734969	0	0.69596451	2.62114117	
小计								105.7042497	398.3666	7.57016451	48.43074117	
清单项目综合单价											560.07175537	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	9.71685	1		9.72		
		普工人工费				元	9.900392	1.3916		13.78		
		技工人工费				元	21.697896	1.3662		29.64		
		高级技工人工费				元	37.754584	1.3923		52.57		
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		水				m3	0.004	4.62		0.02		
		圆钉 L=60mm				kg	0.05116	4.87		0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01224	13.27		0.16		
		9mm厚玻镁板基层				m2	2.1	14.45		30.35		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.28014	7.39		2.07		
		型钢(综合)				t	0.01777	4329.2		76.93		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.72	1.11		3.02		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.04065	7.63		0.31		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）				m2	1.01	264.89		267.54		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.7479	1		3.75		
	机械	降效增加机械费				元	0.695929	1		0.7		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.0269	235.54		6.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.003	179.39		0.54		
项目编码	011205001040	项目名称		电梯门套（MT-03）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面 - 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055	
020003-36换	胶合板基层 墙面 -（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754	
020003-32换	石膏板基层 墙面 - 硅酸钙板	100m2	0.01	1093.52	1673.95	0	373.07	10.9352	16.7395	0	3.7307	
060708-130	堵料封堵	kg	1.899996	12.82	8.06	0	3.8	24.35794872	15.3159077 6	0	7.2199848	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002339	3620.4	0	274.31	977.64	8.4681156	0	0.64161109	2.28669996	
小计								116.4486643	347.0195678	6.97761109	48.67298476	
清单项目综合单价											519.11882793	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	8.465208	1		8.47		
		普工人工费				元	13.37406	1.3916		18.61		
		技工人工费				元	29.022551	1.3662		39.65		
		高级技工人工费				元	35.709837	1.3923		49.72		
	材料	9mm厚玻镁板基层				m2	2.1	14.45		30.35		
		有机堵料				kg	1.937995	7.82		15.16		
		10mm厚硅酸钙板				m2	1.06	14.24		15.09		
		圆钉 L=60mm				kg	0.05116	4.87		0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01224	13.27		0.16		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.28014	7.39		2.07		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）				m2	1.01	264.89		267.54		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.23516	8.85		2.08		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.0479	1		2.05		
	机械	降效增加机械费				元	0.641391	1		0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.0269	235.54		6.34		
项目编码	011205001041	项目名称		电梯门楣（MT-03）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面 - 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055	
020003-36换	胶合板基层 墙面 -（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754	
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) 450<L≤600	100m2	0.01	2168.09	2251.53	4.19	686.59	21.6809	22.5153	0.0419	6.8659	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.0034	2810.11	0	189.92	757.19	9.554374	0	0.645728	2.574446	
小计								103.922674	337.4814	7.023628	44.875946	
清单项目综合单价											493.30364800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	9.552998	1		9.55		
		普工人工费				元	9.733952	1.3916		13.55		
		技工人工费				元	21.331236	1.3662		29.14		
		高级技工人工费				元	37.118334	1.3923		51.68		
	材料	9mm厚玻镁板基层				m2	2.1	14.45		30.35		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.263	1.11		2.51		
		杉木枋板材				m3	0.01016	1946.9		19.78		
		圆钉 L=60mm				kg	0.05116	4.87		0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01224	13.27		0.16		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.28014	7.39		2.07		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）				m2	1.01	264.89		267.54		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.9531	1		1.95		
	机械	降效增加机械费				元	0.645635	1		0.65		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.0016	26.18		0.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.0269	235.54		6.34		
项目编码	010810002026	项目名称		电梯灯槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 - 9mm不燃板,10mm厚硅酸钙板	100m2	0.0005	7072.26	7720.95	0	2257.51	3.53613	3.860475	0	1.128755	
020004-141换	天棚灯片 塑料透光片 - 30mm白色透光亚克力	100m2	0.0005	2953.76	69520.02	0	4257.63	1.47688	34.76001	0	2.128815	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004209	120.58	0	0	31.91	0.50752122	0	0	0.13430919	
小计								5.52053122	38.620485	0	3.39187919	
清单项目综合单价											47.53289541	

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.507492	1	0.51		
		普工人工费	元	0.517117	1.3916	0.72		
		技工人工费	元	1.133032	1.3662	1.55		
		高级技工人工费	元	1.971876	1.3923	2.75		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	0.175	14.45	2.53		
		10mm厚硅酸钙板	m2	0.075	14.24	1.07		
		30mm白色透光亚克力	m2	0.0525	655.54	34.42		
		白攻螺钉 M6×30mm	100个	0.02548	8.85	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.382385	1	0.38		
	机械							

项目编码	011105006018	项目名称	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ＂30mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.01	649.68	2382.46	0	291.04	6.4968	23.8246	0	2.9104
020003-36换	胶合板基层 墙面＂（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）	100m2	0.000601	1428.57	1989.31	380.16	504.66	0.85857057	1.19557531	0.22847616	0.30330066
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.000301	2238.2	3511.63	0	767.86	0.6736982	1.05700063	0	0.23112586
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.000301	313.23	113.47	0	88.56	0.09428223	0.03415447	0	0.02665656
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000516	1594.23	0	44.79	425.07	0.82262268	0	0.02311164	0.21933612
小计								8.94597368	26.11133041	0.2515878	3.6908192
清单项目综合单价											38.99971109

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.821938	1	0.82		
		普工人工费	元	0.838126	1.3916	1.17		
		技工人工费	元	1.834779	1.3662	2.51		
		高级技工人工费	元	3.193587	1.3923	4.45		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	0.075603	14.45	1.09		
		界面处理剂	kg	0.015001	2.21	0.03		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		30mm高古铜色不锈钢踢脚线	m	1.06	22.42	23.77		
		圆钉 L=60mm	kg	0.001842	4.87	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000441	13.27	0.01		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.010085	7.39	0.07		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.063469	1.11	0.07		
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.002805	0.88	0		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	0.031801	9.29	0.3		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	0.059627	11.06	0.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.097252	1	0.1		
	机械	降效增加机械费	元	0.023092	1	0.02		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000968	235.54	0.23		

项目编码	011105006019	项目名称	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ＂30mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.01	649.68	2382.46	0	291.04	6.4968	23.8246	0	2.9104
020003-36换	胶合板基层 墙面＂（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）9mm不燃板	100m2	0.0003	1428.57	1989.31	380.16	504.66	0.428571	0.596793	0.114048	0.151398
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.0003	313.23	113.47	0	88.56	0.093969	0.034041	0	0.026568
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00141	504.06	0	8.19	133.97	0.7107246	0	0.0115479	0.1888977
小计								7.7300646	24.455434	0.1255959	3.2772637
清单项目综合单价											35.58835820

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.710574	1	0.71		
		普工人工费	元	0.724626	1.3916	1.01		
		技工人工费	元	1.586097	1.3662	2.17		
		高级技工人工费	元	2.760907	1.3923	3.84		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	0.037798	14.45	0.55		
		界面处理剂	kg	0.014999	2.21	0.03		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		30mm高古铜色不锈钢踢脚线	m	1.06	22.42	23.77		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000921	4.87	0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005042	7.39	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.065646	1	0.07		
	机械	降效增加机械费	元	0.011545	1	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000484	235.54	0.11		

项目编码	011205001042	项目名称	古铜色不锈钢门楣（MT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面＂古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面＂（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm不燃板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.228311	32.23	0	2.81	8.73	7.35846353	0	0.64155391	1.99315503
小计								80.04586353	314.9661	6.97755391	37.42875503
清单项目综合单价											439.41827247

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.358447	1	7.36		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	2.1	14.45	30.35		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		白攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7302	1	1.73		
	机械	降效增加机械费	元	0.641553	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	011205001043	项目名称	古铜色不锈钢门套（MT-03）	计量单位	m2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	2690.68	316.8	472.2	11.9048	26.9068	3.168	4.722
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.031241	235.54	0	20.53	63.79	7.35850514	0	0.64137773	1.99286339
小计								80.04590514	325.2954	6.97737773	37.94496339
清单项目综合单价											450.26364626

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.358326	1	7.36		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	15mm玻镁板	m2	1.05	24.19	25.4		
		9mm厚玻镁板基层	m2	1.05	14.45	15.17		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8325	1	1.83		
	机械	降效增加机械费	元	0.641362	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	011205001044	项目名称	木纹金属板墙面（CF-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5125.87	18210.28	0	2266.92	51.2587	182.1028	0	22.6692
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.020371	254.73	0	0	67.41	5.18910483	0	0	1.37320911
小计								56.44780483	182.1028	0	24.04240911
清单项目综合单价											262.59301394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.189041	1	5.19		
		普工人工费	元	5.28693	1.3916	7.36		
		技工人工费	元	11.58571	1.3662	15.83		
		高级技工人工费	元	20.16307	1.3923	28.07		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		CF-01 木纹金属板(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板)	m2	1.01	166.66	168.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.906	1	0.91		
	机械							

项目编码	011302001051	项目名称	石膏板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2740.49	2261.56	567.42	878.81	27.4049	22.6156	5.6742	8.7881
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ 9.5mm厚石膏板	100m2	0.012	1883.66	1382.42	0	567.58	22.60392	16.58904	0	6.81096
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9.5mm厚石膏板	100m2	0.01	1506.92	1382.42	0	467.88	15.0692	13.8242	0	4.6788
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm厚玻镁板基层	100m2	0.002	1506.92	1744.05	0	485.96	3.01384	3.4881	0	0.97192
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000239	28942.36	0	2411.81	7831.08	6.91722404	0	0.57642259	1.87162812
小计								75.00908404	56.51694	6.25062259	23.12140812
清单项目综合单价											160.89805475

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.893008	1	6.89		
		普工人工费	元	7.021578	1.3916	9.77		
		技工人工费	元	15.3927	1.3662	21.03		
		高级技工人工费	元	26.783785	1.3923	37.29		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.568224	8.85	5.03		
		9.5mm石膏板	m2	2.31	11.04	25.5		
		9mm厚玻镁板基层	m2	0.21	14.45	3.03		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.2248	4.87	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.55962	1	0.56		
	机械	降效增加机械费	元	0.574405	1	0.57		
		电动切割机	台班	0.0271	209.38	5.67		

项目编码	011302001052	项目名称	石膏板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2740.49	2261.56	567.42	878.81	27.4049	22.6156	5.6742	8.7881
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ 9.5mm厚石膏板	100m2	0.012	1883.66	1382.42	0	567.58	22.60392	16.58904	0	6.81096
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9.5mm厚石膏板	100m2	0.01	1506.92	1382.42	0	467.88	15.0692	13.8242	0	4.6788
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.002	1506.92	1744.05	0	485.96	3.01384	3.4881	0	0.97192
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005759	1196.97	0	99.74	323.87	6.89335023	0	0.57440266	1.86516733

工程量清单综合单价分析表

小计					74.98521023	56.51694	6.24860266	23.11494733
清单项目综合单价								160.86570022
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.893003	1	6.89		
		普工人工费	元	7.021578	1.3916	9.77		
		技工人工费	元	15.3927	1.3662	21.03		
		高级技工人工费	元	26.783785	1.3923	37.29		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59		
		9mm厚玻镁板基层	m2	0.21	14.45	3.03		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.568224	8.85	5.03		
		9.5mm石膏板	m2	2.31	11.04	25.5		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.2248	4.87	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.55962	1	0.56		
	机械	降效增加机械费	元	0.574374	1	0.57		
		电动切割机	台班	0.0271	209.38	5.67		
项目编码	011302001053	项目名称	玻镁板基层吊顶天棚		计量单位	m2		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-7换	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100 ~ 镀锌方通,镀锌角钢	100m2	0.01	2740.49	2303.05	567.42	880.89	27.4049	23.0305	5.6742	8.8089
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ~ 12mm厚玻镁板基层	100m2	0.012	1883.66	3942.06	0	695.56	22.60392	47.30472	0	8.34672
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ~ (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.012	1506.92	1744.05	0	485.96	18.08304	20.9286	0	5.83152
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.01034	666.68	0	55.56	180.39	6.8934712	0	0.5744904	1.8652326
小计								74.9853312	91.26382	6.2486904	24.8523726
清单项目综合单价											197.35021420
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	降效增加人工费	元	6.892887	1	6.89					
		普工人工费	元	7.021433	1.3916	9.77					
		技工人工费	元	15.392383	1.3662	21.03					
		高级技工人工费	元	26.783233	1.3923	37.29					
	材料	镀锌角钢	kg	0.1089	3.841	0.42					
		镀锌方通	kg	0.247	4.402	1.09					
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59					
		12mm厚玻镁板基层	m2	1.499948	17.41	26.11					
		9mm厚玻镁板基层	m2	2.519913	14.45	36.41					
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.568204	8.85	5.03					
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46					
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11					
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.903577	1	0.9					
	机械	降效增加机械费	元	0.574442	1	0.57					
		电动切割机	台班	0.0271	209.38	5.67					
项目编码	011302001054	项目名称	木纹金属板天棚（CF-01）		计量单位	m2					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-42换	铝塑板 安装在基层板上	100m2	0.01	3376.41	19156	0	1851.27	33.7641	191.56	0	18.5127
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005024	680.38	0	0	180.04	3.41822912	0	0	0.90452096
小计								37.18232912	191.56	0	19.41722096
清单项目综合单价											248.15955008
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	降效增加人工费	元	3.417964	1	3.42					
		普工人工费	元	3.48245	1.3916	4.85					
		技工人工费	元	7.63138	1.3662	10.43					
		高级技工人工费	元	13.28158	1.3923	18.49					
	材料	CF-01 木纹金属板(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板)	m2	1.08	166.66	179.99					
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.523	8.85	4.63					
		万能胶	kg	0.3255	15.49	5.04					
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8966	1	1.9					
	机械										
项目编码	011302001055	项目名称	白色无机涂料（PT-02）		计量单位	m2					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数（遍）:3) ~ 无机涂料	100m2	0.01	1721.65	471.4	0	479.16	17.2165	4.714	0	4.7916
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍 (实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2935.46	511.65	0	802.37	29.3546	5.1165	0	8.0237
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000197	23956.99	0	0	6339.5	4.71952703	0	0	1.2488815
小计								51.29062703	9.8305	0	14.0641815
清单项目综合单价											75.18530853
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	降效增加人工费	元	4.714439	1	4.71					
		普工人工费	元	4.80257	1.3916	6.68					
		技工人工费	元	10.52826	1.3662	14.38					
		高级技工人工费	元	18.31805	1.3923	25.5					
	材料	无机涂料（颜色综合考虑）	kg	0.41929	11.01	4.62					
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.59	5.03					
		砂纸	张	0.18	0.42	0.08					
		水	m3	0.00158	4.62	0.01					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0974	1	0.1					
	机械										
项目编码	011302002009	项目名称	古铜色不锈钢（MT-03）		计量单位	m2					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上 ~ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	3574.55	29174.68	0	2404.63	35.7455	291.7468	0	24.0463
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005796	624.42	0	0	165.23	3.61913832	0	0	0.95767308
小计								39.36463832	291.7468	0	25.00397308
清单项目综合单价											356.11541140

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.618567	1	3.62		
		普工人工费	元	3.68768	1.3916	5.13		
		技工人工费	元	8.07941	1.3662	11.04		
		高级技工人工费	元	14.05988	1.3923	19.58		
	材料	1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.05	264.89	278.13		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.642	8.85	5.68		
		万能胶	kg	0.3255	15.49	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.8886	1	2.89		
	机械							

项目编码	010810002027	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ˉ 9.5mm石膏板	100m2	0.0012	7072.26	7591.77	0	2251.05	8.486712	9.110124	0	2.70126
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000475	1812.24	0	0	479.55	0.860814	0	0	0.22778625
小计								9.347526	9.110124	0	2.92904625

清单项目综合单价 21.38669625

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.859114	1	0.86		
		普工人工费	元	0.875433	1.3916	1.22		
		技工人工费	元	1.918185	1.3662	2.62		
		高级技工人工费	元	3.338201	1.3923	4.65		
	材料	9.5mm石膏板	m2	0.767995	11.04	8.48		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.061152	8.85	0.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.090203	1	0.09		
	机械							

项目编码	011303002013	项目名称	条形风口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ˉ 条形风口	100m2	0.01	4687.09	17890.37	0	2134.82	46.8709	178.9037	0	21.3482
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005436	872.85	0	0	230.97	4.7448126	0	0	1.25555292
小计								51.6157126	178.9037	0	22.60375292

清单项目综合单价 253.12316552

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.744781	1	4.74		
		普工人工费	元	8.37019	1.3916	11.65		
		技工人工费	元	20.96234	1.3662	28.64		
		高级技工人工费	元	4.72903	1.3923	6.58		
	材料	条形风口	m2	0.945	180.24	170.33		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8901	1	0.89		
	机械							

项目编码	011302B003009	项目名称	转换层、反向支撑	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4758.52	5042.08	819.81	1569.89	4758.52	5042.08	819.81	1569.89
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.2	2408.55	0	414.95	667	481.71	0	82.99	133.4
小计								5240.23	5042.08	902.8	1703.29

清单项目综合单价 12888.40000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	481.71	1	481.71		
		普工人工费	元	728.282	1.3916	1013.48		
		技工人工费	元	1063.943	1.3662	1453.56		
		高级技工人工费	元	1645.825	1.3923	2291.48		
	材料	型钢(综合)	t	1.05	4329.2	4545.66		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	146	0.49	71.54		
		合金钢钻头 20mm	个	2.5	30.97	77.43		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	22.249	7.97	177.32		
		氧气(工业用)	m3	5.33	17.33	92.37		
		乙炔气	m3	2.14	13.01	27.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.92	1	49.92		
	机械	降效增加机械费	元	82.99	1	82.99		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.57	179.39	819.81		

项目编码	010808002015	项目名称	原建筑防火门门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.02576	248.22	0	12.45	66.57	6.3941472	0	0.320712	1.7148432
小计								69.5576472	298.3886	3.488712	33.5750432

清单项目综合单价 405.01000240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.394127	1	6.39		
		普工人工费	元	6.51452	1.3916	9.07		
		技工人工费	元	14.27733	1.3662	19.51		
		高级技工人工费	元	24.8454	1.3923	34.59		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	1.05	14.45	15.17		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5661	1	1.57		
	机械	降效增加机械费	元	0.320711	1	0.32		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	235.54	3.17		

项目编码	010808002016	项目名称	原建筑防火门门樘	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055

工程量清单综合单价分析表

020003-36换	胶合板基层 墙面 ~（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9mm厚玻镁板基层	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754	
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.020211	476.19	0	31.74	128.28	9.62427609	0	0.64149714	2.59266708	
小计								104.6936761	350.0824	6.97749714	45.70686708	
清单项目综合单价											507.46044031	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.623888	1	9.62		
		普工人工费	元	9.806532	1.3916	13.65		
		技工人工费	元	21.489456	1.3662	29.36		
		高级技工人工费	元	37.394054	1.3923	52.06		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	2.1	14.45	30.35		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.5867	1	2.59		
	机械	降效增加机械费	元	0.641471	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010805004002	项目名称	玻璃门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇 ~ 玻璃门（B-FM-05/B-FM-06）	100m2	0.01	8171.45	92114.47	0	6768.05	81.7145	921.1447	0	67.6805
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003814	2168.93	0	0	573.94	8.27229902	0	0	2.18900716
小计								89.98679902	921.1447	0	69.86950716
清单项目综合单价											1081.00100618

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.272044	1	8.27		
		普工人工费	元	15.56909	1.3916	21.67		
		技工人工费	元	35.73628	1.3662	48.82		
		高级技工人工费	元	8.06271	1.3923	11.23		
	材料	玻璃门（B-FM-05/B-FM-06）	m2	1	915.46	915.46		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0034	324.08	1.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.5828	1	4.58		
	机械							

项目编码	010808002017	项目名称	玻璃门门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ~ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	3184.87	316.8	496.91	11.9048	31.8487	3.168	4.9691
020003-36换	胶合板基层 墙面 ~（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.008956	821.62	0	71.62	222.53	7.35842872	0	0.64142872	1.99297868
小计								80.04582872	330.2373	6.97742872	38.19217868
清单项目综合单价											455.45273612

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.35823	1	7.36		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	1.05	14.45	15.17		
		18mm玻镁板	m2	1.05	28.85	30.29		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8814	1	1.88		
	机械	降效增加机械费	元	0.641411	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010808002018	项目名称	玻璃门门楣	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ~ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 ~（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006926	1062.45	0	92.61	287.77	7.3585287	0	0.64141686	1.99309502
小计								80.0459287	314.9661	6.97741686	37.42869502
清单项目综合单价											439.41814058

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.358197	1	7.36		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	2.1	14.45	30.35		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)		元	1.7302	1	1.73		
	机械	降效增加机械费		元	0.641388	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010802004011	项目名称	米色岩板管井暗门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.022319	4111.08	4938.71	864.48	1396.58	91.75519452	110.2270685	19.29432912	31.17026902
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝 1000*3000*10mm米色岩板(CT-01)	100m2	0.01	13374.68	40842.2	0	5581.31	133.7468	408.422	0	55.8131
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.019291	1183.39	0	101.25	320.38	22.82877649	0	1.95321375	6.18045058
小计								248.330771	518.6490685	21.24754287	93.1638196
清单项目综合单价											881.39120197

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	22.827739	1	22.83		
		普工人工费	元	23.259251	1.3916	32.37		
		技工人工费	元	50.968007	1.3662	69.63		
		高级技工人工费	元	88.70258	1.3923	123.5		
	材料	1000*3000*12mm米色岩板(CT-01)	m2	1.03	299.05	308.02		
		型钢(综合)	t	0.023658	4329.2	102.42		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.522592	7.63	3.99		
		氧气(工业用)	m3	0.120521	17.33	2.09		
		乙炔气	m3	0.049101	13.01	0.64		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	6.375	5.75	36.66		
		不锈钢型材转接件	kg	1.73	20.8	35.98		
		不锈钢石材背栓	个	6.375	2.21	14.09		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	6.375	0.71	4.53		
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	6.375	0.4	2.55		
		云石胶	kg	0.1963	17.7	3.47		
		密封胶	kg	0.1025	10.62	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.123383	1	3.12		
	机械	降效增加机械费	元	1.953125	1	1.95		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.107554	179.39	19.29		

项目编码	010801001006	项目名称	木纹金属板管井暗门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 管井暗门（B-GM-03/B-GM-04/B-GM-05）	100m2	0.01	4851.8	100222.59	0	6295.02	48.518	1002.2259	0	62.9502
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002871	1711.13	0	0	452.79	4.91265423	0	0	1.29996009
小计								53.43065423	1002.2259	0	64.25016009
清单项目综合单价											1119.90671432

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.911536	1	4.91		
		普工人工费	元	11.56481	1.3916	16.09		
		技工人工费	元	19.29855	1.3662	26.37		
		高级技工人工费	元	4.35159	1.3923	6.06		
	材料	木纹金属板管井暗门（B-GM-03/B-GM-04/B-GM-05）	m2	1	986.7	986.7		
		不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.9862	1	4.99		
	机械							

项目编码	010801001007	项目名称	木纹金属板消火栓暗门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 消火栓暗门（B-XM-01）	100m2	0.01	4851.8	91846.92	0	5876.23	48.518	918.4692	0	58.7623
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006544	750.58	0	0	198.62	4.91179552	0	0	1.29976928
小计								53.42979552	918.4692	0	60.06206928
清单项目综合单价											1031.96106480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.91153	1	4.91		
		普工人工费	元	11.56481	1.3916	16.09		
		技工人工费	元	19.29855	1.3662	26.37		
		高级技工人工费	元	4.35159	1.3923	6.06		
	材料	消火栓暗门（B-XM-01）	m2	1	903.36	903.36		
		不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.5695	1	4.57		
	机械							

项目编码	010801001008	项目名称	木纹金属板门（带门套）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 木纹金属板门（带门套）（B-AM-05/B-AM-06）	100m2	0.01	4851.8	110037.42	0	6785.76	48.518	1100.3742	0	67.8576
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.03555	138.16	0	0	36.56	4.911588	0	0	1.299708
小计								53.429588	1100.3742	0	69.157308
清单项目综合单价											1222.96109600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.911482	1	4.91		
		普工人工费	元	11.56481	1.3916	16.09		
		技工人工费	元	19.29855	1.3662	26.37		
		高级技工人工费	元	4.35159	1.3923	6.06		
	材料	木纹金属板门（带门套）（B-AM-05/B-AM-06）	m2	1	1084.36	1084.36		
		不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.4745	1	5.47		
	机械							

项目编码	010402001007	项目名称	轻质砌块墙体（Q1）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3667.49	2696.38	0	1105.31	366.749	269.638	0	110.531
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.023267	2008.05	0	0	531.38	46.72129935	0	0	12.36361846
小计								413.4702994	269.638	0	122.8946185
清单项目综合单价											806.00291781

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	46.720568	1	46.72		
		普工人工费	元	76.9107	1.3916	107.03		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	190.1042	1.3662	259.72		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1686.73	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	284.68	28.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.854	1	7.85		
	机械							

项目编码	010402001008	项目名称	轻质砌块墙体（Q1）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ˉ（超过3.6m时:人工*1.2）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4400.99	2696.38	0	1299.41	440.099	269.638	0	129.941
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.076278	735.01	0	0	194.5	56.06509278	0	0	14.836071
小计								496.1640928	269.638	0	144.777071

清单项目综合单价 910.57916378

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	56.064836	1	56.06		
		普工人工费	元	92.29284	1.3916	128.43		
		技工人工费	元	228.12504	1.3662	311.66		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1686.73	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	284.68	28.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.854	1	7.85		
	机械							

项目编码	010606003002	项目名称	钢结构墙体（Q2）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 ˉ 角钢(综合),9mm厚水泥板	100m2	0.01	8507.98	6173.85	75.88	2565.49	85.0798	61.7385	0.7588	25.6549
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.008027	1072.97	0	9.57	284.61	8.61273019	0	0.07681839	2.28456447
小计								93.69253019	61.7385	0.83561839	27.93946447

清单项目综合单价 184.20611305

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.612699	1	8.61		
		普工人工费	元	8.77687	1.3916	12.21		
		技工人工费	元	19.22962	1.3662	26.27		
		高级技工人工费	元	33.46575	1.3923	46.59		
	材料	9mm厚水泥板	m2	2.1	13.87	29.13		
		角钢(综合)	t	0.00793	3338.94	26.48		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39		
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.11	3.56		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.02056	7.63	0.16		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.00312	15.11	0.05		
		沥青油	kg	0.2558	0.64	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3255	1	0.33		
	机械	降效增加机械费	元	0.076818	1	0.08		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00423	179.39	0.76		

项目编码	010502021003	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱	10m3	0.1	2944.36	4051.4	12.77	982.62	294.436	405.14	1.277	98.262
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.148149	253.18	0	1.1	67.07	37.50836382	0	0.1629639	9.93635343
小计								331.9443638	405.14	1.4399639	108.1983534

清单项目综合单价 846.72268115

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	37.508148	1	37.51		
		普工人工费	元	24.05	1.3916	33.47		
		技工人工费	元	191.0173	1.3662	260.97		
	材料	水	m3	0.879	4.62	4.06		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	391.18	395.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.987	1	5.99		
	机械	降效增加机械费	元	0.162963	1	0.16		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.124	10.3	1.28		

项目编码	010505011003	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6733.96	1382.02	7.09	1851.55	67.3396	13.8202	0.0709	18.5155
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.00754	1137.85	0	1.2	301.18	8.579389	0	0.009048	2.2708972
小计								75.918989	13.8202	0.079948	20.7863972

清单项目综合单价 110.60553420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.578483	1	8.58		
		普工人工费	元	5.78979	1.3916	8.06		
		技工人工费	元	43.39226	1.3662	59.28		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1686.73	2.99		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.271	1	0.27		
	机械	降效增加机械费	元	0.009047	1	0.01		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	26.18	0.07		

项目编码	010502022011	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2908.89	4124.97	7.93	976.57	290.889	412.497	0.793	97.657
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.147929	250.5	0	0.68	66.34	37.0562145	0	0.10059172	9.81360986
小计								327.9452145	412.497	0.89359172	107.4706099

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									848.80641608
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	37.056213	1	37.06		
		普工人工费		元	22.2123	1.3916	30.91		
		技工人工费		元	190.2928	1.3662	259.98		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	399.72	403.72		
		水		m3	0.581	4.62	2.68		
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.096	1	6.1		
	机械	降效增加机械费		元	0.100592	1	0.1		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.077	10.3	0.79		
项目编码	010505012011	项目名称	圈梁模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7229.33	1119.74	12.44	1969.9	72.2933	11.1974	0.1244	19.699
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.007994	1152.11	0	1.98	305.01	9.20996734	0	0.01582812	2.43824994
小计								81.50326734	11.1974	0.14022812	22.13724994

清单项目综合单价									114.97814540
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	9.209512	1	9.21		
		普工人工费		元	4.16358	1.3916	5.79		
		技工人工费		元	48.67467	1.3662	66.5		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00123	1686.73	2.07		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.15677	43.36	6.8		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2196	1	0.22		
	机械	降效增加机械费		元	0.015827	1	0.02		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00475	26.18	0.12		
项目编码	010502025004	项目名称	C25细石混凝土导墙			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 （商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2300.45	4308.63	12.57	825.08	230.045	430.863	1.257	82.508
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.018699	313.23	113.47	0	88.56	5.85708777	2.12177553	0	1.65598344
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.090416	324.12	0	1.77	85.9	29.30563392	0	0.16003632	7.7667344
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.090416	6.56	0	0	1.74	0.59312896	0	0	0.15732384
小计								265.8008506	432.9847755	1.41703632	92.08804168

清单项目综合单价									792.29070418
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	29.898734	1	29.9		
		高级技工人工费		元	2.303838	1.3923	3.21		
		普工人工费		元	37.376047	1.3916	52.01		
		技工人工费		元	132.2516	1.3662	180.68		
	材料	细石混凝土 C25		m3	1.01	418.17	422.35		
		界面处理剂		kg	0.934901	2.21	2.07		
		水		m3	0.471479	4.62	2.18		
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.387942	1	6.39		
	机械	降效增加机械费		元	0.160036	1	0.16		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.122	10.3	1.26		
项目编码	010505014004	项目名称	混凝土墙基模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8047.7	1080.8	0.24	2183.63	80.477	10.808	0.0024	21.8363
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.002192	4677.09	0	0.14	1237.66	10.25218128	0	0.00030688	2.71295072
小计								90.72918128	10.808	0.00270688	24.54925072

清单项目综合单价									126.08913888
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	10.252055	1	10.25		
		普工人工费		元	5.52897	1.3916	7.69		
		技工人工费		元	53.27398	1.3662	72.78		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00045	1686.73	0.76		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2119	1	0.21		
	机械	降效增加机械费		元	0.000307	1	0		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00009	26.18	0		
项目编码	010506002009	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10	t	1	391.16	3363.09	9.25	272.32	391.16	3363.09	9.25	272.32
010002-106	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	879.44	54.94	78.23	241.06	879.44	54.94	78.23	241.06
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1.111112	100.83	0	8.97	27.32	112.033423	0	9.96667464	30.35557984
小计								1382.633423	3418.03	97.44667464	543.7355798

清单项目综合单价									5441.84567744
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	112.033333	1	112.03		
		普工人工费		元	124.212	1.3916	172.85		
		技工人工费		元	803.505	1.3662	1097.75		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10		t	1.025	3280.53	3362.54		
		电焊条 E4303 Φ3.2		kg	7.2	7.63	54.94		
		水		m3	0.12	4.62	0.55		
	机械	降效增加机械费		元	9.966667	1	9.97		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.45	173.84	78.23		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.09	38.16	3.43		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.26	22.4	5.82		
项目编码	010506002010	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12	t	1	391.16	3243.36	9.25	266.34	391.16	3243.36	9.25	266.34
010002-106	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	879.44	54.94	78.23	241.06	879.44	54.94	78.23	241.06

工程量清单综合单价分析表

超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.349041	320.97	0	28.55	86.98	112.0316898	0	9.96512055	30.35958618	
小计								1382.63169	3298.3	97.44512055	537.7595862	
清单项目综合单价											5316.13639650	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	112.031414	1		112.03		
		普工人工费				元	124.212	1.3916		172.85		
		技工人工费				元	803.505	1.3662		1097.75		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12				t	1.025	3163.72		3242.81		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	7.2	7.63		54.94		
		水				m3	0.12	4.62		0.55		
	机械	降效增加机械费				元	9.965096	1		9.97		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.45	173.84		78.23		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	38.16		3.43		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.26	22.4		5.82		
项目编码	010506002011	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14	t	1	391.16	3201.64	9.25	264.25	391.16	3201.64	9.25	264.25	
010002-106	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	879.44	54.94	78.23	241.06	879.44	54.94	78.23	241.06	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.199921	560.39	0	49.85	151.85	112.0337292	0	9.96606185	30.35800385	
小计								1382.633729	3256.58	97.44606185	535.6680039	
清单项目综合单价											5272.32779489	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	112.033187	1		112.03		
		普工人工费				元	124.212	1.3916		172.85		
		技工人工费				元	803.505	1.3662		1097.75		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14				t	1.025	3123.01		3201.09		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	7.2	7.63		54.94		
		水				m3	0.12	4.62		0.55		
	机械	降效增加机械费				元	9.966014	1		9.97		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.45	173.84		78.23		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	38.16		3.43		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.26	22.4		5.82		
项目编码	010506002012	项目名称			现浇构件钢筋（箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-119换	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1	897.2	3517.38	44.38	416.45	897.2	3517.38	44.38	416.45	
010002-120	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1555.38	11.77	0	412.17	1555.38	11.77	0	412.17	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.991081	199.92	0	0	52.9	198.1369135	0	0	52.4281849	
小计								2650.716914	3529.15	44.38	881.0481849	
清单项目综合单价											7105.29509842	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	198.136769	1		198.14		
		普工人工费				元	282.256	1.3916		392.79		
		技工人工费				元	1507.673	1.3662		2059.78		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷				t	1.02	3362.83		3430.09		
		镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	51.98	1		51.98		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.15		11.89		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	38.16		7.63		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.4		24.86		
项目编码	010506017005	项目名称			砌体工程内配钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-52换	砌体内加固钢筋制作 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1	877.72	3498.35	11.14	407.97	877.72	3498.35	11.14	407.97	
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1560.39	9.73	0	413.39	1560.39	9.73	0	413.39	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1.00301	309.66	0	1.42	82.04	310.5920766	0	1.4242742	82.2869404	
小计								2748.702077	3508.08	12.5642742	903.6469404	
清单项目综合单价											7172.99329120	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	310.591775	1		310.59		
		普工人工费				元	30.165	1.3916		41.98		
		技工人工费				元	1753.865	1.3662		2396.13		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷				t	1.03	3362.83		3463.71		
		镀锌铁丝（综合）				kg	1.8	5.35		9.63		
		其他材料费(按百分比计算)				元	34.74	1		34.74		
	机械	降效增加机械费				元	1.424273	1		1.42		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.11	38.16		4.2		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.31	22.4		6.94		
项目编码	010904002023	项目名称			楼(地)面涂膜防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0084	1267.43	3349.52	0	502.86	10.646412	28.135968	0	4.224024	
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ˉ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.0084	331.13	975.47	0	136.39	2.781492	8.193948	0	1.145676	
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.001601	1706.73	3607.67	0	632.02	2.73247473	5.77587967	0	1.01186402	
010004-38换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.001601	436.77	1053.5	0	168.26	0.69926877	1.6866535	0	0.26938426	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.000256	8401.24	0	0	2223.13	2.15071744	0	0	0.56912128	
小计								19.01036494	43.79244917	0	7.22006956	
清单项目综合单价											70.02288367	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	2.147496	1		2.15		
		普工人工费				元	2.787169	1.3916		3.88		
		技工人工费				元	9.499951	1.3662		12.98		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型				kg	4.225662	10.22		43.19		
		水				m3	0.00058	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.598944	1		0.6		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010904002024	项目名称	楼(地)面涂膜防水				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.0073	1666.1	4892.65	0	685.52	12.16253	35.716345	0	5.004296
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.007301	-378.65	-1213.55	0	-160.88	-2.76452365	-8.86012855	0	-1.17458488
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.002701	1934.86	5012.24	0	762.62	5.22605686	13.53806024	0	2.05983662
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0027	-436.24	-1318.02	0	-181.34	-1.177848	-3.558654	0	-0.489618
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.31	443.35	0	169.64	5.5731	4.4335	0	1.6964
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.000221	7751.85	0	0	2051.3	1.71315885	0	0	0.4533373
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000221	2553.45	0	0	675.7	0.56431245	0	0	0.1493297
小计								21.29678651	41.26912269	0	7.69899674
清单项目综合单价											70.26490594
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	2.276901		1		2.28		
		高级技工人工费			元	2.19275		1.3923		3.05		
		普工人工费			元	3.186955		1.3916		4.43		
		技工人工费			元	8.439315		1.3662		11.53		
	材料	玻璃纤维网格布			m2	1.05		2.65		2.78		
		YJ-III胶			kg	0.33		4.87		1.61		
		聚氨酯防水涂料 单组分-I型			kg	2.462061		13.95		34.35		
		二甲苯			kg	0.113395		16.59		1.88		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.648771		1		0.65		
	机械											
项目编码	010904002025	项目名称	楼(地)面涂膜防水				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-47	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.009001	1210.62	2582.36	0	449.47	10.89679062	23.243822336	0	4.04567947
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.001	1452.74	2671.47	0	518	1.45274	2.67147	0	0.518
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.003215	489.4	0	0	129.5	1.573421	0	0	0.4163425
小计								13.92295162	25.91529236	0	4.98002197
清单项目综合单价											44.81826595
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	1.573077		1		1.57		
		普工人工费			元	0.588703		1.3916		0.82		
		技工人工费			元	8.438771		1.3662		11.53		
	材料	聚合物防水砂浆			kg	9.974249		2.57		25.63		
		水			m3	0.002005		4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.26961		1		0.27		
	机械											
项目编码	010903003011	项目名称	墙面砂浆防水				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.74	2671.47	0	518	14.5274	26.7147	0	5.18
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.62	-1032.95	0	-140.2	-3.3462	-10.3295	0	-1.402
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.000098	14664.95	0	0	3880.64	1.4371651	0	0	0.38030272
小计								12.6183651	16.3852	0	4.15830272
清单项目综合单价											33.16186782
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	1.424384		1		1.42		
		普工人工费			元	0.47317		1.3916		0.66		
		技工人工费			元	7.70219		1.3662		10.52		
	材料	水			m3	0.00125		4.62		0.01		
		聚合物防水砂浆			kg	6.2595		2.57		16.09		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.2925		1		0.29		
	机械											
项目编码	010903002010	项目名称	墙面涂膜防水				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1267.43	3349.52	0	502.86	12.6743	33.4952	0	5.0286
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	331.13	975.47	0	136.39	3.3113	9.7547	0	1.3639
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.000148	13837.75	0	0	3661.75	2.047987	0	0	0.541939
小计								18.033587	43.2499	0	6.934439
清单项目综合单价											68.21792600
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	2.036422		1		2.04		
		普工人工费			元	2.58148		1.3916		3.59		
		技工人工费			元	9.07126		1.3662		12.39		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型			kg	4.17375		10.22		42.66		
		水			m3	0.00058		4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.5916		1		0.59		
	机械											
项目编码	011102001023	项目名称	灰色大理石门槛（ST-02）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025009	524.03	129.18	0	145.13	13.10546627	3.23066262	0	3.62955617
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ~ 20mm厚灰色大理石,专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	52063.53	0	5210.67	98.5373	520.6353	0	52.1067

工程量清单综合单价分析表

020002-9+020002-11*(-15)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	448.15	173.64	0	127.27	4.4815	1.7364	0	1.2727	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.004996	640.59	4107.11	128.49	384.05	3.20038764	20.519121516	0.64193604	1.9187138	
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002435	879.48	3544.34	12.94	410.87	2.1415338	8.6304679	0.0315089	1.00046845	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002435	829.72	19.37	0	220.52	2.0203682	0.04716595	0	0.5369662	
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.000593	2300.45	4031.95	12.57	811.24	1.36416685	2.39094635	0.00745401	0.48106532	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.021169	39.62	0	3.91	10.77	0.83871578	0	0.08277079	0.22799013	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.021169	735.89	0	7.07	195.24	15.57805541	0	0.14966483	4.13303556	
小计								179.0259939	565.4953644	2.39193457	75.81989563	
清单项目综合单价											822.73318853	
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费			元	0.43174	1.3916	0.6				
		技工人工费			元	1.07634	1.3662	1.47				
		高级技工人工费			元	1.45687	1.3923	2.03				
		降效增加人工费			元	16.416384	1	16.42				
		普工人工费			元	16.573625	1.3916	23.06				
		技工人工费			元	40.284715	1.3662	55.04				
		高级技工人工费			元	57.750809	1.3923	80.41				
	材料	美缝剂 400mL			支	0.130044	24.78	3.22				
		石材保护液			kg	0.25	23.89	5.97				
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷			t	0.002507	3362.83	8.43				
		镀锌铁丝（综合）			kg	0.012854	5.35	0.07				
		电焊条 E4303 Φ3.2			kg	0.006086	7.63	0.05				
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.050457	399.72	20.17				
		湿拌地面砂浆 M20			m3	0.005057	335.35	1.7				
		晶面剂			kg	0.03938	49.56	1.95				
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.005986	391.18	2.34				
		20mm灰色大理石			m2	1.04	477.88	497				
		水			m3	0.098575	4.62	0.46				
		专用胶粘剂			kg	12.6225	1.77	22.34				
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.798084	1	1.8				
	机械	降效增加机械费			元	0.23243	1	0.23				
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1			台班	0.001948	308.87	0.6				
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.000268	38.16	0.01				
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.000949	22.4	0.02				
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3			台班	0.0544	27.18	1.48				
		混凝土振动器 插入式			台班	0.00462	10.3	0.05				
项目编码	011102003025	项目名称	浅灰色防滑瓷砖（仿水磨石）（CT-03）		计量单位	m2						
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ~ 专用填缝剂,600*1200*10mm浅灰色防滑地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5008.1	11057.4	0	1878.12	50.081	110.574	0	18.7812	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.009843	640.59	4107.11	128.49	384.05	6.30532737	40.42628373	1.26472707	3.78020415	
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004725	879.48	3544.34	12.94	410.87	4.155543	16.7470065	0.0611415	1.94136075	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004725	829.72	19.37	0	220.52	3.920427	0.09152325	0	1.041957	
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1044.26	592.96	0	305.98	10.4426	5.9296	0	3.0598	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.000473	2756.89	0	340.99	753.9	1.30400897	0	0.16128827	0.3565947	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000473	12967.69	0	0	3431.51	6.13371737	0	0	1.62310423	
小计								82.34262371	173.7684135	1.48715684	30.58422083	
清单项目综合单价											288.18241486	
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	降效增加人工费			元	7.429415	1	7.43				
		普工人工费			元	7.95397	1.3916	11.07				
		技工人工费			元	22.021947	1.3662	30.09				
		高级技工人工费			元	24.23904	1.3923	33.75				
	材料	湿拌地面砂浆 M15			m3	0.015286	331.88	5.07				
		素水泥浆			m3	0.00102	719.89	0.73				
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷			t	0.004866	3362.83	16.36				
		镀锌铁丝（综合）			kg	0.024944	5.35	0.13				
		电焊条 E4303 Φ3.2			kg	0.011811	7.63	0.09				
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.09941	399.72	39.74				
		专用填缝剂			t	0.00097	1771.68	1.72				
		600*1200*10mm浅灰色防滑瓷砖（仿水磨石）（CT-03）			m2	1.03	85.55	88.12				
		专用胶粘剂			kg	11.475	1.77	20.31				
		石料切割锯片			片	0.00287	16.11	0.05				
		水			m3	0.065949	4.62	0.3				
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.136767	1	1.14				
	机械	降效增加机械费			元	0.161108	1	0.16				
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1			台班	0.003839	308.87	1.19				
		混凝土振动器 插入式			台班	0.007677	10.3	0.08				
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.00052	38.16	0.02				
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.001842	22.4	0.04				
项目编码	011102003026	项目名称	浅灰色防滑瓷砖（仿水磨石）（CT-03）		计量单位	m2						
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ~ 专用填缝剂,600*1200*10mm浅灰色防滑地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5008.1	11057.4	0	1878.12	50.081	110.574	0	18.7812	
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1044.26	592.96	0	305.98	10.4426	5.9296	0	3.0598	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.023867	0	0	0	0	0	0	0	0	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.023867	256.71	0	0	67.93	6.12689757	0	0	1.62128531	
小计								66.65049757	116.5036	0	23.46228531	
清单项目综合单价											206.61638288	
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	降效增加人工费			元	6.12673	1	6.13				
		普工人工费			元	6.35825	1.3916	8.85				
		技工人工费			元	13.122051	1.3662	17.93				
		高级技工人工费			元	24.23904	1.3923	33.75				
	材料	湿拌地面砂浆 M15			m3	0.015286	331.88	5.07				
		素水泥浆			m3	0.00102	719.89	0.73				

工程量清单综合单价分析表

	材料	专用填缝剂	t	0.00097	1771.68	1.72		
		600*1200*10mm浅灰色防滑瓷砖（仿水磨石）（CT-03）	m2	1.03	85.55	88.12		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		水	m3	0.046264	4.62	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2905	1	0.29		
	机械							

项目编码	011102003027	项目名称	灰色地砖（CT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ㎡ 专用胶粘剂	100m2	0.01	5008.1	11057.4	0	1878.12	50.081	110.574	0	18.7812
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ㎡ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1044.26	592.96	0	305.98	10.4426	5.9296	0	3.0598
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.029621	0	0	0	0	0	0	0	0
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.029621	206.84	0	0	54.74	6.12680764	0	0	1.62145354
小计								66.65040764	116.5036	0	23.46245354

清单项目综合单价	206.61646118

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.126777	1	6.13		
		普工人工费	元	6.35825	1.3916	8.85		
		技工人工费	元	13.122051	1.3662	17.93		
		高级技工人工费	元	24.23904	1.3923	33.75		
	材料	600*1200*10mm灰色地砖（CT-02）	m2	1.03	85.55	88.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	331.88	5.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		专用填缝剂	t	0.00097	1771.68	1.72		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		水	m3	0.046264	4.62	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2905	1	0.29		
	机械							

项目编码	011102003028	项目名称	灰色地砖（CT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ㎡ 专用填缝剂,600*1200*10mm灰色地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5008.1	11057.4	0	1878.12	50.081	110.574	0	18.7812
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ㎡ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.009843	640.59	4107.11	128.49	384.05	6.30532737	40.42628373	1.26472707	3.78020415
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004726	879.48	3544.34	12.94	410.87	4.15642248	16.7505364	0.06115444	1.94177162
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004726	829.72	19.37	0	220.52	3.92125672	0.09154262	0	1.04217752
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ㎡ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1044.26	592.96	0	305.98	10.4426	5.9296	0	3.0598
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.002805	464.54	0	57.45	127.04	1.3030347	0	0.16114725	0.3563472
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002805	2184.84	0	0	578.15	6.1284762	0	0	1.62171075
小计								82.33811747	173.7719772	1.48702876	30.58321124

清单项目综合单价	288.18033466

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.429557	1	7.43		
		普工人工费	元	7.954139	1.3916	11.07		
		技工人工费	元	22.023155	1.3662	30.09		
		高级技工人工费	元	24.23904	1.3923	33.75		
	材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	331.88	5.07		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.004867	3362.83	16.37		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.024949	5.35	0.13		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.011813	7.63	0.09		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.099414	399.72	39.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		专用填缝剂	t	0.00097	1771.68	1.72		
		600*1200*10mm灰色地砖（CT-02）	m2	1.03	85.55	88.12		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		水	m3	0.06595	4.62	0.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.136843	1	1.14		
	机械	降效增加机械费	元	0.161105	1	0.16		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.003839	308.87	1.19		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007678	10.3	0.08		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00052	38.16	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001843	22.4	0.04		

项目编码	011102003029	项目名称	地面8 水泥自流平	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-31+020002-32*11	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	8120.99	672.64	20.6	2184.08	81.2099	6.7264	0.206	21.8408
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ㎡ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1044.26	592.96	0	305.98	10.4426	5.9296	0	3.0598
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.024613	0	0	0	0	0	0	0	0
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.024613	376.97	0	0.85	99.81	9.27836261	0	0.02092105	2.45662353
小计								100.9308626	12.656	0.22692105	27.35722353

清单项目综合单价	141.17100719

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.27812	1	9.28		
		普工人工费	元	9.5632	1.3916	13.31		
		技工人工费	元	20.153121	1.3662	27.53		
		高级技工人工费	元	36.49441	1.3923	50.81		
	材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	331.88	5.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		界面剂	kg	0.204	8.85	1.81		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.0153	309.73	4.74		
		水	m3	0.059034	4.62	0.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0316	1	0.03		
	机械	降效增加机械费	元	0.020921	1	0.02		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0009	228.93	0.21		

项目编码	011502001016	项目名称	古铜色不锈钢线条（MT-03）	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 ˉ 5mm古铜色不锈钢线条（磨砂面）	100m	0.01	482.54	2663.71	0	260.87	4.8254	26.6371	0	2.6087
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.020921	23.35	0	0	6.18	0.48850535	0	0	0.12929178
小计								5.31390535	26.6371	0	2.73799178

清单项目综合单价 34.68899713

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.488494	1	0.49		
		普工人工费	元	0.49808	1.3916	0.69		
		技工人工费	元	1.09042	1.3662	1.49		
		高级技工人工费	元	1.89801	1.3923	2.64		
	材料	5mm古铜色不锈钢线条（磨砂面）	m	1.06	24.34	25.8		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.29	0.05		
		万能胶	kg	0.0168	15.49	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5223	1	0.52		
	机械							

项目编码	010102007011	项目名称	LC15轻质混凝土回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 ˉ LC15轻质混凝土	10m3	0.1	1118.01	5076.82	9.91	550.39	111.801	507.682	0.991	55.039
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001926	5879.11	0	52.11	1559.46	11.32316586	0	0.10036386	3.00351996
小计								123.1241659	507.682	1.09136386	58.04251996

清单项目综合单价 689.94004968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.317734	1	11.32		
		普工人工费	元	19.9712	1.3916	27.79		
		技工人工费	元	49.9934	1.3662	68.3		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3923	15.71		
	材料	LC15轻质混凝土	m3	1.02	495.58	505.49		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.266	1	1.27		
	机械	降效增加机械费	元	0.100316	1	0.1		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.55	0.99		

项目编码	010502022012	项目名称	圈梁反坎	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ˉ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2300.45	4119.49	12.57	815.62	230.045	411.949	1.257	81.562
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.099701	293.94	0	1.61	77.89	29.30611194	0	0.16051861	7.76571089
小计								259.3511119	411.949	1.41751861	89.32771089

清单项目综合单价 762.04534144

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	29.306082	1	29.31		
		普工人工费	元	36.7724	1.3916	51.17		
		技工人工费	元	130.9275	1.3662	178.87		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	399.72	403.72		
		水	m3	0.464	4.62	2.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.088	1	6.09		
	机械	降效增加机械费	元	0.160518	1	0.16		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.122	10.3	1.26		

项目编码	010505012012	项目名称	圈梁反坎模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8047.7	1080.8	0.24	2183.63	80.477	10.808	0.0024	21.8363
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.010141	1010.95	0	0.03	267.52	10.25204395	0	0.00030423	2.71292032
小计								90.72904395	10.808	0.00270423	24.54922032

清单项目综合单价 126.08896850

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.252003	1	10.25		
		普工人工费	元	5.52897	1.3916	7.69		
		技工人工费	元	53.27398	1.3662	72.78		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1686.73	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	降效增加机械费	元	0.000304	1	0		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.18	0		

项目编码	011201B001014	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000162	1968.99	0	0	521.03	0.31897638	0	0	0.08440686
小计								3.45127638	1.1347	0	0.97000686

清单项目综合单价 5.55598324

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.317086	1	0.32		
		普工人工费	元	0.32284	1.3916	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3662	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3923	1.72		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011201001028	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.26	525.95	0	194.13	6.3426	5.2595	0	1.9413
020003-7+020003-11*(-12)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8)	100m2	0.01	1159.09	433.21	36.4	330.98	11.5909	4.3321	0.364	3.3098

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000171	10637.27	0	215.91	2830.26	1.81897317	0	0.03692061	0.48397446	
小计								19.75247317	9.5916	0.40092061	5.73507446	
清单项目综合单价												35.48006824
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.815426	1		1.82		
		普工人工费				元	1.85865	1.3916		2.59		
		技工人工费				元	4.04549	1.3662		5.53		
		高级技工人工费				元	7.05312	1.3923		9.82		
	材料	U型钉				kg	0.04	14.16		0.57		
		钢丝网 1mm				m2	1.05	4.42		4.64		
		水				m3	0.00392	4.62		0.02		
		干混抹灰砂浆 M10				t	0.01624	263		4.27		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.095	1		0.1		
	机械	降效增加机械费				元	0.036849	1		0.04		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00159	228.93		0.36		
项目编码	011201001029	项目名称		墙、柱面一般抹灰				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.26	525.95	0	194.13	6.3426	5.2595	0	1.9413	
020003-7+020003-11*(-10)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10)	100m2	0.01	1359.54	541.51	45.1	390.06	13.5954	5.4151	0.451	3.9006	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.099901	20.2	0	0.46	5.38	2.0180002	0	0.04595446	0.53746738	
小计								21.9560002	10.6746	0.49695446	6.37936738	
清单项目综合单价												39.50692204
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	2.017982	1		2.02		
		普工人工费				元	2.06379	1.3916		2.87		
		技工人工费				元	4.49979	1.3662		6.15		
		高级技工人工费				元	7.84202	1.3923		10.92		
	材料	U型钉				kg	0.04	14.16		0.57		
		钢丝网 1mm				m2	1.05	4.42		4.64		
		水				m3	0.0049	4.62		0.02		
		干混抹灰砂浆 M10				t	0.0203	263		5.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1057	1		0.11		
	机械	降效增加机械费				元	0.045954	1		0.05		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00197	228.93		0.45		
项目编码	011201001030	项目名称		墙、柱面一般抹灰				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.26	525.95	0	194.13	6.3426	5.2595	0	1.9413	
020003-7+020003-11*(-5)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1860.68	812.28	66.85	537.77	18.6068	8.1228	0.6685	5.3777	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005555	454.67	0	12.18	121.18	2.52569185	0	0.0676599	0.6731549	
小计								27.47509185	13.3823	0.7361599	7.9921549	
清单项目综合单价												49.58570665
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	2.525664	1		2.53		
		普工人工费				元	2.57664	1.3916		3.59		
		技工人工费				元	5.63554	1.3662		7.7		
		高级技工人工费				元	9.81427	1.3923		13.66		
	材料	U型钉				kg	0.04	14.16		0.57		
		钢丝网 1mm				m2	1.05	4.42		4.64		
		水				m3	0.00735	4.62		0.03		
		干混抹灰砂浆 M10				t	0.03045	263		8.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1325	1		0.13		
	机械	降效增加机械费				元	0.067659	1		0.07		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00292	228.93		0.67		
项目编码	011201001031	项目名称		墙、柱面一般抹灰				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-7+020003-11*(-10)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10)	100m2	0.01	1359.54	541.51	45.1	390.06	13.5954	5.4151	0.451	3.9006	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000162	8546.18	0	283.5	2281.75	1.38448116	0	0.045927	0.3696435	
小计								14.97988116	5.4151	0.496927	4.2702435	
清单项目综合单价												25.16215166
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.376276	1		1.38		
		普工人工费				元	1.41064	1.3916		1.96		
		技工人工费				元	3.06625	1.3662		4.19		
		高级技工人工费				元	5.34604	1.3923		7.44		
	材料	水				m3	0.0049	4.62		0.02		
		干混抹灰砂浆 M10				t	0.0203	263		5.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0536	1		0.05		
	机械	降效增加机械费				元	0.045655	1		0.05		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00197	228.93		0.45		
项目编码	011205001045	项目名称		木纹金属板墙面（CF-01）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055	
020003-36换	胶合板基层 墙面 *（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754	
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5125.87	18210.28	0	2266.92	51.2587	182.1028	0	22.6692	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001366	7049.37	0	469.81	1898.97	9.62943942	0	0.64176046	2.59399302	
小计								104.6988394	250.3741	6.97776046	40.72269302	
清单项目综合单价												402.77339290
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	9.623976	1		9.62		
		普工人工费				元	9.806532	1.3916		13.65		
		技工人工费				元	21.489456	1.3662		29.36		
		高级技工人工费				元	37.394054	1.3923		52.06		
		9mm厚玻镁板基层				m2	2.1	14.45		30.35		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		

工程量清单综合单价分析表

	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		CF-01 木纹金属板(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板)	m2	1.01	166.66	168.33		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0907	1	2.09		
	机械	降效增加机械费	元	0.641396	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	011205001046	项目名称	木纹金属板墙面（CF-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5125.87	18210.28	0	2266.92	51.2587	182.1028	0	22.6692
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.01985	261.42	0	0	69.17	5.189187	0	0	1.3730245
小计								56.447887	182.1028	0	24.0422245
清单项目综合单价											262.59291150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.188964	1	5.19		
		普工人工费	元	5.28693	1.3916	7.36		
		技工人工费	元	11.58571	1.3662	15.83		
		高级技工人工费	元	20.16307	1.3923	28.07		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		CF-01 木纹金属板(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板)	m2	1.01	166.66	168.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.906	1	0.91		
	机械							

项目编码	011203001023	项目名称	白色人造石墙面（ST-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙 ` 20mm白色人造石（ST-03）	100m2	0.01	7287.87	23773.25	0	3117.18	72.8787	237.7325	0	31.1718
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025009	524.03	129.18	0	145.13	13.10546627	3.23066262	0	3.62955617
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005555	1566.93	0	0	414.64	8.70429615	0	0	2.3033252
小计								94.68846242	240.9631626	0	37.10468137
清单项目综合单价											372.75630641

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.7042	1	8.7		
		普工人工费	元	8.87114	1.3916	12.35		
		技工人工费	元	19.432647	1.3662	26.55		
		高级技工人工费	元	33.821638	1.3923	47.09		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.130043	24.78	3.22		
		20mm白色人造石	m2	1.03	217.7	224.23		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	1.77	12.31		
		水	m3	0.0028	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.190703	1	1.19		
	机械							

项目编码	011203001024	项目名称	米色岩板墙面（CT-04）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙 ` 1200*2400*10mm米色岩板(CT-04)	100m2	0.01	7287.87	27035.01	0	3280.27	72.8787	270.3501	0	32.8027
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000178	41586.55	0	0	11004.63	7.4024059	0	0	1.95882414
小计								80.2811059	270.3501	0	34.76152414
清单项目综合单价											385.39273004

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.377583	1	7.38		
		普工人工费	元	7.51929	1.3916	10.46		
		技工人工费	元	16.47061	1.3662	22.5		
		高级技工人工费	元	28.66682	1.3923	39.91		
	材料	1200*2400*10mm米色岩板(CT-04)	m2	1.03	249.21	256.69		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	1.77	12.31		
		水	m3	0.0028	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.345	1	1.35		
	机械							

项目编码	011203001025	项目名称	小便斗矮墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙 ` 20mm白色/灰色人造石	100m2	0.011401	7287.87	23773.25	0	3117.18	83.08900587	271.0388233	0	35.53896918
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025009	524.03	129.18	0	145.13	13.10546627	3.23066262	0	3.62955617
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.26	525.95	0	194.13	6.3426	5.2595	0	1.9413
020003-7+020003-11*(-10)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10)	100m2	0.01	1359.54	541.51	45.1	390.06	13.5954	5.4151	0.451	3.9006
020003-32换	石膏板基层 墙面 ` 6mm厚水泥板	100m2	0.011401	1093.52	1138.65	0	346.3	12.46722152	12.98174865	0	3.9481663
020003-32换	石膏板基层 墙面 ` (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.011401	874.81	1634.34	0	313.21	9.97370881	18.63311034	0	3.57090721
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2016.72	2240.49	53.82	649.54	20.1672	22.4049	0.5382	6.4954
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005874	2735.71	0	17.05	725.14	16.06956054	0	0.1001517	4.25947236
小计								174.810163	338.9638449	1.0893517	63.28437122
清单项目综合单价											578.14773079

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	16.068781	1	16.07		
		普工人工费	元	16.38247	1.3916	22.8		
		技工人工费	元	35.867852	1.3662	49		
		高级技工人工费	元	62.438614	1.3923	86.93		
		美缝剂 400mL	支	0.130044	24.78	3.22		
		9mm厚水泥板	m2	1.208431	13.87	16.76		
		型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		

工程量清单综合单价分析表

	材料	20mm白色/灰色人造石	m2	1.17423	217.7	255.63		
		白攻螺钉 M6×30mm	100个	0.381135	8.85	3.37		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		6mm厚水泥板	m2	1.208431	9.24	11.17		
		专用胶粘剂	kg	7.926054	1.77	14.03		
		水	m3	0.008092	4.62	0.04		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.0203	263	5.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.321454	1	2.32		
	机械	降效增加机械费	元	0.100147	1	0.1		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00197	228.93	0.45		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	179.39	0.54		

项目编码	011203003011	项目名称	灰镜墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-247换	玻璃面层 墙面 ˉ 6mm安全灰镜(GL-02a)	100m2	0.01	3596.25	33271.62	0	2615.22	35.9625	332.7162	0	26.1522
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ 12mm玻镁板基层	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	100m2	0.001101	5125.87	28181.11	0	2765.47	5.64358287	31.027402111	0	3.04478247
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006337	854.77	0	50.61	229.81	5.41667749	0	0.32071557	1.45630597
小计								58.92756036	383.4602021	3.48871557	35.01578844

清单项目综合单价	480.89226648

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.41645	1	5.42		
		普工人工费	元	5.518152	1.3916	7.68		
		技工人工费	元	12.094104	1.3662	16.52		
		高级技工人工费	元	21.047163	1.3923	29.3		
	材料	12mm玻镁板基层	m2	1.05	17.41	18.28		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	0.111106	264.89	29.43		
		橡胶密封条	m	0.274904	1.77	0.49		
		白攻螺钉 M6×30mm	100个	0.00748	8.85	0.07		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.374019	2.21	0.83		
		6mm安全灰镜(GL-02a)	m2	1.03	303.54	312.65		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.13	6.37		
		玻璃胶 300mL	支	1.137431	10.62	12.08		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.004728	1	2		
	机械	降效增加机械费	元	0.320702	1	0.32		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	235.54	3.17		

项目编码	011205001047	项目名称	古铜色不锈钢门楣（MT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.067025	109.79	0	9.57	29.74	7.35867475	0	0.64142925	1.9933235
小计								80.04607475	314.9661	6.97742925	37.4289235

清单项目综合单价	439.41852750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.358579	1	7.36		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	2.1	14.45	30.35		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		白攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7302	1	1.73		
	机械	降效增加机械费	元	0.641421	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	011205001048	项目名称	古铜色不锈钢门套（MT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	2690.68	316.8	472.2	11.9048	26.9068	3.168	4.722
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8） 9mm不燃板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.028646	256.88	0	22.39	69.57	7.35858448	0	0.64138394	1.99290222
小计								80.04598448	325.2954	6.97738394	37.94500222

清单项目综合单价	450.26377064

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.35835	1	7.36		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	1.05	14.45	15.17		
		15mm玻镁板	m2	1.05	24.19	25.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		白攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8325	1	1.83		
	机械	降效增加机械费	元	0.641364	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011105006020	项目名称	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ˊ 30mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.01	649.68	2382.46	0	291.04	6.4968	23.8246	0	2.9104
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˊ（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）	100m2	0.0003	1428.57	1989.31	380.16	504.66	0.428571	0.596793	0.114048	0.151398
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.0003	2238.2	3511.63	0	767.86	0.67146	1.053489	0	0.230358
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007389	104.08	0	1.56	27.66	0.76904712	0	0.01152684	0.20437974
小计								8.36587812	25.474882	0.12557484	3.49653574
清单项目综合单价											37.46287070

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.769026	1	0.77		
		普工人工费	元	0.784236	1.3916	1.09		
		技工人工费	元	1.716611	1.3662	2.35		
		高级技工人工费	元	2.988016	1.3923	4.16		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	0.037798	14.45	0.55		
		30mm高古铜色不锈钢踢脚线	m	1.06	22.42	23.77		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000921	4.87	0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005042	7.39	0.04		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.063463	1.11	0.07		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.002805	0.88	0		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	0.031798	9.29	0.3		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	0.059622	11.06	0.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.091003	1	0.09		
	机械	降效增加机械费	元	0.011527	1	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000484	235.54	0.11		

项目编码	011105006021	项目名称	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ˊ 30mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.01	649.68	2382.46	0	291.04	6.4968	23.8246	0	2.9104
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˊ（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）	100m2	0.000301	1428.57	1989.31	380.16	504.66	0.42999957	0.59878231	0.11442816	0.15190266
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000464	1511.7	0	24.9	401.81	0.7014288	0	0.0115536	0.18643984
小计								7.62822837	24.42338231	0.12598176	3.2487425
清单项目综合单价											35.42633494

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.701062	1	0.7		
		普工人工费	元	0.714944	1.3916	0.99		
		技工人工费	元	1.56486	1.3662	2.14		
		高级技工人工费	元	2.723956	1.3923	3.79		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	0.037801	14.45	0.55		
		30mm高古铜色不锈钢踢脚线	m	1.06	22.42	23.77		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000921	4.87	0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005043	7.39	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.06531	1	0.07		
	机械	降效增加机械费	元	0.011548	1	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000484	235.54	0.11		

项目编码	011207003011	项目名称	金属板隔断（CF-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-266换	成品浴厕隔断 卫生间 ˊ 金属板隔断（CF-02 ）	100m2	0.01	4483.89	50439.68	0	3708.51	44.8389	504.3968	0	37.0851
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000327	13882.84	0	0	3673.67	4.53968868	0	0	1.20129009
小计								49.37858868	504.3968	0	38.28639009
清单项目综合单价											592.06177877

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.539086	1	4.54		
		普工人工费	元	4.62498	1.3916	6.44		
		技工人工费	元	10.1349	1.3662	13.85		
		高级技工人工费	元	17.63738	1.3923	24.56		
	材料	尼龙站脚	个	0.483	13.27	6.41		
		CF-02 金属板隔断（2.5mm金属抗倍特+30mm铝蜂窝+2.5mm 金属抗倍特 ）	m2	1	473.86	473.86		
		铝合金门档 40mm×40mm	m	0.572	13.27	7.59		
		铝合金压条 T型	m	0.896	7.96	7.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.4048	1	9.4		
	机械							

项目编码	011207003012	项目名称	小便斗隔断（GL-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-267换	成品浴厕隔断 小便斗 ˊ（圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断:人工*1.15材料*1.05） 小便斗隔断	100m2	0.01	1547.49	57982.62	0	3308.63	15.4749	579.8262	0	33.0863
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.019161	81.76	0	0	21.63	1.56660336	0	0	0.41445243
小计								17.04150336	579.8262	0	33.50075243
清单项目综合单价											630.36845579

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.566584	1	1.57		
		普工人工费	元	1.59735	1.3916	2.22		
		技工人工费	元	3.498956	1.3662	4.78		
		高级技工人工费	元	6.08465	1.3923	8.47		
	材料	小便斗隔断（长虹玻璃5+0.76+5mm）	m2	1.05	474.93	498.68		
		尼龙站脚	个	2.1	13.27	27.87		
		圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4.2	2.65	11.13		
		软塑料线条 宽200mm	m	6.174	6.64	41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1573	1	1.16		
	机械							

项目编码	011302001056	项目名称	防水石膏板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1267.43	3349.52	0	502.86	12.6743	33.4952	0	5.0286	
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-331.13	-975.47	0	-136.39	-3.3113	-9.7547	0	-1.3639	
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2740.49	2261.56	567.42	878.81	27.4049	22.6156	5.6742	8.7881	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ 9.5mm防水石膏板,12mm玻镁板基层	100m2	0.012	1883.66	1657.95	0	581.35	22.60392	19.8954	0	6.9762	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.012	1506.92	1657.95	0	481.65	18.08304	19.8954	0	5.7798	
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数（遍）:2) ˉ 氯偏乳液防潮涂料	100m2	0.01	1591.2	653.93	0	453.76	15.912	6.5393	0	4.5376	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.00043	2775.97	0	0	734.58	1.1936671	0	0	0.3158694	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00043	19791.31	0	1336.84	5332.71	8.5102633	0	0.5748412	2.2930653	
小计								103.0707904	92.6862	6.2490412	32.3553347	
清单项目综合单价											234.36136630	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.696556	1	9.7		
		普工人工费	元	10.120678	1.3916	14.08		
		技工人工费	元	24.35871	1.3662	33.28		
		高级技工人工费	元	33.041795	1.3923	46		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59		
		聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.28375	10.22	23.34		
		水	m3	0.00048	4.62	0		
		氯偏乳液防潮涂料	kg	0.5995	10.8	6.47		
		12mm玻镁板基层	m2	0.0252	17.41	0.44		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.568224	8.85	5.03		
		9.5mm防水石膏板	m2	2.4948	13.6	33.93		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.2248	4.87	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.08108	1	1.08		
	机械	降效增加机械费	元	0.574404	1	0.57		
		电动切割机	台班	0.0271	209.38	5.67		

项目编码	011302001057	项目名称	石膏板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2740.49	2261.56	567.42	878.81	27.4049	22.6156	5.6742	8.7881
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ 9.5mm厚石膏板	100m2	0.012	1883.66	1382.42	0	567.58	22.60392	16.58904	0	6.81096
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9.5mm厚石膏板	100m2	0.01	1506.92	1382.42	0	467.88	15.0692	13.8242	0	4.6788
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9mm不燃板	100m2	0.002	1506.92	1744.05	0	485.96	3.01384	3.4881	0	0.97192
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003826	1801.83	0	150.15	487.53	6.89380158	0	0.5744739	1.86528978
小计								74.98566158	56.51694	6.2486739	23.11506978
清单项目综合单价											160.86634526

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.892999	1	6.89		
		普工人工费	元	7.021578	1.3916	9.77		
		技工人工费	元	15.3927	1.3662	21.03		
		高级技工人工费	元	26.783785	1.3923	37.29		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59		
		9mm厚玻镁板基层	m2	0.21	14.45	3.03		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.568224	8.85	5.03		
		9.5mm石膏板	m2	2.31	11.04	25.5		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.2248	4.87	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.55962	1	0.56		
	机械	降效增加机械费	元	0.574407	1	0.57		
		电动切割机	台班	0.0271	209.38	5.67		

项目编码	011302001058	项目名称	白色防水无机涂料（PT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 防霉无机涂料	100m2	0.01	1721.65	738.61	0	492.52	17.2165	7.3861	0	4.9252
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2935.46	511.65	0	802.37	29.3546	5.1165	0	8.0237
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000372	12689.01	0	0	3357.76	4.72031172	0	0	1.24908672
小计								51.29141172	12.5026	0	14.19798672
清单项目综合单价											77.99199844

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.71444	1	4.71		
		普工人工费	元	4.80257	1.3916	6.68		
		技工人工费	元	10.52826	1.3662	14.38		
		高级技工人工费	元	18.31805	1.3923	25.5		
	材料	防水无机涂料（颜色综合考虑）	kg	0.41929	17.32	7.26		
		砂纸	张	0.18	0.42	0.08		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.59	5.03		
		水	m3	0.00158	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1238	1	0.12		
	机械							

项目编码	011302001059	项目名称	白色无机涂料（PT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 无机涂料	100m2	0.01	1721.65	471.4	0	479.16	17.2165	4.714	0	4.7916

工程量清单综合单价分析表

020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍 (实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2935.46	511.65	0	802.37	29.3546	5.1165	0	8.0237	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002959	1593.34	0	0	421.63	4.71469306	0	0	1.24760317	
小计								51.28579306	9.8305	0	14.06290317	
清单项目综合单价											75.17919623	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.714442	1		4.71		
		普工人工费				元	4.80257	1.3916		6.68		
		技工人工费				元	10.52826	1.3662		14.38		
		高级技工人工费				元	18.31805	1.3923		25.5		
	材料	无机涂料（颜色综合考虑）				kg	0.41929	11.01		4.62		
		腻子粉(成品)				kg	3.16592	1.59		5.03		
		砂纸				张	0.18	0.42		0.08		
		水				m3	0.00158	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0974	1		0.1		
	机械											
项目编码	010810002028	项目名称			灯槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ˉ 9.5mm防水石膏板	100m2	0.0012	7072.26	9246.55	0	2333.79	8.486712	11.09586	0	2.800548	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001207	711.99	0	0	188.41	0.85937193	0	0	0.22741087	
小计								9.34608393	11.09586	0	3.02795887	
清单项目综合单价											23.46990280	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.859103	1		0.86		
		普工人工费				元	0.875428	1.3916		1.22		
		技工人工费				元	1.918174	1.3662		2.62		
		高级技工人工费				元	3.338182	1.3923		4.65		
	材料	9.5mm防水石膏板				m2	0.767991	13.6		10.44		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.061151	8.85		0.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.109859	1		0.11		
	机械											
项目编码	011303002014	项目名称			条形风口			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ˉ 条形风口	100m2	0.01	4687.09	17890.37	0	2134.82	46.8709	178.9037	0	21.3482	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006788	699.1	0	0	185	4.7454908	0	0	1.25578	
小计								51.6163908	178.9037	0	22.60398	
清单项目综合单价											253.12407080	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.744808	1		4.74		
		普工人工费				元	8.37019	1.3916		11.65		
		技工人工费				元	20.96234	1.3662		28.64		
		高级技工人工费				元	4.72903	1.3923		6.58		
	材料	条形风口				m2	0.945	180.24		170.33		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.8901	1		0.89		
	机械											
项目编码	011302B003010	项目名称			转换层、反向支撑			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4758.52	5042.08	819.81	1569.89	4758.52	5042.08	819.81	1569.89	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.085933	5605.66	0	965.76	1552.39	481.7111808	0	82.99065408	133.4015299	
小计								5240.231181	5042.08	902.8006541	1703.29153	
清单项目综合单价											12888.40336473	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	481.710063	1		481.71		
		普工人工费				元	728.282	1.3916		1013.48		
		技工人工费				元	1063.943	1.3662		1453.56		
		高级技工人工费				元	1645.825	1.3923		2291.48		
	材料	型钢(综合)				t	1.05	4329.2		4545.66		
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个	146	0.49		71.54		
		合金钢钻头 20mm				个	2.5	30.97		77.43		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg	22.249	7.97		177.32		
		氧气(工业用)				m3	5.33	17.33		92.37		
		乙炔气				m3	2.14	13.01		27.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.92	1		49.92		
	机械	降效增加机械费				元	82.990461	1		82.99		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	4.57	179.39		819.81		
项目编码	010802001033	项目名称			古铜色不锈钢门			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 ˉ 古铜色不锈钢门（B-AM-01/B-AM-02/B-AM-03/B-AM-04）	100m2	0.01	4851.8	113661.45	0	6966.96	48.518	1136.6145	0	69.6696	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004307	1140.46	0	0	301.79	4.91196122	0	0	1.29980953	
小计								53.42996122	1136.6145	0	70.96940953	
清单项目综合单价											1261.01387075	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.911542	1		4.91		
		普工人工费				元	11.56481	1.3916		16.09		
		技工人工费				元	19.29855	1.3662		26.37		
		高级技工人工费				元	4.35159	1.3923		6.06		
	材料	古铜色不锈钢门（B-AM-01/B-AM-02/B-AM-03/B-AM-04）				m2	1	1120.42		1120.42		
		不锈钢合页				个	1.5873	6.64		10.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.6548	1		5.65		
	机械											
项目编码	010802001034	项目名称			古铜色不锈钢门门套			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625	

工程量清单综合单价分析表

020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1971.66	316.8	373.24	9.5239	19.7166	3.168	3.7324	
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005289	1391.29	0	121.28	376.83	7.35853281	0	0.64144992	1.99305387	
小计								80.04593281	321.2443	6.97744992	37.74265387	
清单项目综合单价												446.01033660

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.358208	1	7.36		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	12mm玻镁板基层	m2	2.1	17.41	36.56		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7924	1	1.79		
	机械	降效增加机械费	元	0.641422	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010802001035	项目名称	古铜色不锈钢门门楣	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.032734	224.79	0	19.59	60.89	7.35827586	0	0.64125906	1.99317326
小计								80.04567586	314.9661	6.97725906	37.42877326
清单项目综合单价											439.41780818

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.358101	1	7.36		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	2.1	14.45	30.35		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7302	1	1.73		
	机械	降效增加机械费	元	0.641244	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010802001036	项目名称	电动推拉门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装 ˉ 电动推拉门（含电机等）（B-AM-07）	樘	1	1573.52	5111.54	0	671.96	1573.52	5111.54	0	671.96
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.032259	4937.96	0	0	1306.68	159.2936516	0	0	42.15219012
小计								1732.813652	5111.54	0	714.1121901
清单项目综合单价											7558.46584176

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	159.289032	1	159.29		
		普工人工费	元	281.047	1.3916	391.11		
		技工人工费	元	703.603	1.3662	961.26		
		高级技工人工费	元	158.838	1.3923	221.15		
	材料	角钢(综合)	kg	4	3.339	13.36		
		电动推拉门（含电机等）（B-AM-07）	樘	1	5072.75	5072.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	25.43	1	25.43		
	机械							

项目编码	010808002019	项目名称	电动推拉门门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.02	952.39	1971.66	316.8	373.24	19.0478	39.4332	6.336	7.4648
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.013911	598.29	0	69.17	163.26	8.32281219	0	0.96222387	2.27110986
小计								90.53411219	340.9609	10.46622387	41.75310986
清单项目综合单价											483.71434592

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.322298	1	8.32		
		普工人工费	元	8.478664	1.3916	11.8		
		技工人工费	元	18.583922	1.3662	25.39		
		高级技工人工费	元	32.337128	1.3923	45.02		
	材料	12mm玻镁板基层	m2	3.15	17.41	54.84		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.07674	4.87	0.37		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01836	13.27	0.24		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.42021	7.39	3.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9876	1	1.99		
	机械	降效增加机械费	元	0.962164	1	0.96		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.04035	235.54	9.5		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010802001037	项目名称	电动推拉门门楣	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055
020003-36换	胶合板基层 墙面 [（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9.5mm不燃板	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754
020003-227换	金属装饰板 墙面 [古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.080646	91.24	0	7.95	24.71	7.35814104	0	0.6411357	1.99276266
小计								80.04554104	314.9661	6.9771357	37.42836266
清单项目综合单价											439.41713940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.358065	1	7.36		
		普工人工费	元	7.496592	1.3916	10.43		
		技工人工费	元	16.430626	1.3662	22.45		
		高级技工人工费	元	28.591264	1.3923	39.81		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	2.1	14.45	30.35		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）	m2	1.01	264.89	267.54		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7302	1	1.73		
	机械	降效增加机械费	元	0.641129	1	0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		

项目编码	010801001009	项目名称	木纹金属板管井暗门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 [专用防火隔音门芯板	100m2	0.01	4851.8	100222.59	0	6295.02	48.518	1002.2259	0	62.9502
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.010959	448.18	0	0	118.6	4.91160462	0	0	1.2997374
小计								53.42960462	1002.2259	0	64.2499374
清单项目综合单价											1119.90544202

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.911562	1	4.91		
		普工人工费	元	11.56481	1.3916	16.09		
		技工人工费	元	19.29855	1.3662	26.37		
		高级技工人工费	元	4.35159	1.3923	6.06		
	材料	木纹金属板管井暗门（B-GM-03/B-GM-04/B-GM-05）	m2	1	986.7	986.7		
		不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.9862	1	4.99		
	机械							

项目编码	010802004012	项目名称	米色岩板管井暗门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.021619	4111.08	4938.71	864.48	1396.58	88.87743852	106.7189715	18.68919312	30.19266302
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝 [1000*3000*10mm米色岩板(CT-01)	100m2	0.01	13374.68	40842.2	0	5581.31	133.7468	408.422	0	55.8131
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007188	3135.7	0	263.24	848.58	22.5394116	0	1.89216912	6.09959304
小计								245.1636501	515.1919715	20.58136224	92.10535606
清单项目综合单价											873.04233991

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	22.536294	1	22.54		
		普工人工费	元	22.962419	1.3916	31.95		
		技工人工费	元	50.317414	1.3662	68.74		
		高级技工人工费	元	87.570282	1.3923	121.92		
	材料	1000*3000*12mm米色岩板(CT-01)	m2	1.03	299.05	308.02		
		型钢(综合)	t	0.022916	4329.2	99.21		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.506197	7.63	3.86		
		氧气(工业用)	m3	0.11674	17.33	2.02		
		乙炔气	m3	0.047561	13.01	0.62		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	6.375	5.75	36.66		
		不锈钢型材转接件	kg	1.73	20.8	35.98		
		不锈钢石材背栓	个	6.375	2.21	14.09		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	6.375	0.71	4.53		
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	6.375	0.4	2.55		
		云石胶	kg	0.1963	17.7	3.47		
		密封胶	kg	0.1025	10.62	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.089145	1	3.09		
	机械	降效增加机械费	元	1.891907	1	1.89		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.10418	179.39	18.69		

项目编码	010801001010	项目名称	木纹金属板消火栓暗门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 [专用防火隔音门芯板	100m2	0.01	4851.8	91846.92	0	5876.23	48.518	918.4692	0	58.7623
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.462963	10.61	0	0	2.81	4.91203743	0	0	1.30092603
小计								53.43003743	918.4692	0	60.06322603
清单项目综合单价											1031.96246346

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.912037	1	4.91		
		普工人工费	元	11.56481	1.3916	16.09		
		技工人工费	元	19.29855	1.3662	26.37		
		高级技工人工费	元	4.35159	1.3923	6.06		
	材料	消火栓暗门（B-XM-01）	m2	1	903.36	903.36		
		不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.5695	1	4.57		
	机械							

项目编码	010801001011	项目名称	木纹金属板门（带门套）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 [木纹金属板门（带门套）（B-FM-04）	100m2	0.01	4851.8	110037.42	0	6785.76	48.518	1100.3742	0	67.8576

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.434783	11.3	0	0	2.99	4.9130479	0	0	1.30000117	
小计								53.4310479	1100.3742	0	69.15760117	
清单项目综合单价											1222.96284907	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.913043	1		4.91		
		普工人工费				元	11.56481	1.3916		16.09		
		技工人工费				元	19.29855	1.3662		26.37		
		高级技工人工费				元	4.35159	1.3923		6.06		
	材料	木纹金属板门（带门套）（B-FM-04）				m2	1	1084.36		1084.36		
		不锈钢合页				个	1.5873	6.64		10.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.4745	1		5.47		
	机械											
项目编码	010808002020	项目名称	原建筑防火门门套					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.041859	152.76	0	7.66	40.97	6.39438084	0	0.32063994	1.71496323	
小计								69.55788084	298.3886	3.48863994	33.57516323	
清单项目综合单价											405.01028401	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	6.394307	1		6.39		
		普工人工费				元	6.51452	1.3916		9.07		
		技工人工费				元	14.27733	1.3662		19.51		
		高级技工人工费				元	24.8454	1.3923		34.59		
	材料	9mm厚玻镁板基层				m2	1.05	14.45		15.17		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）				m2	1.01	264.89		267.54		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		圆钉 L=60mm				kg	0.02558	4.87		0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.00612	13.27		0.08		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.14007	7.39		1.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.5661	1		1.57		
	机械	降效增加机械费				元	0.320636	1		0.32		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.01345	235.54		3.17		
项目编码	010808002021	项目名称	原建筑防火门门楣					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面 古铜色不锈钢（磨砂面）	100m2	0.01	5125.87	28181.11	0	2765.47	51.2587	281.8111	0	27.6547	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1657.75	316.8	420.55	11.9048	16.5775	3.168	4.2055	
020003-36换	胶合板基层 墙面 （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	952.39	1657.75	316.8	357.54	9.5239	16.5775	3.168	3.5754	
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.060133	160.05	0	10.67	43.11	9.62428665	0	0.64161911	2.59233363	
小计								104.6936867	350.0824	6.97761911	45.70653363	
清单项目综合单价											507.46023939	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	9.624173	1		9.62		
		普工人工费				元	9.806532	1.3916		13.65		
		技工人工费				元	21.489456	1.3662		29.36		
		高级技工人工费				元	37.394054	1.3923		52.06		
	材料	9mm厚玻镁板基层				m2	2.1	14.45		30.35		
		1.5mm古铜色不锈钢（磨砂面）（MT-03）				m2	1.01	264.89		267.54		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.11555	1.11		2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm				100个	0.0935	0.88		0.08		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		圆钉 L=60mm				kg	0.05116	4.87		0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01224	13.27		0.16		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	1.06	9.29		9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	1.9875	11.06		21.98		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.28014	7.39		2.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.5867	1		2.59		
	机械	降效增加机械费				元	0.641612	1		0.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.0269	235.54		6.34		
项目编码	011501004166	项目名称	成品镜柜					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
换	成品镜柜	m2	1	0	1502.36	0	75.12	0	1502.36	0	75.12	
小计								0	1502.36	0	75.12	
清单项目综合单价											1577.48000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	成品镜柜				m2	1	1502.36		1502.36		
	机械											
项目编码	011505001008	项目名称	洗手台					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
换	洗手台 洗手台 宽600mm*高650mm	m	1	0	1819.47	0	90.97	0	1819.47	0	90.97	
小计								0	1819.47	0	90.97	
清单项目综合单价											1910.44000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004167	项目名称	茶水柜					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
换	茶水柜 茶水柜 宽600mm*高850mm	m2	1	0	1293.48	0	64.67	0	1293.48	0	64.67	
小计								0	1293.48	0	64.67	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							1358.15000000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011501004168	项目名称	茶水柜		计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	茶水柜 - 茶水柜 宽500~650mm*高850mm	m2	1	0	1239.58	0	61.98	0	1239.58	0	61.98
小计								0	1239.58	0	61.98

清单项目综合单价							1301.56000000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011501004169	项目名称	吊柜		计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	茶水间吊柜 - 茶水间吊柜 宽350mm*高1200mm	m2	1	0	715.99	0	35.8	0	715.99	0	35.8
小计								0	715.99	0	35.8

清单项目综合单价							751.79000000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011501004170	项目名称	吊柜		计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	茶水间吊柜 - 茶水间吊柜 宽300mm*高1200mm	m2	1	0	613.71	0	30.69	0	613.71	0	30.69
小计								0	613.71	0	30.69

清单项目综合单价							644.40000000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011501004171	项目名称	吊柜		计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	茶水间吊柜 - 茶水间吊柜 宽350~450mm*高1200mm	m2	1	0	818.27	0	40.91	0	818.27	0	40.91
小计								0	818.27	0	40.91

清单项目综合单价							859.18000000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011501004172	项目名称	吊柜		计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	茶水间吊柜 - 茶水间吊柜 宽400mm*高1000mm	m2	1	0	681.89	0	34.09	0	681.89	0	34.09
小计								0	681.89	0	34.09

清单项目综合单价							715.98000000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011505002022	项目名称	垃圾桶		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	垃圾桶 - 垃圾桶	个	1	0	202.95	0	10.15	0	202.95	0	10.15
小计								0	202.95	0	10.15

清单项目综合单价							213.10000000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011505002023	项目名称	纸巾架		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-66换	纸巾架安装 - 纸巾架	10件	0.1	210.43	2128.12	0	162.09	21.043	212.812	0	16.209
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00195	1092.79	0	0	289.18	2.1309405	0	0	0.563901
小计								23.1739405	212.812	0	16.772901

清单项目综合单价							252.75884150		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	2.130195	1	2.13			
		普工人工费	元	2.2027	1.3916	3.07			
		技工人工费	元	5.5302	1.3662	7.56			
		高级技工人工费	元	7.4859	1.3923	10.42			
	材料	纸巾架	套	1	210.62	210.62			
		玻璃胶 300mL	支	0.008	10.62	0.08			
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.107	1	2.11			
	机械								
项目编码	011505002024	项目名称	挂衣钩		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-63换	毛巾环安装 ˉ 挂衣钩	10套	0.1	127.13	596.97	0	63.49	12.713	59.697	0	6.349
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00195	660.21	0	0	174.71	1.2874095	0	0	0.3406845
小计								14.0004095	59.697	0	6.6896845
清单项目综合单价											80.38709400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.286959	1		1.29		
		普工人工费				元	2.3276	1.3916		3.24		
		技工人工费				元	2.9146	1.3662		3.98		
		高级技工人工费				元	3.9445	1.3923		5.49		
	材料	挂衣钩				套	1	59		59		
		玻璃胶 300ml				支	0.01	10.62		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.591	1		0.59		
	机械											
项目编码	011505002025	项目名称		坐垫纸盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-66换	纸巾架安装 ˉ 坐垫纸盒	10件	0.1	210.43	1445.87	0	127.98	21.043	144.587	0	12.798
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.032259	66.04	0	0	17.48	2.13038436	0	0	0.56388732
小计								23.17338436	144.587	0	13.36188732
清单项目综合单价											181.12227168
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	2.130323	1		2.13		
		普工人工费				元	2.2027	1.3916		3.07		
		技工人工费				元	5.5302	1.3662		7.56		
		高级技工人工费				元	7.4859	1.3923		10.42		
	材料	坐垫纸盒				套	1	143.07		143.07		
		玻璃胶 300ml				支	0.008	10.62		0.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.432	1		1.43		
	机械											
项目编码	011501004173	项目名称		多功能台				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	成品多功能台 ˉ 成品多功能台	套	1	0	4269.32	0	213.47	0	4269.32	0	213.47
小计								0	4269.32	0	213.47
清单项目综合单价											4482.79000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	成品多功能台				套	1	4269.32		4269.32		
	机械											
项目编码	011503003016	项目名称		挂盆安全扶手				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	挂盆安全扶手 ˉ 挂盆安全扶手	套	1	0	642.19	0	32.11	0	642.19	0	32.11
小计								0	642.19	0	32.11
清单项目综合单价											674.30000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	挂盆安全扶手				套	1	642.19		642.19		
	机械											
项目编码	011503003017	项目名称		多功能安全扶手				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	多功能安全扶手 ˉ 多功能安全扶手	套	1	0	315.64	0	15.78	0	315.64	0	15.78
小计								0	315.64	0	15.78
清单项目综合单价											331.42000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	多功能安全扶手				套	1	315.64		315.64		
	机械											
项目编码	011503003018	项目名称		安全扶手				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	安全扶手 ˉ 安全扶手	套	1	0	234.81	0	11.74	0	234.81	0	11.74
小计								0	234.81	0	11.74
清单项目综合单价											246.55000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	安全扶手				套	1	234.81		234.81		
	机械											
项目编码	010402001009	项目名称		轻质砌块墙体（Q1）				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚1(mm) 1≤100 湿拌砌筑砂浆 ˉ	10m3	0.1	3667.49	2696.38	0	1105.31	366.749	269.638	0	110.531
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.168068	277.99	0	0	73.56	46.72122332	0	0	12.36308208
小计								413.4702233	269.638	0	122.8940821
清单项目综合单价											806.00230540
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	46.721008	1		46.72		
		普工人工费				元	76.9107	1.3916		107.03		
		技工人工费				元	190.1042	1.3662		259.72		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.017	5.64		0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8723	240.71		209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0308	681.42		20.99		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0009	1686.73		1.52		
		水				m3	0.1115	4.62		0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.1008	284.68		28.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.854	1		7.85		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010402001010	项目名称	轻质砌块墙体（Q1）				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ˉ（超过3.6m时:人工*1.2）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4400.99	2696.38	0	1299.41	440.099	269.638	0	129.941
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.552487	101.48	0	0	26.85	56.06638076	0	0	14.83427595
小计								496.1653808	269.638	0	144.775276
清单项目综合单价											910.57865671
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	56.066298	1		56.07		
		普工人工费				元	92.29284	1.3916		128.43		
		技工人工费				元	228.12504	1.3662		311.66		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.017	5.64		0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8723	240.71		209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0308	681.42		20.99		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0009	1686.73		1.52		
		水				m3	0.1115	4.62		0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.1008	284.68		28.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.854	1		7.85		
	机械											
项目编码	010502021004	项目名称	构造柱				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱	10m3	0.1	2944.36	4051.4	12.77	982.62	294.436	405.14	1.277	98.262
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1.388889	27.01	0	0.12	7.15	37.51389189	0	0.16666668	9.93055635
小计								331.9498919	405.14	1.44366668	108.1925564
清单项目综合单价											846.72611492
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	37.513889	1		37.51		
		普工人工费				元	24.05	1.3916		33.47		
		技工人工费				元	191.0173	1.3662		260.97		
	材料	水				m3	0.879	4.62		4.06		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	391.18		395.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.987	1		5.99		
	机械	降效增加机械费				元	0.166667	1		0.17		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.124	10.3		1.28		
项目编码	010505011004	项目名称	构造柱模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6733.96	1382.02	7.09	1851.55	67.3396	13.8202	0.0709	18.5155
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.070672	121.39	0	0.13	32.13	8.57887408	0	0.00918736	2.27069136
小计								75.91847408	13.8202	0.08008736	20.78619136
清单项目综合单价											110.60495280
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	8.578799	1		8.58		
		普工人工费				元	5.78979	1.3916		8.06		
		技工人工费				元	43.39226	1.3662		59.28		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1985	5.64		1.12		
		对拉螺栓				kg	0.19013	6.59		1.25		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00177	1686.73		2.99		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.45484	4.42		2.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.271	1		0.27		
	机械	降效增加机械费				元	0.009187	1		0.01		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00271	26.18		0.07		
项目编码	010502022013	项目名称	圈梁				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2908.89	4124.97	7.93	976.57	290.889	412.497	0.793	97.657
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1.06383	34.83	0	0.1	9.22	37.0531989	0	0.106383	9.8085126
小计								327.9421989	412.497	0.899383	107.4655126
清单项目综合单价											848.80409450
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	37.053191	1		37.05		
		普工人工费				元	22.2123	1.3916		30.91		
		技工人工费				元	190.2928	1.3662		259.98		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	399.72		403.72		
		水				m3	0.581	4.62		2.68		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.096	1		6.1		
	机械	降效增加机械费				元	0.106383	1		0.11		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.077	10.3		0.79		
项目编码	010505012013	项目名称	圈梁模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7229.33	1119.74	12.44	1969.9	72.2933	11.1974	0.1244	19.699
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.057274	160.8	0	0.28	42.57	9.2096592	0	0.01603672	2.43815418
小计								81.5029592	11.1974	0.14043672	22.13715418
清单项目综合单价											114.97795010
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	9.209622	1		9.21		
		普工人工费				元	4.16358	1.3916		5.79		
		技工人工费				元	48.67467	1.3662		66.5		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2416	5.64		1.36		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00123	1686.73		2.07		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.15677	43.36		6.8		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2196	1		0.22		
	机械	降效增加机械费				元	0.016037	1		0.02		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00475	26.18		0.12		
项目编码	010502025005	项目名称	C25细石混凝土导墙				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 （商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2300.45	4308.63	12.57	825.08	230.045	430.863	1.257	82.508	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01868	313.23	113.47	0	88.56	5.8511364	2.1196196	0	1.6543008	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.943397	31.06	0	0.17	8.23	29.30191082	0	0.16037749	7.76415731	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.943397	0.63	0	0	0.17	0.59434011	0	0	0.16037749	
小计								265.7923873	432.9826196	1.41737749	92.0868356	
清单项目综合单价												792.27922002
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	29.896226	1		29.9		
		高级技工人工费				元	2.301526	1.3923		3.2		
		普工人工费				元	37.375441	1.3916		52.01		
		技工人工费				元	132.250271	1.3662		180.68		
	材料	细石混凝土 C25				m3	1.01	418.17		422.35		
		界面处理剂				kg	0.933962	2.21		2.06		
		水				m3	0.471472	4.62		2.18		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.387921	1		6.39		
	机械	降效增加机械费				元	0.160377	1		0.16		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.122	10.3		1.26		
项目编码	010505014005	项目名称	混凝土墙基模板			计量单位		m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8047.7	1080.8	0.24	2183.63	80.477	10.808	0.0024	21.8363	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.022952	446.68	0	0.01	118.2	10.25219936	0	0.00022952	2.7129264	
小计								90.72919936	10.808	0.00262952	24.5492264	
清单项目综合单价												126.08905528
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	10.252008	1		10.25		
		普工人工费				元	5.52897	1.3916		7.69		
		技工人工费				元	53.27398	1.3662		72.78		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.0055	5.64		0.03		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00045	1686.73		0.76		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2119	1		0.21		
	机械	降效增加机械费				元	0.00023	1		0		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00009	26.18		0		
项目编码	010506002013	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位		t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10	t	1	391.16	3363.09	9.25	272.32	391.16	3363.09	9.25	272.32	
010002-106	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	879.44	54.94	78.23	241.06	879.44	54.94	78.23	241.06	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	100	1.12	0	0.1	0.3	112	0	10	30	
小计								1382.6	3418.03	97.48	543.38	
清单项目综合单价												5441.49000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	112	1		112		
		普工人工费				元	124.212	1.3916		172.85		
		技工人工费				元	803.505	1.3662		1097.75		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10				t	1.025	3280.53		3362.54		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	7.2	7.63		54.94		
		水				m3	0.12	4.62		0.55		
	机械	降效增加机械费				元	10	1		10		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.45	173.84		78.23		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	38.16		3.43		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.26	22.4		5.82		
项目编码	010506002014	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位		t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12	t	1	391.16	3243.36	9.25	266.34	391.16	3243.36	9.25	266.34	
010002-106	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	879.44	54.94	78.23	241.06	879.44	54.94	78.23	241.06	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	15.384616	7.28	0	0.65	1.97	112.0000045	0	10.0000004	30.30769352	
小计								1382.600004	3298.3	97.4800004	537.7076935	
清单项目综合单价												5316.08769840
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	112	1		112		
		普工人工费				元	124.212	1.3916		172.85		
		技工人工费				元	803.505	1.3662		1097.75		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12				t	1.025	3163.72		3242.81		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	7.2	7.63		54.94		
		水				m3	0.12	4.62		0.55		
	机械	降效增加机械费				元	10	1		10		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.45	173.84		78.23		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	38.16		3.43		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.26	22.4		5.82		
项目编码	010506002015	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位		t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14	t	1	391.16	3201.64	9.25	264.25	391.16	3201.64	9.25	264.25	
010002-106	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	879.44	54.94	78.23	241.06	879.44	54.94	78.23	241.06	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	3.278689	34.17	0	3.04	9.26	112.0328031	0	9.96721456	30.36066014	
小计								1382.632803	3256.58	97.44721456	535.6706601	
清单项目综合单价												5272.33067783
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	112.032787	1		112.03		
		普工人工费				元	124.212	1.3916		172.85		
		技工人工费				元	803.505	1.3662		1097.75		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14				t	1.025	3123.01		3201.09		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	7.2	7.63		54.94		
		水				m3	0.12	4.62		0.55		

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费		元	9.967213	1	9.97		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.45	173.84	78.23		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.09	38.16	3.43		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.26	22.4	5.82		

项目编码	010506002016	项目名称	现浇构件钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-119换	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˊ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	1	897.2	3517.38	44.38	416.45	897.2	3517.38	44.38	416.45
010002-120	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1555.38	11.77	0	412.17	1555.38	11.77	0	412.17
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	25	7.93	0	0	2.1	198.25	0	0	52.5
小计								2650.83	3529.15	44.38	881.12
清单项目综合单价											7105.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	198.25	1	198.25		
		普工人工费	元	282.256	1.3916	392.79		
		技工人工费	元	1507.673	1.3662	2059.78		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	1.02	3362.83	3430.09		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.98	1	51.98		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.15	11.89		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	38.16	7.63		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.4	24.86		

项目编码	010506017006	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作 ˊ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	1	877.72	3498.35	11.14	407.97	877.72	3498.35	11.14	407.97
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1560.39	9.73	0	413.39	1560.39	9.73	0	413.39
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	16.666667	18.63	0	0.09	4.94	310.5000062	0	1.50000003	82.33333498
小计								2748.610006	3508.08	12.64000003	903.693335
清单项目综合单价											7173.02334122

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	310.5	1	310.5		
		普工人工费	元	30.165	1.3916	41.98		
		技工人工费	元	1753.865	1.3662	2396.13		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	1.03	3362.83	3463.71		
		镀锌铁丝（综合）	kg	1.8	5.35	9.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34.74	1	34.74		
	机械	降效增加机械费	元	1.5	1	1.5		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	38.16	4.2		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.4	6.94		

项目编码	010904002026	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ˊ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.0084	1267.43	3349.52	0	502.86	10.646412	28.135968	0	4.224024
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ˊ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.0084	331.13	975.47	0	136.39	2.781492	8.193948	0	1.145676
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.001601	1706.73	3607.67	0	632.02	2.73247473	5.77587967	0	1.01186402
010004-38换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.001601	436.77	1053.5	0	168.26	0.69926877	1.6866535	0	0.26938426
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.004005	536.28	0	0	141.92	2.1478014	0	0	0.5683896
小计								19.0074489	43.79244917	0	7.21933788
清单项目综合单价											70.01923595

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.147525	1	2.15		
		普工人工费	元	2.787193	1.3916	3.88		
		技工人工费	元	9.500001	1.3662	12.98		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.225668	10.22	43.19		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.598945	1	0.6		
	机械							

项目编码	010904002027	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.0073	1666.1	4892.65	0	685.52	12.16253	35.716345	0	5.004296
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0073	-378.65	-1213.55	0	-160.88	-2.764145	-8.858915	0	-1.174424
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.002701	1934.86	5012.24	0	762.62	5.22605686	13.53806024	0	2.05983662
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.002701	-436.24	-1318.02	0	-181.34	-1.17828424	-3.55997202	0	-0.48979934
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.31	443.35	0	169.64	5.5731	4.4335	0	1.6964
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.003243	528.15	0	0	139.76	1.71279045	0	0	0.45324168
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003243	173.97	0	0	46.04	0.56418471	0	0	0.14930772
小计								21.29623278	41.26901822	0	7.69885868
清单项目综合单价											70.26410968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.276875	1	2.28		
		高级技工人工费	元	2.19275	1.3923	3.05		
		普工人工费	元	3.186954	1.3916	4.43		
		技工人工费	元	8.439314	1.3662	11.53		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.462061	13.95	34.35		
		二甲苯	kg	0.113395	16.59	1.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.648771	1	0.65		
	机械							

项目编码	010903003012	项目名称	墙面砂浆防水	计量单位	㎡

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.74	2671.47	0	518	14.5274	26.7147	0	5.18
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.62	-1032.95	0	-140.2	-3.3462	-10.3295	0	-1.402
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.001284	1109.4	0	0	293.57	1.4244696	0	0	0.37694388
小计								12.6056696	16.3852	0	4.15494388

清单项目综合单价 33.14581348

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	降效增加人工费	元	1.424389	1	1.42		
	普工人工费	元	0.47317	1.3916	0.66		
	技工人工费	元	7.70219	1.3662	10.52		
材料	水	m3	0.00125	4.62	0.01		
	聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.57	16.09		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2925	1	0.29		
机械							

项目编码	011102001024	项目名称	灰色大理石门槛（ST-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3365.88	231.79	147.86	912.84	33.6588	2.3179	1.4786	9.1284
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	409.97	598.74	0	138.43	4.0997	5.9874	0	1.3843
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	524.03	129.18	0	145.13	13.10075	3.2295	0	3.62825
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ＞20mm厚灰色大理石,专用胶粘剂	100m2	0.01	9853.73	52063.53	0	5210.67	98.5373	520.6353	0	52.1067
020002-9+020002-11*(-15)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ＜(设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	448.15	173.64	0	127.27	4.4815	1.7364	0	1.2727
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ＞普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.005	640.59	4107.11	128.49	384.05	3.20295	20.53555	0.64245	1.92025
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002308	879.48	3544.34	12.94	410.87	2.02983984	8.18033672	0.02986552	0.94828796
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002308	829.72	19.37	0	220.52	1.91499376	0.04470596	0	0.50896016
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.00077	2300.45	4031.95	12.57	811.24	1.7713465	3.1046015	0.0096789	0.6246548
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.384616	2.28	0	0.22	0.62	0.87692448	0	0.08461552	0.23846192
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.384616	40.5	0	0.39	10.75	15.576948	0	0.15000024	4.134622
小计								179.2510526	565.7716942	2.39521018	75.89558684

清单项目综合单价 823.31354378

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.43174	1.3916	0.6		
	技工人工费	元	1.07634	1.3662	1.47		
	高级技工人工费	元	1.45687	1.3923	2.03		
	降效增加人工费	元	16.453846	1	16.45		
	普工人工费	元	16.621381	1.3916	23.13		
	技工人工费	元	40.375315	1.3662	55.16		
	高级技工人工费	元	57.749064	1.3923	80.4		
材料	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
	石材保护液	kg	0.25	23.89	5.97		
	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.005057	335.35	1.7		
	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.002377	3362.83	7.99		
	镀锌铁丝（综合）	kg	0.012185	5.35	0.07		
	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.005769	7.63	0.04		
	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	399.72	20.19		
	晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.007769	391.18	3.04		
	20mm灰色大理石	m2	1.04	477.88	497		
	水	m3	0.099402	4.62	0.46		
	专用胶粘剂	kg	12.6225	1.77	22.34		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.802185	1	1.8		
机械	降效增加机械费	元	0.234615	1	0.23		
	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00195	308.87	0.6		
	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000254	38.16	0.01		
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.0009	22.4	0.02		
	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.18	1.48		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.004838	10.3	0.05		

项目编码	011102003030	项目名称	浅灰色防滑瓷砖（仿水磨石）（CT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 ＜专用填缝剂,600*1200*10mm浅灰色防滑地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5008.1	11057.4	0	1878.12	50.081	110.574	0	18.7812
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ＞普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.009842	640.59	4107.11	128.49	384.05	6.30468678	40.42217662	1.26459858	3.7798201
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004723	879.48	3544.34	12.94	410.87	4.15378404	16.73991782	0.06111562	1.94053901
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004723	829.72	19.37	0	220.52	3.91876756	0.09148451	0	1.04151596
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ＜水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1044.26	592.96	0	305.98	10.4426	5.9296	0	3.0598
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.005277	246.79	0	30.53	67.49	1.30231083	0	0.16110681	0.35614473
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005277	1161.1	0	0	307.25	6.1271247	0	0	1.62135825
小计								82.33027391	173.757179	1.48682101	30.58037805

清单项目综合单价 288.15465192

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	降效增加人工费	元	7.429107	1	7.43		
	普工人工费	元	7.953631	1.3916	11.07		
	技工人工费	元	22.019735	1.3662	30.08		
	高级技工人工费	元	24.23904	1.3923	33.75		
材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	331.88	5.07		
	素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.004864	3362.83	16.36		
	镀锌铁丝（综合）	kg	0.024936	5.35	0.13		
	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.011807	7.63	0.09		
	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.099396	399.72	39.73		
	专用填缝剂	t	0.00097	1771.68	1.72		
	600*1200*10mm浅灰色防滑瓷砖（仿水磨石）（CT-03）	m2	1.03	85.55	88.12		
	专用胶粘剂	kg	11.475	1.77	20.31		
	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
	水	m3	0.065947	4.62	0.3		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.136604	1	1.14		

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费		元	0.1611	1	0.16		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1		台班	0.003838	308.87	1.19		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.007676	10.3	0.08		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.000519	38.16	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.001842	22.4	0.04		

项目编码	010102007012	项目名称	LC15轻质混凝土回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 C15轻质混凝土	10m3	0.1	1118.01	5076.82	9.91	550.39	111.801	507.682	0.991	55.039
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.020778	544.72	0	4.83	144.49	11.31819216	0	0.10035774	3.00221322
小计								123.1191922	507.682	1.09135774	58.04121322
清单项目综合单价											689.93376312

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.317681	1	11.32		
		普工人工费	元	19.9712	1.3916	27.79		
		技工人工费	元	49.9934	1.3662	68.3		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3923	15.71		
	材料	LC15轻质混凝土	m3	1.02	495.58	505.49		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.266	1	1.27		
	机械	降效增加机械费	元	0.100353	1	0.1		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.55	0.99		

项目编码	010502022014	项目名称	圈梁反坎	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2300.45	4119.49	12.57	815.62	230.045	411.949	1.257	81.562
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.452489	64.77	0	0.35	17.17	29.30771253	0	0.15837115	7.76923613
小计								259.3527125	411.949	1.41537115	89.33123613
清单项目综合单价											762.04831981

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	29.307692	1	29.31		
		普工人工费	元	36.7724	1.3916	51.17		
		技工人工费	元	130.9275	1.3662	178.87		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	399.72	403.72		
		水	m3	0.464	4.62	2.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.088	1	6.09		
	机械	降效增加机械费	元	0.158371	1	0.16		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.122	10.3	1.26		

项目编码	010505012014	项目名称	圈梁反坎模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8047.7	1080.8	0.24	2183.63	80.477	10.808	0.0024	21.8363
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.225734	45.42	0	0	12.02	10.25283828	0	0	2.71332268
小计								90.72983828	10.808	0.0024	24.54962268
清单项目综合单价											126.08986096

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.252822	1	10.25		
		普工人工费	元	5.52897	1.3916	7.69		
		技工人工费	元	53.27398	1.3662	72.78		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1686.73	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.18	0		

项目编码	011201B001015	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.025721	12.33	0	0	3.26	0.31713993	0	0	0.08385046
小计								3.44943993	1.1347	0	0.96945046
清单项目综合单价											5.55359039

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.31713	1	0.32		
		普工人工费	元	0.32284	1.3916	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3662	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3923	1.72		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011205001049	项目名称	木纹金属板墙面（CF-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.48	1971.66	316.8	436.25	11.9048	19.7166	3.168	4.3625
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5125.87	18210.28	0	2266.92	51.2587	182.1028	0	22.6692
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002523	3433.11	0	127.14	917.56	8.66173653	0	0.32077422	2.31500388
小计								94.20723653	236.9357	3.48877422	37.02530388
清单项目综合单价											371.65701463

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.659848	1	8.66		
		普工人工费	元	8.82446	1.3916	12.28		
		技工人工费	元	19.33616	1.3662	26.42		
		高级技工人工费	元	33.64819	1.3923	46.85		
	材料	12mm玻镁板基层	m2	1.05	17.41	18.28		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		CF-01 木纹金属板(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板)	m2	1.01	166.66	168.33		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		

工程量清单综合单价分析表

		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9577	1	1.96		
	机械	降效增加机械费	元	0.320704	1	0.32		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	235.54	3.17		

项目编码	011105006022	项目名称	古铜色不锈钢踢脚线（MT-03）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ˆ 30mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.01	649.68	2382.46	0	291.04	6.4968	23.8246	0	2.9104
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˆ（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）	100m2	0.0003	1428.57	1989.31	380.16	504.66	0.428571	0.596793	0.114048	0.151398
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.0003	2238.2	3511.63	0	767.86	0.67146	1.053489	0	0.230358
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.008404	91.51	0	1.37	24.31	0.76905004	0	0.01151348	0.20430124
小计								8.36588104	25.474882	0.12556148	3.49645724
清单项目综合单价											37.46278176

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.768992	1	0.77		
		普工人工费	元	0.784241	1.3916	1.09		
		技工人工费	元	1.716623	1.3662	2.35		
		高级技工人工费	元	2.988038	1.3923	4.16		
	材料	9mm厚玻镁板基层	m2	0.0378	14.45	0.55		
		30mm高古铜色不锈钢踢脚线	m	1.06	22.42	23.77		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000921	4.87	0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005043	7.39	0.04		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.063467	1.11	0.07		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.002805	0.88	0		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	0.0318	9.29	0.3		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	0.059625	11.06	0.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.091005	1	0.09		
	机械	降效增加机械费	元	0.011513	1	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000484	235.54	0.11		

项目编码	011207003013	项目名称	木纹金属板隔断（CF-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 ˆ 角钢(综合),9mm厚玻镁板基层	100m2	0.01	8507.98	5588.04	75.88	2536.2	85.0798	55.8804	0.7588	25.362
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.02	1190.48	1657.75	316.8	420.55	23.8096	33.155	6.336	8.411
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.02	5125.87	18210.28	0	2266.92	102.5174	364.2056	0	45.3384
020002-124换	金属踢脚线 ˆ 30mm高古铜色不锈钢踢脚线	100m	0.006634	649.68	2382.46	0	291.04	4.30997712	15.80523964	0	1.93075936
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005157	4234.89	0	139.28	1130.59	21.83932773	0	0.71826696	5.83045263
小计								237.5561049	469.0462396	7.81306696	86.87261199
清单项目综合单价											801.28802344

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	21.837209	1	21.84		
		普工人工费	元	22.25084	1.3916	30.96		
		技工人工费	元	48.758025	1.3662	66.61		
		高级技工人工费	元	84.851622	1.3923	118.14		
	材料	橡胶密封条	m	4.998	1.77	8.85		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.136	8.85	1.2		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.21	15.03		
		玻璃胶 300mL	支	0.06238	10.62	0.66		
		9mm厚玻镁板基层	m2	4.2	14.45	60.69		
		30mm高古铜色不锈钢踢脚线	m	0.703132	22.42	15.76		
		CF-01 木纹金属板(0.7mm防火板+12mm夹板+0.7mm背板)	m2	2.02	166.66	336.65		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	13.27	0.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		角钢(综合)	t	0.00582	3338.94	19.43		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39		
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.11	3.56		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.02056	7.63	0.16		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.00312	15.11	0.05		
		沥青油	kg	0.2558	0.64	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.474202	1	2.47		
	机械	降效增加机械费	元	0.718197	1	0.72		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	235.54	6.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00423	179.39	0.76		

项目编码	011302001060	项目名称	石膏板吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2740.49	2261.56	567.42	878.81	27.4049	22.6156	5.6742	8.7881
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ 9.5mm厚石膏板	100m2	0.012	1883.66	1382.42	0	567.58	22.60392	16.58904	0	6.81096
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9.5mm厚石膏板	100m2	0.012	1506.92	1382.42	0	467.88	18.08304	16.58904	0	5.61456
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005277	1306.29	0	108.86	353.45	6.89329233	0	0.57445422	1.86515565
小计								74.98515233	55.79368	6.24865422	23.07877565
清单项目综合单价											160.10626220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.892987	1	6.89		
		普工人工费	元	7.021541	1.3916	9.77		
		技工人工费	元	15.392619	1.3662	21.03		
		高级技工人工费	元	26.783644	1.3923	37.29		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.568219	8.85	5.03		
		9.5mm石膏板	m2	2.519978	11.04	27.82		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.2248	4.87	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.552457	1	0.55		
		降效增加机械费	元	0.574429	1	0.57		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动切割机		台班	0.0271	209.38	5.67		
项目编码	011302001061	项目名称	白色无机涂料（PT-02）		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ~无机涂料	100m2	0.01	1721.65	471.4	0	479.16	17.2165	4.714	0	4.7916
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2935.46	511.65	0	802.37	29.3546	5.1165	0	8.0237
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003308	1425.5	0	0	377.21	4.715554	0	0	1.24781068
小计								51.286654	9.8305	0	14.06311068
清单项目综合单价											75.18026468
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	4.714423		1	4.71		
		普工人工费			元	4.80257		1.3916	6.68		
		技工人工费			元	10.52826		1.3662	14.38		
		高级技工人工费			元	18.31805		1.3923	25.5		
	材料	无机涂料（颜色综合考虑）			kg	0.41929		11.01	4.62		
		腻子粉(成品)			kg	3.16592		1.59	5.03		
		砂纸			张	0.18		0.42	0.08		
		水			m3	0.00158		4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0974		1	0.1		
	机械										
项目编码	010810002029	项目名称	灯槽		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ~9.5mm石膏板	100m2	0.0012	7072.26	7591.77	0	2251.05	8.486712	9.110124	0	2.70126
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.0039	220.29	0	0	58.3	0.859131	0	0	0.22737
小计								9.345843	9.110124	0	2.92863
清单项目综合单价											21.38459700
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	0.859031		1	0.86		
		普工人工费			元	0.875359		1.3916	1.22		
		技工人工费			元	1.918023		1.3662	2.62		
		高级技工人工费			元	3.337919		1.3923	4.65		
	材料	9.5mm石膏板			m2	0.76793		11.04	8.48		
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.061146		8.85	0.54		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.090196		1	0.09		
	机械										
项目编码	011303002015	项目名称	条形风口		计量单位	m2					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ~条形风口	100m2	0.01	4687.09	17890.37	0	2134.82	46.8709	178.9037	0	21.3482
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.038987	121.7	0	0	32.21	4.7447179	0	0	1.25577127
小计								51.6156179	178.9037	0	22.60397127
清单项目综合单价											253.12328917
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	4.744639		1	4.74		
		普工人工费			元	8.37019		1.3916	11.65		
		技工人工费			元	20.96234		1.3662	28.64		
		高级技工人工费			元	4.72903		1.3923	6.58		
	材料	条形风口			m2	0.945		180.24	170.33		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.7238		10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.8901		1	0.89		
	机械										
项目编码	011302B003011	项目名称	转换层、反向支撑		计量单位	t					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-157	大棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4758.52	5042.08	819.81	1569.89	4758.52	5042.08	819.81	1569.89
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1.054853	456.66	0	78.67	126.46	481.709171	0	82.98528551	133.3967104
小计								5240.229171	5042.08	902.7952855	1703.28671
清单项目综合单价											12888.39116687
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	481.708861		1	481.71		
		普工人工费			元	728.282		1.3916	1013.48		
		技工人工费			元	1063.943		1.3662	1453.56		
		高级技工人工费			元	1645.825		1.3923	2291.48		
	材料	型钢(综合)			t	1.05		4329.2	4545.66		
		不锈钢螺栓 M10×15mm			个	146		0.49	71.54		
		合金钢钻头 20mm			个	2.5		30.97	77.43		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm			kg	22.249		7.97	177.32		
		氧气(工业用)			m3	5.33		17.33	92.37		
		乙炔气			m3	2.14		13.01	27.84		
		其他材料费(按百分比计算)			元	49.92		1	49.92		
	机械	降效增加机械费			元	82.985232		1	82.99		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	4.57		179.39	819.81		
项目编码	010801001012	项目名称	木纹金属板门（带门套）		计量单位	m2					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 ~专用防火隔音门芯板	100m2	0.01	4851.8	110037.42	0	6785.76	48.518	1100.3742	0	67.8576
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.04529	108.45	0	0	28.7	4.9117005	0	0	1.299823
小计								53.4297005	1100.3742	0	69.157423
清单项目综合单价											1222.96132350
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	4.911685		1	4.91		
		普工人工费			元	11.56481		1.3916	16.09		
		技工人工费			元	19.29855		1.3662	26.37		
		高级技工人工费			元	4.35159		1.3923	6.06		
	材料	木纹金属板门（带门套）（B-AM-05/B-AM-06）			m2	1		1084.36	1084.36		
		不锈钢合页			个	1.5873		6.64	10.54		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.4745		1	5.47		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011501004174	项目名称	成品镜柜			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	成品镜柜 ~ 成品镜柜	m2	1	0	1502.36	0	75.12	0	1502.36	0	75.12
小计								0	1502.36	0	75.12
清单项目综合单价											1577.48000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	成品镜柜				m2	1	1502.36		1502.36		
	机械											
项目编码	011505001009	项目名称	洗手台			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
换	洗手台 ~ 洗手台 宽600mm*高800mm	m	1	0	1293.48	0	64.67	0	1293.48	0	64.67
小计								0	1293.48	0	64.67
清单项目综合单价											1358.15000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001021	项目名称	活动脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 大棚面装饰	100m2	0.01	701.31	193.06	1.76	195.36	7.0131	1.9306	0.0176	1.9536
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000148	4821.03	0	12.1	1276.61	0.71351244	0	0.0017908	0.18893828
小计								7.72661244	1.9306	0.0193908	2.14253828
清单项目综合单价											11.81914152
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.709943	1		0.71		
		普工人工费				元	2.39254	1.3916		3.33		
		技工人工费				元	2.69626	1.3662		3.68		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m				套	0.00027	7079.65		1.91		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0191	1		0.02		
	机械	降效增加机械费				元	0.001782	1		0		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00003	585.11		0.02		
项目编码	011601001022	项目名称	活动脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	0.01	467.36	107.25	2.34	129.21	4.6736	1.0725	0.0234	1.2921
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000055	8757.76	0	43.85	2320.61	0.4816768	0	0.00241175	0.12763355
小计								5.1552768	1.0725	0.02581175	1.41973355
清单项目综合单价											7.67332210
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.473113	1		0.47		
		普工人工费				元	1.59423	1.3916		2.22		
		技工人工费				元	1.79702	1.3662		2.46		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m				套	0.00015	7079.65		1.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0106	1		0.01		
	机械	降效增加机械费				元	0.002369	1		0		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00004	585.11		0.02		
项目编码	011601001023	项目名称	开孔及洞口封堵			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	洞口封堵	项	1	7900	0	0	2090.5	7900	0	0	2090.5
小计								7900	0	0	2090.5
清单项目综合单价											9990.50000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	洞口封堵 人工费				项	1	7900		7900		
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：B栋塔楼装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：B栋塔楼装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：B栋塔楼装饰工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：B栋塔楼电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2776772.81	
2	措施项目	95517.39	
2.1	安全文明施工	59906.43	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	48656.89	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	11249.54	
2.2	其他措施项目费	35610.96	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	258506.12	
5	含税建安工程造价	3130796.32	
合计		3130796.32	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼电气工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		照明工程					2776772.81	0
1-1	030412001027	配管	(1)名称:配管 (2)规格:套接紧定式钢导管JDG20 (3)配置形式:明敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层建筑增加费	m	22069.58	33.88	747717.37	0
1-2	030412001028	配管	(1)名称:配管 (2)规格:套接紧定式钢导管JDG25 (3)配置形式:暗敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层建筑增加费	m	7252.32	22.88	165933.08	0
1-3	030412001029	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)每根管长综合考虑 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层建筑增加费	m	2614.4	33.15	86667.36	0
1-4	030412004012	配线	(1)名称:配线WDZC-BYJ-B1-2.5 (2)配线形式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层建筑增加费	m	63737.28	6.7	427039.78	0
1-5	030412004013	配线	(1)名称:配线WDZC-BYJ-B1-4 (2)配线形式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层建筑增加费	m	22037.76	9.08	200102.86	0
1-6	030412004014	配线	(1)名称:配线WDZCN-BYJ-B1-2.5 (2)配线形式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层建筑增加费	m	1921.86	7.69	14779.1	0
1-7	030413002039	装饰灯	(1)名称:LED软灯带 (2)编号:LL01 (3)规格型号:LED 12W/m (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	3195.47	66.6	212818.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼电气工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	030413002040	装饰灯	(1)名称:LED硬灯条 (2)编号:LO1 (3)规格型号:LED 10W/m (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	491.6	78.26	38472.62	0
1-9	030413002041	装饰灯	(1)名称:LED硬灯条 (2)编号:LO2 (3)规格型号:LED 6W/m (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	370.43	61.5	22781.45	0
1-10	030413002042	装饰灯	(1)名称:壁灯 (2)编号:BO1 (3)规格型号:6W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	24	105.52	2532.48	0
1-11	030413002043	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯 (2)编号:DLO3 (3)规格型号:LED 9W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	708	148.73	105300.84	0
1-12	030413002044	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯 (2)编号:DLO1 (3)规格型号:LED 12W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	525	224.81	118025.25	0
1-13	030413002045	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯 (2)编号:DLO2 (3)规格型号:LED 15W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	214	224.81	48109.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼电气工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	030413002046	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯 (2)编号:DL04 (3)规格型号:LED 14W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	992	224.81	223011.52	0
1-15	030413002047	装饰灯	(1)名称:嵌入式可调筒灯 (2)编号:SP01 (3)规格型号:LED 7W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	359	284.04	101970.36	0
1-16	030413002048	装饰灯	(1)名称:嵌入式可调筒灯 (2)编号:SP02 (3)规格型号:LED 12W (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层增加费、超高增加费综合考虑	套	470	311.69	146494.3	0
1-17	030413013009	照明开关、按钮	(1)名称:单联单控开关 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层建筑增加费	套	30	32.54	976.2	0
1-18	030413014015	插座	(1)名称:普通五孔电源插座 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层建筑增加费	套	253	38.82	9821.46	0
1-19	030413014016	插座	(1)名称:防水电源插座 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层建筑增加费	套	287	48.11	13807.57	0
1-20	030413014017	插座	(1)名称:烘手器电源插座/接线盒 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层建筑增加费	套	93	43.78	4071.54	0
1-21	030413014018	插座	(1)名称:加热电源插座 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层建筑增加费	套	8	38.82	310.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼电气工程　　第 4 页，共 5 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	030412006013	接线盒	(1)名称:普通电源接线盒 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层建筑增加费	个	31	14.23	441.13	0
1-23	030412006014	接线盒	(1)名称:小便器感应器防水接线盒 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层建筑增加费	个	173	14.23	2461.79	0
1-24	030412006015	接线盒	(1)名称:金属接线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层增加费、超高增加费综合考虑	个	4064	14.23	57830.72	0
1-25	030130001017	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿压槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层建筑增加费	m	855.9	12.88	11023.99	0
1-26	030130001018	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿压槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层建筑增加费	m	55.8	9.71	541.82	0
1-27	030412001030	配管	(1)名称:配管 (2)规格:套接紧定式钢导管JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)含高层建筑增加费	m	100.8	17.45	1758.96	0
1-28	030412004015	配线	(1)名称:配线RVV-2*0.5 (2)配线形式:综合考虑 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)含高层建筑增加费	m	100.8	4.35	438.48	0
1-29	030413013010	照明开关、按钮	(1)名称:四联单控开关 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层建筑增加费	套	62	34.84	2160.08	0
1-30	030413013011	照明开关、按钮	(1)名称:双联单控开关 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层建筑增加费	套	70	31.06	2174.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼电气工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	030413013012	照明开关、按钮	(1)名称:控制按钮 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层建筑增加费	套	62	93.05	5769.1	0
1-32	030413014019	插座	(1)名称:带USB接口的电源插座 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层建筑增加费	套	24	59.55	1429.2	0
合计							2776772.81	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　B栋塔楼电气工程
标　　段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					95517.39
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	59906.43
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	48656.89
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	11249.54
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	35610.96
1-9-1	031401001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	35610.96	35610.96
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							95517.39

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：B栋塔楼电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：B栋塔楼电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：B栋塔楼电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：B栋塔楼电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	258506.12
合计					258506.12

总承包服务费计价表

工程名称：B栋塔楼电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： B栋塔楼电气工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	030412001027	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	1561.39	671.11	0	446.73	15.6139	6.7111	0	4.4673
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.15614	29.62	0	7.41	8.37	4.6248668	0	1.1569974	1.3068918
小计								20.2387668	6.7111	1.1569974	5.7741918
清单项目综合单价											33.88105600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.82452	1.3916	2.54		
		技工人工费	元	7.99482	1.3662	10.92		
		高级技工人工费	元	1.54591	1.3923	2.15		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001028	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	920.97	672.08	0	277.32	9.2097	6.7208	0	2.7732
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.092097	29.62	0	7.41	8.37	2.72791314	0	0.68243877	0.77085189
小计								11.93761314	6.7208	0.68243877	3.54405189
清单项目综合单价											22.88490380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.3916	1.5		
		技工人工费	元	4.71569	1.3662	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3923	1.27		
	材料	套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001029	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.35	69.75	0	43.27	15.035	6.975	0	4.327
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.15035	29.62	0	7.41	8.37	4.453367	0	1.1140935	1.2584295
小计								19.488367	6.975	1.1140935	5.5854295
清单项目综合单价											33.16289000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7566	1.3916	2.44		
		技工人工费	元	7.6989	1.3662	10.52		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3923	2.07		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.17	2.24		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
		其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
	机械							

项目编码	030412004012	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ˜ 配线WDZC-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	173.5	354.39	0	63.63	1.735	3.5439	0	0.6363
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.01735	29.62	0	7.41	8.37	0.513907	0	0.1285635	0.1452195
小计								2.248907	3.5439	0.1285635	0.7815195
清单项目综合单价											6.70289000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.20271	1.3916	0.28		
		技工人工费	元	0.88835	1.3662	1.21		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3923	0.24		
	材料	配线WDZC-BYJ-B1-2.5	m	1.16	2.9	3.36		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004013	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ˜ 配线WDZC-BYJ-B1-4	100m单线	0.01	207.97	523.84	0	81.23	2.0797	5.2384	0	0.8123
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.020798	29.62	0	7.41	8.37	0.61603676	0	0.15411318	0.17407926
小计								2.69573676	5.2384	0.15411318	0.98637926
清单项目综合单价											9.07462920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.24272	1.3916	0.34		
		技工人工费	元	1.06536	1.3662	1.46		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3923	0.29		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		配线WDZC-BYJ-B1-4		m	1.0925	4.63	5.06		
		其他材料费		元	0.0057	0.885	0.01		
	机械								
项目编码	030412004014	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	173.5	448.35	0	68.33	1.735	4.4835	0	0.6833
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.017351	29.62	0	7.41	8.37	0.51393662	0	0.12857091	0.14522787
小计								2.24893662	4.4835	0.12857091	0.82852787
清单项目综合单价											7.68953540

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.20271	1.3916	0.28		
		技工人工费	元	0.88835	1.3662	1.21		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3923	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030413002039	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˇ LED软灯带 LL01	10m	0.1	42.22	565.28	0	39.44	4.222	56.528	0	3.944
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.04222	29.62	0	7.41	8.37	1.2505564	0	0.3128502	0.3533814
小计								5.4725564	56.528	0.3128502	4.2973814
清单项目综合单价											66.61078800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7634	1.3916	1.06		
		技工人工费	元	1.7078	1.3662	2.33		
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3923	0.83		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.5	0.11		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11		
		其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
	机械							

项目编码	030413002040	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˇ LED硬灯条 L01	10m	0.1	42.22	676.28	0	44.99	4.222	67.628	0	4.499
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.042221	29.62	0	7.41	8.37	1.25058602	0	0.31285761	0.35338977
小计								5.47258602	67.628	0.31285761	4.85238977
清单项目综合单价											78.26583340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7634	1.3916	1.06		
		技工人工费	元	1.7078	1.3662	2.33		
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3923	0.83		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.5	0.11		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11		
		LED硬灯条L01	m	1.01	66.58	67.25		
		其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
	机械							

项目编码	030413002041	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˇ LED硬灯条 L02	10m	0.1	42.22	516.7	0	37.01	4.222	51.67	0	3.701
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.042221	29.62	0	7.41	8.37	1.25058602	0	0.31285761	0.35338977
小计								5.47258602	51.67	0.31285761	4.05438977
清单项目综合单价											61.50983340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7634	1.3916	1.06		
		技工人工费	元	1.7078	1.3662	2.33		
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3923	0.83		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.5	0.11		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11		
		LED硬灯条L02	m	1.01	50.78	51.29		
		其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
	机械							

项目编码	030413002042	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ˇ 壁灯 B01	10套	0.1	382.56	378.69	0	120.17	38.256	37.869	0	12.017
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.382559	29.62	0	7.41	8.37	11.33139758	0	2.83476219	3.20201883
小计								49.58739758	37.869	2.83476219	15.21901883
清单项目综合单价											105.51017860

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.3916	9.51		
		技工人工费	元	17.1086	1.3662	23.37		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3923	5.37		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413002043	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	312.49	904.91	0	127.93	31.249	90.491	0	12.793
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.31249	29.62	0	7.41	8.37	9.2559538	0	2.3155509	2.6155413

工程量清单综合单价分析表

小计						40.5049538	90.491	2.3155509	15.4085413
清单项目综合单价									148.72004600
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.6542	1.3916		5.09		
		技工人工费		元	15.9962	1.3662		21.85		
		高级技工人工费		元	3.0957	1.3923		4.31		
	材料	其他材料费		元	1.38	0.885		1.22		
	机械									
项目编码	030413002044	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	312.49	1629.51	0	164.16	31.249	162.951	0	16.416
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.312491	29.62	0	7.41	8.37	9.25598342	0	2.31555831	2.61554967
小计						40.50498342	162.951	2.31555831	19.03154967
清单项目综合单价									224.80309140
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.6542	1.3916		5.09		
		技工人工费		元	15.9962	1.3662		21.85		
		高级技工人工费		元	3.0957	1.3923		4.31		
	材料	其他材料费		元	1.38	0.885		1.22		
	机械									
项目编码	030413002045	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	312.49	1629.51	0	164.16	31.249	162.951	0	16.416
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.312491	29.62	0	7.41	8.37	9.25598342	0	2.31555831	2.61554967
小计						40.50498342	162.951	2.31555831	19.03154967
清单项目综合单价									224.80309140
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.6542	1.3916		5.09		
		技工人工费		元	15.9962	1.3662		21.85		
		高级技工人工费		元	3.0957	1.3923		4.31		
	材料	其他材料费		元	1.38	0.885		1.22		
	机械									
项目编码	030413002046	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 - 嵌入式下照筒灯DL04	10套	0.1	312.49	1629.51	0	164.16	31.249	162.951	0	16.416
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.312491	29.62	0	7.41	8.37	9.25598342	0	2.31555831	2.61554967
小计						40.50498342	162.951	2.31555831	19.03154967
清单项目综合单价									224.80309140
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.6542	1.3916		5.09		
		技工人工费		元	15.9962	1.3662		21.85		
		高级技工人工费		元	3.0957	1.3923		4.31		
	材料	其他材料费		元	1.38	0.885		1.22		
	机械									
项目编码	030413002047	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	312.49	2193.61	0	192.37	31.249	219.361	0	19.237
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.31249	29.62	0	7.41	8.37	9.2559538	0	2.3155509	2.6155413
小计						40.5049538	219.361	2.3155509	21.8525413
清单项目综合单价									284.03404600
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.6542	1.3916		5.09		
		技工人工费		元	15.9962	1.3662		21.85		
		高级技工人工费		元	3.0957	1.3923		4.31		
	材料	其他材料费		元	1.38	0.885		1.22		
	机械									
项目编码	030413002048	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	312.49	2456.91	0	205.53	31.249	245.691	0	20.553
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.31249	29.62	0	7.41	8.37	9.2559538	0	2.3155509	2.6155413
小计						40.5049538	245.691	2.3155509	23.1685413
清单项目综合单价									311.68004600
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.6542	1.3916		5.09		
		技工人工费		元	15.9962	1.3662		21.85		
		高级技工人工费		元	3.0957	1.3923		4.31		
	材料	其他材料费		元	1.38	0.885		1.22		
	机械									
项目编码	030413013009	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 - 照明开关(单控单联)	10套	0.1	124.23	106.64	0	38.2	12.423	10.664	0	3.82
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.12423	29.62	0	7.41	8.37	3.6796926	0	0.9205443	1.0398051
小计						16.1026926	10.664	0.9205443	4.8598051
清单项目综合单价									32.54704200
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.4513	1.3916		2.02		
		技工人工费		元	6.3611	1.3662		8.69		
		高级技工人工费		元	1.2296	1.3923		1.71		
	材料	照明开关(单控单联)		个	1	10.62		10.62		
		其他材料费		元	0.05	0.885		0.04		
	机械									

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030413014015	项目名称	插座			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~ 单相插座 16A	10套	0.1	144.41	133.29	0	44.88	14.441	13.329	0	4.488
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.14441	29.62	0	7.41	8.37	4.2774242	0	1.0700781	1.2087117
小计								18.7184242	13.329	1.0700781	5.6967117
清单项目综合单价											38.81421400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.8774		1.3916		2.61		
		技工人工费			元	8.225		1.3662		11.24		
		高级技工人工费			元	0.4244		1.3923		0.59		
	材料	单相插座 16A			个	1		13.27		13.27		
		其他材料费			元	0.067		0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030413014016	项目名称	插座			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~ 防水电源插座	10套	0.1	144.41	221.79	0	49.31	14.441	22.179	0	4.931
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.144411	29.62	0	7.41	8.37	4.27745382	0	1.07008551	1.20872007
小计								18.71845382	22.179	1.07008551	6.13972007
清单项目综合单价											48.10725940
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.8774		1.3916		2.61		
		技工人工费			元	8.225		1.3662		11.24		
		高级技工人工费			元	0.4244		1.3923		0.59		
	材料	防水电源插座			个	1		22.12		22.12		
		其他材料费			元	0.067		0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030413014017	项目名称	插座			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~ 烘手器电源插座/接线盒	10套	0.1	144.41	180.59	0	47.25	14.441	18.059	0	4.725
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.14441	29.62	0	7.41	8.37	4.2774242	0	1.0700781	1.2087117
小计								18.7184242	18.059	1.0700781	5.9337117
清单项目综合单价											43.78121400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.8774		1.3916		2.61		
		技工人工费			元	8.225		1.3662		11.24		
		高级技工人工费			元	0.4244		1.3923		0.59		
	材料	烘手器电源插座/接线盒			个	1		18		18		
		其他材料费			元	0.067		0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030413014018	项目名称	插座			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~ 加热电源插座	10套	0.1	144.41	133.29	0	44.88	14.441	13.329	0	4.488
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.144413	29.62	0	7.41	8.37	4.27751306	0	1.07010033	1.20873681
小计								18.71851306	13.329	1.07010033	5.69673681
清单项目综合单价											38.81435020
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.8774		1.3916		2.61		
		技工人工费			元	8.225		1.3662		11.24		
		高级技工人工费			元	0.4244		1.3923		0.59		
	材料	加热电源插座			个	1		13.27		13.27		
		其他材料费			元	0.067		0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412006013	项目名称	接线盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒 ~ 普通电源接线盒	10个	0.1	64.8	29.37	0	18.62	6.48	2.937	0	1.862
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.0648	29.62	0	7.41	8.37	1.919376	0	0.480168	0.542376
小计								8.399376	2.937	0.480168	2.404376
清单项目综合单价											14.22092000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.2513		1.3916		1.74		
		技工人工费			元	2.8201		1.3662		3.85		
		高级技工人工费			元	0.6364		1.3923		0.89		
	材料	普通电源接线盒			个	1.02		1.79		1.83		
		锁紧螺母 M3×15~20			个	2.225		0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15~20			个	2.225		0.16		0.36		
		其他材料费			元	0.073		0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412006014	项目名称	接线盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒 ~ 小便器感应器防水接线盒	10个	0.1	64.8	29.37	0	18.62	6.48	2.937	0	1.862
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.0648	29.62	0	7.41	8.37	1.919376	0	0.480168	0.542376
小计								8.399376	2.937	0.480168	2.404376
清单项目综合单价											14.22092000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.2513		1.3916		1.74		
		技工人工费			元	2.8201		1.3662		3.85		
		高级技工人工费			元	0.6364		1.3923		0.89		
	材料	小便器感应器防水接线盒			个	1.02		1.79		1.83		
		锁紧螺母 M3×15~20			个	2.225		0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15~20			个	2.225		0.16		0.36		
		其他材料费			元	0.073		0.885		0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412006015	项目名称	接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.8	29.37	0	18.62	6.48	2.937	0	1.862
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.0648	29.62	0	7.41	8.37	1.919376	0	0.480168	0.542376
小计								8.399376	2.937	0.480168	2.404376
清单项目综合单价											14.22092000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.3916		1.74		
		技工人工费				元	2.8201	1.3662		3.85		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3923		0.89		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20				个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	2.225	0.16		0.36		
		金属接线盒				个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	031301001017	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.64	0.13	0	15.53	5.864	0.013	0	1.553
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.22	0	3.63	1.348	0.122	0	0.363
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000251	634.26	525.95	0	194.13	0.15919926	0.13201345	0	0.04872663
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.07212	29.62	0	7.41	8.37	2.1361944	0	0.5344092	0.6036444
小计								9.50739366	0.26701345	0.5344092	2.56837103
清单项目综合单价											12.87718734
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.016331	1.3916		0.02		
		高级技工人工费				元	0.062407	1.3923		0.09		
		技工人工费				元	5.315143	1.3662		7.26		
	材料	U型钉				kg	0.001	14.16		0.01		
		钢丝网 1mm				m2	0.026253	4.42		0.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001303	1		0		
		水				m3	0.0008	4.62		0		
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	031301001018	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000201	634.26	525.95	0	194.13	0.12748626	0.10571595	0	0.03902013
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.054149	29.62	0	7.41	8.37	1.60389338	0	0.40124409	0.45322713
小计								7.14637964	0.19971595	0.40124409	1.93024726
清单项目综合单价											9.67758694
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.01311	1.3916		0.02		
		高级技工人工费				元	0.050099	1.3923		0.07		
		技工人工费				元	3.992974	1.3662		5.46		
	材料	U型钉				kg	0.000803	14.16		0.01		
		钢丝网 1mm				m2	0.021075	4.42		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001046	1		0		
		1：3水泥砂浆				m3	0.0002	413.51		0.08		
		水				m3	0.0005	4.62		0		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412001030	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	683.25	543.98	0	208	6.8325	5.4398	0	2.08
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.068326	29.62	0	7.41	8.37	2.02381612	0	0.50629566	0.57188862
小计								8.85631612	5.4398	0.50629566	2.65188862
清单项目综合单价											17.45430040
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.79839	1.3916		1.11		
		技工人工费				元	3.49845	1.3662		4.78		
		高级技工人工费				元	0.6765	1.3923		0.94		
	材料	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59		4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.0379	0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412004015	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-185换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) S≤0.75 - 配线RVV-2*0.5	100m单线	0.01	115.66	225.45	0	41.88	1.1566	2.2545	0	0.4188
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.011567	29.62	0	7.41	8.37	0.34261454	0	0.08571147	0.09681579
小计								1.49921454	2.2545	0.08571147	0.51561579
清单项目综合单价											4.35504180
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.3916		0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3662		0.81		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3923		0.16		
	材料	配线RVV-2*0.5				m	1.05	2.04		2.14		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0075	0.62		0		
		焊锡				kg	0.001	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.0048	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.003	0.885		0		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030413013010	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241	开关安装 四联照明 ˇ 四联单控开关	10套	0.1	137.08	107.44	0	41.65	13.708	10.744	0	4.165
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.137081	29.62	0	7.41	8.37	4.06033922	0	1.01577021	1.14736797
小计								17.76833922	10.744	1.01577021	5.31236797
清单项目综合单价											34.84047740
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.602	1.3916		2.23		
		技工人工费				元	7.0187	1.3662		9.59		
		高级技工人工费				元	1.3573	1.3923		1.89		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013011	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明 ˇ 双联单控开关	10套	0.1	128.5	85.44	0	38.28	12.85	8.544	0	3.828
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.1285	29.62	0	7.41	8.37	3.80617	0	0.952185	1.075545
小计								16.65617	8.544	0.952185	4.903545
清单项目综合单价											31.05590000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.5016	1.3916		2.09		
		技工人工费				元	6.5796	1.3662		8.99		
		高级技工人工费				元	1.2719	1.3923		1.77		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013012	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.45	25.57	0.11	11.46	38.45	25.57	0.11	11.46
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.3845	29.62	0	7.41	8.37	11.38889	0	2.849145	3.218265
小计								49.83889	25.57	2.959145	14.678265
清单项目综合单价											93.04630000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.382	1.3916		7.49		
		技工人工费				元	18.333	1.3662		25.05		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3923		5.91		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35				10个	0.32	0.27		0.09		
		钻头 φ3mm				个	0.02	3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡				kg	0.05	66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	1.7	0.08		0.14		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.13	1.59		0.21		
		控制按钮				只	1	18.58		18.58		
		其他材料费				元	0.28	0.885		0.25		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.121	0.885		0.11		
项目编码	030413014019	项目名称	插座			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˇ 带USB接口的电源插座	10套	0.1	144.41	330.79	0	54.76	14.441	33.079	0	5.476
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.144409	29.62	0	7.41	8.37	4.27739458	0	1.07007069	1.20870333
小计								18.71839458	33.079	1.07007069	6.68470333
清单项目综合单价											59.55216860
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.8774	1.3916		2.61		
		技工人工费				元	8.225	1.3662		11.24		
		高级技工人工费				元	0.4244	1.3923		0.59		
	材料	其他材料费				元	0.067	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	031401001006	项目名称	脚手架			计量单位		项		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	7707.999	1.98	2.02	0	0.62	15261.83802	15570.157798	0	4778.95938
小计								15261.83802	15570.15798	0	4778.95938
清单项目综合单价											35610.95538000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	15246.42202	1		15246.42		
	材料	增加材料费				元	17574.23772	0.885		15553.2		
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：B栋塔楼电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：B栋塔楼电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：B栋塔楼电气工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：B栋塔楼暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	298239.86	
2	措施项目	11762.48	
2.1	安全文明施工	6625.73	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	5412.22	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1213.51	
2.2	其他措施项目费	5136.75	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	27900.21	
5	含税建安工程造价	337902.55	
合计		337902.55	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼暖通工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		空调风系统					121996.10	0
1-1	030701004006	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 FP-02 2.规格:风量:270m3；制冷量:1.67kW；余压:20Pa；功率:40w；噪声:36dB(A) 3.安装方式:吊装 4.其他:含控制面板、控制线、减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	台	30	2340.6	70218	0
1-2	030703019003	柔性接口	1.名称:风管软接头 2.材质:不燃材料制作的柔性短管 3.连接方式:连接方式为角钢法兰 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	14.88	787.51	11718.15	0
1-3	030702001017	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜D(b)≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 9.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	115.43	214.98	24815.14	0
1-4	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口-500*150 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	30	114.8	3444	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼暖通工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式回风口（带滤网）-500*150 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	30	129.02	3870.6	0
1-6	030702001018	碳钢通风管道	1.名称:风管穿墙套管制作安装 2.材质:镀锌钢板 δ=1.6mm 3.填充材质:采用不燃柔性材料封堵严密 4.附件:防火嵌封膏封口 5.含预留孔洞工作 6.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 7.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	1.32	201.9	266.51	0
1-7	031208003004	通风管道绝热	1.名称:风管、风阀、消声器等保温 2.绝热材料品种及保温厚度:采用带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板，密度为48kg/m。导热系数≤0.034W/m.K(≥20℃时),厚度取30mm,并保证保温层热阻≥0.88m²·K/W 3.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 4.含高层增加费、超高费综合考虑	m3	3.92	1556.44	6101.24	0
1-8	031201003009	金属结构刷油	1.名称:风管法兰、加固框及通风管道部件吊托支架除锈、刷油 2.除锈:一般钢结构手工除锈 除微锈 3.刷油:刷红丹防锈漆二道,调和漆两道 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	kg	578.69	2.7	1562.46	0
2		空调水系统					32549.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼暖通工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	031001002012	镀锌钢管	1.名称:冷冻水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 7.含高层增加费、超高费综合考虑	m	135.2	63.28	8555.46	0
2-2	031001002013	镀锌钢管	1.名称:冷冻水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 7.含高层增加费、超高费综合考虑	m	1.95	91.04	177.53	0
2-3	031001002014	镀锌钢管	1.名称:冷凝水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 7.含高层增加费、超高费综合考虑	m	36.34	63.28	2299.6	0
2-4	031001002015	镀锌钢管	1.名称:冷凝水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 7.含高层增加费、超高费综合考虑	m	31.85	91.04	2899.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼暖通工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	080707009003	支架、吊架	1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈:一般钢结构手工除锈 除微锈 3.刷油:刷红丹防锈漆二道,调和漆两道 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	kg	130.36	44.95	5859.68	0
2-6	031002001017	金属阀门	1.名称:金属软管 2.规格、材质:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	个	60	33.33	1999.8	0
2-7	031002001018	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格、材质:青铜 DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	个	60	46.03	2761.8	0
2-8	031002001019	金属阀门	1.名称:电动二通阀(两位调节) 2.规格、材质:黄铜 DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	个	30	149.26	4477.8	0
2-9	031208002005	其他管道绝热	1.名称:水管保温(含阀门) 2.保温材质:采用难燃B1级橡塑保温材料保温 3.保温厚度:20mm 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	m3	0.24	3052.71	732.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼暖通工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	031208002006	其他管道绝热	1.名称:水管保温(含阀门) 2.保温材质:采用难燃B1级橡塑保温材料保温 3.保温厚度:32mm 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	m3	0.85	3052.71	2594.8	0
2-11	031301003005	套管	1.名称、类型:穿楼板及穿墙套管制安 2.材质:钢质 3.规格:穿管管径 DN20 4.填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 5.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	个	2	33.72	67.44	0
2-12	031301003006	套管	1.名称、类型:穿楼板及穿墙套管制安 2.材质:钢质 3.规格:穿管管径 DN25 4.填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 5.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	个	3	41.18	123.54	0
3		通风系统					136590.63	0
3-1	030702001019	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:D(b)≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 9.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	456.04	246.19	112272.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼暖通工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	031201003010	金属结构刷油	1.名称:风管法兰、加固框及通风管道部件吊托支架除锈、刷油 2.除锈:一般钢结构手工除锈 除微锈 3.刷油:刷红丹防锈漆二道,调和漆两道 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	kg	2033.36	2.7	5490.07	0
3-3	030702001020	挡烟垂壁	1.名称:电动挡烟垂壁 2.材质:采用不燃材料制作 3.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 4.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	46.41	405.69	18828.07	0
4		通风空调系统调试					7103.41	0
4-1	030704001003	通风工程检测、调试	1.名称:通风空调系统调试 2.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求	系统	1	7103.41	7103.41	0
合计							298239.86	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　B栋塔楼暖通工程
标　　段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					11762.48
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6625.73
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	5412.22
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1213.51
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	5136.75
1-9-1	011601001024	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	5136.75	5136.75
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							11762.48

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：B栋塔楼暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：B栋塔楼暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：B栋塔楼暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：B栋塔楼暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	27900.21
合计					27900.21

总承包服务费计价表

工程名称：B栋塔楼暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： B栋塔楼暖通工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	030701004006	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 风机盘管 FP-02	台	1	341.05	1103.51	27.82	94.32	341.05	1103.51	27.82	94.32
030212-242	开关安装 盘管风机三速 控制面板	10套	0.1	346.97	2168.91	0	200.26	34.697	216.891	0	20.026
030212-243	盘管风机接线	10套	0.1	231.31	2	0	61.31	23.131	0.2	0	6.131
030903-414	减振器安装	个	4	12.27	44.29	0	5.46	49.08	177.16	0	21.84
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06	56.59	1.42	13.09	15.98	3.3954	0.0852	0.7854	0.9588
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.06	27.92	13.77	6.54	8.54	1.6752	0.8262	0.3924	0.5124
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.06	26.97	11.65	6.54	8.19	1.6182	0.699	0.3924	0.4914
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06	26.97	7.86	0	7.53	1.6182	0.4716	0	0.4518
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06	26.97	6.89	0	7.48	1.6182	0.4134	0	0.4488
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	4.578837	29.62	0	7.41	8.37	135.6251519	0	33.92918217	38.32486569
小计								593.5083519	1500.2564	63.31938217	183.5050657
清单项目综合单价											2340.58919980

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	117.37872	1.3916	163.34		
		技工人工费	元	167.78218	1.3662	229.22		
		高级技工人工费	元	46.90182	1.3923	65.3		
	材料	焊锡丝	kg	0.002	66.9	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.09	9.65	0.87		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1266	11.83	1.5		
		溶剂汽油	kg	0.00828	5.31	0.04		
		钢丝刷	把	0.009	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0654	0.66	0.04		
		减振器	个	4	44.25	177		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	1.0635	0.885	0.94		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0012	1308.56	1.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.15	7.14		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.76	9.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	220.29	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	89.3	8.93		

项目编码	030703019003	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	326.18	182.11	33.33	97.8	326.18	182.11	33.33	97.8
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	3.261802	29.62	0	7.41	8.37	96.61457524	0	24.16995282	27.30128274
小计								422.7945752	182.11	57.49995282	125.1012827
清单项目综合单价											787.50581080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3916	125.04		
		技工人工费	元	112.647	1.3662	153.9		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3923	47.24		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	220.29	31.72		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	89.3	1.61		

项目编码	030702001017	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	918.93	484.84	57.4	271.51	91.893	48.484	5.74	27.151
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.918931	29.62	0	7.41	8.37	27.21873622	0	6.80927871	7.69145247
小计								119.1117362	48.484	12.54927871	34.84245247
清单项目综合单价											214.98746740

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.3403	1.3916	35.26		
		技工人工费	元	31.7254	1.3662	43.34		
		高级技工人工费	元	9.5426	1.3923	13.29		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.281	0.63		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		电	kW·h	0.0663	0.68	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.3204	0.885	0.28		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	24.37	27.73		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	220.29	2.64		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	284.74	1.14		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.97	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.76	0.94		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7.03	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	155.6	0.78		

项目编码	030703007012	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 ˉ单层百叶风口-500*150	个	1	29.89	53.67	6.61	11.06	29.89	53.67	6.61	11.06
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.2989	29.62	0	7.41	8.37	8.853418	0	2.214849	2.501793
小计								38.743418	53.67	8.824849	13.561793
清单项目综合单价											114.80006000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3916	13.41		
		技工人工费	元	12.064	1.3662	16.48		
	材料	单层百叶风口-500*150	个	1	49.65	49.65		
		扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.29	6.61		

项目编码	030703007013	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 ˉ门铰式回风口（带滤网）-500*150	个	1	29.89	67.21	6.61	11.74	29.89	67.21	6.61	11.74
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.2989	29.62	0	7.41	8.37	8.853418	0	2.214849	2.501793
小计								38.743418	67.21	8.824849	14.241793
清单项目综合单价											129.02006000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3916	13.41		
		技工人工费	元	12.064	1.3662	16.48		
	材料	门铰式回风口（带滤网）-500*150	个	1	63.19	63.19		
		扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	220.29	6.61		

项目编码	030702001018	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000	10m2	0.1	704.71	742.53	26.41	225.49	70.471	74.253	2.641	22.549
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.704697	29.62	0	7.41	8.37	20.87312514	0	5.22180477	5.89831389
小计								91.34412514	74.253	7.86280477	28.44731389
清单项目综合单价											201.90724380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.3916	27.04		
		技工人工费	元	24.331	1.3662	33.24		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3923	10.19		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.281	0.03		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.68	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.65	41.71		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	220.29	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	284.74	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.97	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.76	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.03	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	155.6	0.16		

项目编码	031208003004	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) T≤30 ˉ带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 48kg/m 30mm	m3	1	525.65	591.13	30.21	170.81	525.65	591.13	30.21	170.81
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	5.256506	29.62	0	7.41	8.37	155.6977077	0	38.95070946	43.99695522
小计								681.3477077	591.13	69.16070946	214.8069552
清单项目综合单价											1556.44537240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.241	1.3916	149.24		
		技工人工费	元	221.061	1.3662	302.01		
		高级技工人工费	元	53.439	1.3923	74.4		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.48	26.28	91.45		
		塑料保温钉	套	560	0.18	100.8		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.53	9.73	5.16		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	251.74	30.21		

项目编码	031201003009	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˉ(除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.01	11.32	0.28	2.62	3.2	0.1132	0.0028	0.0262	0.032
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.92	13.77	6.54	8.54	0.2792	0.1377	0.0654	0.0854
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.65	6.54	8.19	0.2697	0.1165	0.0654	0.0819
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.97	7.86	0	7.53	0.2697	0.0786	0	0.0753
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	6.89	0	7.48	0.2697	0.0689	0	0.0748
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.012015	29.62	0	7.41	8.37	0.3558843	0	0.08903115	0.10056555

工程量清单综合单价分析表

小计						1.5573843	0.4045	0.24603115	0.44996555
清单项目综合单价									2.65788100
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.379372	1.3916		0.53		
		技工人工费		元	0.422358	1.3662		0.58		
		高级技工人工费		元	0.069122	1.3923		0.1		
	材料	钢丝刷		把	0.0003	2.45		0		
		铁砂布 0#-2#		张	0.00218	0.66		0		
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.0211	11.83		0.25		
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.015	9.65		0.14		
		溶剂汽油		kg	0.00138	5.31		0.01		
		其他材料费		元	0.00075	0.885		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.00012	1308.56		0.16		

项目编码	031001002012	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	288.99	109.05	3.9	82.2	28.899	10.905	0.39	8.22
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.297637	29.62	0	7.41	8.37	8.81600794	0	2.20549017	2.49122169
小计								38.57970794	11.1394	2.59549017	10.95172169

清单项目综合单价									63.26631980
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.17566	1.3916		5.81		
		技工人工费		元	14.21505	1.3662		19.42		
		高级技工人工费		元	3.25496	1.3923		4.53		
	材料	漂白粉		kg	0.0009	3.81		0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm		kg	0.039	4.87		0.19		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.304	0.09		0.12		
		水		m3	0.056	4.62		0.26		
		其他材料费		元	0.137	0.885		0.12		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm		m	0.991	8.26		8.19		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20		个	1.21	1.87		2.26		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159		台班	0.0079	43.75		0.35		
		试压泵 压力P（MPa） P=6		台班	0.0001	229.25		0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.001	20.68		0.02		

项目编码	031001002013	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	376.61	222.06	12.01	111.62	37.661	22.206	1.201	11.162
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.385283	29.62	0	7.41	8.37	11.41208246	0	2.85494703	3.22481871
小计								49.93778246	22.4404	4.05594703	14.62731871

清单项目综合单价									91.06144820
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.42686	1.3916		7.55		
		技工人工费		元	18.38195	1.3662		25.11		
		高级技工人工费		元	4.20956	1.3923		5.86		
	材料	漂白粉		kg	0.0009	3.81		0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm		kg	0.015	4.87		0.07		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.602	0.09		0.14		
		砂轮片 Φ400mm		片	0.005	16.19		0.08		
		水		m3	0.059	4.62		0.27		
		其他材料费		元	0.135	0.885		0.12		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm		m	0.991	16.41		16.26		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32		个	0.983	5.58		5.49		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60		台班	0.0026	13.93		0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159		台班	0.0261	43.75		1.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6		台班	0.0001	229.25		0.02		

项目编码	031001002014	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	288.99	109.05	3.9	82.2	28.899	10.905	0.39	8.22
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.297637	29.62	0	7.41	8.37	8.81600794	0	2.20549017	2.49122169
小计								38.57970794	11.1394	2.59549017	10.95172169

清单项目综合单价									63.26631980
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.17566	1.3916		5.81		
		技工人工费		元	14.21505	1.3662		19.42		
		高级技工人工费		元	3.25496	1.3923		4.53		
	材料	漂白粉		kg	0.0009	3.81		0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm		kg	0.039	4.87		0.19		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.304	0.09		0.12		
		水		m3	0.056	4.62		0.26		
		其他材料费		元	0.137	0.885		0.12		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm		m	0.991	8.26		8.19		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20		个	1.21	1.87		2.26		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159		台班	0.0079	43.75		0.35		
		试压泵 压力P（MPa） P=6		台班	0.0001	229.25		0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.001	20.68		0.02		

项目编码	031001002015	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	376.61	222.06	12.01	111.62	37.661	22.206	1.201	11.162
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.385256	29.62	0	7.41	8.37	11.41128272	0	2.85474696	3.22459272
小计								49.93698272	22.4404	4.05574696	14.62709272

清单项目综合单价									91.06022240
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.42686	1.3916		7.55		
		技工人工费		元	18.38195	1.3662		25.11		
		高级技工人工费		元	4.20956	1.3923		5.86		
	材料	漂白粉		kg	0.0009	3.81		0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm		kg	0.015	4.87		0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.135	0.885	0.12		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.41	16.26		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	13.93	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	43.75	1.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.25	0.02		

项目编码	080707009003	项目名称	支架、吊架	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.16	523.48	730.97	322.43	9.2216	5.2348	7.3097	3.2243
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	496.57	139.02	288.16	158.95	4.9657	1.3902	2.8816	1.5895
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 -（除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2）	100kg	0.01	11.32	0.28	2.62	3.2	0.1132	0.0028	0.0262	0.032
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.92	13.77	6.54	8.54	0.2792	0.1377	0.0654	0.0854
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.65	6.54	8.19	0.2697	0.1165	0.0654	0.0819
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.97	7.86	0	7.53	0.2697	0.0786	0	0.0753
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	6.89	0	7.48	0.2697	0.0689	0	0.0748
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.15389	29.62	0	7.41	8.37	4.5582218	0	1.1403249	1.2880593
小计								19.9470218	7.0295	11.4886249	6.4512593
清单项目综合单价											44.91640600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.402832	1.3916	3.34		
		技工人工费	元	7.289228	1.3662	9.96		
		高级技工人工费	元	1.498352	1.3923	2.09		
	材料	钢丝刷	把	0.0003	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00218	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.00138	5.31	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
		型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		电	kW·h	0.03362	0.68	0.02		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.14205	0.885	0.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1308.56	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	225.61	1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	220.29	2.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	20.68	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	169.01	6.55		

项目编码	031002001017	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 - 金属软管 DN20	个	1	11.74	12.53	0	3.73	11.74	12.53	0	3.73
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.1174	29.62	0	7.41	8.37	3.477388	0	0.869934	0.982638
小计								15.217388	12.53	0.869934	4.712638
清单项目综合单价											33.32996000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3662	7.7		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3923	1.78		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001018	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	11.74	24.62	0	4.34	11.74	24.62	0	4.34
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.1174	29.62	0	7.41	8.37	3.477388	0	0.869934	0.982638
小计								15.217388	24.62	0.869934	5.322638
清单项目综合单价											46.02996000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3662	7.7		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3923	1.78		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
	机械							

项目编码	031002001019	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 - 电动二通阀(两位调节) DN20	个	1	11.74	122.94	0	9.25	11.74	122.94	0	9.25
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.1174	29.62	0	7.41	8.37	3.477388	0	0.869934	0.982638
小计								15.217388	122.94	0.869934	10.232638
清单项目综合单价											149.25996000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3662	7.7		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3923	1.78		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
	机械							

项目编码	031208002005	项目名称	其他管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN（mm）DN≤50 ˚ 难燃B1级橡塑保温材料保温 20mm	m3	1	1121.63	1071.48	0	350.38	1121.63	1071.48	0	350.38
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	11.21625	29.62	0	7.41	8.37	332.225325	0	83.1124125	93.8800125
小计								1453.855325	1071.48	83.1124125	444.2600125
清单项目综合单价											3052.70775000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.744	1.3916	318.32		
		技工人工费	元	471.728	1.3662	644.47		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3923	158.84		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		难燃B1级橡塑保温材料保温 20mm	m3	1.03	840.71	865.93		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031208002006	项目名称	其他管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610	橡塑管壳安装管道DN（mm）DN≤50 ˚ 难燃B1级橡塑保温材料保温 32mm	m3	1	1121.63	1071.48	0	350.38	1121.63	1071.48	0	350.38
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	11.216353	29.62	0	7.41	8.37	332.2283759	0	83.11317573	93.88087461
小计								1453.858376	1071.48	83.11317573	444.2608746
清单项目综合单价											3052.71242620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.744	1.3916	318.32		
		技工人工费	元	471.728	1.3662	644.47		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3923	158.84		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031301003005	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.27	7.28	1.43	4.25	14.27	7.28	1.43	4.25
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.1427	29.62	0	7.41	8.37	4.226774	0	1.057407	1.194399
小计								18.496774	7.28	2.487407	5.444399
清单项目综合单价											33.70858000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3916	2.78		
		技工人工费	元	6.892	1.3662	9.42		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3923	2.07		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.391	0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#~90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.83	3.76		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.68	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	169.01	1.35		

项目编码	031301003006	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.2	11.05	1.62	4.95	16.2	11.05	1.62	4.95
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.162	29.62	0	7.41	8.37	4.79844	0	1.20042	1.35594
小计								20.99844	11.05	2.82042	6.30594
清单项目综合单价											41.17480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3916	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3662	10.7		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3923	2.37		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.391	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.78	5.97		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.68	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	169.01	1.52		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030702001019	项目名称	碳钢通风管道				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320	10m2	0.1	1135	432.54	53.28	325.78	113.5	43.254	5.328	32.578
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	1.135	29.62	0	7.41	8.37	33.6187	0	8.41035	9.49995
小计								147.1187	43.254	13.73835	42.07795
清单项目综合单价											246.18900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	31.296		1.3916		43.55		
		技工人工费			元	39.183		1.3662		53.53		
		高级技工人工费			元	11.7907		1.3923		16.42		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm			kg	0.135		3.281		0.44		
		扁钢 <60			kg	0.215		4.4		0.95		
		角钢 <60			kg	4.042		4.06		16.41		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.184		6.63		1.22		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12			套	0.2		1.24		0.25		
		铁铆钉 M4			kg	0.043		3.82		0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.0027		19.03		0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.224		7.4		1.66		
		电			kW·h	0.0759		0.68		0.05		
		氧气(工业用)			m3	0.015		17.33		0.26		
		乙炔气			kg	0.0054		14.64		0.08		
		其他材料费			元	0.3449		0.885		0.31		
		镀锌钢板 δ=0.5mm			m2	1.138		16.25		18.49		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.69		1.73		2.92		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.0075		220.29		1.65		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.004		284.74		1.14		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.004		55.97		0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.004		233.76		0.94		
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.03		7.03		0.21		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.0075		155.6		1.17		
项目编码	031201003010	项目名称	金属结构刷油				计量单位		kg		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.01	11.32	0.28	2.62	3.2	0.1132	0.0028	0.0262	0.032
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.92	13.77	6.54	8.54	0.2792	0.1377	0.0654	0.0854
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.65	6.54	8.19	0.2697	0.1165	0.0654	0.0819
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.97	7.86	0	7.53	0.2697	0.0786	0	0.0753
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	6.89	0	7.48	0.2697	0.0689	0	0.0748
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.012016	29.62	0	7.41	8.37	0.35591392	0	0.08903856	0.10057392
小计								1.55741392	0.4045	0.24603856	0.44997392
清单项目综合单价											2.65792640
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.379372		1.3916		0.53		
		技工人工费			元	0.422358		1.3662		0.58		
		高级技工人工费			元	0.069122		1.3923		0.1		
	材料	钢丝刷			把	0.0003		2.45		0		
		铁砂布 0#-2#			张	0.00218		0.66		0		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0211		11.83		0.25		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.015		9.65		0.14		
		溶剂汽油			kg	0.00138		5.31		0.01		
		其他材料费			元	0.00075		0.885		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.00012		1308.56		0.16		
项目编码	030702001020	项目名称	挡烟垂壁				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 电动挡烟垂壁	100m2	0.01	7529.12	29127.63	432.33	3479.63	75.2912	291.2763	4.3233	34.7963
小计								75.2912	291.2763	4.3233	34.7963
清单项目综合单价											405.68710000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.57607		1.3916		16.11		
		技工人工费			元	32.2081		1.3662		44		
		高级技工人工费			元	10.90222		1.3923		15.18		
	材料	铁件(综合)			kg	0.28799		6.16		1.77		
		膨胀螺栓(综合)			套	5.3		1.11		5.88		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm			kg	0.051		7.63		0.39		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0402		1		0.04		
	机械	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32			台班	0.0241		179.39		4.32		
项目编码	030704001003	项目名称	通风工程检测、调试				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	963.8284	3.37	2.96	0	1.04	3248.101708	2852.932064	0	1002.381536
小计								3248.101708	2852.932064	0	1002.381536
清单项目综合单价											7103.41530800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001024	项目名称	脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	808.1163	1.48	1.99	0	0.49	1196.012124	1608.151437	0	395.976987
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	100.9543	2.47	3.32	0	0.81	249.357121	335.168276	0	81.772983
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	32.8313	9.89	13.28	0	3.28	324.701557	435.999664	0	107.686664
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	31.8048	3.96	5.31	0	1.31	125.947008	168.883488	0	41.664288
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	4.1231	5.93	7.97	0	1.97	24.449983	32.861107	0	8.122507
小计								1920.467793	2581.063972	0	635.223429
清单项目综合单价											5136.75519400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：B栋塔楼暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：B栋塔楼暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：B栋塔楼暖通工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：B栋塔楼给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3342415.06	
2	措施项目	88257.93	
2.1	安全文明施工	71556.62	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	58120.15	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	13436.47	
2.2	其他措施项目费	16701.31	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	308760.57	
5	含税建安工程造价	3739433.56	
合计		3739433.56	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼给排水工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给排水工程					3342415.06	0
1-1		给水系统					423317.13	0
1-1-1	031001008023	塑料管	(1)名称:PPR管(S5) (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)包含高层建筑增加费	m	1163.27	88.83	103333.27	0
1-1-2	031001008024	塑料管	(1)名称:PPR管(S5) (2)材质、规格:DN40 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)包含高层建筑增加费	m	74.85	72.3	5411.66	0
1-1-3	031001008025	塑料管	(1)名称:PPR管(S5) (2)材质、规格:DN32 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)包含高层建筑增加费	m	18.4	59.7	1098.48	0
1-1-4	031001008026	塑料管	(1)名称:PPR管(S5) (2)材质、规格:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)包含高层建筑增加费	m	1638.65	48.35	79228.73	0
1-1-5	031001008027	塑料管	(1)名称:PPR管(S5) (2)材质、规格:DN20 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)包含高层建筑增加费	m	596.88	42.92	25618.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼给排水工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	031001008028	塑料管	(1)名称:PPR管(S5) (2)材质、规格:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (5)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (6)包含高层建筑增加费	m	2094.63	37.15	77815.5	0
1-1-7	031001008029	塑料管	(1)名称:热水PPR管(S3.2) (2)材质、规格:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)保温:20mm厚柔性泡沫橡塑,外层保护壳采用铝板,厚度为0.5mm (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)含高层增加费、超高增加费综合考虑	m	12.43	44.51	553.26	0
1-1-8	031002001020	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:DN20 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	个	8	58.1	464.8	0
1-1-9	031002001021	金属阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)包含高层建筑增加费	个	18	46.96	845.28	0
1-1-10	031002001022	金属阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)包含高层建筑增加费	个	62	180.51	11191.62	0
1-1-11	031301005007	支/吊架、基础型钢	(1)名称:管道支架制作及安装 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)包含高层建筑增加费	kg	1859.78	42.25	78575.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼给排水工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-12	031201003011	金属结构刷油	(1)名称:管道支架除锈刷油 (2)规格:除锈后先刷樟丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	kg	1859.78	3.96	7364.73	0
1-1-13	031301001019	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.含墙面挂网 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.包含高层建筑增加费	m	1448.4	12.96	18771.26	0
1-1-14	031301001020	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN15 3.含墙面挂网 4.满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 5.包含高层建筑增加费	m	1786.95	7.3	13044.74	0
1-2		排水系统					2919097.93	0
1-2-1	031001008030	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)包含高层建筑增加费	m	1397.05	88.11	123094.08	0
1-2-2	031001008031	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)包含高层建筑增加费	m	1200.97	64.21	77114.28	0
1-2-3	031001008032	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)包含高层建筑增加费	m	681.68	55.86	38078.64	0
1-2-4	031301005008	支/吊架、基础型钢	(1)名称:管道支架制作及安装 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)包含高层建筑增加费	kg	1298.35	42.25	54855.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼给排水工程　　第 4 页，共 5 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	031201003012	金属结构刷油	(1)名称:管道支架除锈刷油 (2)规格:除锈后先刷樟丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	kg	1298.35	3.96	5141.47	0
1-2-6	031003014009	给、排水附件	(1)名称:防臭地漏 (2)材质、规格:DN50 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	个	152	136.91	20810.32	0
1-2-7	031003014010	给、排水附件	(1)名称:防臭地漏 (2)材质、规格:DN75 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	个	30	189.02	5670.6	0
1-2-8	031003014011	给、排水附件	(1)名称:清扫口 (2)材质、规格:DN75 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	个	1	95.29	95.29	0
1-2-9	031003014012	给、排水附件	(1)名称:清扫口 (2)材质、规格:DN100 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	个	98	119.12	11673.76	0
1-2-10	031003006005	大便器	(1)名称:感应式蹲便器 (2)规格:含给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	组	420	2865.92	1203686.4	0
1-2-11	031003007003	小便器	(1)名称:感应式小便器 (2)规格:含给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	组	173	2377.44	411297.12	0
1-2-12	031003006006	大便器	(1)名称:坐便器 (2)规格:含给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	组	93	2777.96	258350.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼给排水工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-13	031003003005	洗脸盆	(1)名称:无障碍卫生间洗脸盆 (2)规格:含感应单冷水龙头、给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	组	31	2255.62	69924.22	0
1-2-14	031003003006	洗脸盆	(1)名称:洗脸盆 (2)规格:含感应单冷水龙头、给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	组	194	2332.57	452518.58	0
1-2-15	031003004015	洗涤盆	(1)名称:拖把池 (2)规格:含拖把池水龙头、给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	组	31	1384.85	42930.35	0
1-2-16	031003004016	洗涤盆	(1)名称:茶水间洗涤盆 (2)规格:含洗涤盆水龙头、给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	组	31	1283.48	39787.88	0
1-2-17	031003009016	烘手器	(1)名称:感应干手器 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)包含高层建筑增加费	个	93	924.63	85990.59	0
1-2-18	031003009017	喷香器	(1)名称:定时自动触发喷香（干电池供电） (2)尺寸： 82.5mm*77.5mm*247mm (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	个	62	203.57	12621.34	0
1-2-19	031005013007	热水器、开水炉	(1)名称:小厨宝 (2)规格:含水龙头、给排水五金配件 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	台	8	682.18	5457.44	0
合计							3342415.06	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　B栋塔楼给排水工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					88257.93
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	71556.62
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	58120.15
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	13436.47
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	16701.31
1-9-1	031401001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	16701.31	16701.31
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							88257.93

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：B栋塔楼给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：B栋塔楼给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：B栋塔楼给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：B栋塔楼给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	308760.57
合计					308760.57

总承包服务费计价表

工程名称：B栋塔楼给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： B栋塔楼给排水工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	031001008023	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-290换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 50<dn≤63 - PPR管(S5)DN50	10m	0.1	290.87	319.85	32.9	95.32	29.087	31.985	3.29	9.532
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.299517	29.62	0	7.41	8.37	8.87169354	0	2.21942097	2.50695729
小计								38.82339354	32.2194	5.50942097	12.27945729
清单项目综合单价								88.83167180			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.21326	1.3916	5.86		
		技工人工费	元	14.29315	1.3662	19.53		
		高级技工人工费	元	3.27656	1.3923	4.56		
	材料	PPR管(S5)DN50	m	1.02	22.49	22.94		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		锯条	根	0.123	0.68	0.08		
		电	kW·h	0.1843	0.68	0.13		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn63	个	0.659	10.64	7.01		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	1.963	0.885	1.74		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.25	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0261	124.28	3.24		

项目编码	031001008024	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 - PPR管(S5)DN40	10m	0.1	267	202.18	32.4	83.08	26.7	20.218	3.24	8.308
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.275648	29.62	0	7.41	8.37	8.16469376	0	2.04255168	2.30717376
小计								35.72939376	20.4524	5.28255168	10.85567376
清单项目综合单价								72.32001920			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.87516	1.3916	5.39		
		技工人工费	元	13.14915	1.3662	17.96		
		高级技工人工费	元	3.02236	1.3923	4.21		
	材料	PPR管(S5)DN40	m	1.02	14.12	14.4		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.742	5.5	4.08		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		电	kW·h	0.1647	0.68	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		水	m3	0.063	4.62	0.29		
		其他材料费	元	1.669	0.885	1.48		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.25	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0257	124.28	3.19		

项目编码	031001008025	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 - PPR管(S5)DN32	10m	0.1	227.66	147.56	31.18	69.85	22.766	14.756	3.118	6.985
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.236305	29.62	0	7.41	8.37	6.9993541	0	1.75102005	1.97787285
小计								30.6300541	14.9904	4.86902005	9.20337285
清单项目综合单价								59.69284700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.32436	1.3916	4.63		
		技工人工费	元	11.28515	1.3662	15.42		
		高级技工人工费	元	2.57636	1.3923	3.59		
	材料	PPR管(S5)DN32	m	1.02	9.26	9.45		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.887	4.31	3.82		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		锯条	根	0.093	0.68	0.06		
		电	kW·h	0.1598	0.68	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		水	m3	0.06	4.62	0.28		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.25	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0249	124.28	3.09		

项目编码	031001008026	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - PPR管(S5)DN25	10m	0.1	200.81	86.78	28.07	59.48	20.081	8.678	2.807	5.948
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.209457	29.62	0	7.41	8.37	6.20411634	0	1.55207637	1.75315509
小计								27.14981634	8.9124	4.35907637	7.94165509
清单项目综合单价								48.36294780			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.76206	1.3916	3.84		
		技工人工费	元	9.37375	1.3662	12.81		
		高级技工人工费	元	3.08516	1.3923	4.3		
	材料	PPR管(S5)DN25	m	1.02	5.41	5.52		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		电	kW·h	0.1405	0.68	0.1		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.143	0.885	1.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6		台班	0.0001	229.25	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63		台班	0.0224	124.28	2.78		

项目编码	031001008027	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 PPR管(S5)DN20	10m	0.1	189.14	59.07	23.22	54.66	18.914	5.907	2.322	5.466
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.197787	29.62	0	7.41	8.37	5.85845094	0	1.46560167	1.65547719
小计								25.63715094	6.1414	3.78760167	7.36197719
清单项目综合单价											42.92812980

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.77466	1.3916	3.86		
		技工人工费	元	9.43595	1.3662	12.89		
		高级技工人工费	元	2.17376	1.3923	3.03		
	材料	PPR管(S5)DN20	m	1.02	3.34	3.41		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		电	kW·h	0.1146	0.68	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.951	0.885	0.84		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.25	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0185	124.28	2.3		

项目编码	031001008028	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 PPR管(S5)DN15	10m	0.1	166.26	47.97	16.76	47.6	16.626	4.797	1.676	4.76
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.174908	29.62	0	7.41	8.37	5.18077496	0	1.29606828	1.46397996
小计								22.67147496	5.0314	2.97206828	6.46447996
清单项目综合单价											37.13942320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.46166	1.3916	3.43		
		技工人工费	元	8.33945	1.3662	11.39		
		高级技工人工费	元	1.91926	1.3923	2.67		
	材料	PPR管(S5)DN15	m	1.02	2.47	2.52		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		电	kW·h	0.1017	0.68	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.885	0.885	0.78		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.25	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	124.28	1.65		

项目编码	031001008029	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 热水PPR管(S3.2)DN15	10m	0.1	166.26	47.97	16.76	47.6	16.626	4.797	1.676	4.76
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.47	23.44	0	24.05	0.8647	0.2344	0	0.2405
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN(mm) DN≤50 柔性泡沫橡塑,外层保护壳采用铝板,厚度为0.5mm	m3	0.002414	1121.63	1071.48	0	350.38	2.70761482	2.58655272	0	0.84581732
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.20198	29.62	0	7.41	8.37	5.9826476	0	1.4966718	1.6905726
小计								26.18096242	7.61795272	3.1726718	7.53688992
清单项目综合单价											44.50847686

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.013737	1.3916	4.19		
		技工人工费	元	9.477973	1.3662	12.95		
		高级技工人工费	元	2.194608	1.3923	3.06		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.014602	26.28	0.38		
		柔性泡沫橡塑,外层保护壳采用铝板,厚度为0.5mm	m3	0.002486	840.71	2.09		
		贴缝胶带 9m	卷	0.010257	10.62	0.11		
		热水PPR管(S3.2)DN15	m	1.02	2.47	2.52		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		电	kW·h	0.1017	0.68	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.888862	0.885	0.79		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.25	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	124.28	1.65		

项目编码	031002001020	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	11.74	36.12	0	4.91	11.74	36.12	0	4.91
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.1174	29.62	0	7.41	8.37	3.477388	0	0.869934	0.982638
小计								15.217388	36.12	0.869934	5.892638
清单项目综合单价											58.09996000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3662	7.7		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3923	1.78		
	材料	黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		

工程量清单综合单价分析表

	机械								

项目编码	031002001021	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˚ 全铜截止阀 DN20	个	1	11.74	25.51	0	4.38	11.74	25.51	0	4.38
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.1174	29.62	0	7.41	8.37	3.477388	0	0.869934	0.982638
小计								15.217388	25.51	0.869934	5.362638
清单项目综合单价											46.95996000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3662	7.7		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3923	1.78		
	材料	全铜截止阀 DN20	个	1.01	23	23.23		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001022	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˚ 全铜截止阀 DN50	个	1	33.47	117.14	0	14.71	33.47	117.14	0	14.71
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.3347	29.62	0	7.41	8.37	9.913814	0	2.480127	2.801439
小计								43.383814	117.14	2.480127	17.511439
清单项目综合单价											180.51538000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3916	6.62		
		技工人工费	元	15.979	1.3662	21.83		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3923	5.02		
	材料	全铜截止阀 DN50	个	1.01	106	107.06		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031301005007	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.16	523.48	730.97	322.43	9.2216	5.2348	7.3097	3.2243
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	496.57	139.02	288.16	158.95	4.9657	1.3902	2.8816	1.5895
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.141874	29.62	0	7.41	8.37	4.20230788	0	1.05128634	1.18748538
小计								18.38960788	6.625	11.24258634	6.00128538
清单项目综合单价											42.25847960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.02346	1.3916	2.82		
		技工人工费	元	6.86687	1.3662	9.38		
		高级技工人工费	元	1.42923	1.3923	1.99		
	材料	膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
		型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		电	kW·h	0.03362	0.68	0.02		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.1413	0.885	0.13		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	225.61	1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	220.29	2.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.01176	20.68	0.24		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.03876	169.01	6.55		

项目编码	031201003011	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.59	1.42	13.09	15.98	0.5659	0.0142	0.1309	0.1598
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.92	13.77	6.54	8.54	0.2792	0.1377	0.0654	0.0854
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.65	6.54	8.19	0.2697	0.1165	0.0654	0.0819
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.97	12.14	13.09	8.68	0.2697	0.1214	0.1309	0.0868
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.17	13.09	8.63	0.2697	0.1117	0.1309	0.0863
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.016542	29.62	0	7.41	8.37	0.48997404	0	0.12257622	0.13845654
小计								2.14417404	0.5015	0.64607622	0.63865654
清单项目综合单价											3.93040680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.51982	1.3916	0.72		
		技工人工费	元	0.57083	1.3662	0.78		
		高级技工人工费	元	0.10817	1.3923	0.15		
	材料	钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.00375	0.885	0		
		醇酸磁漆	kg	0.0174	11.93	0.21		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.0042	6.07	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.00087	5.31	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1308.56	0.52		

项目编码	031301001019	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.64	0.13	0	15.53	5.864	0.013	0	1.553
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	634.26	525.95	0	194.13	0.158565	0.1314875	0	0.0485325
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.073706	29.62	0	7.41	8.37	2.18317172	0	0.54616146	0.61691922
小计								9.55373672	0.2724875	0.54616146	2.58245172
清单项目综合单价											12.95483740

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.016329	1.3916	0.02		
		高级技工人工费	元	0.0624	1.3923	0.09		
		技工人工费	元	5.315139	1.3662	7.26		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001020	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.1	32.96	0.09	0	8.73	3.296	0.009	0	0.873
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.7	0.42	0	2.05	0.77	0.042	0	0.205
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00015	634.26	525.95	0	194.13	0.095139	0.0788925	0	0.0291195
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.041612	29.62	0	7.41	8.37	1.23254744	0	0.30834492	0.34829244
小计								5.39368644	0.1298925	0.30834492	1.45541194
清单项目综合单价											7.28733580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.009796	1.3916	0.01		
		高级技工人工费	元	0.037434	1.3923	0.05		
		技工人工费	元	2.9978	1.3662	4.1		
	材料	U型钉	kg	0.0006	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.015748	4.42	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000781	1	0		
		水	m3	0.0003	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0001	413.51	0.04		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031001008030	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110	10m	0.1	316.46	321.15	0	99.79	31.646	32.115	0	9.979
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.31646	29.62	0	7.41	8.37	9.3735452	0	2.3449686	2.6487702
小计								41.0195452	32.115	2.3449686	12.6277702
清单项目综合单价											88.10728400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.4552	1.3916	6.2		
		技工人工费	元	15.1033	1.3662	20.63		
		高级技工人工费	元	3.4561	1.3923	4.81		
	材料	锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管 DN100 白色UPVC	m	0.95	12.9	12.26		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.873	0.885	0.77		
	机械							

项目编码	031001008031	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75	10m	0.1	281.48	150.69	0	82.02	28.148	15.069	0	8.202
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.28148	29.62	0	7.41	8.37	8.3374376	0	2.0857668	2.3559876
小计								36.4854376	15.069	2.0857668	10.5579876
清单项目综合单价											64.19819200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.9547	1.3916	5.5		
		技工人工费	元	13.442	1.3662	18.36		
		高级技工人工费	元	3.0751	1.3923	4.28		
	材料	承插塑料排水管 DN75 白色UPVC	m	1.005	7.4	7.44		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		其他材料费	元	0.633	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031001008032	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63	10m	0.1	257.2	110.92	0	73.6	25.72	11.092	0	7.36
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.257201	29.62	0	7.41	8.37	7.61829362	0	1.90585941	2.15277237
小计								33.33829362	11.092	1.90585941	9.51277237
清单项目综合单价											55.84892540

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6165	1.3916	5.03		
		技工人工费	元	12.2673	1.3662	16.76		
		高级技工人工费	元	2.8207	1.3923	3.93		
	材料	承插塑料排水管 DN50 白色UPVC	m	1.012	4.3	4.35		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		

工程量清单综合单价分析表

	材料	锯条		根	0.068	0.68	0.05		
		粘合剂		kg	0.033	19.71	0.65		
		其他材料费		元	1.648	0.885	1.46		
	机械								
项目编码	031301005508	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.16	523.48	730.97	322.43	9.2216	5.2348	7.3097	3.2243
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	496.57	139.02	288.16	158.95	4.9657	1.3902	2.8816	1.5895
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.141873	29.62	0	7.41	8.37	4.20227826	0	1.05127893	1.18747701
小计								18.38957826	6.625	11.24257893	6.00127701
清单项目综合单价								42.25843420			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.02346	1.3916	2.82		
		技工人工费	元	6.86687	1.3662	9.38		
		高级技工人工费	元	1.42923	1.3923	1.99		
	材料	膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
		型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		电	kW·h	0.03362	0.68	0.02		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.1413	0.885	0.13		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	225.61	1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	220.29	2.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.01176	20.68	0.24		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.03876	169.01	6.55		
项目编码	031201003012	项目名称	金属结构刷油			计量单位	kg		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.59	1.42	13.09	15.98	0.5659	0.0142	0.1309	0.1598
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.92	13.77	6.54	8.54	0.2792	0.1377	0.0654	0.0854
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.65	6.54	8.19	0.2697	0.1165	0.0654	0.0819
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.97	12.14	13.09	8.68	0.2697	0.1214	0.1309	0.0868
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.17	13.09	8.63	0.2697	0.1117	0.1309	0.0863
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.016542	29.62	0	7.41	8.37	0.48997404	0	0.12257622	0.13845654
小计								2.14417404	0.5015	0.64607622	0.63865654
清单项目综合单价								3.93040680			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.51982	1.3916	0.72		
		技工人工费	元	0.57083	1.3662	0.78		
		高级技工人工费	元	0.10817	1.3923	0.15		
	材料	钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.00375	0.885	0		
		醇酸磁漆	kg	0.0174	11.93	0.21		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.0042	6.07	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.00087	5.31	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1308.56	0.52		
项目编码	031003014009	项目名称	给、排水附件			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜ 防臭地漏 DN50	10个	0.1	252.21	891.13	0	111.29	25.221	89.113	0	11.129
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.25221	29.62	0	7.41	8.37	7.4704602	0	1.8688761	2.1109977
小计								32.6914602	89.113	1.8688761	13.2399977
清单项目综合单价								136.91333400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3916	4.95		
		技工人工费	元	12.032	1.3662	16.44		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3923	3.84		
	材料	防臭地漏 DN50	个	1	57.52	57.52		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.78	1.88		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
	机械							
项目编码	031003014010	项目名称	给、排水附件			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˜ 防臭地漏 DN75	10个	0.1	498.49	984.21	0	181.12	49.849	98.421	0	18.112
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.49849	29.62	0	7.41	8.37	14.7652738	0	3.6938109	4.1723613
小计								64.6142738	98.421	3.6938109	22.2843613
清单项目综合单价								189.01344600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.3916	9.77		
		技工人工费	元	23.7821	1.3662	32.49		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3923	7.59		
	材料	防臭地漏 DN75	个	1	57.52	57.52		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.23	3.02		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							
项目编码	031003014011	项目名称	给、排水附件			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030803-72	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	10个	0.1	145.95	668.61	0	72.05	14.595	66.861	0	7.205
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.146	29.62	0	7.41	8.37	4.32452	0	1.08186	1.22202
小计								18.91952	66.861	1.08186	8.42702
清单项目综合单价											95.28940000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.0523	1.3916		2.86		
		技工人工费				元	6.9722	1.3662		9.53		
		高级技工人工费				元	1.5901	1.3923		2.21		
	材料	铸铁地面扫除口 DN75				个	1	66.37		66.37		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.45	0.5		0.23		
		其他材料费				元	0.3	0.885		0.27		
	机械											
项目编码	031003014012	项目名称			给、排水附件			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	10个	0.1	149.17	890.16	0	83.98	14.917	89.016	0	8.398
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.149171	29.62	0	7.41	8.37	4.41844502	0	1.10535711	1.24856127
小计								19.33544502	89.016	1.10535711	9.64656127
清单项目综合单价											119.10336340
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.1025	1.3916		2.93		
		技工人工费				元	7.1126	1.3662		9.72		
		高级技工人工费				元	1.6333	1.3923		2.27		
	材料	铸铁地面扫除口 DN100				个	1	88.5		88.5		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.5	0.5		0.25		
		其他材料费				元	0.3	0.885		0.27		
	机械											
项目编码	031003006005	项目名称			大便器			计量单位		组	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-28	蹲式大便器 感应式冲洗阀 、感应式蹲便器冲洗阀,感应式蹲便器	10套	0.1	860.87	25885.25	0	1522.06	86.087	2588.525	0	152.206
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.86087	29.62	0	7.41	8.37	25.4989694	0	6.3790467	7.2054819
小计								111.5859694	2588.525	6.3790467	159.4114819
清单项目综合单价											2865.90149800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.1135	1.3916		16.86		
		技工人工费				元	41.0787	1.3662		56.12		
		高级技工人工费				元	9.4149	1.3923		13.11		
	材料	铜丝 16#				kg	0.08	44.66		3.57		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.02	6.63		0.13		
		锁紧螺母 DN32				个	1.01	4.42		4.46		
		红砖				块	16	0.31		4.96		
		大便器存水弯 PVC-U DN100				个	1.005	11.94		12		
		管卡子(单立管)DN32以内				个	1.05	1.45		1.52		
		大便器胶皮碗				个	1.1	3.54		3.89		
		大便器排水接头PVC-U de130×110				个	1.1	12.74		14.01		
		冲洗弯管 DN32				根	1.01	14.16		14.3		
		其他材料费				元	1.2284	0.885		1.09		
	机械											
项目编码	031003007003	项目名称			小便器			计量单位		组	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-36	斗式小便器 自闭式冲洗阀 、小便器感应冲洗阀 ,斗式小便器	10套	0.1	645.54	21585.71	0	1250.11	64.554	2158.571	0	125.011
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.64554	29.62	0	7.41	8.37	19.1208948	0	4.7834514	5.4031698
小计								83.6748948	2158.571	4.7834514	130.4141698
清单项目综合单价											2377.44351600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.0844	1.3916		12.64		
		技工人工费				元	30.8008	1.3662		42.08		
		高级技工人工费				元	7.0617	1.3923		9.83		
	材料	铝板 δ=2.6mm~3.0mm				kg	0.04	21.02		0.84		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.5	0.5		0.25		
		天然砂(细砂)				m3	0.001	126.21		0.13		
		木材(一级红松)				m3	0.001	2123.89		2.12		
		小便器存水弯(不锈钢)DN32				个	1.005	69.03		69.38		
		罩盖 DN32 铜镀铬				个	1.06	1.77		1.88		
		其他材料费				元	0.5884	0.885		0.52		
	机械											
项目编码	031003006006	项目名称			大便器			计量单位		组	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱 、坐便器	10套	0.1	965.29	24876.87	0	1499.28	96.529	2487.687	0	149.928
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.965291	29.62	0	7.41	8.37	28.59191942	0	7.15280631	8.07948567
小计								125.1209194	2487.687	7.15280631	158.0074857
清单项目综合单价											2777.96821140
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.7773	1.3916		19.17		
		技工人工费				元	46.703	1.3662		63.81		
		高级技工人工费				元	9.7331	1.3923		13.55		
	材料	金属软管 DN15				根	1.01	1.58		1.6		
		角型阀(带铜活)DN15				个	1.01	30.97		31.28		
		聚四氟乙烯生料带 宽20				m	1.6	0.3		0.48		
		膨胀螺栓 M6~12×50~120				套	2.06	0.06		0.12		
		合金钢钻头(综合)				个	0.024	6.37		0.15		
		锯条(各种规格)				根	0.2	0.68		0.14		
		防水密封胶				支	0.5	8.75		4.38		
		电				kW·h	0.032	0.68		0.02		
		大便器排水接头				个	1.01	4.6		4.65		
		水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费				元	0.3	0.885		0.27		
	机械											
项目编码	031003003005	项目名称			洗脸盆			计量单位		组	
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-6	洗脸盆 普通冷水 感应式单冷水龙头,无障碍卫生间洗脸盆	10组	0.1	828.01	20126.66	0	1225.45	82.801	2012.666	0	122.545
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.82801	29.62	0	7.41	8.37	24.5256562	0	6.1355541	6.9304437
小计								107.3266562	2012.666	6.1355541	129.4754437
清单项目综合单价											2255.60365400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.6497	1.3916		16.21		
		技工人工费				元	39.5124	1.3662		53.98		
		高级技工人工费				元	9.0545	1.3923		12.61		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.015	6.63		0.1		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.3	0.5		0.15		
		天然砂(细砂)				m3	0.002	126.21		0.25		
		木材(一级红松)				m3	0.001	2123.89		2.12		
		存水弯(塑料)DN32				个	1.005	3.41		3.43		
		提拉排水装置 DN32				套	1.01	57.52		58.1		
		角型阀(带铜活)DN15				个	1.01	30.97		31.28		
		其他材料费				元	2.0496	0.885		1.81		
	机械											
项目编码	031003003006	项目名称		洗脸盆				计量单位		组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-6	洗脸盆 普通冷水 感应式单冷水龙头,洗脸盆	10组	0.1	828.01	20859.61	0	1262.09	82.801	2085.961	0	126.209
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.82801	29.62	0	7.41	8.37	24.5256562	0	6.1355541	6.9304437
小计								107.3266562	2085.961	6.1355541	133.1394437
清单项目综合单价											2332.56265400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.6497	1.3916		16.21		
		技工人工费				元	39.5124	1.3662		53.98		
		高级技工人工费				元	9.0545	1.3923		12.61		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.015	6.63		0.1		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.3	0.5		0.15		
		天然砂(细砂)				m3	0.002	126.21		0.25		
		木材(一级红松)				m3	0.001	2123.89		2.12		
		存水弯(塑料)DN32				个	1.005	3.41		3.43		
		提拉排水装置 DN32				套	1.01	57.52		58.1		
		角型阀(带铜活)DN15				个	1.01	30.97		31.28		
		其他材料费				元	2.0496	0.885		1.81		
	机械											
项目编码	031003004015	项目名称		洗涤盆				计量单位		组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-11换	洗涤盆 冷水龙头 普通水龙头,拖把池	10组	0.1	669.2	12093.52	0	781.76	66.92	1209.352	0	78.176
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.6692	29.62	0	7.41	8.37	19.821704	0	4.958772	5.601204
小计								86.741704	1209.352	4.958772	83.777204
清单项目综合单价											1384.82968000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.4226	1.3916		13.11		
		技工人工费				元	31.9291	1.3662		43.62		
		高级技工人工费				元	7.3161	1.3923		10.19		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.02	6.63		0.13		
		六角带帽螺栓 M6×100				套	4.12	0.13		0.54		
		普通水泥 32.5(R)				kg	1	0.5		0.5		
		天然砂(细砂)				m3	0.002	126.21		0.25		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63				m	0.4	11.92		4.77		
		转换接头 DN50×50 PVC-U				个	1.01	11.95		12.07		
		存水弯(塑料)DN50 S型				个	1.005	4.61		4.63		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50				套	1.01	36.28		36.64		
		角型阀(带铜活)DN15				个	1.01	30.97		31.28		
		其他材料费				元	4.477	0.885		3.96		
	机械											
项目编码	031003004016	项目名称		洗涤盆				计量单位		组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-11	洗涤盆 冷水龙头 洗涤盆水龙头,茶水间洗涤盆	10组	0.1	669.2	11128.17	0	733.49	66.92	1112.817	0	73.349
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.6692	29.62	0	7.41	8.37	19.821704	0	4.958772	5.601204
小计								86.741704	1112.817	4.958772	78.950204
清单项目综合单价											1283.46768000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.4226	1.3916		13.11		
		技工人工费				元	31.9291	1.3662		43.62		
		高级技工人工费				元	7.3161	1.3923		10.19		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.02	6.63		0.13		
		六角带帽螺栓 M6×100				套	4.12	0.13		0.54		
		普通水泥 32.5(R)				kg	1	0.5		0.5		
		天然砂(细砂)				m3	0.002	126.21		0.25		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63				m	0.4	11.92		4.77		
		转换接头 DN50×50 PVC-U				个	1.01	11.95		12.07		
		存水弯(塑料)DN50 S型				个	1.005	4.61		4.63		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50				套	1.01	36.28		36.64		
		角型阀(带铜活)DN15				个	1.01	30.97		31.28		
		其他材料费				元	4.477	0.885		3.96		
	机械											
项目编码	031003009016	项目名称		烘手器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-98	烘手器 感应干手器	10个	0.1	157.24	8548.64	0	469.04	15.724	854.864	0	46.904
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.15724	29.62	0	7.41	8.37	4.6574488	0	1.1651484	1.3160988
小计								20.3814488	854.864	1.1651484	48.2200988
清单项目综合单价											924.63069600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.3151	1.3916		3.22		
		技工人工费				元	7.5516	1.3662		10.32		
		高级技工人工费				元	1.5695	1.3923		2.19		
	材料	木材(一级红松)				m3	0.001	2123.89		2.12		
		电				kW·h	0.064	0.68		0.04		
		其他材料费				元	0.5496	0.885		0.49		

工程量清单综合单价分析表

	机械								

项目编码	031003009017	项目名称	喷香器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-98	烘手器 ˉ 定时自动触发喷香（干电池供电）	10个	0.1	157.24	1681.44	0	125.68	15.724	168.144	0	12.568
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.157241	29.62	0	7.41	8.37	4.65747842	0	1.16515581	1.31610717
小计								20.38147842	168.144	1.16515581	13.88410717
清单项目综合单价								203.57474140			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3151	1.3916	3.22		
		技工人工费	元	7.5516	1.3662	10.32		
		高级技工人工费	元	1.5695	1.3923	2.19		
	材料	木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		电	kW·h	0.064	0.68	0.04		
		其他材料费	元	0.5496	0.885	0.49		
	机械							

项目编码	031005013007	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-102	立式电开水炉安装 KSA型 ˉ 小厨宝	台	1	202.99	333.2	0	53.83	202.99	333.2	0	53.83
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	2.0299	29.62	0	7.41	8.37	60.125638	0	15.041559	16.990263
小计								263.115638	333.2	15.041559	70.820263
清单项目综合单价								682.17746000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.533	1.3916	39.71		
		技工人工费	元	96.825	1.3662	132.28		
		高级技工人工费	元	22.265	1.3923	31		
	材料	镀锌管箍 DN15	个	2	1.03	2.06		
		其他材料费	元	0.19	0.885	0.17		
	机械							

项目编码	031401001007	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	2530.5	2.47	3.32	0	0.81	6250.335	8401.26	0	2049.705
小计								6250.335	8401.26	0	2049.705
清单项目综合单价								16701.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：B栋塔楼给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：B栋塔楼给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：B栋塔楼给排水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：B栋塔楼消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	491741.69	
2	措施项目	23228.07	
2.1	安全文明施工	10740.09	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	8723.17	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2016.92	
2.2	其他措施项目费	12487.98	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	46347.28	
5	含税建安工程造价	561317.04	
合计		561317.04	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼消防水工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防水工程					491741.69	0
1-1		喷淋工程					491741.69	0
1-1-1	030901001013	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 (3)连接形式:沟槽连接 (4)附件:含管件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)包含高层建筑增加费	m	111.72	117.31	13105.87	0
1-1-2	030901001014	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)附件:含管件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)包含高层建筑增加费	m	219.4	104	22817.6	0
1-1-3	030901001015	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 (3)连接形式:丝扣连接 (4)附件:含管件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)包含高层建筑增加费	m	98.11	97.26	9542.18	0
1-1-4	030901001016	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 (3)连接形式:丝扣连接 (4)附件:含管件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)包含高层建筑增加费	m	83.89	86.5	7256.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼消防水工程　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030901001017	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 (3)连接形式:丝扣连接 (4)附件:含管件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)包含高层建筑增加费	m	526.12	72.94	38375.19	0
1-1-6	030901001018	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 (3)连接形式:丝扣连接 (4)附件:含管件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (7)包含高层建筑增加费	m	3122.92	64.48	201365.88	0
1-1-7	031201001003	管道刷油	(1)名称:管道除锈刷油 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:刷樟丹二道，红色调和漆二道 (4)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (5)包含高层建筑增加费	m2	521.28	38.48	20058.85	0
1-1-8	031301005009	支/吊架、基础型钢	(1)名称:管道支架制作及安装 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)包含高层建筑增加费	kg	1105.94	42.25	46725.97	0
1-1-9	031201003013	金属结构刷油	(1)名称:管道支架除锈刷油 (2)规格:除锈后先刷樟丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	kg	1105.94	3.96	4379.52	0
1-1-10	030901003004	水喷淋(雾)喷头	(1)名称:下垂式/吊顶型喷头 (2)材质、型号、规格:K=80快速响应喷头 (3)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (4)包含高层建筑增加费	个	1771	72.34	128114.14	0
合计							491741.69	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　B栋塔楼消防水工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					23228.07
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	10740.09
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	8723.17
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2016.92
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	12487.98
1-9-1	031401001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	12487.98	12487.98
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							23228.07

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：B栋塔楼消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：B栋塔楼消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：B栋塔楼消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：B栋塔楼消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	46347.28
合计					46347.28

总承包服务费计价表

工程名称：B栋塔楼消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： B栋塔楼消防水工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	030901001013	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	10m	0.1	351.04	420.38	6.13	114.35	35.104	42.038	0.613	11.435
18270630	沟槽管件 DN80	个	0.170069	0	68.23	0	3.41	0	11.6038787	0	0.57993529
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.351041	29.62	0	7.41	8.37	10.39783442	0	2.60121381	2.93821317
小计								45.50183442	53.64180787	3.21421381	14.95314846
清单项目综合单价											117.31100456

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.9432	1.3916	6.88		
		技工人工费	元	16.7477	1.3662	22.88		
		高级技工人工费	元	3.8382	1.3923	5.34		
	材料	沟槽管件 DN80	个	0.170068	68.23	11.6		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	40.44	41.25		
		其他材料费	元	0.784	0.885	0.69		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
	机械	其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	31.12	0.28		

项目编码	030901001014	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	10m	0.1	328.2	357.7	5.46	105.13	32.82	35.77	0.546	10.513
18270650	沟槽管件 DN65	个	0.168642	0	53.36	0	2.67	0	8.99873712	0	0.45027414
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.328201	29.62	0	7.41	8.37	9.72131362	0	2.43196941	2.74704237
小计								42.54131362	44.76873712	2.97796941	13.71031651
清单项目综合单价											103.99833666

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.6176	1.3916	6.43		
		技工人工费	元	15.6669	1.3662	21.4		
		高级技工人工费	元	3.5839	1.3923	4.99		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	34.13	34.81		
		沟槽管件 DN65	个	0.168642	53.36	9		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.697	0.885	0.62		
	机械	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	31.12	0.28		

项目编码	030901001015	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	10m	0.1	344.26	347.88	14.51	109.53	34.426	34.788	1.451	10.953
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.34426	29.62	0	7.41	8.37	10.1969812	0	2.5509666	2.8814562
小计								44.6229812	34.788	4.0019666	13.8344562
清单项目综合单价											97.24740400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8428	1.3916	6.74		
		技工人工费	元	16.4194	1.3662	22.43		
		高级技工人工费	元	3.7744	1.3923	5.26		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.933	6.19	5.78		
		密封带	m	0.8219	2.65	2.18		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0243	16.19	0.39		
		机油 5#～7#	kg	0.0087	9.91	0.09		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	25.73	26.24		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0291	43.75	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0065	27.31	0.18		

项目编码	030901001016	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	10m	0.1	330.12	267.58	15.48	101.84	33.012	26.758	1.548	10.184
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.330121	29.62	0	7.41	8.37	9.77818402	0	2.44619661	2.76311277
小计								42.79018402	26.758	3.99419661	12.94711277
清单项目综合单价											86.48949340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.6427	1.3916	6.46		
		技工人工费	元	15.7609	1.3662	21.53		
		高级技工人工费	元	3.6044	1.3923	5.02		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
		机油 5#～7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.02	19.1	19.48		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.03	43.75	1.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0086	27.31	0.23		

项目编码	030901001017	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	10m	0.1	290.49	208.21	10.8	88.06	29.049	20.821	1.08	8.806
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.290491	29.62	0	7.41	8.37	8.60434342	0	2.15253831	2.43140967
小计								37.65334342	20.821	3.23253831	11.23740967
清单项目综合单价											72.94429140

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.0794	1.3916	5.68		
		技工人工费	元	13.8652	1.3662	18.94		
		高级技工人工费	元	3.1811	1.3923	4.43		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
		密封带	m	0.5027	2.65	1.33		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0145	16.19	0.23		
		机油 5#～7#	kg	0.0057	9.91	0.06		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.02	16.41	16.74		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0217	43.75	0.95		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	27.31	0.13		

项目编码	030901001018	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25	10m	0.1	279.57	149.94	6.36	81.93	27.957	14.994	0.636	8.193
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.27957	29.62	0	7.41	8.37	8.2808634	0	2.0716137	2.3400009
小计								36.2378634	14.994	2.7076137	10.5330009
清单项目综合单价											64.47247800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.9297	1.3916	5.47		
		技工人工费	元	13.3482	1.3662	18.24		
		高级技工人工费	元	3.0536	1.3923	4.25		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.36	1.71		
		密封带	m	0.3514	2.65	0.93		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0116	16.19	0.19		
		机油 5#～7#	kg	0.0049	9.91	0.05		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.02	11.81	12.05		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0118	43.75	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	27.31	0.12		

项目编码	031201001003	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.1	56.59	1.92	0	15.07	5.659	0.192	0	1.507
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	33.05	17.98	0	9.65	3.305	1.798	0	0.965
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	33.05	15.91	0	9.55	3.305	1.591	0	0.955
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	34.05	10.31	0	9.53	3.405	1.031	0	0.953
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	33.05	9.15	0	9.21	3.305	0.915	0	0.921
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.18979	29.62	0	7.41	8.37	5.6215798	0	1.4063439	1.5885423
小计								24.6005798	5.527	1.4063439	6.8895423
清单项目综合单价											38.42346600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.9856	1.3916	8.33		
		技工人工费	元	6.6022	1.3662	9.02		
		高级技工人工费	元	1.1677	1.3923	1.63		
	材料	钢丝刷	把	0.02	2.45	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.15	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.198	9.65	1.91		
		溶剂汽油	kg	0.0276	5.31	0.15		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031301005009	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.16	523.48	730.97	322.43	9.2216	5.2348	7.3097	3.2243
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	496.57	139.02	288.16	158.95	4.9657	1.3902	2.8816	1.5895
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.141874	29.62	0	7.41	8.37	4.20230788	0	1.05128634	1.18748538
小计								18.38960788	6.625	11.24258634	6.00128538
清单项目综合单价											42.25847960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.02346	1.3916	2.82		
		技工人工费	元	6.86687	1.3662	9.38		
		高级技工人工费	元	1.42923	1.3923	1.99		
	材料	膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
		型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		电	kW·h	0.03362	0.68	0.02		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.1413	0.885	0.13		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	225.61	1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	220.29	2.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	20.68	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	169.01	6.55		

项目编码	031201003013	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.59	1.42	13.09	15.98	0.5659	0.0142	0.1309	0.1598
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.92	13.77	6.54	8.54	0.2792	0.1377	0.0654	0.0854
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.65	6.54	8.19	0.2697	0.1165	0.0654	0.0819
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.97	12.14	13.09	8.68	0.2697	0.1214	0.1309	0.0868
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.97	11.17	13.09	8.63	0.2697	0.1117	0.1309	0.0863
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.016542	29.62	0	7.41	8.37	0.48997404	0	0.12257622	0.13845654
小计								2.14417404	0.5015	0.64607622	0.63865654
清单项目综合单价											3.93040680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.51982	1.3916	0.72		
		技工人工费	元	0.57083	1.3662	0.78		
		高级技工人工费	元	0.10817	1.3923	0.15		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.00375	0.885	0		
		醇酸磁漆	kg	0.0174	11.93	0.21		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.0042	6.07	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.00087	5.31	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1308.56	0.52		

项目编码	030901003004	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-30换	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ~ K=80 下垂型喷头	10个	0.1	303	171.84	20.67	90.25	30.3	17.184	2.067	9.025
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	0.303	29.62	0	7.41	8.37	8.97486	0	2.24523	2.53611
小计								39.27486	17.184	4.31223	11.56111
清单项目综合单价											72.33220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.2668	1.3916	5.94		
		技工人工费	元	14.4606	1.3662	19.76		
		高级技工人工费	元	3.3079	1.3923	4.61		
	材料	镀锌丝堵 DN15	个	0.1	0.95	0.1		
		密封带	m	1.498	2.65	3.97		
		砂轮片 φ400mm	片	0.03	16.19	0.49		
		机油 5#~7#	kg	0.015	9.91	0.15		
		工业酒精 99.5%	kg	0.005	3.54	0.02		
		镀锌弯头 DN25	个	0.606	4.42	2.68		
		镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.14	2.16		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.036	43.75	1.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.018	27.31	0.49		

项目编码	031401001008	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	156.9031	2.47	3.32	0	0.81	387.550657	520.918292	0	127.091511
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	1735.2147	2.47	3.32	0	0.81	4285.980309	5760.912804	0	1405.523907
小计								4673.530966	6281.831096	0	1532.615418
清单项目综合单价											12487.97748000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：B栋塔楼消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：B栋塔楼消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：B栋塔楼消防水工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：B栋塔楼消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	26692.28	
2	措施项目	568.55	
2.1	安全文明施工	568.55	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	461.78	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	106.77	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	2453.47	
5	含税建安工程造价	29714.3	
合计		29714.30	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋塔楼消防电工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防电					26692.28	0
1-1	030909003004	自动报警系统调试	(1)名称:自动报警系统装置调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含高层增加费、超高增加费综合考虑	系统	1	24181.74	24181.74	0
1-2	030909004004	消防广播系统调试	(1)名称:消防广播系统调试 (2)满足招标文件、设计图纸、物料白皮书及相关规范要求 (3)含高层增加费、超高费综合考虑	系统	1	2510.54	2510.54	0
合计							26692.28	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　B栋塔楼消防电工程
标　　段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					568.55
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	568.55
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	461.78
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	106.77
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							568.55

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：B栋塔楼消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：B栋塔楼消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：B栋塔楼消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：B栋塔楼消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	2453.47
合计					2453.47

总承包服务费计价表

工程名称：B栋塔楼消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： B栋塔楼消防电工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	030909003004	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-5	自动报警系统装置调试点数dr(点) 256<dr≤500	系统	1	12848.22	431.58	1537.51	3531.35	12848.22	431.58	1537.51	3531.35
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	128.4822	29.62	0	7.41	8.37	3805.642764	0	952.053102	1075.396014
小计								16653.86276	431.58	2489.563102	4606.746014
清单项目综合单价											24181.75188000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1808.212	1.3916	2516.31		
		技工人工费	元	6131.24	1.3662	8376.5		
		高级技工人工费	元	1404.446	1.3923	1955.41		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	10.03	0.62	6.22		
		光盘	片	1	1.77	1.77		
		电	kW·h	180	0.68	122.4		
		酒精 95%	kg	0.56	3.54	1.98		
		电线 BV-1.0	m	15.32	0.62	9.5		
		打印纸	盒	0.32	20.35	6.51		
		电池	节	160	1.77	283.2		
	机械	仪器仪表使用费	元	1737.3	0.885	1537.51		

项目编码	030909004004	项目名称	消防广播系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	7.5	138.96	51.1	39.44	42.15	1042.2	383.25	295.8	316.125
031106-11	高层建筑增加费(层数以内) 39	100元	10.422	29.62	0	7.41	8.37	308.69964	0	77.22702	87.23214
小计								1350.89964	383.25	373.02702	403.35714
清单项目综合单价											2510.53380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	146.385	1.3916	203.71		
		技工人工费	元	497.0325	1.3662	679.05		
		高级技工人工费	元	114.54	1.3923	159.47		
	材料	电	kW·h	96	0.68	65.28		
		电池 5#	节	120	2.65	318		
	机械	仪器仪表使用费	元	334.275	0.885	295.83		

发包人提供材料一览表

工程名称：B栋塔楼消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：B栋塔楼消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：B栋塔楼消防电工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A、B塔标识工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1238478.15	
2	措施项目	37150.19	
2.1	安全文明施工	37150.19	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	32196.28	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4953.91	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	114806.55	
5	含税建安工程造价	1390434.89	
合计		1390434.89	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔标识工程　　第 1 页，共 10 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					1238478.15	0
1-1	011108007001	大堂水牌	1.名称:大堂水牌 2.规格型号:540*3200*115 3.2.0mm304#不锈钢折弯焊接成型，电镀银灰色。 4.2.0mm304#不锈钢折弯焊接成型，边框电镀古铜色(同精装金属完成面颜色) 5.内嵌58.5寸条形屏(分辨率1080*3840) 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	6	14670.18	88021.08	0
1-2	011108007002	高低区标识	1.名称:高低区标识 2.规格型号:400*900*45 3.1.5mm304#不锈钢电镀古铜色，背垫20mm厚磨砂亚克力 4.内置4500K LED发光灯组，背发光效果 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	5	1601.03	8005.15	0
1-3	011108007003	楼层号（大堂）	1.名称:楼层号(大堂) 2.规格型号:300*300*40 3.1.5mm304#不锈钢电镀银灰色，背垫20mm厚磨砂亚克力 4.内置4500K LED发光灯组，背发光效果 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	14	527.92	7390.88	0
1-4	011108007004	可达楼层标识（转换梯）	1.名称:可达楼层标识(转换梯) 2.规格型号:140*500*20 3.1.5mm厚304#不锈钢折合成型，通体电镀古铜色 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	5	437.38	2186.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A、B塔标识工程　　第 2 页，共 10 页

标段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	011108007005	楼层号（标准层）	1.名称:楼层号(标准层) 2.规格型号:300*250*25 3.1.5mm厚304#不锈钢折合成型，通体电镀银灰色 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	154	400.39	61660.06	0
1-6	011108007006	电梯编号	1.名称:电梯编号 2.规格型号:100*100*5 3.5mm厚304#不锈钢切割立体字，通体电镀银灰色 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	602	86.52	52085.04	0
1-7	011108007007	可达楼层标识	1.名称:可达楼层标识 2.规格型号:80*580*5 3.5mm厚304#不锈钢切割立体字，通体电镀银灰色 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	606	159.81	96844.86	0
1-8	011108007008	洗手间侧挂标识（标准层）	1.名称:洗手间侧挂标识(标准层) 2.规格型号:250*280*30 3.1.5mm304#不锈钢折弯焊接成型，通体电镀银灰色 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	116	419.54	48666.64	0
1-9	011108007009	洗手间/无障碍标识（标准层）	1.名称:洗手间/无障碍标识(标准层) 2.规格型号:200*26*8/200*143*8/100*145*8 3.8mm厚304#不锈钢切割立体字，通体电镀银灰色(商业楼层古铜色) 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	190	265.61	50465.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔标识工程　　第 3 页，共 10 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	011108007010	母婴室标识	1.名称:母婴室标识 2.规格型号:200*90*8 3.8mm厚304#不锈钢切割立体字，通体电镀银灰色(商业楼层古铜色) 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	20	222.77	4455.4	0
1-11	011108007011	茶水间标识	1.名称:茶水间标识 2.规格型号:(40+35+18)*110*2 3.2mm厚304#不锈钢切割立体字，通体电镀银灰色 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	59	121.19	7150.21	0
1-12	011108007012	电梯警示标识	1.名称:电梯警示标识 2.规格型号:250*150*3 3.3mm厚亚克力激光切割，UV打印 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	300	46.55	13965	0
1-13	011108007013	墙面引导标识	1.名称:墙面引导标识 2.规格型号:610*140*15 3.1.5mm厚304#不锈钢折合成型，通体电镀古铜色 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	2	589.51	1179.02	0
1-14	011108007014	轿厢警示标识	1.1.名称:轿厢警示标识 2.2.规格型号:100*200 3.3M透明背胶，信息UV打印 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	48	16	768	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔标识工程　　第 4 页，共 10 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	011108007015	功能门牌标识	1.名称:功能门牌标识 2.规格型号:120*40*2 3.2mm厚304#不锈钢切割打磨，通体电镀银灰色，信息腐蚀填漆 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	901	69.67	62772.67	0
1-16	011108007016	防火设备标识	1.名称:防火设备标识 2.规格型号:380*570*3 3.3mm厚亚克力激光切割，UV打印 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	681	215.62	146837.22	0
1-17	011108007017	门牌号标识	1.名称:门牌号标识 2.规格型号:330*80*5 3.5mm厚304#不锈钢切割立体字，通体电镀银灰色 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	130	263.06	34197.8	0
1-18	011108007018	镜柜标识	1.名称:镜柜标识 2.规格型号:40*40 3.3M背胶膜雕刻成型 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	442	9.87	4362.54	0
1-19	011108007019	消防疏散图	1.名称:消防疏散图 2.规格型号:400*280*2 3.2mm厚304#不锈钢切割打磨，通体电镀银灰色(商业楼层古铜色)，信息丝网印刷 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	74	280.37	20747.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔标识工程　　第 5 页，共 10 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	011108007020	常闭防火门标识	1.名称:常闭防火门标识 2.规格型号:125*500*3 3.3mm厚亚克力激光切割，UV打印 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	634	130.33	82629.22	0
1-21	011108007021	温馨提示	1.名称:温馨提示 2.规格型号:200*80*2 3.2mm厚304#不锈钢切割打磨，通体电镀银灰色，信息腐蚀填漆 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	478	75.22	35955.16	0
1-22	011108007022	推拉标识	1.名称:推拉标识 2.规格型号:60*60*2 3.2mm厚304#不锈钢切割打磨，通体电镀银灰色，信息腐蚀填漆 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	630	81.38	51269.4	0
1-23	011108007023	消防楼梯楼层号标识	1.名称:消防楼梯楼层号标识 2.规格型号:250*300*2 3.2mm厚304#不锈钢切割立体字，通体电镀银灰色 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	323	270.89	87497.47	0
1-24	011108007024	临时提示标识	1.名称:临时提示标识 2.规格型号:250*600*20 3.1.5mm厚304#不锈钢激光切割，折弯焊接成型，通体电镀银灰色，信息丝印 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	196	453.94	88972.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔标识工程　　第 6 页，共 10 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	011108007025	防撞条	1.名称:防撞条 2.高度:H=50 3.3M背胶膜雕刻成型 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	米	19	8.4	159.6	0
1-26	011108007026	服务台标识	1.名称:服务台标识 2.规格型号:80*580*5 3.5mm厚304#不锈钢切割立体字，通体电镀银灰色 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	2	203.72	407.44	0
1-27	011108007027	禁止攀爬标识	1.名称:禁止攀爬标识 2.规格型号:80*200*2 3.2mm厚304#不锈钢激光切割造型，电镀银灰色，信息蚀刻填漆。 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	146	69.67	10171.82	0
1-28	011108007028	屋面警示标识	1.名称:屋面警示标识 2.规格型号:300*400*2 3.2mm厚304#不锈钢激光切割造型，电镀银灰色，信息蚀刻填漆。 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	20	333.85	6677	0
1-29	011108007029	电梯厅楼层索引	1.名称:电梯厅楼层索引 2.规格型号:605*625*5 3.5mm厚304#不锈钢切割立体字，表面烤漆(古铜色) 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	4	1625.25	6501	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔标识工程　　第 7 页，共 10 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	011108007030	避难间引导标识	1.名称:避难间引导标识 2.规格型号:200*500*2 3.2mm厚304#不锈钢激光切割造型，电镀银灰色，信息蚀刻填漆。 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	20	242.47	4849.4	0
1-31	011108007031	避难间标识	1.名称:避难间标识 2.规格型号:200*500*2 3.2mm厚304#不锈钢激光切割造型，电镀银灰色，信息蚀刻填漆。 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	23	242.47	5576.81	0
1-32	011108007032	消防救援窗标识	1.名称:消防救援窗标识 2.规格型号:150*150 3.3M背胶膜UV打印 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	154	13.22	2035.88	0
1-33	011108007033	防火卷帘标识	1.名称:防火卷帘标识 2.规格型号:150*600*3 3.3mm厚亚克力激光切割，UV打印 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	4	137.82	551.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔标识工程　　第 8 页，共 10 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	011108007034	天花吊牌	1.名称:天花吊牌 2.规格型号:2200*300*95 3.1.5mm304#不锈钢折弯焊接成型，表面烤古铜色金属漆，信息激光镂空内嵌3mm厚乳白色亚克力内置4500K LED灯组，内发光效果 4.楼层号1.5mm304#不锈钢折弯焊接立体字，背垫乳白厚亚克力，内置4500K LED灯组，背发光效果 5.5mm厚乳白亚克力，内置内置4500K LED灯组，内发光效果 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	10	3405.53	34055.3	0
1-35	011108007035	洗手间、电梯厅引导吊牌	1.名称:洗手间、电梯厅引导吊牌 2.规格型号:1200*300*95 3.1.5mm304#不锈钢折弯焊接成型，表面烤古铜色金属漆，信息激光镂空内嵌3mm厚乳白色亚克力内置4500K LED灯组，内发光效果 4.5mm厚乳白亚克力，内置内置4500K LED灯组，内发光效果 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	7	1825.96	12781.72	0
1-36	011108007036	楼栋入口标识	1.名称:楼栋入口标识 2.规格型号:395*300*25 3.1.5mm304#不锈钢折弯焊接成型，表面烤古铜色金属漆 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	4	415.62	1662.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔标识工程　　第 9 页，共 10 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-37	011108007037	高低区标识（商业）	1.名称:高低区标识(商业) 2.规格型号:140*500*20 3.1.5mm304#不锈钢折弯焊接成型，表面烤古铜色金属漆 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	8	419.77	3358.16	0
1-38	011108007038	墙面引导标识	1.名称:墙面引导标识 2.规格型号:1000*840*5 3.5mm厚304#不锈钢切割立体字，通体烤古铜色金属漆 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	4	2196.89	8787.56	0
1-39	011108007039	商铺编号	1.名称:商铺编号 2.规格型号:200*80*5 3.5mm厚304#不锈钢切割立体字，通体烤古铜色金属漆 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	37	178.02	6586.74	0
1-40	011108007040	扶手梯电子发布屏	1.名称:扶手梯电子发布屏 2.规格型号:620*2100*135 3.1.5mm304#不锈钢折弯焊接成型，通体烤器古铜色 4.1.5mm304#不锈钢折弯焊接成型，边框烤漆古铜色 5.内嵌43寸LCD触控屏 6.内嵌43寸LCD显示屏 7.信息激光镂空内嵌乳白色亚克力发光(嵌平面板) 8.边框嵌5MM厚乳白色亚克力，内置LED发光 9.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 10.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	7	8299.69	58097.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔标识工程　　第 10 页，共 10 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-41	011108007041	可移动广告位	1.名称:可移动广告位 2.规格型号:580*2100*900 3.8+8mm厚透明亚克力 4.内置广告高清写真画面置于亚克力背部 5.1.5mm厚304#不锈钢折弯焊接成型，表面烤古铜色金属漆 6.底部加配重 7.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	6	1556.18	9337.08	0
1-42	011108007042	手扶梯温馨提示-1	1.名称:手扶梯温馨提示-1 2.规格型号:500*500 3.3M背胶透明贴膜，信息UV打印 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	35	45.59	1595.65	0
1-43	011108007043	手扶梯温馨提示-2	1.名称:手扶梯温馨提示-2 2.规格型号:875*510*85 3.5mm厚透明亚克力激光切割拼接成型，边角打磨圆滑，信息UV打印 4.螺栓固定 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	16	450.01	7200.16	0
合计							1238478.15	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A、B塔标识工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					37150.19
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	37150.19
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	32196.28
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4953.91
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							37150.19

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A、B塔标识工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A、B塔标识工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A、B塔标识工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A、B塔标识工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	114806.55
合计					114806.55

总承包服务费计价表

工程名称：A、B塔标识工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A、B塔标识工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	011108007001	项目名称	大堂水牌	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-119	聚氯乙烯、亚克力字 单字面积S(m2) S＞1.0 石材、块料面 ˉ 大堂水牌(540*3200*115)	10个	0.1	1929.84	137391.73	0	7380.26	192.984	13739.173	0	738.026
小计								192.984	13739.173	0	738.026
清单项目综合单价											14670.18300000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	50.6981	1.3662	69.26		
	高级技工人工费	元	68.6237	1.3923	95.54		
	普工人工费	元	20.2466	1.3916	28.18		
材料	角钢(综合)	t	0.0008	3338.94	2.67		
	膨胀螺栓(综合)	套	9.18	1.11	10.19		
	沉头木螺钉 L=35mm	个	3.9803	0.09	0.36		
	松圆木	m3	0.0003	1681.42	0.5		
	其他材料费(按百分比计算)	元	136.031	1	136.03		
机械							

项目编码	011108007002	项目名称	高低区标识	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-99	金属字 单字面积S(m2) 0.2＜S≤0.5 石材、块料面 ˉ 高低区标识 (400*900*45)	10个	0.1	1343.52	13629.8	0	1037.02	134.352	1362.98	0	103.702
小计								134.352	1362.98	0	103.702
清单项目综合单价											1601.03400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	14.0897	1.3916	19.61		
	技工人工费	元	35.2973	1.3662	48.22		
	高级技工人工费	元	47.7782	1.3923	66.52		
材料	铁件(综合)	kg	0.3445	6.16	2.12		
	镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	3.0602	1.15	3.52		
	松圆木	m3	0.0003	1681.42	0.5		
	其他材料费(按百分比计算)	元	13.495	1	13.5		
机械							

项目编码	011108007003	项目名称	楼层号（大堂）	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-97	金属字 单字面积S(m2) 0.05＜S≤0.2 石材、块料面 ˉ 楼层号(大堂) (300*300*40)	10个	0.1	1033.59	3782.9	0	462.66	103.359	378.29	0	46.266
小计								103.359	378.29	0	46.266
清单项目综合单价											527.91500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	27.1506	1.3662	37.09		
	高级技工人工费	元	36.7511	1.3923	51.17		
	普工人工费	元	10.849	1.3916	15.1		
材料	铁件(综合)	kg	0.2756	6.16	1.7		
	镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	2.0402	1.15	2.35		
	松圆木	m3	0.0002	1681.42	0.34		
	其他材料费(按百分比计算)	元	3.745	1	3.75		
机械							

项目编码	011108007004	项目名称	可达楼层标识（转换梯）	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-97	金属字 单字面积S(m2) 0.05＜S≤0.2 石材、块料面 ˉ 可达楼层标识（转换梯） (140*500*20)	10个	0.1	1033.59	3064.44	0	275.73	103.359	306.444	0	27.573
小计								103.359	306.444	0	27.573
清单项目综合单价											437.37600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	27.1506	1.3662	37.09		
	高级技工人工费	元	36.7511	1.3923	51.17		
	普工人工费	元	10.849	1.3916	15.1		
材料	铁件(综合)	kg	0.2756	6.16	1.7		
	镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	2.0402	1.15	2.35		
	松圆木	m3	0.0002	1681.42	0.34		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.044	1	0.04		
机械							

项目编码	011108007005	项目名称	楼层号（标准层）	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-97	金属字 单字面积S(m2) 0.05＜S≤0.2 石材、块料面 ˉ 楼层号（标准层） (300*250*25)	10个	0.1	1033.59	2694.58	0	275.73	103.359	269.458	0	27.573
小计								103.359	269.458	0	27.573
清单项目综合单价											400.39000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	27.1506	1.3662	37.09		
	高级技工人工费	元	36.7511	1.3923	51.17		
	普工人工费	元	10.849	1.3916	15.1		
材料	铁件(综合)	kg	0.2756	6.16	1.7		
	镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	2.0402	1.15	2.35		
	松圆木	m3	0.0002	1681.42	0.34		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.044	1	0.04		
机械							

项目编码	011108007006	项目名称	电梯编号	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-95	金属字 单字面积S(m2) S≤0.05 石材、块料面 ˉ 电梯编号 (100*100*5)	10个	0.1	286.93	478.4	0	99.85	28.693	47.84	0	9.985
小计								28.693	47.84	0	9.985
清单项目综合单价											86.51800000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普工人工费	元	3.0155	1.3916	4.2		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	7.5355	1.3662	10.3		
		高级技工人工费	元	10.2002	1.3923	14.2		
	材料	铁件(综合)	kg	0.0689	6.16	0.42		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	0.51	1.15	0.59		
		松圆木	m3	0.0001	1681.42	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.474	1	0.47		
	机械							

项目编码	011108007007	项目名称	可达楼层标识	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-95	金属字 单字面积S(m2) S≤0.05 石材、块料面 - 可达楼层标识 (80*580*5)	10个	0.1	286.93	1176.36	0	134.75	28.693	117.636	0	13.475
小计								28.693	117.636	0	13.475
清单项目综合单价								159.80400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.0155	1.3916	4.2		
		技工人工费	元	7.5355	1.3662	10.3		
		高级技工人工费	元	10.2002	1.3923	14.2		
	材料	铁件(综合)	kg	0.0689	6.16	0.42		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	0.51	1.15	0.59		
		松圆木	m3	0.0001	1681.42	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.165	1	1.17		
	机械							

项目编码	011108007008	项目名称	洗手间侧挂标识（标准层）	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-97	金属字 单字面积S(m2) 0.05<S≤0.2 石材、块料面 - 洗手间侧挂标识（标准层） (250*280*30)	10个	0.1	1033.59	2750.66	0	411.05	103.359	275.066	0	41.105
小计								103.359	275.066	0	41.105
清单项目综合单价								419.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.849	1.3916	15.1		
		技工人工费	元	27.1506	1.3662	37.09		
		高级技工人工费	元	36.7511	1.3923	51.17		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2756	6.16	1.7		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	2.0402	1.15	2.35		
		松圆木	m3	0.0002	1681.42	0.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.723	1	2.72		
	机械							

项目编码	011108007009	项目名称	洗手间/无障碍标识（标准层）	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-95	金属字 单字面积S(m2) S≤0.05 石材、块料面 - 洗手间/无障碍标识（标准层）	10个	0.1	286.93	2184	0	185.13	28.693	218.4	0	18.513
小计								28.693	218.4	0	18.513
清单项目综合单价								265.60600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.0155	1.3916	4.2		
		技工人工费	元	7.5355	1.3662	10.3		
		高级技工人工费	元	10.2002	1.3923	14.2		
	材料	铁件(综合)	kg	0.0689	6.16	0.42		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	0.51	1.15	0.59		
		松圆木	m3	0.0001	1681.42	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.162	1	2.16		
	机械							

项目编码	011108007010	项目名称	母婴室标识	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-95	金属字 单字面积S(m2) S≤0.05 石材、块料面 - 母婴室标识 (200*90*8)	10个	0.1	286.93	1775.96	0	164.73	28.693	177.596	0	16.473
小计								28.693	177.596	0	16.473
清单项目综合单价								222.76200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.0155	1.3916	4.2		
		技工人工费	元	7.5355	1.3662	10.3		
		高级技工人工费	元	10.2002	1.3923	14.2		
	材料	铁件(综合)	kg	0.0689	6.16	0.42		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	0.51	1.15	0.59		
		松圆木	m3	0.0001	1681.42	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.758	1	1.76		
	机械							

项目编码	011108007011	项目名称	茶水间标识	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-95换	金属字 单字面积S(m2) S≤0.05 石材、块料面 - 茶水间标识（（40+35+18）*110*2）	10个	0.1	286.93	808.61	0	116.36	28.693	80.861	0	11.636
小计								28.693	80.861	0	11.636
清单项目综合单价								121.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.0155	1.3916	4.2		
		技工人工费	元	7.5355	1.3662	10.3		
		高级技工人工费	元	10.2002	1.3923	14.2		
	材料	茶水间标识（（40+35+18）*110*2）	个	1.01	78.1	78.88		
		铁件(综合)	kg	0.0689	6.16	0.42		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	0.51	1.15	0.59		
		松圆木	m3	0.0001	1681.42	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.801	1	0.8		
	机械							

项目编码	011108007012	项目名称	电梯警示标识	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020006-111	聚氯乙烯、亚克力字 单字面积S(m2) S≤0.05 石材、块料面 ` 电梯警示标识 (250*150*3)	10个	0.1	243.99	149.37	0	72.03	24.399	14.937	0	7.203	
小计								24.399	14.937	0	7.203	
清单项目综合单价												46.53900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.5651	1.3916		3.57		
		技工人工费				元	6.4076	1.3662		8.75		
		高级技工人工费				元	8.673	1.3923		12.08		
	材料	木螺钉				盒	0.3402	9.29		3.16		
		松圆木				m3	0.0001	1681.42		0.17		
		万能胶				kg	0.0063	15.49		0.1		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.148	1		0.15		
	机械											
项目编码	011108007013	项目名称			墙面引导标识			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-97	金属字 单字面积S(m2) 0.05<S≤0.2 石材、块料面 ` 墙面引导标识(610*140*15)	10个	0.1	1033.59	4369.46	0	491.99	103.359	436.946	0	49.199	
小计								103.359	436.946	0	49.199	
清单项目综合单价												589.50400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.849	1.3916		15.1		
		技工人工费				元	27.1506	1.3662		37.09		
		高级技工人工费				元	36.7511	1.3923		51.17		
	材料	铁件(综合)				kg	0.2756	6.16		1.7		
		镀锌木螺钉 D6×100mm				10个	2.0402	1.15		2.35		
		松圆木				m3	0.0002	1681.42		0.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.326	1		4.33		
	机械											
项目编码	011108007014	项目名称			轿厢警示标识			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-2	轿厢警示标识 (100*200) ` 轿厢警示标识(100*200)	套	1	0	15.24	0	0.76	0	15.24	0	0.76	
小计								0	15.24	0	0.76	
清单项目综合单价												16.00000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011108007015	项目名称			功能门牌标识			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-95	金属字 单字面积S(m2) S≤0.05 石材、块料面 ` 功能门牌标识 (120*40*2)	10个	0.1	286.93	317.94	0	91.83	28.693	31.794	0	9.183	
小计								28.693	31.794	0	9.183	
清单项目综合单价												69.67000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.0155	1.3916		4.2		
		技工人工费				元	7.5355	1.3662		10.3		
		高级技工人工费				元	10.2002	1.3923		14.2		
	材料	铁件(综合)				kg	0.0689	6.16		0.42		
		镀锌木螺钉 D6×100mm				10个	0.51	1.15		0.59		
		松圆木				m3	0.0001	1681.42		0.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.315	1		0.32		
	机械											
项目编码	011108007016	项目名称			防火设备标识			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-115	聚氯乙烯、亚克力字 单字面积S(m2) 0.2<S≤0.5 石材、块料面 ` 防火设备标识 (380*570*3)	10个	0.1	1142.14	677.88	0	336.12	114.214	67.788	0	33.612	
小计								114.214	67.788	0	33.612	
清单项目综合单价												215.61400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.9883	1.3916		16.68		
		技工人工费				元	30.0024	1.3662		40.99		
		高级技工人工费				元	40.6105	1.3923		56.54		
	材料	木螺钉				盒	0.2041	9.29		1.9		
		松圆木				m3	0.0003	1681.42		0.5		
		万能胶				kg	0.063	15.49		0.98		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.671	1		0.67		
	机械											
项目编码	011108007017	项目名称			门牌号标识			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-95	金属字 单字面积S(m2) S≤0.05 石材、块料面 ` 门牌号标识 (330*80*5)	10个	0.1	286.93	2159.73	0	183.92	28.693	215.973	0	18.392	
小计								28.693	215.973	0	18.392	
清单项目综合单价												263.05800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.0155	1.3916		4.2		
		技工人工费				元	7.5355	1.3662		10.3		
		高级技工人工费				元	10.2002	1.3923		14.2		
	材料	铁件(综合)				kg	0.0689	6.16		0.42		
		镀锌木螺钉 D6×100mm				10个	0.51	1.15		0.59		
		松圆木				m3	0.0001	1681.42		0.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.138	1		2.14		
	机械											
项目编码	011108007018	项目名称			镜柜标识			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	镜柜标识(40*40) - 镜柜标识(40*40)	套	1	0	9.4	0	0.47	0	9.4	0	0.47
小计								0	9.4	0	0.47
清单项目综合单价											9.87000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011108007019	项目名称		消防疏散图				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-97换	金属字 单字面积S(m2) 0.05<S≤0.2 石材、块料面 - 松圆木,消防疏散图(400*280*2)	10个	0.1	1033.59	1425.25	0	344.78	103.359	142.525	0	34.478
小计								103.359	142.525	0	34.478
清单项目综合单价											280.36200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.849		1.3916		15.1		
		技工人工费			元	27.1506		1.3662		37.09		
		高级技工人工费			元	36.7511		1.3923		51.17		
	材料	松圆木			m3	0.0002		1681.42		0.34		
		铁件(综合)			kg	0.2756		6.16		1.7		
		镀锌木螺钉 D6×100mm			10个	2.0402		1.15		2.35		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.411		1		1.41		
	机械											
项目编码	011108007020	项目名称		常闭防火门标识				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-113	聚氯乙烯、亚克力字 单字面积S(m2) 0.05<S≤0.2 石材、块料面 - 常闭防火门标识(125*500*3)	10个	0.1	878.36	183.32	0	241.6	87.836	18.332	0	24.16
小计								87.836	18.332	0	24.16
清单项目综合单价											130.32800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.2102		1.3916		12.82		
		技工人工费			元	23.0772		1.3662		31.53		
		高级技工人工费			元	31.2365		1.3923		43.49		
	材料	木螺钉			盒	0.1361		9.29		1.26		
		松圆木			m3	0.0002		1681.42		0.34		
		万能胶			kg	0.0252		15.49		0.39		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.182		1		0.18		
	机械											
项目编码	011108007021	项目名称		温馨提示				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-95	金属字 单字面积S(m2) S≤0.05 石材、块料面 - 温馨提示(200*80*2)	10个	0.1	286.93	370.78	0	94.47	28.693	37.078	0	9.447
小计								28.693	37.078	0	9.447
清单项目综合单价											75.21800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.0155		1.3916		4.2		
		技工人工费			元	7.5355		1.3662		10.3		
		高级技工人工费			元	10.2002		1.3923		14.2		
	材料	铁件(综合)			kg	0.0689		6.16		0.42		
		镀锌木螺钉 D6×100mm			10个	0.51		1.15		0.59		
		松圆木			m3	0.0001		1681.42		0.17		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.367		1		0.37		
	机械											
项目编码	011108007022	项目名称		推拉标识				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-95	金属字 单字面积S(m2) S≤0.05 石材、块料面 - 推拉标识(60*60*2)	10个	0.1	286.93	429.43	0	97.4	28.693	42.943	0	9.74
小计								28.693	42.943	0	9.74
清单项目综合单价											81.37600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.0155		1.3916		4.2		
		技工人工费			元	7.5355		1.3662		10.3		
		高级技工人工费			元	10.2002		1.3923		14.2		
	材料	铁件(综合)			kg	0.0689		6.16		0.42		
		镀锌木螺钉 D6×100mm			10个	0.51		1.15		0.59		
		松圆木			m3	0.0001		1681.42		0.17		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.425		1		0.43		
	机械											
项目编码	011108007023	项目名称		消防楼梯楼层号标识				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-97	金属字 单字面积S(m2) 0.05<S≤0.2 石材、块料面 - 消防楼梯楼层号标识(250*300*2)	10个	0.1	1033.59	1334.97	0	340.26	103.359	133.497	0	34.026
小计								103.359	133.497	0	34.026
清单项目综合单价											270.88200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.849		1.3916		15.1		
		技工人工费			元	27.1506		1.3662		37.09		
		高级技工人工费			元	36.7511		1.3923		51.17		
	材料	铁件(综合)			kg	0.2756		6.16		1.7		
		镀锌木螺钉 D6×100mm			10个	2.0402		1.15		2.35		
		松圆木			m3	0.0002		1681.42		0.34		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.322		1		1.32		
	机械											
项目编码	011108007024	项目名称		临时提示标识				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020006-97	金属字 单字面积S(m2) 0.05<S≤0.2 石材、块料面 - 临时提示标识(250*600*20)	10个	0.1	1033.59	3078.32	0	427.43	103.359	307.832	0	42.743	
小计								103.359	307.832	0	42.743	
清单项目综合单价												453.93400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.849	1.3916		15.1		
		技工人工费				元	27.1506	1.3662		37.09		
		高级技工人工费				元	36.7511	1.3923		51.17		
	材料	铁件(综合)				kg	0.2756	6.16		1.7		
		镀锌木螺钉 D6×100mm				10个	2.0402	1.15		2.35		
		松圆木				m3	0.0002	1681.42		0.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.048	1		3.05		
	机械											
项目编码	011108007025	项目名称	防撞条					计量单位	米			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	防撞条 - 防撞条(H=50)	m	1	0	8	0	0.4	0	8	0	0.4	
小计								0	8	0	0.4	
清单项目综合单价												8.4000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011108007026	项目名称	服务台标识					计量单位	套			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-95	金属字 单字面积S(m2) S≤0.05 石材、块料面 - 服务台标识(80*580*5)	10个	0.1	286.93	1594.6	0	155.66	28.693	159.46	0	15.566	
小计								28.693	159.46	0	15.566	
清单项目综合单价												203.71900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.0155	1.3916		4.2		
		技工人工费				元	7.5355	1.3662		10.3		
		高级技工人工费				元	10.2002	1.3923		14.2		
	材料	铁件(综合)				kg	0.0689	6.16		0.42		
		镀锌木螺钉 D6×100mm				10个	0.51	1.15		0.59		
		松圆木				m3	0.0001	1681.42		0.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.579	1		1.58		
	机械											
项目编码	011108007027	项目名称	禁止攀爬标识					计量单位	套			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-95换	金属字 单字面积S(m2) S≤0.05 石材、块料面 - 禁止攀爬标识(80*200*2)	10个	0.1	286.93	317.94	0	91.83	28.693	31.794	0	9.183	
小计								28.693	31.794	0	9.183	
清单项目综合单价												69.67000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.0155	1.3916		4.2		
		技工人工费				元	7.5355	1.3662		10.3		
		高级技工人工费				元	10.2002	1.3923		14.2		
	材料	禁止攀爬标识(80*200*2)				个	1.01	30		30.3		
		铁件(综合)				kg	0.0689	6.16		0.42		
		镀锌木螺钉 D6×100mm				10个	0.51	1.15		0.59		
		松圆木				m3	0.0001	1681.42		0.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.315	1		0.32		
	机械											
项目编码	011108007028	项目名称	屋面警示标识					计量单位	套			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-97换	金属字 单字面积S(m2) 0.05<S≤0.2 石材、块料面 - 屋面警示标识(300*400*2)	10个	0.1	1033.59	1934.58	0	370.24	103.359	193.458	0	37.024	
小计								103.359	193.458	0	37.024	
清单项目综合单价												333.84100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.849	1.3916		15.1		
		技工人工费				元	27.1506	1.3662		37.09		
		高级技工人工费				元	36.7511	1.3923		51.17		
	材料	屋面警示标识(300*400*2)				个	1.01	185.31		187.16		
		铁件(综合)				kg	0.2756	6.16		1.7		
		镀锌木螺钉 D6×100mm				10个	2.0402	1.15		2.35		
		松圆木				m3	0.0002	1681.42		0.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.915	1		1.92		
	机械											
项目编码	011108007029	项目名称	电梯厅楼层索引					计量单位	套			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-99换	金属字 单字面积S(m2) 0.2<S≤0.5 石材、块料面 - 电梯厅楼层索引(605*625*5)	10个	0.1	1343.52	13860.45	0	1048.55	134.352	1386.045	0	104.855	
小计								134.352	1386.045	0	104.855	
清单项目综合单价												1625.25200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.0897	1.3916		19.61		
		技工人工费				元	35.2973	1.3662		48.22		
		高级技工人工费				元	47.7782	1.3923		66.52		
	材料	电梯厅楼层索引(605*625*5)				个	1.01	1352.65		1366.18		
		铁件(综合)				kg	0.3445	6.16		2.12		
		镀锌木螺钉 D6×100mm				10个	3.0602	1.15		3.52		
		松圆木				m3	0.0003	1681.42		0.5		
		其他材料费(按百分比计算)				元	13.723	1		13.72		
	机械											
项目编码	011108007030	项目名称	避难间引导标识					计量单位	套			
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-97换	金属字 单字面积S(m2) 0.05＜S≤0.2 石材、块料面 ˉ 避难间引导标识(200*500*2)	10个	0.1	1033.59	1064.34	0	326.73	103.359	106.434	0	32.673
小计								103.359	106.434	0	32.673
清单项目综合单价											242.46600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.849		1.3916		15.1		
		技工人工费			元	27.1506		1.3662		37.09		
		高级技工人工费			元	36.7511		1.3923		51.17		
	材料	避难间引导标识(200*500*2)			个	1.01		100		101		
		铁件(综合)			kg	0.2756		6.16		1.7		
		镀锌木螺钉 D6×100mm			10个	2.0402		1.15		2.35		
		松圆木			m3	0.0002		1681.42		0.34		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.054		1		1.05		
	机械											
项目编码	011108007031	项目名称	避难间标识					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-97换	金属字 单字面积S(m2) 0.05＜S≤0.2 石材、块料面 ˉ 避难间标识(200*500*2)	10个	0.1	1033.59	1064.34	0	326.73	103.359	106.434	0	32.673
小计								103.359	106.434	0	32.673
清单项目综合单价											242.46600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.849		1.3916		15.1		
		技工人工费			元	27.1506		1.3662		37.09		
		高级技工人工费			元	36.7511		1.3923		51.17		
	材料	避难间标识(200*500*2)			个	1.01		100		101		
		铁件(综合)			kg	0.2756		6.16		1.7		
		镀锌木螺钉 D6×100mm			10个	2.0402		1.15		2.35		
		松圆木			m3	0.0002		1681.42		0.34		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.054		1		1.05		
	机械											
项目编码	011108007032	项目名称	消防救援窗标识					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	消防救援窗标识(150*150) ˉ 消防救援窗标识(150*150)	套	1	0	12.59	0	0.63	0	12.59	0	0.63
小计								0	12.59	0	0.63
清单项目综合单价											13.22000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011108007033	项目名称	防火卷帘标识					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-113换	聚氯乙烯、亚克力字 单字面积S(m2) 0.05＜S≤0.2 石材、块料面 ˉ 防火卷帘标识 (150*600*3)	10个	0.1	878.36	254.72	0	245.17	87.836	25.472	0	24.517
小计								87.836	25.472	0	24.517
清单项目综合单价											137.82500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.2102		1.3916		12.82		
		技工人工费			元	23.0772		1.3662		31.53		
		高级技工人工费			元	31.2365		1.3923		43.49		
	材料	防火卷帘标识(150*600*3)			个	1.01		23		23.23		
		木螺钉			盒	0.1361		9.29		1.26		
		松圆木			m3	0.0002		1681.42		0.34		
		万能胶			kg	0.0252		15.49		0.39		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.252		1		0.25		
	机械											
项目编码	011108007034	项目名称	天花吊牌					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-101换	金属字 单字面积S(m2) 0.5＜S≤1.0 石材、块料面 ˉ 天花吊牌 (2200*300*95)	10个	0.1	1746.66	30329.88	0	1978.7	174.666	3032.988	0	197.87
小计								174.666	3032.988	0	197.87
清单项目综合单价											3405.52400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.3192		1.3916		25.49		
		技工人工费			元	45.8881		1.3662		62.69		
		高级技工人工费			元	62.1139		1.3923		86.48		
	材料	天花吊牌(2200*300*95)			个	1.01		2965.04		2994.69		
		铁件(综合)			kg	0.4307		6.16		2.65		
		镀锌木螺钉 D6×100mm			10个	4.5903		1.15		5.28		
		松圆木			m3	0.0002		1681.42		0.34		
		其他材料费(按百分比计算)			元	30.03		1		30.03		
	机械											
项目编码	011108007035	项目名称	洗手间、电梯厅引导吊牌					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-99换	金属字 单字面积S(m2) 0.2＜S≤0.5 石材、块料面 ˉ 洗手间、电梯厅引导吊牌 (1200*300*95)	10个	0.1	1343.52	15772.01	0	1144.13	134.352	1577.201	0	114.413
小计								134.352	1577.201	0	114.413
清单项目综合单价											1825.96600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.0897		1.3916		19.61		
		技工人工费			元	35.2973		1.3662		48.22		
		高级技工人工费			元	47.7782		1.3923		66.52		
	材料	洗手间、电梯厅引导吊牌(1200*300*95)			个	1.01		1540.04		1555.44		
		铁件(综合)			kg	0.3445		6.16		2.12		
		镀锌木螺钉 D6×100mm			10个	3.0602		1.15		3.52		
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	材料	松圆木		m3	0.0003	1681.42	0.5		
		其他材料费(按百分比计算)		元	15.616	1	15.62		
	机械								

项目编码	011108007036	项目名称	楼栋入口标识	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-97换	金属字 单字面积S(m2) 0.05<S≤0.2 石材、块料面 ˉ 楼栋入口标识(395*300*25)	10个	0.1	1033.59	2713.44	0	409.19	103.359	271.344	0	40.919
小计								103.359	271.344	0	40.919

清单项目综合单价 415.62200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.849	1.3916	15.1		
		技工人工费	元	27.1506	1.3662	37.09		
		高级技工人工费	元	36.7511	1.3923	51.17		
	材料	楼栋入口标识(395*300*25)	个	1.01	261.66	264.28		
		铁件(综合)	kg	0.2756	6.16	1.7		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	2.0402	1.15	2.35		
		松圆木	m3	0.0002	1681.42	0.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.687	1	2.69		
	机械							

项目编码	011108007037	项目名称	高低区标识（商业）	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-97换	金属字 单字面积S(m2) 0.05<S≤0.2 石材、块料面 ˉ 高低区标识（商业）(140*500*20)	10个	0.1	1033.59	2752.91	0	411.16	103.359	275.291	0	41.116
小计								103.359	275.291	0	41.116

清单项目综合单价 419.76600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.849	1.3916	15.1		
		技工人工费	元	27.1506	1.3662	37.09		
		高级技工人工费	元	36.7511	1.3923	51.17		
	材料	高低区标识（商业）(140*500*20)	个	1.01	265.53	268.19		
		铁件(综合)	kg	0.2756	6.16	1.7		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	2.0402	1.15	2.35		
		松圆木	m3	0.0002	1681.42	0.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.726	1	2.73		
	机械							

项目编码	011108007038	项目名称	墙面引导标识	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-101换	金属字 单字面积S(m2) 0.5<S≤1.0 石材、块料面 ˉ 墙面引导标识(1000*840*5)	10个	0.1	1746.66	18819.07	0	1403.16	174.666	1881.907	0	140.316
小计								174.666	1881.907	0	140.316

清单项目综合单价 2196.88900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.3192	1.3916	25.49		
		技工人工费	元	45.8881	1.3662	62.69		
		高级技工人工费	元	62.1139	1.3923	86.48		
	材料	墙面引导标识(1000*840*5)	个	1.01	1836.64	1855.01		
		铁件(综合)	kg	0.4307	6.16	2.65		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	4.5903	1.15	5.28		
		松圆木	m3	0.0002	1681.42	0.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	18.633	1	18.63		
	机械							

项目编码	011108007039	项目名称	商铺编号	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-95换	金属字 单字面积S(m2) S≤0.05 石材、块料面 ˉ 商铺编号(200*80*5)	10个	0.1	286.93	1349.77	0	143.42	28.693	134.977	0	14.342
小计								28.693	134.977	0	14.342

清单项目综合单价 178.01200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.0155	1.3916	4.2		
		技工人工费	元	7.5355	1.3662	10.3		
		高级技工人工费	元	10.2002	1.3923	14.2		
	材料	商铺编号(200*80*5)	个	1.01	131.15	132.46		
		铁件(综合)	kg	0.0689	6.16	0.42		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	0.51	1.15	0.59		
		松圆木	m3	0.0001	1681.42	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.336	1	1.34		
	机械							

项目编码	011108007040	项目名称	扶手梯电子发布屏	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-103换	金属字 单字面积S(m2) S>1.0 石材、块料面 ˉ 扶手梯电子发布屏(620*2100*135)	10个	0.1	2270.46	76310.13	0	4416.31	227.046	7631.013	0	441.631
小计								227.046	7631.013	0	441.631

清单项目综合单价 8299.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.8251	1.3916	33.16		
		技工人工费	元	59.6442	1.3662	81.49		
		高级技工人工费	元	80.7331	1.3923	112.4		
	材料	扶手梯电子发布屏(620*2100*135)	个	1.01	7469.03	7543.72		
		铁件(综合)	kg	0.5383	6.16	3.32		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	6.8855	1.15	7.92		
		松圆木	m3	0.0003	1681.42	0.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	75.555	1	75.56		
	机械							

项目编码	011108007041	项目名称	可移动广告位	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	可移动广告位 ˉ 可移动广告位	套	1	0	1482.08	0	74.1	0	1482.08	0	74.1
小计								0	1482.08	0	74.1

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					1556.18000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011108007042	项目名称	手扶梯温馨提示-1		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	消防救援窗标识(150*150)-手扶梯温馨提示-1(500*500)	套	1	0	43.42	0	2.17	0	43.42	0	2.17
小计								0	43.42	0	2.17

清单项目综合单价					45.59000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011108007043	项目名称	手扶梯温馨提示-2		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	消防救援窗标识(150*150)-手扶梯温馨提示-2(875*510*85)	套	1	0	428.58	0	21.43	0	428.58	0	21.43
小计								0	428.58	0	21.43

清单项目综合单价					450.01000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：A、B塔标识工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A、B塔标识工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A、B塔标识工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A、B塔软装工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	182727.36	
2	措施项目	1198.28	
2.1	安全文明施工	1198.28	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	467.37	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	730.91	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	16553.31	
5	含税建安工程造价	200478.95	
合计		200478.95	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔软装工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		办公软装					147727.74	0
1-1	050305004001	单人沙发	1.名称:LF-D-01 单人沙发 2.尺寸:750*770*770 3.材质描述:巴塞罗那式休闲单椅，科技皮面料，不锈钢镜面扁钢框架 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	1166.55	9332.4	0
1-2	050305004002	二人位沙发	1.名称:LF-D-02 二人位沙发 2.尺寸:1320*500*430 3.材质描述:巴塞罗那式休闲单椅，科技皮面料，不锈钢镜面扁钢框架 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1562.4	3124.8	0
1-3	050305004003	茶几	1.名称:LF-D-03 茶几 2.尺寸:600*900*500 3.材质描述:不锈钢板焊接，镜面处理 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	件	4	2043.83	8175.32	0
1-4	011508001001	装饰画	1.1.名称:LF-D-04 装饰画 2.2.尺寸:2000*3000mm 3.根据现场尺寸定制 4.3.材质描述:波纹同心圆艺术面板，面板材质:激光雕刻镜面不锈钢，图案工艺:多层精密激光蚀刻，表面处理:高抛光pvd涂层，背板:隔音增强复合背板 5.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 6.4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	件	4	27129.9	108519.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔软装工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010810001001	布帘	1.名称:LF-H-01 布帘 2.尺寸:根据现场尺寸定制 3.材质描述:布艺，遮光，环保，抗污，金属轨道 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	108	81.56	8808.48	0
1-6	010810001002	手动卷帘窗帘	1.名称:LF-H-03 手动卷帘窗帘 2.尺寸:根据现场尺寸定制 3.帘布:100聚酯纤维.开孔率:3%；克重:160g/m2；厚度:0.37mm；色牢度:≥6级 (ISO 105B02 GB/T8427). 4.防火等级 B1级 (GB8624) 5.环保性能:GreenGuard认证、Okeo Tex Standard 1008认证、不含PVC、不含铅、超低甲醛，绿色环保，可亲肤. 6.卷管:使用≥Φ38,铝合金型材，内附4条以上加强筋,壁厚≥1.4mm，表面阳极氧化处理 底杆:椭圆底杆，化学成分为 6063-T5，重量≥300g/m，壁厚≥1.0mm，截面尺寸不小于14x25mm，表面采用静电粉末喷涂处理 7.拉珠及制头:制头材质为超级PA66+TPU包胶，静音、顺滑. 主材PA66+GF30高分子复合材料，强度高、耐磨损，使用寿命长 8.尾 插: 采用PA66轴回弹设计快速旋出，尾座轴承更耐磨静音，装卸便捷	m2	47.2	62.52	2950.94	0
1-7	050103001001	铁架木	1.名称:铁架木 2.胸径 8-10 cm 3.高度 3m 4.冠幅 1-1.5m 5.金属底座 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	株	2	3408.1	6816.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A、B塔软装工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2		商业软装					34999.62	0
2-1	050305004004	长凳	1.名称:LF-D-01 长凳 2.尺寸:3000*1200*450mm 3.材质描述:高品质玻璃钢复合材料，哑光米白烤漆 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	10866.45	21732.9	0
2-2	050305004005	长凳	1.名称:LF-D-02 长凳 2.尺寸:2000*1200*450mm 3.材质描述:高品质玻璃钢复合材料，哑光米白烤漆 4.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	6020.7	12041.4	0
2-3	050103001002	日本鸡爪槭	1.名称:日本鸡爪槭 2.胸径 3-4cm 3.高度 1.5-1.8m 4.冠幅 0.6-0.8m 5.金属底座 6.含向有关部门缴纳的规费、除增值税外的其他税费等 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	株	4	306.33	1225.32	0
合计							182727.36	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A、B塔软装工程
标　　段：　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1198.28
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1198.28
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	467.37
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	730.91
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1198.28

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A、B塔软装工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A、B塔软装工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A、B塔软装工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A、B塔软装工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	16553.31
合计					16553.31

总承包服务费计价表

工程名称：A、B塔软装工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A、B塔软装工程　　标段： 七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码	050305004001	项目名称	单人沙发	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	单人沙发 - 单人沙发材料费	个	1	0	1111	0	55.55	0	1111	0	55.55
小计								0	1111	0	55.55
清单项目综合单价								1166.55000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050305004002	项目名称	二人位沙发	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	二人位沙发 - 二人位沙发	个	1	0	1488	0	74.4	0	1488	0	74.4
小计								0	1488	0	74.4
清单项目综合单价								1562.4000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050305004003	项目名称	茶几	计量单位	件

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	LF-D-03 茶几	个	1	0	1946.5	0	97.33	0	1946.5	0	97.33
小计								0	1946.5	0	97.33
清单项目综合单价								2043.83000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	LF-D-03 茶几	个	1	1946.5	1946.5		
	机械							

项目编码	011508001001	项目名称	装饰画	计量单位	件

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	装饰画	个	1	0	25838	0	1291.9	0	25838	0	1291.9
小计								0	25838	0	1291.9
清单项目综合单价								27129.9000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	装饰画	个	1	25838	25838		
	机械							

项目编码	010810001001	项目名称	布帘	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-79换	成品窗帘安装 平拉布帘 - 布帘(成品)	100m2	0.01	727.06	6892.29	0	537.01	7.2706	68.9229	0	5.3701
小计								7.2706	68.9229	0	5.3701
清单项目综合单价								81.56360000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.29893	1.3916	1.81		
		技工人工费	元	3.25091	1.3662	4.44		
		高级技工人工费	元	0.73378	1.3923	1.02		
	材料	布帘(成品)	m2	1	68.58	68.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3429	1	0.34		
	机械							

项目编码	010810001002	项目名称	手动卷帘窗帘	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-80换	成品窗帘安装 垂直卷帘 - 手动卷帘窗帘	100m2	0.01	587.04	5247.11	0	417.7	5.8704	52.4711	0	4.177
小计								5.8704	52.4711	0	4.177
清单项目综合单价								62.51850000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.04866	1.3916	1.46		
		技工人工费	元	2.62577	1.3662	3.59		
		高级技工人工费	元	0.59166	1.3923	0.82		
	材料	手动卷帘窗帘	m2	1	52.21	52.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2611	1	0.26		
	机械							

项目编码	050103001001	项目名称	铁架木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-124换	种植乔木(带土球) 米径Φ（cm） 8＜Φ≤10 - 铁架木	株	1	72.85	3132.22	25.33	177.7	72.85	3132.22	25.33	177.7
小计								72.85	3132.22	25.33	177.7
清单项目综合单价								3408.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.04	1.3916	55.72		
		技工人工费	元	12.536	1.3662	17.13		
	材料	铁架木	株	1.04	3000	3120		
		有机肥	kg	7	0.33	2.31		
		水	m3	0.116	4.62	0.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.37	1	9.37		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.006	750.13	4.5		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.85	20.83		

项目编码	050305004004	项目名称	长凳	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	LF-D-01 长凳	个	1	0	10349	0	517.45	0	10349	0	517.45
小计								0	10349	0	517.45
清单项目综合单价								10866.45000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	LF-D-01 长凳	个	1	10349	10349		
	机械							

项目编码	050305004005	项目名称	长凳	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	LF-D-02 长凳	个	1	0	5734	0	286.7	0	5734	0	286.7
小计								0	5734	0	286.7
清单项目综合单价								6020.7000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	LF-D-02 长凳	个	1	5734	5734		
	机械							

项目编码	050103001002	项目名称	日本鸡爪槭	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-122换	种植乔木(带土球) 米径Φ（cm） Φ≤5	株	1	14.67	273.31	0.75	17.6	14.67	273.31	0.75	17.6
小计								14.67	273.31	0.75	17.6
清单项目综合单价								306.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.272	1.3916	11.51		
		技工人工费	元	2.315	1.3662	3.16		
	材料	日本鸡爪槭	株	1.02	266.06	271.38		
		有机肥	kg	3	0.33	0.99		
		水	m3	0.026	4.62	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.82	1	0.82		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.001	750.13	0.75		

发包人提供材料一览表

工程名称：A、B塔软装工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A、B塔软装工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A、B塔软装工程
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：暂列金额
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	0	
2	措施项目	0	
2.1	安全文明施工	0	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	0	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	0	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	3872040.37	
3.1	暂列金额	3872040.37	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	348483.63	
5	含税建安工程造价	4220524	
合计		4220524.00	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　暂列金额　　

标段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							0	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　暂列金额
标　　段：　　七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					0
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	0
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	0
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	0
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							0

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	3872040.37	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		3872040.37	

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：暂列金额
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：暂列金额
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	348483.63
合计					348483.63

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：暂列金额　　标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

项目编码		项目名称		计量单位	
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计											
清单项目综合单价											
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：暂列金额
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：暂列金额
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		3872040.37	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			3872040.37	

专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金额
标段：七街坊联建大厦T501-0104、T501-0105地块室内装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	