

招标控制价

招 标 人： 深圳市建筑工务署工程管理中心

法定代表人
或者其授权人：

工 程 名 称： 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

招标控制价(小写)： 142057267.42

(大写)： 壹亿肆仟贰佰零伍万柒仟贰佰陆拾柒元肆角贰分

造价咨询人：

法定代表人
或者其授权人：


编 制 人：

编 制 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称： 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页 共 1 页



填表须知

工程名称： 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页 共 1 页

--

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	单项工程名称	金额（元）
一	单项工程费合计	142057267.42
1	中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目-外立面工程	142057267.42
二	工程建设其他费合计	0.00
三	设备及工器具购置费合计	0.00
四	总报价	142057267.42

工程建设其他费计价表

工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
				单价	合价	
1	勘察设计费	元	0	0	0	
2	工程检测费	元	0	0	0	
3	基桩检测	元	0	0	0	
4	地基基础检测	元	0	0	0	
5	锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验	元	0	0	0	
6	钢结构探伤检测	元	0	0	0	
7	钢网架构变形检测	元	0	0	0	
8	建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测	元	0	0	0	
9	外墙饰面砖粘结强度检测	元	0	0	0	
10	建筑物沉降、变形检测	元	0	0	0	
11	室内环境质量检测	元	0	0	0	
12	智能建筑检测	元	0	0	0	
13	建筑节能检测	元	0	0	0	
13	其他检验费	元	0	0	0	
14	城市道路临时占用费	元	0	0	0	
15	城市道路挖掘修复费	元	0	0	0	
16	临时占用绿地费	元	0	0	0	
17	绿化补偿（赔偿）费	元	0	0	0	
18	工程保险费	元	0	0	0	(含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
19	弃土场接纳处置费	元	0	0	0	深建价[2013]3号
20	其他费	元	0	0	0	
合计					0.00	

设备及工器具购置费计价表

工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目
外立面工程

序号	设备名称	型号规格	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
					单价	合价	
合计						0.00	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目-外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 1 页

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）	67713779.9
2	南楼外立面工程	34351870.13
3	北楼外立面工程	29408691.31
4	连廊外立面工程	2277651.68
5	外立面LOGO标识工程（费用按项包干）	595274.4
6	暂列金额	6710000
7	专业工程暂估价	0
8	优质优价奖励费	1000000
合计		142057267.42

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		外墙涂料					56262.43	0	
1-1	011407001001	天然真石漆外墙	(1)喷面油两遍 (2)喷真石漆 (3)喷底油两遍 (4)刮防水腻子两遍 (5)建筑物超高增加费用 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	336.07	134.64	45248.46	0	
1-2	011407001002	外墙涂料	(1)硅丙罩光透明保护面漆一道 30微米 (2)纯丙砂壁状质感涂料两道,1-2毫米 (3)1型底漆一道20-30微米 (4)R型腻子两遍 (5)建筑物超高增加费用 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	144.03	76.47	11013.97	0	
2		门窗工程					20438014.51	0	
2-1		铝合金单元窗系统1					3827345.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1	010807001001	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-01中空钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6Low-E+12A+6mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	988.61	1318.35	1303333.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2	010807001002	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-02中空钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6Low-E+12A+8mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	293.5	1331.77	390874.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3	010807001003	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-03中空钢化夹胶玻璃8+1.52PVB+8Low-E+12A+10mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	1294.71	1361.39	1762605.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 5 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-4	010807001004	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-04中空钢化夹胶玻璃8+1.52PVB+8Low-E+12A+12mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	87.91	1704.45	149838.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 6 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5	010807001005	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-05中空钢化玻璃 6Low-E+12A+6mm (外片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金垫块等	m2	7.62	1136.95	8663.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 7 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-6	010807001006	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-06中空钢化玻璃 8Low-E+12A+8mm (外片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金垫块等	m2	13.06	1209.19	15792.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 8 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-7	010807001007	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-07中空钢化玻璃 10Low-E+12A+10mm (外片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金垫块等	m2	11.97	1370.37	16403.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 9 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-8	011209001001	单元式组合窗	(1)类型:单元式铝合金组合窗 (2)玻璃种类:GL-01中空钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6Low-E+12A+6mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	15.23	1568.21	23883.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-9	011209001002	单元式组合窗	(1)类型:单元式铝合金组合窗 (2)玻璃种类:GL-02中空钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6Low-E+12A+8mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	4.74	1582.94	7503.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-10	011209001003	单元式组合窗	(1)类型:单元式铝合金组合窗 (2)玻璃种类:GL-03中空钢化夹胶玻璃8+1.52PVB+8Low-E+12A+10mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	10.88	1615.44	17575.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-11	011209001004	单元式组合窗	(1)类型:单元式铝合金组合窗 (2)玻璃种类:GL-04中空钢化夹胶玻璃8+1.52PVB+8Low-E+12A+12mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	5.57	1991.87	11094.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-12	011209001005	单元式组合窗	(1)类型:单元式铝合金组合窗 (2)玻璃种类:GL-05中空钢化玻璃 6Low-E+12A+6mm (外片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金垫块等	m2	7.73	1369.15	10583.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-13	011209001006	单元式组合窗	(1)类型:单元式铝合金组合窗 (2)玻璃种类:GL-06中空钢化玻璃 8Low-E+12A+8mm (外片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金垫块等	m2	16.32	1448.44	23638.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-14	011209001007	单元式组合窗	(1)类型:单元式铝合金组合窗 (2)玻璃种类:GL-07中空钢化玻璃 10Low-E+12A+10mm (外片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金垫块等	m2	8.71	1625.29	14156.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-15	010807001008	铝合金单元窗（救援窗）	(1)类型:铝合金单元窗（救援窗） (2)玻璃种类:GL-05中空钢化玻璃 6Low-E+12A+6mm（外片玻璃超白） (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金垫块等	m2	16.52	1178.97	19476.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 17 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-16	010807001009	铝合金单元窗（救援窗）	(1)类型:铝合金单元窗（救援窗） (2)玻璃种类:GL-06中空钢化玻璃 8Low-E+12A+8mm（外片玻璃超白） (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金垫块等	m2	16.52	1252.79	20696.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-17	010807001010	铝合金单元窗（救援窗）	(1)类型:铝合金单元窗（救援窗） (2)玻璃种类:GL-07中空钢化玻璃 10Low-E+12A+10mm（外片玻璃超白） (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金垫块等	m2	22.03	1417.45	31226.42	0	
2-2		铝合金单元窗系统2					14868040.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-1	010807001011	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-01中空钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6Low-E+12A+6mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	559.83	1318.35	738051.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2	010807001012	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-02中空钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6Low-E+12A+8mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	13.06	1331.77	17392.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3	010807001013	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-03中空钢化夹胶玻璃8+1.52PVB+8Low-E+12A+10mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	15.24	1361.39	20747.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-4	010807001014	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-04中空钢化夹胶玻璃8+1.52PVB+8Low-E+12A+12mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	5.44	1704.46	9272.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-5	010807001015	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-05中空钢化玻璃 6Low-E+12A+6mm (外片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金垫块等	m2	21.53	1136.94	24478.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 24 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6	010807001016	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-06中空钢化玻璃 8Low-E+12A+8mm (外片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金垫块等	m2	13.06	1209.19	15792.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-7	010807001017	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-07中空钢化玻璃 10Low-E+12A+10mm (外片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金垫块等	m2	16.32	1370.37	22364.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-8	011209001008	单元式组合窗	(1)类型:单元式铝合金组合窗 (2)玻璃种类:GL-01中空钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6Low-E+12A+6mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	8145.52	1568.21	12773885.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-9	011209001009	单元式组合窗	(1)类型:单元式铝合金组合窗 (2)玻璃种类:GL-02中空钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6Low-E+12A+8mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	660.11	1582.94	1044914.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 28 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-10	011209001010	单元式组合窗	(1)类型:单元式铝合金组合窗 (2)玻璃种类:GL-03中空钢化夹胶玻璃8+1.52PVB+8Low-E+12A+10mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	17.41	1615.44	28124.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 29 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-11	011209001011	单元式组合窗	(1)类型:单元式铝合金组合窗 (2)玻璃种类:GL-04中空钢化夹胶玻璃8+1.52PVB+8Low-E+12A+12mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	18.5	1991.87	36849.60		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 30 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-12	011209001012	单元式组合窗	(1)类型:单元式铝合金组合窗 (2)玻璃种类:GL-05中空钢化玻璃 6Low-E+12A+6mm（外片玻璃超白） (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金垫块等	m2	5.97	1369.15	8173.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-13	011209001013	单元式组合窗	(1)类型:单元式铝合金组合窗 (2)玻璃种类:GL-06中空钢化玻璃 8Low-E+12A+8mm (外片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金垫块等	m2	14.15	1448.44	20495.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-14	011209001014	单元式组合窗	(1)类型:单元式铝合金组合窗 (2)玻璃种类:GL-07中空钢化玻璃 10Low-E+12A+10mm (外片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金垫块等	m2	11.97	1625.29	19454.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-15	010807001018	铝合金单元窗（救援窗）	(1)类型:铝合金单元窗（救援窗） (2)玻璃种类:GL-05中空钢化玻璃 6Low-E+12A+6mm（外片玻璃超白） (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金垫块等	m2	11.02	1178.97	12992.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-16	010807001019	铝合金单元窗（救援窗）	(1)类型:铝合金单元窗（救援窗） (2)玻璃种类:GL-06中空钢化玻璃 8Low-E+12A+8mm（外片玻璃超白） (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金垫块等	m2	18.36	1252.79	23001.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-17	010807001020	铝合金单元窗（救援窗）	(1)类型:铝合金单元窗（救援窗） (2)玻璃种类:GL-07中空钢化玻璃 10Low-E+12A+10mm（外片玻璃超白） (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金垫块等	m2	36.72	1417.45	52048.76	0	
2-3		成品防火窗、百叶窗、固定窗					1429918.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1	010807002001	金属防火窗	(1)类型:成品甲级防火窗 (2)玻璃种类:GL-11外夹胶中空玻璃6+1.52PVB+6(Low-E)+12A+35mm(水晶硅防火玻璃) (3)边框材质:成品防火窗框料(内填硅钙板)、成品防火窗扣条、钢立柱、钢横梁、U型钢槽、钢压板、钢托条、铝合金外盖板等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:防火发泡剂、防火胶条、膨胀胶条、石棉条等 (8)其他配件:螺栓、螺钉等	m2	25.06	2372.51	59455.10	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 37 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-2	010807002002	金属防火窗	(1)类型:成品乙级防火窗 (2)玻璃种类:GL-08外夹胶中空玻璃6+1.52PVB+6Low-E+12A+25mm(水晶硅防火玻璃) (3)边框材质:成品防火窗框料(内填硅钙板)、成品防火窗扣条、钢立柱、钢横梁、U型钢槽、钢压板、钢托条、铝合金外盖板等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:防火发泡剂、防火胶条、膨胀胶条、石棉条等 (8)其他配件:螺栓、螺钉等	m2	472.84	2163.53	1023003.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3	010807003001	金属百叶窗	(1)类型：玻璃百叶窗 (2)百叶材质：GL-09钢化夹胶玻璃百叶(8+1.52PVB+8mm) (3)边框材质：铝合金方管(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理：室内粉末喷涂，室外氟碳喷涂，其余部位阳极氧化，喷涂厚度满足设计要求 (5)嵌缝、塞口材料种类：耐候密封胶、泡沫棒等 (6)五金配件：成品定制不锈钢夹具、连接螺栓等 (7)其他构造：50目不锈钢防虫网、底部及顶部设3mm厚铝单板封堵 (8)综合单价包含且不限于：各类收边收口、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、边框孔隙填塞封堵等完成相关工作内容所涉及的费用，综合考虑分格、五金配件定样、成品加工组装及保护等 (9)建筑物超高增加费用	m2	202.84	1238.16	251148.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 39 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-4	010807003002	金属百叶窗	(1)类型:铝合金百叶窗 (2)百叶材质:GL-10人字铝合金防雨百叶 (3)边框材质:铝合金方管立柱、窗框、百叶外框等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)嵌缝、塞口材料种类:耐候密封胶、泡沫棒等 (6)其他:50目不锈钢防虫网、连接螺钉等各类连接配件 (7)综合单价包含且不限于:各类收边收口、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、边框孔隙填塞封堵等完成相关工作内容所涉及的费用,综合考虑分格、五金配件定样、成品加工组装及保护等 (8)建筑物超高增加费用 (9)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	90.73	892.13	80942.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 40 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-5	010807001021	铝合金固定窗	(1)类型:铝合金固定窗 (2)玻璃种类:GL-05中空钢化玻璃 6Low-E+12A+6mm (外片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:固定窗 (6)嵌缝、塞口材料种类:结构密封胶、隔条、泡沫嵌缝条、高强无收缩防水砂浆填实等 (7)其他配件:连接螺栓、铝合金压线、固定铁脚等 (8)综合单价包含且不限于:各类收边收口、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、边框孔隙填塞封堵等完成相关工作内容所涉及的费用,综合考虑	m2	13.42	1145.18	15368.32	0	
2-4		铝合金门、玻璃门	玻璃曲面弧形玻璃				312709.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-1	010802001001	铝合金门	(1)类型:铝合金门 (2)门扇材质:3mm厚铝单板,表面氟碳喷涂(内塞保温岩棉) (3)边框材质:铝合金门框、铝方管、压线、门槛、挡风条等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑单开或双开、平开、推拉、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含专用多点锁执手系统、成品合页等五金配件 (7)包含结构密封胶、隔条、泡沫嵌缝条、高强无收缩防水砂浆填实、固定铁脚等密封填缝处理,综合考虑材质规格 (8)综合单价包含且不限于:各类收边收口、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、边框孔隙填塞封堵等完成相关工作内容所涉及的费用,综合考虑	m2	23	1285.56	29567.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-2	010802001002	铝合金门（带视窗）	(1)类型:铝合金门(带视窗) (2)门扇材质:3mm厚铝单板,表面氟碳喷涂(内塞保温岩棉) (3)视窗玻璃种类:6(Low-E)+12A+6(mm)中空钢化玻璃 (4)边框材质:铝合金门框、铝方管、压线、门槛、挡风条、观察窗压板、硬质垫块等(型材规格及牌号综合考虑) (5)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (6)开启方式:综合考虑单开或双开、平开、推拉、内外开启等组合形式 (7)五金配件:包含专用多点锁执手系统、成品合页等五金配件 (8)包含结构密封胶、隔条、泡沫嵌缝条、高强无收缩防水砂浆填实、固定铁脚等密封填缝处理,综合考虑材质规格 (9)综合单价包含且不高于:各类收边收	m2	5.06	1348.77	6824.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-3	010805005001	玻璃门	(1)类型:玻璃门 (2)玻璃种类:6Low-E+12A+6mm 中空钢化玻璃（外片玻璃超白） (3)边框材质:铝合金立挺、下横、门边框、压线等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑单开或双开、平开、推拉、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含地弹簧、门锁、成品不锈钢拉手、上下门轴、防倾倒装置(成品304高强度不锈钢钢索)等五金配件 (7)包含结构密封胶、隔条、泡沫嵌缝条等密封填缝处理,综合考虑材质规格 (8)综合单价包含且不限于:各类收边收口、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、边框孔隙填塞封堵等完成相关工作内容所涉及	m2	194.52	1348.73	262354.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 44 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-4	010805005002	玻璃门联窗	(1)类型:玻璃门联窗 (2)玻璃种类:6Low-E+12A+6mm 中空钢化玻璃(外片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立挺、下横、门边框、压线等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑单开或双开、固定、平开、推拉、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含地弹簧、门锁、成品不锈钢拉手、上下门轴、防倾倒装置(成品304高强度不锈钢钢索)等五金配件 (7)包含结构密封胶、隔条、泡沫嵌缝条等密封填缝处理,综合考虑材质规格 (8)综合单价包含且不限于:各类收边收口、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、边框孔隙填塞封堵等完成相关工作内容所涉及	m2	10.05	1389.27	13962.16	0	
3		铝板幕墙					21901303.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1	011207001001	铝单板幕墙	(1)面层:3mm厚铝单板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:外侧氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (4)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向镀锌方钢管、横向镀锌角钢、连接件组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (6)连接件及配件类型:镀锌角钢连接件、钢套芯、螺栓、连接角铝、铆钉、螺钉、垫片等,综合考虑材质规格 (7)防火封堵构造:1.5mm厚镀锌钢板内塞200mm厚防火岩棉 (8)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边	m2	5785.55	755.63	4371735.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 46 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2	011207001002	穿孔铝板幕墙	(1)面层:3mm厚穿孔铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:双面氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)骨架类型:采用型钢骨架,由立柱、连接梁、竖向、横向耐候方钢管组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (4)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (5)连接件及配件类型:铝合金内外盖板、耐候钢板对夹、耐候钢板封堵、螺栓连接、螺钉等,综合考虑材质规格 (6)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、灯光槽制作	m2	1130.68	1032.69	1167641.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 47 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3	011207001003	单元式穿孔铝板造型幕墙（转角）	(1)类型:单元式穿孔铝板造型幕墙 (2)面层:4mm厚穿孔铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (3)表面处理:双面氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (4)骨架类型:采用铝合金及型钢骨架,由铝合金方管立杆(异形)及横杠、钢方管立柱及横杆、连接件等组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格满足图纸设计要求) (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (6)连接件及配件类型:铝合金角码、连接螺栓等,综合考虑材质规格 (7)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷	m2	97.76	1112.24	108732.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4	011207001004	单元式穿孔铝板造型幕墙（竖向）	(1)类型:单元式穿孔铝板造型幕墙 (2)面层:4mm厚穿孔铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (3)表面处理:双面氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (4)骨架类型:采用铝合金骨架,由立柱(异形)、横杠、竖向铝合金方管、铝盖板、连接件等组成(具体规格详见图纸设计要求) (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (6)连接件及配件类型:加固方钢管、折弯钢板连接件、槽钢连接件、连接螺栓、膨胀螺栓、螺钉等,综合考虑材质规格 (7)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、灯光槽制作	m2	4844.79	1054.33	5108007.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5	011207001005	铝板造型幕墙（横向）	(1)面层:3mm厚铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:外侧氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (4)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向、横向、斜撑方钢管、连接件组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (6)连接件及配件类型:折角钢板对夹、连接角铝、铆钉、螺钉、垫片、连接螺栓等,综合考虑材质规格 (7)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材料表面处理、除锈单	m2	8217.24	715.26	5877463.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6	011207001006	铝板造型挑檐	(1)面层类型:顶部及侧面铝板造型设置3mm厚铝单板,吊顶设置3mm厚穿孔铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)含侧面铝板造型、底部铝板吊顶、顶部铝板及不锈钢水槽等部位 (3)表面处理:氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (4)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向、横向、斜撑方钢管、折角处角钢、连接件组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (5)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (6)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (7)连接件及配件类型:折角钢板对夹、连接角铝、铆钉、螺钉、垫片、连接螺栓等,综合考虑材质和	m2	468.77	770.85	361351.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-7	011209001015	铝板装饰线条	(1)面层:3mm厚铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)嵌缝、塞口材料种类:内塞防火岩棉(岩棉厚度综合考虑)、硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (3)表面处理:外侧氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (4)连接件及配件类型:镀锌角钢、螺栓、螺钉等,综合考虑材质规格 (5)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、含灯光槽制作、滴水及排水构造、墙面开槽、洞口处理、与主体结构埋件连接等完成相关工作内容所涉及的费用 (6)清单工程量计算规则:按面层展开面积计算 (7)具体做法详见图	m2	89.71	491.55	44096.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-8	011207001007	铝单板隔断	(1)面层:3mm厚铝单板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:外侧氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求 (5)包含密封胶、泡沫条、连接角铝、铆钉、螺钉、垫片等相关费用,材质规格综合考虑 (6)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、含灯光槽制作、滴水及排水构造、墙面开槽、洞口处理、与主体结构埋件连接等完成相关工作内容所涉及的费用	m2	930.93	627.34	584009.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-9	011209001016	铝板幕墙背板	(1)面层:2mm厚铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:外侧粉末喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)嵌缝、塞口材料种类:内塞防火岩棉(岩棉厚度综合考虑)、密封胶等 (4)连接件及配件类型:折角钢板对夹、螺栓、垫片等,综合考虑材质规格 (5)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、含灯光槽制作、滴水及排水构造、墙面开槽、洞口处理、与主体结构埋件连接等完成相关工作内容所涉及的费用 (6)具体做法详见图纸DC-01~02、06、11节点等 (7)建筑物超高增加费用	m2	97.86	324.85	31789.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-10	011209001017	铝板幕墙背板	(1)面层:3mm厚铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:外侧氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (4)包含密封填缝处理及连接螺栓等配件相关费用 (5)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、含灯光槽制作、滴水及排水构造、墙面开槽、洞口处理、与主体结构埋件连接等完成相关工作内容所涉及的费用 (6)具体做法详见图纸DC-35节点等 (7)建筑物超高增加费用 (8)其他:满足设计图纸、相关规范及招标	m2	140.62	387.97	54556.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-11	011208001001	铝单板装饰包柱	(1)面层:3mm厚铝单板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:外侧氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向镀锌钢方管,横向镀锌角钢、连接件组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (4)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶(泡沫嵌缝条)等 (5)连接件及配件类型:铝合装饰线条、铝合金底座、螺栓、螺钉等 (6)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、含灯光槽制作、滴水及排水构造、墙面开槽、洞口处理	m2	1102.33	860.07	948080.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-12	011208001002	蜂窝铝板装饰包柱	(1)面层:20mm厚蜂窝铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:外侧氟碳辊涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向镀锌钢方管,横向镀锌角钢、连接件组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (4)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶(泡沫嵌缝条)等 (5)连接件及配件类型:铝合装饰线条、铝合金底座、螺栓、螺钉等 (6)含底部柱脚踢脚线 (7)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、含灯光槽制作	m2	2047.19	906.93	1856658.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-13	010805007001	铝单板门扇（可开启）	(1) 门扇材质:2.5mm厚铝单板(内塞保温岩棉) (2) 边框材质:铝合金型材边框、立柱等(型材规格及牌号综合考虑) (3) 铝板及型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求 (4) 开启方式:综合考虑内外开启等形式 (5) 五金配件:包含成品开启执手(配四点锁)、定制铝合金合页、不锈钢安全钢丝绳、传杆等 (6) 其他:包含密封填缝处理及连接螺栓等配件相关费用 (7) 清单工程量计算规则:按设计图示(包含框)外边线尺寸以面积计算 (8) 具体做法详见图纸DA-03~05、DA-08~09节点等 (9) 建筑物超高增加费用 (10) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	767.59	1351.26	1037213.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 58 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-14	010805007002	铝单板门扇（固定封堵）	(1) 部位:非靠砼柱处 (2) 门扇材质:外侧3.0mm厚铝单板,内侧2.0mm厚室内装饰铝板(内设防撞加劲肋),中间设置50mm厚保温岩棉 (3) 边框材质:铝合金型材边框、立柱等(型材规格及牌号综合考虑) (4) 铝板及型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求 (5) 开启方式:固定门扇封堵 (6) 其他:包含密封填缝处理及连接螺栓等配件相关费用 (7) 清单工程量计算规则:按设计图示(包含框)外边线尺寸以面积计算 (8) 具体做法详见图纸DA-06、DA-07节点等 (9) 建筑物超高增加费用 (10) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	255.2	1165.02	297313.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-15	010805007003	铝单板地弹门	(1)门扇材质:5mm厚铝单板(内部填充岩棉) (2)框架材质:边框铝单板封边,钢方管框架,弯折钢板连接件。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (3)铝板及型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求 (4)开启方式:综合考虑内外开启等形式 (5)五金配件:成品地弹簧、成品铝合金拉手等 (6)其他:包含密封填缝处理及连接螺栓等配件相关费用 (7)清单工程量计算规则:按设计图示(包含框)外边线尺寸以面积计算 (8)具体做法详见图纸DD-18、DD-19节点等 (9)建筑物超高增加费用 (10)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	42.67	1182.05	50438.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-16	010807009001	铝单板救援窗	(1) 窗扇材质: 3mm厚铝单板 (2) 框架材质: 边框铝单板封边, 钢方管框架、镀锌角钢连接件。钢材表面除锈后热浸镀锌处理, 外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (3) 开启方式: 综合考虑内外开启等形式 (4) 铝板及型材表面处理: 室内粉末喷涂, 室外氟碳喷涂, 喷涂厚度满足设计要求 (5) 五金配件: 成品钢合页等 (6) 防火构造: 1.5mm厚镀锌钢板, 内塞防火岩棉, 3mm厚铝单板封边等 (7) 其他: 包含消防救援标识、密封填缝处理及连接螺栓等配件相关费用 (8) 清单工程量计算规则: 按设计图示(包含框)外边线尺寸以面积计算 (9) 具体做法详见图纸DD-31、32节点等 (10) 建筑物超高增加费用 (11) 其他: 满足设计	m2	1.8	1230.99	2215.78	0	
4		室外吊顶及雨棚					7477909.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1	011302001001	室外铝单板吊顶	(1)面层:3mm厚铝单板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:单面氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (4)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向、水平向镀锌方钢管组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶(泡沫嵌缝条)等 (6)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类连接配件、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、含灯光槽制作、滴水及排水构造、与主体结构配件连接等完成	m2	9281.82	689.68	6401485.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2	011302002001	室外格栅吊顶	(1) 面层:100*30*2mm@100 铝合金格栅 (2) 表面处理:氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3) 骨架类型:采用型钢骨架,由竖向镀锌方钢管(表面涂黑)、水平向铝合金横杠(表面氟碳处理、弯弧处理)、连接件组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (4) 连接件及配件类型:端头钢板、铝合金角码、不锈钢螺栓、螺丝等 (5) 清单工程量计算规则:按水平投影面积计算 (6) 包含各类收边收口、封板、各类连接配件、铝型材表面处理等所有相关费用 (7) 建筑物超高增加费用 (8) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	33.55	458.3	15375.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3	011302001002	室外金属吊顶	(1)面层类型:5mm厚穿孔铝板、10mm厚半透明PC阳光板等面板,侧面及交接处3mm厚铝单板收边 (2)表面处理:氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向、水平向镀锌方钢管组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (4)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶(泡沫嵌缝条)等 (5)连接件及配件类型:铝合金装饰扣盖、铝合金装饰内外盖板、铝合金固定基座、螺栓、螺丝等 (6)铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类连接配件、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、含灯光槽制作、滴水及排水构造,与主体结构	m2	711.39	1430.7	1017785.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4	011506003001	玻璃雨棚	(1)玻璃种类:10+1.52PVB+10mm钢化夹胶玻璃 (2)骨架类型:耐候型钢、角钢(外氟碳喷涂)、定制装饰螺栓连接。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (3)包含结构密封胶、泡沫嵌缝条等密封填缝处理,综合考虑材质规格 (4)清单工程量计算规则:按水平投影面积计算 (5)具体做法详见图纸DC-12、DD-15节点等 (6)建筑物超高增加费用 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	54.67	737.86	40338.81	0	
4-5	011407002001	天棚喷刷涂料	(1)硅丙罩光透明保护面漆一道 30微米 (2)纯丙砂壁状质感涂料两道,1-2毫米 (3)1型底漆一道20-30微米 (4)R型腻子两遍 (5)建筑物超高增加费用 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	33.55	87.14	2923.55	0	
5		玻璃采光顶					885727.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1	011209B001001	玻璃采光顶	(1)类型:按上木元项 (2)面层类型:天棚及侧面未镂空处设置10+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃、4mm厚铝合金扩张网(3mm厚铝合金槽边框),间距分隔处及包边设置3mm铝单板 (3)表面处理:氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (4)骨架类型:主体结构(非本次范围) (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶(泡沫嵌缝条)等 (6)连接件及配件类型:折弯钢板连接件、方钢管、铝合金副框及压块、加强角码、螺栓等,综合考虑材质规格 (7)综合单价包含且不限于:各类连接配件、各类收口收边处理、除清单单独列项外的防火封堵、铝型材表面处理、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、配合灯光灯槽制作、滴水及排水构造、与主体结构埋件连接等完成相关工作内容所涉及的	m2	1383.82	640.06	885727.83	0	
6		防护栏杆、栏板					2557170.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 66 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1	011503001001	铝合金栏杆扶手	(1) 类型: 铝合金栏杆扶手 (2) 高度: 850mm (3) 扶手: 35*35*3mm 厚铝合金方管 (栏杆顶底各1根) (4) 立柱: 25*25*2mm 厚铝合金方管@≤125 (5) 表面处理: 室内粉末喷涂, 室外氟碳喷涂, 喷涂厚度满足设计要求 (6) 包含密封填缝处理及连接螺栓等配件相关费用 (7) 建筑物超高增加费用 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	348.65	423.48	147646.3	0	
6-2	011503008001	玻璃栏板	(1) 类型: 成品玻璃栏板 (2) 高度: 1200mm (3) 玻璃类型: 8+1.52PVB+8mm 钢化夹胶玻璃 (双超白玻璃) (4) 立柱: 80*60*5mm 厚不锈钢方管 (5) 扶手: 铝合金定制扶手型材 (氟碳喷涂, 喷涂厚度满足设计要求) (6) 其他: 含底部3mm厚铝板收边、收边铝型材、5mm厚U型玻璃钢槽等 (7) 包含各类收边收口、密封填缝处理、各类连接配件等完成相关工作内容所涉及的费用, 综合考虑玻璃曲面弧形、成品加工组装及保护等 (8) 具体做法详见图纸DC-14、21~23、34、36、40、47~50、57节点等 (9) 建筑物超高增加费用 (10) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	284.33	1556.31	442505.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3	011503008002	玻璃栏板	(1)类型:成品玻璃栏板 (2)高度:1800mm (3)玻璃类型:12+1.52PVB+12mm钢化夹胶玻璃（双超白玻璃） (4)立柱:150~80*60*5mm厚不锈钢方管 (5)扶手:铝合金定制扶手型材(氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求) (6)其他:含底部3mm厚铝板收边、收边铝型材、5mm厚U型玻璃钢槽等 (7)包含各类收边收口、密封填缝处理、各类连接配件等完成相关工作内容所涉及的费用,综合考虑玻璃曲面弧形、成品加工组装及保护等 (8)具体做法详见图纸DC-14、21~23、34、36、40、47~50、57节点等 (9)建筑物超高增加费用 (10)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	997.55	1971.85	1967018.97	0	
7		排风井立面、玻璃顶					224757.80	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1	011207001008	铝单板幕墙	(1)面层:3mm厚铝单板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:外侧氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (4)骨架类型:采用型钢骨架,由镀锌方钢管、连接件组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (6)连接件及配件类型:折角钢板、螺栓、螺钉等,综合考虑材质规格 (7)包含铝板折边处理、造型加工、各类收边、收口、封板、防雷系统等所有相关费用 (8)清单工程量计算规则:按面层展开面积计算 (9)具体做法详见图	m2	80.09	551.56	44174.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-2	011209001018	玻璃幕墙	(1)类型:明框玻璃幕墙 (2)玻璃种类:钢化夹胶玻璃 6mm+1.52PVB+6mm (玻璃全超白) (3)骨架类型:采用型钢骨架,由立柱、横梁钢方管(表面氟碳喷涂)、钢插芯、连接件组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (4)边框材质:铝合金底座、副框、外盖板、内压板、玻璃角码托条、支座、压块、铝单板收边等(型材规格及牌号综合考虑) (5)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (6)嵌缝、塞口材料种类:硅酮结构密封胶、隔热条等 (7)其他构造:底部设3mm厚铝单板封堵(表面氟碳喷涂) (8)包含螺栓螺母等	m2	53.19	1198.88	63768.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-3	010807003003	金属百叶窗	(1)类型:玻璃百叶窗 (2)百叶材质:钢化夹胶玻璃百叶(8+1.52PVB+8mm) (3)边框材质:180*80*4mm厚铝合金方管(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)嵌缝、塞口材料种类:耐候密封胶、泡沫棒等 (6)五金配件:成品定制不锈钢夹具、连接螺栓等 (7)其他构造:50目不锈钢防虫网、底部及顶部设3mm厚铝单板封堵(表面氟碳喷涂) (8)综合单价包含且不限于:各类收边收口、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、边框孔隙填塞封堵等完成相关工作内容所涉及的费用,综合考虑分格、五金配件定样、成品加工组装及保	m2	66.83	1238.16	82746.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4	011209B01002	玻璃采光顶	(1)类型:玻璃采光顶 (2)玻璃种类:钢化夹胶玻璃 6mm+1.52PVB+6mm (玻璃全超白) (3)骨架:采用型钢骨架,由主副方钢管龙骨(表面氟碳喷涂)等组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (4)边框材质:3mm厚铝单板收边兼压顶、铝合金副框、压块等,综合考虑材质规格 (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶(内嵌泡沫条)等 (6)连接件及配件类型:钢托条、螺栓、螺钉等,综合考虑材质规格 (7)综合单价包含且不限于:各类连接配件、各类收口收边处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、含灯光槽制作、滴水及排水构造、与主体结构埋件连接等完成相关工作内容所涉及的费	m2	47.15	722.56	34068.70	0	
8		其他					5163212.77	0	
8-1	010801006001	开启窗电动开启装置	(1)类型:电动链式开启装置 (2)装置型号规格综合考虑,满足设计开启要求 (3)包含手动开启装置、安装及调试等相关费用 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	407	474.27	193027.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 72 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-2	010603002001	大跨幕墙型钢骨架	(1)类型:大跨幕墙骨架 (2)构件类型及规格:焊接钢方管柱、钢方管梁、封口钢板、加劲钢板、双连接耳板、销轴等。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (3)具体做法详见图纸GBZ-03、GJD-01~04节点 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	26.8	12133.17	325168.96	0	
8-3	010606013001	钢插芯	(1)类型:铝合金立柱衬钢 (2)钢材品种、规格:钢插芯。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (3)具体做法详见图纸DAT-01、DJ-01节点 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	3.582	12133.17	43461.01	0	
8-4	010516002001	预埋件	(1)类型:预埋件 (2)材质规格:Q235锚板、HRB400锚筋(具体规格详见图纸设计要求) (3)防锈处理:锚板外露表面采用防锈漆涂装,锚板除锈等级为St3,涂层干漆膜厚度详图纸综合考虑,满足设计要求 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	67.347	8923	600937.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-5	010516002002	后置埋件	(1)类型:后置埋板 (2)埋板材质规格:Q235锚板(具体规格详见图纸设计要求) (3)防锈处理:锚板表面热浸镀锌处理,锌膜厚度详图纸综合考虑,满足设计要求 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	75.22	8928.09	671570.93	0	
8-6	010516002003	后置埋件	(1)类型:后置埋板 (2)埋板材质规格:S31608不锈钢锚板(具体规格详见图纸设计要求) (3)建筑物超高增加费用 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	7.199	30559.08	219994.82	0	
8-7	010516002004	化学植筋	(1)类型:M12化学植筋 (2)材质规格:5.8级全螺纹螺杆,锚固深度详图纸综合考虑 (3)植筋胶:植筋胶粘剂成分应为改性环氧树脂类或改性乙烯基酯类材料 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	根	1034	11.52	11911.68	0	
8-8	010516002005	化学植筋	(1)类型:M16化学植筋 (2)材质规格:5.8级全螺纹螺杆,锚固深度详图纸综合考虑 (3)植筋胶:植筋胶粘剂成分应为改性环氧树脂类或改性乙烯基酯类材料 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	根	5442	16.59	90282.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-9	010516002006	机械后扩底锚栓	(1)类型:M10*130机械后扩底锚栓 (2)材质规格:不低于8.8级钢,锚固深度详图纸综合考虑 (3)建筑物超高增加费用 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	根	20960	22.51	471809.6	0	
8-10	010516002007	机械后扩底锚栓	(1)类型:M12*160机械后扩底锚栓 (2)材质规格:不低于8.8级钢,锚固深度详图纸综合考虑 (3)建筑物超高增加费用 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	根	14946	23.07	344804.22	0	
8-11	010516002008	机械后扩底锚栓	(1)类型:M16*190机械后扩底锚栓 (2)材质规格:不低于8.8级钢,锚固深度详图纸综合考虑 (3)建筑物超高增加费用 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	根	288	24.98	7194.24	0	
8-12	010516002009	机械后扩底锚栓	(1)类型:M20*260机械后扩底锚栓 (2)材质规格:不低于8.8级钢,锚固深度详图纸综合考虑 (3)建筑物超高增加费用 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	根	144	28.12	4049.28	0	
8-13	010516002010	对穿螺栓	(1)类型:M12对穿螺栓 (2)材质规格:不低于5.8级,锚固深度详图纸综合考虑 (3)植筋胶:植筋胶粘剂成分应为改性环氧树脂类或改性乙烯基酯类材料 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	根	624	36.61	22844.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-14	011209001019	防火封堵	(1) 部位:门窗顶、底部封堵 (2) 中间填塞岩棉,岩棉厚度综合考虑 (3) 内侧1.5mm厚镀锌钢板封边 (4) 外侧设置1.5mm厚丁基防水胶带 (5) 外侧1.5mm厚铝板封堵 (6) 铝板表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求 (7) 包含镀锌钢支座连接件、防腐垫片等 (8) 清单工程量计算规则:按封堵位置水平投影面积计算 (9) 具体做法详见图纸DA-01~02、DB-06~07节点等 (10) 建筑物超高增加费用 (11) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	1880.37	449.11	844492.97	0	
8-15	011209001020	防火封堵	(1) 部位:门窗与楼板处层间封堵 (2) 中间填塞岩棉,岩棉厚度综合考虑 (3) 室内侧2mm厚铝板封修 (4) 室外侧3mm厚铝板封修 (5) 铝板表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求 (6) 清单工程量计算规则:按封堵位置投影面积计算 (7) 具体做法详见图纸DC-13、15、16、22、29、32、48、53、54、58节点等 (8) 建筑物超高增加费用 (9) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	1584.31	763.99	1210397	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 76 页，共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-16	011209001021	防火封堵	(1) 部位：节点构造 (2) 中间填塞岩棉，岩棉厚度综合考虑 (3) 顶部、底部设置钢方管，钢材表面除锈后热浸镀锌处理，外露钢构件均采用氟碳喷涂处理（具体规格详见图纸设计要求） (4) 室内侧2mm厚铝单板 (5) 室外侧3mm厚铝单板 (6) 铝板表面处理：室内粉末喷涂，室外氟碳喷涂，喷涂厚度满足设计要求 (7) 清单工程量计算规则：按封堵位置投影面积计算 (8) 具体做法详见图纸DC-43a节点等 (9) 建筑物超高增加费用 (10) 其他：满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	15.58	1926.96	30022.04	0	
8-17	011209001022	防火封堵	(1) 部位：节点构造 (2) 2mm厚铝单板，中间填塞岩棉，岩棉厚度综合考虑 (3) 铝板表面处理：室内粉末喷涂，室外氟碳喷涂，喷涂厚度满足设计要求 (4) 内设钢方管，钢材表面除锈后热浸镀锌处理，外露钢构件均采用氟碳喷涂处理（具体规格详见图纸设计要求） (5) 清单工程量计算规则：按封堵位置投影面积计算 (6) 具体做法详见图纸DC-45节点等 (7) 建筑物超高增加费用 (8) 其他：满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	44.91	1586.36	71243.43	0	
合计							58704359.72	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 裙楼外立面工程 (包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用)				标段: 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程									
项目编码	011407001001	项目名称		天然真石漆外墙		计量单位	m2	工程量	336.07				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-158换	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	4976.44	6754.3	0	156.77	1443.53	49.7644	67.543	0	1.5677	14.4353
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	359.82	0	0	11.34	79.95	359.82	0	0	11.34	79.95
小计									409.5844	67.543	0	12.9077	94.3853
清单项目综合单价										584.420400			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	5.1871	1.3891		7.21					
		技工人工费(装饰)		元	11.36603	1.3554		15.41					
		高级技工人工费(装饰)		元	19.78831	1.3722		27.15					
		降效增加人工费		元	1.07067	1		1.07					
	材料	醇酸清漆		kg	0.277	14.5		4.02					
		真石漆(底漆)		kg	4.16	13.56		56.41					
		防水腻子		kg	2.041	1.78		3.63					
		真石面漆		kg	0.312	7.72		2.41					
		醇酸稀释剂		kg	0.031	13		0.4					
		水		m3	0.00095	3.77		0					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.6687	1		0.67					
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费		元	0.033743	1		0.03					
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1		台班	0.007	223.95		1.57					
项目编码	011407001002	项目名称		外墙涂料		计量单位	m2	工程量	144.03				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-150换	室外墙柱面 内墙乳胶漆 涂料 二遍	100m2	0.01	952.04	513.07	0	0	235.2	9.5204	5.1307	0	0	2.352
020005-151换	室外墙柱面 内墙乳胶漆 涂料 每增一遍	100m2	-0.01	437.33	235.9	0	0	108.05	-4.3733	-2.359	0	0	-1.0805
020005-119+020005-120*1换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2619.74	915.59	0	0	622.39	26.1974	9.1559	0	0	6.2239
020005-105换	室外墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1653.73	406.01	0	0	384.28	16.5373	4.0601	0	0	3.8428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	148.38	0	0	0	32.66	148.38	0	0	0	32.66
小计									196.2618	15.9877	0	0	43.9982
清单项目综合单价										256.247700			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	4.99441	1.3891		6.94					
		技工人工费(装饰)		元	10.93419	1.3554		14.82					
		高级技工人工费(装饰)		元	19.03789	1.3722		26.12					
		降效增加人工费		元	1.030202	1		1.03					
	材料	砂纸		张	0.14	0.48		0.07					
		外墙罩面漆		kg	0.14706	18.53		2.73					
		外墙涂料		kg	0.44187	20.45		9.04					
		防水腻子		kg	2.24532	1.78		4					
		水		m3	0.00113	3.77		0					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1583	1		0.16					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	010807001001	项目名称		铝合金单元窗		计量单位	m2	工程量	988.61			
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	119943.02	0	0	7038.2	47.299	1199.4302	0	0	70.382
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1006.05	0	0	0	221.43	1006.05	0	0	0	221.43
小计									1053.349	1199.4302	0	0	291.812
清单项目综合单价										2544.591200			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	8.509138	1.3891		11.82					
		技工人工费(装饰)		元	21.310463	1.3554		28.88					
		高级技工人工费(装饰)		元	4.805975	1.3722		6.59					
		降效增加人工费		元	1.017641	1		1.02					
	材料	铝合金单元窗(GL-01 6+1.52PVB+6Low-E+12A+6mm 中空钢化未脱玻璃)		m2	0.925	1271.37		1176.02					
		玻璃胶 300mL		支	0.73	12		8.76					
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.7238	12		8.69					
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.9673	1		5.97					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807001002	项目名称		铝合金单元窗		计量单位	m2	工程量	293.5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	121221.25	0	0	7102.11	47.299	1212.2125	0	0	71.0211
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	298.68	0	0	0	65.74	298.68	0	0	0	65.74
小计									345.979	1212.2125	0	0	136.7611
清单项目综合单价										1694.95260			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	8.509138	1.3891		11.82					
		技工人工费(装饰)		元	21.310463	1.3554		28.88					
		高级技工人工费(装饰)		元	4.805975	1.3722		6.59					
		降效增加人工费		元	1.017649	1		1.02					
	材料	铝合金单元窗(GL-02 6+1.52PVB+6Low-E+12A+8mm 中空钢化未脱玻璃)		m2	0.925	1285.12		1188.74					
		玻璃胶 300mL		支	0.73	12		8.76					
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.7238	12		8.69					
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.0309	1		6.03					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807001003	项目名称		铝合金单元窗		计量单位	m2	工程量	1294.71				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	124041.73	0	0	7243.13	47.299	1240.4173	0	0	72.4313
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1317.55	0	0	0	289.99	1317.55	0	0	0	289.99
小计									1364.849	1240.4173	0	0	362.4213
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(装饰)			元	8.509138	1.3891		11.82		
				技工人工费(装饰)			元	21.310463	1.3554		28.88		
				高级技工人工费(装饰)			元	4.805975	1.3722		6.59		
				降效增加人工费			元	1.017641	1		1.02		
	材料			铝合金单元窗(GL-03 8+1.52PVB+8Low-E+12A+10mm 中空钢化夹胶玻璃)			m2	0.925	1315.46		1216.8		
				玻璃胶 300mL			支	0.73	12		8.76		
				聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.7238	12		8.69		
				其他材料费(按百分比计算)			元	6.1712	1		6.17		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807001004		项目名称		铝合金单元窗			计量单位	m2		工程量	87.91	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	156714.33	0	0	8876.76	47.299	1567.1433	0	0	88.7676
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	89.46	0	0	0	19.69	89.46	0	0	0	19.69
小计									136.759	1567.1433	0	0	108.4576
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(装饰)			元	8.509138	1.3891		11.82		
				技工人工费(装饰)			元	21.310463	1.3554		28.88		
				高级技工人工费(装饰)			元	4.805975	1.3722		6.59		
				降效增加人工费			元	1.017632	1		1.02		
	材料			铝合金单元窗(GL-04 8+1.52PVB+8Low-E+12A+12mm 中空钢化夹胶玻璃)			m2	0.925	1666.92		1541.9		
				玻璃胶 300mL			支	0.73	12		8.76		
				聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.7238	12		8.69		
				其他材料费(按百分比计算)			元	7.7967	1		7.8		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807001005		项目名称		铝合金单元窗			计量单位	m2		工程量	7.62	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	102665.94	0	0	6174.34	47.299	1026.6594	0	0	61.7434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7.75	0	0	0	1.71	7.75	0	0	0	1.71
小计									55.049	1026.6594	0	0	63.4534
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(装饰)			元	8.509138	1.3891		11.82		
				技工人工费(装饰)			元	21.310463	1.3554		28.88		
				高级技工人工费(装饰)			元	4.805975	1.3722		6.59		
				降效增加人工费			元	1.01706	1		1.02		
	材料			铝合金单元窗(GL-05 6Low-E+12A+6mm 中空钢化玻璃)			m2	0.925	1085.52		1004.11		
				玻璃胶 300mL			支	0.73	12		8.76		
				聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.7238	12		8.69		
				其他材料费(按百分比计算)			元	5.1078	1		5.11		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807001006		项目名称		铝合金单元窗			计量单位	m2		工程量	13.06	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	109547.02	0	0	6518.4	47.299	1095.4702	0	0	65.184
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.29	0	0	0	2.92	13.29	0	0	0	2.92
小计									60.589	1095.4702	0	0	68.104
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(装饰)			元	8.509138	1.3891		11.82		
				技工人工费(装饰)			元	21.310463	1.3554		28.88		
				高级技工人工费(装饰)			元	4.805975	1.3722		6.59		
				降效增加人工费			元	1.017611	1		1.02		
	材料			铝合金单元窗(GL-06 8Low-E+12A+8mm 中空钢化玻璃)			m2	0.925	1159.54		1072.57		
				玻璃胶 300mL			支	0.73	12		8.76		
				聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.7238	12		8.69		
				其他材料费(按百分比计算)			元	5.4501	1		5.45		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807001007		项目名称		铝合金单元窗			计量单位	m2		工程量	11.97	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	124896.99	0	0	7285.9	47.299	1248.9699	0	0	72.859
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.18	0	0	0	2.68	12.18	0	0	0	2.68
小计									59.479	1248.9699	0	0	75.539
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(装饰)			元	8.509138	1.3891		11.82		
				技工人工费(装饰)			元	21.310463	1.3554		28.88		
				高级技工人工费(装饰)			元	4.805975	1.3722		6.59		
				降效增加人工费			元	1.017544	1		1.02		
	材料			铝合金单元窗(GL-07 10Low-E+12A+10mm 中空钢化玻璃)			m2	0.925	1324.66		1225.31		
				玻璃胶 300mL			支	0.73	12		8.76		
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	12	8.69					
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.2138	1	6.21					
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	011209001001			项目名称		单元式组合窗			计量单位	m2		工程量	15.23	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-308换	成品单元式玻璃幕墙安装 单元高度h(m) h≤3.5	100m2	0.01	12952.56	132512.07	0	1411.81	9571.07	129.5256	1325.1207	0	14.1181	95.7107	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	42.44	0	0	4.63	9.65	42.44	0	0	4.63	9.65	
小计									171.9656	1325.1207	0	18.7481	105.3607	
清单项目综合单价									1621.195100					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	29.39773	1.3891	40.84					
	人工	技工人工费(装饰)				元	27.60513	1.3554	37.42					
		高级技工人工费(装饰)				元	37.36566	1.3722	51.27					
		降效增加人工费				元	2.786605	1	2.79					
	材料	型钢轨道				t	0.00195	5250	10.24					
		单元式铝合金组合窗 (GL-01 中空钢化夹胶玻璃 6+1.52PVB+6Low-E+12A+6mm)				m2	1.015	1271.37	1290.44					
		耐候胶 500mL				支	0.595	30	17.85					
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.5926	1	6.59					
	主材													
	设备													
机械	降效增加机械费				元	0.304005	1	0.3						
	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3				台班	0.02396	575.72	13.79						
	遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2				台班	0.01375	23.55	0.32						
项目编码	011209001002			项目名称		单元式组合窗			计量单位	m2		工程量	4.74	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-308换	成品单元式玻璃幕墙安装 单元高度h(m) h≤3.5	100m2	0.01	12952.56	133914.67	0	1411.81	9641.2	129.5256	1339.1467	0	14.1181	96.412	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.21	0	0	1.44	3	13.21	0	0	1.44	3	
小计									142.7356	1339.1467	0	15.5581	99.412	
清单项目综合单价									1596.852400					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	29.39773	1.3891	40.84					
	人工	技工人工费(装饰)				元	27.60513	1.3554	37.42					
		高级技工人工费(装饰)				元	37.36566	1.3722	51.27					
		降效增加人工费				元	2.78692	1	2.79					
	材料	型钢轨道				t	0.00195	5250	10.24					
		单元式铝合金组合窗 (GL-02 中空钢化夹胶玻璃 6+1.52PVB+6Low-E+12A+8mm)				m2	1.015	1285.12	1304.4					
		耐候胶 500mL				支	0.595	30	17.85					
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.6624	1	6.66					
	主材													
	设备													
机械	降效增加机械费				元	0.303797	1	0.3						
	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3				台班	0.02396	575.72	13.79						
	遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2				台班	0.01375	23.55	0.32						
项目编码	011209001003			项目名称		单元式组合窗			计量单位	m2		工程量	10.88	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-308换	成品单元式玻璃幕墙安装 单元高度h(m) h≤3.5	100m2	0.01	12952.56	137009.58	0	1411.81	9795.95	129.5256	1370.0958	0	14.1181	97.9595	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	30.32	0	0	3.3	6.9	30.32	0	0	3.3	6.9	
小计									159.8456	1370.0958	0	17.4181	104.8595	
清单项目综合单价									1652.219000					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	29.39773	1.3891	40.84					
	人工	技工人工费(装饰)				元	27.60513	1.3554	37.42					
		高级技工人工费(装饰)				元	37.36566	1.3722	51.27					
		降效增加人工费				元	2.786765	1	2.79					
	材料	型钢轨道				t	0.00195	5250	10.24					
		单元式铝合金组合窗 (GL-03 中空钢化夹胶玻璃 8+1.52PVB+8Low-E+12A+10mm)				m2	1.015	1315.46	1335.19					
		耐候胶 500mL				支	0.595	30	17.85					
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.8164	1	6.82					
	主材													
	设备													
机械	降效增加机械费				元	0.303309	1	0.3						
	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3				台班	0.02396	575.72	13.79						
	遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2				台班	0.01375	23.55	0.32						
项目编码	011209001004			项目名称		单元式组合窗			计量单位	m2		工程量	5.57	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-308换	成品单元式玻璃幕墙安装 单元高度h(m) h≤3.5	100m2	0.01	12952.56	172861.14	0	1411.81	11588.53	129.5256	1728.6114	0	14.1181	115.8853	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.52	0	0	1.69	3.53	15.52	0	0	1.69	3.53	
小计									145.0456	1728.6114	0	15.8081	119.4153	
清单项目综合单价									2008.880400					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	29.39773	1.3891	40.84					
	人工	技工人工费(装饰)				元	27.60513	1.3554	37.42					
		高级技工人工费(装饰)				元	37.36566	1.3722	51.27					
		降效增加人工费				元	2.786355	1	2.79					
	材料	型钢轨道				t	0.00195	5250	10.24					
		单元式铝合金组合窗 (GL-04 中空钢化夹胶玻璃 8+1.52PVB+8Low-E+12A+12mm)				m2	1.015	1666.92	1691.92					
		耐候胶 500mL				支	0.595	30	17.85					
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.6001	1	8.6					
	主材													
	设备													
降效增加机械费									元	0.303411	1	0.3		

工程量清单综合单价分析表

	机械				叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.02396	575.72	13.79				
					遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2	台班	0.01375	23.55	0.32				
项目编码	011209001005			项目名称	单元式组合窗			计量单位	m2	工程量	7.73		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-308换	成品单元式玻璃幕墙安装 单元高度h(m) h≤3.5	100m2	0.01	12952.56	113553.98	0	1411.81	8623.17	129.5256	1135.5398	0	14.1181	86.2317
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21.54	0	0	2.35	4.9	21.54	0	0	2.35	4.9
小计									151.0656	1135.5398	0	16.4681	91.1317
清单项目综合单价									1394.205200				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)	元	29.39773	1.3891		40.84					
			技工人工费(装饰)	元	27.60513	1.3554		37.42					
			高级技工人工费(装饰)	元	37.36566	1.3722		51.27					
			降效增加人工费	元	2.786546	1		2.79					
	材料		型钢轨道	t	0.00195	5250		10.24					
			单元式铝合金组合窗 (GL-05 中空钢化玻璃 6Low-E+12A+6mm)	m2	1.015	1085.52		1101.8					
			耐候胶 500mL	支	0.595	30		17.85					
			其他材料费(按百分比计算)	元	5.6495	1		5.65					
	主材												
	设备												
	机械		降效增加机械费	元	0.30401	1		0.3					
			叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.02396	575.72		13.79					
			遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2	台班	0.01375	23.55		0.32					
项目编码	011209001006			项目名称	单元式组合窗			计量单位	m2	工程量	16.32		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-308换	成品单元式玻璃幕墙安装 单元高度h(m) h≤3.5	100m2	0.01	12952.56	121104.57	0	1411.81	9000.7	129.5256	1211.0457	0	14.1181	90.007
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	45.48	0	0	4.96	10.34	45.48	0	0	4.96	10.34
小计									175.0056	1211.0457	0	19.0781	100.347
清单项目综合单价									1505.476400				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)	元	29.39773	1.3891		40.84					
			技工人工费(装饰)	元	27.60513	1.3554		37.42					
			高级技工人工费(装饰)	元	37.36566	1.3722		51.27					
			降效增加人工费	元	2.786765	1		2.79					
	材料		型钢轨道	t	0.00195	5250		10.24					
			单元式铝合金组合窗 (GL-06 中空钢化玻璃 8Low-E+12A+8mm)	m2	1.015	1159.54		1176.93					
			耐候胶 500mL	支	0.595	30		17.85					
			其他材料费(按百分比计算)	元	6.0251	1		6.03					
	主材												
	设备												
	机械		降效增加机械费	元	0.303922	1		0.3					
			叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.02396	575.72		13.79					
			遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2	台班	0.01375	23.55		0.32					
项目编码	011209001007			项目名称	单元式组合窗			计量单位	m2	工程量	8.71		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-308换	成品单元式玻璃幕墙安装 单元高度h(m) h≤3.5	100m2	0.01	12952.56	137948.05	0	1411.81	9842.87	129.5256	1379.4805	0	14.1181	98.4287
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	24.27	0	0	2.65	5.51	24.27	0	0	2.65	5.51
小计									153.7956	1379.4805	0	16.7681	103.9387
清单项目综合单价									1653.982900				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)	元	29.39773	1.3891		40.84					
			技工人工费(装饰)	元	27.60513	1.3554		37.42					
			高级技工人工费(装饰)	元	37.36566	1.3722		51.27					
			降效增加人工费	元	2.786452	1		2.79					
	材料		型钢轨道	t	0.00195	5250		10.24					
			单元式铝合金组合窗 (GL-07 中空钢化玻璃 10Low-E+12A+10mm)	m2	1.015	1324.66		1344.53					
			耐候胶 500mL	支	0.595	30		17.85					
			其他材料费(按百分比计算)	元	6.8631	1		6.86					
	主材												
	设备												
	机械		降效增加机械费	元	0.304248	1		0.3					
			叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.02396	575.72		13.79					
			遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2	台班	0.01375	23.55		0.32					
项目编码	010807001008			项目名称	铝合金单元窗(救援窗)			计量单位	m2	工程量	16.52		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	6528.31	104534.27	0	0	6663.6	65.2831	1045.3427	0	0	66.636
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	23.2	0	0	0	5.11	23.2	0	0	0	5.11
小计									88.4831	1045.3427	0	0	71.746
清单项目综合单价									1205.571800				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)	元	11.21575	1.3891		15.58					
			技工人工费(装饰)	元	28.082975	1.3554		38.06					
			高级技工人工费(装饰)	元	8.482575	1.3722		11.64					
			降效增加人工费	元	1.404358	1		1.4					
	材料		消防救援窗(GL-05 6Low-E+12A+6mm 中空钢化玻璃)	m2	0.945	1085.52		1025.82					
			玻璃胶 300mL	支	0.47	12		5.64					
			聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	12		8.69					
			其他材料费(按百分比计算)	元	5.2007	1		5.2					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	010807001009			项目名称	铝合金单元窗(救援窗)			计量单位	m2	工程量	16.52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

第 5 页, 共 24 页

020001-43换	成品铝合金窗安装上、下悬窗”(当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	6528.31	111564.14	0	0	7015.09	65.2831	1115.6414	0	0	70.1509				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	23.2	0	0	0	5.11	23.2	0	0	0	5.11				
小计									88.4831	1115.6414	0	0	75.2609				
清单项目综合单价									1279.385400								
费用明细	-	内容			单位			数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)			元			11.21575		1.3891		15.58					
		技工人工费(装饰)			元			28.082975		1.3554		38.06					
		高级技工人工费(装饰)			元			8.482575		1.3722		11.64					
		降效增加人工费			元			1.404358		1		1.4					
	材料	消防救援窗(GL-06 8Low-E+12A+8mm 中空钢化玻璃)			m2			0.945		1159.54		1095.77					
		玻璃胶 300mL			支			0.47		12		5.64					
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支			0.7238		12		8.69					
		其他材料费(按百分比计算)			元			5.5505		1		5.55					
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	010807001010			项目名称			铝合金单元窗(救援窗)			计量单位		m2		工程量		22.03	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020001-43换	成品铝合金窗安装上、下悬窗”(当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	6528.31	127245.99	0	0	7799.18	65.2831	1272.4599	0	0		77.9918			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	30.94	0	0	0	6.81	30.94	0	0	0		6.81			
小计									96.2231	1272.4599	0	0		84.8018			
清单项目综合单价									1453.484800								
费用明细	-	内容			单位			数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)			元			11.21575		1.3891		15.58					
		技工人工费(装饰)			元			28.082975		1.3554		38.06					
		高级技工人工费(装饰)			元			8.482575		1.3722		11.64					
		降效增加人工费			元			1.404448		1		1.4					
	材料	消防救援窗(GL-07 10Low-E+12A+10mm 中空钢化玻璃)			m2			0.945		1324.66		1251.8					
		玻璃胶 300mL			支			0.47		12		5.64					
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支			0.7238		12		8.69					
		其他材料费(按百分比计算)			元			6.3306		1		6.33					
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	010807001011			项目名称			铝合金单元窗			计量单位		m2		工程量		559.83	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020001-44换	成品铝合金窗安装固定”(当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	119943.02	0	0	7038.2	47.299	1199.4302	0	0		70.382			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	569.7	0	0	0	125.39	569.7	0	0	0		125.39			
小计									616.999	1199.4302	0	0		195.772			
清单项目综合单价									2012.201200								
费用明细	-	内容			单位			数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)			元			8.509138		1.3891		11.82					
		技工人工费(装饰)			元			21.310463		1.3554		28.88					
		高级技工人工费(装饰)			元			4.805975		1.3722		6.59					
		降效增加人工费			元			1.01763		1		1.02					
	材料	铝合金单元窗(GL-01 6+1.52PVB+6Low-E+12A+6mm 中空钢化夹胶玻璃)			m2			0.925		1271.37		1176.02					
		玻璃胶 300mL			支			0.73		12		8.76					
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支			0.7238		12		8.69					
		其他材料费(按百分比计算)			元			5.9673		1		5.97					
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	010807001012			项目名称			铝合金单元窗			计量单位		m2		工程量		13.06	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020001-44换	成品铝合金窗安装固定”(当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	121221.25	0	0	7102.11	47.299	1212.2125	0	0		71.0211			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.29	0	0	0	2.92	13.29	0	0	0		2.92			
小计									60.589	1212.2125	0	0		73.9411			
清单项目综合单价									1346.742600								
费用明细	-	内容			单位			数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)			元			8.509138		1.3891		11.82					
		技工人工费(装饰)			元			21.310463		1.3554		28.88					
		高级技工人工费(装饰)			元			4.805975		1.3722		6.59					
		降效增加人工费			元			1.017611		1		1.02					
	材料	铝合金单元窗(GL-02 6+1.52PVB+6Low-E+12A+8mm 中空钢化夹胶玻璃)			m2			0.925		1285.12		1188.74					
		玻璃胶 300mL			支			0.73		12		8.76					
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支			0.7238		12		8.69					
		其他材料费(按百分比计算)			元			6.0309		1		6.03					
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	010807001013			项目名称			铝合金单元窗			计量单位		m2		工程量		15.24	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020001-44换	成品铝合金窗安装固定”(当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	124041.73	0	0	7243.13	47.299	1240.4173	0	0		72.4313			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.51	0	0	0	3.41	15.51	0	0	0		3.41			
小计									62.809	1240.4173	0	0		75.8413			
清单项目综合单价									1379.067600								
费用明细	-	内容			单位			数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)			元			8.509138		1.3891		11.82					
		技工人工费(装饰)			元			21.310463		1.3554		28.88					
		高级技工人工费(装饰)			元			4.805975		1.3722		6.59					
		降效增加人工费			元			1.017717		1		1.02					
		铝合金单元窗(GL-03 8+1.52PVB+8Low-E+12A+10mm 中空钢化夹胶玻璃)			m2			0.925		1315.46		1216.8					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	玻璃胶 300mL				支	0.73	12	8.76								
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	12	8.69								
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.1712	1	6.17								
	主材																
设备																	
机械																	
项目编码	010807001014			项目名称			铝合金单元窗			计量单位		m2		工程量		5.44	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	156714.33	0	0	8876.76	47.299	1567.1433	0	0	88.7676				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.54	0	0	0	1.22	5.54	0	0	0	1.22				
小计									52.839	1567.1433	0	0	89.9876				
清单项目综合单价																	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	8.509138	1.3891		11.82							
		技工人工费(装饰)				元	21.310463	1.3554		28.88							
		高级技工人工费(装饰)				元	4.805975	1.3722		6.59							
		降效增加人工费				元	1.018382	1		1.02							
	材料	铝合金单元窗(GL-04 8+1.52PVB+8Low-E+12A+12mm 中空钢化夹胶玻璃)				m2	0.925	1666.92		1541.9							
		玻璃胶 300mL				支	0.73	12		8.76							
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	12		8.69							
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.7967	1		7.8							
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	010807001015			项目名称			铝合金单元窗			计量单位		m2		工程量		21.53	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	102665.94	0	0	6174.34	47.299	1026.6594	0	0	61.7434				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21.91	0	0	0	4.82	21.91	0	0	0	4.82				
小计									69.209	1026.6594	0	0	66.5634				
清单项目综合单价																	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	8.509138	1.3891		11.82							
		技工人工费(装饰)				元	21.310463	1.3554		28.88							
		高级技工人工费(装饰)				元	4.805975	1.3722		6.59							
		降效增加人工费				元	1.01765	1		1.02							
	材料	铝合金单元窗(GL-05 6Low-E+12A+6mm 中空钢化玻璃)				m2	0.925	1085.52		1004.11							
		玻璃胶 300mL				支	0.73	12		8.76							
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	12		8.69							
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.1078	1		5.11							
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	010807001016			项目名称			铝合金单元窗			计量单位		m2		工程量		13.06	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	109547.02	0	0	6518.4	47.299	1095.4702	0	0	65.184				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.29	0	0	0	2.92	13.29	0	0	0	2.92				
小计									60.589	1095.4702	0	0	68.104				
清单项目综合单价																	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	8.509138	1.3891		11.82							
		技工人工费(装饰)				元	21.310463	1.3554		28.88							
		高级技工人工费(装饰)				元	4.805975	1.3722		6.59							
		降效增加人工费				元	1.017611	1		1.02							
	材料	铝合金单元窗(GL-06 8Low-E+12A+8mm 中空钢化玻璃)				m2	0.925	1159.54		1072.57							
		玻璃胶 300mL				支	0.73	12		8.76							
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	12		8.69							
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.4501	1		5.45							
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	010807001017			项目名称			铝合金单元窗			计量单位		m2		工程量		16.32	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	124896.99	0	0	7285.9	47.299	1248.9699	0	0	72.859				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16.61	0	0	0	3.66	16.61	0	0	0	3.66				
小计									63.909	1248.9699	0	0	76.519				
清单项目综合单价																	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	8.509138	1.3891		11.82							
		技工人工费(装饰)				元	21.310463	1.3554		28.88							
		高级技工人工费(装饰)				元	4.805975	1.3722		6.59							
		降效增加人工费				元	1.01777	1		1.02							
	材料	铝合金单元窗(GL-07 10Low-E+12A+10mm 中空钢化玻璃)				m2	0.925	1324.66		1225.31							
		玻璃胶 300mL				支	0.73	12		8.76							
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	12		8.69							
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.2138	1		6.21							
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	011209001008			项目名称			单元式组合窗			计量单位		m2		工程量		8145.52	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				

工程量清单综合单价分析表

020003-308换	成品单元式玻璃幕墙安 装 单元高度h(m) h≤3.5	100m2	0.01	12952.56	132512.07	0	1411.81	9571.07	129.5256	1325.1207	0	14.1181	95.7107	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22699.47	0	0	2474.21	5161.95	22699.47	0	0	2474.21	5161.95	
小计									22828.9956	1325.1207	0	2488.3281	5257.6607	
清单项目综合单价									31900.105100					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)				元	29.39773	1.3891		40.84				
		技工人工费(装饰)				元	27.60513	1.3554		37.42				
		高级技工人工费(装饰)				元	37.36566	1.3722		51.27				
		降效增加人工费				元	2.786743	1		2.79				
		材料	型钢轨道				t	0.00195	5250		10.24			
	单元式铝合金组合窗 (GL-01 中空钢化夹胶玻璃 6+1.52PVB+6Low-E+12A+6mm)				m2	1.015	1271.37		1290.44					
	耐候胶 500mL				支	0.595	30		17.85					
	其他材料费(按百分比计算)				元	6.5926	1		6.59					
	主材													
	设备													
	机械	降效增加机械费				元	0.303751	1		0.3				
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3				台班	0.02396	575.72		13.79				
		遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2				台班	0.01375	23.55		0.32				
	项目编码	011209001009			项目名称			单元式组合窗		计量单位	m2	工程量	660.11	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-308换	成品单元式玻璃幕墙安 装 单元高度h(m) h≤3.5	100m2	0.01	12952.56	133914.67	0	1411.81	9641.2	129.5256	1339.1467	0	14.1181	96.412	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1839.56	0	0	200.51	418.33	1839.56	0	0	200.51	418.33	
小计									1969.0856	1339.1467	0	214.6281	514.742	
清单项目综合单价									4037.602400					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)				元	29.39773	1.3891		40.84				
		技工人工费(装饰)				元	27.60513	1.3554		37.42				
		高级技工人工费(装饰)				元	37.36566	1.3722		51.27				
		降效增加人工费				元	2.786748	1		2.79				
		材料	型钢轨道				t	0.00195	5250		10.24			
	单元式铝合金组合窗 (GL-02 中空钢化夹胶玻璃 6+1.52PVB+6Low-E+12A+8mm)				m2	1.015	1285.12		1304.4					
	耐候胶 500mL				支	0.595	30		17.85					
	其他材料费(按百分比计算)				元	6.6624	1		6.66					
	主材													
	设备													
	机械	降效增加机械费				元	0.303752	1		0.3				
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3				台班	0.02396	575.72		13.79				
		遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2				台班	0.01375	23.55		0.32				
	项目编码	011209001010			项目名称			单元式组合窗		计量单位	m2	工程量	17.41	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-308换	成品单元式玻璃幕墙安 装 单元高度h(m) h≤3.5	100m2	0.01	12952.56	137009.58	0	1411.81	9795.95	129.5256	1370.0958	0	14.1181	97.9595	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	48.52	0	0	5.29	11.04	48.52	0	0	5.29	11.04	
小计									178.0456	1370.0958	0	19.4081	108.9995	
清单项目综合单价									1676.549000					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)				元	29.39773	1.3891		40.84				
		技工人工费(装饰)				元	27.60513	1.3554		37.42				
		高级技工人工费(装饰)				元	37.36566	1.3722		51.27				
		降效增加人工费				元	2.786904	1		2.79				
		材料	型钢轨道				t	0.00195	5250		10.24			
	单元式铝合金组合窗 (GL-03 中空钢化夹胶玻璃 8+1.52PVB+8Low-E+12A+10mm)				m2	1.015	1315.46		1335.19					
	耐候胶 500mL				支	0.595	30		17.85					
	其他材料费(按百分比计算)				元	6.8164	1		6.82					
	主材													
	设备													
	机械	降效增加机械费				元	0.303848	1		0.3				
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3				台班	0.02396	575.72		13.79				
		遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2				台班	0.01375	23.55		0.32				
	项目编码	011209001011			项目名称			单元式组合窗		计量单位	m2	工程量	18.5	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-308换	成品单元式玻璃幕墙安 装 单元高度h(m) h≤3.5	100m2	0.01	12952.56	172861.14	0	1411.81	11588.53	129.5256	1728.6114	0	14.1181	115.8853	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	51.55	0	0	5.62	11.72	51.55	0	0	5.62	11.72	
小计									181.0756	1728.6114	0	19.7381	127.6053	
清单项目综合单价									2057.03040					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)				元	29.39773	1.3891		40.84				
		技工人工费(装饰)				元	27.60513	1.3554		37.42				
		高级技工人工费(装饰)				元	37.36566	1.3722		51.27				
		降效增加人工费				元	2.786486	1		2.79				
		材料	型钢轨道				t	0.00195	5250		10.24			
	单元式铝合金组合窗 (GL-04 中空钢化夹胶玻璃 8+1.52PVB+8Low-E+12A+12mm)				m2	1.015	1666.92		1691.92					
	耐候胶 500mL				支	0.595	30		17.85					
	其他材料费(按百分比计算)				元	8.6001	1		8.6					
主材														
设备														
机械	降效增加机械费				元	0.303784	1		0.3					
	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3				台班	0.02396	575.72		13.79					
	遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2				台班	0.01375	23.55		0.32					
项目编码	011209001012			项目名称			单元式组合窗		计量单位	m2	工程量	5.97		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-308换	成品单元式玻璃幕墙安 装 单元高度h(m) h≤3.5	100m2	0.01	12952.56	113553.98	0	1411.81	8623.17	129.5256	1135.5398	0	14.1181	86.2317	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16.64	0	0	1.81	3.79	16.64	0	0	1.81	3.79	
小计									146.1656	1135.5398	0	15.9281	90.0217	
清单项目综合单价									1387.655200					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费(装饰)	元	29.39773	1.3891	40.84			
			技工人工费(装饰)	元	27.60513	1.3554	37.42			
			高级技工人工费(装饰)	元	37.36566	1.3722	51.27			
			降效增加人工费	元	2.78727	1	2.79			
	材料		型钢轨道	t	0.00195	5250	10.24			
			单元式铝合金组合窗 (GL-05 中空钢化玻璃 6Low-E+12A+6mm)	m2	1.015	1085.52	1101.8			
			耐候胶 500mL	支	0.595	30	17.85			
			其他材料费(按百分比计算)	元	5.6495	1	5.65			
	主材									
	设备									
	机械		降效增加机械费	元	0.303183	1	0.3			
			叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.02396	575.72	13.79			
			遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2	台班	0.01375	23.55	0.32			
项目编码	011209001013		项目名称	单元式组合窗		计量单位	m2	工程量	14.15	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020003-308换	成品单元式玻璃幕墙安装 单元高度h(m) h≤3.5	100m2	0.01	12952.56	121104.57	0	1411.81	9000.7	129.5256	1211.0457
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	39.43	0	0	4.3	8.97	39.43	0
小计								168.9556	1211.0457	0
清单项目综合单价								1497.396400		
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费(装饰)	元	29.39773	1.3891	40.84			
			技工人工费(装饰)	元	27.60513	1.3554	37.42			
			高级技工人工费(装饰)	元	37.36566	1.3722	51.27			
			降效增加人工费	元	2.786572	1	2.79			
	材料		型钢轨道	t	0.00195	5250	10.24			
			单元式铝合金组合窗 (GL-06 中空钢化玻璃 8Low-E+12A+8mm)	m2	1.015	1159.54	1176.93			
			耐候胶 500mL	支	0.595	30	17.85			
			其他材料费(按百分比计算)	元	6.0251	1	6.03			
	主材									
	设备									
	机械		降效增加机械费	元	0.303887	1	0.3			
			叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.02396	575.72	13.79			
			遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2	台班	0.01375	23.55	0.32			
项目编码	011209001014		项目名称	单元式组合窗		计量单位	m2	工程量	11.97	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020003-308换	成品单元式玻璃幕墙安装 单元高度h(m) h≤3.5	100m2	0.01	12952.56	137948.05	0	1411.81	9842.87	129.5256	1379.4805
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	33.36	0	0	3.64	7.58	33.36	0
小计								162.8856	1379.4805	0
清单项目综合单价								1666.132900		
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费(装饰)	元	29.39773	1.3891	40.84			
			技工人工费(装饰)	元	27.60513	1.3554	37.42			
			高级技工人工费(装饰)	元	37.36566	1.3722	51.27			
			降效增加人工费	元	2.786967	1	2.79			
	材料		型钢轨道	t	0.00195	5250	10.24			
			单元式铝合金组合窗 (GL-07 中空钢化玻璃 10Low-E+12A+10mm)	m2	1.015	1324.66	1344.53			
			耐候胶 500mL	支	0.595	30	17.85			
			其他材料费(按百分比计算)	元	6.8631	1	6.86			
	主材									
	设备									
	机械		降效增加机械费	元	0.304094	1	0.3			
			叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.02396	575.72	13.79			
			遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2	台班	0.01375	23.55	0.32			
项目编码	010807001018		项目名称	铝合金单元窗(救援窗)		计量单位	m2	工程量	11.02	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗(当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	6528.31	104534.27	0	0	6663.6	65.2831	1045.3427
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.48	0	0	0	3.41	15.48	0
小计								80.7631	1045.3427	0
清单项目综合单价								1196.151800		
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费(装饰)	元	11.21575	1.3891	15.58			
			技工人工费(装饰)	元	28.082975	1.3554	38.06			
			高级技工人工费(装饰)	元	8.482575	1.3722	11.64			
			降效增加人工费	元	1.404719	1	1.4			
	材料		消防救援窗(GL-05 6Low-E+12A+6mm 中空钢化玻璃)	m2	0.945	1085.52	1025.82			
			玻璃胶 300mL	支	0.47	12	5.64			
			聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	12	8.69			
			其他材料费(按百分比计算)	元	5.2007	1	5.2			
	主材									
	设备									
	机械		降效增加机械费	元	0.304094	1	0.3			
			叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.02396	575.72	13.79			
			遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2	台班	0.01375	23.55	0.32			
项目编码	010807001019		项目名称	铝合金单元窗(救援窗)		计量单位	m2	工程量	18.36	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗(当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	6528.31	111564.14	0	0	7015.09	65.2831	1115.6414
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25.79	0	0	0	5.68	25.79	0
小计								91.0731	1115.6414	0
清单项目综合单价								1282.545400		
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费(装饰)	元	11.21575	1.3891	15.58			
			技工人工费(装饰)	元	28.082975	1.3554	38.06			
			高级技工人工费(装饰)	元	8.482575	1.3722	11.64			
			降效增加人工费	元	1.404684	1	1.4			
	材料		消防救援窗(GL-06 8Low-E+12A+8mm 中空钢化玻璃)	m2	0.945	1159.54	1095.77			
			玻璃胶 300mL	支	0.47	12	5.64			
			聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	12	8.69			
			其他材料费(按百分比计算)	元	5.2007	1	5.2			
	主材									
	设备									
	机械		降效增加机械费	元	0.304094	1	0.3			
			叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.02396	575.72	13.79			
			遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2	台班	0.01375	23.55	0.32			

工程量清单综合单价分析表

第 9 页, 共 24 页

费用明细	其他材料费(按百分比计算)		元		5.5505	1	5.55						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807001020		项目名称		铝合金单元窗(救援窗)		计量单位	m2		工程量	36.72		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	6528.31	127245.99	0	0	7799.18	65.2831	1272.4599	0	0	77.9918
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	51.58	0	0	0	11.36	51.58	0	0	0	11.36
小计									116.8631	1272.4599	0	0	89.3518
清单项目综合单价									1478.674800				
费用明细	-			内容	单位			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元			11.21575	1.3891	15.58			
				技工人工费(装饰)	元			28.082975	1.3554	38.06			
				高级技工人工费(装饰)	元			8.482575	1.3722	11.64			
				降效增加人工费	元			1.404684	1	1.4			
	材料			消防救援窗(GL-07 10Low-E+12A+10mm 中空钢化玻璃)	m2			0.945	1324.66	1251.8			
				玻璃胶 300mL	支			0.47	12	5.64			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支			0.7238	12	8.69			
				其他材料费(按百分比计算)	元			6.3306	1	6.33			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807002001		项目名称		金属防火窗		计量单位	m2		工程量	25.06		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-55换	成品钢质防火窗安装 成品甲级防火窗(GL-	100m2	0.01	4701.49	220372.8	0	0	12053.44	47.0149	2203.728	0	0	120.5344
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25.35	0	0	0	5.58	25.35	0	0	0	5.58
小计									72.3649	2203.728	0	0	126.1144
清单项目综合单价									2402.207300				
费用明细	-			内容	单位			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元			8.15764	1.3891	11.33			
				技工人工费(装饰)	元			20.431	1.3554	27.69			
				高级技工人工费(装饰)	元			5.82344	1.3722	7.99			
				降效增加人工费	元			1.011572	1	1.01			
	材料			成品甲级防火窗 (GL-11 中空钢化夹胶玻璃 6+1.52PVB+6Low-E+12A+35mm(水晶防火玻璃))	m2			0.945	2305.226	2178.44			
				玻璃胶 300mL	支			0.47	12	5.64			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支			0.7238	12	8.69			
				其他材料费(按百分比计算)	元			10.9638	1	10.96			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807002002		项目名称		金属防火窗		计量单位	m2		工程量	472.84		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-55换	成品钢质防火窗安装 成品乙级防火窗(GL-	100m2	0.01	4701.49	200469.79	0	0	11058.29	47.0149	2004.6979	0	0	110.5829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	478.29	0	0	0	105.27	478.29	0	0	0	105.27
小计									525.3049	2004.6979	0	0	215.8529
清单项目综合单价									2745.855700				
费用明细	-			内容	单位			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元			8.15764	1.3891	11.33			
				技工人工费(装饰)	元			20.431	1.3554	27.69			
				高级技工人工费(装饰)	元			5.82344	1.3722	7.99			
				降效增加人工费	元			1.011526	1	1.01			
	材料			成品乙级防火窗 (GL-08 中空钢化夹胶玻璃 6+1.52PVB+6Low-E+12A+25mm(水晶防火玻璃))	m2			0.945	2095.66	1980.4			
				玻璃胶 300mL	支			0.47	12	5.64			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支			0.7238	12	8.69			
				其他材料费(按百分比计算)	元			9.9736	1	9.97			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807003001		项目名称		金属百叶窗		计量单位	m2		工程量	202.84		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	5057.46	111916.65	0	0	6708.98	50.5746	1119.1665	0	0	67.0898
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	220.71	0	0	0	48.58	220.71	0	0	0	48.58
小计									271.2846	1119.1665	0	0	115.6698
清单项目综合单价									1506.120900				
费用明细	-			内容	单位			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元			9.098038	1.3891	12.64			
				技工人工费(装饰)	元			22.78515	1.3554	30.88			
				高级技工人工费(装饰)	元			5.14025	1.3722	7.05			
				降效增加人工费	元			1.088099	1	1.09			
	材料			玻璃百叶窗 (GL-09 钢化夹胶玻璃百叶(8+1.52PVB+8mm))	m2			0.945	1169.22	1104.91			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支			0.7238	12	8.69			
				其他材料费(按百分比计算)	元			5.568	1	5.57			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807003002		项目名称		金属百叶窗		计量单位	m2		工程量	90.73		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	5057.46	78962.15	0	0	5061.26	50.5746	789.6215	0	0	50.6126
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	98.72	0	0	0	21.73	98.72	0	0	0	21.73

工程量清单综合单价分析表

机楼																	
项目编码	010805005002			项目名称			玻璃门联窗			计量单位			m2	工程量	10.05		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇	100m2	0.0066	7054.58	106846.6	0	0	6895.04	46.560228	705.18756	0	0	45.507264				
020001-36换	固定玻璃安装	100m2	0.0035	5228.94	109900.84	0	0	6645.93	18.30129	384.65294	0	0	23.260755				
020001-97	地弹簧安装	10个	0.1	429.83	3708.45	0	0	280.03	42.983	370.845	0	0	28.003				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17.61	0	0	0	3.87	17.61	0	0	0	3.87				
小计									125.454518	1460.6855	0	0	100.641019				
清单项目综合单价																	
1686.781037																	
费用明细	人工	材料	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)			元	15.567053	1.3891		21.62							
			技工人工费(装饰)			元	36.301554	1.3554		49.2							
			高级技工人工费(装饰)			元	7.734415	1.3722		10.61							
			降效增加人工费			元	1.752239	1		1.75							
			地弹簧			套	0.39801	369		146.87							
			全玻璃有框门扇(LOW-E+12+6mm 中空钢化玻璃)			m2	1.010209	1061.69		1072.53							
			湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.002243	429.46		0.96							
			其他材料费(按百分比计算)			元	6.10182	1		6.1							
主材																	
设备																	
机械																	
项目编码	011207001001			项目名称			铝单板幕墙			计量单位	m2		工程量	5785.55			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-325换	铝单板幕墙安装 (单面氟碳喷涂, 单面)	100m2	0.01	10297.69	33759.3	0	0	3954.49	102.9769	337.593	0	0	39.5449				
020003-301换	型钢结构骨架	t	0.017	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	63.30018	108.10725	0	12.71328	20.18971				
020003-300换	铝单板幕墙骨架 (单面氟碳喷涂, 双面)	t	0.002	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	9.54556	66.55528	0	1.49568	5.52898				
020003-328+020003-329*1换	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100(实际厚度 ≥200mm)	100m2	0.0003	1899.15	17392.2	0	0	1287.61	0.569745	5.21766	0	0	0.386283				
020003-330	幕墙层间防火隔离层 防火隔离衬板 金属	100m2	0.0012	1712.82	7515.06	0	0	752.75	2.055384	9.018072	0	0	0.9033				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21689.38	0	0	1687.98	4886.94	21689.38	0	0	1687.98	4886.94				
小计									21867.82777	526.491262	0	1702.18896	4953.493173				
清单项目综合单价																	
29050.001164																	
费用明细	人工	材料	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)			元	24.781371	1.3891		34.42							
			技工人工费(装饰)			元	47.583504	1.3554		64.49							
			高级技工人工费(装饰)			元	54.895037	1.3722		75.33							
			降效增加人工费			元	3.748888	1		3.75							
			角钢(综合)			kg	0.087059	3.95		0.34							
			镀锌型钢骨架			kg	17.949032	4.76		85.44							
			镀锌钢板 δ=1.5mm 镀锌厚度≥85 μm			m2	0.118948	54.74		6.51							
			铝型材 氟碳喷涂			kg	1.272062	28.95		36.83							
			镀锌型钢骨架			kg	0.435091	4.76		2.07							
			防火岩棉 δ=200.0mm 100kg/m3			m2	0.060769	82		4.98							
			不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm			套	0.99051	4.5		4.46							
			不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	4.679862	2.5		11.7							
			不锈钢机制螺钉 M6×30mm			套	0.99051	0.06		0.06							
			不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm			个	21.7	0.1		2.17							
			电焊条 E4303 φ2.5mm			kg	0.380795	8.49		3.23							
			3mm厚铝单板(单面氟碳喷涂)			m2	1.05	295		309.75							
			氩气			m3	0.096105	4.5		0.43							
			乙炔气			m3	0.03808	32		1.22							
			密封胶条			kg	0.317	20		6.34							
			防火密封胶 300mL			支	0.060537	26		1.57							
			耐候胶 500mL			支	0.47813	30		14.34							
			其他材料费(按百分比计算)			元	7.30477	1		7.3							
			主材														
			设备														
			机械			降效增加机械费			元	0.291758	1		0.29				
						交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32			台班	0.078353	173.07		13.56				
			项目编码	011207001002			项目名称			穿孔铝板幕墙			计量单位	m2		工程量	1130.68
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-325换	铝单板幕墙安装 (单面氟碳喷涂, 单面)	100m2	0.01	10297.69	36956.55	0	0	4114.35	102.9769	369.5655	0	0	41.1435				
020003-301换	型钢结构骨架	t	0.029	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	107.98266	184.41825	0	21.68736	34.44127				
020003-300换	铝单板幕墙骨架 (单面氟碳喷涂, 双面)	t	0.005	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	23.8639	166.3882	0	3.7392	13.82245				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5559.05	0	0	592.35	1263.24	5559.05	0	0	592.35	1263.24				
小计									5793.87346	720.37195	0	617.77656	1352.64722				
清单项目综合单价																	
8484.669190																	
费用明细	人工	材料	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)			元	30.540594	1.3891		42.42							
			技工人工费(装饰)			元	62.080041	1.3554		84.14							
			高级技工人工费(装饰)			元	74.29715	1.3722		101.95							
			降效增加人工费			元	4.916555	1		4.92							
			镀锌型钢骨架			kg	30.167457	4.76		143.6							
			铝型材 氟碳喷涂			kg	4.346199	28.95		125.82							
			镀锌型钢骨架			kg	0.821946	4.76		3.91							
			不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm			套	1.871206	4.5		8.42							
			不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	8.840902	2.5		22.1							
			不锈钢机制螺钉 M6×30mm			套	1.871206	0.06		0.11							
			不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm			个	21.7	0.1		2.17							
			电焊条 E4303 φ2.5mm			kg	0.683761	8.49		5.81							
			3mm厚穿孔铝板(双面氟碳喷涂)			m2	1.05	325		341.25							
			氩气			m3	0.127568	4.5		0.78							
乙炔气			m3	0.068376	32		2.19										
密封胶条			kg	0.317	20		6.34										
耐候胶 500mL			支	0.47813	30		14.34										
其他材料费(按百分比计算)			元	10.152689	1		10.15										
主材																	
设备																	
机械			降效增加机械费			元	0.523888	1		0.52							
			交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32			台班	0.140692	173.07		24.35							
项目编码	011207001003			项目名称			单元式穿孔铝板造型幕墙(转角)			计量单位	m2		工程量	97.76			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-325换	铝单板幕墙安装 (单面氟碳喷涂, 单面)	100m2	0.01	10297.69	49852.12	0	0	4759.13	102.9769	498.5212	0	0	47.5913				
020003-300换	铝合金结构骨架	t	0.008	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	38.18224	266.22112	0	5.98272	22.11592				
020003-301换	型钢结构骨架	t	0.012	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	44.68248	76.311	0	8.97408	14.25156				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	381.53	0	0	29.65	85.96	381.53	0	0	29.65	85.96				
小计									567.37162	841.05332	0	44.6068	169.91878				

工程量清单综合单价分析表

											1622.950520				
费用明细	人工	清单项目综合单价				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		内容				元	25.542207	1.3891	35.48						
		普工人工资(装饰)				元	49.574053	1.3554	67.19						
		高级技工人工费(装饰)				元	57.369389	1.3722	78.72						
		降效增加人工费				元	3.902721	1	3.9						
	材料	镀锌型钢骨架		kg	11.677782	4.76	55.59								
		铝型材 氟碳喷涂		kg	8.305646	28.95	240.45								
		镀锌型钢骨架		kg	0.590146	4.76	2.81								
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	1.343496	4.5	6.05								
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	6.347661	2.5	15.87								
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	1.343496	0.06	0.08								
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm		个	21.7	0.1	2.17								
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.395898	8.49	3.36								
		4mm厚穿孔铝板 (双面氟碳喷涂)		m2	1.05	446	468.3								
		氩气		m3	0.099917	4.5	0.45								
		乙炔气		m3	0.03959	32	1.27								
		密封胶条		kg	0.317	20	6.34								
		耐候胶 500mL		支	0.47813	30	14.34								
		其他材料费(按百分比计算)		元	12.256085	1	12.26								
		主材													
	设备														
	机械	交流焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.081461	173.07	14.1						
		降效增加机械费				元	0.303294	1	0.3						
	项目编码	011207001004			项目名称	单元式穿孔铝板造型幕墙 (竖向)			计量单位	m2		工程量	4844.79		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
020003-325换	铝单板幕墙骨架 (如幕墙面倾斜垂直面超过11°时:人工×1.2)	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020003-300换	铝单板幕墙骨架 (如幕墙面倾斜垂直面超过11°时:人工×1.2)	t	0.01	5727.34	33277.64	0	747.84	2974.58	57.2734	332.7764	0	7.4784	29.7458		
020003-301换	型钢骨架 (如幕墙面倾斜垂直面超过11°时:人工×1.2)	t	0.001	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	3.72354	6.35925	0	0.74784	1.18763		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16403.13	0	0	748.58	3660.49	16403.13	0	0	748.58	3660.49		
小计										16567.10384	837.65685	0	756.80624	3739.01473	21900.581660
清单项目综合单价															
人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	普工人工资(装饰)		元	22.992955	1.3891	31.94									
	技工人工费(装饰)		元	43.198856	1.3554	58.55									
	高级技工人工费(装饰)		元	48.737395	1.3722	66.88									
	降效增加人工费		元	3.385726	1	3.39									
材料	镀锌型钢骨架		kg	0.323374	4.76	1.54									
	铝型材 氟碳喷涂		kg	9.855911	28.95	283.33									
	镀锌型钢骨架		kg	0.111613	4.76	1.96									
	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	0.937054	4.5	4.22									
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	4.427361	2.5	11.07									
	不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	0.937054	0.06	0.06									
	不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm		个	21.7	0.1	2.17									
	电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.201665	8.49	1.71									
	4mm厚穿孔铝板 (双面氟碳喷涂)		m2	1.05	446	468.3									
	氩气		m3	0.050896	4.5	0.23									
	乙炔气		m3	0.020167	32	0.65									
	密封胶条		kg	0.317	20	6.34									
	耐候胶 500mL		支	0.47813	30	14.34									
	其他材料费(按百分比计算)		元	11.968648	1	11.97									
	主材														
设备															
机械	交流焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.041495	173.07	7.18							
	降效增加机械费				元	0.154512	1	0.15							
项目编码	011207001005			项目名称	铝板造型幕墙 (横向)			计量单位	m2		工程量	8217.24			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
020003-325换	铝单板幕墙骨架 (如幕墙面倾斜垂直面超过11°时:人工×1.2)	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020003-301换	型钢骨架 (如幕墙面倾斜垂直面超过11°时:人工×1.2)	t	0.01	4468.25	6359.25	0	747.84	1351.54	44.6825	63.5925	0	7.4784	13.5154		
020003-300换	铝单板幕墙骨架 (如幕墙面倾斜垂直面超过11°时:人工×1.2)	t	0.003	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	14.31834	99.83292	0	2.24352	8.29347		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	27784.64	0	0	1579.16	6221.21	27784.64	0	0	1579.16	6221.21		
小计										27946.61774	501.01842	0	1588.88192	6282.56377	36319.081850
清单项目综合单价															
人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	普工人工资(装饰)		元	22.973339	1.3891	31.91									
	技工人工费(装饰)		元	43.140746	1.3554	58.47									
	高级技工人工费(装饰)		元	48.661431	1.3722	66.77									
	降效增加人工费		元	3.381262	1	3.38									
材料	镀锌型钢骨架		kg	9.832545	4.76	46.8									
	铝型材 氟碳喷涂		kg	2.828132	28.95	81.87									
	镀锌型钢骨架		kg	0.325862	4.76	1.55									
	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	0.741842	4.5	3.34									
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.504997	2.5	8.76									
	不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	0.741842	0.06	0.04									
	不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm		个	21.7	0.1	2.17									
	电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.250825	8.49	2.13									
	3mm厚铝板 (单面氟碳喷涂)		m2	1.05	295	309.75									
	氩气		m3	0.063303	4.5	0.28									
	乙炔气		m3	0.025082	32	0.8									
	密封胶条		kg	0.317	20	6.34									
	耐候胶 500mL		支	0.47813	30	14.34									
	其他材料费(按百分比计算)		元	7.172977	1	7.17									
	主材														
设备															
机械	交流焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.05161	173.07	8.93							
	降效增加机械费				元	0.192176	1	0.19							
项目编码	011207001006			项目名称	铝板造型挑檐			计量单位	m2		工程量	468.77			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
020003-327换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.0077	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020003-327换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.0024	7636.95	35865.03	0	0	3474.15	18.32868	86.076072	0	0	8.33796		
020003-301换	型钢结构骨架 (如幕墙面层倾斜垂直面超过11°时:人工×1.2)	t	0.03	4468.25	6359.25	0	747.84	1351.54	134.0475	190.7775	0	22.4352	40.5462		
020003-300换	铝单板幕墙骨架 (如幕墙面层倾斜垂直面超过11°时:人工×1.2)	t	0.002	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	9.54556	66.55528	0	1.49568	5.52898		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1771.43	0	0	166.95	401.08	1771.43	0	0	166.95	401.08		
小计										1992.156255	594.950758	0	190.88088	481.013173	3259.001066
清单项目综合单价															
人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	普工人工资(装饰)		元	22.973339	1.3891	31.91									
	技工人工费(装饰)		元	43.140746	1.3554	58.47									
	高级技工人工费(装饰)		元	48.661431	1.3722	66.77									
	降效增加人工费		元	3.381262	1	3.38									
材料	镀锌型钢骨架		kg	9.832545	4.76	46.8									
	铝型材 氟碳喷涂		kg	2.828132	28.95	81.87									
	镀锌型钢骨架		kg	0.325862	4.76	1.55									
	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	0.741842	4.5	3.34									
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.504997	2.5	8.76									
	不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	0.741842	0.06	0.04									
	不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm		个	21.7	0.1	2.17									
	电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.250825	8.49	2.13									
	3mm厚铝板 (单面氟碳喷涂)		m2	1.05	295	309.75									
	氩气		m3	0.063303	4.5	0.28									
	乙炔气		m3	0.025082	32	0.8									
	密封胶条		kg	0.317	20	6.34									
	耐候胶 500mL		支	0.47813	30	14.34									
	其他材料费(按百分比计算)		元	7.172977	1	7.17									
	主材														
设备															
机械	交流焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.05161	173.07	8.93							
	降效增加机械费				元	0.192176	1	0.19							
项目编码	011207001006			项目名称	铝板造型挑檐			计量单位	m2		工程量	468.77			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
020003-327换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.0077	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020003-327换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.0024	7636.95	35865.03	0	0	3474.15	18.32868	86.076072	0	0	8.33796		
020003-301换	型钢结构骨架 (如幕墙面层倾斜垂直面超过11°时:人工×1.2)	t	0.03	4468.25	6359.25	0	747.84	1351.54	134.0475	190.7775	0	22.4352	40.5462		
020003-300换	铝单板幕墙骨架 (如幕墙面层倾斜垂直面超过11°时:人工×1.2)	t	0.002	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	9.54556	66.55528	0	1.49568	5.52898		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1771.43	0	0	166.95	401.08	1771.43	0	0	166.95	401.08		
小计										1992.156255	594.950758	0	190.88088	481.013173	3259.001066
清单项目综合单价															
人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	普工人工资(装饰)		元	22.973339	1.3891	31.91									
	技工人工费(装饰)		元	43.140746	1.3554	58.47									
	高级技工人工费(装饰)		元	48.661431	1.3722	66.77									
	降效增加人工费		元	3.381262	1	3.38									
材料	镀锌型钢骨架		kg	9.832545	4.76	46.8									
	铝型材 氟碳喷涂		kg	2.828132	28.95	81.87									
	镀锌型钢骨架		kg	0.325862	4.76	1.55									
	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	0.741842	4.5	3.34									
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.504997	2.5	8.76									
	不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	0.741842	0.06	0.04									
	不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm		个	21.7	0.1	2.17									
	电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.250825	8.49	2.13									
	3mm厚铝板 (单面氟碳喷涂)		m2	1.05	295	309.75									
	氩气		m3	0.063303	4.5	0.28									
	乙炔气		m3	0.025082	32	0.8									
	密封胶条		kg	0.317	20	6.34									
	耐候胶 500mL		支	0.47813	30	14.34									
	其他材料费(按百分比计算)		元	7.172977	1	7.17									
	主材														
设备															
机械	交流焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.05161	173.07	8.93							
	降效增加机械费				元	0.192176	1	0.19							
项目编码	011207001006			项目名称	铝板造型挑檐			计量单位	m2		工程量	468.77			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
020003-327换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.0077	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020003-327换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.0024	7636.95	35865.03	0	0	3474.15	18.32868	86.076072	0	0	8.33796		
020003-301换	型钢结构骨架 (如幕墙面层倾斜垂直面超过11°时:人工×1.2)	t	0.03	4468.25	6359.25	0	747.84	1351.54	134.0475	190.7775	0	22.4352	40.5462		
020003-300换	铝单板幕墙骨架 (如幕墙面层倾斜垂直面超过11°时:人工×1.2)	t	0.002	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	9.54556	66.55528	0	1.49568	5.52898		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1771.43	0	0	166.95	401.08	1771.43	0	0	166.95	401.08		
小计										1992.156255	594.950758	0	190.88088	481.013173	3259.001066

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工				普工人工费(装饰)	元	18.62287	1.3891	25.87				
					技工人工费(装饰)	元	46.617246	1.3554	63.19				
					高级技工人工费(装饰)	元	63.099867	1.3722	86.59				
					降效增加人工费	元	3.778889	1	3.78				
	材料				镀锌型钢骨架	kg	22.137509	4.76	105.37				
					铝型材 氟碳喷涂	kg	1.325085	28.95	38.36				
					镀锌型钢骨架	kg	0.526609	4.76	2.51				
					不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.198857	4.5	5.39				
					不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	5.664236	2.5	14.16				
					不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.198857	0.06	0.07				
					不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	6.998805	0.1	0.7				
					电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.464825	8.49	3.95				
					3mm厚铝单板(单面氟碳喷涂)	m2	0.805649	295	237.67				
					3mm厚穿孔铝板(双面氟碳喷涂)	m2	0.244172	325	79.36				
					氧气	m3	0.117313	4.5	0.53				
					乙炔气	m3	0.046482	32	1.49				
					耐候胶 500mL	支	0.379935	30	11.4				
					其他材料费(按百分比计算)	元	7.51435	1	7.51				
	主材												
	设备												
	机械				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.095643	173.07	16.55				
					降效增加机械费	元	0.356145	1	0.36				
项目编码	011209001015			项目名称	铝板装饰线条			计量单位	m2	工程量	89.71		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-338换	幕墙装饰线条 展开宽度d(mm) 300<d≤1000	100m2	0.01	3683.2	31325.39	0	0	2376.94	36.832	313.2539	0	0	23.7694
020003-328	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.006	1085.37	4772.25	0	0	477.5	6.51222	28.6335	0	0	2.865
020003-301换	型钢结构骨架	t	0.007	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	26.06478	44.51475	0	5.23488	8.31341
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	131.4	0	0	9.9	29.59	131.4	0	0	9.9	29.59
小计									200.809	386.40215	0	15.13488	64.53781
清单项目综合单价									666.883840				
费用明细	人工	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费(装饰)	元	7.143715	1.3891	9.92					
				技工人工费(装饰)	元	16.495971	1.3554	22.36					
				高级技工人工费(装饰)	元	26.088809	1.3722	35.8					
	材料	-		降效增加人工费	元	1.46472	1	1.46					
				镀锌型钢骨架	kg	7.266748	4.76	34.59					
				镀锌型钢骨架	kg	0.155001	4.76	0.74					
				防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3	m2	0.553617	45	24.91					
				不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.352869	4.5	1.59					
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	1.667198	2.5	4.17					
				不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.352869	0.06	0.02					
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.143964	8.49	1.22					
				3mm厚铝单板(单面氟碳喷涂)	m2	1.01	295	297.95					
				氧气	m3	0.036334	4.5	0.16					
				乙炔气	m3	0.014396	32	0.46					
				耐候胶 500mL	支	0.206	30	6.18					
				其他材料费(按百分比计算)	元	10.0173	1	10.02					
			主材										
	设备												
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.029622	173.07	5.13					
				降效增加机械费	元	0.110356	1	0.11					
	项目编码	011207001007			项目名称	铝单板隔断			计量单位	m2	工程量	930.93	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-325换	铝单板隔断板 铝单板厚度δ=100.0mm	100m2	0.01	10297.69	33759.3	0	0	3954.49	102.9769	337.593	0	0	39.5449
020003-300换	铝单板隔断骨架 铝单板厚度δ=100.0mm	t	0.004	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	19.09112	133.11056	0	2.99136	11.05796
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2393.79	0	0	51.91	530.35	2393.79	0	0	51.91	530.35
小计									2515.85802	470.70356	0	54.90136	580.95286
清单项目综合单价									3622.415800				
费用明细	人工	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费(装饰)	元	18.981164	1.3891	26.37					
				技工人工费(装饰)	元	33.150457	1.3554	44.93					
				高级技工人工费(装饰)	元	35.138848	1.3722	48.22					
	材料	-		降效增加人工费	元	2.571396	1	2.57					
				铝型材 氟碳喷涂	kg	3.673273	28.95	106.34					
				镀锌型钢骨架	kg	0.150836	4.76	0.72					
				不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.343385	4.5	1.55					
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	1.622415	2.5	4.06					
				不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.343385	0.06	0.02					
				不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.1	2.17					
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.072772	8.49	0.62					
				3mm厚铝单板(单面氟碳喷涂)	m2	1.05	295	309.75					
				氧气	m3	0.018366	4.5	0.08					
				乙炔气	m3	0.007277	32	0.23					
				密封胶条	kg	0.317	20	6.34					
				耐候胶 500mL	支	0.47813	30	14.34					
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.693325	1	6.69					
	主材												
	设备												
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.014974	173.07	2.59					
				降效增加机械费	元	0.055761	1	0.06					
项目编码	011209001016			项目名称	铝板幕墙背板			计量单位	m2	工程量	97.86		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-333换	幕墙背板(衬板) 金属背板 铝板 (如设计不设置保温岩棉时: 人工×0.85)	100m2	0.01	3681.22	22081.13	0	0	1914.3	36.8122	220.8113	0	0	19.143
020003-328	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.0034	1085.37	4772.25	0	0	477.5	3.690258	16.22565	0	0	1.6235
020003-301换	型钢结构骨架	t	0.003	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	11.17062	19.07775	0	2.24352	3.56289
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	101.87	0	0	3.36	22.65	101.87	0	0	3.36	22.65
小计									153.543078	256.1147	0	5.60352	46.97939
清单项目综合单价									462.240688				
费用明细	人工	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费(装饰)	元	5.058918	1.3891	7.03					
				技工人工费(装饰)	元	11.346444	1.3554	15.38					
				高级技工人工费(装饰)	元	18.930282	1.3722	25.98					
				降效增加人工费	元	1.040977	1	1.04					
			镀锌型钢骨架	kg	2.263846	4.76	10.78						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌型钢骨架		kg	0.048288	4.76	0.23								
		防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3		m2	0	45	0								
		防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3		m2	0.35	45	15.75								
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	0.109931	4.5	0.49								
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	0.51939	2.5	1.3								
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	0.109931	0.06	0.01								
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.04485	8.49	0.38								
		2mm厚铝单板（单面粉末喷涂）		m2	1.05	196	205.8								
		氧气		m3	0.011319	4.5	0.05								
		乙炔气		m3	0.004485	32	0.14								
		耐候胶 500ml		支	0.4275	30	12.83								
		其他材料费（按百分比计算）		元	2.544513	1	2.54								
		主材													
		设备													
机械		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.009228	173.07	1.6								
		降效增加机械费		元	0.034335	1	0.03								
项目编码	011209001017			项目名称		铝单板幕墙背板		计量单位		m2		工程量		140.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-333换	幕墙背板（衬板）金属背板 铝板（如设计不设置保温岩棉时：人工*0.85）	100m2	0.01	3681.22	32580.08	0	0	2439.24	36.8122	325.8008	0	0	24.3924		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	111.37	0	0	0	24.51	111.37	0	0	0	24.51		
小计									148.1822	325.8008	0	0	48.9024	522.885400	
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	3.838354	1.3891		5.33							
		技工人工费(装饰)		元	8.409356	1.3554		11.4							
		高级技工人工费(装饰)		元	14.635096	1.3722		20.08							
		降效增加人工费		元	0.791993	1		0.79							
		防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3		m2	0	45		0							
		3mm厚铝单板（单面氟碳喷涂）		m2	1.05	295		309.75							
		耐候胶 500ml		支	0.4275	30		12.83							
		其他材料费（按百分比计算）		元	3.2258	1		3.23							
		主材													
		设备													
		机械													
		项目编码	011208001001			项目名称		铝单板装饰包柱		计量单位		m2		工程量	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-235换	金属装饰板 圆形柱、弧形梁面（圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断：人工*1.15材料*1.05）	100m2	0.01	6593.03	34195.25	0	0	3160.89	65.9303	341.9525	0	0	31.6089		
020003-301换	型钢结构骨架（如幕墙面层为曲面：人工*1.35）	t	0.023	5026.78	6359.25	0	747.84	1474.47	115.61594	146.26275	0	17.20032	33.91281		
020003-300换	铝单板装饰包柱（如幕墙面层为曲面：人工*1.35）	t	0.003	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	14.31834	99.83292	0	2.24352	8.29347		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4518.17	0	0	441.99	1024.06	4518.17	0	0	441.99	1024.06		
小计									4714.03458	588.04817	0	461.43384	1097.87518	6861.391770	
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	20.084143	1.3891		27.9							
		技工人工费(装饰)		元	48.125718	1.3554		65.23							
		高级技工人工费(装饰)		元	70.964889	1.3722		97.38							
		降效增加人工费		元	4.098745	1		4.1							
		镀锌型钢骨架		kg	23.532263	4.76		112.01							
		铝型材 氟碳喷涂		kg	2.882875	28.95		83.46							
		镀锌型钢骨架		kg	0.620328	4.76		2.95							
		橡胶密封条		m	3.7485	2		7.5							
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.1428	10		1.43							
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	1.412211	4.5		6.35							
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	13.812279	2.5		34.53							
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	1.412211	0.06		0.08							
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.523319	8.49		4.44							
		3mm厚铝单板（单面氟碳喷涂）		m2	1.0605	295		312.85							
		氧气		m3	0.132076	4.5		0.59							
		乙炔气		m3	0.052332	32		1.67							
		玻璃胶 300ml		支	0.052395	12		0.63							
其他材料费（按百分比计算）		元	5.125198	1		5.13									
主材															
设备															
机械		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.107679	173.07	18.64								
		降效增加机械费		元	0.40096	1	0.4								
项目编码	011208001002			项目名称		蜂窝铝板装饰包柱		计量单位		m2		工程量		2047.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-235换	金属装饰板 圆形柱、弧形梁面（圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断：人工*1.15材料*1.05）	100m2	0.01	6593.03	37392.66	0	0	3320.76	65.9303	373.9266	0	0	33.2076		
020003-301换	型钢结构骨架（如幕墙面层为曲面：人工*1.35）	t	0.024	5026.78	6359.25	0	747.84	1474.47	120.64272	152.622	0	17.94816	35.38728		
020003-300换	铝单板装饰包柱（如幕墙面层为曲面：人工*1.35）	t	0.003	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	14.31834	99.83292	0	2.24352	8.29347		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8604.42	0	0	852.6	1950.97	8604.42	0	0	852.6	1950.97		
小计									8805.31136	626.38152	0	872.79168	2027.85835	12332.342910	
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	20.598195	1.3891		28.61							
		技工人工费(装饰)		元	49.412204	1.3554		66.97							
		高级技工人工费(装饰)		元	72.706242	1.3722		99.77							
		降效增加人工费		元	4.203039	1		4.2							
		镀锌型钢骨架		kg	24.553783	4.76		116.88							
		铝型材 氟碳喷涂		kg	2.883533	28.95		83.48							
		镀锌型钢骨架		kg	0.642144	4.76		3.06							
		橡胶密封条		m	3.7485	2		7.5							
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.1428	10		1.43							
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	1.461876	4.5		6.58							
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	14.046935	2.5		35.12							
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	1.461876	0.06		0.09							
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.543569	8.49		4.61							
20mm厚蜂窝铝板		m2	1.0605	325		344.66									
氧气		m3	0.137187	4.5		0.62									
乙炔气		m3	0.054357	32		1.74									

工程量清单综合单价分析表

	主材			玻璃胶 300mL	支	0.052395	12	0.63					
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.375071	1	5.38					
	设备												
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.111846	173.07	19.36					
				降效增加机械费	元	0.416473	1	0.42					
项目编码	010805007001			项目名称	铝单板门扇(可开启)			计量单位	m2		工程量	767.59	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.02	2217.9	28017.47	0	0	1889.03	44.358	560.3494	0	0	37.7806
020003-28换	岩棉板 墙面	100m2	0.01	977.86	1777.01	0	382.71	329.72	9.7786	17.7701	0	3.8271	3.2972
020003-300换	岩棉板 墙面	t	0.013	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	62.04614	432.60932	0	9.72192	35.93837
020001-89	张安装 执手锁	10把	0.1	1145.7	1145.7	0	0	96.16	17.66	114.57	0	0	9.616
020001-96	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	180.9	0	0	45.16	32.816	36.18	0	0	9.032
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2472.16	0	0	223.67	559.11	2472.16	0	0	223.67	559.11
小计									2638.81874	1161.47882	0	237.21902	654.77417
清单项目综合单价									4692.290750				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	21.603237	1.3891	30.01						
		技工人工费(装饰)		元	53.774467	1.3554	72.89						
		高级技工人工费(装饰)		元	34.105313	1.3722	46.8						
		降效增加人工费		元	3.220678	1	3.22						
	材料	铝型材 氟碳喷涂		kg	13.77217	28.95	398.7						
		镀锌型钢骨架		kg	0.565529	4.76	2.69						
		岩棉板 δ=50.0mm		m2	1.05	16.5	17.33						
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	1.287451	4.5	5.79						
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	6.082908	2.5	15.21						
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	1.287451	0.06	0.08						
		圆钉 L=60mm		kg	0.02113	5.5	0.12						
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.0102	15	0.15						
		弹簧合页		个	1.50471	18	27.08						
		执手锁		把	0.50157	114	57.18						
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.272845	8.49	2.32						
		2.5mm厚铝单板(单面氟碳喷涂)		m2	2.2	245.83	540.83						
		氧气		m3	0.068861	4.5	0.31						
		乙炔气		m3	0.027284	32	0.87						
		玻璃胶 300mL		支	0.1932	12	2.32						
		万能胶		kg	0.82384	17.5	14.42						
		其他材料费(按百分比计算)		元	9.774656	1	9.77						
	主材												
	设备												
	机械				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.056141	173.07	9.72				
					电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.01836	208.45	3.83				
					降效增加机械费	元	0.291393	1	0.29				
项目编码	010805007002			项目名称	铝单板门扇(固定封墙)			计量单位	m2		工程量	255.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2217.9	33453.21	0	0	2160.82	22.179	334.5321	0	0	21.6082
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2217.9	26488.56	0	0	1812.59	22.179	264.8856	0	0	18.1259
020003-300换	岩棉板 墙面	t	0.011	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	52.50058	366.05404	0	8.22624	30.40939
020003-28换	岩棉板 墙面	100m2	0.01	977.86	1777.01	0	382.71	329.72	9.7786	17.7701	0	3.8271	3.2972
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	577.06	0	0	64.86	131.35	577.06	0	0	64.86	131.35
小计									683.69718	983.24184	0	76.91334	204.79069
清单项目综合单价									1948.64305				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	14.401426	1.3891	20.01						
		技工人工费(装饰)		元	35.747042	1.3554	48.45						
		高级技工人工费(装饰)		元	26.704079	1.3722	36.64						
		降效增加人工费		元	2.261207	1	2.26						
	材料	铝型材 氟碳喷涂		kg	11.318574	28.95	327.67						
		镀锌型钢骨架		kg	0.464777	4.76	2.21						
		岩棉板 δ=50.0mm		m2	1.05	16.5	17.33						
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	1.058084	4.5	4.76						
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	4.9992	2.5	12.5						
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	1.058084	0.06	0.06						
		圆钉 L=60mm		kg	0.02113	5.5	0.12						
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.0102	15	0.15						
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.224236	8.49	1.9						
		3mm厚铝单板(单面氟碳喷涂)		m2	1.1	295	324.5						
		2mm厚铝单板(单面氟碳喷涂)		m2	1.1	232	255.2						
		氧气		m3	0.056593	4.5	0.25						
		乙炔气		m3	0.022424	32	0.72						
		玻璃胶 300mL		支	0.1932	12	2.32						
		万能胶		kg	0.82384	17.5	14.42						
		其他材料费(按百分比计算)		元	8.409284	1	8.41						
	主材												
	设备												
	机械				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.046139	173.07	7.99				
					电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.01836	208.45	3.83				
					降效增加机械费	元	0.254154	1	0.25				
项目编码	010805007003			项目名称	铝单板地弹门			计量单位	m2		工程量	42.67	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.02	2217.9	33453.21	0	0	2160.82	44.358	669.0642	0	0	43.2164
020001-60	钢架制作、安装	t	0.008	2345.17	4560.09	0	200.76	757.63	18.76136	36.48072	0	1.60608	6.06104
020003-28	岩棉板 墙面	100m2	0.01	977.86	1777.01	0	382.71	329.72	9.7786	17.7701	0	3.8271	3.2972
020001-97	地弹簧安装	10个	0.1	429.83	3708.45	0	0	280.03	42.983	370.845	0	0	28.003
020001-93换	岩棉板 墙面	10个	0.1	267.22	1104.5	0	0	114.04	26.722	110.45	0	0	11.404
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	100.93	0	0	4.82	22.54	100.93	0	0	4.82	22.54
小计									243.53296	1204.61002	0	10.25318	114.52164
清单项目综合单价									1572.917800				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	19.2442	1.3891	26.73						
		技工人工费(装饰)		元	47.865372	1.3554	64.88						
		高级技工人工费(装饰)		元	13.35884	1.3722	18.33						
		降效增加人工费		元	2.365362	1	2.37						
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	0.000078	4.75	0						
		角钢(综合)		t	0.007431	3953	29.37						
		岩棉板 δ=40.0mm		m2	1.05	16.5	17.33						
		圆钉 L=60mm		kg	0.02113	5.5	0.12						
			不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15						
			成品铝合金拉手	把	0.562456	109.9	61.81						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料				地弹簧		套	0.562456		369		207.55		
					电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg	0.194527		7.8		1.52		
					杉木板材（综合）		m3	0.000092		2200		0.2		
					3mm厚铝单板（单面氟碳喷涂）		m2	2.2		295		649		
					红丹环氧防锈漆		kg	0.047986		15.27		0.73		
					油漆溶剂油		kg	0.004954		8		0.04		
					氯气		m3	0.010616		4.5		0.05		
					乙炔气		m3	0.006157		32		0.2		
					玻璃胶 300ml		支	0.1932		12		2.32		
					万能胶		kg	0.82384		17.5		14.42		
					其他材料费（按百分比计算）		元	5.012172		1		5.01		
	主材													
	设备													
	机械				降效增加机械费		元	0.11296		1		0.11		
				交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.00821		173.07		1.42			
				电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01836		208.45		3.83			
项目编码	010807009001			项目名称	铝单板幕墙				计量单位	m2		工程量	1.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.0133	2217.9	33453.21		0	2160.82	29.49807	444.927693	0	0	28.738906	
020001-60	钢架制作、安装	t	0.018	2345.17	4560.09		0	200.76	757.63	42.21306	82.08162	0	3.61368	13.63734
020003-328	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.0066	1085.37	4772.25		0	477.5	7.163442	31.49685	0	0	3.1515	
020003-330	幕墙层间防火隔离层 防火隔离衬板 金属	100m2	0.0164	1712.82	7515.06		0	752.75	28.090248	123.246984	0	0	12.3451	
020003-333换	幕墙背板（衬板）金属 背板 铝板（如设计不设置保温岩棉时：人工*0.85）	100m2	0.01	3681.22	32580.08		0	2439.24	36.8122	325.8008	0	0	24.3924	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.48	0		0	0.13	1.22	5.48	0	0	0.13	1.22
小计										149.25702	1007.553947	0	3.74368	83.485246
清单项目综合单价										1244.039893				
费用明细	人工	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	20.037876	1.3891	27.83							
			技工人工费(装饰)	元	47.83334	1.3554	64.83							
			高级技工人工费(装饰)	元	35.672635	1.3722	48.95							
			降效增加人工费	元	3.044444	1	3.04							
		材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000189	4.75	0							
			角钢(综合)	kg	1.255217	3.95	4.96							
			角钢(综合)	t	0.018083	3953	71.48							
			镀锌钢板 δ=1.5mm 镀锌厚度≥85μm	m2	1.715	54.74	93.88							
			保温岩棉板 δ=50.0mm 80kg/m3	m2	0	65	0							
			防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3	m2	0.688333	45	30.97							
			电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.473353	7.8	3.69							
			杉木板材（综合）	m3	0.000224	2200	0.49							
			3mm厚铝单板（单面氟碳喷涂）	m2	2.504444	295	738.81							
	红丹环氧防锈漆	kg	0.116767	15.27	1.78									
	油漆溶剂油	kg	0.012056	8	0.1									
	氯气	m3	0.025833	4.5	0.12									
	乙炔气	m3	0.014983	32	0.48									
	材料	玻璃胶 300ml	支	0.12772	12	1.53								
		万能胶	kg	0.54465	17.5	9.53								
		防火密封胶 300ml	支	0.872821	26	22.69								
		耐候胶 500ml	支	0.4275	30	12.83								
		其他材料费（按百分比计算）	元	7.34226	1	7.34								

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			镀锌型钢骨架	kg	3.096274	4.76	14.74						
				铝型材 氟碳喷涂	kg	2.211624	28.95	64.03						
				镀锌型钢骨架	kg	0.156861	4.76	0.75						
				铁件(综合)	kg	0.275	5.5	1.51						
				射钉	10个	0.10375	1	0.1						
				半圆头螺钉(综合)	10个	0.10189	2.5	0.25						
				不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.357101	4.5	1.61						
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	1.687206	2.5	4.22						
				不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.357101	0.06	0.02						
				吊杆	kg	0.2174	5.5	1.2						
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.105156	8.49	0.89						
				氧气	m3	0.026539	4.5	0.12						
				乙炔气	m3	0.010516	32	0.34						
				100*30*2mm#100 铝合金格栅(吊顶)	m2	1.05	221	232.05						
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.651806	1	3.65						
			主材											
	设备													
	机械		电动切割机	台班	0.03366	235.67	7.93							
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.021637	173.07	3.74								
		降效增加机械费	元	0.251267	1	0.25								
项目编码	011302001002			项目名称			室外金属吊顶			计量单位	m2	工程量	711.39	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-136换	采光天棚、雨棚面板金属面板	100m2	0.007	7955.7	37260.76	0	0	3614.08	55.6899	260.82532	0	0	25.29856	
020004-136换	采光天棚、雨棚面板金属面板	100m2	0.0126	7955.7	34048.96	0	0	3453.49	100.24182	429.016896	0	0	43.513974	
020004-137换	采光天棚、雨棚面板阳光板	100m2	0.0021	6762.18	4649.27	0	0	1720.82	14.200578	9.763467	0	0	3.613722	
020003-301换	型钢结构骨架	t	0.04	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	148.9416	254.37	0	29.9136	47.5052	
020003-300	铝合金结构骨架	t	0.001	4772.78	29404.4	0	747.84	2570.83	4.77278	29.4044	0	0.74784	2.57083	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4867.25	0	0	463	1102.31	4867.25	0	0	463	1102.31	
小计									5191.096678	983.380083	0	493.66144	1224.812286	
清单项目综合单价									7892.950487					
费用明细	人工	-		内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(装饰)	元	43.943944		1.3891	61.04					
				技工人工费(装饰)	元	86.717677		1.3554	117.54					
				高级技工人工费(装饰)	元	101.607502		1.3722	139.43					
				降效增加人工费	元	6.841887		1	6.84					
	材料			镀锌型钢骨架	kg	42.336524		4.76	201.52					
				铝型材 粉末喷涂	kg	0.540885		25.35	13.71					
				镀锌型钢骨架	kg	0.925257		4.76	4.4					
				10mm厚透明PC阳光板	m2	0.220928		31.6	6.98					
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.624471		10	16.24					
				不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	2.106401		4.5	9.48					
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	9.952095		2.5	24.88					
				不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	2.106401		0.06	0.13					
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.849458		8.49	7.21					
				3mm厚铝单板(单面氟碳喷涂)	m2	1.334242		295	393.6					
				3mm厚穿孔铝板(双面氟碳喷涂)	m2	0.701064		325	227.85					
				氧气	m3	0.214387		4.5	0.96					
				乙炔气	m3	0.084946		32	2.72					
				耐候胶 500ml	支	1.108464		30	33.25					
				其他材料费(按百分比计算)	元	10.754607		1	10.75					
	主材													
	设备													
	机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.174786		173.07	30.25						
			降效增加机械费	元	0.650838		1	0.65						
项目编码	011506003001			项目名称			玻璃雨棚			计量单位	m2	工程量	54.67	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-135换	采光天棚、雨棚面板玻璃面板	100m2	0.01	9359.78	28407.74	0	0	3480.47	93.5978	284.0774	0	0	34.8047	
020003-301换	型钢结构骨架	t	0.027	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	100.53558	171.69975	0	20.19168	32.06601	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	226.65	0	0	23.41	51.46	226.65	0	0	23.41	51.46	
小计									420.78338	455.77715	0	43.60168	118.33071	
清单项目综合单价									1038.492920					
费用明细	人工	-		内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(装饰)	元	26.168601		1.3891	36.35					
				技工人工费(装饰)	元	52.441997		1.3554	71.08					
				高级技工人工费(装饰)	元	62.138362		1.3722	85.27					
				降效增加人工费	元	4.145784		1	4.15					
	材料			镀锌型钢骨架	kg	28.211085		4.76	134.28					
				镀锌型钢骨架	kg	0.601748		4.76	2.86					
				不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.369914		4.5	6.16					
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.472421		2.5	16.18					
				不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.369914		0.06	0.08					
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.558899		8.49	4.75					
				10+1.52PVB+10mm 钢化夹胶玻璃	m2	1.03		240	247.2					
				氧气	m3	0.141055		4.5	0.63					
				乙炔气	m3	0.05589		32	1.79					
				结构胶 500ml	支	0.32156		32.5	10.45					
				密封胶条	kg	0.46279		20	9.26					
				耐候胶 500ml	支	0.47861		30	14.36					
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.313805		1	5.31					
	主材													
	设备													
	机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.115		173.07	19.9						
			降效增加机械费	元	0.428206		1	0.43						
	项目编码	011407002001			项目名称			天棚刷涂料			计量单位	m2	工程量	33.55
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-117-020005-118*(-1)换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:1遍)	100m2	0.01	1091.14	319.05	0	0	256.11	10.9114	3.1905	0	0	2.5611	
020005-117换	天棚面 乳胶漆 二遍	100m2	0.01	1963.93	633.81	0	0	463.96	19.6393	6.3381	0	0	4.6396	
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 一遍	100m2	0.01	770.49	273.61	0	0	183.27	7.7049	2.7361	0	0	1.8327	
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.49	406.01	0	0	414.61	17.9149	4.0601	0	0	4.1461	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	40.55	0	0	0	8.93	40.55	0	0	0	8.93	
小计									96.7205	16.3248	0	0	22.1095	
清单项目综合单价									135.154800					
	人工	-		内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(装饰)	元	5.85849		1.3891	8.14					
				技工人工费(装饰)	元	12.82779		1.3554	17.39					
				高级技工人工费(装饰)	元	22.3331		1.3722	30.65					
				降效增加人工费	元	1.208644		1	1.21					

工程量清单综合单价分析表

	机械			降效增加机械费	元	0.192558	1	0.19				
				氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.0521	171.79	8.95				
项目编码	011503008002	项目名称	玻璃栏板	计量单位	m	工程量	997.55					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费
020006-72换	成品不锈钢管栏杆 钢化玻璃栏板 不锈钢扶手	10m	0.1	1282.43	15575.66	0	89.5	1067.04	128.243	1557.566	0	8.95
020003-336换	幕墙收边收口条 展开宽度d(mm) d>500 (如设计不设置保温岩棉时:人工*0.85)	100m2	0.01	4911.17	32918.17	0	0	2726.86	49.1117	329.1817	0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3184.55	0	0	192.09	713.79	3184.55	0	0	192.09
小计									3361.9047	1886.7477	0	847.7626
清单项目综合单价									6297.45500			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	15.473111	1.3891	21.49				
				技工人工费(装饰)	元	33.890846	1.3554	45.94				
				高级技工人工费(装饰)	元	58.992379	1.3722	80.95				
				降效增加人工费	元	3.192371	1	3.19				
	材料			镀锌	g	0.274	0.41	0.11				
				保温岩棉板 δ=50.0mm 80kg/m3	m2	0	65	0				
				不锈钢六角螺栓 M8×30mm	10个	0.35	5	1.75				
				3mm厚铝单板(单面氟碳喷涂)	m2	0.430505	295	127				
				1800mm高成品玻璃栏板(12+1.52PVB+12mm 钢化夹胶玻璃)	m	1	1488	1488				
				氩气	m3	0.137	132.39	18.14				
				耐候胶 500mL	支	0.134535	30	4.04				
				不锈钢法兰盖	个	1.2	15	18				
				环氧树脂胶	kg	0.027	38	1.03				
				其他材料费(按百分比计算)	元	34.472041	1	34.47				
	主材											
	设备											
	机械			氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.0521	171.79	8.95				
				降效增加机械费	元	0.192562	1	0.19				
项目编码	011207001008	项目名称	铝单板幕墙	计量单位	m2	工程量	80.09					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费
020003-325换	铝单板幕墙 明框 玻璃面板 5mm厚	100m2	0.01	10297.69	33759.3	0	0	3954.49	102.9769	337.593	0	0
020003-301换	型钢结构骨架	t	0.006	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	22.34124	38.1555	0	4.48704
020003-300换	型钢结构骨架	t	0.001	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	4.77278	33.27764	0	0.74784
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	213.46	0	0	7.22	47.47	213.46	0	0	7.22
小计									343.55092	409.02614	0	12.45488
清单项目综合单价									881.937110			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	19.444716	1.3891	27.01				
				技工人工费(装饰)	元	34.307655	1.3554	46.5				
				高级技工人工费(装饰)	元	36.705194	1.3722	50.37				
				降效增加人工费	元	2.665252	1	2.67				
	材料			镀锌型钢骨架	kg	5.916094	4.76	28.16				
				铝型材 氟碳喷涂	kg	0.02647	28.95	0.77				
				镀锌型钢骨架	kg	0.127278	4.76	0.61				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.289757	4.5	1.3				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	1.369011	2.5	3.42				
				不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.289757	0.06	0.02				
				不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.1	2.17				
				电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.11773	8.49	1				
				3mm厚铝单板(单面氟碳喷涂)	m2	1.05	295	309.75				
				氩气	m3	0.029713	4.5	0.13				
				乙炔气	m3	0.011773	32	0.38				
				密封胶条	kg	0.317	20	6.34				
				耐候胶 500mL	支	0.47813	30	14.34				
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.525904	1	5.53				
	主材											
	设备											
	机械			降效增加机械费	元	0.090149	1	0.09				
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.024224	173.07	4.19				
项目编码	011209001018	项目名称	玻璃幕墙	计量单位	m2	工程量	53.19					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费
020003-304换	框支撑玻璃面板 明框	100m2	0.01	10086.39	23344.56	0	0	3387.25	100.8639	233.4456	0	0
020003-300	铝合金结构骨架	t	0.007	4772.78	29404.4	0	747.84	2570.83	33.40946	205.8308	0	5.23488
020003-301换	型钢结构骨架	t	0.037	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	137.77098	235.29225	0	27.67008
020003-335换	幕墙收边收口条 展开宽度d(mm) d≤500 (如设计不设置保温岩棉时:人工*0.85)	100m	0.0075	2557.99	16763.25	0	0	1401.17	19.184925	125.724375	0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	326.03	0	0	36.44	74.2	326.03	0	0	36.44
小计									617.259265	800.293025	0	180.519395
清单项目综合单价									1667.416645			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	36.355559	1.3891	50.5				
				技工人工费(装饰)	元	76.310751	1.3554	103.43				
				高级技工人工费(装饰)	元	95.439247	1.3722	130.96				
				降效增加人工费	元	6.129536	1	6.13				
	材料			镀锌型钢骨架	kg	38.621545	4.76	183.84				
				铝型材 粉末喷涂	kg	6.516638	25.35	165.2				
				镀锌型钢骨架	kg	1.091399	4.76	5.2				
				保温岩棉板 δ=50.0mm 80kg/m3	m2	0	65	0				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	2.484629	4.5	11.18				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	11.739152	2.5	29.35				
				不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	2.484629	0.06	0.15				
				电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.894247	8.49	7.59				
				6mm+1.52PVB+6mm 钢化夹胶玻璃	m2	0.9785	190	185.92				
				3mm厚铝单板(单面氟碳喷涂)	m2	0.390369	295	115.16				
				氩气	m3	0.225691	4.5	1.02				
				乙炔气	m3	0.089425	32	2.86				
				密封胶条	kg	0.67808	20	13.56				
				耐候胶 500mL	支	0.864575	30	25.94				
				泡沫条(综合)	m	2.77083	1	2.77				
				其他材料费(按百分比计算)	元	20.842651	1	20.84				
	主材											
	设备											
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.184002	173.07	31.85				
				降效增加机械费	元	0.685091	1	0.69				
项目编码	010807003003	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	66.83					

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	5057.46	111916.65	0	0	6708.98	50.5746	1119.1665	0	0	67.0898
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	72.72	0	0	0	16.01	72.72	0	0	0	16.01
小计									123.2946	1119.1665	0	0	83.0998
清单项目综合单价									1325.560900				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	9.098038	1.3891	12.64				
				技工人工费(装饰)		元	22.78515	1.3554	30.88				
				高级技工人工费(装饰)		元	5.14025	1.3722	7.05				
				降效增加人工费		元	1.088134	1	1.09				
	材料			玻璃百叶窗 (GL-09 钢化夹胶玻璃百叶(8*1.52PVB+8mm))		m2	0.945	1169.22	1104.91				
				聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.7238	12	8.69				
				其他材料费(按百分比计算)		元	5.568	1	5.57				
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011209B001002			项目名称	玻璃采光顶			计量单位	m2		工程量	47.15
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-135换	采光天棚、雨棚面板 玻璃面板	100m2	0.01	9359.78	23206.24	0	0	3220.4	93.5978	232.0624	0	0	32.204
020004-138换	采光天棚、雨棚 铝板包边收口	100m2	0.007	5752.63	32278.98	0	0	2880.11	40.26841	225.95286	0	0	20.16077
020003-301换	型钢结构骨架 (采光天棚、雨棚的骨架(含拉索或拉杆):人工*0.9)	t	0.009	3351.19	6359.25	0	747.84	1105.67	30.16071	57.23325	0	6.73056	9.95103
020003-300换	铝合金结构骨架 (采光天棚、雨棚的骨架(含拉索或拉杆):人工*0.9)	t	0.001	4295.5	29404.4	0	747.84	2465.78	4.2955	29.4044	0	0.74784	2.46578
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	160.29	0	0	6.16	35.7	160.29	0	0	6.16	35.7
小计									328.61242	544.65291	0	13.6384	100.48158
清单项目综合单价									987.385310				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	22.424292	1.3891	31.15				
				技工人工费(装饰)		元	41.864746	1.3554	56.74				
				高级技工人工费(装饰)		元	51.097998	1.3722	70.12				
				降效增加人工费		元	3.399576	1	3.4				
	材料			镀锌型钢骨架		kg	8.497985	4.76	40.45				
				铝型材 粉末喷涂		kg	0.112407	25.35	2.85				
				镀锌型钢骨架		kg	0.185879	4.76	0.88				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	0.423165	4.5	1.9				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	1.999326	2.5	5				
				不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	0.423165	0.06	0.03				
				电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.170583	8.49	1.45				
				6mm+1.52PVB+6mm 钢化夹胶玻璃		m2	1.03	190	195.7				
				3mm厚铝单板(单面氟碳喷涂)		m2	0.676988	295	199.71				
				氯气		m3	0.043052	4.5	0.19				
				乙炔气		m3	0.017058	32	0.55				
				结构胶 500mL		支	0.32156	32.5	10.45				
				密封胶条		kg	0.46279	20	9.26				
				耐候胶 500mL		支	0.690172	30	20.71				
				其他材料费(按百分比计算)		元	5.157675	1	5.16				
	主材												
	设备												
	机械			交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32		台班	0.0351	173.07	6.07				
				降效增加机械费		元	0.130647	1	0.13				
项目编码	010801006001			项目名称	开启窗电动开启装置			计量单位	套		工程量	407	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-307换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费	10樘	0.1	566.06	3844.89	0	0	316.83	56.606	384.489	0	0	31.683
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	495.68	0	0	0	109.1	495.68	0	0	0	109.1
小计									552.286	384.489	0	0	140.783
清单项目综合单价									1077.558				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	9.3031	1.3891	12.92				
				技工人工费(装饰)		元	13.5966	1.3554	18.43				
				高级技工人工费(装饰)		元	18.4038	1.3722	25.25				
				降效增加人工费		元	1.217887	1	1.22				
	材料			电动开启装置		套	1.02	359	366.18				
				其他材料费(按百分比计算)		元	18.309	1	18.31				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010603002001			项目名称	大跨幕墙型钢骨架			计量单位	t		工程量	26.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-301换	型钢结构骨架	t	1	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2147	0	0	431.21	501.45	2147	0	0	431.21	501.45
小计									5870.54	6359.25	0	1179.05	1689.08
清单项目综合单价									15097.920				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	394.882	1.3891	548.53				
				技工人工费(装饰)		元	988.246	1.3554	1339.47				
				高级技工人工费(装饰)		元	1337.663	1.3722	1835.54				
				降效增加人工费		元	80.11194	1	80.11				
	材料			镀锌型钢骨架		kg	1060	4.76	5045.6				
				镀锌型钢骨架		kg	22.61	4.76	107.62				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	51.473	4.5	231.63				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	243.194	2.5	607.99				
				不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	51.473	0.06	3.09				
				电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	21	8.49	178.29				
				氯气		m3	5.3	4.5	23.85				
乙炔气					m3	2.1	32	67.2					
其他材料费(按百分比计算)					元	93.98	1	93.98					
主材													
设备													

工程量清单综合单价分析表

	综合														
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班		4.321		173.07		747.84			
		降效增加机械费				元		16.089925		1		16.09			
项目编码	010606013001		项目名称		钢插芯		计量单位		t		工程量		3.582		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-301换	型钢结构骨架	t	1	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	286.96	0	0	57.63	67.02	286.96	0	0	57.63	67.02		
小计									4010.5	6359.25	0	805.47	1254.65		
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元		394.882		1.3891		548.53			
		技工人工费(装饰)				元		988.246		1.3554		1339.47			
		高级技工人工费(装饰)				元		1337.663		1.3722		1835.54			
		降效增加人工费				元		80.111669		1		80.11			
	材料	镀锌型钢骨架				kg		1060		4.76		5045.6			
		镀锌型钢骨架				kg		22.61		4.76		107.62			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm				套		51.473		4.5		231.63			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		243.194		2.5		607.99			
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm				套		51.473		0.06		3.09			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		21		8.49		178.29			
		氧气				m3		5.3		4.5		23.85			
		乙炔气				m3		2.1		32		67.2			
		其他材料费(按百分比计算)				元		93.98		1		93.98			
	主材														
	设备														
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班		4.321		173.07		747.84			
		降效增加机械费				元		16.088777		1		16.09			
项目编码	010516002001		项目名称		预埋件		计量单位		t		工程量		67.347		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-291	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.801	2628.21	5383.19	0	759.78	898.54	2105.19621	4311.93519	0	608.58378	719.73054		
010002-105	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ (mm) 10<Φ≤25	t	0.2	337.63	3900.58	0	10.18	270.02	67.526	780.116	0	2.036	54.004		
010002-106	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ (mm) 10<Φ≤25	t	0.2	759.43	62.06	0	75.08	175.28	151.886	12.412	0	15.016	35.056		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3046.58	0	0	880.73	729.57	3046.58	0	0	880.73	729.57		
小计									5371.18821	5104.46319	0	1506.36578	1538.38054		
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		21.601358		1.3891		30.01			
		技工人工费				元		139.73585		1.3554		189.4			
		普工人工费(装饰)				元		109.686414		1.3891		152.37			
		技工人工费(装饰)				元		686.409896		1.3554		930.36			
		高级技工人工费(装饰)				元		743.226318		1.3722		1019.86			
	材料	降效增加人工费				元		45.237056		1		45.24			
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12mm				t		0.204994		3805		780			
		镀锌型钢骨架				kg		840.006236		4.76		3998.43			
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg		1.439957		8.62		12.41			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		28.800214		8.49		244.51			
		水				m3		0.023999		3.77		0.09			
		其他材料费(按百分比计算)				元		63.640472		1		63.64			
	主材														
	设备														
	机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40				台班		0.017999		42.19		0.76			
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40				台班		0.051998		24.54		1.28			
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班		3.512026		173.07		607.83			
交流电焊机 容量E (kV·A) E=30				台班		0.089997		166.84		15.02					
降效增加机械费				元		13.077494		1		13.08					
项目编码	010516002002		项目名称		后置埋件		计量单位		t		工程量		75.22		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-291换	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	1	2628.21	4594.54	0	759.78	859.11	2628.21	4594.54	0	759.78	859.11		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4253.39	0	0	1229.6	1018.57	4253.39	0	0	1229.6	1018.57		
小计									6881.6	4594.54	0	1989.38	1877.68		
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元		137.107		1.3891		190.46			
		技工人工费(装饰)				元		858.006		1.3554		1162.94			
		高级技工人工费(装饰)				元		929.026		1.3722		1274.81			
		降效增加人工费				元		56.545998		1		56.55			
	材料	Q235钢板				kg		1050		4.02		4221			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		36		8.49		305.64			
主材	其他材料费(按百分比计算)				元		67.9		1		67.9				
设备															
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班		4.39		173.07		759.78				
	降效增加机械费				元		16.346716		1		16.35				
项目编码	010516002003		项目名称		后置埋件		计量单位		t		工程量		7.199		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-291换	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	1	2628.21	25195.49	0	759.78	1889.16	2628.21	25195.49	0	759.78	1889.16		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	407.07	0	0	117.68	97.48	407.07	0	0	117.68	97.48		
小计									3035.28	25195.49	0	877.46	1986.64		
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元		137.107		1.3891		190.46			
		技工人工费(装饰)				元		858.006		1.3554		1162.94			
		高级技工人工费(装饰)				元		929.026		1.3722		1274.81			
		降效增加人工费				元		56.545354		1		56.55			
	材料	S31608不锈钢铺板				kg		1050		23.35		24517.5			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		36		8.49		305.64			
		其他材料费(按百分比计算)				元		372.35		1		372.35			
	主材														
	设备														
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班		4.39		173.07		759.78			
		降效增加机械费				元									

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费				元	16.346715	1	16.35				
项目编码	010516002004	项目名称		化学植筋			计量单位	根	工程量	1034			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-294换	后置埋件制作、安装 化学植栓 M12以下	100根	0.01	732.51	226.17	0	0	172.54	7.3251	2.2617	0	0	1.7254
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	162.96	0	0	0	35.87	162.96	0	0	0	35.87
小计									170.2851	2.2617	0	0	37.5954
清单项目综合单价									210.1422				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费(装饰)		元	0.77695	1.3891		1.08					
		技工人工费(装饰)		元	1.94408	1.3554		2.64					
		高级技工人工费(装饰)		元	2.63143	1.3722		3.61					
		降效增加人工费		元	0.157602	1		0.16					
	材料	M12化学植筋		套	1.02	1.6		1.63					
		合金钢钻头 10mm		个	0.029	18		0.52					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1077	1		0.11					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010516002005	项目名称		化学植筋			计量单位	根	工程量	5442			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-295换	后置埋件制作、安装 化学植栓 M12以上	100根	0.01	915.67	493.08	0	0	226.19	9.1567	4.9308	0	0	2.2619
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1072.11	0	0	0	235.97	1072.11	0	0	0	235.97
小计									1081.2667	4.9308	0	0	238.2319
清单项目综合单价									1324.4294				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费(装饰)		元	0.97063	1.3891		1.35					
		技工人工费(装饰)		元	2.43042	1.3554		3.29					
		高级技工人工费(装饰)		元	3.28976	1.3722		4.51					
		降效增加人工费		元	0.197007	1		0.2					
	材料	M16化学植筋		套	1.02	3.3		3.37					
		合金钢钻头 20mm		个	0.038	35		1.33					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2348	1		0.23					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010516002006	项目名称		机械后扩底锚栓			计量单位	根	工程量	20960			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-297换	后置埋件制作、安装 后扩底锚栓 M12以上 M10*130后扩底锚栓	100根	0.1	1525.43	333.5	0	0	352.42	152.543	33.35	0	0	35.242
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6878.99	0	0	0	1514.07	6878.99	0	0	0	1514.07
小计									7031.533	33.35	0	0	1549.312
清单项目综合单价									8614.195				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费(装饰)		元	1.61692	1.3891		2.25					
		技工人工费(装饰)		元	4.04888	1.3554		5.49					
		高级技工人工费(装饰)		元	5.48044	1.3722		7.52					
		降效增加人工费		元	0.328196	1		0.33					
	材料	合金钢钻头 20mm		个	0.038	35		1.33					
		M10*130后扩底锚栓		套	1.02	1.75		1.79					
		后扩孔钻头 普通双管M16×190mm配套		个	0.00153	40		0.06					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1588	1		0.16					
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	010516002007	项目名称		机械后扩底锚栓			计量单位	根	工程量	14946			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-297换	后置埋件制作、安装 后扩底锚栓 M12以上 M12*160后扩底锚栓	100根	0.01	1525.43	387.05	0	0	355.1	15.2543	3.8705	0	0	3.551
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4905.22	0	0	0	1079.64	4905.22	0	0	0	1079.64
小计									4920.4743	3.8705	0	0	1083.191
清单项目综合单价									6007.5358				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费(装饰)		元	1.61692	1.3891		2.25					
		技工人工费(装饰)		元	4.04888	1.3554		5.49					
		高级技工人工费(装饰)		元	5.48044	1.3722		7.52					
		降效增加人工费		元	0.328196	1		0.33					
	材料	合金钢钻头 20mm		个	0.038	35		1.33					
		M12*160后扩底锚栓		套	1.02	2.25		2.3					
		后扩孔钻头 普通双管M16×190mm配套		个	0.00153	40		0.06					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1843	1		0.18					
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	010516002008	项目名称		机械后扩底锚栓			计量单位	根	工程量	288			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-297换	后置埋件制作、安装 后扩底锚栓 M12以上 M16*190后扩底锚栓	100根	0.01	1525.43	569.12	0	0	364.2	15.2543	5.6912	0	0	3.642
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	94.52	0	0	0	20.8	94.52	0	0	0	20.8
小计									109.7743	5.6912	0	0	24.442
清单项目综合单价									139.9075				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费(装饰)		元	1.61692	1.3891		2.25					
		技工人工费(装饰)		元	4.04888	1.3554		5.49					
		高级技工人工费(装饰)		元	5.48044	1.3722		7.52					
		降效增加人工费		元	0.328194	1		0.33					
	材料	合金钢钻头 20mm		个	0.038	35		1.33					
		M16*190后扩底锚栓		套	1.02	3.95		4.03					
		后扩孔钻头 普通双管M16×190mm配套		个	0.00153	40		0.06					

工程量清单综合单价分析表

费用明细				其他材料费(按百分比计算)		元	0.271	1	0.27				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010516002009			项目名称		机械后扩底锚栓		计量单位	根	工程量	144		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-297换	后置埋件制作、安装后扩底锚栓 M12以上 M20*260后扩底锚栓	100根	0.01	1525.43	867.93	0	0	379.14	15.2543	8.6793	0	0	3.7914
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	47.26	0	0	0	10.41	47.26	0	0	0	10.41
小计									62.5143	8.6793	0	0	14.2014
清单项目综合单价									85.3950				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	1.61692	1.3891	2.25				
				技工人工费(装饰)		元	4.04888	1.3554	5.49				
				高级技工人工费(装饰)		元	5.48044	1.3722	7.52				
				降效增加人工费		元	0.328194	1	0.33				
	材料			合金钢钻头 20mm		个	0.038	35	1.33				
				M20*260后扩底锚栓		套	1.02	6.74	6.87				
				后扩孔钻头 普通双管M16×190mm配套		个	0.00153	40	0.06				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.4133	1	0.41				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010516002010			项目名称		对穿螺栓		计量单位	根	工程量	624		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-292换	结构预埋件制作、安装预埋对穿螺栓	100根	0.01	1775.03	1348.01	0	30.63	460.14	17.7503	13.4801	0	0.3063	4.6014
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	238.3	0	0	4.11	52.72	238.3	0	0	4.11	52.72
小计									256.0503	13.4801	0	4.4163	57.3214
清单项目综合单价									331.2681				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	0.92595	1.3891	1.29				
				技工人工费(装饰)		元	5.79401	1.3554	7.85				
				高级技工人工费(装饰)		元	6.27523	1.3722	8.61				
				降效增加人工费		元	0.381891	1	0.38				
	材料			M12对穿螺栓		套	1.02	12.9	13.16				
				电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.01448	8.49	0.12				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.1992	1	0.2				
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011209001019			项目名称		防火封堵		计量单位	m2	工程量	1880.37	
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-328	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.01	1085.37	4772.25	0	0	477.5	10.8537	47.7225	0	0	4.775
020003-330换	幕墙层间防火隔离层 防火隔离衬板 金属	100m2	0.0026	1712.82	7515.06	0	0	752.75	4.453332	19.539156	0	0	1.95715
020003-333换	幕墙背板(衬板) 金属背板 铝板 (如设计不设置保温岩棉时: 人工*0.85)	100m2	0.01	3681.22	19748.03	0	0	1797.64	36.8122	197.4803	0	0	17.9764
010004-80换	其他防水工程 隔离层	100m2	0.014	205.37	6433.24	0	0	366.86	2.87518	90.06536	0	0	5.13604
020003-330换	幕墙层间防火隔离层 防火隔离衬板 金属	100m2	0.001	1712.82	10724.13	0	0	913.2	1.71282	10.72413	0	0	0.9132
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2171.27	0	0	0	477.9	2171.27	0	0	0	477.9
小计									2227.977232	365.531446	0	0	508.65779
清单项目综合单价									3102.166468				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	0.173451	1.3891	0.24				
				技工人工费		元	1.853275	1.3554	2.51				
				普工人工费(装饰)		元	5.595887	1.3891	7.77				
				技工人工费(装饰)		元	12.260301	1.3554	16.62				
				高级技工人工费(装饰)		元	21.337176	1.3722	29.28				
				降效增加人工费		元	1.154704	1	1.15				
	材料			角钢(综合)		kg	0.26938	3.95	1.06				
				镀锌钢板 δ=1.5mm		m2	0.268083	54.74	14.67				
				镀锌钢板 δ=8.0mm		m2	0.09997	85	8.5				
				保温岩棉板 δ=50.0mm 80kg/m3		m2	0	65	0				
				防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3		m2	1.05	45	47.25				
				1.5mm厚丁基防水胶带		m2	1.503692	56.5	84.96				
				1.5mm厚铝板(封堵)		m2	1.05	174	182.7				
				防火密封胶 300mL		支	0.187314	26	4.87				
				耐候胶 500mL		支	0.4275	30	12.83				
				其他材料费(按百分比计算)		元	3.93322	1	3.99				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011209001020			项目名称		防火封堵		计量单位	m2	工程量	1584.31		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-333换	幕墙背板(衬板) 金属背板 铝板	100m2	0.01	4330.85	30671.18	0	0	2486.78	43.3085	306.7118	0	0	24.8678
020003-333换	幕墙背板(衬板) 金属背板 铝板 (如设计不设置保温岩棉时: 人工*0.85)	100m2	0.01	3681.22	32580.08	0	0	2439.24	36.8122	325.8008	0	0	24.3924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2731.03	0	0	0	601.1	2731.03	0	0	0	601.1
小计									2811.1507	632.5126	0	0	650.3602
清单项目综合单价									4094.023500				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	8.354064	1.3891	11.6				
				技工人工费(装饰)		元	18.302716	1.3554	24.81				
				高级技工人工费(装饰)		元	31.852856	1.3722	43.71				
				降效增加人工费		元	1.723798	1	1.72				
				保温岩棉板 δ=50.0mm 80kg/m3		m2	0	65	0				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3		m2	1.05	45	47.25						
		3.0mm厚铝板（封堵）		m2	1.05	295	309.75						
		2.0mm厚铝板（封堵）		m2	1.05	232	243.6						
		耐候胶 500mL		支	0.855	30	25.65						
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.2626	1	6.26						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011209001021			项目名称		防火封堵		计量单位	m2	工程量	15.58		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-333换	幕墙背板（衬板）金属背板 铝板	100m2	0.01	4330.85	30671.18	0	0	2486.78	43.3085	306.7118	0	0	24.8678
020003-333换	幕墙背板（衬板）金属背板 铝板	100m2	0.01	4330.85	39473.33	0	0	2926.89	43.3085	394.7333	0	0	29.2689
020003-301换	型钢结构骨架	t	0.09	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	335.1186	572.3325	0	67.3056	106.8967
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	140.39	0	0	22.36	32.4	140.39	0	0	22.36	32.4
小计									562.1256	1273.7776	0	89.6656	193.4234
清单项目综合单价													2118.992200
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	44.261586	1.3891		61.48					
		技工人工费(装饰)		元	107.955009	1.3554		146.32					
		高级技工人工费(装饰)		元	153.777726	1.3722		211.01					
	材料	镀锌型钢骨架		kg	94.569961	4.76		450.15					
		镀锌型钢骨架		kg	2.017195	4.76		9.6					
		保温岩棉板 δ=50.0mm 80kg/m3		m2	1.05	65		68.25					
		防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3		m2	1.05	45		47.25					
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	4.592264	4.5		20.67					
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	21.697026	2.5		54.24					
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	4.592264	0.06		0.28					
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	1.873556	8.49		15.91					
		3.0mm厚铝板（封堵）		m2	1.05	295		309.75					
		2.0mm厚铝板（封堵）		m2	1.05	232		243.6					
		氧气		m3	0.47285	4.5		2.13					
		乙炔气		m3	0.187356	32		6					
		耐候胶 500mL		支	0.855	30		25.65					
		其他材料费(按百分比计算)		元	15.329708	1		15.33					
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.385506	173.07		66.72					
		降效增加机械费		元	1.435173	1		1.44					
项目编码	011209001022			项目名称		防火封堵		计量单位	m2	工程量	44.91		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-333换	幕墙背板（衬板）金属背板 铝板	100m2	0.01	4330.85	30671.18	0	0	2486.78	43.3085	306.7118	0	0	24.8678
020003-301换	型钢结构骨架	t	0.1	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	372.354	635.925	0	74.784	118.763
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	400.75	0	0	72.08	93.04	400.75	0	0	72.08	93.04
小计									816.4125	942.6368	0	146.864	236.6708
清单项目综合单价													2142.584100
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	43.90719	1.3891		60.99					
		技工人工费(装饰)		元	108.475905	1.3554		147.03					
		高级技工人工费(装饰)		元	150.65642	1.3722		206.73					
	材料	镀锌型钢骨架		kg	105.74037	4.76		503.32					
		镀锌型钢骨架		kg	2.255462	4.76		10.74					
		防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3		m2	1.05	45		47.25					
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	5.134692	4.5		23.11					
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	24.259833	2.5		60.65					
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	5.134692	0.06		0.31					
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	2.094856	8.49		17.79					
		2.0mm厚铝板（封堵）		m2	1.05	232		243.6					
		氧气		m3	0.528702	4.5		2.38					
		乙炔气		m3	0.209486	32		6.7					
		耐候胶 500mL		支	0.4275	30		12.83					
		其他材料费(按百分比计算)		元	12.411781	1		12.41					
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.431042	173.07		74.6					
		降效增加机械费		元	1.604988	1		1.6					

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 2 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	1382920.3	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	二次搬运费	0	
9	脚手架费	3163151.47	计取安全文明施工措施费
10	垂直运输机械费	246378	计取安全文明施工措施费
11	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
12	异地租赁费（若施工现场用地不能满足施工而需要异地租赁而引起的相关费用增加，包括场地租赁费（含用地手续的费用）、交通费，材料外场加工运输费等）	0	
13	施工期间河堤防洪、防汛时发生的费用（如使用的沙袋、砌墙等，以及有关主管部门规定的防洪防汛应急措施）	0	
14	与周边工程配合衔接处理费用（本工程施工期间与周边所有建设项目的建筑、安装工程，可能发生的协调、配合等费用；与周边工程的衔接处理所发生的措施费用）	0	
15	资料费：包括（但不限于）承包人向发包人提交经确认的深化设计图纸和其他技术资料份（包括电子文件）	0	
16	本工程所需样板（间）制作所产生的费用（按合同通用条件及专用条件中规定由承包人制作的材料及操作工艺样板的一切费用，包括样板制作所需的材料、人工、机械等全部费用，同时还包括样板返工及拆除费用，结算时费用不作调整）	0	

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 2 页，共 2 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
17	根据招标人要求提供各种材料样板相关费用	0	
18	承包范围内的深化设计造成的费用增加	0	
19	施工期间、项目收尾阶段临时设施需拆除，并需要另外租用场地使用，由此发生的费用。	0	
20	联合调试费	0	
21	检测、检验、试验等费用(投标人应负责在生产场地和施工现场对材料和工程的任何部分进行的复验、见证送检及竣工验收需要的所有检测、试验费用（包括但不限于消防验收、幕墙四性检测、淋水试验、铝合金窗三性检测、节能验收必须的检测、环保验收必须的检测等）)	0	
22	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称: 裙楼外立面工程 (包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用)
标 段: 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		单装装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					4792449.77
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1382920.3
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	1134464.74
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	248455.56
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	3163151.47
1-9-1	011701B004001	电动吊篮式脚手架	(1)电动吊篮式脚手架 搭拆及使用 (2)搭设高度:200.5m以内 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	46391.2	47	2180386.4
1-9-2	011701B001001	外脚手架	(1)部位:外立面(总承包单位措施不可利用需单独搭设时) (2)双排脚手架 搭拆及使用 (3)搭设高度:24m以内 (4)脚手架材质:综合考虑 (5)含建筑物超高增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	2489.98	35.17	87572.6
1-9-3	011701B001002	外脚手架	(1)部位:外立面(总承包单位措施不可利用需单独搭设时) (2)单排脚手架 搭拆及使用 (3)搭设高度:6m以内 (4)脚手架材质:综合考虑 (5)含建筑物超高增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	4211.99	19.56	82386.52
1-9-4	011701B003001	满堂脚手架	(1)部位:屋面花架(总承包单位措施不可利用需单独搭设时) (2)满堂脚手架 搭拆及使用 (3)搭设高度:H≤6m (4)脚手架材质:综合考虑 (5)含建筑物超高增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	17247.4	14.22	245258.03
1-9-5	011701B005001	活动脚手架	(1)部位:室外吊顶、采光顶装饰等 (2)满堂脚手架 搭拆及使用 (3)搭设高度:H≤6m (4)脚手架材质:综合考虑 (5)含建筑物超高增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	54615.29	9.87	539052.91
1-9-6	011701B005002	活动脚手架	(1)部位:独立柱装饰 (2)活动脚手架 搭拆及使用 (3)搭设高度:H≤5.2m (4)含建筑物超高增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	5779.92	4.93	28495.01
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	246378
1-10-1	011703001001	垂直运输	(1)类型:汽车式起重机 (2)自行考虑选用规格型号,配置数量及使用时间	项	1	246378	246378
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	异地租赁费(若施工现场用地不能满足施工而需要异地租赁而引起的相关费用增加,包括场地租赁费(含用地手续的费用)、交通费,材料外场加工运输费等)				100	0
1-13	13	施工期间河堤防洪、防汛时发生的费用(如使用的沙袋、砌墙等,以及有关主管部门规定的防洪防汛应急措施)				100	0
1-14	14	与周边工程配合衔接处理费用(本工程施工期间与周边所有建设项目的建筑、安装工程,可能发生的协调、配合等费用;与周边工程的衔接处理所发生的措施费用)				100	0
1-15	15	资料费:包括(但不限于)承包人向发包人提交经确认的深化设计图纸和其他技术资料份(包括电子文件)				100	0
1-16	16	本工程所需样板(间)制作所产生的费用(按合同通用条件及专用条件中规定由承包人制作的材料及操作工艺样板的一切费用,包括样板制作所需的材料、人工、机械等全部费用,同时还包括样板返工及拆除费用,结算时费用不作调整)				100	0
1-17	17	根据招标人要求提供各种材料样板相关费用				100	0
1-18	18	承包范围内的深化设计造成的费用增加				100	0
1-19	19	施工期间、项目收尾阶段临时设施需拆除,并需要另外租用地使用,由此发生的费用。				100	0
1-20	20	联合调试费				100	0
1-21	21	检测、检验、试验等费用(投标人应负责在生产场地和施工现场对材料和工程的任何部分进行的复验、见证送检及竣工验收需要的所有检测、试验费用(包括但不限于消防验收、幕墙四性检测、淋水试验、铝合金窗三性检测、节能验收必须的检测、环保验收必须的检测等))				100	0
1-22	22	其他		项		100	0
1-22-1	(1)	BIM工作费用				100	0
		合计					4792449.77

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：裙楼外立面工程（包含整个项目垂直运输、脚手架及其他措施费用）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	2215416.64
1	增值税应纳税额	A5	3.02	1978050.57
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	237366.07
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	2001553.77
合计				4216970.41

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		外墙涂料					369182.24	0	
1-1	011407001003	天然真石漆外墙	(1)喷面油两遍 (2)喷真石漆 (3)喷底油两遍 (4)刮防水腻子两遍 (5)建筑物超高增加费用 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	443.31	139.8	61974.74	0	
1-2	011407001004	外墙涂料	(1)硅丙罩光透明保护面漆一道 30微米 (2)纯丙砂壁状质感涂料两道, 1-2毫米 (3)1型底漆一道20-30微米 (4)R型腻子两遍 (5)建筑物超高增加费用 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	3778.69	81.3	307207.5	0	
2		门窗工程					11472005.31	0	
2-1		铝合金单元窗系统1					4404162.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 2 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1	010807001022	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-01中空钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6Low-E+12A+6mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	1320.12	1323.13	1746690.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 3 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2	010807001023	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-02中空钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6Low-E+12A+8mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	63.7	1336.55	85138.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:南楼外立面工程

标段:中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 4 页, 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3	010807001024	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-03中空钢化夹胶玻璃8+1.52PVB+8Low-E+12A+10mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	1882.88	1366.17	2572334.17	0	
2-2		铝合金单元窗系统2					5632418.20	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 5 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-1	010807001025	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-01中空钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6Low-E+12A+6mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	161.93	1323.13	214254.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 6 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2	011209001023	单元式组合窗	(1)类型:单元式铝合金组合窗 (2)玻璃种类:GL-01中空钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6Low-E+12A+6mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	3342.71	1582.51	5289872	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 7 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3	010807001026	铝合金单元窗（救援窗）	(1)类型:铝合金单元窗（救援窗） (2)玻璃种类:GL-07中空钢化玻璃 10Low-E+12A+10mm（外片玻璃超白） (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金热执等	m2	90.09	1424.04	128291.76	0	
2-3		成品防火窗、百叶窗、固定窗					1347800.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 8 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1	010807002003	金属防火窗	(1)类型:成品乙级防火窗 (2)玻璃种类:GL-08外夹胶中空玻璃6+1.52PVB+6Low-E+12A+25mm(水晶硅防火玻璃) (3)边框材质:成品防火窗框料(内填硅钙板)、成品防火窗扣条、钢立柱、钢横梁、U型钢槽、钢压板、钢托条、铝合金外盖板等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:防火发泡剂、防火胶条、膨胀胶条、石棉条等 (8)其他配件:螺栓、螺钉等	m2	443.73	2168.27	962126.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 9 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-2	010807003004	金属百叶窗	(1)类型:铝合金百叶窗 (2)百叶材质:GL-10人字铝合金防雨百叶 (3)边框材质:铝合金方管立柱、窗框、百叶外框等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)嵌缝、塞口材料种类:耐候密封胶、泡沫棒等 (6)其他:50目不锈钢防虫网、连接螺钉等各类连接配件 (7)综合单价包含且不限于:各类收边收口、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、边框孔隙填塞封堵等完成相关工作内容所涉及的费用,综合考虑分格、五金配件定样、成品加工组装及保护等 (8)建筑物超高增加费用 (9)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	429.85	897.23	385674.32	0	
2-4		铝合金门、玻璃门					87623.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 10 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额: (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-1	010805005003	玻璃门	(1) 类型: 玻璃门 (2) 玻璃种类: 6Low-E+12A+6mm 中空钢化玻璃 (外片玻璃超白) (3) 边框材质: 铝合金立挺、下横、门边框、压线等 (型材规格及牌号综合考虑) (4) 型材表面处理: 室内粉末喷涂, 室外氟碳喷涂, 其余部位阳极氧化, 喷涂厚度满足设计要求 (5) 开启方式: 综合考虑单开或双开、平开、推拉、内外开启等组合形式 (6) 五金配件: 包含地弹簧、门锁、成品不锈钢拉手、上下门轴、防倾倒装置 (成品304高强度不锈钢钢索) 等五金配件 (7) 包含结构密封胶、隔条、泡沫嵌缝条等密封填缝处理, 综合考虑材质规格 (8) 综合单价包含且不限于: 各类收边收口、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、边框孔隙填塞封堵等完成相关工作内容所涉	m2	65.02	1347.64	87623.55	0	
3		铝板幕墙					15890946.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 11 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1	011207001009	铝单板幕墙	(1)面层:3mm厚铝单板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:外侧氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (4)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向镀锌方钢管、横向镀锌角钢、连接件组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (6)连接件及配件类型:镀锌角钢连接件、钢套芯、螺栓、连接角铝、铆钉、螺钉、垫片等,综合考虑材质规格 (7)防火封堵构造:1.5mm厚镀锌钢板内塞200mm厚防火岩棉 (8)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工/开槽折边	m2	1934.33	834.18	1613579.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 12 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2	011207001010	单元式穿孔铝板造型幕墙（转角）	(1)类型:单元式穿孔铝板造型幕墙 (2)面层:4mm厚穿孔铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (3)表面处理:双面氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (4)骨架类型:采用铝合金及型钢骨架,由铝合金方管立杆(异形)及横杠、钢方管立柱及横杆、连接件等组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格满足图纸设计要求) (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (6)连接件及配件类型:铝合金角码、连接螺栓等,综合考虑材质规格 (7)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷	m2	419.03	1131.72	474224.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 13 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3	011207001011	单元式穿孔铝板造型幕墙（竖向）	(1)类型:单元式穿孔铝板造型幕墙 (2)面层:4mm厚穿孔铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (3)表面处理:双面氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (4)骨架类型:采用铝合金骨架,由立柱(异形)、横杠、竖向铝合金方管、铝盖板、连接件组成(具体规格详见图纸设计要求) (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (6)连接件及配件类型:加固方钢管、折弯钢板连接件、槽钢连接件、连接螺栓、膨胀螺栓、螺钉等,综合考虑材质规格 (7)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、含灯光槽制作	m2	4595.61	1070.83	4921117.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 14 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4	011207001012	铝板造型幕墙（横向）	(1)面层:3mm厚铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:外侧氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (4)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向、横向、斜撑方钢管、连接件组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (6)连接件及配件类型:折角钢板对夹、连接角铝、铆钉、螺钉、垫片、连接螺栓等,综合考虑材质规格 (7)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材料表面处理、除锈单	m2	7956.72	731.9	5823523.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 15 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5	011207001013	铝板造型压顶	(1)面层:3mm厚铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)含侧面铝板造型、底部铝板吊顶、顶部铝板压顶及收边等部位 (3)表面处理:外侧氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (4)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (5)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向、横向、斜撑方钢管、折角处角钢、连接件组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (6)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (7)连接件及配件类型:折角钢板对夹、连接角铝、铆钉、螺钉、垫片、连接螺栓等,综合考虑材质规格 (8)综合单价包含且不限于:铝板分格	m2	1273.03	629.58	801474.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 16 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6	011207001014	铝合金装饰格栅	(1) 类型: 铝合金外装饰格栅 (2) 型材表面处理: 室内粉末喷涂, 室外氟碳喷涂, 其余部位阳极氧化, 喷涂厚度满足设计要求 (3) 材质规格: 铝合金装饰线条 100*68mm, 间距1400*1400mm (4) 其他配件: 铝合金装饰盖板、内压板等 (5) 包含丁基防水胶带、密封胶、泡沫条、螺钉、垫片等相关费用 (6) 具体做法详见图纸DE-01~-02节点 (7) 建筑物超高增加费用 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	1079.85	214.54	231671.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 17 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-7	011207001015	铝单板隔断	(1)面层:3mm厚铝单板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:外侧氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求 (5)包含密封胶、泡沫条、连接角铝、铆钉、螺钉、垫片等相关费用,材质规格综合考虑 (6)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、配合灯光灯槽制作、滴水及排水构造、墙面开槽、洞口处理、与主体结构埋件连接等完成相关工作内容所涉及的费用	m2	213.7	594.02	126942.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 18 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-8	010805007004	铝单板门扇(可开启)	(1)门扇材质:2.5mm厚铝单板(内塞保温岩棉) (2)边框材质:铝合金型材边框、立柱等(型材规格及牌号综合考虑) (3)铝板及型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求 (4)开启方式:综合考虑内外开启等形式 (5)五金配件:包含成品开启执手(配四点锁)、定制铝合金合页、不锈钢安全脱绳、传杆等 (6)其他:包含密封填缝处理及连接螺栓等配件相关费用 (7)清单工程量计算规则:按设计图示(包含框)外边线尺寸以面积计算 (8)具体做法详见图纸DA-03~05、DA-08~09节点等 (9)建筑物超高增加费用 (10)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	1246.65	1378.44	1718432.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 19 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-9	010805007005	铝单板门扇（固定封堵）	(1) 部位:非靠砼柱处 (2) 门扇材质:外侧3.0mm厚铝单板,内侧2.0mm厚室内装饰铝板(内设防撞加劲肋),中间设置50mm厚保温岩棉 (3) 边框材质:铝合金型材边框、立柱等(型材规格及牌号综合考虑) (4) 铝板及型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求 (5) 开启方式:固定门扇封堵 (6) 其他:包含密封填缝处理及连接螺栓等配件相关费用 (7) 清单工程量计算规则:按设计图示(包含框)外边线尺寸以面积计算 (8) 具体做法详见图纸DA-06、DA-07节点等 (9) 建筑物超高增加费用 (10) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	137.98	1176.54	162338.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 20 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-10	010805007006	铝单板地弹门	(1)门扇材质:5mm厚铝单板(内部填充岩棉) (2)框架材质:边框铝单板封边,钢方管框架,弯折钢板连接件。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (3)铝板及型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求 (4)开启方式:综合考虑内外开启等形式 (5)五金配件:成品地弹簧、成品铝合金拉手等 (6)其他:包含密封填缝处理及连接螺栓等配件相关费用 (7)清单工程量计算规则:按设计图示(包含框)外边线尺寸以面积计算 (8)具体做法详见图纸DD-18、DD-19节点等 (9)建筑物超高增加费用 (10)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	17.8	991.22	17643.72	0	
4		室外吊顶					479037.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 21 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1	011302001003	室外铝单板吊顶	(1)面层:3mm厚铝单板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:单面氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (4)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向、水平向镀锌方钢管组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶(泡沫嵌缝条)等 (6)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类连接配件、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、含灯光槽制作、滴水及排水构造、与主体结构挂件连接等完成	m2	680.76	703.68	479037.2	0	
5		防护栏杆、栏板					1671516.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 22 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1	011503001002	铝合金栏杆扶手	(1)类型:铝合金栏杆扶手 (2)高度:850mm (3)扶手:35*35*3mm厚铝合金方管(栏杆顶底各1根) (4)立柱:25*25*2mm厚铝合金方管@≤125 (5)表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求 (6)包含密封填缝处理及连接螺栓等配件相关费用 (7)建筑物超高增加费用 (8)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	425.58	432.99	184271.88	0	
5-2	011503008003	玻璃栏板	(1)类型:成品玻璃栏板 (2)高度:1200mm (3)玻璃类型:8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃(双超白玻璃) (4)立柱:80*60*5mm厚不锈钢方管 (5)扶手:铝合金定制扶手型材(氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求) (6)其他:含底部3mm厚铝板收边、收边铝型材、5mm厚U型玻璃钢槽等 (7)包含各类收边收口、密封填缝处理、各类连接配件等完成相关工作内容所涉及的费用,综合考虑玻璃曲面弧形、成品加工组装及保护等 (8)具体做法详见图纸DC-14、21~23、34、36、40、47~50、57节点等 (9)建筑物超高增加费用 (10)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	148.38	1572.06	233262.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 23 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3	011503008004	玻璃栏板	(1)类型:成品玻璃栏板 (2)高度:1500mm (3)玻璃类型:12+1.52PVB+10mm钢化夹胶玻璃(双超白玻璃) (4)立柱:130~80*60*5mm厚不锈钢方管 (5)扶手:铝合金定制扶手型材(氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求) (6)其他:含底部3mm厚铝板收边、收边铝型材、5mm厚U型玻璃钢槽等 (7)包含各类收边收口、密封填缝处理、各类连接配件等完成相关工作内容所涉及的费用,综合考虑玻璃曲面弧形、成品加工组装及保护等 (8)具体做法详见图纸DC-14、21~23、34、36、40、47~50、57节点等 (9)建筑物超高增加费用 (10)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	710.54	1764.83	1253982.31	0	
6		其他					1782930.20	0	
6-1	010801006002	开启窗电动开启装置	(1)类型:电动链式开启装置 (2)装置型号规格综合考虑,满足设计开启要求 (3)包含手动开启装置、安装及调试等相关费用 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	210	479.98	100795.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 24 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2	010606013002	钢插芯	(1)类型:铝合金立柱衬钢 (2)钢材品种、规格:钢插芯(具体规格详见图纸设计要求) (3)具体做法详见图纸DAT-01、DJ-01节点 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	5.731	12574.49	72064.4	0	
6-3	010516002011	预埋件	(1)类型:预埋件 (2)材质规格:Q235锚板、HRB400锚筋(具体规格详见图纸设计要求) (3)防锈处理:锚板外露表面采用防锈漆涂装,锚板除锈等级为St3,涂层干漆膜厚度详图纸综合考虑,满足设计要求 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	43.493	8526.04	370823.06	0	
6-4	010516002012	后置埋件	(1)类型:后置埋板 (2)埋板材质规格:Q235锚板(具体规格详见图纸设计要求) (3)防锈处理:锚板表面热浸镀锌处理,锌膜厚度详图纸综合考虑,满足设计要求 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	2.769	9260.02	25641	0	
6-5	010516002013	后置埋件	(1)类型:后置埋板 (2)埋板材质规格:S31608不锈钢锚板(具体规格详见图纸设计要求) (3)建筑物超高增加费用 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	4.828	30891.02	149141.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 25 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-6	010516002014	化学植筋	(1)类型:M12化学植筋 (2)材质规格:5.8级全螺纹螺杆,锚固深度详图纸综合考虑 (3)植筋胶:植筋胶粘剂成分应为改性环氧树脂类或改性乙烯基酯类材料 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	根	4740	12.24	58017.6	0	
6-7	010516002015	化学植筋	(1)类型:M16化学植筋 (2)材质规格:5.8级全螺纹螺杆,锚固深度详图纸综合考虑 (3)植筋胶:植筋胶粘剂成分应为改性环氧树脂类或改性乙烯基酯类材料 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	根	744	17.51	13027.44	0	
6-8	010516002016	机械后扩底锚栓	(1)类型:M10*130机械后扩底锚栓 (2)材质规格:不低于8.8级钢,锚固深度详图纸综合考虑 (3)建筑物超高增加费用 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	根	96	24.05	2308.8	0	
6-9	010516002017	机械后扩底锚栓	(1)类型:M12*160机械后扩底锚栓 (2)材质规格:不低于8.8级钢,锚固深度详图纸综合考虑 (3)建筑物超高增加费用 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	根	17164	24.61	422406.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 26 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-10	011209001024	防火封堵	(1) 部位:门窗顶、底部封堵 (2) 中间填塞岩棉, 岩棉厚度综合考虑 (3) 内侧1.5mm厚镀锌钢板封边 (4) 外侧设置1.5mm厚丁基防水胶带 (5) 外侧1.5mm厚铝板封堵 (6) 铝板表面处理: 室内粉末喷涂, 室外氟碳喷涂, 喷涂厚度满足设计要求 (7) 包含镀锌钢支座连接件、防腐垫片等 (8) 清单工程量计算规则: 按封堵位置水平投影面积计算 (9) 具体做法详见图纸DA-01~02、DB-06~07节点等 (10) 建筑物超高增加费用 (11) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	527.01	394.74	208031.93	0	
6-11	011209001025	防火封堵	(1) 部位: 门窗与楼板处层间封堵 (2) 中间填塞岩棉, 岩棉厚度综合考虑 (3) 室内侧2mm厚铝板封修 (4) 室外侧3mm厚铝板封修 (5) 铝板表面处理: 室内粉末喷涂, 室外氟碳喷涂, 喷涂厚度满足设计要求 (6) 清单工程量计算规则: 按封堵位置投影面积计算 (7) 具体做法详见图纸DC-13、15、16、22、29、32、48、53、54、58节点等 (8) 建筑物超高增加费用 (9) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	417.22	772.06	322118.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 27 页，共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-12	010516002018	蜘蛛人挂点连接件	(1) 类型:蜘蛛人挂点连接件 (2) 材质及规格:通长圆钢管, 方钢管固定 (具体规格详见图纸设计要求) (3) 嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶密封 (4) 建筑物超高增加费用 (5) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	3.066	12574.5	38553.42	0	
合计							31665618.12	0	

工程量清单综合单价分析表

第 1 页, 共 10 页

工程名称: 南楼外立面工程				标段: 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程									
项目编码	011407001003		项目名称		天然真石漆外墙			计量单位	m2		工程量	443.31	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-158换	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	4976.44	6754.3	0	156.77	1443.53	49.7644	67.543	0	1.5677	14.4353
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2297.53	0	0	72.38	510.53	2297.53	0	0	72.38	510.53
小计									2347.2944	67.543	0	73.9477	524.9653
清单项目综合单价													
内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	5.1871		1.3891		7.21				
		技工人工费(装饰)		元	11.36603		1.3554		15.41				
		高级技工人工费(装饰)		元	19.78831		1.3722		27.15				
		降效增加人工费		元	5.182671		1		5.18				
	材料	醇酸清漆		kg	0.277		14.5		4.02				
		真石漆(底漆)		kg	4.16		13.56		56.41				
		防水腻子		kg	2.041		1.78		3.63				
		真石面漆		kg	0.312		7.72		2.41				
		醇酸稀释剂		kg	0.031		13		0.4				
		水		m3	0.00095		3.77		0				
其他材料费(按百分比计算)		元	0.6687		1		0.67						
主材													
设备													
机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1		台班	0.007		223.95		1.57					
	降效增加机械费		元	0.163272		1		0.16					
项目编码	011407001004		项目名称	外墙涂料			计量单位	m2		工程量	3778.69		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-150换	室外墙柱面 内墙乳胶漆 涂料 二遍	100m2	0.01	952.04	513.07	0	0	235.2	9.5204	5.1307	0	0	2.352
020005-151换	室外墙柱面 内墙乳胶漆 涂料 每增一遍	100m2	-0.01	437.33	235.9	0	0	108.05	-4.3733	-2.359	0	0	-1.0805
020005-119+020005-120*1换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2619.74	915.59	0	0	622.39	26.1974	9.1559	0	0	6.2239
020005-105换	室外墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1653.73	406.01	0	0	384.28	16.5373	4.0601	0	0	3.8428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	18842.82	0	0	0	4147.31	18842.82	0	0	0	4147.31
小计									18890.7018	15.9877	0	0	4158.6482
清单项目综合单价													
内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	4.99441		1.3891		6.94				
		技工人工费(装饰)		元	10.93419		1.3554		14.82				
		高级技工人工费(装饰)		元	19.03789		1.3722		26.12				
		降效增加人工费		元	4.986601		1		4.99				
	材料	砂纸		张	0.14		0.48		0.07				
		外墙罩面漆		kg	0.14706		18.53		2.73				
		外墙涂料		kg	0.44187		20.45		9.04				
		防水腻子		kg	2.24532		1.78		4				
		水		m3	0.00113		3.77		0				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1583		1		0.16				
主材													
设备													
机械													
项目编码	010807001022		项目名称	铝合金单元窗			计量单位	m2		工程量	1320.12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	119943.02	0	0	7038.2	47.299	1199.4302	0	0	70.382
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6502.79	0	0	0	1431.26	6502.79	0	0	0	1431.26
小计									6550.089	1199.4302	0	0	1501.642
清单项目综合单价													
内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	8.509138		1.3891		11.82				
		技工人工费(装饰)		元	21.310463		1.3554		28.88				
		高级技工人工费(装饰)		元	4.805975		1.3722		6.59				
		降效增加人工费		元	4.925908		1		4.93				
	材料	铝合金单元窗(GL-01 6+1.52PVB+6Low-E+12A+6mm 中空钢化未脱玻璃)		m2	0.925		1271.37		1176.02				
		玻璃胶 300mL		支	0.73		12		8.76				
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.7238		12		8.69				
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.9673		1		5.97				
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	010807001023		项目名称	铝合金单元窗			计量单位	m2		工程量	63.7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	121221.25	0	0	7102.11	47.299	1212.2125	0	0	71.0211
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	313.78	0	0	0	69.06	313.78	0	0	0	69.06
小计									361.079	1212.2125	0	0	140.0811
清单项目综合单价													
内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	8.509138		1.3891		11.82				
		技工人工费(装饰)		元	21.310463		1.3554		28.88				
		高级技工人工费(装饰)		元	4.805975		1.3722		6.59				
		降效增加人工费		元	4.925903		1		4.93				
	材料	铝合金单元窗(GL-02 6+1.52PVB+6Low-E+12A+8mm 中空钢化未脱玻璃)		m2	0.925		1285.12		1188.74				
		玻璃胶 300mL		支	0.73		12		8.76				
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.7238		12		8.69				
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.0309		1		6.03				
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	010807001024		项目名称	铝合金单元窗			计量单位	m2		工程量	1882.88		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	124041.73	0	0	7243.13	47.299	1240.4173	0	0	72.4313
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9274.89	0	0	0	2041.4	9274.89	0	0	0	2041.4
小计									9322.189	1240.4173	0	0	2113.8313
清单项目综合单价													12676.437600
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)				元	8.509138	1.3891	11.82				
		技工人工费(装饰)				元	21.310463	1.3554	28.88				
		高级技工人工费(装饰)				元	4.805975	1.3722	6.59				
		降效增加人工费				元	4.925906	1	4.93				
	材料	铝合金单元窗(GL-03 8+1.52PVB+8Low-E+12A+10mm 中空钢化夹胶玻璃)				m2	0.925	1315.46	1216.8				
		玻璃胶 300mL				支	0.73	12	8.76				
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	12	8.69				
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.1712	1	6.17				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807001025			项目名称			铝合金单元窗		计量单位	m2	工程量		161.93
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	119943.02	0	0	7038.2	47.299	1199.4302	0	0	70.382
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	797.65	0	0	0	175.56	797.65	0	0	0	175.56
小计									844.949	1199.4302	0	0	245.942
清单项目综合单价													2290.321200
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)				元	8.509138	1.3891	11.82				
		技工人工费(装饰)				元	21.310463	1.3554	28.88				
		高级技工人工费(装饰)				元	4.805975	1.3722	6.59				
		降效增加人工费				元	4.925894	1	4.93				
	材料	铝合金单元窗(GL-01 6+1.52PVB+6Low-E+12A+6mm 中空钢化夹胶玻璃)				m2	0.925	1271.37	1176.02				
		玻璃胶 300mL				支	0.73	12	8.76				
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	12	8.69				
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.9673	1	5.97				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011209001023			项目名称			单元式组合窗		计量单位	m2	工程量		3342.71
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-308换	成品单元式玻璃幕墙安装 单元高度h(m) h≤3.5	100m2	0.01	12952.56	132512.07	0	1411.81	9571.07	129.5256	1325.1207	0	14.1181	95.7107
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	45090.87	0	0	4914.84	10253.84	45090.87	0	0	4914.84	10253.84
小计									45220.3956	1325.1207	0	4928.9581	10349.5507
清单项目综合单价													61824.025100
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)				元	29.39773	1.3891	40.84				
		技工人工费(装饰)				元	27.60513	1.3554	37.42				
		高级技工人工费(装饰)				元	37.36566	1.3722	51.27				
		降效增加人工费				元	13.489316	1	13.49				
	材料	型钢轨道				t	0.00195	5250	10.24				
		单元式铝合金组合窗(GL-01 中空钢化夹胶玻璃 6+1.52PVB+6Low-E+12A+6mm)				m2	1.015	1271.37	1290.44				
		耐候胶 500mL				支	0.595	30	17.85				
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.5926	1	6.59				
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元	1.470316	1	1.47				
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3				台班	0.02396	575.72	13.79				
		遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2				台班	0.01375	23.55	0.32				
项目编码	010807001026			项目名称			铝合金单元窗(救援窗)		计量单位	m2	工程量		90.09
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	6528.31	127245.99	0	0	7799.18	65.2831	1272.4599	0	0	77.9918
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	612.51	0	0	0	134.82	612.51	0	0	0	134.82
小计									677.7931	1272.4599	0	0	212.8118
清单项目综合单价													2163.064800
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)				元	11.21575	1.3891	15.58				
		技工人工费(装饰)				元	28.082975	1.3554	38.06				
		高级技工人工费(装饰)				元	8.482575	1.3722	11.64				
		降效增加人工费				元	6.798868	1	6.8				
	材料	消防救援窗(GL-07 10Low-E+12A+10mm 中空钢化玻璃)				m2	0.945	1324.66	1251.8				
		玻璃胶 300mL				支	0.47	12	5.64				
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	12	8.69				
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.3306	1	6.33				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807002003			项目名称			金属防火窗		计量单位	m2	工程量		443.73
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-55换	成品钢质防火窗安装 成品乙级防火窗(GL-	100m2	0.01	4701.49	200469.79	0	0	11058.29	47.0149	2004.6979	0	0	110.5829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2172.64	0	0	0	478.2	2172.64	0	0	0	478.2
小计									2219.6549	2004.6979	0	0	588.7829
清单项目综合单价													4813.135700
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)				元	8.15764	1.3891	11.33				
		技工人工费(装饰)				元	20.431	1.3554	27.69				
		高级技工人工费(装饰)				元	5.82344	1.3722	7.99				
		降效增加人工费				元	4.896311	1	4.9				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	成品乙级防火窗 (GL-08 中空钢化夹胶玻璃 6+1.52PVB+6Low-E+12A+25mm(水晶硅防火玻璃))			m2	0.945	2095.66	1980.4												
		玻璃胶 300mL			支	0.47	12	5.64												
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.7238	12	8.69												
		其他材料费(按百分比计算)			元	9.9736	1	9.97												
	主材																			
设备																				
机械																				
项目编码	010807003004			项目名称			金属百叶窗			计量单位	m2	工程量	429.85							
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润					
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	5057.46	78962.15	0	0	5061.26		50.5746	789.6215	0	0		50.6126					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2264.04	0	0	0	498.31		2264.04	0	0	0		498.31					
小计										2314.6146	789.6215	0	0		548.9236					
清单项目综合单价														3653.158700						
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
		普工人工费(装饰)			元	9.098038	1.3891		12.64											
		技工人工费(装饰)			元	22.78515	1.3554		30.88											
		高级技工人工费(装饰)			元	5.14025	1.3722		7.05											
		降效增加人工费			元	5.267047	1		5.27											
	材料	铝合金百叶窗 (GL-10 人字铝合金防雨百叶)			m2	0.945	822.23		777.01											
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.7238	12		8.69											
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.9285	1		3.93											
	主材																			
	设备																			
	机械																			
项目编码	010805005003			项目名称			玻璃门			计量单位	m2	工程量	65.02							
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润					
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇	100m2	0.01	7054.58	106846.6	0	0	6895.04		70.5458	1068.466	0	0		68.9504					
020001-97	地弹簧安装	10个	0.1	429.83	3708.45	0	0	280.03		42.983	370.845	0	0		28.003					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	562.75	0	0	0	123.87		562.75	0	0	0		123.87					
小计										676.2788	1439.311	0	0		220.8234					
清单项目综合单价														2336.413200						
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
		普工人工费(装饰)			元	15.799083	1.3891		21.95											
		技工人工费(装饰)			元	36.731986	1.3554		49.79											
		高级技工人工费(装饰)			元	8.288071	1.3722		11.37											
		降效增加人工费			元	8.655029	1		8.66											
	材料	地弹簧			套	0.292218	369		107.83											
		全玻璃有框门扇(6Low-E+12A+6mm 中空钢化玻璃)			m2	1	1061.69		1061.69											
		掺拌抹灰砂浆 M10			m3	0.0034	429.46		1.46											
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.854942	1		5.85											
	主材																			
	设备																			
	机械																			
项目编码	011207001009			项目名称			铝单板幕墙			计量单位	m2	工程量	1934.33							
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润					
020003-325换	铝单板幕墙安装 2mm厚铝单板(单面氟碳喷涂)	100m2	0.01	10297.69	33759.3	0	0	3954.49		102.9769	337.593	0	0		39.5449					
020003-301换	型钢结构骨架	t	0.019	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63		70.74726	120.82575	0	14.20896		22.56497					
020003-300换	铝合金结构骨架	t	0.003	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49		14.31834	99.83292	0	2.24352		8.29347					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	36925.77	0	0	3136.58	8337.55		36925.77	0	0	3136.58		8337.55					
小计										37113.8125	558.25167	0	3153.03248		8407.95334					
清单项目综合单价														49233.049990						
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
		普工人工费(装饰)			元	25.745771	1.3891		35.76											
		技工人工费(装饰)			元	50.079136	1.3554		67.88											
		高级技工人工费(装饰)			元	58.053047	1.3722		79.66											
		降效增加人工费			元	19.089695	1		19.09											
	材料	镀锌型钢骨架			kg	19.241143	4.76		91.59											
		铝型材 氟碳喷涂			kg	2.828194	28.95		81.88											
		镀锌型钢骨架			kg	0.526552	4.76		2.51											
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm			套	1.198724	4.5		5.39											
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	5.663623	2.5		14.16											
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm			套	1.198724	0.06		0.07											
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm			个	21.7	0.1		2.17											
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	0.437223	8.49		3.71											
		3mm厚铝单板(单面氟碳喷涂)			m2	1.05	295		309.75											
		氧气			m3	0.110347	4.5		0.5											
		乙炔气			m3	0.043722	32		1.4											
	主材	密封胶条			kg	0.317	20		6.34											
		耐候胶 500mL			支	0.47813	30		14.34											
	设备	其他材料费(按百分比计算)			元	8.007175	1		8.01											
机械																				
清单项目综合单价																				
清单项目综合单价																				
项目编码	011207001010			项目名称			单元式穿孔铝板造型幕墙(转角)			计量单位	m2	工程量	419.03							
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润					
020003-325换	铝单板幕墙安装 2mm厚铝单板(单面氟碳喷涂)	100m2	0.01	10297.69	49852.12	0	0	4759.13		102.9769	498.5212	0	0		47.5913					
020003-301换	型钢结构骨架	t	0.012	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63		44.68248	76.311	0	8.97408		14.25156					
020003-300换	铝合金结构骨架	t	0.008	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49		38.18224	266.22112	0	5.98272		22.11992					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7915.71	0	0	615.2	1783.47		7915.71	0	0	615.2		1783.47					
小计										8101.55162	841.05332	0	630.1568		1867.42878					
清单项目综合单价														11440.190520						
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
		普工人工费(装饰)			元	25.541487	1.3891		35.48											
		技工人工费(装饰)			元	49.572249	1.3554		67.19											
		高级技工人工费(装饰)			元	57.366948	1.3722		78.72											
		降效增加人工费			元	18.890557	1		18.89											
	材料	镀锌型钢骨架			kg	11.6768	4.76		55.58											
		铝型材 氟碳喷涂			kg	8.304847	28.95		240.43											
		镀锌型钢骨架			kg	0.590094	4.76		2.81											
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm			套	1.343377	4.5		6.05											
	主材																			
	设备																			
	机械																			
			清单项目综合单价																	
			清单项目综合单价																	

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	6.347099	2.5	15.87				
				不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	1.343377	0.06	0.08				
				不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm		个	21.7	0.1	2.17				
				电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.395864	8.49	3.36				
				4mm厚穿孔铝板（双面氟碳喷涂）		m2	1.05	446	468.3				
				氧气		m3	0.099909	4.5	0.45				
				乙炔气		m3	0.039586	32	1.27				
				密封胶条		kg	0.317	20	6.34				
				耐候胶 500ml		支	0.47813	30	14.34				
				其他材料费(按百分比计算)		元	12.255633	1	12.26				
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费		元	1.468153	1	1.47				
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.081454	173.07	14.1						
项目编码	011207001011			项目名称	单元式穿孔铝板造型幕墙（竖向）			计量单位	m2		工程量	4595.61	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	材料费	设备费	机械费	管理费	
020003-325换	铝单板幕墙（如幕墙面倾斜垂直面超过11°时：人工×1.2）	100m2	0.01	10297.69	49852.12	0	0	4759.13	102.9769	498.5212	0	47.5913	
020003-300换	铝合金结构骨架（如幕墙面倾斜垂直面超过11°时：人工×1.2）	t	0.01	5727.34	33277.64	0	747.84	2974.58	57.2734	332.7764	7.4784	29.7458	
020003-301换	型钢结构骨架	t	0.001	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	3.72354	6.35925	0.74784	1.18763	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	75315.44	0	0	3437.06	16807.24	75315.44	0	3437.06	16807.24	
小计								75479.41384	837.65685	0	3445.28624	16885.76473	
清单项目综合单价								96648.121660					
费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普人工费(装饰)		元	22.992749	1.3891	31.94				
				技工人工费(装饰)		元	43.196491	1.3554	58.55				
				高级技工人工费(装饰)		元	48.736899	1.3722	66.88				
				降效增加人工费		元	16.388562	1	16.39				
				镀锌型钢骨架		kg	0.323378	4.76	1.54				
				铝型材 氟碳喷涂		kg	9.855654	28.95	285.32				
				镀锌型钢骨架		kg	0.411602	4.76	1.96				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	0.93703	4.5	4.22				
费用明细	材料			不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	4.427248	2.5	11.07				
				不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	0.93703	0.06	0.06				
				不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm		个	21.7	0.1	2.17				
				电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.20166	8.49	1.71				
				4mm厚穿孔铝板（双面氟碳喷涂）		m2	1.05	446	468.3				
				氧气		m3	0.050895	4.5	0.23				
				乙炔气		m3	0.020166	32	0.65				
				密封胶条		kg	0.317	20	6.34				
				耐候胶 500ml		支	0.47813	30	14.34				
				其他材料费(按百分比计算)		元	11.968529	1	11.97				
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费		元	0.747901	1	0.75				
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.041494	173.07	7.18						
项目编码	011207001012			项目名称	铝板造型幕墙（横向）			计量单位	m2		工程量	7956.72	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	材料费	设备费	机械费	管理费	
020003-325换	铝单板幕墙（如幕墙面倾斜垂直面超过11°时：人工×1.2）	100m2	0.01	10297.69	33759.3	0	0	3954.49	102.9769	337.593	0	39.5449	
020003-301换	型钢结构骨架（如幕墙面倾斜垂直面超过11°时：人工×1.2）	t	0.01	4468.25	6359.25	0	747.84	1351.54	44.6825	63.5925	7.4784	13.5154	
020003-300换	型钢结构骨架	t	0.003	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	14.31834	99.83292	2.24352	8.29347	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	130228.72	0	0	7401.69	29159.33	130228.72	0	7401.69	29159.33	
小计								130390.6977	501.01842	0	7411.41192	29220.68377	
清单项目综合单价								167523.811850					
费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普人工费(装饰)		元	22.973379	1.3891	31.91				
				技工人工费(装饰)		元	43.140845	1.3554	58.47				
				高级技工人工费(装饰)		元	48.661565	1.3722	66.77				
				降效增加人工费		元	16.367136	1	16.37				
				镀锌型钢骨架		kg	9.832622	4.76	46.8				
				铝型材 氟碳喷涂		kg	2.828143	28.95	81.87				
				镀锌型钢骨架		kg	0.325864	4.76	1.55				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	0.741847	4.5	3.34				
费用明细	材料			不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.505019	2.5	8.76				
				不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	0.741847	0.06	0.04				
				不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm		个	21.7	0.1	2.17				
				电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.250826	8.49	2.13				
				3mm厚铝板（单面氟碳喷涂）		m2	1.05	295	309.75				
				氧气		m3	0.063304	4.5	0.28				
				乙炔气		m3	0.025083	32	0.8				
				密封胶条		kg	0.317	20	6.34				
				耐候胶 500ml		支	0.47813	30	14.34				
				其他材料费(按百分比计算)		元	7.172989	1	7.17				
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费		元	0.930244	1	0.93				
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.051611	173.07	8.93						
项目编码	011207001013			项目名称	铝板造型压顶			计量单位	m2		工程量	1273.03	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	材料费	设备费	机械费	管理费	
020003-327换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.01	7636.95	32667.78	0	0	3314.29	76.3695	326.6778	0	33.1429	
020003-301换	型钢结构骨架（如幕墙面倾斜垂直面超过11°时：人工×1.2）	t	0.006	4468.25	6359.25	0	747.84	1351.54	26.8095	38.1555	4.48704	8.10924	
020003-300换	型钢结构骨架	t	0.003	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	14.31834	99.83292	2.24352	8.29347	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14842.22	0	0	771.12	3318.44	14842.22	0	771.12	3318.44	
小计								14959.71734	464.66622	0	777.85056	3367.98561	
清单项目综合单价								19570.219730					
费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普人工费(装饰)		元	11.868192	1.3891	16.49				
				技工人工费(装饰)		元	29.71399	1.3554	40.27				
				高级技工人工费(装饰)		元	40.220081	1.3722	55.19				
				降效增加人工费		元	11.658971	1	11.66				
				镀锌型钢骨架		kg	5.358161	4.76	25.5				
				铝型材 氟碳喷涂		kg	2.885996	28.95	83.55				
				镀锌型钢骨架		kg	0.232799	4.76	1.11				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	0.529978	4.5	2.38				
费用明细	材料			不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	2.504004	2.5	6.26				
				不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	0.529978	0.06	0.03				
				不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm		个	7	0.1	0.7				
				电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.163328	8.49	1.39				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材	3mm厚铝单板（单面氟碳喷涂）		m2	1.05	295	309.75						
		氩气		m3	0.041221	4.5	0.19						
		乙炔气		m3	0.016333	32	0.52						
		耐候胶 500ml		支	0.38	30	11.4						
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.641823	1	6.64						
	设备												
	机械	降效增加机械费		元	0.605736	1	0.61						
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.033607	173.07	5.82						
	项目编码	011207001014			项目名称	铝金全装饰格棚			计量单位	m2		工程量	1079.85
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-337换	幕墙装饰线条 展开宽度d(mm) d≤300	100m2	0.01	4333.39	14193.54	0	0	1663.46	43.3339	141.9354	0	0	16.6346
010004-80换	其他防水工程 隔离层	100m2	0.0011	205.37	6433.24	0	0	366.86	0.225907	7.076564	0	0	0.403546
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4873.33	0	0	0	1072.62	4873.33	0	0	0	1072.62
小计									4916.889807	149.011964	0	0	1089.658146
清单项目综合单价									6155.559917				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	0.013198	1.3891		0.02					
		技工人工费		元	0.141019	1.3554		0.19					
		普工人工费(装饰)		元	4.51785	1.3891		6.28					
		技工人工费(装饰)		元	9.89881	1.3554		13.42					
	材料	高级技工人工费(装饰)		元	17.22881	1.3722		23.64					
		降效增加人工费		元	4.512969	1		4.51					
		1.5mm厚丁基防水胶带		m2	0.114419	56.5		6.46					
		铝金全装饰格棚（线条#1400*1400）		m2	1.01	121.14		122.35					
		耐候胶 500ml		支	0.515	30		15.45					
		其他材料费(按百分比计算)		元	4.230967	1		4.23					
	主材												
设备													
机械	降效增加机械费		元	0.605736	1		0.61						
	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.033607	173.07		5.82						
项目编码	011207001015			项目名称	铝单板隔断			计量单位	m2		工程量	213.7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-325换	铝单板幕墙（单面氟碳喷涂）	100m2	0.01	10297.69	33759.3	0	0	3954.49	102.9769	337.593	0	0	39.5449
020003-300换	铝单板幕墙（双面氟碳喷涂）	t	0.01	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	47.7278	332.7764	0	7.4784	27.6449
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2545.31	0	0	39.72	562.88	2545.31	0	0	39.72	562.88
小计									2696.0147	670.3694	0	47.1984	630.0698
清单项目综合单价									4043.65230				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	18.435421	1.3891		25.61					
		技工人工费(装饰)		元	31.78375	1.3554		43.08					
		高级技工人工费(装饰)		元	33.288909	1.3722		45.68					
		降效增加人工费		元	11.910669	1		11.91					
	材料	铝型材 氟碳喷涂		kg	2.529715	28.95		73.24					
		镀锌型钢骨架		kg	0.103878	4.76		0.49					
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	0.236483	4.5		1.06					
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	1.117327	2.5		2.79					
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	0.236483	0.06		0.01					
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm		个	21.7	0.1		2.17					
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.050117	8.49		0.43					
		3mm厚铝单板（单面氟碳喷涂）		m2	1.05	295		309.75					
		氩气		m3	0.012649	4.5		0.06					
		乙炔气		m3	0.005012	32		0.16					
主材	密封胶条		kg	0.317	20		6.34						
	耐候胶 500ml		支	0.47813	30		14.34						
	其他材料费(按百分比计算)		元	6.162768	1		6.16						
设备													
机械	降效增加机械费		元	0.185868	1		0.19						
	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.010312	173.07		1.78						
项目编码	010805007004			项目名称	铝单板门扇（可开启）			计量单位	m2		工程量	1246.65	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.02	2217.9	28017.47	0	0	1889.03	44.358	560.3494	0	0	37.7806
020003-28换	岩棉板 增加	100m2	0.01	977.86	1777.01	0	382.71	329.72	9.7786	17.7701	0	3.8271	3.2972
020003-300换	岩棉板 增加	t	0.013	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	62.04614	432.60932	0	9.72192	35.93837
020001-89	锁安装 执手锁	10把	0.1	176.6	1145.7	0	0	96.16	17.66	114.57	0	0	9.616
020001-96	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	180.9	0	0	45.16	32.816	36.18	0	0	9.032
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19788.66	0	0	1758.43	4473.32	19788.66	0	0	1758.43	4473.32
小计									19955.31874	1161.47882	0	1771.97902	4568.98417
清单项目综合单价									27457.760750				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	22.092722	1.3891		30.69					
		技工人工费(装饰)		元	54.999629	1.3554		74.55					
		高级技工人工费(装饰)		元	34.384737	1.3722		47.18					
		降效增加人工费		元	15.873469	1		15.87					
	材料	铝型材 氟碳喷涂		kg	13.772815	28.95		398.72					
		镀锌型钢骨架		kg	0.565556	4.76		2.69					
		岩棉板 δ=50.0mm		m2	1.05	16.5		17.33					
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	1.287511	4.5		5.79					
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	6.083193	2.5		15.21					
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	1.287511	0.06		0.08					
		圆钉 L=60mm		kg	0.02113	5.5		0.12					
	主材	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.0102	15		0.15					
弹簧合页		个	1.62676	18		29.28							
执手锁		把	0.542253	114		61.82							
电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.272858	8.49		2.32							
2.5mm厚铝单板（单面氟碳喷涂）		m2	2.2	245.83		540.83							
氩气		m3	0.068864	4.5		0.31							
乙炔气		m3	0.027286	32		0.87							
设备	玻璃胶 300ml		支	0.1932	12		2.32						
	万能胶		kg	0.82384	17.5		14.42						
	其他材料费(按百分比计算)		元	9.809129	1		9.81						
机械	降效增加机械费		元	1.410524	1		1.41						
	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.056144	173.07		9.72						
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.01836	208.45		3.83						

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010805007005		项目名称		铝单板门扇（固定封堵）				计量单位	m2		工程量	137.98	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2217.9	33453.21	0	0	2160.82	22.179	334.5321	0	0	21.6082	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2217.9	26488.56	0	0	1812.59	22.179	264.8856	0	0	18.1259	
020003-300换	铝型材 氟碳喷涂	t	0.011	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	52.50058	366.05404	0	8.22624	30.40939	
020003-28换	岩棉板 墙面	100m2	0.01	977.86	1777.01	0	382.71	329.72	9.7786	17.7701	0	3.8271	3.2972	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1510.1	0	0	169.72	343.75	1510.1	0	0	169.72	343.75	
小计									1616.73718	983.24184	0	181.77334	417.19069	
清单项目综合单价														
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	14.400192	1.3891		20						
		技工人工费(装饰)		元	35.743952	1.3554		48.45						
		高级技工人工费(装饰)		元	26.699896	1.3722		36.64						
		降效增加人工费		元	10.94434	1		10.94						
	材料	铝型材 氟碳喷涂		kg	11.315988	28.95		327.6						
		镀锌型钢骨架		kg	0.464671	4.76		2.21						
		岩棉板 δ=50.0mm		m2	1.05	16.5		17.33						
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	1.057842	4.5		4.76						
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	4.998058	2.5		12.5						
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	1.057842	0.06		0.06						
		圆钉 L=60mm		kg	0.02113	5.5		0.12						
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.0102	15		0.15						
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.224185	8.49		1.9						
		3mm厚铝单板（单面氟碳喷涂）		m2	1.1	295		324.5						
		2mm厚铝单板（单面氟碳喷涂）		m2	1.1	232		255.2						
		氧气		m3	0.05658	4.5		0.25						
		乙炔气		m3	0.022418	32		0.72						
		玻璃胶 300ml		支	0.1932	12		2.32						
		万能胶		kg	0.82384	17.5		14.42						
		其他材料费(按百分比计算)		元	8.408085	1		8.41						
	主材													
	设备													
	机械	降效增加机械费		元	1.230033	1		1.23						
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.046129	173.07		7.98						
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.01836	208.45		3.83						
项目编码	010805007005		项目名称		铝单板地弹门				计量单位	m2		工程量	17.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.02	2217.9	33453.21	0	0	2160.82	44.358	669.0642	0	0	43.2164	
020001-60	钢架制作、安装	t	0.008	2345.17	4560.09	0	200.76	757.63	18.76136	36.48072	0	1.60608	6.06104	
020003-28	岩棉板 墙面	100m2	0.01	977.86	1777.01	0	382.71	329.72	9.7786	17.7701	0	3.8271	3.2972	
020001-97	地弹簧安装	10个	0.1	429.83	3708.45	0	0	280.03	42.983	370.845	0	0	28.003	
020001-93换	铝合金拉手 拉手	10个	0.1	267.22	1104.5	0	0	114.04	26.722	110.45	0	0	11.404	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	160.17	0	0	9.73	35.91	160.17	0	0	9.73	35.91	
小计									302.72296	1204.61002	0	15.16318	127.89164	
清单项目综合单价														
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	14.886092	1.3891		20.68						
		技工人工费(装饰)		元	36.957136	1.3554		50.09						
		高级技工人工费(装饰)		元	11.391172	1.3722		15.63						
		降效增加人工费		元	8.998315	1		8.99						
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	0.000078	4.75		0						
		角钢(综合)		t	0.007433	3953		29.38						
		岩棉板 δ=40.0mm		m2	1.05	16.5		17.33						
		圆钉 L=60mm		kg	0.02113	5.5		0.12						
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.0102	15		0.15						
		成品铝合金拉手		把	0.224719	109.9		24.7						
		地弹簧		套	0.224719	369		82.92						
		电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.194557	7.8		1.52						
		杉木板材(综合)		m3	0.000092	2200		0.2						
		3mm厚铝单板（单面氟碳喷涂）		m2	2.2	295		649						
		红丹环氧防锈漆		kg	0.047993	15.27		0.73						
		油漆溶剂油		kg	0.004955	8		0.04						
		氧气		m3	0.010618	4.5		0.05						
		乙炔气		m3	0.006158	32		0.2						
		玻璃胶 300ml		支	0.1932	12		2.32						
		万能胶		kg	0.82384	17.5		14.42						
		其他材料费(按百分比计算)		元	4.203317	1		4.2						
	主材													
	设备													
	机械	降效增加机械费		元	0.546629	1		0.55						
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.008211	173.07		1.42						
电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.01836	208.45		3.83								
项目编码	011302001003		项目名称		室外铝单板吊顶				计量单位	m2		工程量	680.76	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-136换	采光天棚、雨棚面板 金属面板	100m2	0.01	7955.7	34048.96	0	0	3453.49	79.557	340.4896	0	0	34.5349	
020003-300换	铝型材 氟碳喷涂	t	0.003	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	14.31834	99.83292	0	2.24352	8.29347	
020003-301换	型钢结构骨架	t	0.011	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	40.95894	69.95175	0	8.22624	13.06393	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9235.26	0	0	683.27	2078.47	9235.26	0	0	683.27	2078.47	
小计									9370.09428	510.27427	0	693.73976	2134.3623	
清单项目综合单价														
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	18.686478	1.3891		25.96						
		技工人工费(装饰)		元	35.677729	1.3554		48.36						
		高级技工人工费(装饰)		元	40.772445	1.3722		55.95						
		降效增加人工费		元	13.566103	1		13.57						
	材料	镀锌型钢骨架		kg	10.912039	4.76		51.94						
		铝型材 氟碳喷涂		kg	2.748252	28.95		79.56						
		镀锌型钢骨架		kg	0.345608	4.76		1.65						
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.79061	10		7.91						
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	0.786795	4.5		3.54						
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.717382	2.5		9.29						
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	0.786795	0.06		0.05						
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.270628	8.49		2.3						
		3mm厚铝单板（单面氟碳喷涂）		m2	1.06	295		312.7						
		氧气		m3	0.068301	4.5		0.31						
		乙炔气		m3	0.027063	32		0.87						
		耐候胶 500ml		支	0.55041	30		16.51						
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.613725	1		5.61						
		主材												
		设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费				元	1.003687	1	1				
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.055685	173.07	9.64				
项目编码	011503001002		项目名称		铝合金栏杆扶手		计量单位	m	工程量	425.58			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价							合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-71换	成品铝合金管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	847.18	2913.03	0	110.29	339.51	84.718	291.303	0	11.029	33.951
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3754.84	0	0	488.82	859.19	3754.84	0	0	488.82	859.19
小计									3839.558	291.303	0	499.849	893.141
清单项目综合单价													5523.85100
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)			元	8.8358	1.3891	12.27			
				技工人工费(装饰)			元	19.3587	1.3554	26.24			
				高级技工人工费(装饰)			元	33.6725	1.3722	46.21			
				降效增加人工费			元	8.822877	1	8.82			
	材料			钢筋			g	0.63	0.41	0.26			
				铝合金栏杆带扶手 (850mm高)			m	0.9	235	211.5			
				氩气			m3	0.315	132.39	41.7			
				不锈钢法兰盘			个	1.8	15	27			
				环氧树脂胶			kg	0.135	38	5.13			
				其他材料费(按百分比计算)			元	5.712	1	5.71			
	主材												
	设备												
	机械			氩弧焊机 电流I (A) I=500			台班	0.0642	171.79	11.03			
				降效增加机械费			元	1.148597	1	1.15			
项目编码	011503008003		项目名称		玻璃栏杆		计量单位	m	工程量	148.38			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价							合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-72换	成品不锈钢管栏杆 钢化玻璃栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	1282.43	11618.06	0	89.5	869.16	128.243	1161.806	0	8.95	86.916
020003-336换	幕墙收边收口条 展开宽度d(mm) d>500 (如设计不设置保温岩棉时:人工*0.85)	100m2	0.0042	4911.17	32918.17	0	0	2726.86	20.626914	138.256314	0	0	11.452812
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2292.9	0	0	138.3	513.93	2292.9	0	0	138.3	513.93
小计									2441.769914	1300.062314	0	147.25	612.298812
清单项目综合单价													4501.381040
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)			元	15.473233	1.3891	21.49			
				技工人工费(装饰)			元	33.891113	1.3554	45.94			
				高级技工人工费(装饰)			元	58.992843	1.3722	80.95			
				降效增加人工费			元	15.452891	1	15.45			
	材料			钢筋			g	0.274	0.41	0.11			
				保温岩棉板 δ=50.0mm 80kg/m3			m2	0	65	0			
				不锈钢六角螺栓 M8×30mm			10个	0.35	5	1.75			
				3mm厚铝单板 (单面氟碳喷涂)			m2	0.43053	295	127.01			
				1200mm高成品玻璃栏杆 (8+1.52PVB+8mm 钢化夹胶玻璃)			m	1	1100	1100			
				氩气			m3	0.137	132.39	18.14			
				耐候胶 500ml			支	0.134543	30	4.04			
				不锈钢法兰盘			个	1.2	15	18			
				环氧树脂胶			kg	0.027	38	1.03			
				其他材料费(按百分比计算)			元	26.712269	1	26.71			
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费			元	0.932066	1	0.93			
				氩弧焊机 电流I (A) I=500			台班	0.0521	171.79	8.95			
项目编码	011503008004		项目名称		玻璃栏杆		计量单位	m	工程量	710.54			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价							合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-72换	成品不锈钢管栏杆 钢化玻璃栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	1282.43	13454.06	0	89.5	960.96	128.243	1345.406	0	8.95	96.096
020003-336换	幕墙收边收口条 展开宽度d(mm) d>500 (如设计不设置保温岩棉时:人工*0.85)	100m2	0.0041	4911.17	32918.17	0	0	2726.86	20.135797	134.964497	0	0	11.180126
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10979.8	0	0	662.29	2461.04	10979.8	0	0	662.29	2461.04
小计									11128.1788	1480.370497	0	671.24	2568.316126
清单项目综合单价													15848.105420
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)			元	15.473078	1.3891	21.49			
				技工人工费(装饰)			元	33.890773	1.3554	45.94			
				高级技工人工费(装饰)			元	58.992252	1.3722	80.95			
				降效增加人工费			元	15.452754	1	15.45			
	材料			钢筋			g	0.274	0.41	0.11			
				保温岩棉板 δ=50.0mm 80kg/m3			m2	0	65	0			
				不锈钢六角螺栓 M8×30mm			10个	0.35	5	1.75			
				3mm厚铝单板 (单面氟碳喷涂)			m2	0.430498	295	127			
				1500mm高成品玻璃栏杆 (12+1.52PVB+10mm 钢化夹胶玻璃)			m	1	1280	1280			
				氩气			m3	0.137	132.39	18.14			
				耐候胶 500ml			支	0.134533	30	4.04			
				不锈钢法兰盘			个	1.2	15	18			
				环氧树脂胶			kg	0.027	38	1.03			
				其他材料费(按百分比计算)			元	30.311979	1	30.31			
	主材												
设备													
机械			降效增加机械费			元	0.932094	1	0.93				
			氩弧焊机 电流I (A) I=500			台班	0.0521	171.79	8.95				
项目编码	010801006002		项目名称		开启窗电动开启装置		计量单位	套	工程量	210			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价							合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-307换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费	10樘	1	566.06	3844.89	0	0	316.83	566.06	3844.89	0	0	316.83
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1237.99	0	0	0	272.48	1237.99	0	0	0	272.48
小计									1804.05	3844.89	0	0	589.31
清单项目综合单价													6238.25
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)			元	9.3031	1.3891	12.92			
				技工人工费(装饰)			元	13.5966	1.3554	18.43			
				高级技工人工费(装饰)			元	18.4038	1.3722	25.25			
				降效增加人工费			元	5.89519	1	5.9			
	材料			电动开启装置			套	1.02	359	366.18			
				其他材料费(按百分比计算)			元	18.309	1	18.31			

工程量清单综合单价分析表

费用明细		主材																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010516002014	项目名称	化学植筋	计量单位	根	工程量	4740										
								清单综合单价组成明细									
								单 价					合 价				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-294换	后置埋件制作、安装化学植栓 M12以下	100根	0.1	732.51	226.17	0	0	172.54	73.251	22.617	0	0	17.254				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3615.98	0	0	0	795.88	3615.98	0	0	0	795.88				
小计									3689.231	22.617	0	0	813.134				
清单项目综合单价														4524.982			
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
			普工人工费(装饰)	元	0.77695	1.3891	1.08										
			技工人工费(装饰)	元	1.94408	1.3554	2.64										
			高级技工人工费(装饰)	元	2.63143	1.3722	3.61										
			降效增加人工费	元	0.762865	1	0.76										
	材料	-	M12化学植筋	套	1.02	1.6	1.63										
			合金钢钻头 10mm	个	0.029	18	0.52										
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.1077	1	0.11										
	主材	-															
	设备	-															
	机械	-															
项目编码	010516002015	项目名称	化学植筋	计量单位	根	工程量	744										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-295换	后置埋件制作、安装化学植栓 M12以上	100根	0.01	915.67	493.08	0	0	226.19	9.1567	4.9308	0	0	2.2619				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	709.49	0	0	0	156.16	709.49	0	0	0	156.16				
小计									718.6467	4.9308	0	0	158.4219				
清单项目综合单价														881.9994			
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
			普工人工费(装饰)	元	0.97063	1.3891	1.35										
			技工人工费(装饰)	元	2.43042	1.3554	3.29										
			高级技工人工费(装饰)	元	3.28976	1.3722	4.51										
			降效增加人工费	元	0.953616	1	0.95										
	材料	-	M16化学植筋	套	1.02	3.3	3.37										
			合金钢钻头 20mm	个	0.038	35	1.33										
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.2348	1	0.23										
	主材	-															
	设备	-															
	机械	-															
项目编码	010516002016	项目名称	机械后扩底锚栓	计量单位	根	工程量	96										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-297换	后置埋件制作、安装后扩底锚栓 M12以上 M10*130后扩底锚栓	100根	0.01	1525.43	333.5	0	0	352.42	15.2543	3.335	0	0	3.5242				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	152.51	0	0	0	33.57	152.51	0	0	0	33.57				
小计									167.7643	3.335	0	0	37.0942				
清单项目综合单价														208.1935			
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
			普工人工费(装饰)	元	1.61692	1.3891	2.25										
			技工人工费(装饰)	元	4.04888	1.3554	5.49										
			高级技工人工费(装饰)	元	5.48044	1.3722	7.52										
			降效增加人工费	元	1.588646	1	1.59										
	材料	-	合金钢钻头 20mm	个	0.038	35	1.33										
			M10*130后扩底锚栓	套	1.02	1.75	1.79										
			后扩孔钻头 普通双管M16×190mm配套	个	0.00153	40	0.06										
	主材	-	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1588	1	0.16										
	设备	-															
	机械	-															
项目编码	010516002017	项目名称	机械后扩底锚栓	计量单位	根	工程量	17164										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-297换	后置埋件制作、安装后扩底锚栓 M12以上 M12*160后扩底锚栓	100根	0.01	1525.43	387.05	0	0	355.1	15.2543	3.8705	0	0	3.551				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	27267.48	0	0	0	6001.57	27267.48	0	0	0	6001.57				
小计									27282.7343	3.8705	0	0	6005.121				
清单项目综合单价														33291.7258			
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
			普工人工费(装饰)	元	1.61692	1.3891	2.25										
			技工人工费(装饰)	元	4.04888	1.3554	5.49										
			高级技工人工费(装饰)	元	5.48044	1.3722	7.52										
			降效增加人工费	元	1.588644	1	1.59										
	材料	-	合金钢钻头 20mm	个	0.038	35	1.33										
			M12*160后扩底锚栓	套	1.02	2.25	2.3										
			后扩孔钻头 普通双管M16×190mm配套	个	0.00153	40	0.06										
	主材	-	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1843	1	0.18										
	设备	-															
	机械	-															
项目编码	011209001024	项目名称	防火封堵	计量单位	m2	工程量	527.01										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-328	幕墙层间防火隔离层防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.01	1085.37	4772.25	0	0	477.5	10.8537	47.7225	0	0	4.775				
020003-330换	幕墙层间防火隔离层防火隔离衬板 金属	100m2	0.0038	1712.82	7515.06	0	0	752.75	6.508716	28.557228	0	0	2.86045				
020003-333换	幕墙背板(衬板) 金属背板 铝板 (如设计不设置保温岩棉时: 人工*0.85)	100m2	0.0084	3681.22	19748.03	0	0	1797.64	30.922248	165.883452	0	0	15.100176				
010004-80换	其他防水工程 隔离层	100m2	0.0075	205.37	6433.24	0	0	366.86	1.540275	48.2493	0	0	2.75145				
020003-330换	幕墙层间防火隔离层防火隔离衬板 金属	100m2	0.0019	1712.82	10724.13	0	0	913.2	3.254358	20.375847	0	0	1.73508				

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2810.32	0	0	0	618.55	2810.32	0	0	0	618.55
小计									2863.399297	310.788327	0	0	645.772156
清单项目综合单价									3819.959780				
费用明细	-	内容			单位			数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元			0.095973	1.3891		0.13		
		技工人工费			元			1.025439	1.3554		1.39		
		普工人工费(装饰)			元			5.338697	1.3891		7.42		
		技工人工费(装饰)			元			11.696968	1.3554		15.85		
		高级技工人工费(装饰)			元			20.356932	1.3722		27.93		
		降效增加人工费			元			5.332574	1		5.33		
	材料	角钢(综合)			kg			0.432437	3.95		1.71		
		镀锌钢板 δ=1.5mm			m2			0.393752	54.74		21.55		
		镀锌钢板 δ=8.0mm			m2			0.197085	85		16.75		
		保温岩棉板 δ=50.0mm 80kg/m3			m2			0	65		0		
		防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3			m2			1.05	45		47.25		
		1.5mm厚丁基防水胶带			m2			0.832011	56.5		47.01		
		1.5mm厚铝板(封堵)			m2			0.876006	174		152.43		
		防火密封胶 300mL			支			0.300697	26		7.82		
		耐候胶 500mL			支			0.35666	30		10.7		
		其他材料费(按百分比计算)			元			3.28724	1		3.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011209001025			项目名称			防火封堵			计量单位	m2	工程量	417.22
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-333换	幕墙背板(衬板)金属背板 铝板	100m2	0.01	4330.85	30671.18	0	0	2486.78	43.3085	306.7118	0	0	24.8678
020003-333换	幕墙背板(衬板)金属背板 铝板(如设计不设置保温岩棉时:人工*0.85)	100m2	0.01	3681.22	32580.08	0	0	2439.24	36.8122	325.8008	0	0	24.3924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3481.32	0	0	0	766.23	3481.32	0	0	0	766.23
小计									3561.4407	632.5126	0	0	815.4902
清单项目综合单价									5009.443500				
费用明细	-	内容			单位			数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)			元			8.354064	1.3891		11.6		
		技工人工费(装饰)			元			18.302716	1.3554		24.81		
		高级技工人工费(装饰)			元			31.852856	1.3722		43.71		
		降效增加人工费			元			8.344087	1		8.34		
	材料	保温岩棉板 δ=50.0mm 80kg/m3			m2			0	65		0		
		防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3			m2			1.05	45		47.25		
		3.0mm厚铝板(封堵)			m2			1.05	295		309.75		
		2.0mm厚铝板(封堵)			m2			1.05	232		243.6		
		耐候胶 500mL			支			0.855	30		25.65		
		其他材料费(按百分比计算)			元			6.2626	1		6.26		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010516002018			项目名称			蜘蛛人挂点连接件			计量单位	t	工程量	3.066
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-301换	型钢结构骨架	t	1	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1188.95	0	0	238.79	277.69	1188.95	0	0	238.79	277.69
小计									4912.49	6359.25	0	986.63	1465.32
清单项目综合单价									13723.69000				
费用明细	-	内容			单位			数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)			元			394.882	1.3891		548.53		
		技工人工费(装饰)			元			988.246	1.3554		1339.47		
		高级技工人工费(装饰)			元			1337.663	1.3722		1835.54		
		降效增加人工费			元			387.785388	1		387.79		
	材料	镀锌型钢骨架			kg			1060	4.76		5045.6		
		镀锌型钢骨架			kg			22.61	4.76		107.62		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm			套			51.473	4.5		231.63		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套			243.194	2.5		607.99		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm			套			51.473	0.06		3.09		
		电焊条 E4303 φ2.5mm			kg			21	8.49		178.29		
		氧气			m3			5.3	4.5		23.85		
		乙炔气			m3			2.1	32		67.2		
		其他材料费(按百分比计算)			元			93.98	1		93.98		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32			台班			4.321	173.07		747.84		
		降效增加机械费			元			77.883235	1		77.88		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	676110.3	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南楼外立面工程
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：南楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：南楼外立面工程
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南楼外立面工程
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	1123902.76
1	增值税应纳税额	A5	3.02	1003484.61
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	120418.15
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	886238.95
合计				2010141.71

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		外墙涂料					311271.65	0	
1-1	011407001005	天然真石漆外墙	(1)喷面油两遍 (2)喷真石漆 (3)喷底油两遍 (4)刮防水腻子两遍 (5)建筑物超高增加费用 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	366.32	139.79	51207.87	0	
1-2	011407001006	外墙涂料	(1)硅丙罩光透明保护面漆一道 30微米 (2)纯丙砂壁状质感涂料两道, 1-2毫米 (3)1型底漆一道20-30微米 (4)R型腻子两遍 (5)建筑物超高增加费用 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	3199.21	81.29	260063.78	0	
2		门窗工程					9468698.46	0	
2-1		铝合金单元窗系统1					3529253.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:北楼外立面工程

标段:中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 2 页, 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1	010807001027	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-01中空钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6Low-E+12A+6mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	961.77	1323.12	1272537.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 3 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2	010807001028	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-02中空钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6Low-E+12A+8mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	30.41	1336.54	40644.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 4 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3	010807001029	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-03中空钢化夹胶玻璃8+1.52PVB+8Low-E+12A+10mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	1485.08	1366.16	2028856.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 5 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-4	010807001030	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-04中空钢化夹胶玻璃8+1.52PVB+8Low-E+12A+12mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	103.12	1709.22	176254.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 6 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5	010807001031	铝合金单元窗	(1)类型:铝合金单元窗 (2)玻璃种类:GL-05中空钢化玻璃 6Low-E+12A+6mm (外片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金垫块等	m2	9.6	1141.71	10960.42	0	
2-2		铝合金单元窗系统2					4874815.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 7 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-1	011209001026	单元式组合窗	(1)类型:单元式铝合金组合窗 (2)玻璃种类:GL-01中空钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6Low-E+12A+6mm(外2片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金	m2	2968.79	1582.49	4698080.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 8 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2	010807001032	铝合金单元窗（救援窗）	(1)类型:铝合金单元窗（救援窗） (2)玻璃种类:GL-07中空钢化玻璃 10Low-E+12A+10mm（外片玻璃超白） (3)边框材质:铝合金立柱、横梁、窗边框、底座、压线、盖板、连接件、边框装饰型材等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:EPDM胶条(三元乙丙胶条)、硅酮结构密封胶、硅橡胶条、耐候密封胶、泡沫棒等 (8)其他配件:连接螺栓、橡胶垫、铝合金热执等	m2	124.11	1424.02	176735.12	0	
2-3		成品防火窗、百叶窗、固定窗					1050132.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 9 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1	010807002004	金属防火窗	(1)类型:成品乙级防火窗 (2)玻璃种类:GL-08外夹胶中空玻璃6+1.52PVB+6Low-E+12A+25mm(水晶硅防火玻璃) (3)边框材质:成品防火窗框料(内填硅钙板)、成品防火窗扣条、钢立柱、钢横梁、U型钢槽、钢压板、钢托条、铝合金外盖板等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、上下悬、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含窗锁、执手、铰链、风撑、不锈钢安全防脱绳、限位提升器、转角器、主动传杠、连杆等五金配件 (7)嵌缝、塞口材料种类:防火发泡剂、防火胶条、膨胀胶条、石棉条等 (8)其他配件:螺栓、螺钉等	m2	457.6	2168.26	992195.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 10 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-2	010807003005	金属百叶窗	(1)类型:玻璃百叶窗 (2)百叶材质:GL-09钢化夹胶玻璃百叶(8+1.52PVB+8mm) (3)边框材质:铝合金方管(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)嵌缝、塞口材料种类:耐候密封胶、泡沫棒等 (6)五金配件:成品定制不锈钢夹具、连接螺栓等 (7)其他构造:50目不锈钢防虫网、底部及顶部设3mm厚铝单板封堵 (8)综合单价包含且不限于:各类收边收口、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、边框孔隙填塞封堵等完成相关工作内容所涉及的费用,综合考虑分格、五金配件定样、成品加工组装及保护等 (9)建筑物超高增加费用	m2	35.04	1243.25	43563.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 11 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3	010807003006	金属百叶窗	(1)类型:铝合金百叶窗 (2)百叶材质:GL-10人字铝合金防雨百叶 (3)边框材质:铝合金方管立柱、窗框、百叶外框等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)嵌缝、塞口材料种类:耐候密封胶、泡沫棒等 (6)其他:50目不锈钢防虫网、连接螺钉等各类连接配件 (7)综合单价包含且不限于:各类收边收口、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、边框孔隙填塞封堵等完成相关工作内容所涉及的费用,综合考虑分格、五金配件定样、成品加工组装及保护等 (8)建筑物超高增加费用 (9)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	16.02	897.22	14373.46	0	
2-4		铝合金门、玻璃门					14496.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 12 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-1	010805005004	玻璃门	(1)类型:玻璃门 (2)玻璃种类:6Low-E+12A+6mm 中空钢化玻璃(外片玻璃超白) (3)边框材质:铝合金立挺、下横、门边框、压线等(型材规格及牌号综合考虑) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,其余部位阳极氧化,喷涂厚度满足设计要求 (5)开启方式:综合考虑固定、平开、推拉、内外开启等组合形式 (6)五金配件:包含地弹簧、门锁、成品不锈钢拉手、上下门轴、防倾倒装置(成品304高强度不锈钢钢索)等五金配件 (7)包含结构密封胶、隔条、泡沫嵌缝条等密封填缝处理,综合考虑材质规格 (8)综合单价包含且不限于:各类收边收口、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、边框孔隙填塞封堵等完成相关工作内容所涉	m2	10.81	1341.05	14496.75	0	
3		铝板幕墙					12970758.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 13 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1	011207001016	单元式穿孔铝板造型幕墙（转角）	(1)类型:单元式穿孔铝板造型幕墙 (2)面层:4mm厚穿孔铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (3)表面处理:双面氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (4)骨架类型:采用铝合金及型钢骨架,由铝合金方管立杆(异形)及横杠、钢方管立柱及横杆、连接件等组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格满足图纸设计要求) (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (6)连接件及配件类型:铝合金角码、连接螺栓等,综合考虑材质规格 (7)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷	m2	551.84	1131.73	624533.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 14 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2	011207001017	单元式穿孔铝板造型幕墙（竖向）	(1)类型:单元式穿孔铝板造型幕墙 (2)面层:4mm厚穿孔铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (3)表面处理:双面氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (4)骨架类型:采用铝合金骨架,由立柱(异形)、横杠、竖向铝合金方管、铝盖板、连接件组成(具体规格详见图纸设计要求) (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (6)连接件及配件类型:加固方钢管、折弯钢板连接件、槽钢连接件、连接螺栓、膨胀螺栓、螺钉等,综合考虑材质规格 (7)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防累系统、防腐防噪、保温、含灯光槽制作	m2	4082.18	1070.79	4371157.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 15 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3	011207001018	铝板造型幕墙（横向）	(1)面层:3mm厚铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:外侧氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (4)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向、横向、斜撑方钢管、连接件组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (6)连接件及配件类型:折角钢板对夹、连接角铝、铆钉、螺钉、垫片、连接螺栓等,综合考虑材质规格 (7)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材料表面处理、除锈单	m2	6810.54	731.86	4984361.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 16 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4	011207001019	铝板造型压顶	(1)面层:3mm厚铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)含侧面铝板造型、底部铝板吊顶、顶部铝板压顶及收边等部位 (3)表面处理:外侧氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (4)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (5)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向、横向、斜撑方钢管、折角处角钢、连接件组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (6)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (7)连接件及配件类型:折角钢板对夹、连接角铝、铆钉、螺钉、垫片、连接螺栓等,综合考虑材质规格 (8)综合单价包含且不限于:铝板分格	m2	1264.01	629.58	795795.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 17 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5	011207001020	铝单板隔断	(1)面层:3mm厚铝单板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:外侧氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (4)型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求 (5)包含密封胶、泡沫条、连接角铝、铆钉、螺钉、垫片等相关费用,材质规格综合考虑 (6)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、含灯光槽制作、滴水及排水构造、墙面开槽、洞口处理、与主体结构埋件连接等完成相关工作内容所涉及的费用	m2	160.94	593.98	95595.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 18 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6	011209001027	铝板幕墙背板	(1)面层:3mm厚铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:外侧氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (4)包含密封填缝处理及连接螺栓等配件相关费用 (5)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防累系统、防腐防噪、保温、含灯光槽制作、滴水及排水构造、墙面开槽、洞口处理、与主体结构埋件连接等完成相关工作内容所涉及的费用 (6)具体做法详见图纸DC-35节点等 (7)建筑物超高增加费用 (8)其他:满足设计图纸、相关规范及招标	m2	473.29	391.67	185373.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 19 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-7	011208001003	铝单板装饰包柱	(1)面层:3mm厚铝单板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:外侧氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向镀锌钢方管,横向镀锌角钢、连接件组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (4)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶(泡沫嵌缝条)等 (5)连接件及配件类型:铝合装饰线条、铝合金底座、螺栓、螺钉等 (6)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防累系统、防腐防噪、保温、含灯光槽制作、滴水及排水构造、墙面开槽、洞口处理	m2	612.48	923.34	565527.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 20 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-8	010805007007	铝单板门扇(可开启)	(1)门扇材质:2.5mm厚铝单板(内塞保温岩棉) (2)边框材质:铝合金型材边框、立柱等(型材规格及牌号综合考虑) (3)铝板及型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求 (4)开启方式:综合考虑内外开启等形式 (5)五金配件:包含成品开启执手(配四点锁)、定制铝合金合页、不锈钢安全脱绳、传杆等 (6)其他:包含密封填缝处理及连接螺栓等配件相关费用 (7)清单工程量计算规则:按设计图示(包含框)外边线尺寸以面积计算 (8)具体做法详见图纸DA-03~05、DA-08~09节点等 (9)建筑物超高增加费用 (10)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	799.19	1358.57	1085755.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 21 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-9	010805007008	铝单板门扇（固定封堵）	(1) 部位:非靠砼柱处 (2) 门扇材质:外侧3.0mm厚铝单板,内侧2.0mm厚室内装饰铝板(内设防撞加劲肋),中间设置50mm厚保温岩棉 (3) 边框材质:铝合金型材边框、立柱等(型材规格及牌号综合考虑) (4) 铝板及型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求 (5) 开启方式:固定门扇封堵 (6) 其他:包含密封填缝处理及连接螺栓等配件相关费用 (7) 清单工程量计算规则:按设计图示(包含框)外边线尺寸以面积计算 (8) 具体做法详见图纸DA-06、DA-07节点等 (9) 建筑物超高增加费用 (10) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	145.6	1176.73	171331.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 22 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-10	010805007009	铝单板门扇（固定封堵）	(1) 部位:靠砼柱处 (2) 门扇材质:外侧3.0mm厚铝单板,内侧2.0mm厚室内装饰铝板(内部布置防撞加劲肋),表面氟碳喷涂,中间设置50mm厚保温岩棉 (3) 边框材质:铝合金型材边框、立柱等(型材规格及牌号综合考虑) (4) 铝板及型材表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求 (5) 开启方式:固定门扇封堵 (6) 其他:包含密封填缝处理及连接螺栓等配件相关费用 (7) 清单工程量计算规则:按设计图示(包含框)外边线尺寸以面积计算 (8) 具体做法详见图纸DA-10节点 (9) 建筑物超高增加费用 (10) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	72.8	1254.48	91326.14	0	
4		室外吊顶					1254797.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 23 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1	011302001004	室外铝单板吊顶	(1)面层:3mm厚铝单板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:单面氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (4)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向、水平向镀锌方钢管组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶(泡沫嵌缝条)等 (6)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类连接配件、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、含灯光槽制作、滴水及排水构造、与主体结构挂件连接等完成	m2	1783.32	703.63	1254797.45	0	
5		玻璃采光顶					202985.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:北楼外立面工程

标段:中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 24 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1	011209B001003	玻璃可开启采光顶	(1)类型:玻璃可开启采光顶 (2)玻璃种类:8Low-E+12A+6+1.52pvb+6mm厚中空钢化夹胶玻璃(玻璃全超白) (3)边框材质:铝合金扇、窗框、副框、压块、支座等(型材规格及牌号综合考虑) (4)骨架类型:采用型钢骨架,由主副钢方管龙骨、钢套芯等组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮耐候密封胶双道(内衬泡沫条)、硅酮结构胶、胶条等 (6)五金配件:成品定制合页、成品电动开窗器等 (7)其他构造:3mm厚铝单板(表面氟碳喷涂)、2mm厚铝单板(表面粉末喷涂)包边收口,填充50mm厚保温岩棉、100mm厚A级防火岩棉,1.5mm厚镀锌钢板封堵等 (8)综合单价包今日	m2	193.2	1050.65	202985.58	0	
6		防护栏杆、栏板					1229597.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 25 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1	011503001003	铝合金栏杆扶手	(1)类型:铝合金栏杆扶手 (2)高度:850mm (3)扶手:35*35*3mm厚铝合金方管(栏杆顶底各1根) (4)立柱:25*25*2mm厚铝合金方管@≤125 (5)表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求 (6)包含密封填缝处理及连接螺栓等配件相关费用 (7)建筑物超高增加费用 (8)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	290.2	432.98	125650.8	0	
6-2	011503008005	玻璃栏板	(1)类型:成品玻璃栏板 (2)高度:1500mm (3)玻璃类型:12+1.52PVB+10mm钢化夹胶玻璃(双超白玻璃) (4)立柱:130~80*60*5mm厚不锈钢方管 (5)扶手:铝合金定制扶手型材(氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求) (6)其他:含底部3mm厚铝板收边、收边铝型材、5mm厚U型玻璃钢槽等 (7)包含各类收边收口、密封填缝处理、各类连接配件等完成相关工作内容所涉及的费用,综合考虑玻璃曲面弧形、成品加工组装及保护等 (8)具体做法详见图纸DC-14、21~23、34、36、40、47~50、57节点等 (9)建筑物超高增加费用 (10)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	625.54	1764.79	1103946.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 26 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7		其他					1669005.09	0	
7-1	010801006003	开启窗电动开启装置	(1)类型:电动链式开启装置 (2)装置型号规格综合考虑,满足设计开启要求 (3)包含手动开启装置、安装及调试等相关费用 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	402	479.95	192939.9	0	
7-2	010606013003	钢插芯	(1)类型:铝合金立柱衬钢 (2)钢材品种、规格:钢插芯(具体规格详见图纸设计要求) (3)具体做法详见图纸DAT-01、DJ-01节点 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	2.147	12573.51	26995.33	0	
7-3	010516002019	预埋件	(1)类型:预埋件 (2)材质规格:Q235锚板、HRB400锚筋(具体规格详见图纸设计要求) (3)防锈处理:锚板外露表面采用防锈漆涂装,锚板除锈等级为St3,涂层干漆膜厚度详图纸综合考虑,满足设计要求 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	39.052	8448.46	329929.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 27 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4	010516002020	后置埋件	(1)类型:后置埋板 (2)埋板材质规格:Q235锚板(具体规格详见图纸设计要求) (3)防锈处理:锚板表面热浸镀锌处理,锌膜厚度详图纸综合考虑,满足设计要求 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	2.548	9259.27	23592.62	0	
7-5	010516002021	后置埋件	(1)类型:后置埋板 (2)埋板材质规格:S31608不锈钢锚板(具体规格详见图纸设计要求) (3)建筑物超高增加费用 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	3.311	30890.28	102277.72	0	
7-6	010516002022	化学植筋	(1)类型:M12化学植筋 (2)材质规格:5.8级全螺纹螺杆,锚固深度详图纸综合考虑 (3)植筋胶:植筋胶粘剂成分应为改性环氧树脂类或改性乙烯基酯类材料 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	根	4168	12.24	51016.32	0	
7-7	010516002023	机械后扩底锚栓	(1)类型:M10*130机械后扩底锚栓 (2)材质规格:不低于8.8级钢,锚固深度详图纸综合考虑 (3)建筑物超高增加费用 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	根	2736	24.05	65800.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 28 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-8	010516002024	机械后扩底锚栓	(1)类型:M12*160机械后扩底锚栓 (2)材质规格:不低于8.8级钢,锚固深度详图纸综合考虑 (3)建筑物超高增加费用 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	根	12140	24.61	298765.4	0	
7-9	011209001028	防火封堵	(1)部位:门窗顶、底部封堵 (2)中间填塞岩棉,岩棉厚度综合考虑 (3)内侧1.5mm厚镀锌钢板封边 (4)外侧设置1.5mm厚丁基防水胶带 (5)外侧1.5mm厚铝板封堵 (6)铝板表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求 (7)包含镀锌钢支座连接件、防腐垫片等 (8)清单工程量计算规则:按封堵位置水平投影面积计算 (9)具体做法详见图纸DA-01~02、DB-06~07节点等 (10)建筑物超高增加费用 (11)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	517.35	408.24	211202.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 29 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-10	011209001029	防火封堵	(1) 部位:门窗与楼板处层间封堵 (2) 中间填塞岩棉,岩棉厚度综合考虑 (3) 室内侧2mm厚铝板封修 (4) 室外侧3mm厚铝板封修 (5) 铝板表面处理:室内粉末喷涂,室外氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求 (6) 清单工程量计算规则:按封堵位置投影面积计算 (7) 具体做法详见图纸DC-13、15、16、22、29、32、48、53、54、58节点等 (8) 建筑物超高增加费用 (9) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	427.38	772.05	329958.73	0	
7-11	010516002025	蜘蛛人挂点连接件	(1) 类型:蜘蛛人挂点连接件 (2) 材质及规格:通长圆钢管,方钢管固定(具体规格详见图纸设计要求) (3) 嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶密封 (4) 建筑物超高增加费用 (5) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	2.905	12573.51	36526.05	0	
合计							27107113.89	0	

工程量清单综合单价分析表

第 1 页, 共 11 页

工程名称: 北楼外立面工程				标段: 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程															
项目编码	011407001005		项目名称		天然真石漆外墙					计量单位	m2		工程量	366.32					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
020005-158换	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	4976.44	6754.3	0	156.77	1443.53	49.7644	67.543	0	1.5677	14.4353						
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1895.12	0	0	59.7	421.12	1895.12	0	0	59.7	421.12						
小计									1944.8844	67.543	0	61.2677	435.5553						
清单项目综合单价																			
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)						
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元		5.1871		1.3891		7.21									
		技工人工费(装饰)		元		11.36603		1.3554		15.41									
		高级技工人工费(装饰)		元		19.78831		1.3722		27.15									
		降效增加人工费		元		5.1734		1		5.17									
	材料	醇酸清漆		kg		0.277		14.5		4.02									
		真石漆(底漆)		kg		4.16		13.56		56.41									
		防水腻子		kg		2.041		1.78		3.63									
		真石面漆		kg		0.312		7.72		2.41									
		醇酸稀释剂		kg		0.031		13		0.4									
		水		m3		0.00095		3.77		0									
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.6687		1		0.67									
	主材																		
	设备																		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1		台班		0.007		223.95		1.57									
		降效增加机械费		元		0.162972		1		0.16									
项目编码	011407001006		项目名称		外墙涂料					计量单位	m2		工程量	3199.21					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
020005-150换	室外墙柱面 内墙乳胶漆 涂料 二遍	100m2	0.01	952.04	513.07	0	0	235.2	9.5204	5.1307	0	0	2.352						
020005-151换	室外墙柱面 内墙乳胶漆 涂料 每增一遍	100m2	-0.01	437.33	235.9	0	0	108.05	-4.3733	-2.359	0	0	-1.0805						
020005-119+020005-120*1换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2619.74	915.59	0	0	622.39	26.1974	9.1559	0	0	6.2239						
020005-105换	室外墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1653.73	406.01	0	0	384.28	16.5373	4.0601	0	0	3.8428						
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15924.69	0	0	0	3505.02	15924.69	0	0	0	3505.02						
小计									15972.5718	15.9877	0	0	3516.3582						
清单项目综合单价																			
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)						
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元		4.99441		1.3891		6.94									
		技工人工费(装饰)		元		10.93419		1.3554		14.82									
		高级技工人工费(装饰)		元		19.03789		1.3722		26.12									
		降效增加人工费		元		4.977694		1		4.98									
	材料	砂纸		张		0.14		0.48		0.07									
		外墙罩面漆		kg		0.14706		18.53		2.73									
		外墙涂料		kg		0.44187		20.45		9.04									
		防水腻子		kg		2.24532		1.78		4									
		水		m3		0.00113		3.77		0									
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.1583		1		0.16									
	主材																		
	设备																		
	机械																		
项目编码	010807001027	项目名称		铝合金单元窗					计量单位	m2	工程量	961.77							
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	119943.02	0	0	7038.2	47.299	1199.4302	0	0	70.382						
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4729.13	0	0	0	1040.88	4729.13	0	0	0	1040.88						
小计									4776.429	1199.4302	0	0	1111.262						
清单项目综合单价																			
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)						
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元		8.509138		1.3891		11.82									
		技工人工费(装饰)		元		21.310463		1.3554		28.88									
		高级技工人工费(装饰)		元		4.805975		1.3722		6.59									
		降效增加人工费		元		4.917111		1		4.92									
	材料	铝合金单元窗(GL-01 6+1.52PVB+6Low-E+12A+6mm 中空钢化未脱玻璃)		m2		0.925		1271.37		1176.02									
		玻璃胶 300mL		支		0.73		12		8.76									
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支		0.7238		12		8.69									
		其他材料费(按百分比计算)		元		5.9673		1		5.97									
	主材																		
	设备																		
	机械																		
	项目编码	010807001028	项目名称		铝合金单元窗					计量单位	m2	工程量			30.41				
	清单综合单价组成明细																		
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	121221.25	0	0	7102.11	47.299	1212.2125	0	0	71.0211						
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	149.53	0	0	0	32.91	149.53	0	0	0	32.91						
小计									196.829	1212.2125	0	0	103.9311						
清单项目综合单价																			
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)						
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元		8.509138		1.3891		11.82									
		技工人工费(装饰)		元		21.310463		1.3554		28.88									
		高级技工人工费(装饰)		元		4.805975		1.3722		6.59									
		降效增加人工费		元		4.917133		1		4.92									
	材料	铝合金单元窗(GL-02 6+1.52PVB+6Low-E+12A+8mm 中空钢化未脱玻璃)		m2		0.925		1285.12		1188.74									
		玻璃胶 300mL		支		0.73		12		8.76									
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支		0.7238		12		8.69									
		其他材料费(按百分比计算)		元		6.0309		1		6.03									
	主材																		
	设备																		
	机械																		
	项目编码	010807001029	项目名称		铝合金单元窗					计量单位	m2	工程量			1485.08				
	清单综合单价组成明细																		
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	124041.73	0	0	7243.13	47.299	1240.4173	0	0	72.4313	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7302.3	0	0	0	1607.23	7302.3	0	0	0	1607.23	
小计									7349.599	1240.4173	0	0	1679.6613	
清单项目综合单价									10269.677600					
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)				元	8.509138	1.3891	11.82			
				技工人工费(装饰)				元	21.310463	1.3554	28.88			
				高级技工人工费(装饰)				元	4.805975	1.3722	6.59			
				降效增加人工费				元	4.917109	1	4.92			
	材料			铝合金单元窗(GL-03 8+1.52PVB+8Low-E+12A+10mm 中空钢化夹胶玻璃)				m2	0.925	1315.46	1216.8			
				玻璃胶 300mL				支	0.73	12	8.76			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	12	8.69			
				其他材料费(按百分比计算)				元	6.1712	1	6.17			
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010807001030			项目名称				铝合金单元窗		计量单位	m2		工程量	103.12
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	156714.33	0	0	8876.76	47.299	1567.1433	0	0	88.7676	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	507.05	0	0	0	111.6	507.05	0	0	0	111.6	
小计									554.349	1567.1433	0	0	200.3676	
清单项目综合单价									2321.859900					
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)				元	8.509138	1.3891	11.82			
				技工人工费(装饰)				元	21.310463	1.3554	28.88			
				高级技工人工费(装饰)				元	4.805975	1.3722	6.59			
				降效增加人工费				元	4.917087	1	4.92			
	材料			铝合金单元窗(GL-04 8+1.52PVB+8Low-E+12A+12mm 中空钢化夹胶玻璃)				m2	0.925	1666.92	1541.9			
				玻璃胶 300mL				支	0.73	12	8.76			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	12	8.69			
				其他材料费(按百分比计算)				元	7.7967	1	7.8			
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010807001031			项目名称				铝合金单元窗		计量单位	m2		工程量	9.6
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	4729.9	102665.94	0	0	6174.34	47.299	1026.6594	0	0	61.7434	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	47.2	0	0	0	10.39	47.2	0	0	0	10.39	
小计									94.499	1026.6594	0	0	72.1334	
清单项目综合单价									1193.29180					
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)				元	8.509138	1.3891	11.82			
				技工人工费(装饰)				元	21.310463	1.3554	28.88			
				高级技工人工费(装饰)				元	4.805975	1.3722	6.59			
				降效增加人工费				元	4.916667	1	4.92			
	材料			铝合金单元窗(GL-05 6Low-E+12A+6mm 中空钢化玻璃)				m2	0.925	1085.52	1004.11			
				玻璃胶 300mL				支	0.73	12	8.76			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	12	8.69			
				其他材料费(按百分比计算)				元	5.1078	1	5.11			
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011209001026			项目名称				单元式组合窗		计量单位	m2		工程量	2968.79
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-308换	成品单元式玻璃幕墙安装 单元高度h(m) h≤3.5	100m2	0.01	12952.56	132512.07	0	1411.81	9571.07	129.5256	1325.1207	0	14.1181	95.7107	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	39975.42	0	0	4357.26	9090.57	39975.42	0	0	4357.26	9090.57	
小计									40104.9456	1325.1207	0	4371.3781	9186.2807	
清单项目综合单价									54987.725100					
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)				元	29.39773	1.3891	40.84			
				技工人工费(装饰)				元	27.60513	1.3554	37.42			
				高级技工人工费(装饰)				元	37.36566	1.3722	51.27			
				降效增加人工费				元	13.465223	1	13.47			
	材料			型钢轨道				t	0.00195	5250	10.24			
				单元式铝合金组合窗(GL-01 中空钢化夹胶玻璃 6+1.52PVB+6Low-E+12A+6mm)				m2	1.015	1271.37	1290.44			
				耐候胶 500mL				支	0.595	30	17.85			
				其他材料费(按百分比计算)				元	6.5926	1	6.59			
	主材													
	设备													
	机械			降效增加机械费				元	1.467689	1	1.47			
				叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3				台班	0.02396	575.72	13.79			
				遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2				台班	0.01375	23.55	0.32			
项目编码	010807001032			项目名称				铝合金单元窗(飘窗窗)		计量单位	m2		工程量	124.11
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	6528.31	127245.99	0	0	7799.18	65.2831	1272.4599	0	0	77.9918	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	842.3	0	0	0	185.39	842.3	0	0	0	185.39	
小计									907.5831	1272.4599	0	0	263.3818	
清单项目综合单价									2443.424800					
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)				元	11.21575	1.3891	15.58			
				技工人工费(装饰)				元	28.082975	1.3554	38.06			
				高级技工人工费(装饰)				元	8.482575	1.3722	11.64			
				降效增加人工费				元	6.786721	1	6.79			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	消防救援窗 (GL-07 10Low-E+12A+10mm 中空钢化玻璃)				m2	0.945	1324.66	1251.8				
		玻璃胶 300mL				支	0.47	12	5.64				
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	12	8.69				
		其他材料费 (按百分比计算)				元	6.3306	1	6.33				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807002004		项目名称		金属防火窗			计量单位	m2		工程量	457.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-55换	成品钢质防火窗安装	100m2	0.01	4701.49	200469.79	0	0	11058.29	47.0149	2004.6979	0	0	110.5829
020000-3	成品乙级防火窗 (GL-10 10Low-E+12A+10mm 中空钢化玻璃)	项	1	2236.55	0	0	0	492.26	2236.55	0	0	0	492.26
小计									2283.5649	2004.6979	0	0	602.8429
清单项目综合单价													
	-	内容		单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
人工		普工人工费 (装饰)		元	8.15764	1.3891		11.33					
		技工人工费 (装饰)		元	20.431	1.3554		27.69					
		高级技工人工费 (装饰)		元	5.82344	1.3722		7.99					
		降效增加人工费		元	4.887566	1		4.89					
材料		成品乙级防火窗 (GL-08 中空钢化夹胶玻璃 6+1.52PVB+6Low-E+12A+25mm (水晶硅防火玻璃))		m2	0.945	2095.66		1980.4					
		玻璃胶 300mL		支	0.47	12		5.64					
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.7238	12		8.69					
		其他材料费 (按百分比计算)		元	9.9736	1		9.97					
主材													
设备													
机械													
项目编码	010807003005		项目名称		金属百叶窗			计量单位	m2		工程量	35.04	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	5057.46	111916.65	0	0	6708.98	50.5746	1119.1665	0	0	67.0898
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	184.23	0	0	0	40.55	184.23	0	0	0	40.55
小计									234.8046	1119.1665	0	0	107.6398
清单项目综合单价													
	-	内容		单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
人工		普工人工费 (装饰)		元	9.098038	1.3891		12.64					
		技工人工费 (装饰)		元	22.78515	1.3554		30.88					
		高级技工人工费 (装饰)		元	5.14025	1.3722		7.05					
		降效增加人工费		元	5.257705	1		5.26					
材料		玻璃百叶窗 (GL-09 钢化夹胶玻璃百叶 (8+1.52PVB+8mm))		m2	0.945	1169.22		1104.91					
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.7238	12		8.69					
		其他材料费 (按百分比计算)		元	5.568	1		5.57					
主材													
设备													
机械													
项目编码	010807003006		项目名称		金属百叶窗			计量单位	m2		工程量	16.02	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 (当设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	5057.46	78962.15	0	0	5061.26	50.5746	789.6215	0	0	50.6126
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	84.23	0	0	0	18.54	84.23	0	0	0	18.54
小计									134.8046	789.6215	0	0	69.1526
清单项目综合单价													
	-	内容		单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
人工		普工人工费 (装饰)		元	9.098038	1.3891		12.64					
		技工人工费 (装饰)		元	22.78515	1.3554		30.88					
		高级技工人工费 (装饰)		元	5.14025	1.3722		7.05					
		降效增加人工费		元	5.257803	1		5.26					
材料		铝合金百叶窗 (GL-10 人字铝合金防雨百叶)		m2	0.945	822.23		777.01					
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.7238	12		8.69					
		其他材料费 (按百分比计算)		元	3.9285	1		3.93					
主材													
设备													
机械													
项目编码	010805005004		项目名称		玻璃门			计量单位	m2		工程量	10.81	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇	100m2	0.01	7054.58	106846.6	0	0	6895.04	70.5458	1068.466	0	0	68.9504
020001-97	地弹簧安装	10个	0.1	429.83	3708.45	0	0	280.03	42.983	370.845	0	0	28.003
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	92.68	0	0	0	20.39	92.68	0	0	0	20.39
小计									206.2088	1439.311	0	0	117.3434
清单项目综合单价													
	-	内容		单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
人工		普工人工费 (装饰)		元	15.68538	1.3891		21.79					
		技工人工费 (装饰)		元	36.447472	1.3554		49.4					
		高级技工人工费 (装饰)		元	8.223844	1.3722		11.28					
		降效增加人工费		元	8.573543	1		8.57					
材料		地弹簧		套	0.277521	369		102.41					
		全玻璃有框门扇 (6Low-E+12A+6mm 中空钢化玻璃)		m2	1	1061.69		1061.69					
		湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.0034	429.46		1.46					
		其他材料费 (按百分比计算)		元	5.827826	1		5.83					
主材													
设备													
机械													
项目编码	011207001016		项目名称		单元式穿孔铝板造型幕墙 (转角)			计量单位	m2		工程量	551.84	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-325换	单元式穿孔铝板造型幕墙 (转角)	100m2	0.01	10297.69	49852.12	0	0	4759.13	102.9769	498.5212	0	0	47.5913

工程量清单综合单价分析表

020003-301换	型钢结构骨架	项	1	0.012	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	44.68248	76.311	0	8.97408	14.25156	
020003-300换	铝合金结构骨架	项	1	0.008	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	38.18224	266.22112	0	5.98272	22.11592	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1		10406.16	0	0	808.77	2344.59	10406.16	0	0	808.77	2344.59	
小计											10592.00162	841.05332	0	823.7268	2428.54878
清单项目综合单价											14685.330520				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
			普工人工费(装饰)	元	25.541896	1.3891	35.48								
			技工人工费(装饰)	元	49.573274	1.3554	67.19								
			高级技工人工费(装饰)	元	57.368336	1.3722	78.72								
			降效增加人工费	元	18.857205	1	18.86								
	材料	镀锌型钢骨架	kg	11.676827	4.76	55.58									
		铝型材 氟碳喷涂	kg	8.305741	28.95	240.45									
		镀锌型钢骨架	kg	0.590129	4.76	2.81									
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.343458	4.5	6.05									
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.347483	2.5	15.87									
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.343458	0.06	0.08									
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.1	2.17									
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.395881	8.49	3.36									
		4mm厚穿孔铝板(双面氟碳喷涂)	m2	1.05	446	468.3									
		氧气	m3	0.099913	4.5	0.45									
		乙炔气	m3	0.039588	32	1.27									
		密封胶条	kg	0.317	20	6.34									
		耐候胶 500mL	支	0.47813	30	14.34									
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.256044	1	12.26									
		主材													
	设备														
	机械	降效增加机械费	元	1.465588	1	1.47									
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.081457	173.07	14.1									
	项目编码	011207001017				项目名称	单元式穿孔铝板造型幕墙(竖向)				计量单位	m2		工程量	4082.18
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-325换	铝合金结构骨架(如幕墙面层倾斜垂直面超过11°时:人工*1.2)	100m2	0.01	10297.69	49852.12	0	0	4759.13	102.9769	498.5212	0	0	0	47.5913	
020003-300换	型钢结构骨架(如幕墙面层倾斜垂直面超过11°时:人工*1.2)	t	0.01	5727.34	33277.64	0	747.84	2974.58	57.2734	332.7764	0	7.4784	29.7458		
020003-301换	型钢结构骨架	t	0.001	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	3.72354	6.35925	0	0.74784	1.18763		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	66781.89	0	0	3047.64	14902.92	66781.89	0	0	3047.64	14902.92		
小计											66945.86384	837.65685	0	3055.86624	14981.44473
清单项目综合单价											85820.831600				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
			普工人工费(装饰)	元	22.992827	1.3891	31.94								
			技工人工费(装饰)	元	43.196686	1.3554	58.55								
			高级技工人工费(装饰)	元	48.737164	1.3722	66.88								
			降效增加人工费	元	16.359369	1	16.36								
	材料	镀锌型钢骨架	kg	0.322383	4.76	1.54									
		铝型材 氟碳喷涂	kg	9.855852	28.95	285.33									
		镀锌型钢骨架	kg	0.411609	4.76	1.96									
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.937044	4.5	4.22									
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.427314	2.5	11.07									
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.937044	0.06	0.06									
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.1	2.17									
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.201662	8.49	1.71									
		4mm厚穿孔铝板(双面氟碳喷涂)	m2	1.05	446	468.3									
		氧气	m3	0.050896	4.5	0.23									
		乙炔气	m3	0.020166	32	0.65									
		密封胶条	kg	0.317	20	6.34									
		耐候胶 500mL	支	0.47813	30	14.34									
		其他材料费(按百分比计算)	元	11.968613	1	11.97									
		主材													
	设备														
	机械	降效增加机械费	元	0.746572	1	0.75									
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.041494	173.07	7.18									
	项目编码	011207001018				项目名称	铝板造型幕墙(横向)				计量单位	m2		工程量	6810.54
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-325换	铝合金结构骨架(如幕墙面层倾斜垂直面超过11°时:人工*1.2)	100m2	0.01	10297.69	33759.3	0	0	3954.49	102.9769	337.593	0	0	0	39.5449	
020003-301换	型钢结构骨架(如幕墙面层倾斜垂直面超过11°时:人工*1.2)	t	0.01	4468.25	6359.25	0	747.84	1351.54	44.6825	63.5925	0	7.4784	13.5154		
020003-300换	型钢结构骨架(如幕墙面层倾斜垂直面超过11°时:人工*1.2)	t	0.003	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	14.31834	99.83292	0	2.24352	8.29347		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	111270.01	0	0	6324.16	24914.31	111270.01	0	0	6324.16	24914.31		
小计											111431.9877	501.01842	0	6333.88192	24975.66377
清单项目综合单价											143242.551850				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
			普工人工费(装饰)	元	22.973387	1.3891	31.91								
			技工人工费(装饰)	元	43.140865	1.3554	58.47								
			高级技工人工费(装饰)	元	48.661592	1.3722	66.77								
			降效增加人工费	元	16.337913	1	16.34								
	材料	镀锌型钢骨架	kg	9.832627	4.76	46.8									
		铝型材 氟碳喷涂	kg	2.828155	28.95	81.88									
		镀锌型钢骨架	kg	0.325865	4.76	1.55									
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.741849	4.5	3.34									
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.505025	2.5	8.76									
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.741849	0.06	0.04									
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.1	2.17									
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.250827	8.49	2.13									
		3mm厚铝板(单面氟碳喷涂)	m2	1.05	295	309.75									
		氧气	m3	0.063304	4.5	0.28									
		乙炔气	m3	0.025083	32	0.8									
		密封胶条	kg	0.317	20	6.34									
		耐候胶 500mL	支	0.47813	30	14.34									
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.172995	1	7.17									
		主材													
	设备														
	机械	降效增加机械费	元	0.925854	1	0.93									
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.051611	173.07	8.93									
	项目编码	011207001019				项目名称	铝板造型压顶				计量单位	m2		工程量	1264.01
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-327换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.01	7636.95	32667.78	0	0	3314.29	76.3695	326.6778	0	0	0	33.1429	
020003-301换	型钢结构骨架(如幕墙面层倾斜垂直面超过11°时:人工*1.2)	t	0.01	4468.25	6359.25	0	747.84	1351.54	44.6825	63.5925	0	7.4784	13.5154		
020003-300换	型钢结构骨架(如幕墙面层倾斜垂直面超过11°时:人工*1.2)	t	0.003	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	14.31834	99.83292	0	2.24352	8.29347		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14711.29	0	0	764.38	3289.17	14711.29	0	0	764.38	3289.17		
小计											14846.66034	490.10322	0	774.10192	3344.12177

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										19454.987250			
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	11.868639	1.3891	16.49							
		技工人工费(装饰)	元	29.715108	1.3554	40.28							
		高级技工人工费(装饰)	元	40.221594	1.3722	55.19							
		降效增加人工费	元	11.638587	1	11.64							
	材料	镀锌型钢骨架	kg	5.35866	4.76	25.51							
		铝型材 氟碳喷涂	kg	2.886465	28.95	83.56							
		镀锌型钢骨架	kg	0.232829	4.76	1.11							
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.530046	4.5	2.39							
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	2.504325	2.5	6.26							
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.530046	0.06	0.03							
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	7	0.1	0.7							
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.163347	8.49	1.39							
		3mm厚铝单板 (单面氟碳喷涂)	m2	1.05	295	309.75							
		氧气	m3	0.041226	4.5	0.19							
		乙炔气	m3	0.016335	32	0.52							
		耐候胶 500mL	支	0.38	30	11.4							
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.642084	1	6.64							
		主材											
设备													
机械	降效增加机械费	元	0.604726	1	0.6								
	交流焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.033611	173.07	5.82								
项目编码	011207001020			项目名称	铝单板隔断		计量单位	m2	工程量	160.94			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-325换	铝单板幕墙板 2mm厚铝单板(单面氟碳喷涂) 铝型材(铝方管) 铝型材(铝方管) 铝型材(铝方管) 铝型材(铝方管)	100m2	0.01	10297.69	33759.3	0	0	3954.49	102.9769	337.593	0	0	39.5449
020003-300换	铝单板幕墙板 2mm厚铝单板(单面氟碳喷涂) 铝型材(铝方管) 铝型材(铝方管) 铝型材(铝方管) 铝型材(铝方管)	t	0.003	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	14.31834	99.83292	0	2.24352	8.29347
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1913.44	0	0	29.85	423.15	1913.44	0	0	29.85	423.15
小计									2030.73524	437.42592	0	32.09352	470.98837
清单项目综合单价										2971.243050			
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	18.435147	1.3891	25.61							
		技工人工费(装饰)	元	31.783065	1.3554	43.08							
		高级技工人工费(装饰)	元	33.287981	1.3722	45.68							
		降效增加人工费	元	11.889151	1	11.89							
	材料	铝型材 氟碳喷涂	kg	2.529141	28.95	73.22							
		镀锌型钢骨架	kg	0.103855	4.76	0.49							
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.236429	4.5	1.06							
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	1.110704	2.5	2.79							
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.236429	0.06	0.01							
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.1	2.17							
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.050106	8.49	0.43							
		3mm厚铝单板 (单面氟碳喷涂)	m2	1.05	295	309.75							
		氧气	m3	0.012646	4.5	0.06							
		乙炔气	m3	0.005011	32	0.16							
		密封胶条	kg	0.317	20	6.34							
		耐候胶 500mL	支	0.47813	30	14.34							
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.162502	1	6.16							
		主材											
设备													
机械	降效增加机械费	元	0.185473	1	0.19								
	交流焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.01031	173.07	1.78								
项目编码	011209001027			项目名称	铝板幕墙背板		计量单位	m2	工程量	473.29			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-333换	幕墙背板(衬板) 金属背板 铝板(如设计不设置保温岩棉时:人工*0.85)	100m2	0.01	3681.22	32580.08	0	0	2439.24	36.8122	325.8008	0	0	24.3924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1811.24	0	0	0	398.65	1811.24	0	0	0	398.65
小计									1848.0522	325.8008	0	0	423.0424
清单项目综合单价										2596.895400			
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	3.838354	1.3891	5.33							
		技工人工费(装饰)	元	8.409356	1.3554	11.4							
		高级技工人工费(装饰)	元	14.635096	1.3722	20.08							
		降效增加人工费	元	3.826914	1	3.83							
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3	m2	0	45	0							
		3mm厚铝单板 (单面氟碳喷涂)	m2	1.05	295	309.75							
		耐候胶 500mL	支	0.4275	30	12.83							
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.2258	1	3.23							
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011208001003			项目名称	铝单板装饰包柱		计量单位	m2	工程量	612.48		
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-235换	金属装饰板 圆形柱、弧形梁面 (圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)	100m2	0.01	6593.03	34195.25	0	0	3160.89	65.9303	341.9525	0	0	31.6089
020003-301换	型钢结构骨架 (如幕墙面层为曲面:人工*1.35)	t	0.026	5026.78	6359.25	0	747.84	1474.47	130.69628	165.3405	0	19.44384	38.33622
020003-300换	铝单板幕墙板 2mm厚铝单板(单面氟碳喷涂) 铝型材(铝方管) 铝型材(铝方管) 铝型材(铝方管) 铝型材(铝方管)	t	0.003	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	14.31834	99.83292	0	2.24352	8.29347
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13078.45	0	0	1327.71	2967.54	13078.45	0	0	1327.71	2967.54
小计									13289.39492	607.12592	0	1349.39736	3045.77859
清单项目综合单价										18291.696790			
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	21.663902	1.3891	30.09							
		技工人工费(装饰)	元	52.079281	1.3554	70.59							
		高级技工人工费(装饰)	元	76.316325	1.3722	104.72							
		降效增加人工费	元	21.353269	1	21.35							
	材料	镀锌型钢骨架	kg	26.673067	4.76	126.96							
		铝型材 氟碳喷涂	kg	2.883294	28.95	83.47							
		镀锌型钢骨架	kg	0.687339	4.76	3.27							
		橡胶密封胶	m	3.7485	2	7.5							
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.1428	10	1.43							
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.564765	4.5	7.04							
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	14.533053	2.5	36.33							
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.564765	0.06	0.09							
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.585551	8.49	4.97							
		3mm厚铝单板 (单面氟碳喷涂)	m2	1.0605	295	312.85							
		氧气	m3	0.147782	4.5	0.67							
		主材											
		设备											
机械													

工程量清单综合单价分析表

	主材	乙炔气		m3	0.058555	32	1.87							
		玻璃胶 300mL		支	0.052395	12	0.63							
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.403857	1	5.4							
	设备													
	机械	降效增加机械费		元	2.167761	1	2.17							
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.120484	173.07	20.85							
项目编码	010805007007		项目名称		铝单板门扇 (可开启)		计量单位		m2		工程量		799.19	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.02	2217.9	28017.47	0	0	1889.03	44.358	560.3494	0	0	37.7806	
020003-28换	岩棉板 墙面	100m2	0.01	977.86	1777.01	0	382.71	329.72	9.7786	17.7701	0	3.8271	3.2972	
020003-300换	岩棉板 墙面	t	0.013	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	62.04614	432.60932	0	9.72192	35.93837	
020001-89	锁安装 执手锁	10把	0.1	176.6	1145.7	0	0	86.16	17.66	114.57	0	0	9.616	
020001-96	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	180.9	0	0	45.16	32.816	36.18	0	0	9.032	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12250.47	0	0	1125.26	2771.74	12250.47	0	0	1125.26	2771.74	
小计									12417.12874	1161.47882	0	1138.80902	2867.40417	
清单项目综合单价														17584.820750
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	21.199553	1.3891	29.45							
		技工人工费(装饰)		元	52.764061	1.3554	71.52							
		高级技工人工费(装饰)		元	33.876359	1.3722	46.49							
		降效增加人工费		元	15.328608	1	15.33							
	材料	铝型材 氟碳喷涂		kg	13.772745	28.95	398.72							
		镀锌型钢骨架		kg	0.565553	4.76	2.69							
		岩棉板 δ=50.0mm		m2	1.05	16.5	17.33							
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	1.287505	4.5	5.79							
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	6.083162	2.5	15.21							
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	1.287505	0.06	0.08							
		圆钉 L=60mm		kg	0.02113	5.5	0.12							
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.0102	15	0.15							
		弹簧合页		个	1.403921	18	25.27							
		执手锁		把	0.467974	114	53.35							
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.272856	8.49	2.32							
		2.5mm厚铝单板 (单面氟碳喷涂)		m2	2.2	245.83	540.83							
		氧气		m3	0.068864	4.5	0.31							
		乙炔气		m3	0.027286	32	0.87							
		玻璃胶 300mL		支	0.1932	12	2.32							
		万能胶		kg	0.82384	17.5	14.42							
		其他材料费(按百分比计算)		元	9.746702	1	9.75							
主材														
设备														
机械	降效增加机械费		元	1.408001	1	1.41								
	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.056143	173.07	9.72								
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.01836	208.45	3.83								
项目编码	010805007008		项目名称		铝单板门扇 (固定封堵)		计量单位		m2		工程量		145.6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2217.9	33453.21	0	0	2160.82	22.179	334.5321	0	0	21.6082	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2217.9	26488.56	0	0	1812.59	22.179	264.8856	0	0	18.1259	
020003-300换	岩棉板 墙面	t	0.011	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	52.50058	366.05404	0	8.22624	30.40939	
020003-28换	岩棉板 墙面	100m2	0.01	977.86	1777.01	0	382.71	329.72	9.7786	17.7701	0	3.8271	3.2972	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1590.97	0	0	178.82	362.15	1590.97	0	0	178.82	362.15	
小计									1697.60718	983.24184	0	190.87334	435.59069	
清单项目综合单价														3307.31305
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	14.402461	1.3891	20.01							
		技工人工费(装饰)		元	35.749634	1.3554	48.46							
		高级技工人工费(装饰)		元	26.707587	1.3722	36.65							
		降效增加人工费		元	10.926992	1	10.93							
	材料	铝型材 氟碳喷涂		kg	11.320742	28.95	327.74							
		镀锌型钢骨架		kg	0.464866	4.76	2.21							
		岩棉板 δ=50.0mm		m2	1.05	16.5	17.33							
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	1.058286	4.5	4.76							
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	5.000158	2.5	12.5							
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	1.058286	0.06	0.06							
		圆钉 L=60mm		kg	0.02113	5.5	0.12							
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.0102	15	0.15							
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.224279	8.49	1.9							
		3mm厚铝单板 (单面氟碳喷涂)		m2	1.1	295	324.5							
		2mm厚铝单板 (单面氟碳喷涂)		m2	1.1	232	255.2							
		氧气		m3	0.056604	4.5	0.25							
		乙炔气		m3	0.022428	32	0.72							
		玻璃胶 300mL		支	0.1932	12	2.32							
		万能胶		kg	0.82384	17.5	14.42							
		其他材料费(按百分比计算)		元	8.41029	1	8.41							
	主材													
设备														
机械	降效增加机械费		元	1.228159	1	1.23								
	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.046148	173.07	7.99								
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.01836	208.45	3.83								
项目编码	010805007009		项目名称		铝单板门扇 (固定封堵)		计量单位		m2		工程量		72.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2217.9	33453.21	0	0	2160.82	22.179	334.5321	0	0	21.6082	
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板	100m2	0.01	2217.9	26488.56	0	0	1812.59	22.179	264.8856	0	0	18.1259	
020003-300换	岩棉板 墙面	t	0.013	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	62.04614	432.60932	0	9.72192	35.93837	
010002-137	预埋铁件 制安	t	0.002	2688.33	7803.24	0	732.43	1030.94	5.37666	15.60648	0	1.46486	2.06188	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	801.61	0	0	73	181.32	801.61	0	0	73	181.32	
小计									913.3908	1047.6335	0	84.18678	259.05435	
清单项目综合单价														2304.26543
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	0.139848	1.3891	0.19							
		技工人工费		元	3.153297	1.3554	4.27							
		普工人工费(装饰)		元	14.505098	1.3891	20.15							
		技工人工费(装饰)		元	36.325766	1.3554	49.24							
		高级技工人工费(装饰)		元	26.624415	1.3722	36.53							
	降效增加人工费		元	11.01126	1	11.01								
	材料	铝型材 氟碳喷涂		kg	13.672253	28.95	395.81							
		镀锌型钢骨架		kg	0.561427	4.76	2.67							
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	1.278111	4.5	5.75							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.038776	2.5	15.1					
				不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.278111	0.06	0.08					
				电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.059835	8.62	0.52					
				电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.270865	8.49	2.3					
				铁件（综合）	kg	1.761813	6.96	12.26					
				3mm厚铝单板（单面氟碳喷涂）	m2	1.1	295	324.5					
				2mm厚铝单板（单面氟碳喷涂）	m2	1.1	232	255.2					
				氧气	m3	0.068361	4.5	0.31					
				乙炔气	m3	0.027087	32	0.87					
				玻璃胶 300mL	支	0.1932	12	2.32					
				万能胶	kg	0.82384	17.5	14.42					
				其他材料费(按百分比计算)	元	9.517052	1	9.52					
			主材										
	设备												
	机械			降效增加机械费	元	1.002747	1	1					
			交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.055734	173.07	9.65						
			交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.007297	166.84	1.22						
项目编码	011302001004			项目名称	室外铝单板吊顶			计量单位	m2		工程量	1783.32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-136换	采光天棚、雨棚面板金属面板	100m2	0.01	7955.7	34048.96	0	0	3453.49	79.557	340.4896	0	0	34.5349
020003-300换	型钢结构骨架（采光天棚、雨棚的骨架（含拉索或拉杆）：人工	t	0.003	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	14.31834	99.83292	0	2.24352	8.29347
020003-301换	型钢结构骨架	t	0.011	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	40.95894	69.95175	0	8.22624	13.06393
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	24149.01	0	0	1786.63	5434.92	24149.01	0	0	1786.63	5434.92
小计									24283.84428	510.27427	0	1797.09976	5490.8123
清单项目综合单价									32082.030610				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普人工费(装饰)			元	18.686209	1.3891		25.96				
		技工人工费(装饰)			元	35.677055	1.3554		48.36				
		高级技工人工费(装饰)			元	40.771533	1.3722		55.95				
		降效增加人工费			元	13.541602	1		13.54				
	材料	镀锌型钢骨架			kg	10.912534	4.76		51.94				
		铝型材 氟碳喷涂			kg	2.747303	28.95		79.53				
		镀锌型钢骨架			kg	0.345579	4.76		1.64				
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.79061	10		7.91				
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm			套	0.78673	4.5		3.54				
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	3.717076	2.5		9.29				
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm			套	0.78673	0.06		0.05				
		电焊条 E4303 φ2.5mm			kg	0.270619	8.49		2.3				
		3mm厚铝单板（单面氟碳喷涂）			m2	1.06	295		312.7				
		氧气			m3	0.068299	4.5		0.31				
		乙炔气			m3	0.027062	32		0.87				
		耐候胶 500mL			支	0.55041	30		16.51				
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.613328	1		5.61				
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费	元	1.001856	1	1					
			交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.055683	173.07	9.64						
项目编码	011209001003			项目名称	玻璃可开启采光顶			计量单位	m2		工程量	193.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-135换	采光天棚、雨棚面板玻璃面板	100m2	0.01	9359.78	32568.94	0	0	3688.53	93.5978	325.6894	0	0	36.8853
020004-138换	采光天棚、雨棚 铝板包边收口	100m2	0.0035	5752.63	32278.98	0	0	2880.11	20.134205	112.97643	0	0	10.080385
020004-138换	采光天棚、雨棚 铝板包边收口	100m2	0.0017	5752.63	21780.03	0	0	2355.16	9.779471	37.026051	0	0	4.003772
020003-301换	型钢结构骨架（采光天棚、雨棚的骨架（含拉索或拉杆）：人工	t	0.028	3351.19	6359.25	0	747.84	1105.67	93.83332	178.059	0	20.93952	30.95876
020003-330	幕墙层间防火隔离层 防火隔离衬板 金属	100m2	0.0024	1712.82	7515.06	0	0	752.75	4.110768	18.036144	0	0	1.8066
020003-328	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.0009	1085.37	4772.25	0	0	477.5	0.976833	4.295025	0	0	0.42975
020003-328换	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.0028	1085.37	1749.83	0	0	326.38	3.039036	4.899524	0	0	0.913864
020003-307换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费	10樘	0.1	566.06	3844.89	0	0	316.83	56.606	384.489	0	0	31.683
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4511.38	0	0	408.39	1020.32	4511.38	0	0	408.39	1020.32
小计									4793.457433	1065.470574	0	429.32952	1137.081431
清单项目综合单价									7425.338958				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普人工费(装饰)			元	29.623732	1.3891		41.15				
		技工人工费(装饰)			元	59.466393	1.3554		80.6				
		高级技工人工费(装饰)			元	74.964715	1.3722		102.87				
		降效增加人工费			元	23.350828	1		23.35				
	材料	角钢(综合)			kg	0.180828	3.95		0.71				
		镀锌型钢骨架			kg	28.820807	4.76		137.19				
		镀锌钢板 δ=1.5mm 镀锌厚度≥85 μm			m2	0.247065	54.74		13.52				
		镀锌型钢骨架			kg	0.614753	4.76		2.93				
		防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3			m2	0.090326	45		4.06				
		50mm厚保温岩棉			m2	0.293804	16.5		4.85				
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm			套	1.399522	4.5		6.3				
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	6.612309	2.5		16.53				
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm			套	1.399522	0.06		0.08				
		电动开启装置			套	0.042236	359		15.16				
		电焊条 E4303 φ2.5mm			kg	0.570978	8.49		4.85				
		8Low-E+12A+6+1.52pvb+6mm 中空钢化夹胶玻璃			m2	1.03	280		288.4				
		3mm厚铝单板（单面氟碳喷涂）			m2	0.365707	295		107.88				
		2mm厚铝单板（单面粉末喷涂）			m2	0.173804	196		34.07				

工程量清单综合单价分析表

020006-71换	成品铝合金管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	847.18	2913.03	0	0	110.29	339.51	84.718	291.303	0	0	11.029	33.951	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2555.82	0	0	0	332.73	584.83	2555.82	0	0	0	332.73	584.83	
小计										2640.538	291.303	0	0	343.759	618.781	
清单项目综合单价										3894.3810						
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
			普工人工费(装饰)	元	8.8358	1.3891	12.27									
			技工人工费(装饰)	元	19.3587	1.3554	26.24									
			高级技工人工费(装饰)	元	33.6725	1.3722	46.21									
			降效增加人工费	元	8.807099	1	8.81									
	材料	钢棒	g	0.63	0.41	0.26										
		铝合金栏杆带扶手 (850mm高)	m	0.9	235	211.5										
		氩气	m3	0.315	132.39	41.7										
		不锈钢法兰盘	个	1.8	15	27										
		环氧树脂胶	kg	0.135	38	5.13										
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.712	1	5.71										
	主材															
	设备															
	机械	氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.0642	171.79	11.03										
		降效增加机械费	元	1.146554	1	1.15										
	项目编码	011503008005			项目名称	玻璃栏杆				计量单位	m	工程量	625.54			
	清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020006-72换	成品不锈钢管栏杆 钢化玻璃栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	1282.43	13454.06	0	89.5	960.96	128.243	1345.406	0	8.95	96.096			
020003-336换	幕墙收边收口条 展开宽度d(mm) d>500 (如设计不设置保温岩棉时:人工×0.85)	100m2	0.0041	4911.17	32918.17	0	0	2726.86	20.135797	134.964497	0	0	11.180126			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9649.05	0	0	582.02	2162.75	9649.05	0	0	582.02	2162.75			
小计										9797.428797	1480.370497	0	590.97	2270.026126	14138.795420	
清单项目综合单价																
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
			普工人工费(装饰)	元	15.473077	1.3891	21.49									
			技工人工费(装饰)	元	33.89077	1.3554	45.94									
			高级技工人工费(装饰)	元	58.992247	1.3722	80.95									
			降效增加人工费	元	15.425153	1	15.43									
	材料	钢棒	g	0.274	0.41	0.11										
		保温岩棉板 δ=50.0mm 80kg/m3	m2	0	65	0										
		不锈钢六角螺栓 M8×30mm	10个	0.35	5	1.75										
		3mm厚铝单板 (单面氟碳喷涂)	m2	0.430498	295	127										
		1500mm高成品玻璃栏杆 (12+1.52PVB+10mm 钢化夹胶玻璃)	m	1	1280	1280										
		氩气	m3	0.137	132.39	18.14										
		耐候胶 500ml	支	0.134533	30	4.04										
		不锈钢法兰盘	个	1.2	15	18										
		环氧树脂胶	kg	0.027	38	1.03										
		其他材料费(按百分比计算)	元	30.311977	1	30.31										
	主材															
	设备															
	机械	氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.0521	171.79	8.95										
		降效增加机械费	元	0.930428	1	0.93										
	项目编码	010801006003			项目名称	开启窗电动开启装置				计量单位	套	工程量	402			
	清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020003-307换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费	10樘	0.1	566.06	3844.89	0	0	316.83	56.606	384.489	0	0	31.683			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2365.63	0	0	0	520.67	2365.63	0	0	0	520.67			
小计										2422.236	384.489	0	0	552.353	3359.078	
清单项目综合单价																
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
			普工人工费(装饰)	元	9.3031	1.3891	12.92									
			技工人工费(装饰)	元	13.5966	1.3554	18.43									
			高级技工人工费(装饰)	元	18.4038	1.3722	25.25									
			降效增加人工费	元	5.884652	1	5.88									
	材料	电动开启装置	套	1.02	359	366.18										
		其他材料费(按百分比计算)	元	18.309	1	18.31										
	主材															
	设备															
	机械															
	项目编码	010606013003			项目名称	钢插芯				计量单位	t	工程量	2.147			
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020003-301换	型钢结构骨架	t	1	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	831.09	0	0	166.92	194.11	831.09	0	0	166.92	194.11			
小计										4554.63	6359.25	0	914.76	1381.74	13210.38000	
清单项目综合单价																
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
			普工人工费(装饰)	元	394.882	1.3891	548.53									
			技工人工费(装饰)	元	988.246	1.3554	1339.47									
			高级技工人工费(装饰)	元	1337.663	1.3722	1835.54									
			降效增加人工费	元	387.093619	1	387.09									
	材料	镀锌型钢骨架	kg	1060	4.76	5045.6										
		镀锌型钢骨架	kg	22.61	4.76	107.62										
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	51.473	4.5	231.63										
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	243.194	2.5	607.99										
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	51.473	0.06	3.09										
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	21	8.49	178.29										
		氩气	m3	5.3	4.5	23.85										
		乙炔气	m3	2.1	32	67.2										
		其他材料费(按百分比计算)	元	93.98	1	93.98										
	主材															
	设备															
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	4.321	173.07	747.84										
		降效增加机械费	元	77.745692	1	77.75										
	项目编码	010516002019			项目名称	预埋件				计量单位	t	工程量	39.052			
	清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020003-291换	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.78	2628.21	4594.54	0	759.78	859.11	2050.0038	3583.7412	0	592.6284	670.1058			

工程量清单综合单价分析表

第 9 页, 共 11 页

010002-105	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ (mm) 10<Φ≤25	t	0.23	337.63	3900.58	0	10.18	270.02	77.6549	897.1334	0	2.3414	62.1046	
010002-106	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ (mm) 10<Φ≤25	t	0.23	759.43	62.06	0	75.08	175.28	174.6689	14.2738	0	17.2684	40.3144	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8312	0	0	2402.89	1990.49	8312	0	0	2402.89	1990.49	
小计									10614.3276	4495.1484	0	3015.1282	2763.0148	
清单项目综合单价														20887.61900
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费			元	23.868849	1.3891	33.16						
		技工人工费			元	154.403897	1.3554	209.28						
		普工人工费(装饰)			元	106.80808	1.3891	148.37						
		技工人工费(装饰)			元	668.397484	1.3554	905.95						
		高级技工人工费(装饰)			元	723.722958	1.3722	993.09						
		降效增加人工费			元	212.844413	1	212.84						
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12mm			t	0.226512	3805	861.88						
		电焊条 E4303 Φ3.2			kg	1.591109	8.62	13.72						
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	28.044454	8.49	238.1						
		水			m3	0.026518	3.77	0.1						
		其他材料费(按百分比计算)			元	52.894955	1	52.89						
		Q235钢板			kg	817.963229	4.02	3288.21						
	主材													
	设备													
	机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40			台班	0.019889	42.19	0.84						
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40			台班	0.057457	24.54	1.41						
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	3.419865	173.07	591.88						
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30			台班	0.099444	166.84	16.59						
		降效增加机械费			元	61.530523	1	61.53						
项目编码	010516002020	项目名称	后置埋件	计量单位	t	工程量	2.548							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-291换	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	1	2628.21	4594.54	0	759.78	859.11	2628.21	4594.54	0	759.78	859.11	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	696.17	0	0	201.25	166.71	696.17	0	0	201.25	166.71	
小计									3324.38	4594.54	0	961.03	1025.82	
清单项目综合单价														9905.77000
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费(装饰)			元	137.107	1.3891	190.46						
		技工人工费(装饰)			元	858.006	1.3554	1162.94						
		高级技工人工费(装饰)			元	929.026	1.3722	1274.81						
		降效增加人工费			元	273.222135	1	273.22						
	材料	Q235钢板			kg	1050	4.02	4221						
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	36	8.49	305.64						
		其他材料费(按百分比计算)			元	67.9	1	67.9						
	主材													
	设备													
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	4.39	173.07	759.78						
		降效增加机械费			元	78.983516	1	78.98						
项目编码	010516002021	项目名称	后置埋件	计量单位	t	工程量	3.311							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-291换	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	1	2628.21	25195.49	0	759.78	1889.16	2628.21	25195.49	0	759.78	1889.16	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	904.64	0	0	261.52	216.64	904.64	0	0	261.52	216.64	
小计									3532.85	25195.49	0	1021.3	2105.8	
清单项目综合单价														31855.44000
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费(装饰)			元	137.107	1.3891	190.46						
		技工人工费(装饰)			元	858.006	1.3554	1162.94						
		高级技工人工费(装饰)			元	929.026	1.3722	1274.81						
		降效增加人工费			元	273.222591	1	273.22						
	材料	S31608不锈钢钢板			kg	1050	23.35	24517.5						
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	36	8.49	305.64						
		其他材料费(按百分比计算)			元	372.35	1	372.35						
	主材													
	设备													
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	4.39	173.07	759.78						
		降效增加机械费			元	78.985201	1	78.99						
项目编码	010516002022	项目名称	化学植筋	计量单位	根	工程量	4168							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-294换	后置埋件制作、安装 化学植栓 M12以下	100根	0.01	732.51	226.17	0	0	172.54	7.3251	2.2617	0	0	1.7254	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3173.94	0	0	0	698.59	3173.94	0	0	0	698.59	
小计									3181.2651	2.2617	0	0	700.3154	
清单项目综合单价														3883.8422
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费(装饰)			元	0.77695	1.3891	1.08						
		技工人工费(装饰)			元	1.94408	1.3554	2.64						
		高级技工人工费(装饰)			元	2.63143	1.3722	3.61						
		降效增加人工费			元	0.761502	1	0.76						
	材料	M12化学植筋			套	1.02	1.6	1.63						
		合金钢钻头 10mm			个	0.029	18	0.52						
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1077	1	0.11						
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010516002023	项目名称	机械后扩底锚栓	计量单位	根	工程量	2736						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-297换	后置埋件制作、安装 后扩底锚栓 M12以上 M10*130后扩底锚栓	100根	0.01	1525.43	333.5	0	0	352.42	15.2543	3.335	0	0	3.5242	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4338.77	0	0	0	954.96	4338.77	0	0	0	954.96	
小计									4354.0243	3.335	0	0	958.4842	
清单项目综合单价														5315.8435
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费(装饰)			元	1.61692	1.3891	2.25						
		技工人工费(装饰)			元	4.04888	1.3554	5.49						
		高级技工人工费(装饰)			元	5.48044	1.3722	7.52						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	降效增加人工费		元	1.585808	1	1.59							
		合金钢钻头 20mm		个	0.038	35	1.33							
		M10*130后扩底锚栓		套	1.02	1.75	1.79							
		后扩孔钻头 普通双管M16×190mm配套		个	0.00153	40	0.06							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1588	1	0.16							
主材														
设备														
机械														
项目编码	010516002024		项目名称	机械后扩底锚栓		计量单位	根	工程量	12140					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-297换	后置埋件制作、安装后扩底锚栓 M12以上 M12*160后扩底锚栓	100根	0.1	1525.43	387.05	0	0	355.1	152.543	38.705	0	0	35.51	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19251.69	0	0	0	4237.29	19251.69	0	0	0	4237.29	
小计									19404.233	38.705	0	0	4272.8	
清单项目综合单价										23715.738				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	1.61692	1.3891		2.25						
		技工人工费(装饰)		元	4.04888	1.3554		5.49						
		高级技工人工费(装饰)		元	5.48044	1.3722		7.52						
		降效增加人工费		元	1.585806	1		1.59						
	材料	合金钢钻头 20mm		个	0.038	35		1.33						
		M12*160后扩底锚栓		套	1.02	2.25		2.3						
		后扩孔钻头 普通双管M16×190mm配套		个	0.00153	40		0.06						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1843	1		0.18						
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011209001028		项目名称	防火封堵		计量单位	m2	工程量	517.35				
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	020003-328	幕墙层间防火隔离层防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.01	1085.37	4772.25	0	0	477.5	10.8537	47.7225	0	0	4.775
	020003-330换	幕墙层间防火隔离层防火隔离衬板 金属	100m2	0.004	1712.82	7515.06	0	0	752.75	6.85128	30.06024	0	0	3.011
020003-333换	幕墙背板(衬板) 金属背板 铝板 (如设计不设置保温岩棉时:人工*0.85)	100m2	0.0087	3681.22	19748.03	0	0	1797.64	32.026614	171.807861	0	0	15.639468	
010004-80换	其他防水工程 隔离层	100m2	0.0078	205.37	6433.24	0	0	366.86	1.601886	50.179272	0	0	2.861508	
020003-330换	幕墙层间防火隔离层防火隔离衬板 金属	100m2	0.002	1712.82	10724.13	0	0	913.2	3.42564	21.44826	0	0	1.8264	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2841.96	0	0	0	625.52	2841.96	0	0	0	625.52	
小计									2896.71912	321.218133	0	0	653.633376	
清单项目综合单价										3871.570629				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	0.100146	1.3891		0.14						
		技工人工费		元	1.070028	1.3554		1.45						
		普工人工费(装饰)		元	5.509455	1.3891		7.65						
		技工人工费(装饰)		元	12.071091	1.3554		16.36						
		高级技工人工费(装饰)		元	21.008044	1.3722		28.83						
		降效增加人工费		元	5.493302	1		5.49						
	材料	角钢(综合)		kg	0.447657	3.95		1.77						
		镀锌钢板 δ=1.5mm		m2	0.410867	54.74		22.49						
		镀锌钢板 δ=8.0mm		m2	0.200765	85		17.07						
		保温岩棉板 δ=50.0mm 80kg/m3		m2	0	65		0						
		防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3		m2	1.05	45		47.25						
		1.5mm厚丁基防水胶带		m2	0.868189	56.5		49.05						
		1.5mm厚铝板(封堵)		m2	0.913044	174		158.87						
		防火密封胶 300mL		支	0.31128	26		8.09						
		耐候胶 500mL		支	0.371739	30		11.15						
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.402722	1		3.4						
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011209001029		项目名称	防火封堵		计量单位	m2	工程量	427.38				
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	020003-333换	幕墙背板(衬板) 金属背板 铝板	100m2	0.01	4330.85	30671.18	0	0	2486.78	43.3085	306.7118	0	0	24.8678
	020003-333换	幕墙背板(衬板) 金属背板 铝板 (如设计不设置保温岩棉时:人工*0.85)	100m2	0.01	3681.22	32580.08	0	0	2439.24	36.8122	325.8008	0	0	24.3924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3559.73	0	0	0	783.5	3559.73	0	0	0	783.5	
小计									3639.8507	632.5126	0	0	832.7802	
清单项目综合单价										5105.123500				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	8.354064	1.3891		11.6						
		技工人工费(装饰)		元	18.302716	1.3554		24.81						
		高级技工人工费(装饰)		元	31.852856	1.3722		43.71						
		降效增加人工费		元	8.329192	1		8.33						
	材料	保温岩棉板 δ=50.0mm 80kg/m3		m2	0	65		0						
		防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3		m2	1.05	45		47.25						
		3.0mm厚铝板(封堵)		m2	1.05	295		309.75						
		2.0mm厚铝板(封堵)		m2	1.05	232		243.6						
		耐候胶 500mL		支	0.855	30		25.65						
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.2626	1		6.26						
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010516002025		项目名称	蜘蛛人挂点连接件		计量单位	t	工程量	2.905				
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	020003-301换	型钢结构骨架	t	1	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63
	020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1124.5	0	0	225.85	262.64	1124.5	0	0	225.85	262.64
小计									4848.04	6359.25	0	973.69	1450.27	
清单项目综合单价										13631.25000				
费用明细	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	394.882	1.3891	548.53		
		技工人工费(装饰)	元	988.246	1.3554	1339.47		
		高级技工人工费(装饰)	元	1337.663	1.3722	1835.54		
		降效增加人工费	元	387.091222	1	387.09		
	材料							
		镀锌型钢骨架	kg	1060	4.76	5045.6		
		镀锌型钢骨架	kg	22.61	4.76	107.62		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	51.473	4.5	231.63		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	243.194	2.5	607.99		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	51.473	0.06	3.09		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	21	8.49	178.29		
		氧气	m3	5.3	4.5	23.85		
		乙炔气	m3	2.1	32	67.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	93.98	1	93.98		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	4.321	173.07	747.84		
		降效增加机械费	元	77.745267	1	77.75		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	578898.2	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称:	北楼外立面工程
标 段:	中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)				578898.2	
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	578898.2	
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	470469.74	
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	0	
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		0	
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		0	
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	108428.46	
1-2	2	履约担保手续费		项		0	
1-3	3	夜间施工增加费		项		0	
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	0	
1-5	5	冬雨季施工费		项		0	
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		0	
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		0	
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		0	
1-9	9	二次搬运费		项		0	
1-10	10	脚手架费		项		0	
1-11	11	垂直运输机械费		项		0	
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		0	
1-13	13	施工排水、降水费		项		0	
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	0	
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		0	
1-15	15	其他		项		0	
			合计			578898.2	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北楼外立面工程
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：北楼外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：北楼外立面工程
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：北楼外立面工程
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	962174.96
1	增值税应纳税额	A5	3.02	859084.79
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	103090.17
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	760504.26
合计				1722679.22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：连廊外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		外墙涂料					2676.45	0	
1-1	011407001007	外墙涂料	(1)硅丙罩光透明保护面漆一道 30微米 (2)纯丙砂壁状质感涂料两道,1-2毫米 (3)1型底漆一道20-30微米 (4)R型腻子两遍 (5)建筑物超高增加费用 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	35	76.47	2676.45	0	
2		铝板幕墙					416628.53	0	
2-1	011207001021	铝板造型幕墙(横向)	(1)面层:3mm厚铝单板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:外侧氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (4)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向、横向、斜撑方钢管、连接件组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (6)连接件及配件类型:折角钢板对夹、连接角铝、铆钉、螺钉、垫片、连接螺栓等,综合考虑材质规格 (7)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除漆单	m2	226.43	630.58	142782.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：连廊外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 2 页，共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2	011207001022	铝板造型包梁	(1)面层:3mm厚铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)含侧面铝板、顶部铝板压顶及收边等部位 (3)表面处理:外侧氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (4)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (5)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向、横向、斜撑方钢管、折角处角钢、连接件组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (6)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (7)连接件及配件类型:折角钢板对夹、连接角铝、铆钉、螺钉、垫片、连接螺栓等,综合考虑材质规格 (8)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工/开槽折边	m2	225.72	562.64	126999.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：连廊外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 3 页，共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3	011207001023	穿孔铝板棱形百叶	(1)面层:3mm厚穿孔铝板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:双面氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)骨架类型:采用型钢骨架,由立柱耐候方钢管(外氟碳喷涂)、铝板加劲肋组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (4)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶、泡沫嵌缝条等 (5)连接件及配件类型:铝合金装饰盖板、螺栓连接、螺钉等,综合考虑材质规格 (6)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、含灯光槽制作、滴水及排水构造、墙面开槽、洞口处理	m2	227.04	646.79	146847.2	0	
3		室外吊顶					314016.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：连廊外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 4 页，共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1	011302001005	室外铝单板吊顶	(1)面层:3mm厚铝单板(颜色及样式综合考虑,满足设计及白皮书要求) (2)表面处理:单面氟碳喷涂,喷涂遍数及厚度满足设计要求 (3)加劲肋:采用铝合金方管,角铝及螺栓等配件连接组成(规格满足设计要求) (4)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向、水平向镀锌方钢管组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (5)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶(泡沫嵌缝条)等 (6)综合单价包含且不限于:铝板分格、造型加工(开槽折边、曲面异型)、各类连接配件、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、含灯光槽制作、滴水及排水构造、与主体结构挂件连接等完成	m2	475.84	659.92	314016.33	0	
4		玻璃采光顶					1065714.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：连廊外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 5 页，共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1	011209B001004	玻璃采光顶	(1)类型:玻璃采光顶 (2)玻璃种类:8+1.52PVB+8mm钢化夹胶点状印刷玻璃(玻璃全超白) (3)骨架类型:采用型钢骨架,由主副方钢管龙骨、封口钢板、角钢等组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (4)嵌缝、塞口材料种类:硅酮密封胶(泡沫嵌缝条)等 (5)连接件及配件类型:铝合金副框、压块、支座、螺栓、螺钉等,综合考虑材质规格 (6)其他构造:3mm铝单板包边收口(表面氟碳喷涂) (7)综合单价包含且不限于:各类连接配件、各类收口收边处理、铝型材表面处理、除清单单独列项外的防火封堵、防水构造、防雷系统、防腐防噪、保温、含灯光槽制作、滴水及排水构造。与主体结构相	m2	1049.2	1015.74	1065714.41	0	
5		防护栏杆、栏板					177070.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：连廊外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 6 页，共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1	011503008006	玻璃栏板	(1) 类型:成品玻璃栏板 (2) 高度:1200mm(玻璃嵌于铝板压顶,具体高度详图纸综合考虑) (3) 玻璃类型:8+1.52PVB+8mm 钢化夹胶玻璃(双超白玻璃) (4) 立柱:80*60*5mm 厚不锈钢方管 (5) 扶手:铝合金定制扶手型材(氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求) (6) 其他:含5mm厚U型玻璃钢槽等 (7) 包含各类收边收口、密封填缝处理、各类连接配件等完成相关工作内容所涉及的费用,综合考虑玻璃曲面弧形、成品加工组装及保护等 (8) 具体做法详见图纸DC-68节点等 (9) 建筑物超高增加费用 (10) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	89.84	1335.94	120020.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：连廊外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 7 页，共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2	011503008007	玻璃栏板	(1)类型:成品玻璃栏板 (2)高度:1200mm (3)玻璃类型:10+1.52PVB+10mm钢化夹胶玻璃(双超白玻璃) (4)立柱:120*50*5mm厚不锈钢方管 (5)扶手:铝合金定制扶手型材(室外氟碳喷涂,喷涂厚度满足设计要求) (6)其他:含成品玻璃驳接爪等 (7)包含各类收边收口、密封填缝处理、各类连接配件等完成相关工作内容所涉及的费用,综合考虑玻璃曲面弧形、成品加工组装及保护等 (8)具体做法详见图纸DC-65节点等 (9)建筑物超高增加费用 (10)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	38.12	1496.59	57050.01	0	
6		其他					99290.60	0	
6-1	010516002026	预埋件	(1)类型:预埋件 (2)材质规格:Q235锚板、HRB400锚筋(具体规格详见图纸设计要求) (3)防锈处理:锚板外露表面采用防锈漆涂装,锚板除锈等级为St3,涂层干漆膜厚度详图纸综合考虑,满足设计要求 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	0.215	8923	1918.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：连廊外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 8 页，共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2	010516002027	后置埋件	(1)类型:后置埋板 (2)埋板材质规格:Q235锚板(具体规格详见图纸设计要求) (3)防锈处理:锚板表面热浸镀锌处理,锌膜厚度详图纸综合考虑,满足设计要求 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	4.416	8928.08	39426.40		
6-3	010516002028	后置埋件	(1)类型:后置埋板 (2)埋板材质规格:S31608不锈钢锚板(具体规格详见图纸设计要求) (3)建筑物超高增加费用 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	0.601	30559.05	18365.99		
6-4	010516002029	化学植筋	(1)类型:M16化学植筋 (2)材质规格:5.8级全螺纹螺杆,锚固深度详图纸综合考虑 (3)植筋胶:植筋胶粘剂成分应为改性环氧树脂类或改性乙烯基酯类材料 (4)建筑物超高增加费用 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	根	588	16.59	9754.92		
6-5	010516002030	机械后扩底锚栓	(1)类型:M10*130机械后扩底锚栓 (2)材质规格:不低于8.8级钢,锚固深度详图纸综合考虑 (3)建筑物超高增加费用 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	根	622	22.51	14001.22		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：连廊外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 9 页，共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-6	010516002031	机械后扩底锚栓	(1)类型:M12*160机械后扩底锚栓 (2)材质规格:不低于8.8级钢,锚固深度详图纸综合考虑 (3)建筑物超高增加费用 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	根	478	23.07	11027.46	0	
6-7	010516002032	机械后扩底锚栓	(1)类型:M16*190机械后扩底锚栓 (2)材质规格:不低于8.8级钢,锚固深度详图纸综合考虑 (3)建筑物超高增加费用 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	根	192	24.98	4796.16	0	
合计							2075397.18	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 连廊外立面工程				标段: 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程													
项目编码		011407001007		项目名称		外墙涂料				计量单位		m2		工程量		35	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020005-150换	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍	100m2	0.01	952.04	513.07	0	0	235.2	9.5204	5.1307	0	0	2.352				
020005-151换	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 每增一遍	100m2	-0.01	437.33	235.9	0	0	108.05	-4.3733	-2.359	0	0	-1.0805				
020005-119+020005-120*1换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2619.74	915.59	0	0	622.39	26.1974	9.1559	0	0	6.2239				
020005-105换	室外墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1653.73	406.01	0	0	384.28	16.5373	4.0601	0	0	3.8428				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	36.06	0	0	0	7.94	36.06	0	0	0	7.94				
小计									83.9418	15.9877	0	0	19.2782				
清单项目综合单价									119.2077								
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(装饰)			元	4.99441	1.3891		6.94								
		技工人工费(装饰)			元	10.93419	1.3554		14.82								
		高级技工人工费(装饰)			元	19.03789	1.3722		26.12								
		降效增加人工费			元	1.030286	1		1.03								
	材料	砂纸			张	0.14	0.48		0.07								
		外墙罩面漆			kg	0.14706	18.53		2.73								
		外墙涂料			kg	0.44187	20.45		9.04								
		防水腻子			kg	2.24532	1.78		4								
		水			m3	0.00113	3.77		0								
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1583	1		0.16								
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码		011207001021		项目名称		铝板造型幕墙(横向)				计量单位		m2		工程量		226.43	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-325换	铝单板幕墙(单面氟碳喷涂)	100m2	0.01	10297.69	33759.3	0	0	3954.49	102.9769	337.593	0	0	39.5449				
020003-301换	型钢结构骨架(如幕墙面层倾斜垂直面超过11°时:人工*1.2)	t	0.01	4468.25	6359.25	0	747.84	1351.54	44.6825	63.5925	0	7.4784	13.5154				
020003-300换	铝单板幕墙(单面氟碳喷涂)	t	0.001	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	4.77278	33.27764	0	0.74784	2.76449				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	701.76	0	0	33.24	156.68	701.76	0	0	33.24	156.68				
小计									854.19218	434.46314	0	41.46624	212.50479				
清单项目综合单价									1542.626350								
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(装饰)			元	21.583701	1.3891		29.98								
		技工人工费(装饰)			元	39.661578	1.3554		53.76								
		高级技工人工费(装饰)			元	43.95212	1.3722		60.31								
		降效增加人工费			元	3.099236	1		3.1								
	材料	镀锌型钢骨架			kg	8.6137	4.76		41								
		铝型材 氟碳喷涂			kg	1.057987	28.95		30.63								
		镀锌型钢骨架			kg	0.227176	4.76		1.08								
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm			套	0.517179	4.5		2.33								
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	2.443519	2.5		6.11								
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm			套	0.517179	0.06		0.03								
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm			个	21.7	0.1		2.17								
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	0.191609	8.49		1.63								
		3mm厚铝单板(单面氟碳喷涂)			m2	1.05	295		309.75								
		氧气			m3	0.048358	4.5		0.22								
		乙炔气			m3	0.019161	32		0.61								
		密封胶条			kg	0.317	20		6.34								
		耐候胶 500mL			支	0.47813	30		14.34								
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.24365	1		6.24								
	主材																
	设备																
	机械	降效增加机械费			元	0.1468	1		0.15								
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32			台班	0.039426	173.07		6.82								
项目编码		011207001022		项目名称		铝板造型包梁				计量单位		m2		工程量		225.72	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-327换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.01	7636.95	32667.78	0	0	3314.29	76.3695	326.6778	0	0	33.1429				
020003-301换	型钢结构骨架(如幕墙面层倾斜垂直面超过11°时:人工*1.2)	t	0.007	4468.25	6359.25	0	747.84	1351.54	31.27775	44.51475	0	5.23488	9.46078				
020003-300换	铝单板幕墙(单面氟碳喷涂)	t	0.002	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	9.54556	66.55528	0	1.49568	5.52898				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	531.46	0	0	26.63	118.76	531.46	0	0	26.63	118.76				
小计									648.65281	437.74783	0	33.36056	166.89266				
清单项目综合单价									1286.653860								
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(装饰)			元	11.602031	1.3891		16.12								
		技工人工费(装饰)			元	29.046432	1.3554		39.37								
		高级技工人工费(装饰)			元	39.31649	1.3722		53.95								
		降效增加人工费			元	2.35451	1		2.35								
	材料	镀锌型钢骨架			kg	6.710704	4.76		31.94								
		铝型材 氟碳喷涂			kg	1.061315	28.95		30.73								
		镀锌型钢骨架			kg	0.186722	4.76		0.89								
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm			套	0.425082	4.5		1.91								
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	2.008388	2.5		5.02								
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm			套	0.425082	0.06		0.03								
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm			个	7	0.1		0.7								
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	0.153974	8.49		1.31								
		3mm厚铝单板(单面氟碳喷涂)			m2	1.05	295		309.75								
		氧气			m3	0.03886	4.5		0.17								
		乙炔气			m3	0.015397	32		0.49								
		耐候胶 500mL			支	0.38	30		11.4								
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.915174	1		5.92								
	主材																
	设备																
	机械	降效增加机械费			元	0.117978	1		0.12								
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32			台班	0.031682	173.07		5.48								
项目编码		011207001023		项目名称		穿孔铝板板形百叶				计量单位		m2		工程量		227.04	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-325换	铝单板幕墙(单面氟碳喷涂)	100m2	0.01	10297.69	36956.55	0	0	4114.35	102.9769	369.5655	0	0	41.1435				

工程量清单综合单价分析表

020003-333换	幕墙背板（衬板）金属背板 铝板（如设计不设置保温岩棉时：人工*0.85）	100m2	0.0001	3681.22	32580.08	0	0	2439.24	0.368122	3.258008	0	0	0.243924		
020003-301换	型钢结构骨架	t	0.011	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	40.95894	69.95175	0	8.22624	13.06393		
020003-300换	型钢结构骨架（含拉索或拉杆）：人工*0.85	t	0.01	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	47.7278	332.7764	0	7.4784	27.6449		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	693.62	0	0	37.96	155.21	693.62	0	0	37.96	155.21		
小计									885.651762	775.551658	0	53.66464	237.306254		
清单项目综合单价									1952.174314						
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)	元	21.365722	1.3891	29.68									
		技工人工费(装饰)	元	39.105972	1.3554	53									
		高级技工人工费(装饰)	元	43.225279	1.3722	59.31									
		降效增加人工费	元	3.055056	1	3.06									
	材料	镀锌型钢骨架	kg	10.966966	4.76	52.2									
		铝型材 氟碳喷涂	kg	0.046688	28.95	1.35									
		镀锌型钢骨架	kg	0.235845	4.76	1.12									
		保温岩棉板 δ=50.0mm 80kg/m3	m2	0	65	0									
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.536914	4.5	2.42									
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	2.536754	2.5	6.34									
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.536914	0.06	0.03									
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.1	2.17									
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.218195	8.49	1.85									
		3mm厚铝单板（单面氟碳喷涂）	m2	0.00814	295	2.4									
		3mm厚穿孔铝板（双面氟碳喷涂）	m2	1.05	325	341.25									
		氧气	m3	0.055068	4.5	0.25									
		乙炔气	m3	0.02182	32	0.7									
		密封胶	kg	0.317	20	6.34									
		耐候胶 500mL	支	0.481444	30	14.44									
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.480603	1	6.48									
		主材													
	设备														
	机械	降效增加机械费	元	0.167195	1	0.17									
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.044896	173.07	7.77									
	项目编码	011302001005	项目名称	室外铝单板吊顶					计量单位	m2	工程量	475.84			
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
	020004-136换	采光天棚、雨棚面板金属面板	100m2	0.01	7955.7	34048.96	0	0	3453.49	79.557	340.4896	0	0	34.5349	
	020003-300换	型钢结构骨架（含拉索或拉杆）：人工	t	0.003	4772.78	33277.64	0	747.84	2764.49	14.31834	99.83292	0	2.24352	8.29347	
020003-301换	型钢结构骨架	t	0.008	3723.54	6359.25	0	747.84	1187.63	29.78832	50.874	0	5.98272	9.50104		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1240.07	0	0	79.89	278.3	1240.07	0	0	79.89	278.3		
小计									1363.73366	491.19652	0	88.11624	330.62941		
清单项目综合单价									2273.675830						
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)	元	17.717712	1.3891	24.61									
		技工人工费(装饰)	元	33.253259	1.3554	45.07									
		高级技工人工费(装饰)	元	37.490748	1.3722	51.44									
		降效增加人工费	元	2.606065	1	2.61									
	材料	镀锌型钢骨架	kg	8.313551	4.76	39.57									
		铝型材 氟碳喷涂	kg	2.74668	28.95	79.52									
		镀锌型钢骨架	kg	0.290117	4.76	1.38									
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.79061	10	7.91									
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.660467	4.5	2.97									
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.12052	2.5	7.8									
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.660467	0.06	0.04									
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.219118	8.49	1.86									
		3mm厚铝单板（单面氟碳喷涂）	m2	1.06	295	312.7									
		氧气	m3	0.055301	4.5	0.25									
		乙炔气	m3	0.021912	32	0.7									
		耐候胶 500mL	支	0.55041	30	16.51									
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.382612	1	5.38									
		主材													
		设备													
	机械	降效增加机械费	元	0.167893	1	0.17									
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.045086	173.07	7.8									
	项目编码	011209B001004	项目名称	玻璃采光顶					计量单位	m2	工程量	1049.2			
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
	020004-135换	采光天棚、雨棚面板玻璃面板	100m2	0.01	9359.78	32568.94	0	0	3688.53	93.5978	325.6894	0	0	36.8853	
	020004-136换	采光天棚、雨棚面板金属面板	100m2	0.003	7955.7	34048.96	0	0	3453.49	23.8671	102.14688	0	0	10.36047	
	020003-301换	型钢结构骨架（含拉索或拉杆）：人工*0.9	t	0.037	3351.19	6359.25	0	747.84	1105.67	123.99403	235.29225	0	27.67008	40.90979	
	020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5382.87	0	0	612.17	1225.79	5382.87	0	0	612.17	1225.79	
	小计									5624.32893	663.12853	0	639.84008	1313.94556	
清单项目综合单价									8241.243100						
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)	元	32.45113	1.3891	45.08									
		技工人工费(装饰)	元	64.911684	1.3554	87.98									
		高级技工人工费(装饰)	元	76.811031	1.3722	105.4									
		降效增加人工费	元	5.130452	1	5.13									
	材料	镀锌型钢骨架	kg	38.438639	4.76	182.97									
		镀锌型钢骨架	kg	0.819903	4.76	3.9									
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.231923	10	2.32									
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.865559	4.5	8.4									
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	8.818912	2.5	22.05									
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.865559	0.06	0.11									
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.76152	8.49	6.47									
		8*1.52PVH-8mm钢化夹胶点状印刷玻璃	m2	1.03	280	288.4									
		3mm厚铝单板（单面氟碳喷涂）	m2	0.192193	295	91.73									
		氧气	m3	0.076152	32	2.44									
		乙炔气	m3	0.02156	32	0.69									
		密封胶 500mL	支	0.32156	32	10.45									
		密封胶 500mL	支	0.46279	30	9.26									
		耐候胶 500mL	支	0.640071	30	19.2									
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.621517	1	7.62									
		主材													
	设备														
	机械	降效增加机械费	元	0.583464	1	0.58									
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.156692	173.07	27.12									
	项目编码	01150300B006	项目名称	玻璃栏杆					计量单位	m	工程量	89.84			
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

020006-72换	成品不锈钢管栏杆 钢化玻璃栏板 不锈钢扶手	10m	0.1	1282.43	11108.06	0	89.5	843.66	128.243	1110.806	0	8.95	84.366
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	247.88	0	0	17.3	55.72	247.88	0	0	17.3	55.72
小计									376.123	1110.806	0	26.25	140.086
1653.26500													
清单项目综合单价													
费用明细	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元		13.3734	1.3891		18.58		
		技工人工费(装饰)				元		29.2907	1.3554		39.7		
		高级技工人工费(装饰)				元		50.9875	1.3722		69.97		
		降效增加人工费				元		2.759127	1		2.76		
		材料	钢筋				g		0.274	0.41		0.11	
	不锈钢六角螺栓 M8×30mm				10个		0.35	5		1.75			
	连廊1200mm高成品玻璃栏板 (8+1.52PVB+8mm 钢化夹胶玻璃)				m		1	1050		1050			
	氩气				m3		0.137	132.39		18.14			
	不锈钢法兰盘				个		1.2	15		18			
	环氧树脂胶				kg		0.027	38		1.03			
	其他材料费(按百分比计算)				元		21.781	1		21.78			
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		0.192565	1		0.19		
		氩弧焊机 电流I (A) I=500				台班		0.0521	171.79		8.95		
	项目编码	011503008007			项目名称			玻璃栏板		计量单位		m	工程量
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-72换	成品不锈钢管栏杆 钢化玻璃栏板 不锈钢扶手	10m	0.1	1282.43	12638.06	0	89.5	920.16	128.243	1263.806	0	8.95	92.016
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	105.18	0	0	7.34	23.64	105.18	0	0	7.34	23.64
小计									233.423	1263.806	0	16.29	115.656
1629.17500													
清单项目综合单价													
费用明细	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元		13.3734	1.3891		18.58		
		技工人工费(装饰)				元		29.2907	1.3554		39.7		
		高级技工人工费(装饰)				元		50.9875	1.3722		69.97		
		降效增加人工费				元		2.759182	1		2.76		
		材料	钢筋				g		0.274	0.41		0.11	
	不锈钢六角螺栓 M8×30mm				10个		0.35	5		1.75			
	连廊1200mm高成品玻璃栏板 (10+1.52PVB+10mm 钢化夹胶玻璃)				m		1	1200		1200			
	氩气				m3		0.137	132.39		18.14			
	不锈钢法兰盘				个		1.2	15		18			
	环氧树脂胶				kg		0.027	38		1.03			
	其他材料费(按百分比计算)				元		24.781	1		24.78			
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		0.19255	1		0.19		
		氩弧焊机 电流I (A) I=500				台班		0.0521	171.79		8.95		
	项目编码	010516002026			项目名称			预埋件		计量单位		t	工程量
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-291	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.8	2628.21	5383.19	0	759.78	898.54	2102.568	4306.552	0	607.824	718.832
010002-105	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ (mm) 10< φ≤25	t	0.2	337.63	3900.58	0	10.18	270.02	67.526	780.116	0	2.036	54.004
010002-106	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ (mm) 10< φ≤25	t	0.2	759.43	62.06	0	75.08	175.28	151.886	12.412	0	15.016	35.056
020000-3	建筑物超高增加费	项	5	9.73	0	0	2.81	2.33	48.65	0	0	14.05	11.65
小计									2370.63	5099.08	0	638.926	819.542
8928.17800													
清单项目综合单价													
费用明细	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		21.602	1.3891		30.01		
		技工人工费				元		139.74	1.3554		189.4		
		普工人工费(装饰)				元		109.6856	1.3891		152.36		
		技工人工费(装饰)				元		686.4048	1.3554		930.35		
		高级技工人工费(装饰)				元		743.2208	1.3722		1019.85		
		降效增加人工费				元		45.255814	1		45.26		
		材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ12mm				t		0.205	3805		780.03	
	镀锌型钢骨架				kg		840	4.76		3998.4			
	电焊条 E4303 φ3.2				kg		1.44	8.62		12.41			
	电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		28.8	8.49		244.51			
	水				m3		0.024	3.77		0.09			
	其他材料费(按百分比计算)				元		63.64	1		63.64			
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40				台班		0.018	42.19		0.76		
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40				台班		0.052	24.54		1.28		
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班		3.512	173.07		607.82		
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30				台班		0.09	166.84		15.02		
		降效增加机械费				元		13.069767	1		13.07		
	项目编码	010516002027			项目名称			后置预埋件		计量单位		t	工程量
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-291换	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	1	2628.21	4594.54	0	759.78	859.11	2628.21	4594.54	0	759.78	859.11
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	249.71	0	0	72.19	59.8	249.71	0	0	72.19	59.8
小计									2877.92	4594.54	0	831.97	918.91
9223.34000													
清单项目综合单价													
费用明细	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元		137.107	1.3891		190.46		
		技工人工费(装饰)				元		858.006	1.3554		1162.94		
		高级技工人工费(装饰)				元		929.026	1.3722		1274.81		
		降效增加人工费				元		56.546649	1		56.55		
	材料	Q235钢板				kg		1050	4.02		4221		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		36	8.49		305.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		67.9	1		67.9		
		主材											
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班		4.39	173.07		759.78		
降效增加机械费				元		16.347373	1		16.35				
项目编码	010516002028			项目名称			后置预埋件		计量单位		t	工程量	0.601

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-291换	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	1	2628.21	25195.49	0	759.78	1889.16	2628.21	25195.49	0	759.78	1889.16	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	33.98	0	0	9.82	8.13	67.96	0	0	19.64	16.26	
小计									2696.17	25195.49	0	779.42	1905.42	
清单项目综合单价														30576.50000
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	人工	普工人工费(装饰)	元	137.107	1.3891		190.46							
		技工人工费(装饰)	元	858.006	1.3554		1162.94							
		高级技工人工费(装饰)	元	929.026	1.3722		1274.81							
		降效增加人工费	元	56.539101	1		56.54							
	材料	S31608不锈钢铺板	kg	1050	23.35		24517.5							
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	36	8.49		305.64							
		其他材料费(按百分比计算)	元	372.35	1		372.35							
	主材													
设备														
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	4.39	173.07		759.78								
	降效增加机械费	元	16.339434	1		16.34								
项目编码	010516002029		项目名称		化学植筋		计量单位		根		工程量		588	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-295换	后置埋件制作、安装 化学植筋 M12以上	100根	0.01	915.67	493.08	0	0	226.19	9.1567	4.9308	0	0	2.2619	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	115.84	0	0	0	25.5	115.84	0	0	0	25.5	
小计									124.9967	4.9308	0	0	27.7619	
清单项目综合单价														157.6894
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	人工	普工人工费(装饰)	元	0.97063	1.3891		1.35							
		技工人工费(装饰)	元	2.43042	1.3554		3.29							
		高级技工人工费(装饰)	元	3.28976	1.3722		4.51							
		降效增加人工费	元	0.197007	1		0.2							
	材料	M16化学植筋	套	1.02	3.3		3.37							
		合金钢钻头 20mm	个	0.038	35		1.33							
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2348	1		0.23							
	主材													
设备														
机械														
项目编码	010516002030		项目名称		机械后扩底锚栓		计量单位		根		工程量		622	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-297换	后置埋件制作、安装 后扩底锚栓 M12以上 M10*130后扩底锚栓	100根	0.01	1525.43	333.5	0	0	352.42	15.2543	3.335	0	0	3.5242	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	204.14	0	0	0	44.93	204.14	0	0	0	44.93	
小计									219.3943	3.335	0	0	48.4542	
清单项目综合单价														271.1835
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	人工	普工人工费(装饰)	元	1.61692	1.3891		2.25							
		技工人工费(装饰)	元	4.04888	1.3554		5.49							
		高级技工人工费(装饰)	元	5.48044	1.3722		7.52							
		降效增加人工费	元	0.328199	1		0.33							
	材料	合金钢钻头 20mm	个	0.038	35		1.33							
		M10*130后扩底锚栓	套	1.02	1.75		1.79							
		后扩孔钻头 普通双管M16×190mm配套	个	0.00153	40		0.06							
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1588	1		0.16							
主材														
设备														
机械														
项目编码	010516002031		项目名称		机械后扩底锚栓		计量单位		根		工程量		478	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-297换	后置埋件制作、安装 后扩底锚栓 M12以上 M12*160后扩底锚栓	100根	0.01	1525.43	387.05	0	0	355.1	15.2543	3.8705	0	0	3.551	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	156.88	0	0	0	34.52	156.88	0	0	0	34.52	
小计									172.1343	3.8705	0	0	38.071	
清单项目综合单价														214.0758
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	人工	普工人工费(装饰)	元	1.61692	1.3891		2.25							
		技工人工费(装饰)	元	4.04888	1.3554		5.49							
		高级技工人工费(装饰)	元	5.48044	1.3722		7.52							
		降效增加人工费	元	0.328201	1		0.33							
	材料	合金钢钻头 20mm	个	0.038	35		1.33							
		M12*160后扩底锚栓	套	1.02	2.25		2.3							
		后扩孔钻头 普通双管M16×190mm配套	个	0.00153	40		0.06							
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1843	1		0.18							
主材														
设备														
机械														
项目编码	010516002032		项目名称		机械后扩底锚栓		计量单位		根		工程量		192	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-297换	后置埋件制作、安装 后扩底锚栓 M12以上 M16*190后扩底锚栓	100根	0.01	1525.43	569.12	0	0	364.2	15.2543	5.6912	0	0	3.642	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	63.01	0	0	0	13.87	63.01	0	0	0	13.87	
小计									78.2643	5.6912	0	0	17.512	
清单项目综合单价														101.4675
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	人工	普工人工费(装饰)	元	1.61692	1.3891		2.25							
		技工人工费(装饰)	元	4.04888	1.3554		5.49							
		高级技工人工费(装饰)	元	5.48044	1.3722		7.52							
		降效增加人工费	元	0.328177	1		0.33							
	材料	合金钢钻头 20mm	个	0.038	35		1.33							
		M16*190后扩底锚栓	套	1.02	3.95		4.03							
		后扩孔钻头 普通双管M16×190mm配套	个	0.00153	40		0.06							
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.271	1		0.27							
主材														
设备														
机械														

工程量清单综合单价分析表

	主材						
	设备						
	机械						

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：连廊外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	44210.65	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称:	连廊外立面工程
标 段:	中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价 (元)
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					44210.65
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	44210.65
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	35909.06
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	8301.59
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							44210.65

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：连廊外立面工程
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：连廊外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：连廊外立面工程

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：连廊外立面工程
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：连廊外立面工程
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	74518.76
1	增值税应纳税额	A5	3.02	66534.61
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	7984.15
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	83525.09
合计				158043.85

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：外立面LOGO标识工程（费用按项包干）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		外立面LOGO标识工程（费用按项包干）					563789.87	0	
1-1	011508004001	广告牌LOGO	(1)类型: 吊牌LOGO(南立面) (2)广告牌规格:41413*2850mm (3)面板材料:发光字面板采用10mm厚亚克力材质 (4)箱体材料:发光字采用1.5mm厚烤漆不锈钢围边+1.5mm厚烤漆不锈钢背板(字体数量及样式详图纸综合考虑) (5)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向、横向耐候方钢管、连接件、端口封板等组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (6)LED模组:发光字箱体内设置LED防水模组 (7)颜色要求:日间颜色为:阜外紫,夜间颜色为:白色光 (8)电路电气:厂家根据字体尺寸及要求深化字体接电线路配置图 (9)建筑物超高增加费用 (10)其他:满足设计	个	1	246027.62	246027.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：外立面LOGO标识工程（费用按项包干）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 2 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2	011508004002	广告牌LOGO	(1)类型:发光字LOGO(北立面) (2)广告牌规格:26866*2450mm (3)面板材料:发光字面板采用10mm厚亚克力材质 (4)箱体材料:发光字采用1.5mm厚烤漆不锈钢围边+1.5mm厚烤漆不锈钢背板(字体数量及样式详图纸综合考虑) (5)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向、横向耐候方钢管、连接件、端口封板等组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (6)LED模组:发光字箱体内置LED防水模组 (7)颜色要求:日间颜色为:阜外紫,夜间颜色为:白色光 (8)电路电气:厂家根据字体尺寸及要求深化字体接电路配置图 (9)建筑物超高增加费用 (10)其他:满足设计	个	1	139007.7	139007.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：外立面LOGO标识工程（费用按项包干）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 3 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3	011508004003	广告牌LOGO	(1)类型:厂名牌LOGO(东立面) (2)广告牌规格:32840*2790mm (3)面板材料:发光字面板采用10mm厚亚克力材质 (4)箱体材料:发光字采用1.5mm厚烤漆不锈钢围边+1.5mm厚烤漆不锈钢背板(字体数量及样式详图纸综合考虑) (5)骨架类型:采用型钢骨架,由竖向、横向耐候方钢管、连接件、端口封板等组成。钢材表面除锈后热浸镀锌处理,外露钢构件均采用氟碳喷涂处理(具体规格详见图纸设计要求) (6)LED模组:发光字箱体内置LED防水模组 (7)颜色要求:日间颜色为:阜外紫,夜间颜色为:白色光 (8)电路电气:厂家根据字体尺寸及要求深化字体接电路配置图 (9)建筑物超高增加费用 (10)其他:满足设计	个	1	178754.55	178754.55	0	
合计							563789.87	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 外立面LOGO标识工程(费用按项包干)				标段: 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程												
项目编码	011508004001			项目名称		广告牌LOGO			计量单位	个		工程量	1			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
独立费	广告牌LOGO(南立面)	套	1	0	246027.62	0	0	0	0	246027.62	0	0	0			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
小计									0	246027.62	0	0	0			
清单项目综合单价																
246027.62																
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工															
	材料															
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	011508004002			项目名称		广告牌LOGO			计量单位	个		工程量	1			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
独立费	广告牌LOGO(东立面)	套	1	0	139007.7	0	0	0	0	139007.7	0	0	0			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
小计									0	139007.7	0	0	0			
清单项目综合单价																
139007.7																
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工															
	材料															
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	011508004003			项目名称		广告牌LOGO			计量单位	个		工程量	1			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
独立费	广告牌LOGO(东立面)	套	1	0	178754.55	0	0	0	0	178754.55	0	0	0			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
小计									0	178754.55	0	0	0			
清单项目综合单价																
178754.55																
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工															
	材料															
	主材															
	设备															
	机械															

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：外立面LOGO标识工程（费用按项包干）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	12008.72	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外立面LOGO标识工程（费用按项包干）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：外立面LOGO标识工程（费用按项包干）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：外立面LOGO标识工程（费用按项包干）

标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：外立面LOGO标识工程（费用按项包干）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：外立面LOGO标识工程（费用按项包干）
标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	19475.81
1	增值税应纳税额	A5	3.02	17389.12
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	2086.69
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	0
合计				19475.81