

前海博物馆市政配套一期项目施工 工 程

---

## 最高投标限价

发包人： 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司

年 月 日

工 程 名 称：前海博物馆市政配套一期项目施工

---

标 段 名 称：前海博物馆市政配套一期项目施工

---

## 最高投标限价

最高投标限价(小写)：14858600.33

---

(大写)：壹仟肆佰捌拾伍万捌仟陆佰元叁角叁分

---

编 制 人：深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司  
复 核 人：李建凯  
编 制 单 位：  
法 定 代 表 人：  
或 其 授 权 人：孙娟  
发 包 人：深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司  
法 定 代 表 人：  
或 其 授 权 人：何军利  
编 制 时 间：2026-06-12

# 总说明

工程名称： 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

--

# 填表须知

工程名称： 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页 共 1 页

--

# 工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：前海博物馆市政配套一期项目施工  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费 (元)	暂估价 (元)	暂列金额 (元)
1	前海博物馆市政配套一期项目施工	14520156.52	323693.29	0	0
1.1	前海博物馆市政配套一期项目施工	3825571.39	86089.45	0	0
1.1.1	道路工程-市政路段	1455899.32	34759.74	0	0
1.1.2	交通工程-市政路段	160301.82	2971.7	0	0
1.1.3	水土保持-市政路段	353501.85	8945.1	0	0
1.1.4	园建工程-市政路段	719390.45	16526.74	0	0
1.1.5	电气工程-市政路段	250104.41	5057.8	0	0
1.1.6	绿化工程-市政路段	259484.47	5424.9	0	0
1.1.7	给排水工程-市政路段	626889.07	12403.47	0	0
1.2	前海博物馆市政配套一期项目施工 (停车场及绿化)	10694585.13	237603.84	0	0
1.2.1	施工围挡及水土保持交通疏解	256704.78	6394.04	0	0
1.2.2	标识工程	62720.53	1441.77	0	0
1.2.3	绿化工程	2456645.51	53464.17	0	0
1.2.4	园建工程	3254572.54	75280.11	0	0
1.2.5	拆除及场平工程	967838.81	22841.63	0	0
1.2.6	土石方工程及软基处理	984019.99	24380.7	0	0
1.2.7	停车场智能化工程	657999.52	13307.45	0	0
1.2.8	停车场直饮水工程	101048.69	2170.89	0	0
1.2.9	停车场给排水工程	350591.09	6805.33	0	0
1.2.10	停车场配电工程	1292217.15	24761.9	0	0
1.2.11	消防工程	310226.52	6755.85	0	0
2	工程建设其他费合计	338443.81			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		14858600.33	323693.29	0	0

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：道路工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1300927.71	
2	措施项目	34759.74	
2.1	安全文明施工	34759.74	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	29556.03	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5203.71	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	120211.87	
5	含税建安工程造价	1455899.32	
	合计	2911798.64	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页, 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		路基土石方					120837.18	0
1-1	040103001001	借方回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 综合考虑 3. 运距: 综合考虑 4. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m3	5228.31	21.79	113924.87	0
1-2	040103001002	原土回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m3	138.69	44.51	6173.09	0
1-3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m3	138.69	5.33	739.22	0
2		机动车道					573716.99	0
2-1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) 2. 厚度: 4cm 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	1856.17	52.66	97745.91	0
2-2	040203003001	粘层	1. 材料品种: 乳化沥青粘层油(PC-3) 2. 喷油量: 0.4L/m2 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	1856.17	1.4	2598.64	0
2-3	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 粗粒式沥青混凝土(AC-25C) 2. 厚度: 8cm 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	1856.17	83.61	155194.37	0
2-4	040203005001	封层	1. 材料品种: 稀浆封层(ES-2) 2. 厚度: 0.7cm 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	1856.17	8.01	14867.92	0
2-5	040203003002	透层	1. 材料品种: 乳化沥青透层(PC-2) 2. 喷油量: 1.1L/m2 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	1856.17	4.12	7647.42	0
2-6	040202014001	5%水泥稳定级配碎石	1. 厚度: 20cm 2. 水泥含量: 5% 3. 石料规格: 级配碎石 4. 拌合方式: 厂拌 5. 养生: 洒水车洒水 6. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	1856.17	65.48	121542.01	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 2 页, 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-7	040202014002	4%水泥稳定级配碎石	1. 厚度: 20cm 2. 水泥含量: 4% 3. 石料规格: 级配碎石 4. 拌合方式: 厂拌 5. 养生: 洒水车洒水 6. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	1992	62.2	123902.4	0
2-8	060104007001	路床(槽)整形	1. 部位: 土基压实(≥92%) 2. 备注: 含整形、碾压、检验 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	1992	2.26	4501.92	0
2-9	040201021001	玻纤土工格栅	1. 材料品种、规格: 玻纤土工格栅 2. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	1992	22.95	45716.4	0
3		植草护坡					104436.54	0
3-1	050103016001	植草护坡	1. 部位: 植草护坡 2. 平整坡面 3. 前期养护 4. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	1131	92.34	104436.54	0
4		拆除工程					172975.00	0
4-1	041001001001	拆除路面	1. 类别: 拆除水泥混凝土路面 2. 厚度: 50cm 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	1867.37	4.03	7525.5	0
4-2	041001003001	拆除基层	1. 类别: 现状地砖 2. 厚度: 23cm 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	316.53	1.29	408.32	0
4-3	041001012001	拆除构筑物	1. 障碍物材质: 拆除简易建筑 2. 深度: 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m3	296.35	129.82	38472.16	0
4-4	040103003001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距: 综合考虑 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m3	1303.76	97.08	126569.02	0
5		软基换填					328962.0	0
5-1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m3	2070	5.33	11033.1	0
5-2	040103002001	换填素土	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 换填素土 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m3	1380	39.11	53971.8	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程-市政路段  
 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 3 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	040201021002	土工合成材料	1. 材料品种、规格:双向土工格栅 2. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	1980	18.12	35877.6	0
5-4	040103003002	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距:综合考虑 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m3	690	97.08	66985.2	0
5-5	040103002002	换填碎石	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:换碎石 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m3	690	233.47	161094.3	0
合计							1300927.71	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 市政工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					34759.74
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	34759.74
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	29556.03
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5203.71
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							34759.74

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：道路工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：道路工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 道路工程-市政路段  
标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	120211.87
合计					120211.87

# 总承包服务费计价表

工程名称：道路工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 道路工程-市政路段		项目名称		借方回填方				量单位				
项目编码: 040103001001								m3				
清单综合单价组成明细												
清单项目综合单价				单价				合价				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-153	道路路基填土压实 压实度K (%) K≥95	1000m3	0.001	850.95	0	8554.23	836.48	0.85095	0	8.55423	0.83648	
120001-214换	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L (km) L≤5	1000m3	0.001	0	22.4	10755.65	769.75	0	0.0224	10.75565	0.76975	
小计								0.85095	0.0224	19.30988	1.60623	
清单项目综合单价								21.78946000				
内容												
人工				普通人工费				元	0.654178	1.3008	0.85	
材料				水				m3	0.0048	4.62	0.02	
				其他材料费(按百分比计算)				元	0.00022	1	0	
机械				新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.006806	1557.16	10.6	
				洒水车 罐容量V (m3) V=4				台班	0.00024	656.77	0.16	
				履带式推土机 功率P (kW) P=75				台班	0.001615	1032.95	1.67	
				平地机 功率P (kW) P=120				台班	0.001549	1157.4	1.79	
				振动压路机 工作质量M(t) M=15				台班	0.004123	1145.58	4.72	
				洒水车 罐容量V (m3) V=6				台班	0.00057	649.08	0.37	
项目编码: 040103001002				项目名称				量单位				
清单综合单价组成明细												
清单项目综合单价				单价				合价				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.01	3412.72	7.16	119.06	911.94	34.1272	0.0716	1.1906	9.1194	
小计								34.1272	0.0716	1.1906	9.1194	
清单项目综合单价								44.50880000				
内容												
人工				普通人工费				元	26.23551	1.3008	34.13	
材料				水				m3	0.0155	4.62	0.07	
机械				电动夯实机 夯击能量E (Nm) 20≤E≤62				台班	0.0553	21.53	1.19	
项目编码: 040101001001				项目名称				量单位				
清单综合单价组成明细												
清单项目综合单价				单价				合价				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-18	履带式挖掘机挖土方装车	1000m3	0.001	976.64	0	3822.66	531.61	0.97664	0	3.82266	0.53161	
小计								0.97664	0	3.82266	0.53161	
清单项目综合单价								5.33091000				
内容												
人工				普通人工费				元	0.750801	1.3008	0.98	
材料				履带式推土机 功率P (kW) P=75				台班	0.000653	1032.95	0.67	
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.002083	1511.35	3.15	
项目编码: 040203006001				项目名称				量单位				
清单综合单价组成明细												
清单项目综合单价				单价				合价				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040103-37+040103-38+1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm)	100m2	0.01	203.44	4432.96	330.63	299.11	2.0344	44.3296	3.3063	2.9911	
小计								2.0344	44.3296	3.3063	2.9911	
清单项目综合单价								52.66140000				
内容												
人工				普通人工费				元	0.468	1.3008	0.61	
				技工人工费				元	1.04806	1.3602	1.43	
材料				细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)				m3	0.0404	1079.7	43.62	
				柴油				kg	0.04	6.77	0.27	
				其他材料费(按百分比计算)				元	0.4389	1	0.44	
机械				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12				台班	0.00051	649.38	0.33	
				振动压路机 工作质量M(t) M=12				台班	0.00123	931.78	1.15	
				振动压路机 工作质量M(t) M=15				台班	0.00103	1145.58	1.18	
				沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8				台班	0.00051	1272.68	0.65	
项目编码: 040203003001				项目名称				量单位				
清单综合单价组成明细												
清单项目综合单价				单价				合价				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040103-15换	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.01	3.32	124.84	3.53	7.37	0.0332	1.2484	0.0353	0.0737	
小计								0.0332	1.2484	0.0353	0.0737	
清单项目综合单价								1.39060000				
内容												
人工				普通人工费				元	0.00756	1.3008	0.01	
				技工人工费				元	0.01722	1.3602	0.02	
材料				乳化沥青				kg	0.4	3.09	1.24	
				其他材料费(按百分比计算)				元	0.0124	1	0.01	
机械				汽车式沥青喷洒机 箱容量C(L) C=4000				台班	0.00005	706.83	0.04	
项目编码: 040203006002				项目名称				量单位				
清单综合单价组成明细												
清单项目综合单价				单价				合价				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040103-29+040103-30+2换	粗粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=60(实际厚度:80mm)	100m2	0.01	249.24	7252.61	401.95	457.31	2.4924	72.5261	4.0195	4.5731	
小计								2.4924	72.5261	4.0195	4.5731	
清单项目综合单价								83.61110000				
内容												
人工				普通人工费				元	0.57439	1.3008	0.75	
				技工人工费				元	1.28307	1.3602	1.75	
材料				粗粒式沥青混凝土(AC-25C)				m3	0.0808	882.01	71.27	
				柴油				kg	0.08	6.77	0.54	
				其他材料费(按百分比计算)				元	0.7181	1	0.72	
机械				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12				台班	0.00064	649.38	0.42	
				振动压路机 工作质量M(t) M=12				台班	0.00142	931.78	1.32	
				振动压路机 工作质量M(t) M=15				台班	0.00128	1145.58	1.47	
				沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8				台班	0.00064	1272.68	0.81	
项目编码: 040203005001				项目名称				量单位				
清单综合单价组成明细												
清单项目综合单价				单价				合价				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040103-23	乳化沥青稀浆封层 ES-2型	100m2	0.01	109.13	513.73	114.55	62.75	1.0913	5.1373	1.1455	0.6275	

工程量清单综合单价分析表

小计		1.0913	5.1373	1.1455	0.6275
清单项目综合单价					
内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)
人工	普工人工费	元	0.39167	1.3008	0.51
	技工人工费	元	0.42772	1.3602	0.58
材料	中砂	m3	0.0006	183.5	0.11
	矿粉	t	0.00028	265.49	0.07
	石屑 0~5mm	m3	0.00292	114.56	0.33
	乳化沥青	kg	1.476	3.09	4.56
	水	m3	0.00146	4.62	0.01
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0509	1	0.05
机械	同步碎石封层车 骨料仓容积V(m3) V=8	台班	0.00035	2634.98	0.92
	洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.00034	656.77	0.22
项目编码	040203003002	项目名称	透层	计量单位	m2
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费
040103-13换	半刚性基层 乳化沥青透层 0.7kg/m2	100m2	0.01	5.25	372.8
小计				0.0525	3.728
清单项目综合单价					
内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)
人工	普工人工费	元	0.0125	1.3008	0.02
	技工人工费	元	0.02663	1.3602	0.04
材料	石屑 0~5mm	m3	0.00255	114.56	0.29
	乳化沥青	kg	1.1	3.09	3.4
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0369	1	0.04
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00014	512.64	0.07
机械	汽车式沥青喷洒机 箱容量C(L) C=4000	台班	0.00008	706.83	0.06
项目编码	040202014001	项目名称	5%水泥稳定级配碎石	计量单位	m2
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费
040102-22	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5%	10m3	0.02	48.41	2492.93
040102-11+040102-12*5换	机械摊铺水泥稳定碎石 基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	140.24	6.82
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.02	0	0
小计				2.3706	49.9268
清单项目综合单价					
内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)
人工	普工人工费	元	0.814646	1.3008	1.06
	技工人工费	元	0.963696	1.3602	1.31
材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.0216	338.94	7.32
	碎石 20mm~40mm	m3	0.254037	166.99	42.42
	水	m3	0.03964	4.62	0.18
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0003	1	0
	载货汽车 载质量M(t) M=12	台班	0.00386	1039.71	4.01
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00066	747.1	0.49
机械	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00102	1145.58	1.17
	沥青混凝土摊铺机 载质量M(t) M=8	台班	0.00102	1272.68	1.3
	洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.0004	656.77	0.26
	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001	877.69	0.88
	稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250	台班	0.0006	2156	1.29
	项目编码	040202014002	项目名称	4%水泥稳定级配碎石	计量单位
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费
040102-21	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量4%	10m3	0.02	48.41	2336.66
040102-11+040102-12*5换	机械摊铺水泥稳定碎石 基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	140.24	6.82
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.02	0	0
小计				2.3706	46.8014
清单项目综合单价					
内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)
人工	普工人工费	元	0.81465	1.3008	1.06
	技工人工费	元	0.9637	1.3602	1.31
材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.01668	338.94	5.65
	碎石 20mm~40mm	m3	0.24534	166.99	40.97
	水	m3	0.03856	4.62	0.18
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0003	1	0
	载货汽车 载质量M(t) M=12	台班	0.00386	1039.71	4.01
	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001	877.69	0.88
机械	稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250	台班	0.0006	2156	1.29
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00066	747.1	0.49
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00102	1145.58	1.17
	沥青混凝土摊铺机 载质量M(t) M=8	台班	0.00102	1272.68	1.3
	洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.0004	656.77	0.26
	项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形	计量单位
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费
040101-1	车行道路床碾压检验	100m2	0.01	44.73	0
小计				0.4473	0
清单项目综合单价					
内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)
人工	普工人工费	元	0.1489	1.3008	0.19
	技工人工费	元	0.18643	1.3602	0.25
机械	履带式推土机 功率P(kW) P=75	台班	0.00081	1032.95	0.84
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00114	649.38	0.74
项目编码	040201021001	项目名称	玻纤土工格栅	计量单位	m2
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费
120002-118换	土工格栅 玻纤土工格栅	100m2	0.01	790.13	1234.13
小计				7.9013	12.3413
清单项目综合单价					
内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)
人工	普工人工费	元	3.24347	1.3008	4.22
	技工人工费	元	2.70712	1.3602	3.68
小计				7.9013	12.3413
清单项目综合单价					
内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)
人工	普工人工费	元	3.24347	1.3008	4.22
	技工人工费	元	2.70712	1.3602	3.68
小计				7.9013	12.3413

工程量清单综合单价分析表

材料		玻璃纤维	m <sup>2</sup>	1.1	11.06	12.17					
		铁钉(综合)	kg	0.0109	4.87	0.05					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1222	1	0.12					
机械											
项目编码	050103016001			项目名称	植草护坡		计量单位	m <sup>2</sup>			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-207	边坡喷播植草皮1:1以上	10m <sup>2</sup>	0.1	399.86	64.96	33.64	111.46	39.986	6.496	3.364	11.146
050010-209	挂网 钢丝网	10m <sup>2</sup>	0.1	165.73	99	0	48.81	16.573	9.9	0	4.881
小计								56.559	16.396	3.364	16.027
清单项目综合单价											
-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	92.34600000	
人工	普工人工费		元	12.1371	1.3655		16.57				
	技工人工费		元	29.9702	1.3342		39.99				
材料	螺纹钢Ⅲ级(ΦHRB400) Φ10mm以内		t	0.0002	3362.83		0.67				
	镀锌钢丝网 20# 5.5×5.5		m <sup>2</sup>	1.01	8.85		8.94				
	水		m <sup>3</sup>	0.05	4.62		0.23				
	无纺布 18g/m <sup>2</sup>		kg	0.02	11.5		0.23				
	草籽		kg	0.035	110.09		3.85				
	种植土		m <sup>3</sup>	0.055	27.52		1.51				
	复合肥		kg	0.2	2.12		0.42				
	喷播保水剂		kg	0.005	19.47		0.1				
	喷播粘结剂		kg	0.0015	13.27		0.02				
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.415	1		0.42				
机械	喷播机		台班	0.0015	545.13		0.82				
	洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=8		台班	0.0019	689.46		1.31				
	载货汽车 载质量M(t) M=4		台班	0.0012	533.47		0.64				
	电动空气压缩机 排气量Q(m <sup>3</sup> /min) Q=3		台班	0.002	297.81		0.6				
项目编码	041001001001			项目名称	拆除路面		计量单位	m <sup>2</sup>			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-11+040105-12*(-15)	液压岩石破碎机破碎水泥石灰土面层 无筋 厚度T(mm) T=200(实际厚度:50mm)	100m <sup>2</sup>	0.01	16.33	11.99	346.12	29.65	0.1633	0.1199	3.4612	0.2965
小计								0.1633	0.1199	3.4612	0.2965
清单项目综合单价											
-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	4.04900000	
人工	普工人工费		元	0.12555	1.3008		0.16				
	合金钻头 Φ150mm		个	0.00025	479.65		0.12				
材料	履带式液压岩石破碎机 功率P(kW) P=105		台班	0.00275	1258.61		3.46				
项目编码	041001003001			项目名称	拆除基层		计量单位	m <sup>2</sup>			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-37+040105-38*(-18)	机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基层(垫)层 厚度T(mm) T=200(实际厚度:23mm)	100m <sup>2</sup>	0.01	5.16	3.84	110.76	9.47	0.0516	0.0384	1.1076	0.0947
小计								0.0516	0.0384	1.1076	0.0947
清单项目综合单价											
-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	1.29230000	
人工	普工人工费		元	0.03968	1.3008		0.05				
	合金钻头 Φ150mm		个	0.00008	479.65		0.04				
材料	履带式液压岩石破碎机 功率P(kW) P=105		台班	0.00088	1258.61		1.11				
项目编码	041001012001			项目名称	拆除构筑物		计量单位	m <sup>3</sup>			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-63	挖掘机带液压破碎机拆除混凝土构筑物 有筋	10m <sup>3</sup>	0.1	140.47	0	1045.84	111.91	14.047	0	104.584	11.191
小计								14.047	0	104.584	11.191
清单项目综合单价											
-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	129.82200000	
人工	普工人工费		元	10.7987	1.3008		14.05				
	轮胎式装载机 斗容量C(m <sup>3</sup> ) C=1.0		台班	0.0098	668.78		6.55				
材料	轮胎式挖掘机(带液压破碎机)		台班	0.0724	1354.01		98.03				
项目编码	040103003001			项目名称	余方弃置		计量单位	m <sup>3</sup>			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-214+120001-215*30	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:35km)	1000m <sup>3</sup>	0.001	0	55.99	90546.33	6473.42	0	0.05599	90.54633	6.47342
小计								0	0.05599	90.54633	6.47342
清单项目综合单价											
-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	97.07574000	
人工	普工人工费		元								
	水		m <sup>3</sup>	0.012	4.62		0.06				
材料	其他材料费(按百分比计算)		元	0.00055	1		0				
	新型全密闭式智能泥头车 纯电动		台班	0.057845	1557.88		90.12				
机械	洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=4		台班	0.0006	717.94		0.43				
项目编码	040101001002			项目名称	挖一般土方		计量单位	m <sup>3</sup>			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-18	履带式挖掘机挖土方装车	1000m <sup>3</sup>	0.001	976.64	0	3822.66	531.61	0.97664	0	3.82266	0.53161
小计								0.97664	0	3.82266	0.53161
清单项目综合单价											
-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	5.33091000	
人工	普工人工费		元	0.750801	1.3008		0.98				
	履带式推土机 功率P(kW) P=75		台班	0.000653	1032.95		0.67				
材料	履带式单斗挖掘机 液压力容量C(m <sup>3</sup> ) C=1.0		台班	0.002083	1511.35		3.15				
项目编码	040103002001			项目名称	换填素土		计量单位	m <sup>3</sup>			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-153	道路路基填土压实 压实度K(%) K≥95	1000m <sup>3</sup>	0.001	850.95	0	8554.23	836.48	0.85095	0	8.55423	0.83648

工程量清单综合单价分析表

120001-214	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L (km) L≤5	1000m3	0.001	0	55.99	26889.14	1924.35	0	0.05599	26.88914	1.92435	
小计								0.85095	0.05599	35.44337	2.76083	
清单项目综合单价												
内容												
人工												
普工人工费												
水												
其他材料费(按百分比计算)												
新型全密闭式智能泥头车 纯电动												
洒水车 罐容量V (m³) V=4												
履带式推土机 功率P (kW) P=75												
平地机 功率P (kW) P=120												
振动压路机 工作质量M(t) M=15												
洒水车 罐容量V (m³) V=6												
项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120002-118	辅土工格栅	100m2	0.01	790.13	774.18	0	247.79	7.9013	7.7418	0	2.4779	
小计								7.9013	7.7418	0	2.4779	
清单项目综合单价												
内容												
人工												
普工人工费												
技工人工费												
双向拉伸塑料土工格栅 30kN/m												
铁钉(综合)												
其他材料费(按百分比计算)												
机械												
项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置				计量单位	m3				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-214+120001-215*30	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	90546.33	6473.42	0	0.05599	90.54633	6.47342	
小计								0	0.05599	90.54633	6.47342	
清单项目综合单价												
内容												
人工												
水												
其他材料费(按百分比计算)												
新型全密闭式智能泥头车 纯电动												
洒水车 罐容量V (m³) V=4												
项目编码	040103002002	项目名称	换填碎石				计量单位	m3				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-147	机械回填碎石	100m3	0.01	1399.85	17116.48	669.75	1274.12	13.9985	171.1648	6.6975	12.7412	
120001-214	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L (km) L≤5	1000m3	0.001	0	55.99	26889.14	1924.35	0	0.05599	26.88914	1.92435	
小计								13.9985	171.22079	33.58664	14.66555	
清单项目综合单价												
内容												
人工												
普工人工费												
水												
其他材料费(按百分比计算)												
碎石 20~40mm												
新型全密闭式智能泥头车 纯电动												
洒水车 罐容量V (m³) V=4												
履带式推土机 功率P (kW) P=90												
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8												

# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：道路工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：道路工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：交通工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	144094.19	
2	措施项目	2971.7	
2.1	安全文明施工	2971.7	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2395.32	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	576.38	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	13235.93	
5	含税建安工程造价	160301.82	
	合计	320603.64	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 交通工程-市政路段  
标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页, 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		整个工程					144094.19	0
1-1	040205003001	标志牌	1. IV类指路标志 2. 0.6x1.5m挤压成型铝合金板, 粘贴(超强级)反光膜 3. 反光膜: IV类/V类(超强级及以上) 4. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	套	1	3032.18	3032.18	0
1-2	040205003002	标志牌	1. IV类指路标志 2. 0.6x1.8m挤压成型铝合金板, 粘贴(超强级)反光膜 3. 反光膜: IV类/V类(超强级及以上) 4. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	套	2	3047.62	6095.24	0
1-3	040205003003	独立式路名牌	1. 1200*360mm 2. 标志板采用1200*360mm铝合金板, 钢结构热浸镀锌处理、镀锌量600g/m <sup>2</sup> 3. 1200*360mm挤压成型铝合金板, 粘贴(超强级)反光膜 4. C30混凝土基础、钢筋制安、螺栓及铁件预埋 5. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	套	2	2112.09	4224.18	0
1-4	040205003004	标志牌(独立式)	1. 类型: 单柱单八角(Φ0.6m)标志 2. 材质: 铝合金 3. 规格尺寸: Φ600*3铝合金板, Φ89x4.5x4430铝合金立柱 4. IV类/V类(超强级及以上)超强反光膜 5. 含基础制安, 基础模板、土方开挖、土方回填及外运 6. 满足设计图纸, 规范及招标文件要求	套	1	2739.33	2739.33	0
1-5	040205003005	标志牌(附着式)	1. 类型: 单柱单八角(Φ0.6m)标志 2. 材质: 铝合金 3. 规格尺寸: Φ600*3铝合金板,	套	1	520.7	520.7	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 交通工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 2 页, 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价	
1-6	040205003006	标志牌	1. 类型: 单柱单矩形(0.6×0.6m)标志牌 2. 材质: 铝合金 3. 规格尺寸: 矩形800*600*4铝合金板, φ89x4.5x3300铝合金立柱 4. IV类/V类(超强级及以上)超强反光膜 5. 含基础制安, 基础模板、土方开挖、土方回填及外运 6. 满足设计图纸, 规范及招标文件要求	套	2	2680.99	5361.98	0	
1-7	040205017001	实心分隔柱	1. 实心分隔柱 2. φ168 3. 隔离柱材质可用Q355钢, 钢材特性需满足《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018)的有关要求。隔离柱表面宜进行热镀锌防腐处理后刷漆, 面漆颜色宜采用淡灰色, 或采用厚度不小于5mm的拉丝不锈钢外包 4. IV类(超强级)反光膜 5. 基础: C30钢筋砼 6. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	根	39	2875.59	112148.01	0	
1-8	040205007001	标线	1. 零星标线 2. 类型: 热熔标线2.5mm 3. 满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m <sup>2</sup>	149	66.93	9972.57	0	
合计								144094.19	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 交通工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 市政工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					2971.7
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2971.7
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2395.32
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	576.38
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上、地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							2971.7

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：交通工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：交通工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：交通工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 交通工程-市政路段  
标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	13235.93
合计					13235.93

# 总承包服务费计价表

工程名称：交通工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 交通工程-市政路段		项目代码: 040205003001		项目名称	标志牌		标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工												
项目编码		040205003001		清单综合单价组成明细				计量单位		套									
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
040801-26	大型标志牌 L杆、T杆上挤压板面积S(m <sup>2</sup> ) S≤9.6* 超强级反光膜, 0.6mm*1.5m铝合金板	块	1	166.13	789.38	149	94.08	166.13	789.38	149	94.08								
040801-10	标志杆安装 单柱标志杆 无缝钢管	根	1	56.01	2.67	26.67	16.86	56.01	2.67	26.67	16.86								
040801-1	单立柱制作 无缝钢管 无缝钢管 D89×4.5	根	1	265.36	310.46	86.44	91.92	265.36	310.46	86.44	91.92								
040704-4	基础制作 预埋件 螺栓	t	0.004	2708.79	5404.81	687.66	1036.18	10.83516	21.61924	2.75064	4.14472								
040202-3	基础 模板 浇筑钢筋混凝土 C30	10m <sup>3</sup>	0.043	415.84	4190.54	12.05	320.42	17.88112	180.19322	0.51815	13.77806								
040208-2	基础 模板	10m <sup>2</sup>	0.204	382.51	172.21	0.55	109.87	78.03204	35.13084	0.1122	22.41348								
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.05	2708.79	6578.98	687.66	1094.89	135.4395	328.949	34.383	54.7445								
120001-6	人工挖基坑土方 深度H(m) H≤2	100m <sup>3</sup>	0.0043	4180.68	0	0	1106.29	17.976924	0	0	4.757047								
120001-209	挖掘机装土	1000m <sup>3</sup>	0.00043	615.28	0	1777.35	289.83	0.2645704	0	0.7642605	0.1246269								
120001-214	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L(km) L≤5	1000m <sup>3</sup>	0.00043	0	55.99	26889.14	1924.35	0	0.0240757	11.5623302	0.8274705								
小计								747.9293144	1668.426376	312.2005807	303.6499044								
清单项目综合单价											3032.20617520								
				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
人工				普工人工费	元	228.732931	1.3008	297.54											
				技工人工费	元	331.122872	1.3602	450.39											
				组合钢模板	kg	1.2036	5.31	6.39											
材料				钢钉(综合)	kg	0.04896	4.87	0.24											
				零星卡具	kg	2.4582	5.49	13.5											
				松杂枋板材 周转材	m <sup>3</sup>	0.00612	1685.84	10.32											
				模板嵌缝料	kg	0.102	7.08	0.72											
				脱模剂	kg	0.204	7.43	1.52											
				钢支撑	kg	0.47328	3.72	1.76											
				热轧薄钢板 δ=1mm~4mm	t	0.029	3223.89	93.49											
				铁件(综合)	kg	51	6.16	314.16											
				超强级反光膜	m <sup>2</sup>	1.49	123.89	184.6											
				螺栓 M18mm×45mm	套	20.2	1.21	24.44											
				螺栓(综合)	kg	4.08	5.01	20.44											
				螺母 M20mm	个	8.08	0.2	1.62											
				垫圈 M16mm~30mm	个	8.08	0.13	1.05											
				低碳钢焊条 结422 φ2.5mm~φ4mm	kg	5.08472	5.49	27.92											
				氧气	m <sup>3</sup>	0.73	3.64	2.66											
				乙炔气	kg	0.28	7.92	2.22											
				无缝钢管 D89×4.5	m	4.2	46.12	193.7											
				镀锌角钢抱箍 63mm×6mm	个	10.1	22.57	227.96											
				水	m <sup>3</sup>	0.076368	4.62	0.35											
				0.6mm*1.5m铝合金板	块	1	348.45	348.45											
				普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	0.4343	410.04	178.08											
				其他材料费(按百分比计算)	元	12.843927	1	12.84											
				机械				木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.004284	26.18	0.11							
								履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m <sup>3</sup> ) C=1.0	台班	0.000506	1511.35	0.76							
								新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.007316	1557.16	11.39							
								洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=4	台班	0.000258	656.77	0.17							
								汽车式起重机 起重量G(t) G=5	台班	0.25	596	149							
								载货汽车 载重量M(t) M=4	台班	0.05	533.47	26.67							
								混凝土振动器 插入式	台班	0.05031	10.3	0.52							
								立式钻床 孔径D(mm) D=35	台班	0.125	233.77	29.22							
								剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=20/B=2500	台班	0.058	451.53	26.19							
								砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.168	27.31	4.59							
								电焊条烘干箱 KL(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=45×35×45	台班	0.053706	15.12	0.81							
								交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.23706	155.13	36.78							
								交流电焊机 容量E(kV·A) E=40	台班	0.125	207.92	25.99							
								小计								747.9293144	1683.123461	312.2005807	304.3892594
								清单项目综合单价											3047.64261520
												内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
								人工				普工人工费	元	228.732931	1.3008	297.54			
												技工人工费	元	331.122872	1.3602	450.39			
组合钢模板	kg	1.2036	5.31									6.39							
材料								钢钉(综合)	kg	0.04896	4.87	0.24							
				零星卡具	kg	2.4582	5.49	13.5											
				松杂枋板材 周转材	m <sup>3</sup>	0.00612	1685.84	10.32											
				模板嵌缝料	kg	0.102	7.08	0.72											
				脱模剂	kg	0.204	7.43	1.52											
				钢支撑	kg	0.47328	3.72	1.76											
				0.6mm*1.5m铝合金板	块	1	348.45	348.45											
				铁件(综合)	kg	51.51	6.16	317.3											
				超强级反光膜	m <sup>2</sup>	1.49	123.89	184.6											
				螺栓 M18mm×45mm	套	20.2	1.21	24.44											
				螺栓(综合)	kg	3.57	5.01	17.89											
				螺母 M20mm	个	8.08	0.2	1.62											
				垫圈 M16mm~30mm	个	8.08	0.13	1.05											
				镀锌角钢抱箍 63mm×6mm	个	10.1	22.57	227.96											
				水	m <sup>3</sup>	0.076368	4.62	0.35											
				普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	0.4343	410.04	178.08											
				热轧薄钢板 δ=1mm~4mm	t	0.029	3223.89	93.49											
				低碳钢焊条 结422 φ2.5mm~φ4mm	kg	5.08472	5.49	27.92											
				氧气	m <sup>3</sup>	0.73	3.64	2.66											
				乙炔气	kg	0.28	7.92	2.22											
				无缝钢管 D89×4.5	m	4.2	46.12	207.54											
				其他材料费(按百分比计算)	元	13.114512	1	13.11											
				机械				木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.004284	26.18	0.11							
								履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m <sup>3</sup> ) C=1.0	台班	0.000506	1511.35	0.76							
								新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.007316	1557.16	11.39							
								洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=4	台班	0.000258	656.77	0.17							
								汽车式起重机 起重量G(t) G=5	台班	0.25	596	149							

**工程量清单综合单价分析表**

项目编码	040205003003	项目名称	独立式路名牌				计量单位	套											
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
040801-2换	单立柱制作 铝合金型材	根	1	278.14	188.31	65.91	87.73	278.14	188.31	65.91	87.73								
040801-11换	标志杆安装 单立柱标志杆 铝合金型材	根	1	60.9	2.67	26.67	18.15	60.9	2.67	26.67	18.15								
040801-26换	大型标志牌 L杆、T杆上挤压板面积S(m <sup>2</sup> ) S≤9.6	块	1	166.13	383.94	149	73.8	166.13	383.94	149	73.8								
040202-3换	基础 混凝土 现场搅拌 C30	10m <sup>3</sup>	0.036	415.84	4190.54	12.05	320.42	14.97024	150.85944	0.4338	11.53512								
040208-2	基础 模板	10m <sup>2</sup>	0.204	382.51	172.21	0.55	109.87	78.03204	35.13084	0.1122	22.41348								
040704-4	基础制作 预埋件 螺栓	t	0.017	2708.79	5404.81	687.66	1036.18	46.04943	91.88177	11.69022	17.61506								
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.009	2708.79	6578.98	687.66	1094.89	24.37911	59.21082	6.18894	9.85401								
120001-6	人工挖基坑土方 深度H(m) H≤2	100m <sup>3</sup>	0.0036	4180.68	0	0	1106.29	15.05048	0	0	3.982644								
120001-209	挖掘机装土	1000m <sup>3</sup>	0.00036	615.28	0	1777.35	289.83	0.2215008	0	0.639846	0.1043388								
120001-214	新型全封闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L(km) L≤5	1000m <sup>3</sup>	0.00036	0	55.99	26889.14	1924.35	0	0.0201564	9.680904	0.692766								
小计																			
				683.8727688				912.0230264				270.3250964				245.8774188			
清单项目综合单价																			
内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)						
人工				元	211.745469		1.3008		275.44										
技工人工费				元	300.27529		1.3602		408.43										
材料				kg	1.2036		5.31		6.39										
组合钢板板				kg	0.04896		4.87		0.24										
零星卡具				kg	2.4582		5.49		13.5										
松杂枋板材 周转材				m <sup>3</sup>	0.00612		1685.84		10.32										
模板接缝料				kg	0.102		7.08		0.72										
脱模剂				kg	0.204		7.43		1.52										
钢支撑				kg	0.47328		3.72		1.76										
铝合金型材				kg	8.6		19.47		167.44										
1200*360mm标志牌				块	1		76.11		76.11										
铁件(综合)				kg	9.18		6.16		56.55										
超高级反光膜				m <sup>2</sup>	0.432		123.89		53.52										
螺栓 M18mm×45mm				套	20.2		1.21		24.44										
螺母(综合)				kg	17.34		5.01		86.87										
螺母 M20mm				个	8.08		0.2		1.62										
垫圈 M16mm~30mm				个	8.08		0.13		1.05										
低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm~Φ4mm				kg	3.60968		5.49		19.82										
氧气				m <sup>3</sup>	0.73		3.64		2.66										
乙炔气				kg	0.28		7.92		2.22										
镀锌角钢抱箍 63mm×6mm				副	10.1		22.57		227.96										
水				m <sup>3</sup>	0.063936		4.62		0.3										
普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m <sup>3</sup>	0.3636		410.04		149.09										
其他材料费(按百分比计算)				元	7.934288		1		7.93										
机械				台班	0.004284		26.18		0.11										
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m <sup>3</sup> ) C=1.0				台班	0.000423		1511.35		0.64										
新型全封闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.006125		1557.16		9.54										
洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=4				台班	0.000216		656.77		0.14										
汽车式起重机 起重量Qn(t) Qn=5				台班	0.25		596		149										
载货汽车 载重量M(t) M=4				台班	0.05		533.47		26.67										
混凝土振动器 插入式				台班	0.04212		10.3		0.43										
立式钻床 孔径D(mm) D=35				台班	0.095		233.77		22.21										
剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=20/B=2500				台班	0.019		451.53		8.58										
砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班	0.168		27.31		4.59										
电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=45×35×45				台班	0.311414		15.12		4.71										
交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.11414		155.13		17.71										
交流电焊机 容量E(kV·A) E=40				台班	0.125		207.92		25.99										
项目编码	040205003004	项目名称	标志牌(独立式)				计量单位	套											
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌	块	1	20.67	263.3	0	18.63	20.67	263.3	0	18.63								
040801-11换	标志杆安装 单立柱标志杆 铝合金型材	根	1	60.9	2.67	26.67	18.15	60.9	2.67	26.67	18.15								
040801-2换	单立柱制作 铝合金型材	根	1	278.14	842.68	65.91	120.45	278.14	842.68	65.91	120.45								
040202-3换	基础 混凝土 现场搅拌 C30	10m <sup>3</sup>	0.043	415.84	4308.57	12.05	326.33	17.88112	185.26851	0.51815	14.03219								
040208-2	基础 模板	10m <sup>2</sup>	0.204	382.51	172.21	0.55	109.87	78.03204	35.13084	0.1122	22.41348								
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.05	2708.79	6578.98	687.66	1094.89	135.4395	328.949	34.383	54.7445								
120001-6	人工挖基坑土方 深度H(m) H≤2	100m <sup>3</sup>	0.0188	4180.68	0	0	1106.29	78.596784	0	0	20.798252								
120001-214	新型全封闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L(km) L≤5	1000m <sup>3</sup>	0.00047	0	55.99	26889.14	1924.35	0	0.0263153	12.6378958	0.9044445								
120001-209	挖掘机装土	1000m <sup>3</sup>	0.00047	615.28	0	1777.35	289.83	0.2891816	0	0.8353545	0.1362201								
小计																			
				669.9486256				1658.024665				2739.29897780							
清单项目综合单价																			
内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)						
人工				元	228.621612		1.3008		297.39										
技工人工费				元	273.8945		1.3602		372.55										
材料				kg	41.55		19.47		808.98										
单柱单八角(Φ0.6m)标志				块	1		191.15		191.15										
铝合金型材				kg	41.55		19.47		808.98										
组合钢板板				kg	1.2036		5.31		6.39										
铁件(综合)				kg	51		6.16		314.16										
螺栓 M10mm×20mm				套	6.06		0.19		1.15										
螺母 M20mm				个	8.08		0.2		1.62										
垫圈 M16mm~30mm				个	8.08		0.13		1.05										
钢钉(综合)				kg	0.04896		4.87		0.24										
低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm~Φ4mm				kg	4.874		5.49		26.76										
零星卡具				kg	2.4582		5.49		13.5										
松杂枋板材 周转材				m <sup>3</sup>	0.00612		1685.84		10.32										
模板接缝料				kg	0.102		7.08		0.72										
脱模剂				kg	0.204		7.43		1.52										
氧气				m <sup>3</sup>	0.73		3.64		2.66										
乙炔气				kg	0.28		7.92		2.22										
镀锌角钢抱箍 63mm×6mm				副	3.03		22.57		68.39										
钢支撑				kg	0.47328		3.72		1.76										
水				m <sup>3</sup>	0.076848		4.62		0.36										
泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m <sup>3</sup>	0.4343		421.61		183.11										
其他材料费(按百分比计算)				元	21.982659		1		21.98										
机械				台班	0.007997		1557.16		12.45										
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m <sup>3</sup> ) C=1.0				台班	0.000553		1511.35		0.84										
洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=4				台班	0.000282		656.77		0.19										
载货汽车 载重量M(t) M=4				台班	0.05		533.47		26.67										
混凝土振动器 插入式				台班	0.05031		10.3		0.52										

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040205003005	项目名称	标志牌(附着式)	计量单位	套						
机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.004284	26.18	0.11						
	立式钻床 孔径D(mm) D=35	台班	0.095	233.77	22.21						
	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=20/B=2500	台班	0.019	451.53	8.58						
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.168	27.31	4.59						
	电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=45×35×45	台班	0.32195	15.12	4.87						
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.2195	155.13	34.05						
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=40	台班	0.125	207.92	25.99						
	项目综合单价组成	清单综合单价组成				套					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌 超强级反光膜,单柱单八角(Φ0.6m)标志	块	1	20.67	471.01	0	29.02	20.67	471.01	0	29.02
小计				20.67	471.01	0	29.02	20.67	471.01	0	29.02
清单项目综合单价				520.7000000				520.7000000			
清单综合单价组成											
内容											
人工											
普通人工费 元 6.878 1,3008 8.95											
技工人工费 元 8.617 1,3602 11.72											
材料											
超强级反光膜 m <sup>2</sup> 1.66 123.89 205.66											
单柱单八角(Φ0.6m)标志 块 1 191.15 191.15											
螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15											
镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39											
其他材料费(按百分比计算) 元 4.66 1 4.66											
机械											
项目编码	040205003006	项目名称	标志牌	计量单位	套						
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌 单柱单矩形(0.8×0.8m)标志牌	块	1	20.67	232.02	0	17.07	20.67	232.02	0	17.07
040801-10换	标志杆安装 单柱标志杆 无缝钢管	根	1	56.01	2.67	26.67	16.86	56.01	2.67	26.67	16.86
040801-1换	单柱杆制作 无缝钢管 D89×4.5	根	1	265.36	268.13	86.44	89.81	265.36	268.13	86.44	89.81
040202-3换	基础 模板 C30	10m <sup>2</sup>	0.036	415.84	4308.57	12.05	326.33	14.97024	155.10852	0.4338	11.74788
040208-2	基础 模板	10m <sup>2</sup>	0.204	382.51	172.21	0.55	109.87	78.03204	35.13084	0.1122	22.41348
040704-5	基础制作 预埋件 铁件 t	0.113	2708.79	6578.98	687.66	1094.89	306.09327	743.42474	77.70558		123.72257
120001-6	人工挖基坑土方 深度H(m) H≤2	100m <sup>3</sup>	0.0036	4180.68	0	0	1106.29	15.05048	0	0	3.982644
120001-214	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L(km) L≤5	1000m <sup>3</sup>	0.00036	0	55.99	26889.14	1924.35	0	0.0201564	9.6800904	0.692766
120001-209	挖掘机装土	1000m <sup>3</sup>	0.00036	615.28	0	1777.35	289.83	0.2215008	0	0.639846	0.1043388
小计				756.4074888	1436.504256	201.6815164		756.4074888	1436.504256	201.6815164	286.4036788
清单项目综合单价				2680.99695040				2680.99695040			
清单综合单价组成											
内容											
人工											
普通人工费 元 208.489884 1,3008 271.2											
技工人工费 元 356.710131 1,3602 485.2											
材料											
热轧薄钢板 δ=1mm~4mm t 0.029 3223.89 93.49											
无缝钢管 D89×4.5 m 3.3 46.12 152.2											
单柱单矩形(0.8×0.8m)标志牌 块 1 160.18 160.18											
组合钢板 组 kg 1.2036 5.31 6.39											
铁件(综合) kg 115.26 6.16 710											
钢钉(综合) kg 0.04896 4.87 0.24											
零星卡具 kg 2.4582 5.49 13.5											
松杂枋板材 周转材 m <sup>3</sup> 0.00612 1685.84 10.32											
模板无缝料 kg 0.102 7.08 0.72											
脱模剂 kg 0.204 7.43 1.52											
钢支撑 kg 0.47328 3.72 1.76											
水 m <sup>3</sup> 0.063936 4.62 0.3											
泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m <sup>3</sup> 0.3636 421.61 153.3											
低碳钢筋条 结422 Φ2.5mm~Φ4mm kg 8.19284 5.49 44.98											
氧气 m <sup>3</sup> 0.73 3.64 2.66											
乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22											
螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62											
垫圈 M16mm~30mm 个 8.08 0.13 1.05											
螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15											
镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39											
其他材料费(按百分比计算) 元 10.527888 1 10.53											
机械											
新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.006125 1557.16 9.54											
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m <sup>3</sup> ) C=1.0 台班 0.000423 1511.35 0.64											
洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=4 台班 0.000216 656.77 0.14											
混凝土振动器 插入式 台班 0.04212 10.3 0.43											
木工圆锯机 直径D(mm) D=500 台班 0.004284 26.18 0.11											
交流电焊机 容量E(kV·A) E=21 台班 0.49607 155.13 76.96											
立式钻床 孔径D(mm) D=35 台班 0.125 233.77 29.22											
剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=20/B=2500 台班 0.058 451.53 26.19											
砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500 台班 0.168 27.31 4.59											
电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=45×35×45 台班 0.079607 15.12 4.87											
交流电焊机 容量E(kV·A) E=40 台班 0.125 207.92 25.99											
载货汽车 载质量M(t) M=4 台班 0.05 533.47 26.67											
项目编码	040205017001	项目名称	实心分隔柱	计量单位	根						
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-59换	分隔柱安装 实心不锈钢柱	10根	0.1	978.88	21934.05	283.33	1375.98	97.888	2193.405	28.333	137.598
040202-3换	基础 模板 C30	10m <sup>2</sup>	0.028795	415.84	3946.64	12.05	308.23	11.9741128	0.34697975	0.1056	8.87548285
040208-2	基础 模板	10m <sup>2</sup>	0.192	382.51	172.21	0.55	109.87	73.44192	33.06432	0.1056	21.09504
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10≤Φ≤25	t	0.021924	373.93	3308.74	8.3	264.98	8.19804132	72.54081576	0.1819692	5.80942152
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10≤Φ≤25	t	0.021924	833.03	84.3	144.85	235	18.26334972	1.8481932	3.1756914	5.15214
120001-6	人工挖基坑土方 深度H(m) H≤2	100m <sup>3</sup>	0.00288	4180.68	0	0	1106.29	12.0403584	0	0	3.1861152
120001-209	挖掘机装土	1000m <sup>3</sup>	0.000288	615.28	0	1777.35	289.83	0.17720064	0	0.5118768	0.08347104
120001-214+120001-215*25	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:30km)	1000m <sup>3</sup>	0.000288	0	55.99	79871.51	5710.57	0	0.01612512	23.00299488	1.6464416
小计				221.9829829	2414.517953	55.65811203		221.9829829	2414.517953	55.65811203	183.4443148
清单项目综合单价				2875.60336256				2875.60336256			
清单综合单价组成											
内容											
人工											
普通人工费 元 57.751693 1,3008 75.12											
技工人工费 元 107.966625 1,3602 146.86											
材料											
Φ168(内部缠钢外包5mm厚不锈钢) 根 1.01 1946.9 1966.37											
热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 t 0.022471 3195.58 71.81											
电焊条 E4303 Φ3.2mm kg 0.211558 7.63 1.61											
镀锌钢筋(综合) kg 0.050862 4.6 0.23											
组合钢板 kg 1.1328 5.31 6.02											
钢钉(综合) kg 0.04608 4.87 0.22											
零星卡具 kg 2.3136 5.49 12.7											
松杂枋板材 周转材 m <sup>3</sup> 0.00576 1685.84 9.71											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040205007001	项目名称	标线	计量单位	m2						
材料											
		模板嵌缝料	kg	0.096	7.08	0.68					
		脱模剂	kg	0.192	7.43	1.43					
		钢支撑	kg	0.44544	3.72	1.66					
		普通 预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.578828	386.13	223.5					
		微膨胀添加剂	m3	0.288	17.7	5.1					
		热轧光圆钢筋 HPB300 $\phi 8 \sim \phi 10$ 盘卷	t	0.0219	3294.69	72.15					
		角钢(综合)	kg	3.25	3.371	10.96					
		超强级反光膜	m2	0.0476	123.89	5.9					
		水	m3	0.05551	4.62	0.26					
		其他材料费(按百分比计算)	元	24.209622	1	24.21					
机械											
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.014697	1557.16	22.89					
		洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=4	台班	0.000173	656.77	0.11					
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m <sup>3</sup> ) C=1.0	台班	0.000339	1511.35	0.51					
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.010742	173.37	1.86					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.001206	1089.17	1.31					
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.002192	38.16	0.08					
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.004385	22.4	0.1					
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.004032	26.18	0.11					
		混凝土振动器 插入式	台班	0.03369	10.3	0.35					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0134	596	7.99					
		载货汽车 装载质量M(t) M=2	台班	0.0445	457.23	20.35					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-38	零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T(mm) T=2.5	100m2	0.01	970.48	3029.67	2132.07	560.66	9.7048	30.2967	21.3207	5.6066
小计								9.7048	30.2967	21.3207	5.6066
清单项目综合单价								66.92880000			
内容											
人工		普通人工费	元	3.23097	4.2						
		技工人工费	元	4.04498	1.3602	5.5					
材料		热熔标线底漆	kg	0.184	10.62	1.95					
		热熔型标线涂料(深标I型)	kg	5.4825	4.58	25.11					
		液化石油气	m3	0.18634	9.36	1.74					
		反光玻璃珠	kg	0.42	2.83	1.19					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3	1	0.3					
机械		热熔釜溶解车	台班	0.01485	400.44	5.95					
		路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.01485	501.83	7.45					
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.01485	533.47	7.92					

# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：交通工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：交通工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：交通工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：水土保持-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	315368.52	
2	措施项目	8945.1	
2.1	安全文明施工	8945.1	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	7683.63	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1261.47	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	29188.23	
5	含税建安工程造价	353501.85	
	合计	707003.70	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水土保持-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页, 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		整个工程					315368.52	0
1-1	040201021222	聚乙烯帆布覆盖	1. 名称: 聚乙烯帆布 2. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m <sup>2</sup>	600	12.46	7476	0
1-2	040201022001	排水沟	1. 名称: 临时排水沟 2. 尺寸: 相关规范及其技术要求	m	317.47	92.31	29305.66	0
1-3	040201022002	沉砂池	1. 名称: 临时排水沟 2. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	座	10	2725.85	27258.5	0
1-4	000103002001	现场围挡	1. 钢板围挡类型A 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	382	651.18	248750.76	0
1-5	040201008001	土袋	1. 名称: 土袋 2. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m	20	128.88	2577.6	0
合计							315368.52	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 水土保持-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 市政工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					8945.1
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	8945.1
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	7683.63
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1261.47
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							8945.1

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：水土保持-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：水土保持-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：水土保持-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 水土保持-市政路段  
标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	29188.23
合计					29188.23

# 总承包服务费计价表

工程名称：水土保持-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

### 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 水土保持-市政路段				标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工									
项目编码: 040201021222				项目名称: 聚乙烯帆布覆盖				计量单位: m <sup>2</sup>					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120002-116	土工布	100m <sup>2</sup>	0.01	609.05	453.65	0	183.85	6.0905	4.5365	0	1.8385		
小计								6.0905	4.5365	0	1.8385		
清单项目综合单价								12.46550000					
内容													
名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
人工	元	2.50016	1.3008	3.25									
技工人工费	元	2.0867	1.3602	2.84									
材料	m <sup>2</sup>	1.1152	3.98	4.44									
土工布	m <sup>2</sup>	0.10109	4.87	0.05									
铁钉(综合)	kg	0.0449	1	0.04									
其他材料费(按百分比计算)													
机械													
项目编码: 040201022001 项目名称: 排水沟 计量单位: m													
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120007-15	现浇混凝土排水沟 混凝土	10m <sup>3</sup>	0.014225	1933.18	3844.27	7.93	704.33	27.4994855	54.68474075	0.11280425	10.01909425		
小计								27.4994855	54.68474075	0.11280425	10.01909425		
清单项目综合单价								92.31612475					
内容													
名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
人工	元	2.451516	1.3008	3.19									
技工人工费	元	17.872717	1.3602	24.31									
材料	m <sup>3</sup>	0.091324	4.62	0.42									
水	m <sup>3</sup>	0.145095	370.25	53.72									
普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	0.541402	1	0.54									
其他材料费(按百分比计算)													
机械	台班	0.010953	10.3	0.11									
混凝土振动器 插入式													
项目编码: 040201022002 项目名称: 沉砂池 计量单位: 座													
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120003-19	混凝土垫层 混凝土	10m <sup>3</sup>	0.0432	627.82	3685.72	142.67	360.61	27.121824	159.223104	6.163344	15.578352		
010001-20	实心砖明沟、暗沟 湿拌细砂砂浆	10m <sup>3</sup>	0.198	4592.54	4453.62	0	1437.96	909.32292	881.81676	0	284.71608		
040401-551	渠道(方沟) 抹灰 砖墙立面	100m <sup>2</sup>	0.096	2555.02	990.28	93.26	732.29	245.28192	95.06688	8.95296	70.29984		
120008-9	混凝土垫层 模板	100m <sup>2</sup>	0.00416	2819.38	993.45	705.38	846.15	11.7286208	4.132752	2.9343808	3.519984		
小计								1193.455285	1140.239496	18.050848	374.114256		
清单项目综合单价								2725.85972160					
内容													
名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
人工	元	277.486788	1.3008	360.95									
技工人工费	元	612.042843	1.3602	832.5									
材料	kg	0.081952	4.87	0.4									
铁钉(综合)	m <sup>3</sup>	0.000666	1684.96	1.12									
松杂枋板材	kg	0.0416	7.43	0.31									
脱模剂	张	0.052171	43.36	2.26									
涂胶建筑模板(红板) 1830×915×15	m <sup>3</sup>	0.43848	358.62	157.25									
泵送预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	kg	3.443616	6.81	23.45									
防水粉	m <sup>3</sup>	0.1968	353.39	69.55									
湿拌抹灰砂浆 M20	千块	1.05732	672.57	711.12									
普通混凝土实心砖 240×115×53 (10.0MPa)	m <sup>3</sup>	0.453222	317.8	144.03									
湿拌砌筑砂浆 M7.5	元	29.166182	1	29.17									
其他材料费(按百分比计算)													
水	m <sup>3</sup>	0.342516	4.62	1.58									
汽车式起重机 起重量Qn(t) Qn=8	台班	0.002704	938.51	2.54									
载货汽车 载重量M(t) M=5	台班	0.000416	560.78	0.23									
混凝土输送泵车 输送量Q(m <sup>3</sup> /h) Q=60	台班	0.003456	1683	5.82									
混凝土振动器 插入式	台班	0.033696	10.3	0.35									
木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00624	26.18	0.16									
机动翻斗车 载重量M(t) M=1	台班	0.030144	297.01	8.95									
项目编码: 000103002001 项目名称: 现场围挡 计量单位: m													
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120008-19	装配式钢结构围挡H(米) H=2.78 (装配式钢结构围挡,实际使用工期1~2年(含2年)时;材料*0.6)	m	1	120.6	311.44	0	47.48	120.6	311.44	0	47.48		
030212-14	路灯头安装	10套	0.033247	209.99	22.58	0	56.69	6.98153753	0.75071726	0	1.88477243		
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm <sup>2</sup> ) 1.5 <S≤2.5	100m单线	0.02	205	312.63	0	69.88	4.1	6.2526	0	1.3976		
040706-72	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) DN≤20	100m	0.01	585.33	192.71	0	164.52	5.8533	1.9271	0	1.6452		
120008-22	预制混凝土基础安装	10m <sup>3</sup>	0.018	200.24	6427.97	284.67	394.73	3.60432	115.70346	5.12406	7.10514		
120008-23	预制混凝土基础拆除	10m <sup>3</sup>	0.018	190.24	17.81	242.57	68.56	3.42432	0.32058	4.36626	1.23408		
小计								144.5634775	436.3944573	9.49032	60.74679243		
清单项目综合单价								651.19504722					
内容													
名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
人工	元	1.131265	1.376	1.56									
高级技工人工费	元	44.1457	1.3008	57.42									
普工人工费	元	62.918108	1.3602	85.58									
材料	kg	0.00257	4.6	0.01									
镀锌钢丝(综合)	m <sup>3</sup>	0.01188	4.16	0.05									
乙炔气	kg	0.02376	11.27	0.27									
低合金钢焊条 E43系列	kg	0.90612	7.08	6.42									
塑料软管 φ20	m	1.06	1.72	1.82									
钢锯条	根	0.006	0.58	0									
难燃塑料管接头 20	个	0.2575	0.27	0.07									
塑料帆布带 25mm×10m	卷	0.005	0.56	0									
焊锡	kg	0.004	66.9	0.27									
焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01									
汽油 60#~70#	kg	0.01	6.67	0.07									
电线 BV-2.5	m	2.32	2.54	5.89									
木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.069152	0.44	0.03									
合金钢钻头(综合)	个	0.002327	6.37	0.01									
座灯头	套	0.335785	1.59	0.53									
其他材料费	元	0.205092	0.885	0.18									
槽钢	kg	1.614	3.27	5.28									
钢板 Q235B δ=2.0mm(成品)	kg	20.574	3.296	67.81									
钢板 Q235B δ=6.0mm(成品)	kg	0.18	4.79	0.86									
钢梁(成品)	kg	27.102	4.62	125.21									
钢柱(成品)	kg	8.964	4.62	41.41									
钢板 Q235B δ=3.0mm(成品)	kg	1.086	3.15	3.42									
螺栓 M16	套	1.14	1.53	1.74									
螺栓 M24	套	1.524	4.12	6.28									
钢管 φ48×3.5(成品)	m	2.3046	19.12	44.06									
法兰盘 δ=10.0mm(成品)	kg	1.572	4.79	7.53									
钢花管地锚(成品)	套	0.192	24.78	4.76									
其他材料费(按百分比计算)													

### 工程量清单综合单价分析表

机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.013986	596	8.34				
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.00666	173.37	1.15				
项目编码	040201008001	项目名称		土袋		计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
				单价				合价			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040208-83	筑拆尼龙编织袋围堰	100m3	0.008	6893.76	5750.02	1263.91	2202.05	55.15008	46.00016	10.11128	17.6164
小计								55.15008	46.00016	10.11128	17.6164
清单项目综合单价								128.8792000			
-											
内容											
				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工		普工人工费		元	29.000904	1.3008	37.72				
		技工人工费		元	12.811128	1.3602	17.43				
材料		编织袋		条	27.2	1	27.2				
		麻绳		kg	0.2448	7.71	1.89				
		黏土		m3	0.744	22.12	16.46				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.45544	1	0.46				
机械		电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62		台班	0.02104	21.53	0.45				
		驳船 装载质量M (t) M=50		台班	0.01608	600.64	9.66				

# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：水土保持-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：水土保持-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：水土保持-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：园建工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	643464.5	
2	措施项目	16526.74	
2.1	安全文明施工	16526.74	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	13952.88	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2573.86	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	59399.21	
5	含税建安工程造价	719390.45	
	合计	1438780.90	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页, 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		人行道					476021.94	0
1-1	040204001001	人行道块料铺设	1. 材质: 600x300x80厚仿芝麻灰砂基透水砖 2. 30厚M10水泥砂浆 3. 150厚C20透水混凝土 4. 100厚级配碎石 5. 无纺土工布200g/m2 6. 素土夯实, 夯实度>93%	m2	1050.9	418.63	439938.27	0
1-2	040204001002	人行道块料铺设(盲道)	1. 材质: 300x300x80厚仿芝麻灰砂基透水砖 2. 30厚M10水泥砂浆 3. 150厚C20透水混凝土 4. 100厚级配碎石 5. 无纺土工布200g/m2 6. 素土夯实, 夯实度>93%	m2	86.7	416.19	36083.67	0
2		路缘石					109568.78	0
2-1	040204004001	平缘石	1. C30混凝土平缘石(900x200x150mm) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 混凝土强度等级:C20靠背 4. 200厚级配碎石垫层 5. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m	768	70.96	54497.28	0
2-2	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. C40混凝土立缘石(900x400x150mm) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 混凝土强度等级:C20靠背 4. 200厚级配碎石垫层 5. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m	374	147.25	55071.5	0
3		树池					57873.78	0
3-1	050201014001	成品树池篦子	1. 成品铸铁树池篦子 2. 散铺30厚30~40光面卵石 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	套	45	787.88	35454.6	0
3-2	040202010001	树池基础做法	1. 300厚碎石垫层 2. 透水土工布 3. 1200厚种植土层 4. 200厚碎石铺面 5. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	121.5	184.52	22419.18	0
合计							643464.50	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					16526.74
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	16526.74
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	13952.88
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2573.86
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							16526.74

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：园建工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：园建工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：园建工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 园建工程-市政路段  
标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	59399.21
合计					59399.21

# 总承包服务费计价表

工程名称：园建工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

项目名称		040204001001			项目名称		人行道块料铺设			m2			
清单综合单价组成明细											m2		
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040104-11换	人行道面砖铺砌 单块面积S (m <sup>2</sup> ) 0.16< S≤0.36 80厚仿芝麻灰砂基透水砖, 湿拌抹灰砂浆 M10	100m <sup>2</sup>	0.01	2488.43	17685.85	12.48	1543.67	24.8843	176.8585	0.1248	15.4367		
040104-29+040104-30*12换	透水水泥混凝土路面 厚度T(mm) T=30(实际厚度:150mm)	100m <sup>2</sup>	0.01	1605.08	13225.8	24.55	1087.78	16.0508	132.258	0.2455	10.8778		
040102-3+040102-4*(5)	机械摊铺级配碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm)	100m <sup>2</sup>	0.01	271.21	1828.15	320.52	186.08	2.7121	18.2815	3.2052	1.8608		
120002-116换	人工摊铺碎石	100m <sup>2</sup>	0.01	609.05	453.65	0	183.85	6.0905	4.5365	0	1.8385		
040101-2	人行道碾压检验	100m <sup>2</sup>	0.01	250.82	0	17.53	67.63	2.5082	0	0.1753	0.6763		
			小计				52.2459	331.9345	3.7508	30.6901			
清单项目综合单价											418.62130000		
-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
人工	普通人工费	元	14.69442	1.3008	19.11								
	技工人工费	元	24.35774	1.3602	33.13								
材料	80厚仿芝麻灰砂基透水砖	m <sup>2</sup>	1.02	163.05	166.31								
	土工布	m <sup>2</sup>	1.1152	3.98	4.44								
	铁钉(综合)	kg	0.0109	4.87	0.05								
	碎石 5mm~25mm	m <sup>3</sup>	0.0464	140.78	6.53								
	碎石 20mm~40mm	m <sup>3</sup>	0.031	166.99	5.18								
	石屑 0~5mm	m <sup>3</sup>	0.0552	114.56	6.32								
	软件(综合)	kg	0.00886	6.16	0.05								
	切缝机刀片	片	0.0005	486.73	0.24								
	松杂枋板材 周转材	m <sup>3</sup>	0.0001	1685.84	0.02								
	脱模剂	kg	0.009	7.43	0.07								
	缓凝剂	kg	0.3	8.85	2.66								
	PG道路嵌缝胶	kg	0.09765	11.09	1.08								
	泡沫条 Φ8	m	0.306	0.13	0.04								
	钢模板	kg	0.0537	5.31	0.29								
	透水混凝土 C20	m <sup>3</sup>	0.1515	834.95	126.49								
	湿拌抹灰砂浆 M10	m <sup>3</sup>	0.03	335.22	10.06								
	水	m <sup>3</sup>	0.02745	4.62	0.13								
	其他材料费(按百分比计算)		元	1.9764	1	1.98							
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00027	649.38	0.18							
		平地机 功率P (kW) P=90	台班	0.00152	934.84	1.42							
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.00033	512.64	0.17								
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.00181	747.1	1.35								
洒水车 罐容量V (m <sup>3</sup> ) V=4		台班	0.0004	656.77	0.26								
混凝土路面切缝机		台班	0.00536	26.78	0.14								
混凝土振动器 平板式		台班	0.00813	12.55	0.1								
砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.00457	27.31	0.12									
			小计	49.9845	332.3378	3.7508	30.1119						
清单项目综合单价											416.18500000		
-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
人工	普通人工费	元	14.10755	1.3008	18.35								
	技工人工费	元	23.25643	1.3602	31.63								
材料	80厚仿芝麻灰砂基透水砖	m <sup>2</sup>	1.02	163.05	166.31								
	铁钉(综合)	kg	0.00886	6.16	0.05								
	土工布	m <sup>2</sup>	1.1152	3.98	4.44								
	铁钉(综合)	kg	0.0109	4.87	0.05								
	切缝机刀片	片	0.0005	486.73	0.24								
	碎石 5mm~25mm	m <sup>3</sup>	0.0464	140.78	6.53								
	碎石 20mm~40mm	m <sup>3</sup>	0.031	166.99	5.18								
	石屑 0~5mm	m <sup>3</sup>	0.0552	114.56	6.32								
	松杂枋板材 周转材	m <sup>3</sup>	0.0001	1685.84	0.02								
	脱模剂	kg	0.009	7.43	0.07								
	缓凝剂	kg	0.3	8.85	2.66								
	PG道路嵌缝胶	kg	0.09765	11.09	1.08								
	泡沫条 Φ8	m	0.306	0.13	0.04								
	钢模板	kg	0.0537	5.31	0.29								
	透水混凝土 C20	m <sup>3</sup>	0.1515	834.95	126.49								
	湿拌地面砂浆 M15	m <sup>3</sup>	0.03	348.63	10.46								
	水	m <sup>3</sup>	0.02745	4.62	0.13								
	其他材料费(按百分比计算)		元	1.9774	1	1.98							
	机械	平地机 功率P (kW) P=90	台班	0.00152	934.84	1.42							
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00033	512.64	0.17							
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12		台班	0.00027	649.38	0.18								
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.00181	747.1	1.35								
混凝土路面切缝机		台班	0.00536	26.78	0.14								
洒水车 罐容量V (m <sup>3</sup> ) V=4		台班	0.0004	656.77	0.26								
			小计	49.9845	332.3378	3.7508	30.1119						
清单项目综合单价											416.18500000		
-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
人工	普通人工费	元	4.715269	1.3008	6.13								
	技工人工费	元	7.168929	1.3602	9.75								
材料	碎石 5mm~25mm	m <sup>3</sup>	0.01856	140.78	2.61								
	碎石 20mm~40mm	m <sup>3</sup>	0.0124	166.99	2.07								
	石屑 0~5mm	m <sup>3</sup>	0.02208	114.56	2.53								
	C30混凝土平缘石(900x200x150mm)	m	1.015	23	23.35								
			小计	15.88491618	48.02296808	0.40324	6.633457						
清单项目综合单价											70.94458126		

项目名称		040204004001			项目名称		平缘石			m			
清单综合单价组成明细											m		
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040104-34	路缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(基层)	m <sup>3</sup>	0.023998	151.91	425.96	0	61.5	3.64553618	10.22218808	0	1.475877		
040104-42换	路缘石安砌 预制混凝土平缘石 C30混凝土(900x200x150mm), 湿拌面砂浆 M15	100m	0.01	931.69	3050.19	4.64	399.38	9.3169	30.5019	0.0464	3.9938		
040102-5+040102-6*(8)	人工摊铺级配碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m <sup>2</sup>	0.002	1461.24	3649.44	178.42	581.89	2.92248	7.29888	0.35684	1.16378		
			小计				15.88491618	48.02296808	0.40324	6.633457			
清单项目综合单价											70.94458126		
-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
人工	普通人工费	元	4.715269	1.3008	6.13								
	技工人工费	元	7.168929	1.3602	9.75								
材料	碎石 5mm~25mm	m <sup>3</sup>	0.01856	140.78	2.61								
	碎石 20mm~40mm	m <sup>3</sup>	0.0124	166.99	2.07								
	石屑 0~5mm	m <sup>3</sup>	0.02208	114.56	2.53								
	C30混凝土平缘石(900x200x150mm)	m	1.015	23	23.35								
			小计	15.88491618	48.02296808	0.40324	6.633457						

工程量清单综合单价分析表

材料	石料切割锯片		片	0.0035	57.52	0.2						
	松杂枋板材 周转材		m3	0.000384	1685.84	0.65						
	水		m3	0.007739	4.62	0.04						
	湿拌砌筑砂浆 M15		m3	0.02	340.19	6.8						
	普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.024477	386.13	9.45						
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.325329	1	0.33						
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.000066	512.64	0.03					
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.000362	747.1	0.27							
洒水车 罐容量V (m³) V=4		台班	0.00008	656.77	0.05							
砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.0017	27.31	0.05							
项目编码	040204004002			项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040104-34	路缘石垫层 人工铺装	m3	0.044011	151.91	425.96	0	61.5	6.68571101	18.74692556	0	2.7066765	
040104-36换	路缘石垫层 预拌混凝土立缘石 单件体积V (m3) 0.018<V≤0.04 - C40混凝土立缘石 (900x400x150mm), 湿拌砌筑砂浆 M15	100m	0.01	2138.5	7643.59	5.35	948.45	21.385	76.4359	0.0535	9.4845	
040102-5+040102-6*5	人工摊铺或配碎石垫层 压实厚度T (mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m2	0.002	1461.24	3649.44	178.42	581.89	2.92248	7.29888	0.35684	1.16378	
小计								30.99319101	102.4817056	0.41034	13.3549565	
清单项目综合单价												
内容												
-	人工	普通人工费			元	6.978092	单价(元)			9.08	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费			元	16.112289	合价(元)			21.92		
材料	碎石 5mm~25mm			m3	0.01856	单价(元)			140.78			
	碎石 20mm~40mm			m3	0.0124	合价(元)			166.99			
	石屑 0~5mm			m3	0.02208	暂估单价(元)			114.56			
	C40混凝土立缘石(900x400x150mm)			m	1.015	暂估合价(元)			68			
	松杂枋板材 周转材			m3	0.000704	单价(元)			1685.84		1.19	
	水			m3	0.011742	合价(元)			4.62		0.05	
	普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.044891	暂估单价(元)			386.13		17.33	
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.638285	暂估合价(元)			1		0.64	
机械	石料切割锯片			片	0.00403	单价(元)			57.52		0.23	
	湿拌砌筑砂浆 M15			m3	0.02	合价(元)			340.19		6.8	
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8			台班	0.000066	暂估单价(元)			512.64		0.03	
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.000362	暂估合价(元)			747.1		0.27	
洒水车 罐容量V (m³) V=4			台班	0.00008	单价(元)			656.77		0.05		
砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500			台班	0.00196	合价(元)			27.31		0.05		
项目编码	050201014001			项目名称		成品树池篦子		计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-274	护树篦子 铸铁安装	m2	2.16	44.83	262.84	29.47	27.12	96.8328	967.7344	63.6552	58.5792	
050009-16换	散铺卵石面层 5cm厚 本色卵石 30~50mm	10m2	0.0012	40.06	805.89	0	50.9	0.048072	0.967068	0	0.06108	
小计								96.880872	968.701468	63.6552	58.64028	
清单项目综合单价												
内容												
-	人工	普通人工费			元	0.035204	单价(元)			1.3655	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费			元	72.45936	合价(元)			1.3364		96.83
材料	本色卵石 30~50mm			t	0.002208	单价(元)			436.89		0.96	
	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.9504	合价(元)			6.37		6.05	
	碎石 5~10mm			m3	0.11448	暂估单价(元)			150.49		17.23	
	防锈漆 红色			kg	0.3672	暂估合价(元)			14.9		5.47	
	铸铁护树板 18mm			m2	2.268	单价(元)			236.28		535.88	
其他材料费(按百分比计算)			元	3.112812	合价(元)			1		3.11		
机械	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30			台班	0.3672	单价(元)			173.37		63.66	
						合价(元)						
项目编码	040202010001			项目名称		树池基础做法		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040102-5+040102-6*35	人工摊铺或配碎石垫层 压实厚度T (mm) T=150(实际厚度:500mm)	100m2	0.01	3510.06	9113.33	178.42	1397.25	35.1006	91.1333	1.7842	13.9725	
120002-116换	土工布 土工布	100m2	0.01	609.05	453.65	0	183.85	6.0905	4.5365	0	1.8385	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.012	1539.35	7.16	515.7	444.55	18.4722	0.08592	6.1884	5.3346	
小计								59.6633	95.75572	7.9726	21.1456	
清单项目综合单价												
内容												
-	人工	普通人工费			元	33.979034	单价(元)			1.3008	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费			元	11.36852	合价(元)			1.3602		15.46
材料	土工布			m2	1.1152	单价(元)			3.98		4.44	
	铁钉(综合)			kg	0.0109	合价(元)			4.87		0.05	
	碎石 5mm~25mm			m3	0.232	暂估单价(元)			140.78		32.66	
	碎石 20mm~40mm			m3	0.155	暂估合价(元)			166.99		25.88	
	石屑 0~5mm			m3	0.276	单价(元)			114.56		31.62	
	水			m3	0.0333	合价(元)			4.62		0.15	
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.9472	暂估单价(元)			1		0.95	
机械	履带式推土机 功率P (kW) P=90			台班	0.003696	单价(元)			1161.72		4.29	
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8			台班	0.004026	合价(元)			512.64		2.06	
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.00181	暂估单价(元)			747.1		1.35	
	洒水车 罐容量V (m³) V=4			台班	0.0004	暂估合价(元)			656.77		0.26	

# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：园建工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：园建工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：园建工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：电气工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	224395.79	
2	措施项目	5057.8	
2.1	安全文明施工	5057.8	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	4160.22	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	897.58	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	20650.82	
5	含税建安工程造价	250104.41	
	合计	500208.82	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页, 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		电气					166363.76	0
1-1	040805001001	常规照明灯	1、名称: 双线型单臂灯 2. 杆高: 8m, 臂长: 1.5m 3. LED光源: 70W, 防护等级: IP65, 绝缘等级: CLASS1 4. 含灯杆、灯架、灯源、单灯控制器(采用4G通信模式, 具备单灯控制、故障监测、调光功能、运行数据采集等功能, 单灯控制器须可靠防水, 由“深圳市市容景观事务中心”提前解读办理物联网卡事宜, 单灯控制器设备需确保与路灯平台良好对接)、照明电器舱(加强门, 三角锁)等配置成套安装 5. 含基础制作安装及接地装置等内容 6. 含路灯控制器 7. 满足技术规范及设计图纸要求	套	7	5969.83	41788.81	0
1-2	040803001001	电缆	1、名称: 电力电缆 2、规格: YJV-0.6/1KV-4x25+1x16mm <sup>2</sup> 3、说明: 含电力电缆头 4、满足技术规范及设计图纸要求	m	217.48	136.69	29727.34	0
1-3	040804002001	配线	1、名称: 电铜芯电线 2. 规格: BVV-0.45KV-3x2.5mm <sup>2</sup> 3. 满足技术规范及设计图纸要求	m	56	11.4	638.4	0
1-4	040804001001	配管	1、名称: 热浸塑钢管 2、规格: 3DN100 壁厚2.3mm 3、说明: 含管枕 4、敷设方式: 车行道下埋地敷设 5、满足技术规范及设计图纸要求	m	20.72	201.93	4183.99	0
1-5	040804001002	配管	1、名称: 塑料增强管 2、规格: PVC-2Φ110 壁厚2.3mm 3、说明: 含管枕 4、敷设方式: 车行道下埋地敷设 5、满足技术规范及设计图纸要求	m	184.36	43.66	8049.16	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 2 页, 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-6	040504001001	接线井	1、名称:接线井 2. 规格:700(长)X700(宽)X1000(深) 3. 说明:含井盖(每座井2块940×415×100铺装式滚轮井盖)、含完成该项工作内容所示的所有材料及其他配件 4. 其他:做法见图纸 5. 满足技术规范及设计图纸要求	座	3	2365.25	7095.75	0
1-7	040504002001	现浇混凝土井	1、名称:钢筋砼结构接线井 2. 规格:700(长)X700(宽)X1000(深) 3. 说明:含井盖(D400级球墨铸铁井盖)、含完成该项工作内容所示的所有材料及其他配件 4. 其他:做法见图纸 5. 满足技术规范及设计图纸要求	座	1	1708.9	1708.9	0
1-8	040101002001	挖沟槽土方	1、土石方类别:综合考虑 2、开挖方式:综合考虑 3、挖土深度:综合考虑 4、满足技术规范及设计图纸要求	m3	302.6	12.27	3712.9	0
1-9	040103002007	一般回填方	1、填方材料品种:回填石粉渣 2、密实度要求:满足图纸设计要求 3、石粉渣的要求:满足图纸设计要求 4、满足技术规范及设计图纸要求	m3	264.4	158.31	41857.16	0
1-10	040103002212	一般回填方	1、填方材料品种:回填素土 2、密实度要求:满足图纸设计要求 3、石粉渣的要求:满足图纸设计要求 4、满足技术规范及设计图纸要求	m3	38.2	26.91	1027.96	0
1-11	040103003121	余方弃置	1、废弃料品种:不区分土石方类别, 投标人综合考虑 2、运距:综合考虑 3、其他:土方外运车辆综合考虑 4、满足技术规范及设计图纸要求	m3	264.4	97.08	25667.95	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 3 页, 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-12	030413015001	系统调试	1、1KV送配电系统调试 2、综合考虑管井内外 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4、满足技术规范及设计图纸要求	系统	1	905.44	905.44	0
2		拆除与迁移					58032.03	0
2-1	040805001002	拆除路灯	1、名称:拆除现状路灯 2、说明:含路灯及基础拆除、拆除外运及回填 3、满足技术规范及设计图纸要求	套	5	659.7	3298.5	0
2-2	040805001003	迁移现状路灯	1、名称:保护性拆除现状路灯及安装 2、说明:含路灯及基础拆除、拆除外运及回填 3、其他:含重做路灯基础 4、满足技术规范及设计图纸要求	套	1	826.38	826.38	0
2-3	040804001003	拆除现状路灯管	1. 电缆保护管(破坏性拆除) 2. 热浸塑钢管 2NHAP $\phi$ 80/3mm 3. 埋地敷设 4. 满足技术规范及设计图纸要求	m	396	132.88	52620.48	0
2-4	040803001002	拆除路灯电缆	1. 铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆(破坏性拆除) 2. YJV-1kV-4 $\times$ 25+1 $\times$ 16mm <sup>2</sup> 3. 满足技术规范及设计图纸要求	m	405.9	2.59	1051.28	0
2-5	041001009001	拆除井	1. 拆除现状路灯井 2. 说明:含拆除外运及石粉填埋 3. 满足技术规范及设计图纸要求	座	1	235.39	235.39	0
合计							224395.79	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					5057.8
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5057.8
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	4160.22
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	897.58
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上、地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							5057.8

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：电气工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：电气工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 电气工程-市政路段  
标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	20650.82
合计					20650.82

# 总承包服务费计价表

工程名称：电气工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程-市政路段		标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工									
项目编码	040805001001	项目名称		常规照明灯				套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040704-30换	对称式双臂挑灯架 高度H(m)H≤15 臂长L(m)L≤2.5 双线型单臂灯	10套	0.1	1400.72	12000.23	499.1	1006.34	140.072	1200.023	49.91	100.634
040704-7	金属路灯杆安装 单杆式 高度H(m) 5<H≤10	根	1	168.58	2233.5	94.04	163.01	168.58	2233.5	94.04	163.01
040704-1	基础制作 混凝土垫层	10m3	0.019572	1537.82	4195.92	144.05	627.02	30.09821304	1537.82	2.8193466	12.27203544
040704-2	基础制作 混凝土基础	10m3	0.173286	1011.96	4151.2	143.92	485.63	175.3585006	1732.86	24.9393212	84.15288018
040704-4	基础制作 预埋件 螺栓	t	0.030858	2758.87	5404.81	680.15	1048.9	85.13321046	166.781627	20.9880687	32.3669562
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.023715	2758.87	6578.98	680.15	1107.61	65.42660205	130.420310	16.12975725	26.26697115
040707-3	角钢接地板 普通土	根	1	30.25	43.92	26.28	12.08	30.25	43.92	26.28	12.08
040704-124	路灯杆编号	100个	0.01	391.56	227.33	0	114.98	3.9156	2.2733	0	1.1498
小计								698.8341261	4603.985827	235.1064937	431.932643
清单项目综合单价								5969.85908967			
内容											
人工	普工人工费			元	173.902602			1.3916	242		
	技工人工费			元	335.285179			1.3625	456.83		
材料	棉纱			kg	0.003			9.38	0.03		
	漆刷 1#~1.5#			把	0.06			1.33	0.08		
	酚醛调和漆			kg	0.0085			11.5	0.1		
	黑板漆			kg	0.016			11.15	0.18		
	汽油			kg	0.01			10.15	0.1		
	路灯号牌			个	1.01			1.77	1.79		
	镀锌扁钢(综合)			kg	0.26			4.46	1.16		
	镀锌角钢(综合)			kg	9.802			4.25	41.66		
	沥青清漆			kg	0.02			11.68	0.23		
	铁件(综合)			kg	24.188571			6.16	149		
	螺栓(综合)			kg	31.474286			5.01	157.69		
	低碳钢焊条 结422 φ2.5mm~φ4mm			kg	2.954823			5.49	16.22		
	水			m3	0.331336			4.62	1.53		
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.947857			406.19	791.2		
	钢板 5=2.5mm~5mm			kg	0.481			2.65	1.27		
	精制六角带帽螺栓 M16mm×60mm			套	8.16			1.19	9.71		
	弹簧垫圈 M16mm~30mm			10个	0.844			1.59	1.34		
酚醛磁漆			kg	0.5			9.29	4.65			
红丹环氧防锈漆			kg	0.25			14.9	3.73			
镀锌铁丝(综合)			kg	0.005			4.6	0.02			
其他材料费(按百分比计算)			元	9.894816			1	9.89			
机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.12			27.16	3.26		
	电焊条烘干箱 KL(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=45×35×45			台班	0.023957			14.92	0.36		
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.389569			153.44	59.78		
	机动翻斗车 载重量M(t) M=1			台班	0.075214			308.47	23.2		
	混凝土振荡器 平板式			台班	0.366644			12.43	4.56		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.058			643.66	37.33		
	平板拖车组 载重量M(t) M=8			台班	0.058			977.72	56.71		
高空作业车 提升高度H(m) H≤18			台班	0.04			1247.74	49.91			
项目编码	040803001001	项目名称		电缆				m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040705-14换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 10<S≤35 YJV-0.6/1KV-4x25+1x16mm2	100m	0.01	736.68	12117.09	12.64	801.7	7.3668	121.1709	0.1264	8.017
小计								7.3668	121.1709	0.1264	8.017
清单项目综合单价								136.68110000			
内容											
人工	普工人工费			元	0.94976			1.3916	1.32		
	技工人工费			元	3.62201			1.3625	4.93		
	高级技工人工费			元	0.80369			1.3812	1.11		
材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm			套	0.107			1.64	0.18		
	标志牌			个	0.0612			0.71	0.04		
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.0044			1	0		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.0001			643.66	0.06		
	载货汽车 载重量M(t) M=5			台班	0.0001			620.37	0.06		
项目编码	040804002001	项目名称		配线				m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-128换	动力线路(铜芯) 导线截面面积S(mm2) S≤2.5 BVV-0.45KV-3x2.5mm2	100m单线	0.01	81.4	987.64	0	70.92	0.814	9.8764	0	0.7092
小计								0.814	9.8764	0	0.7092
清单项目综合单价								11.39960000			
内容											
人工	普工人工费			元	0.16769			1.3916	0.23		
	技工人工费			元	0.42611			1.3625	0.58		
	高级技工人工费			元	0.80369			1.3812	1.11		
材料	镀锌铁丝(综合)			kg	0.0009			4.6	0		
	自粘性橡胶带20mm×5m			卷	0.007			1.42	0.01		
	焊锡			kg	0.0011			66.9	0.07		
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001			61.5	0.01		
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.0491			1	0.05		
	BVV-0.45KV-3x2.5mm2			m	1.05			9.27	9.73		
机械											
项目编码	040804001001	项目名称		配管				m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8	钢管排管敷设 公称外径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.03	417.68	5715.12	107.41	403.96	12.5304	171.4536	3.2223	12.1188
18210161	管枕 φ160mm×2孔	个	0.482626	0	5.13	0	0.26	0	2.47887138	0	0.12548276
小计								12.5304	173.9294714	3.2223	12.24428276
清单项目综合单价								201.92645414			
内容											
人工	普工人工费			元	4.95516			1.3916	6.9		
	技工人工费			元	4.13571			1.3625	5.63		
材料	管枕 φ160mm×2孔			个	0.482626			5.13	2.48		
	镀锌铁丝(综合)			kg	0.0198			4.6	0.09		
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~φ10盘卷			kg	0.1935			3.342	0.65		
	低碳钢焊条 结422 φ2.5mm~φ4mm			kg	0.036			5.49	0.2		
	热镀锌钢管 DN100×4.0			m	3.09			53.14	164.2		
	镀锌管接头 100			个	0.4944			9.34	4.62		
	其他材料费(按百分比计算)			元	1.6977			1	1.7		
机械	弯管机(中型) 管径D(mm) D≤108			台班	0.0021			109.63	0.23		
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.0195			153.44	2.99		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040804001002			项目名称	配管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040701-2	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63<dn≤110	100m	0.02	243.01	1658.42	0	147.23	4.8602	33.1684	0	2.9446		
18210161	管枕 φ160mm×2孔	个	0.499024	0	5.13	0	0.26	0	2.55999312	0	0.12974624		
小计								4.8602	35.72839312	0	3.07434624		
清单项目综合单价													
内容													
人工	普通人工费		元	1.92202			1.3916	2.67					
	技工人工费		元	1.60418			1.3825	2.19					
材料	管枕 φ160mm×2孔		个	0.499024			5.13	2.56					
	PVC胶		kg	0.015			11.22	0.17					
	PVC-U通信塑料管 φ110		m	2.06			15.85	32.67					
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.3284			1	0.33					
机械													
项目编码 040504001001 项目名称 接线井 计量单位 座													
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040802-2	接线手井制作 800mm×600mm	座	1	416.35	500.98	0	135.22	416.35	500.98	0	135.22		
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座 安装	10套	0.2	789.81	5299.69	0	473.99	157.962	1059.938	0	94.798		
小计								574.312	1560.918	0	230.018		
清单项目综合单价 2365.24800000													
内容													
人工	普通人工费		元	147.7302			1.3916	205.58					
	技工人工费		元	228.7786			1.3625	308.99					
材料	高级技工人工费		元	43.263			1.3812	59.75					
	煤焦沥青漆		kg	0.984			16.19	15.93					
	湿拌砌筑砂浆 M7.5		m <sup>3</sup>	0.0552			313.45	17.3					
	粗砂		m <sup>3</sup>	0.053			140.78	7.46					
	蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm		千块	0.168			309.73	52.03					
	钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm		套	1			309.73	309.73					
	水		m <sup>3</sup>	5.988			4.62	27.66					
	湿拌砌筑砂浆 M10		m <sup>3</sup>	0.039			321.19	12.53					
	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m <sup>3</sup>	0.209			414.42	86.61					
	其他材料费(按百分比计算)		元	5.126			1	5.13					
	机械												
项目编码 040504002001 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座													
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040802-2	接线手井制作 800mm×600mm	座	1	416.35	500.98	0	135.22	416.35	500.98	0	135.22		
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座 安装	10套	0.1	789.81	5299.69	0	473.99	78.981	529.969	0	47.399		
小计								495.331	1030.949	0	182.619		
清单项目综合单价 1708.89900000													
内容													
人工	高级技工人工费		元	43.263			1.3812	59.75					
	普通人工费		元	124.9181			1.3916	173.84					
材料	技工人工费		元	192.1098			1.3625	261.75					
	煤焦沥青漆		kg	0.492			16.19	7.97					
	湿拌砌筑砂浆 M7.5		m <sup>3</sup>	0.0276			313.45	8.65					
	粗砂		m <sup>3</sup>	0.053			140.78	7.46					
	蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm		千块	0.168			309.73	52.03					
	钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm		套	1			309.73	309.73					
	水		m <sup>3</sup>	5.988			4.62	27.66					
	湿拌砌筑砂浆 M10		m <sup>3</sup>	0.039			321.19	12.53					
	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m <sup>3</sup>	0.209			414.42	86.61					
	其他材料费(按百分比计算)		元	5.043			1	5.04					
	机械												
项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m <sup>3</sup>													
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	100m <sup>3</sup>	0.001	2027.29	0	6112.27	973.25	2.02729	0	6.11227	0.97325		
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H(m) H≤2	100m <sup>3</sup>	0.000601	4164.81	0	0	1102.1	2.50305081	0	0	0.6623621		
小计								4.53034081	0	6.11227	1.6356121		
清单项目综合单价 12.27822291													
内容													
人工	普通人工费		元	3.252893			1.3916	4.53					
材料													
机械	履带式推土机 功率P(kW) P=75		台班	0.0002			1133.01	0.23					
	履带式单斗挖掘机 液压力容量C(m <sup>3</sup> ) C=0.5		台班	0.00568			1036.21	5.89					
项目编码 040103002007 项目名称 一般回填方 计量单位 m <sup>3</sup>													
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-145	机械回填石粉渣	100m <sup>3</sup>	0.01	1497.56	12530.27	728.17	1074.84	14.9756	125.3027	7.2817	10.7484		
小计								14.9756	125.3027	7.2817	10.7484		
清单项目综合单价 158.30840000													
内容													
人工	普通人工费		元	10.76146			1.3916	14.98					
材料	石粉渣		m <sup>3</sup>	1.184			105.83	125.3					
机械	履带式推土机 功率P(kW) P=90		台班	0.004			1271.02	5.08					
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.004			549.41	2.2					
项目编码 040103002212 项目名称 一般回填方 计量单位 m <sup>3</sup>													
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-143	机械回填土 夯填	100m <sup>3</sup>	0.01	1646.8	7.16	560.69	476.21	16.468	0.0716	5.6069	4.7621		
小计								16.468	0.0716	5.6069	4.7621		
清单项目综合单价 26.90860000													
内容													
人工	普通人工费		元	11.83387			1.3916	16.47					
材料	水		m <sup>3</sup>	0.0155			4.62	0.07					
机械	履带式推土机 功率P(kW) P=90		台班	0.00308			1271.02	3.91					
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.00308			549.41	1.69					
项目编码 040103003121 项目名称 余方弃置 计量单位 m <sup>3</sup>													
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-214+120001-215*30	新型全封闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	90546.33	6473.42	0	0.05599	90.54633	6.47342	
小计				0				0	0.05599	90.54633	6.47342	
清单项目综合单价												
内容												
				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工												
材料												
机械												
水				m3	0.012		4.62		0.06			
其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055		1		0			
新型全封闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.057845		1557.88		90.12			
洒水车 罐容量V (m3) V=4				台班	0.0006		717.94		0.43			
项目编码	030413015001	项目名称		系统调试				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.13	8.85	19.47	184.99	692.13	8.85	19.47	184.99	
小计				692.13				692.13	8.85	19.47	184.99	
清单项目综合单价												
内容												
				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工												
材料												
机械												
普通人工费				元	55.055		1.3916		76.61			
技工人工费				元	247.542		1.3625		337.28			
高级技工人工费				元	201.449		1.3812		278.24			
其他材料费				元	10		0.885		8.85			
仪器仪表使用费				元	22		0.885		19.47			
项目编码	040805001002	项目名称		拆除路灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040704-27换	单臂挑灯架 高度H(m)H≤15 臂长L(m) 1.2<L≤3 (路灯工程(不带电作业)保护性拆除时:人工*0.5机械*0.5材料*0)	10套	0.1	499.99	0	187.16	145.68	49.999	0	18.716	14.568	
040105-65	拆除 其他零星构件	10m3	0.1378	2510.51	0	0	664.33	345.948278	0	0	91.544674	
120001-178+120001-179*24	挖土机装、新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运土方 运距L (km) L≤1(实际运距:25km)	100m3	0.00964	152.14	5.54	6692.46	518.79	1.4666296	0.0534056	64.5153144	5.0011356	
120001-214+120001-215*20	新型全封闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.000414	0	55.99	69343.58	4958.23	0	0.02317986	28.70824212	2.05270722	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01378	1646.8	7.16	560.69	476.21	22.692904	0.0986648	7.7263082	6.5621738	
小计				420.1068116				420.1068116	0.17525026	119.6658647	119.7286906	
清单项目综合单价												
内容												
				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工												
材料												
机械												
普通人工费				元	275.643228		1.3916		383.59			
技工人工费				元	26.804804		1.3625		36.52			
水				m3	0.037895		4.62		0.18			
其他材料费(按百分比计算)				元	0.000228		1		0			
履带式推土机 功率P (kW) P=90				台班	0.004244		1271.02		5.39			
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.004244		549.41		2.33			
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.000443		1036.21		0.46			
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001851		1627.99		3.01			
新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF				台班	0.042618		1422.56		60.63			
洒水车 罐容量V (m3) V=4				台班	0.000827		717.94		0.59			
新型全封闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.018313		1557.88		28.53			
高空作业车 提升高度H (m) H≤18				台班	0.015		1247.74		18.72			
项目编码	040805001003	项目名称		迁移现状路灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040704-27换	单臂挑灯架 高度H(m)H≤15 臂长L(m) 1.2<L≤3 (路灯工程(不带电作业)保护性拆除时:人工*0.5机械*0.5材料*0)	10套	0.1	499.99	0	187.16	145.68	49.999	0	18.716	14.568	
040105-65	拆除 其他零星构件	10m3	0.138	2510.51	0	0	664.33	346.45038	0	0	91.67754	
120001-178+120001-179*24	挖土机装、新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运土方 运距L (km) L≤1(实际运距:25km)	100m3	0.0096	152.14	5.54	6692.46	518.79	1.460544	0.053184	64.247616	4.980384	
120001-214+120001-215*20	新型全封闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00041	0	55.99	69343.58	4958.23	0	0.0229559	28.4308678	2.0328743	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.0138	1646.8	7.16	560.69	476.21	22.72584	0.098808	7.737522	6.571698	
040704-27换	单臂挑灯架 高度H(m)H≤15 臂长L(m) 1.2<L≤3	10套	0.1	999.97	0.52	374.32	291.38	99.997	0.052	37.432	29.138	
小计				520.632764				520.632764	0.2269479	156.5640058	148.9684963	
清单项目综合单价												
内容												
				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工												
材料												
机械												
普通人工费				元	296.622478		1.3916		412.78			
技工人工费				元	79.158304		1.3625		107.85			
水				m3	0.03783		4.62		0.17			
镀锌铁丝(综合)				kg	0.011		4.6		0.05			
其他材料费(按百分比计算)				元	0.001226		1		0			
履带式推土机 功率P (kW) P=90				台班	0.00425		1271.02		5.4			
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.000442		1036.21		0.46			
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001843		1627.99		3			
新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF				台班	0.042442		1422.56		60.38			
新型全封闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.018136		1557.88		28.25			
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00425		549.41		2.33			
洒水车 罐容量V (m3) V=4				台班	0.000822		717.94		0.59			
高空作业车 提升高度H (m) H≤18				台班	0.045		1247.74		56.15			
项目编码	040804001003	项目名称		拆除现状路灯				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040701-8	钢管排管敷设 公称外径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.02	417.68	5715.12	107.41	403.96	8.3536	114.3024	2.1482	8.0792	
小计				8.3536				8.3536	114.3024	2.1482	8.0792	
清单项目综合单价												
内容												
				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工												
材料												
普通人工费				元	3.30344		1.3916		4.6			
技工人工费				元	2.75714		1.3625		3.76			

工程量清单综合单价分析表

材料	镀锌钢丝(综合)		kg	0.0132	4.6	0.06					
	热轧光圆钢筋 HPB300 $\phi 8 \sim \phi 10$ 盘卷		kg	0.129	3.342	0.43					
机械	低碳钢焊条 结422 $\phi 2.5\text{mm} \sim \phi 4\text{mm}$		kg	0.024	5.49	0.13					
	热镀锌钢管 DN100 $\times$ 4.0		m	2.06	53.14	109.47					
	镀锌管接头 100		个	0.3296	9.34	3.08					
	其他材料费(按百分比计算)		元	1.1318	1	1.13					
	弯管机(中型) 管径D(mm) $D \leq 108$		台班	0.0014	109.63	0.15					
交流电焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.013	153.44	1.99						
项目编码	040803001002		项目名称	拆除路灯电缆		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040705-14换	铜芯电缆一般敷设 截面积 $S(\text{mm}^2)$ $10 < S \leq 35$ (路灯工程(不带电作业) 破坏性拆除时:人工*0.25机械*0.25材料*0.5芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1)	100m	0.01	202.59	0	3.48	53.86	2.0259	0	0.0348	0.5386
小计								2.0259	0	0.0348	0.5386
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	2.59930000	
人工	普工人工费			元	0.261184	1.3916	0.36				
	技工人工费			元	0.996053	1.3625	1.36				
	高级技工人工费			元	0.221015	1.3812	0.31				
材料	汽车式起重机 起重量 $G_n(\text{t})$ $G_n=5$			台班	0.000028	643.66	0.02				
	载货汽车 装载质量 $M(\text{t})$ $M=5$			台班	0.000028	620.37	0.02				
项目编码	041001009001		项目名称	拆除井		计量单位	座				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090101-70	拆除道路构筑物 混凝土	10m3	0.037	1898.12	64.52	1384.19	604.43	70.23044	2.38724	51.21503	22.36391
090101-25	人工回填 石粉渣 夯填	100m3	0.0039	5616.35	14108.61	890.38	2255.26	21.903765	55.023579	3.472482	8.795514
小计								92.134205	57.410819	54.687512	31.159424
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	235.39196000	
人工	普工人工费(市政维修)			元	66.207383	1.3916	92.13				
	材料	石粉渣			m3	0.517881	105.83	54.81			
水			m3	0.0468	4.62	0.22					
合金钢带杆销钉			套	0.08991	26.55	2.39					
机械	电动夯实机 夯击能量 $E(\text{N} \cdot \text{m})$ $20 \leq E \leq 62$			台班	0.02886	21.13	0.61				
	风动凿岩机 手持式			台班	0.17982	11.81	2.12				
	载货汽车 装载质量 $M(\text{t})$ $M=2$			台班	0.023754	495.96	11.78				
	内燃空气压缩机 排气量 $Q(\text{m}^3/\text{min})$ $Q=3.0$			台班	0.08991	446.81	40.17				

# 发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：电气工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：绿化工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	225099.45	
2	措施项目	12959.7	
2.1	安全文明施工	5424.9	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	4524.5	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	900.4	
2.2	其他措施项目费	7534.8	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	21425.32	
5	含税建安工程造价	259484.47	
	合计	518968.94	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页, 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		乔木					225099.45	0
1-1	050103001001	人面子	1. 种类: 人面子 2. 株高(cm): 700-750 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 16-18 4. 冠径(cm): 400-450 5. 枝下高(cm): 250 6. 土球(cm): 120 7. 假植苗, 全冠, 树姿挺拔, 姿态优美 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	45	5002.21	225099.45	0
合计							225099.45	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					12959.7
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5424.9
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	4524.5
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	900.4
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上、地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	7534.8
1-14-1	050403001001	树木支撑架(三桩)	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护	套	45	167.44	7534.8
合计							12959.7

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：绿化工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

第 1 页, 共 1 页

工程名称: 绿化工程-市政路段  
标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	21425.32
合计					21425.32

# 总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	



# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：绿化工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：绿化工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：给排水工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	520338.8	
2	措施项目	54788.79	
2.1	安全文明施工	12403.47	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	10322.11	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2081.36	
2.2	其他措施项目费	42385.32	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	51761.48	
5	含税建安工程造价	626889.07	
	合计	1253778.14	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页, 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		给水					174802.61	0
1-1	031001001001	铸铁管	1. 名称:球墨铸铁管DN100 压力等级为K9级 2. 连接方式:橡胶圈承插接口连接 3. 说明1:外壁应按国标要求采用除锈、喷锌及热喷涂石油沥青进行外防腐,内壁采用水泥砂浆内衬里 4. 检验及试验要求:包括橡胶圈、给水管道消毒、冲洗水压及泄漏试验等全部内容 5. 说明2:含管件:三通、四通类管件壁厚等级应为K14,其它类管件壁厚等级应为K12 6. 说明2:含管道中粗砂垫层 7. 其他要求:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	3.38	173.49	586.4	0
1-2	031001001006	铸铁管	1. 名称:球墨铸铁管DN150 压力等级为K9级 2. 连接方式:橡胶圈承插接口连接 3. 说明1:外壁应按国标要求采用除锈、喷锌及热喷涂石油沥青进行外防腐,内壁采用水泥砂浆内衬里 4. 检验及试验要求:包括橡胶圈、给水管道消毒、冲洗水压及泄漏试验等全部内容 5. 说明2:含管件:三通、四通类管件壁厚等级应为K14,其它类管件壁厚等级应为K12 6. 说明2:含管道中粗砂垫层 7. 其他要求:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	11.04	193.93	2140.99	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 2 页, 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-3	031001001002	铸铁管	1. 名称:球墨铸铁管DN200 压力等级为K9级 2. 连接方式:橡胶圈承插接口连接 3. 说明1:外壁应按国标要求采用除锈、喷锌及热喷涂石油沥青进行外防腐,内壁采用水泥砂浆内衬里 4. 检验及试验要求:包括橡胶圈、给水管道消毒、冲洗水压及泄漏试验等全部内容 5. 说明2:含管件:三通、四通类管件壁厚等级应为K14,其它类管件壁厚等级应为K12 6. 说明2:含管道中粗砂垫层 7. 其他要求:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	192	243.58	46767.36	0
1-4	040501001001	混凝土管	1. 名称:II级钢筋砼排水管DN300 2. 管座材质:具体做法参见国家标准图集《混凝土排水管道基础及接口》 3. 接口方式:道接口采用防腐蚀橡胶圈接口 4. 说明1:含管道闭水试验 5. 检验及试验要求:符合相应规范要求 6. 说明2:含C20混凝土垫层 7. 其他要求:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	11.57	469.64	5433.73	0
1-5	040503002001	现浇混凝土支墩	1. 名称:混凝土支墩的制作与安装 2. 说明:支墩采用国家标准图集10S505《柔性接口给水管道支墩》 3. 其他要求:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m <sup>3</sup>	35	764.79	26767.65	0
1-6	031001001005	拆除现状给水管	1. 名称:拆除现状给水管DN100 2. 说明:含拆除管道搬运及清理 3. 其他要求:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	147.15	9.59	1411.17	0
1-7	040502005005	阀门	1. 名称:自动双口排气阀 2. 规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 检验及试验要求:符合相应规范要求 5. 其他要求:详见设计图纸、设计方案及招标文件技术要求	个	1	1072.31	1072.31	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 3 页, 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-8	040502005004	阀门	1. 名称: 软密封闸阀 2. 规格: DN200, 含单边伸缩器 3. 连接方式: 法兰连接 4. 检验及试验要求: 符合相应规范要求 5. 其他要求: 详见设计图纸、设计方案及招标文件技术要求	个	4	3125.61	12502.44	0
1-9	040504001321	砌筑井	1. 名称: 排泥阀及阀门井 2. 规格: DN100, PN1.0MPa, 1100x1100, 07MS101-2, 页66 3. 说明1: 含内外抹灰、钢制井字架 4. 说明2: 含井盖: 球墨铸铁自调式防沉降井盖, $\phi 700$ , 承压等级 $\geq E600$ , 含铸铁防坠网格板 5. 说明2: 含按挖土方、清除地下障碍物、场内土方转运、基坑清理、土方回填、压实、开挖及回填后清理修平场地、余土外运、合法弃置及其他完成此项工作的一切费用 6. 检验及试验要求: 符合相应规范要求 7. 其他要求: 详见设计图纸、设计方案及招标文件技术要求	座	1	3984.23	3984.23	0
1-10	040504001002	砌筑井	1. 名称: 排泥湿井 2. 规格: D=800, 07MS101-2, 页59 3. 说明1: 含内外抹灰、钢制井字架 4. 说明2: 含井盖: 球墨铸铁自调式防沉降井盖, $\phi 700$ , 承压等级 $\geq E600$ , 含铸铁防坠网格板 5. 说明2: 含按挖土方、清除地下障碍物、场内土方转运、基坑清理、土方回填、压实、开挖及回填后清理修平场地、余土外运、合法弃置及其他完成此项工作的一切费用 6. 检验及试验要求: 符合相应规范要求 7. 其他要求: 详见设计图纸、设计方案及招标文件技术要求	座	1	2813.04	2813.04	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 4 页, 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-11	040504002321	现浇混凝土井	1. 名称: 钢筋砼阀门井 2. 规格: 1300x1300, 07MS101-2, 页66 3. 说明1: 含内外抹灰、钢制井字架 4. 说明2: 含井盖: 球墨铸铁自调式防沉降井盖, $\phi$ 700, 承压等级 $\geq$ E600, 含铸铁防坠网格板 5. 说明2: 含按挖土方、清除地下障碍物、场内土方转运、基坑清理、土方回填、压实、开挖及回填后清理修平场地、余土外运、合法弃置及其他完成此项工作的一切费用 6. 检验及试验要求: 符合相应规范要求 7. 其他要求: 详见设计图纸、设计方案及招标文件技术要求	座	1	4926.73	4926.73	0
1-12	030901011001	室外消防栓	1. 名称: 智能室外地上式消防栓SSF150/65-1.6 2. 规格: 含控制阀、E600重型球磨铸铁井盖及其他所有附件 3. 说明: 详见13S201, 页19、含图集中所有配件 4. 其他要求: 满足技术规范及设计图纸要求	套	2	6399.96	12799.92	0
1-13	040205003321	给水管道标志桩	1. 名称: 给水管道标志桩 2. 其他要求: 详见设计图纸、设计方案及招标文件技术要求	座	13	310.26	4033.38	0
1-14	040501021001	警示(示踪)带铺设	1. 名称: 警示带铺设 2. 其他要求: 详见设计图纸、设计方案及招标文件技术要求	m	350	3.15	1102.5	0
1-15	040101001368	挖一般土方	1. 土石方类别: 综合考虑 2. 开挖方式: 综合考虑 3. 挖土深度: 综合考虑 4. 满足招标文件、图纸及相关规范要求	m <sup>3</sup>	220.21	12.27	2701.98	0
1-16	040103002395	一般回填方	1. 填方材料品种: 回填素土 2. 密实度要求: 满足图纸设计要求 3. 石粉渣的要求: 满足图纸设计要求 4. 满足招标文件、图纸及相关规范要求	m <sup>3</sup>	66.06	26.91	1777.67	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 5 页, 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-17	040103002578	一般回填方	1、填方材料品种:回填石粉渣 2、密实度要求:满足图纸设计要求 3、石粉渣的要求:满足图纸设计要求 4、满足技术规范及设计图纸要求	m3	110.11	158.31	17431.51	0
1-18	040103002543	一般回填方	1、填方材料品种:回填砂 2、密实度要求:满足图纸设计要求 3、石粉渣的要求:满足图纸设计要求 4、满足技术规范及设计图纸要求	m3	44.04	263.05	11584.72	0
1-19	040103003642	余方弃置	1、废弃料品种:不区分土石方类别, 投标人综合考虑 2、运距:综合考虑 3、其他:土方外运车辆综合考虑 4、满足技术规范及设计图纸要求	m3	154.15	97.08	14964.88	0
2		雨水					246674.20	0
2-1	040501001002	混凝土管	1. 名称: II级钢筋砼排水管DN400 2. 管座材质:具体做法参见国家标准图集《混凝土排水管道基础及接口》 3. 接口方式:道接口采用防腐橡胶圈接口 4. 说明1:含管道闭水试验 5. 检验及试验要求:符合相应规范要求 6. 说明2:含C20混凝土垫层 7. 其他要求:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	30	402.28	12068.4	0
2-2	040501001003	混凝土管	1. 名称: II级钢筋砼排水管DN600 2. 管座材质:具体做法参见国家标准图集《混凝土排水管道基础及接口》 3. 接口方式:道接口采用防腐橡胶圈接口 4. 说明1:含管道闭水试验 5. 检验及试验要求:符合相应规范要求 6. 说明2:含C20混凝土垫层 7. 其他要求:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	148	521.01	77109.48	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 6 页, 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-3	040504010001	雨水口	1. 名称: 环保型联合式双算雨水口(铸铁算子) 2. 其他要求: 详见设计图纸、设计方案及招标文件技术要求	座	6	2735.41	16412.46	0
2-4	040504002002	现浇混凝土井	1. 名称: 雨水检查井 2. 规格: 井径Φ1000mm, 详见图集20S515, 页29 3. 说明1: 含内外抹灰、钢制井字架 4. 说明2: 含井盖: 球墨铸铁自调式防沉降井盖, Φ700, 承压等级≥E600, 含铸铁防坠网格板 5. 说明2: 含按挖土方、清除地下障碍物、场内土方转运、基坑清理、土方回填、压实、开挖及回填后清理修平场地、余土外运、合法弃置及其他完成此项工作的一切费用 6. 检验及试验要求: 符合相应规范要求 7. 其他要求: 详见设计图纸、设计方案及招标文件技术要求	座	4	2513.75	10055	0
2-5	040504002005	现浇混凝土井	1. 名称: 雨水检查井 2. 规格: 井径Φ1250mm, 详见图集20S515, 页29 3. 说明1: 含内外抹灰、钢制井字架 4. 说明2: 含井盖: 球墨铸铁自调式防沉降井盖, Φ700, 承压等级≥E600, 含铸铁防坠网格板 5. 说明2: 含按挖土方、清除地下障碍物、场内土方转运、基坑清理、土方回填、压实、开挖及回填后清理修平场地、余土外运、合法弃置及其他完成此项工作的一切费用 6. 检验及试验要求: 符合相应规范要求 7. 其他要求: 详见设计图纸、设计方案及招标文件技术要求	座	2	2771.16	5542.32	0
2-6	040101001612	挖一般土方	1. 土石方类别: 综合考虑 2. 开挖方式: 综合考虑 3. 挖土深度: 综合考虑 4. 满足招标文件、图纸及相关规范要求	m3	558.57	12.27	6853.65	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 7 页, 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-7	040103002003	一般回填方	1. 填方材料品种: 回填石粉渣 2. 密实度要求: 满足图纸设计要求 3. 石粉渣的要求: 满足图纸设计要求 4. 满足招标文件、图纸及相关规范要求	m3	446.86	158.31	70742.41	0
2-8	040103002324	一般回填方	1. 填方材料品种: 回填素土 2. 密实度要求: 满足图纸设计要求 3. 石粉渣的要求: 满足图纸设计要求 4. 满足招标文件、图纸及相关规范要求	m3	167.57	26.91	4509.31	0
2-9	040103003432	余方弃置	1. 废弃料品种: 不区分土石方类别, 投标人综合考虑 2. 运距: 综合考虑 3. 其他: 土方外运车辆综合考虑 4. 满足招标文件、图纸及相关规范要求	m3	446.86	97.08	43381.17	0
3		绿化给水					98861.99	0
3-1	031001008001	塑料管	1. 名称: PE给水管 2. 型号、规格: DN25 3. 连接方式: 热熔连接 4. 敷设方式: 综合考虑 5. 含全部管件、各种试验等 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	184.73	19.32	3568.98	0
3-2	031001008002	塑料管	1. 名称: PE给水管 2. 型号、规格: DN50 3. 连接方式: 热熔连接 4. 敷设方式: 综合考虑 5. 含全部管件、各种试验等 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	1159.75	31.58	36624.91	0
3-3	040502005007	阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 型号、规格: DN25 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	2	146.91	293.82	0
3-4	040502005008	快速取水阀	1. 名称: 快速取水阀 2. 型号、规格: DN25, 具体详见快速取水阀详图 3. 主要组成部分: 取水阀本体; 外丝接头; 检修球阀; 卡箍; 取水器支架; 6寸环形抽取式阀门箱; 碎石层; 100mm厚混凝土基础; 100厚碎石垫层 4. 其他: 满足招标文件、图纸及相关规范要求	套	28	213.33	5973.24	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 8 页, 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价	
3-5	031002011001	水表组	1. 名称: 水表组 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 说明: 含闸阀2个、倒流防止器1个、LXS旋翼式水表1个、及砌筑水表井、井盖等所有内容 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关规范要求	组(个)	2	13810.05	27620.1	0	
3-6	031001002001	过路管保护管	1. 名称: 过路管保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 型号、规格: DN50 4. 含所有管件、防腐等 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	110	54.2	5962	0	
3-7	040101001763	挖一般土方	1. 土石方类别: 综合考虑 2. 开挖方式: 综合考虑 3. 挖土深度: 综合考虑 4. 满足招标文件、图纸及相关规范要求	m3	480.32	12.27	5893.53	0	
3-8	040103002576	一般回填方	1. 填方材料品种: 回填素土 2. 密实度要求: 满足图纸设计要求 3. 石粉渣的要求: 满足图纸设计要求 4. 满足招标文件、图纸及相关规范要求	m3	480.32	26.91	12925.41	0	
合计							520338.8	0	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程-市政路段  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					54788.79
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	12403.47
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	10322.11
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2081.36
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	给排水管道新旧管接驳措施费		项		100	42385.32
1-14-1	040501014002	给水新旧管连接	1.切管 2.钻孔 3.连接	处	1	21192.66	21192.66
1-14-2	040501014001	排水新旧管连接	1.切管 2.钻孔 3.连接	处	1	21192.66	21192.66
1-15	14	其他		项		100	0
合计							54788.79

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程-市政路段

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：给排水工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 给排水工程-市政路段  
标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	51761.48
合计					51761.48

# 总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 给排水工程-市政路段	标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工										
项目编码	031001001001			项目名称				铸铁管			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-153	承插球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径 DN(mm) DN≤100	10m	0.1	115.66	889.42	0	75.08	11.566	88.942	0	7.508
040401-740	管道消毒冲洗 公称直径DN(mm) DN≤100	100m	0.01	249.41	35.91	0	67.8	2.4941	0.3591	0	0.678
120003-18	砂石垫层 砂	10m <sup>3</sup>	0.018048	883.83	2202.2	2.96	344.21	15.95136384	39.7453056	0.05342208	6.21230208
小计								30.01146384	129.0464056	0.05342208	14.39830208
清单项综合单价											
内容											
单位											
数量											
单价(元)											
合价(元)											
暂估单价(元)											
暂估合价(元)											
- 人工											
普工人工费											
技工人工费											
高级技工人工费											
- 材料											
中砂											
润滑油											
氧气											
丙烷气											
其他材料费(按百分比计算)											
漂白粉											
水											
- 机械											
电动夯实机 夯击能量E(Nm) 20≤E≤62											
项目编码	031001001006			项目名称				铸铁管			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-154	承插球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径 DN(mm) 100<DN≤150	10m	0.1	152.19	991.86	0	89.87	15.219	99.186	0	8.987
040401-741	管道消毒冲洗 公称直径DN(mm) 100<DN≤200	100m	0.01	330.35	99.31	0	92.38	3.3035	0.9931	0	0.9238
120003-18	砂石垫层 砂	10m <sup>3</sup>	0.019022	883.83	2202.2	2.96	344.21	16.81221426	41.8902484	0.05630512	6.54756262
小计								35.33471426	142.0693484	0.05630512	16.45836262
清单项综合单价											
内容											
单位											
数量											
单价(元)											
合价(元)											
暂估单价(元)											
暂估合价(元)											
- 人工											
普工人工费											
技工人工费											
高级技工人工费											
- 材料											
中砂											
润滑油											
氧气											
丙烷气											
其他材料费(按百分比计算)											
漂白粉											
水											
- 机械											
电动夯实机 夯击能量E(Nm) 20≤E≤62											
项目编码	031001001002			项目名称				铸铁管			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-155	承插球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径 DN(mm) 150<DN≤200	10m	0.1	229.96	1339.17	0	127.81	22.996	133.917	0	12.781
040401-741	管道消毒冲洗 公称直径DN(mm) 100<DN≤200	100m	0.01	330.35	99.31	0	92.38	3.3035	0.9931	0	0.9238
120003-18	砂石垫层 砂	10m <sup>3</sup>	0.02	883.83	2202.2	2.96	344.21	17.6766	44.044	0.0592	6.8842
小计								43.9761	178.9541	0.0592	20.589
清单项综合单价											
内容											
单位											
数量											
单价(元)											
合价(元)											
暂估单价(元)											
暂估合价(元)											
- 人工											
普工人工费											
技工人工费											
高级技工人工费											
- 材料											
中砂											
橡胶圈 DN200											
漂白粉											
水											
润滑油											
氧气											
丙烷气											
其他材料费(按百分比计算)											
- 机械											
电动夯实机 夯击能量E(Nm) 20≤E≤62											
项目编码	040501001001			项目名称				混凝土管			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-65换	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) d≤300 II级钢筋混凝土管 D300	100m	0.01	911.09	6790.23	221.11	596.41	9.1109	67.9023	2.2111	5.9641
040401-635	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) d≤300	10个口	0.051859	192.22	503.47	0	76.04	9.9683698	26.10945073	0	3.94335836
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	220.26	73.95	0	61.98	2.2026	0.7395	0	0.6198
120003-19	混凝土垫层 混凝土	10m <sup>3</sup>	0.02351	637.5	3685.72	153.62	363.95	14.987625	61.512772	3.6116062	8.5564645
120008-9	混凝土垫层 模板	100m <sup>2</sup>	0.041634	2856.52	993.45	744.73	858.78	118.9283537	41.3612973	31.00608882	35.75444652
小计								155.1978157	222.7638252	36.82879502	54.83816938
清单项综合单价											
内容											
单位											
数量											
单价(元)											
合价(元)											
暂估单价(元)											
暂估合价(元)											
- 人工											
普工人工费											
技工人工费											
高级技工人工费											
- 材料											
铁钉(综合)											
松杂板枋材											
脱模剂											
涂胶建筑模板(红板) 1830×915×15											
泵送预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm											
镀锌铁丝(综合)											
普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)											
焊接钢管 D40×3.5											
橡胶管											
水											
湿拌砌筑砂浆 M7.5											
湿拌抹灰砂浆 M20											
润滑油											
其他材料费(按百分比计算)											
载货汽车 载质量M(t) M=5											
混凝土输送泵 输送量Q(m <sup>3</sup> /h) Q=60											
混凝土振动器 插入式											
组编											

工程量清单综合单价分析表

项目编码		项目名称		清单项综合单价组成				合价			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040503002001		现浇混凝土支墩		清单项综合单价组成				合价			
040401-914	管道支墩(指墩)每处体积V(m³) V≤1	10m³	0.1	2582.3	4153.74	19.45	892.41	258.23	415.374	1.945	89.241
小计								258.23	415.374	1.945	89.241
清单项综合单价								764.79000000			
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	102.1217	1.3916	142.11				
技工人工费				元	85.2233	1.3625	116.12				
材料				普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm	m³	1.01	406.19	410.25			
水				m³	0.2185	4.62	1.01				
其他材料费(按百分比计算)				元	4.113	1	4.11				
机械				混凝土振动器 插入式	台班	0.1911	10.18	1.95			
031001001005		拆除现状水管		清单项综合单价组成				合价			
040401-153换	承插球墨铸铁管安装(胶圈接口)公称直径DN(mm) DN≤100	10m	0.1	57.84	21.71	0	16.39	5.784	2.171	0	1.639
小计								5.784	2.171	0	1.639
清单项综合单价								9.59400000			
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	1.0385	1.3916	1.45				
技工人工费				元	2.5928	1.3625	3.53				
高级技工人工费				元	0.5832	1.3812	0.81				
材料				润滑油	kg	0.00335	2.83	0.01			
氧气				m³	0.0033	3.64	0.01				
丙烷气				kg	0.00125	14.64	0.02				
其他材料费(按百分比计算)				元	0.001	1	0				
机械											
040502005005		阀门		清单项综合单价组成				合价			
040402-275换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 自动双口排气阀 DN100	个	1	71.65	934.95	0	65.71	71.65	934.95	0	65.71
小计								71.65	934.95	0	65.71
清单项综合单价								1072.31000000			
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	12.885	1.3916	17.93				
技工人工费				元	32.12	1.3625	43.76				
高级技工人工费				元	7.209	1.3812	9.96				
材料				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm-6mm	kg	0.17	5.52	0.94			
其他材料费(按百分比计算)				元	0.01	1	0.01				
机械											
040502005004		阀门		清单项综合单价组成				合价			
040402-278换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200 弹性座软密封阀 DN200	个	1	118.86	1965.19	0	129.71	118.86	1965.19	0	129.71
040402-517换	衬氟法兰式伸缩套安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200 伸缩器 DN200	个	1	133.92	311.63	0	51.02	133.92	311.63	0	51.02
040402-337	平焊法兰 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	副	1	141.93	166.83	56.57	49.95	141.93	166.83	56.57	49.95
小计								394.71	2443.65	56.57	230.68
清单项综合单价								3125.61000000			
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	70.7	1.3916	98.39				
技工人工费				元	176.863	1.3625	240.98				
高级技工人工费				元	40.072	1.3812	55.35				
材料				角钢(综合)	kg	0.2	3.399	0.68			
尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.123	3.78	0.46				
碳钢电焊条(综合)				kg	1.14	6.15	7.01				
滑油 C01-1				kg	0.03	16.99	0.51				
氧气				m³	0.448	3.64	1.63				
丙烷气				kg	0.149	14.64	2.18				
棉纱				kg	0.139	9.38	1.3				
铅油				kg	0.232	8.23	1.91				
钙基滑油脂				kg	0.062	9.91	0.61				
石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm-6mm				kg	0.66	5.52	3.64				
其他材料费(按百分比计算)				元	0.2	1	0.2				
机械				直流弧焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.34	164.01	55.76			
电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75				台班	0.034	23.79	0.81				
040504001321		砌筑井		清单项综合单价组成				合价			
040403-1	立式闸阀井 井内径φ(m) 1.20 井室深h(m) 1.20 井深H(m) 1.45	座	1	884.15	1775.54	39.76	325.58	884.15	1775.54	39.76	325.58
040402-275换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 排泥阀 DN100	个	1	71.65	450.95	0	41.51	71.65	450.95	0	41.51
040205-3	光圆钢筋制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.061	390.17	4400.78	9.08	323.94	23.80037	268.44758	0.55388	19.76034
040205-4	光圆钢筋安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.061	905.63	54.94	139.96	252.4	55.24343	3.35134	8.53756	15.3964
小计								1034.8438	2498.28892	48.85144	402.24674
清单项综合单价								3984.23090000			
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	7.209	1.3812	9.96				
高级技工人工费				元	285.386336	1.3916	397.14				
技工人工费				元	460.733472	1.3625	627.75				
材料				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm-6mm	kg	0.17	5.52	0.94			
热轧光圆钢筋 HPB300 φ>10				t	0.062325	4250.44	265.76				
电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	0.4392	7.63	3.35				
普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.675	681.42	459.96				
煤焦油沥青				kg	0.519	16.19	8.4				
钢筋混凝土管 d300				m	0.513	116.81	59.92				

工程量清单综合单价分析表

材料	塑钢踏步	kg	8.13	5.57	45.28						
	水	m <sup>3</sup>	0.42271	4.62	1.95						
	铸铁井盖、井座 φ700mm重型	套	1	513.27	513.27						
	湿拌砌筑砂浆 M10	m <sup>3</sup>	0.41	321.19	131.69						
	普通预拌混凝土 C10, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	0.579	379.47	219.71						
	普通预拌混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	0.788	414.42	326.56						
	其他材料费(按百分比计算)	元	11.49777	1	11.5						
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.003355	1146.11	3.85						
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00549	37.2	0.2						
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.01586	22.02	0.35						
交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.02745	170.93	4.69							
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82							
载货汽车 载质量M(t) M=8	台班	0.022	714.64	15.72							
混凝土振动器 平板式	台班	0.259	12.43	3.22							
项目编码	040504001002		项目名称	砌筑井		计量单位	座				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-44	排泥混水井 井内径 φ(m)0.80 井深 H(m)1.50	座	1	753.97	1393.35	1.35	269.28	753.97	1393.35	1.35	269.28
040205-3	光圆钢筋 制作 直径 φ(mm) 10<φ≤25	t	0.061	390.17	4400.78	9.08	323.94	23.80037	268.44758	0.55388	19.76034
040205-4	光圆钢筋 安装 直径 φ(mm) 10<φ≤25	t	0.061	905.63	54.94	139.96	252.4	55.24343	3.35134	8.53756	15.3964
	小计							833.0138	1665.14892	10.44144	304.43674
清单项目综合单价											
-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	232.329336					1.3916	323.31		
	技工人工费	元	374.094472					1.3625	509.7		
材料	电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.4392					7.63	3.35		
	热轧光圆钢筋 HRB300 φ>10	t	0.062525					4250.44	265.76		
	水泥防水砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.181					434.13	78.58		
	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.569					681.42	387.73		
	煤焦沥青漆	kg	0.678					16.19	10.98		
	塑钢踏步	kg	9.901					5.57	55.15		
	水	m <sup>3</sup>	0.16771					4.62	0.77		
	铸铁井盖、井座 φ700mm重型	套	1					513.27	513.27		
	湿拌砌筑砂浆 M10	m <sup>3</sup>	0.346					321.19	111.13		
	普通预拌混凝土 C10, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	0.223					379.47	84.62		
	普通预拌混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	0.348					414.42	144.22		
	其他材料费(按百分比计算)	元	9.58777					1	9.59		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.003355					1146.11	3.85		
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.02745					170.93	4.69		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00549					37.2	0.2		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.01586					22.02	0.35		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.109					12.43	1.35		
项目编码	040504002321		项目名称	现浇混凝土井		计量单位	座				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-294	矩形立式闸阀井 净尺寸长L(m)×宽B(m)×高H(m) 1.30×1.30×1.50 井深H(m)1.75	座	1	610.22	1728.91	47.3	251.31	610.22	1728.91	47.3	251.31
040205-9	带肋钢筋 制作 直径 φ(mm) 10<φ≤25	t	0.437	378	3276.67	8.12	264.44	165.186	1431.90479	3.54844	115.56028
040205-10	带肋钢筋 安装 直径 φ(mm) 10<φ≤25	t	0.437	842.08	84.3	146.8	237.54	367.98896	36.8391	64.1516	103.80498
	小计							1143.39496	3197.65389	115.00004	470.67526
清单项目综合单价											
-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	225.933933					1.3916	314.41		
	技工人工费	元	608.425541					1.3625	828.98		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	1.01384					4.6	4.66		
	电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	4.21705					7.63	32.18		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.447925					3164.6	1417.5		
	煤焦沥青漆	kg	0.519					16.19	8.4		
	钢筋混凝土管 d300	m	0.513					116.81	59.92		
	塑钢踏步	kg	10.252					5.57	57.1		
	水	m <sup>3</sup>	1.39707					4.62	6.45		
	铸铁井盖、井座 φ700mm重型	套	1					513.27	513.27		
	普通预拌混凝土 C10, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	0.563					379.47	213.64		
	普通预拌混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	2.096					414.42	868.62		
	其他材料费(按百分比计算)	元	15.90628					1	15.91		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.024035					1146.11	27.55		
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.21413					170.93	36.6		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.0437					37.2	1.63		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.0874					22.02	1.92		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.025					991.54	24.79		
	载货汽车 载质量M(t) M=8	台班	0.025					714.64	17.87		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.373					12.43	4.64		
项目编码	030901011001		项目名称	室外消防栓		计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-85	室外地上式消防栓安装 (1.0MPa) 浅150型	套	1	224.26	2000.79	19.06	160.75	224.26	2000.79	19.06	160.75
040403-39	消火栓井地上式支管 深装 管道覆土深度 H(m)1.10	座	1	734.89	1651.63	38.45	279.8	734.89	1651.63	38.45	279.8
040402-277换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 铸钢闸阀 DN150	个	1	89.03	815.73	0	64.35	89.03	815.73	0	64.35
040402-336	平焊法兰 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	副	1	103.39	127.35	27.11	35.67	103.39	127.35	27.11	35.67
040501-56	砖砌管 支撑	10m <sup>3</sup>	0.001	2956.85	4617.07	0	1013.3	2.95685	4.61707	0	1.0133
040501-57	预制混凝土 支撑制作	10m <sup>3</sup>	0.002	730.76	4256.22	12.73	407.1	1.46152	8.51244	0.02546	0.8142
040501-58	预制混凝土 支撑安装	10m <sup>3</sup>	0.002	2540.97	239.02	639.32	730.03	5.08194	0.47804	1.27864	1.46006
	小计							1161.07031	4609.10755	85.9241	543.85756
清单项目综合单价											
-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	286.132231					1.3916	398.18		
	技工人工费	元	515.192192					1.3625	701.95		
	高级技工人工费	元	44.116					1.3812	60.93		
材料	低碳钢焊条 结422 φ2.5mm~φ4mm	kg	0.030602					5.49	0.17		
	碳钢平垫铁	kg	0.053386					5.5	0.29		
	垫木	m <sup>3</sup>	0.000022					530.97	0.01		
	棉纱	kg	0.051					9.38	0.48		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.086					3.78	0.33		
	碳钢电焊条(综合)	kg	0.515					6.15	3.17		
	氧气	m <sup>3</sup>	0.176					3.64	0.64		
	丙烷气	kg	0.058					14.64	0.85		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm	kg	0.56					5.52	3.09		
	卵石	t	0.12					48.54	5.82		

工程量清单综合单价分析表

材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.793735	681.42	540.87						
	煤焦沥青漆	kg	0.519	16.19	8.4						
	钢筋混凝土管 d300	m	0.513	116.81	59.92						
	塑钢踏步	kg	4.311	5.57	24.01						
	水	m3	0.465388	4.62	2.15						
	铸铁井盖、井座 φ700mm重型	套	1	513.27	513.27						
	湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.48005	321.19	154.19						
	普通预拌混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.8392	414.42	347.78						
	其他材料费(按百分比计算)	元	8.46473	1	8.46						
	耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	0.173	23.19	4.01						
	精制六角带帽螺栓 M16×65~80	10套	0.824	1.77	1.46						
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.221	7.4	1.64						
	清油 C01-1	kg	0.06	16.99	1.02						
	铅油	kg	0.28	8.23	2.3						
	氧气(工业用)	m3	0.247	17.33	4.28						
	乙炔气	kg	0.082	14.64	1.2						
	黑玛瑙丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.19	0.19						
	平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	1	43.36	43.36						
	地上式消火栓 SS150-1.6	套	1	1942.1	1942.1						
	其他材料费	元	1	0.885	0.89						
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.00716	176.2	1.26						
	混凝土振动器 插入式	台班	0.0025	10.18	0.03						
	直流弧焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.163	164.01	26.73						
	汽车式起重机 起重量Qn(t) Qn=8	台班	0.021	991.54	20.82						
	载货汽车 载重量M(t) M=8	台班	0.022	714.64	15.72						
	混凝土振动器 平板式	台班	0.154	12.43	1.91						
	电焊条烘干箱 KCL (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.027716	23.79	0.66						
交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.11	170.93	18.8							
项目编码	04020500321	项目名称	给水管道标志桩				计量单位	座			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-21	小型标志牌 三角形标志牌	块	1	20.93	270.28	0	19.05	20.93	270.28	0	19.05
小计								20.93	270.28	0	19.05
清单项目综合单价								310.2600000			
	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)			
人工	普工人工费	元	6.761	1.3916				9.41			
	技工人工费	元	8.456	1.3625				11.52			
材料	螺栓 M10mm×20mm	套	4.04	0.19				0.77			
	镀锌角钢抱箍 63mm×6mm	副	2.02	22.57				45.59			
	普通标志牌 0.67m <sup>2</sup>	块	1	221.24				221.24			
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.68	1				2.68			
机械											
项目编码	040501021001	项目名称	警示(示踪)带铺设				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-913	塑料管示踪带	100m	0.01	41.91	248.82	0	23.54	0.4191	2.4882	0	0.2354
小计								0.4191	2.4882	0	0.2354
清单项目综合单价								3.14270000			
	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)			
人工	普工人工费	元	0.12013	1.3916				0.17			
	技工人工费	元	0.1849	1.3625				0.25			
材料	示踪带	m	1.03	2.38				2.45			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0368	1				0.04			
机械											
项目编码	040101001368	项目名称	挖一般土方				计量单位	m <sup>3</sup>			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m <sup>3</sup>	0.001	2027.29	0	6112.27	973.25	2.02729	0	6.11227	0.97325
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H (m) H≤2	100m <sup>3</sup>	0.0006	4164.81	0	0	1102.1	2.498886	0	0	0.66126
小计								4.526176	0	6.11227	1.63451
清单项目综合单价								12.27296000			
	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)			
人工	普工人工费	元	3.252144	1.3916				4.53			
	技工人工费	元	11.83387	1.3625				16.47			
材料	水	m <sup>3</sup>	0.0155	4.62				0.07			
	履带式推土机 功率P (kW) P=75	台班	0.0002	1133.01				0.23			
机械	履带式单斗挖掘机 液压力容量C(m <sup>3</sup> ) C=0.5	台班	0.00568	1036.21				5.89			
项目编码	040103002395	项目名称	一般回填方				计量单位	m <sup>3</sup>			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m <sup>3</sup>	0.01	1646.8	7.16	560.69	476.21	16.468	0.0716	5.6069	4.7621
小计								16.468	0.0716	5.6069	4.7621
清单项目综合单价								26.90860000			
	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)			
人工	普工人工费	元	11.83387	1.3916				16.47			
	水	m <sup>3</sup>	0.0155	4.62				0.07			
材料	履带式推土机 功率P (kW) P=90	台班	0.00308	1271.02				3.91			
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	549.41				1.69			
机械											
项目编码	040103002578	项目名称	一般回填方				计量单位	m <sup>3</sup>			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m <sup>3</sup>	0.01	1497.56	12530.27	728.17	1074.84	14.9756	125.3027	7.2817	10.7484
小计								14.9756	125.3027	7.2817	10.7484
清单项目综合单价								158.30840000			
	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)			
人工	普工人工费	元	10.76146	1.3916				14.98			
	石粉渣	m <sup>3</sup>	1.184	105.83				125.3			
材料	履带式推土机 功率P (kW) P=90	台班	0.004	1271.02				5.08			
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	549.41				2.2			
机械											
项目编码	040103002543	项目名称	一般回填方				计量单位	m <sup>3</sup>			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144	机械回填砂	100m <sup>3</sup>	0.01	1497.56	22687.28	549.77	1569.94	14.9756	226.8728	5.4977	15.6994
小计								14.9756	226.8728	5.4977	15.6994
清单项目综合单价								263.04550000			
	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)			
人工	普工人工费	元	10.76146	1.3916				14.98			

# 工程量清单综合单价分析表

材料	中砂		m3	1.27	178.64	226.87					
机械	履带式推土机 功率P (kW) P=90		台班	0.00302	1271.02	3.84					
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.00302	549.41	1.66					
项目编码	04010300362		项目名称		余方弃置		计量单位				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-214+120001-215*30	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:3.5km)	1000m3	0.001	0	55.99	90546.33	6473.42	0	0.05599	90.54633	6.47342
小计				0				0	0.05599	90.54633	6.47342
清单项目综合单价								97.07574000			
内容											
人工											
材料											
机械											
水											
其他材料费(按百分比计算)											
新型全密闭式智能泥头车 纯电动											
洒水车 罐容量V (m3) V=4											
项目编码	040501001002		项目名称		混凝土管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-66换	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 300<d≤400 II级钢筋混凝土管 D400	100m	0.01	1245.45	8085.05	334.15	757.7	12.4545	80.8505	3.3415	7.577
040401-636	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) 300<d≤400	10个口	0.05	320.3	595.22	0	114.52	16.015	29.761	0	5.726
040401-685	管道闭水试验 管内径d(mm) 300<d≤400	100m	0.01	327.37	158.18	0	94.53	3.2737	1.5818	0	0.9453
040401-10	管道(渠)基础 砂石基础	10m3	0.021067	1119.79	3112.42	24.95	453.73	23.59061593	65.5693521	0.52562165	9.55872991
120003-19	混凝土垫层 混凝土	10m3	0.029234	637.5	3685.72	153.62	363.95	18.636675	8.25804873	4.49092708	10.6397143
小计								73.97049093	285.5109906		34.44671421
清单项目综合单价								402.28627449			
内容											
人工											
材料											
机械											
普通人工费											
技工人工费											
高级技工人工费											
泵送预拌混凝土 C15, 骨料最大粒径31.5mm											
镀锌铁丝(综合)											
中砂											
碎石 20mm~40mm											
普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)											
润滑油											
焊接钢管 D40×3.5											
橡胶管											
水											
湿拌砌筑砂浆 M7.5											
湿拌抹灰砂浆 M20											
其他材料费(按百分比计算)											
混凝土输送泵车 输送量Q (m3/h) Q=60											
混凝土振动器 插入式											
电动夯压机 夯击能量E (N·m) E=250											
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8											
项目编码	040501001003		项目名称		混凝土管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-68换	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 500<d≤600 II级钢筋混凝土管 D600	100m	0.01	1983.8	13894.57	543.36	1258.51	19.838	138.9457	5.4336	12.5851
040401-638	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) 500<d≤600	10个口	0.05	479.38	769.57	0	165.34	23.969	38.4785	0	8.267
040401-687	管道闭水试验 管内径d(mm) 500<d≤600	100m	0.01	537.54	328.26	0	158.65	5.3754	3.2826	0	1.5865
040401-10	管道(渠)基础 砂石基础	10m3	0.022433	1119.79	3112.42	24.95	453.73	25.12024907	69.8209178	0.55970335	10.17852509
120003-19	混凝土垫层 混凝土	10m3	0.032548	637.5	3685.72	153.62	363.95	20.74935	119.882814	5.00002376	11.8458446
小计								95.05199907	370.4965324	10.9932711	44.46296969
清单项目综合单价								520.99882829			
内容											
人工											
材料											
机械											
普通人工费											
技工人工费											
高级技工人工费											
泵送预拌混凝土 C15, 骨料最大粒径31.5mm											
润滑油											
中砂											
碎石 20mm~40mm											
其他材料费(按百分比计算)											
镀锌铁丝(综合)											
普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)											
焊接钢管 D40×3.5											
橡胶管											
水											
湿拌砌筑砂浆 M7.5											
湿拌抹灰砂浆 M20											
混凝土输送泵车 输送量Q (m3/h) Q=60											
混凝土振动器 插入式											
电动夯压机 夯击能量E (N·m) E=250											
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8											
项目编码	040504010001		项目名称		雨水口		计量单位		座		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-461	环保型雨水口 双篦井 深H(mm) H=1.20	座	1	919.42	1496.42	1.35	318.22	919.42	1496.42	1.35	318.22
小计								919.42	1496.42	1.35	318.22
清单项目综合单价								2735.41000000			
内容											
人工											
材料											
普通人工费											
技工人工费											
普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)											
煤焦油青漆											
水											
湿拌砌筑砂浆 M10											
湿拌抹灰砂浆 M10											
普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm											
普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm											

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)		元	19.86	1	19.86				
机械		混凝土振动器 平板式		台班	0.109	12.43	1.35				
项目编码	04050400202	项目名称	现浇混凝土井		计量单位	座					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-56	圆形雨水检查井 混凝土井内径φ(mm)1000 适用管径 D(mm)200≤D≤600 井深H(m)2.42	座	1	568.72	1483.65	18.86	226.02	568.72	1483.65	18.86	226.02
040403-346	检查井 混凝土井盖、座 安装	10套	0.1	712.13	1204.2	0	248.65	71.213	120.42	0	24.865
小计								639.933	1604.07	18.86	250.885
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	2513.74800000	
人工				元	180.6815	1.3916	251.44				
技工人工费				元	285.1343	1.3625	388.5				
材料											
湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.0276	313.45	8.65				
普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.073	681.42	49.74				
煤焦沥青漆				kg	0.49	16.19	7.93				
塑钢踏步				kg	6.06	5.57	33.75				
水				m3	1.422	4.62	6.57				
铸铁井盖、井座 φ700mm重型				套	1	513.27	513.27				
湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.029	321.19	9.31				
水泥防水砂浆 1:2				m3	0.023	491.51	11.3				
普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.235	347.47	81.66				
普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.948	391.55	762.74				
其他材料费(按百分比计算)				元	7.423	1	7.42				
机械											
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.009	991.54	8.92				
载货汽车 装载质量M(t) M=8				台班	0.009	714.64	6.43				
混凝土振动器 平板式				台班	0.282	12.43	3.51				
项目编码	04050400205	项目名称	现浇混凝土井		计量单位	座					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-57	圆形雨水检查井 混凝土井内径φ(mm)1250 适用管径 D(mm)600≤D≤800 井深H(m)2.46	座	1	721.82	1735.79	33.37	280.18	721.82	1735.79	33.37	280.18
小计								721.82	1735.79	33.37	280.18
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	2771.16000000	
人工				元	203.341	1.3916	282.97				
技工人工费				元	322.092	1.3625	438.85				
材料											
普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.097	681.42	66.1				
煤焦沥青漆				kg	0.49	16.19	7.93				
塑钢踏步				kg	6.06	5.57	33.75				
水				m3	1.708	4.62	7.89				
铸铁井盖、井座 φ700mm重型				套	1	513.27	513.27				
湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.061	321.19	19.59				
水泥防水砂浆 1:2				m3	0.036	491.51	17.69				
普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.306	347.47	106.33				
普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	2.438	391.55	954.6				
其他材料费(按百分比计算)				元	8.64	1	8.64				
机械											
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.017	991.54	16.86				
载货汽车 装载质量M(t) M=8				台班	0.017	714.64	12.15				
混凝土振动器 平板式				台班	0.351	12.43	4.36				
项目编码	040101001612	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.29	0	6112.27	973.25	2.02729	0	6.11227	0.97325
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H(m) H≤2	100m3	0.0006	4164.81	0	0	1102.1	2.498886	0	0	0.66126
小计								4.526176	0	6.11227	1.63451
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	12.27296600	
人工				元	3.252272	1.3916	4.53				
材料											
机械											
履带式推土机 功率P(kW) P=75				台班	0.0002	1133.01	0.23				
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.00568	1036.21	5.89				
项目编码	040103002003	项目名称	一般回填方		计量单位	m3					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1497.56	12530.27	728.17	1074.84	14.9756	125.3027	7.2817	10.7484
小计								14.9756	125.3027	7.2817	10.7484
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	158.30840000	
人工				元	10.76146	1.3916	14.98				
材料											
石粉渣				m3	1.184	105.83	125.3				
机械											
履带式推土机 功率P(kW) P=90				台班	0.004	1271.02	5.08				
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.004	549.41	2.2				
项目编码	040103002324	项目名称	一般回填方		计量单位	m3					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.8	7.16	560.69	476.21	16.468	0.0716	5.6069	4.7621
小计								16.468	0.0716	5.6069	4.7621
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	26.90860000	
人工				元	11.83387	1.3916	16.47				
材料											
水				m3	0.0155	4.62	0.07				
机械											
履带式推土机 功率P(kW) P=90				台班	0.00308	1271.02	3.91				
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00308	549.41	1.69				
项目编码	040103003432	项目名称	余方弃置		计量单位	m3					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-214+120001-215*30	新带全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	90546.33	6473.42	0	0.05599	90.54633	6.47342
小计								0	0.05599	90.54633	6.47342
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	97.07574000	

工程量清单综合单价分析表

	人工													
	材料				水	m3	0.012	4.62	0.06					
					其他材料费(按百分比计算)	元	0.0055	1	0					
	机械				新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.057845	1557.88	90.12					
					洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=4	台班	0.0006	717.94	0.43					
项目编码	031001008001			项目名称	塑料管				计量单位	m				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030801-260	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径dn(mm) dn≤32	10m	0.1	89.63	58.13	5.18	27	8.963	5.813	0.518	2.7			
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398			
小计								9.8251	6.0474	0.518	2.9398			
清单项目综合单价														
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
人工				元	1.47306	1.3916	2.05							
技工人工费				元	4.64225	1.3625	6.33							
高级技工人工费				元	1.05006	1.3812	1.45							
材料				片	0.006	5.81	0.03							
砂轮片 φ100mm				片	0.001	16.19	0.02							
砂轮片 φ400mm				kg	0.0009	3.81	0							
漂白粉				m	1.02	5.36	5.47							
塑料给水管(热熔焊) dn32				个	0.096	1.49	0.14							
室外塑料给水管接头零件 dn32				m <sup>3</sup>	0.054	4.62	0.25							
水				元	0.151	0.885	0.13							
其他材料费				台班	0.0001	228.29	0.02							
试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.004	123.87	0.5							
热熔焊机 焊接范围H(mm) H≤63														
项目编码	031001008002			项目名称	塑料管				计量单位	m				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030801-262	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	111.71	148.06	5.41	37.35	11.171	14.806	0.541	3.735			
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398			
小计								12.0331	15.0404	0.541	3.9748			
清单项目综合单价														
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
人工				元	1.69826	1.3916	2.36							
技工人工费				元	5.75465	1.3625	7.84							
高级技工人工费				元	1.32506	1.3812	1.83							
材料				m	1.02	13.76	14.04							
塑料给水管(热熔焊) dn50				个	0.101	5.17	0.52							
室外塑料给水管接头零件 dn50				片	0.008	5.81	0.05							
砂轮片 φ100mm				片	0.003	16.19	0.05							
砂轮片 φ400mm				kg	0.0009	3.81	0							
漂白粉				m <sup>3</sup>	0.054	4.62	0.25							
水				元	0.154	0.885	0.14							
其他材料费				台班	0.0002	228.29	0.05							
试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.004	123.87	0.5							
热熔焊机 焊接范围H(mm) H≤63														
项目编码	040502005007			项目名称	阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
040402-326换	自动双口排气阀安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	45.51	74.9	9.99	16.51	45.51	74.9	9.99	16.51			
小计								45.51	74.9	9.99	16.51			
清单项目综合单价														
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
人工				元	8.137	1.3916	11.32							
技工人工费				元	20.364	1.3625	27.75							
高级技工人工费				元	4.666	1.3812	6.44							
材料				kg	0.07	5.82	0.39							
石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm				kg	0.319	5.01	1.6							
螺栓(综合)				kg	0.11	6.15	0.68							
碳钢电焊条(综合)				m <sup>3</sup>	0.02	3.64	0.07							
氧气				kg	0.007	14.64	0.1							
丙烷气				元	0.03	1	0.03							
其他材料费(按百分比计算)				台班	0.007	23.79	0.17							
电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75				台班	0.07	140.34	9.82							
直流电焊机 功率P(kW) P=10														
项目编码	040502005008			项目名称	快速取水阀				计量单位	套				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
050008-11	快速取水阀 全铜 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 快速取水阀 DN25(全铜)	个	1	32.04	164.58	0	16.71	32.04	164.58	0	16.71			
小计								32.04	164.58	0	16.71			
清单项目综合单价														
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
人工				元	12.62	1.3916	17.56							
技工人工费				元	10.625	1.3625	14.48							
材料				t	0.003	3399.12	10.2							
角钢(综合)				套	1	18.48	18.48							
不锈钢卡箍 DN50				个	1	1.64	1.64							
丝接件				元	1.52	1	1.52							
其他材料费(按百分比计算)														
项目编码	031002011001			项目名称	水表组				计量单位	组(个)				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030802-222	法兰水表单休安装 公称直径DN(mm) DN≤50 LXS旋翼式水表 DN50	个	1	93.56	433.36	22.22	48.02	93.56	433.36	22.22	48.02			
030802-28换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 闸阀 DN50	个	2	93.56	331.19	0	41.31	187.12	662.38	0	82.62			
090202-369	低阻力倒流防止器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤80 倒流防止器DN50	个	1	294.55	3040.42	0	229.97	294.55	3040.42	0	229.97			
030404-1	远传冷/热水表接线	个	1	37.72	5.98	0	10.28	37.72	5.98	0	10.28			

工程量清单综合单价分析表

项目编码	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合计	
040403-32	砖砌矩形水表井 井室净尺寸长L(m)×宽B(m)×高H(m) 2.15×1.10×1.40	座	1	2373.71	4627.48	135.15	869.16	2373.71	4627.48	135.15	869.16	869.16	
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座 安装	10套	0.1	789.81	5299.69	0	473.99	78.981	529.969	0	47.399	47.399	
小计								3065.641	9299.589	157.37		1287.449	
清单项目综合单价												13810.04900000	
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
人工	普工人工费(市政维修)			元	52.682	1.3916	73.31						
	技工人工费(市政维修)			元	132.067	1.3625	179.94						
	高级技工人工费(市政维修)			元	29.9	1.3812	41.3						
	普工人工费			元	778.8751	1.3916	1083.88						
	技工人工费			元	1207.3828	1.3625	1645.06						
	高级技工人工费			元	30.525	1.3812	42.16						
材料	无石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.13	6.04	0.79						
	棉纱			kg	0.02	8.05	0.16						
	螺栓 M16mm×60mm			套	4.12	1.19	4.9						
	尼龙砂轮片 φ100			片	0.069	3.78	0.26						
	氧气(工业用)			m <sup>3</sup>	0.495	18.19	9						
	乙炔气			kg	0.165	11.88	1.96						
	湿拌砌筑砂浆 M7.5			m <sup>3</sup>	0.0276	313.45	8.65						
	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.MPa)			千块	3.096	681.42	2109.68						
	煤焦沥青漆			kg	1.011	16.19	16.37						
	钢筋混凝土管 d300			m	0.513	116.81	59.92						
	塑钢踏步			kg	9.898	5.57	55.13						
	水			m <sup>3</sup>	1.461	4.62	6.75						
	铸铁井盖、井座 φ700mm重型			套	1	513.27	513.27						
	湿拌砌筑砂浆 M10			m <sup>3</sup>	1.399	321.19	449.34						
	普通预拌混凝土 C10, 骨料最大粒径31.5mm			m <sup>3</sup>	1.115	379.47	423.11						
	普通预拌混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm			m <sup>3</sup>	2.362	414.42	978.86						
	其他材料费(按百分比计算)			元	23.443	1	23.44						
	多芯导线 RVV-3×0.5			m	1.01	1.53	1.55						
	锯条			根	0.64	0.68	0.44						
	镀锌法兰 DN50 0.6MPa			片	4	13.14	52.56						
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.42	5.52	2.32						
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	24.72	1.03	25.46						
	电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.21	7.4	1.55						
	清油 C01-1			kg	0.315	16.99	5.35						
	平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6			片	2	11.66	23.32						
	其他材料费			元	7.74	0.885	6.85						
	机械	汽车式起重机 起重量Qn(t) Gn=8			台班	0.074	991.54	73.37					
		载货汽车 装载质量M(t) M=8			台班	0.075	714.64	53.6					
		混凝土振捣器 平板式			台班	0.658	12.43	8.18					
交流电焊机 容量E(kV·A) E=30			台班	0.13	170.93	22.22							
项目编码	03100100201			项目名称	过路管保护管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合计	
030211-83	钢管理地敷设 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	0.01	1677.79	3102.19	38.32	601.82	16.7779	31.0219	0.3832	6.0182	6.0182	
小计								16.7779	31.0219	0.3832	6.0182	6.0182	
清单项目综合单价												54.20120000	
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
人工	普工人工费			元	1.96635	1.3916	2.74						
	技工人工费			元	8.61666	1.3625	11.74						
	高级技工人工费			元	1.66613	1.3812	2.3						
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm			kg	0.004	4.87	0.02					
		膨胀螺栓 M6			套	0.6732	0.52	0.35					
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.08664	0.19	0.01					
锁紧螺母 M3×40~50			个	0.1545	0.65	0.1							
合金钢钻头(综合)			个	0.0092	6.37	0.06							
醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0556	11.83	0.66							
清油 C01-1			kg	0.0074	16.99	0.13							
溶剂汽油 200#			kg	0.0137	5.31	0.07							
塑料膨胀管 φ6mm~8mm			个	0.693	0.08	0.06							
镀锌管接头(70×50)			个	0.1648	7.58	1.25							
接地管卡 DN50			个	0.3296	1.11	0.37							
管卡子(钢管用DN40~50)			个	0.6798	1.2	0.82							
塑料护口(钢管用)40~50			个	0.1545	0.4	0.06							
沥青清漆			kg	0.0063	11.68	0.07							
镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm			m	1.03	26.12	26.9							
其他材料费			元	0.1118	0.885	0.1							
机械		液压弯管机 管径D(mm) D≤60			台班	0.001	274.58	0.27					
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.004	27.16	0.11					
项目编码		0401001763			项目名称	挖一般土方			计量单位			m <sup>3</sup>	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合计	
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m <sup>3</sup>	0.001	2027.29	0	6112.27	973.25	2.02729	0	6.11227	0.97325	6.11227	
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H(m) H≤2	100m <sup>3</sup>	0.000601	4164.81	0	0	1102.1	2.50305081	0	0	0.6623621	6.11227	
小计								4.53034081	0	6.11227	1.6356121	12.27822291	
清单项目综合单价												26.90860000	
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
人工	普工人工费			元	3.252547	1.3916	4.53						
	材料	水			m <sup>3</sup>	0.0155	4.62	0.07					
履带式推土机 功率P(kW) P=75			台班	0.0002	1133.01	0.23							
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m <sup>3</sup> ) C=0.5			台班	0.00568	1036.21	5.89							
其他材料费			元										
项目编码	040103002576			项目名称	一般回填方			计量单位			m <sup>3</sup>		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合计	
120001-143	机械回填土 夯填	100m <sup>3</sup>	0.01	1646.8	7.16	560.69	476.21	16.468	0.0716	5.6069	4.7621	4.7621	
小计								16.468	0.0716	5.6069	4.7621	26.90860000	
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
人工	普工人工费			元	11.83387	1.3916	16.47						
	材料	水			m <sup>3</sup>	0.0155	4.62	0.07					
履带式推土机 功率P(kW) P=90			台班	0.00308	1271.02	3.91							
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8			台班	0.00308	549.41	1.69							
项目编码	040501014002			项目名称	给水新旧管连接			计量单位			处		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合计	
BCZC 1	新旧管接驳DN300	处	1	0	20183.49	0	1009.17	0	20183.49	0	1009.17	1009.17	
小计								0	20183.49	0	1009.17	21192.66000000	
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
人工	普工人工费			元									
	材料	水			m <sup>3</sup>								

### 工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	040501014001		项目名称	排水新旧管连接			计量单位	处			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BKZC_1	新旧管接驳DN600	处	1	0	20183.49	0	1009.17	0	20183.49	0	1009.17
			小计					21192.66000000			
清单项目综合单价											
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工										
	材料										
	机械										

# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：给排水工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：给排水工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程-市政路段  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：施工围挡及水土保持交通疏解  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	229114.93	
2	措施项目	6394.04	
2.1	安全文明施工	6394.04	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	5477.58	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	916.46	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	21195.81	
5	含税建安工程造价	256704.78	
	合计	513409.56	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 施工围挡及水土保持交通疏解  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页, 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		整个工程					229114.93	0
1-1	000103002311	现场围挡	1. 钢板围挡类型A 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	300	651.2	195360	0
1-2	040501022001	警示桩、警示牌	1. 名称: 信号灯 2. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	个	1	693.5	693.5	0
1-3	040201022311	沉砂池	1. 名称: 临时排水沟 2. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	座	2	2724.84	5449.68	0
1-4	040201008311	土袋	1. 名称: 土袋 2. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m	20	128.88	2577.6	0
1-5	040201021021	聚乙烯帆布覆盖	1. 名称: 聚乙烯帆布 2. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m <sup>2</sup>	600	12.46	7476	0
1-6	040201022312	排水沟	1. 名称: 临时排水沟 2. 尺寸: 相关规范及其技术要求	m	187	92.31	17261.97	0
1-7	06A001001	水马围挡	1. 水马围挡 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	1	16.23	16.23	0
1-8	06A001002	PVC围挡	1. PVC围挡 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	1	279.95	279.95	0
合计							229114.93	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 施工围挡及水土保持交通疏解  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 市政工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					6394.04
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6394.04
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	5477.58
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	916.46
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							6394.04

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：施工围挡及水土保持交通疏解  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：施工围挡及水土保持交通疏解  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：施工围挡及水土保持交通疏解  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 施工围挡及水土保持交通疏解  
标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	21195.81
合计					21195.81

# 总承包服务费计价表

工程名称：施工围挡及水土保持交通疏解  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

### 工程量清单综合单价分析表

工程名称:		施工围挡及水土保持交通疏解		标段:				前海博物馆市政配套一期项目施工					
项目编码		00010302311		项目名称		现场围挡		计量单位		m			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120008-19	装配式钢结构围挡H(m) H=2.78 (装配式钢结构围挡, 实际使用工期12年(含2年)时,材料40.6)	m	1	120.6	311.44	0	47.48	120.6	311.44	0	47.48		
030212-14	锚钉头安装	10套	0.033334	209.99	22.58		56.69	6.99980666	0.75268172	0	1.88970446		
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面S(mm <sup>2</sup> ) 1.5 <S≤2.5	100m单线	0.02	205	312.63	0	69.88	4.1	6.2526	0	1.3976		
040706-72	硬塑料管敷设 埋地敷 设 公称直径DN(mm) DN≤20	100m	0.01	585.33	192.71	0	164.52	5.8533	1.9271	0	1.6452		
120008-22	预制混凝土基础安装	10m <sup>3</sup>	0.018	200.24	6427.97	284.67	394.73	3.60432	115.70346	5.12406	7.10514		
120008-23	预制混凝土基础拆除	10m <sup>3</sup>	0.018	190.24	17.81		242.57	3.42432	0.32058	4.36626	1.23408		
小计										144.5817467	436.3964217	9.49032	60.75172446
清单项目综合单价											651.22021284		
				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普通人工费		元	44.149042				1.3008	57.43				
	高级技工人工费		元	1.133152				1.376	1.56				
	技工人工费		元	62.926474				1.3602	85.59				
材料	镀锌钢丝(综合)		kg	0.00257				4.6	0.01				
	氩气		m <sup>3</sup>	0.01188				4.16	0.05				
	乙炔气		kg	0.02376				11.27	0.27				
	低合金钢焊条 E43系列		kg	0.90612				7.08	6.42				
	塑料软管 Φ20		m	1.06				1.72	1.82				
	钢筋条		根	0.006				0.58	0				
	难燃塑料管接头 20		个	0.2575				0.27	0.07				
	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.005				0.56	0				
	焊锡		kg	0.004				66.9	0.27				
	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0002				61.5	0.01				
	汽油 60#-70#		kg	0.01				6.67	0.07				
	电线 BV-2.5		m	2.32				2.54	5.89				
	木螺钉 M2-4×6-65		10个	0.069333				0.44	0.03				
	合金钢钻头(综合)		个	0.002333				6.37	0.01				
	锚钉头		套	0.336667				1.59	0.54				
	其他材料费		元	0.2056				0.885	0.18				
	槽钢		kg	1.614				3.27	5.28				
	钢板 Q235B δ=2.0mm(成品)		kg	20.574				3.296	67.81				
	钢板 Q235B δ=6.0mm(成品)		kg	0.18				4.79	0.86				
	钢梁(成品)		kg	27.102				4.62	125.21				
	钢柱(成品)		kg	8.964				4.62	41.41				
	钢板 Q235B δ=3.0mm(成品)		kg	1.086				3.15	3.42				
	螺栓 M16		套	1.14				1.53	1.74				
	锚栓 M24		套	1.524				4.12	6.28				
	钢管Φ48×3.5(成品)		m	2.3046				19.12	44.06				
法兰盘 δ=10.0mm(成品)		kg	1.572				4.79	7.53					
钢花管地锚(成品)		套	0.192				24.78	4.76					
其他材料费(按百分比计算)		元	3.16642				1	3.17					
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.013986				596	8.34				
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30		台班	0.00666				173.37	1.15				
项目编码: 040501022001 项目名称: 警示桩、警示牌 计量单位: 个													
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040802-11	立柱式信号灯杆安装 高度H(m) H=3	根	1	104.74	507.12	26.67	54.97	104.74	507.12	26.67	54.97		
小计										104.74	507.12	26.67	54.97
清单项目综合单价											693.50000000		
				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普通人工费		元	25.527				1.3916	35.52				
	技工人工费		元	39.948				1.3602	54.34				
	高级技工人工费		元	10.813				1.376	14.88				
材料	钢板、夹板		kg	0.1				4.6	0.46				
	螺母 M16mm		个	4.04				0.15	0.61				
	垫圈 M16mm-30mm		个	4.04				0.13	0.53				
	立柱式行人信号灯杆 H=3m		根	1				495.58	495.58				
	其他材料费(按百分比计算)		元	9.94				1	9.94				
机械	载货汽车 载质量M(t) M=4		台班	0.05				533.47	26.67				
项目编码: 040201022311 项目名称: 沉砂池 计量单位: 座													
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120003-19	混凝土垫层 混凝土	10m <sup>3</sup>	0.043	627.82	3685.72	142.67	360.61	26.99626	158.48596	6.13481	15.50623		
010001-20	实心砖砌沟、暗沟 湿 拌砌筑砂浆	10m <sup>3</sup>	0.198	4592.54	4453.62	0	1437.96	909.32292	881.81676	0	284.71608		
040401-551	渠道(方沟) 抹灰 砖 墙立面	100m <sup>2</sup>	0.096	2555.02	990.28	93.26	732.29	245.28192	95.06688	8.95296	70.29984		
120008-9	混凝土垫层 模板	100m <sup>2</sup>	0.00415	2819.38	993.45	705.38	846.15	11.700427	4.1228175	2.927327	3.5115225		
小计										1193.301527	1139.492418	18.015097	374.0336725
清单项目综合单价											2724.84271400		
				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普通人工费		元	277.463664				1.3008	360.92				
	技工人工费		元	611.951917				1.3602	832.38				
	铁钉(综合)		kg	0.081755				4.87	0.4				
材料	松杂枋板材		m <sup>3</sup>	0.000664				1684.96	1.12				
	脱模剂		kg	0.0415				7.43	0.31				
	涂胶建筑模板(红板) 1830×915×15		张	0.052045				43.36	2.26				
	泵送预拌混凝土 C15, 骨料最大粒径31.5mm		m <sup>3</sup>	0.43645				358.62	156.52				
	防水粉		kg	3.443616				6.81	23.45				
	湿拌抹灰砂浆 M20		m <sup>3</sup>	0.1968				353.39	69.55				
	普通混凝土实心砖 240×115×53 (10.0MPa)		千块	1.05732				672.57	711.12				
	湿拌砌筑砂浆 M7.5		m <sup>3</sup>	0.453222				317.8	144.03				
	其他材料费(按百分比计算)		元	29.158786				1	29.16				
	水		m <sup>3</sup>	0.342116				4.62	1.58				
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.002698				938.51	2.53			
		载货汽车 载质量M(t) M=5		台班	0.000415				560.78	0.23			
		混凝土输送泵车 输送量Q(m <sup>3</sup> /h) Q=60		台班	0.00344				1683	5.79			
		混凝土振动器 插入式		台班	0.03354				10.3	0.35			
木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.006225				26.18	0.16					
机动翻斗车 载质量M(t) M=1		台班	0.030144				297.01	8.95					
项目编码: 040201008311 项目名称: 土袋 计量单位: m													
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040208-83	筑卵石龙编筛网堰	100m <sup>3</sup>	0.008	6893.76	5750.02	1263.91	2202.05	55.15008	46.00016	10.11128	17.6164		
小计										55.15008	46.00016	10.11128	17.6164
清单项目综合单价											128.87792000		
				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普通人工费		元	29.000904				1.3008	37.72				
	技工人工费		元	12.811128				1.3602	17.43				



# 发包人提供材料一览表

工程名称：施工围挡及水土保持交通疏解

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：施工围挡及水土保持交通疏解  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：施工围挡及水土保持交通疏解  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：标识工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	56100	
2	措施项目	1441.77	
2.1	安全文明施工	1441.77	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1217.37	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	224.4	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	5178.76	
5	含税建安工程造价	62720.53	
	合计	125441.06	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 标识工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页, 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		整个工程					56100	0
1-1	080702019001	导览标识牌1	1. 规格:2000x700x100 2. 其他: 含基础及预埋件 3. 类型:导览标识牌1 4. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	块	1	6000	6000	0
1-2	080702019002	导向标识牌	1. 规格:3200高 2. 其他: 含基础及预埋件 3. 类型:导向标识牌 4. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	块	1	7500	7500	0
1-3	080702019003	电子广告屏标识牌	1. 规格:2400x900x200 2. 其他: 含基础及预埋件 3. 类型:电子广告屏标识牌 4. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	块	1	30000	30000	0
1-4	080702019004	识别标识立牌	1. 规格:2400x400x150 2. 其他: 含基础及预埋件 3. 类型:识别标识立牌 4. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	块	1	6000	6000	0
1-5	080702019005	树铭牌	1. 规格:100x150 2. 类型:树铭牌 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	块	1	200	200	0
1-6	080702019006	入口管制标识	1. 规格:700x250 2. 其他: 含基础及预埋件 3. 类型:入口管制标识 4. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	块	1	500	500	0
1-7	080702019007	文明提示标识	1. 规格:300x250 2. 类型:文明提示标识 3. 其他: 含基础及预埋件 4. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	块	1	400	400	0
1-8	080702019008	车行导向标识	1. 规格:2400x400x150 2. 其他: 含基础及预埋件 3. 类型:车行导向标识 4. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	块	1	5500	5500	0
合计							56100	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 标识工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1441.77
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1441.77
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1217.37
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	224.4
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1441.77

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：标识工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：标识工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：标识工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 标识工程

标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	5178.76
合计					5178.76

# 总承包服务费计价表

工程名称：标识工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 标识工程		项目名称		项目编码		项目描述		计量单位		数量		单价		合价	
080702019001		导览标识牌1		080702019001		导览标识牌1		块		1		0		6000	
清单综合单价组成明细															
单价															
独立费	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
0	导览标识牌1	套	1	0	6000	0	0	0	6000	0	0	0	6000	0	0
小计															
清单项目综合单价															
内容															
-															
人工															
材料															
机械															
080702019002		导向标识牌		080702019002		导向标识牌		块		1		0		7500	
清单综合单价组成明细															
单价															
独立费	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
0	导向标识牌	套	1	0	7500	0	0	0	7500	0	0	0	7500	0	0
小计															
清单项目综合单价															
内容															
-															
人工															
材料															
机械															
080702019003		电子广告屏标识牌		080702019003		电子广告屏标识牌		块		1		0		30000	
清单综合单价组成明细															
单价															
独立费	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
0	电子广告屏标识牌	套	1	0	30000	0	0	0	30000	0	0	0	30000	0	0
小计															
清单项目综合单价															
内容															
-															
人工															
材料															
机械															
080702019004		识别标识立牌		080702019004		识别标识立牌		块		1		0		6000	
清单综合单价组成明细															
单价															
独立费	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
0	识别标识立牌	套	1	0	6000	0	0	0	6000	0	0	0	6000	0	0
小计															
清单项目综合单价															
内容															
-															
人工															
材料															
机械															
080702019005		树铭牌		080702019005		树铭牌		块		1		0		200	
清单综合单价组成明细															
单价															
独立费	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
0	树铭牌	套	1	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0
小计															
清单项目综合单价															
内容															
-															
人工															
材料															
机械															
080702019006		入口管制标识		080702019006		入口管制标识		块		1		0		500	
清单综合单价组成明细															
单价															
独立费	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
0	入口管制标识	套	1	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0
小计															
清单项目综合单价															
内容															
-															
人工															
材料															
机械															
080702019007		文明提示标识		080702019007		文明提示标识		块		1		0		400	
清单综合单价组成明细															
单价															
独立费	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
0	文明提示标识	套	1	0	400	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0
小计															
清单项目综合单价															
内容															
-															
人工															
材料															
机械															
080702019008		车行导向标识		080702019008		车行导向标识		块		1		0		5500	
清单综合单价组成明细															
单价															
独立费	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
0	车行导向标识	套	1	0	5500	0	0	0	5500	0	0	0	5500	0	0
小计															
清单项目综合单价															
内容															
-															
人工															
材料															
机械															

# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：标识工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：标识工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：标识工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2194478.57	
2	措施项目	59324.65	
2.1	安全文明施工	53464.17	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	44686.26	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8777.91	
2.2	其他措施项目费	5860.48	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	202842.29	
5	含税建安工程造价	2456645.51	
	合计	4913291.02	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页, 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		乔木					695046.61	0
1-1	050103001562	造型铁冬青	1. 种类: 造型铁冬青 2. 株高(cm): 500-550 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 20-22 4. 冠径(cm): 350-400 5. 枝下高(cm): 100以下 6. 土球(cm): 100 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	1	21733.51	21733.51	0
1-2	050103001002	大叶榕S	1. 种类: 大叶榕S 2. 株高(cm): 900 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 40 4. 冠径(cm): 400-500 5. 枝下高(cm): 250 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	5	7907.3	39536.5	0
1-3	050103001003	凤凰木S	1. 种类: 凤凰木S 2. 株高(cm): 800 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 40 4. 冠径(cm): 800 5. 枝下高(cm): 500-600 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	1	62392.84	62392.84	0
1-4	050103001004	凤凰木A	1. 种类: 凤凰木A 2. 株高(cm): 800 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 37-39 4. 冠径(cm): 400-450 5. 枝下高(cm): 250 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	1	50102.87	50102.87	0
1-5	050103001005	大腹木棉A	1. 种类: 大腹木棉A 2. 株高(cm): 900 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 37-39 4. 冠径(cm): 300-350 5. 枝下高(cm): 250 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	1	10800.42	10800.42	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 2 页, 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-6	050103001006	大腹木棉B	1. 种类: 大腹木棉B 2. 株高(cm): 800-900 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 30-32 4. 冠径(cm): 300-350 5. 枝下高(cm): 250 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	3	8175.76	24527.28	0
1-7	050103001007	香樟A	1. 种类: 香樟A 2. 株高(cm): 800-900 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 37-39 4. 冠径(cm): 300-350 5. 枝下高(cm): 250 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	3	17172.08	51516.24	0
1-8	050103001008	香樟B	1. 种类: 香樟B 2. 株高(cm): 800-900 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 30-32 4. 冠径(cm): 450-500 5. 枝下高(cm): 200 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	1	14011.08	14011.08	0
1-9	050103001009	朴树A	1. 种类: 朴树A 2. 株高(cm): 900 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 37-39 4. 冠径(cm): 300-350 5. 枝下高(cm): 250 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	1	36044.88	36044.88	0
1-10	050103001010	朴树B	1. 种类: 朴树B 2. 株高(cm): 800 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 30-32 4. 冠径(cm): 300-350 5. 枝下高(cm): 200 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	1	26759.26	26759.26	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 3 页, 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-11	050103001011	高山榕C	1. 种类: 高山榕C 2. 株高(cm): 700-800 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 27-29 4. 冠径(cm): 400-450 5. 枝下高(cm): 200 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	4	8935.98	35743.92	0
1-12	050103001012	高山榕D	1. 种类: 高山榕D 2. 株高(cm): 600-700 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 20-22 4. 冠径(cm): 300-350 5. 枝下高(cm): 200 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	5	7261.11	36305.55	0
1-13	050103001013	无忧树S	1. 种类: 无忧树S 2. 株高(cm): 600-700 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 20 4. 冠径(cm): 300-400 5. 枝下高(cm): 200 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	6	8285.26	49711.56	0
1-14	050103001014	紫花风铃木S	1. 种类: 紫花风铃木S 2. 株高(cm): 700 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 20 4. 冠径(cm): 350-400 5. 枝下高(cm): 200 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	3	16392.25	49176.75	0
1-15	050103001015	紫花风铃木A	1. 种类: 紫花风铃木A 2. 株高(cm): 500-600 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 17-19 4. 冠径(cm): 350-400 5. 枝下高(cm): 200 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	3	13176.14	39528.42	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 4 页, 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-16	050103001022	黄花风铃木A	1. 种类: 黄花风铃木A 2. 株高(cm): 700 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 20 4. 冠径(cm): 350-400 5. 枝下高(cm): 200 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	2	9262.02	18524.04	0
1-17	050103001023	黄花风铃木B	1. 种类: 黄花风铃木B 2. 株高(cm): 500-600 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 17-19 4. 冠径(cm): 350-400 5. 枝下高(cm): 200 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	2	7073.74	14147.48	0
1-18	050103001016	秋枫D	1. 种类: 秋枫D 2. 株高(cm): 800-850 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 20-22 4. 冠径(cm): 400-450 5. 枝下高(cm): 250 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	4	4135.44	16541.76	0
1-19	050103001017	秋枫F	1. 种类: 秋枫F 2. 株高(cm): 400-450 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 13-15 4. 冠径(cm): 200-250 5. 枝下高(cm): 200 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	4	2025.85	8103.4	0
1-20	050103001018	从生柚子树C	1. 种类: 从生柚子树C 2. 株高(cm): 250-300 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): D10-D12 4. 冠径(cm): 300-350 5. 枝下高(cm) 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	3	6915.74	20747.22	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 5 页, 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-21	050103001019	红花鸡蛋花A	1. 种类: 红花鸡蛋花A 2. 株高(cm): 300-350 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): D17-D19 4. 冠径(cm): 350-400 5. 枝下高(cm) 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	4	6190.28	24761.12	0
1-22	050103002001	狗牙花a	1. 种类: 狗牙花a 2. 株高(cm): 220-250 4. 冠径(cm): 220-250 5. 枝下高(cm) 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	5	1197.05	5985.25	0
1-23	050103002002	银叶金合欢a	1. 种类: 银叶金合欢a 2. 株高(cm): 160-190 4. 冠径(cm): 160-180 5. 枝下高(cm) 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	5	751.18	3755.9	0
1-24	050103002003	米兰球a	1. 种类: 米兰球a 2. 株高(cm): 150-200 4. 冠径(cm): 200 5. 枝下高(cm) 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	3	1886.05	5658.15	0
1-25	050103002004	米兰球b	1. 种类: 米兰球b 2. 株高(cm): 120-150 4. 冠径(cm): 5. 枝下高(cm) 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	3	1395.33	4185.99	0
1-26	050103002005	龟甲冬青c	1. 种类: 龟甲冬青c 2. 株高(cm): 100-150 4. 冠径(cm): 5. 枝下高(cm) 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	3	1395.33	4185.99	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 6 页, 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-27	050103002006	杜鹃球A	1. 种类: 杜鹃球A 2. 株高(cm): 80-120 4. 冠径(cm): 5. 枝下高(cm) 6. 土球(cm): 120 7. 假植二年以上苗, 带骨架移栽, 叶茂, 树形飘逸 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	3	487.06	1461.18	0
1-28	050103001020	人面子B	1. 种类: 人面子 2. 株高(cm): 500-600 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 16-18 4. 冠径(cm): 300-350 5. 枝下高(cm): 250 6. 土球(cm): 120 7. 假植苗, 全冠, 树姿挺拔, 姿态优美 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	1	5002.21	5002.21	0
1-29	050103001021	人面子A	1. 种类: 人面子 2. 株高(cm): 600-700 3. 胸径/干径/米径/地径(cm): 22-24 4. 冠径(cm): 350-400 5. 枝下高(cm): 250 6. 土球(cm): 120 7. 假植苗, 全冠, 树姿挺拔, 姿态优美 8. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	株	1	14095.84	14095.84	0
2		灌木					1031746.66	0
2-1	050103009001	大吴风草	1. 种类: 大吴风草 2. 株高/冠径: 25-30 3. 蓬径: 25-30 4. 单位面积株数: 25株/M2 5. 盆苗, 长势良好, 冠幅饱满, 形态优美 6. 养护期: 养护12个月, 在养护期间, 保持苗木、草坪生长旺盛, 成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	8	342.53	2740.24	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 7 页, 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-2	050103009002	矮牛粉花翠芦莉	1. 种类:矮牛粉花翠芦莉 2. 株高/冠径:25-30 3. 蓬径:20-25 4. 单位面积株数:49株/M2 5. 盆苗,长势良好,冠幅饱满,形态优美 6. 养护期:养护12个月,在养护期间,保持苗木、草坪生长旺盛,成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	50	204.6	10230	0
2-3	050103009003	金叶石菖蒲	1. 种类:金叶石菖蒲 2. 株高/冠径:25-30 3. 蓬径:20-25 4. 单位面积株数:64株/M2 5. 盆苗,长势良好,冠幅饱满,形态优美 6. 养护期:养护12个月,在养护期间,保持苗木、草坪生长旺盛,成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	84	425.22	35718.48	0
2-4	050103009004	毛杜鹃	1. 种类:毛杜鹃 2. 株高/冠径:25-30 3. 蓬径:20-25 4. 单位面积株数:49株/M2 5. 盆苗,长势良好,冠幅饱满,形态优美 6. 养护期:养护12个月,在养护期间,保持苗木、草坪生长旺盛,成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	82	243.03	19928.46	0
2-5	050103009005	鸭脚木	1. 种类:鸭脚木 2. 株高/冠径:25-30 3. 蓬径:20-25 4. 单位面积株数:36株/M2 5. 盆苗,长势良好,冠幅饱满,形态优美 6. 养护期:养护12个月,在养护期间,保持苗木、草坪生长旺盛,成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	200	284.2	56840	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 8 页, 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-6	050103009006	蓝金花	1. 种类: 蓝金花 2. 株高/冠径: 30-35 3. 蓬径: 20-25 4. 单位面积株数: 36株/M2 5. 盆苗, 长势良好, 冠幅饱满, 形态优美 6. 养护期: 养护12个月, 在养护期间, 保持苗木、草坪生长旺盛, 成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	91	177.62	16163.42	0
2-7	050103009007	青叶玉芙蓉	1. 种类: 青叶玉芙蓉 2. 株高/冠径: 30-35 3. 蓬径: 30-35 4. 单位面积株数: 36株/M2 5. 盆苗, 长势良好, 冠幅饱满, 形态优美 6. 养护期: 养护12个月, 在养护期间, 保持苗木、草坪生长旺盛, 成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	68	269.09	18298.12	0
2-8	050103009008	龙船花	1. 种类: 龙船花 2. 株高/冠径: 30-35 3. 蓬径: 20-25 4. 单位面积株数: 49株/M2 5. 盆苗, 长势良好, 冠幅饱满, 形态优美 6. 养护期: 养护12个月, 在养护期间, 保持苗木、草坪生长旺盛, 成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	350	646.3	226205	0
2-9	050103009009	翠芦莉	1. 种类: 翠芦莉 2. 株高/冠径: 30-35 3. 蓬径: 20-25 4. 单位面积株数: 49株/M2 5. 盆苗, 长势良好, 冠幅饱满, 形态优美 6. 养护期: 养护12个月, 在养护期间, 保持苗木、草坪生长旺盛, 成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	300	204.6	61380	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 9 页, 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-10	050103009010	米兰	1. 种类: 米兰 2. 株高/冠径: 35-40 3. 蓬径: 20-25 4. 单位面积株数: 49株/M2 5. 盆苗, 长势良好, 冠幅饱满, 形态优美 6. 养护期: 养护12个月, 在养护期间, 保持苗木、草坪生长旺盛, 成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	400	241.95	96780	0
2-11	050103009011	黄蝉	1. 种类: 黄蝉 2. 株高/冠径: 40-45 3. 蓬径: 35-40 4. 单位面积株数: 16株/M2 5. 盆苗, 长势良好, 冠幅饱满, 形态优美 6. 养护期: 养护12个月, 在养护期间, 保持苗木、草坪生长旺盛, 成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	350	196.88	68908	0
2-12	050103009012	变叶木	1. 种类: 变叶木 2. 株高/冠径: 40-45 3. 蓬径: 25-30 4. 单位面积株数: 25株/M2 5. 盆苗, 长势良好, 冠幅饱满, 形态优美 6. 养护期: 养护12个月, 在养护期间, 保持苗木、草坪生长旺盛, 成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	164	282.05	46256.2	0
2-13	050103009013	金心无刺露兜	1. 种类: 金心无刺露兜 2. 株高/冠径: 40-45 3. 蓬径: 25-30 4. 单位面积株数: 16株/M2 5. 盆苗, 长势良好, 冠幅饱满, 形态优美 6. 养护期: 养护12个月, 在养护期间, 保持苗木、草坪生长旺盛, 成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	23	183.27	4215.21	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 10 页, 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-14	050103009014	黄花朱瑾	1. 种类: 黄花朱瑾 2. 株高/冠径: 40-45 3. 蓬径: 20-25 4. 单位面积株数: 25株/M2 5. 盆苗, 长势良好, 冠幅饱满, 形态优美 6. 养护期: 养护12个月, 在养护期间, 保持苗木、草坪生长旺盛, 成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	354	185.38	65624.52	0
2-15	050103009015	粉花朱瑾	1. 种类: 粉花朱瑾 2. 株高/冠径: 40-45 3. 蓬径: 20-25 4. 单位面积株数: 25株/M2 5. 盆苗, 长势良好, 冠幅饱满, 形态优美 6. 养护期: 养护12个月, 在养护期间, 保持苗木、草坪生长旺盛, 成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	354	110.54	39131.16	0
2-16	050103009016	勒杜鹃(水红)	1. 种类: 勒杜鹃(水红) 2. 株高/冠径: 50-60 3. 蓬径: 40-50 4. 单位面积株数: 9株/M2 5. 盆苗, 长势良好, 冠幅饱满, 形态优美 6. 养护期: 养护12个月, 在养护期间, 保持苗木、草坪生长旺盛, 成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	300	151.78	45534	0
2-17	050103009017	小鸟蕉	1. 种类: 小鸟蕉 2. 株高/冠径: 80-100 3. 蓬径: 50-60 4. 单位面积株数: 4株/M2 5. 盆苗, 长势良好, 冠幅饱满, 形态优美 6. 养护期: 养护12个月, 在养护期间, 保持苗木、草坪生长旺盛, 成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	150	135.2	20280	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 11 页, 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-18	050103009018	灰莉	1. 种类: 灰莉 2. 株高/冠径: 100 3. 蓬径: 50-60 4. 单位面积株数: 4株/M2 5. 盆苗, 长势良好, 冠幅饱满, 形态优美 6. 养护期: 养护12个月, 在养护期间, 保持苗木、草坪生长旺盛, 成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	300	108.82	32646	0
2-19	050103009019	双夹槐	1. 种类: 双夹槐 2. 株高/冠径: 100 3. 蓬径: 50-60 4. 单位面积株数: 4株/M2 5. 盆苗, 长势良好, 冠幅饱满, 形态优美 6. 养护期: 养护12个月, 在养护期间, 保持苗木、草坪生长旺盛, 成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	245	386.78	94761.1	0
2-20	050103009020	红绒球	1. 种类: 红绒球 2. 株高/冠径: 100 3. 蓬径: 50-60 4. 单位面积株数: 4株/M2 5. 盆苗, 长势良好, 冠幅饱满, 形态优美 6. 养护期: 养护12个月, 在养护期间, 保持苗木、草坪生长旺盛, 成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	245	77.93	19092.85	0
2-21	050103009021	粉花夹竹桃	1. 种类: 粉花夹竹桃 2. 株高/冠径: 120 3. 蓬径: 35-40 4. 单位面积株数: 9株/M2 5. 盆苗, 长势良好, 冠幅饱满, 形态优美 6. 养护期: 养护12个月, 在养护期间, 保持苗木、草坪生长旺盛, 成活率100%。 7. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	245	208.22	51013.9	0
3		草坪					228763.14	0
3-1	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉草常绿草皮 2. 铺种方式: 套播 3. 底层: 30mm铺底砂 4. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	1703.12	33.74	57463.27	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程  
标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 12 页, 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-2	050103015002	铺种草皮	1. 草皮种类:大叶油草 2. 铺种方式:套播 3. 底层: 30mm铺底砂 4. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	1703.12	33.23	56594.68	0
3-3	050103015003	铺种草皮	1. 草皮种类:姬岩垂草 2. 铺种方式:套播 3. 底层: 30mm铺底砂 4. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	1703.12	48.03	81800.85	0
3-4	050103009022	栽植花卉/地被植物	1. 养护期:12个月 2. 养护期间, 保持苗木、草坪生长旺盛, 成活率100% 3. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	5109.37	6.44	32904.34	0
4		绿地整理					194589.36	0
4-1	010102007901	种植土	1. 种植土 2. 人工机械综合考虑 3. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m3	4091.45	47.56	194589.36	0
5		造型草坡					44332.8	0
5-1	040201021901	土工合成材料	1. 塑料土工格栅固定地形 2. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m2	100	18.5	1850	0
5-2	010401001001	砖基础	1. MU15 砖, M10 水泥砂浆砌筑 2. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m3	20	772.19	15443.8	0
5-3	040303001901	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土 2. 满足图纸、招标文件及国家规范要求	m3	50	540.78	27039	0
合计							2194478.57	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 市政工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					59324.65
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	53464.17
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	44686.26
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8777.91
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	5860.48
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-13-11		支撑		项		100	5860.48
1-13-11-1	050403001541	树木支撑架(三桩)	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护	套	10	167.44	1674.4
1-13-11-2	050403001002	树木支撑架(四桩)	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护	套	19	220.32	4186.08
1-14	14	其他		项		100	0
合计							59324.65

注:措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：绿化工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	202842.29
合计					202842.29

# 总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 绿化工程		标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工									
项目编码: 050103001562		项目名称		造型铁冬青				株			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-128换	种植乔木(带土球) 米径φ (cm) 20< φ≤25 造型铁冬青	株	1	278.7	20132.22	89.03	1086.73	278.7	20132.22	89.03	1086.73
050003-2换	单排、独立乔木类养护米径φ (cm) 10< φ≤30 (设计要求成活期养护超过3个月的: 人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	655.32	100.05	270.41	197.73	78.6384	12.006	32.4492	23.7276
小计								357.3384	20144.226	121.4792	1110.4576
清单项目综合单价											
内容											
				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	209.169488	1.3916	291.08				
技工人工费				元	48.63	1.3625	66.26				
材料											
肥料				kg	1.79748	1.77	3.18				
杀虫药剂(综合)				kg	0.156024	22.12	3.45				
造型铁冬青				株	1.06	18927.46	20063.11				
有机肥				kg	13	0.33	4.29				
水				m3	2.058224	4.62	9.51				
其他材料费(按百分比计算)				元	60.682	1	60.68				
机械											
手动油锯机				台班	0.1368	34.57	4.73				
载货汽车 载质量M(t) M=5				台班	0.03672	620.37	22.78				
高空作业车 提升高度H(m) H≤9				台班	0.0072	686.23	4.94				
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.06	1146.11	68.77				
洒水车 罐容量V(m3) V=8				台班	0.027	750.54	20.26				
项目小计											
21733.50120000											
项目编码: 050103001002 项目名称: 大叶榕S											
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-131换	种植乔木(带土球) 米径φ (cm) 35< φ≤40 大叶榕S	株	1	418.6	6663.08	154.2	454.94	418.6	6663.08	154.2	454.94
050003-3换	单排、独立乔木类养护米径φ (cm) 30< φ≤50 (设计要求成活期养护超过3个月的: 人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	1043.9	143.33	311.08	305.63	125.268	17.1996	37.3296	36.6756
小计								543.868	6680.2796	191.5296	491.6156
清单项目综合单价											
内容											
				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	320.260352	1.3916	445.67				
技工人工费				元	72.063	1.3625	98.19				
材料											
肥料				kg	2.126448	1.77	3.76				
杀虫药剂(综合)				kg	0.195984	22.12	4.34				
大叶榕S				株	1.06	6238.53	6612.84				
镀锌铁丝(综合)				kg	2	4.6	9.2				
胶管(水管)				m	1.5	3.1	4.65				
有机肥				kg	16	0.33	5.28				
水				m3	4.246496	4.62	19.62				
其他材料费(按百分比计算)				元	20.5912	1	20.59				
机械											
手动油锯机				台班	0.1548	34.57	5.35				
载货汽车 载质量M(t) M=5				台班	0.0396	620.37	24.57				
高空作业车 提升高度H(m) H≤9				台班	0.0108	686.23	7.41				
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20				台班	0.073	1464.7	106.92				
洒水车 罐容量V(m3) V=8				台班	0.063	750.54	47.28				
项目小计											
7907.29280000											
项目编码: 050103001003 项目名称: 凤凰木S											
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-131换	种植乔木(带土球) 米径φ (cm) 35< φ≤40 凤凰木S	株	1	418.6	5854.07	154.2	3049.49	418.6	5854.07	154.2	3049.49
050003-3换	单排、独立乔木类养护米径φ (cm) 30< φ≤50 (设计要求成活期养护超过3个月的: 人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	1043.9	143.33	311.08	305.63	125.268	17.1996	37.3296	36.6756
小计								543.868	58571.2696	191.5296	3086.1656
清单项目综合单价											
内容											
				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	320.260352	1.3916	445.67				
技工人工费				元	72.063	1.3625	98.19				
材料											
肥料				kg	2.126448	1.77	3.76				
杀虫药剂(综合)				kg	0.195984	22.12	4.34				
凤凰木S				株	1.06	55045.87	58348.62				
镀锌铁丝(综合)				kg	2	4.6	9.2				
胶管(水管)				m	1.5	3.1	4.65				
有机肥				kg	16	0.33	5.28				
水				m3	4.246496	4.62	19.62				
其他材料费(按百分比计算)				元	175.8012	1	175.8				
机械											
手动油锯机				台班	0.1548	34.57	5.35				
载货汽车 载质量M(t) M=5				台班	0.0396	620.37	24.57				
高空作业车 提升高度H(m) H≤9				台班	0.0108	686.23	7.41				
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20				台班	0.073	1464.7	106.92				
洒水车 罐容量V(m3) V=8				台班	0.063	750.54	47.28				
项目小计											
62392.83280000											
项目编码: 050103001004 项目名称: 凤凰木A											
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-131换	种植乔木(带土球) 米径φ (cm) 35< φ≤40 凤凰木A	株	1	418.6	46849.34	154.2	2464.25	418.6	46849.34	154.2	2464.25
050003-3换	单排、独立乔木类养护米径φ (cm) 30< φ≤50 (设计要求成活期养护超过3个月的: 人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	1043.9	143.33	311.08	305.63	125.268	17.1996	37.3296	36.6756
小计								543.868	46866.5396	191.5296	2500.9256
清单项目综合单价											
内容											
				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	320.260352	1.3916	445.67				
技工人工费				元	72.063	1.3625	98.19				
材料											
肥料				kg	2.126448	1.77	3.76				
杀虫药剂(综合)				kg	0.195984	22.12	4.34				
凤凰木A				株	1.06	44036.7	46678.9				
镀锌铁丝(综合)				kg	2	4.6	9.2				
胶管(水管)				m	1.5	3.1	4.65				
有机肥				kg	16	0.33	5.28				
机械											
手动油锯机				台班	0.1548	34.57	5.35				
载货汽车 载质量M(t) M=5				台班	0.0396	620.37	24.57				
高空作业车 提升高度H(m) H≤9				台班	0.0108	686.23	7.41				
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20				台班	0.073	1464.7	106.92				
洒水车 罐容量V(m3) V=8				台班	0.063	750.54	47.28				
项目小计											
50102.86280000											

工程量清单综合单价分析表

				水	m3	4.246496	4.62	19.62				
				其他材料费(按百分比计算)	元	140.7912	1	140.79				
				手动油锯机	台班	0.1548	34.57	5.35				
				载货汽车 载质量M(t) M=5	台班	0.0396	620.37	24.57				
				高空作业车 提升高度H(m) H≤9	台班	0.0108	686.23	7.41				
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.073	1464.7	106.92				
				洒水车 罐容量V(m3) V=8	台班	0.063	750.54	47.28				
项目编码	050103001005	项目名称	大腹木槲A						计量单位	株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-131换	种植乔木(带土球) 米径φ(cm) 35<φ≤40 大腹木槲A	株	1	418.6	9418.43	154.2	592.71	418.6	9418.43	154.2	592.71	
050003-3换	单排、独立乔木类养护米径φ(cm) 30<φ≤50 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	1043.9	143.33	311.08	305.63	125.268	17.1996	37.3296	36.6756	
小计								543.868	9435.6296	191.5296	629.3856	
清单项目综合单价												
				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	320.260352	1.3916	445.67				
				技工人工费	元	72.063	1.3625	98.19				
	材料			肥料	kg	2.126448	1.77	3.76				
				杀虫药剂(综合)	kg	0.195984	22.12	4.34				
				大腹木槲A	株	1.06	8830.138	9359.95				
				镀锌铁丝(综合)	kg	2	4.6	9.2				
				胶管(水管)	m	1.5	3.1	4.65				
				有机肥	kg	16	0.33	5.28				
				水	m3	4.246496	4.62	19.62				
					其他材料费(按百分比计算)	元	28.8312	1	28.83			
		机械			手动油锯机	台班	0.1548	34.57	5.35			
					载货汽车 载质量M(t) M=5	台班	0.0396	620.37	24.57			
				高空作业车 提升高度H(m) H≤9	台班	0.0108	686.23	7.41				
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.073	1464.7	106.92				
				洒水车 罐容量V(m3) V=8	台班	0.063	750.54	47.28				
项目编码	050103001006	项目名称	大腹木槲B						计量单位	株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-130换	种植乔木(带土球) 米径φ(cm) 30<φ≤35 大腹木槲B	株	1	369.7	7069.18	129.51	460.54	369.7	7069.18	129.51	460.54	
050003-2换	单排、独立乔木类养护米径φ(cm) 10<φ≤30 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	655.32	100.05	270.41	197.73	78.6384	12.006	32.4492	23.7276	
小计								448.3384	7081.186	161.9592	484.2676	
清单项目综合单价												
				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	259.223488	1.3916	360.74				
					技工人工费	元	64.296	1.3625	87.6			
	材料			肥料	kg	1.79748	1.77	3.18				
				杀虫药剂(综合)	kg	0.156024	22.12	3.45				
				大腹木槲B	株	1.06	6622.596	7019.95				
				镀锌铁丝(综合)	kg	2	4.6	9.2				
				胶管(水管)	m	1.5	3.1	4.65				
				有机肥	kg	15	0.33	4.95				
				水	m3	3.073224	4.62	14.2				
					其他材料费(按百分比计算)	元	21.602	1	21.6			
		机械			手动油锯机	台班	0.1368	34.57	4.73			
					载货汽车 载质量M(t) M=5	台班	0.03672	620.37	22.78			
				高空作业车 提升高度H(m) H≤9	台班	0.0072	686.23	4.94				
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.068	1308.48	88.98				
				洒水车 罐容量V(m3) V=8	台班	0.054	750.54	40.53				
项目编码	050103001007	项目名称	香樟A						计量单位	株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-131换	种植乔木(带土球) 米径φ(cm) 35<φ≤40 香樟A	株	1	418.6	15486.68	154.2	896.12	418.6	15486.68	154.2	896.12	
050003-3换	单排、独立乔木类养护米径φ(cm) 30<φ≤50 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	1043.9	143.33	311.08	305.63	125.268	17.1996	37.3296	36.6756	
小计								543.868	15503.8796	191.5296	932.7956	
清单项目综合单价												
				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	320.260352	1.3916	445.67				
					技工人工费	元	72.063	1.3625	98.19			
	材料			肥料	kg	2.126448	1.77	3.76				
				杀虫药剂(综合)	kg	0.195984	22.12	4.34				
				香樟A	株	1.06	14537.78	15410.05				
				镀锌铁丝(综合)	kg	2	4.6	9.2				
				胶管(水管)	m	1.5	3.1	4.65				
				有机肥	kg	16	0.33	5.28				
				水	m3	4.246496	4.62	19.62				
					其他材料费(按百分比计算)	元	46.9812	1	46.98			
		机械			手动油锯机	台班	0.1548	34.57	5.35			
					载货汽车 载质量M(t) M=5	台班	0.0396	620.37	24.57			
				高空作业车 提升高度H(m) H≤9	台班	0.0108	686.23	7.41				
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.073	1464.7	106.92				
				洒水车 罐容量V(m3) V=8	台班	0.063	750.54	47.28				
项目编码	050103001008	项目名称	香樟B						计量单位	株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-130换	种植乔木(带土球) 米径φ(cm) 30<φ≤35 香樟 米径30cm 自然高 750-800cm 枝下高 200-250cm 冠幅 300-350cm 土球直径 110cm 栽培方式 控根苗	株	1	369.7	12560.29	129.51	735.1	369.7	12560.29	129.51	735.1	

工程量清单综合单价分析表

050003-3换	单排、独立乔木类养护米径φ (cm) 30<φ≤50 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	1043.9	143.33	311.08	305.63	125.268	17.1996	37.3296	36.6756	
小计								494.968	12577.4896	166.8396	771.7756	
清单项目综合单价								14011.07280000				
内容												
-				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工			元	292.731352		1.3916		407.36				
			元	64.296		1.3625		87.6				
材料			kg	2.126448		1.77		3.76				
	杀虫药剂(综合)		kg	0.195984		22.12		4.34				
	香樟		株	1.06		11787.391		12494.63				
	镀锌铁丝(综合)		kg	2		4.6		9.2				
	胶管(水管)		m	1.5		3.1		4.65				
	有机肥		kg	15		0.33		4.95				
	水		m <sup>3</sup>	3.836496		4.62		17.72				
	其他材料费(按百分比计算)		元	38.2312		1		38.23				
机械	手动油锯机		台班	0.1548		34.57		5.35				
	载货汽车 装载质量M(t) M=5		台班	0.0396		620.37		24.57				
	高空作业车 提升高度H(m) H≤9		台班	0.0108		686.23		7.41				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.068		1308.48		88.98				
	洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=8		台班	0.054		750.54		40.53				
项目编码	050103001009			项目名称			朴树A		计量单位		株	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-131换	种植乔木(带土球)米径φ (cm) 35<φ≤40 朴树A	株	1	418.6	33460.78	154.2	1794.82	418.6	33460.78	154.2	1794.82	
050003-3换	单排、独立乔木类养护米径φ (cm) 30<φ≤50 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	1043.9	143.33	311.08	305.63	125.268	17.1996	37.3296	36.6756	
小计								543.868	33477.9796	191.5296	1831.4956	
清单项目综合单价								36044.87280000				
内容												
-				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工			元	320.260352		1.3916		445.67				
			元	72.063		1.3625		98.19				
材料			kg	2.126448		1.77		3.76				
	杀虫药剂(综合)		kg	0.195984		22.12		4.34				
	朴树A		株	1.06		31443.76		33330.39				
	镀锌铁丝(综合)		kg	2		4.6		9.2				
	胶管(水管)		m	1.5		3.1		4.65				
	有机肥		kg	16		0.33		5.28				
	水		m <sup>3</sup>	4.246496		4.62		19.62				
	其他材料费(按百分比计算)		元	100.7412		1		100.74				
机械	手动油锯机		台班	0.1548		34.57		5.35				
	载货汽车 装载质量M(t) M=5		台班	0.0396		620.37		24.57				
	高空作业车 提升高度H(m) H≤9		台班	0.0108		686.23		7.41				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20		台班	0.073		1464.7		106.92				
	洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=8		台班	0.063		750.54		47.28				
项目编码	050103001010			项目名称			朴树B		计量单位		株	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-131换	种植乔木(带土球)米径φ (cm) 35<φ≤40 朴树B	株	1	418.6	24617.33	154.2	1352.65	418.6	24617.33	154.2	1352.65	
050003-3换	单排、独立乔木类养护米径φ (cm) 30<φ≤50 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	1043.9	143.33	311.08	305.63	125.268	17.1996	37.3296	36.6756	
小计								543.868	24634.5296	191.5296	1389.3256	
清单项目综合单价								26759.25280000				
内容												
-				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工			元	320.260352		1.3916		445.67				
			元	72.063		1.3625		98.19				
材料			kg	2.126448		1.77		3.76				
	杀虫药剂(综合)		kg	0.195984		22.12		4.34				
	朴树B		株	1.06		23125.839		24513.39				
	镀锌铁丝(综合)		kg	2		4.6		9.2				
	胶管(水管)		m	1.5		3.1		4.65				
	有机肥		kg	16		0.33		5.28				
	水		m <sup>3</sup>	4.246496		4.62		19.62				
	其他材料费(按百分比计算)		元	74.2912		1		74.29				
机械	手动油锯机		台班	0.1548		34.57		5.35				
	载货汽车 装载质量M(t) M=5		台班	0.0396		620.37		24.57				
	高空作业车 提升高度H(m) H≤9		台班	0.0108		686.23		7.41				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20		台班	0.073		1464.7		106.92				
	洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=8		台班	0.063		750.54		47.28				
项目编码	050103001011			项目名称			高山榕C		计量单位		株	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-129换	种植乔木(带土球)米径φ (cm) 25<φ≤30 高山榕C 米径 35cm 自然高 600-650cm 枝下高 200-250cm 冠幅 300-350cm 土球直径 120cm 栽培方式 控根苗	株	1	319.84	7815.48	101.52	482.66	319.84	7815.48	101.52	482.66	
050003-3换	单排、独立乔木类养护米径φ (cm) 30<φ≤50 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	1043.9	143.33	311.08	305.63	125.268	17.1996	37.3296	36.6756	
小计								445.108	7832.6796	138.8496	519.3356	
清单项目综合单价								8935.97280000				
内容												
-				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工			元	267.708352		1.3916		372.54				
			元	53.266		1.3625		72.57				
材料	高山榕C		株	1.06		7339.45		7779.82				
	肥料		kg	2.126448		1.77		3.76				
	杀虫药剂(综合)		kg	0.195984		22.12		4.34				
	有机肥		kg	14		0.33		4.62				
	水		m <sup>3</sup>	3.484496		4.62		16.1				
	其他材料费(按百分比计算)		元	24.0412		1		24.04				
	手动油锯机		台班	0.1548		34.57		5.35				
	载货汽车 装载质量M(t) M=5		台班	0.0396		620.37		24.57				

工程量清单综合单价分析表

项目编码	050103001012	项目名称	高山榕D	计量单位	株																		
<table border="1"> <tr> <td>机械</td> <td>高空作业车 提升高度H(m) H≤9</td> <td>台班</td> <td>0.0108</td> <td>686.23</td> <td>7.41</td> </tr> <tr> <td></td> <td>汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12</td> <td>台班</td> <td>0.065</td> <td>1146.11</td> <td>74.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>洒水车 罐容量V(m³) V=8</td> <td>台班</td> <td>0.036</td> <td>750.54</td> <td>27.02</td> </tr> </table>						机械	高空作业车 提升高度H(m) H≤9	台班	0.0108	686.23	7.41		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.065	1146.11	74.5		洒水车 罐容量V(m³) V=8	台班	0.036	750.54	27.02
机械	高空作业车 提升高度H(m) H≤9	台班	0.0108	686.23	7.41																		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.065	1146.11	74.5																		
	洒水车 罐容量V(m³) V=8	台班	0.036	750.54	27.02																		
清单综合单价组成明细																							
编号	名称	单位	数量	单价		合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润												
050001-128换	种植乔木(带土球) 米径φ(cm) 20< φ≤25 高山榕 米径20cm 自然高 500-550cm 枝下高 200-250cm 冠幅 300-350cm 土球直径 100cm 栽培方式 控根苗	株	1	278.7	6348.98	89.03	397.57	278.7	6348.98	89.03	397.57												
050003-2换	单排、独立乔木类养护米径φ(cm) 10< φ≤30 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	655.32	100.05	270.41	197.73	78.6384	12.006	32.4492	23.7276												
小计								357.3384	6360.986	121.4792	421.2976												
清单项目综合单价						7261.10120000																	
内容						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)												
人工						元	209.169488	1.3916	291.08														
技工人工费						元	48.63	1.3625	66.26														
材料						kg	1.79748	1.77	3.18														
杀虫药剂(综合)						kg	0.156024	22.12	3.45														
高山榕						株	1.06	5963.3	6321.1														
有机肥						kg	13	0.33	4.29														
水						m³	2.058224	4.62	9.51														
其他材料费(按百分比计算)						元	19.452	1	19.45														
机械						台班	0.1368	34.57	4.73														
载货汽车 载质量M(t) M=5						台班	0.03672	620.37	22.78														
高空作业车 提升高度H(m) H≤9						台班	0.0072	686.23	4.94														
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12						台班	0.06	1146.11	68.77														
洒水车 罐容量V(m³) V=8						台班	0.027	750.54	20.26														
项目编码	050103001013	项目名称	无忧树S	计量单位	株																		
清单综合单价组成明细																							
编号	名称	单位	数量	单价		合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润												
050001-128换	种植乔木(带土球) 米径φ(cm) 20< φ≤25 无忧树S 米径20cm 自然高 500-550cm 枝下高 200-250cm 冠幅 300-350cm 土球直径 100cm 栽培方式 控根苗	株	1	278.7	7324.37	89.03	446.33	278.7	7324.37	89.03	446.33												
050003-2换	单排、独立乔木类养护米径φ(cm) 10< φ≤30 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	655.32	100.05	270.41	197.73	78.6384	12.006	32.4492	23.7276												
小计								357.3384	7336.376	121.4792	470.0576												
清单项目综合单价						8285.25120000																	
内容						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)												
人工						元	209.169488	1.3916	291.08														
技工人工费						元	48.63	1.3625	66.26														
材料						kg	1.79748	1.77	3.18														
杀虫药剂(综合)						kg	0.156024	22.12	3.45														
无忧树S						株	1.06	6880.73	7293.57														
有机肥						kg	13	0.33	4.29														
水						m³	2.058224	4.62	9.51														
其他材料费(按百分比计算)						元	22.372	1	22.37														
机械						台班	0.1368	34.57	4.73														
载货汽车 载质量M(t) M=5						台班	0.03672	620.37	22.78														
高空作业车 提升高度H(m) H≤9						台班	0.0072	686.23	4.94														
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12						台班	0.06	1146.11	68.77														
洒水车 罐容量V(m³) V=8						台班	0.027	750.54	20.26														
项目编码	050103001014	项目名称	紫花风铃木S	计量单位	株																		
清单综合单价组成明细																							
编号	名称	单位	数量	单价		合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润												
050001-128换	种植乔木(带土球) 米径φ(cm) 20< φ≤25 紫花风铃木S 米径20cm 自然高 500-550cm 枝下高 200-250cm 冠幅 300-350cm 土球直径 100cm 栽培方式 控根苗	株	1	278.7	15045.31	89.03	832.38	278.7	15045.31	89.03	832.38												
050003-2换	单排、独立乔木类养护米径φ(cm) 10< φ≤30 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	655.32	100.05	270.41	197.73	78.6384	12.006	32.4492	23.7276												
小计								357.3384	15057.316	121.4792	856.1076												
清单项目综合单价						16392.24120000																	
内容						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)												
人工						元	209.169488	1.3916	291.08														
技工人工费						元	48.63	1.3625	66.26														
材料						kg	1.79748	1.77	3.18														
杀虫药剂(综合)						kg	0.156024	22.12	3.45														
紫花风铃木S						株	1.06	14142.85	14991.42														
有机肥						kg	13	0.33	4.29														
水						m³	2.058224	4.62	9.51														
其他材料费(按百分比计算)						元	45.462	1	45.46														
机械						台班	0.1368	34.57	4.73														
载货汽车 载质量M(t) M=5						台班	0.03672	620.37	22.78														
高空作业车 提升高度H(m) H≤9						台班	0.0072	686.23	4.94														
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12						台班	0.06	1146.11	68.77														
洒水车 罐容量V(m³) V=8						台班	0.027	750.54	20.26														
项目编码	050103001015	项目名称	紫花风铃木A	计量单位	株																		
清单综合单价组成明细																							
编号	名称	单位	数量	单价		合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润												
050001-128换	种植乔木(带土球) 米径φ(cm) 20< φ≤25 紫花风铃木A 米径20cm 自然高 500-550cm 枝下高 200-250cm 冠幅 300-350cm 土球直径 100cm 栽培方式 控根苗	株	1	278.7	11982.35	89.03	679.23	278.7	11982.35	89.03	679.23												

工程量清单综合单价分析表

050003-2换	单排、独立乔木类养护米径φ (cm) 10<φ≤30 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	655.32	100.05	270.41	197.73	78.6384	12.006	32.4492	23.7276	
小计								357.3384	11994.356	121.4792	702.9576	
清单项目综合单价								13176.13120000				
内容												
-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工				元	209.169488	1.3916	291.08					
				元	48.63	1.3625	66.26					
材料				kg	1.79748	1.77	3.18					
				kg	0.156024	22.12	3.45					
				株	1.06	11261.91	11937.62					
				kg	13	0.33	4.29					
				m3	2.058224	4.62	9.51					
				元	36.302	1	36.3					
机械				台班	0.1368	34.57	4.73					
				台班	0.03672	620.37	22.78					
				台班	0.0072	686.23	4.94					
				台班	0.06	1146.11	68.77					
				台班	0.027	750.54	20.26					
项目编码	050103001022	项目名称	黄花风铃木A					计量单位	株			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-128换	种植乔木(带土球)米径φ (cm) 20<φ≤25 黄花风铃木A米径 20cm 自然高 500-550cm 枝下高 200-250cm 冠幅 300-350cm 土球直径 100cm 栽培方式 控根苗	株	1	278.7	8254.61	89.03	492.85	278.7	8254.61	89.03	492.85	
050003-2换	单排、独立乔木类养护米径φ (cm) 10<φ≤30 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	655.32	100.05	270.41	197.73	78.6384	12.006	32.4492	23.7276	
小计								357.3384	8266.616	121.4792	516.5776	
清单项目综合单价								9262.01120000				
内容												
-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工				元	209.169488	1.3916	291.08					
				元	48.63	1.3625	66.26					
材料				株	1.06	7755.69	8221.03					
				kg	1.79748	1.77	3.18					
				kg	0.156024	22.12	3.45					
				kg	13	0.33	4.29					
				m3	2.058224	4.62	9.51					
				元	25.152	1	25.15					
机械				台班	0.1368	34.57	4.73					
				台班	0.03672	620.37	22.78					
				台班	0.0072	686.23	4.94					
				台班	0.06	1146.11	68.77					
				台班	0.027	750.54	20.26					
项目编码	050103001023	项目名称	黄花风铃木B					计量单位	株			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-128换	种植乔木(带土球)米径φ (cm) 20<φ≤25	株	1	278.7	6170.54	89.03	388.64	278.7	6170.54	89.03	388.64	
050003-2换	单排、独立乔木类养护米径φ (cm) 10<φ≤30 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	655.32	100.05	270.41	197.73	78.6384	12.006	32.4492	23.7276	
小计								357.3384	6182.546	121.4792	412.3676	
清单项目综合单价								7073.73120000				
内容												
-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工				元	209.169488	1.3916	291.08					
				元	48.63	1.3625	66.26					
材料				株	1.06	5795.46	6143.19					
				kg	1.79748	1.77	3.18					
				kg	0.156024	22.12	3.45					
				kg	13	0.33	4.29					
				m3	2.058224	4.62	9.51					
				元	18.922	1	18.92					
机械				台班	0.1368	34.57	4.73					
				台班	0.03672	620.37	22.78					
				台班	0.0072	686.23	4.94					
				台班	0.06	1146.11	68.77					
				台班	0.027	750.54	20.26					
项目编码	050103001016	项目名称	枫树D					计量单位	株			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-128换	种植乔木(带土球)米径φ (cm) 20<φ≤25	株	1	278.7	3372.16	89.03	248.72	278.7	3372.16	89.03	248.72	
050003-2换	单排、独立乔木类养护米径φ (cm) 10<φ≤30 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	655.32	100.05	270.41	197.73	78.6384	12.006	32.4492	23.7276	
小计								357.3384	3384.166	121.4792	272.4476	
清单项目综合单价								4135.43120000				
内容												
-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工				元	209.169488	1.3916	291.08					
				元	48.63	1.3625	66.26					
材料				株	1.06	3163.38	3353.18					
				kg	1.79748	1.77	3.18					
				kg	0.156024	22.12	3.45					
				kg	13	0.33	4.29					
				m3	2.058224	4.62	9.51					
				元	10.552	1	10.55					
机械				台班	0.1368	34.57	4.73					
				台班	0.03672	620.37	22.78					
				台班	0.0072	686.23	4.94					
				台班	0.06	1146.11	68.77					
				台班	0.027	750.54	20.26					
项目编码	050103001017	项目名称	枫树F					计量单位	株			
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050003-2换	单排、独立乔木类养护米径φ (cm) 10<φ≤30 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	655.32	100.05	270.41	197.73	78.6384	12.006	32.4492	23.7276		
050001-126换	种植乔木(带土球)米径φ (cm) 12<φ≤15	株	1	140.07	1568.6	51.19	119.16	140.07	1568.6	51.19	119.16		
小计								218.7084	1580.606	83.6392	142.8876		
清单项目综合单价								2025.84120000					
内容								单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								元	23.565	1.3625	32.11		
技工人工费								元	134.092488	1.3916	186.6		
普通人工费								元	23.565	1.3625	32.11		
材料								株	1.04	1498.77	1558.72		
秋枫								kg	10	0.33	3.3		
肥料								kg	1.79748	1.77	3.18		
杀虫药剂(综合)								kg	0.156024	22.12	3.45		
水								m3	1.473224	4.62	6.81		
其他材料费(按百分比计算)								元	5.152	1	5.15		
机械								台班	0.018	750.54	13.51		
洒水车 罐容量V (m3) V=8								台班	0.038	991.54	37.68		
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8								台班	0.1368	34.57	4.73		
手动油锯机								台班	0.03672	620.37	22.78		
载货汽车 载质量M (t) M=5								台班	0.0072	686.23	4.94		
高空作业车 提升高度H (m) H≤9								台班	0.0072	686.23	4.94		
项目编码	050103001018	项目名称	从生柚子树C				计量单位	株					
清单项目综合单价								6915.73120000					
内容								单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								元	134.092488	1.3916	186.6		
技工人工费								元	23.565	1.3625	32.11		
普通人工费								元	23.565	1.3625	32.11		
材料								株	1.04	5963.3	6201.83		
柚子树								kg	10	0.33	3.3		
肥料								kg	1.79748	1.77	3.18		
杀虫药剂(综合)								kg	0.156024	22.12	3.45		
水								m3	1.473224	4.62	6.81		
其他材料费(按百分比计算)								元	19.082	1	19.08		
机械								台班	0.038	991.54	37.68		
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8								台班	0.1368	34.57	4.73		
手动油锯机								台班	0.018	750.54	13.51		
洒水车 罐容量V (m3) V=8								台班	0.03672	620.37	22.78		
载货汽车 载质量M (t) M=5								台班	0.0072	686.23	4.94		
高空作业车 提升高度H (m) H≤9								台班	0.0072	686.23	4.94		
项目编码	050103001019	项目名称	红花鸡蛋花A				计量单位	株					
清单项目综合单价								6190.27120000					
内容								单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								元	134.092488	1.3916	186.6		
技工人工费								元	23.565	1.3625	32.11		
普通人工费								元	23.565	1.3625	32.11		
材料								株	1.04	5300.955	5512.99		
红花鸡蛋花								kg	1.79748	1.77	3.18		
肥料								kg	0.156024	22.12	3.45		
杀虫药剂(综合)								kg	10	0.33	3.3		
水								m3	1.473224	4.62	6.81		
其他材料费(按百分比计算)								元	17.012	1	17.01		
机械								台班	0.1368	34.57	4.73		
载货汽车 载质量M (t) M=5								台班	0.03672	620.37	22.78		
高空作业车 提升高度H (m) H≤9								台班	0.0072	686.23	4.94		
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8								台班	0.038	991.54	37.68		
洒水车 罐容量V (m3) V=8								台班	0.018	750.54	13.51		
项目编码	050103002001	项目名称	狗牙花a				计量单位	株					
清单项目综合单价								1197.04520000					
内容								单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								元	190.869024	1.3916	265.61		
技工人工费								元	50.268	1.3625	68.49		
普通人工费								元	140.59992	1.77	2.85		
材料								kg	0.135504	22.12	3		
肥料								kg	1.05	596.33	626.15		
杀虫药剂(综合)								kg	12	0.33	3.96		
狗牙花								m3	1.49984	4.62	6.93		
水								元	1.0512	1	1.05		
其他材料费(按百分比计算)								元	1.0512	1	1.05		
机械								台班	0.0936	27.26	2.55		
载货汽车 载质量M (t) M=5								台班	0.01944	620.37	12.06		
洒水车 罐容量V (m3) V=8								台班	0.018	750.54	13.51		
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5								台班	0.099	643.66	63.72		
项目编码	050103002002	项目名称	银叶金合欢a				计量单位	株					
清单项目综合单价													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
050001-144换	种植灌木(带土球)冠幅P (cm) 200<P≤300 狗牙花	株	1	292.29	632.98	77.23	114.51	292.29	632.98	77.23	114.51		
050003-16换	灌木类养护冠幅P (cm) P>200 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	348.42	91.31	121.76	105.47	41.8104	10.9572	14.6112	12.6564		
小计								334.1004	643.9372	91.8412	127.1664		
清单项目综合单价								1197.04520000					
内容								单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								元	190.869024	1.3916	265.61		
技工人工费								元	50.268	1.3625	68.49		
普通人工费								元	140.59992	1.77	2.85		
材料								kg	0.135504	22.12	3		
肥料								kg	1.05	596.33	626.15		
杀虫药剂(综合)								kg	12	0.33	3.96		
狗牙花								m3	1.49984	4.62	6.93		
水								元	1.0512	1	1.05		
其他材料费(按百分比计算)								元	1.0512	1	1.05		
机械								台班	0.0936	27.26	2.55		
载货汽车 载质量M (t) M=5								台班	0.01944	620.37	12.06		
洒水车 罐容量V (m3) V=8								台班	0.018	750.54	13.51		
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5								台班	0.099	643.66	63.72		
项目编码	050103002002	项目名称	银叶金合欢a				计量单位	株					
清单项目综合单价													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-143换	种植灌木(带土球)冠幅P(cm) 180<P≤200 银叶金合欢	株	1	215.05	356.69	45.16	77.97	215.05	356.69	45.16	77.97
050003-15换	灌木类养护 冠幅P(cm) 100<P≤200 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	235.22	62.54	99.11	72.45	28.2264	7.5048	11.8932	8.694
小计								243.2764	364.1948	57.0532	86.664
清单项目综合单价											
751.18840000											
内容											
单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)											
人工	普工人工费			元	138.66948	1.3916	192.97				
	技工人工费			元	36.917	1.3625	50.3				
材料	银叶金合欢			株	1.04	337.931	351.45				
	肥料			kg	1.329336	1.77	2.35				
	杀虫药剂(综合)			kg	0.113688	22.12	2.51				
	有机肥			kg	10	0.33	3.3				
	水			m3	0.850032	4.62	3.93				
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.6492	1	0.65				
机械	绿篱机			台班	0.09216	27.26	2.51				
	载货汽车 装载质量M(t) M=5			台班	0.01512	620.37	9.38				
	洒水车 罐容量V(m3) V=8			台班	0.013	750.54	9.76				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.055	643.66	35.4				
项目编码	050103002003			项目名称	米兰球a		计量单位	株			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-143换	种植灌木(带土球)冠幅P(cm) 180<P≤200 米兰球a	株	1	215.05	1437.52	45.16	132.01	215.05	1437.52	45.16	132.01
050003-15换	灌木类养护 冠幅P(cm) 100<P≤200 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	235.22	62.54	99.11	72.45	28.2264	7.5048	11.8932	8.694
小计								243.2764	1445.0248	57.0532	140.704
清单项目综合单价											
1886.05840000											
内容											
单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)											
人工	普工人工费			元	138.66948	1.3916	192.97				
	技工人工费			元	36.917	1.3625	50.3				
材料	米兰球a			株	1.04	1376.15	1431.2				
	肥料			kg	1.329336	1.77	2.35				
	杀虫药剂(综合)			kg	0.113688	22.12	2.51				
	有机肥			kg	10	0.33	3.3				
	水			m3	0.850032	4.62	3.93				
	其他材料费(按百分比计算)			元	1.7292	1	1.73				
机械	绿篱机			台班	0.09216	27.26	2.51				
	载货汽车 装载质量M(t) M=5			台班	0.01512	620.37	9.38				
	洒水车 罐容量V(m3) V=8			台班	0.013	750.54	9.76				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.055	643.66	35.4				
项目编码	050103002004			项目名称	米兰球b		计量单位	株			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-141换	种植灌木(带土球)冠幅P(cm) 120<P≤150 米兰	株	1	88.01	1149.34	19.52	82.15	88.01	1149.34	19.52	82.15
050003-15换	灌木类养护 冠幅P(cm) 100<P≤200 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	235.22	62.54	99.11	72.45	28.2264	7.5048	11.8932	8.694
小计								116.2364	1156.8448	31.4132	90.844
清单项目综合单价											
1395.33840000											
内容											
单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)											
人工	普工人工费			元	68.59548	1.3916	95.46				
	技工人工费			元	15.255	1.3625	20.78				
材料	米兰			株	1.04	1100.92	1144.96				
	肥料			kg	1.329336	1.77	2.35				
	杀虫药剂(综合)			kg	0.113688	22.12	2.51				
	有机肥			kg	7	0.33	2.31				
	水			m3	0.708032	4.62	3.27				
	其他材料费(按百分比计算)			元	1.4392	1	1.44				
机械	绿篱机			台班	0.09216	27.26	2.51				
	载货汽车 装载质量M(t) M=5			台班	0.01512	620.37	9.38				
	洒水车 罐容量V(m3) V=8			台班	0.008	750.54	6				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.021	643.66	13.52				
项目编码	050103002005			项目名称	龟甲冬青c		计量单位	株			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-141换	种植灌木(带土球)冠幅P(cm) 120<P≤150 龟甲冬青c	株	1	88.01	1149.34	19.52	82.15	88.01	1149.34	19.52	82.15
050003-15换	灌木类养护 冠幅P(cm) 100<P≤200 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	235.22	62.54	99.11	72.45	28.2264	7.5048	11.8932	8.694
小计								116.2364	1156.8448	31.4132	90.844
清单项目综合单价											
1395.33840000											
内容											
单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)											
人工	普工人工费			元	68.59548	1.3916	95.46				
	技工人工费			元	15.255	1.3625	20.78				
材料	龟甲冬青c			株	1.04	1100.92	1144.96				
	肥料			kg	1.329336	1.77	2.35				
	杀虫药剂(综合)			kg	0.113688	22.12	2.51				
	有机肥			kg	7	0.33	2.31				
	水			m3	0.708032	4.62	3.27				
	其他材料费(按百分比计算)			元	1.4392	1	1.44				
机械	绿篱机			台班	0.09216	27.26	2.51				
	载货汽车 装载质量M(t) M=5			台班	0.01512	620.37	9.38				
	洒水车 罐容量V(m3) V=8			台班	0.008	750.54	6				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.021	643.66	13.52				
项目编码	050103002006			项目名称	杜鹃球A		计量单位	株			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-139换	种植灌木(带土球)冠幅P(cm) 80<P≤100	株	1	36.25	384.14	3	29.01	36.25	384.14	3	29.01
050003-14换	灌木类养护 冠幅P(cm) P≤100 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	121.74	50.69	76.28	40.2	14.6088	6.0828	9.1536	4.824

工程量清单综合单价分析表

小计					50.8588	390.2228	12.1536	33.834			
清单项目综合单价					487.06920000						
内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费				元	30.410104	1.3916	42.32			
	技工人工费				元	6.268	1.3625	8.54			
材料	勒杜鹃				株	1.04	366.97	381.65			
	肥料				kg	1.034208	1.77	1.83			
	杀虫药剂(综合)				kg	0.09072	22.12	2.01			
	有机肥				kg	5	0.33	1.65			
	水				m3	0.535456	4.62	2.47			
	其他材料费(按百分比计算)				元	0.614	1	0.61			
机械	绿篱机				台班	0.09	27.26	2.45			
	载货汽车 装载质量M(t) M=5				台班	0.0108	620.37	6.7			
	洒水车 罐容量V(m3) V=8				台班	0.004	750.54	3			
项目编码	050103001020		项目名称		人面子B		计量单位	株			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-127换	种植乔木(带土球) 米径φ(cm) 15<φ≤20 人面子	株	1	218.4	4298.01	61.85	277.12	218.4	4298.01	61.85	277.12
050003-2换	单排、独立乔木类养护米径φ(cm) 10<φ≤30 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	655.32	100.05	270.41	197.73	78.6384	12.006	32.4492	23.7276
小计							297.0384	4310.016	94.2992	300.8476	
清单项目综合单价					5002.20120000						
内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费				元	176.637488	1.3916	245.81			
	技工人工费				元	37.6	1.3625	51.23			
材料	人面子				株	1.04	4113.6	4278.14			
	肥料				kg	1.79748	1.77	3.18			
	杀虫药剂(综合)				kg	0.156024	22.12	3.45			
	有机肥				kg	12	0.33	3.96			
	水				m3	1.723224	4.62	7.96			
	其他材料费(按百分比计算)				元	13.322	1	13.32			
机械	手动油锯机				台班	0.1368	34.57	4.73			
	洒水车 罐容量V(m3) V=8				台班	0.019	750.54	14.26			
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.048	991.54	47.59			
	载货汽车 装载质量M(t) M=5				台班	0.03672	620.37	22.78			
	高空作业车 提升高度H(m) H≤9				台班	0.0072	686.23	4.94			
项目编码	050103001021		项目名称		人面子A		计量单位	株			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-128换	种植乔木(带土球) 米径φ(cm) 20<φ≤25 人面子A	株	1	278.7	12858.25	89.03	723.03	278.7	12858.25	89.03	723.03
050003-2换	单排、独立乔木类养护米径φ(cm) 10<φ≤30 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.12	655.32	100.05	270.41	197.73	78.6384	12.006	32.4492	23.7276
小计							357.3384	12870.256	121.4792	746.7576	
清单项目综合单价					14095.83120000						
内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费				元	209.169488	1.3916	291.08			
	技工人工费				元	48.63	1.3625	66.26			
材料	人面子A				株	1.06	12085.75	12810.9			
	肥料				kg	1.79748	1.77	3.18			
	杀虫药剂(综合)				kg	0.156024	22.12	3.45			
	有机肥				kg	13	0.33	4.29			
	水				m3	2.058224	4.62	9.51			
	其他材料费(按百分比计算)				元	38.922	1	38.92			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.06	1146.11	68.77			
	手动油锯机				台班	0.1368	34.57	4.73			
	洒水车 罐容量V(m3) V=8				台班	0.027	750.54	20.26			
	载货汽车 装载质量M(t) M=5				台班	0.03672	620.37	22.78			
高空作业车 提升高度H(m) H≤9				台班	0.0072	686.23	4.94				
项目编码	050103009001		项目名称		大吴风草		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-176换	普通花坛 种植密度D(株/m2) 16<D≤25 大吴风草	10m2	0.1	264.47	2469.94	14.26	194.5	26.447	246.994	1.426	19.45
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204
小计							56.057	253.5916	4.9996	27.8704	
清单项目综合单价					342.51860000						
内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费				元	36.054588	1.3916	50.17			
	技工人工费				元	4.3185	1.3625	5.88			
材料	肥料				kg	1.232568	1.77	2.18			
	杀虫药剂(综合)				kg	0.029016	22.12	0.64			
	大吴风草				株	26.25	9.36	245.7			
	有机肥				kg	1.7	0.33	0.56			
	水				m3	0.814048	4.62	3.76			
	其他材料费(按百分比计算)				元	0.7462	1	0.75			
机械	载货汽车 装载质量M(t) M=5				台班	0.00576	620.37	3.57			
	洒水车 罐容量V(m3) V=8				台班	0.0019	750.54	1.43			
项目编码	050103009002		项目名称		矮生粉花粟芦荊		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178换	普通花坛 种植密度D(株/m2) 36<D≤49 粉花粟芦荊	10m2	0.1	331.08	1073.08	17.26	142.5	33.108	107.308	1.726	14.25
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204
小计							62.718	113.9056	5.2996	22.6704	
清单项目综合单价					204.59360000						
内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费				元	39.547488	1.3916	55.03			
	技工人工费				元	5.6397	1.3625	7.68			
材料	肥料				kg	1.232568	1.77	2.18			
	杀虫药剂(综合)				kg	0.029016	22.12	0.64			

工程量清单综合单价分析表

材料		粉花翠芦莉	株	51.45	2.06	105.99					
		有机肥	kg	2.5	0.33	0.83					
		水	m3	0.823048	4.62	3.8					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4672	1	0.47					
机械		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.00576	620.37	3.57					
		洒水车 罐容量V(m3) V=8	台班	0.0023	750.54	1.73					
项目编码	050103009003		项目名称	金叶石菖蒲		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-179换	普通花坛 种植密度D(株/m2) 49<D≤64 金叶石菖蒲	10m2	0.1	382.19	3110.45	19.51	258.05	38.219	311.045	1.951	25.805
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204
小计								67.829	317.6426	5.5246	34.2254
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	42.300288	1.3916	58.87				
技工人工费				元	6.5795	1.3625	8.96				
材料				kg	1.232568	1.77	2.18				
杀虫药剂(综合)				kg	0.029016	22.12	0.64				
金叶石菖蒲				株	67.2	4.6	309.12				
有机肥				kg	3	0.33	0.99				
水				m3	0.830048	4.62	3.83				
其他材料费(按百分比计算)				元	0.8742	1	0.87				
机械				台班	0.00576	620.37	3.57				
				台班	0.0026	750.54	1.95				
项目编码	050103009004		项目名称	毛杜鹃		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178换	普通花坛 种植密度D(株/m2) 36<D≤49 毛杜鹃 形状 自然形片 植灌木 自然高×冠幅 20-30cm×15-25cm 土 球直径 10cm 栽培方式 容器苗	10m2	0.1	331.08	1439.11	17.26	160.8	33.108	143.911	1.726	16.08
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204
小计								62.718	150.5086	5.2996	24.5004
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	39.547488	1.3916	55.03				
技工人工费				元	5.6397	1.3625	7.68				
材料				kg	1.232568	1.77	2.18				
杀虫药剂(综合)				kg	0.029016	22.12	0.64				
毛杜鹃				袋	51.45	2.77	142.52				
有机肥				kg	2.5	0.33	0.83				
水				m3	0.823048	4.62	3.8				
其他材料费(按百分比计算)				元	0.5402	1	0.54				
机械				台班	0.00576	620.37	3.57				
				台班	0.0023	750.54	1.73				
项目编码	050103009005		项目名称	鸭脚木		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177换	普通花坛 种植密度D(株/m2) 25<D≤36 蓝金花 形状 自然形片 植灌木 自然高×冠幅 20-30cm×15-25cm 土 球直径 10cm 栽培方式 容器苗	10m2	0.1	282.19	1891.63	15.76	170.38	28.219	189.163	1.576	17.038
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204
小计								57.829	195.7606	5.1496	25.4584
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	36.794588	1.3916	51.2				
技工人工费				元	4.863	1.3625	6.63				
材料				kg	1.232568	1.77	2.18				
杀虫药剂(综合)				kg	0.029016	22.12	0.64				
鸭脚木				袋	37.8	4.97	187.87				
有机肥				kg	2	0.33	0.66				
水				m3	0.818048	4.62	3.78				
其他材料费(按百分比计算)				元	0.6312	1	0.63				
机械				台班	0.00576	620.37	3.57				
				台班	0.0021	750.54	1.58				
项目编码	050103009006		项目名称	蓝金花		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177换	普通花坛 种植密度D(株/m2) 25<D≤36 蓝金花 形状 自然形片 植灌木 自然高×冠幅 20-30cm×15-25cm 土 球直径 10cm 栽培方式 容器苗	10m2	0.1	282.19	876.56	15.76	119.63	28.219	87.656	1.576	11.963
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204
小计								57.829	94.2536	5.1496	20.3834
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	36.794588	1.3916	51.2				
技工人工费				元	4.863	1.3625	6.63				
材料				kg	1.232568	1.77	2.18				
杀虫药剂(综合)				kg	0.029016	22.12	0.64				
蓝金花				袋	37.8	2.29	86.56				
有机肥				kg	2	0.33	0.66				
水				m3	0.818048	4.62	3.78				
其他材料费(按百分比计算)				元	0.4282	1	0.43				
机械				台班	0.00576	620.37	3.57				
				台班	0.0021	750.54	1.58				
项目编码	050103009007		项目名称	青叶玉芙蓉		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

050001-177换	普通花坛 种植密度D (株/m <sup>2</sup> ) 25<D≤36 青叶玉芙蓉 形状 自然形片植灌木 自然高×冠幅 20-30cm×15-25cm 土球直径 10cm 栽培方式 容器苗	10m <sup>2</sup>	0.1	282.19	1747.7	15.76	163.18	28.219	174.77	1.576	16.318	
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6 材料*0.6机械*0.6)	100m <sup>2</sup> ·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204	
小计								57.829	181.3676	5.1496	24.7384	
清单项目综合单价												
内容												
				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	269.08460000		
人工				元	36.794588	1.3916	51.2					
				元	4.863	1.3625	6.63					
材料				kg	1.232568	1.77	2.18					
				kg	0.029016	22.12	0.64					
				袋	37.8	4.59	173.5					
				kg	2	0.33	0.66					
				m <sup>3</sup>	0.818048	4.62	3.78					
				元	0.6022	1	0.6					
机械				台班	0.00576	620.37	3.57					
				台班	0.0021	750.54	1.58					
项目编码	050103009008	项目名称	龙船花					计量单位	m <sup>2</sup>			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-178换	普通花坛 种植密度D (株/m <sup>2</sup> ) 36<D≤49	10m <sup>2</sup>	0.1	331.08	5279.8	17.26	352.84	33.108	527.98	1.726	35.284	
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6 材料*0.6机械*0.6)	100m <sup>2</sup> ·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204	
小计								62.718	534.5776	5.2996	43.7044	
清单项目综合单价												
内容												
				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	646.29960000		
人工				元	39.547488	1.3916	55.03					
				元	5.6397	1.3625	7.68					
材料				kg	1.232568	1.77	2.18					
				kg	0.029016	22.12	0.64					
				袋	51.45	10.22	525.82					
				kg	2.5	0.33	0.83					
				m <sup>3</sup>	0.823048	4.62	3.8					
				元	1.3072	1	1.31					
机械				台班	0.00576	620.37	3.57					
				台班	0.0023	750.54	1.73					
项目编码	050103009009	项目名称	翠芦莉					计量单位	m <sup>2</sup>			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-178换	普通花坛 种植密度D (株/m <sup>2</sup> ) 36<D≤49	10m <sup>2</sup>	0.1	331.08	1073.08	17.26	142.5	33.108	107.308	1.726	14.25	
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6 材料*0.6机械*0.6)	100m <sup>2</sup> ·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204	
小计								62.718	113.9056	5.2996	22.6704	
清单项目综合单价												
内容												
				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	204.59360000		
人工				元	39.547488	1.3916	55.03					
				元	5.6397	1.3625	7.68					
材料				kg	1.232568	1.77	2.18					
				kg	0.029016	22.12	0.64					
				袋	51.45	2.06	105.99					
				kg	2.5	0.33	0.83					
				m <sup>3</sup>	0.823048	4.62	3.8					
				元	0.4672	1	0.47					
机械				台班	0.00576	620.37	3.57					
				台班	0.0023	750.54	1.73					
项目编码	050103009010	项目名称	米兰					计量单位	m <sup>2</sup>			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-178换	普通花坛 种植密度D (株/m <sup>2</sup> ) 36<D≤49 米兰 形状 自然形片植灌木 自然高×冠幅 30-40cm×25-35cm 土球直径 15cm 栽培方式 容器苗	10m <sup>2</sup>	0.1	331.08	1428.8	17.26	160.29	33.108	142.88	1.726	16.029	
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6 材料*0.6机械*0.6)	100m <sup>2</sup> ·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204	
小计								62.718	149.4776	5.2996	24.4494	
清单项目综合单价												
内容												
				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	241.94460000		
人工				元	39.547488	1.3916	55.03					
				元	5.6397	1.3625	7.68					
材料				kg	1.232568	1.77	2.18					
				kg	0.029016	22.12	0.64					
				袋	51.45	2.75	141.49					
				kg	2.5	0.33	0.83					
				m <sup>3</sup>	0.823048	4.62	3.8					
				元	0.5382	1	0.54					
机械				台班	0.00576	620.37	3.57					
				台班	0.0023	750.54	1.73					
项目编码	050103009011	项目名称	黄蝉					计量单位	m <sup>2</sup>			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-175换	普通花坛 种植密度D (株/m <sup>2</sup> ) D≤16	10m <sup>2</sup>	0.1	218.4	1139.9	12.76	115.7	21.84	113.99	1.276	11.57	
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6 材料*0.6机械*0.6)	100m <sup>2</sup> ·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204	
小计								51.45	120.5876	4.8496	19.9904	
清单项目综合单价												
内容												
				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	196.87760000		
人工				元	33.290888	1.3916	46.33					
				元	3.76	1.3625	5.12					
材料				kg	1.232568	1.77	2.18					
				kg	0.029016	22.12	0.64					

工程量清单综合单价分析表

材料		软枝黄蝉	袋	16.8	6.73	113.06					
		有机肥	kg	1.5	0.33	0.5					
		水	m3	0.806048	4.62	3.72					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4812	1	0.48					
机械		载货汽车 载质量M(t) M=5	台班	0.00576	620.37	3.57					
		洒水车 罐容量V(m3) V=8	台班	0.0017	750.54	1.28					
项目编码	050103009012			项目名称	变叶木		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-176换	普通花坛 种植密度D(株/m2) 16<D≤25	10m2	0.1	264.47	1893.92	14.26	165.7	26.447	189.392	1.426	16.57
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204
小计								56.057	195.9896	4.9996	24.9904
清单项目综合单价								282.03660000			
内容											
人工		普通人工费	元	36.054588				1.3916			
		技工人工费	元	4.3185				1.3625			
材料		肥料	kg	1.232568				1.77			
		杀虫药剂(综合)	kg	0.029016				22.12			
		美丽变叶木	袋	26.25				7.17			
		有机肥	kg	1.7				0.33			
		水	m3	0.814048				4.62			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6312				1			
机械		载货汽车 载质量M(t) M=5	台班	0.00576				620.37			
		洒水车 罐容量V(m3) V=8	台班	0.0019				750.54			
项目编码	050103009013			项目名称	金心无刺露兜		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-175换	普通花坛 种植密度D(株/m2) D≤16 金心无刺露兜	10m2	0.1	218.4	1010.28	12.76	109.22	21.84	101.028	1.276	10.922
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204
小计								51.45	107.6256	4.8496	19.3424
清单项目综合单价								183.26760000			
内容											
人工		普通人工费	元	33.290888				1.3916			
		技工人工费	元	3.76				1.3625			
材料		肥料	kg	1.232568				1.77			
		杀虫药剂(综合)	kg	0.029016				22.12			
		金心无刺露兜	株	16.8				5.96			
		有机肥	kg	1.5				0.33			
		水	m3	0.806048				4.62			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4552				1			
机械		载货汽车 载质量M(t) M=5	台班	0.00576				620.37			
		洒水车 罐容量V(m3) V=8	台班	0.0017				750.54			
项目编码	050103009014			项目名称	黄花朱瑾		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-176换	普通花坛 种植密度D(株/m2) 16<D≤25 黄花朱瑾	10m2	0.1	264.47	973.33	14.26	119.67	26.447	97.333	1.426	11.967
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204
小计								56.057	103.9306	4.9996	20.3874
清单项目综合单价								185.37460000			
内容											
人工		普通人工费	元	36.054588				1.3916			
		技工人工费	元	4.3185				1.3625			
材料		肥料	kg	1.232568				1.77			
		杀虫药剂(综合)	kg	0.029016				22.12			
		黄花朱瑾	株	26.25				3.67			
		有机肥	kg	1.7				0.33			
		水	m3	0.814048				4.62			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4472				1			
机械		载货汽车 载质量M(t) M=5	台班	0.00576				620.37			
		洒水车 罐容量V(m3) V=8	台班	0.0019				750.54			
项目编码	050103009015			项目名称	粉花朱瑾		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-176换	普通花坛 种植密度D(株/m2) 16<D≤25 粉花朱瑾	10m2	0.1	264.47	260.53	14.26	84.03	26.447	26.053	1.426	8.403
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204
小计								56.057	32.6506	4.9996	16.8234
清单项目综合单价								110.53060000			
内容											
人工		普通人工费	元	36.054588				1.3916			
		技工人工费	元	4.3185				1.3625			
材料		肥料	kg	1.232568				1.77			
		杀虫药剂(综合)	kg	0.029016				22.12			
		粉花朱瑾	株	26.25				0.96			
		有机肥	kg	1.7				0.33			
		水	m3	0.814048				4.62			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3052				1			
机械		载货汽车 载质量M(t) M=5	台班	0.00576				620.37			
		洒水车 罐容量V(m3) V=8	台班	0.0019				750.54			
项目编码	050103009016			项目名称	勒杜鹃(水红)		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-175换	普通花坛 种植密度D(株/m2) D≤16 勒杜鹃 形状 自然形片植灌木 自然高×冠幅 40-50cm×35-45cm 土球直径 20cm 栽培方式 容器苗	10m2	0.1	218.4	710.4	12.76	94.22	21.84	71.04	1.276	9.422

工程量清单综合单价分析表

050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204
小计								51.45	77.6376	4.8496	17.8424
清单项目综合单价											
内容											
				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				元	33.290888	1.3916		46.33			
技工人工费				元	3.76	1.3625		5.12			
材料											
肥料				kg	1.232568	1.77		2.18			
杀虫药剂(综合)				kg	0.029016	22.12		0.64			
勒杜鹃				袋	9	7.8		70.2			
有机肥				kg	1.5	0.33		0.5			
水				m3	0.806048	4.62		3.72			
其他材料费(按百分比计算)				元	0.3952	1		0.4			
机械											
载货汽车 装载质量M(t) M=5				台班	0.00576	620.37		3.57			
洒水车 罐容量V(m3) V=8				台班	0.0017	750.54		1.28			
项目编码	050103009017	项目名称	小鸟蕉				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-175换	普通花坛 种植密度D(株/m2) D≤16 小鸟蕉 形状 自然形片植灌木 自然高×冠幅 40-50cm×35-45cm 土球直径 20cm 栽培方式 容器苗	10m2	0.1	218.4	552.48	12.76	86.33	21.84	55.248	1.276	8.633
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204
小计								51.45	61.8456	4.8496	17.0534
清单项目综合单价											
内容											
				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				元	33.290888	1.3916		46.33			
技工人工费				元	3.76	1.3625		5.12			
材料											
肥料				kg	1.232568	1.77		2.18			
杀虫药剂(综合)				kg	0.029016	22.12		0.64			
小鸟蕉				袋	4	13.61		54.44			
有机肥				kg	1.5	0.33		0.5			
水				m3	0.806048	4.62		3.72			
其他材料费(按百分比计算)				元	0.3632	1		0.36			
机械											
载货汽车 装载质量M(t) M=5				台班	0.00576	620.37		3.57			
洒水车 罐容量V(m3) V=8				台班	0.0017	750.54		1.28			
项目编码	050103009018	项目名称	灰莉				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-175换	普通花坛 种植密度D(株/m2) D≤16 灰莉 形状 自然形片植灌木 自然高×冠幅 40-50cm×35-45cm 土球直径 20cm 栽培方式 容器苗	10m2	0.1	218.4	301.18	12.76	73.76	21.84	30.118	1.276	7.376
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204
小计								51.45	36.7156	4.8496	15.7964
清单项目综合单价											
内容											
				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				元	33.290888	1.3916		46.33			
技工人工费				元	3.76	1.3625		5.12			
材料											
肥料				kg	1.232568	1.77		2.18			
杀虫药剂(综合)				kg	0.029016	22.12		0.64			
灰莉				袋	4	7.34		29.36			
有机肥				kg	1.5	0.33		0.5			
水				m3	0.806048	4.62		3.72			
其他材料费(按百分比计算)				元	0.3132	1		0.31			
机械											
载货汽车 装载质量M(t) M=5				台班	0.00576	620.37		3.57			
洒水车 罐容量V(m3) V=8				台班	0.0017	750.54		1.28			
项目编码	050103009019	项目名称	双夹槐				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-175换	普通花坛 种植密度D(株/m2) D≤16	10m2	0.1	218.4	2948.47	12.76	206.13	21.84	294.847	1.276	20.613
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204
小计								51.45	301.4446	4.8496	29.0334
清单项目综合单价											
内容											
				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				元	33.290888	1.3916		46.33			
技工人工费				元	3.76	1.3625		5.12			
材料											
肥料				kg	1.232568	1.77		2.18			
杀虫药剂(综合)				kg	0.029016	22.12		0.64			
灰莉				袋	4	73.39		293.56			
有机肥				kg	1.5	0.33		0.5			
水				m3	0.806048	4.62		3.72			
其他材料费(按百分比计算)				元	0.8422	1		0.84			
机械											
载货汽车 装载质量M(t) M=5				台班	0.00576	620.37		3.57			
洒水车 罐容量V(m3) V=8				台班	0.0017	750.54		1.28			
项目编码	050103009020	项目名称	红绒球				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-175换	普通花坛 种植密度D(株/m2) D≤16	10m2	0.1	218.4	6.99	12.76	59.05	21.84	0.699	1.276	5.905
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的;人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204
小计								51.45	7.2966	4.8496	14.3254
清单项目综合单价											
内容											
				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				元	33.290888	1.3916		46.33			
技工人工费				元	3.76	1.3625		5.12			
材料											
肥料				kg	1.232568	1.77		2.18			
杀虫药剂(综合)				kg	0.029016	22.12		0.64			
红绒球				株	4	0		0			
有机肥				kg	1.5	0.33		0.5			

工程量清单综合单价分析表

水		m3	0.806048	4.62	3.72								
其他材料费(按百分比计算)		元	0.2542	1	0.25								
机械		台班	0.00576	620.37	3.57								
载货汽车 载质量M(t) M=5		台班	0.0017	750.54	1.28								
洒水车 罐容量V(m3) V=8		台班											
项目编码	050103009021	项目名称	梅花夹竹桃	计量单位	m2								
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050001-175换	普通花坛 种植密度D(株/m2) D≤16 粉花夹竹桃 形状 球形灌木 自然高×冠幅 100cm×100cm 容器直径 35cm 栽培方式 容器苗	10m2	0.1	218.4	1247.87	12.76	121.1	21.84	124.787	1.276	12.11		
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6 材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.12	246.75	54.98	29.78	70.17	29.61	6.5976	3.5736	8.4204		
小计								51.45	131.3846	4.8496	20.5304		
清单项目综合单价								208.21460000					
内容								单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工		普工人工费		元	33.290888			1.3916	46.33				
		技工人工费		元	3.76			1.3625	5.12				
材料		肥料		kg	1.232568			1.77	2.18				
		杀虫药剂(综合)		kg	0.029016			22.12	0.64				
		粉花夹竹桃		株	9			13.76	123.84				
		有机肥		kg	1.5			0.33	0.5				
		水		m3	0.806048			4.62	3.72				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.5022			1	0.5				
机械		载货汽车 载质量M(t) M=5		台班	0.00576			620.37	3.57				
		洒水车 罐容量V(m3) V=8		台班	0.0017			750.54	1.28				
项目编码	050103015001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2								
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050001-200换	铺种草皮 满铺 马尼拉草 盖度 0.9cm 杂草率 小于3%	10m2	0.1	88.89	78.88	30.77	29.67	8.889	7.888	3.077	2.967		
040102-9+040102-10*(-12)换	机械摊铺砂砾石垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:30mm) 中砂	100m2	0.01	80.88	669.39	267.22	73.96	0.8088	6.6939	2.6722	0.7396		
小计								9.6978	14.5819	5.7492	3.7066		
清单项目综合单价								33.73550000					
内容								单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工		普工人工费		元	0.36038			1.3916	0.5				
		技工人工费		元	0.22554			1.3625	0.31				
		普工人工费		元	6.3876			1.3916	8.89				
材料		中砂		m3	0.03672			178.64	6.56				
		马尼拉草		m2	1.05			6.64	6.97				
		有机肥		kg	1			0.33	0.33				
		水		m3	0.1247			4.62	0.58				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1443			1	0.14				
机械		平地机 功率P(kW) P=90		台班	0.0012			932.72	1.12				
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.00038			511.42	0.19				
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.00144			744.03	1.07				
		洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班	0.0004			717.94	0.29				
		洒水车 罐容量V(m3) V=8		台班	0.0041			750.54	3.08				
项目编码	050103015002	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2								
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050001-200换	铺种草皮 满铺 大叶油草 盖度 0.9cm 杂草率 小于3%	10m2	0.1	88.89	74.11	30.77	29.43	8.889	7.411	3.077	2.943		
040102-9+040102-10*(-12)换	机械摊铺砂砾石垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:30mm) 中砂	100m2	0.01	80.88	669.39	267.22	73.96	0.8088	6.6939	2.6722	0.7396		
小计								9.6978	14.1049	5.7492	3.6826		
清单项目综合单价								33.23450000					
内容								单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工		技工人工费		元	0.22554			1.3625	0.31				
		普工人工费		元	6.74798			1.3916	9.39				
材料		中砂		m3	0.03672			178.64	6.56				
		大叶油草		m2	1.05			6.19	6.5				
		有机肥		kg	1			0.33	0.33				
		水		m3	0.1247			4.62	0.58				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1393			1	0.14				
机械		平地机 功率P(kW) P=90		台班	0.0012			932.72	1.12				
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.00038			511.42	0.19				
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.00144			744.03	1.07				
		洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班	0.0004			717.94	0.29				
		洒水车 罐容量V(m3) V=8		台班	0.0041			750.54	3.08				
项目编码	050103015003	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2								
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050001-200换	铺种草皮 满铺	10m2	0.1	88.89	214.95	30.77	36.47	8.889	21.495	3.077	3.647		
040102-9+040102-10*(-12)换	机械摊铺砂砾石垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:30mm) 中砂	100m2	0.01	80.88	669.39	267.22	73.96	0.8088	6.6939	2.6722	0.7396		
小计								9.6978	28.1889	5.7492	4.3866		
清单项目综合单价								48.02250000					
内容								单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工		技工人工费		元	0.22554			1.3625	0.31				
		普工人工费		元	6.74798			1.3916	9.39				
材料		中砂		m3	0.03672			178.64	6.56				
		大叶油草		m2	1.05			19.47	20.44				
		有机肥		kg	1			0.33	0.33				
		水		m3	0.1247			4.62	0.58				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2793			1	0.28				
机械		平地机 功率P(kW) P=90		台班	0.0012			932.72	1.12				
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.00038			511.42	0.19				
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.00144			744.03	1.07				
		洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班	0.0004			717.94	0.29				
		洒水车 罐容量V(m3) V=8		台班	0.0041			750.54	3.08				
项目编码	050103009022	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2								
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		

工程量清单综合单价分析表

050003-31换	普通草坪类养护 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m <sup>2</sup> ·月	0.03	128.37	22.49	27.12	37.03	3.8511	0.6747	0.8136	1.1109	
小计								3.8511	0.6747	0.8136	1.1109	
清单项目综合单价												
内容												
				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				元	2.767446	1.3916		3.85				
材料												
肥料				kg	0.061092	1.77		0.11				
杀虫药剂(综合)				kg	0.002124	22.12		0.05				
水				m <sup>3</sup>	0.108864	4.62		0.5				
其他材料费(按百分比计算)				元	0.0165	1		0.02				
机械												
剪草机 推式				台班	0.0036	122.54		0.44				
梳草机				台班	0.0018	94.44		0.17				
草坪打孔机				台班	0.0018	112.43		0.2				
项目编码	01010200701	项目名称	种植土				计量单位	m <sup>3</sup>				
清单综合单价组成明细												
				单价				合价				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-134	人工松填土	100m <sup>3</sup>	0.01	1269.98	0	0	336.06	12.6998	0	0	3.3606	
BC2C_1	种植土 种植土	m <sup>3</sup>	1	0	30	0	1.5	0	30	0	1.5	
小计								12.6998	30	0	4.8606	
清单项目综合单价												
内容												
				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				元	9.12601	1.3916		12.7				
材料												
机械												
项目编码	040201021901	项目名称	土工合成材料				计量单位	m <sup>2</sup>				
清单综合单价组成明细												
				单价				合价				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120002-118	铺土工格栅	100m <sup>2</sup>	0.01	820.21	774.18	0	255.75	8.2021	7.7418	0	2.5575	
小计								8.2021	7.7418	0	2.5575	
清单项目综合单价												
内容												
				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				元	3.24347	1.3916		4.51				
材料												
机械												
铁钉(综合)				kg	0.0109	4.87		0.05				
双向拉伸塑料土工格栅 30kN/m				m <sup>2</sup>	1.1	6.92		7.61				
其他材料费(按百分比计算)				元	0.0767	1		0.08				
项目编码	01040100101	项目名称	砖基础				计量单位	m <sup>3</sup>				
清单综合单价组成明细												
				单价				合价				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m <sup>3</sup>	0.1	2388.84	4477.09	0	855.99	238.884	447.709	0	85.599	
小计								238.884	447.709	0	85.599	
清单项目综合单价												
内容												
				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				元	46.3312	1.3916		64.47				
材料												
普通混凝土实心砖 240×115×53 (10.0MPa)				千块	0.5286	681.42		360.2				
水				m <sup>3</sup>	0.053	4.62		0.24				
湿拌砌筑砂浆 M7.5				m <sup>3</sup>	0.2368	313.45		74.22				
其他材料费(按百分比计算)				元	13.04	1		13.04				
项目编码	040303001901	项目名称	混凝土垫层				计量单位	m <sup>3</sup>				
清单综合单价组成明细												
				单价				合价				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050003-36换	非泵送混凝土浇筑、养护 基础垫层 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m <sup>3</sup>	0.1	799.11	4061.56	123.68	423.38	79.911	406.156	12.368	42.338	
小计								79.911	406.156	12.368	42.338	
清单项目综合单价												
内容												
				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				元	46.3312	1.3916		64.47				
材料												
普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m <sup>3</sup>	0.2	4.62		0.92				
水				m <sup>3</sup>	1.015	393.33		399.23				
其他材料费(按百分比计算)				元	6.002	1		6				
机械												
机动翻斗车 装载质量M(t) M=1				台班	0.039	296.53		11.56				
混凝土振捣器 插入式				台班	0.078	10.3		0.8				
项目编码	050403001541	项目名称	树木支撑架(三桩)				计量单位	套				
清单综合单价组成明细												
				单价				合价				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-278	镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩	套	1	49.96	99.3	0	18.18	49.96	99.3	0	18.18	
小计								49.96	99.3	0	18.18	
清单项目综合单价												
内容												
				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				元	36.731	1.3602		49.96				
材料												
镀锌钢管护树桩(三桩)				套	1	97.35		97.35				
其他材料费(按百分比计算)				元	1.95	1		1.95				
项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架(四桩)				计量单位	套				
清单综合单价组成明细												
				单价				合价				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050010-279	镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩	套	1	54.31	144.42	0	21.59	54.31	144.42	0	21.59	
小计								54.31	144.42	0	21.59	
清单项目综合单价												
内容												
				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				元	39.928	1.3602		54.31				
材料												
镀锌钢管护树桩(四桩)				套	1	141.59		141.59				
其他材料费(按百分比计算)				元	2.83	1		2.83				
项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架(四桩)				计量单位	套				

# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：绿化工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：园建工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2910566.26	
2	措施项目	75280.11	
2.1	安全文明施工	75280.11	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	63637.84	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	11642.27	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	268726.17	
5	含税建安工程造价	3254572.54	
	合计	6509145.08	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页, 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		园建及铺装工程					470522.82	0
1-1	050201003001	园路面层	1. 100厚C30通体染色砾石聚合物艺术地面 2. 150厚C20混凝土 3. 150厚级配碎石垫层, 掺5%水泥 4. 2厚隔离腹地膜防裂层 5. 8@150单层双向钢筋网 6. 素土回填, 分层压实, 压实度不应小于95% 7. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	1326.5	354.71	470522.82	0
2		沥青混凝土(停车场)					1543179.4	0
2-1	040203006101	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 细粒式改性沥青混凝土(SMA-13) 2. 厚度: 4cm 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	3890	64.6	251294	0
2-2	040203003101	粘层	1. 材料品种: 乳化沥青粘层油(PC-3) 2. 喷油量: 0.5L/m2 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	3890	1.4	5446	0
2-3	040203006102	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 粗粒式沥青混凝土(AC-20C) 2. 厚度: 6cm 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	3890	58.86	228965.4	0
2-4	040203003102	透层	1. 材料品种: 乳化沥青透层(PC-2) 与一层土工布防裂层 2. 喷油量: 1.1L/m2 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	3890	16.58	64496.2	0
2-5	040202014101	4%水泥稳定级配碎石	1. 厚度: 20cm 2. 水泥含量: 8% 3. 石料规格: 级配碎石 4. 拌合方式: 厂拌 5. 养生: 洒水车洒水 6. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	3890	68.23	265414.7	0
2-6	040202016101	级配碎石底基层	1. 级配碎石底基层20cm 2. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	3890	48.72	189520.8	0
2-7	040202016002	水泥混凝土基层	1. 250厚C30素混凝土 2. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	3890	134.79	524333.1	0
2-8	060104007901	路床(槽)整形	1. 部位: 土基压实( $\geq 92\%$ ) 2. 备注: 含整形、碾压、检验 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m2	3890	2.28	8869.2	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 2 页, 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-9	040205007901	标线	1. 材料品种: 热熔标线 2. 线型: (深标III型) 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m <sup>2</sup>	100	48.4	4840	0
3		其他铺装					854786.34	0
3-1	050201009001	植草砖(格)地面	1. 80厚C40预制植草砖 2. 基层混合土(60%瓜子片+20%土+20%砂) 3. 250厚C30大孔透水混凝土(抗压强度>25MPa, 透水率≥0.5mm/s, 孔隙率≥15%) 4. 200厚水泥稳定级配碎石(水泥含量5%) 5. 素土夯实, 压实系数≥95%	m <sup>2</sup>	1000	382.73	382730	0
3-2	040204004321	900x400x150mm仿石道牙	1. 900x400x150mm仿石道牙 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 混凝土强度等级:C20靠背 4. 200厚级配碎石垫层 5. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m	1312.47	185.71	243738.8	0
3-3	040204004641	平缘石	1. C30混凝土平缘石(900x200x150mm) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 混凝土强度等级:C20靠背 4. 200厚级配碎石垫层 5. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m	200	70.96	14192	0
3-4	040204004742	安砌侧(平、缘)石	1. C40混凝土立缘石(900x400x150mm) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 混凝土强度等级:C20靠背 4. 200厚级配碎石垫层 5. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m	200	147.23	29446	0
3-5	040204004323	石材收边	1. 300X200X50水洗面福鼎黑 2. 20厚1:25干硬性水泥砂浆结合层 3. 50厚C20砼 4. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m	861.7	214.32	184679.54	0
4		其他附属工程					42077.7	0
4-1	011108008002	成品车挡	1. 成品橡胶车挡 2. 含基础预埋件 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	个	300	87.77	26331	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程  
 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 3 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	060401010001	岗亭	1. 成品岗亭（含空调） 2. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	个	2	6000	12000	0
4-3	060401010002	景观垃圾桶	1. 景观垃圾桶 2. 参考深圳市/区城管局选型 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	个	3	1248.9	3746.7	0
合计							2910566. 26	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 市政工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					75280.11
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	75280.11
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	63637.84
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	11642.27
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							75280.11

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：园建工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：园建工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：园建工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 园建工程  
标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	268726.17
合计					268726.17

# 总承包服务费计价表

工程名称：园建工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 园建工程		项目编码: 050201003001		项目名称: 园路面层		标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工		计量单位: m <sup>2</sup>			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-42+040103-43*(-12)换	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:100mm) 100厚C30通体染色混凝土碎石聚合物	100m <sup>2</sup>	0.01	1680.55	15267.44	12.43	1208.97	16.8055	152.6744	0.1243	12.0897
040102-11	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150	100m <sup>2</sup>	0.01	117.45	5667.53	250.7	332.37	1.1745	56.6753	2.507	3.3237
040102-27+040102-28*(-5)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:150mm)	100m <sup>2</sup>	0.01	1801.28	6058.11	18.65	780.89	18.0128	60.5811	0.1865	7.8089
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.003951	561.07	3360.58	22.29	318.09	2.21678757	13.2776518	0.08806779	1.25677359
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.003951	1146.26	41.81	0	305.42	4.52887326	0.16519131	0	1.20671442
小计								42.73846083	283.3736429	2.90586779	25.68578801
清单项目综合单价											
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	技工人工费		元	4.153015	5.65						
	普工人工费		元	9.147487	1.3916						
	技工人工费		元	17.87784	1.3625						
材料	5%水泥稳定碎石		m <sup>3</sup>	0.153	368.14	56.33					
	100厚C30通体染色混凝土碎石聚合物		m <sup>2</sup>	1	150.44	150.44					
	普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm		m <sup>3</sup>	0.1515	386.13	58.5					
	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8-10盘卷		t	0.004029	3294.69	13.27					
	镀锌铁丝(综合)		kg	0.035908	4.6	0.17					
	铁件(综合)		kg	0.12409	6.16	0.76					
	松杂枋板材 周转材		m <sup>3</sup>	0.00008	1684.96	0.13					
	脱模剂		kg	0.0125	7.43	0.09					
	水		m <sup>3</sup>	0.40195	4.62	1.86					
	钢板板		kg	0.08939	5.31	0.47					
其他材料费(按百分比计算)		元	1.343	1	1.34						
机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.00051	747.46	0.38					
	振动压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.00077	1145.94	0.88					
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8		台班	0.00077	1273.4	0.98					
	洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=4		台班	0.0004	657.13	0.26					
	钢筋调直机 直径D(mm) D=14		台班	0.001185	37.15	0.04					
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.000435	38.16	0.02					
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.001225	22.4	0.03					
混凝土振动器 平板式		台班	0.025	12.43	0.31						
项目编码	040203006101	项目名称	沥青混凝土	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-39换	SMA改性沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=40 细粒式改性沥青混凝土(SMA-13)	100m <sup>2</sup>	0.01	391.49	5263.28	410.23	396.08	3.9149	52.6328	4.1023	3.9608
小计								3.9149	52.6328	4.1023	3.9608
清单项目综合单价											
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费		元	0.99104	1.3916	1.38					
	技工人工费		元	1.86117	1.3625	2.54					
	技工人工费		元	1.86117	1.3625	2.54					
材料	细粒式改性沥青混凝土(SMA-13)		m <sup>3</sup>	0.0404	1283.19	51.84					
	柴油		kg	0.04	6.77	0.27					
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.5211	1	0.52					
机械	振动压路机 工作质量M(t) M=12		台班	0.0018	932.14	1.68					
	振动压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.00136	1145.94	1.56					
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8		台班	0.00068	1273.4	0.87					
项目编码	040203003101	项目名称	粘层	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-15换	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	0.01	3.39	124.84	3.53	7.4	0.0339	1.2484	0.0353	0.074
小计								0.0339	1.2484	0.0353	0.074
清单项目综合单价											
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	技工人工费		元	0.01722	1.3602	0.02					
	普工人工费		元	0.00756	1.3916	0.01					
	普工人工费		元	0.00756	1.3916	0.01					
材料	乳化沥青		kg	0.4	3.09	1.24					
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.0124	1	0.01					
机械	汽车式沥青喷洒机 箱容量C(L) C=4000		台班	0.00005	706.83	0.04					
	汽车式沥青喷洒机 箱容量C(L) C=4000		台班	0.00005	706.83	0.04					
项目编码	040203006102	项目名称	沥青混凝土	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-29换	粗粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=60 粗粒式沥青混凝土(AC-20C)	100m <sup>2</sup>	0.01	190.78	5068.86	301.01	325.44	1.9078	50.6886	3.0101	3.2544
小计								1.9078	50.6886	3.0101	3.2544
清单项目综合单价											
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	技工人工费		元	0.96349	1.3602	1.31					
	普工人工费		元	0.42925	1.3916	0.6					
	普工人工费		元	0.42925	1.3916	0.6					
材料	粗粒式沥青混凝土(AC-20C)		m <sup>3</sup>	0.0606	821.46	49.78					
	柴油		kg	0.06	6.77	0.41					
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.5019	1	0.5					
机械	振动压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.00096	1145.58	1.1					
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12		台班	0.00048	649.38	0.31					
	振动压路机 工作质量M(t) M=12		台班	0.00106	931.78	0.99					
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8		台班	0.00048	1272.68	0.61					
项目编码	040203003102	项目名称	透层	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-13换	半刚性基层 乳化沥青透层 0.7kg/m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	0.01	5.36	372.8	12.83	20.98	0.0536	3.728	0.1283	0.2098
120002-116换	半刚性基层 乳化沥青透层 0.7kg/m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	0.01	609.05	453.65	0	183.85	6.0905	4.5365	0	1.8385
小计								6.1441	8.2645	0.1283	2.0483
清单项目综合单价											
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费		元	2.50016	3.25						
	技工人工费		元	2.11333	1.3602	2.87					
	普工人工费		元	0.0125	1.3916	0.02					

工程量清单综合单价分析表

材料											
	土工布	m <sup>2</sup>	1.1152					3.98		4.44	
	铁钉(综合)	kg	0.0109					4.87		0.05	
	石屑 0~5mm	m <sup>3</sup>	0.00255					114.56		0.29	
	乳化沥青	kg	1.1					3.09		3.4	
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0818					1		0.08	
机械											
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00014					512.64		0.07	
	汽车式沥青喷洒机 箱容量C(L) C=4000	台班	0.00008					706.83		0.06	
项目编号	040202014101			项目名称	4%水泥稳定级配碎石			计量单位	m <sup>2</sup>		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-21换	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量4% 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	10m <sup>3</sup>	0.02	49.99	2619.33	108.56	151.96	0.9998	52.3866	2.1712	3.0392
040102-11+040102-12*5换	机械摊铺水泥稳定碎石 基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m <sup>2</sup>	0.01	144.48	6.82	322.24	61.6	1.4448	0.0682	3.2224	0.616
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距 L(km) L≤1(实际运距:15km)	10m <sup>3</sup>	0.02	0	0	200.66	14.34	0	0	4.0132	0.2868
小计								2.4446	52.4548	9.4068	3.942
清单项目综合单价											
48.24820000											
内容											
人工				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	技工人工费	元	0.9637			1.3602	1.31				
	普工人工费	元	0.81465			1.3916	1.13				
材料											
	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.03336			338.94	11.31				
	碎石 20mm~40mm	m <sup>3</sup>	0.24534			166.99	40.97				
	水	m <sup>3</sup>	0.03856			4.62	0.18				
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0003			1	0				
机械											
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00102			1145.58	1.17				
	洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=4	台班	0.0004			656.77	0.26				
	载货汽车 载质量M(t) M=12	台班	0.00386			1039.71	4.01				
	轮胎式装载机 斗容量C(m <sup>3</sup> ) C=2.0	台班	0.001			877.69	0.88				
	稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250	台班	0.0006			2156	1.29				
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00066			747.1	0.49				
	沥青混凝土摊铺机 载质量M(t) M=8	台班	0.00102			1272.68	1.3				
项目编号	040202016101			项目名称	级配碎石底基层			计量单位	m <sup>2</sup>		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-3+040102-4*5	机械摊铺级配碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m <sup>2</sup>	0.01	550.95	3649.44	320.72	351.18	5.5095	36.4944	3.2072	3.5118
小计								5.5095	36.4944	3.2072	3.5118
清单项目综合单价											
48.72290000											
内容											
人工				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普工人工费	元	2.57415			1.3916	3.58				
	技工人工费	元	1.41453			1.3625	1.93				
材料											
	碎石 5mm~25mm	m <sup>3</sup>	0.0928			140.78	13.06				
	碎石 20mm~40mm	m <sup>3</sup>	0.062			166.99	10.35				
	石屑 0~5mm	m <sup>3</sup>	0.1104			114.56	12.65				
	水	m <sup>3</sup>	0.0147			4.62	0.07				
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.3613			1	0.36				
机械											
	平地机 功率P(kW) P=90	台班	0.00152			935.56	1.42				
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00033			513	0.17				
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00181			747.46	1.35				
	洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=4	台班	0.0004			657.13	0.26				
项目编号	040202016002			项目名称	水泥混凝土基层			计量单位	m <sup>2</sup>		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-27+040102-28*5	水泥混凝土基层 浇筑 厚度T(mm) T=200(实际厚度:250mm)	100m <sup>2</sup>	0.01	2291.42	10046.28	31.08	1110.89	22.9142	100.4628	0.3108	11.1089
小计								22.9142	100.4628	0.3108	11.1089
清单项目综合单价											
134.79670000											
内容											
人工				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普工人工费	元	5.24449			1.3916	7.3				
	技工人工费	元	11.46132			1.3625	15.62				
材料											
	铁件(综合)	kg	0.05909			6.16	0.36				
	松杂枋板材 周转材	m <sup>3</sup>	0.00004			1684.96	0.07				
	脱模剂	kg	0.0125			7.43	0.09				
	钢板板	kg	0.0895			5.31	0.48				
	普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	0.2525			386.13	97.5				
	水	m <sup>3</sup>	0.31725			4.62	1.47				
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.4998			1	0.5				
机械											
	混凝土振动器 平板式	台班	0.025			12.43	0.31				
项目编号	060104007901			项目名称	路缘(槽)整形			计量单位	m <sup>2</sup>		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040101-1	车行道路缘碾压检验	100m <sup>2</sup>	0.01	46.08	0	157.7	23.46	0.4608	0	1.577	0.2346
小计								0.4608	0	1.577	0.2346
清单项目综合单价											
2.27240000											
内容											
人工				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	技工人工费	元	0.18643			1.3602	0.25				
	普工人工费	元	0.1489			1.3916	0.21				
材料											
机械											
	履带式推土机 功率P(kW) P=75	台班	0.00081			1032.95	0.84				
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00114			649.38	0.74				
项目编号	040205007901			项目名称	标线			计量单位	m <sup>2</sup>		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-31换	纵向标线 热熔涂料 标线实测厚度T(mm) T=2	100m <sup>2</sup>	0.01	588.19	2435.55	1435.74	380.02	5.8819	24.3555	14.3574	3.8002
小计								5.8819	24.3555	14.3574	3.8002
清单项目综合单价											
48.39500000											
内容											
人工				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	技工人工费	元	2.37964			1.3602	3.24				
	普工人工费	元	1.90079			1.3916	2.65				
材料											
	热塑型标线涂料(深标I型)	kg	4.386			4.42	19.39				
	热塑型底漆	kg	0.184			10.62	1.95				
	液化石油气	m <sup>3</sup>	0.1694			9.36	1.59				
	反光玻璃珠	kg	0.42			2.83	1.19				
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2411			1	0.24				

工程量清单综合单价分析表

机械		热熔釜溶解车		台班	0.01	400.44	4				
		路面标线热熔涂料涂敷机		台班	0.01	501.83	5.02				
		载货汽车 载质量M(t) M=4		台班	0.01	533.47	5.33				
项目编码	050201009001		项目名称	植草砖(格)地面			计量单位	m <sup>2</sup>			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-20换	人行道块料铺砌 植草砖铺砌 80厚C40预制植草砖	100m <sup>2</sup>	0.01	1983.34	6284.5	0	839.05	19.8334	62.845	0	8.3905
040102-3+040102-4*(13)	机械摊铺级配碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:20mm)	100m <sup>2</sup>	0.01	69.13	371.1	320.72	59.77	0.6913	3.711	3.2072	0.5977
040102-29+040102-30*10	透水混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=150(实际厚度:250mm)	100m <sup>2</sup>	0.01	2586.41	15810.94	16.82	1476.17	25.8641	158.1094	0.1682	14.7617
020002-1	砂基层	10m <sup>3</sup>	0.03	453.65	2134.2	3.38	227	13.6095	64.026	0.1014	6.81
小计								59.9983	288.6914	3.4768	30.5599
清单项目综合单价								382.72640000			
内容											
人工				高级技工人工费	元	1.38045	1.3812	1.91			
				普工人工费	元	14.02854	1.3916	19.52			
				技工人工费	元	28.30787	1.3625	38.57			
材料				80厚C40预制植草砖	m <sup>2</sup>	1.02	60.95	62.17			
				铁件(综合)	kg	0.04432	6.16	0.27			
				松杂枋板材 周转材	m <sup>3</sup>	0.00003	1684.96	0.05			
				脱模剂	kg	0.0125	7.43	0.09			
				钢板	kg	0.0895	5.31	0.48			
				透水混凝土 C25	m <sup>3</sup>	0.2525	619.47	156.42			
				碎石 5mm~25mm	m <sup>3</sup>	0.00928	140.78	1.31			
				碎石 20mm~40mm	m <sup>3</sup>	0.0062	166.99	1.04			
				石屑 0~5mm	m <sup>3</sup>	0.01104	114.56	1.26			
				水	m <sup>3</sup>	0.10795	4.62	0.5			
				中砂	m <sup>3</sup>	0.34776	183.5	63.81			
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.2956	1	1.3			
机械				混凝土振动器 平板式	台班	0.01353	12.43	0.17			
				平地机 功率P(kW) P=90	台班	0.00152	935.56	1.42			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00033	513	0.17			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00181	747.46	1.35			
				洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=4	台班	0.0004	657.13	0.26			
				电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62	台班	0.0048	21.13	0.1			
项目编码	040204004321		项目名称	900x400x150mm仿石道牙			计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-34	路缘石基层 人工铺装 混凝土基层(基座)	m <sup>3</sup>	0.044002	154.66	425.95	0	62.22	6.80534932	18.7426519	0	2.73780444
040104-36换	路缘石安砌 预制混凝土立缘石 单件体积V(m <sup>3</sup> ) 0.018<V≤0.04 T=900x400x150mm仿石道牙,湿拌砌筑砂浆 M15	100m	0.01	2176.73	11499.47	5.35	1151.36	21.7673	114.9947	0.0535	11.5136
040102-5	人工摊铺级配碎石基层 压实厚度T(mm) T=150	100m <sup>2</sup>	0.002	1169.67	2738.8	178.42	459.21	2.33934	5.4776	0.35684	0.91842
小计								30.91198932	139.2149519	0.41034	15.16982444
清单项目综合单价								185.70710566			
内容											
人工				技工人工费	元	15.931328	1.3602	21.67			
				普工人工费	元	6.641142	1.3916	9.24			
材料				900x400x150mm仿石道牙	m	1.015	105.8	107.39			
				碎石 5mm~25mm	m <sup>3</sup>	0.01392	140.78	1.96			
				碎石 20mm~40mm	m <sup>3</sup>	0.0093	166.99	1.55			
				石屑 0~5mm	m <sup>3</sup>	0.01656	114.56	1.9			
				松杂枋板材 周转材	m <sup>3</sup>	0.000704	1684.96	1.19			
				水	m <sup>3</sup>	0.01174	4.62	0.05			
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	0.044881	386.13	17.33			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.812023	1	0.81			
				石料切割锯片	片	0.00403	57.52	0.23			
				湿拌砌筑砂浆 M15	m <sup>3</sup>	0.02	340.19	6.8			
机械				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.000066	512.64	0.03			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000362	747.1	0.27			
				洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=4	台班	0.00008	656.77	0.05			
				砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.00196	27.31	0.05			
项目编码	040204004641		项目名称	平缘石			计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-34	路缘石基层 人工铺装 混凝土基层(基座)	m <sup>3</sup>	0.024	151.91	425.95	0	61.5	3.64584	10.2228	0	1.476
040104-42换	路缘石安砌 预制混凝土平缘石 C30混凝土(900x200x150mm),湿拌砌筑砂浆 M15	100m	0.01	931.69	3050.19	4.64	399.38	9.3169	30.5019	0.0464	3.9938
040102-5+040102-6*8	人工摊铺级配碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m <sup>2</sup>	0.002	1461.24	3649.44	178.42	581.89	2.92248	7.29888	0.35684	1.16378
小计								15.88522	48.02358	0.40324	6.63358
清单项目综合单价								70.94562000			
内容											
人工				普工人工费	元	4.715348	1.3008	6.13			
				技工人工费	元	7.169144	1.3602	9.75			
材料				碎石 5mm~25mm	m <sup>3</sup>	0.01856	140.78	2.61			
				碎石 20mm~40mm	m <sup>3</sup>	0.0124	166.99	2.07			
				石屑 0~5mm	m <sup>3</sup>	0.02208	114.56	2.53			
				C30混凝土平缘石(900x200x150mm)	m	1.015	23	23.35			
				石料切割锯片	片	0.0035	57.52	0.2			
				松杂枋板材 周转材	m <sup>3</sup>	0.000384	1684.96	0.65			
				水	m <sup>3</sup>	0.00774	4.62	0.04			
				湿拌砌筑砂浆 M15	m <sup>3</sup>	0.02	340.19	6.8			
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	0.02448	386.13	9.45			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.32534	1	0.33			
机械				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.000066	512.64	0.03			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000362	747.1	0.27			
				洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=4	台班	0.00008	656.77	0.05			
				砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0017	27.31	0.05			
项目编码	04020400472		项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-34	路缘石基层 人工铺装 混凝土基层(基座)	m <sup>3</sup>	0.044	151.91	425.95	0	61.5	6.68404	18.7418	0	2.706



# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：园建工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：园建工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：园建工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：拆除及场平工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	865083.88	
2	措施项目	22841.63	
2.1	安全文明施工	22841.63	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	19381.29	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3460.34	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	79913.3	
5	含税建安工程造价	967838.81	
	合计	1935677.62	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除及场平工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页, 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		拆除工程					613569.58	0
1-1	041001008001	拆除水泥混凝土路面	1. 材质: 水泥混凝土路面(无筋) 2. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m3	962.11	50.53	48615.42	0
1-2	041001008002	拆除水泥混凝土路面	1. 材质: 水泥混凝土路面(有筋) 2. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m3	962.11	110.51	106322.78	0
1-3	041001008003	拆除沥青路面	1. 材质: 沥青混凝土路面 2. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m3	962.11	123.39	118714.75	0
1-4	050101002001	植被清理	1. 植物种类: 清理杂草	m2	8246.65	6.27	51706.5	0
1-5	040103003541	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距: 综合考虑 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m3	2968.79	97.08	288210.13	0
2		乔木迁移					251514.3	0
2-1	050102001001	移植乔木	(1) 类型: 树迁移 (2) 苗木高度及冠幅等规格需投标人进行现场踏勘, 综合考虑 (3) 乔木迁移综合考虑迁移运距及乔木迁移后成活率不得低于95% (4) 报价综合考虑专家论证及政府报批及城管部门协调费用 (5) 报价综合考虑迁移相关手续费 (6) 承包人应当委派专人养护, 养护周期不得低于6个月。因承包人原因造成迁移苗木成活率未达到招标文件要求标准, 按原苗木品种、胸径、冠幅等进行补种	株	30	8383.81	251514.3	0
合计							865083.88	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除及场平工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 市政工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					22841.63
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	22841.63
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	19381.29
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3460.34
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							22841.63

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：拆除及场平工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除及场平工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：拆除及场平工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

第 1 页, 共 1 页

工程名称: 拆除及场平工程  
标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	79913.3
合计					79913.3

# 总承包服务费计价表

工程名称：拆除及场平工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 拆除及场平工程		项目编码: 04100100801		项目名称: 拆除水泥混凝土路面				标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工			
				计量单位: m3							
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-11	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T(mm) T=200	100m2	0.028572	69.66	47.97	1521.08	129.53	1.99032552	1.37059884	43.46029776	3.70093116
小计								1.99032552	1.37059884	43.46029776	3.70093116
清单项目综合单价 50.52215328											
内容											
	人工			普通人工费 元				1.3916	1.99		
	材料			合金钻头 φ150mm 个				479.65	1.37		
	机械			履带式液压岩石破碎机 功率P(kW) P=105 台班				1382.8	43.46		
项目编码: 04100100802		项目编码: 04100100802		项目名称: 拆除水泥混凝土路面				标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工			
				计量单位: m3							
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-13	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 有筋 厚度T(mm) T=200	100m2	0.05	87.08	59.96	1901.35	161.91	4.354	2.998	95.0675	8.0955
小计								4.354	2.998	95.0675	8.0955
清单项目综合单价 110.51500000											
内容											
	人工			普通人工费 元				1.3916	4.35		
	材料			合金钻头 φ150mm 个				479.65	3		
	机械			履带式液压岩石破碎机 功率P(kW) P=105 台班				1382.8	95.07		
项目编码: 04100100803		项目编码: 04100100803		项目名称: 拆除沥青路面				标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工			
				计量单位: m3							
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-1	手持式风动凿岩机清除沥青混凝土面层 厚度T(mm) T=100	100m2	0.1	735.9	4.06	278.97	214.87	73.59	0.406	27.897	21.487
小计								73.59	0.406	27.897	21.487
清单项目综合单价 123.38000000											
内容											
	人工			普通人工费 元				1.3916	73.59		
	材料			空心六角钢 kg				0.032	4.94		0.16
				合金钢钻头(综合) 个				0.02	6.37		0.13
				高压风管 φ25mm m				0.004	30.27		0.12
	机械			风动凿岩机 手持式 台班				0.13	11.81		1.54
				内燃空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=3.0 台班				0.059	446.81		26.36
项目编码: 050101002001		项目编码: 050101002001		项目名称: 植被清理				标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工			
				计量单位: m2							
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-3	绿化地铲除杂草 覆盖密度40%以内	100m2	0.01	400.51	0	111.67	113.97	4.0051	0	1.1167	1.1397
小计								4.0051	0	1.1167	1.1397
清单项目综合单价 6.26150000											
内容											
	人工			普通人工费 元				1.3916	4.01		
	机械			载货汽车 载质量M(t) M=5 台班				0.0018	620.37		1.12
项目编码: 040103003541		项目编码: 040103003541		项目名称: 余方弃置				标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工			
				计量单位: m3							
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-214+120001-215*30	新型全封闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	90546.33	6473.42	0	0.05599	90.54633	6.47342
小计								0	0.05599	90.54633	6.47342
清单项目综合单价 97.07574000											
内容											
	人工										
	材料			水 m3				0.012	4.62		0.06
				其他材料费(按百分比计算) 元				0.00055	1		0
	机械			新型全封闭式智能泥头车 纯电动 台班				0.057845	1557.88		90.12
				洒水车 罐容量V(m3) V=4 台班				0.0006	717.94		0.43
项目编码: 050102001001		项目编码: 050102001001		项目名称: 移植乔木				标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工			
				计量单位: 株							
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	移植乔木	株	1	8383.81	0	0	0	8383.81	0	0	0
小计								8383.81	0	0	0
清单项目综合单价 8383.81000000											
内容											
	人工										
	材料										
	机械										

# 发包人提供材料一览表

工程名称：拆除及场平工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：拆除及场平工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：拆除及场平工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：土石方工程及软基处理  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	878389.93	
2	措施项目	24380.7	
2.1	安全文明施工	24380.7	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	20867.14	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3513.56	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	81249.36	
5	含税建安工程造价	984019.99	
	合计	1968039.98	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土石方工程及软基处理  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页, 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		土石方工程及软基处理					878389.93	0
1-1	040103002761	借土回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 综合考虑 3. 运距: 综合考虑 4. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m3	26389.28	21.79	575022.41	0
1-2	050301001001	堆筑土山丘	1. 场地微地形塑造(1-2米高差地形塑造) 2. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m3	2332.86	32.37	75514.68	0
1-3	040103002072	回填方	1. 回填材料: 砖渣 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m3	4155.21	43.54	180917.84	0
1-4	040103002383	回填方	1. 回填材料: 石粉渣 3. 满足设计图纸、相关规范及其技术要求	m3	300	156.45	46935	0
合计							878389.93	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程及软基处理  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					24380.7
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	24380.7
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	20867.14
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3513.56
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							24380.7

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程及软基处理  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程及软基处理  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：土石方工程及软基处理  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

第 1 页, 共 1 页

工程名称: 土石方工程及软基处理  
标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	81249.36
合计					81249.36

# 总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程及软基处理  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 土石方工程及软基处理		标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工									
项目编码: 040103002761		项目名称: 借土回填方				计量单位: m <sup>3</sup>					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-153	道路路基填土压实 压实度K (%) K≥95	1000m <sup>3</sup>	0.001	850.95	0	8554.23	836.48	0.85095	0	8.55423	0.83648
120001-214换	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L (km) L≤5	1000m <sup>3</sup>	0.001	0	22.4	10755.65	769.75	0	0.0224	10.75565	0.76975
小计								0.85095	0.0224	19.30988	1.60623
清单项目综合单价											
内容											
				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	0.654178	1.3008	0.85				
材料											
水				m <sup>3</sup>	0.0048	4.62	0.02				
其他材料费(按百分比计算)				元	0.00022	1	0				
机械											
履带式推土机 功率P (kW) P=75				台班	0.001615	1032.95	1.67				
平地机 功率P (kW) P=120				台班	0.001549	1157.4	1.79				
新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.006806	1557.16	10.6				
振动压路机 工作质量M(t) M=15				台班	0.004123	1145.58	4.72				
洒水车 罐容量V (m <sup>3</sup> ) V=4				台班	0.00024	656.77	0.16				
洒水车 罐容量V (m <sup>3</sup> ) V=6				台班	0.00057	649.08	0.37				
项目编码	050301001001	项目名称: 堆筑土山丘				计量单位: m <sup>3</sup>					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-20	堆筑土山丘 坡顶与坡底高差ΔH (cm) ΔH >100	10m <sup>3</sup>	0.1	133.27	0	144.76	45.61	13.327	0	14.476	4.561
小计								13.327	0	14.476	4.561
清单项目综合单价											
内容											
				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	9.781	1.3625	13.33				
材料											
履带式推土机 功率P (kW) P=75				台班	0.002	1133.01	2.27				
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m <sup>3</sup> ) C=1.0				台班	0.0075	1627.99	12.21				
项目编码	040103002072	项目名称: 回填方				计量单位: m <sup>3</sup>					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-120换	抛石挤淤 机械推运 碎渣	10m <sup>3</sup>	0.1	29.3	306	71.93	28.19	2.93	30.6	7.193	2.819
小计								2.93	30.6	7.193	2.819
清单项目综合单价											
内容											
				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	2.2524	1.3008	2.93				
材料											
碎渣				m <sup>3</sup>	1.02	30	30.6				
机械											
履带式推土机 功率P (kW) P=105				台班	0.003	1313.63	3.94				
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m <sup>3</sup> ) C=1.0				台班	0.002	1511.35	3.02				
振动压路机 工作质量M(t) M=15				台班	0.0002	1145.58	0.23				
项目编码	040103002383	项目名称: 回填方				计量单位: m <sup>3</sup>					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m <sup>3</sup>	0.01	1399.85	12530.27	669.75	1044.8	13.9985	125.3027	6.6975	10.448
小计								13.9985	125.3027	6.6975	10.448
清单项目综合单价											
内容											
				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	10.76146	1.3008	14				
材料											
石粉渣				m <sup>3</sup>	1.184	105.83	125.3				
机械											
履带式推土机 功率P (kW) P=90				台班	0.004	1161.72	4.65				
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.004	512.64	2.05				

# 发包人提供材料一览表

工程名称：土石方工程及软基处理  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：土石方工程及软基处理  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方工程及软基处理  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：停车场智能化工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	590361.83	
2	措施项目	13307.45	
2.1	安全文明施工	13307.45	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	10946	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2361.45	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	54330.24	
5	含税建安工程造价	657999.52	
	合计	1315999.04	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场智能化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页, 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		背景音乐系统					116450.35	0
1-1	030505011001	公共广播、背景音乐系统设备	1. 多媒体节目播放系统 2. 多媒体节目播放系统含双卡座、(多媒体节目播放系统 处理器:第十二代英特尔 TMi7-12700 内存大小:16GB 256GB固态硬盘+1TB机械硬盘 独立显卡 显存:4GB 光驱:16X DVD 23.8英寸液晶显示器 Windows 11专业版操作系统单语言版(简体中文)) 3. 满足政府有关部门的各类检测及验收要求、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	9428.22	9428.22	0
1-2	030505011002	公共广播、背景音乐系统设备	1. 数码调谐器 2. 满足政府有关部门的各类检测及验收要求、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	2946.93	2946.93	0
1-3	030505011003	公共广播、背景音乐系统设备	1. CD1-3传声器 2. 满足政府有关部门的各类检测及验收要求、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	674.56	674.56	0
1-4	030505011004	公共广播、背景音乐系统设备	1. 音频矩阵切换器 2. 含支架 3. 满足政府有关部门的各类检测及验收要求、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	5022.88	5022.88	0
1-5	030505004001	功率放大器	1. 功率放大器 1000W 2. 含支架 3. 满足政府有关部门的各类检测及验收要求、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	7063	7063	0
1-6	030505005001	扬声器	1. 户外扬声器 15W 100V 2. 灯柱内安装 3. 满足政府有关部门的各类检测及验收要求、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	22	552.29	12150.38	0
1-7	040801028001	浪涌保护器	1. 电源电涌保护器 2. 满足政府有关部门的各类检测及验收要求、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	827.97	827.97	0
1-8	040801028002	浪涌保护器	1. 广播信号电涌保护器 2. 满足政府有关部门的各类检测及验收要求、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	4	512.97	2051.88	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场智能化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 2 页, 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-9	040804002003	配线	1. 配线 2. RVVP-2X4 3. 满足政府有关部门的各类检测及验收要求、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	850	11.65	9902.5	0
1-10	040804001031	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PVC25 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 满足技术规范及设计图纸要求	m	770	13.88	10687.6	0
1-11	040504001021	砌筑井	1. 砖砌电缆手孔井 规格 600(长)X600(宽)X700(深) 2. 含井盖、含完成该项工作内容所示的所有材料及其他配件 3. 做法见DS-04, J1大样 4. 满足政府有关部门的各类检测及验收要求、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	2	1044.42	2088.84	0
1-12	040101002011	挖沟槽土方	1、土石方类别: 综合考虑 2、开挖方式: 综合考虑 3、挖土深度: 综合考虑 4、满足技术规范及设计图纸要求	m3	261.8	12.27	3212.29	0
1-13	040103002021	一般回填方	1、填方材料品种: 回填石粉渣 2、密实度要求: 满足图纸设计要求 3、石粉渣的要求: 满足图纸设计要求 4、满足技术规范及设计图纸要求	m3	183.26	158.31	29011.89	0
1-14	040103002032	一般回填方	1、填方材料品种: 回填素土 2、密实度要求: 满足图纸设计要求 3、石粉渣的要求: 满足图纸设计要求 4、满足技术规范及设计图纸要求	m3	78.54	26.91	2113.51	0
1-15	040103003041	余方弃置	1、废弃料品种: 不区分土石方类别, 投标人综合考虑 2、运距: 综合考虑 3、其他: 土方外运车辆综合考虑 4、满足技术规范及设计图纸要求	m3	183.26	97.08	17790.88	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场智能化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 3 页, 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-16	030505012001	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	1. 室外背景音乐系统调试 2. 包含整个系统能管线、设备、联动调试, 能完整运行 3. 满足政府有关部门的各类检测及验收要求、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	1	1477.02	1477.02	0
2		视频监控系统					214135.24	0
2-1	031102030001	监控设备	1. 室外枪机 2. 400万像素, 视频输出不小于2560×1440 3. 其他: 含摄像机立杆及基础、DC12V电源、解码器、支架、防护罩及满足设计及规范要求所需工料安装 4. 满足技术规范及设计图纸要求	套(部)	12	2060.01	24720.12	0
2-2	031102030002	监控设备	1. 室外球机 2. 400万像素, 视频输出不小于2560×1440 3. 其他: 含摄像机立杆及基础、DC12V电源、解码器、支架、防护罩及满足设计及规范要求所需工料安装 4. 满足技术规范及设计图纸要求	套(部)	6	3027.96	18167.76	0
2-3	031102030003	监控设备	1、CCTV摄像机 2、400万像素, 视频输出不小于2560×1440 3、其他: 含摄像机立杆及基础、DC12V电源、解码器、支架、防护罩及满足设计及规范要求所需工料安装 4、满足技术规范及设计图纸要求	套(部)	3	5862.23	17586.69	0
2-4	031102030004	监控设备	1、违停抓拍球机 2、400万像素, 视频输出不小于2560×1440 3、其他: 含摄像机立杆及基础、DC12V电源、解码器、支架、防护罩及满足设计及规范要求所需工料安装 4、满足技术规范及设计图纸要求	套(部)	2	4452.53	8905.06	0
2-5	031102030005	气象监测仪	1. 气象监测仪 2. 满足技术规范及设计图纸要求	套(部)	1	11437.15	11437.15	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场智能化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 4 页, 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-6	030501015001	交换机	1、名称:交换机 2、规格型号:24口(16光口,8电口) 3、满足技术规范及设计图纸要求	台	1	2603.83	2603.83	0
2-7	040803001211	电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3×2.5mm <sup>2</sup> 3、说明:含电力电缆头 4、满足技术规范及设计图纸要求	m	394.43	13.7	5403.69	0
2-8	040803001212	电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3×4mm <sup>2</sup> 3、说明:含电力电缆头 4、满足技术规范及设计图纸要求	m	394.43	18.77	7403.45	0
2-9	031103008001	光缆	1、室外铠装单模光纤 2、8芯 3、含熔接、测试、尾纤 4、满足技术规范及设计图纸要求	m	1007	17.19	17310.33	0
2-10	030412004001	配线	1、名称:六类网络线 2、规格:CAT6 3、说明:含水晶头制作安装、双绞线缆测试 4、满足技术规范及设计图纸要求	m	1000	6.27	6270	0
2-11	040804001122	配管	1、名称:配管 2、规格:PVC25 3、敷设方式:埋地敷设 4、满足技术规范及设计图纸要求	m	1007	13.88	13977.16	0
2-12	040804001063	配管	1、名称:配管 2、规格:PVC32 3、敷设方式:埋地敷设 4、满足技术规范及设计图纸要求	m	394.43	16.71	6590.93	0
2-13	040101002002	挖沟槽土方	1、土石方类别:综合考虑 2、开挖方式:综合考虑 3、挖土深度:综合考虑 4、满足技术规范及设计图纸要求	m <sup>3</sup>	302.6	12.27	3712.9	0
2-14	040103002113	一般回填方	1、填方材料品种:回填石粉渣 2、密实度要求:满足图纸设计要求 3、石粉渣的要求:满足图纸设计要求 4、满足技术规范及设计图纸要求	m <sup>3</sup>	264.4	158.31	41857.16	0
2-15	040103002114	一般回填方	1、填方材料品种:回填素土 2、密实度要求:满足图纸设计要求 3、石粉渣的要求:满足图纸设计要求 4、满足技术规范及设计图纸要求	m <sup>3</sup>	38.2	26.91	1027.96	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场智能化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 5 页, 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-16	040103003112	余方弃置	1、废弃料品种:不区分土石方类别, 投标人综合考虑 2、运距:综合考虑 3、其他:土方外运车辆综合考虑 4、满足技术规范及设计图纸要求	m3	264.4	97.08	25667.95	0
2-17	030505019001	视频系统调试及试运行	1. 视频监控系统调试 2. 包含整个系统能管线、设备、联动调试, 能完整运行 3. 满足政府有关部门的各类检测及验收要求、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	1	1493.1	1493.1	0
3		停车场管理系统					259776.24	0
3-1		中心及收费管理					99936.55	0
3-1-1	030501019001	服务器	1. 名称:数据库服务器 2. 安装方式 机架式安装 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	19855.49	19855.49	0
3-1-2	030501023001	工作站	1. 名称:工作站(含配套系统软件) 2. 配置不低于 CPU:inteli9 9900、内存:32G、硬盘:SSD1TB、显卡:独显4G以上显存, 2个HDMI4K输出、23.8英寸显示器(操作台上显示器统一品牌)、键盘、鼠标等硬件 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	9428.22	9428.22	0
3-1-3	030501023002	软件	1. 名称:数据库软件 2. 规格:详见技术规格参数书 3. 本体安装及所需辅材的购买、安装和单体调试等相关内容 4. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	36945.18	36945.18	0
3-1-4	030501023003	软件	1. 名称:停车场管理软件(含加密狗) 2. 规格:详见技术规格参数书 3. 本体安装及所需辅材的购买、安装和单体调试等相关内容 4. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	2485	2485	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场智能化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 6 页, 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-1-5	030506019001	停车场管理设备	1. 名称: 对讲主机 2. 规格: 详见技术规格 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	978.26	978.26	0
3-1-6	030506019002	收费员操作台	1. 名称: 收费员操作台 2. 规格: 1个卡位, 含桌子、椅子 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	144.25	144.25	0
3-1-7	030501015002	交换机	1. 名称: 8口百兆交换机 2. 规格、型号: 8个以太网电接口 (RJ45) + 2个太网光接口 (SFP, LC) 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1462.68	1462.68	0
3-1-8	030506019003	智能化收费岗亭	1. 名称: 智能化收费岗亭 2. 工作内容: 包含岗亭、入口车位显示屏、停车场分体UPS等满足运行的整套设备 3. 其他: 满足设计要求及施工验收规范所需工作.	台	1	25144.25	25144.25	0
3-1-9	030506019004	安全岛	1. 名称: 安全岛 2. 工作内容: 包含安全岛的制作及安装所有内容 3. 其他: 满足设计要求及施工验收规范所需工作.	台	1	2654.87	2654.87	0
3-1-10	030506020001	停车场系统调试	1. 名称: 停车场系统调试 2. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	1	838.35	838.35	0
3-2		出口入口控制部分					127259.23	0
3-2-1	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 防水设备箱 (2. 内置1个漏电保护开关, 1个空开 1个6位公牛插座) 2. 规格: 970*260*720 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	1131.89	2263.78	0
3-2-2	030406001001	一体式UPS主机	1. 名称: 一体式UPS主机 (含支架、配套管线及配电设施) 2. 规格: 详见技术规格参数书 3. 本体安装及所需辅材的购买、安装和单体调试等相关内容 4. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	5988.84	5988.84	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场智能化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 7 页, 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-2-3	030506019005	直杆道闸	1. 名称: 直杆道闸(含闸杆) 2. 参数要求: 最大直杆长度不低于4m, 可根据现场实际需求调整; 闸杆开合速度: ≤3秒; 直流无刷电机; 闸杆采用铝合金材质; 3. 含挡车器、遥控器、压力电波、冷光源发光提示杆等配件 4. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	5018.78	10037.56	0
3-2-4	030506019006	栅栏杆道闸	1. 名称: 栅栏杆道闸(含闸杆) 2. 参数要求: 最大直杆长度不低于4m, 可根据现场实际需求调整; 闸杆开合速度: ≤6秒; 直流无刷电机; 闸杆采用铝合金材质; 栅栏杆间隙不大于11cm; 闸杆底部离地间隙不大于10cm; 3. 含挡车器、遥控器、压力电波、冷光源发光提示杆等配件 4. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	5208.27	10416.54	0
3-2-5	030506019007	翻板百叶式广告道闸	1. 名称: 翻板百叶式广告道闸(含闸杆) 2. 参数要求: 最大直杆长度不低于4m, 可根据现场实际需求调整; 闸杆开合速度: ≤6秒; 闸杆采用铝合金材质; 栅栏杆间隙不大于11cm; 闸杆底部离地间隙不大于10cm 3. 含挡车器、遥控器、压力电波、冷光源发光提示杆等配件 4. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	6018.78	6018.78	0
3-2-6	030506019008	车辆检测器	1. 名称: 车辆检测器 2. 规格: 详见技术规格参数书 3. 本体安装及所需辅材的购买、安装和单体调试等相关内容 4. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	8	588.7	4709.6	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场智能化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 8 页, 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-2-7	030506019009	出入口通用控制机	1. 名称: 出入口通用控制机(含主控系统、LED显示屏、语音提示、对讲分机等配件) 2. 参数要求: 车牌识别率: $\geq 99.5\%$ , 识别摄像机: 内置/外置; 镜头类型: 电动变焦镜头; 成像元件: 1/3英寸COMS传感器; 最低照度: 彩色0.1Lux@F1.2; 像素: 200万; 视频压缩格式: H.264、H.265、MJPEG; 码流分辨率: 1080P/30fps, 720P/25fps; 内置工业级高亮度LED显示屏; 显示屏尺寸 $\geq 12$ 寸; 显示亮度不低于1000cd/m <sup>2</sup> 3. 本体安装及所需辅材的购买、安装和单体调试等相关内容 4. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	9016.93	18033.86	0
3-2-8	030506019010	出入口通用控制机	1. 名称: 出入口通用控制机(含主控系统、LED显示屏、语音提示、对讲分机等配件) 2. 参数要求: 车牌识别率: $\geq 99.5\%$ , 识别摄像机: 内置/外置; 镜头类型: 电动变焦镜头; 成像元件: 1/3英寸COMS传感器; 最低照度: 彩色0.1Lux@F1.2; 像素: 200万; 视频压缩格式: H.264、H.265、MJPEG; 码流分辨率: 1080P/30fps, 720P/25fps; 内置LCD显示屏; LCD亮度 $\geq 1000$ cd/m <sup>2</sup> ; 显示屏尺寸 $\geq 12$ 寸; 通讯方式TCP/IP; 防护等级 $\geq IP54$ ; LCD显示屏可以植入广告和视频, 提供增值服务; LCD显示屏显示出入场二维码或者支付二维码, 方便用户移动支付、快速通行。 3. 本体安装及所需辅材的购买、安装和单体调试等相关内容 4. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	10416.93	20833.86	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场智能化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 9 页, 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-2-9	030506019011	出入口通用控制机	1. 名称: 出入口通用控制机(含主控系统、LED显示屏、语音提示、对讲分机等配件) 2. 规格: 详见技术规格参数书 3. 本体安装及所需辅材的购买、安装和单体调试等相关内容 4. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	10416.93	41667.72	0
3-2-10	030506019012	减速带	1. 名称: 减速带 2. 规格: 详见技术规格参数书 3. 本体安装及所需辅材的购买、安装和单体调试等相关内容 4. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	6	286.38	1718.28	0
3-2-11	030506019013	地感线圈	1. 名称: 地感线圈 2. 参数要求: 耐高温耐腐蚀, 0.5*100m 3. 本体安装及所需辅材的购买、安装和单体调试等相关内容 4. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	200	5.44	1088	0
3-2-12	030506019014	户外车位引导屏	1. 名称: 户外车位引导屏 2. 参数要求: 户外剩余车位信息显示屏, 立柱高度: $\geq 1.5m$ , 通讯方式: 支持RS485, 响应时间: $\leq 2s$ , 正常使用年限: 不低于5年, 防护等级: 不低于IP54, 显示内容: 支持显示剩余车位, 模组尺寸 $\geq 330 \times 210$ 3. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4482.41	4482.41	0
3-3		自动车牌识别部分					13090.36	0
3-3-1	040205019001	一体化摄像机	1. 名称: 一体化摄像机(含护罩、镜头, 立杆等附件) 2. 规格: 详见技术规格参数书 3. 本体安装及所需辅材的购买、安装和单体调试等相关内容 4. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	2225.77	8903.08	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场智能化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 10 页, 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-3-2	030506019015	补光灯	(1)名称:补光灯(含安装附件) (2)规格:详见技术规格参数书 (3)本体安装及所需辅材的购买、安装和单体调试等相关内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	269.98	1079.92	0
3-3-3	030506019016	红外对射	1.名称:红外对射 2.规格:详见技术规格参数书 3.本体安装及所需辅材的购买、安装和单体调试等相关内容 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	776.84	3107.36	0
3-4		分部					19490.1	0
3-4-1	030412004002	配线	1.名称:六类网络线 2.规格:CAT6 3.说明:含水晶头制作安装、双绞线缆测试 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	750	6.27	4702.5	0
3-4-2	030412004003	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZA-RYY-3x1.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	500	9.01	4505	0
3-4-3	030412004004	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZA-RYY-4x0.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	500	6.92	3460	0
3-4-4	040804001004	配管	1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.敷设方式:埋地敷设 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	284	11.4	3237.6	0
3-4-5	040804001005	配管	1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.敷设方式:埋地敷设 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	125	13.88	1735	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场智能化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 11 页, 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价	
3-4-6	040804001006	配管	1. 名称: 紧定式电线管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 埋地 4. 说明: 含管道防腐、刷漆 5. 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	100	18.5	1850	0	
合计								590361.83	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 停车场智能化工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					13307.45
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	13307.45
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	10946
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2361.45
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							13307.45

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：停车场智能化工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：停车场智能化工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：停车场智能化工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 停车场智能化工程  
标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	54330.24
合计					54330.24

# 总承包服务费计价表

工程名称：停车场智能化工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 停车场智能化工程		项目名称		公共广播、背景音乐系统设备				计量单位				台							
项目编码		030505011001		清单综合单价组成明细				清单综合单价组成明细				清单综合单价组成明细							
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
030204-137	工作站及系统软件 多媒体节目播放系统	套(台)	1	724.38	8504.69	6.75	192.4	724.38	8504.69	6.75	192.4	724.38	8504.69	6.75	192.4				
小计								724.38	8504.69	6.75	192.4	724.38	8504.69	6.75	192.4				
清单项目综合单价								9428.22000000											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
人工				元	84.845	1.3916	118.07												
				元	278.402	1.3625	379.32												
				元	164.343	1.3812	228.99												
材料				kg	0.1	4.87	0.49												
				kg	0.1	1.11	1.11												
				kg	0.1	9.38	0.94												
				10套	0.1	3.3	0.33												
				元	2.061	0.885	1.82												
机械				元	1	0.885	0.89												
				台班	0.01	585.55	5.86												
项目编码		030505011002		项目名称				公共广播、背景音乐系统设备				计量单位				台			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
030406-5		数字音频信号处理器 15F-100 数码调音器		台		1		人工费 302.65 材料费 2551.77 机械费 11.51 企业管理费和利润 81				人工费 302.65 材料费 2551.77 机械费 11.51 企业管理费和利润 81							
小计								302.65	2551.77	11.51	81	302.65	2551.77	11.51	81				
清单项目综合单价								2946.93000000											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
人工				元	64.93	1.3916	90.36												
				元	44.299	1.3625	60.36												
				元	110.001	1.3812	151.93												
材料				元	2	0.885	1.77												
机械				元	13	0.885	11.51												
项目编码		030505011003		项目名称				公共广播、背景音乐系统设备				计量单位				台			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
030406-5		标准机架上设备安装声源2U 1 CD1-3传声器		台		1		人工费 56.75 材料费 602.66 机械费 0 企业管理费和利润 15.15				人工费 56.75 材料费 602.66 机械费 0 企业管理费和利润 15.15							
小计								56.75	602.66	0	15.15	56.75	602.66	0	15.15				
清单项目综合单价								674.56000000											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
人工				元	12.174	1.3916	16.94												
				元	8.306	1.3625	11.32												
				元	20.625	1.3812	28.49												
材料				元	3	0.885	2.66												
机械				元	2.91	0.885	2.58												
项目编码		030505011004		项目名称				公共广播、背景音乐系统设备				计量单位				台			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
031005-47		矩阵切换器 路数1.s(路) 1s≤4 音频矩阵切换器		台		1		人工费 171.36 材料费 4803.25 机械费 2.58 企业管理费和利润 45.69				人工费 171.36 材料费 4803.25 机械费 2.58 企业管理费和利润 45.69							
小计								171.36	4803.25	2.58	45.69	171.36	4803.25	2.58	45.69				
清单项目综合单价								5022.88000000											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
人工				元	4.754	6.62	6.62												
				元	96.193	131.06	131.06												
				元	24.387	33.68	33.68												
材料				元	1.67	1.48	1.48												
				元	2	1.77	1.77												
机械				元	2.91	2.58	2.58												
项目编码		030505004001		项目名称				功率放大器				计量单位				台			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
030406-7		标准机架上设备安装功率放大器3U 功率放大器 1000W		台		1		人工费 204.29 材料费 6804.43 机械费 0 企业管理费和利润 54.28				人工费 204.29 材料费 6804.43 机械费 0 企业管理费和利润 54.28							
小计								204.29	6804.43	0	54.28	204.29	6804.43	0	54.28				
清单项目综合单价								7063.00000000											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
人工				元	43.828	60.99	60.99												
				元	29.902	40.74	40.74												
				元	74.251	102.56	102.56												
材料				元	5	4.43	4.43												
机械				元	2.91	2.58	2.58												
项目编码		030505005001		项目名称				扬声器				计量单位				台			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
030406-26		草坪扬声器 户外扬声器 15W 100V		台		1		人工费 37.67 材料费 504.43 机械费 0 企业管理费和利润 10.19				人工费 37.67 材料费 504.43 机械费 0 企业管理费和利润 10.19							
小计								37.67	504.43	0	10.19	37.67	504.43	0	10.19				
清单项目综合单价								552.29000000											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
人工				元	18.938	26.35	26.35												
				元	8.306	11.32	11.32												
材料				元	5	4.43	4.43												
机械				元	2.91	2.58	2.58												
项目编码		040801028001		项目名称				浪涌保护器				计量单位				个			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
030209-81换		浪涌保护器 电源电涌保护器		个		1		人工费 111.62 材料费 654.1 机械费 0 企业管理费和利润 62.25				人工费 111.62 材料费 654.1 机械费 0 企业管理费和利润 62.25							
小计								111.62	654.1	0	62.25	111.62	654.1	0	62.25				
清单项目综合单价								827.97000000											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
人工				元	25.025	34.82	34.82												
				元	39.167	53.37	53.37												
				元	16.963	23.43	23.43												
电源电涌保护器				个	1	650	650												

工程量清单综合单价分析表

项目编码	04080102802	项目名称	浪涌保护器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-81换	浪涌保护器 广播信号电涌保护器	个	1	111.62	354.1	0	47.25	111.62	354.1	0	47.25
小计								111.62	354.1	0	47.25
清单项目综合单价											
内容											
	人工			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	512.97000000	
				元	25.025	1.3916	34.82				
				元	39.167	1.3625	53.37				
				元	16.963	1.3812	23.43				
	材料			个	1	350	350				
				套	0.58	0.04	0.02				
				张	0.94	0.66	0.62				
				kg	0.145	17.7	2.57				
				元	1	0.885	0.89				
	机械										
项目编码	04080402003	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-189换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm <sup>2</sup> ) 2.5<S≤4 - 多芯导线 RYVP-2×4	100m单线	0.01	171.54	903.21	0	90.55	1.7154	9.0321	0	0.9055
小计								1.7154	9.0321	0	0.9055
清单项目综合单价											
内容											
	人工			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	11.65300000	
				元	0.3003	1.3916	0.42				
				元	0.81469	1.3625	1.11				
				元	0.13573	1.3812	0.19				
	材料			卷	0.0105	0.62	0.01				
				kg	0.0012	66.9	0.08				
				kg	0.0001	61.5	0.01				
				kg	0.0055	6.67	0.04				
				m	1.05	8.47	8.89				
				元	0.01	0.885	0.01				
	机械										
项目编码	04080401031	项目名称	配管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-74	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径(DN) 25 <DN≤32	100m	0.01	689.23	492.15	0	206.99	6.8923	4.9215	0	2.0699
小计								6.8923	4.9215	0	2.0699
清单项目综合单价											
内容											
	人工			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	13.88370000	
				元	1.42028	1.3916	1.98				
				元	3.60793	1.3625	4.92				
	材料			kg	0.00257	4.6	0.01				
				根	0.01	0.58	0.01				
				m	1.06	4.42	4.69				
				个	0.2575	0.66	0.17				
				元	0.0487	1	0.05				
	机械										
项目编码	040504001021	项目名称	砌筑井				计量单位	座			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040802-2	接线手井制作 800mm×600mm	座	1	416.35	493.24	0	134.83	416.35	493.24	0	134.83
小计								416.35	493.24	0	134.83
清单项目综合单价											
内容											
	人工			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	1044.42000000	
				元	102.106	1.3916	142.09				
				元	157.441	1.3625	214.51				
				元	43.263	1.3812	59.75				
	材料			m <sup>3</sup>	0.053	140.78	7.46				
				千块	0.168	309.73	52.03				
				套	1	309.73	309.73				
				m <sup>3</sup>	5.988	4.62	27.66				
				m <sup>3</sup>	0.039	321.19	12.53				
				m <sup>3</sup>	0.209	377.74	78.95				
				元	4.88	1	4.88				
	机械										
项目编码	040101002011	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m <sup>3</sup>			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m <sup>3</sup>	0.001	2027.29	0	6112.27	973.25	2.02729	0	6.11227	0.97325
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H(m) H≤2	100m <sup>3</sup>	0.00601	4164.81	0	0	1102.1	2.50305081	0	0	0.6623821
小计								4.53034081	0	6.11227	1.6356121
清单项目综合单价											
内容											
	人工			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	12.27822291	
				元	3.252726	1.3916	4.53				
	材料										
	机械			台班	0.0002	1133.01	0.23				
				台班	0.00568	1036.21	5.89				
项目编码	040103002021	项目名称	一般回填方				计量单位	m <sup>3</sup>			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m <sup>3</sup>	0.01	1497.56	12530.27	728.17	1074.84	14.9756	125.3027	7.2817	10.7484
小计								14.9756	125.3027	7.2817	10.7484
清单项目综合单价											
内容											
	人工			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	158.30840000	
				元	10.76146	1.3916	14.98				
	材料			m <sup>3</sup>	1.184	105.83	125.3				

工程量清单综合单价分析表

材料													
机械		履带式推土机 功率P (kW) P=90 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班		0.004 0.004		1271.02 549.41		5.08 2.2	
项目编码	040103002032				项目名称				一般回填方				
清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位	数量	单价				合价			
120001-143		机械回填土 夯填		100m3	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
						1646.8	7.16	560.69	476.21	16.468	0.0716	5.6069	4.7621
						16.468	0.0716	5.6069	4.7621	16.468	0.0716	5.6069	4.7621
						小计						26.90860000	
清单项目综合单价													
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		元	11.83387	1.3916		16.47					
		材料		m3	0.0155	4.62		0.07					
		机械		台班	0.00308	1271.02		3.91					
				台班	0.00308	549.41		1.69					
项目编码	040103003041				项目名称				余方弃置				
清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位	数量	单价				合价			
120001-214+120001-215*30		新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:35km)		1000m3	0.001	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
						0	55.99	90546.33	6473.42	0	0.05599	90.54633	6.47342
						小计						0	
						清单项目综合单价						97.07574000	
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		元									
		材料		m3	0.012	4.62		0.06					
				元	0.00055	1		0					
		机械		台班	0.057845	1557.88		90.12					
				台班	0.0006	717.94		0.43					
项目编码	030505012001				项目名称				公共广播、背景音乐系统调试及试运行				
清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位	数量	单价				合价			
030410-24		背景音乐系统联调 前端点数量dr(点) dr≤200		系统	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
						1139.5	2.66	30.98	303.88	1139.5	2.66	30.98	303.88
						小计						1139.5	
						清单项目综合单价						1477.02000000	
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		元	825.007	1.3812		1139.5					
		材料		元	3	0.885		2.66					
		机械		元	35	0.885		30.98					
项目编码	031102030001				项目名称				监控设备				
清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位	数量	单价				合价			
030409-59		CCD摄像机 室外枪机		台	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
						188.54	1330.09	3.1	50.25	188.54	1330.09	3.1	50.25
030409-87		摄像机立杆 3m以下		根	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
						377.09	10.62	0	100.32	377.09	10.62	0	100.32
						小计						565.63	
						清单项目综合单价						2060.01000000	
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		元	81.163	1.3916		112.95					
				元	332.244	1.3625		452.68					
		材料		根	1	0		0					
				元	15	0.885		13.28					
		机械		元	3.5	0.885		3.1					
项目编码	031102030002				项目名称				监控设备				
清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位	数量	单价				合价			
030409-61		球型一体机 室外球机		台	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
						263.96	2202.66	3.1	70.21	263.96	2202.66	3.1	70.21
030409-87		摄像机立杆 3m以下		根	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
						377.09	10.62	0	100.32	377.09	10.62	0	100.32
						小计						641.05	
						清单项目综合单价						3027.96000000	
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		元	91.985	1.3916		128.01					
				元	376.544	1.3625		513.04					
		材料		根	1	0		0					
				元	15	0.885		13.28					
		机械		元	3.5	0.885		3.1					
项目编码	031102030003				项目名称				监控设备				
清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位	数量	单价				合价			
030409-59		CCD摄像机 CCTV摄像机		台	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
						188.54	5132.31	3.1	50.25	188.54	5132.31	3.1	50.25
030409-87		摄像机立杆 3m以下		根	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
						377.09	10.62	0	100.32	377.09	10.62	0	100.32
						小计						565.63	
						清单项目综合单价						5862.23000000	
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		元	81.163	1.3916		112.95					
				元	332.244	1.3625		452.68					
		材料		根	1	0		0					
				元	15	0.885		13.28					
		机械		元	3.5	0.885		3.1					
项目编码	031102030004				项目名称				监控设备				
清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位	数量	单价				合价			
030409-59		CCD摄像机 球型一体机		台	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
						188.54	3722.61	3.1	50.25	188.54	3722.61	3.1	50.25
030409-87		摄像机立杆 3m以下		根	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
						377.09	10.62	0	100.32	377.09	10.62	0	100.32
						小计						565.63	
						清单项目综合单价						4452.53000000	
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		元	81.163	1.3916		112.95					
				元	332.244	1.3625		452.68					
		材料		根	1	0		0					
				元	15	0.885		13.28					
		机械		元	3.5	0.885		3.1					

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031102030005			项目名称	气象监测仪				计量单位	套(部)			
编号	名称	单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
031004-72	多参数气象环保监测系统	套	1	2054.95	8746.04	85.27	550.89	2054.95	8746.04	85.27	550.89		
小计								2054.95	8746.04	85.27	550.89		
清单项目综合单价								11437.15000000					
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
人工				元	57.538	1.3916	80.1						
普通人工费				元	1152.769	1.3825	1570.65						
技工人工费				元	292.642	1.3812	404.2						
高级技工人工费													
材料				套	16	0.31	4.96						
六角螺栓 M6~8×20~70				kW·h	2	0.65	1.3						
电				个	5	0.48	2.4						
位号牌				元	5	0.885	4.43						
其他材料费				元	8.24	0.885	7.29						
校验材料费				元	96.35	0.885	85.27						
仪器仪表使用费													
机械													
项目编码	030501015001			项目名称	交换机				计量单位	台			
清单综合单价组成明细								2603.83000000					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030403-40	接入层交换机 安装、调试	台(套)	1	162.95	2392.92	4.43	43.53	162.95	2392.92	4.43	43.53		
小计								162.95	2392.92	4.43	43.53		
清单项目综合单价								2603.83000000					
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
高级技工人工费				元	117.975	1.3812	162.95						
材料				元	2	0.885	1.77						
其他材料费													
仪器仪表使用费				元	5	0.885	4.43						
机械													
项目编码	040803001211			项目名称	电缆				计量单位	m			
清单综合单价组成明细								13.70490000					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm²) S≤10² YJV-3×2.5mm²	100m	0.01	318.6	915.18	6.2	130.51	3.186	9.1518	0.062	1.3051		
小计								3.186	9.1518	0.062	1.3051		
清单项目综合单价								13.70490000					
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
普通人工费				元	0.41046	1.3916	0.57						
技工人工费				元	1.56661	1.3825	2.13						
高级技工人工费				元	0.34774	1.3812	0.48						
镀锌电缆卡子 2mm×35mm				套	0.107	1.64	0.18						
标志牌				个	0.0612	0.71	0.04						
其他材料费(按百分比计算)				元	0.0044	1	0						
载货汽车 装载质量M(t) M=5				台班	0.0001	620.37	0.06						
机械													
项目编码	040803001212			项目名称	电缆				计量单位	m			
清单综合单价组成明细								18.77410000					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm²) S≤10² YJV-3×4mm²	100m	0.01	318.6	1397.96	6.2	154.65	3.186	13.9796	0.062	1.5465		
小计								3.186	13.9796	0.062	1.5465		
清单项目综合单价								18.77410000					
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
普通人工费				元	0.41046	1.3916	0.57						
技工人工费				元	1.56661	1.3825	2.13						
高级技工人工费				元	0.34774	1.3812	0.48						
镀锌电缆卡子 2mm×35mm				套	0.107	1.64	0.18						
标志牌				个	0.0612	0.71	0.04						
其他材料费(按百分比计算)				元	0.0044	1	0						
载货汽车 装载质量M(t) M=5				台班	0.0001	620.37	0.06						
机械													
项目编码	031103008001			项目名称	光缆				计量单位	m			
清单综合单价组成明细								17.19054887					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040802-57换	敷设普通光缆 芯数(N(芯)) 2<N≤12 光缆 8芯	100m	0.01	399.9	629.63	166.8	149.22	3.999	6.2963	1.668	1.4922		
030401-133	光缆链路测试	链路·芯	0.051639	4.91	0.08	0.89	1.37	0.25354749	0.00413112	0.04595871	0.07074543		
030401-57	光纤连接 熔接法 单模	芯	0.051639	42.81	5.9	4.43	11.94	2.21066559	0.3046701	0.22876077	0.61656966		
小计								6.46321308	6.60510122	1.94271948	2.17951509		
清单项目综合单价								17.19054887					
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
高级技工人工费				元	1.276763	1.3812	1.76						
普通人工费				元	0.496028	1.3916	0.69						
技工人工费				元	2.942323	1.3625	4.01						
材料				m	1.02	5.22	5.32						
光缆 8芯				套	0.052155	4.96	0.26						
光纤连接器材				元	0.056286	0.885	0.05						
其他材料费				kg	0.02335	4.6	0.11						
镀锌钢丝(综合)				m	0.005	9.91	0.05						
硅塑管 D33/D40				块	0.0485	10.62	0.52						
电缆托板				元	0.2998	1	0.3						
其他材料费(按百分比计算)													
仪器仪表使用费				元	0.319561	0.885	0.28						
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00135	643.66	0.87						
载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.00135	585.55	0.79						
机械													
项目编码	030412004001			项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细								6.27850000					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线 线芯数N(对) N≤4 CAT6	100m	0.01	298.04	235.49	3.43	90.89	2.9804	2.3549	0.0343	0.9089		
小计								2.9804	2.3549	0.0343	0.9089		
清单项目综合单价								6.27850000					
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
普通人工费				元	1.28508	1.3916	1.79						
技工人工费				元	0.87491	1.3625	1.19						
材料				m	1.02	2.3	2.35						
CAT6				元	0.01	0.885	0.01						
其他材料费													
仪器仪表使用费				元	0.0388	0.885	0.03						
机械													
项目编码	040804001122			项目名称	配管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-74	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 25 <DN≤32	100m	0.01	689.23	492.15	0	206.99	6.8923	4.9215	0	2.0699
小计								6.8923	4.9215	0	2.0699
清单项目综合单价								13.88370000			
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
-	人工	普工人工费		元	1.42028	1.3916	1.98				
		技工人工费		元	3.60793	1.3625	4.92				
材料	镀锌铁丝(综合)		kg	0.00257	4.6	0.01					
	钢筋条		根	0.01	0.58	0.01					
	刚性阻燃管 φ32×2.5		m	1.06	4.42	4.69					
	难燃塑料管接头 32		个	0.2575	0.66	0.17					
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.0487	1	0.05					
机械											
项目编码 040804001063				项目名称 配管				计量单位 m			
040706-75	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 32 <DN≤40	100m	0.01	822.95	600.43	0	247.79	8.2295	6.0043	0	2.4779
小计								8.2295	6.0043	0	2.4779
清单项目综合单价								16.71170000			
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
-	人工	普工人工费		元	1.69559	1.3916	2.36				
		技工人工费		元	4.30815	1.3625	5.87				
材料	刚性阻燃管 φ40×2.3		m	1.06	5.31	5.63					
	难燃塑料管接头 40		个	0.2575	1.16	0.3					
	镀锌铁丝(综合)		kg	0.00257	4.6	0.01					
	钢筋条		根	0.01	0.58	0.01					
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.0594	1	0.06					
机械											
项目编码 04010100202				项目名称 挖沟槽土方				计量单位 m3			
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.29	0	6112.27	973.25	2.02729	0	6.11227	0.97325
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H(m) H≤2	100m3	0.000601	4164.81	0	0	1102.1	2.50305081	0	0	0.6623621
小计								4.53034081	0	6.11227	1.6356121
清单项目综合单价								12.27822291			
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
-	人工	普工人工费		元	3.252893	1.3916	4.53				
材料											
机械	履带式推土机 功率P(kW) P=75		台班	0.0002	1133.01	0.23					
	履带式单斗挖掘机 液压力容量C(m3) C=0.5		台班	0.00568	1036.21	5.89					
项目编码 040103002113				项目名称 一般回填方				计量单位 m3			
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1497.56	12530.27	728.17	1074.84	14.9756	125.3027	7.2817	10.7484
小计								14.9756	125.3027	7.2817	10.7484
清单项目综合单价								158.30840000			
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
-	人工	普工人工费		元	10.76146	1.3916	14.98				
材料	石粉渣		m3	1.184	105.83	125.3					
机械	履带式推土机 功率P(kW) P=90		台班	0.004	1271.02	5.08					
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.004	549.41	2.2					
项目编码 040103002114				项目名称 一般回填方				计量单位 m3			
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.8	7.16	560.69	476.21	16.468	0.0716	5.6069	4.7621
小计								16.468	0.0716	5.6069	4.7621
清单项目综合单价								26.90860000			
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
-	人工	普工人工费		元	11.83387	1.3916	16.47				
材料	水		m3	0.0155	4.62	0.07					
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.00055	1	0					
机械	履带式推土机 功率P(kW) P=90		台班	0.00308	1271.02	3.91					
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.00308	549.41	1.69					
项目编码 040103003112				项目名称 余方弃置				计量单位 m3			
120001-214+120001-215*30	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	90546.33	6473.42	0	0.05599	90.54633	6.47342
小计								0	0.05599	90.54633	6.47342
清单项目综合单价								97.07574000			
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
-	人工										
材料	水		m3	0.012	4.62	0.06					
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.00055	1	0					
机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动		台班	0.057845	1557.88	90.12					
	洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班	0.0006	717.94	0.43					
项目编码 030505019001				项目名称 视频系统调试及试运行				计量单位 系统			
030410-32	电视监控系统联动 前端点数量dr(点) dr≤500	系统	1	1139.5	4.43	44.25	304.92	1139.5	4.43	44.25	304.92
小计								1139.5	4.43	44.25	304.92
清单项目综合单价								1493.10000000			
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
-	人工	高级技工人工费		元	825.007	1.3812	1139.5				
材料	其他材料费		元	5	0.885	4.43					
机械	仪器仪表使用费		元	50	0.885	44.25					
项目编码 030501019001				项目名称 服务器				计量单位 台			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-29	服务器安装、调试 高度H(H) H=1 服务器	台(套)	1	265.88	18588.5	1.24	999.87	265.88	18588.5	1.24	999.87
小计								265.88	18588.5	1.24	999.87
清单项目综合单价								19855.49000000			
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			元	192.502	1.3812	265.88				
	材料			元	5	0.885	4.43				
	材料			台	1	18584.07	18584.07				
	机械			元	1.4	0.885	1.24				
项目编码	030501023001	项目名称		工作站				计量单位		套	
030204-137	工作站及系统软件 工作站及系统软件	套(台)	1	724.38	8504.69	6.75	192.4	724.38	8504.69	6.75	192.4
小计								724.38	8504.69	6.75	192.4
清单项目综合单价								9428.22000000			
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			元	84.845	1.3916	118.07				
	人工			元	278.402	1.3625	379.32				
	人工			元	164.343	1.3812	226.99				
	材料			kg	0.1	4.87	0.49				
	材料			kg	0.1	11.06	1.11				
	材料			kg	0.1	9.38	0.94				
	材料			10套	0.1	3.3	0.33				
	材料			元	2.061	0.885	1.82				
	机械			元	1	0.885	0.89				
	机械			台班	0.01	585.55	5.86				
项目编码	030501023002	项目名称		软件				计量单位		套	
030408-27	停车场管理软件 数据库软件	套	1	379.83	36464.61	0	100.74	379.83	36464.61	0	100.74
小计								379.83	36464.61	0	100.74
清单项目综合单价								36945.18000000			
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			元	275.002	1.3812	379.83				
	材料			元	5	0.885	4.43				
	机械										
项目编码	030501023003	项目名称		软件				计量单位		套	
030408-27	停车场管理软件 停车场管理软件	套	1	379.83	2004.43	0	100.74	379.83	2004.43	0	100.74
小计								379.83	2004.43	0	100.74
清单项目综合单价								2485.00000000			
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			元	275.002	1.3812	379.83				
	材料			元	5	0.885	4.43				
	机械										
项目编码	030506019001	项目名称		停车场管理设备				计量单位		台	
030408-12	出入口对讲分机 出入口对讲分机	套	1	45.33	920.89	0	12.04	45.33	920.89	0	12.04
小计								45.33	920.89	0	12.04
清单项目综合单价								978.26000000			
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			元	9.739	1.3916	13.55				
	人工			元	13.289	1.3625	18.11				
	人工			元	9.9	1.3812	13.67				
	材料			元	1	0.885	0.89				
	机械										
项目编码	030506019002	项目名称		收费员操作台				计量单位		台	
030408-11	收费员操作台	套	1	113.33	0.89	0	30.03	113.33	0.89	0	30.03
小计								113.33	0.89	0	30.03
清单项目综合单价								144.25000000			
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			元	24.349	1.3916	33.88				
	人工			元	33.225	1.3625	45.27				
	人工			元	24.75	1.3812	34.18				
	材料			元	1	0.885	0.89				
	机械										
项目编码	030501015002	项目名称		交换机				计量单位		台	
030403-40	接入层交换机 安装、调试 8口百兆交换机	台(套)	1	162.95	1251.77	4.43	43.53	162.95	1251.77	4.43	43.53
小计								162.95	1251.77	4.43	43.53
清单项目综合单价								1462.68000000			
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			元	117.975	1.3812	162.95				
	材料			元	2	0.885	1.77				
	机械			元	5	0.885	4.43				
项目编码	030506019003	项目名称		智能化收费岗亭				计量单位		台	
030408-11	收费员操作台 智能化收费岗亭	套	1	113.33	25000.89	0	30.03	113.33	25000.89	0	30.03
小计								113.33	25000.89	0	30.03
清单项目综合单价								25144.25000000			
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			元	24.349	1.3916	33.88				
	人工			元	33.225	1.3625	45.27				

工程量清单综合单价分析表

八.4		高级技工人工费		元	24.75	1.3812	34.18				
材料		其他材料费		元	1	0.885	0.89				
机械											
项目编码	030506019004	项目名称	安全岛			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-11换	收费员操作台`安全岛	套	1	0	2654.87	0	0	0	2654.87	0	0
小计								0	2654.87	0	0
清单项目综合单价											
-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工		高级技工人工费	元	467.504	1.3812		645.72				
材料		其他材料费	元	3	0.885		2.66				
机械		仪器仪表使用费	元	20	0.885		17.7				
项目编码	030506020001	项目名称	停车场系统调试			计量单位	系统				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030410-35	门禁系统联动`前端点数量dr(点) dr≤100	系统	1	645.72	2.66	17.7	172.27	645.72	2.66	17.7	172.27
小计								645.72	2.66	17.7	172.27
清单项目综合单价											
-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工		高级技工人工费	元	467.504	1.3812		645.72				
材料		其他材料费	元	3	0.885		2.66				
机械		仪器仪表使用费	元	20	0.885		17.7				
项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装`落地式`防水设备箱	台	1	451.92	521.66	35.13	123.18	451.92	521.66	35.13	123.18
小计								451.92	521.66	35.13	123.18
清单项目综合单价											
-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工		普工人工费	元	67.327	1.3916		93.69				
		技工人工费	元	178.443	1.3625		243.13				
		高级技工人工费	元	83.336	1.3812		115.1				
材料		铜垫板夹板	kg	0.3	4.6		1.38				
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	3.19		0.96				
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3		2.01				
		焊锡丝	kg	0.15	66.9		10.04				
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4		1.11				
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66		0.66				
		其他材料费	元	3.7	0.885		3.27				
机械		载货汽车`载质量M(t) M=4	台班	0.06	585.55		35.13				
项目编码	03040601001	项目名称	一体式UPS主机			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-50换	单相不间断电源安装调试`容量C(kV·A) 5<C≤15`一体式UPS主机	台	1	318.57	5319.97	0	350.3	318.57	5319.97	0	350.3
小计								318.57	5319.97	0	350.3
清单项目综合单价											
-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工		普工人工费	元	58.187	1.3916		80.97				
		技工人工费	元	129.249	1.3625		176.1				
		高级技工人工费	元	44.53	1.3812		61.5				
材料		一体式UPS主机	台	1	5309.73		5309.73				
		热缩套管 φ6mm	m	0.31	7.26		2.25				
		塑料绝缘导线 BLV-35	m	1.95	3.28		6.4				
		其他材料费	元	1.8	0.885		1.59				
机械											
项目编码	030506019005	项目名称	直杆道闸			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-14	电动栏杆`自动道闸(含闸杆)	套	1	408.02	4502.66	0	108.1	408.02	4502.66	0	108.1
小计								408.02	4502.66	0	108.1
清单项目综合单价											
-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工		普工人工费	元	87.655	1.3916		121.98				
		技工人工费	元	119.608	1.3625		162.97				
		高级技工人工费	元	89.101	1.3812		123.07				
材料		其他材料费	元	3	0.885		2.66				
机械											
项目编码	030506019006	项目名称	栅栏杆道闸			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-14	电动栏杆`栅栏杆道闸(含闸杆)	套	1	408.02	4692.15	0	108.1	408.02	4692.15	0	108.1
小计								408.02	4692.15	0	108.1
清单项目综合单价											
-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工		普工人工费	元	87.655	1.3916		121.98				
		技工人工费	元	119.608	1.3625		162.97				
		高级技工人工费	元	89.101	1.3812		123.07				
材料		其他材料费	元	3	0.885		2.66				
机械											
项目编码	030506019007	项目名称	翻板百叶式广告道闸			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-14	电动栏杆`翻板百叶式广告道闸	套	1	408.02	5502.66	0	108.1	408.02	5502.66	0	108.1
小计								408.02	5502.66	0	108.1
清单项目综合单价											
-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工		普工人工费	元	87.655	1.3916		121.98				

工程量清单综合单价分析表

人工		技工人工费		元	119.608	1.3625	162.97								
		高级技工人工费		元	89.101	1.3812	123.07								
材料		其他材料费		元	3	0.885	2.66								
机械															
项目编码	030506019008			项目名称	车辆检测器		计量单位	台							
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030408-4	车辆检测器 车辆探测器	套	1	377.79	110.89	0	100.02	377.79	110.89	0	100.02				
小计										377.79	110.89	0	100.02		
清单项目综合单价										588.70000000					
内容										单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工										元	81.162	1.3916	112.95		
										元	110.748	1.3625	150.89		
										元	82.501	1.3812	113.95		
材料										元	1	0.885	0.89		
机械															
项目编码	030506019009			项目名称	出入口通用控制机		计量单位	台							
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030408-8	出入口控制机	套	1	408.02	8500.89	0	108.02	408.02	8500.89	0	108.02				
小计										408.02	8500.89	0	108.02		
清单项目综合单价										9016.93000000					
内容										单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工										元	87.655	1.3916	121.98		
										元	119.608	1.3625	162.97		
										元	89.101	1.3812	123.07		
材料										元	1	0.885	0.89		
机械															
项目编码	030506019010			项目名称	出入口通用控制机		计量单位	台							
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030408-8	出入口控制机(出入口通用控制机(含主控系统、LED显示屏、语音提示、对讲机等配件))	套	1	408.02	9900.89	0	108.02	408.02	9900.89	0	108.02				
小计										408.02	9900.89	0	108.02		
清单项目综合单价										10416.93000000					
内容										单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工										元	87.655	1.3916	121.98		
										元	119.608	1.3625	162.97		
										元	89.101	1.3812	123.07		
材料										元	1	0.885	0.89		
机械															
项目编码	030506019011			项目名称	出入口通用控制机		计量单位	台							
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030408-8	出入口控制机(出入口通用控制机(含主控系统、LED显示屏、语音提示、对讲机等配件))	套	1	408.02	9900.89	0	108.02	408.02	9900.89	0	108.02				
小计										408.02	9900.89	0	108.02		
清单项目综合单价										10416.93000000					
内容										单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工										元	87.655	1.3916	121.98		
										元	119.608	1.3625	162.97		
										元	89.101	1.3812	123.07		
材料										元	1	0.885	0.89		
机械															
项目编码	030506019012			项目名称	减速带		计量单位	套							
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
54436220	减速带	套	1	0	286.38	0	0	0	286.38	0	0				
小计										0	286.38	0	0		
清单项目综合单价										286.38000000					
内容										单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工															
材料															
机械															
项目编码	030506019013			项目名称	地感线圈		计量单位	m							
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030408-2	布设导线线圈	100m	0.01	213.85	260.46	0	69.61	2.1385	2.6046	0	0.6961				
小计										2.1385	2.6046	0	0.6961		
清单项目综合单价										5.43920000					
内容										单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工										元	1.53669	1.3916	2.14		
材料										m	1.01	2.57	2.6		
										元	0.01	0.885	0.01		
机械															
项目编码	030506019014			项目名称	户外车位引导屏		计量单位	台							
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030408-20	停车场空满 电子显示屏 户外车位引导屏	套	1	377.79	4004.43	0	100.19	377.79	4004.43	0	100.19				
小计										377.79	4004.43	0	100.19		
清单项目综合单价										4482.41000000					
内容										单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工										元	81.162	1.3916	112.95		
										元	110.748	1.3625	150.89		
										元	82.501	1.3812	113.95		
材料										元	5	0.885	4.43		
机械															

工程量清单综合单价分析表

项目编码		项目名称		清单综合单价组成				合价			
040205019001		一体化摄像机		清单综合单价组成				合价			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040802-40	一体化摄像机(含护罩、镜头、立杆等附件)	台	1	419.55	1603.13	85.78	117.31	419.55	1603.13	85.78	117.31
小计				419.55	1603.13	85.78	117.31	419.55	1603.13	85.78	117.31
清单项目综合单价				2225.77000000							
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	102.106	1.3916	142.09				
技工人工费				元	159.79	1.3625	217.71				
高级技工人工费				元	43.263	1.3812	59.75				
材料				套	4.08	0.73	2.98				
镀锌螺栓 M12mm×40mm				元	0.15	1	0.15				
其他材料费(按百分比计算)											
机械				台班	0.125	686.23	85.78				
高空作业车 提升高度H(m) H≤9											
项目编码		030506019015		项目名称				补光灯			
				清单综合单价组成				合价			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-24	通行信号灯 补光灯(含安装附件)	套	1	138.64	94.43	0	36.91	138.64	94.43	0	36.91
小计				138.64	94.43	0	36.91	138.64	94.43	0	36.91
清单项目综合单价				269.98000000							
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	29.76	1.3916	41.41				
普工人工费				元	40.7	1.3625	55.45				
技工人工费				元	30.251	1.3812	41.78				
高级技工人工费											
材料				元	5	0.885	4.43				
其他材料费											
机械											
项目编码		030506019016		项目名称				红外对射			
				清单综合单价组成				合价			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-7	主动红外探测器 红外对射	套	1	122.55	621.77	0	32.52	122.55	621.77	0	32.52
小计				122.55	621.77	0	32.52	122.55	621.77	0	32.52
清单项目综合单价				776.84000000							
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	17.586	1.3916	24.47				
普工人工费				元	71.987	1.3625	98.08				
技工人工费											
高级技工人工费											
材料				元	2	0.885	1.77				
其他材料费											
机械											
项目编码		030412004002		项目名称				配线			
				清单综合单价组成				合价			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 CAT6	100m	0.01	298.04	235.49	3.43	90.89	2.9804	2.3549	0.0343	0.9089
小计				2.9804	2.3549	0.0343	0.9089	2.9804	2.3549	0.0343	0.9089
清单项目综合单价				6.27850000							
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	1.28508	1.3916	1.79				
普工人工费				元	0.87491	1.3625	1.19				
技工人工费											
高级技工人工费											
材料				m	1.02	2.3	2.35				
CAT6				元	0.01	0.885	0.01				
其他材料费											
机械				元	0.0388	0.885	0.03				
仪器仪表使用费											
项目编码		030412004003		项目名称				配线			
				清单综合单价组成				合价			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 S(mm²) 1.0<S≤1.5 WDA-RYY-3x1.5	100m单线	0.01	151.83	675.28	0	73.94	1.5183	6.7528	0	0.7394
小计				1.5183	6.7528	0	0.7394	1.5183	6.7528	0	0.7394
清单项目综合单价				9.01050000							
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	0.17769	1.3916	0.25				
普工人工费				元	0.78018	1.3625	1.06				
技工人工费				元	0.15056	1.3812	0.21				
高级技工人工费											
材料				卷	0.015	0.62	0.01				
塑料胶布带 20mm×50m				kg	0.0013	66.9	0.09				
焊锡				kg	0.0002	61.5	0.01				
焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0066	6.67	0.04				
汽油 60#~70#				m	1.05	6.28	6.59				
WDA-RYY-3x1.5				元	0.007	0.885	0.01				
其他材料费											
机械											
项目编码		030412004004		项目名称				配线			
				清单综合单价组成				合价			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-190换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 S(mm²) S≤0.75 WDA-RYY-4x0.5	100m单线	0.01	147.13	481.96	0	63.03	1.4713	4.8196	0	0.6303
小计				1.4713	4.8196	0	0.6303	1.4713	4.8196	0	0.6303
清单项目综合单价				6.92120000							
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				元	0.17266	1.3916	0.24				
普工人工费				元	0.75516	1.3625	1.03				
技工人工费				元	0.14634	1.3812	0.2				
高级技工人工费											
材料				卷	0.0113	0.62	0.01				
塑料胶布带 20mm×50m				kg	0.0012	66.9	0.08				
焊锡				kg	0.0001	61.5	0.01				
焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0058	6.67	0.04				
汽油 60#~70#				元	0.005	0.885	0				
其他材料费				m	1.05	4.46	4.68				
WDA-RYY-4x0.5											
项目编码		040804001004		项目名称				配管			
				清单综合单价组成				合价			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-73	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称外径dn(mm) 20 ≤dn≤25	100m	0.01	642.51	312.24	0	185.63	6.4251	3.1224	0	1.8563

工程量清单综合单价分析表

小计				6.4251	3.1224	0	1.8563				
清单项目综合单价				11.40380000							
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
-	人工	普工人工费		元	1.32389	1.3916	1.84				
		技工人工费		元	3.36349	1.3625	4.58				
材料		刚性阻燃管 $\phi 25 \times 1.9$		m	1.06	2.8	2.97				
		难燃塑料管接头 25		个	0.2575	0.42	0.11				
		镀锌钢丝(综合)		kg	0.00257	4.6	0.01				
		钢锯条		根	0.006	0.58	0				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0309	1	0.03				
机械											
项目编码	040804001005			项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-74	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 25 <DN≤32	100m	0.01	689.23	492.15	0	206.99	6.8923	4.9215	0	2.0699
小计								6.8923	4.9215	0	2.0699
清单项目综合单价				13.88370000							
-	人工	普工人工费		元	1.42028		1.3916		1.98		
		技工人工费		元	3.60793		1.3625		4.92		
材料		镀锌钢丝(综合)		kg	0.00257		4.6		0.01		
		钢锯条		根	0.01		0.58		0.01		
		刚性阻燃管 $\phi 32 \times 2.5$		m	1.06		4.42		4.69		
		难燃塑料管接头 32		个	0.2575		0.66		0.17		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0487		1		0.05		
机械											
项目编码	040804001006			项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-20换	钢管敷设 镀锌钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	833.76	743.62	12.54	258.71	8.3376	7.4362	0.1254	2.5871
小计								8.3376	7.4362	0.1254	2.5871
清单项目综合单价				18.48630000							
-	人工	普工人工费		元	1.71808		1.3916		2.39		
		技工人工费		元	4.36456		1.3625		5.95		
材料		套接紧定式电线管 $\phi 25 \text{mm} \times 1.6 \text{mm}$		m	1.03		5.73		5.9		
		镀锌锁紧螺母 25		个	0.16056		0.38		0.06		
		镀锌管接头 3×25		个	0.1648		2.61		0.43		
		镀锌钢管塑料护口 25		个	0.1545		0.25		0.04		
		接地卡 DN25		个	0.4841		0.39		0.19		
		镀锌钢丝(综合)		kg	0.00679		4.6		0.03		
		铅油		kg	0.00816		8.23		0.07		
		电线 BVV-4		m	0.16944		4.19		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0074		1		0.01		
机械		弯管机(中型) 管径D(mm) D≤108		台班	0.0004		109.63		0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500		台班	0.003		27.16		0.08		

# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：停车场智能化工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：停车场智能化工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：停车场智能化工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：停车场直饮水工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	90534.33	
2	措施项目	2170.89	
2.1	安全文明施工	2170.89	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1808.75	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	362.14	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	8343.47	
5	含税建安工程造价	101048.69	
	合计	202097.38	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场直饮水工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页, 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		直饮水					90534.33	0
1-1	031001008081	塑料管	1. 名称:PE给水管DN20 2. 连接方式:热熔连接 3. 说明1:含给水管道消毒、冲洗水压及泄漏试验等全部内容 4. 说明2:含管道、管件及弯管等管件制作、安装、保温等 5. 其他:满足技术规范及设计图纸要求	m	143	14.77	2112.11	0
1-2	031001008082	塑料管	1. 名称:PE给水管DN25 2. 连接方式:热熔连接 3. 说明1:含给水管道消毒、冲洗水压及泄漏试验等全部内容 4. 说明2:含管道、管件及弯管等管件制作、安装、保温等 5. 其他:满足技术规范及设计图纸要求	m	40	16.17	646.8	0
1-3	031001008003	塑料管	1. 名称:PE给水管DN32 2. 连接方式:热熔连接 3. 说明1:含给水管道消毒、冲洗水压及泄漏试验等全部内容 4. 说明2:含管道、管件及弯管等管件制作、安装、保温等 5. 其他:满足技术规范及设计图纸要求	m	222	18.41	4087.02	0
1-4	031001008004	塑料管	1. 名称:PE给水管DN40 2. 连接方式:热熔连接 3. 说明1:含给水管道消毒、冲洗水压及泄漏试验等全部内容 4. 说明2:含管道、管件及弯管等管件制作、安装、保温等 5. 其他:满足技术规范及设计图纸要求	m	102	22.7	2315.4	0
1-5	031001008005	塑料管	1. 名称:PE给水管DN50 2. 连接方式:热熔连接 3. 说明1:含给水管道消毒、冲洗水压及泄漏试验等全部内容 4. 说明2:含管道、管件及弯管等管件制作、安装、保温等 5. 其他:满足技术规范及设计图纸要求	m	160	31.3	5008	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场直饮水工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 2 页, 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-6	031001008006	塑料管	1. 名称: PE给水管DN65 2. 连接方式: 热熔连接 3. 说明1: 含给水管道消毒、冲洗水压及泄漏试验等全部内容 4. 说明2: 含管道、管件及弯管等管件制作、安装、保温等 5. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	m	90	40.18	3616.2	0
1-7	031001008007	塑料管	1. 名称: PE给水管DN80 2. 连接方式: 热熔连接 3. 说明1: 含给水管道消毒、冲洗水压及泄漏试验等全部内容 4. 说明2: 含管道、管件及弯管等管件制作、安装、保温等 5. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	m	10	51.78	517.8	0
1-8	031001008008	塑料管	1. 名称: PE给水管DN100 2. 连接方式: 热熔连接 3. 说明1: 含给水管道消毒、冲洗水压及泄漏试验等全部内容 4. 说明2: 含管道、管件及弯管等管件制作、安装、保温等 5. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	m	160	72.13	11540.8	0
1-9	031002001001	金属阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格型号: DN50 3. 说明: 含电气接线、调试、防腐保温等与之相关的一切工作内容 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	个	6	205.11	1230.66	0
1-10	031002017001	方形阀门箱	1. 名称: 方形阀门箱 2. 型号、规格: 含一个dn20截止阀、一个dn20倒流防止器 3. 包含带盖方形阀门箱、基础、接头等相关配件 4. 其他: 具体详见图纸及设计说明, 满足施工规范及技术要求	个	1	1269.16	1269.16	0
1-11	010401007001	砖检查井	1. 名称: 砖砌阀门井 2. 规格: 井内径DN1200, 含铸铁闸阀等配件 做法参照: 05S502 P16 3. 其他: 具体详见图纸及设计说明, 满足施工规范及技术要求	座	1	2974.01	2974.01	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场直饮水工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 3 页, 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-12	010401007002	砖检查井	1. 名称: 砖砌阀门井 2. 规格: 井内径DN1400, 含铸铁闸阀等配件 做法参照: 05S502 P16 3. 其他: 具体详见图纸及设计说明, 满足施工规范及技术要求	座	1	3324.38	3324.38	0
1-13	010401007003	水表井	1. 名称: 水表井 2. 规格型号: 阀门直径DN100, 05S502-68 3. 说明: 按图纸及技术规范要求安装成品检查井(含井盖、井配件安装), 包括所需的开挖、回填、夯实、土方就地弃置、支撑、降排水、垫层、混凝土、模板、防水、防腐、清污检查等与之相关的一切工作内容 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	座	1	3630.36	3630.36	0
1-14	031003018001	直饮水台	1. 名称: 直饮水台 2. 参数要求: 含自带过滤系统、400G纯水机(5级过滤, 3.2G压力桶)、2个饮水龙头 3. 说明: 拉丝不锈钢直饮水 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	套	1	10137.16	10137.16	0
1-15	040101001321	挖一般土方	1. 土石方类别: 综合考虑 2. 开挖方式: 综合考虑 3. 挖土深度: 综合考虑 4. 满足技术规范及设计图纸要求	m3	175.99	12.27	2159.4	0
1-16	040103002331	一般回填方	1. 填方材料品种: 回填素土 2. 密实度要求: 满足图纸设计要求 3. 石粉渣的要求: 满足图纸设计要求 4. 满足技术规范及设计图纸要求	m3	70.4	26.91	1894.46	0
1-17	040103002432	一般回填方	1. 填方材料品种: 回填石粉渣 2. 密实度要求: 满足图纸设计要求 3. 石粉渣的要求: 满足图纸设计要求 4. 满足技术规范及设计图纸要求	m3	70.4	158.31	11145.02	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 停车场直饮水工程  
 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 4 页，共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	040103002703	一般回填方	1. 填方材料品种:回填砂 2. 密实度要求:满足图纸设计要求 3. 石粉渣的要求:满足图纸设计要求 4. 满足技术规范及设计图纸要求	m3	35.19	263.05	9256.73	0
1-19	040103003651	余方弃置	1. 废弃料品种:不区分土石方类别, 投标人综合考虑 2. 运距:综合考虑 3. 其他:土方外运车辆综合考虑 4. 满足技术规范及设计图纸要求	m3	140.8	97.08	13668.86	0
合计							90534.33	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 停车场直饮水工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					2170.89
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2170.89
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1808.75
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	362.14
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上、地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							2170.89

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：停车场直饮水工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：停车场直饮水工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：停车场直饮水工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 停车场直饮水工程  
标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	8343.47
合计					8343.47

# 总承包服务费计价表

工程名称：停车场直饮水工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 停车场直饮水工程		标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工									
项目编码	03100100801	项目名称	塑料管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-260	室外塑料给水管安装(热熔焊)公称外径dn(mm) dn≤32 PE给水管DN20	10m	0.1	89.63	27.43	5.18	25.46	8.963	2.743	0.518	2.546
小计								8.963	2.743	0.518	2.546
清单项目综合单价											
14.7700000											
内容											
人工	普工人工费	元	1.3517	1.3916	1.88						
	技工人工费	元	4.2302	1.3625	5.76						
	高级技工人工费	元	0.9546	1.3812	1.32						
材料	砂轮片 φ100mm	片	0.006	5.81	0.03						
	砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02						
	室外塑料给水管接头零件 dn32	个	0.096	1.49	0.14						
	水	m <sup>3</sup>	0.004	4.62	0.02						
	其他材料费	元	0.151	0.885	0.13						
	试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	228.29	0.02						
机械	热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63	台班	0.004	123.87	0.5						
项目编码	03100100802	项目名称	塑料管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
030801-260	室外塑料给水管安装(热熔焊)公称外径dn(mm) dn≤32 PE给水管DN25	10m	0.1	89.63	40.79	5.18	26.13	8.963	4.079	0.518	2.613
小计								8.963	4.079	0.518	2.613
清单项目综合单价											
16.1730000											
内容											
人工	普工人工费	元	1.3517	1.3916	1.88						
	技工人工费	元	4.2302	1.3625	5.76						
	高级技工人工费	元	0.9546	1.3812	1.32						
材料	砂轮片 φ100mm	片	0.006	5.81	0.03						
	砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02						
	室外塑料给水管接头零件 dn32	个	0.096	1.49	0.14						
	水	m <sup>3</sup>	0.004	4.62	0.02						
	其他材料费	元	0.151	0.885	0.13						
	试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	228.29	0.02						
机械	热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63	台班	0.004	123.87	0.5						
项目编码	03100100803	项目名称	塑料管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
030801-260	室外塑料给水管安装(热熔焊)公称外径dn(mm) dn≤32 PE给水管DN32	10m	0.1	89.63	62.01	5.18	27.19	8.963	6.201	0.518	2.719
小计								8.963	6.201	0.518	2.719
清单项目综合单价											
18.4010000											
内容											
人工	普工人工费	元	1.3517	1.3916	1.88						
	技工人工费	元	4.2302	1.3625	5.76						
	高级技工人工费	元	0.9546	1.3812	1.32						
材料	砂轮片 φ100mm	片	0.006	5.81	0.03						
	砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02						
	室外塑料给水管接头零件 dn32	个	0.096	1.49	0.14						
	水	m <sup>3</sup>	0.004	4.62	0.02						
	其他材料费	元	0.151	0.885	0.13						
	试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	228.29	0.02						
机械	热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63	台班	0.004	123.87	0.5						
项目编码	03100100804	项目名称	塑料管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
030801-261	室外塑料给水管安装(热熔焊)公称外径dn(mm) 32<dn≤40 PE给水管DN40	10m	0.1	99.12	91.49	5.18	31.18	9.912	9.149	0.518	3.118
小计								9.912	9.149	0.518	3.118
清单项目综合单价											
22.6970000											
内容											
人工	普工人工费	元	1.402	1.3916	1.95						
	技工人工费	元	4.7473	1.3625	6.47						
	高级技工人工费	元	1.0813	1.3812	1.49						
材料	砂轮片 φ100mm	片	0.006	5.81	0.03						
	砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02						
	室外塑料给水管接头零件 dn40	个	0.1	3.17	0.32						
	水	m <sup>3</sup>	0.004	4.62	0.02						
	其他材料费	元	0.151	0.885	0.13						
	试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	228.29	0.02						
机械	热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63	台班	0.004	123.87	0.5						
项目编码	03100100805	项目名称	塑料管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
030801-262	室外塑料给水管安装(热熔焊)公称外径dn(mm) 40<dn≤50 PE给水管DN50	10m	0.1	111.71	158.06	5.41	37.85	11.171	15.806	0.541	3.785
小计								11.171	15.806	0.541	3.785
清单项目综合单价											
31.3030000											
内容											
人工	普工人工费	元	1.5769	1.3916	2.19						
	技工人工费	元	5.3426	1.3625	7.28						
	高级技工人工费	元	1.2296	1.3812	1.7						
材料	砂轮片 φ100mm	片	0.008	5.81	0.05						
	砂轮片 φ400mm	片	0.003	16.19	0.05						
	室外塑料给水管接头零件 dn50	个	0.101	5.17	0.52						
	水	m <sup>3</sup>	0.004	4.62	0.02						
	其他材料费	元	0.154	0.885	0.14						
	试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0002	228.29	0.05						
机械	热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63	台班	0.004	123.87	0.5						
项目编码	03100100806	项目名称	塑料管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

# 工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-263换	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径 dn(mm) 50<dn≤63 PE给水管DN65	10m	0.1	123.42	227.14	6.65	44.49	12.342	22.714	0.665	4.449	
小计								12.342	22.714	0.665	4.449	
清单项目综合单价								40.17000000				
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工				普通人工费	元	1.7393	1.3916					
				技工人工费	元	5.9063	1.3625					
				高级技工人工费	元	1.3573	1.3812					
材料				砂轮片 φ100mm	片	0.01	5.81		0.06			
				砂轮片 φ400mm	片	0.004	16.19		0.06			
				室外塑料给水管接头零件 dn63	个	0.106	10.5		1.11			
				水	m3	0.006	4.62		0.03			
				其他材料费	元	0.172	0.885		0.15			
机械				试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0002	228.29		0.05			
				热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63	台班	0.005	123.87		0.62			
项目编码	03100100807	项目名称	塑料管				计量单位	m				
030801-264换	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径 dn(mm) 63<dn≤75 PE给水管DN80	10m	0.1	131.5	326.38	8.16	51.7	13.15	32.638	0.816	5.17	
小计								13.15	32.638	0.816	5.17	
清单项目综合单价								51.77400000				
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工				普通人工费	元	1.8523	1.3916		2.58			
				技工人工费	元	6.2979	1.3625		8.58			
				高级技工人工费	元	1.4418	1.3812		1.99			
材料				室外塑料给水管接头零件 dn75	个	0.111	17.24		1.91			
				砂轮片 φ100mm	片	0.013	5.81		0.08			
				砂轮片 φ400mm	片	0.007	16.19		0.11			
				水	m3	0.009	4.62		0.04			
				其他材料费	元	0.225	0.885		0.2			
机械				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.001	27.16		0.03			
				试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0002	228.29		0.05			
				热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63	台班	0.006	123.87		0.74			
项目编码	03100100808	项目名称	塑料管				计量单位	m				
030801-266换	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径 dn(mm) 90<dn≤110 PE给水管DN100	10m	0.1	149.76	492.56	13.68	65.23	14.976	49.256	1.368	6.523	
小计								14.976	49.256	1.368	6.523	
清单项目综合单价								72.12300000				
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工				普通人工费	元	2.1151	1.3916		2.94			
				技工人工费	元	7.1759	1.3625		9.78			
				高级技工人工费	元	1.6333	1.3812		2.26			
材料				室外塑料给水管接头零件 dn110	个	0.086	50.37		4.33			
				砂轮片 φ100mm	片	0.016	5.81		0.09			
				砂轮片 φ400mm	片	0.024	16.19		0.39			
				水	m3	0.015	4.62		0.07			
				其他材料费	元	0.292	0.885		0.26			
机械				热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤160	台班	0.009	143.91		1.3			
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.001	27.16		0.03			
				试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0002	228.29		0.05			
项目编码	03100200100	项目名称	金属阀门				计量单位	个				
040402-272换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) DN≤50 闸阀DN50	个	1	27.02	162.8	0	15.29	27.02	162.8	0	15.29	
小计								27.02	162.8	0	15.29	
清单项目综合单价								205.11000000				
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工				普通人工费	元	4.882	1.3916		6.79			
				技工人工费	元	12.06	1.3625		16.43			
				高级技工人工费	元	2.754	1.3812		3.8			
材料				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm	kg	0.07	5.52		0.39			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.004	1		0			
机械												
项目编码	03100201700	项目名称	方形阀门箱				计量单位	个				
030806-42	燃气表箱、阀门箱制作安装 箱体规格(长×宽×厚)m 1.1x0.8x0.35	套	1	655.33	220.78	194.68	198.37	655.33	220.78	194.68	198.37	
小计								655.33	220.78	194.68	198.37	
清单项目综合单价								1269.16000000				
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工				普通人工费	元	92.477	1.3916		128.69			
				技工人工费	元	313.654	1.3625		427.35			
				高级技工人工费	元	71.884	1.3812		99.29			
材料				扁钢 <60	kg	1.54	4.4		6.78			
				角钢 <60	kg	12.1	4.06		49.13			
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	36.44	3.24		118.07			
				膨胀螺栓 M8×100	套	4	0.71		2.84			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	1.92	7.4		14.21			
				石膏粉	kg	0.78	0.53		0.41			
				酚醛调和漆	kg	0.5	11.5		5.75			
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.5	11.83		5.92			
				清油 C01-1	kg	0.49	16.99		8.33			
				溶剂汽油 200#	kg	0.61	5.31		3.24			
其他材料费				元	6.89	0.885		6.1				
				其他机械费	元	14.86	0.885		13.15			
机械				联合冲剪机 厚度T (mm) T=16	台班	0.23	297.24		68.37			
				直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.52	166.55		86.61			
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=3	台班	0.09	294.95		26.55			
项目编码	01040100700	项目名称	砖检查井				计量单位	座				

# 工程量清单综合单价分析表

040403-1	立式闸阀井 井内径Φ(m)1.20 井室深h(m)1.20 井深H(m)1.45	座	1	884.15	1726.95	39.76	323.15	884.15	1726.95	39.76	323.15		
小计								884.15	1726.95	39.76	323.15		
清单项目综合单价								2974.01000000					
内容								单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								元	264.158	1.3916	367.6		
普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)								千块	0.675	681.42	459.96		
煤焦油青漆								kg	0.519	16.19	8.4		
钢筋混凝土管 d300								m	0.513	116.81	59.92		
型钢踏步								kg	8.13	5.57	45.28		
水								m3	0.416	4.62	1.92		
铸铁井盖、井座 Φ700mm重型								套	1	513.27	513.27		
湿拌砌筑砂浆 M10								m3	0.41	321.19	131.69		
普通预拌混凝土 C10, 骨料最大粒径31.5mm								m3	0.579	345.88	200.26		
普通预拌混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm								m3	0.788	377.74	297.66		
其他材料费(按百分比计算)								元	8.59	1	8.59		
汽车式起重机 起重量G(t) G=8								台班	0.021	991.54	20.82		
载货汽车 装载质量M(t) M=8								台班	0.022	714.64	15.72		
混凝土振动器 平板式								台班	0.259	12.43	3.22		
项目编码	010401007002			项目名称				砖检查井	计量单位		座		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040403-2	立式闸阀井 井内径Φ(m)1.20 井室深h(m)1.50 井深H(m)1.75	座	1	1027.53	1887.95	39.76	369.14	1027.53	1887.95	39.76	369.14		
小计								1027.53	1887.95	39.76	369.14		
清单项目综合单价								3324.38000000					
内容								单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								元	307.83	1.3916	428.38		
普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)								千块	0.844	681.42	575.12		
煤焦油青漆								kg	0.519	16.19	8.4		
钢筋混凝土管 d300								m	0.513	116.81	59.92		
型钢踏步								kg	10.252	5.57	57.1		
水								m3	0.445	4.62	2.06		
铸铁井盖、井座 Φ700mm重型								套	1	513.27	513.27		
湿拌砌筑砂浆 M10								m3	0.513	321.19	164.77		
普通预拌混凝土 C10, 骨料最大粒径31.5mm								m3	0.579	345.88	200.26		
普通预拌混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm								m3	0.788	377.74	297.66		
其他材料费(按百分比计算)								元	9.39	1	9.39		
汽车式起重机 起重量G(t) G=8								台班	0.021	991.54	20.82		
载货汽车 装载质量M(t) M=8								台班	0.022	714.64	15.72		
混凝土振动器 平板式								台班	0.259	12.43	3.22		
项目编码	010401007003			项目名称				水表井	计量单位		座		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040403-1	立式闸阀井 井内径Φ(m)1.20 井室深h(m)1.20 井深H(m)1.45	座	1	884.15	1726.95	39.76	323.15	884.15	1726.95	39.76	323.15		
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座 安装	10套	0.1	789.81	5299.69	0	473.99	78.981	529.969	0	47.399		
小计								963.131	2256.919	39.76	370.549		
清单项目综合单价								3630.35900000					
内容								单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								元	286.9701	1.3916	399.35		
普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)								千块	0.0276	313.45	8.65		
煤焦油青漆								kg	1.011	16.19	16.37		
钢筋混凝土管 d300								m	0.513	116.81	59.92		
型钢踏步								kg	8.13	5.57	45.28		
水								m3	0.416	4.62	1.92		
铸铁井盖、井座 Φ700mm重型								套	1	513.27	513.27		
湿拌砌筑砂浆 M10								m3	0.41	321.19	131.69		
普通预拌混凝土 C10, 骨料最大粒径31.5mm								m3	0.579	345.88	200.26		
普通预拌混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm								m3	0.788	377.74	297.66		
其他材料费(按百分比计算)								元	8.673	1	8.67		
汽车式起重机 起重量G(t) G=8								台班	0.021	991.54	20.82		
载货汽车 装载质量M(t) M=8								台班	0.022	714.64	15.72		
混凝土振动器 平板式								台班	0.259	12.43	3.22		
项目编码	031003018001			项目名称				直饮水台	计量单位		套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030803-117换	饮水机安装 直饮水台	台	1	86.08	9550.77	0	500.31	86.08	9550.77	0	500.31		
小计								86.08	9550.77	0	500.31		
清单项目综合单价								10137.16000000					
内容								单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								元	12.387	1.3916	17.24		
高级技工人工费								元	42.144	1.3625	57.42		
直饮水台								台	1	9550	9550		
其他材料费								元	0.87	0.885	0.77		
项目编码	040101001321			项目名称				挖一般土方	计量单位		m3		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.29	0	6112.27	973.25	2.02729	0	6.11227	0.97325		
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H(m) H≤2	100m3	0.000601	4164.81	0	0	1102.1	2.50305081	0	0	0.6623621		
小计								4.53034081	0	6.11227	1.6356121		
清单项目综合单价								12.27822291					
内容								单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								元	3.252599	1.3916	4.53		
履带式推土机 功率P(kW) P=75								台班	0.0002	1133.01	0.23		
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5								台班	0.00568	1036.21	5.89		
项目编码	040103002331			项目名称				一般回填方	计量单位		m3		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.8	7.16	560.69	476.21	16.468	0.0716	5.6069	4.7621	
小计								16.468	0.0716	5.6069	4.7621	
清单项目综合单价											26.90860000	
内容												
	人工			普工人工费		元	11.83387	1.3916	16.47			
	材料			水		m3	0.0155	4.62	0.07			
	机械			履带式推土机 功率P (kW) P=90		台班	0.00308	1271.02	3.91			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.00308	549.41	1.69			
项目编码	040103002432		项目名称	一般回填方				计量单位				m3
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1497.56	12530.27	728.17	1074.84	14.9756	125.3027	7.2817	10.7484	
小计								14.9756	125.3027	7.2817	10.7484	
清单项目综合单价											158.30840000	
内容												
	人工			普工人工费		元	10.76146	1.3916	14.98			
	材料			石粉渣		m3	1.184	105.83	125.3			
	机械			履带式推土机 功率P (kW) P=90		台班	0.004	1271.02	5.08			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.004	549.41	2.2			
项目编码	040103002703		项目名称	一般回填方				计量单位				m3
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1497.56	22887.28	549.77	1569.94	14.9756	228.8728	5.4977	15.6994	
小计								14.9756	228.8728	5.4977	15.6994	
清单项目综合单价											263.04550000	
内容												
	人工			普工人工费		元	10.76146	1.3916	14.98			
	材料			中砂		m3	1.27	178.64	228.87			
	机械			履带式推土机 功率P (kW) P=90		台班	0.00302	1271.02	3.84			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.00302	549.41	1.66			
项目编码	040103003651		项目名称	余方弃置				计量单位				m3
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-214-120001-215*30	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L (km) L≤5 (实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	90546.33	6473.42	0	0.05599	90.54633	6.47342	
小计								0	0.05599	90.54633	6.47342	
清单项目综合单价											97.07574000	
内容												
	人工											
	材料			水		m3	0.012	4.62	0.06			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.00055	1	0			
	机械			新型全密闭式智能泥头车 纯电动		台班	0.057845	1557.88	90.12			
				洒水车 容量V (m3) V=4		台班	0.0006	717.94	0.43			

# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：停车场直饮水工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：停车场直饮水工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：停车场直饮水工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：停车场给排水工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	272452.55	
2	措施项目	49190.65	
2.1	安全文明施工	6805.33	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	5715.52	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1089.81	
2.2	其他措施项目费	42385.32	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	28947.89	
5	含税建安工程造价	350591.09	
	合计	701182.18	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场给排水工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页, 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		室外给水					61038.39	0
1-1	031001008111	塑料管	1. 名称:PE给水管DN20 2. 连接方式:热熔连接 3. 说明1:含给水管道消毒、冲洗水压及泄漏试验等全部内容 4. 说明2:含管道、管件及弯管等管件制作、安装、保温等 5. 其他:满足技术规范及设计图纸要求	m	135	14.77	1993.95	0
1-2	031001008112	塑料管	1. 名称:PE给水管DN25 2. 连接方式:热熔连接 3. 说明1:含给水管道消毒、冲洗水压及泄漏试验等全部内容 4. 说明2:含管道、管件及弯管等管件制作、安装、保温等 5. 其他:满足技术规范及设计图纸要求	m	68	16.17	1099.56	0
1-3	031001008113	塑料管	1. 名称:PE给水管DN32 2. 连接方式:热熔连接 3. 说明1:含给水管道消毒、冲洗水压及泄漏试验等全部内容 4. 说明2:含管道、管件及弯管等管件制作、安装、保温等 5. 其他:满足技术规范及设计图纸要求	m	72	18.41	1325.52	0
1-4	031001008114	塑料管	1. 名称:PE给水管DN40 2. 连接方式:热熔连接 3. 说明1:含给水管道消毒、冲洗水压及泄漏试验等全部内容 4. 说明2:含管道、管件及弯管等管件制作、安装、保温等 5. 其他:满足技术规范及设计图纸要求	m	64	22.7	1452.8	0
1-5	031001008115	塑料管	1. 名称:PE给水管DN50 2. 连接方式:热熔连接 3. 说明1:含给水管道消毒、冲洗水压及泄漏试验等全部内容 4. 说明2:含管道、管件及弯管等管件制作、安装、保温等 5. 其他:满足技术规范及设计图纸要求	m	20	31.3	626	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场给排水工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 2 页, 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-6	031001008116	塑料管	1. 名称: PE给水管DN65 2. 连接方式: 热熔连接 3. 说明1: 含给水管道消毒、冲洗水压及泄漏试验等全部内容 4. 说明2: 含管道、管件及弯管等管件制作、安装、保温等 5. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	m	15	40.18	602.7	0
1-7	031001008117	塑料管	1. 名称: PE给水管DN80 2. 连接方式: 热熔连接 3. 说明1: 含给水管道消毒、冲洗水压及泄漏试验等全部内容 4. 说明2: 含管道、管件及弯管等管件制作、安装、保温等 5. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	m	10	51.78	517.8	0
1-8	031001008118	塑料管	1. 名称: PE给水管DN100 2. 连接方式: 热熔连接 3. 说明1: 含给水管道消毒、冲洗水压及泄漏试验等全部内容 4. 说明2: 含管道、管件及弯管等管件制作、安装、保温等 5. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	m	5	72.13	360.65	0
1-9	031002001211	金属阀门	1. 名称: 道路冲洗取水口 2. 规格型号: DN20 3. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	个	8	386	3088	0
1-10	050104002001	绿地灌溉配件安装	1. 名称: 埋地缝隙式喷灌头 2. 规格型号: DN20 3. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	个	18	77.91	1402.38	0
1-11	050104002002	绿地灌溉配件安装	1. 名称: 埋地摇臂式喷灌头 2. 规格型号: DN20 3. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	个	15	94.87	1423.05	0
1-12	031002001112	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格型号: DN100 3. 说明: 含水压试验、电气接线、调试、防腐保温等与之相关的一切工作内容 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	个	1	586.49	586.49	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场给排水工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 3 页, 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-13	031002011321	水表	1. 名称: 水表 2. 规格型号: DN100 3. 说明: 含管件等与之相关的一切工作内容 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	组(个)	1	1174.3	1174.3	0
1-14	010401007111	矩形立式闸阀井	1. 名称: 矩形立式闸阀井 2. 规格型号: 阀门直径 DN100, 05S502-68 3. 说明: 按图纸及技术规范要求安装成品检查井(含井盖、井配件安装), 包括所需的开挖、回填、夯实、土方就地弃置、支撑、降排水、垫层、混凝土、模板、防水、防腐、清污检查等与之相关的一切工作内容 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	座	1	3630.36	3630.36	0
1-15	010401007112	水表井	1. 名称: 水表井 2. 规格型号: 阀门直径 DN100, 05S502-68 3. 说明: 按图纸及技术规范要求安装成品检查井(含井盖、井配件安装), 包括所需的开挖、回填、夯实、土方就地弃置、支撑、降排水、垫层、混凝土、模板、防水、防腐、清污检查等与之相关的一切工作内容 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	座	1	3630.36	3630.36	0
1-16	040101001111	挖一般土方	1. 土石方类别: 综合考虑 2. 开挖方式: 综合考虑 3. 挖土深度: 综合考虑 4. 满足技术规范及设计图纸要求	m3	175.99	12.27	2159.4	0
1-17	040103002111	一般回填方	1. 填方材料品种: 回填素土 2. 密实度要求: 满足图纸设计要求 3. 石粉渣的要求: 满足图纸设计要求 4. 满足技术规范及设计图纸要求	m3	70.4	26.91	1894.46	0
1-18	040103002112	一般回填方	1. 填方材料品种: 回填石粉渣 2. 密实度要求: 满足图纸设计要求 3. 石粉渣的要求: 满足图纸设计要求 4. 满足技术规范及设计图纸要求	m3	70.4	158.31	11145.02	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场给排水工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 4 页, 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-19	040103002213	一般回填方	1. 填方材料品种: 回填砂 2. 密实度要求: 满足图纸设计要求 3. 石粉渣的要求: 满足图纸设计要求 4. 满足技术规范及设计图纸要求	m <sup>3</sup>	35.19	263.05	9256.73	0
1-20	040103003331	余方弃置	1. 废弃料品种: 不区分土石方类别, 投标人综合考虑 2. 运距: 综合考虑 3. 其他: 土方外运车辆综合考虑 4. 满足技术规范及设计图纸要求	m <sup>3</sup>	140.8	97.08	13668.86	0
2		雨水					211414.16	0
2-1	040501005001	塑料管	1. 名称: PVC-U 塑料排水管 2. 规格: DN100 3. 说明: 含管材供应、切管、调制、对口、粘接、管道、管件及安装等与之相关的一切工作内容 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	m	200	29.53	5906	0
2-2	040501005002	塑料管	1. 名称: PVC-U 塑料排水管 2. 规格: DN150 3. 说明: 含管材供应、切管、调制、对口、粘接、管道、管件及安装等与之相关的一切工作内容 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	m	150	50.51	7576.5	0
2-3	040501005003	塑料管	1. 名称: 双筋增强聚乙烯缠绕管 2. 规格: DN200, 环刚度8KN/m 3. 说明: 按图纸及技术规范要求供应及安装、包括管道、管件及连接、橡胶圈承插连接、插口倒角、与雨污水口/雨污水井接驳、检查及清扫管材、切管、调直、保护措施套管、管道防腐绝热、支吊架、型钢刷漆、防腐、试验、冲洗等与之相关的一切工作内容 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	m	68	95.42	6488.56	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场给排水工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 5 页, 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-4	040501005004	塑料管	1. 名称: 双高筋增强聚乙烯缠绕管 2. 规格: DN300, 环刚度 8KN/m 3. 说明: 按图纸及技术规范要求供应及安装、包括管道、管件及连接、橡胶圈承插连接、插口倒角、与雨水口/雨污水井接驳、检查及清扫管材、切管、调直、保护措施套管、管道防腐绝热、支吊架、型钢刷漆、防腐、试验、冲洗等与之相关的一切工作内容 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	m	95	181.39	17232.05	0
2-5	040501005005	塑料管	1. 名称: 双高筋增强聚乙烯缠绕管 2. 规格: DN400, 环刚度 8KN/m 3. 说明: 按图纸及技术规范要求供应及安装、包括管道、管件及连接、橡胶圈承插连接、插口倒角、与雨水口/雨污水井接驳、检查及清扫管材、切管、调直、保护措施套管、管道防腐绝热、支吊架、型钢刷漆、防腐、试验、冲洗等与之相关的一切工作内容 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	m	50	291.39	14569.5	0
2-6	040504010661	雨水口	1. 名称: 雨水口 2. 规格: 平算式雨水口(铸铁井圈)680*380 3. 说明: 供货、切管、套丝、安装、与下水管连接等与之相关的一切工作内容 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	座	12	1075.7	12908.4	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场给排水工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 6 页, 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-7	040504002211	现浇混凝土井	1. 名称: 混凝土井 2. 规格: 详见20S515-25 3. 说明: 按图纸及技术规范要求供应及安装(按井内腔径体积计算), 包括所需的开挖、回填、夯实、土方就地弃置、支撑、降排水、垫层、混凝土、模板、钢筋、混凝土浇筑、水泥砂浆抹面、开孔、配件、踏步件、找坡、抹灰、防水、防腐、清污检查等与之相关的一切工作内容 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	座	5	3615.9	18079.5	0
2-8	040303001001	混凝土垫层	1. 名称: 混凝土垫层 2. 规格: C15 3. 说明: 含模板 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	m3	10	526.83	5268.3	0
2-9	040101001772	挖一般土方	1、土石方类别: 综合考虑 2、开挖方式: 综合考虑 3、挖土深度: 综合考虑 4、满足技术规范及设计图纸要求	m3	452.9	12.27	5557.08	0
2-10	040103002814	一般回填方	1、填方材料品种: 回填砂 2、密实度要求: 满足图纸设计要求 3、石粉渣的要求: 满足图纸设计要求 4、满足技术规范及设计图纸要求	m3	317.03	263.05	83394.74	0
2-11	040103002905	一般回填方	1、填方材料品种: 回填素土 2、密实度要求: 满足图纸设计要求 3、石粉渣的要求: 满足图纸设计要求 4、满足技术规范及设计图纸要求	m3	135.87	26.91	3656.26	0
2-12	040103003522	余方弃置	1、废弃料品种: 不区分土石方类别, 投标人综合考虑 2、运距: 综合考虑 3、其他: 土方外运车辆综合考虑 4、满足技术规范及设计图纸要求	m3	317.03	97.08	30777.27	0
合计							272452.55	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 停车场给排水工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					49190.65
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6805.33
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	5715.52
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1089.81
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上、地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B14	100	42385.32
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-13-10	14	给排水管道新旧管接驳措施费		项		100	42385.32
1-13-10-1	040501014652	给水新旧管连接	1.切管 2.钻孔 3.连接	处	1	21192.66	21192.66
1-13-10-2	040501014431	排水新旧管连接	1.切管 2.钻孔 3.连接	处	1	21192.66	21192.66
1-14	14	其他		项		100	0
合计							49190.65

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：停车场给排水工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：停车场给排水工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：停车场给排水工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 停车场给排水工程  
标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	28947.89
合计					28947.89

# 总承包服务费计价表

工程名称：停车场给排水工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 停车场给排水工程		标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工													
项目编码: 031001008111		项目名称: 塑料管		计量单位: m											
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030801-260	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径 dn (mm) dn≤32 PE给水管DN20	10m	0.1	89.63	27.43	5.18	25.46	8.963	2.743	0.518	2.546				
小计								8.963	2.743	0.518	2.546				
清单项目综合单价															
内容															
	人工			元	1.3517			1.3916		1.88					
				元	4.2302			1.3625		5.76					
				元	0.9546			1.3812		1.32					
	材料			片	0.006			5.81		0.03					
				片	0.001			16.19		0.02					
				个	0.096			1.49		0.14					
				m <sup>3</sup>	0.004			4.62		0.02					
				元	0.151			0.885		0.13					
	机械			台班	0.0001			228.29		0.02					
				台班	0.004			123.87		0.5					
项目编码	031001008112		项目名称	塑料管				计量单位: m							
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030801-260	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径 dn (mm) dn≤32 PE给水管DN25	10m	0.1	89.63	40.79	5.18	26.13	8.963	4.079	0.518	2.613				
小计								8.963	4.079	0.518	2.613				
清单项目综合单价															
内容															
	人工			元	1.3517			1.3916		1.88					
				元	4.2302			1.3625		5.76					
				元	0.9546			1.3812		1.32					
	材料			片	0.006			5.81		0.03					
				片	0.001			16.19		0.02					
				个	0.096			1.49		0.14					
				m <sup>3</sup>	0.004			4.62		0.02					
				元	0.151			0.885		0.13					
	机械			台班	0.0001			228.29		0.02					
				台班	0.004			123.87		0.5					
项目编码	031001008113		项目名称	塑料管				计量单位: m							
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030801-260	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径 dn (mm) dn≤32 PE给水管DN32	10m	0.1	89.63	62.01	5.18	27.19	8.963	6.201	0.518	2.719				
小计								8.963	6.201	0.518	2.719				
清单项目综合单价															
内容															
	人工			元	1.3517			1.3916		1.88					
				元	4.2302			1.3625		5.76					
				元	0.9546			1.3812		1.32					
	材料			片	0.006			5.81		0.03					
				片	0.001			16.19		0.02					
				个	0.096			1.49		0.14					
				m <sup>3</sup>	0.004			4.62		0.02					
				元	0.151			0.885		0.13					
	机械			台班	0.0001			228.29		0.02					
				台班	0.004			123.87		0.5					
项目编码	031001008114		项目名称	塑料管				计量单位: m							
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030801-261	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径 dn (mm) 32<dn≤40 PE给水管DN40	10m	0.1	99.12	91.49	5.18	31.18	9.912	9.149	0.518	3.118				
小计								9.912	9.149	0.518	3.118				
清单项目综合单价															
内容															
	人工			元	1.402			1.95		1.95					
				元	4.7473			1.3625		6.47					
				元	1.0813			1.3812		1.49					
	材料			片	0.006			5.81		0.03					
				片	0.001			16.19		0.02					
				个	0.1			3.17		0.32					
				m <sup>3</sup>	0.004			4.62		0.02					
				元	0.151			0.885		0.13					
	机械			台班	0.0001			228.29		0.02					
				台班	0.004			123.87		0.5					
项目编码	031001008115		项目名称	塑料管				计量单位: m							
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030801-262	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径 dn (mm) 40<dn≤50 PE给水管DN50	10m	0.1	111.71	158.06	5.41	37.85	11.171	15.806	0.541	3.785				
小计								11.171	15.806	0.541	3.785				
清单项目综合单价															
内容															
	人工			元	1.5769			2.19		2.19					
				元	5.3426			1.3625		7.28					
				元	1.2296			1.3812		1.7					
	材料			片	0.008			5.81		0.05					
				片	0.003			16.19		0.05					
				个	0.101			5.17		0.52					
				m <sup>3</sup>	0.004			4.62		0.02					
				元	0.154			0.885		0.14					
	机械			台班	0.0002			228.29		0.05					
				台班	0.004			123.87		0.5					
项目编码	031001008116		项目名称	塑料管				计量单位: m							
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价			



## 工程量清单综合单价分析表

项目编码		名称		单位		数量		单价		合价	
031002001112		金属闸门		个		1		71.65		71.65	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-275	法兰闸门安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 闸闸DN100	个	1	71.65	472.26	0	42.58	71.65	472.26	0	42.58
小计				71.65		472.26		0		42.58	
清单项目综合单价				586.49000000							
- 内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工		元	12.885	1.3916		17.93					
		元	32.12	1.3625		43.76					
		元	7.209	1.3812		9.96					
材料		kg	0.17	5.52		0.94					
		元	0.01	1		0.01					
机械											
031002011321		水表		组(个)		1		178.66		178.66	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-224	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 法兰水表DN100 LX	个	1	178.66	856.11	46.15	93.38	178.66	856.11	46.15	93.38
小计				178.66		856.11		46.15		93.38	
清单项目综合单价				1174.30000000							
- 内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工		元	25.276	1.3916		35.17					
		元	85.543	1.3625		116.55					
		元	19.505	1.3812		26.94					
材料		kg	0.35	5.52		1.93					
		套	16.48	1.03		16.97					
		kg	0.59	7.4		4.37					
		kg	0.02	16.99		0.34					
		m3	0.07	17.33		1.21					
		kg	0.024	14.64		0.35					
		片	2	43.36		86.72					
		元	1.22	0.885		1.08					
机械		台班	0.27	170.93		46.15					
010401007111		矩形立式闸阀井		座		1		884.15		884.15	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-1	立式闸阀井 井内径Φ(m) 1.20 井室深h(m) 1.20 井深H(m) 1.45	座	1	884.15	1726.95	39.76	323.15	884.15	1726.95	39.76	323.15
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座 安装	10套	0.1	789.81	5299.69	0	473.99	78.981	529.969	0	47.399
小计				963.131		2256.919		39.76		370.549	
清单项目综合单价				3630.35900000							
- 内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工		元	286.9701	1.3916		399.35					
		元	413.7898	1.3625		563.79					
材料		m3	0.0276	313.45		8.65					
		千块	0.675	681.42		459.96					
		kg	1.011	16.19		16.37					
		m	0.513	116.81		59.92					
		kg	8.13	5.57		45.28					
		m3	0.416	4.62		1.92					
		套	1	513.27		513.27					
		m3	0.41	321.19		131.69					
		m3	0.579	345.88		200.26					
		m3	0.788	377.74		297.66					
		元	8.673	1		8.67					
机械		台班	0.021	991.54		20.82					
		台班	0.022	714.64		15.72					
		台班	0.259	12.43		3.22					
010401007112		水表井		座		1		884.15		884.15	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-1	立式闸阀井 井内径Φ(m) 1.20 井室深h(m) 1.20 井深H(m) 1.45	座	1	884.15	1726.95	39.76	323.15	884.15	1726.95	39.76	323.15
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座 安装	10套	0.1	789.81	5299.69	0	473.99	78.981	529.969	0	47.399
小计				963.131		2256.919		39.76		370.549	
清单项目综合单价				3630.35900000							
- 内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工		元	286.9701	1.3916		399.35					
		元	413.7898	1.3625		563.79					
材料		m3	0.0276	313.45		8.65					
		千块	0.675	681.42		459.96					
		kg	1.011	16.19		16.37					
		m	0.513	116.81		59.92					
		kg	8.13	5.57		45.28					
		m3	0.416	4.62		1.92					
		套	1	513.27		513.27					
		m3	0.41	321.19		131.69					
		m3	0.579	345.88		200.26					
		m3	0.788	377.74		297.66					
		元	8.673	1		8.67					
机械		台班	0.021	991.54		20.82					
		台班	0.022	714.64		15.72					
		台班	0.259	12.43		3.22					
040101001111		挖一般土方		m3		0.001		2027.29		2027.29	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.29	0	6112.27	973.25	2.02729	0	6.11227	0.97325
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H(m) H≤2	100m3	0.000601	4164.81	0	0	1102.1	2.50305081	0	0	0.6623621
小计				4.53034081		0		6.11227		1.6356121	
清单项目综合单价				12.27822291							
- 内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工		元	3.252599	1.3916		4.53					
材料											
机械		台班	0.0002	1133.01		0.23					

工程量清单综合单价分析表

项目编码	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
04010300211	履带式推土机 液压斗容量C(m³) C=0.5	台班	0.0568					1036.21		5.89	
项目综合单价组成明细				一般回填方							
清单项目综合单价				m³							
120001-143	机械回填土 夯填	100m³	0.01	1646.8	7.16	560.69	476.21	16.468	0.0716	5.6069	4.7621
小计				16.468 0.0716 5.6069 4.7621							
清单项目综合单价				26.90860000							
	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
	人工			元	11.83387			1.3916		16.47	
	材料			m³	0.0155			4.62		0.07	
	机械			台班	0.00308			1271.02		3.91	
				台班	0.00308			549.41		1.69	
04010300212	机械回填石粉渣	100m³	0.01	1497.56	12530.27	728.17	1074.84	14.9756	125.3027	7.2817	10.7484
小计				14.9756 125.3027 7.2817 10.7484							
清单项目综合单价				158.30840000							
	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
	人工			元	10.76146			1.3916		14.98	
	材料			m³	1.184			105.83		125.3	
	机械			台班	0.004			1271.02		5.08	
				台班	0.004			549.41		2.2	
04010300213	机械回填砂	100m³	0.01	1497.56	22687.28	549.77	1569.94	14.9756	226.8728	5.4977	15.6994
小计				14.9756 226.8728 5.4977 15.6994							
清单项目综合单价				263.04550000							
	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
	人工			元	10.76146			1.3916		14.98	
	材料			m³	1.27			178.64		226.87	
	机械			台班	0.00302			1271.02		3.84	
				台班	0.00302			549.41		1.66	
04010300331	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:35km)	1000m³	0.001	0	55.99	90546.33	6473.42	0	0.05599	90.54633	6.47342
小计				0 0.05599 90.54633 6.47342							
清单项目综合单价				97.07574000							
	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
	人工										
	材料			m³	0.012			4.62		0.06	
				元	0.00055			1		0	
	机械			台班	0.057845			1557.88		90.12	
				台班	0.0006			717.94		0.43	
040501005001	塑料管 塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) dn≤110 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2	10m	0.1	100.4	159.56	0.72	34.6	10.04	15.956	0.072	3.46
小计				10.04 15.956 0.072 3.46							
清单项目综合单价				29.52800000							
	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
	人工			元	1.8019			1.3916		2.51	
				元	4.496			1.3625		6.13	
				元	1.0182			1.3812		1.41	
	材料			kg	0.0074			2.83		0.02	
				张	0.0522			1.11		0.06	
				元	0.001			1		0	
	机械			台班	0.0004			180.45		0.07	
040501005002	塑料管 塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 125<dn≤160 承插塑料排水管 dn160 白色UPVC	10m	0.1	127.07	320.61	7.22	50.17	12.707	32.061	0.722	5.017
小计				12.707 32.061 0.722 5.017							
清单项目综合单价				50.50700000							
	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
	人工			元	2.603			1.3916		3.62	
				元	6.5172			1.3625		8.88	
				元	0.1482			1.3812		0.2	
	材料			kg	0.0101			2.83		0.03	
				张	0.0696			1.11		0.08	
				元	0.002			1		0	
	机械			台班	0.004			180.45		0.72	
040501005003	塑料管 塑料管安装 热熔对接 公称外径dn(mm) 160<dn≤200 HDPE, DN200	10m	0.1	106.08	702.7	76.69	68.69	10.608	70.27	7.669	6.869
小计				10.608 70.27 7.669 6.869							
清单项目综合单价				95.41600000							
	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
	人工			元	1.9018			1.3916		2.65	
				元	4.7471			1.3625		6.47	
				元	1.0813			1.3812		1.49	
	材料			kg	0.0047			9.38		0.04	

工程量清单综合单价分析表

	材料			三氯乙烯	kg	0.002		10.35		0.02					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.001		1		0					
	机械			热熔焊机 焊接范围H(mm) H≤630	台班	0.0272		244.11		6.64					
				半自动切割机 厚度T(mm) T=100	台班	0.0057		180.45		1.03					
项目编码	040501005004			项目名称			塑料管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
040401-211	塑料管安装 热熔对接 公称外径dn(mm) 250<dn≤315 HDPE, DN300	10m	0.1	206.1	1343.34	133.13	131.22	20.61	134.334	13.313	13.122				
小计															
								20.61	134.334	13.313	13.122				
清单项目综合单价															
内容															
	人工			普通人工费	元	3.6918		1.3916		5.14					
				技工人工费	元	9.227		1.3625		12.57					
				高级技工人工费	元	2.0996		1.3812		2.9					
	材料			棉纱	kg	0.0079		9.38		0.07					
				三氯乙烯	kg	0.004		10.35		0.04					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.002		1		0					
	机械			热熔焊机 焊接范围H(mm) H≤630	台班	0.0484		244.11		11.81					
				半自动切割机 厚度T(mm) T=100	台班	0.0083		180.45		1.5					
项目编码	040501005005			项目名称			塑料管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
040401-213	塑料管安装 热熔对接 公称外径dn(mm) 355<dn≤400 HDPE, DN400	10m	0.1	383.56	2099	209.81	221.44	38.356	209.9	20.981	22.144				
小计															
								38.356	209.9	20.981	22.144				
清单项目综合单价															
内容															
	人工			普通人工费	元	6.8694		1.3916		9.56					
				技工人工费	元	17.2012		1.3625		23.44					
				高级技工人工费	元	3.8808		1.3812		5.36					
	材料			棉纱	kg	0.0133		9.38		0.12					
				三氯乙烯	kg	0.006		10.35		0.06					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.003		1		0					
	机械			热熔焊机 焊接范围H(mm) H≤630	台班	0.079		244.11		19.28					
				半自动切割机 厚度T(mm) T=100	台班	0.0094		180.45		1.7					
项目编码	040504010661			项目名称			雨水口			计量单位			座		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
040403-441	砖砌体平式单雨水口水长L(mm)×宽度B(mm)680×380 井深H(m) H=1.00	座	1	340.38	614.2	0.32	120.8	340.38	614.2	0.32	120.8				
小计															
								340.38	614.2	0.32	120.8				
清单项目综合单价															
内容															
	人工			普通人工费	元	100.11		1.3916		139.31					
				技工人工费	元	147.577		1.3625		201.07					
	材料			普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.369		681.42		251.44					
				煤焦沥青漆	kg	0.347		16.19		5.62					
				水	m3	0.177		4.62		0.82					
				湿拌砂浆 M10	m3	0.153		321.19		49.14					
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.007		335.22		2.35					
				普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.137		406.19		55.65					
				其他材料费(按百分比计算)	元	7.3		1		7.3					
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.026		12.43		0.32					
项目编码	040504002211			项目名称			现浇混凝土井			计量单位			座		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
040403-312	钢筋混凝土矩形水表井 井室净尺寸L(m)×宽B(m)×高H(m) 2.15×1.10×1.40	座	1	942.68	2231.44	75.37	366.41	942.68	2231.44	75.37	366.41				
小计															
								942.68	2231.44	75.37	366.41				
清单项目综合单价															
内容															
	人工			普通人工费	元	264.653		1.3916		368.29					
				技工人工费	元	421.57		1.3625		574.39					
	材料			煤焦沥青漆	kg	0.519		16.19		8.4					
				钢筋混凝土管 d300	m	0.513		116.81		59.92					
				塑钢踏步	kg	9.898		5.57		55.13					
				水	m3	1.726		4.62		7.97					
				铸铁井盖、井座 Φ700mm重型	套	1		513.27		513.27					
				水泥防水砂浆 1:2	m3	0.061		491.51		29.98					
				普通预拌混凝土 C10, 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.707		345.88		244.54					
				普通预拌混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm	m3	3.468		377.74		1310					
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.23		1		2.23					
	机械			汽车式起重机 起重Gn(t) Gn=8	台班	0.04		991.54		39.66					
				载货汽车 载质量M(t) M=8	台班	0.04		714.64		28.59					
				混凝土振动器 平板式	台班	0.573		12.43		7.12					
项目编码	040303001001			项目名称			混凝土垫层			计量单位			m3		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
040202-2	垫层 混凝土	10m3	0.1	713.18	4153.34	4.99	396.75	71.318	415.334	0.499	39.675				
小计															
								71.318	415.334	0.499	39.675				
清单项目综合单价															
内容															
	人工			普通人工费	元	45.0982		1.3916		62.76					
				技工人工费	元	6.2822		1.3625		8.56					
	材料			水	m3	0.21		4.62		0.97					
				普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01		406.19		410.25					
				其他材料费(按百分比计算)	元	4.112		1		4.11					
	机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.049		10.18		0.5					
项目编码	040101001772			项目名称			挖一般土方			计量单位			m3		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.29	0	6112.27	973.25	2.02729	0	6.11227	0.97325				



# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：停车场给排水工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：停车场给排水工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：停车场给排水工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：停车场配电工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1160758.42	
2	措施项目	24761.9	
2.1	安全文明施工	24761.9	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	20118.87	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4643.03	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	106696.83	
5	含税建安工程造价	1292217.15	
	合计	2584434.30	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场配电工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页, 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		配电					1160758.42	0
1-1	030402012001	组合型成套箱式变电站	1. 名称: 组合型成套箱式变电站 2. 规格: 1250kVA 3. 说明1: 含全绝缘全密封SF6负荷开关柜(2线路+1计量+1变压器馈线, 电操)、低压柜(进线、出线、计量、补偿柜) 4. 说明2: 含设备调试、基础、围栏、接地等 5. 其他: 其他要求: 满足设计图纸及技术规范要求	台	1	450337.94	450337.94	0
1-2	030402012002	组合型成套箱式变电站	1. 名称: 组合型成套箱式变电站 2. 规格: 630kVA 3. 说明1: 含全绝缘全密封SF6负荷开关柜(2线路+1计量+1变压器馈线, 电操)、低压柜(进线、出线、计量、补偿柜) 4. 说明2: 含设备调试、基础、围栏、接地等 5. 其他: 其他要求: 满足设计图纸及技术规范要求	台	1	214701.78	214701.78	0
1-3	030402011111	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 功率: 10KW以内综合考虑报价 3. 说明1: 含配电箱本体、安装、进线、端子、接地、调试及防雷接地、基础等全部工作 4. 说明2: 含内部元器件, 包括但不限于控制器及二次回路 5. 其他: 其他要求: 满足设计图纸及技术规范要求	台	1	4431.89	4431.89	0
1-4	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 功率: 20KW以内综合考虑报价 3. 说明1: 含配电箱本体、安装、进线、端子、接地、调试及防雷接地、基础等全部工作 4. 说明2: 含内部元器件, 包括但不限于控制器及二次回路 5. 其他: 其他要求: 满足设计图纸及技术规范要求	台	1	8131.89	8131.89	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场配电工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 2 页, 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-5	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 功率: 30KW以内综合考虑报价 3. 说明1: 含配电箱本体、安装、进线、端子、接地、调试及防雷接地、基础等全部工作 4. 说明2: 含内部元器件, 包含但不限于控制器及二次回路 5. 其他: 其他要求: 满足设计图纸及技术规范要求	台	1	10231.89	10231.89	0
1-6	030402011004	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 功率: 50KW以内综合考虑报价 3. 说明1: 含配电箱本体、安装、进线、端子、接地、调试及防雷接地、基础等全部工作 4. 说明2: 含内部元器件, 包含但不限于控制器及二次回路 5. 其他: 其他要求: 满足设计图纸及技术规范要求	台	1	12631.89	12631.89	0
1-7	040805004001	景观照明灯	1. 名称: 草坪灯 2. 规格: LED光源: 9W, LED ~220V 灯头160*160 *H0.6m 3. 说明: 含灯具本体、基础制作、安装、接线盒、接线、接地及调试等全部工作, 具体详设计方案及意向图 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	套	15	812.63	12189.45	0
1-8	040805004002	埋地射灯	1. 名称: 埋地射灯 2. 规格: LED光源: 6W, LED ~22V 结合园建或植物安装 3. 说明: 含灯具本体、自带变压器、基础制作、安装、接线盒、接线、接地及调试等全部工作, 具体详设计方案及意向图 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	套	10	159.32	1593.2	0
1-9	040805004003	射树灯	1. 名称: 射树灯 2. 规格: LED光源: 25W, LED ~220V 3. 说明: 含灯具本体、自带变压器、基础制作、安装、接线盒、接线、接地及调试等全部工作, 具体详设计方案及意向图 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	套	10	225.47	2254.7	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场配电工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 3 页, 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-10	040805004004	插泥射灯	1. 名称: 插泥射灯 2. 规格: LED光源: 24W, LED ~220V 3. 说明: 含灯具本体、自带变压器、基础制作、安装、接线盒、接线、接地及调试等全部工作, 具体详设计方案及意向图 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	套	6	164.54	987.24	0
1-11	040805004005	路灯	1. 名称: 路灯 2. 规格: LED光源: 100W, LED ~220V H=7m 3. 说明: 含灯具本体、基础制作、安装、接线盒、接线、接地及调试等全部工作, 具体详设计方案及意向图 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	套	5	3718.85	18594.25	0
1-12	040805004006	景观庭院灯	1. 名称: 景观庭院灯 2. 规格: LED光源: 50W, LED ~220V H=4.5m 3. 说明: 含灯具本体、基础制作、安装、接线盒、接线、接地及调试等全部工作, 具体详设计方案及意向图 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	套	3	2875.51	8626.53	0
1-13	040803001111	电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1KV-3x2.5mm <sup>2</sup> 3. 说明: 含电力电缆头 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	m	1800	13.7	24660	0
1-14	040803001112	电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJV-0.6/1KV-4x25+1x16mm <sup>2</sup> 3. 说明: 含电力电缆头 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	m	1000	136.69	136690	0
1-15	040803001113	电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJV-0.6/1KV-5x16mm <sup>2</sup> 3. 说明: 含电力电缆头 4. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	m	1000	95	95000	0
1-16	040804001441	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC20 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 说明: 含防水接线盒、管道防腐刷漆 5. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	m	500	19.37	9685	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场配电工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 4 页, 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-17	040804001112	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 说明: 含防水接线盒、管道防腐刷漆 5. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	m	1500	25.37	38055	0
1-18	040804001113	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC32 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 说明: 含防水接线盒、管道防腐刷漆 5. 其他: 满足技术规范及设计图纸要求	m	1000	31.95	31950	0
1-19	010502027001	电缆沟、地沟	1. 名称: 钢筋混凝土电缆沟 2. 规格: 1.4m×1.4m 3. 材料品种、规格、强度等级: C30混凝土 4. C20素混凝土100厚垫层 5. 盖板材质及规格: C30钢筋混凝土固定盖板、 6. 每30米设一道伸缩缝 7. 深) 渗水井200x200x500内填卵石(格距15) 8. 电缆支架 9. 接地母线及接地极敷设、接地调试等 10. 排水管DN150、铸铁格栅(格距30) 160x160	m	10	773.98	7739.8	0
1-20	040101002321	挖沟槽土方	1. 土石方类别: 综合考虑 2. 开挖方式: 综合考虑 3. 挖土深度: 综合考虑 4. 满足技术规范及设计图纸要求	m <sup>3</sup>	302.6	12.27	3712.9	0
1-21	040103002361	一般回填方	1. 填方材料品种: 回填石粉渣 2. 密实度要求: 满足图纸设计要求 3. 石粉渣的要求: 满足图纸设计要求 4. 满足技术规范及设计图纸要求	m <sup>3</sup>	264.4	158.31	41857.16	0
1-22	040103002642	一般回填方	1. 填方材料品种: 回填素土 2. 密实度要求: 满足图纸设计要求 3. 石粉渣的要求: 满足图纸设计要求 4. 满足技术规范及设计图纸要求	m <sup>3</sup>	38.2	26.91	1027.96	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场配电工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 5 页, 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-23	040103003671	余方弃置	1. 废弃料品种: 不区分土石方类别, 投标人综合考虑 2. 运距: 综合考虑 3. 其他: 土方外运车辆综合考虑 4. 满足技术规范及设计图纸要求	m3	264.4	97.08	25667.95	0
合计							1160758. 42	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 停车场配电工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					24761.9
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	24761.9
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	20118.87
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4643.03
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上、地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							24761.9

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：停车场配电工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：停车场配电工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：停车场配电工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 停车场配电工程  
标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	106696.83
合计					106696.83

# 总承包服务费计价表

工程名称：停车场配电工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 停车场配电工程		项目编码: 030402012001		项目名称: 组合成套箱式变电站				标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工				
清单综合单价组成明细				台				台				
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-63	组合成套箱式变电站 变压器容量C(kV·A) 1000<C≤1600 组合 成套箱式变电站	台	1	2190.13	442010.66	670.38	674.9	2190.13	442010.66	670.38	674.9	
090103-219	箱变围栏制安	10m <sup>2</sup>	0.6	2825.94	2218.49	721.68	910.29	1695.564	1331.094	433.008	546.174	
090103-268	箱变接地装置调试	系统	1	575.05	4.39	50.6	156	575.05	4.39	50.6	156	
小计								4460.744	443346.144	1153.988	1377.074	
清单项目综合单价											458337.95000000	
内容												
人工	普工人工费	元	327.985	1.3916	456.42							
	技工人工费	元	958.811	1.3625	1306.38							
	高级技工人工费	元	309.387	1.3812	427.33							
	普工人工费(市政维修)	元	403.9398	1.3916	562.12							
	技工人工费(市政维修)	元	1036.1722	1.3625	1411.78							
	高级技工人工费(市政维修)	元	214.818	1.3812	296.71							
	材料	镀锌扁钢 60×6	kg	168	4.87	818.16						
钢板夹板		kg	14.5	4.6	66.7							
白布		m <sup>2</sup>	0.8	4.82	3.86							
镀锌精制带帽螺栓 M16×250以内2平1弹簧		10套	0.61	10.89	6.64							
焊锡丝		kg	0.4	66.9	26.76							
电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.25	7.4	1.85							
铁砂布 0#-2#		张	2.5	0.66	1.65							
焊锡膏 瓶装50g		kg	0.08	61.5	4.92							
汽油 60#~70#		kg	0.8	6.67	5.34							
其他材料费		元	14.5	0.885	12.83							
普通钢板 0#~3# δ=4.5mm~7.0mm		kg	2.748	4.18	11.49							
螺栓(带帽)(综合)		kg	2.292	7.04	16.14							
电焊条 结422 φ3.2		kg	10.818	7.12	77.02							
氧气(工业用)		m <sup>3</sup>	4.044	18.19	73.56							
乙炔气		kg	10.074	11.88	119.68							
热镀锌钢管 DN32×3.5		m	29.664	16.67	494.5							
热镀锌钢管 DN50×3.5		m	10.392	26.12	271.44							
普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm		m <sup>3</sup>	0.4524	347.47	157.2							
普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m <sup>3</sup>	0.1926	370.25	71.31							
其他材料费(按百分比计算)		元	38.982	1	38.98							
等边角钢(综合)		kg	1.23	3.399	4.18							
机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.5	643.66	321.83						
		载货汽车 载质量M(t) M=5	台班	0.5	620.37	310.19						
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.25	153.44	38.36							
	载货汽车 载质量M(t) M=4	台班	0.3	585.55	175.67							
	灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200	台班	0.048	228.1	10.95							
	管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.642	30.74	19.74							
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	1.326	170.93	226.65							
	仪器仪表使用费	元	57.17	0.885	50.6							
	小计				3876.724	208457.824	1146.318				1220.924	
	清单项目综合单价											214701.79000000
内容												
人工	普工人工费	元	240.512	1.3916	334.7							
	技工人工费	元	703.132	1.3625	958.02							
	高级技工人工费	元	226.896	1.3812	313.39							
	普工人工费(市政维修)	元	403.9398	1.3916	562.12							
	技工人工费(市政维修)	元	1036.1722	1.3625	1411.78							
	高级技工人工费(市政维修)	元	214.818	1.3812	296.71							
	材料	热镀锌钢管 DN32×3.5	m	29.664	16.67	494.5						
镀锌扁钢 60×6		kg	165	4.87	803.55							
钢板夹板		kg	14	4.6	64.4							
白布		m <sup>2</sup>	0.5	4.82	2.41							
镀锌精制带帽螺栓 M16×250以内2平1弹簧		10套	0.61	10.89	6.64							
焊锡丝		kg	0.4	66.9	26.76							
电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.2	7.4	1.48							
铁砂布 0#-2#		张	2	0.66	1.32							
焊锡膏 瓶装50g		kg	0.08	61.5	4.92							
汽油 60#~70#		kg	0.5	6.67	3.34							
其他材料费		元	14.5	0.885	12.83							
普通钢板 0#~3# δ=4.5mm~7.0mm		kg	2.748	4.18	11.49							
螺栓(带帽)(综合)		kg	2.292	7.04	16.14							
电焊条 结422 φ3.2		kg	10.818	7.12	77.02							
氧气(工业用)		m <sup>3</sup>	4.044	18.19	73.56							
乙炔气		kg	10.074	11.88	119.68							
热镀锌钢管 DN50×3.5		m	10.392	26.12	271.44							
普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm		m <sup>3</sup>	0.4524	347.47	157.2							
普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m <sup>3</sup>	0.1926	370.25	71.31							
其他材料费(按百分比计算)		元	38.982	1	38.98							
等边角钢(综合)		kg	1.23	3.399	4.18							
机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.5	643.66	321.83						
		载货汽车 载质量M(t) M=5	台班	0.5	620.37	310.19						
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.2	153.44	30.69							
	载货汽车 载质量M(t) M=4	台班	0.3	585.55	175.67							
	灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200	台班	0.048	228.1	10.95							
	管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.642	30.74	19.74							
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	1.326	170.93	226.65							
	仪器仪表使用费	元	57.17	0.885	50.6							
	小计				451.92	3821.66	35.13				123.18	
	清单项目综合单价											4431.89000000
内容												
人工	普工人工费	元	67.327	1.3916	93.69							
	技工人工费	元	178.443	1.3625	243.13							
	高级技工人工费	元	83.336	1.3812	115.1							
材料	钢板夹板	kg	0.3	4.6	1.38							
	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19							
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹簧	10套	0.61	3.3	2.01							
	焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04							
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11							

工程量清单综合单价分析表

				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
				其他材料费	元	3.7	0.885	3.27				
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.06	585.55	35.13				
项目编码	030402011002			项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-23	成套配电箱安装 落地式 落地式成套配电箱20kW	台	1	451.92	7521.66	35.13	123.18	451.92	7521.66	35.13	123.18	
小计								451.92	7521.66	35.13	123.18	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	8131.89000000	
	人工			普工人工费	元	67.327	1.3916	93.69				
			技工人工费	元	178.443	1.3625	243.13					
			高级技工人工费	元	83.336	1.3812	115.1					
	材料			钢板板夹板	kg	0.3	4.6	1.38				
				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19				
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01				
				焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04				
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
				其他材料费	元	3.7	0.885	3.27				
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.06	585.55	35.13				
项目编码	030402011003			项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-23	成套配电箱安装 落地式 落地式成套配电箱30kW	台	1	451.92	9621.66	35.13	123.18	451.92	9621.66	35.13	123.18	
小计								451.92	9621.66	35.13	123.18	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	10231.89000000	
	人工			普工人工费	元	67.327	1.3916	93.69				
				技工人工费	元	178.443	1.3625	243.13				
				高级技工人工费	元	83.336	1.3812	115.1				
	材料			钢板板夹板	kg	0.3	4.6	1.38				
				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19				
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01				
				焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04				
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
				其他材料费	元	3.7	0.885	3.27				
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.06	585.55	35.13				
项目编码	030402011004			项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-23	成套配电箱安装 落地式 落地式成套配电箱50kW	台	1	451.92	12021.66	35.13	123.18	451.92	12021.66	35.13	123.18	
小计								451.92	12021.66	35.13	123.18	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	12631.89000000	
	人工			普工人工费	元	67.327	1.3916	93.69				
				技工人工费	元	178.443	1.3625	243.13				
				高级技工人工费	元	83.336	1.3812	115.1				
	材料			钢板板夹板	kg	0.3	4.6	1.38				
				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19				
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01				
				焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04				
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
				其他材料费	元	3.7	0.885	3.27				
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.06	585.55	35.13				
项目编码	040805004001			项目名称	景观照明灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-214	立柱式草坪灯安装 立柱式草坪灯	10套	0.1	738.83	6849.51	0	537.99	73.883	684.951	0	53.799	
小计								73.883	684.951	0	53.799	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	812.63300000	
	人工			普工人工费	元	8.6593	1.3916	12.05				
				技工人工费	元	37.9451	1.3625	51.7				
				高级技工人工费	元	7.3367	1.3812	10.13				
	材料			膨胀螺栓 M10	套	4.08	0.46	1.88				
				合金钢钻头(综合)	个	0.052	6.37	0.33				
				其他材料费	元	0.41	0.885	0.36				
	机械											
项目编码	040805004002			项目名称	埋地射灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-214	装饰射灯安装 吸顶式 埋地射灯	10套	0.1	207.13	1267.91	0	118.21	20.713	126.791	0	11.821	
小计								20.713	126.791	0	11.821	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	159.32500000	
	人工			普工人工费	元	2.4272	1.3916	3.38				
				技工人工费	元	10.6377	1.3625	14.49				
				高级技工人工费	元	2.0567	1.3812	2.84				
	材料			木螺钉 M2-4×6~65	10个	0.208	0.44	0.09				
				合金钢钻头(综合)	个	0.05	6.37	0.32				
				塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	2.03	0.08	0.16				
				其他材料费	元	0.246	0.885	0.22				
	机械											
项目编码	040805004003			项目名称	射树灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-211	装饰射灯安装 吸顶式 射树灯	10套	0.1	207.13	1897.91	0	149.71	20.713	189.791	0	14.971	
小计								20.713	189.791	0	14.971	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	225.47500000	

工程量清单综合单价分析表

	人工	普通人工费	元	2.4272		1.3916	3.38				
		技工人工费	元	10.6377		1.3625	14.49				
		高级技工人工费	元	2.0567		1.3812	2.84				
	材料	木螺钉 M2-4×6-65	10个	0.208		0.44	0.09				
		合金钢钻头(综合)	个	0.05		6.37	0.32				
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	2.03		0.08	0.16				
		其他材料费	元	0.246		0.885	0.22				
	机械										
项目编码	040805004004		项目名称	插泥射灯		计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211	装饰射灯安装 吸顶式 插泥射灯	10套	0.1	207.13	1317.61	0	120.69	20.713	131.761	0	12.069
小计								20.713	131.761	0	12.069
清单项目综合单价											
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	164.54300000	
	人工	普通人工费	元	2.4272		1.3916	3.38				
		技工人工费	元	10.6377		1.3625	14.49				
		高级技工人工费	元	2.0567		1.3812	2.84				
	材料	木螺钉 M2-4×6-65	10个	0.208		0.44	0.09				
		合金钢钻头(综合)	个	0.05		6.37	0.32				
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	2.03		0.08	0.16				
		其他材料费	元	0.246		0.885	0.22				
	机械										
项目编码	040805004005		项目名称	路灯		计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-49换	庭院路灯安装 三火 路灯10W	10套	0.1	2536.24	13039.75	0	1323.13	253.624	1303.975	0	132.313
030212-55	路灯金属灯柱安装灯柱高(m) 7 臂长(m) 单臂 1.2	套	1	444.37	1275.58	119.11	189.88	444.37	1275.58	119.11	189.88
小计								697.994	2579.555	119.11	322.193
清单项目综合单价											
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	3718.85200000	
	人工	普通人工费	元	125.0121		1.3916	173.97				
		技工人工费	元	313.0282		1.3625	426.5				
		高级技工人工费	元	70.6127		1.3812	97.53				
	材料	钢垫板夹板	kg	0.6		4.6	2.76				
		弹簧垫圈 M16-30	10个	0.41		1.33	0.55				
		螺母 M20	10个	0.41		5.66	2.32				
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.39		11.83	4.61				
		酚醛磁漆	kg	0.46		9.29	4.27				
		灯柱(柱高7M,单臂1.2M)	套	1		1246.02	1246.02				
		膨胀螺栓 M12×160	套	4.08		5.75	23.46				
		其他材料费	元	17.592		0.885	15.57				
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.125		643.66	80.46				
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.066		585.55	38.65				
项目编码	040805004006		项目名称	景观庭院灯		计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-49换	庭院路灯安装 三火 景观庭院灯50W	10套	0.1	2536.24	8912.35	0	1116.76	253.624	891.235	0	111.676
030212-53	路灯金属灯柱安装灯柱高(m) 5 臂长(m) 单臂 1.2	套	1	417.14	956.05	81.76	164.02	417.14	956.05	81.76	164.02
小计								670.764	1847.285	81.76	275.696
清单项目综合单价											
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	2875.50500000	
	人工	普通人工费	元	120.1331		1.3916	167.18				
		技工人工费	元	300.8072		1.3625	409.85				
		高级技工人工费	元	67.8617		1.3812	93.73				
	材料	钢垫板夹板	kg	0.5		4.6	2.3				
		弹簧垫圈 M16-30	10个	0.41		1.33	0.81				
		螺母 M18	10套	0.41		2.65	1.09				
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.31		11.83	3.67				
		酚醛磁漆	kg	0.41		9.29	3.81				
		灯柱(柱高5M,单臂1.2M)	套	1		927.43	927.43				
		飞保险(穿角钢断路器10A)	个	1.03		2.21	2.28				
		膨胀螺栓 M12×160	套	4.08		5.75	23.46				
		其他材料费	元	17.142		0.885	15.17				
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.087		643.66	56				
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.044		585.55	25.76				
项目编码	040803001111		项目名称	电缆		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm <sup>2</sup> ) 10< S≤35 WDZB-YJV-0.6/1KV-3x2.5mm <sup>2</sup>	100m	0.01	318.6	915.18	6.2	130.51	3.186	9.1518	0.062	1.3051
小计								3.186	9.1518	0.062	1.3051
清单项目综合单价											
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	13.70490000	
	人工	普通人工费	元	0.41046		1.3916	0.57				
		技工人工费	元	1.56661		1.3625	2.13				
		高级技工人工费	元	0.34774		1.3812	0.48				
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107		1.64	0.18				
		标志牌	个	0.0612		0.71	0.04				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0044		1	0				
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.0001		620.37	0.06				
项目编码	040803001112		项目名称	电缆		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040705-14换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm <sup>2</sup> ) 10< S≤35 WDZB-YJV-0.6/1KV-4x25+1x16mm <sup>2</sup>	100m	0.01	736.68	12117.09	12.64	801.7	7.3668	121.1709	0.1264	8.017
小计								7.3668	121.1709	0.1264	8.017
清单项目综合单价											
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	136.68110000	
	人工	普通人工费	元	0.94976		1.3916	1.32				
		技工人工费	元	3.62201		1.3625	4.93				
		高级技工人工费	元	0.80369		1.3812	1.11				
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107		1.64	0.18				
		标志牌	个	0.0612		0.71	0.04				

### 工程量清单综合单价分析表

材料		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0044	1	0				
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0001	643.66	0.06						
	载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.0001	620.37	0.06						
项目编码	040803001113			项目名称	电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040705-14	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm²) 10<S≤35 W0ZB-YJV-0.6/1KV-5x16mm²	100m	0.01	736.68	8147.79	12.64	603.24	7.3668	81.4779	0.1264	6.0324
小计								7.3668	81.4779	0.1264	6.0324
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费			元	0.94976	1.3916	1.32				
	技工人工费			元	3.62201	1.3625	4.93				
	高级技工人工费			元	0.80369	1.3812	1.11				
材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm			套	0.107	1.64	0.18				
	标志牌			个	0.0612	0.71	0.04				
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.0044	1	0				
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.0001	643.66	0.06				
	载货汽车 装载质量M(t) M=5			台班	0.0001	620.37	0.06				
项目编码	040804001441			项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-19	钢管敷设 镀锌钢管管理地敷设 公称直径DN(mm) DN≤20	100m	0.01	701.83	991.08	8.15	235.85	7.0183	9.9108	0.0815	2.3585
小计								7.0183	9.9108	0.0815	2.3585
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费			元	1.44654	1.3916	2.01				
	技工人工费			元	3.67265	1.3625	5.01				
材料	镀锌锁紧螺母 20			个	0.16056	0.31	0.05				
	热镀锌钢管 DN20×2.8			m	1.04	8.37	8.7				
	镀锌管接头 3×20			个	0.1648	1.77	0.29				
	镀锌钢管塑料护口 20			个	0.1545	0.18	0.03				
	接地管卡 DN20			个	0.4841	0.29	0.14				
	铅油			kg	0.00568	8.23	0.05				
	电线 BV-4			m	0.14523	4.19	0.61				
	镀锌铁丝(综合)			kg	0.00679	4.6	0.03				
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.0099	1	0.01				
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.003	27.16	0.08			
项目编码	040804001112			项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-20	钢管敷设 镀锌钢管管理地敷设 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	833.76	1397.93	12.54	291.43	8.3376	13.9793	0.1254	2.9143
小计								8.3376	13.9793	0.1254	2.9143
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费			元	1.71808	1.3916	2.39				
	技工人工费			元	4.36456	1.3625	5.95				
材料	镀锌锁紧螺母 25			个	0.16056	0.38	0.06				
	热镀锌钢管 DN25×3.2			m	1.04	11.96	12.44				
	镀锌管接头 3×25			个	0.1648	2.61	0.43				
	镀锌钢管塑料护口 25			个	0.1545	0.25	0.04				
	接地管卡 DN25			个	0.4841	0.39	0.19				
	铅油			kg	0.00816	8.23	0.07				
	电线 BV-4			m	0.16944	4.19	0.71				
	镀锌铁丝(综合)			kg	0.00679	4.6	0.03				
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.014	1	0.01				
	机械	弯管机(中型) 管径D(mm) D≤108			台班	0.0004	109.63	0.04			
砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.003	27.16	0.08					
项目编码	040804001113			项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-21	钢管敷设 镀锌钢管管理地敷设 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	925.59	1914.88	12.54	341.57	9.2559	19.1488	0.1254	3.4157
小计								9.2559	19.1488	0.1254	3.4157
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费			元	1.90708	1.3916	2.65				
	技工人工费			元	4.84554	1.3625	6.6				
材料	镀锌锁紧螺母 32			个	0.16056	0.44	0.07				
	铅油			kg	0.01032	8.23	0.08				
	热镀锌钢管 DN32×3.5			m	1.04	16.67	17.34				
	镀锌管接头 32			个	0.1648	3.54	0.58				
	镀锌钢管塑料护口 32			个	0.1545	0.27	0.04				
	接地管卡 DN32			个	0.4841	0.56	0.27				
	电线 BV-4			m	0.16944	4.19	0.71				
	镀锌铁丝(综合)			kg	0.00679	4.6	0.03				
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.0191	1	0.02				
	机械	弯管机(中型) 管径D(mm) D≤108			台班	0.0004	109.63	0.04			
砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.003	27.16	0.08					
项目编码	010502027001			项目名称	电缆沟、地沟		计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-65	非泵送现浇混凝土 地沟电缆沟	10m³	0.064	1951.72	4194.16	20.36	727.63	124.91008	268.42624	1.30304	46.56832
040401-590	钢制(铸铁)盖板安装 宽B(m) 0.5<B≤1.0	10m	0.1	1215.26	1705.57	0	406.86	121.526	170.557	0	40.686
小计								246.43608	438.98324	1.30304	87.25432
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费			元	32.064196	1.3916	44.62				
	技工人工费			元	148.120812	1.3625	201.81				
材料	红丹防锈漆			kg	0.5124	9.56	4.9				
	松节油			kg	0.1351	20.35	2.75				
	水			m³	0.41088	4.62	1.9				
	普通预拌混凝土 C20 骨料最大粒径31.5mm			m³	0.6464	406.19	262.56				
	其他材料费(按百分比计算)			元	4.04272	1	4.04				
组编	混凝土振动器 插入式			台班	0.128	10.18	1.3				

工程量清单综合单价分析表

机械													
项目编码	040101002321				项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m <sup>3</sup>			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m <sup>3</sup>	0.001	2027.29	0	6112.27	973.25	2.02729	0	6.11227	0.97325		
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H(m) H≤2	100m <sup>3</sup>	0.000601	4164.81	0	0	1102.1	2.50305081	0	0	0.6623621		
小计								4.53034081	0	6.11227	1.6356121		
清单项目综合单价													
内容													
	人工			普工人工费	元	3.252893		1.3916		4.53	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	材料												
	机械			履带式推土机 功率P(kW) P=75	台班	0.0002		1133.01		0.23			
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m <sup>3</sup> ) C=0.5	台班	0.00568		1036.21		5.89			
项目编码 040103002361 项目名称 一般回填方 计量单位 m <sup>3</sup>													
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-145	机械回填石粉渣	100m <sup>3</sup>	0.01	1497.56	12530.27	728.17	1074.84	14.9756	125.3027	7.2817	10.7484		
小计								14.9756	125.3027	7.2817	10.7484		
清单项目综合单价													
内容													
	人工			普工人工费	元	10.76146		1.3916		14.98	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	材料			石粉渣	m <sup>3</sup>	1.184		105.83		125.3			
	机械			履带式推土机 功率P(kW) P=90	台班	0.004		1271.02		5.08			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004		549.41		2.2			
项目编码 040103002642 项目名称 一般回填方 计量单位 m <sup>3</sup>													
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-143	机械回填土 夯填	100m <sup>3</sup>	0.01	1646.8	7.16	560.69	476.21	16.468	0.0716	5.6069	4.7621		
小计								16.468	0.0716	5.6069	4.7621		
清单项目综合单价													
内容													
	人工			普工人工费	元	11.83387		1.3916		16.47	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	材料			水	m <sup>3</sup>	0.0155		4.62		0.07			
	机械			履带式推土机 功率P(kW) P=90	台班	0.00308		1271.02		3.91			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308		549.41		1.69			
项目编码 040103003671 项目名称 余方弃置 计量单位 m <sup>3</sup>													
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-214+120001-215*30	新型全封闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:35km)	1000m <sup>3</sup>	0.001	0	55.99	90546.33	6473.42	0	0.05599	90.54633	6.47342		
小计								0	0.05599	90.54633	6.47342		
清单项目综合单价													
内容													
	人工												
	材料			水	m <sup>3</sup>	0.012		4.62		0.06			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055		1		0			
	机械			新型全封闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.057845		1557.88		90.12			
				洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=4	台班	0.0006		717.94		0.43			

# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：停车场配电工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：停车场配电工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：停车场配电工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：消防工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	277855.64	
2	措施项目	6755.85	
2.1	安全文明施工	6755.85	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	5644.43	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1111.42	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	25615.03	
5	含税建安工程造价	310226.52	
	合计	620453.04	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页, 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		消火栓系统					277855.64	0
1-1	030901011331	室外消火栓	(1)名称:室外消火栓(自带阀门) (2)型号、规格:SS100/65-1.6型地上式消火栓,满足国标13S201-P15《室外地上式消火栓安装图(闸阀套筒式、支管浅装)》图集 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	6	1368.39	8210.34	0
1-2	030901010001	室内消火栓	(1)名称:自救式消防软管卷盘箱 (2)型号、规格:消防软管卷盘栓口直径25MM,软管内径19MM,长度30M,直流喷雾喷枪当量喷嘴直径6MM详,图集15S202第49页 (3)综合考虑管井内外及超高降效费、地下室增加费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	4	472.41	1889.64	0
1-3	030901012001	消防水泵接合器	(1)名称:消防水泵接合器(两具)安全阀随设备自带 (2)型号、规格:SQD150-1.6 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	16	1296.57	20745.12	0
1-4	030910001001	灭火器	(1)名称:推车式水基型灭火器 (2)型号、规格:45L (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	具	5	926.98	4634.9	0
1-5	031002010001	倒流防止器	(1)名称:低阻力倒流防止器 (2)规格:DN150 (3)附件配置:包括连接至管道及密封垫、标识牌、法兰及法兰垫片的供应及安装,水试压等工作,一切如图纸及规范所述 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	8062.12	16124.24	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 2 页, 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-6	031002008001	可曲挠橡胶接头	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)规格:DN150 (3)包括连接至管道及密封垫、标识牌、法兰及法兰垫片的供应及安装,水试压等工作,一切如图纸及规范所述 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	1452.83	2905.66	0
1-7	031002001331	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN150 (3)包括连接至管道及密封垫、标识牌、法兰及法兰垫片的供应及安装,水试压等工作,一切如图纸及规范所述 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	2493.87	4987.74	0
1-8	030901002001	消防栓钢管	(1)名称:热浸镀锌无缝钢管及管件 (2)规格:DN150 (3)连接形式:卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 (5)含管件、标识 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	34.69	216.62	7514.55	0
1-9	031001001331	铸铁管	(1)名称:内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管及管件 (2)规格:DN150 (3)连接形式:承插接口橡胶圈密封 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 (5)含管件、标识 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	320.2	151.61	48545.52	0
1-10	031001001442	铸铁管	(1)名称:内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管及管件 (2)规格:DN100 (3)连接形式:承插接口橡胶圈密封 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 (5)含管件、标识 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	138.69	114.01	15812.05	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

第 3 页, 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-11	030901002002	消火栓钢管	(1)名称:热浸镀锌钢管及管件 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 (5)含管件、标识 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	11.3	63.16	713.71	0
1-12	010102002001	挖沟槽土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2221.27	11.87	26366.47	0
1-13	010102007001	回填方	(1)填方部位:回填砂 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	116.22	269.06	31270.15	0
1-14	010102007002	回填方	(1)填方部位:回填灰土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	232.44	26.43	6143.39	0
1-15	010102007003	回填方	(1)填方部位:回填土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1872.61	26.43	49493.08	0
1-16	010103002001	余方弃置	(1)余方弃置 (2)运距:综合考虑 (3)含装土、运土、弃置 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	348.66	75.37	26278.5	0
1-17	031201001001	管道刷油	(1)名称:管道刷油 (2)含管外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道防腐,并有加强包扎层及外保护层,土壤腐蚀性较强时,应做加强级防腐措施 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	146.14	31.02	4533.26	0
1-18	030909001001	水灭火控制装置调试	(1)名称:消火栓灭火系统调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	点	6	281.22	1687.32	0
合计							277855.64	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程  
 标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					6755.85
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6755.85
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	5644.43
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1111.42
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							6755.85

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：消防工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 消防工程

标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	25615.03
合计					25615.03

# 总承包服务费计价表

工程名称：消防工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

### 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 消防工程		标段: 前海博物馆市政配套一期项目施工									
项目编码: 03090101131		项目名称: 室外消火栓		清单综合单价组成明细				套			
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-84	室外地上式消火栓安装 (1.6MPa) 浅100型 地上式消火栓 SS100-1.6	套	1	133.81	1129.51	12.31	92.76	133.81	1129.51	12.31	92.76
小计								133.81	1129.51	12.31	92.76
清单项目综合单价											
内容											
人工											
材料											
机械											
小计											
清单项目综合单价											
内容											
人工											
材料											
机械											
小计											
清单项目综合单价											
内容											
人工											
材料											
机械											
小计											
清单项目综合单价											
内容											
人工											
材料											
机械											
小计											
清单项目综合单价											
内容											
人工											
材料											
机械											
小计											
清单项目综合单价											
内容											
人工											
材料											
机械											
小计											
清单项目综合单价											
内容											
人工											
材料											
机械											
小计											
清单项目综合单价											
内容											
人工											
材料											
机械											
小计											
清单项目综合单价											
内容											
人工											
材料											
机械											
小计											
清单项目综合单价											
内容											
人工											
材料											
机械											
小计											
清单项目综合单价											
内容											
人工											
材料											
机械											
小计											
清单项目综合单价											
内容											
人工											
材料											
机械											
小计											
清单项目综合单价											
内容											
人工											
材料											
机械											
小计											
清单项目综合单价											
内容											
人工											
材料											
机械											
小计											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002008001	项目名称	可曲挠橡胶接头				计量单位	个				
名称		单位	数量	单价				合价				
030802-36换		法兰阀门安装(法兰连接)公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	269.99	1005.4	52.01	125.43	269.99	1005.4	52.01	125.43
小计												
清单项目综合单价												
内容												
人工		普通人工费	元	38.166	1.3917	53.12	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		技工人工费	元	129.407	1.3602	176.02						
		高级技工人工费	元	29.69	1.376	40.85						
材料		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04						
		六角带帽螺栓垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21						
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51						
		清油 COI-1	kg	0.03	16.99	0.51						
		氧气(工业用)	m <sup>3</sup>	0.11	17.33	1.91						
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54						
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66						
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06						
机械		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.3	173.37	52.01						
项目编码	031002001331	项目名称	金属阀门				计量单位	个				
名称		单位	数量	单价				合价				
030802-36		法兰阀门安装(法兰连接)公称直径DN(mm) 125<DN≤150 闸阀 DN150	个	1	269.99	1996.86	52.01	175.01	269.99	1996.86	52.01	175.01
小计												
清单项目综合单价												
内容												
人工		普通人工费	元	38.166	1.3917	53.12	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		技工人工费	元	129.407	1.3602	176.02						
		高级技工人工费	元	29.69	1.376	40.85						
材料		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04						
		六角带帽螺栓垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21						
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51						
		清油 COI-1	kg	0.03	16.99	0.51						
		氧气(工业用)	m <sup>3</sup>	0.11	17.33	1.91						
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54						
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66						
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06						
机械		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.3	173.37	52.01						
项目编码	030901002001	项目名称	消防栓钢管				计量单位	m				
名称		单位	数量	单价				合价				
030801-54换		室内钢管安装(沟槽连接)公称直径DN(mm) 125<DN≤150	10m	0.1	548.04	1352.51	22.7	214.27	54.804	135.251	2.27	21.427
030801-438		管道消毒、冲洗公称直径DN(mm) 100<DN≤200	100m	0.01	140.84	103.09	0	42.43	1.4084	1.0309	0	0.4243
小计												
清单项目综合单价												
内容												
人工		普通人工费	元	7.94515	1.3917	11.06	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		技工人工费	元	26.94827	1.3602	36.66						
		高级技工人工费	元	6.17739	1.376	8.5						
材料		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01						
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07						
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81						
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6						
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36						
		水	m <sup>3</sup>	0.245	4.62	1.13						
		其他材料费	元	0.395	0.885	0.35						
机械		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77						
		管子切断机 管径D (mm) D≤150	台班	0.014	31.12	0.44						
		试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0003	228.31	0.07						
项目编码	031001001331	项目名称	铸铁管				计量单位	m				
名称		单位	数量	单价				合价				
030801-171换		室外承插铸铁给水管安装(胶圈接口)公称直径DN(mm) 100<DN≤150	10m	0.1	265.97	1118.84	4.63	126.66	26.597	111.884	0.463	12.666
小计												
清单项目综合单价												
内容												
人工		普通人工费	元	3.7538	1.3917	5.22	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		技工人工费	元	12.7528	1.3602	17.35						
		高级技工人工费	元	2.9269	1.376	4.03						
材料		橡胶圈 DN150	个	0.396	11.26	4.46						
		水	m <sup>3</sup>	0.02	4.62	0.09						
		其他材料费	元	0.082	0.885	0.07						
机械		试压泵 压力P (MPa) P=25	台班	0.002	231.28	0.46						
项目编码	031001001442	项目名称	铸铁管				计量单位	m				
名称		单位	数量	单价				合价				
030801-170换		室外承插铸铁给水管安装(胶圈接口)公称直径DN(mm) DN≤100 内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管及管件 DN100	10m	0.1	216.03	825.13	0.46	98.46	21.603	82.513	0.046	9.846
小计												
清单项目综合单价												
内容												
人工		普通人工费	元	3.0533	1.3917	4.25	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		技工人工费	元	10.356	1.3602	14.09						
		高级技工人工费	元	2.3749	1.376	3.27						
材料		水	m <sup>3</sup>	0.01	4.62	0.05						
		其他材料费	元	0.082	0.885	0.07						
		橡胶圈 DN100	个	0.335	8.19	2.74						
机械		试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0002	228.31	0.05						
项目编码	030901002002	项目名称	消防栓钢管				计量单位	m				

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030801-14换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径 DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	346.39	157.79	9.12	100.2	34.639	15.779	0.912	10.02		
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.54	37.49	0	31.39	1.1154	0.3749	0	0.3139		
小计								35.7544	16.1539	0.912	10.3339		
清单项目综合单价													
63.15420000													
内容													
人工													
普通人工费 元 5.06329 1.3917 7.05													
找工人工费 元 17.14156 1.3602 23.32													
高级找工人工费 元 3.91896 1.376 5.39													
材料													
聚四氟乙烯生料带 m 1.55 0.09 0.14													
室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 1.14 3.19 3.64													
镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm kg 0.044 4.87 0.21													
砂轮片 φ400mm 片 0.005 16.19 0.08													
漂白粉 kg 0.0014 3.81 0.01													
水 m3 0.088 4.62 0.41													
其他材料费 元 0.141 0.885 0.12													
机械													
管子切断机 管径D (mm) D≤60 台班 0.0022 13.93 0.03													
管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159 台班 0.0196 43.75 0.86													
试压泵 压力P (MPa) P=6 台班 0.0001 228.31 0.02													
项目编码		01010200201		项目名称				挖沟槽土方				计量单位	m3
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.44	0	5736.18	946.42	2.02744	0	5.73618	0.94642		
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H (m) H≤2	100m3	0.000601	4165.11	0	0	1102.17	2.50323111	0	0	0.66240417		
小计								4.53067111	0	5.73618	1.60882417		
清单项目综合单价													
11.87567528													
内容													
人工													
普通人工费 元 3.252549 1.3917 4.53													
材料													
履带式推土机 功率P (kW) P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21													
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53													
项目编码		01010200701		项目名称				回填方				计量单位	m3
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1497.67	23304.5	505.66	1597.67	14.9767	233.045	5.0566	15.9767		
小计								14.9767	233.045	5.0566	15.9767		
清单项目综合单价													
269.05500000													
内容													
人工													
普通人工费 元 10.76146 1.3917 14.98													
材料													
中砂 m3 1.27 183.5 233.05													
机械													
履带式推土机 功率P (kW) P=90 台班 0.00302 1161.72 3.51													
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00302 512.64 1.55													
项目编码		01010200702		项目名称				回填方				计量单位	m3
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.92	7.16	515.7	473.02	16.4692	0.0716	5.157	4.7302		
小计								16.4692	0.0716	5.157	4.7302		
清单项目综合单价													
26.42800000													
内容													
人工													
普通人工费 元 11.83387 1.3917 16.47													
材料													
水 m3 0.0155 4.62 0.07													
机械													
履带式推土机 功率P (kW) P=90 台班 0.00308 1161.72 3.58													
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 512.64 1.58													
项目编码		01010200703		项目名称				回填方				计量单位	m3
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.92	7.16	515.7	473.02	16.4692	0.0716	5.157	4.7302		
小计								16.4692	0.0716	5.157	4.7302		
清单项目综合单价													
26.42800000													
内容													
人工													
普通人工费 元 11.83387 1.3917 16.47													
材料													
水 m3 0.0155 4.62 0.07													
机械													
履带式推土机 功率P (kW) P=90 台班 0.00308 1161.72 3.58													
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 512.64 1.58													
项目编码		01010300201		项目名称				余方弃置				计量单位	m3
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-210	新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5	1000m3	0.0007	0	55.99	22578.39	1616.29	0	0.039193	15.804873	1.131403		
120001-214	新型全封闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L (km) L≤5	1000m3	0.000301	0	55.99	26889.14	1924.35	0	0.01685299	8.09363114	0.57922935		
120001-209	独立费 弃置费	m3	1	0	0	47	0	0	0	47	0		
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	658.28	0	1777.35	301.21	0.65828	0	1.77735	0.30121		
小计								0.65828	0.05604599	72.67585414	2.01184235		
清单项目综合单价													
75.40202248													
内容													
人工													
普通人工费 元 0.473004 1.3917 0.66													
材料													
水 m3 0.012 4.62 0.06													
其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0													
机械													
新型全封闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.005105 1557.16 7.95													
洒水车 罐容量V (m3) V=4 台班 0.0006 656.77 0.39													
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78													
新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 台班 0.01191 1303.81 15.53													
项目编码		03120100101		项目名称				管道刷油				计量单位	m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
031103-339	沥青玻璃布防腐 管道(增)一油	10m2	0.1	86.79	50.44	0	25.49	8.679	5.044	0	2.549		
031103-340	沥青玻璃布防腐 管道(增)一布	10m2	0.1	93.14	28.36	0	26.07	9.314	2.836	0	2.607		
小计								17.993	7.88	0	5.156		

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					31.02900000						
-					单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	内容	单位	数量							
		普工人工费	元	5.6311	1.3917	7.84					
		技工人工费	元	5.9221	1.3602	8.06					
	高级技工人工费	元	1.5272	1.376	2.1						
	材料	玻璃布	m <sup>2</sup>	1.4	1.95	2.73					
		石油沥青 10#	kg	2.25	1.73	3.89					
		滑石粉	kg	1	0.73	0.73					
		煤	kg	0.32	1.06	0.34					
		其他材料费	元	0.213	0.885	0.19					
	机械										
项目编码	030909001001		项目名称	水火灾控制装置调试		计量单位	点				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				171.95	5.18	54.44	49.65	171.95	5.18	54.44	49.65
小计				171.95	5.18	54.44	49.65	171.95	5.18	54.44	49.65
清单项目综合单价					281.22000000						
-					单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	内容	单位	数量							
		普工人工费	元	8.565	1.3917	11.92					
		技工人工费	元	37.323	1.3602	50.77					
	高级技工人工费	元	79.405	1.376	109.26						
	材料	电	kW·h	5	0.68	3.4					
		塑料胶布带 20mm×50mm	卷	0.42	0.62	0.26					
		酒精 95%	kg	0.16	3.54	0.57					
		电线 BV-1.0	m	1.527	0.62	0.95					
	机械	仪器仪表使用费	元	61.51	0.885	54.44					

# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：消防工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：消防工程

标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程  
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	