前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程 工 程

最高投标限价

发包人：深圳市前海蛇口和胜实业有限公司

年 月 日

工　程　名　称：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

标　段　名　称：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　25449813.31

(大写)：　贰仟伍佰肆拾肆万玖仟捌佰壹拾叁元叁角壹分

编　制　人：　杨平
复　核　人：　陈世兵
编　制　单　位：
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　孙娟
发　包　人：　深圳市前海蛇口和胜实业有限公司
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　刘德文
编　制　时　间：　2026-07-02

总 说 明

工程名称：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

填表须知

工程名称：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程	25449813.31	609945.37	0	0
1.1	前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)精装修工程	14799292.37	353304.14	0	0
1.1.1	前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程	11003248.41	287147.19	0	0
1.1.2	前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程	1502714.09	27167.6	0	0
1.1.3	前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-给排水工程	50105.28	912.74	0	0
1.1.4	前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程	2243224.59	38076.61	0	0
1.2	前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)精装修工程	10650520.94	256641.23	0	0
1.2.1	前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程	8299877.54	214669	0	0
1.2.2	前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程	1062502.22	19311.48	0	0
1.2.3	前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-给排水工程	21359.02	408.68	0	0
1.2.4	前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程	1266782.16	22252.07	0	0
2	工程建设其他费合计	0			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		25449813.31	609945.37	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

			其中

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	9426005.51	
2	措施项目	668717.8	
2.1	安全文明施工	287147.19	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	248869.93	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	38277.26	
2.2	其他措施项目费	381570.61	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	908525.1	
5	含税建安工程造价	11003248.41	
合计		22006496.82	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		拆除工程					86882.24	0
1-1		20F拆除工程					25295.41	0
1-1-1	041001001001	拆除原有地面材料（保护性拆除原地面加架空地板）	1、拆除原有地面材料（保护性拆除原地面加架空地板）； 2、含垃圾清理、二次搬运、外运综合考虑； 3、综合考虑现场施工条件、成品保护等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	503.33	14.44	7268.09	0
1-1-2	010402001001	拆除原隔墙	1、拆除原ALC隔墙； 2、含垃圾清理、二次搬运、外运及弃置费用，运距综合考虑； 3、综合考虑现场施工条件、成品保护等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	377.62	41.29	15591.93	0
1-1-3	010802001001	拆除原玻璃门	1、拆除原有玻璃门； 2、含垃圾清理、二次搬运、外运及弃置费用，运距综合考虑； 3、综合考虑现场施工条件、成品保护等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	40.56	56.4	2287.58	0
1-1-4	010802001002	拆除原防火门（保护性拆除）	1、保护性拆除原防火门； 2、含垃圾清理、二次搬运、外运综合考虑； 3、综合考虑现场施工条件、成品保护等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	3.9	37.9	147.81	0
1-2		21F-22F拆除工程					61586.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	041001001002	拆除原有地面材料（保护性拆除原地面加架空地板）	1、拆除原有地面材料（保护性拆除原地面加架空地板）； 2、含垃圾清理、二次搬运、外运综合考虑； 3、综合考虑现场施工条件、成品保护等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	1725.46	14.44	24915.64	0
1-2-2	010402001002	拆除原隔墙	1、拆除原ALC隔墙； 2、含垃圾清理、二次搬运、外运及弃置费用，运距综合考虑； 3、综合考虑现场施工条件、成品保护等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	784.89	41.29	32408.11	0
1-2-3	010802001003	拆除原玻璃门	1、拆除原有玻璃门； 2、含垃圾清理、二次搬运、外运及弃置费用，运距综合考虑； 3、综合考虑现场施工条件、成品保护等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	75.6	56.39	4263.08	0
2		新建工程					2871816.44	0
2-1		20F新建工程					943309.74	0
2-1-1	011207003001	钢龙骨隔墙	1、瓷砖-防火板隔墙（有水）做法： 2、钢龙骨双面双层9mm厚硅酸钙板（内填120kg/m3岩棉），封至楼板底； 3、横向顶底部60*80*5mm镀锌方通+20*40*4mm镀锌方通@400mm 4、竖向60*80*5mm镀锌方通@600mm通顶 5、图纸节点大样：DT3-01-01； 6、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 7、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	51.51	481.18	24785.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 3 页，共 50 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2	011207003002	轻钢龙骨隔墙	1、涂料-防火板隔墙做法、双面涂料隔墙、双面防火板隔墙、做法： 2、75系列轻钢龙骨双面双层9mm厚硅酸钙板（内填120kg/m3岩棉），封至楼板底； 3、图纸节点大样：DT3-01-02、DT3-02-03、DT3-02-04； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	1851.87	309.83	573764.88	0
2-1-3	011207003003	玻璃隔墙（GL-03）	1、成品玻璃隔墙：6mm钢化超白安全玻璃+25铝制百叶+6mm安全玻璃，边框为铝型材2.0厚灰色 2、吊顶上部双面双层9mm硅酸钙板+50*50*5mm镀锌方通骨架+内填120kg/m3岩棉； 3、底部50*50*5mm镀锌方通+40*40*5mm镀锌角钢骨架； 4、图纸节点大样：DT3-03-05； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	273.17	1259.36	344019.37	0
2-1-4	010502025001	反坎	1、300mm高80mm宽C20混凝土导墙 2、Φ8植筋@300mm 3、横向钢筋Φ8 4、图纸节点大样：DT3-01； 5、综合考虑现场、图纸、模板、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m3	0.25	2959.65	739.91	0
2-2		21F-22F新建工程					1928506.70	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 4 页，共 50 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1	011207003004	钢龙骨隔墙	1、瓷砖-防火板隔墙（有水）做法： 2、钢龙骨双面双层9mm厚硅酸钙板（内填120kg/m3岩棉），封至楼板底； 3、横向顶底部60*80*5mm镀锌方通+20*40*4mm镀锌方通@400mm 4、竖向60*80*5mm镀锌方通@600mm通顶 5、图纸节点大样：DT3-01-01； 6、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 7、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	244.84	481.18	117812.11	0
2-2-2	011207003005	轻钢龙骨隔墙	1、涂料-防火板隔墙做法、双面涂料隔墙、双面防火板隔墙、做法： 2、75系列轻钢龙骨双面双层9mm厚硅酸钙板（内填120kg/m3岩棉），封至楼板底； 3、图纸节点大样：DT3-01-02、DT3-02-03、DT3-02-04； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	3868.86	309.83	1198688.89	0
2-2-3	011207003006	玻璃隔墙（GL-03）	1、成品玻璃隔墙：6mm钢化超白安全玻璃+25铝制百叶+6mm安全玻璃，边框为铝型材2.0厚灰色 2、吊顶上部双面双层9mm硅酸钙板+50*50*5mm镀锌方通骨架+内填120kg/m3岩棉； 3、底部50*50*5mm镀锌方通+40*40*5mm镀锌角钢骨架； 4、图纸节点大样：DT3-03-05； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	100	1259.34	125934	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 5 页，共 50 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-4	011207003007	玻璃隔墙（GL-01）	1、成品玻璃隔墙：12mm磨砂玻璃（GL-01），边框为铝型材2.0厚灰色 2、吊顶上部双面双层9mm硅酸钙板+50*50*5mm镀锌方通骨架+内填120kg/m3岩棉； 3、底部50*50*5mm镀锌方通+40*40*5mm镀锌角钢骨架； 4、图纸节点大样：DT3-03-05； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	487.93	813.84	397096.95	0
2-2-5	011207003008	玻璃隔墙（GL-02）	1、成品玻璃隔墙：12mm渐变磨砂玻璃（GL-02），边框为铝型材2.0厚灰色 2、吊顶上部双面双层9mm硅酸钙板+50*50*5mm镀锌方通骨架+内填120kg/m3岩棉； 3、底部50*50*5mm镀锌方通+40*40*5mm镀锌角钢骨架； 4、图纸节点大样：DT3-03-05； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	88.26	929.85	82068.56	0
2-2-6	010502025002	反坎	1、300mm高80mm宽C20混凝土导墙 2、Φ8植筋@300mm 3、横向钢筋Φ8 4、图纸节点大样：DT3-01； 5、综合考虑现场、图纸、模板、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m3	2.33	2964.03	6906.19	0
3		楼地面工程					1195850.26	0
3-1		20F楼地面工程					409211.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 6 页，共 50 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-1	011109001001	架空地板安装(利旧)	1、安装原保护性拆除架空地板； 2、综合考虑现场施工条件、成品保护等一切现场之所需； 3、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	453	108.58	49186.74	0
3-1-2	011102003001	块料楼地面（CT-01）	1、600*1200*9mm白色岩板CT-01 2、专用填缝剂擦缝 3、10mm厚增强型瓷砖胶粘剂 4、界面剂 5、瓷砖价格包含材料费和加工产生的加工费，包括但不限于切割、倒角、磨边、排版、拉槽、槽光施工等费用 6、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	747.72	206.15	154142.48	0
3-1-3	011104001001	地毯楼地面（CA-01）	1、面层：5mm厚灰色地毯CA-01； 2、基层：3mm厚专用背胶粘剂； 3、图纸节点大样：DT2-01； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	526.3	146.62	77166.11	0
3-1-4	011104001002	地毯楼地面（CA-02）	1、面层：5mm厚橙色地毯CA-02； 2、基层：3mm厚专用背胶粘剂； 3、图纸节点大样：DT2-01； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	83.1	146.62	12184.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 7 页，共 50 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-5	011104001003	地毯楼地面（CA-03）	1、面层：5mm厚浅蓝地毯CA-03； 2、基层：3mm厚专用背胶粘剂； 3、图纸节点大样：DT2-01； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	116.07	146.62	17018.18	0
3-1-6	011104001004	地毯楼地面（CA-04）	1、面层：5mm厚粉色地毯CA-04； 2、基层：3mm厚专用背胶粘剂； 3、图纸节点大样：DT2-01； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	157.27	146.62	23058.93	0
3-1-7	011104001005	地毯楼地面（CA-05）	1、面层：5mm厚绿色地毯CA-05； 2、基层：3mm厚专用背胶粘剂； 3、图纸节点大样：DT2-01； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	503.81	146.62	73868.62	0
3-1-8	011502001001	金属收边条（MT-01）	1、线条材料品种、规格、颜色:5厚灰色磨砂不锈钢(防指纹处理)MT-01； 2、图纸节点大样：DT2-01-03； 3、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	48.28	39.26	1895.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-9	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、20mm厚DSM15预拌砂浆找平层 2、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布)，四周上翻完成面以上300mm，与墙面防水搭接，门口处水平及两边延伸500mm 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、附面管道等及其他零星构建防水涂料涂刷的人工、材料消耗量包含在其中，工程量不另计 5、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	6.35	108.79	690.82	0
3-2		21F-22F楼地面工程					786638.79	0
3-2-1	011109001002	架空地板安装(利旧)	1、安装原保护性拆除架空地板； 2、综合考虑现场施工条件、成品保护等一切现场之所需； 3、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	1046.47	108.58	113625.71	0
3-2-2	011102003002	块料楼地面（CT-01）	1、600*1200*9mm白色岩板CT-01 2、专用填缝剂擦缝 3、10mm厚增强型瓷砖胶粘剂 4、界面剂 5、瓷砖价格包含材料费和加工产生的加工费，包括但不限于切割、倒角、磨边、排版、拉槽、槽光施工等费用 6、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	283.26	206.15	58394.05	0
3-2-3	011104001006	地毯楼地面（CA-01）	1、面层：5mm厚灰色地毯CA-01； 2、基层：3mm厚专用背胶粘剂； 3、图纸节点大样：DT2-01； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	1222.95	146.62	179308.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-4	011104001007	地毯楼地面（CA-02）	1、面层：5mm厚橙色地毯CA-02； 2、基层：3mm厚专用背胶粘剂； 3、图纸节点大样：DT2-01； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	623.53	146.62	91421.97	0
3-2-5	011104001008	地毯楼地面（CA-03）	1、面层：5mm厚浅蓝地毯CA-03； 2、基层：3mm厚专用背胶粘剂； 3、图纸节点大样：DT2-01； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	743.64	146.62	109032.5	0
3-2-6	011104001009	地毯楼地面（CA-04）	1、面层：5mm厚粉色地毯CA-04； 2、基层：3mm厚专用背胶粘剂； 3、图纸节点大样：DT2-01； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	311.88	146.62	45727.85	0
3-2-7	011104001010	地毯楼地面（CA-05）	1、面层：5mm厚绿色地毯CA-05； 2、基层：3mm厚专用背胶粘剂； 3、图纸节点大样：DT2-01； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	899.49	146.62	131883.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-8	011104001011	地毯楼地面（CA-06）	1、面层：5mm厚深蓝地毯CA-06； 2、基层：3mm厚专用背胶粘剂； 3、图纸节点大样：DT2-01； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	177.72	146.62	26057.31	0
3-2-9	011502001002	金属收边条（MT-01）	1、线条材料品种、规格、颜色:5厚灰色磨砂不锈钢(防指纹处理)MT-01； 2、图纸节点大样：DT2-01-03； 3、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	523.76	39.26	20562.82	0
3-2-10	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、20mm厚DSM15预拌砂浆找平层 2、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布)，四周上翻完成面以上300mm，与墙面防水搭接，门口处水平及两边延伸500mm 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、附面管道等及其他零星构建防水涂料涂刷的人工、材料消耗量包含在其中，工程量不另计 5、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	97.66	108.79	10624.43	0
4		天花工程					1825588.25	0
4-1		20F天花工程					660456.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-1	011302001001	硅酸钙板吊顶天棚（平级）	1、双层9mm硅酸钙板吊顶 2、60型轻钢覆面龙骨（横撑）@1200与副龙骨连接，60型轻钢覆面副龙骨@400，通过配套挂件与承载主龙骨牢固连接，60型轻钢承载主龙骨@900~1000mm，配套吊件/Φ10丝钢吊杆连接、调平 3、Φ10mm镀锌带丝钢吊杆，通过配套膨胀螺栓固定在楼板上，吊杆双向布置，中距1000~1200mm，端头吊杆距墙≤300mm 4、图纸节点大样：DT1-02-07； 5、检修口、成品铝框架、预留孔洞、封堵、封边、安装等费用全部包含在综合单价里 6、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	1973.73	173.72	342876.38	0
4-1-2	011403001001	天花白色无机防潮涂料（PT-01）	1、腻子种类、遍数：分遍满刮2厚耐水腻子两道，打磨平整，粉刷石膏修补找平； 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防潮涂料（PT-01），一底两面，综合考虑天花管道喷白； 3、计量方式：按实际展开面积 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	2164.28	104.02	225128.41	0
4-1-3	011403001002	原利旧天花白色无机防潮涂料（PT-01）	1、部位：原利旧天花； 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防潮涂料（PT-01），一遍，综合考虑天花管道喷白； 3、计量方式：按实际展开面积 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	119.67	18.24	2182.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 12 页，共 50 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-4	010810002001	灯槽	1、规格:200*300mm(H*W) 2、基层：双层9mm硅酸钙板，直边型材装配； 3、图纸节点大样：DT1-02-07； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	97.23	84.96	8260.66	0
4-1-5	010810002002	灯槽	1、规格:200*270mm(H*W) 2、基层：双层9mm硅酸钙板，直边型材装配； 3、图纸节点大样：DT1-01-04； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	54.48	79.88	4351.86	0
4-1-6	010810002003	灯槽	1、规格:200*320mm(H*W) 2、基层：双层9mm硅酸钙板，直边型材装配； 3、图纸节点大样：DT1-02-08； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	13.36	88.39	1180.89	0
4-1-7	010810002004	风口	1、无边框百叶风口,颜色与天花颜色一样 2、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	66.3	413.22	27396.49	0
4-1-8	011303003001	挡烟垂壁	1、面层：6+0.76+6mm厚钢化夹胶防火玻璃，侧面抛光处理； 2、基层：9mm硅酸钙板； 3、骨架：L50*5mm镀锌角钢固定于楼板底 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	3.66	495.33	1812.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 13 页，共 50 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-9	011303002001	天花检修口	1、规格：450*450mm成品检修口，含铝制卡扣 2、图纸节点大样：DT1-01-01、DT1-01-02 3、综合单价包含但不限于、天花开孔、开孔加固、检修口、L型PVC成品护角条(同天花色) 4、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	个	82	99.31	8143.42	0
4-1-10	011302B003001	天棚硅酸钙板包封	1、风管骑隔墙做法：消防走廊位置 2、双层双面9mm硅酸钙板，填充120kg/m3岩棉 3、50*50*5mm镀锌方通骨架，含50*50*5mm镀锌角钢斜支撑、200*300*12mm镀锌埋板 4、图纸节点大样：DT4-01-01 5、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	69.63	561.86	39122.31	0
4-2		21F-22F天花工程					1165132.14	0
4-2-1	011302001002	硅酸钙板吊顶天棚（平级）	1、双层9mm硅酸钙板吊顶 2、60型轻钢覆面龙骨（横撑）@1200与副龙骨连接，60型轻钢覆面副龙骨@400，通过配套挂件与承载主龙骨牢固连接，60型轻钢承载主龙骨@900~1000mm，配套吊件/Φ10丝钢吊杆连接、调平 3、Φ10mm镀锌带丝钢吊杆，通过配套膨胀螺栓固定在楼板上，吊杆双向布置，中距1000~1200mm，端头吊杆距墙≤300mm 4、图纸节点大样：DT1-02-07； 5、检修口、成品铝框架、预留孔洞、封堵、封边、安装等费用全部包含在综合单价里 6、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	3195.59	173.72	555137.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2	011302001003	硅酸钙板吊顶天棚（平级）	1、部位：水吧区 2、双层9mm硅酸钙板吊顶 3、镀锌方通骨架 4、图纸节点大样：BT-01-4； 5、检修口、成品铝框架、预留孔洞、封堵、封边、安装等费用全部包含在综合单价里 6、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	24.32	504.43	12267.74	0
4-2-3	011302001004	侧封板	1、部位：裸顶与吊顶交接位置 2、双层9mm硅酸钙板侧封板 3、轻钢龙骨骨架 4、图纸节点大样：21F：DT1-01-03； 5、检修口、成品铝框架、预留孔洞、封堵、封边、安装等费用全部包含在综合单价里 6、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	115.44	172.53	19916.86	0
4-2-4	011302001005	镀锌钢板吊顶	1、部位：裸顶位置 2、2mm厚冲孔镀锌钢板 3、40*40铝型材吊杆固定至楼板底 4、图纸节点大样：DT1-04； 5、预留孔洞、封堵、封边、安装等费用全部包含在综合单价里 6、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	83.13	532.36	44255.09	0
4-2-5	011403001003	天花白色无机防潮涂料（PT-01）	1、腻子种类、遍数：分遍满刮2厚耐水腻子两道，打磨平整，粉刷石膏修补找平； 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防潮涂料（PT-01），一底两面，综合考虑天花管道喷白； 3、计量方式：按实际展开面积 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	2108.7	104.02	219346.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-6	011403001004	天花绿色肌理漆（PT-03）	1、部位水吧区 2、腻子种类、遍数：分遍满刮2厚耐水腻子两道，打磨平整，粉刷石膏修补找平； 3、油漆品种、刷漆遍数：绿色肌理漆（PT-03），一底两面； 4、计量方式：按实际展开面积 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	3.35	116.3	389.61	0
4-2-7	011403001005	原顶白色无机防潮涂料（PT-02）	1、腻子种类、遍数：分遍满刮2厚耐水腻子两道，打磨平整，粉刷石膏修补找平； 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防潮涂料（PT-02），一底两面，综合考虑天花管道喷白； 3、计量方式：按实际展开面积 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	854.26	104.02	88860.13	0
4-2-8	011403001006	原利旧天花白色无机防潮涂料（PT-01）	1、部位：原利旧天花； 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防潮涂料（PT-01），一遍，综合考虑天花管道喷白； 3、计量方式：按实际展开面积 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	232.05	18.24	4232.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 16 页，共 50 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-9	010810002005	灯槽	1、规格:200*300mm(H*W) 2、基层：双层9mm硅酸钙板，直边型材装配； 3、图纸节点大样：DT1-01-04； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	304.74	84.96	25890.71	0
4-2-10	010810002006	灯槽	1、规格:200*300mm(H*W) 2、基层：双层9mm硅酸钙板，直边型材装配； 3、图纸节点大样：DT1-02-07； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	163.18	84.96	13863.77	0
4-2-11	010810002007	灯槽	1、规格:200*470mm(H*W) 2、基层：双层9mm硅酸钙板，直边型材装配； 3、图纸节点大样：DT1-02-08； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	236.43	113.86	26919.92	0
4-2-12	010810002008	窗帘盒	1、部位：21-22F会议室04、05交接位置 2、规格:150*150mm(H*W) 3、基层：双层9mm硅酸钙板，直边型材装配； 4、图纸节点大样：DT1-02-05； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	399.61	56.22	22466.07	0
4-2-13	010810002009	风口	1、无边框百叶风口,颜色与天花颜色一样 2、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	375.53	61.99	23279.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-14	011303003002	挡烟垂壁	1、面层：6+0.76+6mm厚钢化夹胶防火玻璃，侧面抛光处理； 2、基层：9mm硅酸钙板； 3、骨架：L50*5mm镀锌角钢固定于楼板底 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	14.04	494.39	6941.24	0
4-2-15	011303003003	挡烟垂壁	1、部位：裸顶处挡烟垂壁 2、面层：6+0.76+6mm厚钢化夹胶防火玻璃，侧面抛光处理； 3、基层：9mm硅酸钙板包假梁，填充120kg/m3岩棉； 4、骨架：40*80*5mm镀锌方通，60*30*4mm通长U型钢夹，L50*5mm镀锌角钢固定于楼板底 5、图纸节点大样：DT1-03-11 6、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 7、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	37	611.44	22623.28	0
4-2-16	011303002002	天花检修口	1、规格：450*450mm成品检修口，含铝制卡扣 2、图纸节点大样：DT1-01-01、DT1-01-02 3、综合单价包含但不限于、天花开孔、开孔加固、检修口、L型PVC成品护角条(同天花色) 4、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	个	5	99.31	496.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 18 页，共 50 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-17	011302B003002	天棚硅酸钙板包封	1、风管骑隔墙做法：消防走廊位置、玻璃隔断夹百叶顶部位置 2、双层双面9mm硅酸钙板，填充120kg/m3岩棉 3、50*50*5mm镀锌方通骨架，含50*50*5mm镀锌角钢斜支撑、200*300*12mm镀锌埋板 4、图纸节点大样：DT4-01-01、DT4-02-02 5、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	139.26	561.86	78244.62	0
5		墙面工程					1401028.23	0
5-1		20F墙面工程					578272.10	0
5-1-1	011205001001	墙布饰面（WP-01）	1、面层：PVC墙布饰面（WP-01） 2、专用粘接剂 3、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	1359.95	75.59	102798.62	0
5-1-2	011205001002	木饰面墙面（WD-03/WD-04/WD-05/WD-06/WD-07）	1、面层：0.7mm+3.8mm底板复合渐变防火板（WD-03/WD-04/WD-05/WD-06/WD-07）； 2、图纸节点大样：DT4-01-01； 3、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	672	578.81	388960.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-3	011205001003	墙布饰面暗门（WP-01）	1、面层：PVC墙布饰面（WP-01） 2、基层：9mm厚硅酸钙板 3、基层：柜内结构刷白处理 4、龙骨：内侧电箱位置40*40*4mm镀锌方通骨架 5、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 6、图纸节点大样：BZ-03-03； 7、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 8、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	40	370.78	14831.2	0
5-1-4	011403001007	涂料墙面（PT-01）	1、腻子种类、遍数：分遍满刮2厚耐水腻子两道，打磨平整； 2、油漆品种、刷漆遍数：滚刷白色无机防潮涂料（PT-01），一底两面； 3、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	209.73	76.12	15964.65	0
5-1-5	011203003001	块料墙面（CT-01）	1、600*1200*9mm白色岩板（CT-01）铺平拍实，填缝剂填缝； 2、5mm厚瓷砖胶粘剂（不锈钢挂片，满铺胶粘） 3、界面剂 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	19.28	187.78	3620.4	0
5-1-6	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布) 2、附面管道等及其他零星构建防水涂料涂刷的人工、材料消耗量包含在其中，工程量不另计 3、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	19.28	73.41	1415.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 20 页，共 50 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-7	011205001004	不锈钢饰面（MT-01）	1、部位：走道新旧墙体交接位置 2、面层：2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）； 3、基层：双层9mm厚硅酸钙板 4、图纸节点大样：DT4-03-06； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	0.86	633.42	544.74	0
5-1-8	011205001005	不锈钢风口百叶（MT-01）	1、部位：电控常闭百叶送补风口 2、面层：2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）百叶； 3、基层：内部墙体刷白处理 4、含开启扇及相关五金配件 5、图纸节点大样：DT4-06-12； 6、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 7、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	1.28	478.54	612.53	0
5-1-9	011105006001	不锈钢踢脚线（MT-01）	1、名称：30mm高2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）踢脚，展开尺寸：11+5+9+25mm 2、图纸节点大样：DT4-01-01； 3、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	847.42	31.12	26371.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-10	011502001003	不锈钢收口条（MT-01）	1、位置：吊顶与墙面交接位置 2、名称：(10+10)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口条 3、图纸节点大样：DT3-03-C； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	847.42	17.1	14490.88	0
5-1-11	011502001004	不锈钢收口条（MT-01）	1、位置：与幕墙交接位置 2、名称：(12+10+12)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口条 3、图纸节点大样：BZ-04-04； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	88.32	23.14	2043.72	0
5-1-12	011502001005	不锈钢收口条（MT-01）	1、位置：玻璃隔断与玻璃隔断交接位置 2、名称：140*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口条 3、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	88.32	69.96	6178.87	0
5-1-13	011505002001	垃圾桶	1、嵌入式不锈钢垃圾桶（SW-05） 2、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	个	1	439.12	439.12	0
5-2		21F-22F墙面工程					822756.13	0
5-2-1	011205001006	墙布饰面（WP-01）	1、面层：PVC墙布饰面（WP-01） 2、专用粘接剂 3、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	3829.61	75.59	289480.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-2	011205001007	木饰面墙面（WD-03/WD-04/WD-05/WD-06/WD-07）	1、面层：0.7mm+3.8mm底板复合渐变防火板（WD-03/WD-04/WD-05/WD-06/WD-07）； 2、图纸节点大样：DT4-01-01； 3、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	560	578.81	324133.6	0
5-2-3	011205001008	墙布饰面暗门（WP-01）	1、面层：PVC墙布饰面（WP-01） 2、基层：9mm厚硅酸钙板 3、基层：柜内结构刷白处理 4、龙骨：内侧电箱位置40*40*4mm镀锌方通骨架 5、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 6、图纸节点大样：BZ-03-03； 7、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 8、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	49.52	370.78	18361.03	0
5-2-4	011403001008	涂料墙面（PT-01）	1、腻子种类、遍数：分遍满刮2厚耐水腻子两道，打磨平整； 2、油漆品种、刷漆遍数：滚刷白色无机防潮涂料（PT-01），一底两面； 3、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	589.26	76.12	44854.47	0
5-2-5	011403001009	涂料墙面（PT-03）	1、部位：水吧区 2、腻子种类、遍数：分遍满刮2厚耐水腻子两道，打磨平整； 3、油漆品种、刷漆遍数：滚刷绿色肌理漆墙面（PT-03），一底两面； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	53.1	87.29	4635.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 23 页，共 50 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-6	011203003002	块料墙面（CT-01）	1、600*1200*9mm白色岩板（CT-01）铺平拍实，填缝剂填缝； 2、5mm厚瓷砖胶粘剂（不锈钢挂片，满铺胶粘） 3、界面剂 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	75.95	187.78	14261.89	0
5-2-7	011203003003	岩板压顶（CT-01）	1、部位：水吧区位置压顶 2、600*1200*9mm白色岩板（CT-01）铺平拍实，填缝剂填缝； 3、5mm厚瓷砖胶粘剂（不锈钢挂片，满铺胶粘） 4、图纸节点大样：BT-01 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	11.56	181.83	2101.95	0
5-2-8	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布) 2、附面管道等及其他零星构建防水涂料涂刷的人工、材料消耗量包含在其中，工程量不另计 3、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	162.64	73.41	11939.4	0
5-2-9	011205001009	不锈钢饰面（MT-01）	1、部位：走道新旧墙体交接位置、财务室~办公室B3玻璃隔断夹百叶位置顶部收口 2、面层：2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）； 3、基层：双层9mm厚硅酸钙板 4、图纸节点大样：DT4-03-06、DT4-02-02； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	7.37	633.43	4668.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-10	011105006002	不锈钢踢脚线（MT-01）	1、名称：30mm高2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）踢脚，展开尺寸：11+5+9+25mm 2、图纸节点大样：DT4-01-01； 3、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	1797.73	31.12	55945.36	0
5-2-11	011502001006	不锈钢收口条（MT-01）	1、位置：吊顶与墙面交接位置 2、名称：(10+10)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口条 3、图纸节点大样：DT3-03-C； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	1776.53	17.1	30378.66	0
5-2-12	011502001007	不锈钢收口条（MT-01）	1、位置：与幕墙交接位置 2、名称：(5+10+21)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口条 3、图纸节点大样：DT4-03-05； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	288	24.02	6917.76	0
5-2-13	011502001008	不锈钢收口条（MT-01）	1、位置：玻璃隔断与玻璃隔断交接位置 2、名称：140*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口条 3、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	176.4	69.96	12340.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-14	011502001009	不锈钢收口条（MT-01）	1、位置：21F走道墙面伸缩缝 2、名称：(9+18)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口条 3、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	92.4	20.12	1859.09	0
5-2-15	011505002002	垃圾桶	1、嵌入式不锈钢垃圾桶（SW-05） 2、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	个	2	439.14	878.28	0
6		门窗工程					1380786.18	0
6-1		20F门窗工程					633807.77	0
6-1-1	010805001001	电动平移门（D-01）	1、名称：防火板感应移门（D-01）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸3040*2800mm门扇18mm厚复合黄色渐变防火板（WD-03）+18mm厚白色肤感板（WD-02）+门扇收口及拉手2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）+120kg/m3岩棉（封至门板底），含自动滑动门吊轨、电动门电机及其他五金配件； 3、骨架：门扇及吊顶顶部骨架50*50*5mm镀锌方通骨架，拉手位置20*40*3mm镀锌方通骨架； 4、图纸节点大样：门表DS-01； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	1	37104.01	37104.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-2	010805001002	电动平移门（D-02）	1、名称：防火板感应移门（D-02）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸3850*2600mm门扇18mm厚复合黄色渐变防火板（WD-03）+18mm厚白色肤感板（WD-02）+门扇收口及拉手2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）+120kg/m3岩棉（封至门板底），含自动滑动门吊轨、电动门电机及其他五金配件； 3、骨架：门扇及吊顶顶部骨架50*50*5mm镀锌方通骨架，拉手位置20*40*3mm镀锌方通骨架； 4、图纸节点大样：门表DS-01； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	1	40187.08	40187.08	0
6-1-3	010805001003	电动平移门（D-03）	1、名称：防火板感应移门（D-03）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1620*2800mm门扇18mm厚复合黄色渐变防火板（WD-03）+门扇收口2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）+120kg/m3岩棉（封至门板底），含自动滑动门吊轨、电动门电机及其他五金配件； 3、骨架：门扇及吊顶顶部骨架40*60*5mm镀锌方通等骨架； 4、图纸节点大样：门表DS-02； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	1	30201.29	30201.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 27 页，共 50 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-4	010801001001	平开偏轴门（D-04）	1、名称：防火板平开门（D-04）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1880*2600mm门扇门头18mm厚复合黄色渐变防火板（WD-03）+18mm厚白色肤感板（WD-02）+门扇收口2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）+120kg/m3岩棉（封至门板底），含相关五金配件； 3、骨架：门扇骨架50*50*5mm镀锌方通骨架，吊顶顶部双面双层9mm厚硅酸钙板+轻钢龙骨骨架+50*50*5mm镀锌方通骨架加固； 4、图纸节点大样：门表DS-02； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	2	10119.87	20239.74	0
6-1-5	010801001002	平开门（D-05）	1、名称：防火板平开门（D-05）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1000*2600mm门扇门头18mm厚复合蓝色渐变防火板（WD-04）+同原墙面无机涂料（基层9mm厚硅酸钙板）+门扇收口2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）+120kg/m3岩棉（封至门板底），含相关五金配件； 3、骨架：门扇骨架50*50*5mm镀锌方通骨架，吊顶顶部双面双层9mm厚硅酸钙板+轻钢龙骨骨架+50*50*5mm镀锌方通骨架加固； 4、图纸节点大样：门表DS-02； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	2	5044.76	10089.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 28 页，共 50 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-6	010801001003	平开门（D-06）	1、名称：防火板平开门（D-06）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1270*2600mm门扇18mm厚白色肤感板（WD-02）+门扇收口2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）+120kg/m3岩棉（封至门板底），含相关五金配件； 3、骨架：门扇及吊顶顶部骨架50*50*5mm镀锌方通骨架； 4、图纸节点大样：门表DS-03； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	1	3801.53	3801.53	0
6-1-7	010802001004	平开门（D-07）	1、名称：玻璃平开门（D-07）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1100*2800mm门扇10mm厚钢化磨砂玻璃（GL-03）+门框为铝型材2.0厚灰色，含相关五金配件； 3、骨架：吊顶顶部骨架50*50*5mm镀锌方通骨架； 4、图纸节点大样：门表DS-03； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	22	2272.28	49990.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 29 页，共 50 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-8	010801001004	平开门（D-08）	1、名称：防火板平开门（D-08）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1000*2800mm门扇18mm厚复合绿色渐变防火板（WD-05）+18mm厚复合黄色渐变防火板（WD-03）+门扇收口2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）+120kg/m3岩棉（封至门板底），含相关五金配件； 3、骨架：门扇及吊顶顶部骨架50*50*5mm镀锌方通骨架； 4、图纸节点大样：门表DS-03； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	13	7754.79	100812.27	0
6-1-9	010801001005	平开门（D-09）	1、名称：屏风平开门（D-09）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1270*2800mm门扇2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）+背板刷白+80kg/m3岩棉（封至门板底），门扇基层9mm厚硅酸钙板，含相关五金配件； 3、骨架：门扇木方骨架； 4、图纸节点大样：门表DS-04； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	2	3277.22	6554.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 30 页，共 50 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-10	010801001006	平开门（D-10）	1、名称：屏风平开门（D-10）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1820*2800mm门扇2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）+背板刷白+80kg/m3岩棉（封至门板底），门扇基层9mm厚硅酸钙板，含相关五金配件； 3、骨架：门扇木方骨架； 4、图纸节点大样：门表DS-04； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	1	4389.25	4389.25	0
6-1-11	011207003009	屏风隔断（D-11）	1、名称：屏风隔断（D-11）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1155*2800mm门扇18mm厚复合红色渐变防火板（WD-06）+顶底部收口2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）+80kg/m3岩棉（封至门板底），含相关五金配件； 3、骨架：门扇木方骨架，吊顶顶部双面单层9mm厚硅酸钙板+镀锌角钢骨架； 4、图纸节点大样：门表DS-04； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	55	2548.6	140173	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-12	011207003010	屏风隔断（D-11）	1、名称：屏风隔断（D-11）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1155*2800mm门扇18mm厚复合黄色渐变防火板（WD-03）+顶底部收口2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）+80kg/m3岩棉（封至门板底），含相关五金配件； 3、骨架：门扇木方骨架，吊顶顶部双面单层9mm厚硅酸钙板+镀锌角钢骨架； 4、图纸节点大样：门表DS-04； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	15.4	2548.54	39247.52	0
6-1-13	010801001007	平开偏轴门（D-12）	1、名称：防火板平开门（D-12）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1510*2600mm门扇门头18mm厚复合红色渐变防火板（WD-06）+18mm厚白色肤感板（WD-02）+门扇收口2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）+120kg/m3岩棉（封至门板底），含相关五金配件； 3、骨架：门扇骨架50*50*5mm镀锌方通骨架，吊顶顶部双面双层9mm厚硅酸钙板+轻钢龙骨骨架+50*50*5mm镀锌方通骨架加固； 4、图纸节点大样：门表DS-05； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	3	8146.96	24440.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 32 页，共 50 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-14	010801001008	平开偏轴门（D-13）	1、名称：防火板平开门（D-13）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1510*2800mm门扇门头18mm厚复合红色渐变防火板（WD-06）+18mm厚复合黄色渐变防火板（WD-03）+门扇收口2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）+120kg/m3岩棉（封至门板底），含相关五金配件； 3、骨架：门扇门顶骨架50*50*5mm镀锌方通骨架； 4、图纸节点大样：门表DS-05； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	4	11151.55	44606.2	0
6-1-15	010808002001	不锈钢门套（MT-01）	1、门套位置：门窗位置、门洞位置 2、门套名称：不锈钢门套； 3、门套面层：2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）； 4、门套基层：双层9mm厚硅酸钙板基层； 5、门套骨架：50*50*5mm镀锌方通骨架等 6、图纸节点大样：门大样图DD-01~DD-10； 7、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 8、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	133.97	611.86	81970.88	0
6-2		21F-22F门窗工程					746978.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 33 页，共 50 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-1	010805001004	电动平移门（D-01\D-02）	1、名称：防火板感应移门（D-01\D-02）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸3850*2800mm门扇18mm厚复合黄色渐变防火板（WD-03）+18mm厚白色肤感板（WD-02）+门扇收口及拉手2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）+120kg/m3岩棉（封至门板底），含自动滑动门吊轨、电动门电机及其他五金配件； 3、骨架：门扇及吊顶顶部骨架50*50*5mm镀锌方通骨架，拉手位置20*40*3mm镀锌方通骨架； 4、图纸节点大样：门表DD-01； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	4	41324.75	165299	0
6-2-2	010805001005	电动平移门（D-03）	1、名称：防火板感应移门（D-03）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1655*2800mm门扇18mm厚复合黄色渐变防火板（WD-03）+18mm厚复合绿色渐变防火板（WD-05）+门扇收口2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）+120kg/m3岩棉（封至门板底），含自动滑动门吊轨、电动门电机及其他五金配件； 3、骨架：门扇及吊顶顶部骨架40*60*5mm镀锌方通等骨架； 4、图纸节点大样：门表DD-02； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	2	30388.17	60776.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-3	010801001009	平开门（D-04）	1、名称：防火板平开门（D-04）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1900*2800mm门扇18mm厚白色肤感板（WD-02）+门扇收口2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）+120kg/m3岩棉（封至门板底），含相关五金配件； 3、骨架：门扇骨架50*50*5mm镀锌方通骨架，吊顶顶部50*50*5mm镀锌方通骨架加固； 4、图纸节点大样：门表DD-02； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	2	5699.81	11399.62	0
6-2-4	010801001010	平开门（D-05\D-10）	1、名称：防火板平开门（D-05\D-10）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1000*2800mm门扇18mm厚白色肤感板（WD-02）+18mm厚复合蓝色渐变防火板（WD-04）+门扇收口2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）+120kg/m3岩棉（封至门板底），含相关五金配件； 3、骨架：门扇骨架50*50*5mm镀锌方通骨架； 4、图纸节点大样：门表DD-02； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	28	5218.88	146128.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 35 页，共 50 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-5	010801001011	平开门（D-06）	1、名称：防火板平开门（D-06）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1000*2800mm门扇18mm厚白色肤感板（WD-02）+门扇收口2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）+120kg/m3岩棉（封至门板底），含相关五金配件； 3、骨架：门扇骨架50*50*5mm镀锌方通骨架； 4、图纸节点大样：门表DD-02； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	13	3006.1	39079.3	0
6-2-6	010802001005	平开门（D-07）	1、名称：玻璃平开门（D-07）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1040*2800mm门扇12mm厚渐变磨砂玻璃（GL-02）+门框为铝型材2.0厚灰色，含相关五金配件； 3、骨架：吊顶顶部骨架50*50*5mm镀锌方通骨架； 4、图纸节点大样：门表DS-03； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	4	2702.3	10809.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 36 页，共 50 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-7	010802001006	平开门（D-08）	1、名称：玻璃平开门（D-08）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸820*2800mm门扇10mm厚钢化磨砂玻璃（GL-03）+门框为铝型材2.0厚灰色，含相关五金配件； 3、骨架：吊顶顶部骨架50*50*5mm镀锌方通骨架； 4、图纸节点大样：门表DS-03； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	20	1782.58	35651.6	0
6-2-8	010802001007	平开门（D-09）	1、名称：玻璃平开门（D-09）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1100*2800mm门扇10mm厚钢化磨砂玻璃（GL-03）+门框为铝型材2.0厚灰色，含相关五金配件； 3、骨架：吊顶顶部骨架50*50*5mm镀锌方通骨架； 4、图纸节点大样：门表DS-03； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	52	2216	115232	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 37 页，共 50 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-9	010801001012	平开门（D-11）	1、名称：防火板平开门（D-11）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1000*2360mm门扇18mm厚白色肤感板（WD-02）+绿色肌理漆（PT-03）+门扇收口2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）+120kg/m3岩棉（封至门板底），含相关五金配件； 3、骨架：门扇骨架50*50*5mm镀锌方通骨架，吊顶顶部双面双层9mm厚硅酸钙板+轻钢龙骨骨架+50*50*5mm镀锌方通骨架加固； 4、图纸节点大样：门表DD-02； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	2	2357.37	4714.74	0
6-2-10	010801001013	折叠门（D-12）	1、名称：防火板折叠门（D-12）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸7450*2800mm门扇18mm厚白色肤感板（WD-02）+隔音棉（封至门板底），含相关五金配件； 3、骨架：门扇骨架20*40*3mm镀锌方通骨架，吊顶顶部50*50*5mm镀锌方通骨架加固； 4、图纸节点大样：门表DD-09； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	2	17316.07	34632.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-11	010801001014	折叠门（D-13）	1、名称：防火板折叠门（D-13）； 2、材料品种、规格、颜色：尺寸2600*2800mm门扇18mm厚白色肤感板（WD-02）+隔音棉（封至门板底），含相关五金配件； 3、骨架：门扇骨架20*40*3mm镀锌方通骨架，吊顶顶部50*50*5mm镀锌方通骨架加固； 4、图纸节点大样：门表DD-09； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	樘	2	6276	12552	0
6-2-12	010808002002	不锈钢门套（MT-01）	1、门套位置：门窗位置、门洞位置 2、门套名称：不锈钢门套； 3、门套面层：2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）； 4、门套基层：双层9mm厚硅酸钙板基层； 5、门套骨架：50*50*5mm镀锌方通骨架等 6、图纸节点大样：门大样图DD-01~DD-10； 7、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 8、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	180.93	611.86	110703.83	0
7		柜体工程					648973.60	0
7-1		20F柜体工程					104885.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1-1	011501001001	装饰柜（WD-02）	1、位置：储物柜 2、面层：柜门18mm厚白色肤感板（WD-02）、柜内侧及层板三聚氰胺板饰面； 3、基层：硅酸钙板基层 4、龙骨：木方龙骨骨架 5、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 6、图纸节点大样：DT4-02-02、DT4-05-10、DT4-05-11、BZ-04-04； 7、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 8、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	66.86	727.17	48618.59	0
7-1-2	011501004001	茶水台	1、位置：茶水间 2、规格：(2440+1095)*600*850mm 3、面层：30mm厚白色人造石台面（ST-01）、柜门18mm厚白色肤感板（WD-02）、柜体三聚氰胺板饰面 4、龙骨：40*40*4mm镀锌方通骨架 5、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 6、图纸节点大样：DT4-04-08、DT4-04-09； 7、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 8、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	4.24	1087.45	4610.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 40 页，共 50 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1-3	011501004002	接待台	1、位置：接待区 2、规格：7000*800*1100mm 3、面层：台面、侧面、柜体、抽屉2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01） 4、基层：硅酸钙板基层 5、龙骨：40*40*3mm镀锌方通骨架，局部木龙骨骨架 6、含成品铰链、磁吸装置、抽屉滑轨等五金配件 7、图纸节点大样：GZ-01、GZ-01-1； 8、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 9、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	7	3995.83	27970.81	0
7-1-4	011501001002	文化墙展示柜	1、位置：接待区 2、规格：5900*800*2530mm 3、面层：柜背、层板、顶部18mm厚黑色肤感板（WD-01），底部2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口 4、龙骨：30*50*3mm镀锌方通、50*50*5mm镀锌方通骨架 5、图纸节点大样：GZ-01、GZ-01-1； 6、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 7、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	13.87	1707.64	23684.97	0
7-2		21F-22F柜体工程					544088.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2-1	011501001003	装饰柜（WD-02）	1、位置：储物柜 2、面层：柜门18mm厚白色肤感板（WD-02）、柜内侧及层板三聚氰胺板饰面； 3、基层：硅酸钙板基层 4、龙骨：木方龙骨骨架 5、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 6、图纸节点大样：DT4-02-02、DT4-05-10、DT4-05-11、BZ-04-04； 7、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 8、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	168.1	727.16	122235.6	0
7-2-2	011501004003	接待台	1、位置：21F接待区 2、规格：7000*800*1100mm 3、面层：台面、侧面、柜体、抽屉2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01） 4、基层：硅酸钙板基层 5、龙骨：40*40*3mm镀锌方通骨架，局部木龙骨骨架 6、含成品铰链、磁吸装置、抽屉滑轨等五金配件 7、图纸节点大样：GZ-01、GZ-01-1； 8、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 9、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	14	4000.39	56005.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2-3	011501004004	水吧台	1、位置：21F前厅 2、规格：5150*750*1100mm 3、面层：台面、侧面、柜体、抽屉2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01） 4、基层：硅酸钙板基层 5、龙骨：40*40*3mm镀锌方通骨架 6、含成品铰链、磁吸装置、抽屉滑轨等五金配件 7、图纸节点大样：GZ-02、GZ-02-01； 8、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 9、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	10.3	5328.66	54885.2	0
7-2-4	011501004005	茶水台	1、位置：21F前厅 2、规格：7700*650*850mm 3、面层：台面、侧面、柜体2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01） 4、基层：硅酸钙板基层 5、龙骨：40*40*3mm镀锌方通骨架 6、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 7、图纸节点大样：GZ-03A、GZ-03A-01； 8、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 9、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	15.4	3477.58	53554.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2-5	011501004006	茶水台	1、位置：21F茶水间 2、规格：(3214+1296)*600*850mm 3、面层：9mm厚白色岩板台面（CT-01）、柜门18mm厚白色肤感板（WD-02）、柜体三聚氰胺板饰面 4、龙骨：40*40*4mm镀锌方通骨架 5、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 6、图纸节点大样：DT4-04-08、DT4-04-09； 7、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 8、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	9.02	941.47	8492.06	0
7-2-6	011501004007	吊柜	1、位置：21F前厅 2、规格：7700*350*1150mm 3、面层：柜门、柜体2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01） 4、基层：硅酸钙板基层 5、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 6、图纸节点大样：GZ-03A、GZ-03A-01； 7、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 8、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	17.71	2358.27	41764.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2-7	011501004008	储物柜	1、位置：21F前厅 2、规格：2600*1200*2800mm 3、面层：柜门18mm厚白色肤感板（WD-02）、柜体及层板三聚氰胺板饰面，顶部底部2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口 4、基层：硅酸钙板基层 5、龙骨：40*40*4mm镀锌方通骨架 6、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 7、图纸节点大样：GZ-03B、GZ-03B-01； 8、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 9、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	14.56	939.15	13674.02	0
7-2-8	011501001004	文化墙展示柜	1、位置：21F多功能活动区 2、规格：5900*800*2530mm 3、面层：柜背、层板、顶部18mm厚黑色肤感板（WD-01），底部2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口 4、龙骨：30*50*3mm镀锌方通、50*50*5mm镀锌方通骨架 5、图纸节点大样：GZ-04、GZ-04-1； 6、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 7、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	29.85	1707.7	50974.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 45 页，共 50 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2-9	011501001005	打印机柜体	1、位置：21F开放办公区 2、规格：6200*960*2800mm 3、面层：柜门18mm厚白色肤感板（WD-02），柜体及层板三聚氰胺板饰面，底部2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口 4、龙骨：木方龙骨 5、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 6、图纸节点大样：GZ-05、GZ-05-1； 7、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 8、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	34.72	818.76	28427.35	0
7-2-10	011501001006	打印室地柜	1、位置：21F打印室 2、规格：1135*650*850mm 3、面层：柜门18mm厚白色肤感板（WD-02），柜体及层板三聚氰胺板饰面，底部2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口 4、龙骨：木方龙骨 5、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 6、图纸节点大样：DT4-05-11； 7、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 8、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	1.93	652.83	1259.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　第 46 页，共 50 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2-11	011501001007	打印室吊柜	1、位置：21F打印室 2、规格：1985*350*1000mm 3、面层：柜门18mm厚白色肤感板（WD-02），柜体及层板三聚氰胺板饰面 4、龙骨：木方龙骨 5、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 6、图纸节点大样：DT4-05-11； 7、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 8、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	3.97	595.14	2362.71	0
7-2-12	011501001008	会议室电视背景	1、位置：21F会议室01 2、规格：3655*300*2200mm 3、面层：柜背、层板、顶部18mm厚黑色肤感板（WD-01），底部2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口 4、基层：双层9mm硅酸钙板 5、龙骨：40*40*4mm镀锌方通竖向@400mm，横向@600mm 6、图纸节点大样：GZ-08、GZ-08-1； 7、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 8、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	16.06	1036.89	16652.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2-13	011501001009	会议室背景柜	1、位置：21F会议室01 2、规格：7540*400*2800mm 3、面层：柜门18mm厚白色肤感板（WD-02），柜体及层板三聚氰胺板饰面，底部及壁龛位置2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口，壁龛位置手写板饰面 4、龙骨：木方龙骨 5、图纸节点大样：GZ-09、GZ-09-1； 6、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 7、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	42.22	591.9	24990.02	0
7-2-14	011501001010	会议室电视背柜	1、位置：21F会议室02 2、规格：6360*500*2800mm 3、面层：柜门18mm厚白色肤感板（WD-02），柜体及层板三聚氰胺板饰面，底部2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口 4、龙骨：50*50*5mm镀锌方通骨架 5、图纸节点大样：GZ-10、GZ-10-1、GZ-10-2； 6、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 7、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	35.62	530.28	18888.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2-15	011501004009	展台	1、位置：21F开放办公区 2、规格：12000*1000*1000mm 3、面层：台面18mm厚白色肤感板（WD-02），台面、侧面、柜体、柜门、抽屉三聚氰胺板饰面，局部侧面18mm厚黑色肤感板（WD-01），底部2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01） 4、基层：12mm厚阻燃夹板基层收口 5、龙骨：40*40*4mm镀锌方通、20*40*3mm镀锌方通骨架 6、含成品铰链、磁吸装置、抽屉滑轨等五金配件 7、图纸节点大样：GZ-06、GZ-07、GZ-07-01； 8、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 9、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	24	1075.19	25804.56	0
7-2-16	011501004010	展台	1、位置：21F开放办公区 2、规格：6110*1000*1000mm 3、面层：台面18mm厚白色肤感板（WD-02），台面、侧面、柜体、柜门、抽屉三聚氰胺板饰面，局部侧面18mm厚黑色肤感板（WD-01），底部2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01） 4、基层：12mm厚阻燃夹板基层收口 5、龙骨：40*40*4mm镀锌方通、20*40*3mm镀锌方通骨架 6、含成品铰链、磁吸装置、抽屉滑轨等五金配件 7、图纸节点大样：GZ-06、GZ-07、GZ-07-01； 8、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 9、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	12.22	1067.66	13046.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2-17	011501004011	吧台	1、位置：21F水吧区 2、规格：(3160+2627)*600*860+2560*900*860mm 3、面层：9mm厚白色岩板台面（CT-01）、柜门18mm厚白色肤感板（WD-02），柜体三聚氰胺板饰面，底部2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口 4、基层：硅酸钙板基层 5、龙骨：40*40*3mm镀锌方通骨架 6、含成品铰链、磁吸装置、抽屉滑轨等五金配件 7、图纸节点大样：BT-01； 8、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 9、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	11.57	956.71	11069.13	0
8		标识工程					15080.31	0
8-1	011508001001	亚克力标牌	1、接待区、展示区、办公区、水吧区、多功能区标牌 2、规格：150*6*160mm 3、透明波浪亚克力，UV背喷高清图标，底部雾面不锈钢 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	个	19	60.85	1156.15	0
8-2	011508001002	亚克力标牌	1、配电箱、消防栓标牌 2、规格：120*15*180mm 3、透明波浪亚克力，蓄光阻燃PVC材质 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	个	61	65.68	4006.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-3	011508001003	亚克力标牌	1、设备间、储物间、打印区、办公室、财务室、电话间、洽谈室、会议室、打印室、资料室、头脑风暴室、茶水间标牌 2、规格：120*10*180mm 3、透明波浪亚克力，双面亚克力，每块UV背喷高清图标 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	个	151	65.68	9917.68	0
合计							9426005.51	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程
标　　段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					668717.80
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	287147.19
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	248869.93
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	38277.26
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	25292.4
1-6-1	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	25292.4	25292.4
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	143308.74
1-9-1	011601001001	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	79001.72	79001.72
1-9-2	011601001002	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	64307.02	64307.02
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	212969.47
1-14-1	011601002001	开荒保洁费用	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	项	1	200323.27	200323.27
1-14-2	011601002002	室内空气检测及空气治理	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	项	1	12646.2	12646.2
合计							668717.80

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	908525.1
合计					908525.1

总承包服务费计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程　　标段： 前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）

项目编码	041001001001	项目名称	拆除原有地面材料（保护性拆除原地面加架空地板）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-28	架空地板地面拆除	100m2	0.01	944.2	0	0	249.85	9.442	0	0	2.4985
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001987	997.06	0	0	263.84	1.98115822	0	0	0.52425008
小计								11.42315822	0	0	3.02275008
清单项目综合单价											14.44590830

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.980927	1	1.98		
		普工人工费	元	6.785	1.3916	9.44		
	材料							
	机械							

项目编码	010402001001	项目名称	拆除原隔墙	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-16	其他隔墙、隔断拆除	100m2	0.01	1285.06	299.97	0	355.06	12.8506	2.9997	0	3.5506
080001-75+080001-76*34	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:35km)	100m3	0.001	3008.93	0	10702	1561.01	3.00893	0	10.702	1.56101
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002649	1256.45	0	847.82	393.07	3.32833605	0	2.24587518	1.04124243
小计								19.18786605	2.9997	12.94787518	6.15285243
清单项目综合单价											41.28829366

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.327287	1	3.33		
		普工人工费	元	11.396532	1.3916	15.86		
	材料	编织袋	条	4.5	0.66	2.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0297	1	0.03		
	机械	降效增加机械费	元	2.245167	1	2.25		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.012529	854.11	10.7		

项目编码	010802001001	项目名称	拆除原玻璃门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2477.83	0	0	655.69	24.7783	0	0	6.5569
080001-75+080001-76*34	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:35km)	100m3	0.001001	3008.93	0	10702	1561.01	3.01193893	0	10.712702	1.56257101
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.024655	236.48	0	91.16	69.09	5.8304144	0	2.2475498	1.70341395
小计								33.62065333	0	12.9602518	9.82288496
清单项目综合单价											56.40379009

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.830375	1	5.83		
		普工人工费	元	19.969959	1.3916	27.79		
	材料							
	机械	降效增加机械费	元	2.247535	1	2.25		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.012542	854.11	10.71		

项目编码	010802001002	项目名称	拆除原防火门（保护性拆除）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2477.83	0	0	655.69	24.7783	0	0	6.5569
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.256411	20.28	0	0	5.37	5.20001508	0	0	1.37692707
小计								29.97831508	0	0	7.93382707
清单项目综合单价											37.91214215

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.2	1	5.2		
		普工人工费	元	17.80562	1.3916	24.78		
	材料							
	机械							

项目编码	041001001002	项目名称	拆除原有地面材料（保护性拆除原地面加架空地板）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-28	架空地板地面拆除	100m2	0.01	944.2	0	0	249.85	9.442	0	0	2.4985
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00058	3418.02	0	0	904.47	1.9824516	0	0	0.5245926
小计								11.4244516	0	0	3.0230926
清单项目综合单价											14.44754420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.980933	1	1.98		
		普工人工费	元	6.785	1.3916	9.44		
	材料							
	机械							

项目编码	010402001002	项目名称	拆除原隔墙	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-16	其他隔墙、隔断拆除	100m2	0.01	1285.06	299.97	0	355.06	12.8506	2.9997	0	3.5506
080001-75+080001-76*34	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:35km)	100m3	0.001001	3008.93	0	10702	1561.01	3.01193893	0	10.712702	1.56257101
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001275	2611.59	0	1762.32	817.02	3.32977725	0	2.246958	1.0417005
小计								19.19231618	2.9997	12.95966	6.15487151
清单项目综合单价											41.30654769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.327332	1	3.33		
		普工人工费	元	11.396675	1.3916	15.86		
	材料	编织袋	条	4.5	0.66	2.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0297	1	0.03		
	机械	降效增加机械费	元	2.245308	1	2.25		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01253	854.11	10.7		

项目编码	010802001003	项目名称	拆除原玻璃门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2477.83	0	0	655.69	24.7783	0	0	6.5569
080001-75+080001-76*34	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:35km)	100m3	0.001	3008.93	0	10702	1561.01	3.00893	0	10.702	1.56101
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.013228	440.73	0	169.74	128.75	5.82997644	0	2.24532072	1.703105
小计								33.61720644	0	12.94732072	9.821015
清单项目综合单价											56.38554216

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.829762	1	5.83		
		普工人工费	元	19.967827	1.3916	27.79		
	材料							
	机械	降效增加机械费	元	2.245238	1	2.25		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01253	854.11	10.7		

项目编码	011207003001	项目名称	钢龙骨隔墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	8463.72	21871.86	74.53	3338.59	84.6372	218.7186	0.7453	33.3859
020003-32换	石膏板基层 墙面＂(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.02	870.26	1807.78	0	320.68	17.4052	36.1556	0	6.4136
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	678.11	4387.76	0	398.83	6.7811	43.8776	0	3.9883
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.019414	1176.03	0	8.05	311.78	22.83144642	0	0.1562827	6.05289692
小计								131.6549464	298.7518	0.9015827	49.84069692
清单项目综合单价											481.14902604

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	22.831101	1	22.83		
		普工人工费	元	11.285378	1.3916	15.7		
		技工人工费	元	24.72274	1.3625	33.68		
		高级技工人工费	元	43.030698	1.3812	59.43		
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm	m2	1.05	41.35	43.42		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	4.87	0.03		
		型钢(综合)	t	0.0414	4329.2	179.23		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	8.85	2.96		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	4.22	15.49	65.37		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39		
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.11	3.56		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.02056	7.63	0.16		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.00312	14.9	0.05		
		沥青油	kg	0.2558	0.64	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9455	1	1.95		
	机械	降效增加机械费	元	0.15628	1	0.16		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00423	176.2	0.75		

项目编码	011207003002	项目名称	轻钢龙骨隔墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	7776.65	6646.15	0	2390.17	77.7665	66.4615	0	23.9017
020003-32换	石膏板基层 墙面＂(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.02	870.26	1807.78	0	320.68	17.4052	36.1556	0	6.4136
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	678.11	4387.76	0	398.83	6.7811	43.8776	0	3.9883
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00054	39610.94	0	0	10481.85	21.3899076	0	0	5.660199
小计								123.3427076	146.4947	0	39.963799
清单项目综合单价											309.80120660

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	21.389698	1	21.39		
		普工人工费	元	10.572138	1.3916	14.71		
		技工人工费	元	23.16232	1.3625	31.56		
		高级技工人工费	元	40.314198	1.3812	55.68		
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm	m2	1.05	41.35	43.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	8.85	2.96		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	4.87	0.03		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	4.22	15.49	65.37		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39		
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	2.65	0.95		
		射钉	10个	0.151	0.88	0.13		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	9.29	9.94		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	11.06	20.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5805	1	1.58		
	机械							

项目编码	011207003003	项目名称	玻璃隔墙（GL-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-276换	成品双层玻璃隔断 内含可调节百叶	100m2	0.01	7582.74	83491.48	0	6181.12	75.8274	834.9148	0	61.8112
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.004601	8463.72	31263.78	74.53	3808.19	38.94157572	143.8446518	0.34291253	17.52148219
020003-32换	石膏板基层 墙面＂(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.009201	870.26	1807.78	0	320.68	8.00726226	16.63338378	0	2.95057668
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.004601	678.11	4387.76	0	398.83	3.11998411	20.18808376	0	1.83501683
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003661	7214.71	0	19.65	1910.56	26.41305331	0	0.07193865	6.99456016
小计								152.3092754	1015.580919	0.41485118	91.11283586
清单项目综合单价											1259.41788176

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	26.411063	1	26.41		
		普工人工费	元	13.057218	1.3916	18.17		
		技工人工费	元	28.603153	1.3625	38.97		
		高级技工人工费	元	49.771765	1.3812	68.74		
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm	m2	0.483007	41.35	19.97		
		嵌缝纸带	m	0.998214	0.18	0.18		
		嵌缝膏	kg	0.386406	1.77	0.68		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.153789	8.85	1.36		
		圆钉 L=60mm	kg	0.002429	4.87	0.01		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.009458	7.63	0.07		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	1.941228	15.49	30.07		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.001435	14.9	0.02		
		沥青油	kg	0.11767	0.64	0.08		

工程量清单综合单价分析表

		型钢(综合)	t	0.035621	4329.2	154.21		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.012621	1.11	5.56		
		双层玻璃隔断内含可调节百叶(成品)	m2	1.03	752.21	774.78		
		玻璃胶 300mL	支	0.2925	10.62	3.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	25.440592	1	25.44		
	机械	降效增加机械费	元	0.071933	1	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.001946	176.2	0.34		

项目编码	010502025001	项目名称	反坎	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	2295.61	3817.38	12.42	799.22	229.561	381.738	1.242	79.922
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8027.99	1080.72	0.23	2178.42	80.2799	10.8072	0.0023	21.7842
010002-150	建筑植筋 直径Φ(mm) Φ=8	10根	18	38.43	12.67	20.54	12.27	691.74	228.06	369.72	220.86
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10 ^ (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.036	945.29	3418.33	21.83	422.62	34.03044	123.05988	0.78588	15.21432
010002-110换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10 ^ (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2)	t	0.036	2021.12	30.62	0	536.36	72.76032	1.10232	0	19.30896
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	4	58.14	0	19.5	16.78	232.56	0	78	67.12
小计								1340.93166	744.7674	449.75018	424.20948
清单项目综合单价											2959.65872000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	232.56	1	232.56		
		普工人工费	元	165.060578	1.3916	229.7		
		技工人工费	元	644.842792	1.3625	878.6		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.20304	5.35	1.09		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～10盘卷	t	0.03672	3301.77	121.24		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～Φ10盘卷	kg	17.694	3.302	58.43		
		电锤钻头（综合）	个	1.8	39.82	71.68		
		植筋结构胶	kg	4.392	21.75	95.53		
		铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1684.96	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		水	m3	0.464	4.62	2.14		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	370.25	373.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.02782	1	10.03		
	机械	降效增加机械费	元	78	1	78		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00792	37.2	0.29		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.02232	22.02	0.49		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	1.62	228.18	369.65		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.122	10.18	1.24		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.46	0		

项目编码	011207003004	项目名称	钢龙骨隔墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	8463.72	21871.86	74.53	3338.59	84.6372	218.7186	0.7453	33.3859
020003-32换	石膏板基层 墙面 ^ (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.02	870.26	1807.78	0	320.68	17.4052	36.1556	0	6.4136
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	678.11	4387.76	0	398.83	6.7811	43.8776	0	3.9883
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004085	5589.98	0	38.28	1481.95	22.8350683	0	0.1563738	6.05376575
小计								131.6585683	298.7518	0.9016738	49.84156575
清单项目综合单价											481.15360785

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	22.831155	1	22.83		
		普工人工费	元	11.285378	1.3916	15.7		
		技工人工费	元	24.72274	1.3625	33.68		
		高级技工人工费	元	43.030698	1.3812	59.43		
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm	m2	1.05	41.35	43.42		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	4.87	0.03		
		型钢(综合)	t	0.0414	4329.2	179.23		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	8.85	2.96		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	4.22	15.49	65.37		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39		
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.11	3.56		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.02056	7.63	0.16		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.00312	14.9	0.05		
		沥青油	kg	0.2558	0.64	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9455	1	1.95		
	机械	降效增加机械费	元	0.156347	1	0.16		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00423	176.2	0.75		

项目编码	011207003005	项目名称	轻钢龙骨隔墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	7776.65	6646.15	0	2390.17	77.7665	66.4615	0	23.9017
020003-32换	石膏板基层 墙面 ^ (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.02	870.26	1807.78	0	320.68	17.4052	36.1556	0	6.4136
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	678.11	4387.76	0	398.83	6.7811	43.8776	0	3.9883
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000259	82753.74	0	0	21898.29	21.43321866	0	0	5.67165711
小计								123.3860187	146.4947	0	39.97525711
清单项目综合单价											309.85597577

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	21.389696	1	21.39		
		普工人工费	元	10.572138	1.3916	14.71		
		技工人工费	元	23.16232	1.3625	31.56		
		高级技工人工费	元	40.314198	1.3812	55.68		
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm	m2	1.05	41.35	43.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	8.85	2.96		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	4.87	0.03		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	4.22	15.49	65.37		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39		
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	2.65	0.95		
		射钉	10个	0.151	0.88	0.13		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	9.29	9.94		

工程量清单综合单价分析表

		轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.83	11.06	20.24		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.5805	1	1.58		
	机械								
项目编码	011207003006	项目名称	玻璃隔墙（GL-03）			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-276换	成品双层玻璃隔断 内含可调节百叶	100m2	0.01	7582.74	83491.48	0	6181.12	75.8274	834.9148	0	61.8112
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.0046	8463.72	31263.78	74.53	3808.19	38.933112	143.813388	0.342838	17.517674
020003-32换	石膏板基层 墙面＂(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.0092	870.26	1807.78	0	320.68	8.006392	16.631576	0	2.950256
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.0046	678.11	4387.76	0	398.83	3.119306	20.183696	0	1.834618
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.01	2641.09	0	7.19	699.4	26.4109	0	0.0719	6.994
小计								152.29711	1015.54346	0.414738	91.107748
清单项目综合单价											1259.36305600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	26.4109	1	26.41		
		普工人工费	元	13.057144	1.3916	18.17		
		技工人工费	元	28.60299	1.3625	38.97		
		高级技工人工费	元	49.771481	1.3812	68.74		
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm	m2	0.483	41.35	19.97		
		嵌缝纸带	m	0.9982	0.18	0.18		
		嵌缝膏	kg	0.3864	1.77	0.68		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.153787	8.85	1.36		
		圆钉 L=60mm	kg	0.002429	4.87	0.01		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.009458	7.63	0.07		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	1.9412	15.49	30.07		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.001435	14.9	0.02		
		沥青油	kg	0.117668	0.64	0.08		
		型钢(综合)	t	0.035621	4329.2	154.21		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.0126	1.11	5.56		
		双层玻璃隔断内含可调节百叶(成品)	m2	1.03	752.21	774.78		
		玻璃胶 300mL	支	0.2925	10.62	3.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	25.440576	1	25.44		
	机械	降效增加机械费	元	0.0719	1	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.001946	176.2	0.34		

项目编码	011207003007	项目名称	玻璃隔墙（GL-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-275换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5884.48	43536.28	0	3733.97	58.8448	435.3628	0	37.3397
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.004601	8463.72	31263.78	74.53	3808.19	38.94157572	143.8446518	0.34291253	17.52148219
020003-32换	石膏板基层 墙面＂(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.009201	870.26	1807.78	0	320.68	8.00726226	16.633383718	0	2.95057668
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.004601	678.11	4387.76	0	398.83	3.11998411	20.1880837[illegible]	0	1.83501683
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00205	11148.26	0	35.1	2952.56	22.853933	0	0.071955	6.052748
小计								131.7675551	616.0289193	0.41486753	65.6995237
清单项目综合单价											813.91086564

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	22.848072	1	22.85		
		普工人工费	元	11.295385	1.3916	15.72		
		技工人工费	元	24.744312	1.3625	33.71		
		高级技工人工费	元	43.057725	1.3812	59.47		
	材料	12mm磨砂玻璃隔断（GL-01）(成品)	m2	1.03	380.53	391.95		
		橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.33	3.67		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	0.483005	41.35	19.97		
		嵌缝纸带	m	0.99821	0.18	0.18		
		嵌缝膏	kg	0.386404	1.77	0.68		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.153789	8.85	1.36		
		圆钉 L=60mm	kg	0.002429	4.87	0.01		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.009458	7.63	0.07		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	1.941219	15.49	30.07		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.001435	14.9	0.02		
		沥青油	kg	0.117669	0.64	0.08		
		型钢(综合)	t	0.035621	4329.2	154.21		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.012614	1.11	5.56		
		玻璃胶 300mL	支	0.25666	10.62	2.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.433187	1	5.43		
	机械	降效增加机械费	元	0.071937	1	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.001946	176.2	0.34		

项目编码	011207003008	项目名称	玻璃隔墙（GL-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-275换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5884.48	54584.27	0	4286.37	58.8448	545.8427	0	42.8637
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.004601	8463.72	31263.78	74.53	3808.19	38.94157572	143.8446518	0.34291253	17.52148219
020003-32换	石膏板基层 墙面＂(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.009201	870.26	1807.78	0	320.68	8.00726226	16.633383718	0	2.95057668
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.004601	678.11	4387.76	0	398.83	3.11998411	20.1880837[illegible]	0	1.83501683
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.011331	2016.57	0	6.35	534.08	22.84975467	0	0.07195185	6.05166048
小计								131.7633768	726.5088193	0.41486438	71.22243618
清单项目综合单价											929.90949664

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	22.848063	1	22.85		
		普工人工费	元	11.295385	1.3916	15.72		
		技工人工费	元	24.744312	1.3625	33.71		
		高级技工人工费	元	43.057726	1.3812	59.47		
	材料	12mm渐变磨砂玻璃隔断（GL-02）(成品)	m2	1.03	486.73	501.33		
		橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.33	3.67		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	0.483005	41.35	19.97		
		嵌缝纸带	m	0.99821	0.18	0.18		
		嵌缝膏	kg	0.386404	1.77	0.68		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.153789	8.85	1.36		
		圆钉 L=60mm	kg	0.002429	4.87	0.01		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.009458	7.63	0.07		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	1.941219	15.49	30.07		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.001435	14.9	0.02		
		沥青油	kg	0.117669	0.64	0.08		
		型钢(综合)	t	0.035621	4329.2	154.21		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.012615	1.11	5.56		
		玻璃胶 300mL	支	0.25666	10.62	2.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.527087	1	6.53		

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费		元	0.071947	1	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.001946	176.2	0.34		

项目编码	010502025002	项目名称	反坎	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	2295.61	3817.38	12.42	799.22	229.561	381.738	1.242	79.922
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8027.99	1080.72	0.23	2178.42	80.2799	10.8072	0.0023	21.7842
010002-150	建筑植筋 直径Φ(mm) Φ=8	10根	18.111588	38.43	12.67	20.54	12.27	696.0283268	229.47382	372.0120175	222.2291848
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 *（项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2）	t	0.035194	945.29	3418.33	21.83	422.62	33.26853626	120.304706	0.76828502	14.87368828
010002-110换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 *（项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2）	t	0.035194	2021.12	30.62	0	536.36	71.13129728	1.07764028	0	18.87665384
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.429185	542.74	0	182.84	156.68	232.9358669	0	78.4721854	67.2447058
小计								1343.204927	743.4013663	452.4967879	424.9304327
清单项目综合单价								2964.03351416			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	232.935622	1	232.94		
		普工人工费	元	165.454415	1.3916	230.25		
		技工人工费	元	645.830898	1.3625	879.94		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.198489	5.35	1.06		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～10盘卷	t	0.035897	3301.77	118.52		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～Φ10盘卷	kg	17.803691	3.302	58.79		
		电锤钻头（综合）	个	1.811159	39.82	72.12		
		植筋结构胶	kg	4.419227	21.75	96.12		
		铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1684.96	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		水	m3	0.464	4.62	2.14		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	370.25	373.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.0012	1	10		
	机械	降效增加机械费	元	78.472103	1	78.47		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.007742	37.2	0.29		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.02182	22.02	0.48		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	1.630043	228.18	371.94		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.122	10.18	1.24		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.46	0		

项目编码	011109001001	项目名称	架空地板安装(利旧)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-78换	楼地面防静电地板安装 金属板	100m2	0.01	7096.72	0	0	1877.93	70.9672	0	0	18.7793
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002208	6744.68	0	0	1784.77	14.89225344	0	0	3.94077216
小计								85.85945344	0	0	22.72007216
清单项目综合单价								108.57952560			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	14.888918	1	14.89		
		普工人工费	元	7.35909	1.3916	10.24		
		技工人工费	元	16.12439	1.3625	21.97		
		高级技工人工费	元	28.06024	1.3812	38.76		
	材料							
	机械							

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面（CT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4982.04	11806.96	0	1908.7	49.8204	118.0696	0	19.087
020003-2	界面剂	100m2	0.01	311.6	113.47	0	88.13	3.116	1.1347	0	0.8813
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001338	8304.22	0	0	2197.46	11.11104636	0	0	2.94020148
小计								64.04744636	119.2043	0	22.90850148
清单项目综合单价								206.16024784			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.106056	1	11.11		
		普工人工费	元	5.48961	1.3916	7.64		
		技工人工费	元	12.02747	1.3625	16.39		
		高级技工人工费	元	20.93074	1.3812	28.91		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		600*1200*9mm白色岩板（CT-01）	m2	1.03	73.89	76.11		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	922.12	0.89		
		专用胶粘剂	kg	22.95	1.77	40.62		
		水	m3	0.027	4.62	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3056	1	0.31		
	机械							

项目编码	011104001001	项目名称	地毯楼地面（CA-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-66换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫	100m2	0.01	3027.95	9552.15	0	1278.86	30.2795	95.5215	0	12.7886
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001901	3343.39	0	0	884.73	6.35578439	0	0	1.68187173
小计								36.63528439	95.5215	0	14.47047173
清单项目综合单价								146.62725612			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.352632	1	6.35		
		普工人工费	元	3.13965	1.3916	4.37		
		技工人工费	元	6.87937	1.3625	9.37		
		高级技工人工费	元	11.97314	1.3812	16.54		
	材料	5mm厚灰色地毯CA-01	m2	1.05	84.07	88.27		
		不锈钢钉 304	kg	0.0106	10.62	0.11		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	2.65	0.05		
		地毯烫带	m	0.6562	1.06	0.7		
		地毯木条	m	1.0937	4.42	4.83		
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	3.54	0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	13.27	0.97		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2382	1	0.24		
	机械								
项目编码	011104001002	项目名称	地毯楼地面（CA-02）			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-66换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫	100m2	0.01	3027.95	9552.15	0	1278.86	30.2795	95.5215	0	12.7886
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.012034	527.91	0	0	139.69	6.35286894	0	0	1.68102946
小计								36.63236894	95.5215	0	14.46962946
清单项目综合单价											146.62349840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.352708	1	6.35		
		普工人工费	元	3.13965	1.3916	4.37		
		技工人工费	元	6.87937	1.3625	9.37		
		高级技工人工费	元	11.97314	1.3812	16.54		
	材料	5mm厚橙色地毯CA-02	m2	1.05	84.07	88.27		
		不锈钢钉 304	kg	0.0106	10.62	0.11		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	2.65	0.05		
		地毯烫带	m	0.6562	1.06	0.7		
		地毯木条	m	1.0937	4.42	4.83		
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	3.54	0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	13.27	0.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2382	1	0.24		
	机械							

项目编码	011104001003	项目名称	地毯楼地面（CA-03）			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-66换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫	100m2	0.01	3027.95	9552.15	0	1278.86	30.2795	95.5215	0	12.7886
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.008616	737.35	0	0	195.11	6.3530076	0	0	1.68106776
小计								36.6325076	95.5215	0	14.46966776
清单项目综合单价											146.62367536

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.352632	1	6.35		
		普工人工费	元	3.13965	1.3916	4.37		
		技工人工费	元	6.87937	1.3625	9.37		
		高级技工人工费	元	11.97314	1.3812	16.54		
	材料	5mm厚浅蓝地毯CA-03	m2	1.05	84.07	88.27		
		不锈钢钉 304	kg	0.0106	10.62	0.11		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	2.65	0.05		
		地毯烫带	m	0.6562	1.06	0.7		
		地毯木条	m	1.0937	4.42	4.83		
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	3.54	0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	13.27	0.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2382	1	0.24		
	机械							

项目编码	011104001004	项目名称	地毯楼地面（CA-04）			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-66换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫	100m2	0.01	3027.95	9552.15	0	1278.86	30.2795	95.5215	0	12.7886
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006359	999.08	0	0	264.37	6.35314972	0	0	1.68112883
小计								36.63264972	95.5215	0	14.46972883
清单项目综合单价											146.62387855

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.352642	1	6.35		
		普工人工费	元	3.13965	1.3916	4.37		
		技工人工费	元	6.87937	1.3625	9.37		
		高级技工人工费	元	11.97314	1.3812	16.54		
	材料	5mm厚粉色地毯CA-04	m2	1.05	84.07	88.27		
		不锈钢钉 304	kg	0.0106	10.62	0.11		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	2.65	0.05		
		地毯烫带	m	0.6562	1.06	0.7		
		地毯木条	m	1.0937	4.42	4.83		
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	3.54	0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	13.27	0.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2382	1	0.24		
	机械							

项目编码	011104001005	项目名称	地毯楼地面（CA-05）			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-66换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫	100m2	0.01	3027.95	9552.15	0	1278.86	30.2795	95.5215	0	12.7886
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001985	3200.52	0	0	846.93	6.3530322	0	0	1.68115605
小计								36.6325322	95.5215	0	14.46975605
清单项目综合单价											146.62378825

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.352633	1	6.35		
		普工人工费	元	3.13965	1.3916	4.37		
		技工人工费	元	6.87937	1.3625	9.37		
		高级技工人工费	元	11.97314	1.3812	16.54		
	材料	5mm厚绿色地毯CA-05	m2	1.05	84.07	88.27		
		不锈钢钉 304	kg	0.0106	10.62	0.11		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	2.65	0.05		
		地毯烫带	m	0.6562	1.06	0.7		
		地毯木条	m	1.0937	4.42	4.83		
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	3.54	0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	13.27	0.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2382	1	0.24		
	机械							

项目编码	011502001001	项目名称	金属收边条（MT-01）			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-130换	块料地面铜分格条	100m	0.01	304.1	3296.35	0	245.29	3.041	32.9635	0	2.4529
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.020713	30.8	0	0	8.16	0.6379604	0	0	0.16901808
小计								3.6789604	32.9635	0	2.62191808
清单项目综合单价											39.26437848

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.637945	1	0.64		
		普工人工费	元	0.31536	1.3916	0.44		
		技工人工费	元	0.69089	1.3625	0.94		
		高级技工人工费	元	1.20243	1.3812	1.66		
	材料	5厚灰色磨砂不锈钢(防指纹处理)MT-01	m	1.06	30.97	32.83		
		合金钢钻头 6mm	个	0.005	10.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0822	1	0.08		
	机械							

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1662.71	4716.51	0	675.81	16.6271	47.1651	0	6.7581
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-377.87	-1169.86	0	-158.49	-3.7787	-11.6986	0	-1.5849
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 干混地面砂浆 M15	100m2	0.01	1426.9	1516.03	77.55	458.93	14.269	15.1603	0.7755	4.5893
020003-5	贴玻纤网格布	100m2	0.01	554.4	443.35	0	168.87	5.544	4.4335	0	1.6887
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.157481	43.51	0	1.03	11.58	6.85199831	0	0.16220543	1.82362998
小计								39.51339831	55.0603	0.93770543	13.27482998
清单项目综合单价											108.78623372

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.851969	1	6.85		
		高级技工人工费	元	7.83578	1.3812	10.82		
		普工人工费	元	4.39325	1.3916	6.11		
		技工人工费	元	11.5413	1.3625	15.73		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		水	m3	0.0371	4.62	0.17		
		干混地面砂浆 M15	t	0.0357	398.23	14.22		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.4582	13.42	32.99		
		二甲苯	kg	0.1143	16.59	1.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6629	1	0.66		
	机械	降效增加机械费	元	0.162205	1	0.16		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0034	228.1	0.78		

项目编码	011109001002	项目名称	架空地板安装(利旧)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-78换	楼地面防静电地板安装 金属板	100m2	0.01	7096.72	0	0	1877.93	70.9672	0	0	18.7793
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000956	15580.81	0	0	4123	14.89525436	0	0	3.941588
小计								85.86245436	0	0	22.720888
清单项目综合单价											108.58334236

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	14.888922	1	14.89		
		普工人工费	元	7.35909	1.3916	10.24		
		技工人工费	元	16.12439	1.3625	21.97		
		高级技工人工费	元	28.06024	1.3812	38.76		
	材料							
	机械							

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面（CT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4982.04	11806.96	0	1908.7	49.8204	118.0696	0	19.087
020003-2	界面剂	100m2	0.01	311.6	113.47	0	88.13	3.116	1.1347	0	0.8813
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003531	3145.9	0	0	832.47	11.1081729	0	0	2.93945157
小计								64.0445729	119.2043	0	22.90775157
清单项目综合单价											206.15662447

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.106051	1	11.11		
		普工人工费	元	5.48961	1.3916	7.64		
		技工人工费	元	12.02747	1.3625	16.39		
		高级技工人工费	元	20.93074	1.3812	28.91		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		600*1200*9mm白色岩板（CT-01）	m2	1.03	73.89	76.11		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	922.12	0.89		
		专用胶粘剂	kg	22.95	1.77	40.62		
		水	m3	0.027	4.62	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3056	1	0.31		
	机械							

项目编码	011104001006	项目名称	地毯楼地面（CA-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-66换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫	100m2	0.01	3027.95	9552.15	0	1278.86	30.2795	95.5215	0	12.7886
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000818	7768.96	0	0	2055.83	6.35500928	0	0	1.68166894
小计								36.63450928	95.5215	0	14.47026894
清单项目综合单价											146.62627822

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.352639	1	6.35		
		普工人工费	元	3.13965	1.3916	4.37		
		技工人工费	元	6.87937	1.3625	9.37		
		高级技工人工费	元	11.97314	1.3812	16.54		
	材料	5mm厚灰色地毯CA-01	m2	1.05	84.07	88.27		
		不锈钢钉 304	kg	0.0106	10.62	0.11		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	2.65	0.05		
		地毯烫带	m	0.6562	1.06	0.7		
		地毯木条	m	1.0937	4.42	4.83		
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	3.54	0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	13.27	0.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2382	1	0.24		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011104001007	项目名称	地毯楼地面（CA-02）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-66换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫	100㎡	0.01	3027.95	9552.15	0	1278.86	30.2795	95.5215	0	12.7886
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001604	3961.06	0	0	1048.18	6.35354024	0	0	1.68128072
小计								36.63304024	95.5215	0	14.46988072
清单项目综合单价											146.62442096

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.352637	1	6.35		
		普工人工费	元	3.13965	1.3916	4.37		
		技工人工费	元	6.87937	1.3625	9.37		
		高级技工人工费	元	11.97314	1.3812	16.54		
	材料	5mm厚橙色地毯CA-02	m2	1.05	84.07	88.27		
		不锈钢钉 304	kg	0.0106	10.62	0.11		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	2.65	0.05		
		地毯烫带	m	0.6562	1.06	0.7		
		地毯木条	m	1.0937	4.42	4.83		
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	3.54	0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	13.27	0.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2382	1	0.24		
	机械							

项目编码	011104001008	项目名称	地毯楼地面（CA-03）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-66换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫	100㎡	0.01	3027.95	9552.15	0	1278.86	30.2795	95.5215	0	12.7886
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001345	4724.08	0	0	1250.08	6.3538876	0	0	1.6813576
小计								36.6333876	95.5215	0	14.4699576
清单项目综合单价											146.62484520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.352644	1	6.35		
		普工人工费	元	3.13965	1.3916	4.37		
		技工人工费	元	6.87937	1.3625	9.37		
		高级技工人工费	元	11.97314	1.3812	16.54		
	材料	5mm厚浅蓝地毯CA-03	m2	1.05	84.07	88.27		
		不锈钢钉 304	kg	0.0106	10.62	0.11		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	2.65	0.05		
		地毯烫带	m	0.6562	1.06	0.7		
		地毯木条	m	1.0937	4.42	4.83		
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	3.54	0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	13.27	0.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2382	1	0.24		
	机械							

项目编码	011104001009	项目名称	地毯楼地面（CA-04）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-66换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫	100㎡	0.01	3027.95	9552.15	0	1278.86	30.2795	95.5215	0	12.7886
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003207	1981.26	0	0	524.28	6.35390082	0	0	1.68136596
小计								36.63340082	95.5215	0	14.46996596
清单项目综合单价											146.62486678

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.352636	1	6.35		
		普工人工费	元	3.13965	1.3916	4.37		
		技工人工费	元	6.87937	1.3625	9.37		
		高级技工人工费	元	11.97314	1.3812	16.54		
	材料	5mm厚粉色地毯CA-04	m2	1.05	84.07	88.27		
		不锈钢钉 304	kg	0.0106	10.62	0.11		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	2.65	0.05		
		地毯烫带	m	0.6562	1.06	0.7		
		地毯木条	m	1.0937	4.42	4.83		
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	3.54	0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	13.27	0.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2382	1	0.24		
	机械							

项目编码	011104001010	项目名称	地毯楼地面（CA-05）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-66换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫	100㎡	0.01	3027.95	9552.15	0	1278.86	30.2795	95.5215	0	12.7886
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001112	5714.14	0	0	1512.08	6.35412368	0	0	1.68143296
小计								36.63362368	95.5215	0	14.47003296
清单项目综合单价											146.62515664

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.352644	1	6.35		
		普工人工费	元	3.13965	1.3916	4.37		
		技工人工费	元	6.87937	1.3625	9.37		
		高级技工人工费	元	11.97314	1.3812	16.54		
	材料	5mm厚绿色地毯CA-05	m2	1.05	84.07	88.27		
		不锈钢钉 304	kg	0.0106	10.62	0.11		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	2.65	0.05		
		地毯烫带	m	0.6562	1.06	0.7		
		地毯木条	m	1.0937	4.42	4.83		
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	3.54	0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	13.27	0.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2382	1	0.24		
	机械							

项目编码	011104001011	项目名称	地毯楼地面（CA-06）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-66换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫	100㎡	0.01	3027.95	9552.15	0	1278.86	30.2795	95.5215	0	12.7886
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005627	1128.99	0	0	298.76	6.35282673	0	0	1.68112252
小计								36.63232673	95.5215	0	14.46972252
清单项目综合单价											146.62354925

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.352633	1	6.35		
		普工人工费	元	3.13965	1.3916	4.37		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	6.87937	1.3625	9.37		
		高级技工人工费	元	11.97314	1.3812	16.54		
	材料	5mm厚深蓝地毯CA-06	m2	1.05	84.07	88.27		
		不锈钢钉 304	kg	0.0106	10.62	0.11		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	2.65	0.05		
		地毯烫带	m	0.6562	1.06	0.7		
		地毯木条	m	1.0937	4.42	4.83		
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	3.54	0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	13.27	0.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2382	1	0.24		
	机械							

项目编码	011502001002	项目名称	金属收边条（MT-01）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-130换	块料地面铜分格条	100m	0.01	304.1	3296.35	0	245.29	3.041	32.9635	0	2.4529
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00191	334.16	0	0	88.42	0.6382456	0	0	0.1688822
小计								3.6792456	32.9635	0	2.6217822

清单项目综合单价 39.26452780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.638002	1	0.64		
		普工人工费	元	0.31536	1.3916	0.44		
		技工人工费	元	0.69089	1.3625	0.94		
		高级技工人工费	元	1.20243	1.3812	1.66		
	材料	5厚灰色磨砂不锈钢(防指纹处理)MT-01	m	1.06	30.97	32.83		
		合金钢钻头 6mm	个	0.005	10.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0822	1	0.08		
	机械							

项目编码	010904002002	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1662.71	4716.51	0	675.81	16.6271	47.1651	0	6.7581
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-377.87	-1169.86	0	-158.49	-3.7787	-11.6986	0	-1.5849
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 干混地面砂浆 M15	100m2	0.01	1426.9	1516.03	77.55	458.93	14.269	15.1603	0.7755	4.5893
020003-5	贴玻纤网格布	100m2	0.01	554.4	443.35	0	168.87	5.544	4.4335	0	1.6887
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.01024	669.2	0	15.89	178.22	6.852608	0	0.1627136	1.8249728
小计								39.514008	55.0603	0.9382136	13.2761728

清单项目综合单价 108.78869440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.852345	1	6.85		
		高级技工人工费	元	7.83578	1.3812	10.82		
		普工人工费	元	4.39325	1.3916	6.11		
		技工人工费	元	11.5413	1.3625	15.73		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		水	m3	0.0371	4.62	0.17		
		干混地面砂浆 M15	t	0.0357	398.23	14.22		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.4582	13.42	32.99		
		二甲苯	kg	0.1143	16.59	1.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6629	1	0.66		
	机械	降效增加机械费	元	0.162707	1	0.16		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0034	228.1	0.78		

项目编码	011302001001	项目名称	硅酸钙板吊顶天棚（平级）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	2018.45	1957.23	0	631.98	20.1845	19.5723	0	6.3198
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 ~ (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1614.75	1957.23	0	525.15	16.1475	19.5723	0	5.2515
020004-6	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1000	100m2	0.01	2879.33	2405.13	596.67	924.82	28.7933	24.0513	5.9667	9.2482
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000507	26967.64	0	2470.74	7312.74	13.67259348	0	1.25266518	3.70755918
小计								78.79789348	63.1959	7.21936518	24.52705918

清单项目综合单价 173.74021784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	13.663287	1	13.66		
		普工人工费	元	6.750466	1.3916	9.39		
		技工人工费	元	14.796814	1.3625	20.16		
		高级技工人工费	元	25.753442	1.3812	35.57		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.22994	4.87	1.12		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级)	m2	1.05	19.03	19.98		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	2.1	15.49	32.53		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.70374	8.85	6.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6257	1	0.63		
	机械	降效增加机械费	元	1.251813	1	1.25		
		电动切割机	台班	0.02862	208.48	5.97		

项目编码	011403001001	项目名称	天花白色无机防潮涂料（PT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3280.05	868.82	0	911.41	32.8005	8.6882	0	9.1141
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2071.46	503.37	0	573.32	20.7146	5.0337	0	5.7332
020004-3换	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	506.37	0.28	0	134.01	5.0637	0.0028	0	1.3401
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000463	26598.64	0	0	7038.53	12.31517032	0	0	3.25883939
小计								70.89397032	13.7247	0	19.44623939

清单项目综合单价 104.06490971

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	12.289833	1	12.29		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	6.07398	1.3916	8.45		
		技工人工费	元	13.30597	1.3625	18.13		
		高级技工人工费	元	23.16591	1.3812	32		
	材料	白色无机防潮涂料（PT-01）	kg	0.44187	19.41	8.58		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.21	4.96		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00111	4.62	0.01		
		石膏粉	kg	0.0025	1.11	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.13583	1	0.14		
	机械							

项目编码	011403001002	项目名称	原利旧天花白色无机防潮涂料（PT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-118换	天棚面 乳胶漆 每增减一遍	100m2	0.01	1009.21	267.4	0	280.42	10.0921	2.674	0	2.8042
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.008357	253.38	0	0	67.05	2.11749666	0	0	0.56033685
小计								12.20959666	2.674	0	3.36453685

清单项目综合单价 18.24813351

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.117323	1	2.12		
		普工人工费	元	1.04611	1.3916	1.46		
		技工人工费	元	2.29055	1.3625	3.12		
		高级技工人工费	元	3.99316	1.3812	5.52		
	材料	白色无机防潮涂料（PT-01）	kg	0.13596	19.41	2.64		
		砂纸	张	0.02	0.42	0.01		
		水	m3	0.00002	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0265	1	0.03		
	机械							

项目编码	010810002001	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.005001	7035.46	5931.23	0	2158.29	35.18433546	29.662081 23	0	10.79360829
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.010285	717.65	0	0	189.91	7.38103025	0	0	1.95322435
小计								42.56536571	29.66208123	0	12.74683264

清单项目综合单价 84.97427958

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.380952	1	7.38		
		普工人工费	元	3.648035	1.3916	5.08		
		技工人工费	元	7.993312	1.3625	10.89		
		高级技工人工费	元	13.910691	1.3812	19.21		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.254826	8.85	2.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.29368	1	0.29		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	1.75018	15.49	27.11		
	机械							

项目编码	010810002002	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.004701	7035.46	5931.23	0	2158.29	33.07369746	27.882712 23	0	10.14612129
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.018356	378.01	0	0	100.03	6.93875156	0	0	1.83615068
小计								40.01244902	27.88271223	0	11.98227197

清单项目综合单价 79.87743322

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.93851	1	6.94		
		普工人工费	元	3.42939	1.3916	4.77		
		技工人工费	元	7.514232	1.3625	10.24		
		高级技工人工费	元	13.076951	1.3812	18.06		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.239553	8.85	2.12		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	1.645283	15.49	25.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.276078	1	0.28		
	机械							

项目编码	010810002003	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.005203	7035.46	5931.23	0	2158.29	36.60549838	30.860189 69	0	11.22958287
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.074851	102.58	0	0	27.15	7.67821558	0	0	2.03220465
小计								44.28371396	30.86018969	0	13.26178752

清单项目综合单价 88.40569117

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.678144	1	7.68		
		普工人工费	元	3.795095	1.3916	5.28		
		技工人工费	元	8.31554	1.3625	11.33		
		高级技工人工费	元	14.471461	1.3812	19.99		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.265099	8.85	2.35		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	1.820734	15.49	28.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.305519	1	0.31		
	机械							

项目编码	010810002004	项目名称	风口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-140换	天棚灯片 分光铝格栅	100m2	0.01	2938.4	35072.86	0	2531.2	29.384	350.7286	0	25.312
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.015083	408.72	0	0	108.15	6.16472376	0	0	1.63122645
小计								35.54872376	350.7286	0	26.94322645

清单项目综合单价 413.22055021

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.164706	1	6.16		
		普工人工费	元	3.04702	1.3916	4.24		
		技工人工费	元	6.67565	1.3625	9.1		
		高级技工人工费	元	11.619	1.3812	16.05		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	3.4726	1	3.47		
		无边框百叶风口	m2	1.05	330.72	347.26		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011303003001	项目名称	挡烟垂壁				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-43换	玻璃 平面 安装在基层板上	100m2	0.010711	3634.96	20269.44	0	1975.36	38.93405656	217.1059718	0	21.15808096
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01041	2018.45	1957.23	0	631.98	21.0120645	20.3747643	0	6.5789118
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.012296	4736.31	4055.74	805.23	1513.65	58.23766776	49.86937904	9.90110808	18.6118404
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.273225	90.74	0	7.6	24.55	24.7924365	0	2.07651	6.70767375
小计								142.9762253	287.3501152	11.97761808	53.05650691
清单项目综合单价											495.36046549
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	24.79235		1		24.79		
		普工人工费			元	15.169061		1.3916		21.11		
		技工人工费			元	26.699634		1.3625		36.38		
		高级技工人工费			元	43.939571		1.3812		60.69		
	材料	6+0.76+6mm厚钢化夹胶防火玻璃			m2	1.12459		171.39		192.74		
		硅酸钙板 δ=9mm			m2	1.093033		15.49		16.93		
		角钢(综合)			t	0.01291		3399.12		43.88		
		不锈钢螺栓 M10×15mm			个	1.795082		0.49		0.88		
		合金钢钻头 20mm			个	0.030738		30.97		0.95		
		电焊条 E4303 φ4.0mm			kg	0.273553		7.97		2.18		
		氧气(工业用)			m3	0.065533		17.33		1.14		
		乙炔气			m3	0.026311		13.01		0.34		
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.595065		8.85		5.27		
		玻璃胶 300mL			支	1.118999		10.62		11.88		
		双面胶带纸			m2	0.374863		22.12		8.29		
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.84498		1		2.84		
	机械	降效增加机械费			元	2.076503		1		2.08		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	0.056189		176.2		9.9		
项目编码	011303002001	项目名称	天花检修口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	32.09	47.82	0	10.88	32.09	47.82	0	10.88
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.012196	552.06	0	0	146.09	6.73292376	0	0	1.78171364
小计								38.82292376	47.82	0	12.66171364
清单项目综合单价											99.30463740
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	6.732439		1		6.73		
		普工人工费			元	4.883		1.3916		6.8		
		技工人工费			元	6.739		1.3625		9.18		
		高级技工人工费			元	11.661		1.3812		16.11		
	材料	450*450mm成品检修口			个	1		29.65		29.65		
		加强龙骨 不上人吊顶			套	1		17.7		17.7		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.47		1		0.47		
	机械											
项目编码	011302B003001	项目名称	天棚硅酸钙板包封				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.03	2018.45	1957.23	0	631.98	60.5535	58.7169	0	18.9594
020004-154换	天棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉 100mm	100m2	0.02	1389.59	4441.88	0	589.81	27.7918	88.8376	0	11.7962
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.020006	4736.31	5042.08	805.23	1562.97	94.75461786	100.8718525	16.10943138	31.26877782
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.014362	2674.77	0	235.33	724.61	38.41504674	0	3.37980946	10.40684882
小计								221.5149646	248.4263525	19.48924084	72.43122664
清单项目综合单价											561.86178456
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	38.414046		1		38.41		
		普工人工费			元	27.358364		1.3916		38.07		
		技工人工费			元	43.195322		1.3625		58.85		
		高级技工人工费			元	62.390065		1.3812		86.17		
	材料	型钢(综合)			t	0.021006		4329.2		90.94		
		不锈钢螺栓 M10×15mm			个	2.920839		0.49		1.43		
		合金钢钻头 20mm			个	0.050014		30.97		1.55		
		电焊条 E4303 φ4.0mm			kg	0.445108		7.97		3.55		
		氧气(工业用)			m3	0.106631		17.33		1.85		
		乙炔气			m3	0.042812		13.01		0.56		
		防火岩棉 δ=100.0mm			m2	2.04		41.35		84.35		
		镀锌铁丝(综合)			kg	0.32		5.35		1.71		
		塑料薄膜			m2	4.4		0.43		1.89		
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	1.05561		8.85		9.34		
		硅酸钙板 δ=9mm			m2	3.15		15.49		48.79		
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.459687		1		2.46		
	机械	降效增加机械费			元	3.379721		1		3.38		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	0.091426		176.2		16.11		
项目编码	011302001002	项目名称	硅酸钙板吊顶天棚（平级）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	2018.45	1957.23	0	631.98	20.1845	19.5723	0	6.3198
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 * (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1614.75	1957.23	0	525.15	16.1475	19.5723	0	5.2515
020004-6	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1000	100m2	0.01	2879.33	2405.13	596.67	924.82	28.7933	24.0513	5.9667	9.2482
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000313	43662.27	0	4000.28	11839.77	13.66629051	0	1.25208764	3.70584801
小计								78.79159051	63.1959	7.21878764	24.52534801
清单项目综合单价											173.73162616
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	13.663289		1		13.66		
		普工人工费			元	6.750466		1.3916		9.39		
		技工人工费			元	14.796814		1.3625		20.16		
		高级技工人工费			元	25.753442		1.3812		35.57		
		铁件(综合)			kg	0.4		6.16		2.46		
		六角螺栓（综合）			kg	0.0183		6.19		0.11		
		射钉			10个	0.153		0.88		0.13		
		吊杆			kg	0.22994		4.87		1.12		

工程量清单综合单价分析表

	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级)	m2	1.05	19.03	19.98		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	2.1	15.49	32.53		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.70374	8.85	6.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6257	1	0.63		
	机械	降效增加机械费	元	1.251813	1	1.25		
		电动切割机	台班	0.02862	208.48	5.97		

项目编码	011302001003	项目名称	硅酸钙板吊顶天棚（平级）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	2018.45	1957.23	0	631.98	20.1845	19.5723	0	6.3198
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	1614.75	1957.23	0	525.15	16.1475	19.5723	0	5.2515
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.030017	4736.31	5042.08	805.23	1562.97	142.1698173	151.3481154	24.17058891	46.91567049
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.041119	910.76	0	123.32	249.82	37.44954044	0	5.07079508	10.27234858
小计								215.9513577	190.4927154	29.24138399	68.75931907

清单项目综合单价							504.44477613
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	降效增加人工费	元	37.449013	1	37.45		
	普工人工费	元	25.626434	1.3916	35.66		
	技工人工费	元	40.190103	1.3625	54.76		
	高级技工人工费	元	63.769581	1.3812	88.08		
材料	型钢(综合)	t	0.031517	4329.2	136.44		
	不锈钢螺栓 M10×15mm	个	4.382401	0.49	2.15		
	合金钢钻头 20mm	个	0.075041	30.97	2.32		
	电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.667836	7.97	5.32		
	氧气(工业用)	m3	0.159988	17.33	2.77		
	乙炔气	m3	0.064235	13.01	0.84		
	硅酸钙板 δ=9mm	m2	2.1	15.49	32.53		
	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.70374	8.85	6.23		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.886021	1	1.89		
机械	降效增加机械费	元	5.070724	1	5.07		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.137175	176.2	24.17		

项目编码	011302001004	项目名称	侧封板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	2018.45	1957.23	0	631.98	20.1845	19.5723	0	6.3198
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	1614.75	1957.23	0	525.15	16.1475	19.5723	0	5.2515
020004-6换	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1000	100m2	0.01	2879.33	2292.03	596.67	919.17	28.7933	22.9203	5.9667	9.1917
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.008663	1577.29	0	144.51	427.71	13.66406327	0	1.25189013	3.70525173
小计								78.78936327	62.0649	7.21859013	24.46825173

清单项目综合单价							172.54110513
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	降效增加人工费	元	13.663288	1	13.66		
	普工人工费	元	6.750466	1.3916	9.39		
	技工人工费	元	14.796814	1.3625	20.16		
	高级技工人工费	元	25.753442	1.3812	35.57		
材料	铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
	六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
	射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级)	m2	1.05	19.03	19.98		
	硅酸钙板 δ=9mm	m2	2.1	15.49	32.53		
	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.70374	8.85	6.23		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.6145	1	0.61		
机械	降效增加机械费	元	1.251819	1	1.25		
	电动切割机	台班	0.02862	208.48	5.97		

项目编码	011302001005	项目名称	镀锌钢板吊顶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	5490.43	28829.84	0	2894.37	54.9043	288.2984	0	28.9437
020004-106	铝单板天棚龙骨	100m2	0.01	5054.29	5908.16	486.18	1667.61	50.5429	59.0816	4.8618	16.6761
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.01203	1839.07	0	84.79	492.72	22.1240121	0	1.0200237	5.9274216
小计								127.5712121	347.38	5.8818237	51.5472216

清单项目综合单价							532.38025740
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	降效增加人工费	元	22.12282	1	22.12		
	普工人工费	元	12.25685	1.3916	17.06		
	技工人工费	元	25.25189	1.3625	34.41		
	高级技工人工费	元	39.08549	1.3812	53.98		
材料	型钢(综合)	t	0.00858	4329.2	37.14		
	六角螺栓（综合）	kg	0.0162	6.19	0.1		
	射钉	10个	0.156	0.88	0.14		
	半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.21	1.19		
	吊杆	kg	1.61187	4.87	7.85		
	铝单板配套龙骨	m2	1.05	11.5	12.08		
	2mm厚冲孔镀锌钢板	m2	1.1	257.88	283.67		
	膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.11	1.78		
	其他材料费(按百分比计算)	元	3.4394	1	3.44		
机械	降效增加机械费	元	1.019969	1	1.02		
	电动切割机	台班	0.02332	208.48	4.86		

项目编码	011403001003	项目名称	天花白色无机防潮涂料（PT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3280.05	868.82	0	911.41	32.8005	8.6882	0	9.1141
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2071.46	503.37	0	573.32	20.7146	5.0337	0	5.7332
020004-3换	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	506.37	0.28	0	134.01	5.0637	0.0028	0	1.3401
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000475	25915.57	0	0	6857.78	12.30989575	0	0	3.2574455
小计								70.88869575	13.7247	0	19.4448455

清单项目综合单价							104.058241125
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	降效增加人工费	元	12.289833	1	12.29		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	6.07398	1.3916	8.45		
		技工人工费	元	13.30597	1.3625	18.13		
		高级技工人工费	元	23.16591	1.3812	32		
	材料	白色无机防潮涂料（PT-01）	kg	0.44187	19.41	8.58		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.21	4.96		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00111	4.62	0.01		
		石膏粉	kg	0.0025	1.11	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.13583	1	0.14		
	机械							

项目编码	011403001004	项目名称	天花绿色肌理漆（PT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3280.05	2038.99	0	969.91	32.8005	20.3899	0	9.6991
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2071.46	503.37	0	573.32	20.7146	5.0337	0	5.7332
020004-3换	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	506.37	0.28	0	134.01	5.0637	0.0028	0	1.3401
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.298508	41.17	0	0	10.9	12.28957436	0	0	3.2537372
小计								70.86837436	25.4264	0	20.0261372

清单项目综合单价									116.32091156
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	12.289552	1	12.29			
		普工人工费	元	6.07398	1.3916	8.45			
		技工人工费	元	13.30597	1.3625	18.13			
		高级技工人工费	元	23.16591	1.3812	32			
	材料	绿色肌理漆（PT-03）	kg	0.44187	45.63	20.16			
		防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.21	4.96			
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04			
		水	m3	0.00111	4.62	0.01			
		石膏粉	kg	0.0025	1.11	0			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.25173	1	0.25			
	机械								

项目编码	011403001005	项目名称	原顶白色无机防潮涂料（PT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3280.05	868.82	0	911.41	32.8005	8.6882	0	9.1141
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2071.46	503.37	0	573.32	20.7146	5.0337	0	5.7332
020004-3换	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	506.37	0.28	0	134.01	5.0637	0.0028	0	1.3401
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001171	10498.71	0	0	2778.17	12.29398941	0	0	3.25323707
小计								70.87278941	13.7247	0	19.44063707

清单项目综合单价									104.03812648
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	12.28983	1	12.29			
		普工人工费	元	6.07398	1.3916	8.45			
		技工人工费	元	13.30597	1.3625	18.13			
		高级技工人工费	元	23.16591	1.3812	32			
	材料	白色无机防潮涂料（PT-01）	kg	0.44187	19.41	8.58			
		防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.21	4.96			
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04			
		水	m3	0.00111	4.62	0.01			
		石膏粉	kg	0.0025	1.11	0			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.13583	1	0.14			
	机械								

项目编码	011403001006	项目名称	原利旧天花白色无机防潮涂料（PT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-118换	天棚面 乳胶漆 每增减一遍	100m2	0.01	1009.21	267.4	0	280.42	10.0921	2.674	0	2.8042
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00431	491.32	0	0	130.02	2.1175892	0	0	0.5603862
小计								12.2096892	2.674	0	3.3645862

清单项目综合单价									18.24827540
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	2.117302	1	2.12			
		普工人工费	元	1.04611	1.3916	1.46			
		技工人工费	元	2.29055	1.3625	3.12			
		高级技工人工费	元	3.99316	1.3812	5.52			
	材料	白色无机防潮涂料（PT-01）	kg	0.13596	19.41	2.64			
		砂纸	张	0.02	0.42	0.01			
		水	m3	0.00002	4.62	0			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0265	1	0.03			
	机械								

项目编码	010810002005	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.005	7035.46	5931.23	0	2158.29	35.1773	29.65615	0	10.79145
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003282	2249.04	0	0	595.14	7.38134928	0	0	1.95324948
小计								42.55864928	29.65615	0	12.74469948

清单项目综合单价									84.95949876
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	7.380193	1	7.38			
		普工人工费	元	3.64766	1.3916	5.08			
		技工人工费	元	7.99249	1.3625	10.89			
		高级技工人工费	元	13.90926	1.3812	19.21			
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.2548	8.85	2.25			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.29365	1	0.29			
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	1.75	15.49	27.11			
	机械								

项目编码	010810002006	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.005	7035.46	5931.23	0	2158.29	35.1773	29.65615	0	10.79145

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006129	1204.3	0	0	318.68	7.3811547	0	0	1.95318972	
小计								42.5584547	29.65615	0	12.74463972	
清单项目综合单价											84.95924442	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	7.380194	1		7.38		
		普工人工费				元	3.64766	1.3916		5.08		
		技工人工费				元	7.99249	1.3625		10.89		
		高级技工人工费				元	13.90926	1.3812		19.21		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.2548	8.85		2.25		
		硅酸钙板 δ=9mm				m2	1.75	15.49		27.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.29365	1		0.29		
	机械											
项目编码	010810002007	项目名称			灯槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.006701	7035.46	5931.23	0	2158.29	47.14461746	39.74517223	0	14.46270129	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00423	2338.19	0	0	618.74	9.8905437	0	0	2.6172702	
小计								57.03516116	39.74517223	0	17.07997149	
清单项目综合单价											113.86030488	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	9.889566	1		9.89		
		普工人工费				元	4.887923	1.3916		6.8		
		技工人工费				元	10.710065	1.3625		14.59		
		高级技工人工费				元	18.638632	1.3812		25.74		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.341436	8.85		3.02		
		硅酸钙板 δ=9mm				m2	2.345028	15.49		36.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.393496	1		0.39		
	机械											
项目编码	010810002008	项目名称			窗帘盒			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-82换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	266.88	146.46	0	77.94	26.688	14.646	0	7.794	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002503	2237.47	0	0	592.08	5.60038741	0	0	1.48197624	
小计								32.28838741	14.646	0	9.27597624	
清单项目综合单价											56.21036365	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	5.599134	1		5.6		
		普工人工费				元	4.7802	1.3916		6.65		
		技工人工费				元	11.9541	1.3625		16.29		
		高级技工人工费				元	2.7143	1.3812		3.75		
	材料	硅酸钙板 δ=9mm				m2	0.9408	15.49		14.57		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.073	1		0.07		
	机械											
项目编码	010810002009	项目名称			风口			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-140换	天棚灯片 分光铝格栅	100m2	0.001501	2938.4	35072.86	0	2531.2	4.4105384	52.6443628	0	3.7993312	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002663	347.26	0	0	91.89	0.92475338	0	0	0.24470307	
小计								5.33529178	52.64436286	0	4.04403427	
清单项目综合单价											62.02368891	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.92472	1		0.92		
		普工人工费				元	0.457057	1.3916		0.64		
		技工人工费				元	1.001356	1.3625		1.36		
		高级技工人工费				元	1.742865	1.3812		2.41		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元	0.520895	1		0.52		
		无边框百叶风口				m2	0.157501	330.72		52.09		
	机械											
项目编码	011303003002	项目名称			挡烟垂壁			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-43换	玻璃 平面 安装在基层板上	100m2	0.010699	3634.96	20269.44	0	1975.36	38.89043704	216.8627386	0	21.13437664	
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.010399	2018.45	1957.23	0	631.98	20.98986155	20.35323477	0	6.57196002	
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.012251	4736.31	4055.74	805.23	1513.65	58.02453381	49.68687074	9.86487273	18.54372615	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.071226	347.28	0	29.06	93.98	24.73536528	0	2.06982756	6.69381948	
小计								142.6401977	286.9028441	11.93470029	52.94388229	
清单项目综合单价											494.42162433	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	24.735043	1		24.74		
		普工人工费				元	15.129786	1.3916		21.05		
		技工人工费				元	26.637173	1.3625		36.29		
		高级技工人工费				元	43.839996	1.3812		60.55		
	材料	6+0.76+6mm厚钢化夹胶防火玻璃				m2	1.123291	171.39		192.52		
		硅酸钙板 δ=9mm				m2	1.09188	15.49		16.91		
		角钢(综合)				t	0.012863	3399.12		43.72		
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个	1.788604	0.49		0.88		
		合金钢钻头 20mm				个	0.030627	30.97		0.95		
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg	0.272566	7.97		2.17		
		氧气(工业用)				m3	0.065296	17.33		1.13		
		乙炔气				m3	0.026217	13.01		0.34		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.594414	8.85		5.26		
		玻璃胶 300mL				支	1.117706	10.62		11.87		
		双面胶带纸				m2	0.37443	22.12		8.28		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.840501	1		2.84		
	机械	降效增加机械费				元	2.069801	1		2.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.055986	176.2		9.86		
项目编码	011303003003	项目名称			挡烟垂壁			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-43换	玻璃 平面 安装在基层板上	100m2	0.0032	3634.96	20269.44	0	1975.36	11.631872	64.862208	0	6.321152	

工程量清单综合单价分析表

020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.026	2018.45	1957.23	0	631.98	52.4797	50.88798	0	16.43148	
020004-154换	天棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉 100mm	100m2	0.013	1389.59	4441.88	0	589.81	18.06467	57.74444	0	7.66753	
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.02419	4736.31	4055.74	805.23	1513.65	114.5713389	98.1083506	19.4785137	36.6151935	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.027028	1527.24	0	151.2	414.95	41.27824272	0	4.0866336	11.2152686	
小计								238.0258236	271.6029786	23.5651473	78.2506241	
清单项目综合单价											611.44457362	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	41.276757	1		41.28		
		普工人工费				元	28.495144	1.3916		39.65		
		技工人工费				元	45.60095	1.3625		62.13		
		高级技工人工费				元	68.750789	1.3812		94.96		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.208	5.35		1.11		
		塑料薄膜				m2	2.86	0.43		1.23		
		防火岩棉 δ=100.0mm				m2	1.326	41.35		54.83		
		6+0.76+6mm厚钢化夹胶防火玻璃				m2	0.336	171.39		57.59		
		硅酸钙板 δ=9mm				m2	2.73	15.49		42.29		
		角钢(综合)				t	0.025399	3399.12		86.33		
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个	3.531622	0.49		1.73		
		合金钢钻头 20mm				个	0.060473	30.97		1.87		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg	0.538185	7.97		4.29		
		氧气(工业用)				m3	0.128928	17.33		2.23		
		乙炔气				m3	0.051765	13.01		0.67		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.983214	8.85		8.7		
		玻璃胶 300mL				支	0.33433	10.62		3.55		
		双面胶带纸				m2	0.112	22.12		2.48		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.689266	1		2.69		
	机械	降效增加机械费				元	4.086486	1		4.09		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.110545	176.2		19.48		
项目编码	011303002002	项目名称	天花检修口			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	32.09	47.82	0	10.88	32.09	47.82	0	10.88	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.2	33.66	0	0	8.91	6.732	0	0	1.782	
小计								38.822	47.82	0	12.662	
清单项目综合单价											99.30400000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	6.732	1		6.73		
		普工人工费				元	4.883	1.3916		6.8		
		技工人工费				元	6.739	1.3625		9.18		
		高级技工人工费				元	11.661	1.3812		16.11		
	材料	450*450mm成品检修口				个	1	29.65		29.65		
		加强龙骨 不上人吊顶				套	1	17.7		17.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.47	1		0.47		
	机械											
项目编码	011302B003002	项目名称	天棚硅酸钙板包封			计量单位	m2					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.03	2018.45	1957.23	0	631.98	60.5535	58.7169	0	18.9594	
020004-154换	天棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉 100mm	100m2	0.02	1389.59	4441.88	0	589.81	27.7918	88.8376	0	11.7962	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.020006	4736.31	5042.08	805.23	1562.97	94.75461786	100.8718525	16.10943138	31.26877782	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007181	5349.55	0	470.66	1449.23	38.41511855	0	3.37980946	10.40692063	
小计								221.5150364	248.4263525	19.48924084	72.43129845	
清单项目综合单价											561.86192818	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	38.414117	1		38.41		
		普工人工费				元	27.358364	1.3916		38.07		
		技工人工费				元	43.195322	1.3625		58.85		
		高级技工人工费				元	62.390065	1.3812		86.17		
	材料	型钢(综合)				t	0.021006	4329.2		90.94		
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个	2.920839	0.49		1.43		
		合金钢钻头 20mm				个	0.050014	30.97		1.55		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg	0.445108	7.97		3.55		
		氧气(工业用)				m3	0.106631	17.33		1.85		
		乙炔气				m3	0.042812	13.01		0.56		
		防火岩棉 δ=100.0mm				m2	2.04	41.35		84.35		
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.32	5.35		1.71		
		塑料薄膜				m2	4.4	0.43		1.89		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	1.05561	8.85		9.34		
		硅酸钙板 δ=9mm				m2	3.15	15.49		48.79		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.459687	1		2.46		
	机械	降效增加机械费				元	3.379721	1		3.38		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.091426	176.2		16.11		
项目编码	011205001001	项目名称	墙布饰面（WP-01）			计量单位	m2					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.01	1482.87	5038.17	0	644.31	14.8287	50.3817	0	6.4431	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000736	4230.89	0	0	1119.57	3.11393504	0	0	0.82400352	
小计								17.94263504	50.3817	0	7.26710352	
清单项目综合单价											75.59143856	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	3.111063	1		3.11		
		普工人工费				元	1.53662	1.3916		2.14		
		技工人工费				元	3.36998	1.3625		4.59		
		高级技工人工费				元	5.86356	1.3812		8.1		
	材料	PVC墙布				m2	1.1	40.68		44.75		
		壁纸专用粘贴剂				kg	0.26372	19.47		5.13		
		水				m3	0.00006	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4988	1		0.5		
	机械											
项目编码	011205001002	项目名称	木饰面墙面（WD-03/WD-04/WD-05/WD-06/WD-07）			计量单位	m2					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.01	2742.61	50598.83	430.05	3286.42	27.4261	505.9883	4.3005	32.8642	

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001489	3866.69	0	606.31	1066.53	5.75750141	0	0.90279559	1.58806317	
小计								33.18360141	505.9883	5.20329559	34.45226317	
清单项目综合单价											578.82746017	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	5.754003	1		5.75		
		普工人工费				元	2.84557	1.3916		3.96		
		技工人工费				元	6.22917	1.3625		8.49		
		高级技工人工费				元	10.84491	1.3812		14.98		
	材料	0.7mm+3.8mm底板复合渐变防火板（WD-03/WD-04/WD-05/WD-06/WD-07）				m2	1.01	498.23		503.21		
		圆钉 L=60mm				kg	0.0253	4.87		0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.0102	13.27		0.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.5174	1		2.52		
	机械	降效增加机械费				元	0.902247	1		0.9		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.01836	234.23		4.3		
项目编码	011205001003	项目名称		墙布饰面暗门（WP-01）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4839.83	14347.1	0	1998.07	48.3983	143.471	0	19.9807	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2006.23	9659.87	52.86	1017.66	20.0623	96.5987	0.5286	10.1766	
020005-159	天棚面 乳胶漆喷黑、喷灰 每遍	100m2	0.01	516.29	328.42	148.55	163.66	5.1629	3.2842	1.4855	1.6366	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.025	617.85	0	16.9	164.7	15.44625	0	0.4225	4.1175	
小计								89.06975	243.3539	2.4366	35.9114	
清单项目综合单价											370.77165000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	15.44625	1		15.45		
		普工人工费				元	14.18008	1.3916		19.73		
		技工人工费				元	25.0311	1.3625		34.1		
		高级技工人工费				元	14.32492	1.3812		19.79		
	材料	PVC墙布				m2	1	40.68		40.68		
		硅酸钙板 δ=9mm				m2	1	15.49		15.49		
		乳胶漆				kg	0.2162	15.04		3.25		
		水				m3	0.00002	4.62		0		
		型钢(综合)				t	0.021	4329.2		90.91		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.72	1.11		3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.04065	7.63		0.31		
		磁吸装置				个	1.5873	18.29		29.03		
		成品铰链				个	1.5873	36.26		57.56		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.1024	1		3.1		
	机械	降效增加机械费				元	0.4225	1		0.42		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1				台班	0.006	247.58		1.49		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.003	176.2		0.53		
项目编码	011403001007	项目名称		涂料墙面（PT-01）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1593.97	457.76	0	444.69	15.9397	4.5776	0	4.4469	
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2524.02	790.07	0	707.41	25.2402	7.9007	0	7.0741	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004769	1811.97	0	0	479.49	8.64128493	0	0	2.28668781	
小计								49.82118493	12.4783	0	13.80768781	
清单项目综合单价											76.10717274	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	8.639537	1		8.64		
		普工人工费				元	4.27205	1.3916		5.94		
		技工人工费				元	9.35475	1.3625		12.75		
		高级技工人工费				元	16.28232	1.3812		22.49		
	材料	白色无机防潮涂料（PT-01）				kg	0.4017	19.41		7.8		
		防水腻子粉(成品)				kg	2.0412	2.21		4.51		
		砂纸				张	0.1	0.42		0.04		
		水				m3	0.00101	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1235	1		0.12		
	机械											
项目编码	011203003001	项目名称		块料墙面（CT-01）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-136换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	5103.81	9880.71	0	1844.61	51.0381	98.8071	0	18.4461	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.6	113.47	0	88.13	3.116	1.1347	0	0.8813	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.051868	219.05	0	0	57.96	11.3616854	0	0	3.00626928	
小计								65.5157854	99.9418	0	22.33366928	
清单项目综合单价											187.79125468	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	11.361515	1		11.36		
		普工人工费				元	5.61478	1.3916		7.81		
		技工人工费				元	12.30321	1.3625		16.76		
		高级技工人工费				元	21.41419	1.3812		29.58		
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		600*1200*9mm白色岩板（CT-01）				m2	1.04	73.89		76.85		
		白水泥				t	0.00103	922.12		0.95		
		专用胶粘剂				kg	11.5875	1.77		20.51		
		水				m3	0.0062	4.62		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5028	1		0.5		
	机械											
项目编码	010903002001	项目名称		墙面涂膜防水				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1931.2	4830.92	0	752.58	19.312	48.3092	0	7.5258	
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-435.38	-1269.95	0	-178.71	-4.3538	-12.6995	0	-1.7871	
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	554.4	443.35	0	168.87	5.544	4.4335	0	1.6887	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.051868	82.93	0	0	21.94	4.30141324	0	0	1.13798392	
小计								24.80361324	40.0432	0	8.56538392	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								73.41219716
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.301349	1	4.3		
		高级技工人工费	元	2.19275	1.3812	3.03		
		普工人工费	元	3.92448	1.3916	5.46		
		技工人工费	元	8.81641	1.3625	12.01		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.4725	13.42	33.18		
		二甲苯	kg	0.11095	16.59	1.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6321	1	0.63		
	机械							

项目编码	011205001004	项目名称	不锈钢饰面（MT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-230换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	7153.94	41628.14	0	3974.49	71.5394	416.2814	0	39.7449
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1738.57	1857	0	552.91	17.3857	18.57	0	5.5291
020003-35换	石膏板基层 零星项目（设计要求多层基层板时，非首层基层板：人工*0.8）	100m2	0.01	1390.85	1857	0	460.9	13.9085	18.57	0	4.609
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1.162791	18.55	0	0	4.91	21.56977305	0	0	5.70930381
小计								124.4033731	453.4214	0	55.59230381

清单项目综合单价								633.41707686
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	21.569767	1	21.57		
		普工人工费	元	10.662636	1.3916	14.84		
		技工人工费	元	23.359426	1.3625	31.83		
		高级技工人工费	元	40.666284	1.3812	56.17		
	材料	橡胶密封条	m	3.927	1.77	6.95		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.51044	8.85	4.52		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.21	15.03		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	2.16	15.49	33.46		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	1.01	386.73	390.6		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	10.62	0.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4389	1	2.44		
	机械							

项目编码	011205001005	项目名称	不锈钢风口百叶（MT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.01	4674.09	37501.24	0	3111.92	46.7409	375.0124	0	31.1192
020005-159	天棚面 乳胶漆喷黑、喷灰 每遍	100m2	0.01	516.29	328.42	148.55	163.66	5.1629	3.2842	1.4855	1.6366
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.78125	13.94	0	0.4	3.72	10.890625	0	0.3125	2.90625
小计								62.794425	378.2966	1.798	35.66205

清单项目综合单价								478.55107500
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.890625	1	10.89		
		普工人工费	元	8.9045	1.3916	12.39		
		技工人工费	元	22.13577	1.3625	30.16		
		高级技工人工费	元	6.77117	1.3812	9.35		
	材料	乳胶漆	kg	0.2162	15.04	3.25		
		水	m3	0.00002	4.62	0		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）百叶	m2	0.945	386.73	365.46		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8982	1	1.9		
	机械	降效增加机械费	元	0.3125	1	0.31		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.006	247.58	1.49		

项目编码	011105006001	项目名称	不锈钢踢脚线（MT-01）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.01	646.3	2022.22	0	272.13	6.463	20.2222	0	2.7213
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001181	1149.05	0	0	304.07	1.35702805	0	0	0.35910667
小计								7.82002805	20.2222	0	3.08040667

清单项目综合单价								31.12263472
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.355939	1	1.36		
		普工人工费	元	0.67075	1.3916	0.93		
		技工人工费	元	1.46796	1.3625	2		
		高级技工人工费	元	2.55539	1.3812	3.53		
	材料	(11+5+9+25)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）踢脚	m	1.06	19.03	20.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	机械							

项目编码	011502001003	项目名称	不锈钢收口条（MT-01）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	531.91	852.21	0	183.36	5.3191	8.5221	0	1.8336
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001181	945.68	0	0	250.25	1.11684808	0	0	0.29554525
小计								6.43594808	8.5221	0	2.12914525

清单项目综合单价								17.08719333
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.115952	1	1.12		
		普工人工费	元	0.38293	1.3916	0.53		
		技工人工费	元	1.27061	1.3625	1.73		
		高级技工人工费	元	2.21185	1.3812	3.06		
	材料	(10+10)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口条	m	1.06	7.61	8.07		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.29	0.05		
		万能胶	kg	0.01512	15.49	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1671	1	0.17		
	机械							

项目编码	011502001004	项目名称	不锈钢收口条（MT-01）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	531.91	1428.49	0	212.18	5.3191	14.2849	0	2.1218

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.011323	98.56	0	0	26.09	1.11599488	0	0	0.29541707	
小计								6.43509488	14.2849	0	2.41721707	
清单项目综合单价											23.13721195	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.115942	1		1.12		
		普工人工费				元	0.38293	1.3916		0.53		
		技工人工费				元	1.27061	1.3625		1.73		
		高级技工人工费				元	2.21185	1.3812		3.06		
	材料	(12+10+12)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口条				m	1.06	12.94		13.72		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.042	1.29		0.05		
		万能胶				kg	0.01512	15.49		0.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2801	1		0.28		
	机械											
项目编码	011502001005	项目名称			不锈钢收口条（MT-01）			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	574.76	5825.18	0	443.35	5.7476	58.2518	0	4.4335	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.011323	106.5	0	0	28.18	1.2058995	0	0	0.31908214	
小计								6.9534995	58.2518	0	4.75258214	
清单项目综合单价											69.95788164	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.205842	1		1.21		
		普工人工费				元	0.41292	1.3916		0.57		
		技工人工费				元	1.37396	1.3625		1.87		
		高级技工人工费				元	2.38996	1.3812		3.3		
	材料	140*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口条				m	1.06	53.27		56.47		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.063	1.29		0.08		
		万能胶				kg	0.03629	15.49		0.56		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.1422	1		1.14		
	机械											
项目编码	011505002001	项目名称			垃圾桶			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-66换	纸巾架安装	10件	0.1	209.4	3877.04	0	249.26	20.94	387.704	0	24.926	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	4.39	0	0	1.16	4.39	0	0	1.16	
小计								25.33	387.704	0	26.086	
清单项目综合单价											439.12000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.39	1		4.39		
		普工人工费				元	2.2027	1.3916		3.07		
		技工人工费				元	5.5302	1.3625		7.53		
		高级技工人工费				元	7.4859	1.3812		10.34		
	材料	嵌入式不锈钢垃圾桶（SW-05）				套	1	383.78		383.78		
		玻璃胶 300mL				支	0.008	10.62		0.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.839	1		3.84		
	机械											
项目编码	011205001006	项目名称			墙布饰面（WP-01）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.01	1482.87	5038.17	0	644.31	14.8287	50.3817	0	6.4431	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000262	11914.15	0	0	3152.72	3.1215073	0	0	0.82601264	
小计								17.9502073	50.3817	0	7.26911264	
清单项目综合单价											75.60101994	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	3.111061	1		3.11		
		普工人工费				元	1.53662	1.3916		2.14		
		技工人工费				元	3.36998	1.3625		4.59		
		高级技工人工费				元	5.86356	1.3812		8.1		
	材料	PVC墙布				m2	1.1	40.68		44.75		
		壁纸专用粘贴剂				kg	0.26372	19.47		5.13		
		水				m3	0.00006	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4988	1		0.5		
	机械											
项目编码	011205001007	项目名称			木饰面墙面（WD-03/WD-04/WD-05/WD-06/WD-07）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.01	2742.61	50598.83	430.05	3286.42	27.4261	505.9883	4.3005	32.8642	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001786	3222.24	0	505.26	888.77	5.75492064	0	0.90239436	1.58734322	
小计								33.18102064	505.9883	5.20289436	34.45154322	
清单项目综合单价											578.82375822	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	5.754	1		5.75		
		普工人工费				元	2.84557	1.3916		3.96		
		技工人工费				元	6.22917	1.3625		8.49		
		高级技工人工费				元	10.84491	1.3812		14.98		
	材料	0.7mm+3.8mm底板复合渐变防火板（WD-03/WD-04/WD-05/WD-06/WD-07）				m2	1.01	498.23		503.21		
		圆钉 L=60mm				kg	0.0253	4.87		0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.0102	13.27		0.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.5174	1		2.52		
	机械	降效增加机械费				元	0.90225	1		0.9		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.01836	234.23		4.3		
项目编码	011205001008	项目名称			墙布饰面暗门（WP-01）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4839.83	14347.1	0	1998.07	48.3983	143.471	0	19.9807	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2006.23	9659.87	52.86	1017.66	20.0623	96.5987	0.5286	10.1766	
020005-159	天棚面 乳胶漆喷黑、喷灰 每遍	100m2	0.01	516.29	328.42	148.55	163.66	5.1629	3.2842	1.4855	1.6366	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.020194	764.9	0	20.93	203.9	15.4463906	0	0.42266042	4.1175566	
小计								89.0698906	243.3539	2.43676042	35.9114566	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								370.77200762
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	15.446284	1	15.45		
		普工人工费	元	14.18008	1.3916	19.73		
		技工人工费	元	25.0311	1.3625	34.1		
		高级技工人工费	元	14.32492	1.3812	19.79		
	材料	硅酸钙板 δ=9mm	m2	1	15.49	15.49		
		PVC墙布	m2	1	40.68	40.68		
		乳胶漆	kg	0.2162	15.04	3.25		
		水	m3	0.00002	4.62	0		
		型钢(综合)	t	0.021	4329.2	90.91		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		磁吸装置	个	1.5873	18.29	29.03		
		成品铰链	个	1.5873	36.26	57.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1024	1	3.1		
	机械	降效增加机械费	元	0.422658	1	0.42		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.006	247.58	1.49		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	176.2	0.53		

项目编码	011403001008	项目名称	涂料墙面（PT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1593.97	457.76	0	444.69	15.9397	4.5776	0	4.4469
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2524.02	790.07	0	707.41	25.2402	7.9007	0	7.0741
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001698	5090.94	0	0	1347.17	8.64441612	0	0	2.28749466
小计								49.82431612	12.4783	0	13.80849466

清单项目综合单价								76.11111078
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.639548	1	8.64		
		普工人工费	元	4.27205	1.3916	5.94		
		技工人工费	元	9.35475	1.3625	12.75		
		高级技工人工费	元	16.28232	1.3812	22.49		
	材料	白色无机防潮涂料（PT-01）	kg	0.4017	19.41	7.8		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.0412	2.21	4.51		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00101	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1235	1	0.12		
	机械							

项目编码	011403001009	项目名称	涂料墙面（PT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1593.97	457.76	0	444.69	15.9397	4.5776	0	4.4469
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2524.02	1853.87	0	760.6	25.2402	18.5387	0	7.606
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.018833	458.76	0	0	121.4	8.63982708	0	0	2.2863262
小计								49.81972708	23.1163	0	14.3392262

清单项目综合单价								87.27525328
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.639548	1	8.64		
		普工人工费	元	4.27205	1.3916	5.94		
		技工人工费	元	9.35475	1.3625	12.75		
		高级技工人工费	元	16.28232	1.3812	22.49		
	材料	绿色肌理漆（PT-03）	kg	0.4017	45.63	18.33		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.0412	2.21	4.51		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00101	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2289	1	0.23		
	机械							

项目编码	011203003002	项目名称	块料墙面（CT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-136换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	5103.81	9880.71	0	1844.61	51.0381	98.8071	0	18.4461
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.6	113.47	0	88.13	3.116	1.1347	0	0.8813
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.013167	862.91	0	0	228.34	11.36193597	0	0	3.00655278
小计								65.51603597	99.9418	0	22.33395278

清单项目综合单价								187.79178875
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.361554	1	11.36		
		普工人工费	元	5.61478	1.3916	7.81		
		技工人工费	元	12.30321	1.3625	16.76		
		高级技工人工费	元	21.41419	1.3812	29.58		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		600*1200*9mm白色岩板（CT-01）	m2	1.04	73.89	76.85		
		白水泥	t	0.00103	922.12	0.95		
		专用胶粘剂	kg	11.5875	1.77	20.51		
		水	m3	0.0062	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5028	1	0.5		
	机械							

项目编码	011203003003	项目名称	岩板压顶（CT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-136换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	5103.81	9880.71	0	1844.61	51.0381	98.8071	0	18.4461
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.086506	123.78	0	0	32.75	10.70771268	0	0	2.8330715
小计								61.74581268	98.8071	0	21.2791715

清单项目综合单价								181.83208418
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.707612	1	10.71		
		普工人工费	元	5.29194	1.3916	7.36		
		技工人工费	元	11.59506	1.3625	15.8		
		高级技工人工费	元	20.18206	1.3812	27.88		
		600*1200*9mm白色岩板（CT-01）	m2	1.04	73.89	76.85		
		白水泥	t	0.00103	922.12	0.95		

工程量清单综合单价分析表

	材料	专用胶粘剂		kg	11.5875	1.77	20.51		
		水		m3	0.0022	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.4916	1	0.49		
	机械								
项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1931.2	4830.92	0	752.58	19.312	48.3092	0	7.5258
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-435.38	-1269.95	0	-178.71	-4.3538	-12.6995	0	-1.7871
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	554.4	443.35	0	168.87	5.544	4.4335	0	1.6887
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006149	699.57	0	0	185.12	4.30165593	0	0	1.13830288
小计								24.80385593	40.0432	0	8.56570288
清单项目综合单价											73.41275881

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.30134	1	4.3		
		高级技工人工费	元	2.19275	1.3812	3.03		
		普工人工费	元	3.92448	1.3916	5.46		
		技工人工费	元	8.81641	1.3625	12.01		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.4725	13.42	33.18		
		二甲苯	kg	0.11095	16.59	1.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6321	1	0.63		
	机械							

项目编码	011205001009	项目名称	不锈钢饰面（MT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-230换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	7153.94	41628.14	0	3974.49	71.5394	416.2814	0	39.7449
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1738.57	1857	0	552.91	17.3857	18.57	0	5.5291
020003-35换	石膏板基层 零星项目 [（设计要求多层基层板时，非首层基层板：人工*0.8）	100m2	0.01	1390.85	1857	0	460.9	13.9085	18.57	0	4.609
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.135686	159.01	0	0	42.08	21.57543086	0	0	5.70966688
小计								124.4090309	453.4214	0	55.59266688
清单项目综合单价											633.42309774

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	21.575305	1	21.58		
		普工人工费	元	10.662636	1.3916	14.84		
		技工人工费	元	23.359426	1.3625	31.83		
		高级技工人工费	元	40.666284	1.3812	56.17		
	材料	橡胶密封条	m	3.927	1.77	6.95		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.51044	8.85	4.52		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.21	15.03		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	2.16	15.49	33.46		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	1.01	386.73	390.6		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	10.62	0.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4389	1	2.44		
	机械							

项目编码	011105006002	项目名称	不锈钢踢脚线（MT-01）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.01	646.3	2022.22	0	272.13	6.463	20.2222	0	2.7213
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000557	2437.61	0	0	645.04	1.35774877	0	0	0.35928728
小计								7.82074877	20.2222	0	3.08058728
清单项目综合单价											31.12353605

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.355938	1	1.36		
		普工人工费	元	0.67075	1.3916	0.93		
		技工人工费	元	1.46796	1.3625	2		
		高级技工人工费	元	2.55539	1.3812	3.53		
	材料	(11+5+9+25)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）踢脚	m	1.06	19.03	20.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	机械							

项目编码	011502001006	项目名称	不锈钢收口条（MT-01）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	531.91	852.21	0	183.36	5.3191	8.5221	0	1.8336
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000563	1982.51	0	0	524.62	1.11615313	0	0	0.29536106
小计								6.43525313	8.5221	0	2.12896106
清单项目综合单价											17.08631419

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.115945	1	1.12		
		普工人工费	元	0.38293	1.3916	0.53		
		技工人工费	元	1.27061	1.3625	1.73		
		高级技工人工费	元	2.21185	1.3812	3.06		
	材料	(10+10)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口条	m	1.06	7.61	8.07		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.29	0.05		
		万能胶	kg	0.01512	15.49	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1671	1	0.17		
	机械							

项目编码	011502001007	项目名称	不锈钢收口条（MT-01）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	531.91	1510.66	0	216.28	5.3191	15.1066	0	2.1628
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003473	321.39	0	0	85.04	1.11618747	0	0	0.29534392
小计								6.43528747	15.1066	0	2.45814392
清单项目综合单价											24.00003139

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.115938	1	1.12		
		普工人工费	元	0.38293	1.3916	0.53		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	1.27061	1.3625	1.73		
		高级技工人工费	元	2.21185	1.3812	3.06		
	材料	(5+10+21)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口条	m	1.06	13.7	14.52		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.29	0.05		
		万能胶	kg	0.01512	15.49	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2962	1	0.3		
	机械							

项目编码	011502001008	项目名称	不锈钢收口条（MT-01）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	574.76	5825.18	0	443.35	5.7476	58.2518	0	4.4335
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005669	212.71	0	0	56.29	1.20585299	0	0	0.31910801
小计								6.95345299	58.2518	0	4.75260801
清单项目综合单价											69.95786100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.205839	1	1.21		
		普工人工费	元	0.41292	1.3916	0.57		
		技工人工费	元	1.37396	1.3625	1.87		
		高级技工人工费	元	2.38996	1.3812	3.3		
	材料	140*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口条	m	1.06	53.27	56.47		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.29	0.08		
		万能胶	kg	0.03629	15.49	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1422	1	1.14		
	机械							

项目编码	011502001009	项目名称	不锈钢收口条（MT-01）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	531.91	1139.81	0	197.74	5.3191	11.3981	0	1.9774
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.010823	103.11	0	0	27.29	1.11595953	0	0	0.29535967
小计								6.43505953	11.3981	0	2.27275967
清单项目综合单价											20.10591920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.115909	1	1.12		
		普工人工费	元	0.38293	1.3916	0.53		
		技工人工费	元	1.27061	1.3625	1.73		
		高级技工人工费	元	2.21185	1.3812	3.06		
	材料	(9+18)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）收口条	m	1.06	10.27	10.89		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.29	0.05		
		万能胶	kg	0.01512	15.49	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2235	1	0.22		
	机械							

项目编码	011505002002	项目名称	垃圾桶	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-66换	纸巾架安装	10件	0.1	209.4	3877.04	0	249.26	20.94	387.704	0	24.926
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.5	8.79	0	0	2.33	4.395	0	0	1.165
小计								25.335	387.704	0	26.091
清单项目综合单价											439.13000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.395	1	4.4		
		普工人工费	元	2.2027	1.3916	3.07		
		技工人工费	元	5.5302	1.3625	7.53		
		高级技工人工费	元	7.4859	1.3812	10.34		
	材料	嵌入式不锈钢垃圾桶（SW-05）	套	1	383.78	383.78		
		玻璃胶 300mL	支	0.008	10.62	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.839	1	3.84		
	机械							

项目编码	010805001001	项目名称	电动平移门（D-01）	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1569.16	33050.75	0	2067.77	1569.16	33050.75	0	2067.77
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	329.21	0	0	87.12	329.21	0	0	87.12
小计								1898.37	33050.75	0	2154.89
清单项目综合单价											37104.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	329.21	1	329.21		
		普工人工费	元	281.047	1.3916	391.11		
		技工人工费	元	703.603	1.3625	958.66		
		高级技工人工费	元	158.838	1.3812	219.39		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	8.94	247	2208.18		
		18mm厚复合黄色渐变防火板（WD-03）	m2	8.94	948.48	8479.41		
		电动门电机等五金配件	套	1	15929.2	15929.2		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	8.51	41.35	351.89		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	2.82	386.73	1090.58		
		型钢(综合)	t	1.115	4329.2	4827.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	164.43	1	164.43		
	机械							

项目编码	010805001002	项目名称	电动平移门（D-02）	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1569.16	35987	0	2214.59	1569.16	35987	0	2214.59
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	329.21	0	0	87.12	329.21	0	0	87.12
小计								1898.37	35987	0	2301.71
清单项目综合单价											40187.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	329.21	1	329.21		
		普工人工费	元	281.047	1.3916	391.11		
		技工人工费	元	703.603	1.3625	958.66		
		高级技工人工费	元	158.838	1.3812	219.39		
		18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	10.51	247	2595.97		
		型钢(综合)	t	1.275	4329.2	5519.73		

工程量清单综合单价分析表

	材料	防火岩棉 δ=100.0mm	m2	10.01	41.35	413.91		
		18mm厚复合黄色渐变防火板（WD-03）	m2	10.51	948.48	9968.52		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	3.57	386.73	1380.63		
		电动门电机等五金配件	套	1	15929.2	15929.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	179.04	1	179.04		
	机械							

项目编码	010805001003	项目名称	电动平移门（D-03）	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1569.16	26476.73	0	1739.07	1569.16	26476.73	0	1739.07
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	329.21	0	0	87.12	329.21	0	0	87.12
小计								1898.37	26476.73	0	1826.19
清单项目综合单价											30201.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	329.21	1	329.21		
		普工人工费	元	281.047	1.3916	391.11		
		技工人工费	元	703.603	1.3625	958.66		
		高级技工人工费	元	158.838	1.3812	219.39		
	材料	型钢(综合)	t	0.164	4329.2	709.99		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	4.536	41.35	187.56		
		18mm厚复合黄色渐变防火板（WD-03）	m2	9.526	948.48	9035.22		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	1.249	386.73	483.03		
		电动门电机等五金配件	套	1	15929.2	15929.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	131.73	1	131.73		
	机械							

项目编码	010801001001	项目名称	平开偏轴门（D-04）	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.0489	4839.83	177978.68	0	10179.65	236.667687	8703.157452	0	497.784885
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.02445	7776.65	6646.15	0	2390.17	190.1390925	162.4983675	0	58.4396565
020003-32换	石膏板基层 墙面 "（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.0489	870.26	1807.78	0	320.68	42.555714	88.400442	0	15.681252
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.5	196.95	0	0	52.12	98.475	0	0	26.06
小计								567.8374935	8954.056262	0	597.9657935
清单项目综合单价											10119.85954850

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	98.475	1	98.48		
		普工人工费	元	80.678198	1.3916	112.27		
		技工人工费	元	147.236286	1.3625	200.61		
		高级技工人工费	元	113.293667	1.3812	156.48		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	5.1345	247	1268.22		
		嵌缝纸带	m	5.30565	0.18	0.96		
		嵌缝膏	kg	2.0538	1.77	3.64		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.8802	2.65	2.33		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.817412	8.85	7.23		
		射钉	10个	0.369195	0.88	0.32		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	2.61615	9.29	24.3		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	4.47435	11.06	49.49		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	10.3179	15.49	159.82		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	4.89	41.35	202.2		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	1.51101	386.73	584.35		
		18mm厚复合黄色渐变防火板（WD-03）	m2	5.5257	948.48	5241.02		
		型钢(综合)	t	0.30318	4329.2	1312.53		
		不锈钢合页	个	7.761897	6.64	51.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	46.101698	1	46.1		
	机械							

项目编码	010801001002	项目名称	平开门（D-05）	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.026	4839.83	164215.16	0	9491.47	125.83558	4269.59416	0	246.77822
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.026	902.21	143.5	0	245.92	23.45746	3.731	0	6.39392
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.013	7776.65	6646.15	0	2390.17	101.09645	86.39995	0	31.07221
020003-32换	石膏板基层 墙面 "（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.026	870.26	1807.78	0	320.68	22.62676	47.00228	0	8.33768
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.5	114.55	0	0	30.31	57.275	0	0	15.155
小计								330.29125	4406.72739	0	307.73703
清单项目综合单价											5044.75567000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	57.275	1	57.28		
		普工人工费	元	45.323509	1.3916	63.07		
		技工人工费	元	83.621434	1.3625	113.93		
		高级技工人工费	元	69.511881	1.3812	96.01		
	材料	砂纸	张	0.208	0.42	0.09		
		内墙涂料	kg	0.679068	5.31	3.61		
		水	m3	0.000182	4.62	0		
		18mm厚复合蓝色渐变防火板（WD-04）	m2	2.938	948.48	2786.63		
		型钢(综合)	t	0.234	4329.2	1013.03		
		不锈钢合页	个	4.12698	6.64	27.4		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	2.6	41.35	107.51		
		嵌缝纸带	m	2.821	0.18	0.51		
		嵌缝膏	kg	1.092	1.77	1.93		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.468	2.65	1.24		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.434616	8.85	3.85		
		射钉	10个	0.1963	0.88	0.17		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	8.216	15.49	127.27		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	0.702	386.73	271.48		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.391	9.29	12.92		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	2.379	11.06	26.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	22.76859	1	22.77		
	机械							

项目编码	010801001003	项目名称	平开门（D-06）	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.033	4839.83	102660.06	0	6413.72	159.71439	3387.78198	0	211.65276

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	33.51	0	0	8.87	33.51	0	0	8.87	
小计								193.22439	3387.78198	0	220.52276	
清单项目综合单价											3801.52913000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	33.51	1		33.51		
		普工人工费				元	38.163873	1.3916		53.11		
		技工人工费				元	63.685215	1.3625		86.77		
		高级技工人工费				元	14.360247	1.3812		19.83		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）				m2	6.93	247		1711.71		
		型钢(综合)				t	0.2706	4329.2		1171.48		
		不锈钢合页				个	5.23809	6.64		34.78		
		防火岩棉 δ=100.0mm				m2	3.3	41.35		136.46		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）				m2	0.8184	386.73		316.5		
		其他材料费(按百分比计算)				元	16.85475	1		16.85		
	机械											
项目编码	010802001004	项目名称	平开门（D-07）					计量单位		樘		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.0308	5028.34	62935.35	0	4477.36	154.872872	1938.40878	0	137.902688	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.045455	714.83	0	0	189.16	32.49259765	0	0	8.5982678	
小计								187.3654697	1938.40878	0	146.5009558	
清单项目综合单价											2272.27520545	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	32.492273	1		32.49		
		普工人工费				元	26.481655	1.3916		36.85		
		技工人工费				元	66.320439	1.3625		90.36		
		高级技工人工费				元	20.025606	1.3812		27.66		
	材料	型钢(综合)				t	0.12012	4329.2		520.02		
		平开门五金件				套	1.0164	136.7		138.94		
		铝型材 粉末喷涂				kg	14.9996	17.12		256.79		
		10mm厚钢化磨砂玻璃（GL-03）				m2	3.08	317.11		976.7		
		玻璃胶 300mL				支	1.4168	10.62		15.05		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	2.002	10.62		21.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	9.643788	1		9.64		
	机械											
项目编码	010801001004	项目名称	平开门（D-08）					计量单位		樘		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.028	4839.83	256716.4	0	14116.53	135.51524	7188.0592	0	395.26284	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.076924	369.6	0	0	97.81	28.4311104	0	0	7.52393644	
小计								163.9463504	7188.0592	0	402.7867764	
清单项目综合单价											7754.79232684	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	28.430769	1		28.43		
		普工人工费				元	32.381468	1.3916		45.06		
		技工人工费				元	54.03594	1.3625		73.62		
		高级技工人工费				元	12.184452	1.3812		16.83		
	材料	18mm厚复合绿色渐变防火板（WD-05）				m2	2.968	948.48		2815.09		
		18mm厚复合黄色渐变防火板（WD-03）				m2	2.968	948.48		2815.09		
		型钢(综合)				t	0.252	4329.2		1090.96		
		不锈钢合页				个	4.44444	6.64		29.51		
		防火岩棉 δ=100.0mm				m2	2.8	41.35		115.78		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）				m2	0.7392	386.73		285.87		
		其他材料费(按百分比计算)				元	35.7616	1		35.76		
	机械											
项目编码	010801001005	项目名称	平开门（D-09）					计量单位		樘		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.03555	4839.83	70825.52	0	4821.99	172.0559565	2517.847236	0	171.4217445	
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.03555	902.21	143.5	0	245.92	32.0735655	5.101425	0	8.742456	
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.03555	3081.61	3961.86	6.62	1014.03	109.5512355	140.844123	0.235341	36.0487665	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.5	131.62	0	0.1	34.84	65.81	0	0.05	17.42	
小计								379.4907575	2663.792784	0.285341	233.632967	
清单项目综合单价											3277.20184950	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	65.81	1		65.81		
		普工人工费				元	55.797467	1.3916		77.65		
		技工人工费				元	100.793102	1.3625		137.33		
		高级技工人工费				元	71.461046	1.3812		98.7		
	材料	杉木枋板材				m3	0.065092	1946.9		126.73		
		砂纸				张	0.2844	0.42		0.12		
		内墙涂料				kg	0.928495	5.31		4.93		
		水				m3	0.000249	4.62		0		
		膨胀螺栓(综合)				套	11.46132	1.11		12.72		
		硅酸钙板 δ=9mm				m2	7.11	15.49		110.13		
		不锈钢合页				个	5.642852	6.64		37.47		
		防火岩棉 δ=100.0mm				m2	3.555	41.35		147		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）				m2	5.71644	386.73		2210.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	13.971861	1		13.97		
	机械	降效增加机械费				元	0.05	1		0.05		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.009243	25.46		0.24		
项目编码	010801001006	项目名称	平开门（D-10）					计量单位		樘		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.051	4839.83	64995.56	0	4530.49	246.83133	3314.77356	0	231.05499	
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.051	902.21	143.5	0	245.92	46.01271	7.3185	0	12.54192	
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.051	3081.61	3961.86	6.62	1014.03	157.16211	202.05486	0.33762	51.71553	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	94.41	0	0.07	24.99	94.41	0	0.07	24.99	
小计								544.41615	3524.14692	0.40762	320.30244	
清单项目综合单价											4389.27313000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费				元	94.41	1		94.41		
		普工人工费				元	80.046999	1.3916		111.39		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	144.597699	1.3625	197.01		
		高级技工人工费	元	102.517956	1.3812	141.6		
	材料	不锈钢合页	个	8.09523	6.64	53.75		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	5.1	41.35	210.89		
		膨胀螺栓(综合)	套	16.4424	1.11	18.25		
		砂纸	张	0.408	0.42	0.17		
		杉木枋板材	m3	0.093381	1946.9	181.8		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	10.2	15.49	158		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	7.4358	386.73	2875.65		
		内墙涂料	kg	1.332018	5.31	7.07		
		水	m3	0.000357	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	18.56451	1	18.56		
	机械	降效增加机械费	元	0.07	1	0.07		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.01326	25.46	0.34		

项目编码	011207003009	项目名称	屏风隔断（D-11）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4839.83	214719.55	0	12016.69	48.3983	2147.1955	0	120.1669
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.01	3081.61	3961.86	6.62	1014.03	30.8161	39.6186	0.0662	10.1403
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.0046	8463.72	9356.05	74.53	2712.8	38.933112	43.03783	0.342838	12.47888
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.0046	678.11	4387.76	0	398.83	3.119306	20.183696	0	1.834618
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.018182	1399.3	0	4.72	370.62	25.4420726	0	0.08581904	6.73861284
小计								146.7088906	2250.035626	0.49485704	151.3593108
清单项目综合单价											2548.59868448

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	25.441818	1	25.44		
		普工人工费	元	19.123429	1.3916	26.61		
		技工人工费	元	35.854132	1.3625	48.85		
		高级技工人工费	元	33.161935	1.3812	45.8		
	材料	18mm厚复合红色渐变防火板（WD-06）	m2	2.1	948.48	1991.81		
		不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	0.24	386.73	92.82		
		型钢(综合)	t	0.00598	4329.2	25.89		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	1.483	41.35	61.32		
		嵌缝纸带	m	0.9982	0.18	0.18		
		嵌缝膏	kg	0.3864	1.77	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	4.7006	1.11	5.22		
		圆钉 L=60mm	kg	0.002429	4.87	0.01		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.009458	7.63	0.07		
		杉木枋板材	m3	0.01831	1946.9	35.65		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	0.92	15.49	14.25		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.001435	14.9	0.02		
		沥青油	kg	0.117668	0.64	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	11.501642	1	11.5		
	机械	降效增加机械费	元	0.085818	1	0.09		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0026	25.46	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.001946	176.2	0.34		

项目编码	011207003010	项目名称	屏风隔断（D-11）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4839.83	214719.55	0	12016.69	48.3983	2147.1955	0	120.1669
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.01	3081.61	3961.86	6.62	1014.03	30.8161	39.6186	0.0662	10.1403
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.004598	8463.72	9356.05	74.53	2712.8	38.91618456	43.0191179	0.34268894	12.4734544
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.004598	678.11	4387.76	0	398.83	3.11794978	20.1743264 8	0	1.83382034
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.064936	391.73	0	1.32	103.76	25.43737928	0	0.08571552	6.73775936
小计								146.6859136	2250.008138	0.49460446	151.3522341
清单项目综合单价											2548.54089056

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	25.437013	1	25.44		
		普工人工费	元	19.120966	1.3916	26.61		
		技工人工费	元	35.848737	1.3625	48.84		
		高级技工人工费	元	33.152546	1.3812	45.79		
	材料	18mm厚复合黄色渐变防火板（WD-03）	m2	2.1	948.48	1991.81		
		不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	0.24	386.73	92.82		
		型钢(综合)	t	0.005977	4329.2	25.88		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	1.482727	41.35	61.31		
		嵌缝纸带	m	0.997636	0.18	0.18		
		嵌缝膏	kg	0.386182	1.77	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	4.699766	1.11	5.22		
		圆钉 L=60mm	kg	0.002427	4.87	0.01		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.009452	7.63	0.07		
		杉木枋板材	m3	0.01831	1946.9	35.65		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	0.919481	15.49	14.24		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.001434	14.9	0.02		
		沥青油	kg	0.117602	0.64	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	11.501401	1	11.5		
	机械	降效增加机械费	元	0.085714	1	0.09		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0026	25.46	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.001945	176.2	0.34		

项目编码	010801001007	项目名称	平开偏轴门（D-12）	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.039267	4839.83	178481.75	0	10204.8	190.0456046	7008.442877	0	400.7118816
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.019634	7776.65	6646.15	0	2390.17	152.6867461	130.4905091	0	46.92859778
020003-32换	石膏板基层 墙面 "（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.039267	870.26	1807.78	0	320.68	34.17249942	70.98609726	0	12.59214156
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.333334	237.22	0	0	62.78	79.07349148	0	0	20.92670852
小计								455.9783416	7209.919484	0	481.1593295
清单项目综合单价											8147.05715468

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	79.073333	1	79.07		
		普工人工费	元	64.784538	1.3916	90.15		
		技工人工费	元	118.230638	1.3625	161.09		
		高级技工人工费	元	90.974737	1.3812	125.65		
		18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	4.123	247	1018.38		
		18mm厚复合红色渐变防火板（WD-06）	m2	4.437133	948.48	4208.53		
		嵌缝纸带	m	4.260433	0.18	0.77		

工程量清单综合单价分析表

		嵌缝膏	kg	1.6492	1.77	2.92		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.7068	2.65	1.87		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.656382	8.85	5.81		
		射钉	10个	0.296463	0.88	0.26		
	材料	硅酸钙板 δ=9mm	m2	8.285267	15.49	128.34		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	2.100767	9.29	19.52		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	3.5929	11.06	39.74		
		型钢(综合)	t	0.28272	4329.2	1223.95		
		不锈钢合页	个	6.232798	6.64	41.39		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	3.926667	41.35	162.37		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	0.8246	386.73	318.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	37.117798	1	37.12		
	机械							

项目编码	010801001008	项目名称	平开偏轴门（D-13）	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.042275	4839.83	244172.5	0	13489.34	204.6038133	10322.392444	0	570.2618485
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.25	171.7	0	0	45.44	42.925	0	0	11.36
小计								247.5288133	10322.39244	0	581.6218485
清单项目综合单价											11151.54309925

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	42.925	1	42.93		
		普工人工费	元	48.890234	1.3916	68.04		
		技工人工费	元	81.58462	1.3625	111.16		
		高级技工人工费	元	18.396347	1.3812	25.41		
	材料	18mm厚复合黄色渐变防火板（WD-03）	m2	4.438875	948.48	4210.18		
		型钢(综合)	t	0.300153	4329.2	1299.42		
		不锈钢合页	个	6.710311	6.64	44.56		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	4.2275	41.35	174.81		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	0.858183	386.73	331.89		
		18mm厚复合红色渐变防火板（WD-06）	m2	4.438875	948.48	4210.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.355247	1	51.36		
	机械							

项目编码	010808002001	项目名称	不锈钢门套（MT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	307.45	4140.33	0	288.37	30.745	414.033	0	28.837
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.2	118.96	184.77	0	40.72	23.792	36.954	0	8.144
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2006.23	2240.49	52.86	646.69	20.0623	22.4049	0.5286	6.4669
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007465	2096.76	0	14.86	555.91	15.6523134	0	0.1109299	4.14986815
小计								90.2516134	473.3919	0.6395299	47.59776815
清单项目综合单价											611.88081145

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	15.650967	1	15.65		
		普工人工费	元	11.86546	1.3916	16.51		
		技工人工费	元	29.04582	1.3625	39.57		
		高级技工人工费	元	13.40179	1.3812	18.51		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	1.06	386.73	409.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.0115	1	5.01		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	2.362	15.49	36.59		
	机械	降效增加机械费	元	0.11092	1	0.11		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	176.2	0.53		

项目编码	010805001004	项目名称	电动平移门（D-01\D-02）	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1569.16	37070.5	0	2268.76	1569.16	37070.5	0	2268.76
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.25	1316.84	0	0	348.46	329.21	0	0	87.115
小计								1898.37	37070.5	0	2355.875
清单项目综合单价											41324.74500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	329.21	1	329.21		
		普工人工费	元	281.047	1.3916	391.11		
		技工人工费	元	703.603	1.3625	958.66		
		高级技工人工费	元	158.838	1.3812	219.39		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	11.32	247	2796.04		
		型钢(综合)	t	1.293	4329.2	5597.66		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	10.78	41.35	445.75		
		18mm厚复合黄色渐变防火板（WD-03）	m2	11.32	948.48	10736.79		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	3.57	386.73	1380.63		
		电动门电机等五金配件	套	1	15929.2	15929.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	184.43	1	184.43		
	机械							

项目编码	010805001005	项目名称	电动平移门（D-03）	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1569.16	26654.71	0	1747.97	1569.16	26654.71	0	1747.97
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.5	658.42	0	0	174.23	329.21	0	0	87.115
小计								1898.37	26654.71	0	1835.085
清单项目综合单价											30388.16500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	329.21	1	329.21		
		普工人工费	元	281.047	1.3916	391.11		
		技工人工费	元	703.603	1.3625	958.66		
		高级技工人工费	元	158.838	1.3812	219.39		
	材料	18mm厚复合绿色渐变防火板（WD-05）	m2	4.85	948.48	4600.13		
		型钢(综合)	t	0.165	4329.2	714.32		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	4.62	41.35	191.04		
		18mm厚复合黄色渐变防火板（WD-03）	m2	4.85	948.48	4600.13		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	1.26	386.73	487.28		
		电动门电机等五金配件	套	1	15929.2	15929.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	132.61	1	132.61		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010801001009	项目名称	平开门（D-04）	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.0532	4839.83	94985.09	0	6029.97	257.478956	5053.206788	0	320.794404
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.5	108.04	0	0	28.59	54.02	0	0	14.295
小计								311.498956	5053.206788	0	335.089404
清单项目综合单价											5699.79514800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	54.02	1	54.02		
		普工人工费	元	61.524789	1.3916	85.62		
		技工人工费	元	102.668286	1.3625	139.89		
		高级技工人工费	元	23.150459	1.3812	31.98		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	11.172	247	2759.48		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	5.32	41.35	219.98		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	1.63856	386.73	633.68		
		型钢(综合)	t	0.31388	4329.2	1358.85		
		不锈钢合页	个	8.444436	6.64	56.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	25.140192	1	25.14		
	机械							

项目编码	010801001010	项目名称	平开门（D-05\D-10）	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.028	4839.83	170460.84	0	9803.76	135.51524	4772.90352	0	274.50528
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.035715	796.07	0	0	210.66	28.43164005	0	0	7.5237219
小计								163.9468801	4772.90352	0	282.0290019
清单项目综合单价											5218.87940195

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	28.431071	1	28.43		
		普工人工费	元	32.381468	1.3916	45.06		
		技工人工费	元	54.03594	1.3625	73.62		
		高级技工人工费	元	12.184452	1.3812	16.83		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	2.94	247	726.18		
		18mm厚复合蓝色渐变防火板（WD-04）	m2	2.94	948.48	2788.53		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	2.8	41.35	115.78		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	0.7476	386.73	289.12		
		型钢(综合)	t	0.1848	4329.2	800.04		
		不锈钢合页	个	4.44444	6.64	29.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	23.74568	1	23.75		
	机械							

项目编码	010801001011	项目名称	平开门（D-06）	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.028	4839.83	95195.99	0	6040.51	135.51524	2665.48772	0	169.13428
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.076924	369.6	0	0	97.81	28.4311104	0	0	7.52393644
小计								163.9463504	2665.48772	0	176.6582164
清单项目综合单价											3006.09228684

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	28.430769	1	28.43		
		普工人工费	元	32.381468	1.3916	45.06		
		技工人工费	元	54.03594	1.3625	73.62		
		高级技工人工费	元	12.184452	1.3812	16.83		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	5.74	247	1417.78		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	2.8	41.35	115.78		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	0.7476	386.73	289.12		
		型钢(综合)	t	0.1848	4329.2	800.04		
		不锈钢合页	个	4.44444	6.64	29.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.26108	1	13.26		
	机械							

项目编码	010802001005	项目名称	平开门（D-07）	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.029125	5028.34	81038.1	0	5382.5	146.4504025	2360.234663	0	156.7653125
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.25	122.9	0	0	32.52	30.725	0	0	8.13
小计								177.1754025	2360.234663	0	164.8953125
清单项目综合单价											2702.30537750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	30.725	1	30.73		
		普工人工费	元	25.0415	1.3916	34.85		
		技工人工费	元	62.713727	1.3625	85.45		
		高级技工人工费	元	18.936551	1.3812	26.16		
	材料	12mm厚渐变磨砂玻璃（GL-02）	m2	2.9125	486.73	1417.6		
		型钢(综合)	t	0.1165	4329.2	504.35		
		平开门五金件	套	0.99025	136.7	135.37		
		铝型材 粉末喷涂	kg	15.002288	17.12	256.84		
		玻璃胶 300mL	支	1.33975	10.62	14.23		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.893125	10.62	20.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	11.742326	1	11.74		
	机械							

项目编码	010802001006	项目名称	平开门（D-08）	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.02296	5028.34	66614.68	0	4661.33	115.4506864	1529.473053	0	107.0241368
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.05	484.43	0	0	128.19	24.2215	0	0	6.4095
小计								139.6721864	1529.473053	0	113.4336368
清单项目综合单价											1782.57887600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	24.2215	1	24.22		
		普工人工费	元	19.74087	1.3916	27.47		
		技工人工费	元	49.438873	1.3625	67.36		
		高级技工人工费	元	14.928179	1.3812	20.62		
	材料	型钢(综合)	t	0.105616	4329.2	457.23		
		平开门五金件	套	1.01024	136.7	138.1		
		铝型材 粉末喷涂	kg	10.01056	17.12	171.38		

工程量清单综合单价分析表

	材料	10mm厚钢化磨砂玻璃（GL-03）	m2	2.296	317.11	728.08		
		玻璃胶 300mL	支	1.05616	10.62	11.22		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.4924	10.62	15.85		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.609403	1	7.61		
	机械							

项目编码	010802001007	项目名称	平开门（D-09）	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.0308	5028.34	61195.01	0	4390.35	154.872872	1884.806308	0	135.22278
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.019231	1689.6	0	0	447.1	32.4926976	0	0	8.5981801
小计								187.3655696	1884.806308	0	143.8209601
清单项目综合单价											2215.99283770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	32.492308	1	32.49		
		普工人工费	元	26.481655	1.3916	36.85		
		技工人工费	元	66.320439	1.3625	90.36		
		高级技工人工费	元	20.025606	1.3812	27.66		
	材料	型钢(综合)	t	0.1078	4329.2	466.69		
		平开门五金件	套	1.0164	136.7	138.94		
		铝型材 粉末喷涂	kg	14.9996	17.12	256.79		
		10mm厚钢化磨砂玻璃（GL-03）	m2	3.08	317.11	976.7		
		玻璃胶 300mL	支	1.4168	10.62	15.05		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	2.002	10.62	21.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.37706	1	9.38		
	机械							

项目编码	010801001012	项目名称	平开门（D-11）	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.0236	4839.83	66476.23	0	4604.53	114.219988	1568.839028	0	108.666908
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0236	1593.97	457.76	0	444.69	37.617692	10.803136	0	10.494684
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.0236	2524.02	1853.87	0	760.6	59.566872	43.751332	0	17.95016
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.013	7776.65	6646.15	0	2390.17	101.09645	86.39995	0	31.07221
020003-32换	石膏板基层 墙面 "（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.026	870.26	1807.78	0	320.68	22.62676	47.00228	0	8.33768
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.5	140.62	0	0	37.21	70.31	0	0	18.605
小计								405.437762	1756.795726	0	195.126642
清单项目综合单价											2357.36013000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	70.31	1	70.31		
		普工人工费	元	50.202867	1.3916	69.86		
		技工人工费	元	95.7307	1.3625	130.43		
		高级技工人工费	元	97.619835	1.3812	134.83		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	2.478	247	612.07		
		绿色肌理漆（PT-03）	kg	0.948012	45.63	43.26		
		防水腻子粉(成品)	kg	4.817232	2.21	10.65		
		砂纸	张	0.236	0.42	0.1		
		水	m3	0.002384	4.62	0.01		
		嵌缝纸带	m	2.821	0.18	0.51		
		嵌缝膏	kg	1.092	1.77	1.93		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.468	2.65	1.24		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.434616	8.85	3.85		
		射钉	10个	0.1963	0.88	0.17		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	7.964	15.49	123.36		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.391	9.29	12.92		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	2.379	11.06	26.31		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	2.36	41.35	97.59		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	0.7434	386.73	287.5		
		型钢(综合)	t	0.11564	4329.2	500.63		
		不锈钢合页	个	3.746028	6.64	24.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.835362	1	9.84		
	机械							

项目编码	010801001013	项目名称	折叠门（D-12）	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.2086	4839.83	72005.92	0	4881.01	1009.588538	15020.434941	0	1018.178686
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.5	423.62	0	0	112.1	211.81	0	0	56.05
小计								1221.398538	15020.43491	0	1074.228686
清单项目综合单价											17316.06213600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	211.81	1	211.81		
		普工人工费	元	241.241937	1.3916	335.71		
		技工人工费	元	402.567753	1.3625	548.5		
		高级技工人工费	元	90.774167	1.3812	125.38		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	41.72	247	10304.84		
		导轨	m	7.44702	70.8	527.25		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	20.86	41.35	862.56		
		型钢(综合)	t	0.75096	4329.2	3251.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	74.728864	1	74.73		
	机械							

项目编码	010801001014	项目名称	折叠门（D-13）	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.0728	4839.83	75051.51	0	5033.29	352.339624	5463.749928	0	366.423512
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.5	147.84	0	0	39.12	73.92	0	0	19.56
小计								426.259624	5463.749928	0	385.983512
清单项目综合单价											6275.99306400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	73.92	1	73.92		
		普工人工费	元	84.191817	1.3916	117.16		
		技工人工费	元	140.493444	1.3625	191.42		
		高级技工人工费	元	31.679575	1.3812	43.76		
		18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	14.56	247	3596.32		
		导轨	m	2.59896	70.8	184.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	防火岩棉 δ=100.0mm	m2	7.28	41.35	301.03		
		型钢(综合)	t	0.31304	4329.2	1355.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	27.182792	1	27.18		
	机械							
项目编码	010808002002	项目名称	不锈钢门套（MT-01）		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	307.45	4140.33	0	288.37	30.745	414.033	0	28.837
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.2	118.96	184.77	0	40.72	23.792	36.954	0	8.144
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2006.23	2240.49	52.86	646.69	20.0623	22.4049	0.5286	6.4669
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005527	2831.72	0	20.07	750.76	15.65091644	0	0.11092689	4.14945052
小计								90.25021644	473.3919	0.63952689	47.59735052
清单项目综合单价											611.87899385

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	15.650915	1	15.65		
		普工人工费	元	11.86546	1.3916	16.51		
		技工人工费	元	29.04582	1.3625	39.57		
		高级技工人工费	元	13.40179	1.3812	18.51		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	1.06	386.73	409.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.0115	1	5.01		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	2.362	15.49	36.59		
	机械	降效增加机械费	元	0.110927	1	0.11		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	176.2	0.53		

项目编码	011501001001	项目名称	装饰柜（WD-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4839.83	25371.73	0	2549.3	48.3983	253.7173	0	25.493
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.0257	2742.61	5993.47	430.05	1056.16	70.485077	154.032179	11.052285	27.143312
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.003931	1087.83	1807.78	0	378.25	4.27625973	7.10638318	0	1.48690075
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.01	3081.61	3961.86	6.62	1014.03	30.8161	39.6186	0.0662	10.1403
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.014957	2159.84	0	155.96	582.68	32.30472688	0	2.33269372	8.71514476
小计								186.2804636	454.4744622	13.45117872	72.97865751
清单项目综合单价											727.18476202

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	32.303919	1	32.3		
		普工人工费	元	22.518254	1.3916	31.34		
		技工人工费	元	43.280132	1.3625	58.97		
		高级技工人工费	元	46.097298	1.3812	63.67		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	1	247	247		
		9mm厚三聚氰胺饰面板	m2	2.595697	58.79	152.6		
		成品铰链	个	0.1	36.26	3.63		
		磁吸装置	个	0.1	18.29	1.83		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	0.416644	15.49	6.45		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.065704	8.85	0.58		
		圆钉 L=60mm	kg	0.065021	4.87	0.32		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.026214	13.27	0.35		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.224	1.11	3.58		
		杉木枋板材	m3	0.01831	1946.9	35.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.491331	1	2.49		
	机械	降效增加机械费	元	2.332635	1	2.33		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.047185	234.23	11.05		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0026	25.46	0.07		

项目编码	011501004001	项目名称	茶水台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.057076	778.01	3296.56	0	370.71	44.40569876	188.1544586	0	21.15864396
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.006604	4839.83	25371.73	0	2549.3	31.96223732	167.5549049	0	16.8355772
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.029505	2742.61	5993.47	430.05	1056.16	80.92070805	176.8373324	12.68862525	31.1620008
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.005708	1087.83	1807.78	0	378.25	6.20933364	10.31880624	0	2.159051
020006-57换	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.022406	3570.28	5239.9	179.72	1219.61	79.99569368	117.4051994	4.02680632	27.32658166
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.23585	216.6	0	14.87	58.38	51.08511	0	3.5070895	13.768923
小计								294.5787815	660.2707035	20.22252107	112.4107776
清单项目综合单价											1087.48278361

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	51.084906	1	51.08		
		普工人工费	元	23.419902	1.3916	32.59		
		技工人工费	元	85.866336	1.3625	116.99		
		高级技工人工费	元	67.988523	1.3812	93.91		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	0.660377	247	163.11		
		9mm厚三聚氰胺饰面板	m2	2.979976	58.79	175.19		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.134421	1.11	1.26		
		合金钢钻头 10mm	个	0.500475	15.93	7.97		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.549252	7.63	4.19		
		型钢(综合)	t	0.02375	4329.2	102.82		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.095407	8.85	0.84		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	0.605	15.49	9.37		
		圆钉 L=60mm	kg	0.074647	4.87	0.36		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.030095	13.27	0.4		
		成品铰链	个	0.066038	36.26	2.39		
		磁吸装置	个	0.066038	18.29	1.21		
		30mm厚白色人造石台面（ST-01）	m2	0.605	297.94	180.25		
		云石胶	kg	0.249705	17.7	4.42		
		玻璃胶 300mL	支	0.15222	10.62	1.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.840939	1	4.84		
	机械	降效增加机械费	元	3.507075	1	3.51		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.022854	176.2	4.03		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.054171	234.23	12.69		

项目编码	011501004002	项目名称	接待台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.0493	5099.2	40548.48	0	3376.78	251.39056	1999.040064	0	166.475254
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.0656	1087.83	1807.78	0	378.25	71.361648	118.590368	0	24.8132
020006-57换	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.087715	3570.28	5239.9	179.72	1219.61	313.1671102	459.6178285	15.7641398	106.9780912

工程量清单综合单价分析表

020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.008	3081.61	3961.86	6.62	1014.03	24.65288	31.69488	0.05296	8.11224	
020001-97换	成品铰链安装	10个	0.157143	189.55	364.41	0	68.38	29.78645565	57.2044805	0	10.74543834	
020001-97换	抽屉滑轨安装	10个	0.228572	189.55	222.31	0	61.27	43.3258226	50.8464132	0	14.00460644	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.142858	1077.48	0	23.23	286.78	153.9266378	0	3.31859134	40.96881724	
小计								887.6111143	2717.021462	19.13569114	372.0976472	
清单项目综合单价											3995.86591505	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	153.925714	1		153.93		
		普工人工费				元	66.495866	1.3916		92.54		
		技工人工费				元	264.039802	1.3625		359.75		
		高级技工人工费				元	203.731511	1.3812		281.39		
	材料	2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）				m2	4.9793	386.73		1925.64		
		成品铰链				个	1.571429	36.26		56.98		
		抽屉滑轨				个	2.285714	22.12		50.56		
		杉木枋板材				m3	0.014648	1946.9		28.52		
		橡胶密封条				m	12.32007	1.77		21.81		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	16.762	2.21		37.04		
		玻璃胶 300mL				支	0.153767	10.62		1.63		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	1.43181	8.85		12.67		
		其他材料费(按百分比计算)				元	16.522129	1		16.52		
		型钢(综合)				t	0.092977	4329.2		402.52		
		膨胀螺栓(综合)				套	7.020262	1.11		7.79		
		合金钢钻头 10mm				个	1.959274	15.93		31.21		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	2.150228	7.63		16.41		
		硅酸钙板 δ=9mm				m2	6.9536	15.49		107.71		
	机械	降效增加机械费				元	3.318571	1		3.32		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.00208	25.46		0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.089469	176.2		15.76		
项目编码	011501001002	项目名称			文化墙展示柜			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.035797	2742.61	25097.72	430.05	2011.37	98.17721017	898.4230828	15.39449985	72.00101189	
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.008998	646.3	2022.22	0	272.13	5.8154074	18.1959356	0	2.44862574	
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2006.23	50927.97	52.86	3081.06	20.0623	509.2797	0.5286	30.8106	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.072099	360.99	0	46.33	98.83	26.02701801	0	3.34034667	7.12554417	
小计								150.0819356	1425.898718	19.26344652	112.3857818	
清单项目综合单价											1707.62988230	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	26.026676	1		26.03		
		普工人工费				元	12.870687	1.3916		17.91		
		技工人工费				元	28.178329	1.3625		38.39		
		高级技工人工费				元	49.051669	1.3812		67.75		
	材料	18mm厚黑色肤感板（WD-01）				m2	3.615465	247		893.02		
		(11+5+9+25)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）踢脚				m	0.953771	19.03		18.15		
		型钢(综合)				t	0.114	4329.2		493.53		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.72	1.11		3.02		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.04065	7.63		0.31		
		圆钉 L=60mm				kg	0.090566	4.87		0.44		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.036513	13.27		0.48		
		其他材料费(按百分比计算)				元	16.936423	1		16.94		
	机械	降效增加机械费				元	3.340303	1		3.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.003	176.2		0.53		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.065723	234.23		15.39		
项目编码	011501001003	项目名称			装饰柜（WD-02）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4839.83	25371.73	0	2549.3	48.3983	253.7173	0	25.493	
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.025701	2742.61	5993.47	430.05	1056.16	70.48781961	154.0381725	11.05271505	27.14436816	
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.00393	1087.83	1807.78	0	378.25	4.2751719	7.1045754	0	1.4865225	
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.01	3081.61	3961.86	6.62	1014.03	30.8161	39.6186	0.0662	10.1403	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005949	5430.29	0	392.12	1464.99	32.30479521	0	2.33272188	8.71522551	
小计								186.2821867	454.4786479	13.45163693	72.97941617	
清单项目综合单价											727.19188769	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	32.303926	1		32.3		
		普工人工费				元	22.518223	1.3916		31.34		
		技工人工费				元	43.280065	1.3625		58.97		
		高级技工人工费				元	46.09718	1.3812		63.67		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）				m2	1	247		247		
		9mm厚三聚氰胺饰面板				m2	2.595718	58.79		152.6		
		成品铰链				个	0.1	36.26		3.63		
		磁吸装置				个	0.1	18.29		1.83		
		硅酸钙板 δ=9mm				m2	0.416559	15.49		6.45		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.065691	8.85		0.58		
		圆钉 L=60mm				kg	0.065021	4.87		0.32		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.026214	13.27		0.35		
		膨胀螺栓(综合)				套	3.224	1.11		3.58		
		杉木枋板材				m3	0.01831	1946.9		35.65		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.491323	1		2.49		
	机械	降效增加机械费				元	2.332659	1		2.33		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.047186	234.23		11.05		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.0026	25.46		0.07		
项目编码	011501004003	项目名称			接待台			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.0493	5099.2	40548.48	0	3376.78	251.39056	1999.040064	0	166.475254	
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.0656	1087.83	1807.78	0	378.25	71.361648	118.590368	0	24.8132	
020006-57换	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.087786	3570.28	5239.9	179.72	1219.61	313.4206001	459.9898614	15.77689992	107.0646835	
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.008	3081.61	3961.86	6.62	1014.03	24.65288	31.69488	0.05296	8.11224	
020001-97换	成品铰链安装	10个	0.157143	189.55	364.41	0	68.38	29.78645565	57.2044805	0	10.74543834	
020001-97换	抽屉滑轨安装	10个	0.235715	189.55	222.31	0	61.27	44.67977825	52.4918615	0	14.44225805	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.071429	2159.7	0	46.5	574.82	154.2652113	0	3.3214485	41.05881778	
小计								889.5571333	2718.981456	19.15130842	372.7118916	
清单项目综合单价											4000.40178901	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	154.264286	1		154.26		
		普工人工费				元	66.752255	1.3916		92.89		
		技工人工费				元	264.770437	1.3625		360.75		
		高级技工人工费				元	203.917362	1.3812		281.65		

工程量清单综合单价分析表

	2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	4.9793	386.73	1925.64		
	成品铰链	个	1.571429	36.26	56.98		
	抽屉滑轨	个	2.357143	22.12	52.14		
	杉木枋板材	m3	0.014648	1946.9	28.52		
	橡胶密封条	m	12.32007	1.77	21.81		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	16.762	2.21	37.04		
	玻璃胶 300mL	支	0.153767	10.62	1.63		
材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.43181	8.85	12.67		
	其他材料费(按百分比计算)	元	16.533763	1	16.53		
	型钢(综合)	t	0.093053	4329.2	402.85		
	膨胀螺栓(综合)	套	7.023879	1.11	7.8		
	合金钢钻头 10mm	个	1.96087	15.93	31.24		
	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	2.151979	7.63	16.42		
	硅酸钙板 δ=9mm	m2	6.9536	15.49	107.71		
	降效增加机械费	元	3.321429	1	3.32		
机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00208	25.46	0.05		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.089541	176.2	15.78		

项目编码	011501004004	项目名称	水吧台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.081204	5099.2	40548.48	0	3376.78	414.0754368	3292.698772	0	274.2080431
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.094399	1087.83	1807.78	0	378.25	102.6900642	170.682242	0	35.70642175
020006-57换	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.060292	3570.28	5239.9	179.72	1219.61	215.2593218	315.9240508	10.83567824	73.53272612
020001-97换	成品铰链安装	10个	0.15534	189.55	364.41	0	68.38	29.444697	56.6074494	0	10.6221492
020001-97换	抽屉滑轨安装	10个	0.23301	189.55	222.31	0	61.27	44.1670455	51.8004531	0	14.2765227
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.097088	1740.92	0	23.42	462.35	169.022441	0	2.27380096	44.8886368
小计								974.6590062	3887.683347	13.1094792	453.2344997
清单项目综合单价											5328.68633252

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	169.021359	1	169.02		
	人工	普工人工费	元	78.702667	1.3916	109.52		
		技工人工费	元	255.106673	1.3625	347.58		
		高级技工人工费	元	252.337651	1.3812	348.53		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	8.201592	386.73	3171.8		
		抽屉滑轨	个	2.330097	22.12	51.54		
		成品铰链	个	1.553398	36.26	56.33		
		型钢(综合)	t	0.063909	4329.2	276.67		
		橡胶密封条	m	20.29285	1.77	35.92		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	2.130144	8.85	18.85		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	3.052607	1.11	3.39		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	27.60932	2.21	61.02		
		合金钢钻头 10mm	个	1.346726	15.93	21.45		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	1.47798	7.63	11.28		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	10.006194	15.49	155		
		玻璃胶 300mL	支	0.253275	10.62	2.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	21.738701	1	21.74		
		降效增加机械费	元	2.273786	1	2.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.061497	176.2	10.84		

项目编码	011501004005	项目名称	茶水台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.054098	5099.2	40548.48	0	3376.78	275.8565216	2194.391972	0	182.6770444
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.055799	1087.83	1807.78	0	378.25	60.69982617	100.8731852	0	21.10597175
020006-57换	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.033832	3570.28	5239.9	179.72	1219.61	120.789713	177.2769668	6.08028704	41.26184552
020001-97换	成品铰链安装	10个	0.259741	189.55	364.41	0	68.38	49.23390655	94.63221781	0	17.76108958
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.064936	1636.7	0	19.64	434.5	106.2807512	0	1.27534304	28.214692
小计								612.8607185	2566.392502	7.35563008	291.0206433
清单项目综合单价											3477.62949372

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	106.279221	1	106.28		
	人工	普工人工费	元	50.41027	1.3916	70.15		
		技工人工费	元	157.282975	1.3625	214.3		
		高级技工人工费	元	160.820907	1.3812	222.13		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	5.463838	386.73	2113.03		
		型钢(综合)	t	0.035861	4329.2	155.25		
		成品铰链	个	2.597403	36.26	94.18		
		橡胶密封条	m	13.518941	1.77	23.93		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.300593	8.85	11.51		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	1.712906	1.11	1.9		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	18.393117	2.21	40.65		
		合金钢钻头 10mm	个	0.755687	15.93	12.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.829337	7.63	6.33		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	5.914662	15.49	91.62		
		玻璃胶 300mL	支	0.16873	10.62	1.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.137157	1	14.14		
		降效增加机械费	元	1.275325	1	1.28		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.034508	176.2	6.08		

项目编码	011501004006	项目名称	茶水台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.059978	778.01	897.88	0	250.78	46.66348378	53.85304664	0	15.04128284
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.007395	4839.83	25371.73	0	2549.3	35.79054285	187.6239434	0	18.8520735
020003-195换	木质饰面板（钉板） 墙面	100m2	0.026896	2742.61	5993.47	430.05	1056.16	73.76523856	161.2003691	11.5666248	28.40647936
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.005998	1087.83	1807.78	0	378.25	6.52480434	10.84300444	0	2.2687435
020006-57换	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.02173	3570.28	5239.9	179.72	1219.61	77.5821844	113.863027	3.9053156	26.5021253
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.110865	454.78	0	29.28	122.44	50.4191847	0	3.2461272	13.5743106
小计								290.7454386	527.3834506	18.7180676	104.6450151
清单项目综合单价											941.49197188

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	50.419069	1	50.42		
	人工	普工人工费	元	23.607723	1.3916	32.85		
		技工人工费	元	85.397715	1.3625	116.35		
		高级技工人工费	元	65.968064	1.3812	91.12		
		18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	0.739468	247	182.65		
		9mm厚三聚氰胺饰面板	m2	2.716475	58.79	159.7		
		600*1200*9mm白色岩板（CT-01）	m2	0.635765	73.89	46.98		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.100186	1.11	1.22		
		合金钢钻头 10mm	个	0.485372	15.93	7.73		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.532677	7.63	4.06		
		型钢(综合)	t	0.023033	4329.2	99.71		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.100259	8.85	0.89		

工程量清单综合单价分析表

	材料	硅酸钙板 δ=9mm	m2	0.635765	15.49	9.85		
		圆钉 L=60mm	kg	0.068046	4.87	0.33		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.027434	13.27	0.36		
		成品铰链	个	0.073947	36.26	2.68		
		磁吸装置	个	0.073947	18.29	1.35		
		云石胶	kg	0.262403	17.7	4.64		
		玻璃胶 300mL	支	0.159961	10.62	1.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.503352	1	3.5		
	机械	降效增加机械费	元	3.24612	1	3.25		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.022164	176.2	3.91		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.049381	234.23	11.57		

项目编码	011501004007	项目名称	吊柜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.042903	5099.2	40548.48	0	3376.78	218.7709776	1739.69145	0	144.8739923
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.029701	1087.83	1807.78	0	378.25	32.30963883	53.6871378	0	11.23440325
020001-97换	成品铰链安装	10个	0.135517	189.55	364.41	0	68.38	25.68724735	49.3871457	0	9.26665246
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.056466	1028.33	0	0	272.12	58.06568178	0	0	15.36552792
小计								334.8335456	1842.728061	0	180.740576

清单项目综合单价 2358.30218272

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	58.064935	1	58.06		
		普工人工费	元	30.626357	1.3916	42.62		
		技工人工费	元	68.551329	1.3625	93.4		
		高级技工人工费	元	101.899689	1.3812	140.74		
	材料	2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	4.333134	386.73	1675.75		
		成品铰链	个	1.355167	36.26	49.14		
		橡胶密封条	m	10.721289	1.77	18.98		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.788213	8.85	6.98		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	14.586787	2.21	32.24		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	3.148278	15.49	48.77		
		玻璃胶 300mL	支	0.133812	10.62	1.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.431612	1	9.43		
	机械							

项目编码	011501004008	项目名称	储物柜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4839.83	25371.73	0	2549.3	48.3983	253.7173	0	25.493
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.042198	2742.61	5993.47	430.05	1056.16	115.7326568	252.9124471	18.1472499	44.56783968
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.010399	646.3	2022.22	0	272.13	6.7208737	21.0290687	0	2.82987987
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2006.23	6553.67	52.86	862.35	20.0623	65.5367	0.5286	8.6235
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.068682	583.18	0	57.05	158.4	40.05396876	0	3.9183081	10.8792288
小计								230.9680992	593.1955128	22.594158	92.39344835

清单项目综合单价 939.15121843

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	40.053571	1	40.05		
		普工人工费	元	26.350919	1.3916	36.67		
		技工人工费	元	51.669835	1.3625	70.4		
		高级技工人工费	元	60.703101	1.3812	83.84		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	1	247	247		
		9mm厚三聚氰胺饰面板	m2	4.261978	58.79	250.56		
		型钢(综合)	t	0.014	4329.2	60.61		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		(11+5+9+25)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）踢脚	m	1.102225	19.03	20.98		
		成品铰链	个	0.1	36.26	3.63		
		磁吸装置	个	0.1	18.29	1.83		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		圆钉 L=60mm	kg	0.10676	4.87	0.52		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.043042	13.27	0.57		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.171546	1	4.17		
	机械	降效增加机械费	元	3.918269	1	3.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	176.2	0.53		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.077475	234.23	18.15		

项目编码	011501001004	项目名称	文化墙展示柜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.035799	2742.61	25097.72	430.05	2011.37	98.18269539	898.4732783	15.39535995	72.00503463
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.009002	646.3	2022.22	0	272.13	5.8179926	18.2040244	0	2.44971426
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2006.23	50927.97	52.86	3081.06	20.0623	509.2797	0.5286	30.8106
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.033501	776.95	0	99.72	212.73	26.02860195	0	3.34071972	7.12666773
小计								150.0915899	1425.957003	19.26467967	112.3920166

清单项目综合单价 1707.70528895

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	26.028476	1	26.03		
		普工人工费	元	12.871602	1.3916	17.91		
		技工人工费	元	28.180332	1.3625	38.4		
		高级技工人工费	元	49.055157	1.3812	67.75		
	材料	18mm厚黑色肤感板（WD-01）	m2	3.615698	247	893.08		
		(11+5+9+25)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）踢脚	m	0.954178	19.03	18.16		
		型钢(综合)	t	0.114	4329.2	493.53		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		圆钉 L=60mm	kg	0.090571	4.87	0.44		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.036515	13.27	0.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	16.936731	1	16.94		
	机械	降效增加机械费	元	3.340704	1	3.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	176.2	0.53		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.065727	234.23	15.4		

项目编码	011501001005	项目名称	打印机柜体	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4839.83	25371.73	0	2549.3	48.3983	253.7173	0	25.493
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.034102	2742.61	5993.47	430.05	1056.16	93.52848622	204.3893139	14.6655651	36.01716832
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.004102	646.3	2022.22	0	272.13	2.6511226	8.29514644	0	1.11627726
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.01	3081.61	3961.86	6.62	1014.03	30.8161	39.6186	0.0662	10.1403
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.028802	1277.6	0	107.31	345.74	36.7974352	0	3.09074262	9.95800348
小计								212.191444	506.0203604	17.82250772	82.72474906

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								818.75906118
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	36.797235	1	36.8		
		普工人工费	元	24.740867	1.3916	34.43		
		技工人工费	元	48.144467	1.3625	65.6		
		高级技工人工费	元	54.565366	1.3812	75.37		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	1	247	247		
		9mm厚三聚氰胺饰面板	m2	3.44424	58.79	202.49		
		成品铰链	个	0.1	36.26	3.63		
		磁吸装置	个	0.1	18.29	1.83		
		杉木枋板材	m3	0.01831	1946.9	35.65		
		(11+5+9+25)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）踢脚	m	0.434747	19.03	8.27		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.224	1.11	3.58		
		圆钉 L=60mm	kg	0.086276	4.87	0.42		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.034783	13.27	0.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.692174	1	2.69		
	机械	降效增加机械费	元	3.090726	1	3.09		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0026	25.46	0.07		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.06261	234.23	14.67		

项目编码	011501001006	项目名称	打印室地柜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4839.83	25371.73	0	2549.3	48.3983	253.7173	0	25.493
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.015026	2742.61	5993.47	430.05	1056.16	41.21045786	90.05788022	6.4619313	15.86986016
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.018498	646.3	2022.22	0	272.13	11.9552574	37.4078255	0	5.03386074
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.01	3081.61	3961.86	6.62	1014.03	30.8161	39.6186	0.0662	10.1403
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.518135	53.6	0	2.64	14.37	27.772036	0	1.3678764	7.44559995
小计								160.1521513	420.8008058	7.8960077	63.98262085

清单项目综合单价								652.83158559
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	27.772021	1	27.77		
		普工人工费	元	20.278421	1.3916	28.22		
		技工人工费	元	38.375308	1.3625	52.29		
		高级技工人工费	元	37.55693	1.3812	51.87		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	1	247	247		
		9mm厚三聚氰胺饰面板	m2	1.517617	58.79	89.22		
		成品铰链	个	0.1	36.26	3.63		
		磁吸装置	个	0.1	18.29	1.83		
		杉木枋板材	m3	0.01831	1946.9	35.65		
		(11+5+9+25)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）踢脚	m	1.960725	19.03	37.31		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.224	1.11	3.58		
		圆钉 L=60mm	kg	0.038016	4.87	0.19		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.015326	13.27	0.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.195899	1	2.2		
	机械	降效增加机械费	元	1.367876	1	1.37		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0026	25.46	0.07		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.027588	234.23	6.46		

项目编码	011501001007	项目名称	打印室吊柜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4839.83	25371.73	0	2549.3	48.3983	253.7173	0	25.493
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.015013	2742.61	5993.47	430.05	1056.16	41.17480393	89.97996511	6.45634065	15.85613008
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.01	3081.61	3961.86	6.62	1014.03	30.8161	39.6186	0.0662	10.1403
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.25189	100.27	0	5.43	26.93	25.2570103	0	1.3677627	6.7833977
小计								145.6462142	383.3158651	7.89030335	58.27282778

清单项目综合单价								595.12521047
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	25.256927	1	25.26		
		普工人工费	元	19.033919	1.3916	26.49		
		技工人工费	元	35.65167	1.3625	48.58		
		高级技工人工费	元	32.815684	1.3812	45.33		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	1	247	247		
		9mm厚三聚氰胺饰面板	m2	1.516272	58.79	89.14		
		成品铰链	个	0.1	36.26	3.63		
		磁吸装置	个	0.1	18.29	1.83		
		杉木枋板材	m3	0.01831	1946.9	35.65		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.224	1.11	3.58		
		圆钉 L=60mm	kg	0.037982	4.87	0.18		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.015313	13.27	0.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.102276	1	2.1		
	机械	降效增加机械费	元	1.367758	1	1.37		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0026	25.46	0.07		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.027563	234.23	6.46		

项目编码	011501001008	项目名称	会议室电视背景	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.020499	2742.61	25097.72	430.05	2011.37	56.22076239	514.4781623	8.81559495	41.23107363
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.020499	1087.83	1807.78	0	378.25	22.29942717	37.05768222	0	7.75374675
020003-32换	石膏板基层 墙面 *（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.020499	870.26	1807.78	0	320.68	17.83945974	37.05768222	0	6.57361932
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.001601	5099.2	40548.48	0	3376.78	8.1638192	64.91811048	0	5.40622478
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2006.23	14097.3	52.86	1239.53	20.0623	140.973	0.5286	12.3953
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.062267	419.75	0	31.48	113.32	26.13657325	0	1.96016516	7.05609644
小计								150.7223418	794.4846432	11.30436011	80.41606092

清单项目综合单价								1036.92740598
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	26.136364	1	26.14		
		普工人工费	元	12.91991	1.3916	17.98		
		技工人工费	元	28.297625	1.3625	38.56		
		高级技工人工费	元	49.263635	1.3812	68.04		
	材料	18mm厚黑色肤感板（WD-01）	m2	2.070311	247	511.37		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	0.161625	386.73	62.51		
		橡胶密封条	m	0.399902	1.77	0.71		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.544085	2.21	1.2		
		玻璃胶 300mL	支	0.004991	10.62	0.05		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	4.345604	15.49	67.31		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.696175	8.85	6.16		
		型钢(综合)	t	0.031	4329.2	134.21		

工程量清单综合单价分析表

		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05186	4.87	0.25		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.020908	13.27	0.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.054448	1	7.05		
	机械	降效增加机械费	元	1.960149	1	1.96		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	176.2	0.53		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.037635	234.23	8.82		

项目编码	011501001009	项目名称	会议室背景柜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.005	4839.83	25371.73	0	2549.3	24.19915	126.85865	0	12.7465
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.015	2742.61	6620.4	430.05	1087.5	41.13915	99.306	6.45075	16.3125
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.0029	5099.2	40548.48	0	3376.78	14.78768	117.590592	0	9.792662
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.003601	646.3	2022.22	0	272.13	2.3273263	7.28201422	0	0.97994013
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.01	3081.61	3961.86	6.62	1014.03	30.8161	39.6186	0.0662	10.1403
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.023686	1003.27	0	57.72	269.61	23.76345322	0	1.36715592	6.38598246
小计								137.0328595	390.6558562	7.88410592	56.35788459
清单项目综合单价											591.93070625

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	23.762909	1	23.76		
		普工人工费	元	15.022147	1.3916	20.9		
		技工人工费	元	29.881857	1.3625	40.71		
		高级技工人工费	元	37.391694	1.3812	51.65		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	0.5	247	123.5		
		9mm厚三聚氰胺饰面板	m2	1.2	58.79	70.55		
		2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）	m2	0.292809	386.73	113.24		
		杉木枋板材	m3	0.01831	1946.9	35.65		
		手写板饰面	m2	0.3	92.92	27.88		
		(11+5+9+25)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）踢脚	m	0.38162	19.03	7.26		
		成品铰链	个	0.05	36.26	1.81		
		磁吸装置	个	0.05	18.29	0.91		
		橡胶密封条	m	0.724485	1.77	1.28		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.985694	2.21	2.18		
		玻璃胶 300mL	支	0.009042	10.62	0.1		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.019714	8.85	0.17		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.224	1.11	3.58		
		圆钉 L=60mm	kg	0.03795	4.87	0.18		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0153	13.27	0.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.12053	1	2.12		
	机械	降效增加机械费	元	1.367125	1	1.37		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0026	25.46	0.07		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.02754	234.23	6.45		

项目编码	011501001010	项目名称	会议室电视背柜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.0047	4839.83	25371.73	0	2549.3	22.747201	119.247131	0	11.98171
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.015	2742.61	5993.47	430.05	1056.16	41.13915	89.90205	6.45075	15.8424
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.0036	646.3	2022.22	0	272.13	2.32668	7.279992	0	0.979668
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2006.23	15428.53	52.86	1306.09	20.0623	154.2853	0.5286	13.0609
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.028075	644.73	0	52.16	174.34	18.10079475	0	1.464392	4.8945955
小计								104.3761258	370.714473	8.443742	46.7592735
清单项目综合单价											530.29361425

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	18.100225	1	18.1		
		普工人工费	元	12.025731	1.3916	16.74		
		技工人工费	元	23.500769	1.3625	32.02		
		高级技工人工费	元	27.163342	1.3812	37.52		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	0.469961	247	116.08		
		9mm厚三聚氰胺饰面板	m2	1.515	58.79	89.07		
		型钢(综合)	t	0.034	4329.2	147.19		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		(11+5+9+25)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）踢脚	m	0.381505	19.03	7.26		
		成品铰链	个	0.046996	36.26	1.7		
		磁吸装置	个	0.046996	18.29	0.86		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		圆钉 L=60mm	kg	0.03795	4.87	0.18		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0153	13.27	0.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.821771	1	4.82		
	机械	降效增加机械费	元	1.464346	1	1.46		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	176.2	0.53		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.02754	234.23	6.45		

项目编码	011501004009	项目名称	展台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.0086	4839.83	25371.73	0	2549.3	41.622538	218.196878	0	21.92398
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.025	2742.61	5993.47	430.05	1056.16	68.56525	149.83675	10.75125	26.404
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.02	1184.28	3409.7	315.04	506.39	23.6856	68.194	6.3008	10.1278
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.0206	646.3	2022.22	0	272.13	13.31378	41.657732	0	5.605878
020006-57换	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.029125	3570.28	5239.9	179.72	1219.61	103.984405	152.6120875	5.234345	35.52114125
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.041667	1264.7	0	112.22	342.69	52.6962549	0	4.67587074	14.27886423
小计								303.8678279	630.4974475	26.96226574	113.8616635
清单项目综合单价											1075.18920462

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	52.695833	1	52.7		
		普工人工费	元	26.673268	1.3916	37.12		
		技工人工费	元	91.166837	1.3625	124.21		
		高级技工人工费	元	65.043931	1.3812	89.84		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	0.86	247	212.42		
		9mm厚三聚氰胺饰面板	m2	2.525	58.79	148.44		
		圆钉 L=60mm	kg	0.11441	4.87	0.56		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.03774	13.27	0.5		
		胶合板 δ=12mm	m2	2.1	30.97	65.04		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		(11+5+9+25)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）踢脚	m	2.1836	19.03	41.55		
		磁吸装置	个	0.086	18.29	1.57		
		型钢(综合)	t	0.030873	4329.2	133.66		
		成品铰链	个	0.086	36.26	3.12		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.474628	1.11	1.64		
		合金钢钻头 10mm	个	0.650565	15.93	10.36		

工程量清单综合单价分析表

		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.71397	7.63	5.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.121107	1	4.12		
	机械	降效增加机械费	元	4.675833	1	4.68		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0728	234.23	17.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.029708	176.2	5.23		

项目编码	011501004010	项目名称	展台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.008331	4839.83	25371.73	0	2549.3	40.32062373	211.3718826	0	21.2382183
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.025	2742.61	5993.47	430.05	1056.16	68.56525	149.83675	10.75125	26.404
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.02	1184.28	3409.7	315.04	506.39	23.6856	68.194	6.3008	10.1278
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.021097	646.3	2022.22	0	272.13	13.6349911	42.6627434	0	5.74112661
020006-57换	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.029133	3570.28	5239.9	179.72	1219.61	104.0129672	152.6540067	5.23578276	35.53089813
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.081834	641.49	0	57.14	173.84	52.49569266	0	4.67599476	14.22602256
小计								302.7151247	624.7194147	26.96382752	113.2680656
清单项目综合单价											1067.66643252

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	52.49509	1	52.5		
		普工人工费	元	26.396527	1.3916	36.73		
		技工人工费	元	90.732986	1.3625	123.62		
		高级技工人工费	元	65.058676	1.3812	89.86		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	0.833061	247	205.77		
		9mm厚三聚氰胺饰面板	m2	2.525	58.79	148.44		
		圆钉 L=60mm	kg	0.11441	4.87	0.56		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.03774	13.27	0.5		
		胶合板 δ=12mm	m2	2.1	30.97	65.04		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		(11+5+9+25)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）踢脚	m	2.236236	19.03	42.56		
		磁吸装置	个	0.083306	18.29	1.52		
		型钢(综合)	t	0.030881	4329.2	133.69		
		成品铰链	个	0.083306	36.26	3.02		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.475011	1.11	1.64		
		合金钢钻头 10mm	个	0.650734	15.93	10.37		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.714156	7.63	5.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.089997	1	4.09		
	机械	降效增加机械费	元	4.675941	1	4.68		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0728	234.23	17.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.029715	176.2	5.24		

项目编码	011501004011	项目名称	吧台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.007399	4839.83	25371.73	0	2549.3	35.80990217	187.7254303	0	18.8622707
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.0286	2742.61	5993.47	430.05	1056.16	78.438646	171.413242	12.29943	30.206176
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.068972	778.01	897.88	0	250.78	53.66090572	61.92857936	0	17.29679816
020006-57换	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.01478	3570.28	5239.9	179.72	1219.61	52.7687384	77.445722	2.6562616	18.0258358
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.013899	1087.83	1807.78	0	378.25	15.11974917	25.12653420	0	5.25729675
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.0086	646.3	2022.22	0	272.13	5.55818	17.391092	0	2.340318
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.086431	585.85	0	36.3	157.62	50.63560135	0	3.1374453	13.62325422
小计								291.9917228	541.0303999	18.0931369	105.6119496
清单项目综合单价											956.72720919

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	50.635264	1	50.64		
		普工人工费	元	24.548441	1.3916	34.16		
		技工人工费	元	79.880188	1.3625	108.84		
		高级技工人工费	元	71.207331	1.3812	98.35		
	材料	18mm厚白色肤感板（WD-02）	m2	0.739844	247	182.74		
		9mm厚三聚氰胺饰面板	m2	2.888583	58.79	169.82		
		(11+5+9+25)*2mm厚磨砂灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-01）踢脚	m	0.911582	19.03	17.35		
		圆钉 L=60mm	kg	0.072358	4.87	0.35		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.029172	13.27	0.39		
		云石胶	kg	0.30175	17.7	5.34		
		玻璃胶 300mL	支	0.183947	10.62	1.95		
		600*1200*9mm白色岩板（CT-01）	m2	0.731098	73.89	54.02		
		磁吸装置	个	0.073984	18.29	1.35		
		成品铰链	个	0.073984	36.26	2.68		
		型钢(综合)	t	0.015666	4329.2	67.82		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.232319	8.85	2.06		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.748306	1.11	0.83		
		合金钢钻头 10mm	个	0.330132	15.93	5.26		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.362307	7.63	2.76		
		硅酸钙板 δ=9mm	m2	1.473189	15.49	22.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.458792	1	3.46		
	机械	降效增加机械费	元	3.137424	1	3.14		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.052509	234.23	12.3		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.015075	176.2	2.66		

项目编码	011508001001	项目名称	亚克力标牌	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-71换	附着式反光轮廓标安装	100个	0.01	168.21	5551.04	0	322.06	1.6821	55.5104	0	3.2206
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.052632	6.71	0	0	1.77	0.35316072	0	0	0.09315864
小计								2.03526072	55.5104	0	3.31375864
清单项目综合单价											60.85941936

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.353158	1	0.35		
		普工人工费	元	0.54308	1.3916	0.76		
		技工人工费	元	0.67987	1.3625	0.93		
	材料	150*6*160mm亚克力标牌	个	1.01	53.1	53.63		
		螺栓 M6mm×25mm	套	2.02	0.13	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6168	1	1.62		
	机械							

项目编码	011508001002	项目名称	亚克力标牌	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-71换	附着式反光轮廓标安装	100个	0.01	168.21	6010.85	0	345.05	1.6821	60.1085	0	3.4505
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.016394	21.53	0	0	5.7	0.35296282	0	0	0.0934458
小计								2.03506282	60.1085	0	3.5439458

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							65.68750862		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	0.352951	1	0.35			
		普工人工费	元	0.54308	1.3916	0.76			
		技工人工费	元	0.67987	1.3625	0.93			
	材料	120*15*180mm亚克力标牌	个	1.01	57.52	58.1			
		螺栓 M6mm×25mm	套	2.02	0.13	0.26			
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7507	1	1.75			
	机械								
项目编码	011508001003	项目名称	亚克力标牌		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-71换	附着式反光轮廓标安装	100个	0.01	168.21	6010.85	0	345.05	1.6821	60.1085	0	3.4505
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006623	53.29	0	0	14.1	0.35293967	0	0	0.0933843
小计								2.03503967	60.1085	0	3.5438843
清单项目综合单价							65.68742397		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	0.352914	1	0.35			
		普工人工费	元	0.54308	1.3916	0.76			
		技工人工费	元	0.67987	1.3625	0.93			
	材料	120*10*180mm亚克力标牌	个	1.01	57.52	58.1			
		螺栓 M6mm×25mm	套	2.02	0.13	0.26			
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7507	1	1.75			
	机械								
项目编码	011601014001	项目名称	已完工程及设备保护		计量单位	项			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	已完工程及设备保护	项	1	20000	0	0	5292.4	20000	0	0	5292.4
小计								20000	0	0	5292.4
清单项目综合单价							25292.4000000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	已完工程及设备保护 人工费	项	1	20000	20000			
	材料								
	机械								
项目编码	011601001001	项目名称	活动脚手架		计量单位	项			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 天棚面装饰	100m2	61.8921	700.32	193.06	1.76	195.1	43344.27547	11948.88883	108.930096	12075.14871
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	9093.63	0	22.85	2407.99	9093.63	0	22.85	2407.99
小计								52437.90547	11948.88883	131.780096	14483.13871
清单项目综合单价							79001.71310400		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	9093.63	1	9093.63			
		普工人工费	元	14807.93249	1.3916	20606.72			
		技工人工费	元	16687.71936	1.3625	22737.02			
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	1.671087	7079.65	11830.71			
		其他材料费(按百分比计算)	元	118.213911	1	118.21			
	机械	降效增加机械费	元	22.85	1	22.85			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.185676	585.55	108.72			
项目编码	011601001002	项目名称	活动脚手架		计量单位	项			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	77.5104	466.69	107.25	2.34	129.03	36173.32858	8312.9904	181.374336	10001.16691
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	7589.16	0	38.05	2010.96	7589.16	0	38.05	2010.96
小计								43762.48858	8312.9904	219.424336	12012.12691
清单项目综合单价							64307.03022400		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	7589.16	1	7589.16			
		普工人工费	元	12356.9405	1.3916	17195.92			
		技工人工费	元	13928.7739	1.3625	18977.95			
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	1.162656	7079.65	8231.2			
		其他材料费(按百分比计算)	元	82.161024	1	82.16			
	机械	降效增加机械费	元	38.05	1	38.05			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.310042	585.55	181.55			
项目编码	011601002001	项目名称	开荒保洁费用		计量单位	项			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-3	开荒保洁费用	m2	8801.55	18	0	0	4.76	158427.9	0	0	41895.378
小计								158427.9	0	0	41895.378
清单项目综合单价							200323.27800000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	开荒保洁费用 人工费	m2	8801.55	18	158427.9			
	材料								
	机械								
项目编码	011601002002	项目名称	室内空气检测及空气治理		计量单位	项			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-4	室内空气检测及空气治理	项	1	10000	0	0	2646.2	10000	0	0	2646.2
小计								10000	0	0	2646.2
清单项目综合单价							12646.2000000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	室内空气检测及空气治理 人工费	项	1	10000	10000			
	材料								
	机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-精装修工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1258617.63	
2	措施项目	120019.15	
2.1	安全文明施工	27167.6	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	22065.7	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5101.9	
2.2	其他措施项目费	92851.55	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	124077.31	
5	含税建安工程造价	1502714.09	
合计		3005428.18	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电气工程					1258617.63	0
1-1		强电工程					1114092.64	0
1-1-1	030402011001	成套配电箱	1.名称:20-ALbg1/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	3018.73	3018.73	0
1-1-2	030402011002	成套配电箱	1.名称:20-ALbg2/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	3018.73	3018.73	0
1-1-3	030402011003	成套配电箱	1.名称:20-ALbg3/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	4054.13	4054.13	0
1-1-4	030402011004	成套配电箱	1.名称:20-ALbg4/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	3973.6	3973.6	0
1-1-5	030402011005	成套配电箱	1.名称:20-ALbg5/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	2880.68	2880.68	0
1-1-6	030402011006	成套配电箱	1.名称:20-ALbg6/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	3018.73	3018.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程　　第 2 页，共 13 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7	030402011007	成套配电箱	1.名称:20-ALbg7/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	3893.07	3893.07	0
1-1-8	030402011008	成套配电箱	1.名称:20-ALbg8/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	3789.53	3789.53	0
1-1-9	030402011009	成套配电箱	1.名称:20-ALbg9/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	3018.73	3018.73	0
1-1-10	030402011010	成套配电箱	1.名称:20-ALbg10/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	3973.6	3973.6	0
1-1-11	030402011011	成套配电箱	1.名称:20-ALbg11/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	2673.6	2673.6	0
1-1-12	030402011012	成套配电箱	1.名称:21-ALbg1/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	2017.85	2017.85	0
1-1-13	030402011013	成套配电箱	1.名称:21-ALbg2/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	3789.53	3789.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程　　第 3 页，共 13 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-14	030402011014	成套配电箱	1.名称:21-ALbg3/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	2017.85	2017.85	0
1-1-15	030402011015	成套配电箱	1.名称:21-ALbg4/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	2696.61	2696.61	0
1-1-16	030402011016	成套配电箱	1.名称:21-ALbg5/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	4088.65	4088.65	0
1-1-17	030402011017	成套配电箱	1.名称:21-ALbg6/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	2328.47	2328.47	0
1-1-18	030402011018	成套配电箱	1.名称:21-ALbg7/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	2236.43	2236.43	0
1-1-19	030402011019	成套配电箱	1.名称:21-ALbg8/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	4065.64	4065.64	0
1-1-20	030402011020	成套配电箱	1.名称:21-ALbg9/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	4272.72	4272.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程　　第 4 页，共 13 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-21	030402011021	成套配电箱	1.名称:21-ALbg10/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	3755.02	3755.02	0
1-1-22	030402011022	成套配电箱	1.名称:21-ALbg11/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	2121.39	2121.39	0
1-1-23	030402011023	成套配电箱	1.名称:21-ALbg12/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	2201.92	2201.92	0
1-1-24	030402011024	成套配电箱	1.名称:22-ALbg1/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	2017.85	2017.85	0
1-1-25	030402011025	成套配电箱	1.名称:22-ALbg2/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	3789.53	3789.53	0
1-1-26	030402011026	成套配电箱	1.名称:22-ALbg3/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	2017.85	2017.85	0
1-1-27	030402011027	成套配电箱	1.名称:22-ALbg4/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	2696.61	2696.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程　　第 5 页，共 13 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-28	030402011028	成套配电箱	1.名称:22-ALbg5/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	4088.65	4088.65	0
1-1-29	030402011029	成套配电箱	1.名称:22-ALbg6/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	2328.47	2328.47	0
1-1-30	030402011030	成套配电箱	1.名称:22-ALbg7/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	2236.43	2236.43	0
1-1-31	030402011031	成套配电箱	1.名称:22-ALbg8/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	4065.64	4065.64	0
1-1-32	030402011032	成套配电箱	1.名称:22-ALbg9/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	4655.02	4655.02	0
1-1-33	030402011033	成套配电箱	1.名称:22-ALbg10/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	3755.02	3755.02	0
1-1-34	030402011034	成套配电箱	1.名称:22-ALbg11/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	2121.39	2121.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程　　第 6 页，共 13 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-35	030402011035	成套配电箱	1.名称:22-ALbg12/办公配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	2201.92	2201.92	0
1-1-36	030413002001	装饰灯	1.名称：LED无边嵌装可调射灯AL7.2 2.规格参数：功率：7W；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	336	67.9	22814.4	0
1-1-37	030413002002	装饰灯	1.名称：LED无边嵌装可调射灯AL10.2 2.规格参数：功率：10W；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	299	89.27	26691.73	0
1-1-38	030413002003	装饰灯	1.名称：LED无边嵌装可调射灯AL10.3 2.规格参数：功率：10W；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	195	89.27	17407.65	0
1-1-39	030413002004	装饰灯	1.名称：LED无边嵌装可调射灯AL12.3 2.规格参数：功率：12W；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	136	121.8	16564.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程　　第 7 页，共 13 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-40	030413002005	装饰灯	1.名称：LED无边嵌装可调射灯AL12.5 2.规格参数：功率：12W；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	130	121.8	15834	0
1-1-41	030413002006	装饰灯	1.名称：LED磁吸导轨灯TL7.2 2.规格参数：功率：7W；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	229	97.59	22348.11	0
1-1-42	030413002007	装饰灯	1.名称：LED磁吸导轨灯TL12.3 2.规格参数：功率：10W；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	78	97.59	7612.02	0
1-1-43	030413002008	装饰灯	1.名称：LED磁吸导轨 2.规格参数：LED W26磁吸导轨,吊线式安装,雅白，详见图纸及物料表 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	216.45	72.64	15722.93	0
1-1-44	030413002009	装饰灯	1.名称：LED型材灯RL1 2.规格参数：功率：9.6W/m；色温：3500K，详见图纸及物料表 4.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	1160.21	92.07	106820.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程　　第 8 页，共 13 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-45	030413002010	装饰灯	1.名称：LED型材灯RL2 2.规格参数：功率：10W/m；色温：3500K，详见图纸及物料表 4.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	312.27	104.28	32563.52	0
1-1-46	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：单极面板开关 2.含底盒、接电及调试 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	41	51.94	2129.54	0
1-1-47	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：双极面板开关 2.含底盒、接电及调试 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	50	58.53	2926.5	0
1-1-48	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：三极面板开关 2.含底盒、接电及调试 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	80	59.9	4792	0
1-1-49	030413014001	插座	1.名称：普通五孔插座 2.含底盒、接电及调试 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	1654	44.77	74049.58	0
1-1-50	030413014002	插座	1.名称：埋地插座 2.含底盒、接电及调试 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	71	137.6	9769.6	0
1-1-51	030412006001	接线盒	1.名称:普通电源接线盒 2.材质:综合考虑 3.配置形式:综合考虑 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	287	11.26	3231.62	0
1-1-52	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4x50+1x25 3.燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物、微粒等级需满足图纸要求 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	m	24.71	266.84	6593.62	0
1-1-53	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4x35+1x16 3.燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物、微粒等级需满足图纸要求 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	m	97.72	194.72	19028.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程　　第 9 页，共 13 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-54	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4x25+1x16 3.燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物、微粒等级需满足图纸要求 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	m	57.42	152.65	8765.16	0
1-1-55	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5x16 3.燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物、微粒等级需满足图纸要求 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	m	225.52	103.29	23293.96	0
1-1-56	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5x6 3.燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物、微粒等级需满足图纸要求 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	m	247.23	45.59	11271.22	0
1-1-57	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面(mm2以下)50 3.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	个	6	177.46	1064.76	0
1-1-58	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面(mm2以下)35 3.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	个	24	143.36	3440.64	0
1-1-59	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面(mm2以下)16 3.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	个	18	143.36	2580.48	0
1-1-60	030412002001	线槽	1.名称：电缆桥架 2.型号、规格：100*150 3.含支吊架及防腐油漆；接地跨接；穿墙或楼板的防火隔板及封堵等一切配件及附件 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	68.42	113.13	7740.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程　　第 10 页，共 13 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-61	030412004001	配线	1.配线形式:管内穿线\桥架配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.包括终端压盖、穿过墙身，地台及天花之线套等；含烫锡包头或压接端子；含试电及调试 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	19781.25	6.06	119874.38	0
1-1-62	030412004002	配线	1.配线形式:管内穿线\桥架配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4mm2 3.包括终端压盖、穿过墙身，地台及天花之线套等；含烫锡包头或压接端子；含试电及调试 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	12810.33	8.25	105685.22	0
1-1-63	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:暗配 4.其他:含管内穿铁丝、分线盒、白盖板、凿槽刨沟、挂网及恢复等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	6593.75	21.27	140249.06	0
1-1-64	030412001002	配管	1.名称:配管 2.材质:PC25 3.配置形式及部位:暗配 4.其他:含管内穿铁丝、分线盒、白盖板、凿槽刨沟、挂网及恢复等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	4270.11	25.42	108546.2	0
1-1-65	030412001003	配管	1.名称:配管 2.材质:SC25 3.配置形式及部位:暗配 4.其他:含管内穿铁丝、分线盒、白盖板、凿槽刨沟、挂网及恢复等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	62.21	37.06	2305.5	0
1-1-66	030412001004	配管	1.名称:配管 2.材质:SC40 3.配置形式及部位:暗配 4.其他:含管内穿铁丝、分线盒、白盖板、凿槽刨沟、挂网及恢复等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	217	63.27	13729.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程　　第 11 页，共 13 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-67	030412001005	配管	1.名称:配管 2.材质:SC65 3.配置形式及部位:暗配 4.其他:含管内穿铁丝、分线盒、白盖板、凿槽刨沟、挂网及恢复等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	175.47	104.16	18276.96	0
1-1-68	030412001006	配管	1.名称:金属软管 2.材质:DN20 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	561.2	36.75	20624.1	0
1-1-69	080706010001	系统调试	1.名称:电气系统调试 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	10865.28	10865.28	0
1-2		应急照明					63384.10	0
1-2-1	030402011036	成套配电箱	1.名称:应急照明集中电源8回路 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	3	2534.69	7604.07	0
1-2-2	030413006001	应急灯具	1.名称：安全出口指示标志灯 2.型号规格参数：功率：1W；详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	13	110.9	1441.7	0
1-2-3	030413006002	应急灯具	1.名称：疏散出口指示标志灯 2.型号规格参数：功率：1W；详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	8	110.9	887.2	0
1-2-4	030413006003	应急灯具	1.名称：单跑向疏散指示标志灯 2.型号规格参数：功率：1W；详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	65	120.47	7830.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程　　第 12 页，共 13 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	030413006004	应急灯具	1.名称：双面多信息复合标志灯 2.型号规格参数：功率：1W；详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	11	120.47	1325.17	0
1-2-6	030413006005	应急灯具	1.名称：应急灯 2.型号规格参数：功率：5W；详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	83	123.1	10217.3	0
1-2-7	030412004003	配线	1.配线形式:管内穿线\桥架配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.包括终端压盖、穿过墙身，地台及天花之线套等；含烫锡包头或压接端子；含试电及调试 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	2312.27	6.69	15469.09	0
1-2-8	030412001007	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:暗配 4.其他:含管内穿铁丝、分线盒、白盖板、凿槽刨沟、挂网及恢复等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	771.09	21.27	16401.08	0
1-2-9	030412001008	配管	1.名称:金属软管 2.材质:DN20 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	60.08	36.75	2207.94	0
1-3		空调电					81140.89	0
1-3-1	030413013004	温控开关	1.名称：温控开关 2.含接电及调试 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	220	194.43	42774.6	0
1-3-2	030412004004	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:RYY-7x1.5mm2 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	956.89	16.29	15587.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程　　第 13 页，共 13 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	030412001009	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:暗配 4.其他:含管内穿铁丝、分线盒、白盖板、凿槽刨沟、挂网及恢复等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	956.89	21.27	20353.05	0
1-3-4	030412001010	配管	1.名称:金属软管 2.材质:DN20 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	66	36.75	2425.5	0
合计							1258617.63	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程
标　　段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					120019.15
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	27167.6
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	22065.7
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5101.9
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	16856.38
1-9-1	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	16856.38	16856.38
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	75995.17
1-14-1	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	75995.17	75995.17
合计							120019.15

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	124077.31
合计					124077.31

总承包服务费计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程　　标段： 前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 20-ALbg1/办公配电箱	台	1	288.22	2652.21	0	78.3	288.22	2652.21	0	78.3
小计								288.22	2652.21	0	78.3
清单项目综合单价								3018.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 20-ALbg2/办公配电箱	台	1	288.22	2652.21	0	78.3	288.22	2652.21	0	78.3
小计								288.22	2652.21	0	78.3
清单项目综合单价								3018.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 20-ALbg3/办公配电箱	台	1	288.22	3687.61	0	78.3	288.22	3687.61	0	78.3
小计								288.22	3687.61	0	78.3
清单项目综合单价								4054.13000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 20-ALbg4/办公配电箱	台	1	288.22	3607.08	0	78.3	288.22	3607.08	0	78.3
小计								288.22	3607.08	0	78.3
清单项目综合单价								3973.60000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011005	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 20-ALbg5/办公配电箱	台	1	288.22	2514.16	0	78.3	288.22	2514.16	0	78.3
小计								288.22	2514.16	0	78.3
清单项目综合单价								2880.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011006	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 20-ALbg6/办公配电箱	台	1	288.22	2652.21	0	78.3	288.22	2652.21	0	78.3
小计								288.22	2652.21	0	78.3
清单项目综合单价								3018.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011007	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 20-ALbg7/办公配电箱	台	1	288.22	3526.55	0	78.3	288.22	3526.55	0	78.3
小计								288.22	3526.55	0	78.3
清单项目综合单价								3893.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011008	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 20-ALbg8/办公配电箱	台	1	288.22	3423.01	0	78.3	288.22	3423.01	0	78.3
小计								288.22	3423.01	0	78.3
清单项目综合单价								3789.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011009	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 20-ALbg9/办公配电箱	台	1	288.22	2652.21	0	78.3	288.22	2652.21	0	78.3
小计								288.22	2652.21	0	78.3
清单项目综合单价								3018.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011010	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 20-ALbg10/办公配电箱	台	1	288.22	3607.08	0	78.3	288.22	3607.08	0	78.3
小计								288.22	3607.08	0	78.3
清单项目综合单价								3973.60000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011011	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 20-ALbg11/办公配电箱	台	1	288.22	2307.08	0	78.3	288.22	2307.08	0	78.3
小计								288.22	2307.08	0	78.3
清单项目综合单价											2673.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011012	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 21-ALbg1/办公配电箱	台	1	288.22	1651.33	0	78.3	288.22	1651.33	0	78.3
小计								288.22	1651.33	0	78.3
清单项目综合单价											2017.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011013	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 21-ALbg2/办公配电箱	台	1	288.22	3423.01	0	78.3	288.22	3423.01	0	78.3
小计								288.22	3423.01	0	78.3
清单项目综合单价											3789.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011014	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 21-ALbg3/办公配电箱	台	1	288.22	1651.33	0	78.3	288.22	1651.33	0	78.3
小计								288.22	1651.33	0	78.3
清单项目综合单价											2017.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011015	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 21-ALbg4/办公配电箱	台	1	288.22	2330.09	0	78.3	288.22	2330.09	0	78.3
小计								288.22	2330.09	0	78.3
清单项目综合单价											2696.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011016	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 21-ALbg5/办公配电箱	台	1	288.22	3722.13	0	78.3	288.22	3722.13	0	78.3
小计								288.22	3722.13	0	78.3

清单项目综合单价	4088.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011017	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 21-ALbg6/办公配电箱	台	1	288.22	1961.95	0	78.3	288.22	1961.95	0	78.3
小计								288.22	1961.95	0	78.3

清单项目综合单价	2328.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011018	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 21-ALbg7/办公配电箱	台	1	288.22	1869.91	0	78.3	288.22	1869.91	0	78.3
小计								288.22	1869.91	0	78.3

清单项目综合单价	2236.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011019	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 21-ALbg8/办公配电箱	台	1	288.22	3699.12	0	78.3	288.22	3699.12	0	78.3
小计								288.22	3699.12	0	78.3

清单项目综合单价	4065.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011020	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 21-ALbg9/办公配电箱	台	1	288.22	3906.2	0	78.3	288.22	3906.2	0	78.3	
小计								288.22	3906.2	0	78.3	
清单项目综合单价												4272.72000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.919		1.3916		59.73		
		技工人工费			元	113.744		1.3625		154.98		
		高级技工人工费			元	53.222		1.3812		73.51		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011021	项目名称	成套配电箱					计量单位	台			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 21-ALbg10/办公配电箱	台	1	288.22	3388.5	0	78.3	288.22	3388.5	0	78.3
小计								288.22	3388.5	0	78.3
清单项目综合单价											3755.02000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.919		1.3916		59.73		
		技工人工费			元	113.744		1.3625		154.98		
		高级技工人工费			元	53.222		1.3812		73.51		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011022	项目名称	成套配电箱					计量单位	台			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 21-ALbg11/办公配电箱	台	1	288.22	1754.87	0	78.3	288.22	1754.87	0	78.3
小计								288.22	1754.87	0	78.3
清单项目综合单价											2121.39000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.919		1.3916		59.73		
		技工人工费			元	113.744		1.3625		154.98		
		高级技工人工费			元	53.222		1.3812		73.51		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011023	项目名称	成套配电箱					计量单位	台			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 21-ALbg12/办公配电箱	台	1	288.22	1835.4	0	78.3	288.22	1835.4	0	78.3
小计								288.22	1835.4	0	78.3
清单项目综合单价											2201.92000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.919		1.3916		59.73		
		技工人工费			元	113.744		1.3625		154.98		
		高级技工人工费			元	53.222		1.3812		73.51		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011024	项目名称	成套配电箱					计量单位	台			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 22-ALbg1/办公配电箱	台	1	288.22	1651.33	0	78.3	288.22	1651.33	0	78.3
小计								288.22	1651.33	0	78.3
清单项目综合单价											2017.85000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.919		1.3916		59.73		
		技工人工费			元	113.744		1.3625		154.98		
		高级技工人工费			元	53.222		1.3812		73.51		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885		9.54		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402011025	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 22-ALbg2/办公配电箱	台	1	288.22	3423.01	0	78.3	288.22	3423.01	0	78.3
小计								288.22	3423.01	0	78.3

清单项目综合单价	3789.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011026	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 22-ALbg3/办公配电箱	台	1	288.22	1651.33	0	78.3	288.22	1651.33	0	78.3
小计								288.22	1651.33	0	78.3

清单项目综合单价	2017.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011027	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 22-ALbg4/办公配电箱	台	1	288.22	2330.09	0	78.3	288.22	2330.09	0	78.3
小计								288.22	2330.09	0	78.3

清单项目综合单价	2696.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011028	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 22-ALbg5/办公配电箱	台	1	288.22	3722.13	0	78.3	288.22	3722.13	0	78.3
小计								288.22	3722.13	0	78.3

清单项目综合单价	4088.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011029	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 22-ALbg6/办公配电箱	台	1	288.22	1961.95	0	78.3	288.22	1961.95	0	78.3
小计								288.22	1961.95	0	78.3

清单项目综合单价	2328.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							
项目编码	030402011030	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 22-ALbg7/办公配电箱	台	1	288.22	1869.91	0	78.3	288.22	1869.91	0	78.3
小计								288.22	1869.91	0	78.3
清单项目综合单价								2236.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011031	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 22-ALbg8/办公配电箱	台	1	288.22	3699.12	0	78.3	288.22	3699.12	0	78.3
小计								288.22	3699.12	0	78.3
清单项目综合单价								4065.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011032	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 22-ALbg9/办公配电箱	台	1	288.22	4288.5	0	78.3	288.22	4288.5	0	78.3
小计								288.22	4288.5	0	78.3
清单项目综合单价								4655.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011033	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 22-ALbg10/办公配电箱	台	1	288.22	3388.5	0	78.3	288.22	3388.5	0	78.3
小计								288.22	3388.5	0	78.3
清单项目综合单价								3755.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011034	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 22-ALbg11/办公配电箱	台	1	288.22	1754.87	0	78.3	288.22	1754.87	0	78.3
小计								288.22	1754.87	0	78.3
清单项目综合单价								2121.39000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011035	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 22-ALbg12/办公配电箱	台	1	288.22	1835.4	0	78.3	288.22	1835.4	0	78.3
小计								288.22	1835.4	0	78.3
清单项目综合单价											2201.92000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030413002001	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式 ~ LED无边嵌装可调射灯AL7.2	10套	0.1	207.13	397.31	0	74.68	20.713	39.731	0	7.468
小计								20.713	39.731	0	7.468
清单项目综合单价											67.91200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4272	1.3916	3.38		
		技工人工费	元	10.6377	1.3625	14.49		
		高级技工人工费	元	2.0567	1.3812	2.84		
	材料	木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.208	0.44	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.05	6.37	0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	2.03	0.08	0.16		
		其他材料费	元	0.246	0.885	0.22		
	机械							

项目编码	030413002002	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式 ~ LED无边嵌装可调射灯AL10.2	10套	0.1	207.13	600.81	0	84.85	20.713	60.081	0	8.485
小计								20.713	60.081	0	8.485
清单项目综合单价											89.27900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4272	1.3916	3.38		
		技工人工费	元	10.6377	1.3625	14.49		
		高级技工人工费	元	2.0567	1.3812	2.84		
	材料	木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.208	0.44	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.05	6.37	0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	2.03	0.08	0.16		
		其他材料费	元	0.246	0.885	0.22		
	机械							

项目编码	030413002003	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式 ~ LED无边嵌装可调射灯AL10.3	10套	0.1	207.13	600.81	0	84.85	20.713	60.081	0	8.485
小计								20.713	60.081	0	8.485
清单项目综合单价											89.27900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4272	1.3916	3.38		
		技工人工费	元	10.6377	1.3625	14.49		
		高级技工人工费	元	2.0567	1.3812	2.84		
	材料	木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.208	0.44	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.05	6.37	0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	2.03	0.08	0.16		
		其他材料费	元	0.246	0.885	0.22		
	机械							

项目编码	030413002004	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式 ~ LED无边嵌装可调射灯AL12.3	10套	0.1	207.13	910.61	0	100.34	20.713	91.061	0	10.034
小计								20.713	91.061	0	10.034
清单项目综合单价											121.80800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4272	1.3916	3.38		
		技工人工费	元	10.6377	1.3625	14.49		
		高级技工人工费	元	2.0567	1.3812	2.84		
	材料	木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.208	0.44	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.05	6.37	0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	2.03	0.08	0.16		
		其他材料费	元	0.246	0.885	0.22		
	机械							

项目编码	030413002005	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式 ~ LED无边嵌装可调射灯AL12.5	10套	0.1	207.13	910.61	0	100.34	20.713	91.061	0	10.034

工程量清单综合单价分析表

小计					20.713	91.061	0	10.034	
清单项目综合单价									121.80800000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4272	1.3916		3.38		
		技工人工费	元	10.6377	1.3625		14.49		
		高级技工人工费	元	2.0567	1.3812		2.84		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.44		0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.05	6.37		0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.03	0.08		0.16		
		其他材料费	元	0.246	0.885		0.22		
	机械								
项目编码	030413002006	项目名称	装饰灯		计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-212	装饰射灯安装 滑轨式 ` LED磁吸导轨灯TL7.2	10套	0.1	158.03	739.1	0	78.77	15.803	73.91	0	7.877
小计								15.803	73.91	0	7.877
清单项目综合单价											97.59000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	1.8523	1.3916		2.58				
		技工人工费	元	8.1152	1.3625		11.06				
		高级技工人工费	元	1.5695	1.3812		2.17				
	材料	其他材料费	元	2.52	0.885		2.23				
	机械										
项目编码	030413002007	项目名称	装饰灯		计量单位		套				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-212	装饰射灯安装 滑轨式 ` LED磁吸导轨灯TL7.2	10套	0.1	158.03	739.1	0	78.77	15.803	73.91	0	7.877
小计								15.803	73.91	0	7.877
清单项目综合单价											97.59000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	1.8523	1.3916		2.58				
		技工人工费	元	8.1152	1.3625		11.06				
		高级技工人工费	元	1.5695	1.3812		2.17				
	材料	其他材料费	元	2.52	0.885		2.23				
	机械										
项目编码	030413002008	项目名称	装饰灯		计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-213	装饰射灯滑轨安装 ` LED磁吸导轨	10套	0.099793	260.52	379.44	0	87.91	25.99807236	37.865455592	0	8.77280263
小计								25.99807236	37.86545592	0	8.77280263
清单项目综合单价											72.63633091
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	3.046952	1.3916		4.24				
		技工人工费	元	13.351983	1.3625		18.19				
		高级技工人工费	元	2.581522	1.3812		3.57				
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.207568	0.44		0.09				
		合金钢钻头(综合)	个	0.049896	6.37		0.32				
		金属软管 DN15	m	1.027859	1.58		1.62				
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.02578	0.08		0.16				
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.055717	0.06		0.12				
		其他材料费	元	1.251393	0.885		1.11				
	机械										
项目编码	030413002009	项目名称	装饰灯		计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ` LED型材灯RL1	10m	0.1	42.1	826.18	0	52.45	4.21	82.618	0	5.245
小计								4.21	82.618	0	5.245
清单项目综合单价											92.07300000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	0.7634	1.3916		1.06				
		技工人工费	元	1.7078	1.3625		2.33				
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3812		0.82				
	材料	铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06		0.11				
		其他材料费	元	0.18	0.885		0.16				
	机械										
项目编码	030413002010	项目名称	装饰灯		计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ` LED型材灯RL2	10m	0.1	42.1	942.33	0	58.26	4.21	94.233	0	5.826
小计								4.21	94.233	0	5.826
清单项目综合单价											104.26900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	0.7634	1.3916		1.06				
		技工人工费	元	1.7078	1.3625		2.33				
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3812		0.82				
	材料	铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06		0.11				
		其他材料费	元	0.18	0.885		0.16				
	机械										
项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮		计量单位		套				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 ` 单极面板开关	10套	0.1	123.85	345.54	0	50.05	12.385	34.554	0	5.005
小计								12.385	34.554	0	5.005
清单项目综合单价											51.94400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	1.4513	1.3916		2.02				
		技工人工费	元	6.3611	1.3625		8.67				
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3812		1.7				
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885		0.04				
	机械										

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明 ˆ 双极面板开关	10套	0.1	128.12	403.14	0	54.06	12.812	40.314	0	5.406
小计								12.812	40.314	0	5.406

清单项目综合单价							58.53200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5016	1.3916	2.09		
		技工人工费	元	6.5796	1.3625	8.96		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3812	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明 ˆ 三极面板开关	10套	0.1	132.39	411.04	0	55.58	13.239	41.104	0	5.558
小计								13.239	41.104	0	5.558

清单项目综合单价							59.90100000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5518	1.3916	2.16		
		技工人工费	元	6.7991	1.3625	9.26		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3812	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413014001	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流 I(A) I≤16 ˆ 普通五孔电源插座	10套	0.1	144.06	252.79	0	50.77	14.406	25.279	0	5.077
小计								14.406	25.279	0	5.077

清单项目综合单价							44.76200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3916	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3625	11.21		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3812	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014002	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-248	地插座安装 ˆ 埋地电源插座	10套	0.1	352.82	885.6	0	137.65	35.282	88.56	0	13.765
小计								35.282	88.56	0	13.765

清单项目综合单价							137.60700000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.2623	1.3916	15.67		
		技工人工费	元	13.3164	1.3625	18.14		
		高级技工人工费	元	1.0608	1.3812	1.47		
	材料	其他材料费	元	0.068	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒 ˆ 普通电源接线盒	10个	0.1	64.62	29.37	0	18.57	6.462	2.937	0	1.857
小计								6.462	2.937	0	1.857

清单项目综合单价							11.25600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3916	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3625	3.84		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3812	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	2.225	0.16	0.36		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50 ˆ WDZB-YJY-4x50+1x25	100m	0.01	805.63	24427.42	13.52	1435.53	8.0563	244.2742	0.1352	14.3553
小计								8.0563	244.2742	0.1352	14.3553

清单项目综合单价							266.82100000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.94211	1.3916	2.7		
		技工人工费	元	3.09739	1.3625	4.22		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3812	1.13		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	643.66	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ˆ WDZB-YJY-4x35+1x16	100m	0.01	741.97	17636.18	13.52	1079.12	7.4197	176.3618	0.1352	10.7912
小计								7.4197	176.3618	0.1352	10.7912

清单项目综合单价							194.70790000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3916	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3625	4.22		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3812	0.95		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	643.66	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ˆ WDZB-YJY-4x25+1x16	100m	0.01	741.97	13629.51	13.52	878.79	7.4197	136.2951	0.1352	8.7879
小计								7.4197	136.2951	0.1352	8.7879
清单项目综合单价								152.63790000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3916	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3625	4.22		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3812	0.95		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	643.66	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ˆ WDZB-YJY-5x16	100m	0.01	485.8	9246.52	6.44	591.34	4.858	92.4652	0.0644	5.9134
小计								4.858	92.4652	0.0644	5.9134
清单项目综合单价								103.30100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.3916	1.47		
		技工人工费	元	2.02728	1.3625	2.76		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3812	0.62		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ WDZB-YJY-5x6	100m	0.01	404.72	3848.07	6.44	299.96	4.0472	38.4807	0.0644	2.9996
小计								4.0472	38.4807	0.0644	2.9996
清单项目综合单价								45.59190000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3916	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3625	2.3		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3812	0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-117	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 35<S≤50	个	1	116.8	27.8	0.53	32.33	116.8	27.8	0.53	32.33
小计								116.8	27.8	0.53	32.33
清单项目综合单价								177.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.894	1.3916	19.33		
		技工人工费	元	49.817	1.3625	67.88		
		高级技工人工费	元	21.421	1.3812	29.59		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		铜接线端子 DT-50	个	3.03	5.58	16.91		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	96.98	19.19	0.53	26.66	96.98	19.19	0.53	26.66
小计								96.98	19.19	0.53	26.66
清单项目综合单价								143.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.508	1.3916	16.01		
		技工人工费	元	41.362	1.3625	56.36		
		高级技工人工费	元	17.817	1.3812	24.61		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-35	个	3.03	2.74	8.3		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	96.98	19.19	0.53	26.66	96.98	19.19	0.53	26.66
小计								96.98	19.19	0.53	26.66
清单项目综合单价								143.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.508	1.3916	16.01		
		技工人工费	元	41.362	1.3625	56.36		
		高级技工人工费	元	17.817	1.3812	24.61		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-35	个	3.03	2.74	8.3		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030412002001	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤300 ˚ 金属线槽 150*100	10m	0.1	223.92	213.79	2.93	70.15	22.392	21.379	0.293	7.015
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103903	294.63	81.9	4.25	82.36	30.61294089	8.5096557	0.44158775	8.55745108
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0081	900.3	453	99.81	268.02	7.29243	3.6693	0.808461	2.170962
小计								60.29737089	33.5579557	1.54304875	17.74341308
清单项目综合单价											113.14178842

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	8.50137	1.3812	11.74		
		普工人工费	元	20.989775	1.3916	29.21		
		技工人工费	元	14.198267	1.3625	19.35		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0648	3.69	0.24		
		扁钢 40×4	kg	0.178199	4.4	0.78		
		角钢(综合)	kg	0.607498	3.399	2.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.025029	3.3	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0405	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.014337	11.83	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.00486	16.99	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003564	5.31	0.02		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.062921	6.12	6.51		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098707	15.75	1.55		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.042511	7.4	0.31		
		调和漆	kg	0.03212	9.61	0.31		
		其他材料费	元	0.130729	0.885	0.12		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00243	13.04	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	27.16	0.28		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006102	153.44	0.94		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	585.55	0.29		

项目编码	030412004001	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˚ WDZ-BYJ-2.5mm2	100m单线	0.01	172.98	369.47	0	64.25	1.7298	3.6947	0	0.6425
小计								1.7298	3.6947	0	0.6425
清单项目综合单价											6.06700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.20271	1.3916	0.28		
		技工人工费	元	0.88835	1.3625	1.21		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3812	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004002	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˚ WDZB-BYJ-4mm2	100m单线	0.01	207.35	536.95	0	81.71	2.0735	5.3695	0	0.8171
小计								2.0735	5.3695	0	0.8171
清单项目综合单价											8.26010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.24272	1.3916	0.34		
		技工人工费	元	1.06536	1.3625	1.45		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3812	0.28		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412001001	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.2	543.98	0	207.46	6.812	5.4398	0	2.0746
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.89	0	2.7	1.004	0.089	0	0.27
小计								12.213	5.5378	0	3.5086
清单项目综合单价											21.25940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3916	1.11		
		技工人工费	元	7.46265	1.3625	10.17		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3812	0.93		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.0479	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001002	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1057.02	265.58	0	292.98	10.5702	2.6558	0	2.9298

工程量清单综合单价分析表

031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.49	0.13	0	15.49	5.849	0.013	0	1.549	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362	
小计								17.7642	2.7968	0	4.8408	
清单项目综合单价												25.40180000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.23879	1.3916		1.72		
		技工人工费				元	10.70783	1.3625		14.59		
		高级技工人工费				元	1.04973	1.3812		1.45		
	材料	水				m3	0.0008	4.62		0		
		1：3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		胶合剂				kg	0.001	11.06		0.01		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm				m	1.1	2.19		2.41		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm				个	0.2575	0.66		0.17		
		其他材料费				元	0.0595	0.885		0.05		
	机械											
项目编码	030412001003	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1086.7	1311.46	27.33	355.09	10.867	13.1146	0.2733	3.5509	
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.49	0.13	0	15.49	5.849	0.013	0	1.549	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362	
小计								18.061	13.2556	0.2733	5.4619	
清单项目综合单价												37.05180000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.27387	1.3916		1.77		
		技工人工费				元	10.85981	1.3625		14.8		
		高级技工人工费				元	1.07939	1.3812		1.49		
	材料	水				m3	0.0008	4.62		0		
		1：3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锁紧螺母 M3×25~32				个	0.1545	0.29		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0128	11.83		0.15		
		沥青清漆				kg	0.0049	11.68		0.06		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0032	5.31		0.02		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm				m	1.03	11.96		12.32		
		镀锌管接头(60×25)				个	0.1648	2.72		0.45		
		塑料护口(钢管用)25~32				个	0.1545	0.29		0.04		
		其他材料费				元	0.0295	0.885		0.03		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	274.58		0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.16		0.11		
项目编码	030412001004	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-56	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	1893.28	2134.97	32.83	610.1	18.9328	21.3497	0.3283	6.101	
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.17	0.16	0	27.57	10.417	0.016	0	2.757	
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.12	2.98	0	6.53	2.412	0.298	0	0.653	
小计								31.7618	21.6637	0.3283	9.511	
清单项目综合单价												63.26480000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.21865	1.3916		3.09		
		技工人工费				元	19.13839	1.3625		26.08		
		高级技工人工费				元	1.88092	1.3812		2.6		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.02	11.83		0.24		
		沥青清漆				kg	0.0056	11.68		0.07		
		溶剂汽油 200#				kg	0.005	5.31		0.03		
		水				m3	0.0019	4.62		0.01		
		其他材料费				元	0.0445	0.885		0.04		
		1：3水泥砂浆				m3	0.0007	413.51		0.29		
		锁紧螺母 M3×40~50				个	0.1545	0.65		0.1		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm				m	1.03	19.36		19.94		
		镀锌管接头(70×40)				个	0.1648	5.31		0.88		
		塑料护口(钢管用)40~50				个	0.1545	0.4		0.06		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0008	274.58		0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.16		0.11		
项目编码	030412001005	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-58	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	100m	0.01	2910.35	3723.62	25.11	958.11	29.1035	37.2362	0.2511	9.5811	
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.1	172.91	0.18	0	45.76	17.291	0.018	0	4.576	
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.1	42.69	6.83	0	11.64	4.269	0.683	0	1.164	
小计								50.6635	37.9372	0.2511	15.3211	
清单项目综合单价												104.17290000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.41115	1.3916		4.75		
		技工人工费				元	30.77034	1.3625		41.92		
		高级技工人工费				元	2.89038	1.3812		3.99		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0335	11.83		0.4		
		沥青清漆				kg	0.0088	11.68		0.1		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0086	5.31		0.05		
		水				m3	0.0045	4.62		0.02		
		其他材料费				元	0.0691	0.885		0.06		
		1：3水泥砂浆				m3	0.0016	413.51		0.66		
		锁紧螺母 M3×70				个	0.1545	0.82		0.13		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm				m	1.03	34.63		35.67		
		镀锌管接头(80×65)				个	0.1545	4.86		0.75		
		塑料护口(钢管用)65				个	0.1545	0.53		0.08		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.16		0.11		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.0013	109.63		0.14		
项目编码	030412001006	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	216.44	89.39	0	61.74	21.644	8.939	0	6.174
小计								21.644	8.939	0	6.174
清单项目综合单价											36.75700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.534	1.3916		3.53		
		技工人工费				元	11.111	1.3625		15.14		
		高级技工人工费				元	2.1567	1.3812		2.98		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15~20)				个	4.16	0.27		1.12		
		金属软管 DN20				m	1.03	2.21		2.28		
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个	2.06	0.75		1.55		
		金属软管尼龙接头 DN15～20				个	2.06	0.06		0.12		
		管卡子(金属软管用DN15～20)				个	4.12	0.84		3.46		
		其他材料费				元	0.463	0.885		0.41		
	机械											
项目编码	080706010001	项目名称		系统调试				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	12	692.13	8.85	19.47	184.99	8305.56	106.2	233.64	2219.88
小计								8305.56	106.2	233.64	2219.88
清单项目综合单价											10865.28000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	660.66	1.3916		919.37		
		技工人工费				元	2970.504	1.3625		4047.31		
		高级技工人工费				元	2417.388	1.3812		3338.9		
	材料	其他材料费				元	120	0.885		106.2		
	机械	仪器仪表使用费				元	264	0.885		233.64		
项目编码	030402011036	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˆ 应急照明集中电源	台	1	366.78	2069.16	0	98.75	366.78	2069.16	0	98.75
小计								366.78	2069.16	0	98.75
清单项目综合单价											2534.69000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费				元	144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030413006001	项目名称		应急灯具				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-202	应急灯标志、诱导灯安装 ˆ 安全出口指示标志灯(1x1W)	10套	0.1	388.64	588.11	0	132.25	38.864	58.811	0	13.225
小计								38.864	58.811	0	13.225
清单项目综合单价											110.90000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.5548	1.3916		6.34		
		技工人工费				元	19.9594	1.3625		27.19		
		高级技工人工费				元	3.8599	1.3812		5.33		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.204	0.44		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	0.5	0.08		0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.204	0.44		0.09		
		其他材料费				元	0.56	0.885		0.5		
	机械											
项目编码	030413006002	项目名称		应急灯具				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-202	应急灯标志、诱导灯安装 ˆ 单跑向疏散指示标志灯(1x1W)	10套	0.1	388.64	588.11	0	132.25	38.864	58.811	0	13.225
小计								38.864	58.811	0	13.225
清单项目综合单价											110.90000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.5548	1.3916		6.34		
		技工人工费				元	19.9594	1.3625		27.19		
		高级技工人工费				元	3.8599	1.3812		5.33		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.204	0.44		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	0.5	0.08		0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.204	0.44		0.09		
		其他材料费				元	0.56	0.885		0.5		
	机械											
项目编码	030413006003	项目名称		应急灯具				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˆ 单跑向疏散指示标志灯(1x1W)	10套	0.1	463.38	589.11	0	152.07	46.338	58.911	0	15.207
小计								46.338	58.911	0	15.207
清单项目综合单价											120.45600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.3916		7.56		
		技工人工费				元	23.798	1.3625		32.42		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3812		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413006004	项目名称		应急灯具				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 双面多信息复合标志灯(1x1W)	10套	0.1	463.38	589.11	0	152.07	46.338	58.911	0	15.207
小计								46.338	58.911	0	15.207
清单项目综合单价											120.45600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.3916		7.56		
		技工人工费				元	23.798	1.3625		32.42		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3812		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413006005	项目名称		应急灯具				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-202	应急灯标志、诱导灯安装 ˉ 应急灯5W	10套	0.1	388.64	704.36	0	138.06	38.864	70.436	0	13.806
小计								38.864	70.436	0	13.806
清单项目综合单价											123.10600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.5548	1.3916		6.34		
		技工人工费				元	19.9594	1.3625		27.19		
		高级技工人工费				元	3.8599	1.3812		5.33		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.204	0.44		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	0.5	0.08		0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.204	0.44		0.09		
		其他材料费				元	0.56	0.885		0.5		
	机械											
项目编码	030412004003	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˉ WDZBN-BYJ-2.5mm2	100m单线	0.01	172.98	428.63	0	67.21	1.7298	4.2863	0	0.6721
小计								1.7298	4.2863	0	0.6721
清单项目综合单价											6.68820000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.20271	1.3916		0.28		
		技工人工费				元	0.88835	1.3625		1.21		
		高级技工人工费				元	0.17178	1.3812		0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.0058	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412001007	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.2	543.98	0	207.46	6.812	5.4398	0	2.0746
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.89	0	2.7	1.004	0.089	0	0.27
小计								12.213	5.5378	0	3.5086
清单项目综合单价											21.25940000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.79839	1.3916		1.11		
		技工人工费				元	7.46265	1.3625		10.17		
		高级技工人工费				元	0.6765	1.3812		0.93		
	材料	水				m3	0.0005	4.62		0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59		4.73		
		其他材料费				元	0.0479	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412001008	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	216.44	89.39	0	61.74	21.644	8.939	0	6.174
小计								21.644	8.939	0	6.174
清单项目综合单价											36.75700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.534	1.3916		3.53		
		技工人工费				元	11.111	1.3625		15.14		
		高级技工人工费				元	2.1567	1.3812		2.98		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)				个	4.16	0.27		1.12		
		金属软管 DN20				m	1.03	2.21		2.28		
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个	2.06	0.75		1.55		
		金属软管尼龙接头 DN15～20				个	2.06	0.06		0.12		
		管卡子(金属软管用DN15～20)				个	4.12	0.84		3.46		
		其他材料费				元	0.463	0.885		0.41		
	机械											
项目编码	030413013004	项目名称		温控开关				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.85	1702.54	0	117.9	12.385	170.254	0	11.79
小计								12.385	170.254	0	11.79
清单项目综合单价											194.42900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.4513	1.3916		2.02		
		技工人工费				元	6.3611	1.3625		8.67		
		高级技工人工费				元	1.2296	1.3812		1.7		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030412004004	项目名称	配线		计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-197	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - RYY-7x1.5mm2	100m单线	0.01	198.38	1311.49	0	118.07	1.9838	13.1149	0	1.1807
小计								1.9838	13.1149	0	1.1807
清单项目综合单价											16.27940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.23276	1.3916	0.32		
		技工人工费	元	1.01838	1.3625	1.39		
		高级技工人工费	元	0.19723	1.3812	0.27		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0225	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0016	66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0073	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0063	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412001009	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.2	543.98	0	207.46	6.812	5.4398	0	2.0746
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.89	0	2.7	1.004	0.089	0	0.27
小计								12.213	5.5378	0	3.5086
清单项目综合单价											21.25940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3916	1.11		
		技工人工费	元	7.46265	1.3625	10.17		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3812	0.93		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.0479	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001010	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	216.44	89.39	0	61.74	21.644	8.939	0	6.174
小计								21.644	8.939	0	6.174
清单项目综合单价											36.75700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.534	1.3916	3.53		
		技工人工费	元	11.111	1.3625	15.14		
		高级技工人工费	元	2.1567	1.3812	2.98		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.27	1.12		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.21	2.28		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.75	1.55		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.06	0.12		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.84	3.46		
		其他材料费	元	0.463	0.885	0.41		
	机械							

项目编码	031401001001	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	3648.5677	1.98	2.02	0	0.62	7224.164046	7370.106754	0	2262.111974
小计								7224.164046	7370.106754	0	2262.111974
清单项目综合单价											16856.38277400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401022001	项目名称	其他措施	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-7	高层建筑增加费(层数以内) 27	100元	2863.4202	15.94	0	5.96	4.64	45642.91799	0	17065.98439	13286.26973
小计								45642.91799	0	17065.98439	13286.26973
清单项目综合单价											75995.17210800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-电气工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-给排水工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	42522.8	
2	措施项目	3445.35	
2.1	安全文明施工	912.74	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	741.33	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	171.41	
2.2	其他措施项目费	2532.61	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	4137.13	
5	含税建安工程造价	50105.28	
合计		100210.56	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-给排水工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		20-22层精装修给排水					42522.80	0
1-1	031001008001	塑料管	1.名称:冷水PPR管 2.规格:DN25 3.连接方式:热熔连接 4.其他:含冲洗、消毒 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	140.55	33.83	4754.81	0
1-2	031001008002	塑料管	1.名称:冷水PPR管 2.规格:DN20 3.连接方式:热熔连接 4.其他:含冲洗、消毒 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	4.42	29.5	130.39	0
1-3	031001008003	塑料管	1.名称:冷水PPR管 2.规格:DN15 3.连接方式:热熔连接 4.其他:含冲洗、消毒 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	7.46	28.67	213.88	0
1-4	031001008004	塑料管	1.名称:热水PPR管 2.规格:DN15 3.连接方式:热熔连接 4.其他:含冲洗、消毒 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	14	29.04	406.56	0
1-5	031001008005	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接方式:粘接 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	3.5	44.42	155.47	0
1-6	031001008006	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接方式:粘接 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	7.9	51.1	403.69	0
1-7	031001008007	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接方式:粘接 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	77.21	73.29	5658.72	0
1-8	031002001001	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	7	66.41	464.87	0
1-9	031003003001	洗脸盆	1.名称:单槽台下盆含冷热水龙头 2.规格:具体参数详见物料书 3.附件:角阀、进水及下水弯管、存水弯、下水器等配件供应安装及调试 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	组	7	965.92	6761.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-给排水工程　　第 2 页，共 2 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	031003018001	饮水器	1.净水器 2.额定出水量168L 3.RO反渗透+活性炭滤芯 4.净水器加热一体机 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	7	2742.4	19196.8	0
1-11	031005013001	热水器、开水炉	1.名称:小厨宝 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	7	437.76	3064.32	0
1-12	031003014001	给、排水附件	1.名称:隐形地漏 2.规格:DN50 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	7	148.35	1038.45	0
1-13	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复DN25 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	17.8	9.26	164.83	0
1-14	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复DN20 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	4.42	6.95	30.72	0
1-15	031301001003	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复DN15 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	15	5.19	77.85	0
合计							42522.80	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-给排水工程
标　　段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					3445.35
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	912.74
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	741.33
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	171.41
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	328.82
1-9-1	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	328.82	328.82
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	2203.79
1-14-1	031401022002	施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	2203.79	2203.79
合计							3445.35

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-给排水工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-给排水工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-给排水工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-给排水工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	4137.13
合计					4137.13

总承包服务费计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-给排水工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-给排水工程　　标段： 前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - PPR dn16*2.0 PN1.6	10m	0.1	188.58	58.72	23.15	54.49	18.858	5.872	2.315	5.449
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								19.7201	6.1064	2.315	5.6888
清单项目综合单价								33.83030000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.77466	1.3916	3.86		
	技工人工费	元	9.43595	1.3625	12.86		
	高级技工人工费	元	2.17376	1.3812	3		
材料	PPR dn16*2.0 PN1.6	m	1.02	3.31	3.38		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	锯条	根	0.057	0.68	0.04		
	电	kW·h	0.1146	0.65	0.07		
	氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
	乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
	水	m3	0.056	4.62	0.26		
	其他材料费	元	0.951	0.885	0.84		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0185	123.87	2.29		

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	165.77	51.62	16.7	47.64	16.577	5.162	1.67	4.764
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								17.4391	5.3964	1.67	5.0038
清单项目综合单价								29.50930000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.46166	1.3916	3.43		
	技工人工费	元	8.33945	1.3625	11.36		
	高级技工人工费	元	1.91926	1.3812	2.65		
材料	塑料给水管(热熔连接) dn20	m	1.02	2.83	2.89		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	锯条	根	0.042	0.68	0.03		
	电	kW·h	0.1017	0.65	0.07		
	氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
	乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
	水	m3	0.055	4.62	0.25		
	其他材料费	元	0.885	0.885	0.78		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	123.87	1.65		

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 - 塑料给水管(热熔连接) dn20	10m	0.1	165.77	43.66	16.7	47.24	16.577	4.366	1.67	4.724
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								17.4391	4.6004	1.67	4.9638
清单项目综合单价								28.67330000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.46166	1.3916	3.43		
	技工人工费	元	8.33945	1.3625	11.36		
	高级技工人工费	元	1.91926	1.3812	2.65		
材料	塑料给水管(热熔连接) dn20	m	1.02	2.05	2.09		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	锯条	根	0.042	0.68	0.03		
	电	kW·h	0.1017	0.65	0.07		
	氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
	乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
	水	m3	0.055	4.62	0.25		
	其他材料费	元	0.885	0.885	0.78		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	123.87	1.65		

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	165.77	47.23	16.7	47.42	16.577	4.723	1.67	4.742
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								17.4391	4.9574	1.67	4.9818
清单项目综合单价								29.04830000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.46166	1.3916	3.43		
	技工人工费	元	8.33945	1.3625	11.36		
	高级技工人工费	元	1.91926	1.3812	2.65		
材料	塑料给水管(热熔连接) dn20	m	1.02	2.4	2.45		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	锯条	根	0.042	0.68	0.03		
	电	kW·h	0.1017	0.65	0.07		
	氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
	乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
	水	m3	0.055	4.62	0.25		
	其他材料费	元	0.885	0.885	0.78		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	123.87	1.65		

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63	10m	0.1	256.43	114.15	0	73.56	25.643	11.415	0	7.356	
小计								25.643	11.415	0	7.356	
清单项目综合单价												44.41400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.6165	1.3916		5.03		
		技工人工费				元	12.2673	1.3625		16.71		
		高级技工人工费				元	2.8207	1.3812		3.9		
	材料	锯条				根	0.068	0.68		0.05		
		粘合剂				kg	0.033	19.71		0.65		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC				m	1.012	4.62		4.68		
		承插塑料排水管件 dn63				个	1.23	2.08		2.56		
		伸缩节 dn63				个	0.35	5.22		1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50				个	0.046	4.36		0.2		
		其他材料费				元	1.648	0.885		1.46		
	机械											
项目编码	031001008006	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75	10m	0.1	280.65	148.58	0	81.69	28.065	14.858	0	8.169	
小计								28.065	14.858	0	8.169	
清单项目综合单价												51.09200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.9547	1.3916		5.5		
		技工人工费				元	13.442	1.3625		18.31		
		高级技工人工费				元	3.0751	1.3812		4.25		
	材料	承插塑料排水管 dn75 白色UPVC				m	1.005	7.19		7.23		
		承插塑料排水管件 dn75				个	0.92	3.35		3.08		
		伸缩节 dn75				个	0.35	7.8		2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65				个	0.05	4.36		0.22		
		锯条				根	0.083	0.68		0.06		
		粘合剂				kg	0.05	19.71		0.99		
		其他材料费				元	0.633	0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031001008007	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110	10m	0.1	315.52	318.02	0	99.39	31.552	31.802	0	9.939	
小计								31.552	31.802	0	9.939	
清单项目综合单价												73.29300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.4552	1.3916		6.2		
		技工人工费				元	15.1033	1.3625		20.58		
		高级技工人工费				元	3.4561	1.3812		4.77		
	材料	承插塑料排水管 dn110 白色UPVC				m	0.95	12.57		11.94		
		承插塑料排水管件 dn110				个	1.156	8.62		9.96		
		伸缩节 dn110				个	0.35	17.65		6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100				个	0.05	7.35		0.37		
		锯条				根	0.194	0.68		0.13		
		粘合剂				kg	0.124	19.71		2.44		
		其他材料费				元	0.873	0.885		0.77		
	机械											
项目编码	031002001001	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	个	1	14.01	46.38	0	6.02	14.01	46.38	0	6.02	
小计								14.01	46.38	0	6.02	
清单项目综合单价												66.41000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3916		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3625		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3812		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		截止阀 DN25 J11T-10				个	1.01	42.48		42.9		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
	机械											
项目编码	031003003001	项目名称			洗脸盆			计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水 混合水龙头,洗脸盆	10组	0.1	889.36	8127.95	0	641.75	88.936	812.795	0	64.175	
小计								88.936	812.795	0	64.175	
清单项目综合单价												965.90600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.5512	1.3916		17.47		
		技工人工费				元	42.5668	1.3625		58		
		高级技工人工费				元	9.7546	1.3812		13.47		
	材料	洗脸盆				个	1.01	424.19		428.43		
		混合水龙头				个	1.01	253.1		255.63		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.015	6.63		0.1		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.3	0.5		0.15		
		天然砂(细砂)				m3	0.002	126.21		0.25		
		木材(一级红松)				m3	0.001	2123.89		2.12		
		存水弯(塑料)DN32				个	1.005	3.41		3.43		
		提拉排水装置 DN32				套	1.01	57.52		58.1		
		角型阀(带铜活)DN15				个	2.02	30.97		62.56		
		其他材料费				元	2.2896	0.885		2.03		
	机械											
项目编码	031003018001	项目名称			饮水器			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-117换	饮水器安装 净水器	台	1	86.08	2508.14	0	148.18	86.08	2508.14	0	148.18	
小计								86.08	2508.14	0	148.18	
清单项目综合单价												2742.40000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	12.387	1.3916	17.24		
		技工人工费	元	42.144	1.3625	57.42		
		高级技工人工费	元	8.27	1.3812	11.42		
	材料	净水器	台	1	2507.37	2507.37		
		其他材料费	元	0.87	0.885	0.77		
	机械							

项目编码	031005013001	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-104	挂式电热水器安装 RS15型 ˉ 小厨宝	7	1	88.73	325.26	0	23.77	88.73	325.26	0	23.77
小计								88.73	325.26	0	23.77
清单项目综合单价								437.76000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.513	1.3916	17.41		
		技工人工费	元	42.46	1.3625	57.85		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3812	13.47		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M10×80以上	套	4	0.66	2.64		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.5	0.5		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		镀锌管箍 DN15	个	2	1.03	2.06		
		其他材料费	元	0.38	0.885	0.34		
	机械							

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 铸铁承插地漏 DN50	10个	0.1	251.47	1109.95	0	122.04	25.147	110.995	0	12.204
小计								25.147	110.995	0	12.204
清单项目综合单价								148.34600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3916	4.95		
		技工人工费	元	12.032	1.3625	16.39		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3812	3.81		
	材料	铸铁承插地漏 DN50	个	1	79.35	79.35		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	19.3	1.93		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031301001001	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	58.49	0.13	0	15.49	5.849	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
小计								7.194	0.141	0	1.911
清单项目综合单价								9.24600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3625	7.19		
	材料	水	m3	0.0008	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001002	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
小计								5.401	0.094	0	1.434
清单项目综合单价								6.92900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3625	5.4		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001003	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.1	32.87	0.09	0	8.7	3.287	0.009	0	0.87
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.68	0.42	0	2.05	0.768	0.042	0	0.205
小计								4.055	0.051	0	1.075
清单项目综合单价								5.18100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.9763	1.3625	4.06		
	材料	水	m3	0.0003	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0001	413.51	0.04		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031401001002	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	83.0364	1.48	1.99	0	0.49	122.893872	165.242436	0	40.687836
小计								122.893872	165.242436	0	40.687836
清单项目综合单价								328.82414400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031401022002	项目名称	施工增加费			计量单位		项		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-7	高层建筑增加费(层数以内) 27	100元	83.0364	15.94	0	5.96	4.64	1323.600216	0	494.896944	385.288896
小计								1323.600216	0	494.896944	385.288896
清单项目综合单价											2203.78605600
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-给排水工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-给排水工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-给排水工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1722479.36	
2	措施项目	335524.85	
2.1	安全文明施工	38076.61	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	30926.07	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	7150.54	
2.2	其他措施项目费	297448.24	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	185220.38	
5	含税建安工程造价	2243224.59	
合计		4486449.18	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程　
标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		拆除部分					211420.01	0
1-1		空调风拆除					193396.62	0
1-1-1	030701004001	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 FP-06保护性拆除 2.参数:风量（中速）：800M3/H，额定供冷量：全热：5.22KW ,显热：3.23KW，额定制热量：2.81KW，余压：30PA，电源：102W 3.其他:含设备支架、除锈刷油防腐、设备底座、接管、试压、接地、检查接线、调试、基础间灌浆等机组配套内容；满足声学要求的隔声做法及设计减震要求 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	36	365.23	13148.28	0
1-1-2	030701004002	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 FP-08保护性拆除 2.参数:风量（中速）：1070M3/H，额定供冷量：全热：6.9KW ,显热：4.28KW，额定制热量：3.58KW，余压：30PA，电源：135W 3.其他:含设备支架、除锈刷油防腐、设备底座、接管、试压、接地、检查接线、调试、基础间灌浆等机组配套内容；满足声学要求的隔声做法及设计减震要求 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	122	365.23	44558.06	0
1-1-3	030701004003	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 FP-08破坏性拆除 2.其他:含设备支架、减震器拆除，设备残值回收等 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	6	136.19	817.14	0
1-1-4	030703001001	碳钢阀门	1.名称:定风量阀破坏性拆除 2.规格:600*300 3.含残值回收 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	19.4	19.4	0
1-1-5	030703001002	碳钢阀门	1.名称:定风量阀保护性拆除 2.规格:600*300 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	4	51.81	207.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程　
标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:方形散流器破坏性拆除 2.规格:400*400 3.含残值回收 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	327	15.94	5212.38	0
1-1-7	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口破坏性拆除 2.规格:500*200 3.含残值回收 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	49	23.57	1154.93	0
1-1-8	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:下回风口破坏性拆除 2.规格:1000*150 3.含残值回收 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	36	36.78	1324.08	0
1-1-9	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:下回风口破坏性拆除 2.规格:1050*150 3.含残值回收 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	128	36.78	4707.84	0
1-1-10	030702001001	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板保护性拆除 2.形状:矩形 3.规格:D(b)≤320mm 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:法兰连接 6.附件:含风管本身加固、法兰、法兰加固框、包括支吊架(含成品支吊架、综合支吊架等)制作安装、除锈刷漆、防火封堵、弯头、导流叶片、风管套管等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	15.17	104.21	1580.87	0
1-1-11	030702001002	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板保护性拆除 2.形状:矩形 3.规格 :320mm<D(b)≤450mm 4.板材厚度:0.6mm 5.接口形式:法兰连接 6.附件:含风管本身加固、法兰、法兰加固框、包括支吊架(含成品支吊架、综合支吊架等)制作安装、除锈刷漆、防火封堵、弯头、导流叶片、风管套管等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	9.08	80.17	727.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程　
标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-12	030702001003	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板保护性拆除 2.形状:矩形 3.规格:450mm<D(b)≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:法兰连接 6.附件:含风管本身加固、法兰、法兰加固框、包括支吊架(含成品支吊架、综合支吊架等)制作安装、除锈刷漆、防火封堵、弯头、导流叶片、风管套管等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	581.37	59.93	34841.5	0
1-1-13	030702001004	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板破坏性拆除 2.形状:矩形 3.规格:320mm<D(b)≤450mm 4.板材厚度:0.6mm 5.接口形式:法兰连接 6.含风管支吊架拆除，残值回收等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	425.47	29.76	12661.99	0
1-1-14	030702001005	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板破坏性拆除 2.形状:矩形 3.规格:450mm<D(b)≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:法兰连接 6.含风管支吊架拆除，残值回收等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	364.17	17.07	6216.38	0
1-1-15	030702001006	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板破坏性拆除 2.形状:矩形 3.规格:1000mm<D(b)≤1500mm 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:法兰连接 6.含风管支吊架拆除，残值回收等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	1476.66	16	23626.56	0
1-1-16	030703019001	柔性接口	1.名称:柔性接头破坏性拆除 2.材质:不燃材料软接头 3.含残值回收 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	117	156.46	18305.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-17	031208003001	通风管道绝热	1、名称:不燃A级离心玻璃棉保温破坏性拆除 2、绝热厚度:30mm 3、其他:接缝处用宽50mm同样的铝箔胶带密封 4、满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	99.82	243.3	24286.21	0
1-2		通风拆除					80.91	0
1-2-1	030702001007	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板破坏性拆除 2.形状:矩形 3.规格:450mm<D(b)≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:法兰连接 6.含风管支吊架拆除，残值回收等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	4.74	17.07	80.91	0
1-3		空调水拆除					17942.48	0
1-3-1	030807001001	螺纹阀门	1.名称:电动二通阀保护性拆除 2.规格:DN25 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	164	8.85	1451.4	0
1-3-2	030807001002	螺纹阀门	1.名称:Y型过滤器保护性拆除 2.规格:DN25 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	164	8.85	1451.4	0
1-3-3	030807001003	螺纹阀门	1.名称:截止阀保护性拆除 2.规格:DN25 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	328	8.85	2902.8	0
1-3-4	030807001004	螺纹阀门	1.名称:金属软管保护性拆除 2.规格:DN25 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	328	8.85	2902.8	0
1-3-5	031001004001	焊接钢管	1.名称:焊接钢管破坏性拆除 2.规格尺寸:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷冻水管 5.含支吊架拆除，残值回收等 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	399.92	7.66	3063.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程　　第 5 页，共 17 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-6	031001004002	焊接钢管	1.名称:焊接钢管破坏性拆除 2.规格尺寸:DN32 3.连接方式:焊接连接 4.介质:冷冻水管 5.含支吊架拆除，残值回收等 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	151.99	6.25	949.94	0
1-3-7	031001004003	焊接钢管	1.名称:焊接钢管破坏性拆除 2.规格尺寸:DN40 3.连接方式:焊接连接 4.介质:冷冻水管 5.含支吊架拆除，残值回收等 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	21.09	6.91	145.73	0
1-3-8	031001002001	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管破坏性拆除 2.规格尺寸:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷凝水管 5.含支吊架拆除，残值回收等 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	199.22	5.14	1023.99	0
1-3-9	031001002002	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管破坏性拆除 2.规格尺寸:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷凝水管 5.含支吊架拆除，残值回收等 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	75.79	5.41	410.02	0
1-3-10	031001002003	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管破坏性拆除 2.规格尺寸:DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷凝水管 5.含支吊架拆除，残值回收等 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	10.33	4.01	41.42	0
1-3-11	031208002001	其他管道绝热	1.名称:管道保温(冷冻水管≤DN40)破坏性拆除 2.规格:38mm 3.含残值回收等 4.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	m3	5.01	495.13	2480.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程　
标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-12	031208002002	其他管道绝热	1.名称:管道保温（冷凝水管）破坏性拆除 2.规格:26mm 3.含残值回收等 4.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	m3	2.26	495.13	1118.99	0
2		通风工程					6472.48	0
2-1	030702001008	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:320mm<D(b)≤450mm 4.板材厚度:0.6mm 5.接口形式:法兰连接 6.附件:含风管本身加固、法兰、法兰加固框、包括支吊架(含成品支吊架、综合支吊架等)制作安装、除锈刷漆、防火封堵、弯头、导流叶片、风管套管等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	4.69	171.32	803.49	0
2-2	030702001009	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:450mm<D(b)≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:法兰连接 6.附件:含风管本身加固、法兰、法兰加固框、包括支吊架(含成品支吊架、综合支吊架等)制作安装、除锈刷漆、防火封堵、弯头、导流叶片、风管套管等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	36.84	145.28	5352.12	0
2-3	030702001010	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1000mm<D(b)≤1500mm 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:法兰连接 6.附件:含风管本身加固、法兰、法兰加固框、包括支吊架(含成品支吊架、综合支吊架等)制作安装、除锈刷漆、防火封堵、弯头、导流叶片、风管套管等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	1.86	170.36	316.87	0
3		空调工程					1454103.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1		空调风					1157731.32	0
3-1-1	030701004004	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 FP-02 2.参数:风量（中速）：270M3/H，额定供冷量：全热：1.93KW ,显热：1.17KW，额定制热量：1.07KW，余压：30PA，电源：41W 3.其他:含设备支架、除锈刷油防腐、设备底座、接管、试压、接地、检查接线、调试、基础间灌浆等机组配套内容；满足声学要求的隔声做法及设计减震要求 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	16	1096.45	17543.2	0
3-1-2	030701004005	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 FP-03 2.参数:风量（中速）：420M3/H，额定供冷量：全热：2.7KW ,显热：2.5KW，额定制热量：1.57KW，余压：30PA，电源：65W 3.其他:含设备支架、除锈刷油防腐、设备底座、接管、试压、接地、检查接线、调试、基础间灌浆等机组配套内容；满足声学要求的隔声做法及设计减震要求 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	28	1280.11	35843.08	0
3-1-3	030701004006	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 FP-04 2.参数:风量（中速）：530M3/H，额定供冷量：全热：3.46KW ,显热：2.14KW，额定制热量：1.87KW，余压：30PA，电源：72W 3.其他:含设备支架、除锈刷油防腐、设备底座、接管、试压、接地、检查接线、调试、基础间灌浆等机组配套内容；满足声学要求的隔声做法及设计减震要求 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	6	1484.22	8905.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-4	030701004007	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 FP-06 2.参数:风量（中速）：800M3/H，额定供冷量：全热：5.22KW ,显热：3.23KW，额定制热量：2.81KW，余压：30PA，电源：102W 3.其他:含设备支架、除锈刷油防腐、设备底座、接管、试压、接地、检查接线、调试、基础间灌浆等机组配套内容；满足声学要求的隔声做法及设计减震要求 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	19	1498.52	28471.88	0
3-1-5	030701004008	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 FP-06利旧安装 2.参数:风量（中速）：800M3/H，额定供冷量：全热：5.22KW ,显热：3.23KW，额定制热量：2.81KW，余压：30PA，电源：102W 3.其他:含设备支架、除锈刷油防腐、设备底座、接管、试压、接地、检查接线、调试、基础间灌浆等机组配套内容；满足声学要求的隔声做法及设计减震要求 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	36	580.24	20888.64	0
3-1-6	030701004009	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 FP-08利旧安装 2.参数:风量（中速）：1070M3/H，额定供冷量：全热：6.9KW ,显热：4.28KW，额定制热量：3.58KW，余压：30PA，电源：135W 3.其他:含设备支架、除锈刷油防腐、设备底座、接管、试压、接地、检查接线、调试、基础间灌浆等机组配套内容；满足声学要求的隔声做法及设计减震要求 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	122	580.24	70789.28	0
3-1-7	030703001003	碳钢阀门	1.名称:风管蝶阀 2.规格:200*160 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	65	122.78	7980.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程　
标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-8	030703001004	碳钢阀门	1.名称:风管蝶阀 2.规格:250*120 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	6	121.51	729.06	0
3-1-9	030703001005	碳钢阀门	1.名称:风管蝶阀 2.规格:250*160 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	12	133.3	1599.6	0
3-1-10	030703001006	碳钢阀门	1.名称:风管蝶阀 2.规格:320*160 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	18	140.4	2527.2	0
3-1-11	030703001007	碳钢阀门	1.名称:风管蝶阀 2.规格:400*160 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	5	148.51	742.55	0
3-1-12	030703001008	碳钢阀门	1.名称:风管蝶阀 2.规格:400*200 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	6	158.67	952.02	0
3-1-13	030703001009	碳钢阀门	1.名称:定风量阀 2.规格:630*300 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	8	529.49	4235.92	0
3-1-14	030703001010	碳钢阀门（利旧安装）	1.名称:定风量阀（利旧安装） 2.规格:600*300 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	4	83.48	333.92	0
3-1-15	030703021001	静压箱	1.名称:风口衔接接管箱 2.规格:1300*250*250（H） 3.含设备支架制作安装，除锈刷油、保温等 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	569.81	569.81	0
3-1-16	030703021002	静压箱	1.名称:风口衔接接管箱 2.规格:1500*250*250（H） 3.含设备支架制作安装，除锈刷油、保温等 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	640.08	640.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程　
标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-17	030702001011	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:D(b)≤320mm 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:法兰连接 6.附件:含风管本身加固、法兰、法兰加固框、包括支吊架(含成品支吊架、综合支吊架等)制作安装、除锈刷漆、防火封堵、弯头、导流叶片、风管套管等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	382	207.3	79188.6	0
3-1-18	030702001012	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:320mm<D(b)≤450mm 4.板材厚度:0.6mm 5.接口形式:法兰连接 6.附件:含风管本身加固、法兰、法兰加固框、包括支吊架(含成品支吊架、综合支吊架等)制作安装、除锈刷漆、防火封堵、弯头、导流叶片、风管套管等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	203.36	171.32	34839.64	0
3-1-19	030702001013	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:450mm<D(b)≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:法兰连接 6.附件:含风管本身加固、法兰、法兰加固框、包括支吊架(含成品支吊架、综合支吊架等)制作安装、除锈刷漆、防火封堵、弯头、导流叶片、风管套管等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	820.42	145.28	119190.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程　
标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-20	030702001014	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1000mm<D(b)≤1500mm 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:法兰连接 6.附件:含风管本身加固、法兰、法兰加固框、包括支吊架(含成品支吊架、综合支吊架等)制作安装、除锈刷漆、防火封堵、弯头、导流叶片、风管套管等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	1903.65	170.36	324305.81	0
3-1-21	030702001015	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板利旧安装 2.形状:矩形 3.规格:D(b)≤320mm 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:法兰连接 6.附件:含风管本身加固、法兰、法兰加固框、包括支吊架(含成品支吊架、综合支吊架等)制作安装、除锈刷漆、防火封堵、弯头、导流叶片、风管套管等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	15.17	174.86	2652.63	0
3-1-22	030702001016	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板利旧安装 2.形状:矩形 3.规格:320mm<D(b)≤450mm 4.板材厚度:0.6mm 5.接口形式:法兰连接 6.附件:含风管本身加固、法兰、法兰加固框、包括支吊架(含成品支吊架、综合支吊架等)制作安装、除锈刷漆、防火封堵、弯头、导流叶片、风管套管等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	9.08	136.43	1238.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程　
标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-23	030702001017	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板利旧安装 2.形状:矩形 3.规格:450mm<D(b)≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:法兰连接 6.附件:含风管本身加固、法兰、法兰加固框、包括支吊架(含成品支吊架、综合支吊架等)制作安装、除锈刷漆、防火封堵、弯头、导流叶片、风管套管等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	581.37	104.84	60950.83	0
3-1-24	030703019002	柔性接口	1.名称:柔性接头 2.材质:不燃材料软接头 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	156.95	638.27	100176.48	0
3-1-25	031208003002	通风管道绝热	1、名称:不燃A级离心玻璃棉保温 2、绝热厚度:30mm 3、其他:接缝处用宽50mm同样的铝箔胶带密封 4、满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	137.61	1689.09	232435.67	0
3-2		空调水					296372.29	0
3-2-1	031001002004	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷冻水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	217.93	55.03	11992.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程　
前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装
标段：　修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-2	031001002005	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷冻水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	1210.44	70.41	85227.08	0
3-2-3	031001002006	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷冻水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	282.03	82.41	23242.09	0
3-2-4	031001002007	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷冻水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	194.33	89.04	17303.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程　
标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-5	031001002008	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷冻水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	6.01	103.21	620.29	0
3-2-6	031001002009	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷凝水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	669.88	55.03	36863.5	0
3-2-7	031001002010	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷凝水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	124.56	70.41	8770.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程　
标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-8	031001002011	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷凝水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	84.25	82.41	6943.04	0
3-2-9	031001002012	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷凝水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	2.05	88.95	182.35	0
3-2-10	030807001005	螺纹阀门	1.名称:电动二通阀 2.规格:DN20 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	50	125.13	6256.5	0
3-2-11	030807001006	螺纹阀门	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN20 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	50	78.2	3910	0
3-2-12	030807001007	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN20 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	100	50.04	5004	0
3-2-13	030807001008	螺纹阀门	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	100	19.54	1954	0
3-2-14	030807001009	螺纹阀门	1.名称:电动二通阀 2.规格:DN25 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	13	160.26	2083.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程　
前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装
标段：　修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-15	030807001010	螺纹阀门	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN25 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	13	142.43	1851.59	0
3-2-16	030807001011	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	26	66.22	1721.72	0
3-2-17	030807001012	螺纹阀门	1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	26	24.37	633.62	0
3-2-18	030807001013	螺纹阀门	1.名称:Y型过滤器利旧安装 2.规格:DN25 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	164	21.37	3504.68	0
3-2-19	030807001014	螺纹阀门	1.名称:电动二通阀利旧安装 2.规格:DN25 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	164	21.37	3504.68	0
3-2-20	030807001015	螺纹阀门	1.名称:截止阀利旧安装 2.规格:DN25 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	328	21.37	7009.36	0
3-2-21	030807001016	螺纹阀门	1.名称:金属软管利旧安装 2.规格:DN25 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	328	21.37	7009.36	0
3-2-22	030807001017	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格:DN25 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	21	159.33	3345.93	0
3-2-23	031208002003	其他管道绝热	1.名称:管道保温(冷冻水管≤DN40) 2.规格:38mm 3.材质:橡塑(难燃B1级)保温材料，自带不燃铝箔 4.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	m3	16.55	2804.81	46419.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程　
前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装
标段：　修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-24	031208002004	其他管道绝热	1.名称:管道保温（冷冻水管DN50~DN80） 2.规格:44mm 3.材质:橡塑(难燃B1级)保温材料，自带不燃铝箔 4.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	m3	0.07	2354.35	164.8	0
3-2-25	031208002005	其他管道绝热	1.名称:管道保温（冷凝水管） 2.规格:26mm 3.材质:橡塑(难燃B1级)保温材料，自带不燃铝箔 4.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	m3	3.87	2804.81	10854.61	0
4		通风空调工程检测、调试					50483.26	0
4-1	030704001001	通风空调工程检测、调试	1.系统名称:通风空调工程检测、调试	系统	1	50483.26	50483.26	0
合计							1722479.36	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程
标　　段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					335524.85
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	38076.61
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	30926.07
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	7150.54
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	65154.94
1-9-1	031401001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	65154.94	65154.94
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	232293.3
1-14-1	031401022003	施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	232293.3	232293.3
合计							335524.85

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	185220.38
合计					185220.38

总承包服务费计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程　　标段： 前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）

项目编码	030701004001	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式 ˇ (通风空调工程保护性拆除:人工*0.7机械*0.7材料*0设备*0) 卧式暗装风机盘管 FP-06 风量（中速）：800M3/H，额定供冷量：全热：5.22KW，显热：3.23KW，额定制热量：2.81KW，余压：30PA，电源：102W	台	1	238.15	0	19.32	64.4	238.15	0	19.32	64.4
030903-414换	减振器安装 ˇ (通风空调工程保护性拆除:人工*0.7材料*0主材*0)	个	4	8.57	0	0	2.27	34.28	0	0	9.08
小计								272.43	0	19.32	73.48
清单项目综合单价								365.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.2521	1.3916	104.72		
		技工人工费	元	94.3229	1.3625	128.51		
		高级技工人工费	元	28.3689	1.3812	39.18		
	材料							
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.007	714.64	5		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.028	237.74	6.66		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	219.59	1.54		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.07	87.39	6.12		

项目编码	030701004002	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式 ˇ (通风空调工程保护性拆除:人工*0.7机械*0.7材料*0设备*0) 卧式暗装风机盘管 FP-08 风量（中速）：1070M3/H，额定供冷量：全热：6.9KW，显热：4.28KW，额定制热量：3.58KW，余压：30PA，电源：135W	台	1	238.15	0	19.32	64.4	238.15	0	19.32	64.4
030903-414换	减振器安装 ˇ (通风空调工程保护性拆除:人工*0.7材料*0主材*0)	个	4	8.57	0	0	2.27	34.28	0	0	9.08
小计								272.43	0	19.32	73.48
清单项目综合单价								365.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.2521	1.3916	104.72		
		技工人工费	元	94.3229	1.3625	128.51		
		高级技工人工费	元	28.3689	1.3812	39.18		
	材料							
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.007	714.64	5		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.028	237.74	6.66		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	219.59	1.54		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.07	87.39	6.12		

项目编码	030701004003	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式 ˇ (通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35机械*0.35材料*0设备*0) 卧式暗装风机盘管破坏性拆除	台	1	119.07	0	9.66	32.2	119.07	0	9.66	32.2
030903-414换	减振器安装 ˇ (通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35材料*0主材*0)	个	4	4.29	0	0	1.14	17.16	0	0	4.56
BCZC_2	卧式暗装风机盘管 FP-06残值 ˇ 卧式暗装风机盘管 FP-06残值	台	1	0	-44.25	0	-2.21	0	-44.25	0	-2.21
小计								136.23	-44.25	9.66	34.55
清单项目综合单价								136.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.62605	1.3916	52.36		
		技工人工费	元	47.16145	1.3625	64.26		
		高级技工人工费	元	14.18445	1.3812	19.59		
	材料							
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.0035	714.64	2.5		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.014	237.74	3.33		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0035	219.59	0.77		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.035	87.39	3.06		

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800 ˇ (通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35材料*0主材*0) 定风量阀 600*300破坏性拆除	个	1	20.48	0	0	5.42	20.48	0	0	5.42
BCZC_2	风阀残值回收 ˇ 风阀残值回收	个	1	0	-6.19	0	-0.31	0	-6.19	0	-0.31
小计								20.48	-6.19	0	5.11
清单项目综合单价								19.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.61465	1.3916	9.2		
		技工人工费	元	8.2782	1.3625	11.28		
	材料							
	机械							

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800 ˇ (通风空调工程保护性拆除:人工*0.7材料*0主材*0) 定风量阀 600*300保护性拆除	个	1	40.97	0	0	10.84	40.97	0	0	10.84

工程量清单综合单价分析表

小计					40.97	0	0	10.84	
清单项目综合单价									51.81000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	13.2293	1.3916		18.41		
		技工人工费		元	16.5564	1.3625		22.56		
	材料									
	机械									
项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-146换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1600<C≤2000 ˊ（通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35材料*0主材*0) 方形散流器 400*400破坏性拆除	个	1	16.27	0	0	4.31	16.27	0	0	4.31
BCZC_1	风口残值回收 ˊ 风口残值回收	个	1	0	-4.42	0	-0.22	0	-4.42	0	-0.22
小计								16.27	-4.42	0	4.09
清单项目综合单价									15.94000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.2556	1.3916		7.31		
		技工人工费		元	6.5793	1.3625		8.96		
	材料									
	机械									
项目编码	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 ˊ（通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35机械*0.35材料*0主材*0) 双层百叶风口-500*200破坏性拆除	个	1	20.35	0	2.31	5.55	20.35	0	2.31	5.55
BCZC_1	风口残值回收 ˊ 风口残值回收	个	1	0	-4.42	0	-0.22	0	-4.42	0	-0.22
小计								20.35	-4.42	2.31	5.33
清单项目综合单价									23.57000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.5709	1.3916		9.14		
		技工人工费		元	8.22675	1.3625		11.21		
	材料									
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.0105	219.59		2.31		
项目编码	030703011003	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 ˊ（通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35机械*0.35材料*0主材*0) 下回风口-1000*150破坏性拆除	个	1	30.8	0	2.31	8.31	30.8	0	2.31	8.31
BCZC_1	风口残值回收 ˊ 风口残值回收	个	1	0	-4.42	0	-0.22	0	-4.42	0	-0.22
小计								30.8	-4.42	2.31	8.09
清单项目综合单价									36.78000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.94245	1.3916		13.84		
		技工人工费		元	12.4488	1.3625		16.96		
	材料									
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.0105	219.59		2.31		
项目编码	030703011004	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 ˊ（通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35机械*0.35材料*0主材*0) 下回风口-1050*150破坏性拆除	个	1	30.8	0	2.31	8.31	30.8	0	2.31	8.31
BCZC_1	风口残值回收 ˊ 风口残值回收	个	1	0	-4.42	0	-0.22	0	-4.42	0	-0.22
小计								30.8	-4.42	2.31	8.09
清单项目综合单价									36.78000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.94245	1.3916		13.84		
		技工人工费		元	12.4488	1.3625		16.96		
	材料									
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.0105	219.59		2.31		
项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320 ˊ（通风空调工程保护性拆除:人工*0.7机械*0.7材料*0主材*0) 镀锌钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	792.57	0	37.07	212.38	79.257	0	3.707	21.238
小计								79.257	0	3.707	21.238
清单项目综合单价									104.20200000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	21.9072	1.3916		30.49		
		技工人工费		元	27.4281	1.3625		37.37		
		高级技工人工费		元	8.25349	1.3812		11.4		
	材料									
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.00525	219.59		1.15		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000		台班	0.0028	283.3		0.79		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000		台班	0.0028	55.59		0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5		台班	0.0028	232.77		0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52		台班	0.021	6.99		0.15		

工程量清单综合单价分析表

		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.00525	153.44	0.81		
项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 (通风空调工程保护性拆除:人工*0.7机械*0.7材料*0主材*0) 镀锌钢板 δ=0.6mm	10m2	0.1	602.5	0	37.07	162.08	60.25	0	3.707	16.208
小计								60.25	0	3.707	16.208
清单项目综合单价											80.16500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.65188		1.3916	23.17		
		技工人工费			元	20.84768		1.3625	28.4		
		高级技工人工费			元	6.27893		1.3812	8.67		
	材料										
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.00525		219.59	1.15		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000			台班	0.0028		283.3	0.79		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000			台班	0.0028		55.59	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5			台班	0.0028		232.77	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52			台班	0.021		6.99	0.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.00525		153.44	0.81		
项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 (通风空调工程保护性拆除:人工*0.7机械*0.7材料*0主材*0)	10m2	0.1	452.71	0	25.02	121.59	45.271	0	2.502	12.159
小计								45.271	0	2.502	12.159
清单项目综合单价											59.93200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.51733		1.3916	17.42		
		技工人工费			元	15.6716		1.3625	21.35		
		高级技工人工费			元	4.70533		1.3812	6.5		
	材料										
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.0049		219.59	1.08		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000			台班	0.0021		283.3	0.59		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000			台班	0.0021		55.59	0.12		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5			台班	0.0021		232.77	0.49		
		电锤 功率P（kW） P=0.52			台班	0.0014		6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.0014		153.44	0.21		
项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 (通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35机械*0.35材料*0主材*0) 镀锌钢板 δ=0.6mm	10m2	0.1	301.24	0	18.53	81.04	30.124	0	1.853	8.104
BCZC_3	镀锌钢板0.6mm厚残值回收 镀锌钢板0.6mm厚残值回收	m2	1	0	-9.83	0	-0.49	0	-9.83	0	-0.49
小计								30.124	-9.83	1.853	7.614
清单项目综合单价											29.76100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.32594		1.3916	11.59		
		技工人工费			元	10.42384		1.3625	14.2		
		高级技工人工费			元	3.139465		1.3812	4.34		
	材料										
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.002625		219.59	0.58		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000			台班	0.0014		283.3	0.4		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000			台班	0.0014		55.59	0.08		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5			台班	0.0014		232.77	0.33		
		电锤 功率P（kW） P=0.52			台班	0.0105		6.99	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.002625		153.44	0.4		
项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 (通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35机械*0.35材料*0主材*0)	10m2	0.1	226.36	0	12.49	60.79	22.636	0	1.249	6.079
BCZC_4	镀锌钢板0.75mm厚残值回收 镀锌钢板0.75mm厚残值回收	m2	1	0	-12.29	0	-0.61	0	-12.29	0	-0.61
小计								22.636	-12.29	1.249	5.469
清单项目综合单价											17.06400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.258665		1.3916	8.71		
		技工人工费			元	7.8358		1.3625	10.68		
		高级技工人工费			元	2.352665		1.3812	3.25		
	材料										
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.00245		219.59	0.54		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000			台班	0.00105		283.3	0.3		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000			台班	0.00105		55.59	0.06		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5			台班	0.00105		232.77	0.24		
		电锤 功率P（kW） P=0.52			台班	0.0007		6.99	0		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.0007		153.44	0.11		
项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-12换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500 ^ (通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35机械*0.35材料*0主材*0) 镀锌钢板δ=1.0mm破坏性拆除	10m2	0.1	254.2	0	10	67.98	25.42	0	1	6.798
BCZC_5	镀锌钢板1.0mm厚残值回收 ^ 镀锌钢板1.0mm厚残值回收	m2	1	0	-16.4	0	-0.82	0	-16.4	0	-0.82
小计								25.42	-16.4	1	5.978
清单项目综合单价											15.99800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.02499	1.3916	9.78		
		技工人工费	元	8.795465	1.3625	11.98		
		高级技工人工费	元	2.649675	1.3812	3.66		
	材料							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0021	219.59	0.46		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.0007	283.3	0.2		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.00098	55.59	0.05		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.00098	232.77	0.23		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.0007	6.99	0		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.00035	153.44	0.05		

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145换	帆布接口 ^ (通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35机械*0.35材料*0)	m2	1	113.88	0	11.62	30.96	113.88	0	11.62	30.96
小计								113.88	0	11.62	30.96
清单项目综合单价											156.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.4475	1.3916	43.76		
		技工人工费	元	39.42645	1.3625	53.72		
		高级技工人工费	元	11.87655	1.3812	16.4		
	材料							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0504	219.59	11.07		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0063	87.39	0.55		

项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度T(mm) T≤30 ^ 不燃A级离心玻璃棉保温 30mm破坏性拆除	m3	1	183.48	0	10.51	49.31	183.48	0	10.51	49.31
小计								183.48	0	10.51	49.31
清单项目综合单价											243.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.53435	1.3916	52.23		
		技工人工费	元	77.37135	1.3625	105.42		
		高级技工人工费	元	18.70365	1.3812	25.83		
	材料							
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.042	250.29	10.51		

项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 ^ (通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35机械*0.35材料*0主材*0)	10m2	0.1	226.36	0	12.49	60.79	22.636	0	1.249	6.079
BCZC_4	镀锌钢板0.75mm厚残值回收 ^ 镀锌钢板0.75mm厚残值回收	m2	1	0	-12.29	0	-0.61	0	-12.29	0	-0.61
小计								22.636	-12.29	1.249	5.469
清单项目综合单价											17.06400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.258665	1.3916	8.71		
		技工人工费	元	7.8358	1.3625	10.68		
		高级技工人工费	元	2.352665	1.3812	3.25		
	材料							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00245	219.59	0.54		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.00105	283.3	0.3		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.00105	55.59	0.06		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.00105	232.77	0.24		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.0007	6.99	0		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0007	153.44	0.11		

项目编码	030807001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ^ (给排水、燃气工程保护性拆除:人工*0.5材料*0主材*0) 电动二通阀 DN25 保护性拆除	个	1	7	0	0	1.85	7	0	0	1.85
小计								7	0	0	1.85
清单项目综合单价											8.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1	1.3916	1.39		
		技工人工费	元	3.367	1.3625	4.59		
		高级技工人工费	元	0.742	1.3812	1.02		
	材料							
	机械							

项目编码	030807001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˊ (给排水、燃气工程保护性拆除:人工*0.5材料*0主材*0) Y型过滤器 DN25 保护性拆除	个	1	7	0	0	1.85	7	0	0	1.85
小计								7	0	0	1.85
清单项目综合单价											8.85000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1	1.3916		1.39		
		技工人工费				元	3.367	1.3625		4.59		
		高级技工人工费				元	0.742	1.3812		1.02		
	材料											
	机械											
项目编码	030807001003	项目名称			螺纹阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˊ (给排水、燃气工程保护性拆除:人工*0.5材料*0主材*0) 截止阀 DN25 保护性拆除	个	1	7	0	0	1.85	7	0	0	1.85	
小计								7	0	0	1.85	
清单项目综合单价											8.85000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1	1.3916		1.39		
		技工人工费				元	3.367	1.3625		4.59		
		高级技工人工费				元	0.742	1.3812		1.02		
	材料											
	机械											
项目编码	030807001004	项目名称			螺纹阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˊ (给排水、燃气工程保护性拆除:人工*0.5材料*0主材*0) 金属软管 DN25 保护性拆除	个	1	7	0	0	1.85	7	0	0	1.85	
小计								7	0	0	1.85	
清单项目综合单价											8.85000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1	1.3916		1.39		
		技工人工费				元	3.367	1.3625		4.59		
		高级技工人工费				元	0.742	1.3812		1.02		
	材料											
	机械											
项目编码	031001004001	项目名称			焊接钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-71换	室内焊接钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˊ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0主材*0)	10m	0.1	78.02	0	2.25	20.8	7.802	0	0.225	2.08	
030808-6换	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5 ˊ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100kg	0.00196	123.78	0	70.99	37.83	0.2426088	0	0.1391404	0.0741468	
BCZC_6	焊接钢管 DN25残值回收 ˊ 焊接钢管 DN25残值回收	m	1	0	-2.76	0	-0.14	0	-2.76	0	-0.14	
小计								8.0446088	-2.76	0.3641404	2.0141468	
清单项目综合单价											7.66289600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.135952	1.3916		1.58		
		技工人工费				元	3.854282	1.3625		5.25		
		高级技工人工费				元	0.878019	1.3812		1.21		
	材料											
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0049	43.05		0.21		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.000025	228.29		0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.000835	166.55		0.14		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.00055	13.79		0.01		
项目编码	031001004002	项目名称			焊接钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-58换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) DN≤32 ˊ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0主材*0)	10m	0.1	67.91	0	8.26	18.56	6.791	0	0.826	1.856	
030808-6换	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5 ˊ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100kg	0.002451	123.78	0	70.99	37.83	0.30338478	0	0.17399649	0.09272133	
BCZC_1	焊接钢管 DN32残值回收 ˊ 焊接钢管 DN32残值回收	m	1	0	-3.62	0	-0.18	0	-3.62	0	-0.18	
小计								7.09438478	-3.62	0.99999649	1.76872133	
清单项目综合单价											6.24310260	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.003808	1.3916		1.4		
		技工人工费				元	3.398214	1.3625		4.63		
		高级技工人工费				元	0.772902	1.3812		1.07		
	材料											
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.000025	228.29		0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.001044	166.55		0.17		
		其他机械费				元	0.0195	0.885		0.02		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108				台班	0.0015	130.42		0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.00355	170.93		0.61		
项目编码	031001004003	项目名称			焊接钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-59换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 " (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0主材*0)	10m	0.1	78.25	0	10.72	21.47	7.825	0	1.072	2.147
030808-6换	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5 " (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100kg	0.00295	123.78	0	70.99	37.83	0.365151	0	0.2094205	0.1115985
BCZC_2	焊接钢管 DN40残值回收 " 焊接钢管 DN40残值回收	m	1	0	-4.6	0	-0.23	0	-4.6	0	-0.23
小计								8.190151	-4.6	1.2814205	2.0285985
清单项目综合单价											6.90017000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.15662	1.3916		1.61		
		技工人工费				元	3.921626	1.3625		5.34		
		高级技工人工费				元	0.895771	1.3812		1.24		
	材料											
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.00005	228.29		0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.001257	166.55		0.21		
		其他机械费				元	0.02125	0.885		0.02		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108				台班	0.0015	130.42		0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.00495	170.93		0.85		
项目编码	031001002001	项目名称		镀锌钢管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-13换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 " (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0主材*0) 镀锌钢管 DN20	10m	0.1	72.03	0	0.96	19.13	7.203	0	0.096	1.913
030808-6换	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5 " (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100kg	0.0014	123.78	0	70.99	37.83	0.173292	0	0.099386	0.052962
BCZC_3	镀锌钢管 DN20残值回收 " 镀锌钢管 DN20残值回收	m	1	0	-4.19	0	-0.21	0	-4.19	0	-0.21
小计								7.376292	-4.19	0.195386	1.755962
清单项目综合单价											5.13764000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.038363	1.3916		1.44		
		技工人工费				元	3.534864	1.3625		4.82		
		高级技工人工费				元	0.807389	1.3812		1.12		
	材料											
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.000597	166.55		0.1		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.001975	43.05		0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.00025	20.55		0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.000025	228.29		0.01		
项目编码	031001002002	项目名称		镀锌钢管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 " (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0主材*0) 镀锌钢管 DN25	10m	0.1	86.75	0	2.25	23.12	8.675	0	0.225	2.312
030808-6换	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5 " (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100kg	0.00196	123.78	0	70.99	37.83	0.2426088	0	0.1391404	0.0741468
BCZC_4	镀锌钢管 DN25残值回收 " 镀锌钢管 DN25残值回收	m	1	0	-5.96	0	-0.3	0	-5.96	0	-0.3
小计								8.9176088	-5.96	0.3641404	2.0861468
清单项目综合单价											5.40789600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.261092	1.3916		1.75		
		技工人工费				元	4.26955	1.3625		5.82		
		高级技工人工费				元	0.973512	1.3812		1.34		
	材料											
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.000835	166.55		0.14		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.00055	13.79		0.01		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0049	43.05		0.21		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.000025	228.29		0.01		
项目编码	031001002003	项目名称		镀锌钢管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 " (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0主材*0) 镀锌钢管 DN32	10m	0.1	93.88	0	2.96	25.05	9.388	0	0.296	2.505
030808-6换	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5 " (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100kg	0.00245	123.78	0	70.99	37.83	0.303261	0	0.1739255	0.0926835
BCZC_5	镀锌钢管 DN32残值回收 " 镀锌钢管 DN32残值回收	m	1	0	-8.34	0	-0.42	0	-8.34	0	-0.42
小计								9.691261	-8.34	0.4699255	2.1776835
清单项目综合单价											3.99887000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.36974	1.3916		1.91		
		技工人工费				元	4.63963	1.3625		6.32		
		高级技工人工费				元	1.059165	1.3812		1.46		
	材料											
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.001044	166.55		0.17		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.00065	13.79		0.01		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.006525	43.05		0.28		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.000025	228.29		0.01		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031208002001	项目名称	其他管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 ˉ 橡塑(难燃B1级)保温材料，自带不燃铝箔 38mm	m3	1	391.52	0	0	103.61	391.52	0	0	103.61
小计								391.52	0	0	103.61

清单项目综合单价	495.13000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	80.0604	1.3916	111.41		
		技工人工费	元	165.1048	1.3625	224.96		
		高级技工人工费	元	39.9301	1.3812	55.15		
	材料							
	机械							

项目编码	031208002002	项目名称	其他管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 ˉ 橡塑(难燃B1级)保温材料，自带不燃铝箔 26mm	m3	1	391.52	0	0	103.61	391.52	0	0	103.61
小计								391.52	0	0	103.61

清单项目综合单价	495.13000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	80.0604	1.3916	111.41		
		技工人工费	元	165.1048	1.3625	224.96		
		高级技工人工费	元	39.9301	1.3812	55.15		
	材料							
	机械							

项目编码	030702001008	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 ˉ 镀锌钢板 δ=0.6mm	10m2	0.1	860.72	432.56	52.94	253.17	86.072	43.256	5.294	25.317
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.038913	56.46	1.42	13.08	15.95	2.19702798	0.05525646	0.50898204	0.62066235
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.038913	27.87	13.77	6.54	8.53	1.08450531	0.53583201	0.25449102	0.33192789
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.038913	26.91	11.65	6.54	8.17	1.04714883	0.45333645	0.25449102	0.31791921
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.038913	27.87	6.44	6.54	8.16	1.08450531	0.25059972	0.25449102	0.31753008
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.038913	26.91	5.48	6.54	7.86	1.04714883	0.21324324	0.25449102	0.30585618
小计								92.53233626	44.76426788	6.82094612	27.21089571

清单项目综合单价	171.32844597

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.825863	1.3916	35.94		
		技工人工费	元	32.015943	1.3625	43.62		
		高级技工人工费	元	9.390817	1.3812	12.97		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.342	0.65		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		钢丝刷	把	0.005837	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042415	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.082106	11.83	0.97		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066151	6.51	0.43		
		电	kW·h	0.0673	0.65	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.009572	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.336192	0.885	0.3		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001167	1308.48	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	219.59	1.65		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.3	1.13		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.59	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	232.77	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	6.99	0.21		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0075	153.44	1.15		

项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	646.72	463.05	35.73	196.84	64.672	46.305	3.573	19.684
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	56.46	1.42	13.08	15.95	2.1347526	0.0536902	0.4945548	0.6030695
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	27.87	13.77	6.54	8.53	1.0537647	0.5206437	0.2472774	0.3225193
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	26.91	11.65	6.54	8.17	1.0174671	0.4404865	0.2472774	0.3089077
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	27.87	6.44	6.54	8.16	1.0537647	0.2434964	0.2472774	0.3085296
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	26.91	5.48	6.54	7.86	1.0174671	0.2071988	0.2472774	0.2971866
小计								70.9492162	47.7705156	5.0566644	21.5242127

清单项目综合单价	145.30060890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.861603	1.3916	27.64		
		技工人工费	元	24.558224	1.3625	33.46		
		高级技工人工费	元	7.130885	1.3812	9.85		
	材料	钢丝刷	把	0.005671	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041212	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.079778	11.83	0.94		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064276	6.51	0.42		
		溶剂汽油	kg	0.009301	5.31	0.05		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.342	0.5		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
		角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		

工程量清单综合单价分析表

		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		电	kW·h	0.0653	0.65	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.351579	0.885	0.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001134	1308.48	1.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	219.59	1.54		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.3	0.85		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003	55.59	0.17		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	232.77	0.7		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	153.44	0.31		

项目编码	030702001010	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	726.26	604.46	28.6	224.45	72.626	60.446	2.86	22.445
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.040968	56.46	1.42	13.08	15.95	2.31305328	0.05817456	0.53586144	0.6534396
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.040968	27.87	13.77	6.54	8.53	1.14177816	0.56412936	0.26793072	0.34945704
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.040968	26.91	11.65	6.54	8.17	1.10244888	0.4772772	0.26793072	0.33470856
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.040968	27.87	6.44	6.54	8.16	1.14177816	0.26383392	0.26793072	0.33429888
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.040968	26.91	5.48	6.54	7.86	1.10244888	0.22450464	0.26793072	0.32200848
小计								79.42750736	62.03391968	4.46758432	24.43891256
清单项目综合单价											170.36792392

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.216471	1.3916	30.92		
		技工人工费	元	27.481407	1.3625	37.44		
		高级技工人工费	元	8.013648	1.3812	11.07		
	材料	钢丝刷	把	0.006145	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.044655	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.086442	11.83	1.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.069645	6.51	0.45		
		溶剂汽油	kg	0.010078	5.31	0.05		
		槽钢 5#~16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.1138	3.342	0.38		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		电	kW·h	0.0835	0.65	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.487863	0.885	0.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001229	1308.48	1.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.59	1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.3	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0028	55.59	0.16		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0028	232.77	0.65		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	153.44	0.15		

项目编码	030701004004	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装风机盘管 FP-02 风量(中速)：270M3/H，额定供冷量：全热：1.93KW，显热：1.17KW，额定制热量：1.07KW，余压：30PA，电源：41W	台	1	340.23	520.61	27.6	94.09	340.23	520.61	27.6	94.09
030903-414	减振器安装 、减振器	个	4	12.25	8.89	0	3.68	49	35.56	0	14.72
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.46	1.42	13.08	15.95	2.823	0.071	0.654	0.7975
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	13.77	6.54	8.53	1.3935	0.6885	0.327	0.4265
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	11.65	6.54	8.17	1.3455	0.5825	0.327	0.4085
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.54	8.16	1.3935	0.322	0.327	0.408
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.54	7.86	1.3455	0.274	0.327	0.393
小计								397.531	558.108	29.562	111.2435
清单项目综合单价											1096.44450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.121	1.3916	153.24		
		技工人工费	元	137.61695	1.3625	187.5		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3812	56.72		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1055	11.83	1.25		
		溶剂汽油	kg	0.0123	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0015	1308.48	1.96		
		载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701004005	项目名称	风机盘管	计量单位	台

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装风机盘管 FP-03 风量（中速）：420M3/H，额定供冷量：全热：2.7KW，显热：2.5KW，额定制热量：1.57KW，余压：30PA，电源：65W	台	1	340.23	704.27	27.6	94.09	340.23	704.27	27.6	94.09
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	8.89	0	3.68	49	35.56	0	14.72
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.46	1.42	13.08	15.95	2.823	0.071	0.654	0.7975
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	13.77	6.54	8.53	1.3935	0.6885	0.327	0.4265
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	11.65	6.54	8.17	1.3455	0.5825	0.327	0.4085
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.54	8.16	1.3935	0.322	0.327	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.54	7.86	1.3455	0.274	0.327	0.393
小计								397.531	741.768	29.562	111.2435
清单项目综合单价											1280.10450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.121	1.3916	153.24		
		技工人工费	元	137.61695	1.3625	187.5		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3812	56.72		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1055	11.83	1.25		
		溶剂汽油	kg	0.0123	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0015	1308.48	1.96		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701004006	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装风机盘管 FP-04 风量（中速）：530M3/H，额定供冷量：全热：3.46KW，显热：2.14KW，额定制热量：1.87KW，余压：30PA，电源：72W	台	1	340.23	749.23	27.6	94.09	340.23	749.23	27.6	94.09
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	8.89	0	3.68	49	35.56	0	14.72
030206-14	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	112.99	15.48	0	30.68	112.99	15.48	0	30.68
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.46	1.42	13.08	15.95	2.823	0.071	0.654	0.7975
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	13.77	6.54	8.53	1.3935	0.6885	0.327	0.4265
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	11.65	6.54	8.17	1.3455	0.5825	0.327	0.4085
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.54	8.16	1.3935	0.322	0.327	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.54	7.86	1.3455	0.274	0.327	0.393
小计								510.521	802.208	29.562	141.9235
清单项目综合单价											1484.21450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	120.257	1.3916	167.35		
		技工人工费	元	184.61495	1.3625	251.54		
		高级技工人工费	元	66.29885	1.3812	91.57		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1055	11.83	1.25		
		溶剂汽油	kg	0.0123	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.83	3.54		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	5.74975	0.885	5.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0015	1308.48	1.96		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701004007	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装风机盘管 FP-06 风量（中速）：800M3/H，额定供冷量：全热：5.22KW，显热：3.23KW，额定制热量：2.81KW，余压：30PA，电源：102W	台	1	340.23	922.68	27.6	94.09	340.23	922.68	27.6	94.09
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	8.89	0	3.68	49	35.56	0	14.72
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.46	1.42	13.08	15.95	2.823	0.071	0.654	0.7975

工程量清单综合单价分析表

031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	13.77	6.54	8.53	1.3935	0.6885	0.327	0.4265	
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	11.65	6.54	8.17	1.3455	0.5825	0.327	0.4085	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.54	8.16	1.3935	0.322	0.327	0.408	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.54	7.86	1.3455	0.274	0.327	0.393	
小计								397.531	960.178	29.562	111.2435	
清单项目综合单价											1498.51450000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.121	1.3916	153.24		
		技工人工费	元	137.61695	1.3625	187.5		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3812	56.72		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1055	11.83	1.25		
		溶剂汽油	kg	0.0123	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0015	1308.48	1.96		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701004008	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装风机盘管 FP-06 利旧安装	台	1	340.23	41.56	27.6	94.09	340.23	41.56	27.6	94.09
030903-414	减振器安装 、减振器 利旧安装	个	4	12.25	0.04	0	3.24	49	0.16	0	12.96
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.46	1.42	13.08	15.95	2.823	0.071	0.654	0.7975
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	13.77	6.54	8.53	1.3935	0.6885	0.327	0.4265
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	11.65	6.54	8.17	1.3455	0.5825	0.327	0.4085
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.54	8.16	1.3935	0.322	0.327	0.408
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.54	7.86	1.3455	0.274	0.327	0.393
小计								397.531	43.658	29.562	109.4835
清单项目综合单价											580.23450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.121	1.3916	153.24		
		技工人工费	元	137.61695	1.3625	187.5		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3812	56.72		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1055	11.83	1.25		
		溶剂汽油	kg	0.0123	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0015	1308.48	1.96		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701004009	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装风机盘管 FP08 利旧安装	台	1	340.23	41.56	27.6	94.09	340.23	41.56	27.6	94.09
030903-414	减振器安装 、减振器 利旧安装	个	4	12.25	0.04	0	3.24	49	0.16	0	12.96
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.46	1.42	13.08	15.95	2.823	0.071	0.654	0.7975
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	13.77	6.54	8.53	1.3935	0.6885	0.327	0.4265
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	11.65	6.54	8.17	1.3455	0.5825	0.327	0.4085
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.54	8.16	1.3935	0.322	0.327	0.408
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.54	7.86	1.3455	0.274	0.327	0.393
小计								397.531	43.658	29.562	109.4835
清单项目综合单价											580.23450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.121	1.3916	153.24		
		技工人工费	元	137.61695	1.3625	187.5		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3812	56.72		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1055	11.83	1.25		
		溶剂汽油	kg	0.0123	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0015	1308.48	1.96		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800 ˜ 风管蝶阀 200*160	个	1	48.46	51.68	6.75	15.89	48.46	51.68	6.75	15.89
小计								48.46	51.68	6.75	15.89

清单项目综合单价 122.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.643	1.3916	21.77		
		技工人工费	元	19.589	1.3625	26.69		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.73	1.44		
		其他材料费	元	0.025	0.885	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	224.91	6.75		

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800 ˜ 风管蝶阀 250*120	个	1	48.46	50.47	6.75	15.83	48.46	50.47	6.75	15.83
小计								48.46	50.47	6.75	15.83

清单项目综合单价 121.51000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.643	1.3916	21.77		
		技工人工费	元	19.589	1.3625	26.69		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.73	1.44		
		其他材料费	元	0.025	0.885	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	224.91	6.75		

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 ˜ 风管蝶阀 250*160	个	1	52.32	57.05	6.75	17.18	52.32	57.05	6.75	17.18
小计								52.32	57.05	6.75	17.18

清单项目综合单价 133.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	224.91	6.75		

项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 ˜ 风管蝶阀 320*160	个	1	52.32	63.81	6.75	17.52	52.32	63.81	6.75	17.52
小计								52.32	63.81	6.75	17.52

清单项目综合单价 140.40000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	224.91	6.75		

项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 ˜ 风管蝶阀 400*160	个	1	52.32	71.54	6.75	17.9	52.32	71.54	6.75	17.9
小计								52.32	71.54	6.75	17.9

清单项目综合单价 148.51000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	224.91	6.75		

项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 ˜ 风管蝶阀 400*200	个	1	52.32	81.21	6.75	18.39	52.32	81.21	6.75	18.39
小计								52.32	81.21	6.75	18.39

清单项目综合单价 158.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.03	224.91	6.75		
项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800 ˇ 定风量阀 630*300	个	1	58.53	433.79	0	37.17	58.53	433.79	0	37.17
小计								58.53	433.79	0	37.17
清单项目综合单价								529.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3916	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3625	32.23		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
	机械							

项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门（利旧安装）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800 ˇ 定风量阀 600*300（利旧安装）	个	1	58.53	9.01	0	15.94	58.53	9.01	0	15.94
小计								58.53	9.01	0	15.94
清单项目综合单价								83.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3916	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3625	32.23		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
	机械							

项目编码	030703021001	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.143	1073.74	458.98	59.49	311.34	153.54482	65.63414	8.50707	44.52162
030903-409	静压箱安装	10m2	0.143	605.6	0	0	160.25	86.6008	0	0	22.91575
031104-607	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度T(mm) T≤30 ˇ 不燃A级离心玻璃棉保温 30mm	m3	0.04	524.25	946.61	30.03	188.2	20.97	37.8644	1.2012	7.528
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.96	459.41	73.22	315.57	54.298	22.9705	3.661	15.7785
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.85	7.89	0	56.45	10.5925	0.3945	0	2.8225
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	13.77	6.54	8.53	1.3935	0.6885	0.327	0.4265
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	11.4	0	7.69	1.3455	0.57	0	0.3845
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	11.65	6.54	8.17	1.3455	0.5825	0.327	0.4085
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	8.99	0	7.57	1.3455	0.4495	0	0.3785
小计								331.43612	129.15404	14.02327	95.16437
清单项目综合单价								569.77780000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	90.336783	1.3916	125.71		
		技工人工费	元	116.34461	1.3625	158.52		
		高级技工人工费	元	34.175165	1.3812	47.2		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1055	11.83	1.25		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.07	9.29	0.65		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		溶剂汽油	kg	0.00975	5.31	0.05		
		设备支架CG327	100kg	0.05	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.1392	26.28	3.66		
		塑料保温钉	套	22.4	0.18	4.03		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.0212	9.73	0.21		
		角钢 <60	kg	5.1659	4.06	20.97		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.00858	7.91	0.07		
		白布	m2	0.0286	4.82	0.14		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.01144	6.21	0.07		
		密封胶	kg	0.3003	10.47	3.14		
		其他材料费	元	0.792855	0.885	0.7		
		洗涤剂	kg	0.88946	2.65	2.36		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1308.48	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.59	0.44		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.0048	250.29	1.2		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.01144	283.3	3.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.05532	153.44	8.49		

项目编码	030703021002	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.163	1073.74	458.98	59.49	311.34	175.01962	74.81374	9.69687	50.74842
030903-409	静压箱安装	10m2	0.163	605.6	0	0	160.25	98.7128	0	0	26.12075
031104-607	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度T(mm) T≤30 ˇ 不燃A级离心玻璃棉保温 30mm	m3	0.05	524.25	946.61	30.03	188.2	26.2125	47.3305	1.5015	9.41
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.96	459.41	73.22	315.57	54.298	22.9705	3.661	15.7785
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.85	7.89	0	56.45	10.5925	0.3945	0	2.8225
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	13.77	6.54	8.53	1.3935	0.6885	0.327	0.4265
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	11.4	0	7.69	1.3455	0.57	0	0.3845
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	11.65	6.54	8.17	1.3455	0.5825	0.327	0.4085
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	8.99	0	7.57	1.3455	0.4495	0	0.3785
小计								370.26542	147.79974	15.51337	106.47817
清单项目综合单价								640.05670000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	100.694213	1.3916	140.13		
		技工人工费	元	130.18002	1.3625	177.37		
		高级技工人工费	元	38.204255	1.3812	52.77		

工程量清单综合单价分析表

	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1055	11.83	1.25		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.07	9.29	0.65		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		溶剂汽油	kg	0.00975	5.31	0.05		
		设备支架CG327	100kg	0.05	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.174	26.28	4.57		
		塑料保温钉	套	28	0.18	5.04		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.0265	9.73	0.26		
		角钢 <60	kg	5.5019	4.06	22.34		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.00978	7.91	0.08		
		白布	m2	0.0326	4.82	0.16		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.01304	6.21	0.08		
		密封胶	kg	0.3423	10.47	3.58		
		其他材料费	元	0.912555	0.885	0.81		
		洗涤剂	kg	1.01386	2.65	2.69		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1308.48	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.59	0.44		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.006	250.29	1.5		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.01304	283.3	3.69		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.06012	153.44	9.22		

项目编码	030702001011	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320 镀锌钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	1132.24	434.29	52.94	325.11	113.224	43.429	5.294	32.511
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	56.46	1.42	13.08	15.95	2.4797232	0.0623664	0.5744736	0.700524
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	27.87	13.77	6.54	8.53	1.2240504	0.6047784	0.2872368	0.3746376
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	26.91	11.65	6.54	8.17	1.1818872	0.511668	0.2872368	0.3588264
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	27.87	6.44	6.54	8.16	1.2240504	0.2828448	0.2872368	0.3583872
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	26.91	5.48	6.54	7.86	1.1818872	0.2406816	0.2872368	0.3452112
小计								120.5155984	45.1313392	7.0174208	34.6485864
清单项目综合单价											207.31294480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.595646	1.3916	46.75		
		技工人工费	元	41.703958	1.3625	56.82		
		高级技工人工费	元	12.265782	1.3812	16.94		
	材料	钢丝刷	把	0.006588	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.092671	11.83	1.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.074664	6.51	0.49		
		溶剂汽油	kg	0.010804	5.31	0.06		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.135	3.342	0.45		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <60	kg	4.042	4.06	16.41		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.184	6.63	1.22		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.24	0.25		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
		铁铆钉 M4	kg	0.043	3.82	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0027	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.224	7.4	1.66		
		电	kW·h	0.0759	0.65	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		其他材料费	元	0.36137	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001318	1308.48	1.72		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	219.59	1.65		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.3	1.13		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.59	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	232.77	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	6.99	0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	153.44	1.15		

项目编码	030702001012	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 镀锌钢板 δ=0.6mm	10m2	0.1	860.72	432.56	52.94	253.17	86.072	43.256	5.294	25.317
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.038921	56.46	1.42	13.08	15.95	2.19747966	0.05526782	0.50908668	0.62078995
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.038921	27.87	13.77	6.54	8.53	1.08472827	0.53594217	0.25454334	0.33199613
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.038921	26.91	11.65	6.54	8.17	1.04736411	0.45342965	0.25454334	0.31798457
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.038921	27.87	6.44	6.54	8.16	1.08472827	0.25065124	0.25454334	0.31759536
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.038921	26.91	5.48	6.54	7.86	1.04736411	0.21328708	0.25454334	0.30591906
小计								92.53366442	44.76457796	6.82126004	27.21128507
清单项目综合单价											171.33078749

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.826259	1.3916	35.94		
		技工人工费	元	32.016377	1.3625	43.62		
		高级技工人工费	元	9.390899	1.3812	12.97		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.342	0.65		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.082121	11.83	0.97		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		电	kW·h	0.0673	0.65	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.009574	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.336195	0.885	0.3		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001168	1308.48	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	219.59	1.65		

工程量清单综合单价分析表

	机械	剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.3	1.13		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.59	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	232.77	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	6.99	0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	153.44	1.15		

项目编码	030702001013	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	646.72	463.05	35.73	196.84	64.672	46.305	3.573	19.684
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.037811	56.46	1.42	13.08	15.95	2.13480906	0.05369162	0.49456788	0.60308545
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.037811	27.87	13.77	6.54	8.53	1.05379257	0.52065747	0.24728394	0.32252783
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.037811	26.91	11.65	6.54	8.17	1.01749401	0.44049815	0.24728394	0.30891587
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.037811	27.87	6.44	6.54	8.16	1.05379257	0.24350284	0.24728394	0.30853776
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.037811	26.91	5.48	6.54	7.86	1.01749401	0.20720428	0.24728394	0.29719446
小计								70.94938222	47.77055436	5.05670364	21.52426137
清单项目综合单价											145.30090159

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.861633	1.3916	27.64		
		技工人工费	元	24.558258	1.3625	33.46		
		高级技工人工费	元	7.130891	1.3812	9.85		
	材料	钢丝刷	把	0.005672	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.079779	11.83	0.94		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064277	6.51	0.42		
		溶剂汽油	kg	0.009301	5.31	0.05		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.342	0.5		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
		角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		电	kW·h	0.0653	0.65	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.351579	0.885	0.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001134	1308.48	1.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	219.59	1.54		
		剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.3	0.85		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	55.59	0.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	232.77	0.7		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	153.44	0.31		

项目编码	030702001014	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	726.26	604.46	28.6	224.45	72.626	60.446	2.86	22.445
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.040981	56.46	1.42	13.08	15.95	2.31378726	0.05819302	0.53603148	0.65364695
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.040981	27.87	13.77	6.54	8.53	1.14214047	0.56430837	0.26801574	0.34956793
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.040981	26.91	11.65	6.54	8.17	1.10279871	0.47742865	0.26801574	0.33481477
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.040981	27.87	6.44	6.54	8.16	1.14214047	0.26391764	0.26801574	0.33440496
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.040981	26.91	5.48	6.54	7.86	1.10279871	0.22457588	0.26801574	0.32211066
小计								79.42966562	62.03442356	4.46809444	24.43954527
清单项目综合单价											170.37172889

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.217113	1.3916	30.92		
		技工人工费	元	27.482112	1.3625	37.44		
		高级技工人工费	元	8.013781	1.3812	11.07		
	材料	钢丝刷	把	0.006147	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.044668	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.086468	11.83	1.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.069666	6.51	0.45		
		溶剂汽油	kg	0.010081	5.31	0.05		
		槽钢 5#~16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.1138	3.342	0.38		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		电	kW·h	0.0835	0.65	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.487868	0.885	0.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001229	1308.48	1.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.59	1.32		
		剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.3	0.57		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.59	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	232.77	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.44	0.15		

项目编码	030702001015	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320 ` 镀锌钢板 δ=0.5mm 利旧安装	10m2	0.1	1132.24	247.66	52.94	315.78	113.224	24.766	5.294	31.578
小计								113.224	24.766	5.294	31.578
清单项目综合单价											174.86200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	31.296	1.3916	43.55		
		技工人工费	元	39.183	1.3625	53.39		
		高级技工人工费	元	11.7907	1.3812	16.29		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.135	3.342	0.45		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <60	kg	4.042	4.06	16.41		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.184	6.63	1.22		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.24	0.25		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
		铁铆钉 M4	kg	0.043	3.82	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0027	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.224	7.4	1.66		
		电	kW·h	0.0759	0.65	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		其他材料费	元	0.3449	0.885	0.31		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	219.59	1.65		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.3	1.13		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.59	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	232.77	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	6.99	0.21		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0075	153.44	1.15		

项目编码	030702001016	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 镀锌钢板 δ=0.6mm 利旧安装	10m2	0.1	860.72	208.72	52.94	241.98	86.072	20.872	5.294	24.198
小计								86.072	20.872	5.294	24.198

清单项目综合单价	136.43600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	23.7884	1.3916	33.1		
	技工人工费	元	29.7824	1.3625	40.58		
	高级技工人工费	元	8.9699	1.3812	12.39		
材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.342	0.65		
	扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
	角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
	镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
	铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
	电	kW·h	0.0673	0.65	0.04		
	氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
	乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
	其他材料费	元	0.3216	0.885	0.28		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	219.59	1.65		
	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.3	1.13		
	折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.59	0.22		
	咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	232.77	0.93		
	电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	6.99	0.21		
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0075	153.44	1.15		

项目编码	030702001017	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 镀锌钢板 δ=0.75mm 利旧安装	10m2	0.1	646.72	183.22	35.73	182.85	64.672	18.322	3.573	18.285
小计								64.672	18.322	3.573	18.285

清单项目综合单价	104.85200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	17.8819	1.3916	24.88		
	技工人工费	元	22.388	1.3625	30.5		
	高级技工人工费	元	6.7219	1.3812	9.28		
材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.342	0.5		
	扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
	角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
	角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
	膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
	铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
	电	kW·h	0.0653	0.65	0.04		
	氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
	乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
	其他材料费	元	0.3374	0.885	0.3		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	219.59	1.54		
	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.3	0.85		
	折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003	55.59	0.17		
	咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	232.77	0.7		
	电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	6.99	0.01		
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	153.44	0.31		

项目编码	030703019002	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.39	182.11	33.19	97.58	325.39	182.11	33.19	97.58
小计								325.39	182.11	33.19	97.58

清单项目综合单价	638.27000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	89.85	1.3916	125.04		
	技工人工费	元	112.647	1.3625	153.48		
	高级技工人工费	元	33.933	1.3812	46.87		
材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
	角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
	帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
	铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
	低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
	其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.59	31.62		
	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.018	87.39	1.57		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031208003002	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-607	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) T≤30 ﹣ 不燃A级离心玻璃棉保温 30mm	m3	1	524.25	946.61	30.03	188.2	524.25	946.61	30.03	188.2
小计								524.25	946.61	30.03	188.2
清单项目综合单价											1689.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.241	1.3916	149.24		
		技工人工费	元	221.061	1.3625	301.2		
		高级技工人工费	元	53.439	1.3812	73.81		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.48	26.28	91.45		
		塑料保温钉	套	560	0.18	100.8		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.53	9.73	5.16		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.29	30.03		

项目编码	031001002004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径 DN(mm) 15<DN≤20 ﹣ 镀锌钢管 DN20	10m	0.1	288.13	110.26	3.84	82.03	28.813	11.026	0.384	8.203
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0014	919.48	523.48	724.41	321.26	1.287272	0.732872	1.014174	0.449764
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0014	495.13	138.93	283.97	158.26	0.693182	0.194502	0.397558	0.221564
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0014	27.87	13.77	6.54	8.53	0.039018	0.019278	0.009156	0.011942
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0014	26.91	11.65	6.54	8.17	0.037674	0.01631	0.009156	0.011438
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.0014	26.91	11.4	0	7.69	0.037674	0.01596	0	0.010766
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.0014	26.91	8.99	0	7.57	0.037674	0.012586	0	0.010598
小计								31.807594	12.251908	1.814044	9.158872
清单项目综合单价											55.03241800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.507139	1.3916	6.27		
		技工人工费	元	15.230339	1.3625	20.75		
		高级技工人工费	元	3.463361	1.3812	4.78		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		型钢(综合)	kg	0.146999	4.13	0.61		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.005936	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00594	6.28	0.04		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000129	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.009398	5.6	0.05		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002419	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.001891	6.37	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.002954	11.83	0.03		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.00196	9.29	0.02		
		清油 C01-1	kg	0.00056	16.99	0.01		
		电	kW·h	0.004707	0.65	0		
		溶剂汽油	kg	0.000273	5.31	0		
		机油	kg	0.000844	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.005846	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.001949	14.64	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000105	362.83	0.04		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.039	4.87	0.19		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.09	0.12		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.21	1.88	2.27		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.156782	0.885	0.14		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000014	1308.48	0.02		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00065	224.91	0.15		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001494	219.59	0.33		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.005426	166.55	0.9		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0079	43.05	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002646	20.55	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		

项目编码	031001002005	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径 DN(mm) 20<DN≤25 ﹣ 镀锌钢管 DN25	10m	0.1	346.97	160.86	8.97	100.5	34.697	16.086	0.897	10.05
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.001961	919.48	523.48	724.41	321.26	1.80310028	1.02654428	1.42056801	0.62999086
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.001961	495.13	138.93	283.97	158.26	0.97094993	0.27244173	0.55686517	0.31034786
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.001961	27.87	13.77	6.54	8.53	0.05465307	0.02700297	0.01282494	0.01672733
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.001961	26.91	11.65	6.54	8.17	0.05277051	0.02284565	0.01282494	0.01602137
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.001961	26.91	11.4	0	7.69	0.05277051	0.0223554	0	0.01508009
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.001961	26.91	8.99	0	7.57	0.05277051	0.01762939	0	0.01484477
小计								38.54611481	17.70921942	2.90008306	11.29281228
清单项目综合单价											70.44822957

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.49104	1.3916	7.64		
		技工人工费	元	18.440786	1.3625	25.13		
		高级技工人工费	元	4.183228	1.3812	5.78		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		型钢(综合)	kg	0.205803	4.13	0.85		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008311	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008316	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00018	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.013158	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003387	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002648	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.004136	11.83	0.05		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.002744	9.29	0.03		
		清油 C01-1	kg	0.000784	16.99	0.01		
		电	kW·h	0.00659	0.65	0		
		溶剂汽油	kg	0.000382	5.31	0		
		机油	kg	0.001182	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.008185	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002728	14.64	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000147	362.83	0.05		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.044	4.87	0.21		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.09	0.14		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.168695	0.885	0.15		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00002	1308.48	0.03		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000909	224.91	0.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002091	219.59	0.46		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002305	20.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.007597	166.55	1.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0022	13.79	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	43.05	0.84		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		

项目编码	031001002006	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 - 镀锌钢管 DN32	10m	0.1	375.49	219.98	11.83	111.2	37.549	21.998	1.183	11.12
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002451	919.48	523.48	724.41	321.26	2.25364548	1.28304948	1.77552891	0.78740826
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002451	495.13	138.93	283.97	158.26	1.21356363	0.34051743	0.69601047	0.38789526
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002451	27.87	13.77	6.54	8.53	0.06830937	0.03375027	0.01602954	0.02090703
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.002451	26.91	11.4	0	7.69	0.06595641	0.0279414	0	0.01884819
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002451	26.91	11.65	6.54	8.17	0.06595641	0.02855415	0.01602954	0.02002467
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.002451	26.91	8.99	0	7.57	0.06595641	0.02203449	0	0.01855407
小计								42.14448771	23.96824722	3.68659846	12.61343748

清单项目综合单价 82.41277087

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.006974	1.3916	8.36		
		技工人工费	元	20.158785	1.3625	27.47		
		高级技工人工费	元	4.574279	1.3812	6.32		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		型钢(综合)	kg	0.25726	4.13	1.06		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.010388	6.64	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010396	6.28	0.07		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000225	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.016447	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004234	19.03	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00331	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.00517	11.83	0.06		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.00343	9.29	0.03		
		清油 C01-1	kg	0.00098	16.99	0.02		
		电	kW·h	0.008237	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000478	5.31	0		
		机油	kg	0.001477	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.010232	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.003411	14.64	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000184	362.83	0.07		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.16962	0.885	0.15		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.59	5.49		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000025	1308.48	0.03		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001137	224.91	0.26		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002614	219.59	0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002881	20.55	0.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009497	166.55	1.58		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	13.79	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	43.05	1.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		

项目编码	031001002007	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	383.18	254.39	13.08	115.05	38.318	25.439	1.308	11.505
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002951	919.48	523.48	724.41	321.26	2.71338548	1.54478948	2.13773391	0.94803826
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002951	495.13	138.93	283.97	158.26	1.46112863	0.40998243	0.83799547	0.46702526
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002951	27.87	13.77	6.54	8.53	0.08224437	0.04063527	0.01929954	0.02517203
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.002951	26.91	11.4	0	7.69	0.07941141	0.0336414	0	0.02269319
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002951	26.91	11.65	6.54	8.17	0.07941141	0.03437915	0.01929954	0.02410967
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.002951	26.91	8.99	0	7.57	0.07941141	0.02652949	0	0.02233907
小计								43.67509271	27.76335722	4.32232846	13.25417748

清单项目综合单价 89.01495587

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.22587	1.3916	8.66		
		技工人工费	元	20.897121	1.3625	28.47		
		高级技工人工费	元	4.733414	1.3812	6.54		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.001	4.87	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		水	m3	0.064	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.274685	0.885	0.24		
		型钢(综合)	kg	0.309764	4.13	1.28		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012509	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.012517	6.28	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000271	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019804	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005098	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003986	6.37	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.006225	11.83	0.07		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.00413	9.29	0.04		
		清油 C01-1	kg	0.00118	16.99	0.02		
		电	kW·h	0.009918	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000575	5.31	0		
		机油	kg	0.001779	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.01232	6.19	0.08		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.004107	14.64	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000221	362.83	0.08		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.18	5.64		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0028	13.79	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	43.05	1.22		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00003	1308.48	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.001369	224.91	0.31		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.003148	219.59	0.69		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003469	20.55	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011435	166.55	1.9		

项目编码	031001002008	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	411.51	339.31	13.48	126.82	41.151	33.931	1.348	12.682
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003395	919.48	523.48	724.41	321.26	3.1216346	1.7772146	2.45937195	1.0906777
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003395	495.13	138.93	283.97	158.26	1.68096635	0.47166735	0.96407815	0.5372927
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.003395	27.87	13.77	6.54	8.53	0.09461865	0.04674915	0.0222033	0.02895935
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.003395	26.91	11.4	0	7.69	0.09135945	0.038703	0	0.02610755
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.003395	26.91	11.65	6.54	8.17	0.09135945	0.03955175	0.0222033	0.02773715
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.003395	26.91	8.99	0	7.57	0.09135945	0.03052105	0	0.02570015
小计								47.18439795	36.5698069	4.8158567	14.6582746
清单项目综合单价											103.22833615

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	6.731045	1.3916	9.37		
	人工	技工人工费	元	22.567065	1.3625	30.75		
		高级技工人工费	元	5.117638	1.3812	7.07		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		型钢(综合)	kg	0.356406	4.13	1.47		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014392	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014402	6.28	0.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000312	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022786	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005865	19.03	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004586	6.37	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.007162	11.83	0.08		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.004752	9.29	0.04		
	材料	清油 C01-1	kg	0.001358	16.99	0.02		
		电	kW·h	0.011412	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000662	5.31	0		
		机油	kg	0.002047	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.014175	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.004725	14.64	0.07		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.310562	0.885	0.27		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000255	362.83	0.09		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000034	1308.48	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.001575	224.91	0.35		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.003622	219.59	0.8		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.79	0.04		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	43.05	1.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003992	20.55	0.08		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013156	166.55	2.19		

项目编码	031001002009	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 - 镀锌钢管 DN20	10m	0.1	288.13	110.26	3.84	82.03	28.813	11.026	0.384	8.203
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0014	919.48	523.48	724.41	321.26	1.287272	0.732872	1.014174	0.449764
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0014	495.13	138.93	283.97	158.26	0.693182	0.194502	0.397558	0.221564
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0014	27.87	13.77	6.54	8.53	0.039018	0.019278	0.009156	0.011942
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0014	26.91	11.65	6.54	8.17	0.037674	0.01631	0.009156	0.011438
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.0014	26.91	11.4	0	7.69	0.037674	0.01596	0	0.010766
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.0014	26.91	8.99	0	7.57	0.037674	0.012586	0	0.010598
小计								31.807594	12.251908	1.814044	9.158872
清单项目综合单价											55.03241800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.507129	1.3916	6.27		
	人工	技工人工费	元	15.230311	1.3625	20.75		
		高级技工人工费	元	3.463355	1.3812	4.78		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		型钢(综合)	kg	0.146995	4.13	0.61		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.005936	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00594	6.28	0.04		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000129	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.009398	5.6	0.05		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002419	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.001891	6.37	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.002954	11.83	0.03		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.00196	9.29	0.02		
		清油 C01-1	kg	0.00056	16.99	0.01		
	材料	电	kW·h	0.004707	0.65	0		
		溶剂汽油	kg	0.000273	5.31	0		
		机油	kg	0.000844	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.005846	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.001949	14.64	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000105	362.83	0.04		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.039	4.87	0.19		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.09	0.12		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.21	1.88	2.27		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.156781	0.885	0.14		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000014	1308.48	0.02		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.00065	224.91	0.15		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001494	219.59	0.33		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.005426	166.55	0.9		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0079	43.05	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002646	20.55	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		

项目编码	031001002010	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 - 镀锌钢管 DN25	10m	0.1	346.97	160.86	8.97	100.5	34.697	16.086	0.897	10.05
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00196	919.48	523.48	724.41	321.26	1.8021808	1.0260208	1.4198436	0.6296696
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00196	495.13	138.93	283.97	158.26	0.9704548	0.2723028	0.5565812	0.3101896
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.00196	27.87	13.77	6.54	8.53	0.0546252	0.0269892	0.0128184	0.0167188
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.00196	26.91	11.65	6.54	8.17	0.0527436	0.022834	0.0128184	0.0160132
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.00196	26.91	11.4	0	7.69	0.0527436	0.022344	0	0.0150724
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.00196	26.91	8.99	0	7.57	0.0527436	0.0176204	0	0.0148372
小计								38.5445916	17.7085112	2.8990616	11.2923008
清单项目综合单价											70.44446520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.490962	1.3916	7.64		
		技工人工费	元	18.440545	1.3625	25.13		
		高级技工人工费	元	4.183179	1.3812	5.78		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		型钢(综合)	kg	0.205768	4.13	0.85		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008309	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008315	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00018	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.013155	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003386	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002648	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.004135	11.83	0.05		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.002744	9.29	0.03		
		清油 C01-1	kg	0.000784	16.99	0.01		
		电	kW·h	0.006589	0.65	0		
		溶剂汽油	kg	0.000382	5.31	0		
		机油	kg	0.001182	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.008184	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002728	14.64	0.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000147	362.83	0.05		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.044	4.87	0.21		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.09	0.14		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.168691	0.885	0.15		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00002	1308.48	0.03		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000909	224.91	0.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002091	219.59	0.46		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002305	20.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007596	166.55	1.27		
		管子切断机 管径D(mm) D≤60	台班	0.0022	13.79	0.03		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0196	43.05	0.84		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		

项目编码	031001002011	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 - 镀锌钢管 DN32	10m	0.1	375.49	219.98	11.83	111.2	37.549	21.998	1.183	11.12
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00245	919.48	523.48	724.41	321.26	2.252726	1.282526	1.7748045	0.787087
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00245	495.13	138.93	283.97	158.26	1.2130685	0.3403785	0.6957265	0.387737
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.00245	27.87	13.77	6.54	8.53	0.0682815	0.0337365	0.016023	0.0208985
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.00245	26.91	11.4	0	7.69	0.0659295	0.02793	0	0.0188405
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.00245	26.91	11.65	6.54	8.17	0.0659295	0.0285425	0.016023	0.0200165
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.00245	26.91	8.99	0	7.57	0.0659295	0.0220255	0	0.0185465
小计								42.1429645	23.967539	3.685577	12.612926
清单项目综合单价											82.40900650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.006916	1.3916	8.36		
		技工人工费	元	20.158609	1.3625	27.47		
		高级技工人工费	元	4.574242	1.3812	6.32		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		型钢(综合)	kg	0.257234	4.13	1.06		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.010387	6.64	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010395	6.28	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000225	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016446	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004233	19.03	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00331	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005169	11.83	0.06		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.00343	9.29	0.03		
		清油 C01-1	kg	0.00098	16.99	0.02		
		电	kW·h	0.008236	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000478	5.31	0		
		机油	kg	0.001477	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.010231	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.00341	14.64	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000184	362.83	0.07		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.169616	0.885	0.15		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.59	5.49		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000024	1308.48	0.03		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001137	224.91	0.26		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002614	219.59	0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002881	20.55	0.06		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009496	166.55	1.58		
		管子切断机 管径D(mm) D≤60	台班	0.0026	13.79	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	43.05	1.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		

项目编码	031001002012	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	10m	0.1	383.18	254.39	13.08	115.05	38.318	25.439	1.308	11.505
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002927	919.48	523.48	724.41	321.26	2.69131796	1.53222596	2.12034807	0.94032802
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002927	495.13	138.93	283.97	158.26	1.44924551	0.40664811	0.83118019	0.46322702
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002927	27.87	13.77	6.54	8.53	0.08157549	0.04030479	0.01914258	0.02496731
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.002927	26.91	11.4	0	7.69	0.07876557	0.0333678	0	0.02250863
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002927	26.91	11.65	6.54	8.17	0.07876557	0.03409955	0.01914258	0.02391359
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.002927	26.91	8.99	0	7.57	0.07876557	0.02631373	0	0.02215739
小计								43.63853567	27.74635994	4.29781342	13.24190196

清单项目综合单价								88.92461099
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.220351	1.3916	8.66		
		技工人工费	元	20.880219	1.3625	28.45		
		高级技工人工费	元	4.729945	1.3812	6.53		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.001	4.87	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		水	m3	0.064	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.274356	0.885	0.24		
		型钢(综合)	kg	0.307317	4.13	1.27		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01241	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.012419	6.28	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019648	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005058	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003954	6.37	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.006176	11.83	0.07		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.004098	9.29	0.04		
		清油 C01-1	kg	0.001171	16.99	0.02		
		电	kW·h	0.00984	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000571	5.31	0		
		机油	kg	0.001765	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012222	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004074	14.64	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00022	362.83	0.08		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.18	5.64		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0028	13.79	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	43.05	1.22		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000029	1308.48	0.04		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.001358	224.91	0.31		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.003123	219.59	0.69		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003442	20.55	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011344	166.55	1.89		

项目编码	030807001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 电动二通阀 DN20	个	1	11.71	105.07	0	8.35	11.71	105.07	0	8.35
小计								11.71	105.07	0	8.35

清单项目综合单价								125.13000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3625	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3812	1.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	030807001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 Y型过滤器 DN20	个	1	11.71	60.38	0	6.11	11.71	60.38	0	6.11
小计								11.71	60.38	0	6.11

清单项目综合单价								78.20000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3625	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3812	1.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	030807001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 截止阀 DN20	个	1	11.71	33.56	0	4.77	11.71	33.56	0	4.77
小计								11.71	33.56	0	4.77

清单项目综合单价								50.04000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3625	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3812	1.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	黑玛钢活接头 DN20		个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费		元	0.112	0.885	0.1		
	机械								

项目编码	030807001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 金属软管 DN20	个	1	11.71	4.51	0	3.32	11.71	4.51	0	3.32
小计								11.71	4.51	0	3.32
清单项目综合单价								19.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3625	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3812	1.77		
	材料	金属软管 DN20	m	1.01	2.21	2.23		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	030807001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 电动二通阀 DN25	个	1	14.01	135.76	0	10.49	14.01	135.76	0	10.49
小计								14.01	135.76	0	10.49
清单项目综合单价								160.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3916	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3625	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3812	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	机械							

项目编码	030807001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ Y型过滤器 DN25	个	1	14.01	118.78	0	9.64	14.01	118.78	0	9.64
小计								14.01	118.78	0	9.64
清单项目综合单价								142.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3916	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3625	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3812	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	机械							

项目编码	030807001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 截止阀 DN25	个	1	14.01	46.2	0	6.01	14.01	46.2	0	6.01
小计								14.01	46.2	0	6.01
清单项目综合单价								66.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3916	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3625	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3812	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	机械							

项目编码	030807001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 金属软管 DN25	个	1	14.01	6.34	0	4.02	14.01	6.34	0	4.02
小计								14.01	6.34	0	4.02
清单项目综合单价								24.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3916	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3625	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3812	2.05		
	材料	金属软管 DN25	m	1.01	2.83	2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	机械							

项目编码	030807001013	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ Y型过滤器 DN25 利旧安装	个	1	14.01	3.48	0	3.88	14.01	3.48	0	3.88	
小计								14.01	3.48	0	3.88	
清单项目综合单价												21.37000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3916		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3625		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3812		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
	机械											
项目编码	030807001014	项目名称			螺纹阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 电动二通阀 DN25 利旧安装	个	1	14.01	3.48	0	3.88	14.01	3.48	0	3.88	
小计								14.01	3.48	0	3.88	
清单项目综合单价												21.37000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3916		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3625		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3812		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
	机械											
项目编码	030807001015	项目名称			螺纹阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 截止阀 DN25 利旧安装	个	1	14.01	3.48	0	3.88	14.01	3.48	0	3.88	
小计								14.01	3.48	0	3.88	
清单项目综合单价												21.37000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3916		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3625		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3812		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
	机械											
项目编码	030807001016	项目名称			螺纹阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 金属软管 DN25 利旧安装	个	1	14.01	3.48	0	3.88	14.01	3.48	0	3.88	
小计								14.01	3.48	0	3.88	
清单项目综合单价												21.37000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3916		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3625		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3812		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
	机械											
项目编码	030807001017	项目名称			螺纹阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-21	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 自动排气阀 DN25	个	1	34.49	47.14	0	11.48	34.49	47.14	0	11.48	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 截止阀 DN25	个	1	14.01	46.2	0	6.01	14.01	46.2	0	6.01	
小计								48.5	93.34	0	17.49	
清单项目综合单价												159.33000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.879	1.3916		9.57		
		技工人工费				元	23.188	1.3625		31.59		
		高级技工人工费				元	5.304	1.3812		7.33		
	材料	圆钢 φ8mm~14mm				kg	0.21	3.81		0.8		
		角钢 <60				kg	0.65	4.06		2.64		
		六角螺母 M8				个	2.06	0.18		0.37		
		钢垫圈 M8.5				个	2.06	0.04		0.08		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.5	0.5		0.25		
		黑玛钢管箍 DN25				个	2.02	1.65		3.33		
		黑玛钢弯头 DN25				个	1.01	0.69		0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25				个	1.01	0.35		0.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.211	0.09		0.29		
		锯条				根	0.18	0.68		0.12		
		其他材料费				元	0.7	0.885		0.62		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
	机械											
项目编码	031208002003	项目名称			其他管道绝热			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

031104-610	橡塑管壳安装管道DN(mm) DN≤50 ~ 橡塑(难燃B1级)保温材料，自带不燃铝箔 38mm	m3	1	1118.63	1323.97	0	362.21	1118.63	1323.97	0	362.21	
小计								1118.63	1323.97	0	362.21	
清单项目综合单价											2804.81000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	228.744		1.3916		318.32		
		技工人工费			元	471.728		1.3625		642.73		
		高级技工人工费			元	114.086		1.3812		157.58		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)			卷	6.05		26.28		158.99		
		贴缝胶带 9m			卷	4.25		10.62		45.14		
		其他材料费			元	1.6		0.885		1.42		
	机械											
项目编码	031208002004	项目名称		其他管道绝热				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-611	橡塑管壳安装管道DN(mm) 50<DN≤80 ~ 橡塑(难燃B1级)保温材料，自带不燃铝箔 44mm	m3	1	819.25	1255.54	0	279.56	819.25	1255.54	0	279.56	
小计								819.25	1255.54	0	279.56	
清单项目综合单价											2354.35000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	167.553		1.3916		233.17		
		技工人工费			元	345.455		1.3625		470.68		
		高级技工人工费			元	83.552		1.3812		115.4		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)			卷	3.85		26.28		101.18		
		贴缝胶带 9m			卷	3.25		10.62		34.52		
		其他材料费			元	1.6		0.885		1.42		
	机械											
项目编码	031208002005	项目名称		其他管道绝热				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-610	橡塑管壳安装管道DN(mm) DN≤50 ~ 橡塑(难燃B1级)保温材料，自带不燃铝箔 26mm	m3	1	1118.63	1323.97	0	362.21	1118.63	1323.97	0	362.21	
小计								1118.63	1323.97	0	362.21	
清单项目综合单价											2804.81000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	228.744		1.3916		318.32		
		技工人工费			元	471.728		1.3625		642.73		
		高级技工人工费			元	114.086		1.3812		157.58		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)			卷	6.05		26.28		158.99		
		贴缝胶带 9m			卷	4.25		10.62		45.14		
		其他材料费			元	1.6		0.885		1.42		
	机械											
项目编码	030704001001	项目名称		通风空调工程检测、调试				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-50	通风空调系统调整费	100元	6849.8326	3.37	2.96	0	1.04	23083.93586	20275.5045	0	7123.825904	
小计								23083.93586	20275.5045	0	7123.825904	
清单项目综合单价											50483.26626200	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401001003	项目名称		脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	5969.5467	1.48	1.99	0	0.49	8834.929116	11879.39793	0	2925.077883	
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	1364.2243	2.47	3.32	0	0.81	3369.634021	4529.224676	0	1105.021683	
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	166.6785	3.96	5.31	0	1.31	660.04686	885.062835	0	218.348835	
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	1162.5033	9.89	13.28	0	3.28	11497.15764	15438.043382	0	3813.010824	
小计								24361.76763	32731.72927	0	8061.459225	
清单项目综合单价											65154.95612700	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401022003	项目名称		施工增加费				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-7	高层建筑增加费(层数以内) 27	100元	8752.5733	15.94	0	5.96	4.64	139516.0184	0	52165.33687	40611.94011	
小计								139516.0184	0	52165.33687	40611.94011	
清单项目综合单价											232293.29538200	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋20-22层)-通风空调工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	7151437.88	
2	措施项目	463128.67	
2.1	安全文明施工	214669	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	185703.68	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	28965.32	
2.2	其他措施项目费	248459.67	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	685310.99	
5	含税建安工程造价	8299877.54	
合计		16599755.08	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 1 页，共 32 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		拆除工程					60338.86	0
1-1	041001001003	拆除原有地面材料（保护性拆除原地面加架空地板）	1、拆除原有地面材料（保护性拆除原地面加架空地板）； 2、含垃圾清理、二次搬运、外运综合考虑； 3、综合考虑现场施工条件、成品保护等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	1641.7	14.44	23706.15	0
1-2	010402001003	拆除原隔墙	1、拆除原ALC隔墙； 2、含垃圾清理、二次搬运、外运及弃置费用，运距综合考虑； 3、综合考虑现场施工条件、成品保护等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	795.43	41.29	32843.3	0
1-3	010802001008	拆除原玻璃门	1、拆除原有玻璃门； 2、含垃圾清理、二次搬运、外运及弃置费用，运距综合考虑； 3、综合考虑现场施工条件、成品保护等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	67.2	56.39	3789.41	0
2		新建工程					1024168.63	0
2-1	011207003011	轻钢龙骨隔墙Q1	1、75系列轻钢龙骨双面双层9mm厚硅酸钙板（内填100kg/m3岩棉），封至楼板底； 2、图纸节点大样：FD.A.01-01； 3、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	1821.71	309.83	564420.41	0
2-2	011207003012	整体装配式隔墙Q2	1、整体装配式隔墙，封至楼板底； 2、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 3、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	227.05	547.69	124353.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 2 页，共 32 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	011207003013	玻璃隔墙（GL-01）	1、成品玻璃隔墙：8+0.76PVB+8mm压花纹钢化玻璃 2、吊顶上部双面双层9mm硅酸钙板+40*80mm镀锌方通、L50*5镀锌角钢斜撑骨架+内填100kg/m3岩棉； 3、图纸节点大样：FD.A.01-03； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	43.73	1013.22	44308.11	0
2-4	011207003014	玻璃隔墙（GL-02）	1、成品玻璃隔断：5+0.76PVB+5mm厚渐变玻璃（GL-02），边框为1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)（MT-02） 2、吊顶上部双面双层9mm硅酸钙板+40*80mm镀锌方通、L50*5镀锌角钢斜撑骨架+内填100kg/m3岩棉； 3、图纸节点大样：FD.A.01-03； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	19.67	908.81	17876.29	0
2-5	011205001010	玻璃隔断（GL-05）	1、位置：更衣室 2、面层：5+0.76PVB+5mm厚钢化磨砂玻璃隔断（GL-05）； 3、含开启扇五金配件 4、吊顶上部双面双层9mm硅酸钙板+40*80mm镀锌方通、L50*5镀锌角钢斜撑骨架+内填100kg/m3岩棉； 5、图纸节点大样：FD.A.01-03； 6、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 7、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	19.43	758.04	14728.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 3 页，共 32 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	011207003015	玻璃隔墙（GL-07）	1、成品玻璃隔断：12mm厚超白钢化防火玻璃（GL-07），边框为1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)（MT-02） 2、吊顶上部双面双层9mm硅酸钙板+40*80mm镀锌方通、L50*5镀锌角钢斜撑骨架+内填100kg/m3岩棉； 3、图纸节点大样：FD.A.01-03； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	8.53	989.89	8443.76	0
2-7	011207003016	玻璃隔墙（OT-08）	1、成品玻璃隔断：成品玻璃隔断（OT-08），铝型材边框 2、吊顶上部双面双层9mm硅酸钙板+40*80mm镀锌方通、L50*5镀锌角钢斜撑骨架+内填100kg/m3岩棉； 3、图纸节点大样：FD.A.01-03； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	215.05	989.97	212893.05	0
2-8	010502025003	反坎	1、部位：轻钢龙骨隔墙底部 2、300mm高C25混凝土导墙 3、Φ8植筋@200mm 4、图纸节点大样：FD.A.01-01； 5、综合考虑现场、图纸、模板、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m3	11.69	2682.87	31362.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	010502025004	反坎	1、部位：玻璃隔墙底部 2、200mm高C20混凝土导墙 3、Φ8植筋@200mm 4、图纸节点大样：FD.A.01-03； 5、综合考虑现场、图纸、模板、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m3	1.15	2673.43	3074.44	0
2-10	010401001001	砖砌台阶	1、砖砌台阶 2、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 3、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m3	2.79	970.64	2708.09	0
3		楼地面工程					1529906.38	0
3-1	011102001001	石材楼地面（ST-02）	1、20mm厚浅色石材拼花（哑光面）ST-02，石材六面防护、表面晶面处理 2、专用填缝剂擦缝 3、5~10mm厚专用胶粘剂 4、30mm厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 5、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、±30mm厚C20细石混凝土垫层 7、石材价格包含材料费和加工产生的加工费，包括但不限于切割、倒角、磨边、排版、拉槽、槽光施工等费用 8、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	915.82	1132.58	1037239.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 5 页，共 32 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	011102001002	石材楼地面（ST-02a）	1、20mm厚浅色石材拼花（防滑面）ST-02a，石材六面防护、表面晶面处理 2、专用填缝剂擦缝 3、5~10mm厚专用胶粘剂 4、30mm厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 5、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、±30mm厚C20细石混凝土垫层 7、石材价格包含材料费和加工产生的加工费，包括但不限于切割、倒角、磨边、排版、拉槽、槽光施工等费用 8、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	4.46	1246.6	5559.84	0
3-3	011102001003	石材楼地面（ST-03）	1、20mm厚红色石材拼花（光面）ST-03，石材六面防护、表面晶面处理 2、专用填缝剂擦缝 3、5~10mm厚专用胶粘剂 4、30mm厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 5、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、±30mm厚C20细石混凝土垫层 7、石材价格包含材料费和加工产生的加工费，包括但不限于切割、倒角、磨边、排版、拉槽、槽光施工等费用 8、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	6.46	2528.46	16333.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 6 页，共 32 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	011107002001	石材台阶（ST-01）	1、20mm厚浅色石材（哑光面）ST-01，石材六面防护、表面晶面处理 2、专用填缝剂擦缝 3、5~10mm厚专用胶粘剂 4、30mm厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 5、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、石材价格包含材料费和加工产生的加工费，包括但不限于切割、倒角、磨边、排版、拉槽、槽光施工等费用 7、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	2.79	1599.17	4461.68	0
3-5	011102003003	块料楼地面（CT-01）	1、600mm*600*10mm厚地砖（哑光面）CT-01，地砖铺平拍实 2、专用填缝剂擦缝 3、5~10mm厚专用胶粘剂 4、30mm厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 5、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、±50mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 7、瓷砖价格包含材料费和加工产生的加工费，包括但不限于切割、倒角、磨边、排版、拉槽、槽光施工等费用 8、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	20.69	262.76	5436.5	0
3-6	011104001012	地毯楼地面（CA-01）	1、6mm±0.5mm厚暖色地毯CA-01； 2、地毯专用胶垫； 3、图纸节点大样：FD.C.01-8； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	66.71	171.11	11414.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 7 页，共 32 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	011104001013	地毯楼地面（CA-02）	1、6mm±0.5mm厚灰色渐变地毯CA-02； 2、地毯专用胶垫； 3、图纸节点大样：FD.C.01-8； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	116.05	171.11	19857.32	0
3-8	011104001014	地毯楼地面（CA-03）	1、6mm±0.5mm厚咖色地毯CA-03； 2、地毯专用胶垫； 3、图纸节点大样：FD.C.01-8； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	427.1	171.11	73081.08	0
3-9	011104001015	地毯楼地面（CA-04）	1、6mm±0.5mm厚浅咖色地毯CA-04； 2、地毯专用胶垫； 3、图纸节点大样：FD.C.01-8； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	43.58	171.11	7456.97	0
3-10	011104001016	地毯楼地面（CA-05）	1、6mm±0.5mm厚办公地毯CA-05； 2、地毯专用胶垫； 3、图纸节点大样：FD.C.01-8； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	744.78	171.11	127439.31	0
3-11	011104001017	地毯楼地面（CA-06）	1、6mm±0.5mm厚浅色地毯CA-06； 2、地毯专用胶垫； 3、图纸节点大样：FD.C.01-8； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	185.17	171.11	31684.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 8 页，共 32 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	011104001018	地毯楼地面（CA-07）	1、6mm±0.5mm厚办公地毯CA-07； 2、地毯专用胶垫； 3、图纸节点大样：FD.C.01-8； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	100.88	171.11	17261.58	0
3-13	011104002001	木地板地面（WD-03）	1、910*127*15mm厚实木复合地板WD-03； 2、阻燃夹板基层； 3、40*40*5mm镀锌方通骨架 4、图纸节点大样：FD.C.02-7； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	25.12	1097.07	27558.4	0
3-14	011103001001	地胶板地面（OT-02）	1、7.5mm厚暖色运动地胶OT-02； 2、专用胶粘剂； 3、图纸节点大样：FD.C.01-6； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	235.52	163.59	38528.72	0
3-15	011103001002	地胶板地面（OT-03）	1、7.5mm厚蓝灰色运动地胶OT-03； 2、专用胶粘剂； 3、图纸节点大样：FD.C.01-6； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	55.79	163.59	9126.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 9 页，共 32 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	011104001019	地胶板地面（OT-07）	1、2.5mm厚灰色编织地胶OT-07； 2、专用胶粘剂； 3、图纸节点大样：FD.C.01-8； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	265.75	141.1	37497.33	0
3-17	011101003001	自流平楼地面	1、水泥自流平； 2、1:3水泥砂浆找平； 3、陶粒混凝土回填层 4、图纸节点大样：FD.C.01-1； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	68.6	226.22	15518.69	0
3-18	010904002003	地面防水	1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料（内衬耐碱玻纤网格布），上翻完成面以上300mm； 2、2mm厚聚合物水泥防暑涂料（Ⅱ型），立面上翻完成面以上300mm高； 3、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	254.78	80	20382.4	0
3-19	011502001010	金属收边条（MT-02）	1、部位：石材与地毯交接位置、石材与地胶板交接位置 2、线条材料品种、规格、颜色:5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)收口条MT-02； 3、图纸节点大样：FD.C.01-2、FD.C.01-6； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	92.67	63.72	5904.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 10 页，共 32 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-20	011502001011	金属收边条（MT-02）	1、部位：地毯与幕墙交接位置、地毯与木地板交接位置 2、线条材料品种、规格、颜色:(20+15)*5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)收口条MT-02； 3、图纸节点大样：FD.C.01-8、FD.C.02-7； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	346.48	52.42	18162.48	0
4		天花工程					1814223.56	0
4-1	011302002001	石膏板吊顶天棚（跌级）	1、双层9.5mm石膏板吊顶 2、C60型横撑龙骨，中距〈1200mm，用挂插件与次龙骨联结，C60型次龙骨，中距400mm，用挂件与承载龙骨联结，CS60型主龙骨，中距〈1200mm，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、Φ8mm钢筋吊杆，间距〈1200mm，M8扩底机械锚栓吊杆 4、图纸节点大样：FD.B.09-04、FD.B.01-04、FD.B.02-03； 5、检修口、成品铝框架、预留孔洞、封堵、封边、安装等费用全部包含在综合单价里 6、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	1577.62	177.95	280737.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 11 页，共 32 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	011302001006	石膏板吊顶天棚（平级）	1、双层9.5mm石膏板吊顶 2、C60型横撑龙骨，中距〈1200mm，用挂插件与次龙骨联结，C60型次龙骨，中距400mm，用挂件与承载龙骨联结，CS60型主龙骨，中距〈1200mm，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、Φ8mm钢筋吊杆，间距〈1200mm，M8扩底机械锚栓吊杆 4、图纸节点大样：FD.B.01-03、FD.B.02-01； 5、检修口、成品铝框架、预留孔洞、封堵、封边、安装等费用全部包含在综合单价里 6、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	135.63	156.44	21217.96	0
4-3	011302001007	造型石膏板吊顶天棚	1、部位：健身房 2、弧形造型位置9.5mm石膏板+9mm不燃板 3、C60型横撑龙骨，中距〈1200mm，用挂插件与次龙骨联结，C60型次龙骨，中距400mm，用挂件与承载龙骨联结，CS60型主龙骨，中距〈1200mm，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、Φ8mm钢筋吊杆，间距〈1200mm，M8扩底机械锚栓吊杆 5、图纸节点大样：FD.B.02-03； 6、检修口、成品铝框架、预留孔洞、封堵、封边、安装等费用全部包含在综合单价里 7、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	167.72	187.79	31496.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 12 页，共 32 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	011302001008	铝板吊顶（MT-01）	1、2mm厚木纹铝板（MT-01），含造型凹槽 2、9mm厚不燃板基层 3、主龙骨60轻钢龙骨@900mm，副龙骨50轻钢龙骨@300mm 4、Φ8mm钢筋吊杆，间距〈1200mm，M8扩底机械锚栓吊杆 5、图纸节点大样：FD.B.01-01、FD.B.02-01； 6、检修口、成品铝框架、预留孔洞、封堵、封边、安装等费用全部包含在综合单价里 7、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	538.29	500.55	269441.06	0
4-5	011302001009	铝板吊顶（MT-07）	1、2mm厚浅色铝板（MT-07），含造型凹槽 2、9mm厚不燃板基层 3、主龙骨60轻钢龙骨@900mm，副龙骨50轻钢龙骨@300mm 4、Φ8mm钢筋吊杆，间距〈1200mm，M8扩底机械锚栓吊杆 5、图纸节点大样：FD.B.03-02、FD.B.02-01、FD.B.05-02、FD.B.06-01； 6、检修口、成品铝框架、预留孔洞、封堵、封边、安装等费用全部包含在综合单价里 7、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	505.62	502.44	254043.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 13 页，共 32 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	011302007001	软膜吊顶（OT-01）	1、部位：健身房 2、双层透光膜（OT-01） 3、2mm厚木纹铝板（MT-01）造型 4、灯箱内部喷白色无机涂料 5、9.5mm石膏板+9mm不燃板 6、镀锌方通钢骨架 7、主龙骨60轻钢龙骨@900mm，副龙骨50轻钢龙骨@300mm 8、Φ8mm钢筋吊杆，间距〈1200mm，M8扩底机械锚栓吊杆 9、图纸节点大样：FD.B.02-03； 10、检修口、成品铝框架、预留孔洞、封堵、封边、安装等费用全部包含在综合单价里 11、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	135.63	834.55	113190.02	0
4-7	011302007002	软膜吊顶（OT-01）	1、部位：25F路演厅、多元协作区等 2、双层透光膜（OT-01） 3、灯箱内部喷白色无机涂料 4、9.5mm石膏板+9mm不燃板 5、主龙骨60轻钢龙骨@900mm，副龙骨50轻钢龙骨@300mm 6、Φ8mm钢筋吊杆，间距〈1200mm，M8扩底机械锚栓吊杆 7、图纸节点大样：FD.B.04-01、FD.B.04-02、FD.B.05-02； 8、检修口、成品铝框架、预留孔洞、封堵、封边、安装等费用全部包含在综合单价里 9、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	271.18	650.87	176502.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 14 页，共 32 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	011302001010	玻纤板吊顶（OT-04）	1、灰色玻纤板（OT-04） 2、9mm厚不燃板基层 3、C60型横撑龙骨，中距〈1200mm，用挂插件与次龙骨联结，C60型次龙骨，中距400mm，用挂件与承载龙骨联结，CS60型主龙骨，中距〈1200mm，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、Φ8mm钢筋吊杆，间距〈1200mm，M8扩底机械锚栓吊杆 5、图纸节点大样：FD.B.02-02； 6、检修口、成品铝框架、预留孔洞、封堵、封边、安装等费用全部包含在综合单价里 7、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	398.65	279.63	111474.5	0
4-9	011302001011	石材吊顶（ST-03）	1、20mm厚红色石材（ST-03） 2、30*40*3mm镀锌方通骨架 3、按展开面积计算 4、图纸节点大样：FD.B.06-02； 5、预留孔洞、封堵、封边、安装等费用全部包含在综合单价里 6、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	42.69	3010.84	128532.76	0
4-10	011302001012	金属网吊顶（MT-06）	1、下挂金属网饰面（MT-06）@200mm 2、图纸节点大样：FD.B.05-02； 3、预留孔洞、封堵、封边、安装等费用全部包含在综合单价里 4、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	130.49	420.75	54903.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-11	011302001013	侧封板	1、部位：24F会议室 2、9.5mm石膏板+9mm不燃板 3、轻钢龙骨骨架 4、图纸节点大样：FD.B.04-03、FD.B.05-01； 5、成品铝框架、预留孔洞、封堵、封边、安装等费用全部包含在综合单价里 6、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	44.06	140.5	6190.43	0
4-12	011403001010	天花涂料（PT-01）	1、腻子种类、遍数：分遍满刮2厚耐水腻子两道找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平，刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道； 2、油漆品种、刷漆遍数：肌理涂料（PT-01），一底两面，综合考虑天花管道喷白； 3、计量方式：按实际展开面积 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	660.84	108.55	71734.18	0
4-13	011403001011	天花涂料（PT-02）	1、腻子种类、遍数：分遍满刮2厚耐水腻子两道找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平，刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道； 2、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料（PT-02），一底两面，综合考虑天花管道喷白； 3、计量方式：按实际展开面积 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	38.89	96.27	3743.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-14	011403001012	天花涂料（PT-03）	1、腻子种类、遍数：分遍满刮2厚耐水腻子两道找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平，刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道； 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料（PT-03），一底两面，综合考虑天花管道喷白； 3、计量方式：按实际展开面积 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	1170.42	96.27	112676.33	0
4-15	011403001013	天花涂料（PT-04）	1、腻子种类、遍数：分遍满刮2厚耐水腻子两道找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平，刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道； 2、油漆品种、刷漆遍数：暖色肌理涂料（PT-04），一底两面，综合考虑天花管道喷白； 3、计量方式：按实际展开面积 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	147.11	108.55	15968.79	0
4-16	010810002010	灯槽	1、规格:100*45mm(H*W) 2、面层：2mm厚木纹铝板（MT-01） 3、基层：9mm厚不燃板； 4、图纸节点大样：FD.B.01-03； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	375.9	152.87	57463.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-17	010810002011	灯槽	1、规格:200*120mm(H*W) 2、面层：2mm厚浅色铝板（MT-07） 3、基层：9mm厚不燃板； 4、图纸节点大样：FD.B.03-02； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	50.58	192.52	9737.66	0
4-18	010810002012	灯槽	1、规格:400*330mm(H*W) 2、基层：双层9.5mm石膏板； 3、图纸节点大样：FD.B.02-03； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	57.25	115.64	6620.39	0
4-19	010810002013	灯槽	1、规格:200*270mm(H*W) 2、基层：双层9.5mm石膏板； 3、图纸节点大样：FD.B.09-02、FD.B.07-02； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	169.84	74.45	12644.59	0
4-20	010810002014	灯槽	1、规格:200*220mm(H*W) 2、基层：9.5mm石膏板+9mm不燃板； 3、图纸节点大样：FD.B.04-03； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	110.15	69.14	7615.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 18 页，共 32 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-21	010810002015	灯槽	1、部位：25F会议室 2、规格:250*220mm(H*W) 3、基层：9.5mm石膏板+9mm不燃板； 4、图纸节点大样：FD.B.05-01； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	50	77.39	3869.5	0
4-22	010810002016	灯槽	1、部位：25F会议室 2、规格:175*70mm(H*W) 3、面层：亚克力饰面（GL-08） 4、基层：9.5mm石膏板+9mm不燃板； 5、图纸节点大样：FD.B.05-01； 6、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 7、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	50	153.98	7699	0
4-23	010810002017	窗帘盒	1、规格:350*200mm(H*W) 2、基层：双层9.5mm石膏板+9mm不燃板； 3、图纸节点大样：FD.B.09-03； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	84.1	60.96	5126.74	0
4-24	011502001012	金属收边条（MT-01）	1、部位：24F沙龙路演区、灵感协作区位置 2、线条材料品种、规格、颜色:50mm高2mm厚木纹铝板造型收口条MT-01，十字交叉处白色套杆固定； 3、图纸节点大样：FD.B.02-01； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	307.64	25.79	7934.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-25	011502001013	金属收边条（MT-01）	1、部位：24F沙龙路演区、灵感协作区位置 2、线条材料品种、规格、颜色:370mm高2mm厚木纹铝板造型收口条MT-01，十字交叉处白色套杆固定； 3、图纸节点大样：FD.B.02-01； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	88.72	25.79	2288.09	0
4-26	011502001014	金属收边条（MT-02）	1、部位：木纹铝板、玻纤板、石膏板吊顶位置 2、线条材料品种、规格、颜色:(18+5+18+5)*1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)收口条MT-02； 3、图纸节点大样：FD.B.01-01、FD.B.01-03； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	556.15	25.79	14343.11	0
4-27	011502001015	金属收边条（MT-02）	1、线条材料品种、规格、颜色:(3+3+50+50+50+3+3)*1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)收口条MT-02； 2、双层9.5mm石膏板； 3、图纸节点大样：FD.B.02-02； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	182.79	25.79	4714.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-28	011502001016	金属收边条（MT-07）	1、部位：25F路演厅吊顶位置 2、线条材料品种、规格、颜色:50mm高2厚浅色铝板造型收口条MT-07； 3、图纸节点大样：FD.B.04-02； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	144.16	25.79	3717.89	0
4-29	010810002018	风口	1、无边框百叶风口,颜色与天花颜色一样 2、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m2	45	413.22	18594.9	0
5		墙面工程					1969664.61	0
5-1	011205001011	木饰面墙面（WD-01）	1、面层：3mm厚浅色木饰面（WD-01）； 2、基层：双层12mm厚不燃板 3、图纸节点大样：FD.D.02-08； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	76.85	449.25	34524.86	0
5-2	011205001012	木饰面墙面（WD-02）	1、面层：3mm厚深色木饰面（WD-02）； 2、基层：双层12mm厚不燃板 3、图纸节点大样：FD.D.02-08； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	1277.87	449.25	574083.1	0
5-3	011205001013	木饰面墙面（WD-04）	1、面层：3mm厚红色木饰面（WD-04）； 2、基层：双层12mm厚不燃板 3、图纸节点大样：FD.D.02-08； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	83.76	449.25	37629.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 21 页，共 32 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4	011205001014	木饰面墙面（WD-05）	1、面层：3mm厚木饰面拉槽（WD-05）； 2、基层：双层12mm厚不燃板 3、图纸节点大样：FD.D.02-08； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	156.03	449.25	70096.48	0
5-5	011205001015	木饰面暗门（WD-02）	1、面层：3mm厚深色木饰面（WD-02）； 2、基层：15mm厚不燃板+5mm水泥纤维板刷白漆 3、骨架：30*30*3mm镀锌方通 4、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 5、图纸节点大样：FD.F.06； 6、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 7、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	23.59	578.45	13645.64	0
5-6	011203001001	干挂石材墙面（ST-01）	1、面层：20mm厚浅色（哑光面）石材（ST-01）； 2、石材干挂件 3、L50*50*4mm镀锌角钢骨架，膨胀螺栓固定 4、图纸节点大样：FD.D.02-06、FD.D.03-04； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	130.16	1341.91	174663.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 22 页，共 32 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-7	011203001002	干挂石材墙面（ST-03）	1、面层：20mm厚红色石材拼花（光面）（ST-03）； 2、石材干挂件 3、L50*50*4mm镀锌角钢骨架，膨胀螺栓固定 4、图纸节点大样：FD.D.02-06、FD.D.03-04； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	66.18	2755.94	182388.11	0
5-8	011203001003	干挂石材墙面（ST-04）	1、面层：20mm厚白色花纹石材（ST-04）； 2、石材干挂件 3、L50*50*4mm镀锌角钢骨架，膨胀螺栓固定 4、图纸节点大样：FD.D.02-06、FD.D.03-04； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	5.65	2179.33	12313.21	0
5-9	011205001016	不锈钢饰面（MT-02）	1、面层：1.5mm厚磨砂面灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-02）； 2、基层：12mm厚不燃板 3、龙骨：轻钢龙骨骨架 4、图纸节点大样：参FD.D.04-01； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	30.34	563.13	17085.36	0
5-10	011205001017	不锈钢饰面（MT-03）	1、部位：展厅走道 2、面层：1.5mm厚磨砂面银色不锈钢(防指纹处理)（MT-03）； 3、基层：12mm厚不燃板 4、龙骨：轻钢龙骨骨架 5、图纸节点大样：参FD.D.04-01； 6、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 7、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	158.07	563.13	89013.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 23 页，共 32 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-11	011205001018	不锈钢饰面（MT-05）	1、面层：1.5mm厚银灰色仿古磨砂不锈钢(防指纹处理)（MT-05）； 2、基层：12mm厚不燃板 3、龙骨：轻钢龙骨骨架 4、图纸节点大样：参FD.D.04-01； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	5.5	563.13	3097.22	0
5-12	011205001019	铝板饰面（MT-07）	1、面层：2mm厚浅色铝板（MT-07）； 2、基层：12mm厚不燃板 3、龙骨：轻钢龙骨骨架 4、图纸节点大样：参DT-18-01； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	106.8	503.27	53749.24	0
5-13	011205001020	扪布硬包（WC-01）	1、位置：沙龙路演区 2、面层：12mm厚暖色布纹扪布（硬包）（WC-01）； 3、基层：12mm厚不燃板 4、图纸节点大样：参FD.D.02-09； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	61.78	409.24	25282.85	0
5-14	011205001021	扪布硬包（WC-02）	1、位置：沙龙路演区 2、面层：12mm厚橙色扪布（硬包）（WC-02）； 3、基层：12mm厚不燃板 4、图纸节点大样：参FD.D.02-09； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	25.13	409.24	10284.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-15	011205001022	扪布硬包移门隔断（WC-01）	1、位置：沙龙路演区 2、面层：12mm厚暖色布纹扪布（硬包）（WC-01），背面6mm厚安全银镜（GL-03）； 3、基层：12mm厚不燃板 4、含导轨等五金配件 5、图纸节点大样：参FD.D.02-09； 6、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 7、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	34.1	960.08	32738.73	0
5-16	011405001001	墙布软包（WC-03）	1、面层：灰色墙布软包（WC-03）； 2、基层：12mm厚不燃板 3、龙骨：轻钢龙骨骨架 4、图纸节点大样：参FD.D.04-01； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	1083.49	480.19	520281.06	0
5-17	011403001014	涂料墙面（PT-03）	1、腻子种类、遍数：分遍满刮2厚耐水腻子两道，打磨平整； 2、油漆品种、刷漆遍数：滚刷白色无机涂料（PT-03），一底两面； 3、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	126.66	76.12	9641.36	0
5-18	011205001023	玻璃饰面（GL-03）	1、位置：健身房 2、面层：6mm厚安全银镜（GL-03）； 3、基层：12mm厚不燃板 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	24.82	635.67	15777.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 25 页，共 32 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-19	011205001024	手写板饰面（OT-05）	1、面层：手写板饰面（OT-05）； 2、基层：12mm厚不燃板 3、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	8.81	185.53	1634.52	0
5-20	011105006003	不锈钢踢脚线（MT-02）	1、名称：30mm高1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)（MT-02）踢脚，展开尺寸：11+5+10+25mm 2、基层：12mm厚不燃板 3、图纸节点大样：FD.D.02-07； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	1100.75	80.96	89116.72	0
5-21	011502001017	金属收边条（MT-02）	1、部位：24F展厅LED屏幕位置 2、线条材料品种、规格、颜色:20mm*1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)收口条（MT-02）； 3、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	16.2	25.79	417.8	0
5-22	011502001018	金属收边条（MT-02）	1、部位：木饰面腰线位置 2、线条材料品种、规格、颜色:(13+10+13)*1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)收口条（MT-02）； 3、图纸节点大样：FD.D.02-02； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	10.25	25.79	264.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 26 页，共 32 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-23	011502001019	金属收边条（MT-02）	1、部位：24F展厅位置 2、线条材料品种、规格、颜色:30*1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)收口条（MT-02）； 3、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 4、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	24	25.79	618.96	0
5-24	011505002003	垃圾桶	1、垃圾桶组合（SW-03） 2、含建筑物超高增加费，满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	个	3	439.12	1317.36	0
6		门窗工程					352404.99	0
6-1	010801002001	平开门（FD.F.01）	1、名称：平开门（FD.F.01） 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1000*2750mm门扇门套3mm厚深色木饰面（WD-02），含相关五金配件； 3、基层：9mm厚阻燃夹板 4、骨架：门扇骨架木方龙骨，吊顶顶部双面双层9mm厚阻燃夹板+轻钢龙骨骨架； 5、图纸节点大样：门表FD.F.01； 6、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 7、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	99.32	1504.68	149444.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	010801002002	平开门（FD.F.02）	1、名称：平开门（FD.F.02） 2、材料品种、规格、颜色：尺寸1500*2700mm门扇门套3mm厚深色木饰面（WD-02），含相关五金配件； 3、基层：9mm厚阻燃夹板 4、骨架：门扇骨架木方龙骨，吊顶顶部双面双层9mm厚阻燃夹板+轻钢龙骨骨架； 5、图纸节点大样：门表FD.F.02； 6、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 7、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	56.11	2783.5	156182.19	0
6-3	010801002003	折叠门（FD.F.04）	1、名称：折叠门（FD.F.04） 2、材料品种、规格、颜色：尺寸8000*2750mm门扇3mm厚深色木饰面（WD-02），含相关五金配件； 3、基层：9mm厚阻燃夹板 4、骨架：门扇骨架木方龙骨，吊顶顶部钢骨架； 5、图纸节点大样：门表FD.F.04； 6、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 7、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	37.28	1019.02	37989.07	0
6-4	010808002003	不锈钢门套（MT-02）	1、门套位置：门窗位置、门洞位置 2、门套名称：不锈钢门套； 3、门套面层：1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)（MT-02）； 4、门套基层：12mm厚阻燃夹板基层； 5、图纸节点大样：门大样图FD.F.03； 6、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 7、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	4.97	497.03	2470.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 28 页，共 32 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5	011205001025	不锈钢饰面（MT-02）	1、部位：原防火门靠装饰区贴面 2、面层：1.5mm厚磨砂面银色不锈钢(防指纹处理)（MT-02）； 3、图纸节点大样：FD.F.03、FD.F.05； 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	14.19	445.29	6318.67	0
7		柜体工程					400730.85	0
7-1	011501002001	装饰架	1、位置：沙龙路演区 2、成品装饰架 3、面层：柜门、柜内侧及层板3mm厚深色木饰面（WD-02） 4、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	42.1	1568.79	66046.06	0
7-2	011501002002	装饰架	1、位置：休闲洽谈区位置 2、规格：11555*600*2750mm 3、成品装饰架 4、面层：装饰架1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)（MT-02） 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	14.82	1314.47	19480.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-3	011501002003	装饰架	1、位置：灵感协作区位置 2、规格：11555*600*2750mm 3、成品装饰架 4、面层：柜门、柜内侧及层板3mm厚深色木饰面（WD-02） 5、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 6、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 7、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	63.21	1568.79	99163.22	0
7-4	011501002004	装饰架	1、位置：会客区位置 2、规格：6350*600*2750mm 3、成品装饰架 4、面层：装饰架3mm厚深色木饰面（WD-02），20mm厚红色石材拼花（光面）收边线（ST-03）； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	15.75	1578.42	24860.12	0
7-5	011501002005	酒柜	1、位置：思享区位置 2、规格：5910*570*2700mm 3、成品酒柜 4、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 5、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	16.14	1568.79	25320.27	0
7-6	011501002006	储物柜	1、位置：健身房位置 2、成品储物柜 3、面层：柜门、柜体、层板1mm厚红色防火板（WD-04）； 4、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	10.18	1568.79	15970.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-7	011501002007	水吧柜	1、位置：健身房位置 2、成品水吧柜 3、面层：柜门、柜体、层板1mm厚红色防火板（WD-04），台面20mm厚白色花纹石材； 4、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	18.59	1568.79	29163.81	0
7-8	011501004012	吊柜	1、位置：洗衣房位置 2、成品吊柜 3、面层：柜门、柜体、层板3mm厚深色木饰面（WD-02）； 4、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	18.58	1568.79	29148.12	0
7-9	011501004013	洗衣台	1、位置：洗衣房位置 2、成品洗衣台 3、面层：柜门、柜体、层板3mm厚深色木饰面（WD-02），台面20mm厚黑色石材（ST-05）； 4、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	1.38	1643.09	2267.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　第 31 页，共 32 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-10	011501004014	洗手台	1、位置：更衣室位置 2、成品洗衣台 3、面层：柜门、柜体、层板3mm厚深色木饰面（WD-02），台面20mm厚黑色石材（ST-05），柜门6mm厚雾面玻璃（GL-05）； 4、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	2.4	1643.08	3943.39	0
7-11	011501004015	接待台	1、位置：24F展厅接待台 2、面层：台面、侧板20mm厚浅色（哑光面）石材（ST-01），局部台面、柜门、柜体3mm厚浅色木饰面（WD-01）； 3、基层：12mm厚不燃板 4、骨架：40*40*4mm镀锌方通骨架 5、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 6、详见大样图：FD.E.01 7、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 8、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	3.2	2216.85	7093.92	0
7-12	011501004016	休闲吧台	1、位置：24F休闲洽谈吧台 2、面层：台面20mm厚红色石材(光面)石材（ST-03），柜体、柜门1.5mm厚古铜不锈钢(防指纹处理)（MT-08）； 3、基层：12mm厚不燃板 4、骨架：40*40*4mm镀锌方通骨架 5、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 6、详见大样图：FD.E.04 7、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 8、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	12.92	2495.66	32243.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-13	011501004017	咖啡吧台	1、位置：25F咖啡吧台 2、面层：台面、侧板20mm厚白色花纹石材（ST-04），局部台面、侧板20mm厚浅色（哑光面）石材（ST-01），柜体、柜门3mm厚浅色木饰面（WD-01）； 3、基层：12mm厚不燃板 4、骨架：40*40*4mm镀锌方通骨架 5、含成品铰链、磁吸装置等五金配件 6、详见大样图：FD.E.02 7、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 8、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m	5.69	2486.07	14145.74	0
7-14	011501002008	装饰柜	1、位置：25F开放协作区位置 2、规格：7770*600*2600mm 3、成品装饰柜 4、面层：柜体、柜门、层板3mm厚红色木饰面（WD-04），台面20mm厚白色花纹石材（ST-04）； 5、综合考虑现场、图纸、物料、及规范施工等一切现场之所需； 6、含建筑物超高增加费，满足图纸及招标文件技术规范所要求；	m2	20.2	1578.42	31884.08	0
合计							7151437.88	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程
标　　段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					463128.67
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	214669
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	185703.68
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	28965.32
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	25292.4
1-6-1	011601014002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	25292.4	25292.4
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	89893.07
1-9-1	011601001003	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	44361.98	44361.98
1-9-2	011601001004	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	45531.09	45531.09
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	133274.2
1-14-1	011601002003	开荒保洁费用	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	项	1	120628	120628
1-14-2	011601002004	室内空气检测及空气治理	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	项	1	12646.2	12646.2
合计							463128.67

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	685310.99
合计					685310.99

总承包服务费计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程　　标段： 前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）

项目编码	041001001003	项目名称	拆除原有地面材料（保护性拆除原地面加架空地板）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-28	架空地板地面拆除	100m2	0.01	944.2	0	0	249.85	9.442	0	0	2.4985
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00061	3252.1	0	0	860.57	1.983781	0	0	0.5249477
小计								11.425781	0	0	3.0234477
清单项目综合单价											14.44922870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.980934	1	1.98		
		普工人工费	元	6.785	1.3916	9.44		
	材料							
	机械							

项目编码	010402001003	项目名称	拆除原隔墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-16	其他隔墙、隔断拆除	100m2	0.01	1285.06	299.97	0	355.06	12.8506	2.9997	0	3.5506
080001-75+080001-76*34	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:35km)	100m3	0.001	3008.93	0	10702	1561.01	3.00893	0	10.702	1.56101
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001258	2646.64	0	1785.9	827.98	3.32947312	0	2.2466622	1.04159884
小计								19.18900312	2.9997	12.9486622	6.15320884
清单项目综合单价											41.29057416

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.327307	1	3.33		
		普工人工费	元	11.396565	1.3916	15.86		
	材料	编织袋	条	4.5	0.66	2.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0297	1	0.03		
	机械	降效增加机械费	元	2.245201	1	2.25		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01253	854.11	10.7		

项目编码	010802001008	项目名称	拆除原玻璃门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2477.83	0	0	655.69	24.7783	0	0	6.5569
080001-75+080001-76*34	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:35km)	100m3	0.001	3008.93	0	10702	1561.01	3.00893	0	10.702	1.56101
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.014881	391.76	0	150.88	114.45	5.82978056	0	2.24524528	1.70313045
小计								33.61701056	0	12.94724528	9.82104045
清单项目综合单价											56.38529629

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.829762	1	5.83		
		普工人工费	元	19.967827	1.3916	27.79		
	材料							
	机械	降效增加机械费	元	2.245238	1	2.25		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01253	854.11	10.7		

项目编码	011207003011	项目名称	轻钢龙骨隔墙Q1	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	7776.65	6646.15	0	2390.17	77.7665	66.4615	0	23.9017
020003-32换	石膏板基层 墙面 ~ (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.02	870.26	1807.78	0	320.68	17.4052	36.1556	0	6.4136
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	678.11	4387.76	0	398.83	6.7811	43.8776	0	3.9883
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000549	38965.83	0	0	10311.14	21.39224067	0	0	5.66081586
小计								123.3450407	146.4947	0	39.96441586
清单项目综合单价											309.80415653

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	21.3897	1	21.39		
		普工人工费	元	10.572138	1.3916	14.71		
		技工人工费	元	23.16232	1.3625	31.56		
		高级技工人工费	元	40.314198	1.3812	55.68		
	材料	硅酸钙板 δ=9mm	m2	4.22	15.49	65.37		
		防火岩棉 δ=100.0mm	m2	1.05	41.35	43.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	8.85	2.96		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	4.87	0.03		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39		
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	2.65	0.95		
		射钉	10个	0.151	0.88	0.13		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	9.29	9.94		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	11.06	20.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5805	1	1.58		
	机械							

项目编码	011207003012	项目名称	整体装配式隔墙Q2	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	整体装配式隔墙	m2	1	137.61	321.1	0	52.47	137.61	321.1	0	52.47
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004405	6555.06	0	0	1734.6	28.8750393	0	0	7.640913
小计								166.4850393	321.1	0	60.110913
清单项目综合单价											547.69595230

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	28.870557	1	28.87		
		整体装配式隔墙 人工费	m2	1	137.61	137.61		
	材料	整体装配式隔墙 材料费	m2	1	321.1	321.1		
	机械							

项目编码	011207003013	项目名称	玻璃隔墙（GL-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-275换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5884.48	74347.67	0	5274.54	58.8448	743.4767	0	52.7454
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.004601	7776.65	6646.15	0	2390.17	35.78036665	30.57893615	0	10.99717217

工程量清单综合单价分析表

020003-32换	石膏板基层 墙面＂(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.0092	870.26	1807.78	0	320.68	8.006392	16.631576	0	2.950256	
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.004601	678.11	4387.76	0	398.83	3.11998411	20.1808837 6	0	1.83501683	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.022868	970.22	0	0	256.74	22.18699096	0	0	5.87113032	
小计								127.9385337	810.8752959	0	74.39897532	
清单项目综合单价											1013.21280495	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	22.1866	1		22.19		
		普工人工费				元	10.968053	1.3916		15.26		
		技工人工费				元	24.02818	1.3625		32.74		
		高级技工人工费				元	41.811026	1.3812		57.75		
	材料	自攻螺钉 M4×15mm				100个	0.165635	2.65		0.44		
		射钉				10个	0.069475	0.88		0.06		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	0.492303	9.29		4.57		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	0.841976	11.06		9.31		
		8+0.76PVB+8mm压花纹钢化玻璃隔断(成品)				m2	1.03	690.27		710.98		
		角钢(综合)				t	0.00436	3399.12		14.82		
		橡胶条伸缩缝				m	1.5736	2.33		3.67		
		硅酸钙板 δ=9mm				m2	1.941363	15.49		30.07		
		防火岩棉 δ=100.0mm				m2	0.483101	41.35		19.98		
		嵌缝纸带				m	0.998408	0.18		0.18		
		嵌缝膏				kg	0.386481	1.77		0.68		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.153781	8.85		1.36		
		圆钉 L=60mm				kg	0.002429	4.87		0.01		
		膨胀螺栓(综合)				套	3.536	1.11		3.92		
		玻璃胶 300mL				支	0.25666	10.62		2.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.088341	1		8.09		
	机械											
项目编码	011207003014	项目名称			玻璃隔墙（GL-02）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-275换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5884.48	64404.48	0	4777.38	58.8448	644.0448	0	47.7738	
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙单层双面	100m2	0.004601	7776.65	6646.15	0	2390.17	35.78036665	30.57893615	0	10.99717217	
020003-32换	石膏板基层 墙面＂(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.009202	870.26	1807.78	0	320.68	8.00813252	16.63519156	0	2.95089736	
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.004601	678.11	4387.76	0	398.83	3.11998411	20.1808837 6	0	1.83501683	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.050839	436.42	0	0	115.48	22.18715638	0	0	5.87088772	
小计								127.9404397	711.4470115	0	69.42777408	
清单项目综合单价											908.81522521	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	22.187087	1		22.19		
		普工人工费				元	10.968211	1.3916		15.26		
		技工人工费				元	24.028527	1.3625		32.74		
		高级技工人工费				元	41.81163	1.3812		57.75		
	材料	5+0.76PVB+5mm厚渐变玻璃隔断(成品)				m2	1.03	594.69		612.53		
		角钢(综合)				t	0.00436	3399.12		14.82		
		橡胶条伸缩缝				m	1.5736	2.33		3.67		
		防火岩棉 δ=100.0mm				m2	0.483096	41.35		19.98		
		嵌缝纸带				m	0.998399	0.18		0.18		
		嵌缝膏				kg	0.386477	1.77		0.68		
		自攻螺钉 M4×15mm				100个	0.165633	2.65		0.44		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.153818	8.85		1.36		
		膨胀螺栓(综合)				套	3.536	1.11		3.92		
		射钉				10个	0.069474	0.88		0.06		
		圆钉 L=60mm				kg	0.002429	4.87		0.01		
		硅酸钙板 δ=9mm				m2	1.941586	15.49		30.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	0.492298	9.29		4.57		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	0.841967	11.06		9.31		
		玻璃胶 300mL				支	0.25666	10.62		2.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.103875	1		7.1		
	机械											
项目编码	011205001010	项目名称			玻璃隔断（GL-05）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-275换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5884.48	50043.14	0	4059.31	58.8448	500.4314	0	40.5931	
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙单层双面	100m2	0.004602	7776.65	6646.15	0	2390.17	35.7881433	30.5855823	0	10.99956234	
020003-32换	石膏板基层 墙面＂(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.009203	870.26	1807.78	0	320.68	8.00900278	16.63699934	0	2.95121804	
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.004602	678.11	4387.76	0	398.83	3.12066222	20.1924715 2	0	1.83541566	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.051467	431.1	0	0	114.08	22.1874237	0	0	5.87135536	
小计								127.950032	567.8464532	0	62.2506514	
清单项目综合单价											758.04713656	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	22.187339	1		22.19		
		普工人工费				元	10.968441	1.3916		15.26		
		技工人工费				元	24.02903	1.3625		32.74		
		高级技工人工费				元	41.812506	1.3812		57.75		
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm				m2	0.483119	41.35		19.98		
		嵌缝纸带				m	0.998446	0.18		0.18		
		嵌缝膏				kg	0.386495	1.77		0.68		
		自攻螺钉 M4×15mm				100个	0.165641	2.65		0.44		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.153825	8.85		1.36		
		射钉				10个	0.069477	0.88		0.06		
		圆钉 L=60mm				kg	0.002429	4.87		0.01		
		硅酸钙板 δ=9mm				m2	1.941678	15.49		30.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	0.492321	9.29		4.57		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	0.842007	11.06		9.31		
		5+0.76PVB+5mm厚钢化磨砂玻璃隔断（GL-05）				m2	1.03	456.64		470.34		
		角钢(综合)				t	0.00436	3399.12		14.82		
		橡胶条伸缩缝				m	1.5736	2.33		3.67		
		膨胀螺栓(综合)				套	3.536	1.11		3.92		
		玻璃胶 300mL				支	0.25666	10.62		2.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.682009	1		5.68		
	机械											
项目编码	011207003015	项目名称			玻璃隔墙（GL-07）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-275换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5884.48	72138.07	0	5164.06	58.8448	721.3807	0	51.6406	
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙单层双面	100m2	0.004596	7776.65	6646.15	0	2390.17	35.7414834	30.5457054	0	10.98522132	

工程量清单综合单价分析表

020003-32换	石膏板基层 墙面＂(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.009203	870.26	1807.78	0	320.68	8.00900278	16.63699934	0	2.95121804	
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.004596	678.11	4387.76	0	398.83	3.11659356	20.1861449	0	1.83302268	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.117234	189.17	0	0	50.06	22.17715578	0	0	5.86873404	
小计								127.8890355	788.7295497	0	73.27879608	
清单项目综合单价											989.89738130	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	22.177022		1		22.18		
		普工人工费			元	10.963591		1.3916		15.26		
		技工人工费			元	24.018406		1.3625		32.73		
		高级技工人工费			元	41.794017		1.3812		57.73		
	材料	12mm厚超白钢化防火玻璃隔断(成品)			m2	1.03		669.03		689.1		
		角钢(综合)			t	0.00436		3399.12		14.82		
		橡胶条伸缩缝			m	1.5736		2.33		3.67		
		防火岩棉 δ=100.0mm			m2	0.482532		41.35		19.95		
		嵌缝纸带			m	0.997233		0.18		0.18		
		嵌缝膏			kg	0.386026		1.77		0.68		
		自攻螺钉 M4×15mm			100个	0.16544		2.65		0.44		
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.153834		8.85		1.36		
		膨胀螺栓(综合)			套	3.536		1.11		3.92		
		射钉			10个	0.069393		0.88		0.06		
		圆钉 L=60mm			kg	0.002426		4.87		0.01		
		硅酸钙板 δ=9mm			m2	1.940563		15.49		30.06		
		轻钢龙骨 75mm×40mm			m	0.491723		9.29		4.57		
		轻钢龙骨 75mm×45mm			m	0.840985		11.06		9.3		
		玻璃胶 300mL			支	0.25666		10.62		2.73		
		其他材料费(按百分比计算)			元	7.868936		1		7.87		
	机械											
项目编码	011207003016	项目名称	玻璃隔墙（OT-08）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-275换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5884.48	72138.07	0	5164.06	58.8448	721.3807	0	51.6406	
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.0046	7776.65	6646.15	0	2390.17	35.77259	30.57229	0	10.994782	
020003-32换	石膏板基层 墙面＂(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.009201	870.26	1807.78	0	320.68	8.00726226	16.633383778	0	2.95057668	
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.0046	678.11	4387.76	0	398.83	3.119306	20.183696	0	1.834618	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004651	4770.82	0	0	1262.46	22.18908382	0	0	5.87170146	
小计								127.9330421	788.7700698	0	73.29227814	
清单项目综合单价											989.99539000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	22.184701		1		22.18		
		普工人工费			元	10.967138		1.3916		15.26		
		技工人工费			元	24.026176		1.3625		32.74		
		高级技工人工费			元	41.807539		1.3812		57.74		
	材料	成品玻璃隔断（OT-08）			m2	1.03		669.03		689.1		
		角钢(综合)			t	0.00436		3399.12		14.82		
		橡胶条伸缩缝			m	1.5736		2.33		3.67		
		防火岩棉 δ=100.0mm			m2	0.482985		41.35		19.97		
		嵌缝纸带			m	0.99817		0.18		0.18		
		嵌缝膏			kg	0.386388		1.77		0.68		
		自攻螺钉 M4×15mm			100个	0.165595		2.65		0.44		
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.15379		8.85		1.36		
		膨胀螺栓(综合)			套	3.536		1.11		3.92		
		射钉			10个	0.069458		0.88		0.06		
		圆钉 L=60mm			kg	0.002429		4.87		0.01		
		硅酸钙板 δ=9mm			m2	1.94119		15.49		30.07		
		轻钢龙骨 75mm×40mm			m	0.492185		9.29		4.57		
		轻钢龙骨 75mm×45mm			m	0.841774		11.06		9.31		
		玻璃胶 300mL			支	0.25666		10.62		2.73		
		其他材料费(按百分比计算)			元	7.869416		1		7.87		
	机械											
项目编码	010502025003	项目名称	反坎					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	2295.61	3894.16	12.42	803.06	229.561	389.416	1.242	80.306	
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8027.99	1080.72	0.23	2178.42	80.2799	10.8072	0.0023	21.7842	
010002-150	建筑植筋 直径Φ(mm) Φ=8	10根	18.100941	38.43	12.67	20.54	12.27	695.6191626	229.3389225	371.7933281	222.0985461	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.085544	2465.95	0	914.9	717.92	210.9472268	0	78.2642056	61.41374848	
小计								1216.407289	629.5621225	451.3018337	385.6024946	
清单项目综合单价											2682.87374019	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	210.945252		1		210.95		
		普工人工费			元	152.843817		1.3916		212.7		
		技工人工费			元	581.788649		1.3625		792.69		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		377.74		381.52		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～Φ10盘卷			kg	17.793225		3.302		58.75		
		电锤钻头（综合）			个	1.810094		39.82		72.08		
		植筋结构胶			kg	4.41663		21.75		96.06		
		铁钉（综合）			kg	0.0055		5.64		0.03		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.00045		1684.96		0.76		
		脱模剂			kg	0.1		7.43		0.74		
		水			m3	0.464		4.62		2.14		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.20902		43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)			元	8.320022		1		8.32		
	机械	降效增加机械费			元	78.263473		1		78.26		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.00009		25.46		0		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3			台班	1.629085		228.18		371.72		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.122		10.18		1.24		
项目编码	010502025004	项目名称	反坎					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	2295.61	3817.38	12.42	799.22	229.561	381.738	1.242	79.922	
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8027.99	1080.72	0.23	2178.42	80.2799	10.8072	0.0023	21.7842	
010002-150	建筑植筋 直径Φ(mm) Φ=8	10根	18.086957	38.43	12.67	20.54	12.27	695.0817575	229.1617452	371.5060968	221.9269624	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.869566	242.46	0	89.93	70.59	210.8349724	0	78.20007038	61.38266394	
小计								1215.75763	621.7069452	450.9504672	385.0158263	
清单项目综合单价											2673.43086855	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	降效增加人工费	元	210.834783	1	210.83		
		普工人工费	元	152.758413	1.3916	212.58		
		技工人工费	元	581.48148	1.3625	792.27		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	370.25	373.95		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	kg	17.779478	3.302	58.71		
		电锤钻头（综合）	个	1.808696	39.82	72.02		
		植筋结构胶	kg	4.413217	21.75	95.99		
		铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1684.96	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		水	m3	0.464	4.62	2.14		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.204204	1	8.2		
	机械	降效增加机械费	元	78.2	1	78.2		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.46	0		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	1.627826	228.18	371.44		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.122	10.18	1.24		

项目编码	010401001001	项目名称	砖砌台阶	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-14	实心砖台阶 湿拌砌筑砂浆	100m2	0.05	5721.65	10151.37	0	2021.64	286.0825	507.5685	0	101.082
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.358423	167.46	0	0	44.31	60.02151558	0	0	15.88172313
小计								346.1040156	507.5685	0	116.9637231

清单项目综合单价 970.63623871

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	60.021505	1	60.02		
		普工人工费	元	59.47915	1.3916	82.77		
		技工人工费	元	149.2194	1.3625	203.31		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.596	681.42	406.13		
		水	m3	0.0995	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.275	313.45	86.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.7835	1	14.78		
	机械							

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面（ST-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-40换	石材楼地面 拼花 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	9830.91	79284.58	0	6565.69	98.3091	792.8458	0	65.6569
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30)	100m2	0.01	1982.29	2239.21	116.33	644.83	19.8229	22.3921	1.1633	6.4483
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3349.33	231.79	145.57	908.29	33.4933	2.3179	1.4557	9.0829
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1723.11	1178.43	2.98	515.1	17.2311	11.7843	0.0298	5.151
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001092	32443.91	0	508.94	8621.68	35.42874972	0	0.55576248	9.41487456
小计								204.2851497	829.3401	3.20456248	95.75397456

清单项目综合单价 1132.58378676

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	35.426077	1	35.43		
		普工人工费	元	17.56708	1.3916	24.45		
		技工人工费	元	39.5903	1.3625	53.94		
		高级技工人工费	元	65.4998	1.3812	90.47		
	材料	细石混凝土 C20	m3	0.0303	387.95	11.75		
		晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		干混地面砂浆 M15	t	0.0536	398.23	21.35		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		20mm厚浅色石材拼花（哑光面）ST-02	m2	1.02	734.51	749.2		
		白水泥	t	0.00102	922.12	0.94		
		专用胶粘剂	kg	22.95	1.77	40.62		
		水	m3	0.1566	4.62	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0682	1	2.07		
	机械	降效增加机械费	元	0.555721	1	0.56		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	12.43	0.03		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	26.76	1.46		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0051	228.1	1.16		

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面（ST-02a）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-40换	石材楼地面 拼花 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	9830.91	90144.06	0	7108.66	98.3091	901.4406	0	71.0866
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30)	100m2	0.01	1982.29	2239.21	116.33	644.83	19.8229	22.3921	1.1633	6.4483
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3349.33	231.79	145.57	908.29	33.4933	2.3179	1.4557	9.0829
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1723.11	1178.43	2.98	515.1	17.2311	11.7843	0.0298	5.151
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.224216	158	0	2.48	41.99	35.426128	0	0.55605568	9.41482984
小计								204.282528	937.9349	3.20485568	101.1836298

清单项目综合单价 1246.60591352

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	35.426009	1	35.43		
		普工人工费	元	17.56708	1.3916	24.45		
		技工人工费	元	39.5903	1.3625	53.94		
		高级技工人工费	元	65.4998	1.3812	90.47		
	材料	细石混凝土 C20	m3	0.0303	387.95	11.75		
		20mm厚浅色石材拼花（防滑面）ST-02a	m2	1.02	840.71	857.52		
		晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		干混地面砂浆 M15	t	0.0536	398.23	21.35		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		白水泥	t	0.00102	922.12	0.94		
		专用胶粘剂	kg	22.95	1.77	40.62		
		水	m3	0.1566	4.62	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.339	1	2.34		
	机械	降效增加机械费	元	0.556054	1	0.56		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	12.43	0.03		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	26.76	1.46		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0051	228.1	1.16		

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面（ST-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-38换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	6663.26	216841.8	0	12605.32	66.6326	2168.418	0	126.0532

工程量清单综合单价分析表

020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30)	100m2	0.01	1982.29	2239.21	116.33	644.83	19.8229	22.3921	1.1633	6.4483	
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3349.33	231.79	145.57	908.29	33.4933	2.3179	1.4557	9.0829	
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1723.11	1178.43	2.98	515.1	17.2311	11.7843	0.0298	5.151	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.154799	185.92	0	3.59	49.46	28.78023008	0	0.55572841	7.65635854	
小计								165.9601301	2204.9123	3.20452841	154.3917585	
清单项目综合单价											2528.46871703	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	28.780186	1		28.78		
		普工人工费				元	14.28228	1.3916		19.88		
		技工人工费				元	32.39297	1.3625		44.14		
		高级技工人工费				元	52.97529	1.3812		73.17		
	材料	20mm厚红色石材拼花（光面）ST-03				m2	1.02	2079.65		2121.24		
		石料切割锯片				片	0.00615	16.11		0.1		
		细石混凝土 C20				m3	0.0303	387.95		11.75		
		晶面剂				kg	0.03938	49.56		1.95		
		干混地面砂浆 M15				t	0.0536	398.23		21.35		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		白水泥				t	0.00102	922.12		0.94		
		专用胶粘剂				kg	22.95	1.77		40.62		
		水				m3	0.1566	4.62		0.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.4985	1		5.5		
	机械	降效增加机械费				元	0.555728	1		0.56		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.0024	12.43		0.03		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0544	26.76		1.46		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.0051	228.1		1.16		
项目编码	011107002001	项目名称			石材台阶（ST-01）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-109换	台阶石材面层 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	10085.38	124601.15	0	8898.85	100.8538	1246.0115	0	88.9885	
020002-103+020002-104*10换	台阶水泥砂浆面层 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30)	100m2	0.01	2952.06	3199.66	171.76	953.43	29.5206	31.9966	1.7176	9.5343	
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3349.33	231.79	145.57	908.29	33.4933	2.3179	1.4557	9.0829	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.358423	95.92	0	1.86	25.51	34.37993416	0	0.66666678	9.14337073	
小计								198.2476342	1280.326	3.83996678	116.7490707	
清单项目综合单价											1599.16267167	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	34.379928	1		34.38		
		普工人工费				元	17.04209	1.3916		23.72		
		技工人工费				元	38.46997	1.3625		52.42		
		高级技工人工费				元	63.52196	1.3812		87.74		
	材料	晶面剂				kg	0.03938	49.56		1.95		
		干混地面砂浆 M15				t	0.07923	398.23		31.55		
		20mm厚浅色石材（哑光面）ST-01				m2	1.5688	778.76		1221.72		
		石料切割锯片				片	0.0224	16.11		0.36		
		白水泥				t	0.00151	922.12		1.39		
		专用胶粘剂				kg	10.878	1.77		19.25		
		水				m3	0.19554	4.62		0.9		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.1929	1		3.19		
	机械	降效增加机械费				元	0.666667	1		0.67		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0544	26.76		1.46		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00753	228.1		1.72		
项目编码	011102003003	项目名称			块料楼地面（CT-01）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4695.78	9294.71	0	1707.34	46.9578	92.9471	0	17.0734	
020002-10+020002-11*10	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30)	100m2	0.01	2260.78	2577.59	135.72	736.83	22.6078	25.7759	1.3572	7.3683	
020002-8换	轻质混凝土垫层	10m3	0.004979	1114.91	4081.37	9.82	499.8	5.55113689	20.3211412	0.04889378	2.4885042	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.048333	326.06	0	6.1	86.72	15.75945798	0	0.2948313	4.19143776	
小计								90.87619487	139.0441412	1.70092508	31.12164196	
清单项目综合单价											262.74290314	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	15.759304	1		15.76		
		普工人工费				元	8.207796	1.3916		11.42		
		技工人工费				元	18.285827	1.3625		24.91		
		高级技工人工费				元	28.076711	1.3812		38.78		
	材料	LC7.5轻骨料混凝土				m3	0.050778	398.23		20.22		
		干混地面砂浆 M20				t	0.06253	407.08		25.45		
		600mm*600*10mm厚地砖（哑光面）CT-01				m2	1.03	49.56		51.05		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		白水泥				t	0.00097	922.12		0.89		
		专用胶粘剂				kg	22.95	1.77		40.62		
		水				m3	0.088557	4.62		0.41		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.346779	1		0.35		
	机械	降效增加机械费				元	0.294828	1		0.29		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.003933	12.43		0.05		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00595	228.1		1.36		
项目编码	011104001012	项目名称			地毯楼地面（CA-01）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-67换	楼地面化纤地毯 固定带胶垫	100m2	0.01	3860.85	10670.04	0	1555.16	38.6085	106.7004	0	15.5516	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.014991	540.35	0	0	142.99	8.10038685	0	0	2.14356309	
小计								46.70888685	106.7004	0	17.69516309	
清单项目综合单价											171.10444994	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	8.099985	1		8.1		
		普工人工费				元	4.00305	1.3916		5.57		
		技工人工费				元	8.77194	1.3625		11.95		
		高级技工人工费				元	15.26651	1.3812		21.09		
	材料	6mm±0.5mm厚暖色地毯CA-01				m2	1.05	84.07		88.27		
		不锈钢钉 304				kg	0.0106	10.62		0.11		
		地毯胶垫				m2	1.05	10.62		11.15		
		木螺钉 M5×30mm				10个	0.0204	2.65		0.05		
		地毯烫带				m	0.6562	1.06		0.7		
		地毯木条				m	1.0937	4.42		4.83		
		铝合金压条(综合)				m	0.0977	3.54		0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂				kg	0.0729	13.27		0.97		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2661	1	0.27		
	机械								

项目编码	011104001013	项目名称	地毯楼地面（CA-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-67换	楼地面化纤地毯 固定带胶垫	100m2	0.01	3860.85	10670.04	0	1555.16	38.6085	106.7004	0	15.5516
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.008617	940.01	0	0	248.75	8.10006617	0	0	2.14347875
小计								46.70856617	106.7004	0	17.69507875
清单项目综合单价											171.10404492

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.100043	1	8.1		
		普工人工费	元	4.00305	1.3916	5.57		
		技工人工费	元	8.77194	1.3625	11.95		
		高级技工人工费	元	15.26651	1.3812	21.09		
	材料	6mm±0.5mm厚灰色渐变地毯CA-02	m2	1.05	84.07	88.27		
		不锈钢钉 304	kg	0.0106	10.62	0.11		
		地毯胶垫	m2	1.05	10.62	11.15		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	2.65	0.05		
		地毯烫带	m	0.6562	1.06	0.7		
		地毯木条	m	1.0937	4.42	4.83		
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	3.54	0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	13.27	0.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2661	1	0.27		
	机械							

项目编码	011104001014	项目名称	地毯楼地面（CA-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-67换	楼地面化纤地毯 固定带胶垫	100m2	0.01	3860.85	10670.04	0	1555.16	38.6085	106.7004	0	15.5516
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002342	3459.54	0	0	915.46	8.10224268	0	0	2.14400732
小计								46.71074268	106.7004	0	17.69560732
清单项目综合单价											171.10675000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.10007	1	8.1		
		普工人工费	元	4.00305	1.3916	5.57		
		技工人工费	元	8.77194	1.3625	11.95		
		高级技工人工费	元	15.26651	1.3812	21.09		
	材料	6mm±0.5mm厚咖色地毯CA-03	m2	1.05	84.07	88.27		
		不锈钢钉 304	kg	0.0106	10.62	0.11		
		地毯胶垫	m2	1.05	10.62	11.15		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	2.65	0.05		
		地毯烫带	m	0.6562	1.06	0.7		
		地毯木条	m	1.0937	4.42	4.83		
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	3.54	0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	13.27	0.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2661	1	0.27		
	机械							

项目编码	011104001015	项目名称	地毯楼地面（CA-04）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-67换	楼地面化纤地毯 固定带胶垫	100m2	0.01	3860.85	10670.04	0	1555.16	38.6085	106.7004	0	15.5516
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.022947	353	0	0	93.41	8.100291	0	0	2.14347927
小计								46.708791	106.7004	0	17.69507927
清单项目综合单价											171.10427027

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.100046	1	8.1		
		普工人工费	元	4.00305	1.3916	5.57		
		技工人工费	元	8.77194	1.3625	11.95		
		高级技工人工费	元	15.26651	1.3812	21.09		
	材料	6mm±0.5mm厚浅咖色地毯CA-04	m2	1.05	84.07	88.27		
		不锈钢钉 304	kg	0.0106	10.62	0.11		
		地毯胶垫	m2	1.05	10.62	11.15		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	2.65	0.05		
		地毯烫带	m	0.6562	1.06	0.7		
		地毯木条	m	1.0937	4.42	4.83		
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	3.54	0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	13.27	0.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2661	1	0.27		
	机械							

项目编码	011104001016	项目名称	地毯楼地面（CA-05）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-67换	楼地面化纤地毯 固定带胶垫	100m2	0.01	3860.85	10670.04	0	1555.16	38.6085	106.7004	0	15.5516
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001343	6032.77	0	0	1596.39	8.10201011	0	0	2.14395177
小计								46.71051011	106.7004	0	17.69555177
清单项目综合单价											171.10646188

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.10007	1	8.1		
		普工人工费	元	4.00305	1.3916	5.57		
		技工人工费	元	8.77194	1.3625	11.95		
		高级技工人工费	元	15.26651	1.3812	21.09		
	材料	6mm±0.5mm厚办公地毯CA-05	m2	1.05	84.07	88.27		
		不锈钢钉 304	kg	0.0106	10.62	0.11		
		地毯胶垫	m2	1.05	10.62	11.15		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	2.65	0.05		
		地毯烫带	m	0.6562	1.06	0.7		
		地毯木条	m	1.0937	4.42	4.83		
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	3.54	0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	13.27	0.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2661	1	0.27		
	机械							

项目编码	011104001017	项目名称	地毯楼地面（CA-06）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-67换	楼地面化纤地毯 固定带胶垫	100m2	0.01	3860.85	10670.04	0	1555.16	38.6085	106.7004	0	15.5516

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005401	1499.89	0	0	396.9	8.10090589	0	0	2.1436569	
小计								46.70940589	106.7004	0	17.6952569	
清单项目综合单价											171.10506279	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	8.10007	1		8.1		
		普工人工费				元	4.00305	1.3916		5.57		
		技工人工费				元	8.77194	1.3625		11.95		
		高级技工人工费				元	15.26651	1.3812		21.09		
	材料	6mm±0.5mm厚浅色地毯CA-06				m2	1.05	84.07		88.27		
		不锈钢钉 304				kg	0.0106	10.62		0.11		
		地毯胶垫				m2	1.05	10.62		11.15		
		木螺钉 M5×30mm				10个	0.0204	2.65		0.05		
		地毯烫带				m	0.6562	1.06		0.7		
		地毯木条				m	1.0937	4.42		4.83		
		铝合金压条(综合)				m	0.0977	3.54		0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂				kg	0.0729	13.27		0.97		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2661	1		0.27		
	机械											
项目编码	011104001018	项目名称	地毯楼地面（CA-07）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-67换	楼地面化纤地毯 固定带胶垫	100m2	0.01	3860.85	10670.04	0	1555.16	38.6085	106.7004	0	15.5516	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.009913	817.14	0	0	216.23	8.10030882	0	0	2.14348799	
小计								46.70880882	106.7004	0	17.69508799	
清单项目综合单价											171.10429681	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	8.100119	1		8.1		
		普工人工费				元	4.00305	1.3916		5.57		
		技工人工费				元	8.77194	1.3625		11.95		
		高级技工人工费				元	15.26651	1.3812		21.09		
	材料	6mm±0.5mm厚办公地毯CA-07				m2	1.05	84.07		88.27		
		不锈钢钉 304				kg	0.0106	10.62		0.11		
		地毯胶垫				m2	1.05	10.62		11.15		
		木螺钉 M5×30mm				10个	0.0204	2.65		0.05		
		地毯烫带				m	0.6562	1.06		0.7		
		地毯木条				m	1.0937	4.42		4.83		
		铝合金压条(综合)				m	0.0977	3.54		0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂				kg	0.0729	13.27		0.97		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2661	1		0.27		
	机械											
项目编码	011104002001	项目名称	木地板地面（WD-03）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-74换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木基层上	100m2	0.01	2601.7	42198.68	7.38	2798.93	26.017	421.9868	0.0738	27.9893	
020002-69换	木（竹）地板 木基层	100m2	0.01	1072.56	2454.75	12.41	407.44	10.7256	24.5475	0.1241	4.0744	
020003-23	木地板型钢骨架	t	0.045582	4089.69	4938.71	849.11	1389.83	186.4162496	225.1162792	38.70413202	63.35123106	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.039809	1176.07	0	205.02	325.86	46.81817063	0	8.16164118	12.97216074	
小计								269.9770202	671.6505792	47.0636732	108.3870918	
清单项目综合单价											1097.07836443	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	46.818073	1		46.82		
		普工人工费				元	23.134474	1.3916		32.19		
		技工人工费				元	50.70171	1.3625		69.08		
		高级技工人工费				元	88.242499	1.3812		121.88		
	材料	型钢(综合)				t	0.048316	4329.2		209.17		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	1.067284	7.63		8.14		
		氧气(工业用)				m3	0.246139	17.33		4.27		
		乙炔气				m3	0.100279	13.01		1.3		
		12mm厚阻燃夹板				m2	1.05	21		22.05		
		910*127*15mm厚实木复合地板WD-03				m2	1.05	393.81		413.5		
		防潮漆				kg	0.1316	15.04		1.98		
		煤油				kg	0.026	6.02		0.16		
		氟化钠				kg	0.1134	2.65		0.3		
		CX404胶				kg	0.7	10.62		7.43		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.342421	1		3.34		
	机械	降效增加机械费				元	8.161624	1		8.16		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.219656	176.2		38.7		
		木工压刨床 刨削宽度B（mm）/面数 B=600/单面				台班	0.0031	37.59		0.12		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.0032	25.46		0.08		
项目编码	011103001001	项目名称	地胶板地面（OT-02）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-61换	楼地面橡胶板面层	100m2	0.01	2971.72	11250.74	0	1348.91	29.7172	112.5074	0	13.4891	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004246	1468.39	0	0	388.57	6.23478394	0	0	1.64986822	
小计								35.95198394	112.5074	0	15.13896822	
清单项目综合单价											163.59835216	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	6.234672	1		6.23		
		普工人工费				元	3.08079	1.3916		4.29		
		技工人工费				元	6.75249	1.3625		9.2		
		高级技工人工费				元	11.75042	1.3812		16.23		
	材料	7.5mm厚暖色运动地胶OT-02				m2	1.05	100		105		
		氯丁橡胶胶粘剂				kg	0.5446	13.27		7.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2806	1		0.28		
	机械											
项目编码	011103001002	项目名称	地胶板地面（OT-03）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-61换	楼地面橡胶板面层	100m2	0.01	2971.72	11250.74	0	1348.91	29.7172	112.5074	0	13.4891	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.017925	347.83	0	0	92.05	6.23485275	0	0	1.64999625	
小计								35.95205275	112.5074	0	15.13909625	
清单项目综合单价											163.59854900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	6.23463	1		6.23		
		普工人工费				元	3.08079	1.3916		4.29		
		技工人工费				元	6.75249	1.3625		9.2		
		高级技工人工费				元	11.75042	1.3812		16.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	7.5mm厚蓝灰色运动地胶QT-03		m2	1.05	100	105		
		氯丁橡胶胶粘剂		kg	0.5446	13.27	7.23		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2806	1	0.28		
	机械								

项目编码	011104001019	项目名称	地胶板地面（QT-07）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-61换	楼地面橡胶板面层	100m2	0.01	2971.72	9108.64	0	1241.81	29.7172	91.0864	0	12.4181
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003763	1656.86	0	0	438.44	6.23476418	0	0	1.64984972
小计								35.95196418	91.0864	0	14.06794972

清单项目综合单价	141.10631390

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.234657	1	6.23		
		普工人工费	元	3.08079	1.3916	4.29		
		技工人工费	元	6.75249	1.3625	9.2		
		高级技工人工费	元	11.75042	1.3812	16.23		
	材料	2.5mm厚灰色编织地胶QT-07	m2	1.05	79.65	83.63		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.5446	13.27	7.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2271	1	0.23		
	机械							

项目编码	011101003001	项目名称	自流平楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-31+020002-32*6	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:10)	100m2	0.01	5481.54	513.69	18.25	1477.51	54.8154	5.1369	0.1825	14.7751
020002-10	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1705.38	1838.52	96.94	550.13	17.0538	18.3852	0.9694	5.5013
020002-8	轻质混凝土垫层	10m3	0.015	1114.91	4081.37	9.82	499.8	16.72365	61.22055	0.1473	7.497
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.014578	1275.05	0	18.7	338.74	18.5876789	0	0.2726086	4.93815172
小计								107.1805289	84.74265	1.5718086	32.71155172

清单项目综合单价	226.20653922

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	18.586735	1	18.59		
		普工人工费	元	10.44505	1.3916	14.54		
		技工人工费	元	23.82536	1.3625	32.46		
		高级技工人工费	元	30.115385	1.3812	41.6		
	材料	陶粒混凝土	m3	0.153	398.23	60.93		
		干混地面砂浆 M20	t	0.04463	407.08	18.17		
		界面剂	kg	0.204	8.85	1.81		
		水	m3	0.10162	4.62	0.47		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.0102	309.73	3.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2113	1	0.21		
	机械	降效增加机械费	元	0.272595	1	0.27		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.01185	12.43	0.15		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00505	228.1	1.15		

项目编码	010904002003	项目名称	地面防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1662.71	4716.51	0	675.81	16.6271	47.1651	0	6.7581
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-377.87	-1169.86	0	-158.49	-3.7787	-11.6986	0	-1.5849
010004-47+010004-48*(-3)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	790.31	1048.13	0	261.54	7.9031	10.4813	0	2.6154
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003925	1109.23	0	0	293.53	4.35372775	0	0	1.15210525
小计								25.10522775	45.9478	0	8.94070525

清单项目综合单价	79.99373300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.353678	1	4.35		
		普工人工费	元	2.64271	1.3916	3.68		
		技工人工费	元	12.5313	1.3625	17.07		
	材料	水	m3	0.0008	4.62	0		
		聚合物防水砂浆	kg	4.0365	2.57	10.37		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.4582	13.42	32.99		
		二甲苯	kg	0.1143	16.59	1.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.685	1	0.69		
	机械							

项目编码	011502001010	项目名称	金属收边条（MT-02）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	531.91	5291.62	0	405.33	5.3191	52.9162	0	4.0533
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.010791	103.41	0	0	27.37	1.11589731	0	0	0.29534967
小计								6.43499731	52.9162	0	4.34864967

清单项目综合单价	63.69984698

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.115895	1	1.12		
		普工人工费	元	0.38293	1.3916	0.53		
		技工人工费	元	1.27061	1.3625	1.73		
		高级技工人工费	元	2.21185	1.3812	3.06		
	材料	5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)收口条MT-02	m	1.06	48.67	51.59		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.29	0.05		
		万能胶	kg	0.01512	15.49	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0376	1	1.04		
	机械							

项目编码	011502001011	项目名称	金属收边条（MT-02）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	531.91	4215.82	0	351.54	5.3191	42.1582	0	3.5154
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002887	386.65	0	0	102.31	1.11625855	0	0	0.29536897
小计								6.43535855	42.1582	0	3.81076897

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									52.40432752
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	1.115937	1	1.12		
		普工人工费		元	0.38293	1.3916	0.53		
		技工人工费		元	1.27061	1.3625	1.73		
		高级技工人工费		元	2.21185	1.3812	3.06		
	材料	(20+15)*5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)收口条MT-02		m	1.06	38.72	41.04		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.042	1.29	0.05		
		万能胶		kg	0.01512	15.49	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.8266	1	0.83		
	机械								
项目编码	011302002001	项目名称	石膏板吊顶天棚（跌级）			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ(跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.01	2061.23	1525.58	0	621.73	20.6123	15.2558	0	6.2173
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ(跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1648.99	1525.58	0	512.63	16.4899	15.2558	0	5.1263
020004-19	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	3225.77	2963.93	668.6	1049.58	32.2577	29.6393	6.686	10.4958
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000634	22957.06	0	2212.96	6233.04	14.55477604	0	1.40301664	3.95174736
小计								83.91467604	60.1509	8.08901664	25.79114736
清单项目综合单价									177.94574004
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	14.551704	1	14.55		
		普工人工费		元	7.190049	1.3916	10.01		
		技工人工费		元	15.762024	1.3625	21.48		
		高级技工人工费		元	27.424399	1.3812	37.88		
	材料	铁件(综合)		kg	0.4271	6.16	2.63		
		六角螺栓（综合）		kg	0.018	6.19	0.11		
		射钉		10个	0.155	0.88	0.14		
		吊杆		kg	0.33719	4.87	1.64		
		杉木板材（综合）		m3	0.0007	1946.9	1.36		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(跌级)		m2	1.05	22.12	23.23		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm		m	0.0612	3.86	0.24		
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.47352	8.85	4.19		
		纸面石膏板 δ=9.5mm		m2	2.1	12.39	26.02		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.5955	1	0.6		
	机械	降效增加机械费		元	1.402721	1	1.4		
		电动切割机		台班	0.03207	208.48	6.69		
项目编码	011302001006	项目名称	石膏板吊顶天棚（平级）			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1873.85	1525.58	0	572.13	18.7385	15.2558	0	5.7213
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1499.08	1525.58	0	472.96	14.9908	15.2558	0	4.7296
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2726.22	2261.56	564.98	874.87	27.2622	22.6156	5.6498	8.7487
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007374	1735.52	0	160.77	470.75	12.79772448	0	1.18551798	3.4713105
小计								73.78922448	53.1272	6.83531798	22.6709105
清单项目综合单价									156.42265296
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	12.795989	1	12.8		
		普工人工费		元	6.32244	1.3916	8.8		
		技工人工费		元	13.859708	1.3625	18.88		
		高级技工人工费		元	24.116354	1.3812	33.31		
	材料	铁件(综合)		kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）		kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉		10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆		kg	0.2248	4.87	1.09		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2	1.05	17.7	18.59		
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.47352	8.85	4.19		
		纸面石膏板 δ=9.5mm		m2	2.1	12.39	26.02		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.5259	1	0.53		
	机械	降效增加机械费		元	1.185357	1	1.19		
		电动切割机		台班	0.0271	208.48	5.65		
项目编码	011302001007	项目名称	造型石膏板吊顶天棚			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ(拱(弧)形天棚的基层或面层:人工*1.3)	100m2	0.01	2436.01	2088.71	0	749.05	24.3601	20.8871	0	7.4905
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上 ˉ(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8,拱(弧)形天棚的基层或面层:人工*1.3)	100m2	0.01	1865.52	2596.24	0	623.46	18.6552	25.9624	0	6.2346
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2726.22	2261.56	564.98	874.87	27.2622	22.6156	5.6498	8.7487
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005963	2472.9	0	198.8	668.58	14.7459027	0	1.1854444	3.98674254
小计								85.0234027	69.4651	6.8352444	26.46054254
清单项目综合单价									187.78428964
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	14.744217	1	14.74		
		普工人工费		元	7.283974	1.3916	10.14		
		技工人工费		元	15.970196	1.3625	21.76		
		高级技工人工费		元	27.788819	1.3812	38.38		
	材料	铁件(综合)		kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）		kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉		10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆		kg	0.2248	4.87	1.09		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2	1.05	17.7	18.59		
		9mm厚不燃板		m2	1.5	15.74	23.61		

工程量清单综合单价分析表

		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	8.85	4.19		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	1.5	12.39	18.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6878	1	0.69		
	机械	降效增加机械费	元	1.185309	1	1.19		
		电动切割机	台班	0.0271	208.48	5.65		

项目编码	011302001008	项目名称	铝板吊顶（MT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	5490.43	27529.37	0	2829.34	54.9043	275.2937	0	28.2934
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1793.77	2596.24	0	604.48	17.9377	25.9624	0	6.0448
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2726.22	2261.56	564.98	874.87	27.2622	22.6156	5.6498	8.7487
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001858	11305.09	0	638.05	3037.15	21.00485722	0	1.1854969	5.6430247
小计								121.1090572	323.8717	6.8352969	48.7299247
清单项目综合单价											500.54597882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	21.001858	1	21		
		普工人工费	元	10.37858	1.3916	14.44		
		技工人工费	元	22.74374	1.3625	30.99		
		高级技工人工费	元	39.58383	1.3812	54.67		
	材料	2mm厚木纹铝板（MT-01）	m2	1.2	225.66	270.79		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.2248	4.87	1.09		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.11	1.78		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.23676	8.85	2.1		
		9mm厚不燃板	m2	1.5	15.74	23.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.2067	1	3.21		
	机械	降效增加机械费	元	1.185328	1	1.19		
		电动切割机	台班	0.0271	208.48	5.65		

项目编码	011302001009	项目名称	铝板吊顶（MT-07）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	5490.43	27708.85	0	2838.32	54.9043	277.0885	0	28.3832
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1793.77	2596.24	0	604.48	17.9377	25.9624	0	6.0448
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2726.22	2261.56	564.98	874.87	27.2622	22.6156	5.6498	8.7487
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001978	10618.96	0	599.33	2852.82	21.00430288	0	1.18547474	5.64287796
小计								121.1085029	325.6665	6.83527474	48.81957796
清单项目综合单价											502.42985558

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	21.001859	1	21		
		普工人工费	元	10.37858	1.3916	14.44		
		技工人工费	元	22.74374	1.3625	30.99		
		高级技工人工费	元	39.58383	1.3812	54.67		
	材料	2mm厚浅色铝板（MT-07）	m2	1.1	247.79	272.57		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.23676	8.85	2.1		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.11	1.78		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.2248	4.87	1.09		
		9mm厚不燃板	m2	1.5	15.74	23.61		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.2245	1	3.22		
	机械	降效增加机械费	元	1.185337	1	1.19		
		电动切割机	台班	0.0271	208.48	5.65		

项目编码	011302007001	项目名称	软膜吊顶（OT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-133换	成品软膜吊顶 矩形	100m2	0.009301	4772.32	34096.3	655.25	3014.5	44.38734832	317.1258863	6.09448025	28.0378645
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.003901	5490.43	25250.2	0	2715.38	21.41816743	98.5010302	0	10.59269738
020004-158	天棚基层板满刷白乳胶	100m2	0.0132	660.02	187.71	0	184.04	8.712264	2.477772	0	2.429328
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.013901	1873.85	1525.58	0	572.13	26.04838885	21.20708758	0	7.95317913
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上 `（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.017	1435.02	2596.24	0	509.55	24.39534	44.13608	0	8.66235
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.004056	4736.31	5042.08	805.23	1562.97	19.21047336	20.45067648	3.26601288	6.33940632
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2726.22	2261.56	564.98	874.87	27.2622	22.6156	5.6498	8.7487
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007374	4877.83	0	427.09	1321.29	35.96911842	0	3.14936166	9.74319246
小计								207.4033004	526.5179326	18.15965479	82.50671779
清单项目综合单价											834.58760552

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	35.964241	1	35.96		
		普工人工费	元	18.874059	1.3916	26.27		
		技工人工费	元	38.662837	1.3625	52.68		
		高级技工人工费	元	66.955246	1.3812	92.48		
	材料	六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59		
		型钢(综合)	t	0.004258	4329.2	18.43		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.592052	0.49	0.29		
		合金钢钻头 20mm	个	0.010138	30.97	0.31		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.090223	7.97	0.72		
		氧气(工业用)	m3	0.021614	17.33	0.37		
		乙炔气	m3	0.008678	13.01	0.11		
		白乳胶	kg	0.277198	8.85	2.45		
		9mm厚不燃板	m2	2.549989	15.74	40.14		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.731594	8.85	6.47		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	1.459533	12.39	18.08		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.624051	1.11	0.69		
		2mm厚木纹铝板（MT-01）	m2	0.429035	225.66	96.82		
		双层透光膜（OT-01）	m2	0.976532	318.58	311.1		
		铁件(综合)	kg	0.630694	6.16	3.89		

工程量清单综合单价分析表

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		射钉	10个	0.246403	0.88	0.22		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.091729	2.21	0.2		
		吊杆	kg	0.46232	4.87	2.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.212616	1	5.21		
	机械	降效增加机械费	元	3.148935	1	3.15		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.018532	176.2	3.27		
	机械	电动切割机	台班	0.056331	208.48	11.74		

项目编码	011302007002	项目名称	软膜吊顶（OT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
020004-133换	成品软膜吊顶 矩形	100m2	0.01	4772.32	34096.3	655.25	3014.5	47.7232	340.963	6.5525	30.145
020004-158	天棚基层板满刷白乳胶	100m2	0.0129	660.02	187.71	0	184.04	8.514258	2.421459	0	2.374116
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.013101	1873.85	1525.58	0	572.13	24.54930885	19.98662358	0	7.49547513
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上 ^（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.013101	1435.02	2596.24	0	509.55	18.80019702	34.01334024	0	6.67561455
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2726.22	2261.56	564.98	874.87	27.2622	22.6156	5.6498	8.7487
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003688	7216.74	0	694.23	1959.3	26.61533712	0	2.56032024	7.2258984
小计								153.464501	420.0000228	14.76262024	62.66480408
清单项目综合单价								650.89194813			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	26.612361	1	26.61		
	人工	普工人工费	元	13.287515	1.3916	18.49		
	人工	技工人工费	元	28.590316	1.3625	38.95		
	人工	高级技工人工费	元	50.247108	1.3812	69.4		
	材料	六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.620319	8.85	5.49		
	材料	9mm厚不燃板	m2	1.965023	15.74	30.93		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	1.375516	12.39	17.04		
	材料	白乳胶	kg	0.270898	8.85	2.4		
	材料	铁件(综合)	kg	0.64805	6.16	3.99		
	材料	双层透光膜（OT-01）	m2	1.05	318.58	334.51		
	材料	射钉	10个	0.25343	0.88	0.22		
	材料	半圆头螺钉(综合)	10个	0.09863	2.21	0.22		
	材料	吊杆	kg	0.48019	4.87	2.34		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	4.158411	1	4.16		
	机械	降效增加机械费	元	2.560034	1	2.56		
	机械	电动切割机	台班	0.05853	208.48	12.2		

项目编码	011302001010	项目名称	玻纤板吊顶（OT-04）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	3435.5	9481.71	0	1383.19	34.355	94.8171	0	13.8319
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1793.77	2596.24	0	604.48	17.9377	25.9624	0	6.0448
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2726.22	2261.56	564.98	874.87	27.2622	22.6156	5.6498	8.7487
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002509	6653.71	0	472.53	1794.48	16.69415839	0	1.18557777	4.50235032
小计								96.24905839	143.3951	6.83537777	33.12775032
清单项目综合单价								279.60728648			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	16.690606	1	16.69		
	人工	普工人工费	元	8.24758	1.3916	11.48		
	人工	技工人工费	元	18.07817	1.3625	24.63		
	人工	高级技工人工费	元	31.45541	1.3812	43.45		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
	材料	六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
	材料	射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
	材料	吊杆	kg	0.2248	4.87	1.09		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59		
	材料	9mm厚不燃板	m2	1.5	15.74	23.61		
	材料	灰色玻纤板（OT-04）	m2	1.02	79.65	81.24		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.09476	8.85	9.69		
	材料	万能胶	kg	0.3255	15.49	5.04		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4198	1	1.42		
	机械	降效增加机械费	元	1.185325	1	1.19		
	机械	电动切割机	台班	0.0271	208.48	5.65		

项目编码	011302001011	项目名称	石材吊顶（ST-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
020003-59换	挂贴石材 柱、梁面	100m2	0.01	10740.62	224758.11	26.43	14081.97	107.4062	2247.5811	0.2643	140.8197
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.035793	4736.31	5042.08	805.23	1562.97	169.5267438	180.4711694	28.82159739	55.94338521
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.023425	2480.31	0	260.5	674.96	58.10126175	0	6.1022125	15.810938
小计								335.0342056	2428.052269	35.18810989	212.5740232
清单项目综合单价								3010.84860812			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	58.100492	1	58.1		
	人工	普工人工费	元	37.205524	1.3916	51.78		
	人工	技工人工费	元	62.482883	1.3625	85.13		
	人工	高级技工人工费	元	101.378952	1.3812	140.02		
	材料	型钢(综合)	t	0.037583	4329.2	162.7		
	材料	不锈钢螺栓 M10×15mm	个	5.225767	0.49	2.56		
	材料	合金钢钻头 20mm	个	0.089482	30.97	2.77		
	材料	电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.796357	7.97	6.35		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.190776	17.33	3.31		
	材料	乙炔气	m3	0.076597	13.01	1		
	材料	20mm厚红色石材（ST-03）	m2	1.06	2079.65	2204.43		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	12.968783	1	12.97		
	材料	圆钢(HPB300) Φ10mm以外	kg	1.483	4.17	6.18		
	材料	铁件(综合)	kg	0.306	6.16	1.88		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	5.2887	1.11	5.87		
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.0139	7.63	0.11		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.052	344.7	17.92		
	机械	降效增加机械费	元	6.102132	1	6.1		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.165074	176.2	29.09		

项目编码	011302001012	项目名称	金属网吊顶（MT-06）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-115换	金属网天棚 安装在明龙骨上	100m2	0.01	3348.08	35193.75	0	2645.66	33.4808	351.9375	0	26.4566
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007664	916.6	0	0	242.55	7.0248224	0	0	1.8589032
小计								40.5056224	351.9375	0	28.3155032
清单项目综合单价											420.75862560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.024293	1	7.02		
		普工人工费	元	3.47243	1.3916	4.83		
		技工人工费	元	7.60786	1.3625	10.37		
		高级技工人工费	元	13.23698	1.3812	18.28		
	材料	金属网饰面（MT-06）	m2	1.05	331.86	348.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.4845	1	3.48		
	机械							

项目编码	011302001013	项目名称	侧封板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	1087.83	1475.89	0	361.65	10.8783	14.7589	0	3.6165
020003-36换	胶合板基层 墙面 "（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	947.44	1794.56	315.04	362.96	9.4744	17.9456	3.1504	3.6296
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2226.56	3511.63	0	764.78	22.2656	35.1163	0	7.6478
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.022697	393.95	0	29.12	106.33	8.94148315	0	0.66093664	2.41337201
小计								51.55978315	67.8208	3.81133664	17.30727201
清单项目综合单价											140.49919180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.941217	1	8.94		
		普工人工费	元	4.419492	1.3916	6.15		
		技工人工费	元	9.682776	1.3625	13.19		
		高级技工人工费	元	16.851434	1.3812	23.28		
	材料	9mm厚不燃板	m2	1.05	15.74	16.53		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	1.06	12.39	13.13		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	8.85	1.48		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1803	1	1.18		
	机械	降效增加机械费	元	0.660917	1	0.66		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	234.23	3.15		

项目编码	011403001010	项目名称	天花涂料（PT-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3280.05	2038.99	0	969.91	32.8005	20.3899	0	9.6991
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2071.46	503.37	0	573.32	20.7146	5.0337	0	5.7332
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001514	7419.56	0	0	1963.37	11.23321384	0	0	2.97254218
小计								64.74831384	25.4236	0	18.40484218
清单项目综合单价											108.57675602

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.227468	1	11.23		
		普工人工费	元	5.54969	1.3916	7.72		
		技工人工费	元	12.15443	1.3625	16.56		
		高级技工人工费	元	21.16398	1.3812	29.23		
	材料	防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.21	4.96		
		肌理涂料（PT-01）	kg	0.44187	45.63	20.16		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00111	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2517	1	0.25		
	机械							

项目编码	011403001011	项目名称	天花涂料（PT-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3280.05	868.82	0	911.41	32.8005	8.6882	0	9.1141
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2071.46	503.37	0	573.32	20.7146	5.0337	0	5.7332
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.025714	436.64	0	0	115.54	11.22776096	0	0	2.97099556
小计								64.74286096	13.7219	0	17.81829556
清单项目综合单价											96.28305652

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.227565	1	11.23		
		普工人工费	元	5.54969	1.3916	7.72		
		技工人工费	元	12.15443	1.3625	16.56		
		高级技工人工费	元	21.16398	1.3812	29.23		
	材料	白色防水无机涂料（PT-02）	kg	0.44187	19.41	8.58		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.21	4.96		
		水	m3	0.00111	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1358	1	0.14		
	机械							

项目编码	011403001012	项目名称	天花涂料（PT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3280.05	868.82	0	911.41	32.8005	8.6882	0	9.1141
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2071.46	503.37	0	573.32	20.7146	5.0337	0	5.7332
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000855	13140.85	0	0	3477.33	11.23542675	0	0	2.97311715
小计								64.75052675	13.7219	0	17.82041715
清单项目综合单价											96.29284390

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.227465	1	11.23		
		普工人工费	元	5.54969	1.3916	7.72		
		技工人工费	元	12.15443	1.3625	16.56		
		高级技工人工费	元	21.16398	1.3812	29.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	白色无机涂料（PT-03）		kg	0.44187	19.41	8.58		
		砂纸		张	0.1	0.42	0.04		
		防水腻子粉(成品)		kg	2.24532	2.21	4.96		
		水		m3	0.00111	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1358	1	0.14		
	机械								

项目编码	011403001013	项目名称	天花涂料（PT-04）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3280.05	2038.99	0	969.91	32.8005	20.3899	0	9.6991
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2071.46	503.37	0	573.32	20.7146	5.0337	0	5.7332
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006798	1651.67	0	0	437.06	11.22805266	0	0	2.97113388
小计								64.74315266	25.4236	0	18.40343388
清单项目综合单价											108.57018654

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.227449	1	11.23		
		普工人工费	元	5.54969	1.3916	7.72		
		技工人工费	元	12.15443	1.3625	16.56		
		高级技工人工费	元	21.16398	1.3812	29.23		
	材料	暖色肌理涂料（PT-04）	kg	0.44187	45.63	20.16		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.21	4.96		
		水	m3	0.00111	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2517	1	0.25		
	机械							

项目编码	010810002010	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.001451	15859.41	77289.45	0	8061.19	23.01200391	112.146992	0	11.69678669
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002661	1813.71	0	0	479.94	4.82628231	0	0	1.27712034
小计								27.83828622	112.146992	0	12.97390703
清单项目综合单价											152.95918520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.82498	1	4.82		
		普工人工费	元	2.384912	1.3916	3.32		
		技工人工费	元	5.22535	1.3625	7.12		
		高级技工人工费	元	9.093299	1.3812	12.56		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.079177	8.85	0.7		
		2mm厚木纹铝板（MT-01）	m2	0.456788	225.66	103.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.10969	1	1.11		
		9mm厚不燃板	m2	0.456788	15.74	7.19		
	机械							

项目编码	010810002011	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.003201	7035.46	47034.44	0	4213.45	22.52050746	150.5572424	0	13.48725345
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.019771	238.97	0	0	63.24	4.72467587	0	0	1.25031804
小计								27.24518333	150.5572424	0	14.73757149
清单项目综合单价											192.53999726

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.724595	1	4.72		
		普工人工费	元	2.335137	1.3916	3.25		
		技工人工费	元	5.116584	1.3625	6.97		
		高级技工人工费	元	8.904346	1.3812	12.3		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.163116	8.85	1.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.490613	1	1.49		
		2mm厚浅色铝板（MT-07）	m2	0.560152	247.79	138.8		
		9mm厚不燃板	m2	0.560152	15.74	8.82		
	机械							

项目编码	010810002012	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0073	7035.46	4835.38	0	2103.49	51.358858	35.298274	0	15.355477
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.017468	616.84	0	0	163.23	10.77496112	0	0	2.85130164
小计								62.13381912	35.298274	0	18.20677864
清单项目综合单价											115.63887176

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.774498	1	10.77		
		普工人工费	元	5.325265	1.3916	7.41		
		技工人工费	元	11.668337	1.3625	15.9		
		高级技工人工费	元	20.306305	1.3812	28.05		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.554847	12.39	31.65		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.371986	8.85	3.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.349503	1	0.35		
	机械							

项目编码	010810002013	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0047	7035.46	4835.38	0	2103.49	33.066662	22.726286	0	9.886403
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005888	1178.17	0	0	311.77	6.93706496	0	0	1.83570176
小计								40.00372696	22.726286	0	11.72210476
清单项目综合单价											74.45211772

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	6.936941	1	6.94		
		普工人工费	元	3.428594	1.3916	4.77		
		技工人工费	元	7.512489	1.3625	10.24		
		高级技工人工费	元	13.073918	1.3812	18.06		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.239498	8.85	2.12		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	1.644901	12.39	20.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.225022	1	0.23		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010810002014	项目名称	灯槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0042	7035.46	5427.49	0	2133.1	29.548932	22.795458	0	8.95902
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.009079	682.82	0	0	180.69	6.19932278	0	0	1.64048451
小计								35.74825478	22.795458	0	10.59950451
清单项目综合单价											69.14321729
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	6.199001	1	6.2		
		普工人工费				元	3.063836	1.3916	4.26		
		技工人工费				元	6.713256	1.3625	9.15		
		高级技工人工费				元	11.683021	1.3812	16.14		
	材料	9mm厚不燃板				m2	0.734952	15.74	11.57		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.214018	8.85	1.89		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2	0.734952	12.39	9.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.225693	1	0.23		
	机械										
项目编码	010810002015	项目名称	灯槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0047	7035.46	5427.49	0	2133.1	33.066662	25.509203	0	10.02557
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.02	346.87	0	0	91.79	6.9374	0	0	1.8358
小计								40.004062	25.509203	0	11.86137
清单项目综合单价											77.37463500
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	6.9374	1	6.94		
		普工人工费				元	3.4288	1.3916	4.77		
		技工人工费				元	7.512941	1.3625	10.24		
		高级技工人工费				元	13.074704	1.3812	18.06		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.239512	8.85	2.12		
		9mm厚不燃板				m2	0.8225	15.74	12.95		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2	0.8225	12.39	10.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.252578	1	0.25		
	机械										
项目编码	010810002016	项目名称	灯槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.00245	15859.41	36747.6	0	6034.09	38.8555545	90.03162	0	14.7835205
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.02	407.6	0	0	107.86	8.152	0	0	2.1572
小计								47.0075545	90.03162	0	16.9407205
清单项目综合单价											153.97989500
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	8.152	1	8.15		
		普工人工费				元	4.029346	1.3916	5.61		
		技工人工费				元	8.82831	1.3625	12.03		
		高级技工人工费				元	15.363271	1.3812	21.22		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.13377	8.85	1.18		
		9mm厚不燃板				m2	0.77175	15.74	12.15		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2	0.77175	12.39	9.56		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.891408	1	0.89		
		亚克力饰面（GL-08）				m2	0.77175	85.84	66.25		
	机械										
项目编码	010810002017	项目名称	窗帘盒			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-82换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	266.88	191.56	0	80.2	26.688	19.156	0	8.02
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.011891	470.89	0	0	124.61	5.59935299	0	0	1.48173751
小计								32.28735299	19.156	0	9.50173751
清单项目综合单价											60.94509050
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	5.599168	1	5.6		
		普工人工费				元	4.7802	1.3916	6.65		
		技工人工费				元	11.9541	1.3625	16.29		
		高级技工人工费				元	2.7143	1.3812	3.75		
	材料	9mm厚不燃板				m2	0.4704	15.74	7.4		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2	0.9408	12.39	11.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.095	1	0.1		
	机械										
项目编码	011502001012	项目名称	金属收边条（MT-01）			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	531.91	1680.41	0	224.77	5.3191	16.8041	0	2.2477
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003251	343.31	0	0	90.84	1.11610081	0	0	0.29532084
小计								6.43520081	16.8041	0	2.54302084
清单项目综合单价											25.78232165
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.115947	1	1.12		
		普工人工费				元	0.38293	1.3916	0.53		
		技工人工费				元	1.27061	1.3625	1.73		
		高级技工人工费				元	2.21185	1.3812	3.06		
	材料	(18+5+18+5)*1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)收口条MT-02				m	1.06	15.27	16.19		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.042	1.29	0.05		
		万能胶				kg	0.01512	15.49	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3295	1	0.33		
	机械										
项目编码	011502001013	项目名称	金属收边条（MT-01）			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	531.91	1680.41	0	224.77	5.3191	16.8041	0	2.2477	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.011272	99.01	0	0	26.2	1.11604072	0	0	0.2953264	
小计								6.43514072	16.8041	0	2.5430264	
清单项目综合单价												25.78226712
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.115983	1		1.12		
		普工人工费				元	0.38293	1.3916		0.53		
		技工人工费				元	1.27061	1.3625		1.73		
		高级技工人工费				元	2.21185	1.3812		3.06		
	材料	(18+5+18+5)*1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)收口条MT-02				m	1.06	15.27		16.19		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.042	1.29		0.05		
		万能胶				kg	0.01512	15.49		0.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3295	1		0.33		
	机械											
项目编码	011502001014	项目名称	金属收边条（MT-02）					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	531.91	1680.41	0	224.77	5.3191	16.8041	0	2.2477	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001799	620.63	0	0	164.23	1.11651337	0	0	0.29544977	
小计								6.43561337	16.8041	0	2.54314977	
清单项目综合单价												25.78286314
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.11594	1		1.12		
		普工人工费				元	0.38293	1.3916		0.53		
		技工人工费				元	1.27061	1.3625		1.73		
		高级技工人工费				元	2.21185	1.3812		3.06		
	材料	(18+5+18+5)*1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)收口条MT-02				m	1.06	15.27		16.19		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.042	1.29		0.05		
		万能胶				kg	0.01512	15.49		0.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3295	1		0.33		
	机械											
项目编码	011502001015	项目名称	金属收边条（MT-02）					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	531.91	1680.41	0	224.77	5.3191	16.8041	0	2.2477	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005471	203.98	0	0	53.97	1.11597458	0	0	0.29526987	
小计								6.43507458	16.8041	0	2.54296987	
清单项目综合单价												25.78214445
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.115925	1		1.12		
		普工人工费				元	0.38293	1.3916		0.53		
		技工人工费				元	1.27061	1.3625		1.73		
		高级技工人工费				元	2.21185	1.3812		3.06		
	材料	(18+5+18+5)*1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)收口条MT-02				m	1.06	15.27		16.19		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.042	1.29		0.05		
		万能胶				kg	0.01512	15.49		0.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3295	1		0.33		
	机械											
项目编码	011502001016	项目名称	金属收边条（MT-07）					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	531.91	1680.41	0	224.77	5.3191	16.8041	0	2.2477	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006937	160.87	0	0	42.57	1.11595519	0	0	0.29530809	
小计								6.43505519	16.8041	0	2.54300809	
清单项目综合单价												25.78216328
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.115913	1		1.12		
		普工人工费				元	0.38293	1.3916		0.53		
		技工人工费				元	1.27061	1.3625		1.73		
		高级技工人工费				元	2.21185	1.3812		3.06		
	材料	(18+5+18+5)*1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)收口条MT-02				m	1.06	15.27		16.19		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.042	1.29		0.05		
		万能胶				kg	0.01512	15.49		0.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3295	1		0.33		
	机械											
项目编码	010810002018	项目名称	风口					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-140换	天棚灯片 分光铝格栅	100m2	0.01	2938.4	35072.86	0	2531.2	29.384	350.7286	0	25.312	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.022223	277.41	0	0	73.41	6.16488243	0	0	1.63139043	
小计								35.54888243	350.7286	0	26.94339043	
清单项目综合单价												413.22087286
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	6.164667	1		6.16		
		普工人工费				元	3.04702	1.3916		4.24		
		技工人工费				元	6.67565	1.3625		9.1		
		高级技工人工费				元	11.619	1.3812		16.05		
	材料	无边框百叶风口				m2	1.05	330.72		347.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.4726	1		3.47		
	机械											
项目编码	011205001011	项目名称	木饰面墙面（WD-01）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.01	2742.61	29669.51	430.05	2239.96	27.4261	296.6951	4.3005	22.3996	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1184.28	2352.38	315.04	453.52	11.8428	23.5238	3.1504	4.5352	
020003-36换	胶合板基层 墙面 ^（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	947.44	2352.38	315.04	390.85	9.4744	23.5238	3.1504	3.9085	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.013013	785.9	0	170.93	220.18	10.2269167	0	2.22431209	2.86520234	

工程量清单综合单价分析表

小计					58.9702167	343.7427	12.82561209	33.70850234
清单项目综合单价								449.24703113
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.226415	1	10.23		
		普工人工费	元	5.055232	1.3916	7.03		
		技工人工费	元	11.074086	1.3625	15.09		
		高级技工人工费	元	19.273104	1.3812	26.62		
	材料	12mm厚不燃板	m2	2.1	21	44.1		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	7.39	2.07		
		3mm厚浅色木饰面（WD-01）	m2	1.01	292.04	294.96		
		圆钉 L=60mm	kg	0.07646	4.87	0.37		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.02244	13.27	0.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9419	1	1.94		
	机械	降效增加机械费	元	2.224203	1	2.22		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.04526	234.23	10.6		

项目编码	011205001012	项目名称	木饰面墙面（WD-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.01	2742.61	29669.51	430.05	2239.96	27.4261	296.6951	4.3005	22.3996
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1184.28	2352.38	315.04	453.52	11.8428	23.5238	3.1504	4.5352
020003-36换	胶合板基层 墙面 *（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	947.44	2352.38	315.04	390.85	9.4744	23.5238	3.1504	3.9085
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000783	13067.94	0	2842.18	3661.15	10.23219702	0	2.22542694	2.86668045
小计								58.97549702	343.7427	12.82672694	33.70998045
清单项目综合单价											449.25490441
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费		元	10.226345	1		10.23			
		普工人工费		元	5.055232	1.3916		7.03			
		技工人工费		元	11.074086	1.3625		15.09			
		高级技工人工费		元	19.273104	1.3812		26.62			
	材料	3mm厚深色木饰面（WD-02）		m2	1.01	292.04		294.96			
		圆钉 L=60mm		kg	0.07646	4.87		0.37			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.02244	13.27		0.3			
		12mm厚不燃板		m2	2.1	21		44.1			
		聚醋酸乙烯乳液		kg	0.28014	7.39		2.07			
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.9419	1		1.94			
	机械	降效增加机械费		元	2.224154	1		2.22			
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.04526	234.23		10.6			

项目编码	011205001013	项目名称	木饰面墙面（WD-04）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.01	2742.61	29669.51	430.05	2239.96	27.4261	296.6951	4.3005	22.3996
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1184.28	2352.38	315.04	453.52	11.8428	23.5238	3.1504	4.5352
020003-36换	胶合板基层 墙面 *（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	947.44	2352.38	315.04	390.85	9.4744	23.5238	3.1504	3.9085
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.011939	856.56	0	186.3	239.98	10.22646984	0	2.2242357	2.86512122
小计								58.96976984	343.7427	12.8255357	33.70842122
清单项目综合单价											449.24642676
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费		元	10.226361	1		10.23			
		普工人工费		元	5.055232	1.3916		7.03			
		技工人工费		元	11.074086	1.3625		15.09			
		高级技工人工费		元	19.273104	1.3812		26.62			
	材料	3mm厚红色木饰面（WD-04）		m2	1.01	292.04		294.96			
		圆钉 L=60mm		kg	0.07646	4.87		0.37			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.02244	13.27		0.3			
		12mm厚不燃板		m2	2.1	21		44.1			
		聚醋酸乙烯乳液		kg	0.28014	7.39		2.07			
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.9419	1		1.94			
	机械	降效增加机械费		元	2.224212	1		2.22			
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.04526	234.23		10.6			

项目编码	011205001014	项目名称	木饰面墙面（WD-05）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.01	2742.61	29669.51	430.05	2239.96	27.4261	296.6951	4.3005	22.3996
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1184.28	2352.38	315.04	453.52	11.8428	23.5238	3.1504	4.5352
020003-36换	胶合板基层 墙面 *（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	947.44	2352.38	315.04	390.85	9.4744	23.5238	3.1504	3.9085
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00641	1595.62	0	347.04	447.04	10.2279242	0	2.2245264	2.8655264
小计								58.9712242	343.7427	12.8258264	33.7088264
清单项目综合单价											449.24857700
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费		元	10.226367	1		10.23			
		普工人工费		元	5.055232	1.3916		7.03			
		技工人工费		元	11.074086	1.3625		15.09			
		高级技工人工费		元	19.273104	1.3812		26.62			
	材料	3mm厚木饰面拉槽（WD-05）		m2	1.01	292.04		294.96			
		圆钉 L=60mm		kg	0.07646	4.87		0.37			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.02244	13.27		0.3			
		12mm厚不燃板		m2	2.1	21		44.1			
		聚醋酸乙烯乳液		kg	0.28014	7.39		2.07			
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.9419	1		1.94			
	机械	降效增加机械费		元	2.224188	1		2.22			
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.04526	234.23		10.6			

项目编码	011205001015	项目名称	木饰面暗门（WD-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4839.83	41757.47	0	3368.59	48.3983	417.5747	0	33.6859
020004-158换	天棚基层板满刷白乳胶*（墙柱面装饰多层基层板满刷白乳胶:人工*0.9）	100m2	0.01	594.03	187.71	0	166.58	5.9403	1.8771	0	1.6658
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2006.23	2240.49	52.86	646.69	20.0623	22.4049	0.5286	6.4669

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.042391	368.22	0	2.62	97.63	15.60921402	0	0.11106442	4.13863333	
小计								90.01011402	441.8567	0.63966442	45.95723333	
清单项目综合单价											578.46371177	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	15.609156	1		15.61		
		普工人工费				元	14.357508	1.3916		19.98		
		技工人工费				元	25.04495	1.3625		34.12		
		高级技工人工费				元	14.69523	1.3812		20.3		
	材料	成品铰链				个	1.5873	36.26		57.56		
		磁吸装置				个	1.5873	18.29		29.03		
		3mm厚深色木饰面（WD-02）				m2	1	292.04		292.04		
		型钢(综合)				t	0.00428	4329.2		18.53		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.72	1.11		3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.04065	7.63		0.31		
		白乳胶				kg	0.21	8.85		1.86		
		5mm厚水泥纤维板				m2	1	10.62		10.62		
		15mm厚不燃板				m2	1	26.25		26.25		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.6426	1		2.64		
	机械	降效增加机械费				元	0.111064	1		0.11		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.003	176.2		0.53		
项目编码	011203001001	项目名称		干挂石材墙面（ST-01）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝	100m2	0.01	13305.11	90499.38	0	8045.76	133.0511	904.9938	0	80.4576	
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.014997	4089.69	4938.71	849.11	1389.83	61.33308093	74.0688335	12.73410267	20.84328051	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007683	5308.15	0	347.74	1429.49	40.78251645	0	2.67168642	10.98277167	
小计								235.1666974	979.0596339	15.40578909	112.2836522	
清单项目综合单价											1341.91577252	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	40.78173	1		40.78		
		普工人工费				元	20.155197	1.3916		28.05		
		技工人工费				元	44.164589	1.3625		60.17		
		高级技工人工费				元	76.861845	1.3812		106.16		
	材料	型钢(综合)				t	0.015897	4329.2		68.82		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.351153	7.63		2.68		
		氧气(工业用)				m3	0.080983	17.33		1.4		
		乙炔气				m3	0.032993	13.01		0.43		
		20mm厚浅色（哑光面）石材（ST-01）				m2	1.03	778.76		802.12		
		不锈钢石材挂件 国产304				套	6.375	5.75		36.66		
		不锈钢型材转接件				kg	1.73	20.8		35.98		
		不锈钢石材背栓				个	6.375	2.21		14.09		
		不锈钢螺栓 M8×30mm				个	6.375	0.71		4.53		
		不锈钢螺栓 M6×30mm				个	6.375	0.4		2.55		
		云石胶				kg	0.1963	17.7		3.47		
		密封胶				kg	0.1025	10.62		1.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.23585	1		5.24		
	机械	降效增加机械费				元	2.671635	1		2.67		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.07227	176.2		12.73		
项目编码	011203001002	项目名称		干挂石材墙面（ST-03）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝	100m2	0.01	13305.11	225161	0	14778.84	133.0511	2251.61	0	147.7884	
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.015005	4089.69	4938.71	849.11	1389.83	61.36579845	74.1063435	12.74089555	20.85439915	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.015111	2699.37	0	176.9	726.95	40.79018007	0	2.6731359	10.98494145	
小计								235.2070785	2325.715344	15.41403145	179.6277406	
清单项目综合单价											2755.96419412	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	40.788305	1		40.79		
		普工人工费				元	20.158422	1.3916		28.05		
		技工人工费				元	44.171657	1.3625		60.18		
		高级技工人工费				元	76.874146	1.3812		106.18		
	材料	20mm厚红色石材拼花（光面）（ST-03）				m2	1.03	2079.65		2142.04		
		型钢(综合)				t	0.015905	4329.2		68.86		
		不锈钢石材挂件 国产304				套	6.375	5.75		36.66		
		不锈钢型材转接件				kg	1.73	20.8		35.98		
		不锈钢石材背栓				个	6.375	2.21		14.09		
		不锈钢螺栓 M8×30mm				个	6.375	0.71		4.53		
		不锈钢螺栓 M6×30mm				个	6.375	0.4		2.55		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.351331	7.63		2.68		
		氧气(工业用)				m3	0.081024	17.33		1.4		
		乙炔气				m3	0.03301	13.01		0.43		
		云石胶				kg	0.1963	17.7		3.47		
		密封胶				kg	0.1025	10.62		1.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	11.935722	1		11.94		
	机械	降效增加机械费				元	2.673013	1		2.67		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.072307	176.2		12.74		
项目编码	011203001003	项目名称		干挂石材墙面（ST-04）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝	100m2	0.01	13305.11	170196.61	0	12030.62	133.0511	1701.9661	0	120.3062	
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.015045	4089.69	4938.71	849.11	1389.83	61.52938605	74.3026919	12.77485995	20.90999235	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.176992	230.65	0	15.14	62.11	40.8232048	0	2.67965888	10.99297312	
小计								235.4036909	1776.268992	15.45451883	152.2091655	
清单项目综合单价											2179.33636710	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	40.823009	1		40.82		
		普工人工费				元	20.175259	1.3916		28.08		
		技工人工费				元	44.20856	1.3625		60.23		
		高级技工人工费				元	76.938373	1.3812		106.27		
	材料	20mm厚白色花纹石材（ST-04）				m2	1.03	1548.67		1595.13		
		型钢(综合)				t	0.015947	4329.2		69.04		
		不锈钢石材挂件 国产304				套	6.375	5.75		36.66		
		不锈钢型材转接件				kg	1.73	20.8		35.98		
		不锈钢石材背栓				个	6.375	2.21		14.09		
		不锈钢螺栓 M8×30mm				个	6.375	0.71		4.53		
		不锈钢螺栓 M6×30mm				个	6.375	0.4		2.55		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.352261	7.63		2.69		
		氧气(工业用)				m3	0.081239	17.33		1.41		
		乙炔气				m3	0.033097	13.01		0.43		
		云石胶				kg	0.1963	17.7		3.47		
		密封胶				kg	0.1025	10.62		1.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	9.203164	1		9.2		
		降效增加机械费				元	2.679646	1		2.68		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.072498	176.2	12.77		
项目编码	011205001016	项目名称	不锈钢饰面（MT-02）		计量单位	m2		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5099.2	34978.9	0	3098.3	50.992	349.789	0	30.983
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1184.28	2352.38	315.04	453.52	11.8428	23.5238	3.1504	4.5352
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2226.56	3511.63	0	764.78	22.2656	35.1163	0	7.6478
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.03296	541.69	0	20.05	144.77	17.8541024	0	0.660848	4.7716192
小计								102.9545024	408.4291	3.811248	47.9376192
清单项目综合单价								563.13246960			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费			元	17.853988	1	17.85			
		普工人工费			元	8.82446	1.3916	12.28			
		技工人工费			元	19.33616	1.3625	26.35			
		高级技工人工费			元	33.64819	1.3812	46.47			
	材料	1.5mm厚磨砂面灰色不锈钢(防指纹处理)（MT-02）			m2	1.01	331.86	335.18			
		膨胀螺栓(综合)			套	2.11555	1.11	2.35			
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm			100个	0.0935	0.88	0.08			
		轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.06	9.29	9.85			
		轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.9875	11.06	21.98			
		圆钉 L=60mm			kg	0.02558	4.87	0.12			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.00612	13.27	0.08			
		12mm厚不燃板			m2	1.05	21	22.05			
		聚醋酸乙烯乳液			kg	0.14007	7.39	1.04			
		橡胶密封条			m	2.499	1.77	4.42			
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.068	8.85	0.6			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	3.4	2.21	7.51			
		玻璃胶 300mL			支	0.03119	10.62	0.33			
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.8296	1	2.83			
	机械	降效增加机械费			元	0.660844	1	0.66			
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.01345	234.23	3.15			
项目编码	011205001017	项目名称	不锈钢饰面（MT-03）		计量单位	m2					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5099.2	34978.9	0	3098.3	50.992	349.789	0	30.983
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1184.28	2352.38	315.04	453.52	11.8428	23.5238	3.1504	4.5352
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2226.56	3511.63	0	764.78	22.2656	35.1163	0	7.6478
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006327	2822.19	0	104.48	754.27	17.85599613	0	0.66104496	4.77226629
小计								102.9563961	408.4291	3.81144496	47.93826629
清单项目综合单价								563.13520738			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费			元	17.854052	1	17.85			
		普工人工费			元	8.82446	1.3916	12.28			
		技工人工费			元	19.33616	1.3625	26.35			
		高级技工人工费			元	33.64819	1.3812	46.47			
	材料	1.5mm厚磨砂面银色不锈钢(防指纹处理)（MT-03）			m2	1.01	331.86	335.18			
		橡胶密封条			m	2.499	1.77	4.42			
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.068	8.85	0.6			
		膨胀螺栓(综合)			套	2.11555	1.11	2.35			
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm			100个	0.0935	0.88	0.08			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	3.4	2.21	7.51			
		圆钉 L=60mm			kg	0.02558	4.87	0.12			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.00612	13.27	0.08			
		12mm厚不燃板			m2	1.05	21	22.05			
		轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.06	9.29	9.85			
		轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.9875	11.06	21.98			
		玻璃胶 300mL			支	0.03119	10.62	0.33			
		聚醋酸乙烯乳液			kg	0.14007	7.39	1.04			
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.8296	1	2.83			
	机械	降效增加机械费			元	0.660973	1	0.66			
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.01345	234.23	3.15			
项目编码	011205001018	项目名称	不锈钢饰面（MT-05）		计量单位	m2					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5099.2	34978.9	0	3098.3	50.992	349.789	0	30.983
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1184.28	2352.38	315.04	453.52	11.8428	23.5238	3.1504	4.5352
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2226.56	3511.63	0	764.78	22.2656	35.1163	0	7.6478
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.181819	98.2	0	3.64	26.25	17.8546258	0	0.66182116	4.77274875
小计								102.9550258	408.4291	3.81222116	47.93874875
清单项目综合单价								563.13509571			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费			元	17.854545	1	17.85			
		普工人工费			元	8.82446	1.3916	12.28			
		技工人工费			元	19.33616	1.3625	26.35			
		高级技工人工费			元	33.64819	1.3812	46.47			
	材料	1.5mm厚银灰色仿古磨砂不锈钢(防指纹处理)（MT-05）			m2	1.01	331.86	335.18			
		橡胶密封条			m	2.499	1.77	4.42			
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.068	8.85	0.6			
		膨胀螺栓(综合)			套	2.11555	1.11	2.35			
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm			100个	0.0935	0.88	0.08			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	3.4	2.21	7.51			
		圆钉 L=60mm			kg	0.02558	4.87	0.12			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.00612	13.27	0.08			
		12mm厚不燃板			m2	1.05	21	22.05			
		轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.06	9.29	9.85			
		轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.9875	11.06	21.98			
		玻璃胶 300mL			支	0.03119	10.62	0.33			
		聚醋酸乙烯乳液			kg	0.14007	7.39	1.04			
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.8296	1	2.83			
	机械	降效增加机械费			元	0.661818	1	0.66			
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.01345	234.23	3.15			
项目编码	011205001019	项目名称	铝板饰面（MT-07）		计量单位	m2					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-239换	铝单板 墙面	100m2	0.01	6226.18	27634.18	0	3029.28	62.2618	276.3418	0	30.2928
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1184.28	2352.38	315.04	453.52	11.8428	23.5238	3.1504	4.5352
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2226.56	3511.63	0	764.78	22.2656	35.1163	0	7.6478
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.009364	2159.33	0	70.59	576.45	20.21996612	0	0.66100476	5.3978778
小计								116.5901661	334.9819	3.81140476	47.8736778
清单项目综合单价								503.25714868			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费			元	20.218446	1	20.22			
		普工人工费			元	9.99442	1.3916	13.91			

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	21.89608	1.3625	29.83		
		高级技工人工费	元	38.10358	1.3812	52.63		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		12mm厚不燃板	m2	1.05	21	22.05		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		2mm厚浅色铝板（MT-07）	m2	1.06	247.79	262.66		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.70243	5.75	9.79		
		铝拉铆钉	个	19.904	0.11	2.19		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4642	1	2.46		
	机械	降效增加机械费	元	0.660955	1	0.66		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	234.23	3.15		

项目编码	011205001020	项目名称	扪布硬包（WC-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-251换	成品软包安装 墙面	100m2	0.01	3215.41	29823.92	0	2342.06	32.1541	298.2392	0	23.4206
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1184.28	2352.38	315.04	453.52	11.8428	23.5238	3.1504	4.5352
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.016187	570.26	0	40.83	153.82	9.23079862	0	0.66091521	2.48988434
小计								53.22769862	321.763	3.81131521	30.44568434
清单项目综合单价											409.24769817

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.230495	1	9.23		
		普工人工费	元	4.56244	1.3916	6.35		
		技工人工费	元	9.99713	1.3625	13.62		
		高级技工人工费	元	17.39556	1.3812	24.03		
	材料	12mm厚暖色布纹扪布（硬包）（WC-01）	m2	1	289.97	289.97		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		12mm厚不燃板	m2	1.05	21	22.05		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		射钉	10个	2.43	0.88	2.14		
		万能胶	kg	0.3	15.49	4.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7167	1	1.72		
	机械	降效增加机械费	元	0.660893	1	0.66		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	234.23	3.15		

项目编码	011205001021	项目名称	扪布硬包（WC-02）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-251换	成品软包安装 墙面	100m2	0.01	3215.41	29823.92	0	2342.06	32.1541	298.2392	0	23.4206
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1184.28	2352.38	315.04	453.52	11.8428	23.5238	3.1504	4.5352
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.039794	231.96	0	16.61	62.57	9.23061624	0	0.66097834	2.48991058
小计								53.22751624	321.763	3.81137834	30.44571058
清单项目综合单价											409.24760516

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.230402	1	9.23		
		普工人工费	元	4.56244	1.3916	6.35		
		技工人工费	元	9.99713	1.3625	13.62		
		高级技工人工费	元	17.39556	1.3812	24.03		
	材料	12mm厚橙色扪布（硬包）（WC-02）	m2	1	289.97	289.97		
		射钉	10个	2.43	0.88	2.14		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		12mm厚不燃板	m2	1.05	21	22.05		
		万能胶	kg	0.3	15.49	4.65		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7167	1	1.72		
	机械	降效增加机械费	元	0.660963	1	0.66		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	234.23	3.15		

项目编码	011205001022	项目名称	扪布硬包移门隔断（WC-01）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4839.83	80944.71	0	5327.95	48.3983	809.4471	0	53.2795
020001-108	吊轨安装	10m	0.039003	86.3	755.96	0	60.64	3.3659589	29.484107[illegible]	0	2.36514192
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.029326	370.33	0	0	98	10.86029758	0	0	2.873948
小计								62.62455648	838.9318079	0	58.51858992
清单项目综合单价											960.07495428

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.860117	1	10.86		
		普工人工费	元	12.184801	1.3916	16.96		
		技工人工费	元	20.783509	1.3625	28.32		
		高级技工人工费	元	4.699145	1.3812	6.49		
	材料	门吊轨(成品)	m	0.390029	75.22	29.34		
		6mm厚安全银镜（GL-03）	m2	1	473.45	473.45		
		12mm厚不燃板	m2	2	21	42		
		12mm厚暖色布纹扪布（硬包）（WC-01）	m2	1	289.97	289.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.173751	1	4.17		
	机械							

项目编码	011405001001	项目名称	墙布软包（WC-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-251换	成品软包安装 墙面	100m2	0.01	3215.41	29823.92	0	2342.06	32.1541	298.2392	0	23.4206
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1184.28	2352.38	315.04	453.52	11.8428	23.5238	3.1504	4.5352
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2226.56	3511.63	0	764.78	22.2656	35.1163	0	7.6478
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000923	15062.54	0	716.14	4037.03	13.90272442	0	0.66099722	3.72617869
小计								80.16522442	356.8793	3.81139722	39.32977869
清单项目综合单价											480.18570033

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	13.901873	1	13.9		
		普工人工费	元	6.87238	1.3916	9.56		
		技工人工费	元	15.05596	1.3625	20.51		
		高级技工人工费	元	26.19835	1.3812	36.19		
		射钉	10个	2.43	0.88	2.14		
		万能胶	kg	0.3	15.49	4.65		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		

工程量清单综合单价分析表

	材料	抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		12mm厚不燃板	m2	1.05	21	22.05		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		灰色墙布软包（WC-03）	m2	1	289.97	289.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.5732	1	2.57		
	机械	降效增加机械费	元	0.660957	1	0.66		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	234.23	3.15		

项目编码	011403001014	项目名称	涂料墙面（PT-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2524.02	790.07	0	707.41	25.2402	7.9007	0	7.0741
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 一遍	100m2	0.01	1593.97	457.76	0	444.69	15.9397	4.5776	0	4.4469
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007896	1094.28	0	0	289.57	8.64043488	0	0	2.28644472
小计								49.82033488	12.4783	0	13.80744472
清单项目综合单价								76.10607960			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.639507	1	8.64		
		普工人工费	元	4.27205	1.3916	5.94		
		技工人工费	元	9.35475	1.3625	12.75		
		高级技工人工费	元	16.28232	1.3812	22.49		
	材料	防水腻子粉(成品)	kg	2.0412	2.21	4.51		
		白色无机涂料（PT-03）	kg	0.4017	19.41	7.8		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00101	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1235	1	0.12		
	机械							

项目编码	011205001023	项目名称	玻璃饰面（GL-03）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-247换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3577.53	50859.85	0	3489.68	35.7753	508.5985	0	34.8968
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1184.28	2352.38	315.04	453.52	11.8428	23.5238	3.1504	4.5352
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.040291	247.96	0	16.4	66.79	9.99055636	0	0.6607724	2.69103589
小计								57.60865636	532.1223	3.8111724	42.12303589
清单项目综合单价								635.66516465			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.99033	1	9.99		
		普工人工费	元	4.93656	1.3916	6.87		
		技工人工费	元	10.81961	1.3625	14.74		
		高级技工人工费	元	18.82911	1.3812	26.01		
	材料	6mm厚安全银镜（GL-03）	m2	1.03	473.45	487.65		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		12mm厚不燃板	m2	1.05	21	22.05		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.13	6.37		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	10.62	12.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.7632	1	2.76		
	机械	降效增加机械费	元	0.660757	1	0.66		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	234.23	3.15		

项目编码	011205001024	项目名称	手写板饰面（OT-05）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-191换	FC板 墙面	100m2	0.01	2229.35	9954.06	0	1087.63	22.2935	99.5406	0	10.8763
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1184.28	2352.38	315.04	453.52	11.8428	23.5238	3.1504	4.5352
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.113508	63.1	0	5.82	17.12	7.1623548	0	0.66061656	1.94325696
小计								41.2986548	123.0644	3.81101656	17.35475696
清单项目综合单价								185.52882832			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.162316	1	7.16		
		普工人工费	元	3.53885	1.3916	4.92		
		技工人工费	元	7.75671	1.3625	10.57		
		高级技工人工费	元	13.49782	1.3812	18.64		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		12mm厚不燃板	m2	1.05	21	22.05		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		手写板饰面（OT-05）	m2	1.05	92.92	97.57		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	8.85	1.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7281	1	0.73		
	机械	降效增加机械费	元	0.660613	1	0.66		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	234.23	3.15		

项目编码	011105006003	项目名称	不锈钢踢脚线（MT-02）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.01	646.3	1410.14	0	241.53	6.463	14.1014	0	2.4153
020003-36换	胶合板基层 墙面 "（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1421.15	2822.86	378.05	544.22	14.2115	28.2286	3.7805	5.4422
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000909	4774.52	0	873.06	1325.83	4.34003868	0	0.79361154	1.20517947
小计								25.01453868	42.33	4.57411154	9.06267947
清单项目综合单价								80.98132969			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.337515	1	4.34		
		普工人工费	元	2.143858	1.3916	2.98		
		技工人工费	元	4.697904	1.3625	6.4		
		高级技工人工费	元	8.174186	1.3812	11.29		
	材料	30mm高1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)（MT-02）踢脚	m	1.06	13.27	14.07		
		圆钉 L=60mm	kg	0.030696	4.87	0.15		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.007344	13.27	0.1		
		12mm厚不燃板	m2	1.26	21	26.46		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.168084	7.39	1.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3147	1	0.31		
		降效增加机械费	元	0.79315	1	0.79		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01614	234.23	3.78		
项目编码	011502001017	项目名称	金属收边条（MT-02）			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	531.91	1680.41	0	224.77	5.3191	16.8041	0	2.2477
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.061729	18.08	0	0	4.79	1.11606032	0	0	0.29568191
小计								6.43516032	16.8041	0	2.54338191
清单项目综合单价											25.78264223
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费			元	1.116049	1	1.12			
		普工人工费			元	0.38293	1.3916	0.53			
		技工人工费			元	1.27061	1.3625	1.73			
		高级技工人工费			元	2.21185	1.3812	3.06			
	材料	(18+5+18+5)*1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)收口条MT-02			m	1.06	15.27	16.19			
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm			100个	0.042	1.29	0.05			
		万能胶			kg	0.01512	15.49	0.23			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.3295	1	0.33			
	机械										
项目编码	011502001018	项目名称	金属收边条（MT-02）			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	531.91	1680.41	0	224.77	5.3191	16.8041	0	2.2477
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.097561	11.44	0	0	3.03	1.11609784	0	0	0.29560983
小计								6.43519784	16.8041	0	2.54330983
清单项目综合单价											25.78260767
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费			元	1.116098	1	1.12			
		普工人工费			元	0.38293	1.3916	0.53			
		技工人工费			元	1.27061	1.3625	1.73			
		高级技工人工费			元	2.21185	1.3812	3.06			
	材料	(18+5+18+5)*1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)收口条MT-02			m	1.06	15.27	16.19			
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm			100个	0.042	1.29	0.05			
		万能胶			kg	0.01512	15.49	0.23			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.3295	1	0.33			
	机械										
项目编码	011502001019	项目名称	金属收边条（MT-02）			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-11换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	531.91	1680.41	0	224.77	5.3191	16.8041	0	2.2477
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.041667	26.78	0	0	7.08	1.11584226	0	0	0.29500236
小计								6.43494226	16.8041	0	2.54270236
清单项目综合单价											25.78174462
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费			元	1.115833	1	1.12			
		普工人工费			元	0.38293	1.3916	0.53			
		技工人工费			元	1.27061	1.3625	1.73			
		高级技工人工费			元	2.21185	1.3812	3.06			
	材料	(18+5+18+5)*1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)收口条MT-02			m	1.06	15.27	16.19			
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm			100个	0.042	1.29	0.05			
		万能胶			kg	0.01512	15.49	0.23			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.3295	1	0.33			
	机械										
项目编码	011505002003	项目名称	垃圾桶			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-66换	纸巾架安装	10件	0.1	209.4	3877.04	0	249.26	20.94	387.704	0	24.926
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.333334	13.18	0	0	3.48	4.39334212	0	0	1.16000232
小计								25.33334212	387.704	0	26.08600232
清单项目综合单价											439.12334444
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费			元	4.393333	1	4.39			
		普工人工费			元	2.2027	1.3916	3.07			
		技工人工费			元	5.5302	1.3625	7.53			
		高级技工人工费			元	7.4859	1.3812	10.34			
	材料	垃圾桶组合（SW-03）			套	1	383.78	383.78			
		玻璃胶 300mL			支	0.008	10.62	0.08			
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.839	1	3.84			
	机械										
项目编码	010801002001	项目名称	平开门（FD.F.01）			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-3换	成品复合木门（带门套）安装 单开	10樘	0.099678	1100.15	12773.54	0	929.8	109.6607517	1273.24092	0	92.6806044
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.010069	2285.03	0	0	604.66	23.00796707	0	0	6.08832154
小计								132.6687188	1273.24092	0	98.76892594
清单项目综合单价											1504.67856483
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费			元	23.006746	1	23.01			
		普工人工费			元	19.644702	1.3916	27.34			
		技工人工费			元	49.192295	1.3625	67.02			
		高级技工人工费			元	11.076398	1.3812	15.3			
	材料	不锈钢合页			个	2.990334	6.64	19.86			
		单扇套装平开复合木门 1000mm×2750mm(成品)			樘	0.996778	1238.94	1234.95			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	1.139317	10.62	12.1			
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.334525	1	6.33			
	机械										
项目编码	010801002002	项目名称	平开门（FD.F.02）			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-4换	成品复合木门（带门套）安装 双开	10樘	0.099804	1958.99	23707.23	0	1703.75	195.515038	2366.076383	0	170.041065

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.017823	2301.58	0	0	609.04	41.02106034	0	0	10.85491992	
小计								236.5360983	2366.076383	0	180.8959849	
清单项目综合单价											2783.50846614	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	41.01907	1		41.02		
		普工人工费				元	35.030989	1.3916		48.75		
		技工人工费				元	87.657017	1.3625		119.43		
		高级技工人工费				元	19.789428	1.3812		27.33		
	材料	不锈钢合页				个	5.988237	6.64		39.76		
		双扇套装平开复合木门 1500mm×2700mm(成品)				樘	0.99804	2300.88		2296.37		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	1.711139	10.62		18.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	11.771877	1		11.77		
	机械											
项目编码	010801002003	项目名称		折叠门（FD,F,04）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4839.83	89997.72	0	5780.6	48.3983	899.9772	0	57.806	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.026825	378.54	0	0	100.17	10.1543355	0	0	2.68706025	
小计								58.5526355	899.9772	0	60.49306025	
清单项目综合单价											1019.02289575	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	10.15397	1		10.15		
		普工人工费				元	11.56481	1.3916		16.09		
		技工人工费				元	19.29855	1.3625		26.29		
		高级技工人工费				元	4.35159	1.3812		6.01		
	材料	折叠门(成品)				m2	1	884.96		884.96		
		不锈钢合页				个	1.5873	6.64		10.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.4775	1		4.48		
	机械											
项目编码	010808002003	项目名称		不锈钢门套（MT-02）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	307.45	3552.9	0	259	30.745	355.29	0	25.9	
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	194.95	448.59	0	74.02	19.495	44.859	0	7.402	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.201208	52.38	0	0	13.86	10.53927504	0	0	2.78874288	
小计								60.77927504	400.149	0	36.09074288	
清单项目综合单价											497.01901792	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	10.539235	1		10.54		
		普工人工费				元	8.9973	1.3916		12.52		
		技工人工费				元	22.5449	1.3625		30.72		
		高级技工人工费				元	5.0685	1.3812		7		
	材料	1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)（MT-02）				m2	1.06	331.86		351.77		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.741	1		3.74		
		杉木板材（综合）				m3	0.0002	1946.9		0.39		
		防腐油				kg	0.5988	27.88		16.69		
		12mm厚阻燃夹板				m2	1.312	21		27.55		
	机械											
项目编码	011205001025	项目名称		不锈钢饰面（MT-02）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5099.2	34978.9	0	3098.3	50.992	349.789	0	30.983	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.070473	151.81	0	0	40.17	10.69850613	0	0	2.83090041	
小计								61.69050613	349.789	0	33.81390041	
清单项目综合单价											445.29340654	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	10.698379	1		10.7		
		普工人工费				元	5.28693	1.3916		7.36		
		技工人工费				元	11.58571	1.3625		15.79		
		高级技工人工费				元	20.16307	1.3812		27.85		
	材料	1.5厚灰色乱纹面不锈钢(防指纹处理)（MT-02）				m2	1.01	331.86		335.18		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.7402	1		1.74		
	机械											
项目编码	011501002001	项目名称		装饰架				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-2	装饰架1	m2	1	458.72	825.69	0	162.67	458.72	825.69	0	162.67	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.023753	4051.68	0	0	1072.15	96.23955504	0	0	25.46677895	
小计								554.959555	825.69	0	188.136779	
清单项目综合单价											1568.78633399	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	96.23943	1		96.24		
		装饰架1 人工费				m2	1	458.72		458.72		
	材料	装饰架1 材料费				m2	1	825.69		825.69		
	机械											
项目编码	011501002002	项目名称		装饰架				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-3	装饰架2	m2	1	330.28	770.64	0	125.93	330.28	770.64	0	125.93	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.067477	1026.92	0	0	271.74	69.29348084	0	0	18.33619998	
小计								399.5734808	770.64	0	144.2662	
清单项目综合单价											1314.47968082	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	69.292848	1		69.29		
		装饰架2 人工费				m2	1	330.28		330.28		
	材料	装饰架2 材料费				m2	1	770.64		770.64		

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	011501002003	项目名称	装饰架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	装饰架1	m2	1	458.72	825.69	0	162.67	458.72	825.69	0	162.67
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.015821	6083.3	0	0	1609.77	96.2438893	0	0	25.46817117
小计								554.9638893	825.69	0	188.1381712

清单项目综合单价 1568.79206047

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	96.239519	1	96.24		
		装饰架1 人工费	m2	1	458.72	458.72		
	材料	装饰架1 材料费	m2	1	825.69	825.69		
	机械							

项目编码	011501002004	项目名称	装饰架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-4	装饰架4	m2	1	458.72	834.86	0	163.13	458.72	834.86	0	163.13
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.063493	1515.77	0	0	401.1	96.24078461	0	0	25.4670423
小计								554.9607846	834.86	0	188.5970423

清单项目综合单价 1578.41782691

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	96.239365	1	96.24		
		装饰架4 人工费	m2	1	458.72	458.72		
	材料	装饰架4 材料费	m2	1	834.86	834.86		
	机械							

项目编码	011501002005	项目名称	酒柜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-5	酒柜	m2	1	458.72	825.69	0	162.67	458.72	825.69	0	162.67
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.061958	1553.3	0	0	411.03	96.2393614	0	0	25.46659674
小计								554.9593614	825.69	0	188.1365967

清单项目综合单价 1568.78595814

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	96.239157	1	96.24		
		酒柜 人工费	m2	1	458.72	458.72		
	材料	酒柜 材料费	m2	1	825.69	825.69		
	机械							

项目编码	011501002006	项目名称	储物柜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-6	储物柜	m2	1	458.72	825.69	0	162.67	458.72	825.69	0	162.67
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.098232	979.72	0	0	259.25	96.23985504	0	0	25.466646
小计								554.959855	825.69	0	188.136646

清单项目综合单价 1568.78650104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	96.239686	1	96.24		
		储物柜 人工费	m2	1	458.72	458.72		
	材料	储物柜 材料费	m2	1	825.69	825.69		
	机械							

项目编码	011501002007	项目名称	水吧柜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-7	水吧柜	m2	1	458.72	825.69	0	162.67	458.72	825.69	0	162.67
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.053793	1789.09	0	0	473.43	96.24051837	0	0	25.46721999
小计								554.9605184	825.69	0	188.13722

清单项目综合单价 1568.78773836

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	96.239376	1	96.24		
		水吧柜 人工费	m2	1	458.72	458.72		
	材料	水吧柜 材料费	m2	1	825.69	825.69		
	机械							

项目编码	011501004012	项目名称	吊柜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-8	吊柜	m2	1	458.72	825.69	0	162.67	458.72	825.69	0	162.67
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.053822	1788.13	0	0	473.17	96.24073286	0	0	25.46695574
小计								554.9607329	825.69	0	188.1369557

清单项目综合单价 1568.78768860

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	96.239505	1	96.24		
		吊柜 人工费	m2	1	458.72	458.72		
	材料	吊柜 材料费	m2	1	825.69	825.69		
	机械							

项目编码	011501004013	项目名称	洗衣台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-9	洗衣台	m	1	412.84	963.3	0	157.41	412.84	963.3	0	157.41
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.724638	119.53	0	0	31.63	86.61598014	0	0	22.92029994
小计								499.4559801	963.3	0	180.3302999

清单项目综合单价 1643.08628008

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	86.615942	1	86.62		
		洗衣台 人工费	m	1	412.84	412.84		
	材料	洗衣台 材料费	m	1	963.3	963.3		

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									

项目编码	011501004014	项目名称	洗手台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-9	洗衣台	m	1	412.84	963.3	0	157.41	412.84	963.3	0	157.41
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.416667	207.87	0	0	55.01	86.61256929	0	0	22.92085167
小计								499.4525693	963.3	0	180.3308517
清单项目综合单价											1643.08342096

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	86.6125	1	86.61		
		洗衣台 人工费	m	1	412.84	412.84		
	材料	洗衣台 材料费	m	1	963.3	963.3		
	机械							

项目编码	011501004015	项目名称	接待台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.075	778.01	8444.23	0	628.09	58.35075	633.31725	0	47.10675
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4839.83	29898.25	0	2775.63	48.3983	298.9825	0	27.7563
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.025688	2742.61	29669.51	430.05	2239.96	70.45216568	762.1503729	11.0471244	57.54009248
020006-57	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.015	3570.28	4244.16	179.72	1169.82	53.5542	63.6624	2.6958	17.5473
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.3125	154.92	0	9.23	41.65	48.4125	0	2.884375	13.015625
小计								279.1679157	1758.112523	16.6272994	162.9660675
清单项目综合单价											2216.87380544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	48.4125	1	48.41		
		普工人工费	元	24.871158	1.3916	34.61		
		技工人工费	元	80.295875	1.3625	109.4		
		高级技工人工费	元	62.800618	1.3812	86.74		
	材料	3mm厚浅色木饰面（WD-01）	m2	3.594438	292.04	1049.72		
		成品铰链	个	0.1	36.26	3.63		
		磁吸装置	个	0.1	18.29	1.83		
		圆钉 L=60mm	kg	0.064989	4.87	0.32		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.026201	13.27	0.35		
		云石胶	kg	0.328125	17.7	5.81		
		玻璃胶 300mL	支	0.200025	10.62	2.12		
		20mm厚浅色（哑光面）石材（ST-01）	m2	0.795	778.76	619.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.180282	1	12.18		
		角钢(综合)	t	0.0159	3399.12	54.05		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.759465	1.11	0.84		
		合金钢钻头 10mm	个	0.335055	15.93	5.34		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.36771	7.63	2.81		
	机械	降效增加机械费	元	2.884375	1	2.88		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.047162	234.23	11.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0153	176.2	2.7		

项目编码	011501004016	项目名称	休闲吧台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.075	778.01	22371.55	0	1324.46	58.35075	1677.86625	0	99.3345
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5099.2	34978.9	0	3098.3	50.992	349.789	0	30.983
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1184.28	2352.38	315.04	453.52	11.8428	23.5238	3.1504	4.5352
020006-57	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.015016	3570.28	4244.16	179.72	1169.82	53.61132448	63.73030656	2.69867552	17.56601712
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.0774	473.8	0	15.85	126.51	36.67212	0	1.22679	9.791874
小计								211.4689945	2114.909357	7.07586552	162.2105911
清单项目综合单价											2495.66480768

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	36.671827	1	36.67		
		普工人工费	元	12.51438	1.3916	17.42		
		技工人工费	元	59.300363	1.3625	80.8		
		高级技工人工费	元	55.446961	1.3812	76.58		
	材料	1.5mm厚古铜不锈钢(防指纹处理)（MT-08）	m2	1.01	331.86	335.18		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		12mm厚不燃板	m2	1.05	21	22.05		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		20mm厚红色石材(光面)石材（ST-03）	m2	0.795	2079.65	1653.32		
		角钢(综合)	t	0.015916	3399.12	54.1		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.760249	1.11	0.84		
		合金钢钻头 10mm	个	0.335401	15.93	5.34		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.368089	7.63	2.81		
		云石胶	kg	0.328125	17.7	5.81		
		玻璃胶 300mL	支	0.231215	10.62	2.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	19.21655	1	19.22		
	机械	降效增加机械费	元	1.22678	1	1.23		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	234.23	3.15		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.015316	176.2	2.7		

项目编码	011501004017	项目名称	咖啡吧台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.075044	778.01	11860.34	0	798.9	58.38498244	890.047355	0	59.9526516
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4839.83	29898.25	0	2775.63	48.3983	298.9825	0	27.7563
020003-195换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.025695	2742.61	29669.51	430.05	2239.96	70.47136395	762.3580595	11.05013475	57.5557722
020006-57	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.014939	3570.28	4244.16	179.72	1169.82	53.33641292	63.40350624	2.68483708	17.47594098
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.175747	275.27	0	16.4	74.01	48.37787669	0	2.8822508	13.00703547
小计								278.968936	2014.791421	16.61722263	175.7477003
清单项目综合单价											2486.12527953

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	48.377856	1	48.38		
		普工人工费	元	24.862634	1.3916	34.6		
		技工人工费	元	80.204301	1.3625	109.28		
		高级技工人工费	元	62.778592	1.3812	86.71		

工程量清单综合单价分析表

	材料	20mm厚浅色（哑光面）石材（ST-01）	m2	0.37522	778.76	292.21		
		20mm厚白色花纹石材（ST-04）	m2	0.37522	1548.67	581.09		
		角钢(综合)	t	0.015835	3399.12	53.83		
		成品铰链	个	0.1	36.26	3.63		
		磁吸装置	个	0.1	18.29	1.83		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.756351	1.11	0.84		
		圆钉 L=60mm	kg	0.065006	4.87	0.32		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.026208	13.27	0.35		
		合金钢钻头 10mm	个	0.333681	15.93	5.32		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.366202	7.63	2.79		
		3mm厚浅色木饰面（WD-01）	m2	3.595114	292.04	1049.92		
		云石胶	kg	0.328317	17.7	5.81		
		玻璃胶 300mL	支	0.200142	10.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.720346	1	14.72		
	机械	降效增加机械费	元	2.88225	1	2.88		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.015237	176.2	2.68		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.047175	234.23	11.05		

项目编码	011501002008	项目名称	装饰柜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-4	装饰架4	m2	1	458.72	834.86	0	163.13	458.72	834.86	0	163.13
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.049505	1944.04	0	0	514.43	96.2397002	0	0	25.46685715
小计								554.9597002	834.86	0	188.5968572
清单项目综合单价								1578.41655735			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	96.239604	1	96.24		
		装饰架4 人工费	m2	1	458.72	458.72		
	材料	装饰架4 材料费	m2	1	834.86	834.86		
	机械							

项目编码	011601014002	项目名称	已完工程及设备保护	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-14	已完工程及设备保护	项	1	20000	0	0	5292.4	20000	0	0	5292.4
小计								20000	0	0	5292.4
清单项目综合单价								25292.4000000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	已完工程及设备保护 人工费	项	1	20000	20000		
	材料							
	机械							

项目编码	011601001003	项目名称	活动脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 天棚面装饰	100m2	34.7544	700.32	193.06	1.76	195.1	24339.20141	6709.684464	61.167744	6780.58344
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	5106.36	0	12.83	1352.16	5106.36	0	12.83	1352.16
小计								29445.56141	6709.684464	73.997744	8132.74344
清单项目综合单价								44361.98705600			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5106.36	1	5106.36		
		普工人工费	元	8315.129218	1.3916	11571.33		
		技工人工费	元	9370.689854	1.3625	12767.56		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.938369	7079.65	6643.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	66.380904	1	66.38		
	机械	降效增加机械费	元	12.83	1	12.83		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.104263	585.55	61.05		

项目编码	011601001004	项目名称	活动脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	54.8794	466.69	107.25	2.34	129.03	25611.66719	5885.81565	128.417796	7081.088982
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	5373.33	0	26.94	1423.82	5373.33	0	26.94	1423.82
小计								30984.99719	5885.81565	155.357796	8504.908982
清单项目综合单价								45531.07961400			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5373.33	1	5373.33		
		普工人工费	元	8749.038586	1.3916	12175.16		
		技工人工费	元	9861.937939	1.3625	13436.89		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.823191	7079.65	5827.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	58.172164	1	58.17		
	机械	降效增加机械费	元	26.94	1	26.94		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.219518	585.55	128.54		

项目编码	011601002003	项目名称	开荒保洁费用	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-11	开荒保洁费用	m2	5300	18	0	0	4.76	95400	0	0	25228
小计								95400	0	0	25228
清单项目综合单价								120628.00000000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	开荒保洁费用 人工费	m2	5300	18	95400		
	材料							
	机械							

项目编码	011601002004	项目名称	室内空气检测及空气治理	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-12	室内空气检测及空气治理	项	1	10000	0	0	2646.2	10000	0	0	2646.2
小计								10000	0	0	2646.2
清单项目综合单价								12646.2000000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	室内空气检测及空气治理 人工费	项	1	10000	10000		
	材料							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-精装修工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	894239.07	
2	措施项目	80533.61	
2.1	安全文明施工	19311.48	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	15684.91	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3626.57	
2.2	其他措施项目费	61222.13	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	87729.54	
5	含税建安工程造价	1062502.22	
合计		2125004.44	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程　　第 1 页，共 12 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电气					894239.07	0
1-1		强电工程					808459.42	0
1-1-1	030402011037	成套配电箱	1.名称:24AL36-1/办公户内配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	7150.59	7150.59	0
1-1-2	030402011038	成套配电箱	1.名称:24AL36-2/办公户内配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	4867.41	4867.41	0
1-1-3	030402011039	成套配电箱	1.名称:24AL36-3/办公户内配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	6747.05	6747.05	0
1-1-4	030402011040	成套配电箱	1.名称:25AL36-1/办公户内配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	7150.59	7150.59	0
1-1-5	030402011041	成套配电箱	1.名称:25AL36-2/办公户内配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	4867.41	4867.41	0
1-1-6	030402011042	成套配电箱	1.名称:25AL36-3/办公户内配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	1	6747.05	6747.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程　　第 2 页，共 12 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7	030402011043	成套配电箱	1.名称:AL1/培训室配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	2	1936.43	3872.86	0
1-1-8	030402011044	成套配电箱	1.名称:AL2/会议室配电箱 2.规格:综合考虑 3.含所有元器件、安装、调试、接地、封堵等内容 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	台	2	1617.85	3235.7	0
1-1-9	030413002011	装饰灯	1.名称：LED轨道射灯S01 2.规格参数：功率：15W；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	68	85.51	5814.68	0
1-1-10	030413002012	装饰灯	1.名称：LED 嵌装可调射灯S02 2.规格参数：功率：18W；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	75	96.71	7253.25	0
1-1-11	030413002013	装饰灯	1.名称：LED 嵌装可调射灯S03 2.规格参数：功率：12W；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	37	82.77	3062.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程　　第 3 页，共 12 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-12	030413002014	装饰灯	1.名称：LED 明装可调射灯S04 2.规格参数：功率：9W；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	6	83.7	502.2	0
1-1-13	030413002015	装饰灯	1.名称：LED 嵌装防雾射灯S05 2.规格参数：功率：9W；色温：4000K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	18	83.7	1506.6	0
1-1-14	030413002016	装饰灯	1.名称：LED 嵌装射灯S06 2.规格参数：功率：15W；色温：4000K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	26	140.38	3649.88	0
1-1-15	030413002017	装饰灯	1.名称：LED 嵌装射灯S09 2.规格参数：功率：9W；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	15	86.49	1297.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程　　第 4 页，共 12 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-16	030413002018	装饰灯	1.名称：LED 线性灯条L01 2.规格参数：功率：10W/M；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	340.98	104.28	35557.39	0
1-1-17	030413002019	装饰灯	1.名称：LED 线性灯条L02 2.规格参数：功率：10W/M；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	191.67	104.28	19987.35	0
1-1-18	030413002020	装饰灯	1.名称：LED 软膜灯条L03 2.规格参数：功率：7W/M；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	1054.13	20.75	21873.2	0
1-1-19	030413002021	装饰灯	1.名称：LED 灯条L04 2.规格参数：功率：7W/M；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	36.54	20.75	758.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程　　第 5 页，共 12 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-20	030413002022	装饰灯	1.名称：LED 防水灯带L05 2.规格参数：功率：10W/M；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	3.8	24.5	93.1	0
1-1-21	030413002023	装饰灯	1.名称：LED 灯条L06 2.规格参数：功率：9W/M；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	27.07	23.56	637.77	0
1-1-22	030413002024	装饰灯	1.名称：LED 灯条L07 2.规格参数：功率：12W/M；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	86.48	26.38	2281.34	0
1-1-23	030413002025	装饰灯	1.名称：LED 软膜灯条L08 2.规格参数：功率：10W/M；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	1865	24.5	45692.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程　　第 6 页，共 12 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-24	030413002026	装饰灯	1.名称：LED 格栅灯G01 2.规格参数：功率：20W；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	37	164.95	6103.15	0
1-1-25	030413002027	装饰灯	1.名称：LED 格栅灯G02 2.规格参数：功率：18W；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	11	158.38	1742.18	0
1-1-26	030413002028	装饰灯	1.名称：LED 格栅灯G03 2.规格参数：功率：12W；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	92	138.67	12757.64	0
1-1-27	030413002029	装饰灯	1.名称：LED 格栅灯G04 2.规格参数：功率：10W；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	27	131.17	3541.59	0
1-1-28	030413002030	装饰灯	1.名称：LED 成品灯盒F01 2.规格参数：功率：25W/M；色温：4000K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	246.72	226.28	55827.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程　　第 7 页，共 12 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-29	030413002031	装饰灯	1.名称：LED 成品灯盒F02 2.规格参数：功率：18W/M；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	75.14	117.41	8822.19	0
1-1-30	030413002032	装饰灯	1.名称：LED 成品灯盒F03 2.规格参数：功率：10W/M；色温：4000K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	15	47.03	705.45	0
1-1-31	030413002033	装饰灯	1.名称：LED 埋地线灯M01 2.规格参数：功率：12W/M；色温：3500K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	10.9	144.63	1576.47	0
1-1-32	030413002034	装饰灯	1.名称：LED 嵌装筒灯D01 2.规格参数：功率：15W；色温：4000K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	12	119.3	1431.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程　　第 8 页，共 12 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-33	030413002035	装饰灯	1.名称：LED 插地灯T01 2.规格参数：功率：8W；色温：3600K，详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	4	206.64	826.56	0
1-1-34	030413002036	装饰灯	1.名称：LED灯YZ04 2.规格参数：功率：90W；色温：4000K，IP20，光通量6000LM 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、接线盒、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	67	301.42	20195.14	0
1-1-35	030413013005	照明开关、按钮	1.名称：单极面板开关 2.含底盒、接电及调试 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	2	51.94	103.88	0
1-1-36	030413013006	照明开关、按钮	1.名称：双极面板开关 2.含底盒、接电及调试 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	25	58.53	1463.25	0
1-1-37	030413013007	照明开关、按钮	1.名称：三极面板开关 2.含底盒、接电及调试 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	25	59.9	1497.5	0
1-1-38	030413013008	照明开关、按钮	1.名称：四极面板开关 2.含底盒、接电及调试 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	8	63.62	508.96	0
1-1-39	030413014003	插座	1.名称：普通五孔插座 2.含底盒、接电及调试 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	164	44.77	7342.28	0
1-1-40	030413014004	插座	1.名称：埋地插座 2.含底盒、接电及调试 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	22	137.6	3027.2	0
1-1-41	030412006002	接线盒	1.名称:普通电源接线盒 2.材质:综合考虑 3.配置形式:综合考虑 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	128	11.26	1441.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程　　第 9 页，共 12 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-42	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物、微粒等级需满足图纸要求 4.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	m	67.72	194.72	13186.44	0
1-1-43	030409003004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:截面(mm2以下)35 3.满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求等	个	12	143.36	1720.32	0
1-1-44	030412004005	配线	1.配线形式:管内穿线\桥架配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.包括终端压盖、穿过墙身，地台及天花之线套等；含烫锡包头或压接端子；含试电及调试 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	22482.67	6.06	136244.98	0
1-1-45	030412004006	配线	1.配线形式:管内穿线\桥架配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2 3.包括终端压盖、穿过墙身，地台及天花之线套等；含烫锡包头或压接端子；含试电及调试 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	10690.32	8.35	89264.17	0
1-1-46	030412004007	配线	1.配线形式:管内穿线\桥架配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6mm2 3.包括终端压盖、穿过墙身，地台及天花之线套等；含烫锡包头或压接端子；含试电及调试 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	218.8	9.79	2142.05	0
1-1-47	030412004008	配线	1.配线形式:管内穿线\桥架配线 2.导线型号、材质、规格:ZRNH-BYJ-2.5mm2 3.包括终端压盖、穿过墙身，地台及天花之线套等；含烫锡包头或压接端子；含试电及调试 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	482.94	6.69	3230.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程　　第 10 页，共 12 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-48	030412001011	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:明配(含吊顶、龙骨隔墙内) 4.其他:含管内穿铁丝、分线盒、白盖板、管道刷防火漆，管道支架制作安装及刷漆等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	348.24	34.34	11958.56	0
1-1-49	030412001012	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.材质:JDG32 3.配置形式及部位:明配(含吊顶、龙骨隔墙内) 4.其他:含管内穿铁丝、分线盒、白盖板、管道刷防火漆，管道支架制作安装及刷漆等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	43.76	34.36	1503.59	0
1-1-50	030412001013	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:暗配 4.其他:含管内穿铁丝、分线盒、白盖板、凿槽刨沟、挂网及恢复等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	7306.96	21.27	155419.04	0
1-1-51	030412001014	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式及部位:暗配 4.其他:含管内穿铁丝、分线盒、白盖板、凿槽刨沟、挂网及恢复等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	1169.82	27.93	32673.07	0
1-1-52	030412001015	配管	1.名称:金属软管 2.材质:DN20 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	875.2	36.75	32163.6	0
1-1-53	080706010002	系统调试	1.名称:电气系统调试 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	项	1	5432.64	5432.64	0
1-2		应急照明					44439.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程　　第 11 页，共 12 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	030413006006	应急灯具	1.名称：疏散出口指示标志灯 2.型号规格参数：功率：1W；详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	20	110.9	2218	0
1-2-2	030413006007	应急灯具	1.名称：双面多信息复合标志灯 2.型号规格参数：功率：1W；详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	26	120.47	3132.22	0
1-2-3	030413006008	应急灯具	1.名称：应急灯 2.型号规格参数：功率：5W；详见图纸及物料表 3.含灯具安装、接线、调试、变压器、外壳、灯具电源驱动及配套附件组装及支架等所有辅材 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	52	123.1	6401.2	0
1-2-4	030412004009	配线	1.配线形式:管内穿线\桥架配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.包括终端压盖、穿过墙身，地台及天花之线套等；含烫锡包头或压接端子；含试电及调试 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	1502.64	6.69	10052.66	0
1-2-5	030412004010	配线	1.配线形式:管内穿线\桥架配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-RVS-2x1.5mm2 3.包括终端压盖、穿过墙身，地台及天花之线套等；含烫锡包头或压接端子；含试电及调试 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	751.32	6.94	5214.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程　　第 12 页，共 12 页
前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装
标段：　　修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6	030412001016	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:暗配 4.其他:含管内穿铁丝、分线盒、白盖板、凿槽刨沟、挂网及恢复等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	751.32	21.27	15980.58	0
1-2-7	030412001017	配管	1.名称:金属软管 2.材质:DN20 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	39.2	36.75	1440.6	0
1-3		空调电					41340.23	0
1-3-1	030413013009	温控开关	1.名称：温控开关 2.含接电及调试 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	105	194.43	20415.15	0
1-3-2	030412004011	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:RYY-7x1.5mm2 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	526.29	16.29	8573.26	0
1-3-3	030412001018	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:暗配 4.其他:含管内穿铁丝、分线盒、白盖板、凿槽刨沟、挂网及恢复等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	526.29	21.27	11194.19	0
1-3-4	030412001019	配管	1.名称:金属软管 2.材质:DN20 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	31.5	36.75	1157.63	0
合计							894239.07	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程
标　　段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					80533.61
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	19311.48
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	15684.91
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3626.57
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	12403.28
1-9-1	031401001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	12403.28	12403.28
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	48818.85
1-14-1	031401022004	施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	48818.85	48818.85
合计							80533.61

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	87729.54
合计					87729.54

总承包服务费计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程　　标段： 前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）

项目编码	030402011037	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 24AL36-1/办公户内配电箱	台	1	288.22	6784.07	0	78.3	288.22	6784.07	0	78.3
小计								288.22	6784.07	0	78.3
清单项目综合单价								7150.59000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
	技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
	高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
机械							

项目编码	030402011038	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	288.22	4500.89	0	78.3	288.22	4500.89	0	78.3
小计								288.22	4500.89	0	78.3
清单项目综合单价								4867.41000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
	技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
	高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
机械							

项目编码	030402011039	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	288.22	6380.53	0	78.3	288.22	6380.53	0	78.3
小计								288.22	6380.53	0	78.3
清单项目综合单价								6747.05000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
	技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
	高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
机械							

项目编码	030402011040	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 25AL36-1/办公户内配电箱	台	1	288.22	6784.07	0	78.3	288.22	6784.07	0	78.3
小计								288.22	6784.07	0	78.3
清单项目综合单价								7150.59000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
	技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
	高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
机械							

项目编码	030402011041	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 25AL36-2/办公户内配电箱	台	1	288.22	4500.89	0	78.3	288.22	4500.89	0	78.3
小计								288.22	4500.89	0	78.3
清单项目综合单价								4867.41000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
	技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
	高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		

工程量清单综合单价分析表

		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011042	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 25AL36-3/办公户内配电箱	台	1	288.22	6380.53	0	78.3	288.22	6380.53	0	78.3
小计								288.22	6380.53	0	78.3
清单项目综合单价								6747.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011043	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - AL1/培训室配电箱	台	1	288.22	1569.91	0	78.3	288.22	1569.91	0	78.3
小计								288.22	1569.91	0	78.3
清单项目综合单价								1936.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011044	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - AL2/会议室配电箱	台	1	288.22	1251.33	0	78.3	288.22	1251.33	0	78.3
小计								288.22	1251.33	0	78.3
清单项目综合单价								1617.85000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3916	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3625	154.98		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3812	73.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030413002011	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-212	装饰射灯安装 滑轨式 - LED轨道射灯S01	10套	0.1	158.03	624.1	0	73.02	15.803	62.41	0	7.302
小计								15.803	62.41	0	7.302
清单项目综合单价								85.51500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8523	1.3916	2.58		
		技工人工费	元	8.1152	1.3625	11.06		
		高级技工人工费	元	1.5695	1.3812	2.17		
	材料	其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
	机械							

项目编码	030413002012	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211	装饰射灯安装 吸顶式 - LED 嵌装可调射灯S02	10套	0.1	207.13	671.61	0	88.39	20.713	67.161	0	8.839
小计								20.713	67.161	0	8.839
清单项目综合单价								96.71300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4272	1.3916	3.38		
		技工人工费	元	10.6377	1.3625	14.49		
		高级技工人工费	元	2.0567	1.3812	2.84		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.44	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.05	6.37	0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.03	0.08	0.16		
		其他材料费	元	0.246	0.885	0.22		
	机械							

项目编码	030413002013	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-211	装饰射灯安装 吸顶式 LED 嵌装可调射灯 S03	10套	0.1	207.13	538.91	0	81.76	20.713	53.891	0	8.176	
小计								20.713	53.891	0	8.176	
清单项目综合单价												82.78000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.4272	1.3916		3.38		
		技工人工费				元	10.6377	1.3625		14.49		
		高级技工人工费				元	2.0567	1.3812		2.84		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.208	0.44		0.09		
		合金钢钻头(综合)				个	0.05	6.37		0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	2.03	0.08		0.16		
		其他材料费				元	0.246	0.885		0.22		
	机械											
项目编码	030413002014	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-211	装饰射灯安装 吸顶式 LED 明装可调射灯 S04	10套	0.1	207.13	547.71	0	82.2	20.713	54.771	0	8.22	
小计								20.713	54.771	0	8.22	
清单项目综合单价												83.70400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.4272	1.3916		3.38		
		技工人工费				元	10.6377	1.3625		14.49		
		高级技工人工费				元	2.0567	1.3812		2.84		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.208	0.44		0.09		
		合金钢钻头(综合)				个	0.05	6.37		0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	2.03	0.08		0.16		
		其他材料费				元	0.246	0.885		0.22		
	机械											
项目编码	030413002015	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-211	装饰射灯安装 吸顶式 LED 嵌装防雾射灯 S05	10套	0.1	207.13	547.71	0	82.2	20.713	54.771	0	8.22	
小计								20.713	54.771	0	8.22	
清单项目综合单价												83.70400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.4272	1.3916		3.38		
		技工人工费				元	10.6377	1.3625		14.49		
		高级技工人工费				元	2.0567	1.3812		2.84		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.208	0.44		0.09		
		合金钢钻头(综合)				个	0.05	6.37		0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	2.03	0.08		0.16		
		其他材料费				元	0.246	0.885		0.22		
	机械											
项目编码	030413002016	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-211	装饰射灯安装 吸顶式 LED 嵌装射灯S06	10套	0.1	207.13	1087.51	0	109.19	20.713	108.751	0	10.919	
小计								20.713	108.751	0	10.919	
清单项目综合单价												140.38300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.4272	1.3916		3.38		
		技工人工费				元	10.6377	1.3625		14.49		
		高级技工人工费				元	2.0567	1.3812		2.84		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.208	0.44		0.09		
		合金钢钻头(综合)				个	0.05	6.37		0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	2.03	0.08		0.16		
		其他材料费				元	0.246	0.885		0.22		
	机械											
项目编码	030413002017	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-211	装饰射灯安装 吸顶式 LED 嵌装射灯S09	10套	0.1	207.13	574.31	0	83.53	20.713	57.431	0	8.353	
小计								20.713	57.431	0	8.353	
清单项目综合单价												86.49700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.4272	1.3916		3.38		
		技工人工费				元	10.6377	1.3625		14.49		
		高级技工人工费				元	2.0567	1.3812		2.84		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.208	0.44		0.09		
		合金钢钻头(综合)				个	0.05	6.37		0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	2.03	0.08		0.16		
		其他材料费				元	0.246	0.885		0.22		
	机械											
项目编码	030413002018	项目名称			装饰灯			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 LED 线性灯条L01	10m	0.1	42.1	942.33	0	58.26	4.21	94.233	0	5.826	
小计								4.21	94.233	0	5.826	
清单项目综合单价												104.26900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.7634	1.3916		1.06		
		技工人工费				元	1.7078	1.3625		2.33		
		高级技工人工费				元	0.5942	1.3812		0.82		
	材料	铜接线端子 DT-6				个	0.1015	1.06		0.11		
		其他材料费				元	0.18	0.885		0.16		
	机械											
项目编码	030413002019	项目名称			装饰灯			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 LED 线性灯条L02	10m	0.1	42.1	942.33	0	58.26	4.21	94.233	0	5.826	

工程量清单综合单价分析表

小计					4.21	94.233	0	5.826	
清单项目综合单价								104.26900000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7634	1.3916		1.06		
		技工人工费	元	1.7078	1.3625		2.33		
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3812		0.82		
	材料	铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06		0.11		
		其他材料费	元	0.18	0.885		0.16		
	机械								
项目编码	030413002020	项目名称	装饰灯		计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˇ LED 软膜灯条L03	10m	0.1	42.1	146.86	0	18.49	4.21	14.686	0	1.849
小计								4.21	14.686	0	1.849
清单项目综合单价								20.74500000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	0.7634	1.3916		1.06				
		技工人工费	元	1.7078	1.3625		2.33				
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3812		0.82				
	材料	铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06		0.11				
		其他材料费	元	0.18	0.885		0.16				
	机械										
项目编码	030413002021	项目名称	装饰灯		计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˇ LED 灯条L04	10m	0.1	42.1	146.86	0	18.49	4.21	14.686	0	1.849
小计								4.21	14.686	0	1.849
清单项目综合单价								20.74500000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	0.7634	1.3916		1.06				
		技工人工费	元	1.7078	1.3625		2.33				
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3812		0.82				
	材料	铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06		0.11				
		其他材料费	元	0.18	0.885		0.16				
	机械										
项目编码	030413002022	项目名称	装饰灯		计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˇ LED 防水灯带L05	10m	0.1	42.1	182.61	0	20.28	4.21	18.261	0	2.028
小计								4.21	18.261	0	2.028
清单项目综合单价								24.49900000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	0.7634	1.3916		1.06				
		技工人工费	元	1.7078	1.3625		2.33				
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3812		0.82				
	材料	铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06		0.11				
		其他材料费	元	0.18	0.885		0.16				
	机械										
项目编码	030413002023	项目名称	装饰灯		计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˇ LED 灯条L06	10m	0.1	42.1	173.62	0	19.83	4.21	17.362	0	1.983
小计								4.21	17.362	0	1.983
清单项目综合单价								23.55500000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	0.7634	1.3916		1.06				
		技工人工费	元	1.7078	1.3625		2.33				
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3812		0.82				
	材料	铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06		0.11				
		其他材料费	元	0.18	0.885		0.16				
	机械										
项目编码	030413002024	项目名称	装饰灯		计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˇ LED 灯条L07	10m	0.1	42.1	200.49	0	21.17	4.21	20.049	0	2.117
小计								4.21	20.049	0	2.117
清单项目综合单价								26.37600000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	0.7634	1.3916		1.06				
		技工人工费	元	1.7078	1.3625		2.33				
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3812		0.82				
	材料	铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06		0.11				
		其他材料费	元	0.18	0.885		0.16				
	机械										
项目编码	030413002025	项目名称	装饰灯		计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˇ LED 软膜灯条L08	10m	0.1	42.1	182.61	0	20.28	4.21	18.261	0	2.028
小计								4.21	18.261	0	2.028
清单项目综合单价								24.49900000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	0.7634	1.3916		1.06				
		技工人工费	元	1.7078	1.3625		2.33				
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3812		0.82				
	材料	铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06		0.11				
		其他材料费	元	0.18	0.885		0.16				
	机械										

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030413002026	项目名称	装饰灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-4换	方形吸顶灯安装 矩形罩 ˊ LED 格栅灯G01	10套	0.1	406.62	1081.23	0	161.66	40.662	108.123	0	16.166
小计								40.662	108.123	0	16.166
清单项目综合单价											164.95100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.2824	1.3916		10.13		
		技工人工费				元	18.2359	1.3625		24.85		
		高级技工人工费				元	4.1141	1.3812		5.68		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.416	0.44		0.18		
		合金钢钻头(综合)				个	0.014	6.37		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.416	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.47	0.885		0.42		
	机械											
项目编码	030413002027	项目名称	装饰灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-4换	方形吸顶灯安装 矩形罩 ˊ LED 格栅灯G02	10套	0.1	406.62	1018.71	0	158.53	40.662	101.871	0	15.853
小计								40.662	101.871	0	15.853
清单项目综合单价											158.38600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.2824	1.3916		10.13		
		技工人工费				元	18.2359	1.3625		24.85		
		高级技工人工费				元	4.1141	1.3812		5.68		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.416	0.44		0.18		
		合金钢钻头(综合)				个	0.014	6.37		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.416	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.47	0.885		0.42		
	机械											
项目编码	030413002028	项目名称	装饰灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-4换	方形吸顶灯安装 矩形罩 ˊ LED 格栅灯G03	10套	0.1	406.62	831.05	0	149.15	40.662	83.105	0	14.915
小计								40.662	83.105	0	14.915
清单项目综合单价											138.68200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.2824	1.3916		10.13		
		技工人工费				元	18.2359	1.3625		24.85		
		高级技工人工费				元	4.1141	1.3812		5.68		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.416	0.44		0.18		
		合金钢钻头(综合)				个	0.014	6.37		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.416	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.47	0.885		0.42		
	机械											
项目编码	030413002029	项目名称	装饰灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-4换	方形吸顶灯安装 矩形罩 ˊ LED 格栅灯G04	10套	0.1	406.62	759.54	0	145.57	40.662	75.954	0	14.557
小计								40.662	75.954	0	14.557
清单项目综合单价											131.17300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.2824	1.3916		10.13		
		技工人工费				元	18.2359	1.3625		24.85		
		高级技工人工费				元	4.1141	1.3812		5.68		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.416	0.44		0.18		
		合金钢钻头(综合)				个	0.014	6.37		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.416	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.47	0.885		0.42		
	机械											
项目编码	030413002030	项目名称	装饰灯				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˊ LED 成品灯盒F01	10m	0.1	42.1	2104.24	0	116.36	4.21	210.424	0	11.636
小计								4.21	210.424	0	11.636
清单项目综合单价											226.27000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.7634	1.3916		1.06		
		技工人工费				元	1.7078	1.3625		2.33		
		高级技工人工费				元	0.5942	1.3812		0.82		
	材料	铜接线端子 DT-6				个	0.1015	1.06		0.11		
		其他材料费				元	0.18	0.885		0.16		
	机械											
项目编码	030413002031	项目名称	装饰灯				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˊ LED 成品灯盒F02	10m	0.1	42.1	1067.47	0	64.52	4.21	106.747	0	6.452
小计								4.21	106.747	0	6.452
清单项目综合单价											117.40900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.7634	1.3916		1.06		
		技工人工费				元	1.7078	1.3625		2.33		
		高级技工人工费				元	0.5942	1.3812		0.82		
	材料	铜接线端子 DT-6				个	0.1015	1.06		0.11		
		其他材料费				元	0.18	0.885		0.16		
	机械											
项目编码	030413002032	项目名称	装饰灯				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ~ LED 成品灯盒F03	10m	0.1	42.1	397.13	0	31	4.21	39.713	0	3.1	
小计								4.21	39.713	0	3.1	
清单项目综合单价												47.02300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.7634	1.3916		1.06		
		技工人工费				元	1.7078	1.3625		2.33		
		高级技工人工费				元	0.5942	1.3812		0.82		
	材料	铜接线端子 DT-6				个	0.1015	1.06		0.11		
		其他材料费				元	0.18	0.885		0.16		
	机械											
项目编码	030413002033	项目名称			装饰灯			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ~ LED 埋地线灯M01	10m	0.1	42.1	1326.64	0	77.48	4.21	132.664	0	7.748	
小计								4.21	132.664	0	7.748	
清单项目综合单价												144.62200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.7634	1.3916		1.06		
		技工人工费				元	1.7078	1.3625		2.33		
		高级技工人工费				元	0.5942	1.3812		0.82		
	材料	铜接线端子 DT-6				个	0.1015	1.06		0.11		
		其他材料费				元	0.18	0.885		0.16		
	机械											
项目编码	030413002034	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-209换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) 150<D≤200 ~ LED 嵌装筒灯D01	10套	0.1	316.02	755.61	0	121.4	31.602	75.561	0	12.14	
小计								31.602	75.561	0	12.14	
清单项目综合单价												119.30300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.7036	1.3916		5.15		
		技工人工费				元	16.2305	1.3625		22.11		
		高级技工人工费				元	3.138	1.3812		4.33		
	材料	其他材料费				元	1.38	0.885		1.22		
	机械											
项目编码	030413002035	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-209换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) 150<D≤200 ~ LED 插地灯T01	10套	0.1	316.02	1587.41	0	162.99	31.602	158.741	0	16.299	
小计								31.602	158.741	0	16.299	
清单项目综合单价												206.64200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.7036	1.3916		5.15		
		技工人工费				元	16.2305	1.3625		22.11		
		高级技工人工费				元	3.138	1.3812		4.33		
	材料	其他材料费				元	1.38	0.885		1.22		
	机械											
项目编码	030413002036	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-209	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) 150<D≤200 ~ LED灯YZ04	10套	0.1	316.02	2490.11	0	208.13	31.602	249.011	0	20.813	
小计								31.602	249.011	0	20.813	
清单项目综合单价												301.42600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.7036	1.3916		5.15		
		技工人工费				元	16.2305	1.3625		22.11		
		高级技工人工费				元	3.138	1.3812		4.33		
	材料	其他材料费				元	1.38	0.885		1.22		
	机械											
项目编码	030413013005	项目名称			照明开关、按钮			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-238	开关安装 单联照明 ~ 单极面板开关	10套	0.1	123.85	345.54	0	50.05	12.385	34.554	0	5.005	
小计								12.385	34.554	0	5.005	
清单项目综合单价												51.94400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.4513	1.3916		2.02		
		技工人工费				元	6.3611	1.3625		8.67		
		高级技工人工费				元	1.2296	1.3812		1.7		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013006	项目名称			照明开关、按钮			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-239	开关安装 双联照明 ~ 双极面板开关	10套	0.1	128.12	403.14	0	54.06	12.812	40.314	0	5.406	
小计								12.812	40.314	0	5.406	
清单项目综合单价												58.53200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.5016	1.3916		2.09		
		技工人工费				元	6.5796	1.3625		8.96		
		高级技工人工费				元	1.2719	1.3812		1.76		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013007	项目名称			照明开关、按钮			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明 ~ 三极面板开关	10套	0.1	132.39	411.04	0	55.58	13.239	41.104	0	5.558
小计								13.239	41.104	0	5.558
清单项目综合单价								59.90100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5518	1.3916	2.16		
		技工人工费	元	6.7991	1.3625	9.26		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3812	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013008	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明 ~ 四极面板开关	10套	0.1	132.39	446.44	0	57.35	13.239	44.644	0	5.735
小计								13.239	44.644	0	5.735
清单项目综合单价								63.61800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5518	1.3916	2.16		
		技工人工费	元	6.7991	1.3625	9.26		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3812	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413014003	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~ 普通五孔电源插座	10套	0.1	144.06	252.79	0	50.77	14.406	25.279	0	5.077
小计								14.406	25.279	0	5.077
清单项目综合单价								44.76200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3916	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3625	11.21		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3812	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014004	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-248	地插座安装 ~ 埋地电源插座	10套	0.1	352.82	885.6	0	137.65	35.282	88.56	0	13.765
小计								35.282	88.56	0	13.765
清单项目综合单价								137.60700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.2623	1.3916	15.67		
		技工人工费	元	13.3164	1.3625	18.14		
		高级技工人工费	元	1.0608	1.3812	1.47		
	材料	其他材料费	元	0.068	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412006002	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒 ~ 普通电源接线盒	10个	0.1	64.62	29.37	0	18.57	6.462	2.937	0	1.857
小计								6.462	2.937	0	1.857
清单项目综合单价								11.25600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3916	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3625	3.84		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3812	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	2.225	0.16	0.36		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030409001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ~ WDZB-YJY-4x35+1x16	100m	0.01	741.97	17636.18	13.52	1079.12	7.4197	176.3618	0.1352	10.7912
小计								7.4197	176.3618	0.1352	10.7912
清单项目综合单价								194.70790000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3916	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3625	4.22		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3812	0.95		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	643.66	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409003004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	96.98	19.19	0.53	26.66	96.98	19.19	0.53	26.66
小计								96.98	19.19	0.53	26.66
清单项目综合单价								143.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.508	1.3916	16.01		
		技工人工费	元	41.362	1.3625	56.36		
		高级技工人工费	元	17.817	1.3812	24.61		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#~70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-35	个	3.03	2.74	8.3		

工程量清单综合单价分析表

	机械	其他机械费		元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030412004005	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ WDZ-BYJ-2.5mm2	100m单线	0.01	172.98	369.47	0	64.25	1.7298	3.6947	0	0.6425
小计								1.7298	3.6947	0	0.6425
清单项目综合单价											6.06700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.20271	1.3916	0.28		
		技工人工费	元	0.88835	1.3625	1.21		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3812	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004006	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˆ WDZ-BYJ-4mm2	100m单线	0.01	207.35	545.69	0	82.15	2.0735	5.4569	0	0.8215
小计								2.0735	5.4569	0	0.8215
清单项目综合单价											8.35190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.24272	1.3916	0.34		
		技工人工费	元	1.06536	1.3625	1.45		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3812	0.28		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004007	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4＜S≤6 ˆ WDZ-BYJ-6mm2	100m单线	0.01	134.52	768.73	0	74.04	1.3452	7.6873	0	0.7404
小计								1.3452	7.6873	0	0.7404
清单项目综合单价											9.77290000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15769	1.3916	0.22		
		技工人工费	元	0.69089	1.3625	0.94		
		高级技工人工费	元	0.13357	1.3812	0.18		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0071	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004008	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ ZRNH-BYJ-2.5mm2	100m单线	0.01	172.98	428.63	0	67.21	1.7298	4.2863	0	0.6721
小计								1.7298	4.2863	0	0.6721
清单项目综合单价											6.68820000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.20271	1.3916	0.28		
		技工人工费	元	0.88835	1.3625	1.21		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3812	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412001011	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1556.71	671.11	0	445.49	15.5671	6.7111	0	4.4549
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.00395	1001.09	512.52	117.46	298.92	3.9543055	2.024454	0.463967	1.180734
小计								19.5214055	8.735554	0.463967	5.635634
清单项目综合单价											34.35656050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.424583	1.3916	3.37		
		技工人工费	元	9.728758	1.3625	13.26		
		高级技工人工费	元	2.093716	1.3812	2.89		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.031599	3.69	0.12		
		扁钢 40×4	kg	0.086897	4.4	0.38		
		角钢(综合)	kg	0.29624	3.399	1.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.024884	3.3	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.00553	7.4	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.019749	0.66	0.01		
		调和漆	kg	0.00553	9.61	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.006991	11.83	0.08		
		清油 C01-1	kg	0.00237	16.99	0.04		
		溶剂汽油 200#	kg	0.001738	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.008927	17.33	0.15		
		乙炔气	m3	0.002962	13.01	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		

工程量清单综合单价分析表

		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.042245	0.885	0.04		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001185	13.04	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002923	153.44	0.45		

项目编码	030412001012	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1556.71	671.11	0	445.49	15.5671	6.7111	0	4.4549
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.003952	1001.09	512.52	117.46	298.92	3.95630768	2.02547904	0.46420192	1.18133184
小计								19.52340768	8.73657904	0.46420192	5.63623184
清单项目综合单价											34.36042048

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.424771	1.3916	3.37		
		技工人工费	元	9.7293	1.3625	13.26		
		高级技工人工费	元	2.093888	1.3812	2.89		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.031609	3.69	0.12		
		扁钢 40×4	kg	0.086924	4.4	0.38		
		角钢(综合)	kg	0.296332	3.399	1.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.024892	3.3	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.005532	7.4	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.019755	0.66	0.01		
		调和漆	kg	0.005532	9.61	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.006993	11.83	0.08		
		清油 C01-1	kg	0.002371	16.99	0.04		
		溶剂汽油 200#	kg	0.001738	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.008929	17.33	0.15		
		乙炔气	m3	0.002963	13.01	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.042246	0.885	0.04		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001185	13.04	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002924	153.44	0.45		

项目编码	030412001013	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.2	543.98	0	207.46	6.812	5.4398	0	2.0746
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.89	0	2.7	1.004	0.089	0	0.27
小计								12.213	5.5378	0	3.5086
清单项目综合单价											21.25940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3916	1.11		
		技工人工费	元	7.46265	1.3625	10.17		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3812	0.93		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.0479	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001014	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	918.21	672.08	0	276.58	9.1821	6.7208	0	2.7658
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.49	0.13	0	15.49	5.849	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
小计								16.3761	6.8618	0	4.6768
清单项目综合单价											27.91470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.3916	1.5		
		技工人工费	元	9.99499	1.3625	13.62		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3812	1.26		
	材料	1∶3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		其他材料费	元	0.058	0.885	0.05		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	机械							

项目编码	030412001015	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	216.44	89.39	0	61.74	21.644	8.939	0	6.174
小计								21.644	8.939	0	6.174
清单项目综合单价											36.75700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.534	1.3916	3.53		
		技工人工费	元	11.111	1.3625	15.14		
		高级技工人工费	元	2.1567	1.3812	2.98		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.27	1.12		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.21	2.28		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.75	1.55		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.06	0.12		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.84	3.46		
		其他材料费	元	0.463	0.885	0.41		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	080706010002	项目名称	系统调试			计量单位	项			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	6	692.13	8.85	19.47	184.99	4152.78	53.1	116.82	1109.94
小计								4152.78	53.1	116.82	1109.94
清单项目综合单价											5432.64000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	330.33	1.3916		459.69		
		技工人工费				元	1485.252	1.3625		2023.66		
		高级技工人工费				元	1208.694	1.3812		1669.45		
	材料	其他材料费				元	60	0.885		53.1		
	机械	仪器仪表使用费				元	132	0.885		116.82		
项目编码	030413006006	项目名称	应急灯具			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-202	应急灯标志、诱导灯安装 ˉ 单跑向疏散指示标志灯(1x1W)	10套	0.1	388.64	588.11	0	132.25	38.864	58.811	0	13.225
小计								38.864	58.811	0	13.225
清单项目综合单价											110.90000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.5548	1.3916		6.34		
		技工人工费				元	19.9594	1.3625		27.19		
		高级技工人工费				元	3.8599	1.3812		5.33		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.204	0.44		0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.5	0.08		0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.204	0.44		0.09		
		其他材料费				元	0.56	0.885		0.5		
	机械											
项目编码	030413006007	项目名称	应急灯具			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 双面多信息复合标志灯(1x1W)	10套	0.1	463.38	589.11	0	152.07	46.338	58.911	0	15.207
小计								46.338	58.911	0	15.207
清单项目综合单价											120.45600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.3916		7.56		
		技工人工费				元	23.798	1.3625		32.42		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3812		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413006008	项目名称	应急灯具			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-202	应急灯标志、诱导灯安装 ˉ 应急灯5W	10套	0.1	388.64	704.36	0	138.06	38.864	70.436	0	13.806
小计								38.864	70.436	0	13.806
清单项目综合单价											123.10600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.5548	1.3916		6.34		
		技工人工费				元	19.9594	1.3625		27.19		
		高级技工人工费				元	3.8599	1.3812		5.33		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.204	0.44		0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.5	0.08		0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.204	0.44		0.09		
		其他材料费				元	0.56	0.885		0.5		
	机械											
项目编码	030412004009	项目名称	配线			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˉ WDZBN-BYJ-2.5mm2	100m单线	0.01	172.98	428.63	0	67.21	1.7298	4.2863	0	0.6721
小计								1.7298	4.2863	0	0.6721
清单项目综合单价											6.68820000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.20271	1.3916		0.28		
		技工人工费				元	0.88835	1.3625		1.21		
		高级技工人工费				元	0.17178	1.3812		0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.0058	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004010	项目名称	配线			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˉ WDZN-RVS-2x1.5	100m单线	0.01	128.12	506.17	0	59.21	1.2812	5.0617	0	0.5921
小计								1.2812	5.0617	0	0.5921
清单项目综合单价											6.93500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15016	1.3916		0.21		
		技工人工费				元	0.65796	1.3625		0.9		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3812		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412001016	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.2	543.98	0	207.46	6.812	5.4398	0	2.0746
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.89	0	2.7	1.004	0.089	0	0.27
小计								12.213	5.5378	0	3.5086
清单项目综合单价											21.25940000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.79839		1.3916	1.11		
		技工人工费			元	7.46265		1.3625	10.17		
		高级技工人工费			元	0.6765		1.3812	0.93		
	材料	水			m3	0.0005		4.62	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)			个	0.2502		1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm			个	0.1502		1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm			m	1.03		4.59	4.73		
		其他材料费			元	0.0479		0.885	0.04		
	机械										
项目编码	030412001017	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	216.44	89.39	0	61.74	21.644	8.939	0	6.174
小计								21.644	8.939	0	6.174
清单项目综合单价											36.75700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.534		1.3916	3.53		
		技工人工费			元	11.111		1.3625	15.14		
		高级技工人工费			元	2.1567		1.3812	2.98		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)			个	4.16		0.27	1.12		
		金属软管 DN20			m	1.03		2.21	2.28		
		镀锌管接头(金属软管用) 20			个	2.06		0.75	1.55		
		金属软管尼龙接头 DN15～20			个	2.06		0.06	0.12		
		管卡子(金属软管用DN15～20)			个	4.12		0.84	3.46		
		其他材料费			元	0.463		0.885	0.41		
	机械										
项目编码	030413013009	项目名称	温控开关			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.85	1702.54	0	117.9	12.385	170.254	0	11.79
小计								12.385	170.254	0	11.79
清单项目综合单价											194.42900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.4513		1.3916	2.02		
		技工人工费			元	6.3611		1.3625	8.67		
		高级技工人工费			元	1.2296		1.3812	1.7		
	材料	其他材料费			元	0.05		0.885	0.04		
	机械										
项目编码	030412004011	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-197	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 - RYY-7x1.5mm2	100m单线	0.01	198.38	1311.49	0	118.07	1.9838	13.1149	0	1.1807
小计								1.9838	13.1149	0	1.1807
清单项目综合单价											16.27940000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.23276		1.3916	0.32		
		技工人工费			元	1.01838		1.3625	1.39		
		高级技工人工费			元	0.19723		1.3812	0.27		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.0225		0.62	0.01		
		焊锡			kg	0.0016		66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0004		61.5	0.02		
		汽油 60#～70#			kg	0.0073		6.67	0.05		
		其他材料费			元	0.0063		0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030412001018	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.2	543.98	0	207.46	6.812	5.4398	0	2.0746
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.89	0	2.7	1.004	0.089	0	0.27
小计								12.213	5.5378	0	3.5086
清单项目综合单价											21.25940000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.79839		1.3916	1.11		
		技工人工费			元	7.46265		1.3625	10.17		
		高级技工人工费			元	0.6765		1.3812	0.93		
	材料	水			m3	0.0005		4.62	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)			个	0.2502		1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm			个	0.1502		1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm			m	1.03		4.59	4.73		
		其他材料费			元	0.0479		0.885	0.04		
	机械										
项目编码	030412001019	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	216.44	89.39	0	61.74	21.644	8.939	0	6.174	
小计								21.644	8.939	0	6.174	
清单项目综合单价											36.75700000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.534		1.3916		3.53		
		技工人工费			元	11.111		1.3625		15.14		
		高级技工人工费			元	2.1567		1.3812		2.98		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)			个	4.16		0.27		1.12		
		金属软管 DN20			m	1.03		2.21		2.28		
		镀锌管接头(金属软管用) 20			个	2.06		0.75		1.55		
		金属软管尼龙接头 DN15～20			个	2.06		0.06		0.12		
		管卡子(金属软管用DN15～20)			个	4.12		0.84		3.46		
		其他材料费			元	0.463		0.885		0.41		
	机械											
项目编码	031401001004	项目名称	脚手架				计量单位	项				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	2684.692	1.98	2.02	0	0.62	5315.69016	5423.07784	0	1664.50904	
小计								5315.69016	5423.07784	0	1664.50904	
清单项目综合单价											12403.27704000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401022004	项目名称	施工增加费				计量单位	项				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-7	高层建筑增加费(层数以内) 27	100元	1839.4441	15.94	0	5.96	4.64	29320.73895	0	10963.08684	8535.020624	
小计								29320.73895	0	10963.08684	8535.020624	
清单项目综合单价											48818.84641400	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-电气工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-给排水工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	18801.58	
2	措施项目	793.85	
2.1	安全文明施工	408.68	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	331.93	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	76.75	
2.2	其他措施项目费	385.17	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1763.59	
5	含税建安工程造价	21359.02	
合计		42718.04	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-给排水工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		24层健身区更衣室					11887.41	0
1-1	031001008008	塑料管	1.名称:冷水PPR管 2.规格:DN25 3.连接方式:热熔连接 4.其他:含冲洗、消毒 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	22.3	33.83	754.41	0
1-2	031001008009	塑料管	1.名称:冷水PPR管 2.规格:DN20 3.连接方式:热熔连接 4.其他:含冲洗、消毒 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	19.8	29.5	584.1	0
1-3	031001008010	塑料管	1.名称:冷水PPR管 2.规格:DN15 3.连接方式:热熔连接 4.其他:含冲洗、消毒 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	12	28.67	344.04	0
1-4	031001008011	塑料管	1.名称:热水PPR管 2.规格:DN20 3.连接方式:热熔连接 4.其他:含冲洗、消毒 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	9.8	29.5	289.1	0
1-5	031001008012	塑料管	1.名称:热水PPR管 2.规格:DN15 3.连接方式:热熔连接 4.其他:含冲洗、消毒 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	12.5	29.04	363	0
1-6	031001008013	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接方式:粘接 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	14.55	44.42	646.31	0
1-7	031001008014	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接方式:粘接 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	6.7	51.1	342.37	0
1-8	031001008015	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接方式:粘接 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	25.9	73.29	1898.21	0
1-9	031003003002	洗脸盆	1.名称:单槽台下盆含冷热水龙头 2.规格:具体参数详见物料书 3.附件:角阀、进水及下水弯管、存水弯、下水器等配件供应安装及调试 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	组	2	965.92	1931.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-给排水工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	031003010001	淋浴器	1.名称:冷热水淋浴器 2.规格:具体参数详见物料书 3.附件:角阀、进水及下水弯管、存水弯、下水器等配件供应安装及调试 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	4	450.39	1801.56	0
1-11	031002001002	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	66.41	66.41	0
1-12	031003014002	给、排水附件	1.名称:隐形地漏 2.规格:DN50 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	6	148.35	890.1	0
1-13	031301001004	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复DN25 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	7	9.26	64.82	0
1-14	031301001005	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复DN20 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	10	6.95	69.5	0
1-15	031301001006	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复DN15 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	12	5.19	62.28	0
1-16	031005013002	热水器、开水炉	1.名称:电热水器 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	1779.36	1779.36	0
2		24层洗衣房					2142.75	0
2-1	031001008016	塑料管	1.名称:冷水PPR管 2.规格:DN25 3.连接方式:热熔连接 4.其他:含冲洗、消毒 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	30.4	33.83	1028.43	0
2-2	031001008017	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接方式:粘接 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	13.5	44.42	599.67	0
2-3	031001008018	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接方式:粘接 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	1.5	73.29	109.94	0
2-4	031002001003	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	66.41	66.41	0
2-5	031003014003	给、排水附件	1.名称:隐形地漏 2.规格:DN50 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	148.35	148.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-给排水工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	031301001007	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复DN25 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	17.8	9.26	164.83	0
2-7	031301001008	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复DN20 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	1	6.95	6.95	0
2-8	031301001009	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复DN15 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	3.5	5.19	18.17	0
3		24层水吧					2385.71	0
3-1	031001008019	塑料管	1.名称:冷水PPR管 2.规格:DN25 3.连接方式:热熔连接 4.其他:含冲洗、消毒 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	13.9	33.83	470.24	0
3-2	031001008020	塑料管	1.名称:冷水PPR管 2.规格:DN15 3.连接方式:热熔连接 4.其他:含冲洗、消毒 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	7.46	29.5	220.07	0
3-3	031001008021	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接方式:粘接 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	1	44.42	44.42	0
3-4	031001008022	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接方式:粘接 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	6	73.29	439.74	0
3-5	031002001004	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	66.41	66.41	0
3-6	031003014004	给、排水附件	1.名称:隐形地漏 2.规格:DN50 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	148.35	148.35	0
3-7	031301001010	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复DN20 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	3.5	6.95	24.33	0
3-8	031301001011	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复DN15 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	1.2	5.19	6.23	0
3-9	031003003003	洗脸盆	1.名称:单槽台下盆含单冷龙头 2.规格:具体参数详见物料书 3.附件:角阀、进水及下水弯管、存水弯、下水器等配件供应安装及调试 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	组	1	965.92	965.92	0
4		25层水吧					2385.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-给排水工程　　第 4 页，共 4 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	031001008023	塑料管	1.名称:冷水PPR管 2.规格:DN25 3.连接方式:热熔连接 4.其他:含冲洗、消毒 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	13.9	33.83	470.24	0
4-2	031001008024	塑料管	1.名称:冷水PPR管 2.规格:DN15 3.连接方式:热熔连接 4.其他:含冲洗、消毒 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	7.46	29.5	220.07	0
4-3	031001008025	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接方式:粘接 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	1	44.42	44.42	0
4-4	031001008026	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接方式:粘接 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	6	73.29	439.74	0
4-5	031002001005	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	66.41	66.41	0
4-6	031003014005	给、排水附件	1.名称:隐形地漏 2.规格:DN50 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	148.35	148.35	0
4-7	031301001012	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复DN20 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	3.5	6.95	24.33	0
4-8	031301001013	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复DN15 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	1.2	5.19	6.23	0
4-9	031003003004	洗脸盆	1.名称:单槽台下盆含单冷龙头 2.规格:具体参数详见物料书 3.附件:角阀、进水及下水弯管、存水弯、下水器等配件供应安装及调试 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	组	1	965.92	965.92	0
合计							18801.58	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-给排水工程
标　　段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					793.85
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	408.68
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	331.93
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	76.75
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	385.17
1-9-1	031401001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	385.17	385.17
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
1-14-1	031401022005	施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	0	0
合计							793.85

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-给排水工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-给排水工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-给排水工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-给排水工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1763.59
合计					1763.59

总承包服务费计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-给排水工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-给排水工程　　标段： 前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - PPR dn16*2.0 PN1.6	10m	0.1	188.58	58.72	23.15	54.49	18.858	5.872	2.315	5.449
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								19.7201	6.1064	2.315	5.6888
清单项目综合单价								33.83030000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.77466	1.3916	3.86		
		技工人工费	元	9.43595	1.3625	12.86		
		高级技工人工费	元	2.17376	1.3812	3		
	材料	PPR dn16*2.0 PN1.6	m	1.02	3.31	3.38		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		电	kW·h	0.1146	0.65	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.951	0.885	0.84		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0185	123.87	2.29		

项目编码	031001008009	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	165.77	51.62	16.7	47.64	16.577	5.162	1.67	4.764
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								17.4391	5.3964	1.67	5.0038
清单项目综合单价								29.50930000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.46166	1.3916	3.43		
		技工人工费	元	8.33945	1.3625	11.36		
		高级技工人工费	元	1.91926	1.3812	2.65		
	材料	塑料给水管(热熔连接) dn20	m	1.02	2.83	2.89		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		电	kW·h	0.1017	0.65	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.885	0.885	0.78		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	123.87	1.65		

项目编码	031001008010	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 - 塑料给水管(热熔连接) dn20	10m	0.1	165.77	43.66	16.7	47.24	16.577	4.366	1.67	4.724
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								17.4391	4.6004	1.67	4.9638
清单项目综合单价								28.67330000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.46166	1.3916	3.43		
		技工人工费	元	8.33945	1.3625	11.36		
		高级技工人工费	元	1.91926	1.3812	2.65		
	材料	塑料给水管(热熔连接) dn20	m	1.02	2.05	2.09		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		电	kW·h	0.1017	0.65	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.885	0.885	0.78		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	123.87	1.65		

项目编码	031001008011	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	165.77	51.62	16.7	47.64	16.577	5.162	1.67	4.764
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								17.4391	5.3964	1.67	5.0038
清单项目综合单价								29.50930000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.46166	1.3916	3.43		
		技工人工费	元	8.33945	1.3625	11.36		
		高级技工人工费	元	1.91926	1.3812	2.65		
	材料	塑料给水管(热熔连接) dn20	m	1.02	2.83	2.89		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		电	kW·h	0.1017	0.65	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.885	0.885	0.78		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	123.87	1.65		

项目编码	031001008012	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-285	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	165.77	47.23	16.7	47.42	16.577	4.723	1.67	4.742	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398	
小计								17.4391	4.9574	1.67	4.9818	
清单项目综合单价												29.04830000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.46166	1.3916		3.43		
		技工人工费				元	8.33945	1.3625		11.36		
		高级技工人工费				元	1.91926	1.3812		2.65		
	材料	塑料给水管(热熔连接) dn20				m	1.02	2.4		2.45		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20				个	1.52	0.9		1.37		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		锯条				根	0.042	0.68		0.03		
		电				kW·h	0.1017	0.65		0.07		
		氧气(工业用)				m3	0.0003	17.33		0.01		
		乙炔气				kg	0.0001	14.64		0		
		水				m3	0.055	4.62		0.25		
		其他材料费				元	0.885	0.885		0.78		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	228.29		0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63				台班	0.0133	123.87		1.65		
项目编码	031001008013	项目名称	塑料管					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63	10m	0.1	256.43	114.15	0	73.56	25.643	11.415	0	7.356	
小计								25.643	11.415	0	7.356	
清单项目综合单价												44.41400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.6165	1.3916		5.03		
		技工人工费				元	12.2673	1.3625		16.71		
		高级技工人工费				元	2.8207	1.3812		3.9		
	材料	锯条				根	0.068	0.68		0.05		
		粘合剂				kg	0.033	19.71		0.65		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC				m	1.012	4.62		4.68		
		承插塑料排水管件 dn63				个	1.23	2.08		2.56		
		伸缩节 dn63				个	0.35	5.22		1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50				个	0.046	4.36		0.2		
		其他材料费				元	1.648	0.885		1.46		
	机械											
项目编码	031001008014	项目名称	塑料管					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75	10m	0.1	280.65	148.58	0	81.69	28.065	14.858	0	8.169	
小计								28.065	14.858	0	8.169	
清单项目综合单价												51.09200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.9547	1.3916		5.5		
		技工人工费				元	13.442	1.3625		18.31		
		高级技工人工费				元	3.0751	1.3812		4.25		
	材料	承插塑料排水管 dn75 白色UPVC				m	1.005	7.19		7.23		
		承插塑料排水管件 dn75				个	0.92	3.35		3.08		
		伸缩节 dn75				个	0.35	7.8		2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65				个	0.05	4.36		0.22		
		锯条				根	0.083	0.68		0.06		
		粘合剂				kg	0.05	19.71		0.99		
		其他材料费				元	0.633	0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031001008015	项目名称	塑料管					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110	10m	0.1	315.52	318.02	0	99.39	31.552	31.802	0	9.939	
小计								31.552	31.802	0	9.939	
清单项目综合单价												73.29300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.4552	1.3916		6.2		
		技工人工费				元	15.1033	1.3625		20.58		
		高级技工人工费				元	3.4561	1.3812		4.77		
	材料	承插塑料排水管 dn110 白色UPVC				m	0.95	12.57		11.94		
		承插塑料排水管件 dn110				个	1.156	8.62		9.96		
		伸缩节 dn110				个	0.35	17.65		6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100				个	0.05	7.35		0.37		
		锯条				根	0.194	0.68		0.13		
		粘合剂				kg	0.124	19.71		2.44		
		其他材料费				元	0.873	0.885		0.77		
	机械											
项目编码	031003003002	项目名称	洗脸盆					计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水 洗脸盆	10组	0.1	889.36	8127.95	0	641.75	88.936	812.795	0	64.175	
小计								88.936	812.795	0	64.175	
清单项目综合单价												965.90600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.5512	1.3916		17.47		
		技工人工费				元	42.5668	1.3625		58		
		高级技工人工费				元	9.7546	1.3812		13.47		
	材料	混合水龙头				个	1.01	253.1		255.63		
		洗脸盆				个	1.01	424.19		428.43		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.015	6.63		0.1		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.3	0.5		0.15		
		天然砂(细砂)				m3	0.002	126.21		0.25		
		木材(一级红松)				m3	0.001	2123.89		2.12		
		存水弯(塑料)DN32				个	1.005	3.41		3.43		
		提拉排水装置 DN32				套	1.01	57.52		58.1		
		角型阀(带铜活)DN15				个	2.02	30.97		62.56		
		其他材料费				元	2.2896	0.885		2.03		
	机械											
项目编码	031003010001	项目名称	淋浴器					计量单位		套		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-24换	双管管件淋浴器 莲蓬喷头	10组	0.1	457.69	3738.06	0	308.02	45.769	373.806	0	30.802
小计								45.769	373.806	0	30.802
清单项目综合单价											450.37700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.4573	1.3916		8.99		
		技工人工费				元	21.9024	1.3625		29.84		
		高级技工人工费				元	5.0256	1.3812		6.94		
	材料	莲蓬喷头				个	1	320.35		320.35		
		镀锌三通 DN15				个	1.01	1.15		1.16		
		镀锌弯头 DN15				个	3.03	2.31		7		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.3	0.5		0.15		
		天然砂(细砂)				m3	0.002	126.21		0.25		
		木材(一级红松)				m3	0.003	2123.89		6.37		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm				m	2.5	6.54		16.35		
		镀锌活接头 DN15				个	2.02	2.5		5.05		
		管卡子(单立管)DN15以内				个	1.05	0.88		0.92		
		截止阀 DN15 J11T-10				个	2.02	7.61		15.37		
		其他材料费				元	0.9318	0.885		0.82		
	机械											
项目编码	031002001002	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	14.01	46.38	0	6.02	14.01	46.38	0	6.02
小计								14.01	46.38	0	6.02
清单项目综合单价											66.41000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3916		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3625		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3812		2.05		
	材料	截止阀 DN25 J11T-10				个	1.01	42.48		42.9		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
	机械											
项目编码	031003014002	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 铸铁承插地漏 DN50	10个	0.1	251.47	1109.95	0	122.04	25.147	110.995	0	12.204
小计								25.147	110.995	0	12.204
清单项目综合单价											148.34600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.5537	1.3916		4.95		
		技工人工费				元	12.032	1.3625		16.39		
		高级技工人工费				元	2.7569	1.3812		3.81		
	材料	铸铁承插地漏 DN50				个	1	79.35		79.35		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.6	0.5		0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.1	19.3		1.93		
		存水弯(铸铁)DN50				个	1	29.38		29.38		
		其他材料费				元	0.04	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	031301001004	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.49	0.13	0	15.49	5.849	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
小计								7.194	0.141	0	1.911
清单项目综合单价											9.24600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.2793	1.3625		7.19		
	材料	水				m3	0.0008	4.62		0		
		1:3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	031301001005	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
小计								5.401	0.094	0	1.434
清单项目综合单价											6.92900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.9642	1.3625		5.4		
	材料	水				m3	0.0005	4.62		0		
		1:3水泥砂浆				m3	0.0002	413.51		0.08		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	031301001006	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.1	32.87	0.09	0	8.7	3.287	0.009	0	0.87
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.68	0.42	0	2.05	0.768	0.042	0	0.205
小计								4.055	0.051	0	1.075
清单项目综合单价											5.18100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.9763	1.3625		4.06		
	材料	水				m3	0.0003	4.62		0		
		1:3水泥砂浆				m3	0.0001	413.51		0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.01	0.885	0.01		
	机械								
项目编码	031005013002	项目名称	热水器、开水炉			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-106	挂式电热水器安装 RS50型 ~ 电热水器	台	1	170.82	1562.92	0	45.62	170.82	1562.92	0	45.62
小计								170.82	1562.92	0	45.62
清单项目综合单价								1779.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.156	1.3916	33.62		
		技工人工费	元	81.786	1.3625	111.43		
		高级技工人工费	元	18.661	1.3812	25.77		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M10×80以上	套	4	0.66	2.64		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.5	0.5		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		镀锌管箍 DN25	个	2	2.14	4.28		
		其他材料费	元	0.77	0.885	0.68		
	机械							

项目编码	031001008016	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径 dn(mm) 20<dn≤25 ~ PPR dn16*2.0 PN1.6	10m	0.1	188.58	58.72	23.15	54.49	18.858	5.872	2.315	5.449
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								19.7201	6.1064	2.315	5.6888
清单项目综合单价								33.83030000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.77466	1.3916	3.86		
		技工人工费	元	9.43595	1.3625	12.86		
		高级技工人工费	元	2.17376	1.3812	3		
	材料	PPR dn16*2.0 PN1.6	m	1.02	3.31	3.38		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		电	kW·h	0.1146	0.65	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.951	0.885	0.84		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0185	123.87	2.29		

项目编码	031001008017	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径 dn(mm) 40<dn≤63	10m	0.1	256.43	114.15	0	73.56	25.643	11.415	0	7.356
小计								25.643	11.415	0	7.356
清单项目综合单价								44.41400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6165	1.3916	5.03		
		技工人工费	元	12.2673	1.3625	16.71		
		高级技工人工费	元	2.8207	1.3812	3.9		
	材料	锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	4.62	4.68		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.648	0.885	1.46		
	机械							

项目编码	031001008018	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径 dn(mm) 90<dn≤110	10m	0.1	315.52	318.02	0	99.39	31.552	31.802	0	9.939
小计								31.552	31.802	0	9.939
清单项目综合单价								73.29300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.4552	1.3916	6.2		
		技工人工费	元	15.1033	1.3625	20.58		
		高级技工人工费	元	3.4561	1.3812	4.77		
	材料	承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	12.57	11.94		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		其他材料费	元	0.873	0.885	0.77		
	机械							

项目编码	031002001003	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	个	1	14.01	46.38	0	6.02	14.01	46.38	0	6.02
小计								14.01	46.38	0	6.02
清单项目综合单价								66.41000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3916	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3625	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3812	2.05		
	材料	截止阀 DN25 J11T-10	个	1.01	42.48	42.9		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031003014003	项目名称	给、排水附件			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 铸铁承插地漏 DN50	10个	0.1	251.47	1109.95	0	122.04	25.147	110.995	0	12.204
小计								25.147	110.995	0	12.204
清单项目综合单价											148.34600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.5537		1.3916		4.95		
		技工人工费			元	12.032		1.3625		16.39		
		高级技工人工费			元	2.7569		1.3812		3.81		
	材料	铸铁承插地漏 DN50			个	1		79.35		79.35		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.6		0.5		0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm			m	0.1		19.3		1.93		
		存水弯(铸铁)DN50			个	1		29.38		29.38		
		其他材料费			元	0.04		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	031301001007	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.49	0.13	0	15.49	5.849	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
小计								7.194	0.141	0	1.911
清单项目综合单价											9.24600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	5.2793		1.3625		7.19		
	材料	水			m3	0.0008		4.62		0		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0003		413.51		0.12		
		其他材料费			元	0.015		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	031301001008	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
小计								5.401	0.094	0	1.434
清单项目综合单价											6.92900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	3.9642		1.3625		5.4		
	材料	水			m3	0.0005		4.62		0		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0002		413.51		0.08		
		其他材料费			元	0.01		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	031301001009	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.1	32.87	0.09	0	8.7	3.287	0.009	0	0.87
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.68	0.42	0	2.05	0.768	0.042	0	0.205
小计								4.055	0.051	0	1.075
清单项目综合单价											5.18100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	2.9763		1.3625		4.06		
	材料	水			m3	0.0003		4.62		0		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0001		413.51		0.04		
		其他材料费			元	0.01		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	031001008019	项目名称	塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 ˉ PPR dn16*2.0 PN1.6	10m	0.1	188.58	58.72	23.15	54.49	18.858	5.872	2.315	5.449
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								19.7201	6.1064	2.315	5.6888
清单项目综合单价											33.83030000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.77466		1.3916		3.86		
		技工人工费			元	9.43595		1.3625		12.86		
		高级技工人工费			元	2.17376		1.3812		3		
	材料	PPR dn16*2.0 PN1.6			m	1.02		3.31		3.38		
		漂白粉			kg	0.0009		3.81		0		
		锯条			根	0.057		0.68		0.04		
		电			kW·h	0.1146		0.65		0.07		
		氧气(工业用)			m3	0.0003		17.33		0.01		
		乙炔气			kg	0.0001		14.64		0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25			个	1.225		1.23		1.51		
		水			m3	0.056		4.62		0.26		
		其他材料费			元	0.951		0.885		0.84		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6			台班	0.0001		228.29		0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63			台班	0.0185		123.87		2.29		
项目编码	031001008020	项目名称	塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	165.77	51.62	16.7	47.64	16.577	5.162	1.67	4.764
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								17.4391	5.3964	1.67	5.0038
清单项目综合单价											29.50930000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.46166		1.3916		3.43		
		技工人工费			元	8.33945		1.3625		11.36		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.91926	1.3812	2.65		
	材料	塑料给水管(热熔连接) dn20	m	1.02	2.83	2.89		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		电	kW·h	0.1017	0.65	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.885	0.885	0.78		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	123.87	1.65		

项目编码	031001008021	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63	10m	0.1	256.43	114.15	0	73.56	25.643	11.415	0	7.356
小计								25.643	11.415	0	7.356
清单项目综合单价											44.41400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6165	1.3916	5.03		
		技工人工费	元	12.2673	1.3625	16.71		
		高级技工人工费	元	2.8207	1.3812	3.9		
	材料	锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	4.62	4.68		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.648	0.885	1.46		
	机械							

项目编码	031001008022	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110	10m	0.1	315.52	318.02	0	99.39	31.552	31.802	0	9.939
小计								31.552	31.802	0	9.939
清单项目综合单价											73.29300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.4552	1.3916	6.2		
		技工人工费	元	15.1033	1.3625	20.58		
		高级技工人工费	元	3.4561	1.3812	4.77		
	材料	承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	12.57	11.94		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		其他材料费	元	0.873	0.885	0.77		
	机械							

项目编码	031002001004	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	个	1	14.01	46.38	0	6.02	14.01	46.38	0	6.02
小计								14.01	46.38	0	6.02
清单项目综合单价											66.41000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3916	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3625	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3812	2.05		
	材料	截止阀 DN25 J11T-10	个	1.01	42.48	42.9		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031003014004	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 铸铁承插地漏 DN50	10个	0.1	251.47	1109.95	0	122.04	25.147	110.995	0	12.204
小计								25.147	110.995	0	12.204
清单项目综合单价											148.34600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3916	4.95		
		技工人工费	元	12.032	1.3625	16.39		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3812	3.81		
	材料	铸铁承插地漏 DN50	个	1	79.35	79.35		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	19.3	1.93		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031301001010	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
小计								5.401	0.094	0	1.434
清单项目综合单价											6.92900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3625	5.4		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031301001011	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.1	32.87	0.09	0	8.7	3.287	0.009	0	0.87
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.68	0.42	0	2.05	0.768	0.042	0	0.205
小计								4.055	0.051	0	1.075
清单项目综合单价											5.18100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.9763	1.3625	4.06		
	材料	水	m3	0.0003	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0001	413.51	0.04		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031003003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水 洗脸盆	10组	0.1	889.36	8127.95	0	641.75	88.936	812.795	0	64.175
小计								88.936	812.795	0	64.175
清单项目综合单价											965.90600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.5512	1.3916	17.47		
		技工人工费	元	42.5668	1.3625	58		
		高级技工人工费	元	9.7546	1.3812	13.47		
	材料	混合水龙头	个	1.01	253.1	255.63		
		洗脸盆	个	1.01	424.19	428.43		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.41	3.43		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	57.52	58.1		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	30.97	62.56		
		其他材料费	元	2.2896	0.885	2.03		
	机械							

项目编码	031001008023	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 PPR dn16*2.0 PN1.6	10m	0.1	188.58	58.72	23.15	54.49	18.858	5.872	2.315	5.449
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								19.7201	6.1064	2.315	5.6888
清单项目综合单价											33.83030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.77466	1.3916	3.86		
		技工人工费	元	9.43595	1.3625	12.86		
		高级技工人工费	元	2.17376	1.3812	3		
	材料	PPR dn16*2.0 PN1.6	m	1.02	3.31	3.38		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		电	kW·h	0.1146	0.65	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.951	0.885	0.84		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0185	123.87	2.29		

项目编码	031001008024	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	165.77	51.62	16.7	47.64	16.577	5.162	1.67	4.764
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								17.4391	5.3964	1.67	5.0038
清单项目综合单价											29.50930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.46166	1.3916	3.43		
		技工人工费	元	8.33945	1.3625	11.36		
		高级技工人工费	元	1.91926	1.3812	2.65		
	材料	塑料给水管(热熔连接) dn20	m	1.02	2.83	2.89		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		电	kW·h	0.1017	0.65	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.885	0.885	0.78		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	123.87	1.65		

项目编码	031001008025	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63	10m	0.1	256.43	114.15	0	73.56	25.643	11.415	0	7.356
小计								25.643	11.415	0	7.356
清单项目综合单价											44.41400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6165	1.3916	5.03		
		技工人工费	元	12.2673	1.3625	16.71		
		高级技工人工费	元	2.8207	1.3812	3.9		
	材料	锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	4.62	4.68		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		

工程量清单综合单价分析表

	材料	伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.648	0.885	1.46		
	机械							

项目编码	031001008026	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110	10m	0.1	315.52	318.02	0	99.39	31.552	31.802	0	9.939
小计								31.552	31.802	0	9.939
清单项目综合单价								73.29300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.4552	1.3916	6.2		
		技工人工费	元	15.1033	1.3625	20.58		
		高级技工人工费	元	3.4561	1.3812	4.77		
	材料	承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	12.57	11.94		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		其他材料费	元	0.873	0.885	0.77		
	机械							

项目编码	031002001005	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	个	1	14.01	46.38	0	6.02	14.01	46.38	0	6.02
小计								14.01	46.38	0	6.02
清单项目综合单价								66.41000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3916	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3625	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3812	2.05		
	材料	截止阀 DN25 J11T-10	个	1.01	42.48	42.9		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031003014005	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 - 铸铁承插地漏 DN50	10个	0.1	251.47	1109.95	0	122.04	25.147	110.995	0	12.204
小计								25.147	110.995	0	12.204
清单项目综合单价								148.34600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3916	4.95		
		技工人工费	元	12.032	1.3625	16.39		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3812	3.81		
	材料	铸铁承插地漏 DN50	个	1	79.35	79.35		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	19.3	1.93		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031301001012	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
小计								5.401	0.094	0	1.434
清单项目综合单价								6.92900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3625	5.4		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001013	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.1	32.87	0.09	0	8.7	3.287	0.009	0	0.87
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.68	0.42	0	2.05	0.768	0.042	0	0.205
小计								4.055	0.051	0	1.075
清单项目综合单价								5.18100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.9763	1.3625	4.06		
	材料	水	m3	0.0003	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0001	413.51	0.04		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031003003004	项目名称	洗脸盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水 - 洗脸盆	10组	0.1	889.36	8127.95	0	641.75	88.936	812.795	0	64.175
小计								88.936	812.795	0	64.175
清单项目综合单价								965.90600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.5512	1.3916	17.47		
		技工人工费	元	42.5668	1.3625	58		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	9.7546	1.3812	13.47		
	材料	混合水龙头	个	1.01	253.1	255.63		
		洗脸盆	个	1.01	424.19	428.43		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.41	3.43		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	57.52	58.1		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	30.97	62.56		
		其他材料费	元	2.2896	0.885	2.03		
	机械							

项目编码	031401001005	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	12.4313	1.48	1.99	0	0.49	18.398324	24.738287	0	6.091337
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	50.8993	2.47	3.32	0	0.81	125.721271	168.985676	0	41.228433
小计								144.119595	193.723963	0	47.31977
清单项目综合单价								385.16332800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401022005	项目名称	施工增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-给排水工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-给排水工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-给排水工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1012619.83	
2	措施项目	149565.64	
2.1	安全文明施工	22252.07	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	18073.28	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4178.79	
2.2	其他措施项目费	127313.57	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	104596.69	
5	含税建安工程造价	1266782.16	
合计		2533564.32	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程　　第 1 页，共 9 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		空调工程					983847.65	0
1-1		空调风					618458.74	0
1-1-1	030701004010	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 FP-06 2.参数:风量（中速）：800M3/H，额定供冷量：全热：5.22KW ,显热：3.23KW，额定制热量：2.81KW，余压：30PA，电源：102W 3.其他:含设备支架、除锈刷油防腐、设备底座、接管、试压、接地、检查接线、调试、基础间灌浆等机组配套内容；满足声学要求的隔声做法及设计减震要求 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	21	1498.52	31468.92	0
1-1-2	030701004011	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 FP-08 2.参数:风量（中速）：800M3/H，额定供冷量：全热：5.22KW ,显热：3.23KW，额定制热量：2.81KW，余压：30PA，电源：102W 3.其他:含设备支架、除锈刷油防腐、设备底座、接管、试压、接地、检查接线、调试、基础间灌浆等机组配套内容；满足声学要求的隔声做法及设计减震要求 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	70	1775.4	124278	0
1-1-3	030703001011	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*300 3.含风阀执行机构 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	2	257.69	515.38	0
1-1-4	030703001012	碳钢阀门	1.名称:定风量阀 2.规格:500*300 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	8	515.25	4122	0
1-1-5	030703001013	碳钢阀门	1.名称:定风量阀 2.规格:200*200 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	2	395	790	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程　　第 2 页，共 9 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	030702001018	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:D(b)≤320mm 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:法兰连接 6.附件:含风管本身加固、法兰、法兰加固框、包括支吊架(含成品支吊架、综合支吊架等)制作安装、除锈刷漆、防火封堵、弯头、导流叶片、风管套管等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	26.93	207.3	5582.59	0
1-1-7	030702001019	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:320mm<D(b)≤450mm 4.板材厚度:0.6mm 5.接口形式:法兰连接 6.附件:含风管本身加固、法兰、法兰加固框、包括支吊架(含成品支吊架、综合支吊架等)制作安装、除锈刷漆、防火封堵、弯头、导流叶片、风管套管等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	215.17	171.32	36862.92	0
1-1-8	030702001020	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:450mm<D(b)≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:法兰连接 6.附件:含风管本身加固、法兰、法兰加固框、包括支吊架(含成品支吊架、综合支吊架等)制作安装、除锈刷漆、防火封堵、弯头、导流叶片、风管套管等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	612.92	145.28	89045.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程　　第 3 页，共 9 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9	030702001021	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1000mm<D(b)≤1500mm 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:法兰连接 6.附件:含风管本身加固、法兰、法兰加固框、包括支吊架(含成品支吊架、综合支吊架等)制作安装、除锈刷漆、防火封堵、弯头、导流叶片、风管套管等 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	1028.98	170.36	175297.03	0
1-1-10	030703019003	柔性接口	1.名称:柔性接头 2.材质:不燃材料软接头 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	71.45	638.27	45604.39	0
1-1-11	031208003003	通风管道绝热	1、名称:不燃A级离心玻璃棉保温 2、绝热厚度:30mm 3、其他:接缝处用宽50mm同样的铝箔胶带密封 4、满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	62.1	1689.09	104892.49	0
1-2		空调水					365388.91	0
1-2-1	031001002013	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷冻水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	405.33	70.41	28539.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程　　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	031001002014	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷冻水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	585.53	82.41	48253.53	0
1-2-3	031001002015	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷冻水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	138.1	89.04	12296.42	0
1-2-4	031001002016	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷冻水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	129.92	103.23	13411.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程　　

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	031001002017	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN70 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷冻水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	210.3	129.17	27164.45	0
1-2-6	031001002018	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN80 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷冻水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	223.7	133.52	29868.42	0
1-2-7	031001003001	无缝钢管	1.名称:无缝钢管 2.规格尺寸:DN100 3.连接方式:焊接 4.介质:冷冻水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	83.91	177.58	14900.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程　　第 6 页，共 9 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8	031001002019	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷凝水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	217.78	55.03	11984.43	0
1-2-9	031001002020	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷凝水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	189.66	70.41	13353.96	0
1-2-10	031001002021	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷凝水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	308.96	82.41	25461.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程　　第 7 页，共 9 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11	031001002022	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷凝水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	92.45	89.04	8231.75	0
1-2-12	031001002023	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格尺寸:DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.介质:冷凝水管 5.其他:包含管件、消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、成品支吊架、综合支吊架、除锈刷漆、穿墙穿楼板套管及封堵、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	18.45	103.22	1904.41	0
1-2-13	030807001018	螺纹阀门	1.名称:电动二通阀 2.规格:DN25 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	91	160.26	14583.66	0
1-2-14	030807001019	螺纹阀门	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN25 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	91	142.43	12961.13	0
1-2-15	030807001020	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	182	66.22	12052.04	0
1-2-16	030807001021	螺纹阀门	1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	182	24.37	4435.34	0
1-2-17	030807001022	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN32 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	2	153.93	307.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程　　第 8 页，共 9 页

标段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-18	030807001023	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN40 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	6	216.08	1296.48	0
1-2-19	030807001024	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN50 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	6	309.93	1859.58	0
1-2-20	031002001006	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN70 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	16	745.19	11923.04	0
1-2-21	030807001025	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格:DN25 3.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	个	14	159.33	2230.62	0
1-2-22	031208002006	其他管道绝热	1.名称:管道保温(冷冻水管≤DN40) 2.规格:38mm 3.材质:橡塑(难燃B1级)保温材料，自带不燃铝箔 4.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	m3	10.36	2804.81	29057.83	0
1-2-23	031208002007	其他管道绝热	1.名称:管道保温（冷冻水管DN50~DN80） 2.规格:44mm 3.材质:橡塑(难燃B1级)保温材料，自带不燃铝箔 4.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	m3	9.72	2354.35	22884.28	0
1-2-24	031208002008	其他管道绝热	1.名称:管道保温（冷冻水管DN100~DN250） 2.规格:50mm 3.材质:橡塑(难燃B1级)保温材料，自带不燃铝箔 4.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	m3	2.17	2174.42	4718.49	0
1-2-25	031208002009	其他管道绝热	1.名称:管道保温（冷凝水管≤DN40） 2.规格:26mm 3.材质:橡塑(难燃B1级)保温材料，自带不燃铝箔 4.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	m3	4.04	2804.81	11331.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程　　第 9 页，共 9 页

标段：　　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-26	031208002010	其他管道绝热	1.名称:管道保温（冷凝水管DN50~DN80） 2.规格:30mm 3.材质:橡塑(难燃B1级)保温材料，自带不燃铝箔 4.其他:满足招标交件、图纸设计规范及技术要求等一切之所需	m3	0.16	2354.35	376.7	0
2		通风空调工程检测、调试					28772.18	0
2-1	030704001002	通风空调工程检测、调试	1.系统名称:通风空调工程检测、调试	系统	1	28772.18	28772.18	0
合计							1012619.83	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程
标　　段：　前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					149565.64
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	22252.07
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	18073.28
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4178.79
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	32078.2
1-9-1	031401001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	32078.2	32078.2
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	95235.37
1-14-1	031401022006	施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	95235.37	95235.37
合计							149565.64

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	104596.69
合计					104596.69

总承包服务费计价表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程　　标段： 前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）

项目编码	030701004010	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 ` 卧式暗装风机盘管 FP-06 风量（中速）：800M3/H，额定供冷量：全热：5.22KW，显热：3.23KW，额定制热量：2.81KW，余压：30PA，电源：102W	台	1	340.23	922.68	27.6	94.09	340.23	922.68	27.6	94.09
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	8.89	0	3.68	49	35.56	0	14.72
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.46	1.42	13.08	15.95	2.823	0.071	0.654	0.7975
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	13.77	6.54	8.53	1.3935	0.6885	0.327	0.4265
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	11.65	6.54	8.17	1.3455	0.5825	0.327	0.4085
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.54	8.16	1.3935	0.322	0.327	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.54	7.86	1.3455	0.274	0.327	0.393
小计								397.531	960.178	29.562	111.2435
清单项目综合单价											1498.51450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.121	1.3916	153.24		
		技工人工费	元	137.61695	1.3625	187.5		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3812	56.72		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1055	11.83	1.25		
		溶剂汽油	kg	0.0123	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0015	1308.48	1.96		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701004011	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 ` 卧式暗装风机盘管 FP-08-风量（中速）：1135M3/H，供冷量：全热：7.42KW，显热：5.27KW，额定制热量：3.58KW，余压：30PA，电源：144W	台	1	340.23	1199.56	27.6	94.09	340.23	1199.56	27.6	94.09
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	8.89	0	3.68	49	35.56	0	14.72
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.46	1.42	13.08	15.95	2.823	0.071	0.654	0.7975
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	13.77	6.54	8.53	1.3935	0.6885	0.327	0.4265
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	11.65	6.54	8.17	1.3455	0.5825	0.327	0.4085
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.54	8.16	1.3935	0.322	0.327	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.54	7.86	1.3455	0.274	0.327	0.393
小计								397.531	1237.058	29.562	111.2435
清单项目综合单价											1775.39450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.121	1.3916	153.24		
		技工人工费	元	137.61695	1.3625	187.5		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3812	56.72		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1055	11.83	1.25		
		溶剂汽油	kg	0.0123	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0015	1308.48	1.96		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600 ` 70℃防火阀 -500*300	个	1	78.21	151.22	0	28.26	78.21	151.22	0	28.26
小计								78.21	151.22	0	28.26
清单项目综合单价											257.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.249	1.3916	35.14		
		技工人工费	元	31.614	1.3625	43.07		
	材料	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.275	7.08	1.95		
	机械								

项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ˆ 定风量阀 500*300	个	1	65.89	411.35	0	38.01	65.89	411.35	0	38.01
小计								65.89	411.35	0	38.01

清单项目综合单价	515.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.276	1.3916	29.61		
		技工人工费	元	26.629	1.3625	36.28		
	材料	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
	机械							

项目编码	030703001013	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 定风量阀 200*200	个	1	52.32	313.18	0	29.5	52.32	313.18	0	29.5
小计								52.32	313.18	0	29.5

清单项目综合单价	395.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030702001018	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320 ˆ 镀锌钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	1132.24	434.29	52.94	325.11	113.224	43.429	5.294	32.511
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.043922	56.46	1.42	13.08	15.95	2.47983612	0.06236924	0.57449976	0.7005559
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.043922	27.87	13.77	6.54	8.53	1.22410614	0.60480594	0.28724988	0.37465466
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.043922	26.91	11.65	6.54	8.17	1.18194102	0.5116913	0.28724988	0.35884274
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.043922	27.87	6.44	6.54	8.16	1.22410614	0.28285768	0.28724988	0.35840352
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.043922	26.91	5.48	6.54	7.86	1.18194102	0.24069256	0.28724988	0.34522692
小计								120.5159304	45.13141672	7.01749928	34.64868374

清单项目综合单价	207.31353018

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.595718	1.3916	46.75		
		技工人工费	元	41.704037	1.3625	56.82		
		高级技工人工费	元	12.265796	1.3812	16.94		
	材料	钢丝刷	把	0.006588	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047874	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.092674	11.83	1.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.074666	6.51	0.49		
		溶剂汽油	kg	0.010805	5.31	0.06		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.135	3.342	0.45		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <60	kg	4.042	4.06	16.41		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.184	6.63	1.22		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.24	0.25		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
		铁铆钉 M4	kg	0.043	3.82	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0027	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	7.4	1.66		
		电	kW·h	0.0759	0.65	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		其他材料费	元	0.36137	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001318	1308.48	1.72		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	219.59	1.65		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.3	1.13		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.59	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	232.77	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	6.99	0.21		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0075	153.44	1.15		

项目编码	030702001019	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 ˆ 镀锌钢板 δ=0.6mm	10m2	0.1	860.72	432.56	52.94	253.17	86.072	43.256	5.294	25.317
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.46	1.42	13.08	15.95	2.1974232	0.0552664	0.5090736	0.620774
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.87	13.77	6.54	8.53	1.0847004	0.5359284	0.2545368	0.3319876
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.91	11.65	6.54	8.17	1.0473372	0.453418	0.2545368	0.3179764
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.87	6.44	6.54	8.16	1.0847004	0.2506448	0.2545368	0.3175872
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.91	5.48	6.54	7.86	1.0473372	0.2132816	0.2545368	0.3059112
小计								92.5334984	44.7645392	6.8212208	27.2112364

清单项目综合单价	171.33049480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.826247	1.3916	35.94		
		技工人工费	元	32.016365	1.3625	43.62		
		高级技工人工费	元	9.390897	1.3812	12.97		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.342	0.65		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.082121	11.83	0.97		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		电	kW·h	0.0673	0.65	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.009574	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.336195	0.885	0.3		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001168	1308.48	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	219.59	1.65		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.3	1.13		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.59	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	232.77	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	6.99	0.21		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0075	153.44	1.15		

项目编码	030702001020	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	646.72	463.05	35.73	196.84	64.672	46.305	3.573	19.684
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	56.46	1.42	13.08	15.95	2.1347526	0.0536902	0.4945548	0.6030695
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	27.87	13.77	6.54	8.53	1.0537647	0.5206437	0.2472774	0.3225193
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	26.91	11.65	6.54	8.17	1.0174671	0.4404865	0.2472774	0.3089077
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	27.87	6.44	6.54	8.16	1.0537647	0.2434964	0.2472774	0.3085296
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	26.91	5.48	6.54	7.86	1.0174671	0.2071988	0.2472774	0.2971866
小计								70.9492162	47.7705156	5.0566644	21.5242127
清单项目综合单价											145.30060890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.861631	1.3916	27.64		
		技工人工费	元	24.558256	1.3625	33.46		
		高级技工人工费	元	7.130891	1.3812	9.85		
	材料	钢丝刷	把	0.005671	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.079779	11.83	0.94		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064277	6.51	0.42		
		溶剂汽油	kg	0.009301	5.31	0.05		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.342	0.5		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
		角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		电	kW·h	0.0653	0.65	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.351579	0.885	0.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001134	1308.48	1.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	219.59	1.54		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.3	0.85		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003	55.59	0.17		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	232.77	0.7		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	153.44	0.31		

项目编码	030702001021	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	726.26	604.46	28.6	224.45	72.626	60.446	2.86	22.445
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04098	56.46	1.42	13.08	15.95	2.3137308	0.0581916	0.5360184	0.653631
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04098	27.87	13.77	6.54	8.53	1.1421126	0.5642946	0.2680092	0.3495594
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04098	26.91	11.65	6.54	8.17	1.1027718	0.477417	0.2680092	0.3348066
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04098	27.87	6.44	6.54	8.16	1.1421126	0.2639112	0.2680092	0.3343968
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04098	26.91	5.48	6.54	7.86	1.1027718	0.2245704	0.2680092	0.3221028
小计								79.4294996	62.0343848	4.4680552	24.4394966
清单项目综合单价											170.37143620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.217113	1.3916	30.92		
		技工人工费	元	27.482111	1.3625	37.44		
		高级技工人工费	元	8.013781	1.3812	11.07		
	材料	钢丝刷	把	0.006147	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.044668	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.086468	11.83	1.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.069666	6.51	0.45		
		溶剂汽油	kg	0.010081	5.31	0.05		
		槽钢 5#~16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.1138	3.342	0.38		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		电	kW·h	0.0835	0.65	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.487867	0.885	0.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001229	1308.48	1.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.59	1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.3	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0028	55.59	0.16		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0028	232.77	0.65		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	6.99	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.001	153.44	0.15		
项目编码	030703019003	项目名称	柔性接口		计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.39	182.11	33.19	97.58	325.39	182.11	33.19	97.58
小计								325.39	182.11	33.19	97.58
清单项目综合单价											638.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3916	125.04		
		技工人工费	元	112.647	1.3625	153.48		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3812	46.87		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.59	31.62		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	87.39	1.57		

项目编码	031208003003	项目名称	通风管道绝热		计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-607	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) T≤30 ˆ 不燃A级离心玻璃棉保温 30mm	m3	1	524.25	946.61	30.03	188.2	524.25	946.61	30.03	188.2
小计								524.25	946.61	30.03	188.2
清单项目综合单价											1689.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.241	1.3916	149.24		
		技工人工费	元	221.061	1.3625	301.2		
		高级技工人工费	元	53.439	1.3812	73.81		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.48	26.28	91.45		
		塑料保温钉	套	560	0.18	100.8		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.53	9.73	5.16		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.29	30.03		

项目编码	031001002013	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˆ 镀锌钢管 DN25	10m	0.1	346.97	160.86	8.97	100.5	34.697	16.086	0.897	10.05
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00196	919.48	523.48	724.41	321.26	1.8021808	1.0260208	1.4198436	0.6296696
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00196	495.13	138.93	283.97	158.26	0.9704548	0.2723028	0.5565812	0.3101896
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.00196	27.87	13.77	6.54	8.53	0.0546252	0.0269892	0.0128184	0.0167188
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.00196	26.91	11.65	6.54	8.17	0.0527436	0.022834	0.0128184	0.0160132
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.00196	26.91	11.4	0	7.69	0.0527436	0.022344	0	0.0150724
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.00196	26.91	8.99	0	7.57	0.0527436	0.0176204	0	0.0148372
小计								38.5445916	17.7085112	2.8990616	11.2923008
清单项目综合单价											70.44446520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.491006	1.3916	7.64		
		技工人工费	元	18.44068	1.3625	25.13		
		高级技工人工费	元	4.183206	1.3812	5.78		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		型钢(综合)	kg	0.205788	4.13	0.85		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.00831	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008316	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00018	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.013157	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003387	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002648	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.004135	11.83	0.05		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.002744	9.29	0.03		
		清油 C01-1	kg	0.000784	16.99	0.01		
		电	kW·h	0.006589	0.65	0		
		溶剂汽油	kg	0.000382	5.31	0		
		机油	kg	0.001182	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.008184	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002728	14.64	0.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000147	362.83	0.05		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.044	4.87	0.21		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.09	0.14		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.168693	0.885	0.15		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00002	1308.48	0.03		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000909	224.91	0.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002091	219.59	0.46		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002305	20.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007597	166.55	1.27		
		管子切断机 管径D(mm) D≤60	台班	0.0022	13.79	0.03		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0196	43.05	0.84		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		

项目编码	031001002014	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˆ 镀锌钢管 DN32	10m	0.1	375.49	219.98	11.83	111.2	37.549	21.998	1.183	11.12
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00245	919.48	523.48	724.41	321.26	2.252726	1.282526	1.7748045	0.787087
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00245	495.13	138.93	283.97	158.26	1.2130685	0.3403785	0.6957265	0.387737
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.00245	27.87	13.77	6.54	8.53	0.0682815	0.0337365	0.016023	0.0208985

工程量清单综合单价分析表

031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.00245	26.91	11.4	0	7.69	0.0659295	0.02793	0	0.0188405	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.00245	26.91	11.65	6.54	8.17	0.0659295	0.0285425	0.016023	0.0200165	
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.00245	26.91	8.99	0	7.57	0.0659295	0.0220255	0	0.0185465	
小计								42.1429645	23.967539	3.685577	12.612926	
清单项目综合单价											82.40900650	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.006932	1.3916	8.36		
		技工人工费	元	20.158657	1.3625	27.47		
		高级技工人工费	元	4.574252	1.3812	6.32		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		型钢(综合)	kg	0.257241	4.13	1.06		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.010388	6.64	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010395	6.28	0.07		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000225	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.016446	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004233	19.03	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00331	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005169	11.83	0.06		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.00343	9.29	0.03		
		清油 C01-1	kg	0.00098	16.99	0.02		
		电	kW·h	0.008237	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000478	5.31	0		
		机油	kg	0.001477	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.010231	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.00341	14.64	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000184	362.83	0.07		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.169617	0.885	0.15		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.59	5.49		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000024	1308.48	0.03		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001137	224.91	0.26		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002614	219.59	0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002881	20.55	0.06		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009496	166.55	1.58		
		管子切断机 管径D(mm) D≤60	台班	0.0026	13.79	0.04		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0261	43.05	1.12		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		

项目编码	031001002015	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	383.18	254.39	13.08	115.05	38.318	25.439	1.308	11.505
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002951	919.48	523.48	724.41	321.26	2.71338548	1.54478948	2.13773391	0.94803826
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002951	495.13	138.93	283.97	158.26	1.46112863	0.40998243	0.83799547	0.46702526
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002951	27.87	13.77	6.54	8.53	0.08224437	0.04063527	0.01929954	0.02517203
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.002951	26.91	11.4	0	7.69	0.07941141	0.0336414	0	0.02269319
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002951	26.91	11.65	6.54	8.17	0.07941141	0.03437915	0.01929954	0.02410967
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.002951	26.91	8.99	0	7.57	0.07941141	0.02652949	0	0.02233907
小计								43.67509271	27.76335722	4.32232846	13.25417748	
清单项目综合单价											89.01495587	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.225846	1.3916	8.66		
		技工人工费	元	20.897049	1.3625	28.47		
		高级技工人工费	元	4.733399	1.3812	6.54		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.001	4.87	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		水	m3	0.064	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.274684	0.885	0.24		
		型钢(综合)	kg	0.309754	4.13	1.28		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012508	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.012517	6.28	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000271	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019804	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005098	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003985	6.37	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.006225	11.83	0.07		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.00413	9.29	0.04		
		清油 C01-1	kg	0.00118	16.99	0.02		
		电	kW·h	0.009918	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000575	5.31	0		
		机油	kg	0.001779	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012319	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004106	14.64	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000221	362.83	0.08		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.18	5.64		
	机械	管子切断机 管径D(mm) D≤60	台班	0.0028	13.79	0.04		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0284	43.05	1.22		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00003	1308.48	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001369	224.91	0.31		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003148	219.59	0.69		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003469	20.55	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.011434	166.55	1.9		

项目编码	031001002016	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	411.51	339.31	13.48	126.82	41.151	33.931	1.348	12.682
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0034	919.48	523.48	724.41	321.26	3.126232	1.779832	2.462994	1.092284
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0034	495.13	138.93	283.97	158.26	1.683442	0.472362	0.965498	0.538084
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0034	27.87	13.77	6.54	8.53	0.094758	0.046818	0.022236	0.029002
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.0034	26.91	11.4	0	7.69	0.091494	0.03876	0	0.026146
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0034	26.91	11.65	6.54	8.17	0.091494	0.03961	0.022236	0.027778
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.0034	26.91	8.99	0	7.57	0.091494	0.030566	0	0.025738

工程量清单综合单价分析表

小计					47.192014	36.573348	4.820964	14.660832
清单项目综合单价								103.24715800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.732334	1.3916	9.37		
		技工人工费	元	22.571011	1.3625	30.75		
		高级技工人工费	元	5.118449	1.3812	7.07		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		型钢(综合)	kg	0.356977	4.13	1.47		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014415	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014425	6.28	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000313	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.022823	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005875	19.03	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004593	6.37	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.007174	11.83	0.08		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.00476	9.29	0.04		
		清油 C01-1	kg	0.00136	16.99	0.02		
		电	kW·h	0.01143	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000663	5.31	0		
		机油	kg	0.00205	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.014198	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.004733	14.64	0.07		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.310639	0.885	0.27		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000255	362.83	0.09		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000034	1308.48	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001578	224.91	0.35		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003628	219.59	0.8		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.79	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	43.05	1.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003998	20.55	0.08		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013178	166.55	2.19		

项目编码	031001002017	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-19换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径 DN(mm) 65<DN≤80 - 镀锌钢管 DN70	10m	0.1	454.49	514.22	15.34	147.07	45.449	51.422	1.534	14.707
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.71	37.49	0	31.43	1.1171	0.3749	0	0.3143
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00379	919.48	523.48	724.41	321.26	3.4848292	1.9839892	2.7455139	1.2175754
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00379	495.13	138.93	283.97	158.26	1.8765427	0.5265447	1.0762463	0.5998054
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.00379	27.87	13.77	6.54	8.53	0.1056273	0.0521883	0.0247866	0.0323287
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.00379	26.91	11.4	0	7.69	0.1019889	0.043206	0	0.0291451
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.00379	26.91	11.65	6.54	8.17	0.1019889	0.0441535	0.0247866	0.0309643
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.00379	26.91	8.99	0	7.57	0.1019889	0.0340721	0	0.0286903
小计								52.3390659	54.4810538	5.4053334	16.9598092
清单项目综合单价											129.18526230
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	7.499714	1.3916	10.44					
		技工人工费	元	25.027882	1.3625	34.1					
		高级技工人工费	元	5.648909	1.3812	7.8					
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.003	4.87	0.01					
		型钢(综合)	kg	0.397932	4.13	1.64					
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.016069	6.64	0.11					
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.01608	6.28	0.1					
		砂轮片 Φ400mm	片	0.021	16.19	0.34					
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000349	3.78	0					
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.025441	5.6	0.14					
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006549	19.03	0.12					
		合金钢钻头(综合)	个	0.00512	6.37	0.03					
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.007997	11.83	0.09					
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.005306	9.29	0.05					
		清油 C01-1	kg	0.001516	16.99	0.03					
		电	kW·h	0.012741	0.65	0.01					
		溶剂汽油	kg	0.000739	5.31	0					
		机油	kg	0.002285	10.62	0.02					
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01					
		氧气	m3	0.015826	6.19	0.1					
		乙炔气	kg	0.005275	14.64	0.08					
		水	m3	0.1	4.62	0.46					
		其他材料费	元	0.34275	0.885	0.3					
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000284	362.83	0.1					
		室内镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.463	25.72	11.91					
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000038	1308.48	0.05					
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001758	224.91	0.4					
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004044	219.59	0.89					
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0317	43.05	1.36					
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004457	20.55	0.09					
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05					
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014689	166.55	2.45					
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.004	30.74	0.12					

项目编码	031001002018	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径 DN(mm) 65<DN≤80	10m	0.1	454.49	544.31	15.34	148.58	45.449	54.431	1.534	14.858
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.71	37.49	0	31.43	1.1171	0.3749	0	0.3143
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004101	919.48	523.48	724.41	321.26	3.77078748	2.14679148	2.97080541	1.31748726
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004101	495.13	138.93	283.97	158.26	2.03052813	0.56975193	1.16456097	0.64902426
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004101	27.87	13.77	6.54	8.53	0.11429487	0.05647077	0.02682054	0.03498153
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.004101	26.91	11.4	0	7.69	0.11035791	0.0467514	0	0.03153669
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004101	26.91	11.65	6.54	8.17	0.11035791	0.04777665	0.02682054	0.03350517
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.004101	26.91	8.99	0	7.57	0.11035791	0.03686799	0	0.03104457
小计								52.81278421	57.71031022	5.72300746	17.26987948
清单项目综合单价											133.51598137
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	7.573187	1.3916	10.54					
		技工人工费	元	25.252922	1.3625	34.41					

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	5.695102	1.3812	7.87		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.003	4.87	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.430514	4.13	1.78		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017385	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017397	6.28	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.021	16.19	0.34		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000377	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.027524	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007085	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005539	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008651	11.83	0.1		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.00574	9.29	0.05		
		清油 C01-1	kg	0.00164	16.99	0.03		
		电	kW·h	0.013785	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.0008	5.31	0		
		机油	kg	0.002472	10.62	0.03		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.017122	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005707	14.64	0.08		
		室内镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.463	25.72	11.91		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.347135	0.885	0.31		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000308	362.83	0.11		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000041	1308.48	0.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001902	224.91	0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004375	219.59	0.96		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.004	30.74	0.12		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0317	43.05	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004822	20.55	0.1		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.015892	166.55	2.65		

项目编码	031001003001	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-63换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˙ 无缝钢管 DN100	10m	0.1	514.27	773.97	112.53	182.83	51.427	77.397	11.253	18.283
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.71	37.49	0	31.43	1.1171	0.3749	0	0.3143
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00463	919.48	523.48	724.41	321.26	4.2571924	2.4237124	3.3540183	1.4874338
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00463	495.13	138.93	283.97	158.26	2.2924519	0.6432459	1.3147811	0.7327438
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.00463	27.87	13.77	6.54	8.53	0.1290381	0.0637551	0.0302802	0.0394939
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.00463	26.91	11.4	0	7.69	0.1245933	0.052782	0	0.0356047
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.00463	26.91	11.65	6.54	8.17	0.1245933	0.0539395	0.0302802	0.0378271
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.00463	26.91	8.99	0	7.57	0.1245933	0.0416237	0	0.0350491
小计								59.5965623	81.0509586	15.9823598	20.9654524
清单项目综合单价								177.59533310			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.512135	1.3916	11.85		
		技工人工费	元	28.504758	1.3625	38.84		
		高级技工人工费	元	6.452671	1.3812	8.91		
	材料	型钢(综合)	kg	0.486146	4.13	2.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.019631	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019645	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000426	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.031081	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.008001	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006255	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009769	11.83	0.12		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.006482	9.29	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.001852	16.99	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000903	5.31	0		
		机油	kg	0.002792	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.019335	6.19	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000347	362.83	0.13		
		铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.01	3.224	0.03		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.101	5.81	0.59		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.124	7.4	0.92		
		电	kW·h	0.068466	0.65	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.174	17.33	3.02		
		乙炔气	kg	0.065445	14.64	0.96		
		压制弯头 DN100	个	0.099	26.99	2.67		
		其他材料费	元	0.361421	0.885	0.32		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		水	m3	0.1153	4.62	0.53		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000046	1308.48	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002148	224.91	0.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00494	219.59	1.08		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005445	20.55	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017946	166.55	2.99		
		其他机械费	元	0.162	0.885	0.14		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.013	130.42	1.7		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.006	30.74	0.18		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.006	23.79	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0529	170.93	9.04		

项目编码	031001002019	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˙ 镀锌钢管 DN20	10m	0.1	288.13	110.26	3.84	82.03	28.813	11.026	0.384	8.203
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.001401	919.48	523.48	724.41	321.26	1.28819148	0.73339548	1.01489841	0.45008526
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.001401	495.13	138.93	283.97	158.26	0.69367713	0.19464093	0.39784197	0.22172226
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.001401	27.87	13.77	6.54	8.53	0.03904587	0.01929177	0.00916254	0.01195053
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.001401	26.91	11.65	6.54	8.17	0.03770091	0.01632165	0.00916254	0.01144617
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.001401	26.91	11.4	0	7.69	0.03770091	0.0159714	0	0.01077369
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.001401	26.91	8.99	0	7.57	0.03770091	0.01259499	0	0.01060557
小计								31.80911721	12.25261622	1.81506546	9.15938348
清单项目综合单价								55.03618237			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.507149	1.3916	6.27		
		技工人工费	元	15.230372	1.3625	20.75		
		高级技工人工费	元	3.463368	1.3812	4.78		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		型钢(综合)	kg	0.147004	4.13	0.61		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.005936	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00594	6.28	0.04		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000129	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.009398	5.6	0.05		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002419	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.001891	6.37	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.002954	11.83	0.03		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.00196	9.29	0.02		
		清油 C01-1	kg	0.00056	16.99	0.01		
		电	kW·h	0.004707	0.65	0		
		溶剂汽油	kg	0.000273	5.31	0		
		机油	kg	0.000844	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.005847	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.001949	14.64	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000105	362.83	0.04		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.039	4.87	0.19		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.09	0.12		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.21	1.88	2.27		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.156783	0.885	0.14		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000014	1308.48	0.02		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00065	224.91	0.15		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001494	219.59	0.33		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.005427	166.55	0.9		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0079	43.05	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002646	20.55	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		

项目编码	031001002020	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 - 镀锌钢管 DN25	10m	0.1	346.97	160.86	8.97	100.5	34.697	16.086	0.897	10.05
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00196	919.48	523.48	724.41	321.26	1.8021808	1.0260208	1.4198436	0.6296696
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00196	495.13	138.93	283.97	158.26	0.9704548	0.2723028	0.5565812	0.3101896
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.00196	27.87	13.77	6.54	8.53	0.0546252	0.0269892	0.0128184	0.0167188
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.00196	26.91	11.65	6.54	8.17	0.0527436	0.022834	0.0128184	0.0160132
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.00196	26.91	11.4	0	7.69	0.0527436	0.022344	0	0.0150724
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.00196	26.91	8.99	0	7.57	0.0527436	0.0176204	0	0.0148372
小计								38.5445916	17.7085112	2.8990616	11.2923008
清单项目综合单价								70.44446520			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.490991	1.3916	7.64		
		技工人工费	元	18.440635	1.3625	25.13		
		高级技工人工费	元	4.183197	1.3812	5.78		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		型钢(综合)	kg	0.205781	4.13	0.85		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.00831	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008316	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00018	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.013156	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003387	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002648	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.004135	11.83	0.05		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.002744	9.29	0.03		
		清油 C01-1	kg	0.000784	16.99	0.01		
		电	kW·h	0.006589	0.65	0		
		溶剂汽油	kg	0.000382	5.31	0		
		机油	kg	0.001182	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.008184	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002728	14.64	0.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000147	362.83	0.05		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.044	4.87	0.21		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.09	0.14		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.168692	0.885	0.15		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00002	1308.48	0.03		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000909	224.91	0.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002091	219.59	0.46		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002305	20.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007596	166.55	1.27		
		管子切断机 管径D(mm) D≤60	台班	0.0022	13.79	0.03		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0196	43.05	0.84		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		

项目编码	031001002021	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 - 镀锌钢管 DN32	10m	0.1	375.49	219.98	11.83	111.2	37.549	21.998	1.183	11.12
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002451	919.48	523.48	724.41	321.26	2.25364548	1.28304948	1.77552891	0.78740826
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002451	495.13	138.93	283.97	158.26	1.21356363	0.34051743	0.69601047	0.38789526
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002451	27.87	13.77	6.54	8.53	0.06830937	0.03375027	0.01602954	0.02090703
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.002451	26.91	11.4	0	7.69	0.06595641	0.0279414	0	0.01884819
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002451	26.91	11.65	6.54	8.17	0.06595641	0.02855415	0.01602954	0.02002467
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.002451	26.91	8.99	0	7.57	0.06595641	0.02203449	0	0.01855407
小计								42.14448771	23.96824722	3.68659846	12.61343748
清单项目综合单价								82.41277087			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.006988	1.3916	8.36		
		技工人工费	元	20.15883	1.3625	27.47		
		高级技工人工费	元	4.574288	1.3812	6.32		

工程量清单综合单价分析表

	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		型钢(综合)	kg	0.257266	4.13	1.06		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.010389	6.64	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010396	6.28	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000225	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016448	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004234	19.03	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00331	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.00517	11.83	0.06		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.00343	9.29	0.03		
		清油 C01-1	kg	0.00098	16.99	0.02		
		电	kW·h	0.008237	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000478	5.31	0		
		机油	kg	0.001477	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.010232	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.003411	14.64	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000184	362.83	0.07		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.169621	0.885	0.15		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.59	5.49		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000025	1308.48	0.03		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001137	224.91	0.26		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002614	219.59	0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002881	20.55	0.06		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009497	166.55	1.58		
		管子切断机 管径D(mm) D≤60	台班	0.0026	13.79	0.04		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0261	43.05	1.12		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		

项目编码	031001002022	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	10m	0.1	383.18	254.39	13.08	115.05	38.318	25.439	1.308	11.505
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00295	919.48	523.48	724.41	321.26	2.712466	1.544266	2.1370095	0.947717
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00295	495.13	138.93	283.97	158.26	1.4606335	0.4098435	0.8377115	0.466867
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.00295	27.87	13.77	6.54	8.53	0.0822165	0.0406215	0.019293	0.0251635
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.00295	26.91	11.4	0	7.69	0.0793845	0.03363	0	0.0226855
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.00295	26.91	11.65	6.54	8.17	0.0793845	0.0343675	0.019293	0.0241015
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.00295	26.91	8.99	0	7.57	0.0793845	0.0265205	0	0.0223315
小计								43.6735695	27.762649	4.321307	13.253666
清单项目综合单价											89.01119150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.225767	1.3916	8.66		
		技工人工费	元	20.896807	1.3625	28.47		
		高级技工人工费	元	4.73335	1.3812	6.54		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.001	4.87	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		水	m3	0.064	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.274679	0.885	0.24		
		型钢(综合)	kg	0.309719	4.13	1.28		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012507	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.012516	6.28	0.08		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000271	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019801	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005097	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003985	6.37	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.006224	11.83	0.07		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.00413	9.29	0.04		
		清油 C01-1	kg	0.00118	16.99	0.02		
		电	kW·h	0.009917	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000575	5.31	0		
		机油	kg	0.001779	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012318	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004106	14.64	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000221	362.83	0.08		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.18	5.64		
	机械	管子切断机 管径D(mm) D≤60	台班	0.0028	13.79	0.04		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0284	43.05	1.22		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000029	1308.48	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001369	224.91	0.31		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003147	219.59	0.69		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003469	20.55	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.011433	166.55	1.9		

项目编码	031001002023	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	10m	0.1	411.51	339.31	13.48	126.82	41.151	33.931	1.348	12.682
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003399	919.48	523.48	724.41	321.26	3.12531252	1.77930852	2.46226959	1.09196274
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003399	495.13	138.93	283.97	158.26	1.68294687	0.47222307	0.96521403	0.53792574
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.003399	27.87	13.77	6.54	8.53	0.09473013	0.04680423	0.02222946	0.02899347
031102-60	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.003399	26.91	11.4	0	7.69	0.09146709	0.0387486	0	0.02613831
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.003399	26.91	11.65	6.54	8.17	0.09146709	0.03959835	0.02222946	0.02776983
031102-61	金属结构刷油一般钢结构 磁漆 增一遍	100kg	0.003399	26.91	8.99	0	7.57	0.09146709	0.03055701	0	0.02573043
小计								47.19049079	36.57263978	4.81994254	14.66032052
清单项目综合单价											103.24339363

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.732	1.3916	9.37		
		技工人工费	元	22.569988	1.3625	30.75		
		高级技工人工费	元	5.118239	1.3812	7.07		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		型钢(综合)	kg	0.356829	4.13	1.47		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014409	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014419	6.28	0.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000313	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022813	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005872	19.03	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004591	6.37	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.007171	11.83	0.08		
		酚醛磁漆(各色)	kg	0.004758	9.29	0.04		
		清油 C01-1	kg	0.001359	16.99	0.02		
		电	kW·h	0.011425	0.65	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000663	5.31	0		
		机油	kg	0.002049	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.014192	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.004731	14.64	0.07		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.310619	0.885	0.27		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000255	362.83	0.09		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000034	1308.48	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001577	224.91	0.35		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003626	219.59	0.8		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.79	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	43.05	1.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003996	20.55	0.08		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013172	166.55	2.19		

项目编码	030807001018	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˇ 电动二通阀 DN25	个	1	14.01	135.76	0	10.49	14.01	135.76	0	10.49
小计								14.01	135.76	0	10.49
清单项目综合单价								160.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3916	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3625	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3812	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	机械							

项目编码	030807001019	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˇ Y型过滤器 DN25	个	1	14.01	118.78	0	9.64	14.01	118.78	0	9.64
小计								14.01	118.78	0	9.64
清单项目综合单价								142.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3916	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3625	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3812	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	机械							

项目编码	030807001020	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˇ 截止阀 DN25	个	1	14.01	46.2	0	6.01	14.01	46.2	0	6.01
小计								14.01	46.2	0	6.01
清单项目综合单价								66.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3916	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3625	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3812	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	机械							

项目编码	030807001021	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˇ 金属软管 DN25	个	1	14.01	6.34	0	4.02	14.01	6.34	0	4.02
小计								14.01	6.34	0	4.02
清单项目综合单价								24.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3916	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3625	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3812	2.05		
	材料	金属软管 DN25	m	1.01	2.83	2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	机械							

项目编码	030807001022	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˚ 截止阀 DN32	个	1	17.43	125.61	0	10.89	17.43	125.61	0	10.89	
小计								17.43	125.61	0	10.89	
清单项目综合单价											153.93000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.502		1.3916		3.48		
		技工人工费			元	8.306		1.3625		11.32		
		高级技工人工费			元	1.906		1.3812		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.006		6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.412		0.09		0.22		
		锯条			根	0.16		0.68		0.11		
		其他材料费			元	0.29		0.885		0.26		
		黑玛钢活接头 DN32			个	1.01		4.28		4.32		
	机械											
项目编码	030807001023	项目名称		螺纹阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˚ 截止阀 DN40	个	1	31.65	167.67	0	16.76	31.65	167.67	0	16.76	
小计								31.65	167.67	0	16.76	
清单项目综合单价											216.08000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.502		1.3916		6.26		
		技工人工费			元	15.198		1.3625		20.71		
		高级技工人工费			元	3.389		1.3812		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.008		6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.014		0.09		0.27		
		锯条			根	0.23		0.68		0.16		
		其他材料费			元	0.36		0.885		0.32		
		黑玛钢活接头 DN40			个	1.01		5.93		5.99		
	机械											
项目编码	030807001024	项目名称		螺纹阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˚ 截止阀 DN50	个	1	33.37	254.98	0	21.58	33.37	254.98	0	21.58	
小计								33.37	254.98	0	21.58	
清单项目综合单价											309.93000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3916		6.62		
		技工人工费			元	15.979		1.3625		21.77		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3812		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
	机械											
项目编码	031002001006	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˚ 截止阀 DN70	个	1	144.7	495.31	39.31	65.87	144.7	495.31	39.31	65.87	
小计								144.7	495.31	39.31	65.87	
清单项目综合单价											745.19000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.398		1.3916		28.39		
		技工人工费			元	69.247		1.3625		94.35		
		高级技工人工费			元	15.901		1.3812		21.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.26		5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.49		7.4		3.63		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.06		17.33		1.04		
		乙炔气			kg	0.02		14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6			片	2		36.28		72.56		
		其他材料费			元	1.02		0.885		0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		170.93		39.31		
项目编码	030807001025	项目名称		螺纹阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-21	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˚ 自动排气阀 DN25	个	1	34.49	47.14	0	11.48	34.49	47.14	0	11.48	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˚ 截止阀 DN25	个	1	14.01	46.2	0	6.01	14.01	46.2	0	6.01	
小计								48.5	93.34	0	17.49	
清单项目综合单价											159.33000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.879		1.3916		9.57		
		技工人工费			元	23.188		1.3625		31.59		
		高级技工人工费			元	5.304		1.3812		7.33		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm			kg	0.21		3.81		0.8		
		角钢 <60			kg	0.65		4.06		2.64		
		六角螺母 M8			个	2.06		0.18		0.37		
		钢垫圈 M8.5			个	2.06		0.04		0.08		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.5		0.5		0.25		
		黑玛钢管箍 DN25			个	2.02		1.65		3.33		
		黑玛钢弯头 DN25			个	1.01		0.69		0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25			个	1.01		0.35		0.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004		6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.211		0.09		0.29		
		锯条			根	0.18		0.68		0.12		
		其他材料费			元	0.7		0.885		0.62		
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01		2.96		2.99		
	机械											
项目编码	031208002006	项目名称		其他管道绝热				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610	橡塑管壳安装管道DN(mm) DN≤50 ˊ 橡塑(难燃B1级)保温材料，自带不燃铝箔 38mm	m3	1	1118.63	1323.97	0	362.21	1118.63	1323.97	0	362.21
小计								1118.63	1323.97	0	362.21
清单项目综合单价											2804.81000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	228.744	1.3916		318.32		
		技工人工费				元	471.728	1.3625		642.73		
		高级技工人工费				元	114.086	1.3812		157.58		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷	6.05	26.28		158.99		
		贴缝胶带 9m				卷	4.25	10.62		45.14		
		其他材料费				元	1.6	0.885		1.42		
	机械											
项目编码	031208002007	项目名称		其他管道绝热				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-611	橡塑管壳安装管道DN（mm）50<DN≤80 ˊ 橡塑(难燃B1级)保温材料，自带不燃铝箔 44mm	m3	1	819.25	1255.54	0	279.56	819.25	1255.54	0	279.56
小计								819.25	1255.54	0	279.56
清单项目综合单价											2354.35000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	167.553	1.3916		233.17		
		技工人工费				元	345.455	1.3625		470.68		
		高级技工人工费				元	83.552	1.3812		115.4		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷	3.85	26.28		101.18		
		贴缝胶带 9m				卷	3.25	10.62		34.52		
		其他材料费				元	1.6	0.885		1.42		
	机械											
项目编码	031208002008	项目名称		其他管道绝热				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-612	橡塑管壳安装管道DN（mm）80<DN≤125 ˊ 橡塑(难燃B1级)保温材料，自带不燃铝箔 50mm	m3	1	706.7	1219.73	0	247.99	706.7	1219.73	0	247.99
小计								706.7	1219.73	0	247.99
清单项目综合单价											2174.42000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	144.527	1.3916		201.12		
		技工人工费				元	297.981	1.3625		406		
		高级技工人工费				元	72.1	1.3812		99.58		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷	2.92	26.28		76.74		
		贴缝胶带 9m				卷	2.18	10.62		23.15		
		其他材料费				元	1.6	0.885		1.42		
	机械											
项目编码	031208002009	项目名称		其他管道绝热				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610	橡塑管壳安装管道DN(mm) DN≤50 ˊ 橡塑(难燃B1级)保温材料，自带不燃铝箔 26mm	m3	1	1118.63	1323.97	0	362.21	1118.63	1323.97	0	362.21
小计								1118.63	1323.97	0	362.21
清单项目综合单价											2804.81000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	228.744	1.3916		318.32		
		技工人工费				元	471.728	1.3625		642.73		
		高级技工人工费				元	114.086	1.3812		157.58		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷	6.05	26.28		158.99		
		贴缝胶带 9m				卷	4.25	10.62		45.14		
		其他材料费				元	1.6	0.885		1.42		
	机械											
项目编码	031208002010	项目名称		其他管道绝热				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-611	橡塑管壳安装管道DN（mm）50<DN≤80 ˊ 橡塑(难燃B1级)保温材料，自带不燃铝箔 30mm	m3	1	819.25	1255.54	0	279.56	819.25	1255.54	0	279.56
小计								819.25	1255.54	0	279.56
清单项目综合单价											2354.35000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	167.553	1.3916		233.17		
		技工人工费				元	345.455	1.3625		470.68		
		高级技工人工费				元	83.552	1.3812		115.4		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷	3.85	26.28		101.18		
		贴缝胶带 9m				卷	3.25	10.62		34.52		
		其他材料费				元	1.6	0.885		1.42		
	机械											
项目编码	030704001002	项目名称		通风空调工程检测、调试				计量单位		系统		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	3903.9596	3.37	2.96	0	1.04	13156.34385	11555.72042	0	4060.117984
小计								13156.34385	11555.72042	0	4060.117984
清单项目综合单价											28772.18225200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401001006	项目名称		脚手架				计量单位		项		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	1953.9592	1.48	1.99	0	0.49	2891.859616	3888.378808	0	957.440008
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	1200.2302	2.47	3.32	0	0.81	2964.568594	3984.764264	0	972.186462

工程量清单综合单价分析表

031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	94.592	3.96	5.31	0	1.31	374.58432	502.28352	0	123.91552	
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	582.9194	9.89	13.28	0	3.28	5765.072866	7741.169632	0	1911.975632	
小计								11996.0854	16116.59622	0	3965.517622	
清单项目综合单价											32078.19924200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031401022006	项目名称	施工增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-7	高层建筑增加费(层数以内) 27	100元	3588.3712	15.94	0	5.96	4.64	57198.63693	0	21386.69235	16650.04237
小计								57198.63693	0	21386.69235	16650.04237
清单项目综合单价											95235.37164800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：前海国际科技创新产业园区(自贸时代中心T2栋24-25层)-通风空调工程
标段：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-22层及24-25层）精装修工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	