

区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程 工 程

最高投标限价

发包人： 深圳市龙华区建筑工务署

年 月 日

工 程 名 称： 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

标 段 名 称： 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

最高投标限价

最高投标限价(小写): 29835507.99

(大写): 贰仟玖佰捌拾叁万伍仟伍佰零柒元玖角玖分

编 制 人:	/
复 核 人:	王域
编 制 单 位:	
法 定 代 表 人	
或 其 授 权 人:	曹新宇
发 包 人:	深圳市龙华区建筑工务署
法 定 代 表 人	
或 其 授 权 人:	李增珍
编 制 时 间:	2026-04-21

总说明

工程名称： 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

--

填表须知

工程名称： 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页 共 1 页

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费 (元)	暂估价 (元)	暂列金额 (元)
1	区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程	26979653.04	599689.16	0	0
1.1	区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-装饰工程	11041396.7	295407.24	0	0
1.1.1	9F	2536243.1	68405.2	0	0
1.1.2	10F	2535308.04	68297.87	0	0
1.1.3	11F	2320866.63	62599.41	0	0
1.1.4	12F	2264276.16	60775.26	0	0
1.1.5	实验台柜	1384702.77	35329.5	0	0
1.2	区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-安装部分	15938256.34	304281.92	0	0
1.2.1	区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-给排水工程	235684.8	4509.53	0	0
1.2.2	区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程	2330057.8	44582.71	0	0
1.2.3	区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程	584940.49	11192.09	0	0
1.2.4	区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程	2868859.82	54120.07	0	0
1.2.5	区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程	928512.28	17765.91	0	0
1.2.6	区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通	8990201.15	172111.61	0	0
2	工程建设其他费合计	2855854.95			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		29835507.99	599689.16	0	0

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：9F
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2225316. 51	
2	措施项目	101512. 02	
2. 1	安全文明施工	68405. 2	
2. 1. 1	安全文明施工费（按费率计算）	59391. 83	
2. 1. 2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2. 1. 3	产业工人职业训练专项经费	9013. 37	
2. 2	其他措施项目费	33106. 82	
3	其他项目	0	
3. 1	暂列金额	0	
3. 2	专业工程暂估价	0	
3. 3	计日工	0	
3. 4	总承包服务费	0	
4	增值税	209414. 57	
5	含税建安工程造价	2536243. 1	
合计		5072486. 20	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		新建墙体					852844.37	0
1-1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:蒸汽加压砌块墙,间隔到楼板底 3. 墙体厚度:200mm厚 4. 墙体高度综合考虑 5. 砌筑砂浆品种、砂浆等级:专用砌筑砂浆DM M5、WM M5 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m3	36.89	933.49	34436.45	0
1-2	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 砌块墙体根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《砌体结构设计规范》GB50003-2011设置构造柱、圈梁、门窗洞过梁等 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m3	4.01	838.45	3362.18	0
1-3	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 砌块墙体根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《砌体结构设计规范》GB50003-2011设置构造柱、圈梁、门窗洞过梁等 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m3	1.7	831.47	1413.5	0
1-4	010502023001	过梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 砌块墙体根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《砌体结构设计规范》GB50003-2011设置构造柱、圈梁、门窗洞过梁等 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m3	0.04	831.25	33.25	0
1-5	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋直径Φ(mm) 0<Φ≤10 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	t	0.94	5591.17	5255.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 2 页，共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010502025001	门垛	1. 构件名称:门垛 2. 混凝土强度等级:按设计要求 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m3	3.26	834.57	2720.7	0
1-7	011207001001	50mm厚单面医疗板墙	1. 隔墙、隔断类型:50mm厚手工单面医疗板墙 2. 隔板材料品种、规格:单面4.5mm厚不燃板医疗板面板+单面0.4mm厚钢板+单面5mm基板(带背涂) 3. 骨架、边框材料种类、规格:高强度铝龙骨，中间填充岩棉,容重不低于100KG/M3，(A级)耐火极限≥1H 4. 嵌缝、塞口材料品种:板缝打密封胶 5. 压条材料种类:定制1.2mm厚304拉丝不锈钢收口 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	587.33	491.48	288660.95	0
1-8	011207001002	50mm双面医疗板墙	1. 隔墙、隔断类型:50mm手工双面医疗板墙 2. 隔板材料品种、规格:双面4.5mm厚不燃板医疗板面板 3. 骨架、边框材料种类、规格:高强度铝龙骨，中间填充岩棉,容重不低于100KG/M3，(A级)耐火极限≥1H 4. 嵌缝、塞口材料品种:板缝打密封胶 5. 压条材料种类:定制1.2mm厚304拉丝不锈钢收口 6. 含墙体上预留门窗洞口费用 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	486.29	656.25	319127.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 3 页，共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	011207001003	100mm双面医疗板墙	1. 隔墙、隔断类型:100mm手工双面医疗板墙 2. 隔板材料品种、规格:双面4.5mm厚不燃板医疗板面板 3. 骨架、边框材料种类、规格:高强度铝龙骨，中间填充岩棉,容重不低于100KG/M3，(A级)耐火极限≥1H 4. 嵌缝、塞口材料品种:板缝打密封胶 5. 压条材料种类:定制 1. 2mm厚304拉丝不锈钢收口 6. 含墙体上预留门窗洞口费用 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	64.26	674.74	43358.79	0
1-10	011207001004	轻质隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金中字龙骨，50mm彩钢玻镁岩棉夹芯板基层骨架 2. 隔板材料品种、规格:双面饰面层贴4.5mm厚不燃板医疗板面板(A级)，耐火极限≥2H 3. 嵌缝、塞口材料品种:板缝打密封胶 4. 压条材料种类:定制 1. 2mm厚304拉丝不锈钢收口 5. 含墙体上预留门窗洞口费用 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	127.75	758.9	96949.48	0
1-11	011207001005	轻质隔墙	1. 隔板材料品种、规格:双面8mm硅钙板，白色无机涂料 2. 骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨，中间填充岩棉,容重不低于100KG/M3 3. 嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 4. 压条材料种类:综合考虑 5. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	60.75	231.61	14070.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 9F

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 4 页, 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-12	011207003001	带百叶玻璃隔断	1. 隔断材料品种、规格:100#铝合金双层10+10mm防火钢化玻璃隔断, 带铝百叶 2. 配件品种、规格:1.2mm厚内钢外铝型材 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	29.76	1460.19	43455.25	0
2		装饰工程					1372472.14	0
2-1		墙、柱面装饰					181301.52	0
2-1-1	011205001001	吸声减噪墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:玻璃丝布绷紧粘牢于轻钢龙骨表面, 50厚玻璃棉毡固定于轻钢龙骨空腔处, 20x40 镀锌方管龙骨与墙体用C8X260 过墙螺栓固定, 双向中距600 2. 面层材料品种、规格:2mm穿孔铝板, 背覆10mm水泥纤维穿孔板, 铝装饰压条双向中距600 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	216.26	502.55	108681.46	0
2-1-2	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类:墙体, 专用界面处理剂 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	216.26	5.41	1169.97	0
2-1-3	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料-II型 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	216.26	59.01	12761.5	0
2-1-4	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:9厚DP15C水泥砂浆打底, 内衬10*10钢丝网, 2厚聚合物水泥砂浆 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	258.35	53.75	13886.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:9F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 5 页, 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-1-5	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:6厚DP20水泥砂浆罩面压实赶光抹平 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	258.35	18.52	4784.64	0
2-1-6	011403001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:2厚耐水腻子分层批平(最少3遍),打磨平 2. 油漆品种、刷漆遍数:防霉无机涂料一底二面(A级防火) 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	243.69	58.74	14314.35	0
2-1-7	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:9厚WP15预拌水泥砂浆打底扫毛 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	79.71	19.77	1575.87	0
2-1-8	010903002002	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚水泥基防水涂料 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	79.71	56.28	4486.08	0
2-1-9	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚M15水泥砂浆保护层 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	79.71	38.27	3050.5	0
2-1-10	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:10厚墙面砖粘贴前充分浸湿,专用填缝剂,同色美缝处理(A级防火) 2. 4mm厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	79.71	208.14	16590.84	0
2-2		楼地面装饰					528887.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 6 页，共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:底面涂地板粘合剂 2. 面层材料品种、规格:3.0mm厚橡胶卷材地板胶 3. 压条种类:综合考虑 4. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	797.27	500.21	398802.43	0
2-2-2	011101003001	自流平楼地面	1. 界面剂材料种类:吸收性界面处理剂 2. 面漆材料种类、厚度:2~3mm厚超强自流平 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	797.27	24.56	19580.95	0
2-2-3	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:55厚C20细石混凝土结合层,刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	797.27	41.65	33206.3	0
2-2-4	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道(内掺5%108胶) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴 3. 面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖(瓷砖),同色美缝处理 4. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	76.35	260.57	19894.52	0
2-2-5	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2.0厚聚合物水泥基防水涂料II型地面防水层 2. 上翻高度:往墙面上翻300高,门口处门槛外侧水平及两边延伸500宽 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	102.92	64.55	6643.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 9F

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 7 页, 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-2-6	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:最薄处30厚C15细石混凝土垫层,以 0.5%坡度坡向地漏 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	76.35	36.33	2773.8	0
2-2-7	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水涂料地面防水层 2. 上翻高度:往墙面上翻300高,门口处门槛外侧水平及两边延伸500宽 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	102.92	54.92	5652.37	0
2-2-8	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚M15预拌砂浆找平层 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	76.35	25.75	1966.01	0
2-2-9	011105001001	橡胶卷材踢脚	1. 面层厚度:3mm橡胶卷材,用专用胶粘剂粘贴(踢脚为地面3mm橡胶卷材翻边,高度100mm) 2. 界面剂一道 3. 专用墙角垫条(不小于R50) 4. 膨胀螺丝固定,下铺减震垫 5. 含对应骨架、1.2mm配套型材地槽、4*13铆钉固定 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m	672.54	57.51	38677.78	0
2-2-10	011102001001	门槛石	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥砂浆一道(内掺建筑胶),30厚C20细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:6~8厚石材专用粘接剂 3. 面层材料品种、规格:20mm厚大理石门槛石,六面防浸透处理 4. 勾缝材料种类:专用填缝剂,同色美缝处理 5. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	1.74	720.6	1253.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:9F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 8 页, 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-2-11	011502001001	不锈钢线条	1. 线条材料品种、规格:1.0厚304#不锈钢 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m	8.7	50.1	435.87	0
2-3		天棚工程					438975.26	0
2-3-1	011301001001	天棚抹灰	1. 原屋面修正干净并刷建筑胶一道,刷素水泥浆一道,5厚DP10混合砂浆抹平 2. 腻子种类:2厚耐水腻子分层批平(最少3遍),打磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数:防霉无机涂料一底二面(A级防火) 4. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	29.48	88	2594.24	0
2-3-2	011302001001	铝扣板天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆采用C8钢筋,升降吊杆,承载龙骨吊件 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢承载龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上间距为 500-600,白色38平面烤漆龙骨 3. 含反支撑及转换层:当吊杆长度≥1500时设置反支撑,当吊杆长度≥2500mm或因区管、桥架阻隔无法直接安装吊杆时设置转换层 4. 面板材料品种、规格:600x600铝扣板 5. 压条材料种类、规格:综合考虑 6. 含检修口 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	132.72	458.55	60858.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 9 页，共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-3	011302001002	医疗板天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:10#镀锌吊杆(8#钢筋吊杆)双向中距≤1200吊杆上部与钢构预留吊环固定，吊杆设置反支撑，角铁固定,梅花型分布 2. 含反支撑及转换层:当吊杆长度≥1500时设置反支撑,当吊杆长度≥2500mm或因区管、桥架阻隔无法直接安装吊杆时设置转换层 3. 面板材料品种、规格:50mm单面手工医疗板,宽1180mm,长:等同房间间隔距离+50mm 上下板结合处收边为铝合金内圆弧 4. 压条材料种类、规格:中间板材采用中字铝连接 5. 嵌缝材料种类:防霉乳白色中性玻璃胶封缝 6. 含检修口 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	631.69	538.95	340449.33	0
2-3-4	011301001002	天棚抹灰	1. 喷吸音涂料二遍 2. 批腻子(最少3遍),打磨平 3. 喷基层防潮剂一遍 4. 10mm厚1:3水泥砂浆批荡面 5. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	24.61	79.66	1960.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 9F

第 10 页, 共 20 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-3-5	011302001003	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:DU30*20*22收边龙骨、C50*20*0.6次龙骨(间距@300mm)、L型吊件、M8螺纹吊杆 2. 含反支撑及转换层:当吊杆长度 ≥ 1500 时设置反支撑,当吊杆长度 ≥ 2500 mm或因区管、桥架阻隔无法直接安装吊杆时设置转换层 3. 面板材料品种、规格:12mm硅酸钙板 4. 压条材料种类、规格:综合考虑 5. 嵌缝材料种类:综合考虑 6. 含检修口 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	5.94	137.63	817.52	0
2-3-6	011302001004	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:DU30*20*22收边龙骨、C50*20*0.6次龙骨(间距@300mm)、L型吊件、M8螺纹吊杆 2. 含反支撑及转换层:当吊杆长度 ≥ 1500 时设置反支撑,当吊杆长度 ≥ 2500 mm或因区管、桥架阻隔无法直接安装吊杆时设置转换层 3. 面板材料品种、规格:2.0mm厚象牙白铝单板 4. 压条材料种类、规格:综合考虑 5. 嵌缝材料种类:综合考虑 6. 含检修口 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	36.4	599.2	21810.88	0
2-3-7	011302001005	悬挑式灯槽	1. 面板材料品种、规格:12mm阻燃夹板、9.5mm石膏板外刷无机涂料 2. 压条材料种类、规格:综合考虑 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	20.3	199.74	4054.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:9F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 11 页, 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-3-8	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:12mm硅酸钙板200*200mm 2. 含20*14mmL型收边条 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m	86.34	71.68	6188.85	0
2-3-9	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:开放式吊顶系统房间,墙面2.8米到楼板底以及吊顶上方楼板及机电管线等均喷深灰色无机涂料 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	10.61	22.67	240.53	0
2-4		门窗工程					204946.04	0
2-4-1	010802004001	高压装饰耐火板金属复合门	1. 开启方式:平开门、图纸编号CM1023 2. 门扇厚度 \geq 45MM,门扇表面饰面材料为 \geq 2.5MM高压树脂耐火板或倍耐板, ;内部边框由铝合金型材龙骨加固,门芯填充为孔径(15X15)MM铝蜂窝填充,门扇周边由铝合金封边,铝合金厚度 \geq 1MM,门扇防撞板材质 \geq 0.8MM 304不锈钢(表面无指纹处理),不锈钢防撞板安装方式必须是镶嵌式安装固定, 门底部带自动升降扫地密封条,密封条可便捷更换,门组气密密封性能优异。 3. 门框套:内侧夹板表面为高压酚醛树脂板或倍耐板(同门扇材质一致),内部为多层板组成(门套厚度 \geq 22MM);门框及套线为铝合金型材材质,铝合金厚度 \geq 1MM,门套、线条均要做防水处理。 4. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链;自动升降门底密封条;蜂窝芯材;锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件	m2	16.1	1257.59	20247.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:9F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 12 页，共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-2	010802004002	高压装饰耐火板金属复合门	1. 开启方式：双开门、图纸编号CM1223 2. 门扇厚度 $\geq 45\text{MM}$ ，门扇表面饰面材料为 $\geq 2.5\text{MM}$ 高压树脂耐火板或倍耐板， ；内部边框由铝合金型材龙骨加固，门芯填充为孔径(15X15)MM铝蜂窝填充，门扇周边由铝合金封边，铝合金厚度 $\geq 1\text{MM}$ ，门扇防撞板材质 $\geq 0.8\text{MM}$ 304不锈钢(表面无指纹处理)，不锈钢防撞板安装方式必须是镶嵌式安装固定， 门底部带自动升降扫地密封条，密封条可便捷更换，门组气密密封性能优异。 3. 门框套：内侧夹板表面为高压酚醛树脂板或倍耐板(同门扇材质一致)，内部为多层板组成(门套厚度 $\geq 22\text{MM}$)；门框及套线为铝合金型材材质，铝合金厚度 $\geq 1\text{MM}$ ，门套、线条均要做防水处理。 4. 五金种类、规格：含不锈钢防火锁：304 不锈钢专用铰链；自动升降门底密封条；蜂窝芯材；锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 5.	m2	22.08	1249.93	27598.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 13 页，共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-3	010802004003	订制地弹簧钢化玻璃门	1. 开启方式：双开门、图纸编号BM1523 2. 玻璃门体：门扇框及门套框采用1.2MM304不锈钢，密度标准：2.5G/CM³，透光率：≥90%， 3. 钢化玻璃门必须具有国家强制性产品认证(3C认证)标志，需提供出厂合格证及质量检测报告，厚度公差控制在%%P0.2MM范围内，边缘需进行2MMX45%%D倒角处理。 4. 力学性能指标：抗弯强度：≥120MPA，抗冲击性：227G钢球从2M高度自由落下不破裂，表面应力值：≥90MPA(符合GB15763.2标准要求) 5. 热学特性数据：耐温急变温差：可承受200以上的温度变化而不破裂 6. 五金系统：地弹簧承载力需≥800N，定位销采用304不锈钢材质，配套螺丝应具备防松脱设计 7. 辅助材料：密封胶须符合GB/T14683标准，木底托需经防腐处理(ACQ加压防腐)，固定螺栓需采用M8X60镀锌膨胀螺栓。 8. 地弹簧：承重能力120KG，开合角度为180，闭门器可调节范围为0-15保 特征	m2	3.45	1515.05	5226.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 14 页，共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-4	010802004004	脚踏式钢制电动气密门	1. 开启方式:单开门 2. 框、扇材质:门框 1. 5MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑; 门页 0. 9MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑 3. 玻璃品种、厚度:双层 5MM 厚钢化玻璃方角视窗, 20MM 黑边丝印, 黑色铝合金内框, 内置干燥剂 4. 含门底升降密封装置、门体电机、脚控开关、门把手、门锁等配件。 5. 五金种类、规格:不锈钢防火锁:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	25. 3	1670. 38	42260. 61	0
2-4-5	010802004005	脚踏式钢制电动气密门	1. 开启方式:双开门 2. 框、扇材质:门框 1. 5MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑; 门页 0. 9MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑 3. 玻璃品种、厚度:双扇 双层 5MM 厚钢化玻璃方角视窗, 20MM 黑边丝印, 黑色铝合金内框, 内置干燥剂 4. 含门底升降密封装置、门体电机、脚控开关、门把手、门锁等配件。 5. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	11. 04	1757. 56	19403. 46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 15 页，共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-6	010802004006	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1000*2300 2. 编号:FM甲1023 3. 防火等级:甲级 4. 框、扇材质:1.5MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑; 门页 0.9MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑 5. 玻璃品种、厚度:双层5MM 厚铜化玻璃方角视窗, 20MM 黑边丝印, 黑色铝合金内框, 内置干燥剂 6. 五金种类、规格:不锈钢防火锁:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	11.5	1074.09	12352.04	0
2-4-7	010802004007	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1500*2300 2. 编号:FMa1523 3. 防火等级:甲级 4. 框、扇材质:1.5MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑; 门页 0.9MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑 5. 玻璃品种、厚度:双层5MM 厚铜化玻璃方角视窗, 20MM 黑边丝印, 黑色铝合金内框, 内置干燥剂 6. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	10.35	1104.65	11433.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 9F

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 16 页, 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-4-8	010802004008	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1000*2300 2. 编号:FM乙1023 3. 防火等级:乙级 4. 框、扇材质:1.5MM 镀锌钢板, 表面喷塑, 颜色综合考虑; 门页 0.9MM 镀锌钢板, 表面喷塑, 颜色综合考虑 5. 玻璃品种、厚度:双层5MM 厚钢化玻璃方角视窗, 20MM 黑边丝印, 黑色铝合金内框, 内置干燥剂 6. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	11.5	890.58	10241.67	0
2-4-9	010802004009	安全门	1. 门洞口尺寸:1000*2300 2. 洁净安全门AM1023 3. 框、扇材质:门 框:镀锌板1.2厚; 门板:镀锌板0.8厚; 夹心:纸蜂窝; 表面处理:表面静电喷塑 4. 玻璃品种、厚度:观察窗:5+5mm厚钢化双层中空玻璃 5. 五金种类、规格:不锈钢合页、硅胶密封条、闭门器、推杆锁等全部五金配件 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	2.3	1486.88	3419.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 17 页，共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-10	010802001001	办公室门	1. 门洞口尺寸：1000*2300 2. 门类型：高压装饰耐火板金属复合门(办公室门) 3. 门扇厚度 \geq 45MM，门扇表面饰面材料为 \geq 2.5MM高压树脂耐火板或倍耐板， ；内部边框由铝合金型材龙骨加固，门芯填充为孔径(15X15)MM铝蜂窝填充，门扇周边由铝合金封边，铝合金厚度 \geq 1MM，门扇防撞板材质 \geq 0.8MM 304不锈钢(表面无指纹处理)，不锈钢防撞板安装方式必须是镶嵌式安装固定， 门底部带自动升降扫地密封条，密封条可便捷更换，门组气密密封性能优异。 4. 门框套：内侧夹板表面为高压酚醛树脂板或倍耐板(同门扇材质一致)，内部为多层板组成(门套厚度 \geq 22MM)；门框及套线为铝合金型材材质，铝合金厚度 \geq 1MM，门套、线条均要做防水处理。 5. 五金种类、规格：含不锈钢防火锁：304 不锈钢专用铰链；自动升降门底密封条；蜂窝芯材；锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件	m2	5.06	1182.08	5981.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:9F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 18 页, 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-4-11	010802001002	办公室门	1. 门洞口尺寸:1500*2300 2. 门类型:高压装饰耐火板金属复合门(办公室门) 3. 门扇厚度 \geq 45MM, 门扇表面饰面材料为 \geq 2.5MM 高压树脂耐火板或倍耐板, ;内部边框由铝合金型材龙骨加固, 门芯填充为孔径(15X15)MM铝蜂窝填充, 门扇周边由铝合金封边, 铝合金厚度 \geq 1MM, 门扇防撞板材质 \geq 0.8MM 304不锈钢(表面无指纹处理), 不锈钢防撞板安装方式必须是镶嵌式安装固定, 门底部带自动升降扫地密封条, 密封条可便捷更换, 门组气密密封性能优异。 4. 门框套:内侧夹板表面为高压酚醛树脂板或倍耐板(同门扇材质一致), 内部为多层板组成(门套厚度 \geq 22MM); 门框及套线为铝合金型材材质, 铝合金厚度 \geq 1MM, 门套、线条均要做防水处理。 5. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件	m2	3.45	1182.08	4078.18	0
2-4-12	010808002001	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:成品钢板门套线 2. 线条品种、规格:含勾缝处理 3. 螺钉孔装饰盖、自攻螺钉与墙体固定(如墙体结构无法生根, 固定螺丝位置需做好预埋) 安装适量垫块、加强U型槽 4. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	17.83	230.73	4113.92	0
2-4-13	010805004001	钢化玻璃门联窗	1. 门洞口尺寸:3400*2300 2. 编号:ZMC3423 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	15.64	1512.57	23656.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 9F

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 19 页, 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-4-14	010807002001	视口窗	1. 5+40+5mm厚中空钢化玻璃视口窗 2. 窗洞口尺寸:L(实际长度)*1300 3. 框、扇材质及规格: 中空窗铝材、丝印钢化玻璃 4. 五金种类、规格: 中字铝 5. 离地1000mm安装 6. 其他: 须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	9.75	263.57	2569.81	0
2-4-15	010807002002	视口窗	1. 6+6mm钢化中空乙级防火玻璃 2. 窗洞口尺寸:L(实际长度)*1200 3. 防护材料种类:A类防火玻璃需满足疏散走道1小时耐火极限 4. 其他: 须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	23.4	528.33	12362.92	0
2-5		其他					18361.96	0
2-5-1	080701011001	防鼠板	1. 名称: 挡鼠板 2. 规格: 1000*500mm 3. 插板材料: 1.0厚304双层拉丝不锈钢板夹芯内填充聚氨酯发泡 4. 两侧插槽材料: 1.5厚304双层拉丝不锈钢板 5. 内布加强筋, 长度方向约400一条, 高度方向中间一条 6. 带C8不锈钢拉手 7. 其他: 须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	块	2	183.75	367.5	0
2-5-2	080701011002	防鼠板	1. 名称: 挡鼠板 2. 规格: 2000*500mm 3. 插板材料: 1.0厚304双层拉丝不锈钢板夹芯内填充聚氨酯发泡 4. 两侧插槽材料: 1.5厚304双层拉丝不锈钢板 5. 内布加强筋, 长度方向约400一条, 高度方向中间一条 6. 带C8不锈钢拉手 7. 其他: 须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	块	2	367.5	735	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 9F

第 20 页, 共 20 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-3	010807006001	传递窗	1. 用途及特点:为减少开门次数而设置的一种传递物品的装置,它使房间内的污染降低到最低程度。主要用于不同级区域之间,洁净区与非洁净区之间小件物品的传递。 2. 不锈钢传递窗带紫外线灭菌灯(电子互锁) 3. 两种尺寸规格:外尺寸600*600*600mm 4. 功率:0.05(KW) 净化率:100(%) 5. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	2.16	6299.83	13607.63	0
2-5-4	010807006002	传递窗	1. 用途及特点:为减少开门次数而设置的一种传递物品的装置,它使房间内的污染降低到最低程度。主要用于不同级区域之间,洁净区与非洁净区之间小件物品的传递。 2. 不锈钢传递窗带紫外线灭菌灯(电子互锁) 3. 两种尺寸规格:内空尺寸400*400*400mm 4. 功率:0.05(KW) 净化率:100(%) 5. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	0.48	7607.97	3651.83	0
合计							2225316.51	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 9F		标 段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程					
序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					101512.02
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2-B1_3	100	68405.2
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	59391.83
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC雨挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	9013.37
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	5080.01
1-6-1	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	33.8	5.88	198.74
1-6-2	011601014002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	4459.94	4459.94
1-6-3	011601014003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	421.33	421.33
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	28026.81
1-9-1	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	18057.31	18057.31
1-9-2	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	9969.5	9969.5
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气质量测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							101512.02

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：9F

第 1 页，共 1 页

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：9F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：9F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：9F
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	209414.57
合计					209414.57

总承包服务费计价表

工程名称：9F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 9F				标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程								
项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-36	蒸压加气混凝土高精砌块 墙厚T(mm) 100< T≤200	10m3	0.1	3522.12	4225.86	0	1143.32	352.212	422.586	0	114.332	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.027108	1294.11	0	0	342.45	35.08073388	0	0	9.2831346	
小计								387.2927339	422.586	0	123.6151346	
清单项目综合单价												933.49386848
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	35.08		1	35.08			
				普工人工费	元	59.212		1.3917	82.41			
				技工人工费	元	198.358		1.3602	269.81			
	材料			PE棒	m	5.941		7.08	42.06			
				连接件	kg	3.052		6.16	18.8			
				蒸压加气混凝土高精砌块	m3	1.003		336.28	337.29			
				硅酮结构密封胶	L	0.002		63.72	0.13			
				PU发泡剂	L	0.006		28.32	0.17			
				水	m3	0.008		4.62	0.04			
				湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.006		317.8	1.91			
				高精砌块专用砌筑砂浆	kg	18.75		0.74	13.88			
				聚合物水泥砂浆	kg	0.052		1.59	0.08			
				其他材料费(按百分比计算)	元	8.286		1	8.29			
	机械											
项目编码	010502021001		项目名称		构造柱		计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2932.92	4086.56	12.77	981.35	293.292	408.656	1.277	98.135	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.249377	117.14	0	0.51	31.03	29.21202178	0	0.12718227	7.73816831	
小计								322.5040218	408.656	1.40418227	105.8731683	
清单项目综合单价												838.43737236
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	29.212		1	29.21			
				普工人工费	元	24.05		1.3917	33.47			
				技工人工费	元	191.017		1.3602	259.82			
	材料			水	m3	0.879		4.62	4.06			
				(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01		394.61	398.56			
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.039		1	6.04			
	机械			降效增加机械费	元	0.127		1	0.13			
				混凝土振动器 插入式	台班	0.124		10.3	1.28			
项目编码	010502022001		项目名称		圈梁		计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2897.49	4072.59	7.93	970.93	289.749	407.259	0.793	97.093	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.588236	49.06	0	0.13	12.99	28.85885816	0	0.07647068	7.64118564	
小计								318.6078582	407.259	0.86947068	104.7341856	
清单项目综合单价												831.47051448
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	28.859		1	28.86			
				普工人工费	元	22.212		1.3917	30.91			
				技工人工费	元	190.293		1.3602	258.84			
	材料			水	m3	0.581		4.62	2.68			
				(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01		394.61	398.56			
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.019		1	6.02			
	机械			降效增加机械费	元	0.076		1	0.08			
				混凝土振动器 插入式	台班	0.077		10.3	0.79			
项目编码	010502023001		项目名称		过梁		计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2897.49	4072.59	7.93	970.93	289.749	407.259	0.793	97.093	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	25	1.15	0	0	0.31	28.75	0	0	7.75	
小计								318.499	407.259	0.793	104.843	
清单项目综合单价												831.39400000
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	28.75		1	28.75			
				普工人工费	元	22.212		1.3917	30.91			
				技工人工费	元	190.293		1.3602	258.84			
	材料			水	m3	0.581		4.62	2.68			
				(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01		394.61	398.56			
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.019		1	6.02			
	机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.077		10.3	0.79			
项目编码	010506011001		项目名称		现浇混凝土零星构件钢筋		计量单位		t			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 0< Φ≤10	t	1	471.99	3378.01	11.14	294.59	471.99	3378.01	11.14	294.59	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 0< Φ≤10	t	1	1009.14	30.62	0	268.57	1009.14	30.62	0	268.57	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1.06383	94.48	0	0	25	100.5106584	0	0	26.59575	
小计								1581.640658	3408.63	11.14	589.75575	
清单项目综合单价												5591.16640840
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	100.511		1	100.51			
				普工人工费	元	178.239		1.3917	248.06			
				技工人工费	元	906.546		1.3602	1233.08			
	材料			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8~10盘卷	t	1.02		3262.83	3328.09			
				镀锌铁丝 (综合)	kg	5.64		5.35	30.17			
				其他材料费(按百分比计算)	元	50.37		1	50.37			
	机械			钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.11		38.16	4.2			
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.31		22.4	6.94			
项目编码	010502025001		项目名称		门垛		计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-64换	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.1	3127.09	3783.65	20.6	1018.15	312.709	378.365	2.06	101.815	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.306749	101.54	0	0.67	26.92	31.14729346	0	0.20552183	8.25768308	
小计								343.8562935	378.365	2.26552183	110.0726831	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										834.55949837	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		降效增加人工费	元	31.147	1	31.15				
			普工人工费	元	24.886	1.3917	34.63				
			技工人工费	元	204.437	1.3602	278.08				
	材料		普通预拌混凝土 C10, 骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	359.27	362.86				
			水	m3	2.145	4.62	9.91				
			其他材料费(按百分比计算)	元	5.592	1	5.59				
	机械		降效增加机械费	元	0.206	1	0.21				
			混凝土振动器 插入式	台班	0.2	10.3	2.06				
项目编码	011207001001		项目名称	50mm厚单面医疗板墙			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-21换	墙柱面饰面 铝合金龙骨	100m2	0.01	2312.02	2523.22	0	737.97	23.1202	25.2322	0	7.3797
020003-28	岩棉板 墙面	100m2	0.01	1127.78	1431.35	430.73	400.78	11.2778	14.3135	4.3073	4.0078
020003-32换	石膏板基层 墙面 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	868.03	1096.9	0	284.55	8.6803	10.969	0	2.8455
020003-227换	石膏板基层 墙面 有龙骨 不隔墙	100m2	0.01	5086.11	3538.75	0	1522.82	50.8611	35.3875	0	15.2282
020003-183换	石膏板基层 墙面 有龙骨 不隔墙 有龙骨	100m2	0.01	2122.29	22840.78	0	1703.64	21.2229	228.4078	0	17.0364
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001703	5047.51	0	188.79	1349.16	8.59590953	0	0.32150937	2.29761948
小计								123.7582095	314.31	4.62880937	48.79521948
清单项目综合单价											
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		降效增加人工费	元	8.594	1	8.59				
			普工人工费	元	11.973	1.3917	16.66				
			技工人工费	元	26.232	1.3602	35.68				
			高级技工人工费	元	45.653	1.376	62.82				
	材料		岩棉板 δ=40.0mm	m2	1.05	13.27	13.93				
			圆钉 L=60mm	kg	0.021	4.87	0.1				
			不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01	13.27	0.13				
			铝合金龙骨	m	2.473	7.52	18.6				
			膨胀螺栓(综合)	套	5.421	1.11	6.02				
			4.5mm厚不燃板医疗板面板	m2	1.05	215.04	225.79				
			0.4mm厚钢板	m2	1.01	22.12	22.34				
			橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42				
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.402	8.85	3.56				
			不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51				
			玻璃胶 300ml	支	0.031	10.62	0.33				
			5mm基板(带背漆)	m2	1.06	8.85	9.38				
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.178	1	2.18				
		机械		降效增加机械费	元	0.321	1	0.32			
			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.018	234.6	4.22				
项目编码	011207001002		项目名称	50mm双面医疗板墙			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单面双面	100m2	0.01	8441.98	48127.32	75.68	4645.69	84.4198	481.2732	0.7568	46.4569
020003-28	岩棉板 墙面	100m2	0.01	1127.78	1431.35	430.73	400.78	11.2778	14.3135	4.3073	4.0078
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002057	3472.81	0	183.77	932.11	7.14357017	0	0.37801489	1.91735027
小计								102.8411702	495.5867	5.44211489	52.38205027
清单项目综合单价											
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		降效增加人工费	元	7.141	1	7.14				
			普工人工费	元	9.949	1.3917	13.85				
			技工人工费	元	21.799	1.3602	29.65				
			高级技工人工费	元	37.936	1.376	52.2				
	材料		岩棉板 δ=40.0mm	m2	1.05	13.27	13.93				
			圆钉 L=60mm	kg	0.021	4.87	0.1				
			不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01	13.27	0.13				
			4.5mm厚不燃板医疗板面板	m2	2.1	215.04	451.58				
			高强度铝龙骨	t	0.005	3982.3	19.91				
			嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39				
			嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49				
			膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.11	3.56				
			电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.021	7.63	0.16				
			红丹环氧防锈漆	kg	0.003	14.65	0.04				
			沥青油	kg	0.256	0.64	0.16				
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.679	1	2.68				
		机械		降效增加机械费	元	0.378	1	0.38			
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.018	234.6	4.22			
			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.004	178.92	0.72				
项目编码	011207001003		项目名称	100mm双面医疗板墙			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单面双面	100m2	0.01	8441.98	48127.32	75.68	4645.69	84.4198	481.2732	0.7568	46.4569
020003-28换	岩棉板 墙面	100m2	0.01	1127.78	3191.78	430.73	488.8	11.2778	31.9178	4.3073	4.888
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.015562	458.91	0	24.28	123.17	7.14155742	0	0.37784536	1.91677154
小计								102.8391574	513.191	5.44194536	53.26167154
清单项目综合单价											
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		降效增加人工费	元	7.141	1	7.14				
			普工人工费	元	9.949	1.3917	13.85				
			技工人工费	元	21.799	1.3602	29.65				
			高级技工人工费	元	37.936	1.376	52.2				
	材料		岩棉板 δ=90.0mm	m2	1.05	29.87	31.36				
			圆钉 L=60mm	kg	0.021	4.87	0.1				
			不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01	13.27	0.13				
			4.5mm厚不燃板医疗板面板	m2	2.1	215.04	451.58				
			高强度铝龙骨	t	0.005	3982.3	19.91				
			嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39				
			嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49				
			膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.11	3.56				
			电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.021	7.63	0.16				
			红丹环氧防锈漆	kg	0.003	14.65	0.04				
			沥青油	kg	0.256	0.64	0.16				
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.853	1	2.85				
		机械		降效增加机械费	元	0.378	1	0.38			
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.018	234.6	4.22			
			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.004	178.92	0.72				
项目编码	011207001004		项目名称	轻质隔墙			计量单位	m2			

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	8441.98	61266.11	75.68	5302.63	84.4198	612.6611	0.7568	53.0263	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	0.007828	804.8	0	7.21	213.48	6.2999744	0	0.05643988	1.67112144	
小计								90.7197744	612.6611	0.81323988	54.69742144	
清单项目综合单价								758.89153572				
-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	降效增加人工费					元	6.3	1	6.3			
	普工人工费					元	8.7771	1.3917	12.21			
	技工人工费					元	19.23	1.3602	26.16			
	高级技工人工费					元	33.466	1.376	46.05			
材料	4.5mm厚不燃板医疗板面板(A级)				m2	2.1	215.04	451.58				
	50mm彩钢玻璃岩棉夹芯板基层骨架				m2	1.05	141.59	148.67				
	铝合金中字龙骨				t	0.001	3370.8	3.37				
	嵌缝纸带				m	2.17	0.18	0.39				
	嵌缝膏				kg	0.84	1.77	1.49				
	膨胀螺栓(综合)				套	3.21	1.11	3.56				
	电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.021	7.63	0.16				
	红丹环氧防锈漆				kg	0.003	14.65	0.04				
	沥青油				kg	0.256	0.64	0.16				
	其他材料费(按百分比计算)				元	3.23	1	3.23				
	降效增加机械费				元	0.056	1	0.06				
	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32				台班	0.004	178.92	0.72				
项目编码	011207001005			项目名称		轻质隔墙		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	7756.68	5704.68	0	2337.81	77.5668	57.0468	0	23.3781	
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 一遍	100m2	0.01	899.9	563.72	0	266.32	8.999	5.6372	0	2.6632	
020003-28换	石膏板墙面 乳胶漆 面层	100m2	0.01	1127.78	2651.99	430.73	461.81	11.2778	26.5199	4.3073	4.6181	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	0.016461	443.57	0	19.53	118.77	7.30160577	0	0.32148333	1.95507297	
小计								105.1452058	89.2039	4.62878333	32.61447297	
清单项目综合单价								231.59236207				
-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	降效增加人工费					元	7.302	1	7.3			
	普工人工费					元	10.17	1.3917	14.15			
	技工人工费					元	22.291	1.3602	30.32			
	高级技工人工费					元	38.786	1.376	53.37			
材料	白色无机涂料				kg	0.261	21.24	5.54				
	砂纸				张	0.08	0.42	0.03				
	水				m3	0.0001	4.62	0				
	8mm硅钙板				m2	2.1	11.06	23.23				
	岩棉板 δ=75.0mm				m2	1.05	24.78	26.02				
	圆钉 L=60mm				kg	0.021	4.87	0.1				
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01	13.27	0.13				
	嵌缝纸带				m	2.17	0.18	0.39				
	嵌缝膏				kg	0.84	1.77	1.49				
	自攻螺钉 M4×15mm				100个	0.36	2.65	0.95				
	射钉				10个	0.151	0.88	0.13				
	轻钢龙骨 75mm×40mm				m	1.07	9.29	9.94				
	轻钢龙骨 75mm×45mm				m	1.83	11.06	20.24				
	其他材料费(按百分比计算)				元	0.995	1	20.24				
	降效增加机械费				元	0.321	1	0.32				
	电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6				台班	0.018	234.6	4.22				
项目编码	011207003001			项目名称		带百叶玻璃隔墙		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-276换	成品双层玻璃隔断 内 含可调节百叶	100m2	0.01	7563.27	129277.77	0	8465.28	75.6327	1292.7777	0	84.6528	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	0.033603	167.97	0	0	44.45	5.64429591	0	0	1.49365335	
小计								81.2769591	1292.7777	0	86.14645335	
清单项目综合单价								1460.20114926				
-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	降效增加人工费					元	5.644	1	5.64			
	普工人工费					元	7.866	1.3917	10.95			
	技工人工费					元	17.231	1.3602	23.44			
	高级技工人工费					元	29.977	1.376	41.25			
材料	双层玻璃隔断内含可调节百叶(成品)				m2	1.03	1194.69	1230.53				
	角钢(综合)				t	0.005	3370.8	16.85				
	膨胀螺栓(综合)				套	3.536	1.11	3.92				
	玻璃胶 300mL				支	0.293	10.62	3.11				
	其他材料费(按百分比计算)				元	37.654	1	37.65				
机械												
项目编码	011205001001			项目名称		吸声减噪墙面		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-239换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6210.2	15849.83	0	2435.83	62.102	158.4983	0	24.3583	
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨 玻璃棉毡隔声层 墙面	100m2	0.01	2220.83	3511.63	0	763.26	22.2083	35.1163	0	7.6326	
020003-24换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	676.37	2818.22	0	319.89	6.7637	28.1822	0	3.1989	
020003-36换	胶合板基层 墙面 (设计 要求求多层基层板时 ，非首层基层板:人工 ×0.8)	100m2	0.01	944.99	12325.32	315.54	888.88	9.4499	123.2532	3.1554	8.8888	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	0.004625	1622.3	0	50.92	432.93	7.5031375	0	0.235505	2.00230125	
小计								108.0270375	345.05	3.390905	46.08090125	
清单项目综合单价								502.54884375				
-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	降效增加人工费					元	7.502	1	7.5			
	普工人工费					元	10.453	1.3917	14.55			
	技工人工费					元	22.898	1.3602	31.15			
	高级技工人工费					元	39.848	1.376	54.83			
材料	10mm水泥纤维穿孔板				m2	1.05	115.04	120.79				
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.006	13.27	0.08				
	聚醋酸乙烯乳液				kg	0.14	7.39	1.03				
	玻璃棉毡 δ=50.0mm				m2	1.05	26.55	27.88				
	圆钉 L=60mm				kg	0.031	4.87	0.15				
	膨胀螺栓(综合)				套	2.116	1.11	2.35				
	抽芯铆钉 Φ4mm×13mm				100个	0.094	0.88	0.08				
	轻钢龙骨 75mm×40mm				m	1.06	9.29	9.85				
	轻钢龙骨 75mm×45mm				m	1.988	11.06	21.99				
	2mm穿孔铝板				m2	1.06	137.17	145.4				

工程量清单综合单价分析表

	机械	电化角铝 25.4mm×2mm	个	1.702	5.75	9.79					
		铝抬铆钉	个	19.904	0.11	2.19					
		玻璃胶 300ml	支	0.031	10.62	0.33					
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.144	1	3.14					
		降效增加机械费	元	0.235	1	0.24					
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.013	234.6	3.05					
项目编码	011201001001		项目名称		墙、柱面一般抹灰		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	310.79	113.47	0	87.92	3.1079	1.1347	0	0.8792
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004625	50.16	0	0	13.27	0.23199	0	0	0.06137375
小计								3.33989	1.1347	0	0.94057375
清单项目综合单价											5.41516375
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	0.232	1	0.23			
			普工人工费	元	0.323	1.3917	0.45				
			技工人工费	元	0.708	1.3602	0.96				
			高级技工人工费	元	1.232	1.376	1.7				
	材料			界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11			
			水	m3	0.004	4.62	0.02				
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.011	1	0.01				
	机械										
项目编码	010903002001		项目名称		墙面涂膜防水		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1701.06	3367.64	0	618.52	17.0106	33.6764	0	6.1852
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.004625	366.4	0	0	96.95	1.6946	0	0	0.44839375
小计								18.7052	33.6764	0	6.63359375
清单项目综合单价											59.01519375
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	1.694	1	1.69			
			普工人工费	元	2.936	1.3917	4.09				
			技工人工费	元	9.502	1.3602	12.92				
	材料			聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009)	kg	3.478	9.54	33.18			
			水	m3	0.001	4.62	0				
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.498	1	0.5				
	机械										
项目编码	011201001002		项目名称		墙、柱面一般抹灰		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-11)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :9)	100m2	0.01	1249.55	736.91	40.58	370.4	12.4955	7.3691	0.4058	3.704
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	629.34	525.95	0	192.84	6.2934	5.2595	0	1.9284
020003-7+020003-11*(-18)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :2)	100m2	0.01	553.42	652.45	10.26	179.8	5.5342	6.5245	0.1026	1.798
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003871	468.93	0	9.8	124.79	1.81522803	0	0.0379358	0.48306209
小计								26.13832803	19.1531	0.5463358	7.91346209
清单项目综合单价											53.75122592
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	1.815	1	1.82			
			普工人工费	元	2.551	1.3917	3.55				
			技工人工费	元	5.522	1.3602	7.51				
			高级技工人工费	元	9.638	1.376	13.26				
	材料			干混抹灰砂浆 M15	t	0.018	398.23	7.17			
			聚合物水泥砂浆	kg	4.06	1.59	6.46				
			U型钉	kg	0.04	14.16	0.57				
			钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64				
			水	m3	0.005	4.62	0.02				
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.19	1	0.19				
	机械			降效增加机械费	元	0.038	1	0.04			
			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.002	227.99	0.46				
项目编码	011201001003		项目名称		墙、柱面一般抹灰		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-14)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :6)	100m2	0.01	951.21	502.15	27.59	278.79	9.5121	5.0215	0.2759	2.7879
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003871	183.39	0	5.32	48.91	0.70990269	0	0.02059372	0.18933061
小计								10.22200269	5.0215	0.29649372	2.97723061
清单项目综合单价											18.51722702
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	0.71	1	0.71			
			普工人工费	元	1	1.3917	1.39				
			技工人工费	元	2.158	1.3602	2.94				
			高级技工人工费	元	3.768	1.376	5.18				
	材料			干混抹灰砂浆 M20	t	0.012	407.08	4.88			
			水	m3	0.003	4.62	0.01				
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.05	1	0.05				
	机械			降效增加机械费	元	0.021	1	0.02			
			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.001	227.99	0.23				
项目编码	011403001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101+020005-102+1换	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数 (遍) :3)	100m2	0.01	2240.82	517.7	0	618.85	22.4082	5.177	0	6.1885
020005-137+020005-138+1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数 (遍) :3)	100m2	0.01	1313.65	475.22	0	371.38	13.1365	4.7522	0	3.7138
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004104	646.39	0	0	171.05	2.65278456	0	0	0.7019892
小计								38.19748456	9.9292	0	10.6042892
清单项目综合单价											58.73097376
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				降效增加人工费	元	2.653	1	2.65			

工程量清单综合单价分析表

	人工				普工人工费	元	3.694	1.3917	5.14		
					技工人工费	元	8.101	1.3602	11.02		
					高级技工人工费	元	14.087	1.376	19.38		
	材料				防腐无机涂料	kg	0.381	12.21	4.65		
					耐水腻子	kg	2.878	1.77	5.09		
					砂纸	张	0.18	0.42	0.08		
					水	m3	0.001	4.62	0		
					其他材料费(按百分比计算)	元	0.098	1	0.1		
	机械										
	项目编码	011201001004			项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-11)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :9)	100m2	0.01	1174.12	363.42	0	328.87	11.7412	3.6342	0	3.2887
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.012546	69.84	0	0	18.49	0.87621264	0	0	0.23197554
小计								12.61741264	3.6342	0	3.52067554
清单项目综合单价								19.77228818			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				降效增加人工费	元	0.876	1	0.88			
				普工人工费	元	1.308	1.3917	1.82			
				技工人工费	元	2.284	1.3602	3.11			
				高级技工人工费	元	4.952	1.376	6.81			
				湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01	344.09	3.44			
				水	m3	0.001	4.62	0			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.036	1	0.04			
		</									

工程量清单综合单价分析表

材料	地板粘合剂			kg	0.45	13.27	5.97				
	3.0mm厚橡胶卷材地板胶			m2	1.1	398.23	438.05				
	胶焊条			根	0.2	0.44	0.09				
	其他材料费(按百分比计算)			元	1.11	1	1.11				
机械											
项目编码	011101003001		项目名称		自流平楼地面		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-31+020002-32*(-1.5)换	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度(mm):2.5)	100m2	0.01	1581.66	275.29	14.82	433.36	15.8166	2.7529	0.1482	4.3336
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001255	941.03	0	8.82	249.65	1.18099265	0	0.0110691	0.31331075
小计								16.99759265	2.7529	0.1592691	4.64691075
清单项目综合单价										24.55667250	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	1.18	1	1.18			
				普工人工费	元	1.645	1.3917	2.29			
				技工人工费	元	3.604	1.3602	4.9			
				高级技工人工费	元	6.267	1.376	8.62			
	材料			超强自流平	m3	0.003	309.73	0.93			
				吸收性界面处理剂	kg	0.204	8.85	1.81			
				水	m3	0.033	4.62	0.15			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.007	1	0.01			
	机械			降效增加机械费	元	0.011	1	0.01			
				灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.001	227.99	0.23			
项目编码	011101002001		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*(-5)换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度(mm):5)	100m2	0.01	915.82	205.31	0.5	252.64	9.1582	2.0531	0.005	2.5264
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.005	638.38	4166.77	123.86	386.12	3.1919	20.83385	0.6193	1.9306
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001255	544.88	0	0.3	144.21	0.6838244	0	0.0003765	0.18098355
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.001255	253.44	0	49.17	70.58	0.3180672	0	0.06170835	0.0885779
小计								13.3519916	22.88695	0.68638485	4.72656145
清单项目综合单价										41.65188790	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	1.001	1	1			
				普工人工费	元	1.441	1.3917	2.01			
				技工人工费	元	3.932	1.3602	5.35			
				高级技工人工费	元	3.631	1.376	5			
	材料			水	m3	0.01	4.62	0.05			
				细石混凝土 C20	m3	0.05	405.54	20.28			
				细石混凝土 C20	m3	0.005	405.54	2.03			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.313	1	0.31			
	机械			降效增加机械费	元	0.062	1	0.06			
				机动翻斗车 载质量M (t) M=1	台班	0.002	297.01	0.59			
				混凝土振动器 插入式	台班	0.004	10.3	0.04			
				混凝土振动器 平板式	台班	0.0004	12.55	0.01			
项目编码	011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4807.83	17687.96	93.93	2163.36	48.0783	176.8796	0.9393	21.6336
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.01	519.96	129.18	0	144.05	5.1996	1.2918	0	1.4405
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.013098	303.56	0	5.35	80.71	3.97602888	0	0.0700743	1.05713958
小计								57.25392888	178.1714	1.0093743	24.13123958
清单项目综合单价										260.56594276	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	3.976	1	3.98			
				普工人工费	元	5.538	1.3917	7.71			
				技工人工费	元	12.136	1.3602	16.51			
				高级技工人工费	元	21.122	1.376	29.06			
	材料			美缝剂 400ml	支	0.052	24.78	1.29			
				石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05			
				白水泥	t	0.001	886.73	0.89			
				陶瓷地砖 600mm×600mm	m2	1.03	103.54	106.65			
				水	m3	0.033	4.62	0.15			
				聚合物水泥砂浆	kg	43.23	1.59	68.74			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.444	1	0.44			
	机械			降效增加机械费	元	0.07	1	0.07			
				灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.004	227.99	0.91			
项目编码	010904002001		项目名称		楼(地)面涂膜防水		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1263.11	3126.68	0	490.58	12.6311	31.2668	0	4.9058
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	330.02	910.57	0	132.86	3.3002	9.1057	0	1.3286
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.009717	163.31	0	0	43.21	1.58688327	0	0	0.41987157
小计								17.51818327	40.3725	0	6.65427157
清单项目综合单价										64.54495484	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	1.587	1	1.59			
				普工人工费	元	2.581	1.3917	3.59			
				技工人工费	元	9.071	1.3602	12.34			
	材料			聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009)	kg	4.174	9.54	39.82			
				水	m3	0.001	4.62	0			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.552	1	0.55			
	机械										
项目编码	011101002002		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1718.69	1231.86	3.01	516.61	17.1869	12.3186	0.0301	5.1661

工程量清单综合单价分析表

第 7 页, 共 14 页

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.013098	97.92	0	0.17	25.93	1.28255616	0	0.00222666	0.33963114
小计								18.46945616	12.3186	0.03232666	5.50573114
清单项目综合单价								36.32611396			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	1.283	1	1.28			
				普工人工费	元	1.787	1.3917	2.49			
				技工人工费	元	3.917	1.3602	5.33			
				高级技工人工费	元	6.811	1.376	9.37			
	材料			细石混凝土 C15	m3	0.03	405.54	12.17			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.031	1	0.03			
	机械			降效增加机械费	元	0.002	1	0			
				混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.55	0.03			
项目编码	010904002002	项目名称	楼(地)面涂膜防水					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1660.63	4693.25	0	674.1	16.6063	46.9325	0	6.741
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-377.39	-1164.1	0	-158.07	-3.7739	-11.641	0	-1.5807
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.009717	131.54	0	0	34.81	1.27817418	0	0	0.33824877
小计								14.11057418	35.2915	0	5.49854877
清单项目综合单价								54.90062295			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	1.278	1	1.28			
				普工人工费	元	2.34	1.3917	3.26			
				技工人工费	元	7.04	1.3602	9.58			
				高级技工人工费	元						
	材料			聚氨酯防水涂料 单组分-I型	kg	2.458	13.35	32.81			
				二甲苯	kg	0.114	16.59	1.89			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.578	1	0.58			
	机械										
项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1275.82	800.95	0	377.66	12.7582	8.0095	0	3.7766
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.013098	72.69	0	0	19.24	0.95209362	0	0	0.25200552
小计								13.71029362	8.0095	0	4.02860552
清单项目综合单价								25.74839914			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	0.952	1	0.95			
				普工人工费	元	1.479	1.3917	2.06			
				技工人工费	元	2.158	1.3602	2.94			
				高级技工人工费	元	5.643	1.376	7.76			
	材料			预拌砂浆 M15	m3	0.02	348.63	6.97			
				水	m3	0.031	4.62	0.14			
				素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.02	1	0.02			
	机械										
项目编码	011105001001	项目名称	橡胶卷材踢脚					计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-121换	塑料板踢脚线 粘贴	100m	0.01	530.28	4240.25	0	352.34	5.3028	42.4025	0	5.3234
020003-21	墙柱面饰面 铝合金龙骨	100m2	0.001	2312.02	2523.22	0	737.97	2.31202	2.52322	0	0.73797
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001487	382.17	0	0	101.13	0.56828679	0	0	0.15038031
小计								8.18310679	44.92572	0	4.41175031
清单项目综合单价								57.52057710			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	0.568	1	0.57			
				普工人工费	元	0.792	1.3917	1.1			
				技工人工费	元	1.735	1.3602	2.36			
				高级技工人工费	元	3.018	1.376	4.15			
	材料			膨胀螺栓(综合)	套	0.542	1.11	0.6			
				铝合金T型龙骨	m	0.247	7.52	1.86			
				3mm橡胶卷材翻边踢脚线	m	1.06	39.82	42.21			
				专用胶粘剂	kg	0.05	1.77	0.09			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.167	1	0.17			
	机械										
项目编码	011102001001	项目名称	门槛石					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	9777.29	33636.31	0	4269.08	97.7729	336.3631	0	42.6908
020002-143	楼地面石材表面刷保护层	100m2	0.01	406.96	598.74	0	137.62	4.0696	5.9874	0	1.3762
020002-144	楼地面石材底面刷保护层 光面	100m2	0.01	406.96	514.92	0	133.43	4.0696	5.1492	0	1.3343
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1718.69	1231.86	3.01	516.61	17.1869	12.3186	0.0301	5.1661
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.208334	519.96	129.18	0	144.05	108.3253466	20.9123861	0	30.0105127
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.574713	30.05	0	0	7.95	17.27012565	0	0	4.56896835
小计								248.6944723	386.7308861	0.0301	85.14688105
清单项目综合单价								720.60233946			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	17.27	1	17.27			
				普工人工费	元	24.077	1.3917	33.51			
				技工人工费	元	53.017	1.3602	72.11			
				高级技工人工费	元	91.427	1.376	125.8			
	材料			美缝剂 400ml	支	1.083	24.78	26.84			
				细石混凝土 C20	m3	0.03	405.54	12.17			
				石材保护层	kg	0.465	23.89	11.11			
				20mm厚大理石门槛石	m2	1.04	309.73	322.12			
				专用胶粘剂	kg	7.574	1.77	13.41			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.964	1	0.96			
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.55	0.03			
项目编码	011502001001	项目名称	不锈钢线条					计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	526.25	4090.82	0	343.8	5.2625	40.9082	0	3.438	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.114943	3.42	0	0	0.91	0.39310506	0	0	0.10459813	
小计								5.65560506	40.9082	0	3.54259813	
清单项目综合单价												50.10640319
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费		元	0.393	1	0.39			
				普工人工费		元	0.547	1.3917	0.76			
				技工人工费		元	1.199	1.3602	1.63			
				高级技工人工费		元	2.087	1.376	2.87			
	材料			1.0厚304#不锈钢		m	1.06	37.17	39.4			
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.063	1.29	0.08			
				万能胶		kg	0.04	15.49	0.62			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.802	1	0.8			
	机械											
项目编码	011301001001			项目名称			天棚抹灰			计量单位		m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数(遍):3) 耐水腻子	100m2	0.01	2912.69	569.21	0	799.21	29.1269	5.6921	0	7.9921	
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数(遍):3) 防霉无机涂料	100m2	0.01	1708.3	522.21	0	478.16	17.083	5.2221	0	4.7816	
020004-2	天棚面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	364.93	87.25	0	100.93	3.6493	0.8725	0	1.0093	
020004-3换	天棚面基层处理 混凝土面修刮平整	100m2	0.01	505.07	96.08	0	138.46	5.0507	0.9608	0	1.3846	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.033922	120.8	0	0	31.96	4.0977776	0	0	1.08414712	
小计								59.0076776	12.7475	0	16.25174712	
清单项目综合单价												88.00692472
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费		元	4.098	1	4.1			
				普工人工费		元	5.706	1.3917	7.94			
				技工人工费		元	12.512	1.3602	17.02			
				高级技工人工费		元	21.766	1.376	29.95			
	材料			防霉无机涂料		kg	0.419	12.21	5.12			
				耐水腻子		kg	3.166	1.77	5.6			
				干混抹灰砂浆 M10		t	0.003	380.53	1.14			
				砂纸		张	0.18	0.42	0.08			
				水		m3	0.002	4.62	0.01			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.126	1	0.13			
				素水泥浆		m3	0.001	719.89	0.72			
	机械											
项目编码	011302001001			项目名称			铝扣板天棚			计量单位		m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3474.42	2737.9	725.08	1108.11	34.7442	27.379	7.2508	11.0811	
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	5476.33	16499.97	0	2274.14	54.7633	164.9997	0	22.7414	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.009999	4725.39	5042.08	817.66	1560.97	47.24917461	50.41575792	8.17578234	15.60813903	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007535	1354.45	0	152.78	369.33	10.20578075	0	1.1511973	2.78290155	
小计								146.9624554	242.7944579	16.57777964	52.21354058	
清单项目综合单价												458.54823350
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费		元	10.205	1	10.21			
				普工人工费		元	16.587	1.3917	23.08			
				技工人工费		元	31.025	1.3602	42.2			
				高级技工人工费		元	51.94	1.376	71.47			
	材料			型钢(综合)		t	0.01	4329.2	43.29			
				不锈钢螺栓 M10×15mm		个	1.46	0.49	0.72			
				合金钢钻头 20mm		个	0.025	30.97	0.77			
				电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg	0.222	7.97	1.77			
				氯气(工业用)		m3	0.053	17.33	0.92			
				乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27			
				铁件(综合)		kg	0.4	6.16	2.46			
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)		m2	1.05	22.12	23.23			
				铝扣板600*600mm		m2	1.1	146.9	161.59			
				射钉		10个	0.153	0.88	0.13			
				膨胀螺栓(综合)		套	1.6	1.11	1.78			
				六角螺栓(综合)		kg	0.018	6.19	0.11			
				吊杆		kg	0.24	4.87	1.17			
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.404	1	2.4			
		机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.046	178.92	8.23		
				降效增加机械费		元	1.151	1	1.15			
				电动切割机		台班	0.035	209.38	7.33			
项目编码	011302001002			项目名称			医疗板天棚			计量单位		m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-74	暗架式龙骨 不上人型 面层规格(mm) 600×600以上 平级	100m2	0.01	2463.56	2148.09	409.76	788.6	24.6356	21.4809	4.0976	7.886	
020004-89换	洁净室吸声防菌板 安装在龙骨上	100m2	0.01	2845.41	25339.59	0	2019.93	28.4541	253.3959	0	20.1993	
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 (如天棚面安装直线型线条:人工*1.3)	100m	0.018475	622.45	1610.62	0	245.25	11.49976375	29.7562045	0	4.53099375	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.010001	4725.39	5042.08	817.66	1560.97	47.25862539	50.42584208	8.17741766	15.61126097	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001584	5272.3	0	578.61	1436.5	8.3513232	0	0.91651824	2.275416	
小计								120.1994123	355.0588466	13.1915359	50.50297072	
清单项目综合单价												538.95276554
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费		元	8.346	1	8.35			
				普工人工费		元	14.04	1.3917	19.54			
				技工人工费		元	25.158	1.3602	34.22			
				高级技工人工费		元	42.213	1.376	58.09			
	材料			型钢(综合)		t	0.011	4329.2	47.62			
				不锈钢螺栓 M10×15mm		个	1.46	0.49	0.72			
				合金钢钻头 20mm		个	0.025	30.97	0.77			
				电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg	0.222	7.97	1.77			

工程量清单综合单价分析表

材料	氧气(工业用)		m3	0.053	17.33	0.92						
	乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27						
	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.078	1.29	0.1						
	铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm		m	1.958	14.6	28.59						
	万能胶		kg	0.031	15.49	0.48						
	50mm单面手工医疗板		m2	1.05	238.94	250.89						
	铁件(综合)		kg	0.4	6.16	2.46						
	膨胀螺栓(综合)		套	1.26	1.11	1.4						
	六角螺栓(综合)		kg	0.021	6.19	0.13						
	射钉		10个	0.152	0.88	0.13						
	吊杆		kg	0.316	4.87	1.54						
	插片		件	5.6	0.44	2.46						
	弹簧件		件	2.8	0.71	1.99						
	暗架式烤漆龙骨不上人型 600mm×600mm以上(平级)		m2	1.05	10.62	11.15						
	其他材料费(按百分比计算)		元	3.804	1	3.8						
	机械											
降效增加机械费		元	0.916	1	0.92							
交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.046	178.92	8.23							
		电动切割机	台班	0.02	209.38	4.19						
项目编码	011301001002		项目名称		天棚抹灰		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-1换	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	449.39	113.47	0	124.6	4.4939	1.1347	0	1.246	
020004-3换	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	505.07	84.89	0	137.9	5.0507	0.8489	0	1.379	
020005-103+020005-104*1	天棚面 清刮腻子 二遍(实际遍数(遍):3)	100m2	0.01	2912.69	511.65	0	796.33	29.1269	5.1165	0	7.9633	
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1170.44	357.71	0	327.61	11.7044	3.5771	0	3.2761	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.040634	92.52	0	0	24.48	3.75945768	0	0	0.99472032	
小计								54.13535768	10.6772	0	14.85912032	
清单项目综合单价												79.67167800
	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		降效增加人工费		元	3.759	1		3.76				
		普工人工费		元	5.237	1.3917		7.29				
		技工人工费		元	11.478	1.3602		15.61				
	材料	高级技工人工费		元	19.968	1.376		27.48				
		吸音涂料		kg	0.287	12.21		3.5				
		腻子粉(成品)		kg	3.166	1.59		5.03				
		砂纸		张	0.14	0.42		0.06				
		基层防潮剂		kg	0.5	2.21		1.11				
		水		m3	0.006	4.62		0.03				
		湿拌抹灰砂浆 M7.5		m3	0.003	336.19		1.01				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.106	1		0.11				
		机械										
	项目编码	011302001003		项目名称		平面吊顶天棚		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3474.42	2737.9	725.08	1108.11	34.7442	27.379	7.2508	11.0811	
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	2013.26	2472.63	0	656.38	20.1326	24.7263	0	6.5638	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.168351	24.33	0	3.21	6.67	4.09597983	0	0.54040671	1.12290117	
小计								58.97277983	52.1053	7.79120671	18.76780117	
清单项目综合单价												137.63708771
	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		降效增加人工费		元	4.096	1		4.1				
		普工人工费		元	5.704	1.3917		7.94				
		技工人工费		元	12.501	1.3602		17				
	材料	高级技工人工费		元	21.756	1.376		29.94				
		硅酸钙板 δ=12.0mm		m2	1.05	20.35		21.37				
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.352	8.85		3.12				
		铁件(综合)		kg	0.4	6.16		2.46				
		六角螺栓(综合)		kg	0.018	6.19		0.11				
		射钉		10个	0.153	0.88		0.13				
		吊杆		kg	0.24	4.87		1.17				
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)		m2	1.05	22.12		23.23				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.516	1		0.52				
	机械	降效增加机械费		元	0.54	1		0.54				
		电动切割机		台班	0.035	209.38		7.33				
项目编码	011302001004		项目名称		平面吊顶天棚		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-106	铝单板天棚龙骨	100m2	0.01	5042.38	5908.16	488.27	1664.61	50.4238	59.0816	4.8827	16.6461	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4725.39	5042.08	817.66	1560.97	47.2539	50.4208	8.1766	15.6097	
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	5476.33	24955.79	0	2696.93	54.7633	249.5579	0	26.9693	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.027473	414.08	0	35.47	112.11	11.37601984	0	0.97446731	3.07999803	
小计								163.8170198	359.0603	14.03376731	62.30509803	
清单项目综合单价												599.21618518
	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		降效增加人工费		元	11.376	1		11.38				
		普工人工费		元	19.54	1.3917		27.19				
		技工人工费		元	35.891	1.3602		48.82				
	材料	高级技工人工费		元	55.544	1.376		76.43				
		不锈钢螺栓 M10×15mm		个	1.46	0.49		0.72				
		合金钢钻头 20mm		个	0.025	30.97		0.77				
		电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.222	7.97		1.77				
		氧气(工业用)		m3	0.053	17.33		0.92				
		乙炔气		m3	0.021	13.01		0.27				
		2.0mm厚象牙白铝单板		m2	1.1	223.01		245.31				
		膨胀螺栓(综合)		套	1.6	1.11		1.78				
		型钢(综合)		t	0.019	4329.2		82.25				
		半圆头螺钉(综合)		10个	0.538	2.21		1.19				
	机械	铝单板配套龙骨		m2	1.05	11.5		12.08				
		六角螺栓(综合)		kg	0.016	6.19		0.1				
射钉		10个	0.156	0.88		0.14						
吊杆		kg	1.612	4.87		7.85						
其他材料费(按百分比计算)		元	3.555	1		3.56						
交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.046	178.92		8.23						
降效增加机械费		元	0.974	1		0.97						
电动切割机		台班	0.023	209.38		4.82						
项目编码		011302001005		项目名称		悬挑式灯槽		计量单位		m2		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	7017.4	7806.54	0	2247.28	70.174	78.0654	0	22.4728
020005-139换	大棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1170.44	619.73	0	340.71	11.7044	6.1973	0	3.4071
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.049262	124.04	0	0	32.82	6.11045848	0	0	1.61677884
小计								87.98885848	84.2627	0	27.49667884
清单项目综合单价								199.74823732			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	6.11	1	6.11			
				普工人工费	元	8.512	1.3917	11.85			
				技工人工费	元	18.652	1.3602	25.37			
				高级技工人工费	元	32.458	1.376	44.66			
	材料			无机涂料	kg	0.287	21.24	6.1			
				砂纸	张	0.08	0.42	0.03			
				水	m3	0.0001	4.62	0			
				9.5mm石膏板	m2	1.75	15.04	26.32			
				12mm阻燃夹板	m2	1.75	26.55	46.46			
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.51	8.85	4.51			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.834	1	0.83			
	机械										
项目编码	010810002001			项目名称	窗帘盒			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-82换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	266.48	96.21	0	75.33	26.648	9.621	0	7.533
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 (如天棚面安装直线型线条:人工*1.3)	100m	0.01	622.45	1610.62	0	245.25	6.2245	16.1062	0	2.4525
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.011583	211.8	0	0	56.04	2.4532794	0	0	0.64911132
小计								35.3257794	25.7272	0	10.63461132
清单项目综合单价								71.68759072			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	2.453	1	2.45			
				普工人工费	元	5.428	1.3917	7.55			
				技工人工费	元	13.372	1.3602	18.19			
				高级技工人工费	元	5.182	1.376	7.13			
	材料			20*14mmL型收边条	m	1.06	14.6	15.48			
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.29	0.05			
				万能胶	kg	0.017	15.49	0.26			
				12mm硅酸钙板	m2	0.47	20.35	9.56			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.364	1	0.36			
	机械										
项目编码	011404002001			项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139换	大棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1170.44	645.27	0	341.99	11.7044	6.4527	0	3.4199
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.094251	9.27	0	0	2.45	0.87370677	0	0	0.23091495
小计								12.57810677	6.4527	0	3.65081495
清单项目综合单价								22.68162172			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	0.874	1	0.87			
				普工人工费	元	1.216	1.3917	1.69			
				技工人工费	元	2.667	1.3602	3.63			
				高级技工人工费	元	4.64	1.376	6.38			
	材料			深灰色无机涂料	kg	0.287	22.12	6.35			
				砂纸	张	0.08	0.42	0.03			
				水	m3	0.0001	4.62	0			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.064	1	0.06			
	机械										
项目编码	010802004001			项目名称	高压装饰耐火板金属复合门			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	单开钢制气密门CM1023	100m2	0.01	7334.49	105902.42	0	7235.97	73.3449	1059.0242	0	72.3597
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.043479	241.49	693.75	0	98.59	10.49974371	90.1633666	0	4.28659461
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.062112	100.74	0	0	26.66	6.25716288	0	0	1.65590592
小计								90.10180659	1089.187756	0	78.30220053
清单项目综合单价								1257.59176337			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	6.257	1	6.26			
				普工人工费	元	14.179	1.3917	19.73			
				技工人工费	元	35.517	1.3602	48.31			
				高级技工人工费	元	11.483	1.376	15.8			
	材料			闭门器	套	0.435	69.03	30.03			
				单开钢制气密门CM1023	m2	0.983	1061.95	1043.9			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	341.16	4.78			
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.419	1	5.42			
	机械										
项目编码	010802004002			项目名称	高压装饰耐火板金属复合门			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 双开钢制气密门CM1223	100m2	0.01	7334.49	105902.42	0	7235.97	73.3449	1059.0242	0	72.3597
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.036232	241.49	693.75	0	98.59	8.7496568	25.13595	0	3.57211288
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.04529	135.27	0	0	35.8	6.1263783	0	0	1.621382
小计								88.22094398	1084.16015	0	77.55319488
清单项目综合单价								1249.93428886			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	6.126	1	6.13			
				普工人工费	元	13.866	1.3917	19.3			
				技工人工费	元	34.73	1.3602	47.24			
				高级技工人工费	元	11.306	1.376	15.56			
	材料			闭门器	套	0.362	69.03	24.99			
				双开钢制气密门CM1223	m2	0.983	1061.95	1043.9			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			

工程量清单综合单价分析表

材料		海拌抹灰砂浆 M10		m3	0.014	341.16	4.78				
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.394	1	5.39				
机械											
项目编码	010802004003		项目名称		订制地弹簧钢化玻璃门		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-34换	成品全玻璃门扇安装条夹门扇	100m2	0.01	8407.99	133406.72	0	8895.26	84.0799	1334.0672	0	88.9526
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.289856	21.65	0	0	5.73	6.2753824	0	0	1.66087488
小计								90.3552824			
清单项目综合单价								90.61347488			
								1515.03595728			
人工	内容	降效增加人工费	元	6.275	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费	元	15.569	1		6.28				
		技工人工费	元	37.359	1.3917		21.67				
		高级技工人工费	元	8.427	1.3602		50.82				
			元		1.376		11.6				
	材料	订制地弹簧钢化玻璃门	m2	1	1327.43		1327.43				
其他材料费(按百分比计算)		元	6.637	1		6.64					
机械											
项目编码	010802004004		项目名称		脚踏式钢制电气密门		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装单开脚踏式钢制电气密门	100m2	0.01	7334.49	149592.46	0	9420.48	73.3449	1495.9246	0	94.2048
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.039526	138.48	0	0	36.65	5.47356048	0	0	1.4486279
小计								95.6534279			
清单项目综合单价								1670.39648838			
人工	内容	降效增加人工费	元	5.474	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费	元	12.297	1		5.47				
		技工人工费	元	30.796	1.3917		17.11				
		高级技工人工费	元	10.423	1.3602		41.89				
			元		1.376		14.34				
	材料	单开脚踏式钢制电气密门DM1023	m2	0.983	1504.42		1478.84				
聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.544	10.62		5.78					
湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.014	341.16		4.78					
其他材料费(按百分比计算)		元	7.442	1		7.44					
机械											
项目编码	010802004005		项目名称		脚踏式钢制电气密门		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装脚踏式钢制电气密门	100m2	0.01	7334.49	157894.63	0	9835.58	73.3449	1578.9463	0	98.3558
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.09058	60.43	0	0	15.99	5.4737494	0	0	1.4483742
小计								99.8041742			
清单项目综合单价								1757.56912360			
人工	内容	降效增加人工费	元	5.474	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费	元	12.297	1		5.47				
		技工人工费	元	30.796	1.3917		17.11				
		高级技工人工费	元	10.423	1.3602		41.89				
			元		1.376		14.34				
	材料	脚踏式钢制电气密门DM1223	m2	0.983	1588.5		1561.5				
聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.544	10.62		5.78					
湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.014	341.16		4.78					
其他材料费(按百分比计算)		元	7.856	1		7.86					
机械											
项目编码	010802004006		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装钢制防火门甲级-FM甲	100m2	0.01	7334.49	88426.2	0	6362.16	73.3449	884.262	0	63.6216
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.043479	241.49	693.75	0	98.59	10.49974371	43.6165562	0	4.28659461
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.086957	71.95	0	0	19.04	6.25656615	0	0	1.65566128
小计								69.56385589			
清单项目综合单价								1074.09061200			
人工	内容	降效增加人工费	元	6.257	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费	元	14.179	1		6.26				
		技工人工费	元	35.517	1.3917		19.73				
		高级技工人工费	元	11.483	1.3602		48.31				
			元		1.376		15.8				
	材料	闭门器	套	0.435	69.03		30.03				
钢制防火门甲级-FM甲1023		m2	0.983	884.96		869.92					
聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.544	10.62		5.78					
湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.014	341.16		4.78					
其他材料费(按百分比计算)	元	4.549	1		4.55						
机械											
项目编码	010802004007		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装钢制防火门甲级	100m2	0.01	7334.49	92794.51	0	6580.58	73.3449	927.9451	0	65.8058
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.028986	241.49	693.75	0	98.59	6.99982914	20.1090375	0	2.85772974
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.096619	62.06	0	0	16.43	5.99617514	0	0	1.58745017
小计								70.25097991			
清单项目综合单价								1104.64602169			
人工	内容	降效增加人工费	元	5.996	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费	元	13.552	1		18.86				
		技工人工费	元	33.943	1.3917		46.17				
		高级技工人工费	元	11.13	1.3602		15.31				
			元		1.376						
	材料	闭门器	套	0.29	69.03		20.02				
钢制防火门甲级-FMa1523		m2	0.983	929.2		913.4					
聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.544	10.62		5.78					
海拌抹灰砂浆 M10		m3	0.014	341.16		4.78					
其他材料费(按百分比计算)	元	4.717	1		4.72						

工程量清单综合单价分析表

项目编码		010802004008		项目名称		钢质防火门		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装 钢制防火门-FW乙1023	100m2	0.01	7334.49	709.49	0	5488.3	73.3449	709.49	0	54.883	
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.043479	241.49	693.75	0	98.59	10.49974371	30.1633562	0	4.28659461	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.086957	71.95	0	0	19.04	6.25655615	0	0	1.65566128	
小计								90.10119986	739.6535562	0	60.82525589	
清单项目综合单价												890.58001200
-				内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	6.257	1		6.26				
		普工人工费		元	14.179	1.3917		19.73				
		技工人工费		元	35.517	1.3602		48.31				
		高级技工人工费		元	11.483	1.376		15.8				
	材料	闭门器		套	0.435	69.03		30.03				
		钢制防火门-FW乙1023		m2	0.983	707.96		695.92				
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.544	10.62		5.78				
		湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.014	341.16		4.78				
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.68	1		3.68				
机械												
项目编码		010802004009		项目名称		安全门		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装 安全门	100m2	0.01	7334.49	132116.24	0	8546.67	73.3449	1321.1624	0	85.4667	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.434783	12.59	0	0	3.33	5.47391797	0	0	1.44782739	
小计								78.81881797	1321.1624	0	86.91452739	
清单项目综合单价												1486.89574536
-				内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	5.474	1		5.47				
		普工人工费		元	12.297	1.3917		17.11				
		技工人工费		元	30.796	1.3602		41.89				
		高级技工人工费		元	10.423	1.376		14.34				
	材料	安全门		m2	0.983	1327.43		1304.86				
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.544	10.62		5.78				
		湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.014	341.16		4.78				
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.573	1		6.57				
机械												
项目编码		010802001001		项目名称		办公室门		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-26换	酚醛树脂门(办公室门) 装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	100m2	0.01	4203.36	106930.23	191.44	6472.49	42.0336	1069.3023	1.9144	64.7249	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.197629	15.87	0	0.72	4.25	3.13637223	0	0.14229288	0.83992325	
小计								45.16997223	1069.3023	2.05669288	65.56482325	
清单项目综合单价												1182.09378836
-				内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	3.136	1		3.14				
		普工人工费		元	7.539	1.3917		10.49				
		技工人工费		元	18.879	1.3602		25.68				
		高级技工人工费		元	4.26	1.376		5.86				
	材料	酚醛树脂门(办公室门)		m2	1	1061.95		1061.95				
		电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.255	7.97		2.03				
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.32	1		5.32				
	机械	降效增加机械费		元	0.142	1		0.14				
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.011	178.92		1.97				
项目编码		010802001002		项目名称		办公室门		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-26换	酚醛树脂门(办公室门) 装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	100m2	0.01	4203.36	106930.23	191.44	6472.49	42.0336	1069.3023	1.9144	64.7249	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.289856	10.82	0	0.49	2.9	3.13624192	0	0.14202944	0.8405824	
小计								45.16984192	1069.3023	2.05642944	65.5654824	
清单项目综合单价												1182.09405376
-				内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	3.136	1		3.14				
		普工人工费		元	7.539	1.3917		10.49				
		技工人工费		元	18.879	1.3602		25.68				
		高级技工人工费		元	4.26	1.376		5.86				
	材料	酚醛树脂门(办公室门)		m2	1	1061.95		1061.95				
		电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.255	7.97		2.03				
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.32	1		5.32				
	机械	降效增加机械费		元	0.142	1		0.14				
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.011	178.92		1.97				
项目编码		010808002001		项目名称		金属门窗套		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	306.98	1800.1	0	171.24	30.698	180.01	0	17.124	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.056086	40.85	0	0	10.81	2.2911131	0	0	0.60628966	
小计								32.9891131	180.01	0	17.73028966	
清单项目综合单价												230.72940276
-				内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费		元	2.291	1		2.29				
		普工人工费		元	5.506	1.3917		7.66				
		技工人工费		元	13.802	1.3602		18.77				
		高级技工人工费		元	3.096	1.376		4.26				
	材料	成品钢板门套线		m2	1.06	168.14		178.23				
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.782	1		1.78				
机械												
项目编码		010805004001		项目名称		钢化玻璃门联窗		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇	100m2	0.01	8137.03	133523.28	0	8829.39	81.3703	1335.2328	0	88.2939	

工程量清单综合单价分析表

第 13 页, 共 14 页

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.063939	94.97	0	0	25.13	6.07228683	0	0	1.60678707	
小计								87.44258683	1335.2328	0	89.90068707	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费	元	6.072	1	6.07				
				普工人工费	元	15.569	1.3917	21.67				
				技工人工费	元	35.736	1.3602	48.61				
				高级技工人工费	元	8.063	1.376	11.09				
	材料			订制系统地弹簧钢化玻璃门联窗	m2	1	1327.43	1327.43				
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.003	341.16	1.02				
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.643	1	6.64				
	机械											
项目编码	010807002001			项目名称			视口窗		计量单位			m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-55换	成品钢质防火窗安装 5*40*5mm厚中空钢化玻	100m2	0.01	5422.97	18083.35	0	2339.2	54.2297	180.8335	0	23.392	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.102565	39.46	0	0	10.45	4.0472149	0	0	1.07180425	
小计								58.2769149	180.8335	0	24.46380425	
清单项目综合单价												263.57421915
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费	元	4.047	1	4.05				
				普工人工费	元	9.381	1.3917	13.06				
				技工人工费	元	23.496	1.3602	31.96				
				高级技工人工费	元	6.697	1.376	9.22				
	材料			5*40*5mm厚中空钢化玻璃视口窗	m2	0.945	176.99	167.26				
				玻璃胶 300mL	支	0.47	10.62	4.99				
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.724	10.62	7.69				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.9	1	0.9				
	机械											
项目编码	010807002002			项目名称			视口窗		计量单位			m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-55换	成品钢质防火窗安装 6*6mm钢化中空乙级防	100m2	0.01	5422.97	43297.59	0	3599.91	54.2297	432.9759	0	35.9991	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.042736	94.7	0	0	25.06	4.0470992	0	0	1.07096416	
小计								58.2767992	432.9759	0	37.07006416	
清单项目综合单价												528.32276336
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费	元	4.047	1	4.05				
				普工人工费	元	9.381	1.3917	13.06				
				技工人工费	元	23.496	1.3602	31.96				
				高级技工人工费	元	6.697	1.376	9.22				
	材料			6*6mm钢化中空乙级防火玻璃	m2	0.945	442.48	418.14				
				玻璃胶 300mL	支	0.47	10.62	4.99				
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.724	10.62	7.69				
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.154	1	2.15				
	机械											
项目编码	080701011001			项目名称			防风板		计量单位			块
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	1000*500mm挡鼠板	块	1	0	175	0	0	0	175	0	0	
小计								0	175	0	0	
清单项目综合单价												175.000000
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	080701011002			项目名称			防风板		计量单位			块
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	2000*500mm挡鼠板	块	1	0	350	0	0	0	350	0	0	
小计								0	350	0	0	
清单项目综合单价												350.000000
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010807006001			项目名称			传递窗		计量单位			m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-54换	成品不锈钢橱窗安装 600*600*600mm传递窗	100m2	0.01	6199.25	591960.12	0	31238.46	61.9925	5919.6012	0	312.3846	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.462963	9.99	0	0	2.64	4.62500037	0	0	1.2222232	
小计								66.61750037	5919.6012	0	313.6068223	
清单项目综合单价												6299.82552269
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	10.395	1.3917	14.47				
				技工人工费	元	26.029	1.3602	35.4				
				高级技工人工费	元	8.809	1.376	12.12				
				降效增加人工费	元	4.625	1	4.63				
	材料			600*600*600mm传递窗	m2	0.945	6194.69	5853.98				
				玻璃胶 300mL	支	0.66	10.62	7.01				
				其他材料费(按百分比计算)	元	58.61	1	58.61				
	机械											
项目编码	010807006002			项目名称			传递窗		计量单位			m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-54换	成品不锈钢橱窗安装 400*400*400mm传递窗	100m2	0.01	6199.25	716545.43	0	37467.72	61.9925	7165.4543	0	374.6772	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	2.083334	2.22	0	0	0.58	4.62500148	0	0	1.20833372	
小计								66.61750148	7165.4543	0	375.8855337	

工程量清单综合单价分析表

				清单项目综合单价								7607.95733520	
				内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				降效增加人工费				元	4.625	1	4.63		
				普工人工费				元	10.395	1.3917	14.47		
				技工人工费				元	26.029	1.3602	35.4		
				高级技工人工费				元	8.809	1.376	12.12		
				400*400*400mm传递窗				m ²	0.945	7500	7087.5		
				玻璃胶 300mL				支	0.66	10.62	7.01		
				其他材料费(按百分比计算)				元	70.945	1	70.95		
项目编码	011601014001			项目名称		已完工程及设备保护				计量单位		项	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020007-9	楼地面铺纤维布类	100m ²	0.01	400.73	41.04	0	108.09	4.0073	0.4104	0		1.0809	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.029586	10.11	0	0	2.68	0.29911446	0	0		0.07929048	
小计								4.30641446	0.4104	0		1.16019048	
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				降效增加人工费				元	0.299	1	0.3		
				普工人工费				元	1.736	1.3917	2.42		
				技工人工费				元	1.17	1.3602	1.59		
				编织布				m ²	0.383	1.06	0.41		
				其他材料费(按百分比计算)				元	0.004	1	0		
项目编码	011601014002			项目名称		已完工程及设备保护				计量单位		项	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020007-13	墙柱面铺胶合板	100m ²	3.465	676.02	350.89	0	196.43	2342.4093	1215.83385	0		680.62995	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	174.8	0	0	46.26	174.8	0	0		46.26	
小计								2517.2093	1215.83385	0		726.88995	
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				降效增加人工费				元	174.8	1	174.8		
				普工人工费				元	1014.614	1.3917	1412.04		
				技工人工费				元	684.001	1.3602	930.38		
				胶合板 δ=5.0mm				m ²	80.042	15.04	1203.83		
				其他材料费(按百分比计算)				元	12.024	1	12.02		
项目编码	011601014003			项目名称		已完工程及设备保护				计量单位		项	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020007-15	电梯轿厢铺胶合板	100m ²	0.306	743.23	349.38	0	214.15	227.42838	106.91028	0		65.5299	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	16.97	0	0	4.49	16.97	0	0		4.49	
小计								244.39838	106.91028	0		70.0199	
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				降效增加人工费				元	174.8	1	174.8		
				普工人工费				元	1014.614	1.3917	1412.04		
				技工人工费				元	684.001	1.3602	930.38		
				胶合板 δ=5.0mm				m ²	80.042	15.04	1203.83		
				其他材料费(按百分比计算)				元	12.024	1	12.02		
项目编码	011601001001			项目名称		脚手架				计量单位		项	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6	100m ²	24.1162	466.3	107.25	2.13	128.91	11245.38406	2586.46245	51.367506		3108.819342	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	839.19	0	3.83	222.34	839.19	0	3.83		222.34	
小计								12084.57406	2586.46245	55.197506		3331.159342	
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				降效增加人工费				元	839.19	1	839.19		
				普工人工费				元	3844.677	1.3917	5350.64		
				技工人工费				元	4333.729	1.3602	5894.74		
				铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m				套	0.362	7079.65	2562.83		
				其他材料费(按百分比计算)				元	25.563	1	25.56		
				降效增加机械费				元	3.83	1	3.83		
				载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.096	533.47	51.21		
项目编码	011601001002			项目名称		脚手架				计量单位		项	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6	100m ²	8.6281	699.72	193.06	1.6	194.93	6037.254132	1665.740986	13.80496		1681.875533	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	450.53	0	1.03	119.29	450.53	0	1.03		119.29	
小计								6487.784132	1665.740986	14.83496		1801.165533	
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				降效增加人工费				元	450.53	1	450.53		
				普工人工费				元	2064.307	1.3917	2872.9		
				技工人工费				元	2326.36	1.3602	3164.31		
				铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m				套	0.233	7079.65	1649.56		
				其他材料费(按百分比计算)				元	16.48	1	16.48		
				降效增加机械费				元	1.03	1	1.03		
				载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.026	533.47	13.87		

发包人提供材料一览表

工程名称：9F
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：9F
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：9F
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：10F
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2226107.07	
2	措施项目	99863.61	
2.1	安全文明施工	68297.87	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	59287.5	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	9010.37	
2.2	其他措施项目费	31565.74	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	209337.36	
5	含税建安工程造价	2535308.04	
合计		5070616.08	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 10F

第 1 页, 共 21 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		新建墙体					871981.37	0
1-1	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 蒸汽加压砌块墙, 间隔到楼板底 3. 墙体厚度: 200mm厚 4. 墙体高度综合考虑 5. 砌筑砂浆品种、砂浆等级: 专用砌筑砂浆DM M5、WM M5 6. 其他: 须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m3	29.15	933.49	27211.23	0
1-2	010502021002	构造柱	1. 混凝土强度等级: C25 2. 砌块墙体根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《砌体结构设计规范》GB50003-2011设置构造柱、圈梁、门窗洞过梁等 3. 其他: 须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m3	2.98	838.45	2498.58	0
1-3	010502022002	圈梁	1. 混凝土强度等级: C25 2. 砌块墙体根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《砌体结构设计规范》GB50003-2011设置构造柱、圈梁、门窗洞过梁等 3. 其他: 须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m3	1.91	831.47	1588.11	0
1-4	010502023002	过梁	1. 混凝土强度等级: C25 2. 砌块墙体根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《砌体结构设计规范》GB50003-2011设置构造柱、圈梁、门窗洞过梁等 3. 其他: 须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m3	0.04	831.25	33.25	0
1-5	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋直径 Φ (mm) $0 < \Phi \leq 10$ 2. 其他: 须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	t	0.73	5591.17	4081.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:10F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 2 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010502025002	门垛	1. 构件名称:门垛 2. 混凝土强度等级:按设计要求 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m3	2.81	834.57	2345.14	0
1-7	011207001006	50mm厚单面医疗板墙	1. 隔墙、隔断类型:50mm厚手工单面医疗板墙 2. 隔板材料品种、规格:单面4.5mm厚不燃板医疗板面板+单面0.4mm厚钢板+单面5mm基板(带背涂) 3. 骨架、边框材料种类、规格:高强度铝龙骨，中间填充岩棉,容重不低于100KG/M3，(A级)耐火极限≥1H 4. 嵌缝、塞口材料品种:板缝打密封胶 5. 压条材料种类:定制1.2mm厚304拉丝不锈钢收口 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	593.01	491.48	291452.55	0
1-8	011207001007	50mm双面医疗板墙	1. 隔墙、隔断类型:50mm手工双面医疗板墙 2. 隔板材料品种、规格:双面4.5mm厚不燃板医疗板面板 3. 骨架、边框材料种类、规格:高强度铝龙骨，中间填充岩棉,容重不低于100KG/M3，(A级)耐火极限≥1H 4. 嵌缝、塞口材料品种:板缝打密封胶 5. 压条材料种类:定制1.2mm厚304拉丝不锈钢收口 6. 含墙体上预留门窗洞口费用 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	528.96	656.25	347130	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:10F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 3 页, 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
1-9	011207001008	100mm双面医疗板墙	1. 隔墙、隔断类型:100mm手工双面医疗板墙 2. 隔板材料品种、规格:双面4.5mm厚不燃板医疗板面板 3. 骨架、边框材料种类、规格:高强度铝龙骨,中间填充岩棉,容重不低于100KG/M3,(A级)耐火极限≥1H 4. 嵌缝、塞口材料品种:板缝打密封胶 5. 压条材料种类:定制 1. 2mm厚304拉丝不锈钢收口 6. 含墙体上预留门窗洞口费用 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	102.71	674.74	69302.55	0
1-10	011207001009	轻质隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金中字龙骨,50mm彩钢玻镁岩棉夹芯板基层骨架 2. 隔板材料品种、规格:双面饰面层贴4.5mm厚不燃板医疗板面板(A级),耐火极限≥2H 3. 嵌缝、塞口材料品种:板缝打密封胶 4. 压条材料种类:定制 1. 2mm厚304拉丝不锈钢收口 5. 含墙体上预留门窗洞口费用 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	116.29	758.9	88252.48	0
1-11	011207001010	轻质隔墙	1. 隔板材料品种、规格:双面8mm硅钙板,白色无机涂料 2. 骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨,中间填充岩棉,容重不低于100KG/M3 3. 嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 4. 压条材料种类:综合考虑 5. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	40.43	231.61	9363.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 10F

第 4 页, 共 21 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-12	011207003002	带百叶玻璃隔断	1. 隔断材料品种、规格: 100#铝合金双层10+10mm 防火钢化玻璃隔断, 带铝百叶 2. 配件品种、规格: 1.2mm 厚内钢外铝型材 3. 其他: 须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	19.67	1460.19	28721.94	0
2		装饰工程					1354125.70	0
2-1		墙、柱面装饰					184589.45	0
2-1-1	011205001002	吸声减噪墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 玻璃丝布绷紧粘牢于轻钢龙骨表面, 50厚玻璃棉毡固定于轻钢龙骨空腔处, 20x40 镀锌方管龙骨与墙体用C8X260 过墙螺栓固定, 双向中距600 2. 面层材料品种、规格: 2mm穿孔铝板, 背覆10mm水泥纤维穿孔板, 铝装饰压条双向中距600 3. 其他: 须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	214.98	502.55	108038.2	0
2-1-2	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类: 墙体, 专用界面处理剂 2. 其他: 须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	214.98	5.41	1163.04	0
2-1-3	010903002003	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚聚合物水泥防水涂料-II型 2. 其他: 须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	214.98	59.01	12685.97	0
2-1-4	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 9厚DP15C水泥砂浆打底, 内衬10*10钢丝网, 2厚聚合物水泥砂浆 2. 其他: 须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	285.49	53.75	15345.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:10F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 5 页, 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-1-5	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:6厚DP20水泥砂浆罩面压实赶光抹平 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	285.49	18.52	5287.27	0
2-1-6	011403001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:2厚耐水腻子分层批平(最少3遍),打磨平 2. 油漆品种、刷漆遍数:防霉无机涂料一底二面(A级防火) 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	285.49	58.74	16769.68	0
2-1-7	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:9厚WP15预拌水泥砂浆打底扫毛 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	78.46	19.77	1551.15	0
2-1-8	010903002004	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚水泥基防水涂料 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	78.46	56.28	4415.73	0
2-1-9	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚M15水泥砂浆保护层 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	78.46	38.27	3002.66	0
2-1-10	011203003002	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:10厚墙面砖粘贴前充分浸湿,专用填缝剂,同色美缝处理(A级防火) 2. 4mm厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	78.46	208.14	16330.66	0
2-2		楼地面装饰					514862.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:10F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 6 页, 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-2-1	011103002002	橡塑卷材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:底面涂地板粘合剂 2. 面层材料品种、规格:3.0mm厚橡胶卷材地板胶 3. 压条种类:综合考虑 4. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	776.72	500.21	388523.11	0
2-2-2	011101003002	自流平楼地面	1. 界面剂材料种类:吸收性界面处理剂 2. 面漆材料种类、厚度:2~3mm厚超强自流平 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	776.72	24.56	19076.24	0
2-2-3	011101002003	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:55厚C20细石混凝土结合层,刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	776.72	41.66	32358.16	0
2-2-4	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道(内掺5%108胶) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴 3. 面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖(瓷砖),同色美缝处理 4. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	74.8	260.57	19490.64	0
2-2-5	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2.0厚聚合物水泥基防水涂料II型地面防水层 2. 上翻高度:往墙面上翻300高,门口处门槛外侧水平及两边延伸500宽 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	101.37	64.55	6543.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:10F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 7 页, 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-2-6	011101002004	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:最薄处30厚C15细石混凝土垫层,以0.5%坡度坡向地漏 2.其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	74.8	36.33	2717.48	0
2-2-7	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水涂料地面防水层 2.上翻高度:往墙面上翻300高,门口处门槛外侧水平及两边延伸500宽 3.其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	101.37	54.92	5567.24	0
2-2-8	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚M15预拌砂浆找平层 2.其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	74.8	25.75	1926.1	0
2-2-9	011105001002	橡胶卷材踢脚	1.面层厚度:3mm橡胶卷材,用专用胶粘剂粘贴(踢脚为地面3mm橡胶卷材翻边,高度100mm) 2.界面剂一道 3.专用墙角垫条(不小于R50) 4.膨胀螺丝固定,下铺减震垫 5.含对应骨架、1.2mm配套型材地槽、4*13铆钉固定 6.其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m	642.86	57.51	36970.88	0
2-2-10	011102001002	门槛石	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥砂浆一道(内掺建筑胶),30厚C20细石混凝土找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:6~8厚石材专用粘接剂 3.面层材料品种、规格:20mm厚大理石门槛石,六面防浸透处理 4.勾缝材料种类:专用填缝剂,同色美缝处理 5.其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	1.74	720.6	1253.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:10F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 8 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-11	011502001002	不锈钢线条	1. 线条材料品种、规格：1.0厚304#不锈钢 2. 其他：须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m	8.7	50.1	435.87	0
2-3		天棚工程					425643.92	0
2-3-1	011301001003	天棚抹灰	1. 原屋面修正干净并刷建筑胶一道，刷素水泥浆一道，5厚DP10混合砂浆抹平 2. 腻子种类：2厚耐水腻子分层批平（最少3遍），打磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数：防霉无机涂料一底二面A级防火） 4. 其他：须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	28.96	88	2548.48	0
2-3-2	011302001006	铝扣板天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊杆采用C8钢筋，升降吊杆，承载龙骨吊件 2. 含反支撑及转换层：当吊杆长度≥1500时设置反支撑，当吊杆长度≥2500mm或因区管、桥架阻隔无法直接安装吊杆时设置转换层 3. 龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢承载龙骨，次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上间距为 500-600，白色38平面烤漆龙骨 4. 面板材料品种、规格：600x600铝扣板 5. 压条材料种类、规格：综合考虑 6. 含检修口 7. 其他：须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	99.95	458.62	45839.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:10F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 9 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-3	011302001007	医疗板天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:10#镀锌吊杆(8#钢筋吊杆)双向中距≤1200吊杆上部与钢构预留吊环固定，吊杆设置反支撑，角铁固定，梅花型分布 2. 含反支撑及转换层:当吊杆长度≥1500时设置反支撑,当吊杆长度≥2500mm或因区管、桥架阻隔无法直接安装吊杆时设置转换层 3. 面板材料品种、规格:50mm单面手工医疗板,宽1180mm,长:等同房间间隔距离+50mm 上下板结合处收边为铝合金内圆弧 4. 压条材料种类、规格:中间板材采用中字铝连接 5. 嵌缝材料种类:防霉乳白色中性玻璃胶封缝 6. 含检修口 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	616.73	538.95	332386.63	0
2-3-4	011301001004	天棚抹灰	1. 喷吸音涂料二遍 2. 批腻子(最少3遍),打磨平 3. 喷基层防潮剂一遍 4. 10mm厚1:3水泥砂浆批荡面 5. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	20.92	79.66	1666.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:10F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 10 页, 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-3-5	011302001008	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:DU30*20*22收边龙骨、C50*20*0.6次龙骨(间距@300mm)、L型吊件、M8螺纹吊杆 2. 含反支撑及转换层:当吊杆长度≥1500时设置反支撑,当吊杆长度≥2500mm或因区管、桥架阻隔无法直接安装吊杆时设置转换层 3. 面板材料品种、规格:12mm硅酸钙板 4. 压条材料种类、规格:综合考虑 5. 嵌缝材料种类:综合考虑 6. 含检修口 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	7.32	137.63	1007.45	0
2-3-6	011302001009	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:DU30*20*22收边龙骨、C50*20*0.6次龙骨(间距@300mm)、L型吊件、M8螺纹吊杆 2. 含反支撑及转换层:当吊杆长度≥1500时设置反支撑,当吊杆长度≥2500mm或因区管、桥架阻隔无法直接安装吊杆时设置转换层 3. 面板材料品种、规格:2.0mm厚象牙白铝单板 4. 压条材料种类、规格:综合考虑 5. 嵌缝材料种类:综合考虑 6. 含检修口 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	61.31	599.19	36736.34	0
2-3-7	011302001010	悬挑式灯槽	1. 面板材料品种、规格:12mm阻燃夹板、9.5mm石膏板外刷无机涂料 2. 压条材料种类、规格:综合考虑 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	19.6	199.74	3914.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:10F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 11 页, 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-3-8	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:12mm硅酸钙板200*200mm 2. 含20*14mmL型收边条 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m	18.3	71.68	1311.74	0
2-3-9	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:开放式吊顶系统房间,墙面2.8米到楼板底以及吊顶上方楼板及机电管线等均喷深灰色无机涂料 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	10.27	22.67	232.82	0
2-4		门窗工程					210667.38	0
2-4-1	010802004010	高压装饰耐火板金属复合门	1. 开启方式:平开门、图纸编号CM1023 2. 门扇厚度 \geq 45MM,门扇表面饰面材料为 \geq 2.5MM高压树脂耐火板或倍耐板, ;内部边框由铝合金型材龙骨加固,门芯填充为孔径(15X15)MM铝蜂窝填充,门扇周边由铝合金封边,铝合金厚度 \geq 1MM,门扇防撞板材质 \geq 0.8MM 304不锈钢(表面无指纹处理),不锈钢防撞板安装方式必须是镶嵌式安装固定, 门底部带自动升降扫地密封条,密封条可便捷更换,门组气密密封性能优异。 3. 门框套:内侧夹板表面为高压酚醛树脂板或倍耐板(同门扇材质一致),内部为多层板组成(门套厚度 \geq 22MM);门框及套线为铝合金型材材质,铝合金厚度 \geq 1MM,门套、线条均要做防水处理。 4. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链;自动升降门底密封条;蜂窝芯材;锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 5. 其他:须满足招标文件	m2	13.8	1257.59	17354.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:10F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 12 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-2	010802004011	高压装饰耐火板金属复合门	1. 开启方式：双开门、图纸编号CM1223 2. 门扇厚度 $\geq 45\text{MM}$ ，门扇表面饰面材料为 $\geq 2.5\text{MM}$ 高压树脂耐火板或倍耐板， ；内部边框由铝合金型材龙骨加固，门芯填充为孔径(15X15)MM铝蜂窝填充，门扇周边由铝合金封边，铝合金厚度 $\geq 1\text{MM}$ ，门扇防撞板材质 $\geq 0.8\text{MM}$ 304不锈钢(表面无指纹处理)，不锈钢防撞板安装方式必须是镶嵌式安装固定， 门底部带自动升降扫地密封条，密封条可便捷更换，门组气密密封性能优异。 3. 门框套：内侧夹板表面为高压酚醛树脂板或倍耐板(同门扇材质一致)，内部为多层板组成(门套厚度 $\geq 22\text{MM}$)；门框及套线为铝合金型材材质，铝合金厚度 $\geq 1\text{MM}$ ，门套、线条均要做防水处理。 4. 五金种类、规格：含不锈钢防火锁：304 不锈钢专用铰链；自动升降门底密封条；蜂窝芯材；锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 5. 其他：须满足招标文件	m2	22.08	1249.93	27598.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:10F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 13 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-3	010802004012	高压装饰耐火板金属复合门	1. 开启方式：双开门、图纸编号CM1523 2. 门扇厚度 $\geq 45\text{MM}$ ，门扇表面饰面材料为 $\geq 2.5\text{MM}$ 高压树脂耐火板或倍耐板， ；内部边框由铝合金型材龙骨加固，门芯填充为孔径(15X15)MM铝蜂窝填充，门扇周边由铝合金封边，铝合金厚度 $\geq 1\text{MM}$ ，门扇防撞板材质 $\geq 0.8\text{MM}$ 304不锈钢(表面无指纹处理)，不锈钢防撞板安装方式必须是镶嵌式安装固定， 门底部带自动升降扫地密封条，密封条可便捷更换，门组气密密封性能优异。 3. 门框套：内侧夹板表面为高压酚醛树脂板或倍耐板(同门扇材质一致)，内部为多层板组成(门套厚度 $\geq 22\text{MM}$)；门框及套线为铝合金型材材质，铝合金厚度 $\geq 1\text{MM}$ ，门套、线条均要做防水处理。 4. 五金种类、规格：含不锈钢防火锁：304 不锈钢专用铰链；自动升降门底密封条；蜂窝芯材；锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 5. 其他：须满足招标文件	m2	3.45	1334.03	4602.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:10F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 14 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-4	010802004013	订制地弹簧钢化玻璃门	1. 开启方式：双开门、图纸编号BM1523 2. 玻璃门体：门扇框及门套框采用1.2MM304不锈钢，密度标准：2.5G/CM³，透光率：≥90%， 3. 钢化玻璃门必须具有国家强制性产品认证(3C认证)标志，需提供出厂合格证及质量检测报告，厚度公差控制在%%P0.2MM范围内，边缘需进行2MMX45%%D倒角处理。 4. 力学性能指标：抗弯强度：≥120MPA，抗冲击性：227G钢球从2M高度自由落下不破裂，表面应力值：≥90MPA(符合GB15763.2标准要求) 5. 热学特性数据：耐温急变温差：可承受200以上的温度变化而不破裂 6. 五金系统：地弹簧承载力需≥800N，定位销采用304不锈钢材质，配套螺丝应具备防松脱设计 7. 辅助材料：密封胶须符合GB/T14683标准，木底托需经防腐处理(ACQ加压防腐)，固定螺栓需采用M8X60镀锌膨胀螺栓。 8. 地弹簧：承重能力120KG，开合角度为180，闭门器可调节范围为0-15保 特征	m2	3.45	1515.05	5226.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:10F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 15 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-5	010802004014	脚踏式钢制电动气密门	1. 开启方式:单开门 2. 框、扇材质:门框 1. 5MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑; 门页 0. 9MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑 3. 玻璃品种、厚度:双层 5MM 厚钢化玻璃方角视窗, 20MM 黑边丝印, 黑色铝合金内框, 内置干燥剂 4. 含门体电机、脚控开关、门把手、门锁等配件。 5. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	11. 5	1711. 68	19684. 32	0
2-4-6	010802004015	脚踏式钢制电动气密门	1. 开启方式:双开门 2. 框、扇材质:门框 1. 5MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑; 门页 0. 9MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑 3. 玻璃品种、厚度:双扇 双层 5MM 厚钢化玻璃方角视窗, 20MM 黑边丝印, 黑色铝合金内框, 内置干燥剂 4. 含门体电机、脚控开关、门把手、门锁等配件。 5. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	27. 6	1757. 56	48508. 66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:10F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 16 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-7	010802004016	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1000*2300 2. 编号:FM甲1023 3. 防火等级:甲级 4. 框、扇材质:1.5MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑; 门页 0.9MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑 5. 玻璃品种、厚度:双层5MM 厚铜化玻璃方角视窗, 20MM 黑边丝印, 黑色铝合金内框, 内置干燥剂 6. 五金种类、规格:不锈钢防火锁:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	9.2	1074.09	9881.63	0
2-4-8	010802004017	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1500*2300 2. 编号:FMa1523 3. 防火等级:甲级 4. 框、扇材质:1.5MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑; 门页 0.9MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑 5. 玻璃品种、厚度:双层5MM 厚铜化玻璃方角视窗, 20MM 黑边丝印, 黑色铝合金内框, 内置干燥剂 6. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	10.35	1104.65	11433.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:10F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 17 页, 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-4-9	010802004018	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1000*2300 2. 编号:FM乙1023 3. 防火等级:乙级 4. 框、扇材质:1.5MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑;门页 0.9MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑 5. 玻璃品种、厚度:双层5MM 厚钢化玻璃方角视窗,20MM 黑边丝印,黑色铝合金内框,内置干燥剂 6. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链;自动升降门底密封条;蜂窝芯材;锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	11.5	890.58	10241.67	0
2-4-10	010804007001	感应自动推拉门	1. 门洞口尺寸:1080*2300 2. 门类型:DTML1023感应自动推拉门 3. 门框、扇材质:门体钢板喷塑;600mm高安全光线红外线;门框(门套)钢板喷塑; 4. 观察窗:观察窗双层5mm玻璃;观察窗收边条铝型材(喷塑处理) 5. 五金种类、规格:抗指纹不锈钢外凸式把手;橡胶门体下方软封条;铝型材(喷塑处理)机箱盖板、10#槽钢(100*48*5.3)、M8*50螺栓 6. 其他工艺要求:观察窗可根据实际情况调整,电动门所在墙体需要考虑40*40*2mm镀锌方通拉结加固 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	2.48	3076.87	7630.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:10F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 18 页，共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-11	010802004019	安全门	1. 门洞口尺寸:1000*2300 2. 洁净安全门AM1023 3. 框、扇材质:门 框:镀锌板1.2厚;门板:镀锌板0.8厚;夹心:纸蜂窝;表面处理:表面静电喷塑 4. 玻璃品种、厚度:观察窗:5+5mm厚钢化双层中空玻璃 5. 五金种类、规格:不锈钢合页、硅胶密封条、闭门器、推杆锁 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	2.3	1486.88	3419.82	0
2-4-12	010802001003	办公室门	1. 门洞口尺寸:1000*2300 2. 门类型:高压装饰耐火板金属复合门(办公室门) 3. 门扇厚度 \geq 45MM, 门扇表面饰面材料为 \geq 2.5MM 高压树脂耐火板或倍耐板， ;内部边框由铝合金型材龙骨加固, 门芯填充为孔径(15X15)MM铝蜂窝填充, 门扇周边由铝合金封边, 铝合金厚度 \geq 1MM, 门扇防撞板材质 \geq 0.8MM 304不锈钢(表面无指纹处理), 不锈钢防撞板安装方式必须是镶嵌式安装固定， 门底部带自动升降扫地密封条, 密封条可便捷更换, 门组气密密封性能优异。 4. 门框套:内侧夹板表面为高压酚醛树脂板或倍耐板(同门扇材质一致), 内部为多层板组成(门套厚度 \geq 22MM); 门框及套线为铝合金型材材质, 铝合金厚度 \geq 1MM, 门套、线条均要做防水处理。 5. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件	m2	6.9	1182.08	8156.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:10F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 19 页, 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-4-13	010802001004	办公室门	1. 门洞口尺寸:1500*2300 2. 门类型:高压装饰耐火板金属复合门(办公室门) 3. 门扇厚度 \geq 45MM, 门扇表面饰面材料为 \geq 2.5MM 高压树脂耐火板或倍耐板, ;内部边框由铝合金型材龙骨加固, 门芯填充为孔径(15X15)MM铝蜂窝填充, 门扇周边由铝合金封边, 铝合金厚度 \geq 1MM, 门扇防撞板材质 \geq 0.8MM 304不锈钢(表面无指纹处理), 不锈钢防撞板安装方式必须是镶嵌式安装固定, 门底部带自动升降扫地密封条, 密封条可便捷更换, 门组气密密封性能优异。 4. 门框套:内侧夹板表面为高压酚醛树脂板或倍耐板(同门扇材质一致), 内部为多层板组成(门套厚度 \geq 22MM); 门框及套线为铝合金型材材质, 铝合金厚度 \geq 1MM, 门套、线条均要做防水处理。 5. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件	m2	3.45	1182.08	4078.18	0
2-4-14	010808002002	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:成品钢板门套线 2. 线条品种、规格:含勾缝处理 3. 螺钉孔装饰盖、自攻螺钉与墙体固定(如墙体结构无法生根, 固定螺丝位置需做好预埋) 安装适量垫块、加强U型槽 4. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	14.87	230.73	3430.96	0
2-4-15	010805004002	钢化玻璃门联窗	1. 门洞口尺寸:3400*2300 2. 编号:ZMC3423 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	15.64	886.89	13870.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:10F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 20 页, 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-4-16	010807002003	视口窗	1. 5+40+5mm厚中空钢化玻璃视口窗 2. 窗洞口尺寸:L(实际长度)*1300 3. 框、扇材质及规格:中空窗铝材、丝印钢化玻璃 4. 五金种类、规格:中字铝 5. 离地1000mm安装 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	13.65	263.57	3597.73	0
2-4-17	010807002004	视口窗	1. 6+6mm钢化中空乙级防火玻璃 2. 窗洞口尺寸:L(实际长度)*1200 3. 防护材料种类:A类防火玻璃需满足疏散走道1小时耐火极限 4. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	22.62	528.33	11950.82	0
2-5		其他					18361.96	0
2-5-1	080701011003	防鼠板	1. 名称:挡鼠板 2. 规格:1000*500mm 3. 插板材料:1.0厚304双层拉丝不锈钢板夹芯内填充聚氨酯发泡 4. 两侧插槽材料:1.5厚304双层拉丝不锈钢板 5. 内布加强筋,长度方向约400一条,高度方向中间一条 6. 带C8不锈钢拉手 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	块	2	183.75	367.5	0
2-5-2	080701011004	防鼠板	1. 名称:挡鼠板 2. 规格:2000*500mm 3. 插板材料:1.0厚304双层拉丝不锈钢板夹芯内填充聚氨酯发泡 4. 两侧插槽材料:1.5厚304双层拉丝不锈钢板 5. 内布加强筋,长度方向约400一条,高度方向中间一条 6. 带C8不锈钢拉手 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	块	2	367.5	735	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 10F

第 21 页, 共 21 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-3	010807006003	传递窗	1. 用途及特点:为减少开门次数而设置的一种传递物品的装置,它使房间内的污染降低到最低程度。主要用于不同级区域之间,洁净区与非洁净区之间小件物品的传递。 2. 不锈钢传递窗带紫外线灭菌灯(电子互锁) 3. 两种尺寸规格:外尺寸600*600*600mm 4. 功率:0.05(KW) 净化率:100(%) 5. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	2.16	6299.83	13607.63	0
2-5-4	010807006004	传递窗	1. 用途及特点:为减少开门次数而设置的一种传递物品的装置,它使房间内的污染降低到最低程度。主要用于不同级区域之间,洁净区与非洁净区之间小件物品的传递。 2. 不锈钢传递窗带紫外线灭菌灯(电子互锁) 3. 两种尺寸规格:内空尺寸400*400*400mm 4. 功率:0.05(KW) 净化率:100(%) 5. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	0.48	7607.97	3651.83	0
合计							2226107.07	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 10F		标 段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程					
序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					99863.61
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	68297.87
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	59287.5
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC雨挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	9010.37
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	5079.91
1-6-1	011601014004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	198.64	198.64
1-6-2	011601014005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	4459.94	4459.94
1-6-3	011601014006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	421.33	421.33
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	26485.83
1-9-1	011601001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	16729.16	16729.16
1-9-2	011601001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	9756.67	9756.67
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气质量测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							99863.61

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：10F
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：10F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：10F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：10F
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	209337.36
合计					209337.36

总承包服务费计价表

工程名称：10F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 10F				标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程							
项目编码		010402001002		项目名称		砌块墙		计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-36	蒸压加气混凝土高精砌块 墙厚T(mm) 100< T≤200	10m3	0.1	3522.12	4225.86	0	1143.32	352.212	422.586	0	114.332
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.034306	1022.59	0	0	270.6	35.08097254	0	0	9.2832036
小计								387.2929725	422.586	0	123.6152036
清单项目综合单价											
				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元	35.08	1	35.08		
				普工人工费		元	59.212	1.3917	82.41		
				技工人工费		元	198.358	1.3602	269.81		
	材料			PE棒		m	5.941	7.08	42.06		
				连接件		kg	3.052	6.16	18.8		
				蒸压加气混凝土高精砌块		m3	1.003	336.28	337.29		
				硅酮结构密封胶		L	0.002	63.72	0.13		
				PU发泡剂		L	0.006	28.32	0.17		
				水		m3	0.008	4.62	0.04		
				湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.006	317.8	1.91		
				高精砌块专用砌筑砂浆		kg	18.75	0.74	13.88		
				聚合物水泥砂浆		kg	0.052	1.59	0.08		
				其他材料费(按百分比计算)		元	8.286	1	8.29		
	机械										
项目编码		010502021002		项目名称		构造柱		计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2932.92	4086.56	12.77	981.35	293.292	408.656	1.277	98.135
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.335571	87.05	0	0.38	23.06	29.21145555	0	0.12751698	7.73826726
小计								322.5034556	408.656	1.40451698	105.8732673
清单项目综合单价											
				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元	29.211	1	29.21		
				普工人工费		元	24.05	1.3917	33.47		
				技工人工费		元	191.017	1.3602	259.82		
	材料			水		m3	0.879	4.62	4.06		
				(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	394.61	398.56		
				其他材料费(按百分比计算)		元	6.039	1	6.04		
	机械			降效增加机械费		元	0.128	1	0.13		
				混凝土振动器 插入式		台班	0.124	10.3	1.28		
项目编码		010502022002		项目名称		圈梁		计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2897.49	4072.59	7.93	970.93	289.749	407.259	0.793	97.093
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.523561	55.12	0	0.15	14.6	28.85868232	0	0.07853415	7.6439906
小计								318.6076823	407.259	0.87153415	104.7369906
清单项目综合单价											
				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元	28.859	1	28.86		
				普工人工费		元	22.212	1.3917	30.91		
				技工人工费		元	190.293	1.3602	258.84		
	材料			水		m3	0.581	4.62	2.68		
				(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	394.61	398.56		
				其他材料费(按百分比计算)		元	6.019	1	6.02		
	机械			降效增加机械费		元	0.079	1	0.08		
				混凝土振动器 插入式		台班	0.077	10.3	0.79		
项目编码		010502023002		项目名称		过梁		计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2897.49	4072.59	7.93	970.93	289.749	407.259	0.793	97.093
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	25	1.15	0	0	0.31	28.75	0	0	7.75
小计								318.499	407.259	0.793	104.843
清单项目综合单价											
				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元	28.75	1	28.75		
				普工人工费		元	22.212	1.3917	30.91		
				技工人工费		元	190.293	1.3602	258.84		
	材料			水		m3	0.581	4.62	2.68		
				(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	394.61	398.56		
				其他材料费(按百分比计算)		元	6.019	1	6.02		
	机械			混凝土振动器 插入式		台班	0.077	10.3	0.79		
项目编码		010506011002		项目名称		现浇混凝土零星构件钢筋		计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 0< Φ≤10	t	1	471.99	3378.01	11.14	294.59	471.99	3378.01	11.14	294.59
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 0< Φ≤10	t	1	1009.14	30.62	0	268.57	1009.14	30.62	0	268.57
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1.369864	73.37	0	0	19.42	100.5069217	0	0	26.60275888
小计								1581.636922	3408.63	11.14	589.7627589
清单项目综合单价											
				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元	100.507	1	100.51		
				普工人工费		元	178.239	1.3917	248.06		
				技工人工费		元	906.546	1.3602	1233.08		
	材料			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8~10盘卷		t	1.02	3262.83	3328.09		
				镀锌铁丝 (综合)		kg	5.64	5.35	30.17		
				其他材料费(按百分比计算)		元	50.37	1	50.37		
	机械			钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.11	38.16	4.2		
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.31	22.4	6.94		
项目编码		010502025002		项目名称		门垛		计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-64换	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.1	3127.09	3783.65	20.6	1018.15	312.709	378.365	2.06	101.815
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.355872	87.52	0	0.58	23.2	31.14591744	0	0.20640576	8.2562304
小计								343.8549174	378.365	2.26640576	110.0712304

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										834.5575360	
		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	31.146	1		31.15				
		普工人工费	元	24.886	1.3917		34.63				
		技工人工费	元	204.437	1.3602		278.08				
	材料	普通预拌混凝土 C10, 骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	359.27		362.86				
		水	m3	2.145	4.62		9.91				
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.592	1		5.59				
	机械	降效增加机械费	元	0.206	1		0.21				
		混凝土振动器 插入式	台班	0.2	10.3		2.06				
项目编码	011207001006		项目名称	50mm厚单面医疗板墙				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-21换	墙柱面饰面 铝合金龙骨	100m2	0.01	2312.02	2523.22	0	737.97	23.1202	25.2322	0	7.3797
020003-28	岩棉板 墙面	100m2	0.01	1127.78	1431.35	430.73	400.78	11.2778	14.3135	4.3073	4.0078
020003-32换	石膏板基层 墙面 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	868.03	1096.9	0	284.55	8.6803	10.969	0	2.8455
020003-227换	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.01	5086.11	3538.75	0	1522.82	50.8611	35.3875	0	15.2282
020003-183换	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.01	2122.29	22840.78	0	1703.64	21.2229	228.4078	0	17.0364
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001687	5096.32	0	190.61	1362.21	8.59749184	0	0.32155907	2.29804827
小计								123.7597918	314.31	4.62885907	48.79564827
清单项目综合单价								491.49429918			
		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	8.594	1		8.59				
		普工人工费	元	11.973	1.3917		16.66				
		技工人工费	元	26.232	1.3602		35.68				
		高级技工人工费	元	45.653	1.376		62.82				
	材料	岩棉板 δ=40.0mm	m2	1.05	13.27		13.93				
		圆钉 L=60mm	kg	0.021	4.87		0.1				
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01	13.27		0.13				
		铝合金龙骨	m	2.473	7.52		18.6				
		膨胀螺栓(综合)	套	5.421	1.11		6.02				
		4.5mm厚不燃板医疗板面板	m2	1.05	215.04		225.79				
		0.4mm厚钢板	m2	1.01	22.12		22.34				
		橡胶密封条	m	2.499	1.77		4.42				
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.402	8.85		3.56				
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21		7.51				
		玻璃胶 300ml	支	0.031	10.62		0.33				
		5mm基板(带背漆)	m2	1.06	8.85		9.38				
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.178	1		2.18				
	机械	降效增加机械费	元	0.321	1		0.32				
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.018	234.6		4.22				
项目编码	011207001007		项目名称	50mm双面医疗板墙				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单面双面	100m2	0.01	8441.98	48127.32	75.68	4645.69	84.4198	481.2732	0.7568	46.4569
020003-28	岩棉板 墙面	100m2	0.01	1127.78	1431.35	430.73	400.78	11.2778	14.3135	4.3073	4.0078
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001891	3777.53	0	199.9	1013.89	7.14330923	0	0.3780109	1.91726599
小计								102.8409092	495.5867	5.4421109	52.38196599
清单项目综合单价								656.25168612			
		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	7.141	1		7.14				
		普工人工费	元	9.949	1.3917		13.85				
		技工人工费	元	21.799	1.3602		29.65				
		高级技工人工费	元	37.936	1.376		52.2				
	材料	岩棉板 δ=40.0mm	m2	1.05	13.27		13.93				
		圆钉 L=60mm	kg	0.021	4.87		0.1				
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01	13.27		0.13				
		4.5mm厚不燃板医疗板面板	m2	2.1	215.04		451.58				
		高强度铝龙骨	t	0.005	3982.3		19.91				
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18		0.39				
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77		1.49				
		膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.11		3.56				
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.021	7.63		0.16				
		红丹环氧防锈漆	kg	0.003	14.65		0.04				
		沥青油	kg	0.256	0.64		0.16				
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.679	1		2.68				
	机械	降效增加机械费	元	0.378	1		0.38				
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.018	234.6		4.22				
交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.004	178.92		0.72						
项目编码	011207001008		项目名称	100mm双面医疗板墙				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单面双面	100m2	0.01	8441.98	48127.32	75.68	4645.69	84.4198	481.2732	0.7568	46.4569
020003-28换	岩棉板 墙面	100m2	0.01	1127.78	3191.78	430.73	488.8	11.2778	31.9178	4.3073	4.888
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.009737	733.5	0	38.81	196.87	7.1420895	0	0.37789297	1.91692319
小计								102.8396895	513.191	5.44199297	53.26182319
清单项目综合单价								674.73450566			
		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	7.141	1		7.14				
		普工人工费	元	9.949	1.3917		13.85				
		技工人工费	元	21.799	1.3602		29.65				
		高级技工人工费	元	37.936	1.376		52.2				
	材料	岩棉板 δ=90.0mm	m2	1.05	29.87		31.36				
		圆钉 L=60mm	kg	0.021	4.87		0.1				
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01	13.27		0.13				
		4.5mm厚不燃板医疗板面板	m2	2.1	215.04		451.58				
		高强度铝龙骨	t	0.005	3982.3		19.91				
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18		0.39				
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77		1.49				
		膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.11		3.56				
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.021	7.63		0.16				
		红丹环氧防锈漆	kg	0.003	14.65		0.04				
		沥青油	kg	0.256	0.64		0.16				
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.853	1		2.85				
	机械	降效增加机械费	元	0.378	1		0.38				
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.018	234.6		4.22				
交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.004	178.92		0.72						
项目编码	011207001009		项目名称	轻质隔墙				计量单位	m2		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	8441.98	61266.11	75.68	5302.63	84.4198	612.6611	0.7568	53.0263		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	0.0086	732.61	0	6.57	194.33	6.300446	0	0.056502	1.671238		
小计								90.720246	612.6611	0.813302	54.697538		
清单项目综合单价								758.89218600					
-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	降效增加人工费					元	6.3	1	6.3				
	普工人工费					元	8.7771	1.3917	12.21				
	技工人工费					元	19.23	1.3602	26.16				
	高级技工人工费					元	33.466	1.376	46.05				
	4.5mm厚不燃板医疗板面板(A级)					m2	2.1	215.04	451.58				
	50mm彩钢玻璃岩棉夹芯板基层骨架					m2	1.05	141.59	148.67				
	铝合金中字龙骨					t	0.001	3370.8	3.37				
	嵌缝纸带					m	2.17	0.18	0.39				
	嵌缝膏					kg	0.84	1.77	1.49				
	膨胀螺栓(综合)					套	3.21	1.11	3.56				
	电焊条 E4303 Φ2.5mm					kg	0.021	7.63	0.16				
	红丹环氧防锈漆					kg	0.003	14.65	0.04				
	沥青油					kg	0.256	0.64	0.16				
	其他材料费(按百分比计算)					元	3.23	1	3.23				
	降效增加机械费					元	0.056	1	0.06				
	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32					台班	0.004	178.92	0.72				
	项目编码	011207001010			项目名称			轻质隔墙			计量单位 m2		
	清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	7756.68	5704.68	0	2337.81	77.5668	57.0468	0	23.3781		
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 一遍	100m2	0.01	899.9	563.72	0	266.32	8.999	5.6372	0	2.6632		
020003-28换	石膏板 墙面 乳胶漆 面层 腻子 三遍	100m2	0.01	1127.78	2651.99	430.73	461.81	11.2778	26.5199	4.3073	4.6181		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	0.024735	295.2	0	13	79.04	7.301772	0	0.321555	1.9550544		
小计								105.145372	89.2039	4.628855	32.6144544		
清单项目综合单价								231.59258140					
-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	降效增加人工费					元	7.302	1	7.3				
	普工人工费					元	10.17	1.3917	14.15				
	技工人工费					元	22.291	1.3602	30.32				
	高级技工人工费					元	38.786	1.376	53.37				
	白色无机涂料					kg	0.261	21.24	5.54				
	砂纸					张	0.08	0.42	0.03				
	水					m3	0.0001	4.62	0				
	8mm硅钙板					m2	2.1	11.06	23.23				
	岩棉板 δ=75.0mm					m2	1.05	24.78	26.02				
	圆钉 L=60mm					kg	0.021	4.87	0.1				
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.01	13.27	0.13				
	嵌缝纸带					m	2.17	0.18	0.39				
	嵌缝膏					kg	0.84	1.77	1.49				
	自攻螺钉 M4×15mm					100个	0.36	2.65	0.95				
	射钉					10个	0.151	0.88	0.13				
	轻钢龙骨 75mm×40mm					m	1.07	9.29	9.94				
	轻钢龙骨 75mm×45mm					m	1.83	11.06	20.24				
	其他材料费(按百分比计算)					元	0.995	1	20.24				
降效增加机械费					元	0.322	1	0.32					
电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6					台班	0.018	234.6	4.22					
项目编码	011207003002			项目名称			带百叶玻璃隔墙			计量单位 m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-276换	成品双层玻璃隔断 内 含可调节百叶	100m2	0.01	7563.27	129277.77	0	8465.28	75.6327	1292.7777	0	84.6528		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	0.050839	111.02	0	0	29.38	5.64414578	0	0	1.49364982		
小计								81.27684578	1292.7777	0	86.14644982		
清单项目综合单价								1460.20095560					
-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	降效增加人工费					元	5.644	1	5.64				
	普工人工费					元	7.866	1.3917	10.95				
	技工人工费					元	17.231	1.3602	23.44				
	高级技工人工费					元	29.977	1.376	41.25				
	双层玻璃隔断内含可调节百叶(成品)					m2	1.03	1194.69	1230.53				
	角钢(综合)					t	0.005	3370.8	16.85				
	膨胀螺栓(综合)					套	3.536	1.11	3.92				
	玻璃胶 300mL					支	0.293	10.62	3.11				
	其他材料费(按百分比计算)					元	37.654	1	37.65				
	降效增加机械费					元							
	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32					台班							
	项目编码	011205001002			项目名称			吸声减噪墙面			计量单位 m2		
	清单综合单价组成明细												
	编号	名称	单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
	020003-239换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6210.2	15849.83	0	2435.83	62.102	158.4983	0	24.3583	
	020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨 玻璃棉毡隔声面	100m2	0.01	2220.83	3511.63	0	763.26	22.2083	35.1163	0	7.6326	
	020003-24换	石膏板基层 墙面 (设计要求多层基层时 ，非首层基层板:人工 ×0.8)	100m2	0.01	676.37	2818.22	0	319.89	6.7637	28.1822	0	3.1989	
020003-36换	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	0.004652	1612.69	0	50.62	430.37	7.50223388	0	0.23548424	2.00208124		
小计								108.0261339	345.05	3.39088424	46.08068124		
清单项目综合单价								502.54769936					
-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	降效增加人工费					元	7.502	1	7.5				
	普工人工费					元	10.453	1.3917	14.55				
	技工人工费					元	22.898	1.3602	31.15				
	高级技工人工费					元	39.848	1.376	54.83				
	10mm水泥纤维穿孔板					m2	1.05	115.04	120.79				
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.006	13.27	0.08				
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.14	7.39	1.03				
	玻璃棉毡 δ=50.0mm					m2	1.05	26.55	27.88				
	圆钉 L=60mm					kg	0.031	4.87	0.15				
	膨胀螺栓(综合)					套	2.116	1.11	2.35				
	抽芯铆钉 Φ4mm×13mm					100个	0.094	0.88	0.08				
	轻钢龙骨 75mm×40mm					m	1.06	9.29	9.85				
	轻钢龙骨 75mm×45mm					m	1.988	11.06	21.99				
	2mm穿孔铝板					m2	1.06	137.17	145.4				

工程量清单综合单价分析表

	机械	电化角铝 25.4mm×2mm	■	1.702	5.75	9.79					
		铝拉铆钉	个	19.904	0.11	2.19					
		玻璃胶 300ml	支	0.031	10.62	0.33					
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.144	1	3.14					
		降效增加机械费	元	0.235	1	0.24					
		电动空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=0.6	台班	0.013	234.6	3.05					
项目编码	011201001006		项目名称		墙、柱面一般抹灰		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	310.79	113.47	0	87.92	3.1079	1.1347	0	0.8792
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.004652	49.86	0	0	13.19	0.23194872	0	0	0.06135988
小计								3.33984872	1.1347	0	0.94055988
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	0.232	1	0.23			
				普工人工费	元	0.323	1.3917	0.45			
				技工人工费	元	0.708	1.3602	0.96			
				高级技工人工费	元	1.232	1.376	1.7			
	材料			界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11			
				水	m3	0.004	4.62	0.02			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.011	1	0.01			
	机械										
项目编码	010903002003		项目名称		墙面涂膜防水		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1701.06	3367.64	0	618.52	17.0106	33.6764	0	6.1852
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.004652	364.23	0	0	96.38	1.69439796	0	0	0.44835976
小计								18.70499796	33.6764	0	6.63355976
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	1.694	1	1.69			
				普工人工费	元	2.936	1.3917	4.09			
				技工人工费	元	9.502	1.3602	12.92			
				聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009)	kg	3.478	9.54	33.18			
	材料			水	m3	0.001	4.62	0			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.498	1	0.5			
		机械									
项目编码	011201001007		项目名称		墙、柱面一般抹灰		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7-020003-11*(-11)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度(mm):9)	100m2	0.01	1249.55	736.91	40.58	370.4	12.4955	7.3691	0.4058	3.704
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	629.34	525.95	0	192.84	6.2934	5.2595	0	1.9284
020003-7-020003-11*(-18)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度(mm):2)	100m2	0.01	553.42	652.45	10.26	179.8	5.5342	6.5245	0.1026	1.798
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003503	518.2	0	10.83	137.9	1.8152546	0	0.03793749	0.4830637
小计								26.1383546	19.1531	0.54633749	7.9134637
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	1.815	1	1.82			
				普工人工费	元	2.551	1.3917	3.55			
				技工人工费	元	5.522	1.3602	7.51			
				高级技工人工费	元	9.638	1.376	13.26			
	材料			聚合物水泥砂浆	kg	4.06	1.59	6.46			
				U型钉	kg	0.04	14.16	0.57			
				钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64			
				干混抹灰砂浆 M15	t	0.018	398.23	7.17			
				水	m3	0.005	4.62	0.02			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.19	1	0.19			
	机械			降效增加机械费	元	0.038	1	0.04			
				灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.002	227.99	0.46			
项目编码	011201001008		项目名称		墙、柱面一般抹灰		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7-020003-11*(-14)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度(mm):6)	100m2	0.01	951.21	502.15	27.59	278.79	9.5121	5.0215	0.2759	2.7879
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003503	202.65	0	5.88	54.04	0.70988295	0	0.02059764	0.18930212
小计								10.22198295	5.0215	0.29649764	2.97720212
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	0.71	1	0.71			
				普工人工费	元	1	1.3917	1.39			
				技工人工费	元	2.158	1.3602	2.94			
				高级技工人工费	元	3.768	1.376	5.18			
	材料			干混抹灰砂浆 M20	t	0.012	407.08	4.88			
				水	m3	0.003	4.62	0.01			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.05	1	0.05			
				降效增加机械费	元	0.021	1	0.02			
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.001	227.99	0.23			
项目编码	011403001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数(遍):3)	100m2	0.01	2240.82	517.7	0	618.85	22.4082	5.177	0	6.1885
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数(遍):2)	100m2	0.01	1313.65	475.22	0	371.38	13.1365	4.7522	0	3.7138
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003503	757.27	0	0	200.39	2.65271681	0	0	0.70196617
小计								38.19741681	9.9292	0	10.60426617
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				降效增加人工费	元	2.653	1	2.65			

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	3.694	1.3917	5.14					
		技工人工费	元	8.101	1.3602	11.02					
		高级技工人工费	元	14.087	1.376	19.38					
	材料	防腐无机涂料	kg	0.381	12.21	4.65					
		耐水腻子	kg	2.878	1.77	5.09					
		砂纸	张	0.18	0.42	0.08					
		水	m3	0.001	4.62	0					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.098	1	0.1					
	机械										
	项目编码	011201001009		项目名称	墙、柱面一般抹灰		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+(020003-11*(-11))换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :9)	100m2	0.01	1174.12	363.42	0	328.87	11.7412	3.6342	0	3.2887
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.012746	68.75	0	0	18.19	0.8762875	0	0	0.23184974
小计								12.6174875	3.6342	0	3.52054974
清单项目综合单价								19.77223724			
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		降效增加人工费	元	0.876	1		0.88			
		普工人工费	元	1.308	1.3917		1.82				
		技工人工费	元	2.284	1.3602		3.11				
		高级技工人工费	元	4.952	1.376		6.81				
	材料		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01	344.09		3.44			
		水	m3	0.001	4.62		0				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.036	1		0.04				
	机械										
项目编码	010903002004		项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-41+010004-42*1	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.0(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.01	2589.41	1930.64	0	781.75	25.8941	19.3064	0	7.8175
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.012746	202.35	0	0	53.55	2.5791531	0	0	0.6825483
小计								28.4732531	19.3064	0	8.5000483
清单项目综合单价								56.27970140			
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		降效增加人工费	元	2.579	1		2.58			
		普工人工费	元	2.083	1.3917		2.9				
		技工人工费	元	16.906	1.3602		23				
	材料		水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	2.363	8.05		19.02			
		水	m3	0.001	4.62		0				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.285	1		0.29				
	机械										
项目编码	011201001010		项目名称	墙、柱面一般抹灰		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2175.85	829.38	0	617.24	21.7585	8.2938	0	6.1724
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.012746	127.4	0	0	33.71	1.6238404	0	0	0.42966766
小计								23.3823404	8.2938	0	6.60206766
清单项目综合单价								38.27820806			
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		降效增加人工费	元	1.624	1		1.62			
		普工人工费	元	2.436	1.3917		3.39				
		技工人工费	元	4.105	1.3602		5.58				
		高级技工人工费	元	9.291	1.376		12.78				
	材料		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.023	353.39		8.13			
		水	m3	0.003	4.62		0.01				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.082	1		0.08				
	机械										
项目编码	011203003002		项目名称	块料墙、柱面		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-124	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙	100m2	0.01	5190.84	10166.11	0	1881.91	51.9084	101.6611	0	18.8191
020003-164换	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.05	385.46	88.96	0	106.45	19.273	4.448	0	5.3225
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.012746	416.77	0	0	110.29	5.31215042	0	0	1.40575634
小计								76.49355042	106.1091	0	25.54735634
清单项目综合单价								208.15000676			
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		降效增加人工费	元	5.312	1		5.31			
		普工人工费	元	7.398	1.3917		10.3				
		技工人工费	元	16.211	1.3602		22.05				
		高级技工人工费	元	28.224	1.376		38.84				
	材料		墙面砖 600mm×300mm	m2	1.04	87.61		91.11			
		专用填缝剂	kg	0.834	5.31		4.43				
		白水泥	t	0.002	886.73		1.77				
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77		8.2				
		水	m3	0.002	4.62		0.01				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.528	1		0.53				
	机械										
项目编码	011103002002		项目名称	橡塑卷材楼地面		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-62换	楼地面橡塑卷材面层 3.0mm厚橡胶卷材地板	100m2	0.01	2407.71	44522.28	0	2863.25	24.0771	445.2228	0	28.6325
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001288	1395.57	0	0	369.29	1.79749416	0	0	0.47564552
小计								25.87459416	445.2228	0	29.10814552
清单项目综合单价								500.20553968			
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		降效增加人工费	元	1.797	1		1.8			
		普工人工费	元	2.504	1.3917		3.48				
		技工人工费	元	5.483	1.3602		7.46				
		高级技工人工费	元	9.545	1.376		13.13				

工程量清单综合单价分析表

材料	3.0mm厚橡胶卷材地板胶			kg	0.45	13.27	5.97									
	胶焊条			根	0.2	0.44	0.09									
	其他材料费(按百分比计算)			元	1.11	1	1.11									
机械																
项目编码	011101003002			项目名称			自流平楼地面			计量单位		m2				
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
020002-31+020002-32*(-1.5)换	水泥基自流平砂浆地面厚度T(mm) T=4(实际厚度(mm):2.5)	100m2	0.01	1581.66	275.29	14.82	433.36	15.8166	2.7529	0.1482		4.3336				
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001288	916.77	0	8.59	243.21	1.18079976	0	0.01106392		0.31325448				
小计								16.99739976	2.7529	0.15926392		4.64685448				
清单项目综合单价														24.55641816		
	-		内容	单位			数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				降效增加人工费			元		1.18		1.18					
				普工人工费			元		1.645		1.3917				2.29	
				技工人工费			元		3.604		1.3602				4.9	
				高级技工人工费			元		6.267		1.376				8.62	
	人工															
				超强自流平			m3		0.003		309.73				0.93	
				吸收性界面处理剂			kg		0.204		8.85				1.81	
				水			m3		0.033		4.62				0.15	
				其他材料费(按百分比计算)			元		0.007		1				0.01	
	材料															
				降效增加机械费			元		0.011		1				0.01	
				灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200			台班		0.001		227.99				0.23	
项目编码	011101002003			项目名称			细石混凝土楼地面			计量单位			m2			
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
020002-16+020002-17*(-5)	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度(mm):5)	100m2	0.01	915.82	205.31	0.5	252.64	9.1582	2.0531	0.005		2.5264				
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.005001	638.38	4166.77	123.86	386.12	3.19253838	20.83901677	0.61942386		1.93098612				
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001288	530.83	0	0.29	140.49	0.68370904	0	0.00037352		0.18095112				
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.001288	246.96	0	47.91	68.78	0.31808448	0	0.06170808		0.08858864				
小计								13.3525319	22.89111677	0.68650546		4.72692588				
清单项目综合单价														41.65708001		
	-		内容	单位			数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				降效增加人工费			元		1.001		1					
				普工人工费			元		1.441		1.3917				2.01	
				技工人工费			元		3.932		1.3602				5.35	
				高级技工人工费			元		3.631		1.376				5	
	人工															
				水			m3		0.01		4.62				0.05	
				细石混凝土 C20			m3		0.051		405.54				20.68	
				细石混凝土 C20			m3		0.005		405.54				2.03	
				其他材料费(按百分比计算)			元		0.313		1				0.31	
	材料															
				降效增加机械费			元		0.062		1				0.06	
				机动翻斗车 载质量M(t) M=1			台班		0.002		297.01				0.59	
				混凝土振动器 插入式			台班		0.004		10.3				0.04	
				混凝土振动器 平板式			台班		0.0004		12.55				0.01	
项目编码	011102030002			项目名称			块料楼地面			计量单位			m2			
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4807.83	17687.96	93.93	2163.36	48.0783	176.8796	0.9393		21.6336				
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.01	519.96	129.18	0	144.05	5.1996	1.2918	0		1.4405				
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.013369	297.39	0	5.24	79.07	3.97580691	0	0.07005356		1.05708683				
小计								57.25370691	178.1714	1.00935356		24.13118683				
清单项目综合单价														260.56564730		
	-		内容	单位			数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				降效增加人工费			元		3.976		3.98					
				普工人工费			元		5.538		1.3917				7.71	
				技工人工费			元		12.136		1.3602				16.51	
				高级技工人工费			元		21.122		1.376				29.06	
	人工															
				美缝剂 400ml			支		0.052		24.78				1.29	
				石料切割锯片			片		0.003		16.11				0.05	
				白水泥			t		0.001		886.73				0.89	
				陶瓷地砖 600mm×600mm			m2		1.03		103.54				106.66	
				水			m3		0.033		4.62				0.15	
				聚合物水泥砂浆			kg		43.23		1.59				68.74	
				其他材料费(按百分比计算)			元		0.444		1				0.44	
	材料															
				降效增加机械费			元		0.07		1				0.07	
				灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200			台班		0.004		227.99				0.91	
项目编码	010904002003			项目名称			楼(地)面涂膜防水			计量单位			m2			
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1263.11	3126.68	0	490.58	12.6311	31.2668	0		4.9058				
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	330.02	910.57	0	132.86	3.3002	9.1057	0		1.3286				
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.009865	160.85	0	0	42.57	1.58678525	0	0		0.41995305				
小计								17.51808525	40.3725	0		6.65433305				
清单项目综合单价														64.54493830		
	-		内容	单位			数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				降效增加人工费			元		1.587		1.59					
				普工人工费			元		2.581		1.3917				3.59	
				技工人工费			元		9.071		1.3602				12.34	
				高级技工人工费			元									
	人工															
				聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009)			kg		4.174		9.54				39.82	
				水			m3		0.001		4.62				0	
				其他材料费(按百分比计算)			元		0.552		1				0.55	
	材料															
	机械															
项目编码	011101002004			项目名称			细石混凝土楼地面			计量单位			m2			
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1718.69	1231.86	3.01	516.61	17.1869	12.3186	0.0301		5.1661				

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.013369	95.94	0	0.17	25.4	1.28262186	0	0.00227273	0.3395726
小计								18.46952186	12.3186	0.03237273	5.5056726
清单项目综合单价								36.32616719			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	1.283	1	1.28			
				普工人工费	元	1.787	1.3917	2.49			
				技工人工费	元	3.917	1.3602	5.33			
				高级技工人工费	元	6.811	1.376	9.37			
	材料			细石混凝土 C15	m3	0.03	405.54	12.17			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.031	1	0.03			
	机械			降效增加机械费	元	0.002	1	0			
				混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.55	0.03			
项目编码	010904002004	项目名称	楼(地)面涂膜防水					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1660.63	4693.25	0	674.1	16.6063	46.9325	0	6.741
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-377.39	-1164.1	0	-158.07	-3.7739	-11.641	0	-1.5807
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.009865	129.56	0	0	34.28	1.2781094	0	0	0.3381722
小计								14.1105094	35.2915	0	5.4984722
清单项目综合单价								54.90048160			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	1.278	1	1.28			
				普工人工费	元	2.34	1.3917	3.26			
				技工人工费	元	7.04	1.3602	9.58			
				高级技工人工费	元						
	材料			聚氨酯防水涂料 单组分-I型	kg	2.458	13.35	32.81			
				二甲苯	kg	0.114	16.59	1.89			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.578	1	0.58			
	机械										
项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1275.82	800.95	0	377.66	12.7582	8.0095	0	3.7766
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.013369	71.22	0	0	18.85	0.95214018	0	0	0.25200565
小计								13.71034018	8.0095	0	4.02860565
清单项目综合单价								25.74844583			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	0.952	1	0.95			
				普工人工费	元	1.479	1.3917	2.06			
				技工人工费	元	2.158	1.3602	2.94			
				高级技工人工费	元	5.643	1.376	7.76			
	材料			预拌砂浆 M15	m3	0.02	348.63	6.97			
				水	m3	0.031	4.62	0.14			
				素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.02	1	0.02			
	机械										
项目编码	011105001002	项目名称	橡胶卷材踢脚					计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-121换	塑料板踢脚线 粘贴 高度T(mm) T=20	100m	0.01	530.28	4240.25	0	352.34	5.3028	42.4025	0	3.5234
020003-21	墙柱面饰面 铝合金龙骨	100m2	0.001001	2312.02	2523.22	0	737.97	2.31433202	2.52574322	0	0.73870797
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001556	365.32	0	0	96.67	0.56843792	0	0	0.15041852
小计								8.18556994	44.92824322	0	4.41252649
清单项目综合单价								57.52633965			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	0.568	1	0.57			
				普工人工费	元	0.792	1.3917	1.1			
				技工人工费	元	1.735	1.3602	2.36			
				高级技工人工费	元	3.018	1.376	4.15			
	材料			膨胀螺栓(综合)	套	0.542	1.11	0.6			
				铝合金T型龙骨	m	0.247	7.52	1.86			
				3mm橡胶卷材翻边踢脚线	m	1.06	39.82	42.21			
				专用胶粘剂	kg	0.05	1.77	0.09			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.167	1	0.17			
	机械										
项目编码	011102001002	项目名称	门槛石					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	9777.29	33636.31	0	4269.08	97.7729	336.3631	0	42.6908
020002-143	楼地面石材表面刷保护层	100m2	0.01	406.96	598.74	0	137.62	4.0696	5.9874	0	1.3762
020002-144	楼地面石材底面刷保护层 光面	100m2	0.01	406.96	514.92	0	133.43	4.0696	5.1492	0	1.3343
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1718.69	1231.86	3.01	516.61	17.1869	12.3186	0.0301	5.1661
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.208334	519.96	129.18	0	144.05	108.3253466	26.9123861	0	30.0105127
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.574713	30.05	0	0	7.95	17.27012565	0	0	4.56896835
小计								248.6944723	386.7308861	0.0301	85.14688105
清单项目综合单价								720.60233946			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	17.27	1	17.27			
				普工人工费	元	24.077	1.3917	33.51			
				技工人工费	元	53.017	1.3602	72.11			
				高级技工人工费	元	91.427	1.376	125.8			
	材料			美缝剂 400ml	支	1.083	24.78	26.84			
				细石混凝土 C20	m3	0.03	405.54	12.17			
				石材保护层	kg	0.465	23.89	11.11			
				20mm厚大理石门槛石	m2	1.04	309.73	322.12			
				专用胶粘剂	kg	7.574	1.77	13.41			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.964	1	0.96			
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.55	0.03			
项目编码	011502001002	项目名称	不锈钢线条					计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	526.25	4090.82	0	343.8	5.2625	40.9082	0	3.438	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.114943	3.42	0	0	0.91	0.39310506	0	0	0.10459813	
小计								5.65560506	40.9082	0	3.54259813	
清单项目综合单价												50.10640319
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费		元	0.393	1	0.39			
				普工人工费		元	0.547	1.3917	0.76			
				技工人工费		元	1.199	1.3602	1.63			
				高级技工人工费		元	2.087	1.376	2.87			
	材料			1.0厚304#不锈钢		m	1.06	37.17	39.4			
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.063	1.29	0.08			
				万能胶		kg	0.04	15.49	0.62			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.802	1	0.8			
	机械											
项目编码	011301001003			项目名称			天棚抹灰			计量单位		m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数(遍):3) 耐水腻子	100m2	0.01	2912.69	569.21	0	799.21	29.1269	5.6921	0	7.9921	
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数(遍):3) 防霉无机涂料	100m2	0.01	1708.3	522.21	0	478.16	17.083	5.2221	0	4.7816	
020004-2	天棚面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	364.93	87.25	0	100.93	3.6493	0.8725	0	1.0093	
020004-3换	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	505.07	96.08	0	138.46	5.0507	0.9608	0	1.3846	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.034531	118.67	0	0	31.41	4.09779377	0	0	1.08461871	
小计								59.00769377	12.7475	0	16.25221871	
清单项目综合单价												88.00741248
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费		元	4.098	1	4.1			
				普工人工费		元	5.706	1.3917	7.94			
				技工人工费		元	12.512	1.3602	17.02			
				高级技工人工费		元	21.766	1.376	29.95			
	材料			防霉无机涂料		kg	0.419	12.21	5.12			
				耐水腻子		kg	3.166	1.77	5.6			
				干混抹灰砂浆 M10		t	0.003	380.53	1.14			
				砂纸		张	0.18	0.42	0.08			
				水		m3	0.002	4.62	0.01			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.126	1	0.13			
				素水泥浆		m3	0.001	719.89	0.72			
	机械											
项目编码	011302001006			项目名称			铝扣板天棚			计量单位		m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3474.42	2737.9	725.08	1108.11	34.7442	27.379	7.2508	11.0811	
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	5476.33	16499.97	0	2274.14	54.7633	164.9997	0	22.7414	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.010006	4725.39	5042.08	817.66	1560.97	47.28225234	50.45105248	8.18150596	15.61906582	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.010006	1020.25	0	115.1	278.2	10.2086215	0	1.1516906	2.7836692	
小计								146.9983738	242.8297525	16.58399656	52.2523502	
清单项目综合单价												458.63735790
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费		元	10.208	1	10.21			
				普工人工费		元	16.591	1.3917	23.09			
				技工人工费		元	31.032	1.3602	42.21			
				高级技工人工费		元	51.951	1.376	71.48			
	材料			型钢(综合)		t	0.011	4329.2	47.62			
				不锈钢螺栓 M10×15mm		个	1.461	0.49	0.72			
				合金钢钻头 20mm		个	0.025	30.97	0.77			
				电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg	0.223	7.97	1.78			
				氧气(工业用)		m3	0.053	17.33	0.92			
				乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27			
				铁件(综合)		kg	0.4	6.16	2.46			
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)		m2	1.05	22.12	23.23			
				铝扣板600*600mm		m2	1.1	146.9	161.59			
				射钉		10个	0.153	0.88	0.13			
				膨胀螺栓(综合)		套	1.6	1.11	1.78			
				六角螺栓(综合)		kg	0.018	6.19	0.11			
				吊杆		kg	0.24	4.87	1.17			
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.404	1	2.4			
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.046	178.92	8.23			
				降效增加机械费		元	1.152	1	1.15			
				电动切割机		台班	0.035	209.38	7.33			
项目编码	011302001007			项目名称			医疗板天棚			计量单位		m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-74	暗架式龙骨 不上人型 面层规格(mm) 600×600以上 平级	100m2	0.01	2463.56	2148.09	409.76	788.6	24.6356	21.4809	4.0976	7.886	
020004-89换	洁净室吸声防菌板 安装在龙骨上	100m2	0.01	2845.41	25339.59	0	2019.93	28.4541	253.3959	0	20.1993	
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 (如天棚面安装直线型线条:人工*1.3)	100m	0.018475	622.45	1610.62	0	245.25	11.49976375	29.7562045	0	4.53099375	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4725.39	5042.08	817.66	1560.97	47.2539	50.4208	8.1766	15.6097	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001622	5147.3	0	564.88	1402.44	8.3489206	0	0.91623536	2.27475768	
小计								120.1922844	355.0538045	13.19043536	50.50075143	
清单项目综合单价												538.93727564
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费		元	8.346	1	8.35			
				普工人工费		元	14.04	1.3917	19.54			
				技工人工费		元	25.157	1.3602	34.22			
				高级技工人工费		元	42.212	1.376	58.08			
	材料			型钢(综合)		t	0.01	4329.2	43.29			
				不锈钢螺栓 M10×15mm		个	1.46	0.49	0.72			
				合金钢钻头 20mm		个	0.025	30.97	0.77			
				电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg	0.222	7.97	1.77			

工程量清单综合单价分析表

材料	氧气(工业用)	m3	0.053	17.33	0.92							
	乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27							
	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.078	1.29	0.1							
	铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm	m	1.958	14.6	28.59							
	万能胶	kg	0.031	15.49	0.48							
	50mm单面手工医疗板	m2	1.05	238.94	250.89							
	铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46							
	膨胀螺栓(综合)	套	1.26	1.11	1.4							
	六角螺栓(综合)	kg	0.021	6.19	0.13							
	射钉	10个	0.152	0.88	0.13							
	吊杆	kg	0.316	4.87	1.54							
	插片	件	5.6	0.44	2.46							
	弹簧件	件	2.8	0.71	1.99							
	暗架式烤漆龙骨不上人型 600mm×600mm以上(平级)	m2	1.05	10.62	11.15							
	其他材料费(按百分比计算)	元	3.804	1	3.8							
	机械	降效增加机械费	元	0.916	1	0.92						
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.046	178.92	8.23						
电动切割机		台班	0.02	209.38	4.19							
项目编码	011301001004	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m2					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-1换	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	449.39	113.47	0	124.6	4.4939	1.1347	0	1.246	
020004-3换	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	505.07	84.89	0	137.9	5.0507	0.8489	0	1.379	
020005-103+020005-104*1	天棚面 清刮腻子 二遍(实际遍数(遍):3)	100m2	0.01	2912.69	511.65	0	796.33	29.1269	5.1165	0	7.9633	
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1170.44	357.71	0	327.61	11.7044	3.5771	0	3.2761	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.047802	78.64	0	0	20.81	3.75914928	0	0	0.99475962	
小计								54.13504928	10.6772	0	14.85915962	
清单项目综合单价								79.67140890				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费	元	3.759	1	3.76				
				普工人工费	元	5.237	1.3917	7.29				
				技工人工费	元	11.478	1.3602	15.61				
				高级技工人工费	元	19.968	1.376	27.48				
	材料			吸音涂料	kg	0.287	12.21	3.5				
				腻子粉(成品)	kg	3.166	1.59	5.03				
				砂纸	张	0.14	0.42	0.06				
				基层防潮剂	kg	0.5	2.21	1.11				
				水	m3	0.006	4.62	0.03				
				湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.003	336.19	1.01				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.106	1	0.11				
	机械											
项目编码	011302001008	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位	m2					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3474.42	2737.9	725.08	1108.11	34.7442	27.379	7.2508	11.0811	
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	2013.26	2472.63	0	656.38	20.1326	24.7263	0	6.5638	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.136613	29.98	0	3.96	8.22	4.09565774	0	0.54098748	1.12295886	
小计								58.97245774	52.1053	7.79178748	18.76785886	
清单项目综合单价								137.63740408				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费	元	4.096	1	4.1				
				普工人工费	元	5.704	1.3917	7.94				
				技工人工费	元	12.501	1.3602	17				
				高级技工人工费	元	21.756	1.376	29.94				
	材料			硅酸钙板 δ=12.0mm	m2	1.05	20.35	21.37				
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.352	8.85	3.12				
				铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46				
				六角螺栓(综合)	kg	0.018	6.19	0.11				
				射钉	10个	0.153	0.88	0.13				
				吊杆	kg	0.24	4.87	1.17				
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	22.12	23.23				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.516	1	0.52				
	机械			降效增加机械费	元	0.541	1	0.54				
				电动切割机	台班	0.035	209.38	7.33				
项目编码	011302001009	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位	m2					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-106	铝单板天棚龙骨	100m2	0.01	5042.38	5908.16	488.27	1664.61	50.4238	59.0816	4.8827	16.6461	
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	5476.33	24955.79	0	2696.93	54.7633	249.5579	0	26.9693	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.009999	4725.39	5042.08	817.66	1560.97	47.24917461	50.41575792	8.17578234	15.60813903	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.016311	697.42	0	59.74	188.82	11.37561762	0	0.97441914	3.07984302	
小计								163.8118922	359.0552579	14.03290148	62.30338205	
清单项目综合单价								599.20343368				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费	元	11.375	1	11.38				
				普工人工费	元	19.538	1.3917	27.19				
				技工人工费	元	35.89	1.3602	48.82				
				高级技工人工费	元	55.541	1.376	76.42				
	材料			不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.46	0.49	0.72				
				合金钢钻头 20mm	个	0.025	30.97	0.77				
				电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.222	7.97	1.77				
				氧气(工业用)	m3	0.053	17.33	0.92				
				乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27				
				2.0mm厚象牙白铝单板	m2	1.1	223.01	245.31				
				膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.11	1.78				
				型钢(综合)	t	0.019	4329.2	82.25				
				半圆头螺钉(综合)	10个	0.538	2.21	1.19				
				铝单板配套龙骨	m2	1.05	11.5	12.08				
				六角螺栓(综合)	kg	0.016	6.19	0.1				
				射钉	10个	0.156	0.88	0.14				
				吊杆	kg	1.612	4.87	7.85				
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.555	1	3.56				
		机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.046	178.92	8.23			
				降效增加机械费	元	0.974	1	0.97				
				电动切割机	台班	0.023	209.38	4.82				
项目编码	011302001010	项目名称	悬挑式灯槽			计量单位	m2					

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	7017.4	7806.54	0	2247.28	70.174	78.0654	0	22.4728
020005-139换	大棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1170.44	619.73	0	340.71	11.7044	6.1973	0	3.4071
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.051021	119.76	0	0	31.69	6.11027496	0	0	1.61685549
小计								87.98867496	84.2627	0	27.49675549
清单项目综合单价											
199.74813045											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	6.11	1	6.11			
				普工人工费	元	8.512	1.3917	11.85			
				技工人工费	元	18.652	1.3602	25.37			
				高级技工人工费	元	32.458	1.376	44.66			
	材料			无机涂料	kg	0.287	21.24	6.1			
				砂纸	张	0.08	0.42	0.03			
				水	m3	0.0001	4.62	0			
				9.5mm石膏板	m2	1.75	15.04	26.32			
				12mm阻燃夹板	m2	1.75	26.55	46.46			
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.51	8.85	4.51			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.834	1	0.83			
	机械										
项目编码	010810002002			项目名称	窗帘盒			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-82换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	266.48	96.21	0	75.33	26.648	9.621	0	7.533
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 (如天棚面安装直线型线条:人工*1.3)	100m	0.01	622.45	1610.62	0	245.25	6.2245	16.1062	0	2.4525
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.054645	44.89	0	0	11.88	2.45301405	0	0	0.6491826
小计								35.32551405	25.7272	0	10.6346826
清单项目综合单价											
71.68739665											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	2.453	1	2.45			
				普工人工费	元	5.428	1.3917	7.55			
				技工人工费	元	13.372	1.3602	18.19			
				高级技工人工费	元	5.182	1.376	7.13			
	材料			20*14mmL型收边条	m	1.06	14.6	15.48			
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.29	0.05			
				万能胶	kg	0.017	15.49	0.26			
				12mm硅酸钙板	m2	0.47	20.35	9.56			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.364	1	0.36			
	机械										
项目编码	011404002002			项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139换	大棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1170.44	645.27	0	341.99	11.7044	6.4527	0	3.4199
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.097371	8.97	0	0	2.37	0.87341787	0	0	0.23076927
小计								12.57781787	6.4527	0	3.65066927
清单项目综合单价											
22.68118714											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	0.873	1	0.87			
				普工人工费	元	1.216	1.3917	1.69			
				技工人工费	元	2.667	1.3602	3.63			
				高级技工人工费	元	4.64	1.376	6.38			
	材料			深灰色无机涂料	kg	0.287	22.12	6.35			
				砂纸	张	0.08	0.42	0.03			
				水	m3	0.0001	4.62	0			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.064	1	0.06			
	机械										
项目编码	010802004010			项目名称	高压装饰耐火板金属复合门			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 高压装饰耐火板金属复	100m2	0.01	7334.49	105902.42	0	7235.97	73.3449	1059.0242	0	72.3597
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.043479	241.49	693.75	0	98.59	10.49974371	30.16336025	0	4.28659461
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.072464	86.34	0	0	22.85	6.25654176	0	0	1.6558024
小计								90.10118547	1089.187756	0	78.30209701
清单项目综合单价											
1257.59103873											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	6.257	1	6.26			
				普工人工费	元	14.179	1.3917	19.73			
				技工人工费	元	35.517	1.3602	48.31			
				高级技工人工费	元	11.483	1.376	15.8			
	材料			高压装饰耐火板金属复合门CM1023	m2	0.983	1061.95	1043.9			
				闭门器	套	0.435	69.03	30.03			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	341.16	4.78			
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.419	1	5.42			
	机械										
项目编码	010802004011			项目名称	高压装饰耐火板金属复合门			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 高压装饰耐火板金属复	100m2	0.01	7334.49	105902.42	0	7235.97	73.3449	1059.0242	0	72.3597
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.036232	241.49	693.75	0	98.59	8.74966568	25.13595	0	3.57211288
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.04529	135.27	0	0	35.8	6.1263783	0	0	1.621382
小计								88.22094398	1084.16015	0	77.55319488
清单项目综合单价											
1249.93428886											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	6.126	1	6.13			
				普工人工费	元	13.866	1.3917	19.3			
				技工人工费	元	34.73	1.3602	47.24			
				高级技工人工费	元	11.306	1.376	15.56			
	材料			高压装饰耐火板金属复合门CM1223	m2	0.983	1061.95	1043.9			
				闭门器	套	0.362	69.03	24.99			

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.544	10.62	5.78				
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.014	341.16	4.78				
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.394	1	5.39				
	机械												
项目编码	010802004012		项目名称		高压装饰耐火板金属复合门				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020001-18换	成品钢质防火门安装+高压装饰耐火板金属复合门	100m2	0.01	7334.49	114640.03	0	7672.85	73.3449	1146.4003	0	76.7285		
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.028986	241.49	693.75	0	98.59	6.99982914	20.1090375	0	2.85772974		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.289856	20.69	0	0	5.48	5.99712064	0	0	1.58841088		
小计								86.34184978	1166.509338	0	81.17464062		
清单项目综合单价												1334.02582790	
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工		降效增加人工费	元	5.997	1	6						
		普工人工费	元	13.552	1.3917	18.86							
		技工人工费	元	33.943	1.3602	46.17							
		高级技工人工费	元	11.13	1.376	15.31							
	材料		高压装饰耐火板金属复合门CM1523	m2	0.983	1150.44	1130.88						
		闭门器	套	0.29	69.03	20.02							
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78							
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	341.16	4.78							
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.804	1	5.8							
		机械											
项目编码	010802004013		项目名称		订制地弹簧钢化玻璃门				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020001-34换	成品全玻璃门扇安装 条木门扇	100m2	0.01	8407.99	133406.72	0	8895.26	84.0799	1334.0672	0	88.9526		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.289856	21.65	0	0	5.73	6.2753824	0	0	1.66087488		
小计								90.3552824	1334.0672	0	90.61347488		
清单项目综合单价												1515.03595728	
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工		降效增加人工费	元	6.275	1	6.28						
		普工人工费	元	15.569	1.3917	21.67							
		技工人工费	元	37.359	1.3602	50.82							
		高级技工人工费	元	8.427	1.376	11.6							
	材料		订制地弹簧钢化玻璃门	m2	1	1327.43	1327.43						
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.637	1	6.64							
		机械											
项目编码	010802004014		项目名称		脚踏式钢制电气密门				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020001-18换	成品钢质防火门安装+单开脚踏式钢制电气密门	100m2	0.01	7334.49	153525.32	0	9617.12	73.3449	1535.2532	0	96.1712		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.086957	62.94	0	0	16.65	5.47307358	0	0	1.44783405		
小计								78.81797358	1535.2532	0	97.61903405		
清单项目综合单价												1711.69020763	
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工		降效增加人工费	元	5.473	1	5.47						
		普工人工费	元	12.297	1.3917	17.11							
		技工人工费	元	30.796	1.3602	41.89							
		高级技工人工费	元	10.423	1.376	14.34							
	材料		单开脚踏式钢制电气密门JDM1023	m2	0.983	1544.25	1518						
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78							
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	341.16	4.78							
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.638	1	7.64							
	机械												
项目编码	010802004015		项目名称		脚踏式钢制电气密门				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020001-18换	成品钢质防火门安装+钢制钢制电气密门	100m2	0.01	7334.49	157894.63	0	9835.58	73.3449	1578.9463	0	98.3558		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.036232	151.06	0	0	39.98	5.47320592	0	0	1.4485536		
小计								78.81810592	1578.9463	0	99.80435536		
清单项目综合单价												1757.56876128	
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工		降效增加人工费	元	5.473	1	5.47						
		普工人工费	元	12.297	1.3917	17.11							
		技工人工费	元	30.796	1.3602	41.89							
		高级技工人工费	元	10.423	1.376	14.34							
	材料		脚踏式钢制电气密门JDM1223	m2	0.983	1588.5	1561.5						
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78							
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	341.16	4.78							
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.856	1	7.86							
	机械												
项目编码	010802004016		项目名称		钢质防火门				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020001-18换	成品钢质防火门安装+钢制防火门甲级-FW甲	100m2	0.01	7334.49	88426.2	0	6362.16	73.3449	884.262	0	63.6216		
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.043479	241.49	693.75	0	98.59	10.49974371	40.1503302	0	4.28659461		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.108696	57.56	0	0	15.24	6.25654176	0	0	1.65652704		
小计								90.10118547	914.4255563	0	69.56472165		
清单项目综合单价												1074.09146337	
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工		降效增加人工费	元	6.257	1	6.26						
		普工人工费	元	14.179	1.3917	19.73							
		技工人工费	元	35.517	1.3602	48.31							
		高级技工人工费	元	11.483	1.376	15.8							
	材料		闭门器	套	0.435	69.03	30.03						
		钢制防火门甲级-FW甲1023	m2	0.983	884.96	869.92							
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78							
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	341.16	4.78							
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.549	1	4.55							

工程量清单综合单价分析表

第 12 页, 共 15 页

		机械																															
项目编码		010802004017		项目名称				钢质防火门				计量单位				m2																	
清单综合单价组成明细																																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价																					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润											
020001-18换		成品钢质防火门安装-钢制防火门甲级-		100m2		0.01		7334.49		92794.51		0		6580.58		73.3449		927.9451		0		65.8058											
020001-99		闭门器安装 明装		10个		0.028986		241.49		693.75		0		98.59		6.99982914		20.1090375		0		2.85772974											
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		0.096619		62.06		0		0		16.43		5.99617514		0		0		1.58745017											
小计														86.34090428				948.0541375				0				70.25097991				1104.64602169			
清单项目综合单价																																	
		-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
						降效增加人工费				元		5.996		1		6																	
						普工人工费				元		13.552		1.3917		18.86																	
						技工人工费				元		33.943		1.3602		46.17																	
						高级技工人工费				元		11.13		1.376		15.31																	
						闭门器				套		0.29		69.03		20.02																	
						钢制防火门甲级-FMa1523				m2		0.983		929.2		913.4																	
						聚氨酯发泡密封胶 750mL				支		0.544		10.62		5.78																	
						湿拌抹灰砂浆 M10				m3		0.014		341.16		4.78																	
						其他材料费(按百分比计算)				元		4.717		1		4.72																	
项目编码		010802004018		项目名称				钢质防火门				计量单位				m2																	
清单综合单价组成明细																																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价																					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润											
020001-18换		成品钢质防火门安装-钢制防火门-FM乙1023		100m2		0.01		7334.49		70949		0		5488.3		73.3449		709.49		0		54.883											
020001-99		闭门器安装 明装		10个		0.043479		241.49		693.75		0		98.59		10.49974371		30.1633562		0		4.28659461											
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		0.086957		71.95		0		0		19.04		6.25655615		0		0		1.65566128											
小计														90.10119986				739.6535562				0				60.82525589				890.58001200			
清单项目综合单价																																	
		-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
						降效增加人工费				元		6.257		1		6.26																	
						普工人工费				元		14.179		1.3917		19.73																	
						技工人工费				元		35.517		1.3602		48.31																	
						高级技工人工费				元		11.483		1.376		15.8																	
						闭门器				套		0.435		69.03		30.03																	
						钢制防火门-FM乙1023				m2		0.983		707.96		695.92																	
						聚氨酯发泡密封胶 750mL				支		0.544		10.62		5.78																	
						湿拌抹灰砂浆 M10				m3		0.014		341.16		4.78																	
						其他材料费(按百分比计算)				元		3.68		1		3.68																	
项目编码		010804007001		项目名称				感应自动推拉门				计量单位				m2																	
清单综合单价组成明细																																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价																					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润											
020001-31换		成品射线防护门 安装-安全门		100m2		0.01		5652.03		285462.69		234.39		15785.53		56.5203		2854.6269		2.3439		157.8553											
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		0.403226		10.46		0		0.43		2.8		4.21774396		0		0.17338718		1.1290328											
小计														60.73804396				2854.6269				2.51728718				158.9843328				3076.86656394			
清单项目综合单价																																	
		-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
						降效增加人工费				元		4.218		1		4.22																	
						普工人工费				元		10.137		1.3917		14.11																	
						技工人工费				元		25.387		1.3602		34.53																	
						高级技工人工费				元		5.728		1.376		7.88																	
						感应自动推拉门				m2		1		2831.86		2831.86																	
						铁件(综合)				kg		0.988		6.16		6.09																	
						电焊条 E4303 φ4.0mm				kg		0.311		7.97		2.48																	
						其他材料费(按百分比计算)				元		14.202		1		14.2																	
						降效增加机械费				元		0.173		1		0.17																	
						交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班		0.013		178.92		2.33																	
项目编码		010802004019		项目名称				安全门				计量单位				m2																	
清单综合单价组成明细																																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价																					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润											
020001-18换		成品钢质防火门安装-安全门		100m2		0.01		7334.49		132116.24		0		8546.67		73.3449		1321.1624		0		85.4667											
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		0.434783		12.59		0		0		3.33		5.47391797		0		0		1.44782739											
小计														78.81881797				1321.1624				0				86.91452739				1486.89574536			
清单项目综合单价																																	
		-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
						降效增加人工费				元		5.474		1		5.47																	
						普工人工费				元		12.297		1.3917		17.11																	
						技工人工费				元		30.796		1.3602		41.89																	
						高级技工人工费				元		10.423		1.376		14.34																	
						安全门				m2		0.983		1327.43		1304.86																	
						聚氨酯发泡密封胶 750mL				支		0.544		10.62		5.78																	
						湿拌抹灰砂浆 M10				m3		0.014		341.16		4.78																	
						其他材料费(按百分比计算)				元		6.573		1		6.57																	
项目编码		010802001003		项目名称				办公室门				计量单位				m2																	
清单综合单价组成明细																																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价																					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润											
020001-26换		成品钢质防火门安装-钢制防火门(不含闭门器)		100m2		0.01		4203.36		106930.23		191.44		6472.49		42.0336		1069.3023		1.9144													
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		0.144928		21.64		0		0.99		5.79		3.13624192		0		0.14347872		0.83913312											
小计														45.16984192				1069.3023				2.05787872				65.56403312				1182.09405376			
清单项目综合单价																																	
		-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
						降效增加人工费				元		3.136		1		3.14																	
						普工人工费				元		7.539		1.3917		10.49																	
						技工人工费				元		18.879		1.3602		25.68																	
						高级技工人工费				元		4.26		1.376		5.86																	
						酚醛树脂门(办公室门)				m2		1		1061.95		1061.95																	
						电焊条 E4303 φ4.0mm				kg		0.255		7.97		2.03																	
						其他材料费(按百分比计算)				元		5.32		1		5.32																	
						降效增加机械费				元		0.143		1		0.14																	
						交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班		0.011		178.92		1.97																	

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010802001004			项目名称			办公室门				计量单位			m ²					
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
020001-26换	成品钢质防火门安装(不含玻璃、建筑外墙装饰工程)超	100m ²	0.01	4203.36	106930.23		191.44		6472.49			42.0336	1069.3023	1.9144			64.7249		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超	项	0.289856	10.82	0		0.49		2.9			3.13624192	0	0.14202944			0.8405824		
小计												45.16984192	1069.3023	2.05642944	65.5654824				
清单项目综合单价																1182.09405376			
	-			内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				降效增加人工费				元		3.136		1		3.14					
				普工人工费				元		7.539		1.3917		10.49					
				技工人工费				元		18.879		1.3602		25.68					
				高级技工人工费				元		4.26		1.376		5.86					
				酚醛树脂门(办公室门)				m ²		1		1061.95		1061.95					
				电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg		0.255		7.97		2.03					
				其他材料费(按百分比计算)				元		5.32		1		5.32					
				降效增加机械费				元		0.142		1		0.14					
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班		0.011		178.92		1.97					
项目编码	010808002002			项目名称			金属门窗套				计量单位			m ²					
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m ²	0.1	306.98	1800.1		0		171.24			30.698	180.01	0			17.124		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超	项	0.06725	34.06	0		0		9.01			2.290535	0	0			0.6059225		
小计												32.988535	180.01	0	17.7299225				
清单项目综合单价																230.72845750			
	-			内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				降效增加人工费				元		2.291		1		2.29					
				普工人工费				元		5.506		1.3917		7.66					
				技工人工费				元		13.802		1.3602		18.77					
				高级技工人工费				元		3.096		1.376		4.26					
				成品钢板门套线				m ²		1.06		168.14		178.23					
				其他材料费(按百分比计算)				元		1.782		1		1.78					
项目编码	010805004002			项目名称			钢化玻璃门联窗				计量单位			m ²					
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇	100m ²	0.01	8137.03	73934.82		0		5849.96			81.3703	739.3482	0			58.4996		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超	项	0.063939	94.97	0		0		25.13			6.07228683	0	0			1.60678707		
小计												87.44258683	739.3482	0	60.10638707				
清单项目综合单价																886.89717390			
	-			内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				降效增加人工费				元		6.072		1		6.07					
				普工人工费				元		15.569		1.3917		21.67					
				技工人工费				元		35.736		1.3602		48.61					
				高级技工人工费				元		8.063		1.376		11.09					
				订制系统地弹簧钢化玻璃门联窗				m ²		1		734.51		734.51					
				湿拌抹灰砂浆 M10				m ³		0.003		341.16		1.02					
				其他材料费(按百分比计算)				元		3.678		1		3.68					
项目编码	010807002003			项目名称			视窗口				计量单位			m ²					
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
020001-55换	成品钢质防火窗安装 5+40+5mm厚中空钢化玻	100m ²	0.01	5422.97	18083.35		0		2339.2			54.2297	180.8335	0			23.392		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超	项	0.073261	55.24	0		0		14.62			4.046893764	0	0			1.07107582		
小计												58.27663764	180.8335	0	24.46307582				
清单项目综合单价																263.57321346			
	-			内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				降效增加人工费				元		4.047		1		4.05					
				普工人工费				元		9.381		1.3917		13.06					
				技工人工费				元		23.496		1.3602		31.96					
				高级技工人工费				元		6.697		1.376		9.22					
				5+40+5mm厚中空钢化玻璃视窗口				m ²		0.945		176.99		167.26					
				玻璃胶 300mL				支		0.47		10.62		4.99					
				聚氨酯发泡密封胶 750mL				支		0.724		10.62		7.69					
				其他材料费(按百分比计算)				元		0.9		1		0.9					
项目编码	010807002004			项目名称			视窗口				计量单位			m ²					
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
020001-55换	成品钢质防火窗安装 6+6mm钢化中空乙级防	100m ²	0.01	5422.97	43297.59		0		3599.91			54.2297	432.9759	0			35.9991		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超	项	0.044209	91.54	0		0		24.22			4.04689186	0	0			1.07074198		
小计												58.27659186	432.9759	0	37.06984198				
清单项目综合单价																528.32233384			
	-			内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				降效增加人工费				元		4.047		1		4.05					
				普工人工费				元		9.381		1.3917		13.06					
				技工人工费				元		23.496		1.3602		31.96					
				高级技工人工费				元		6.697		1.376		9.22					
				6+6mm钢化中空乙级防火玻璃				m ²		0.945		442.48		418.14					
				玻璃胶 300mL				支		0.47		10.62		4.99					
				聚氨酯发泡密封胶 750mL				支		0.724		10.62		7.69					
				其他材料费(按百分比计算)				元		2.154		1		2.15					
项目编码	080701011003			项目名称			防鼠板				计量单位			块					
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
独立费	1000*500mm挡鼠板	块	1	0	175		0		0			0	175	0			0		
小计												0	175	0	0				
清单项目综合单价																175.000000			
	-			内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

第 14 页, 共 15 页

		材料											
		机械											
项目编码	080701011004			项目名称			防鼠板			计量单位			块
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
独立费	2000*500mm挡鼠板	块	1	0	350	0	0	0	350	0	0	0	
小计								0	350	0	0	0	
清单项目综合单价												350.000000	
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	10.395	1.3917	14.47			
				技工人工费			元	26.029	1.3602	35.4			
				高级技工人工费			元	8.809	1.376	12.12			
				降效增加人工费			元	4.625	1	4.63			
	材料			600*600*600mm传递窗			m2	0.945	6194.69	5853.98			
				玻璃胶 300mL			支	0.66	10.62	7.01			
				其他材料费(按百分比计算)			元	58.61	1	58.61			
	机械												
项目编码	010807006003			项目名称			传递窗			计量单位			m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020001-54换	成品不锈钢侧窗安装 600*600*600mm传递窗	100m2	0.01	6199.25	591960.12	0	31238.46	61.9925	5919.6012	0		312.3846	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.462963	9.99	0	0	2.64	4.62500037	0	0		1.2222232	
小计								66.61750037	5919.6012	0		313.6068223	
清单项目综合单价												6299.82552269	
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	10.395	1.3917	14.47			
				技工人工费			元	26.029	1.3602	35.4			
				高级技工人工费			元	8.809	1.376	12.12			
				降效增加人工费			元	4.625	1	4.63			
	材料			600*600*600mm传递窗			m2	0.945	6194.69	5853.98			
				玻璃胶 300mL			支	0.66	10.62	7.01			
				其他材料费(按百分比计算)			元	58.61	1	58.61			
	机械												
项目编码	010807006004			项目名称			传递窗			计量单位			m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020001-54换	成品不锈钢侧窗安装 400*400*400mm传递窗	100m2	0.01	6199.25	716545.43	0	37467.72	61.9925	7165.4543	0		374.6772	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	2.083334	2.22	0	0	0.58	4.62500148	0	0		1.20833372	
小计								66.61750148	7165.4543	0		375.8855337	
清单项目综合单价												7607.95733520	
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费			元	4.625	1	4.63			
				普工人工费			元	10.395	1.3917	14.47			
				技工人工费			元	26.029	1.3602	35.4			
				高级技工人工费			元	8.809	1.376	12.12			
	材料			400*400*400mm传递窗			m2	0.945	7500	7087.5			
				玻璃胶 300mL			支	0.66	10.62	7.01			
				其他材料费(按百分比计算)			元	70.945	1	70.95			
	机械												
项目编码	011601014004			项目名称			已完工程及设备保护			计量单位			项
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020007-9	楼地面铺纤维布类	100m2	0.338	400.73	41.04	0	108.09	135.44674	13.87152	0		36.53442	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	10.11	0	0	2.68	10.11	0	0		2.68	
小计								145.55674	13.87152	0		39.21442	
清单项目综合单价												198.64288000	
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费			元	10.11	1	10.11			
				普工人工费			元	58.663	1.3917	81.64			
				技工人工费			元	39.557	1.3602	53.81			
	材料			编织布			m2	12.957	1.06	13.73			
				其他材料费(按百分比计算)			元	0.139	1	0.14			
	机械												
项目编码	011601014005			项目名称			已完工程及设备保护			计量单位			项
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020007-13	墙柱面铺胶合板	100m2	3.465	676.02	350.89	0	196.43	2342.4093	1215.83385	0		680.62995	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	174.8	0	0	46.26	174.8	0	0		46.26	
小计								2517.2093	1215.83385	0		726.88995	
清单项目综合单价												4459.93310000	
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费			元	174.8	1	174.8			
				普工人工费			元	1014.614	1.3917	1412.04			
				技工人工费			元	684.001	1.3602	930.38			
	材料			胶合板 δ=5.0mm			m2	80.042	15.04	1203.83			
				其他材料费(按百分比计算)			元	12.024	1	12.02			
	机械												
项目编码	011601014006			项目名称			已完工程及设备保护			计量单位			项
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020007-15	电梯轿厢铺胶合板	100m2	0.306	743.23	349.38	0	214.15	227.42838	106.91028	0		65.5299	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	16.97	0	0	4.49	16.97	0	0		4.49	
小计								244.39838	106.91028	0		70.0199	
清单项目综合单价												421.32856000	
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费			元	16.97	1	16.97			
				普工人工费			元	98.523	1.3917	137.11			
				技工人工费			元	66.397	1.3602	90.31			
	材料			胶合板 δ=5.0mm			m2	7.038	15.04	105.85			
				其他材料费(按百分比计算)			元	1.059	1	1.06			
	机械												
项目编码	011601001003			项目名称			脚手架			计量单位			项

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	22.3424	466.3	107.25	2.13	128.91	10418.26112	2396.2224	47.589312	2880.158784
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	777.46	0	3.55	205.99	777.46	0	3.55	205.99
小计								11195.72112	2396.2224	51.139312	3086.148784
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费	元	777.46		1	777.46		
				普工人工费	元	3561.892		1.3917	4957.09		
				技工人工费	元	4014.974		1.3602	5461.17		
	材料			铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.335		7079.65	2371.68		
				其他材料费(按百分比计算)	元	23.683		1	23.68		
	机械										
				降效增加机械费	元	3.55		1	3.55		
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.089		533.47	47.48		
项目编码	011601001004		项目名称		脚手架			计量单位		项	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 天棚面装饰	100m2	8.4439	699.72	193.06	1.6	194.93	5908.365708	1630.179334	13.51024	1645.969427
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	440.91	0	1.01	116.74	440.91	0	1.01	116.74
小计								6349.275708	1630.179334	14.52024	1762.709427
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费	元	440.91		1	440.91		
				普工人工费	元	2020.237		1.3917	2811.56		
				技工人工费	元	2276.695		1.3602	3096.76		
	材料			铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.228		7079.65	1614.16		
				其他材料费(按百分比计算)	元	16.128		1	16.13		
	机械										
				降效增加机械费	元	1.01		1	1.01		
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.025		533.47	13.34		

发包人提供材料一览表

工程名称：10F
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：10F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：10F
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：11F
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2035693.26	
2	措施项目	93542.18	
2.1	安全文明施工	62599.41	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	54353.19	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8246.22	
2.2	其他措施项目费	30942.77	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	191631.19	
5	含税建安工程造价	2320866.63	
合计		4641733.26	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:11F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页, 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
1		新建墙体					821127.25	0
1-1	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:蒸汽加压砌块墙,间隔到楼板底 3. 墙体厚度:200mm厚 4. 墙体高度综合考虑 5. 砌筑砂浆品种、砂浆等级:专用砌筑砂浆DM M5、WM M5 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m3	39.87	933.49	37218.25	0
1-2	010502021003	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 砌块墙体根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《砌体结构设计规范》GB50003-2011设置构造柱、圈梁、门窗洞过梁等 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m3	3.41	838.45	2859.11	0
1-3	010502022003	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 砌块墙体根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《砌体结构设计规范》GB50003-2011设置构造柱、圈梁、门窗洞过梁等 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m3	1.85	831.47	1538.22	0
1-4	010502023003	过梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 砌块墙体根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《砌体结构设计规范》GB50003-2011设置构造柱、圈梁、门窗洞过梁等 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m3	0.02	831.57	16.63	0
1-5	010506011003	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋直径Φ(mm) 0<Φ≤10 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	t	0.898	5591.17	5020.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:11F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 2 页, 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
1-6	010502025003	门垛	1. 构件名称:门垛 2. 混凝土强度等级:按设计要求 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m3	2.68	834.57	2236.65	0
1-7	011207001011	50mm厚单面医疗板墙	1. 隔墙、隔断类型:50mm厚手工单面医疗板墙 2. 隔板材料品种、规格:单面4.5mm厚不燃板医疗板面板+单面0.4mm厚钢板+单面5mm基板(带背涂) 3. 骨架、边框材料种类、规格:高强度铝龙骨,中间填充岩棉,容重不低于100KG/M3,(A级)耐火极限≥1H 4. 嵌缝、塞口材料品种:板缝打密封胶 5. 压条材料种类:定制1.2mm厚304拉丝不锈钢收口 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	390.27	491.48	191809.9	0
1-8	011207001012	100mm双面医疗板墙	1. 隔墙、隔断类型:100mm手工双面医疗板墙 2. 隔板材料品种、规格:双面4.5mm厚不燃板医疗板面板 3. 骨架、边框材料种类、规格:高强度铝龙骨,中间填充岩棉,容重不低于100KG/M3,(A级)耐火极限≥1H 4. 嵌缝、塞口材料品种:板缝打密封胶 5. 压条材料种类:定制1.2mm厚304拉丝不锈钢收口 6. 含墙体上预留门窗洞口费用 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	652.54	674.74	440294.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:11F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 3 页, 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
1-9	011207001013	轻质隔墙	1. 隔板材料品种、规格:双面8mm硅钙板, 白色无机涂料 2. 骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨, 中间填充岩棉, 容重不低于100KG/M3 3. 嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 4. 压条材料种类:综合考虑 5. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	82.21	231.61	19040.66	0
1-10	011207003003	玻璃隔断	1. 隔断材料品种、规格:100#铝合金双层10+10mm防火钢化玻璃隔断 2. 配件品种、规格:1.2mm厚内钢外铝型材 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	90.91	1332	121092.12	0
2		装饰工程					1214566.01	0
2-1		墙、柱面装饰					178476.90	0
2-1-1	011205001003	吸声减噪墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:玻璃丝布绷紧粘牢于轻钢龙骨表面, 50厚玻璃棉毡固定于轻钢龙骨空腔处, 20x40 镀锌方管龙骨与墙体用C8X260 过墙螺栓固定, 双向中距600 2. 面层材料品种、规格:2mm穿孔铝板, 背覆10mm水泥纤维穿孔板, 铝装饰压条双向中距600 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	167.86	502.55	84358.04	0
2-1-2	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类:墙体, 专用界面处理剂 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	167.86	5.41	908.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:11F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 4 页, 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-1-3	010903002005	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料-II型 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	167.86	59.01	9905.42	0
2-1-4	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:9厚DP15C水泥砂浆打底,内衬10*10钢丝网,2厚聚合物水泥砂浆 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	608.69	53.75	32717.09	0
2-1-5	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:6厚DP20水泥砂浆罩面压实赶光抹平 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	608.69	18.52	11272.94	0
2-1-6	011403001003	抹灰面油漆	1. 腻子种类:2厚耐水腻子分层批平(最少3遍),打磨平 2. 油漆品种、刷漆遍数:防霉无机涂料一底二面A级防火) 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	608.69	64.59	39315.29	0
2-2		楼地面装饰					498320.88	0
2-2-1	011104003001	防静电地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:可调节3.0厚全钢龙骨支架、22*26*30全钢横梁 2. 基层材料种类、规格:素水泥浆一道(内掺建筑胶)、60厚1:2.5水泥砂浆找平层、1.0厚防尘漆处理 3. 面层材料品种、规格:600*600*35防静电地板 4. 防护材料种类:综合考虑 5. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	18.41	430.74	7929.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:11F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 5 页, 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-2-2	011103002003	橡塑卷材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:底面涂地板粘合剂 2. 面层材料品种、规格:3.0mm厚橡胶卷材地板胶 3. 压条种类:综合考虑 4. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	737.9	500.21	369104.96	0
2-2-3	011101003003	自流平楼地面	1. 界面剂材料种类:吸收性界面处理剂 2. 面漆材料种类、厚度:2~3mm厚超强自流平 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	737.9	24.56	18122.82	0
2-2-4	011101002005	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:55厚C20细石混凝土结合层,刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	737.9	41.66	30740.91	0
2-2-5	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道(内掺5%108胶) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴 3. 面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖(瓷砖),同色美缝处理 4. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	86.78	260.57	22612.26	0
2-2-6	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2.0厚聚合物水泥基防水涂料II型地面防水层 2. 上翻高度:往墙面上翻300高,门口处门槛外侧水平及两边延伸500宽 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	110.54	64.55	7135.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:11F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 6 页, 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-2-7	011101002006	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:最薄处30厚C15细石混凝土垫层,以0.5%坡度坡向地漏 2.其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	86.78	36.33	3152.72	0
2-2-8	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水涂料地面防水层 2.上翻高度:往墙面上翻300高,门口处门槛外侧水平及两边延伸500宽 3.其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	110.54	54.92	6070.86	0
2-2-9	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚M15预拌砂浆找平层 2.其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	86.78	25.75	2234.59	0
2-2-10	011105001003	橡胶卷材踢脚	1.面层厚度:3mm橡胶卷材,用专用胶粘剂粘贴(踢脚为地面3mm橡胶卷材翻边,高度100mm) 2.界面剂一道 3.专用墙角垫条(不小于R50) 4.膨胀螺丝固定,下铺减震垫 5.含对应骨架、1.2mm配套型材地槽、4*13铆钉固定 6.其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m	520.85	57.51	29954.08	0
2-2-11	011102001003	门槛石	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥砂浆一道(内掺建筑胶),30厚C20细石混凝土找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:6~8厚石材专用粘接剂 3.面层材料品种、规格:20mm厚大理石门槛石,六面防浸透处理 4.勾缝材料种类:专用填缝剂,同色美缝处理 5.其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	1.3	720.58	936.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:11F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 7 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-12	011502001003	不锈钢线条	1. 线条材料品种、规格：1.0厚304#不锈钢 2. 其他：须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m	6.5	50.1	325.65	0
2-3		天棚工程					419702.02	0
2-3-1	011301001005	天棚抹灰	1. 原屋面修正干净并刷建筑胶一道，刷素水泥浆一道，5厚DP10混合砂浆抹平 2. 腻子种类：2厚耐水腻子分层批平（最少3遍），打磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数：防霉无机涂料一底二面A级防火） 4. 其他：须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	30.94	88	2722.72	0
2-3-2	011302001011	铝扣板天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊杆采用C8钢筋，升降吊杆，承载龙骨吊件 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢承载龙骨，次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上间距为 500-600，白色38平面烤漆龙骨 3. 含反支撑及转换层：当吊杆长度≥1500时设置反支撑，当吊杆长度≥2500mm或因区管、桥架阻隔无法直接安装吊杆时设置转换层 4. 面板材料品种、规格：600x600铝扣板 5. 压条材料种类、规格：综合考虑 6. 含检修口 7. 其他：须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	107.48	458.58	49288.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:11F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 8 页, 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-3-3	011302001012	医疗板天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:10#镀锌吊杆(8#钢筋吊杆)双向中距≤1200吊杆上部与钢构预留吊环固定,吊杆设置反支撑,角铁固定,梅花型分布 2. 含反支撑及转换层:当吊杆长度≥1500时设置反支撑,当吊杆长度≥2500mm或因区管、桥架阻隔无法直接安装吊杆时设置转换层 3. 面板材料品种、规格:50mm单面手工医疗板,宽1180mm,长:等同房间间隔距离+50mm上下板结合处收边为铝合金内圆弧 4. 压条材料种类、规格:中间板材采用中字铝连接 5. 嵌缝材料种类:防霉乳白色中性玻璃胶封缝 6. 含检修口 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	164.39	538.97	88601.28	0
2-3-4	011302001013	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:DU30*20*22收边龙骨、C50*20*0.6次龙骨(间距@300mm)、L型吊件、M8螺纹吊杆 2. 含反支撑及转换层:当吊杆长度≥1500时设置反支撑,当吊杆长度≥2500mm或因区管、桥架阻隔无法直接安装吊杆时设置转换层 3. 面板材料品种、规格:12mm硅酸钙板 4. 压条材料种类、规格:综合考虑 5. 嵌缝材料种类:综合考虑 6. 含检修口 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	28.6	137.63	3936.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:11F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 9 页, 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-3-5	011302001014	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:DU30*20*22收边龙骨、C50*20*0.6次龙骨(间距@300mm)、L型吊件、M8螺纹吊杆 2. 含反支撑及转换层:当吊杆长度≥1500时设置反支撑,当吊杆长度≥2500mm或因区管、桥架阻隔无法直接安装吊杆时设置转换层 3. 面板材料品种、规格:2.0mm厚象牙白铝单板 4. 压条材料种类、规格:综合考虑 5. 嵌缝材料种类:综合考虑 6. 含检修口 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	35.04	599.06	20991.06	0
2-3-6	011302001015	悬挑式灯槽	1. 面板材料品种、规格:12mm阻燃夹板、9.5mm石膏板外刷无机涂料 2. 压条材料种类、规格:综合考虑 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	19.6	199.74	3914.9	0
2-3-7	010810002003	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:12mm硅酸钙板200*200mm 2. 含20*14mmL型收边条 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m	71.49	71.68	5124.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:11F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 10 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-8	011302001016	开放式吊顶系统	1. 材质:主次龙骨必须采用铝合金型材,确保高强度和轻量化。 2. 表面处理:阳极氧化,膜厚15级。颜色为银白色,保持金属质感,耐腐蚀、耐擦洗。 3. 型材需自带标准的T型槽,便于各种功能模块(灯具、风口、检修口)的灵活嵌入、卡扣或螺栓固定。 4. 型材壁厚及主龙骨壁厚2.0MM,型材主龙骨及横梁90*90MM, 90*45MM, 45*45MM。 5. 承重性能:整个系统(包括吊挂件)的设计承重应 6. 含反支撑及转换层:当吊杆长度≥1500时设置反支撑,当吊杆长度≥2500mm或因区管、桥架阻隔无法直接安装吊杆时设置转换层 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	464.53	479.21	222607.42	0
2-3-9	011404002003	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:开放式吊顶系统房间,墙面2.8米到楼板底以及吊顶上方楼板及机电管线等均喷深灰色无机涂料 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	993.2	22.67	22515.84	0
2-4		门窗工程					116963.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:11F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 11 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-1	010802004020	高压装饰耐火板金属复合门	1. 开启方式：平开门、图 纸编号CM1023 2. 门扇厚度 $\geq 45\text{MM}$ ，门扇 表面饰面材料为 $\geq 2.5\text{MM}$ 高压树脂耐火板或倍耐板 ， ；内部边框由铝合金型材 龙骨加固，门芯填充为孔 径(15X15)MM铝蜂窝填充， 门扇周边由铝合金封边， 铝合金厚度 $\geq 1\text{MM}$ ，门扇防 撞板材质 $\geq 0.8\text{MM}$ 304不锈钢(表面无指纹处 理)，不锈钢防撞板安装方 式必须是镶嵌式安装固定 ， 门底部带自动升降扫地密 封条，密封条可便捷更换， 门组气密密封性能优异。 3. 门框套：内侧夹板表面 为高压酚醛树脂板或倍耐 板(同门扇材质一致)， 内部为多层板组成(门套 厚度 $\geq 22\text{MM}$)；门框及套线 为铝合金型材材质， 铝合金厚度 $\geq 1\text{MM}$ ，门套、 线条均要做防水处理。 4. 五金种类、规格：含不 锈钢防火锁：304 不锈钢 专用铰链；自动升降门底 密封条；蜂窝芯材；锁具 、铰链、顺序器、闭门器 及闭门器位置内设加强件 等全部五金配件 5. 其他：须满足招标文件	m2	2.3	1257.59	2892.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:11F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 12 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-2	010802004021	订制地弹簧钢化玻璃门	1. 开启方式：双开门、图纸编号BM1523 2. 玻璃门体：门扇框及门套框采用1.2MM304不锈钢，密度标准：2.5G/CM³，透光率：≥90%， 3. 钢化玻璃门必须具有国家强制性产品认证(3C认证)标志，需提供出厂合格证及质量检测报告，厚度公差控制在%%P0.2MM范围内，边缘需进行2MMX45%%D倒角处理。 4. 力学性能指标：抗弯强度：≥120MPA，抗冲击性：227G钢球从2M高度自由落下不破裂，表面应力值：≥90MPA(符合GB15763.2标准要求) 5. 热学特性数据：耐温急变温差：可承受200以上的温度变化而不破裂 6. 五金系统：地弹簧承载力需≥800N，定位销采用304不锈钢材质，配套螺丝应具备防松脱设计 7. 辅助材料：密封胶须符合GB/T14683标准，木底托需经防腐处理(ACQ加压防腐)，固定螺栓需采用M8X60镀锌膨胀螺栓。 8. 地弹簧：承重能力120KG，开合角度为180，闭门器可调节范围为0-15保 特征	m2	3.45	1515.05	5226.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:11F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 13 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-3	010802004022	脚踏式钢制电动气密门	1. 开启方式:双开门 2. 框、扇材质:门框 1. 5MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑; 门页 0. 9MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑 3. 玻璃品种、厚度:双扇 双层 5MM 厚钢化玻璃方角视窗, 20MM 黑边丝印, 黑色铝合金内框, 内置干燥剂 4. 含门体电机、脚控开关、门把手、门锁等配件。 5. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	16. 56	1757. 56	29105. 19	0
2-4-4	010802004023	脚踏式钢制电动气密门	1. 开启方式:单开门 2. 框、扇材质:门框 1. 5MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑; 门页 0. 9MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑 3. 玻璃品种、厚度:双层 5MM 厚钢化玻璃方角视窗, 20MM 黑边丝印, 黑色铝合金内框, 内置干燥剂 4. 含门体电机、脚控开关、门把手、门锁等配件。 5. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	4. 6	1711. 68	7873. 73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:11F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 14 页, 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-4-5	010802004024	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1000*2300 2. 编号:FM甲1023 3. 防火等级:甲级 4. 框、扇材质:1.5MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑;门页 0.9MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑 5. 玻璃品种、厚度:双层5MM 厚钢化玻璃方角视窗,20MM 黑边丝印,黑色铝合金内框,内置干燥剂 6. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链;自动升降门底密封条;蜂窝芯材;锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	2.3	1074.09	2470.41	0
2-4-6	010802004025	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1500*2300 2. 编号:FMA1523 3. 防火等级:甲级 4. 框、扇材质:1.5MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑;门页 0.9MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑 5. 玻璃品种、厚度:双层5MM 厚钢化玻璃方角视窗,20MM 黑边丝印,黑色铝合金内框,内置干燥剂 6. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链;自动升降门底密封条;蜂窝芯材;锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	17.25	1104.65	19055.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:11F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 15 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-7	010802004026	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1500*2300 2. 编号:FM乙1523 3. 防火等级:乙级 4. 框、扇材质:1.5MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑; 门页 0.9MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑 5. 玻璃品种、厚度:双层5MM 厚钢化玻璃方角视窗, 20MM 黑边丝印, 黑色铝合金内框, 内置干燥剂 6. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	17.25	875.27	15098.41	0
2-4-8	010802004027	安全门	1. 门洞口尺寸:1000*2300 2. 洁净安全门AM1023 3. 框、扇材质:门 框:镀锌板1.2厚;门板:镀锌板0.8厚;夹心:纸蜂窝;表面处理:表面静电喷塑 4. 玻璃品种、厚度:观察窗:5+5mm厚钢化双层中空玻璃 5. 五金种类、规格:不锈钢合页、硅胶密封条、闭门器、推杆锁 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	2.3	1486.88	3419.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:11F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 16 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-9	010802001005	办公室门	1. 门洞口尺寸:1000*2300 2. 门类型:高压装饰耐火板金属复合门(办公室门) 3. 门扇厚度 \geq 45MM, 门扇表面饰面材料为 \geq 2.5MM 高压树脂耐火板或倍耐板, ;内部边框由铝合金型材龙骨加固, 门芯填充为孔径(15X15)MM铝蜂窝填充, 门扇周边由铝合金封边, 铝合金厚度 \geq 1MM, 门扇防撞板材质 \geq 0.8MM 304不锈钢(表面无指纹处理), 不锈钢防撞板安装方式必须是镶嵌式安装固定, 门底部带自动升降扫地密封条, 密封条可便捷更换, 门组气密密封性能优异。 4. 门框套:内侧夹板表面为高压酚醛树脂板或倍耐板(同门扇材质一致), 内部为多层板组成(门套厚度 \geq 22MM); 门框及套线为铝合金型材材质, 铝合金厚度 \geq 1MM, 门套、线条均要做防水处理。 5. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件	m2	6.9	1182.08	8156.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:11F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 17 页, 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-4-10	010802001006	办公室门	1. 门洞口尺寸:1500*2300 2. 门类型:高压装饰耐火板金属复合门(办公室门) 3. 门扇厚度 \geq 45MM, 门扇表面饰面材料为 \geq 2.5MM 高压树脂耐火板或倍耐板, ;内部边框由铝合金型材龙骨加固, 门芯填充为孔径(15X15)MM铝蜂窝填充, 门扇周边由铝合金封边, 铝合金厚度 \geq 1MM, 门扇防撞板材质 \geq 0.8MM 304不锈钢(表面无指纹处理), 不锈钢防撞板安装方式必须是镶嵌式安装固定, 门底部带自动升降扫地密封条, 密封条可便捷更换, 门组气密密封性能优异。 4. 门框套:内侧夹板表面为高压酚醛树脂板或倍耐板(同门扇材质一致), 内部为多层板组成(门套厚度 \geq 22MM); 门框及套线为铝合金型材材质, 铝合金厚度 \geq 1MM, 门套、线条均要做防水处理。 5. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件	m2	3.45	1182.08	4078.18	0
2-4-11	010808002003	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:成品钢板门套线 2. 线条品种、规格:含勾缝处理 3. 螺钉孔装饰盖、自攻螺钉与墙体固定(如墙体结构无法生根, 固定螺丝位置需做好预埋) 安装适量垫块、加强U型槽 4. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	9.89	230.73	2281.92	0
2-4-12	010805004003	钢化玻璃门联窗	1. 门洞口尺寸:3400*2300 2. 编号:ZMC3423 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	15.64	886.89	13870.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 11F

第 18 页, 共 18 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-13	010807002005	视口窗	1. 6+6mm钢化中空乙级防火玻璃 2. 窗洞口尺寸:L(实际长度)*1200 3. 防护材料种类:A类防火玻璃需满足疏散走道1小时耐火极限 4. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	6.5	528.33	3434.15	0
2-5		其他					1102.5	0
2-5-1	080701011005	防鼠板	1. 名称:挡鼠板 2. 规格:1000*500mm 3. 插板材料:1.0厚304双层拉丝不锈钢板夹芯内填充聚氨酯发泡 4. 两侧插槽材料:1.5厚304双层拉丝不锈钢板 5. 内布加强筋,长度方向约400一条,高度方向中间一条 6. 带C8不锈钢拉手 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	块	2	183.75	367.5	0
2-5-2	080701011006	防鼠板	1. 名称:挡鼠板 2. 规格:2000*500mm 3. 插板材料:1.0厚304双层拉丝不锈钢板夹芯内填充聚氨酯发泡 4. 两侧插槽材料:1.5厚304双层拉丝不锈钢板 5. 内布加强筋,长度方向约400一条,高度方向中间一条 6. 带C8不锈钢拉手 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	块	2	367.5	735	0
合计							2035693.26	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 11F		区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程					
标 段:							
序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					93542.18
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2-B1_3	100	62599.41
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	54353.19
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8246.22
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	5079.91
1-6-1	011601014007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	198.64	198.64
1-6-2	011601014008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	4459.94	4459.94
1-6-3	011601014009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	421.33	421.33
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	25862.86
1-9-1	011601001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	15980.71	15980.71
1-9-2	011601001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	9882.15	9882.15
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气质量测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							93542.18

注:措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称: 11F
标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页, 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额,材料暂估价应计入清单项目综合单价,不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：11F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计						0.00						

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：11F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：11F
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	191631.19
合计					191631.19

总承包服务费计价表

工程名称：11F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 11F				标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程							
项目编码	010402001003	项目名称		砌块墙				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-36	蒸压加气混凝土高精砌块墙 墙厚T(mm) 100< T≤200	10m3	0.1	3522.12	4225.86	0	1143.32	352.212	422.586	0	114.332
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.025082	1398.65	0	0	370.11	35.0809393	0	0	9.28309902
小计								387.2929393	422.586	0	123.615099
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	35.08		35.08			
				普工人工费	元	59.212		1.3917		82.41	
				技工人工费	元	198.358		1.3602		269.81	
材料				PE棒	m	5.941		7.08		42.06	
				连接件	kg	3.052		6.16		18.8	
				蒸压加气混凝土高精砌块	m3	1.003		336.28		337.29	
				硅酮结构密封胶	L	0.002		63.72		0.13	
				PU发泡剂	L	0.006		28.32		0.17	
				水	m3	0.008		4.62		0.04	
				湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.006		317.8		1.91	
				高精砌块专用砌筑砂浆	kg	18.75		0.74		13.88	
				聚合物水泥砂浆	kg	0.052		1.59		0.08	
				其他材料费(按百分比计算)	元	8.286		1		8.29	
机械											
项目编码	010502021003	项目名称		构造柱				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2932.92	4086.56	12.77	981.35	293.292	408.656	1.277	98.135
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.293256	99.61	0	0.43	26.39	29.21123016	0	0.12610008	7.73902584
小计								322.5032302	408.656	1.40310008	105.8740258
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	29.211		1		29.21	
				普工人工费	元	24.05		1.3917		33.47	
				技工人工费	元	191.017		1.3602		259.82	
材料				水	m3	0.879		4.62		4.06	
				(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01		394.61		398.56	
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.039		1		6.04	
机械				降效增加机械费	元	0.126		1		0.13	
				混凝土振动器 插入式	台班	0.124		10.3		1.28	
项目编码	010502022003	项目名称		圈梁				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2897.49	4072.59	7.93	970.93	289.749	407.259	0.793	97.093
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.540541	53.39	0	0.15	14.14	28.85948399	0	0.08108115	7.64324974
小计								318.608484	407.259	0.87408115	104.7362497
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	28.859		1		28.86	
				普工人工费	元	22.212		1.3917		30.91	
				技工人工费	元	190.293		1.3602		258.84	
材料				水	m3	0.581		4.62		2.68	
				(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01		394.61		398.56	
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.019		1		6.02	
机械				降效增加机械费	元	0.081		1		0.08	
				混凝土振动器 插入式	台班	0.077		10.3		0.79	
项目编码	010502023003	项目名称		过梁				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2897.49	4072.59	7.93	970.93	289.749	407.259	0.793	97.093
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	50	0.58	0	0	0.16	29	0	0	8
小计								318.749	407.259	0.793	105.093
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	29		1		29	
				普工人工费	元	22.212		1.3917		30.91	
				技工人工费	元	190.293		1.3602		258.84	
材料				水	m3	0.581		4.62		2.68	
				(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01		394.61		398.56	
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.019		1		6.02	
机械				混凝土振动器 插入式	台班	0.077		10.3		0.79	
项目编码	010506011003	项目名称		现浇混凝土零星构件钢筋				计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 0< Φ≤10	t	1	471.99	3378.01	11.14	294.59	471.99	3378.01	11.14	294.59
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 0< Φ≤10	t	1	1009.14	30.62	0	268.57	1009.14	30.62	0	268.57
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1.113586	90.26	0	0	23.89	100.5122724	0	0	26.60356954
小计								1581.642272	3408.63	11.14	589.7635695
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	100.512		1		100.51	
				普工人工费	元	178.239		1.3917		248.06	
				技工人工费	元	906.546		1.3602		1233.08	
材料				热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8~10盘卷	t	1.02		3262.83		3328.09	
				镀锌铁丝 (综合)	kg	5.64		5.35		30.17	
				其他材料费(按百分比计算)	元	50.37		1		50.37	
机械				钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.11		38.16		4.2	
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.31		22.4		6.94	
项目编码	010502025003	项目名称		门垛				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-64换	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.1	3127.09	3783.65	20.6	1018.15	312.709	378.365	2.06	101.815
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.373135	83.47	0	0.55	22.12	31.14557845	0	0.20522425	8.2537462
小计								343.8545785	378.365	2.26522425	110.0687462

工程量清单综合单价分析表

834.55354890																
		清单项目综合单价			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	-	人工		内容												
				降效增加人工费	元	31.146	1	31.15								
				普工人工费	元	24.886	1.3917	34.63								
				技工人工费	元	204.437	1.3602	278.08								
	材料			普通预拌混凝土 C10, 骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	359.27	362.86								
				水	m3	2.145	4.62	9.91								
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.592	1	5.59								
	机械			降效增加机械费	元	0.205	1	0.21								
				混凝土振动器 插入式	台班	0.2	10.3	2.06								
项目编码	011207001011			项目名称			50mm厚单面医疗板墙			计量单位			m2			
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
020003-21换	墙柱面饰面 铝合金龙骨	100m2	0.01	2312.02	2523.22	0	737.97	23.1202	25.2322	0	7.3797					
020003-28	岩棉板 墙面	100m2	0.01	1127.78	1431.35	430.73	400.78	11.2778	14.3135	4.3073	4.0078					
020003-32换	石膏板基层 墙面 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	868.03	1096.9	0	284.55	8.6803	10.969	0	2.8455					
020003-227换	岩棉板基层 墙面	100m2	0.01	5086.11	3538.75	0	1522.82	50.8611	35.3875	0	15.2282					
020003-183换	岩棉板基层 墙面	100m2	0.01	2122.29	22840.78	0	1703.64	21.2229	228.4078	0	17.0364					
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002563	3353.98	0	125.45	896.5	8.59625074	0	0.32152835	2.2977295					
小计								123.7585507	314.31	4.62882835	48.7953295					
清单项目综合单价																
	-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
				降效增加人工费	元	8.594	1	8.59								
				普工人工费	元	11.973	1.3917	16.66								
				技工人工费	元	26.232	1.3602	35.68								
	材料			岩棉板 δ=40.0mm	m2	1.05	13.27	13.93								
				圆钉 L=60mm	kg	0.021	4.87	0.1								
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01	13.27	0.13								
				铝合金龙骨	m	2.473	7.52	18.6								
	材料			膨胀螺栓(综合)	套	5.421	1.11	6.02								
				4.5mm厚不燃板医疗板面板	m2	1.05	215.04	225.79								
				0.4mm厚钢板	m2	1.01	22.12	22.34								
				橡胶密封胶	m	2.499	1.77	4.42								
	材料			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.402	8.85	3.56								
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51								
				玻璃胶 300ml	支	0.031	10.62	0.33								
				5mm基板(带背漆)	m2	1.06	8.85	9.38								
	材料			其他材料费(按百分比计算)	元	2.178	1	2.18								
				降效增加机械费	元	0.321	1	0.32								
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.018	234.6	4.22								
项目编码	011207001012			项目名称			100mm双面医疗板墙			计量单位			m2			
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	8441.98	48127.32	75.68	4645.69	84.4198	481.2732	0.7568	46.4569					
020003-28换	岩棉板 墙面	100m2	0.01	1127.78	3191.78	430.73	488.8	11.2778	31.9178	4.3073	4.888					
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001533	4660.07	0	246.6	1250.77	7.14388731	0	0.3780378	1.91743041					
小计								102.8414873	513.191	5.4421378	53.28233041					
清单项目综合单价																
	-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
				降效增加人工费	元	7.141	1	7.14								
				普工人工费	元	9.949	1.3917	13.85								
				技工人工费	元	21.799	1.3602	29.65								
	材料			岩棉板 δ=90.0mm	m2	1.05	29.87	31.36								
				圆钉 L=60mm	kg	0.021	4.87	0.1								
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01	13.27	0.13								
				4.5mm厚不燃板医疗板面板	m2	2.1	215.04	451.58								
	材料			高强度铝龙骨	t	0.005	3982.3	19.91								
				嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39								
				嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49								
				膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.11	3.56								
	材料			电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.021	7.63	0.16								
				红丹环氧防锈漆	kg	0.003	14.65	0.04								
				沥青油	kg	0.256	0.64	0.16								
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.853	1	2.85								
	机械			降效增加机械费	元	0.378	1	0.38								
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.018	234.6	4.22								
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.004	178.92	0.72								
项目编码	011207001013			项目名称			轻质隔墙			计量单位			m2			
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	7756.68	5704.68	0	2337.81	77.5668	57.0468	0	23.3781					
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 一遍	100m2	0.01	899.9	563.72	0	266.32	8.999	5.6372	0	2.6632					
020003-28换	岩棉板 墙面	100m2	0.01	1127.78	2651.99	430.73	461.81	11.2778	26.5199	4.3073	4.6181					
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.012164	600.26	0	26.42	160.73	7.30156264	0	0.32137288	1.95511972					
小计								105.1451626	89.2039	4.62867288	32.61451972					
清单项目综合单价																
	-	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
				降效增加人工费	元	7.302	1	7.3								
				普工人工费	元	10.17	1.3917	14.15								
				技工人工费	元	22.291	1.3602	30.32								
	材料			高级技工人工费	元	38.786	1.376	53.37								
				白色无机涂料	kg	0.261	21.24	5.54								
				砂纸	张	0.08	0.42	0.03								
				水	m3	0.0001	4.62	0								
	材料			8mm硅钙板	m2	2.1	11.06	23.23								
				岩棉板 δ=75.0mm	m2	1.05	24.78	26.02								
				圆钉 L=60mm	kg	0.021	4.87	0.1								
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01	13.27	0.13								
	材料			嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39								
				嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49								
				自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	2.65	0.95								
				射钉	10个	0.151	0.88	0.13								
	材料			轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	9.29	9.94								
				轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	11.06	20.24								
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.995	1	1								
				降效增加机械费	元	0.321	1	0.32								
	机械			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.018	234.6	4.22								

工程量清单综合单价分析表

项目编码		011207003003		项目名称		玻璃隔断		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-275换	750mm×2000mm 100mm铝合金隔断	100m2	0.01	5869.37	119260.55	0	7516.18	58.6937	1192.6055	0	75.1618
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.011	398.19	0	0	105.37	4.38009	0	0	1.15907
小计								63.07379	1192.6055	0	76.32087
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				降效增加人工费		元	4.38	1	4.38		
				普工人工费		元	6.104	1.3917	8.49		
				技工人工费		元	13.372	1.3602	18.19		
				高级技工人工费		元	23.263	1.376	32.01		
				100#铝合金双层10+10mm防火钢化玻璃隔断		m2	1.03	1122.12	1155.78		
				角钢(综合)		t	0.004	3370.8	13.48		
				橡胶条伸缩缝		m	1.574	2.33	3.67		
				膨胀螺栓(综合)		套	3.536	1.11	3.92		
				玻璃胶 300mL		支	0.257	10.62	2.73		
				其他材料费(按百分比计算)		元	11.808	1	11.81		
	机械										
项目编码	011205001003		项目名称		吸声减噪墙面			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-239换	100mm厚木板条钉木丝板基层	100m2	0.01	6210.2	15849.83	0	2435.83	62.102	158.4983	0	24.3583
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2220.83	3511.63	0	763.26	22.2083	35.1163	0	7.6326
020003-24换	玻璃棉毡隔声层 墙面	100m2	0.01	676.37	2818.22	0	319.89	6.7637	28.1822	0	3.1989
020003-36换	胶合板基层 墙面 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工×0.8)	100m2	0.01	944.99	12325.32	315.54	888.88	9.4499	123.2532	3.1554	8.8888
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005958	1259.22	0	39.53	336.04	7.50243276	0	0.23551974	2.00212632
小计								108.0263328	345.05	3.39091974	46.08072632
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				降效增加人工费		元	7.502	1	7.5		
				普工人工费		元	10.453	1.3917	14.55		
				技工人工费		元	22.898	1.3602	31.15		
				高级技工人工费		元	39.848	1.376	54.83		
				10mm水泥纤维穿孔板		m2	1.05	115.04	120.79		
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.006	13.27	0.08		
				聚酯酸乙稀乳液		kg	0.14	7.39	1.03		
				玻璃棉毡 δ=50.0mm		m2	1.05	26.55	27.88		
				圆钉 L=60mm		kg	0.031	4.87	0.15		
				膨胀螺栓(综合)		套	2.116	1.11	2.35		
				抽芯铆钉 φ4mm×13mm		100个	0.094	0.88	0.08		
				轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06	9.29	9.85		
				轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.988	11.06	21.99		
				2mm穿孔铝板		m2	1.06	137.17	145.4		
				电化角铝 25.4mm×2mm		m	1.702	5.75	9.79		
				铝拉铆钉		个	19.904	0.11	2.19		
				玻璃胶 300mL		支	0.031	10.62	0.33		
				其他材料费(按百分比计算)		元	3.144	1	3.14		
				降效增加机械费		元	0.235	1	0.24		
				电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6		台班	0.013	234.6	3.05		
项目编码	011201001011		项目名称		墙、柱面一般抹灰			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	310.79	113.47	0	87.92	3.1079	1.1347	0	0.8792
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005958	38.93	0	0	10.3	0.23194494	0	0	0.0613674
小计								3.33984494	1.1347	0	0.9405674
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				降效增加人工费		元	0.232	1	0.23		
				普工人工费		元	0.323	1.3917	0.45		
				技工人工费		元	0.708	1.3602	0.96		
				高级技工人工费		元	1.232	1.376	1.7		
				界面处理剂		kg	0.5	2.21	1.11		
				水		m3	0.004	4.62	0.02		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.011	1	0.01		
	机械										
项目编码	010903002005		项目名称		墙面涂膜防水			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1701.06	3367.64	0	618.52	17.0106	33.6764	0	6.1852
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.005958	284.4	0	0	75.26	1.6944552	0	0	0.44839908
小计								18.7050552	33.6764	0	6.63359908
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				降效增加人工费		元	1.694	1	1.69		
				普工人工费		元	2.936	1.3917	4.09		
				技工人工费		元	9.502	1.3602	12.92		
				聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009)		kg	3.478	9.54	33.18		
				水		m3	0.001	4.62	0		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.498	1	0.5		
	机械										
项目编码	011201001012		项目名称		墙、柱面一般抹灰			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-11)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度(mm):9)	100m2	0.01	1249.55	736.91	40.58	370.4	12.4955	7.3691	0.4058	3.704
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	629.34	525.95	0	192.84	6.2934	5.2595	0	1.9284
020003-7+020003-11*(-18)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度(mm):2)	100m2	0.01	553.42	652.45	10.26	179.8	5.5342	6.5245	0.1026	1.798
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001643	1104.84	0	23.09	294.01	1.81525212	0	0.03793687	0.48305843
小计								26.13835212	19.1531	0.54633687	7.91345843

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										53.75124742			
-		内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	降效增加人工费			元	1.815	1		1.82				
		普工人工费			元	2.551	1.3917		3.55				
		技工人工费			元	5.522	1.3602		7.51				
		高级技工人工费			元	9.638	1.376		13.26				
	材料	聚合物水泥砂浆			kg	4.06	1.59		6.46				
		U型钉			kg	0.04	14.16		0.57				
		钢丝网 1mm			m2	1.05	4.42		4.64				
		干混抹灰砂浆 M15			t	0.018	398.23		7.17				
		水			m3	0.005	4.62		0.02				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.19	1		0.19				
	机械	降效增加机械费			元	0.038	1		0.04				
		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200			台班	0.002	227.99		0.46				
项目编码	011201001013		项目名称		墙、柱面一般抹灰			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020003-7+020003-11*(-14)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :6)	100m2	0.01	951.21	502.15	27.59	278.79	9.5121	5.0215	0.2759	2.7879		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001643	432.07	0	12.53	115.23	0.70989101	0	0.02058679	0.18932289		
小计								10.22199101	5.0215	0.29648679	2.9722289		
清单项目综合单价								18.51720069					
-		内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	降效增加人工费			元	0.71	1		0.71				
		普工人工费			元	1	1.3917		1.39				
		技工人工费			元	2.158	1.3602		2.94				
		高级技工人工费			元	3.768	1.376		5.18				
	材料	干混抹灰砂浆 M20			t	0.012	407.08		4.88				
		水			m3	0.003	4.62		0.01				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.05	1		0.05				
	机械	降效增加机械费			元	0.021	1		0.02				
		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200			台班	0.001	227.99		0.23				
项目编码	011403001003		项目名称		抹灰面油漆			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数 (遍) :3)	100m2	0.01	2240.82	517.7	0	618.85	22.4082	5.177	0	6.1885		
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料二遍(实际遍数 (遍) :3) 防腐无机涂料	100m2	0.01	1708.3	522.21	0	478.16	17.083	5.2221	0	4.7816		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001643	1793.83	0	0	474.68	2.94726269	0	0	0.77989924		
小计								42.43846269	10.3991	0	11.74999924		
清单项目综合单价								64.58756193					
-		内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	降效增加人工费			元	2.947	1		2.95				
		普工人工费			元	4.104	1.3917		5.71				
		技工人工费			元	8.998	1.3602		12.24				
		高级技工人工费			元	15.654	1.376		21.54				
	材料	防腐无机涂料			kg	0.419	12.21		5.12				
		耐水腻子			kg	2.878	1.77		5.09				
		砂纸			张	0.18	0.42		0.08				
		水			m3	0.001	4.62		0				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.103	1		0.1				
	机械												
项目编码	011104003001		项目名称		抗静电地板			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020002-78换	楼地面防静电地板安装金属板	100m2	0.01	7078.49	19561.98		2851.21	70.7849	195.6198	0	28.5121		
020002-9+020002-11*40换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :60)	100m2	0.01	3196.08	2259.34	0	958.72	31.9608	22.5934	0	9.5872		
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	683.96	129.56	0	187.47	6.8396	1.2956	0	1.8747		
020003-22	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	100m2	0.01	2001.07	2240.49	53.68	645.39	20.0107	22.4049	0.5368	6.4539		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.054319	178.05	0	0.74	47.17	9.67149795	0	0.04019606	2.56222723		
小计								139.267498	241.9137	0.57699606	48.99012723		
清单项目综合单价								430.74832124					
-		内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	降效增加人工费			元	9.671	1		9.67				
		普工人工费			元	13.931	1.3917		19.39				
		技工人工费			元	27.239	1.3602		37.05				
		高级技工人工费			元	53.168	1.376		73.16				
	材料	防尘漆			kg	0.12	10.62		1.27				
		砂纸			张	0.02	0.42		0.01				
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.061	348.63		21.27				
		型钢(综合)			t	0.004	4329.2		17.32				
		膨胀螺栓(综合)			套	2.72	1.11		3.02				
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	0.041	7.63		0.31				
		水			m3	0.093	4.62		0.43				
		素水泥浆			m3	0.001	719.89		0.72				
		600*600*35防静电地板			m2	1.05	185.84		195.13				
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.103	1		1.1				
	机械	降效增加机械费			元	0.04	1		0.04				
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.003	178.92		0.54				
项目编码	011103002003		项目名称		橡塑卷材楼地面			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020002-62换	楼地面橡塑卷材面层 3.0mm厚橡塑卷材地板	100m2	0.01	2407.71	44522.28	0	2863.25	24.0771	445.2228	0	28.6325		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001356	1325.82	0	0	350.84	1.79781192	0	0	0.47573904		
小计								25.87491192	445.2228	0	29.10823904		
清单项目综合单价								500.20595096					
-		内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	降效增加人工费			元	1.797	1		1.8				
		普工人工费			元	2.504	1.3917		3.48				
		技工人工费			元	5.483	1.3602		7.46				
		高级技工人工费			元	9.545	1.376		13.13				
		地板粘合剂			kg	0.45	13.27		5.97				
		3.0mm厚橡塑卷材地板胶			m2	1.1	398.23		438.05				

工程量清单综合单价分析表

材料	胶拼条				根	0.2	0.44	0.09			
	其他材料费(按百分比计算)				元	1.11	1	1.11			
机械											
项目编码	011101003003			项目名称			自流平楼地面			计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-31+020002-32*(-1.5)换	水泥基自流平砂浆地面厚度T(mm) T=4(实际厚度(mm):2.5)	100m2	0.01	1581.66	275.29	14.82	433.36	15.8166	2.7529	0.1482	4.3336
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001356	870.95	0	8.16	231.06	1.1810082	0	0.01106496	0.31331736
小计								16.9976082	2.7529	0.15926496	4.64691736
清单项目综合单价											24.5569052
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	1.18	1	1.18			
			普工人工费	元	1.645	1.3917	2.29				
			技工人工费	元	3.604	1.3602	4.9				
			高级技工人工费	元	6.267	1.376	8.62				
	材料			超强自流平	m3	0.003	309.73	0.93			
			吸收性界面处理剂	kg	0.204	8.85	1.81				
			水	m3	0.033	4.62	0.15				
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.007	1	0.01				
	机械			降效增加机械费	元	0.011	1	0.01			
			灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200	台班	0.001	227.99	0.23				
项目编码	011101002005			项目名称			细石混凝土楼地面			计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*(-5)	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度(mm):5)	100m2	0.01	915.82	205.31	0.5	252.64	9.1582	2.0531	0.005	2.5264
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.005001	638.38	4166.77	123.86	386.12	3.19253838	20.83801677	0.61942386	1.93098612
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001356	504.3	0	0.28	133.46	0.6838308	0	0.00037968	0.18097176
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.001356	234.62	0	45.52	65.34	0.31814472	0	0.06172512	0.08860104
小计								13.3527139	22.89111677	0.68652866	4.72695892
清单项目综合单价											41.65731825
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	1.001	1	1			
			普工人工费	元	1.441	1.3917	2.01				
			技工人工费	元	3.933	1.3602	5.35				
			高级技工人工费	元	3.631	1.376	5				
	材料			水	m3	0.01	4.62	0.05			
			细石混凝土 C20	m3	0.051	405.54	20.68				
			细石混凝土 C20	m3	0.005	405.54	2.03				
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.313	1	0.31				
	机械			降效增加机械费	元	0.062	1	0.06			
			机动翻斗车 载质量M(t) M=1	台班	0.002	297.01	0.59				
			混凝土振动器 插入式	台班	0.004	10.3	0.04				
			混凝土振动器 平板式	台班	0.0004	12.55	0.01				
项目编码	011102003003			项目名称			块料楼地面			计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4807.83	17687.96	93.93	2163.36	48.0783	176.8796	0.9393	21.6336
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.01	519.96	129.18	0	144.05	5.1996	1.2918	0	1.4405
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.011524	345.02	0	6.08	91.74	3.97601048	0	0.07006592	1.05721176
小计								57.25391048	178.1714	1.00936592	24.13131176
清单项目综合单价											260.56598816
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	3.976	1	3.98			
			普工人工费	元	5.538	1.3917	7.71				
			技工人工费	元	12.136	1.3602	16.51				
			高级技工人工费	元	21.122	1.376	29.06				
	材料			美缝剂 400mL	支	0.052	24.78	1.29			
			石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05				
			白水泥	t	0.001	886.73	0.89				
			陶瓷地砖 600mm×600mm	m2	1.03	103.54	106.65				
			水	m3	0.033	4.62	0.15				
			聚合物水泥砂浆	kg	43.23	1.59	68.74				
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.444	1	0.44				
	机械			降效增加机械费	元	0.07	1	0.07			
			灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200	台班	0.004	227.99	0.91				
项目编码	010904002005			项目名称			楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1263.11	3126.68	0	490.58	12.6311	31.2668	0	4.9058
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	330.02	910.57	0	132.86	3.3002	9.1057	0	1.3286
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.009047	175.4	0	0	46.41	1.5868438	0	0	0.41987127
小计								17.5181438	40.3725	0	6.65427127
清单项目综合单价											64.54491507
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	1.587	1	1.59			
			普工人工费	元	2.581	1.3917	3.59				
			技工人工费	元	9.071	1.3602	12.34				
	材料			聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009)	kg	4.174	9.54	39.82			
			水	m3	0.001	4.62	0				
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.552	1	0.55				
	机械										
项目编码	011101002006			项目名称			细石混凝土楼地面			计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1718.69	1231.86	3.01	516.61	17.1869	12.3186	0.0301	5.1661
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.011524	111.3	0	0.19	29.46	1.2826212	0	0.00218956	0.33949704
小计								18.4695212	12.3186	0.03228956	5.50559704

工程量清单综合单价分析表

第 6 页, 共 13 页

		清单项目综合单价								36.32600780			
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		降效增加人工费		元	1.283	1		1.28					
		普工人工费		元	1.787	1.3917		2.49					
		技工人工费		元	3.917	1.3602		5.33					
		高级技工人工费		元	6.811	1.376		9.37					
		细石混凝土 C15		m3	0.03	405.54		12.17					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.031	1		0.03					
		降效增加机械费			0.002	1		0					
		混凝土振动器 平板式		台班	0.002	12.55		0.03					
项目编码	010904002006		项目名称	楼(地)面涂膜防水				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1660.63	4693.25	0	674.1	16.6063	46.9325	0	6.741		
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-377.39	-1164.1	0	-158.07	-3.7739	-11.641	0	-1.5807		
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.009047	141.28	0	0	37.39	1.27816016	0	0	0.33826733		
小计								14.11056016	35.2915	0	5.49856733		
清单项目综合单价													
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		降效增加人工费		元	1.278	1		1.28					
		普工人工费		元	2.34	1.3917		3.26					
		技工人工费		元	7.04	1.3602		9.58					
		聚氨酯防水涂料 单组分-I型		kg	2.458	13.35		32.81					
		二甲苯		kg	0.114	16.59		1.89					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.578	1		0.58					
		机械											
项目编码	011101001003		项目名称	水泥砂浆楼地面				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1275.82	800.95	0	377.66	12.7582	8.0095	0	3.7766		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.011524	82.62	0	0	21.87	0.95211288	0	0	0.25202988		
小计								13.71031288	8.0095	0	4.02862988		
清单项目综合单价													
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		降效增加人工费		元	0.952	1		0.95					
		普工人工费		元	1.479	1.3917		2.06					
		技工人工费		元	2.158	1.3602		2.94					
		高级技工人工费		元	5.643	1.376		7.76					
		预拌砂浆 M15		m3	0.02	348.63		6.97					
		水		m3	0.031	4.62		0.14					
		素水泥浆		m3	0.001	719.89		0.72					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.02	1		0.02					
		机械											
项目编码	011105001003		项目名称	橡胶卷材踢脚				计量单位	m				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020002-121换	3mm橡胶卷材踢脚线	100m	0.01	530.28	4240.25	0	352.34	5.3028	42.4025	0	3.5234		
020003-21	墙柱面饰面 铝合金龙骨	100m2	0.001001	2312.02	2523.22	0	737.97	2.31433202	2.52574322	0	0.73870797		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00192	295.98	0	0	78.32	0.5682816	0	0	0.1503744		
小计								8.18541362	44.92824322	0	4.41248237		
清单项目综合单价													
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		降效增加人工费		元	0.568	1		0.57					
		普工人工费		元	0.792	1.3917		1.1					
		技工人工费		元	1.735	1.3602		2.36					
		高级技工人工费		元	3.018	1.376		4.15					
		膨胀螺栓(综合)		套	0.542	1.11		0.6					
		铝合金T型龙骨		m	0.247	7.52		1.86					
		3mm橡胶卷材翻边踢脚线		m	1.06	39.82		42.21					
		专用胶黏剂		kg	0.05	1.77		0.09					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.167	1		0.17					
		机械											
项目编码	011102001003		项目名称	门框石				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020002-140换	门框石材铺贴 胶黏剂粘贴	100m2	0.01	9777.29	33636.31	0	4269.08	97.7729	336.3631	0	42.6908		
020002-143	楼地面石材表面刷保护层	100m2	0.01	406.96	598.74	0	137.62	4.0696	5.9874	0	1.3762		
020002-144	楼地面石材底面刷保护层 光面	100m2	0.01	406.96	514.92	0	133.43	4.0696	5.1492	0	1.3343		
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1718.69	1231.86	3.01	516.61	17.1869	12.3186	0.0301	5.1661		
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.208308	519.96	129.18	0	144.05	108.3118277	20.3092214	0	30.0067674		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.769231	22.45	0	0	5.94	17.26923595	0	0	4.56923214		
小计								248.6800636	386.7275274	0.0301	85.14339954		
清单项目综合单价													
		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		降效增加人工费		元	17.269	1		17.27					
		普工人工费		元	24.075	1.3917		33.51					
		技工人工费		元	53.014	1.3602		72.11					
		高级技工人工费		元	91.421	1.376		125.8					
		美缝剂 400ml		支	1.083	24.78		26.84					
		细石混凝土 C20		m3	0.03	405.54		12.17					
		石材保护层		kg	0.465	23.89		11.11					
		20mm厚大理石门框石		m2	1.04	309.73		322.12					
		专用胶黏剂		kg	7.574	1.77		13.41					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.964	1		0.96					
		机械											
		混凝土振动器 平板式		台班	0.002	12.55		0.03					
项目编码	011502001003		项目名称	不锈钢线条				计量单位	m				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	526.25	4090.82	0	343.8	5.2625	40.9082	0	3.438		

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.153847	2.55	0	0	0.67	0.39230985	0	0	0.10307749
小计								5.65480985	40.9082	0	3.54107749
清单项目综合单价								50.10408734			
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费			元		0.392	1	0.39		
		普工人工费			元		0.547	1.3917	0.76		
		技工人工费			元		1.199	1.3602	1.63		
		高级技工人工费			元		2.087	1.376	2.87		
		1.0厚304#不锈钢			m		1.06	37.17	39.4		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm			100个		0.063	1.29	0.08		
		万能胶			kg		0.04	15.49	0.62		
		其他材料费(按百分比计算)			元		0.802	1	0.8		
	材料										
	机械										
项目编码	011301001005			项目名称			天棚抹灰			计量单位 m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103+020005-104+1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数(遍):3) 耐水腻子	100m2	0.01	2912.69	569.21	0	799.21	29.1269	5.6921	0	7.9921
020005-139+020005-140+1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数(遍):3) 防霉无机涂料	100m2	0.01	1708.3	522.21	0	478.16	17.083	5.2221	0	4.7816
020004-2	天棚面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	364.93	87.25	0	100.93	3.6493	0.8725	0	1.0093
020004-3换	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	505.07	96.08	0	138.46	5.0507	0.9608	0	1.3846
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.032321	126.78	0	0	33.54	4.0975638	0	0	1.08404634
小计								59.00755638	12.7475	0	16.25164634
清单项目综合单价								88.00670272			
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费			元		4.098	1	4.1		
		普工人工费			元		5.706	1.3917	7.94		
		技工人工费			元		12.512	1.3602	17.02		
		高级技工人工费			元		21.766	1.376	29.95		
		防霉无机涂料			kg		0.419	12.21	5.12		
		耐水腻子			kg		3.166	1.77	5.6		
		干混抹灰砂浆 M10			t		0.003	380.53	1.14		
		砂纸			张		0.18	0.42	0.08		
		水			m3		0.002	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)			元		0.126	1	0.13		
		素水泥浆			m3		0.001	719.89	0.72		
	材料										
	机械										
项目编码	011302001011			项目名称			铝扣板天棚			计量单位 m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3474.42	2737.9	725.08	1108.11	34.7442	27.379	7.2508	11.0811
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.010002	4725.39	5042.08	817.66	1560.97	47.26335078	50.43088416	8.17823532	15.61282194
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	5476.33	16499.97	0	2274.14	54.7633	164.9997	0	22.7414
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.009305	1096.99	0	123.75	299.12	10.20749195	0	1.15149375	2.7833116
小计								146.9783427	242.8095842	16.58052907	52.21863354
清单项目综合单价								458.58708950			
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费			元		10.206	1	10.21		
		普工人工费			元		16.589	1.3917	23.09		
		技工人工费			元		31.029	1.3602	42.21		
		高级技工人工费			元		51.946	1.376	71.48		
		型钢(综合)			t		0.011	4329.2	47.62		
		不锈钢螺栓 M10×15mm			个		1.46	0.49	0.72		
		合金钢钻头 20mm			个		0.025	30.97	0.77		
		电焊条 E4303 φ4.0mm			kg		0.223	7.97	1.78		
		氧气(工业用)			m3		0.053	17.33	0.92		
		乙炔气			m3		0.021	13.01	0.27		
		铁件(综合)			kg		0.4	6.16	2.46		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)			m2		1.05	22.12	23.23		
		铝扣板600*600mm			m2		1.1	146.9	161.59		
		射钉			10个		0.153	0.88	0.13		
		膨胀螺栓(综合)			套		1.6	1.11	1.78		
		六角螺栓(综合)			kg		0.018	6.19	0.11		
		吊杆			kg		0.24	4.87	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)			元		2.404	1	2.4		
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班		0.046	178.92	8.23		
		降效增加机械费			元		1.151	1	1.15		
		电动切割机			台班		0.035	209.38	7.33		
项目编码	011302001012			项目名称			医疗板天棚			计量单位 m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-74	暗架式龙骨 不上人型 面层规格(mm) 600×600以上 平级	100m2	0.01	2463.56	2148.09	409.76	788.6	24.6356	21.4809	4.0976	7.886
020004-89换	洁净室吸声抗菌板 安装在龙骨上	100m2	0.01	2845.41	25339.59	0	2019.93	28.4541	253.3959	0	20.1993
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 (如天棚面安装直线型线条:人工*1.3)	100m	0.018475	622.45	1610.62	0	245.25	11.49976375	29.7562045	0	4.53099375
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.010001	4725.39	5042.08	817.66	1560.97	47.25862539	50.425842208	8.17741766	15.61126097
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006084	1372.08	0	150.58	373.84	8.34773472	0	0.91612872	2.27444256
小计								120.1958239	355.0588466	13.19114638	50.50199728
清单项目综合单价								538.94781410			
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费			元		8.346	1	8.35		
		普工人工费			元		14.04	1.3917	19.54		
		技工人工费			元		25.158	1.3602	34.22		
		高级技工人工费			元		42.213	1.376	58.09		
		型钢(综合)			t		0.011	4329.2	47.62		
		不锈钢螺栓 M10×15mm			个		1.46	0.49	0.72		
		合金钢钻头 20mm			个		0.025	30.97	0.77		
		电焊条 E4303 φ4.0mm			kg		0.223	7.97	1.78		
		氧气(工业用)			m3		0.053	17.33	0.92		
		乙炔气			m3		0.021	13.01	0.27		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm			100个		0.078	1.29	0.1		

工程量清单综合单价分析表

材料	铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm	m	1.958	14.6	28.59						
	万能胶	kg	0.031	15.49	0.48						
	50mm单面手工医疗板	m2	1.05	238.94	250.89						
	铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46						
	膨胀螺栓(综合)	套	1.26	1.11	1.4						
	六角螺栓(综合)	kg	0.021	6.19	0.13						
	射钉	10个	0.152	0.88	0.13						
	吊杆	kg	0.316	4.87	1.54						
	插片	件	5.6	0.44	2.46						
	弹簧件	件	2.8	0.71	1.99						
	暗架式烤漆龙骨不上人型 600mm×600mm以上(平级)	m2	1.05	10.62	11.15						
	其他材料费(按百分比计算)	元	3.804	1	3.8						
	机械	降效增加机械费	元	0.916	1	0.92					
交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.046	178.92	8.23						
电动切割机		台班	0.02	209.38	4.19						
项目编码	011302001013		项目名称		平面吊顶天棚		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3474.42	2737.9	725.08	1108.11	34.7442	27.379	7.2508	11.0811
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	2013.26	2472.63	0	656.38	20.1326	24.7263	0	6.5638
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.034966	117.12	0	15.47	32.1	4.09521792	0	0.54092402	1.1224086
小计								58.97201792	52.1053	7.79172402	18.7673086
清单项目综合单价											
137.63635054											
人工	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				降效增加人工费	元	4.095	1	4.1			
				普工人工费	元	5.704	1.3917	7.94			
				技工人工费	元	12.501	1.3602	17			
				高级技工人工费	元	21.756	1.376	29.94			
材料				硅酸钙板 δ=12.0mm	m2	1.05	20.35	21.37			
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.352	8.85	3.12			
				铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46			
				六角螺栓(综合)	kg	0.018	6.19	0.11			
				射钉	10个	0.153	0.88	0.13			
				吊杆	kg	0.24	4.87	1.17			
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	22.12	23.23			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.516	1	0.52			
机械				降效增加机械费	元	0.541	1	0.54			
				电动切割机	台班	0.035	209.38	7.33			
项目编码	011302001014		项目名称		平面吊顶天棚		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-106	铝单板天棚龙骨	100m2	0.01	5042.38	5908.16	488.27	1664.61	50.4238	59.0816	4.8827	16.6461
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	5476.33	24955.79	0	2696.93	54.7633	249.5579	0	26.9693
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.009989	4725.39	5042.08	817.66	1560.97	47.20192071	50.36533712	8.16760574	15.59252933
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.028539	398.47	0	34.12	107.88	11.37193533	0	0.97375068	3.07878732
小计								163.760956	359.0048371	14.02405642	62.28671665
清单项目综合单价											
599.07656623											
人工	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				降效增加人工费	元	11.372	1	11.37			
				普工人工费	元	19.531	1.3917	27.18			
				技工人工费	元	35.879	1.3602	48.8			
				高级技工人工费	元	55.525	1.376	76.4			
材料				不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.458	0.49	0.71			
				合金钢钻头 20mm	个	0.025	30.97	0.77			
				电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.222	7.97	1.77			
				氧气(工业用)	m3	0.053	17.33	0.92			
				乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27			
				2.0mm厚象牙白铝单板	m2	1.1	223.01	245.31			
				膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.11	1.78			
				型钢(综合)	t	0.019	4329.2	82.25			
				半圆头螺钉(综合)	10个	0.538	2.21	1.19			
				铝单板配套龙骨	m2	1.05	11.5	12.08			
				六角螺栓(综合)	kg	0.016	6.19	0.1			
				射钉	10个	0.156	0.88	0.14			
				吊杆	kg	1.612	4.87	7.85			
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.555	1	3.56			
				机械				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.046	178.92
降效增加机械费	元	0.974	1					0.97			
电动切割机	台班	0.023	209.38					4.82			
项目编码	011302001015		项目名称		悬挑式灯槽		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	7017.4	7806.54	0	2247.28	70.174	78.0654	0	22.4728
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1170.44	619.73	0	340.71	11.7044	6.1973	0	3.4071
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.051021	119.76	0	0	31.69	6.11027496	0	0	1.61685549
小计								87.98867496	84.2627	0	27.49675549
清单项目综合单价											
199.74813045											
人工	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				降效增加人工费	元	6.11	1	6.11			
				普工人工费	元	8.512	1.3917	11.85			
				技工人工费	元	18.652	1.3602	25.37			
				高级技工人工费	元	32.458	1.376	44.66			
材料				无机涂料	kg	0.287	21.24	6.1			
				砂纸	张	0.08	0.42	0.03			
				水	m3	0.0001	4.62	0			
				9.5mm石膏板	m2	1.75	15.04	26.32			
				12mm阻燃夹板	m2	1.75	26.55	46.46			
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.51	8.85	4.51			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.834	1	0.83			
机械											
项目编码	010810002003		项目名称		窗帘盒		计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-82换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	266.48	96.21	0	75.33	26.648	9.621	0	7.533

工程量清单综合单价分析表

020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 (如天棚面安装直线型线条:人工×1.3)	100m	0.01	622.45	1610.62	0	245.25	6.2245	16.1062	0	2.4525		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.013988	175.37	0	0	46.41	2.45307556	0	0	0.64918308		
小计								35.32557556	25.7272	0	10.63468308		
清单项目综合单价												71.68745864	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费		元	2.453	1	2.45				
				普工人工费		元	5.428	1.3917	7.55				
				技工人工费		元	13.372	1.3602	18.19				
				高级技工人工费		元	5.182	1.376	7.13				
	材料			20*14mmL型收边条	m		1.06	14.6	15.48				
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个		0.042	1.29	0.05				
				万能胶	kg		0.017	15.49	0.26				
				12mm硅酸钙板	m2		0.47	20.35	9.56				
				其他材料费(按百分比计算)	元		0.364	1	0.36				
	机械												
项目编码	011302001016			项目名称				开放式吊顶系统				计量单位	m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020004-117换	金属格栅天棚 井格规格100mm×100mm	100m2	0.01	5764.85	25349.42	704.77	2843.33	57.6485	253.4942	7.0477	28.4333		
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4725.39	5042.08	817.66	1560.97	47.2539	50.4208	8.1766	15.6097		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002153	3636.39	0	527.74	999.98	7.82914767	0	1.13622422	2.15295694		
小计								112.7315477	303.915	16.36052422	46.19595694		
清单项目综合单价												479.20302883	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费		元	7.828	1	7.83				
				普工人工费		元	15.006	1.3917	20.88				
				技工人工费		元	23.13	1.3602	31.46				
				高级技工人工费		元	38.194	1.376	52.55				
	材料			型钢(综合)	t		0.01	4329.2	43.29				
				不锈钢螺栓 M10×15mm	个		1.46	0.49	0.72				
				合金钢钻头 20mm	个		0.025	30.97	0.77				
				电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg		0.222	7.97	1.77				
				氧气(工业用)	m3		0.053	17.33	0.92				
				乙炔气	m3		0.021	13.01	0.27				
				开放式铝合金吊顶	m2		1.05	235.4	247.17				
				半圆头螺钉(综合)	10个		0.102	2.21	0.23				
				铁件(综合)	kg		0.399	6.16	2.46				
				射钉	10个		0.104	0.88	0.09				
				吊杆	kg		0.213	4.87	1.04				
				其他材料费(按百分比计算)	元		3.009	1	3.01				
		机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班		0.046	178.92	8.23			
					降效增加机械费	元		1.136	1	1.14			
				电动切割机	台班		0.034	209.38	7.12				
项目编码	011404002003			项目名称				天棚喷刷涂料				计量单位	m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1170.44	645.27	0	341.99	11.7044	6.4527	0	3.4199		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001007	867.5	0	0	229.56	0.8735725	0	0	0.23116692		
小计								12.5779725	6.4527	0	3.65106692		
清单项目综合单价												22.68173942	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费		元	0.873	1	0.87				
				普工人工费		元	1.216	1.3917	1.69				
				技工人工费		元	2.667	1.3602	3.63				
				高级技工人工费		元	4.64	1.376	6.38				
	材料			深灰色无机涂料	kg		0.287	22.12	6.35				
				砂纸	张		0.08	0.42	0.03				
				水	m3		0.0001	4.62	0				
				其他材料费(按百分比计算)	元		0.064	1	0.06				
	机械												
项目编码	010802004020			项目名称				高压装饰耐火板金属复合门				计量单位	m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020001-18换	成品钢质防火门安装 高压装饰耐火板金属复	100m2	0.01	7334.49	105902.42	0	7235.97	73.3449	1059.0242	0	72.3597		
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.043479	241.49	693.75	0	98.59	10.49974371	30.1633562	0	4.28659461		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.434783	14.39	0	0	3.81	6.25652737	0	0	1.65652323		
小计								90.10117108	1089.187756	0	78.30281784		
清单项目综合单价												1257.59174517	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费		元	6.257	1	6.26				
				普工人工费		元	14.179	1.3917	19.73				
				技工人工费		元	35.517	1.3602	48.31				
				高级技工人工费		元	11.483	1.376	15.8				
	材料			高压装饰耐火板金属复合门JCM1023	m2		0.983	1061.95	1043.9				
				闭门器	套		0.435	69.03	30.03				
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支		0.544	10.62	5.78				
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3		0.014	341.16	4.78				
				其他材料费(按百分比计算)	元		5.419	1	5.42				
	机械												
项目编码	010802004021			项目名称				订制地弹黄钢化玻璃门				计量单位	m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020001-34换	成品全玻璃门扇安装 夹夹门扇	100m2	0.01	8407.99	133406.72	0	8895.26	84.0799	1334.0672	0	88.9526		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.289856	21.65	0	0	5.73	6.2753824	0	0	1.66087488		
小计								90.3552824	1334.0672	0	90.61347488		
清单项目综合单价												1515.03595728	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费		元	6.275	1	6.28				
				普工人工费		元	15.569	1.3917	21.67				
				技工人工费		元	37.359	1.3602	50.82				
				高级技工人工费		元	8.427	1.376	11.6				
	订制地弹黄钢化玻璃门					m2	1	1327.43	1327.43				

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)				元	6.637	1	6.64			
	机械											
项目编码	010802004022		项目名称		脚踏式钢制电动气密门				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7334.49	157894.63	0	9835.58	73.3449	1578.9463	0	98.3558	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.060387	90.64	0	0	23.99	5.47347768	0	0	1.44868413	
小计								78.81837768	1578.9463	0	99.80448413	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				降效增加人工费	元	5.473	1	5.47				
				普工人工费	元	12.297	1.3917	17.11				
				技工人工费	元	30.796	1.3602	41.89				
				高级技工人工费	元	10.423	1.376	14.34				
				脚踏式钢制电动气密门DM1223	m2	0.983	1588.5	1561.5				
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78				
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	341.16	4.78				
				其他材料费(按百分比计算)	元	7.856	1	7.86				
	机械											
项目编码	010802004023		项目名称		脚踏式钢制电动气密门				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7334.49	153525.32	0	9617.12	73.3449	1535.2532	0	96.1712	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.217392	25.18	0	0	6.67	5.47393056	0	0	1.45000464	
小计								78.81883056	1535.2532	0	97.62120464	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				降效增加人工费	元	5.474	1	5.47				
				普工人工费	元	12.297	1.3917	17.11				
				技工人工费	元	30.796	1.3602	41.89				
				高级技工人工费	元	10.423	1.376	14.34				
				单开脚踏式钢制电动气密门DM1023	m2	0.983	1544.25	1518				
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78				
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	341.16	4.78				
				其他材料费(按百分比计算)	元	7.638	1	7.64				
	机械											
项目编码	010802004024		项目名称		钢质防火门				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7334.49	88426.2	0	6362.16	73.3449	884.262	0	63.6216	
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.043479	241.49	693.75	0	98.59	10.49974371	0	0	4.28659461	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.434783	14.39	0	0	3.81	6.25652737	0	0	1.65653232	
小计								90.10117108	914.4255563	0	69.56471784	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				降效增加人工费	元	6.257	1	6.26				
				普工人工费	元	14.179	1.3917	19.73				
				技工人工费	元	35.517	1.3602	48.31				
				高级技工人工费	元	11.483	1.376	15.8				
				闭门器	套	0.435	69.03	30.03				
				钢制防火门甲级-FM甲1023	m2	0.983	884.96	869.92				
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78				
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	341.16	4.78				
				其他材料费(按百分比计算)	元	4.549	1	4.55				
	机械											
项目编码	010802004025		项目名称		钢质防火门				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7334.49	92794.51	0	6580.58	73.3449	927.9451	0	65.8058	
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.028986	241.49	693.75	0	98.59	6.99982914	20.1090375	0	2.85772974	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.057972	103.43	0	0	27.37	5.99604396	0	0	1.58669364	
小计								86.3407731	948.0541375	0	70.25022338	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				降效增加人工费	元	5.996	1	6				
				普工人工费	元	13.552	1.3917	18.86				
				技工人工费	元	33.943	1.3602	46.17				
				高级技工人工费	元	11.13	1.376	15.31				
				闭门器	套	0.29	69.03	20.02				
				钢制防火门甲级-FMa1523	m2	0.983	929.2	913.4				
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78				
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	341.16	4.78				
				其他材料费(按百分比计算)	元	4.717	1	4.72				
	机械											
项目编码	010802004026		项目名称		钢质防火门				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7334.49	70949	0	5488.3	73.3449	709.49	0	54.883	
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.028986	241.49	693.75	0	98.59	6.99982914	20.1090375	0	2.85772974	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.057972	103.43	0	0	27.37	5.99604396	0	0	1.58669364	
小计								86.3407731	729.5990375	0	59.32742338	
清单项目综合单价												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				降效增加人工费	元	5.996	1	6				
				普工人工费	元	13.552	1.3917	18.86				
				技工人工费	元	33.943	1.3602	46.17				
				高级技工人工费	元	11.13	1.376	15.31				
				闭门器	套	0.29	69.03	20.02				
				钢制防火门-FM乙1523	m2	0.983	707.96	695.92				
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78				
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	341.16	4.78				

工程量清单综合单价分析表

					其他材料费(按百分比计算)	元	3.63	1	3.63		
	机械										
项目编码	010802004027	项目名称	安全门	计量单位	m2						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 安全门	100m2	0.01	7334.49	132116.24	0	8546.67	73.3449	1321.1624	0	85.4667
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	0.434783	12.59	0	0	3.33	5.47391797	0	0	1.44782739
小计								78.81881797	1321.1624	0	86.91452739
清单项目综合单价										1486.89574536	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		降效增加人工费	元	5.474	1	5.47				
			普工人工费	元	12.297	1.3917	17.11				
			技工人工费	元	30.796	1.3602	41.89				
			高级技工人工费	元	10.423	1.376	14.34				
	材料		安全门	m2	0.983	1327.43	1304.86				
			聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	0.544	10.62	5.78				
			湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	341.16	4.78				
			其他材料费(按百分比计算)	元	6.573	1	6.57				
	机械										
项目编码	010802001005	项目名称	办公室门	计量单位	m2						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-26换	成品钢质防火门安装 办公室门	100m2	0.01	4203.36	106930.23	191.44	6472.49	42.0336	1069.3023	1.9144	64.7249
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	0.144928	21.64	0	0.99	5.79	3.13624192	0	0.14347872	0.83913312
小计								45.16984192	1069.3023	2.05787872	65.56403312
清单项目综合单价										1182.09405376	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		降效增加人工费	元	3.136	1	3.14				
			普工人工费	元	7.539	1.3917	10.49				
			技工人工费	元	18.879	1.3602	25.68				
			高级技工人工费	元	4.26	1.376	5.86				
	材料		酚醛树脂门(办公室门)	m2	1	1061.95	1061.95				
			电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.255	7.97	2.03				
			其他材料费(按百分比计算)	元	5.32	1	5.32				
			降效增加机械费	元	0.143	1	0.14				
	机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.011	178.92	1.97				
项目编码	010802001006	项目名称	办公室门	计量单位	m2						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-26换	成品钢质防火门安装 办公室门	100m2	0.01	4203.36	106930.23	191.44	6472.49	42.0336	1069.3023	1.9144	64.7249
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	0.289856	10.82	0	0.49	2.9	3.13624192	0	0.14202944	0.8405824
小计								45.16984192	1069.3023	2.05642944	65.5654824
清单项目综合单价										1182.09405376	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		降效增加人工费	元	3.136	1	3.14				
			普工人工费	元	7.539	1.3917	10.49				
			技工人工费	元	18.879	1.3602	25.68				
			高级技工人工费	元	4.26	1.376	5.86				
	材料		酚醛树脂门(办公室门)	m2	1	1061.95	1061.95				
			电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.255	7.97	2.03				
			其他材料费(按百分比计算)	元	5.32	1	5.32				
			降效增加机械费	元	0.142	1	0.14				
	机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.011	178.92	1.97				
项目编码	010808002003	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面 板	10m2	0.1	306.98	1800.1	0	171.24	30.698	180.01	0	17.124
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	0.101113	22.66	0	0	5.99	2.29122058	0	0	0.60566687
小计								32.98922058	180.01	0	17.72966687
清单项目综合单价										230.72888745	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		降效增加人工费	元	2.291	1	2.29				
			普工人工费	元	5.506	1.3917	7.66				
			技工人工费	元	13.802	1.3602	18.77				
			高级技工人工费	元	3.096	1.376	4.26				
	材料		成品钢板门套线	m2	1.06	168.14	178.23				
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.782	1	1.78				
	机械										
项目编码	010805004003	项目名称	钢化玻璃门联窗	计量单位	m2						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇	100m2	0.01	8137.03	73934.82	0	5849.96	81.3703	739.3482	0	58.4996
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	0.063939	94.97	0	0	25.13	6.07228683	0	0	1.60678707
小计								87.44258683	739.3482	0	60.10638707
清单项目综合单价										886.89717390	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		降效增加人工费	元	6.072	1	6.07				
			普工人工费	元	15.569	1.3917	21.67				
			技工人工费	元	35.736	1.3602	48.61				
			高级技工人工费	元	8.063	1.376	11.09				
	材料		订制系统地弹簧钢化玻璃门联窗	m2	1	734.51	734.51				
			湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.003	341.16	1.02				
			其他材料费(按百分比计算)	元	3.678	1	3.68				
	机械										
项目编码	010807002005	项目名称	视口窗	计量单位	m2						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-55换	成品钢质防火门安装 6+6mm钢化中空乙级防	100m2	0.01	5422.97	43297.59	0	3599.91	54.2297	432.9759	0	35.9991

工程量清单综合单价分析表

第 12 页, 共 13 页

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.153847	26.3	0	0	6.96	4.0461761	0	0	1.07077512	
小计								58.2758761	432.9759	0	37.06987512	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费		元	4.046	1	4.05			
				普工人工费		元	9.381	1.3917	13.06			
				技工人工费		元	23.496	1.3602	31.96			
				高级技工人工费		元	6.697	1.376	9.22			
	材料			6+6mm钢化中空乙级防火玻璃		m2	0.945	442.48	418.14			
				玻璃胶 300ml		支	0.47	10.62	4.99			
				聚氨酯发泡密封胶 750ml		支	0.724	10.62	7.69			
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.154	1	2.15			
	机械											
项目编码	080701011005			项目名称			防鼠板		计量单位			块
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	1000*500mm挡鼠板	块	1	0	175	0	0	0	175	0	0	
小计								0	175	0	0	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	080701011006			项目名称			防鼠板		计量单位			块
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	2000*500mm挡鼠板	块	1	0	350	0	0	0	350	0	0	
小计								0	350	0	0	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601014007			项目名称			已完工程及设备保护		计量单位			项
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020007-9	楼地面铺纤维布类	100m2	0.338	400.73	41.04	0	108.09	135.44674	13.87152	0	36.53442	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	10.11	0	0	2.68	10.11	0	0	2.68	
小计								145.55674	13.87152	0	39.21442	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费		元	10.11	1	10.11			
				普工人工费		元	58.663	1.3917	81.64			
				技工人工费		元	39.557	1.3602	53.81			
	材料			编织布		m2	12.957	1.06	13.73			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.139	1	0.14			
	机械											
项目编码	011601014008			项目名称			已完工程及设备保护		计量单位			项
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020007-13	墙柱面铺胶合板	100m2	3.465	676.02	350.89	0	196.43	2342.4093	1215.83385	0	680.62995	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	174.8	0	0	46.26	174.8	0	0	46.26	
小计								2517.2093	1215.83385	0	726.88995	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费		元	174.8	1	174.8			
				普工人工费		元	1014.614	1.3917	1412.04			
				技工人工费		元	39.557	1.3602	53.81			
	材料			编织布		m2	12.957	1.06	13.73			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.139	1	0.14			
	机械											
项目编码	011601014009			项目名称			已完工程及设备保护		计量单位			项
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020007-15	电梯轿厢铺胶合板	100m2	0.306	743.23	349.38	0	214.15	227.42838	106.91028	0	65.5299	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	16.97	0	0	4.49	16.97	0	0	4.49	
小计								244.39838	106.91028	0	70.0199	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费		元	174.8	1	174.8			
				普工人工费		元	1014.614	1.3917	1412.04			
				技工人工费		元	684.001	1.3602	930.38			
	材料			胶合板 δ=5.0mm		m2	80.042	15.04	1203.83			
				其他材料费(按百分比计算)		元	12.024	1	12.02			
	机械											
项目编码	011601014009			项目名称			已完工程及设备保护		计量单位			项
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020007-15	电梯轿厢铺胶合板	100m2	0.306	743.23	349.38	0	214.15	227.42838	106.91028	0	65.5299	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	16.97	0	0	4.49	16.97	0	0	4.49	
小计								244.39838	106.91028	0	70.0199	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费		元	16.97	1	16.97			
				普工人工费		元	98.523	1.3917	137.11			
				技工人工费		元	66.397	1.3602	90.31			
	材料			胶合板 δ=5.0mm		m2	7.038	15.04	105.85			
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.059	1	1.06			
	机械											
项目编码	011601001005			项目名称			脚手架		计量单位			项
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	21.3428	466.3	107.25	2.13	128.91	9952.14764	2289.0153	45.460164	2751.300348	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	742.68	0	3.39	196.77	742.68	0	3.39	196.77	
小计								10694.82764	2289.0153	48.850164	2948.070348	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	3402.533	1.3917	4735.31			
				技工人工费		元	3835.344	1.3602	5216.83			
				降效增加人工费		元	742.68	1	742.68			
	材料			铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m		套	0.32	7079.65	2265.49			
				其他材料费(按百分比计算)		元	22.623	1	22.62			

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车 装载质量M (t) M=4				台班	0.085	533.47	45.34		
		降效增加机械费				元	3.39	1	3.39		
项目编码	011601001006			项目名称		脚手架		计量单位		项	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6天棚面装饰	100m2	8.5525	699.72	193.06	1.6	194.93	5984.3553	1651.14565	13.684	1667.138825
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	446.58	0	1.02	118.25	446.58	0	1.02	118.25
小计								6430.9353	1651.14565	14.704	1785.388825
清单项目综合单价								9882.17377500			
	—	内 容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元	2046.22	1.3917	2847.72			
		技工人工费			元	2305.976	1.3602	3136.59			
		降效增加人工费			元	446.58	1	446.58			
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m			套	0.231	7079.65	1635.4			
		其他材料费(按百分比计算)			元	16.335	1	16.34			
机械	载货汽车 装载质量M (t) M=4			台班	0.026	533.47	13.87				
	降效增加机械费			元	1.02	1	1.02				

发包人提供材料一览表

工程名称：11F
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：11F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：11F
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：12F
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1985599.55	
2	措施项目	91718.03	
2.1	安全文明施工	60775.26	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	52729.41	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8045.85	
2.2	其他措施项目费	30942.77	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	186958.58	
5	含税建安工程造价	2264276.16	
合计		4528552.32	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：12F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		新建墙体					833982.70	0
1-1	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:蒸汽加压砌块墙,间隔到楼板底 3. 墙体厚度:200mm厚 4. 墙体高度综合考虑 5. 砌筑砂浆品种、砂浆等级:专用砌筑砂浆DM M5、WM M5 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m3	15.62	933.49	14581.11	0
1-2	010502021004	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 砌块墙体根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《砌体结构设计规范》GB50003-2011设置构造柱、圈梁、门窗洞过梁等 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m3	1.52	838.45	1274.44	0
1-3	010502022004	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 砌块墙体根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《砌体结构设计规范》GB50003-2011设置构造柱、圈梁、门窗洞过梁等 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m3	0.66	831.47	548.77	0
1-4	010502023004	过梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 砌块墙体根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《砌体结构设计规范》GB50003-2011设置构造柱、圈梁、门窗洞过梁等 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m3	0.08	831.56	66.52	0
1-5	010506011004	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋直径Φ(mm) 0<Φ≤10 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	t	0.382	5591.16	2135.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:12F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 2 页, 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
1-6	010502025004	门垛	1. 构件名称:门垛 2. 混凝土强度等级:按设计要求 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m3	1.26	834.56	1051.55	0
1-7	011207001014	50mm厚单面医疗板墙	1. 隔墙、隔断类型:50mm厚手工单面医疗板墙 2. 隔板材料品种、规格:单面4.5mm厚不燃板医疗板面板+单面0.4mm厚钢板+单面5mm基板(带背涂) 3. 骨架、边框材料种类、规格:高强度铝龙骨,中间填充岩棉,容重不低于100KG/M3,(A级)耐火极限≥1H 4. 嵌缝、塞口材料品种:板缝打密封胶 5. 压条材料种类:定制1.2mm厚304拉丝不锈钢收口 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	451.42	491.48	221863.9	0
1-8	011207001015	100mm双面医疗板墙	1. 隔墙、隔断类型:100mm手工双面医疗板墙 2. 隔板材料品种、规格:双面4.5mm厚不燃板医疗板面板 3. 骨架、边框材料种类、规格:高强度铝龙骨,中间填充岩棉,容重不低于100KG/M3,(A级)耐火极限≥1H 4. 嵌缝、塞口材料品种:板缝打密封胶 5. 压条材料种类:定制1.2mm厚304拉丝不锈钢收口 6. 含墙体上预留门窗洞口费用 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	532.68	674.74	359420.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:12F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 3 页, 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
1-9	011207001016	轻质隔墙	1. 隔板材料品种、规格:双面4.5mm厚不燃板医疗板面板+2X8mm硅钙板 2. 骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨,中间填充岩棉,容重不低于100KG/M3 3. 嵌缝、塞口材料品种:密封胶 4. 压条材料种类:综合考虑 5. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	139.58	775.49	108242.89	0
1-10	011207001017	轻质隔墙	1. 隔板材料品种、规格:双面8mm硅钙板,白色无机涂料 2. 骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨,中间填充岩棉,容重不低于100KG/M3 3. 嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 4. 压条材料种类:综合考虑 5. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	73.22	231.61	16958.48	0
1-11	011207003004	玻璃隔断	1. 隔断材料品种、规格:100#铝合金双层10+10mm防火钢化玻璃隔断 2. 配件品种、规格:1.2mm厚内钢外铝型材 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	80.96	1332	107838.72	0
2		装饰工程					1151616.85	0
2-1		墙、柱面装饰					99053.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:12F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 4 页, 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-1-1	011205001004	吸声减噪墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:玻璃丝布绷紧粘牢于轻钢龙骨表面, 50厚玻璃棉毡固定于轻钢龙骨空腔处, 20x40 镀锌方管龙骨与墙体用C8X260 过墙螺栓固定, 双向中距600 2. 面层材料品种、规格:2mm穿孔铝板, 背覆10mm水泥纤维穿孔板, 铝装饰压条双向中距600 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	101.6	502.55	51059.08	0
2-1-2	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类:墙体, 专用界面处理剂 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	101.6	5.41	549.66	0
2-1-3	010903002006	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料- II 型 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	101.6	59.01	5995.42	0
2-1-4	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:9厚DP15C水泥砂浆打底, 内衬10*10钢丝网, 2厚聚合物水泥砂浆 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	316.38	53.75	17005.43	0
2-1-5	011201001016	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:6厚DP20水泥砂浆罩面压实赶光抹平 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	316.38	18.52	5859.36	0
2-1-6	011403001004	抹灰面油漆	1. 腻子种类:2厚耐水腻子分层批平(最少3遍), 打磨平 2. 油漆品种、刷漆遍数:防霉无机涂料一底二面(A 级防火) 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	316.38	58.74	18584.16	0
2-2		楼地面装饰					511762.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：12F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 5 页，共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1	011103002004	橡塑卷材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:底面涂地板粘合剂 2. 面层材料品种、规格:3.0mm厚橡胶卷材地板胶 3. 压条种类:综合考虑 4. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	823.65	500.21	411997.97	0
2-2-2	011101003004	自流平楼地面	1. 界面剂材料种类:吸收性界面处理剂 2. 面漆材料种类、厚度:2~3mm厚超强自流平 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	823.65	24.56	20228.84	0
2-2-3	011101002007	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:55厚C20细石混凝土结合层,刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	823.65	41.65	34305.02	0
2-2-4	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道(内掺5%108胶) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴 3. 面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖(瓷砖),同色美缝处理 4. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	30.9	260.57	8051.61	0
2-2-5	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2.0厚聚合物水泥基防水涂料II型地面防水层 2. 上翻高度:往墙面上翻300高,门口处门槛外侧水平及两边延伸500宽 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需，具体做法详见图纸节点	m2	39.88	64.55	2574.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:12F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 6 页, 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-2-6	011101002008	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:最薄处30厚C15细石混凝土垫层,以 0.5%坡度坡向地漏 2.其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	30.9	36.33	1122.6	0
2-2-7	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水涂料地面防水层 2.上翻高度:往墙面上翻300高,门口处门槛外侧水平及两边延伸500宽 3.其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	39.88	54.92	2190.21	0
2-2-8	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚M15预拌砂浆找平层 2.其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	30.9	25.75	795.68	0
2-2-9	011105001004	橡胶卷材踢脚	1.面层厚度:3mm橡胶卷材,用专用胶粘剂粘贴(踢脚为地面3mm橡胶卷材翻边,高度100mm) 2.界面剂一道 3.专用墙角垫条(不小于R50) 4.膨胀螺丝固定,下铺减震垫 5.含对应骨架、1.2mm配套型材地槽、4*13铆钉固定 6.其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m	518.46	57.51	29816.63	0
2-2-10	011102001004	门槛石	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥砂浆一道(内掺建筑胶),30厚C20细石混凝土找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:6~8厚石材专用粘接剂 3.面层材料品种、规格:20mm厚大理石门槛石,六面防浸透处理 4.勾缝材料种类:专用填缝剂,同色美缝处理 5.其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	0.7	720.57	504.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:12F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 7 页, 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-2-11	011502001004	不锈钢线条	1.线条材料品种、规格:1.0厚304#不锈钢 2.其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m	3.5	50.1	175.35	0
2-3		天棚工程					421236.49	0
2-3-1	011301001006	天棚抹灰	1.原屋面修正干净并刷建筑胶一道,刷素水泥浆一道,5厚DP10混合砂浆抹平 2.腻子种类:2厚耐水腻子分层批平(最少3遍),打磨平 3.油漆品种、刷漆遍数:防霉无机涂料一底二面(A级防火) 4.其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	31.39	88	2762.32	0
2-3-2	011302001017	铝扣板天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆采用C8钢筋,升降吊杆,承载龙骨吊件 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢承载龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上间距为500-600,白色38平面烤漆龙骨 3.含反支撑及转换层:当吊杆长度≥1500时设置反支撑,当吊杆长度≥2500mm或因区管、桥架阻隔无法直接安装吊杆时设置转换层 4.面板材料品种、规格:600x600铝扣板 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.含检修口 7.其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	45.8	458.56	21002.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:12F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 8 页, 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-3-3	011302001018	医疗板天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:10#镀锌吊杆(8#钢筋吊杆)双向中距≤1200吊杆上部与钢构预留吊环固定,吊杆设置反支撑,角铁固定,梅花型分布 2. 含反支撑及转换层:当吊杆长度≥1500时设置反支撑,当吊杆长度≥2500mm或因区管、桥架阻隔无法直接安装吊杆时设置转换层 3. 面板材料品种、规格:50mm单面手工医疗板,宽1180mm,长:等同房间间隔距离+50mm上下板结合处收边为铝合金内圆弧 4. 压条材料种类、规格:中间板材采用中字铝连接 5. 嵌缝材料种类:防霉乳白色中性玻璃胶封缝 6. 含检修口 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	170.46	538.98	91874.53	0
2-3-4	011302001019	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:DU30*20*22收边龙骨、C50*20*0.6次龙骨(间距@300mm)、L型吊件、M8螺纹吊杆 2. 含反支撑及转换层:当吊杆长度≥1500时设置反支撑,当吊杆长度≥2500mm或因区管、桥架阻隔无法直接安装吊杆时设置转换层 3. 面板材料品种、规格:12mm硅酸钙板 4. 压条材料种类、规格:综合考虑 5. 嵌缝材料种类:综合考虑 6. 含检修口 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	28.6	137.63	3936.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:12F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 9 页, 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-3-5	011302001020	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:DU30*20*22收边龙骨、C50*20*0.6次龙骨(间距@300mm)、L型吊件、M8螺纹吊杆 2. 含反支撑及转换层:当吊杆长度≥1500时设置反支撑,当吊杆长度≥2500mm或因区管、桥架阻隔无法直接安装吊杆时设置转换层 3. 面板材料品种、规格:2.0mm厚象牙白铝单板 4. 压条材料种类、规格:综合考虑 5. 嵌缝材料种类:综合考虑 6. 含检修口 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	25.84	598.99	15477.9	0
2-3-6	011302001021	悬挑式灯槽	1. 面板材料品种、规格:12mm阻燃夹板、9.5mm石膏板外刷无机涂料 2. 压条材料种类、规格:综合考虑 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	14.88	199.74	2972.13	0
2-3-7	010810002004	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:12mm硅酸钙板200*200mm 2. 含20*14mmL型收边条 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m	71.49	71.68	5124.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：12F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 10 页，共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-8	011302001022	开放式吊顶系统	1. 材质:主次龙骨必须采用铝合金型材,确保高强度和轻量化。 2. 表面处理:阳极氧化,膜厚15级。颜色为银白色,保持金属质感,耐腐蚀、耐擦洗。 3. 型材需自带标准的T型槽,便于各种功能模块(灯具、风口、检修口)的灵活嵌入、卡扣或螺栓固定。 4. 型材壁厚及主龙骨壁厚2.0MM,型材主龙骨及横梁90*90MM, 90*45MM, 45*45MM。 5. 承重性能:整个系统(包括吊挂件)的设计承重应 6. 含反支撑及转换层:当吊杆长度≥1500时设置反支撑,当吊杆长度≥2500mm或因区管、桥架阻隔无法直接安装吊杆时设置转换层 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	528.9	479.21	253454.17	0
2-3-9	011404002004	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:开放式吊顶系统房间,墙面2.8米到楼板底以及吊顶上方楼板及机电管线等均喷深灰色无机涂料 2. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	1086.58	22.67	24632.77	0
2-4		门窗工程					119013.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:12F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 11 页，共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-1	010802004028	订制地弹簧钢化玻璃门	1. 开启方式：双开门、图纸编号BM1523 2. 玻璃门体：门扇框及门套框采用1.2MM304不锈钢，密度标准：2.5G/CM³，透光率：≥90%， 3. 钢化玻璃门必须具有国家强制性产品认证(3C认证)标志，需提供出厂合格证及质量检测报告，厚度公差控制在%%P0.2MM范围内，边缘需进行2MMX45%%D倒角处理。 4. 力学性能指标：抗弯强度：≥120MPA，抗冲击性：227G钢球从2M高度自由落下不破裂，表面应力值：≥90MPA(符合GB15763.2标准要求) 5. 热学特性数据：耐温急变温差：可承受200以上的温度变化而不破裂 6. 五金系统：地弹簧承载力需≥800N，定位销采用304不锈钢材质，配套螺丝应具备防松脱设计 7. 辅助材料：密封胶须符合GB/T14683标准，木底托需经防腐处理(ACQ加压防腐)，固定螺栓需采用M8X60镀锌膨胀螺栓。 8. 地弹簧：承重能力120KG，开合角度为180，闭门器可调节范围为0-15保 特征	m2	3.45	1515.05	5226.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：12F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 12 页，共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-2	010802004029	脚踏式钢制电动气密门	1. 开启方式:双开门 2. 框、扇材质:门框 1. 5MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑; 门页 0. 9MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑 3. 玻璃品种、厚度:双扇 双层 5MM 厚钢化玻璃方角视窗, 20MM 黑边丝印, 黑色铝合金内框, 内置干燥剂 4. 含门体电机、脚控开关、门把手、门锁等配件。 5. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	16. 56	1757. 56	29105. 19	0
2-4-3	010802004030	脚踏式钢制电动气密门	1. 开启方式:单开门 2. 框、扇材质:门框 1. 5MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑; 门页 0. 9MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑 3. 玻璃品种、厚度:双层 5MM 厚钢化玻璃方角视窗, 20MM 黑边丝印, 黑色铝合金内框, 内置干燥剂 4. 含门体电机、脚控开关、门把手、门锁等配件。 5. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	16. 1	1711. 68	27558. 05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:12F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 13 页, 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-4-4	010802004031	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1000*2300 2. 编号:FM甲1023 3. 防火等级:甲级 4. 框、扇材质:1.5MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑;门页 0.9MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑 5. 玻璃品种、厚度:双层5MM 厚钢化玻璃方角视窗,20MM 黑边丝印,黑色铝合金内框,内置干燥剂 6. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链;自动升降门底密封条;蜂窝芯材;锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	6.9	1074.09	7411.22	0
2-4-5	010802004032	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1500*2300 2. 编号:FMA1523 3. 防火等级:甲级 4. 框、扇材质:1.5MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑;门页 0.9MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑 5. 玻璃品种、厚度:双层5MM 厚钢化玻璃方角视窗,20MM 黑边丝印,黑色铝合金内框,内置干燥剂 6. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链;自动升降门底密封条;蜂窝芯材;锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	6.9	1104.65	7622.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:12F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 14 页，共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-6	010802004033	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1500*2300 2. 编号:FM乙1523 3. 防火等级:乙级 4. 框、扇材质:1.5MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑; 门页 0.9MM 镀锌钢板,表面喷塑,颜色综合考虑 5. 玻璃品种、厚度:双层5MM 厚钢化玻璃方角视窗, 20MM 黑边丝印, 黑色铝合金内框, 内置干燥剂 6. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	17.25	875.27	15098.41	0
2-4-7	010802004034	安全门	1. 门洞口尺寸:1000*2300 2. 洁净安全门AM1023 3. 框、扇材质:门 框:镀锌板1.2厚;门板:镀锌板0.8厚;夹心:纸蜂窝;表面处理:表面静电喷塑 4. 玻璃品种、厚度:观察窗:5+5mm厚钢化双层中空玻璃 5. 五金种类、规格:不锈钢合页、硅胶密封条、闭门器、推杆锁 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	2.3	1486.88	3419.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:12F

标段:区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 15 页, 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:材料暂估合价
2-4-8	010802001007	办公室门	1. 门洞口尺寸:1500*2300 2. 门类型:高压装饰耐火板金属复合门(办公室门) 3. 门扇厚度 \geq 45MM, 门扇表面饰面材料为 \geq 2.5MM 高压树脂耐火板或倍耐板, ;内部边框由铝合金型材龙骨加固, 门芯填充为孔径(15X15)MM铝蜂窝填充, 门扇周边由铝合金封边, 铝合金厚度 \geq 1MM, 门扇防撞板材质 \geq 0.8MM 304不锈钢(表面无指纹处理), 不锈钢防撞板安装方式必须是镶嵌式安装固定, 门底部带自动升降扫地密封条, 密封条可便捷更换, 门组气密密封性能优异。 4. 门框套:内侧夹板表面为高压酚醛树脂板或倍耐板(同门扇材质一致), 内部为多层板组成(门套厚度 \geq 22MM); 门框及套线为铝合金型材材质, 铝合金厚度 \geq 1MM, 门套、线条均要做防水处理。 5. 五金种类、规格:含不锈钢防火锁:304 不锈钢专用铰链; 自动升降门底密封条; 蜂窝芯材; 锁具、铰链、顺序器、闭门器及闭门器位置内设加强件等全部五金配件	m2	3.45	1182.08	4078.18	0
2-4-9	010808002004	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:成品钢板门套线 2. 线条品种、规格:含勾缝处理 3. 螺钉孔装饰盖、自攻螺钉与墙体固定(如墙体结构无法生根, 固定螺丝位置需做好预埋) 安装适量垫块、加强U型槽 4. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	8	230.73	1845.84	0
2-4-10	010805004004	钢化玻璃门联窗	1. 门洞口尺寸:3400*2300 2. 编号:ZMC3423 3. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需, 具体做法详见图纸节点	m2	15.64	886.89	13870.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 12F

第 16 页, 共 16 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-11	010807002006	收样窗	1. 10mm厚乙级防火玻璃收样窗 2. 窗洞口尺寸:1200*1300 3. 框、扇材质及规格:1.2厚304不锈钢框架、 4. 玻璃品种、厚度:10mm厚乙级防火玻璃、推拉 10mm厚乙级防火玻璃接收窗口 5. 防护材料种类:A类防火玻璃需满足疏散走道1小时耐火极限 6. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	m2	7.8	484.2	3776.76	0
2-5		其他					551.25	0
2-5-1	080701011007	防鼠板	1. 名称:挡鼠板 2. 规格:1000*500mm 3. 插板材料:1.0厚304双层拉丝不锈钢板夹芯内填充聚氨酯发泡 4. 两侧插槽材料:1.5厚304双层拉丝不锈钢板 5. 内布加强筋,长度方向约400一条,高度方向中间一条 6. 带C8不锈钢拉手 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	块	1	183.75	183.75	0
2-5-2	080701011008	防鼠板	1. 名称:挡鼠板 2. 规格:2000*500mm 3. 插板材料:1.0厚304双层拉丝不锈钢板夹芯内填充聚氨酯发泡 4. 两侧插槽材料:1.5厚304双层拉丝不锈钢板 5. 内布加强筋,长度方向约400一条,高度方向中间一条 6. 带C8不锈钢拉手 7. 其他:须满足招标文件、图纸、规范及验收要求、成品保护等一切之所需,具体做法详见图纸节点	块	1	367.5	367.5	0
合计							198559.55	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 12F		区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程					
标 段:							
序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					91718.03
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	60775.26
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	52729.41
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC雨挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8045.85
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	5079.91
1-6-1	011601014010	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	198.64	198.64
1-6-2	011601014011	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	4459.94	4459.94
1-6-3	011601014012	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	421.33	421.33
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	25862.86
1-9-1	011601001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	15980.71	15980.71
1-9-2	011601001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	9882.15	9882.15
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染物测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							91718.03

注:措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：12F
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：12F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：12F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：12F
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	186958.58
合计					186958.58

总承包服务费计价表

工程名称：12F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 12F				标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程								
项目编码		010402001004		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-36	蒸压加气混凝土高精砌块墙 墙厚T(mm) 100< T≤200	10m3	0.1	3522.12	4225.86	0	1143.32	352.212	422.586	0	114.332	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.064021	547.95	0	0	145	35.08030695	0	0	9.283045	
小计								387.292307	422.586	0	123.615045	
清单项目综合单价												933.49335196
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费	元	35.08	1	35.08				
				普工人工费	元	59.212	1.3917	82.41				
				技工人工费	元	198.358	1.3602	269.81				
	材料			PE棒	m	5.941	7.08	42.06				
				连接件	kg	3.052	6.16	18.8				
				蒸压加气混凝土高精砌块	m3	1.003	336.28	337.29				
				硅酮结构密封胶	L	0.002	63.72	0.13				
				PU发泡剂	L	0.006	28.32	0.17				
				水	m3	0.008	4.62	0.04				
				湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.006	317.8	1.91				
				高精砌块专用砌筑砂浆	kg	18.75	0.74	13.88				
				聚合物水泥砂浆	kg	0.052	1.59	0.08				
				其他材料费(按百分比计算)	元	8.286	1	8.29				
	机械											
项目编码		010502021004		项目名称		构造柱		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2932.92	4086.56	12.77	981.35	293.292	408.656	1.277	98.135	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.657895	44.4	0	0.19	11.76	29.210538	0	0.12500005	7.7368452	
小计								322.502538	408.656	1.40200005	105.8718452	
清单项目综合单价												838.43238325
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费	元	29.211	1	29.21				
				普工人工费	元	24.05	1.3917	33.47				
				技工人工费	元	191.017	1.3602	259.82				
	材料			水	m3	0.879	4.62	4.06				
				(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	394.61	398.56				
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.039	1	6.04				
	机械			降效增加机械费	元	0.125	1	0.13				
				混凝土振动器 插入式	台班	0.124	10.3	1.28				
项目编码		010502022004		项目名称		圈梁		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2897.49	4072.59	7.93	970.93	289.749	407.259	0.793	97.093	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1.515152	19.05	0	0.05	5.04	28.8636456	0	0.0757576	7.63636608	
小计								318.6126456	407.259	0.8687576	104.7293661	
清单项目综合单价												831.46976928
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费	元	28.864	1	28.86				
				普工人工费	元	22.212	1.3917	30.91				
				技工人工费	元	190.293	1.3602	258.84				
	材料			水	m3	0.581	4.62	2.68				
				(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	394.61	398.56				
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.019	1	6.02				
	机械			降效增加机械费	元	0.076	1	0.08				
				混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.3	0.79				
项目编码		010502023004		项目名称		过梁		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2897.49	4072.59	7.93	970.93	289.749	407.259	0.793	97.093	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	12.5	2.31	0	0.01	0.61	28.875	0	0.125	7.625	
小计								318.624	407.259	0.918	104.718	
清单项目综合单价												831.51900000
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费	元	28.875	1	28.88				
				普工人工费	元	22.212	1.3917	30.91				
				技工人工费	元	190.293	1.3602	258.84				
	材料			水	m3	0.581	4.62	2.68				
				(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	394.61	398.56				
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.019	1	6.02				
	机械			降效增加机械费	元	0.125	1	0.13				
				混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.3	0.79				
项目编码		010506011004		项目名称		现浇混凝土零星构件钢筋		计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 0< Φ≤10	t	1	471.99	3378.01	11.14	294.59	471.99	3378.01	11.14	294.59	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 0< Φ≤10	t	1	1009.14	30.62	0	268.57	1009.14	30.62	0	268.57	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	2.617802	38.39	0	0	10.16	100.4974188	0	0	26.59686832	
小计								1581.627419	3408.63	11.14	589.7568683	
清单项目综合单价												5591.15428710
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费	元	100.497	1	100.5				
				普工人工费	元	178.239	1.3917	248.06				
				技工人工费	元	906.546	1.3602	1233.08				
	材料			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8~10盘卷	t	1.02	3262.83	3328.09				
				镀锌铁丝 (综合)	kg	5.64	5.35	30.17				
				其他材料费(按百分比计算)	元	50.37	1	50.37				
	机械			钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.11	38.16	4.2				
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.31	22.4	6.94				
项目编码		010502025004		项目名称		门垛		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-64换	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.1	3127.09	3783.65	20.6	1018.15	312.709	378.365	2.06	101.815	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.793651	39.24	0	0.26	10.41	31.14286524	0	0.20634926	8.26190961	

工程量清单综合单价分析表

小计					343.8518652	378.365	2.26634926	110.0769069	
清单项目综合单价					834.56012141				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	31.143	1	31.14			
		普工人工费	元	24.886	1.3917	34.63			
		技工人工费	元	204.437	1.3602	278.08			
		高级技工人工费	元						
	材料	普通预拌混凝土 C10, 骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	359.27	362.86			
		水	m3	2.145	4.62	9.91			
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.592	1	5.59			
	机械	降效增加机械费	元	0.206	1	0.21			
		混凝土振动器 插入式	台班	0.2	10.3	2.06			
项目编码	011207001014		项目名称		50mm厚单面医疗板墙		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
020003-21换	墙柱面饰面 铝合金龙骨	100m2	0.01	2312.02	2523.22	0	737.97	23.1202	25.2322
020003-28	岩棉板 墙面	100m2	0.01	1127.78	1431.35	430.73	400.78	11.2778	14.3135
020003-32换	石膏板基层 墙面 (设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	868.03	1096.9	0	284.55	8.6803	10.969
020003-227换	定制夹心板 墙面	100m2	0.01	5086.11	3538.75	0	1522.82	50.8611	35.3875
020003-183换	夹心板 墙面	100m2	0.01	2122.29	22840.78	0	1703.64	21.2229	228.4078
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002216	3879.5	0	145.1	1036.97	8.596972	0
小计					123.759272				
清单项目综合单价					314.31				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	8.594	1	8.59			
		普工人工费	元	11.973	1.3917	16.66			
		技工人工费	元	26.232	1.3602	35.68			
		高级技工人工费	元	45.653	1.376	62.82			
	材料	岩棉板 δ=40.0mm	m2	1.05	13.27	13.93			
		圆钉 L=60mm	kg	0.021	4.87	0.1			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01	13.27	0.13			
		铝合金龙骨	m	2.473	7.52	18.6			
		膨胀螺栓(综合)	套	5.421	1.11	6.02			
		4.5mm厚不燃板医疗板面板	m2	1.05	215.04	225.79			
		0.4mm厚钢板	m2	1.01	22.12	22.34			
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42			
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.402	8.85	3.56			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51			
		玻璃胶 300mL	支	0.031	10.62	0.33			
		5mm基板(带背漆)	m2	1.06	8.85	9.38			
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.178	1	2.18			
	机械	降效增加机械费	元	0.321	1	0.32			
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.018	234.6	4.22			
项目编码	011207001015		项目名称		100mm双面医疗板墙		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	8441.98	48127.32	75.68	4645.69	84.4198	481.2732
020003-28换	岩棉板 墙面	100m2	0.01	1127.78	3191.78	430.73	488.8	11.2778	31.9178
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001878	3804.1	0	201.3	1021.02	7.1440998	0
小计					102.8416998				
清单项目综合单价					513.191				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	7.141	1	7.14			
		普工人工费	元	9.949	1.3917	13.85			
		技工人工费	元	21.799	1.3602	29.65			
		高级技工人工费	元	37.936	1.376	52.2			
	材料	岩棉板 δ=90.0mm	m2	1.05	29.87	31.36			
		圆钉 L=60mm	kg	0.021	4.87	0.1			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01	13.27	0.13			
		4.5mm厚不燃板医疗板面板	m2	2.1	215.04	451.58			
		高强度铝龙骨	t	0.005	3982.3	19.91			
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39			
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49			
		膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.11	3.56			
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.021	7.63	0.16			
		红丹环氧防锈漆	kg	0.003	14.65	0.04			
		沥青油	kg	0.256	0.64	0.16			
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.853	1	2.85			
	机械	降效增加机械费	元	0.378	1	0.38			
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.018	234.6	4.22			
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.004	178.92	0.72			
项目编码	011207001016		项目名称		轻质隔墙		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	7756.68	8055.16	0	2455.34	77.5668	80.5516
020003-183换	夹心板 墙面	100m2	0.02	2122.29	22840.78	0	1703.64	42.4458	456.8156
020003-28换	岩棉板 δ=90.0mm	100m2	0.01	1127.78	2651.99	430.73	461.81	11.2778	26.5199
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007165	1367.54	0	44.87	365.08	9.7984241	0
小计					141.0888241				
清单项目综合单价					563.8871				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	9.798	1	9.8			
		普工人工费	元	13.648	1.3917	18.99			
		技工人工费	元	29.905	1.3602	40.68			
		高级技工人工费	元	52.049	1.376	71.62			
	材料	岩棉板 δ=75.0mm	m2	1.05	24.78	26.02			
		圆钉 L=60mm	kg	0.021	4.87	0.1			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01	13.27	0.13			
		4.5mm厚不燃板医疗板面板(A级)	m2	2.1	215.04	451.58			
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.334	8.85	2.96			
		2*8mm硅钙板	m2	2.1	22.12	46.45			
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39			
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49			
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	2.65	0.95			
		射钉	10个	0.151	0.88	0.13			
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	9.29	9.94			
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	11.06	20.24			
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.491	1	3.49			
	机械	降效增加机械费	元	0.321	1	0.32			
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.018	234.6	4.22			

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011207001017	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价	合价
				人工费	材料费
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	7756.68	5704.68
				0	2337.81
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	899.9	563.72
020003-28换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	1127.78	2651.99
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.013658	534.62	0
				23.54	143.16
				7.30183996	0
				0.32150932	1.95527928
				105.14544	89.2039
				4.62880932	32.61467928
清单项目综合单价					
	-			231.59282856	
	内容		单位	数量	单价(元)
	降效增加人工费		元	7.302	1
	普工人工费		元	10.17	1.3917
	技工人工费		元	22.291	1.3602
	高级技工人工费		元	38.786	1.376
	材料				
	白色无机涂料		kg	0.261	21.24
	砂纸		张	0.08	0.42
	水		m3	0.0001	4.62
	8mm硅钙板		m2	2.1	11.06
	岩棉板 δ=75.0mm		m2	1.05	24.78
	圆钉 L=60mm		kg	0.021	4.87
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.01	13.27
	嵌缝纸带		m	2.17	0.18
	嵌缝膏		kg	0.84	1.77
	自攻螺钉 M4×15mm		100个	0.36	2.65
	射钉		10个	0.151	0.88
	轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.07	9.29
	轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.83	11.06
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.995	1
	机械				
	降效增加机械费		元	0.321	1
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.018	234.6
项目编码	011207003004	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价	合价
				人工费	材料费
020003-275换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	5869.37	119260.55
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.012352	354.61	0
				0	93.83
				4.38014272	0
				63.07384272	1192.6055
				0	76.32078816
清单项目综合单价					
	-			1332.00013088	
	内容		单位	数量	单价(元)
	降效增加人工费		元	4.38	1
	普工人工费		元	6.104	1.3917
	技工人工费		元	13.372	1.3602
	高级技工人工费		元	23.263	1.376
	材料				
	100#铝合金双层10+10mm防火钢化玻璃隔断		m2	1.03	1122.12
	角钢(综合)		t	0.004	3370.8
	橡胶条伸墙缝		m	1.574	2.33
	膨胀螺栓(综合)		套	3.536	1.11
	玻璃胶 300ml		支	0.257	10.62
	其他材料费(按百分比计算)		元	11.808	1
	机械				
项目编码	011205001004	项目名称	吸声减噪墙面	计量单位	m2
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价	合价
				人工费	材料费
020003-239换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6210.2	15849.83
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2220.83	3511.63
020003-24换	玻璃棉毡隔声层 墙面	100m2	0.01	676.37	2818.22
020003-36换	胶合板基层 墙面 (设计要求多层基层板时,非首层基层板;人工*0.8)	100m2	0.01	944.99	12325.32
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.009843	762.16	0
				23.92	203.39
				7.50194088	0
				108.0258409	345.05
				3.39084456	46.08056777
清单项目综合单价					
	-			502.54725321	
	内容		单位	数量	单价(元)
	降效增加人工费		元	7.502	1
	普工人工费		元	10.453	1.3917
	技工人工费		元	22.898	1.3602
	高级技工人工费		元	39.848	1.376
	材料				
	10mm水泥纤维穿孔板		m2	1.05	115.04
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.006	13.27
	聚酯吸声乳液		kg	0.14	7.30
	玻璃棉毡 δ=50.0mm		m2	1.05	26.55
	圆钉 L=60mm		kg	0.031	4.87
	膨胀螺栓(综合)		套	2.116	1.11
	抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个	0.094	0.88
	轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06	9.29
	轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.988	11.06
	2mm穿孔铝板		m2	1.06	137.17
	电化角铝 25.4mm×2mm		m	1.702	5.75
	铝拉铆钉		个	19.904	0.11
	玻璃胶 300ml		支	0.031	10.62
	其他材料费(按百分比计算)		元	3.144	1
	机械				
	降效增加机械费		元	0.235	1
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.013	234.6
项目编码	011201001014	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价	合价
				人工费	材料费
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	310.79	113.47
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.009843	23.56	0
				0	6.24
				0.23190108	0
				3.33980108	1.1347
				0	0.94062032
清单项目综合单价					
	-			5.41512140	
	内容		单位	数量	单价(元)
	降效增加人工费		元	0.232	1
	普工人工费		元	0.323	1.3917
	技工人工费		元	0.708	1.3602
	高级技工人工费		元	1.232	1.376
	材料				
	界面处理剂		kg	0.5	2.21
	水		m3	0.004	4.62
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.011	1

工程量清单综合单价分析表

		机械																			
项目编码		010903002006				项目名称				墙面涂膜防水				计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
010004-37换		涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5		100m2	0.01	1701.06		3367.64		0		618.52		17.0106		33.6764		0		6.1852	
超高费1-2		建筑物超高增加费		项	0.009843	172.14		0		0		45.56		1.69437402		0		0		0.44844708	
小计														18.70497402		33.6764		0		6.63364708	
清单项目综合单价																		59.0150210			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
						降效增加人工费		元		1.694		1		1.69							
						普工人工费		元		2.936		1.3917		4.09							
						技工人工费		元		9.502		1.3602		12.92							
						高级技工人工费		元													
		材料				聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009)		kg		3.478		9.54		33.18							
				水		m3		0.001		4.62		0									
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.498		1		0.5									
		机械																			
项目编码		011201001015				项目名称				墙、柱面一般抹灰				计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
020003-7+020003-11*(-11)换		水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :9)		100m2	0.01	1249.55		736.91		40.58		370.4		12.4955		7.3691		0.4058		3.704	
020003-6		墙、柱面挂网 挂钢丝网		100m2	0.01	629.34		525.95		0		192.84		6.2934		5.2595		0		1.9284	
020003-7+020003-11*(-18)换		水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :2)		100m2	0.01	553.42		652.45		10.26		179.8		5.5342		6.5245		0.1026		1.798	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项	0.003161	574.27		0		12		152.83		1.81526747		0		0.037932		0.48309563	
小计														26.13836747		19.1531		0.546332		7.91349563	
清单项目综合单价																		53.75129510			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
						降效增加人工费		元		1.815		1		1.82							
						普工人工费		元		2.551		1.3917		3.55							
						技工人工费		元		5.522		1.3602		7.51							
						高级技工人工费		元		9.638		1.376		13.26							
		材料				聚合物水泥砂浆		kg		4.06		1.59		6.46							
				U型钉		kg		0.04		14.16		0.57									
				钢丝网 1mm		m2		1.05		4.42		4.64									
				干混抹灰砂浆 M15		t		0.018		398.23		7.17									
				水		m3		0.005		4.62		0.02									
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.19		1		0.19									
		机械				降效增加机械费		元		0.038		1		0.04							
				灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班		0.002		227.99		0.46									
项目编码		011201001016				项目名称				墙、柱面一般抹灰				计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
020003-7+020003-11*(-14)换		水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :6)		100m2	0.01	951.21		502.15		27.59		278.79		9.5121		5.0215		0.2759		2.7879	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项	0.003161	224.58		0		6.51		59.9		0.70989738		0		0.02057811		0.1893439	
小计														10.22199738		5.0215		0.29647811		2.9772439	
清单项目综合单价																		18.51721939			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
						降效增加人工费		元		0.71		1		0.71							
						普工人工费		元		1		1.3917		1.39							
						技工人工费		元		2.158		1.3602		2.94							
						高级技工人工费		元		3.768		1.376		5.18							
		材料				干混抹灰砂浆 M20		t		0.012		407.08		4.88							
				水		m3		0.003		4.62		0.01									
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.05		1		0.05									
		机械				降效增加机械费		元		0.021		1		0.02							
				灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班		0.001		227.99		0.23									
项目编码		011403001004				项目名称				抹灰面油漆				计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
020005-101+020005-102*1换		室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数 (遍) :3)		100m2	0.01	2240.82		517.7		0		618.85		22.4082		5.177		0		6.1885	
020005-137+020005-138*1换		室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数 (遍) :3)		100m2	0.01	1313.65		475.22		0		371.38		13.1365		4.7522		0		3.7138	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项	0.003161	839.21		0		0		222.07		2.65274281		0		0		0.70196327	
小计														38.19744281		9.9292		0		10.60426327	
清单项目综合单价																		58.73090608			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
						降效增加人工费		元		2.653		1		2.65							
						普工人工费		元		3.694		1.3917		5.14							
						技工人工费		元		8.101		1.3602		11.02							
						高级技工人工费		元		14.087		1.376		19.38							
		材料				防毒无机涂料		kg		0.381		12.21		4.65							
				耐水腻子		kg		2.878		1.77		5.09									
				砂纸		张		0.18		0.42		0.08									
				水		m3		0.001		4.62		0									
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.098		1		0.1									
		机械																			
项目编码		011103002004				项目名称				橡塑卷材楼地面				计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
020002-62换		楼地面橡塑卷材面层 3.0mm厚橡胶卷材地板		100m2	0.01	2407.71		44522.28		0		2863.25		24.0771		445.2228		0		28.6325	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项	0.001215	1479.9		0		0		391.61		1.7980785		0		0		0.47580615	
小计														25.8751785		445.2228		0		29.10830615	
清单项目综合单价																		500.20628465			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
						降效增加人工费		元		1.797		1		1.8							
						普工人工费		元		2.504		1.3917		3.48							
						技工人工费		元		5.483		1.3602		7.46							
						高级技工人工费		元		9.545		1.376		13.13							
		材料																			
项目编码		011103002004				项目名称				橡塑卷材楼地面				计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
020002-62换		楼地面橡塑卷材面层 3.0mm厚橡胶卷材地板		100m2	0.01	2407.71		44522.28		0		2863.25		24.0771		445.2228		0		28.6325	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项	0.001215	1479.9		0		0		391.61		1.7980785		0		0		0.47580615	
小计														25.8751785		445.2228		0		29.10830615	
清单项目综合单价																		500.20628465			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
						降效增加人工费		元		1.797		1		1.8							
						普工人工费		元		2.504		1.3917		3.48							
						技工人工费		元		5.483		1.3602		7.46							
						高级技工人工费		元		9.545		1.376		13.13							

工程量清单综合单价分析表

材料	地板粘合剂			kg	0.45	13.27	5.97							
	3.0mm厚橡胶卷材地板胶			m2	1.1	398.23	438.05							
	胶焊条			根	0.2	0.44	0.09							
	其他材料费(按百分比计算)			元	1.11	1	1.11							
机械														
项目编码	011101003004			项目名称			自流平楼地面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020002-31+020002-32*(-1.5)换	水泥基自流平砂浆地面厚度T(mm) T=4(实际厚度(mm):2.5)	100m2	0.01	1581.66	275.29	14.82	433.36	15.8166	2.7529	0.1482		4.3336		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001215	972.17	0	9.11	257.91	1.18118655	0	0.01106865		0.31336065		
小计								16.99778655	2.7529	0.15926865		4.64696065		
清单项目综合单价														24.55691585
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
						降效增加人工费		1						
						普工人工费		1.3917						
						技工人工费		1.3602						
						高级技工人工费		1.376						
	材料		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
						超强自流平		309.73						
						吸收性界面处理剂		8.85						
						水		0.033						
						其他材料费(按百分比计算)		1						
	机械		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
						降效增加机械费		1						
						灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200		227.99						
项目编码	011101002007			项目名称			细石混凝土楼地面			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020002-16+020002-17*(-5)	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度(mm):5)	100m2	0.01	915.82	205.31	0.5	252.64	9.1582	2.0531	0.005		2.5264		
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.005	638.38	4166.77	123.86	386.12	3.1919	20.83385	0.6193		1.9306		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001215	562.91	0	0.31	148.98	0.68393565	0	0.00037665		0.1810107		
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.001215	261.83	0	50.8	72.92	0.31812345	0	0.061722		0.0885978		
小计								13.3521591	22.88695	0.68639865		4.7266085		
清单项目综合单价														41.65211625
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
						降效增加人工费		1						
						普工人工费		1.3917						
						技工人工费		1.3602						
						高级技工人工费		1.376						
	材料		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
						水		0.01						
						细石混凝土 C20		0.05						
						细石混凝土 C20		0.005						
						其他材料费(按百分比计算)		1						
	机械		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
						降效增加机械费		1						
						机动翻斗车 载质量M(t) M=1		0.002						
						混凝土振动器 插入式		0.004						
						混凝土振动器 平板式		0.0004						
项目编码	011102030004			项目名称			块料楼地面			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4807.83	17687.96	93.93	2163.36	48.0783	176.8796	0.9393		21.6336		
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.01	519.96	129.18	0	144.05	5.1996	1.2918	0		1.4405		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.032363	122.85	0	2.17	32.66	3.97579455	0	0.07022771		1.05697558		
小计								57.25369455	178.1714	1.00952771		24.13107558		
清单项目综合单价														260.56569784
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
						降效增加人工费		3.976						
						普工人工费		5.538						
						技工人工费		12.136						
						高级技工人工费		21.122						
	材料		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
						美缝剂 400ml		0.052						
						石料切割锯片		0.003						
						白水泥		0.001						
						陶瓷地砖 600mm×600mm		1.03						
						水		0.033						
						聚合物水泥砂浆		43.23						
						其他材料费(按百分比计算)		0.444						
						1		0.44						
	机械		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
						降效增加机械费		1						
						灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200		0.004						
项目编码	010904002007			项目名称			楼(地)面涂膜防水			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1263.11	3126.68	0	490.58	12.6311	31.2668	0		4.9058		
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	330.02	910.57	0	132.86	3.3002	9.1057	0		1.3286		
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.025076	63.28	0	0	16.74	1.58680928	0	0		0.41977224		
小计								17.51810928	40.3725	0		6.65417224		
清单项目综合单价														64.54478152
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
						降效增加人工费		1.587						
						普工人工费		2.581						
						技工人工费		9.071						
								1.3602						
	材料		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
						聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009)		4.174						
						水		0.001						
						其他材料费(按百分比计算)		0.552						
	机械		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
								1						
项目编码	011101002008			项目名称			细石混凝土楼地面			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1718.69	1231.86	3.01	516.61	17.1869	12.3186	0.0301		5.1661		

工程量清单综合单价分析表

第 6 页, 共 12 页

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.032363	39.63	0	0.07	10.49	1.28254569	0	0.00226541	0.33948787
小计								18.46944569	12.3186	0.03236541	5.50558787
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	1.283	1	1.28			
				普工人工费	元	1.787	1.3917	2.49			
				技工人工费	元	3.917	1.3602	5.33			
				高级技工人工费	元	6.811	1.376	9.37			
	材料			细石混凝土 C15	m3	0.03	405.54	12.17			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.031	1	0.03			
				降效增加机械费	元	0.002	1	0			
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.55	0.03			
项目编码	010904002008	项目名称	楼(地)面涂膜防水					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1660.63	4693.25	0	674.1	16.6063	46.9325	0	6.741
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-377.39	-1164.1	0	-158.07	-3.7739	-11.641	0	-1.5807
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	0.025076	50.97	0	0	13.49	1.27812372	0	0	0.33827524
小计								14.11052372	35.2915	0	5.49857524
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	1.278	1	1.28			
				普工人工费	元	2.34	1.3917	3.26			
				技工人工费	元	7.04	1.3602	9.58			
				高级技工人工费	元						
	材料			聚氨酯防水涂料 单组分-I型	kg	2.458	13.35	32.81			
				二甲苯	kg	0.114	16.59	1.89			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.578	1	0.58			
	机械										
项目编码	011101001004	项目名称	水泥砂浆楼地面					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1275.82	800.95	0	377.66	12.7582	8.0095	0	3.7766
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.032363	29.42	0	0	7.78	0.95211946	0	0	0.25178414
小计								13.71031946	8.0095	0	4.02838414
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	0.952	1	0.95			
				普工人工费	元	1.479	1.3917	2.06			
				技工人工费	元	2.158	1.3602	2.94			
				高级技工人工费	元	5.643	1.376	7.76			
	材料			预拌砂浆 M15	m3	0.02	348.63	6.97			
				水	m3	0.031	4.62	0.14			
				素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.02	1	0.02			
	机械										
项目编码	011105001004	项目名称	橡胶卷材踢脚					计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-121换	塑料板踢脚线 粘贴	100m	0.01	530.28	4240.25	0	352.34	5.3028	42.4025	0	3.5234
020003-21	墙柱面饰面 铝合金龙骨	100m2	0.001001	2312.02	2523.22	0	737.97	2.31433202	2.52574322	0	0.73870797
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001929	294.62	0	0	77.96	0.56832198	0	0	0.15038484
小计								8.185454	44.92824322	0	4.41249281
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	0.568	1	0.57			
				普工人工费	元	0.792	1.3917	1.1			
				技工人工费	元	1.735	1.3602	2.36			
				高级技工人工费	元	3.018	1.376	4.15			
	材料			膨胀螺栓(综合)	套	0.542	1.11	0.6			
				铝合金T型龙骨	m	0.247	7.52	1.86			
				3mm橡胶卷材翻边踢脚线	m	1.06	39.82	42.21			
				专用胶粘剂	kg	0.05	1.77	0.09			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.167	1	0.17			
	机械										
项目编码	011102001004	项目名称	门槛石					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	9777.29	33636.31	0	4269.08	97.7729	336.3631	0	42.6908
020002-143	楼地面石材表面刷保护层	100m2	0.01	406.96	598.74	0	137.62	4.0696	5.9874	0	1.3762
020002-144	楼地面石材底面刷保护层 光面	100m2	0.01	406.96	514.92	0	133.43	4.0696	5.1492	0	1.3343
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1718.69	1231.86	3.01	516.61	17.1869	12.3186	0.0301	5.1661
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.208286	519.96	129.18	0	144.05	108.3003886	26.3003884	0	30.0035983
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1.428572	12.09	0	0	3.2	17.27143548	0	0	4.5714304
小计								248.670824	386.7246855	0.0301	85.1424287
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	17.271	1	17.27			
				普工人工费	元	24.074	1.3917	33.5			
				技工人工费	元	53.011	1.3602	72.11			
				高级技工人工费	元	91.417	1.376	125.79			
	材料			美缝剂 400ml	支	1.083	24.78	26.84			
				细石混凝土 C20	m3	0.03	405.54	12.17			
				石材保护层	kg	0.465	23.89	11.11			
				20mm厚大理石门槛石	m2	1.04	309.73	322.12			
				专用胶粘剂	kg	7.574	1.77	13.41			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.964	1	0.96			
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.55	0.03			
项目编码	011502001004	项目名称	不锈钢线条					计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	526.25	4090.82	0	343.8	5.2625	40.9082	0	3.438
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.285715	1.37	0	0	0.36	0.39142955	0	0	0.1028574
小计								5.65392955	40.9082	0	3.5408574
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
降效增加人工费				元	0.391	1		0.39			
普工人工费				元	0.547	1.3917		0.76			
技工人工费				元	1.199	1.3602		1.63			
高级技工人工费				元	2.087	1.376		2.87			
1.0厚304#不锈钢				m	1.06	37.17		39.4			
镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.063	1.29		0.08			
万能胶				kg	0.04	15.49		0.62			
其他材料费(按百分比计算)				元	0.802	1		0.8			
机械											
项目编码	011301001006		项目名称		天棚抹灰			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数(遍):3) 耐水腻子	100m2	0.01	2912.69	569.21	0	799.21	29.1269	5.6921	0	7.9921
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数(遍):3) 防霉无机涂料	100m2	0.01	1708.3	522.21	0	478.16	17.083	5.2221	0	4.7816
020004-2	天棚面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	364.93	87.25	0	100.93	3.6493	0.8725	0	1.0093
020004-3换	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	505.07	96.08	0	138.46	5.0507	0.9608	0	1.3846
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.031858	128.63	0	0	34.04	4.09789454	0	0	1.08444632
小计								59.00779454	12.7475	0	16.25204632
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
降效增加人工费				元	4.098	1		4.1			
普工人工费				元	5.706	1.3917		7.94			
技工人工费				元	12.512	1.3602		17.02			
高级技工人工费				元	21.766	1.376		29.95			
防霉无机涂料				kg	0.419	12.21		5.12			
耐水腻子				kg	3.166	1.77		5.6			
干混抹灰砂浆 M10				t	0.003	380.53		1.14			
砂纸				张	0.18	0.42		0.08			
水				m3	0.002	4.62		0.01			
其他材料费(按百分比计算)				元	0.126	1		0.13			
素水泥浆				m3	0.001	719.89		0.72			
机械											
项目编码	011302001017		项目名称		铝扣板天棚			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3474.42	2737.9	725.08	1108.11	34.7442	27.379	7.2508	11.0811
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4725.39	5042.08	817.66	1560.97	47.2539	50.4208	8.1766	15.6097
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	5476.33	16499.97	0	2274.14	54.7633	164.9997	0	22.7414
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.021835	467.43	0	52.73	127.46	10.20633405	0	1.15135955	2.7830891
小计								146.9677341	242.7995	16.57875955	52.2152891
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
降效增加人工费				元	10.206	1		10.21			
普工人工费				元	16.588	1.3917		23.09			
技工人工费				元	31.027	1.3602		42.2			
高级技工人工费				元	51.943	1.376		71.47			
型钢(综合)				t	0.011	4329.2		47.62			
不锈钢螺栓 M10×15mm				个	1.46	0.49		0.72			
合金钢钻头 20mm				个	0.025	30.97		0.77			
电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg	0.222	7.97		1.77			
氩气(工业用)				m3	0.053	17.33		0.92			
乙炔气				m3	0.021	13.01		0.27			
铁件(综合)				kg	0.4	6.16		2.46			
轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2	1.05	22.12		23.23			
铝扣板600*600mm				m2	1.1	146.9		161.59			
射钉				10个	0.153	0.88		0.13			
膨胀螺栓(综合)				套	1.6	1.11		1.78			
六角螺栓(综合)				kg	0.018	6.19		0.11			
吊杆				kg	0.24	4.87		1.17			
其他材料费(按百分比计算)				元	2.404	1		2.4			
交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.046	178.92		8.23			
降效增加机械费				元	1.151	1		1.15			
电动切割机				台班	0.035	209.38		7.33			
项目编码	011302001018		项目名称		医疗板天棚			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-74	暗架式龙骨 不上人型 面层规格(mm) 600×600以上 平级	100m2	0.01	2463.56	2148.09	409.76	788.6	24.6356	21.4809	4.0976	7.886
020004-89换	洁净室吸声防菌板 安装在龙骨上	100m2	0.01	2845.41	25339.59	0	2019.93	28.4541	253.3959	0	20.1993
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 (如天棚面安装直线型线条:人工*1.3)	100m	0.018475	622.45	1610.62	0	245.25	11.49976375	29.7562045	0	4.53099375
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.010003	4725.39	5042.08	817.66	1560.97	47.26807617	50.43592624	8.17905298	15.61438291
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005867	1422.85	0	156.16	387.67	8.34786095	0	0.91619072	2.27445989
小计								120.2054009	355.0689307	13.1928437	50.50513655
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
降效增加人工费				元	8.347	1		8.35			
普工人工费				元	14.042	1.3917		19.54			
技工人工费				元	25.16	1.3602		34.22			
高级技工人工费				元	42.216	1.376		58.09			
型钢(综合)				t	0.011	4329.2		47.62			
不锈钢螺栓 M10×15mm				个	1.46	0.49		0.72			
合金钢钻头 20mm				个	0.025	30.97		0.77			
电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg	0.223	7.97		1.78			

工程量清单综合单价分析表

材料	氧气(工业用)			m3	0.053	17.33	0.92					
	乙炔气			m3	0.021	13.01	0.27					
	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm			100个	0.078	1.29	0.1					
	铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm			m	1.958	14.6	28.59					
	万能胶			kg	0.031	15.49	0.48					
	50mm单面手工医疗板			m2	1.05	238.94	250.89					
	铁件(综合)			kg	0.4	6.16	2.46					
	膨胀螺栓(综合)			套	1.26	1.11	1.4					
	六角螺栓(综合)			kg	0.021	6.19	0.13					
	射钉			10个	0.152	0.88	0.13					
	吊杆			kg	0.316	4.87	1.54					
	插片			件	5.6	0.44	2.46					
	弹簧件			件	2.8	0.71	1.99					
	暗架式烤漆龙骨不上人型 600mm×600mm以上(平级)			m2	1.05	10.62	11.15					
	其他材料费(按百分比计算)			元	3.804	1	3.8					
	机械	降效增加机械费			元	0.916	1	0.92				
交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.046	178.92	8.23						
电动切割机			台班	0.02	209.38	4.19						
项目编码	011302001019			项目名称			平面吊顶天棚			计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3474.42	2737.9	725.08	1108.11	34.7442	27.379	7.2508	11.0811	
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	2013.26	2472.63	0	656.38	20.1326	24.7263	0	6.5638	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.034966	117.12	0	15.47	32.1	4.09521792	0	0.54092402	1.1224086	
小计							58.97201792	52.1053	7.79172402	18.7673086		
清单项目综合单价												137.63635054
人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	降效增加人工费			元	4.095	1		4.1				
	普工人工费			元	5.704	1.3917		7.94				
	技工人工费			元	12.501	1.3602		17				
	高级技工人工费			元	21.756	1.376		29.94				
	硅酸钙板 δ=12.0mm			m2	1.05	20.35		21.37				
	自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.352	8.85		3.12				
	铁件(综合)			kg	0.4	6.16		2.46				
	六角螺栓(综合)			kg	0.018	6.19		0.11				
	射钉			10个	0.153	0.88		0.13				
	吊杆			kg	0.24	4.87		1.17				
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)			m2	1.05	22.12		23.23				
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.516	1		0.52				
	机械	降效增加机械费			元	0.541	1		0.54			
电动切割机			台班	0.035	209.38		7.33					
项目编码	011302001020			项目名称			平面吊顶天棚			计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-106	铝单板天棚龙骨	100m2	0.01	5042.38	5908.16	488.27	1664.61	50.4238	59.0816	4.8827	16.6461	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.009985	4725.39	5042.08	817.66	1560.97	47.18301915	50.3451688	8.1643351	15.58628545	
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	5476.33	24955.79	0	2696.93	54.7633	249.5579	0	26.9693	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.0387	293.81	0	25.16	79.55	11.370447	0	0.973692	3.078585	
小计							163.7405662	358.9846688	14.0207271	62.28027045		
清单项目综合单价												599.02623250
人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	降效增加人工费			元	11.37	1		11.37				
	普工人工费			元	19.528	1.3917		27.18				
	技工人工费			元	35.875	1.3602		48.8				
	高级技工人工费			元	55.518	1.376		76.39				
	不锈钢螺栓 M10×15mm			个	1.458	0.49		0.71				
	合金钢钻头 20mm			个	0.025	30.97		0.77				
	电焊条 E4303 φ4.0mm			kg	0.222	7.97		1.77				
	氧气(工业用)			m3	0.053	17.33		0.92				
	乙炔气			m3	0.021	13.01		0.27				
	2.0mm厚象牙白铝单板			m2	1.1	223.01		245.31				
	膨胀螺栓(综合)			套	1.6	1.11		1.78				
	型钢(综合)			t	0.019	4329.2		82.25				
	半圆头螺钉(综合)			10个	0.538	2.21		1.19				
	材料	铝单板配套龙骨			m2	1.05	11.5		12.08			
六角螺栓(综合)			kg	0.016	6.19		0.1					
射钉			10个	0.156	0.88		0.14					
吊杆			kg	1.612	4.87		7.85					
其他材料费(按百分比计算)			元	3.554	1		3.55					
交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.046	178.92		8.23					
降效增加机械费			元	0.974	1		0.97					
电动切割机			台班	0.023	209.38		4.82					
项目编码	011302001021			项目名称			悬挑式灯槽			计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	7017.4	7806.54	0	2247.28	70.174	78.0654	0	22.4728	
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1170.44	619.73	0	340.71	11.7044	6.1973	0	3.4071	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.067205	90.92	0	0	24.06	6.1102786	0	0	1.6169523	
小计							87.9886786	84.2627	0	27.4985523		
清单项目综合单价												199.74823090
人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	降效增加人工费			元	6.11	1		6.11				
	普工人工费			元	8.512	1.3917		11.85				
	技工人工费			元	18.652	1.3602		25.37				
	高级技工人工费			元	32.458	1.376		44.66				
	无机涂料			kg	0.287	21.24		6.1				
	砂纸			张	0.08	0.42		0.03				
	水			m3	0.0001	4.62		0				
	9.5mm石膏板			m2	1.75	15.04		26.32				
	12mm阻燃夹板			m2	1.75	26.55		46.46				
	自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.51	8.85		4.51				
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.834	1		0.83				
	项目编码	010810002004			项目名称			窗帘盒			计量单位	m
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

020001-82换	联合板留窗盒制作、安装 不带垫	10m	0.1	266.48	96.21	0	75.33	26.648	9.621	0	7.533	
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 (如天棚面安装直线型线条:人工×1.3)	100m	0.01	622.45	1610.62	0	245.25	6.2245	16.1062	0	2.4525	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.013988	175.37	0	0	46.41	2.45307556	0	0	0.64918308	
小计								35.32557556	25.7272	0	10.63468308	
清单项目综合单价												71.68745864
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				降效增加人工费		元	2.453	1	2.45			
				普工人工费		元	5.428	1.3917	7.55			
	人工			技工人工费		元	13.372	1.3602	18.19			
				高级技工人工费		元	5.182	1.376	7.13			
				20×14mmL型收边条		m	1.06	14.6	15.48			
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.042	1.29	0.05			
				万能胶		kg	0.017	15.49	0.26			
	材料			12mm硅酸钙板		m2	0.47	20.35	9.56			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.364	1	0.36			
	机械											
项目编码	011302001022			项目名称		开放式吊顶系统			计量单位			m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-117换	金属格栅天棚 井格规格100mm×100mm	100m2	0.01	5764.85	25349.42	704.77	2843.33	57.6485	253.4942	7.0477	28.4333	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4725.39	5042.08	817.66	1560.97	47.2539	50.4208	8.1766	15.6097	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001891	4140.41	0	600.89	1138.57	7.82951531	0	1.13628299	2.15303587	
小计								112.7319153	303.915	16.36058299	46.19603587	
清单项目综合单价												479.20353417
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				降效增加人工费		元	7.828	1	7.83			
				普工人工费		元	15.006	1.3917	20.88			
	人工			技工人工费		元	23.131	1.3602	31.46			
				高级技工人工费		元	38.195	1.376	52.56			
				型钢(综合)		t	0.011	4329.2	47.62			
				不锈钢螺栓 M10×15mm		个	1.46	0.49	0.72			
				合金钢钻头 20mm		个	0.025	30.97	0.77			
				电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg	0.222	7.97	1.77			
				氧气(工业用)		m3	0.053	17.33	0.92			
				乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27			
				开放式铝合金吊顶		m2	1.05	235.4	247.17			
				半圆头螺钉(综合)		10个	0.102	2.21	0.23			
				铁件(综合)		kg	0.399	6.16	2.46			
				射钉		10个	0.104	0.88	0.09			
				吊杆		kg	0.213	4.87	1.04			
				其他材料费(按百分比计算)		元	3.009	1	3.01			
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.046	178.92	8.23			
				降效增加机械费		元	1.136	1	1.14			
	机械			电动切割机		台班	0.034	209.38	7.12			
项目编码	011404002004			项目名称		天棚喷涂料			计量单位			m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-139换	大棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1170.44	645.27	0	341.99	11.7044	6.4527	0	3.4199	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000921	949.06	0	0	251.14	0.87408426	0	0	0.23129994	
小计								12.57848426	6.4527	0	3.65119994	
清单项目综合单价												22.68238420
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				降效增加人工费		元	0.873	1	0.87			
				普工人工费		元	1.216	1.3917	1.69			
	人工			技工人工费		元	2.667	1.3602	3.63			
				高级技工人工费		元	4.64	1.376	6.38			
				深灰色无机涂料		kg	0.287	22.12	6.35			
				砂纸		张	0.08	0.42	0.03			
				水		m3	0.0001	4.62	0			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.064	1	0.06			
	机械											
项目编码	010802004028			项目名称		订制地弹簧钢化玻璃门			计量单位			m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-34换	成品全玻璃门扇安装 条夹门扇	100m2	0.01	8407.99	133406.72	0	8895.26	84.0799	1334.0672	0	88.9526	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.289856	21.65	0	0	5.73	6.2753824	0	0	1.66087488	
小计								90.3552824	1334.0672	0	90.61347488	
清单项目综合单价												1515.03595728
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				降效增加人工费		元	6.275	1	6.28			
				普工人工费		元	15.569	1.3917	21.67			
	人工			技工人工费		元	37.359	1.3602	50.82			
				高级技工人工费		元	8.427	1.376	11.6			
				订制地弹簧钢化玻璃门		m2	1	1327.43	1327.43			
				其他材料费(按百分比计算)		元	6.637	1	6.64			
	材料											
	机械											
项目编码	010802004029			项目名称		脚踏式钢制电气密门			计量单位			m2
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装 脚踏式钢制电气密门	100m2	0.01	7334.49	157894.63	0	9835.58	73.3449	1578.9463	0	98.3558	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.060387	90.64	0	0	23.99	5.47347768	0	0	1.44868413	
小计								78.8183768	1578.9463	0	99.80448413	
清单项目综合单价												1757.56916181
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				降效增加人工费		元	5.473	1	5.47			
				普工人工费		元	12.297	1.3917	17.11			
	人工			技工人工费		元	30.796	1.3602	41.89			
				高级技工人工费		元	10.423	1.376	14.34			
				脚踏式钢制电气密门DM1223		m2	0.983	1588.5	1561.5			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.544	10.62	5.78			
	材料			湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.014	341.16	4.78			

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)						元	7.856	1	7.86		
	机械												
项目编码	010802004030			项目名称			脚踏式钢制电气气密门				计量单位		m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020001-18换	成品钢质防火门安装 单开脚踏式钢制电气	100m2	0.01	7334.49	153525.32	0	9617.12	73.3449	1535.2532	0	96.1712		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	0.062112	88.12	0		23.32	5.47330944	0	0	1.44845184		
小计								78.81820944	1535.2532	0	97.61965184		
清单项目综合单价													1711.69106128
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				降效增加人工费		元	5.473	1	5.47				
				普工人工费		元	12.297	1.3917	17.11				
				技工人工费		元	30.796	1.3602	41.89				
				高级技工人工费		元	10.423	1.376	14.34				
				单开脚踏式钢制电气气密门DM1023		m2	0.983	1544.25	1518				
				聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.544	10.62	5.78				
				湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.014	341.16	4.78				
				其他材料费(按百分比计算)		元	7.638	1	7.64				
	机械												
项目编码	010802004031			项目名称			钢质防火门				计量单位		m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020001-18换	成品钢质防火门安装 钢制防火门甲级-FM甲	100m2	0.01	7334.49	88426.2	0	6362.16	73.3449	884.262	0	63.6216		
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.043479	241.49	693.75	0	98.59	10.49974371	20.1090375	0	4.28659461		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	0.144928	43.17	0	0	11.42	6.25654176	0	0	1.65507776		
小计								90.10118547	914.4255563	0	69.56327237		
清单项目综合单价													1074.09001409
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				降效增加人工费		元	6.257	1	6.26				
				普工人工费		元	14.179	1.3917	19.73				
				技工人工费		元	35.517	1.3602	48.31				
				高级技工人工费		元	11.483	1.376	15.8				
				闭门器		套	0.435	69.03	30.03				
				钢制防火门甲级-FM甲1023		m2	0.983	884.96	869.92				
				聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.544	10.62	5.78				
				湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.014	341.16	4.78				
				其他材料费(按百分比计算)		元	4.549	1	4.55				
	机械												
项目编码	010802004032			项目名称			钢质防火门				计量单位		m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020001-18换	成品钢质防火门安装 钢制防火门甲级	100m2	0.01	7334.49	92794.51	0	6580.58	73.3449	927.9451	0	65.8058		
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.028986	241.49	693.75	0	98.59	6.99982914	20.1090375	0	2.85772974		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	0.144928	41.37	0	0	10.95	5.99567136	0	0	1.5869616		
小计								86.3404005	948.0541375	0	70.25049134		
清单项目综合单价													1104.64502934
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				降效增加人工费		元	5.996	1	6				
				普工人工费		元	13.552	1.3917	18.86				
				技工人工费		元	33.943	1.3602	46.17				
				高级技工人工费		元	11.13	1.376	15.31				
				闭门器		套	0.29	69.03	20.02				
				钢制防火门甲级-FM甲1523		m2	0.983	929.2	913.4				
				聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.544	10.62	5.78				
				湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.014	341.16	4.78				
				其他材料费(按百分比计算)		元	4.717	1	4.72				
	机械												
项目编码	010802004033			项目名称			钢质防火门				计量单位		m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020001-18换	成品钢质防火门安装 钢制防火门-FM乙1523	100m2	0.01	7334.49	70949	0	5488.3	73.3449	709.49	0	54.883		
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.028986	241.49	693.75	0	98.59	6.99982914	20.1090375	0	2.85772974		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	0.057972	103.43	0	0	27.37	5.99604396	0	0	1.58669364		
小计								86.3407731	729.5990375	0	59.32742338		
清单项目综合单价													875.26723398
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				降效增加人工费		元	5.996	1	6				
				普工人工费		元	13.552	1.3917	18.86				
				技工人工费		元	33.943	1.3602	46.17				
				高级技工人工费		元	11.13	1.376	15.31				
				闭门器		套	0.29	69.03	20.02				
				钢制防火门-FM乙1523		m2	0.983	707.96	695.92				
				聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.544	10.62	5.78				
				湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.014	341.16	4.78				
				其他材料费(按百分比计算)		元	3.63	1	3.63				
	机械												
项目编码	010802004034			项目名称			安全门				计量单位		m2
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
020001-18换	成品钢质防火门安装 安全门	100m2	0.01	7334.49	132116.24	0	8546.67	73.3449	1321.1624	0	85.4667		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	0.434783	12.59	0	0	3.33	5.47391797	0	0	1.44782739		
小计								78.81881797	1321.1624	0	86.91452739		
清单项目综合单价													1486.89574536
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				降效增加人工费		元	5.474	1	5.47				
				普工人工费		元	12.297	1.3917	17.11				
				技工人工费		元	30.796	1.3602	41.89				
				高级技工人工费		元	10.423	1.376	14.34				
				安全门		m2	0.983	1327.43	1304.86				
				聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.544	10.62	5.78				
				湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.014	341.16	4.78				

工程量清单综合单价分析表

					其他材料费(按百分比计算)	元	6.573	1	6.57		
	机械										
项目编码	010802001007			项目名称	办公室门			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-26换	断桥铝门(办公室门)	100m2	0.01	4203.36	106930.23	191.44	6472.49	42.0336	1069.3023	1.9144	64.7249
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.289856	10.82	0	0.49	2.9	3.13624192	0	0.14202944	0.8405824
小计								45.16984192	1069.3023	2.05642944	65.5654824
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	3.136	1	3.14			
				普工人工费	元	7.539	1.3917	10.49			
				技工人工费	元	18.879	1.3602	25.68			
				高级技工人工费	元	4.26	1.376	5.86			
	材料			断桥树酯门(办公室门)	m2	1	1061.95	1061.95			
				电焊条 E4303 ϕ 4.0mm	kg	0.255	7.97	2.03			
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.32	1	5.32			
	机械			降效增加机械费	元	0.142	1	0.14			
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.011	178.92	1.97			
项目编码	010808002004			项目名称	金属门窗套			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	306.98	1800.1	0	171.24	30.698	180.01	0	17.124
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.125	18.33	0	0	4.85	2.29125	0	0	0.60625
小计								32.98925	180.01	0	17.73025
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	2.291	1	2.29			
				普工人工费	元	5.506	1.3917	7.66			
				技工人工费	元	13.802	1.3602	18.77			
				高级技工人工费	元	3.096	1.376	4.26			
	材料			成品钢板门套线	m2	1.06	168.14	178.23			
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.782	1	1.78			
	机械										
项目编码	010805004004			项目名称	钢化玻璃门联窗			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-33换	成品全玻璃门扇安装在框内	100m2	0.01	8137.03	73934.82	0	5849.96	81.3703	739.3482	0	58.4996
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.063939	94.97	0	0	25.13	6.07228683	0	0	1.60678707
小计								87.44258683	739.3482	0	60.10638707
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	6.072	1	6.07			
				普工人工费	元	15.569	1.3917	21.67			
				技工人工费	元	35.736	1.3602	48.61			
				高级技工人工费	元	8.063	1.376	11.09			
	材料			订制系统地弹黄钢化玻璃门联窗	m2	1	734.51	734.51			
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.003	341.16	1.02			
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.678	1	3.68			
	机械										
项目编码	010807002006			项目名称	收样窗			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-55换	成品钢质防火窗安装 10mm厚乙级防火玻璃收样窗	100m2	0.01	5422.97	39095.06	0	3389.78	54.2297	390.9506	0	33.8978
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.128206	31.57	0	0	8.35	4.04746342	0	0	1.0705201
小计								58.27716342	390.9506	0	34.9683201
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	4.047	1	4.05			
				普工人工费	元	9.381	1.3917	13.06			
				技工人工费	元	23.496	1.3602	31.96			
				高级技工人工费	元	6.697	1.376	9.22			
	材料			10mm厚乙级防火玻璃收样窗	m2	0.945	398.23	376.33			
				玻璃胶 300mL	支	0.47	10.62	4.99			
				聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.724	10.62	7.69			
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.945	1	1.95			
	机械										
项目编码	080701011007			项目名称	防鼠板			计量单位	块		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	1000*500mm挡鼠板	块	1	0	175	0	0	0	175	0	0
小计								0	175	0	0
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	080701011008			项目名称	防鼠板			计量单位	块		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	2000*500mm挡鼠板	块	1	0	350	0	0	0	350	0	0
小计								0	350	0	0
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601014010			项目名称	已完工程及设备保护			计量单位	项		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-9	楼地面铺纤维布类	100m2	0.338	400.73	41.04	0	108.09	135.44674	13.87152	0	36.53442
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	10.11	0	0	2.68	10.11	0	0	2.68
小计								145.55674	13.87152	0	39.21442
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元	10.11	1	10.11		
				普工人工费		元	58.663	1.3917	81.64		
				技工人工费		元	39.557	1.3602	53.81		
	材料			编织布		m2	12.957	1.06	13.73		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.139	1	0.14		
	机械										
项目编码	011601014011		项目名称		已完工程及设备保护			计量单位		项	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-13	墙柱面铺胶合板	100m2	3.465	676.02	350.89	0	196.43	2342.4093	1215.83385	0	680.62955
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	174.8	0	0	46.26	174.8	0	0	46.26
小计								2517.2093	1215.83385	0	726.88955
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元	174.8	1	174.8		
				普工人工费		元	1014.614	1.3917	1412.04		
				技工人工费		元	684.001	1.3602	930.38		
	材料			胶合板 δ=5.0mm		m2	80.042	15.04	1203.83		
				其他材料费(按百分比计算)		元	12.024	1	12.02		
	机械										
项目编码	011601014012		项目名称		已完工程及设备保护			计量单位		项	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-15	电梯轿厢铺胶合板	100m2	0.306	743.23	349.38	0	214.15	227.42838	106.91028	0	65.5299
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	16.97	0	0	4.49	16.97	0	0	4.49
小计								244.39838	106.91028	0	70.0199
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元	174.8	1	174.8		
				普工人工费		元	1014.614	1.3917	1412.04		
				技工人工费		元	684.001	1.3602	930.38		
	材料			胶合板 δ=5.0mm		m2	80.042	15.04	1203.83		
				其他材料费(按百分比计算)		元	12.024	1	12.02		
	机械										
项目编码	011601001007		项目名称		脚手架			计量单位		项	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	21.3428	466.3	107.25	2.13	128.91	9952.14764	2289.0153	45.460164	2751.300348
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	742.68	0	3.39	196.77	742.68	0	3.39	196.77
小计								10694.82764	2289.0153	48.850164	2948.070348
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元	742.68	1	742.68		
				普工人工费		元	3402.533	1.3917	4735.31		
				技工人工费		元	3835.344	1.3602	5216.83		
	材料			铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m		套	0.32	7079.65	2265.49		
				其他材料费(按百分比计算)		元	22.623	1	22.62		
	机械			降效增加机械费		元	3.39	1	3.39		
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.085	533.47	45.34		
项目编码	011601001008		项目名称		脚手架			计量单位		项	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 天棚面装饰	100m2	8.5525	699.72	193.06	1.6	194.93	5984.3553	1651.14565	13.684	1667.138825
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	446.58	0	1.02	118.25	446.58	0	1.02	118.25
小计								6430.9353	1651.14565	14.704	1785.388825
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元	446.58	1	446.58		
				普工人工费		元	2046.22	1.3917	2847.72		
				技工人工费		元	2305.976	1.3602	3136.59		
	材料			铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m		套	0.231	7079.65	1635.4		
				其他材料费(按百分比计算)		元	16.335	1	16.34		
	机械			降效增加机械费		元	1.02	1	1.02		
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.026	533.47	13.87		

发包人提供材料一览表

工程名称：12F
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：12F

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：12F
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：实验台柜
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1235040.01	
2	措施项目	35329.5	
2.1	安全文明施工	35329.5	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	30389.34	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4940.16	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	114333.26	
5	含税建安工程造价	1384702.77	
合计		2769405.54	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台柜

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					1235040.01	0
1-1	011501004001	实验台边台-600~750mm宽	1、实验台面采用≥19mm实芯理化板,满足以下技术参数: 1.1环保性能:依据GB18580-2017或GB/T39600-2021国家标准,甲醛释放量≤0.08毫克/立方米,达到E1级限量要求;甲醛24h净化效率≥87% 1.2物理性能:依据GB/T7911-2024或GB/T117657-2022国家标准检测,密度≥1.42克/立方厘米,耐辐射热≥320S,静曲强度≥137MPA,弯曲弹性模量≥14810 MPA,抗拉强度≥85 MPA,总挥发性有机化合物(TOVC)≤7微克/立方米,达到I级要求,苯酚释放量为未检出,尺寸稳定性(高温、常温)横纵向均≤0.5%;抗大球冲击性能(冲击高度1800MM)凹痕直径≤7MM,无破损;耐沸水、耐污染、耐划痕、耐干/湿热、耐水蒸气均判定符合技术要求,表面耐磨≥1100R,达到4级要求,漆膜硬度≥9H;承载承重符合GB/T 1.2燃烧防火性能符合	m	189.85	2625	498356.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台柜

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 2 页，共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2	011501004002	实验台边台-800~900mm宽	1、实验台面采用≥19mm实芯理化板,满足以下技术参数: 1.1环保性能:依据GB18580-2017或GB/T39600-2021国家标准,甲醛释放量≤0.08毫克/立方米,达到E1级限量要求;甲醛24h净化效率≥87% 1.2物理性能:依据GB/T7911-2024或GB/T17657-2022国家标准检测,密度≥1.42克/立方厘米,耐辐射热≥320S,静曲强度≥137MPA,弯曲弹性模量≥14810 MPA,抗拉强度≥85 MPA,总挥发性有机化合物(TOVC)≤7微克/立方米,达到I级要求,苯酚释放量为未检出,尺寸稳定性(高温、常温)横纵向均≤0.5%;抗大球冲击性能(冲击高度1800MM)凹痕直径≤7MM,无破损;耐沸水、耐污染、耐划痕、耐干/湿热、耐水蒸气均判定符合技术要求,表面耐磨≥1100R,达到4级要求,漆膜硬度≥9H;承载承重符合GB/T 1.2燃烧防火性能符合	m	24.53	3150	77269.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台柜

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 3 页，共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	011501004003	实验台中心台-1000mm宽	1、实验台中心台宽度：1000mm，台面采用≥19MM实芯理化板，满足以下技术参数： 1.1环保性能：依据GB18580-2017或GB/T39600-2021国家标准，甲醛释放量≤0.08毫克/立方米，达到E1级限量要求；甲醛24h净化效率≥87% 1.2物理性能：依据GB/T7911-2024或GB/T117657-2022国家标准检测，密度≥1.42克/立方厘米，耐辐射热≥320S，静曲强度≥137MPA，弯曲弹性模量≥14810 MPA，抗拉强度≥85 MPA，总挥发性有机化合物(TOVC)≤7微克/立方米，达到I级要求，苯酚释放量为未检出，尺寸稳定性(高温、常温)横纵向均≤0.5%；抗大球冲击性能(冲击高度1800MM)凹痕直径≤7MM，无破损；耐沸水、耐污染、耐划痕、耐干/湿热、耐水蒸气均判定符合技术要求，表面耐磨≥1100R，达到4级要求，漆膜硬度≥9H；承载承重符合GB/T	m	1.6	3570	5712	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台柜

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 4 页，共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	011501004004	实验台中心台-1200mm宽	1、实验台中心台宽度：1200mm，台面采用≥19MM实芯理化板，满足以下技术参数： 1.1环保性能：依据GB18580-2017或GB/T39600-2021国家标准，甲醛释放量≤0.08毫克/立方米，达到E1级限量要求；甲醛24h净化效率≥87% 1.2物理性能：依据GB/T7911-2024或GB/T17657-2022国家标准检测，密度≥1.42克/立方厘米，耐辐射热≥320S，静曲强度≥137MPA，弯曲弹性模量≥14810 MPA，抗拉强度≥85 MPA，总挥发性有机化合物(TOVC)≤7微克/立方米，达到I级要求，苯酚释放量为未检出，尺寸稳定性(高温、常温)横纵向均≤0.5%；抗大球冲击性能(冲击高度1800MM)凹痕直径≤7MM，无破损；耐沸水、耐污染、耐划痕、耐干/湿热、耐水蒸气均判定符合技术要求，表面耐磨≥1100R，达到4级要求，漆膜硬度≥9H；承载承重符合GB/T	m	10.65	4200	44730	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台柜

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 5 页，共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	011501004005	实验台中心台-1500mm宽	1、实验台中心台宽度：1500mm，台面采用≥19MM实芯理化板，满足以下技术参数： 1.1环保性能：依据GB18580-2017或GB/T39600-2021国家标准，甲醛释放量≤0.08毫克/立方米，达到E1级限量要求；甲醛24h净化效率≥87% 1.2物理性能：依据GB/T7911-2024或GB/T117657-2022国家标准检测，密度≥1.42克/立方厘米，耐辐射热≥320S，静曲强度≥137MPA，弯曲弹性模量≥14810 MPA，抗拉强度≥85 MPA，总挥发性有机化合物(TOVC)≤7微克/立方米，达到I级要求，苯酚释放量为未检出，尺寸稳定性(高温、常温)横纵向均≤0.5%；抗大球冲击性能(冲击高度1800MM)凹痕直径≤7MM，无破损；耐沸水、耐污染、耐划痕、耐干/湿热、耐水蒸气均判定符合技术要求，表面耐磨≥1100R，达到4级要求，漆膜硬度≥9H；承载承重符合GB/T	m	16.5	5250	86625	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台柜

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 6 页，共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	011501004006	全钢吊柜	1、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板经激光剪裁、定位打孔、后折弯焊接后成型，左侧板、右侧板和背侧钢板经折弯后的厚度为25mm。内部四周焊接位置带有垂直加强筋，并冲有两排矩形孔，距离为30mm，用于固定层板扣，柜内设一块活动层板。所有钢制件经洗磷化处理等十三道工序处理，然后通过环氧树脂粉末粉末流水线自动喷涂，高温烘烤固化，表面附着力高、硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 柜体一般深度为：320mm（±5%），高度为600mm（±5%）。 2、柜门：材质和加工工艺同柜体。所有工件外露部分用满缝焊接经打磨抛光处理，表面光滑不刮手。双层结构，中间填充隔音材料。门板配置门扣组及橡胶缓冲装置。 3、层板：材质和加工工艺同柜体。四边折弯加固，高度上下可调，承重≥30Kg。 4、铰链：优质合金阻尼铰链，开合次数能超过十万次以上。 5、拉手：304不锈钢U型拉手或采用与柜门一体成	m	23.74	1050	24927	0
1-7	011501004007	隔振天平台（十万分之一）	规格尺寸≥宽 820*深 650*高 800（mm），十万分之一级天平设计，具有三级避震装置。 1、台面：工作台面分为两部分，采用12.7mm厚实理化板及60mm厚花岗岩台面。 2、柜体：采用1.0m厚镀锌钢板折边焊接而成，调节支架采用矩形钢管焊接而成，采用85度避震橡胶压制成型的调节垫。 3、底部：采用15mm厚橡胶软脚垫垫底，能有效减少外界带来的震动。	套	5	77490	387450	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台柜

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 7 页，共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	011501004008	三联水嘴	1、主体材质为加厚H65铜管，符合YS/T910-2013标准，铜含量≥65.7%。直管管径≥26mm，整体高度≥585mm。实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况，避免因实验室停水产生漏水的隐患。 2、外观：涂层表面组织细密色泽均匀，无光滑、自流挂、露底及明显的划伤和磕碰缺陷 3、装配：装配好的手柄应平稳，轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动。单柄单控和双柄双控水嘴手柄扭矩应大于等于4Nm±0.5Nm。试验后，任何部件应无可见变形 4、实验室水龙头经：外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试 过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷	个	4	248	992	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台柜

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 8 页，共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	011501004009	PP溢水盆	1、材质：PP原材料检测，GB/T 6040-2019 ATR法，检测材质为：高密度PP，安全环保，无有害物质挥发（无异味） 2、抗老化性能：PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、PP新料韧性强，弹性好，易于组装 4、重量：4.8kg以上 5、尺寸：根据设计要求≥610mm*457mm*390mm 6、厚度：根据强度要求设计厚度为：≥7mm。 7、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度：≤1.5mm，与实验室台面高度契合，易于安装。 8、附件：鉴于实验试剂的酸碱性质，配合使用存水器和下水管，防止虹吸现象及隐蔽工程的漏水情况。高密度PP去水；含阻水盖，PP提笼。符合QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》 9、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰 10、槽沿：表面处理为光滑，耐刻刮，与大部分台面面板表面纹理一致。 11、溢水口尺寸及功能	套	6	3982.45	23894.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台柜

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 9 页，共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	011501004010	台式洗眼器	1、主体：优质钢材，主体材质加厚铜质H65，铜量的测定碘量法，铜含量≥64.71% 2、软管长度：304 #供不锈钢连接软管长度1500mm（含）以上。 3、软管测试：软管瞬间耐压可达到3.5MPa 4、连接：供水主管连接直径 G1/2。 5、连接软管耐压性：依据GB/T23448-2019《卫生洁具软管》标准连接软管加压≥3.5MPa时，软管无破裂渗漏和其他缺陷。 6、进水软管：外覆304优质不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 7、依据GB/T 38144.1-2019检测，耐压性（0.7MPa±0.02MPa，持续60min±5min，然后加压至2.0MPa±0.02MPa，保持60S±10S，各部位无破裂，渗漏或者其他缺陷出现 8、水压：要求大于 大于2 bar。 9、流量要求： 大于6 L/分钟。 10、 操作方式：按压式握把水阀开关，具固定键可按压式握把水阀开关	套	2	461.98	923.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台柜

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 10 页，共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	011501004011	万向抽气罩	1、罩子耐高温试验：采用进口PC材料，罩口直径Φ390±5mm，产品在经110° C，1h高温试验后，表面无皱纹，收缩，裂纹等现象。 2、罩子透光测试：GB/T2410-2008透光率测试方法测试，透光需均匀，不可有缺角等透光不良，透光率在90%-95%之间 3、依据GB/T 39691-2020罩子折光率测试：PC折光率1.53~1.73之间。方便工作人员实时动态观察工作状况，同时方便清洗。 4、排风量测试：根据BS EN ISO 5167-1:2003检验标准，进行静压差试验：当排风量为255m3/h时上游平均静253Pa，下游平均静压为477Pa，平均静压差为224Pa。 5、按国家风力符合GB/T28591-2012 标准《2级风速》取值罩口风速为0.5m/s时，抽气罩风量为不小于300m 3/h。 6、装置特点：顶端采用方盒固定，安装方便安全牢靠，内置轴承，360° 旋转无卡顿；无级调风阀机构，可均匀、连续、精准调节风量；铝管管径要求≥Φ100mm以上，装置作	套	4	1247.4	4989.6	0
1-12	011501004012	原子吸收罩	1. 吸收罩距离台面90cm，罩口大小600×600，内风管周长51.5cm，外风管53cm。 2. 罩口采用1.0mm304不锈钢制作。 3. 导风管采用1.0mm304#不锈钢制作，高度可调节(100-300mm)。配手动调节阀，开启度0-180度，可调节风量。 4. 底座采用不小于2mm厚的冷轧钢板制作。	套	5	1890	9450	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台柜

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 11 页，共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	011501004013	桌面集气罩	1、柜体 1.1、外尺寸:长1500*宽1500*高1500MM 1.2、上柜结构:主体采用国标1.0MM厚度的冷轧钢板,加强部分不小于1.5MM,经激光、数控折弯、焊接、打磨制作,然后经过电解除油剂,酸洗磷化后,再经实验室专用环氧树脂粉末静电喷涂处理,喷粉厚度为0.07~0.09MM,具有较强的抗酸碱,耐腐蚀性。上柜体立柱留有维修通道,通风柜 内衬与钢侧板外径≥130MM可拓展水阀气阀于内衬板上,便于维护且柜内留有检修窗,通风柜内空操作尺寸宽度不小于1240MM。 1.3、内衬板:采用5MM厚乳白色实验室专用抗倍特板,里外材质一致,双面光亮,为了避免高温电炉对内衬及导流板的影响,抗倍特板须具有耐腐蚀且具有抗弯曲等泄爆性能。 1.4、移门:视窗玻璃采用厚度≥5MM的钢化防腐安全玻璃,强度大,抗弯性好,在实验过程中可保护实验人员的人身安全;移	套	4	5250	21000	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台柜

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 12 页，共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	011501004014	安全岛	1、规格：1200*200*2400（mm）采用1.2mm镀锌钢板。提供国家认可的第三方检测机构出具的依据GB/T 11253-2007、GB/T 708-2019标准检测并加盖CMA和CNAS章的检测报告。 2、柜体为整体结构，表面无气泡、裂纹、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板无目视可见分层。 3、柜体：主体采用优质冷轧钢板加工而成，表层环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部须加钢衬：提高整体承重性及抗冲击能力。 4、门板：主体采用1.0mm镀锌钢板加工而成，其余材质同柜体，柜门采用3+3夹胶玻璃门板。 5、调整脚：柜体底部安装4个调整脚，钢制调整脚底部注塑柜体内部可调。 6、铰链为304不锈钢铰链。 7、采用高强度不锈钢或者锌合金把手。 8、所有高柜柜体必须安装防倾倒装置。 9、表面涂装技术要求	套	5	5250	26250	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 实验台柜
标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 13 页, 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	011501004015	悬吊试剂架	悬吊主支架为工业铝型材，采用模具一体成型铸铝吊装件，主支架尺寸不小于100*50*3mm；吊装试剂架为双层结构，层板侧托架及底托横梁均为铝合金型材，厚度不小于2mm 1. 整体结构采用铝合金+碳钢材质，铝镁合金材质表面防腐处理采用本色阳极氧化处理，碳钢材质表面防腐处理采用环氧树脂粉末静电喷涂。 2. 满足同时敷设通风、强电、弱电、给水、气路（非易燃易爆）管线的条件，互不干扰，安全运行。 3. 独立的电力装置，具有漏电、过流、短路的保护能力，具有急停断电功能。 4. 可满足网络、电话等前端设备接入，插座面板满足防水防尘等防护要求。 5. 可安装试剂架，吊柜等收纳系统。 6. 可根据用户需要选配各功能模块。	套	4	4567.5	18270	0
1-16	011501004016	功能柱	300*150mm, 采用内置工业铝型材整体吊装，服务柱四面为模块化可拆卸面板，服务柱采用手柄快装模块结构，含插座空开、水阀和气阀模块	套	2	2100	4200	0
合计							1235040.01	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 实验台柜
标 段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					35329.5
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	35329.5
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	30389.34
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4940.16
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							35329.5

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：实验台柜
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：实验台柜

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：实验台柜
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：实验台柜
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	114333.26
合计					114333.26

总承包服务费计价表

工程名称：实验台柜

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 实验台柜				标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程											
项目编码	011501004001			项目名称				实验台边台-600*750mm宽				计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
独立费	实验台桌面	m	1	0	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0		
小计								0 2500 0 0							
清单项目综合单价														2500.000000	
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
-															
人工															
材料															
机械															
项目编码	011501004002			项目名称				实验台边台-800*900mm宽				计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
独立费	实验台桌面	m	1	0	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0		
小计								0 3000 0 0							
清单项目综合单价														3000.000000	
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
-															
人工															
材料															
机械															
项目编码	011501004003			项目名称				实验台中心台-1000mm宽				计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
独立费	实验台桌面	m	1	0	3400	0	0	0	3400	0	0	0	0		
小计								0 3400 0 0							
清单项目综合单价														3400.000000	
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
-															
人工															
材料															
机械															
项目编码	011501004004			项目名称				实验台中心台-1200mm宽				计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
独立费	实验台桌面	m	1	0	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0		
小计								0 4000 0 0							
清单项目综合单价														4000.000000	
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
-															
人工															
材料															
机械															
项目编码	011501004005			项目名称				实验台中心台-1500mm宽				计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
独立费	实验台桌面	m	1	0	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0		
小计								0 5000 0 0							
清单项目综合单价														5000.000000	
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
-															
人工															
材料															
机械															
项目编码	011501004006			项目名称				全钢吊柜				计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
独立费	全钢吊柜	m	1	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0		
小计								0 1000 0 0							
清单项目综合单价														1000.000000	
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
-															
人工															
材料															
机械															
项目编码	011501004007			项目名称				隔振天平台(十万分之一)				计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
独立费	隔振天平台(十万分之一)	套	1	0	73800	0	0	0	73800	0	0	0	0		
小计								0 73800 0 0							
清单项目综合单价														73800.000000	
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
-															
人工															
材料															
机械															
项目编码	011501004008			项目名称				三联水嘴				计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030803-60换	冷水水龙头安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10个	0.1	127.33	2208.6	0	144.13	12.733	220.86	0	14.413	0	0		
小计								12.733 220.86 0 14.413							
清单项目综合单价														248.00600000	
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
-															
人工															
普通人工费				元		1.802		1.3865		2.5					
技工人工费				元		6.11		1.3598		8.31					
高级技工人工费				元		1.4		1.3757		1.93					
三联水嘴				个		1.01		218.58		220.77					
聚四氟乙烯生料带				m		0.428		0.09		0.04					
其他材料费				元		0.062		0.885		0.05					
项目编码	011501004009			项目名称				PP温水盆				计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
单价				合价											
编号	名称	单位	数量												

工程量清单综合单价分析表

030803-12换	名称 洗眼器 12个冷水龙头 DN20冷水龙头	单位 10组	数量 0.1	人工费 759.33	材料费 37013.55	机械费 0	企业管理费和利润 2051.61	人工费 75.933	材料费 3701.355	机械费 0	企业管理费和利润 205.161								
				小计				75.933		3701.355		0		205.161					
				清单项目综合单价								3982.44900000							
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	人工			普工人工费		元	10.737	1.3865		14.89									
			技工人工费		元	36.441	1.3598		49.55										
			高级技工人工费		元	8.355	1.3757		11.49										
	材料			PP热水盆		个	1.01	3539.82		3575.22									
			橡胶板 6=1.0mm~3.0mm		kg	0.02	6.63		0.13										
			六角带帽螺栓 M6×100		套	4.12	0.13		0.54										
			普通水泥 32.5(R)		kg	1	0.5		0.5										
			天然砂(细砂)		m3	0.002	126.21		0.25										
			PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63		m	0.4	11.92		4.77										
			转换接头 DN50×50 PVC-U		个	1.01	11.95		12.07										
			存水弯(塑料)DN50 S型		个	1.005	4.61		4.63										
			铝合金排水栓(带堵链) DN50		套	1.01	36.28		36.64										
			角型阀(带铜活)DN15		个	2.02	30.97		62.56										
		其他材料费		元	4.568	0.885		4.04											
	机械																		
项目编码	011501004010			项目名称			台式洗眼器			计量单位			套						
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
030803-60换	冷水水龙头安装 公称 直径DN(mm) 20< DN≤25	10个	0.1	127.33	4246.48	0	246.02	12.733	424.648	0	24.602								
				小计				12.733				424.648				0		24.602	
				清单项目综合单价												461.98300000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	人工			普工人工费		元	1.802	1.3865		2.5									
			技工人工费		元	6.11	1.3598		8.31										
			高级技工人工费		元	1.4	1.3757		1.93										
	材料			台式洗眼器		个	1.01	420.35		424.55									
			聚四氟乙烯生料带		m	0.438	0.09		0.04										
			其他材料费		元	0.062	0.885		0.05										
	机械																		
项目编码	011501004011			项目名称			万向抽气罩			计量单位			套						
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
独立费	万向抽气罩	套	1	0	1188	0	0	0	1188	0	0								
				小计				0				1188				0		0	
				清单项目综合单价												1188.000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	人工																		
	材料																		
	机械																		
项目编码	011501004012			项目名称			原子吸收罩			计量单位			套						
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
独立费	原子吸收罩	套	1	0	1800	0	0	0	1800	0	0								
				小计				0				1800				0		0	
				清单项目综合单价												1800.000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	人工																		
	材料																		
	机械																		
项目编码	011501004013			项目名称			桌面集气罩			计量单位			套						
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
独立费	自净型集气罩	套	1	0	5000	0	0	0	5000	0	0								
				小计				0				5000				0		0	
				清单项目综合单价												5000.000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	人工																		
	材料																		
	机械																		
项目编码	011501004014			项目名称			安全岛			计量单位			套						
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
独立费	安全岛	套	1	0	5000	0	0	0	5000	0	0								
				小计				0				5000				0		0	
				清单项目综合单价												5000.000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	人工																		
	材料																		
	机械																		
项目编码	011501004015			项目名称			悬吊试剂架			计量单位			套						
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
独立费	悬吊试剂架	套	1	0	4350	0	0	0	4350	0	0								
				小计				0				4350				0		0	
				清单项目综合单价												4350.000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	人工																		
	材料																		
	机械																		
项目编码	011501004016			项目名称			功能柱			计量单位			套						
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
独立费	功能柱	套	1	0	2000	0	0	0	2000	0	0								
				小计				0				2000				0		0	
				清单项目综合单价												2000.000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	人工																		
	材料																		
	机械																		

工程量清单综合单价分析表

	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：实验台柜
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：实验台柜
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：实验台柜
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-给排水工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	209674.11	
2	措施项目	6550.48	
2.1	安全文明施工	4509.53	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3662.67	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	846.86	
2.2	其他措施项目费	2040.95	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	19460.21	
5	含税建安工程造价	235684.8	
合计		471369.60	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-给排水工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页, 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		给水工程					125076.87	0
1-1	031001006001	不锈钢管	(1) 名称: 316 不锈钢管 (2) 型号、规格: DN15 (3) 连接形式: 自动氩弧焊焊接 (4) 安装部位: 室内 (5) 介质: 直饮水 (6) 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、试验、吹洗 (7) 其他: 包含管道凿槽、套管及封堵、管件及相关管道配套辅材 (8) 含成品支吊架以及支架除锈刷油 (9) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	m	117.38	83.7	9824.71	0
1-2	031001006002	不锈钢管	(1) 名称: 316 薄壁不锈钢管 (2) 型号、规格: DN20 (3) 连接形式: 卡压连接 (4) 安装部位: 室内 (5) 介质: 生活给水 (6) 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、试验、吹洗 (7) 其他: 包含管道凿槽、套管及封堵、管件及相关管道配套辅材 (8) 含成品支吊架以及支架除锈刷油 (9) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	m	532.96	91.83	48941.72	0
1-3	031001006003	不锈钢管	(1) 名称: 316 薄壁不锈钢管 (2) 型号、规格: DN25 (3) 连接形式: 卡压连接 (4) 安装部位: 室内 (5) 介质: 生活给水 (6) 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、试验、吹洗 (7) 其他: 包含管道凿槽、套管及封堵、管件及相关管道配套辅材 (8) 含成品支吊架以及支架除锈刷油 (9) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	m	103.08	108.89	11224.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-给排水工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 2 页, 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-4	031001006004	不锈钢管	(1) 名称: 316薄壁不锈钢管 (2) 型号、规格: DN32 (3) 连接形式: 卡压连接 (4) 安装部位: 室内 (5) 介质: 生活给水 (6) 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、试验、吹洗 (7) 其他: 包含管道凿槽、套管及封堵、管件及相关管道配套辅材 (8) 含成品支吊架以及支架除锈刷油 (9) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	m	128.64	154.47	19871.02	0
1-5	031001006005	不锈钢管	(1) 名称: 316薄壁不锈钢管 (2) 型号、规格: DN40 (3) 连接形式: 卡压连接 (4) 安装部位: 室内 (5) 介质: 生活给水 (6) 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、试验、吹洗 (7) 其他: 包含管道凿槽、套管及封堵、管件及相关管道配套辅材 (8) 含成品支吊架以及支架除锈刷油 (9) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	m	47.83	173.78	8311.9	0
1-6	031002001001	螺纹阀门	(1) 名称: 截止阀 (2) 规格材质: DN15 (3) 连接方式: 螺纹连接 (4) 其他: 含管件及相关管道配套辅材 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	个	5	37.3	186.5	0
1-7	031002001002	螺纹阀门	(1) 名称: 截止阀 (2) 规格材质: DN20 (3) 连接方式: 螺纹连接 (4) 其他: 含管件及相关管道配套辅材 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	个	17	40.79	693.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-给排水工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 3 页，共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	031002001003	螺纹阀门	(1)名称:截止阀 (2)规格材质:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:含管件及相关管道配套辅材 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	个	4	57.28	229.12	0
1-9	031002001004	螺纹阀门	(1)名称:截止阀 (2)规格材质:DN32 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:含管件及相关管道配套辅材 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	个	13	80.63	1048.19	0
1-10	031002001005	螺纹阀门	(1)名称:截止阀 (2)规格材质:DN40 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:含管件及相关管道配套辅材 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	个	9	121.88	1096.92	0
1-11	031002001006	螺纹阀门	(1)名称:角阀 (2)规格材质:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:含管件及相关管道配套辅材 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	个	73	33.95	2478.35	0
1-12	031002011001	压力表	(1)名称:压力表 (2)规格材质:DN15 (3)其他:含管件及相关管道配套辅材 (4)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	组	4	183.79	735.16	0
1-13	031002011002	压力表	(1)名称:压力表 (2)规格材质:DN20 (3)其他:含管件及相关管道配套辅材 (4)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	组	12	192.64	2311.68	0
1-14	031002011003	压力表	(1)名称:压力表 (2)规格材质:DN40 (3)其他:含管件及相关管道配套辅材 (4)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	组	4	262.26	1049.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-给排水工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 4 页，共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	031002004001	减压器	(1)名称:可调式减压阀 (2)规格材质:DN15 (3)其他:含管件及相关管道配套辅材 (4)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	组	4	80.3	321.2	0
1-16	031002004002	减压器	(1)名称:可调式减压阀 (2)规格材质:DN20 (3)其他:含管件及相关管道配套辅材 (4)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	组	4	81.87	327.48	0
1-17	031002004003	减压器	(1)名称:可调式减压阀 (2)规格材质:DN40 (3)其他:含管件及相关管道配套辅材 (4)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	组	4	245.88	983.52	0
1-18	031002010001	倒流防止器	(1)名称:倒流防止器 (2)规格材质:DN20, 减压型 (4)其他:含管件及相关管道配套辅材 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	套	25	122.09	3052.25	0
1-19	031002010002	倒流防止器	(1)名称:倒流防止器 (2)规格材质:DN25, 减压型 (4)其他:含管件及相关管道配套辅材 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	套	3	152.18	456.54	0
1-20	031208002001	其他管道绝热	(1)名称:管道保温 (2)绝热材料品种:橡塑海绵, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (3)绝热厚度:25mm (4)其他:含高层建筑增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m3	3.81	3132.22	11933.76	0
2		排水工程					41629.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-给排水工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 5 页，共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	031001008001	塑料管	(1)名称:PVC-U排水管 (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:承插胶水连接 (4)安装部位:室内 (5)其他:含穿墙梁板套管、高层建筑增加费 (6)技术要求:满足设计图纸、招标文件、相关规范及其技术要求	m	105	51.37	5393.85	0
2-2	031001008002	塑料管	(1)名称:PVC-U排水管 (2)型号、规格:DN75 (3)连接形式:承插胶水连接 (4)安装部位:室内 (5)其他:含穿墙梁板套管、高层建筑增加费 (6)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	m	77.49	64.11	4967.88	0
2-3	031001008003	塑料管	(1)名称:PVC-U排水管 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:承插胶水连接 (4)安装部位:室内 (5)其他:含穿墙梁板套管、高层建筑增加费 (6)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	m	25.43	80.96	2058.81	0
2-4	031001008004	塑料管	(1)名称:HDPE排水管 (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:热熔连接 (4)安装部位:室内 (5)其他:含穿墙梁板套管、高层建筑增加费 (6)技术要求:满足设计图纸、招标文件、相关规范及其技术要求	m	144.01	47.94	6903.84	0
2-5	031001008005	塑料管	(1)名称:HDPE排水管 (2)型号、规格:DN75 (3)连接形式:热熔连接 (4)安装部位:室内 (5)其他:含穿墙梁板套管、高层建筑增加费 (6)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	m	89.1	68.63	6114.93	0
2-6	031001008006	塑料管	(1)名称:HDPE排水管 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:热熔连接 (4)安装部位:室内 (5)其他:含穿墙梁板套管、高层建筑增加费 (6)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	m	30.1	88.67	2668.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-给排水工程

第 6 页, 共 8 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-7	031001006006	不锈钢管	(1) 名称: 高温不锈钢排水管 (2) 型号、规格: DN50 (3) 连接形式: 承插胶水连接 (4) 安装部位: 室内 (5) 其他: 含穿墙梁板套管、高层建筑增加费 (6) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	m	23.73	118.48	2811.53	0
2-8	031001006007	不锈钢管	(1) 名称: 高温不锈钢排水管 (2) 型号、规格: DN75 (3) 连接形式: 承插胶水连接 (4) 安装部位: 室内 (5) 其他: 含穿墙梁板套管、高层建筑增加费 (6) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	m	24.1	179.61	4328.6	0
2-9	031001006008	不锈钢管	(1) 名称: 高温不锈钢排水管 (2) 型号、规格: DN100 (3) 连接形式: 承插胶水连接 (4) 安装部位: 室内 (5) 其他: 含穿墙梁板套管、高层建筑增加费 (6) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	m	5.75	226.35	1301.51	0
2-10	031003014001	给、排水附件	(1) 名称: 圆弧地漏 (2) 型号、规格: DN50 (3) 材质: 不锈钢 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	个	35	127.16	4450.6	0
2-11	031003014002	给、排水附件	(1) 名称: 清扫口 (2) 型号、规格: DN50 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	个	4	25.34	101.36	0
2-12	031003014003	给、排水附件	(1) 名称: 清扫口 (2) 型号、规格: DN75 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	个	17	28.72	488.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-给排水工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 7 页，共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	031003014004	给、排水附件	(1)名称:清扫口 (2)型号、规格:DN100 (3)其他:含高层建筑增加费 (4)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	个	1	39.09	39.09	0
3		卫生洁具					42968.03	0
3-1	031003004001	洗涤盆	(1)名称:陶瓷柱盆 (2)材质:陶瓷,感应水龙头 (3)附件名称、数量:冷热水混合水龙头,含存水弯,含五金配件及其他成套附件 (4)其他:含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	组	7	1447.91	10135.37	0
3-2	031003004002	洗涤盆	(1)名称:陶瓷柱盆 (2)材质:陶瓷,手动水龙头 (3)附件名称、数量:冷热水混合水龙头,含存水弯,含五金配件及其他成套附件 (4)其他:含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	组	2	737.78	1475.56	0
3-3	031003004003	洗涤盆	(1)名称:钢质水池柜 (2)材质:感应水龙头 (3)附件名称、数量:冷水龙头,含存水弯,含五金配件及其他成套附件 (4)其他:含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	组	8	2398.47	19187.76	0
3-4	031003010001	淋浴器	(1)紧急淋浴器 (2)含冲淋头、冲淋开关、冲淋拉杆及其他成套附件 (3)其他:含高层建筑增加费 (4)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	套	4	2718.56	10874.24	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-给排水工程
标 段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					6550.48
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	4509.53
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3662.67
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	846.86
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2040.95
1-9-1	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	2040.95	2040.95
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							6550.48

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-给排水工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-给排水工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计						0.00						

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-给排水工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-给排水工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	19460.21
合计					19460.21

总承包服务费计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-给排水工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-给排水工程				标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程											
项目编码		031001006001		项目名称		不锈钢管		计量单位		m					
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030801-90换	室内给水薄壁不锈钢管安装(氩弧焊) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	199.94	331.56	41.58	72.46	19.994	33.156	4.158	7.246				
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.08	23.44	0	23.95	0.8608	0.2344	0	0.2395				
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0058	1238.27	583.21	281.1	376.92	7.181966	3.382618	1.63038	2.186136				
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0058	56.39	1.42	12.42	15.88	0.327062	0.008236	0.072036	0.092104				
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0058	27.83	13.77	6.21	8.5	0.161414	0.079866	0.036018	0.0493				
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0058	26.88	11.65	6.21	8.14	0.155904	0.06757	0.036018	0.047212				
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.0058	26.88	12.14	12.42	8.61	0.155904	0.070412	0.072036	0.049938				
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.0058	26.88	11.17	12.42	8.56	0.155904	0.064786	0.072036	0.049648				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.218111	2.9	0	3.4	1.01	0.6325219	0	0.7415774	0.22029211				
小计								29.6254759	37.063888	6.8181014	10.18013011				
清单项目综合单价															
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				增加人工费		元	0.632	1	0.63						
	人工			普工人工费		元	4.527	1.3917	6.3						
				技工人工费		元	13.763	1.3602	18.72						
				高级技工人工费		元	2.887	1.376	3.97						
	材料			镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm		kg	0.005	4.87	0.02						
				热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm		kg	0.003	3.47	0.01						
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.001	6.63	0.01						
				六角螺栓		kg	0.0004	5.64	0						
				尼龙砂轮片 Φ100mm		片	0.026	3.78	0.1						
				低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.0002	5.6	0						
				树脂砂轮切割片 Φ400mm		片	0.007	10.62	0.07						
				丙酮		kg	0.013	8.37	0.11						
				氧气		m3	0.0003	6.19	0						
				氮气		m3	0.023	17.7	0.41						
				乙炔气		kg	0.0001	14.64	0						
				焊接钢管 DN20 δ=2.75mm		m	0.001	5.95	0.01						
				橡胶软管 DN20		m	0.001	7.96	0.01						
				螺纹阀门 DN20		个	0.0004	22.12	0.01						
				弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa		块	0.0002	57.52	0.01						
				压力表弯管 DN15		个	0.0002	7.08	0						
				锦铜棒		g	0.046	0.41	0.02						
				316不锈钢卡压连接管件		个	1.116	15.81	17.64						
				钢丝刷		把	0.001	2.45	0						
				铁砂布 0#-2#		张	0.006	0.66	0						
				醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.012	11.83	0.14						
				醇酸磁漆		kg	0.01	11.93	0.12						
				溶剂汽油		kg	0.001	5.31	0.01						
				醇酸漆稀释剂(X6)		kg	0.002	6.07	0.01						
				型钢		kg	0.615	4.13	2.54						
				螺母		kg	0.012	6.68	0.08						
				螺栓(综合)		kg	0.027	3.96	0.11						
				尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片	0.005	12.49	0.06						
				电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.022	7.4	0.16						
				普通水泥 42.5(R)		kg	0.07	0.368	0.03						
				氧气(工业用)		m3	0.013	17.33	0.23						
				乙炔气		m3	0.005	13.01	0.07						
				漂白粉		kg	0.001	3.81	0						
				水		m3	0.051	4.62	0.24						
				其他材料费		元	0.907	0.885	0.8						
					机械			吊装机(综合)		台班	0.0002	682.74	0.14		
砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班	0.002					20.68	0.04						
电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100		台班	0.0001					257.11	0.03						
试压泵 压力P (MPa) P=3		台班	0.0001					227.03	0.02						
氩弧焊机 电流I (A) I=500		台班	0.021					177.72	3.73						
直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.001					168.54	0.17						
汽车式起重机 起重量Qn(t) Qn=16		台班	0.0002					1241.79	0.25						
普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=630/L=2000		台班	0.001					324.9	0.32						
立式钻床 孔径D1 (mm) D1=25		台班	0.003					224.67	0.67						
砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.001					27.31	0.03						
交流弧焊机 容量S (kV·A) S=21		台班	0.006					89.12	0.53						
电焊条烘干箱 L×B×H=60×50×15		台班	0.001					24.2	0.02						
鼓风机 通风能力Q (m3/min) Q=18		台班	0.001					179	0.18						
增加机械费		元	0.838					0.885	0.74						
小计								27.7849831	52.090192	1.8470126	10.08839349				
清单项目综合单价															
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				增加人工费		元	0.022	1	0.02						
	人工			普工人工费		元	4.276	1.3917	5.95						
				技工人工费		元	13.206	1.3602	17.96						
				高级技工人工费		元	2.797	1.376	3.85						
	材料			钢丝刷		把	0.001	2.45	0						
				铁砂布 0#-2#		张	0.005	0.66	0						
				醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.01	11.83	0.12						
				醇酸磁漆		kg	0.008	11.93	0.1						
				溶剂汽油		kg	0.0004	5.31	0						
				醇酸漆稀释剂(X6)		kg	0.002	6.07	0.01						
				316不锈钢卡压连接管件		个	1.116	23.76	26.52						
				型钢		kg	0.498	4.13	2.06						
				螺母		kg	0.01	6.68	0.07						
				螺栓(综合)		kg	0.022	3.96	0.09						
				尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片	0.004	12.49	0.05						

工程量清单综合单价分析表

机械	乙炔气		m3	0.004	13.01	0.05							
	漂白粉		kg	0.001	3.81	0							
	水		m3	0.059	4.62	0.27							
	其他材料费		元	0.475	0.885	0.42							
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0002	1241.79	0.25							
	普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=630/L=2000		台班	0.001	324.9	0.32							
	立式钻床 孔径Dt (mm) Dt=25		台班	0.003	224.67	0.67							
	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.001	27.31	0.03							
	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.006	89.12	0.53							
	电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75		台班	0.001	24.2	0.02							
	鼓风机 通风能力Q (m3/min) Q=18		台班	0.001	179	0.18							
	增加机械费		元	0.916	0.885	0.81							
	试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0001	228.31	0.02							
	手动液压卡压钳		台班	0.019	11.59	0.22							
	项目编码	031001006005			项目名称			不锈钢管			计量单位		m
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管 安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN (mm) 32< DN≤40	10m	0.1	249.56	1194.48	4.04	126.05	24.956	119.448	0.404	12.605		
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	86.08	23.44	0	23.95	0.8608	0.2344	0	0.2395		
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0047	1238.27	583.21	281.1	376.92	5.819869	2.741087	1.32117	1.771524		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0047	56.39	1.42	12.42	15.88	0.265033	0.006674	0.058374	0.074636		
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0047	27.83	13.77	6.21	8.5	0.130801	0.064719	0.029187	0.03995		
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0047	26.88	11.65	6.21	8.14	0.126336	0.054755	0.029187	0.038258		
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.0047	26.88	12.14	12.42	8.61	0.126336	0.057058	0.058374	0.040467		
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.0047	26.88	11.17	12.42	8.56	0.126336	0.052499	0.058374	0.040232		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.25731	2.9	0	3.4	1.01	0.746199	0	0.874854	0.2598831		
小计								33.15771	122.659192	2.83352	15.1094501	173.75987210	
清单项目综合单价													
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	增加人工费		元	0.746	1		0.75					
		普工人工费		元	4.939	1.3917		6.87					
		技工人工费		元	15.43	1.3602		20.99					
		高级技工人工费		元	3.306	1.376		4.55					
	材料	钢丝刷		把	0.001	2.45		0					
		铁砂布 0#-2#		张	0.005	0.66		0					
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.01	11.83		0.12					
		醇酸磁漆		kg	0.008	11.93		0.1					
		溶剂汽油		kg	0.0004	5.31		0					
		醇酸漆稀释剂(X6)		kg	0.002	6.07		0.01					
		型钢		kg	0.498	4.13		2.06					
		螺母		kg	0.01	6.68		0.07					
		螺栓(综合)		kg	0.022	3.96		0.09					
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片	0.004	12.49		0.05					
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.018	7.4		0.13					
		普通水泥 42.5(R)		kg	0.057	0.368		0.02					
		氧气(工业用)		m3	0.011	17.33		0.19					
		乙炔气		m3	0.004	13.01		0.05					
	砂轮片 Φ400mm		片	0.004	16.19		0.06						
	漂白粉		kg	0.001	3.81		0						
	水		m3	0.063	4.62		0.29						
	其他材料费		元	0.324	0.885		0.29						
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0002	1241.79		0.25						
	普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=630/L=2000		台班	0.0005	324.9		0.16						
	立式钻床 孔径Dt (mm) Dt=25		台班	0.003	224.67		0.67						
	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.005	89.12		0.45						
	电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75		台班	0.0005	24.2		0.01						
	鼓风机 通风能力Q (m3/min) Q=18		台班	0.0005	179		0.09						
	增加机械费		元	0.988	0.885		0.87						
	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.004	27.31		0.11						
	试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0002	228.31		0.05						
	手动液压卡压钳		台班	0.025	11.59		0.29						
项目编码	031002001001			项目名称			蝶阀			个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030802-1	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN (mm) DN≤15	个	1	11.48	20.9	0	4.09	11.48	20.9	0	4.09		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1148	2.9	0	3.4	1.01	0.33292	0	0.39032	0.115948		
小计								11.81292	20.9	0.39032	4.205948	37.30918800	
清单项目综合单价													
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	增加人工费		元	0.333	1		0.33					
		普工人工费		元	1.624	1.3917		2.26					
		技工人工费		元	5.488	1.3602		7.46					
		高级技工人工费		元	1.278	1.376		1.76					
	材料	黑玛钢活接头 DN15		个	1.01	1.81		1.83					
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	6.63		0.01					
		聚四氟乙烯生料带		m	1.13	0.09		0.1					
		锯条		根	0.07	0.68		0.05					
		其他材料费		元	0.16	0.885		0.14					
	机械	增加机械费		元	0.441	0.885		0.39					
项目编码	031002001002			项目名称			蝶阀			个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN (mm) 15< DN≤20	个	1	11.69	23.95	0	4.29	11.69	23.95	0	4.29		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1169	2.9	0	3.4	1.01	0.33901	0	0.39746	0.118069		
小计								12.02901	23.95	0.39746	4.408069	40.78453900	
清单项目综合单价													
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	增加人工费		元	0.339	1		0.34					
		普工人工费		元	1.624	1.3917		2.26					
		技工人工费		元	5.636	1.3602		7.67					
		高级技工人工费		元	1.278	1.376		1.76					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	6.63		0.01					
		聚四氟乙烯生料带		m	1.507	0.09		0.14					
		锯条		根	0.056	0.68		0.04					
		黑玛钢活接头 DN20		个	1.01	1.97		1.99					
		其他材料费		元	0.112	0.885		0.1					

工程量清单综合单价分析表

	机械		增加机械费			元	0.449	0.885	0.4		
项目编码	031002001003		项目名称		蝶阀阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	个	1	13.98	36.73	0	5.54	13.98	36.73	0	5.54
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1398	2.9	0	3.4	1.01	0.40542	0	0.47532	0.141198
小计								14.38542	36.73	0.47532	5.681198
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.405	1	0.41		
				普工人工费		元	2	1.3917	2.78		
				技工人工费		元	6.734	1.3602	9.16		
				高级技工人工费		元	1.484	1.376	2.04		
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.004	6.63	0.03		
				聚四氟乙烯生料带		m	1.883	0.09	0.17		
				锯条		根	0.12	0.68	0.08		
				黑玛钢活接头 DN25		个	1.01	2.96	2.99		
				其他材料费		元	0.24	0.885	0.21		
	机械			增加机械费		元	0.537	0.885	0.48		
项目编码	031002001004		项目名称		蝶阀阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	个	1	17.4	54.63	0	7.34	17.4	54.63	0	7.34
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.174	2.9	0	3.4	1.01	0.5046	0	0.5916	0.17574
小计								17.9046	54.63	0.5916	7.51574
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.504	1	0.5		
				普工人工费		元	2.502	1.3917	3.48		
				技工人工费		元	8.306	1.3602	11.3		
				高级技工人工费		元	1.906	1.376	2.62		
	材料			黑玛钢活接头 DN32		个	1.01	4.28	4.32		
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.006	6.63	0.04		
				聚四氟乙烯生料带		m	2.412	0.09	0.22		
				锯条		根	0.16	0.68	0.11		
				其他材料费		元	0.29	0.885	0.26		
	机械			增加机械费		元	0.668	0.885	0.59		
项目编码	031002001005		项目名称		蝶阀阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	31.6	75.82	0	12.15	31.6	75.82	0	12.15
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.316	2.9	0	3.4	1.01	0.9164	0	1.0744	0.31916
小计								32.5164	75.82	1.0744	12.46916
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.916	1	0.92		
				普工人工费		元	4.502	1.3917	6.27		
				技工人工费		元	15.198	1.3602	20.67		
				高级技工人工费		元	3.389	1.376	4.66		
	材料			黑玛钢活接头 DN40		个	1.01	5.93	5.99		
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.008	6.63	0.05		
				聚四氟乙烯生料带		m	3.014	0.09	0.27		
				锯条		根	0.23	0.68	0.16		
				其他材料费		元	0.36	0.885	0.32		
	机械			增加机械费		元	1.213	0.885	1.07		
项目编码	031002001006		项目名称		蝶阀阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	11.69	17.43	0	3.97	11.69	17.43	0	3.97
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1169	2.9	0	3.4	1.01	0.33901	0	0.39746	0.118069
小计								12.02901	17.43	0.39746	4.08809
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.339	1	0.34		
				普工人工费		元	1.624	1.3917	2.26		
				技工人工费		元	5.636	1.3602	7.67		
				高级技工人工费		元	1.278	1.376	1.76		
	材料			黑玛钢活接头 DN20		个	1.01	1.97	1.99		
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	6.63	0.01		
				聚四氟乙烯生料带		m	1.507	0.09	0.14		
				锯条		根	0.056	0.68	0.04		
				其他材料费		元	0.112	0.885	0.1		
	机械			增加机械费		元	0.449	0.885	0.4		
项目编码	031002011001		项目名称		压力表			计量单位		组	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-46	压力表 就地	组	1	57.14	105.31	0.71	16.45	57.14	105.31	0.71	16.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5714	2.9	0	3.4	1.01	1.65706	0	1.94276	0.577114
小计								58.79706	105.31	2.65276	17.027114
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	1.656	1	1.66		
				普工人工费		元	1.624	1.3917	2.26		
				技工人工费		元	34.777	1.3602	47.3		
				高级技工人工费		元	5.51	1.376	7.58		
	材料			半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50		套	2	0.04	0.08		
				固定卡子 1.5×32		个	1	1.77	1.77		
				位号牌		个	1	0.48	0.48		
				其他材料费		元	3	0.885	2.66		
				校验材料费		元	0.26	0.885	0.23		
				仪表接头		套	1	4.42	4.42		
				取源部件		套	1	16.02	16.02		

工程量清单综合单价分析表

	机械			增加机械费			元	2.194	0.885	1.94				
				仪器仪表使用费			元	0.8	0.885	0.71				
项目编码	031002011002			项目名称			压力表			计量单位			组	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
031001-46	压力表 就地	组	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
				57.14	114.16	0.71	16.45	57.14	114.16	0.71	16.45			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5714	2.9	0	3.4	1.01	1.65706	0	1.94276	0.577114			
小计								58.79706	114.16	2.65276	17.027114			
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			增加人工费	元	1.656	1	1.66						
				普工人工费	元	1.624	1.3917	2.26						
				技工人工费	元	34.777	1.3602	47.3						
				高级技工人工费	元	5.51	1.376	7.58						
	材料			半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2	0.04	0.08						
				固定卡子 1.5×32	个	1	1.77	1.77						
				位号牌	个	1	0.48	0.48						
				其他材料费	元	3	0.885	2.66						
				校验材料费	元	0.26	0.885	0.23						
				仪表接头	套	1	4.42	4.42						
				取源部件	套	1	16.02	16.02						
	机械			增加机械费	元	2.194	0.885	1.94						
				仪器仪表使用费	元	0.8	0.885	0.71						
项目编码	031002011003			项目名称			压力表			计量单位			组	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
031001-46	压力表 就地	组	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
				57.14	183.78	0.71	16.45	57.14	183.78	0.71	16.45			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5714	2.9	0	3.4	1.01	1.65706	0	1.94276	0.577114			
小计								58.79706	183.78	2.65276	17.027114			
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			增加人工费	元	1.656	1	1.66						
				普工人工费	元	1.624	1.3917	2.26						
				技工人工费	元	34.777	1.3602	47.3						
				高级技工人工费	元	5.51	1.376	7.58						
	材料			半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2	0.04	0.08						
				固定卡子 1.5×32	个	1	1.77	1.77						
				位号牌	个	1	0.48	0.48						
				其他材料费	元	3	0.885	2.66						
				校验材料费	元	0.26	0.885	0.23						
				仪表接头	套	1	4.42	4.42						
				取源部件	套	1	16.02	16.02						
	机械			增加机械费	元	2.194	0.885	1.94						
				仪器仪表使用费	元	0.8	0.885	0.71						
项目编码	031002004001			项目名称			减压器			计量单位			组	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
030802-149	螺纹减压阀单体安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
				19.33	51.85	0	7.71	19.33	51.85	0	7.71			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1933	2.9	0	3.4	1.01	0.56057	0	0.65722	0.195233			
小计								19.89057	51.85	0.65722	7.905233			
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			增加人工费	元	0.56	1	0.56						
				普工人工费	元	2.754	1.3917	3.83						
				技工人工费	元	9.246	1.3602	12.58						
				高级技工人工费	元	2.122	1.376	2.92						
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.003	6.63	0.02						
				聚四氟乙烯生料带	m	0.34	0.09	0.03						
				锯条	根	0.1	0.68	0.07						
				黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99						
				其他材料费	元	0.2	0.885	0.18						
	机械			增加机械费	元	0.742	0.885	0.66						
项目编码	031002004002			项目名称			减压器			计量单位			组	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
030802-149	螺纹减压阀单体安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
				19.33	54.69	0	7.85	19.33	54.69	0	7.85			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0	2.9	0	3.4	1.01	0	0	0	0			
小计								19.33	54.69	0	7.85			
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			增加人工费	元	1.415	1	1.42						
				普工人工费	元	6.879	1.3917	9.57						
				技工人工费	元	23.505	1.3602	31.97						
				高级技工人工费	元	5.303	1.376	7.3						
	材料			黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99						
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05						
				聚四氟乙烯生料带	m	0.604	0.09	0.05						
				锯条	根	0.23	0.68	0.16						
项目编码	031002004003			项目名称			减压器			计量单位			组	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
030802-152换	螺纹减压阀单体安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
				48.84	171.94	0	21.52	48.84	171.94	0	21.52			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4884	2.9	0	3.4	1.01	1.41636	0	1.66056	0.493284			
小计								50.25636	171.94	1.66056	22.013284			
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			增加人工费	元	1.415	1	1.42						
				普工人工费	元	6.879	1.3917	9.57						
				技工人工费	元	23.505	1.3602	31.97						
				高级技工人工费	元	5.303	1.376	7.3						
	材料			黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99						
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05						
				聚四氟乙烯生料带	m	0.604	0.09	0.05						
				锯条	根	0.23	0.68	0.16						

工程量清单综合单价分析表

					其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
					增加机械费	元	1.875	0.885	1.66		
项目编码	031002010001			项目名称	倒流防止器			计量单位	套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.69	101.38	0	8.16	11.69	101.38	0	8.16
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.1169	2.9	0	3.4	1.01	0.33901	0	0.39746	0.118069
小计								12.02901	101.38	0.39746	8.278069
清单项目综合单价								122.08453900			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.339	1	0.34			
				普工人工费	元	1.624	1.3917	2.26			
				技工人工费	元	5.636	1.3602	7.67			
				高级技工人工费	元	1.278	1.376	1.76			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01			
				聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14			
				锯条	根	0.056	0.68	0.04			
				黑玛钢活接头: DN20	个	1.01	1.97	1.99			
				其他材料费	元	0.112	0.885	0.1			
				增加机械费	元	0.449	0.885	0.4			
项目编码	031002010002			项目名称	倒流防止器			计量单位	套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	13.98	127.11	0	10.06	13.98	127.11	0	10.06
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.1398	2.9	0	3.4	1.01	0.40542	0	0.47532	0.141198
小计								14.38542	127.11	0.47532	10.201198
清单项目综合单价								152.17193800			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.405	1	0.41			
				普工人工费	元	2	1.3917	2.78			
				技工人工费	元	6.734	1.3602	9.16			
				高级技工人工费	元	1.484	1.376	2.04			
	材料			黑玛钢活接头: DN25	个	1.01	2.96	2.99			
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03			
				聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17			
				锯条	根	0.12	0.68	0.08			
				其他材料费	元	0.24	0.885	0.21			
				增加机械费	元	0.537	0.885	0.48			
项目编码	031208002001			项目名称	其他管道绝热			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50	m3	1	1116.96	1560.04	0	373.58	1116.96	1560.04	0	373.58
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	11.169607	2.9	0	3.4	1.01	32.3918603	0	37.9766638	11.28130307
小计								1149.35186	1560.04	37.9766638	384.8613031
清单项目综合单价								3132.22982717			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	228.744	1.3917	318.34			
				技工人工费	元	471.728	1.3602	641.64			
				高级技工人工费	元	114.086	1.376	156.98			
				增加人工费	元	32.37	1	32.37			
	材料			铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99			
				粘贴胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14			
				其他材料费	元	1.6	0.885	1.42			
				增加机械费	元	42.891	0.885	37.96			
项目编码	031001008001			项目名称	塑料管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径 dn(mm) 40<dn≤63	10m	0.1	256	108.89	0	73.19	25.6	10.889	0	7.319
030808-29	一般钢管管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	0.104762	23.1	20.61	1.66	7.27	2.4200022	2.15914482	0.17390492	0.76161974
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.2802	2.9	0	3.4	1.01	0.81258	0	0.95268	0.283002
小计								28.8325822	13.04814482	1.12658492	8.36362174
清单项目综合单价								51.37093368			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.812	1	0.81			
				普工人工费	元	3.958	1.3917	5.51			
				技工人工费	元	13.449	1.3602	18.29			
				高级技工人工费	元	3.066	1.376	4.22			
	材料			圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.017	3.81	0.06			
				钢丝刷子	把	0.0003	14.6	0			
				低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.002	5.6	0.01			
				尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06			
				水泥 P.042.5	kg	0.026	0.368	0.01			
				砂子	kg	0.077	0.78	0.06			
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.002	6.51	0.01			
				亚麻	kg	0.065	11.5	0.75			
				汽油 70#~90#	kg	0.001	6.67	0.01			
				氧气	m3	0.003	6.19	0.02			
				乙炔气	kg	0.001	14.64	0.01			
				密封油膏	kg	0.017	6.86	0.12			
				焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.033	30.34	1			
				锯条	根	0.068	0.68	0.05			
				粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65			
				承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56			
				伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83			
				透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2			
				其他材料费	元	1.69	0.885	1.5			
	机械			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.001	20.68	0.02			
				直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.001	168.54	0.17			
				增加机械费	元	1.076	0.885	0.95			
项目编码	031001008002			项目名称	塑料管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75	10m	0.1	280.19	149.28	0	81.61	28.019	14.928	0	8.161
030808-31	一般钢管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	0.10324	41.31	46.29	2.08	13.4	4.264844	4.7789796	0.2147392	1.383416
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.322838	2.9	0	3.4	1.01	0.9362302	0	1.0976492	0.32606638
小计								33.220746	19.7069796	1.3123884	9.87048238
清单项目综合单价								64.10992498			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.936	1	0.94			
			普工人工费	元	4.562	1.3917	6.35				
			技工人工费	元	15.512	1.3602	21.1				
			高级技工人工费	元	3.513	1.376	4.83				
	材料			圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.016	3.81	0.06			
			钢丝刷子	把	0.001	14.6	0.01				
			低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.003	5.6	0.02				
			尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005	19.03	0.1				
			水泥 P.042.5	kg	0.039	0.368	0.01				
			砂子	kg	0.118	0.78	0.09				
			酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004	6.51	0.03				
			油麻	kg	0.218	11.5	2.51				
			汽油 70#~90#	kg	0.001	6.67	0.01				
			氧气	m3	0.006	6.19	0.04				
			乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03				
			密封胶膏	kg	0.026	6.86	0.18				
			焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.033	48.66	1.61				
			锯条	根	0.083	0.68	0.06				
			粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99				
			承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08				
			伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73				
			透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22				
			其他材料费	元	0.742	0.885	0.66				
		机械			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.001	20.68	0.02		
			直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.001	168.54	0.17				
			增加机械费	元	1.24	0.885	1.1				
项目编码	031001008003	项目名称	塑料管					计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110	10m	0.1	315	319.54	0	99.34	31.5	31.954	0	9.934
030808-32	一般钢管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	0.039324	56.11	53.23	2.46	17.69	2.20646964	2.09321652	0.09673704	0.69564156
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.337067	2.9	0	3.4	1.01	0.9774943	0	1.1460278	0.34043767
小计								34.68396394	34.04721652	1.24276484	10.97007923
清单项目综合单价								80.94402453			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.977	1	0.98			
			普工人工费	元	4.77	1.3917	6.64				
			技工人工费	元	16.175	1.3602	22				
			高级技工人工费	元	3.681	1.376	5.07				
	材料			圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.006	3.81	0.02			
			钢丝刷子	把	0.0002	14.6	0				
			低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01				
			尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002	19.03	0.04				
			水泥 P.042.5	kg	0.017	0.368	0.01				
			砂子	kg	0.052	0.78	0.04				
			酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001	6.51	0.01				
			油麻	kg	0.086	11.5	0.99				
			汽油 70#~90#	kg	0.0004	6.67	0				
			氧气	m3	0.004	6.19	0.02				
			乙炔气	kg	0.001	14.64	0.01				
			密封胶膏	kg	0.01	6.86	0.07				
			焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.013	65.17	0.85				
			锯条	根	0.194	0.68	0.13				
			粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44				
			承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96				
			伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18				
			透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37				
			其他材料费	元	0.921	0.885	0.82				
		机械			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.001	20.68	0.02		
			直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.001	168.54	0.17				
			增加机械费	元	1.294	0.885	1.15				
项目编码	031001008004	项目名称	塑料管					计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-317换	室内塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤50	10m	0.1	224.79	117.71	0.26	65.39	22.479	11.771	0.026	6.539
030808-29	一般钢管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	0.10416	23.1	20.61	1.66	7.27	2.406096	2.1467376	0.1729056	0.7572432
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.22479	2.9	0	3.4	1.01	0.651891	0	0.764286	0.2270379
小计								25.536987	13.9177376	0.9631916	7.5232811
清单项目综合单价								47.94119730			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.651	1	0.65			
			普工人工费	元	3.555	1.3917	4.95				
			技工人工费	元	12.095	1.3602	16.45				
			高级技工人工费	元	2.534	1.376	3.49				
	材料			HDPE排水管dn50	m	1.012	8.69	8.79			
			铁砂布	张	0.015	1.05	0.02				
			锯条(各种规格)	根	0.027	0.68	0.02				
			电	kW·h	0.146	0.68	0.1				
			塑料排水管接头零件(热熔连接) dn50	m	0.69	3.94	2.72				
			水	m3	0.003	4.62	0.01				
			圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.016	3.81	0.06				
			钢丝刷子	把	0.0003	14.6	0				
			低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.002	5.6	0.01				
			尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06				
			水泥 P.042.5	kg	0.026	0.368	0.01				
			砂子	kg	0.076	0.78	0.06				
			酚醛防锈漆(各色)	kg	0.002	6.51	0.01				
			油麻	kg	0.065	11.5	0.75				
			汽油 70#~90#	kg	0.001	6.67	0.01				
			氧气	m3	0.002	6.19	0.01				
			乙炔气	kg	0.001	14.64	0.01				
			密封胶膏	kg	0.017	6.86	0.12				
			焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.033	30.34	1				
			其他材料费	元	0.167	0.885	0.15				
				增加机械费	元	0.863	0.885	0.76			

工程量清单综合单价分析表

		机械	电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100		台班	0.0001	257.11	0.03			
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班	0.001	20.68	0.02			
			直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.001	168.54	0.17			
项目编码	031001008005		项目名称		塑料管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-318换	室内塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 50<dn≤75	10m	0.1	301.13	170.61	0.26	88.24	30.113	17.061	0.026	8.824
030808-31	一般钢管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	0.101011	41.31	46.29	2.08	13.4	4.17276441	4.67579919	0.21010288	1.3535474
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.301131	2.9	0	3.4	1.01	0.8732799	0	1.0238454	0.30414231
小计								35.15904431	21.73679919	1.25994828	10.48168971
清单项目综合单价											68.63748149
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			增加人工费		元	0.873	1	0.87			
			普工人工费		元	4.912	1.3917	6.84			
			技工人工费		元	16.658	1.3602	22.66			
			高级技工人工费		元	3.482	1.376	4.79			
	人工										
			HDPE排水管 dn75		m	0.98	10.71	10.5			
			铁砂布		张	0.021	1.05	0.02			
			锯条(各种规格)		根	0.086	0.68	0.06			
			电		kW·h	0.374	0.68	0.25			
			塑料排水管接头零件(热熔连接) dn75		个	0.885	6.68	5.91			
			水		m3	0.005	4.62	0.02			
			圆钢 φ10mm~14mm		kg	0.016	3.81	0.06			
			钢丝刷子		把	0.001	14.6	0.01			
			低碳钢焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.003	5.6	0.02			
			尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.005	19.03	0.1			
			水泥 P.042.5		kg	0.038	0.368	0.01			
			砂子		kg	0.115	0.78	0.09			
			酚醛防锈漆(各色)		kg	0.004	6.51	0.03			
			油麻		kg	0.214	11.5	2.46			
			汽油 70#~90#		kg	0.001	6.67	0.01			
			氧气		m3	0.006	6.19	0.04			
			乙炔气		kg	0.002	14.64	0.03			
			密封油脂		kg	0.026	6.86	0.18			
			焊接钢管 DN125 δ=4.5mm		m	0.032	48.66	1.56			
			其他材料费		元	0.438	0.885	0.39			
			增加机械费		元	1.156	0.885	1.02			
			电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100		台班	0.0001	257.11	0.03			
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班	0.001	20.68	0.02			
			直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.001	168.54	0.17			
项目编码	031001008006		项目名称		塑料管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-319换	室内塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤110	10m	0.1	337.72	331.79	0.51	105.99	33.772	33.179	0.051	10.599
030808-32	一般钢管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	0.066446	56.11	53.23	2.46	17.69	3.72828506	3.53692058	0.16345716	1.17542974
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.337721	2.9	0	3.4	1.01	0.9793909	0	1.1482514	0.34109821
小计								38.47967596	36.71592058	1.36270856	12.11552795
清单项目综合单价											88.67383305
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			增加人工费		元	0.979	1	0.98			
			普工人工费		元	5.375	1.3917	7.48			
			技工人工费		元	18.231	1.3602	24.8			
			高级技工人工费		元	3.794	1.376	5.22			
	人工										
			HDPE排水管 dn110		m	0.95	19.51	18.53			
			铁砂布		张	0.023	1.05	0.02			
			锯条(各种规格)		根	0.216	0.68	0.15			
			电		kW·h	0.599	0.68	0.41			
			塑料排水管接头零件(热熔连接) dn110		个	1.156	11.85	13.7			
			水		m3	0.013	4.62	0.06			
			圆钢 φ10mm~14mm		kg	0.01	3.81	0.04			
			钢丝刷子		把	0.0004	14.6	0.01			
			低碳钢焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.002	5.6	0.01			
			尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.004	19.03	0.08			
			水泥 P.042.5		kg	0.029	0.368	0.01			
			砂子		kg	0.088	0.78	0.07			
			酚醛防锈漆(各色)		kg	0.002	6.51	0.01			
			油麻		kg	0.146	11.5	1.68			
			汽油 70#~90#		kg	0.001	6.67	0.01			
			氧气		m3	0.006	6.19	0.04			
			乙炔气		kg	0.002	14.64	0.03			
			密封油脂		kg	0.017	6.86	0.12			
			焊接钢管 DN150 δ=4.5mm		m	0.021	65.17	1.37			
			其他材料费		元	0.428	0.885	0.38			
			增加机械费		元	1.297	0.885	1.15			
			电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100		台班	0.0002	257.11	0.05			
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班	0.001	20.68	0.02			
			直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.001	168.54	0.17			
项目编码	031001006006		项目名称		不锈钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-112	室内不锈钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN (mm) 40<DN≤50	10m	0.1	425.72	358.59	21.76	132.14	42.572	35.859	2.176	13.214
030808-29	一般钢管制作安装 公称直径DN (mm) 32<DN≤50	个	0.084282	23.1	20.61	1.66	7.27	1.9469142	1.73705202	0.13990812	0.61273014
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006039	1238.27	583.21	281.1	376.92	7.47791253	3.52200519	1.6975629	2.27621988
031101-5	一般钢结构手工除锈 铁丝	100kg	0.006039	56.39	1.42	12.42	15.88	0.34053921	0.00857538	0.07500438	0.09589932
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.006039	27.83	13.77	6.21	8.5	0.16806537	0.08315703	0.03750219	0.0513315
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.006039	26.88	11.65	6.21	8.14	0.16232832	0.07035435	0.03750219	0.04915746
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.006039	26.88	12.14	12.42	8.61	0.16232832	0.07331346	0.07500438	0.05199579
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.006039	26.88	11.17	12.42	8.56	0.16232832	0.06745563	0.07500438	0.05169384
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.455142	2.9	0	3.4	1.01	1.3199118	0	1.5474828	0.45969342
小计								54.31232807	41.42091306	5.86097134	16.86272135
清单项目综合单价											118.45693382
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			增加人工费		元	1.319	1	1.32			
			普工人工费		元	8.037	1.3917	11.19			
			技工人工费		元	25.564	1.3602	34.77			
			高级技工人工费		元	5.113	1.376	7.04			
	人工										

工程量清单综合单价分析表

材料	型钢	kg	0.64	4.13	2.64						
	钢丝刷	把	0.001	2.45	0						
	螺母	kg	0.013	6.68	0.09						
	螺栓(综合)	kg	0.028	3.96	0.11						
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005	12.49	0.06						
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.023	7.4	0.17						
	铁砂布 0#-2#	张	0.007	0.66	0						
	普通水泥 42.5(R)	kg	0.073	0.368	0.03						
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013	11.83	0.15						
	醇酸磁漆	kg	0.011	11.93	0.13						
	溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01						
	醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.003	6.07	0.02						
	氧气(工业用)	m3	0.014	17.33	0.24						
	乙炔气	m3	0.005	13.01	0.07						
	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.013	3.81	0.05						
	钢丝刷子	把	0.0003	14.6	0						
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002	19.03	0.04						
	水泥 P.042.5	kg	0.021	0.368	0.01						
	砂子	kg	0.062	0.78	0.05						
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.002	6.51	0.01						
	油麻	kg	0.053	11.5	0.61						
	汽油 70#~90#	kg	0.0004	6.67	0						
	密封油膏	kg	0.014	6.86	0.1						
	焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.027	30.34	0.82						
	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04						
	热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.004	3.47	0.01						
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.001	6.63	0.01						
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.658	0.3	0.5						
	六角螺栓	kg	0.001	5.64	0.01						
	低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.002	5.6	0.01						
	树脂砂轮切割片 Φ400mm	片	0.014	10.62	0.15						
	氧气	m3	0.003	6.19	0.02						
	乙炔气	kg	0.001	14.64	0.01						
	焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.002	5.95	0.01						
	橡胶软管 DN20	m	0.001	7.96	0.01						
	给水室内不锈钢管螺纹管件 DN50	个	0.661	25.96	17.16						
	螺纹阀门 DN20	个	0.001	22.12	0.02						
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02						
	压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0						
	水	m3	0.009	4.62	0.04						
	其他材料费	元	0.438	0.885	0.39						
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1241.79	0.25						
	普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32						
	立式钻床 孔径D(mm) D=25	台班	0.003	224.67	0.67						
	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.002	27.31	0.05						
	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.006	89.12	0.53						
	电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.001	24.2	0.02						
	鼓风机 通风能力Q (m3/min) Q=18	台班	0.001	179	0.18						
	增加机械费	元	1.748	0.885	1.55						
	载货汽车 装载质量M (t) M=5	台班	0.0003	560.78	0.17						
	吊装机(综合)	台班	0.001	682.74	0.68						
	管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.031	43.75	1.36						
	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.004	20.68	0.08						
	电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100	台班	0.0001	257.11	0.03						
	试压泵 压力P (MPa) P=3	台班	0.0002	227.03	0.05						
	直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.001	168.54	0.17						
项目编码	031001006007		项目名称		不锈钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-113	室内不锈钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	10m	0.1	451.5	712.38	28.08	157.1	45.15	71.238	2.808	15.71
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	0.082988	41.31	46.29	2.08	13.4	3.42823428	3.84151452	0.17261504	1.1120392
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.011631	1238.27	583.21	281.1	376.92	14.40231837	6.78331551	3.2694741	4.38395652
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.011631	56.39	1.42	12.42	15.88	0.65587209	0.01651602	0.14445702	0.18470028
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.011631	27.83	13.77	6.21	8.5	0.32369073	0.16015887	0.07222851	0.0988635
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.011631	26.88	11.65	6.21	8.14	0.31264128	0.13550115	0.07222851	0.09467634
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.011631	26.88	12.14	12.42	8.61	0.31264128	0.14120034	0.14445702	0.10014291
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.011631	26.88	11.17	12.42	8.56	0.31264128	0.12991827	0.14445702	0.09956136
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.504955	2.9	0	3.4	1.01	1.4643695	0	1.716847	0.51000455
小计								66.36240881	82.44612468	8.54476422	22.29394466
清单项目综合单价								179.64724237			
人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	增加人工费			元	1.463	1	1.46				
	普工人工费			元	10.16	1.3917	14.14				
	技工人工费			元	31.158	1.3602	42.38				
	高级技工人工费			元	6.088	1.376	8.38				
	材料	型钢	kg	1.233	4.13	5.09					
		钢丝刷	把	0.002	2.45	0					
		螺母	kg	0.024	6.68	0.16					
		螺栓(综合)	kg	0.054	3.96	0.21					
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.009	12.49	0.11					
电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.044	7.4	0.33						
铁砂布 0#-2#		张	0.013	0.66	0.01						
普通水泥 42.5(R)		kg	0.141	0.368	0.05						
醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.025	11.83	0.3						
醇酸磁漆		kg	0.02	11.93	0.24						
溶剂汽油		kg	0.001	5.31	0.01						
醇酸漆稀释剂(X6)		kg	0.005	6.07	0.03						
氧气(工业用)		m3	0.026	17.33	0.45						
乙炔气		m3	0.009	13.01	0.12						
圆钢 Φ10mm~14mm		kg	0.013	3.81	0.05						
钢丝刷子		把	0.0005	14.6	0.01						
尼龙砂轮片 Φ400mm		片	0.004	19.03	0.08						
水泥 P.042.5		kg	0.032	0.368	0.01						
砂子		kg	0.095	0.78	0.07						
酚醛防锈漆(各色)		kg	0.003	6.51	0.02						
油麻	kg	0.176	11.5	2.02							
汽油 70#~90#	kg	0.001	6.67	0.01							
密封油膏	kg	0.021	6.86	0.14							
焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.026	48.66	1.27							
镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.009	4.87	0.04							
热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.005	3.47	0.02							
橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.001	6.63	0.01							
聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.931	0.3	0.58							
六角螺栓	kg	0.001	5.64	0.01							
低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.002	5.6	0.01							
树脂砂轮切割片 Φ400mm	片	0.017	10.62	0.18							
氧气	m3	0.006	6.19	0.04							
乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03							
焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.002	5.95	0.01							

工程量清单综合单价分析表

机械	橡胶软管 DN20	■	0.001	7.96	0.01						
	给水管室内不锈钢管螺纹管件 DN80	个	0.463	71.09	32.91						
	螺纹阀门 DN20	个	0.001	22.12	0.02						
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02						
	压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0						
	水	m3	0.02	4.62	0.09						
	其他材料费	元	0.643	0.885	0.57						
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1241.79	0.62						
	普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32						
	立式钻床 孔径D (mm) D=25	台班	0.007	224.67	1.57						
	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.003	27.31	0.08						
	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.012	89.12	1.07						
	电焊条烘箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.001	24.2	0.02						
	鼓风机 通风能力Q (m3/min) Q=18	台班	0.001	179	0.18						
	增加机械费	元	1.939	0.885	1.72						
	载货汽车 装载质量M (t) M=5	台班	0.001	560.78	0.56						
	吊装机 (综合)	台班	0.001	682.74	0.68						
	管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.033	43.75	1.44						
	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.005	20.68	0.1						
电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100	台班	0.0002	257.11	0.05							
试压泵 压力P (MPa) P=3	台班	0.0002	227.03	0.05							
直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.001	168.54	0.17							
项目编码	03100106008	项目名称	不锈钢管			计量单位	■				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-114	室内不锈钢管安装 (螺纹连接) 公称直径 DN (mm) 80<DN≤100	10m	0.1	481.61	1081.62	81.58	187.36	48.161	108.162	8.158	18.736
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN (mm) 80<DN≤100	个	0.052174	56.11	53.23	2.46	17.69	2.92748314	2.77722302	0.12834804	0.92295806
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.011635	1238.27	583.21	281.1	376.92	14.40727145	6.78564835	3.2705985	4.3854642
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.011635	56.39	1.42	12.42	15.88	0.65609765	0.0165217	0.1445067	0.1847638
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.011635	27.83	13.77	6.21	8.5	0.32380205	0.16021395	0.07225335	0.0988975
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.011635	26.88	11.65	6.21	8.14	0.3127488	0.13554775	0.07225335	0.0947089
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.011635	26.88	12.14	12.42	8.61	0.3127488	0.1412489	0.1445067	0.10017735
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.011635	26.88	11.17	12.42	8.56	0.3127488	0.12996295	0.1445067	0.0995956
031106-2	高层建筑增加费 (层数以内) 12	100元	0.53007	2.9	0	3.4	1.01	1.537203	0	1.802238	0.5353707
小计								68.95110369	118.3083656	13.93721134	25.15793611
清单项目综合单价								226.35461676			
人工	-	人工	内容	增加人工费	元	1.536	1	1.54			
				普工人工费	元	10.516	1.3917	14.64			
				技工人工费	元	32.376	1.3602	44.04			
				高级技工人工费	元	6.353	1.376	8.74			
				型钢	kg	1.233	4.13	5.09			
				钢丝刷	把	0.002	2.45	0			
				螺母	kg	0.024	6.68	0.16			
				螺栓 (综合)	kg	0.054	3.96	0.21			
				尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.009	12.49	0.11			
				电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.044	7.4	0.33			
				铁砂布 0#-2#	张	0.013	0.66	0.01			
				普通水泥 42.5 (R)	kg	0.141	0.368	0.05			
				醇酸防锈漆 (C53-1)	kg	0.025	11.83	0.3			
				醇酸磁漆	kg	0.02	11.93	0.24			
				溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01			
				醇酸漆稀释剂 (X6)	kg	0.005	6.07	0.03			
				氧气 (工业用)	m3	0.026	17.33	0.45			
				乙炔气	m3	0.009	13.01	0.12			
				圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.008	3.81	0.03			
				钢丝刷子	把	0.0003	14.6	0			
尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003	19.03	0.06							
水泥 P.042.5	kg	0.023	0.368	0.01							
砂子	kg	0.069	0.78	0.05							
醇酸防锈漆 (各色)	kg	0.002	6.51	0.01							
油麻	kg	0.114	11.5	1.31							
汽油 70#~90#	kg	0.0005	6.67	0							
密封胶膏	kg	0.013	6.86	0.09							
焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.017	65.17	1.11							
镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05							
热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.005	3.47	0.02							
橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.001	6.63	0.01							
聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.088	0.3	0.63							
六角螺栓	kg	0.001	5.64	0.01							
低炭钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.002	5.6	0.01							
树脂砂轮切割机 Φ400mm	片	0.019	10.62	0.2							
氧气	m3	0.005	6.19	0.03							
乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03							
焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.002	5.95	0.01							
橡胶软管 DN20	m	0.001	7.96	0.01							
给水管室内不锈钢管螺纹管件 DN100	个	0.415	97.83	40.6							
螺纹阀门 DN20	个	0.001	22.12	0.02							
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02							
压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0							
水	m3	0.035	4.62	0.16							
其他材料费	元	0.63	0.885	0.56							
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1241.79	0.62							
普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32							
立式钻床 孔径D (mm) D=25	台班	0.007	224.67	1.57							
砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.003	27.31	0.08							
交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.012	89.12	1.07							
电焊条烘箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.001	24.2	0.02							
鼓风机 通风能力Q (m3/min) Q=18	台班	0.001	179	0.18							
增加机械费	元	2.035	0.885	1.8							
载货汽车 装载质量M (t) M=5	台班	0.001	560.78	0.56							
吊装机 (综合)	台班	0.008	682.74	5.46							
管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.034	43.75	1.49							
砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.005	20.68	0.1							
电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100	台班	0.0002	257.11	0.05							
试压泵 压力P (MPa) P=3	台班	0.0002	227.03	0.05							
直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.001	168.54	0.17							
项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地面安装 公称直径 DN (mm) ≤50	10个	0.1	251.05	891.1	0	110.98	25.105	89.11	0	11.098
031106-2	高层建筑增加费 (层数以内) 12	100元	0.251052	2.9	0	3.4	1.01	0.728058	0	0.8535768	0.25356252
小计								25.8330508	89.11	0.8535768	11.35156252
清单项目综合单价								127.14819012			
	-		内容	单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

工程量清单综合单价分析表

第 11 页, 共 12 页

	人工	增加人工费		元	0.728	1	0.73				
		普工人工费		元	3.554	1.3917	4.95				
		技工人工费		元	12.032	1.3602	16.37				
		高级技工人工费		元	2.757	1.376	3.79				
	材料	普通水泥 32.5(R)		kg	0.6	0.5	0.3				
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm		m	0.1	18.75	1.88				
		存水弯(铸铁)DN50		个	1	29.38	29.38				
		其他材料费		元	0.04	0.885	0.04				
	机械	增加机械费		元	0.964	0.885	0.85				
项目编码	031003014002		项目名称		给、排水附件		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-72	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	10个	0.1	145.28	56.21	0	41.26	14.528	5.621	0	4.126
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.145275	2.9	0	3.4	1.01	0.4212975	0	0.493935	0.14672775
小计								14.9492975	5.621	0.493935	4.27272775
清单项目综合单价								25.33696025			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.421	1	0.42				
		普工人工费		元	2.052	1.3917	2.86				
		技工人工费		元	6.972	1.3602	9.48				
		高级技工人工费		元	1.59	1.376	2.19				
	材料	普通水泥 32.5(R)		kg	0.45	0.5	0.23				
		其他材料费		元	0.3	0.885	0.27				
	机械	增加机械费		元	0.558	0.885	0.49				
项目编码	031003014003		项目名称		给、排水附件		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-72换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	10个	0.1	145.28	88.41	0	42.87	14.528	8.841	0	4.287
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.145283	2.9	0	3.4	1.01	0.4213207	0	0.4939622	0.14673583
小计								14.9493207	8.841	0.4939622	4.43373583
清单项目综合单价								28.71801873			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.421	1	0.42				
		普工人工费		元	2.052	1.3917	2.86				
		技工人工费		元	6.972	1.3602	9.48				
		高级技工人工费		元	1.59	1.376	2.19				
	材料	普通水泥 32.5(R)		kg	0.45	0.5	0.23				
		其他材料费		元	0.3	0.885	0.27				
	机械	增加机械费		元	0.558	0.885	0.49				
项目编码	031003014004		项目名称		给、排水附件		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	10个	0.1	148.48	183.16	0	48.45	14.848	18.316	0	4.845
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1485	2.9	0	3.4	1.01	0.43065	0	0.5049	0.149985
小计								15.27865	18.316	0.5049	4.994985
清单项目综合单价								39.09453500			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.43	1	0.43				
		普工人工费		元	2.103	1.3917	2.93				
		技工人工费		元	7.113	1.3602	9.68				
		高级技工人工费		元	1.633	1.376	2.25				
	材料	普通水泥 32.5(R)		kg	0.5	0.5	0.25				
		其他材料费		元	0.3	0.885	0.27				
	机械	增加机械费		元	0.57	0.885	0.5				
项目编码	031003004001		项目名称		洗涤盆		计量单位		组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-12	洗涤盆 洗涤水龙头 成品木盆 带溢水口	10组	0.1	760.06	12821.22	0	842.19	76.006	1282.122	0	84.219
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.760058	2.9	0	3.4	1.01	2.2041682	0	2.5841972	0.76765858
小计								78.2101682	1282.122	2.5841972	84.98665858
清单项目综合单价								1447.90302398			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	2.203	1	2.2				
		普工人工费		元	10.737	1.3917	14.94				
		技工人工费		元	36.441	1.3602	49.57				
		高级技工人工费		元	8.355	1.376	11.5				
	材料	普通水嘴 DN15		个	2.02	0	0				
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.02	6.63	0.13				
		六角带帽螺栓 M6×100		套	4.12	0.13	0.54				
		普通水泥 32.5(R)		kg	1	0.5	0.5				
		天然砂(细砂)		m3	0.002	126.21	0.25				
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63		m	0.4	11.92	4.77				
		转换接头 DN50×50 PVC-U		个	1.01	11.95	12.07				
		存水弯(塑料)DN50 S型		个	1.005	4.61	4.63				
		铝合金排水栓(带球阀) DN50		套	1.01	36.28	36.64				
		角型阀(带铜活)DN15		个	2.02	30.97	62.56				
		其他材料费		元	4.568	0.885	4.04				
	机械	增加机械费		元	2.919	0.885	2.58				
项目编码	031003004002		项目名称		洗涤盆		计量单位		组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-12	洗涤盆 洗涤水龙头 成品木盆 带溢水口	10组	0.1	760.06	6058.16	0	504.04	76.006	605.816	0	50.404
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.76005	2.9	0	3.4	1.01	2.204145	0	2.58417	0.7676505
小计								78.210145	605.816	2.58417	51.1716505
清单项目综合单价								737.78196550			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	2.203	1	2.2				
		普工人工费		元	10.737	1.3917	14.94				
		技工人工费		元	36.441	1.3602	49.57				
		高级技工人工费		元	8.355	1.376	11.5				
	材料	普通水嘴 DN15		个	2.02	0	0				
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.02	6.63	0.13				
		六角带帽螺栓 M6×100		套	4.12	0.13	0.54				

工程量清单综合单价分析表

材料	普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.5	0.5						
	天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25						
	PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	11.92	4.77						
	转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	11.95	12.07						
	存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	4.61	4.63						
	铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	36.28	36.64						
	角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	30.97	62.56						
	其他材料费	元	4.568	0.885	4.04						
	机械	增加机械费	元	2.919	0.885	2.58					
项目编码	031003004003			项目名称	洗涤盆		计量单位	组			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-11	洗涤盆 冷水龙头	10组	0.1	666.1	21993.95	0	1275.96	66.61	2199.395	0	127.596
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6661	2.9	0	3.4	1.01	1.93169	0	2.26474	0.672761
小计								68.54169	2199.395	2.26474	128.268761
清单项目综合单价										2398.47019100	
	- 人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		增加人工费	元	1.93	1	1.93					
		普工人工费	元	9.423	1.3917	13.11					
		技工人工费	元	31.929	1.3602	43.43					
		高级技工人工费	元	7.316	1.376	10.07					
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	6.63	0.13						
	六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.13	0.54						
	普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.5	0.5						
	天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25						
	PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	11.92	4.77						
	转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	11.95	12.07						
	存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	4.61	4.63						
	铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	36.28	36.64						
	角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28						
	其他材料费	元	4.477	0.885	3.96						
机械	增加机械费	元	2.558	0.885	2.26						
项目编码	031003010001			项目名称	淋浴器		计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-24	双管管件淋浴器	10组	0.1	456.94	25308.86	0	1386.36	45.694	2530.886	0	138.636
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.45695	2.9	0	3.4	1.01	1.325155	0	1.55363	0.4615195
小计								47.019155	2530.886	1.55363	139.0975195
清单项目综合单价										2718.55630450	
	- 人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		增加人工费	元	1.324	1	1.32					
		普工人工费	元	6.457	1.3917	8.99					
		技工人工费	元	21.902	1.3602	29.79					
		高级技工人工费	元	5.026	1.376	6.92					
材料	镀锌三通 DN15	个	1.01	1.15	1.16						
	镀锌弯头 DN15	个	3.03	2.31	7						
	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15						
	天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25						
	木材(一级红松)	m3	0.003	2123.89	6.37						
	镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	2.5	6.36	15.9						
	镀锌活接头 DN15	个	2.02	2.5	5.05						
	管卡子(单立管)DN15以内	个	1.05	0.88	0.92						
	截止阀 DN15 J11T-10	个	2.02	7.61	15.37						
	其他材料费	元	0.932	0.885	0.82						
	机械	增加机械费	元	1.755	0.885	1.55					
项目编码	031003008001			项目名称	其他成品卫生器具		计量单位	组			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-11	洗涤盆 冷水龙头	10组	0.1	666.1	5318.45	0	442.19	66.61	531.845	0	44.219
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6661	2.9	0	3.4	1.01	1.93169	0	2.26474	0.672761
小计								68.54169	531.845	2.26474	44.891761
清单项目综合单价										647.54319100	
	- 人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		增加人工费	元	1.93	1	1.93					
		普工人工费	元	9.423	1.3917	13.11					
		技工人工费	元	31.929	1.3602	43.43					
		高级技工人工费	元	7.316	1.376	10.07					
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	6.63	0.13						
	六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.13	0.54						
	普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.5	0.5						
	天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25						
	PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	11.92	4.77						
	转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	11.95	12.07						
	存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	4.61	4.63						
	铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	36.28	36.64						
	角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28						
	其他材料费	元	4.477	0.885	3.96						
机械	增加机械费	元	2.558	0.885	2.26						
项目编码	031401001001			项目名称	脚手架		计量单位	项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	291.9558	2.47	3.32	0	0.81	721.130826	969.293256	0	236.484198
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.2113	2.9	0	3.4	1.01	20.91277	0	24.51842	7.283413
031106-47	砌油工程 脚手架搭拆费	100元	5.5297	3.96	5.31	0	1.31	21.897612	29.362707	0	7.243907
小计								763.941208	998.655963	24.51842	251.011518
清单项目综合单价										2038.12710900	
	- 人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		增加人工费	元	764.781	1	764.78					
		增加材料费	元	1128.012	0.885	998.29					
		增加机械费	元	27.691	0.885	24.51					

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-给排水工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-给排水工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-给排水工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2073120.58	
2	措施项目	64547.13	
2.1	安全文明施工	44582.71	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	36210.37	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8372.34	
2.2	其他措施项目费	19964.42	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	192390.09	
5	含税建安工程造价	2330057.8	
合计		4660115.60	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页, 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		配电箱					601441.57	0
1-1	030402011001	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:9ZAP1 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	16567.89	16567.89	0
1-2	030402011002	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:9ZAP2 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	3289.27	3289.27	0
1-3	030402011003	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:9AP1 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	5301.47	5301.47	0
1-4	030402011004	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:9AP2 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	4894.67	4894.67	0
1-5	030402011005	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:9AP3 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	5697.06	5697.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 2 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030402011006	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:9AP4 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	4547.76	4547.76	0
1-7	030402011007	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:9AP5 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	4308.11	4308.11	0
1-8	030402011008	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:10ZAP1 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	16095.51	16095.51	0
1-9	030402011009	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:10ZAP2 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	4228.22	4228.22	0
1-10	030402011010	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:10AP1 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	7522.79	7522.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 3 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030402011011	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:10AP2 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	4609.14	4609.14	0
1-12	030402011012	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:10AP3 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	6089.03	6089.03	0
1-13	030402011013	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:10AP4 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	4736.15	4736.15	0
1-14	030402011014	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:10AP5 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	4308.11	4308.11	0
1-15	030402011015	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:11ZAP1 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	25349.71	25349.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 4 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030402011016	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:11ZAP2 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	3633.63	3633.63	0
1-17	030402011017	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:11AP1 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	3173.17	3173.17	0
1-18	030402011018	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:11AP2 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	3919.79	3919.79	0
1-19	030402011019	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:11AP3 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	3490.71	3490.71	0
1-20	030402011020	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:11AP4 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	3208.79	3208.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

第 5 页，共 29 页

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030402011021	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:11UPS01 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	4384.71	4384.71	0
1-22	030402011022	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:11UPS02 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	7618.53	7618.53	0
1-23	030402011023	成套配电箱	(1)名称:离心管道风机控制箱 (2)箱号:GP-11 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	2887.75	2887.75	0
1-24	030402011024	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:12ZAP1 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	16556.35	16556.35	0
1-25	030402011025	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)箱号:12ZAP2 (3)安装方式:挂墙明装 (4)其他:含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	3722.4	3722.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

第 6 页, 共 29 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-26	030402011026	成套配电箱	(1) 名称: 配电箱 (2) 箱号: 12AP1 (3) 安装方式: 挂墙明装 (4) 其他: 含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	5686.13	5686.13	0
1-27	030402011027	成套配电箱	(1) 名称: 配电箱 (2) 箱号: 12AP2 (3) 安装方式: 挂墙明装 (4) 其他: 含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	6565.42	6565.42	0
1-28	030402011028	成套配电箱	(1) 名称: 配电箱 (2) 箱号: 12AP3 (3) 安装方式: 挂墙明装 (4) 其他: 含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	7147.89	7147.89	0
1-29	030402011029	成套配电箱	(1) 名称: 配电箱 (2) 箱号: 12AP4 (3) 安装方式: 挂墙明装 (4) 其他: 含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	6163.7	6163.7	0
1-30	030402011030	成套配电箱	(1) 名称: 离心管道风机控制箱 (2) 箱号: GP-12 (3) 安装方式: 挂墙明装 (4) 其他: 含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	2443.18	2443.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

第 7 页, 共 29 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-31	030402011031	成套配电箱	(1) 名称: 配电箱 (2) 箱号: WDMK-01 (3) 安装方式: 落地安装含基础槽钢 (4) 其他: 含图纸所示箱体安装、箱体基础、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	16256.43	16256.43	0
1-32	030402011032	成套配电箱	(1) 名称: 配电箱 (2) 箱号: WDMK-02 (3) 安装方式: 落地安装含基础槽钢 (4) 其他: 含图纸所示箱体安装、箱体基础、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	15061.35	15061.35	0
1-33	030402011033	成套配电箱	(1) 名称: 配电箱 (2) 箱号: WDMK-03 (3) 安装方式: 落地安装含基础槽钢 (4) 其他: 含图纸所示箱体安装、箱体基础、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	8428.3	8428.3	0
1-34	030406002001	EPS、UPS电源	(1) 名称: UPS电源 (2) 容量 (kV · A): 150kVA, 30分钟, (3) 要求UPS自带检修旁路 (4) 其他: 含电池、电池柜等一切辅材、含高层建筑增加费 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	套	1	231541.65	231541.65	0
1-35	030406002002	EPS、UPS电源	(1) 名称: UPS电源调试 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	套	1	2512.04	2512.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

第 8 页, 共 29 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-36	030402011034	插接箱	(1) 名称: 插接箱 (2) 型号: MCCB 250N-DA/3P160A (3) 安装方式: 明装 (4) 其他: 含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	1777.11	1777.11	0
1-37	030402011035	插接箱	(1) 名称: 插接箱 (2) 型号: MCCB 250N-DA/3P+MX200A (3) 安装方式: 明装 (4) 其他: 含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	2158.19	2158.19	0
1-38	030402011036	插接箱	(1) 名称: 插接箱 (2) 型号: MCCB 250N-DA/3P+MX250A (3) 安装方式: 明装 (4) 其他: 含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	2	2355.77	4711.54	0
1-39	030402011037	插接箱	(1) 名称: 插接箱 (2) 型号: MCCB 400C-TM/3P+MX400A (3) 安装方式: 明装 (4) 其他: 含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	6	2935.36	17612.16	0
1-40	030402011038	插接箱	(1) 名称: 插接箱 (2) 型号: MCCB 400C-DA/3P+MX400A (3) 安装方式: 明装 (4) 其他: 含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	2921.67	2921.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

第 9 页, 共 29 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-41	030402011039	插接箱	(1) 名称: 插接箱 (2) 型号: MCCB 630C-TM/3P+MX500A (3) 安装方式: 明装 (4) 其他: 含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	2	4094.81	8189.62	0
1-42	030402011040	插接箱	(1) 名称: 插接箱 (2) 型号: MCCB 630C-DA/3P+MX500A (3) 安装方式: 明装 (4) 其他: 含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	4081.12	4081.12	0
1-43	030402011041	插接箱	(1) 名称: 插接箱 (2) 型号: MCCB 630C-DA/3P+MX630A (3) 安装方式: 明装 (4) 其他: 含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (5) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	1	4199.6	4199.6	0
1-44	030402011042	断路器箱	(1) 名称: 断路器箱 (2) 型号: RCD-63C/25A/4P/30mA (3) 其他: 含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (4) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	12	1064.17	12770.04	0
1-45	030402011043	断路器箱	(1) 名称: 断路器箱 (2) 型号: RCD-63C/32A/4P/30mA (2) 其他: 含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (3) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	9	1070.87	9637.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

第 10 页, 共 29 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-46	030402011044	断路器箱	(1) 名称:断路器箱 (2) 型号:RCD-63C/40A/4P/30mA (2) 其他: 含图纸所示箱体安装、接地、元器件及防火封堵、含高层建筑增加费 (3) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	台	4	1106.68	4426.72	0
1-47	030416006001	输配电装置系统	(1) 名称:送配电装置系统 (2) 其他: 含高层建筑增加费 (3) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	系统	28	953.88	26708.64	0
1-48	030416009001	自动投入装置	(1) 名称:备用电源自投装置调试 (2) 其他: 含高层建筑增加费 (3) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	系统	4	529.6	2118.4	0
1-49	030416009002	自动投入装置	(1) 名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 3 (2) 其他: 含高层建筑增加费 (3) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	系统	4	263.79	1055.16	0
1-50	030416009003	自动投入装置	(1) 名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 13 (2) 其他: 含高层建筑增加费 (3) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	系统	17	493.9	8396.3	0
1-51	030416009004	自动投入装置	(1) 名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 30 (2) 其他: 含高层建筑增加费 (3) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	系统	7	752.44	5267.08	0
1-52	030416009005	自动投入装置	(1) 名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 100 (2) 其他: 含高层建筑增加费 (3) 说明: 满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求	系统	13	1035.66	13463.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 11 页, 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2		桥架、配管					327802.23	0
2-1	030412003001	桥架	(1) 名称: 强电普通桥架 200X100 (2) 附件: 含支架制作与安装、盖板、刷漆、三通、弯头、隔板、接地母线、跨接处、镀锌喷塑、防火涂料 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	282.86	169.39	47913.66	0
2-2	030412003002	桥架	(1) 名称: 强电普通桥架 200X200 (2) 附件: 含支架制作与安装、盖板、刷漆、三通、弯头、隔板、接地母线、跨接处、镀锌喷塑、防火涂料 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	38.09	171.64	6537.77	0
2-3	030412003003	桥架	(1) 名称: 强电普通桥架 300X100 (2) 附件: 含支架制作与安装、盖板、刷漆、三通、弯头、隔板、接地母线、跨接处、镀锌喷塑、防火涂料 (2) 其他: 含高层建筑增加费 (3) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	48.37	184.29	8914.11	0
2-4	030412003004	桥架	(1) 名称: 强电普通桥架 300X150 (2) 附件: 含支架制作与安装、盖板、刷漆、三通、弯头、隔板、接地母线、跨接处、镀锌喷塑、防火涂料 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	7.25	222.79	1615.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 12 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030412003005	桥架	(1)名称:强电普通桥架400X100 (2)附件:含支架制作与安装、盖板、刷漆、三通、弯头、隔板、接地母线、跨接处、镀锌喷塑、防火涂料 (3)其他;含高层建筑增加费 (4)说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	16.49	226.3	3731.69	0
2-6	030412003006	桥架	(1)名称:强电普通桥架400X150 (2)附件:含支架制作与安装、盖板、刷漆、三通、弯头、隔板、接地母线、跨接处、镀锌喷塑、防火涂料 (3)其他;含高层建筑增加费 (4)说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	5.44	240.08	1306.04	0
2-7	030412003007	桥架	(1)名称:强电不锈钢桥架100X100 (2)附件:含支架制作与安装、盖板、刷漆、三通、弯头、隔板、接地母线、跨接处、不锈钢刷漆、防火涂料 (3)其他;含高层建筑增加费 (4)说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	15.99	195.42	3124.77	0
2-8	030412003008	桥架	(1)名称:强电不锈钢桥架200X100 (2)附件:含支架制作与安装、盖板、刷漆、三通、弯头、隔板、接地母线、跨接处、不锈钢刷漆、防火涂料 (3)其他;含高层建筑增加费 (4)说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	31.11	235.24	7318.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 13 页, 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-9	030412003009	桥架	(1) 名称: 强电不锈钢桥架400X100 (2) 附件: 含支架制作与安装、盖板、刷漆、三通、弯头、隔板、接地母线、跨接处、不锈钢刷漆、防火涂料 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	24.72	334.52	8269.33	0
2-10	030412003010	桥架	(1) 名称: 强电不锈钢桥架400X200 (2) 附件: 含支架制作与安装、盖板、刷漆、三通、弯头、隔板、接地母线、跨接处、不锈钢刷漆、防火涂料 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	18.3	375.42	6870.19	0
2-11	030412001001	配管	(1) 名称: 紧定式镀锌电线管 (2) 材质: JDG (3) 规格: DN20 (4) 敷设方式: 综合考虑 (5) 包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容, 投标人综合考虑 (6) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	6108.6	14.82	90529.45	0
2-12	030412001002	配管	(1) 名称: 紧定式镀锌电线管 (2) 材质: JDG (3) 规格: DN25 (4) 敷设方式: 综合考虑 (5) 包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容, 投标人综合考虑 (6) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	4079.58	19.33	78858.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 14 页, 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-13	030412001003	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)材质:SC (3)规格:DN25 (4)敷设方式:综合考虑 (5)包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容, 投标人综合考虑 (6)说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	113.75	28.23	3211.16	0
2-14	030412001004	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)材质:SC (3)规格:DN32 (4)敷设方式:综合考虑 (5)包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容, 投标人综合考虑 (6)说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	212.29	34.68	7362.22	0
2-15	030412001005	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)材质:SC (3)规格:DN40 (4)敷设方式:综合考虑 (5)包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容, 投标人综合考虑 (6)说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	101.4	47.54	4820.56	0
2-16	030412001006	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)材质:SC (3)规格:DN50 (4)敷设方式:综合考虑 (5)包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容, 投标人综合考虑 (6)说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	109.62	56.9	6237.38	0
2-17	030412001007	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)材质:SC (3)规格:DN65 (4)敷设方式:综合考虑 (5)包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容, 投标人综合考虑 (6)说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	72.92	77.08	5620.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 15 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-18	030412001008	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)材质:SC (3)规格:DN80 (4)敷设方式:综合考虑 (5)包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容，投标人综合考虑 (6)说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	36.09	105.65	3812.91	0
2-19	030412001009	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)材质:SC (3)规格:DN100 (4)敷设方式:综合考虑 (5)包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容，投标人综合考虑 (6)说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	9.2	120.31	1106.85	0
2-20	030412007001	金属软管	(1)名称:金属软管 (2)材质:DN20 (3)配置形式:明配 (4)其他;含高层建筑增加费 (5)说明:含管内穿引丝，具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	1117.9	27.41	30641.64	0
3		配线、电力电缆					811810.09	0
3-1	030412004001	配线	(1)名称:照明配线 (2)规格:WDZB10-BYJ-2.5mm ² (3)满足B1级燃烧性能 (4)其他;含高层建筑增加费 (5)说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	16308.49	6.13	99971.04	0
3-2	030412004002	配线	(1)名称:动力配线 (2)规格:WDZB10-BYJ-4mm ² (3)满足B1级燃烧性能 (4)其他;含高层建筑增加费 (5)说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	29620.7	6.92	204975.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 16 页, 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-3	030412004003	配线	(1) 名称:动力配线 (2) 规格:WDZB10-BYJ-6mm2 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他;含高层建筑增加费 (5) 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	4930.51	9.79	48269.69	0
3-4	030412004004	配线	(1) 名称:动力配线 (2) 规格:WDZB10-BYJ-10mm2 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他;含高层建筑增加费 (5) 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	1284.65	14.93	19179.82	0
3-5	030412004005	配线	(1) 名称:风机盘管温控线 (2) 规格:RVVP8*0.75mm2 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他;含高层建筑增加费 (5) 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	934.19	11.69	10920.68	0
3-6	030412004006	配线	(1) 名称:门禁配线 (2) 规格:WDUZC-BYJ-2.5 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他;含高层建筑增加费 (5) 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	2295.21	4.94	11338.34	0
3-7	030409001001	电力电缆	(1) 名称:电力电缆 (2) 规格:WDZB10-YJY-5X2.5 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他:垂直电缆及电井电缆综合考虑 (5) 其他;含高层建筑增加费 (6) 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	25.91	22.97	595.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 17 页, 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-8	030409001002	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 规格: WDZB10-YJY-5X4 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他: 垂直电缆及电井电缆综合考虑 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	513.02	33.44	17155.39	0
3-9	030409001003	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 规格: WDZB10-YJY-5X6 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他: 垂直电缆及电井电缆综合考虑 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	240.7	46.63	11223.84	0
3-10	030409001004	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 规格: WDZB10-YJY-5X10 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他: 垂直电缆及电井电缆综合考虑 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规	m	262.86	67.94	17858.71	0
3-11	030409001005	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 规格: WDZB10-YJY-5X16 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他: 垂直电缆及电井电缆综合考虑 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	216.79	105.08	22780.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 18 页, 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-12	030409001006	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 规格: WDZB10-YJY-4X25+1X16 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他: 垂直电缆及电井电缆综合考虑 (5) 其他; 含高层建筑增加费 (6) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	187.65	159.9	30005.24	0
3-13	030409001007	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 规格: WDZB10-YJY-4X70+1X35 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他: 垂直电缆及电井电缆综合考虑 (5) 其他; 含高层建筑增加费 (6) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	60.34	380.53	22961.18	0
3-14	030409001008	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 规格: WDZB10-YJY-4X185+1X95 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他: 垂直电缆及电井电缆综合考虑 (5) 其他; 含高层建筑增加费 (6) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	122.89	976.27	119973.82	0
3-15	030409001009	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 规格: WDZA-YJY-B1-4x70+1x50 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他: 垂直电缆及电井电缆综合考虑 (5) 其他; 含高层建筑增加费 (6) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	3.5	404.83	1416.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 19 页, 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-16	030409001010	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 规格: WDZA-YJY-B1-4x95+1x50 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他: 垂直电缆及电井电缆综合考虑 (5) 其他; 含高层建筑增加费 (6) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	3.5	527.75	1847.13	0
3-17	030409001011	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 规格: WDZA-YJY-B1-4x120+1x70 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他: 垂直电缆及电井电缆综合考虑 (5) 其他; 含高层建筑增加费 (6) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	28	668.92	18729.76	0
3-18	030409001012	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 规格: WDZA-YJY-B1-4x150+1x70 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他: 垂直电缆及电井电缆综合考虑 (5) 其他; 含高层建筑增加费 (6) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	21	794.5	16684.5	0
3-19	030409001013	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 规格: WDZA-YJY-B1-4x185+1x95 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他: 垂直电缆及电井电缆综合考虑 (5) 其他; 含高层建筑增加费 (6) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	7	993.79	6956.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 20 页, 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-20	030409001014	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 规格: WDZ-YJY-4x1.5 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他: 垂直电缆及电井电缆综合考虑 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	443.42	15.06	6677.91	0
3-21	030409001015	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 规格: WDZ-YJY-4x2.5 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他: 垂直电缆及电井电缆综合考虑 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	347.6	20.2	7021.52	0
3-22	030409001016	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 规格: WDZ-YJY-4x25+1x16 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他: 垂直电缆及电井电缆综合考虑 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	64.8	159.9	10361.52	0
3-23	030409001017	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 规格: WDZ-YJY-4x35+1x16 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他: 垂直电缆及电井电缆综合考虑 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	8.68	198.36	1721.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 21 页, 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-24	030409001018	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 规格: WDZ-YJY-4x50+1x25 (3) 满足B1级燃烧性能 (4) 其他: 垂直电缆及电井电缆综合考虑 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	297.58	271.19	80700.72	0
3-25	030409003001	电力电缆头	(1) 名称: 电力电缆头 (2) 规格: 10以内 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	16	72.41	1158.56	0
3-26	030409003002	电力电缆头	(1) 名称: 电力电缆头 (2) 规格: 16以内 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	20	98.41	1968.2	0
3-27	030409003003	电力电缆头	(1) 名称: 电力电缆头 (2) 规格: 35以内 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	28	150.21	4205.88	0
3-28	030409003004	电力电缆头	(1) 名称: 电力电缆头 (2) 规格: 50以内 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	26	185.7	4828.2	0
3-29	030409003005	电力电缆头	(1) 名称: 电力电缆头 (2) 规格: 70以内 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	4	220	880	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

第 22 页, 共 29 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-30	030409003006	电力电缆头	(1) 名称: 电力电缆头 (2) 规格: 120以内 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	18	260.28	4685.04	0
3-31	030409003007	电力电缆头	(1) 名称: 电力电缆头 (2) 规格: 240以内 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	12	396.46	4757.52	0
4		灯具、开关、插座					287732.78	0
4-1	030413001001	普通灯具	(1) 名称: 平板灯 (2) 规格: 600*600 40W; 光源: LED; 色温: 5500K; 光通量(LM): 4320; 显色指数(Ra): 80 (3) 安装方式: 吸顶安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	192	181.43	34834.56	0
4-2	030413001002	普通灯具	(1) 名称: 洁净平板灯1 (2) 规格: 1200*300 40W; 光源: LED; 色温: 5500K; 光通量(LM): 4320; 显色指数(Ra): 80 (3) 安装方式: 吸顶安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	307	184.43	56620.01	0
4-3	030413001003	普通灯具	(1) 名称: 洁净平板灯2 (2) 规格: 600*300 20W; 光源: LED; 色温: 5500K; 光通量(LM): 2320; 显色指数(Ra): 80 (3) 安装方式: 吸顶安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	18	141.26	2542.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 23 页, 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
4-4	030413001004	普通灯具	(1) 名称: 嵌入筒灯 (2) 规格: 24W; 光源: LED; 色温: 5000K; 光通量 (LM): 1520; 显色指数 (Ra): 80 (3) 安装方式: 吸顶安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	66	107.27	7079.82	0
4-5	040805005001	照明灯带	(1) 名称: LED灯带 (2) 规格: 220V, 8W/米; 光源: LED; 色温: 5000K; 光通量 (LM): 720; 显色指数 (Ra): 80 (3) 安装方式: 综合考虑 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	180.55	18.75	3385.31	0
4-6	030413003001	荧光灯	(1) 名称: LED防爆荧光灯 (2) 规格: 220V, 30W; 光源: LED; 色温: 5000K; 光通量 (LM): 2200; 显色指数 (Ra): 80 (3) 安装方式: 综合考虑 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	21	168.72	3543.12	0
4-7	030413003002	荧光灯	(1) 名称: LED壁装单管荧光灯 (2) 规格: 1200 mm 36W; 光源: LED; 色温: 5000K; 光通量 (LM): 3420; 显色指数 (Ra): 80 (3) 安装方式: 吸顶安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	29	95.95	2782.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 24 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	030413007001	医疗专用灯	(1)名称:杀菌指示灯 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:门口上方0.2M (4)其他;含高层建筑增加费 (5)说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	46	112.05	5154.3	0
4-9	030413007002	医疗专用灯	(1)名称:1200紫外灯 (2)规格:1200MM 40W (3)安装方式:底边距地2.2M (4)其他;含高层建筑增加费 (5)说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	150	177.72	26658	0
4-10	030413007003	医疗专用灯	(1)名称:600紫外灯 (2)规格:600MM 40W (3)安装方式:底边距地2.2M (4)其他;含高层建筑增加费 (5)说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	17	159.59	2713.03	0
4-11	030413013001	应急灯电源组件	(1)名称:应急灯电源组件 (2)规格:250V 10A (3)其他;含高层建筑增加费 (4)说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	106	100.67	10671.02	0
4-12	030413013002	照明开关	(1)名称:防爆双联单控开关 (2)规格:250V 10A (3)其他;含高层建筑增加费 (4)说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	6	70.41	422.46	0
4-13	030413013003	照明开关	(1)名称:双联单控开关 (2)规格:250V 10A (3)其他;含高层建筑增加费 (4)说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	67	33.35	2234.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 25 页, 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
4-14	030413013004	照明开关	(1)名称:三联单控开关 (2)规格:250V 10A (3)其他;含高层建筑增加费 (4)说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	16	38.14	610.24	0
4-15	030413013005	照明开关	(1)名称:单联单控开关 (2)规格:250V 10A (3)其他;含高层建筑增加费 (4)说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	37	29.55	1093.35	0
4-16	030413013006	照明开关	(1)名称:单联双向开关 (2)规格:250V 10A (3)其他;含高层建筑增加费 (4)说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	47	31.12	1462.64	0
4-17	030413013007	照明开关	(1)名称:双联双向开关 (2)规格:250V 10A (3)其他;含高层建筑增加费 (4)说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	5	32.2	161	0
4-18	030413013008	照明开关	(1)名称:定时开关 (2)规格:250V 10A (3)其他;含高层建筑增加费 (4)说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	52	122.37	6363.24	0
4-19	030413013009	照明开关	(1)名称:联网型温控开关 (2)规格:250V 10A (3)其他;含高层建筑增加费 (4)说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	100	216.59	21659	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 26 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-20	030413014001	插座	(1)名称:单相三孔插座 (2)规格:安全型、16A (3)安装方式:暗装 (4)其他;含高层建筑增加费 (5)说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	134	33.61	4503.74	0
4-21	030413014002	插座	(1)名称:1位普通5孔插座 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 (4)其他;含高层建筑增加费 (5)说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	1270	34.57	43903.9	0
4-22	030413014003	插座	(1)名称:普通五孔插座(传递窗用) (2)规格:安全型带开关、10A (3)安装方式:暗装 (4)其他;含高层建筑增加费 (5)说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	17	30.43	517.31	0
4-23	030413014004	插座	(1)名称:4位普通5孔插座 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 (4)其他;含高层建筑增加费 (5)说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	45	49.93	2246.85	0
4-24	030413014005	插座	(1)名称:一位防爆五孔插座 (2)安装方式:暗装 (3)其他;含高层建筑增加费 (4)说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	38	73.93	2809.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 27 页, 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
4-25	030413014006	插座	(1) 名称: 空调插座 (2) 规格: 16A (3) 安装方式: 暗装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	3	34.4	103.2	0
4-26	030413014007	插座	(1) 名称: 空气安全插座 (2) 规格: 32A (3) 安装方式: 暗装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	1	130.62	130.62	0
4-27	030413014008	插座	(1) 名称: 地面插座 (2) 规格: 10A (3) 安装方式: 暗装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	11	167.7	1844.7	0
4-28	030413014009	插座	(1) 名称: 地面插座 (2) 规格: 16A (3) 安装方式: 暗装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	6	207.14	1242.84	0
4-29	030413014010	插座	(1) 名称: 防水插座 (2) 规格: 10A (3) 安装方式: 暗装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	23	47.49	1092.27	0
4-30	030413014011	插座	(1) 名称: 门禁与电动门五孔插座 (2) 规格: 10A (3) 安装方式: 预留在天花 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	89	38.41	3418.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 28 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-31	030413014012	插座	(1)名称:台面引出电源点 (2)其他;含高层建筑增加费 (3)说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	48	29.7	1425.6	0
4-32	030412006001	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)安装形式:暗装 (3)其他;含高层建筑增加费 (4)说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	2820	11.72	33050.4	0
4-33	030412006002	接线盒	(1)名称:防水型感应电源接线盒 (2)安装形式:嵌装 (3)其他;含高层建筑增加费 (4)说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	17	37.18	632.06	0
4-34	030413013010	按钮	(1)名称:紧急启停按钮 (2)其他;含高层建筑增加费 (3)说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	7	117.24	820.68	0
5		接地					44333.91	0
5-1	030410007001	等电位端子箱、测试板	(1)名称:局部电位联结端子箱 (2)位置:防爆间 (3)材质:LEB (4)接地:含等电位以及局部等电位联结线线管 (5)其他;含高层建筑增加费 (6)技术要求:具体型号规格、技术参数、配置详见设计图纸及招标文件	台	3	83.13	249.39	0
5-2	030410007002	等电位端子箱、测试板	(1)名称:局部电位联结端子箱 (2)位置:洁净机房 (3)材质:LEB (4)接地:含等电位以及局部等电位联结线线管 (5)其他;含高层建筑增加费 (6)技术要求:具体型号规格、技术参数、配置详见设计图纸及招标文件	台	10	83.13	831.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程

第 29 页, 共 29 页

标段： 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	030410007003	等电位端子箱、测试板	(1)名称:局部电位联结端子箱 (2)位置:屋面 (3)材质:LEB (4)接地:含等电位以及局部等电位联结线线管 (5)其他;含高层建筑增加费 (6)技术要求:具体型号规格、技术参数、配置详见设计图纸及招标文件	台	2	83.13	166.26	0
5-4	030410007004	等电位端子箱、测试板	(1)名称:局部电位联结端子箱 (2)位置:其余普通位置 (3)材质:LEB (4)接地:含等电位以及局部等电位联结线线管 (5)其他;含高层建筑增加费 (6)技术要求:具体型号规格、技术参数、配置详见设计图纸及招标文件	台	36	113.21	4075.56	0
5-5	030410002001	接地母线	(1)名称:接地母线 (2)材质:-40X4镀锌扁钢 (3)安装形式:明敷 (4)其他;含高层建筑增加费 (5)技术要求:具体型号规格、技术参数、配置详见设计图纸及招标文件	m	773.13	48.42	37434.95	0
5-6	030416027001	接地装置	(1)名称:接地网调试 (2)其他;含高层建筑增加费 (3)技术要求:具体型号规格、技术参数、配置详见设计图纸及招标文件	系统	1	1576.45	1576.45	0
合计							2073120.58	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程
标 段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					64547.13
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	44582.71
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	36210.37
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8372.34
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	19964.42
1-9-1	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	19964.42	19964.42
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							64547.13

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	192390.09
合计					192390.09

总承包服务费计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程				标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程								
项目编码	030402011001			项目名称	成套配电箱				计量单位	台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	16076.44	0	98.57	366.11	16076.44	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	16076.44	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
-	人工		增加人工费	元	10.61	1		10.61				
				元	54.688	1.3917		76.11				
				元	144.763	1.3602		196.91				
				元	67.65	1.376		93.09				
				元								
材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62		4.29				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66		0.66			
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48		17.59			
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68		3.41			
				其他材料费	元	8.82	0.885		7.81			
				元								
机械			增加机械费	元	14.059	0.885		12.44				
				元								
项目编码	030402011002			项目名称	成套配电箱				计量单位	台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	2797.82	0	98.57	366.11	2797.82	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	2797.82	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
-	人工		增加人工费	元	10.61	1		10.61				
				元	54.688	1.3917		76.11				
				元	144.763	1.3602		196.91				
				元	67.65	1.376		93.09				
				元								
材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62		4.29				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66		0.66			
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48		17.59			
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68		3.41			
				其他材料费	元	8.82	0.885		7.81			
				元								
机械			增加机械费	元	14.059	0.885		12.44				
				元								
项目编码	030402011003			项目名称	成套配电箱				计量单位	台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	4810.02	0	98.57	366.11	4810.02	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	4810.02	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
-	人工		增加人工费	元	10.61	1		10.61				
				元	54.688	1.3917		76.11				
				元	144.763	1.3602		196.91				
				元	67.65	1.376		93.09				
				元								
材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62		4.29				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66		0.66			
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48		17.59			
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68		3.41			
				其他材料费	元	8.82	0.885		7.81			
				元								
机械			增加机械费	元	14.059	0.885		12.44				
				元								
项目编码	030402011004			项目名称	成套配电箱				计量单位	台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	4403.22	0	98.57	366.11	4403.22	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	4403.22	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
-	人工		增加人工费	元	10.61	1		10.61				
				元	54.688	1.3917		76.11				
				元	144.763	1.3602		196.91				
				元	67.65	1.376		93.09				
				元								
材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62		4.29				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66		0.66			
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48		17.59			
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68		3.41			
				其他材料费	元	8.82	0.885		7.81			
				元								
机械			增加机械费	元	14.059	0.885		12.44				
				元								
项目编码	030402011005			项目名称	成套配电箱				计量单位	台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5205.61	0	98.57	366.11	5205.61	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	5205.61	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
-	人工		增加人工费	元	10.61	1		10.61				
				元	54.688	1.3917		76.11				
				元	144.763	1.3602		196.91				
				元	67.65	1.376		93.09				
				元								
材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62		4.29				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66		0.66			
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48		17.59			
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68		3.41			
				其他材料费	元	8.82	0.885		7.81			
				元								
机械			增加机械费	元	14.059	0.885		12.44				
				元								
项目编码	030402011005			项目名称	成套配电箱				计量单位	台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5205.61	0	98.57	366.11	5205.61	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	5205.61	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
-	人工		增加人工费	元	10.61	1		10.61				
				元	54.688	1.3917		76.11				
				元	144.763	1.3602		196.91				
				元	67.65	1.376		93.09				
				元								
材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62		4.29				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66		0.66			
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48		17.59			
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68		3.41			
				其他材料费	元	8.82	0.885		7.81			
				元								
机械			增加机械费	元	14.059	0.885		12.44				
				元								
项目编码	030402011005			项目名称	成套配电箱				计量单位	台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5205.61	0	98.57	366.11	5205.61	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	5205.61	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
-	人工		增加人工费	元	10.61	1		10.61				
				元	54.688	1.3917		76.11				
				元	144.763	1.3602		196.91				
				元	67.65	1.376		93.09				
				元								
材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62		4.29				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66		0.66			
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48		17.59			
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68		3.41			
				其他材料费	元	8.82	0.885		7.81			
				元								
机械			增加机械费	元	14.059	0.885		12.44				
				元								
项目编码	030402011005			项目名称	成套配电箱				计量单位	台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5205.61	0	98.57	366.11	5205.61	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	5205.61	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
-	人工		增加人工费	元	10.61	1		10.61				
				元	54.688	1.3917		76.11				
				元	144.763	1.3602		196.91				
				元	67.65	1.376		93.09				
				元								
材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62		4.29				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66		0.66			
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48		17.59			
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68		3.41			
				其他材料费	元	8.82	0.885		7.81			
				元								
机械			增加机械费	元	14.059	0.885		12.44				
				元								
项目编码	030402011005			项目名称	成套配电箱				计量单位	台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5205.61	0	98.57	366.11	5205.61	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	5205.61	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
-	人工		增加人工费	元	10.61	1		10.61				
				元	54.688	1.3917		76.11				
				元	144.763	1.3602		196.91				
				元	67.65	1.376		93.09				
				元								
材料												

工程量清单综合单价分析表

机械				030402011006				成套配电箱				台			
项目编码		项目名称		清单综合单价组成明细								计量单位		台	
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	4056.31	0	98.57	366.11	4056.31	0	98.57				
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711				
小计								376.72719	4056.31	12.44774	102.267711				
清单项目综合单价												4547.75264100			
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		增加人工费	元	10.61	1		10.61							
		普工人工费	元	54.688	1.3917		76.11								
		技工人工费	元	144.763	1.3602		196.91								
		高级技工人工费	元	67.65	1.376		93.09								
		材料		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62		4.29						
	铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66								
	裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59								
	铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41								
	其他材料费		元	8.82	0.885		7.81								
	机械		增加机械费	元	14.059	0.885		12.44							
项目编码	030402011007		项目名称	成套配电箱				计量单位		台					
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	3816.66	0	98.57	366.11	3816.66	0	98.57				
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711				
小计								376.72719	3816.66	12.44774	102.267711				
清单项目综合单价												4308.10264100			
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		增加人工费	元	10.61	1		10.61							
		普工人工费	元	54.688	1.3917		76.11								
		技工人工费	元	144.763	1.3602		196.91								
		高级技工人工费	元	67.65	1.376		93.09								
		材料		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62		4.29						
	铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66								
	裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59								
	铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41								
	其他材料费		元	8.82	0.885		7.81								
	机械		增加机械费	元	14.059	0.885		12.44							
项目编码	030402011008		项目名称	成套配电箱				计量单位		台					
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	15604.06	0	98.57	366.11	15604.06	0	98.57				
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711				
小计								376.72719	15604.06	12.44774	102.267711				
清单项目综合单价												16095.50264100			
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		增加人工费	元	10.61	1		10.61							
		普工人工费	元	54.688	1.3917		76.11								
		技工人工费	元	144.763	1.3602		196.91								
		高级技工人工费	元	67.65	1.376		93.09								
		材料		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62		4.29						
	铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66								
	裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59								
	铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41								
	其他材料费		元	8.82	0.885		7.81								
	机械		增加机械费	元	14.059	0.885		12.44							
项目编码	030402011009		项目名称	成套配电箱				计量单位		台					
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	3736.77	0	98.57	366.11	3736.77	0	98.57				
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711				
小计								376.72719	3736.77	12.44774	102.267711				
清单项目综合单价												4228.21264100			
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		增加人工费	元	10.61	1		10.61							
		普工人工费	元	54.688	1.3917		76.11								
		技工人工费	元	144.763	1.3602		196.91								
		高级技工人工费	元	67.65	1.376		93.09								
		材料		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62		4.29						
	铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66								
	裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59								
	铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41								
	其他材料费		元	8.82	0.885		7.81								
	机械		增加机械费	元	14.059	0.885		12.44							
项目编码	030402011010		项目名称	成套配电箱				计量单位		台					
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	7031.34	0	98.57	366.11	7031.34	0	98.57				
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711				
小计								376.72719	7031.34	12.44774	102.267711				
清单项目综合单价												7522.78264100			
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		增加人工费	元	10.61	1		10.61							
		普工人工费	元	54.688	1.3917		76.11								
		技工人工费	元	144.763	1.3602		196.91								
		高级技工人工费	元	67.65	1.376		93.09								
		材料		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62		4.29						
	铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66								
	裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59								
	铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41								
	其他材料费		元	8.82	0.885		7.81								
	机械		增加机械费	元	14.059	0.885		12.44							

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030402011011		项目名称		成套配电箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	4117.69	0	98.57	366.11	4117.69	0	98.57		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711		
小计								376.72719	4117.69	12.44774	102.267711		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元		10.61		10.61			
				普工人工费		元		54.688		1.3917		76.11	
				技工人工费		元		144.763		1.3602		196.91	
				高级技工人工费		元		67.65		1.376		93.09	
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		10.62		4.29	
				铁砂布 0#-2#		张		1		0.66		0.66	
				裸铜线 10mm2		kg		0.23		76.48		17.59	
				铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.68		3.41	
				其他材料费		元		8.82		0.885		7.81	
				增加机械费		元		14.059		0.885		12.44	
项目编码													
030402011012				项目名称		成套配电箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5597.58	0	98.57	366.11	5597.58	0	98.57		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711		
小计								376.72719	5597.58	12.44774	102.267711		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元		10.61		10.61			
				普工人工费		元		54.688		1.3917		76.11	
				技工人工费		元		144.763		1.3602		196.91	
				高级技工人工费		元		67.65		1.376		93.09	
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		10.62		4.29	
				铁砂布 0#-2#		张		1		0.66		0.66	
				裸铜线 10mm2		kg		0.23		76.48		17.59	
				铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.68		3.41	
				其他材料费		元		8.82		0.885		7.81	
				增加机械费		元		14.059		0.885		12.44	
项目编码													
030402011013				项目名称		成套配电箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	4244.7	0	98.57	366.11	4244.7	0	98.57		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711		
小计								376.72719	4244.7	12.44774	102.267711		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元		10.61		10.61			
				普工人工费		元		54.688		1.3917		76.11	
				技工人工费		元		144.763		1.3602		196.91	
				高级技工人工费		元		67.65		1.376		93.09	
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		10.62		4.29	
				铁砂布 0#-2#		张		1		0.66		0.66	
				裸铜线 10mm2		kg		0.23		76.48		17.59	
				铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.68		3.41	
				其他材料费		元		8.82		0.885		7.81	
				增加机械费		元		14.059		0.885		12.44	
项目编码													
030402011014				项目名称		成套配电箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	3816.66	0	98.57	366.11	3816.66	0	98.57		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711		
小计								376.72719	3816.66	12.44774	102.267711		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元		10.61		10.61			
				普工人工费		元		54.688		1.3917		76.11	
				技工人工费		元		144.763		1.3602		196.91	
				高级技工人工费		元		67.65		1.376		93.09	
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		10.62		4.29	
				铁砂布 0#-2#		张		1		0.66		0.66	
				裸铜线 10mm2		kg		0.23		76.48		17.59	
				铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.68		3.41	
				其他材料费		元		8.82		0.885		7.81	
				增加机械费		元		14.059		0.885		12.44	
项目编码													
030402011015				项目名称		成套配电箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	24858.26	0	98.57	366.11	24858.26	0	98.57		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711		
小计								376.72719	24858.26	12.44774	102.267711		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元		10.61		10.61			
				普工人工费		元		54.688		1.3917		76.11	
				技工人工费		元		144.763		1.3602		196.91	
				高级技工人工费		元		67.65		1.376		93.09	
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		10.62		4.29	
				铁砂布 0#-2#		张		1		0.66		0.66	
				裸铜线 10mm2		kg		0.23		76.48		17.59	
				铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.68		3.41	
				其他材料费		元		8.82		0.885		7.81	
				增加机械费		元		14.059		0.885		12.44	
项目编码													
030402011016				项目名称		成套配电箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	3142.18	0	98.57	366.11	3142.18	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	3142.18	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价 3633.62264100												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	10.61	1	10.61				
				普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11				
				技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91				
				高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09				
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59				
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41				
				其他材料费	元	8.82	0.885	7.81				
	机械			增加机械费	元	14.059	0.885	12.44				
项目编码	030402011017		项目名称		成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	2681.72	0	98.57	366.11	2681.72	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	2681.72	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价 3173.16264100												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	10.61	1	10.61				
				普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11				
				技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91				
				高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09				
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59				
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41				
				其他材料费	元	8.82	0.885	7.81				
	机械			增加机械费	元	14.059	0.885	12.44				
项目编码	030402011018		项目名称		成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	3428.34	0	98.57	366.11	3428.34	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	3428.34	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价 3919.78264100												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	10.61	1	10.61				
				普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11				
				技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91				
				高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09				
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59				
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41				
				其他材料费	元	8.82	0.885	7.81				
	机械			增加机械费	元	14.059	0.885	12.44				
项目编码	030402011019		项目名称		成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	2999.26	0	98.57	366.11	2999.26	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	2999.26	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价 3490.70264100												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	10.61	1	10.61				
				普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11				
				技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91				
				高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09				
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59				
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41				
				其他材料费	元	8.82	0.885	7.81				
	机械			增加机械费	元	14.059	0.885	12.44				
项目编码	030402011020		项目名称		成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	2717.34	0	98.57	366.11	2717.34	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	2717.34	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价 3208.78264100												
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	10.61	1	10.61				
				普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11				
				技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91				
				高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09				
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59				
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41				
				其他材料费	元	8.82	0.885	7.81				
	机械			增加机械费	元	14.059	0.885	12.44				
项目编码	030402011021		项目名称		成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	3893.26	0	98.57	366.11	3893.26	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	3893.26	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价												4384.70264100
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	10.61	1	10.61			
				普工人工费		元	54.688	1.3917	76.11			
				技工人工费		元	144.763	1.3602	196.91			
				高级技工人工费		元	67.65	1.376	93.09			
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62	4.29			
				铁砂布 0#-2#		张	1	0.66	0.66			
				裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48	17.59			
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68	3.41			
				其他材料费		元	8.82	0.885	7.81			
				增加机械费		元	14.059	0.885	12.44			
项目编码	030402011022			项目名称				成套配电箱		计量单位		台
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	7127.08	0	98.57	366.11	7127.08	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	7127.08	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价												7618.52264100
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	10.61	1	10.61			
				普工人工费		元	54.688	1.3917	76.11			
				技工人工费		元	144.763	1.3602	196.91			
				高级技工人工费		元	67.65	1.376	93.09			
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62	4.29			
				铁砂布 0#-2#		张	1	0.66	0.66			
				裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48	17.59			
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68	3.41			
				其他材料费		元	8.82	0.885	7.81			
				增加机械费		元	14.059	0.885	12.44			
项目编码	030402011023			项目名称				成套配电箱		计量单位		台
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	2396.3	0	98.57	366.11	2396.3	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	2396.3	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价												2887.74264100
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	10.61	1	10.61			
				普工人工费		元	54.688	1.3917	76.11			
				技工人工费		元	144.763	1.3602	196.91			
				高级技工人工费		元	67.65	1.376	93.09			
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62	4.29			
				铁砂布 0#-2#		张	1	0.66	0.66			
				裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48	17.59			
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68	3.41			
				其他材料费		元	8.82	0.885	7.81			
				增加机械费		元	14.059	0.885	12.44			
项目编码	030402011024			项目名称				成套配电箱		计量单位		台
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	16064.9	0	98.57	366.11	16064.9	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	16064.9	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价												16556.34264100
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	10.61	1	10.61			
				普工人工费		元	54.688	1.3917	76.11			
				技工人工费		元	144.763	1.3602	196.91			
				高级技工人工费		元	67.65	1.376	93.09			
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62	4.29			
				铁砂布 0#-2#		张	1	0.66	0.66			
				裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48	17.59			
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68	3.41			
				其他材料费		元	8.82	0.885	7.81			
				增加机械费		元	14.059	0.885	12.44			
项目编码	030402011025			项目名称				成套配电箱		计量单位		台
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	3230.95	0	98.57	366.11	3230.95	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	3230.95	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价												3722.39264100
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	10.61	1	10.61			
				普工人工费		元	54.688	1.3917	76.11			
				技工人工费		元	144.763	1.3602	196.91			
				高级技工人工费		元	67.65	1.376	93.09			
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62	4.29			
				铁砂布 0#-2#		张	1	0.66	0.66			
				裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48	17.59			
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68	3.41			
				其他材料费		元	8.82	0.885	7.81			
				增加机械费		元	14.059	0.885	12.44			
项目编码	030402011026			项目名称				成套配电箱		计量单位		台
清单综合单价组成明细												
编号				名称				单位				
				数量				合价				

工程量清单综合单价分析表

序号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5194.68	0	98.57	366.11	5194.68	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5194.68	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	10.61	1	10.61			
			普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11				
			技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91				
			高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09				
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
			铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
			裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59				
			铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41				
			其他材料费	元	8.82	0.885	7.81				
	机械			增加机械费	元	14.059	0.885	12.44			
项目编码	030402011027			项目名称		成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	6073.97	0	98.57	366.11	6073.97	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	6073.97	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	10.61	1	10.61			
			普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11				
			技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91				
			高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09				
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
			铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
			裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59				
			铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41				
			其他材料费	元	8.82	0.885	7.81				
	机械			增加机械费	元	14.059	0.885	12.44			
项目编码	030402011028			项目名称		成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	6656.44	0	98.57	366.11	6656.44	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	6656.44	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	10.61	1	10.61			
			普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11				
			技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91				
			高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09				
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
			铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
			裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59				
			铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41				
			其他材料费	元	8.82	0.885	7.81				
	机械			增加机械费	元	14.059	0.885	12.44			
项目编码	030402011029			项目名称		成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5672.25	0	98.57	366.11	5672.25	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5672.25	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	10.61	1	10.61			
			普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11				
			技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91				
			高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09				
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
			铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
			裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59				
			铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41				
			其他材料费	元	8.82	0.885	7.81				
	机械			增加机械费	元	14.059	0.885	12.44			
项目编码	030402011030			项目名称		成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	1951.73	0	98.57	366.11	1951.73	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	1951.73	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	10.61	1	10.61			
			普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11				
			技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91				
			高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09				
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
			铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
			裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59				
			铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41				
			其他材料费	元	8.82	0.885	7.81				
	机械			增加机械费	元	14.059	0.885	12.44			
项目编码	030402011031			项目名称		成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-23	成套配电箱安装 落地式	台		451.09	15445.8	32.01	122.74	451.09	15445.8	32.01	122.74	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.18	246.08	550.83	43.88	95.8	44.2944	99.1494	7.8984	17.244	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.9538	2.9	0	3.4	1.01	14.36602	0	16.84292	5.003338	
小计								509.75042	15544.9494	56.75132	144.987338	
清单项目综合单价								16256.43847800				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	14.356	1	14.36				
				普工人工费	元	74.061	1.3917	103.07				
				技工人工费	元	197.901	1.3602	269.18				
				高级技工人工费	元	89.481	1.376	123.13				
	材料			钢筋 φ10mm以内	kg	0.74	3.295	2.44				
				镀锌扁钢 40×4	kg	0.427	4.87	2.08				
				槽钢 12	m	1.854	50.05	92.79				
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.18	3.15	0.57				
				调和漆	kg	0.018	9.61	0.17				
				钢板夹板	kg	0.3	4.6	1.38				
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01				
				焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04				
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.269	7.4	1.99				
				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19				
				铁砂布 Q#-2#	张	1	0.66	0.66				
				其他材料费	元	3.952	0.885	3.5				
		机械			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.023	27.31	0.63			
					交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.047	155.13	7.29			
				增加机械费	元	19.023	0.885	16.84				
				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01				
项目编码	030402011032	项目名称	成套配电箱	清单综合单价组成明细				计量单位	台			
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	14250.72	32.01	122.74	451.09	14250.72	32.01	122.74	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.18	246.08	550.83	43.88	95.8	44.2944	99.1494	7.8984	17.244	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.9538	2.9	0	3.4	1.01	14.36602	0	16.84292	5.003338	
小计								509.75042	14349.8694	56.75132	144.987338	
清单项目综合单价								15061.35847800				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	14.356	1	14.36				
				普工人工费	元	74.061	1.3917	103.07				
				技工人工费	元	197.901	1.3602	269.18				
				高级技工人工费	元	89.481	1.376	123.13				
	材料			钢筋 φ10mm以内	kg	0.74	3.295	2.44				
				镀锌扁钢 40×4	kg	0.427	4.87	2.08				
				槽钢 12	m	1.854	50.05	92.79				
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.18	3.15	0.57				
				调和漆	kg	0.018	9.61	0.17				
				钢板夹板	kg	0.3	4.6	1.38				
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01				
				焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04				
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.269	7.4	1.99				
				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19				
				铁砂布 Q#-2#	张	1	0.66	0.66				
				其他材料费	元	3.952	0.885	3.5				
		机械			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.023	27.31	0.63			
					交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.047	155.13	7.29			
				增加机械费	元	19.023	0.885	16.84				
				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01				
项目编码	030402011033	项目名称	成套配电箱	清单综合单价组成明细				计量单位	台			
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	7617.67	32.01	122.74	451.09	7617.67	32.01	122.74	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.18	246.08	550.83	43.88	95.8	44.2944	99.1494	7.8984	17.244	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.9538	2.9	0	3.4	1.01	14.36602	0	16.84292	5.003338	
小计								509.75042	7716.8194	56.75132	144.987338	
清单项目综合单价								8428.30847800				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	14.356	1	14.36				
				普工人工费	元	74.061	1.3917	103.07				
				技工人工费	元	197.901	1.3602	269.18				
				高级技工人工费	元	89.481	1.376	123.13				
	材料			钢筋 φ10mm以内	kg	0.74	3.295	2.44				
				镀锌扁钢 40×4	kg	0.427	4.87	2.08				
				槽钢 12	m	1.854	50.05	92.79				
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.18	3.15	0.57				
				调和漆	kg	0.018	9.61	0.17				
				钢板夹板	kg	0.3	4.6	1.38				
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01				
				焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04				
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.269	7.4	1.99				
				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19				
				铁砂布 Q#-2#	张	1	0.66	0.66				
				其他材料费	元	3.952	0.885	3.5				
		机械			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.023	27.31	0.63			
					交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.047	155.13	7.29			
				增加机械费	元	19.023	0.885	16.84				
				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01				
项目编码	030406002001	项目名称	EPS、UPS电源	清单综合单价组成明细				计量单位	套			
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030205-51	单相不间断电源安装调试 容量C (kV·A) 15< C≤30	台	1	606.4	230718.2	10.95	161.76	606.4	230718.2	10.95	161.76	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.064	2.9	0	3.4	1.01	17.5856	0	20.6176	6.12464	
小计								623.9856	230718.2	31.5676	167.88464	
清单项目综合单价								231541.63784000				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	17.573	1	17.57				
				普工人工费	元	111	1.3917	154.48				
				技工人工费	元	246.444	1.3602	335.21				
				高级技工人工费	元	84.819	1.376	116.71				
	材料			热缩套管 φ6mm	m	0.31	7.26	2.25				
				塑料绝缘导线 BLV-35	m	1.95	3.28	6.4				
				其他材料费	元	1.8	0.885	1.59				
				增加机械费	元	23.286	0.885	20.61				

工程量清单综合单价分析表

	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.02	547.59	10.95			
项目编码	030406002002		项目名称		EPS、UPS电源				计量单位		套	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-7	不间断电源调试 不间断电源容量C(kV·A) C>100	台	1	1832.23	44.8	138.06	496.95	1832.23	44.8	138.06	496.95	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0	2.9	0	3.4	1.01	0	0	0	0	
小计								1832.23	44.8	138.06	496.95	
清单项目综合单价								2512.04000000				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	124.634	1.3917	173.45			
				技工人工费		元	650.18	1.3602	884.37			
				高级技工人工费		元	562.801	1.376	774.41			
	材料			其他材料费		元	50.62	0.885	44.8			
	机械			仪器仪表使用费		元	156	0.885	138.06			
项目编码	030402011034		项目名称		插接箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030203-68换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 100<I≤300	台	1	165.58	1481.54	0	117.89	165.58	1481.54	0	117.89	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6558	2.9	0	3.4	1.01	4.80182	0	5.62972	1.672358	
小计								170.38182	1481.54	5.62972	119.562358	
清单项目综合单价								1777.11389800				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	4.799	1	4.8			
				普工人工费		元	24.774	1.3917	34.48			
				技工人工费		元	65.49	1.3602	89.08			
				高级技工人工费		元	30.536	1.376	42.02			
	材料			电线 BVVR35mm2	m	0.62	35.82	22.21				
				铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59				
				其他材料费		元	2.31	0.885	2.04			
	机械			增加机械费		元	6.358	0.885	5.63			
项目编码	030402011035		项目名称		插接箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030203-68	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 100<I≤300	台	1	165.58	1844.47	0	136.03	165.58	1844.47	0	136.03	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6558	2.9	0	3.4	1.01	4.80182	0	5.62972	1.672358	
小计								170.38182	1844.47	5.62972	137.702358	
清单项目综合单价								2158.18389800				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	4.799	1	4.8			
				普工人工费		元	24.774	1.3917	34.48			
				技工人工费		元	65.49	1.3602	89.08			
				高级技工人工费		元	30.536	1.376	42.02			
	材料			电线 BVVR35mm2	m	0.62	35.82	22.21				
				铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59				
				其他材料费		元	2.31	0.885	2.04			
	机械			增加机械费		元	6.358	0.885	5.63			
项目编码	030402011036		项目名称		插接箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030203-68	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 100<I≤300	台	1	165.58	2032.64	0	145.44	165.58	2032.64	0	145.44	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6558	2.9	0	3.4	1.01	4.80182	0	5.62972	1.672358	
小计								170.38182	2032.64	5.62972	147.112358	
清单项目综合单价								2355.76389800				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	4.799	1	4.8			
				普工人工费		元	24.774	1.3917	34.48			
				技工人工费		元	65.49	1.3602	89.08			
				高级技工人工费		元	30.536	1.376	42.02			
	材料			电线 BVVR35mm2	m	0.62	35.82	22.21				
				铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59				
				其他材料费		元	2.31	0.885	2.04			
	机械			增加机械费		元	6.358	0.885	5.63			
项目编码	030402011037		项目名称		插接箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030203-69	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 300<I≤600	台	1	187.36	2556.88	0	177.43	187.36	2556.88	0	177.43	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.8736	2.9	0	3.4	1.01	5.43344	0	6.37024	1.892336	
小计								192.79344	2556.88	6.37024	179.322336	
清单项目综合单价								2935.36601600				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	5.43	1	5.43			
				普工人工费		元	28.03	1.3917	39.01			
				技工人工费		元	74.103	1.3602	100.79			
				高级技工人工费		元	34.561	1.376	47.56			
	材料			电线 BVVR35mm2	m	0.62	35.82	22.21				
				铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59				
				其他材料费		元	2.31	0.885	2.04			
	机械			增加机械费		元	7.195	0.885	6.37			
项目编码	030402011038		项目名称		插接箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030203-69	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 300<I≤600	台	1	187.36	2556.88	0	177.43	187.36	2556.88	0	177.43	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0	2.9	0	3.4	1.01	0	0	0	0	
小计								187.36	2556.88	0	177.43	
清单项目综合单价								2921.67000000				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	28.03	1.3917	39.01			

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402011039	项目名称	插接箱	计量单位	台	清单综合单价组成明细																			
						单价				合价															
						编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
						030203-69换	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 300<I≤600	台	1	187.36	3661.12	0	232.64	187.36	3661.12	0	232.64								
						031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.8736	2.9	0	3.4	1.01	5.43344	0	6.37024	1.892336								
						小计								192.79344				3661.12				6.37024			
清单项目综合单价																4094.81601600									
	-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)				暂估合价(元)								
					增加人工费	元	5.43	1				5.43													
					普工人工费	元	28.03	1.3917				39.01													
					技工人工费	元	74.103	1.3602				100.79													
					高级技工人工费	元	34.561	1.376				47.56													
					材料	电线 BVV35mm2	m	0.62	35.82				22.21												
	材料	铜接线端子 DT-35	个	2.04				2.74				5.59													
				2.31				0.885				2.04													
	机械	增加机械费				元				7.195				0.885				6.37							
项目编码	030402011040	项目名称	插接箱	计量单位	台	清单综合单价组成明细																			
单价																合价									
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润														
030203-69换	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 300<I≤600	台	1	187.36	3661.12	0	232.64	187.36	3661.12	0	232.64														
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0	2.9	0	3.4	1.01	0	0	0	0														
小计								187.36				3661.12				0				232.64					
清单项目综合单价																4081.12000000									
	-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)				暂估合价(元)								
					普工人工费	元	28.03	1.3917				39.01													
					技工人工费	元	74.103	1.3602				100.79													
					高级技工人工费	元	34.561	1.376				47.56													
					材料	电线 BVV35mm2	m	0.62	35.82				22.21												
					铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74				5.59													
	材料	其他材料费	元	2.31				0.885				2.04													
	机械	增加机械费				元				7.195				0.885				6.37							
项目编码	030402011041	项目名称	插接箱	计量单位	台	清单综合单价组成明细																			
单价																合价									
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润														
030203-70	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 600<I≤1000	台	1	233.16	3702.57	0	246.83	233.16	3702.57	0	246.83														
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3316	2.9	0	3.4	1.01	6.76164	0	7.92744	2.354916														
小计								239.92164				3702.57				7.92744				249.184916					
清单项目综合单价																4199.60399600									
	-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)				暂估合价(元)								
					增加人工费	元	6.757	1				6.76													
					普工人工费	元	34.784	1.3917				48.41													
					技工人工费	元	92.277	1.3602				125.52													
					高级技工人工费	元	43.048	1.376				59.23													
					材料	电线 BVV35mm2	m	0.62	35.82				22.21												
	材料	铜接线端子 DT-35	个	2.04				2.74				5.59													
				2.31				0.885				2.04													
	机械	增加机械费				元				8.953				0.885				7.92							
项目编码	030402011042	项目名称	断路器箱	计量单位	台	清单综合单价组成明细																			
单价																合价									
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润														
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	224.69	761.73	0	61.31	224.69	761.73	0	61.31														
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2469	2.9	0	3.4	1.01	6.51601	0	7.63946	2.269369														
小计								231.20601				761.73				7.63946				63.579369					
清单项目综合单价																1064.15483900									
	-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)				暂估合价(元)								
					增加人工费	元	6.512	1				6.51													
					普工人工费	元	33.537	1.3917				46.67													
					技工人工费	元	88.835	1.3602				120.83													
					高级技工人工费	元	41.564	1.376				57.19													
					材料	裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48				15.3												
	材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03				1.68				3.41													
				0.15				4.6				0.69													
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套				0.21				3.3				0.69					
				焊锡丝				kg				0.07				66.9				4.68					
				铁砂布 0#-2#				张				0.8				0.66				0.53					
				塑料软管				m				0.15				15.44				2.32					
	材料	其他材料费	元	10.65				0.885				9.43													
	机械	增加机械费				元				8.628				0.885				7.64							
项目编码	030402011043	项目名称	断路器箱	计量单位	台	清单综合单价组成明细																			
单价																合价									
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润														
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	224.69	768.43	0	61.31	224.69	768.43	0	61.31														
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2469	2.9	0	3.4	1.01	6.51601	0	7.63946	2.269369														
小计								231.20601				768.43				7.63946				63.579369					
清单项目综合单价																1070.85483900									
	-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)				暂估合价(元)								
					增加人工费	元	6.512	1				6.51													
					普工人工费	元	33.537	1.3917				46.67													
					技工人工费	元	88.835	1.3602				120.83													
					高级技工人工费	元	41.564	1.376				57.19													
					材料	裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48				15.3												
	材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03				1.68				3.41													
				0.15				4.6				0.69													
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套				0.21				3.3				0.69					
	机械	增加机械费				元				8.628				0.885				7.64							

工程量清单综合单价分析表

材料	焊锡丝		kg	0.07	66.9	4.68						
	铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.66	0.53						
	塑料软管		m	0.15	15.44	2.32						
	其他材料费		元	10.65	0.885	9.43						
机械	增加机械费		元	8.628	0.885	7.64						
项目编码	030402011044		项目名称		断路器箱		计量单位		台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	224.69	804.24	0	61.31	224.69	804.24	0	61.31	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2469	2.9	0	3.4	1.01	6.51601	0	7.63946	2.269369	
小计								231.20601	804.24	7.63946	63.579369	
清单项目综合单价											1106.66483900	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	6.512	1	6.51				
				普工人工费	元	33.537	1.3917	46.67				
				技工人工费	元	88.835	1.3602	120.83				
				高级技工人工费	元	41.564	1.376	57.19				
	材料			裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3				
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41				
				钢板夹板	kg	0.15	4.6	0.69				
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69				
				焊锡丝	kg	0.07	66.9	4.68				
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53				
				塑料软管	m	0.15	15.44	2.32				
				其他材料费	元	10.65	0.885	9.43				
	机械			增加机械费	元	8.628	0.885	7.64				
项目编码	030416006001		项目名称		输配电装置系统			计量单位				系统
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	690.52	8.85	19.47	184.56	690.52	8.85	19.47	184.56	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.9052	2.9	0	3.4	1.01	20.02508	0	23.47768	6.974252	
小计								710.54508	8.85	42.94768	191.534252	
清单项目综合单价											953.87701200	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	20.011	1	20.01				
				普工人工费	元	55.055	1.3917	76.62				
				技工人工费	元	247.542	1.3602	336.71				
				高级技工人工费	元	201.449	1.376	277.19				
	材料			其他材料费	元	10	0.885	8.85				
	机械			增加机械费	元	26.516	0.885	23.47				
				仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47				
项目编码	030416009001		项目名称		自动投入装置			计量单位				系统
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-21	备用电源自投装置调试	系统	1	381.32	5.75	12.57	102.09	381.32	5.75	12.57	102.09	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.8132	2.9	0	3.4	1.01	11.05828	0	12.96488	3.851332	
小计								392.37828	5.75	25.53488	105.941332	
清单项目综合单价											529.60449200	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	11.051	1	11.05				
				普工人工费	元	24.03	1.3917	33.44				
				技工人工费	元	125.333	1.3602	170.48				
				高级技工人工费	元	128.927	1.376	177.4				
	材料			其他材料费	元	6.502	0.885	5.75				
	机械			增加机械费	元	14.643	0.885	12.96				
				仪器仪表使用费	元	14.2	0.885	12.57				
项目编码	030416009002		项目名称		自动投入装置			计量单位				系统
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030206-15	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5<P≤3	台	1	184.03	16.76	0	49.54	184.03	16.76	0	49.54	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.8403	2.9	0	3.4	1.01	5.33687	0	6.25702	1.858703	
小计								189.36687	16.76	6.25702	51.398703	
清单项目综合单价											263.78259300	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	5.333	1	5.33				
				普工人工费	元	16.522	1.3917	22.99				
				技工人工费	元	76.772	1.3602	104.43				
				高级技工人工费	元	41.141	1.376	56.61				
	材料			镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31				
				金属软管 DN25	m	1.25	2.85	3.56				
				金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16				
				其他材料费	元	5.57	0.885	4.93				
				汽油 60#~70#	kg	0.12	6.67	0.8				
	机械			增加机械费	元	7.067	0.885	6.25				
项目编码	030416009003		项目名称		自动投入装置			计量单位				系统
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 3<P≤13	台	1	351.57	22.47	0	94.16	351.57	22.47	0	94.16	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.5157	2.9	0	3.4	1.01	10.19553	0	11.95338	3.550857	
小计								361.76553	22.47	11.95338	97.710857	
清单项目综合单价											493.89976700	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	10.188	1	10.19				
				普工人工费	元	31.663	1.3917	44.07				
				技工人工费	元	146.484	1.3602	199.25				
				高级技工人工费	元	78.67	1.376	108.25				
	材料			镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69				
				汽油 60#~70#	kg	0.21	6.67	1.4				
				金属软管 DN25	m	1.25	2.85	3.56				
				金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16				
				其他材料费	元	6.39	0.885	5.66				
	机械			增加机械费	元	13.5	0.885	11.95				

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030416009004		项目名称		自动投入装置				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030206-17	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 13<P≤30	台	1	541.21	27.09	0	144.57	541.21	27.09	0	144.57			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.4121	2.9	0	3.4	1.01	15.69509	0	18.40114	5.466221			
小计								556.90509	27.09	18.40114	150.036221			
清单项目综合单价														752.43245100
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			增加人工费	元	15.684		1	15.68					
				普工人工费	元	48.678		1.3917	67.75					
				技工人工费	元	225.6		1.3602	306.86					
				高级技工人工费	元	121.079		1.376	166.6					
	材料			镀锌扁钢(综合)	kg	2.4		4.87	11.69					
				汽油 60#~70#	kg	0.3		6.67	2					
				金属软管 DN40	m	1.25		5.88	7.35					
				金属软管活接头 φ40mm	套	2.04		0.33	0.67					
				其他材料费	元	6.08		0.885	5.38					
				增加机械费	元	20.782		0.885	18.39					
项目编码	030416009005		项目名称		自动投入装置				计量单位		系统			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030206-18	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 30<P≤100	台	1	746.5	35.28	0	199.3	746.5	35.28	0	199.3			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.465	2.9	0	3.4	1.01	21.6485	0	25.381	7.53965			
小计								768.1485	35.28	25.381	206.83965			
清单项目综合单价														1035.64915000
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			增加人工费	元	21.634		1	21.63					
				普工人工费	元	67.075		1.3917	93.35					
				技工人工费	元	311.143		1.3602	423.22					
				高级技工人工费	元	167.103		1.376	229.93					
	材料			金属软管 DN50	m	1.25		8.55	10.69					
				金属软管尼龙接头 DN50	个	2.04		0.45	0.92					
				镀锌扁钢(综合)	kg	2.4		4.87	11.69					
				汽油 60#~70#	kg	0.6		6.67	4					
				其他材料费	元	9.02		0.885	7.98					
				增加机械费	元	28.666		0.885	25.37					
项目编码	030412003001		项目名称		桥架				计量单位		m			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	382.45	505.66	5.33	126.87	38.245	50.566	0.533	12.687			
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1039	294.16	81.9	4.28	82.24	30.563224	8.50941	0.444692	8.544736			
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.008001	898.77	450.9	100.91	267.59	7.19105877	3.6076509	0.80738091	2.14098759			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.759984	2.9	0	3.4	1.01	2.2039536	0	2.5839456	0.76758384			
小计								78.20323637	62.6830609	4.36901851	24.14030743			
清单项目综合单价														169.39562321
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			增加人工费	元	2.202		1	2.2					
				普工人工费	元	17.647		1.3917	24.56					
				技工人工费	元	23.716		1.3602	32.26					
				高级技工人工费	元	13.939		1.376	19.18					
	材料			钢筋 φ10mm以外	kg	0.064		3.69	0.24					
				扁钢 40×4	kg	0.176		4.4	0.77					
				角钢(综合)	kg	0.6		3.371	2.02					
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.025		3.3	0.08					
				铁砂布 0#-2#	张	0.04		0.66	0.03					
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.014		11.83	0.17					
				清油 C01-1	kg	0.005		16.99	0.08					
				溶剂汽油 200#	kg	0.004		5.31	0.02					
				镀锌扁钢 40×4	m	1.063		6.12	6.51					
				膨胀螺栓 M10×150	10套	0.099		15.75	1.56					
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.042		7.4	0.31					
				调和漆	kg	0.032		9.61	0.31					
				汽油 60#~70#	kg	0.008		6.67	0.05					
				电线 BV-6	m	0.042		6.07	0.25					
				其他材料费	元	0.34		0.885	0.3					
		机械			台式砂轮机 砂轮直径D(mm) D=250	台班	0.002		13.18	0.03				
				增加机械费	元	2.918		0.885	2.58					
				砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.01		27.31	0.27					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.006		155.13	0.93					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.001		533.47	0.53					
项目编码	030412003002		项目名称		桥架				计量单位		m			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	382.45	579.89	5.33	130.58	38.245	57.989	0.533	13.058			
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103912	294.16	81.9	4.28	82.24	30.56675392	8.5103928	0.44474336	8.54572288			
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.008	898.77	450.9	100.91	267.59	7.19016	3.6072	0.80728	2.14072			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0	2.9	0	3.4	1.01	0	0	0	0			
小计								76.00191392	70.1065928	1.78502336	23.74444288			
清单项目综合单价														171.63797296
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	17.648		1.3917	24.56					
				技工人工费	元	23.716		1.3602	32.26					
				高级技工人工费	元	13.94		1.376	19.18					
	材料			钢筋 φ10mm以外	kg	0.064		3.69	0.24					
				扁钢 40×4	kg	0.176		4.4	0.77					
				角钢(综合)	kg	0.6		3.371	2.02					
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.025		3.3	0.08					
				铁砂布 0#-2#	张	0.04		0.66	0.03					
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.014		11.83	0.17					
				清油 C01-1	kg	0.005		16.99	0.08					
				溶剂汽油 200#	kg	0.004		5.31	0.02					
				镀锌扁钢 40×4	m	1.063		6.12	6.51					
				膨胀螺栓 M10×150	10套	0.099		15.75	1.56					
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.042		7.4	0.31					
				调和漆	kg	0.032		9.61	0.31					
				汽油 60#~70#	kg	0.008		6.67	0.05					
				电线 BV-6	m	0.042		6.07	0.25					
				其他材料费	元	0.34		0.885	0.3					
				台式砂轮机 砂轮直径D(mm) D=250	台班	0.002		13.18	0.03					

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500			台班	0.01	27.31	0.27			
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.006	155.13	0.93			
		载货汽车 装载质量M (t) M=4			台班	0.001	533.47	0.53			
项目编码	030412003003		项目名称		桥架			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B (mm)、高度H (mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	382.45	647.36	5.33	133.95	38.245	64.736	0.533	13.395
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103908	294.16	81.9	4.28	82.24	30.5655728	8.5100652	0.44472624	8.54539392
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.008001	898.77	450.9	100.91	267.59	7.19105877	3.6076509	0.80738091	2.14098759
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.760013	2.9	0	3.4	1.01	2.2040377	0	2.5840442	0.76761313
小计								78.20567375	76.8537161	4.36915135	24.84899464
清单项目综合单价								184.27753584			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	2.203		1	2.2		
				普工人工费	元	17.648		1.3917	24.56		
				技工人工费	元	23.716		1.3602	32.26		
				高级技工人工费	元	13.939		1.376	19.18		
	材料			钢筋 φ10mm以外	kg	0.064		3.69	0.24		
				扁钢 40×4	kg	0.176		4.4	0.77		
				角钢(综合)	kg	0.6		3.371	2.02		
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.025		3.3	0.08		
				铁砂布 0#-2#	张	0.04		0.66	0.03		
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.014		11.83	0.17		
				清油 C01-1	kg	0.005		16.99	0.08		
				溶剂汽油 200#	kg	0.004		5.31	0.02		
				镀锌扁钢 40×4	m	1.063		6.12	6.51		
				膨胀螺栓 M10×150	10套	0.099		15.75	1.56		
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.042		7.4	0.31		
				调和漆	kg	0.032		9.61	0.31		
				汽油 60#~70#	kg	0.008		6.67	0.05		
				电线 BV-6	m	0.042		6.07	0.25		
				其他材料费	元	0.34		0.885	0.3		
		机械			台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=250	台班	0.002		13.18	0.03	
				增加机械费	元	2.918		0.885	2.58		
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.01		27.31	0.27		
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.006		155.13	0.93		
				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.001		533.47	0.53		
项目编码	030412003004		项目名称		桥架			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B (mm)、高度H (mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	611.48	716.97	10.67	198.42	61.148	71.697	1.067	19.842
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103863	294.16	81.9	4.28	82.24	30.55234008	8.5063797	0.44453364	8.54169312
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.008	898.77	450.9	100.91	267.59	7.19016	3.6072	0.80728	2.14072
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.988897	2.9	0	3.4	1.01	2.8678013	0	3.3622498	0.99878597
小计								101.7583014	83.8105797	5.68106344	31.52319909
清单项目综合单价								222.77314361			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	2.866		1	2.87		
				普工人工费	元	21.798		1.3917	30.34		
				技工人工费	元	33.02		1.3602	44.91		
				高级技工人工费	元	17.18		1.376	23.64		
	材料			钢筋 φ10mm以外	kg	0.064		3.69	0.24		
				扁钢 40×4	kg	0.176		4.4	0.77		
				角钢(综合)	kg	0.6		3.371	2.02		
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.025		3.3	0.08		
				铁砂布 0#-2#	张	0.04		0.66	0.03		
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.014		11.83	0.17		
				清油 C01-1	kg	0.005		16.99	0.08		
				溶剂汽油 200#	kg	0.004		5.31	0.02		
				电线 BV-2.5	m	0.042		2.54	0.11		
				镀锌扁钢 40×4	m	1.063		6.12	6.51		
				膨胀螺栓 M10×150	10套	0.099		15.75	1.56		
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.042		7.4	0.31		
				调和漆	kg	0.032		9.61	0.31		
				汽油 60#~70#	kg	0.01		6.67	0.07		
				其他材料费	元	0.39		0.885	0.35		
		机械			台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=250	台班	0.002		13.18	0.03	
				增加机械费	元	3.797		0.885	3.36		
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.01		27.31	0.27		
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.006		155.13	0.93		
				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.002		533.47	1.07		
项目编码	030412003005		项目名称		桥架			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B (mm)、高度H (mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	611.48	750.3	10.67	200.08	61.148	75.03	1.067	20.008
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103882	294.16	81.9	4.28	82.24	30.55792912	8.5079358	0.44461496	8.54325508
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007999	898.77	450.9	100.91	267.59	7.18926123	3.6067491	0.80717909	2.14045241
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.988951	2.9	0	3.4	1.01	2.8679579	0	3.3624334	0.99884051
小计								101.7631483	87.1446849	5.68122745	31.6905486
清单项目综合单价								226.27960920			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	2.866		1	2.87		
				普工人工费	元	21.8		1.3917	30.34		
				技工人工费	元	33.02		1.3602	44.91		
				高级技工人工费	元	17.181		1.376	23.64		
	材料			钢筋 φ10mm以外	kg	0.064		3.69	0.24		
				扁钢 40×4	kg	0.176		4.4	0.77		
				角钢(综合)	kg	0.6		3.371	2.02		
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.025		3.3	0.08		
				铁砂布 0#-2#	张	0.04		0.66	0.03		
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.014		11.83	0.17		
				清油 C01-1	kg	0.005		16.99	0.08		
				溶剂汽油 200#	kg	0.004		5.31	0.02		
				电线 BV-2.5	m	0.042		2.54	0.11		
				镀锌扁钢 40×4	m	1.063		6.12	6.51		
				膨胀螺栓 M10×150	10套	0.099		15.75	1.56		
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.042		7.4	0.31		
				调和漆	kg	0.032		9.61	0.31		
				汽油 60#~70#	kg	0.01		6.67	0.07		
				其他材料费	元	0.39		0.885	0.35		
		机械			台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=250	台班	0.002		13.18	0.03	
				增加机械费	元	3.798		0.885	3.36		
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.01		27.31	0.27		
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.006		155.13	0.93		

工程量清单综合单价分析表

		载货汽车 装载质量M (t) M=4				台班		0.002		533.47		1.07							
项目编码		030412003006				项目名称				桥梁		计量单位				■			
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位	数量	单价				合价									
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
030208-19		钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600		10m	0.1	611.48	881.7	10.67	206.65	61.148	88.17	1.067	20.665						
030209-10		户内接地母线 明设		10m	0.103861	294.16	81.9	4.28	82.24	30.55175176	8.5062159	0.44452508	8.54152864						
030204-123		电缆桥架支架 制作		100kg	0.007997	898.77	450.9	100.91	267.59	7.18746369	3.6058473	0.80697727	2.13991723						
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元	0.988879	2.9	0	3.4	1.01	2.8677491	0	3.3621886	0.99876779						
小计										101.7549646	100.2820632	5.68069095	32.34521366						
清单项目综合单价																		240.06293236	
		-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工		增加人工费				元	2.866	1		2.87							
				普工人工费				元	21.798	1.3917		30.34							
				技工人工费				元	33.018	1.3602		44.91							
				高级技工人工费				元	17.179	1.376		23.64							
		材料		钢筋 φ10mm以外				kg	0.064	3.69		0.24							
				扁钢 40×4				kg	0.176	4.4		0.77							
				角钢(综合)				kg	0.6	3.371		2.02							
				镀锌精制带螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.025	3.3		0.08							
				铁砂布 0#-2#				张	0.04	0.66		0.03							
				醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.014	11.83		0.17							
				清油 C01-1				kg	0.005	16.99		0.08							
				溶剂汽油 200#				kg	0.004	5.31		0.02							
				电线 BV-2.5				m	0.042	2.54		0.11							
				镀锌扁钢 40×4				m	1.062	6.12		6.5							
				膨胀螺栓 M10×150				10套	0.099	15.75		1.56							
				电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.042	7.4		0.31							
				调和漆				kg	0.032	9.61		0.31							
				汽油 60#~70#				kg	0.01	6.67		0.07							
				其他材料费				元	0.39	0.885		0.35							
		机械		台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=250				台班	0.002	13.18		0.03							
				增加机械费				元	3.797	0.885		3.36							
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500				台班	0.01	27.31		0.27							
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.006	155.13		0.93							
				载货汽车 装载质量M (t) M=4				台班	0.002	533.47		1.07							
项目编码		030412003007				项目名称				桥梁		计量单位				■			
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位	数量	单价				合价									
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
030208-17		钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200		10m	0.1	222.85	956.83	5.33	107.19	22.285	95.683	0.533	10.719						
030209-10		户内接地母线 明设		10m	0.103878	294.16	81.9	4.28	82.24	30.55675248	8.5076082	0.44459784	8.54292672						
030204-123		电缆桥架支架 制作		100kg	0.007999	898.77	450.9	100.91	267.59	7.18926123	3.6067491	0.80717909	2.14045241						
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元	0.600307	2.9	0	3.4	1.01	1.7408903	0	2.0410438	0.60631007						
小计										61.77190401	107.7973573	3.82582073	22.0086892						
清单项目综合单价																		195.40377124	
		-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工		增加人工费				元	1.74	1		1.74							
				普工人工费				元	14.792	1.3917		20.59							
				技工人工费				元	17.259	1.3602		23.48							
				高级技工人工费				元	11.604	1.376		15.97							
		材料		钢筋 φ10mm以外				kg	0.064	3.69		0.24							
				扁钢 40×4				kg	0.176	4.4		0.77							
				角钢(综合)				kg	0.6	3.371		2.02							
				镀锌精制带螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.025	3.3		0.08							
				铁砂布 0#-2#				张	0.04	0.66		0.03							
				醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.014	11.83		0.17							
				清油 C01-1				kg	0.005	16.99		0.08							
				溶剂汽油 200#				kg	0.004	5.31		0.02							
				镀锌扁钢 40×4				m	1.063	6.12		6.51							
				膨胀螺栓 M10×150				10套	0.099	15.75		1.56							
				电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.042	7.4		0.31							
				调和漆				kg	0.032	9.61		0.31							
				电线 BV-6				m	0.05	6.07		0.3							
				其他材料费				元	0.241	0.885		0.21							
				机械		台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=250				台班	0.002	13.18		0.03					
		增加机械费				元	2.305	0.885		2.04									
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500				台班	0.01	27.31		0.27									
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.006	155.13		0.93									
		载货汽车 装载质量M (t) M=4				台班	0.001	533.47		0.53									
项目编码		030412003008				项目名称				桥梁		计量单位				■			
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位	数量	单价				合价									
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
030208-18		钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400		10m	0.1	382.45	1268.71	5.33	165.02	38.245	126.871	0.533	16.502						
030209-10		户内接地母线 明设		10m	0.10389	294.16	81.9	4.28	82.24	30.5602824	8.508591	0.4446492	8.5439136						
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元	0.688053	2.9	0	3.4	1.01	1.9953537	0	2.3393802	0.69493353						
小计										70.8006361	135.379591	3.3170294	25.74084713						
清单项目综合单价																		235.23810363	
		-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工		增加人工费				元	1.994	1		1.99							
				普工人工费				元	16.553	1.3917		23.04							
				技工人工费				元	20.557	1.3602		27.96							
				高级技工人工费				元	12.94	1.376		17.81							
		材料		镀锌扁钢 40×4				m	1.063	6.12		6.51							
				膨胀螺栓 M10×150				10套	0.099	15.75		1.56							
				电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.031	7.4		0.23							
				调和漆				kg	0.021	9.61		0.2							
				汽油 60#~70#				kg	0.008	6.67		0.05							
				电线 BV-6				m	0.042	6.07		0.25							
				其他材料费				元	0.331	0.885		0.29							
				增加机械费				元	2.642	0.885		2.34							
		机械		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500				台班	0.01	27.31		0.27							
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.001	155.13		0.16							
				载货汽车 装载质量M (t) M=4				台班	0.001	533.47		0.53							
项目编码		030412003009				项目名称				桥梁		计量单位				■			
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位	数量	单价				合价									
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
030208-19		钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600		10m	0.1	611.48	1917.05	10.67	258.42	61.148	191.705	1.067	25.842						
030209-10		户内接地母线 明设		10m	0.103884	294.16	81.9	4.28	82.24	30.55851744	8.5080996	0.44462352	8.54342016						
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元	0.917064	2.9	0	3.4	1.01	2.6594856	0	3.1180176	0.92623464						
小计										94.36600304	200.2130996	4.62964112	35.3116548						
清单项目综合单价																		334.52039856	

工程量清单综合单价分析表

	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	2.658	1	2.66			
				普工人工费	元	20.707	1.3917	28.82			
				技工人工费	元	29.862	1.3602	40.62			
				高级技工人工费	元	16.184	1.376	22.27			
	材料			电线 BV-2.5	m	0.042	2.54	0.11			
				镀锌扁钢 40×4	m	1.063	6.12	6.51			
				膨胀螺栓 M10×150	10套	0.099	15.75	1.56			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.031	7.4	0.23			
				调和漆	kg	0.021	9.61	0.2			
				汽油 60#~70#	kg	0.01	6.67	0.07			
				其他材料费	元	0.381	0.885	0.34			
		机械			增加机械费	元	3.522	0.885	3.12		
				砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.01	27.31	0.27			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.001	155.13	0.16			
				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.002	533.47	1.07			
项目编码	030412003010			项目名称	桥梁			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥梁安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B·H≤600	10m	0.1	611.48	2306.51	10.67	277.89	61.148	230.651	1.067	27.789
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.10388	294.16	81.9	4.28	82.24	30.5573408	8.507772	0.4446064	8.5430912
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.917055	2.9	0	3.4	1.01	2.6594595	0	3.117987	0.92622555
小计								94.3648003	239.158772	4.6295934	37.25831675
清单项目综合单价								375.41148245			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	2.658	1	2.66			
				普工人工费	元	20.707	1.3917	28.82			
				技工人工费	元	29.862	1.3602	40.62			
				高级技工人工费	元	16.184	1.376	22.27			
	材料			电线 BV-2.5	m	0.042	2.54	0.11			
				镀锌扁钢 40×4	m	1.063	6.12	6.51			
				膨胀螺栓 M10×150	10套	0.099	15.75	1.56			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.031	7.4	0.23			
				调和漆	kg	0.021	9.61	0.2			
				汽油 60#~70#	kg	0.01	6.67	0.07			
				其他材料费	元	0.381	0.885	0.34			
		机械			增加机械费	元	3.521	0.885	3.12		
				砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.01	27.31	0.27			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.001	155.13	0.16			
				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.002	533.47	1.07			
项目编码	030412001001			项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径φ (mm) φ=20	100m	0.01	680.06	543.98	0	207.15	6.8006	5.4398	0	2.0715
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.068007	2.9	0	3.4	1.01	0.1972203	0	0.2312238	0.06868707
小计								6.9978203	5.4398	0.2312238	2.14018707
清单项目综合单价								14.80903117			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.197	1	0.2			
				普工人工费	元	0.798	1.3917	1.11			
				技工人工费	元	3.498	1.3602	4.76			
				高级技工人工费	元	0.677	1.376	0.93			
	材料			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02			
				套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.25	1.68	0.42			
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ20mm	个	0.15	1.59	0.24			
				套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73			
				其他材料费	元	0.038	0.885	0.03			
				增加机械费	元	0.261	0.885	0.23			
项目编码	030412001002			项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径φ (mm) φ=25	100m	0.01	916.67	672.08	0	276.18	9.1667	6.7208	0	2.7618
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.091668	2.9	0	3.4	1.01	0.2658372	0	0.3116712	0.09258468
小计								9.4325372	6.7208	0.3116712	2.85438468
清单项目综合单价								19.31939308			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.266	1	0.27			
				普工人工费	元	1.076	1.3917	1.5			
				技工人工费	元	4.716	1.3602	6.41			
				高级技工人工费	元	0.912	1.376	1.25			
	材料			套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.25	1.77	0.44			
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ25mm	个	0.15	2.12	0.32			
				套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9			
				镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02			
				其他材料费	元	0.043	0.885	0.04			
				增加机械费	元	0.352	0.885	0.31			
项目编码	030412001003			项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN (mm) 20 <DN≤25	100m	0.01	1084.86	1279.53	27.42	353.02	10.8486	12.7953	0.2742	3.5302
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.108487	2.9	0	3.4	1.01	0.3146123	0	0.3688558	0.10957187
小计								11.1632123	12.7953	0.6430558	3.63977187
清单项目综合单价								28.24133997			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.314	1	0.31			
				普工人工费	元	1.274	1.3917	1.77			
				技工人工费	元	5.581	1.3602	7.59			
				高级技工人工费	元	1.079	1.376	1.48			
	材料			锁紧螺母 M3×25~32	个	0.155	0.29	0.04			
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013	11.83	0.15			
				沥青清漆	kg	0.005	11.68	0.06			
				溶剂汽油 200#	kg	0.003	5.31	0.02			
				镀锌钢管 DN25 6~3, 25mm	m	1.03	11.65	12			
				镀锌管接头(60×25)	个	0.165	2.72	0.45			
				塑料护口(钢管用) 25~32	个	0.155	0.29	0.04			
				镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02			
				其他材料费	元	0.015	0.885	0.01			
				增加机械费	元	0.015	0.885	0.01			

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

	机械				增加机械费	元	1.116	0.885	0.99		
					砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.004	27.31	0.11		
项目编码	030412001008	项目名称	配管	计量单位	m						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-59	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 65 <DN≤80	100m	0.01	4296.17	4559.7	27.51	1366.8	42.9617	45.597	0.2751	13.668
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.429618	2.9	0	3.4	1.01	1.2458922	0	1.4607012	0.43391418
小计								44.2075922	45.597	1.7358012	14.10191418
清单项目综合单价								105.64230758			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	1.245	1	1.25			
				普工人工费	元	5.044	1.3917	7.02			
				技工人工费	元	22.101	1.3602	30.06			
				高级技工人工费	元	4.273	1.376	5.88			
	材料			锁紧螺母 M3×80	个	0.155	1.06	0.16			
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.04	11.83	0.47			
				沥青清漆	kg	0.01	11.68	0.12			
				溶剂汽油 200#	kg	0.01	5.31	0.05			
				镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.03	39.76	40.95			
				镀锌管接头(80×80)	个	0.155	23.82	3.69			
				塑料护口(钢管用)80	个	0.155	0.62	0.1			
				镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02			
				其他材料费	元	0.055	0.885	0.05			
				弯管机(中型) 管径D (mm) D≤108	台班	0.002	110.59	0.22			
				增加机械费	元	1.65	0.885	1.46			
	机械			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.004	27.31	0.11			
项目编码	030412001009	项目名称	配管	计量单位	m						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-60	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 80 <DN≤100	100m	0.01	4581.23	5590.12	30.83	1493.99	45.8123	55.9012	0.3083	14.9399
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.45812	2.9	0	3.4	1.01	1.328548	0	1.557608	0.4627012
小计								47.140848	55.9012	1.865908	15.4026012
清单项目综合单价								120.31055720			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	1.328	1	1.33			
				普工人工费	元	5.378	1.3917	7.48			
				技工人工费	元	23.568	1.3602	32.06			
				高级技工人工费	元	4.557	1.376	6.27			
	材料			锁紧螺母 M3×100	个	0.155	0.92	0.14			
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051	11.83	0.6			
				沥青清漆	kg	0.013	11.68	0.15			
				溶剂汽油 200#	kg	0.013	5.31	0.07			
				镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.03	51.73	53.28			
				镀锌管接头(100×100)	个	0.155	9.34	1.45			
				塑料护口(钢管用)100	个	0.155	0.8	0.12			
				镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02			
				其他材料费	元	0.082	0.885	0.07			
				弯管机(中型) 管径D (mm) D≤108	台班	0.002	110.59	0.22			
				增加机械费	元	1.759	0.885	1.56			
	机械			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.004	27.31	0.11			
项目编码	030412007001	项目名称	金属软管	计量单位	m						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	149.65	70.27	0	43.12	14.965	7.027	0	4.312
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14965	2.9	0	3.4	1.01	0.433985	0	0.50881	0.1511465
小计								15.398985	7.027	0.50881	4.4631465
清单项目综合单价								27.39794150			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.434	1	0.43			
				普工人工费	元	1.757	1.3917	2.45			
				技工人工费	元	7.699	1.3602	10.47			
				高级技工人工费	元	1.489	1.376	2.05			
	材料			锁紧螺母(金属软管用 M15~20)	个	2.912	0.27	0.79			
				金属软管 DN20	m	1.03	2.22	2.29			
				镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1			
				金属软管尼龙接头 DN15~20	个	1.472	0.06	0.09			
				管卡子(金属软管用DN15~20)	个	2.944	0.84	2.47			
				其他材料费	元	0.327	0.885	0.29			
	机械			增加机械费	元	0.575	0.885	0.51			
项目编码	030412004001	项目名称	配线	计量单位	m						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面S(mm2) 1.5 <S≤2.5	100m单线	0.01	172.68	362.51	0	63.82	1.7268	3.6251	0	0.6382
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.017268	2.9	0	3.4	1.01	0.0500772	0	0.0587112	0.01744068
小计								1.7768772	3.6251	0.0587112	0.65564068
清单项目综合单价								6.11632908			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.05	1	0.05			
				普工人工费	元	0.203	1.3917	0.28			
				技工人工费	元	0.888	1.3602	1.21			
				高级技工人工费	元	0.172	1.376	0.24			
	材料			塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0			
				焊锡	kg	0.002	66.9	0.13			
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01			
				汽油 60#~70#	kg	0.005	6.67	0.03			
				其他材料费	元	0.006	0.885	0.01			
	机械			增加机械费	元	0.066	0.885	0.06			
项目编码	030412004002	项目名称	配线	计量单位	m						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面S(mm2) 2.5 <S≤4	100m单线	0.01	115.12	512.45	0	56.09	1.1512	5.1245	0	0.5609
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011513	2.9	0	3.4	1.01	0.033877	0	0.0391442	0.01162813
小计								1.1845877	5.1245	0.0391442	0.57252813

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价												6.92076003	
			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			增加人工费	元	0.033	1		0.03					
			普工人工费	元	0.135	1.3917		0.19					
			技工人工费	元	0.592	1.3602		0.81					
			高级技工人工费	元	0.115	1.376		0.16					
			塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56		0					
			焊锡	kg	0.001	66.9		0.07					
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5		0.01					
			汽油 60#~70#	kg	0.006	6.67		0.04					
			其他材料费	元	0.007	0.885		0.01					
			增加机械费	元	0.044	0.885		0.04					
项目编码	030412004003			项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030211-175换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4< S≤6	100m单线	0.01	134.3	760.33	0	73.55	1.343	7.6033	0	0.7355		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.01343	2.9	0	3.4	1.01	0.038947	0	0.045662	0.0135643		
小计								1.381947	7.6033	0.045662	0.7490643		
												9.77997330	
清单项目综合单价													
			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			增加人工费	元	0.039	1		0.04					
			普工人工费	元	0.158	1.3917		0.22					
			技工人工费	元	0.691	1.3602		0.94					
			高级技工人工费	元	0.134	1.376		0.18					
			塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56		0.01					
			焊锡	kg	0.001	66.9		0.07					
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5		0.01					
			汽油 60#~70#	kg	0.006	6.67		0.04					
			其他材料费	元	0.007	0.885		0.01					
			增加机械费	元	0.052	0.885		0.05					
项目编码	030412004004			项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030211-176换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6< S≤10	100m单线	0.01	153.49	1227.6	0	101.99	1.5349	12.276	0	1.0199		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.01535	2.9	0	3.4	1.01	0.044515	0	0.05219	0.0155035		
小计								1.579415	12.276	0.05219	1.0354035		
												14.94300850	
清单项目综合单价													
			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			增加人工费	元	0.044	1		0.04					
			普工人工费	元	0.18	1.3917		0.25					
			技工人工费	元	0.79	1.3602		1.07					
			高级技工人工费	元	0.153	1.376		0.21					
			塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.01	0.56		0.01					
			焊锡	kg	0.001	66.9		0.07					
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5		0.01					
			汽油 60#~70#	kg	0.007	6.67		0.05					
			其他材料费	元	0.008	0.885		0.01					
			增加机械费	元	0.059	0.885		0.05					
项目编码	030412004005			项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030211-195	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积 S(mm2) S≤0.75	100m单线	0.01	191.04	869.58	0	94.03	1.9104	8.6958	0	0.9403		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.019105	2.9	0	3.4	1.01	0.0554045	0	0.064957	0.01929605		
小计								1.9658045	8.6958	0.064957	0.95959605		
												11.68615755	
清单项目综合单价													
			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			增加人工费	元	0.055	1		0.06					
			普工人工费	元	0.224	1.3917		0.31					
			技工人工费	元	0.982	1.3602		1.34					
			高级技工人工费	元	0.191	1.376		0.26					
			塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.017	0.62		0.01					
			焊锡	kg	0.001	66.9		0.07					
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	61.5		0.02					
			汽油 60#~70#	kg	0.006	6.67		0.04					
			其他材料费	元	0.005	0.885		0					
			增加机械费	元	0.073	0.885		0.06					
项目编码	030412004006			项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030211-173换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5	100m单线	0.01	115.12	324.09	0	46.67	1.1512	3.2409	0	0.4667		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011513	2.9	0	3.4	1.01	0.033877	0	0.0391442	0.01162813		
小计								1.1845877	3.2409	0.0391442	0.47832813		
												4.94296003	
清单项目综合单价													
			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			增加人工费	元	0.033	1		0.03					
			普工人工费	元	0.135	1.3917		0.19					
			技工人工费	元	0.592	1.3602		0.81					
			高级技工人工费	元	0.115	1.376		0.16					
			塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56		0					
			焊锡	kg	0.001	66.9		0.07					
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5		0.01					
			汽油 60#~70#	kg	0.005	6.67		0.03					
			其他材料费	元	0.006	0.885		0.01					
			增加机械费	元	0.044	0.885		0.04					
项目编码	030409001001			项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.15	1667.48	5.87	190.74	4.0415	16.6748	0.0587	1.9074		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.040417	2.9	0	3.4	1.01	0.1172093	0	0.1374178	0.04082117		
小计								4.1587093	16.6748	0.1961178	1.94822117		
												22.97784827	
清单项目综合单价													
			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

工程量清单综合单价分析表

	人工				增加人工费	元	0.117	1	0.12		
					普工人工费	元	0.882	1.3917	1.23		
					技工人工费	元	1.689	1.3602	2.3		
					高级技工人工费	元	0.375	1.376	0.52		
	材料				橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
					标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
					其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械				增加机械费	元	0.155	0.885	0.14		
					载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.0001	533.47	0.05		
项目编码	030409001002			项目名称	电力电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.15	2664.35	5.87	240.59	4.0415	26.6435	0.0587	2.4059
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.040415	2.9	0	3.4	1.01	0.1172035	0	0.137411	0.04081915
小计								4.1587035	26.6435	0.196111	2.44671915
清单项目综合单价								33.44503365			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.117	1	0.12			
				普工人工费	元	0.882	1.3917	1.23			
				技工人工费	元	1.689	1.3602	2.3			
				高级技工人工费	元	0.375	1.376	0.52			
	材料			橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01			
				标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
				其他材料费	元	0.032	0.885	0.03			
	机械			增加机械费	元	0.155	0.885	0.14			
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.0001	533.47	0.05			
项目编码	030409001003			项目名称	电力电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.15	3919.78	5.87	303.36	4.0415	39.1978	0.0587	3.0336
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.040416	2.9	0	3.4	1.01	0.1172064	0	0.1374144	0.04082016
小计								4.1587064	39.1978	0.1961144	3.07442016
清单项目综合单价								46.62704096			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.117	1	0.12			
				普工人工费	元	0.882	1.3917	1.23			
				技工人工费	元	1.689	1.3602	2.3			
				高级技工人工费	元	0.375	1.376	0.52			
	材料			橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01			
				标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
				其他材料费	元	0.032	0.885	0.03			
	机械			增加机械费	元	0.155	0.885	0.14			
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.0001	533.47	0.05			
项目编码	030409001004			项目名称	电力电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.15	5948.87	5.87	404.81	4.0415	59.4887	0.0587	4.0481
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.040416	2.9	0	3.4	1.01	0.1172064	0	0.1374144	0.04082016
小计								4.1587064	59.4887	0.1961144	4.08892016
清单项目综合单价								67.93244096			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.117	1	0.12			
				普工人工费	元	0.882	1.3917	1.23			
				技工人工费	元	1.689	1.3602	2.3			
				高级技工人工费	元	0.375	1.376	0.52			
	材料			橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01			
				标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
				其他材料费	元	0.032	0.885	0.03			
	机械			增加机械费	元	0.155	0.885	0.14			
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.0001	533.47	0.05			
项目编码	030409001005			项目名称	电力电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.11	9384.89	5.87	598.04	4.8511	93.8489	0.0587	5.9804
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.048512	2.9	0	3.4	1.01	0.1406848	0	0.1649408	0.04899712
小计								4.9917848	93.8489	0.2236408	6.02939712
清单项目综合单价								105.09372272			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.141	1	0.14			
				普工人工费	元	1.06	1.3917	1.48			
				技工人工费	元	2.027	1.3602	2.76			
				高级技工人工费	元	0.45	1.376	0.62			
	材料			橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01			
				标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
				其他材料费	元	0.032	0.885	0.03			
	机械			增加机械费	元	0.186	0.885	0.16			
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.0001	533.47	0.05			
项目编码	030409001006			项目名称	电力电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	740.92	14272.88	12.43	910.6	7.4092	142.7288	0.1243	9.106
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.074093	2.9	0	3.4	1.01	0.2148697	0	0.2519162	0.07483393
小计								7.6240697	142.7288	0.3762162	9.18083393
清单项目综合单价								159.90991983			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.215	1	0.22			
				普工人工费	元	1.619	1.3917	2.25			
				技工人工费	元	3.097	1.3602	4.21			
				高级技工人工费	元	0.685	1.376	0.94			
	材料			橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01			
				标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
				其他材料费	元	0.05	0.885	0.04			
	机械			增加机械费	元	0.285	0.885	0.25			
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0001	596	0.06			

工程量清单综合单价分析表

		机械		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.0001		533.47		0.05					
项目编码		030409001007		项目名称		电力电缆				计量单位				m			
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030208-54换		水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 50<S≤70		100m		0.01		1189.92		34712.25		12.43		2051.37			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.118993		2.9		0		3.4		1.01			
小计										0.3450797		0		0.4045762		0.12018293	
清单项目综合单价										12.2442797		347.1225		0.5288762		20.63388293	
380.52953883																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
						增加人工费		元		0.345		1		0.35			
						普工人工费		元		2.6		1.3917		3.62			
						技工人工费		元		4.974		1.3602		6.77			
						高级技工人工费		元		1.101		1.376		1.51			
						橡皮垫 δ=2.0mm		m2		0.001		13.67		0.01			
						标志牌		个		0.06		0.71		0.04			
						其他材料费		元		0.05		0.885		0.04			
						增加机械费		元		0.457		0.885		0.4			
						汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班		0.0001		596		0.06			
						载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.0001		533.47		0.05			
项目编码		030409001008		项目名称		电力电缆				计量单位				m			
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030208-56换		水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 120<S≤240		100m		0.01		1975.6		90185.38		269.66		5051.32			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.19756		2.9		0		3.4		1.01			
小计										0.572924		0		0.671704		0.1995356	
清单项目综合单价										20.328924		901.8538		3.368304		50.7127356	
976.26376360																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
						增加人工费		元		0.573		1		0.57			
						普工人工费		元		4.317		1.3917		6.01			
						技工人工费		元		8.258		1.3602		11.23			
						高级技工人工费		元		1.828		1.376		2.52			
						橡皮垫 δ=2.0mm		m2		0.001		13.67		0.01			
						标志牌		个		0.06		0.71		0.04			
						其他材料费		元		0.072		0.885		0.06			
						增加机械费		元		0.759		0.885		0.67			
						汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班		0.001		938.51		0.94			
						载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.002		533.47		1.07			
						电动卷扬机单绳慢速 牵引力F(kN) F=30		台班		0.001		261.49		0.26			
项目编码		030409001009		项目名称		电力电缆				计量单位				m			
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030208-54换		水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 120<S≤240		100m		0.01		1189.92		37026.16		12.43		2167.07			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.119		2.9		0		3.4		1.01			
小计										0.3451		0		0.4046		0.12019	
清单项目综合单价										12.2443		370.2616		0.5289		21.79089	
404.8256900																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
						增加人工费		元		0.345		1		0.35			
						普工人工费		元		2.6		1.3917		3.62			
						技工人工费		元		4.974		1.3602		6.77			
						高级技工人工费		元		1.101		1.376		1.51			
						橡皮垫 δ=2.0mm		m2		0.001		13.67		0.01			
						标志牌		个		0.06		0.71		0.04			
						其他材料费		元		0.05		0.885		0.04			
						增加机械费		元		0.457		0.885		0.4			
						汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班		0.0001		596		0.06			
						载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.0001		533.47		0.05			
项目编码		030409001010		项目名称		电力电缆				计量单位				m			
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030208-55换		水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 70<S≤120		100m		0.01		1414.43		48339.17		118.61		2799.72			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.141458		2.9		0		3.4		1.01			
小计										0.4102282		0		0.4809572		0.14287258	
清单项目综合单价										14.5545282		483.3917		1.6670572		28.14007258	
527.75335798																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
						增加人工费		元		0.41		1		0.41			
						普工人工费		元		3.091		1.3917		4.3			
						技工人工费		元		5.913		1.3602		8.04			
						高级技工人工费		元		1.308		1.376		1.8			
						橡皮垫 δ=2.0mm		m2		0.001		13.67		0.01			
						标志牌		个		0.06		0.71		0.04			
						其他材料费		元		0.073		0.885		0.06			
						增加机械费		元		0.543		0.885		0.48			
						电动卷扬机单绳慢速 牵引力F(kN) F=30		台班		0.001		261.49		0.26			
						汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班		0.001		596		0.6			
						载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.001		533.47		0.53			
项目编码		030409001011		项目名称		电力电缆				计量单位				m			
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030208-55换		水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 70<S≤120		100m		0.01		1414.43		61783.28		118.61		3471.92			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.141443		2.9		0		3.4		1.01			
小计										0.4101847		0		0.4809062		0.14285743	
清单项目综合单价										14.5544847		617.8328		1.6670062		34.86205743	
668.91634833																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
						增加人工费		元		0.41		1		0.41			
						普工人工费		元		3.091		1.3917		4.3			
						技工人工费		元		5.913		1.3602		8.04			
						高级技工人工费		元		1.308		1.376		1.8			
						橡皮垫 δ=2.0mm		m2		0.001		13.67		0.01			
						标志牌		个		0.06		0.71		0.04			
						其他材料费		元		0.073		0.885		0.06			
						增加机械费		元		0.543		0.885		0.48			
						汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班		0.001		596		0.6			
						载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.001		533.47		0.53			

工程量清单综合单价分析表

		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班		0.001		261.49		0.26					
项目编码		030409001012		项目名称		电力电缆				计量单位		■					
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030208-56换		水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120<=S≤240		100m		0.01		1975.6		72874.99		269.66		4185.8			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.197562		2.9		0		3.4		1.01			
小计										20.3289298		728.7499		3.3683108		42.05573762	
清单项目综合单价																	
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		增加人工费		元		0.573		1		0.57							
		普工人工费		元		4.317		1.3917		6.01							
		技工人工费		元		8.258		1.3602		11.23							
		高级技工人工费		元		1.828		1.376		2.52							
		橡胶垫 δ=2.0mm		m2		0.001		13.67		0.01							
		标志牌		个		0.06		0.71		0.04							
		其他材料费		元		0.072		0.885		0.06							
		增加机械费		元		0.759		0.885		0.67							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班		0.001		938.51		0.94							
		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.002		533.47		1.07							
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30		台班		0.001		261.49		0.26							
项目编码		030409001013		项目名称		电力电缆				计量单位		■					
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030208-56换		水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120<=S≤240		100m		0.01		1975.6		91854.91		269.66		5134.79			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.197558		2.9		0		3.4		1.01			
小计										20.3289182		918.5491		3.3682972		51.54743358	
清单项目综合单价																	
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		增加人工费		元		0.573		1		0.57							
		普工人工费		元		4.317		1.3917		6.01							
		技工人工费		元		8.258		1.3602		11.23							
		高级技工人工费		元		1.828		1.376		2.52							
		橡胶垫 δ=2.0mm		m2		0.001		13.67		0.01							
		标志牌		个		0.06		0.71		0.04							
		其他材料费		元		0.072		0.885		0.06							
		增加机械费		元		0.759		0.885		0.67							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班		0.001		938.51		0.94							
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30		台班		0.001		261.49		0.26							
		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.002		533.47		1.07							
项目编码		030409001014		项目名称		电力电缆				计量单位		■					
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030208-50		水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10		100m		0.01		404.15		913.01		5.87		153.02			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.040415		2.9		0		3.4		1.01			
小计										4.1587035		9.1301		0.196111		1.57101915	
清单项目综合单价																	
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		增加人工费		元		0.117		1		0.12							
		普工人工费		元		0.882		1.3917		1.23							
		技工人工费		元		1.689		1.3602		2.3							
		高级技工人工费		元		0.375		1.376		0.52							
		橡胶垫 δ=2.0mm		m2		0.001		13.67		0.01							
		标志牌		个		0.06		0.71		0.04							
		其他材料费		元		0.032		0.885		0.03							
		增加机械费		元		0.155		0.885		0.14							
		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.0001		533.47		0.05							
项目编码		030409001015		项目名称		电力电缆				计量单位		■					
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030208-50换		水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10		100m		0.01		404.15		1402.86		5.87		177.51			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.040416		2.9		0		3.4		1.01			
小计										4.1587064		14.0286		0.1961144		1.81592016	
清单项目综合单价																	
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		增加人工费		元		0.117		1		0.12							
		普工人工费		元		0.882		1.3917		1.23							
		技工人工费		元		1.689		1.3602		2.3							
		高级技工人工费		元		0.375		1.376		0.52							
		橡胶垫 δ=2.0mm		m2		0.001		13.67		0.01							
		标志牌		个		0.06		0.71		0.04							
		其他材料费		元		0.032		0.885		0.03							
		增加机械费		元		0.155		0.885		0.14							
		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.0001		533.47		0.05							
项目编码		030409001016		项目名称		电力电缆				计量单位		■					
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030208-52换		水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<=S≤35		100m		0.01		740.92		14272.88		12.43		910.6			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.074093		2.9		0		3.4		1.01			
小计										7.6240697		142.7288		0.3762162		9.18083393	
清单项目综合单价																	
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		增加人工费		元		0.215		1		0.22							
		普工人工费		元		1.619		1.3917		2.25							
		技工人工费		元		3.097		1.3602		4.21							
		高级技工人工费		元		0.685		1.376		0.94							
		橡胶垫 δ=2.0mm		m2		0.001		13.67		0.01							
		标志牌		个		0.06		0.71		0.04							
		其他材料费		元		0.05		0.885		0.04							
		增加机械费		元		0.285		0.885		0.25							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班		0.0001		596		0.06							
		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.0001		533.47		0.05							
项目编码		030409001017		项目名称		电力电缆				计量单位		■					
清单综合单价组成明细																	

工程量清单综合单价分析表

编号		名称		单位	数量	单价				合价			
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换		水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 16<S≤35		100m	0.01	740.92	17935.14	12.43	1093.71	7.4092	179.3514	0.1243	10.9371
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元	0.07409	2.9	0	3.4	1.01	0.214861	0	0.251906	0.0748309
小计										7.624061	179.3514	0.376206	11.0119309
清单项目综合单价										198.36359790			
	-		内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		增加人工费		元	0.215		1		0.22			
		普工人工费		元	1.619		1.3917		2.25				
		技工人工费		元	3.097		1.3602		4.21				
		高级技工人工费		元	0.685		1.376		0.94				
	材料		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.001		13.67		0.01			
		标志牌		个	0.06		0.71		0.04				
		其他材料费		元	0.05		0.885		0.04				
	机械		增加机械费		元	0.285		0.885		0.25			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.0001		596		0.06				
		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.0001		533.47		0.05				
项目编码	030409001018				项目名称	电力电缆				计量单位	m		

清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位	数量	单价				合价			
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换		水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 35<S≤50		100m	0.01	804.52	24791.02	12.43	1453.33	8.0452	247.9102	0.1243	14.5333
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元	0.080452	2.9	0	3.4	1.01	0.2333108	0	0.2735368	0.08125652
小计										8.2785108	247.9102	0.378368	14.61455652
清单项目综合单价										271.20110412			
	-		内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		增加人工费		元	0.233		1		0.23			
		普工人工费		元	1.942		1.3917		2.7				
		技工人工费		元	3.097		1.3602		4.21				
		高级技工人工费		元	0.821		1.376		1.13				
	材料		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.001		13.67		0.01			
		标志牌		个	0.06		0.71		0.04				
		其他材料费		元	0.05		0.885		0.04				
	机械		增加机械费		元	0.309		0.885		0.27			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.0001		596		0.06				
		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.0001		533.47		0.05				
项目编码	030409003001				项目名称	电力电缆头				计量单位	个		

清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位	数量	单价				合价			
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114		户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10		个	1	41.16	15.98	0.53	11.72	41.16	15.98	0.53	11.72
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元	0.4116	2.9	0	3.4	1.01	1.19364	0	1.39944	0.415716
小计										42.35364	15.98	1.92944	12.135716
清单项目综合单价										72.39879600			
	-		内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		增加人工费		元	1.193		1		1.19			
		普工人工费		元	4.879		1.3917		6.79				
		技工人工费		元	17.551		1.3602		23.87				
		高级技工人工费		元	7.631		1.376		10.5				
	材料		焊锡丝		kg	0.1		66.9		6.69			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001		61.5		0.06				
		汽油 60#~70#		kg	0.2		6.67		1.33				
		铜接线端子 DT-10		个	3.03		1.68		5.09				
		其他材料费		元	3.18		0.885		2.81				
	机械		增加机械费		元	1.581		0.885		1.4			
		其他机械费		元	0.6		0.885		0.53				
项目编码	030409003002				项目名称	电力电缆头				计量单位	个		

清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位	数量	单价				合价			
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-115		户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16		个	1	59.33	17.59	0.53	16.62	59.33	17.59	0.53	16.62
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元	0.5933	2.9	0	3.4	1.01	1.72057	0	2.01722	0.599233
小计										61.05057	17.59	2.54722	17.219233
清单项目综合单价										98.40702300			
	-		内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		增加人工费		元	1.719		1		1.72			
		普工人工费		元	7.131		1.3917		9.92				
		技工人工费		元	25.383		1.3602		34.53				
		高级技工人工费		元	10.813		1.376		14.88				
	材料		铜接线端子 DT-16		个	3.03		2.21		6.7			
		焊锡丝		kg	0.1		66.9		6.69				
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001		61.5		0.06				
		汽油 60#~70#		kg	0.2		6.67		1.33				
		其他材料费		元	3.18		0.885		2.81				
	机械		增加机械费		元	2.278		0.885		2.02			
		其他机械费		元	0.6		0.885		0.53				
项目编码	030409003003				项目名称	电力电缆头				计量单位	个		

清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位	数量	单价				合价			
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116		户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35		个	1	96.8	19.19	0.53	26.62	96.8	19.19	0.53	26.62
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元	0.968	2.9	0	3.4	1.01	2.8072	0	3.2912	0.97768
小计										99.6072	19.19	3.8212	27.59768
清单项目综合单价										150.21608000			
	-		内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		增加人工费		元	2.805		1		2.81			
		普工人工费		元	11.508		1.3917		16.02				
		技工人工费		元	41.362		1.3602		56.26				
		高级技工人工费		元	17.817		1.376		24.52				
	材料		焊锡丝		kg	0.1		66.9		6.69			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001		61.5		0.06				
		汽油 60#~70#		kg	0.2		6.67		1.33				
		铜接线端子 DT-35		个	3.03		2.74		8.3				
		其他材料费		元	3.18		0.885		2.81				
	机械		增加机械费		元	3.717		0.885		3.29			
		其他机械费		元	0.6		0.885		0.53				
项目编码	030409003004				项目名称	电力电缆头				计量单位	个		

清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位	数量	单价				合价			
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-117		户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤16		个	1	59.33	17.59	0.53	16.62	59.33	17.59	0.53	16.62
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元	0.5933	2.9	0	3.4	1.01	1.72057	0	2.01722	0.599233
小计										61.05057	17.59	2.54722	17.219233
清单项目综合单价										98.40702300			
	-		内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		增加人工费		元	1.719		1		1.72			
		普工人工费		元	7.131		1.3917		9.92				
		技工人工费		元	25.383		1.3602		34.53				
		高级技工人工费		元	10.813		1.376		14.88				
	材料		铜接线端子 DT-16		个	3.03		2.21		6.7			
		焊锡丝		kg	0.1		66.9		6.69				
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001		61.5		0.06				
		汽油 60#~70#		kg	0.2		6.67		1.33				
		其他材料费		元	3.18		0.885		2.81				
	机械		增加机械费		元	2.278		0.885		2.02			
		其他机械费		元	0.6		0.885		0.53				
项目编码	030409003004				项目名称	电力电缆头				计量单位	个		

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030208-117	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 35<S≤50	个	1	116.58	27.8	0.53	32.28	116.58	27.8	0.53	32.28		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1658	2.9	0	3.4	1.01	3.38082	0	3.96372	1.177458		
小计								119.96082	27.8	4.49372	33.457458		
清单项目综合单价												185.71199800	
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	3.378		1	3.38				
				普工人工费	元	13.894		1.3917	19.34				
				技工人工费	元	49.817		1.3602	67.76				
				高级技工人工费	元	21.421		1.376	29.48				
	材料			焊锡丝	kg	0.1		66.9	6.69				
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001		61.5	0.06				
				汽油 60#~70#	kg	0.2		6.67	1.33				
				铜接线端子 DT-50	个	3.03		5.58	16.91				
				其他材料费	元	3.18		0.885	2.81				
	机械			增加机械费	元	4.477		0.885	3.96				
				其他机械费	元	0.6		0.885	0.53				
项目编码	030409003005			项目名称 电力电缆头				计量单位		个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 50<S≤70	个	1	136.34	35.28	0.53	37.88	136.34	35.28	0.53	37.88		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3634	2.9	0	3.4	1.01	3.95386	0	4.63556	1.377034		
小计								140.29386	35.28	5.16556	39.257034		
清单项目综合单价												219.99645400	
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	3.951		1	3.95				
				普工人工费	元	16.271		1.3917	22.64				
				技工人工费	元	58.281		1.3602	79.27				
				高级技工人工费	元	25.025		1.376	34.43				
	材料			铜接线端子 DT-70	个	3.03		8.05	24.39				
				焊锡丝	kg	0.1		66.9	6.69				
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001		61.5	0.06				
				汽油 60#~70#	kg	0.2		6.67	1.33				
				其他材料费	元	3.18		0.885	2.81				
	机械			增加机械费	元	5.235		0.885	4.63				
				其他机械费	元	0.6		0.885	0.53				
项目编码	030409003006			项目名称 电力电缆头				计量单位		个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	156.13	48.43	0.53	43.77	156.13	48.43	0.53	43.77		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5613	2.9	0	3.4	1.01	4.52777	0	5.30842	1.576913		
小计								160.65777	48.43	5.83842	45.346913		
清单项目综合单价												260.27310300	
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	4.525		1	4.53				
				普工人工费	元	18.648		1.3917	25.95				
				技工人工费	元	66.746		1.3602	90.79				
				高级技工人工费	元	28.629		1.376	39.39				
	材料			焊锡丝	kg	0.1		66.9	6.69				
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001		61.5	0.06				
				汽油 60#~70#	kg	0.2		6.67	1.33				
				铜接线端子 DT-120	个	3.03		12.39	37.54				
				其他材料费	元	3.18		0.885	2.81				
	机械			增加机械费	元	5.995		0.885	5.31				
				其他机械费	元	0.6		0.885	0.53				
项目编码	030409003007			项目名称 电力电缆头				计量单位		个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030208-120	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	204.51	116.49	0.53	59.98	204.51	116.49	0.53	59.98		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0451	2.9	0	3.4	1.01	5.93079	0	6.95334	2.065551		
小计								210.44079	116.49	7.48334	62.045551		
清单项目综合单价												396.45968100	
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	5.927		1	5.93				
				普工人工费	元	24.397		1.3917	33.95				
				技工人工费	元	87.422		1.3602	118.91				
				高级技工人工费	元	37.537		1.376	51.65				
	材料			焊锡丝	kg	0.1		66.9	6.69				
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001		61.5	0.06				
				汽油 60#~70#	kg	0.2		6.67	1.33				
				铜接线端子 DT-240	个	3.03		34.85	105.6				
				其他材料费	元	3.18		0.885	2.81				
	机械			增加机械费	元	7.853		0.885	6.95				
				其他机械费	元	0.6		0.885	0.53				
项目编码	030413001001			项目名称 普通灯具				计量单位		套			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030212-4换	方形吸顶灯安装 矩形罩	10套	0.1	406	1210.61	0	167.97	40.6	121.061	0	16.797		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.406	2.9	0	3.4	1.01	1.1774	0	1.3804	0.41006		
小计								41.7774	121.061	1.3804	17.20706		
清单项目综合单价												181.42586000	
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	1.177		1	1.18				
				普工人工费	元	7.282		1.3917	10.13				
				技工人工费	元	18.236		1.3602	24.8				
				高级技工人工费	元	4.114		1.376	5.66				
	材料			木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.416		0.44	0.18				
				合金钢钻头(综合)	个	0.014		6.37	0.09				
				塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416		0.44	0.18				
				其他材料费	元	0.47		0.885	0.42				
	机械			增加机械费	元	1.559		0.885	1.38				
项目编码	030413001002			项目名称 普通灯具				计量单位		套			

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单位				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-4换	方形吸顶灯安装 矩形罩	10套	0.1	406	1239.19	0	169.4	40.6	123.919	0	16.94	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.406	2.9	0	3.4	1.01	1.1774	0	1.3804	0.41006	
小计								41.7774	123.919	1.3804	17.35006	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
增加人工费				元	1.177	1		1.18				
普工人工资				元	7.282	1.3917		10.13				
技工人工费				元	18.236	1.3602		24.8				
高级技工人工费				元	4.114	1.376		5.66				
木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.416	0.44		0.18				
合金钢钻头(综合)				个	0.014	6.37		0.09				
塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.416	0.44		0.18				
其他材料费				元	0.47	0.885		0.42				
增加机械费				元	1.559	0.885		1.38				
项目编码	030413001003			项目名称				普通灯具		计量单位		套
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单位				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-4换	方形吸顶灯安装 矩形罩	10套	0.1	406	828.02	0	148.84	40.6	82.802	0	14.884	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.406	2.9	0	3.4	1.01	1.1774	0	1.3804	0.41006	
小计								41.7774	82.802	1.3804	15.29406	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
增加人工费				元	1.177	1		1.18				
普工人工资				元	7.282	1.3917		10.13				
技工人工费				元	18.236	1.3602		24.8				
高级技工人工费				元	4.114	1.376		5.66				
木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.416	0.44		0.18				
合金钢钻头(综合)				个	0.014	6.37		0.09				
塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.416	0.44		0.18				
其他材料费				元	0.47	0.885		0.42				
增加机械费				元	1.559	0.885		1.38				
项目编码	030413001004			项目名称				普通灯具		计量单位		套
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单位				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-207换	吸顶式射灯安装	10套	0.1	345.34	581.67	0	120.47	34.534	58.167	0	12.047	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.34534	2.9	0	3.4	1.01	1.001486	0	1.174156	0.3487934	
小计								35.535486	58.167	1.174156	12.3967934	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
增加人工费				元	1.001	1		1				
普工人工资				元	4.054	1.3917		5.64				
技工人工费				元	17.766	1.3602		24.17				
高级技工人工费				元	3.436	1.376		4.73				
塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	2.03	0.08		0.16				
木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.208	0.44		0.09				
合金钢钻头(综合)				个	0.051	6.37		0.32				
其他材料费				元	0.246	0.885		0.22				
增加机械费				元	1.326	0.885		1.17				
项目编码	040805005001			项目名称				照明灯带		计量单位		m
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单位				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	42.03	125.13	0	17.38	4.203	12.513	0	1.738	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.04203	2.9	0	3.4	1.01	0.121887	0	0.142902	0.0424503	
小计								4.324887	12.513	0.142902	1.7804503	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
增加人工费				元	0.122	1		0.12				
普工人工资				元	0.763	1.3917		1.06				
技工人工费				元	1.708	1.3602		2.32				
高级技工人工费				元	0.594	1.376		0.82				
电线 BV-2.5				m	0.046	2.54		0.12				
铜接线端子 DT-6				个	0.102	1.06		0.11				
其他材料费				元	0.18	0.885		0.16				
增加机械费				元	0.161	0.885		0.14				
项目编码	030413003001			项目名称				荧光灯		计量单位		套
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单位				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式单管	10套	0.1	339.03	1175.09	0	148.47	33.903	117.509	0	14.847	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.339029	2.9	0	3.4	1.01	0.9831841	0	1.1526986	0.34241929	
小计								34.8861841	117.509	1.1526986	15.18941929	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
增加人工费				元	0.983	1		0.98				
普工人工资				元	6.081	1.3917		8.46				
技工人工费				元	15.228	1.3602		20.71				
高级技工人工费				元	3.436	1.376		4.73				
木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.21	0.44		0.09				
塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.21	0.44		0.09				
其他材料费				元	0.582	0.885		0.52				
增加机械费				元	1.302	0.885		1.15				
项目编码	030413003002			项目名称				荧光灯		计量单位		套
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单位				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式单管	10套	0.1	339.03	481.99	0	113.82	33.903	48.199	0	11.382	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.339032	2.9	0	3.4	1.01	0.9831928	0	1.1527088	0.34242232	
小计								34.8861928	48.199	1.1527088	11.72442232	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
增加人工费				元	0.983	1		0.98				
普工人工资				元	6.081	1.3917		8.46				
技工人工费				元	15.228	1.3602		20.71				
高级技工人工费				元	3.436	1.376		4.73				

工程量清单综合单价分析表

材料	木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.21	0.44	0.09		
	塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.21	0.44	0.09		
	其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
机械	增加机械费	元	1.302	0.885	1.15		
项目编码	030413007001	项目名称	医疗专用灯			计量单位	套
清单综合单价组成明细							
编号	名称	单位	数量	单价		合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-45换	病房指示灯安装	10套	0.1	642.5	248.64	0	182.45
03106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6425	2.9	0	3.4	1.01
小计				1.86325 0 2.1845 0.648925			
清单项目综合单价				66.11325 24.864 2.1845 18.893925			
				112.05567500			
	-			内容	单位	数量	单价(元)
	人工			增加人工费	元	1.862	1
				普工人工费	元	11.525	1.3917
				技工人工费	元	28.859	1.3602
				高级技工人工费	元	6.51	1.376
	材料			木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.832	0.44
				塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.832	0.44
				其他材料费	元	1.008	0.885
	机械			增加机械费	元	2.467	0.885
项目编码	030413007002	项目名称	医疗专用灯			计量单位	套
清单综合单价组成明细							
编号	名称	单位	数量	单价		合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-47换	紫外线杀菌灯安装	10套	0.1	431.13	1143.22	0	171.24
03106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.43113	2.9	0	3.4	1.01
小计				1.250277 0 1.465842 0.4354413			
清单项目综合单价				44.363277 114.322 1.465842 17.5594413			
				177.71056030			
	-			内容	单位	数量	单价(元)
	人工			增加人工费	元	1.249	1
				普工人工费	元	7.734	1.3917
				技工人工费	元	19.364	1.3602
				高级技工人工费	元	4.369	1.376
	材料			其他材料费	元	0.582	0.885
	机械			增加机械费	元	1.656	0.885
项目编码	030413007003	项目名称	医疗专用灯			计量单位	套
清单综合单价组成明细							
编号	名称	单位	数量	单价		合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-47换	紫外线杀菌灯安装	10套	0.1	431.13	970.51	0	162.61
03106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.43113	2.9	0	3.4	1.01
小计				1.250277 0 1.465842 0.4354413			
清单项目综合单价				44.363277 97.051 1.465842 16.6964413			
				159.57566030			
	-			内容	单位	数量	单价(元)
	人工			增加人工费	元	1.249	1
				普工人工费	元	7.734	1.3917
				技工人工费	元	19.364	1.3602
				高级技工人工费	元	4.369	1.376
	材料			其他材料费	元	0.582	0.885
	机械			增加机械费	元	1.656	0.885
项目编码	030413013001	项目名称	应急灯电源组件			计量单位	套
清单综合单价组成明细							
编号	名称	单位	数量	单价		合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.64	801.34	0	72.78
03106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.12364	2.9	0	3.4	1.01
小计				0.358556 0 0.420376 0.1248764			
清单项目综合单价				12.722556 80.134 0.420376 7.4028764			
				100.67980840			
	-			内容	单位	数量	单价(元)
	人工			增加人工费	元	0.358	1
				普工人工费	元	1.451	1.3917
				技工人工费	元	8.361	1.3602
				高级技工人工费	元	1.23	1.376
	材料			其他材料费	元	0.05	0.885
	机械			增加机械费	元	0.475	0.885
项目编码	030413013002	项目名称	照明开关			计量单位	套
清单综合单价组成明细							
编号	名称	单位	数量	单价		合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 双联照明	10套	0.1	127.9	507.74	0	59.23
03106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1279	2.9	0	3.4	1.01
小计				0.37091 0 0.43486 0.129179			
清单项目综合单价				13.16091 50.774 0.43486 6.052179			
				70.42194900			
	-			内容	单位	数量	单价(元)
	人工			增加人工费	元	0.371	1
				普工人工费	元	1.502	1.3917
				技工人工费	元	6.58	1.3602
				高级技工人工费	元	1.272	1.376
	材料			其他材料费	元	0.05	0.885
	机械			增加机械费	元	0.491	0.885
项目编码	030413013003	项目名称	照明开关			计量单位	套
清单综合单价组成明细							
编号	名称	单位	数量	单价		合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	0.1	127.9	154.74	0	41.58
03106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1279	2.9	0	3.4	1.01
小计				0.37091 0 0.43486 0.129179			
清单项目综合单价				13.16091 15.474 0.43486 4.287179			
				33.35694900			
	-			内容	单位	数量	单价(元)
	人工			增加人工费	元	0.371	1
				普工人工费	元	1.502	1.3917
				技工人工费	元	6.58	1.3602
				高级技工人工费	元	1.272	1.376
	材料			其他材料费	元	0.05	0.885
	机械			增加机械费	元	0.491	0.885
项目编码	030413013004	项目名称	照明开关			计量单位	套
清单综合单价组成明细							

工程量清单综合单价分析表

第 25 页, 共 30 页

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	132.17	194.84	0	44.72	13.217	19.484	0	4.472	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.132169	2.9	0	3.4	1.01	0.3832901	0	0.4493746	0.13349069	
小计								13.6002901	19.484	0.4493746	4.60549069	
清单项目综合单价												38.13915539
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	0.383	1	0.38			
				普工人工费		元	1.552	1.3917	2.16			
				技工人工费		元	6.799	1.3602	9.25			
				高级技工人工费		元	1.315	1.376	1.81			
	材料			其他材料费		元	0.05	0.885	0.04			
				增加机械费		元	0.508	0.885	0.45			
项目编码	030413013005		项目名称		照明开关			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.64	123.94	0	38.91	12.364	12.394	0	3.891	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.123641	2.9	0	3.4	1.01	0.3585589	0	0.4203794	0.12487741	
小计								12.7225589	12.394	0.4203794	4.01587741	
清单项目综合单价												29.55281571
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	0.358	1	0.36			
				普工人工费		元	1.451	1.3917	2.02			
				技工人工费		元	6.361	1.3602	8.65			
				高级技工人工费		元	1.23	1.376	1.69			
	材料			其他材料费		元	0.05	0.885	0.04			
				增加机械费		元	0.475	0.885	0.42			
项目编码	030413013006		项目名称		照明开关			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.64	138.94	0	39.66	12.364	13.894	0	3.966	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.123641	2.9	0	3.4	1.01	0.3585589	0	0.4203794	0.12487741	
小计								12.7225589	13.894	0.4203794	4.09087741	
清单项目综合单价												31.12781571
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	0.358	1	0.36			
				普工人工费		元	1.451	1.3917	2.02			
				技工人工费		元	6.361	1.3602	8.65			
				高级技工人工费		元	1.23	1.376	1.69			
	材料			其他材料费		元	0.05	0.885	0.04			
				增加机械费		元	0.475	0.885	0.42			
项目编码	030413013007		项目名称		照明开关			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-239	开关安装 双联照明	10套	0.1	127.9	143.84	0	41.03	12.79	14.384	0	4.103	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1279	2.9	0	3.4	1.01	0.37091	0	0.43486	0.129179	
小计								13.16091	14.384	0.43486	4.232179	
清单项目综合单价												32.21194900
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	0.371	1	0.37			
				普工人工费		元	1.502	1.3917	2.09			
				技工人工费		元	6.58	1.3602	8.95			
				高级技工人工费		元	1.272	1.376	1.75			
	材料			其他材料费		元	0.05	0.885	0.04			
				增加机械费		元	0.491	0.885	0.43			
项目编码	030413013008		项目名称		照明开关			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-239换	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.64	1007.94	0	83.11	12.364	100.794	0	8.311	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.123641	2.9	0	3.4	1.01	0.3585589	0	0.4203794	0.12487741	
小计								12.7225589	100.794	0.4203794	8.43587741	
清单项目综合单价												122.37281571
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	0.358	1	0.36			
				普工人工费		元	1.502	1.3917	2.09			
				技工人工费		元	6.58	1.3602	8.95			
				高级技工人工费		元	1.272	1.376	1.75			
	材料			其他材料费		元	0.05	0.885	0.04			
				增加机械费		元	0.491	0.885	0.43			
项目编码	030413013009		项目名称		照明开关			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-41	风机盘管温控器 安装调试	台	1	57.72	128.32	4.34	22	57.72	128.32	4.34	22	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5772	2.9	0	3.4	1.01	1.67388	0	1.96248	0.582972	
小计								59.39388	128.32	6.30248	22.582972	
清单项目综合单价												216.59933200
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	1.673	1	1.67			
				普工人工费		元	16.504	1.3917	22.97			
				技工人工费		元	8.582	1.3602	11.67			
				高级技工人工费		元	16.775	1.376	23.08			
	材料			其他材料费		元	5	0.885	4.43			
				仪器仪表使用费		元	4.9	0.885	4.34			
				增加机械费		元	2.216	0.885	1.96			
项目编码	030413014001		项目名称		插座			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-244换	单相插座安装 电流1(A) 15≤16	10套	0.1	143.85	136.69	0	44.9	14.385	13.669	0	4.49	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14385	2.9	0	3.4	1.01	0.417165	0	0.48909	0.1452885	
小计								14.802165	13.669	0.48909	4.6352885	
清单项目综合单价												33.59554350
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

	人工			增加人工费	元	0.417	1	0.42		
				普工人工费	元	1.877	1.3917	2.61		
				技工人工费	元	8.225	1.3602	11.19		
				高级技工人工费	元	0.424	1.376	0.58		
	材料			其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
				增加机械费	元	0.552	0.885	0.49		
项目编码	030413014002			项目名称	插座			计量单位	套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030212-244换	单相插座安装 电流1(A) 1≤16	10套	0.1	143.85	145.79	0	45.35	14.385	14.579	0
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14385	2.9	0	3.4	1.01	0.417165	0	0.48909
小计								14.802165	14.579	0.48909
清单项目综合单价								34.55054350		
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工			增加人工费	元	0.417		1	0.42	
				普工人工费	元	1.877		1.3917	2.61	
				技工人工费	元	8.225		1.3602	11.19	
				高级技工人工费	元	0.424		1.376	0.58	
	材料			其他材料费	元	0.067		0.885	0.06	
				增加机械费	元	0.552		0.885	0.49	
项目编码	030413014003			项目名称	插座			计量单位	套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030212-244换	单相插座安装 电流1(A) 1≤16	10套	0.1	143.85	106.39	0	43.38	14.385	10.639	0
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.143853	2.9	0	3.4	1.01	0.4171737	0	0.4891002
小计								14.8021737	10.639	0.4891002
清单项目综合单价								30.41356543		
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工			增加人工费	元	0.417		1	0.42	
				普工人工费	元	1.877		1.3917	2.61	
				技工人工费	元	8.225		1.3602	11.19	
				高级技工人工费	元	0.424		1.376	0.58	
	材料			其他材料费	元	0.067		0.885	0.06	
				增加机械费	元	0.552		0.885	0.49	
项目编码	030413014004			项目名称	插座			计量单位	套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030212-244换	单相插座安装 电流1(A) 1≤16	10套	0.1	143.85	292.09	0	52.67	14.385	29.209	0
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.143852	2.9	0	3.4	1.01	0.4171708	0	0.4890968
小计								14.8021708	29.209	0.4890968
清单项目综合单价								49.91255812		
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工			增加人工费	元	0.417		1	0.42	
				普工人工费	元	1.877		1.3917	2.61	
				技工人工费	元	8.225		1.3602	11.19	
				高级技工人工费	元	0.424		1.376	0.58	
	材料			其他材料费	元	0.067		0.885	0.06	
				增加机械费	元	0.552		0.885	0.49	
项目编码	030413014005			项目名称	插座			计量单位	套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030212-245	单相插座安装 电流1(A) 16<1≤30	10套	0.1	197.96	451.89	0	74.98	19.796	45.189	0
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.197961	2.9	0	3.4	1.01	0.5740869	0	0.6730674
小计								20.3700869	45.189	0.6730674
清单项目综合单价								73.93009491		
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工			增加人工费	元	0.574		1	0.57	
				普工人工费	元	5.005		1.3917	6.97	
				技工人工费	元	8.147		1.3602	11.08	
				高级技工人工费	元	1.272		1.376	1.75	
	材料			其他材料费	元	0.067		0.885	0.06	
				增加机械费	元	0.76		0.885	0.67	
项目编码	030413014006			项目名称	插座			计量单位	套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030212-244换	单相插座安装 电流1(A) 1≤16	10套	0.1	143.85	144.19	0	45.27	14.385	14.419	0
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.143867	2.9	0	3.4	1.01	0.4172143	0	0.4891478
小计								14.8022143	14.419	0.4891478
清单项目综合单价								34.38266777		
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工			增加人工费	元	0.417		1	0.42	
				普工人工费	元	1.877		1.3917	2.61	
				技工人工费	元	8.225		1.3602	11.19	
				高级技工人工费	元	0.424		1.376	0.58	
	材料			其他材料费	元	0.067		0.885	0.06	
				增加机械费	元	0.552		0.885	0.49	
项目编码	030413014007			项目名称	插座			计量单位	套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030212-245换	单相插座安装 电流1(A) 16<1≤30	10套	0.1	197.96	991.79	0	101.97	19.796	99.179	0
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.198	2.9	0	3.4	1.01	0.5742	0	0.6732
小计								20.3702	99.179	0.6732
清单项目综合单价								130.61938000		
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工			增加人工费	元	0.574		1	0.57	
				普工人工费	元	5.005		1.3917	6.97	
				技工人工费	元	8.147		1.3602	11.08	
				高级技工人工费	元	1.272		1.376	1.75	
	材料			其他材料费	元	0.067		0.885	0.06	

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-321换	暗装 接线盒	10个	0.1	64.53	271.92		30.67	6.453	27.192	0	3.067	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.06453	2.9	0	3.4	1.01	0.187137	0	0.219402	0.0651753	
小计								6.640137	27.192	0.219402	3.1321753	
清单项目综合单价												37.18371430
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	0.187	1	0.19			
				普工人工费		元	1.251	1.3917	1.74			
				技工人工费		元	2.82	1.3602	3.84			
				高级技工人工费		元	0.636	1.376	0.88			
	材料			锁紧螺母 M3×15~20		个	2.225	0.31	0.69			
				塑料护口(钢管用) 15~20		个	2.225	0.16	0.36			
				其他材料费		元	0.073	0.885	0.06			
	机械			增加机械费		元	0.248	0.885	0.22			
项目编码	030413013010		项目名称		按钮			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-65换	按钮安装 普通型	个	1	21.4	84.39	0	9.88	21.4	84.39	0	9.88	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.214	2.9	0	3.4	1.01	0.6206	0	0.7276	0.21614	
小计								22.0206	84.39	0.7276	10.09614	
清单项目综合单价												117.23434000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	0.62	1	0.62			
				普工人工费		元	3.256	1.3917	4.53			
				技工人工费		元	9.404	1.3602	12.79			
				高级技工人工费		元	2.966	1.376	4.08			
	材料			镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫		10套	0.2	1.33	0.27			
				塑料软管		m	0.05	15.44	0.77			
				铜接线端子 DT-6		个	2.03	1.06	2.15			
				其他材料费		元	0.06	0.885	0.05			
	机械			增加机械费		元	0.822	0.885	0.73			
项目编码	030410007001		项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-79换	等电位端子盒安装	套	1	15.39	32.69	0	5.71	15.39	32.69	0	5.71	
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	680.06	543.98	0	207.15	6.8006	5.4398	0	2.0715	
030211-175换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面S(mm2) 4< S≤6	100m单线	0.015	134.3	680.53	0	69.56	2.0145	10.20795	0	1.0434	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.242034	2.9	0	3.4	1.01	0.7018986	0	0.8229156	0.24445434	
小计								24.9069986	48.33775	0.8229156	9.06935434	
清单项目综合单价												83.13701854
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	0.701	1	0.7			
				普工人工费		元	3.412	1.3917	4.75			
				技工人工费		元	11.269	1.3602	15.33			
				高级技工人工费		元	2.999	1.376	4.13			
	材料			塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.014	0.56	0.01			
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0002	61.5	0.01			
				汽油 60#~70#		kg	0.009	6.67	0.06			
				镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02			
				套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)		个	0.25	1.68	0.42			
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm		个	0.15	1.59	0.24			
				套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm		m	1.03	4.59	4.73			
				棉纱		kg	0.05	9.38	0.47			
				焊锡膏		kg	0.01	61.5	0.62			
				焊锡		kg	0.007	66.9	0.47			
				汽油 70#~90#		kg	0.02	6.67	0.13			
				电线 BV-4		m	0.75	4.06	3.05			
				铜接线端子 DT-6		个	1.02	1.06	1.08			
				其他材料费		元	1.049	0.885	0.93			
		机械			增加机械费		元	0.929	0.885	0.82		
项目编码	030410007002		项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-79换	等电位端子盒安装	套	1	15.39	32.69	0	5.71	15.39	32.69	0	5.71	
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	680.06	543.98	0	207.15	6.8006	5.4398	0	2.0715	
030211-175换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面面积S(mm2) 4< S≤6	100m单线	0.015	134.3	680.53	0	69.56	2.0145	10.20795	0	1.0434	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.24206	2.9	0	3.4	1.01	0.701974	0	0.823004	0.2444806	
小计								24.907074	48.33775	0.823004	9.0693806	
清单项目综合单价												83.13720860
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	0.701	1	0.7			
				普工人工费		元	3.412	1.3917	4.75			
				技工人工费		元	11.269	1.3602	15.33			
				高级技工人工费		元	2.999	1.376	4.13			
	材料			塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.014	0.56	0.01			
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0002	61.5	0.01			
				汽油 60#~70#		kg	0.009	6.67	0.06			
				镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02			
				套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)		个	0.25	1.68	0.42			
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm		个	0.15	1.59	0.24			
				套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm		m	1.03	4.59	4.73			
				棉纱		kg	0.05	9.38	0.47			
				焊锡膏		kg	0.01	61.5	0.62			
				焊锡		kg	0.007	66.9	0.47			
				汽油 70#~90#		kg	0.02	6.67	0.13			
				电线 BV-4		m	0.75	4.06	3.05			
				铜接线端子 DT-6		个	1.02	1.06	1.08			
				其他材料费		元	1.049	0.885	0.93			
		机械			增加机械费		元	0.93	0.885	0.82		
项目编码	030410007003		项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-79换	等电位端子盒安装	套	1	15.39	32.69	0	5.71	15.39	32.69	0	5.71	
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	680.06	543.98	0	207.15	6.8006	5.4398	0	2.0715	

工程量清单综合单价分析表

030211-175换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4<S≤6	100m单线	0.015	134.3	680.53	0	69.56	2.0145	10.20795	0	1.0434
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.24205	2.9	0	3.4	1.01	0.701945	0	0.82297	0.2444705
小计								24.907045	48.33775	0.82297	9.0693705
清单项目综合单价								83.13713550			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.701	1	0.7			
				普工人工费	元	3.412	1.3917	4.75			
				技工人工费	元	11.269	1.3602	15.33			
				高级技工人工费	元	2.999	1.376	4.13			
	材料			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02			
				塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.014	0.56	0.01			
				棉纱	kg	0.05	9.38	0.47			
				焊锡膏	kg	0.01	61.5	0.62			
				焊锡	kg	0.007	66.9	0.47			
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01			
				汽油 60#~70#	kg	0.009	6.67	0.06			
				汽油 70#~90#	kg	0.02	6.67	0.13			
				套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.25	1.68	0.42			
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ20mm	个	0.15	1.59	0.24			
				电线 BV-4	m	0.75	4.06	3.05			
				套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73			
				铜接线端子 DT-6	个	1.02	1.06	1.08			
				其他材料费	元	1.049	0.885	0.93			
	机械			增加机械费	元	0.929	0.885	0.82			
项目编码	030410007004		项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79	等电位端子盒安装	套	1	15.39	32.69	0	5.71	15.39	32.69	0	5.71
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	680.06	543.98	0	207.15	6.8006	5.4398	0	2.0715
030211-177换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 10<S≤25	100m单线	0.015	211.05	2491.9	0	180.44	3.16575	37.3785	0	2.7066
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.253564	2.9	0	3.4	1.01	0.7353356	0	0.8621176	0.25609964
小计								26.0916856	75.5083	0.8621176	10.74419964
清单项目综合单价								113.20630284			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.735	1	0.74			
				普工人工费	元	3.547	1.3917	4.94			
				技工人工费	元	11.861	1.3602	16.13			
				高级技工人工费	元	3.113	1.376	4.28			
	材料			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02			
				塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.018	0.56	0.01			
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0005	61.5	0.03			
				汽油 60#~70#	kg	0.012	6.67	0.08			
				套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.25	1.68	0.42			
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ20mm	个	0.15	1.59	0.24			
				套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73			
				棉纱	kg	0.05	9.38	0.47			
				焊锡膏	kg	0.01	61.5	0.62			
				焊锡	kg	0.007	66.9	0.47			
				汽油 70#~90#	kg	0.02	6.67	0.13			
				电线 BV-4	m	0.75	4.06	3.05			
				铜接线端子 DT-6	个	1.02	1.06	1.08			
				其他材料费	元	1.053	0.885	0.93			
	机械			增加机械费	元	0.974	0.885	0.86			
项目编码	030410002001		项目名称		接地母线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.16	81.9	4.28	82.24	29.416	8.19	0.428	8.224
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.29416	2.9	0	3.4	1.01	0.853064	0	1.000144	0.2971016
小计								30.269064	8.19	1.428144	8.5211016
清单项目综合单价								48.40830960			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.852	1	0.85			
				普工人工费	元	9.26	1.3917	12.89			
				技工人工费	元	4.857	1.3602	6.61			
				高级技工人工费	元	7.21	1.376	9.92			
	材料			镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26			
				膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22			
				调和漆	kg	0.02	9.61	0.19			
				其他材料费	元	0.021	0.885	0.02			
				增加机械费	元	1.13	0.885	1			
	机械			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.01	27.31	0.27			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.001	155.13	0.16			
项目编码	030416027001		项目名称		接地装置			计量单位		系统	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123	接地网调试	系统	1	1170.33	10.35	0	310.22	1170.33	10.35	0	310.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.7033	2.9	0	3.4	1.01	33.93957	0	39.79122	11.820333
小计								1204.26957	10.35	39.79122	322.040333
清单项目综合单价								1576.45112300			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	33.916	1	33.92			
				普工人工费	元	177.94	1.3917	247.64			
				技工人工费	元	514.029	1.3602	699.18			
				高级技工人工费	元	162.438	1.376	223.51			
	材料			白布	m2	0.28	4.82	1.35			
				内酮清洗剂	kg	0.65	7.79	5.06			
				电线 BV-4	m	0.75	4.06	3.05			
				其他材料费	元	1	0.885	0.89			
	机械			增加机械费	元	44.941	0.885	39.77			
项目编码	031401001002		项目名称		脚手架			计量单位		项	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	4185.6828	1.98	2.02	0	0.62	8287.651944	8455.079256	0	2595.123336
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	82.8765	2.9	0	3.4	1.01	240.34185	0	281.7801	83.705265
小计								8527.993794	8455.079256	281.7801	2678.828601
清单项目综合单价								19943.68175100			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

	人工	增加人工费	元	8519.457	1	8519.46		
	材料	增加材料费	元	9543.357	0.885	8445.87		
	机械	增加机械费	元	318.246	0.885	281.65		

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-电气工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	524121.12	
2	措施项目	12521.53	
2.1	安全文明施工	11192.09	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	9090.29	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2101.8	
2.2	其他措施项目费	1329.44	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	48297.84	
5	含税建安工程造价	584940.49	
合计		1169880.98	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					524121.12	0
1-1	030604008001	低压报警装置	1. 名称:气体低压报警装置 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	13742.12	13742.12	0
1-2	030404014001	自动切换控制箱	1. 名称:自动切换控制箱 2. 规格:主机监测路数:3路,显示屏尺寸:10.1寸触摸屏显示,支持手动切换左右侧供气,带压力显示,支持声光报警,支持蜂鸣器静音,支持485通讯输出,带报警记录,历史曲线,数据查询 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	19484.94	19484.94	0
1-3	030904001001	气体浓度报警器	1. 名称:气体泄漏报警器 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	2	7338.2	14676.4	0
1-4	030605001001	气体浓度监测探头	1. 名称:气体浓度监测探头 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	6	5701.22	34207.32	0
1-5	030603002001	电磁阀	1. 名称:电磁阀 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	1602.64	1602.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 2 页，共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030603002002	气动阀	1. 名称:气动阀 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	759.28	759.28	0
1-7	030603002003	阻火器	1. 名称:阻火器 2. 规格:采用316优质材料,强度及耐腐蚀性高。微孔散热型火焰熄灭装置,确保火焰熄灭,气体单向阀在回火过程自动将气源瞬间切断 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	2	1361	2722	0
1-8	030611001001	不锈钢球阀	1. 名称:不锈钢球阀 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	76	464.67	35314.92	0
1-9	030611001002	不锈钢二级减压阀	1. 名称:不锈钢二级减压阀 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	68	2902.89	197396.52	0
1-10	030611001003	有刷电机电动三通球阀	1. 名称:有刷电机电动三通球阀 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	1	2796.97	2796.97	0
1-11	030605001002	压力变送器	1. 名称:压力变送器 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	7	1153.57	8074.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 3 页，共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	030605001003	防爆压力变送器	1. 名称:防爆压力变送器 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	2	1742.95	3485.9	0
1-13	030604008002	单侧式供气面板	1. 名称:单侧式供气面板 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含减压器、球阀、膜片阀等附件材料 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	6081.9	6081.9	0
1-14	031007004001	自动切换汇流排	1. 名称:自动切换汇流排(氦气He) 2. 规格:材质:316L, 膜片材料:哈氏合金C276, 高压气源控制, 自动减压切换, 带双层滤网, 一体式单向阀, 带吹扫排空功能, 可扩展多个瓶组, 当一侧的气瓶组气体用完后, 会自动切换至另外一侧的气瓶组供入气体, 当输出气体超压时, 泄压阀会自动将超出的压力释放, 外泄露率:2*10-8mbarl/sec(氦检), 工作温度:-30℃~+60℃, 满足进气压力:进气压力:最3000PSI, 出气压力:0-250PSI, 流量:20Nm3/h, 高压大流量阀门设计, 满足后续流量参数的变化, 含气源隔膜阀, 吹扫阀, 安全阀, 全部轴向压力表方便拆卸维修 3. 包含排空高压球阀、膜片阀、过滤器、高压排空管等附件材料 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	1	20957.13	20957.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 4 页，共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	031007004002	自动切换汇流排	1. 名称:自动切换汇流排(氧气O2) 2. 规格:材质:316L, 膜片材料:哈氏合金C276, 高压气源控制, 自动减压切换, 带双层滤网, 一体式单向阀, 带吹扫排空功能, 可扩展多个瓶组, 当一侧的气瓶组气体用完后, 会自动切换至另外一侧的气瓶组供入气体, 当输出气体超压时, 泄压阀会自动将超出的压力释放, 外泄露率:2*10-8mbarl/sec(氦检), 工作温度:-30℃~+60℃, 满足进气压力:进气压力:最3000PSI, 出气压力:0-250PSI, 流量:20Nm3/h, 高压大流量阀门设计, 满足后续流量参数的变化, 含气源隔膜阀, 吹扫阀, 安全阀, 全部轴向压力表方便拆卸维修 3. 包含排空高压球阀、膜片阀、过滤器、高压排空管等附件材料 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	1	20957.13	20957.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 5 页，共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	031007004003	自动切换汇流排	1. 名称:自动切换汇流排(乙炔C2H2) 2. 规格:材质:316L,膜片材料:哈氏合金C276,高压气源控制,自动减压切换,带双层滤网,一体式单向阀,带吹扫排空功能,可扩展多个瓶组,当一侧的气瓶组气体用完后,会自动切换至另外一侧的气瓶组供入气体,当输出气体超压时,泄压阀会自动将超出的压力释放,外泄露率:2*10-8mbarl/sec(氦检),工作温度:-30℃~+60℃,满足进气压力:进气压力:最3000PSI,出气压力:0-250PSI,流量:20Nm3/h,高压大流量阀门设计,满足后续流量参数的变化,含气源隔膜阀,吹扫阀,安全阀,全部轴向压力表方便拆卸维修 3. 包含排空高压球阀、膜片阀、过滤器、高压排空管等附件材料 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	1	20957.13	20957.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 6 页，共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	031007004004	自动切换汇流排	1. 名称:自动切换汇流排(氮气N2) 2. 规格:材质:316L,膜片材料:哈氏合金C276,高压气源控制,自动减压切换,带双层滤网,一体式单向阀,带吹扫排空功能,可扩展多个瓶组,当一侧的气瓶组气体用完后,会自动切换至另外一侧的气瓶组供入气体,当输出气体超压时,泄压阀会自动将超出的压力释放,外泄露率:2*10-8mbarl/sec(氦检),工作温度:-30℃~+60℃,满足进气压力:进气压力:最3000PSI,出气压力:0-250PSI,流量:20Nm3/h,高压大流量阀门设计,满足后续流量参数的变化,含气源隔膜阀,吹扫阀,安全阀,全部轴向压力表方便拆卸维修 3. 包含排空高压球阀、膜片阀、过滤器、高压排空管等附件材料 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	1	20957.13	20957.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 7 页, 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-18	031007004005	自动切换汇流排	1. 名称:自动切换汇流排(氩气Ar) 2. 规格:材质:316L,膜片材料:哈氏合金C276,高压气源控制,自动减压切换,带双层滤网,一体式单向阀,带吹扫排空功能,可扩展多个瓶组,当一侧的气瓶组气体用完后,会自动切换至另外一侧的气瓶组供入气体,当输出气体超压时,泄压阀会自动将超出的压力释放,外泄露率:2*10-8mbarl/sec(氩检),工作温度:-30℃~+60℃,满足进气压力:进气压力:最3000PSI,出气压力:0-250PSI,流量:20Nm3/h,高压大流量阀门设计,满足后续流量参数的变化,含气源隔膜阀,吹扫阀,安全阀,全部轴向压力表方便拆卸维修 3. 包含排空高压球阀、膜片阀、过滤器、高压排空管等附件材料 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	套	1	20957.13	20957.13	0
1-19	030801019001	不锈钢高压软管	1. 名称:不锈钢高压软管 2. 规格:内管316不锈钢波纹管,外包不锈钢编织,防暴弹簧固定加强型结构,两端接1/4" FNPT,耐压20MPa,工作压力:3000psi 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	根	13	465	6045	0
1-20	030609002001	不锈钢管	1. 名称:SS316L不锈钢BA管1/4"*0.89mm 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 连接方式:自动焊接 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	300.34	65.7	19732.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程

第 8 页, 共 9 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-21	030609002002	不锈钢管	1. 名称:SS316L不锈钢BA管1/2"×1.00mm 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 连接方式:自动焊接 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	331.69	89.05	29536.99	0
1-22	030609002003	不锈钢管	1. 名称:SS316L不锈钢BA管3/4"×1.24mm 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 连接方式:自动焊接 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	39.76	114.5	4552.52	0
1-23	030609002004	不锈钢管	1. 名称:SS316L不锈钢BA管DN45×2.0mm 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 连接方式:自动焊接 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	40.99	232.96	9549.03	0
1-24	030804003001	不锈钢管道三通	1. 名称:不锈钢管道三通 2. 规格:综合考虑 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	项	1	7099	7099	0
1-25	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 规格:RVV2×0.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	49.36	3.9	192.5	0
1-26	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 规格:RVV6×0.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	17.86	8.33	148.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程

第 9 页, 共 9 页

标段： 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-27	030412004009	配线	1. 名称:配线 2. 规格:RVV10*0.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	20.7	12.54	259.58	0
1-28	030412001010	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容,投标人综合考虑 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	85.72	21.86	1873.84	0
合计							524121.12	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程
标 段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					12521.53
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	11192.09
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	9090.29
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2101.8
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1329.44
1-9-1	031401001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	1329.44	1329.44
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							12521.53

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计						0.00						

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	48297.84
合计					48297.84

总承包服务费计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程				标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程							
项目编码	030604008001	项目名称		低压报警装置				计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031005-99	报警装置柜、箱及组件、元件 电源装置	台(个)	1	235.69	13420.93	3.62	64.65	235.69	13420.93	3.62	64.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3569	2.9	0	3.4	1.01	6.83501	0	8.01346	2.380469
小计								242.52501	13420.93	11.63346	67.030469
清单项目综合单价										13742.11893900	
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				增加人工费	元	6.83		1			
				普工人工费	元	6.629		1.3917			
				技工人工费	元	132.383		1.3602			
				高级技工人工费	元	33.717		1.376			
				六角螺栓 M6~8×20~70	套	4		0.31			
				接地线 5.5mm2~16mm2	m	1.5		18.41			
				铜芯塑料绝缘导线 BV-1.5mm2	m	4		1.56			
				线号套管(综合)	m	0.08		0.46			
				位号牌	个	1		0.48			
				其他材料费	元	5		0.885			
				校验材料费	元	0.39		0.885			
				增加机械费	元	9.05		0.885			
				仪器仪表使用费	元	4.09		0.885			
项目编码	030404014001	项目名称		自动切换控制箱				计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-141	双投切换装置仪	套(台)	1	286.44	19062.33	36.31	78.91	286.44	19062.33	36.31	78.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8644	2.9	0	3.4	1.01	8.30676	0	9.73896	2.893044
小计								294.74676	19062.33	46.04896	81.803044
清单项目综合单价										19484.92876400	
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				增加人工费	元	8.301		1			
				普工人工费	元	33.663		1.3917			
				技工人工费	元	110.293		1.3602			
				高级技工人工费	元	65.097		1.376			
				镀锌扁钢(综合)	kg	0.1		4.87			
				塑料带 20mm×40mm	kg	0.1		11.06			
				棉纱	kg	0.1		9.38			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1		3.3			
				其他材料费	元	8.525		0.885			
				增加机械费	元	10.999		0.885			
				仪器仪表使用费	元	35		0.885			
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.01		533.47			
项目编码	030904001001	项目名称		气体浓度报警器				计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031005-1	可燃气体报警器和液体泄漏报警器	套	1	371.69	6769.41	66.45	103.48	371.69	6769.41	66.45	103.48
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.7169	2.9	0	3.4	1.01	10.77901	0	12.63746	3.754069
小计								382.46901	6769.41	79.08746	107.234069
清单项目综合单价										7338.20053900	
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				增加人工费	元	10.772		1			
				普工人工费	元	10.387		1.3917			
				技工人工费	元	208.998		1.3602			
				高级技工人工费	元	53.016		1.376			
				六角螺栓 M10×20~50	套	1		0.4			
				U型螺栓 M10×50	套	1		1.73			
				位号牌	个	1		0.48			
				校验材料费	元	3.48		0.885			
				其他材料费	元	2		0.885			
				增加机械费	元	14.273		0.885			
				仪器仪表使用费	元	75.09		0.885			
项目编码	030605001001	项目名称		气体浓度监测探头				计量单位	套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031004-41	二氧化碳泄漏检测报警	套	1	894.93	4380.52	114.96	245.38	894.93	4380.52	114.96	245.38
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.9493	2.9	0	3.4	1.01	25.95297	0	30.42762	9.038793
小计								920.88297	4380.52	145.38762	254.418793
清单项目综合单价										5701.20938300	
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				增加人工费	元	25.935		1			
				普工人工费	元	25.151		1.3917			
				技工人工费	元	503.063		1.3602			
				高级技工人工费	元	127.659		1.376			
				位号牌	个	1		0.48			
				其他材料费	元	1		0.885			
				校验材料费	元	6.44		0.885			
				增加机械费	元	34.365		0.885			
				仪器仪表使用费	元	129.9		0.885			
项目编码	030603002001	项目名称		电磁阀				计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031002-107	气路二位多通电磁阀	台(只)	1	84.07	1482.53	6.21	23.67	84.07	1482.53	6.21	23.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8407	2.9	0	3.4	1.01	2.43803	0	2.85838	0.849107
小计								86.50803	1482.53	9.06838	24.519107
清单项目综合单价										1602.62551700	
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				增加人工费	元	2.436		1			
				普工人工费	元	2.377		1.3917			
				技工人工费	元	51.231		1.3602			
				高级技工人工费	元	8.053		1.376			
				聚四氟乙烯生料带	m	0.2		0.09			
				其他材料费	元	2		0.885			
				校验材料费	元	0.26		0.885			
				仪表接头	套	4		4.42			
				增加机械费	元	3.228		0.885			
				仪器仪表使用费	元	3.038		0.885			
				电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6	台班	0.015		234.6			

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030603002002	项目名称	气动阀	计量单位	台
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价	合价
031002-107	气路二位多通电磁阀	台(只)	1	84.07	639.17
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8407	2.9	0
小计				86.50803	639.17
清单项目综合单价				759.26551700	
	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	增加人工费	元	2.436	1	2.44
	普工人工费	元	2.377	1.3917	3.31
	技工人工费	元	51.231	1.3602	69.68
	高级技工人工费	元	8.053	1.376	11.08
	聚四氟乙烯生料带	m	0.2	0.09	0.02
	其他材料费	元	2	0.885	1.77
	校验材料费	元	0.26	0.885	0.23
	仪表接头	套	4	4.42	17.68
	增加机械费	元	3.228	0.885	2.86
	仪器仪表使用费	元	3.038	0.885	2.69
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.015	234.6	3.52
项目编码	030603002003	项目名称	阻火器	计量单位	台
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价	合价
独立费	阻火器	台	1	0	1361
小计				0	1361
清单项目综合单价				1361.000000	
	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	增加人工费	元	2.436	1	2.44
	普工人工费	元	2.377	1.3917	3.31
	技工人工费	元	51.231	1.3602	69.68
	高级技工人工费	元	8.053	1.376	11.08
	聚四氟乙烯生料带	m	0.2	0.09	0.02
	其他材料费	元	2	0.885	1.77
	校验材料费	元	0.26	0.885	0.23
	仪表接头	套	4	4.42	17.68
	增加机械费	元	3.228	0.885	2.86
	仪器仪表使用费	元	3.038	0.885	2.69
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.015	234.6	3.52
项目编码	030611001001	项目名称	不锈钢球阀	计量单位	个
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价	合价
031010-2换	焊接式阀门 不锈钢 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	56.02	352.69
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5602	2.9	0
小计				57.64458	352.69
清单项目综合单价				464.67506200	
	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	增加人工费	元	1.623	1	1.62
	普工人工费	元	10.387	1.3917	14.46
	技工人工费	元	30.554	1.3602	41.56
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.02	70.8	1.42
	酸洗膏	kg	0.02	20.35	0.41
	氮气	m3	0.07	17.7	1.24
	锦钨棒	g	0.15	0.41	0.06
	其他材料费	元	6	0.885	5.31
	增加机械费	元	2.151	0.885	1.9
	试压泵 压力P (MPa) P=3	台班	0.025	227.03	5.68
	氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.07	177.72	12.44
项目编码	030611001002	项目名称	不锈钢二级减压阀	计量单位	个
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价	合价
031010-2换	焊接式阀门 不锈钢 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	56.02	2674.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5602	2.9	0
小计				57.64458	2674.81
清单项目综合单价				2902.90506200	
	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	增加人工费	元	1.623	1	1.62
	普工人工费	元	10.387	1.3917	14.46
	技工人工费	元	30.554	1.3602	41.56
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.02	70.8	1.42
	酸洗膏	kg	0.02	20.35	0.41
	氮气	m3	0.07	17.7	1.24
	锦钨棒	g	0.15	0.41	0.06
	其他材料费	元	6	0.885	5.31
	增加机械费	元	2.151	0.885	1.9
	试压泵 压力P (MPa) P=3	台班	0.025	227.03	5.68
	氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.07	177.72	12.44
项目编码	030611001003	项目名称	有刷电机电动三通球阀	计量单位	个
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价	合价
031010-2换	焊接式阀门 不锈钢 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	56.02	2573.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5602	2.9	0
小计				57.64458	2573.93
清单项目综合单价				2796.97506200	
	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	增加人工费	元	1.623	1	1.62
	普工人工费	元	10.387	1.3917	14.46
	技工人工费	元	30.554	1.3602	41.56
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.02	70.8	1.42
	酸洗膏	kg	0.02	20.35	0.41
	氮气	m3	0.07	17.7	1.24
	锦钨棒	g	0.15	0.41	0.06
	其他材料费	元	6	0.885	5.31
	增加机械费	元	2.151	0.885	1.9
	试压泵 压力P (MPa) P=3	台班	0.025	227.03	5.68
	氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.07	177.72	12.44
项目编码	030605001002	项目名称	压力变送器	计量单位	套
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价	合价
031002-32	压力变送器	台	1	325.71	622.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2571	2.9	0
小计				335.15559	622.1
清单项目综合单价				97.649671	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										1153.57940100	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	9.439	1	9.44					
		普工人工费	元	9.256	1.3917	12.88					
		技工人工费	元	198.031	1.3602	269.36					
		高级技工人工费	元	31.595	1.376	43.47					
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.15	0.09	0.01					
		U型螺栓 M10×50	套	1	1.73	1.73					
		碳钢焊丝	kg	0.02	14.16	0.28					
		仪表接头	套	3	4.42	13.26					
		取源部件	套	1	16.02	16.02					
		位号牌	个	1	0.48	0.48					
		其他材料费	元	5	0.885	4.43					
		校验材料费	元	2.06	0.885	1.82					
	机械	增加机械费	元	12.507	0.885	11.07					
		电动空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=0.6	台班	0.138	234.6	32.37					
		仪器仪表使用费	元	62.41	0.885	55.23					
项目编码	030605001003		项目名称		防爆压力变送器		计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031002-32	压力变送器 防爆型	台	1	325.71	1211.48	87.6	94.36	325.71	1211.48	87.6	94.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2571	2.9	0	3.4	1.01	9.44559	0	11.07414	3.289671
小计								335.15559	1211.48	98.67414	97.649671
清单项目综合单价											1742.95940100
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	9.439	1	9.44					
		普工人工费	元	9.256	1.3917	12.88					
		技工人工费	元	198.031	1.3602	269.36					
		高级技工人工费	元	31.595	1.376	43.47					
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.15	0.09	0.01					
		U型螺栓 M10×50	套	1	1.73	1.73					
		碳钢焊丝	kg	0.02	14.16	0.28					
		仪表接头	套	3	4.42	13.26					
		取源部件	套	1	16.02	16.02					
		位号牌	个	1	0.48	0.48					
		其他材料费	元	5	0.885	4.43					
		校验材料费	元	2.06	0.885	1.82					
	机械	增加机械费	元	12.507	0.885	11.07					
		电动空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=0.6	台班	0.138	234.6	32.37					
		仪器仪表使用费	元	62.41	0.885	55.23					
项目编码	030604008002		项目名称		单侧式供气面板		计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031002-58	手-自动切换双指示操作器/面板	台	1	122.87	5895.38	19.53	35.13	122.87	5895.38	19.53	35.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2287	2.9	0	3.4	1.01	3.56323	0	4.17758	1.240987
小计								126.43323	5895.38	23.70758	36.370987
清单项目综合单价											6081.89179700
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	3.561	1	3.56					
		高级技工人工费	元	11.875	1.376	16.34					
		普工人工费	元	3.508	1.3917	4.88					
		技工人工费	元	74.735	1.3602	101.65					
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.3	0.09	0.03					
		其他材料费	元	2	0.885	1.77					
		仪表接头	套	5	4.42	22.1					
		校验材料费	元	0.77	0.885	0.68					
	机械	增加机械费	元	4.718	0.885	4.18					
		电动空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=0.6	台班	0.076	234.6	17.83					
		仪器仪表使用费	元	1.92	0.885	1.7					
项目编码	031007004001		项目名称		自动切换汇流排		计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031010-36	气源分配器制作 (供气6点) 不锈钢	个	1	401.22	159.15	56.82	118.19	401.22	159.15	56.82	118.19
031010-40换	气源分配器安装 (碳钢切制汇流排/每处)	个	1	126.08	19070.25	0	986.88	126.08	19070.25	0	986.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.273	2.9	0	3.4	1.01	15.2917	0	17.9282	5.32573
小计								542.5917	19229.4	74.7482	1110.39573
清单项目综合单价											20957.13563000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	15.281	1	15.28					
		普工人工费	元	98.362	1.3917	136.89					
		技工人工费	元	287.025	1.3602	390.41					
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	1	0.09	0.09					
		膨胀螺栓 M10	套	2	0.46	0.92					
		六角螺栓 M6~8×20~70	套	8	0.31	2.48					
		U形螺栓 M10×108	套	1	3.89	3.89					
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18					
		合金钢钻头(综合)	个	0.018	6.37	0.11					
		位号牌	个	12	0.48	5.76					
		不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.099	70.8	7.01					
		砂轮片 Φ100mm	片	0.02	5.81	0.12					
		砂轮片 Φ400mm	片	0.02	16.19	0.32					
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66					
		酸洗膏	kg	0.06	20.35	1.22					
		氯气	m3	0.18	17.7	3.19					
		不锈钢管	m	1.72	62.48	107.47					
		法兰	套	1	0	0					
		气源分配器制作 (供气6点) 不锈钢	个	1	0	0					
		铆钉棒	g	0.067	0.41	0.03					
		钻头 Φ6mm~13mm	个	0.04	2.65	0.11					
		仪表接头	套	6	4.42	26.52					
		棉纱	kg	0.25	9.38	2.35					
		其他材料费	元	17	0.885	15.05					
		机械	增加机械费	元	20.248	0.885	17.92				
	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班	0.2	20.68	4.14					
	台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=100		台班	0.1	11.85	1.19					
	氮弧焊机 电流I (A) I=500		台班	0.2	177.72	35.54					
	电动空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=0.6		台班	0.068	234.6	15.95					
项目编码	031007004002		项目名称		自动切换汇流排		计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031010-36	气源分配器制作 (供气6点) 不锈钢	个	1	401.22	159.15	56.82	118.19	401.22	159.15	56.82	118.19
031010-40换	气源分配器安装 (碳钢切制汇流排/每处)	个	1	126.08	19070.25	0	986.88	126.08	19070.25	0	986.88

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.273	2.9	0	3.4	1.01	15.2917	0	17.9282	5.32573	
小计								542.5917	19229.4	74.7482	1110.39573	
清单项目综合单价												20957.13563000
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费				元	15.281	1	15.28			
		普工人工费				元	98.362	1.3917	136.89			
		技工人工费				元	287.025	1.3602	390.41			
		技工人工费				元	287.025	1.3602	390.41			
	材料	聚四氟乙烯生料带				m	1	0.09	0.09			
		膨胀螺栓 M10				套	2	0.46	0.92			
		六角螺栓 M6~8×20~70				套	8	0.31	2.48			
		U形螺栓 M10×108				套	1	3.89	3.89			
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.032	5.6	0.18			
		合金钢钻头(综合)				个	0.018	6.37	0.11			
		位号牌				个	12	0.48	5.76			
		不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti				kg	0.099	70.8	7.01			
		砂轮片 Φ100mm				片	0.02	5.81	0.12			
		砂轮片 Φ400mm				片	0.02	16.19	0.32			
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66	0.66			
		酸洗膏				kg	0.06	20.35	1.22			
		氯气				m3	0.18	17.7	3.19			
		不锈钢管				m	1.72	62.48	107.47			
		法兰				套	1	0	0			
		气源分配器制作(供气6点)不锈钢				个	1	0	0			
		钨钴棒				g	0.067	0.41	0.03			
		钻头 Φ6mm~13mm				个	0.04	2.65	0.11			
		仪表接头				套	6	4.42	26.52			
		棉纱				kg	0.25	9.38	2.35			
		其他材料费				元	17	0.885	15.05			
	机械	增加机械费				元	20.248	0.885	17.92			
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400				台班	0.2	20.68	4.14			
		台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=100				台班	0.1	11.85	1.19			
		氩弧焊机 电流I (A) I=500				台班	0.2	177.72	35.54			
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6				台班	0.068	234.6	15.95			
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6				台班	0.068	234.6	15.95			
项目编码	031007004003	项目名称	自动切换汇流排					计量单位	套			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031010-36	气源分配器制作(供气6点) 不锈钢	个	1	401.22	159.15	56.82	118.19	401.22	159.15	56.82	118.19	
031010-40换	气源分配器制作(供气6点) 不锈钢	个	1	126.08	19070.25	0	986.88	126.08	19070.25	0	986.88	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.273	2.9	0	3.4	1.01	15.2917	0	17.9282	5.32573	
小计								542.5917	19229.4	74.7482	1110.39573	
清单项目综合单价												20957.13563000
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费				元	15.281	1	15.28			
		普工人工费				元	98.362	1.3917	136.89			
		技工人工费				元	287.025	1.3602	390.41			
		技工人工费				元	287.025	1.3602	390.41			
	材料	聚四氟乙烯生料带				m	1	0.09	0.09			
		膨胀螺栓 M10				套	2	0.46	0.92			
		六角螺栓 M6~8×20~70				套	8	0.31	2.48			
		U形螺栓 M10×108				套	1	3.89	3.89			
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.032	5.6	0.18			
		合金钢钻头(综合)				个	0.018	6.37	0.11			
		位号牌				个	12	0.48	5.76			
		不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti				kg	0.099	70.8	7.01			
		砂轮片 Φ100mm				片	0.02	5.81	0.12			
		砂轮片 Φ400mm				片	0.02	16.19	0.32			
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66	0.66			
		酸洗膏				kg	0.06	20.35	1.22			
		氯气				m3	0.18	17.7	3.19			
		不锈钢管				m	1.72	62.48	107.47			
		法兰				套	1	0	0			
		气源分配器制作(供气6点)不锈钢				个	1	0	0			
		钨钴棒				g	0.067	0.41	0.03			
		钻头 Φ6mm~13mm				个	0.04	2.65	0.11			
		仪表接头				套	6	4.42	26.52			
		棉纱				kg	0.25	9.38	2.35			
		其他材料费				元	17	0.885	15.05			
	机械	增加机械费				元	20.248	0.885	17.92			
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400				台班	0.2	20.68	4.14			
		台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=100				台班	0.1	11.85	1.19			
		氩弧焊机 电流I (A) I=500				台班	0.2	177.72	35.54			
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6				台班	0.068	234.6	15.95			
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6				台班	0.068	234.6	15.95			

工程量清单综合单价分析表

项目编码		031007004005		项目名称		自动切换汇流排				计量单位		套		
清单综合单价组成明细														
编号		名称		单位	数量	单价				合价				
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031010-36		气源分配器制作 (供气6点) 不锈钢		个	1	401.22	159.15	56.82	118.19	401.22	159.15	56.82	118.19	
031010-40换		气源分配器安装 (供气6点) 不锈钢		个	1	126.08	19070.25	0	986.88	126.08	19070.25	0	986.88	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元	5.273	2.9	0	3.4	1.01	15.2917	0	17.9282	5.32573	
小计										542.5917	19229.4	74.7482	1110.39573	
清单项目综合单价														
		-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		人工		增加人工费	元	15.281	1		15.28					
				普工人工费	元	98.362	1.3917		136.89					
				技工人工费	元	287.025	1.3602		390.41					
		材料		聚四氟乙烯生料带	m	1	0.09		0.09					
				膨胀螺栓 M10	套	2	0.46		0.92					
				六角螺栓 M6~8×20~70	套	8	0.31		2.48					
				U形螺栓 M10×108	套	1	3.89		3.89					
				低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.032	5.6		0.18					
				合金钢钻头 (综合)	个	0.018	6.37		0.11					
				位号牌	个	12	0.48		5.76					
				不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.099	70.8		7.01					
				砂轮片 Φ100mm	片	0.02	5.81		0.12					
				砂轮片 Φ400mm	片	0.02	16.19		0.32					
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66		0.66					
				酸洗膏	kg	0.06	20.35		1.22					
				氢气	m3	0.18	17.7		3.19					
				不锈钢管	m	1.72	62.48		107.47					
				法兰	套	1	0		0					
				气源分配器制作 (供气6点) 不锈钢	个	1	0		0					
		锦铜棒	g	0.067	0.41		0.03							
		钻头 Φ6mm~13mm	个	0.04	2.65		0.11							
		仪表接头	套	6	4.42		26.52							
		棉纱	kg	0.25	9.38		2.35							
		其他材料费	元	17	0.885		15.05							
		机械		增加机械费	元	20.248	0.885	17.92						
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.2	20.68	4.14						
				台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=100	台班	0.1	11.85	1.19						
				氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.2	177.72	35.54						
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.068	234.6	15.95						
项目编码	030801019001			项目名称		不锈钢高压软管				计量单位		根		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
独立费	不锈钢高压软管	根	1	0	465	0	0	0	465	0	0	0		
小计										0	465	0	0	
清单项目综合单价														
		-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		人工		增加人工费	元	15.281	1		15.28					
				普工人工费	元	98.362	1.3917		136.89					
				技工人工费	元	287.025	1.3602		390.41					
				高级技工人工费	元	0.17	1.376		0.23					
		材料		不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.002	70.8		0.14					
				橡胶板	kg	0.014	7.23		0.1					
				砂轮片 Φ100mm	片	0.0001	5.81		0					
				砂轮片 Φ400mm	片	0.0001	16.19		0					
				铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66		0.03					
				酸洗膏	kg	0.001	20.35		0.02					
				氢气	m3	0.004	17.7		0.07					
				不锈钢管卡 15	个	0.3	2.21		0.66					
				管件 DN15以下	套	0.4	0		0					
				锦铜棒	g	0.007	0.41		0					
				其他材料费	元	0.2	0.885		0.18					
				机械		增加机械费	元	0.32	0.885	0.28				
						管子切断机 管径D (mm) D≤60	台班	0.002	13.93	0.03				
						砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.001	20.68	0.02				
						台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=100	台班	0.001	11.85	0.01				
						氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.001	177.72	0.18				
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.004	234.6	0.94								
项目编码	030609002001			项目名称		不锈钢管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
031007-11换	不锈钢管敷设 管内径d (mm) d≤10	10m	0.1	83.28	507.58	11.77	48.25	8.328	50.758	1.177	4.825			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.08328	2.9	0	3.4	1.01	0.241512	0	0.283152	0.0841128			
小计										8.569512	50.758	1.460152	4.9091128	
清单项目综合单价														
		-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		人工		增加人工费	元	0.241	1		0.24					
				普工人工费	元	0.901	1.3917		1.25					
				技工人工费	元	5.029	1.3602		6.84					
				高级技工人工费	元	0.17	1.376		0.23					
		材料		不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.002	70.8		0.14					
				橡胶板	kg	0.014	7.23		0.1					
				砂轮片 Φ100mm	片	0.0001	5.81		0					
				砂轮片 Φ400mm	片	0.0001	16.19		0					
				铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66		0.03					
				酸洗膏	kg	0.001	20.35		0.02					
				氢气	m3	0.004	17.7		0.07					
				不锈钢管卡 15	个	0.3	2.21		0.66					
				管件 DN15以下	套	0.4	0		0					
				锦铜棒	g	0.007	0.41		0					
				其他材料费	元	0.2	0.885		0.18					
				机械		增加机械费	元	0.32	0.885	0.28				
						管子切断机 管径D (mm) D≤60	台班	0.002	13.93	0.03				
						砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.001	20.68	0.02				
						台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=100	台班	0.001	11.85	0.01				
						氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.001	177.72	0.18				
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.004	234.6	0.94								
项目编码	030609002002			项目名称		不锈钢管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
031007-12换	不锈钢管敷设 管内径d (mm) 10≤d≤14	10m	0.1	106.31	699.2	13.19	64.04	10.631	69.92	1.319	6.404			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.106311	2.9	0	3.4	1.01	0.3083019	0	0.3614574	0.10737411			
小计										10.9393019	69.92	1.6804574	6.51137411	
清单项目综合单价														
		-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		人工		增加人工费	元	0.308	1		0.31					
				普工人工费	元	1.151	1.3917		1.6					
				技工人工费	元	6.423	1.3602		8.74					
				高级技工人工费	元	0.212	1.376		0.29					
		材料		不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.013	70.8		0.92					
				橡胶板	kg	0.024	7.23		0.17					
				砂轮片 Φ100mm	片	0.001	5.81		0.01					
				砂轮片 Φ400mm	片	0.001	16.19		0.02					
				铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66		0.03					
				酸洗膏	kg	0.002	20.35		0.04					
				氢气	m3	0.024	17.7		0.42					
				不锈钢管卡 15	个	0.7	2.21		1.55					
				管件 DN15以下	套	0.3	0		0					
				锦铜棒	g	0.045	0.41		0.02					
				其他材料费	元	0.3	0.885		0.27					
				机械		增加机械费	元	0.408	0.885	0.36				
						载货汽车 装载质量M (t) M=8	台班	0.001	648.98	0.65				
						管子切断机 管径D (mm) D≤60	台班	0.005	13.93	0.07				
89.05113341														

工程量清单综合单价分析表

	机械			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.001	20.68	0.02			
				台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=100	台班	0.001	11.85	0.01			
				氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.005	177.72	0.89			
项目编码	030609002003			项目名称	不锈钢管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-13换	不锈钢管敷设 管内径d(mm) 14<d≤22	10m	0.1	123.15	908.18	24.78	79.77	12.315	90.818	2.478	7.977
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.123149	2.9	0	3.4	1.01	0.3571321	0	0.4187066	0.12438049
小计								12.6721321	90.818	2.8967066	8.10138049
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.357	1	0.36			
				普工人工费	元	1.339	1.3917	1.86			
				技工人工费	元	7.426	1.3602	10.1			
				高级技工人工费	元	0.254	1.376	0.35			
	材料			不锈钢管卡 20	个	0.5	2.21	1.11			
				不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.01	70.8	0.71			
				橡胶板	kg	0.024	7.23	0.17			
				砂轮片 Φ100mm	片	0.001	5.81	0.01			
				砂轮片 Φ400mm	片	0.001	16.19	0.02			
				铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66	0.03			
				酸洗膏	kg	0.002	20.35	0.04			
				氮气	m3	0.018	17.7	0.32			
				管件 DN15以下	套	0.4	0	0			
				镀锌棒	g	0.034	0.41	0.01			
				其他材料费	元	0.3	0.885	0.27			
				增加机械费	元	0.473	0.885	0.42			
	机械			弯管机 (中型) 管径D (mm) D≤108	台班	0.004	110.59	0.44			
				载货汽车 装载质量M (t) M=8	台班	0.001	648.98	0.65			
				管子切断机 管径D (mm) D≤60	台班	0.006	13.93	0.08			
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.002	20.68	0.04			
				台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=100	台班	0.001	11.85	0.01			
				氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.007	177.72	1.24			
项目编码	030609002004			项目名称	不锈钢管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-15换	不锈钢管敷设 管内径d(mm) 32<d≤50	10m	0.1	170.24	1918.23	81.9	146.81	17.024	191.823	8.19	14.681
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.17024	2.9	0	3.4	1.01	0.493696	0	0.578816	0.1719424
小计								17.517696	191.823	8.768816	14.8529424
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.493	1	0.49			
				普工人工费	元	1.852	1.3917	2.58			
				技工人工费	元	10.278	1.3602	13.98			
				高级技工人工费	元	0.339	1.376	0.47			
	材料			不锈钢管卡 50	个	0.4	3.54	1.42			
				不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.011	70.8	0.78			
				橡胶板	kg	0.024	7.23	0.17			
				砂轮片 Φ100mm	片	0.001	5.81	0.01			
				砂轮片 Φ400mm	片	0.001	16.19	0.02			
				酸洗膏	kg	0.004	20.35	0.08			
				氮气	m3	0.021	17.7	0.37			
				管件 DN15以下	套	0.4	0	0			
				镀锌棒	g	0.039	0.41	0.02			
				其他材料费	元	0.3	0.885	0.27			
				增加机械费	元	0.654	0.885	0.58			
		机械			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.009	234.6	2.11		
				弯管机 (中型) 管径D (mm) D≤108	台班	0.005	110.59	0.55			
				载货汽车 装载质量M (t) M=8	台班	0.002	648.98	1.3			
				管子切断机 管径D (mm) D≤60	台班	0.008	13.93	0.11			
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.008	20.68	0.17			
				台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=100	台班	0.001	11.85	0.01			
			氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.024	177.72	4.27				
项目编码	030804003001			项目名称	不锈钢管道三通			计量单位	项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	不锈钢管道三通	项	1	0	7099	0	0	0	7099	0	0
小计								0	7099	0	0
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.493	1	0.49			
				普工人工费	元	1.852	1.3917	2.58			
				技工人工费	元	10.278	1.3602	13.98			
				高级技工人工费	元	0.339	1.376	0.47			
	材料			不锈钢管卡 50	个	0.4	3.54	1.42			
				不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.011	70.8	0.78			
				橡胶板	kg	0.024	7.23	0.17			
				砂轮片 Φ100mm	片	0.001	5.81	0.01			
				砂轮片 Φ400mm	片	0.001	16.19	0.02			
				酸洗膏	kg	0.004	20.35	0.08			
				氮气	m3	0.021	17.7	0.37			
				管件 DN15以下	套	0.4	0	0			
				镀锌棒	g	0.039	0.41	0.02			
				其他材料费	元	0.3	0.885	0.27			
				增加机械费	元	0.654	0.885	0.58			
		机械			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.009	234.6	2.11		
				弯管机 (中型) 管径D (mm) D≤108	台班	0.005	110.59	0.55			
				载货汽车 装载质量M (t) M=8	台班	0.002	648.98	1.3			
				管子切断机 管径D (mm) D≤60	台班	0.008	13.93	0.11			
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.008	20.68	0.17			
				台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=100	台班	0.001	11.85	0.01			
			氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.024	177.72	4.27				
项目编码	030804003001			项目名称	不锈钢管道三通			计量单位	项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	不锈钢管道三通	项	1	0	7099	0	0	0	7099	0	0
小计								0	7099	0	0
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.493	1	0.49			
				普工人工费	元	1.852	1.3917	2.58			
				技工人工费	元	10.278	1.3602	13.98			
				高级技工人工费	元	0.339	1.376	0.47			
	材料			不锈钢管卡 50	个	0.4	3.54	1.42			
				不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.011	70.8	0.78			
				橡胶板	kg	0.024	7.23	0.17			
				砂轮片 Φ100mm	片	0.001	5.81	0.01			
				砂轮片 Φ400mm	片	0.001	16.19	0.02			
				酸洗膏	kg	0.004	20.35	0.08			
				氮气	m3	0.021	17.7	0.37			
				管件 DN15以下	套	0.4	0	0			
				镀锌棒	g	0.039	0.41	0.02			
				其他材料费	元	0.3	0.885	0.27			
				增加机械费	元	0.654	0.885	0.58			
		机械			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.009	234.6	2.11		
				弯管机 (中型) 管径D (mm) D≤108	台班	0.005	110.59	0.55			
				载货汽车 装载质量M (t) M=8	台班	0.002	648.98	1.3			
				管子切断机 管径D (mm) D≤60	台班	0.008	13.93	0.11			
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.008	20.68	0.17			
				台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=100	台班	0.001	11.85	0.01			
			氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.024	177.72	4.27				
项目编码	030804003001			项目名称	不锈钢管道三通			计量单位	项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	不锈钢管道三通	项	1	0	7099	0	0	0	7099	0	0
小计								0	7099	0	0
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.493	1	0.49			
				普工人工费	元	1.852	1.3917	2.58			
				技工人工费	元	10.278	1.3602	13.98			
				高级技工人工费	元	0.339	1.376	0.47			
	材料			不锈钢管卡 50	个	0.4	3.54	1.42			
				不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.011	70.8	0.78			
				橡胶板	kg	0.024	7.23	0.17			
				砂轮片 Φ100mm	片	0.001	5.81	0.01			
				砂轮片 Φ400mm	片	0.001	16.19	0.02			
				酸洗膏	kg	0.004	20.35	0.08			
				氮气	m3	0.021	17.7	0.37			
				管件 DN15以下	套	0.4	0	0			
				镀锌棒	g	0.039	0.41	0.02			
				其他材料费	元	0.3	0.885	0.27			
				增加机械费	元	0.654	0.885	0.58			
		机械			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.009	234.6	2.11		
				弯管机 (中型) 管径D (mm) D≤108	台班	0.005	110.59	0.55			
				载货汽车 装载质量M (t) M=8	台班	0.002	648.98	1.3			
				管子切断机 管径D (mm) D≤60	台班	0.008	13.93	0.11			
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.008	20.68	0.17			
				台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=100	台班	0.001	11.85	0.01			
			氩弧焊机 电流I (A) I=500	台班	0.024	177.72	4.27				
项目编码	030804003001			项目名称	不锈钢管道三通			计量单位	项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	不锈钢管道三通	项	1	0	7099	0	0	0	7099	0	0
小计								0	7099	0	0
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.493	1	0.49			
				普工人工费	元	1.852	1.3917	2.58			
				技工人工费	元	10.278	1.3602	13.98			
				高级技工人工费	元	0.339	1.376	0.47			
	材料			不锈钢管卡 50	个	0.4	3.54	1.42			
				不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.011	70.8	0.78			
				橡胶板	kg	0.024	7.23	0.17			
				砂轮片 Φ100mm	片	0.001	5.81	0.01			
				砂轮片 Φ400mm	片	0.001	16.19	0.02			
				酸洗膏							

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										8.33455755	
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工		增加人工费		元	0.055	1	0.06			
			普工人工费		元	0.224	1.3917	0.31			
			技工人工费		元	0.982	1.3602	1.34			
			高级技工人工费		元	0.191	1.376	0.26			
	材料		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.017	0.62	0.01			
			焊锡		kg	0.001	66.9	0.07			
			焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0003	61.5	0.02			
			汽油 60#~70#		kg	0.006	6.67	0.04			
			其他材料费		元	0.005	0.885	0			
	机械		增加机械费		元	0.073	0.885	0.06			
项目编码	030412004009			项目名称	配线			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-199换	多芯软导线敷设 十六芯以内 导线截面积 S(mm ²) S≤0.75	100m单线	0.01	247.29	880.36	0	109.46	2.4729	8.8036	0	1.0946
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.02473	2.9	0	3.4	1.01	0.071717	0	0.084082	0.0249773
小计								2.544617	8.8036	0.084082	1.1195773
清单项目综合单价								12.55187630			
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工		增加人工费		元	0.072	1	0.07			
			普工人工费		元	0.29	1.3917	0.4			
			技工人工费		元	1.272	1.3602	1.73			
			高级技工人工费		元	0.246	1.376	0.34			
	材料		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.026	0.62	0.02			
			焊锡		kg	0.002	66.9	0.13			
			焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001	61.5	0.06			
			汽油 60#~70#		kg	0.007	6.67	0.05			
			其他材料费		元	0.009	0.885	0.01			
	机械		增加机械费		元	0.095	0.885	0.08			
项目编码	030412001010			项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	899.62	908.42	27.42	285.44	8.9962	9.0842	0.2742	2.8544
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.089962	2.9	0	3.4	1.01	0.2608898	0	0.3058708	0.09086162
小计								9.2570898	9.0842	0.5800708	2.94526162
清单项目综合单价								21.86662222			
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工		增加人工费		元	0.261	1	0.26			
			普工人工费		元	1.056	1.3917	1.47			
			技工人工费		元	4.628	1.3602	6.3			
			高级技工人工费		元	0.895	1.376	1.23			
	材料		锁紧螺母 M3×20		个	0.155	0.44	0.07			
			醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.009	11.83	0.11			
			溶剂汽油 200#		kg	0.002	5.31	0.01			
			镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm		m	1.03	8.25	8.5			
			镀锌管接头(50×20)		个	0.165	2.07	0.34			
			塑料护口(钢管用)15~20		个	0.155	0.16	0.02			
			镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02			
			其他材料费		元	0.011	0.885	0.01			
			增加机械费		元	0.345	0.885	0.31			
	机械		液压弯管机 管径D (mm) D≤60		台班	0.001	275.03	0.28			
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.004	27.31	0.11			
项目编码	031401001003			项目名称	脚手架			计量单位	项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	11.9972	1.98	2.02	0	0.62	23.754456	24.234344	0	7.438264
031106-46	工业自动化仪表工程 脚手架搭拆费	100元	275.4533	1.98	2.02	0	0.62	545.397534	556.415666	0	170.781046
小计								569.15199	580.65001	0	178.21931
清单项目综合单价								1328.02131000			
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工		增加人工费		元	568.577	1	568.58			
	材料		增加材料费		元	655.387	0.885	580.02			
	机械										

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-集中供气工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2572494. 49	
2	措施项目	59487	
2. 1	安全文明施工	54120. 07	
2. 1. 1	安全文明施工费（按费率计算）	43808. 62	
2. 1. 2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2. 1. 3	产业工人职业训练专项经费	10311. 45	
2. 2	其他措施项目费	5366. 93	
3	其他项目	0	
3. 1	暂列金额	0	
3. 2	专业工程暂估价	0	
3. 3	计日工	0	
3. 4	总承包服务费	0	
4	增值税	236878. 33	
5	含税建安工程造价	2868859. 82	
合计		5737719. 64	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页, 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		整个工程					2572494.49	0
1-1	030402011045	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:AHU-9-1 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1600X800X350)mm 4. 安装方式:落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	29421.53	29421.53	0
1-2	030402011046	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:PAU-9-1 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1600X800X350)mm 4. 安装方式:落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	27651.62	27651.62	0
1-3	030402011047	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:PAU-9-2 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1600X800X350)mm 4. 安装方式:落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	29421.53	29421.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 2 页, 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-4	030402011048	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:XF-9-1 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1600X800X350)mm 4. 安装方式:落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	25704.72	25704.72	0
1-5	030402011049	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:XF-9-2 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1600X800X350)mm 4. 安装方式:落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	27651.62	27651.62	0
1-6	030402011050	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:AHU-10-1 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1600X800X350)mm 4. 安装方式:落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	28536.58	28536.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 3 页, 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-7	030402011051	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:PAU-10-1 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1600X800X350)mm 4. 安装方式:落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	29421.53	29421.53	0
1-8	030402011052	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:PAU-10-2 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1600X800X350)mm 4. 安装方式:落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	29421.53	29421.53	0
1-9	030402011053	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:XF-10-1 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1600X800X350)mm 4. 安装方式:落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	25704.72	25704.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 4 页, 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-10	030402011054	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:XF-10-2 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1600X800X350)mm 4. 安装方式:落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	27651.62	27651.62	0
1-11	030402011055	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:XF-11-1 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1600X800X350)mm 4. 安装方式:落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	27474.63	27474.63	0
1-12	030402011056	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:XF-11-2 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1600X800X350)mm 4. 安装方式:落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	30394.98	30394.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 5 页, 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-13	030402011057	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:XF-12-1 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1600X800X350)mm 4. 安装方式:落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	27474.63	27474.63	0
1-14	030402011058	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:XF-12-2 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1600X800X350)mm 4. 安装方式:落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	30394.98	30394.98	0
1-15	030402011059	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:XF-12-3 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1600X800X350)mm 4. 安装方式:落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	32341.89	32341.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

第 6 页, 共 19 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-16	030402011060	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:RF-SV1 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1600X800X350)mm 4. 安装方式:室外防雨型落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	33999.04	33999.04	0
1-17	030402011061	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:RF-SV2 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1600X800X350)mm 4. 安装方式:室外防雨型落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	36653.91	36653.91	0
1-18	030402011062	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:RF-PF1 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1800X800X350)mm 4. 安装方式:室外防雨型落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	35326.47	35326.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 7 页, 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-19	030402011063	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:RF-PF2 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1800X800X350)mm 4. 安装方式:室外防雨型落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	40636.21	40636.21	0
1-20	030402011064	成套配电箱	1. 名称:PLC控制箱 2. 编号:RF-PF3 3. 箱体尺寸(参考):高x宽x厚(1800X800X350)mm 4. 安装方式:室外防雨型落地安装 5. 包含:可编程控制器、箱体、I/O扩展模块、可控硅加热控制器等一切辅材, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	40636.21	40636.21	0
1-21	030416006002	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 包含高层建筑增加费 3. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	20	953.88	19077.6	0
1-22	030503002001	控制器	1. 名称:压差开关 2. 规格:工作电源:24V. 量程: 40-400Pa, 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	30	209.2	6276	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 8 页, 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-23	030503006001	冷热水二通调节阀(含执行器)	1. 名称:冷热水二通调节阀(含执行器) 2. 规格:工作电源: 220V.、工作压力:1.6MPa, 工作温度:2-800℃ 具备温度控制和风机三速控制功能, 调温范围10~30℃, 具备阀门开关状态显示装置 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	30	666.16	19984.8	0
1-24	030503005001	传感器	1. 名称:室内温湿度传感器 2. 规格:工作电源: 24V. DC湿度量程, 0% ~ 95% , 精度:±2% RH, 温度:量程: 0℃~50℃;精度: ±0.8℃, 自带显示窗口输出信号:4~20mA或0~10V信号 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	支	60	610.42	36625.2	0
1-25	030503005002	传感器	1. 名称:管道温湿度传感器 2. 规格:工作电源: 24V.、温度量程:-30℃-70℃; 精度 +0.5℃ 湿度量程 :0~95%RH, :4~20mA或0~10V信号 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	支	15	390.96	5864.4	0
1-26	030503005003	传感器	1. 名称:防冻开关 2. 规格:工作电源: 220V. 量程: 15℃~30℃ 无源接点 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	支	15	611.83	9177.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 9 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-27	030503005004	传感器	1. 名称:管道静压传感器 2. 规格:工作电源: 24V.、温度量程:-30℃-70℃;精度 +0.5℃ 湿度量程:0~95%RH, :4~20mA或0~10V信号 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	支	25	568.98	14224.5	0
1-28	030503005005	传感器	1. 名称:房间压差传感器 2. 规格:工作电源: 24V.输出信号:4~20mA或0~10V信号, ;量程: ±50Pa;精度: ±3%FS, 自带显示窗口输出信号 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	支	76	3681.51	279794.76	0
1-29	030503005006	机械式压差计	1. 名称:机械式压差计 2. 规格:-60~60Pa, 门上方位置安装, 具体参数要求详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	支	28	229.72	6432.16	0
1-30	030405003001	控制开关(复位型)	1. 名称:控制开关(复位型) 2. 规格:250V/10A 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	15	39.5	592.5	0
1-31	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	266	10.95	2912.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 10 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-32	030505016001	显示设备	1. 名称:10寸触控屏 2. 规格:屏:前面板IP65防护等级,电阻屏,分辨率≥1024*600;供电DC24V;配置RS-485通讯口和TCP/IP通讯口 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	14	1568.21	21954.94	0
1-33	030505016002	显示设备	1. 名称:75寸液晶触摸屏 2. 规格:75寸触摸一体机触摸电脑:i7-14700K, 32G DDR5 , 6400MHz以上,分辨率2K以上,红外电容双模32点触控 75寸显示器一体机触摸电脑,中央监控组态软件,以太网4口交换机 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	4	73018.16	292072.64	0
1-34	030501019001	中央管理平台	1. 名称:中央管理平台 2. 规格:1. Intel 酷睿i7-14700K, 32G DDR5 6400MHz以上 双通道内存;1TB固态硬盘; 2. 10/100/1000兆自适应以太网卡;Windows10 Professional及以上操作系统; 3. 24英寸液晶显示器,支持DVI或HDMI输入;配套打印机和短信报警;4. 平台自带组态监控软件,PLC编程软件等 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	22894.73	22894.73	0
1-35	030503007001	中央管理系统调试	1. 名称:中央管理系统调试 2. 包含高层建筑增加费 3. 说明:具体详见施工图纸及招标文件,且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	1	7110.05	7110.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 11 页, 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-36	030502003001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:WDZB-UTP-CAT6 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含水晶头、测试等工作内容, 投标人综合考虑 5. 包含高层建筑增加费 6. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	987.16	6.65	6564.61	0
1-37	030412001011	配管	1. 名称:紧定式镀锌电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容, 投标人综合考虑 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	2546.37	14.82	37737.2	0
1-38	030412001012	配管	1. 名称:紧定式镀锌电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容, 投标人综合考虑 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	22.08	19.33	426.81	0
1-39	030412001013	配管	1. 名称:紧定式镀锌电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容, 投标人综合考虑 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	2.8	23.3	65.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 12 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-40	030412001014	配管	1. 名称:紧定式镀锌电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容，投标人综合考虑 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	6.68	36.6	244.49	0
1-41	030412001015	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容，投标人综合考虑 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	405.2	21.86	8857.67	0
1-42	030412001016	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容，投标人综合考虑 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	59.07	34.68	2048.55	0
1-43	030412001017	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容，投标人综合考虑 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	61.51	47.54	2924.19	0
1-44	030412001018	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	82	38.3	3140.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 13 页, 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-45	030412004010	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZA-RYY-B1-4*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	157.35	14.82	2331.93	0
1-46	030412004011	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-RVSP4*1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	485.38	11.43	5547.89	0
1-47	030412004012	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-RYY2*1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	1362.3	4.75	6470.93	0
1-48	030412004013	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-RYY3*1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	883.38	6.28	5547.63	0
1-49	030412004014	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-RYYP2*1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	569.63	7.47	4255.14	0
1-50	030412004015	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-RYYP3*1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	3294.11	9.11	30009.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 14 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-51	030412004016	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-RYYP4*1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	4938.27	11.43	56444.43	0
1-52	030412004017	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-RYYP8*1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	213.41	21.34	4554.17	0
1-53	030409001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1-3*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	197.88	15.38	3043.39	0
1-54	030409001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1-3*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	12.87	21.25	273.49	0
1-55	030409001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1-4*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	697.21	18.32	12772.89	0
1-56	030409001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1-4*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	148.13	25.35	3755.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 15 页, 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-57	030409001023	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1-4*6 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	158.69	34.67	5501.78	0
1-58	030409001024	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1-4*10 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	117.51	50.43	5926.03	0
1-59	030409001025	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1-4*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	66.75	77.42	5167.79	0
1-60	030409001026	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1-5*2.5 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	12.03	22.2	267.07	0
1-61	030409001027	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1-5*4.0 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	26.81	30.81	826.02	0
1-62	030409001028	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1-5*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	41.56	94.98	3947.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 16 页, 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-63	030409003008	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头制作、安装 2. 规格: 截面10mm ² 以下 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	10	72. 41	724. 1	0
1-64	030409003009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头制作、安装 2. 规格: 截面16mm ² 以下 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	12	98. 41	1180. 92	0
1-65	030412003011	桥架	1. 名称: 普通桥架100X100 2. 附件: 含支架制作与安装盖板、刷漆、三通、弯头、隔板、接地母线、跨接处、镀锌喷塑、防火涂料 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	192. 95	124. 08	23941. 24	0
1-66	030412003012	桥架	1. 名称: 普通桥架150X100 2. 附件: 含支架制作与安装、盖板、刷漆、三通、弯头、隔板、接地母线、跨接处、镀锌喷塑、防火涂料 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	72. 78	138. 58	10085. 85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 17 页, 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-67	011501004017	PP通风柜	1. 符合标准 1.1产品符合我国JB/T 6412-1999《排风柜》标准,符合欧洲EN14175标准。 1.2可以提供EN14175-3产品性能检测报,检测报告距今时间不得少于5年,须保证产品在市场上有一定的稳定使用年限。 1.3同时,也要保证产品符合EN14175-3(2019版)检测要求,面风速 $\leq 0.29\text{M/S}$,所有泄露浓度值 $\leq 0.01\text{PPM}$ 。 2. 主体结构 2.1 特殊的木制及铝合金框架,自支撑坚固构造,木制以及铝合金内外层均做抗腐蚀处理。 * 以1500MM宽度的柜体为例,其可使用宽度为1454MM,桌面工作深度为750MM,柜体内部高度为1300/1500MM,对应的柜体外部总高为2400/2600MM的高度。 2.2 通风柜柜门开高度500MM,名义面风速0.47M/S状态下,* 最大平均浓度为:0.007PPM,远低于国家标准要求的0.5ML/M3	套	3	40083.75	120251.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 18 页, 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-68	011501004018	通风柜	1. 符合GB 19272-2013《实验室通风柜》标准, 提供检测报告有CMA或CNAS标识, 通风柜移动门打开高度500mm时, 在名义面风速 $0.5\pm0.05\text{m/s}$ 状态下, 最大平均泄漏浓度值 $\leq 0.007\text{ppm}$ 。 1.2 可以提供德国Tintschl检测的EN14175-3产品性能检测原版报告, Tintschl的检测报告距今时间不得少于5年, 须保证产品在市场上有一定的稳定使用年限。 1.3 产品须保证符合EN14175-3(2019版)检测要求, 检测报告有CMA或CNAS标识, 面风速 $\leq 0.29\text{m/s}$, 所有泄露浓度值 $\leq 0.01\text{ppm}$ 。并且可以提供与之对应的现场验收的性能检测报告。 1.4 产品须提供符合2014/35/EU LVD、2014/30/EU EMC、EN61010-1:2010+A1:2019, EN IEC 61326-1:2021, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-1:2019. EC Declaration of Conformity, No: ASDFC24-1328LVD/EMC的认证证书	套	23	21840	502320	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

第 19 页, 共 19 页

标段： 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-69	011501004019	排风柜变风量控制器	<p>1、排风柜变风量控制系统采用排、补联动的双阀变风量控制系统。变风量阀需采用流量控制阀，阀门自带2个以上的在线流量测量装置，变风量阀控制精度$\geq 95\%$，操作显示器需显示实时排补风风量值、阀门开启角度等。双阀变风量控制系统包括：排风阀、补风阀、位移传感器、操作显示器、变风量控制器等设备，能实现排风柜的变风量排、补风联动控制功能。</p> <p>需提供国家认可的第三方机构出具的《风阀校准证书》复印件。</p> <p>2、变风量阀、位移传感器和控制系统需满足电气安全认证要求。</p> <p>需提供国家认可的第三方检测机构出具的《CE证书》复印件。</p> <p>3、变风量阀与腐蚀性气体接触，需要阀体为防腐材质或有相关防腐措施。依据国家标准，变风量阀需要进行流动混合气体（C12-10ppb\ NO2-200ppb\ H2S -10ppb\ SO2 -200ppb）腐蚀试验检测合格。需提供国家认可的第三方检测报告复印件。</p> <p>依据国家标准，产品应耐</p>	套	26	12862.5	334425	0
合计							2572494.49	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程
标 段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					59487.00
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	54120.07
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	43808.62
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	10311.45
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	5366.93
1-9-1	031401001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	5366.93	5366.93
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							59487.00

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	236878.33
合计					236878.33

总承包服务费计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程										标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程									
项目编码		030402011045		项目名称		成套配电箱				计量单位		台							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030204-23		成套配电箱安装 落地式		台		1		451.09		28782.72		32.01		122.74					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		4.5109		2.9		0		3.4		1.01					

工程量清单综合单价分析表

材料	钢板板夹板		kg	0.3	4.6	1.38					
	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.3	10.62	3.19					
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.61	3.3	2.01					
	焊锡丝		kg	0.15	66.9	10.04					
	电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.15	7.4	1.11					
	铁砂布 0#-2#		张	1	0.66	0.66					
	其他材料费		元	3.7	0.885	3.27					
	增加机械费		元	17.322	0.885	15.33					
	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.06	533.47	32.01					
机械											
项目编码	030402011050			项目名称		成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	27897.77	32.01	122.74	451.09	27897.77	32.01	122.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5109	2.9	0	3.4	1.01	13.08161	0	15.33706	4.556009
小计								464.17161	27897.77	47.34706	127.296009
清单项目综合单价								28536.58467900			
	—		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工		增加人工费	元	13.073	1		13.07			
			普工人工费	元	67.327	1.3917		93.7			
			技工人工费	元	178.443	1.3602		242.72			
			高级技工人工费	元	83.336	1.376		114.67			
	材料		钢板板夹板	kg	0.3	4.6		1.38			
			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62		3.19			
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3		2.01			
			焊锡丝	kg	0.15	66.9		10.04			
			电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4		1.11			
			铁砂布 0#-2#	张	1	0.66		0.66			
			其他材料费	元	3.7	0.885		3.27			
	机械		增加机械费	元	17.322	0.885		15.33			
			载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47		32.01			
项目编码	030402011051			项目名称		成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	28782.72	32.01	122.74	451.09	28782.72	32.01	122.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5109	2.9	0	3.4	1.01	13.08161	0	15.33706	4.556009
小计								464.17161	28782.72	47.34706	127.296009
清单项目综合单价								29421.53467900			
	—		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工		增加人工费	元	13.073	1		13.07			
			普工人工费	元	67.327	1.3917		93.7			
			技工人工费	元	178.443	1.3602		242.72			
			高级技工人工费	元	83.336	1.376		114.67			
	材料		钢板板夹板	kg	0.3	4.6		1.38			
			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62		3.19			
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3		2.01			
			焊锡丝	kg	0.15	66.9		10.04			
			电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4		1.11			
			铁砂布 0#-2#	张	1	0.66		0.66			
			其他材料费	元	3.7	0.885		3.27			
	机械		增加机械费	元	17.322	0.885		15.33			
			载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47		32.01			
项目编码	030402011052			项目名称		成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	28782.72	32.01	122.74	451.09	28782.72	32.01	122.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5109	2.9	0	3.4	1.01	13.08161	0	15.33706	4.556009
小计								464.17161	28782.72	47.34706	127.296009
清单项目综合单价								29421.53467900			
	—		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工		增加人工费	元	13.073	1		13.07			
			普工人工费	元	67.327	1.3917		93.7			
			技工人工费	元	178.443	1.3602		242.72			
			高级技工人工费	元	83.336	1.376		114.67			
	材料		钢板板夹板	kg	0.3	4.6		1.38			
			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62		3.19			
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3		2.01			
			焊锡丝	kg	0.15	66.9		10.04			
			电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4		1.11			
			铁砂布 0#-2#	张	1	0.66		0.66			
			其他材料费	元	3.7	0.885		3.27			
	机械		增加机械费	元	17.322	0.885		15.33			
			载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47		32.01			
项目编码	030402011053			项目名称		成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	25065.91	32.01	122.74	451.09	25065.91	32.01	122.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5109	2.9	0	3.4	1.01	13.08161	0	15.33706	4.556009
小计								464.17161	25065.91	47.34706	127.296009
清单项目综合单价								25704.72467900			
	—		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工		增加人工费	元	13.073	1		13.07			
			普工人工费	元	67.327	1.3917		93.7			
			技工人工费	元	178.443	1.3602		242.72			
			高级技工人工费	元	83.336	1.376		114.67			
	材料		钢板板夹板	kg	0.3	4.6		1.38			
			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62		3.19			
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3		2.01			
			焊锡丝	kg	0.15	66.9		10.04			
			电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4		1.11			
			铁砂布 0#-2#	张	1	0.66		0.66			
			其他材料费	元	3.7	0.885		3.27			
	机械		增加机械费	元	17.322	0.885		15.33			
			载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47		32.01			
项目编码	030402011054			项目名称		成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-23	成套配电箱安装 落地式	台		451.09	27012.81	32.01	122.74	451.09	27012.81	32.01	122.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5109	2.9	0	3.4	1.01	13.08161	0	15.33706	4.556009
小计								464.17161	27012.81	47.34706	127.296009
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	13.073	1	13.07			
				普工人工费	元	67.327	1.3917	93.7			
				技工人工费	元	178.443	1.3602	242.72			
				高级技工人工费	元	83.336	1.376	114.67			
	材料			钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38			
				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01			
				焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04			
				电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11			
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
				其他材料费	元	3.7	0.885	3.27			
				增加机械费	元	17.322	0.885	15.33			
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01			
项目编码	030402011055			项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	26835.82	32.01	122.74	451.09	26835.82	32.01	122.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5109	2.9	0	3.4	1.01	13.08161	0	15.33706	4.556009
小计								464.17161	26835.82	47.34706	127.296009
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	13.073	1	13.07			
				普工人工费	元	67.327	1.3917	93.7			
				技工人工费	元	178.443	1.3602	242.72			
				高级技工人工费	元	83.336	1.376	114.67			
	材料			钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38			
				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01			
				焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04			
				电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11			
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
				其他材料费	元	3.7	0.885	3.27			
				增加机械费	元	17.322	0.885	15.33			
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01			
项目编码	030402011056			项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	29756.17	32.01	122.74	451.09	29756.17	32.01	122.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5109	2.9	0	3.4	1.01	13.08161	0	15.33706	4.556009
小计								464.17161	29756.17	47.34706	127.296009
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	13.073	1	13.07			
				普工人工费	元	67.327	1.3917	93.7			
				技工人工费	元	178.443	1.3602	242.72			
				高级技工人工费	元	83.336	1.376	114.67			
	材料			钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38			
				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01			
				焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04			
				电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11			
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
				其他材料费	元	3.7	0.885	3.27			
				增加机械费	元	17.322	0.885	15.33			
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01			
项目编码	030402011057			项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	26835.82	32.01	122.74	451.09	26835.82	32.01	122.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5109	2.9	0	3.4	1.01	13.08161	0	15.33706	4.556009
小计								464.17161	26835.82	47.34706	127.296009
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	13.073	1	13.07			
				普工人工费	元	67.327	1.3917	93.7			
				技工人工费	元	178.443	1.3602	242.72			
				高级技工人工费	元	83.336	1.376	114.67			
	材料			钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38			
				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01			
				焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04			
				电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11			
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
				其他材料费	元	3.7	0.885	3.27			
				增加机械费	元	17.322	0.885	15.33			
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01			
项目编码	030402011058			项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	29756.17	32.01	122.74	451.09	29756.17	32.01	122.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5109	2.9	0	3.4	1.01	13.08161	0	15.33706	4.556009
小计								464.17161	29756.17	47.34706	127.296009
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	13.073	1	13.07			
				普工人工费	元	67.327	1.3917	93.7			
				技工人工费	元	178.443	1.3602	242.72			
				高级技工人工费	元	83.336	1.376	114.67			
	材料			钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38			
				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01			
				焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04			
				电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11			
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
				其他材料费	元	3.7	0.885	3.27			
				增加机械费	元	17.322	0.885	15.33			
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01			

工程量清单综合单价分析表

					其他材料费			元	3.7		0.885		3.27		
					增加机械费			元	17.322		0.885		15.33		
					载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.06		533.47		32.01		
项目编码	030402011059			项目名称			成套配电箱			计量单位			台		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价		机械费		企业管理费和利润		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				人工费	材料费					人工费	材料费	机械费		企业管理费和利润	
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	31703.08		32.01		122.74	451.09	31703.08	32.01		122.74	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5109	2.9	0		3.4		1.01	13.08161	0	15.33706		4.556009	
小计										464.17161	31703.08	47.34706		127.296009	
清单项目综合单价															
内容										单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				增加人工费			单位	数量							
				普工人工资			元	13.073		1	13.07				
				技工工资			元	67.327		1.3917	93.7				
				高级技工工资			元	178.443		1.3602	242.72				
				高级技工工资			元	83.336		1.376	114.67				
				钢板夹板			kg	0.3		4.6	1.38				
				膨胀螺栓 M10×100			10套	0.3		10.62	3.19				
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61		3.3	2.01				
				焊锡丝			kg	0.15		66.9	10.04				
				电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.15		7.4	1.11				
				铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66				
				其他材料费			元	3.7		0.885	3.27				
				增加机械费			元	17.322		0.885	15.33				
				载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.06		533.47	32.01				
项目编码	030402011060			项目名称			成套配电箱			计量单位			台		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价		机械费		企业管理费和利润		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				人工费	材料费					人工费	材料费	机械费		企业管理费和利润	
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	33207.5		32.01		122.74	451.09	33207.5	32.01		122.74	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	246.08	550.83		43.88		95.8	39.3728	88.1328	7.0208		15.328	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.9046	2.9	0		3.4		1.01	14.22334	0	16.67564		4.953646	
小计										504.68614	33295.6328	55.70644		143.021646	
清单项目综合单价															
内容										单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				增加人工费			单位	数量							
				普工人工资			元	14.214		1	14.21				
				技工工资			元	73.313		1.3917	102.03				
				技工工资			元	195.739		1.3602	266.24				
				高级技工工资			元	88.798		1.376	122.19				
				钢筋 Φ10mm以内			kg	0.658		3.295	2.17				
				镀锌扁钢 40×4			kg	0.379		4.87	1.85				
				槽钢 12			m	1.648		50.05	82.48				
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.16		3.15	0.5				
				调和漆			kg	0.016		9.61	0.15				
				钢板夹板			kg	0.3		4.6	1.38				
				膨胀螺栓 M10×100			10套	0.3		10.62	3.19				
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61		3.3	2.01				
				焊锡丝			kg	0.15		66.9	10.04				
				电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.256		7.4	1.89				
				铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66				
				其他材料费			元	3.924		0.885	3.47				
				砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.021		27.31	0.57				
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.042		155.13	6.52				
				增加机械费			元	18.834		0.885	16.67				
				载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.06		533.47	32.01				
项目编码	030402011061			项目名称			成套配电箱			计量单位			台		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价		机械费		企业管理费和利润		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				人工费	材料费					人工费	材料费	机械费		企业管理费和利润	
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	35862.37		32.01		122.74	451.09	35862.37	32.01		122.74	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	246.08	550.83		43.88		95.8	39.3728	88.1328	7.0208		15.328	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.9046	2.9	0		3.4		1.01	14.22334	0	16.67564		4.953646	
小计										504.68614	35950.5028	55.70644		143.021646	
清单项目综合单价															
内容										单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				增加人工费			单位	数量							
				普工人工资			元	14.214		1	14.21				
				技工工资			元	73.313		1.3917	102.03				
				技工工资			元	195.739		1.3602	266.24				
				高级技工工资			元	88.798		1.376	122.19				
				钢筋 Φ10mm以内			kg	0.658		3.295	2.17				
				镀锌扁钢 40×4			kg	0.379		4.87	1.85				
				槽钢 12			m	1.648		50.05	82.48				
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.16		3.15	0.5				
				调和漆			kg	0.016		9.61	0.15				
				钢板夹板			kg	0.3		4.6	1.38				
				膨胀螺栓 M10×100			10套	0.3		10.62	3.19				
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61		3.3	2.01				
				焊锡丝			kg	0.15		66.9	10.04				
				电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.256		7.4	1.89				
				铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66				
				其他材料费			元	3.924		0.885	3.47				
				砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.021		27.31	0.57				
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.042		155.13	6.52				
				增加机械费			元	18.834		0.885	16.67				
				载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.06		533.47	32.01				
项目编码	030402011062			项目名称			成套配电箱			计量单位			台		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价		机械费		企业管理费和利润		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				人工费	材料费					人工费	材料费	机械费		企业管理费和利润	
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	34534.93		32.01		122.74	451.09	34534.93	32.01		122.74	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	246.08	550.83		43.88		95.8	39.3728	88.1328	7.0208		15.328	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.9046	2.9	0		3.4		1.01	14.22334	0	16.67564		4.953646	
小计										504.68614	34623.0628	55.70644		143.021646	
清单项目综合单价															
内容										单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				增加人工费			单位	数量							
				普工人工资			元	14.214		1	14.21				
				技工工资			元	73.313		1.3917	102.03				
				技工工资			元	195.739		1.3602	266.24				
				高级技工工资			元	88.798		1.376	122.19				
				钢筋 Φ10mm以内			kg	0.658		3.295	2.17				
				镀锌扁钢 40×4			kg	0.379		4.87	1.85				
				槽钢 12			m	1.648		50.05	82.48				
				普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.16		3.15	0.5				
				调和漆			kg	0.016		9.61	0.15				
				钢板夹板			kg	0.3		4.6	1.38				
				膨胀螺栓 M10×100			10套	0.3		10.62	3.19				
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61		3.3	2.01				
				焊锡丝			kg	0.15		66.9	10.04				
				电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.256		7.4	1.89				
				铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66				
				其他材料费			元	3.924		0.885	3.47				
				砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.021		27.31	0.57				
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.042		155.13	6.52				
				增加机械费			元	18.834		0.885	16.67				
				载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.06		533.47	32.01				
项目编码	030402011062			项目名称			成套配电箱			计量单位			台		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价		机械费		企业管理费和利润		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				人工费	材料费					人工费	材料费	机械费		企业管理费和利润	
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	34534.93		32.01		122.74	451.09	34534.93	32.01		122.74	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	246.08	550.83		43.88		95.8	39.3728	88.1328	7.0208		15.328	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.9046	2.9	0		3.4		1.01	14.22334	0	16.67564		4.953646	
小计										504.68614	34623.0628	55.70644		143.021646	
清单项目综合单价															
内容										单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				增加人工费			单位	数量							
				普工人工资			元	14.214		1	14.21				
				技工工资			元	73.313		1.3917	102.03				
				技工工资			元	195.739		1.3602	266.24				
				高级技工工资			元	88.798		1.376	122.19				
				钢筋 Φ10mm以内			kg	0.658		3.295	2.17				
				镀锌扁钢 40×4			kg	0.379		4.87	1.85				
				槽钢 12			m	1.648		50.05	82.48				
				普通钢板											

工程量清单综合单价分析表

材料	调和漆	kg	0.016	9.61	0.15						
	钢板板头板	kg	0.3	4.6	1.38						
	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19						
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01						
	焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04						
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.256	7.4	1.89						
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66						
	其他材料费	元	3.924	0.885	3.47						
机械	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.021	27.31	0.57						
	交流电焊机 容量E (kv·A) E=21	台班	0.042	155.13	6.52						
	增加机械费	元	18.834	0.885	16.67						
	载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01						
项目编码	030402011063		项目名称		成套配电箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	39844.67	32.01	122.74	451.09	39844.67	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	246.08	550.83	43.88	95.8	39.3728	88.1328	7.0208	15.328
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.9046	2.9	0	3.4	1.01	14.22334	0	16.67564	4.953646
小计								504.68614	39932.8028	55.70644	143.021646
清单项目综合单价								40636.21702600			
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工		增加人工费	元	14.214	1		14.21			
		普工人工费	元	73.313	1.3917		102.03				
		技工人工费	元	195.739	1.3602		266.24				
		高级技工人工费	元	88.798	1.376		122.19				
	材料		钢筋 φ10mm以内	kg	0.658	3.295		2.17			
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.379	4.87		1.85				
		槽钢 12	m	1.648	50.05		82.48				
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.16	3.15		0.5				
		调和漆	kg	0.016	9.61		0.15				
		钢板板头板	kg	0.3	4.6		1.38				
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62		3.19				
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3		2.01				
		焊锡丝	kg	0.15	66.9		10.04				
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.256	7.4		1.89				
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66		0.66				
		其他材料费	元	3.924	0.885		3.47				
	机械		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.021	27.31		0.57			
		交流电焊机 容量E (kv·A) E=21	台班	0.042	155.13		6.52				
		增加机械费	元	18.834	0.885		16.67				
		载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47		32.01				
项目编码	030402011064		项目名称		成套配电箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	39844.67	32.01	122.74	451.09	39844.67	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	246.08	550.83	43.88	95.8	39.3728	88.1328	7.0208	15.328
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.9046	2.9	0	3.4	1.01	14.22334	0	16.67564	4.953646
小计								504.68614	39932.8028	55.70644	143.021646
清单项目综合单价								40636.21702600			
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工		增加人工费	元	14.214	1		14.21			
		普工人工费	元	73.313	1.3917		102.03				
		技工人工费	元	195.739	1.3602		266.24				
		高级技工人工费	元	88.798	1.376		122.19				
	材料		钢筋 φ10mm以内	kg	0.658	3.295		2.17			
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.379	4.87		1.85				
		槽钢 12	m	1.648	50.05		82.48				
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.16	3.15		0.5				
		调和漆	kg	0.016	9.61		0.15				
		钢板板头板	kg	0.3	4.6		1.38				
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62		3.19				
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3		2.01				
		焊锡丝	kg	0.15	66.9		10.04				
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.256	7.4		1.89				
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66		0.66				
		其他材料费	元	3.924	0.885		3.47				
	机械		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.021	27.31		0.57			
		交流电焊机 容量E (kv·A) E=21	台班	0.042	155.13		6.52				
		增加机械费	元	18.834	0.885		16.67				
		载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	533.47		32.01				
项目编码	030416006002		项目名称		输配电装置系统		计量单位		系统		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	690.52	8.85	19.47	184.56	690.52	8.85	19.47	184.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.9052	2.9	0	3.4	1.01	20.02508	0	23.47768	6.974252
小计								710.54508	8.85	42.94768	191.534252
清单项目综合单价								953.87701200			
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工		增加人工费	元	20.011	1		20.01			
		普工人工费	元	55.055	1.3917		76.62				
		技工人工费	元	247.542	1.3602		336.71				
		高级技工人工费	元	201.449	1.376		277.19				
	材料		其他材料费	元	10	0.885		8.85			
	机械		增加机械费	元	26.516	0.885		23.47			
		仪器仪表使用费	元	22	0.885		19.47				
项目编码	030503002001		项目名称		控制器		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-39	压差控制器 安装、调试	台	1	87.53	87.62	3.98	23.67	87.53	87.62	3.98	23.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8753	2.9	0	3.4	1.01	2.53837	0	2.97602	0.884053
小计								90.06837	87.62	6.95602	24.554053
清单项目综合单价								209.1984300			
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工		增加人工费	元	2.537	1		2.54			
		普工人工费	元	25.161	1.3917		35.02				
		技工人工费	元	12.736	1.3602		17.32				
		高级技工人工费	元	25.575	1.376		35.19				
	材料		其他材料费	元	5	0.885		4.43			
			增加机械费	元	3.361	0.885		2.97			

工程量清单综合单价分析表

第 6 页, 共 15 页

机械		仪器仪表使用费				元		4.5		0.885		3.98							
项目编码		030503006001		项目名称		冷热水二通调节阀(含执行器)						计量单位		个					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030404-44		水流开关 安装、调试		台		1		27.54		628.32		0.89		7.4					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.2754		2.9		0		3.4		1.01					
小计												28.33866		628.32		1.82636		7.678154	
清单项目综合单价																		666.16317400	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工		增加人工费		元		1		0.798		1		0.8					
				普工人工费		元		7.845		1.3917		10.92							
				技工人工费		元		4.153		1.3602		5.65							
				高级技工人工费		元		7.975		1.376		10.97							
		材料		其他材料费		元		1		0.885		0.89							
		机械		增加机械费		元		1.058		0.885		0.94							
				仪器仪表使用费		元		1		0.885		0.89							
项目编码		030503005001		项目名称		传感器						计量单位		支					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030404-47		风管式温度、湿度传感器 安装、调试		支		1		67.91		515.93		3.19		18.42					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.6791		2.9		0		3.4		1.01					
小计												1.96939		0		2.30894		0.685891	
清单项目综合单价												69.87939		515.93		5.49894		19.105891	
610.41422100																			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工		增加人工费		元		1.968		1		1.97							
				普工人工费		元		19.479		1.3917		27.11							
				技工人工费		元		9.967		1.3602		13.56							
				高级技工人工费		元		19.8		1.376		27.24							
		材料		其他材料费		元		5		0.885		4.43							
		机械		增加机械费		元		2.608		0.885		2.31							
				仪器仪表使用费		元		3.6		0.885		3.19							
项目编码		030503005002		项目名称		传感器						计量单位		支					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030404-47		风管式温度、湿度传感器 安装、调试		支		1		67.91		296.47		3.19		18.42					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.6791		2.9		0		3.4		1.01					
小计												1.96939		0		2.30894		0.685891	
清单项目综合单价												69.87939		296.47		5.49894		19.105891	
390.95422100																			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工		增加人工费		元		1.968		1		1.97							
				普工人工费		元		19.479		1.3917		27.11							
				技工人工费		元		9.967		1.3602		13.56							
				高级技工人工费		元		19.8		1.376		27.24							
		材料		其他材料费		元		5		0.885		4.43							
		机械		增加机械费		元		2.608		0.885		2.31							
				仪器仪表使用费		元		3.6		0.885		3.19							
项目编码		030503005003		项目名称		传感器						计量单位		支					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030404-74		防冻冻开关 安装、调试		支		1		107.53		467.85		0		28.59					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		1.0753		2.9		0		3.4		1.01					
小计												3.11837		0		3.65602		1.086053	
清单项目综合单价												110.64837		467.85		3.65602		29.676053	
611.83044300																			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工		增加人工费		元		3.116		1		3.12							
				普工人工费		元		30.842		1.3917		42.92							
				技工人工费		元		15.781		1.3602		21.47							
				高级技工人工费		元		31.35		1.376		43.14							
		材料		其他材料费		元		3		0.885		2.66							
		机械		增加机械费		元		4.129		0.885		3.65							
项目编码		030503005004		项目名称		传感器						计量单位		支					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030404-57		风管式静压变送器 安装、调试		支		1		54.71		493.81		1.77		14.69					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.5471		2.9		0		3.4		1.01					
小计												1.58659		0		1.86014		0.552571	
清单项目综合单价												56.29659		493.81		3.63014		15.242571	
568.97930100																			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工		增加人工费		元		1.585		1		1.59							
				普工人工费		元		15.692		1.3917		21.84							
				技工人工费		元		8.029		1.3602		10.92							
				高级技工人工费		元		15.949		1.376		21.95							
		材料		其他材料费		元		2		0.885		1.77							
		机械		增加机械费		元		2.101		0.885		1.86							
				仪器仪表使用费		元		2		0.885		1.77							
项目编码		030503005005		项目名称		传感器						计量单位		支					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030404-56		静压/压差变送器 安装、调试		支		1		54.71		3606.2		1.77		14.83					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.5471		2.9		0		3.4		1.01					
小计												1.58659		0		1.86014		0.552571	
清单项目综合单价												56.29659		3606.2		3.63014		15.382571	
3681.50930100																			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工		增加人工费		元		1.585		1		1.59							
				普工人工费		元		15.692		1.3917		21.84							
				技工人工费		元		8.029		1.3602		10.92							
				高级技工人工费		元		15.949		1.376		21.95							
		材料		其他材料费		元		5		0.885		4.43							
		机械		增加机械费		元		2.101		0.885		1.86							
				仪器仪表使用费		元		2		0.885		1.77							

工程量清单综合单价分析表

第 7 页, 共 15 页

项目编码		030503005006		项目名称		机械式压差计		计量单位		支	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-56	静压/压差变送器 安装、调试	支	1	54.71	158.41	1.77	14.83	54.71	158.41	1.77	14.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0	2.9	0	3.4	1.01	0	0	0	0
小计								54.71	158.41	1.77	14.83
清单项目综合单价											
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	15.692	1.3917	21.84		
			普工人工费		元	8.029	1.3602	10.92			
			高级技工人工费		元	15.949	1.376	21.95			
	材料			其他材料费		元	5	0.885	4.43		
			仪器仪表使用费		元	2	0.885	1.77			
项目编码	030405003001		项目名称		控制开关(复位型)		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 半嵌暗装 单相暗装(单相暗装)	10套	0.1	123.64	218.74	0	43.65	12.364	21.874	0	4.365
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.12364	2.9	0	3.4	1.01	0.358556	0	0.420376	0.1248764
小计								12.722556	21.874	0.420376	4.4898764
清单项目综合单价											
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.358	1	0.36		
			普工人工费		元	1.451	1.3917	2.02			
			技工人工费		元	6.361	1.3602	8.65			
			高级技工人工费		元	1.23	1.376	1.69			
	材料			其他材料费		元	0.05	0.885	0.04		
			增加机械费		元	0.475	0.885	0.42			
项目编码	030412006003		项目名称		接线盒		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-38换	接线盒(86型) 明装	10个	0.1	64.01	22.69	0	18.07	6.401	2.269	0	1.807
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.064011	2.9	0	3.4	1.01	0.1856319	0	0.2176374	0.06465111
小计								6.5866319	2.269	0.2176374	1.87165111
清单项目综合单价											
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.186	1	0.19		
			普工人工费		元	4.599	1.3917	6.4			
			接线盒 86系列(深40mm)		个	1.02	1.79	1.83			
			其他材料费		元	0.5	0.885	0.44			
	材料			增加机械费		元	0.246	0.885	0.22		
项目编码	030505016001		项目名称		显示设备		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-9	玻璃显示窗 尺寸in(寸) in>32	套	1	113.14	1416.82	0	29.99	113.14	1416.82	0	29.99
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1314	2.9	0	3.4	1.01	3.28106	0	3.84676	1.142714
小计								116.42106	1416.82	3.84676	31.132714
清单项目综合单价											
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	3.279	1	3.28		
			普工人工费		元	24.349	1.3917	33.89			
			技工人工费		元	33.225	1.3602	45.19			
			高级技工人工费		元	24.75	1.376	34.06			
	材料			其他材料费		元	1	0.885	0.89		
			增加机械费		元	4.345	0.885	3.85			
项目编码	030505016002		项目名称		显示设备		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-123	液晶显示器 尺寸in(寸) in>32	台	1	337.04	72567.26	0	89.23	337.04	72567.26	0	89.23
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3704	2.9	0	3.4	1.01	9.77416	0	11.45936	3.404104
小计								346.81416	72567.26	11.45936	92.634104
清单项目综合单价											
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	9.767	1	9.77		
			普工人工费		元	48.428	1.3917	67.4			
			技工人工费		元	198.239	1.3602	269.64			
			高级技工人工费		元						
	材料			其他材料费		元	1	0.885	0.89		
			增加机械费		元	12.942	0.885	11.45			
项目编码	030501019001		项目名称		中央管理平台		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作用交换机、调试 24口千兆以太网	台(套)	1	132.44	22716.81	0.62	35.18	132.44	22716.81	0.62	35.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3244	2.9	0	3.4	1.01	3.84076	0	4.50296	1.337644
小计								136.28076	22716.81	5.12296	36.517644
清单项目综合单价											
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	3.838	1	3.84		
			高级技工人工费		元	96.25	1.376	132.44			
	材料			其他材料费		元	2	0.885	1.77		
			增加机械费		元	5.086	0.885	4.5			
	机械			仪器仪表使用费		元	0.7	0.885	0.62		
项目编码	030503007001		项目名称		中央管理系统调试		计量单位		系统		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-20	楼宇自控系统调试 200点以内	系统	1	5297.64	2.66	19.12	1403.36	5297.64	2.66	19.12	1403.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	52.9764	2.9	0	3.4	1.01	153.63156	0	180.11976	53.506164
小计								5451.27156	2.66	199.23976	1456.866164
清单项目综合单价											
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	153.526	1	153.53		
7110.03748400											

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费		元	3850.03	1.376	5297.64		
	材料	其他材料费		元	3	0.885	2.66		
		增加机械费		元	203.429	0.885	180.03		
	机械	仪器仪表使用费		元	21.6	0.885	19.12		
项目编码	030502003001		项目名称		双绞线缆		计量单位	m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	297.85	249.77	3.43	91.55	2.9785	2.4977
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.029786	2.9	0	3.4	1.01	0.0863794	0
小计								0.1012724	0.03008386
清单项目综合单价								0.94558386	6.64373566
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.086	1	0.09
				普工人工费		元	1.285	1.3917	1.79
				技工人工费		元	0.875	1.3602	1.19
				高级技工人工费		元			
	材料			其他材料费		元	0.01	0.885	0.01
				增加机械费		元	0.114	0.885	0.1
	机械			仪器仪表使用费		元	0.039	0.885	0.03
项目编码	030412001011		项目名称		配管		计量单位	m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ (mm) Φ=20	100m	0.01	680.06	543.98	0	207.15	6.8006	5.4398
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.068006	2.9	0	3.4	1.01	0.1972174	0
小计								0.2312204	0.06868606
清单项目综合单价								2.14018606	14.80902386
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.197	1	0.2
				普工人工费		元	0.798	1.3917	1.11
				技工人工费		元	3.498	1.3602	4.76
				高级技工人工费		元	0.677	1.376	0.93
	材料			镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02
				套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)		个	0.25	1.68	0.42
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm		个	0.15	1.59	0.24
				套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm		m	1.03	4.59	4.73
				其他材料费		元	0.038	0.885	0.03
	机械			增加机械费		元	0.261	0.885	0.23
项目编码	030412001012		项目名称		配管		计量单位	m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
030211-31	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ (mm) Φ=25	100m	0.01	916.67	672.08	0	276.18	9.1667	6.7208
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.091667	2.9	0	3.4	1.01	0.2658343	0
小计								0.3116678	0.09258367
清单项目综合单价								2.85438367	19.31938577
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.266	1	0.27
				普工人工费		元	1.076	1.3917	1.5
				技工人工费		元	4.716	1.3602	6.41
				高级技工人工费		元	0.912	1.376	1.25
	材料			套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)		个	0.25	1.77	0.44
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ25mm		个	0.15	2.12	0.32
				套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm		m	1.03	5.73	5.9
				镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02
				其他材料费		元	0.043	0.885	0.04
	机械			增加机械费		元	0.352	0.885	0.31
项目编码	030412001013		项目名称		配管		计量单位	m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
030211-32	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ (mm) Φ=32	100m	0.01	1016.87	922.68	0	315.22	10.1687	9.2268
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.101679	2.9	0	3.4	1.01	0.2948691	0
小计								0.3457086	0.10269579
清单项目综合单价								3.25495679	23.29097349
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.295	1	0.3
				普工人工费		元	1.194	1.3917	1.66
				技工人工费		元	5.231	1.3602	7.12
				高级技工人工费		元	1.012	1.376	1.39
	材料			套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)		个	0.25	1.95	0.49
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ32mm		个	0.15	3.11	0.47
				套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm		m	1.03	7.97	8.21
				镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02
				其他材料费		元	0.049	0.885	0.04
	机械			增加机械费		元	0.39	0.885	0.35
项目编码	030412001014		项目名称		配管		计量单位	m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
030211-34	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ (mm) Φ=50	100m	0.01	1432.57	1659.76	0	462.08	14.3257	16.5976
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.143264	2.9	0	3.4	1.01	0.4154656	0
小计								0.4870976	0.14469664
清单项目综合单价								4.76549664	36.59135984
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.415	1	0.42
				普工人工费		元	1.682	1.3917	2.34
				技工人工费		元	7.37	1.3602	10.02
				高级技工人工费		元	1.425	1.376	1.96
	材料			套接紧定式电线管 Φ50mm×1.6mm		m	1.03	14.64	15.08
				套接紧定式直接头 Φ50mm(配螺钉)		个	0.25	2.48	0.62
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ50mm		个	0.15	5.42	0.81
				镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02
				其他材料费		元	0.073	0.885	0.06

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费				元	0.55	0.885	0.49			
项目编码	030412001015		项目名称		配管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	899.62	908.42	27.42	285.44	8.9962	9.0842	0.2742	2.8544	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.089962	2.9	0	3.4	1.01	0.2608898	0	0.3058708	0.09086162	
小计								9.2570898	9.0842	0.5800708	2.94526162	
清单项目综合单价								21.86662222				
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.261		1	0.26			
			普工人工费	元	1.056	1.3917		1.47				
			技工人工费	元	4.628	1.3602		6.3				
			高级技工人工费	元	0.895	1.376		1.23				
	材料			锁紧螺母 M3×20	个	0.155		0.44	0.07			
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009	11.83		0.11				
			溶剂汽油 200#	kg	0.002	5.31		0.01				
			镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.25		8.5				
			镀锌管接头(50×20)	个	0.165	2.07		0.34				
			塑料护口(钢管用)15~20	个	0.155	0.16		0.02				
			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87		0.02				
			其他材料费	元	0.011	0.885		0.01				
	机械			增加机械费	元	0.345		0.885	0.31			
			液压弯管机 管径D (mm) D≤60	台班	0.001	275.03		0.28				
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.004	27.31		0.11				
项目编码	030412001016		项目名称		配管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-55	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1178.89	1774.01	27.42	402.62	11.7889	17.7401	0.2742	4.0262	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.117889	2.9	0	3.4	1.01	0.3418781	0	0.4008226	0.11906789	
小计								12.1307781	17.7401	0.6750226	4.14526789	
清单项目综合单价								34.69116859				
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.342		1	0.34			
			普工人工费	元	1.384	1.3917		1.93				
			技工人工费	元	6.065	1.3602		8.25				
			高级技工人工费	元	1.173	1.376		1.61				
	材料			锁紧螺母 M3×25~32	个	0.155		0.29	0.04			
			沥青清漆	kg	0.006	11.68		0.07				
			镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.03	16.25		16.74				
			镀锌管接头(60×32)	个	0.165	3.58		0.59				
			塑料护口(钢管用)25~32	个	0.155	0.29		0.04				
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.016	11.83		0.19				
			溶剂汽油 200#	kg	0.004	5.31		0.02				
			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87		0.02				
	机械			其他材料费	元	0.02		0.885	0.02			
			增加机械费	元	0.453	0.885		0.4				
			液压弯管机 管径D (mm) D≤60	台班	0.001	275.03		0.28				
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.004	27.31		0.11				
项目编码	030412001017		项目名称		配管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-56	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	1890.09	2085.53	32.92	606.79	18.9009	20.8553	0.3292	6.0679	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.189009	2.9	0	3.4	1.01	0.5481261	0	0.6426306	0.19089909	
小计								19.4490261	20.8553	0.9718306	6.25879909	
清单项目综合单价								47.53495579				
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.548		1	0.55			
			普工人工费	元	2.219	1.3917		3.09				
			技工人工费	元	9.723	1.3602		13.23				
			高级技工人工费	元	1.881	1.376		2.59				
	材料			锁紧螺母 M3×40~50	个	0.155		0.65	0.1			
			镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	18.88		19.45				
			镀锌管接头(70×40)	个	0.165	5.31		0.88				
			塑料护口(钢管用)40~50	个	0.155	0.4		0.06				
			沥青清漆	kg	0.006	11.68		0.07				
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.02	11.83		0.24				
			溶剂汽油 200#	kg	0.005	5.31		0.03				
			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87		0.02				
	机械			其他材料费	元	0.027		0.885	0.02			
			增加机械费	元	0.726	0.885		0.64				
			液压弯管机 管径D (mm) D≤60	台班	0.001	275.03		0.28				
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.004	27.31		0.11				
项目编码	030412001018		项目名称		配管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	216.08	89.5	0	61.66	21.608	8.95	0	6.166	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.216081	2.9	0	3.4	1.01	0.6266349	0	0.7346754	0.21824181	
小计								22.2346349	8.95	0.7346754	6.38424181	
清单项目综合单价								38.30355211				
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.626		1	0.63			
			普工人工费	元	2.534	1.3917		3.53				
			技工人工费	元	11.111	1.3602		15.11				
			高级技工人工费	元	2.157	1.376		2.97				
	材料			锁紧螺母(金属软管用 M15~20)	个	4.16		0.27	1.12			
			金属软管 DN20	m	1.03	2.22		2.29				
			镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.75		1.55				
			金属软管尼龙接头 DN15~20	个	2.06	0.06		0.12				
			管卡子(金属软管用DN15~20)	个	4.12	0.84		3.46				
			其他材料费	元	0.463	0.885		0.41				
	机械			增加机械费	元	0.83		0.885	0.73			
项目编码	030412004010		项目名称		配线				计量单位		m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030211-193换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZA-RYY-B1-4*2.5	100m单线	0.01	155.4	1213.3	0	101.78	1.554	12.133	0	1.0178
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.01554	2.9	0	3.4	1.01	0.045066	0	0.052836	0.0156954
小计								1.599066	12.133	0.052836	1.0334954
清单项目综合单价								14.81839740			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.045	1	0.05			
			普工人工费	元	0.183	1.3917	0.25				
			技工人工费	元	0.799	1.3602	1.09				
			高级技工人工费	元	0.155	1.376	0.21				
	材料			塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.016	0.62	0.01			
			焊锡	kg	0.001	66.9	0.07				
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	61.5	0.02				
			汽油 60#~70#	kg	0.007	6.67	0.05				
			WDZA-RYY-B1-4*2.5	m	1.05	11.39	11.96				
			其他材料费	元	0.009	0.885	0.01				
	机械			增加机械费	元	0.06	0.885	0.05			
项目编码	030412004011		项目名称		配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	150.03	897.68	0	84.59	1.5003	8.9768	0	0.8459
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015004	2.9	0	3.4	1.01	0.0435116	0	0.0510136	0.01515404
小计								1.5438116	8.9768	0.0510136	0.86105404
清单项目综合单价								11.43267924			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.043	1	0.04			
			普工人工费	元	0.176	1.3917	0.24				
			技工人工费	元	0.772	1.3602	1.05				
			高级技工人工费	元	0.148	1.376	0.2				
	材料			塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.014	0.62	0.01			
			焊锡	kg	0.001	66.9	0.07				
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01				
			汽油 60#~70#	kg	0.007	6.67	0.05				
			WDZB-RVSP4*1.0	m	1.05	8.4	8.82				
			其他材料费	元	0.006	0.885	0.01				
	机械			增加机械费	元	0.058	0.885	0.05			
项目编码	030412004012		项目名称		配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	125.99	290.8	0	47.88	1.2599	2.908	0	0.4788
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012599	2.9	0	3.4	1.01	0.0365371	0	0.0428366	0.01272499
小计								1.2964371	2.908	0.0428366	0.49152499
清单项目综合单价								4.73879869			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.037	1	0.04			
			普工人工费	元	0.148	1.3917	0.21				
			技工人工费	元	0.649	1.3602	0.88				
			高级技工人工费	元	0.125	1.376	0.17				
	材料			塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01			
			焊锡	kg	0.001	66.9	0.07				
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01				
			汽油 60#~70#	kg	0.006	6.67	0.04				
			WDZB-RVY2*1.0	m	1.05	2.65	2.78				
			其他材料费	元	0.004	0.885	0				
	机械			增加机械费	元	0.048	0.885	0.04			
项目编码	030412004013		项目名称		配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	150.03	407.33	0	60.07	1.5003	4.0733	0	0.6007
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015004	2.9	0	3.4	1.01	0.0435116	0	0.0510136	0.01515404
小计								1.5438116	4.0733	0.0510136	0.61585404
清单项目综合单价								6.28397924			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.043	1	0.04			
			普工人工费	元	0.176	1.3917	0.24				
			技工人工费	元	0.772	1.3602	1.05				
			高级技工人工费	元	0.148	1.376	0.2				
	材料			塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.014	0.62	0.01			
			焊锡	kg	0.001	66.9	0.07				
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01				
			汽油 60#~70#	kg	0.007	6.67	0.05				
			WDZB-RVY3*1.0	m	1.05	3.73	3.92				
			其他材料费	元	0.006	0.885	0.01				
	机械			增加机械费	元	0.058	0.885	0.05			
项目编码	030412004014		项目名称		配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	125.99	550.15	0	60.84	1.2599	5.5015	0	0.6084
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0126	2.9	0	3.4	1.01	0.03654	0	0.04284	0.012726
小计								1.29644	5.5015	0.04284	0.621126
清单项目综合单价								7.46190600			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.037	1	0.04			
			普工人工费	元	0.148	1.3917	0.21				
			技工人工费	元	0.649	1.3602	0.88				
			高级技工人工费	元	0.125	1.376	0.17				
	材料			WDZB-RVYP2*1.0	m	1.05	5.12	5.38			
			塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01				
			焊锡	kg	0.001	66.9	0.07				
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01				
			汽油 60#~70#	kg	0.006	6.67	0.04				

工程量清单综合单价分析表

					其他材料费			元	0.004	0.885	0			
		机械			增加机械费			元	0.048	0.885	0.04			
项目编码	030412004015			项目名称			配线			计量单位			■	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	150.03	677.18	0	73.56	1.5003	6.7718	0	0.7356			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015003	2.9	0	3.4	1.01	0.0438087	0	0.0510102	0.01515303			
小计								1.5438087	6.7718	0.0510102	0.75075303			
清单项目综合单价														
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				增加人工费		元	0.043	1	0.04					
				普工人工费		元	0.176	1.3917	0.24					
				技工人工费		元	0.772	1.3602	1.05					
				高级技工人工费		元	0.148	1.376	0.2					
				WDZB-RYYP3*1.0		m	1.05	6.3	6.62					
				塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.014	0.62	0.01					
				焊锡		kg	0.001	66.9	0.07					
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0002	61.5	0.01					
				汽油 60#~70#		kg	0.007	6.67	0.05					
				其他材料费		元	0.006	0.885	0.01					
				增加机械费		元	0.058	0.885	0.05					
项目编码	030412004016			项目名称			配线			计量单位			■	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	150.03	897.68	0	84.59	1.5003	8.9768	0	0.8459			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015004	2.9	0	3.4	1.01	0.0435116	0	0.0510136	0.01515404			
小计								1.5438116	8.9768	0.0510136	0.86105404			
清单项目综合单价														
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				增加人工费		元	0.043	1	0.04					
				普工人工费		元	0.176	1.3917	0.24					
				技工人工费		元	0.772	1.3602	1.05					
				高级技工人工费		元	0.148	1.376	0.2					
				WDZB-RYYP4*1.0		m	1.05	8.4	8.82					
				塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.014	0.62	0.01					
				焊锡		kg	0.001	66.9	0.07					
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0002	61.5	0.01					
				汽油 60#~70#		kg	0.007	6.67	0.05					
				其他材料费		元	0.006	0.885	0.01					
				增加机械费		元	0.058	0.885	0.05					
项目编码	030412004017			项目名称			配线			计量单位			■	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	194.2	1783.77	0	140.57	1.942	17.8377	0	1.4057			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.01942	2.9	0	3.4	1.01	0.056318	0	0.066028	0.0196142			
小计								1.998318	17.8377	0.066028	1.4253142			
清单项目综合单价														
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				增加人工费		元	0.056	1	0.06					
				普工人工费		元	0.228	1.3917	0.32					
				技工人工费		元	1	1.3602	1.36					
				高级技工人工费		元	0.193	1.376	0.27					
				塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.02	0.62	0.01					
				焊锡		kg	0.002	66.9	0.13					
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0004	61.5	0.02					
				汽油 60#~70#		kg	0.007	6.67	0.05					
				WDZB-RYYP8*1.0		m	1.05	16.8	17.64					
				其他材料费		元	0.006	0.885	0.01					
				增加机械费		元	0.075	0.885	0.07					
项目编码	030409001019			项目名称			电力电缆			计量单位			■	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ² (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.11	1074.61	4.27	134.24	3.0311	10.7461	0.0427	1.3424			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.030311	2.9	0	3.4	1.01	0.0879019	0	0.1030574	0.03061411			
小计								3.1190019	10.7461	0.1457574	1.37301411			
清单项目综合单价														
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				增加人工费		元	0.088	1	0.09					
				普工人工费		元	0.662	1.3917	0.92					
				技工人工费		元	1.267	1.3602	1.72					
				高级技工人工费		元	0.282	1.376	0.39					
				铜芯电力电缆 WDZA-YJY-B1-3*2.5		m	1.01	10.56	10.67					
				橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.001	13.67	0.01					
				标志牌		个	0.06	0.71	0.04					
				其他材料费		元	0.032	0.885	0.03					
				增加机械费		元	0.116	0.885	0.1					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.0001	533.47	0.05					
项目编码	030409001020			项目名称			电力电缆			计量单位			■	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ² (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.11	1655.36	4.27	163.28	3.0311	16.5536	0.0427	1.6328			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0	2.9	0	3.4	1.01	0	0	0	0			
小计								3.0311	16.5536	0.0427	1.6328			
清单项目综合单价														
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费		元	0.662	1.3917	0.92					
				技工人工费		元	1.267	1.3602	1.72					
				高级技工人工费		元	0.282	1.376	0.39					

工程量清单综合单价分析表

材料	铜芯电力电缆 WDZA-YJY-B1-3*4			m	1.01	16.31	16.47				
	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.001	13.67	0.01				
	标志牌			个	0.06	0.71	0.04				
	其他材料费			元	0.032	0.885	0.03				
机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.0001	533.47	0.05				
项目编码	030409001021			项目名称			电力电缆			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	363.73	1275.6	5.33	160.42	3.6373	12.756	0.0533	1.6042
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036373	2.9	0	3.4	1.01	0.1054817	0	0.1236682	0.03673673
小计								3.7427817	12.756	0.1769682	1.64093673
清单项目综合单价											18.3168663
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.105	1	0.11		
				普工人工费		元	0.794	1.3917	1.11		
				技工人工费		元	1.52	1.3602	2.07		
				高级技工人工费		元	0.338	1.376	0.47		
	材料			铜芯电力电缆 WDZA-YJY-B1-4*2.5		m	1.01	12.55	12.68		
				橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.001	13.67	0.01		
				标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
				其他材料费		元	0.032	0.885	0.03		
	机械			增加机械费		元	0.14	0.885	0.12		
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.0001	533.47	0.05		
项目编码	030409001022			项目名称			电力电缆			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	363.73	1945.23	5.33	193.9	3.6373	19.4523	0.0533	1.939
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036373	2.9	0	3.4	1.01	0.1054817	0	0.1236682	0.03673673
小计								3.7427817	19.4523	0.1769682	1.97573673
清单项目综合单价											25.34778663
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.105	1	0.11		
				普工人工费		元	0.794	1.3917	1.11		
				技工人工费		元	1.52	1.3602	2.07		
				高级技工人工费		元	0.338	1.376	0.47		
	材料			铜芯电力电缆 WDZA-YJY-B1-4*4		m	1.01	19.18	19.37		
				橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.001	13.67	0.01		
				标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
				其他材料费		元	0.032	0.885	0.03		
	机械			增加机械费		元	0.14	0.885	0.12		
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.0001	533.47	0.05		
项目编码	030409001023			项目名称			电力电缆			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	363.73	2833.02	5.33	238.29	3.6373	28.3302	0.0533	2.3829
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036373	2.9	0	3.4	1.01	0.1054817	0	0.1236682	0.03673673
小计								3.7427817	28.3302	0.1769682	2.41963673
清单项目综合单价											34.66958663
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.105	1	0.11		
				普工人工费		元	0.794	1.3917	1.11		
				技工人工费		元	1.52	1.3602	2.07		
				高级技工人工费		元	0.338	1.376	0.47		
	材料			铜芯电力电缆 WDZA-YJY-B1-4*6		m	1.01	27.97	28.25		
				橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.001	13.67	0.01		
				标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
				其他材料费		元	0.032	0.885	0.03		
	机械			增加机械费		元	0.14	0.885	0.12		
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.0001	533.47	0.05		
项目编码	030409001024			项目名称			电力电缆			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 10<S≤16 (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	363.73	4333.88	5.33	313.33	3.6373	43.3388	0.0533	3.1333
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036374	2.9	0	3.4	1.01	0.1054846	0	0.1236716	0.03673774
小计								3.7427846	43.3388	0.1769716	3.17003774
清单项目综合单价											50.42859394
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.105	1	0.11		
				普工人工费		元	0.794	1.3917	1.11		
				技工人工费		元	1.52	1.3602	2.07		
				高级技工人工费		元	0.338	1.376	0.47		
	材料			铜芯电力电缆 WDZA-YJY-B1-4*10		m	1.01	42.83	43.26		
				橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.001	13.67	0.01		
				标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
				其他材料费		元	0.032	0.885	0.03		
	机械			增加机械费		元	0.14	0.885	0.12		
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.0001	533.47	0.05		
项目编码	030409001025			项目名称			电力电缆			计量单位	m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 10<S≤16 (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	436.6	6811.41	5.33	456.48	4.366	68.1141	0.0533	4.5648
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.04366	2.9	0	3.4	1.01	0.126614	0	0.148444	0.0440966
小计								4.492614	68.1141	0.201744	4.6088966
清单项目综合单价											77.41735460
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.127	1	0.13		
				普工人工费		元	0.954	1.3917	1.33		

工程量清单综合单价分析表

人工	材料	机械	技工人工费		元	1.825	1.3602	2.48				
			高级技工人工费		元	0.405	1.376	0.56				
			铜芯电力电缆 WDZA-YJY-B1-4*16		m	1.01	67.36	68.03				
			橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.001	13.67	0.01				
			标志牌		个	0.06	0.71	0.04				
			其他材料费		元	0.032	0.885	0.03				
			增加机械费		元	0.168	0.885	0.15				
			载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.0001	533.47	0.05				
项目编码	030409001026		项目名称		电力电缆		计量单位		m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.15	1592.74	5.87	187	4.0415	15.9274	0.0587	1.87	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.040416	2.9	0	3.4	1.01	0.1172064	0	0.1374144	0.04082016	
小计								4.1587064	15.9274	0.1961144	1.91082016	
清单项目综合单价												22.19304096
人工	材料	机械	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			增加人工费		元	0.117	1	0.12				
			普工人工费		元	0.882	1.3917	1.23				
			技工人工费		元	1.689	1.3602	2.3				
			高级技工人工费		元	0.375	1.376	0.52				
			铜芯电力电缆 WDZA-YJY-B1-5*2.5		m	1.01	15.69	15.85				
			橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.001	13.67	0.01				
			标志牌		个	0.06	0.71	0.04				
			其他材料费		元	0.032	0.885	0.03				
			增加机械费		元	0.155	0.885	0.14				
载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.0001	533.47	0.05							
项目编码	030409001027		项目名称		电力电缆		计量单位		m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.15	2412.86	5.87	228.01	4.0415	24.1286	0.0587	2.2801	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.040415	2.9	0	3.4	1.01	0.1172035	0	0.137411	0.04081915	
小计								4.1587035	24.1286	0.196111	2.32091915	
清单项目综合单价												30.80433365
人工	材料	机械	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			增加人工费		元	0.117	1	0.12				
			普工人工费		元	0.882	1.3917	1.23				
			技工人工费		元	1.689	1.3602	2.3				
			高级技工人工费		元	0.375	1.376	0.52				
			铜芯电力电缆 WDZA-YJY-B1-5*4.0		m	1.01	23.81	24.05				
			橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.001	13.67	0.01				
			标志牌		个	0.06	0.71	0.04				
			其他材料费		元	0.032	0.885	0.03				
			增加机械费		元	0.155	0.885	0.14				
载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.0001	533.47	0.05							
项目编码	030409001028		项目名称		电力电缆		计量单位		m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.11	8423.37	5.87	549.96	4.8511	84.2337	0.0587	5.4996	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.048511	2.9	0	3.4	1.01	0.1406819	0	0.1649374	0.04899611	
小计								4.9917819	84.2337	0.2236374	5.54859611	
清单项目综合单价												94.99771541
人工	材料	机械	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			增加人工费		元	0.141	1	0.14				
			普工人工费		元	1.06	1.3917	1.48				
			技工人工费		元	2.027	1.3602	2.76				
			高级技工人工费		元	0.45	1.376	0.62				
			铜芯电力电缆 WDZA-YJY-B1-5*16		m	1.01	83.32	84.15				
			橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.001	13.67	0.01				
			标志牌		个	0.06	0.71	0.04				
			其他材料费		元	0.032	0.885	0.03				
			增加机械费		元	0.186	0.885	0.16				
载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.0001	533.47	0.05							
项目编码	030409003008		项目名称		电力电缆头		计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	41.16	15.98	0.53	11.72	41.16	15.98	0.53	11.72	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4116	2.9	0	3.4	1.01	1.19364	0	1.39944	0.415716	
小计								42.35364	15.98	1.92944	12.135716	
清单项目综合单价												72.39879600
人工	材料	机械	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			增加人工费		元	1.193	1	1.19				
			普工人工费		元	4.879	1.3917	6.79				
			技工人工费		元	17.551	1.3602	23.87				
			高级技工人工费		元	7.631	1.376	10.5				
			焊锡丝		kg	0.1	66.9	6.69				
			焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001	61.5	0.06				
			汽油 60#~70#		kg	0.2	6.67	1.33				
			铜接线端子 DT-10		个	3.03	1.68	5.09				
			其他材料费		元	3.18	0.885	2.81				
增加机械费		元	1.581	0.885	1.4							
其他机械费		元	0.6	0.885	0.53							
项目编码	030409003009		项目名称		电力电缆头		计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16	个	1	59.33	17.59	0.53	16.62	59.33	17.59	0.53	16.62	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5933	2.9	0	3.4	1.01	1.72057	0	2.01722	0.599233	
小计								61.05057	17.59	2.54722	17.219233	
清单项目综合单价												98.40702300
人工	材料	机械	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			增加人工费		元	1.719	1	1.72				
			普工人工费		元	7.131	1.3917	9.92				
			技工人工费		元	25.383	1.3602	34.53				
			高级技工人工费		元	10.813	1.376	14.88				

工程量清单综合单价分析表

材料	铜接线端子 DT-16			个	3.03	2.21	6.7								
	焊锡丝			kg	0.1	66.9	6.69								
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.001	61.5	0.06								
	汽油 60#~70#			kg	0.2	6.67	1.33								
	其他材料费			元	3.18	0.885	2.81								
机械	增加机械费			元	2.278	0.885	2.02								
	其他机械费			元	0.6	0.885	0.53								
项目编码	030412003011			项目名称			桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030208-48换	镀锌线槽安装 宽度 B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200	10m	0.1	187.01	325.8	2.67	65.97	18.701	32.58	0.267	6.597				
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103903	294.16	81.9	4.28	82.24	30.56410648	8.5096557	0.44470484	8.54498272				
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.008	898.77	450.9	100.91	267.59	7.19016	3.6072	0.80728	2.14072				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.564552	2.9	0	3.4	1.01	1.6372008	0	1.9194768	0.57019752				
小计								58.09246728	44.6968557	3.43846164	17.85290024				
清单项目综合单价														124.08068486	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			增加人工费		元	1.636	1	1.64						
				高级技工人工费		元	8.489	1.376	11.68						
				普工人工费		元	19.099	1.3917	26.58						
				技工人工费		元	13.376	1.3602	18.19						
	材料			钢筋 Φ10mm以外		kg	0.064	3.69	0.24						
				扁钢 40×4		kg	0.176	4.4	0.77						
				角钢(综合)		kg	0.6	3.371	2.02						
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.025	3.3	0.08						
				铁砂布 0#-2#		张	0.04	0.66	0.03						
				醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.014	11.83	0.17						
				清油 C01-1		kg	0.005	16.99	0.08						
				溶剂汽油 200#		kg	0.004	5.31	0.02						
				镀锌扁钢 40×4		m	1.063	6.12	6.51						
				膨胀螺栓 M10×150		10套	0.099	15.75	1.56						
				电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.042	7.4	0.31						
				调和漆		kg	0.032	9.61	0.31						
				镀锌线槽 100×100		m	1.01	32	32.32						
				电线 BV-4		m	0.042	4.06	0.17						
				其他材料费		元	0.131	0.885	0.12						
	机械			台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=250		台班	0.002	13.18	0.03						
				增加机械费		元	2.168	0.885	1.92						
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.01	27.31	0.27						
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.006	155.13	0.93						
				载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.001	533.47	0.53						
项目编码	030412003012			项目名称			桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030208-49换	镀锌线槽安装 宽度 B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.79	417.1	2.67	80.27	22.379	41.71	0.267	8.027				
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103903	294.16	81.9	4.28	82.24	30.56410648	8.5096557	0.44470484	8.54498272				
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.008	898.77	450.9	100.91	267.59	7.19016	3.6072	0.80728	2.14072				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.601325	2.9	0	3.4	1.01	1.7438425	0	2.044505	0.60733825				
小计								61.87710898	53.8268557	3.56348984	19.32004097	138.58749549			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			增加人工费		元	1.743	1	1.74						
				高级技工人工费		元	8.489	1.376	11.68						
				普工人工费		元	20.976	1.3917	29.19						
				技工人工费		元	14.159	1.3602	19.26						
	材料			钢筋 Φ10mm以外		kg	0.064	3.69	0.24						
				扁钢 40×4		kg	0.176	4.4	0.77						
				角钢(综合)		kg	0.6	3.371	2.02						
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.025	3.3	0.08						
				铁砂布 0#-2#		张	0.04	0.66	0.03						
				醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.014	11.83	0.17						
				清油 C01-1		kg	0.005	16.99	0.08						
				溶剂汽油 200#		kg	0.004	5.31	0.02						
				镀锌扁钢 40×4		m	1.063	6.12	6.51						
				膨胀螺栓 M10×150		10套	0.099	15.75	1.56						
				电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.042	7.4	0.31						
				调和漆		kg	0.032	9.61	0.31						
				镀锌线槽 150×100		m	1.01	41.04	41.45						
				电线 BV-4		m	0.042	4.06	0.17						
				其他材料费		元	0.131	0.885	0.12						
	机械			台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=250		台班	0.002	13.18	0.03						
				增加机械费		元	2.309	0.885	2.04						
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.01	27.31	0.27						
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.006	155.13	0.93						
				载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.001	533.47	0.53						
项目编码	011501004017			项目名称			PP通风柜			计量单位		套			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
独立费	PP通风柜	套	1	0	38175	0	0	0	38175	0	0	0			
小计								0	38175	0	0	38175.000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工														
	材料														
	机械														
项目编码	011501004018			项目名称			通风柜			计量单位		套			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
独立费	通风柜	套	1	0	20800	0	0	0	20800	0	0	0			
小计								0	20800	0	0	20800.000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工														
	材料														
	机械														
项目编码	011501004019			项目名称			排风柜变风量控制器			计量单位		套			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
独立费	通风柜	套	1	0	20800	0	0	0	20800	0	0	0			
小计								0	20800	0	0	20800.000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工														
	材料														
	机械														
项目编码	011501004019			项目名称			排风柜变风量控制器			计量单位		套			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				

工程量清单综合单价分析表

独立费	排风柜变风量控制器	套	1	0	12250	0	0	0	12250	0	0	
小计								0	12250	0	0	
清单项目综合单价								12250.000000				
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401001004			项目名称			脚手架			计量单位		项
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	873.5379	1.98	2.02	0	0.62	1729.605042	1764.546558	0	541.593498	
031106-40	建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	286.8914	1.98	2.02	0	0.62	568.044972	579.520628	0	177.872668	
小计								2297.650014	2344.067186	0	719.466166	
清单项目综合单价								5361.18336600				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	2295.329	1	2295.33			
	材料			增加材料费		元	2645.779	0.885	2341.51			
	机械											

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-自控工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	826581.32	
2	措施项目	25264.81	
2.1	安全文明施工	17765.91	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	14429.59	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3336.32	
2.2	其他措施项目费	7498.9	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	76666.15	
5	含税建安工程造价	928512.28	
合计		1857024.56	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电话、网络系统					123772.36	0
1-1	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:单口网络插座 2. 包含:模块、水晶头等 3. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	68	45.83	3116.44	0
1-2	030502002001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 包含:模块、水晶头等 3. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	7	38.9	272.3	0
1-3	030502010002	信息、网络插座	1. 名称:双口网络插座 2. 包含:模块、水晶头等 3. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	91	63.65	5792.15	0
1-4	030501010001	路由器	1. 名称:无线AP 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	7	800.81	5605.67	0
1-5	030412001019	配管	1. 名称:紧定式镀锌电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容，投标人综合考虑 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	957.02	14.82	14183.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 2 页, 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-6	030412001020	配管	1. 名称:紧定式镀锌电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容, 投标人综合考虑 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	887.8	19.33	17161.17	0
1-7	030502003002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:WDZB-UTP-CAT6 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含水晶头、测试等工作内容, 投标人综合考虑 5. 包含高层建筑增加费 6. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	10678.83	6.65	71014.22	0
1-8	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	173	10.95	1894.35	0
1-9	030412003013	桥架	1. 名称:普通桥架100X100 2. 附件:含支架制作与安装盖板、刷漆、三通、弯头、隔板、接地母线、跨接处、镀锌喷塑、防火涂料 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	17.48	124.08	2168.92	0
1-10	030502020001	综合布线系统调试及试运行	1. 名称:电话、网络系统调试 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	1	2564.1	2564.1	0
2		监控系统					105652.90	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 3 页，共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:24U 标准机柜 8位电源 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	4	2500.11	10000.44	0
2-2	030501015001	交换机	1. 名称:千兆交换机(POE供电) 8路 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	1281.01	1281.01	0
2-3	030506015001	录像设备	1. 名称:网络硬盘录像机 2. 规格:8路 4个STAT接口，具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	1	1214.94	1214.94	0
2-4	030501015002	交换机	1. 名称:千兆交换机(POE供电) 16路 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	5	2525.83	12629.15	0
2-5	030506015002	录像设备	1. 名称:网络硬盘录像机 2. 规格:16路 4个STAT接口，具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	5	2253.73	11268.65	0
2-6	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘8T 2. 规格:保存时间30天，具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	11	1517.07	16687.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 4 页，共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:彩色半球数字摄像机 2. 规格:400万像素 POE供电，具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	40	771.27	30850.8	0
2-8	030506010002	监控摄像设备	1. 名称:防爆摄像机 2. 规格:400万像素 POE供电，具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	4	1541.19	6164.76	0
2-9	030412001021	配管	1. 名称:紧定式镀锌电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容，投标人综合考虑 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	274.2	14.82	4063.64	0
2-10	030502003003	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:WDZB-UTP-CAT6 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含水晶头、测试等工作内容，投标人综合考虑 5. 包含高层建筑增加费 6. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	1419.44	6.65	9439.28	0
2-11	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	44	10.95	481.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 5 页，共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	030505019001	视频系统调试及试运行	1. 名称:监控系统调试 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	1	1570.66	1570.66	0
3		彩色可视对讲门禁系统					386362.57	0
3-1	030506006001	出入口目标识别设备	1. 名称:可视对讲门口机 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	68	1988.69	135230.92	0
3-2	030501015003	交换机	1. 名称:24口交换机 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	6	5400.76	32404.56	0
3-3	030506008001	出入口执行机构设备	1. 名称:磁力锁/电控锁 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	91	423.07	38499.37	0
3-4	030506008002	出入口执行机构设备	1. 名称:电动机 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	91	1484.17	135059.47	0
3-5	030904003001	按钮	1. 名称:出门脚踏开关 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	68	54.94	3735.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 6 页, 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-6	030506008003	出入口执行机构设备	1. 名称:电源控制器 220V转12V 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	68	173. 44	11793. 92	0
3-7	030412001022	配管	1. 名称:紧定式镀锌电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容, 投标人综合考虑 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	703. 97	14. 82	10432. 84	0
3-8	030502003004	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:WDZB-UTP-CAT6 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含水晶头、测试等工作内容, 投标人综合考虑 5. 包含高层建筑增加费 6. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	1917. 93	6. 65	12754. 23	0
3-9	030412004018	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-RYY-2*1. 0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	285. 99	4. 75	1358. 45	0
3-10	030412004019	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-RYY-8*1. 0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	206. 3	13. 57	2799. 49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 7 页, 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-11	030412006006	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 86型 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	68	10.95	744.6	0
3-12	030506020001	安全防范分系统调试	1. 名称: 彩色可视对讲门禁系统调试 2. 规格: 具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	1	1548.8	1548.8	0
4		互锁门禁系统					101039.06	0
4-1	030506008004	出入口执行机构设备	1. 名称: 互锁控制器电源一体箱(一拖四、消防联动) 2. 规格: 具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	14	1771.67	24803.38	0
4-2	030506008005	出入口执行机构设备	1. 名称: 磁力锁/电控锁 2. 规格: 具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	28	423.07	11845.96	0
4-3	030506008006	出入口执行机构设备	1. 名称: 电动机 2. 规格: 具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	28	1484.17	41556.76	0
4-4	030904003002	按钮	1. 名称: 脚踏开关 2. 规格: 具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明: 具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	28	54.94	1538.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程

第 8 页, 共 10 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
4-5	030904003003	按钮	1. 名称:紧急按钮(门外) 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	28	63.06	1765.68	0
4-6	030904003004	按钮	1. 名称:出门开关(门内) 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	28	54.94	1538.32	0
4-7	030412001023	配管	1. 名称:紧定式镀锌电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容, 投标人综合考虑 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	622.97	14.82	9232.42	0
4-8	030502003005	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:WDZB-UTP-CAT6 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含水晶头、测试等工作内容, 投标人综合考虑 5. 包含高层建筑增加费 6. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	478.37	6.65	3181.16	0
4-9	030412004020	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-RYY-2*1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	380.8	4.75	1808.8	0
4-10	030412004021	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-RYY-4*1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	179.2	7.55	1352.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 9 页，共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-11	030412006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	140	10.95	1533	0
4-12	030506020002	安全防范分系统调试	1. 名称:互锁门禁系统调试 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	系统	1	882.3	882.3	0
5		对讲系统					109754.43	0
5-1	030501015004	交换机	1. 名称:24口网络交换机 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	4	5400.76	21603.04	0
5-2	030501003001	控制设备	1. 名称:对讲系统管理系统（硬件） 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	4	1247.14	4988.56	0
5-3	030503001001	通讯网络控制设备	1. 名称:供电小电源 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	49	105.58	5173.42	0
5-4	030505016003	显示设备	1. 名称:10寸对讲液晶面板 2. 规格:具体详见施工图纸及招标文件 3. 包含高层建筑增加费 4. 说明:具体详见施工图纸及招标文件，且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	台	49	1280.6	62749.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程

第 10 页, 共 10 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	030412001024	配管	1. 名称:紧定式镀锌电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道凿槽、管内穿引丝、过线盒制作安装等内容, 投标人综合考虑 6. 包含高层建筑增加费 7. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	307.85	14.82	4562.34	0
5-6	030502003006	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:WDZB-UTP-CAT6 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含水晶头、测试等工作内容, 投标人综合考虑 5. 包含高层建筑增加费 6. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	m	1524.98	6.65	10141.12	0
5-7	030412006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 包含高层建筑增加费 5. 说明:具体详见施工图纸及招标文件, 且需满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求等	个	49	10.95	536.55	0
合计							826581.32	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程
标 段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					25264.81
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	17765.91
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	14429.59
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3336.32
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	7498.9
1-9-1	031401001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	7498.9	7498.9
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							25264.81

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	76666.15
合计					76666.15

总承包服务费计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

第 1 页, 共 9 页

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程				标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程							
项目编码	030502010001	项目名称	信息、网络插座				个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-28换	综合布线用户插座安装单口	个	1	12.8	27.34	0	4.76	12.8	27.34	0	4.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.128	2.9	0	3.4	1.01	0.3712	0	0.4352	0.12928
小计								13.1712	27.34	0.4352	4.88928
清单项目综合单价								45.83568000			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		增加人工费	元	0.371		0.37				
			普工人工费	元	5.411	1.3917	7.53				
			技工人工费	元	3.877	1.3602	5.27				
	材料		其他材料费	元	1	0.885	0.89				
			增加机械费	元	0.492	0.885	0.44				
项目编码	030502002001	项目名称	电话插座				个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-110换	电话插座安装单口	10个	0.1	85.09	261.98	0	35.61	8.509	26.198	0	3.561
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.085086	2.9	0	3.4	1.01	0.2467494	0	0.2892924	0.08593686
小计								8.7557494	26.198	0.2892924	3.64693686
清单项目综合单价								38.88997866			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		增加人工费	元	0.247	1	0.25				
			普工人工费	元	6.114	1.3917	8.51				
			技工人工费	元							
	材料		其他材料费	元	0.009	0.885	0.01				
			增加机械费	元	0.327	0.885	0.29				
项目编码	030502010002	项目名称	信息、网络插座				个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-29换	综合布线用户插座安装双口	个	1	15.44	40.95	0	6.14	15.44	40.95	0	6.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1544	2.9	0	3.4	1.01	0.44776	0	0.52496	0.155944
小计								15.88776	40.95	0.52496	6.295944
清单项目综合单价								63.65866400			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		增加人工费	元	0.447	1	0.45				
			普工人工费	元	6.493	1.3917	9.04				
			技工人工费	元	4.707	1.3602	6.4				
	材料		其他材料费	元	2	0.885	1.77				
			增加机械费	元	0.593	0.885	0.52				
项目编码	030501010001	项目名称	路由器				台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-48换	无线路由器 (AP) 安装	台 (套)	1	116.55	612.39	1.77	61.59	116.55	612.39	1.77	61.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1655	2.9	0	3.4	1.01	3.37995	0	3.9627	1.177155
小计								119.92995	612.39	5.7327	62.767155
清单项目综合单价								800.81980500			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		增加人工费	元	3.378	1	3.38				
			高级技工人工费	元	84.701	1.376	116.55				
			其他材料费	元	2	0.885	1.77				
	材料		增加机械费	元	4.476	0.885	3.96				
			仪器仪表使用费	元	2	0.885	1.77				
项目编码	030412001019	项目名称	配管				m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ (mm) Φ=20	100m	0.01	680.06	543.98	0	207.15	6.8006	5.4398	0	2.0715
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.068006	2.9	0	3.4	1.01	0.1972174	0	0.2312204	0.06868606
小计								6.9978174	5.4398	0.2312204	2.14018606
清单项目综合单价								14.80902386			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		增加人工费	元	0.197	1	0.2				
			普工人工费	元	0.798	1.3917	1.11				
			技工人工费	元	3.498	1.3602	4.76				
	材料		高级技工人工费	元	0.677	1.376	0.93				
			镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02				
			套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.25	1.68	0.42				
			螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm	个	0.15	1.59	0.24				
			套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73				
			其他材料费	元	0.038	0.885	0.03				
	机械		增加机械费	元	0.261	0.885	0.23				
项目编码	030412001020	项目名称	配管				m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ (mm) Φ=25	100m	0.01	916.67	672.08	0	276.18	9.1667	6.7208	0	2.7618
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.091668	2.9	0	3.4	1.01	0.2658372	0	0.3116712	0.09258468
小计								9.4325372	6.7208	0.3116712	2.85438468
清单项目综合单价								19.31939308			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		增加人工费	元	0.266	1	0.27				
			普工人工费	元	1.076	1.3917	1.5				
			技工人工费	元	4.716	1.3602	6.41				
	材料		高级技工人工费	元	0.912	1.376	1.25				
			套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.25	1.77	0.44				
			螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ25mm	个	0.15	2.12	0.32				
			套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9				
			镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02				
			其他材料费	元	0.043	0.885	0.04				
	机械		增加机械费	元	0.352	0.885	0.31				

工程量清单综合单价分析表

小计					189.2	1027.43	13.28	51.1	
清单项目综合单价					1281.0100000				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	高级技工人工费	元	137.501	1.376	189.2			
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77			
	机械	仪器仪表使用费	元	15	0.885	13.28			
项目编码	030506015001		项目名称		录像设备		计量单位	台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	
								材料费	
								机械费	
								企业管理费和利润	
030409-113	录像设备 硬盘录像机 输入路数(Ls(路)) Ls≤8	台	1	112.97	1063.72	0	29.98	112.97	
								1063.72	
								0	
								29.98	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1297	2.9	0	3.4	1.01	3.27613	
								0	
								3.84098	
								1.140997	
小计					116.24613	1063.72	3.84098	31.120997	
清单项目综合单价					1214.92810700				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费	元	3.274	1	3.27			
		普工人工费	元	16.232	1.3917	22.59			
		技工人工费	元	66.449	1.3602	90.38			
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77			
	机械	增加机械费	元	4.338	0.885	3.84			
项目编码	030501015002		项目名称		交换机		计量单位	台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	
								材料费	
								机械费	
								企业管理费和利润	
030403-43	POE交换机 安装、调试	台(套)	1	189.2	2258.41	13.28	51.1	189.2	
								2258.41	
								13.28	
								51.1	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.892	2.9	0	3.4	1.01	5.4868	
								0	
								6.4328	
								1.91092	
小计					194.6868	2258.41	19.7128	53.01092	
清单项目综合单价					2525.82052000				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费	元	5.483	1	5.48			
		高级技工人工费	元	137.501	1.376	189.2			
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77			
	机械	增加机械费	元	7.265	0.885	6.43			
		仪器仪表使用费	元	15	0.885	13.28			
项目编码	030506015002		项目名称		录像设备		计量单位	台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	
								材料费	
								机械费	
								企业管理费和利润	
030409-114	录像设备 硬盘录像机 输入路数(Ls(路)) 8< Ls≤16	台	1	188.29	2001.77	0	49.92	188.29	
								2001.77	
								0	
								49.92	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.8829	2.9	0	3.4	1.01	5.46041	
								0	
								6.40186	
								1.901729	
小计					193.75041	2001.77	6.40186	51.821729	
清单项目综合单价					2253.74399900				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费	元	5.457	1	5.46			
		普工人工费	元	27.054	1.3917	37.65			
		技工人工费	元	110.748	1.3602	150.64			
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77			
	机械	增加机械费	元	7.23	0.885	6.4			
项目编码	030501004001		项目名称		存储设备		计量单位	台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	
								材料费	
								机械费	
								企业管理费和利润	
030403-24	POE交换机 安装、调试	台	1	9.46	1504.42	0	2.5	9.46	
								1504.42	
								0	
								2.5	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0946	2.9	0	3.4	1.01	0.27434	
								0	
								0.32164	
								0.095546	
小计					9.73434	1504.42	0.32164	2.595546	
清单项目综合单价					1517.07152600				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费	元	0.274	1	0.27			
		高级技工人工费	元	6.875	1.376	9.46			
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66			
	机械	增加机械费	元	7.23	0.885	6.4			
		仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1			
项目编码	030506010001		项目名称		监控摄像设备		计量单位	台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	
								材料费	
								机械费	
								企业管理费和利润	
030409-59	CCD摄像机 彩色半球型 200万像素	台	1	188.29	515.93	3.1	50.18	188.29	
								515.93	
								3.1	
								50.18	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.8829	2.9	0	3.4	1.01	5.46041	
								0	
								6.40186	
								1.901729	
小计					193.75041	515.93	9.50186	52.081729	
清单项目综合单价					771.26399900				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费	元	5.457	1	5.46			
		普工人工费	元	27.054	1.3917	37.65			
		技工人工费	元	110.748	1.3602	150.64			
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66			
	机械	增加机械费	元	7.23	0.885	6.4			
		仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1			
项目编码	030506010002		项目名称		监控摄像设备		计量单位	台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	
								材料费	
								机械费	
								企业管理费和利润	
030409-59	CCD摄像机 彩色半球型 200万像素	台	1	188.29	1285.85	3.1	50.18	188.29	
								1285.85	
								3.1	
								50.18	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.8829	2.9	0	3.4	1.01	5.46041	
								0	
								6.40186	
								1.901729	
小计					193.75041	1285.85	9.50186	52.081729	
清单项目综合单价					1541.18399900				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费	元	5.457	1	5.46			
		普工人工费	元	27.054	1.3917	37.65			
		技工人工费	元	110.748	1.3602	150.64			
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66			
	机械	增加机械费	元	7.23	0.885	6.4			
		仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1			
项目编码	030412001021		项目名称		配管		计量单位	m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价			合价		

工程量清单综合单价分析表

序号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ (mm) Φ=20	100m	0.01	680.06	543.98	0	207.15	6.8006	5.4398	0	2.0715
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.068006	2.9	0	3.4	1.01	0.1972174	0	0.2312204	0.06868606
小计								6.9978174	5.4398	0.2312204	2.14018606
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.197	1	0.2		
				普工人工费		元	0.798	1.3917	1.11		
				技工人工费		元	3.498	1.3602	4.76		
				高级技工人工费		元	0.677	1.376	0.93		
	材料			镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02		
				套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)		个	0.25	1.68	0.42		
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm		个	0.15	1.59	0.24		
				套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm		m	1.03	4.59	4.73		
				其他材料费		元	0.038	0.885	0.03		
	机械			增加机械费		元	0.261	0.885	0.23		
项目编码	030502003003			项目名称		双绞线缆		计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	297.85	249.77	3.43	91.55	2.9785	2.4977	0.0343	0.9155
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.029785	2.9	0	3.4	1.01	0.0863765	0	0.101269	0.03008285
小计								3.0648765	2.4977	0.135569	0.94558285
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.086	1	0.09		
				普工人工费		元	1.285	1.3917	1.79		
				技工人工费		元	0.875	1.3602	1.19		
	材料			其他材料费		元	0.01	0.885	0.01		
	机械			增加机械费		元	0.114	0.885	0.1		
				仪器仪表使用费		元	0.039	0.885	0.03		
项目编码	030412006005			项目名称		接线盒		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-36换	接线盒(86型) 明装	10个	0.1	64.01	22.69	0	18.07	6.401	2.269	0	1.807
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.06401	2.9	0	3.4	1.01	0.185629	0	0.217634	0.0646501
小计								6.586629	2.269	0.217634	1.8716501
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.185	1	0.19		
				普工人工费		元	4.599	1.3917	6.4		
	材料			接线盒 86系列(深40mm)		个	1.02	1.79	1.83		
				其他材料费		元	0.5	0.885	0.44		
	机械			增加机械费		元	0.246	0.885	0.22		
项目编码	030505019001			项目名称		视频系统调试及试运行		计量单位		系统	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030410-32	电视监控系统联调 前端点数量dr(点) dr≤500	系统	1	1135.21	4.43	44.25	303.78	1135.21	4.43	44.25	303.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.3521	2.9	0	3.4	1.01	32.92109	0	38.59714	11.465621
小计								1168.13109	4.43	82.84714	315.245621
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	32.898	1	32.9		
				高级技工人工费		元	825.007	1.376	1135.21		
	材料			其他材料费		元	5	0.885	4.43		
	机械			增加机械费		元	43.592	0.885	38.58		
				仪器仪表使用费		元	50	0.885	44.25		
项目编码	030506006001			项目名称		出入口目标识别设备		计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-45	有线对讲门口机 可视	台	1	188.29	1736.28	0	50.36	188.29	1736.28	0	50.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.8829	2.9	0	3.4	1.01	5.46041	0	6.40186	1.901729
小计								193.75041	1736.28	6.40186	52.261729
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	5.457	1	5.46		
				普工人工费		元	27.054	1.3917	37.65		
				技工人工费		元	110.748	1.3602	150.64		
	材料			其他材料费		元	12	0.885	10.62		
	机械			增加机械费		元	7.23	0.885	6.4		
项目编码	030501015003			项目名称		交换机		计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试	台(套)	1	162.33	5178.76	4.43	43.36	162.33	5178.76	4.43	43.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6233	2.9	0	3.4	1.01	4.70757	0	5.51922	1.639533
小计								167.03757	5178.76	9.94922	44.999533
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	4.704	1	4.7		
				高级技工人工费		元	117.975	1.376	162.33		
	材料			其他材料费		元	2	0.885	1.77		
	机械			增加机械费		元	6.233	0.885	5.52		
				仪器仪表使用费		元	5	0.885	4.43		
项目编码	030506008001			项目名称		出入口执行机构设备		计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-51	电视系统(有线)调试	台	1	162.68	205.31	0	43.18	162.68	205.31	0	43.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6268	2.9	0	3.4	1.01	4.71772	0	5.53112	1.643068

工程量清单综合单价分析表

小计										167.3972	205.31	5.53112	44.823068	
清单项目综合单价														
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工		增加人工费	元	4.714	1	4.71							
			普工人工费	元	23.267	1.3917	32.38							
			技工人工费	元	95.797	1.3602	130.3							
	材料		其他材料费	元	3	0.885	2.66							
			增加机械费	元	6.247	0.885	5.53							
项目编码	030506008002			项目名称		出入口执行机构设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030409-53	自动回风口器	台	1	108.46	1338.94	0	28.83	108.46	1338.94	0	28.83			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0846	2.9	0	3.4	1.01	3.14534	0	3.68764	1.095446			
小计								111.60534	1338.94	3.68764	29.925446			
清单项目综合单价														
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工		增加人工费	元	3.143	1	3.14							
			普工人工费	元	15.692	1.3917	21.84							
			技工人工费	元	63.68	1.3602	86.62							
	材料		其他材料费	元	3	0.885	2.66							
			增加机械费	元	4.165	0.885	3.69							
项目编码	030904003001			项目名称		按钮			计量单位		个			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030204-65换	按钮安装 普通型	个	1	21.4	25.05	0	6.91	21.4	25.05	0	6.91			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.214	2.9	0	3.4	1.01	0.6206	0	0.7276	0.21614			
小计								22.0206	25.05	0.7276	7.12614			
清单项目综合单价														
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工		增加人工费	元	0.62	1	0.62							
			普工人工费	元	3.256	1.3917	4.53							
			技工人工费	元	9.404	1.3602	12.79							
			高级技工人工费	元	2.966	1.376	4.08							
	材料		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05							
			增加机械费	元	0.822	0.885	0.73							
项目编码	030506008003			项目名称		出入口执行机构设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030409-54	按钮安装 普通型	台	1	53.47	101.78	0	14.28	53.47	101.78	0	14.28			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5347	2.9	0	3.4	1.01	1.55063	0	1.81798	0.540047			
小计								55.02063	101.78	1.81798	14.820047			
清单项目综合单价														
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工		增加人工费	元	1.55	1	1.55							
			普工人工费	元	7.575	1.3917	10.54							
			技工人工费	元	31.563	1.3602	42.93							
	材料		其他材料费	元	3	0.885	2.66							
			增加机械费	元	2.053	0.885	1.82							
项目编码	030412001022			项目名称		配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ (mm) Φ=20	100m	0.01	680.06	543.98	0	207.15	6.8006	5.4398	0	2.0715			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.068007	2.9	0	3.4	1.01	0.1972203	0	0.2312238	0.06868707			
小计								6.9978203	5.4398	0.2312238	2.14018707			
清单项目综合单价														
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工		增加人工费	元	0.197	1	0.2							
			普工人工费	元	0.798	1.3917	1.11							
			技工人工费	元	3.498	1.3602	4.76							
			高级技工人工费	元	0.677	1.376	0.93							
	材料		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02							
			套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.25	1.68	0.42							
			螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm	个	0.15	1.59	0.24							
			套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73							
			其他材料费	元	0.038	0.885	0.03							
	机械													
			增加机械费	元	0.261	0.885	0.23							
项目编码	030502003004			项目名称		双绞线缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	297.85	249.77	3.43	91.55	2.9785	2.4977	0.0343	0.9155			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.029785	2.9	0	3.4	1.01	0.0863765	0	0.101269	0.03008285			
小计								3.0648765	2.4977	0.135569	0.94558285			
清单项目综合单价														
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工		增加人工费	元	0.086	1	0.09							
			普工人工费	元	1.285	1.3917	1.79							
			技工人工费	元	0.875	1.3602	1.19							
	材料		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01							
			增加机械费	元	0.114	0.885	0.1							
	机械		仪器仪表使用费	元	0.039	0.885	0.03							
项目编码	030412004018			项目名称		配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	125.99	290.8	0	47.88	1.2599	2.908	0	0.4788			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0126	2.9	0	3.4	1.01	0.03654	0	0.04284	0.012726			
小计								1.29644	2.908	0.04284	0.491526			
清单项目综合单价														
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			增加人工费	元	0.037	1	0.04							

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	0.148	1.3917	0.21					
		技工人工费	元	0.649	1.3602	0.88					
		高级技工人工费	元	0.125	1.376	0.17					
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01					
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07					
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01					
		汽油 60#~70#	kg	0.006	6.67	0.04					
		多芯导线 WDZB-RYY-2*1.0	m	1.05	2.65	2.78					
		其他材料费	元	0.004	0.885	0					
		机械	增加机械费	元	0.048	0.885	0.04				
	项目编码	030412004019		项目名称	配线		计量单位	m			
	清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	194.2	1043.52	0	103.56	1.942	10.4352	0	1.0356
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.01942	2.9	0	3.4	1.01	0.056318	0	0.066028	0.0196142
小计								1.998318	10.4352	0.066028	1.0532142
清单项目综合单价								13.55476020			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.056	1	0.06			
				普工人工费	元	0.228	1.3917	0.32			
				技工人工费	元	1	1.3602	1.36			
				高级技工人工费	元	0.193	1.376	0.27			
	材料			多芯导线 WDZB-RYY-2*1.0	m	1.05	9.75	10.24			
				塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.02	0.62	0.01			
				焊锡	kg	0.002	66.9	0.13			
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	61.5	0.02			
				汽油 60#~70#	kg	0.007	6.67	0.05			
				其他材料费	元	0.006	0.885	0.01			
				增加机械费	元	0.075	0.885	0.07			
项目编码	030412006006		项目名称	接线盒		计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-36换	接线盒(86型) 明装	10个	0.1	64.01	22.69	0	18.07	6.401	2.269	0	1.807
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.064011	2.9	0	3.4	1.01	0.1856319	0	0.2176374	0.06465111
小计								6.5886319	2.269	0.2176374	1.87165111
清单项目综合单价								10.94492041			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.186	1	0.19			
				普工人工费	元	4.599	1.3917	6.4			
				接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83			
	材料			其他材料费	元	0.5	0.885	0.44			
				增加机械费	元	0.246	0.885	0.22			
项目编码	030506020001		项目名称	安全防范分系统调试		计量单位	系统				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-15	可视对讲系统联调 分机数量(台) t≤500	系统	1	1135.21	2.66	25.58	302.36	1135.21	2.66	25.58	302.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.3521	2.9	0	3.4	1.01	32.92109	0	38.59714	11.465621
小计								1168.13109	2.66	64.17714	313.825621
清单项目综合单价								1548.79385100			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	32.898	1	32.9			
				高级技工人工费	元	825.007	1.376	1135.21			
				其他材料费	元	3	0.885	2.66			
	材料			增加机械费	元	43.592	0.885	38.58			
				仪器仪表使用费	元	28.9	0.885	25.58			
项目编码	030506008004		项目名称	出入口执行机构设备		计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器 4路输入/输出	台	1	53.47	1700.01	0	14.28	53.47	1700.01	0	14.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5347	2.9	0	3.4	1.01	1.55063	0	1.81798	0.540047
小计								55.02063	1700.01	1.81798	14.820047
清单项目综合单价								1771.66865700			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	1.55	1	1.55			
				普工人工费	元	7.575	1.3917	10.54			
				技工人工费	元	31.563	1.3602	42.93			
	材料			其他材料费	元	3	0.885	2.66			
				增加机械费	元	2.053	0.885	1.82			
项目编码	030506008005		项目名称	出入口执行机构设备		计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-51	电锁 12V 1A	台	1	162.68	205.31	0	43.18	162.68	205.31	0	43.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6268	2.9	0	3.4	1.01	4.71772	0	5.53112	1.643068
小计								167.39772	205.31	5.53112	44.823068
清单项目综合单价								423.06190800			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	4.714	1	4.71			
				普工人工费	元	23.267	1.3917	32.38			
				技工人工费	元	95.797	1.3602	130.3			
	材料			其他材料费	元	3	0.885	2.66			
				增加机械费	元	6.247	0.885	5.53			
项目编码	030506008006		项目名称	出入口执行机构设备		计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-53	电锁 12V 1A	台	1	108.46	1338.94	0	28.83	108.46	1338.94	0	28.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0846	2.9	0	3.4	1.01	3.14534	0	3.68764	1.095446
小计								111.60534	1338.94	3.68764	29.925446
清单项目综合单价								1484.15842600			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	3.143	1	3.14			
				普工人工费	元	15.692	1.3917	21.84			
				技工人工费	元	15.692	1.3917	21.84			

工程量清单综合单价分析表

	人工			技工人工费		元	63.68	1.3602	86.62		
	材料			其他材料费		元	3	0.885	2.66		
		机械			增加机械费		元	4.165	0.885	3.69	
项目编码	030904003002			项目名称	按钮			计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-65换	按钮安装 有暗装 暗盒暗插座(16A)	个	1	21.4	25.05	0	6.91	21.4	25.05	0	6.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.214	2.9	0	3.4	1.01	0.6206	0	0.7276	0.21614
小计								22.0206	25.05	0.7276	7.12614
清单项目综合单价								54.92434000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.62	1	0.62		
				普工人工费		元	3.256	1.3917	4.53		
				技工人工费		元	9.404	1.3602	12.79		
				高级技工人工费		元	2.966	1.376	4.08		
	材料			其他材料费		元	0.06	0.885	0.05		
				增加机械费		元	0.822	0.885	0.73		
项目编码	030904003003			项目名称	按钮			计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-65换	按钮安装 有暗装 暗盒暗插座(16A)	个	1	21.4	32.79	0	7.3	21.4	32.79	0	7.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.214	2.9	0	3.4	1.01	0.6206	0	0.7276	0.21614
小计								22.0206	32.79	0.7276	7.51614
清单项目综合单价								63.05434000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.62	1	0.62		
				普工人工费		元	3.256	1.3917	4.53		
				技工人工费		元	9.404	1.3602	12.79		
				高级技工人工费		元	2.966	1.376	4.08		
	材料			其他材料费		元	0.06	0.885	0.05		
				增加机械费		元	0.822	0.885	0.73		
项目编码	030904003004			项目名称	按钮			计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-65换	按钮安装 有暗装 暗盒暗插座(16A)	个	1	21.4	25.05	0	6.91	21.4	25.05	0	6.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.214	2.9	0	3.4	1.01	0.6206	0	0.7276	0.21614
小计								22.0206	25.05	0.7276	7.12614
清单项目综合单价								54.92434000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.62	1	0.62		
				普工人工费		元	3.256	1.3917	4.53		
				技工人工费		元	9.404	1.3602	12.79		
				高级技工人工费		元	2.966	1.376	4.08		
	材料			其他材料费		元	0.06	0.885	0.05		
				增加机械费		元	0.822	0.885	0.73		
项目编码	030412001023			项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG)敷设 砖混结构暗敷 外径Φ (mm) Φ=20	100m	0.01	680.06	543.98	0	207.15	6.8006	5.4398	0	2.0715
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.068007	2.9	0	3.4	1.01	0.1972203	0	0.2312238	0.06868707
小计								6.9978203	5.4398	0.2312238	2.14018707
清单项目综合单价								14.80903117			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.197	1	0.2		
				普工人工费		元	0.798	1.3917	1.11		
				技工人工费		元	3.498	1.3602	4.76		
				高级技工人工费		元	0.677	1.376	0.93		
	材料			镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02			
				套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.25	1.68	0.42			
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm	个	0.15	1.59	0.24			
				套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73			
				其他材料费	元	0.038	0.885	0.03			
	机械			增加机械费		元	0.261	0.885	0.23		
项目编码	030502003005			项目名称	双绞线缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	297.85	249.77	3.43	91.55	2.9785	2.4977	0.0343	0.9155
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.029786	2.9	0	3.4	1.01	0.0863794	0	0.1012724	0.03008386
小计								3.0648794	2.4977	0.1355724	0.94558386
清单项目综合单价								6.64373566			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.086	1	0.09		
				普工人工费		元	1.285	1.3917	1.79		
				技工人工费		元	0.875	1.3602	1.19		
	材料			其他材料费		元	0.01	0.885	0.01		
	机械			增加机械费		元	0.114	0.885	0.1		
				仪器仪表使用费		元	0.039	0.885	0.03		
项目编码	030412004020			项目名称	配线			计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	125.99	290.8	0	47.88	1.2599	2.908	0	0.4788
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0126	2.9	0	3.4	1.01	0.03654	0	0.04284	0.012726
小计								1.29644	2.908	0.04284	0.491526
清单项目综合单价								4.73880600			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	0.037	1	0.04		
				普工人工费		元	0.148	1.3917	0.21		
				技工人工费		元	0.649	1.3602	0.88		
				高级技工人工费		元	0.125	1.376	0.17		

工程量清单综合单价分析表

材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01						
	焊锡	kg	0.001	66.9	0.07						
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01						
	汽油 60#~70#	kg	0.006	6.67	0.04						
	多芯导线 WDZB-RYY-2*1.0	m	1.05	2.65	2.78						
	其他材料费	元	0.004	0.885	0						
	增加机械费	元	0.048	0.885	0.04						
	机械										
项目编码	030412004021	项目名称	配线			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	150.03	528.08	0	66.11	1.5003	5.2808	0	0.6611
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015003	2.9	0	3.4	1.01	0.0435087	0	0.0510102	0.01515303
小计								1.5438087	5.2808	0.0510102	0.67625303
清单项目综合单价								7.55187193			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.043	1	0.04			
				普工人工费	元	0.176	1.3917	0.24			
				技工人工费	元	0.772	1.3602	1.05			
				高级技工人工费	元	0.148	1.376	0.2			
	材料			塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.014	0.62	0.01			
				焊锡	kg	0.001	66.9	0.07			
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01			
				汽油 60#~70#	kg	0.007	6.67	0.05			
				其他材料费	元	0.006	0.885	0.01			
				多芯导线 WDZB-RYY-4*1.0	m	1.05	4.88	5.12			
	机械			增加机械费	元	0.058	0.885	0.05			
项目编码	030412006007	项目名称	接线盒			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-36换	接线盒(86型) 明装	10个	0.1	64.01	22.69	0	18.07	6.401	2.269	0	1.807
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.06401	2.9	0	3.4	1.01	0.185629	0	0.217634	0.0646501
小计								6.586629	2.269	0.217634	1.8716501
清单项目综合单价								10.94491310			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.186	1	0.19			
				普工人工费	元	4.599	1.3917	6.4			
				接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83			
	材料			其他材料费	元	0.5	0.885	0.44			
				增加机械费	元	0.246	0.885	0.22			
项目编码	030506020002	项目名称	安全防范系统调试			计量单位	系统				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030410-35	门禁系统联调 前端点数量dr(点) dr≤100	系统	1	643.29	2.66	17.7	171.63	643.29	2.66	17.7	171.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.4329	2.9	0	3.4	1.01	18.65541	0	21.87186	6.497229
小计								661.94541	2.66	39.57186	178.127229
清单项目综合单价								882.30449900			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	18.643	1	18.64			
				高级技工人工费	元	467.504	1.376	643.29			
				其他材料费	元	3	0.885	2.66			
	材料			增加机械费	元	24.702	0.885	21.86			
				仪器仪表使用费	元	20	0.885	17.7			
		机械			增加机械费	元	0.246	0.885	0.22		
项目编码	030501015004	项目名称	交换机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试	台(套)	1	162.33	5178.76	4.43	43.36	162.33	5178.76	4.43	43.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6233	2.9	0	3.4	1.01	4.70757	0	5.51922	1.639533
小计								167.03757	5178.76	9.94922	44.999533
清单项目综合单价								5400.74632300			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	4.704	1	4.7			
				高级技工人工费	元	117.975	1.376	162.33			
				其他材料费	元	2	0.885	1.77			
	材料			增加机械费	元	6.233	0.885	5.52			
				仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43			
		机械			增加机械费	元	0.246	0.885	0.22		
项目编码	030501003001	项目名称	控制设备			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-1	微机 软件安装 调试系统检测通系统	套	1	87.41	1130.09	0	23.27	87.41	1130.09	0	23.27
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8741	2.9	0	3.4	1.01	2.53489	0	2.97194	0.882841
小计								89.94489	1130.09	2.97194	24.152841
清单项目综合单价								1247.15967100			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	2.533	1	2.53			
				高级技工人工费	元	63.525	1.376	87.41			
				其他材料费	元	3	0.885	2.66			
	材料			增加机械费	元	6.233	0.885	5.52			
				仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43			
		机械			增加机械费	元	0.246	0.885	0.22		
项目编码	030503001001	项目名称	通讯网络控制设备			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-28	通讯电源 安装、调试	台	1	37.69	54.87	0.19	10.08	37.69	54.87	0.19	10.08
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3769	2.9	0	3.4	1.01	1.09301	0	1.28146	0.380669
小计								38.78301	54.87	1.47146	10.460669
清单项目综合单价								105.58513900			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	1.092	1	1.09			
				普工人工费	元	16.232	1.3917	22.59			
				技工人工费	元	5.537	1.3602	7.53			
				高级技工人工费	元	5.5	1.376	7.57			

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费				元	2	0.885	1.77				
		增加机械费				元	1.447	0.885	1.28				
	机械	仪器仪表使用费				元	0.22	0.885	0.19				
项目编码	030505016003			项目名称			显示设备			计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030408-9	高层增加费(层数以内) 12	套	1	113.14	1129.21	0	29.99	113.14	1129.21	0	29.99		
031106-2	高层增加费(层数以内) 12	100元	1.1314	2.9	0	3.4	1.01	3.28106	0	3.84676	1.142714		
小计								116.42106	1129.21	3.84676	31.132714		
清单项目综合单价													1280.61053400
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			高级技工人工费			元	24.75	1.376	34.06			
				增加人工费			元	3.279	1	3.28			
				普工人工费			元	24.349	1.3917	33.89			
				技工人工费			元	33.225	1.3602	45.19			
	材料			其他材料费			元	1	0.885	0.89			
				增加机械费			元	4.345	0.885	3.85			
项目编码	030412001024			项目名称			配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (D)敷设 砖混结构暗配 外径Φ (mm) Φ=20	100m	0.01	680.06	543.98	0	207.15	6.8006	5.4398	0	2.0715		
031106-2	高层增加费(层数以内) 12	100元	0.068006	2.9	0	3.4	1.01	0.1972174	0	0.2312204	0.06868606		
小计								6.9978174	5.4398	0.2312204	2.14018606		
清单项目综合单价													14.80902386
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费			元	0.197	1	0.2			
				普工人工费			元	0.798	1.3917	1.11			
				技工人工费			元	3.498	1.3602	4.76			
				高级技工人工费			元	0.677	1.376	0.93			
	材料			镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm			kg	0.004	4.87	0.02			
				套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)			个	0.25	1.68	0.42			
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm			个	0.15	1.59	0.24			
				套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm			m	1.03	4.59	4.73			
				其他材料费			元	0.038	0.885	0.03			
	机械			增加机械费			元	0.261	0.885	0.23			
项目编码	030502003006			项目名称			双绞线缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	297.85	249.77	3.43	91.55	2.9785	2.4977	0.0343	0.9155		
031106-2	高层增加费(层数以内) 12	100元	0.029785	2.9	0	3.4	1.01	0.0863765	0	0.101269	0.03008285		
小计								3.0648765	2.4977	0.135569	0.94558285		
清单项目综合单价													6.64372835
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费			元	0.086	1	0.09			
				普工人工费			元	1.285	1.3917	1.79			
				技工人工费			元	0.875	1.3602	1.19			
	材料			其他材料费			元	0.01	0.885	0.01			
				增加机械费			元	0.114	0.885	0.1			
	机械			仪器仪表使用费			元	0.039	0.885	0.03			
项目编码	030412006008			项目名称			接线盒			计量单位		个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030401-36换	接线盒(86型) 明装	10个	0.1	64.01	22.69	0	18.07	6.401	2.269	0	1.807		
031106-2	高层增加费(层数以内) 12	100元	0.064011	2.9	0	3.4	1.01	0.1856319	0	0.2176374	0.06465111		
小计								6.5866319	2.269	0.2176374	1.87165111		
清单项目综合单价													10.94492041
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费			元	0.186	1	0.19			
				普工人工费			元	4.599	1.3917	6.4			
	材料			接线盒 86系列(深40mm)			个	1.02	1.79	1.83			
				其他材料费			元	0.5	0.885	0.44			
	机械			增加机械费			元	0.246	0.885	0.22			
项目编码	031401001005			项目名称			脚手架			计量单位		项	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
031106-40	建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	1287.6257	1.98	2.02	0	0.62	2549.498886	2601.003914	0	798.327934		
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	333.7788	1.98	2.02	0	0.62	660.882024	674.233176	0	206.942856		
小计								3210.38091	3275.23709	0	1005.27079		
清单项目综合单价													7490.88879000
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费			元	3207.138	1	3207.14			
				增加材料费			元	3696.802	0.885	3271.67			
	材料												
	机械												

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-弱电工程
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	8006173.18	
2	措施项目	241717.78	
2.1	安全文明施工	172111.61	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	139808.49	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	32303.12	
2.2	其他措施项目费	69606.17	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	742310.19	
5	含税建安工程造价	8990201.15	
合计		17980402.30	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		设备					4770637.89	0
1-1	030701003001	空调器	(1)名称:AHU-9-1 循环风恒温恒湿净化空调机组 (2)规格:供冷量:42.2kW 风量:5500m3/h 功率:4kW 落地安装 (3)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (4)除锈、刷油设计要求:支架除锈,刷红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 (5)含变频电机,离心风机、实验室电极加湿;功能段:混风段、G4初效过滤段、送风机段+备用风机段、均流段、F8中效过滤段、表冷段、再热盘管段、加湿段、出风段 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	121302.76	121302.76	0
1-2	030701003002	空调器	(1)名称:PAU-9-1 全新风恒温恒湿空调机组 (2)规格:供冷量:19.6kW 风量:1000m3/h 功率:1.1kW 吊装 (3)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (4)除锈、刷油设计要求:支架除锈,刷红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 (5)含变频电机,离心风机、实验室电极加湿;功能段:新风段、G4初效过滤段、送风机段、均流段、F8中效过滤段、表冷段、再热盘管段、加湿段、出风段 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	39433.96	39433.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 2 页，共 80 页

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030701003003	空调器	(1)名称:PAU-9-2 全新风恒温恒湿空调机组 (2)规格:供冷量:78.7kW 风量:4000m3/h 功率:4kW 落地安装 (3)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (4)除锈、刷油设计要求:支架除锈,刷红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 (5)含变频电机,离心风机、实验室电极加湿;功能段:新风段、G4初效过滤段、送风机段、均流段、F8中效过滤段、表冷段、再热盘管段、加湿段、出风段 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	123293.42	123293.42	0
1-4	030701003004	空调器	(1)名称:AHU-10-1 循环风恒温恒湿净化空调机组 (2)规格:供冷量:15.5kW 风量:2000m3/h 功率:1.5kW 吊装 (3)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (4)除锈、刷油设计要求:支架除锈,刷红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 (5)含变频电机,离心风机、实验室电极加湿;功能段:混风段、G4初效过滤段、送风机段+备用风机段、均流段、F8中效过滤段、表冷段、再热盘管段、加湿段、出风段 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	63711.84	63711.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 3 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-5	030701003005	空调器	(1)名称:PAU-10-1 全新风恒温恒湿空调机组 (2)规格:供冷量:88.5kW 风量:4500m3/h 功率:4kW 落地安装 (3)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (4)除锈、刷油设计要求:支架除锈,刷红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 (5)含变频电机,离心风机、实验室电极加湿;功能段:新风段、G4初效过滤段、送风机段、均流段、F8中效过滤段、表冷段、再热盘管段、加湿段、出风段 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	139581.53	139581.53	0
1-6	030701003006	空调器	(1)名称:PAU-10-2 全新风恒温恒湿净化空调机组 (2)规格:供冷量:108kW 风量:5500m3/h 功率:4kW 落地安装 (3)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (4)除锈、刷油设计要求:支架除锈,刷红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 (5)含变频电机,离心风机、实验室电极加湿;功能段:混风段、G4初效过滤段、送风机段+备用风机段、均流段、F8中效过滤段、表冷段、再热盘管段、加湿段、出风段 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	222050.55	222050.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通
标段： 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030701003007	空调器	(1)名称:XF-9-1、XF-10-1、XF-11-1、XF-12-1 新风处理机组 (2)规格:供冷量:15.9kW 风量:1000m3/h 功率:1.1kW 吊装 (3)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (4)除锈、刷油设计要求:支架除锈,刷红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 (5)含定频电机、离心风机;功能段:新风段、G4初效过滤段、送风机段、F8中效过滤段、表冷段、出风段 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	4	13353.43	53413.72	0
1-8	030701003008	空调器	(1)名称:XF-9-2 新风处理机组 (2)规格:供冷量:98.3kW 风量:5000m3/h 功率:4kW 卧装 (3)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (4)除锈、刷油设计要求:支架除锈,刷红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 (5)含定频电机、离心风机;功能段:新风段、G4初效过滤段、送风机段、F8中效过滤段、表冷段、再热盘管段、出风段 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	57607.19	57607.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 5 页, 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-9	030701003009	空调器	(1)名称:XF-10-2 新风处理机组 (2)规格:供冷量:78.6kW 风量:4000m3/h 功率:1.1kW 卧装 (3)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (4)除锈、刷油设计要求:支架除锈,刷红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 (5)含定频电机、离心风机;功能段:新风段、G4初效过滤段、送风机段、F8中效过滤段、表冷段、再热盘管段、出风段 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	50387.22	50387.22	0
1-10	030701003010	空调器	(1)名称:XF-11-2 新风处理机组 (2)规格:供冷量:235kW 风量:12000m3/h 功率:7.5kW 卧装 (3)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (4)除锈、刷油设计要求:支架除锈,刷红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 (5)含定频电机、离心风机;功能段:新风段、G4初效过滤段、送风机段、F8中效过滤段、表冷段、再热盘管段、出风段 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	93555.98	93555.98	0
1-11	030701003011	空调器	(1)名称:XF-12-2 新风处理机组 (2)规格:供冷量:255kW 风量:13000m3/h 功率:7.5kW 卧装 (3)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (4)除锈、刷油设计要求:支架除锈,刷红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 (5)含定频电机、离心风机;功能段:新风段、G4初效过滤段、送风机段、F8中效过滤段、表冷段、再热盘管段、出风段 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	102939.16	102939.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 6 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-12	030701003012	空调器	(1) 名称:XF-12-3 新风处理机组 (2) 规格:供冷量:314kW 风量:16000m3/h 功率:11kW 卧装 (3) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (5) 含定频电机、离心风机; 功能段:新风段、G4初效过滤段、送风机段、F8中效过滤段、表冷段、再热盘管段、出风段 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	119834.74	119834.74	0
1-13	030108001001	风机	(1) 名称:箱式离心排风机 (2) 规格:PF-9-1 (3) 风量:风量:1200m3/h, 风压:900Pa, 功率:1.5kW (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含变频电机 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	1965.92	1965.92	0
1-14	030108001002	风机	(1) 名称:箱式离心排风机 (2) 规格:PF-9-2 (3) 风量:风量:5000m3/h, 静压:1000Pa, 功率:2.2kW 落地 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含变频电机 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	3420.79	3420.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 7 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-15	030108001003	风机	(1) 名称: 箱式离心排风机 (2) 规格: PF-9-3 (3) 风量: 风量: 2800m ³ /h, 静压: 500Pa, 功率: 1.5kW 落地 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含定频电机 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	2838.45	2838.45	0
1-16	030108001004	风机	(1) 名称: 箱式离心排风机 (2) 规格: PF-9-4 (3) 风量: 风量: 2000m ³ /h, 静压: 900Pa, 功率: 1.5kW 落地 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含变频电机 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	2749.99	2749.99	0
1-17	030108001005	风机	(1) 名称: 柜式离心排风机 (2) 规格: GP-9-1 (3) 风量: 风量: 1000m ³ /h, 静压: 160Pa, 功率: 0.25kW 吊装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含定频电机 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	2102.06	2102.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 8 页，共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	030108001006	风机	(1) 名称:箱式离心排风机 (2) 规格:PF-10-1 (3) 风量:风量:5500m3/h, 静压:1000Pa, 功率:2.2kW 落地 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含变频电机 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	3878.26	3878.26	0
1-19	030108001007	风机	(1) 名称:箱式离心排风机 (2) 规格:PF-10-2 (3) 风量:风量:7000m3/h, 静压:1000Pa, 功率:4kW 落地 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含变频电机 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	5066.76	5066.76	0
1-20	030108001008	风机	(1) 名称:箱式离心排风机 (2) 规格:PF-10-3 (3) 风量:风量:2000m3/h, 静压:500Pa, 功率:1.5kW 落地 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含定频电机 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	2308.4	2308.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 9 页, 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-21	030108001009	风机	(1) 名称:箱式离心排风机 (2) 规格:PF-10-4 (3) 风量:风量:5000m3/h, 静压:500Pa, 功率:2.2kW 落地 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含定频电机 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	3481.8	3481.8	0
1-22	030108001010	风机	(1) 名称:箱式离心排风机 (2) 规格:PF-10-5 (3) 风量:风量:2500m3/h, 静压:500Pa, 功率:1.5kW 落地 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含定频电机 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	2579.2	2579.2	0
1-23	030108001011	风机	(1) 名称:箱式离心排风机 (2) 规格:PF-11-1 (3) 风量:风量:4000m3/h, 静压:500Pa, 功率:2.2kW 落地 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含定频电机 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	2888.93	2888.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 10 页，共 80 页

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	030108001012	风机	(1) 名称:箱式离心排风机 (2) 规格:PF-11-2 (3) 风量:风量:4000m3/h, 静压:900Pa, 功率:2.2kW 落地 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含变频电机 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	3617.25	3617.25	0
1-25	030108001013	风机	(1) 名称:双通道箱式离心排风机 (2) 规格:PF-11-3 (3) 风量:风量:11000m3/h, 静压:900Pa, 功率:7.5kW 落地 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含变频电机 一用一备 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	7349.81	7349.81	0
1-26	030108001014	风机	(1) 名称:箱式离心排风机 (2) 规格:PF-12-1 (3) 风量:风量:5000m3/h, 静压:500Pa, 功率:2.2kW 落地 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含定频电机 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	3346.4	3346.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 11 页，共 80 页

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-27	030108001015	风机	(1)名称:双通道箱式离心排风机 (2)规格:PF-12-2 (3)风量:风量:19000m3/h，静压:1200Pa,功率:11kW 落地 (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈，刷红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 (6)含变频电机 一用一备 (7)含高层建筑增加费 (8)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	9168.39	9168.39	0
1-28	030108001016	风机	(1)名称:双通道箱式离心排风机 (2)规格:PF-12-3 (3)风量:风量:14000m3/h，静压:1200Pa,功率:11kW 落地 (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈，刷红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 (6)含变频电机 一用一备 (7)含高层建筑增加费 (8)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	8976.36	8976.36	0
1-29	030108001017	风机	(1)名称:双通道箱式离心排风机 (2)规格:PF-12-4 (3)风量:风量:12000m3/h，静压:1200Pa,功率:7.5kW 落地 (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈，刷红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 (6)含变频电机 一用一备 (7)含高层建筑增加费 (8)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	7959.54	7959.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 12 页, 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-30	030108001018	风机	(1) 名称:管道式离心排风机(防爆) (2) 规格:GP-11-1 (3) 风量:风量:900m3/h, 静压:160Pa, 功率:0.25kW 吊装 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含定频电机 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	2246.31	2246.31	0
1-31	030108001019	风机	(1) 名称:管道式离心排风机(防爆) (2) 规格:GP-11-2 (3) 风量:风量:600m3/h, 静压:160Pa, 功率:0.25kW 吊装 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含定频电机 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	2246.31	2246.31	0
1-32	030108001020	风机	(1) 名称:管道式离心排风机(防爆) (2) 规格:GP-11-3 (3) 风量:风量:800m3/h, 静压:160Pa, 功率:0.25kW 吊装 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含定频电机 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	2246.31	2246.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 13 页，共 80 页

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-33	030108001021	风机	(1)名称:管道式离心排风机(防爆) (2)规格:GP-12-1 (3)风量:风量:2000m3/h，静压:160Pa,功率:0.25kW 吊装 (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈，刷红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 (6)含变频电机 (7)含高层建筑增加费 (8)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	2584.36	2584.36	0
1-34	030108001022	风机	(1)名称:管道式离心排风机(防爆) (2)规格:GP-12-2 (3)风量:风量:900m3/h，静压:160Pa,功率:0.25kW 吊装 (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈，刷红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 (6)含定频电机 (7)含高层建筑增加费 (8)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	2246.31	2246.31	0
1-35	030108001023	风机	(1)名称:管道式离心排风机(防爆) (2)规格:GP-12-3 (3)风量:风量:2000m3/h，静压:160Pa,功率:0.25kW 吊装 (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈，刷红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 (6)含变频电机 (7)含高层建筑增加费 (8)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	2584.36	2584.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 14 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-36	030108001024	风机	(1) 名称: 新风全热交换机 (2) 规格: XH-1 (3) 风量: 风量: 2000m ³ /h, 静压: 160Pa, 功率: 0.25kW 吊装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含定频电机 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	12954.68	12954.68	0
1-37	030701004001	风机盘管	(1) 名称: DLJ-D22 多联机室内机四面出风嵌入式 (2) 规格: 供冷量: 2.2kw, 风量: 760m ³ /h, 功率: 0.017kW (3) 安装方式: 吊顶安装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	4	3354.55	13418.2	0
1-38	030701004002	风机盘管	(1) 名称: DLJ-D28 多联机室内机四面出风嵌入式 (2) 规格: 供冷量: 2.8kw, 风量: 790m ³ /h, 功率: 0.017kW (3) 安装方式: 吊顶安装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	2	3465.17	6930.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 15 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-39	030701004003	风机盘管	(1) 名称:DLJ-D32 多联机室内机四面出风嵌入式 (2) 规格: 供冷量:3.2kw, 风量:790m3/h, 功率:0.017kW (3) 安装方式: 吊顶安装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	3	3559.86	10679.58	0
1-40	030701004004	风机盘管	(1) 名称:DLJ-D36 多联机室内机四面出风嵌入式 (2) 规格: 供冷量:3.6kw, 风量:790m3/h, 功率:0.017kW (3) 安装方式: 吊顶安装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	3	3653.66	10960.98	0
1-41	030701004005	风机盘管	(1) 名称:DLJ-D36 (防爆) 多联机室内机四面出风嵌入式 (2) 规格: 供冷量:3.6kw, 风量:790m3/h, 功率:0.017kW (3) 安装方式: 吊顶安装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	5720.92	5720.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 16 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-42	030701004006	风机盘管	(1) 名称:DLJ-D40 多联机室内机四面出风嵌入式 (2) 规格: 供冷量:4.0kw, 风量:840m3/h, 功率:0.023kW (3) 安装方式: 吊顶安装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	21	3722.69	78176.49	0
1-43	030701004007	风机盘管	(1) 名称:DLJ-D40 (防爆) 多联机室内机四面出风嵌入式 (2) 规格: 供冷量:4.0kw, 风量:840m3/h, 功率:0.023kW (3) 安装方式: 吊顶安装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	5989.95	5989.95	0
1-44	030701004008	风机盘管	(1) 名称:DLJ-D45 多联机室内机四面出风嵌入式 (2) 规格: 供冷量:4.5kw, 风量:840m3/h, 功率:0.023kW (3) 安装方式: 吊顶安装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	7	3789.95	26529.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 17 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-45	030701004009	风机盘管	(1) 名称:DLJ-D50 多联机室内机四面出风嵌入式 (2) 规格: 供冷量:5.0kw, 风量:840m3/h, 功率:0.023kW (3) 安装方式: 吊顶安装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	5	3943.93	19719.65	0
1-46	030701004010	风机盘管	(1) 名称:DLJ-D50 (防爆) 多联机室内机四面出风嵌入式 (2) 规格: 供冷量:5.0kw, 风量:840m3/h, 功率:0.023kW (3) 安装方式: 吊顶安装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	6283.75	6283.75	0
1-47	030701004011	风机盘管	(1) 名称:DLJ-D56 多联机室内机四面出风嵌入式 (2) 规格: 供冷量:5.6kw, 风量:840m3/h, 功率:0.023kW (3) 安装方式: 吊顶安装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	8	4076.67	32613.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 18 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-48	030701004012	风机盘管	(1) 名称:DLJ-D63 多联机室内机四面出风嵌入式 (2) 规格: 供冷量:6.3kw, 风量:1000m3/h, 功率:0.032kW (3) 安装方式: 吊顶安装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	2	4181.1	8362.2	0
1-49	030701004013	风机盘管	(1) 名称:DLJ-D71 多联机室内机四面出风嵌入式 (2) 规格: 供冷量:7.1kw, 风量:1000m3/h, 功率:0.032kW (3) 安装方式: 吊顶安装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	10	4411.19	44111.9	0
1-50	030701004014	风机盘管	(1) 名称:DLJ-D80 多联机室内机四面出风嵌入式 (2) 规格: 供冷量:8.0kw, 风量:1330m3/h, 功率:0.039kW (3) 安装方式: 吊顶安装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	4548.35	4548.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 19 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-51	030701003013	空调器	(1)名称:DLJ-9-WJ252 多联机室外机 (2)规格:供冷量:25.2kw, 风量:12600m3/h, 功率:5.69kW (3)安装方式:落地安装 (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	22984.5	22984.5	0
1-52	030701003014	空调器	(1)名称:DLJ-9-WJ260 多联机室外机 (2)规格:供冷量:26kw, 风量:12600m3/h, 功率:5.89kW (3)安装方式:落地安装 (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	23675.65	23675.65	0
1-53	030701003015	空调器	(1)名称:DLJ-9-WJ415 多联机室外机 (2)规格:供冷量:41.5kw, 风量:15600m3/h, 功率:11.2kW (3)安装方式:落地安装 (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	25158.07	25158.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 20 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-54	030701003016	空调器	(1) 名称:DLJ-10-WJ326多联机室外机 (2) 规格: 供冷量:32.6kw, 风量:13500m3/h, 功率:8.56kW (3) 安装方式:落地安装 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	27810.28	27810.28	0
1-55	030701003017	空调器	(1) 名称:DLJ-10-WJ567多联机室外机 (2) 规格: 供冷量:56.7kw, 风量:22000m3/h, 功率:15.7kW (3) 安装方式:落地安装 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	39749.74	39749.74	0
1-56	030701003018	空调器	(1) 名称:DLJ-11-WJ274多联机室外机 (2) 规格: 供冷量:27.4kw, 风量:12600m3/h, 功率:6.97kW (3) 安装方式:落地安装 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	25035.82	25035.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 21 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-57	030701003019	空调器	(1) 名称:DLJ-11-WJ383多联机室外机 (2) 规格: 供冷量:38.3kw, 风量:14400m3/h, 功率:10.68kW (3) 安装方式:落地安装 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	30551.88	30551.88	0
1-58	030701003020	空调器	(1) 名称:DLJ-11-WJ591多联机室外机 (2) 规格: 供冷量:59.1kw, 风量:22000m3/h, 功率:16.98kW (3) 安装方式:落地安装 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	44216.11	44216.11	0
1-59	030701003021	空调器	(1) 名称:DLJ-11-WJ411多联机室外机 (2) 规格: 供冷量:41.1kw, 风量:14400m3/h, 功率:11.2kW (3) 安装方式:落地安装 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	34007.63	34007.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 22 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-60	030701003022	空调器	(1) 名称:DLJ-12-WJ136多联机室外机 (2) 规格: 供冷量:13.6kw, 风量:6000m3/h, 功率:4.1kW (3) 安装方式:落地安装 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	14111.93	14111.93	0
1-61	030701003023	空调器	(1) 名称:DLJ-12-WJ504多联机室外机 (2) 规格: 供冷量:50.4kw, 风量:16500m3/h, 功率:13.57kW (3) 安装方式:落地安装 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	37088.67	37088.67	0
1-62	030701003024	空调器	(1) 名称:DLJ-12-WJ603多联机室外机 (2) 规格: 供冷量:60.3kw, 风量:22000m3/h, 功率:17.75kW (3) 安装方式:落地安装 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	44216.11	44216.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 23 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-63	030701003025	空调器	(1) 名称:DLJ-12-WJ101 多联机室外机 (2) 规格: 供冷量:10.1kw, 风量:4800m3/h, 功率:3.0kW (3) 安装方式:落地安装 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	11031.4	11031.4	0
1-64	030701004015	风机盘管	(1) 名称:DLJ-FG22 多联机室内机风管机 (2) 规格: 供冷量:2.2kw, 风量:420m3/h, 功率:0.022kW (3) 安装方式:吊顶安装 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	5	2565.17	12825.85	0
1-65	030701004016	风机盘管	(1) 名称:DLJ-FG32 多联机室内机风管机 (2) 规格: 供冷量:3.2kw, 风量:570m3/h, 功率:0.049kW (3) 安装方式:吊顶安装 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	2	2681.1	5362.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 24 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-66	030701004017	风机盘管	(1)名称:DLJ-FG36 多联机室内机风管机 (2)规格:供冷量:3.6kw, 风量:570m3/h, 功率:0.049kW (3)安装方式:吊顶安装 (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	2753.66	2753.66	0
1-67	030701004018	风机盘管	(1)名称:DLJ-FG40 多联机室内机风管机 (2)规格:供冷量:4.0kw, 风量:700m3/h, 功率:0.052kW (3)安装方式:吊顶安装 (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	2	2951.89	5903.78	0
1-68	030701004019	风机盘管	(1)名称:DLJ-FG45 多联机室内机风管机 (2)规格:供冷量:4.5kw, 风量:790m3/h, 功率:0.080kW (3)安装方式:吊顶安装 (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	7	2996.14	20972.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 25 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-69	030701004020	风机盘管	(1) 名称:DLJ-FG50 多联机室内机风管机 (2) 规格: 供冷量:5.0kw, 风量:1020m3/h, 功率:0.1kW (3) 安装方式: 吊顶安装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	9	3039.5	27355.5	0
1-70	030701004021	风机盘管	(1) 名称:DLJ-FG56 多联机室内机风管机 (2) 规格: 供冷量:5.6kw, 风量:1020m3/h, 功率:0.1kW (3) 安装方式: 吊顶安装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	3	3213.84	9641.52	0
1-71	030701004022	风机盘管	(1) 名称:DLJ-FG63 多联机室内机风管机 (2) 规格: 供冷量:6.3kw, 风量:1100m3/h, 功率:0.103kW (3) 安装方式: 吊顶安装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	2	3301.45	6602.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 26 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-72	030701004023	风机盘管	(1)名称:DLJ-FG71 多联机室内机风管机 (2)规格:供冷量:7.1kw, 风量:1145m ³ /h, 功率:0.103kW (3)安装方式:吊顶安装 (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	3519.15	3519.15	0
1-73	030701004024	风机盘管	(1)名称:DLJ-FG80 多联机室内机风管机 (2)规格:供冷量:8.0kw, 风量:1355m ³ /h, 功率:0.106kW (3)安装方式:吊顶安装 (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	2	3858.97	7717.94	0
1-74	030701016001	油烟净化装置	(1)名称:HX-05 多效循环化学废气处理装置(吸附型) (2)规格:额定处理风量:5000m ³ /h, 适配处理风量:2500<Q≤5000m ³ /h, SUS304、活性炭填充:50kg, 与通风设备联动开启、预留HMI通讯接口 (3)安装方式:卧装 (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	167225.51	167225.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 27 页, 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-75	030701016002	油烟净化装置	(1)名称:HX-20 多效循环化学废气处理装置(吸附型) (2)规格:额定处理风量:20000m3/h, 适配处理风量:10000<Q≤20000m3/h, SUS304、活性炭填充:210kg, 与通风设备联动开启、 预留HMI通讯接口 (3)安装方式:卧装 (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	190853.83	190853.83	0
1-76	030701016003	油烟净化装置	(1)名称:SMJ-2 生物安全实验室排风灭菌装置 (2)规格:额定处理风量:6000m3/h, 适配处理风量:1200<Q≤6000m3/h, SUS304、排风灭菌单元:2个; 与通风设备联动开启、 预留HMI通讯接口 (3)安装方式:卧装 (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6)含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	167225.51	167225.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 28 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-77	030701016004	油烟净化装置	(1) 名称: SMJ-4 生物安全实验室排风灭菌装置 (2) 规格: 额定处理风量: 12000m ³ /h, 适配处理风量: 6000<Q≤12000m ³ /h, SUS304、排风灭菌单元: 4个; 与通风设备联动开启、预留HMI通讯接口 (3) 安装方式: 卧装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	171960.02	171960.02	0
1-78	030701010001	水喷淋净化塔	(1) 名称: PL-20 多效循环化学废气处理装置(喷淋型) (2) 规格: 额定处理风量: 20000m ³ /h, 适配处理风量: 10000<Q≤20000m ³ /h, SUS304、耗水量: 0.8T/D; 与通风设备联动开启、预留HMI通讯接口 (3) 安装方式: 卧装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	246945.77	246945.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通
标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 29 页, 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-79	030701010002	水喷淋净化塔	(1) 名称: PL-HX-20 多效循环化学废气处理装置(喷淋吸附型) (2) 规格: 额定处理风量: 20000m ³ /h, 适配处理风量: 10000<Q≤20000m ³ /h, SUS304、耗水量: 0.8T/D; 与通风设备联动开启、预留HMI通讯接口 (3) 安装方式: 卧装 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	246945.77	246945.77	0
1-80	030701003026	风冷涡旋模块式热泵机组(两管制)	(1) 名称: FLRB2-01~11 风冷涡旋模块式热泵机组(两管制) (2) 规格: 供热量: 140kw, 功率: 42kw, 重量: 900kg, 机组外形尺寸: 2250*1150*2080 (3) 安装方式: 室外落地 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	11	109181.8	1200999.8	0
1-81	030701003027	风冷涡旋模块式热泵机组(两管制)	(1) 名称: FLRB2-12~13 风冷涡旋模块式热泵机组(两管制) (2) 规格: 供热量: 140kw, 功率: 42kw, 重量: 900kg, 机组外形尺寸: 2250*1150*2080 (3) 安装方式: 室外落地 (4) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求: 支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	2	109181.8	218363.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 30 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-82	030703021001	静压箱	(1) 名称: 静压箱 (2) 规格: 1000*200*400 (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m2	2.72	279.89	761.3	0
1-83	030703021002	静压箱	(1) 名称: 静压箱 (2) 规格: 1200*200*650 (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m2	2.3	279.89	643.75	0
1-84	030703021003	静压箱	(1) 名称: 静压箱 (2) 规格: 1600*200*900 (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m2	3.88	279.89	1085.97	0
1-85	030703021004	静压箱	(1) 名称: 静压箱 (2) 规格: 1400*800*600 (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m2	4.88	279.89	1365.86	0
1-86	030703021005	静压箱	(1) 名称: 静压箱 (2) 规格: 2100*200*2000 (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m2	10.04	288.72	2898.75	0
1-87	030703021006	静压箱	(1) 名称: 静压箱 (2) 规格: 1200*1200*600 (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m2	11.52	279.89	3224.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 31 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-88	030703021007	静压箱	(1) 名称: 静压箱 (2) 规格: 1200*1200*800 (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m2	6.72	279.89	1880.86	0
1-89	030703021008	静压箱	(1) 名称: 消声静压箱 (2) 规格: 1200*800*500 (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	2112.19	2112.19	0
1-90	030703021009	静压箱	(1) 名称: 消声静压箱 (2) 规格: 1000*800*500 (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	1999.59	1999.59	0
1-91	030703021010	静压箱	(1) 名称: 消声静压箱 (2) 规格: 1200*1200*800 (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	3098.08	3098.08	0
1-92	030703020001	消声器	(1) 名称: 双层微孔板消声器 (2) 规格: 500*320 L=1m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	1085.57	2171.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 32 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-93	030703020002	消声器	(1) 名称: 双层微孔板消声器 (2) 规格: 630*320 L=1m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	1319.45	2638.9	0
1-94	030703020003	消声器	(1) 名称: 双层微孔板消声器 (2) 规格: 320*200 L=1m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	900.05	900.05	0
1-95	030703020004	消声器	(1) 名称: 双层微孔板消声器 (2) 规格: 320*250 L=1m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	930.97	930.97	0
1-96	030703020005	消声器	(1) 名称: 双层微孔板消声器 (2) 规格: 400*250 L=1m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	969.62	969.62	0
1-97	030703020006	消声器	(1) 名称: 双层微孔板消声器 (2) 规格: 500*400 L=1m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	1162.87	1162.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 33 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-98	030703020007	消声器	(1) 名称: 双层微孔板消声器 (2) 规格: 900*500 L=1.5m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	2405.46	4810.92	0
1-99	030703020008	消声器	(1) 名称: 双层微孔板消声器 (2) 规格: 320*200 L=1m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	3	892.32	2676.96	0
1-100	030703020009	消声器	(1) 名称: 阻抗型消声器 (2) 规格: 500*400 L=1m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	3	1130.05	3390.15	0
1-101	030703020010	消声器	(1) 名称: 阻抗型消声器 (2) 规格: 500*300 L=1m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	1049.52	1049.52	0
1-102	030703020011	消声器	(1) 名称: 阻抗型消声器 (2) 规格: 630*500 L=1m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	1507.5	1507.5	0
1-103	030703020012	消声器	(1) 名称: 阻抗型消声器 (2) 规格: 500*500 L=1m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	1210.57	1210.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 34 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-104	030703020013	消声器	(1) 名称: 阻抗型消声器 (2) 规格: 500*200 L=1m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	969.01	969.01	0
1-105	030703020014	消声器	(1) 名称: 阻抗型消声器 (2) 规格: 450*250 L=1m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	989.13	989.13	0
1-106	030703020015	消声器	(1) 名称: 阻抗型消声器 (2) 规格: 400*200 L=1m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	3	936.8	2810.4	0
1-107	030703020016	消声器	(1) 名称: 阻抗型消声器 (2) 规格: 400*350 L=1m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	1033.43	1033.43	0
1-108	030703020017	消声器	(1) 名称: 阻抗型消声器 (2) 规格: 800*800 L=1.5m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	3077.12	3077.12	0
1-109	030703020018	消声器	(1) 名称: 阻抗型消声器 (2) 规格: 800*500 L=1.5m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	2166.2	2166.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 35 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-110	030703020019	消声器	(1) 名称: 阻抗型消声器 (2) 规格: 1000*500 L=1.5m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	2407.76	2407.76	0
1-111	030703020020	消声器	(1) 名称: 阻抗型消声器 (2) 规格: 850*500 L=1.5m (3) 支架: 设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	2226.59	2226.59	0
1-112	010502004001	设备基础	(1) 200mm厚混凝土基础 (2) 橡胶隔震胶垫 (3) 设备基础混凝土种类、强度等级详图纸 (4) 其它: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (5) 含高层建筑增加费	m3	17.75	1365.52	24237.98	0
1-113	010502004002	浮筑地台	(1) 2厚钢板 (2) 0.05厚聚乙烯防水膜, 钢板及四周限位混凝土基础侧面铺设 (3) 1.5厚聚氨酯防水涂膜 (4) 10厚橡胶隔震胶垫 (5) 底部设橡胶隔震胶垫 (6) 四周单组份聚氨酯密封胶嵌缝 (7) 设备基础混凝土种类、强度等级详图纸 (8) 其它: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (9) 含高层建筑增加费	m2	21.24	1575	33453	0
2		风管					1030350.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 36 页, 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-1	030702007001	复合型风管	(1) 名称:碳钢通风管道制作安装 (2) 材质: 高防腐型P3风管板材 (3) 形状: 矩形 (4) 规格: 综合, 性能自带保温52±2Kg/m3密度水发泡保温层, 选用20mm厚度, 两面覆盖铝箔, 保护层A级, 保温层B1级 (5) 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含导流叶片、风管测量孔、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装及除锈刷油、风管套管制作及安装 (6) 除锈、设备、刷油、防腐设计要求: 除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 (7) 其他: 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m2	581.29	222.45	129307.96	0
2-2	030702005001	塑料通风管道	(1) 名称:PP通风管道制作安装 (2) 材质: PP (3) 形状: 圆形 (4) 规格: D(b) ≤320 (5) 板材厚度: 4mm (6) 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含导流叶片、风管测量孔、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装及除锈刷油、风管套管制作及安装 (7) 除锈、设备、刷油、防腐设计要求: 除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 (8) 其他: 含高层建筑增加费 (9) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m2	160.64	740.12	118892.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通
标段： 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030702005002	塑料通风管道	(1) 名称:PP通风管道制作安装 (2) 材质:PP (3) 形状:圆形 (4) 规格:320<D(b)≤800 (5) 板材厚度:6mm (6) 管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管测量孔、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装及除锈刷油、风管套管制作及安装 (7) 除锈、设备、刷油、防腐设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 (8) 其他:含高层建筑增加费 (9) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m2	13.42	774.92	10399.43	0
2-4	030702003001	不锈钢板通风管道	(1) 名称:不锈钢通风管道制作安装 (2) 材质:不锈钢 (3) 形状:矩形 (4) 规格:D(b)≤450 (5) 板材厚度:0.5mm (6) 管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管测量孔、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装及除锈刷油、风管套管制作及安装 (7) 除锈、设备、刷油、防腐设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 (8) 其他:含高层建筑增加费 (9) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m2	14.55	933.83	13587.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 38 页, 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-5	030702001001	碳钢通风管道	(1) 名称:碳钢通风管道制作安装 (2) 材质:镀锌钢板 (3) 形状:矩形 (4) 规格:D(b)≤200 (5) 板材厚度:0.5mm (6) 管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管测量孔、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装及除锈刷油、风管套管制作及安装 (7) 除锈、设备、刷油、防腐设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 (8) 其他:含高层建筑增加费 (9) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m2	351.38	320	112441.6	0
2-6	030702001002	碳钢通风管道	(1) 名称:碳钢通风管道制作安装 (2) 材质:镀锌钢板 (3) 形状:矩形 (4) 规格:200<D(b)≤450 (5) 板材厚度:0.5mm (6) 管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管测量孔、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装及除锈刷油、风管套管制作及安装 (7) 除锈、设备、刷油、防腐设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 (8) 其他:含高层建筑增加费 (9) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m2	1697.79	240.53	408369.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 39 页, 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-7	030702001003	碳钢通风管道	(1) 名称:碳钢通风管道制作安装 (2) 材质:镀锌钢板 (3) 形状:矩形 (4) 规格:450<D(b)≤630 (5) 板材厚度:0.6mm (6) 管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管测量孔、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装及除锈刷油、风管套管制作及安装 (7) 除锈、设备、刷油、防腐设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 (8) 其他:含高层建筑增加费 (9) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m2	815.66	173.76	141729.08	0
2-8	030702001004	碳钢通风管道	(1) 名称:碳钢通风管道制作安装 (2) 材质:镀锌钢板 (3) 形状:矩形 (4) 规格:630<D(b)≤1000 (5) 板材厚度:0.75mm (6) 管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管测量孔、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装及除锈刷油、风管套管制作及安装 (7) 除锈、设备、刷油、防腐设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 (8) 其他:含高层建筑增加费 (9) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m2	363.69	179.21	65176.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 40 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-9	030702001005	碳钢通风管道	(1) 名称: 碳钢通风管道制作安装 (2) 材质: 镀锌钢板 (3) 形状: 矩形 (4) 规格: 1000<D(b)≤1500 (5) 板材厚度: 1.0mm (6) 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含导流叶片、风管测量孔、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装及除锈刷油、风管套管制作及安装 (7) 除锈、设备、刷油、防腐设计要求: 除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 (8) 其他: 含高层建筑增加费 (9) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m2	3.08	179.54	552.98	0
2-10	030703019001	柔性接口	(1) 名称: 柔性接头 (2) 材质: 不燃材料 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m2	45.29	660.04	29893.21	0
3		阀门、风口					1127629.00	0
3-1	030703004001	不锈钢阀门	(1) 名称: 手动对开多叶调节阀 (2) 规格: 400*200 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	400.41	400.41	0
3-2	030703004002	不锈钢阀门	(1) 名称: 手动对开多叶调节阀 (2) 规格: 320*200 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	360.45	720.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 41 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-3	030703004003	不锈钢阀门	(1) 名称: 手动对开多叶调节阀 (2) 规格: 200*200 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	294.44	294.44	0
3-4	030703004004	不锈钢阀门	(1) 名称: 手动对开多叶调节阀 (2) 规格: Φ 250 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	357.13	714.26	0
3-5	030703004005	不锈钢阀门	(1) 名称: 手动对开多叶调节阀 (2) 规格: Φ 110 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	9	219.3	1973.7	0
3-6	030703004006	不锈钢阀门	(1) 名称: 风管止回阀 (2) 规格: 1000*500 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	1510.82	1510.82	0
3-7	030703004007	不锈钢阀门	(1) 名称: 风管止回阀 (2) 规格: 850*500 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	1261.71	1261.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 42 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-8	030703004008	不锈钢阀门	(1) 名称: 风管止回阀 (2) 规格: 400*350 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	491.93	491.93	0
3-9	030703004009	不锈钢阀门	(1) 名称: 风管止回阀 (2) 规格: 400*200 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	379.79	379.79	0
3-10	030703004010	不锈钢阀门	(1) 名称: 风管止回阀 (2) 规格: $\phi 800$ (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	1760.14	1760.14	0
3-11	030703004011	不锈钢阀门	(1) 名称: 风管止回阀 (2) 规格: $\phi 600$ (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	1066.02	1066.02	0
3-12	030703004012	不锈钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: 400*300 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	647.7	647.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 43 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-13	030703004013	不锈钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: 350*250 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	530.71	530.71	0
3-14	030703004014	不锈钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: 300*300 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	537.44	537.44	0
3-15	030703004015	不锈钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: 200*200 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	406.91	406.91	0
3-16	030703004016	不锈钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: $\phi 250$ (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	457.01	914.02	0
3-17	030703004017	不锈钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: $\phi 200$ (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	396.69	793.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 44 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-18	030703004018	不锈钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: $\phi 160$ (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	358.01	358.01	0
3-19	030703004019	不锈钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 1400*500 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	2431.26	4862.52	0
3-20	030703004020	不锈钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 1000*500 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	3	1790.75	5372.25	0
3-21	030703004021	不锈钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 850*500 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	3	1586.05	4758.15	0
3-22	030703004022	不锈钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 800*500 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	3	1542.96	4628.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 45 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-23	030703004023	不锈钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 500*400 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	720.37	720.37	0
3-24	030703004024	不锈钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 430*350 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	612.15	1224.3	0
3-25	030703004025	不锈钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 400*350 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	592.85	592.85	0
3-26	030703004026	不锈钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 400*300 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	560.68	560.68	0
3-27	030703004027	不锈钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 200*200 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	346.7	346.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 46 页, 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-28	030703004028	不锈钢阀门	(1) 名称:变风量蝶阀 (2) 规格: Φ315 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含:执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	19	8134.17	154549.23	0
3-29	030703004029	不锈钢阀门	(1) 名称:变风量蝶阀 (2) 规格: Φ250 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含:执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	13	6370.54	82817.02	0
3-30	030703001001	碳钢阀门	(1) 名称:手动对开多叶调节阀 (2) 规格: 200*160 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含:执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	9	116.34	1047.06	0
3-31	030703001002	碳钢阀门	(1) 名称:手动对开多叶调节阀 (2) 规格: 200*200 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含:执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	58	120.05	6962.9	0
3-32	030703001003	碳钢阀门	(1) 名称:手动对开多叶调节阀 (2) 规格: 200*250/250*200 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含:执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	20	124.67	2493.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 47 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-33	030703001004	碳钢阀门	(1) 名称: 手动对开多叶调节阀 (2) 规格: 250*250 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	8	130.45	1043.6	0
3-34	030703001005	碳钢阀门	(1) 名称: 手动对开多叶调节阀 (2) 规格: 300*200 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	14	129.29	1810.06	0
3-35	030703001006	碳钢阀门	(1) 名称: 手动对开多叶调节阀 (2) 规格: 320*200 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	59	131.13	7736.67	0
3-36	030703001007	碳钢阀门	(1) 名称: 手动对开多叶调节阀 (2) 规格: 350*200 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	4	133.92	535.68	0
3-37	030703001008	碳钢阀门	(1) 名称: 手动对开多叶调节阀 (2) 规格: 400*200 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	138.55	138.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 48 页, 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-38	030703001009	碳钢阀门	(1) 名称:手动对开多叶调节阀 (2) 规格:450*300 (3) 材质:镀锌钢板 (4) 包含:执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他:含高层建筑增加费 (6) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	3	182.91	548.73	0
3-39	030703001010	碳钢阀门	(1) 名称:手动对开多叶调节阀 (2) 规格:Φ110 (3) 材质:镀锌钢板 (4) 包含:执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他:含高层建筑增加费 (6) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	20	143.02	2860.4	0
3-40	030703001011	碳钢阀门	(1) 名称:变风量文丘里阀 (2) 规格:550*400 (3) 材质:不锈钢 (4) 包含:执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他:含高层建筑增加费 (6) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	3	27944.54	83833.62	0
3-41	030703001012	碳钢阀门	(1) 名称:变风量文丘里阀 (2) 规格:500*400 (3) 材质:不锈钢 (4) 包含:执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他:含高层建筑增加费 (6) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	25431.98	25431.98	0
3-42	030703001013	碳钢阀门	(1) 名称:变风量文丘里阀 (2) 规格:450*300 (3) 材质:不锈钢 (4) 包含:执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他:含高层建筑增加费 (6) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	4	17852.94	71411.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 49 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-43	030703001014	碳钢阀门	(1) 名称: 变风量文丘里阀 (2) 规格: 450*320 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	18323.11	18323.11	0
3-44	030703001015	碳钢阀门	(1) 名称: 变风量文丘里阀 (2) 规格: 400*320 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	16313.24	16313.24	0
3-45	030703001016	碳钢阀门	(1) 名称: 变风量文丘里阀 (2) 规格: 400*200 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	4	10245.02	40980.08	0
3-46	030703001017	碳钢阀门	(1) 名称: 变风量文丘里阀 (2) 规格: 320*320 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	3	13058.65	39175.95	0
3-47	030703001018	碳钢阀门	(1) 名称: 变风量文丘里阀 (2) 规格: 320*250 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	10245.02	10245.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 50 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-48	030703001019	碳钢阀门	(1) 名称: 变风量文丘里阀 (2) 规格: 320*200 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	12	9363.21	112358.52	0
3-49	030703001020	碳钢阀门	(1) 名称: 变风量文丘里阀 (2) 规格: 300*200 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	7732.45	15464.9	0
3-50	030703001021	碳钢阀门	(1) 名称: 变风量文丘里阀 (2) 规格: 250*200 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	11	6476.17	71237.87	0
3-51	030703001022	碳钢阀门	(1) 名称: 变风量文丘里阀 (2) 规格: 200*200 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	4	5771.7	23086.8	0
3-52	030703001023	碳钢阀门	(1) 名称: 定风量文丘里阀 (2) 规格: 400*320 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	11497.08	11497.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 51 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-53	030703001024	碳钢阀门	(1) 名称: 定风量文丘里阀 (2) 规格: 400*200 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	4	7229.57	28918.28	0
3-54	030703001025	碳钢阀门	(1) 名称: 定风量文丘里阀 (2) 规格: 320*200 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	13	5817.18	75623.34	0
3-55	030703001026	碳钢阀门	(1) 名称: 定风量文丘里阀 (2) 规格: 250*200 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	5	4581.34	22906.7	0
3-56	030703001027	碳钢阀门	(1) 名称: 定风量文丘里阀 (2) 规格: 200*200 (3) 材质: 不锈钢 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	10	3691.64	36916.4	0
3-57	030703001028	碳钢阀门	(1) 名称: 风管止回阀 (2) 规格: 630*500 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	286.09	286.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 52 页, 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-58	030703001029	碳钢阀门	(1) 名称: 风管止回阀 (2) 规格: 500*500 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	237.16	237.16	0
3-59	030703001030	碳钢阀门	(1) 名称: 风管止回阀 (2) 规格: 500*400 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	3	212	636	0
3-60	030703001031	碳钢阀门	(1) 名称: 风管止回阀 (2) 规格: 500*300 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	186.82	186.82	0
3-61	030703001032	碳钢阀门	(1) 名称: 风管止回阀 (2) 规格: 500*200 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	3	161.64	484.92	0
3-62	030703001033	碳钢阀门	(1) 名称: 风管止回阀 (2) 规格: 450*250 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	167.93	167.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 53 页，共 80 页

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-63	030703001034	碳钢阀门	(1)名称:风管止回阀 (2)规格:400*200 (3)材质:镀锌钢板 (4)包含:执行机构, 风阀独立支架 (5)其他:含高层建筑增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	121.2	121.2	0
3-64	030703001035	碳钢阀门	(1)名称:风管止回阀 (2)规格:350*300 (3)材质:镀锌钢板 (4)包含:执行机构, 风阀独立支架 (5)其他:含高层建筑增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	164.16	328.32	0
3-65	030703001036	碳钢阀门	(1)名称:风管止回阀 (2)规格:350*200 (3)材质:镀锌钢板 (4)包含:执行机构, 风阀独立支架 (5)其他:含高层建筑增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	116.16	116.16	0
3-66	030703001037	碳钢阀门	(1)名称:风管止回阀 (2)规格:300*200 (3)材质:镀锌钢板 (4)包含:执行机构, 风阀独立支架 (5)其他:含高层建筑增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	111.13	111.13	0
3-67	030703001038	碳钢阀门	(1)名称:电动开闭阀 (2)规格:1000*600 (3)材质:镀锌钢板 (4)包含:执行机构, 风阀独立支架 (5)其他:含高层建筑增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	770.78	770.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 54 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-68	030703001039	碳钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: 900*500 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	663.93	1327.86	0
3-69	030703001040	碳钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: 630*320 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	470.22	470.22	0
3-70	030703001041	碳钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: 600*300 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	456.23	456.23	0
3-71	030703001042	碳钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: 500*400 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	456.23	456.23	0
3-72	030703001043	碳钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: 500*300 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	3	427.54	1282.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 55 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-73	030703001044	碳钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: 350*200 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	4	352.09	1408.36	0
3-74	030703001045	碳钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: 320*500 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	441.17	441.17	0
3-75	030703001046	碳钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: 320*320 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	394.04	394.04	0
3-76	030703001047	碳钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: 320*200 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	342.03	342.03	0
3-77	030703001048	碳钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: 300*200 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	335.32	335.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 56 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-78	030703001049	碳钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: 250*200 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	3	332.09	996.27	0
3-79	030703001050	碳钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: 200*200 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	306.86	306.86	0
3-80	030703001051	碳钢阀门	(1) 名称: 电动开闭阀 (2) 规格: $\phi 200$ (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	377.81	377.81	0
3-81	030703001052	碳钢阀门	(1) 名称: 70℃防火阀 (2) 规格: 900*500 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	748.2	748.2	0
3-82	030703001053	碳钢阀门	(1) 名称: 70℃防火阀 (2) 规格: 630*500 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	3	685.77	2057.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 57 页，共 80 页

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-83	030703001054	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*320 (3)材质:镀锌钢板 (4)包含:执行机构, 风阀独立支架 (5)其他:含高层建筑增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	466.59	933.18	0
3-84	030703001055	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:600*300 (3)材质:镀锌钢板 (4)包含:执行机构, 风阀独立支架 (5)其他:含高层建筑增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	341.68	341.68	0
3-85	030703001056	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*500 (3)材质:镀锌钢板 (4)包含:执行机构, 风阀独立支架 (5)其他:含高层建筑增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	374.05	748.1	0
3-86	030703001057	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*400 (3)材质:镀锌钢板 (4)包含:执行机构, 风阀独立支架 (5)其他:含高层建筑增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	8	350.93	2807.44	0
3-87	030703001058	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*320 (3)材质:镀锌钢板 (4)包含:执行机构, 风阀独立支架 (5)其他:含高层建筑增加费 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	332.44	664.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 58 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-88	030703001059	碳钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 500*300 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	4	296.79	1187.16	0
3-89	030703001060	碳钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 500*200 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	273.66	273.66	0
3-90	030703001061	碳钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 450*250 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	279.45	558.9	0
3-91	030703001062	碳钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 400*300 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	282.92	565.84	0
3-92	030703001063	碳钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 400*250 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	273.66	273.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 59 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-93	030703001064	碳钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 400*200 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	10	243.45	2434.5	0
3-94	030703001065	碳钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 350*300 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	3	275.98	827.94	0
3-95	030703001066	碳钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 350*200 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	4	238.82	955.28	0
3-96	030703001067	碳钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 320*250 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	243.45	243.45	0
3-97	030703001068	碳钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 320*200 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	236.05	236.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 60 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-98	030703001069	碳钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 300*200 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	234.19	468.38	0
3-99	030703001070	碳钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 250*200 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	3	229.58	688.74	0
3-100	030703001071	碳钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 200*200 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	3	224.95	674.85	0
3-101	030703001072	碳钢阀门	(1) 名称: 70℃ 防火阀 (2) 规格: 200*160 (3) 材质: 镀锌钢板 (4) 包含: 执行机构, 风阀独立支架 (5) 其他: 含高层建筑增加费 (6) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	221.26	442.52	0
3-102	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 单层百叶风口 (2) 规格: 200*200 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	3	77.85	233.55	0
3-103	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 单层百叶风口 (2) 规格: 300*300 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	30	101.54	3046.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 61 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-104	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 单层百叶风口 (2) 规格: 400*400 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	8	160.58	1284.64	0
3-105	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 单层百叶风口 (2) 规格: 500*500 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	5	227.92	1139.6	0
3-106	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 单层百叶风口 (2) 规格: 600*600 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	15	258.79	3881.85	0
3-107	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 双层百叶风口 (2) 规格: 200*200 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	7	84.02	588.14	0
3-108	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 双层百叶风口 (2) 规格: 300*300 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	38	115.43	4386.34	0
3-109	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 双层百叶风口 (2) 规格: 400*400 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	14	185.28	2593.92	0
3-110	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 双层百叶风口 (2) 规格: 500*500 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	9	266.51	2398.59	0
3-111	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 双层百叶风口 (2) 规格: 600*600 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	41	314.36	12888.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 62 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-112	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 双层百叶风口 (2) 规格: 800*800 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	473.37	946.74	0
3-113	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 门铰式回排风百叶 (2) 规格: 400*400 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	31	199.31	6178.61	0
3-114	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 门铰式回排风百叶 (2) 规格: 600*600 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	3	342.42	1027.26	0
3-115	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 门铰式回排风百叶 (2) 规格: 500*500 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	286.85	286.85	0
3-116	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 门铰式回排风百叶 (2) 规格: 400*300 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	14	179.1	2507.4	0
3-117	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 门铰式回排风百叶 (2) 规格: 400*600 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	26	281.8	7326.8	0
3-118	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 排风防雨百叶 (2) 规格: 600*600 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	320.25	320.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 63 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-119	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 排风防雨百叶 (2) 规格: 450*300 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	173.99	173.99	0
3-120	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 排风防雨百叶 (2) 规格: 500*350 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	192.5	385	0
3-121	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 新风防雨百叶 (2) 规格: 400*300 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	167.03	167.03	0
3-122	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 新风防雨百叶 (2) 规格: 450*300 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	2	173.99	347.98	0
3-123	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 新风防雨百叶 (2) 规格: 1000*400 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	375.99	375.99	0
3-124	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 新风防雨百叶 (2) 规格: 1000*700 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	539.56	539.56	0
3-125	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 新风防雨百叶 (2) 规格: 1200*600 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	548.82	548.82	0
3-126	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: 新风防雨百叶 (2) 规格: 1200*700 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	604.38	604.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通
标段： 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 64 页，共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-127	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:新风防雨百叶 (2)规格:1400*700 (3)其他:含高层建筑增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	669.2	669.2	0
3-128	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:新风防雨百叶 (2)规格:1600*900 (3)其他:含高层建筑增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	928.65	928.65	0
3-129	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:新风防雨百叶 (2)规格:2100*2000 (3)其他:含高层建筑增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	2385.72	2385.72	0
3-130	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:方形散流器 (2)规格:400*400 (3)其他:含高层建筑增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	70	156.37	10945.9	0
3-131	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:方形散流器 (2)规格:500*500 (3)其他:含高层建筑增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	1	211.05	211.05	0
3-132	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:方形散流器 (2)规格:600*600 (3)其他:含高层建筑增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	8	265.06	2120.48	0
3-133	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:G5高效送风口 (2)规格:370*370 处理风量500m³/h、风阻Pa≤400 (3)含喷涂散流板、高效送风箱、H13无隔板高效过滤器 (4)其他:含高层建筑增加费 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	4	1152.19	4608.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 65 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
3-134	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: G10 高效送风口 (2) 规格: 540*540 处理风量 1000m³/h、风阻 Pa≤400 (3) 含喷涂散流板、高效送风箱、H13 无隔板高效过滤器 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	5	1507.14	7535.7	0
3-135	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1) 名称: G15 高效送风口 (2) 规格: 680*680 处理风量 1500m³/h、风阻 Pa≤400 (3) 含喷涂散流板、高效送风箱、H13 无隔板高效过滤器 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	个	5	1955.02	9775.1	0
4		保温、防火包裹					314173.17	0
4-1	031208003001	通风管道绝热	(1) 名称: 矩形风管保温 (2) 绝热材料品种: 复合铝箔橡塑材料, 橡塑达难燃 B1 级, 外护层达 A 级 (3) 绝热厚度: 32mm 厚 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m³	106.92	2684.2	286994.66	0
4-2	031208003002	通风管道绝热	(1) 名称: 圆形风管 DN≤125 (2) 绝热材料品种: 复合铝箔橡塑材料, 橡塑达难燃 B1 级, 外护层达 A 级 (3) 绝热厚度: . 32mm 厚 (4) 其他: 含高层建筑增加费 (5) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m³	0.83	2617.16	2172.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 66 页, 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
4-3	031208003003	通风管道绝热	(1) 名称:圆形风管 125<DN≤200 (2) 绝热材料品种:复合铝箔橡塑材料, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (3) 绝热厚度:. 32mm厚 (4) 其他:含高层建筑增加费 (5) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m3	2.93	2452.19	7184.92	0
4-4	031208003004	通风管道绝热	(1) 名称:圆形风管 200<DN≤300 (2) 绝热材料品种:复合铝箔橡塑材料, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (3) 绝热厚度:. 32mm厚 (4) 其他:含高层建筑增加费 (5) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m3	2.19	2288.53	5011.88	0
4-5	031208003005	通风管道绝热	(1) 名称:圆形风管 300<DN≤400 (2) 绝热材料品种:复合铝箔橡塑材料, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (3) 绝热厚度:. 32mm厚 (4) 其他:含高层建筑增加费 (5) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m3	1.14	2178.96	2484.01	0
4-6	031208003006	通风管道绝热	(1) 名称:圆形风管 DN>400 (2) 绝热材料品种:复合铝箔橡塑材料, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (3) 绝热厚度:. 32mm厚 (4) 其他:含高层建筑增加费 (5) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m3	0.49	2027.07	993.26	0
4-7	031208003007	通风管道绝热	(1) 名称:防火包裹 (2) 绝热厚度:30mm厚 (3) 绝热材料品种:表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材包裹, 耐火极限1小时 (4) 其他:含高层建筑增加费 (5) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m3	6.93	1196.79	8293.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 67 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
4-8	031208003008	通风管道绝热	(1) 名称:防火包裹 (2) 绝热厚度:60mm厚 (3) 绝热材料品种:表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材包裹,耐火极限2小时 (4) 其他:含高层建筑增加费 (5) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m3	1	1038.45	1038.45	0
5		空调水					689999.71	0
5-1	030211003001	循环水泵	(1) 名称:LB-01~03 立式离心冷水泵 (2) 规格:水流量:148m3/h 功率:22kW 落地安装 (3) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 除锈、刷油设计要求:支架除锈,刷红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	3	8460.38	25381.14	0
5-2	030211003002	循环水泵	(1) 名称:RB-01~02 立式离心冷水泵 (2) 规格:水流量:54m3/h 功率:7.5kW 落地安装 (3) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (4) 除锈、刷油设计要求:支架除锈,刷红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	2	6003.25	12006.5	0
5-3	031005016001	水箱	(1) 类型:膨胀水箱 (2) 有效容积:有效容积:1m3 (3) 外形尺寸(mm):长1100*宽1100*高1100, 参考图集:参考图集号:03R401-2 (4) 支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5) 除锈、刷油设计要求:支架除锈,刷红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 (6) 其他:含高层建筑增加费 (7) 其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	5613.23	5613.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 68 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
5-4	031005016002	水箱	(1)类型:膨胀水箱 (2)有效容积:有效容积:0.5m³ (3)外形尺寸(mm):长900*宽900*高900, 参考图集号:03R401-2 (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6)其他:含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	4100.48	4100.48	0
5-5	031005016003	水箱	(1)类型:缓冲蓄能水箱 (2)有效容积:有效容积:2m³ (3)外形尺寸(mm):直径1600*高1900, 参考图集号:03R401-2 承压1.6Mpa (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6)其他:含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	9209.2	9209.2	0
5-6	031005016004	水箱	(1)类型:缓冲蓄能水箱 (2)有效容积:有效容积:1m³ (3)外形尺寸(mm):直径1200*高1600, 参考图集号:03R401-2 承压1.6Mpa (4)支架:设备支吊架制作安装、减震器安装 (5)除锈、刷油设计要求:支架除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 (6)其他:含高层建筑增加费 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	台	1	5930.04	5930.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 69 页, 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
5-7	031001003001	无缝钢管	(1) 名称: 无缝钢管 (2) 介质: 空调供回水管、循环水管 (3) 规格: DN250 (4) 连接形式: 焊接 (5) 除锈、刷油、保温设计要求: 管道除锈刷油, 50mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (6) 包含管道凿槽、套管及封堵、管件及相关管道配套辅材 (7) 其他: 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	131.93	604.46	79746.41	0
5-8	031001003002	无缝钢管	(1) 名称: 无缝钢管 (2) 介质: 空调供回水管、循环水管 (3) 规格: DN200 (4) 连接形式: 焊接 (5) 除锈、刷油、保温设计要求: 管道除锈刷油, 50mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (6) 包含管道凿槽、套管及封堵、管件及相关管道配套辅材 (7) 其他: 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	14.1	438.21	6178.76	0
5-9	031001003003	无缝钢管	(1) 名称: 无缝钢管 (2) 介质: 空调供回水管、循环水管 (3) 规格: DN150 (4) 连接形式: 焊接 (5) 除锈、刷油、保温设计要求: 管道除锈刷油, 40mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (6) 包含管道凿槽、套管及封堵、管件及相关管道配套辅材 (7) 其他: 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	9	264.67	2382.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 70 页, 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
5-10	031001003004	无缝钢管	(1) 名称: 无缝钢管 (2) 介质: 空调供回水管、循环水管 (3) 规格: DN125 (4) 连接形式: 焊接 (5) 除锈、刷油、保温设计要求: 管道除锈刷油, 40mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (6) 包含管道凿槽、套管及封堵、管件及相关管道配套辅材 (7) 其他: 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	34.44	228.12	7856.45	0
5-11	031001003005	无缝钢管	(1) 名称: 无缝钢管 (2) 介质: 空调供回水管、循环水管 (3) 规格: DN100 (4) 连接形式: 焊接 (5) 除锈、刷油、保温设计要求: 管道除锈刷油, 40mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (6) 包含管道凿槽、套管及封堵、管件及相关管道配套辅材 (7) 其他: 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	143.92	198.65	28589.71	0
5-12	031001003006	无缝钢管	(1) 名称: 无缝钢管 (2) 介质: 空调供回水管、循环水管 (3) 规格: DN80 (4) 连接形式: 焊接 (5) 除锈、刷油、保温设计要求: 管道除锈刷油, 40mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (6) 包含管道凿槽、套管及封堵、管件及相关管道配套辅材 (7) 其他: 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	251.95	169.85	42793.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 71 页, 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
5-13	031001003007	无缝钢管	(1) 名称: 无缝钢管 (2) 介质: 空调供回水管、循环水管 (3) 规格: DN65 (4) 连接形式: 焊接 (5) 除锈、刷油、保温设计要求: 管道除锈刷油, 30mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (6) 包含管道凿槽、套管及封堵、管件及相关管道配套辅材 (7) 其他: 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	178.08	132.89	23665.05	0
5-14	031001002001	镀锌钢管	(1) 名称: 镀锌钢管 (2) 介质: 空调供回水管、循环水管 (3) 规格: DN50 (4) 连接形式: 丝扣连接 (5) 除锈、刷油、保温设计要求: 管道除锈刷油, 30mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (6) 包含管道凿槽、套管及封堵、管件及相关管道配套辅材 (7) 其他: 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	219.47	118.69	26048.89	0
5-15	031001003008	无缝钢管	(1) 名称: 镀锌钢管 (2) 介质: 空调供回水管、循环水管 (3) 规格: DN40 (4) 连接形式: 丝扣连接 (5) 除锈、刷油、保温设计要求: 管道除锈刷油, 30mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (6) 包含管道凿槽、套管及封堵、管件及相关管道配套辅材 (7) 其他: 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	20	102.53	2050.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 72 页, 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
5-16	031001002002	镀锌钢管	(1) 名称: 镀锌钢管 (2) 介质: 空调供回水管、循环水管 (3) 规格: DN32 (4) 连接形式: 丝扣连接 (5) 除锈、刷油、保温设计要求: 管道除锈刷油, 30mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (6) 包含管道凿槽、套管及封堵、管件及相关管道配套辅材 (7) 其他: 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	30	95.67	2870.1	0
5-17	031001002003	镀锌钢管	(1) 名称: 镀锌钢管 (2) 介质: 冷凝水管 (3) 规格: DN50 (4) 连接形式: 丝扣连接 (5) 除锈、刷油、保温设计要求: 管道除锈刷油, 25mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (6) 包含管道凿槽、套管及封堵、管件及相关管道配套辅材 (7) 其他: 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	14.13	111.67	1577.9	0
5-18	031001002004	镀锌钢管	(1) 名称: 镀锌钢管 (2) 介质: 冷凝水管 (3) 规格: DN40 (4) 连接形式: 丝扣连接 (5) 除锈、刷油、保温设计要求: 管道除锈刷油, 25mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (6) 包含管道凿槽、套管及封堵、管件及相关管道配套辅材 (7) 其他: 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	115.75	97.72	11311.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 73 页, 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
5-19	031001002005	镀锌钢管	(1) 名称: 镀锌钢管 (2) 介质: 冷凝水管 (3) 规格: DN32 (4) 连接形式: 丝扣连接 (5) 除锈、刷油、保温设计要求: 管道除锈刷油, 25mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (6) 包含管道凿槽、套管及封堵、管件及相关管道配套辅材 (7) 其他: 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	188.77	91.06	17189.4	0
5-20	031001002006	镀锌钢管	(1) 名称: 镀锌钢管 (2) 介质: 冷凝水管 (3) 规格: DN25 (4) 连接形式: 丝扣连接 (5) 除锈、刷油、保温设计要求: 管道除锈刷油, 25mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (6) 包含管道凿槽、套管及封堵、管件及相关管道配套辅材 (7) 其他: 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	509.83	78.75	40149.11	0
5-21	030801013001	低压铜及铜合金管	(1) 材质: 去磷无缝紫铜管 (2) 输送介质: 冷媒 (3) 规格: $\phi 28.58$ (4) 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 充氮气做吹扫、气密性试验、抽真空试验 (5) 管道保温: 28mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料, 橡塑达难燃B1级, 外护层达A级 (6) 包含管道凿槽、套管及封堵, 含分歧管等管件及相关管道配套辅材 (7) 其他: 含高层建筑增加费 (8) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	138.7	149.54	20741.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 74 页, 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
5-22	030801013002	低压铜及铜合金管	(1)材质:去磷无缝紫铜管 (2)输送介质:冷媒 (3)规格:φ22.23 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:充氮气做吹扫、气密性试验、抽真空试验 (5)管道保温:25mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料,橡塑达难燃B1级,外护层达A级 (6)包含管道凿槽、套管及封堵,含分歧管等管件及相关管道配套辅材 (7)其他:含高层建筑增加费 (8)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	84.13	124.09	10439.69	0
5-23	030801013003	低压铜及铜合金管	(1)材质:去磷无缝紫铜管 (2)输送介质:冷媒 (3)规格:φ19.05 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:充氮气做吹扫、气密性试验、抽真空试验 (5)管道保温:25mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料,橡塑达难燃B1级,外护层达A级 (6)包含管道凿槽、套管及封堵,含分歧管等管件及相关管道配套辅材 (7)其他:含高层建筑增加费 (8)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	79.99	113.27	9060.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 75 页, 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
5-24	030801013004	低压铜及铜合金管	(1)材质:去磷无缝紫铜管 (2)输送介质:冷媒 (3)规格:φ15.88 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:充氮气做吹扫、气密性试验、抽真空试验 (5)管道保温:25mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料,橡塑达难燃B1级,外护层达A级 (6)包含管道凿槽、套管及封堵,含分歧管等管件及相关管道配套辅材 (7)其他:含高层建筑增加费 (8)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	396.56	100.79	39969.28	0
5-25	030801013005	低压铜及铜合金管	(1)材质:去磷无缝紫铜管 (2)输送介质:冷媒 (3)规格:φ12.7 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:充氮气做吹扫、气密性试验、抽真空试验 (5)管道保温:25mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料,橡塑达难燃B1级,外护层达A级 (6)包含管道凿槽、套管及封堵,含分歧管等管件及相关管道配套辅材 (7)其他:含高层建筑增加费 (8)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	453.73	85.64	38857.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 76 页，共 80 页

标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-26	030801013006	低压铜及铜合金管	(1)材质:去磷无缝紫铜管 (2)输送介质:冷媒 (3)规格:Φ9.53 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:充氮气做吹扫、气密性试验、抽真空试验 (5)管道保温:25mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料,橡塑达难燃B1级,外护层达A级 (6)包含管道凿槽、套管及封堵,含分歧管等管件及相关管道配套辅材 (7)其他:含高层建筑增加费 (8)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	493.04	78.3	38605.03	0
5-27	030801013007	低压铜及铜合金管	(1)材质:去磷无缝紫铜管 (2)输送介质:冷媒 (3)规格:Φ6.35 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:充氮气做吹扫、气密性试验、抽真空试验 (5)管道保温:25mm厚不燃铝箔橡塑复合保温材料,橡塑达难燃B1级,外护层达A级 (6)包含管道凿槽、套管及封堵,含分歧管等管件及相关管道配套辅材 (7)其他:含高层建筑增加费 (8)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	382.66	70.62	27023.45	0
5-28	031208007001	防潮层、保护层	(1)名称:橡塑保温外皮铝板保护层 (2)厚度:0.6mm (3)其他:含高层建筑增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m ²	123.62	78.03	9646.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 77 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
5-29	080707009001	管道支架	(1) 名称: 管道支架制作安装 (2) 包含管道支架除锈及刷油: 除锈后刷两遍防锈漆、两遍调和漆 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	kg	599.4	2.92	1750.25	0
5-30	030907004001	温度传感器	(1) 名称: 温度传感器 (2) 其他: 含高层建筑增加费 (3) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	2	296.13	592.26	0
5-31	030907004002	压差传感器	(1) 名称: 压差传感器 (2) 其他: 含高层建筑增加费 (3) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	2	795.14	1590.28	0
5-32	030601002001	压力仪表	(1) 名称: 压力表 (2) 其他: 含高层建筑增加费 (3) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	31	183.27	5681.37	0
5-33	030601001001	温度仪表	(1) 名称: 温度计 (2) 其他: 含高层建筑增加费 (3) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	支	16	280.12	4481.92	0
5-34	030807003001	低压法兰阀门	(1) 名称: 电动二通阀 (2) 规格: DN200 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	7067.27	7067.27	0
5-35	030807003002	低压法兰阀门	(1) 名称: 电动二通阀 (2) 规格: DN80 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	2849.27	2849.27	0
5-36	030807003003	低压法兰阀门	(1) 名称: 闸阀 (2) 规格: DN200 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	2329.26	2329.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 78 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
5-37	030807003004	低压法兰阀门	(1) 名称: 闸阀 (2) 规格: DN80 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	843.12	843.12	0
5-38	030807001001	低压螺纹阀门	(1) 名称: 闸阀 (2) 规格: DN32 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	2	87.53	175.06	0
5-39	030807003005	低压法兰阀门	(1) 名称: 平衡阀 (2) 规格: DN125 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	3	2040.85	6122.55	0
5-40	030807003006	低压法兰阀门	(1) 名称: 平衡阀 (2) 规格: DN100 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	1629.85	1629.85	0
5-41	030807003007	低压法兰阀门	(1) 名称: 平衡阀 (2) 规格: DN80 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	3	1146.03	3438.09	0
5-42	030807003008	低压法兰阀门	(1) 名称: 平衡阀 (2) 规格: DN65 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	912.74	912.74	0
5-43	030807003009	低压法兰阀门	(1) 名称: 蝶阀 (2) 规格: DN250 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	6	2736.11	16416.66	0
5-44	030807003010	低压法兰阀门	(1) 名称: 蝶阀 (2) 规格: DN125 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	6	922.1	5532.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 79 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
5-45	030807003011	低压法兰阀门	(1) 名称: 蝶阀 (2) 规格: DN100 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	2	735.03	1470.06	0
5-46	030807003012	低压法兰阀门	(1) 名称: 蝶阀 (2) 规格: DN80 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	2	600.59	1201.18	0
5-47	030807003013	低压法兰阀门	(1) 名称: 蝶阀 (2) 规格: DN65 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	28	468.58	13120.24	0
5-48	030807003014	低压法兰阀门	(1) 名称: 止回阀 (2) 规格: DN250 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	3	2974.91	8924.73	0
5-49	030807003015	低压法兰阀门	(1) 名称: 止回阀 (2) 规格: DN100 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	2	916.23	1832.46	0
5-50	030807003016	低压法兰阀门	(1) 名称: Y型过滤器 (2) 规格: DN250 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	3	3472.04	10416.12	0
5-51	030807003017	低压法兰阀门	(1) 名称: Y型过滤器 (2) 规格: DN100 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	2	729.46	1458.92	0
5-52	030807003018	低压法兰阀门	(1) 名称: 球形橡胶软接头 (2) 规格: DN250 (3) 其他: 含高层建筑增加费 (4) 其他: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	6	2211.11	13266.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通

第 80 页, 共 80 页

标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-53	030807003019	低压法兰阀门	(1)名称:球形橡胶软接头 (2)规格:DN100 (3)其他:含高层建筑增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	4	1234.01	4936.04	0
5-54	030807003020	低压法兰阀门	(1)名称:球形橡胶软接头 (2)规格:DN65 (3)其他:含高层建筑增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	26	855.14	22233.64	0
5-55	030807001002	低压螺纹阀门	(1)名称:自动排气阀(含截止阀) (2)规格:DN20 (3)其他:含高层建筑增加费 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	4	183.67	734.68	0
6		通风工程检测、调试					73382.73	0
6-1	030704001001	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	系统	1	73382.73	73382.73	0
合计							8006173.18	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通
标 段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					241717.78
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	172111.61
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	139808.49
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	32303.12
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	69606.17
1-9-1	031401001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	69606.17	69606.17
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							241717.78

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计						0.00						

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	742310.19
合计					742310.19

总承包服务费计价表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通				标段: 区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程									
项目编码	030701003001		项目名称		空调器		计量单位	台					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030901-13	组合式空调机组 风量 L(m³/h) 4000< L≤10000	台	1	1351.08	119023.27	205.74	372.73	1351.08	119023.27	205.74	372.73		
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	13.998	2.9	0	3.4	1.01	40.5942	0	47.5932	14.13798		
小计								1440.3942	119200.43	253.3332	408.62798		
清单项目综合单价										121302.78538000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		增加人工费			元	40.566	1		40.57				
		普工人工费			元	388.81	1.3838		538.04				
		技工人工费			元	486.618	1.3586		661.12				
		高级技工人工费			元	146.345	1.3711		200.65				
	人工												
		减振器			个	4	44.25		177				
		棉纱			kg	0.41	9.38		3.85				
		煤油			kg	0.81	7.47		6.05				
		其他材料费			元	0.312	0.885		0.28				
	材料												
		增加机械费			元	53.752	0.885		47.57				
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.196	252.4		49.47				
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.073	963.03		70.3				
		载货汽车 装载质量M(t) M=5			台班	0.146	588.85		85.97				
项目编码	030701003002		项目名称		空调器		计量单位	台					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030901-12	组合式空调机组 风量 L(m³/h) L≤4000	台	1	741.21	37608.7	181.01	209.33	741.21	37608.7	181.01	209.33		
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	1081.01	459.41	74.13	314.32	162.1515	68.9115	11.1195	47.148		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	210.89	7.89	0	56.2	31.6335	1.1835	0	8.43		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775		
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272		
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.0836	2.9	0	3.4	1.01	29.24244	0	34.28424	10.184436		
小计								1037.60244	37862.1935	230.23124	303.960936		
清单项目综合单价										39433.98811600			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		增加人工费			元	29.222	1		29.22				
		普工人工费			元	280.858	1.3838		388.65				
		技工人工费			元	350.582	1.3586		476.3				
		高级技工人工费			元	104.606	1.3711		143.43				
	人工												
		减振器			个	4	44.25		177				
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.225	9.65		2.17				
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.317	11.83		3.75				
		溶剂汽油			kg	0.021	5.31		0.11				
		钢丝刷			把	0.023	2.45		0.06				
		铁砂布 0#-2#			张	0.164	0.66		0.11				
		设备支架CG327			100kg	0.15	0		0				
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.261	4.53		1.18				
		角钢 >63			kg	7.31	4.06		29.68				
		角钢 <60			kg	8.291	4.06		33.66				
		电焊条 结422 φ4mm			kg	0.242	7.4		1.79				
		氧气(工业用)			m³	0.173	17.33		3				
		乙炔气			m³	0.062	13.01		0.81				
		棉纱			kg	0.21	9.38		1.97				
		煤油			kg	0.42	7.47		3.14				
			材料										
其他材料费				元	0.314	0.885		0.28					
增加机械费				元	38.721	0.885		34.27					
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.003	1272.84		3.82					
交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.063	155.63		9.8					
台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.006	219.14		1.31					
电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.098	252.4		24.74					
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.073	963.03		70.3					
载货汽车 装载质量M(t) M=5				台班	0.146	588.85		85.97					
项目编码	030701003003			项目名称		空调器		计量单位	台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称			单位	数量	单价				合价			
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量 L(m³/h) L≤4000			台	1	741.21	121856.49	181.01	209.33	741.21	121856.49	181.01	209.33
030903-414	减振器安装			个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12			100元	7.8993	2.9	0	3.4	1.01	22.90797	0	26.85762	7.978293
小计								812.83797	122033.65	207.86762	239.068293		
清单项目综合单价										123293.42388300			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		增加人工费			元	22.892	1		22.89				
		普工人工费			元	219.247	1.3838		303.39				
		技工人工费			元	274.644	1.3586		373.13				
		高级技工人工费			元	82.722	1.3711		113.42				
	人工												
		减振器			个	4	44.25		177				
		棉纱			kg	0.21	9.38		1.97				
		煤油			kg	0.42	7.47		3.14				
		其他材料费			元	0.258	0.885		0.23				
	材料												
		增加机械费			元	30.333	0.885		26.84				
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.098	252.4		24.74				
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.073	963.03		70.3				
		载货汽车 装载质量M(t) M=5			台班	0.146	588.85		85.97				
项目编码	030701003004		项目名称		空调器		计量单位	台					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030901-12	组合式空调机组 风量 L(m³/h) L≤4000	台	1	741.21	61886.58	181.01	209.33	741.21	61886.58	181.01	209.33		
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	1081.01	459.41	74.13	314.32	162.1515	68.9115	11.1195	47.148		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	210.89	7.89	0	56.2	31.6335	1.1835	0	8.43		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775		

工程量清单综合单价分析表

031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.0836	2.9	0	3.4	1.01	29.24244	0	34.28424	10.184436
小计								1037.60244	62140.0735	230.23124	303.960936
清单项目综合单价								63711.86811600			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				增加人工费		元	29.222	1	29.22		
				普工人工费		元	280.858	1.3838	388.65		
				技工人工费		元	350.582	1.3586	476.3		
				高级技工人工费		元	104.606	1.3711	143.43		
				减振器		个	4	44.25	177		
				醇酸调和漆(各)		kg	0.225	9.65	2.17		
				醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.317	11.83	3.75		
				溶剂汽油		kg	0.021	5.31	0.11		
				钢丝刷		把	0.023	2.45	0.06		
				铁砂布 0#-2#		张	0.164	0.66	0.11		
				设备支架CG327		100kg	0.15	0	0		
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.261	4.53	1.18		
				角钢 >63		kg	7.31	4.06	29.68		
				角钢 <60		kg	8.291	4.06	33.66		
				电焊条 结422 φ4mm		kg	0.242	7.4	1.79		
				氧气(工业用)		m3	0.173	17.33	3		
				乙炔气		m3	0.062	13.01	0.81		
				棉纱		kg	0.21	9.38	1.97		
				煤油		kg	0.42	7.47	3.14		
				其他材料费		元	0.314	0.885	0.28		
				增加机械费		元	38.721	0.885	34.27		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.003	1272.84	3.82		
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.063	155.63	9.8		
				台式钻床 孔径D(mm) Dt=16		台班	0.006	219.14	1.31		
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.098	252.4	24.74		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.073	963.03	70.3		
				载货汽车 装载质量M (t) M=5		台班	0.146	588.85	85.97		
项目编码	030701003005			项目名称	空调器			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量 L(m³/h) 4000< L≤10000	台	1	1351.08	137302.04	205.74	372.73	1351.08	137302.04	205.74	372.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	13.998	2.9	0	3.4	1.01	40.5942	0	47.5932	14.13798
小计								1440.3942	137479.2	253.3332	408.62798
清单项目综合单价								139581.55538000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				增加人工费		元	40.566	1	40.57		
				普工人工费		元	388.81	1.3838	538.04		
				技工人工费		元	486.618	1.3586	661.12		
				高级技工人工费		元	146.345	1.3711	200.65		
				减振器		个	4	44.25	177		
				棉纱		kg	0.41	9.38	3.85		
				煤油		kg	0.81	7.47	6.05		
				其他材料费		元	0.312	0.885	0.28		
				增加机械费		元	53.752	0.885	47.57		
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.196	252.4	49.47		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.073	963.03	70.3		
				载货汽车 装载质量M (t) M=5		台班	0.146	588.85	85.97		
项目编码	030701003006			项目名称	空调器			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量 L(m³/h) 4000< L≤10000	台	1	1351.08	219771.06	205.74	372.73	1351.08	219771.06	205.74	372.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	13.998	2.9	0	3.4	1.01	40.5942	0	47.5932	14.13798
小计								1440.3942	219948.22	253.3332	408.62798
清单项目综合单价								222050.57538000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				增加人工费		元	40.566	1	40.57		
				普工人工费		元	388.81	1.3838	538.04		
				技工人工费		元	486.618	1.3586	661.12		
				高级技工人工费		元	146.345	1.3711	200.65		
				减振器		个	4	44.25	177		
				棉纱		kg	0.41	9.38	3.85		
				煤油		kg	0.81	7.47	6.05		
				其他材料费		元	0.312	0.885	0.28		
				增加机械费		元	53.752	0.885	47.57		
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.196	252.4	49.47		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.073	963.03	70.3		
				载货汽车 装载质量M (t) M=5		台班	0.146	588.85	85.97		
项目编码	030701003007			项目名称	空调器			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量 L(m³/h) L≤4000	台	1	741.21	11528.17	181.01	209.33	741.21	11528.17	181.01	209.33
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	1081.01	459.41	74.13	314.32	162.1515	68.9115	11.1195	47.148
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	210.89	7.89	0	56.2	31.6335	1.1835	0	8.43
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.08355	2.9	0	3.4	1.01	29.242295	0	34.28407	10.1843855
小计								1037.602295	11781.6635	230.23107	303.960855
清单项目综合单价								13353.45775050			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				增加人工费		元	29.222	1	29.22		
				普工人工费		元	280.858	1.3838	388.65		
				技工人工费		元	350.582	1.3586	476.3		

工程量清单综合单价分析表

	材料	高级技工人工费	元	104.606	1.3711	143.43							
		减振器	个	4	44.25	177							
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17							
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.317	11.83	3.75							
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11							
		钢丝刷	把	0.023	2.45	0.06							
		铁砂布 0#-2#	张	0.164	0.66	0.11							
		设备支架CG327	100kg	0.15	0	0							
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.261	4.53	1.18							
		角钢 >63	kg	7.31	4.06	29.68							
		角钢 ≤60	kg	8.291	4.06	33.66							
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.242	7.4	1.79							
		氧气(工业用)	m3	0.173	17.33	3							
		乙炔气	m3	0.062	13.01	0.81							
	棉纱	kg	0.21	9.38	1.97								
	煤油	kg	0.42	7.47	3.14								
	其他材料费	元	0.314	0.885	0.28								
	机械	增加机械费	元	38.721	0.885	34.27							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1272.84	3.82							
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.063	155.63	9.8							
台式钻床 孔径Dt (mm) Dt=16		台班	0.006	219.14	1.31								
电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.098	252.4	24.74								
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.073	963.03	70.3								
载货汽车 装载质量M (t) M=5		台班	0.146	588.85	85.97								
项目编码	030701003008		项目名称		空调器		计量单位		台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030901-13	组合式空调机组 风量 L(m3/h) 4000< L≤10000	台	1	1351.08	55327.7	205.74	372.73	1351.08	55327.7	205.74	372.73		
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	13.998	2.9	0	3.4	1.01	40.5942	0	47.5932	14.13798		
小计								1440.3942	55504.86	253.3332	408.62798		
清单项目综合单价												57607.21538000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	增加人工费	元	40.566	1		40.57						
		普工人工费	元	388.81	1.3838		538.04						
		技工人工费	元	486.618	1.3586		661.12						
		高级技工人工费	元	146.345	1.3711		200.65						
	材料	减振器	个	4	44.25		177						
		棉纱	kg	0.41	9.38		3.85						
		煤油	kg	0.81	7.47		6.05						
		其他材料费	元	0.312	0.885		0.28						
	机械	增加机械费	元	53.752	0.885		47.57						
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.4		49.47						
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	963.03		70.3						
		载货汽车 装载质量M (t) M=5	台班	0.146	588.85		85.97						
项目编码	030701003009		项目名称		空调器		计量单位		台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030901-12	组合式空调机组 风量 L(m3/h) L≤4000	台	1	741.21	48950.29	181.01	209.33	741.21	48950.29	181.01	209.33		
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.8993	2.9	0	3.4	1.01	22.90797	0	26.85762	7.978293		
小计								812.83797	49127.45	207.86762	239.068293		
清单项目综合单价												50387.22388300	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	增加人工费	元	22.892	1		22.89						
		普工人工费	元	219.247	1.3838		303.39						
		技工人工费	元	274.644	1.3586		373.13						
		高级技工人工费	元	82.722	1.3711		113.42						
	材料	减振器	个	4	44.25		177						
		棉纱	kg	0.21	9.38		1.97						
		煤油	kg	0.42	7.47		3.14						
		其他材料费	元	0.258	0.885		0.23						
	机械	增加机械费	元	30.333	0.885		26.84						
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.4		24.74						
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	963.03		70.3						
		载货汽车 装载质量M (t) M=5	台班	0.146	588.85		85.97						
项目编码	030701003010		项目名称		空调器		计量单位		台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030901-14	组合式空调机组 风量 L(m3/h) 10000< L≤20000	台	1	2312.98	89756.88	422.68	643.16	2312.98	89756.88	422.68	643.16		
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	23.617	2.9	0	3.4	1.01	68.4893	0	80.2978	23.85317		
小计								2430.1893	89934.04	502.9778	688.77317		
清单项目综合单价												93555.98027000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	增加人工费	元	68.442	1		68.44						
		普工人工费	元	655.729	1.3838		907.4						
		技工人工费	元	821.107	1.3586		1115.56						
		高级技工人工费	元	247.065	1.3711		338.75						
	材料	减振器	个	4	44.25		177						
		棉纱	kg	0.73	9.38		6.85						
		煤油	kg	1.46	7.47		10.91						
		其他材料费	元	0.401	0.885		0.35						
	机械	增加机械费	元	90.689	0.885		80.26						
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.4		49.47						
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.209	963.03		201.27						
		载货汽车 装载质量M (t) M=5	台班	0.292	588.85		171.94						
项目编码	030701003011		项目名称		空调器		计量单位		台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030901-14	组合式空调机组 风量 L(m3/h) 10000< L≤20000	台	1	2312.98	99140.06	422.68	643.16	2312.98	99140.06	422.68	643.16		
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	23.617	2.9	0	3.4	1.01	68.4893	0	80.2978	23.85317		
小计								2430.1893	99317.22	502.9778	688.77317		
清单项目综合单价												102939.16027000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	增加人工费	元	68.442	1		68.44						
		普工人工费	元	655.729	1.3838		907.4						
		技工人工费	元										

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费				元	821.107	1.3586	1115.56			
		高级技工人工费				元	247.065	1.3711	338.75			
	材料	减振器				个	4	44.25	177			
		棉纱				kg	0.73	9.38	6.85			
		煤油				kg	1.46	7.47	10.91			
		其他材料费				元	0.401	0.885	0.35			
	机械	增加机械费				元	90.689	0.885	80.26			
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.196	252.4	49.47			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.209	963.03	201.27			
		载货汽车 载载质量M(t) M=5				台班	0.292	588.85	171.94			
项目编码	030701003012			项目名称		空调器		计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-14	组合式空调机组 风量L(m3/h) 10000<L≤20000	台	1	2312.98	116035.64	422.68	643.16	2312.98	116035.64	422.68	643.16	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	23.617	2.9	0	3.4	1.01	68.4893	0	80.2978	23.85317	
小计								2430.1893	116212.8	502.9778	688.77317	
清单项目综合单价								119834.74027000				
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	68.442	1	68.44				
		普工人工费			元	655.729	1.3838	907.4				
		技工人工费			元	821.107	1.3586	1115.56				
		高级技工人工费			元	247.065	1.3711	338.75				
	材料	减振器			个	4	44.25	177				
		棉纱			kg	0.73	9.38	6.85				
		煤油			kg	1.46	7.47	10.91				
		其他材料费			元	0.401	0.885	0.35				
	机械	增加机械费			元	90.689	0.885	80.26				
		电动卷扬机单筒快速 牵引力(kN) F=10			台班	0.196	252.4	49.47				
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.209	963.03	201.27				
		载货汽车 载载质量M(t) M=5			台班	0.292	588.85	171.94				
项目编码	030108001001			项目名称		风机		计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.29	1567.25	0	30.2	109.29	1567.25	0	30.2	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5801	2.9	0	3.4	1.01	4.58229	0	5.37234	1.595901	
小计								162.59229	1744.41	5.37234	53.555901	
清单项目综合单价								1965.93053100				
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	4.579	1	4.58				
		普工人工费			元	43.935	1.3838	60.8				
		技工人工费			元	54.839	1.3586	74.5				
		高级技工人工费			元	16.564	1.3711	22.71				
	材料	减振器			个	4	44.25	177				
		铸铁垫板			kg	3.9	5.45	21.26				
		其他材料费			元	0.475	0.885	0.42				
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.01	416.29	4.16				
	机械	增加机械费			元	6.068	0.885	5.37				
项目编码	030108001002			项目名称		风机		计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.29	3022.12	0	30.2	109.29	3022.12	0	30.2	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5801	2.9	0	3.4	1.01	4.58229	0	5.37234	1.595901	
小计								162.59229	3199.28	5.37234	53.555901	
清单项目综合单价								3420.80053100				
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	4.579	1	4.58				
		普工人工费			元	43.935	1.3838	60.8				
		技工人工费			元	54.839	1.3586	74.5				
		高级技工人工费			元	16.564	1.3711	22.71				
	材料	减振器			个	4	44.25	177				
		铸铁垫板			kg	3.9	5.45	21.26				
		其他材料费			元	0.475	0.885	0.42				
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.01	416.29	4.16				
	机械	增加机械费			元	6.068	0.885	5.37				
项目编码	030108001003			项目名称		风机		计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.29	2439.78	0	30.2	109.29	2439.78	0	30.2	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5801	2.9	0	3.4	1.01	4.58229	0	5.37234	1.595901	
小计								162.59229	2616.94	5.37234	53.555901	
清单项目综合单价								2838.46053100				
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	4.579	1	4.58				
		普工人工费			元	43.935	1.3838	60.8				
		技工人工费			元	54.839	1.3586	74.5				
		高级技工人工费			元	16.564	1.3711	22.71				
	材料	减振器			个	4	44.25	177				
		铸铁垫板			kg	3.9	5.45	21.26				
		其他材料费			元	0.475	0.885	0.42				
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.01	416.29	4.16				
	机械	增加机械费			元	6.068	0.885	5.37				
项目编码	030108001004			项目名称		风机		计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.29	2351.32	0	30.2	109.29	2351.32	0	30.2	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5801	2.9	0	3.4	1.01	4.58229	0	5.37234	1.595901	
小计								162.59229	2528.48	5.37234	53.555901	
清单项目综合单价								2750.00053100				
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	4.579	1	4.58				

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费			元	43.935	1.3838	60.8			
		技工人工费			元	54.839	1.3586	74.5			
		高级技工人工费			元	16.564	1.3711	22.71			
	材料	减振器			个	4	44.25	177			
		铸铁垫板			kg	3.9	5.45	21.26			
		其他材料费			元	0.475	0.885	0.42			
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.01	416.29	4.16			
机械	增加机械费			元	6.068	0.885	5.37				
项目编码	030108001005			项目名称			风机		计量单位	台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量 L(m3/h) L≤4500	台	1	109.29	1315.04	0	30.2	109.29	1315.04	0	30.2
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	1081.01	459.41	74.13	314.32	162.1515	68.9115	11.1195	47.148
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	210.89	7.89	0	56.2	31.6335	1.1835	0	8.43
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.7644	2.9	0	3.4	1.01	10.91676	0	12.79896	3.802044
小计								387.35676	1568.5335	27.73596	118.448544
清单项目综合单价											
2102.07476400											
	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		增加人工费			元	10.909	1	10.91			
		普工人工费			元	105.546	1.3838	146.05			
		技工人工费			元	130.777	1.3586	177.67			
		高级技工人工费			元	38.448	1.3711	52.72			
	材料	角钢 >63			kg	7.31	4.06	29.68			
		角钢 ≤60			kg	8.291	4.06	33.66			
		钢丝刷			把	0.023	2.45	0.06			
		设备支架CG327			100kg	0.15	0	0			
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.261	4.53	1.18			
电焊条 结422 φ4mm			kg	0.242	7.4	1.79					
铁砂布 0#-2#			张	0.164	0.66	0.11					
醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.317	11.83	3.75					
酚醛调和漆(各色)			kg	0.225	9.65	2.17					
溶剂汽油			kg	0.021	5.31	0.11					
机械	氧气(工业用)			m3	0.173	17.33	3				
	乙炔气			m3	0.062	13.01	0.81				
	减振器			个	4	44.25	177				
	铸铁垫板			kg	3.9	5.45	21.26				
	其他材料费			元	0.531	0.885	0.47				
	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.01	416.29	4.16				
	增加机械费			元	14.455	0.885	12.79				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.003	1272.84	3.82				
	台式钻床 孔径D1(mm) D1=16			台班	0.006	219.14	1.31				
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.063	155.63	9.8				
项目编码	030108001006			项目名称			风机		计量单位	台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量 L(m3/h) 4500< L≤7000	台	1	436.69	3040.69	0	117.77	436.69	3040.69	0	117.77
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.8541	2.9	0	3.4	1.01	14.07689	0	16.50394	4.902641
小计								499.48689	3217.85	16.50394	144.432641
清单项目综合单价											
3878.27347100											
	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		增加人工费			元	14.067	1	14.07			
		普工人工费			元	134.663	1.3838	186.35			
		技工人工费			元	168.742	1.3586	229.25			
		高级技工人工费			元	50.92	1.3711	69.82			
	材料	煤油			kg	0.75	7.47	5.6			
		黄干油钙基酯			kg	0.4	9.91	3.96			
		减振器			个	4	44.25	177			
		铸铁垫板			kg	3.9	5.45	21.26			
		其他材料费			元	1.244	0.885	1.1			
普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03	416.29	12.49					
机械	增加机械费			元	18.64	0.885	16.5				
项目编码	030108001007			项目名称			风机		计量单位	台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量 L(m3/h) 4500< L≤7000	台	1	436.69	4229.19	0	117.77	436.69	4229.19	0	117.77
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.8541	2.9	0	3.4	1.01	14.07689	0	16.50394	4.902641
小计								499.48689	4406.35	16.50394	144.432641
清单项目综合单价											
5066.77347100											
	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		增加人工费			元	14.067	1	14.07			
		普工人工费			元	134.663	1.3838	186.35			
		技工人工费			元	168.742	1.3586	229.25			
		高级技工人工费			元	50.92	1.3711	69.82			
	材料	铸铁垫板			kg	3.9	5.45	21.26			
		煤油			kg	0.75	7.47	5.6			
		黄干油钙基酯			kg	0.4	9.91	3.96			
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03	416.29	12.49			
		减振器			个	4	44.25	177			
其他材料费			元	1.244	0.885	1.1					
机械	增加机械费			元	18.64	0.885	16.5				
项目编码	030108001008			项目名称			风机		计量单位	台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量 L(m3/h) L≤4500	台	1	109.29	1909.73	0	30.2	109.29	1909.73	0	30.2
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5801	2.9	0	3.4	1.01	4.58229	0	5.37234	1.595901

工程量清单综合单价分析表

小计					162.59229	2086.89	5.37234	53.555901
清单项目综合单价					2308.41053100			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.579	1	4.58		
		普工人工费	元	43.935	1.3838	60.8		
		技工人工费	元	54.839	1.3586	74.5		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3711	22.71		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	416.29	4.16		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
	机械	增加机械费	元	6.068	0.885	5.37		
项目编码	030108001009		项目名称		风机		计量单位	台
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量 L(m3/h) 4500< L≤7000	台	1	436.69	2644.23	0	117.77	436.69 2644.23 0 117.77
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72 177.16 0 21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.8541	2.9	0	3.4	1.01	14.07689 0 16.50394 4.902641
小计					499.48689	2821.39	16.50394	144.432641
清单项目综合单价					3481.81347100			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.067	1	14.07		
		普工人工费	元	134.663	1.3838	186.35		
		技工人工费	元	168.742	1.3586	229.25		
		高级技工人工费	元	50.92	1.3711	69.82		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	416.29	12.49		
	材料	减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
	机械	增加机械费	元	18.64	0.885	16.5		
项目编码	030108001010		项目名称		风机		计量单位	台
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量 L(m3/h) L≤4500	台	1	109.29	2180.53	0	30.2	109.29 2180.53 0 30.2
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72 177.16 0 21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5801	2.9	0	3.4	1.01	4.58229 0 5.37234 1.595901
小计					162.59229	2357.69	5.37234	53.555901
清单项目综合单价					2579.21053100			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.579	1	4.58		
		普工人工费	元	43.935	1.3838	60.8		
		技工人工费	元	54.839	1.3586	74.5		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3711	22.71		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	416.29	4.16		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
	机械	增加机械费	元	6.068	0.885	5.37		
项目编码	030108001011		项目名称		风机		计量单位	台
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量 L(m3/h) L≤4500	台	1	109.29	2490.26	0	30.2	109.29 2490.26 0 30.2
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72 177.16 0 21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5801	2.9	0	3.4	1.01	4.58229 0 5.37234 1.595901
小计					162.59229	2667.42	5.37234	53.555901
清单项目综合单价					2888.94053100			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.579	1	4.58		
		普工人工费	元	43.935	1.3838	60.8		
		技工人工费	元	54.839	1.3586	74.5		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3711	22.71		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	416.29	4.16		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
	机械	增加机械费	元	6.068	0.885	5.37		
项目编码	030108001012		项目名称		风机		计量单位	台
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量 L(m3/h) L≤4500	台	1	109.29	3218.58	0	30.2	109.29 3218.58 0 30.2
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72 177.16 0 21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5801	2.9	0	3.4	1.01	4.58229 0 5.37234 1.595901
小计					162.59229	3395.74	5.37234	53.555901
清单项目综合单价					3617.26053100			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.579	1	4.58		
		普工人工费	元	43.935	1.3838	60.8		
		技工人工费	元	54.839	1.3586	74.5		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3711	22.71		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	416.29	4.16		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
	机械	增加机械费	元	6.068	0.885	5.37		
项目编码	030108001013		项目名称		风机		计量单位	台
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量 L(m3/h) 7000< L≤19300	台	1	952.89	5790.5	28.78	256.79	952.89 5790.5 28.78 256.79
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72 177.16 0 21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.0161	2.9	0	3.4	1.01	29.04669 0 34.05474 10.116261
小计					1030.65669	5967.66	62.83474	288.666261
清单项目综合单价					7349.81769100			

工程量清单综合单价分析表

	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			增加人工费	元	29.027	1	29.03		
			普工人工费	元	278.061	1.3838	384.78		
			技工人工费	元	348.282	1.3586	473.18		
			高级技工人工费	元	104.78	1.3711	143.66		
			煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
			黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
			铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
			普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	416.29	12.49		
			减振器	个	4	44.25	177		
			其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
			增加机械费	元	38.462	0.885	34.04		
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	963.03	20.22		
			载货汽车 装载质量M (t) M=5	台班	0.009	588.85	5.3		
			电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.83	3.26		
项目编码	030108001014			项目名称	风机		计量单位	台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
030901-44	离心式通风机 风量 L(m3/h) 4500< L≤7000	台	1	436.69	2508.83	0	117.77	436.69	2508.83
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.8541	2.9	0	3.4	1.01	14.07689	0
小计							499.48689	2685.99	16.50394
清单项目综合单价							3346.41347100		
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			增加人工费	元	14.067	1	14.07		
			普工人工费	元	134.663	1.3838	186.35		
			技工人工费	元	168.742	1.3586	229.25		
			高级技工人工费	元	50.92	1.3711	69.82		
			铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
			煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
			黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
			普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	416.29	12.49		
			减振器	个	4	44.25	177		
			其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
			增加机械费	元	18.64	0.885	16.5		
项目编码	030108001015			项目名称	风机		计量单位	台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
030901-45	离心式通风机 风量 L(m3/h) 7000< L≤19300	台	1	952.89	7609.08	28.78	256.79	952.89	7609.08
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.0161	2.9	0	3.4	1.01	29.04669	0
小计							1030.65669	7786.24	62.83474
清单项目综合单价							9168.39769100		
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			增加人工费	元	29.027	1	29.03		
			普工人工费	元	278.061	1.3838	384.78		
			技工人工费	元	348.282	1.3586	473.18		
			高级技工人工费	元	104.78	1.3711	143.66		
			煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
			黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
			铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
			普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	416.29	12.49		
			减振器	个	4	44.25	177		
			其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
			增加机械费	元	38.462	0.885	34.04		
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	963.03	20.22		
			载货汽车 装载质量M (t) M=5	台班	0.009	588.85	5.3		
			电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.83	3.26		
项目编码	030108001016			项目名称	风机		计量单位	台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
030901-45	离心式通风机 风量 L(m3/h) 7000< L≤19300	台	1	952.89	7417.05	28.78	256.79	952.89	7417.05
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.0161	2.9	0	3.4	1.01	29.04669	0
小计							1030.65669	7594.21	62.83474
清单项目综合单价							8976.36769100		
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			增加人工费	元	29.027	1	29.03		
			普工人工费	元	278.061	1.3838	384.78		
			技工人工费	元	348.282	1.3586	473.18		
			高级技工人工费	元	104.78	1.3711	143.66		
			煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
			黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
			铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
			普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	416.29	12.49		
			减振器	个	4	44.25	177		
			其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
			增加机械费	元	38.462	0.885	34.04		
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	963.03	20.22		
			载货汽车 装载质量M (t) M=5	台班	0.009	588.85	5.3		
			电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.83	3.26		
项目编码	030108001017			项目名称	风机		计量单位	台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
030901-45	离心式通风机 风量 L(m3/h) 7000< L≤19300	台	1	952.89	6400.23	28.78	256.79	952.89	6400.23
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.0161	2.9	0	3.4	1.01	29.04669	0
小计							1030.65669	6577.39	62.83474
清单项目综合单价							7959.54769100		
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			增加人工费	元	29.027	1	29.03		
			普工人工费	元	278.061	1.3838	384.78		
			技工人工费	元	348.282	1.3586	473.18		
			高级技工人工费	元	104.78	1.3711	143.66		
			煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
			黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
			铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		

工程量清单综合单价分析表

材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03	416.29	12.49								
	减振器			个	4	44.25	177								
	其他材料费			元	1.521	0.885	1.35								
	增加机械费			元	38.462	0.885	34.04								
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021	963.03	20.22								
	载货汽车 装载质量M (t) M=5			台班	0.009	588.85	5.3								
电动卷扬机单筒慢速 牵引力F (kN) F=10			台班	0.013	250.83	3.26									
项目编码	030108001018			项目名称			风机			计量单位			台		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030901-43	离心式通风机 风量 L(m3/h) L≤4500	台	1	109.29	1459.29	0	30.2	109.29	1459.29	0			30.2		
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0			21.76		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	1081.01	459.41	74.13	314.32	162.1515	68.9115	11.1195			47.148		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	210.89	7.89	0	56.2	31.6335	1.1835	0			8.43		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095			2.3775		
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954			1.272		
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954			1.2195		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0			1.1235		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0			1.116		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.7644	2.9	0	3.4	1.01	10.91676	0	12.79896			3.802044		
小计								387.35676				1712.7835			
清单项目综合单价												2246.32476400			
材料	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		增加人工费			元	10.909	1		10.91						
		普工人工费			元	105.546	1.3838		146.05						
		技工人工费			元	130.777	1.3586		177.67						
		高级技工人工费			元	38.448	1.3711		52.72						
	角钢 >63			kg	7.31	4.06		29.68							
	角钢 <60			kg	8.291	4.06		33.66							
	钢丝刷			把	0.023	2.45		0.06							
	设备支架CG327			100kg	0.15	0		0							
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.261	4.53		1.18							
	电焊条 结422 φ4mm			kg	0.242	7.4		1.79							
	铁砂布 0#-2#			张	0.164	0.66		0.11							
	醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.317	11.83		3.75							
	酚醛调和漆(各色)			kg	0.225	9.65		2.17							
	溶剂汽油			kg	0.021	5.31		0.11							
	氧气(工业用)			m3	0.173	17.33		3							
	乙炔气			m3	0.062	13.01		0.81							
	减振器			个	4	44.25		177							
	铸铁垫板			kg	3.9	5.45		21.26							
	其他材料费			元	0.531	0.885		0.47							
机械	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.01	416.29		4.16							
	增加机械费			元	14.455	0.885		12.79							
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.003	1272.84		3.82							
	台式钻床 孔径D (mm) D=16			台班	0.006	219.14		1.31							
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.063	155.63		9.8							
项目编码	030108001019			项目名称			风机			计量单位			台		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030901-43	离心式通风机 风量 L(m3/h) L≤4500	台	1	109.29	1459.29	0	30.2	109.29	1459.29	0			30.2		
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0			21.76		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	1081.01	459.41	74.13	314.32	162.1515	68.9115	11.1195			47.148		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	210.89	7.89	0	56.2	31.6335	1.1835	0			8.43		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095			2.3775		
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954			1.272		
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954			1.2195		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0			1.1235		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0			1.116		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.7644	2.9	0	3.4	1.01	10.91676	0	12.79896			3.802044		
小计								387.35676				1712.7835			
清单项目综合单价												2246.32476400			
材料	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		增加人工费			元	10.909	1		10.91						
		普工人工费			元	105.546	1.3838		146.05						
		技工人工费			元	130.777	1.3586		177.67						
		高级技工人工费			元	38.448	1.3711		52.72						
	角钢 >63			kg	7.31	4.06		29.68							
	角钢 <60			kg	8.291	4.06		33.66							
	钢丝刷			把	0.023	2.45		0.06							
	设备支架CG327			100kg	0.15	0		0							
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.261	4.53		1.18							
	电焊条 结422 φ4mm			kg	0.242	7.4		1.79							
	铁砂布 0#-2#			张	0.164	0.66		0.11							
	醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.317	11.83		3.75							
	酚醛调和漆(各色)			kg	0.225	9.65		2.17							
	溶剂汽油			kg	0.021	5.31		0.11							
	氧气(工业用)			m3	0.173	17.33		3							
	乙炔气			m3	0.062	13.01		0.81							
	减振器			个	4	44.25		177							
	铸铁垫板			kg	3.9	5.45		21.26							
	其他材料费			元	0.531	0.885		0.47							
机械	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.01	416.29		4.16							
	增加机械费			元	14.455	0.885		12.79							
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.003	1272.84		3.82							
	台式钻床 孔径D (mm) D=16			台班	0.006	219.14		1.31							
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.063	155.63		9.8							
项目编码	030108001020			项目名称			风机			计量单位			台		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030901-43	离心式通风机 风量 L(m3/h) L≤4500	台	1	109.29	1459.29	0	30.2	109.29	1459.29	0			30.2		
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0			21.76		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	1081.01	459.41	74.13	314.32	162.1515	68.9115	11.1195			47.148		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	210.89	7.89	0	56.2	31.6335	1.1835	0			8.43		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095			2.3775		

工程量清单综合单价分析表

031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272		
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195		
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235		
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.7644	2.9	0	3.4	1.01	10.91676	0	12.79896	3.802044		
小计								387.35676	1712.7835	27.73596	118.448544		
清单项目综合单价								2246.32476400					
-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	增加人工费					元	10.909	1	10.91				
	普工人工费					元	105.546	1.3838	146.05				
	技工人工费					元	130.777	1.3586	177.67				
	高级技工人工费					元	38.448	1.3711	52.72				
	角钢 >63					kg	7.31	4.06	29.68				
	角钢 <60					kg	8.291	4.06	33.66				
	钢丝刷					把	0.023	2.45	0.06				
	设备支架CG327					100kg	0.15	0	0				
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下					10套	0.261	4.53	1.18				
人工	电焊条 结422 Φ4mm					kg	0.242	7.4	1.79				
	铁砂布 0#-2#					张	0.164	0.66	0.11				
	醇酸防锈漆(C53-1)					kg	0.317	11.83	3.75				
	酚酸调和漆(各色)					kg	0.225	9.65	2.17				
	溶剂汽油					kg	0.021	5.31	0.11				
	氧气(工业用)					m3	0.173	17.33	3				
	乙炔气					m3	0.062	13.01	0.81				
	减振器					个	4	44.25	177				
	铸铁垫板					kg	3.9	5.45	21.26				
	其他材料费					元	0.531	0.885	0.47				
材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm					m3	0.01	416.29	4.16				
	增加机械费					元	14.455	0.885	12.79				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16					台班	0.003	1272.84	3.82				
	台式钻床 孔径D(mm) D=16					台班	0.006	219.14	1.31				
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21					台班	0.063	155.63	9.8				
	机械												
	增加机械费					元	14.455	0.885	12.79				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16					台班	0.003	1272.84	3.82				
	台式钻床 孔径D(mm) D=16					台班	0.006	219.14	1.31				
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21					台班	0.063	155.63	9.8				
项目编码	030108001021			项目名称			风机			计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030901-43	离心式通风机 风量 L(m3/h) L≤4500	台	1	109.29	1797.34	0	30.2	109.29	1797.34	0	30.2		
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	1081.01	459.41	74.13	314.32	162.1515	68.9115	11.1195	47.148		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	210.89	7.89	0	56.2	31.6335	1.1835	0	8.43		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775		
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272		
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195		
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235		
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.7644	2.9	0	3.4	1.01	10.91676	0	12.79896	3.802044		
小计								387.35676	2050.8335	27.73596	118.448544		
清单项目综合单价								2284.32476400					
-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	增加人工费					元	10.909	1	10.91				
	普工人工费					元	105.546	1.3838	146.05				
	技工人工费					元	130.777	1.3586	177.67				
	高级技工人工费					元	38.448	1.3711	52.72				
	角钢 >63					kg	7.31	4.06	29.68				
	角钢 <60					kg	8.291	4.06	33.66				
	钢丝刷					把	0.023	2.45	0.06				
	设备支架CG327					100kg	0.15	0	0				
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下					10套	0.261	4.53	1.18				
人工	电焊条 结422 Φ4mm					kg	0.242	7.4	1.79				
	铁砂布 0#-2#					张	0.164	0.66	0.11				
	醇酸防锈漆(C53-1)					kg	0.317	11.83	3.75				
	酚酸调和漆(各色)					kg	0.225	9.65	2.17				
	溶剂汽油					kg	0.021	5.31	0.11				
	氧气(工业用)					m3	0.173	17.33	3				
	乙炔气					m3	0.062	13.01	0.81				
	减振器					个	4	44.25	177				
	铸铁垫板					kg	3.9	5.45	21.26				
	其他材料费					元	0.531	0.885	0.47				
材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm					m3	0.01	416.29	4.16				
	增加机械费					元	14.455	0.885	12.79				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16					台班	0.003	1272.84	3.82				
	台式钻床 孔径D(mm) D=16					台班	0.006	219.14	1.31				
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21					台班	0.063	155.63	9.8				
	机械												
	增加机械费					元	14.455	0.885	12.79				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16					台班	0.003	1272.84	3.82				
	台式钻床 孔径D(mm) D=16					台班	0.006	219.14	1.31				
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21					台班	0.063	155.63	9.8				
项目编码	030108001022			项目名称			风机			计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030901-43	离心式通风机 风量 L(m3/h) L≤4500	台	1	109.29	1459.29	0	30.2	109.29	1459.29	0	30.2		
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	1081.01	459.41	74.13	314.32	162.1515	68.9115	11.1195	47.148		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	210.89	7.89	0	56.2	31.6335	1.1835	0	8.43		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775		
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272		
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195		
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235		
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.7644	2.9	0	3.4	1.01	10.91676	0	12.79896	3.802044		
小计								387.35676	1712.7835	27.73596	118.448544		
清单项目综合单价								2246.32476400					
-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	增加人工费					元	10.909	1	10.91				
	普工人工费					元	105.546	1.3838	146.05				
	技工人工费					元	130.777	1.3586	177.67				
	高级技工人工费					元	38.448	1.3711	52.72				
	角钢 >63					kg	7.31	4.06	29.68				
	角钢 <60					kg	8.291	4.06	33.66				
	钢丝刷					把	0.023	2.45	0.06				
	设备支架CG327					100kg	0.15	0	0				
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下					10套	0.261	4.53	1.18				
人工	电焊条 结422 Φ4mm					kg	0.242	7.4	1.79				
	铁砂布 0#-2#					张	0.164	0.66	0.11				
	醇酸防锈漆(C53-1)					kg	0.317	11.83	3.75				
	酚酸调和漆(各色)					kg	0.225	9.65	2.17				
	溶剂汽油					kg	0.021	5.31	0.11				
	氧气(工业用)					m3	0.173	17.33	3				
	乙炔气					m3	0.062	13.01	0.81				
	减振器					个	4	44.25	177				
	铸铁垫板					kg	3.9	5.45	21.26				
	其他材料费					元	0.531	0.885	0.47				
材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm					m3	0.01	416.29	4.16				
	增加机械费					元	14.455	0.885	12.79				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16					台班	0.003	1272.84	3.82				
	台式钻床 孔径D(mm) D=16					台班	0.006	219.14	1.31				
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21					台班	0.063	155.63	9.8				
	机械												
	增加机械费					元	14.455	0.885	12.79				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16					台班	0.003	1272.84	3.82				
	台式钻床 孔径D(mm) D=16					台班	0.006	219.14	1.31				
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21					台班	0.063	155.63	9.8				
项目编码	030108001022			项目名称			风机			计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030901-43	离心式通风机 风量 L(m3/h) L≤4500	台	1	109.29	1459.29	0	30.2	109.29	1459.29	0	30.2		
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	1081.01	459.41	74.13	314.32	162.1515	68.9115	11.1195	47.148		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	210.89	7.89	0	56.2	31.6335	1.1835	0	8.43		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775		
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272		
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195		
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235		
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.7644	2.9	0	3.4	1.01	10.91676	0	12.79896	3.802044		
小计								387.35676					

工程量清单综合单价分析表

材料	电焊条 结422 Φ4mm	kg		0.242	7.4	1.79					
	铁砂布 0#-2#	张		0.164	0.66	0.11					
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg		0.317	11.83	3.75					
	酚醛调和漆(各色)	kg		0.225	9.65	2.17					
	溶剂汽油	kg		0.021	5.31	0.11					
	氧气(工业用)	m3		0.173	17.33	3					
	乙炔气	m3		0.062	13.01	0.81					
	减振器	个		4	44.25	177					
	铸铁垫板	kg		3.9	5.45	21.26					
	其他材料费	元		0.531	0.885	0.47					
	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3		0.01	416.29	4.16					
	增加机械费	元		14.455	0.885	12.79					
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班		0.003	1272.84	3.82					
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班		0.006	219.14	1.31					
交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班		0.063	155.63	9.8						
项目编码	030108001023	项目名称	风机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m³/h) L≤4500	台	1	109.29	1797.34	0	30.2	109.29	1797.34	0	30.2
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	1081.01	459.41	74.13	314.32	162.1515	68.9115	11.1195	47.148
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	210.89	7.89	0	56.2	31.6335	1.1835	0	8.43
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.7644	2.9	0	3.4	1.01	10.91676	0	12.79896	3.802044
小计								387.35676	2050.8335	27.73596	118.448544
清单项目综合单价								2584.37476400			
人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	增加人工费	元	10.909	1		10.91					
	普工人工费	元	105.546	1.3838		146.05					
	技工人工费	元	130.777	1.3586		177.67					
	高级技工人工费	元	38.448	1.3711		52.72					
	角钢 >63	kg	7.31	4.06		29.68					
	角钢 <60	kg	8.291	4.06		33.66					
	钢丝刷	把	0.023	2.45		0.06					
	设备支架CG327	100kg	0.15	0		0					
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.261	4.53		1.18					
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.242	7.4		1.79					
	铁砂布 0#-2#	张	0.164	0.66		0.11					
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.317	11.83		3.75					
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65		2.17					
	溶剂汽油	kg	0.021	5.31		0.11					
氧气(工业用)	m3	0.173	17.33		3						
乙炔气	m3	0.062	13.01		0.81						
减振器	个	4	44.25		177						
铸铁垫板	kg	3.9	5.45		21.26						
其他材料费	元	0.531	0.885		0.47						
普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	416.29		4.16						
增加机械费	元	14.455	0.885		12.79						
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1272.84		3.82						
台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.14		1.31						
交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.063	155.63		9.8						
项目编码	030108001024	项目名称	风机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式 (吊顶式全热交换器: 人工*1.5材料*1.5)	台	1	508	11603.03	27.47	139.51	508	11603.03	27.47	139.51
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	1081.01	459.41	74.13	314.32	162.1515	68.9115	11.1195	47.148
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	210.89	7.89	0	56.2	31.6335	1.1835	0	8.43
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.7515	2.9	0	3.4	1.01	22.47935	0	26.3551	7.829015
小计								797.62935	11856.5235	68.7621	231.785515
清单项目综合单价								12954.70046500			
人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	增加人工费	元	22.464	1		22.46					
	普工人工费	元	216.102	1.3838		299.04					
	技工人工费	元	269.595	1.3586		366.27					
	高级技工人工费	元	80.119	1.3711		109.85					
	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	3.825	3.81		14.57					
	角钢 <63	kg	0.888	4.06		3.61					
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.015	7.91		0.12					
	棉纱	kg	0.075	9.38		0.7					
	膨胀螺栓 M10	10套	0.624	4.6		2.87					
	镀锌六角螺母 M10	10个	1.908	0.53		1.01					
	镀锌弹簧垫圈 M10	个	6.36	0.04		0.25					
	镀锌垫圈 M10	个	12.72	0.14		1.78					
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.012	12.49		0.15					
	合金钢钻头(综合)	个	0.015	6.37		0.1					
煤油	kg	4.2	7.47		31.37						
聚酯乙炔泡沫塑料	kg	0.15	34.35		5.15						
角钢 >63	kg	7.31	4.06		29.68						
角钢 <60	kg	8.291	4.06		33.66						
钢丝刷	把	0.023	2.45		0.06						
设备支架CG327	100kg	0.15	0		0						
精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.261	4.53		1.18						
电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.242	7.4		1.79						
铁砂布 0#-2#	张	0.164	0.66		0.11						
醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.317	11.83		3.75						
酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65		2.17						
溶剂汽油	kg	0.021	5.31		0.11						
氧气(工业用)	m3	0.173	17.33		3						
乙炔气	m3	0.062	13.01		0.81						
减振器	个	4	44.25		177						
其他材料费	元	0.978	0.885		0.87						

工程量清单综合单价分析表

031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	4.1204	2.9	0	3.4	1.01	11.94916	0	14.00936	4.161604	
小计								423.98416	2963.8985	45.29686	126.690104	
清单项目综合单价												3559.86962400
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	11.941	1	11.94				
				普工人工费	元	115.3	1.3838	159.55				
				技工人工费	元	143.309	1.3586	194.7				
				高级技工人工费	元	42.15	1.3711	57.79				
	材料			钢丝刷	把	0.023	2.45	0.06				
				铁砂布 G#-2#	kg	0.164	0.66	0.11				
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.317	11.83	3.75				
				酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17				
				溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11				
				减振器	个	4	44.25	177				
				圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72				
				角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4				
				聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08				
				棉纱	kg	0.05	9.38	0.47				
				膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91				
				镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67				
				镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17				
				镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19				
				尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1				
				合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06				
				煤油	kg	2.8	7.47	20.92				
				聚酯乙稀泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44				
				其他材料费	元	0.737	0.885	0.65				
	机械			增加机械费	元	15.822	0.885	14				
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1272.84	3.82				
				载货汽车 载质量M(t) M=8	台班	0.01	679.96	6.8				
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.71	9.51				
				台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.01	219.14	2.19				
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.1	89.68	8.97				
项目编码	030701004004	项目名称	风机盘管				计量单位	台				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-26	风机盘管安装 吊型式	台	1	338.67	2874.3	27.47	93.66	338.67	2874.3	27.47	93.66	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	4.1204	2.9	0	3.4	1.01	11.94916	0	14.00936	4.161604	
小计								423.98416	3057.6985	45.29686	126.690104	
清单项目综合单价								3653.66962400				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	11.941	1	11.94				
				普工人工费	元	115.3	1.3838	159.55				
				技工人工费	元	143.309	1.3586	194.7				
				高级技工人工费	元	42.15	1.3711	57.79				
	材料			钢丝刷	把	0.023	2.45	0.06				
				铁砂布 G#-2#	kg	0.164	0.66	0.11				
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.317	11.83	3.75				
				酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17				
				溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11				
				减振器	个	4	44.25	177				
				圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72				
				角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4				
				聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08				
				棉纱	kg	0.05	9.38	0.47				
				膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91				
				镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67				
				镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17				
				镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19				
				尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1				
				合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06				
				煤油	kg	2.8	7.47	20.92				
				聚酯乙稀泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44				
				其他材料费	元	0.737	0.885	0.65				
	机械			增加机械费	元	15.822	0.885	14				
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1272.84	3.82				
				载货汽车 载质量M(t) M=8	台班	0.01	679.96	6.8				
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.71	9.51				
				台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.01	219.14	2.19				
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.1	89.68	8.97				
项目编码	030701004005	项目名称	风机盘管				计量单位	台				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-26	风机盘管安装 吊型式	台	1	338.67	4941.56	27.47	93.66	338.67	4941.56	27.47	93.66	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	4.1204	2.9	0	3.4	1.01	11.94916	0	14.00936	4.161604	
小计								423.98416	5124.9585	45.29686	126.690104	
清单项目综合单价								5720.92962400				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	11.941	1	11.94				
				普工人工费	元	115.3	1.3838	159.55				
				技工人工费	元	143.309	1.3586	194.7				
				高级技工人工费	元	42.15	1.3711	57.79				
	材料			钢丝刷	把	0.023	2.45	0.06				
				铁砂布 G#-2#	kg	0.164	0.66	0.11				

工程量清单综合单价分析表

材料	醇酸防锈漆 (C53-1)	kg	0.317	11.83	3.75						
	酚醛调和漆 (各色)	kg	0.225	9.65	2.17						
	溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11						
	减振器	个	4	44.25	177						
	圆钢 $\Phi 10\text{mm}\sim 14\text{mm}$	kg	2.55	3.81	9.72						
	角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4						
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08						
	棉纱	kg	0.05	9.38	0.47						
	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91						
	镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67						
	镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17						
	镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19						
	尼龙砂轮片 $\Phi 500\text{mm}\times 25\text{mm}\times 4\text{mm}$	片	0.008	12.49	0.1						
	合金钢钻头 (综合)	个	0.01	6.37	0.06						
	煤油	kg	2.8	7.47	20.92						
	聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44						
	其他材料费	元	0.737	0.885	0.65						
	增加机械费	元	15.822	0.885	14						
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1272.84	3.82						
	载货汽车 装载质量M (t) M=8	台班	0.01	679.96	6.8						
电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.71	9.51							
台式钻床 孔径D (mm) Dt=16	台班	0.01	219.14	2.19							
交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.1	89.68	8.97							
项目编码	030701004006	项目名称	风机盘管		计量单位	台					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	338.67	2943.33	27.47	93.66	338.67	2943.33	27.47	93.66
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.120353	2.9	0	3.4	1.01	11.9490237	0	14.0092002	4.16155653
小计								423.9840237	3126.7285	45.2967002	126.6900565
清单项目综合单价								3722.69928043			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	11.941	1	11.94			
				普工人工费	元	115.3	1.3838	159.55			
				技工人工费	元	143.309	1.3586	194.7			
				高级技工人工费	元	42.15	1.3711	57.79			
	材料			钢丝刷	把	0.023	2.45	0.06			
				铁砂布 G#-2#	张	0.164	0.66	0.11			
				醇酸防锈漆 (C53-1)	kg	0.317	11.83	3.75			
				酚醛调和漆 (各色)	kg	0.225	9.65	2.17			
				溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11			
				减振器	个	4	44.25	177			
				圆钢 $\Phi 10\text{mm}\sim 14\text{mm}$	kg	2.55	3.81	9.72			
				角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4			
				聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08			
				棉纱	kg	0.05	9.38	0.47			
				膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91			
				镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67			
				镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17			
				镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19			
				尼龙砂轮片 $\Phi 500\text{mm}\times 25\text{mm}\times 4\text{mm}$	片	0.008	12.49	0.1			
				合金钢钻头 (综合)	个	0.01	6.37	0.06			
				煤油	kg	2.8	7.47	20.92			
				聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44			
				其他材料费	元	0.737	0.885	0.65			
		机械			增加机械费	元	15.822	0.885	14		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1272.84	3.82			
				载货汽车 装载质量M (t) M=8	台班	0.01	679.96	6.8			
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.71	9.51			
				台式钻床 孔径D (mm) Dt=16	台班	0.01	219.14	2.19			
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.1	89.68	8.97			
项目编码	030701004007	项目名称	风机盘管		计量单位	台					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	338.67	5210.59	27.47	93.66	338.67	5210.59	27.47	93.66
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1204	2.9	0	3.4	1.01	11.94916	0	14.00936	4.161604
小计								423.98416	5393.9885	45.29686	126.690104
清单项目综合单价								5989.95962400			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	11.941	1	11.94			
				普工人工费	元	115.3	1.3838	159.55			
				技工人工费	元	143.309	1.3586	194.7			
				高级技工人工费	元	42.15	1.3711	57.79			
	材料			钢丝刷	把	0.023	2.45	0.06			
				铁砂布 G#-2#	张	0.164	0.66	0.11			
				醇酸防锈漆 (C53-1)	kg	0.317	11.83	3.75			
				酚醛调和漆 (各色)	kg	0.225	9.65	2.17			
				溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11			
				减振器	个	4	44.25	177			
				圆钢 $\Phi 10\text{mm}\sim 14\text{mm}$	kg	2.55	3.81	9.72			
				角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4			
				聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08			
				棉纱	kg	0.05	9.38	0.47			
				膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91			
				镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67			
				镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17			
				镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19			
				尼龙砂轮片 $\Phi 500\text{mm}\times 25\text{mm}\times 4\text{mm}$	片	0.008	12.49	0.1			
				合金钢钻头 (综合)	个	0.01	6.37	0.06			
				煤油	kg	2.8	7.47	20.92			
				聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44			
				其他材料费	元	0.737	0.885	0.65			
		机械			增加机械费	元	15.822	0.885	14		

工程量清单综合单价分析表

机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.003	1272.84	3.82					
	载货汽车 装载质量M(t) M=8			台班	0.01	679.96	6.8					
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5			台班	0.04	237.71	9.51					
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.01	219.14	2.19					
	交流弧焊机机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.1	89.68	8.97					
项目编码	030701004008			项目名称		风机盘管		计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	338.67	3010.59	27.47	93.66	338.67	3010.59	27.47	93.66	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.120358	2.9	0	3.4	1.01	11.9490382	0	14.0092172	4.16156158	
小计								423.9840382	3193.9885	45.2967172	126.6900616	
清单项目综合单价												3789.95931698
人工	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		增加人工费		元	11.941	1	11.94					
		普工人工费		元	115.3	1.3838	159.55					
		技工人工费		元	143.309	1.3586	194.7					
		高级技工人工费		元	42.15	1.3711	57.79					
材料	-	钢丝刷		把	0.023	2.45	0.06					
		铁砂布 0#-2#		张	0.164	0.66	0.11					
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.317	11.83	3.75					
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.225	9.65	2.17					
		溶剂汽油		kg	0.021	5.31	0.11					
		减振器		个	4	44.25	177					
		圆钢 Φ10mm~14mm		kg	2.55	3.81	9.72					
		角钢 <63		kg	0.592	4.06	2.4					
		聚氯乙烯薄膜		kg	0.01	7.91	0.08					
		棉纱		kg	0.05	9.38	0.47					
		膨胀螺栓 M10		10套	0.416	4.6	1.91					
		镀锌六角螺母 M10		10个	1.272	0.53	0.67					
		镀锌弹簧垫圈 M10		个	4.24	0.04	0.17					
		镀锌垫圈 M10		个	8.48	0.14	1.19					
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片	0.008	12.49	0.1					
		合金钢钻头(综合)		个	0.01	6.37	0.06					
		煤油		kg	2.8	7.47	20.92					
		聚脂乙烯泡沫塑料		kg	0.1	34.35	3.44					
		其他材料费		元	0.737	0.885	0.65					
		增加机械费		元	15.822	0.885	14					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.003	1272.84	3.82					
		载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.01	679.96	6.8					
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班	0.04	237.71	9.51					
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.01	219.14	2.19					
		交流弧焊机机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.1	89.68	8.97					
项目编码	030701004009			项目名称		风机盘管		计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	338.67	3164.57	27.47	93.66	338.67	3164.57	27.47	93.66	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.12034	2.9	0	3.4	1.01	11.948986	0	14.009156	4.1615434	
小计								423.983986	3347.9685	45.296656	126.6900434	
清单项目综合单价												3943.93918540
人工	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		增加人工费		元	11.941	1	11.94					
		普工人工费		元	115.3	1.3838	159.55					
		技工人工费		元	143.309	1.3586	194.7					
		高级技工人工费		元	42.15	1.3711	57.79					
材料	-	钢丝刷		把	0.023	2.45	0.06					
		铁砂布 0#-2#		张	0.164	0.66	0.11					
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.317	11.83	3.75					
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.225	9.65	2.17					
		溶剂汽油		kg	0.021	5.31	0.11					
		减振器		个	4	44.25	177					
		圆钢 Φ10mm~14mm		kg	2.55	3.81	9.72					
		角钢 <63		kg	0.592	4.06	2.4					
		聚氯乙烯薄膜		kg	0.01	7.91	0.08					
		棉纱		kg	0.05	9.38	0.47					
		膨胀螺栓 M10		10套	0.416	4.6	1.91					
		镀锌六角螺母 M10		10个	1.272	0.53	0.67					
		镀锌弹簧垫圈 M10		个	4.24	0.04	0.17					
		镀锌垫圈 M10		个	8.48	0.14	1.19					
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片	0.008	12.49	0.1					
		合金钢钻头(综合)		个	0.01	6.37	0.06					
		煤油		kg	2.8	7.47	20.92					
		聚脂乙烯泡沫塑料		kg	0.1	34.35	3.44					
		其他材料费		元	0.737	0.885	0.65					
		增加机械费		元	15.822	0.885	14					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.003	1272.84	3.82					
		载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.01	679.96	6.8					
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班	0.04	237.71	9.51					
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.01	219.14	2.19					
		交流弧焊机机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.1	89.68	8.97					
项目编码	030701004010			项目名称		风机盘管		计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	338.67	5504.39	27.47	93.66	338.67	5504.39	27.47	93.66	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195	

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调 和 漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调 和 漆 增 一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1204	2.9	0	3.4	1.01	11.94916	0	14.00936	4.161604	
小计								423.98416	5687.7885	45.29686	126.690104	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	11.941				11.94	
				普工人工费		元	115.3	1.3838	159.55			
				技工人工费		元	143.309	1.3586	194.7			
				高级技工人工费		元	42.15	1.3711	57.79			
	材料			钢丝刷		把	0.023	2.45	0.06			
				铁砂布 0#-2#		张	0.164	0.66	0.11			
				醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.317	11.83	3.75			
				酚醛调和漆(各色)		kg	0.225	9.65	2.17			
				溶剂汽油		kg	0.021	5.31	0.11			
				减振器		个	4	44.25	177			
				圆钢 Φ10mm~14mm		kg	2.55	3.81	9.72			
				角钢 <63		kg	0.592	4.06	2.4			
				聚氯乙烯薄膜		kg	0.01	7.91	0.08			
				棉纱		kg	0.05	9.38	0.47			
				膨胀螺栓 M10		10套	0.416	4.6	1.91			
				镀锌六角螺母 M10		10个	1.272	0.53	0.67			
				镀锌弹簧垫圈 M10		个	4.24	0.04	0.17			
				镀锌垫圈 M10		个	8.48	0.14	1.19			
				尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片	0.008	12.49	0.1			
				合金钢钻头(综合)		个	0.01	6.37	0.06			
				煤油		kg	2.8	7.47	20.92			
				聚脂乙烯泡沫塑料		kg	0.1	34.35	3.44			
				其他材料费		元	0.737	0.885	0.65			
					增加机械费		元	15.822	0.885	14		
					汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.003	1272.84	3.82		
					载货汽车 装载质量M (t) M=8		台班	0.01	679.96	6.8		
					电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班	0.04	237.71	9.51		
					台式钻床 孔径D(mm) Dt=16		台班	0.01	219.14	2.19		
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.1	89.68	8.97			
项目编码	03070100401			项目名称	风机盘管			计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	338.67	3297.31	27.47	93.66	338.67	3297.31	27.47	93.66	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增 一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调 和 漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调 和 漆 增 一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.120363	2.9	0	3.4	1.01	11.9490527	0	14.0092342	4.16156663	
小计								423.9840527	3480.7085	45.2967342	126.6900666	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	11.941				11.94	
				普工人工费		元	115.3	1.3838	159.55			
				技工人工费		元	143.309	1.3586	194.7			
				高级技工人工费		元	42.15	1.3711	57.79			
	材料			钢丝刷		把	0.023	2.45	0.06			
				铁砂布 0#-2#		张	0.164	0.66	0.11			
				醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.317	11.83	3.75			
				酚醛调和漆(各色)		kg	0.225	9.65	2.17			
				溶剂汽油		kg	0.021	5.31	0.11			
				减振器		个	4	44.25	177			
				圆钢 Φ10mm~14mm		kg	2.55	3.81	9.72			
				角钢 <63		kg	0.592	4.06	2.4			
				聚氯乙烯薄膜		kg	0.01	7.91	0.08			
				棉纱		kg	0.05	9.38	0.47			
				膨胀螺栓 M10		10套	0.416	4.6	1.91			
				镀锌六角螺母 M10		10个	1.272	0.53	0.67			
				镀锌弹簧垫圈 M10		个	4.24	0.04	0.17			
				镀锌垫圈 M10		个	8.48	0.14	1.19			
				尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片	0.008	12.49	0.1			
				合金钢钻头(综合)		个	0.01	6.37	0.06			
				煤油		kg	2.8	7.47	20.92			
				聚脂乙烯泡沫塑料		kg	0.1	34.35	3.44			
				其他材料费		元	0.737	0.885	0.65			
					增加机械费		元	15.822	0.885	14		
					汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.003	1272.84	3.82		
					载货汽车 装载质量M (t) M=8		台班	0.01	679.96	6.8		
					电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班	0.04	237.71	9.51		
					台式钻床 孔径D(mm) Dt=16		台班	0.01	219.14	2.19		
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.1	89.68	8.97			
项目编码	030701004012			项目名称	风机盘管			计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	338.67	3401.74	27.47	93.66	338.67	3401.74	27.47	93.66	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增 一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调 和 漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调 和 漆 增 一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1204	2.9	0	3.4	1.01	11.94916	0	14.00936	4.161604	
小计								423.98416	3585.1385	45.29686	126.690104	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	11.941				11.94	
				普工人工费		元	115.3	1.3838	159.55			
				技工人工费		元	143.309	1.3586	194.7			
				高级技工人工费		元	42.15	1.3711	57.79			
	材料			钢丝刷		把	0.023	2.45	0.06			
				铁砂布 0#-2#		张	0.164	0.66	0.11			
				醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.317	11.83	3.75			
				酚醛调和漆(各色)		kg	0.225	9.65	2.17			
				溶剂汽油		kg	0.021	5.31	0.11			
				减振器		个	4	44.25	177			
				圆钢 Φ10mm~14mm		kg	2.55	3.81	9.72			
				角钢 <63		kg	0.592	4.06	2.4			
				聚氯乙烯薄膜		kg	0.01	7.91	0.08			
				棉纱		kg	0.05	9.38	0.47			
				膨胀螺栓 M10		10套	0.416	4.6	1.91			
				镀锌六角螺母 M10		10个	1.272	0.53	0.67			
				镀锌弹簧垫圈 M10		个	4.24	0.04	0.17			
				镀锌垫圈 M10		个	8.48	0.14	1.19			
				尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片	0.008	12.49	0.1			
				合金钢钻头(综合)		个	0.01	6.37	0.06			
				煤油		kg	2.8	7.47	20.92			
				聚脂乙烯泡沫塑料		kg	0.1	34.35	3.44			
				其他材料费		元	0.737	0.885	0.65			
					增加机械费		元	15.822	0.885	14		
					汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.003	1272.84	3.82		
					载货汽车 装载质量M (t) M=8		台班	0.01	679.96	6.8		
					电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班	0.04	237.71	9.51		
					台式钻床 孔径D(mm) Dt=16		台班	0.01	219.14	2.19		
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.1	89.68	8.97			
项目编码	030701004012			项目名称	风机盘管			计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	338.67	3401.74	27.47	93.66	338.67	3401.74	27.47	93.66	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增 一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调 和 漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调 和 漆 增 一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1204	2.9	0	3.4	1.01	11.94916	0	14.00936	4.161604	
小计								423.98416	3585.1385	45.29686	126.690104	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	11.941				11.94	
				普工人工费		元	115.3	1.3838	159.55			
				技工人工费		元	143.309	1.3586	194.7			
				高级技工人工费		元	42.15	1.3711	57.79			
	材料			钢丝刷		把	0.023	2.45	0.06			
				铁砂布 0#-2#		张	0.164	0.66	0.11			
				醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.317	11.83	3.75			
				酚醛调和漆(各色)		kg	0.225	9.65	2.17			
				溶剂汽油		kg	0.021	5.31	0.11			
				减振器		个						

工程量清单综合单价分析表

材料	减振器		个	4	44.25	177			
	圆钢 Φ10mm~14mm		kg	2.55	3.81	9.72			
	角钢 <63		kg	0.592	4.06	2.4			
	聚氯乙烯薄膜		kg	0.01	7.91	0.08			
	棉纱		kg	0.05	9.38	0.47			
	膨胀螺栓 M10		10套	0.416	4.6	1.91			
	镀锌六角螺母 M10		10个	1.272	0.53	0.67			
	镀锌弹簧垫圈 M10		个	4.24	0.04	0.17			
	镀锌垫圈 M10		个	8.48	0.14	1.19			
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片	0.008	12.49	0.1			
	合金钢钻头(综合)		个	0.01	6.37	0.06			
	煤油		kg	2.8	7.47	20.92			
	聚酯乙烯泡沫塑料		kg	0.1	34.35	3.44			
	其他材料费		元	0.737	0.885	0.65			
	增加机械费		元	15.822	0.885	14			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.003	1272.84	3.82		
载货汽车 装载质量M(t) M=8			台班	0.01	679.96	6.8			
电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5			台班	0.04	237.71	9.51			
台式钻床 孔径D(mm) D=16			台班	0.01	219.14	2.19			
交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.1	89.68	8.97			
项目编码	030701004013		项目名称		风机盘管		计量单位	台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价		合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	338.67	3631.83	27.47	93.66	93.66	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	21.76	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	2.3775	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	1.272	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	1.2195	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	1.1235	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	1.116	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.12037	2.9	0	3.4	1.01	4.1615737	
小计						423.984073	3815.2285	126.6900737	
清单项目综合单价						4411.19940470			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		增加人工费	元	11.941	1	11.94		
		普工人工费	元	115.3	1.3838	159.55			
		技工人工费	元	143.309	1.3586	194.7			
		高级技工人工费	元	42.15	1.3711	57.79			
	材料		钢丝刷	把	0.023	2.45	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.164	0.66	0.11			
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.317	11.83	3.75			
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17			
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11			
		减振器	个	4	44.25	177			
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72			
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4			
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08			
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47			
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91			
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67			
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17			
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1			
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06			
	机械		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44			
		其他材料费	元	0.737	0.885	0.65			
		增加机械费	元	15.822	0.885	14			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1272.84	3.82			
		载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.01	679.96	6.8			
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.71	9.51			
		台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.01	219.14	2.19			
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.1	89.68	8.97			
项目编码		030701004014		项目名称		风机盘管		计量单位	台
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价		合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	338.67	3768.99	27.47	93.66	93.66	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	21.76	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	2.3775	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	1.272	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	1.2195	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	1.1235	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	1.116	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1204	2.9	0	3.4	1.01	4.161604	
小计						423.98416	3952.3885	126.690104	
清单项目综合单价						4548.35962400			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工		增加人工费	元	11.941	1	11.94		
		普工人工费	元	115.3	1.3838	159.55			
		技工人工费	元	143.309	1.3586	194.7			
		高级技工人工费	元	42.15	1.3711	57.79			
	材料		钢丝刷	把	0.023	2.45	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.164	0.66	0.11			
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.317	11.83	3.75			
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17			
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11			
		减振器	个	4	44.25	177			
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72			
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4			
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08			
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47			
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91			
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67			
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17			
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1			
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06			
	机械		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44			
		其他材料费	元	0.737	0.885	0.65			
		增加机械费	元	15.822	0.885	14			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1272.84	3.82			
		载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.01	679.96	6.8			
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.71	9.51			

工程量清单综合单价分析表

				台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.01	219.14	2.19		
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.1	89.68	8.97		
项目编码	030701003013			项目名称	空调器			计量单位	台	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	企业管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) Q≤30	台	1	681.74	21788.78	28.8	184.16	681.74	21788.78	184.16
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.3046	2.9	0	3.4	1.01	21.18334	0	7.377646
小计								751.64334	21965.94	213.297646
清单项目综合单价										
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	21.169	1	21.17		
				普工人工费	元	202.859	1.3838	280.72		
				技工人工费	元	253.968	1.3586	345.04		
				高级技工人工费	元	76.366	1.3711	104.71		
	材料			减振器	个	4	44.25	177		
				棉纱	kg	0.5	9.38	4.69		
				镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100	套	10.2	2.18	22.24		
				镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	0.19	1.98		
				镀锌垫圈 M16	个	20.8	0.18	3.74		
				煤油	kg	0.125	7.47	0.93		
				其他材料费	元	0.578	0.885	0.51		
	机械			增加机械费	元	28.05	0.885	24.82		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	963.03	20.22		
				载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	588.85	5.3		
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.4	3.28		
项目编码	030701003014			项目名称	空调器			计量单位	台	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	企业管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) Q≤30	台	1	681.74	22479.93	28.8	184.16	681.74	22479.93	184.16
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.3046	2.9	0	3.4	1.01	21.18334	0	7.377646
小计								751.64334	22657.09	213.297646
清单项目综合单价										
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	21.169	1	21.17		
				普工人工费	元	202.859	1.3838	280.72		
				技工人工费	元	253.968	1.3586	345.04		
				高级技工人工费	元	76.366	1.3711	104.71		
	材料			减振器	个	4	44.25	177		
				棉纱	kg	0.5	9.38	4.69		
				镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100	套	10.2	2.18	22.24		
				镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	0.19	1.98		
				镀锌垫圈 M16	个	20.8	0.18	3.74		
				煤油	kg	0.125	7.47	0.93		
				其他材料费	元	0.578	0.885	0.51		
	机械			增加机械费	元	28.05	0.885	24.82		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	963.03	20.22		
				载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	588.85	5.3		
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.4	3.28		
项目编码	030701003015			项目名称	空调器			计量单位	台	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	企业管理费和利润
030901-21	多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) 30< Q≤50	台	1	1157.67	23325.39	28.8	310.38	1157.67	23325.39	310.38
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	12.0639	2.9	0	3.4	1.01	34.98531	0	12.184539
小计								1241.37531	23502.55	344.324539
清单项目综合单价										
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	34.961	1	34.96		
				普工人工费	元	335	1.3838	463.57		
				技工人工费	元	419.408	1.3586	569.81		
				高级技工人工费	元	126.191	1.3711	173.02		
	材料			减振器	个	4	44.25	177		
				棉纱	kg	0.5	9.38	4.69		
				镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100	套	12.24	2.18	26.68		
				镀锌弹簧垫圈 M16	个	12.48	0.19	2.37		
				镀锌垫圈 M16	个	24.96	0.18	4.49		
				煤油	kg	0.125	7.47	0.93		
				其他材料费	元	0.641	0.885	0.57		
	机械			增加机械费	元	46.325	0.885	41		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	963.03	20.22		
				载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	588.85	5.3		
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.4	3.28		
项目编码	030701003016			项目名称	空调器			计量单位	台	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	企业管理费和利润
030901-21	多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) 30< Q≤50	台	1	1157.67	25977.6	28.8	310.38	1157.67	25977.6	310.38
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	12.0639	2.9	0	3.4	1.01	34.98531	0	12.184539
小计								1241.37531	26154.76	344.324539
清单项目综合单价										
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	34.961	1	34.96		
				普工人工费	元	335	1.3838	463.57		
				技工人工费	元	419.408	1.3586	569.81		
				高级技工人工费	元	126.191	1.3711	173.02		
	材料			减振器	个	4	44.25	177		
				棉纱	kg	0.5	9.38	4.69		
				镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100	套	12.24	2.18	26.68		
				镀锌弹簧垫圈 M16	个	12.48	0.19	2.37		
				镀锌垫圈 M16	个	24.96	0.18	4.49		
				煤油	kg	0.125	7.47	0.93		
				其他材料费	元	0.641	0.885	0.57		
	机械			增加机械费	元	46.325	0.885	41		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	963.03	20.22		
				载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	588.85	5.3		
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.4	3.28		

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030701003017		项目名称		空调器						计量单位		台					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030901-22		多联体空调机室外机制冷量Q(kw) 50< Q≤90		台		1		1736.58		37141.79		28.8		464.44					
030903-414		减振器安装		个		4		12.18		44.29		0		5.44					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		17.853		2.9		0		3.4		1.01					
小计												1837.0737		37318.95		89.5002		504.23153	
清单项目综合单价														39749.75543000					
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						增加人工费		元		51.738		1		51.74					
						普工人工资		元		495.799		1.3838		686.09					
						技工工资		元		620.732		1.3586		843.33					
						高级技工工资		元		186.634		1.3711		255.89					
						减振器		个		4		44.25		177					
						棉纱		kg		0.5		9.38		4.69					
						镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100		套		18.36		2.18		40.02					
						镀锌弹簧垫圈 M16		个		18.72		0.19		3.56					
						镀锌垫圈 M16		个		37.44		0.18		6.74					
						煤油		kg		0.169		7.47		1.26					
						其他材料费		元		0.833		0.885		0.74					
						增加机械费		元		68.556		0.885		60.67					
						汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班		0.021		963.03		20.22					
						载货汽车 装载质量M(t) M=5		台班		0.009		588.85		5.3					
						电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10		台班		0.013		252.4		3.28					
项目编码		030701003018		项目名称		空调器						计量单位		台					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030901-20		多联体空调机室外机制冷量Q(kw) Q≤30		台		1		681.74		23840.1		28.8		184.16					
030903-414		减振器安装		个		4		12.18		44.29		0		5.44					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		7.3046		2.9		0		3.4		1.01					
小计												751.64334		24017.26		53.63564		213.297646	
清单项目综合单价														25035.83662600					
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						增加人工费		元		21.169		1		21.17					
						普工人工资		元		202.859		1.3838		280.72					
						技工工资		元		253.968		1.3586		345.04					
						高级技工工资		元		76.366		1.3711		104.71					
						减振器		个		4		44.25		177					
						棉纱		kg		0.5		9.38		4.69					
						镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100		套		10.2		2.18		22.24					
						镀锌弹簧垫圈 M16		个		10.4		0.19		1.98					
						镀锌垫圈 M16		个		20.8		0.18		3.74					
						煤油		kg		0.125		7.47		0.93					
						其他材料费		元		0.578		0.885		0.51					
						增加机械费		元		28.05		0.885		24.82					
						汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班		0.021		963.03		20.22					
						载货汽车 装载质量M(t) M=5		台班		0.009		588.85		5.3					
						电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10		台班		0.013		252.4		3.28					
项目编码		030701003019		项目名称		空调器						计量单位		台					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030901-21		多联体空调机室外机制冷量Q(kw) 30< Q≤50		台		1		1157.67		28719.2		28.8		310.38					
030903-414		减振器安装		个		4		12.18		44.29		0		5.44					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		12.0639		2.9		0		3.4		1.01					
小计												1241.37531		28896.36		69.81726		344.324539	
清单项目综合单价														30551.87710900					
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						增加人工费		元		34.961		1		34.96					
						普工人工资		元		335		1.3838		463.57					
						技工工资		元		419.408		1.3586		569.81					
						高级技工工资		元		126.191		1.3711		173.02					
						减振器		个		4		44.25		177					
						棉纱		kg		0.5		9.38		4.69					
						镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100		套		12.24		2.18		26.68					
						镀锌弹簧垫圈 M16		个		12.48		0.19		2.37					
						镀锌垫圈 M16		个		24.96		0.18		4.49					
						煤油		kg		0.125		7.47		0.93					
						其他材料费		元		0.641		0.885		0.57					
						增加机械费		元		46.325		0.885		41					
						汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班		0.021		963.03		20.22					
						载货汽车 装载质量M(t) M=5		台班		0.009		588.85		5.3					
						电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10		台班		0.013		252.4		3.28					
项目编码		030701003020		项目名称		空调器						计量单位		台					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030901-22		多联体空调机室外机制冷量Q(kw) 50< Q≤90		台		1		1736.58		41608.16		28.8		464.44					
030903-414		减振器安装		个		4		12.18		44.29		0		5.44					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		17.853		2.9		0		3.4		1.01					
小计												1837.0737		41785.32		89.5002		504.23153	
清单项目综合单价														44216.12543000					
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						增加人工费		元		51.738		1		51.74					
						普工人工资		元		495.799		1.3838		686.09					
						技工工资		元		620.732		1.3586		843.33					
						高级技工工资		元		186.634		1.3711		255.89					
						减振器		个		4		44.25		177					
						棉纱		kg		0.5		9.38		4.69					
						镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100		套		18.36		2.18		40.02					
						镀锌弹簧垫圈 M16		个		18.72		0.19		3.56					
						镀锌垫圈 M16		个		37.44		0.18		6.74					
						煤油		kg		0.169		7.47		1.26					
						其他材料费		元		0.833		0.885		0.74					
						增加机械费		元		68.556		0.885		60.67					
						汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班		0.021		963.03		20.22					
						载货汽车 装载质量M(t) M=5		台班		0.009		588.85		5.3					
						电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10		台班		0.013		252.4		3.28					
项目编码		030701003021		项目名称		空调器						计量单位		台					
清单综合单价组成明细																			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-21	多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) 30< Q≤50	台	1	1157.67	32174.95	28.8	310.38	1157.67	32174.95	28.8	310.38
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	12.0639	2.9	0	3.4	1.01	34.98531	0	41.01726	12.184539
小计								1241.37531	32352.11	69.81726	344.324539
清单项目综合单价											
34007.62710900											
	人工		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		增加人工费	元	34.961	1	34.96					
		普工人工费	元	335	1.3838	463.57					
		技工人工费	元	419.408	1.3586	569.81					
		高级技工人工费	元	126.191	1.3711	173.02					
	材料		减振器	个	4	44.25	177				
		棉纱	kg	0.5	9.38	4.69					
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100	套	12.24	2.18	26.68					
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	12.48	0.19	2.37					
		镀锌垫圈 M16	个	24.96	0.18	4.49					
		煤油	kg	0.125	7.47	0.93					
		其他材料费	元	0.641	0.885	0.57					
	机械		增加机械费	元	46.325	0.885	41				
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	963.03	20.22					
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	588.85	5.3					
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.4	3.28					
项目编码	030701003022		项目名称		空调器			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) Q≤30	台	1	681.74	12916.21	28.8	184.16	681.74	12916.21	28.8	184.16
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	7.3046	2.9	0	3.4	1.01	21.18334	0	24.83564	7.377646
小计								751.64334	13093.37	53.63564	213.297646
清单项目综合单价											
14111.94662600											
	人工		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		增加人工费	元	21.169	1	21.17					
		普工人工费	元	202.859	1.3838	280.72					
		技工人工费	元	253.968	1.3586	345.04					
		高级技工人工费	元	76.366	1.3711	104.71					
	材料		减振器	个	4	44.25	177				
		棉纱	kg	0.5	9.38	4.69					
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100	套	10.2	2.18	22.24					
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	0.19	1.98					
		镀锌垫圈 M16	个	20.8	0.18	3.74					
		煤油	kg	0.125	7.47	0.93					
		其他材料费	元	0.578	0.885	0.51					
	机械		增加机械费	元	28.05	0.885	24.82				
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	963.03	20.22					
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	588.85	5.3					
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.4	3.28					
项目编码	030701003023		项目名称		空调器			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-22	多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) 50< Q≤90	台	1	1736.58	34480.72	28.8	464.44	1736.58	34480.72	28.8	464.44
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	17.853	2.9	0	3.4	1.01	51.7737	0	60.7002	18.03153
小计								1837.0737	34657.88	89.5002	504.23153
清单项目综合单价											
37088.68543000											
	人工		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		增加人工费	元	51.738	1	51.74					
		普工人工费	元	495.799	1.3838	686.09					
		技工人工费	元	620.732	1.3586	843.33					
		高级技工人工费	元	186.634	1.3711	255.89					
	材料		减振器	个	4	44.25	177				
		棉纱	kg	0.5	9.38	4.69					
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100	套	18.36	2.18	40.02					
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	18.72	0.19	3.56					
		镀锌垫圈 M16	个	37.44	0.18	6.74					
		煤油	kg	0.169	7.47	1.26					
		其他材料费	元	0.833	0.885	0.74					
	机械		增加机械费	元	68.556	0.885	60.67				
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	963.03	20.22					
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	588.85	5.3					
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.4	3.28					
项目编码	030701003024		项目名称		空调器			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-22	多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) 50< Q≤90	台	1	1736.58	41608.16	28.8	464.44	1736.58	41608.16	28.8	464.44
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	17.853	2.9	0	3.4	1.01	51.7737	0	60.7002	18.03153
小计								1837.0737	41785.32	89.5002	504.23153
清单项目综合单价											
44216.12543000											
	人工		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		增加人工费	元	51.738	1	51.74					
		普工人工费	元	495.799	1.3838	686.09					
		技工人工费	元	620.732	1.3586	843.33					
		高级技工人工费	元	186.634	1.3711	255.89					
	材料		减振器	个	4	44.25	177				
		棉纱	kg	0.5	9.38	4.69					
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100	套	18.36	2.18	40.02					
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	18.72	0.19	3.56					
		镀锌垫圈 M16	个	37.44	0.18	6.74					
		煤油	kg	0.169	7.47	1.26					
		其他材料费	元	0.833	0.885	0.74					
	机械		增加机械费	元	68.556	0.885	60.67				
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	963.03	20.22					
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	588.85	5.3					
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.4	3.28					
项目编码	030701003025		项目名称		空调器			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-20	多联体空调机室外机制冷量Q(kw) Q≤30	台		681.74	9835.68	28.8		184.16	681.74	9835.68	28.8		184.16	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0		5.44	48.72	177.16	0		21.76	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.3046	2.9	0	3.4		1.01	21.18334	0	24.83564		7.37746	
小计									751.64334	10012.84	53.63564		213.297646	
清单项目综合单价														11031.41662600
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				增加人工费		元		21.169	1	21.17				
				普工人工资		元		202.859	1.3838	280.72				
				技工人工费		元		253.968	1.3586	345.04				
				高级技工人工费		元		76.366	1.3711	104.71				
	人工													
				减振器		个		4	44.25	177				
				棉纱		kg		0.5	9.38	4.69				
				镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100		套		10.2	2.18	22.24				
				镀锌弹簧垫圈 M16		个		10.4	0.19	1.98				
				镀锌垫圈 M16		个		20.8	0.18	3.74				
				煤油		kg		0.125	7.47	0.93				
				其他材料费		元		0.578	0.885	0.51				
	材料													
				增加机械费		元		28.05	0.885	24.82				
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班		0.021	963.03	20.22				
				载货汽车 装载质量M(t) M=5		台班		0.009	588.85	5.3				
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10		台班		0.013	252.4	3.28				
	机械													
项目编码	030701004015			项目名称	风机盘管			计量单位		台				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	338.67	1785.81	27.47	93.66	338.67	1785.81	27.47	93.66			
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76			
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775			
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272			
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195			
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235			
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.12034	2.9	0	3.4	1.01	11.948986	0	14.009156	4.1615434			
小计									423.983986	1969.2085	45.296656	126.6900434		
清单项目综合单价														2565.17918540
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				增加人工费		元		11.941	1	11.94				
				普工人工资		元		115.3	1.3838	159.55				
				技工人工费		元		143.309	1.3586	194.7				
				高级技工人工费		元		42.15	1.3711	57.79				
	人工													
				钢丝刷		把		0.023	2.45	0.06				
				铁砂布 0#-2#		张		0.164	0.66	0.11				
				醇酸防锈漆(C53-1)		kg		0.317	11.83	3.75				
				酚醛调和漆(各色)		kg		0.225	9.65	2.17				
				溶剂汽油		kg		0.021	5.31	0.11				
				减振器		个		4	44.25	177				
				圆钢 Φ10mm~14mm		kg		2.55	3.81	9.72				
				角钢 <63		kg		0.592	4.06	2.4				
				聚氯乙烯薄膜		kg		0.01	7.91	0.08				
				棉纱		kg		0.05	9.38	0.47				
				膨胀螺栓 M10		10套		0.416	4.6	1.91				
				镀锌六角螺母 M10		10个		1.272	0.53	0.67				
				镀锌弹簧垫圈 M10		个		4.24	0.04	0.17				
				镀锌垫圈 M10		个		8.48	0.14	1.19				
				尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片		0.008	12.49	0.1				
				合金钢钻头(综合)		个		0.01	6.37	0.06				
				煤油		kg		2.8	7.47	20.92				
				聚酯乙稀泡沫塑料		kg		0.1	34.35	3.44				
				其他材料费		元		0.737	0.885	0.65				
	材料													
				增加机械费		元		15.822	0.885	14				
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班		0.003	1272.84	3.82				
				载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班		0.04	679.96	6.8				
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班		0.04	237.71	9.51				
				台式钻床 孔径D(mm) Dr=16		台班		0.01	219.14	2.19				
				交流焊机机 容量E (kV·A) E=21		台班		0.1	89.68	8.97				
项目编码	030701004016			项目名称	风机盘管			计量单位		台				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	338.67	1901.74	27.47	93.66	338.67	1901.74	27.47	93.66			
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76			
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775			
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272			
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195			
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235			
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1204	2.9	0	3.4	1.01	11.94916	0	14.00936	4.161604			
小计									423.98416	2085.1385	45.29686	126.690104		
清单项目综合单价														2681.10962400
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				增加人工费		元		11.941	1	11.94				
				普工人工资		元		115.3	1.3838	159.55				
				技工人工费		元		143.309	1.3586	194.7				
				高级技工人工费		元		42.15	1.3711	57.79				
	人工													
				钢丝刷		把		0.023	2.45	0.06				
				铁砂布 0#-2#		张		0.164	0.66	0.11				
				醇酸防锈漆(C53-1)		kg		0.317	11.83	3.75				
				酚醛调和漆(各色)		kg		0.225	9.65	2.17				
				溶剂汽油		kg		0.021	5.31	0.11				
				减振器		个		4	44.25	177				
				圆钢 Φ10mm~14mm		kg		2.55	3.81	9.72				
				角钢 <63		kg		0.592	4.06	2.4				
				聚氯乙烯薄膜		kg		0.01	7.91	0.08				
				棉纱		kg		0.05	9.38	0.47				
				膨胀螺栓 M10		10套		0.416	4.6	1.91				
				镀锌六角螺母 M10		10个		1.272	0.53	0.67				
				镀锌弹簧垫圈 M10		个		4.24	0.04	0.17				
				镀锌垫圈 M10		个		8.48	0.14	1.19				
				尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片		0.008	12.49	0.1				
				合金钢钻头(综合)		个		0.01	6.37	0.06				
				煤油		kg		2.8	7.47	20.92				
				聚酯乙稀泡沫塑料		kg		0.1	34.35	3.44				
				其他材料费		元		0.737	0.885	0.65				
	材料													

工程量清单综合单价分析表

机械	增加机械费				元	15.822	0.885	14				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.003	1272.84	3.82				
	载货汽车 装载质量M(t) M=8				台班	0.01	679.96	6.8				
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班	0.04	237.71	9.51				
	台式钻床 孔径D(mm) Dt=16				台班	0.01	219.14	2.19				
	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.1	89.68	8.97				
	项目编码	030701004017			项目名称			风机盘管		计量单位	台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	338.67	1974.3	27.47	93.66	338.67	1974.3	27.47	93.66	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1204	2.9	0	3.4	1.01	11.94916	0	14.00936	4.161604	
小计								423.98416	2157.6985	45.29686	126.690104	
清单项目综合单价								2753.66962400				
	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		增加人工费			元	11.941	1	11.94				
		普工人工费			元	115.3	1.3838	159.55				
		技工人工费			元	143.309	1.3586	194.7				
		高级技工人工费			元	42.15	1.3711	57.79				
	材料	钢丝刷			把	0.023	2.45	0.06				
		铁砂布 0#-2#			张	0.164	0.66	0.11				
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.317	11.83	3.75				
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.225	9.65	2.17				
		溶剂汽油			kg	0.021	5.31	0.11				
		减振器			个	4	44.25	177				
		圆钢 Φ10mm~14mm			kg	2.55	3.81	9.72				
		角钢 <63			kg	0.592	4.06	2.4				
		聚氯乙烯薄膜			kg	0.01	7.91	0.08				
		棉纱			kg	0.05	9.38	0.47				
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416	4.6	1.91				
		镀锌六角螺母 M10			10个	1.272	0.53	0.67				
		镀锌弹簧垫圈 M10			个	4.24	0.04	0.17				
		镀锌垫圈 M10			个	8.48	0.14	1.19				
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.008	12.49	0.1				
		合金钢钻头(综合)			个	0.01	6.37	0.06				
		煤油			kg	2.8	7.47	20.92				
		聚酯乙稀泡沫塑料			kg	0.1	34.35	3.44				
		其他材料费			元	0.737	0.885	0.65				
			机械	增加机械费			元	15.822	0.885	14		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.003	1272.84	3.82		
				载货汽车 装载质量M(t) M=8			台班	0.01	679.96	6.8		
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5			台班	0.04	237.71	9.51		
				台式钻床 孔径D(mm) Dt=16			台班	0.01	219.14	2.19		
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.1	89.68	8.97		
项目编码	030701004018			项目名称			风机盘管		计量单位	台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	338.67	2172.53	27.47	93.66	338.67	2172.53	27.47	93.66	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1204	2.9	0	3.4	1.01	11.94916	0	14.00936	4.161604	
小计								423.98416	2355.9285	45.29686	126.690104	
清单项目综合单价								2951.89962400				
	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		增加人工费			元	11.941	1	11.94				
		普工人工费			元	115.3	1.3838	159.55				
		技工人工费			元	143.309	1.3586	194.7				
		高级技工人工费			元	42.15	1.3711	57.79				
	材料	钢丝刷			把	0.023	2.45	0.06				
		铁砂布 0#-2#			张	0.164	0.66	0.11				
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.317	11.83	3.75				
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.225	9.65	2.17				
		溶剂汽油			kg	0.021	5.31	0.11				
		减振器			个	4	44.25	177				
		圆钢 Φ10mm~14mm			kg	2.55	3.81	9.72				
		角钢 <63			kg	0.592	4.06	2.4				
		聚氯乙烯薄膜			kg	0.01	7.91	0.08				
		棉纱			kg	0.05	9.38	0.47				
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416	4.6	1.91				
		镀锌六角螺母 M10			10个	1.272	0.53	0.67				
		镀锌弹簧垫圈 M10			个	4.24	0.04	0.17				
		镀锌垫圈 M10			个	8.48	0.14	1.19				
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.008	12.49	0.1				
		合金钢钻头(综合)			个	0.01	6.37	0.06				
		煤油			kg	2.8	7.47	20.92				
		聚酯乙稀泡沫塑料			kg	0.1	34.35	3.44				
		其他材料费			元	0.737	0.885	0.65				
			机械	增加机械费			元	15.822	0.885	14		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.003	1272.84	3.82		
				载货汽车 装载质量M(t) M=8			台班	0.01	679.96	6.8		
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5			台班	0.04	237.71	9.51		
				台式钻床 孔径D(mm) Dt=16			台班	0.01	219.14	2.19		
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.1	89.68	8.97		
项目编码	030701004019			项目名称			风机盘管		计量单位	台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	338.67	2216.78	27.47	93.66	338.67	2216.78	27.47	93.66	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272	

工程量清单综合单价分析表

031102-50	金属结构刷油-一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195
031102-58	金属结构刷油-一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235
031102-59	金属结构刷油-一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.120358	2.9	0	3.4	1.01	11.9490382	0	14.0092172	4.16156158
小计								423.9840382	2400.1785	45.2967172	126.6900616
清单项目综合单价								2996.14931698			
-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工		增加人工费		元	11.941	1		11.94			
		普工人工费		元	115.3	1.3838		159.55			
		技工人工费		元	143.309	1.3586		194.7			
		高级技工人工费		元	42.15	1.3711		57.79			
材料		钢丝刷		把	0.023	2.45		0.06			
		铁砂布 0#-2#		张	0.164	0.66		0.11			
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.317	11.83		3.75			
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.225	9.65		2.17			
		溶剂汽油		kg	0.021	5.31		0.11			
		减振器		个	4	44.25		177			
		圆钢 Φ10mm~14mm		kg	2.55	3.81		9.72			
		角钢 <63		kg	0.592	4.06		2.4			
		聚氯乙烯薄膜		kg	0.01	7.91		0.08			
		棉纱		kg	0.05	9.38		0.47			
		膨胀螺栓 M10		10套	0.416	4.6		1.91			
		镀锌六角螺母 M10		10个	1.272	0.53		0.67			
		镀锌弹簧垫圈 M10		个	4.24	0.04		0.17			
		镀锌垫圈 M10		个	8.48	0.14		1.19			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片	0.008	12.49		0.1			
		合金钢钻头(综合)		个	0.01	6.37		0.06			
机械		煤油		kg	2.8	7.47		20.92			
		聚脂乙烯泡沫塑料		kg	0.1	34.35		3.44			
		其他材料费		元	0.737	0.885		0.65			
		增加机械费		元	15.822	0.885		14			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.003	1272.84		3.82			
		载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.01	679.96		6.8			
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班	0.04	237.71		9.51			
		台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.01	219.14		2.19			
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.1	89.68		8.97			
		增加机械费		元	15.822	0.885		14			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.003	1272.84		3.82			
		载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.01	679.96		6.8			
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班	0.04	237.71		9.51			
		台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.01	219.14		2.19			
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.1	89.68		8.97			
		项目编码	030701004020	项目名称		风机盘管				计量单位	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	338.67	2260.14	27.47	93.66	338.67	2260.14	27.47	93.66
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775
031102-49	金属结构刷油-一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272
031102-50	金属结构刷油-一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195
031102-58	金属结构刷油-一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235
031102-59	金属结构刷油-一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.120367	2.9	0	3.4	1.01	11.9490643	0	14.0092478	4.16157067
小计								423.9840643	2443.5385	45.2967478	126.6900707
清单项目综合单价								3039.50938277			
-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工		增加人工费		元	11.941	1		11.94			
		普工人工费		元	115.3	1.3838		159.55			
		技工人工费		元	143.309	1.3586		194.7			
		高级技工人工费		元	42.15	1.3711		57.79			
材料		钢丝刷		把	0.023	2.45		0.06			
		铁砂布 0#-2#		张	0.164	0.66		0.11			
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.317	11.83		3.75			
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.225	9.65		2.17			
		溶剂汽油		kg	0.021	5.31		0.11			
		减振器		个	4	44.25		177			
		圆钢 Φ10mm~14mm		kg	2.55	3.81		9.72			
		角钢 <63		kg	0.592	4.06		2.4			
		聚氯乙烯薄膜		kg	0.01	7.91		0.08			
		棉纱		kg	0.05	9.38		0.47			
		膨胀螺栓 M10		10套	0.416	4.6		1.91			
		镀锌六角螺母 M10		10个	1.272	0.53		0.67			
		镀锌弹簧垫圈 M10		个	4.24	0.04		0.17			
		镀锌垫圈 M10		个	8.48	0.14		1.19			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片	0.008	12.49		0.1			
		合金钢钻头(综合)		个	0.01	6.37		0.06			
机械		煤油		kg	2.8	7.47		20.92			
		聚脂乙烯泡沫塑料		kg	0.1	34.35		3.44			
		其他材料费		元	0.737	0.885		0.65			
		增加机械费		元	15.822	0.885		14			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.003	1272.84		3.82			
		载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.01	679.96		6.8			
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班	0.04	237.71		9.51			
		台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.01	219.14		2.19			
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.1	89.68		8.97			
		增加机械费		元	15.822	0.885		14			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.003	1272.84		3.82			
		载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.01	679.96		6.8			
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班	0.04	237.71		9.51			
		台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.01	219.14		2.19			
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.1	89.68		8.97			
		项目编码	030701004021	项目名称		风机盘管				计量单位	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	338.67	2434.48	27.47	93.66	338.67	2434.48	27.47	93.66
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	1.9095	2.3775
031102-49	金属结构刷油-一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	0.954	1.272
031102-50	金属结构刷油-一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	0.954	1.2195
031102-58	金属结构刷油-一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	0	1.1235
031102-59	金属结构刷油-一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	0	1.116
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1204	2.9	0	3.4	1.01	11.94916	0	14.00936	4.161604
小计								423.98416	2617.8785	45.29686	126.69104
清单项目综合单价								3213.84962400			
-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工		增加人工费		元	11.941	1		11.94			
		普工人工费		元	115.3	1.3838		159.55			
		技工人工费		元	143.309	1.3586		194.7			
		高级技工人工费		元	42.15	1.3711		57.79			
材料		钢丝刷		把	0.023	2.45		0.06			
		铁砂布 0#-2#		张	0.164	0.66		0.11			
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.317	11.83		3.75			
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.225	9.65		2.17			
		溶剂汽油		kg	0.021	5.31		0.11			
		减振器		个	4	44.25		177			
		圆钢 Φ10mm~14mm		kg	2.55	3.81		9.72			
		角钢 <63		kg	0.592	4.06		2.4			
		聚氯乙烯薄膜		kg	0.01	7.91		0.08			
		棉纱		kg	0.05	9.38		0.47			
		膨胀螺栓 M10		10套	0.416	4.6		1.91			
		镀锌六角螺母 M10		10个	1.272	0.53		0.67			
		镀锌弹簧垫圈 M10		个	4.24	0.04		0.17			
		镀锌垫圈 M10		个	8.48	0.14		1.19			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片	0.008	12.49		0.1			
		合金钢钻头(综合)		个	0.01	6.37		0.06			
机械		煤油		kg	2.8	7.47		20.92			
		聚脂乙烯泡沫塑料		kg	0.1	34.35		3.44			
		其他材料费		元	0.737	0.885		0.65			
		增加机械费		元	15.822	0.885		14			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.003	1272.84		3.82			
		载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.01	679.96		6.8			
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班	0.04	237.71		9.51			
		台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.01	219.14		2.19			
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.1	89.68		8.97			
		增加机械费		元	15.822	0.885		14			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.003	1272.84		3.82			
		载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.01	679.96		6.8			
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班	0.04	237.71		9.51			
		台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.01	219.14		2.19			
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.1	89.68		8.97			

工程量清单综合单价分析表

材料	酚醛调和漆(各色)		kg	0.225	9.65	2.17				
	溶剂汽油		kg	0.021	5.31	0.11				
	减振器		个	4	44.25	177				
	圆钢 Φ10mm~14mm		kg	2.55	3.81	9.72				
	角钢 <63		kg	0.592	4.06	2.4				
	聚氯乙烯薄膜		kg	0.01	7.91	0.08				
	棉纱		kg	0.05	9.38	0.47				
	膨胀螺栓 M10		10套	0.416	4.6	1.91				
	镀锌六角螺母 M10		10个	1.272	0.53	0.67				
	镀锌弹簧垫圈 M10		个	4.24	0.04	0.17				
	镀锌垫圈 M10		个	8.48	0.14	1.19				
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片	0.008	12.49	0.1				
	合金钢钻头(综合)		个	0.01	6.37	0.06				
	煤油		kg	2.8	7.47	20.92				
	聚酯乙烯泡沫塑料		kg	0.1	34.35	3.44				
	其他材料费		元	0.737	0.885	0.65				
	机械	增加机械费		元	15.822	0.885	14			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.003	1272.84	3.82			
载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.01	679.96	6.8					
电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班	0.04	237.71	9.51					
台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.01	219.14	2.19					
交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.1	89.68	8.97					
项目编码	030701004022		项目名称		风机盘管		计量单位		台	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	338.67	2522.09	27.47	93.66	338.67	2522.09	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1204	2.9	0	3.4	1.01	11.94916	0	
小计								423.98416	2705.4885	
清单项目综合单价								45.29686	126.690104	
3301.45962400										
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	
	人工			增加人工费	元	11.941	1	11.94		
				普工人工费	元	115.3	1.3838	159.55		
				技工人工费	元	143.309	1.3586	194.7		
				高级技工人工费	元	42.15	1.3711	57.79		
	材料			钢丝刷	把	0.023	2.45	0.06		
				铁砂布 0#-2#	张	0.164	0.66	0.11		
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.317	11.83	3.75		
				酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
				溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
				减振器	个	4	44.25	177		
				圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
				角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
				聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
				棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
				膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
				镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
				镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
				镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
				尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
				合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
				煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
				聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
				其他材料费	元	0.737	0.885	0.65		
	机械			增加机械费	元	15.822	0.885	14		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1272.84	3.82		
项目编码	030701004023		项目名称		风机盘管		计量单位		台	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	338.67	2739.79	27.47	93.66	338.67	2739.79	
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.19	1.42	12.73	15.85	8.4285	0.213	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.74	13.77	6.36	8.48	4.161	2.0655	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	11.65	6.36	8.13	4.0185	1.7475	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.79	7.86	0	7.49	4.0185	1.179	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.79	6.89	0	7.44	4.0185	1.0335	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1204	2.9	0	3.4	1.01	11.94916	0	
小计								423.98416	2923.1885	
清单项目综合单价								45.29686	126.690104	
3519.15962400										
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	
	人工			增加人工费	元	11.941	1	11.94		
				普工人工费	元	115.3	1.3838	159.55		
				技工人工费	元	143.309	1.3586	194.7		
				高级技工人工费	元	42.15	1.3711	57.79		
	材料			钢丝刷	把	0.023	2.45	0.06		
				铁砂布 0#-2#	张	0.164	0.66	0.11		
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.317	11.83	3.75		
				酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
				溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
				减振器	个	4	44.25	177		
				圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
				角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
				聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
				棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
				膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
				镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
				镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
				镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
				尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
				合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
				煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
				聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
				其他材料费	元	0.737	0.885	0.65		
	机械			增加机械费	元	15.822	0.885	14		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1272.84	3.82		

工程量清单综合单价分析表

机械		载货汽车 装载质量M (t) M=8				台班		0.01		679.96		6.8							
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班		0.04		237.71		9.51							
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.01		219.14		2.19							
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21				台班		0.1		89.68		8.97							
项目编码		030701004024			项目名称			风机盘管			计量单位			台					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030901-26		风机盘管安装 吊顶式		台		1		338.67		3079.61		27.47		93.66					
030903-414		减振器安装		个		4		12.18		44.29		0		21.76					
031101-5		一般钢结构手工除锈 轻锈		100kg		0.15		56.19		1.42		12.73		15.85					
031102-49		金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍		100kg		0.15		27.74		13.77		6.36		8.48					
031102-50		金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍		100kg		0.15		26.79		11.65		6.36		8.13					
031102-58		金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍		100kg		0.15		26.79		7.86		0		7.49					
031102-59		金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍		100kg		0.15		26.79		6.89		0		7.44					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		4.1204		2.9		0		3.4		1.01					
小计										423.98416		3263.0085		45.29686		126.690104			
清单项目综合单价															358.97962400				
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工				增加人工费		元		11.941		1		11.94					
				普工人工费		元		115.3		1.3838		159.55							
				技工人工费		元		143.309		1.3586		194.7							
				高级技工人工费		元		42.15		1.3711		57.79							
		材料				钢丝刷		把		0.023		2.45		0.06					
				铁砂布 0#-2#		张		0.164		0.66		0.11							
				醇酸防锈漆(C53-1)		kg		0.317		11.83		3.75							
				酚醛调和漆(各色)		kg		0.225		9.65		2.17							
				溶剂汽油		kg		0.021		5.31		0.11							
				减振器		个		4		44.25		177							
				圆钢 Φ10mm~14mm		kg		2.55		3.81		9.72							
				角钢 <63		kg		0.592		4.06		2.4							
				聚氯乙烯薄膜		kg		0.01		7.91		0.08							
				棉纱		kg		0.05		9.38		0.47							
				膨胀螺栓 M10		10套		0.416		4.6		1.91							
				镀锌六角螺母 M10		10个		1.272		0.53		0.67							
				镀锌弹簧垫圈 M10		个		4.24		0.04		0.17							
				镀锌垫圈 M10		个		8.48		0.14		1.19							
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片		0.008		12.49		0.1									
		合金钢钻头(综合)		个		0.01		6.37		0.06									
		煤油		kg		2.8		7.47		20.92									
		聚脂乙烯泡沫塑料		kg		0.1		34.35		3.44									
		其他材料费		元		0.737		0.885		0.65									
						增加机械费		元		15.822		0.885		14					
						汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班		0.003		1272.84		3.82					
						载货汽车 装载质量M (t) M=8		台班		0.01		679.96		6.8					
						电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班		0.04		237.71		9.51					
						台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班		0.01		219.14		2.19					
						交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21		台班		0.1		89.68		8.97					
项目编码		030701016001			项目名称			油烟净化装置			计量单位			台					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030901-73		除尘设备安装 设备重量W(kg) 100<W≤500		台		1		794.02		165847.79		59.73		214.74					
030903-414		减振器安装		个		4		12.18		44.29		0		21.76					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		8.4274		2.9		0		3.4		1.01					
小计										867.17946		166024.95		88.38316		245.011674			
清单项目综合单价															167225.52429400				
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工				增加人工费		元		24.423		1		24.42					
				高级技工人工费		元		5.112		1.3711		7.01							
				普工人工费		元		270.93		1.3838		374.91							
				技工人工费		元		339.195		1.3586		460.83							
		材料				减振器		个		4		44.25		177					
				低碳钢焊条 结422Φ4.0mm		kg		0.5		5.71		2.86							
				普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm		m3		0.01		416.29		4.16							
				其他材料费		元		0.267		0.885		0.24							
		机械				增加机械费		元		32.361		0.885		28.64					
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班		0.021		963.03		20.22							
				载货汽车 装载质量M (t) M=5		台班		0.009		588.85		5.3							
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10		台班		0.1		252.4		25.24							
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21		台班		0.1		89.68		8.97							
项目编码		030701016002			项目名称			油烟净化装置			计量单位			台					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030901-73		除尘设备安装 设备重量W(kg) 100<W≤500		台		1		794.02		189476.11		59.73		214.74					
030903-414		减振器安装		个		4		12.18		44.29		0		21.76					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		8.4274		2.9		0		3.4		1.01					
小计										867.17946		189653.27		88.38316		245.011674			
清单项目综合单价															190853.84429400				
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工				增加人工费		元		24.423		1		24.42					
				高级技工人工费		元		5.112		1.3711		7.01							
				普工人工费		元		270.93		1.3838		374.91							
				技工人工费		元		339.195		1.3586		460.83							
		材料				减振器		个		4		44.25		177					
				低碳钢焊条 结422Φ4.0mm		kg		0.5		5.71		2.86							
				普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm		m3		0.01		416.29		4.16							
				其他材料费		元		0.267		0.885		0.24							
		机械				增加机械费		元		32.361		0.885		28.64					
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班		0.021		963.03		20.22							
				载货汽车 装载质量M (t) M=5		台班		0.009		588.85		5.3							
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10		台班		0.1		252.4		25.24							
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21		台班		0.1		89.68		8.97							
项目编码		030701016003			项目名称			油烟净化装置			计量单位			台					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030901-73		除尘设备安装 设备重量W(kg) 100<W≤500		台		1		794.02		165847.79		59.73		214.74					
030903-414		减振器安装		个		4		12.18		44.29		0		21.76					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		8.4274		2.9		0		3.4		1.01					

工程量清单综合单价分析表

	机械	其他材料费		元	45.46	0.885	40.23				
		405号树脂胶		kg	1	10.62	10.62				
		增加机械费		元	60.981	0.885	53.97				
		自卸汽车 装载质量M (t) M=8		台班	0.2	814.2	162.84				
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.1	155.63	15.56				
项目编码	030701003026		项目名称		风冷涡旋模块式热泵机组(两管制)		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-67	旋涡泵 设备重量W(t) 0.5<W≤1	台	1	1081.52	107320.41	145.41	304.19	1081.52	107320.41	145.41	304.19
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.3024	2.9	0	3.4	1.01	32.77696	0	38.42816	11.415424
小计							1163.01696	107497.57	183.83816	337.365424	109181.79054400
清单项目综合单价											
	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		增加人工费		元	32.754	1		32.75			
		普工人工费		元	136.287	1.3838		188.59			
		技工人工费		元	478.006	1.3586		649.42			
		高级技工人工费		元	213.141	1.3711		292.24			
	材料	减振器		个	4	44.25		177			
		黑铅粉		kg	0.4	3.43		1.37			
		石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	1.2	6.63		7.96			
		平垫铁 0#~3#钢 1#		kg	4.064	4.87		19.79			
		电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.252	7.4		1.86			
		钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#		kg	4.08	5.84		23.83			
		砂		m3	0.074	126.21		9.34			
		碎石		m3	0.081	209.71		16.99			
		普通水泥 42.5(R)		kg	43.5	0.411		17.88			
		木板		m3	0.008	1529.2		12.23			
		铅油		kg	0.25	8.23		2.06			
		机油 5#~7#		kg	0.758	9.91		7.51			
		汽油 60#~70#		kg	0.306	6.67		2.04			
		黄油 钙基脂		kg	0.505	9.91		5			
		氧气(工业用)		m3	0.245	17.33		4.25			
		乙炔气		m3	0.082	13.01		1.07			
		油浸石棉盘根 φ6mm~10mm		kg	0.3	12.56		3.77			
		煤油		kg	1.47	7.47		10.98			
		其他材料费		元	5.1	0.885		4.51			
	机械	增加机械费		元	43.401	0.885		38.41			
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.2	571.4		114.28			
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.2	155.63		31.13			
项目编码	030701003027		项目名称		风冷涡旋模块式热泵机组(两管制)		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-67	旋涡泵 设备重量W(t) 0.5<W≤1	台	1	1081.52	107320.41	145.41	304.19	1081.52	107320.41	145.41	304.19
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.3024	2.9	0	3.4	1.01	32.77696	0	38.42816	11.415424
小计							1163.01696	107497.57	183.83816	337.365424	109181.79054400
清单项目综合单价											
	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		增加人工费		元	32.754	1		32.75			
		普工人工费		元	136.287	1.3838		188.59			
		技工人工费		元	478.006	1.3586		649.42			
		高级技工人工费		元	213.141	1.3711		292.24			
	材料	减振器		个	4	44.25		177			
		黑铅粉		kg	0.4	3.43		1.37			
		石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	1.2	6.63		7.96			
		平垫铁 0#~3#钢 1#		kg	4.064	4.87		19.79			
		电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.252	7.4		1.86			
		钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#		kg	4.08	5.84		23.83			
		砂		m3	0.074	126.21		9.34			
		碎石		m3	0.081	209.71		16.99			
		普通水泥 42.5(R)		kg	43.5	0.411		17.88			
		木板		m3	0.008	1529.2		12.23			
		铅油		kg	0.25	8.23		2.06			
		机油 5#~7#		kg	0.758	9.91		7.51			
		汽油 60#~70#		kg	0.306	6.67		2.04			
		黄油 钙基脂		kg	0.505	9.91		5			
		氧气(工业用)		m3	0.245	17.33		4.25			
		乙炔气		m3	0.082	13.01		1.07			
		油浸石棉盘根 φ6mm~10mm		kg	0.3	12.56		3.77			
		煤油		kg	1.47	7.47		10.98			
		其他材料费		元	5.1	0.885		4.51			
	机械	增加机械费		元	43.401	0.885		38.41			
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.2	571.4		114.28			
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.2	155.63		31.13			
项目编码	030703021001		项目名称		静压箱		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作 钢板δ=1.0mm	10m2	0.1	1068.85	474.5	60.06	310.86	106.885	47.45	6.006	31.086
030903-409	静压箱安装	10m2	0.1	602.84	0	0	159.52	60.284	0	0	15.952
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.671692	2.9	0	3.4	1.01	4.8479068	0	5.6837528	1.68840892
小计							172.0169068	47.45	11.6897528	48.72640892	279.88306852
清单项目综合单价											
	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		增加人工费		元	4.845	1		4.85			
		普工人工费		元	46.425	1.3838		64.24			
		技工人工费		元	58.124	1.3586		78.97			
		高级技工人工费		元	17.474	1.3711		23.96			
	材料	角钢 <60		kg	1.68	4.06		6.82			
		聚氯乙烯薄膜		kg	0.006	7.91		0.05			
		白布		m2	0.02	4.82		0.1			
		镀锌铆钉 M4		kg	0.008	6.21		0.05			
		密封胶		kg	0.21	10.47		2.2			
		其他材料费		元	0.499	0.885		0.44			
		洗涤剂		kg	0.622	2.65		1.65			
		增加机械费		元	6.419	0.885		5.68			
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000		台班	0.008	283.83		2.27			
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.024	155.63		3.74			
项目编码	030703021002		项目名称		静压箱		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作 钢板δ=1.0mm	10m2	0.1	1068.85	474.5	60.06	310.86	106.885	47.45	6.006	31.086
030903-409	静压箱安装	10m2	0.1	602.84	0	0	159.52	60.284	0	0	15.952
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.671696	2.9	0	3.4	1.01	4.8479184	0	5.6837664	1.68841296

工程量清单综合单价分析表

小计					172.0169184	47.45	11.6897664	48.72641296	
清单项目综合单价					279.88309776				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费	元	4.845	1	4.85			
		普工人工费	元	46.425	1.3838	64.24			
		技工人工费	元	58.124	1.3586	78.97			
		高级技工人工费	元	17.474	1.3711	23.96			
	材料	角钢 <60	kg	1.68	4.06	6.82			
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.006	7.91	0.05			
		白布	m2	0.02	4.82	0.1			
		镀锌铆钉 M4	kg	0.008	6.21	0.05			
		密封胶	kg	0.21	10.47	2.2			
		其他材料费	元	0.499	0.885	0.44			
		洗涤剂	kg	0.622	2.65	1.65			
	机械	增加机械费	元	6.419	0.885	5.68			
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000	台班	0.008	283.83	2.27			
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.024	155.63	3.74			
项目编码	030703021003		项目名称		静压箱		计量单位		m2
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
030903-389	静压箱制作	10m2	0.1	1068.85	474.5	60.06	310.86	106.885	47.45
030903-409	静压箱安装	10m2	0.1	602.84	0	0	159.52	60.284	0
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.671676	2.9	0	3.4	1.01	4.8478604	0
小计					172.0168604	47.45	11.6896984	48.72639276	
清单项目综合单价					279.88295156				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费	元	4.845	1	4.85			
		普工人工费	元	46.425	1.3838	64.24			
		技工人工费	元	58.124	1.3586	78.97			
		高级技工人工费	元	17.474	1.3711	23.96			
	材料	角钢 <60	kg	1.68	4.06	6.82			
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.006	7.91	0.05			
		白布	m2	0.02	4.82	0.1			
		镀锌铆钉 M4	kg	0.008	6.21	0.05			
		密封胶	kg	0.21	10.47	2.2			
		其他材料费	元	0.499	0.885	0.44			
		洗涤剂	kg	0.622	2.65	1.65			
	机械	增加机械费	元	6.419	0.885	5.68			
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000	台班	0.008	283.83	2.27			
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.024	155.63	3.74			
项目编码	030703021004		项目名称		静压箱		计量单位		m2
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
030903-389	静压箱制作	10m2	0.1	1068.85	474.5	60.06	310.86	106.885	47.45
030903-409	静压箱安装	10m2	0.1	602.84	0	0	159.52	60.284	0
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.671701	2.9	0	3.4	1.01	4.8479329	0
小计					172.0169329	47.45	11.6897834	48.72641801	
清单项目综合单价					279.88313431				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费	元	4.845	1	4.85			
		普工人工费	元	46.425	1.3838	64.24			
		技工人工费	元	58.124	1.3586	78.97			
		高级技工人工费	元	17.474	1.3711	23.96			
	材料	角钢 <60	kg	1.68	4.06	6.82			
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.006	7.91	0.05			
		白布	m2	0.02	4.82	0.1			
		镀锌铆钉 M4	kg	0.008	6.21	0.05			
		密封胶	kg	0.21	10.47	2.2			
		其他材料费	元	0.499	0.885	0.44			
		洗涤剂	kg	0.622	2.65	1.65			
	机械	增加机械费	元	6.419	0.885	5.68			
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000	台班	0.008	283.83	2.27			
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.024	155.63	3.74			
项目编码	030703021005		项目名称		静压箱		计量单位		m2
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
030903-389	静压箱制作	10m2	0.1	1068.85	558.6	60.06	315.06	106.885	55.86
030903-409	静压箱安装	10m2	0.1	602.84	0	0	159.52	60.284	0
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.671694	2.9	0	3.4	1.01	4.8479126	0
小计					172.0169126	55.86	11.6897596	49.14641094	
清单项目综合单价					288.71308314				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费	元	4.845	1	4.85			
		普工人工费	元	46.425	1.3838	64.24			
		技工人工费	元	58.124	1.3586	78.97			
		高级技工人工费	元	17.474	1.3711	23.96			
	材料	镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.149	38.78	44.56			
		角钢 <60	kg	1.68	4.06	6.82			
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.006	7.91	0.05			
		白布	m2	0.02	4.82	0.1			
		镀锌铆钉 M4	kg	0.008	6.21	0.05			
		密封胶	kg	0.21	10.47	2.2			
		其他材料费	元	0.499	0.885	0.44			
	洗涤剂	kg	0.622	2.65	1.65				
	机械	增加机械费	元	6.419	0.885	5.68			
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000	台班	0.008	283.83	2.27			
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.024	155.63	3.74			
项目编码	030703021006		项目名称		静压箱		计量单位		m2
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
030903-389	静压箱制作	10m2	0.1	1068.85	474.5	60.06	310.86	106.885	47.45
030903-409	静压箱安装	10m2	0.1	602.84	0	0	159.52	60.284	0
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.671693	2.9	0	3.4	1.01	4.8479097	0
小计					172.0169097	47.45	11.6897562	48.72640993	
清单项目综合单价					279.88307583				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费	元	4.845	1	4.85			
		普工人工费	元	46.425	1.3838	64.24			
		技工人工费	元	58.124	1.3586	78.97			
		高级技工人工费	元	17.474	1.3711	23.96			
	材料	角钢 <60	kg	1.68	4.06	6.82			
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.006	7.91	0.05			
		白布	m2	0.02	4.82	0.1			
		镀锌铆钉 M4	kg	0.008	6.21	0.05			
		密封胶	kg	0.21	10.47	2.2			
		其他材料费	元	0.499	0.885	0.44			
		洗涤剂	kg	0.622	2.65	1.65			
	机械	增加机械费	元	6.419	0.885	5.68			
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000	台班	0.008	283.83	2.27			
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.024	155.63	3.74			

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铆钉 M4		kg	0.008	6.21	0.05						
		密封胶		kg	0.21	10.47	2.2						
		其他材料费		元	0.499	0.885	0.44						
		洗涤剂		kg	0.622	2.65	1.65						
	机械	增加机械费		元	6.419	0.885	5.68						
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000		台班	0.008	283.83	2.27						
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.024	155.63	3.74						
项目编码	030703021007			项目名称			静压箱			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-389	静压箱制作	10m2	0.1	1068.85	474.5	60.06	310.86	106.885	47.45	6.006	31.086		
030903-409	静压箱安装	10m2	0.1	602.84	0	0	159.52	60.284	0	0	15.952		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.671697	2.9	0	3.4	1.01	4.8479213	0	5.6837698	1.68841397		
小计								172.0169213	47.45	11.6897698	48.72641397		
清单项目综合单价											279.88310507		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		增加人工费		元	4.845	1		4.85					
		普工人工费		元	46.425	1.3838		64.24					
		技工人工费		元	58.124	1.3586		78.97					
	材料	高级技工人工费		元	17.474	1.3711		23.96					
		角钢 <60		kg	1.68	4.06		6.82					
		聚氯乙烯薄膜		kg	0.006	7.91		0.05					
		白布		m2	0.02	4.82		0.1					
		镀锌铆钉 M4		kg	0.008	6.21		0.05					
		密封胶		kg	0.21	10.47		2.2					
机械	其他材料费		元	0.499	0.885		0.44						
	洗涤剂		kg	0.622	2.65		1.65						
	增加机械费		元	6.419	0.885		5.68						
	剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000		台班	0.008	283.83		2.27						
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.024	155.63		3.74						
项目编码	030703021008			项目名称			静压箱			计量单位		个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S (m2) S≤5	个	1	549.34	1244.97	105.11	172.61	549.34	1244.97	105.11	172.61		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.4934	2.9	0	3.4	1.01	15.93086	0	18.67756	5.548334		
小计								565.27086	1244.97	123.78756	178.158334		
清单项目综合单价											2112.18675400		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		增加人工费		元	15.92	1		15.92					
		普工人工费		元	152.538	1.3838		211.08					
		技工人工费		元	190.982	1.3586		259.47					
	材料	高级技工人工费		元	57.466	1.3711		78.79					
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm		kg	4.442	14.16		62.9					
		六角螺栓带螺母 M8×75以下		10套	17.689	18.54		327.95					
		其他材料费		元	4.417	0.885		3.91					
		增加机械费		元	21.095	0.885		18.67					
		立式钻床 孔径Dt (mm) Dt=35		台班	0.45	233.58		105.11					
项目编码	030703021009			项目名称			静压箱			计量单位		个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S (m2) S≤5	个	1	549.34	1132.37	105.11	172.61	549.34	1132.37	105.11	172.61		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.4934	2.9	0	3.4	1.01	15.93086	0	18.67756	5.548334		
小计								565.27086	1132.37	123.78756	178.158334		
清单项目综合单价											1999.58675400		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		增加人工费		元	15.92	1		15.92					
		普工人工费		元	152.538	1.3838		211.08					
		技工人工费		元	190.982	1.3586		259.47					
	材料	高级技工人工费		元	57.466	1.3711		78.79					
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm		kg	4.442	14.16		62.9					
		六角螺栓带螺母 M8×75以下		10套	17.689	18.54		327.95					
		其他材料费		元	4.417	0.885		3.91					
		增加机械费		元	21.095	0.885		18.67					
		立式钻床 孔径Dt (mm) Dt=35		台班	0.45	233.58		105.11					
项目编码	030703021010			项目名称			静压箱			计量单位		个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S (m2) 5<S≤10	个	1	602.84	2087.46	161.17	202.53	602.84	2087.46	161.17	202.53		
031106-2	消声静压箱 高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.0284	2.9	0	3.4	1.01	17.48236	0	20.49656	6.088684		
小计								620.32236	2087.46	181.66656	208.618684		
清单项目综合单价											3098.06760400		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		增加人工费		元	17.47	1		17.47					
		普工人工费		元	167.427	1.3838		231.69					
		技工人工费		元	209.621	1.3586		284.79					
	材料	高级技工人工费		元	62.986	1.3711		86.36					
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm		kg	7.089	14.16		100.38					
		六角螺栓带螺母 M8×75以下		10套	28.227	18.54		523.33					
		其他材料费		元	7.048	0.885		6.24					
		增加机械费		元	23.149	0.885		20.49					
		立式钻床 孔径Dt (mm) Dt=35		台班	0.69	233.58		161.17					
项目编码	030703020001			项目名称			消声器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-348	微穿孔板消声器安装 周长C (mm) C≤1800	节	1	256.78	739.08	0	70.93	256.78	739.08	0	70.93		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5678	2.9	0	3.4	1.01	7.44662	0	8.73052	2.593478		
小计								264.22662	739.08	8.73052	73.523478		
清单项目综合单价											1085.56061800		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		增加人工费		元	7.441	1		7.44					
		普工人工费		元	71.201	1.3838		98.53					
		技工人工费		元	89.301	1.3586		121.32					
	材料	高级技工人工费		元	26.931	1.3711		36.93					
		圆钢(综合)		t	0.005	3403.54		17.02					
	角钢 <63		kg	8.13	4.06		33.01						

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.41	6.63	2.72							
		膨胀螺栓 M10		10套	0.416	4.6	1.91							
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25		套	13.52	0.28	3.79							
		六角螺母 M6~10		10个	0.424	1.79	0.76							
		其他材料费		元	0.444	0.885	0.39							
	机械	增加机械费		元	9.86	0.885	8.73							
项目编码	030703020002			项目名称			消声器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-349	微穿孔板消声器安装 周长C(mm) 1800<C≤2400	节	1	364.44	828.49	0	99.87	364.44	828.49	0	99.87			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6444	2.9	0	3.4	1.01	10.56876	0	12.39096	3.680844			
小计								375.00876	828.49	12.39096	103.550844			
清单项目综合单价														1319.44056400
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			增加人工费	元	10.561	1	10.56						
				普工人工费	元	101.106	1.3838	139.91						
				技工人工费	元	126.747	1.3586	172.2						
				高级技工人工费	元	38.166	1.3711	52.33						
	材料			圆钢(综合)	t	0.005	3403.54	17.02						
				角钢 <63	kg	9.59	4.06	38.94						
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.695	6.63	4.61						
				膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91						
				镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	17.58	0.28	4.92						
				六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76						
				其他材料费	元	0.517	0.885	0.46						
	机械			增加机械费	元	13.994	0.885	12.38						
项目编码	030703020003			项目名称			消声器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-348	微穿孔板消声器安装 周长C(mm) C≤1800	节	1	256.78	553.56	0	70.93	256.78	553.56	0	70.93			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5678	2.9	0	3.4	1.01	7.44662	0	8.73052	2.593478			
小计								264.22662	553.56	8.73052	73.523478			
清单项目综合单价														900.04061800
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			增加人工费	元	7.441	1	7.44						
				普工人工费	元	71.201	1.3838	98.53						
				技工人工费	元	89.301	1.3586	121.32						
				高级技工人工费	元	26.931	1.3711	36.93						
	材料			圆钢(综合)	t	0.005	3403.54	17.02						
				角钢 <63	kg	8.13	4.06	33.01						
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.41	6.63	2.72						
				膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91						
				镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	13.52	0.28	3.79						
				六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76						
				其他材料费	元	0.444	0.885	0.39						
	机械			增加机械费	元	9.86	0.885	8.73						
项目编码	030703020004			项目名称			消声器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-348	微穿孔板消声器安装 周长C(mm) C≤1800	节	1	256.78	584.48	0	70.93	256.78	584.48	0	70.93			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5678	2.9	0	3.4	1.01	7.44662	0	8.73052	2.593478			
小计								264.22662	584.48	8.73052	73.523478			
清单项目综合单价														930.96061800
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			增加人工费	元	7.441	1	7.44						
				普工人工费	元	71.201	1.3838	98.53						
				技工人工费	元	89.301	1.3586	121.32						
				高级技工人工费	元	26.931	1.3711	36.93						
	材料			圆钢(综合)	t	0.005	3403.54	17.02						
				角钢 <63	kg	8.13	4.06	33.01						
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.41	6.63	2.72						
				膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91						
				镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	13.52	0.28	3.79						
				六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76						
				其他材料费	元	0.444	0.885	0.39						
	机械			增加机械费	元	9.86	0.885	8.73						
项目编码	030703020005			项目名称			消声器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-348	微穿孔板消声器安装 周长C(mm) C≤1800	节	1	256.78	623.13	0	70.93	256.78	623.13	0	70.93			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5678	2.9	0	3.4	1.01	7.44662	0	8.73052	2.593478			
小计								264.22662	623.13	8.73052	73.523478			
清单项目综合单价														969.61061800
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			增加人工费	元	7.441	1	7.44						
				普工人工费	元	71.201	1.3838	98.53						
				技工人工费	元	89.301	1.3586	121.32						
				高级技工人工费	元	26.931	1.3711	36.93						
	材料			圆钢(综合)	t	0.005	3403.54	17.02						
				角钢 <63	kg	8.13	4.06	33.01						
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.41	6.63	2.72						
				膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91						
				镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	13.52	0.28	3.79						
				六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76						
				其他材料费	元	0.444	0.885	0.39						
	机械			增加机械费	元	9.86	0.885	8.73						
项目编码	030703020006			项目名称			消声器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-348	微穿孔板消声器安装 周长C(mm) C≤1800	节	1	256.78	816.38	0	70.93	256.78	816.38	0	70.93			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5678	2.9	0	3.4	1.01	7.44662	0	8.73052	2.593478			
小计								264.22662	816.38	8.73052	73.523478			
清单项目综合单价														1162.86061800
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				增加人工费	元	7.441	1	7.44						
				普工人工费	元	71.201	1.3838	98.53						

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费				元	89.301	1.3586	121.32														
		高级技工人工费				元	26.931	1.3711	36.93														
		圆钢(综合)				t	0.005	3403.54	17.02														
		角钢 <63				kg	8.13	4.06	33.01														
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.41	6.63	2.72														
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6	1.91														
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25				套	13.52	0.28	3.79														
		六角螺母 M6~10				10个	0.424	1.79	0.76														
		其他材料费				元	0.444	0.885	0.39														
		增加机械费				元	9.86	0.885	8.73														
		项目编码	030703020007			项目名称			消声器		计量单位		个										
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位		数量		单价		合价													
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030903-350		微穿孔板消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200		节		1		466.4		1776.45		0		128.5		466.4		1776.45		0		128.5	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		4.664		2.9		0		3.4		1.01		13.5256		0		15.8576		4.71064	
小计														479.9256		1776.45		15.8576		133.21064			
清单项目综合单价																						2405.44384000	
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
				增加人工费				元		13.516		1		13.52									
				普工人工费				元		129.513		1.3838		179.22									
				技工人工费				元		162.157		1.3586		220.31									
				高级技工人工费				元		48.774		1.3711		66.87									
				圆钢(综合)				t		0.008		3403.54		27.23									
				角钢 <63				kg		14.13		4.06		57.37									
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.985		6.63		6.53									
				膨胀螺栓 M12				套		4.16		0.51		2.12									
				六角螺母 M12~16				10个		0.424		2.65		1.12									
				镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25				套		23.92		0.28		6.7									
				其他材料费				元		0.753		0.885		0.67									
				增加机械费				元		17.91		0.885		15.85									
项目编码	030703020008			项目名称			消声器			计量单位			个										
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位		数量		单价		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030903-348		微穿孔板消声器安装 周长C(mm) C≤1800		节		1		256.78		545.83		0		70.93		256.78		545.83		0		70.93	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.5678		2.9		0		3.4		1.01		7.44662		0		8.73052		2.593478	
小计														264.22662		545.83		8.73052		73.523478			
清单项目综合单价																						892.31061800	
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
				增加人工费				元		7.441		1		7.44									
				普工人工费				元		71.201		1.3838		98.53									
				技工人工费				元		89.301		1.3586		121.32									
				高级技工人工费				元		26.931		1.3711		36.93									
				圆钢(综合)				t		0.005		3403.54		17.02									
				角钢 <63				kg		8.13		4.06		33.01									
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.41		6.63		2.72									
				膨胀螺栓 M10				10套		0.416		4.6		1.91									
				镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25				套		13.52		0.28		3.79									
				六角螺母 M6~10				10个		0.424		1.79		0.76									
				其他材料费				元		0.444		0.885		0.39									
				增加机械费				元		9.86		0.885		8.73									
项目编码	030703020009			项目名称			消声器			计量单位			个										
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位		数量		单价		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030903-354		阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200		节		1		326.67		690.09		0		89.41		326.67		690.09		0		89.41	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		3.2667		2.9		0		3.4		1.01		9.47343		0		11.10678		3.299367	
小计														336.14343		690.09		11.10678		92.709367			
清单项目综合单价																						1130.04957700	
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
				增加人工费				元		9.467		1		9.47									
				普工人工费				元		90.719		1.3838		125.54									
				技工人工费				元		113.586		1.3586		154.32									
				高级技工人工费				元		34.14		1.3711		46.81									
				圆钢 φ8mm~14mm				kg		4.51		3.81		17.18									
				角钢 <63				kg		8.07		4.06		32.76									
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.4		6.63		2.65									
				膨胀螺栓 M10				10套		0.416		4.6		1.91									
				镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25				套		13.52		0.28		3.79									
				六角螺母 M6~10				10个		0.424		1.79		0.76									
				其他材料费				元		0.439		0.885		0.39									
				增加机械费				元		12.544		0.885		11.1									
项目编码	030703020010			项目名称			消声器			计量单位			个										
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位		数量		单价		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030903-354		阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200		节		1		326.67		609.56		0		89.41		326.67		609.56		0		89.41	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		3.2667		2.9		0		3.4		1.01		9.47343		0		11.10678		3.299367	
小计														336.14343		609.56		11.10678		92.709367			
清单项目综合单价																						1049.51957700	
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
				增加人工费				元		9.467		1		9.47									
				普工人工费				元		90.719		1.3838		125.54									
				技工人工费				元		113.586		1.3586		154.32									
				高级技工人工费				元		34.14		1.3711		46.81									
				圆钢 φ8mm~14mm				kg		4.51		3.81		17.18									
				角钢 <63				kg		8.07		4.06		32.76									
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.4		6.63		2.65									
				膨胀螺栓 M10				10套		0.416		4.6		1.91									
				镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25				套		13.52		0.28		3.79									
				六角螺母 M6~10				10个		0.424		1.79		0.76									
				其他材料费				元		0.439		0.885		0.39									
				增加机械费				元		12.544		0.885		11.1									
项目编码	030703020011			项目名称			消声器			计量单位			个										
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位		数量		单价		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
030903-355		阻抗式消声器安装 周长C(mm) 2200<C≤2400		节		1		462.57		885.24		0		125.88		462.57		885.24		0		125.88	

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.6257	2.9	0	3.4	1.01	13.41453	0	15.72738	4.671957	
小计								475.98453	885.24	15.72738	130.551957	
清单项目综合单价												1507.50386700
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	13.405	1	13.41				
				普工人工费	元	128.392	1.3838	177.67				
				技工人工费	元	160.901	1.3586	218.6				
				高级技工人工费	元	48.352	1.3711	66.3				
	材料			圆钢 φ8mm~14mm	kg	5.16	3.81	19.66				
				角钢 <63	kg	9.32	4.06	37.84				
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.533	6.63	3.53				
				膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91				
				镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	18.72	0.28	5.24				
				六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76				
				其他材料费	元	0.516	0.885	0.46				
	机械			增加机械费	元	17.763	0.885	15.72				
项目编码	030703020012		项目名称		消声器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-354	阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200	节	1	326.67	770.61	0	89.41	326.67	770.61	0	89.41	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2667	2.9	0	3.4	1.01	9.47343	0	11.10678	3.299367	
小计								336.14343	770.61	11.10678	92.709367	
清单项目综合单价												1210.56957700
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	9.467	1	9.47				
				普工人工费	元	90.719	1.3838	125.54				
				技工人工费	元	113.586	1.3586	154.32				
				高级技工人工费	元	34.14	1.3711	46.81				
	材料			圆钢 φ8mm~14mm	kg	4.51	3.81	17.18				
				角钢 <63	kg	8.07	4.06	32.76				
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.4	6.63	2.65				
				膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91				
				镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	13.52	0.28	3.79				
				六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76				
				其他材料费	元	0.439	0.885	0.39				
	机械			增加机械费	元	12.544	0.885	11.1				
项目编码	030703020013		项目名称		消声器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-354	阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200	节	1	326.67	529.05	0	89.41	326.67	529.05	0	89.41	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2667	2.9	0	3.4	1.01	9.47343	0	11.10678	3.299367	
小计								336.14343	529.05	11.10678	92.709367	
清单项目综合单价												969.00957700
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	90.719	1.3838	125.54				
				技工人工费	元	113.586	1.3586	154.32				
				高级技工人工费	元	34.14	1.3711	46.81				
				增加人工费	元	9.467	1	9.47				
	材料			圆钢 φ8mm~14mm	kg	4.51	3.81	17.18				
				角钢 <63	kg	8.07	4.06	32.76				
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.4	6.63	2.65				
				膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91				
				镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	13.52	0.28	3.79				
				六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76				
				其他材料费	元	0.439	0.885	0.39				
	机械			增加机械费	元	12.544	0.885	11.1				
项目编码	030703020014		项目名称		消声器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-354	阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200	节	1	326.67	549.17	0	89.41	326.67	549.17	0	89.41	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2667	2.9	0	3.4	1.01	9.47343	0	11.10678	3.299367	
小计								336.14343	549.17	11.10678	92.709367	
清单项目综合单价												989.12957700
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	9.467	1	9.47				
				普工人工费	元	90.719	1.3838	125.54				
				技工人工费	元	113.586	1.3586	154.32				
				高级技工人工费	元	34.14	1.3711	46.81				
	材料			圆钢 φ8mm~14mm	kg	4.51	3.81	17.18				
				角钢 <63	kg	8.07	4.06	32.76				
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.4	6.63	2.65				
				膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91				
				镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	13.52	0.28	3.79				
				六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76				
				其他材料费	元	0.439	0.885	0.39				
	机械			增加机械费	元	12.544	0.885	11.1				
项目编码	030703020015		项目名称		消声器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-354	阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200	节	1	326.67	496.84	0	89.41	326.67	496.84	0	89.41	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2667	2.9	0	3.4	1.01	9.47343	0	11.10678	3.299367	
小计								336.14343	496.84	11.10678	92.709367	
清单项目综合单价												936.79957700
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	9.467	1	9.47				
				普工人工费	元	90.719	1.3838	125.54				
				技工人工费	元	113.586	1.3586	154.32				
				高级技工人工费	元	34.14	1.3711	46.81				
	材料			圆钢 φ8mm~14mm	kg	4.51	3.81	17.18				
				角钢 <63	kg	8.07	4.06	32.76				
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.4	6.63	2.65				
				膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91				
				镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	13.52	0.28	3.79				
				六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76				
				其他材料费	元	0.439	0.885	0.39				
	机械			增加机械费	元	12.544	0.885	11.1				
项目编码	030703020016		项目名称		消声器			计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-354	阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200	节	1	326.67	593.47	0	89.41	326.67	593.47	0	89.41	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2667	2.9	0	3.4	1.01	9.47343	0	11.10678	3.299367	
小计								336.14343	593.47	11.10678	92.709367	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		增加人工费	元	9.467	1		9.47				
			普工人工费	元	90.719	1.3838		125.54				
			技工人工费	元	113.586	1.3586		154.32				
			高级技工人工费	元	34.14	1.3711		46.81				
	材料		圆钢 φ8mm~14mm	kg	4.51	3.81		17.18				
			角钢 <63	kg	8.07	4.06		32.76				
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.4	6.63		2.65				
			膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6		1.91				
			镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	13.52	0.28		3.79				
			六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79		0.76				
			其他材料费	元	0.439	0.885		0.39				
			增加机械费	元	12.544	0.885		11.1				
项目编码	030703020017		项目名称		消声器		计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-357	阻抗式消声器安装 周长C(mm) 3000<C≤4000	节	1	821.29	1972.56	0	223.23	821.29	1972.56	0	223.23	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.2129	2.9	0	3.4	1.01	23.81741	0	27.92386	8.295029	
小计								845.10741	1972.56	27.92386	231.525029	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		增加人工费	元	23.801	1		23.8				
			普工人工费	元	228	1.3838		315.51				
			技工人工费	元	285.612	1.3586		388.03				
			高级技工人工费	元	85.88	1.3711		117.75				
	材料		圆钢 φ10mm~14mm	kg	9.26	3.81		35.28				
			角钢 <63	kg	16.01	4.06		65				
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.84	6.63		5.57				
			膨胀螺栓 M12	套	4.16	0.51		2.12				
			六角螺母 M12~16	10个	0.424	2.65		1.12				
			镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	29.12	0.28		8.15				
			其他材料费	元	0.859	0.885		0.76				
			增加机械费	元	31.538	0.885		27.91				
项目编码	030703020018		项目名称		消声器		计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-356	阻抗式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3000	节	1	589.01	1373.34	0	160.79	589.01	1373.34	0	160.79	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.8901	2.9	0	3.4	1.01	17.08129	0	20.02634	5.949001	
小计								606.09129	1373.34	20.02634	166.739001	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		增加人工费	元	17.07	1		17.07				
			普工人工费	元	163.678	1.3838		226.5				
			技工人工费	元	204.766	1.3586		278.2				
			高级技工人工费	元	61.493	1.3711		84.31				
	材料		圆钢 φ10mm~14mm	kg	8.14	3.81		31.01				
			角钢 <63	kg	13.07	4.06		53.06				
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.63	6.63		4.18				
			膨胀螺栓 M12	套	4.16	0.51		2.12				
			六角螺母 M12~16	10个	0.424	2.65		1.12				
			镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	22.88	0.28		6.41				
			其他材料费	元	0.714	0.885		0.63				
			增加机械费	元	22.618	0.885		20.02				
项目编码	030703020019		项目名称		消声器		计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-356	阻抗式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3000	节	1	589.01	1614.9	0	160.79	589.01	1614.9	0	160.79	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.8901	2.9	0	3.4	1.01	17.08129	0	20.02634	5.949001	
小计								606.09129	1614.9	20.02634	166.739001	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		增加人工费	元	17.07	1		17.07				
			普工人工费	元	163.678	1.3838		226.5				
			技工人工费	元	204.766	1.3586		278.2				
			高级技工人工费	元	61.493	1.3711		84.31				
	材料		圆钢 φ10mm~14mm	kg	8.14	3.81		31.01				
			角钢 <63	kg	13.07	4.06		53.06				
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.63	6.63		4.18				
			膨胀螺栓 M12	套	4.16	0.51		2.12				
			六角螺母 M12~16	10个	0.424	2.65		1.12				
			镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	22.88	0.28		6.41				
			其他材料费	元	0.714	0.885		0.63				
			增加机械费	元	22.618	0.885		20.02				
项目编码	030703020020		项目名称		消声器		计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-356	阻抗式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3000	节	1	589.01	1433.73	0	160.79	589.01	1433.73	0	160.79	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.8901	2.9	0	3.4	1.01	17.08129	0	20.02634	5.949001	
小计								606.09129	1433.73	20.02634	166.739001	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工		增加人工费	元	17.07	1		17.07				
			普工人工费	元	163.678	1.3838		226.5				
			技工人工费	元	204.766	1.3586		278.2				
			高级技工人工费	元	61.493	1.3711		84.31				
	材料		圆钢 φ10mm~14mm	kg	8.14	3.81		31.01				
			角钢 <63	kg	13.07	4.06		53.06				
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.63	6.63		4.18				
			膨胀螺栓 M12	套	4.16	0.51		2.12				
			六角螺母 M12~16	10个	0.424	2.65		1.12				
			镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	22.88	0.28		6.41				
			其他材料费	元	0.714	0.885		0.63				
			增加机械费	元	22.618	0.885		20.02				
项目编码	030703020020		项目名称		消声器		计量单位		个			

工程量清单综合单价分析表

材料	膨胀螺栓 M12			套	4.16	0.51	2.12								
	六角螺母 M12~16			10个	0.424	2.65	1.12								
	镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25			套	22.88	0.28	6.41								
	其他材料费			元	0.714	0.885	0.63								
机械	增加机械费			元	22.618	0.885	20.02								
项目编码	010502004001			项目名称			设备基础			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
040704-2	基础制作 混凝土基础	10m3	0.1	1007.54	4474	141.73	500.45	100.754	447.4	14.173	50.045				
020002-62换	楼地面橡胶卷材面层 10厚橡胶隔震胶垫	100m2	0.05	2400.18	11147.55	0	1192.52	120.009	557.3775	0	59.626				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.207629	2.9	0	3.4	1.01	6.4021241	0	7.5059386	2.22970529				
小计								227.1651241	1004.7775	21.6789386	111.9007053				
清单项目综合单价														1365.52226799	
	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		增加人工费			元	6.398	1		6.4						
		高级技工人工费			元	47.725	1.3711		65.44						
		普工人工费			元	52.538	1.3838		72.7						
		技工人工费			元	60.817	1.3586		82.63						
材料		胶焊条			根	1	0.44		0.44						
		氯丁橡胶胶粘剂			kg	2.25	13.27		29.86						
		10厚橡胶隔震胶垫			m2	5.5	95.58		525.69						
		水			m3	0.164	3.66		0.6						
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01	437.99		442.37						
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.82	1		5.82						
机械		增加机械费			元	8.477	0.885		7.5						
		机动翻斗车 装载质量M(t) M=1			台班	0.039	302.07		11.78						
		混凝土振动器 平板式			台班	0.19	12.59		2.39						
项目编码	010502004002			项目名称			浮筑地台			计量单位			m2		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
BC-1	浮筑地台	m2	1	0	1500	0	75	0	1500	0	75				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0	2.9	0	3.4	1.01	0	0	0	0				
小计								0	1500	0	75				
清单项目综合单价														1575.00000000	
	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
材料															
机械															
项目编码	030702007001			项目名称			复合型风管			计量单位			m2		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030902-121换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) C≤1300	10m2	0.1	216.6	1737.3	65.68	148.88	21.66	173.73	6.568	14.888				
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01381	56.19	1.42	12.73	15.85	0.7759839	0.0196102	0.1758013	0.2188885				
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01381	27.74	13.77	6.36	8.48	0.3830894	0.1901637	0.0878316	0.1171088				
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01381	26.79	11.65	6.36	8.13	0.3699699	0.1608865	0.0878316	0.1122753				
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01381	26.79	7.86	0	7.49	0.3699699	0.1085466	0	0.1034369				
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01381	26.79	6.89	0	7.44	0.3699699	0.0951509	0	0.1027464				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.23929	2.9	0	3.4	1.01	0.693941	0	0.813586	0.2416829				
小计								24.622924	174.3043579	7.7330505	15.7841388				
清单项目综合单价														222.44447120	
	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		增加人工费			元	0.693	1		0.69						
		普工人工费			元	6.724	1.3838		9.3						
		技工人工费			元	8.324	1.3586		11.31						
		高级技工人工费			元	2.418	1.3711		3.32						
材料		醇酸调和漆(各色)			kg	0.021	9.65		0.2						
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.029	11.83		0.34						
		溶剂汽油			kg	0.002	5.31		0.01						
		钢丝刷			把	0.002	2.45		0						
		铁砂布 0#-2#			张	0.015	0.66		0.01						
		圆钢 Φ5.5mm~9mm			kg	0.542	3.404		1.84						
		角钢 <63			kg	0.839	4.06		3.41						
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.071	4.88		0.35						
		膨胀螺栓 M12			套	0.2	0.51		0.1						
		热敏铝箔胶带 64mm			m	2.229	3.01		6.71						
		其他材料费			元	0.356	0.885		0.32						
机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0003	1272.84		0.38						
		增加机械费			元	0.919	0.885		0.81						
		开槽机			台班	0.013	360.47		4.69						
		封口机			台班	0.015	125.44		1.88						
项目编码	030702005001			项目名称			塑料通风管道			计量单位			m2		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030902-112换	塑料圆形风管制作安装 壁厚δ(mm), δ=4.0 直径D(mm) 300< D≤630	10m2	0.1	3893.4	724.35	1336.82	1162.03	389.34	72.435	133.682	116.203				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.893401	2.9	0	3.4	1.01	11.2908629	0	13.2375634	3.93233501				
小计								400.6308629	72.435	146.9195634	120.133335				
清单项目综合单价														740.12076131	
	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		增加人工费			元	11.283	1		11.28						
		普工人工费			元	108.118	1.3838		149.61						
		技工人工费			元	135.362	1.3586		183.9						
		高级技工人工费			元	40.715	1.3711		55.82						
材料		硬聚氯乙烯板 δ=4.0mm			m2	1.16	38.05		44.14						
		硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm			m2	0.075	64.13		4.81						
		硬聚氯乙烯板 δ=6.0mm			m2	0.007	48.1		0.34						
		垫圈 M2~8			10个	1.6	0.27		0.43						
		六角螺栓带螺母 M8×75			10套	0.8	18.54		14.83						
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm			kg	0.406	15.53		6.31						
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm			m2	0.045	12.74		0.57						
		其他材料费			元	1.139	0.885		1.01						
		机械		增加机械费			元	14.951	0.885		13.23				
台式钻床 孔径D(mm) D=16				台班	0.046	219.14		10.08							
坡口机 功率P(kW) P=2.2				台班	0.029	31.7		0.92							
弓锯床 锯料直径D(mm) D=250				台班	0.013	30.9		0.4							

工程量清单综合单价分析表

		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班		0.485		234.59		113.78			
		箱式加热炉 额定功率P (kW) / 额定温度T (℃) P=45/T=950		台班		0.075		113.4		8.51			
项目编码		030702005002		项目名称		塑料通风管道				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费	
				材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
				机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费	
				企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030902-114换		塑料圆形风管制作安装 壁厚δ (mm), δ =6.0 直径D (mm) 1000< D≤1250		10m2		0.1		3909.62		877.98		1490.8	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		3.90962		2.9		0		3.4	
				小计						402.299898		87.798	
				清单项目综合单价						162.327208		122.4487162	
										774.91932220			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
				增加人工费		元		11.33		1		11.33	
				普工人工费		元		108.568		1.3838		150.24	
				技工人工费		元		135.926		1.3586		184.67	
				高级技工人工费		元		40.884		1.3711		56.06	
				硬聚氯乙烯板 δ =6.0mm		m2		1.16		56.64		65.7	
				硬聚氯乙烯板 δ =8.0mm		m2		0.045		64.13		2.89	
				硬聚氯乙烯板 δ =12.0mm		m2		0.063		96.19		6.06	
				垫圈 M10~20		10个		1		0.88		0.88	
				六角螺栓带螺母 M10×75		10套		0.5		5.13		2.57	
				硬聚氯乙烯焊条 φ 4mm		kg		0.533		15.53		8.28	
				软聚氯乙烯板 δ =4.0mm		m2		0.038		12.74		0.48	
				其他材料费		元		1.066		0.885		0.94	
				增加机械费		元		15.013		0.885		13.29	
				台式钻床 孔径D (mm) D=16		台班		0.029		219.14		6.36	
				坡口机 功率P (kW) P=2.2		台班		0.033		31.7		1.05	
				弓锯床 锯料直径D (mm) D=250		台班		0.016		30.9		0.49	
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班		0.568		234.59		133.25	
				箱式加热炉 额定功率P (kW) / 额定温度T (℃) P=45/T=950		台班		0.07		113.4		7.94	
项目编码		030702003001		项目名称		不锈钢板通风管道				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费	
				材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
				机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费	
				企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030902-72换		不锈钢矩形风管制作安装 电焊焊 壁厚δ (mm), δ =2.0 大边长L (mm) 200<L≤400		10m2		0.1		4557.18		1799.06		1262.69	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		4.557183		2.9		0		3.4	
				小计						13.2158307		0	
				清单项目综合单价						15.4944222		4.60275483	
										143.2137548			
										933.81700773			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
				增加人工费		元		13.207		1		13.21	
				普工人工费		元		46.387		1.3838		64.19	
				技工人工费		元		200.035		1.3586		271.77	
				高级技工人工费		元		87.346		1.3711		119.76	
				热轧薄钢板 δ =0.5mm		m2		0.01		15.81		0.16	
				白垩粉		kg		0.3		3.54		1.06	
				钢锯条		条		2.6		0.58		1.51	
				不锈钢焊条 A102 φ 2.5mm以内		kg		0.673		34.29		23.08	
				铁砂布 0#-2#		张		2.6		0.66		1.72	
				石油沥青油毡 350#		m2		0.101		2.5		0.25	
				煤油		kg		0.195		7.47		1.46	
				硝酸		kg		0.553		2.14		1.18	
				其他材料费		元		5.123		0.885		4.53	
				增加机械费		元		17.5		0.885		15.49	
				剪板机 厚度T (mm) / 宽度B (mm) T=6.3/B=2000		台班		0.096		283.83		27.25	
				折方机 厚度T (mm) / 宽度B (mm) T=4/B=2000		台班		0.096		56.1		5.39	
				直流弧焊机 功率P (kW) P=20		台班		0.562		166.61		93.63	
项目编码		030702001001		项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费	
				材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
				机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费	
				企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030902-1		镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ (mm), δ =0.5 直径D (mm) D≤200		10m2		0.1		2007.53		335.95		84.39	
031101-5		一般钢结构手工除锈 轻锈		100kg		0.024461		56.19		1.42		12.73	
031102-49		金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍		100kg		0.024461		27.74		13.77		6.36	
031102-50		金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍		100kg		0.024461		26.79		11.65		6.36	
031102-58		金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍		100kg		0.024461		26.79		7.86		0	
031102-59		金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍		100kg		0.024461		26.79		6.89		0	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.047718		2.9		0		3.4	
				小计						5.9383822		0	
				清单项目综合单价						16.02377365		58.63340197	
										319.97983311			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
				增加人工费		元		5.934		1		5.93	
				普工人工费		元		57.02		1.3838		78.9	
				技工人工费		元		71.192		1.3586		96.72	
				高级技工人工费		元		21.258		1.3711		29.15	
				酚醛调和漆(各色)		kg		0.037		9.65		0.36	
				醇酸防锈漆(C53-1)		kg		0.052		11.83		0.62	
				溶剂汽油		kg		0.003		5.31		0.02	
				钢丝刷		把		0.004		2.45		0.01	
				铁砂布 0#-2#		张		0.027		0.66		0.02	
				圆钢 φ 5.5mm~9mm		kg		0.293		3.404		1	
				扁钢 <60		kg		2.064		4.4		9.08	
				角钢 <60		kg		0.089		4.06		0.36	
				橡胶板 δ =1.0mm~3.0mm		kg		0.14		6.63		0.93	
				膨胀螺栓 M12		套		0.2		0.51		0.1	
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套		0.85		1.73		1.47	
				尼龙砂轮片 φ 400mm		片		0.001		19.03		0.02	
				电焊条 结422 φ 3.2mm		kg		0.008		7.4		0.06	
				电		kW·h		0.021		0.69		0.01	
				氧气		m3		0.007		6.19		0.04	
				乙炔气		kg		0.002		14.64		0.03	
				其他材料费		元		0.26		0.885		0.23	
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班		0.0005		1272.84		0.64	
				增加机械费		元		7.863		0.885		6.96	
				台式钻床 孔径D (mm) D=16		台班		0.014		219.14		3.07	
				剪板机 厚度T (mm) / 宽度B (mm) T=6.3/B=2000		台班		0.004		283.83		1.14	
				卷板机 厚度T (mm) / 宽度B (mm) T=2/B=1600		台班		0.004		288.22		1.15	
				咬口机 板厚T (mm) T=1.5		台班		0.004		232.71		0.93	
				法兰卷圆机 厚度T (mm) / 宽度B (mm) T=4/B=40		台班		0.05		33.27		1.66	
				电锤 功率P (kW) P=0.52		台班		0.003		7.05		0.02	
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班		0.003		155.63		0.47	
项目编码		030702001002		项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.5 直径D(mm) 200<D≤320	10m2	0.1	1417.63	341.1	74.22	397.49	141.763	34.11	7.422	39.749		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02446	56.19	1.42	12.73	15.85	1.3744074	0.0347332	0.3113758	0.387691		
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.02446	27.74	13.77	6.36	8.48	0.6785204	0.3368142	0.1555656	0.2074208		
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.02446	26.79	11.65	6.36	8.13	0.6552834	0.284959	0.1555656	0.1988598		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02446	26.79	7.86	0	7.49	0.6552834	0.1922556	0	0.1832054		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02446	26.79	6.89	0	7.44	0.6552834	0.1685294	0	0.1819824		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.457818	2.9	0	3.4	1.01	4.2276722	0	4.9565812	1.47239618		
小计								150.0094502	35.1272914	13.0010882	42.38055558		
清单项目综合单价												240.51838538	
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工		增加人工费	元		4.225	1	4.23					
			普工人工费	元		40.639	1.3838	56.24					
			技工人工费	元		50.684	1.3586	68.86					
			高级技工人工费	元		15.087	1.3711	20.69					
		材料		钢丝刷	把		0.004	2.45	0.01				
			铁砂布 0#-2#	张		0.027	0.66	0.02					
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg		0.052	11.83	0.62					
			酚醛调和漆(各色)	kg		0.037	9.65	0.36					
			溶剂汽油	kg		0.003	5.31	0.02					
			圆钢 φ5.5mm~9mm	kg		0.293	3.404	1					
			扁钢 <60	kg		2.064	4.4	9.08					
			角钢 <60	kg		0.089	4.06	0.36					
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg		0.14	6.63	0.93					
			精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套		0.85	1.73	1.47					
			精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套		0.2	2.83	0.57					
			尼龙砂轮片 φ400mm	片		0.002	19.03	0.04					
			电焊条 结422 φ3.2mm	kg		0.008	7.4	0.06					
			电	kWh		0.042	0.69	0.03					
			氧气	m3		0.008	6.19	0.05					
			乙炔气	kg		0.003	14.64	0.04					
			其他材料费	元		0.266	0.885	0.24					
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班		0.0005	1272.84	0.64				
				增加机械费	元		5.598	0.885	4.95				
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班		0.013	219.14	2.85				
				剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班		0.003	283.83	0.85				
				卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班		0.003	288.22	0.86				
				咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班		0.004	232.71	0.93				
				法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班		0.041	33.27	1.36				
				电锤 功率P(kW) P=0.52	台班		0.03	7.05	0.21				
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班		0.003	155.63	0.47				
项目编码			030702001003			项目名称			碳钢管通风管道			计量单位	
清单综合单价组成明细													
编号		名称	单位	数量	单价				合价				
	人工费				材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030902-4	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000	10m2	0.1	866.36	406.77	35.13	252.1	86.636	40.677	3.513	25.21		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.039151	56.19	1.42	12.73	15.85	2.19989469	0.05559442	0.49839223	0.62054335		
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.039151	27.74	13.77	6.36	8.48	1.08604874	0.53910927	0.24900036	0.33200048		
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.039151	26.79	11.65	6.36	8.13	1.04885529	0.45610915	0.24900036	0.31829763		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.039151	26.79	7.86	0	7.49	1.04885529	0.30772686	0	0.29324099		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.039151	26.79	6.89	0	7.44	1.04885529	0.26975039	0	0.29128344		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.930684	2.9	0	3.4	1.01	2.6989836	0	3.1643256	0.93999084		
小计								95.7674929	42.30529009	7.67371855	28.00335673		
清单项目综合单价												173.75185827	
	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工		增加人工费	元		2.697	1	2.7					
			普工人工费	元		26.086	1.3838	36.1					
			技工人工费	元		32.346	1.3586	43.95					
			高级技工人工费	元		9.499	1.3711	13.02					
		材料		钢丝刷	把		0.006	2.45	0.01				
			铁砂布 0#-2#	张		0.043	0.66	0.03					
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg		0.083	11.83	0.98					
			酚醛调和漆(各色)	kg		0.059	9.65	0.57					
			溶剂汽油	kg		0.005	5.31	0.03					
			圆钢 φ5.5mm~9mm	kg		0.075	3.404	0.26					
			圆钢 φ10mm~14mm	kg		0.121	3.81	0.46					
			扁钢 <60	kg		0.215	4.4	0.95					
			角钢 >63	kg		0.233	4.06	0.95					
			角钢 <60	kg		3.271	4.06	13.28					
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg		0.097	6.63	0.64					
			膨胀螺栓 M12	套		0.15	0.51	0.08					
			精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套		0.515	2.83	1.46					
			铁铆钉 M4	kg		0.021	3.82	0.08					
			尼龙砂轮片 φ400mm	片		0.002	19.03	0.04					
			电焊条 结422 φ3.2mm	kg		0.003	7.4	0.02					
			电	kWh		0.067	0.69	0.05					
			氧气	m3		0.014	6.19	0.09					
			乙炔气	kg		0.005	14.64	0.07					
			其他材料费	元		0.354	0.885	0.31					
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班		0.001	1272.84	1.27				
			增加机械费	元		3.574	0.885	3.16					
			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班		0.009	219.14	1.97					
			剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班		0.001	283.83	0.28					
			卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班		0.001	288.22	0.29					
			咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班		0.001	232.71	0.23					
			法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班		0.017	33.27	0.57					
			电锤 功率P(kW) P=0.52	台班		0.002	7.05	0.01					
			交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班		0.001	155.63	0.16					
项目编码		030702001004			项目名称			碳钢管通风管道			计量单位		m2
清单综合单价组成明细													
编号		名称	单位	数量	单价				合价				
	人工费				材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030902-4	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000	10m2	0.1	866.36	458.67	35.13	254.7	86.636	45.867	3.513	25.47		
031101-5	镀锌钢板 δ=0.75mm 一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.039151	56.19	1.42	12.73	15.85	2.19989469	0.05559442	0.49839223	0.62054335		
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.039151	27.74	13.77	6.36	8.48	1.08604874	0.53910927	0.24900036	0.33200048		

工程量清单综合单价分析表

031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.039151	26.79	11.65	6.36	8.13	1.04885529	0.45610915	0.24900036	0.31829763	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.039151	26.79	7.86	0	7.49	1.04885529	0.30772686	0	0.29324099	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.039151	26.79	6.89	0	7.44	1.04885529	0.26975039	0	0.29128344	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.930684	2.9	0	3.4	1.01	2.6989836	0	3.1643256	0.93999084	
小计								95.7674929	47.49529009	7.67371855	28.26535673	
清单项目综合单价												179.20185827
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工		增加人工费	元	2.697	1	2.7					
		普工人工费	元	26.086	1.3838	36.1						
		技工人工费	元	32.346	1.3586	43.95						
		高级技工人工费	元	9.499	1.3711	13.02						
	材料		钢丝刷	把	0.006	2.45	0.01					
		铁砂布 0#-2#	张	0.043	0.66	0.03						
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.083	11.83	0.98						
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.059	9.65	0.57						
		溶剂汽油	kg	0.005	5.31	0.03						
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.075	3.404	0.26						
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.121	3.81	0.46						
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95						
		角钢 >63	kg	0.233	4.06	0.95						
		角钢 <60	kg	3.271	4.06	13.28						
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.097	6.63	0.64						
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08						
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	2.83	1.46						
		铁铆钉 M4	kg	0.021	3.82	0.08						
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002	19.03	0.04						
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.003	7.4	0.02						
		电	kW·h	0.067	0.69	0.05						
		氧气	m3	0.014	6.19	0.09						
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07						
		其他材料费	元	0.354	0.885	0.31						
	机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1272.84	1.27					
		增加机械费	元	3.574	0.885	3.16						
		台式钻床 孔径D(mm) Dt=16	台班	0.009	219.14	1.97						
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.001	283.83	0.28						
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.001	288.22	0.29						
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.001	232.71	0.23						
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班	0.017	33.27	0.57						
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7.05	0.01						
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	155.63	0.16						
项目编码	030702001005			项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-5	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=1.0 直径D(mm) 1000<D≤1500	10m2	0.1	749.14	559.01	78.23	231.78	74.914	55.901	7.823	23.178	
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.042208	56.19	1.42	12.73	15.85	2.37166752	0.05993536	0.53730784	0.6689968	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.042208	27.74	13.77	6.36	8.48	1.17084992	0.58120416	0.26844288	0.35792384	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.042208	26.79	11.65	6.36	8.13	1.13075232	0.4917232	0.26844288	0.34315104	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.042208	26.79	7.86	0	7.49	1.13075232	0.33175488	0	0.31613792	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.042208	26.79	6.89	0	7.44	1.13075232	0.29081312	0	0.31402752	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.818475	2.9	0	3.4	1.01	2.3735775	0	2.782815	0.82665975	
小计								84.2223519	57.65643072	11.6800086	26.00489687	
清单项目综合单价												179.56368809
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工		增加人工费	元	2.372	1	2.37					
		普工人工费	元	22.992	1.3838	31.82						
		技工人工费	元	28.448	1.3586	38.65						
		高级技工人工费	元	8.303	1.3711	11.38						
	材料		钢丝刷	把	0.006	2.45	0.01					
		铁砂布 0#-2#	张	0.046	0.66	0.03						
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.089	11.83	1.05						
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.063	9.65	0.61						
		溶剂汽油	kg	0.006	5.31	0.03						
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.059	3.404	0.2						
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.213	3.81	0.81						
		扁钢 <60	kg	0.393	4.4	1.73						
		角钢 >63	kg	0.255	4.06	1.04						
		角钢 <60	kg	3.302	4.06	13.41						
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.096	6.63	0.64						
		膨胀螺栓 M12	套	0.138	0.51	0.07						
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.484	2.83	1.37						
		铁铆钉 M4	kg	0.019	3.82	0.07						
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06						
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.014	7.4	0.1						
		电	kW·h	0.089	0.69	0.06						
		氧气	m3	0.015	6.19	0.09						
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07						
		其他材料费	元	0.448	0.885	0.4						
	机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1272.84	1.27					
		增加机械费	元	3.143	0.885	2.78						
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	219.14	1.53						
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.01	283.83	2.84						
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.01	288.22	2.88						
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.001	232.71	0.23						
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班	0.005	33.27	0.17						
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7.05	0.01						
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	155.63	0.16						
项目编码	030703019001			项目名称	柔性接口			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-145	帆布接口	m2	1	323.9	182.11	33.17	97.18	323.9	182.11	33.17	97.18	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.239	2.9	0	3.4	1.01	9.3931	0	11.0126	3.27139	
小计								333.2931	182.11	44.1826	100.45139	
清单项目综合单价												660.03709000
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工		增加人工费	元	9.387	1	9.39					
		普工人工费	元	89.85	1.3838	124.33						
		技工人工费	元	112.647	1.3586	153.04						
		高级技工人工费	元	33.933	1.3711	46.53						
	材料		扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61					
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42						
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43						
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4						

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角螺栓带螺母 M8×75以下			10套	2.6	18.54	48.2						
		铁铆钉			kg	0.07	3.82	0.27						
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm			kg	0.06	7.42	0.45						
		其他材料费			元	1.508	0.885	1.33						
机械	增加机械费			元	12.438	0.885	11.01							
	台式钻床 孔径D(mm) D=16			台班	0.144	219.14	31.56							
	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.018	89.68	1.61							
项目编码	030703004001			项目名称			不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.11	314.95	0	29.54	52.11	314.95	0	29.54			
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.5211	2.9	0	3.4	1.01	1.51119	0	1.77174	0.526311			
小计								53.62119	314.95	1.77174	30.066311			
清单项目综合单价														
	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费			元		1.51		1		1.51			
		普工人工费			元		16.89		1.3838		23.37			
		技工人工费			元		21.151		1.3586		28.74			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg		0.16		6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套		0.985		1.73		1.7			
		其他材料费			元		0.781		0.885		0.69			
	机械	增加机械费			元		2.001		0.885		1.77			
项目编码	030703004002			项目名称			不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.11	276.9	0	27.63	52.11	276.9	0	27.63			
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.5211	2.9	0	3.4	1.01	1.51119	0	1.77174	0.526311			
小计								53.62119	276.9	1.77174	28.156311			
清单项目综合单价														
	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费			元		1.51		1		1.51			
		普工人工费			元		16.89		1.3838		23.37			
		技工人工费			元		21.151		1.3586		28.74			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg		0.16		6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套		0.985		1.73		1.7			
		其他材料费			元		0.781		0.885		0.69			
	机械	增加机械费			元		2.001		0.885		1.77			
项目编码	030703004003			项目名称			不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.11	214.03	0	24.49	52.11	214.03	0	24.49			
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.5211	2.9	0	3.4	1.01	1.51119	0	1.77174	0.526311			
小计								53.62119	214.03	1.77174	25.016311			
清单项目综合单价														
	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费			元		1.51		1		1.51			
		普工人工费			元		16.89		1.3838		23.37			
		技工人工费			元		21.151		1.3586		28.74			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg		0.16		6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套		0.985		1.73		1.7			
		其他材料费			元		0.781		0.885		0.69			
	机械	增加机械费			元		2.001		0.885		1.77			
项目编码	030703004004			项目名称			不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.11	214.03	0	24.49	52.11	214.03	0	24.49			
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.5211	2.9	0	3.4	1.01	1.51119	0	1.77174	0.526311			
小计								53.62119	214.03	1.77174	25.016311			
清单项目综合单价														
	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费			元		1.51		1		1.51			
		普工人工费			元		16.89		1.3838		23.37			
		技工人工费			元		21.151		1.3586		28.74			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg		0.16		6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套		0.985		1.73		1.7			
		其他材料费			元		0.781		0.885		0.69			
	机械	增加机械费			元		2.001		0.885		1.77			
项目编码	030703004005			项目名称			不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.11	273.73	0	27.47	52.11	273.73	0	27.47			
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.5211	2.9	0	3.4	1.01	1.51119	0	1.77174	0.526311			
小计								53.62119	273.73	1.77174	27.996311			
清单项目综合单价														
	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费			元		1.51		1		1.51			
		普工人工费			元		16.89		1.3838		23.37			
		技工人工费			元		21.151		1.3586		28.74			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg		0.16		6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套		0.985		1.73		1.7			
		其他材料费			元		0.781		0.885		0.69			
	机械	增加机械费			元		2.001		0.885		1.77			
项目编码	030703004006			项目名称			不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.11	142.47	0	20.91	52.11	142.47	0	20.91			
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.5211	2.9	0	3.4	1.01	1.51119	0	1.77174	0.526311			
小计								53.62119	142.47	1.77174	21.436311			
清单项目综合单价														
	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费			元		1.51		1		1.51			
		普工人工费			元		16.89		1.3838		23.37			
		技工人工费			元		21.151		1.3586		28.74			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg		0.16		6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套		0.985		1.73		1.7			
		其他材料费			元		0.781		0.885		0.69			
	机械	增加机械费			元		2.001		0.885		1.77			
项目编码	030703004006			项目名称			不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.5	1315.94	0	91.33	96.5	1315.94	0	91.33			
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.965	2.9	0	3.4	1.01	2.7985	0	3.281	0.97465			
小计								99.2985	1315.94	3.281	92.30465			
清单项目综合单价														
	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费			元		1.51		1		1.51			
		普工人工费			元		16.89		1.3838		23.37			
		技工人工费			元		21.151		1.3586		28.74			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg		0.16		6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套		0.985		1.73		1.7			
		其他材料费			元		0.781		0.885		0.69			
	机械	增加机械费			元		2.001		0.885		1.77			
项目编码	030703004006			项目名称			不锈钢阀门			计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

	人工	增加人工费				元	2.797	1	2.8			
		普工人工费				元	31.287	1.3838	43.29			
		技工人工费				元	39.167	1.3586	53.21			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.43	6.63	2.85			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83	7.65			
		其他材料费				元	3.154	0.885	2.79			
	机械	增加机械费				元	3.706	0.885	3.28			
项目编码	030703004007		项目名称		不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.47	1119.5	0	73.04	64.47	1119.5	0	73.04	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6447	2.9	0	3.4	1.01	1.86963	0	2.19198	0.651147	
小计								66.33963	1119.5	2.19198	73.691147	
清单项目综合单价												1261.72275700
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费				元	1.868	1	1.87			
		普工人工费				元	20.899	1.3838	28.92			
		技工人工费				元	26.165	1.3586	35.55			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.38	6.63	2.52			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.184	2.83	6.18			
		其他材料费				元	4.198	0.885	3.72			
	机械	增加机械费				元	2.476	0.885	2.19			
项目编码	030703004008		项目名称		不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000	个	1	55.2	398.17	0	34.51	55.2	398.17	0	34.51	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.552	2.9	0	3.4	1.01	1.6008	0	1.8768	0.55752	
小计								56.8008	398.17	1.8768	35.06752	
清单项目综合单价												491.91512000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费				元	1.6	1	1.6			
		普工人工费				元	17.894	1.3838	24.76			
		技工人工费				元	22.407	1.3586	30.44			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.274	6.63	1.82			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83	5.3			
		其他材料费				元	1.883	0.885	1.67			
	机械	增加机械费				元	2.12	0.885	1.88			
项目编码	030703004009		项目名称		不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	35.89	315.98	0	25.3	35.89	315.98	0	25.3	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3589	2.9	0	3.4	1.01	1.04081	0	1.22026	0.362489	
小计								36.93081	315.98	1.22026	25.662489	
清单项目综合单价												379.79355900
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费				元	1.04	1	1.04			
		普工人工费				元	11.633	1.3838	16.1			
		技工人工费				元	14.566	1.3586	19.79			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.22	6.63	1.46			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73	2.16			
		其他材料费				元	0.974	0.885	0.86			
	机械	增加机械费				元	1.378	0.885	1.22			
项目编码	030703004010		项目名称		不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-14	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	32.04	1635.5	0	90.25	32.04	1635.5	0	90.25	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3204	2.9	0	3.4	1.01	0.92916	0	1.08936	0.323604	
小计								32.96916	1635.5	1.08936	90.573604	
清单项目综合单价												1760.13212400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费				元	0.929	1	0.93			
		普工人工费				元	10.387	1.3838	14.37			
		技工人工费				元	13.003	1.3586	17.67			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63	0.8			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832	1.73	1.44			
		其他材料费				元	0.591	0.885	0.52			
	机械	增加机械费				元	1.23	0.885	1.09			
项目编码	030703004011		项目名称		不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-14	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	32.04	974.44	0	57.2	32.04	974.44	0	57.2	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3204	2.9	0	3.4	1.01	0.92916	0	1.08936	0.323604	
小计								32.96916	974.44	1.08936	57.523604	
清单项目综合单价												1066.02212400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费				元	0.929	1	0.93			
		普工人工费				元	10.387	1.3838	14.37			
		技工人工费				元	13.003	1.3586	17.67			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63	0.8			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832	1.73	1.44			
		其他材料费				元	0.591	0.885	0.52			
	机械	增加机械费				元	1.23	0.885	1.09			
项目编码	030703004012		项目名称		不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000	个	1	55.2	437.11	0	36.46	55.2	437.11	0	36.46	

工程量清单综合单价分析表

030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	1.1979	2.9	0	3.4	1.01	3.47391	0	4.07286	1.209879
小计								123.26891	460.475	7.77936	56.195879
清单项目综合单价								647.71914900			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	3.472	1	3.47			
				高级技工人工费	元	6.754	1.3711	9.26			
				普工人工费	元	35.832	1.3838	49.58			
				技工人工费	元	44.866	1.3586	60.95			
	材料			设备支架CG327	100kg	0.05	0	0			
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39			
				角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89			
				角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22			
				电焊条 结422 φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6			
				氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01			
				乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27			
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	6.63	1.82			
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3			
				其他材料费	元	1.883	0.885	1.67			
				增加机械费	元	4.6	0.885	4.07			
	机械			台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.002	219.14	0.44			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.021	155.63	3.27			
项目编码	030703004013			项目名称			不锈钢阀门		计量单位		个
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 800< C≤1200	个	1	35.89	350.28	0	27.02	35.89	350.28	0	27.02
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	1.0048	2.9	0	3.4	1.01	2.91392	0	3.41632	1.014848
小计								103.39892	373.645	7.12282	46.560848
清单项目综合单价								530.72758800			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	2.912	1	2.91			
				高级技工人工费	元	6.754	1.3711	9.26			
				普工人工费	元	29.571	1.3838	40.92			
				技工人工费	元	37.025	1.3586	50.3			
	材料			角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89			
				角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22			
				电焊条 结422 φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6			
				氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01			
				乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27			
				设备支架CG327	100kg	0.05	0	0			
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39			
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46			
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16			
				其他材料费	元	0.974	0.885	0.86			
				增加机械费	元	3.858	0.885	3.41			
	机械			台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.002	219.14	0.44			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.021	155.63	3.27			
项目编码	030703004014			项目名称			不锈钢阀门		计量单位		个
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 800< C≤1200	个	1	35.89	356.69	0	27.34	35.89	356.69	0	27.34
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	1.0048	2.9	0	3.4	1.01	2.91392	0	3.41632	1.014848
小计								103.39892	380.055	7.12282	46.880848
清单项目综合单价								537.45758800			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	2.912	1	2.91			
				高级技工人工费	元	6.754	1.3711	9.26			
				普工人工费	元	29.571	1.3838	40.92			
				技工人工费	元	37.025	1.3586	50.3			
	材料			角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89			
				角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22			
				设备支架CG327	100kg	0.05	0	0			
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39			
				电焊条 结422 φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6			
				氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01			
				乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27			
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46			
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16			
				其他材料费	元	0.974	0.885	0.86			
				增加机械费	元	3.858	0.885	3.41			
	机械			台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.002	219.14	0.44			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.021	155.63	3.27			
项目编码	030703004015			项目名称			不锈钢阀门		计量单位		个
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-14	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 800< C≤800	个	1	32.04	237.27	0	20.34	32.04	237.27	0	20.34
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.9663	2.9	0	3.4	1.01	2.80227	0	3.28542	0.975963
小计								99.43727	260.635	6.99192	39.841963
清单项目综合单价								406.90615300			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	2.8	1	2.8			
				高级技工人工费	元	6.754	1.3711	9.26			
				普工人工费	元	28.325	1.3838	39.2			
				技工人工费	元	35.462	1.3586	48.18			
	材料			角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89			
				角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22			
				设备支架CG327	100kg	0.05	0	0			
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39			
				电焊条 结422 φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6			
	机械			增加机械费	元	3.858	0.885	3.41			
				台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.002	219.14	0.44			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.021	155.63	3.27			
项目编码	030703004015			项目名称			不锈钢阀门		计量单位		个

工程量清单综合单价分析表

	材料	氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01							
		乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27							
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.12	6.63	0.8							
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.832	1.73	1.44							
		其他材料费		元	0.591	0.885	0.52							
	机械	增加机械费		元	3.711	0.885	3.28							
		台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.002	219.14	0.44							
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27							
	项目编码	030703004016			项目名称			不锈钢阀门			计量单位		个	
	清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-14	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	32.04	284.99	0	22.73	32.04	284.99	0	22.73			
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716			
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.96635	2.9	0	3.4	1.01	2.802415	0	3.28559	0.9760135			
小计								99.437415	308.355	6.99209	42.2320135			
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			增加人工费	元	2.8		1	2.8					
				高级技工人工费	元	6.754		1.3711	9.26					
				普工人工费	元	28.325		1.3838	39.2					
				技工人工费	元	35.462		1.3586	48.18					
	材料			角钢 >63	kg	2.437		4.06	9.89					
				角钢 <60	kg	2.764		4.06	11.22					
				设备支架CG327	100kg	0.05		0	0					
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087		4.53	0.39					
				电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081		7.4	0.6					
				氧气(工业用)	m3	0.058		17.33	1.01					
				乙炔气	m3	0.021		13.01	0.27					
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12		6.63	0.8					
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832		1.73	1.44					
				其他材料费	元	0.591		0.885	0.52					
	机械			增加机械费	元	3.711		0.885	3.28					
				台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.002		219.14	0.44					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.021		155.63	3.27					
项目编码	030703004017			项目名称			不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-14	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	32.04	227.54	0	19.86	32.04	227.54	0	19.86			
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716			
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.96635	2.9	0	3.4	1.01	2.802415	0	3.28559	0.9760135			
小计								99.437415	250.905	6.99209	39.3620135			
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			增加人工费	元	2.8		1	2.8					
				高级技工人工费	元	6.754		1.3711	9.26					
				普工人工费	元	28.325		1.3838	39.2					
				技工人工费	元	35.462		1.3586	48.18					
	材料			角钢 >63	kg	2.437		4.06	9.89					
				角钢 <60	kg	2.764		4.06	11.22					
				设备支架CG327	100kg	0.05		0	0					
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087		4.53	0.39					
				电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081		7.4	0.6					
				氧气(工业用)	m3	0.058		17.33	1.01					
				乙炔气	m3	0.021		13.01	0.27					
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12		6.63	0.8					
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832		1.73	1.44					
				其他材料费	元	0.591		0.885	0.52					
	机械			增加机械费	元	3.711		0.885	3.28					
				台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.002		219.14	0.44					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.021		155.63	3.27					
项目编码	030703004018			项目名称			不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-14	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	32.04	190.7	0	18.01	32.04	190.7	0	18.01			
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716			
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9663	2.9	0	3.4	1.01	2.80227	0	3.28542	0.975963			
小计								99.43727	214.065	6.99192	37.511963			
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			增加人工费	元	2.8		1	2.8					
				高级技工人工费	元	6.754		1.3711	9.26					
				普工人工费	元	28.325		1.3838	39.2					
				技工人工费	元	35.462		1.3586	48.18					
	材料			角钢 >63	kg	2.437		4.06	9.89					
				角钢 <60	kg	2.764		4.06	11.22					
				设备支架CG327	100kg	0.05		0	0					
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087		4.53	0.39					
				电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081		7.4	0.6					
				氧气(工业用)	m3	0.058		17.33	1.01					
				乙炔气	m3	0.021		13.01	0.27					
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12		6.63	0.8					
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832		1.73	1.44					
				其他材料费	元	0.591		0.885	0.52					
	机械			增加机械费	元	3.711		0.885	3.28					
				台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.002		219.14	0.44					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.021		155.63	3.27					
项目编码	030703004019			项目名称			不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600<C≤5400	个	1	316.24	1803.16	0	173.84	316.24	1803.16	0	173.84			
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716			

工程量清单综合单价分析表

030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.80835	2.9	0	3.4	1.01	11.044215	0	12.94839	3.8464335
小计								391.879215	1826.525	16.65489	196.2124335
清单项目综合单价								2431.27153850			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	11.037	1	11.04		
			普工人工费		元	120.451	1.3838	166.68			
			技工人工费		元	150.812	1.3586	204.89			
			高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26			
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	1.203	7.08	8.52		
			精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	5.616	2.83	15.89			
			其他材料费		元	4.986	0.885	4.41			
			角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89			
			角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22			
			设备支架CG327		100kg	0.05	0	0			
			精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39			
			电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6			
			氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01			
			乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27			
	机械			增加机械费		元	14.624	0.885	12.94		
			台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.002	219.14	0.44			
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27			
项目编码	030703004020			项目名称	不锈钢闸门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火网安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.09	1318.19	0	123.62	218.09	1318.19	0	123.62
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.826834	2.9	0	3.4	1.01	8.1978186	0	9.6112356	2.85510234
小计								290.8828186	1341.555	13.3177356	145.0011023
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	8.192	1	8.19		
			普工人工费		元	88.637	1.3838	122.66			
			技工人工费		元	110.978	1.3586	150.77			
			高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26			
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739	7.08	5.23		
			精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704	2.83	7.65			
			其他材料费		元	3.006	0.885	2.66			
			角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89			
			角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22			
			设备支架CG327		100kg	0.05	0	0			
			精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39			
			电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6			
			氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01			
			乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27			
	机械			增加机械费		元	10.855	0.885	9.61		
			台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.002	219.14	0.44			
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27			
项目编码	030703004021			项目名称	不锈钢闸门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火网安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.09	1123.23	0	113.88	218.09	1123.23	0	113.88
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.826834	2.9	0	3.4	1.01	8.1978186	0	9.6112356	2.85510234
小计								290.8828186	1146.595	13.3177356	135.2611023
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	8.192	1	8.19		
			普工人工费		元	88.637	1.3838	122.66			
			技工人工费		元	110.978	1.3586	150.77			
			高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26			
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739	7.08	5.23		
			精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704	2.83	7.65			
			其他材料费		元	3.006	0.885	2.66			
			角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89			
			角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22			
			设备支架CG327		100kg	0.05	0	0			
			精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39			
			电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6			
			氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01			
			乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27			
	机械			增加机械费		元	10.855	0.885	9.61		
			台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.002	219.14	0.44			
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27			
项目编码	030703004022			项目名称	不锈钢闸门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火网安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.09	1082.2	0	111.82	218.09	1082.2	0	111.82
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.826834	2.9	0	3.4	1.01	8.1978186	0	9.6112356	2.85510234
小计								290.8828186	1105.565	13.3177356	133.2011023
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	8.192	1	8.19		
			普工人工费		元	88.637	1.3838	122.66			
			技工人工费		元	110.978	1.3586	150.77			
			高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26			
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739	7.08	5.23		
			精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704	2.83	7.65			
			其他材料费		元	3.006	0.885	2.66			
			角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89			
			角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22			
			设备支架CG327		100kg	0.05	0	0			
			精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39			

工程量清单综合单价分析表

	机械	电焊条 结422 ϕ 4mm	kg	0.081	7.4	0.6					
		氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01					
		乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27					
		增加机械费	元	10.855	0.885	9.61					
		台式钻床 孔径D(mm) D1=16	台班	0.002	219.14	0.44					
		交流电焊机 容量E (kW·A) E=21	台班	0.021	155.63	3.27					
项目编码	030703004023		项目名称	不锈钢阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.37	562.02	0	53.86	97.37	562.02	0	53.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9737	2.9	0	3.4	1.01	2.82373	0	3.31058	0.983437
小计								100.19373	562.02	3.31058	54.843437
清单项目综合单价											720.36774700
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	增加人工费	元	2.822	1		2.82				
		普工人工费	元	31.562	1.3838		43.68				
		技工人工费	元	39.517	1.3586		53.69				
	材料	石棉橡胶板 δ =3.0mm	kg	0.55	7.08		3.89				
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83		4.71				
		其他材料费	元	2.197	0.885		1.94				
	机械	增加机械费	元	3.739	0.885		3.31				
项目编码	030703004024		项目名称	不锈钢阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	77.89	483.76	0	44.8	77.89	483.76	0	44.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7789	2.9	0	3.4	1.01	2.25881	0	2.64826	0.786689
小计								80.14881	483.76	2.64826	45.586689
清单项目综合单价											612.14375900
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	增加人工费	元	2.257	1		2.26				
		普工人工费	元	25.249	1.3838		34.94				
		技工人工费	元	31.614	1.3586		42.95				
	材料	石棉橡胶板 δ =3.0mm	kg	0.275	7.08		1.95				
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73		2.16				
		其他材料费	元	1.916	0.885		1.7				
	机械	增加机械费	元	2.991	0.885		2.65				
项目编码	030703004025		项目名称	不锈钢阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	77.89	465.38	0	43.88	77.89	465.38	0	43.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7789	2.9	0	3.4	1.01	2.25881	0	2.64826	0.786689
小计								80.14881	465.38	2.64826	44.666689
清单项目综合单价											592.84375900
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	增加人工费	元	2.257	1		2.26				
		普工人工费	元	25.249	1.3838		34.94				
		技工人工费	元	31.614	1.3586		42.95				
	材料	石棉橡胶板 δ =3.0mm	kg	0.275	7.08		1.95				
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73		2.16				
		其他材料费	元	1.916	0.885		1.7				
	机械	增加机械费	元	2.991	0.885		2.65				
项目编码	030703004026		项目名称	不锈钢阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	77.89	434.74	0	42.35	77.89	434.74	0	42.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7789	2.9	0	3.4	1.01	2.25881	0	2.64826	0.786689
小计								80.14881	434.74	2.64826	43.136689
清单项目综合单价											560.67375900
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	增加人工费	元	2.257	1		2.26				
		普工人工费	元	25.249	1.3838		34.94				
		技工人工费	元	31.614	1.3586		42.95				
	材料	石棉橡胶板 δ =3.0mm	kg	0.275	7.08		1.95				
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73		2.16				
		其他材料费	元	1.916	0.885		1.7				
	机械	增加机械费	元	2.991	0.885		2.65				
项目编码	030703004027		项目名称	不锈钢阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.33	249.51	0	29.23	63.33	249.51	0	29.23
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6333	2.9	0	3.4	1.01	1.83657	0	2.15322	0.639633
小计								65.16657	249.51	2.15322	29.869633
清单项目综合单价											346.69942300
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	增加人工费	元	1.835	1		1.84				
		普工人工费	元	20.528	1.3838		28.41				
		技工人工费	元	25.703	1.3586		34.92				
	材料	石棉橡胶板 δ =3.0mm	kg	0.22	7.08		1.56				
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73		1.7				
		其他材料费	元	1.287	0.885		1.14				
	机械	增加机械费	元	2.432	0.885		2.15				
项目编码	030703004028		项目名称	不锈钢阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-14	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	32.04	7596.57	0	388.31	32.04	7596.57	0	388.31
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716

工程量清单综合单价分析表

030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.966353	2.9	0	3.4	1.01	2.8024237	0	3.2856002	0.97601653	
小计								99.4374237	7619.935	6.9921002	407.8120165	
清单项目综合单价												8134.17654043
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26			
				增加人工费		元	2.8	1	2.8			
				普工人工费		元	28.325	1.3838	39.2			
				技工人工费		元	35.462	1.3586	48.18			
	材料			角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89			
				角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22			
				设备支架CG327		100kg	0.05	0	0			
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39			
				电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6			
				氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01			
				乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27			
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.12	6.63	0.8			
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.832	1.73	1.44			
				其他材料费		元	0.591	0.885	0.52			
	机械			台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.002	219.14	0.44			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27			
				增加机械费		元	3.711	0.885	3.28			
项目编码	030703004029			项目名称	不锈钢闸门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-14	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	32.04	5916.92	0	304.33	32.04	5916.92	0	304.33	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.966354	2.9	0	3.4	1.01	2.8024266	0	3.2856036	0.97601754	
小计								99.4374266	5940.285	6.9921036	323.8320175	
清单项目综合单价												6370.54654774
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26			
				增加人工费		元	2.8	1	2.8			
				普工人工费		元	28.325	1.3838	39.2			
				技工人工费		元	35.462	1.3586	48.18			
	材料			角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89			
				角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22			
				设备支架CG327		100kg	0.05	0	0			
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39			
				电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6			
				氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01			
				乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27			
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.12	6.63	0.8			
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.832	1.73	1.44			
				其他材料费		元	0.591	0.885	0.52			
	机械			台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.002	219.14	0.44			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27			
				增加机械费		元	3.711	0.885	3.28			
项目编码	030703001001			项目名称	碳钢闸门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.11	44.41	0	16.01	52.11	44.41	0	16.01	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5211	2.9	0	3.4	1.01	1.51119	0	1.77174	0.526311	
小计								53.62119	44.41	1.77174	16.536311	
清单项目综合单价												116.33924100
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	1.51	1	1.51			
				普工人工费		元	16.89	1.3838	23.37			
				技工人工费		元	21.151	1.3586	28.74			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06			
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7			
				其他材料费		元	0.781	0.885	0.69			
	机械			增加机械费		元	2.001	0.885	1.77			
项目编码	030703001002			项目名称	碳钢闸门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.11	47.94	0	16.19	52.11	47.94	0	16.19	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5211	2.9	0	3.4	1.01	1.51119	0	1.77174	0.526311	
小计								53.62119	47.94	1.77174	16.716311	
清单项目综合单价												120.04924100
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	1.51	1	1.51			
				普工人工费		元	16.89	1.3838	23.37			
				技工人工费		元	21.151	1.3586	28.74			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06			
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7			
				其他材料费		元	0.781	0.885	0.69			
	机械			增加机械费		元	2.001	0.885	1.77			
项目编码	030703001003			项目名称	碳钢闸门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.11	52.34	0	16.41	52.11	52.34	0	16.41	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5211	2.9	0	3.4	1.01	1.51119	0	1.77174	0.526311	
小计								53.62119	52.34	1.77174	16.936311	
清单项目综合单价												124.66924100
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	1.51	1	1.51			
				普工人工费		元	16.89	1.3838	23.37			
				技工人工费		元	21.151	1.3586	28.74			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06			
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7			
				其他材料费		元	0.781	0.885	0.69			
	机械			增加机械费		元	2.001	0.885	1.77			

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030703001004		项目名称		碳钢阀门				计量单位		个											
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位		数量		单价		合价													
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030903-28		对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280		个		1		52.11		57.85		0		16.68		52.11		57.85		0		16.68	
031106-2		高层建筑增加费(层数 以内) 12		100元		0.5211		2.9		0		3.4		1.01		1.51119		0		1.77174		0.526311	
小计														53.62119		57.85		1.77174		17.206311			
清单项目综合单价														130.44924100									
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工		增加人工费		元		1.51		1		1.51											
普工人工费				元		16.89		1.3838		23.37													
技工人工费				元		21.151		1.3586		28.74													
		材料		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.16		6.63		1.06											
精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		0.985		1.73		1.7													
其他材料费				元		0.781		0.885		0.69													
		机械		增加机械费		元		2.001		0.885		1.77											
项目编码		030703001005		项目名称		碳钢阀门				计量单位		个											
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位		数量		单价		合价													
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030903-28		对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280		个		1		52.11		56.74		0		16.63		52.11		56.74		0		16.63	
031106-2		高层建筑增加费(层数 以内) 12		100元		0.5211		2.9		0		3.4		1.01		1.51119		0		1.77174		0.526311	
小计														53.62119		56.74		1.77174		17.156311			
清单项目综合单价														129.28924100									
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工		增加人工费		元		1.51		1		1.51											
普工人工费				元		16.89		1.3838		23.37													
技工人工费				元		21.151		1.3586		28.74													
		材料		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.16		6.63		1.06											
精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		0.985		1.73		1.7													
其他材料费				元		0.781		0.885		0.69													
		机械		增加机械费		元		2.001		0.885		1.77											
项目编码		030703001006		项目名称		碳钢阀门				计量单位		个											
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位		数量		单价		合价													
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030903-28		对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280		个		1		52.11		58.5		0		16.71		52.11		58.5		0		16.71	
031106-2		高层建筑增加费(层数 以内) 12		100元		0.5211		2.9		0		3.4		1.01		1.51119		0		1.77174		0.526311	
小计														53.62119		58.5		1.77174		17.236311			
清单项目综合单价														131.12924100									
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工		增加人工费		元		1.51		1		1.51											
普工人工费				元		16.89		1.3838		23.37													
技工人工费				元		21.151		1.3586		28.74													
		材料		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.16		6.63		1.06											
精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		0.985		1.73		1.7													
其他材料费				元		0.781		0.885		0.69													
		机械		增加机械费		元		2.001		0.885		1.77											
项目编码		030703001007		项目名称		碳钢阀门				计量单位		个											
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位		数量		单价		合价													
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030903-28		对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280		个		1		52.11		61.15		0		16.85		52.11		61.15		0		16.85	
031106-2		高层建筑增加费(层数 以内) 12		100元		0.5211		2.9		0		3.4		1.01		1.51119		0		1.77174		0.526311	
小计														53.62119		61.15		1.77174		17.376311			
清单项目综合单价														133.91924100									
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工		增加人工费		元		1.51		1		1.51											
普工人工费				元		16.89		1.3838		23.37													
技工人工费				元		21.151		1.3586		28.74													
		材料		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.16		6.63		1.06											
精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		0.985		1.73		1.7													
其他材料费				元		0.781		0.885		0.69													
		机械		增加机械费		元		2.001		0.885		1.77											
项目编码		030703001008		项目名称		碳钢阀门				计量单位		个											
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位		数量		单价		合价													
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030903-28		对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280		个		1		52.11		65.56		0		17.07		52.11		65.56		0		17.07	
031106-2		高层建筑增加费(层数 以内) 12		100元		0.5211		2.9		0		3.4		1.01		1.51119		0		1.77174		0.526311	
小计														53.62119		65.56		1.77174		17.596311			
清单项目综合单价														138.54924100									
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工		增加人工费		元		1.51		1		1.51											
普工人工费				元		16.89		1.3838		23.37													
技工人工费				元		21.151		1.3586		28.74													
		材料		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.16		6.63		1.06											
精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		0.985		1.73		1.7													
其他材料费				元		0.781		0.885		0.69													
		机械		增加机械费		元		2.001		0.885		1.77											
项目编码		030703001009		项目名称		碳钢阀门				计量单位		个											
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位		数量		单价		合价													
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
030903-29换		对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600		个		1		65.62		90.6		0		21.89		65.62		90.6		0		21.89	
031106-2		高层建筑增加费(层数 以内) 12		100元		0.6562		2.9		0		3.4		1.01		1.90298		0		2.23108		0.662762	
小计														67.52298		90.6		2.23108		22.552762			
清单项目综合单价														182.90682200									
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工		增加人工费		元		1.902		1		1.9											
普工人工费				元		21.276		1.3838		29.44													
技工人工费				元		26.629		1.3586		36.18													
		材料		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.16		6.63		1.06											
精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		1.248		1.73		2.16													
其他材料费				元		1.186		0.885		1.05													
		机械		增加机械费		元		2.52		0.885		2.23											

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030703001010		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.11	69.82	0	17.28	52.11	69.82	0	17.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5211	2.9	0	3.4	1.01	1.51119	0	1.77174	0.526311
小计								53.62119	69.82	1.77174	17.806311
清单项目综合单价											
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				增加人工费		元	1.51	1	1.51		
				普工人工费		元	16.89	1.3838	23.37		
				技工人工费		元	21.151	1.3586	28.74		
材料				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06		
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7		
				其他材料费		元	0.781	0.885	0.69		
机械				增加机械费		元	2.001	0.885	1.77		
项目编码		030703001011		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-11	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2400	个	1	66.4	26329.25	88.76	1340.38	66.4	26329.25	88.76	1340.38
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.309934	2.9	0	3.4	1.01	3.7988086	0	4.4537756	1.32303334
小计								134.7938086	26352.615	96.9202756	1360.229033
清单项目综合单价											
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26		
				增加人工费		元	3.796	1	3.8		
				普工人工费		元	39.466	1.3838	54.61		
				技工人工费		元	49.405	1.3586	67.12		
材料				角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89		
				角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22		
				设备支架CG327		100kg	0.05	0	0		
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39		
				电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6		
				氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01		
				乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27		
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.265	6.63	1.76		
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3		
				其他材料费		元	0.08	0.885	0.07		
机械				台式钻床 孔径D1(mm) D1=16		台班	0.002	219.14	0.44		
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27		
				增加机械费		元	5.03	0.885	4.45		
				立式钻床 孔径D1(mm) D1=35		台班	0.38	233.58	88.76		
项目编码		030703001012		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-11	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2400	个	1	66.4	23936.33	88.76	1220.73	66.4	23936.33	88.76	1220.73
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3099	2.9	0	3.4	1.01	3.79871	0	4.45366	1.322999
小计								134.79371	23959.695	96.92016	1240.578999
清单项目综合单价											
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26		
				增加人工费		元	3.796	1	3.8		
				普工人工费		元	39.466	1.3838	54.61		
				技工人工费		元	49.405	1.3586	67.12		
材料				角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89		
				角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22		
				设备支架CG327		100kg	0.05	0	0		
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39		
				电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6		
				氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01		
				乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27		
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.265	6.63	1.76		
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3		
				其他材料费		元	0.08	0.885	0.07		
机械				台式钻床 孔径D1(mm) D1=16		台班	0.002	219.14	0.44		
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27		
				增加机械费		元	5.03	0.885	4.45		
				立式钻床 孔径D1(mm) D1=35		台班	0.38	233.58	88.76		
项目编码		030703001013		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-10	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	38.22	16785.08	58.4	853.55	38.22	16785.08	58.4	853.55
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.02815	2.9	0	3.4	1.01	2.981635	0	3.49571	1.0384315
小计								105.796635	16808.445	65.60221	873.1144315
清单项目综合单价											
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26		
				增加人工费		元	2.98	1	2.98		
				普工人工费		元	30.325	1.3838	41.96		
				技工人工费		元	37.974	1.3586	51.59		
材料				角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89		
				角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22		
				设备支架CG327		100kg	0.05	0	0		
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39		
				电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6		
				氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01		
				乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27		
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.22	6.63	1.46		
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73	2.16		
				其他材料费		元	0.041	0.885	0.04		

工程量清单综合单价分析表

机械		台式钻床 孔径D(mm) Dt=16				台班	0.002	219.14	0.44				
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.021	155.63	3.27				
		增加机械费				元	3.948	0.885	3.49				
		立式钻床 孔径D(mm) Dt=35				台班	0.25	233.58	58.4				
项目编码	030703001014			项目名称			碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-10	风管蝶阀安装 周长 C(mm) 1280<C≤1600	个	1	38.22	17232.86	58.4	875.93	38.22	17232.86	58.4	875.93		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0281	2.9	0	3.4	1.01	2.98149	0	3.49554	1.038381		
小计								105.79649	17256.225	65.60204	895.494381		
清单项目综合单价													
-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工		高级技工人工费				元	6.754	1.3711	9.26				
		增加人工费				元	2.979	1	2.98				
		普工人工费				元	30.325	1.3838	41.96				
		技工人工费				元	37.974	1.3586	51.59				
材料		角钢 >63				kg	2.437	4.06	9.89				
		角钢 <60				kg	2.764	4.06	11.22				
		设备支架CG327				100kg	0.05	0	0				
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53	0.39				
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.081	7.4	0.6				
		氧气(工业用)				m3	0.058	17.33	1.01				
		乙炔气				m3	0.021	13.01	0.27				
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.22	6.63	1.46				
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73	2.16				
		其他材料费				元	0.041	0.885	0.04				
机械		台式钻床 孔径D(mm) Dt=16				台班	0.002	219.14	0.44				
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.021	155.63	3.27				
		增加机械费				元	3.948	0.885	3.49				
		立式钻床 孔径D(mm) Dt=35				台班	0.25	233.58	58.4				
项目编码	030703001015			项目名称			碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-10	风管蝶阀安装 周长 C(mm) 1280<C≤1600	个	1	38.22	15318.7	58.4	780.23	38.22	15318.7	58.4	780.23		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0281	2.9	0	3.4	1.01	2.98149	0	3.49554	1.038381		
小计								105.79649	15342.065	65.60204	799.794381		
清单项目综合单价													
-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工		高级技工人工费				元	6.754	1.3711	9.26				
		增加人工费				元	2.979	1	2.98				
		普工人工费				元	30.325	1.3838	41.96				
		技工人工费				元	37.974	1.3586	51.59				
材料		角钢 >63				kg	2.437	4.06	9.89				
		角钢 <60				kg	2.764	4.06	11.22				
		设备支架CG327				100kg	0.05	0	0				
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53	0.39				
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.081	7.4	0.6				
		氧气(工业用)				m3	0.058	17.33	1.01				
		乙炔气				m3	0.021	13.01	0.27				
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.22	6.63	1.46				
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73	2.16				
		其他材料费				元	0.041	0.885	0.04				
机械		台式钻床 孔径D(mm) Dt=16				台班	0.002	219.14	0.44				
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.021	155.63	3.27				
		增加机械费				元	3.948	0.885	3.49				
		立式钻床 孔径D(mm) Dt=35				台班	0.25	233.58	58.4				
项目编码	030703001016			项目名称			碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-9	风管蝶阀安装 周长 C(mm) 800<C≤1280 变风量文丘里阀	个	1	52.11	9574.47	6.73	493	52.11	9574.47	6.73	493		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.16705	2.9	0	3.4	1.01	3.384445	0	3.96797	1.1787205		
小计								120.089445	9597.835	14.40447	512.7047205		
清单项目综合单价													
-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工		高级技工人工费				元	6.754	1.3711	9.26				
		增加人工费				元	3.382	1	3.38				
		普工人工费				元	34.828	1.3838	48.19				
		技工人工费				元	43.61	1.3586	59.25				
材料		角钢 >63				kg	2.437	4.06	9.89				
		角钢 <60				kg	2.764	4.06	11.22				
		设备支架CG327				100kg	0.05	0	0				
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53	0.39				
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.081	7.4	0.6				
		氧气(工业用)				m3	0.058	17.33	1.01				
		乙炔气				m3	0.021	13.01	0.27				
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63	1.06				
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73	1.7				
		其他材料费				元	0.031	0.885	0.03				
机械		台式钻床 孔径D(mm) Dt=16				台班	0.002	219.14	0.44				
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.021	155.63	3.27				
		增加机械费				元	4.481	0.885	3.97				
		立式钻床 孔径D(mm) Dt=25				台班	0.03	224.46	6.73				
项目编码	030703001017			项目名称			碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-9	风管蝶阀安装 周长 C(mm) 800<C≤1280 变风量文丘里阀	个	1	52.11	12254.12	6.73	626.98	52.11	12254.12	6.73	626.98		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716		

工程量清单综合单价分析表

030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	1.167034	2.9	0	3.4	1.01	3.3843986	0	3.9679156	1.17870434	
小计								120.0893986	12277.485	14.404156	646.6847043	
清单项目综合单价												13058.66351854
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26			
				增加人工费		元	3.382	1	3.38			
				普工人工费		元	34.828	1.3838	48.19			
				技工人工费		元	43.61	1.3586	59.25			
	材料			角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89			
				角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22			
				设备支架CG327		100kg	0.05	0	0			
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39			
				电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6			
				氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01			
				乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27			
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06			
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7			
				其他材料费		元	0.031	0.885	0.03			
	机械			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.002	219.14	0.44			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27			
				增加机械费		元	4.481	0.885	3.97			
				立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.03	224.46	6.73			
项目编码	030703001018			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-9	风管蝶阀安装 周长 C(mm) 800<C≤1280 变风量文丘里阀	个	1	52.11	9574.47	6.73	493	52.11	9574.47	6.73	493	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	1.167	2.9	0	3.4	1.01	3.3843	0	3.9678	1.17867	
小计								120.0893	9597.835	14.4043	512.70467	
清单项目综合单价								10245.03327000				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26			
				增加人工费		元	3.382	1	3.38			
				普工人工费		元	34.828	1.3838	48.19			
				技工人工费		元	43.61	1.3586	59.25			
	材料			角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89			
				角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22			
				设备支架CG327		100kg	0.05	0	0			
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39			
				电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6			
				氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01			
				乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27			
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06			
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7			
				其他材料费		元	0.031	0.885	0.03			
	机械			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.002	219.14	0.44			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27			
				增加机械费		元	4.481	0.885	3.97			
				立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.03	224.46	6.73			
项目编码	030703001019			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-9	风管蝶阀安装 周长 C(mm) 800<C≤1280 变风量文丘里阀	个	1	52.11	8734.65	6.73	451	52.11	8734.65	6.73	451	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	1.16705	2.9	0	3.4	1.01	3.384445	0	3.96797	1.1787205	
小计								120.089445	8758.015	14.40447	470.7047205	
清单项目综合单价								9363.21363550				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26			
				增加人工费		元	3.382	1	3.38			
				普工人工费		元	34.828	1.3838	48.19			
				技工人工费		元	43.61	1.3586	59.25			
	材料			角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89			
				角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22			
				设备支架CG327		100kg	0.05	0	0			
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39			
				电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6			
				氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01			
				乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27			
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06			
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7			
				其他材料费		元	0.031	0.885	0.03			
	机械			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.002	219.14	0.44			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27			
				增加机械费		元	4.481	0.885	3.97			
				立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.03	224.46	6.73			
项目编码	030703001020			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-9	风管蝶阀安装 周长 C(mm) 800<C≤1280 变风量文丘里阀	个	1	52.11	7181.55	6.73	373.35	52.11	7181.55	6.73	373.35	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	1.16705	2.9	0	3.4	1.01	3.384445	0	3.96797	1.1787205	
小计								120.089445	7204.915	14.40447	393.0547205	
清单项目综合单价								7732.46363550				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26			
				增加人工费		元	3.382	1	3.38			
				普工人工费		元	34.828	1.3838	48.19			
				技工人工费		元	43.61	1.3586	59.25			
	材料			角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89			
				角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22			
				设备支架CG327		100kg	0.05	0	0			
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39			
				电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6			
				氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01			
				乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27			
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06			
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7			
				其他材料费		元	0.031	0.885	0.03			
	机械			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.002	219.14	0.44			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27			
				增加机械费		元	4.481	0.885	3.97			
				立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.03	224.46	6.73			

工程量清单综合单价分析表

材料	电焊条 结422 ϕ 4mm		kg	0.081	7.4	0.6								
	氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01								
	乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27								
	橡胶板 $\delta=1.0\text{mm}\sim 3.0\text{mm}$		kg	0.16	6.63	1.06								
	精制六角带帽螺栓 M6 \times 75以下		10套	0.985	1.73	1.7								
	其他材料费		元	0.031	0.885	0.03								
机械	台式钻床 孔径D(mm) D \leq 16		台班	0.002	219.14	0.44								
	交流电焊机 容量E (kV \cdot A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27								
	增加机械费		元	4.481	0.885	3.97								
	立式钻床 孔径D(mm) D \leq 25		台班	0.03	224.46	6.73								
项目编码	030703001021			项目名称			碳钢阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C \leq 1280 变风量文丘里阀	个	1	52.11	5985.09	6.73	313.53	52.11	5985.09	6.73	313.53			
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W \leq 50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716			
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W \leq 50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.167055	2.9	0	3.4	1.01	3.384595	0	3.967987	1.17872555			
小计								120.0894595	6008.455	14.404487	333.2347256			
清单项目综合单价														
内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26							
		增加人工费		元	3.382	1	3.38							
		普工人工费		元	34.828	1.3838	48.19							
		技工人工费		元	43.61	1.3586	59.25							
	材料	角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89							
		角钢 ≤ 60		kg	2.764	4.06	11.22							
		设备支架CG327		100kg	0.05	0	0							
		精制六角带帽螺栓 M10 \times 75以下		10套	0.087	4.53	0.39							
		电焊条 结422 ϕ 4mm		kg	0.081	7.4	0.6							
		氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01							
		乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27							
		橡胶板 $\delta=1.0\text{mm}\sim 3.0\text{mm}$		kg	0.16	6.63	1.06							
		精制六角带帽螺栓 M6 \times 75以下		10套	0.985	1.73	1.7							
		其他材料费		元	0.031	0.885	0.03							
	机械	台式钻床 孔径D(mm) D \leq 16		台班	0.002	219.14	0.44							
		交流电焊机 容量E (kV \cdot A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27							
		增加机械费		元	4.481	0.885	3.97							
		立式钻床 孔径D(mm) D \leq 25		台班	0.03	224.46	6.73							
项目编码	030703001022			项目名称			碳钢阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-8	风管蝶阀安装 周长C(mm) C \leq 800	个	1	48.26	5319.07	6.73	279.2	48.26	5319.07	6.73	279.2			
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W \leq 50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716			
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W \leq 50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.12855	2.9	0	3.4	1.01	3.272795	0	3.83707	1.1398355			
小计								116.127795	5342.435	14.27357	298.8658355			
清单项目综合单价														
内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26							
		增加人工费		元	3.271	1	3.27							
		普工人工费		元	33.581	1.3838	46.47							
		技工人工费		元	42.048	1.3586	57.13							
	材料	角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89							
		角钢 ≤ 60		kg	2.764	4.06	11.22							
		设备支架CG327		100kg	0.05	0	0							
		精制六角带帽螺栓 M10 \times 75以下		10套	0.087	4.53	0.39							
		电焊条 结422 ϕ 4mm		kg	0.081	7.4	0.6							
		氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01							
		乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27							
		橡胶板 $\delta=1.0\text{mm}\sim 3.0\text{mm}$		kg	0.12	6.63	0.8							
		精制六角带帽螺栓 M6 \times 75以下		10套	0.832	1.73	1.44							
		其他材料费		元	0.025	0.885	0.02							
	机械	台式钻床 孔径D(mm) D \leq 16		台班	0.002	219.14	0.44							
		交流电焊机 容量E (kV \cdot A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27							
		增加机械费		元	4.334	0.885	3.84							
		立式钻床 孔径D(mm) D \leq 25		台班	0.03	224.46	6.73							
项目编码	030703001023			项目名称			碳钢阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200 <C \leq 2000	个	1	55.2	10769.85	0	553.1	55.2	10769.85	0	553.1			
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W \leq 50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716			
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W \leq 50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1979	2.9	0	3.4	1.01	3.47391	0	4.07286	1.209879			
小计								123.26891	10793.215	7.77936	572.835879			
清单项目综合单价														
内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26							
		增加人工费		元	3.472	1	3.47							
		普工人工费		元	35.832	1.3838	49.58							
		技工人工费		元	44.866	1.3586	60.95							
	材料	角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89							
		角钢 ≤ 60		kg	2.764	4.06	11.22							
		设备支架CG327		100kg	0.05	0	0							
		精制六角带帽螺栓 M10 \times 75以下		10套	0.087	4.53	0.39							
		电焊条 结422 ϕ 4mm		kg	0.081	7.4	0.6							
		氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01							
		乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27							
		橡胶板 $\delta=1.0\text{mm}\sim 3.0\text{mm}$		kg	0.274	6.63	1.82							
		精制六角带帽螺栓 M8 \times 75以下		10套	1.872	2.83	5.3							
		其他材料费		元	1.883	0.885	1.67							
	机械	台式钻床 孔径D(mm) D \leq 16		台班	0.002	219.14	0.44							
		交流电焊机 容量E (kV \cdot A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27							
		增加机械费		元	4.6	0.885	4.07							
项目编码	030703001024			项目名称			碳钢阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			

工程量清单综合单价分析表

030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	35.89	6730.14	0	346.01	35.89	6730.14	0	346.01	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.00485	2.9	0	3.4	1.01	2.914065	0	3.41649	1.0148985	
小计								103.399065	6753.505	7.12299	365.5508985	
清单项目综合单价												7229.57795350
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			高级技工人工费	元	6.754	1.3711	9.26				
				增加人工费	元	2.912	1	2.91				
				普工人工费	元	29.571	1.3838	40.92				
				技工人工费	元	37.025	1.3586	50.3				
	材料			角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89				
				角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22				
				设备支架CG327	100kg	0.05	0	0				
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39				
				电焊条 结422 φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6				
				氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01				
				乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27				
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46				
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16				
				其他材料费	元	0.974	0.885	0.86				
	机械			台式钻床 孔径D(mm) D1=16	台班	0.002	219.14	0.44				
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.021	155.63	3.27				
				增加机械费	元	3.859	0.885	3.42				
项目编码	030703001025			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	35.89	5385.01	0	278.75	35.89	5385.01	0	278.75	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.004854	2.9	0	3.4	1.01	2.9140766	0	3.4165036	1.01490254	
小计								103.3990766	5408.375	7.1230036	298.2909025	
清单项目综合单价												5817.18798274
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			高级技工人工费	元	6.754	1.3711	9.26				
				增加人工费	元	2.912	1	2.91				
				普工人工费	元	29.571	1.3838	40.92				
				技工人工费	元	37.025	1.3586	50.3				
	材料			角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89				
				角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22				
				设备支架CG327	100kg	0.05	0	0				
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39				
				电焊条 结422 φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6				
				氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01				
				乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27				
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46				
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16				
				其他材料费	元	0.974	0.885	0.86				
	机械			台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.002	219.14	0.44				
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.021	155.63	3.27				
				增加机械费	元	3.859	0.885	3.42				
项目编码	030703001026			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	35.89	4208.02	0	219.9	35.89	4208.02	0	219.9	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.00484	2.9	0	3.4	1.01	2.914036	0	3.416456	1.0148884	
小计								103.399036	4231.385	7.122956	239.4408884	
清单项目综合单价												4581.34788040
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			高级技工人工费	元	6.754	1.3711	9.26				
				增加人工费	元	2.912	1	2.91				
				普工人工费	元	29.571	1.3838	40.92				
				技工人工费	元	37.025	1.3586	50.3				
	材料			角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89				
				角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22				
				设备支架CG327	100kg	0.05	0	0				
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39				
				电焊条 结422 φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6				
				氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01				
				乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27				
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46				
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16				
				其他材料费	元	0.974	0.885	0.86				
	机械			台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.002	219.14	0.44				
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.021	155.63	3.27				
				增加机械费	元	3.859	0.885	3.42				
项目编码	030703001027			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-14	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	32.04	3365.59	0	176.76	32.04	3365.59	0	176.76	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.96636	2.9	0	3.4	1.01	2.802444	0	3.285624	0.9760236	
小计								99.437444	3388.955	6.992124	196.2620236	
清单项目综合单价												3691.64659160
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			高级技工人工费	元	6.754	1.3711	9.26				
				增加人工费	元	2.801	1	2.8				
				普工人工费	元	28.325	1.3838	39.2				
				技工人工费	元	35.462	1.3586	48.18				
	材料			角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89				
				角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22				

工程量清单综合单价分析表

材料	设备支架CG327		100kg	0.05	0	0						
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39						
	电焊条 结422 φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6						
	氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01						
	乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27						
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.12	6.63	0.8						
	精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.832	1.73	1.44						
	其他材料费		元	0.591	0.885	0.52						
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.002	219.14	0.44					
交流电焊机 容量E (kv·A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27							
增加机械费		元	3.711	0.885	3.28							
项目编码	030703001028		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000 <C≤3200	个	1	64.47	190.34	0	26.58	64.47	190.34	0	26.58	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6447	2.9	0	3.4	1.01	1.86963	0	2.19198	0.651147	
小计								66.33963	190.34	2.19198	27.231147	
清单项目综合单价								286.10275700				
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	1.868	1		1.87		
			普工人工费		元	20.899	1.3838		28.92			
			技工人工费		元	26.165	1.3586		35.55			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.38	6.63		2.52		
			精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.184	2.83		6.18			
			其他材料费		元	4.198	0.885		3.72			
	机械			增加机械费		元	2.476	0.885		2.19		
项目编码	030703001029		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000	个	1	55.2	155.54	0	22.38	55.2	155.54	0	22.38	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.552	2.9	0	3.4	1.01	1.6008	0	1.8768	0.55752	
小计								56.8008	155.54	1.8768	22.93752	
清单项目综合单价								237.15512000				
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	1.6	1		1.6		
			普工人工费		元	17.894	1.3838		24.76			
			技工人工费		元	22.407	1.3586		30.44			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.274	6.63		1.82		
			精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83		5.3			
			其他材料费		元	1.883	0.885		1.67			
	机械			增加机械费		元	2.12	0.885		1.88		
项目编码	030703001030		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000	个	1	55.2	131.57	0	21.18	55.2	131.57	0	21.18	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.552	2.9	0	3.4	1.01	1.6008	0	1.8768	0.55752	
小计								56.8008	131.57	1.8768	21.73752	
清单项目综合单价								211.98512000				
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	1.6	1		1.6		
			普工人工费		元	17.894	1.3838		24.76			
			技工人工费		元	22.407	1.3586		30.44			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.274	6.63		1.82		
			精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83		5.3			
			其他材料费		元	1.883	0.885		1.67			
	机械			增加机械费		元	2.12	0.885		1.88		
项目编码	030703001031		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000	个	1	55.2	107.59	0	19.98	55.2	107.59	0	19.98	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.552	2.9	0	3.4	1.01	1.6008	0	1.8768	0.55752	
小计								56.8008	107.59	1.8768	20.53752	
清单项目综合单价								186.80512000				
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	1.6	1		1.6		
			普工人工费		元	17.894	1.3838		24.76			
			技工人工费		元	22.407	1.3586		30.44			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.274	6.63		1.82		
			精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83		5.3			
			其他材料费		元	1.883	0.885		1.67			
	机械			增加机械费		元	2.12	0.885		1.88		
项目编码	030703001032		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000	个	1	55.2	83.61	0	18.78	55.2	83.61	0	18.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.552	2.9	0	3.4	1.01	1.6008	0	1.8768	0.55752	
小计								56.8008	83.61	1.8768	19.33752	
清单项目综合单价								161.62512000				
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	1.6	1		1.6		
			普工人工费		元	17.894	1.3838		24.76			
			技工人工费		元	22.407	1.3586		30.44			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.274	6.63		1.82		
			精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83		5.3			
			其他材料费		元	1.883	0.885		1.67			
	机械			增加机械费		元	2.12	0.885		1.88		
项目编码	030703001033		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

第 51 页, 共 83 页

序号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000	个	1	55.2	89.6	0	19.08	55.2	89.6	0	19.08
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.552	2.9	0	3.4	1.01	1.6008	0	1.8768	0.55752
小计								56.8008	89.6	1.8768	19.63752
清单项目综合单价								167.91512000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	1.6	1	1.6		
			普工人工费		元	17.894	1.3838	24.76			
			技工人工费		元	22.407	1.3586	30.44			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.274	6.63	1.82		
			精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3			
			其他材料费		元	1.883	0.885	1.67			
	机械			增加机械费		元	2.12	0.885	1.88		
项目编码	030703001034			项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	35.89	69.71	0	12.99	35.89	69.71	0	12.99
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3589	2.9	0	3.4	1.01	1.04081	0	1.22026	0.362489
小计								36.93081	69.71	1.22026	13.352489
清单项目综合单价								121.21355900			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	1.04	1	1.04		
			普工人工费		元	11.633	1.3838	16.1			
			技工人工费		元	14.566	1.3586	19.79			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.22	6.63	1.46		
			精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73	2.16			
			其他材料费		元	0.974	0.885	0.86			
	机械			增加机械费		元	1.378	0.885	1.22		
项目编码	030703001035			项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000	个	1	55.2	86.01	0	18.9	55.2	86.01	0	18.9
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.552	2.9	0	3.4	1.01	1.6008	0	1.8768	0.55752
小计								56.8008	86.01	1.8768	19.45752
清单项目综合单价								164.14512000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	1.6	1	1.6		
			普工人工费		元	11.633	1.3838	16.1			
			技工人工费		元	14.566	1.3586	19.79			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.22	6.63	1.46		
			精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3			
			其他材料费		元	1.883	0.885	1.67			
	机械			增加机械费		元	2.12	0.885	1.88		
项目编码	030703001036			项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	35.89	64.91	0	12.75	35.89	64.91	0	12.75
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3589	2.9	0	3.4	1.01	1.04081	0	1.22026	0.362489
小计								36.93081	64.91	1.22026	13.112489
清单项目综合单价								116.17355900			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	1.04	1	1.04		
			普工人工费		元	11.633	1.3838	16.1			
			技工人工费		元	14.566	1.3586	19.79			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.22	6.63	1.46		
			精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73	2.16			
			其他材料费		元	0.974	0.885	0.86			
	机械			增加机械费		元	1.378	0.885	1.22		
项目编码	030703001037			项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	35.89	60.12	0	12.51	35.89	60.12	0	12.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3589	2.9	0	3.4	1.01	1.04081	0	1.22026	0.362489
小计								36.93081	60.12	1.22026	12.872489
清单项目综合单价								111.14355900			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	1.04	1	1.04		
			普工人工费		元	11.633	1.3838	16.1			
			技工人工费		元	14.566	1.3586	19.79			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.22	6.63	1.46		
			精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73	2.16			
			其他材料费		元	0.974	0.885	0.86			
	机械			增加机械费		元	1.378	0.885	1.22		
项目编码	030703001038			项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.47	542.51	0	44.19	64.47	542.51	0	44.19
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2906	2.9	0	3.4	1.01	3.74274	0	4.38804	1.303506
小计								132.80774	565.875	8.09454	64.019506
清单项目综合单价								770.79678600			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元	3.74	1	3.74		
			普工人工费		元	38.837	1.3838	53.74			
			技工人工费		元	48.624	1.3586	66.06			
				高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26		

工程量清单综合单价分析表

材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.38		6.63		2.52				
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.184		2.83		6.18				
	其他材料费			元	4.198		0.885		3.72				
	角钢 >63			kg	2.437		4.06		9.89				
	角钢 <60			kg	2.764		4.06		11.22				
	设备支架CG327			100kg	0.05		0		0				
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.087		4.53		0.39				
	电焊条 结422 φ4mm			kg	0.081		7.4		0.6				
	氧气(工业用)			m3	0.058		17.33		1.01				
	乙炔气			m3	0.021		13.01		0.27				
	机械	增加机械费			元	4.956		0.885		4.39			
台式钻床 孔径D(mm) D=16				台班	0.002		219.14		0.44				
交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021		155.63		3.27				
项目编码	030703001039			项目名称			碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000 <C≤3200	个	1	64.47	440.74	0	39.1	64.47	440.74	0	39.1		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.29065	2.9	0	3.4	1.01	3.742885	0	4.38821	1.3035565		
小计								132.807885	464.105	8.09471	58.929565		
清单项目综合单价 663.93715150													
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费		元	3.74	1	3.74				
				普工人工费		元	38.837	1.3838	53.74				
				技工人工费		元	48.624	1.3586	66.06				
				高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26				
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.38	6.63	2.52				
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.184	2.83	6.18				
				其他材料费		元	4.198	0.885	3.72				
				角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89				
				角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22				
				设备支架CG327		100kg	0.05	0	0				
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39				
				电焊条 结422 φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6				
				氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01				
			乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27					
	机械			增加机械费		元	4.956	0.885	4.39				
				台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.002	219.14	0.44				
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27				
项目编码	030703001040			项目名称			碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000	个	1	55.2	268.08	0	28.01	55.2	268.08	0	28.01		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1979	2.9	0	3.4	1.01	3.47391	0	4.07286	1.209879		
小计								123.26891	291.445	7.77936	47.745879		
清单项目综合单价 470.23914900													
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费		元	3.472	1	3.47				
				普工人工费		元	35.832	1.3838	49.58				
				技工人工费		元	44.866	1.3586	60.95				
				高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26				
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.274	6.63	1.82				
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3				
				其他材料费		元	1.883	0.885	1.67				
				角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89				
				角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22				
				设备支架CG327		100kg	0.05	0	0				
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39				
				电焊条 结422 φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6				
				氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01				
			乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27					
	机械			增加机械费		元	4.6	0.885	4.07				
				台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.002	219.14	0.44				
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27				
项目编码	030703001041			项目名称			碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000	个	1	55.2	254.75	0	27.34	55.2	254.75	0	27.34		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1979	2.9	0	3.4	1.01	3.47391	0	4.07286	1.209879		
小计								123.26891	278.115	7.77936	47.075879		
清单项目综合单价 456.23914900													
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费		元	3.472	1	3.47				
				普工人工费		元	35.832	1.3838	49.58				
				技工人工费		元	44.866	1.3586	60.95				
				高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26				
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.274	6.63	1.82				
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3				
				其他材料费		元	1.883	0.885	1.67				
				角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89				
				角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22				
				设备支架CG327		100kg	0.05	0	0				
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39				
				电焊条 结422 φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6				
				氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01				
			乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27					
	机械			增加机械费		元	4.6	0.885	4.07				
				台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.002	219.14	0.44				
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27				
项目编码	030703001042			项目名称			碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000	个	1	55.2	254.75	0	27.34	55.2	254.75	0	27.34	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1979	2.9	0	3.4	1.01	3.47391	0	4.07286	1.209879	
小计								123.26891	278.115	7.77936	47.075879	
清单项目综合单价												456.23914900
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	3.472	1	3.47			
				普工人工费		元	35.832	1.3838	49.58			
				技工人工费		元	44.866	1.3586	60.95			
				高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.274	6.63	1.82			
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3			
				其他材料费		元	1.883	0.885	1.67			
				角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89			
				角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22			
				设备支架CG327		100kg	0.05	0	0			
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39			
				电焊条 结422 φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6			
				氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01			
				乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27			
	机械			增加机械费		元	4.6	0.885	4.07			
				台式钻床 孔径D1(mm) D1=16		台班	0.002	219.14	0.44			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27			
项目编码	030703001043	项目名称	碳钢阀门					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000	个	1	55.2	227.43	0	25.98	55.2	227.43	0	25.98	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.197934	2.9	0	3.4	1.01	3.4740086	0	4.0729756	1.20991334	
小计								123.2690086	250.795	7.7794756	45.71591334	
清单项目综合单价												427.55939754
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	3.472	1	3.47			
				普工人工费		元	35.832	1.3838	49.58			
				技工人工费		元	44.866	1.3586	60.95			
				高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.274	6.63	1.82			
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3			
				其他材料费		元	1.883	0.885	1.67			
				角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89			
				角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22			
				设备支架CG327		100kg	0.05	0	0			
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39			
				电焊条 结422 φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6			
				氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01			
				乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27			
	机械			增加机械费		元	4.6	0.885	4.07			
				台式钻床 孔径D1(mm) D1=16		台班	0.002	219.14	0.44			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27			
项目编码	030703001044	项目名称	碳钢阀门					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	35.89	180.16	0	18.51	35.89	180.16	0	18.51	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.00485	2.9	0	3.4	1.01	2.914065	0	3.41649	1.0148985	
小计								103.399065	203.525	7.12299	38.0508985	
清单项目综合单价												352.09795350
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	2.912	1	2.91			
				普工人工费		元	29.571	1.3838	40.92			
				技工人工费		元	37.025	1.3586	50.3			
				高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.22	6.63	1.46			
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73	2.16			
				其他材料费		元	0.974	0.885	0.86			
				角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89			
				角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22			
				设备支架CG327		100kg	0.05	0	0			
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39			
				电焊条 结422 φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6			
				氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01			
				乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27			
	机械			增加机械费		元	3.859	0.885	3.42			
				台式钻床 孔径D1(mm) D1=16		台班	0.002	219.14	0.44			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.021	155.63	3.27			
项目编码	030703001045	项目名称	碳钢阀门					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000	个	1	55.2	240.41	0	26.62	55.2	240.41	0	26.62	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1979	2.9	0	3.4	1.01	3.47391	0	4.07286	1.209879	
小计								123.26891	263.775	7.77936	46.355879	
清单项目综合单价												441.17914900
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元	3.472	1	3.47			
				普工人工费		元	35.832	1.3838	49.58			
				技工人工费		元	44.866	1.3586	60.95			
				高级技工人工费		元	6.754	1.3711	9.26			

工程量清单综合单价分析表

材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	6.63	1.82										
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3										
	其他材料费	元	1.883	0.885	1.67										
	角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89										
	角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22										
	设备支架CG327	100kg	0.05	0	0										
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39										
	电焊条 结422 φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6										
	氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01										
	乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27										
	增加机械费	元	4.6	0.885	4.07										
	台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.002	219.14	0.44										
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.021	155.63	3.27										
	项目编码	030703001046			项目名称			碳钢阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030903-16	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000	个	1	55.2	195.53	0	24.38	55.2	195.53	0	24.38				
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716				
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89		56.2	10.5445	0.3945	0	2.81				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1979	2.9	0	3.4	1.01	3.47391	0	4.07286	1.209879				
小计								123.26891	218.895	7.77936	44.115879				
清单项目综合单价															394.05914900
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			增加人工费	元	3.472	1	3.47							
				普工人工费	元	35.832	1.3838	49.58							
				技工人工费	元	44.866	1.3586	60.95							
				高级技工人工费	元	6.754	1.3711	9.26							
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	6.63	1.82							
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3							
				其他材料费	元	1.883	0.885	1.67							
				角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89							
				角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22							
				设备支架CG327	100kg	0.05	0	0							
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39							
				电焊条 结422 φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6							
				氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01							
				乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27							
	机械			增加机械费	元	4.6	0.885	4.07							
				台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.002	219.14	0.44							
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.021	155.63	3.27							
项目编码	030703001047			项目名称			碳钢阀门			计量单位			个		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030903-15	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 800 <C≤1200	个	1	35.89	170.58	0	18.03	35.89	170.58	0	18.03				
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716				
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89		56.2	10.5445	0.3945	0	2.81				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0048	2.9	0	3.4	1.01	2.91392	0	3.41632	1.014848				
小计								103.39892	193.945	7.12282	37.570848				
清单项目综合单价															342.03758800
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			增加人工费	元	2.912	1	2.91							
				普工人工费	元	29.571	1.3838	40.92							
				技工人工费	元	37.025	1.3586	50.3							
				高级技工人工费	元	6.754	1.3711	9.26							
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46							
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16							
				其他材料费	元	0.974	0.885	0.86							
				角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89							
				角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22							
				设备支架CG327	100kg	0.05	0	0							
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39							
				电焊条 结422 φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6							
				氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01							
				乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27							
	机械			增加机械费	元	3.858	0.885	3.41							
				台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.002	219.14	0.44							
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.021	155.63	3.27							
项目编码	030703001048			项目名称			碳钢阀门			计量单位			个		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030903-15	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 800 <C≤1200	个	1	35.89	164.19	0	17.71	35.89	164.19	0	17.71				
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716				
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0048	2.9	0	3.4	1.01	2.91392	0	3.41632	1.014848				
小计								103.39892	187.555	7.12282	37.250848				
清单项目综合单价															335.32758800
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			增加人工费	元	2.912	1	2.91							
				普工人工费	元	29.571	1.3838	40.92							
				技工人工费	元	37.025	1.3586	50.3							
				高级技工人工费	元	6.754	1.3711	9.26							
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46							
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16							
				其他材料费	元	0.974	0.885	0.86							
				角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89							
				角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22							
				设备支架CG327	100kg	0.05	0	0							
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39							
				电焊条 结422 φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6							
				氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01							
				乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27							
	机械			增加机械费	元	3.858	0.885	3.41							
				台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.002	219.14	0.44							
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.021	155.63	3.27							
项目编码	030703001049			项目名称			碳钢阀门			计量单位			个		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							

工程量清单综合单价分析表

第 55 页, 共 83 页

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800< C≤1200	个	1	35.89	161.12	0	17.56	35.89	161.12	0	17.56
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.004834	2.9	0	3.4	1.01	2.9140186	0	3.4164356	1.01488234
小计								103.3990186	184.485	7.1229356	37.10088234
清单项目综合单价								332.10783654			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	2.912		1	2.91		
				普工人工费	元	29.571		1.3838	40.92		
				技工人工费	元	37.025		1.3586	50.3		
				高级技工人工费	元	6.754		1.3711	9.26		
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22		6.63	1.46		
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248		1.73	2.16		
				其他材料费	元	0.974		0.885	0.86		
				角钢 >63	kg	2.437		4.06	9.89		
				角钢 <60	kg	2.764		4.06	11.22		
				设备支架CG327	100kg	0.05		0	0		
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087		4.53	0.39		
				电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081		7.4	0.6		
				氧气(工业用)	m3	0.058		17.33	1.01		
				乙炔气	m3	0.021		13.01	0.27		
	机械			增加机械费	元	3.859		0.885	3.42		
				台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.002		219.14	0.44		
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.021		155.63	3.27		
项目编码	030703001050			项目名称			碳钢阀门			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-14	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) C≤800 °	个	1	32.04	141.99	0	15.58	32.04	141.99	0	15.58
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9663	2.9	0	3.4	1.01	2.80227	0	3.28542	0.975963
小计								99.43727	165.355	6.99192	35.081963
清单项目综合单价								306.86615300			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	2.8		1	2.8		
				普工人工费	元	28.325		1.3838	39.2		
				技工人工费	元	35.462		1.3586	48.18		
				高级技工人工费	元	6.754		1.3711	9.26		
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12		6.63	0.8		
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832		1.73	1.44		
				其他材料费	元	0.591		0.885	0.52		
				角钢 >63	kg	2.437		4.06	9.89		
				角钢 <60	kg	2.764		4.06	11.22		
				设备支架CG327	100kg	0.05		0	0		
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087		4.53	0.39		
				电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081		7.4	0.6		
				氧气(工业用)	m3	0.058		17.33	1.01		
				乙炔气	m3	0.021		13.01	0.27		
	机械			增加机械费	元	3.711		0.885	3.28		
				台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.002		219.14	0.44		
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.021		155.63	3.27		
项目编码	030703001051			项目名称			碳钢阀门			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-14	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) C≤800 °	个	1	32.04	209.56	0	18.96	32.04	209.56	0	18.96
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9663	2.9	0	3.4	1.01	2.80227	0	3.28542	0.975963
小计								99.43727	232.925	6.99192	38.461963
清单项目综合单价								377.81615300			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	2.8		1	2.8		
				普工人工费	元	28.325		1.3838	39.2		
				技工人工费	元	35.462		1.3586	48.18		
				高级技工人工费	元	6.754		1.3711	9.26		
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12		6.63	0.8		
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832		1.73	1.44		
				其他材料费	元	0.591		0.885	0.52		
				角钢 >63	kg	2.437		4.06	9.89		
				角钢 <60	kg	2.764		4.06	11.22		
				设备支架CG327	100kg	0.05		0	0		
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087		4.53	0.39		
				电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081		7.4	0.6		
				氧气(工业用)	m3	0.058		17.33	1.01		
				乙炔气	m3	0.021		13.01	0.27		
	机械			增加机械费	元	3.711		0.885	3.28		
				台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.002		219.14	0.44		
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.021		155.63	3.27		
项目编码	030703001052			项目名称			碳钢阀门			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 °	个	1	218.09	325.28	0	73.98	218.09	325.28	0	73.98
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8268	2.9	0	3.4	1.01	8.19772	0	9.61112	2.855068
小计								290.88272	348.645	13.31762	95.361068
清单项目综合单价								748.20640800			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	8.192		1	8.19		
				普工人工费	元	88.637		1.3838	122.66		
				技工人工费	元	110.978		1.3586	150.77		
				高级技工人工费	元	6.754		1.3711	9.26		
				石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739		7.08	5.23		

工程量清单综合单价分析表

材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704	2.83	7.65						
	其他材料费			元	3.006	0.885	2.66						
	角钢 >63			kg	2.437	4.06	9.89						
	角钢 <60			kg	2.764	4.06	11.22						
	设备支架CG327			100kg	0.05	0	0						
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.087	4.53	0.39						
	电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.081	7.4	0.6						
	氧气(工业用)			m3	0.058	17.33	1.01						
	乙炔气			m3	0.021	13.01	0.27						
	增加机械费			元	10.855	0.885	9.61						
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.002	219.14	0.44						
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.021	155.63	3.27						
项目编码	030703001053			项目名称		碳钢阀门		计量单位		个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.09	265.82	0	71	218.09	265.82	0	71		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.826834	2.9	0	3.4	1.01	8.1978186	0	9.6112356	2.85510234		
小计								290.8828186	289.185	13.3177356	92.38110234		
清单项目综合单价												685.76665654	
人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	增加人工费			元	8.192	1		8.19					
	普工人工费			元	88.637	1.3838		122.66					
	技工人工费			元	110.978	1.3586		150.77					
	高级技工人工费			元	6.754	1.3711		9.26					
材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739	7.08		5.23					
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704	2.83		7.65					
	其他材料费			元	3.006	0.885		2.66					
	角钢 >63			kg	2.437	4.06		9.89					
	角钢 <60			kg	2.764	4.06		11.22					
	设备支架CG327			100kg	0.05	0		0					
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.087	4.53		0.39					
	电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.081	7.4		0.6					
	氧气(工业用)			m3	0.058	17.33		1.01					
	乙炔气			m3	0.021	13.01		0.27					
机械	增加机械费			元	10.855	0.885		9.61					
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.002	219.14		0.44					
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.021	155.63		3.27					
项目编码	030703001054			项目名称		碳钢阀门		计量单位		个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.37	210.88	0	36.31	97.37	210.88	0	36.31		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1081.01	459.41	74.13	314.32	54.0505	22.9705	3.7065	15.716		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	210.89	7.89	0	56.2	10.5445	0.3945	0	2.81		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.61965	2.9	0	3.4	1.01	4.696985	0	5.50681	1.6358465		
小计								166.661985	234.245	9.21331	56.4718465		
清单项目综合单价												466.59214150	
人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	增加人工费			元	4.694	1		4.69					
	普工人工费			元	49.5	1.3838		68.5					
	技工人工费			元	61.976	1.3586		84.2					
	高级技工人工费			元	6.754	1.3711		9.26					
材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55	7.08		3.89					
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664	2.83		4.71					
	其他材料费			元	2.197	0.885		1.94					
	设备支架CG327			100kg	0.05	0		0					
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.087	4.53		0.39					
	角钢 >63			kg	2.437	4.06		9.89					
	角钢 <60			kg	2.764	4.06		11.22					
	电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.081	7.4		0.6					
	氧气(工业用)			m3	0.058	17.33		1.01					
	乙炔气			m3	0.021	13.01		0.27					
机械	增加机械费			元	6.219	0.885		5.5					
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.002	219.14		0.44					
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.021	155.63		3.27					
项目编码	030703001055			项目名称		碳钢阀门		计量单位		个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.37	201.36	0	35.83	97.37	201.36	0	35.83		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9737	2.9	0	3.4	1.01	2.82373	0	3.31058	0.983437		
小计								100.19373	201.36	3.31058	36.813437		
清单项目综合单价												341.67774700	
人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	增加人工费			元	2.822	1		2.82					
	普工人工费			元	31.562	1.3838		43.68					
	技工人工费			元	39.517	1.3586		53.69					
材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55	7.08		3.89					
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664	2.83		4.71					
	其他材料费			元	2.197	0.885		1.94					
机械	增加机械费			元	3.739	0.885		3.31					
项目编码	030703001056			项目名称		碳钢阀门		计量单位		个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.37	232.19	0	37.37	97.37	232.19	0	37.37		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9737	2.9	0	3.4	1.01	2.82373	0	3.31058	0.983437		
小计								100.19373	232.19	3.31058	38.353437		
清单项目综合单价												374.04774700	
人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	增加人工费			元	2.822	1		2.82					
	普工人工费			元	31.562	1.3838		43.68					
	技工人工费			元	39.517	1.3586		53.69					
材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55	7.08		3.89					
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664	2.83		4.71					
	其他材料费			元	2.197	0.885		1.94					

第 57 页, 共 83 页

	机械			增加机械费		元		3.739		0.885		3.31					
项目编码	030703001057			项目名称		碳钢管门				计量单位		个					
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价		机械费		企业管理费和利润		单价(元)		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.37	210.17	0		36.27		97.37	210.17	0				36.27	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9737	2.9	0	3.4		1.01		2.82373	0	3.31058				0.983437	
小计										100.19373	210.17	3.31058	37.253437				
清单项目综合单价																350.92774700	
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元		2.822		1		2.82					
			普工人工费		元		31.562		1.3838		43.68						
			技工人工费		元		39.517		1.3586		53.69						
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg		0.55		7.08		3.89					
			精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套		1.664		2.83		4.71						
			其他材料费		元		2.197		0.885		1.94						
	机械			增加机械费		元		3.739		0.885		3.31					
项目编码	030703001058			项目名称		碳钢管门				计量单位		个					
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价		机械费		企业管理费和利润		单价(元)		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.37	192.56	0		35.39		97.37	192.56	0				35.39	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9737	2.9	0	3.4		1.01		2.82373	0	3.31058				0.983437	
小计										100.19373	192.56	3.31058	36.373437				
清单项目综合单价																332.43774700	
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元		2.822		1		2.82					
			普工人工费		元		31.562		1.3838		43.68						
			技工人工费		元		39.517		1.3586		53.69						
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg		0.55		7.08		3.89					
			精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套		1.664		2.83		4.71						
			其他材料费		元		2.197		0.885		1.94						
	机械			增加机械费		元		3.739		0.885		3.31					
项目编码	030703001059			项目名称		碳钢管门				计量单位		个					
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价		机械费		企业管理费和利润		单价(元)		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	77.89	183.42	0		29.78		77.89	183.42	0				29.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7789	2.9	0	3.4		1.01		2.25881	0	2.64826				0.786689	
小计										80.14881	183.42	2.64826	30.566689				
清单项目综合单价																296.78375900	
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元		2.257		1		2.26					
			普工人工费		元		25.249		1.3838		34.94						
			技工人工费		元		31.614		1.3586		42.95						
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg		0.275		7.08		1.95					
			精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套		1.248		1.73		2.16						
			其他材料费		元		1.916		0.885		1.7						
	机械			增加机械费		元		2.991		0.885		2.65					
项目编码	030703001060			项目名称		碳钢管门				计量单位		个					
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价		机械费		企业管理费和利润		单价(元)		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	77.89	161.39	0		28.68		77.89	161.39	0				28.68	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7789	2.9	0	3.4		1.01		2.25881	0	2.64826				0.786689	
小计										80.14881	161.39	2.64826	29.466689				
清单项目综合单价																273.65375900	
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元		2.257		1		2.26					
			普工人工费		元		25.249		1.3838		34.94						
			技工人工费		元		31.614		1.3586		42.95						
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg		0.275		7.08		1.95					
			精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套		1.248		1.73		2.16						
			其他材料费		元		1.916		0.885		1.7						
	机械			增加机械费		元		2.991		0.885		2.65					
项目编码	030703001061			项目名称		碳钢管门				计量单位		个					
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价		机械费		企业管理费和利润		单价(元)		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	77.89	166.9	0		28.96		77.89	166.9	0				28.96	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7789	2.9	0	3.4		1.01		2.25881	0	2.64826				0.786689	
小计										80.14881	166.9	2.64826	29.746689				
清单项目综合单价																279.44375900	
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元		2.257		1		2.26					
			普工人工费		元		25.249		1.3838		34.94						
			技工人工费		元		31.614		1.3586		42.95						
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg		0.275		7.08		1.95					
			精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套		1.248		1.73		2.16						
			其他材料费		元		1.916		0.885		1.7						
	机械			增加机械费		元		2.991		0.885		2.65					
项目编码	030703001062			项目名称		碳钢管门				计量单位		个					
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价		机械费		企业管理费和利润		单价(元)		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	77.89	170.21	0		29.12		77.89	170.21	0				29.12	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7789	2.9	0	3.4		1.01		2.25881	0	2.64826				0.786689	
小计										80.14881	170.21	2.64826	29.91375900				
清单项目综合单价																282.91375900	
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元		2.257		1		2.26					
			普工人工费		元		25.249		1.3838		34.94						
			技工人工费		元		31.614		1.3586		42.95						
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg		0.275		7.08		1.95					
			精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套		1.248		1.73		2.16						
			其他材料费		元		1.916		0.885		1.7						
	机械			增加机械费		元		2.991		0.885		2.65					
项目编码	030703001062			项目名称		碳钢管门				计量单位		个					
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价		机械费		企业管理费和利润		单价(元)		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	77.89	170.21	0		29.12		77.89	170.21	0				29.12	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7789	2.9	0	3.4		1.01		2.25881	0	2.64826				0.786689	
小计										80.14881	170.21	2.64826	29.91375900				
清单项目综合单价																282.91375900	
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元		2.257		1		2.26					
			普工人工费		元		25.249		1.3838		34.94						
			技工人工费		元		31.614		1.3586		42.95						
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg		0.275		7.08		1.95					
			精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套		1.248		1.73		2.16						
			其他材料费		元		1.916		0.885		1.7						
	机械			增加机械费		元		2.991		0.885		2.65					
项目编码	030703001062			项目名称		碳钢管门				计量单位		个					
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价		机械费		企业管理费和利润		单价(元)		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	77.89	170.21	0		29.12		77.89	170.21	0				29.12	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7789	2.9	0	3.4		1.01		2.25881	0	2.64826				0.786689	
小计										80.14881	170.21	2.64826	29.91375900				
清单项目综合单价																282.91375900	
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			增加人工费		元		2.257		1		2.26					
			普工人工费		元		25.249		1.3838		34.94						
			技工人工费		元		31.614		1.3586		42.95						
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg		0.275		7.08		1.95					
			精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套		1.248		1.73		2.16						
			其他材料费		元		1.916		0.885		1.7						
	机械			增加机械费		元		2.991		0.885		2.65					
项目编码	030703001062			项目名称		碳钢管门				计量单位		个					
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价		机械费		企业管理费和利润		单价(元)		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	77.89	170.21	0		29.12		77.89	170.21	0				29.12	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7789	2.9	0	3.4		1.01		2.25881	0	2.64826				0.786689	
小计										80.14881	170.21	2.64826	29.91375900				
清单项目综合单价																282.91375900	
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)			

工程量清单综合单价分析表

八.1	材料	技工人工费		元	31.614	1.3586	42.95				
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.275	7.08	1.95				
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73	2.16				
		其他材料费		元	1.916	0.885	1.7				
	机械	增加机械费		元	2.991	0.885	2.65				
项目编码	030703001063		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	77.89	161.39	0	28.68	77.89	161.39	0	28.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7789	2.9	0	3.4	1.01	2.25881	0	2.64826	0.786689
小计								80.14881	161.39	2.64826	29.466689
清单项目综合单价								273.65375900			
	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费		元	2.257	1		2.26			
		普工人工费		元	25.249	1.3838		34.94			
		技工人工费		元	31.614	1.3586		42.95			
材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.275	7.08		1.95				
	精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73		2.16				
	其他材料费		元	1.916	0.885		1.7				
	增加机械费		元	2.991	0.885		2.65				
项目编码	030703001064		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.33	151.18	0	24.31	63.33	151.18	0	24.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6333	2.9	0	3.4	1.01	1.83657	0	2.15322	0.639633
小计								65.16657	151.18	2.15322	24.949633
清单项目综合单价								243.44942300			
	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费		元	1.835	1		1.84			
		普工人工费		元	20.528	1.3838		28.41			
		技工人工费		元	25.703	1.3586		34.92			
材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56				
	精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7				
	其他材料费		元	1.287	0.885		1.14				
	增加机械费		元	2.432	0.885		2.15				
项目编码	030703001065		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	77.89	163.6	0	28.79	77.89	163.6	0	28.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7789	2.9	0	3.4	1.01	2.25881	0	2.64826	0.786689
小计								80.14881	163.6	2.64826	29.576689
清单项目综合单价								275.97375900			
	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费		元	1.835	1		1.84			
		普工人工费		元	20.528	1.3838		28.41			
		技工人工费		元	31.614	1.3586		42.95			
材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56				
	精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7				
	其他材料费		元	1.287	0.885		1.14				
	增加机械费		元	2.432	0.885		2.15				
项目编码	030703001066		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.33	146.77	0	24.09	63.33	146.77	0	24.09
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6333	2.9	0	3.4	1.01	1.83657	0	2.15322	0.639633
小计								65.16657	146.77	2.15322	24.729633
清单项目综合单价								238.81942300			
	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费		元	1.835	1		1.84			
		普工人工费		元	20.528	1.3838		28.41			
		技工人工费		元	25.703	1.3586		34.92			
材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56				
	精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7				
	其他材料费		元	1.287	0.885		1.14				
	增加机械费		元	2.432	0.885		2.15				
项目编码	030703001067		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.33	151.18	0	24.31	63.33	151.18	0	24.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6333	2.9	0	3.4	1.01	1.83657	0	2.15322	0.639633
小计								65.16657	151.18	2.15322	24.949633
清单项目综合单价								243.44942300			
	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费		元	1.835	1		1.84			
		普工人工费		元	20.528	1.3838		28.41			
		技工人工费		元	25.703	1.3586		34.92			
材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56				
	精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7				
	其他材料费		元	1.287	0.885		1.14				
	增加机械费		元	2.432	0.885		2.15				
项目编码	030703001068		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.33	144.13	0	23.96	63.33	144.13	0	23.96
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6333	2.9	0	3.4	1.01	1.83657	0	2.15322	0.639633
小计								65.16657	144.13	2.15322	24.599633
清单项目综合单价								236.04942300			
	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费		元	1.835	1		1.84			
		普工人工费		元	20.528	1.3838		28.41			
		技工人工费		元	25.703	1.3586		34.92			
材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56				
	精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7				
	其他材料费		元	1.287	0.885		1.14				
	增加机械费		元	2.432	0.885		2.15				

工程量清单综合单价分析表

	人工			增加人工费	元	1.835	1	1.84		
				普工人工费	元	20.528	1.3838	28.41		
				技工人工费	元	25.703	1.3586	34.92		
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
				其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械			增加机械费	元	2.432	0.885	2.15		
项目编码	030703001069			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.33	142.36	0	23.87	63.33	142.36	0
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.6333	2.9	0	3.4	1.01	1.83657	0	2.15322
小计								65.16657	142.36	2.15322
清单项目综合单价								234.18942300		
	—			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	1.835	1	1.84		
				普工人工费	元	20.528	1.3838	28.41		
				技工人工费	元	25.703	1.3586	34.92		
	材料			石棉橡胶胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
				其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械			增加机械费	元	2.432	0.885	2.15		
项目编码	030703001070			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.33	137.97	0	23.65	63.33	137.97	0
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.6333	2.9	0	3.4	1.01	1.83657	0	0.639633
小计								65.16657	137.97	2.15322
清单项目综合单价								229.57942300		
	—			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	1.835	1	1.84		
				普工人工费	元	20.528	1.3838	28.41		
				技工人工费	元	25.703	1.3586	34.92		
	材料			石棉橡胶胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
				其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械			增加机械费	元	2.432	0.885	2.15		
项目编码	030703001071			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.33	133.56	0	23.43	63.33	133.56	0
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.6333	2.9	0	3.4	1.01	1.83657	0	0.639633
小计								65.16657	133.56	2.15322
清单项目综合单价								224.94942300		
	—			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	1.835	1	1.84		
				普工人工费	元	20.528	1.3838	28.41		
				技工人工费	元	25.703	1.3586	34.92		
	材料			石棉橡胶胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
				其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械			增加机械费	元	2.432	0.885	2.15		
项目编码	030703001072			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.33	130.04	0	23.26	63.33	130.04	0
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.6333	2.9	0	3.4	1.01	1.83657	0	0.639633
小计								65.16657	130.04	2.15322
清单项目综合单价								221.25942300		
	—			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	1.835	1	1.84		
				普工人工费	元	20.528	1.3838	28.41		
				技工人工费	元	25.703	1.3586	34.92		
	材料			石棉橡胶胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
				其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械			增加机械费	元	2.432	0.885	2.15		
项目编码	030703007001			项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030903-90	百叶风口安装 周长 C(mm) C≤900	个	1	23.17	37.92	6.57	8.5	23.17	37.92	6.57
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.2317	2.9	0	3.4	1.01	0.67193	0	0.78778
小计								23.84193	37.92	7.35778
清单项目综合单价								77.85372700		
	—			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	0.671	1	0.67		
				普工人工费	元	7.507	1.3838	10.39		
				技工人工费	元	9.404	1.3586	12.78		
	材料			扁钢 <60	kg	0.61	4.4	2.68		
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.6	0.8	0.48		
				其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械			增加机械费	元	0.89	0.885	0.79		
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.14	6.57		
项目编码	030703007002			项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
030903-91	百叶风口安装 周长 C(mm) 900<C≤1280	个	1	29.72	52.13	6.57	10.94	29.72	52.13	6.57
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.2972	2.9	0	3.4	1.01	0.86188	0	0.300172
小计								30.58188	52.13	7.58048
清单项目综合单价组成明细								11.240172		

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价											101.53253200			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工		增加人工费	元	0.861	1	0.86							
			普工人工费	元	9.634	1.3838	13.33							
			技工人工费	元	12.064	1.3586	16.39							
	材料		扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52							
			精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.6	0.8	0.48							
			其他材料费	元	0.027	0.885	0.02							
	机械		增加机械费	元	1.141	0.885	1.01							
			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.14	6.57							
项目编码		030703007003		项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	57.91	72.45	6.57	19.42	57.91	72.45	6.57	19.42			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5791	2.9	0	3.4	1.01	1.67939	0	1.96894	0.584891			
小计								59.58939	72.45	8.53894	20.004891			
清单项目综合单价													160.58322100	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工		增加人工费	元	1.678	1	1.68							
			普工人工费	元	18.774	1.3838	25.98							
			技工人工费	元	23.505	1.3586	31.93							
	材料		扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97							
			精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.8	0.8	0.64							
			其他材料费	元	0.038	0.885	0.03							
	机械		增加机械费	元	2.224	0.885	1.97							
			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.14	6.57							
项目编码		030703007004		项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.63	98.72	6.57	28.6	87.63	98.72	6.57	28.6			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8763	2.9	0	3.4	1.01	2.54127	0	2.97942	0.885063			
小计								90.17127	98.72	9.54942	29.485063			
清单项目综合单价													227.92575300	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	安装	增加人工费	元	2.54	1	2.54							
			普工人工费	元	28.407	1.3838	39.31							
			技工人工费	元	35.568	1.3586	48.32							
	材料		扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91							
			精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.8	0.89							
			其他材料费	元	0.052	0.885	0.05							
	机械		增加机械费	元	3.365	0.885	2.98							
			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.14	6.57							
项目编码		030703007005		项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.63	128.12	6.57	30.07	87.63	128.12	6.57	30.07			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8763	2.9	0	3.4	1.01	2.54127	0	2.97942	0.885063			
小计								90.17127	128.12	9.54942	30.955063			
清单项目综合单价													258.79575300	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工		增加人工费	元	2.54	1	2.54							
			普工人工费	元	28.407	1.3838	39.31							
			技工人工费	元	35.568	1.3586	48.32							
	材料		扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91							
			精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.8	0.89							
			其他材料费	元	0.052	0.885	0.05							
	机械		增加机械费	元	3.365	0.885	2.98							
			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.14	6.57							
项目编码		030703007006		项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.17	43.8	6.57	8.79	23.17	43.8	6.57	8.79			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2317	2.9	0	3.4	1.01	0.67193	0	0.78778	0.234017			
小计								23.84193	43.8	7.35778	9.024017			
清单项目综合单价													84.02372700	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工		增加人工费	元	0.671	1	0.67							
			普工人工费	元	7.507	1.3838	10.39							
			技工人工费	元	9.404	1.3586	12.78							
	材料		扁钢 <60	kg	0.61	4.4	2.68							
			精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.6	0.8	0.48							
			其他材料费	元	0.022	0.885	0.02							
	机械		增加机械费	元	0.89	0.885	0.79							
			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.14	6.57							
项目编码		030703007007		项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 双层百叶风口 300*300	个	1	29.72	65.36	6.57	11.6	29.72	65.36	6.57	11.6			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2972	2.9	0	3.4	1.01	0.86188	0	1.01048	0.300172			
小计								30.58188	65.36	7.58048	11.900172			
清单项目综合单价													115.42253200	
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工		增加人工费	元	0.861	1	0.86							
			普工人工费	元	9.634	1.3838	13.33							
			技工人工费	元	12.064	1.3586	16.39							
	材料		扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52							
			精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.6	0.8	0.48							
			其他材料费	元	0.027	0.885	0.02							
	机械		增加机械费	元	1.141	0.885	1.01							
			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.14	6.57							

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030703007008		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		清单综合单价组成明细		计量单位		个	
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
		百叶风口安装 周长 C(mm) 1280<C≤1800		个		1		57.91 95.98 6.57 20.59		57.91 95.98 6.57 20.59			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.5791		2.9 0 3.4 1.01		1.67939 0 1.96894 0.584891			
小计										59.58939 95.98 8.53894 21.174891		185.28322100	
清单项目综合单价													
		-				内容		单位 数量		单价(元) 合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
		人工		增加人工费		元		1.678 1		1.68			
				普工人工费		元		18.774 1.3838		25.98			
				技工人工费		元		23.505 1.3586		31.93			
		材料		扁钢 <60		kg		1.13 4.4		4.97			
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套		0.8 0.8		0.64			
				其他材料费		元		0.038 0.885		0.03			
		机械		增加机械费		元		2.224 0.885		1.97			
				台式钻床 孔径D(mm) Dt=16		台班		0.03 219.14		6.57			
项目编码		030703007009		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		清单综合单价组成明细		计量单位		个	
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
		百叶风口安装 周长 C(mm) 1800<C≤2500		个		1		87.63 135.47 6.57 30.44		87.63 135.47 6.57 30.44			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.8763		2.9 0 3.4 1.01		2.54127 0 2.97942 0.885063			
小计										90.17127 135.47 9.54942 31.325063		206.51575300	
清单项目综合单价													
		-				内容		单位 数量		单价(元) 合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
		人工		增加人工费		元		2.54 1		2.54			
				普工人工费		元		28.407 1.3838		39.31			
				技工人工费		元		35.568 1.3586		48.32			
		材料		扁钢 <60		kg		1.57 4.4		6.91			
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套		1.11 0.8		0.89			
				其他材料费		元		0.052 0.885		0.05			
		机械		增加机械费		元		3.365 0.885		2.98			
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班		0.03 219.14		6.57			
项目编码		030703007010		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		清单综合单价组成明细		计量单位		个	
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
		百叶风口安装 周长 C(mm) 1800<C≤2500		个		1		87.63 181.04 6.57 32.71		87.63 181.04 6.57 32.71			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.8763		2.9 0 3.4 1.01		2.54127 0 2.97942 0.885063			
小计										90.17127 181.04 9.54942 33.595063		314.35575300	
清单项目综合单价													
		-				内容		单位 数量		单价(元) 合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
		人工		增加人工费		元		2.54 1		2.54			
				普工人工费		元		28.407 1.3838		39.31			
				技工人工费		元		35.568 1.3586		48.32			
		材料		扁钢 <60		kg		1.57 4.4		6.91			
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套		1.11 0.8		0.89			
				其他材料费		元		0.052 0.885		0.05			
		机械		增加机械费		元		3.365 0.885		2.98			
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班		0.03 219.14		6.57			
项目编码		030703007011		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		清单综合单价组成明细		计量单位		个	
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
		百叶风口安装 周长 C(mm) 2500<C≤3300		个		1		113.5 299.52 6.57 45.48		113.5 299.52 6.57 45.48			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		1.135		2.9 0 3.4 1.01		3.2915 0 3.859 1.14635			
小计										116.7915 299.52 10.429 46.62635		473.36685000	
清单项目综合单价													
		-				内容		单位 数量		单价(元) 合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
		人工		增加人工费		元		3.289 1		3.29			
				普工人工费		元		36.794 1.3838		50.92			
				技工人工费		元		46.06 1.3586		62.58			
		材料		扁钢 <60		kg		2.07 4.4		9.11			
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套		1.47 0.8		1.18			
				其他材料费		元		0.069 0.885		0.06			
		机械		增加机械费		元		4.358 0.885		3.86			
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班		0.03 219.14		6.57			
项目编码		030703007012		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		清单综合单价组成明细		计量单位		个	
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
		百叶风口安装 周长 C(mm) 1280<C≤1800		个		1		57.91 109.34 6.57 21.26		57.91 109.34 6.57 21.26			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.5791		2.9 0 3.4 1.01		1.67939 0 1.96894 0.584891			
小计										59.58939 109.34 8.53894 21.844891		199.31322100	
清单项目综合单价													
		-				内容		单位 数量		单价(元) 合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
		人工		增加人工费		元		1.678 1		1.68			
				普工人工费		元		18.774 1.3838		25.98			
				技工人工费		元		23.505 1.3586		31.93			
		材料		扁钢 <60		kg		1.13 4.4		4.97			
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套		0.8 0.8		0.64			
				其他材料费		元		0.038 0.885		0.03			
		机械		增加机械费		元		2.224 0.885		1.97			
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班		0.03 219.14		6.57			
项目编码		030703007013		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		清单综合单价组成明细		计量单位		个	
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
		百叶风口安装 周长 C(mm) 1800<C≤2500		个		1		87.63 207.76 6.57 34.05		87.63 207.76 6.57 34.05			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.8763		2.9 0 3.4 1.01		2.54127 0 2.97942 0.885063			
小计										90.17127 207.76 9.54942 34.935063		342.41575300	
清单项目综合单价													

工程量清单综合单价分析表

		-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		增加人工费		元	2.54	1	2.54		
				普工人工费		元	28.407	1.3838	39.31		
				技工人工费		元	35.568	1.3586	48.32		
		材料		扁钢 <60		kg	1.57	4.4	6.91		
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.11	0.8	0.89		
				其他材料费		元	0.052	0.885	0.05		
		机械		增加机械费		元	3.365	0.885	2.98		
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.14	6.57		
项目编码		030703007014		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价	
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030903-93		百叶风口安装 周长 C(mm) 1800<C≤2500		个		1		87.63		154.84	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.8763		2.9		0	
								3.4		1.01	
								2.54127		0	
								2.97942		0.885063	
								90.17127		154.84	
								90.17127		154.84	
								9.54942		32.285063	
								286.84575300			
		-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		增加人工费		元	2.54	1	2.54		
				普工人工费		元	28.407	1.3838	39.31		
				技工人工费		元	35.568	1.3586	48.32		
		材料		扁钢 <60		kg	1.57	4.4	6.91		
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.11	0.8	0.89		
				其他材料费		元	0.052	0.885	0.05		
		机械		增加机械费		元	3.365	0.885	2.98		
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.14	6.57		
项目编码		030703007015		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价	
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030903-92		百叶风口安装 周长 C(mm) 1280<C≤1800		个		1		57.91		90.09	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.5791		2.9		0	
								3.4		1.01	
								1.67939		0	
								1.96894		0.584891	
								59.58939		90.09	
								8.53894		20.884891	
								179.10322100			
		-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		增加人工费		元	1.678	1	1.68		
				普工人工费		元	18.774	1.3838	25.98		
				技工人工费		元	23.505	1.3586	31.93		
		材料		扁钢 <60		kg	1.13	4.4	4.97		
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.8	0.8	0.64		
				其他材料费		元	0.038	0.885	0.03		
		机械		增加机械费		元	2.224	0.885	1.97		
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.14	6.57		
项目编码		030703007016		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价	
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030903-93		百叶风口安装 周长 C(mm) 1800<C≤2500		个		1		87.63		150.03	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.8763		2.9		0	
								3.4		1.01	
								2.54127		0	
								2.97942		0.885063	
								90.17127		150.03	
								9.54942		32.045063	
								281.79575300			
		-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		增加人工费		元	2.54	1	2.54		
				普工人工费		元	28.407	1.3838	39.31		
				技工人工费		元	35.568	1.3586	48.32		
		材料		扁钢 <60		kg	1.57	4.4	6.91		
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.11	0.8	0.89		
				其他材料费		元	0.052	0.885	0.05		
		机械		增加机械费		元	3.365	0.885	2.98		
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.14	6.57		
项目编码		030703007017		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价	
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030903-93		百叶风口安装 周长 C(mm) 1800<C≤2500		个		1		87.63		186.65	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.8763		2.9		0	
								3.4		1.01	
								2.54127		0	
								2.97942		0.885063	
								90.17127		186.65	
								9.54942		33.885063	
								320.25575300			
		-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		增加人工费		元	2.54	1	2.54		
				普工人工费		元	28.407	1.3838	39.31		
				技工人工费		元	35.568	1.3586	48.32		
		材料		扁钢 <60		kg	1.57	4.4	6.91		
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.11	0.8	0.89		
				其他材料费		元	0.052	0.885	0.05		
		机械		增加机械费		元	3.365	0.885	2.98		
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.14	6.57		
项目编码		030703007018		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价	
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030903-92		百叶风口安装 周长 C(mm) 1280<C≤1800		个		1		57.91		85.22	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.5791		2.9		0	
								3.4		1.01	
								1.67939		0	
								1.96894		0.584891	
								59.58939		85.22	
								8.53894		20.634891	
								173.98322100			
		-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		增加人工费		元	1.678	1	1.68		
				普工人工费		元	18.774	1.3838	25.98		
				技工人工费		元	23.505	1.3586	31.93		
		材料		扁钢 <60		kg	1.13	4.4	4.97		
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.8	0.8	0.64		
				其他材料费		元	0.038	0.885	0.03		
		机械		增加机械费		元	2.224	0.885	1.97		
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.14	6.57		

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030703007019		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		清单综合单价组成明细		计量单位		个	
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
		百叶风口安装 周长 C(mm) 1280<C≤1800		个		1		57.91 102.85 6.57 20.94		57.91 102.85 6.57 20.94			
030903-92		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.5791		2.9 0 3.4 1.01		1.67939 0 1.96894 0.584891			
		小计						59.58939 102.85 8.53894 21.524891		192.50322100			
		清单项目综合单价											
		- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)	
		增加人工费				元		1.678		1		1.68	
		普工人工费				元		18.774		1.3838		25.98	
		技工人工费				元		23.505		1.3586		31.93	
		扁钢 <60				kg		1.13		4.4		4.97	
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套		0.8		0.8		0.64	
		其他材料费				元		0.038		0.885		0.03	
		增加机械费				元		2.224		0.885		1.97	
		台式钻床 孔径D(mm) Dt=16				台班		0.03		219.14		6.57	
项目编码		030703007020		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		清单综合单价组成明细		计量单位		个	
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
		百叶风口安装 周长 C(mm) 1280<C≤1800		个		1		57.91 78.6 6.57 19.72		57.91 78.6 6.57 19.72			
030903-92		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.5791		2.9 0 3.4 1.01		1.67939 0 1.96894 0.584891			
		小计						59.58939 78.6 8.53894 20.304891		167.03322100			
		清单项目综合单价											
		- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)	
		增加人工费				元		1.678		1		1.68	
		普工人工费				元		18.774		1.3838		25.98	
		技工人工费				元		23.505		1.3586		31.93	
		扁钢 <60				kg		1.13		4.4		4.97	
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套		0.8		0.8		0.64	
		其他材料费				元		0.038		0.885		0.03	
		增加机械费				元		2.224		0.885		1.97	
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.03		219.14		6.57	
项目编码		030703007021		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		清单综合单价组成明细		计量单位		个	
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
		百叶风口安装 周长 C(mm) 1280<C≤1800		个		1		57.91 85.22 6.57 20.05		57.91 85.22 6.57 20.05			
030903-92		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.5791		2.9 0 3.4 1.01		1.67939 0 1.96894 0.584891			
		小计						59.58939 85.22 8.53894 20.634891		173.98322100			
		清单项目综合单价											
		- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)	
		增加人工费				元		1.678		1		1.68	
		普工人工费				元		18.774		1.3838		25.98	
		技工人工费				元		23.505		1.3586		31.93	
		扁钢 <60				kg		1.13		4.4		4.97	
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套		0.8		0.8		0.64	
		其他材料费				元		0.038		0.885		0.03	
		增加机械费				元		2.224		0.885		1.97	
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.03		219.14		6.57	
项目编码		030703007022		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		清单综合单价组成明细		计量单位		个	
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
		百叶风口安装 周长 C(mm) 2500<C≤3300		个		1		113.5 206.78 6.57 40.84		113.5 206.78 6.57 40.84			
030903-94		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		1.135		2.9 0 3.4 1.01		3.2915 0 3.859 1.14635			
		小计						116.7915 206.78 10.429 41.98635		375.98685000			
		清单项目综合单价											
		- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)	
		增加人工费				元		3.289		1		3.29	
		普工人工费				元		36.794		1.3838		50.92	
		技工人工费				元		46.06		1.3586		62.58	
		扁钢 <60				kg		2.07		4.4		9.11	
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套		1.47		0.8		1.18	
		其他材料费				元		0.069		0.885		0.06	
		增加机械费				元		4.358		0.885		3.86	
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.03		219.14		6.57	
项目编码		030703007023		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		清单综合单价组成明细		计量单位		个	
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
		百叶风口安装 周长 C(mm) 3300<C≤4200		个		1		129.71 341.91 6.57 51.89		129.71 341.91 6.57 51.89			
030903-95		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		1.2971		2.9 0 3.4 1.01		3.76159 0 4.41014 1.310071			
		小计						133.47159 341.91 10.98014 53.200071		539.56180100			
		清单项目综合单价											
		- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)	
		增加人工费				元		3.759		1		3.76	
		普工人工费				元		42.05		1.3838		58.19	
		技工人工费				元		52.645		1.3586		71.52	
		扁钢 <60				kg		2.63		4.4		11.57	
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套		1.91		0.8		1.53	
		其他材料费				元		0.088		0.885		0.08	
		增加机械费				元		4.981		0.885		4.41	
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.03		219.14		6.57	
项目编码		030703007024		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		清单综合单价组成明细		计量单位		个	
编号		名称		单位		数量		单价		合价			
		百叶风口安装 周长 C(mm) 3300<C≤4200		个		1		129.71 350.73 6.57 52.33		129.71 350.73 6.57 52.33			
030903-95		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		1.2971		2.9 0 3.4 1.01		3.76159 0 4.41014 1.310071			
		小计						133.47159 350.73 10.98014 53.640071		548.82180100			
		清单项目综合单价											

工程量清单综合单价分析表

第 64 页, 共 83 页

		-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		增加人工费		元	3.759	1	3.76		
				普工人工费		元	42.05	1.3838	58.19		
				技工人工费		元	52.645	1.3586	71.52		
		材料		扁钢 <60		kg	2.63	4.4	11.57		
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.91	0.8	1.53		
				其他材料费		元	0.088	0.885	0.08		
		机械		增加机械费		元	4.981	0.885	4.41		
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.14	6.57		
项目编码		030703007025		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价	
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030903-95		百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200		个		1		129.71		403.64	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		1.2971		2.9		0	
								3.4		1.01	
								3.76159		0	
								4.41014		1.310071	
								133.47159		403.64	
								10.98014		56.290071	
								604.38180100			
		-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		增加人工费		元	3.759	1	3.76		
				普工人工费		元	42.05	1.3838	58.19		
				技工人工费		元	52.645	1.3586	71.52		
		材料		扁钢 <60		kg	2.63	4.4	11.57		
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.91	0.8	1.53		
				其他材料费		元	0.088	0.885	0.08		
		机械		增加机械费		元	4.981	0.885	4.41		
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.14	6.57		
项目编码		030703007026		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价	
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030903-95		百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200		个		1		129.71		465.37	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		1.2971		2.9		0	
								3.4		1.01	
								3.76159		0	
								4.41014		1.310071	
								133.47159		465.37	
								10.98014		59.380071	
								669.20180100			
		-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		增加人工费		元	3.759	1	3.76		
				普工人工费		元	42.05	1.3838	58.19		
				技工人工费		元	52.645	1.3586	71.52		
		材料		扁钢 <60		kg	2.63	4.4	11.57		
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.91	0.8	1.53		
				其他材料费		元	0.088	0.885	0.08		
		机械		增加机械费		元	4.981	0.885	4.41		
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.14	6.57		
项目编码		030703007027		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价	
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030903-97		百叶风口安装 周长C(mm) 4800<C≤5200		个		1		162.11		671.2	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		1.6211		2.9		0	
								3.4		1.01	
								4.70119		0	
								5.51174		1.637311	
								166.81119		671.2	
								12.08174		78.567311	
								928.66024100			
		-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		增加人工费		元	4.698	1	4.7		
				普工人工费		元	52.553	1.3838	72.72		
				技工人工费		元	65.796	1.3586	89.39		
		材料		扁钢 <60		kg	3.22	4.4	14.17		
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	2.36	0.8	1.89		
				其他材料费		元	0.108	0.885	0.1		
		机械		增加机械费		元	6.225	0.885	5.51		
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.14	6.57		
项目编码		030703007028		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价	
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030903-102		百叶风口安装 周长C(mm) 7700<C≤9000		个		1		277.94		1900.12	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.7794		2.9		0	
								3.4		1.01	
								8.06026		0	
								9.44996		2.807194	
								286.00026		1900.12	
								26.97996		172.617194	
								2385.71741400			
		-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		增加人工费		元	8.055	1	8.06		
				普工人工费		元	90.1	1.3838	124.68		
				技工人工费		元	112.805	1.3586	153.26		
		材料		扁钢 <60		kg	5.58	4.4	24.55		
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	4.09	0.8	3.27		
				其他材料费		元	0.187	0.885	0.17		
		机械		增加机械费		元	10.673	0.885	9.45		
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.08	219.14	17.53		
项目编码		030703007029		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价	
				人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030903-145		方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200<C≤1600		个		1		39.37		98.76	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.3937		2.9		0	
								3.4		1.01	
								1.14173		0	
								1.33858		0.397637	
								40.51173		98.76	
								1.33858		15.757637	
								156.36794700			
		-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工		增加人工费		元	1.141	1	1.14		
				普工人工费		元	12.764	1.3838	17.66		
				技工人工费		元	15.979	1.3586	21.71		
		材料		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.23	6.63	1.52		
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.4	1.73	0.69		
				其他材料费		元	0.385	0.885	0.34		
		机械		增加机械费		元	1.512	0.885	1.34		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703007030			项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位	个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-146	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1600<C≤2000	个	1	46.32	142	0	19.36	46.32	142	0	19.36		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4632	2.9	0	3.4	1.01	1.34328	0	1.57488	0.467832		
小计								47.66328	142	1.57488	19.827832		
清单项目综合单价													211.06599200
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费		元	1.342	1	1.34				
				普工人工费		元	15.016	1.3838	20.78				
				技工人工费		元	18.798	1.3586	25.54				
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.4	6.63	2.65				
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.4	1.73	0.69				
				其他材料费		元	0.398	0.885	0.35				
	机械			增加机械费		元	1.779	0.885	1.57				
项目编码	030703007031			项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位	个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-146	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1600<C≤2000	个	1	46.32	193.44	0	21.93	46.32	193.44	0	21.93		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4632	2.9	0	3.4	1.01	1.34328	0	1.57488	0.467832		
小计								47.66328	193.44	1.57488	22.397832		
清单项目综合单价													265.07599200
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费		元	1.342	1	1.34				
				普工人工费		元	15.016	1.3838	20.78				
				技工人工费		元	18.798	1.3586	25.54				
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.4	6.63	2.65				
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.4	1.73	0.69				
				其他材料费		元	0.398	0.885	0.35				
	机械			增加机械费		元	1.779	0.885	1.57				
项目编码	030703007032			项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位	个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-124换	矩形送风口安装 周长C(mm) 800<C≤1000 G5高效送风口	个	1	35.89	1051.6	0	62.08	35.89	1051.6	0	62.08		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3589	2.9	0	3.4	1.01	1.04081	0	1.22026	0.362489		
小计								36.93081	1051.6	1.22026	62.442489		
清单项目综合单价													1152.19355900
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费		元	1.04	1	1.04				
				普工人工费		元	11.633	1.3838	16.1				
				技工人工费		元	14.566	1.3586	19.79				
	材料			扁钢 <60		kg	0.26	4.4	1.14				
				垫圈 M2~8		10个	0.4	0.27	0.11				
				精制蝶形带帽螺栓 M8×30		10套	0.4	2.83	1.13				
				其他材料费		元	1.621	0.885	1.43				
	机械			增加机械费		元	1.378	0.885	1.22				
项目编码	030703007033			项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位	个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-124换	矩形送风口安装 周长C(mm) 800<C≤1000 G10高效送风口	个	1	35.89	1389.65	0	78.98	35.89	1389.65	0	78.98		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3589	2.9	0	3.4	1.01	1.04081	0	1.22026	0.362489		
小计								36.93081	1389.65	1.22026	79.342489		
清单项目综合单价													1507.14355900
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费		元	1.04	1	1.04				
				普工人工费		元	11.633	1.3838	16.1				
				技工人工费		元	14.566	1.3586	19.79				
	材料			扁钢 <60		kg	0.26	4.4	1.14				
				垫圈 M2~8		10个	0.4	0.27	0.11				
				精制蝶形带帽螺栓 M8×30		10套	0.4	2.83	1.13				
				其他材料费		元	1.621	0.885	1.43				
	机械			增加机械费		元	1.378	0.885	1.22				
项目编码	030703007034			项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位	个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-124换	矩形送风口安装 周长C(mm) 800<C≤1000 G15高效送风口	个	1	35.89	1816.2	0	100.31	35.89	1816.2	0	100.31		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3589	2.9	0	3.4	1.01	1.04081	0	1.22026	0.362489		
小计								36.93081	1816.2	1.22026	100.672489		
清单项目综合单价													1955.02355900
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费		元	1.04	1	1.04				
				普工人工费		元	11.633	1.3838	16.1				
				技工人工费		元	14.566	1.3586	19.79				
	材料			扁钢 <60		kg	0.26	4.4	1.14				
				垫圈 M2~8		10个	0.4	0.27	0.11				
				精制蝶形带帽螺栓 M8×30		10套	0.4	2.83	1.13				
				其他材料费		元	1.621	0.885	1.43				
	机械			增加机械费		元	1.378	0.885	1.22				
项目编码	031208003001			项目名称	通风管道绝热				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
031104-622换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 25<T≤32	m3	1	862.51	1457.52	0	301.12	862.51	1457.52	0	301.12		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.625101	2.9	0	3.4	1.01	25.0127929	0	29.3253434	8.71135201		
小计								887.5227929	1457.52	29.3253434	309.831352		
清单项目综合单价													2684.19948831
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费		元	24.996	1	25				
				普工人工费		元	177.195	1.3838	245.2				

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031208003002	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	清单综合单价组成明细																	
						单价				合价													
						编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
						031104-613换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) ≤125 "	m3	1	814.26	1455.14	0	288.22	814.26	1455.14	0	288.22						
						031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.142651	2.9	0	3.4	1.01	23.6136879	0	27.6850134	8.22407751						
						小计								837.8736879				1455.14				27.6850134	
清单项目综合单价																2617.1427881							
项目编码	031208003003	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	清单综合单价组成明细																	
						单价				合价													
						编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
						031104-614换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) 125<DN≤200 "	m3	1	703.7	1438.88	0	258.16	703.7	1438.88	0	258.16						
						031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.036997	2.9	0	3.4	1.01	20.4072913	0	23.9257898	7.10736697						
						小计								724.1072913				1438.88				23.9257898	
清单项目综合单价																2452.18044807							
项目编码	031208003004	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	清单综合单价组成明细																	
						单价				合价													
						编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
						031104-615换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) 200<DN≤300 "	m3	1	594.71	1421.87	0	228.47	594.71	1421.87	0	228.47						
						031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.947078	2.9	0	3.4	1.01	17.2465262	0	20.2200652	6.00654878						
						小计								611.9565262				1421.87				20.2200652	
清单项目综合单价																2288.52314018							
项目编码	031208003005	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	清单综合单价组成明细																	
						单价				合价													
						编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
						031104-616换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) 300<DN≤400 "	m3	1	517.48	1415.92	0	207.73	517.48	1415.92	0	207.73						
						031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.174825	2.9	0	3.4	1.01	15.0069925	0	17.594405	5.22657325						
						小计								532.4869925				1415.92				17.594405	
清单项目综合单价																2178.95797075							
项目编码	031208003006	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	清单综合单价组成明细																	
						单价				合价													
						编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
						031104-617换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) 400<DN≤500 "	m3	1	408.66	1409.9	0	178.63	408.66	1409.9	0	178.63						
						031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.086531	2.9	0	3.4	1.01	11.8509399	0	13.8942054	4.12739631						
						小计								420.5109399				1409.9				13.8942054	
清单项目综合单价																2027.06254161							
项目编码	031208003007	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	清单综合单价组成明细																	
						单价				合价													
						编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
						031104-618换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) 500<DN≤600 "	m3	1	1184.3	1383.8	13586	235.2	1184.3	1383.8	13586	235.2						
						031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.8509399	2.9	0	3.4	1.01	11.8509399	0	13.8942054	4.12739631						
						小计								420.5109399				1409.9				13.8942054	
清单项目综合单价																2027.06254161							

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-192换	纤维类制品(板)安装矩形管道厚度T(mm) T≤30	m3	1	379.08	626.13	30.1	133.77	379.08	626.13	30.1	133.77
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.790794	2.9	0	3.4	1.01	10.9933026	0	12.8886996	3.82870194
小计								390.0733026	626.13	42.9886996	137.5987019
清单项目综合单价								1196.79070414			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	10.986		1	10.99		
				普工人工费	元	77.839		1.3838	107.71		
				技工人工费	元	160.585		1.3586	218.17		
				高级技工人工费	元	38.804		1.3711	53.2		
	材料			热轧薄钢板 δ=0.5mm~1.0mm	kg	4		3.539	14.16		
				铁皮箍	kg	3		4.83	14.49		
	机械			增加机械费	元	14.557		0.885	12.88		
				电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12		250.83	30.1		
项目编码	031208003008			项目名称	通风管道绝热			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-195换	纤维类制品(板)安装矩形管道厚度T(mm) 50<T≤60	m3	1	268.01	616.84	30.1	103.92	268.01	616.84	30.1	103.92
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6801	2.9	0	3.4	1.01	7.77229	0	9.11234	2.706901
小计								275.78229	616.84	39.21234	106.626901
清单项目综合单价								1038.46153100			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	7.767		1	7.77		
				普工人工费	元	55.055		1.3838	76.19		
				技工人工费	元	113.586		1.3586	154.32		
				高级技工人工费	元	27.353		1.3711	37.5		
	材料			热轧薄钢板 δ=0.5mm~1.0mm	kg	4		3.539	14.16		
				铁皮箍	kg	3		4.83	14.49		
	机械			增加机械费	元	10.292		0.885	9.11		
				电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12		250.83	30.1		
项目编码	030211003001			项目名称	循环水泵			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-4	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 11<P≤22	台	1	1830.1	5534.31	202.55	508.43	1830.1	5534.31	202.55	508.43
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	18.7882	2.9	0	3.4	1.01	54.48578	0	63.87988	18.976082
小计								1933.30578	5711.47	266.42988	549.166082
清单项目综合单价								8460.37174200			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	54.448		1	54.45		
				普工人工费	元	221.257		1.3838	306.18		
				技工人工费	元	797.139		1.3586	1082.99		
				高级技工人工费	元	357.125		1.3711	489.65		
	材料			减振器	个	4		44.25	177		
				镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.8		4.87	3.9		
				普通钢板 Q#~3# δ=1.6mm~1.9mm	kg	0.4		3.539	1.42		
				平垫铁 Q#~3#钢 1#	kg	3.048		4.87	14.84		
				电焊条 结422 φ4mm	kg	0.242		7.4	1.79		
				钩头成对斜垫铁 Q#~3#钢 1#	kg	3.06		5.84	17.87		
				砂	m3	0.146		126.21	18.43		
				碎石	m3	0.159		209.71	33.34		
				普通水泥 42.5(R)	kg	83.375		0.411	34.27		
				木板	m3	0.011		1529.2	16.82		
				铅油	kg	0.4		8.23	3.29		
				煤油	kg	1.26		7.47	9.41		
				机油 5#~7#	kg	1.091		9.91	10.81		
				汽油 60#~70#	kg	0.408		6.67	2.72		
				黄油 钙基脂	kg	0.707		9.91	7.01		
				氧气(工业用)	m3	0.204		17.33	3.54		
				乙炔气	m3	0.068		13.01	0.88		
				油浸石棉盘根 φ6mm~10mm	kg	0.7		12.56	8.79		
				其他材料费	元	5.25		0.885	4.65		
	机械			增加机械费	元	72.147		0.885	63.85		
				叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.3		571.4	171.42		
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.2		155.63	31.13		
项目编码	030211003002			项目名称	循环水泵			计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-3	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 5.5<P≤11	台	1	1146.56	4071.18	129.84	320.66	1146.56	4071.18	129.84	320.66
030903-414	减振器安装	个	4	12.18	44.29	0	5.44	48.72	177.16	0	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.9528	2.9	0	3.4	1.01	34.66312	0	40.63952	12.072328
小计								1229.94312	4248.34	170.47952	354.492328
清单项目综合单价								6003.25496800			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			增加人工费	元	34.639		1	34.64		
				普工人工费	元	143.669		1.3838	198.81		
				技工人工费	元	505.732		1.3586	687.09		
				高级技工人工费	元	225.653		1.3711	309.39		
	材料			减振器	个	4		44.25	177		
				镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.8		4.87	3.9		
				普通钢板 Q#~3# δ=1.6mm~1.9mm	kg	0.4		3.539	1.42		
				平垫铁 Q#~3#钢 1#	kg	3.048		4.87	14.84		
				电焊条 结422 φ4mm	kg	0.189		7.4	1.4		
				钩头成对斜垫铁 Q#~3#钢 1#	kg	3.06		5.84	17.87		
				砂	m3	0.116		126.21	14.64		
				碎石	m3	0.127		209.71	26.63		
				普通水泥 42.5(R)	kg	66.12		0.411	27.18		
				木板	m3	0.009		1529.2	13.76		
				铅油	kg	0.3		8.23	2.47		
				煤油	kg	0.945		7.47	7.06		
				机油 5#~7#	kg	0.859		9.91	8.51		
				汽油 60#~70#	kg	0.306		6.67	2.04		
				黄油 钙基脂	kg	0.556		9.91	5.51		
				氧气(工业用)	m3	0.204		17.33	3.54		
				乙炔气	m3	0.068		13.01	0.88		
	机械			油浸石棉盘根 φ6mm~10mm	kg	0.35		12.56	4.4		
				其他材料费	元	4.3		0.885	3.81		
				增加机械费	元	45.899		0.885	40.62		
				叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.2		571.4	114.28		

工程量清单综合单价分析表

		机械		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班		0.1		155.63		15.56			
项目编码		031005016001		项目名称			水箱			计量单位		台				
清单综合单价组成明细																
编号		名称		单位		数量		单价				合价				
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		
030804-1换		整体水箱安装 水箱总容量V(m³) V≤3		台		1		525.39		4471.13		104.16		370.03		
030801-447		水箱、水池等消毒冲洗 V(容量m³) V≤2.5		m³		1		67.79		12.79		0		18.58		
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		5.9318		2.9		0		3.4		1.01		
小计										610.38222		4483.92		124.32812		
清单项目综合单价																
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		
		人工		增加人工费				元		17.19		1		17.19		
				普工人工费				元		86.468		1.3838				
				技工人工费				元		313.653		1.3586				
				高级技工人工费				元		34.571		1.3711				
		材料		漂白粉				kg		0.14		3.81		0.53		
				水				m³		3.09		3.66		11.31		
				聚四氟乙烯生料带 宽20				m		2.01		0.3		0.6		
				低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg		0.187		5.6		1.05		
				垫铁				kg		3.532		2.79		9.85		
				道木				m³		0.015		840.71		12.61		
				氧气				m³		0.18		6.19		1.11		
				乙炔气				kg		0.06		14.64		0.88		
		机械		其他材料费				元		1.95		0.885		1.73		
				增加机械费				元		22.778		0.885		20.16		
				吊装机(综合)				台班		0.134		682.6		91.47		
				直流电焊机 功率P (kW) P=20				台班		0.075		169.15		12.69		
项目编码		031005016002		项目名称			水箱			计量单位		台				
清单综合单价组成明细																
编号		名称		单位		数量		单价				合价				
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		
030804-1换		整体水箱安装 水箱总容量V(m³) V≤3		台		1		525.39		3079.98		104.16		300.47		
030801-447		水箱、水池等消毒冲洗 V(容量m³) V≤2.5		m³		0.5		67.79		12.79		0		9.29		
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		5.5929		2.9		0		3.4		1.01		
小计										575.50441		3086.375		123.17586		
清单项目综合单价																
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		
		人工		增加人工费				元		16.208		1		16.21		
				普工人工费				元		81.651		1.3838				
				技工人工费				元		297.358		1.3586				
				高级技工人工费				元		30.859		1.3711				
		材料		漂白粉				kg		0.07		3.81		0.27		
				水				m³		1.545		3.66		5.65		
				聚四氟乙烯生料带 宽20				m		2.01		0.3		0.6		
				低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg		0.187		5.6		1.05		
				垫铁				kg		3.532		2.79		9.85		
				道木				m³		0.015		840.71		12.61		
				氧气				m³		0.18		6.19		1.11		
				乙炔气				kg		0.06		14.64		0.88		
		机械		其他材料费				元		1.415		0.885		1.25		
				增加机械费				元		21.477		0.885		19.01		
				吊装机(综合)				台班		0.134		682.6		91.47		
				直流电焊机 功率P (kW) P=20				台班		0.075		169.15		12.69		
项目编码		031005016003		项目名称			水箱			计量单位		台				
清单综合单价组成明细																
编号		名称		单位		数量		单价				合价				
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		
030804-1换		整体水箱安装 水箱总容量V(m³) V≤3		台		1		525.39		7995.02		104.16		546.22		
030801-447		水箱、水池等消毒冲洗 V(容量m³) V≤2.5		m³		0		67.79		12.79		0		18.58		
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		5.2539		2.9		0		3.4		1.01		
小计										540.62631		7995.02		122.02326		
清单项目综合单价																
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		
		人工		增加人工费				元		15.226		1		15.23		
				普工人工费				元		76.834		1.3838				
				技工人工费				元		281.062		1.3586				
				高级技工人工费				元		27.147		1.3711				
		材料		聚四氟乙烯生料带 宽20				m		2.01		0.3		0.6		
				低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg		0.187		5.6		1.05		
				垫铁				kg		3.532		2.79		9.85		
				道木				m³		0.015		840.71		12.61		
				氧气				m³		0.18		6.19		1.11		
				乙炔气				kg		0.06		14.64		0.88		
				其他材料费				元		0.88		0.885		0.78		
				增加机械费				元		20.175		0.885		17.85		
		机械		吊装机(综合)				台班		0.134		682.6		91.47		
				直流电焊机 功率P (kW) P=20				台班		0.075		169.15		12.69		
项目编码		031005016004		项目名称			水箱			计量单位		台				
清单综合单价组成明细																
编号		名称		单位		数量		单价				合价				
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		
030804-1换		整体水箱安装 水箱总容量V(m³) V≤3		台		1		525.39		4872.01		104.16		390.07		
030801-447		水箱、水池等消毒冲洗 V(容量m³) V≤2.5		m³		0		67.79		12.79		0		18.58		
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		5.2539		2.9		0		3.4		1.01		
小计										540.62631		4872.01		122.02326		
清单项目综合单价																
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		
		人工		增加人工费				元		15.226		1		15.23		
				普工人工费				元		76.834		1.3838				
				技工人工费				元		281.062		1.3586				
				高级技工人工费				元		27.147		1.3711				
		材料		聚四氟乙烯生料带 宽20				m		2.01		0.3		0.6		
				低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg		0.187		5.6		1.05		
				垫铁				kg		3.532		2.79		9.85		
				道木				m³		0.015		840.71		12.61		
				氧气				m³		0.18		6.19		1.11		
				乙炔气				kg		0.06		14.64		0.88		
				其他材料费				元		0.88		0.885		0.78		
				增加机械费				元		20.175		0.885		17.85		
		机械		吊装机(综合)				台班		0.134		682.6		91.47		
				直流电焊机 功率P (kW) P=20				台班		0.075		169.15		12.69		

工程量清单综合单价分析表

项目编码			031001003001		项目名称		无缝钢管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030801-67换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250	10m	0.1	857.92	2771.66	479.27	399.86	85.792	277.166	47.927	39.986			
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.08572	56.19	1.92	0	14.97	4.8166068	0.1645824	0	1.2832284			
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.08572	32.84	17.98	0	9.59	2.8150448	1.5412456	0	0.8220548			
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.08572	32.84	15.91	0	9.48	2.8150448	1.3638052	0	0.8126256			
031104-612换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 80<DN≤125 不燃铝箔橡塑复合保温	m3	0.05268	703.7	1455.8	0	259.01	37.070916	76.691544	0	13.6446468			
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	1.333093	2.9	0	3.4	1.01	3.8659697	0	4.5325162	1.34642393			
小计								137.1755821	356.9271772	52.4595162	57.89497953	604.45725503		
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			增加人工费	元	3.863		1	3.86					
				普工人工费	元	23.084		1.3838	31.94					
				技工人工费	元	60.537		1.3586	82.25					
				高级技工人工费	元	13.944		1.3711	19.12					
	材料			铁丝 Φ4mm	kg	0.008		2.74	0.02					
				砂轮片 Φ100mm	片	0.095		5.81	0.55					
				铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.154		26.28	4.05					
				贴缝胶带 9m	卷	0.115		10.62	1.22					
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.237		11.83	2.8					
				溶剂汽油	kg	0.018		5.31	0.1					
				钢丝刷	把	0.017		2.45	0.04					
				铁砂布 0#-2#	张	0.129		0.66	0.09					
				普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.021		3.365	0.07					
				砂轮片 Φ400mm	片	0.128		16.19	2.07					
				电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.513		7.4	3.8					
				电	kW·h	0.1		0.69	0.07					
				氧气(工业用)	m3	0.483		17.33	8.37					
				乙炔气	kg	0.176		14.64	2.58					
				压制弯头 DN250	个	0.19		63.1	11.99					
				水	m3	0.214		3.66	0.78					
				其他材料费	元	0.696		0.885	0.62					
	机械			增加机械费	元	5.119		0.885	4.53					
				其他机械费	元	0.589		0.885	0.52					
				电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.027		270.79	7.31					
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.008		618.35	4.95					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.002		557.93	1.12					
				试压泵 压力P(MPa) P=25	台班	0.002		231.19	0.46					
				电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.02		24.34	0.49					
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.19		174.12	33.08					
项目编码	031001003002		项目名称		无缝钢管				计量单位		m			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030801-66换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	10m	0.1	733.19	1753.62	313.53	304.1	73.319	175.362	31.353	30.41			
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.068795	56.19	1.92	0	14.97	3.86559105	0.1320864	0	1.02986115			
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.068795	32.84	17.98	0	9.59	2.2592278	1.2369341	0	0.65974405			
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.068795	32.84	15.91	0	9.48	2.2592278	1.09452845	0	0.6521766			
031104-612换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 80<DN≤125 不燃铝箔橡塑复合保温	m3	0.043972	703.7	1455.8	0	259.01	30.9430964	64.0144376	0	11.38918772			
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	1.126447	2.9	0	3.4	1.01	3.2666963	0	3.8299198	1.13771147			
小计								115.9128394	241.8399866	35.1829198	45.27868099	438.2142669		
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			增加人工费	元	3.264		1	3.26					
				普工人工费	元	19.395		1.3838	26.84					
				技工人工费	元	51.23		1.3586	69.6					
				高级技工人工费	元	11.819		1.3711	16.21					
	材料			铁丝 Φ4mm	kg	0.008		2.74	0.02					
				砂轮片 Φ100mm	片	0.068		5.81	0.4					
				铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.128		26.28	3.36					
				贴缝胶带 9m	卷	0.128		10.62	1.36					
				钢丝刷	把	0.014		2.45	0.03					
				铁砂布 0#-2#	张	0.103		0.66	0.07					
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.191		11.83	2.26					
				溶剂汽油	kg	0.014		5.31	0.07					
				贴缝胶带 9m	卷	0.096		10.62	1.02					
				普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.021		3.365	0.07					
				砂轮片 Φ400mm	片	0.081		16.19	1.31					
				电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.378		7.4	2.8					
				电	kW·h	0.075		0.69	0.05					
				氧气(工业用)	m3	0.327		17.33	5.67					
				乙炔气	kg	0.115		14.64	1.68					
				压制弯头 DN200	个	0.185		53.54	9.9					
				水	m3	0.135		3.66	0.49					
				其他材料费	元	0.538		0.885	0.48					
	机械			增加机械费	元	4.326		0.885	3.83					
				其他机械费	元	0.32		0.885	0.28					
				电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.021		270.79	5.69					
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.005		618.35	3.09					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.002		557.93	1.12					
				试压泵 压力P(MPa) P=25	台班	0.002		231.19	0.46					
				电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.014		24.34	0.34					
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.117		174.12	20.37					
项目编码	031001003003		项目名称		无缝钢管				计量单位		m			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
030801-65换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	10m	0.1	608.07	928.88	118.18	215.8	60.807	92.888	11.818	21.58			
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.049889	56.19	1.92	0	14.97	2.80326291	0.09578688	0	0.74683833			
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.049889	32.84	17.98	0	9.59	1.63835476	0.89700422	0	0.47843551			
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.049889	32.84	15.91	0	9.48	1.63835476	0.79373999	0	0.47294772			
031104-612换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 80<DN≤125 不燃铝箔橡塑复合保温	m3	0.025556	703.7	1455.8	0	259.01	17.9837572	37.204248	0	6.61925956			
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.848712	2.9	0	3.4	1.01	2.4612648	0	2.8856208	0.85719912			
小计								87.33199443	131.8789499	14.7036208	30.75468024	264.66924536		
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			增加人工费	元	2.46		1	2.46					
				普工人工费	元	14.24		1.3838	19.71					

工程量清单综合单价分析表

人工	材料	技工人工费		元	38.948	1.3586	52.91					
		高级技工人工费		元	8.935	1.3711	12.25					
		铁丝 φ4mm		kg	0.008	2.74	0.02					
		砂轮片 φ100mm		片	0.047	5.81	0.27					
		铝箔胶带 (45mm卷)		卷	0.075	26.28	1.97					
		钢丝刷		把	0.01	2.45	0.02					
		铁砂布 0#-2#		张	0.075	0.66	0.05					
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.138	11.83	1.63					
		溶剂汽油		kg	0.01	5.31	0.05					
		贴缝胶带 9m		卷	0.056	10.62	0.59					
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm		kg	0.014	3.365	0.05					
		砂轮片 φ400mm		片	0.038	16.19	0.62					
		电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.204	7.4	1.51					
		电		kW·h	0.059	0.69	0.04					
		氧气(工业用)		m3	0.197	17.33	3.41					
		乙炔气		kg	0.067	14.64	0.98					
		压制弯头 DN150		个	0.18	34.69	6.24					
		水		m3	0.076	3.66	0.28					
	其他材料费		元	0.461	0.885	0.41						
	机械	增加机械费		元	3.259	0.885	2.88					
		其他机械费		元	0.268	0.885	0.24					
		试压泵 压力P(MPa) P=6		台班	0.0003	228.19	0.07					
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75		台班	0.008	24.34	0.19					
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30		台班	0.065	174.12	11.32					
	项目编码	031001003004		项目名称		无缝钢管		计量单位		m		
	清单综合单价组成明细											
	编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-64换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	10m	0.1	535.86	768.19	107.03	187.86	53.586	76.819	10.703	18.786	
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.041754	56.19	1.92	0	14.97	2.34615726	0.08016768	0	0.62505738	
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.041754	32.84	17.98	0	9.59	1.37120136	0.75073692	0	0.40042086	
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.041754	32.84	15.91	0	9.48	1.37120136	0.66430614	0	0.39582792	
031104-612换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 80<DN≤125 不燃铝箔橡塑复合保温	m3	0.022649	703.7	1455.8	0	259.01	15.9381013	32.9724142	0	5.86631749	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.746118	2.9	0	3.4	1.01	2.1637422	0	2.5368012	0.75357918	
小计								76.77640348	111.2866249	13.2398012	26.82720283	
清单项目综合单价											228.13003245	
人工	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		增加人工费		元	2.162	1	2.16					
		普工人工费		元	12.48	1.3838	17.27					
		技工人工费		元	34.261	1.3586	46.55					
		高级技工人工费		元	7.873	1.3711	10.79					
		铁丝 φ4mm		kg	0.008	2.74	0.02					
		砂轮片 φ100mm		片	0.034	5.81	0.2					
		铝箔胶带 (45mm卷)		卷	0.066	26.28	1.73					
		钢丝刷		把	0.008	2.45	0.02					
		铁砂布 0#-2#		张	0.063	0.66	0.04					
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.116	11.83	1.37					
		溶剂汽油		kg	0.009	5.31	0.05					
		贴缝胶带 9m		卷	0.049	10.62	0.52					
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm		kg	0.014	3.365	0.05					
		砂轮片 φ400mm		片	0.037	16.19	0.6					
		电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.168	7.4	1.24					
		电		kW·h	0.054	0.69	0.04					
		氧气(工业用)		m3	0.157	17.33	2.72					
		乙炔气		kg	0.053	14.64	0.78					
		压制弯头 DN125		个	0.175	30.27	5.3					
材料		水		m3	0.055	3.66	0.2					
		其他材料费		元	0.404	0.885	0.36					
		增加机械费		元	2.865	0.885	2.54					
		其他机械费		元	0.245	0.885	0.22					
		管子切断机 管径D(mm) D≤150		台班	0.007	31.25	0.22					
		试压泵 压力P(MPa) P=6		台班	0.0003	228.19	0.07					
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75		台班	0.007	24.34	0.17					
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30		台班	0.058	174.12	10.1					
		小计								70.99204096	89.60738428	13.7987008
清单项目综合单价											198.65033334	
人工		-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			增加人工费		元	1.999	1	2				
	普工人工费		元	11.368	1.3838	15.73						
	技工人工费		元	31.815	1.3586	43.22						
	高级技工人工费		元	7.319	1.3711	10.04						
	铁丝 φ4mm		kg	0.008	2.74	0.02						
	铝箔胶带 (45mm卷)		卷	0.057	26.28	1.5						
	钢丝刷		把	0.007	2.45	0.02						
	铁砂布 0#-2#		张	0.051	0.66	0.03						
	醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.094	11.83	1.11						
	溶剂汽油		kg	0.007	5.31	0.04						
	贴缝胶带 9m		卷	0.042	10.62	0.45						
	普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm		kg	0.01	3.365	0.03						
	砂轮片 φ100mm		片	0.101	5.81	0.59						
	砂轮片 φ400mm		片	0.015	16.19	0.24						
	电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.124	7.4	0.92						
	电		kW·h	0.053	0.69	0.04						
	氧气(工业用)		m3	0.174	17.33	3.02						
	乙炔气		kg	0.059	14.64	0.86						
	压制弯头 DN100		个	0.099	26.99	2.67						
材料		水		m3	0.035	3.66	0.13					
		其他材料费		元	0.344	0.885	0.3					
		增加机械费		元	2.649	0.885	2.34					
		其他机械费		元	0.162	0.885	0.14					
		弯管机(带胎芯压机) 管径D(mm) D≤108		台班	0.013	132.23	1.72					
		管子切断机 管径D(mm) D≤150		台班	0.006	31.25	0.19					
		试压泵 压力P(MPa) P=6		台班	0.0002	228.19	0.05					
		小计								70.99204096	89.60738428	13.7987008
清单项目综合单价											198.65033334	
人工		-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			增加人工费		元	1.999	1	2				
	普工人工费		元	11.368	1.3838	15.73						
	技工人工费		元	31.815	1.3586	43.22						
	高级技工人工费		元	7.319	1.3711	10.04						
	铁丝 φ4mm		kg	0.008	2.74	0.02						
	铝箔胶带 (45mm卷)		卷	0.057	26.28	1.5						
	钢丝刷		把	0.007	2.45	0.02						
	铁砂布 0#-2#		张	0.051	0.66	0.03						
	醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.094	11.83	1.11						
	溶剂汽油		kg	0.007	5.31	0.04						
	贴缝胶带 9m		卷	0.042	10.62	0.45						
材料	-	普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm		kg	0.01	3.365	0.03					
		砂轮片 φ100mm		片	0.101	5.81	0.59					
		砂轮片 φ400mm		片	0.015	16.19	0.24					
		电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.124	7.4	0.92					
		电		kW·h	0.053	0.69	0.04					
		氧气(工业用)		m3	0.174	17.33	3.02					
		乙炔气		kg	0.059	14.64	0.86					
		压制弯头 DN100		个	0.099	26.99	2.67					
		水		m3	0.035	3.66	0.13					
		其他材料费		元	0.344	0.885	0.3					
		增加机械费		元	2.649	0.885	2.34					
		其他机械费		元	0.162	0.885	0.14					
机械	-	弯管机(带胎芯压机) 管径D(mm) D≤108		台班	0.013	132.23	1.72					
		管子切断机 管径D(mm) D≤150		台班	0.006	31.25	0.19					
		试压泵 压力P(MPa) P=6		台班	0.0002	228.19	0.05					

工程量清单综合单价分析表

		电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75				台班		0.006	24.34	0.15					
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30				台班		0.053	174.12	9.23					
项目编码		031001003006		项目名称		无缝钢管				计量单位		m			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位	数量	单价				合价					
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030801-62换		室内钢管安装(焊接) 公称直径DN (mm) 65<DN≤80		10m	0.1	460.25	451.61	96.36	151.25	46.025	45.161	9.636	15.125		
031101-1		管道手工除锈 轻锈		10m2	0.02795	56.19	1.92	0	14.97	1.5705105	0.053664	0	0.4184115		
031102-1		管道刷油 红丹防锈漆 第一遍		10m2	0.02795	32.84	17.98	0	9.59	0.917878	0.502541	0	0.2680405		
031102-2		管道刷油 红丹防锈漆 增一遍		10m2	0.02795	32.84	15.91	0	9.48	0.917878	0.4446845	0	0.264966		
031104-611换		橡塑管壳安装管道 DN (mm) 50<DN≤80		m3	0.016909	815.76	1491.61	0	290.45	13.79368584	25.22163349	0	4.91121905		
031106-2		高层建筑增加费(层数 以内) 12		100元	0.632243	2.9	0	3.4	1.01	1.8335047	0	2.1496262	0.63856543		
小计										65.05845704	71.38352299	11.7856262	21.62620248		
清单项目综合单价													169.85380871		
		—		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		人工		增加人工费				元	1.832	1	1.83				
普工人工费				元	10.43	1.3838	14.43								
技工人工费				元	29.138	1.3586	39.59								
高级技工人工费				元	6.712	1.3711	9.2								
		材料													
铁丝 φ4mm				kg	0.008	2.74	0.02								
铝箔胶带 (45mm卷)				卷	0.065	26.28	1.71								
贴缝胶带 9m				卷	0.055	10.62	0.58								
钢丝刷				把	0.006	2.45	0.01								
铁砂布 0#-2#				张	0.042	0.66	0.03								
醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.077	11.83	0.91								
溶剂汽油				kg	0.006	5.31	0.03								
普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm				kg	0.01	3.365	0.03								
砂轮片 φ100mm				片	0.076	5.81	0.44								
砂轮片 φ400mm				片	0.011	16.19	0.18								
电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.092	7.4	0.68								
电				kW·h	0.052	0.69	0.04								
氧气(工业用)				m3	0.141	17.33	2.44								
乙炔气				kg	0.047	14.64	0.69								
压制弯头 DN80				个	0.074	19.82	1.47								
水				m3	0.02	3.66	0.07								
其他材料费				元	0.292	0.885	0.26								
				机械		增加机械费				元	2.428	0.885	2.15		
其他机械费						元	0.115	0.885	0.1						
弯管机(带胎芯压机) 管径D (mm) D≤108						台班	0.006	132.23	0.79						
管子切断机 管径D (mm) D≤150						台班	0.008	31.25	0.25						
试压泵 压力P (MPa) P=6						台班	0.0002	228.19	0.05						
电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75						台班	0.005	24.34	0.12						
交流电焊机 容量E (kV·A) E=30						台班	0.048	174.12	8.36						
项目编码		031001003007		项目名称		无缝钢管				计量单位		m			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位	数量	单价				合价					
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030801-61换		室内钢管安装(焊接) 公称直径DN (mm) 50<DN≤65		10m	0.1	406	382.69	84.43	132.6	40.6	38.269	8.443	13.26		
031101-1		管道手工除锈 轻锈		10m2	0.022923	56.19	1.92	0	14.97	1.28804337	0.04401216	0	0.34315731		
031102-1		管道刷油 红丹防锈漆 第一遍		10m2	0.022923	32.84	17.98	0	9.59	0.75279132	0.41215554	0	0.21983157		
031102-2		管道刷油 红丹防锈漆 增一遍		10m2	0.022923	32.84	15.91	0	9.48	0.75279132	0.36470493	0	0.21731004		
031104-611换		橡塑管壳安装管道 DN (mm) 50<DN≤80		m3	0.009322	815.76	1491.61	0	290.45	7.60451472	13.90478842	0	2.7075749		
031106-2		高层建筑增加费(层数 以内) 12		100元	0.509978	2.9	0	3.4	1.01	1.4789362	0	1.7339252	0.51507778		
小计										52.47707693	52.99466105	10.1769252	17.2629516		
清单项目综合单价													132.91161478		
		—		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		人工		增加人工费				元	1.478	1	1.48				
普工人工费				元	8.202	1.3838	11.35								
技工人工费				元	23.69	1.3586	32.19								
高级技工人工费				元	5.443	1.3711	7.46								
		材料													
铁丝 φ4mm				kg	0.008	2.74	0.02								
铝箔胶带 (45mm卷)				卷	0.036	26.28	0.95								
贴缝胶带 9m				卷	0.005	2.45	0.01								
铁砂布 0#-2#				张	0.034	0.66	0.02								
醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.063	11.83	0.75								
溶剂汽油				kg	0.005	5.31	0.03								
贴缝胶带 9m				卷	0.03	10.62	0.32								
普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm				kg	0.01	3.365	0.03								
砂轮片 φ100mm				片	0.041	5.81	0.24								
砂轮片 φ400mm				片	0.01	16.19	0.16								
电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.081	7.4	0.6								
电				kW·h	0.042	0.69	0.03								
氧气(工业用)				m3	0.132	17.33	2.29								
乙炔气				kg	0.045	14.64	0.66								
压制弯头 DN65				个	0.07	13.81	0.97								
水				m3	0.009	3.66	0.03								
其他材料费				元	0.263	0.885	0.23								
				机械		增加机械费				元	1.958	0.885	1.73		
其他机械费						元	0.105	0.885	0.09						
弯管机(带胎芯压机) 管径D (mm) D≤108						台班	0.005	132.23	0.66						
管子切断机 管径D (mm) D≤150						台班	0.003	31.25	0.09						
试压泵 压力P (MPa) P=6						台班	0.0002	228.19	0.05						
电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75						台班	0.004	24.34	0.1						
交流电焊机 容量E (kV·A) E=30						台班	0.043	174.12	7.49						
项目编码		031001002001		项目名称		镀锌钢管				计量单位		m			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位	数量	单价				合价					
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030801-17		室内镀锌钢管安装(螺 纹连接) 公称直径 DN (mm) 40<DN≤50		10m	0.1	409.82	337.74	13.77	126.32	40.982	33.774	1.377	12.632		
031104-610换		橡塑管壳安装管道 DN (mm) DN≤50		m3	0.008612	1113.85	1560.04	0	372.75	9.5924762	13.43506448	0	3.210123		
031106-2		高层建筑增加费(层数 以内) 12		100元	0.505742	2.9	0	3.4	1.01	1.4666518	0	1.7195228	0.51079942		
小计										52.041128	47.20906448	3.0965228	16.35292242		
清单项目综合单价													118.69963770		
		—		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		人工		增加人工费				元	1.466	1	1.47				
普工人工费				元	7.776	1.3838	10.76								
技工人工费				元	23.756	1.3586	32.27								
高级技工人工费				元	5.499	1.3711	7.54								
		材料													
镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	0.004	4.87	0.02								
室内镀锌钢管接头零件 DN50				个	0.651	10.15	6.61								

工程量清单综合单价分析表

材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.052	26.28	1.37							
	贴缝胶带 9m	卷	0.037	10.62	0.39							
	砂轮片 φ400mm	片	0.022	16.19	0.36							
	镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	25.98	26.5							
	水	m3	0.016	3.66	0.06							
	其他材料费	元	0.276	0.885	0.24							
	增加机械费	元	1.942	0.885	1.72							
	管子切断机 管径D (mm) D≤60	台班	0.003	13.98	0.04							
	管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.029	43.99	1.28							
	试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0002	228.19	0.05							
项目编码	031001003008			项目名称		无缝钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN (mm) 32<DN≤40	10m	0.1	381.62	253.43	13.34	114.61	38.162	25.343	1.334	11.461	
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN (mm) DN≤50	m3	0.0075	1113.85	1560.04	0	372.75	8.353875	11.7003	0	2.795625	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.46516	2.9	0	3.4	1.01	1.348964	0	1.581544	0.4698116	
小计								47.864839	37.0433	2.915544	14.7264366	
清单项目综合单价												102.55011960
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工		增加人工费	元	1.348	1	1.35					
		普工人工费	元	7.122	1.3838	9.86						
		技工人工费	元	21.884	1.3586	29.73						
		高级技工人工费	元	5.054	1.3711	6.93						
	材料		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.001	4.87	0					
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.19	5.65						
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.045	26.28	1.18						
		贴缝胶带 9m	卷	0.032	10.62	0.34						
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04						
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08						
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	19.27	19.31						
		水	m3	0.014	3.66	0.05						
		其他材料费	元	0.245	0.885	0.22						
	机械		增加机械费	元	1.786	0.885	1.58					
		管子切断机 管径D (mm) D≤60	台班	0.003	13.98	0.04						
		管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.028	43.99	1.23						
		试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0002	228.19	0.05						
项目编码	031001002002			项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN (mm) 25<DN≤32	10m	0.1	373.97	223.66	12.07	111.01	37.397	22.366	1.207	11.101	
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN (mm) DN≤50	m3	0.00667	1113.85	1560.04	0	372.75	7.42603795	10.40078668	0	2.48512425	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.448227	2.9	0	3.4	1.01	1.2998583	0	1.5239718	0.45270927	
小计								46.12289625	32.76678668	2.7309718	14.03883352	
清单项目综合单价												95.65948825
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工		增加人工费	元	1.299	1	1.3					
		普工人工费	元	6.83	1.3838	9.45						
		技工人工费	元	21.115	1.3586	28.69						
		高级技工人工费	元	4.875	1.3711	6.68						
	材料		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07					
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49						
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.04	26.28	1.05						
		贴缝胶带 9m	卷	0.028	10.62	0.3						
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14						
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08						
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.58	16.43						
		水	m3	0.009	3.66	0.03						
		其他材料费	元	0.146	0.885	0.13						
	机械		增加机械费	元	1.721	0.885	1.52					
		管子切断机 管径D (mm) D≤60	台班	0.003	13.98	0.04						
		管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.026	43.99	1.14						
		试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	228.19	0.02						
项目编码	031001002003			项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN (mm) 40<DN≤50	10m	0.1	409.82	337.74	13.77	126.32	40.982	33.774	1.377	12.632	
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN (mm) DN≤50	m3	0.00637	1113.85	1560.04	0	372.75	7.0952245	9.9374548	0	2.3744175	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.480772	2.9	0	3.4	1.01	1.3942388	0	1.6346248	0.48557972	
小计								49.4714633	43.7114548	3.0116248	15.49199722	
清单项目综合单价												111.68654012
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工		增加人工费	元	1.393	1	1.39					
		普工人工费	元	7.263	1.3838	10.05						
		技工人工费	元	22.698	1.3586	30.84						
		高级技工人工费	元	5.244	1.3711	7.19						
	材料		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02					
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61						
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.039	26.28	1.02						
		贴缝胶带 9m	卷	0.027	10.62	0.29						
		砂轮片 φ400mm	片	0.022	16.19	0.36						
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	25.98	26.5						
		水	m3	0.016	3.66	0.06						
		其他材料费	元	0.273	0.885	0.24						
	机械		增加机械费	元	1.846	0.885	1.63					
		管子切断机 管径D (mm) D≤60	台班	0.003	13.98	0.04						
		管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.029	43.99	1.28						
		试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0002	228.19	0.05						
项目编码	031001002004			项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN (mm) 32<DN≤40	10m	0.1	381.62	253.43	13.34	114.61	38.162	25.343	1.334	11.461	
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN (mm) DN≤50	m3	0.005962	1113.85	1560.04	0	372.75	6.6407737	9.30095848	0	2.2223355	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.448019	2.9	0	3.4	1.01	1.2992551	0	1.5232646	0.45249919	
小计								46.1020288	34.64395848	2.8572646	14.13583469	
清单项目综合单价												97.73908657
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

工程量清单综合单价分析表

					增加人工费	元	1.298	1	1.3			
					普工人工费	元	6.77	1.3838	9.37			
					技工人工费	元	21.158	1.3586	28.75			
					高级技工人工费	元	4.879	1.3711	6.69			
					镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.001	4.87	0			
					室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.19	5.65			
					铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.036	26.28	0.95			
					贴缝胶带 9m	卷	0.025	10.62	0.27			
					聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04			
					砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08			
					镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	19.27	19.31			
					水	m3	0.014	3.66	0.05			
					其他材料费	元	0.243	0.885	0.22			
					增加机械费	元	1.72	0.885	1.52			
					管子切断机 管径D (mm) D≤60	台班	0.003	13.98	0.04			
					管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.028	43.99	1.23			
					试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0002	228.19	0.05			
项目编码	031001002005			项目名称	镀锌钢管			计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN (mm) 25<DN≤32	10m	0.1	373.97	223.66	12.07	111.01	37.397	22.366	1.207	11.101	
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN (mm) DN≤50 °	m3	0.005192	1113.85	1560.04	0	372.75	5.7831092	8.09972768	0	1.935318	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.431796	2.9	0	3.4	1.01	1.2522084	0	1.4681064	0.43611396	
小计								44.4323176	30.46572768	2.6751064	13.47243196	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	91.04558364
				增加人工费		元	1.251	1	1.25			
				普工人工费		元	6.493	1.3838	8.99			
				技工人工费		元	20.419	1.3586	27.74			
				高级技工人工费		元	4.706	1.3711	6.45			
				镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm		kg	0.015	4.87	0.07			
				室内镀锌钢管接头零件 DN32		个	0.983	5.58	5.49			
				铝箔胶带 (45mm卷)		卷	0.031	26.28	0.81			
				贴缝胶带 9m		卷	0.022	10.62	0.23			
				聚四氟乙烯生料带		m	1.602	0.09	0.14			
				砂轮片 φ400mm		片	0.005	16.19	0.08			
				镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm		m	0.991	16.58	16.43			
				水		m3	0.009	3.66	0.03			
				其他材料费		元	0.143	0.885	0.13			
				增加机械费		元	1.658	0.885	1.47			
				管子切断机 管径D (mm) D≤60		台班	0.003	13.98	0.04			
				管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159		台班	0.026	43.99	1.14			
				试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0001	228.19	0.02			
项目编码	031001002006			项目名称	镀锌钢管			计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN (mm) 20<DN≤25	10m	0.1	345.56	160.09	9.16	100.1	34.556	16.009	0.916	10.01	
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN (mm) DN≤50 °	m3	0.004708	1113.85	1560.04	0	372.75	5.2440058	7.34466832	0	1.754907	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.397995	2.9	0	3.4	1.01	1.1541855	0	1.353183	0.40197495	
小计								40.9541913	23.35366832	2.269183	12.16688195	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	78.74392457
				增加人工费		元	1.153	1	1.15			
				普工人工费		元	5.982	1.3838	8.28			
				技工人工费		元	18.828	1.3586	25.58			
				高级技工人工费		元	4.333	1.3711	5.94			
				镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm		kg	0.044	4.87	0.21			
				室内镀锌钢管接头零件 DN25		个	1.14	3.19	3.64			
				铝箔胶带 (45mm卷)		卷	0.028	26.28	0.74			
				贴缝胶带 9m		卷	0.02	10.62	0.21			
				聚四氟乙烯生料带		m	1.55	0.09	0.14			
				砂轮片 φ400mm		片	0.005	16.19	0.08			
				镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm		m	0.991	11.89	11.78			
				水		m3	0.008	3.66	0.03			
				其他材料费		元	0.149	0.885	0.13			
				增加机械费		元	1.528	0.885	1.35			
				管子切断机 管径D (mm) D≤60		台班	0.002	13.98	0.03			
				管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159		台班	0.02	43.99	0.88			
				试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0001	228.19	0.02			
项目编码	030801013001			项目名称	低压钢及铜合金管			计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-118	室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径D (mm) 28<D≤35 °	10m	0.1	372.47	694.5	2.1	133.44	37.247	69.45	0.21	13.344	
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	201.95	102.49	46.92	61.92	2.0195	1.0249	0.4692	0.6192	
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	335.6	91.78	54.67	97.3	3.356	0.9178	0.5467	0.973	
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN (mm) DN≤50 °	m3	0.005192	1113.85	1560.04	0	372.75	5.7831092	8.09972768	0	1.935318	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.484046	2.9	0	3.4	1.01	1.4037334	0	1.6457564	0.48888646	
小计								49.8093426	79.49242768	2.8716564	17.36040446	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	149.53383114
				增加人工费		元	1.403	1	1.4			
				普工人工费		元	7.782	1.3838	10.77			
				技工人工费		元	22.412	1.3586	30.45			
				高级技工人工费		元	5.243	1.3711	7.19			
				水		m3	0.01	3.66	0.04			
				铝箔胶带 (45mm卷)		卷	0.031	26.28	0.81			
				贴缝胶带 9m		卷	0.022	10.62	0.23			
				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.004	5.52	0.02			
				肥皂		块	0.002	1.24	0			
				无缝钢管 DN20 δ=2.5mm		m	0.01	5.79	0.06			
				截止阀 DN20 PN10		个	0.002	171.68	0.34			
				针型阀		个	0.001	79.73	0.08			
				压力表 0~16.0MPa		块	0.002	119.47	0.24			
				温度计 (0~120℃)		支	0.002	30.97	0.06			
				热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm		kg	0.024	3.49	0.08			
				石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.005	5.52	0.03			
				六角螺栓(综合)		10套	0.005	4.71	0.02			
				低碳钢焊条 结427 φ3.2mm		kg	0.004	7.42	0.03			

工程量清单综合单价分析表

机械	无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05								
	截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81								
	法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05								
	氧气	m3	0.003	6.19	0.02								
	乙炔气	kg	0.001	14.64	0.01								
	其他材料费	元	0.206	0.885	0.18								
	管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.003	43.99	0.13								
	试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	228.19	0.02								
	增加机械费	元	1.859	0.885	1.65								
	立式钻床 孔径Dt (mm) Dt=25	台班	0.0002	224.46	0.04								
	电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	24.34	0								
	直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.002	169.15	0.34								
	焊条恒温箱	台班	0.0002	39.3	0.01								
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=6	台班	0.002	387.56	0.78								
	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.002	27.36	0.05								
项目编码	030801013002		项目名称		低压钢及铜合金管		计量单位		m				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030801-117	室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径 D(mm) 22<D≤28	10m	0.1	336.51	535.69	2.1	115.99	33.651	53.569	0.21	11.599		
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	201.95	102.49	46.92	61.92	2.0195	1.0249	0.4692	0.6192		
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	335.6	91.78	54.67	97.3	3.356	0.9178	0.5467	0.973		
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN (mm) DN≤50	m3	0.003923	1113.85	1560.04	0	372.75	4.36963355	6.12003692	0	1.46229825		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.433956	2.9	0	3.4	1.01	1.2584724	0	1.4754504	0.43829556		
小计								44.65460595	61.63173692	2.7013504	15.09179381		
清单项目综合单价												124.07948708	
人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		增加人工费	元	1.258	1		1.26						
		普工人工费	元	6.979	1.3838		9.66						
		技工人工费	元	20.074	1.3586		27.27						
		高级技工人工费	元	4.716	1.3711		6.47						
	材料	-	水	m3	0.008	3.66		0.03					
			铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.024	26.28		0.63					
			贴缝胶带 9m	卷	0.017	10.62		0.18					
			热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.024	3.49		0.08					
			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52		0.02					
石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.005	5.52		0.03						
六角螺栓(综合)			10套	0.005	4.71		0.02						
低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm			kg	0.004	7.42		0.03						
肥皂			块	0.002	1.24		0						
无缝钢管 DN20 δ=2.5mm			m	0.01	5.79		0.06						
无缝钢管 DN32 δ=3.5mm			m	0.005	10.73		0.05						
截止阀 DN20 PN10			个	0.002	171.68		0.34						
截止阀 DN32 PN10			个	0.002	406.9		0.81						
针型阀			个	0.001	79.73		0.08						
法兰 DN32			片	0.004	12.39		0.05						
压力表 0~16.0MPa	块	0.002	119.47		0.24								
温度计 (0~120℃)	支	0.002	30.97		0.06								
氧气	m3	0.003	6.19		0.02								
乙炔气	kg	0.001	14.64		0.01								
其他材料费	元	0.406	0.885		0.36								
机械	-	管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.003	43.99		0.13						
		试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	228.19		0.02						
		增加机械费	元	1.666	0.885		1.47						
		立式钻床 孔径Dt (mm) Dt=25	台班	0.0002	224.46		0.04						
		电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	24.34		0						
		直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.002	169.15		0.34						
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.3		0.01						
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=6	台班	0.002	387.56		0.78						
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.002	27.36		0.05						
		项目编码	030801013003		项目名称		低压钢及铜合金管		计量单位		m		
		清单综合单价组成明细											
		编号	名称	单位	数量	单价				合价			
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
		030801-116	室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径 D(mm) 18<D≤22	10m	0.1	324.18	457.29	2.1	108.8	32.418	45.729	0.21	10.88
		030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	201.95	102.49	46.92	61.92	2.0195	1.0249	0.4692	0.6192
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	335.6	91.78	54.67	97.3	3.356	0.9178	0.5467	0.973		
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN (mm) DN≤50	m3	0.003626	1113.85	1560.04	0	372.75	4.0388201	5.65670504	0	1.3515915		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.418319	2.9	0	3.4	1.01	1.2131251	0	1.4222846	0.42250219		
小计								43.0454452	53.32840504	2.6481846	14.24629369		
清单项目综合单价												113.26832853	
人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		增加人工费	元	1.212	1		1.21						
		普工人工费	元	6.736	1.3838		9.32						
		技工人工费	元	19.354	1.3586		26.29						
		高级技工人工费	元	4.534	1.3711		6.22						
	材料	-	水	m3	0.006	3.66		0.02					
			铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.022	26.28		0.58					
			贴缝胶带 9m	卷	0.015	10.62		0.16					
			热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.024	3.49		0.08					
			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52		0.02					
石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.005	5.52		0.03						
六角螺栓(综合)			10套	0.005	4.71		0.02						
低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm			kg	0.004	7.42		0.03						
肥皂			块	0.002	1.24		0						
无缝钢管 DN20 δ=2.5mm			m	0.01	5.79		0.06						
无缝钢管 DN32 δ=3.5mm			m	0.005	10.73		0.05						
截止阀 DN20 PN10			个	0.002	171.68		0.34						
截止阀 DN32 PN10			个	0.002	406.9		0.81						
针型阀			个	0.001	79.73		0.08						
法兰 DN32			片	0.004	12.39		0.05						
压力表 0~16.0MPa	块	0.002	119.47		0.24								
温度计 (0~120℃)	支	0.002	30.97		0.06								
氧气	m3	0.003	6.19		0.02								
乙炔气	kg	0.001	14.64		0.01								
其他材料费	元	0.38	0.885		0.34								
机械	-	管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.003	43.99		0.13						
		试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	228.19		0.02						
		增加机械费	元	1.606	0.885		1.42						
		立式钻床 孔径Dt (mm) Dt=25	台班	0.0002	224.46		0.04						
		电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	24.34		0						
		直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.002	169.15		0.34						
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.3		0.01						
		项目编码	030801013002		项目名称		低压钢及铜合金管		计量单位		m		
		清单综合单价组成明细											
		编号	名称	单位	数量	单价				合价			
人工费	材料费					机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030801-117	室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径 D(mm) 22<D≤28	10m	0.1	336.51	535.69	2.1	115.99	33.651	53.569	0.21	11.599		
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	201.95	102.49	46.92	61.92	2.0195	1.0249	0.4692	0.6192		
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	335.6	91.78	54.67	97.3	3.356	0.9178	0.5467	0.973		
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN (mm) DN≤50	m3	0.003923	1113.85	1560.04	0	372.75	4.36963355	6.12003692	0	1.46229825		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.433956	2.9	0	3.4	1.01	1.2584724	0	1.4754504	0.43829556		
小计								44.65460595	61.63173692	2.7013504	15.09179381		
清单项目综合单价												124.07948708	
人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		增加人工费	元	1.258	1		1.26						
		普工人工费	元	6.979	1.3838		9.66						
		技工人工费	元	20.074	1.3586		27.27						
		高级技工人工费	元	4.716	1.3711		6.47						
	材料	-	水	m3	0.008	3.66		0.03					
			铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.024	26.28		0.63					
			贴缝胶带 9m	卷	0.017	10.62		0.18					
			热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.024	3.49		0.08					
			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52		0.02					
石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.005	5.52		0.03						
六角螺栓(综合)			10套	0.005	4.71		0.02						
低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm			kg	0.004	7.42		0.03						
肥皂			块	0.002	1.24		0						
无缝钢管 DN20 δ=2.5mm			m	0.01	5.79		0.06						
无缝钢管 DN32 δ=3.5mm			m	0.005	10.73		0.05						
截止阀 DN20 PN10			个	0.002	171.68		0.34						
截止阀 DN32 PN10			个	0.002	406.9		0.81						
针型阀			个	0.001	79.73		0.08						
法兰 DN32			片	0.004	12.39		0.05						
压力表 0~16.0MPa	块	0.002	119.47		0.24								
温度计 (0~120℃)	支	0.002	30.97		0.06								
氧气	m3	0.003	6.19		0.02								
乙炔气	kg	0.001	14.64		0.01								
其他材料费	元	0.406	0.885		0.36								
机械	-	管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.003	43.99		0.13						
		试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	228.19		0.02						
		增加机械费	元	1.666	0.885		1.47						
		立式钻床 孔径Dt (mm) Dt=25	台班	0.0002	224.46		0.04						
		电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	24.34		0						
		直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.002	169.15		0.34						
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.3		0.01						
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=6	台班	0.002	387.56		0.78						
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.002	27.36		0.05						
		项目编码	030801013003		项目名称		低压钢及铜合金管		计量单位		m		
		清单综合单价组成明细											
		编号	名称	单位	数量	单价				合价			
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
		030801-116	室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径 D(mm) 18<D≤22	10m	0.1	324.18	457.29	2.1	108.8	32.418	45.729	0.21	10.88
		030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	201.95	102.49	46.92	61.92	2.0195	1.0249	0.4692	0.6192
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	335.6	91.78	54.67	97.3	3.356	0.9178	0.5467	0.973		
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN (mm) DN≤50	m3	0.003626	1113.85	1560.04	0	372.75	4.0388201	5.65670504	0	1.3515915		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.418319	2.9	0	3.4	1						

工程量清单综合单价分析表

		电动空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=6				台班		0.002		387.56		0.78			
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500				台班		0.002		27.36		0.05			
项目编码		030801013004		项目名称		低压钢及铜合金管				计量单位		m			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030801-115		室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18		10m		0.1		300.04		375.83		2.1		98.34	
030605-58		管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50		100m		0.01		201.95		102.49		46.92		61.92	
030605-18		低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50		100m		0.01		335.6		91.78		54.67		97.3	
031104-610换		橡塑管壳安装管道DN(mm) DN≤50		m³		0.003405		1113.85		1560.04		0		372.75	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.391714		2.9		0		3.4		1.01	
小计												1.1359706		0	
												40.30812985		44.8376362	
												2.5577276		13.09104489	
												100.79453854			
清单项目综合单价															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
						增加人工费		元		1.135		1		1.14	
						普工人工费		元		6.347		1.3838		8.78	
						技工人工费		元		18.074		1.3586		24.56	
						高级技工人工费		元		4.254		1.3711		5.83	
						水		m³		0.005		3.66		0.02	
						铝箔胶带 (45mm卷)		卷		0.021		26.28		0.55	
						贴缝胶带 9m		卷		0.014		10.62		0.15	
						热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm		kg		0.024		3.49		0.08	
						石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg		0.004		5.52		0.02	
						石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm		kg		0.005		5.52		0.03	
						六角螺栓(综合)		10套		0.005		4.71		0.02	
						低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm		kg		0.004		7.42		0.03	
						肥皂		块		0.002		1.24		0	
						氧气		m³		0.003		6.19		0.02	
						乙炔气		kg		0.001		14.64		0.01	
						无缝钢管 DN20 δ=2.5mm		m		0.01		5.79		0.06	
						无缝钢管 DN32 δ=3.5mm		m		0.005		10.73		0.05	
						截止阀 DN20 PN10		个		0.002		171.68		0.34	
						截止阀 DN32 PN10		个		0.002		406.9		0.81	
						针型阀		个		0.001		79.73		0.08	
						法兰 DN32		片		0.004		12.39		0.05	
						压力表 0~16.0MPa		块		0.002		119.47		0.24	
						其他材料费		元		0.203		0.885		0.18	
						温度计(0~120℃)		支		0.002		30.97		0.06	
						管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159		台班		0.003		43.99		0.13	
						试压泵 压力P (MPa) P=6		台班		0.0001		228.19		0.02	
						增加机械费		元		1.504		0.885		1.33	
						立式钻床 孔径D1(mm) D1=25		台班		0.0002		224.46		0.04	
						砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班		0.002		27.36		0.05	
						电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75		台班		0.0002		24.34		0	
						直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班		0.002		169.15		0.34	
						焊条恒温箱		台班		0.0002		39.3		0.01	
						电动空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=6		台班		0.002		387.56		0.78	
项目编码															
030801013005				项目名称		低压钢及铜合金管				计量单位		m			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030801-115		室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18		10m		0.1		300.04		240.35		2.1		91.56	
030605-58		管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50		100m		0.01		201.95		102.49		46.92		61.92	
030605-18		低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50		100m		0.01		335.6		91.78		54.67		97.3	
031104-610换		橡塑管壳安装管道DN(mm) DN≤50		m³		0.003108		1113.85		1560.04		0		372.75	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.388409		2.9		0		3.4		1.01	
小计												39.9677319		30.82630432	
												2.5464906		12.29900009	
												85.63952691			
清单项目综合单价															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
						增加人工费		元		1.126		1		1.13	
						普工人工费		元		6.279		1.3838		8.69	
						技工人工费		元		17.935		1.3586		24.37	
						高级技工人工费		元		4.22		1.3711		5.79	
						水		m³		0.005		3.66		0.02	
						铝箔胶带 (45mm卷)		卷		0.019		26.28		0.5	
						贴缝胶带 9m		卷		0.013		10.62		0.14	
						热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm		kg		0.024		3.49		0.08	
						石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg		0.004		5.52		0.02	
						石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm		kg		0.005		5.52		0.03	
						六角螺栓(综合)		10套		0.005		4.71		0.02	
						低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm		kg		0.004		7.42		0.03	
						肥皂		块		0.002		1.24		0	
						氧气		m³		0.003		6.19		0.02	
						乙炔气		kg		0.001		14.64		0.01	
						无缝钢管 DN20 δ=2.5mm		m		0.01		5.79		0.06	
						无缝钢管 DN32 δ=3.5mm		m		0.005		10.73		0.05	
						截止阀 DN20 PN10		个		0.002		171.68		0.34	
						截止阀 DN32 PN10		个		0.002		406.9		0.81	
						针型阀		个		0.001		79.73		0.08	
						法兰 DN32		片		0.004		12.39		0.05	
						压力表 0~16.0MPa		块		0.002		119.47		0.24	
						其他材料费		元		0.203		0.885		0.18	
						温度计(0~120℃)		支		0.002		30.97		0.06	
						管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159		台班		0.003		43.99		0.13	
						试压泵 压力P (MPa) P=6		台班		0.0001		228.19		0.02	
						增加机械费		元		1.491		0.885		1.32	
						立式钻床 孔径D1(mm) D1=25		台班		0.0002		224.46		0.04	
						砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班		0.002		27.36		0.05	
						电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75		台班		0.0002		24.34		0	
						直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班		0.002		169.15		0.34	
						焊条恒温箱		台班		0.0002		39.3		0.01	
						电动空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=6		台班		0.002		387.56		0.78	
项目编码															
030801013006				项目名称		低压钢及铜合金管				计量单位		m			
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
030801-115		室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18		10m		0.1		300.04		176.66		2.1		88.38	
030605-58		管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50		100m		0.01		201.95		102.49		46.92		61.92	
030605-18		低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50		100m		0.01		335.6		91.78		54.67		97.3	

工程量清单综合单价分析表

031104-610换	橡塑管先安装管道 DN(mm) DN≤50	m3	0.002901	1113.85	1560.04	0	372.75	3.23127885	4.52567604	0	1.08134775	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.386101	2.9	0	3.4	1.01	1.1196929	0	1.3127434	0.38996201	
小计								39.73047175	24.13437604	2.5386434	11.90150976	
清单项目综合单价												78.30500095
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	1.119	1	1.12				
				普工人工费	元	6.232	1.3838	8.62				
				技工人工费	元	17.837	1.3586	24.23				
				高级技工人工费	元	4.197	1.3711	5.75				
	材料			水	m3	0.005	3.66	0.02				
				铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.018	26.28	0.47				
				贴缝胶带 9m	卷	0.012	10.62	0.13				
				热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.024	3.49	0.08				
				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02				
				石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03				
				六角螺栓(综合)	10套	0.005	4.71	0.02				
				低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03				
				肥皂	块	0.002	1.24	0				
				氧气	m3	0.003	6.19	0.02				
				乙炔气	kg	0.001	14.64	0.01				
				无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06				
				无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05				
				截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34				
				截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81				
				针型阀	个	0.001	79.73	0.08				
				法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05				
				压力表 0~16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24				
				其他材料费	元	0.202	0.885	0.18				
				温度计(0~120℃)	支	0.002	30.97	0.06				
	机械			管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.003	43.99	0.13				
				试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	228.19	0.02				
				增加机械费	元	1.483	0.885	1.31				
				立式钻床 孔径D (mm) Dt=25	台班	0.0002	224.46	0.04				
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.002	27.36	0.05				
				电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	24.34	0				
				直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.002	169.15	0.34				
				焊条恒温箱	台班	0.0002	39.3	0.01				
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=6	台班	0.002	387.56	0.78				
项目编码	030801013007			项目名称			低压钢及铜合金管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-115	室内钢给水管安装(螺 纹连接) 公称外径 D (mm) D≤18	10m	0.1	300.04	112.96	2.1	85.19	30.004	11.296	0.21	8.519	
030605-58	管道系统空气吹扫 公 称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	201.95	102.49	46.92	61.92	2.0195	1.0249	0.4692	0.6192	
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	335.6	91.78	54.67	97.3	3.356	0.9178	0.5467	0.973	
031104-610换	橡塑管先安装管道 DN (mm) DN≤50	m3	0.002588	1113.85	1560.04	0	372.75	2.8826438	4.03738352	0	0.964677	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.382612	2.9	0	3.4	1.01	1.1095748	0	1.3008808	0.38643812	
小计								39.3717186	17.27608352	2.5267808	11.46231512	
清单项目综合单价												70.63689804
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	1.109	1	1.11				
				普工人工费	元	6.16	1.3838	8.52				
				技工人工费	元	17.689	1.3586	24.03				
				高级技工人工费	元	4.161	1.3711	5.71				
	材料			水	m3	0.005	3.66	0.02				
				铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.016	26.28	0.42				
				贴缝胶带 9m	卷	0.011	10.62	0.12				
				热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.024	3.49	0.08				
				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02				
				石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03				
				六角螺栓(综合)	10套	0.005	4.71	0.02				
				低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03				
				肥皂	块	0.002	1.24	0				
				氧气	m3	0.003	6.19	0.02				
				乙炔气	kg	0.001	14.64	0.01				
				无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06				
				无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05				
				截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34				
				截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81				
				针型阀	个	0.001	79.73	0.08				
				法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05				
				压力表 0~16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24				
				其他材料费	元	0.202	0.885	0.18				
				温度计(0~120℃)	支	0.002	30.97	0.06				
	机械			管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.003	43.99	0.13				
				试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	228.19	0.02				
				增加机械费	元	1.469	0.885	1.3				
				立式钻床 孔径D (mm) Dt=25	台班	0.0002	224.46	0.04				
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.002	27.36	0.05				
				电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	24.34	0				
				直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.002	169.15	0.34				
				焊条恒温箱	台班	0.0002	39.3	0.01				
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=6	台班	0.002	387.56	0.78				
项目编码	031208007001			项目名称			防潮层、保护层		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-672换	防潮层、保护层安装铝 箔 管道	10m2	0.1	172.71	523.05	0	71.85	17.271	52.305	0	7.185	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.17271	2.9	0	3.4	1.01	0.500859	0	0.587214	0.1744371	
小计								17.771859	52.305	0.587214	7.3594371	
清单项目综合单价												78.02351010
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	0.501	1	0.5				
				普工人工费	元	3.554	1.3838	4.92				
				技工人工费	元	7.316	1.3586	9.94				
				高级技工人工费	元	1.76	1.3711	2.41				
	材料			镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm	kg	0.003	4.87	0.01				
	机械			增加机械费	元	0.663	0.885	0.59				
项目编码	080707009001			项目名称			管道支架		计量单位		kg	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.19	1.42	12.73	15.85	0.5619	0.0142	0.1273	0.1585	

工程量清单综合单价分析表

第 77 页, 共 83 页

031102-49	金属结构刷油—般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.74		13.77		6.36		8.48		0.2774	0.1377	0.0636		0.0848
031102-50	金属结构刷油—般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.79		11.65		6.36		8.13		0.2679	0.1165	0.0636		0.0813
031102-58	金属结构刷油—般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	26.79		7.86		0		7.49		0.2679	0.0786	0		0.0749
031102-59	金属结构刷油—般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.79		6.89		0		7.44		0.2679	0.0689	0		0.0744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.01643	2.9		0		3.4		1.01		0.047647	0	0.055862		0.0165943
小计												1.690647	0.4159	0.310362		0.4904943
清单项目综合单价											2.90740330					
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元		0.048		1		0.05				
				普工人工费		元		0.52		1.3838		0.72				
				技工人工费		元		0.571		1.3586		0.78				
				高级技工人工费		元		0.108		1.3711		0.15				
	材料			酚醛调和漆(各色)		kg		0.015		9.65		0.14				
				醇酸防锈漆(C53-1)		kg		0.021		11.83		0.25				
				溶剂汽油		kg		0.001		5.31		0.01				
				钢丝刷		把		0.002		2.45		0				
				铁砂布 G#-2#		张		0.011		0.66		0.01				
				其他材料费		元		0.004		0.885		0				
	机械			增加机械费		元		0.063		0.885		0.06				
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班		0.0002		1272.84		0.25				
项目编码	030907004001			项目名称			温度传感器			计量单位			个			
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
030404-45	风管式温度传感器 安装、调试	支	1	34.57	249.56	0.18	9.29	34.57	249.56	0.18	9.29					
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3457	2.9	0	3.4	1.01	1.00253	0	1.17538	0.349157					
小计												35.57253	249.56	1.35538		9.639157
清单项目综合单价											296.12706700					
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元		1.002		1		1				
				普工人工费		元		10.01		1.3838		13.85				
				技工人工费		元		4.984		1.3586		6.77				
				高级技工人工费		元		10.175		1.3711		13.95				
	材料			其他材料费		元		3		0.885		2.66				
	机械			增加机械费		元		1.327		0.885		1.17				
				仪器仪表使用费		元		0.2		0.885		0.18				
项目编码	030907004002			项目名称			压差传感器			计量单位			个			
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
030404-54	水罐式压力传感器 安装、调试	支	1	82.67	683.19	1.06	22.17	82.67	683.19	1.06	22.17					
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8267	2.9	0	3.4	1.01	2.39743	0	2.81078	0.834967					
小计												85.06743	683.19	3.87078		23.004967
清单项目综合单价											795.13317700					
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元		2.396		1		2.4				
				普工人工费		元		23.807		1.3838		32.94				
				技工人工费		元		12.182		1.3586		16.55				
				高级技工人工费		元		24.199		1.3711		33.18				
	材料			其他材料费		元		5		0.885		4.43				
	机械			增加机械费		元		3.175		0.885		2.81				
				仪器仪表使用费		元		1.2		0.885		1.06				
项目编码	030601002001			项目名称			压力仪表			计量单位			台			
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
031001-47	压力式温度计 毛细管长L(m) L≤2	台(块)	1	63.22	96.78	0.71	17.95	63.22	96.78	0.71	17.95					
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6322	2.9	0	3.4	1.01	1.83338	0	2.14948	0.638522					
小计												65.05338	96.78	2.85948		18.588522
清单项目综合单价											183.28138200					
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元		1.832		1		1.83				
				普工人工费		元		1.749		1.3838		2.42				
				技工人工费		元		38.545		1.3586		52.37				
				高级技工人工费		元		6.149		1.3711		8.43				
	材料			其他材料费		元		3		0.885		2.66				
				校验材料费		元		0.26		0.885		0.23				
				仪表接头		套		1		4.42		4.42				
				取源部件		套		1		16.02		16.02				
	机械			增加机械费		元		2.428		0.885		2.15				
				仪器仪表使用费		元		0.8		0.885		0.71				
项目编码	030601001001			项目名称			温度仪表			计量单位			支			
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
031001-11	压力式温度计 毛细管长L(m) L≤2	支	1	139.31	92.16	0.99	37.48	139.31	92.16	0.99	37.48					
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3931	2.9	0	3.4	1.01	4.03999	0	4.73654	1.407031					
小计												143.34999	92.16	5.72654		38.887031
清单项目综合单价											280.12356100					
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	人工			增加人工费		元		4.037		1		4.04				
				普工人工费		元		4		1.3838		5.54				
				技工人工费		元		84.762		1.3586		115.16				
				高级技工人工费		元		13.573		1.3711		18.61				
	材料			六角螺栓 M12×20~100		套		4		0.73		2.92				
				半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50		套		2		0.04		0.08				
				法兰垫片		个		1		2.65		2.65				
				固定卡子 1.5×32		个		1		1.77		1.77				
				尼龙扎带(综合)		根		2		0.12		0.24				
				位号牌		个		1		0.48		0.48				
				其他材料费		元		2		0.885		1.77				
				校验材料费		元		0.13		0.885		0.12				
				清洗剂 500mL		瓶		0.1		7.08		0.71				
	机械			增加机械费		元		5.35		0.885		4.73				
				仪器仪表使用费		元		1.12		0.885		0.99				
项目编码	030807003001			项目名称			低压法兰阀门			计量单位			个			
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					

工程量清单综合单价分析表

第 78 页, 共 83 页

030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	个	1	392.26	6113.7	114.92	417.7	392.26	6113.7	114.92	417.7	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9226	2.9	0	3.4	1.01	11.37554	0	13.33684	3.961826	
小计								403.63554	6113.7	128.25684	421.661826	
清单项目综合单价								7067.25420600				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	11.368	1	11.37				
				普工人工费	元	55.558	1.3838	76.88				
				技工人工费	元	188.47	1.3586	256.06				
				高级技工人工费	元	43.263	1.3711	59.32				
	材料			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64				
				六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	24.72	2.44	60.32				
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39				
				清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51				
				氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6				
				乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73				
				平焊碳钢管法兰 DN200 PN1.6	片	2	98.23	196.46				
				其他材料费	元	2.22	0.885	1.96				
		机械			增加机械费	元	15.063	0.885	13.33			
					交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.66	174.12	114.92			
项目编码	030807003002			项目名称			低压法兰阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	144.11	2489.12	40.05	165.45	144.11	2489.12	40.05	165.45	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4411	2.9	0	3.4	1.01	4.17919	0	4.89974	1.455511	
小计								148.28919	2489.12	44.94974	166.905511	
清单项目综合单价								2849.26444100				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	4.176	1	4.18				
				普工人工费	元	20.398	1.3838	28.23				
				技工人工费	元	69.247	1.3586	94.08				
				高级技工人工费	元	15.901	1.3711	21.8				
	材料			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44				
				六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97				
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63				
				清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25				
				氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04				
				乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29				
				平焊碳钢管法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56				
				其他材料费	元	1.02	0.885	0.9				
		机械			增加机械费	元	5.534	0.885	4.9			
					交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.23	174.12	40.05			
项目编码	030807003003			项目名称			低压法兰阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	个	1	392.26	1601.31	114.92	192.08	392.26	1601.31	114.92	192.08	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9226	2.9	0	3.4	1.01	11.37554	0	13.33684	3.961826	
小计								403.63554	1601.31	128.25684	196.041826	
清单项目综合单价								2329.24420600				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	4.176	1	4.18				
				普工人工费	元	20.398	1.3838	28.23				
				技工人工费	元	69.247	1.3586	94.08				
				高级技工人工费	元	15.901	1.3711	21.8				
	材料			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64				
				六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	24.72	2.44	60.32				
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39				
				清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51				
				氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6				
				乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73				
				平焊碳钢管法兰 DN200 PN1.6	片	2	98.23	196.46				
				其他材料费	元	2.22	0.885	1.96				
		机械			增加机械费	元	15.063	0.885	13.33			
					交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.66	174.12	114.92			
项目编码	030807003004			项目名称			低压法兰阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	144.11	578.5	40.05	69.92	144.11	578.5	40.05	69.92	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4411	2.9	0	3.4	1.01	4.17919	0	4.89974	1.455511	
小计								148.28919	578.5	44.94974	71.375511	
清单项目综合单价								843.11444100				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	4.176	1	4.18				
				普工人工费	元	20.398	1.3838	28.23				
				技工人工费	元	69.247	1.3586	94.08				
				高级技工人工费	元	15.901	1.3711	21.8				
	材料			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44				
				六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97				
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63				
				清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51				
				氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6				
				乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73				
				平焊碳钢管法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56				
				其他材料费	元	1.02	0.885	0.9				
		机械			增加机械费	元	5.534	0.885	4.9			
					交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.23	174.12	40.05			
项目编码	030807001001			项目名称			低压螺纹阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	个	1	17.35	61.26	0	7.66	17.35	61.26	0	7.66	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1735	2.9	0	3.4	1.01	0.50315	0	0.5899	0.175235	
小计								17.85315	61.26	0.5899	7.835235	
清单项目综合单价								87.53828500				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			增加人工费	元	0.503	1	0.5				
				普工人工费	元	2.502	1.3838	3.46				

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030807003005	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	清单综合单价组成明细											
						单价				合价							
						编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
						030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	226.95	1604.78	48.75	143.78	226.95	1604.78	48.75	143.78
						031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2695	2.9	0	3.4	1.01	6.58155	0	7.7163	2.292195
						小计								233.53155	1604.78	56.4663	146.072195
						清单项目综合单价										2040.85004500	
						-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	增加人工费		元	6.577	1		6.58										
	普工人工费		元	32.156	1.3838		44.5										
	技工人工费		元	109.037	1.3586		148.14										
	高级技工人工费		元	25.025	1.3711		34.31										
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.46	5.52		2.54									
六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	16.48	1.03		16.97											
电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.72	7.4		5.33											
清油 C01-1		kg	0.02	16.99		0.34											
氧气(工业用)		m3	0.09	17.33		1.56											
乙炔气		kg	0.034	14.64		0.5											
平焊碳钢管 法兰 DN125 PN1.6		片	2	60.18		120.36											
其他材料费		元	1.62	0.885		1.43											
机械		增加机械费		元	8.715	0.885		7.71									
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.28	174.12		48.75									
项目编码	030807003006	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	清单综合单价组成明细											
编号		名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	177.94	1277.57	47.01	114.32	177.94	1277.57	47.01	114.32						
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7794	2.9	0	3.4	1.01	5.16026	0	6.04996	1.797194						
小计								183.10026	1277.57	53.05996	116.117194						
清单项目综合单价								1629.84741400									
-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
人工	增加人工费		元	5.157	1		5.16										
	普工人工费		元	25.276	1.3838		34.98										
	技工人工费		元	85.543	1.3586		116.22										
	高级技工人工费		元	19.505	1.3711		26.74										
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.35	5.52		1.93									
六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	16.48	1.03		16.97											
电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.59	7.4		4.37											
清油 C01-1		kg	0.02	16.99		0.34											
氧气(工业用)		m3	0.07	17.33		1.21											
乙炔气		kg	0.024	14.64		0.35											
平焊碳钢管 法兰 DN100 PN1.6		片	2	43.36		86.72											
其他材料费		元	1.22	0.885		1.08											
机械		增加机械费		元	6.833	0.885		6.05									
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.27	174.12		47.01									
项目编码	030807003007	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	清单综合单价组成明细											
编号		名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	144.11	866.99	40.05	84.34	144.11	866.99	40.05	84.34						
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4411	2.9	0	3.4	1.01	4.17919	0	4.89974	1.455511						
小计								148.28919	866.99	44.94974	85.795511						
清单项目综合单价								1146.02441100									
-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
人工	增加人工费		元	4.176	1		4.18										
	普工人工费		元	20.398	1.3838		28.23										
	技工人工费		元	69.247	1.3586		94.08										
	高级技工人工费		元	15.901	1.3711		21.8										
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.26	5.52		1.44									
六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	16.48	1.03		16.97											
电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.49	7.4		3.63											
清油 C01-1		kg	0.015	16.99		0.25											
氧气(工业用)		m3	0.06	17.33		1.04											
乙炔气		kg	0.02	14.64		0.29											
平焊碳钢管 法兰 DN80 PN1.6		片	2	36.28		72.56											
其他材料费		元	1.02	0.885		0.9											
机械		增加机械费		元	5.534	0.885		4.9									
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.23	174.12		40.05									
项目编码	030807003008	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	清单综合单价组成明细											
编号		名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润					
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	125.21	668.89	40.05	69.44	125.21	668.89	40.05	69.44						
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2521	2.9	0	3.4	1.01	3.63109	0	4.25714	1.264621						
小计								128.84109	668.89	44.30714	70.704621						
清单项目综合单价								912.74285100									
-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
人工	增加人工费		元	3.629	1		3.63										
	普工人工费		元	17.769	1.3838		24.59										
	技工人工费		元	60.16	1.3586		81.73										
	高级技工人工费		元	13.779	1.3711		18.89										
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.18	5.52		0.99									
六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	8.24	1.03		8.49											
电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.42	7.4		3.11											
清油 C01-1		kg	0.015	16.99		0.25											
氧气(工业用)		m3	0.04	17.33		0.69											
乙炔气		kg	0.014	14.64		0.2											
平焊碳钢管 法兰 DN65 PN1.6		片	2	14.35		28.7											
其他材料费		元	0.9	0.885		0.8											
机械		增加机械费		元	4.808	0.885		4.26									
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.23	174.12		40.05									

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030807003009		项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250	个	1	444.98	1810.1	224.23	224.28	444.98	1810.1	224.23	224.28		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.4498	2.9	0	3.4	1.01	12.90442	0	15.12932	4.494298		
小计								457.88442	1810.1	239.35932	228.774298		
清单项目综合单价								2736.11803800					
-				内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				增加人工费	元	12.896		1		12.9			
				普工人工费	元	63.066		1.3838		87.27			
				技工人工费	元	213.853		1.3586		290.54			
				高级技工人工费	元	48.989		1.3711		67.17			
材料				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.73		5.52		4.03			
				六角带帽螺栓带垫 M22×90~120	套	24.72		3.66		90.48			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	4.88		7.4		36.11			
				清油 C01-1	kg	0.04		16.99		0.68			
				氧气(工业用)	m3	0.22		17.33		3.81			
				乙炔气	kg	0.074		14.64		1.08			
				平焊碳钢管法兰 DN250 PN1.6	片	2		139.82		279.64			
				其他材料费	元	2.52		0.885		2.23			
	机械				增加机械费	元	17.087		0.885		15.12		
					载货汽车 载质量M(t) M=4	台班	0.06		557.93		33.48		
				电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1		270.79		27.08			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.94		174.12		163.67			
项目编码		030807003010		项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	226.95	539.3	48.75	90.51	226.95	539.3	48.75	90.51		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2695	2.9	0	3.4	1.01	6.58155	0	7.7163	2.292195		
小计								233.53155	539.3	56.4663	92.802195		
清单项目综合单价								922.10004500					
-				内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				增加人工费	元	6.577		1		6.58			
				普工人工费	元	32.156		1.3838		44.5			
				技工人工费	元	109.037		1.3586		148.14			
				高级技工人工费	元	25.025		1.3711		34.31			
材料				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46		5.52		2.54			
				六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48		1.03		16.97			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.72		7.4		5.33			
				清油 C01-1	kg	0.02		16.99		0.34			
				氧气(工业用)	m3	0.09		17.33		1.56			
				乙炔气	kg	0.034		14.64		0.5			
				平焊碳钢管法兰 DN125 PN1.6	片	2		60.18		120.36			
				其他材料费	元	1.62		0.885		1.43			
	机械				增加机械费	元	8.715		0.885		7.71		
					交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.28		174.12		48.75		
项目编码		030807003011		项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	177.94	425.36	47.01	71.71	177.94	425.36	47.01	71.71		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7794	2.9	0	3.4	1.01	5.16026	0	6.04996	1.797194		
小计								183.10026	425.36	53.05996	73.507194		
清单项目综合单价								735.02741400					
-				内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				增加人工费	元	5.157		1		5.16			
				普工人工费	元	25.276		1.3838		34.98			
				技工人工费	元	85.543		1.3586		116.22			
				高级技工人工费	元	19.505		1.3711		26.74			
材料				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35		5.52		1.93			
				六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48		1.03		16.97			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59		7.4		4.37			
				清油 C01-1	kg	0.02		16.99		0.34			
				氧气(工业用)	m3	0.07		17.33		1.21			
				乙炔气	kg	0.024		14.64		0.35			
				平焊碳钢管法兰 DN100 PN1.6	片	2		43.36		86.72			
				其他材料费	元	1.22		0.885		1.08			
	机械				增加机械费	元	6.833		0.885		6.05		
					交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.27		174.12		47.01		
项目编码		030807003012		项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	144.11	347.52	40.05	58.37	144.11	347.52	40.05	58.37		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4411	2.9	0	3.4	1.01	4.17919	0	4.89974	1.455511		
小计								148.28919	347.52	44.94974	59.825511		
清单项目综合单价								600.58444100					
-				内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				增加人工费	元	4.176		1		4.18			
				普工人工费	元	20.398		1.3838		28.23			
				技工人工费	元	69.247		1.3586		94.08			
				高级技工人工费	元	15.901		1.3711		21.8			
材料				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26		5.52		1.44			
				六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48		1.03		16.97			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49		7.4		3.63			
				清油 C01-1	kg	0.015		16.99		0.25			
				氧气(工业用)	m3	0.06		17.33		1.04			
				乙炔气	kg	0.02		14.64		0.29			
				平焊碳钢管法兰 DN80 PN1.6	片	2		36.28		72.56			
				其他材料费	元	1.02		0.885		0.9			
	机械				增加机械费	元	5.534		0.885		4.9		
					交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.23		174.12		40.05		
项目编码		030807003013		项目名称		低压法兰阀门		计量单位		个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	125.21	245.88	40.05	48.29	125.21	245.88	40.05	48.29		

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2521	2.9	0	3.4	1.01	3.63109	0	4.25714	1.264621
小计								128.84109	245.88	44.30714	49.554621
清单项目综合单价											
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工					增加人工费	元	3.629	1	3.63	
						普工人工费	元	17.769	1.3838	24.59	
						技工人工费	元	60.16	1.3586	81.73	
						高级技工人工费	元	13.779	1.3711	18.89	
	材料					石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99	
						六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49	
						电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11	
						清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25	
						氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69	
						乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2	
						平焊碳钢管法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7	
						其他材料费	元	0.9	0.885	0.8	
	机械					增加机械费	元	4.808	0.885	4.26	
						交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.23	174.12	40.05	
项目编码	030807003014		项目名称		低压法兰阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250	个	1	444.98	2037.53	224.23	235.65	444.98	2037.53	224.23	235.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.4498	2.9	0	3.4	1.01	12.90442	0	15.12932	4.494298
小计								457.88442	2037.53	239.35932	240.144298
清单项目综合单价											
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工					增加人工费	元	12.896	1	12.9	
						普工人工费	元	63.066	1.3838	87.27	
						技工人工费	元	213.853	1.3586	290.54	
						高级技工人工费	元	48.989	1.3711	67.17	
	材料					石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03	
						六角带帽螺栓带垫 M22×90~120	套	24.72	3.66	90.48	
						电焊条 结422 φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11	
						清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68	
						氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81	
						乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08	
						平焊碳钢管法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64	
						其他材料费	元	2.52	0.885	2.23	
	机械					增加机械费	元	17.087	0.885	15.12	
						载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	557.93	33.48	
						电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.79	27.08	
						交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.94	174.12	163.67	
项目编码	030807003015		项目名称		低压法兰阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	177.94	597.93	47.01	80.34	177.94	597.93	47.01	80.34
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7794	2.9	0	3.4	1.01	5.16026	0	6.04996	1.797194
小计								183.10026	597.93	53.05996	82.137194
清单项目综合单价											
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工					增加人工费	元	5.157	1	5.16	
						普工人工费	元	25.276	1.3838	34.98	
						技工人工费	元	85.543	1.3586	116.22	
						高级技工人工费	元	19.505	1.3711	26.74	
	材料					石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93	
						六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97	
						电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37	
						清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34	
						氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21	
						乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35	
						平焊碳钢管法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72	
						其他材料费	元	1.22	0.885	1.08	
	机械					增加机械费	元	6.833	0.885	6.05	
						交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.27	174.12	47.01	
项目编码	030807003016		项目名称		低压法兰阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250	个	1	444.98	2510.98	224.23	259.33	444.98	2510.98	224.23	259.33
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.4498	2.9	0	3.4	1.01	12.90442	0	15.12932	4.494298
小计								457.88442	2510.98	239.35932	263.824298
清单项目综合单价											
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工					增加人工费	元	12.896	1	12.9	
						普工人工费	元	63.066	1.3838	87.27	
						技工人工费	元	213.853	1.3586	290.54	
						高级技工人工费	元	48.989	1.3711	67.17	
	材料					石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03	
						六角带帽螺栓带垫 M22×90~120	套	24.72	3.66	90.48	
						电焊条 结422 φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11	
						清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68	
						氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81	
						乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08	
						平焊碳钢管法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64	
						其他材料费	元	2.52	0.885	2.23	
	机械					增加机械费	元	17.087	0.885	15.12	
						载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	557.93	33.48	
						电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.79	27.08	
						交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.94	174.12	163.67	
项目编码	030807003017		项目名称		低压法兰阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	177.94	420.05	47.01	71.45	177.94	420.05	47.01	71.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7794	2.9	0	3.4	1.01	5.16026	0	6.04996	1.797194
小计								183.10026	420.05	53.05996	73.247194
清单项目综合单价											
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工					增加人工费	元	5.157	1	5.16	

工程量清单综合单价分析表

	人工				普工人工费	元	25.276	1.3838	34.98		
					技工人工费	元	85.543	1.3586	116.22		
					高级技工人工费	元	19.505	1.3711	26.74		
	材料				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
					六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
					电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
					清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
					氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
					乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
					平焊碳钢管 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
					其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械				增加机械费	元	6.833	0.885	6.05		
					交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.27	174.12	47.01		
项目编码	030807003018			项目名称	低压法兰阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250	个	1	444.98	1310.1	224.23	199.28	444.98	1310.1	224.23	199.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.4498	2.9	0	3.4	1.01	12.90442	0	15.12932	4.494298
小计								457.88442	1310.1	239.35932	203.774298
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	12.896	1	12.9			
				普工人工费	元	63.066	1.3838	87.27			
				技工人工费	元	213.853	1.3586	290.54			
				高级技工人工费	元	48.989	1.3711	67.17			
	材料			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03			
				六角带帽螺栓带垫 M22×90~120	套	24.72	3.66	90.48			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11			
				清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68			
				氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81			
				乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08			
				平焊碳钢管 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64			
				其他材料费	元	2.52	0.885	2.23			
	机械			增加机械费	元	17.087	0.885	15.12			
				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.06	557.93	33.48			
				电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.79	27.08			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.94	174.12	163.67			
项目编码	030807003019			项目名称	低压法兰阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	177.94	900.58	47.01	95.47	177.94	900.58	47.01	95.47
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7794	2.9	0	3.4	1.01	5.16026	0	6.04996	1.797194
小计								183.10026	900.58	53.05996	97.267194
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	5.157	1	5.16			
				普工人工费	元	25.276	1.3838	34.98			
				技工人工费	元	85.543	1.3586	116.22			
				高级技工人工费	元	19.505	1.3711	26.74			
	材料			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93			
				六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37			
				清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34			
				氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21			
				乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35			
				平焊碳钢管 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72			
				其他材料费	元	1.22	0.885	1.08			
	机械			增加机械费	元	6.833	0.885	6.05			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.27	174.12	47.01			
项目编码	030807003020			项目名称	低压法兰阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	125.21	614.03	40.05	66.7	125.21	614.03	40.05	66.7
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2521	2.9	0	3.4	1.01	3.63109	0	4.25714	1.264621
小计								128.84109	614.03	44.30714	67.964621
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	3.629	1	3.63			
				普工人工费	元	17.769	1.3838	24.59			
				技工人工费	元	60.16	1.3586	81.73			
				高级技工人工费	元	13.779	1.3711	18.89			
	材料			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99			
				六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11			
				清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25			
				氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69			
				乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2			
				平焊碳钢管 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7			
				其他材料费	元	0.9	0.885	0.8			
	机械			增加机械费	元	4.808	0.885	4.26			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.23	174.12	40.05			
项目编码	030807001002			项目名称	低压螺纹阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	27.31	140.13	0	14.23	27.31	140.13	0	14.23
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2731	2.9	0	3.4	1.01	0.79199	0	0.92854	0.275831
小计								28.10199	140.13	0.92854	14.505831
清单项目综合单价											
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			增加人工费	元	0.791	1	0.79			
				普工人工费	元	3.874	1.3838	5.36			
				技工人工费	元	13.162	1.3586	17.88			
				高级技工人工费	元	2.966	1.3711	4.07			
				圆钢 φ8mm~14mm	kg	0.21	3.81	0.8			
				角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64			
				聚四氟乙烯生料带	m	1.056	0.09	0.1			
				六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37			

工程量清单综合单价分析表

第 83 页, 共 83 页

材料	钢垫圈 M8.5		个	2.06	0.04	0.08					
	普通水泥 32.5(R)		kg	0.5	0.5	0.25					
	锯条		根	0.05	0.68	0.03					
	黑玛钢管箍 DN20		个	2.02	1.07	2.16					
	黑玛钢丝堵(堵头) DN20		个	1.01	0.23	0.23					
	黑玛钢弯头 DN20		个	1.01	0.41	0.41					
	其他材料费		元	0.36	0.885	0.32					
	增加机械费		元	1.049	0.885	0.93					
	机械										
项目编码	030704001001		项目名称		通风工程检测、调试		计量单位		系统		
清单综合单价组成明细											
单价											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	9635.1717	3.37	2.96	0	1.04	32470.52863	28520.10823	0	10020.57857
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	324.7053	2.9	0	3.4	1.01	941.64537	0	1103.99802	327.952353
小计								33412.174	28520.10823	1103.99802	10348.53092
清单项目综合单价								73384.81117200			
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	33411.525		1		33411.53		
	材料	增加材料费		元	32277.825		0.885		28565.88		
	机械	增加机械费		元	1246.868		0.885		1103.48		
项目编码	031401001006		项目名称		脚手架		计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
单价											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	6817.9049	1.48	1.99	0	0.49	10090.49925	13567.63075	0	3340.773401
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	1045.3178	2.47	3.32	0	0.81	2581.934966	3470.455096	0	846.707418
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	1293.0123	9.89	13.28	0	3.28	12787.89165	17171.20334	0	4241.080344
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	45.2704	3.96	5.31	0	1.31	179.270784	240.385824	0	59.304224
031106-42	工业管道工程 脚手架搭拆费	100元	109.0587	3.46	4.65	0	1.15	377.343102	507.122955	0	125.417505
小计								26016.93975	34956.79797	0	8613.282892
清单项目综合单价								69587.02061300			
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	26047.384		1		26047.38		
	材料	增加材料费		元	39499.593		0.885		34957.14		
	机械										

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程-暖通
标段：区中医院项目疾控大楼实验室基础建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	