华强北OPC服务中心改造项目施工总承包　工 程

最高投标限价

发包人：深圳福汇创新发展有限公司

年　月　日

工　程　名　称：　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

标　段　名　称：　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　13930824.54

(大写)：　壹仟叁佰玖拾叁万零捌佰贰拾肆元伍角肆分

编　制　人：　关成
复　核　人：　张琼
编　制　单　位：
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　郑天健
发　包　人：　深圳福汇创新发展有限公司
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　纪厚源
编　制　时　间：　2026-10-19

总 说 明

工程名称：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

填表须知

工程名称： 华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	华强北OPC服务中心改造项目施工总承包	13901635.86	298286.03	0	607323.54
1.1	华强北OPC服务中心改造项目施工总承包	13901635.86	298286.03	0	607323.54
1.1.1	装饰工程	5167245.78	129748.13	0	225742.5
1.1.2	软装家具工程	1207163.05	31217.77	0	52737.57
1.1.3	暖通工程	3559588	64872.42	0	155508.43
1.1.4	电气工程	1675287.02	30528.1	0	73188.6
1.1.5	消防电工程	239229.36	4352.51	0	10451.26
1.1.6	消防水工程	535552.44	9759.16	0	23396.79
1.1.7	弱电工程	1475206.76	26882.11	0	64447.65
1.1.8	防排烟工程	42363.45	925.83	0	1850.74
2	工程建设其他费合计	29188.68			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		13930824.54	298286.03	0	607323.54

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：装饰工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	4288641.82	
2	措施项目	226208.14	
2.1	安全文明施工	129748.13	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	112225.2	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	17522.93	
2.2	其他措施项目费	96460.01	
3	其他项目	225742.5	
3.1	暂列金额	225742.5	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	426653.32	
5	含税建安工程造价	5167245.78	
合计		5167245.78	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 1 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		拆除部分					263900.53	0
1-1	01B001	平面块料拆除	(1)原地面地砖拆除 (2)综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 (3)拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	969.89	36.08	34993.63	0
1-2	01B002	天棚面龙骨及饰面拆除	(1)硅钙板吊顶拆除（保留龙骨） (2)综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 (3)拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	4401.53	14.95	65802.87	0
1-3	01B003	天棚面龙骨及饰面拆除	(1)硅钙板吊顶拆除 (2)综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 (3)拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	1863.54	14.95	27859.92	0
1-4	01B004	墙面铲除油漆涂料面层	(1)墙面涂料铲除 (2)综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 (3)拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	3969.16	8.63	34253.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 2 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	01B005	门拆除	(1)门拆除 (2)综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 (3)拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	81.36	32.67	2658.03	0
1-6	01B006	砖砌体拆除	(1)砖砌体拆除（包含扩门洞口） (2)综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 (3)拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m3	105.81	285.87	30247.9	0
1-7	01B007	防护栏杆拆除	(1)防护栏杆拆除 (2)综合考虑场内运距、成品保护、建筑垃圾清运至场内指定地点等完成该工艺的所有施工内容 (3)拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	655.96	44.92	29465.72	0
1-8	040103003001	余方弃置	(1)渣土类型:拆除废料等 (2)运距:投标人自行考虑 (3)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m3	344.44	112.12	38618.61	0
2		11/12F-新建部分					1163439.47	0
2-1		砌筑工程					12125.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 3 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1	010402001001	砌块墙	(1)墙体类型:轻质砖墙体 (2)墙体厚度:200 (3)砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块(A3.5 B06) (4)砂浆强度等级:蒸压加气砌块专用预拌干混砂浆Ma5 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m3	15.58	778.29	12125.76	0
2-2		楼地面工程					279042.60	0
2-2-1	011104001001	地毯楼地面	(1)CP01-8mm地毯 (2)含金属嵌条、倒刺条、相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)木地板、复合地板、木饰面、墙纸、墙布、硬包、地毯等均应采用阻燃处理,燃烧性能等级达到B1级 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	2933.78	85.59	251102.23	0
2-2-2	011105006001	金属踢脚线（砖墙上）	(1)踢脚线高度:40mm (2)1.4厚成品不锈钢踢脚(MT01)安装在金属卡件上 (3)水泥钉固定金属卡键上端,中距300 (4)10厚DPM15压实抹平 (5)界面剂1道 (6)蒸压加气混凝土墙面喷湿 (7)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (8)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	624.48	22.82	14250.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 4 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-3	011105006002	金属踢脚线（柱面上）	(1)踢脚线高度:40mm (2)1.4厚成品不锈钢踢脚(MT01)安装在金属卡件上 (3)水泥钉固定金属卡键上端,中距300 (4)10厚DPM15压实抹平 (5)界面剂1道 (6)蒸压加气混凝土墙面喷湿 (7)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (8)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	150.68	23.38	3522.9	0
2-2-4	011105006003	金属踢脚线（隔墙上）	(1)踢脚线高度:40mm (2)1.4厚成品不锈钢踢脚(MT01)安装在金属卡件上 (3)金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上 (4)轻钢龙骨板材内墙装修完成面 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	469.6	21.65	10166.84	0
2-3		天棚工程					222400.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 5 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-1	011302001001	平面吊顶天棚	(1)吊顶吊筋为双向Φ6@1200,距边不大于200(此处不列项，原吊顶龙骨保留无拆除) (2)T型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接找平(此处不列项，原吊顶龙骨保留无拆除) (3)T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结(此处不列项，原吊顶龙骨保留无拆除) (4)10mm厚600*600硅钙板(AL03) (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	2697.07	82.46	222400.39	0
2-4		门窗工程					85657.29	0
2-4-1	010801002001	木质门带套	(1)门洞口尺寸:900*2850mm (2)门类型:定制成品套装木门 (3)门套材质、规格:综合考虑 (4)含门套、门把手、门锁及五金等相关成品配件 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	樘	6	1919.25	11515.5	0
2-4-2	010805004001	全玻自由门	(1)12mm厚钢化玻璃门 (2)门洞口尺寸:详设计图纸 (3)框材质:铝合金 (4)玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 (5)含门把手、门锁及五金等相关成品配件 (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	134.22	552.39	74141.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5		隔墙、隔断工程					388083.51	0
2-5-1	011207001001	轻质隔墙	(1)隔墙、隔断类型:轻钢龙骨隔墙，不区分厚度 (2)骨架、边框材料种类、规格:75隔墙龙骨 (3)隔板材料品种、规格:双层12mm石膏板 (4)嵌缝、塞口材料品种:50mm厚隔音棉 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	919.02	218.31	200631.26	0
2-5-2	011207003001	成品隔断	(1)隔断材料品种、规格:铝合金玻璃框12mm钢化玻璃隔断 (2)固定:预埋U型金属槽18*50*2.5mm、L30*3镀锌角钢、50*50*3@600镀锌方管、300*200*8镀锌钢底板、M12×125膨胀螺栓等 (3)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	333.45	562.16	187452.25	0
2-6		油漆、涂料、裱糊工程					176129.92	0
2-6-1	011403001001	墙、柱面油漆	(1)白色内墙无机涂料(PT01)一底二度 (2)腻子2-3遍批嵌砂平 (3)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	3521.19	50.02	176129.92	0
3		13F-新建部分					707195.23	0
3-1		砌筑工程					5463.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 7 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-1	010402001002	砌块墙	(1)墙体类型:轻质砖墙体 (2)墙体厚度:200 (3)砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块(A3.5 B06) (4)砂浆强度等级:蒸压加气砌块专用预拌干混砂浆Ma5 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m3	7.02	778.29	5463.6	0
3-2		楼地面工程					141550.80	0
3-2-1	011104001002	地毯楼地面	(1)CP01-8mm地毯 (2)含金属嵌条、倒刺条、相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)木地板、复合地板、木饰面、墙纸、墙布、硬包、地毯等均应采用阻燃处理,燃烧性能等级达到B1级 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	1456.27	85.59	124642.15	0
3-2-2	011105006004	金属踢脚线（砖墙上）	(1)踢脚线高度:40mm (2)1.4厚成品不锈钢踢脚(MT01)安装在金属卡件上 (3)水泥钉固定金属卡键上端,中距300 (4)10厚DPM15压实抹平 (5)界面剂1道 (6)蒸压加气混凝土墙面喷湿 (7)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (8)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	300.18	22.82	6850.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 8 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-3	011105006005	金属踢脚线（柱面上）	(1)踢脚线高度:40mm (2)1.4厚成品不锈钢踢脚(MT01)安装在金属卡件上 (3)水泥钉固定金属卡键上端,中距300 (4)10厚DPM15压实抹平 (5)界面剂1道 (6)蒸压加气混凝土墙面喷湿 (7)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (8)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	62.54	23.38	1462.19	0
3-2-4	011105006006	金属踢脚线（隔墙上）	(1)踢脚线高度:40mm (2)1.4厚成品不锈钢踢脚(MT01)安装在金属卡件上 (3)金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上 (4)轻钢龙骨板材内墙装修完成面 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	397.06	21.65	8596.35	0
3-3		天棚工程					110360.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 9 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-1	011302001002	平面吊顶天棚	(1)吊顶吊筋为双向Φ6@1200,距边不大于200(此处不列项，原吊顶龙骨保留无拆除) (2)T型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接找平(此处不列项，原吊顶龙骨保留无拆除) (3)T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结(此处不列项，原吊顶龙骨保留无拆除) (4)10mm厚600*600硅钙板(AL03) (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	1338.35	82.46	110360.34	0
3-4		门窗工程					68406.15	0
3-4-1	010801002002	木质门带套	(1)门洞口尺寸:900*2850mm (2)门类型:定制成品套装木门 (3)门套材质、规格:综合考虑 (4)含门套、门把手、门锁及五金等相关成品配件 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	樘	6	1919.25	11515.5	0
3-4-2	010805004002	全玻自由门	(1)12mm厚钢化玻璃门 (2)门洞口尺寸:详设计图纸 (3)框材质:铝合金 (4)玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 (5)含门把手、门锁及五金等相关成品配件 (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	102.99	552.39	56890.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 10 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5		隔墙、隔断工程					272537.31	0
3-5-1	011207001002	轻质隔墙	(1)隔墙、隔断类型:轻钢龙骨隔墙，不区分厚度 (2)骨架、边框材料种类、规格:75隔墙龙骨 (3)隔板材料品种、规格:双层12mm石膏板 (4)嵌缝、塞口材料品种:50mm厚隔音棉 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	798.74	218.31	174372.93	0
3-5-2	011207003002	成品隔断	(1)隔断材料品种、规格:铝合金玻璃框12mm钢化玻璃隔断 (2)固定:预埋U型金属槽18*50*2.5mm、L30*3镀锌角钢、50*50*3@600镀锌方管、300*200*8镀锌钢底板、M12×125膨胀螺栓等 (3)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	174.62	562.16	98164.38	0
3-6		油漆、涂料、裱糊工程					108877.03	0
3-6-1	011403001002	墙、柱面油漆	(1)白色内墙无机涂料(PT01)一底二度 (2)腻子2-3遍批嵌砂平 (3)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	2176.67	50.02	108877.03	0
4		14F-新建部分					1798529.25	0
4-1		楼地面工程					334151.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 11 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-1	011104001003	地毯楼地面	(1)CP01-8mm地毯 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (3)界面剂 (4)含金属嵌条、倒刺条、相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)木地板、复合地板、木饰面、墙纸、墙布、硬包、地毯等均应采用阻燃处理,燃烧性能等级达到B1级 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	683.54	130.25	89031.09	0
4-1-2	011102003001	块料楼地面	(1)CT01-750*1500*15mm瓷砖,美缝处理; (2)10mm厚瓷砖专用粘接剂 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (4)界面剂一道 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	865.34	245.53	212466.93	0
4-1-3	011102003002	块料楼地面	(1)CT02-750*2000*15mm瓷砖,美缝处理; (2)10mm厚瓷砖专用粘接剂 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (4)界面剂一道 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	84.26	264.68	22301.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 12 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-4	011104002001	竹、木(复合)地板	(1)龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*40*2@600镀锌方管 (2)基层材料种类、规格:18mm阻燃基层板 (3)面层材料品种、规格:20mm复合木地板 (4)防护材料种类:金属收边 (5)含封边，清单工程量按平面投影计算 (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)木地板、复合地板、木饰面、墙纸、墙布、硬包、地毯等均应采用阻燃处理,燃烧性能等级达到B1级 (8)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	4.78	445	2127.1	0
4-1-5	011105006007	金属踢脚线（砖墙上）	(1)踢脚线高度:40mm (2)1.4厚成品不锈钢踢脚(MT01)安装在金属卡件上 (3)水泥钉固定金属卡键上端,中距300 (4)10厚DPM15压实抹平 (5)界面剂1道 (6)蒸压加气混凝土墙面喷湿 (7)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (8)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	103.69	22.82	2366.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 13 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-6	011105006008	金属踢脚线（柱面上）	(1)踢脚线高度:40mm (2)1.4厚成品不锈钢踢脚(MT01)安装在金属卡件上 (3)水泥钉固定金属卡键上端,中距300 (4)10厚DPM15压实抹平 (5)界面剂1道 (6)蒸压加气混凝土墙面喷湿 (7)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (8)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	56.41	23.39	1319.43	0
4-1-7	011105006009	金属踢脚线（隔墙上）	(1)踢脚线高度:40mm (2)1.4厚成品不锈钢踢脚(MT01)安装在金属卡件上 (3)金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上 (4))轻钢龙骨板材内墙装修完成面 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	209.64	21.65	4538.71	0
4-2		墙柱面工程					447301.59	0
4-2-1	011201001005	墙面一般抹灰	(1)墙板墙面基层: (2)6厚DP(DCA)M20砂浆分层压实抹平 (3)6厚DP(DCA)M20罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 (4)界面剂1道 (5)各类墙体(砌块砖墙、混凝土墙、轻质砌块墙) (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	293.99	52.48	15428.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 14 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2	011201001006	柱面一般抹灰	(1)墙板柱面基层: (2)6厚DP(DCA)M20砂浆分层压实抹平 (3)6厚DP(DCA)M20罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 (4)界面剂1道 (5)各类墙体(砌块砖墙、混凝土墙、轻质砌块墙) (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	140.31	71.86	10082.68	0
4-2-3	011205001001	墙面装饰板(WD02墙面)	(1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨构件、轻钢副龙骨@400、综合考虑墙面显示屏骨架 (2)基层材料种类、规格:15mm阻燃基层板 (3)面层材料品种、规格:WD02-12mm墙板(选样) (4)固定:胶粘位 (5)木地板、复合地板、木饰面、墙纸、墙布、硬包、地毯等均应采用阻燃处理,燃烧性能等级达到B1级 (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	503.07	278.14	139923.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 15 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-4	011205001002	墙面装饰板(WD03墙面)	(1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨构件、轻钢副龙骨@400 (2)基层材料种类、规格:15mm阻燃基层板 (3)面层材料品种、规格:WD03-12mm墙板(选样) (4)固定:胶粘位 (5)木地板、复合地板、木饰面、墙纸、墙布、硬包、地毯等均应采用阻燃处理,燃烧性能等级达到B1级 (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	48.22	278.14	13411.91	0
4-2-5	011205001003	墙面装饰板(WD04墙面)	(1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨构件、轻钢副龙骨@400 (2)基层材料种类、规格:15mm阻燃基层板 (3)面层材料品种、规格:WD04-5mm毛毡板 (4)固定:胶粘位 (5)木地板、复合地板、木饰面、墙纸、墙布、硬包、地毯等均应采用阻燃处理,燃烧性能等级达到B1级 (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	216.78	237.2	51420.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 16 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-6	011205001004	墙面装饰板(GL02墙面)	(1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨构件、轻钢副龙骨@400 (2)基层材料种类、规格:15mm阻燃基层板 (3)面层材料品种、规格:GL02-10mm超白烤漆玻璃 (4)固定:胶粘位 (5)木地板、复合地板、木饰面、墙纸、墙布、硬包、地毯等均应采用阻燃处理,燃烧性能等级达到B1级 (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	162.84	356.36	58029.66	0
4-2-7	011205001005	成品定制历程墙造型背景	(1)成品定制历程墙造型背景 (2)包括但不限于龙骨、基层、面层等均综合考虑 (3)厂家深化设计，成品定制 (4)清单工程量按立面投影计取 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	24.31	525	12762.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 17 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-8	011205001006	柱面装饰板(WD02柱面)	(1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨构件、轻钢副龙骨@400 (2)基层材料种类、规格:15mm阻燃基层板 (3)面层材料品种、规格:WD02-12mm墙板(选样) (4)固定:胶粘位 (5)木地板、复合地板、木饰面、墙纸、墙布、硬包、地毯等均应采用阻燃处理,燃烧性能等级达到B1级 (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	107.84	289.46	31215.37	0
4-2-9	011205001007	柱面装饰板(WD03柱面)	(1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨构件、轻钢副龙骨@400 (2)基层材料种类、规格:15mm阻燃基层板 (3)面层材料品种、规格:WD03-12mm墙板(选样) (4)固定:胶粘位 (5)木地板、复合地板、木饰面、墙纸、墙布、硬包、地毯等均应采用阻燃处理,燃烧性能等级达到B1级 (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	24.73	289.46	7158.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-10	011205001008	柱面装饰板(GL02柱面)	(1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨构件、轻钢副龙骨@400 (2)基层材料种类、规格:15mm阻燃基层板 (3)面层材料品种、规格:GL02-10mm超白烤漆玻璃 (4)固定:胶粘位 (5)木地板、复合地板、木饰面、墙纸、墙布、硬包、地毯等均应采用阻燃处理,燃烧性能等级达到B1级 (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	7.74	372.51	2883.23	0
4-2-11	011205001009	墙面装饰板	(1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨构件、轻钢副龙骨@400 (2)基层材料种类、规格:15mm阻燃基层板 (3)面层材料品种、规格:GL02-10mm超白烤漆玻璃、1.4mm不锈钢包边 (4)具体详节点02/DT-06，清单工程量按立面投影面积计算 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	5.55	369.76	2052.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-12	011205001010	柱面装饰板	(1)部位:公区服务咨询区柱面 (2)龙骨材料种类、规格、中距:40*40*2@600镀锌方管 (3)基层材料种类、规格:9mm阻燃基层板 (4)面层材料品种、规格:1.4mm不锈钢 (5)具体详节点02/DT-03，含显示屏骨架 (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	7.52	527.11	3963.87	0
4-2-13	011205001011	墙、柱面装饰板	(1)展厅造型展示墙(含墙面及天面构造) (2)龙骨材料种类、规格、中距:40*40*2@600镀锌方管 (3)基层材料种类、规格:15mm阻燃基层板 (4)面层材料品种、规格:WD03-12mm墙板(选样)、1.4mm不锈钢 (5)具体详节点03/TD-03，清单工程量按水平投影面计取 (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	35.63	1887.57	67254.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-14	011205001012	墙、柱面装饰板	(1)展厅造型展示墙(含墙面及天面构造) (2)龙骨材料种类、规格、中距:40*40*2@600镀锌方管 (3)基层材料种类、规格:15mm阻燃基层板 (4)面层材料品种、规格:WD03-12mm墙板(选样) (5)具体详节点03/TD-03，清单工程量按水平投影面计取 (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	24.72	1282.96	31714.77	0
4-3		天棚工程					366701.92	0
4-3-1	011302001003	平面吊顶天棚	(1)钢筋混凝土楼板 (2)∅8全牙吊筋，间距≤1200,吊杆上部与楼板固定 (3)U50主龙骨@1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平，U50副龙骨@300,用挂件与钢筋吊杆连接后找平 (4)9.5mm双层石膏板+15mm阻燃基层板(侧板)，板材用子宫螺丝与龙骨固定,中距≤200螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15，错缝粘贴第二层板材 (5)含高差侧面封边，清单工程量按水平投影面计算 (6)较大面积吊顶需每隔12m在承载龙骨上或主龙骨上部焊接横卧主龙骨一道，当吊顶面积大于100平方米时,纵横方向每15m距离做伸缩缝处理,采用配套成品伸缩缝，吊杆长度在1.50m~3.0m之间,须做反向支撑,做法见国标图集12J502-2《内装修室内吊顶》A31反向支撑吊顶详图。超过3m须吊顶设型钢结构转换层。吊筋需做防锈处理。 (7)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运	m2	1008.49	180.86	182395.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 21 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-2	011302001004	平面吊顶天棚	(1)钢筋混凝土楼板 (2)∅8全牙吊筋，间距≤1200,吊杆上部与楼板固定 (3)U50主龙骨@1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平，U50副龙骨@300,用挂件与钢筋吊杆连接后找平 (4)1.4mm不锈钢饰面+15mm阻燃基层板(侧板) (5)具体详节点02/DT-01，含高差侧面封边，清单工程量按水平投影面计算 (6)较大面积吊顶需每隔12m在承载龙骨上或主龙骨上部焊接横卧主龙骨一道，当吊顶面积大于100平方米时,纵横方向每15m距离做伸缩缝处理,采用配套成品伸缩缝，吊杆长度在1.50m~3.0m之间,须做反向支撑,做法见国标图集12J502-2《内装修室内吊顶》A31反向支撑吊顶详图。超过3m须吊顶设型钢结构转换层。吊筋需做防锈处理。 (7)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (8)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要	m2	279.81	371.3	103893.45	0
4-3-3	011302001005	软膜	(1)AC01-0.25mm透光软膜 (2)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (3)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	131.17	84.29	11056.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 22 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-4	011302006001	木格子悬挂吊顶（阶梯沙龙区+自助咖啡区+健身区）	(1)木制格子(阶梯沙龙区+自助咖啡区+健身区) (2)面板材料品种、规格:20mm厚成品木条(200mm宽) (3)原顶白色无机涂料(刷两遍) (4)具体详节点03/DT-05，清单工程量按水平投影面计算 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	93.87	150.7	14146.21	0
4-3-5	011302006002	木格子悬挂吊顶（开放岛区）	(1)木制格子(开放岛区) (2)面板材料品种、规格:20mm厚成品木条(200mm宽) (3)原顶白色无机涂料(刷两遍) (4)具体详节点03/DT-05，清单工程量按水平投影面计算 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	87.18	135.59	11820.74	0
4-3-6	011303001001	悬挑式灯槽	(1)100mm宽灯槽 (2)材料品种、规格:15mm阻燃基层板、9.5mm双层石膏板 (3)安装固定方式:综合考虑 (4)具体详设计图纸节点03/DT-01 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	363.06	39.27	14257.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 23 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-7	011303001002	附加式灯槽	(1)磁吸轨道灯灯槽 (2)材料品种、规格:15mm阻燃基层板 (3)安装固定方式:综合考虑 (4)具体详设计图纸节点04/DT-05 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	324.12	15.94	5166.47	0
4-3-8	010810003001	磁吸轨道	(1)磁吸轨道 (2)规格及安装固定方式:综合考虑 (3)具体详设计图纸节点04/DT-05 (4)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (5)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	324.12	52.82	17120.02	0
4-3-9	011502001001	成品装饰线条	(1)线条材料品种、规格:1.4mm黑色不锈钢 (2)规格及安装固定方式:综合考虑 (3)具体详设计图纸节点01/DT-05 (4)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (5)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	267.52	25.59	6845.84	0
4-4		门窗工程					68278.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 24 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4-1	010801001001	木质门	(1)门洞口尺寸:详设计图纸 (2)门类型:墙板饰隐形门 (3)15mm阻燃基层板及龙骨，参节点01/DT-03 (4)含门套、门把手、合页、门锁及五金等相关成品配件 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	10.48	887.88	9304.98	0
4-4-2	010801002003	木质门带套	(1)门洞口尺寸:900*2850mm (2)门类型:定制成品套装木门 (3)门套材质、规格:综合考虑 (4)含门套、门把手、门锁及五金等相关成品配件 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	樘	2	1919.27	3838.54	0
4-4-3	010801002004	木质门带套	(1)门洞口尺寸:1500*2850mm (2)门类型:定制成品套装木门 (3)门套材质、规格:综合考虑 (4)含门套、门把手、门锁及五金等相关成品配件 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	樘	1	3222.7	3222.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 25 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4-4	010805004003	全玻自由门	(1)12mm厚钢化玻璃门 (2)门洞口尺寸:详设计图纸 (3)框材质:铝合金 (4)玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 (5)含门把手、门锁及五金等相关成品配件 (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	54.01	552.39	29834.58	0
4-4-5	010805001001	电子感应门	(1)电动感应玻璃门，由厂家深化设计 (2)门洞口尺寸:3700*2850mm (3)框材质:综合考虑 (4)玻璃品种、厚度:综合考虑 (5)含门轨、门套、电动装置、门把手、门锁及五金等相关成品配件 (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	套	1	18032.59	18032.59	0
4-4-6	010802004001	钢质防火门	(1)钢制乙级防火门 (2)门洞口尺寸:详细设计图纸 (3)含门套、门把手、门锁、闭门器及五金等相关成品配件 (4)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (5)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	6.3	642.06	4044.98	0
4-5		隔墙、隔断工程					295213.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 26 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5-1	011207001003	轻质隔墙	(1)隔墙、隔断类型:轻钢龙骨隔墙，不区分厚度 (2)骨架、边框材料种类、规格:75隔墙龙骨 (3)隔板材料品种、规格:双层12mm石膏板 (4)嵌缝、塞口材料品种:50mm厚隔音棉 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	586.86	218.31	128117.41	0
4-5-2	011207003003	成品隔断	(1)隔断材料品种、规格:铝合金玻璃框12mm钢化玻璃隔断 (2)固定:预埋U型金属槽18*50*2.5mm、L30*3镀锌角钢、50*50*3@600镀锌方管、300*200*8镀锌钢底板、M12×125膨胀螺栓等 (3)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	244.42	562.14	137398.26	0
4-5-3	011207003004	成品隔断	(1)隔断材料品种、规格:铝合金玻璃框12mm钢化玻璃隔断(弧形) (2)固定:预埋U型金属槽18*50*2.5mm、L30*3镀锌角钢、50*50*3@600镀锌方管、300*200*8镀锌钢底板、M12×125膨胀螺栓等 (3)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	12.54	597.37	7491.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 27 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5-4	011207003005	成品隔断	(1)成品屏风隔断 (2)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (3)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	25.28	447.99	11325.19	0
4-5-5	011207003006	成品隔断	(1)路演沙龙区-铝合金玻璃隔断(活动) (2)含轨道、门锁、门把手及五金等相关成品配件 (3)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	20.29	536.32	10881.93	0
4-6		油漆、涂料、裱糊工程					66375.51	0
4-6-1	011403003001	刮腻子	(1)定制柜墙面基层: (2)内墙腻子刮平(三遍)打磨找平 (3)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	205.15	37.43	7678.76	0
4-6-2	011404002001	天棚喷刷涂料	(1)白色无机涂料(刷两遍) (2)腻子2遍 (3)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	1077.4	54.48	58696.75	0
4-7		其他工程					220506.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 28 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7-1	011501004001	定制柜	(1)定制柜 (2)规格、型号:详设计图纸 (3)安装方式:综合考虑 (4)材质:18mm厚木制层板、18mm厚木制背板、木制柜门等 (5)具体详节点01、02/DT-07 (6)铰链、暗藏LED灯带、柜体隐形门(含五金配套)、灯箱（含广告字）等综合考虑 (7)清单工程量按柜体背板立面投影面积计算 (8)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (9)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	153.15	787.5	120605.63	0
4-7-2	011501002001	装饰架	(1)AL01铝型材 (2)安装方式:综合考虑 (3)材料种类、规格:1.4mm铝板饰面(喷漆选色) (4)骨架种类、规格:50*100*3@600镀锌方管 (5)具体详节点01/DT-06,清单工程量按水平投影面积计算 (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	42.24	1639.67	69259.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 29 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7-3	011501002002	阶梯卡座	(1)名称:阶梯卡座 (2)规格:详设计图纸 (3)安装方式:综合考虑 (4)材料种类、规格:综合考虑 (5)骨架种类、规格:综合考虑 (6)清单工程量按立面投影面积计算 (7)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (8)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	9.41	630	5928.3	0
4-7-4	011501003001	吧台	(1)名称:吧台(弧形) (2)规格:详设计图纸 (3)安装方式:综合考虑 (4)材料种类、规格:18mm阻燃基层板、亚克力透光片、不锈钢、暗藏灯带 (5)骨架种类、规格:40*40*2@600镀锌方管 (6)具体详节点04/DT-03+01、02/DT-04 (7)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (8)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	15.86	1558.2	24713.05	0
5		15F-新建部分					355577.34	0
5-1		砌筑工程					895.05	0
5-1-1	010402001003	砌块墙	(1)墙体类型:轻质砖墙体 (2)墙体厚度:200 (3)砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块(A3.5 B06) (4)砂浆强度等级:蒸压加气砌块专用预拌干混砂浆Ma5 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.15	778.3	895.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 30 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2		楼地面工程					35402.16	0
5-2-1	011104001004	地毯楼地面	(1)CP01-8mm地毯 (2)地毯地胶 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (4)界面剂 (5)含金属嵌条、倒刺条、相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)木地板、复合地板、木饰面、墙纸、墙布、硬包、地毯等均应采用阻燃处理,燃烧性能等级达到B1级 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	159.84	154.65	24719.26	0
5-2-2	011104001005	地毯楼地面	(1)CP02-定制8mm地毯 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (3)界面剂 (4)含金属嵌条、倒刺条、相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)木地板、复合地板、木饰面、墙纸、墙布、硬包、地毯等均应采用阻燃处理,燃烧性能等级达到B1级 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	65.77	135.13	8887.5	0
5-2-3	011105006010	金属踢脚线（砖墙上）	(1)踢脚线高度:40mm (2)1.4厚成品不锈钢踢脚(MT01)安装在金属卡件上 (3)水泥钉固定金属卡键上端,中距300 (4)10厚DPM15压实抹平 (5)界面剂1道 (6)蒸压加气混凝土墙面喷湿 (7)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (8)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	37.35	22.82	852.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 31 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-4	011105006011	金属踢脚线（隔墙上）	(1)踢脚线高度:40mm (2)1.4厚成品不锈钢踢脚(MT01)安装在金属卡件上 (3)金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上 (4))轻钢龙骨板材内墙装修完成面 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	43.56	21.65	943.07	0
5-3		墙柱面工程					74640.51	0
5-3-1	011201001007	墙面一般抹灰	(1)墙板墙面基层: (2)6厚DP(DCA)M20砂浆分层压实抹平 (3)6厚DP(DCA)M20罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 (4)界面剂1道 (5)各类墙体(砌块砖墙、混凝土墙、轻质砌块墙) (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	113.34	52.48	5948.08	0
5-3-2	011205001013	墙面装饰板(WD02墙面)	(1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨构件、轻钢副龙骨@400 (2)基层材料种类、规格:15mm阻燃基层板 (3)面层材料品种、规格:WD02-12mm墙板(选样) (4)固定:胶粘位 (5)木地板、复合地板、木饰面、墙纸、墙布、硬包、地毯等均应采用阻燃处理,燃烧性能等级达到B1级 (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	239.29	278.14	66556.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3-3	011205001014	墙面装饰板	(1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨构件、轻钢副龙骨@400 (2)基层材料种类、规格:15mm阻燃基层板 (3)面层材料品种、规格:GL02-10mm超白烤漆玻璃、1.4mm不锈钢包边 (4)具体详节点02/DT-06，清单工程量按立面投影面积计算 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	5.55	369.76	2052.17	0
5-3-4	030413002001	装饰灯	(1)名称:墙饰面LED灯带 (2)型号:综合考虑 (3)规格:综合考虑 (4)安装方式:综合考虑 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	5.2	16.18	84.14	0
5-4		天棚工程					46938.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 33 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4-1	011302001006	平面吊顶天棚	(1)钢筋混凝土楼板 (2)∅8全牙吊筋，间距≤1200,吊杆上部与楼板固定 (3)U50主龙骨@1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平，U50副龙骨@300,用挂件与钢筋吊杆连接后找平 (4)9.5mm双层石膏板+15mm阻燃基层板(侧板)，板材用子宫螺丝与龙骨固定,中距≤200螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15，错缝粘贴第二层板材 (5)含高差侧面封边，清单工程量按水平投影面计算 (6)较大面积吊顶需每隔12m在承载龙骨上或主龙骨上部焊接横卧主龙骨一道，当吊顶面积大于100平方米时,纵横方向每15m距离做伸缩缝处理,采用配套成品伸缩缝，吊杆长度在1.50m~3.0m之间,须做反向支撑,做法见国标图集12J502-2《内装修室内吊顶》A31反向支撑吊顶详图。超过3m须吊顶设型钢结构转换层。吊筋需做防锈处理。 (7)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运	m2	214.3	180.86	38758.3	0
5-4-2	011303001003	悬挑式灯槽	(1)100mm宽灯槽 (2)材料品种、规格:15mm阻燃基层板、9.5mm双层石膏板 (3)安装固定方式:综合考虑 (4)具体详设计图纸节点03/DT-01 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	130.54	39.25	5123.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4-3	011303001004	附加式灯槽	(1)磁吸轨道灯灯槽 (2)材料品种、规格:15mm阻燃基层板 (3)安装固定方式:综合考虑 (4)具体详设计图纸节点04/DT-05 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	28.88	16.01	462.37	0
5-4-4	010810003002	磁吸轨道	(1)磁吸轨道 (2)规格及安装固定方式:综合考虑 (3)具体详设计图纸节点04/DT-05 (4)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (5)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	28.88	52.82	1525.44	0
5-4-5	011502001002	成品装饰线条	(1)线条材料品种、规格:1.4mm黑色不锈钢 (2)规格及安装固定方式:综合考虑 (3)具体详设计图纸节点01/DT-05 (4)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (5)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m	41.75	25.59	1068.38	0
5-5		门窗工程					98478.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 35 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5-1	010801001002	木质门	(1)门洞口尺寸:详设计图纸 (2)门类型:墙板饰隐形门 (3)15mm阻燃基层板及龙骨，参节点01/DT-03 (4)含门套、门把手、合页、门锁及五金等相关成品配件 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	3.78	887.88	3356.19	0
5-5-2	010801002005	木质门带套	(1)门洞口尺寸:1000*2850mm (2)门类型:定制成品套装木门 (3)门套材质、规格:综合考虑 (4)含门套、门把手、门锁及五金等相关成品配件 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	樘	3	2110.18	6330.54	0
5-5-3	010801002006	木质门带套	(1)门洞口尺寸:1800*2850mm (2)门类型:定制成品套装木门 (3)门套材质、规格:综合考虑 (4)含门套、门把手、门锁及五金等相关成品配件 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	樘	1	3795.46	3795.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 36 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5-4	010805004004	全玻自由门	(1)12mm厚钢化玻璃门 (2)门洞口尺寸:详设计图纸 (3)框材质:铝合金 (4)玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 (5)含门把手、门锁及五金等相关成品配件 (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	134.22	552.39	74141.79	0
5-5-5	010805001002	电子感应门	(1)电动感应玻璃门，由厂家深化设计 (2)门洞口尺寸:2000*2850mm (3)框材质:综合考虑 (4)玻璃品种、厚度:综合考虑 (5)含门轨、门套、电动装置、门把手、门锁及五金等相关成品配件 (6)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (7)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	套	1	10854.79	10854.79	0
5-6		隔墙、隔断工程					41489.42	0
5-6-1	011207001004	轻质隔墙	(1)隔墙、隔断类型:轻钢龙骨隔墙，不区分厚度 (2)骨架、边框材料种类、规格:75隔墙龙骨 (3)隔板材料品种、规格:双层12mm石膏板 (4)嵌缝、塞口材料品种:50mm厚隔音棉 (5)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (6)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	106.56	218.31	23263.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 37 页，共 38 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6-2	011207003007	成品隔断	(1)隔断材料品种、规格:铝合金玻璃框12mm钢化玻璃隔断 (2)固定:预埋U型金属槽18*50*2.5mm、L30*3镀锌角钢、50*50*3@600镀锌方管、300*200*8镀锌钢底板、M12×125膨胀螺栓等 (3)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	32.43	562.02	18226.31	0
5-7		油漆、涂料、裱糊工程					16398.81	0
5-7-1	011403003002	刮腻子	(1)定制柜墙面基层: (2)内墙腻子刮平(三遍)打磨找平 (3)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	63.12	37.43	2362.58	0
5-7-2	011404002002	天棚喷刷涂料	(1)白色无机涂料(刷两遍) (2)腻子2遍 (3)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (4)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	257.64	54.48	14036.23	0
5-8		其他工程					41334.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-8-1	011501004002	定制柜	(1)定制柜 (2)规格、型号:详设计图纸 (3)安装方式:综合考虑 (4)材质:18mm厚木制层板、18mm厚木制背板、木制柜门等 (5)具体详节点01、02/DT-07 (6)铰链、暗藏LED灯带、柜体隐形门(含五金配套)、灯箱（含广告字）等综合考虑 (7)清单工程量按柜体背板立面投影面积计算 (8)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (9)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	m2	46.47	787.5	36595.13	0
5-8-2	011508001001	美术字	(1)“华强北OPC服务中心”广告字 (2)亚克力发光字体，广告公司设计 (3)规格及固定方式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容 (5)未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	个	10	473.93	4739.3	0
合计							4288641.82	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　装饰工程
标　　段：　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					226208.14
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	129748.13
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	112225.2
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	17522.93
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	4370.32
1-6-1	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	4370.32	4370.32
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	92089.69
1-9-1	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	92089.69	92089.69
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							226208.14

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：装饰工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	225742.5	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		225742.50	

材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：装饰工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：装饰工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	426653.32
合计					426653.32

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 装饰工程　　标段： 华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

项目编码	01B001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-27	楼地面块料、石材面层拆除	100m2	0.01	2635.44	119.99	0	703.39	26.3544	1.1999	0	7.0339
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.001032	1140.01	0	0	301.67	1.17649032	0	0	0.31132344
小计								27.53089032	1.1999	0	7.34522344

清单项目综合单价　36.07601376

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.175401	1	1.18		
		普工人工费	元	18.975	1.3889	26.35		
	材料	编织袋	条	1.8	0.66	1.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0119	1	0.01		
	机械							

项目编码	01B002	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-43	天棚龙骨及饰面拆除 其他面层	100m2	0.01	1083.93	59.99	0	289.83	10.8393	0.5999	0	2.8983
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.000228	2127.84	0	0	563.07	0.48514752	0	0	0.12837996
小计								11.32444752	0.5999	0	3.02667996

清单项目综合单价　14.95102748

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.483432	1	0.48		
		普工人工费	元	7.80422	1.3889	10.84		
	材料	编织袋	条	0.9	0.66	0.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0059	1	0.01		
	机械							

项目编码	01B003	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-43	天棚龙骨及饰面拆除 其他面层	100m2	0.01	1083.93	59.99	0	289.83	10.8393	0.5999	0	2.8983
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.000537	900.9	0	0	238.39	0.4837833	0	0	0.12801543
小计								11.3230833	0.5999	0	3.02631543

清单项目综合单价　14.94929873

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.483435	1	0.48		
		普工人工费	元	7.80422	1.3889	10.84		
	材料	编织袋	条	0.9	0.66	0.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0059	1	0.01		
	机械							

项目编码	01B004	项目名称	墙面铲除油漆涂料面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	653.14	0	0	172.83	6.5314	0	0	1.7283
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.000252	1156.22	0	0	305.96	0.29136744	0	0	0.07710192
小计								6.82276744	0	0	1.80540192

清单项目综合单价　8.62816936

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.291301	1	0.29		
		普工人工费	元	4.70255	1.3889	6.53		
	材料							
	机械							

项目编码	01B005	项目名称	门拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2473.02	0	0	654.42	24.7302	0	0	6.5442
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.012292	89.74	0	0	23.74	1.10308408	0	0	0.29181208
小计								25.83328408	0	0	6.83601208

清单项目综合单价　32.66929616

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.102999	1	1.1		
		普工人工费	元	17.80562	1.3889	24.73		
	材料							
	机械							

项目编码	01B006	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1640.44	305.29	331.39	473.04	164.044	30.529	33.139	47.304
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.009451	774.14	0	156.39	216.03	7.31639714	0	1.47804189	2.04169953
小计								171.3603971	30.529	34.61704189	49.34569953

清单项目综合单价　285.85213856

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.316322	1	7.32		
		普工人工费	元	118.1108	1.3889	164.04		
	材料	空心六角钢	kg	0.069	4.94	0.34		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.32	0.1		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	7.89	0.08		
		编织袋	条	45	0.66	29.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.302	1	0.3		
	机械	降效增加机械费	元	1.478027	1	1.48		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	11.81	1.75		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0736	426.47	31.39		

项目编码	01B007	项目名称	防护栏杆拆除	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-33	扶手及栏杆拆除 栏杆(含扶手)	100m	0.01	3399.67	0	0	899.62	33.9967	0	0	8.9962
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.001525	994.6	0	0	263.2	1.516765	0	0	0.40138
小计								35.513465	0	0	9.39758

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							44.91104500		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	1.516251	1	1.52			
		普工人工费	元	24.47744	1.3889	34			
	材料								
	机械								

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-75+080001-76*19	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:20km)	100m3	0.01	3003.09	0	6473.42	1257.28	30.0309	0	64.7342	12.5728
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.002904	461.34	0	994.45	193.14	1.33973136	0	2.8878828	0.56087856
小计								31.37063136	0	67.6220828	13.13367856

清单项目综合单价							112.12639272		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	1.339391	1	1.34			
		普工人工费	元	21.62207	1.3889	30.03			
	材料								
	机械	降效增加机械费	元	2.88715	1	2.89			
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0788	821.5	64.73			

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-22换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ˊ 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3740.09	2706.75	0	1125.04	374.009	270.675	0	112.504
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.064185	259.89	0	0	68.77	16.68103965	0	0	4.41400245
小计								390.6900397	270.675	0	116.9180025

清单项目综合单价							778.28304210		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	16.681001	1	16.68			
		普工人工费	元	65.6949	1.3889	91.24			
		技工人工费	元	207.3968	1.3634	282.76			
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07			
		加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.8723	240.71	209.97			
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99			
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7			
		水	m3	0.1002	4.62	0.46			
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	283.77	28.6			
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.884	1	7.88			
	机械								

项目编码	011104001001	项目名称	地毯楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-66换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫 ˊ(人工*1.15机械*1.15)	100m2	0.01	3483.54	3954.58	0	1119.55	34.8354	39.5458	0	11.1955
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.000341	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								34.8354	39.5458	0	11.1955

清单项目综合单价							85.57670000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	3.610598	1.3889	5.01			
		技工人工费	元	7.911276	1.3634	10.79			
		高级技工人工费	元	13.769111	1.3824	19.03			
	材料	不锈钢钉 304	kg	0.0106	10.62	0.11			
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	2.65	0.05			
		地毯烫带	m	0.6562	1.06	0.7			
		地毯木条	m	1.0937	4.42	4.83			
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	3.54	0.35			
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	13.27	0.97			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0175	1	0.02			
	机械								

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线（砖墙上）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-88	金属踢脚线 ˊ 1.4mm不锈钢踢脚线(MT01)	100m	0.01	743.54	1125.72	0	253.04	7.4354	11.2572	0	2.5304
080008-7+080008-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) ˊ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.000401	1459.34	381.3	0	405.24	0.58519534	0.1529013	0	0.16250124
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.000401	389.65	113.47	0	108.78	0.15624965	0.04550147	0	0.04362078
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.001602	227.69	0	0	60.25	0.36475938	0	0	0.0965205
小计								8.54160437	11.45560277	0	2.83304252

清单项目综合单价							22.83024966		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费	元	0.364607	1	0.36			
		普工人工费	元	0.852392	1.3889	1.18			
		技工人工费	元	1.836264	1.3634	2.5			
		高级技工人工费	元	3.246233	1.3824	4.49			
	材料	界面处理剂	kg	0.020001	2.21	0.04			
		水	m3	0.000217	4.62	0			
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.000464	324.88	0.15			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00196	1	0			
	机械								

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线（柱面上）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-88	金属踢脚线 ˊ 1.4mm不锈钢踢脚线(MT01)	100m	0.01	743.54	1125.72	0	253.04	7.4354	11.2572	0	2.5304
080008-9+080008-13*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 柱、梁面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) ˊ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.000401	2497.53	386.98	0	680.25	1.00150953	0.15517898	0	0.27278025
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.000401	389.65	113.47	0	108.78	0.15624965	0.04550147	0	0.04362078
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.006637	57.73	0	0	15.28	0.38315401	0	0	0.10141336
小计								8.97631319	11.45788045	0	2.94821439
清单项目综合单价											23.38240803

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.38313	1	0.38		
		普工人工费	元	0.894807	1.3889	1.24		
		技工人工费	元	1.931226	1.3634	2.63		
		高级技工人工费	元	3.410738	1.3824	4.72		
	材料	界面处理剂	kg	0.020009	2.21	0.04		
		水	m3	0.000223	4.62	0		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.000471	324.88	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001981	1	0		
	机械							

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线（隔墙上）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-88	金属踢脚线 ˉ 1.4mm不锈钢踢脚线(MT01)	100m	0.01	743.54	1125.72	0	253.04	7.4354	11.2572	0	2.5304
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.00213	155.73	0	0	41.21	0.3317049	0	0	0.0877773
小计								7.7671049	11.2572	0	2.6181773
清单项目综合单价											21.64248220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.331623	1	0.33		
		普工人工费	元	0.77136	1.3889	1.07		
		技工人工费	元	1.68815	1.3634	2.3		
		高级技工人工费	元	2.9387	1.3824	4.06		
	材料							
	机械							

项目编码	011302001001	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080009-87	装饰石膏板 安装在龙骨上 ˉ 600*600*20mm硅钙板(AL03)	100m2	0.01	2918.49	4181.1	0	981.35	29.1849	41.811	0	9.8135
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.000371	3510.63	0	0	928.98	1.30244373	0	0	0.34465158
小计								30.48734373	41.811	0	10.15815158
清单项目综合单价											82.45649531

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.301646	1	1.3		
		普工人工费	元	3.06781	1.3889	4.26		
		技工人工费	元	6.42971	1.3634	8.77		
		高级技工人工费	元	11.68812	1.3824	16.16		
	材料							
	机械							

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-3	成品复合木门（带门套）安装 单开 ˉ 定制成品套装木门 900mm×2850mm(成品)	10樘	0.1	1265.23	16686.89	0	1169.15	126.523	1668.689	0	116.915
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.166667	33.86	0	0	8.96	5.64334462	0	0	1.49333632
小计								132.1663446	1668.689	0	118.4083363
清单项目综合单价											1919.26368094

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.643333	1	5.64		
		普工人工费	元	22.6644	1.3889	31.48		
		技工人工费	元	56.754	1.3634	77.38		
		高级技工人工费	元	12.779	1.3824	17.67		
	材料	不锈钢合页	个	3	6.64	19.92		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.143	10.62	12.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.16	1	0.16		
	机械							

项目编码	010805004001	项目名称	全玻自由门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇 ˉ（人工*1.15机械*1.15）12mm钢化玻璃有框门扇(成品)	100m2	0.01	9371.66	40817.81	0	4520.82	93.7166	408.1781	0	45.2082
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.007451	561.01	0	0	148.45	4.18008551	0	0	1.10610095
小计								97.89668551	408.1781	0	46.31430095
清单项目综合单价											552.38908646

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.179779	1	4.18		
		普工人工费	元	17.904454	1.3889	24.87		
		技工人工费	元	41.096722	1.3634	56.03		
		高级技工人工费	元	9.272117	1.3824	12.82		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0034	321.36	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0055	1	0.01		
	机械							

项目编码	011207001001	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-252	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 ˉ 12mm石膏板	100m2	0.01	9335.7	5882.61	0	2764.55	93.357	58.8261	0	27.6455
080008-24	玻璃棉毡隔离层 墙面 ˉ 50mm隔音棉	100m2	0.01	814.05	2139.35	0	322.38	8.1405	21.3935	0	3.2238
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.001089	4160.21	0	0	1100.88	4.53046869	0	0	1.19885832
小计								106.0279687	80.2196	0	32.06815832
清单项目综合单价											218.31572701

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.526789	1	4.53		
		普工人工费	元	10.5218	1.3889	14.61		
		技工人工费	元	23.05113	1.3634	31.43		
		高级技工人工费	元	40.11571	1.3824	55.46		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.00528	4.87	0.03		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39		
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	2.65	0.95		
		射钉	10个	0.151	0.88	0.13		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	9.29	9.94		

工程量清单综合单价分析表

		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	11.06	20.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.398	1	0.4		
	机械							

项目编码	011207003001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-245	成品塑钢隔断 全玻璃铝合金框12mm钢化玻璃隔断（成品）	100m2	0.01	6484.34	36762.66	0	3554.02	64.8434	367.6266	0	35.5402
080003-80换	预埋铁件 制安 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	t	0.008002	3730.82	5154.8	867.77	1307.01	29.85402164	41.2487096	6.94389554	10.45869402
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.002999	1408.28	0	103.26	380.04	4.22343172	0	0.30967674	1.13973996
小计								98.92085336	408.8753096	7.25357228	47.13863398
清单项目综合单价											562.18836922

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.223362	1	4.22		
		普工人工费	元	7.651717	1.3889	10.63		
		技工人工费	元	35.674381	1.3634	48.64		
		高级技工人工费	元	25.62827	1.3824	35.43		
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.288043	7.63	2.2		
		橡胶条 Φ20mm	个	6.25274	2.33	14.57		
		自攻螺钉 M6×20mm	100个	0.1376	6.95	0.96		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.1819	1.11	2.42		
		玻璃胶 300mL	支	0.14039	10.62	1.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081565	1	0.08		
	机械	降效增加机械费	元	0.309672	1	0.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.040398	171.87	6.94		

项目编码	011403001001	项目名称	墙、柱面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-18	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1835.08	220.67	0	496.63	18.3508	2.2067	0	4.9663
080011-54+080011-55*1	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际值:3遍)) 白色无机涂料(PT01)	100m2	0.01	1516.24	325.71	0	417.51	15.1624	3.2571	0	4.1751
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.000284	5263.08	0	0	1392.71	1.49471472	0	0	0.39552964
小计								35.00791472	5.4638	0	9.53692964
清单项目综合单价											50.00864436

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.494688	1	1.49		
		普工人工费	元	3.47188	1.3889	4.82		
		技工人工费	元	7.61755	1.3634	10.39		
		高级技工人工费	元	13.24178	1.3824	18.31		
	材料	砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.06	2.16		
		水	m3	0.00105	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0223	1	0.02		
	机械							

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-22换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3740.09	2706.75	0	1125.04	374.009	270.675	0	112.504
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.142451	117.1	0	0	30.99	16.6810121	0	0	4.41455649
小计								390.6900121	270.675	0	116.9185565
清单项目综合单价											778.28356859

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	16.680912	1	16.68		
		普工人工费	元	65.6949	1.3889	91.24		
		技工人工费	元	207.3968	1.3634	282.76		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	283.77	28.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.884	1	7.88		
	机械							

项目编码	011104001002	项目名称	地毯楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-66换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫 (人工*1.15机械*1.15)	100m2	0.01	3483.54	3954.58	0	1119.55	34.8354	39.5458	0	11.1955
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.000687	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								34.8354	39.5458	0	11.1955
清单项目综合单价											85.57670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.610598	1.3889	5.01		
		技工人工费	元	7.911276	1.3634	10.79		
		高级技工人工费	元	13.769111	1.3824	19.03		
	材料	不锈钢钉 304	kg	0.0106	10.62	0.11		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	2.65	0.05		
		地毯镀带	m	0.6562	1.06	0.7		
		地毯木条	m	1.0937	4.42	4.83		
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	3.54	0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	13.27	0.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0175	1	0.02		
	机械							

项目编码	011105006004	项目名称	金属踢脚线（砖墙上）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-88	金属踢脚线 1.4mm不锈钢踢脚线(MT01)	100m	0.01	743.54	1125.72	0	253.04	7.4354	11.2572	0	2.5304
080008-7+080008-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.000401	1459.34	381.3	0	405.24	0.58519534	0.1529013	0	0.16250124
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.000401	389.65	113.47	0	108.78	0.15624965	0.04550147	0	0.04362078

工程量清单综合单价分析表

超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.003332	109.45	0	0	28.96	0.3646874	0	0	0.09649472	
小计								8.54153239	11.45560277	0	2.83301674	
清单项目综合单价											22.83015190	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.364615	1		0.36		
		普工人工费				元	0.852408	1.3889		1.18		
		技工人工费				元	1.836294	1.3634		2.5		
		高级技工人工费				元	3.246295	1.3824		4.49		
	材料	界面处理剂				kg	0.020005	2.21		0.04		
		水				m3	0.000217	4.62		0		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.000464	324.88		0.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00196	1		0		
	机械											
项目编码	011105006005	项目名称	金属踢脚线（柱面上）					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080007-88	金属踢脚线 ˚ 1.4mm不锈钢踢脚线(MT01)	100m	0.01	743.54	1125.72	0	253.04	7.4354	11.2572	0	2.5304	
080008-9+080008-13*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 柱、梁面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) ˚ 水,湿拌抹灰砂浆M15	100m2	0.0004	2497.53	386.98	0	680.25	0.999012	0.154792	0	0.2721	
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.0004	389.65	113.47	0	108.78	0.15586	0.045388	0	0.043512	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.01599	23.96	0	0	6.34	0.3831204	0	0	0.1013766	
小计								8.9733924	11.45738	0	2.9473886	
清单项目综合单价											23.37816100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.383115	1		0.38		
		普工人工费				元	0.894671	1.3889		1.24		
		技工人工费				元	1.930957	1.3634		2.63		
		高级技工人工费				元	3.410217	1.3824		4.71		
	材料	界面处理剂				kg	0.019987	2.21		0.04		
		水				m3	0.000223	4.62		0		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.000471	324.88		0.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001979	1		0		
	机械											
项目编码	011105006006	项目名称	金属踢脚线（隔墙上）					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080007-88	金属踢脚线 ˚ 1.4mm不锈钢踢脚线(MT01)	100m	0.01	743.54	1125.72	0	253.04	7.4354	11.2572	0	2.5304	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.002519	131.67	0	0	34.84	0.33167673	0	0	0.08776196	
小计								7.76707673	11.2572	0	2.61816196	
清单项目综合单价											21.64243869	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.331612	1		0.33		
		普工人工费				元	0.77136	1.3889		1.07		
		技工人工费				元	1.68815	1.3634		2.3		
		高级技工人工费				元	2.9387	1.3824		4.06		
	材料											
	机械											
项目编码	011302001002	项目名称	平面吊顶天棚					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080009-87	装饰石膏板 安装在龙骨上 ˚ 600*600*20mm硅钙板(AL03)	100m2	0.01	2918.49	4181.1	0	981.35	29.1849	41.811	0	9.8135	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.000748	1742.06	0	0	460.99	1.30306088	0	0	0.34482052	
小计								30.48796088	41.811	0	10.15832052	
清单项目综合单价											82.45728140	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.301648	1		1.3		
		普工人工费				元	3.06781	1.3889		4.26		
		技工人工费				元	6.42971	1.3634		8.77		
		高级技工人工费				元	11.68812	1.3824		16.16		
	材料											
	机械											
项目编码	010801002002	项目名称	木质门带套					计量单位		樘		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080010-3	成品复合木门（带门套）安装 单开 ˚ 定制成品套装木门 900mm×2850mm(成品)	10樘	0.1	1265.23	16686.89	0	1169.15	126.523	1668.689	0	116.915	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.166667	33.86	0	0	8.96	5.64334462	0	0	1.49333632	
小计								132.1663446	1668.689	0	118.4083363	
清单项目综合单价											1919.26368094	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	5.643333	1		5.64		
		普工人工费				元	22.6644	1.3889		31.48		
		技工人工费				元	56.754	1.3634		77.38		
		高级技工人工费				元	12.779	1.3824		17.67		
	材料	不锈钢合页				个	3	6.64		19.92		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	1.143	10.62		12.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.16	1		0.16		
	机械											
项目编码	010805004002	项目名称	全玻自由门					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇 ˚ (人工*1.15机械*1.15) 12mm钢化玻璃有框门扇(成品)	100m2	0.01	9371.66	40817.81	0	4520.82	93.7166	408.1781	0	45.2082	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.00971	430.47	0	0	113.91	4.1798637	0	0	1.1060661	
小计								97.8964637	408.1781	0	46.3142661	
清单项目综合单价											552.38882980	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费				元	4.179726	1		4.18		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	17.904454	1.3889	24.87		
		技工人工费	元	41.096722	1.3634	56.03		
		高级技工人工费	元	9.272117	1.3824	12.82		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0034	321.36	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0055	1	0.01		
	机械							

项目编码	011207001002	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-252	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 ˉ 12mm石膏板	100m2	0.01	9335.7	5882.61	0	2764.55	93.357	58.8261	0	27.6455
080008-24	玻璃棉毡隔离层 墙面 ˉ 50mm隔音棉	100m2	0.01	814.05	2139.35	0	322.38	8.1405	21.3935	0	3.2238
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.001252	3615.73	0	0	956.8	4.52689396	0	0	1.1979136
小计								106.024394	80.2196	0	32.0672136
清单项目综合单价											218.31120756

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.526792	1	4.53		
		普工人工费	元	10.5218	1.3889	14.61		
		技工人工费	元	23.05113	1.3634	31.43		
		高级技工人工费	元	40.11571	1.3824	55.46		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.00528	4.87	0.03		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39		
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	2.65	0.95		
		射钉	10个	0.151	0.88	0.13		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	9.29	9.94		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	11.06	20.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.398	1	0.4		
	机械							

项目编码	011207003002	项目名称	成品隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-245	成品塑钢隔断 全玻 ˉ 铝合金框12mm钢化玻璃隔断（成品）	100m2	0.01	6484.34	36762.66	0	3554.02	64.8434	367.6266	0	35.5402
080003-80换	预埋铁件 制安 ˉ 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	t	0.008001	3730.82	5154.8	867.77	1307.01	29.85029082	41.2435548	6.94302777	10.45738701
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.005727	737.46	0	54.07	199.01	4.22343342	0	0.30965889	1.13973027
小计								98.91712424	408.8701548	7.25268666	47.13731728
清单项目综合单价											562.17728298

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.223228	1	4.22		
		普工人工费	元	7.651605	1.3889	10.63		
		技工人工费	元	35.67184	1.3634	48.63		
		高级技工人工费	元	25.62827	1.3824	35.43		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.288008	7.63	2.2		
		橡胶条 φ20mm	个	6.25274	2.33	14.57		
		自攻螺钉 M6×20mm	100个	0.1376	6.95	0.96		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.1819	1.11	2.42		
		玻璃胶 300mL	支	0.14039	10.62	1.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081561	1	0.08		
	机械	降效增加机械费	元	0.309644	1	0.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.040393	171.87	6.94		

项目编码	011403001002	项目名称	墙、柱面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-18	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1835.08	220.67	0	496.63	18.3508	2.2067	0	4.9663
080011-54+080011-55*1	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际值:3遍)) ˉ 白色无机涂料(PT01)	100m2	0.01	1516.24	325.71	0	417.51	15.1624	3.2571	0	4.1751
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.00046	3253.44	0	0	860.92	1.4965824	0	0	0.3960232
小计								35.0097824	5.4638	0	9.5374232
清单项目综合单价											50.01100560

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.494687	1	1.49		
		普工人工费	元	3.47188	1.3889	4.82		
		技工人工费	元	7.61755	1.3634	10.39		
		高级技工人工费	元	13.24178	1.3824	18.31		
	材料	砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.06	2.16		
		水	m3	0.00105	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0223	1	0.02		
	机械							

项目编码	011104001003	项目名称	地毯楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-66换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫 ˉ (人工*1.15机械*1.15)	100m2	0.01	3483.54	3954.58	0	1119.55	34.8354	39.5458	0	11.1955
080007-6+080007-8*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)) ˉ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	2025.44	1102.21	0	591.08	20.2544	11.0221	0	5.9108
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	389.65	113.47	0	108.78	3.8965	1.1347	0	1.0878
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.001463	736.26	0	0	194.83	1.07714838	0	0	0.28503629
小计								60.06344838	51.7026	0	18.47913629
清单项目综合单价											130.24518467

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.077128	1	1.08		
		普工人工费	元	6.376588	1.3889	8.86		
		技工人工费	元	12.094388	1.3634	16.49		
		高级技工人工费	元	24.334761	1.3824	33.64		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.050411	4.62	0.23		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.030629	327.99	10.05		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		不锈钢钉 304	kg	0.0106	10.62	0.11		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	2.65	0.05		
		地毯烫带	m	0.6562	1.06	0.7		
		地毯木条	m	1.0937	4.42	4.83		
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	3.54	0.35		

工程量清单综合单价分析表

		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	13.27	0.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0562	1	0.06		
	机械							

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-38	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 [CT01-750*1500*15mm瓷砖	100m2	0.01	5731.64	10298.83	0	2031.65	57.3164	102.9883	0	20.3165
080007-6+080007-8*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)) [水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	2025.44	1102.21	0	591.08	20.2544	11.0221	0	5.9108
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	389.65	113.47	0	108.78	3.8965	1.1347	0	1.0878
080007-104	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.018334	599.74	129.18	0	165.17	10.99563316	2.36838612	0	3.02822678
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.001156	3568.52	0	0	944.31	4.12520912	0	0	1.09162236
小计								96.58814228	117.5134861	0	31.43494914
清单项目综合单价											245.53657754

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.123836	1	4.12		
		普工人工费	元	9.847456	1.3889	13.68		
		技工人工费	元	19.697484	1.3634	26.86		
		高级技工人工费	元	37.564847	1.3824	51.93		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	829.2	0.8		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		美缝剂 400mL	支	0.095334	24.78	2.36		
		专用胶粘剂	kg	4.59	1.77	8.12		
		水	m3	0.073411	4.62	0.34		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.030629	327.99	10.05		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.067267	1	0.07		
	机械							

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-38换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 [CT02-750*2000*15mm瓷砖	100m2	0.01	5731.64	12121.93	0	2122.81	57.3164	121.2193	0	21.2281
080007-6+080007-8*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)) [水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	2025.44	1102.21	0	591.08	20.2544	11.0221	0	5.9108
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	389.65	113.47	0	108.78	3.8965	1.1347	0	1.0878
080007-104	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.018334	599.74	129.18	0	165.17	10.99563316	2.36838612	0	3.02822678
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.011869	347.48	0	0	91.95	4.12424012	0	0	1.09135455
小计								96.58717328	135.7444861	0	32.34628133
清单项目综合单价											264.67794073

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.123902	1	4.12		
		普工人工费	元	9.847478	1.3889	13.68		
		技工人工费	元	19.697533	1.3634	26.86		
		高级技工人工费	元	37.564932	1.3824	51.93		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.095335	24.78	2.36		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.030629	327.99	10.05		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	829.2	0.8		
		专用胶粘剂	kg	4.59	1.77	8.12		
		水	m3	0.073411	4.62	0.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.067267	1	0.07		
	机械							

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木(复合)地板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-75换	楼地面复合地板 铺在木龙骨上 [（人工*1.15机械*1.15）20mm复合木地板	100m2	0.012009	2755.4	12772.6	8.57	1368.38	33.0895986	153.3861534	0.10291713	16.43287542
020002-69换	木（竹）地板 木基层 [（人工*1.15机械*1.15）18mm阻燃板	100m2	0.012009	1233.92	5720.48	14.39	613.58	14.81814528	68.69724432	0.17280951	7.36848222
020006-75换	轻钢框架 [（人工*1.15机械*1.15）镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	t	0.012134	3541.13	5116.86	240.72	1210.1	42.96807142	62.08797924	2.92089648	14.6833534
080012-5换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 [金属收边	100m	0.013013	552.26	988.93	0	195.58	7.18655938	12.86894609	0	2.54508254
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.209206	20.91	0	0.68	5.58	4.37449746	0	0.14226008	1.16736948
小计								102.4368721	297.0403231	3.3388832	42.19716306
清单项目综合单价											445.01324145

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.374477	1	4.37		
		普工人工费	元	8.095234	1.3889	11.24		
		技工人工费	元	33.405372	1.3634	45.54		
		高级技工人工费	元	29.854562	1.3824	41.27		
	材料	金属收边	m	1.379331	8.85	12.21		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.054653	1.29	0.07		
		万能胶	kg	0.021861	15.49	0.34		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.336157	7.63	2.56		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.418113	5.35	2.24		
		镀锌预埋连接件	kg	0.600551	6.9	4.14		
		防潮漆	kg	0.15803	14.6	2.31		
		煤油	kg	0.031222	6.02	0.19		
		氟化钠	kg	0.136175	2.65	0.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.889352	1	0.89		
	机械	降效增加机械费	元	0.142259	1	0.14		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.01648	177.24	2.92		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.004419	25.7	0.11		
		木工压刨床 刨削宽度B（mm）/面数 B=600/单面	台班	0.004281	37.88	0.16		

项目编码	011105006007	项目名称	金属踢脚线（砖墙上）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-88	金属踢脚线 [1.4mm不锈钢踢脚线(MT01)	100m	0.01	743.54	1125.72	0	253.04	7.4354	11.2572	0	2.5304

工程量清单综合单价分析表

080008-7+080008-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)) ˆ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.000401	1459.34	381.3	0	405.24	0.58519534	0.1529013	0	0.16250124	
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.000401	389.65	113.47	0	108.78	0.15624965	0.04550147	0	0.04362078	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.009645	37.81	0	0	10.01	0.36467745	0	0	0.09654645	
小计								8.54152244	11.45560277	0	2.83306847	
清单项目综合单价												22.83019368
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.364645	1		0.36		
		普工人工费				元	0.852436	1.3889		1.18		
		技工人工费				元	1.836345	1.3634		2.5		
		高级技工人工费				元	3.246402	1.3824		4.49		
	材料	界面处理剂				kg	0.020012	2.21		0.04		
		水				m3	0.000217	4.62		0		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.000464	324.88		0.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001961	1		0		
	机械											
项目编码	011105006008	项目名称	金属踢脚线（柱面上）				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080007-88	金属踢脚线 ˆ 1.4mm不锈钢踢脚线(MT01)	100m	0.01	743.54	1125.72	0	253.04	7.4354	11.2572	0	2.5304	
080008-9+080008-13*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 柱、梁面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)) ˆ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.000401	2497.53	386.98	0	680.25	1.00150953	0.15517898	0	0.27278025	
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.000401	389.65	113.47	0	108.78	0.15624965	0.04550147	0	0.04362078	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.017728	21.62	0	0	5.72	0.38327936	0	0	0.10140416	
小计								8.97643854	11.45788045	0	2.94820519	
清单项目综合单价												23.38252418
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.383265	1		0.38		
		普工人工费				元	0.894947	1.3889		1.24		
		技工人工费				元	1.9315	1.3634		2.63		
		高级技工人工费				元	3.411272	1.3824		4.72		
	材料	界面处理剂				kg	0.020032	2.21		0.04		
		水				m3	0.000223	4.62		0		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.000472	324.88		0.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001983	1		0		
	机械											
项目编码	011105006009	项目名称	金属踢脚线（隔墙上）				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080007-88	金属踢脚线 ˆ 1.4mm不锈钢踢脚线(MT01)	100m	0.01	743.54	1125.72	0	253.04	7.4354	11.2572	0	2.5304	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.004771	69.52	0	0	18.4	0.33167992	0	0	0.0877864	
小计								7.76707992	11.2572	0	2.6181864	
清单项目综合单价												21.64246632
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.331616	1		0.33		
		普工人工费				元	0.77136	1.3889		1.07		
		技工人工费				元	1.68815	1.3634		2.3		
		高级技工人工费				元	2.9387	1.3824		4.06		
	材料											
	机械											
项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080008-7+080008-11*(-14)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:6mm)) ˆ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	1039.15	233.31	0	286.64	10.3915	2.3331	0	2.8664	
080008-7+080008-11*(-14)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:6mm)) ˆ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	1039.15	233.31	0	286.64	10.3915	2.3331	0	2.8664	
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	389.65	113.47	0	108.78	3.8965	1.1347	0	1.0878	
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	693.29	443.35	0	205.63	6.9329	4.4335	0	2.0563	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.003402	414.5	0	0	109.68	1.410129	0	0	0.37313136	
小计								33.022529	10.2344	0	9.25003136	
清单项目综合单价												52.50696036
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.409912	1		1.41		
		普工人工费				元	3.42217	1.3889		4.75		
		技工人工费				元	6.571971	1.3634		8.96		
		高级技工人工费				元	12.94799	1.3824		17.9		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.01392	331.33		4.61		
		玻璃纤维网格布				m2	1.05	2.65		2.78		
		YJ-III胶				kg	0.33	4.87		1.61		
		界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		水				m3	0.005704	4.62		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1013	1		0.1		
	机械											
项目编码	011201001006	项目名称	柱面一般抹灰				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080008-9+080008-13*(-14)换	水泥砂浆一般抹灰 柱、梁面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:6mm)) ˆ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	1769.69	236.04	0	480.09	17.6969	2.3604	0	4.8009	
080008-9+080008-13*(-14)换	水泥砂浆一般抹灰 柱、梁面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:6mm)) ˆ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	1769.69	236.04	0	480.09	17.6969	2.3604	0	4.8009	
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	389.65	113.47	0	108.78	3.8965	1.1347	0	1.0878	
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	693.29	443.35	0	205.63	6.9329	4.4335	0	2.0563	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.007128	289.26	0	0	76.54	2.06184528	0	0	0.54557712	
小计								48.28504528	10.289	0	13.29147712	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							71.86552240
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	降效增加人工费	元	2.061578	1	2.06		
	普工人工费	元	4.88387	1.3889	6.78		
	技工人工费	元	9.942136	1.3634	13.56		
	高级技工人工费	元	18.72453	1.3824	25.88		
材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.01408	331.33	4.67		
	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
	YJ-Ⅲ胶	kg	0.33	4.87	1.61		
	水	m3	0.005896	4.62	0.03		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1019	1	0.1		
机械							

项目编码	011205001001	项目名称	墙面装饰板(WD02墙面)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2672.94	3511.63	0	882.9	26.7294	35.1163	0	8.829
080008-36	胶合板基层 墙面 ˜ 15mm阻燃板	100m2	0.01	1362.48	4492.28	362.94	611.09	13.6248	44.9228	3.6294	6.1109
080008-156	埃特板 墙面 ˜ WD02-12mm墙板(选样)	100m2	0.01	2554.33	9808.68	0	1166.37	25.5433	98.0868	0	11.6637
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.001988	1478.54	0	81.43	397.07	2.93933752	0	0.16188284	0.78937516
小计								68.83683752	178.1259	3.79128284	27.39297516

清单项目综合单价							278.14699552
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	降效增加人工费	元	2.939034	1	2.94		
	普工人工费	元	6.83103	1.3889	9.49		
	技工人工费	元	14.96581	1.3634	20.4		
	高级技工人工费	元	26.04559	1.3824	36.01		
材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	8.85	1.48		
	圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
	膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
	抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
	轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.8763	1	0.88		
机械	降效增加机械费	元	0.161866	1	0.16		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01547	234.61	3.63		

项目编码	011205001002	项目名称	墙面装饰板(WD03墙面)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2672.94	3511.63	0	882.9	26.7294	35.1163	0	8.829
080008-36	胶合板基层 墙面 ˜ 15mm阻燃板	100m2	0.01	1362.48	4492.28	362.94	611.09	13.6248	44.9228	3.6294	6.1109
080008-156	埃特板 墙面 ˜ WD03-12mm墙板(选样)	100m2	0.01	2554.33	9808.68	0	1166.37	25.5433	98.0868	0	11.6637
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.020739	141.72	0	7.81	38.06	2.93913108	0	0.16197159	0.78932634
小计								68.83663108	178.1259	3.79137159	27.39292634

清单项目综合单价							278.14682901
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	降效增加人工费	元	2.939029	1	2.94		
	普工人工费	元	6.83103	1.3889	9.49		
	技工人工费	元	14.96581	1.3634	20.4		
	高级技工人工费	元	26.04559	1.3824	36.01		
材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	8.85	1.48		
	圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
	膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
	抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
	轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.8763	1	0.88		
机械	降效增加机械费	元	0.161966	1	0.16		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01547	234.61	3.63		

项目编码	011205001003	项目名称	墙面装饰板(WD04墙面)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2672.94	3511.63	0	882.9	26.7294	35.1163	0	8.829
080008-36	胶合板基层 墙面 ˜ 15mm阻燃板	100m2	0.01	1362.48	4492.28	362.94	611.09	13.6248	44.9228	3.6294	6.1109
080008-156	埃特板 墙面 ˜ WD04-5mm毛毡板	100m2	0.01	2554.33	5910.03	0	971.43	25.5433	59.1003	0	9.7143
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.004613	637.12	0	35.09	171.1	2.93903456	0	0.16187017	0.7892843
小计								68.83653456	139.1394	3.79127017	25.4434843

清单项目综合单价							237.21068903
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	降效增加人工费	元	2.939017	1	2.94		
	普工人工费	元	6.83103	1.3889	9.49		
	技工人工费	元	14.96581	1.3634	20.4		
	高级技工人工费	元	26.04559	1.3824	36.01		
材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	8.85	1.48		
	圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
	膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
	抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
	轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.8763	1	0.88		
机械	降效增加机械费	元	0.161869	1	0.16		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01547	234.61	3.63		

项目编码	011205001004	项目名称	墙面装饰板(GL02墙面)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2672.94	3511.63	0	882.9	26.7294	35.1163	0	8.829
080008-36	胶合板基层 墙面 ˜ 15mm阻燃板	100m2	0.01	1362.48	4492.28	362.94	611.09	13.6248	44.9228	3.6294	6.1109
080008-220	玻璃面层 墙面 ˜ GL02-10mm超白烤漆玻璃	100m2	0.01	4294.75	15067.64	0	1889.86	42.9475	150.6764	0	18.8986
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.006141	604.99	0	26.36	161.98	3.71524359	0	0.16187676	0.99471918
小计								87.01694359	230.7155	3.79127676	34.83321918

清单项目综合单价							356.35693953
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	降效增加人工费	元	3.715242	1	3.72		
		普工人工费	元	8.63442	1.3889	11.99		
		技工人工费	元	18.91954	1.3634	25.79		
		高级技工人工费	元	32.92415	1.3824	45.51		
	材料	不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.13	6.37		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	10.62	12.04		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.961	1	0.96		
	机械	降效增加机械费	元	0.161877	1	0.16		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01547	234.61	3.63		

项目编码	011205001005	项目名称	成品定制历程墙造型背景	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	成品定制历程墙造型背景	m2	1	0	500	0	25	0	500	0	25
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.041136	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	500	0	25
清单项目综合单价											525.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011205001006	项目名称	柱面装饰板(WD02柱面)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2672.94	3511.63	0	882.9	26.7294	35.1163	0	8.829
080008-37	胶合板基层 方形柱、梁面	100m2	0.01	1580.11	4576.28	377.25	673.91	15.8011	45.7628	3.7725	6.7391
080008-157	埃特板 方形柱、梁面	100m2	0.01	2962.82	9998.63	0	1283.95	29.6282	99.9863	0	12.8395
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.009273	347.06	0	18.14	93.14	3.21828738	0	0.16821222	0.86368722
小计								75.37698738	180.8654	3.94071222	29.27128722
清单项目综合单价											289.45438682

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.218286	1	3.22		
		普工人工费	元	7.48173	1.3889	10.39		
		技工人工费	元	16.38644	1.3634	22.34		
		高级技工人工费	元	28.5199	1.3824	39.43		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.17385	8.85	1.54		
		圆钉 L=60mm	kg	0.0266	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00636	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8767	1	0.88		
	机械	降效增加机械费	元	0.168212	1	0.17		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01608	234.61	3.77		

项目编码	011205001007	项目名称	柱面装饰板(WD03柱面)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2672.94	3511.63	0	882.9	26.7294	35.1163	0	8.829
080008-157	埃特板 方形柱、梁面	100m2	0.01	2962.82	9998.63	0	1283.95	29.6282	99.9863	0	12.8395
080008-37	胶合板基层 方形柱、梁面	100m2	0.01	1580.11	4576.28	377.25	673.91	15.8011	45.7628	3.7725	6.7391
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.040437	79.59	0	4.16	21.36	3.21838083	0	0.16821792	0.86373432
小计								75.37708083	180.8654	3.94071792	29.27133432
清单项目综合单价											289.45453307

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.218358	1	3.22		
		普工人工费	元	7.48173	1.3889	10.39		
		技工人工费	元	16.38644	1.3634	22.34		
		高级技工人工费	元	28.5199	1.3824	39.43		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.17385	8.85	1.54		
		圆钉 L=60mm	kg	0.0266	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00636	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8767	1	0.88		
	机械	降效增加机械费	元	0.168217	1	0.17		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01608	234.61	3.77		

项目编码	011205001008	项目名称	柱面装饰板(GL02柱面)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2672.94	3511.63	0	882.9	26.7294	35.1163	0	8.829
080008-37	胶合板基层 方形柱、梁面	100m2	0.01	1580.11	4576.28	377.25	673.91	15.8011	45.7628	3.7725	6.7391
080008-221	玻璃面层 方形柱、梁面	100m2	0.01	4981.66	15368.67	0	2086.68	49.8166	153.6867	0	20.8668
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.129199	31.88	0	1.3	8.53	4.11886412	0	0.1679587	1.10206747
小计								96.46596412	234.5658	3.9404587	37.53696747
清单项目综合单价											372.50919029

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.118863	1	4.12		
		普工人工费	元	9.57501	1.3889	13.3		
		技工人工费	元	20.96989	1.3634	28.59		
		高级技工人工费	元	36.5003	1.3824	50.46		
	材料	不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.8259	5.13	9.37		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	10.62	12.04		
		圆钉 L=60mm	kg	0.0266	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00636	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		

工程量清单综合单价分析表

		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9761	1	0.98		
		降效增加机械费	元	0.167959	1	0.17		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01608	234.61	3.77		

项目编码	011205001009	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2672.94	3511.63	0	882.9	26.7294	35.1163	0	8.829
080008-36	胶合板基层 墙面 ˉ 15mm阻燃板	100m2	0.01101	1362.48	4492.28	362.94	611.09	15.0009048	49.4600028	3.9959694	6.7281009
080008-220	玻璃面层 墙面 ˉ GL02-10mm超白烤漆玻璃	100m2	0.009208	4294.75	15067.64	0	1889.86	39.546058	138.7428291	0	17.40183088
080008-200	金属装饰板 墙面 ˉ 1.4mm不锈钢	100m2	0.00101	6121.49	14423.46	0	2341.04	6.1827049	14.5676946	0	2.3644504
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.180181	21.65	0	0.99	5.8	3.90091865	0	0.17837919	1.0450498
小计								91.35998635	237.8868265	4.17434859	36.36843198
清单项目综合单价											369.78959344

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	3.900901	1	3.9		
	人工	普工人工费	元	9.064159	1.3889	12.59		
		技工人工费	元	19.861417	1.3634	27.08		
		高级技工人工费	元	34.562977	1.3824	47.78		
		橡胶密封条	m	0.252151	1.77	0.45		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.006861	8.85	0.06		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.343063	2.21	0.76		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.143554	5.13	5.87		
		玻璃胶 300mL	支	1.047244	10.62	11.12		
		圆钉 L=60mm	kg	0.028161	4.87	0.14		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.006738	13.27	0.09		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.154203	7.39	1.14		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.961448	1	0.96		
		降效增加机械费	元	0.178378	1	0.18		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.017031	234.61	4		

项目编码	011205001010	项目名称	柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨 ˉ 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	100m2	0.02	2408.43	5608.02	61.15	922.09	48.1686	112.1604	1.223	18.4418
080008-38换	胶合板基层 圆形柱、弧形梁面 ˉ 9mm阻燃板	100m2	0.01	1771.3	3068.91	392.03	650.19	17.713	30.6891	3.9203	6.5019
080008-202换	金属装饰板 圆形柱、弧形梁面 ˉ (圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)	100m2	0.01	9151.71	15565.56	0	3200	91.5171	155.6556	0	32
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.132979	52.79	0	1.73	14.1	7.01996141	0	0.23005367	1.8750039
小计								164.4186614	298.5051	5.37335367	58.8187039
清单项目综合单价											527.11581898

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	7.019947	1	7.02		
	人工	普工人工费	元	16.317498	1.3889	22.66		
		技工人工费	元	35.750912	1.3634	48.74		
		高级技工人工费	元	62.205178	1.3824	85.99		
		橡胶密封条	m	3.7485	1.77	6.63		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.1428	8.85	1.26		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	7.14	2.21	15.78		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.0813	7.63	0.62		
		玻璃胶 300mL	支	0.052395	10.62	0.56		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.02763	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00661	13.27	0.09		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.44	1.11	6.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.8694	1	2.87		
		降效增加机械费	元	0.230053	1	0.23		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0069	177.24	1.22		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01671	234.61	3.92		

项目编码	011205001011	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-75换	轻钢框架 ˉ (人工*1.15机械*1.15) 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	t	0.071008	3541.13	5116.86	240.72	1210.1	251.448559	363.3379949	17.09304576	85.9267808
080008-36	胶合板基层 墙面 ˉ 15mm阻燃板	100m2	0.0305	1362.48	4492.28	362.94	611.09	41.55564	137.01454	11.06967	18.638245
080008-156	埃特板 墙面 ˉ WD03-12mm墙板(选样)	100m2	0.0248	2554.33	9808.68	0	1166.37	63.347384	243.255264	0	28.925976
080008-200	金属装饰板 墙面 ˉ 1.4mm不锈钢	100m2	0.026021	6121.49	14423.46	0	2341.04	159.2872913	375.3128527	0	60.91620184
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.028067	819.39	0	44.75	220.03	22.99781913	0	1.25599825	6.17558201
小计								538.6366935	1118.920652	29.41871401	200.5827857
清单项目综合单价											1887.55884466

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	22.997193	1	23		
	人工	普工人工费	元	41.326867	1.3889	57.4		
		技工人工费	元	182.265848	1.3634	248.5		
		高级技工人工费	元	151.714284	1.3824	209.73		
		橡胶密封条	m	6.50245	1.77	11.51		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	8.846871	2.21	19.55		
		玻璃胶 300mL	支	0.081157	10.62	0.86		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.329475	5.35	1.76		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	1.967194	7.63	15.01		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.591483	8.85	5.23		
		圆钉 L=60mm	kg	0.078018	4.87	0.38		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.018666	13.27	0.25		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.427208	7.39	3.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.820985	1	3.82		
		降效增加机械费	元	1.255964	1	1.26		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.096439	177.24	17.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.047183	234.61	11.07		

项目编码	011205001012	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020006-75换	轻钢框架 ˉ（人工*1.15机械*1.15） 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	t	0.070996	3541.13	5116.86	240.72	1210.1	251.4060655	363.2765926	17.09015712	85.9122596
080008-36	胶合板基层 墙面 ˉ 15mm阻燃板	100m2	0.030502	1362.48	4492.28	362.94	611.09	41.55836496	137.0235246	11.07039588	18.63946718
080008-156	埃特板 墙面 ˉ WD03-12mm墙板(选样)	100m2	0.024802	2554.33	9808.68	0	1166.37	63.35249266	243.2748814	0	28.92830874
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.040454	392.84	0	31.05	106.17	15.89194936	0	1.2560967	4.29500118
小计								372.2088725	743.5749985	29.4166497	137.7750367
清单项目综合单价											1282.97555734

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	15.891586	1	15.89		
		普工人工费	元	24.81731	1.3889	34.47		
		技工人工费	元	146.070965	1.3634	199.15		
		高级技工人工费	元	88.751918	1.3824	122.69		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.329417	5.35	1.76		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.414587	8.85	3.67		
		圆钉 L=60mm	kg	0.078023	4.87	0.38		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.018667	13.27	0.25		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	1.96685	7.63	15.01		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.427236	7.39	3.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.652789	1	3.65		
	机械	降效增加机械费	元	1.256068	1	1.26		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.096422	177.24	17.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.047186	234.61	11.07		

项目编码	011302001003	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080009-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	3207.02	2050.31	637.61	996.72	32.0702	20.5031	6.3761	9.9672
080009-37	木夹板基层 安装在龙骨上 ˉ 15mm阻燃板	100m2	0.000931	2153.4	4578.58	0	798.76	2.0048154	4.26265798	0	0.74364556
080009-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（计要求多层基层板:人工*0.8） 9.5mm石膏板	100m2	0.01	1799.62	1280.53	0	540.24	17.9962	12.8053	0	5.4024
080009-46	阻燃聚丙烯板 安装在基层板上 ˉ 9.5mm石膏板	100m2	0.010931	3437.02	1381.75	0	978.6	37.57006562	15.10390925	0	10.6970766
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.000992	4031.69	0	286.79	1087.36	3.99943648	0	0.28449568	1.07866112
小计								93.6407175	52.67496723	6.66059568	27.88898328
清单项目综合单价											180.86526369

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.997749	1	4		
		普工人工费	元	9.290986	1.3889	12.9		
		技工人工费	元	20.358073	1.3634	27.76		
		高级技工人工费	元	35.427515	1.3824	48.97		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.641329	8.85	5.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.259836	1	0.26		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		铁钉（综合）	kg	0.4	5.64	2.26		
		吊杆	kg	0.21965	4.87	1.07		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	15.93	16.73		
	机械	降效增加机械费	元	0.284376	1	0.28		
		电动切割机	台班	0.03054	208.78	6.38		

项目编码	011302001004	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080009-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	3207.02	2050.31	637.61	996.72	32.0702	20.5031	6.3761	9.9672
080009-37	木夹板基层 安装在龙骨上 ˉ 15mm阻燃板	100m2	0.01044	2153.4	4578.58	0	798.76	22.481496	47.8003752	0	8.3390544
080009-41	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.01044	4268.84	14733.09	0	1866.27	44.5666896	153.8134596	0	19.4838588
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.003574	1236.95	0	79.57	333.01	4.4208593	0	0.28438318	1.19017774
小计								103.5392449	222.1169348	6.66048318	38.98029094
清单项目综合单价											371.29695382

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.420678	1	4.42		
		普工人工费	元	10.272415	1.3889	14.27		
		技工人工费	元	22.51222	1.3634	30.69		
		高级技工人工费	元	39.176259	1.3824	54.16		
	材料	万能胶	kg	0.33982	15.49	5.26		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.91742	8.85	8.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.33684	1	0.34		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		铁钉（综合）	kg	0.4	5.64	2.26		
		吊杆	kg	0.21965	4.87	1.07		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	15.93	16.73		
	机械	降效增加机械费	元	0.284372	1	0.28		
		电动切割机	台班	0.03054	208.78	6.38		

项目编码	011302001005	项目名称	软膜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080009-141换	天棚灯片 塑料透光片 ˉ AC01-0.25mm透光软膜	100m2	0.01	3527.48	3591	0	1113	35.2748	35.91	0	11.13
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.007624	206.36	0	0	54.61	1.57328864	0	0	0.41634664
小计								36.84808864	35.91	0	11.54634664
清单项目综合单价											84.30443528

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.573226	1	1.57		
		普工人工费	元	3.65643	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	8.01077	1.3634	10.92		
		高级技工人工费	元	13.94281	1.3824	19.27		
	材料							
	机械							

项目编码	011302006001	项目名称	木格子悬挂吊顶（阶梯沙龙区+自助咖啡区+健身区）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

080009-127换	金属挂片(垂片)吊顶 条型 间距（mm）200 以内, 吊杆,20mm成品木条	100m2	0.01	5796.92	3805.15	681.88	1772.97	57.9692	38.0515	6.8188	17.7297	
080011-56	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.013	1350.94	245.03	0	369.74	17.56222	3.18539	0	4.80662	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.010654	316.22	0	28.55	85.72	3.36900788	0	0.3041717	0.91326088	
小计								78.90042788	41.23689	7.1229717	23.44958088	
清单项目综合单价												150.70987046
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	3.368701	1		3.37		
		普工人工费				元	7.82912	1.3889		10.87		
		技工人工费				元	17.154271	1.3634		23.39		
		高级技工人工费				元	29.853389	1.3824		41.27		
	材料	半圆头螺钉(综合)				10个	0.08151	2.21		0.18		
		砂纸				张	0.103999	0.42		0.04		
		水				m3	0.000091	4.62		0		
		射钉				10个	0.083	0.88		0.07		
		铁钉（综合）				kg	0.22	5.64		1.24		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.01529	1		0.02		
	机械	降效增加机械费				元	0.304144	1		0.3		
		电动切割机				台班	0.03266	208.78		6.82		
项目编码	011302006002	项目名称	木格子悬挂吊顶（开放岛区）			计量单位		m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080009-127换	金属挂片(垂片)吊顶 条型 间距（mm）200 以内, 吊杆,20mm成品木条	100m2	0.01	5796.92	2365.51	681.88	1700.99	57.9692	23.6551	6.8188	17.0099	
080011-56	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.013	1350.94	245.03	0	369.74	17.56222	3.18539	0	4.80662	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.011471	293.68	0	26.51	79.61	3.36880328	0	0.30409621	0.91320631	
小计								78.90022328	26.84049	7.12289621	22.72972631	
清单项目综合单价												135.59333580
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	3.368663	1		3.37		
		普工人工费				元	7.829071	1.3889		10.87		
		技工人工费				元	17.154163	1.3634		23.39		
		高级技工人工费				元	29.853201	1.3824		41.27		
	材料	半圆头螺钉(综合)				10个	0.08151	2.21		0.18		
		砂纸				张	0.103996	0.42		0.04		
		水				m3	0.000091	4.62		0		
		射钉				10个	0.083	0.88		0.07		
		铁钉（综合）				kg	0.22	5.64		1.24		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.01529	1		0.02		
	机械	降效增加机械费				元	0.304084	1		0.3		
		电动切割机				台班	0.03266	208.78		6.82		
项目编码	011303001001	项目名称	悬挑式灯槽			计量单位		m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080009-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 (如设计要求多层板:人工*0.8) 15mm阻燃板	100m2	0.001001	6475.21	7007.93	0	2063.86	6.48168521	7.01493793	0	2.06592386	
080009-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 (如设计要求多层板:人工*0.8) 9.5mm石膏板	100m2	0.001001	6475.21	1525	0	1789.72	6.48168521	1.526525	0	1.79150972	
080009-143	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 9.5mm石膏板	100m2	0.001001	8094.01	2379.96	0	2260.84	8.10210401	2.38233996	0	2.26310084	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.002755	340.8	0	0	90.18	0.938904	0	0	0.2484459	
小计								22.00437843	10.92380289	0	6.36898032	
清单项目综合单价												39.29716164
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.938688	1		0.94		
		普工人工费				元	2.181542	1.3889		3.03		
		技工人工费				元	4.780036	1.3634		6.52		
		高级技工人工费				元	8.318654	1.3824		11.5		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.152897	8.85		1.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.013531	1		0.01		
	机械											
项目编码	011303001002	项目名称	附加式灯槽			计量单位		m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080009-146	附加式灯槽 15mm阻燃板	100m2	0.0004	18245.59	14972.83	0	5576.79	7.298236	5.989132	0	2.230716	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.003086	105.46	0	0	27.91	0.32544956	0	0	0.08613026	
小计								7.62368556	5.989132	0	2.31684626	
清单项目综合单价												15.92966382
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.325373	1		0.33		
		普工人工费				元	0.75625	1.3889		1.05		
		技工人工费				元	1.656947	1.3634		2.26		
		高级技工人工费				元	2.883464	1.3824		3.99		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.021832	8.85		0.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001931	1		0		
	机械											
项目编码	010810003001	项目名称	磁吸轨道			计量单位		m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080010-68换	成品窗帘轨 暗装 单轨 磁吸轨道	10m	0.1	90.42	389.4	0	43.4	9.042	38.94	0	4.34	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.003086	130.71	0	0	34.59	0.40337106	0	0	0.10674474	
小计								9.44537106	38.94	0	4.44674474	
清单项目综合单价												52.83211580
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.403277	1		0.4		
		普工人工费				元	1.6256	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	4.0357	1.3634		5.5		
		高级技工人工费				元	0.9271	1.3824		1.28		
	材料											
	机械											
项目编码	011502001001	项目名称	成品装饰线条			计量单位		m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

080012-7换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25 ˊ（如天棚面安装直线型线条:人工*1.3） 1.4mm不锈钢装饰线条	100m	0.01	795.62	1436.04	0	282.33	7.9562	14.3604	0	2.8233
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.003739	94.93	0	0	25.12	0.35494327	0	0	0.09392368
小计								8.31114327	14.3604	0	2.91722368
清单项目综合单价											25.58876695
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.354852	1		0.35		
		普工人工费				元	0.572481	1.3889		0.8		
		技工人工费				元	1.89956	1.3634		2.59		
		高级技工人工费				元	3.306719	1.3824		4.57		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.042	1.29		0.05		
		万能胶				kg	0.01512	15.49		0.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0058	1		0.01		
	机械											
项目编码	010801001001	项目名称			木质门			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-1	成品复合木门安装 门扇 ˊ 墙板饰隐形门(成品)	100m2	0.01	5564.81	77559.24	0	5350.53	55.6481	775.5924	0	53.5053
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.09542	26.01	0	0	6.89	2.4818742	0	0	0.6574438
小计								58.1299742	775.5924	0	54.1627438
清单项目综合单价											887.88511800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	2.48187	1		2.48		
		普工人工费				元	13.29953	1.3889		18.47		
		技工人工费				元	22.19333	1.3634		30.26		
		高级技工人工费				元	5.00433	1.3824		6.92		
	材料	不锈钢合页				个	1.5873	6.64		10.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0527	1		0.05		
	机械											
项目编码	010801002003	项目名称			木质门带套			计量单位			樘	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-3	成品复合木门（带门套）安装 单开 ˊ 定制成品套装木门 900mm×2850mm(成品)	10樘	0.1	1265.23	16686.89	0	1169.15	126.523	1668.689	0	116.915
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.5	11.29	0	0	2.99	5.645	0	0	1.495
小计								132.168	1668.689	0	118.41
清单项目综合单价											1919.26700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	5.645	1		5.65		
		普工人工费				元	22.6644	1.3889		31.48		
		技工人工费				元	56.754	1.3634		77.38		
		高级技工人工费				元	12.779	1.3824		17.67		
	材料	不锈钢合页				个	3	6.64		19.92		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	1.143	10.62		12.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.16	1		0.16		
	机械											
项目编码	010801002004	项目名称			木质门带套			计量单位			樘	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-4	成品复合木门（带门套）安装 双开 ˊ 定制成品套装木门 1500mm×2850mm(成品带门套)	10樘	0.1	2252.93	27857.88	0	1989.07	225.293	2785.788	0	198.907
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	1	10.05	0	0	2.66	10.05	0	0	2.66
小计								235.343	2785.788	0	201.567
清单项目综合单价											3222.69800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	10.05	1		10.05		
		普工人工费				元	40.3648	1.3889		56.06		
		技工人工费				元	101.0036	1.3634		137.71		
		高级技工人工费				元	22.8025	1.3824		31.52		
	材料	不锈钢合页				个	6	6.64		39.84		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	1.7145	10.62		18.21		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.29	1		0.29		
	机械											
项目编码	010805004003	项目名称			全玻自由门			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇 ˊ（人工*1.15机械*1.15） 12mm钢化玻璃有框门扇(成品)	100m2	0.01	9371.66	40817.81	0	4520.82	93.7166	408.1781	0	45.2082
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.018516	225.75	0	0	59.73	4.179987	0	0	1.10596068
小计								97.896587	408.1781	0	46.31416068
清单项目综合单价											552.38884768
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	4.179782	1		4.18		
		普工人工费				元	17.904454	1.3889		24.87		
		技工人工费				元	41.096722	1.3634		56.03		
		高级技工人工费				元	9.272117	1.3824		12.82		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.0034	321.36		1.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0055	1		0.01		
	机械											
项目编码	010805001001	项目名称			电子感应门			计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-33	成品电子感应自动门安装 电动感应玻璃门 3700*2850mm(成品含电动装置、门套等)	樘	1	1804.6	14903.49	0	1222.71	1804.6	14903.49	0	1222.71
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	1	80.49	0	0	21.3	80.49	0	0	21.3
小计								1885.09	14903.49	0	1244.01
清单项目综合单价											18032.59000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	80.49	1	80.49		
		普工人工费	元	323.204	1.3889	448.9		
		技工人工费	元	809.143	1.3634	1103.19		
		高级技工人工费	元	182.664	1.3824	252.51		
	材料	角钢（综合）	kg	4	3.355	13.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.07	1	0.07		
	机械							

项目编码	010802004001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-18换	成品钢质防火门安装 钢质防火门 乙级(成品)	100m2	0.01	8449.71	50517.3	0	4761.83	84.4971	505.173	0	47.6183
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.158731	23.74	0	0	6.28	3.76827394	0	0	0.99683068
小计								88.26537394	505.173	0	48.61513068
清单项目综合单价											642.05350462

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.768254	1	3.77		
		普工人工费	元	14.14141	1.3889	19.64		
		技工人工费	元	35.41591	1.3634	48.29		
		高级技工人工费	元	11.98642	1.3824	16.57		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	321.36	4.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0217	1	0.02		
	机械							

项目编码	011207001003	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-252	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 12mm石膏板	100m2	0.01	9335.7	5882.61	0	2764.55	93.357	58.8261	0	27.6455
080008-24	玻璃棉毡隔离层 墙面 50mm隔音棉	100m2	0.01	814.05	2139.35	0	322.38	8.1405	21.3935	0	3.2238
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.001704	2656.59	0	0	702.99	4.52682936	0	0	1.19789496
小计								106.0243294	80.2196	0	32.06719496
清单项目综合单价											218.31112432

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.526787	1	4.53		
		普工人工费	元	10.5218	1.3889	14.61		
		技工人工费	元	23.05113	1.3634	31.43		
		高级技工人工费	元	40.11571	1.3824	55.46		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.00528	4.87	0.03		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39		
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	2.65	0.95		
		射钉	10个	0.151	0.88	0.13		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	9.29	9.94		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	11.06	20.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.398	1	0.4		
	机械							

项目编码	011207003003	项目名称	成品隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-245	成品塑钢隔断 全玻 铝合金框12mm钢化玻璃隔断（成品）（弧形）	100m2	0.01	6484.34	36762.66	0	3554.02	64.8434	367.6266	0	35.5402
080003-80换	预埋铁件 制安 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	t	0.007999	3730.82	5154.8	867.77	1307.01	29.84282918	41.2332452	6.94129223	10.45477299
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.004092	1032.17	0	75.66	278.54	4.22363964	0	0.30960072	1.13978568
小计								98.90986882	408.8598452	7.25089295	47.13475867
清单项目综合单价											562.15536564

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.222936	1	4.22		
		普工人工费	元	7.651407	1.3889	10.63		
		技工人工费	元	35.667384	1.3634	48.63		
		高级技工人工费	元	25.62827	1.3824	35.43		
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.287947	7.63	2.2		
		橡胶条 Φ20mm	个	6.25274	2.33	14.57		
		自攻螺钉 M6×20mm	100个	0.1376	6.95	0.96		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.1819	1.11	2.42		
		玻璃胶 300mL	支	0.14039	10.62	1.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081554	1	0.08		
	机械	降效增加机械费	元	0.309549	1	0.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.040385	171.87	6.94		

项目编码	011207003004	项目名称	成品隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-245换	成品塑钢隔断 全玻 (圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断:人工*1.15 材料*1.05) 铝合金框12mm钢化玻璃隔断（成品）	100m2	0.01	7456.99	38920.09	0	3919.27	74.5699	389.2009	0	39.1927
080003-80换	预埋铁件 制安 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	t	0.007975	3730.82	5154.8	867.77	1307.01	29.7532895	41.10953	6.92046575	10.42340475
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.079745	58.35	0	3.87	15.72	4.65312075	0	0.30861315	1.2535914
小计								108.9763103	430.31043	7.2290789	50.86969615
清单项目综合单价											597.38551530

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.65311	1	4.65		
		普工人工费	元	8.657012	1.3889	12.02		
		技工人工费	元	37.813366	1.3634	51.55		
		高级技工人工费	元	29.472511	1.3824	40.74		
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.287081	7.63	2.19		
		橡胶条 Φ20mm	个	6.565377	2.33	15.3		
		自攻螺钉 M6×20mm	100个	0.14448	6.95	1		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.290995	1.11	2.54		
		玻璃胶 300mL	支	0.14741	10.62	1.57		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.083855	1	0.08		
	机械	降效增加机械费	元	0.308612	1	0.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.040263	171.87	6.92		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011207003005	项目名称	成品隔断	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-244换	成品榉木板面隔断 ˆ 成品屏风隔断	100m2	0.01	6067.79	31718.15	3108.11	3413.68	60.6779	317.1815	31.0811	34.1368
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.039557	68.41	0	35.04	20.61	2.70609437	0	1.38607728	0.81526977
小计								63.38399437	317.1815	32.46717728	34.95206977
清单项目综合单价											447.98474142

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	2.706092	1	2.71		
		普工人工费	元	6.28868	1.3889	8.73		
		技工人工费	元	13.78253	1.3634	18.79		
		高级技工人工费	元	23.98182	1.3824	33.15		
	材料	铁钉（综合）	kg	1.7493	5.64	9.87		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.32076	7.39	2.37		
		环氧树脂胶	kg	0.1908	33.63	6.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2984	1	0.3		
	机械	降效增加机械费	元	1.386076	1	1.39		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.13248	234.61	31.08		

项目编码	011207003006	项目名称	成品隔断	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-238换	成品活动隔断 折叠式 ˆ 铝合金玻璃隔断（活动）	100m2	0.01	6929.87	42360.35	0	3951.8	69.2987	423.6035	0	39.518
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.049286	62.71	0	0	16.6	3.09072506	0	0	0.8181476
小计								72.38942506	423.6035	0	40.3361476
清单项目综合单价											536.32907266

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.090685	1	3.09		
		普工人工费	元	7.18364	1.3889	9.98		
		技工人工费	元	15.74146	1.3634	21.46		
		高级技工人工费	元	27.38671	1.3824	37.86		
	材料	橡胶密封条	m	1.36	1.77	2.41		
		膨胀螺栓(综合)	套	2	1.11	2.22		
		导轨	m	0.36	70.8	25.49		
		滑轮	组	0.72	17.7	12.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2143	1	0.21		
	机械							

项目编码	011403003001	项目名称	刮腻子	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-18+080011-19*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际值:3遍))	100m2	0.01	2586.41	311.3	0	699.98	25.8641	3.113	0	6.9998
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.004875	236.65	0	0	62.62	1.15366875	0	0	0.3052725
小计								27.01776875	3.113	0	7.3050725
清单项目综合单价											37.43584125

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.153546	1	1.15		
		普工人工费	元	2.68137	1.3889	3.72		
		技工人工费	元	5.87584	1.3634	8.01		
		高级技工人工费	元	10.22047	1.3824	14.13		
	材料	砂纸	张	0.06	0.42	0.03		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.06	3.05		
		水	m3	0.00134	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	机械							

项目编码	011404002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-20	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2384.79	242.57	0	643.19	23.8479	2.4257	0	6.4319
080011-56	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1350.94	245.03	0	369.74	13.5094	2.4503	0	3.6974
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.000929	1795.09	0	0	475.02	1.66763861	0	0	0.44129358
小计								39.02493861	4.876	0	10.57059358
清单项目综合单价											54.47153219

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.666131	1	1.67		
		普工人工费	元	3.87084	1.3889	5.38		
		技工人工费	元	8.48651	1.3634	11.57		
		高级技工人工费	元	14.76457	1.3824	20.41		
	材料	砂纸	张	0.12	0.42	0.05		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.06	2.38		
		水	m3	0.00112	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0243	1	0.02		
	机械							

项目编码	011501004001	项目名称	定制柜	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	定制柜	m2	1	0	750	0	37.5	0	750	0	37.5
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.00653	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	750	0	37.5
清单项目综合单价											787.5000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501002001	项目名称	装饰架	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080009-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上 ˆ 1.4mm铝板饰面(喷漆选色)	100m2	0.042302	6316.51	17199.68	0	2531.45	267.201006	727.5808634	0	107.0853979
080008-200	金属装饰板 墙面	100m2	0.007302	6121.49	16921.19	0	2465.93	44.69911998	123.5586294	0	18.00622086
020006-75换	轻钢框架 ˆ（人工*1.15机械*1.15） 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	t	0.032363	3541.13	5116.86	240.72	1210.1	114.6015902	165.5969402	7.79042136	39.1624663
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.023675	803.47	0	14.68	213.66	19.02215225	0	0.347549	5.0584005

工程量清单综合单价分析表

小计					445.5238684	1016.736333	8.13797036	169.3124856
清单项目综合单价								1639.71065728
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	19.021544	1	19.02		
		普工人工费	元	38.686239	1.3889	53.73		
		技工人工费	元	126.548924	1.3634	172.54		
		高级技工人工费	元	144.8364	1.3824	200.22		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.150163	5.35	0.8		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.896576	7.63	6.84		
		橡胶密封条	m	1.824554	1.77	3.23		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.049648	8.85	0.44		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	2.482386	2.21	5.49		
		玻璃胶 300mL	支	0.022772	10.62	0.24		
		膨胀螺栓(综合)	套	6.768182	1.11	7.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.761809	1	1.76		
	机械	降效增加机械费	元	0.347538	1	0.35		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.043953	177.24	7.79		

项目编码	011501002002	项目名称	阶梯卡座	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-4	阶梯卡座	m2	1	0	600	0	30	0	600	0	30
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.10627	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	600	0	30

清单项目综合单价								630.000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501003001	项目名称	吧台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-3	吧台(弧形)	m	1	0	1484	0	74.2	0	1484	0	74.2
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.063052	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	1484	0	74.2

清单项目综合单价								1558.2000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-22换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 - 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3740.09	2706.75	0	1125.04	374.009	270.675	0	112.504
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.869566	19.18	0	0	5.08	16.67827588	0	0	4.41739528
小计								390.6872759	270.675	0	116.9213953

清单项目综合单价								778.28367116
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	16.678261	1	16.68		
		普工人工费	元	65.6949	1.3889	91.24		
		技工人工费	元	207.3968	1.3634	282.76		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	283.77	28.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.884	1	7.88		
	机械							

项目编码	011104001004	项目名称	地毯楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-67换	楼地面化纤地毯 固定带胶垫 - (人工*1.15 机械*1.15) CP01-8mm 地毯	100m2	0.01	4441.75	4886.16	0	1419.68	44.4175	48.8616	0	14.1968
080007-6+080007-8*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)) - 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	2025.44	1102.21	0	591.08	20.2544	11.0221	0	5.9108
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	389.65	113.47	0	108.78	3.8965	1.1347	0	1.0878
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.006257	488.81	0	0	129.35	3.05848417	0	0	0.80934295
小计								71.62688417	61.0184	0	22.00474295

清单项目综合单价								154.65002712
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.058121	1	3.06		
		普工人工费	元	7.369498	1.3889	10.24		
		技工人工费	元	14.270844	1.3634	19.46		
		高级技工人工费	元	28.122137	1.3824	38.88		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.050411	4.62	0.23		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.030629	327.99	10.05		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		不锈钢钉 304	kg	0.0106	10.62	0.11		
		地毯胶垫	m2	1.05	8.85	9.29		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	2.65	0.05		
		地毯烫带	m	0.6562	1.06	0.7		
		地毯木条	m	1.0937	4.42	4.83		
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	3.54	0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	13.27	0.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0795	1	0.08		
	机械							

项目编码	011104001005	项目名称	地毯楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-66换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫 - (人工*1.15机械*1.15)	100m2	0.01	3483.54	4419.73	0	1142.81	34.8354	44.1973	0	11.4281

工程量清单综合单价分析表

080007-6+080007-8*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)) ˉ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	2025.44	1102.21	0	591.08	20.2544	11.0221	0	5.9108	
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	389.65	113.47	0	108.78	3.8965	1.1347	0	1.0878	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.015205	70.84	0	0	18.75	1.0771222	0	0	0.28509375	
小计								60.0634222	56.3541	0	18.71179375	
清单项目综合单价											135.12931595	
	-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费					元	1.077087	1	1.08		
		普工人工费					元	6.376588	1.3889	8.86		
		技工人工费					元	12.094388	1.3634	16.49		
		高级技工人工费					元	24.334761	1.3824	33.64		
	材料	界面处理剂					kg	0.5	2.21	1.11		
		水					m3	0.050411	4.62	0.23		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.030629	327.99	10.05		
		素水泥浆					m3	0.00102	719.89	0.73		
		不锈钢钉 304					kg	0.0106	10.62	0.11		
		木螺钉 M5×30mm					10个	0.0204	2.65	0.05		
		地毯烫带					m	0.6562	1.06	0.7		
		地毯木条					m	1.0937	4.42	4.83		
		铝合金压条(综合)					m	0.0977	3.54	0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂					kg	0.0729	13.27	0.97		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.0562	1	0.06		
	机械											
项目编码	011105006010	项目名称	金属踢脚线（砖墙上）				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080007-88	金属踢脚线 ˉ 1.4mm不锈钢踢脚线(MT01)	100m	0.01	743.54	1125.72	0	253.04	7.4354	11.2572	0	2.5304	
080008-7+080008-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.000399	1459.34	381.3	0	405.24	0.58227666	0.1521387	0	0.16169076	
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.000399	389.65	113.47	0	108.78	0.15547035	0.04527453	0	0.04340322	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.026774	13.61	0	0	3.6	0.36439414	0	0	0.0963864	
小计								8.53754115	11.45461323	0	2.83188038	
清单项目综合单价											22.82403476	
	-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费					元	0.364391	1	0.36		
		普工人工费					元	0.852173	1.3889	1.18		
		技工人工费					元	1.835863	1.3634	2.5		
		高级技工人工费					元	3.2454	1.3824	4.49		
	材料	界面处理剂					kg	0.019946	2.21	0.04		
		水					m3	0.000216	4.62	0		
		湿拌抹灰砂浆 M15					m3	0.000463	324.88	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.001955	1	0		
	机械											
项目编码	011105006011	项目名称	金属踢脚线（隔墙上）				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080007-88	金属踢脚线 ˉ 1.4mm不锈钢踢脚线(MT01)	100m	0.01	743.54	1125.72	0	253.04	7.4354	11.2572	0	2.5304	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.022957	14.45	0	0	3.82	0.33172865	0	0	0.08769574	
小计								7.76712865	11.2572	0	2.61809574	
清单项目综合单价											21.64242439	
	-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费					元	0.331726	1	0.33		
		普工人工费					元	0.77136	1.3889	1.07		
		技工人工费					元	1.68815	1.3634	2.3		
		高级技工人工费					元	2.9387	1.3824	4.06		
	材料											
	机械											
项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080008-7+080008-11*(-14)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:6mm)) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	1039.15	233.31	0	286.64	10.3915	2.3331	0	2.8664	
080008-7+080008-11*(-14)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:6mm)) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	1039.15	233.31	0	286.64	10.3915	2.3331	0	2.8664	
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	389.65	113.47	0	108.78	3.8965	1.1347	0	1.0878	
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	693.29	443.35	0	205.63	6.9329	4.4335	0	2.0563	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.008824	159.8	0	0	42.28	1.4100752	0	0	0.37307872	
小计								33.0224752	10.2344	0	9.24997872	
清单项目综合单价											52.50685392	
	-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费					元	1.409917	1	1.41		
		普工人工费					元	3.42217	1.3889	4.75		
		技工人工费					元	6.571971	1.3634	8.96		
		高级技工人工费					元	12.94799	1.3824	17.9		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20					m3	0.01392	331.33	4.61		
		玻璃纤维网格布					m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶					kg	0.33	4.87	1.61		
		界面处理剂					kg	0.5	2.21	1.11		
		水					m3	0.005704	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.1013	1	0.1		
	机械											
项目编码	011205001013	项目名称	墙面装饰板(WD02墙面)				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080008-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2672.94	3511.63	0	882.9	26.7294	35.1163	0	8.829	
080008-36	胶合板基层 墙面 ˉ 15mm阻燃板	100m2	0.01	1362.48	4492.28	362.94	611.09	13.6248	44.9228	3.6294	6.1109	
080008-156	埃特板 墙面 ˉ WD02-12mm墙板(选样)	100m2	0.01	2554.33	9808.68	0	1166.37	25.5433	98.0868	0	11.6637	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.00418	703.28	0	38.73	188.87	2.9397104	0	0.1618914	0.7894766	
小计								68.8372104	178.1259	3.7912914	27.3930766	
清单项目综合单价											278.14747840	
	-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	降效增加人工费	元	2.939028	1	2.94		
		普工人工费	元	6.83103	1.3889	9.49		
		技工人工费	元	14.96581	1.3634	20.4		
		高级技工人工费	元	26.04559	1.3824	36.01		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	8.85	1.48		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8763	1	0.88		
	机械	降效增加机械费	元	0.161854	1	0.16		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01547	234.61	3.63		

项目编码	011205001014	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2672.94	3511.63	0	882.9	26.7294	35.1163	0	8.829
080008-36	胶合板基层 墙面 ˉ 15mm阻燃板	100m2	0.01101	1362.48	4492.28	362.94	611.09	15.0009048	49.4600028	3.9959694	6.7281009
080008-220	玻璃面层 墙面 ˉ GL02-10mm超白烤漆玻璃	100m2	0.009208	4294.75	15067.64	0	1889.86	39.546058	138.7428291	0	17.40183088
080008-200	金属装饰板 墙面 ˉ 1.4mm不锈钢	100m2	0.00101	6121.49	14423.46	0	2341.04	6.1827049	14.5676946	0	2.3644504
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.180181	21.65	0	0.99	5.8	3.90091865	0	0.17837919	1.0450498
	小计							91.35998635	237.8868265	4.17434859	36.36843198
	清单项目综合单价										369.78959344

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.900901	1	3.9		
		普工人工费	元	9.064159	1.3889	12.59		
		技工人工费	元	19.861417	1.3634	27.08		
		高级技工人工费	元	34.562977	1.3824	47.78		
	材料	橡胶密封条	m	0.252151	1.77	0.45		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.006861	8.85	0.06		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.343063	2.21	0.76		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.143554	5.13	5.87		
		玻璃胶 300mL	支	1.047244	10.62	11.12		
		圆钉 L=60mm	kg	0.028161	4.87	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.006738	13.27	0.09		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.154203	7.39	1.14		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.961448	1	0.96		
	机械	降效增加机械费	元	0.178378	1	0.18		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.017031	234.61	4		

项目编码	030413002001	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˉ（人工*1.15 机械*1.15）LED灯带	10m	0.1	48.42	93.2	0	17.48	4.842	9.32	0	1.748
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.192308	1.12	0	0	0.3	0.21538496	0	0	0.0576924
	小计							5.05738496	9.32	0	1.8056924
	清单项目综合单价										16.18307736

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.215385	1	0.22		
		普工人工费	元	0.87791	1.3889	1.22		
		技工人工费	元	1.96397	1.3634	2.68		
		高级技工人工费	元	0.68333	1.3824	0.94		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.49	0.11		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11		
		其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
	机械							

项目编码	011302001006	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080009-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	3207.02	2050.31	637.61	996.72	32.0702	20.5031	6.3761	9.9672
080009-37	木夹板基层 安装在龙骨上 ˉ 15mm阻燃板	100m2	0.000931	2153.4	4578.58	0	798.76	2.0048154	4.26265798	0	0.74364556
080009-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（计要求多层基层板:人工*0.8）9.5mm石膏板	100m2	0.01	1799.62	1280.53	0	540.24	17.9962	12.8053	0	5.4024
080009-46	阻燃聚丙烯板 安装在基层板上 ˉ 9.5mm石膏板	100m2	0.010931	3437.02	1381.75	0	978.6	37.57006562	15.10390925	0	10.6970766
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.004667	856.72	0	60.94	231.06	3.99831224	0	0.28440698	1.07835702
	小计							93.63959326	52.67496723	6.66050698	27.88867918
	清单项目综合单价										180.86374665

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.99776	1	4		
		普工人工费	元	9.290986	1.3889	12.9		
		技工人工费	元	20.358073	1.3634	27.76		
		高级技工人工费	元	35.427516	1.3824	48.97		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.641329	8.85	5.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.259836	1	0.26		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		铁钉（综合）	kg	0.4	5.64	2.26		
		吊杆	kg	0.21965	4.87	1.07		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	15.93	16.73		
	机械	降效增加机械费	元	0.284368	1	0.28		
		电动切割机	台班	0.03054	208.78	6.38		

项目编码	011303001003	项目名称	悬挑式灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080009-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ˉ（如设计要求多层板:人工*0.8）15mm阻燃板	100m2	0.001	6475.21	7007.93	0	2063.86	6.47521	7.00793	0	2.06386

工程量清单综合单价分析表

080009-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ˉ（如设计要求多层板:人工*0.8）9.5mm石膏板	100m2	0.001	6475.21	1525	0	1789.72	6.47521	1.525	0	1.78972	
080009-143	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ˉ 9.5mm石膏板	100m2	0.001	8094.01	2379.96	0	2260.84	8.09401	2.37996	0	2.26084	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.007661	122.48	0	0	32.41	0.93831928	0	0	0.24829301	
小计								21.98274928	10.91289	0	6.36271301	
清单项目综合单价												39.25835229
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.938256	1		0.94		
		普工人工费				元	2.180633	1.3889		3.03		
		技工人工费				元	4.778045	1.3634		6.51		
		高级技工人工费				元	8.315189	1.3824		11.49		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.152833	8.85		1.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.013526	1		0.01		
	机械											
项目编码	011303001004	项目名称	附加式灯槽					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080009-146	附加式灯槽 ˉ 15mm阻燃板	100m2	0.000402	18245.59	14972.83	0	5576.79	7.33472718	6.01907766	0	2.24186958	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.034627	9.44	0	0	2.5	0.32687888	0	0	0.0865675	
小计								7.66160606	6.01907766	0	2.32843708	
清单项目综合单价												16.00912080
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.32687	1		0.33		
		普工人工费				元	0.759674	1.3889		1.06		
		技工人工费				元	1.664448	1.3634		2.27		
		高级技工人工费				元	2.896518	1.3824		4		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.021931	8.85		0.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00194	1		0		
	机械											
项目编码	010810003002	项目名称	磁吸轨道					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080010-68换	成品窗帘轨 暗装 单轨 ˉ 磁吸轨道	10m	0.1	90.42	389.4	0	43.4	9.042	38.94	0	4.34	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.034627	11.65	0	0	3.08	0.40340455	0	0	0.10665116	
小计								9.44540455	38.94	0	4.44665116	
清单项目综合单价												52.83205571
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.403393	1		0.4		
		普工人工费				元	1.6256	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	4.0357	1.3634		5.5		
		高级技工人工费				元	0.9271	1.3824		1.28		
	材料											
	机械											
项目编码	011502001002	项目名称	成品装饰线条					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080012-7换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25 ˉ（如天棚面安装直线型线条:人工*1.3）1.4mm不锈钢装饰线条	100m	0.01	795.62	1436.04	0	282.33	7.9562	14.3604	0	2.8233	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.023953	14.81	0	0	3.92	0.35474393	0	0	0.09389576	
小计								8.31094393	14.3604	0	2.91719576	
清单项目综合单价												25.58853969
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.354731	1		0.35		
		普工人工费				元	0.572481	1.3889		0.8		
		技工人工费				元	1.89956	1.3634		2.59		
		高级技工人工费				元	3.306719	1.3824		4.57		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.042	1.29		0.05		
		万能胶				kg	0.01512	15.49		0.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0058	1		0.01		
	机械											
项目编码	010801001002	项目名称	木质门					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080010-1	成品复合木门安装 门扇 ˉ 墙板饰隐形门(成品)	100m2	0.01	5564.81	77559.24	0	5350.53	55.6481	775.5924	0	53.5053	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.264551	9.38	0	0	2.49	2.48148838	0	0	0.65873199	
小计								58.12958838	775.5924	0	54.16403199	
清单项目综合单价												887.88602037
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	2.481481	1		2.48		
		普工人工费				元	13.29953	1.3889		18.47		
		技工人工费				元	22.19333	1.3634		30.26		
		高级技工人工费				元	5.00433	1.3824		6.92		
	材料	不锈钢合页				个	1.5873	6.64		10.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0527	1		0.05		
	机械											
项目编码	010801002005	项目名称	木质门带套					计量单位		樘		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080010-3	成品复合木门（带门套）安装 单开 ˉ 定制成品套装木门 1000mm×2850mm(成品)	10樘	0.1	1265.23	18505.19	0	1260.06	126.523	1850.519	0	126.006	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.333334	16.93	0	0	4.48	5.64334462	0	0	1.49333632	
小计								132.1663446	1850.519	0	127.4993363	
清单项目综合单价												2110.18468094
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	5.643333	1		5.64		
		普工人工费				元	22.6644	1.3889		31.48		
		技工人工费				元	56.754	1.3634		77.38		
		高级技工人工费				元	12.779	1.3824		17.67		

工程量清单综合单价分析表

	材料	不锈钢合页		个	3	6.64	19.92		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	1.143	10.62	12.14		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.16	1	0.16		
	机械								
项目编码	010801002006	项目名称	木质门带套			计量单位	樘		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-4	成品复合木门（带门套）安装 双开	10樘	0.1	2252.93	33312.78	0	2261.81	225.293	3331.278	0	226.181
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	1	10.05	0	0	2.66	10.05	0	0	2.66
小计								235.343	3331.278	0	228.841
清单项目综合单价											3795.46200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.05	1	10.05		
		普工人工费	元	40.3648	1.3889	56.06		
		技工人工费	元	101.0036	1.3634	137.71		
		高级技工人工费	元	22.8025	1.3824	31.52		
	材料	不锈钢合页	个	6	6.64	39.84		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.7145	10.62	18.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.29	1	0.29		
	机械							

项目编码	010805004004	项目名称	全玻自由门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇 - （人工*1.15机械*1.15）12mm钢化玻璃有框门扇(成品)	100㎡	0.01	9371.66	40817.81	0	4520.82	93.7166	408.1781	0	45.2082
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.007451	561.01	0	0	148.45	4.18008551	0	0	1.10610095
小计								97.89668551	408.1781	0	46.31430095
清单项目综合单价											552.38908646

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.179779	1	4.18		
		普工人工费	元	17.904454	1.3889	24.87		
		技工人工费	元	41.096722	1.3634	56.03		
		高级技工人工费	元	9.272117	1.3824	12.82		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0034	321.36	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0055	1	0.01		
	机械							

项目编码	010805001002	项目名称	电子感应门	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-33	成品电子感应自动门安装 - 电动感应玻璃门(成品含电动装置、门套等)	樘	1	1804.6	8067.49	0	880.91	1804.6	8067.49	0	880.91
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	1	80.49	0	0	21.3	80.49	0	0	21.3
小计								1885.09	8067.49	0	902.21
清单项目综合单价											10854.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	80.49	1	80.49		
		普工人工费	元	323.204	1.3889	448.9		
		技工人工费	元	809.143	1.3634	1103.19		
		高级技工人工费	元	182.664	1.3824	252.51		
	材料	角钢（综合）	kg	4	3.355	13.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.07	1	0.07		
	机械							

项目编码	011207001004	项目名称	轻质隔墙	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-252	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 - 12mm石膏板	100㎡	0.01	9335.7	5882.61	0	2764.55	93.357	58.8261	0	27.6455
080008-24	玻璃棉毡隔离层 墙面 - 50mm隔音棉	100㎡	0.01	814.05	2139.35	0	322.38	8.1405	21.3935	0	3.2238
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.009385	482.37	0	0	127.65	4.52704245	0	0	1.19799525
小计								106.0245425	80.2196	0	32.06729525
清单项目综合单价											218.31143770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.526745	1	4.53		
		普工人工费	元	10.5218	1.3889	14.61		
		技工人工费	元	23.05113	1.3634	31.43		
		高级技工人工费	元	40.11571	1.3824	55.46		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.00528	4.87	0.03		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39		
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	2.65	0.95		
		射钉	10个	0.151	0.88	0.13		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	9.29	9.94		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	11.06	20.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.398	1	0.4		
	机械							

项目编码	011207003007	项目名称	成品隔断	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-245	成品塑钢隔断 全玻 - 铝合金框12mm钢化玻璃隔断（成品）	100㎡	0.01	6484.34	36762.66	0	3554.02	64.8434	367.6266	0	35.5402
080003-80换	预埋铁件 制安 - 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	t	0.007987	3730.82	5154.8	867.77	1307.01	29.79805934	41.1713876	6.93087899	10.43908887
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.030836	136.88	0	10.02	36.93	4.22083168	0	0.30897672	1.13877348
小计								98.86229102	408.7979876	7.23985571	47.11806235
清单项目综合单价											562.01819668

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	4.220783	1	4.22		
		普工人工费	元	7.650003	1.3889	10.63		
		技工人工费	元	35.635718	1.3634	48.59		
		高级技工人工费	元	25.62827	1.3824	35.43		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.287512	7.63	2.19		
		橡胶条 Φ20mm	个	6.25274	2.33	14.57		

工程量清单综合单价分析表

	材料	自攻螺钉 M6×20mm		100个	0.1376	6.95	0.96		
		膨胀螺栓(综合)		套	2.1819	1.11	2.42		
		玻璃胶 300mL		支	0.14039	10.62	1.49		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.081504	1	0.08		
	机械	降效增加机械费		元	0.308973	1	0.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.040323	171.87	6.93		

项目编码	011403003002	项目名称	刮腻子	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-18+080011-19*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际值:3遍））	100m2	0.01	2586.41	311.3	0	699.98	25.8641	3.113	0	6.9998
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.015843	72.81	0	0	19.26	1.15352883	0	0	0.30513618
小计								27.01762883	3.113	0	7.30493618
清单项目综合单价											37.43556501

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.153517	1	1.15		
		普工人工费	元	2.68137	1.3889	3.72		
		技工人工费	元	5.87584	1.3634	8.01		
		高级技工人工费	元	10.22047	1.3824	14.13		
	材料	砂纸	张	0.06	0.42	0.03		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.06	3.05		
		水	m3	0.00134	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	机械							

项目编码	011404002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-20	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2384.79	242.57	0	643.19	23.8479	2.4257	0	6.4319
080011-56	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1350.94	245.03	0	369.74	13.5094	2.4503	0	3.6974
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.003882	429.26	0	0	113.59	1.66638732	0	0	0.44095638
小计								39.02368732	4.876	0	10.57025638
清单项目综合单价											54.46994370

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.666123	1	1.67		
		普工人工费	元	3.87084	1.3889	5.38		
		技工人工费	元	8.48651	1.3634	11.57		
		高级技工人工费	元	14.76457	1.3824	20.41		
	材料	砂纸	张	0.12	0.42	0.05		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.06	2.38		
		水	m3	0.00112	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0243	1	0.02		
	机械							

项目编码	011501004002	项目名称	定制柜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	定制柜	m2	1	0	750	0	37.5	0	750	0	37.5
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	0.02152	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	750	0	37.5
清单项目综合单价											787.5000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011508001001	项目名称	美术字	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-113换	聚氯乙烯、亚克力字 单字面积S(m2) 0.05<S≤0.2 石材、块料面 ˉ（人工*1.15机械*1.15）“华强北OPC服务中心”亚克力发光广告字	10个	0.1	1005.53	3302.6	0	431.21	100.553	330.26	0	43.121
小计								100.553	330.26	0	43.121
清单项目综合单价											473.93400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.59173	1.3889	14.71		
		技工人工费	元	26.53878	1.3634	36.18		
		高级技工人工费	元	35.921975	1.3824	49.66		
	材料	木螺钉	盒	0.1361	9.29	1.26		
		松圆木	m3	0.0002	1681.42	0.34		
		万能胶	kg	0.0252	15.49	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.02	1	0.02		
	机械							

项目编码	011601014001	项目名称	已完工程及设备保护	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-9换	楼地面铺纤维布类 ˉ（人工*1.15机械*1.15）	100m2	3	460.72	41.04	0	123.97	1382.16	123.12	0	371.91
020007-14换	墙柱面铺纸板 ˉ（人工*1.15机械*1.15）	100m2	2	574.07	220.09	0	162.92	1148.14	440.18	0	325.84
020007-15换	电梯轿厢铺胶合板 ˉ（人工*1.15机械*1.15）	100m2	0.4	854.47	349.38	0	243.58	341.788	139.752	0	97.432
小计								2872.088	703.052	0	795.182
清单项目综合单价											4370.32200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1244.2241	1.3889	1728.1		
		技工人工费	元	839.06024	1.3634	1143.97		
	材料	胶合板 δ=5.0mm	m2	9.2	15.04	138.37		
		三层瓦楞纸板	m2	77	5.66	435.82		
		编织布	m2	114.999	1.06	121.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.974	1	6.97		
	机械							

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-58换	活动脚手架 天棚面装饰及修整 ˉ（人工*1.15机械*1.15）	100m2	55.6275	470.3	9.56	0	124.93	26161.61325	531.7989	0	6949.543575

工程量清单综合单价分析表

010007-56换	活动脚手架 独立柱装饰 * （人工*1.15机械*1.15）	100m2	7.381	515.41	9.28	0	136.85	3804.24121	68.49568	0	1010.08985	
010007-55换	活动脚手架 墙砌筑或装饰 * （人工*1.15机械*1.15）	100m2	66.5249	577.37	16.24	0	153.59	38409.48151	1080.364376	0	10217.55939	
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	1	3049.54	0	0	806.97	3049.54	0	0	806.97	
小计								71424.87597	1680.658956	0	18984.16282	
清单项目综合单价											92089.69774500	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3049.54	1	3049.54		
		普工人工费	元	4287.896853	1.3889	5955.46		
		技工人工费	元	45782.5599	1.3634	62419.94		
	材料	水平架（脚手架专用）	m2	7.293882	15.93	116.19		
		交叉支撑（脚手架专用）	副	18.336601	10.62	194.73		
		连接棒	个	16.994029	7.43	126.27		
		钢管架	m2	21.210532	18.58	394.09		
		底座	个	17.874348	15.84	283.13		
		冲压钢脚手板	m2	5.285053	96.27	508.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	56.677605	1	56.68		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：装饰工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		225742.5	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			225742.50	

专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：软装家具工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1023533.7	
2	措施项目	31217.77	
2.1	安全文明施工	31217.77	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	27123.64	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4094.13	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	52737.57	
3.1	暂列金额	52737.57	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	99674.01	
5	含税建安工程造价	1207163.05	
合计		1207163.05	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　软装家具工程　　第 1 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		11-13F					712019.70	0
1-1	011501004003	成品办公桌	成品办公桌 规格（mm）:L1200*D600*H750 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	364	668.85	243461.4	0
1-2	011501004004	成品办公椅	成品办公椅 规格（mm）:常规 材质:常规 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	379	297.15	112619.85	0
1-3	011501004005	长办公桌	长办公桌 规格（mm）:L2000*D800*H750 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	13	1151.85	14974.05	0
1-4	011501004006	长办公桌	长办公桌 规格（mm）:L2800*D800*H750 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	2	1598.1	3196.2	0
1-5	011501004007	公区站立卡座	公区站立卡座 规格（mm）:L5300*D500*H1100 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	7	1216.95	8518.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　软装家具工程　　第 2 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	011501004008	公区站立卡座	公区站立卡座 规格（mm）:L4600*D500*H1100 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	6	982.8	5896.8	0
1-7	011501004009	公区站立卡座	公区站立卡座 规格（mm）:L3700*D500*H1100 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	6	789.6	4737.6	0
1-8	011501004010	会议桌	会议桌 规格（mm）:L4500*D1400*H750 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	4	10453.8	41815.2	0
1-9	011501004011	会议桌	会议桌 规格（mm）:L3000*D1400*H750 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	10	6968.85	69688.5	0
1-10	011501004012	成品会议椅	成品会议椅 规格（mm）:常规 材质:常规 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	156	278.25	43407	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　软装家具工程　　第 3 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	011501004013	矮柜	矮柜 规格（mm）:L1000*D350*H1000 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	个	52	678.3	35271.6	0
1-12	011501004014	矮柜	矮柜 规格（mm）:L1500*D650*H1000 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	个	6	1134	6804	0
1-13	011501004015	矮柜	矮柜 规格（mm）:L1000*D550*H1000 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	个	48	697.2	33465.6	0
1-14	011501004016	矮柜	矮柜 规格（mm）:L1100*D450*H1000 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	个	36	697.2	25099.2	0
1-15	011501004017	文件柜	文件柜 规格（mm）:4690*400*2400mm 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	个	2	5389.65	10779.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　软装家具工程　　第 4 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	011501004018	文件柜	文件柜 规格（mm）:4490*400*2400mm 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	个	2	4924.5	9849	0
1-17	011501004019	长沙发	长沙发 规格（mm）:L1500*D900*H450 材质:木质、布 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	7	1458.45	10209.15	0
1-18	011501004020	长沙发	长沙发 规格（mm）:L1500*D900*H450 材质:木质、布 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	7	1458.45	10209.15	0
1-19	011501004021	单沙发	单沙发 规格（mm）:L650*D650*H450 材质:木质、布 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	11	641.55	7057.05	0
1-20	011501004022	茶几/圆	茶几/圆 规格（mm）:高400*直径600mm 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	7	557.55	3902.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　软装家具工程　　第 5 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	011501004023	茶几/长	茶几/长 规格（mm）:L1000*D500*H400 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	6	1486.8	8920.8	0
1-22	011501004024	边几/圆	边几/圆 规格（mm）:高400*直径300mm 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	5	427.35	2136.75	0
2		14F					263424.00	0
2-1	011501004025	办公桌	办公桌 规格（mm）:L1200*D600*H750 材质:木桌 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	136	668.85	90963.6	0
2-2	011501004026	办公椅	办公椅 规格（mm）:常规 材质:常规 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	142	297.15	42195.3	0
2-3	011501004027	长办公桌	长办公桌 规格（mm）:L1600*D800*H750 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	6	910.35	5462.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　软装家具工程　　第 6 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	011501004028	公区站立卡座	公区站立卡座 规格（mm）:L5295*D500*H1100 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	2	1216.95	2433.9	0
2-5	011501004029	会议桌	会议桌 规格（mm）:L1400*D800*H750 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	6	2462.25	14773.5	0
2-6	011501004030	会议桌	会议桌 规格（mm）:L3500*D1200*H750 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	1	7062.3	7062.3	0
2-7	011501004031	会议桌	会议桌 规格（mm）:L2200*D1000*H750 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	2	3995.25	7990.5	0
2-8	011501004032	会议椅	会议椅 规格（mm）:常规 材质:常规 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	74	278.25	20590.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　软装家具工程　　第 7 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	011501004033	路演椅	路演椅 规格（mm）:常规 材质:常规 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	87	241.5	21010.5	0
2-10	011501004034	路演桌	路演桌 规格（mm）:L1800*D600*H750 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	3	1086.75	3260.25	0
2-11	011501004035	直播桌	直播桌 规格（mm）:L1400*D800*H750 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	1	649.95	649.95	0
2-12	011501004036	直播桌	直播桌 规格（mm）:L1600*D800*H750 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	1	743.4	743.4	0
2-13	011501004037	直播椅	直播椅 规格（mm）:常规 材质:常规 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	2	603.75	1207.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　软装家具工程　　第 8 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	011501004038	成品静音仓	成品静音仓 规格（mm）:L1000*D1200*H2200 材质:常规 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	个	2	11754.75	23509.5	0
2-15	011501004039	咖啡桌	咖啡桌 规格（mm）:直径1000*H800 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	4	799.05	3196.2	0
2-16	011501004040	咖啡椅	咖啡椅 规格（mm）:常规 材质:常规 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	16	325.5	5208	0
2-17	011501004041	造型长沙发	造型长沙发 规格（mm）:L2600*D1200*H450 材质:木质、布 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	1	3140.55	3140.55	0
2-18	011501004042	长沙发	长沙发 规格（mm）:L1700*D820*H450 材质:木质、布 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	4	1626.45	6505.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　软装家具工程　　

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-19	011501004043	单沙发	单沙发 规格（mm）:L920*D920*H450 材质:木质、布 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	2	896.7	1793.4	0
2-20	011501004044	茶几/圆	茶几/圆 规格（mm）:高400*直径520mm 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	2	538.65	1077.3	0
2-21	011501004045	边几/圆	边几/圆 规格（mm）:高400*直径800mm 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	1	649.95	649.95	0
3		15F					48090.00	0
3-1	011501004046	L型办公桌	L型办公桌 规格（mm）:L1440*L1475*D600*H750 材质:木桌 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	4	1718.85	6875.4	0
3-2	011501004047	办公椅	办公椅 规格（mm）:常规 材质:常规 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	4	297.15	1188.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　软装家具工程　　第 10 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	011501004048	长办公桌	长办公桌 规格（mm）:L2000*D900*H750 材质:木桌 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	1	697.2	697.2	0
3-4	011501004049	会议桌	会议桌 规格（mm）:L4200*D1400*H750 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	1	9756.6	9756.6	0
3-5	011501004050	会议椅	会议椅 规格（mm）:常规 材质:常规 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	15	278.25	4173.75	0
3-6	011501004051	长沙发	长沙发 规格（mm）:L2200*D980*H450 材质:木质、皮 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	1	2471.7	2471.7	0
3-7	011501004052	长沙发	长沙发 规格（mm）:L1250*D800*H450 材质:木质、皮 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	2	1412.25	2824.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　软装家具工程　　第 11 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	011501004053	单沙发	单沙发 规格（mm）:L1200*D860*H450 材质:木质、皮 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	1	1412.25	1412.25	0
3-9	011501004054	茶几/圆	茶几/圆 规格（mm）:高500*直径600mm 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	1	576.45	576.45	0
3-10	011501004055	茶几/长	茶几/长 规格（mm）:H500*L1400mm*D700 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	1	2090.55	2090.55	0
3-11	011501004056	接待单沙发	接待单沙发 规格（mm）:L940*D1060*H450 材质:木质、皮 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	10	1393.35	13933.5	0
3-12	011501004057	边几/方	边几/方 规格（mm）:高500*600mm 材质:木质 含相关工序及其所需材料的购买、运输、转运至实际施工现场及安装等内容未尽事宜详见招标文件，满足设计图纸、国家施工、验收规范及技术要求	张	5	417.9	2089.5	0
合计							1023533.70	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　软装家具工程
标　　段：　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					31217.77
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	31217.77
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	27123.64
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4094.13
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
			合计				31217.77

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：软装家具工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	52737.57	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		52737.57	

材料暂估单价及调整表

工程名称：软装家具工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：软装家具工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：软装家具工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	99674.01
合计					99674.01

总承包服务费计价表

工程名称：软装家具工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 软装家具工程　　标段： 华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

项目编码	011501004003	项目名称	成品办公桌	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	成品办公桌 L1200*D600*H750	张	1	0	637	0	31.85	0	637	0	31.85
小计								0	637	0	31.85
清单项目综合单价								668.85000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004004	项目名称	成品办公椅	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	成品办公椅 常规尺寸	张	1	0	283	0	14.15	0	283	0	14.15
小计								0	283	0	14.15
清单项目综合单价								297.15000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004005	项目名称	长办公桌	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-3	长办公桌 L2000*D800*H750	张	1	0	1097	0	54.85	0	1097	0	54.85
小计								0	1097	0	54.85
清单项目综合单价								1151.85000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004006	项目名称	长办公桌	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-4	长办公桌 L2800*D800*H750	张	1	0	1522	0	76.1	0	1522	0	76.1
小计								0	1522	0	76.1
清单项目综合单价								1598.1000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004007	项目名称	公区站立卡座	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-5	公区站立卡座 L5300*D500*H1100	张	1	0	1159	0	57.95	0	1159	0	57.95
小计								0	1159	0	57.95
清单项目综合单价								1216.95000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004008	项目名称	公区站立卡座	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-6	公区站立卡座 L4600*D500*H1100	张	1	0	936	0	46.8	0	936	0	46.8
小计								0	936	0	46.8
清单项目综合单价								982.8000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004009	项目名称	公区站立卡座	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-7	公区站立卡座 L3700*D500*H1100	张	1	0	752	0	37.6	0	752	0	37.6
小计								0	752	0	37.6
清单项目综合单价								789.6000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004010	项目名称	会议桌	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-8	会议桌 L4500*D1400*H750	张	1	0	9956	0	497.8	0	9956	0	497.8
小计								0	9956	0	497.8
清单项目综合单价								10453.8000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004011	项目名称	会议桌	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

BC-9	会议桌 L3000*D1400*H750	张	1	0	6637	0	331.85	0	6637	0	331.85	
小计								0	6637	0	331.85	
清单项目综合单价											6968.85000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004012	项目名称	成品会议椅			计量单位	张					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-10	成品会议椅 常规尺寸	张	1	0	265	0	13.25	0	265	0	13.25	
小计								0	265	0	13.25	
清单项目综合单价											278.25000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004013	项目名称	矮柜			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-11	矮柜 L1000*D350*H1000	个	1	0	646	0	32.3	0	646	0	32.3	
小计								0	646	0	32.3	
清单项目综合单价											678.3000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004014	项目名称	矮柜			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-12	矮柜 L1500*D650*H1000	个	1	0	1080	0	54	0	1080	0	54	
小计								0	1080	0	54	
清单项目综合单价											1134.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004015	项目名称	矮柜			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-13	矮柜 L1000*D550*H1000	个	1	0	664	0	33.2	0	664	0	33.2	
小计								0	664	0	33.2	
清单项目综合单价											697.2000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004016	项目名称	矮柜			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-14	矮柜 L1100*D450*H1000	个	1	0	664	0	33.2	0	664	0	33.2	
小计								0	664	0	33.2	
清单项目综合单价											697.2000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004017	项目名称	文件柜			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-15	文件柜 4690*400*2400mm	个	1	0	5133	0	256.65	0	5133	0	256.65	
小计								0	5133	0	256.65	
清单项目综合单价											5389.65000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004018	项目名称	文件柜			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-16	文件柜 4490*400*2400mm	个	1	0	4690	0	234.5	0	4690	0	234.5	
小计								0	4690	0	234.5	
清单项目综合单价											4924.5000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004019	项目名称	长沙发			计量单位	张					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-17	长沙发 L1500*D900*H450	张	1	0	1389	0	69.45	0	1389	0	69.45	
小计								0	1389	0	69.45	
清单项目综合单价											1458.45000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004020	项目名称	长沙发			计量单位		张			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-17	长沙发 L1500*D900*H450	张	1	0	1389	0	69.45	0	1389	0	69.45
小计								0	1389	0	69.45
清单项目综合单价											1458.45000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004021	项目名称	单沙发			计量单位		张			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-18	单沙发 L650*D650*H450	张	1	0	611	0	30.55	0	611	0	30.55
小计								0	611	0	30.55
清单项目综合单价											641.55000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004022	项目名称	茶几/圆			计量单位		张			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-19	茶几/圆 高400*直径600mm	张	1	0	531	0	26.55	0	531	0	26.55
小计								0	531	0	26.55
清单项目综合单价											557.55000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004023	项目名称	茶几/长			计量单位		张			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-20	茶几/长 L1000*D500*H400	张	1	0	1416	0	70.8	0	1416	0	70.8
小计								0	1416	0	70.8
清单项目综合单价											1486.8000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004024	项目名称	边几/圆			计量单位		张			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-21	边几/圆 高400*直径300mm	张	1	0	407	0	20.35	0	407	0	20.35
小计								0	407	0	20.35
清单项目综合单价											427.35000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004025	项目名称	办公桌			计量单位		张			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-22	办公桌 L1200*D600*H750	张	1	0	637	0	31.85	0	637	0	31.85
小计								0	637	0	31.85
清单项目综合单价											668.85000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004026	项目名称	办公椅			计量单位		张			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-23	办公椅 常规尺寸	张	1	0	283	0	14.15	0	283	0	14.15
小计								0	283	0	14.15
清单项目综合单价											297.15000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004027	项目名称	长办公桌			计量单位		张			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-24	长办公桌 L1600*D800*H750	张	1	0	867	0	43.35	0	867	0	43.35
小计								0	867	0	43.35
清单项目综合单价											910.35000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004028	项目名称	公区站立卡座			计量单位		张			

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-25	公区站立卡座 L5295*D500*H1100	张	1	0	1159	0	57.95	0	1159	0	57.95	
小计								0	1159	0	57.95	
清单项目综合单价								1216.95000000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004029	项目名称		会议桌				计量单位		张		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-26	会议桌 L1400*D800*H750	张	1	0	2345	0	117.25	0	2345	0	117.25	
小计								0	2345	0	117.25	
清单项目综合单价								2462.25000000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004030	项目名称		会议桌				计量单位		张		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-27	会议桌 L3500*D1200*H750	张	1	0	6726	0	336.3	0	6726	0	336.3	
小计								0	6726	0	336.3	
清单项目综合单价								7062.3000000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004031	项目名称		会议桌				计量单位		张		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-28	会议桌 L2200*D1000*H750	张	1	0	3805	0	190.25	0	3805	0	190.25	
小计								0	3805	0	190.25	
清单项目综合单价								3995.25000000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004032	项目名称		会议椅				计量单位		张		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-29	会议椅 常规尺寸	张	1	0	265	0	13.25	0	265	0	13.25	
小计								0	265	0	13.25	
清单项目综合单价								278.25000000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004033	项目名称		路演椅				计量单位		张		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-30	路演椅 常规尺寸	张	1	0	230	0	11.5	0	230	0	11.5	
小计								0	230	0	11.5	
清单项目综合单价								241.5000000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004034	项目名称		路演桌				计量单位		张		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-31	路演桌 L1800*D600*H750	张	1	0	1035	0	51.75	0	1035	0	51.75	
小计								0	1035	0	51.75	
清单项目综合单价								1086.75000000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004035	项目名称		直播桌				计量单位		张		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-32	直播桌 L1400*D800*H750	张	1	0	619	0	30.95	0	619	0	30.95	
小计								0	619	0	30.95	
清单项目综合单价								649.95000000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004036	项目名称		直播桌				计量单位		张		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-33	直播桌 L1600*D800*H750	张	1	0	708	0	35.4	0	708	0	35.4	
小计								0	708	0	35.4	
清单项目综合单价								743.4000000				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004037	项目名称	直播椅			计量单位		张			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-34	直播椅 常规尺寸	张	1	0	575	0	28.75	0	575	0	28.75
小计								0	575	0	28.75
清单项目综合单价								603.75000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004038	项目名称	成品静音仓			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-35	成品静音仓 L1000*D1200*H2200	个	1	0	11195	0	559.75	0	11195	0	559.75
小计								0	11195	0	559.75
清单项目综合单价								11754.75000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004039	项目名称	咖啡桌			计量单位		张			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-36	咖啡桌 直径1000*H800	张	1	0	761	0	38.05	0	761	0	38.05
小计								0	761	0	38.05
清单项目综合单价								799.05000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004040	项目名称	咖啡椅			计量单位		张			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-37	咖啡椅 常规尺寸	张	1	0	310	0	15.5	0	310	0	15.5
小计								0	310	0	15.5
清单项目综合单价								325.5000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004041	项目名称	造型长沙发			计量单位		张			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-38	造型长沙发 L2600*D1200*H450	张	1	0	2991	0	149.55	0	2991	0	149.55
小计								0	2991	0	149.55
清单项目综合单价								3140.55000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004042	项目名称	长沙发			计量单位		张			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-39	长沙发 L1700*D820*H450	张	1	0	1549	0	77.45	0	1549	0	77.45
小计								0	1549	0	77.45
清单项目综合单价								1626.45000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004043	项目名称	单沙发			计量单位		张			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-40	单沙发 L920*D920*H450	张	1	0	854	0	42.7	0	854	0	42.7
小计								0	854	0	42.7
清单项目综合单价								896.7000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004044	项目名称	茶几/圆			计量单位		张			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-41	茶几/圆 高400*直径520mm	张	1	0	513	0	25.65	0	513	0	25.65
小计								0	513	0	25.65
清单项目综合单价								538.65000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011501004045	项目名称	边几/圆	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-42	茶几/圆 高400*直径800mm	张	1	0	619	0	30.95	0	619	0	30.95
小计								0	619	0	30.95
清单项目综合单价								649.95000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004046	项目名称	L型办公桌	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-43	L型办公桌 L1440*L1475*D600*H750	张	1	0	1637	0	81.85	0	1637	0	81.85
小计								0	1637	0	81.85
清单项目综合单价								1718.85000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004047	项目名称	办公椅	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-44	办公椅 常规尺寸	张	1	0	283	0	14.15	0	283	0	14.15
小计								0	283	0	14.15
清单项目综合单价								297.15000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004048	项目名称	长办公桌	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-45	长办公桌 L2000*D900*H750	张	1	0	664	0	33.2	0	664	0	33.2
小计								0	664	0	33.2
清单项目综合单价								697.2000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004049	项目名称	会议桌	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-46	会议桌 L4200*D1400*H750	张	1	0	9292	0	464.6	0	9292	0	464.6
小计								0	9292	0	464.6
清单项目综合单价								9756.6000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004050	项目名称	会议椅	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-47	会议椅 常规尺寸	张	1	0	265	0	13.25	0	265	0	13.25
小计								0	265	0	13.25
清单项目综合单价								278.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004051	项目名称	长沙发	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-48	长沙发 L2200*D980*H450	张	1	0	2354	0	117.7	0	2354	0	117.7
小计								0	2354	0	117.7
清单项目综合单价								2471.7000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004052	项目名称	长沙发	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-49	长沙发 L1250*D800*H450	张	1	0	1345	0	67.25	0	1345	0	67.25
小计								0	1345	0	67.25
清单项目综合单价								1412.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004053	项目名称	单沙发	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-50	单沙发 L1200*D860*H450	张	1	0	1345	0	67.25	0	1345	0	67.25

工程量清单综合单价分析表

小计						0	1345	0	67.25
清单项目综合单价									1412.25000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	011501004054	项目名称	茶几/圆			计量单位		张		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-51	茶几/圆 高500*直径600mm	张	1	0	549	0	27.45	0	549	0	27.45
小计								0	549	0	27.45
清单项目综合单价									576.45000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	011501004055	项目名称	茶几/长			计量单位		张		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-52	茶几/长 H500*L1400mm*D700	张	1	0	1991	0	99.55	0	1991	0	99.55
小计								0	1991	0	99.55
清单项目综合单价									2090.55000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	011501004056	项目名称	接待单沙发			计量单位		张		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-53	接待单沙发 L940*D1060*H450	张	1	0	1327	0	66.35	0	1327	0	66.35
小计								0	1327	0	66.35
清单项目综合单价									1393.35000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	011501004057	项目名称	边几/方			计量单位		张		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-54	边几/方 高500*600mm	张	1	0	398	0	19.9	0	398	0	19.9
小计								0	398	0	19.9
清单项目综合单价									417.9000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									

发包人提供材料一览表

工程名称：软装家具工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：软装家具工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		52737.57	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			52737.57	

专业工程暂估价明细表

工程名称：软装家具工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：暖通工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3011534.39	
2	措施项目	98634.24	
2.1	安全文明施工	64872.42	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	52691.24	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	12181.18	
2.2	其他措施项目费	33761.82	
3	其他项目	155508.43	
3.1	暂列金额	155508.43	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	293910.94	
5	含税建安工程造价	3559588	
合计		3559588.00	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　暖通工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		回风系统					280537.31	0
1-1	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.6mm 5.接口形式:咬口 6.含:风管支架除锈刷油	m2	311.53	176.73	55056.7	0
1-2	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.含:风管支架除锈刷油	m2	123.81	191.79	23745.52	0
1-3	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:咬口 6.含:风管支架除锈刷油	m2	257.03	180.04	46275.68	0
1-4	030703019001	柔性接口	1.名称:柔性接口	m2	93.64	672.79	63000.06	0
1-5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口（铝合金） 2.规格:1100*200	个	12	270.29	3243.48	0
1-6	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口（铝合金） 2.规格:400*200	个	19	104.94	1993.86	0
1-7	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口（铝合金） 2.规格:600*200	个	12	157.86	1894.32	0
1-8	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口（铝合金） 2.规格:600*600	个	138	275.54	38024.52	0
1-9	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口（铝合金） 2.规格:700*200	个	8	164.07	1312.56	0
1-10	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口（铝合金） 2.规格:900*200	个	16	219.68	3514.88	0
1-11	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:发泡橡塑 2.绝热厚度:50mm	m3	38.92	1091.36	42475.73	0
2		送风系统					530659.32	0
2-1	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.含:风管支架除锈刷油	m2	177.28	231.67	41070.46	0
2-2	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.6mm 5.接口形式:咬口 6.含:风管支架除锈刷油	m2	210.22	176.73	37152.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　暖通工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.含:风管支架除锈刷油	m2	1048.11	191.79	201017.02	0
2-4	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:咬口 6.含:风管支架除锈刷油	m2	279.55	180.04	50330.18	0
2-5	030703019002	柔性接口	1.名称:柔性接口	m2	85.36	672.79	57429.35	0
2-6	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:175*175	个	25	78.99	1974.75	0
2-7	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:225*225	个	23	100.79	2318.17	0
2-8	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:250*250	个	32	107.25	3432	0
2-9	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:300*300	个	111	108.21	12011.31	0
2-10	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:325*325	个	28	139.06	3893.68	0
2-11	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000*200	个	12	260.02	3120.24	0
2-12	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:300*200	个	19	108.97	2070.43	0
2-13	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:500*200	个	17	168.73	2868.41	0
2-14	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:600*200	个	8	178.35	1426.8	0
2-15	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:800*200	个	17	240.77	4093.09	0
2-16	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:发泡橡塑 2.绝热厚度:50mm	m3	97.54	1091.36	106451.25	0
3		通风系统					67900.71	0
3-1	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.含:风管支架除锈刷油	m2	216.14	231.67	50073.15	0
3-2	030703019003	柔性接口	1.名称:柔性接口	m2	5.76	672.79	3875.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　暖通工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:160*160	个	4	171.23	684.92	0
3-4	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*200	个	4	183.74	734.96	0
3-5	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*250	个	3	190.15	570.45	0
3-6	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:300*250	个	1	196.56	196.56	0
3-7	030405015001	风扇	1.名称:吸顶式通风器 2.型号:BLD-100 3.规格:25W	台	18	220.22	3963.96	0
3-8	030405015002	风扇	1.名称:吸顶式通风器 2.型号:BLD-200 3.规格:40W	台	4	249.42	997.68	0
3-9	030405015003	风扇	1.名称:吸顶式通风器 2.型号:BLD-300 3.规格:50W	台	24	283.49	6803.76	0
3-10	030704001003	通风工程检测、调试	1.系统名称:通风工程检测、调试	系统	1	0	0	0
4		空调风系统					835921.46	0
4-1	030701004001	风机盘管	1.名称:室内机 2.规格:SN-100-132W 3.减振形式:吊装 4套	台	42	4322.91	181562.22	0
4-2	030701004002	风机盘管	1.名称:室内机 2.规格:SN-112-138W 3.减振形式:吊装 4套	台	8	4588.4	36707.2	0
4-3	030701004003	风机盘管	1.名称:室内机 2.规格:SN-125-154W 3.减振形式:吊装 4套	台	16	4765.39	76246.24	0
4-4	030701004004	风机盘管	1.名称:室内机 2.规格:SN-140-168W 3.减振形式:吊装 4套	台	10	5207.87	52078.7	0
4-5	030701004005	风机盘管	1.名称:室内机 2.规格:SN-22-36W 3.减振形式:吊装 4套	台	10	2683.09	26830.9	0
4-6	030701004006	风机盘管	1.名称:室内机 2.规格:SN-28-40W 3.减振形式:吊装 4套	台	6	2833.09	16998.54	0
4-7	030701004007	风机盘管	1.名称:室内机 2.规格:SN-32-50W 3.减振形式:吊装 4套	台	13	2983.09	38780.17	0
4-8	030701004008	风机盘管	1.名称:室内机 2.规格:SN-36-50W 3.减振形式:吊装 4套	台	9	3083.09	27747.81	0
4-9	030701004009	风机盘管	1.名称:室内机 2.规格:SN-40-70W 3.减振形式:吊装 4套	台	6	3233.09	19398.54	0
4-10	030701004010	风机盘管	1.名称:室内机 2.规格:SN-45-70W 3.减振形式:吊装 4套	台	10	3383.09	33830.9	0
4-11	030701004011	风机盘管	1.名称:室内机 2.规格:SN-56-70W 3.减振形式:吊装 4套	台	23	3633.09	83561.07	0
4-12	030701004012	风机盘管	1.名称:室内机 2.规格:SN-63-96W 3.减振形式:吊装 4套	台	9	3880.44	34923.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　暖通工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-13	030701004013	风机盘管	1.名称:室内机 2.规格:SN-71-96W 3.减振形式:吊装 4套	台	19	3968.93	75409.67	0
4-14	030701004014	风机盘管	1.名称:室内机 2.规格:SN-80-102W 3.减振形式:吊装 4套	台	19	4145.92	78772.48	0
4-15	030701004015	风机盘管	1.名称:室内机 2.规格:SN-90-102W 3.减振形式:吊装 4套	台	5	4234.42	21172.1	0
4-16	031002001001	分歧器	1.类型:分歧器 2.规格、压力等级:DN40	个	196	162.76	31900.96	0
5		新风系统					444640.01	0
5-1	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.含:风管支架除锈刷油	m2	591	231.67	136916.97	0
5-2	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.6mm 5.接口形式:咬口 6.含:风管支架除锈刷油	m2	378.25	176.73	66848.12	0
5-3	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.含:风管支架除锈刷油	m2	11.27	191.79	2161.47	0
5-4	030703019004	柔性接口	1.名称:柔性接口	m2	6.08	672.79	4090.56	0
5-5	030703001005	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*500	个	4	587.85	2351.4	0
5-6	030703001006	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:120*120	个	60	113.99	6839.4	0
5-7	030703001007	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:160*120	个	28	116.45	3260.6	0
5-8	030703001008	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*120	个	60	118.92	7135.2	0
5-9	030703001009	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*160	个	2	123.01	246.02	0
5-10	030703020001	消声器	1.名称:管道式消声器 2.规格:630*320*1000	个	8	972.39	7779.12	0
5-11	030701003001	空调器	1.名称:全新风处理机 2.型号:XF-11/12/13/14F-1~2 3.规格:风量：4000m³/h；制冷量：45KW；制热量：27.8KW	台	8	17150.49	137203.92	0
5-12	030702009001	弯头导流叶片	1.名称:导流叶片	m2	0.36	313.84	112.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　暖通工程　　

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-13	031208003004	通风管道绝热	1.绝热材料品种:发泡橡塑 2.绝热厚度:50mm	m3	63.86	1091.36	69694.25	0
6		空调冷媒系统					659169.80	0
6-1	031001005001	铜管	1.材质:紫铜管 2.规格:Φ44.5	m	410.13	188.94	77489.96	0
6-2	031001005002	铜管	1.材质:紫铜管 2.规格:Φ41.3	m	212.06	170.63	36183.8	0
6-3	031001005003	铜管	1.材质:紫铜管 2.规格:Φ38.1	m	258.66	155.2	40144.03	0
6-4	031001005004	铜管	1.材质:紫铜管 2.规格:Φ31.8	m	89.92	113.37	10194.23	0
6-5	031001005005	铜管	1.材质:紫铜管 2.规格:Φ28.6	m	942.7	100.84	95061.87	0
6-6	031001005006	铜管	1.材质:紫铜管 2.规格:Φ22.2	m	540.05	81.56	44046.48	0
6-7	031001005007	铜管	1.材质:紫铜管 2.规格:Φ19.1	m	591.17	60.87	35984.52	0
6-8	031001005008	铜管	1.材质:紫铜管 2.规格:Φ15.9	m	746.03	51.14	38151.97	0
6-9	031001005009	铜管	1.材质:紫铜管 2.规格:Φ12.7	m	1147.25	44.9	51511.53	0
6-10	031001005010	铜管	1.材质:紫铜管 2.规格:Φ9.5	m	846.2	28.5	24116.7	0
6-11	031001005011	铜管	1.材质:紫铜管 2.规格:Φ6.4	m	264.85	22.66	6001.5	0
6-12	031301003001	套管	1.名称:普通钢套管 2.规格:DN25	个	210	35.46	7446.6	0
6-13	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.含:除锈刷油	kg	2930.15	40.18	117733.43	0
6-14	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑 2.绝热厚度:28mm	m3	33.71	2227.92	75103.18	0
7		空调冷凝水系统					115516.84	0
7-1	031001008001	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN40	m	20.35	47.15	959.5	0
7-2	031001008002	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN32	m	215.14	36.24	7796.67	0
7-3	031001008003	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN25	m	231.74	31.93	7399.46	0
7-4	031001008004	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN20	m	895.7	27.36	24506.35	0
7-5	031301003002	套管	1.名称:普通钢套管 2.规格:DN20	个	116	28.68	3326.88	0
7-6	031301003003	套管	1.名称:普通钢套管 2.规格:DN25	个	13	35.46	460.98	0
7-7	031301003004	套管	1.名称:普通钢套管 2.规格:DN32	个	40	35.46	1418.4	0
7-8	031301003005	套管	1.名称:普通钢套管 2.规格:DN40	个	4	55.03	220.12	0
7-9	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.含:除锈刷油	kg	1320.39	40.18	53053.27	0
7-10	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑 2.绝热厚度:32mm	m3	7.35	2227.92	16375.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　暖通工程　　

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8		装饰风口					50528.94	0
8-1	030703009001	装饰风口	1.名称:装饰风口 2.规格:220*3331 3.含:天棚开孔	个	20	726.17	14523.4	0
8-2	030703009002	装饰风口	1.名称:装饰风口 2.规格:220*6435 3.含:天棚开孔	个	4	1299.01	5196.04	0
8-3	030703009003	装饰风口	1.名称:装饰风口 2.规格:220*2688 3.含:天棚开孔	个	2	555.13	1110.26	0
8-4	030703009004	装饰风口	1.名称:装饰风口 2.规格:220*13250 3.含:天棚开孔	个	2	2263.95	4527.9	0
8-5	030703009005	装饰风口	1.名称:装饰风口 2.规格:220*12090 3.含:天棚开孔	个	1	2145.38	2145.38	0
8-6	030703009006	装饰风口	1.名称:装饰风口 2.规格:220*13079 3.含:天棚开孔	个	1	2246.48	2246.48	0
8-7	030703009007	装饰风口	1.名称:装饰风口 2.规格:220*5655 3.含:天棚开孔	个	2	1219.29	2438.58	0
8-8	030703009008	装饰风口	1.名称:装饰风口 2.规格:220*13400 3.含:天棚开孔	个	4	2279.28	9117.12	0
8-9	030703009009	装饰风口	1.名称:装饰风口 2.规格:220*10122 3.含:天棚开孔	个	2	1944.24	3888.48	0
8-10	030703009010	装饰风口	1.名称:装饰风口 2.规格:220*4404 3.含:天棚开孔	个	2	989.47	1978.94	0
8-11	030703009011	装饰风口	1.名称:装饰风口 2.规格:220*3972 3.含:天棚开孔	个	1	858.5	858.5	0
8-12	030703009012	装饰风口	1.名称:装饰风口 2.规格:220*5990 3.含:天棚开孔	个	1	1253.53	1253.53	0
8-13	030703009013	装饰风口	1.名称:装饰风口 2.规格:220*5902 3.含:天棚开孔	个	1	1244.33	1244.33	0
9		拆除部分					26660	0
9-1	030702001012	拆除通风管道	1.名称:拆除通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:综合考虑 4.拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置	m2	1000	26.66	26660	0
合计							3011534.39	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　暖通工程
标　　段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					98634.24
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	64872.42
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	52691.24
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	12181.18
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	33761.82
1-9-1	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	33761.82	33761.82
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							98634.24

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：暖通工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	155508.43	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		155508.43	

材料暂估单价及调整表

工程名称：暖通工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：暖通工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：暖通工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	293910.94
合计					293910.94

总承包服务费计价表

工程名称：暖通工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　暖通工程　　标段：　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	860.45	476.92	53.04	255.33	86.045	47.692	5.304	25.533
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.43	1.42	12.8	15.92	0.5643	0.0142	0.128	0.1592
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.85	13.77	6.4	8.51	0.2785	0.1377	0.064	0.0851
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	11.65	6.4	8.16	0.2689	0.1165	0.064	0.0816
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.89	7.86	0	7.51	0.2689	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	6.89	0	7.46	0.2689	0.0689	0	0.0746
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.876946	5.03	0	3.99	1.62	4.41103838	0	3.49901454	1.42065252
小计								92.1053838	48.1079	9.05901454	27.42925252
清单项目综合单价											176.70170544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.30822	1.3889	33.76		
		技工人工费	元	30.35323	1.3634	41.38		
		高级技工人工费	元	9.07807	1.3824	12.55		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.00138	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.211	0.62		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	23.59	26.85		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		电	kW·h	0.0673	0.66	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.32535	0.885	0.29		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1280.08	0.26		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	219.77	1.65		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	916.41	542.97	57.19	273.73	91.641	54.297	5.719	27.373
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.43	1.42	12.8	15.92	0.5643	0.0142	0.128	0.1592
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.85	13.77	6.4	8.51	0.2785	0.1377	0.064	0.0851
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	11.65	6.4	8.16	0.2689	0.1165	0.064	0.0816
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.89	7.86	0	7.51	0.2689	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	6.89	0	7.46	0.2689	0.0689	0	0.0746
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.932905	5.03	0	3.99	1.62	4.69251215	0	3.72229095	1.5113061
小计								97.98301215	54.7129	9.69729095	29.3599061
清单项目综合单价											191.75310920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.86012	1.3889	35.92		
		技工人工费	元	32.29623	1.3634	44.03		
		高级技工人工费	元	9.65077	1.3824	13.34		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	29.49	33.56		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.00138	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.211	0.62		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		电	kW·h	0.0663	0.66	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.32415	0.885	0.29		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1280.08	0.26		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	219.77	2.64		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	154.13	0.77		

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	726.04	709.13	28.63	229.63	72.604	70.913	2.863	22.963
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.43	1.42	12.8	15.92	0.5643	0.0142	0.128	0.1592
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.85	13.77	6.4	8.51	0.2785	0.1377	0.064	0.0851
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	11.65	6.4	8.16	0.2689	0.1165	0.064	0.0816

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.89	7.86	0	7.51	0.2689	0.0786	0	0.0751	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	6.89	0	7.46	0.2689	0.0689	0	0.0746	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.742536	5.03	0	3.99	1.62	3.73495608	0	2.96271864	1.20290832	
小计								77.98845608	71.3289	6.08171864	24.64150832	
清单项目综合单价											180.04058304	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	20.59122	1.3889		28.6			
		技工人工费			元	25.70073	1.3634		35.04			
		高级技工人工费			元	7.67867	1.3824		10.61			
	材料	槽钢 5#～16#			kg	1.665	4.15		6.91			
		角钢 ＞63			kg	0.0185	4.06		0.08			
		镀锌钢板 δ=1.0mm			m2	1.138	39.32		44.75			
		膨胀螺栓 M12			套	0.1375	0.51		0.07			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.015	9.65		0.14			
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0211	11.83		0.25			
		溶剂汽油			kg	0.00138	5.31		0.01			
		钢丝刷			把	0.0015	2.45		0			
		铁砂布 0#-2#			张	0.0109	0.66		0.01			
		圆钢 φ5.5mm～9mm			kg	0.1138	3.211		0.37			
		扁钢 ＜60			kg	0.1095	4.4		0.48			
		角钢 ＜60			kg	3.7565	4.06		15.25			
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.0893	6.63		0.59			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.4063	2.83		1.15			
		铁铆钉 M4			kg	0.022	3.82		0.08			
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.003	19.03		0.06			
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.0453	7.4		0.34			
		电			kW·h	0.0835	0.66		0.06			
		氧气(工业用)			m3	0.0143	17.33		0.25			
		乙炔气			kg	0.0051	14.64		0.07			
		其他材料费			元	0.47625	0.885		0.42			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0002	1280.08		0.26			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.006	219.77		1.32			
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.002	283.72		0.57			
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.0028	55.72		0.16			
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.0028	233.04		0.65			
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.002	7		0.01			
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.001	154.13		0.15			
项目编码	030703019001	项目名称		柔性接口			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	182.11	33.23	97.56	325.28	182.11	33.23	97.56	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.252801	5.03	0	3.99	1.62	16.36158903	0	12.97867599	5.26953762	
小计								341.641589	182.11	46.20867599	102.8295376	
清单项目综合单价											672.78980264	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	89.85	1.3889		124.79			
		技工人工费			元	112.647	1.3634		153.58			
		高级技工人工费			元	33.933	1.3824		46.91			
	材料	扁钢 ＜59			kg	8.32	4.4		36.61			
		角钢 ＜63			kg	18.33	4.06		74.42			
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.97	6.63		6.43			
		帆布			m2	1.15	12.52		14.4			
		六角螺栓带螺母 M8×75以下			10套	2.6	18.54		48.2			
		铁铆钉			kg	0.07	3.82		0.27			
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg	0.06	7.42		0.45			
		其他材料费			元	1.508	0.885		1.33			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.144	219.77		31.65			
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.018	88.02		1.58			
项目编码	030703007001	项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300 ˉ 单层百叶风口-1100*200	个	1	113.9	101.98	6.59	35.71	113.9	101.98	6.59	35.71	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.139	5.03	0	3.99	1.62	5.72917	0	4.54461	1.84518	
小计								119.62917	101.98	11.13461	37.55518	
清单项目综合单价											270.29896000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	36.794	1.3889		51.1			
		技工人工费			元	46.06	1.3634		62.8			
	材料	单层百叶风口-1100*200			个	1	91.63		91.63			
		扁钢 ＜60			kg	2.07	4.4		9.11			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.47	0.8		1.18			
		其他材料费			元	0.069	0.885		0.06			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03	219.77		6.59			
项目编码	030703007002	项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900＜C≤1280 ˉ 单层百叶风口-400*200	个	1	29.83	54.27	6.59	11.08	29.83	54.27	6.59	11.08	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2983	5.03	0	3.99	1.62	1.500449	0	1.190217	0.483246	
小计								31.330449	54.27	7.780217	11.563246	
清单项目综合单价											104.94391200	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	9.634	1.3889		13.38			
		技工人工费			元	12.064	1.3634		16.45			
	材料	单层百叶风口-400*200			个	1	50.25		50.25			
		扁钢 ＜60			kg	0.8	4.4		3.52			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.6	0.8		0.48			
		其他材料费			元	0.027	0.885		0.02			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03	219.77		6.59			
项目编码	030703007003	项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 ˉ 单层百叶风口-600*200	个	1	58.13	67.71	6.59	19.24	58.13	67.71	6.59	19.24	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.5813	5.03	0	3.99	1.62	2.923939	0	2.319387	0.941706	
小计								61.053939	67.71	8.909387	20.181706	
清单项目综合单价											157.85503200	

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	单层百叶风口-600*200	个	1	62.07	62.07		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 - 单层百叶风口-600*600	个	1	87.94	140.86	6.59	30.79	87.94	140.86	6.59	30.79
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.8794	5.03	0	3.99	1.62	4.423382	0	3.508806	1.424628
小计								92.363382	140.86	10.098806	32.214628
清单项目综合单价											275.53681600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	单层百叶风口-600*600	个	1	133.01	133.01		
		扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 - 单层百叶风口-700*200	个	1	58.13	73.62	6.59	19.54	58.13	73.62	6.59	19.54
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.5813	5.03	0	3.99	1.62	2.923939	0	2.319387	0.941706
小计								61.053939	73.62	8.909387	20.481706
清单项目综合单价											164.06503200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	单层百叶风口-700*200	个	1	67.98	67.98		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 - 单层百叶风口-900*200	个	1	87.94	87.66	6.59	28.13	87.94	87.66	6.59	28.13
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.8794	5.03	0	3.99	1.62	4.423382	0	3.508806	1.424628
小计								92.363382	87.66	10.098806	29.554628
清单项目综合单价											219.67681600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	单层百叶风口-900*200	个	1	79.81	79.81		
		扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50 - 发泡橡塑	m3	1	331.34	576.04	30.09	118.63	331.34	576.04	30.09	118.63
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.3134	5.03	0	3.99	1.62	16.666402	0	13.220466	5.367708
小计								348.006402	576.04	43.310466	123.997708
清单项目综合单价											1091.35457600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.3889	94.19		
		技工人工费	元	139.75	1.3634	190.54		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3824	46.61		
	材料	发泡橡塑	m3	1.03	442.48	455.75		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-7	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1262.6	483.28	45.11	361.5	126.26	48.328	4.511	36.15
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.43	1.42	12.8	15.92	0.5643	0.0142	0.128	0.1592
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.85	13.77	6.4	8.51	0.2785	0.1377	0.064	0.0851
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	11.65	6.4	8.16	0.2689	0.1165	0.064	0.0816
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.89	7.86	0	7.51	0.2689	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	6.89	0	7.46	0.2689	0.0689	0	0.0746
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.279095	5.03	0	3.99	1.62	6.43384785	0	5.10358905	2.0721339
小计								134.3433478	48.7439	9.87058905	38.6977339
清单项目综合单价											231.65557080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	35.43242	1.3889	49.21		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	44.28173	1.3634	60.37		
		高级技工人工费	元	13.25527	1.3824	18.32		
	材料	镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.85	23.73		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.00138	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.135	3.211	0.43		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <60	kg	4.042	4.06	16.41		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.184	6.63	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.043	3.82	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0027	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.224	7.4	1.66		
		电	kW·h	0.0739	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		其他材料费	元	0.34695	0.885	0.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1280.08	0.26		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003	219.77	0.66		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.01	154.13	1.54		

项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm),δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	860.45	476.92	53.04	255.33	86.045	47.692	5.304	25.533
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.43	1.42	12.8	15.92	0.5643	0.0142	0.128	0.1592
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.85	13.77	6.4	8.51	0.2785	0.1377	0.064	0.0851
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	11.65	6.4	8.16	0.2689	0.1165	0.064	0.0816
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.89	7.86	0	7.51	0.2689	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	6.89	0	7.46	0.2689	0.0689	0	0.0746
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.876946	5.03	0	3.99	1.62	4.41103838	0	3.49901454	1.42065252
小计								92.10553838	48.1079	9.05901454	27.42925252
清单项目综合单价											176.70170544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.30822	1.3889	33.76		
		技工人工费	元	30.35323	1.3634	41.38		
		高级技工人工费	元	9.07807	1.3824	12.55		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.00138	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.211	0.62		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	23.59	26.85		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		电	kW·h	0.0673	0.66	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.32535	0.885	0.29		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1280.08	0.26		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	219.77	1.65		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm),δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	916.41	542.97	57.19	273.73	91.641	54.297	5.719	27.373
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.43	1.42	12.8	15.92	0.5643	0.0142	0.128	0.1592
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.85	13.77	6.4	8.51	0.2785	0.1377	0.064	0.0851
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	11.65	6.4	8.16	0.2689	0.1165	0.064	0.0816
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.89	7.86	0	7.51	0.2689	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	6.89	0	7.46	0.2689	0.0689	0	0.0746
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.932906	5.03	0	3.99	1.62	4.69251718	0	3.72229494	1.51130772
小计								97.98301718	54.7129	9.69729494	29.35990772
清单项目综合单价											191.75311984

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.86012	1.3889	35.92		
		技工人工费	元	32.29623	1.3634	44.03		
		高级技工人工费	元	9.65077	1.3824	13.34		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	29.49	33.56		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.00138	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.211	0.62		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		

工程量清单综合单价分析表

		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		电	kW·h	0.0663	0.66	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.32415	0.885	0.29		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1280.08	0.26		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	219.77	2.64		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	154.13	0.77		

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000< L≤1500	10m2	0.1	726.04	709.13	28.63	229.63	72.604	70.913	2.863	22.963
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.43	1.42	12.8	15.92	0.5643	0.0142	0.128	0.1592
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.85	13.77	6.4	8.51	0.2785	0.1377	0.064	0.0851
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	11.65	6.4	8.16	0.2689	0.1165	0.064	0.0816
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.89	7.86	0	7.51	0.2689	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	6.89	0	7.46	0.2689	0.0689	0	0.0746
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.742535	5.03	0	3.99	1.62	3.73495105	0	2.96271465	1.2029067
小计								77.98845105	71.3289	6.08171465	24.6415067
清单项目综合单价											180.04057240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.59122	1.3889	28.6		
		技工人工费	元	25.70073	1.3634	35.04		
		高级技工人工费	元	7.67867	1.3824	10.61		
	材料	槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	39.32	44.75		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.00138	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.1138	3.211	0.37		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		电	kW·h	0.0835	0.66	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.47625	0.885	0.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1280.08	0.26		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030703019002	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	182.11	33.23	97.56	325.28	182.11	33.23	97.56
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.2528	5.03	0	3.99	1.62	16.361584	0	12.978672	5.269536
小计								341.641584	182.11	46.208672	102.829536
清单项目综合单价											672.78979200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3889	124.79		
		技工人工费	元	112.647	1.3634	153.58		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3824	46.91		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.77	31.65		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	88.02	1.58		

项目编码	030703007007	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-143换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) C≤800 方形散流器-175*175	个	1	25.97	41.31	0	8.94	25.97	41.31	0	8.94
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2597	5.03	0	3.99	1.62	1.306291	0	1.036203	0.420714
小计								27.276291	41.31	1.036203	9.360714
清单项目综合单价											78.98320800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.387	1.3889	11.65		
		技工人工费	元	10.502	1.3634	14.32		
	材料	方形散流器-175*175	个	1	39.487	39.49		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.377	0.885	0.33		
	机械							

项目编码	030703007008	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800＜C≤1200 ˉ 方形散流器-225*225	个	1	33.7	51.99	0	11.52	33.7	51.99	0	11.52	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.337	5.03	0	3.99	1.62	1.69511	0	1.34463	0.54594	
小计								35.39511	51.99	1.34463	12.06594	
清单项目综合单价											100.79568000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.889	1.3889		15.12		
		技工人工费				元	13.626	1.3634		18.58		
	材料	方形散流器-225*225				个	1	49.8321		49.83		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.17	6.63		1.13		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4	1.73		0.69		
		其他材料费				元	0.381	0.885		0.34		
	机械											
项目编码	030703007009	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800＜C≤1200 ˉ 方形散流器-250*250	个	1	33.7	58.14	0	11.83	33.7	58.14	0	11.83	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.337	5.03	0	3.99	1.62	1.69511	0	1.34463	0.54594	
小计								35.39511	58.14	1.34463	12.37594	
清单项目综合单价											107.25568000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.889	1.3889		15.12		
		技工人工费				元	13.626	1.3634		18.58		
	材料	方形散流器-250*250				个	1	55.975		55.98		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.17	6.63		1.13		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4	1.73		0.69		
		其他材料费				元	0.381	0.885		0.34		
	机械											
项目编码	030703007010	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800＜C≤1200 ˉ 方形散流器-300*300	个	1	33.7	59.06	0	11.87	33.7	59.06	0	11.87	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.337	5.03	0	3.99	1.62	1.69511	0	1.34463	0.54594	
小计								35.39511	59.06	1.34463	12.41594	
清单项目综合单价											108.21568000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.889	1.3889		15.12		
		技工人工费				元	13.626	1.3634		18.58		
	材料	方形散流器-300*300				个	1	56.9		56.9		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.17	6.63		1.13		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4	1.73		0.69		
		其他材料费				元	0.381	0.885		0.34		
	机械											
项目编码	030703007011	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-145换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200＜C≤1600 ˉ 方形散流器-325*325	个	1	39.52	80.83	0	14.5	39.52	80.83	0	14.5	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.3952	5.03	0	3.99	1.62	1.987856	0	1.576848	0.640224	
小计								41.507856	80.83	1.576848	15.140224	
清单项目综合单价											139.05492800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.764	1.3889		17.73		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
	材料	方形散流器-325*325				个	1	78.281		78.28		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.23	6.63		1.52		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4	1.73		0.69		
		其他材料费				元	0.385	0.885		0.34		
	机械											
项目编码	030703007012	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 ˉ 双层百叶风口-1000*200	个	1	87.94	126.08	6.59	30.05	87.94	126.08	6.59	30.05	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.8794	5.03	0	3.99	1.62	4.423382	0	3.508806	1.424628	
小计								92.363382	126.08	10.098806	31.474628	
清单项目综合单价											260.01681600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	双层百叶风口-1000*200				个	1	118.23		118.23		
		扁钢 ＜60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007013	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900＜C≤1280 ˉ 双层百叶风口-300*200	个	1	29.83	58.11	6.59	11.27	29.83	58.11	6.59	11.27	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2983	5.03	0	3.99	1.62	1.500449	0	1.190217	0.483246	
小计								31.330449	58.11	7.780217	11.753246	
清单项目综合单价											108.97391200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.634	1.3889		13.38		
		技工人工费				元	12.064	1.3634		16.45		
		双层百叶风口-300*200				个	1	54.09		54.09		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 ＜60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007014	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 ˉ 双层百叶风口-500*200	个	1	58.13	78.06	6.59	19.76	58.13	78.06	6.59	19.76
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.5813	5.03	0	3.99	1.62	2.923939	0	2.319387	0.941706
小计								61.053939	78.06	8.909387	20.701706
清单项目综合单价								168.72503200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	双层百叶风口-500*200	个	1	72.42	72.42		
		扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007015	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 ˉ 双层百叶风口-600*200	个	1	58.13	87.22	6.59	20.22	58.13	87.22	6.59	20.22
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.5813	5.03	0	3.99	1.62	2.923939	0	2.319387	0.941706
小计								61.053939	87.22	8.909387	21.161706
清单项目综合单价								178.34503200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	双层百叶风口-600*200	个	1	81.58	81.58		
		扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007016	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 ˉ 双层百叶风口-800*200	个	1	87.94	107.75	6.59	29.13	87.94	107.75	6.59	29.13
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.8794	5.03	0	3.99	1.62	4.423382	0	3.508806	1.424628
小计								92.363382	107.75	10.098806	30.554628
清单项目综合单价								240.76681600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	双层百叶风口-800*200	个	1	99.9	99.9		
		扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	031208003002	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40＜T≤50 ˉ 发泡橡塑	m3	1	331.34	576.04	30.09	118.63	331.34	576.04	30.09	118.63
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.3134	5.03	0	3.99	1.62	16.666402	0	13.220466	5.367708
小计								348.006402	576.04	43.310466	123.997708
清单项目综合单价								1091.35457600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.3889	94.19		
		技工人工费	元	139.75	1.3634	190.54		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3824	46.61		
	材料	发泡橡塑	m3	1.03	442.48	455.75		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	030702001008	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-7	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1262.6	483.28	45.11	361.5	126.26	48.328	4.511	36.15
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.43	1.42	12.8	15.92	0.5643	0.0142	0.128	0.1592
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.85	13.77	6.4	8.51	0.2785	0.1377	0.064	0.0851
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	11.65	6.4	8.16	0.2689	0.1165	0.064	0.0816
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.89	7.86	0	7.51	0.2689	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	6.89	0	7.46	0.2689	0.0689	0	0.0746
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.279096	5.03	0	3.99	1.62	6.43385288	0	5.10359304	2.07213552
小计								134.3433529	48.7439	9.87059304	38.69733552
清单项目综合单价								231.65558144			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.43242	1.3889	49.21		
		技工人工费	元	44.28173	1.3634	60.37		
		高级技工人工费	元	13.25527	1.3824	18.32		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.85	23.73		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.00138	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.135	3.211	0.43		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <60	kg	4.042	4.06	16.41		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.184	6.63	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.043	3.82	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0027	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	7.4	1.66		
		电	kW·h	0.0739	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		其他材料费	元	0.34695	0.885	0.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1280.08	0.26		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003	219.77	0.66		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.01	154.13	1.54		

项目编码	030703019003	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	182.11	33.23	97.56	325.28	182.11	33.23	97.56
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.252796	5.03	0	3.99	1.62	16.36156388	0	12.97865604	5.26952952
	小计							341.6415639	182.11	46.20865604	102.8295295
	清单项目综合单价										672.78974944

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3889	124.79		
		技工人工费	元	112.647	1.3634	153.58		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3824	46.91		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.77	31.65		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.018	88.02	1.58		

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 70℃防火阀-160*160	个	1	63.55	80.09	0	20.82	63.55	80.09	0	20.82
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6355	5.03	0	3.99	1.62	3.196565	0	2.535645	1.02951
	小计							66.746565	80.09	2.535645	21.84951
	清单项目综合单价										171.22172000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3634	35.04		
	材料	70℃防火阀-160*160	个	1	75.6872	75.69		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 70℃防火阀-250*200	个	1	63.55	92	0	21.42	63.55	92	0	21.42
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6355	5.03	0	3.99	1.62	3.196565	0	2.535645	1.02951
	小计							66.746565	92	2.535645	22.44951
	清单项目综合单价										183.73172000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3634	35.04		
	材料	70℃防火阀-250*200	个	1	87.6	87.6		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 70℃防火阀-250*250	个	1	63.55	98.11	0	21.72	63.55	98.11	0	21.72
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6355	5.03	0	3.99	1.62	3.196565	0	2.535645	1.02951
	小计							66.746565	98.11	2.535645	22.74951
	清单项目综合单价										190.14172000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3634	35.04		
	材料	70℃防火阀-250*250	个	1	93.7069	93.71		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 70℃防火阀-300*250	个	1	63.55	104.21	0	22.03	63.55	104.21	0	22.03

工程量清单综合单价分析表

031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6355	5.03	0	3.99	1.62	3.196565	0	2.535645	1.02951	
小计								66.746565	104.21	2.535645	23.05951	
清单项目综合单价											196.55172000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.528	1.3889		28.51		
		技工人工费				元	25.703	1.3634		35.04		
	材料	70℃防火阀-300*250				个	1	99.811		99.81		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	1.287	0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030405015001	项目名称		风扇				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-265	排气扇安装 吸顶式通风器 25W	10套	0.1	820.21	1077.3	0	217.37	82.021	107.73	0	21.737	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.820212	5.03	0	3.99	1.62	4.12566636	0	3.27264588	1.32874344	
小计								86.14666636	107.73	3.27264588	23.06574344	
清单项目综合单价											220.21505568	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.6101	1.3889		13.35		
		技工人工费				元	42.1129	1.3634		57.42		
		高级技工人工费				元	8.143	1.3824		11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.42	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	4.2	0.08		0.34		
		其他材料费				元	0.049	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030405015002	项目名称		风扇				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-265	排气扇安装 吸顶式通风器 40W	10套	0.1	820.21	1369.3	0	217.37	82.021	136.93	0	21.737	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.8202	5.03	0	3.99	1.62	4.125606	0	3.272598	1.328724	
小计								86.146606	136.93	3.272598	23.065724	
清单项目综合单价											249.41492800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.6101	1.3889		13.35		
		技工人工费				元	42.1129	1.3634		57.42		
		高级技工人工费				元	8.143	1.3824		11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.42	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	4.2	0.08		0.34		
		其他材料费				元	0.049	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030405015003	项目名称		风扇				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-265	排气扇安装 吸顶式通风器 50W	10套	0.1	820.21	1710	0	217.37	82.021	171	0	21.737	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.820209	5.03	0	3.99	1.62	4.12565127	0	3.27263391	1.32873858	
小计								86.14665127	171	3.27263391	23.06573858	
清单项目综合单价											283.48502376	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.6101	1.3889		13.35		
		技工人工费				元	42.1129	1.3634		57.42		
		高级技工人工费				元	8.143	1.3824		11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.42	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	4.2	0.08		0.34		
		其他材料费				元	0.049	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030704001003	项目名称		通风工程检测、调试				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701004001	项目名称		风机盘管				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-28	风机盘管安装 卡式嵌入式 室内机 SN-100-132W	台	1	374.7	3591.69	16.38	102.91	374.7	3591.69	16.38	102.91	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	31.01	0	4.79	48.96	124.04	0	19.16	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.2366	5.03	0	3.99	1.62	21.310098	0	16.904034	6.863292	
小计								444.970098	3715.73	33.284034	128.933292	
清单项目综合单价											4322.91742400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	117.136	1.3889		162.69		
		技工人工费				元	146.651	1.3634		199.94		
		高级技工人工费				元	44.133	1.3824		61.01		
	材料	减振器				个	4	30.97		123.88		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	2.805	3.81		10.69		
		角钢 <63				kg	2.918	4.06		11.85		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10				10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10				个	8.48	0.14		1.19		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01	6.37		0.06		
		煤油				kg	2.8	7.47		20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费				元	0.67	0.885		0.59		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=8		台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班	0.04	238.02	9.52		

项目编码	030701004002	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-28	风机盘管安装 卡式嵌入式 ˜ 室内机 SN-112-138W	台	1	374.7	3857.18	16.38	102.91	374.7	3857.18	16.38	102.91
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	31.01	0	4.79	48.96	124.04	0	19.16
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.2366	5.03	0	3.99	1.62	21.310098	0	16.904034	6.863292
小计								444.970098	3981.22	33.284034	128.933292
清单项目综合单价											4588.40742400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	117.136	1.3889	162.69		
		技工人工费	元	146.651	1.3634	199.94		
		高级技工人工费	元	44.133	1.3824	61.01		
	材料	减振器	个	4	30.97	123.88		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.805	3.81	10.69		
		角钢 <63	kg	2.918	4.06	11.85		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.67	0.885	0.59		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		

项目编码	030701004003	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-28	风机盘管安装 卡式嵌入式 ˜ 室内机 SN-125-154W	台	1	374.7	4034.17	16.38	102.91	374.7	4034.17	16.38	102.91
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	31.01	0	4.79	48.96	124.04	0	19.16
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.2366	5.03	0	3.99	1.62	21.310098	0	16.904034	6.863292
小计								444.970098	4158.21	33.284034	128.933292
清单项目综合单价											4765.39742400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	117.136	1.3889	162.69		
		技工人工费	元	146.651	1.3634	199.94		
		高级技工人工费	元	44.133	1.3824	61.01		
	材料	减振器	个	4	30.97	123.88		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.805	3.81	10.69		
		角钢 <63	kg	2.918	4.06	11.85		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.67	0.885	0.59		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		

项目编码	030701004004	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-28	风机盘管安装 卡式嵌入式 ˜ 室内机 SN-140-168W	台	1	374.7	4476.65	16.38	102.91	374.7	4476.65	16.38	102.91
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	31.01	0	4.79	48.96	124.04	0	19.16
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.2366	5.03	0	3.99	1.62	21.310098	0	16.904034	6.863292
小计								444.970098	4600.69	33.284034	128.933292
清单项目综合单价											5207.87742400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	117.136	1.3889	162.69		
		技工人工费	元	146.651	1.3634	199.94		
		高级技工人工费	元	44.133	1.3824	61.01		
	材料	减振器	个	4	30.97	123.88		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.805	3.81	10.69		
		角钢 <63	kg	2.918	4.06	11.85		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.67	0.885	0.59		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		

项目编码	030701004005	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-28	风机盘管安装 卡式嵌入式 ˜ 室内机 SN-22-36W	台	1	374.7	1951.87	16.38	102.91	374.7	1951.87	16.38	102.91
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	31.01	0	4.79	48.96	124.04	0	19.16
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.2366	5.03	0	3.99	1.62	21.310098	0	16.904034	6.863292
小计								444.970098	2075.91	33.284034	128.933292
清单项目综合单价											2683.09742400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	117.136	1.3889	162.69		
		技工人工费	元	146.651	1.3634	199.94		
		高级技工人工费	元	44.133	1.3824	61.01		
		减振器	个	4	30.97	123.88		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.805	3.81	10.69		
		角钢 <63	kg	2.918	4.06	11.85		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.67	0.885	0.59		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		

项目编码	030701004006	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-28	风机盘管安装 卡式嵌入式 ` 室内机 SN-28-40W	台	1	374.7	2101.87	16.38	102.91	374.7	2101.87	16.38	102.91
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	31.01	0	4.79	48.96	124.04	0	19.16
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.2366	5.03	0	3.99	1.62	21.310098	0	16.904034	6.863292
小计								444.970098	2225.91	33.284034	128.933292
清单项目综合单价											2833.09742400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	117.136	1.3889	162.69		
		技工人工费	元	146.651	1.3634	199.94		
		高级技工人工费	元	44.133	1.3824	61.01		
	材料	减振器	个	4	30.97	123.88		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.805	3.81	10.69		
		角钢 <63	kg	2.918	4.06	11.85		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.67	0.885	0.59		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		

项目编码	030701004007	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-28	风机盘管安装 卡式嵌入式 ` 室内机 SN-32-50W	台	1	374.7	2251.87	16.38	102.91	374.7	2251.87	16.38	102.91
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	31.01	0	4.79	48.96	124.04	0	19.16
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.2366	5.03	0	3.99	1.62	21.310098	0	16.904034	6.863292
小计								444.970098	2375.91	33.284034	128.933292
清单项目综合单价											2983.09742400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	117.136	1.3889	162.69		
		技工人工费	元	146.651	1.3634	199.94		
		高级技工人工费	元	44.133	1.3824	61.01		
	材料	减振器	个	4	30.97	123.88		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.805	3.81	10.69		
		角钢 <63	kg	2.918	4.06	11.85		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.67	0.885	0.59		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		

项目编码	030701004008	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-28	风机盘管安装 卡式嵌入式 ` 室内机 SN-36-50W	台	1	374.7	2351.87	16.38	102.91	374.7	2351.87	16.38	102.91
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	31.01	0	4.79	48.96	124.04	0	19.16
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.2366	5.03	0	3.99	1.62	21.310098	0	16.904034	6.863292
小计								444.970098	2475.91	33.284034	128.933292
清单项目综合单价											3083.09742400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	117.136	1.3889	162.69		
		技工人工费	元	146.651	1.3634	199.94		
		高级技工人工费	元	44.133	1.3824	61.01		
	材料	减振器	个	4	30.97	123.88		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.805	3.81	10.69		
		角钢 <63	kg	2.918	4.06	11.85		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.67	0.885	0.59		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		

项目编码	030701004009	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-28	风机盘管安装 卡式嵌入式 ` 室内机 SN-40-70W	台	1	374.7	2501.87	16.38	102.91	374.7	2501.87	16.38	102.91
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	31.01	0	4.79	48.96	124.04	0	19.16
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.2366	5.03	0	3.99	1.62	21.310098	0	16.904034	6.863292

工程量清单综合单价分析表

小计					444.970098	2625.91	33.284034	128.933292
清单项目综合单价								3233.09742400
-	内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	117.136		1.3889	162.69		
	技工人工费	元	146.651		1.3634	199.94		
	高级技工人工费	元	44.133		1.3824	61.01		
材料	减振器	个	4		30.97	123.88		
	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.805		3.81	10.69		
	角钢 <63	kg	2.918		4.06	11.85		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01		7.91	0.08		
	棉纱	kg	0.05		9.38	0.47		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.416		4.6	1.91		
	镀锌六角螺母 M10	10个	1.272		0.53	0.67		
	镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24		0.04	0.17		
	镀锌垫圈 M10	个	8.48		0.14	1.19		
	合金钢钻头(综合)	个	0.01		6.37	0.06		
	煤油	kg	2.8		7.47	20.92		
	聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1		34.35	3.44		
	其他材料费	元	0.67		0.885	0.59		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01		686.39	6.86		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04		238.02	9.52		

项目编码	030701004010	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-28	风机盘管安装 卡式嵌入式 ˜ 室内机 SN-45-70W	台	1	374.7	2651.87	16.38	102.91	374.7	2651.87	16.38	102.91
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	31.01	0	4.79	48.96	124.04	0	19.16
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.2366	5.03	0	3.99	1.62	21.310098	0	16.904034	6.863292

小计					444.970098	2775.91	33.284034	128.933292
清单项目综合单价								3383.09742400
-	内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	117.136		1.3889	162.69		
	技工人工费	元	146.651		1.3634	199.94		
	高级技工人工费	元	44.133		1.3824	61.01		
材料	减振器	个	4		30.97	123.88		
	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.805		3.81	10.69		
	角钢 <63	kg	2.918		4.06	11.85		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01		7.91	0.08		
	棉纱	kg	0.05		9.38	0.47		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.416		4.6	1.91		
	镀锌六角螺母 M10	10个	1.272		0.53	0.67		
	镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24		0.04	0.17		
	镀锌垫圈 M10	个	8.48		0.14	1.19		
	合金钢钻头(综合)	个	0.01		6.37	0.06		
	煤油	kg	2.8		7.47	20.92		
	聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1		34.35	3.44		
	其他材料费	元	0.67		0.885	0.59		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01		686.39	6.86		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04		238.02	9.52		

项目编码	030701004011	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-28	风机盘管安装 卡式嵌入式 ˜ 室内机 SN-56-70W	台	1	374.7	2901.87	16.38	102.91	374.7	2901.87	16.38	102.91
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	31.01	0	4.79	48.96	124.04	0	19.16
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.2366	5.03	0	3.99	1.62	21.310098	0	16.904034	6.863292

小计					444.970098	3025.91	33.284034	128.933292
清单项目综合单价								3633.09742400
-	内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	117.136		1.3889	162.69		
	技工人工费	元	146.651		1.3634	199.94		
	高级技工人工费	元	44.133		1.3824	61.01		
材料	减振器	个	4		30.97	123.88		
	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.805		3.81	10.69		
	角钢 <63	kg	2.918		4.06	11.85		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01		7.91	0.08		
	棉纱	kg	0.05		9.38	0.47		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.416		4.6	1.91		
	镀锌六角螺母 M10	10个	1.272		0.53	0.67		
	镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24		0.04	0.17		
	镀锌垫圈 M10	个	8.48		0.14	1.19		
	合金钢钻头(综合)	个	0.01		6.37	0.06		
	煤油	kg	2.8		7.47	20.92		
	聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1		34.35	3.44		
	其他材料费	元	0.67		0.885	0.59		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01		686.39	6.86		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04		238.02	9.52		

项目编码	030701004012	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-28	风机盘管安装 卡式嵌入式 ˜ 室内机 SN-63-96W	台	1	374.7	3149.22	16.38	102.91	374.7	3149.22	16.38	102.91
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	31.01	0	4.79	48.96	124.04	0	19.16
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.2366	5.03	0	3.99	1.62	21.310098	0	16.904034	6.863292

小计					444.970098	3273.26	33.284034	128.933292
清单项目综合单价								3880.44742400
-	内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	117.136		1.3889	162.69		
	技工人工费	元	146.651		1.3634	199.94		
	高级技工人工费	元	44.133		1.3824	61.01		
材料	减振器	个	4		30.97	123.88		
	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.805		3.81	10.69		
	角钢 <63	kg	2.918		4.06	11.85		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01		7.91	0.08		
	棉纱	kg	0.05		9.38	0.47		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.416		4.6	1.91		
	镀锌六角螺母 M10	10个	1.272		0.53	0.67		
	镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24		0.04	0.17		
	镀锌垫圈 M10	个	8.48		0.14	1.19		
	合金钢钻头(综合)	个	0.01		6.37	0.06		
	煤油	kg	2.8		7.47	20.92		
	聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1		34.35	3.44		
	其他材料费	元	0.67		0.885	0.59		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01		686.39	6.86		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04		238.02	9.52		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030701004013	项目名称	风机盘管				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-28	风机盘管安装 卡式嵌入式 ` 室内机 SN-71-96W	台	1	374.7	3237.71	16.38	102.91	374.7	3237.71	16.38	102.91
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	31.01	0	4.79	48.96	124.04	0	19.16
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.2366	5.03	0	3.99	1.62	21.310098	0	16.904034	6.863292
小计								444.970098	3361.75	33.284034	128.933292
清单项目综合单价											3968.93742400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	117.136	1.3889		162.69		
		技工人工费				元	146.651	1.3634		199.94		
		高级技工人工费				元	44.133	1.3824		61.01		
	材料	减振器				个	4	30.97		123.88		
		圆钢 Φ10mm~14mm				kg	2.805	3.81		10.69		
		角钢 <63				kg	2.918	4.06		11.85		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10				10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10				个	8.48	0.14		1.19		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01	6.37		0.06		
		煤油				kg	2.8	7.47		20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费				元	0.67	0.885		0.59		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班	0.04	238.02		9.52		
项目编码	030701004014	项目名称	风机盘管				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-28	风机盘管安装 卡式嵌入式 ` 室内机 SN-80-102W	台	1	374.7	3414.7	16.38	102.91	374.7	3414.7	16.38	102.91
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	31.01	0	4.79	48.96	124.04	0	19.16
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.2366	5.03	0	3.99	1.62	21.310098	0	16.904034	6.863292
小计								444.970098	3538.74	33.284034	128.933292
清单项目综合单价											4145.92742400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	117.136	1.3889		162.69		
		技工人工费				元	146.651	1.3634		199.94		
		高级技工人工费				元	44.133	1.3824		61.01		
	材料	减振器				个	4	30.97		123.88		
		圆钢 Φ10mm~14mm				kg	2.805	3.81		10.69		
		角钢 <63				kg	2.918	4.06		11.85		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10				10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10				个	8.48	0.14		1.19		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01	6.37		0.06		
		煤油				kg	2.8	7.47		20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费				元	0.67	0.885		0.59		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班	0.04	238.02		9.52		
项目编码	030701004015	项目名称	风机盘管				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-28	风机盘管安装 卡式嵌入式 ` 室内机 SN-90-102W	台	1	374.7	3503.2	16.38	102.91	374.7	3503.2	16.38	102.91
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	31.01	0	4.79	48.96	124.04	0	19.16
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.2366	5.03	0	3.99	1.62	21.310098	0	16.904034	6.863292
小计								444.970098	3627.24	33.284034	128.933292
清单项目综合单价											4234.42742400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	117.136	1.3889		162.69		
		技工人工费				元	146.651	1.3634		199.94		
		高级技工人工费				元	44.133	1.3824		61.01		
	材料	减振器				个	4	30.97		123.88		
		圆钢 Φ10mm~14mm				kg	2.805	3.81		10.69		
		角钢 <63				kg	2.918	4.06		11.85		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10				10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10				个	8.48	0.14		1.19		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01	6.37		0.06		
		煤油				kg	2.8	7.47		20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费				元	0.67	0.885		0.59		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班	0.04	238.02		9.52		
项目编码	031002001001	项目名称	分歧器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-417	智能集中式空调系统冷媒分配器安装 公称直径DN(mm) 30<DN≤40 ` 冷媒分配器	10个	0.1	676.1	696.82	0	182.77	67.61	69.682	0	18.277
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6761	5.03	0	3.99	1.62	3.400783	0	2.697639	1.095282
小计								71.010783	69.682	2.697639	19.372282
清单项目综合单价											162.76270400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.6954	1.3889		25.97		
		技工人工费				元	23.4064	1.3634		31.91		
		高级技工人工费				元	7.04	1.3824		9.73		
	材料	银铜焊丝				kg	0.058	64.19		3.72		
		氧气				m3	0.2913	6.19		1.8		
		氮气				m3	0.104	5.44		0.57		
		乙炔气				kg	0.112	14.64		1.64		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-7	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1262.6	483.28	45.11	361.5	126.26	48.328	4.511	36.15
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.43	1.42	12.8	15.92	0.5643	0.0142	0.128	0.1592
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.85	13.77	6.4	8.51	0.2785	0.1377	0.064	0.0851
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	11.65	6.4	8.16	0.2689	0.1165	0.064	0.0816
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.89	7.86	0	7.51	0.2689	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	6.89	0	7.46	0.2689	0.0689	0	0.0746
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.279095	5.03	0	3.99	1.62	6.43384785	0	5.10358905	2.0721339
小计								134.3433478	48.7439	9.87058905	38.6977339
清单项目综合单价											231.65557080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.43242	1.3889	49.21		
		技工人工费	元	44.28173	1.3634	60.37		
		高级技工人工费	元	13.25527	1.3824	18.32		
	材料	镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.85	23.73		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.00138	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.135	3.211	0.43		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <60	kg	4.042	4.06	16.41		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.184	6.63	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.043	3.82	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0027	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	7.4	1.66		
		电	kW·h	0.0739	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		其他材料费	元	0.34695	0.885	0.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1280.08	0.26		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003	219.77	0.66		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.01	154.13	1.54		

项目编码	030702001010	项目名称	碳钢通风管道				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	860.45	476.92	53.04	255.33	86.045	47.692	5.304	25.533
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.43	1.42	12.8	15.92	0.5643	0.0142	0.128	0.1592
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.85	13.77	6.4	8.51	0.2785	0.1377	0.064	0.0851
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	11.65	6.4	8.16	0.2689	0.1165	0.064	0.0816
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.89	7.86	0	7.51	0.2689	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	6.89	0	7.46	0.2689	0.0689	0	0.0746
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.876945	5.03	0	3.99	1.62	4.41103335	0	3.49901055	1.4206509
小计								92.10553335	48.1079	9.05901055	27.4292509
清单项目综合单价											176.70169480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.30822	1.3889	33.76		
		技工人工费	元	30.35323	1.3634	41.38		
		高级技工人工费	元	9.07807	1.3824	12.55		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.00138	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.211	0.62		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	23.59	26.85		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		电	kW·h	0.0673	0.66	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.32535	0.885	0.29		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1280.08	0.26		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	219.77	1.65		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		

项目编码	030702001011	项目名称	碳钢通风管道				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	916.41	542.97	57.19	273.73	91.641	54.297	5.719	27.373
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.43	1.42	12.8	15.92	0.5643	0.0142	0.128	0.1592
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.85	13.77	6.4	8.51	0.2785	0.1377	0.064	0.0851
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	11.65	6.4	8.16	0.2689	0.1165	0.064	0.0816
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.89	7.86	0	7.51	0.2689	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	6.89	0	7.46	0.2689	0.0689	0	0.0746

工程量清单综合单价分析表

031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.932902	5.03	0	3.99	1.62	4.69249706	0	3.72227898	1.51130124	
小计								97.98299706	54.7129	9.69727898	29.35990124	
清单项目综合单价											191.75307728	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.86012		1.3889		35.92		
		技工人工费			元	32.29623		1.3634		44.03		
		高级技工人工费			元	9.65077		1.3824		13.34		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm			m2	1.138		29.49		33.56		
		膨胀螺栓 M12			套	0.15		0.51		0.08		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.015		9.65		0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0211		11.83		0.25		
		溶剂汽油			kg	0.00138		5.31		0.01		
		钢丝刷			把	0.0015		2.45		0		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0109		0.66		0.01		
		圆钢 φ5.5mm～9mm			kg	0.193		3.211		0.62		
		扁钢 ＜60			kg	0.133		4.4		0.59		
		角钢 ＜60			kg	3.566		4.06		14.48		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.13		6.63		0.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.905		2.83		2.56		
		铁铆钉 M4			kg	0.024		3.82		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0024		19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.106		7.4		0.78		
		电			kW·h	0.0663		0.66		0.04		
		氧气(工业用)			m3	0.0135		17.33		0.23		
		乙炔气			kg	0.0048		14.64		0.07		
		其他材料费			元	0.32415		0.885		0.29		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0002		1280.08		0.26		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.012		219.77		2.64		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000			台班	0.004		283.72		1.13		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000			台班	0.004		55.72		0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5			台班	0.004		233.04		0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52			台班	0.003		7		0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.005		154.13		0.77		
项目编码	030703019004	项目名称	柔性接口					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	182.11	33.23	97.56	325.28	182.11	33.23	97.56	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.252797	5.03	0	3.99	1.62	16.36156891	0	12.97866003	5.26953114	
小计								341.6415689	182.11	46.20866003	102.8295311	
清单项目综合单价											672.78976008	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	89.85		1.3889		124.79		
		技工人工费			元	112.647		1.3634		153.58		
		高级技工人工费			元	33.933		1.3824		46.91		
	材料	扁钢 ＜59			kg	8.32		4.4		36.61		
		角钢 ＜63			kg	18.33		4.06		74.42		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.97		6.63		6.43		
		帆布			m2	1.15		12.52		14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下			10套	2.6		18.54		48.2		
		铁铆钉			kg	0.07		3.82		0.27		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm			kg	0.06		7.42		0.45		
		其他材料费			元	1.508		0.885		1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.144		219.77		31.65		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.018		88.02		1.58		
项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600 70℃防火阀-800*500	个	1	218.88	274.06	0	71.62	218.88	274.06	0	71.62	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.1888	5.03	0	3.99	1.62	11.009664	0	8.733312	3.545856	
小计								229.889664	274.06	8.733312	75.165856	
清单项目综合单价											587.84883200	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	70.699		1.3889		98.19		
		技工人工费			元	88.519		1.3634		120.69		
	材料	70℃防火阀-800*500			个	1		258.52		258.52		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.006		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 手动对开多叶调节阀-120*120	个	1	52.3	40.27	0	15.85	52.3	40.27	0	15.85	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.523	5.03	0	3.99	1.62	2.63069	0	2.08677	0.84726	
小计								54.93069	40.27	2.08677	16.69726	
清单项目综合单价											113.98472000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
	材料	手动对开多叶调节阀-120*120			个	1		36.82		36.82		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	0.781		0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 手动对开多叶调节阀-160*120	个	1	52.3	42.61	0	15.97	52.3	42.61	0	15.97	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.523	5.03	0	3.99	1.62	2.63069	0	2.08677	0.84726	
小计								54.93069	42.61	2.08677	16.81726	
清单项目综合单价											116.44472000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
		手动对开多叶调节阀-160*120			个	1		39.16		39.16		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费		元	0.781	0.885	0.69		
	机械								
项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 - 手动对开多叶调节阀-200*120	个	1	52.3	44.96	0	16.09	52.3	44.96	0	16.09
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.523	5.03	0	3.99	1.62	2.63069	0	2.08677	0.84726
小计								54.93069	44.96	2.08677	16.93726
清单项目综合单价											118.91472000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	手动对开多叶调节阀-200*120	个	1	41.51	41.51		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 - 手动对开多叶调节阀-200*160	个	1	52.3	48.86	0	16.28	52.3	48.86	0	16.28
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.523	5.03	0	3.99	1.62	2.63069	0	2.08677	0.84726
小计								54.93069	48.86	2.08677	17.12726
清单项目综合单价											123.00472000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	手动对开多叶调节阀-200*160	个	1	45.41	45.41		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703020001	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280<C≤2400 - 管道式消声器 630*320*1000	节	1	267.36	603	0	73.58	267.36	603	0	73.58
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.6736	5.03	0	3.99	1.62	13.448208	0	10.667664	4.331232
小计								280.808208	603	10.667664	77.911232
清单项目综合单价											972.38710400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.955	1.3889	102.72		
		技工人工费	元	92.593	1.3634	126.24		
		高级技工人工费	元	27.775	1.3824	38.4		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	3.87	3.81	14.74		
		角钢 <63	kg	7.14	4.06	28.99		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.72	6.63	4.77		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	16.64	0.28	4.66		
		其他材料费	元	0.428	0.885	0.38		
	机械							

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000 - 全新风处理机 风量：4000m³/h；制冷量：45KW；制热量：27.8KW	台	1	744.38	15934.36	182.28	210.27	744.38	15934.36	182.28	210.27
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	7.4438	5.03	0	3.99	1.62	37.442314	0	29.700762	12.058956
小计								781.822314	15934.36	211.980762	222.328956
清单项目综合单价											17150.49203200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	205.719	1.3889	285.72		
		技工人工费	元	257.716	1.3634	351.37		
		高级技工人工费	元	77.61	1.3824	107.29		
	材料	棉纱	kg	0.21	9.38	1.97		
		煤油	kg	0.42	7.47	3.14		
		其他材料费	元	0.058	0.885	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.16	24.71		

项目编码	030702009001	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.58	34.38	0	55.33	202.58	34.38	0	55.33
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.025834	5.03	0	3.99	1.62	10.18994502	0	8.08307766	3.28185108
小计								212.769945	34.38	8.08307766	58.61185108
清单项目综合单价											313.84487376

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.06	1.3889	77.86		
		技工人工费	元	70.187	1.3634	95.69		
		高级技工人工费	元	20.998	1.3824	29.03		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.14	29.49	33.62		
		铁铆钉 M4	kg	0.15	3.82	0.57		
		其他材料费	元	0.212	0.885	0.19		
	机械							

项目编码	031208003004	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度T(mm) 40＜T≤50 ˚ 发泡橡塑	m3	1	331.34	576.04	30.09	118.63	331.34	576.04	30.09	118.63
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.3134	5.03	0	3.99	1.62	16.666402	0	13.220466	5.367708
小计								348.006402	576.04	43.310466	123.997708
清单项目综合单价											1091.35457600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.3889	94.19		
		技工人工费	元	139.75	1.3634	190.54		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3824	46.61		
	材料	发泡橡塑	m3	1.03	442.48	455.75		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	031001005001	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-25换	黄铜管 管内径d(mm) 32＜d≤50 ˚ 紫铜管-φ44.5	10m	0.1	173.32	1470.08	100.95	126.58	17.332	147.008	10.095	12.658
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.17332	5.03	0	3.99	1.62	0.8717996	0	0.6915468	0.2807784
小计								18.2037996	147.008	10.7865468	12.9387784
清单项目综合单价											188.93712480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	10.4341	1.3634	14.23		
		高级技工人工费	元	0.3604	1.3824	0.5		
	材料	紫铜管-φ44.5	m	1.02	136.8	139.54		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm	kg	0.05	14.96	0.75		
		砂轮片 φ100mm	片	0.001	5.81	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		铜氩弧焊丝	kg	0.011	53.98	0.59		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.66	0.07		
		氩气	m3	0.0071	17.7	0.13		
		镀锌管卡子(钢管用) 50	个	1	0.76	0.76		
		铈钨棒	g	0.0142	0.41	0.01		
		钻头 φ6mm～13mm	个	0.075	2.65	0.2		
		其他材料费	元	0.6	0.885	0.53		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0015	563.01	0.84		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.003	275.56	0.83		
		摇臂钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.015	257.48	3.86		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0015	43.29	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0015	20.59	0.03		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.012	176.55	2.12		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01	234.61	2.35		

项目编码	031001005002	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-25换	黄铜管 管内径d(mm) 32＜d≤50 ˚ 紫铜管-φ41.3	10m	0.1	173.32	1295.66	100.95	117.86	17.332	129.566	10.095	11.786
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.17332	5.03	0	3.99	1.62	0.8717996	0	0.6915468	0.2807784
小计								18.2037996	129.566	10.7865468	12.0667784
清单项目综合单价											170.62312480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	10.4341	1.3634	14.23		
		高级技工人工费	元	0.3604	1.3824	0.5		
	材料	紫铜管-φ41.3	m	1.02	119.7	122.09		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm	kg	0.05	14.96	0.75		
		砂轮片 φ100mm	片	0.001	5.81	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		铜氩弧焊丝	kg	0.011	53.98	0.59		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.66	0.07		
		氩气	m3	0.0071	17.7	0.13		
		镀锌管卡子(钢管用) 50	个	1	0.76	0.76		
		铈钨棒	g	0.0142	0.41	0.01		
		钻头 φ6mm～13mm	个	0.075	2.65	0.2		
		其他材料费	元	0.6	0.885	0.53		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0015	563.01	0.84		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.003	275.56	0.83		
		摇臂钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.015	257.48	3.86		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0015	43.29	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0015	20.59	0.03		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.012	176.55	2.12		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01	234.61	2.35		

项目编码	031001005003	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-25换	黄铜管 管内径d(mm) 32＜d≤50 ˚ 紫铜管-φ38.1	10m	0.1	173.32	1148.78	100.95	110.52	17.332	114.878	10.095	11.052
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.173321	5.03	0	3.99	1.62	0.87180463	0	0.69155079	0.28078002
小计								18.20380463	114.878	10.78655079	11.33278002
清单项目综合单价											155.20113544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	10.4341	1.3634	14.23		
		高级技工人工费	元	0.3604	1.3824	0.5		
	材料	紫铜管-φ38.1	m	1.02	105.3	107.41		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm	kg	0.05	14.96	0.75		
		砂轮片 φ100mm	片	0.001	5.81	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		铜氩弧焊丝	kg	0.011	53.98	0.59		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.66	0.07		
		氩气	m3	0.0071	17.7	0.13		
		镀锌管卡子(钢管用) 50	个	1	0.76	0.76		
		铈钨棒	g	0.0142	0.41	0.01		
		钻头 φ6mm～13mm	个	0.075	2.65	0.2		
		其他材料费	元	0.6	0.885	0.53		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.0015	563.01	0.84		
		普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.003	275.56	0.83		
		摇臂钻床　孔径Dt(mm） Dt=50	台班	0.015	257.48	3.86		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0015	43.29	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0015	20.59	0.03		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.012	176.55	2.12		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01	234.61	2.35		

项目编码	031001005004	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-23换	紫铜管 管内径d(mm) 22<d≤32 - 紫铜管 φ31.8	10m	0.1	125.03	863.53	51.92	79.98	12.503	86.353	5.192	7.998
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.125031	5.03	0	3.99	1.62	0.62890593	0	0.49887369	0.20255022
小计								13.13190593	86.353	5.69087369	8.20055022
清单项目综合单价											113.37632984

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.3517	1.3889	1.88		
		技工人工费	元	7.5358	1.3634	10.27		
		高级技工人工费	元	0.2544	1.3824	0.35		
	材料	紫铜管 φ31.8	m	1.02	81	82.62		
		铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
		氧气	m3	0.0075	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		镀锌管卡子(钢管用) 32	个	0.6	0.6	0.36		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm~6.0mm	kg	0.05	14.96	0.75		
		砂轮片 φ100mm	片	0.001	5.81	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		铜氩弧焊丝	kg	0.0044	53.98	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66	0.03		
		氩气	m3	0.0037	17.7	0.07		
		铈钨棒	g	0.0073	0.41	0		
		钻头 φ6mm~13mm	个	0.014	2.65	0.04		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
		仪表接头	套	0.4	4.42	1.77		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.0012	563.01	0.68		
		普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.56	0.28		
		摇臂钻床　孔径Dt(mm） Dt=50	台班	0.005	257.48	1.29		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0012	43.29	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0012	20.59	0.02		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.003	176.55	0.53		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01	234.61	2.35		

项目编码	031001005005	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-23换	紫铜管 管内径d(mm) 22<d≤32 - 紫铜管 φ28.6	10m	0.1	125.03	744.19	51.92	74.01	12.503	74.419	5.192	7.401
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.125031	5.03	0	3.99	1.62	0.62890593	0	0.49887369	0.20255022
小计								13.13190593	74.419	5.69087369	7.60355022
清单项目综合单价											100.84532984

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.3517	1.3889	1.88		
		技工人工费	元	7.5358	1.3634	10.27		
		高级技工人工费	元	0.2544	1.3824	0.35		
	材料	紫铜管 φ28.6	m	1.02	69.3	70.69		
		铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
		氧气	m3	0.0075	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		镀锌管卡子(钢管用) 32	个	0.6	0.6	0.36		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm~6.0mm	kg	0.05	14.96	0.75		
		砂轮片 φ100mm	片	0.001	5.81	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		铜氩弧焊丝	kg	0.0044	53.98	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66	0.03		
		氩气	m3	0.0037	17.7	0.07		
		铈钨棒	g	0.0073	0.41	0		
		钻头 φ6mm~13mm	个	0.014	2.65	0.04		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
		仪表接头	套	0.4	4.42	1.77		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.0012	563.01	0.68		
		普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.56	0.28		
		摇臂钻床　孔径Dt(mm） Dt=50	台班	0.005	257.48	1.29		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0012	43.29	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0012	20.59	0.02		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.003	176.55	0.53		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01	234.61	2.35		

项目编码	031001005006	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-23换	紫铜管 管内径d(mm) 22<d≤32 - 紫铜管 φ22.2	10m	0.1	125.03	560.59	51.92	64.83	12.503	56.059	5.192	6.483
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.125031	5.03	0	3.99	1.62	0.62890593	0	0.49887369	0.20255022
小计								13.13190593	56.059	5.69087369	6.68555022
清单项目综合单价											81.56732984

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.3517	1.3889	1.88		
		技工人工费	元	7.5358	1.3634	10.27		
		高级技工人工费	元	0.2544	1.3824	0.35		
	材料	紫铜管 φ22.2	m	1.02	51.3	52.33		
		铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
		氧气	m3	0.0075	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		镀锌管卡子(钢管用) 32	个	0.6	0.6	0.36		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm~6.0mm	kg	0.05	14.96	0.75		
		砂轮片 φ100mm	片	0.001	5.81	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		铜氩弧焊丝	kg	0.0044	53.98	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66	0.03		
		氩气	m3	0.0037	17.7	0.07		
		铈钨棒	g	0.0073	0.41	0		
		钻头 φ6mm~13mm	个	0.014	2.65	0.04		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
		仪表接头	套	0.4	4.42	1.77		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.0012	563.01	0.68		
		普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.56	0.28		
		摇臂钻床　孔径Dt(mm） Dt=50	台班	0.005	257.48	1.29		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0012	43.29	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0012	20.59	0.02		

工程量清单综合单价分析表

		氩弧焊机 电流I（A） I=500		台班	0.003	176.55	0.53		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01	234.61	2.35		
项目编码	031001005007	项目名称	钢管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-22换	紫铜管 管内径d(mm) 14<d≤22 ˇ 紫铜管 φ19.1	10m	0.1	94.21	446.09	10.39	47.98	9.421	44.609	1.039	4.798
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.09421	5.03	0	3.99	1.62	0.4738763	0	0.3758979	0.1526202
小计								9.8948763	44.609	1.4148979	4.9506202
清单项目综合单价											60.86939440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.0261	1.3889	1.43		
		技工人工费	元	5.6719	1.3634	7.73		
		高级技工人工费	元	0.1906	1.3824	0.26		
	材料	紫铜管 φ19.1	m	1.03	41.4	42.64		
		镀锌管卡子(钢管用) 20	个	0.5	0.43	0.22		
		铜气焊丝	kg	0.0025	34.25	0.09		
		氧气	m3	0.0065	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0025	14.64	0.04		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm	kg	0.014	14.96	0.21		
		砂轮片 φ100mm	片	0.001	5.81	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		铜氩弧焊丝	kg	0.0034	53.98	0.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66	0.03		
		氩气	m3	0.0029	17.7	0.05		
		铈钨棒	g	0.0057	0.41	0		
		钻头 φ6mm～13mm	个	0.01	2.65	0.03		
		其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
		仪表接头	套	0.2	4.42	0.88		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.001	43.29	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001	20.59	0.02		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.001	176.55	0.18		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001	234.61	0.23		

项目编码	031001005008	项目名称	钢管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-22换	紫铜管 管内径d(mm) 14<d≤22 ˇ 紫铜管 φ15.9	10m	0.1	94.21	353.39	10.39	43.34	9.421	35.339	1.039	4.334
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.094211	5.03	0	3.99	1.62	0.47388133	0	0.37590189	0.15262182
小计								9.89488133	35.339	1.41490189	4.48662182
清单项目综合单价											51.13540504

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.0261	1.3889	1.43		
		技工人工费	元	5.6719	1.3634	7.73		
		高级技工人工费	元	0.1906	1.3824	0.26		
	材料	紫铜管 φ15.9	m	1.03	32.4	33.37		
		镀锌管卡子(钢管用) 20	个	0.5	0.43	0.22		
		铜气焊丝	kg	0.0025	34.25	0.09		
		氧气	m3	0.0065	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0025	14.64	0.04		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm	kg	0.014	14.96	0.21		
		砂轮片 φ100mm	片	0.001	5.81	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		铜氩弧焊丝	kg	0.0034	53.98	0.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66	0.03		
		氩气	m3	0.0029	17.7	0.05		
		铈钨棒	g	0.0057	0.41	0		
		钻头 φ6mm～13mm	个	0.01	2.65	0.03		
		其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
		仪表接头	套	0.2	4.42	0.88		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.001	43.29	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001	20.59	0.02		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.001	176.55	0.18		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001	234.61	0.23		

项目编码	031001005009	项目名称	钢管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-21换	紫铜管 管内径d(mm) 10<d≤14 ˇ 紫铜管 φ12.7	10m	0.1	79.49	291.59	31.49	37.86	7.949	29.159	3.149	3.786
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.07949	5.03	0	3.99	1.62	0.3998347	0	0.3171651	0.1287738
小计								8.3488347	29.159	3.4661651	3.9147738
清单项目综合单价											44.88877360

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.8638	1.3889	1.2		
		技工人工费	元	4.778	1.3634	6.51		
		高级技工人工费	元	0.1699	1.3824	0.23		
	材料	镀锌管卡子(钢管用) 15	个	0.6	0.42	0.25		
		紫铜管 φ12.7	m	1.03	26.1	26.88		
		铜气焊丝	kg	0.0022	34.25	0.08		
		氧气	m3	0.0054	6.19	0.03		
		乙炔气	kg	0.0021	14.64	0.03		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm	kg	0.014	14.96	0.21		
		砂轮片 φ100mm	片	0.001	5.81	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0001	16.19	0		
		铜氩弧焊丝	kg	0.0019	53.98	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66	0.03		
		氩气	m3	0.0016	17.7	0.03		
		铈钨棒	g	0.0032	0.41	0		
		其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
		仪表接头	套	0.3	4.42	1.33		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.005	563.01	2.82		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.001	43.29	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001	20.59	0.02		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0002	176.55	0.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001	234.61	0.23		

项目编码	031001005010	项目名称	钢管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-20换	紫铜管 管内径d(mm) d≤10 ˇ 紫铜管 φ9.5	10m	0.1	40.14	216.58	2.35	21.62	4.014	21.658	0.235	2.162
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.040141	5.03	0	3.99	1.62	0.20190923	0	0.16016259	0.06502842
小计								4.21590923	21.658	0.39516259	2.22702842

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								28.49610024
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.4377	1.3889	0.61		
		技工人工费	元	2.4127	1.3634	3.29		
		高级技工人工费	元	0.0844	1.3824	0.12		
	材料	紫铜管 φ9.5	m	1.03	18.45	19		
		镀锌管卡子(钢管用) 15	个	0.2	0.42	0.08		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm~6.0mm	kg	0.01	14.96	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66	0.03		
		其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
		仪表接头	套	0.5	4.42	2.21		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001	234.61	0.23		
项目编码	031001005011	项目名称	铜管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-20换	紫铜管 管内径d(mm) d≤10 ˙ 紫铜管 φ6.4	10m	0.1	40.14	160.96	2.35	18.84	4.014	16.096	0.235	1.884
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.040141	5.03	0	3.99	1.62	0.20190923	0	0.16016259	0.06502842
小计								4.21590923	16.096	0.39516259	1.94902842

清单项目综合单价								22.65610024
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.4377	1.3889	0.61		
		技工人工费	元	2.4127	1.3634	3.29		
		高级技工人工费	元	0.0844	1.3824	0.12		
	材料	紫铜管 φ6.4	m	1.03	13.05	13.44		
		镀锌管卡子(钢管用) 15	个	0.2	0.42	0.08		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm~6.0mm	kg	0.01	14.96	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66	0.03		
		其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
		仪表接头	套	0.5	4.42	2.21		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001	234.61	0.23		
项目编码	031301003001	项目名称	套管		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	11.03	1.61	4.95	16.16	11.03	1.61	4.95
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.1616	5.03	0	3.99	1.62	0.812848	0	0.644784	0.261792
小计								16.972848	11.03	2.254784	5.211792

清单项目综合单价								35.46942400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		
项目编码	031301005001	项目名称	支/吊架、基础型钢		计量单位	kg		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	919.63	523.48	726.44	321.44	9.1963	5.2348	7.2644	3.2144
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	495.22	138.96	285.31	158.38	4.9522	1.3896	2.8531	1.5838
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.43	1.42	12.8	15.92	0.5643	0.0142	0.128	0.1592
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.85	13.77	6.4	8.51	0.2785	0.1377	0.064	0.0851
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	11.65	6.4	8.16	0.2689	0.1165	0.064	0.0816
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.89	7.86	0	7.51	0.2689	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	6.89	0	7.46	0.2689	0.0689	0	0.0746
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.157981	5.03	0	3.99	1.62	0.79464443	0	0.63034419	0.25592922
小计								16.59264443	7.0403	11.00384419	5.52972922

清单项目综合单价								40.16651784
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.54328	1.3889	3.53		
		技工人工费	元	7.4377	1.3634	10.14		
		高级技工人工费	元	1.5374	1.3824	2.13		
	材料	钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	11.83	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.00138	5.31	0.01		
		型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		电	kW·h	0.03362	0.66	0.02		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.14505	0.885	0.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1280.08	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	225.09	1.04		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	219.77	2.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	20.59	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	167.34	6.49		
项目编码	031208002002	项目名称	其他管道绝热		计量单位	m3		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN（mm）DN≤50 ˊ 闭孔发泡橡塑	m3	1	1118.56	661.3	0	329.05	1118.56	661.3	0	329.05
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	11.185601	5.03	0	3.99	1.62	56.26357303	0	44.63054799	18.12067362
小计								1174.823573	661.3	44.63054799	347.1706736
清单项目综合单价											2227.92479464

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.744	1.3889	317.7		
		技工人工费	元	471.728	1.3634	643.15		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3824	157.71		
	材料	闭孔发泡橡塑	m3	1.03	442.48	455.75		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63	10m	0.1	256.47	114.15	0	73.57	25.647	11.415	0	7.357
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.256472	5.03	0	3.99	1.62	1.29005416	0	1.02332328	0.41548464
小计								26.93705416	11.415	1.02332328	7.77248464
清单项目综合单价											47.14786208

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6165	1.3889	5.02		
		技工人工费	元	12.2673	1.3634	16.73		
		高级技工人工费	元	2.8207	1.3824	3.9		
	材料	锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	4.62	4.68		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铝丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.648	0.885	1.46		
	机械							

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-310	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	191.1	95.61	0	55.35	19.11	9.561	0	5.535
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.191101	5.03	0	3.99	1.62	0.96123803	0	0.76249299	0.30958362
小计								20.07123803	9.561	0.76249299	5.84458362
清单项目综合单价											36.23931464

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.7025	1.3889	3.75		
		技工人工费	元	9.1338	1.3634	12.45		
		高级技工人工费	元	2.0998	1.3824	2.9		
	材料	塑料给水管(承插粘接) dn40	m	0.97	7.12	6.91		
		塑料给水管接头零件 dn40	个	0.402	3.32	1.33		
		锯条	根	0.093	0.68	0.06		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械							

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-309	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	176.39	73.72	0	50.36	17.639	7.372	0	5.036
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.17639	5.03	0	3.99	1.62	0.8872417	0	0.7037961	0.2857518
小计								18.5262417	7.372	0.7037961	5.3217518
清单项目综合单价											31.92378960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.49	1.3889	3.46		
		技工人工费	元	8.4446	1.3634	11.51		
		高级技工人工费	元	1.9299	1.3824	2.67		
	材料	塑料给水管(承插粘接) dn32	m	0.97	5.69	5.52		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	0.478	1.65	0.79		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		其他材料费	元	1.143	0.885	1.01		
	机械							

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-308	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	161.05	50.34	0	45.14	16.105	5.034	0	4.514
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.161051	5.03	0	3.99	1.62	0.81008653	0	0.64259349	0.26090262
小计								16.91508653	5.034	0.64259349	4.77490262
清单项目综合单价											27.36658264

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.2773	1.3889	3.16		
		技工人工费	元	7.7079	1.3634	10.51		
		高级技工人工费	元	1.7601	1.3824	2.43		
	材料	塑料给水管(承插粘接) dn25	m	0.97	3.71	3.6		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	0.589	0.94	0.55		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		其他材料费	元	0.951	0.885	0.84		
	机械							

项目编码	031301003002	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.28	1.42	4.23	14.23	7.28	1.42	4.23
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.1423	5.03	0	3.99	1.62	0.715769	0	0.567777	0.230526
小计								14.945769	7.28	1.987777	4.460526

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								28.67407200
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.81	3.76		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#~90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	031301003003	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	11.03	1.61	4.95	16.16	11.03	1.61	4.95
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.1616	5.03	0	3.99	1.62	0.812848	0	0.644784	0.261792
小计								16.972848	11.03	2.254784	5.211792

清单项目综合单价								35.46942400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003004	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	11.03	1.61	4.95	16.16	11.03	1.61	4.95
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.1616	5.03	0	3.99	1.62	0.812848	0	0.644784	0.261792
小计								16.972848	11.03	2.254784	5.211792

清单项目综合单价								35.46942400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003005	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.53	1.65	7.26	23.13	20.53	1.65	7.26
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2313	5.03	0	3.99	1.62	1.163439	0	0.922887	0.374706
小计								24.293439	20.53	2.572887	7.634706

清单项目综合单价								55.03103200
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301005002	项目名称	支/吊架、基础型钢				计量单位		kg		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	919.63	523.48	726.44	321.44	9.1963	5.2348	7.2644	3.2144
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	495.22	138.96	285.31	158.38	4.9522	1.3896	2.8531	1.5838
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.43	1.42	12.8	15.92	0.5643	0.0142	0.128	0.1592
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.85	13.77	6.4	8.51	0.2785	0.1377	0.064	0.0851
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	11.65	6.4	8.16	0.2689	0.1165	0.064	0.0816
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.89	7.86	0	7.51	0.2689	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	6.89	0	7.46	0.2689	0.0689	0	0.0746
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.15798	5.03	0	3.99	1.62	0.7946394	0	0.6303402	0.2559276
小计								16.5926394	7.0403	11.0038402	5.5297276
清单项目综合单价											40.16650720
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.54328	1.3889		3.53		
		技工人工费			元	7.4377	1.3634		10.14		
		高级技工人工费			元	1.5374	1.3824		2.13		
	材料	钢丝刷			把	0.0015	2.45		0		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0109	0.66		0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0211	11.83		0.25		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.015	9.65		0.14		
		溶剂汽油			kg	0.00138	5.31		0.01		
		型钢(综合)			kg	1.05	4.13		4.34		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.0424	6.64		0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.04243	6.28		0.27		
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.00092	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.06713	5.6		0.38		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.01728	19.03		0.33		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01351	6.37		0.09		
		电			kW·h	0.03362	0.66		0.02		
		机油			kg	0.00603	10.62		0.06		
		氧气			m3	0.04176	6.19		0.26		
		乙炔气			kg	0.01392	14.64		0.2		
		其他材料费			元	0.14505	0.885		0.13		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.00075	362.83		0.27		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0002	1280.08		0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.00464	225.09		1.04		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.01067	219.77		2.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.01176	20.59		0.24		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.03876	167.34		6.49		
项目编码	031208002001	项目名称	其他管道绝热				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN(mm) DN≤50 ˉ 闭孔发泡橡塑	m3	1	1118.56	661.3	0	329.05	1118.56	661.3	0	329.05
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	11.185606	5.03	0	3.99	1.62	56.26359818	0	44.63056794	18.12068172
小计								1174.823598	661.3	44.63056794	347.1706817
清单项目综合单价											2227.92484784
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	228.744	1.3889		317.7		
		技工人工费			元	471.728	1.3634		643.15		
		高级技工人工费			元	114.086	1.3824		157.71		
	材料	闭孔发泡橡塑			m3	1.03	442.48		455.75		
		铝箔胶带 (45mm卷)			卷	6.05	26.28		158.99		
		贴缝胶带 9m			卷	4.25	10.62		45.14		
		其他材料费			元	1.6	0.885		1.42		
	机械										
项目编码	030703009001	项目名称	装饰风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-152	天棚面开孔 单个面积S(m2) 0.1<S≤0.5	10个	0.1	161.01	0	0	42.61	16.101	0	0	4.261
030903-101换	百叶风口安装 周长C(mm) 7000<C≤7700 ˉ 百叶风口 220*3331	个	1	233.23	348.09	17.58	80.38	233.23	348.09	17.58	80.38
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.49331	5.03	0	3.99	1.62	12.5413493	0	9.9483069	4.0391622
小计								261.8723493	348.09	27.5283069	88.6801622
清单项目综合单价											726.17081840
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	77.0137	1.3889		106.96		
		技工人工费			元	97.9641	1.3634		133.56		
		高级技工人工费			元	6.3618	1.3824		8.79		
	材料	百叶风口 220*3331			个	1	324.16		324.16		
		扁钢 <60			kg	4.77	4.4		20.99		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	3.5	0.8		2.8		
		其他材料费			元	0.16	0.885		0.14		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.08	219.77		17.58		
项目编码	030703009002	项目名称	装饰风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-152	天棚面开孔 单个面积S(m2) 0.1<S≤0.5	10个	0.1	161.01	0	0	42.61	16.101	0	0	4.261
030903-104换	百叶风口安装 周长C(mm) 11000<C≤14000 ˉ 百叶风口 220*6435	个	1	401.34	669.66	21.98	141.25	401.34	669.66	21.98	141.25
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.1744	5.03	0	3.99	1.62	20.997232	0	16.655856	6.762528
小计								438.438232	669.66	38.635856	152.273528
清单项目综合单价											1299.00761600
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	131.3147	1.3889		182.38		
		技工人工费			元	165.9551	1.3634		226.26		
		高级技工人工费			元	6.3618	1.3824		8.79		
	材料	百叶风口 220*6435			个	1	626.42		626.42		
		扁钢 <60			kg	8.68	4.4		38.19		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	6	0.8		4.8		
		其他材料费			元	0.288	0.885		0.25		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.1	219.77		21.98		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703009003	项目名称	装饰风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-152	天棚面开孔 单个面积S(m2) 0.1<S≤0.5	10个	0.1	161.01	0	0	42.61	16.101	0	0	4.261
030903-98换	百叶风口安装 周长C(mm) 5200<C≤6000 ˉ 百叶风口 220*2688	个	1	168.13	281.42	6.59	59.03	168.13	281.42	6.59	59.03
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.8423	5.03	0	3.99	1.62	9.266769	0	7.350777	2.984526
小计								193.497769	281.42	13.940777	66.275526
清单项目综合单价											555.13407200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.9877	1.3889	77.76		
		技工人工费	元	71.6411	1.3634	97.68		
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3824	8.79		
	材料	百叶风口 220*2688	个	1	261.66	261.66		
		扁钢 <59	kg	3.48	4.4	15.31		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	1.784	2.42	4.32		
		其他材料费	元	0.143	0.885	0.13		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703009004	项目名称	装饰风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-152	天棚面开孔 单个面积S(m2) 0.1<S≤0.5	10个	0.1	161.01	0	0	42.61	16.101	0	0	4.261
030903-106换	百叶风口安装 周长C(mm) 17000<C≤20000 ˉ 百叶风口 220*13250	个	1	579.56	1351.46	26.37	222.82	579.56	1351.46	26.37	222.82
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	5.9566	5.03	0	3.99	1.62	29.961698	0	23.766834	9.649692
小计								625.622698	1351.46	50.136834	236.730692
清单项目综合单价											2263.95022400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	188.8827	1.3889	262.34		
		技工人工费	元	238.0301	1.3634	324.53		
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3824	8.79		
	材料	百叶风口 220*13250	个	1	1289.82	1289.82		
		扁钢 <60	kg	12.4	4.4	54.56		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	8.4	0.8	6.72		
		其他材料费	元	0.41	0.885	0.36		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.12	219.77	26.37		

项目编码	030703009005	项目名称	装饰风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-152	天棚面开孔 单个面积S(m2) 0.1<S≤0.5	10个	0.1	161.01	0	0	42.61	16.101	0	0	4.261
030903-106换	百叶风口安装 周长C(mm) 17000<C≤20000 ˉ 百叶风口 220*12090	个	1	579.56	1238.54	26.37	217.17	579.56	1238.54	26.37	217.17
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	5.9566	5.03	0	3.99	1.62	29.961698	0	23.766834	9.649692
小计								625.622698	1238.54	50.136834	231.080692
清单项目综合单价											2145.38022400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	188.8827	1.3889	262.34		
		技工人工费	元	238.0301	1.3634	324.53		
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3824	8.79		
	材料	百叶风口 220*12090	个	1	1176.9	1176.9		
		扁钢 <60	kg	12.4	4.4	54.56		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	8.4	0.8	6.72		
		其他材料费	元	0.41	0.885	0.36		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.12	219.77	26.37		

项目编码	030703009006	项目名称	装饰风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-152	天棚面开孔 单个面积S(m2) 0.1<S≤0.5	10个	0.1	161.01	0	0	42.61	16.101	0	0	4.261
030903-106换	百叶风口安装 周长C(mm) 17000<C≤20000 ˉ 百叶风口 220*13079	个	1	579.56	1334.82	26.37	221.99	579.56	1334.82	26.37	221.99
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	5.9566	5.03	0	3.99	1.62	29.961698	0	23.766834	9.649692
小计								625.622698	1334.82	50.136834	235.900692
清单项目综合单价											2246.48022400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	188.8827	1.3889	262.34		
		技工人工费	元	238.0301	1.3634	324.53		
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3824	8.79		
	材料	百叶风口 220*13079	个	1	1273.18	1273.18		
		扁钢 <60	kg	12.4	4.4	54.56		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	8.4	0.8	6.72		
		其他材料费	元	0.41	0.885	0.36		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.12	219.77	26.37		

项目编码	030703009007	项目名称	装饰风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-152	天棚面开孔 单个面积S(m2) 0.1<S≤0.5	10个	0.1	161.01	0	0	42.61	16.101	0	0	4.261
030903-104换	百叶风口安装 周长C(mm) 11000<C≤14000 ˉ 百叶风口 220*5655	个	1	401.34	593.73	21.98	137.46	401.34	593.73	21.98	137.46
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.1744	5.03	0	3.99	1.62	20.997232	0	16.655856	6.762528
小计								438.438232	593.73	38.635856	148.483528
清单项目综合单价											1219.28761600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	131.3147	1.3889	182.38		
		技工人工费	元	165.9551	1.3634	226.26		
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3824	8.79		
	材料	百叶风口 220*5655	个	1	550.49	550.49		
		扁钢 <60	kg	8.68	4.4	38.19		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	6	0.8	4.8		
		其他材料费	元	0.288	0.885	0.25		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.1	219.77	21.98		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703009008	项目名称	装饰风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-152	天棚面开孔 单个面积S(m2) 0.1<S≤0.5	10个	0.1	161.01	0	0	42.61	16.101	0	0	4.261
030903-106换	百叶风口安装 周长C(mm) 17000<C≤20000 ˙ 百叶风口220*13400	个	1	579.56	1366.06	26.37	223.55	579.56	1366.06	26.37	223.55
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	5.9566	5.03	0	3.99	1.62	29.961698	0	23.766834	9.649692
小计								625.622698	1366.06	50.136834	237.460692
清单项目综合单价											2279.28022400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	188.8827	1.3889		262.34		
		技工人工费				元	238.0301	1.3634		324.53		
		高级技工人工费				元	6.3618	1.3824		8.79		
	材料	百叶风口 220*13400				个	1	1304.42		1304.42		
		扁钢 <60				kg	12.4	4.4		54.56		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	8.4	0.8		6.72		
		其他材料费				元	0.41	0.885		0.36		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.12	219.77		26.37		
项目编码	030703009009	项目名称	装饰风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-152	天棚面开孔 单个面积S(m2) 0.1<S≤0.5	10个	0.1	161.01	0	0	42.61	16.101	0	0	4.261
030903-106换	百叶风口安装 周长C(mm) 17000<C≤20000 ˙ 百叶风口220*10122	个	1	579.56	1046.97	26.37	207.6	579.56	1046.97	26.37	207.6
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	5.9566	5.03	0	3.99	1.62	29.961698	0	23.766834	9.649692
小计								625.622698	1046.97	50.136834	221.510692
清单项目综合单价											1944.24022400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	188.8827	1.3889		262.34		
		技工人工费				元	238.0301	1.3634		324.53		
		高级技工人工费				元	6.3618	1.3824		8.79		
	材料	百叶风口 220*10122				个	1	985.33		985.33		
		扁钢 <60				kg	12.4	4.4		54.56		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	8.4	0.8		6.72		
		其他材料费				元	0.41	0.885		0.36		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.12	219.77		26.37		
项目编码	030703009010	项目名称	装饰风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-152	天棚面开孔 单个面积S(m2) 0.1<S≤0.5	10个	0.1	161.01	0	0	42.61	16.101	0	0	4.261
030903-103换	百叶风口安装 周长C(mm) 9000<C≤11000 ˙ 百叶风口 220*4404	个	1	334.32	462.37	21.98	113.15	334.32	462.37	21.98	113.15
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.5042	5.03	0	3.99	1.62	17.626126	0	13.981758	5.676804
小计								368.047126	462.37	35.961758	123.087804
清单项目综合单价											989.46668800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	109.6717	1.3889		152.32		
		技工人工费				元	138.8521	1.3634		189.31		
		高级技工人工费				元	6.3618	1.3824		8.79		
	材料	百叶风口 220*4404				个	1	428.32		428.32		
		扁钢 <60				kg	6.82	4.4		30.01		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	4.8	0.8		3.84		
		其他材料费				元	0.227	0.885		0.2		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.1	219.77		21.98		
项目编码	030703009011	项目名称	装饰风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-152	天棚面开孔 单个面积S(m2) 0.1<S≤0.5	10个	0.1	161.01	0	0	42.61	16.101	0	0	4.261
030903-102换	百叶风口安装 周长C(mm) 7700<C≤9000 ˙ 百叶风口 220*3972	个	1	278.94	414.45	17.58	95.79	278.94	414.45	17.58	95.79
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.9504	5.03	0	3.99	1.62	14.840512	0	11.772096	4.779648
小计								309.881512	414.45	29.352096	104.830648
清单项目综合单价											858.51425600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	91.7767	1.3889		127.47		
		技工人工费				元	116.4551	1.3634		158.77		
		高级技工人工费				元	6.3618	1.3824		8.79		
	材料	百叶风口 220*3972				个	1	386.46		386.46		
		扁钢 <60				kg	5.58	4.4		24.55		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	4.09	0.8		3.27		
		其他材料费				元	0.187	0.885		0.17		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.08	219.77		17.58		
项目编码	030703009012	项目名称	装饰风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-152	天棚面开孔 单个面积S(m2) 0.1<S≤0.5	10个	0.1	161.01	0	0	42.61	16.101	0	0	4.261
030903-104换	百叶风口安装 周长C(mm) 11000<C≤14000 ˙ 百叶风口220*5990	个	1	401.34	626.34	21.98	139.09	401.34	626.34	21.98	139.09
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.1744	5.03	0	3.99	1.62	20.997232	0	16.655856	6.762528
小计								438.438232	626.34	38.635856	150.113528
清单项目综合单价											1253.52761600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	131.3147	1.3889		182.38		
		技工人工费				元	165.9551	1.3634		226.26		
		高级技工人工费				元	6.3618	1.3824		8.79		
	材料	百叶风口 220*5990				个	1	583.1		583.1		
		扁钢 <60				kg	8.68	4.4		38.19		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	6	0.8		4.8		
		其他材料费				元	0.288	0.885		0.25		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.1	219.77		21.98		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703009013	项目名称	装饰风口				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-152	天棚面开孔 单个面积S(m2) 0.1<S≤0.5	10个	0.1	161.01	0	0	42.61	16.101	0	0	4.261
030903-104换	百叶风口安装 周长C(mm) 11000<C≤14000 ˉ 百叶风口220*5902	个	1	401.34	617.58	21.98	138.65	401.34	617.58	21.98	138.65
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.1744	5.03	0	3.99	1.62	20.997232	0	16.655856	6.762528
小计								438.438232	617.58	38.635856	149.673528
清单项目综合单价											1244.32761600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	131.3147	1.3889		182.38		
		技工人工费				元	165.9551	1.3634		226.26		
		高级技工人工费				元	6.3618	1.3824		8.79		
	材料	百叶风口 220*5902				个	1	574.34		574.34		
		扁钢 <60				kg	8.68	4.4		38.19		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	6	0.8		4.8		
		其他材料费				元	0.288	0.885		0.25		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.1	219.77		21.98		
项目编码	030702001012	项目名称	拆除通风管道				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 ˉ (通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35机械*0.35材料*0,镀锌薄钢板通风管道制作:人工*0.6材料*0.95机械*0.95)	10m2	0.1	180.69	0	17.63	49.07	18.069	0	1.763	4.907
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.18069	5.03	0	3.99	1.62	0.9088707	0	0.7209531	0.2927178
小计								18.9778707	0	2.4839531	5.1997178
清单项目综合单价											26.66154160
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.995564	1.3889		6.94		
		技工人工费				元	6.254304	1.3634		8.53		
		高级技工人工费				元	1.883679	1.3824		2.6		
	材料											
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002494	219.77		0.55		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000				台班	0.00133	283.72		0.38		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000				台班	0.00133	55.72		0.07		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5				台班	0.00133	233.04		0.31		
		电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.009975	7		0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.002494	154.13		0.38		
项目编码	031401001001	项目名称	脚手架				计量单位			项	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	8525.7116	1.48	1.99	0	0.49	12618.05317	16966.16608	0	4177.598684
小计								12618.05317	16966.16608	0	4177.598684
清单项目综合单价											33761.81793600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：暖通工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：暖通工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		155508.43	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			155508.43	

专业工程暂估价明细表

工程名称：暖通工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：电气工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1412275.63	
2	措施项目	51496.34	
2.1	安全文明施工	30528.1	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	24795.12	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5732.98	
2.2	其他措施项目费	20968.24	
3	其他项目	73188.6	
3.1	暂列金额	73188.6	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	138326.45	
5	含税建安工程造价	1675287.02	
合计		1675287.02	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 1 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		配电箱					174348.55	0
1-1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL11/12-1 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	2	5307.75	10615.5	0
1-2	030402011002	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL11/12-2 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	2	7149.17	14298.34	0
1-3	030402011003	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL11/12-3 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	2	3880.43	7760.86	0
1-4	030402011004	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL11/12-5~8 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	10	3623.79	36237.9	0
1-5	030402011005	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL11/12-9、AL13-5 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	3	3561.84	10685.52	0
1-6	030402011006	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL13-1~2 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	2	5942.37	11884.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 2 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030402011007	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL13-3~4 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	2	6199.01	12398.02	0
1-8	030402011008	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL14-1 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	4398.13	4398.13	0
1-9	030402011009	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL14-2 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	3588.39	3588.39	0
1-10	030402011010	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL14-3 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	4539.72	4539.72	0
1-11	030402011011	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL14-4 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	4517.6	4517.6	0
1-12	030402011012	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL14-5 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	4747.68	4747.68	0
1-13	030402011013	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL14-6 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	4322.91	4322.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 3 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	030402011014	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL14-7 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	3791.93	3791.93	0
1-15	030402011015	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1-15AP2 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	4075.12	4075.12	0
1-16	030402011016	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1-11~12AP1 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	2	7898.13	15796.26	0
1-17	030402011018	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1-13AP1 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	4742	4742	0
1-18	030402011019	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1-14AP1 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	6450.31	6450.31	0
1-19	030402011017	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1-15AP1 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	2517.87	2517.87	0
1-20	030402011021	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1-14ALE1 3、安装方式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	5393.7	5393.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 4 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030416006001	输配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压(kV):1KV 3、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	系统	1	979.52	979.52	0
1-22	030416012001	事故照明切换系统	1.名称:事故照明切换系统调试	台、座	1	606.53	606.53	0
2		电缆、桥架					336224.26	0
2-1	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZC-YJY-4X70+1X35 3、电压(kV):1KV 4、工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	20	369.22	7384.4	0
2-2	030409001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZC-YJY-4X95+1X50 3、电压(kV):1KV 4、工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	80	501.87	40149.6	0
2-3	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY-5*10 3、电压(kV):1KV 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 5、工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌	m	1256.81	67.13	84369.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 5 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030409001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY-5*4.0 3、电压(kV):1KV 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 5、工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌	m	540.02	33.04	17842.26	0
2-5	030412003001	桥架	1、名称:强电防火桥架钢制热镀锌 2、型号:150*100 3、工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	893.73	153.53	137214.37	0
2-6	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支吊架	kg	1731.69	26.67	46184.17	0
2-7	030409003001	电力电缆头	1、名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2、型号:截面S(mm2) 50＜S≤70 3、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	224.96	449.92	0
2-8	030409003002	电力电缆头	1、名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2、型号:截面S(mm2) 70＜S≤120 3、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	8	265.96	2127.68	0
2-9	030409003003	电力电缆头	1、名称:压铜端子 2、型号:截面S(mm2) 6＜S≤16 3、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	62	8.1	502.2	0
3		配管、配线					514337.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 6 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030412001002	配管	1、名称:配管 2、材质:JDG 3、规格:20 4、配置形式:明配 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	4669.19	28.38	132511.61	0
3-2	030412001003	配管	1、名称:配管 2、材质:JDG 3、规格:20 4、配置形式:暗配 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	5431.29	15.04	81686.6	0
3-3	030412001008	配管	1、名称:配管 2、材质:金属软管 3、规格:20 4、配置形式:暗配 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1082	28.17	30479.94	0
3-4	030412001004	配管	1、名称:配管 2、材质:JDG 3、规格:25 4、配置形式:暗配 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	4.48	19.65	88.03	0
3-5	030412001006	配管	1、名称:配管 2、材质:SC 3、规格:32 4、配置形式:明配 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	12.52	40.36	505.31	0
3-6	030412001001	配管	1、名称:配管 2、材质:SC 3、规格:32 4、配置形式:暗配 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	21.6	30.46	657.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 7 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	030412001007	配管	1、名称:配管 2、材质:SC 3、规格:40 4、配置形式:明配 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	13.3	43.47	578.15	0
3-8	030412001005	配管	1、名称:配管 2、材质:SC 3、规格:40 4、配置形式:暗配 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	24.15	37.28	900.31	0
3-9	030412004001	配线	1、名称:配线 2、型号:WDZB-BYJ-2.5 3、工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	39972.98	6.05	241836.53	0
3-10	030412004004	配线	1、名称:配线 2、型号:WDZ-BYJ-2.5 3、工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	584.29	6.05	3534.95	0
3-11	030412004005	配线	1、名称:配线 2、型号:WDZB-BYJ-4 3、工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	246.84	8.23	2031.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 8 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	030412004002	配线	1、名称:配线 2、型号:WDZB-BYJ-6 3、工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	16.74	9.48	158.7	0
3-13	030412004003	配线	1、名称:配线 2、型号:RVVP-4X0.75 3、工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1267.37	7.59	9619.34	0
3-14	031301001001	凿(压、切割)槽	1、名称:凿槽及恢复 2、规格:20 3、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1294.7	7.53	9749.09	0
4		灯具					185938.65	0
4-1	030413002006	装饰灯	1、名称:筒灯 2、型号:15W 5000K 3、安装方式:嵌入式 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	40	76.53	3061.2	0
4-2	030413002004	装饰灯	1、名称:LED灯带 2、型号:18W/M 3、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	671.76	17.44	11715.49	0
4-3	030413001001	普通灯具	1、名称:600*600平板灯 2、型号:36W 5000K 3、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	509	137.31	69890.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 9 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	030413002002	装饰灯	1、名称:磁吸轨道灯 2、型号:15W 5000K 3、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	245	118.24	28968.8	0
4-5	030413002003	装饰灯	1、名称:吊灯 2、型号:48W 5000K 3、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	21	1859.29	39045.09	0
4-6	030413002005	装饰灯	1、名称:线型灯 2、型号:24W 5000K 3、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	246.75	94.73	23374.63	0
4-7	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:金属 3、安装形式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	827	11.95	9882.65	0
5		开关、插座					148487.14	0
5-1	030413014001	插座	1、名称:单相五孔安全型插座 2、规格:220V,10A 3、安装方式:墙壁式 4、工作内容:接线、安装 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	1832	28.82	52798.24	0
5-2	030413014002	插座	1、名称:地面插座 2、规格:220V,10A 3、安装方式:地面式 4、工作内容:接线、安装 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	190	113.45	21555.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 10 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	030412006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:金属 3、安装形式:暗装 4、工作内容:测位、固定、修孔等 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2022	11.95	24162.9	0
5-4	030413013003	照明开关、按钮	1、名称:单联开关 2、安装方式:墙壁式 3、工作内容:接线、固定等 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	31	26.59	824.29	0
5-5	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:双联开关 2、安装方式:墙壁式 3、工作内容:接线、固定等 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	84	29.04	2439.36	0
5-6	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:三联开关 2、安装方式:墙壁式 3、工作内容:接线、固定等 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	20	31.41	628.2	0
5-7	030413013004	照明开关、按钮	1、名称:智能空调控制器 2、安装方式:墙壁式 3、工作内容:接线、固定等 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	205	204.08	41836.4	0
5-8	030412006003	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:金属 3、安装形式:暗装 4、工作内容:测位、固定、修孔等 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	355	11.95	4242.25	0
6		防雷接地					1721.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电气工程　　第 11 页，共 11 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:局部等电位端子箱 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	102.72	102.72	0
6-2	030416027001	接地装置	1.名称:接地网调试	系统、组	1	1618.32	1618.32	0
7		拆除部分					51218	0
7-1	030412001015	配管（暂估）	1.名称:原有配管拆除 2.规格:50以内 3.拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置	m	6000	5.87	35220	0
7-2	030412003003	桥架（暂估）	1.名称:原有桥架拆除 2.宽度B(mm)、高度H(mm)200＜B+H≤400 3.拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置	m	500	13.28	6640	0
7-3	030413001003	普通灯具（暂估）	1.名称:原有灯具拆除 2.拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置	套	500	9.92	4960	0
7-4	030413014003	插座（暂估）	1.名称:原有插座拆除 2.拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置	套	300	4.94	1482	0
7-5	030413013005	照明开关、按钮（暂估）	1.名称:原有开关拆除 2.拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置	套	200	4.7	940	0
7-6	030402011020	成套配电箱（暂估）	1.名称:原有配电箱拆除 2.拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置	台	20	98.8	1976	0
合计							1412275.63	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　电气工程
标　　段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					51496.34
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	30528.1
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	24795.12
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5732.98
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	20968.24
1-9-1	AB001001	脚手架费		100元	1	20968.24	20968.24
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							51496.34

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	73188.6	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		73188.60	

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：电气工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：电气工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	138326.45
合计					138326.45

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 电气工程　　标段： 华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱 AL11/12-1	台	1	288.26	4910.51	0	78.31	288.26	4910.51	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	4910.51	11.501574	82.979812
清单项目综合单价											5307.75086400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱 AL11/12-2	台	1	288.26	6751.93	0	78.31	288.26	6751.93	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	6751.93	11.501574	82.979812
清单项目综合单价											7149.17086400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱 AL11/12-3	台	1	288.26	3483.19	0	78.31	288.26	3483.19	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	3483.19	11.501574	82.979812
清单项目综合单价											3880.43086400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱 AL11/12-5~8	台	1	288.26	3226.55	0	78.31	288.26	3226.55	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	3226.55	11.501574	82.979812
清单项目综合单价											3623.79086400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011005	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱 AL11/12-9、AL13-5	台	1	288.26	3164.6	0	78.31	288.26	3164.6	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	3164.6	11.501574	82.979812
清单项目综合单价											3561.84086400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011006	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱 AL13-1~2	台	1	288.26	5545.13	0	78.31	288.26	5545.13	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	5545.13	11.501574	82.979812

清单项目综合单价	5942.37086400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
	技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
	高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
机械							

项目编码	030402011007	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱 AL13-3~4	台	1	288.26	5801.77	0	78.31	288.26	5801.77	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	5801.77	11.501574	82.979812

清单项目综合单价	6199.01086400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
	技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
	高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
机械							

项目编码	030402011008	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱 AL14-1	台	1	288.26	4000.89	0	78.31	288.26	4000.89	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	4000.89	11.501574	82.979812

清单项目综合单价	4398.13086400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
	技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
	高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
机械							

项目编码	030402011009	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱 AL14-2	台	1	288.26	3191.15	0	78.31	288.26	3191.15	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	3191.15	11.501574	82.979812

清单项目综合单价	3588.39086400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
	技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
	高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030402011010	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱 AL14-3	台	1	288.26	4142.48	0	78.31	288.26	4142.48	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	4142.48	11.501574	82.979812
清单项目综合单价											4539.72086400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.919		1.3889		59.61		
		技工人工费			元	113.744		1.3634		155.08		
		高级技工人工费			元	53.222		1.3824		73.57		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011011	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱 AL14-4	台	1	288.26	4120.36	0	78.31	288.26	4120.36	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	4120.36	11.501574	82.979812
清单项目综合单价											4517.60086400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.919		1.3889		59.61		
		技工人工费			元	113.744		1.3634		155.08		
		高级技工人工费			元	53.222		1.3824		73.57		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011012	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱 AL14-5	台	1	288.26	4350.44	0	78.31	288.26	4350.44	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	4350.44	11.501574	82.979812
清单项目综合单价											4747.68086400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.919		1.3889		59.61		
		技工人工费			元	113.744		1.3634		155.08		
		高级技工人工费			元	53.222		1.3824		73.57		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011013	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱 AL14-6	台	1	288.26	3925.67	0	78.31	288.26	3925.67	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	3925.67	11.501574	82.979812
清单项目综合单价											4322.91086400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.919		1.3889		59.61		
		技工人工费			元	113.744		1.3634		155.08		
		高级技工人工费			元	53.222		1.3824		73.57		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011014	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱 AL14-7	台	1	288.26	3394.69	0	78.31	288.26	3394.69	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	3394.69	11.501574	82.979812
清单项目综合单价											3791.93086400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	42.919		1.3889		59.61		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011015	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 1-15AP2	台	1	288.26	3677.88	0	78.31	288.26	3677.88	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	3677.88	11.501574	82.979812
清单项目综合单价											4075.12086400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011016	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 1-11~12AP1	台	1	288.26	7500.89	0	78.31	288.26	7500.89	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	7500.89	11.501574	82.979812
清单项目综合单价											7898.13086400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011018	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 1-13AP1	台	1	288.26	4344.76	0	78.31	288.26	4344.76	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	4344.76	11.501574	82.979812
清单项目综合单价											4742.00086400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011019	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 1-14AP1	台	1	288.26	6053.07	0	78.31	288.26	6053.07	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	6053.07	11.501574	82.979812
清单项目综合单价											6450.31086400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402011017	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 1-15AP1	台	1	288.26	2120.63	0	78.31	288.26	2120.63	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	2120.63	11.501574	82.979812
清单项目综合单价											2517.87086400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011021	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 1-14ALE1	台	1	288.26	4996.46	0	78.31	288.26	4996.46	0	78.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8826	5.03	0	3.99	1.62	14.499478	0	11.501574	4.669812
小计								302.759478	4996.46	11.501574	82.979812
清单项目综合单价											5393.70086400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.45	8.85	19.47	185.07	692.45	8.85	19.47	185.07
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	6.9245	5.03	0	3.99	1.62	34.830235	0	27.628755	11.21769
小计								727.280235	8.85	47.098755	196.28769
清单项目综合单价											979.51668000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.055	1.3889	76.47		
		技工人工费	元	247.542	1.3634	337.5		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3824	278.48		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47		

项目编码	030416012001	项目名称	事故照明切换系统	计量单位	台、座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室	系统（套）	1	430.3	4.96	10.62	114.87	430.3	4.96	10.62	114.87
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.303	5.03	0	3.99	1.62	21.64409	0	17.16897	6.97086
小计								451.94409	4.96	27.78897	121.84086
清单项目综合单价											606.53392000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.025	1.3889	37.54		
		技工人工费	元	141.006	1.3634	192.25		
		高级技工人工费	元	145.044	1.3824	200.51		
	材料	其他材料费	元	5.6	0.885	4.96		
	机械	仪器仪表使用费	元	12	0.885	10.62		

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70 ~ 铜芯电力电缆 WDZC-YJY-4X70+1X35	100m	0.01	1191.5	33593.17	13.04	1995.89	11.915	335.9317	0.1304	19.9589
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.11915	5.03	0	3.99	1.62	0.5993245	0	0.4754085	0.193023
小计								12.5143245	335.9317	0.6058085	20.151923
清单项目综合单价											369.20375600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.6003	1.3889	3.61		
		技工人工费	元	4.97427	1.3634	6.78		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3824	1.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70<S≤120 ~ 铜芯电力电缆 WDZC-YJY-4X95+1X50	100m	0.01	1416.3	45821.24	122.95	2674.62	14.163	458.2124	1.2295	26.7462

工程量清单综合单价分析表

031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.14163	5.03	0	3.99	1.62	0.7123989	0	0.5651037	0.2294406	
小计								14.8753989	458.2124	1.7946037	26.9756406	
清单项目综合单价											501.85804320	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.09086		1.3889		4.29		
		技工人工费			元	5.91266		1.3634		8.06		
		高级技工人工费			元	1.30842		1.3824		1.81		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.073		0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.00077		623.06		0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00077		563.01		0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30			台班	0.00121		261.36		0.32		
项目编码	030409001002	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ 铜芯电力电缆 WDZB-YJY-5*10	100m	0.01	404.68	5858.98	6.19	400.47	4.0468	58.5898	0.0619	4.0047	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.040469	5.03	0	3.99	1.62	0.20355907	0	0.16147131	0.06555978	
小计								4.25035907	58.5898	0.22337131	4.07025978	
清单项目综合单价											67.13379016	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.88217		1.3889		1.23		
		技工人工费			元	1.68891		1.3634		2.3		
		高级技工人工费			元	0.37537		1.3824		0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00011		563.01		0.06		
项目编码	030409001003	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ 铜芯电力电缆 WDZB-YJY-5*4.0	100m	0.01	404.68	2612.84	6.19	238.17	4.0468	26.1284	0.0619	2.3817	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.040468	5.03	0	3.99	1.62	0.20355404	0	0.16146732	0.06555816	
小计								4.25035404	26.1284	0.22336732	2.44725816	
清单项目综合单价											33.04937952	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.88217		1.3889		1.23		
		技工人工费			元	1.68891		1.3634		2.3		
		高级技工人工费			元	0.37537		1.3824		0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00011		563.01		0.06		
项目编码	030412003001	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ˆ 强电防火桥架钢制热镀锌 150*100	10m	0.1	383.1	539.22	5.63	128.74	38.31	53.922	0.563	12.874	
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	175.16	65.27	18.13	50.91	17.516	6.527	1.813	5.091	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.006055	900.44	449.7	100.25	267.92	5.4521642	2.7229335	0.60701375	1.6222556	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.612782	5.03	0	3.99	1.62	3.08229346	0	2.44500018	0.99270684	
小计								64.36045766	63.1719335	5.42801393	20.57996244	
清单项目综合单价											153.54036753	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.838468		1.3889		15.05		
		技工人工费			元	24.967341		1.3634		34.04		
		高级技工人工费			元	8.813511		1.3824		12.18		
	材料	钢筋 φ10mm以外			kg	0.04844		3.69		0.18		
		扁钢 40×4			kg	0.133209		4.4		0.59		
		镀锌扁钢 40×4			m	1.023		6.12		6.26		
		角钢(综合)			kg	0.454122		3.355		1.52		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.01871		3.3		0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.026477		7.4		0.2		
		铁砂布 0#-2#			张	0.030275		0.66		0.02		
		调和漆			kg	0.008477		9.61		0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.010717		11.83		0.13		
		清油 C01-1			kg	0.003633		16.99		0.06		
		溶剂汽油 200#			kg	0.002664		5.31		0.01		
		电线 BV-6			m	0.042		5.9		0.25		
		其他材料费			元	0.46566		0.885		0.41		
		汽油 60#~70#			kg	0.008		6.67		0.05		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.001		563.01		0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01		27.21		0.27		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.001816		13.08		0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.013784		154.13		2.12		
项目编码	031301005003	项目名称		支/吊架、基础型钢				计量单位		kg		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	900.44	449.7	100.25	267.92	9.0044	4.497	1.0025	2.6792	
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.01	523.16	22.2	104.58	147.02	5.2316	0.222	1.0458	1.4702	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.142361	5.03	0	3.99	1.62	0.71607583	0	0.56802039	0.23062482	
小计								14.95207583	4.719	2.61632039	4.38002482	
清单项目综合单价											26.66742104	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.15979		1.3889		3		
		技工人工费			元	6.24175		1.3634		8.51		
		高级技工人工费			元	1.97214		1.3824		2.73		
	材料	钢筋 φ10mm以外			kg	0.08		3.69		0.3		
		扁钢 40×4			kg	0.22		4.4		0.97		
		角钢(综合)			kg	0.75		3.355		2.52		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.0367		3.3		0.12		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.032		7.4		0.24		
		铁砂布 0#-2#			张	0.05		0.66		0.03		
		调和漆			kg	0.016		9.61		0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0207		11.83		0.24		

工程量清单综合单价分析表

		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0054	5.31	0.03		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01295	154.13	2		

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 50<S≤70	个	1	136.65	35.28	0.53	37.96	136.65	35.28	0.53	37.96
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.3665	5.03	0	3.99	1.62	6.873495	0	5.452335	2.21373
小计								143.523495	35.28	5.982335	40.17373
清单项目综合单价											224.95956000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	58.281	1.3634	79.46		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-70	个	3.03	8.05	24.39		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	156.48	48.43	0.53	43.87	156.48	48.43	0.53	43.87
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.5648	5.03	0	3.99	1.62	7.870944	0	6.243552	2.534976
小计								164.350944	48.43	6.773552	46.404976
清单项目综合单价											265.95947200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.648	1.3889	25.9		
		技工人工费	元	66.746	1.3634	91		
		高级技工人工费	元	28.629	1.3824	39.58		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-120	个	3.03	12.39	37.54		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-103	压铜端子 导线截面S(mm2) 6<S≤16	10个	0.1	38.57	24.55	2.21	11.59	3.857	2.455	0.221	1.159
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.03857	5.03	0	3.99	1.62	0.1940071	0	0.1538943	0.0624834
小计								4.0510071	2.455	0.3748943	1.2214834
清单项目综合单价											8.10238480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.5885	1.3889	0.82		
		技工人工费	元	1.6919	1.3634	2.31		
		高级技工人工费	元	0.5303	1.3824	0.73		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.66	0.07		
		塑料软管 Φ9mm	m	0.01	0.35	0		
		铜接线端子 DT-16	个	1.015	2.21	2.24		
	机械	其他机械费	元	0.25	0.885	0.22		

项目编码	030412001002	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1557.13	671.11	0	445.61	15.5713	6.7111	0	4.4561
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.155714	5.03	0	3.99	1.62	0.78324142	0	0.62129886	0.25225668
小计								16.35454142	6.7111	0.62129886	4.70835668
清单项目综合单价											28.39529696

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.82452	1.3889	2.53		
		技工人工费	元	7.99482	1.3634	10.9		
		高级技工人工费	元	1.54591	1.3824	2.14		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001003	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.06814	5.03	0	3.99	1.62	0.3427442	0	0.2718786	0.1103868
小计								7.1566442	5.4398	0.2718786	2.1854868
清单项目综合单价											15.05380960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3824	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.0379	0.885	0.03		
	机械								

项目编码	030412001008	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	149.95	72.33	0	43.3	14.995	7.233	0	4.33
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.14995	5.03	0	3.99	1.62	0.7542485	0	0.5983005	0.242919
小计								15.7492485	7.233	0.5983005	4.572919
清单项目综合单价											28.15346800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7566	1.3889	2.44		
		技工人工费	元	7.6989	1.3634	10.5		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3824	2.06		
	材料	其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.42	2.49		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
	机械							

项目编码	030412001004	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	918.46	672.08	0	276.64	9.1846	6.7208	0	2.7664
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.091853	5.03	0	3.99	1.62	0.46202059	0	0.36649347	0.14880186
小计								9.64662059	6.7208	0.36649347	2.91520186
清单项目综合单价											19.64911592

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	4.71569	1.3634	6.43		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3824	1.26		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	机械							

项目编码	030412001006	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-4	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1937.1	1280.2	33.58	579.01	19.371	12.802	0.3358	5.7901
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.193707	5.03	0	3.99	1.62	0.97434621	0	0.77289093	0.31380534
小计								20.34534621	12.802	1.10869093	6.10390534
清单项目综合单价											40.35994248

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.71508	1.3889	6.55		
		技工人工费	元	7.37909	1.3634	10.06		
		高级技工人工费	元	1.9976	1.3824	2.76		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1726	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0208	11.83	0.25		
		沥青清漆	kg	0.0062	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0052	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0051	5.31	0.03		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	9.16	9.43		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.743	0.08	0.14		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61		
		接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	0.8549	2	1.71		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		其他材料费	元	0.0335	0.885	0.03		
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0006	103.36	0.06		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001001	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-10	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1400.39	1044.86	27.38	424.77	14.0039	10.4486	0.2738	4.2477
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.140038	5.03	0	3.99	1.62	0.70439114	0	0.55875162	0.22686156
小计								14.70829114	10.4486	0.83255162	4.47456156
清单项目综合单价											30.46400432

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.40874	1.3889	4.73		
		技工人工费	元	5.3346	1.3634	7.27		
		高级技工人工费	元	1.44406	1.3824	2		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	9.16	9.43		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61		
		接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		其他材料费	元	0.0127	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001007	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-5	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	2019.35	1456.02	46.32	610.47	20.1935	14.5602	0.4632	6.1047
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.201933	5.03	0	3.99	1.62	1.01572299	0	0.80571267	0.32713146
小计								21.20922299	14.5602	1.26891267	6.43183146

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									43.47016712
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	4.91538	1.3889	6.83			
		技工人工费	元	7.69244	1.3634	10.49			
		高级技工人工费	元	2.08235	1.3824	2.88			
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02			
		膨胀螺栓 M6	套	0.6739	0.52	0.35			
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.0686	0.19	0.01			
		锁紧螺母 M1.5×40～50	个	0.1545	0.62	0.1			
		合金钢钻头(综合)	个	0.0091	6.37	0.06			
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.015	11.83	0.18			
		沥青清漆	kg	0.0054	11.68	0.06			
		清油 C01-1	kg	0.0057	16.99	0.1			
		溶剂汽油 200#	kg	0.0057	5.31	0.03			
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	11.37	11.71			
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06			
		镀锌管接头(15×40)	个	0.2575	3.45	0.89			
		接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37			
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	0.6789	0.78	0.53			
		塑料护口(电线管用)40～50	个	0.1545	0.35	0.05			
		其他材料费	元	0.0583	0.885	0.05			
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0013	103.36	0.13			
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.99	0.22			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11			

项目编码	030412001005	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-11	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	1686.21	1315.31	32.88	514.32	16.8621	13.1531	0.3288	5.1432
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.168622	5.03	0	3.99	1.62	0.84816866	0	0.67280178	0.27316764
小计								17.71026866	13.1531	1.00160178	5.41636764

清单项目综合单价									37.28133808
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	4.10442	1.3889	5.7			
		技工人工费	元	6.42338	1.3634	8.76			
		高级技工人工费	元	1.7389	1.3824	2.4			
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02			
		其他材料费	元	0.0209	0.885	0.02			
		锁紧螺母 M1.5×40～50	个	0.1545	0.62	0.1			
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	11.37	11.71			
		镀锌管接头(15×40)	个	0.2575	3.45	0.89			
		接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37			
		塑料护口(电线管用)40～50	个	0.1545	0.35	0.05			
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.99	0.22			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11			

项目编码	030412004001	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ˆ 电线 WDZB-BYJ-2.5	100m单线	0.01	173.02	349.75	0	63.28	1.7302	3.4975	0	0.6328
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.017303	5.03	0	3.99	1.62	0.08703409	0	0.06903897	0.02803086
小计								1.81723409	3.4975	0.06903897	0.66083086

清单项目综合单价									6.04460392
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	0.20271	1.3889	0.28			
		技工人工费	元	0.88835	1.3634	1.21			
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3824	0.24			
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0			
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13			
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01			
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03			
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01			
	机械								

项目编码	030412004004	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ˆ 电线 WDZ-BYJ-2.5	100m单线	0.01	173.02	349.75	0	63.28	1.7302	3.4975	0	0.6328
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.017303	5.03	0	3.99	1.62	0.08703409	0	0.06903897	0.02803086
小计								1.81723409	3.4975	0.06903897	0.66083086

清单项目综合单价									6.04460392
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	0.20271	1.3889	0.28			
		技工人工费	元	0.88835	1.3634	1.21			
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3824	0.24			
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0			
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13			
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01			
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03			
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01			
	机械								

项目编码	030412004005	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ˆ 电线 WDZB-BYJ-4	100m单线	0.01	207.39	515.1	0	80.63	2.0739	5.151	0	0.8063
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.020739	5.03	0	3.99	1.62	0.10431717	0	0.08274861	0.03359718
小计								2.17821717	5.151	0.08274861	0.83989718

清单项目综合单价									8.25186296
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	0.24272	1.3889	0.34			
		技工人工费	元	1.06536	1.3634	1.45			
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3824	0.28			
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0			
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13			
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01			
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03			
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01			

工程量清单综合单价分析表

	机械								

项目编码	030412004002	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4＜S≤6 ＾ 电线 WDZB-BYJ-6	100m单线	0.01	134.56	726.73	0	71.94	1.3456	7.2673	0	0.7194
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.013459	5.03	0	3.99	1.62	0.06769877	0	0.05370141	0.02180358
小计								1.41329877	7.2673	0.05370141	0.74120358
清单项目综合单价											9.47550376

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15769	1.3889	0.22		
		技工人工费	元	0.69089	1.3634	0.94		
		高级技工人工费	元	0.13357	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0071	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004003	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ＾ 多芯导线 RVVP-4X0.75	100m单线	0.01	150.32	525.98	0	66.08	1.5032	5.2598	0	0.6608
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.015032	5.03	0	3.99	1.62	0.07561096	0	0.05997768	0.02435184
小计								1.57881096	5.2598	0.05997768	0.68515184
清单项目综合单价											7.58374048

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17643	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.77237	1.3634	1.05		
		高级技工人工费	元	0.14841	1.3824	0.21		
	材料	焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0135	0.62	0.01		
	机械							

项目编码	031301001001	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.054041	5.03	0	3.99	1.62	0.27182623	0	0.21562359	0.08754642
小计								5.67582623	0.094	0.21562359	1.52154642
清单项目综合单价											7.50699624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3634	5.4		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030413002006	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ＾ 筒灯	10套	0.1	311.63	321.91	0	98.56	31.163	32.191	0	9.856
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.31163	5.03	0	3.99	1.62	1.5674989	0	1.2434037	0.5048406
小计								32.7304989	32.191	1.2434037	10.3608406
清单项目综合单价											76.52574320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	15.9962	1.3634	21.81		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3824	4.28		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
	机械							

项目编码	030413002004	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	42.09	111.07	0	16.69	4.209	11.107	0	1.669
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.042091	5.03	0	3.99	1.62	0.21171773	0	0.16794309	0.06818742
小计								4.42071773	11.107	0.16794309	1.73718742
清单项目综合单价											17.43284824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7634	1.3889	1.06		
		技工人工费	元	1.7078	1.3634	2.33		
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3824	0.82		
	材料	LED灯带	m	1.01	10.62	10.73		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.49	0.11		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11		
		其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
	机械							

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-5	方形吸顶灯安装 大口方罩 ＾ 600*600平板灯	10套	0.1	473.74	689.23	0	159.82	47.374	68.923	0	15.982
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.473741	5.03	0	3.99	1.62	2.38291723	0	1.89022659	0.76746042
小计								49.75691723	68.923	1.89022659	16.74946042
清单项目综合单价											137.31960424

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.4845	1.3889	11.78		
		技工人工费	元	21.2438	1.3634	28.96		
		高级技工人工费	元	4.7929	1.3824	6.63		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	6.37	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413002002	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-212换	装饰射灯安装 滑轨式 磁吸轨道灯	10套	0.1	158.07	919.6	0	87.81	15.807	91.96	0	8.781
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.158071	5.03	0	3.99	1.62	0.79509713	0	0.63070329	0.25607502
小计								16.60209713	91.96	0.63070329	9.03707502
清单项目综合单价											118.22987544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8523	1.3889	2.57		
		技工人工费	元	8.1152	1.3634	11.06		
		高级技工人工费	元	1.5695	1.3824	2.17		
	材料	其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
	机械							

项目编码	030413002003	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-106	吊杆式组合灯安装直径(mm) 500 垂吊长度(mm) 1750 吊灯	10套	0.1	7439.57	7993.39	0	2368.33	743.957	799.339	0	236.833
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	7.439572	5.03	0	3.99	1.62	37.42104716	0	29.68389228	12.05210664
小计								781.3780472	799.339	29.68389228	248.8851066
清单项目综合单价											1859.28604608

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	87.1699	1.3889	121.07		
		技工人工费	元	381.975	1.3634	520.78		
		高级技工人工费	元	73.8586	1.3824	102.1		
	材料	其他材料费	元	4.883	0.885	4.32		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.544	3.81	2.07		
		膨胀螺栓 M12	套	2.04	0.51	1.04		
		合金钢钻头(综合)	个	0.051	6.37	0.32		
		金属软管 DN15	m	1.03	1.58	1.63		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.06	0.12		
		电线 BV-2.5	m	0.6	2.49	1.49		
	机械							

项目编码	030413002005	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-235换	蛇光管安装 线型灯	10m	0.1	175.13	673.6	0	80.03	17.513	67.36	0	8.003
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.17513	5.03	0	3.99	1.62	0.8809039	0	0.6987687	0.2837106
小计								18.3939039	67.36	0.6987687	8.2867106
清单项目综合单价											94.73938320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.0523	1.3889	2.85		
		技工人工费	元	8.9923	1.3634	12.26		
		高级技工人工费	元	1.7383	1.3824	2.4		
	材料	其他材料费	元	0.179	0.885	0.16		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.16	0.17		
	机械							

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.06463	5.03	0	3.99	1.62	0.3250889	0	0.2578737	0.1047006
小计								6.7880889	2.937	0.2578737	1.9617006
清单项目综合单价											11.94466320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3634	3.84		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014001	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 单相五孔安全型插座 10A	10套	0.1	144.09	86.39	0	42.45	14.409	8.639	0	4.245
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.144091	5.03	0	3.99	1.62	0.72477773	0	0.57492309	0.23342742
小计								15.13377773	8.639	0.57492309	4.47842742
清单项目综合单价											28.82612824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014002	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-248换	地插座安装 地面插座 10A	10套	0.1	352.64	620.1	0	124.32	35.264	62.01	0	12.432
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.35264	5.03	0	3.99	1.62	1.7737792	0	1.4070336	0.5712768
小计								37.0377792	62.01	1.4070336	13.0032768

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							113.45808960		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	11.2623	1.3889	15.64			
		技工人工费	元	13.3164	1.3634	18.16			
		高级技工人工费	元	1.0608	1.3824	1.47			
	材料	其他材料费	元	0.068	0.885	0.06			
	机械								
项目编码	030412006002	项目名称	接线盒		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.064631	5.03	0	3.99	1.62	0.32509393	0	0.25787769	0.10470222
小计								6.78809393	2.937	0.25787769	1.96170222

清单项目综合单价							11.94467384		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74			
		技工人工费	元	2.8201	1.3634	3.84			
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88			
	材料	锁紧螺母 M3×15~20	个	2.225	0.31	0.69			
		塑料护口(钢管用)15~20	个	2.225	0.16	0.36			
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83			
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06			
	机械								
项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮		计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 ~ 单联开关	10套	0.1	123.89	91.64	0	37.36	12.389	9.164	0	3.736
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.123891	5.03	0	3.99	1.62	0.62317173	0	0.49432509	0.20070342
小计								13.01217173	9.164	0.49432509	3.93670342

清单项目综合单价							26.60720024		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02			
		技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67			
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7			
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04			
	机械								
项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮		计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明 ~ 双联开关	10套	0.1	128.15	109.24	0	39.37	12.815	10.924	0	3.937
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.12815	5.03	0	3.99	1.62	0.6445945	0	0.5113185	0.207603
小计								13.4595945	10.924	0.5113185	4.144603

清单项目综合单价							29.03951600		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	1.5016	1.3889	2.09			
		技工人工费	元	6.5796	1.3634	8.97			
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3824	1.76			
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04			
	机械								
项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮		计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明 ~ 三联开关	10套	0.1	132.43	126.14	0	41.35	13.243	12.614	0	4.135
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.13243	5.03	0	3.99	1.62	0.6661229	0	0.5283957	0.2145366
小计								13.9091229	12.614	0.5283957	4.3495366

清单项目综合单价							31.40105520		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	1.5518	1.3889	2.16			
		技工人工费	元	6.7991	1.3634	9.27			
		高级技工人工费	元	1.315	1.3824	1.82			
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04			
	机械								
项目编码	030413013004	项目名称	照明开关、按钮		计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-242换	开关安装 盘管风机三速 ~ 智能空调控制器	10套	0.1	346.02	1491.93	0	166.16	34.602	149.193	0	16.616
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.34602	5.03	0	3.99	1.62	1.7404806	0	1.3806198	0.5605524
小计								36.3424806	149.193	1.3806198	17.1765524

清单项目综合单价							204.09265280		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	4.0543	1.3889	5.63			
		技工人工费	元	17.7661	1.3634	24.22			
		高级技工人工费	元	3.4355	1.3824	4.75			
	材料	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19			
		焊锡丝	kg	0.001	66.9	0.07			
	机械								
项目编码	030412006003	项目名称	接线盒		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.064631	5.03	0	3.99	1.62	0.32509393	0	0.25787769	0.10470222
小计								6.78809393	2.937	0.25787769	1.96170222

清单项目综合单价							11.94467384		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74			
		技工人工费	元	2.8201	1.3634	3.84			
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88			
	材料	锁紧螺母 M3×15~20	个	2.225	0.31	0.69			
		塑料护口(钢管用)15~20	个	2.225	0.16	0.36			
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83			
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06			

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030410007001	项目名称	等电位端子箱、测试板			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79换	等电位端子盒安装 ` 局部等电位端子箱	套	1	15.41	77.71	0	7.96	15.41	77.71	0	7.96
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.1541	5.03	0	3.99	1.62	0.775123	0	0.614859	0.249642
小计								16.185123	77.71	0.614859	8.209642
清单项目综合单价											102.71962400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.377	1.3889		3.3		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	2.122	1.3824		2.93		
	材料	棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		焊锡膏				kg	0.01	61.5		0.62		
		焊锡				kg	0.005	66.9		0.33		
		汽油 70#~90#				kg	0.02	6.67		0.13		
		电线 BV-4				m	0.75	3.96		2.97		
		铜接线端子 DT-6				个	1.02	1.06		1.08		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030416027001	项目名称	接地装置			计量单位	系统、组				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123	接地网调试	系统	1	1172.52	10.27	0	310.78	1172.52	10.27	0	310.78
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	11.7252	5.03	0	3.99	1.62	58.977756	0	46.783548	18.994824
小计								1231.497756	10.27	46.783548	329.774824
清单项目综合单价											1618.32612800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	177.94	1.3889		247.14		
		技工人工费				元	514.029	1.3634		700.83		
		高级技工人工费				元	162.438	1.3824		224.55		
	材料	白布				m2	0.28	4.82		1.35		
		丙酮清洗剂				kg	0.65	7.79		5.06		
		电线 BV-4				m	0.75	3.96		2.97		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030412001015	项目名称	配管（暂估）			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-11换	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ` (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100m	0.01	421.56	0	8.22	112.14	4.2156	0	0.0822	1.1214
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.042156	5.03	0	3.99	1.62	0.21204468	0	0.16820244	0.06829272
小计								4.42764468	0	0.25040244	1.18969272
清单项目综合单价											5.86773984
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.026105	1.3889		1.43		
		技工人工费				元	1.605845	1.3634		2.19		
		高级技工人工费				元	0.434725	1.3824		0.6		
	材料											
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0002	274.99		0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.001	27.21		0.03		
项目编码	030412003003	项目名称	桥架（暂估）			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ` (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	95.78	0	1.41	25.45	9.578	0	0.141	2.545
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.09578	5.03	0	3.99	1.62	0.4817734	0	0.3821622	0.1551636
小计								10.0597734	0	0.5231622	2.7001636
清单项目综合单价											13.28309920
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.733175	1.3889		2.41		
		技工人工费				元	3.87765	1.3634		5.29		
		高级技工人工费				元	1.3625	1.3824		1.88		
	材料											
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00025	563.01		0.14		
项目编码	030413001003	项目名称	普通灯具（暂估）			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ` (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	72.33	0	0	19.14	7.233	0	0	1.914
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.07233	5.03	0	3.99	1.62	0.3638199	0	0.2885967	0.1171746
小计								7.5968199	0	0.2885967	2.0311746
清单项目综合单价											9.91659120
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.295225	1.3889		1.8		
		技工人工费				元	3.243075	1.3634		4.42		
		高级技工人工费				元	0.731725	1.3824		1.01		
	材料											
	机械											
项目编码	030413014003	项目名称	插座（暂估）			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	36.02	0	0	9.53	3.602	0	0	0.953
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.03602	5.03	0	3.99	1.62	0.1811806	0	0.1437198	0.0583524
小计								3.7831806	0	0.1437198	1.0113524
清单项目综合单价											4.93825280
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.46935	1.3889		0.65		
		技工人工费				元	2.05625	1.3634		2.8		
		高级技工人工费				元	0.1061	1.3824		0.15		
	材料											
	机械											
项目编码	030413013005	项目名称	照明开关、按钮（暂估）					计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明 ~ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	34.17	0	0	9.04	3.417	0	0	0.904
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.03417	5.03	0	3.99	1.62	0.1718751	0	0.1363383	0.0553554
小计								3.5888751	0	0.1363383	0.9593554
清单项目综合单价											4.68456880
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.4005	1.3889		0.56		
		技工人工费				元	1.754675	1.3634		2.39		
		高级技工人工费				元	0.339325	1.3824		0.47		
	材料											
	机械											
项目编码	030402011020	项目名称	成套配电箱（暂估）					计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26换	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0设备*0)	台	1	72.06	0	0	19.07	72.06	0	0	19.07
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.7206	5.03	0	3.99	1.62	3.624618	0	2.875194	1.167372
小计								75.684618	0	2.875194	20.237372
清单项目综合单价											98.79718400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.72975	1.3889		14.9		
		技工人工费				元	28.436	1.3634		38.77		
		高级技工人工费				元	13.3055	1.3824		18.39		
	材料											
	机械											
项目编码	AB001001	项目名称	脚手架费					计量单位		100元		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	4538.5789	1.98	2.02	0	0.62	8986.386222	9167.929378	0	2813.918918
小计								8986.386222	9167.929378	0	2813.918918
清单项目综合单价											20968.23451800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：电气工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		73188.6	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			73188.60	

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	202918.07	
2	措施项目	6107.15	
2.1	安全文明施工	4352.51	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3540.84	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	811.67	
2.2	其他措施项目费	1754.64	
3	其他项目	10451.26	
3.1	暂列金额	10451.26	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	19752.88	
5	含税建安工程造价	239229.36	
合计		239229.36	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　消防电工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		应急照明					51430.35	0
1-1		灯具					23286.21	0
1-1-1	030413002015	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯 2、型号:6W 3、安装方式:吸顶 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	77	144.33	11113.41	0
1-1-2	030413002016	装饰灯	1、名称:疏散出口标志灯 2、型号:1W 3、安装方式:墙壁式 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	43	115.09	4948.87	0
1-1-3	030413002017	装饰灯	1、名称:单向标志灯 2、型号:1W 3、安装方式:墙壁式 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	18	125.41	2257.38	0
1-1-4	030413002018	装饰灯	1、名称:双面方向标志灯 2、型号:1W 3、安装方式:墙壁式 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	13	125.41	1630.33	0
1-1-5	030413002019	装饰灯	1、名称:多信息复合标志灯 2、型号:1W 3、安装方式:吊杆式 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	13	115.99	1507.87	0
1-1-6	030412006005	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:金属 3、安装形式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	153	11.95	1828.35	0
1-2		配管、配线					28144.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　消防电工程　　

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	030412001009	配管	1、名称:配管 2、材质:SC 3、规格:20 4、配置形式:暗配 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	838.12	19.52	16360.1	0
1-2-2	030412004007	配线	1、名称:配线 2、型号:WDZB1N-BYJ-2.5 3、工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1676.25	7.03	11784.04	0
2		火灾报警					129234.72	0
2-1		配管、配线					66588.08	0
2-1-1	030412001010	配管	1、名称:配管 2、材质:SC 3、规格:20 4、配置形式:明配 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1685.47	26.29	44311.01	0
2-1-2	030412001011	配管	1、名称:配管 2、材质:SC 3、规格:20 4、配置形式:暗配 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	375.49	19.52	7329.56	0
2-1-3	030412004008	配线	1、名称:配线 2、规格:WDZB1N-BYJ-2.5 3、工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	265.34	7.03	1865.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 3 页，共 5 页

标段：　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-4	030412004009	配线	1、名称:配线 2、规格:WDZB1N-BYJ-1.5 3、工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	928.91	4.98	4625.97	0
2-1-5	030412004010	配线	1、名称:配线 2、规格:WDZB1N-RYS-2*1.5 3、工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1445.72	5.59	8081.57	0
2-1-6	030412004011	配线	1、名称:配线 2、规格:WDZB1N-RYJS-2*1.5 3、工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	73.17	5.12	374.63	0
2-2		器具					62646.64	0
2-2-1	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟探测器 2、安装方式:吸顶 3、工作内容:校线、挂锡、安装底座、探头、编码、清洁、调测等 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	209	141.54	29581.86	0
2-2-2	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称:消防电话插孔 2、安装方式:壁挂 3、工作内容:校线、挂锡、并线、压线、安装、固定、功能检测、防尘和防潮处理、调试等 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	3	57.66	172.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　消防电工程　　

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-3	030904004001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、工作内容:校线、挂锡、并线、压线、标志、编码、安装、固定、功能检测、防尘和防潮处理 3、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	3	139.68	419.04	0
2-2-4	030904003001	按钮	1、名称:手动报警按钮 2、安装方式:壁装 3、工作内容:校线、挂锡、钻眼固定、安装、编码、调测 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	3	92.56	277.68	0
2-2-5	030904003002	按钮	1、名称:消火栓按钮 2、安装方式:壁装 3、工作内容:校线、挂锡、钻眼固定、安装、编码、调测 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	5	87.92	439.6	0
2-2-6	030904006002	消防广播(扬声器)	1、名称:消防广播扬声器-3W 2、安装方式:吸顶 3、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	31	85.31	2644.61	0
2-2-7	030904009001	消防模块	1、名称:短路隔离器 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	9	267.03	2403.27	0
2-2-8	030904007001	消防模块	1、名称:输出模块 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	257.74	515.48	0
2-2-9	030904007002	消防模块	1、名称:输入/输出模块 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	36	267.03	9613.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防电工程　　第 5 页，共 5 页

标段：　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-10	030909003001	自动报警系统调试	1、名称:自动报警系统调试 2、点数:128＜dr≤256 3、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	系统	1	13543.74	13543.74	0
2-2-11	030412006004	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:金属 3、安装形式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	254	11.95	3035.3	0
3		拆除部分					22253	0
3-1	030412001014	配管（暂估）	1.名称:原有配管拆除 2.规格:50以内 3.拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置	m	2900	5.87	17023	0
3-2	030412004012	配线（暂估）	1.名称:原有配线拆除 2.规格:6mm以内 3.拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置	m	1600	0.43	688	0
3-3	030413001002	普通灯具（暂估）	1.名称:原有灯具拆除 2.拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置	套	100	9.92	992	0
3-4	030904001002	点型探测器	1.名称:原有消防器具拆除 2.拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置	个	200	17.75	3550	0
合计							202918.07	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　消防电工程
标　　段：　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					6107.15
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	4352.51
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3540.84
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B10+B11	0.4	811.67
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1754.64
1-9-1	031401001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1754.64	1754.64
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							6107.15

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：消防电工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	10451.26	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		10451.26	

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防电工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：消防电工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：消防电工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	19752.88
合计					19752.88

总承包服务费计价表

工程名称：消防电工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 消防电工程　　标段： 华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

项目编码	030413002015	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198换	吸顶式标志、诱导灯安装 ` 消防应急照明灯 6W	10套	0.1	463.5	769.45	0	161.12	46.35	76.945	0	16.112
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.4635	5.03	0	3.99	1.62	2.331405	0	1.849365	0.75087
小计								48.681405	76.945	1.849365	16.86287

清单项目综合单价　144.33864000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.44	0.09		
		其他材料费	元	0.896	0.885	0.79		
	机械							

项目编码	030413002016	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ` 疏散出口标志灯 1W	10套	0.1	463.5	490.84	0	147.19	46.35	49.084	0	14.719
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.4635	5.03	0	3.99	1.62	2.331405	0	1.849365	0.75087
小计								48.681405	49.084	1.849365	15.46987

清单项目综合单价　115.08464000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002017	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ` 单向标志灯 1W	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.4635	5.03	0	3.99	1.62	2.331405	0	1.849365	0.75087
小计								48.681405	58.911	1.849365	15.96187

清单项目综合单价　125.40364000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002018	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ` 双面方向标志灯 1W	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.4635	5.03	0	3.99	1.62	2.331405	0	1.849365	0.75087
小计								48.681405	58.911	1.849365	15.96187

清单项目综合单价　125.40364000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002019	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-199换	吊杆式标志、诱导灯安装 ` 多信息复合标志灯 1W	10套	0.1	542.54	396.27	0	163.39	54.254	39.627	0	16.339
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.542539	5.03	0	3.99	1.62	2.72897117	0	2.16473061	0.87891318
小计								56.98297117	39.627	2.16473061	17.21791318

清单项目综合单价　115.99261496

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.3567	1.3889	8.83		
		技工人工费	元	27.8561	1.3634	37.98		
		高级技工人工费	元	5.386	1.3824	7.45		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.612	0.44	0.27		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.612	0.44	0.27		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械							

项目编码	030412006005	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.064631	5.03	0	3.99	1.62	0.32509393	0	0.25787769	0.10470222
小计								6.78809393	2.937	0.25787769	1.96170222

清单项目综合单价　11.94467384

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3634	3.84		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料护口(钢管用)15～20		个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)		个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费		元	0.073	0.885	0.06		
	机械								
项目编码	030412001009	项目名称	配管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	935.64	627.13	10.88	279.73	9.3564	6.2713	0.1088	2.7973
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.093565	5.03	0	3.99	1.62	0.47063195	0	0.37332435	0.1515753
小计								9.82703195	6.2713	0.48212435	2.9488753
清单项目综合单价											19.52933160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.27748	1.3889	3.16		
		技工人工费	元	3.56421	1.3634	4.86		
		高级技工人工费	元	0.96486	1.3824	1.33		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		
		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		塑料护口(电线管用)15～20	个	0.1545	0.13	0.02		
		其他材料费	元	0.0047	0.885	0		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412004007	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ˆ 电线 WDZBlN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	173.02	442.55	0	67.92	1.7302	4.4255	0	0.6792
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.017303	5.03	0	3.99	1.62	0.08703409	0	0.06903897	0.02803086
小计								1.81723409	4.4255	0.06903897	0.70723086
清单项目综合单价											7.01900392

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.20271	1.3889	0.28		
		技工人工费	元	0.88835	1.3634	1.21		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3824	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412001010	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-2	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	1346.92	716.95	27.38	394.23	13.4692	7.1695	0.2738	3.9423
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.134692	5.03	0	3.99	1.62	0.67750076	0	0.53742108	0.21820104
小计								14.14670076	7.1695	0.81122108	4.16050104
清单项目综合单价											26.28792288

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.27859	1.3889	4.55		
		技工人工费	元	5.1309	1.3634	7		
		高级技工人工费	元	1.38896	1.3824	1.92		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2912	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0132	11.83	0.16		
		清油 C01-1	kg	0.0032	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0032	5.31	0.02		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.94	0.08	0.24		
		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		塑料护口(电线管用)15～20	个	0.1545	0.13	0.02		
		其他材料费	元	0.0216	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001011	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	935.64	627.13	10.88	279.73	9.3564	6.2713	0.1088	2.7973
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.093564	5.03	0	3.99	1.62	0.47062692	0	0.37332036	0.15157368
小计								9.82702692	6.2713	0.48212036	2.94887368
清单项目综合单价											19.52932096

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.27748	1.3889	3.16		
		技工人工费	元	3.56421	1.3634	4.86		
		高级技工人工费	元	0.96486	1.3824	1.33		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		
		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		塑料护口(电线管用)15～20	个	0.1545	0.13	0.02		
		其他材料费	元	0.0047	0.885	0		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412004008	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ˆ 电线 WDZBlN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	173.02	442.55	0	67.92	1.7302	4.4255	0	0.6792

工程量清单综合单价分析表

031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.017302	5.03	0	3.99	1.62	0.08702906	0	0.06903498	0.02802924	
小计								1.81722906	4.4255	0.06903498	0.70722924	
清单项目综合单价											7.01899328	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.20271	1.3889		0.28		
		技工人工费				元	0.88835	1.3634		1.21		
		高级技工人工费				元	0.17178	1.3824		0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.0058	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004009	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-170换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤1.5 ˜ 电线 WDZB1N-BYJ-1.5	100m单线	0.01	153.79	272.1	0	54.3	1.5379	2.721	0	0.543	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.015379	5.03	0	3.99	1.62	0.07735637	0	0.06136221	0.02491398	
小计								1.61525637	2.721	0.06136221	0.56791398	
清单项目综合单价											4.96553256	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.18021	1.3889		0.25		
		技工人工费				元	0.78958	1.3634		1.08		
		高级技工人工费				元	0.15272	1.3824		0.21		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0015	66.9		0.1		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004010	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˜ 多芯导线 WDZB1N-RYS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	365.47	0	52.18	1.2815	3.6547	0	0.5218	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.012815	5.03	0	3.99	1.62	0.06445945	0	0.05113185	0.0207603	
小计								1.34595945	3.6547	0.05113185	0.5425603	
清单项目综合单价											5.59435160	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		技工人工费				元	0.65796	1.3634		0.9		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004011	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˜ 多芯导线 WDZB1N-RYJS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	320.32	0	49.92	1.2815	3.2032	0	0.4992	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.012816	5.03	0	3.99	1.62	0.06446448	0	0.05113584	0.02076192	
小计								1.34596448	3.2032	0.05113584	0.51996192	
清单项目综合单价											5.12026224	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		技工人工费				元	0.65796	1.3634		0.9		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030904001001	项目名称		点型探测器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-1	感烟安装	只	1	42.57	78.45	0.75	15.24	42.57	78.45	0.75	15.24	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.4257	5.03	0	3.99	1.62	2.141271	0	1.698543	0.689634	
小计								44.711271	78.45	2.448543	15.929634	
清单项目综合单价											141.53944800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.01	1.3889		8.35		
		技工人工费				元	20.37	1.3634		27.77		
		高级技工人工费				元	4.666	1.3824		6.45		
	材料	白布				m2	0.04	4.82		0.19		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.3	0.19		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.02	6.37		0.13		
		焊锡				kg	0.04	66.9		2.68		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		粘接剂(801胶)				kg	0.01	13.72		0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.4	0.08		0.03		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.1	1.59		0.16		
		底座				个	1	15.84		15.84		
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.853	0.885		0.75		
项目编码	030904005001	项目名称		消防报警电话插孔(电话)				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16换	消防通讯插孔安装 消防电话插孔	台	1	8.98	43.18	0	4.54	8.98	43.18	0	4.54
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0898	5.03	0	3.99	1.62	0.451694	0	0.358302	0.145476
小计								9.431694	43.18	0.358302	4.685476
清单项目综合单价											57.65547200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.256	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	4.232	1.3634	5.77		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3824	1.47		
	材料	木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		其他材料费	元	0.07	0.885	0.06		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
	机械							

项目编码	030904004001	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	59.81	0.89	17.71	55.38	59.81	0.89	17.71
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.5538	5.03	0	3.99	1.62	2.785614	0	2.209662	0.897156
小计								58.165614	59.81	3.099662	18.607156
清单项目综合单价											139.68243200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.759	1.3889	10.78		
		技工人工费	元	26.481	1.3634	36.1		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3824	8.5		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	0.885	0.89		

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 手动报警按钮	只	1	38.35	37.96	0.11	12.05	38.35	37.96	0.11	12.05
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.3835	5.03	0	3.99	1.62	1.929005	0	1.530165	0.62127
小计								40.279005	37.96	1.640165	12.67127
清单项目综合单价											92.55044000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	18.333	1.3634	25		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 消火栓按钮	只	1	38.35	33.54	0.11	11.83	38.35	33.54	0.11	11.83
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.3835	5.03	0	3.99	1.62	1.929005	0	1.530165	0.62127
小计								40.279005	33.54	1.640165	12.45127
清单项目综合单价											87.91044000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	18.333	1.3634	25		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904006002	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17	吸顶式扬声器安装 消防广播扬声器-3W	只	1	26.13	46.48	0.65	9.28	26.13	46.48	0.65	9.28
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2613	5.03	0	3.99	1.62	1.314339	0	1.042587	0.423306
小计								27.444339	46.48	1.692587	9.703306
清单项目综合单价											85.32023200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.758	1.3889	5.22		
		技工人工费	元	12.538	1.3634	17.09		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		

工程量清单综合单价分析表

	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	0.4	0.35	0.14		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		立时得胶	kg	0.05	12.83	0.64		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.14	0.885	0.12		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	030904009001	项目名称	消防模块	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）、短路隔离器	个	1	106.41	113.46	1.87	33.97	106.41	113.46	1.87	33.97
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.0641	5.03	0	3.99	1.62	5.352423	0	4.245759	1.723842
小计								111.762423	113.46	6.115759	35.693842
清单项目综合单价											267.03202400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007001	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）、输出模块	个	1	106.41	104.62	1.87	33.52	106.41	104.62	1.87	33.52
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.0641	5.03	0	3.99	1.62	5.352423	0	4.245759	1.723842
小计								111.762423	104.62	6.115759	35.243842
清单项目综合单价											257.74202400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007002	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）、输入/输出模块	个	1	106.41	113.46	1.87	33.97	106.41	113.46	1.87	33.97
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.0641	5.03	0	3.99	1.62	5.352423	0	4.245759	1.723842
小计								111.762423	113.46	6.115759	35.693842
清单项目综合单价											267.03202400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030909003001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-4	自动报警系统装置调试点数dr(点) 128< dr≤256	系统	1	8823.13	221.62	1133.36	2426.85	8823.13	221.62	1133.36	2426.85
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	88.2313	5.03	0	3.99	1.62	443.803439	0	352.042887	142.934706
小计								9266.933439	221.62	1485.402887	2569.784706
清单项目综合单价											13543.74103200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1245.221	1.3889	1729.49		
		技工人工费	元	4222.231	1.3634	5756.59		
		高级技工人工费	元	967.193	1.3824	1337.05		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	8.84	0.62	5.48		
		光盘	片	1	1.77	1.77		
		电	kW·h	86	0.66	56.76		
		酒精 95%	kg	0.46	3.54	1.63		
		电线 BV-1.0	m	15.32	0.62	9.5		
		打印纸	盒	0.24	20.35	4.88		
		电池	节	80	1.77	141.6		
	机械	仪器仪表使用费	元	1280.63	0.885	1133.36		

项目编码	030412006004	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.06463	5.03	0	3.99	1.62	0.3250889	0	0.2578737	0.1047006
小计								6.7880889	2.937	0.2578737	1.9617006
清单项目综合单价											11.94466320
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.3889		1.74		
		技工人工费				元	2.8201	1.3634		3.84		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3824		0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412001014	项目名称	配管（暂估）					计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-11换	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˆ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100m	0.01	421.56	0	8.22	112.14	4.2156	0	0.0822	1.1214
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.042156	5.03	0	3.99	1.62	0.21204468	0	0.16820244	0.06829272
小计								4.42764468	0	0.25040244	1.18969272
清单项目综合单价											5.86773984
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.026105	1.3889		1.43		
		技工人工费				元	1.605845	1.3634		2.19		
		高级技工人工费				元	0.434725	1.3824		0.6		
	材料											
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0002	274.99		0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.001	27.21		0.03		
项目编码	030412004012	项目名称	配线（暂估）					计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4＜S≤6 ˆ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	100m单线	0.01	33.65	0	0	8.91	0.3365	0	0	0.0891
同时费0-1	安装工程 安装与生产同时进行施工增加费	项	0.000625	0	0	0	0	0	0	0	0
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0	5.03	0	3.99	1.62	0	0	0	0
小计								0.3365	0	0	0.0891
清单项目综合单价											0.42560000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.039423	1.3889		0.05		
		技工人工费				元	0.172723	1.3634		0.24		
		高级技工人工费				元	0.033393	1.3824		0.05		
	材料											
	机械											
项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具（暂估）					计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ˆ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	72.33	0	0	19.14	7.233	0	0	1.914
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.07233	5.03	0	3.99	1.62	0.3638199	0	0.2885967	0.1171746
小计								7.5968199	0	0.2885967	2.0311746
清单项目综合单价											9.91659120
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.295225	1.3889		1.8		
		技工人工费				元	3.243075	1.3634		4.42		
		高级技工人工费				元	0.731725	1.3824		1.01		
	材料											
	机械											
项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装 ˆ (消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0)	只	1	12.77	0	0.23	3.39	12.77	0	0.23	3.39
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.1277	5.03	0	3.99	1.62	0.642331	0	0.509523	0.206874
小计								13.412331	0	0.739523	3.596874
清单项目综合单价											17.74872800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.803	1.3889		2.5		
		技工人工费				元	6.111	1.3634		8.33		
		高级技工人工费				元	1.3998	1.3824		1.94		
	材料											
	机械	仪器仪表使用费				元	0.2559	0.885		0.23		
项目编码	031401001008	项目名称	脚手架					计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	265.8544	2.47	3.32	0	0.81	656.660368	882.636608	0	215.342064
小计								656.660368	882.636608	0	215.342064
清单项目综合单价											1754.63904000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：消防电工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：消防电工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		10451.26	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			10451.26	

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防电工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	448863.16	
2	措施项目	19072.56	
2.1	安全文明施工	9759.16	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	7926.45	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1832.71	
2.2	其他措施项目费	9313.4	
3	其他项目	23396.79	
3.1	暂列金额	23396.79	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	44219.93	
5	含税建安工程造价	535552.44	
合计		535552.44	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		自动喷淋系统					424980.16	0
1-1		管道					339447.91	0
1-1-1	030901001001	水喷淋钢管	1.名称:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	65.83	210.21	13838.12	0
1-1-2	030901001002	水喷淋钢管	1.名称:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	19.62	139.17	2730.52	0
1-1-3	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	230.95	109.78	25353.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　消防水工程　　

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	59.86	96.7	5788.46	0
1-1-5	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管 DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	283.77	79.28	22497.29	0
1-1-6	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	217.8	74.42	16208.68	0
1-1-7	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	814.34	62.36	50782.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　消防水工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-8	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:水喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.工作内容:切管、压槽、挖眼、上零件、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、含支吊架制作安装除锈刷油等。 5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1463.22	54.36	79540.64	0
1-1-9	031301005006	支/吊架、基础型钢	1.名称:支/吊架 2.支架形式:含除锈刷油 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	kg	3066.94	40.01	122708.27	0
1-2		阀门、设备					63391.73	0
1-2-1	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:吊顶型喷淋头 2.材质、型号、规格:下垂型喷头 DN15 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	959	63.52	60915.68	0
1-2-2	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	点	5	495.21	2476.05	0
1-3		套管					22140.52	0
1-3-1	031301003008	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN32、DN25 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	85	35.46	3014.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　消防水工程　　

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2	031301003009	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN50、DN40 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	69	55.03	3797.07	0
1-3-3	031301003010	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN65 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	8	356.47	2851.76	0
1-3-4	031301003011	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN80 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	29	356.47	10337.63	0
1-3-5	031301003012	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.工作内容:切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞等 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	4	534.99	2139.96	0
2		拆除部分					23883	0
2-1	030901001009	水喷淋钢管	1.名称:原有消防水管拆除 2.材质、规格:DN150以内 3.拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置	m	800	21.66	17328	0
2-2	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.名称:原有喷头拆除 2.材质、规格:DN15以内 3.拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置	个	500	13.11	6555	0
合计							448863.16	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　消防水工程
标　　段：　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					19072.56
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	9759.16
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	7926.45
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1832.71
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	9313.4
1-9-1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	9313.4	9313.4
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							19072.56

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：消防水工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	23396.79	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		23396.79	

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防水工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：消防水工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：消防水工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	44219.93
合计					44219.93

总承包服务费计价表

工程名称：消防水工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 消防水工程　　标段： 华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外壁热镀锌加厚钢管 DN150	10m	0.1	509.39	937.74	21.98	183.25	50.939	93.774	2.198	18.325
BC-5	沟槽管件 DN150 ˉ 沟槽管件 DN150 主材费	个	0.243051	0	155	0	7.75	0	37.672905	0	1.88364525
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.50939	5.03	0	3.99	1.62	2.5622317	0	2.0324661	0.8252118
小计								53.5012317	131.446905	4.2304661	21.03385705

清单项目综合单价　210.21245985

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.1954	1.3889	9.99		
	技工人工费	元	24.3775	1.3634	33.24		
	高级技工人工费	元	5.5767	1.3824	7.71		
材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
	砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
	水	m3	0.025	4.62	0.12		
	其他材料费	元	4.688	0.885	4.15		
机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	30.86	0.43		

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 内外壁热镀锌加厚钢管 DN100	10m	0.1	416.43	540.06	11.96	138.05	41.643	54.006	1.196	13.805
BC-4	沟槽管件 DN100 ˉ 沟槽管件 DN100 主材费	个	0.254842	0	90	0	4.5	0	22.93578	0	1.146789
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.416433	5.03	0	3.99	1.62	2.09465799	0	1.66156767	0.67462146
小计								43.73765799	76.94178	2.85756767	15.62641046

清单项目综合单价　139.16341612

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.8814	1.3889	8.17		
	技工人工费	元	19.9287	1.3634	27.17		
	高级技工人工费	元	4.5592	1.3824	6.3		
材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
	砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
	水	m3	0.015	4.62	0.07		
	其他材料费	元	1.332	0.885	1.18		
机械	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.86	0.31		

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 内外壁热镀锌加厚钢管 DN80	10m	0.1	350.06	411.3	6.11	113.64	35.006	41.13	0.611	11.364
BC-3	沟槽管件 DN80 ˉ 沟槽管件 DN80 主材费	个	0.251137	0	68	0	3.4	0	17.077316	0	0.8538658
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.350061	5.03	0	3.99	1.62	1.76080683	0	1.39674339	0.56709882
小计								36.76680683	58.207316	2.00774339	12.78496462

清单项目综合单价　109.76683084

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.9432	1.3889	6.87		
	技工人工费	元	16.7477	1.3634	22.83		
	高级技工人工费	元	3.8382	1.3824	5.31		
材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
	水	m3	0.01	4.62	0.05		
	其他材料费	元	0.784	0.885	0.69		
机械	其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.86	0.28		

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 内外壁热镀锌加厚钢管 DN65	10m	0.1	327.27	350.15	5.44	104.5	32.727	35.015	0.544	10.45
BC-2	沟槽管件 DN65 ˉ 沟槽管件 DN65 主材费	个	0.250585	0	55	0	2.75	0	13.782175	0	0.68910875
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.327271	5.03	0	3.99	1.62	1.64617313	0	1.30581129	0.53017902
小计								34.37317313	48.797175	1.84981129	11.66928777

清单项目综合单价　96.68944719

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.6176	1.3889	6.41		
	技工人工费	元	15.6669	1.3634	21.36		
	高级技工人工费	元	3.5839	1.3824	4.95		
材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
	砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
	水	m3	0.009	4.62	0.04		
	其他材料费	元	0.697	0.885	0.62		
机械	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.86	0.28		

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-14换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 内外壁热镀锌加厚钢管 DN50	10m	0.1	293.48	263.49	3.01	91.05	29.348	26.349	0.301	9.105
BC-1	沟槽管件 DN50	个	0.250203	0	42	0	2.1	0	10.508526	0	0.5254263
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.29348	5.03	0	3.99	1.62	1.4762044	0	1.1709852	0.4754376
小计								30.8242044	36.857526	1.4719852	10.1058639

清单项目综合单价　79.25957950

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.1422	1.3889	5.75		
	技工人工费	元	14.0374	1.3634	19.14		
	高级技工人工费	元	3.2235	1.3824	4.46		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.45	0.885	0.4		
	机械	其他机械费	元	0.231	0.885	0.2		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.007	13.84	0.1		

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˊ 内外壁热镀锌加厚钢管 DN40	10m	0.1	329.19	263.19	15.33	101.37	32.919	26.319	1.533	10.137
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.329191	5.03	0	3.99	1.62	1.65583073	0	1.31347209	0.53328942
小计								34.57483073	26.319	2.84647209	10.67028942
清单项目综合单价											74.41059224

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.6427	1.3889	6.45		
		技工人工费	元	15.7609	1.3634	21.49		
		高级技工人工费	元	3.6044	1.3824	4.98		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
		机油 5#～7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.03	43.29	1.3		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0086	27.21	0.23		

项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˊ 内外壁热镀锌加厚钢管 DN32	10m	0.1	289.68	204.74	10.7	87.66	28.968	20.474	1.07	8.766
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.28968	5.03	0	3.99	1.62	1.4570904	0	1.1558232	0.4692816
小计								30.4250904	20.474	2.2258232	9.2352816
清单项目综合单价											62.36019520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.0794	1.3889	5.67		
		技工人工费	元	13.8652	1.3634	18.9		
		高级技工人工费	元	3.1811	1.3824	4.4		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
		密封带	m	0.5027	2.65	1.33		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0145	16.19	0.23		
		机油 5#～7#	kg	0.0057	9.91	0.06		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0217	43.29	0.94		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	27.21	0.13		

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 ˊ 内外壁热镀锌加厚钢管 DN25	10m	0.1	278.78	147.29	6.31	81.58	27.878	14.729	0.631	8.158
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.278781	5.03	0	3.99	1.62	1.40226843	0	1.11233619	0.45162522
小计								29.28026843	14.729	1.74333619	8.60962522
清单项目综合单价											54.36222984

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.9297	1.3889	5.46		
		技工人工费	元	13.3482	1.3634	18.2		
		高级技工人工费	元	3.0536	1.3824	4.22		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.36	1.71		
		密封带	m	0.3514	2.65	0.93		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0116	16.19	0.19		
		机油 5#～7#	kg	0.0049	9.91	0.05		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0118	43.29	0.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	27.21	0.12		

项目编码	031301005006	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	919.63	523.48	726.44	321.44	9.1963	5.2348	7.2644	3.2144
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	495.22	138.96	285.31	158.38	4.9522	1.3896	2.8531	1.5838
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.43	1.42	12.8	15.92	0.5643	0.0142	0.128	0.1592
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.85	6.44	6.4	8.15	0.2785	0.0644	0.064	0.0815
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	5.48	6.4	7.85	0.2689	0.0548	0.064	0.0785
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.89	7.86	0	7.51	0.2689	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	6.89	0	7.46	0.2689	0.0689	0	0.0746
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.15798	5.03	0	3.99	1.62	0.7946394	0	0.6303402	0.2559276
小计								16.5926394	6.9053	11.0038402	5.5230276
清单项目综合单价											40.02480720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.54328	1.3889	3.53		
		技工人工费	元	7.4377	1.3634	10.14		
		高级技工人工费	元	1.5374	1.3824	2.13		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.0021	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
		型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		

工程量清单综合单价分析表

		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		电	kW·h	0.03362	0.66	0.02		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.14505	0.885	0.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1280.08	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	225.09	1.04		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	219.77	2.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	20.59	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	167.34	6.49		

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-30	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˙ 消防喷头(有吊顶) DN15	10个	0.1	302.15	189.41	20.48	90.89	30.215	18.941	2.048	9.089
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.302151	5.03	0	3.99	1.62	1.51981953	0	1.20558249	0.48948462
小计								31.73481953	18.941	3.25358249	9.57848462
清单项目综合单价											63.50788664

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.2668	1.3889	5.93		
		技工人工费	元	14.4606	1.3634	19.72		
		高级技工人工费	元	3.3079	1.3824	4.57		
	材料	镀锌丝堵 DN15	个	0.1	0.95	0.1		
		密封带	m	1.498	2.65	3.97		
		砂轮片 φ400mm	片	0.03	16.19	0.49		
		机油 5#～7#	kg	0.015	9.91	0.15		
		工业酒精 99.5%	kg	0.005	3.54	0.02		
		镀锌弯头 DN25	个	0.606	4.42	2.68		
		镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.14	2.16		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.036	43.29	1.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.018	27.21	0.49		

项目编码	030909001002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	256.91	7.48	126.12	77.37	256.91	7.48	126.12	77.37
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.5691	5.03	0	3.99	1.62	12.922573	0	10.250709	4.161942
小计								269.832573	7.48	136.370709	81.531942
清单项目综合单价											495.21522400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.698	1.3889	17.64		
		技工人工费	元	55.584	1.3634	75.78		
		高级技工人工费	元	118.264	1.3824	163.49		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.884	0.62	0.55		
		电	kW·h	5	0.66	3.3		
		酒精 95%	kg	0.4	3.54	1.42		
		电线 BV-1.0	m	3.563	0.62	2.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	142.51	0.885	126.12		

项目编码	031301003008	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	11.03	1.61	4.95	16.16	11.03	1.61	4.95
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.1616	5.03	0	3.99	1.62	0.812848	0	0.644784	0.261792
小计								16.972848	11.03	2.254784	5.211792
清单项目综合单价											35.46942400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003009	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.53	1.65	7.26	23.13	20.53	1.65	7.26
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2313	5.03	0	3.99	1.62	1.163439	0	0.922887	0.374706
小计								24.293439	20.53	2.572887	7.634706
清单项目综合单价											55.03103200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		

工程量清单综合单价分析表

		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003010	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	73.35	90.3	37.81	26.63	73.35	90.3	37.81	26.63
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.4943	5.03	0	3.99	1.62	7.516329	0	5.962257	2.420766
小计								156.946329	105.79	43.772257	49.960766
清单项目综合单价											356.46935200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
	人工	技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	4.13	18.82		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003011	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	73.35	90.3	37.81	26.63	73.35	90.3	37.81	26.63
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.4943	5.03	0	3.99	1.62	7.516329	0	5.962257	2.420766
小计								156.946329	105.79	43.772257	49.960766
清单项目综合单价											356.46935200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
	人工	技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
		扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	4.13	18.82		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003012	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	121.47	156.32	57.3	44.05	121.47	156.32	57.3	44.05
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.037	5.03	0	3.99	1.62	10.24611	0	8.12763	3.29994
小计								213.94611	185.06	65.42763	70.54994
清单项目综合单价											534.98368000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
	人工	技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	4.13	35.54		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
	材料	水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030901001009	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ（消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0）	10m	0.1	152.82	0	6.6	40.91	15.282	0	0.66	4.091
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.15282	5.03	0	3.99	1.62	0.7686846	0	0.6097518	0.2475684
小计								16.0506846	0	1.2697518	4.3385684
清单项目综合单价											21.65900480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.15862	1.3889	3		
		技工人工费	元	7.31325	1.3634	9.97		
		高级技工人工费	元	1.67301	1.3824	2.31		
	材料							
	机械	其他机械费	元	0.5985	0.885	0.53		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.0042	30.86	0.13		

项目编码	030901003002	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-30换	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ（消防工程破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0）	10个	0.1	90.65	0	6.15	24.42	9.065	0	0.615	2.442
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.09065	5.03	0	3.99	1.62	0.4559695	0	0.3616935	0.146853
小计								9.5209695	0	0.9766935	2.588853
清单项目综合单价											13.08651600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.28004	1.3889	1.78		
		技工人工费	元	4.33818	1.3634	5.91		
		高级技工人工费	元	0.99237	1.3824	1.37		
	材料							
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0108	43.29	0.47		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0054	27.21	0.15		

项目编码	031401001009	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	1411.1216	2.47	3.32	0	0.81	3485.470352	4684.923712	0	1143.008496
小计								3485.470352	4684.923712	0	1143.008496
清单项目综合单价											9313.40256000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：消防水工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：消防水工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		23396.79	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			23396.79	

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防水工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：弱电工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1254331.15	
2	措施项目	34621.9	
2.1	安全文明施工	26882.11	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	21833.83	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5048.28	
2.2	其他措施项目费	7739.79	
3	其他项目	64447.65	
3.1	暂列金额	64447.65	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	121806.06	
5	含税建安工程造价	1475206.76	
合计		1475206.76	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　弱电工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		综合布线系统					790469.13	0
1-1	030502008001	配线架	1、名称:楼层配线架 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	架	22	406.82	8950.04	0
1-2	030501015001	交换机	1、名称:12口POE万兆交换机 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	22	3816.5	83963	0
1-3	030501015002	交换机	1、名称:24口POE万兆交换机 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	7356.33	7356.33	0
1-4	030501015003	交换机	1、名称:24口万兆交换机 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	23	9049.69	208142.87	0
1-5	030501015004	交换机	1、名称:48口万兆交换机 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	4	13651.46	54605.84	0
1-6	030502006001	光纤合束器、光纤分束器	1、名称:光纤连接器 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	22	164.94	3628.68	0
1-7	030502010001	信息、网络插座	1、名称:单口信息插座 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	806	28.25	22769.5	0
1-8	030502010002	信息、网络插座	1、名称:地面单口信息插座 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	103	71.92	7407.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　弱电工程　　第 2 页，共 5 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030501010001	路由器	1、名称:无线AP 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	49	647.48	31726.52	0
1-10	030904006001	消防广播(扬声器)	1、名称:吸顶式扬声器 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	6	89.03	534.18	0
1-11	030412006007	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:金属 3、安装形式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	964	11.95	11519.8	0
1-12	030502017001	双绞线缆测试	1、测试类别:双绞线缆测试	链路	964	6.68	6439.52	0
1-13	030502012001	光纤接续	1、接续方式:光纤熔接	芯	176	69.65	12258.4	0
1-14	030412003004	桥架	1、名称:弱电防火桥架钢制热镀锌 2、型号:150*100 3、工作内容:支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地等 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	625.61	153.54	96056.16	0
1-15	031301005008	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支吊架	kg	606.09	26.67	16164.42	0
1-16	030412001012	配管	1、名称:配管 2、材质:JDG 3、规格:20 4、配置形式:暗配 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1942.42	15.04	29214	0
1-17	030412001013	配管	1、名称:配管 2、材质:JDG 3、规格:25 4、配置形式:暗配 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1460.31	19.65	28695.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　弱电工程　　第 3 页，共 5 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	030412004018	配线	1、名称:配线 2、型号:RVV-2*1.5 3、工作内容: 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	471.17	6	2827.02	0
1-19	030502005001	光缆	1、名称:单模光缆4芯 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	620.57	5.76	3574.48	0
1-20	030502003001	双绞线缆	1、名称:配线 2、型号:CAT6EUTP 3、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	23788.75	6.49	154388.99	0
1-21	031301001002	凿(压、切割)槽	1、名称:凿槽及恢复 2、规格:20 3、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	32.74	7.53	246.53	0
2		视频监控系统					237925.05	0
2-1	030506015001	录像设备	1、名称:16路录像机DS-7916N-R4/16P 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	22	2163.03	47586.66	0
2-2	030501015005	交换机	1、名称:POE交换机24口 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	22	2196.23	48317.06	0
2-3	030501004002	存储设备	1、名称:储存盘276G 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	44	915.68	40289.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　弱电工程　　第 4 页，共 5 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030506010001	监控摄像设备	1、名称:半球型彩色摄像机 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	86	927.07	79728.02	0
2-5	030412006008	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:金属 3、安装形式:暗装 4、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	86	11.95	1027.7	0
2-6	030412001018	配管	1、名称:配管 2、材质:JDG 3、规格:20 4、配置形式:暗配 5、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	382.25	15.04	5749.04	0
2-7	030502003002	双绞线缆	1、名称:配线 2、型号:CAT6EUTP 3、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2008.7	6.49	13036.46	0
2-8	030502017002	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试	链路	86	6.68	574.48	0
2-9	030506020001	安全防范分系统调试	1、调试类别:监控调试 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	系统	1	1615.71	1615.71	0
3		会议系统					69428.34	0
3-1	030501005001	插箱、机柜、台架	1、名称:会议系统设备箱 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	1919.96	1919.96	0
3-2	030505005001	扬声器	1、名称:扬声器箱 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	4	1652.46	6609.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　弱电工程　　第 5 页，共 5 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030501015006	交换机	1、名称:48口交换机 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	4	2678	10712	0
3-4	030504016001	终端设备	1、名称:视频会议终端 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	27544.97	27544.97	0
3-5	030505007001	会议专用设备	1、名称:会议麦克 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	8	1047.22	8377.76	0
3-6	030505016001	显示设备	1、名称:液晶电视 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1	6702.65	6702.65	0
3-7	080509003001	服务器	1、名称:会议电脑 2、满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	1	7561.16	7561.16	0
4		显示屏					132280.63	0
4-1	080808013001	显示屏(墙)	1.名称:LED屏（曲面） 2.规格:2.715*2.85 3.含支架	m2	7.74	6065.26	46945.11	0
4-2	080808013002	显示屏(墙)	1.名称:LED屏 2.规格:3.54*1.85 3.含支架	m2	6.55	5445.79	35669.92	0
4-3	080808013003	显示屏(墙)	1.名称:LED屏 2.规格:2.2*1.2 3.含支架	m2	9.12	5445.79	49665.6	0
5		拆除部分					24228	0
5-1	030412001017	配管（暂估）	1.名称:原有配管拆除 2.规格:50以内 3.拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置	m	3000	5.87	17610	0
5-2	030412003018	桥架（暂估）	1.名称:原有桥架拆除 2.宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 3.拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置	m	300	13.28	3984	0
5-3	030502010003	信息、网络插座（暂估）	1.名称:原有插座拆除 2.拆除产生的可回收废料(金属等)移交甲方处置	个	600	4.39	2634	0
合计							1254331.15	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　弱电工程
标　　段：　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					34621.90
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	26882.11
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	21833.83
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5048.28
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	7739.79
1-9-1	031401001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	7739.79	7739.79
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							34621.90

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	64447.65	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		64447.65	

材料暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：弱电工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：弱电工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	121806.06
合计					121806.06

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 弱电工程　　标段： 华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

项目编码	030502008001	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-12	综合布线RJ11配线架安装 接线数N(对) N≤50 ` 楼层配线架	架	1	28.18	368.15	0	7.5	28.18	368.15	0	7.5
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2818	5.03	0	3.99	1.62	1.417454	0	1.124382	0.456516
小计								29.597454	368.15	1.124382	7.956516
清单项目综合单价											406.82835200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.291	1.3889	28.18		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030501015001	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-43	POE交换机 安装、调试 ` 12口POE万兆交换机	台（套）	1	190.08	3541.59	13.28	51.33	190.08	3541.59	13.28	51.33
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.9008	5.03	0	3.99	1.62	9.561024	0	7.584192	3.079296
小计								199.641024	3541.59	20.864192	54.409296
清单项目综合单价											3816.50451200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	137.501	1.3824	190.08		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	15	0.885	13.28		

项目编码	030501015002	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-43	POE交换机 安装、调试 ` 24口POE万兆交换机	台（套）	1	190.08	7081.42	13.28	51.33	190.08	7081.42	13.28	51.33
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.9008	5.03	0	3.99	1.62	9.561024	0	7.584192	3.079296
小计								199.641024	7081.42	20.864192	54.409296
清单项目综合单价											7356.33451200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	137.501	1.3824	190.08		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	15	0.885	13.28		

项目编码	030501015003	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-41	汇聚层交换机 安装、调试 ` 24口万兆交换机	台（套）	1	266.11	8675.23	8.85	71.18	266.11	8675.23	8.85	71.18
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.6611	5.03	0	3.99	1.62	13.385333	0	10.617789	4.310982
小计								279.495333	8675.23	19.467789	75.490982
清单项目综合单价											9049.68410400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	192.502	1.3824	266.11		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	10	0.885	8.85		

项目编码	030501015004	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-41	汇聚层交换机 安装、调试 ` 48口万兆交换机	台（套）	1	266.11	13277	8.85	71.18	266.11	13277	8.85	71.18
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.6611	5.03	0	3.99	1.62	13.385333	0	10.617789	4.310982
小计								279.495333	13277	19.467789	75.490982
清单项目综合单价											13651.45410400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	192.502	1.3824	266.11		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	10	0.885	8.85		

项目编码	030502006001	项目名称	光纤合束器、光纤分束器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-59换	耦合器 ` 光纤连接器	个	1	3.79	159.73	0	1.02	3.79	159.73	0	1.02
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0379	5.03	0	3.99	1.62	0.190637	0	0.151221	0.061398
小计								3.980637	159.73	0.151221	1.081398
清单项目综合单价											164.94325600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.542	1.3889	0.75		
		高级技工人工费	元	2.2	1.3824	3.04		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	030502010001	项目名称	信息、网络插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-28换	综合布线用户插座安装 单口 ` 单口信息插座	个	1	12.81	10.18	0	3.9	12.81	10.18	0	3.9
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.1281	5.03	0	3.99	1.62	0.644343	0	0.511119	0.207522
小计								13.454343	10.18	0.511119	4.107522
清单项目综合单价											28.25298400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.411	1.3889	7.52		
		技工人工费	元	3.877	1.3634	5.29		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030502010002	项目名称	信息、网络插座	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-248换	地插座安装 ˊ 地面单口信息插座	10套	0.1	352.64	224.5	0	104.54	35.264	22.45	0	10.454
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.35264	5.03	0	3.99	1.62	1.7737792	0	1.4070336	0.5712768
小计								37.0377792	22.45	1.4070336	11.0252768
清单项目综合单价											71.92008960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.2623	1.3889	15.64		
		技工人工费	元	13.3164	1.3634	18.16		
		高级技工人工费	元	1.0608	1.3824	1.47		
	材料	其他材料费	元	0.068	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030501010001	项目名称	路由器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-48	无线路由器 （AP）安装 ˊ 无线AP	台（套）	1	117.09	461.95	1.77	54.21	117.09	461.95	1.77	54.21
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.1709	5.03	0	3.99	1.62	5.889627	0	4.671891	1.896858
小计								122.979627	461.95	6.441891	56.106858
清单项目综合单价											647.47837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	84.701	1.3824	117.09		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	2	0.885	1.77		

项目编码	030904006001	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17	吸顶式扬声器安装	只	1	26.13	50.02	0.65	9.46	26.13	50.02	0.65	9.46
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2613	5.03	0	3.99	1.62	1.314339	0	1.042587	0.423306
小计								27.444339	50.02	1.692587	9.883306
清单项目综合单价											89.04023200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.758	1.3889	5.22		
		技工人工费	元	12.538	1.3634	17.09		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	0.4	0.35	0.14		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		立时得胶	kg	0.05	12.83	0.64		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.14	0.885	0.12		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	030412006007	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.06463	5.03	0	3.99	1.62	0.3250889	0	0.2578737	0.1047006
小计								6.7880889	2.937	0.2578737	1.9617006
清单项目综合单价											11.94466320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3634	3.84		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030502017001	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.53	0	0.44	1.23	4.53	0	0.44	1.23
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0453	5.03	0	3.99	1.62	0.227859	0	0.180747	0.073386
小计								4.757859	0	0.620747	1.303386
清单项目综合单价											6.68199200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3634	4.53		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.885	0.44		

项目编码	030502012001	项目名称	光纤接续	计量单位	芯

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-57	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	42.82	5.9	4.43	11.94	42.82	5.9	4.43	11.94
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.4282	5.03	0	3.99	1.62	2.153846	0	1.708518	0.693684
小计								44.973846	5.9	6.138518	12.633684
清单项目综合单价											69.64604800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.222	1.3889	8.64		
		高级技工人工费	元	24.725	1.3824	34.18		
	材料	光纤连接器材	套	1.01	4.96	5.01		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	030412003004	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˊ 弱电防火桥架钢制热镀锌 150*100	10m	0.1	383.1	539.22	5.63	128.74	38.31	53.922	0.563	12.874
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	175.16	65.27	18.13	50.91	17.516	6.527	1.813	5.091

工程量清单综合单价分析表

030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.006056	900.44	449.7	100.25	267.92	5.45306464	2.7233832	0.607114	1.62252352
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.612783	5.03	0	3.99	1.62	3.08229849	0	2.44500417	0.99270846
小计								64.36136313	63.1723832	5.42811817	20.58023198
清单项目综合单价											153.54209648
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.83848	1.3889		15.05		
		技工人工费				元	24.967376	1.3634		34.04		
		高级技工人工费				元	8.813522	1.3824		12.18		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.04844	3.69		0.18		
		扁钢 40×4				kg	0.133211	4.4		0.59		
		镀锌扁钢 40×4				m	1.023	6.12		6.26		
		角钢(综合)				kg	0.454129	3.355		1.52		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.01871	3.3		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.026477	7.4		0.2		
		铁砂布 0#-2#				张	0.030275	0.66		0.02		
		调和漆				kg	0.008477	9.61		0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.010717	11.83		0.13		
		清油 C01-1				kg	0.003633	16.99		0.06		
		溶剂汽油 200#				kg	0.002664	5.31		0.01		
		电线 BV-6				m	0.042	5.9		0.25		
		其他材料费				元	0.465661	0.885		0.41		
		汽油 60#～70#				kg	0.008	6.67		0.05		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001	563.01		0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.21		0.27		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.001817	13.08		0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.013784	154.13		2.12		
项目编码	031301005008	项目名称			支/吊架、基础型钢			计量单位		kg		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	900.44	449.7	100.25	267.92	9.0044	4.497	1.0025	2.6792
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.01	523.16	22.2	104.58	147.02	5.2316	0.222	1.0458	1.4702
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.142361	5.03	0	3.99	1.62	0.71607583	0	0.56802039	0.23062482
小计								14.95207583	4.719	2.61632039	4.38002482
清单项目综合单价											26.66742104
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.15979	1.3889		3		
		技工人工费				元	6.24175	1.3634		8.51		
		高级技工人工费				元	1.97214	1.3824		2.73		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.08	3.69		0.3		
		扁钢 40×4				kg	0.22	4.4		0.97		
		角钢(综合)				kg	0.75	3.355		2.52		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0367	3.3		0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.032	7.4		0.24		
		铁砂布 0#-2#				张	0.05	0.66		0.03		
		调和漆				kg	0.016	9.61		0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0207	11.83		0.24		
		清油 C01-1				kg	0.006	16.99		0.1		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0054	5.31		0.03		
		其他材料费				元	0.022	0.885		0.02		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.004	13.08		0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.01295	154.13		2		
项目编码	030412001012	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.06814	5.03	0	3.99	1.62	0.3427442	0	0.2718786	0.1103868
小计								7.1566442	5.4398	0.2718786	2.1854868
清单项目综合单价											15.05380960
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.79839	1.3889		1.11		
		技工人工费				元	3.49845	1.3634		4.77		
		高级技工人工费				元	0.6765	1.3824		0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59		4.73		
		其他材料费				元	0.0379	0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412001013	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	918.46	672.08	0	276.64	9.1846	6.7208	0	2.7664
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.091846	5.03	0	3.99	1.62	0.46198538	0	0.36646554	0.14879052
小计								9.64658538	6.7208	0.36646554	2.91519052
清单项目综合单价											19.64904144
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.07618	1.3889		1.49		
		技工人工费				元	4.71569	1.3634		6.43		
		高级技工人工费				元	0.91182	1.3824		1.26		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.043	0.885		0.04		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)				个	0.2502	1.77		0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm				个	0.1502	2.12		0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm				m	1.03	5.73		5.9		
	机械											
项目编码	030412004018	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5	100m单线	0.01	128.15	404.32	0	54.12	1.2815	4.0432	0	0.5412
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.012815	5.03	0	3.99	1.62	0.06445945	0	0.05113185	0.0207603
小计								1.34595945	4.0432	0.05113185	0.5619603
清单项目综合单价											6.00225160
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		技工人工费				元	0.65796	1.3634		0.9		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3824		0.18		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030502005001	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 ˊ 单模光缆4芯	100m	0.01	257.11	209.85	3.11	78.75	2.5711	2.0985	0.0311	0.7875
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.025712	5.03	0	3.99	1.62	0.12933136	0	0.10259088	0.04165344
小计								2.70043136	2.0985	0.13369088	0.82915344
清单项目综合单价											5.76177568

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.10922	1.3889	1.54		
		技工人工费	元	0.75586	1.3634	1.03		
	材料	其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0351	0.885	0.03		

项目编码	030502003001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˊ CAT6EUTP	100m	0.01	297.77	226.31	3.43	90.35	2.9777	2.2631	0.0343	0.9035
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.029777	5.03	0	3.99	1.62	0.14977831	0	0.11881023	0.04823874
小计								3.12747831	2.2631	0.15311023	0.95173874
清单项目综合单价											6.49542728

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.28508	1.3889	1.78		
		技工人工费	元	0.87491	1.3634	1.19		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0388	0.885	0.03		

项目编码	031301001002	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.054041	5.03	0	3.99	1.62	0.27182623	0	0.21562359	0.08754642
小计								5.67582623	0.094	0.21562359	1.52154642
清单项目综合单价											7.50699624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3634	5.4		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030506015001	项目名称	录像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-114	录像设备 硬盘录像机 输入路数Ls(路) 8< Ls≤16 ˊ 16路录像机 DS-7916N-R4/16P	台	1	188.57	1904.42	0	49.98	188.57	1904.42	0	49.98
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.8857	5.03	0	3.99	1.62	9.485071	0	7.523943	3.054834
小计								198.055071	1904.42	7.523943	53.034834
清单项目综合单价											2163.03384800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.3889	37.58		
		技工人工费	元	110.748	1.3634	150.99		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械							

项目编码	030501015005	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-43	POE交换机 安装、调试 ˊ POE交换机24口	台（套）	1	190.08	1921.32	13.28	51.33	190.08	1921.32	13.28	51.33
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.9008	5.03	0	3.99	1.62	9.561024	0	7.584192	3.079296
小计								199.641024	1921.32	20.864192	54.409296
清单项目综合单价											2196.23451200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	137.501	1.3824	190.08		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	15	0.885	13.28		

项目编码	030501004002	项目名称	存储设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-24	内存条(条)安装 ˊ 储存盘276G	台	1	9.5	902.65	0	2.51	9.5	902.65	0	2.51
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.095	5.03	0	3.99	1.62	0.47785	0	0.37905	0.1539
小计								9.97785	902.65	0.37905	2.6639
清单项目综合单价											915.67080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	6.875	1.3824	9.5		
	材料							
	机械							

项目编码	030506010001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-62	全景摄像机 ˊ 半球型彩色摄像机	台	1	377.14	409.74	0.12	99.94	377.14	409.74	0.12	99.94

工程量清单综合单价分析表

031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.7714	5.03	0	3.99	1.62	18.970142	0	15.047886	6.109668	
小计								396.110142	409.74	15.167886	106.049668	
清单项目综合单价											927.06769600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.109	1.3889		75.15		
		技工人工费				元	221.496	1.3634		301.99		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.14	0.885		0.12		
项目编码	030412006008	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.064631	5.03	0	3.99	1.62	0.32509393	0	0.25787769	0.10470222	
小计								6.78809393	2.937	0.25787769	1.96170222	
清单项目综合单价											11.94467384	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.3889		1.74		
		技工人工费				元	2.8201	1.3634		3.84		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3824		0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20				个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412001018	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.068139	5.03	0	3.99	1.62	0.34273917	0	0.27187461	0.11038518	
小计								7.15663917	5.4398	0.27187461	2.18548518	
清单项目综合单价											15.05379896	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.79839	1.3889		1.11		
		技工人工费				元	3.49845	1.3634		4.77		
		高级技工人工费				元	0.6765	1.3824		0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59		4.73		
		其他材料费				元	0.0379	0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030502003002	项目名称		双绞线缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ~ CAT6EUTP	100m	0.01	297.77	226.31	3.43	90.35	2.9777	2.2631	0.0343	0.9035	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.029778	5.03	0	3.99	1.62	0.14978334	0	0.11881422	0.04824036	
小计								3.12748334	2.2631	0.15311422	0.95174036	
清单项目综合单价											6.49543792	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.28508	1.3889		1.78		
		技工人工费				元	0.87491	1.3634		1.19		
	材料	其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.0388	0.885		0.03		
项目编码	030502017002	项目名称		双绞线缆测试				计量单位		链路		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.53	0	0.44	1.23	4.53	0	0.44	1.23	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0453	5.03	0	3.99	1.62	0.227859	0	0.180747	0.073386	
小计								4.757859	0	0.620747	1.303386	
清单项目综合单价											6.68199200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.322	1.3634		4.53		
	材料											
	机械	仪器仪表使用费				元	0.5	0.885		0.44		
项目编码	030506020001	项目名称		安全防范分系统调试				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030410-32	电视监控系统联调 前端点数量dr(点) dr≤500	系统	1	1140.49	4.43	44.25	305.18	1140.49	4.43	44.25	305.18	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	11.4049	5.03	0	3.99	1.62	57.366647	0	45.505551	18.475938	
小计								1197.856647	4.43	89.755551	323.655938	
清单项目综合单价											1615.69813600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	825.007	1.3824		1140.49		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费				元	50	0.885		44.25		
项目编码	030501005001	项目名称		插箱、机柜、台架				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-1换	安装机柜、机架 落地式 ~ 会议系统设备箱	台	1	212.3	1551.33	0	133.74	212.3	1551.33	0	133.74	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.123	5.03	0	3.99	1.62	10.67869	0	8.47077	3.43926	
小计								222.97869	1551.33	8.47077	137.17926	
清单项目综合单价											1919.95872000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	152.857	1.3889		212.3		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030505005001	项目名称	扬声器				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030406-17	扬声器 电容式 ~ 扬声器箱	只	1	41.39	1595.58	0	11.09	41.39	1595.58	0	11.09
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.4139	5.03	0	3.99	1.62	2.081917	0	1.651461	0.670518
小计								43.471917	1595.58	1.651461	11.760518
清单项目综合单价											1652.46389600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.832	1.3889		28.93		
		技工人工费				元	9.137	1.3634		12.46		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030501015006	项目名称	交换机				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-41	汇聚层交换机 安装、调试 ~ 48口交换机	台（套）	1	266.11	2303.54	8.85	71.18	266.11	2303.54	8.85	71.18
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.6611	5.03	0	3.99	1.62	13.385333	0	10.617789	4.310982
小计								279.495333	2303.54	19.467789	75.490982
清单项目综合单价											2677.99410400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	192.502	1.3824		266.11		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械	仪器仪表使用费				元	10	0.885		8.85		
项目编码	030504016001	项目名称	终端设备				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-1	会议主控机 ~ 视频会议终端	台	1	79.16	27435.4	0.89	21.1	79.16	27435.4	0.89	21.1
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.7916	5.03	0	3.99	1.62	3.981748	0	3.158484	1.282392
小计								83.141748	27435.4	4.048484	22.382392
清单项目综合单价											27544.97262400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.044	1.3889		23.67		
		技工人工费				元	40.7	1.3634		55.49		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	1	0.885		0.89		
项目编码	030505007001	项目名称	会议专用设备				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-4	有线话筒 ~ 会议麦克	台	1	52.77	974.34	0.44	14.05	52.77	974.34	0.44	14.05
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.5277	5.03	0	3.99	1.62	2.654331	0	2.105523	0.854874
小计								55.424331	974.34	2.545523	14.904874
清单项目综合单价											1047.21472800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.363	1.3889		15.78		
		技工人工费				元	27.133	1.3634		36.99		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.5	0.885		0.44		
项目编码	030505016001	项目名称	显示设备				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-123	液晶显示器 尺寸in(寸) in>32 ~ 液晶电视	台	1	337.54	6239.83	0	89.36	337.54	6239.83	0	89.36
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.3754	5.03	0	3.99	1.62	16.978262	0	13.467846	5.468148
小计								354.518262	6239.83	13.467846	94.828148
清单项目综合单价											6702.64425600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	48.428	1.3889		67.26		
		技工人工费				元	198.239	1.3634		270.28		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	080509003001	项目名称	服务器				计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030402-9	微机终端 安装、调试 ~ 会议电脑	台	1	342.15	7081.42	9.85	91.34	342.15	7081.42	9.85	91.34
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.4215	5.03	0	3.99	1.62	17.210145	0	13.651785	5.54283
小计								359.360145	7081.42	23.501785	96.88283
清单项目综合单价											7561.16476000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	247.502	1.3824		342.15		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	11.13	0.885		9.85		
项目编码	080808013001	项目名称	显示屏(墙)				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-25	LED显示屏 ~ LED显示屏 P2.0（曲面）	㎡	1	211.11	5756.64	17.7	57.35	211.11	5756.64	17.7	57.35
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.111099	5.03	0	3.99	1.62	10.61882797	0	8.42328501	3.41998038
小计								221.728828	5756.64	26.12328501	60.76998038
清单项目综合单价											6065.26209336
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	45.451	1.3889		63.13		
		技工人工费				元	108.534	1.3634		147.98		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费				元	20	0.885		17.7		
项目编码	080808013002	项目名称	显示屏(墙)				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-25	LED显示屏	㎡	1	211.11	5137.17	17.7	57.35	211.11	5137.17	17.7	57.35
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.1111	5.03	0	3.99	1.62	10.618833	0	8.423289	3.419982
小计								221.728833	5137.17	26.123289	60.769982
清单项目综合单价											5445.79210400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	45.451	1.3889		63.13		
		技工人工费				元	108.534	1.3634		147.98		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费				元	20	0.885		17.7		
项目编码	080808013003	项目名称		显示屏(墙)				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-25	LED显示屏	㎡	1	211.11	5137.17	17.7	57.35	211.11	5137.17	17.7	57.35
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.111097	5.03	0	3.99	1.62	10.61881791	0	8.42327703	3.41997714
小计								221.7288179	5137.17	26.12327703	60.76997714
清单项目综合单价											5445.79207208
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	45.451	1.3889		63.13		
		技工人工费				元	108.534	1.3634		147.98		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费				元	20	0.885		17.7		
项目编码	030412001017	项目名称		配管（暂估）				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-11换	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˊ（电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100m	0.01	421.56	0	8.22	112.14	4.2156	0	0.0822	1.1214
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.042156	5.03	0	3.99	1.62	0.21204468	0	0.16820244	0.06829272
小计								4.42764468	0	0.25040244	1.18969272
清单项目综合单价											5.86773984
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.026105	1.3889		1.43		
		技工人工费				元	1.605845	1.3634		2.19		
		高级技工人工费				元	0.434725	1.3824		0.6		
	材料											
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0002	274.99		0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.001	27.21		0.03		
项目编码	030412003018	项目名称		桥架（暂估）				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ˊ（电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	95.78	0	1.41	25.45	9.578	0	0.141	2.545
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.09578	5.03	0	3.99	1.62	0.4817734	0	0.3821622	0.1551636
小计								10.0597734	0	0.5231622	2.7001636
清单项目综合单价											13.28309920
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.733175	1.3889		2.41		
		技工人工费				元	3.87765	1.3634		5.29		
		高级技工人工费				元	1.3625	1.3824		1.88		
	材料											
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00025	563.01		0.14		
项目编码	030502010003	项目名称		信息、网络插座（暂估）				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-28换	综合布线用户插座安装 单口 ˊ（建筑智能化系统设备安装工程破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	个	1	3.2	0	0	0.84	3.2	0	0	0.84
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.032	5.03	0	3.99	1.62	0.16096	0	0.12768	0.05184
小计								3.36096	0	0.12768	0.89184
清单项目综合单价											4.38048000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.35275	1.3889		1.88		
		技工人工费				元	0.96925	1.3634		1.32		
	材料											
	机械											
项目编码	031401001006	项目名称		脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-40	建筑智能系统设备安装工程脚手架搭拆费	100元	1675.2799	1.98	2.02	0	0.62	3317.054202	3384.065398	0	1038.673538
小计								3317.054202	3384.065398	0	1038.673538
清单项目综合单价											7739.79313800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：弱电工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：弱电工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		64447.65	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			64447.65	

专业工程暂估价明细表

工程名称：弱电工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：防排烟工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	35817.99	
2	措施项目	1196.82	
2.1	安全文明施工	925.83	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	781.47	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	144.36	
2.2	其他措施项目费	270.99	
3	其他项目	1850.74	
3.1	暂列金额	1850.74	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	3497.9	
5	含税建安工程造价	42363.45	
合计		42363.45	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　防排烟工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		防排烟					35817.99	0
1-1	030702001015	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形风管 4.规格:大边长L(mm) 630＜L≤1000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.接口形式:咬口 7.工作内容:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、吊托支架，钻孔、焊接、组对。找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、支吊架除锈刷漆，组装、风管就位、找正、找平、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固。等 8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	84.97	169.64	14414.31	0
1-2	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*1000 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	388.23	776.46	0
1-3	030703001017	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:800*320 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	528.56	1057.12	0
1-4	030703001018	碳钢阀门	1.名称:常闭防火阀（带执行机构） 2.规格:800*320 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2	576.28	1152.56	0
1-5	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.名称:固定挡烟垂壁(0.5h防火玻璃) 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	44.56	413.32	18417.54	0
合计							35817.99	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　防排烟工程
标　　段：　华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1196.82
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	925.83
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	781.47
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	144.36
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	270.99
1-9-1	031401001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	270.99	270.99
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1196.82

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：防排烟工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1850.74	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		1850.74	

材料暂估单价及调整表

工程名称：防排烟工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：防排烟工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：防排烟工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	3497.9
合计					3497.9

总承包服务费计价表

工程名称：防排烟工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 防排烟工程　　标段： 华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

项目编码	030702001015	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 镀锌钢板 δ=1.2mm	10m2	0.1	646.52	707.88	35.77	209.03	64.652	70.788	3.577	20.903
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.43	1.42	12.8	15.92	0.5643	0.0142	0.128	0.1592
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.85	6.44	6.4	8.15	0.2785	0.0644	0.064	0.0815
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	5.48	6.4	7.85	0.2689	0.0548	0.064	0.0785
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.89	7.86	0	7.51	0.2689	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.89	6.89	0	7.46	0.2689	0.0689	0	0.0746
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.663016	5.03	0	3.99	1.62	3.33497048	0	2.64543384	1.07408592
小计								69.63647048	71.0689	6.47843384	22.44598592
清单项目综合单价											169.62979024

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.40172	1.3889	25.56		
		技工人工费	元	22.95883	1.3634	31.3		
		高级技工人工费	元	6.83007	1.3824	9.44		
	材料	镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	46.12	52.48		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.211	0.48		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		电	kW·h	0.0653	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.0021	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.34115	0.885	0.3		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1280.08	0.26		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	219.77	1.54		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003	55.72	0.17		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	233.04	0.7		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	154.13	0.31		

项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300 单层百叶风口 600*1000	个	1	113.9	214.3	6.59	41.33	113.9	214.3	6.59	41.33
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.139	5.03	0	3.99	1.62	5.72917	0	4.54461	1.84518
小计								119.62917	214.3	11.13461	43.17518
清单项目综合单价											388.23896000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703001017	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600 280℃防火阀 800*320	个	1	218.88	217.59	0	68.8	218.88	217.59	0	68.8
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.1888	5.03	0	3.99	1.62	11.009664	0	8.733312	3.545856
小计								229.889664	217.59	8.733312	72.345856
清单项目综合单价											528.55883200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.699	1.3889	98.19		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001018	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600 常闭防火阀(带执行机构) 800*320	个	1	218.88	263.04	0	71.07	218.88	263.04	0	71.07
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.1888	5.03	0	3.99	1.62	11.009664	0	8.733312	3.545856
小计								229.889664	263.04	8.733312	74.615856
清单项目综合单价											576.27883200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.699	1.3889	98.19		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	010803002001	项目名称	防火卷帘(闸)门	计量单位	m2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 ` 固定挡烟垂壁(0.5h防火玻璃)	100m2	0.01	7506.17	29127.63	427.15	3473.19	75.0617	291.2763	4.2715	34.7319	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.750618	5.03	0	3.99	1.62	3.77560854	0	2.99496582	1.21600116	
小计								78.83730854	291.2763	7.26646582	35.94790116	
清单项目综合单价												413.32797552
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.57607	1.3889		16.08		
		技工人工费				元	32.2081	1.3634		43.91		
		高级技工人工费				元	10.90222	1.3824		15.07		
	材料	铁件(综合)				kg	0.28799	6.16		1.77		
		膨胀螺栓(综合)				套	5.3	1.11		5.88		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm				kg	0.051	7.63		0.39		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0402	1		0.04		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.0241	177.24		4.27		
项目编码	031401001007	项目名称			脚手架			计量单位		项		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	65.968	1.48	1.99	0	0.49	97.63264	131.27632	0	32.32432	
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	0.9221	3.96	5.31	0	1.31	3.651516	4.896351	0	1.207951	
小计								101.284156	136.172671	0	33.532271	
清单项目综合单价												270.98909800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：防排烟工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：防排烟工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		1850.74	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			1850.74	

专业工程暂估价明细表

工程名称：防排烟工程
标段：华强北OPC服务中心改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	