南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包 工 程

最高投标限价

发包人：深圳市大沙河建设投资集团有限公司

年 月 日

工　程　名　称：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

标　段　名　称：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　32197976.19

(大写)：　叁仟贰佰壹拾玖万柒仟玖佰柒拾陆元壹角玖分

编　制　人：　深圳市永达信工程造价咨询有限公司
复　核　人：　曹新宇
编　制　单　位：
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　曹新宇
发　包　人：　深圳市大沙河建设投资集团有限公司
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　黄武英
编　制　时　间：　2026-10-14

总 说 明

工程名称：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

填表须知

工程名称： 南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包	31691770.76	1307592.01	0	0
1.1	土建工程	28179248.2	1236903.81	0	0
1.1.1	边坡支护工程	7658334.69	200695.08	0	0
1.1.2	园建工程	13762327.58	905481.42	0	0
1.1.3	绿化工程	1719076.45	34940.99	0	0
1.1.4	精装工程	2327745.86	42791.87	0	0
1.1.5	建筑工程	1506340.63	45493.77	0	0
1.1.6	加固工程	65483.36	1733.64	0	0
1.1.7	标识标牌工程	1139939.63	5767.04	0	0
1.2	机电工程	3512522.56	70688.20	0	0
1.2.1	机电室内部分	1125056.49	21538.09	0	0
1.2.2	机电室外管网部分	2387466.07	49150.11	0	0
2	工程建设其他费合计	506205.43			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		32197976.19	1307592.01	0	0

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：边坡支护工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	6422207.5	
2	措施项目	603787.63	
2.1	安全文明施工	200695.08	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	173393.88	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	27301.2	
2.2	其他措施项目费	403092.55	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	632339.56	
5	含税建安工程造价	7658334.69	
合计		7658334.69	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　边坡支护工程　　第 1 页，共 15 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		A区					1572877.45	0
1-1	010202007001	锚杆(锚索)	1、HRB400EΦ32钢筋锚杆 2、含2Φ22钢筋与锚杆双面满焊、对中支架 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	1317	125.19	164875.23	0
1-2	010202003001	微型桩	1、桩径:300mm 2、碎石注浆，碎石灌入量不小于理论值的95% 3、浆材料:P.O.42.5R普通硅酸盐水泥，水灰比0.4~0.55 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	924	152.3	140725.2	0
1-3	010202006001	工字钢	1、18#工字钢 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	1408.4	137.9	194218.36	0
1-4	010502026001	挡土墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	709.3	562.85	399229.51	0
1-5	010505015001	挡土墙模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	1941.93	80.63	156577.82	0
1-6	010102007001	回填方	1、填方材料品种:级配碎石 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	151.88	194.83	29590.78	0
1-7	040303001001	沉砂池垫层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土 2.含垫层模板	m3	0.34	486.65	165.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　边坡支护工程　　第 2 页，共 15 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	010502028001	沉砂池混凝土	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	2.04	718.65	1466.05	0
1-9	010505016001	沉砂池模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	23.88	53.76	1283.79	0
1-10	010502025001	沉砂池盖板制安	1、C30混凝土盖板 2、单块1300mm长*650mm宽*100mm厚 3、含盖板模板 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	0.34	1298.72	441.56	0
1-11	031001008001	泄水管	1、名称:PVC 塑料滤管 2、直径:Φ75 3、滤管外包2层400g/m2的针刺型无纺土工布 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	32.5	36.13	1174.23	0
1-12	010102007002	泄水管反滤包	1、300-400g/m² 土工布 2、1-4mm砂砾 3、20mm粗砾石或石屑 4、原土夯实 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	个	20	55.03	1100.6	0
1-13	031001008002	排水盲管	1、名称:PVC 塑料滤管 2、直径:Φ200 3、滤管外包400g/m2土工布 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	494.87	87.37	43236.79	0
1-14	010902003001	土工布	1、400g/m2土工布 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	2071.77	5.46	11311.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　边坡支护工程　　第 3 页，共 15 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	010506001001	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ10 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	5.98	5584.79	33397.04	0
1-16	010506001002	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ12 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	10.48	5147.69	53947.79	0
1-17	010506001003	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ16 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.04	5070.72	202.83	0
1-18	010506001004	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ20 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	7.17	5072.66	36370.97	0
1-19	010101B001001	挖一般土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 3、弃土运距:土方运至场内指定地点 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	3200	6.08	19456	0
1-20	010102007003	回填方	1、密实度要求:综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式 2、填方材料品种:原土回填 3、包括:修整、回填、分层碾压及施工场内可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	426.16	26.93	11476.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　边坡支护工程　　第 4 页，共 15 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	010103002001	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:土方 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	2778.74	61.19	170031.1	0
1-22	010202009001	喷射混凝土	1、100mm厚C25混凝土 2、Φ8@250*250钢筋网 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	475.23	126.16	59955.02	0
1-23	010401002001	拆除砖墙	1、拆除砖墙 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	47.1	277.64	13076.84	0
1-24	010103002002	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:拆除废料 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	47.1	99.75	4698.23	0
1-25	050101002001	植被清理	1、植被清理 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	1200	10.67	12804	0
1-26	050101001001	砍伐乔木	1、胸径范围:胸径≤10cm 2、是否挖根:否 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	30	44.35	1330.5	0
1-27	050101001002	砍伐乔木	1、胸径范围:10cm＜胸径≤20cm 2、是否挖根:否 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	30	118.15	3544.5	0
1-28	050101001003	砍伐乔木	1、胸径范围:20cm＜胸径≤30cm 2、是否挖根:否 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	30	239.63	7188.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　边坡支护工程　　第 5 页，共 15 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2		B区					3227289.40	0
2-1	010202007002	锚杆(锚索)	1、HRB400EΦ32钢筋锚杆 2、含2Φ22钢筋与锚杆双面满焊、对中支架 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	1452	125.18	181761.36	0
2-2	010202007003	锚杆(锚索)	1、4*7Φ5预应力锚索 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	144	101.3	14587.2	0
2-3	010302B001001	入岩增加费	1、锚杆入岩增加费 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	60	135.15	8109	0
2-4	010202003002	微型桩	1、桩径:300mm 2、碎石注浆，碎石灌入量不小于理论值的95% 3、浆材料:P.O.42.5R普通硅酸盐水泥，水灰比0.4~0.55 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	948	152.3	144380.4	0
2-5	010202006002	工字钢	1、18#工字钢 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	1085.2	137.9	149649.08	0
2-6	010502026002	挡土墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	939.87	562.85	529005.83	0
2-7	010505015002	挡土墙模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	4207.69	80.63	339266.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　边坡支护工程　　第 6 页，共 15 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	010102007004	回填方	1、填方材料品种:级配碎石 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	46.12	194.83	8985.56	0
2-9	010102007005	回填方	1、填方材料品种:碎石 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	165.95	198.08	32871.38	0
2-10	010501001001	混凝土硬化	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	28.52	483.48	13788.85	0
2-11	010505001001	混凝土硬化模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	17.37	54.63	948.92	0
2-12	031001008003	泄水管	1、名称:PVC 塑料滤管 2、直径:Φ75 3、滤管外包2层400g/m2的针刺型无纺土工布 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	342.48	36.13	12373.8	0
2-13	031301002001	泄水管钻孔	1、钻孔直径:Φ75 2、工程量计算规则:按钻孔延长米计算 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	188.98	327.99	61983.55	0
2-14	010102007006	泄水管反滤包	1、300-400g/㎡土工布 2、1-4mm砂砾 3、20mm粗砾石或石屑 4、原土夯实 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	个	232	55.03	12766.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　边坡支护工程　　第 7 页，共 15 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	031001008004	排水盲管	1、名称:PVC 塑料滤管 2、直径:φ200 3、滤管外包400g/m2土工布 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	58.4	87.37	5102.41	0
2-16	010902003002	土工布	1、400g/m2土工布 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	560.22	5.46	3058.8	0
2-17	010506001005	现浇构件钢筋(箍筋)	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ8 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.89	6617.29	5889.39	0
2-18	010506001006	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ8 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.03	5558.94	166.77	0
2-19	010506001007	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ10 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	22.56	5584.79	125992.86	0
2-20	010506001008	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ12 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	11.32	5147.69	58271.85	0
2-21	010506001009	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ14 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	1.61	5100.54	8211.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　边坡支护工程　　第 8 页，共 15 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-22	010506001010	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ16 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	5.07	5070.72	25708.55	0
2-23	010506001011	现浇构件钢筋(非箍筋)	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ20 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	41.07	5072.66	208334.15	0
2-24	010506001012	现浇构件钢筋(非箍筋)	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ32 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	1.31	5192.9	6802.7	0
2-25	010506B003001	植筋	1、钢筋直径:14 2、钢筋种类:HRB400E 3、植筋深度:1000mm 4、钢筋长度:1500mm 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	根	4990	75.23	375397.7	0
2-26	010101B001002	挖一般土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 3、弃土运距:土方运至场内指定地点 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	403.53	6.08	2453.46	0
2-27	010102007007	回填方	1、密实度要求:综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式 2、填方材料品种:原土回填 3、包括:修整、回填、分层碾压及施工场内可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	298.83	26.93	8047.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　边坡支护工程　　第 9 页，共 15 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-28	010103002003	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:土方 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	71.4	61.19	4368.97	0
2-29	010501001002	垫层混凝土（冠梁）	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	16.8	483.48	8122.46	0
2-30	010505001002	垫层模板（冠梁）	1.类型:木模板 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	44.47	54.63	2429.4	0
2-31	010202012001	钢筋混凝土腰梁、冠梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	51.51	628.39	32368.37	0
2-32	010202013001	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	136.54	101.66	13880.66	0
2-33	010202006003	拉森钢板桩	1、钢桩材质规格和型号:Ⅳ型拉森钢板桩 2、送桩深度、桩长(包括桩尖):综合考虑 3、其他:含打桩、拔桩以及拉森钢板桩租赁费 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	171.57	2844.36	488006.85	0
2-34	010202009002	喷射混凝土	1、50mm厚C25混凝土 2、 Φ6@250*250钢筋网 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	1160.73	79.44	92208.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　边坡支护工程　　第 10 页，共 15 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-35	010202009003	喷射混凝土	1、100mm厚C25混凝土 2、φ8@250*250钢筋网 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	314.27	126.17	39651.45	0
2-36	011101001001	砂砾石反滤层	1、50cm砂砾石反滤层 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	139.44	15.33	2137.62	0
2-37	010401002002	拆除砖墙	1、拆除砖墙 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	30.29	277.64	8409.72	0
2-38	010403004001	拆除石挡土墙	1、拆除石挡土墙 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	487.37	287.57	140152.99	0
2-39	010103002004	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:拆除废料 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	517.66	99.75	51636.59	0
3		C区					1622040.65	0
3-1	010202007004	锚杆(锚索)	1、HRB400EΦ32钢筋锚杆 2、含2Φ22钢筋与锚杆双面满焊、对中支架 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	270	125.34	33841.8	0
3-2	010202003003	微型桩	1、桩径:300mm 2、碎石注浆，碎石灌入量不小于理论值的95% 3、浆材料:P.O.42.5R普通硅酸盐水泥，水灰比0.4~0.55 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	1262	152.3	192202.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　边坡支护工程　　第 11 页，共 15 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010202006004	工字钢	1、18#工字钢 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	1298.8	137.9	179104.52	0
3-4	010202006005	钢管桩	1、地层情况:土壤及岩层类别根据设计要求及现场实际情况综合考虑 2、成孔孔径:Φ180 3、桩径:Φ146 4、壁厚:5mm 5、钢管浆材料：P.O.42.5R普通硅酸盐水泥，水灰比0.4-0.55 5、废料运输（含弃置）:外运运距自行考虑 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	168	83.64	14051.52	0
3-5	010202006006	钢套管	1、套管规格:外径Φ194mm，壁厚 6mm 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	4.38	900.96	3946.2	0
3-6	010502026003	挡土墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	569.95	562.85	320796.36	0
3-7	010505015003	挡土墙模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	1913.08	80.63	154251.64	0
3-8	010102007008	回填方	1、填方材料品种:碎石 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	325.94	198.08	64562.2	0
3-9	010501001003	混凝土硬化	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	8.87	483.48	4288.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　边坡支护工程　　第 12 页，共 15 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	010505001003	混凝土硬化模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	54.52	54.63	2978.43	0
3-11	031001008005	泄水管	1、名称:PVC 塑料滤管 2、直径:φ75 3、滤管外包2层400g/m2的针刺型无纺土工布 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	279.12	36.13	10084.61	0
3-12	031301002002	泄水管钻孔	1、钻孔直径:φ75 2、工程量计算规则:按钻孔延长米计算 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	129.68	327.99	42533.74	0
3-13	010102007009	泄水管反滤包	1、300-400g/m² 土工布 2、1-4mm砂砾 3、20mm粗砾石或石屑 4、原土夯实 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	个	181	55.03	9960.43	0
3-14	010506001013	现浇构件钢筋(箍筋)	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ8 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.93	6617.29	6154.08	0
3-15	010506001014	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ8 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.01	5558.94	55.59	0
3-16	010506001015	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ10 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	11.7	5584.79	65342.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　边坡支护工程　　第 13 页，共 15 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-17	010506001016	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ12 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	8.5	5147.69	43755.37	0
3-18	010506001017	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ14 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	2.04	5100.54	10405.1	0
3-19	010506001018	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ16 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	1.6	5070.72	8113.15	0
3-20	010506001019	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ20 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	31.37	5072.66	159129.34	0
3-21	010506001020	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ32 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.72	5192.9	3738.89	0
3-22	010506B003002	植筋	1、钢筋直径:14 2、钢筋种类:HRB400E 3、植筋深度:1000mm 4、钢筋长度:1500mm 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	根	674	75.23	50705.02	0
3-23	010101B001003	挖一般土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 3、弃土运距:土方运至场内指定地点 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	470.21	6.08	2858.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　边坡支护工程　　第 14 页，共 15 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-24	010102007010	回填方	1、密实度要求:综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式 2、填方材料品种:原土回填 3、包括:修整、回填、分层碾压及施工场内可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	105.17	26.93	2832.23	0
3-25	010103002005	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:土方 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	365.04	61.19	22336.8	0
3-26	010501001004	垫层混凝土(冠梁）	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	21.28	483.48	10288.45	0
3-27	010505001004	垫层模板（冠梁）	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	64.56	54.63	3526.91	0
3-28	010202012002	钢筋混凝土腰梁、冠梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	64.23	628.39	40361.49	0
3-29	010202013002	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	212	101.66	21551.92	0
3-30	010202009004	喷射混凝土	1、100mm厚C25混凝土 2、Φ8@250*250钢筋网 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	450.2	126.16	56797.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　边坡支护工程　　第 15 页，共 15 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-31	011101001002	砂砾石反滤层	1、50cm砂砾石反滤层 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	30.02	15.31	459.61	0
3-32	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、20mm厚m20水泥砂浆找平 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	36.48	54.76	1997.64	0
3-33	010401002003	拆除砖墙	1、拆除砖墙 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	40	277.64	11105.6	0
3-34	010401010001	盖板拆除	1.拆除原建筑盖板 2.拆除材质:钢筋混凝土 3.工程量暂定 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1.2	435.48	522.58	0
3-35	010503014001	新建盖板	1.新建预制C30混凝土盖板 2.工程量暂定 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1.2	972.83	1167.4	0
3-36	010403004002	拆除石挡土墙	1、拆除石挡土墙 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	154.75	287.57	44501.46	0
3-37	010103002006	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:拆除废料 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	217.88	99.74	21731.35	0
合计							6422207.50	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　边坡支护工程
标　　段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					603787.63
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	200695.08
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	173393.88
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	27301.2
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	400386.16
1-9-1	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	7062.73	56.69	400386.16
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	2706.39
1-11-1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	2706.39	2706.39
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							603787.63

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：边坡支护工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：边坡支护工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：边坡支护工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：边坡支护工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	632339.56
合计					632339.56

总承包服务费计价表

工程名称：边坡支护工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 边坡支护工程　　标段： 南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

项目编码	010202007001	项目名称	锚杆(锚索)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层 （钻孔直径在100mm以上、150mm以内的:人工*1.3）	100m	0.01	2989.4	632.59	1660.65	941.36	29.894	6.3259	16.6065	9.4136
120003-54换	钢筋锚杆制作、安装 螺纹钢III级(HRB400E) Φ32	t	0.006318	3065.22	5514.41	278.1	1106.72	19.36605996	34.84004238	1.7570358	6.99225696
小计								49.26005996	41.16594238	18.3635358	16.40585696

清单项目综合单价　125.19539510

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.954464	1.4021	5.54		
		技工人工费	元	32.01063	1.3656	43.71		
	材料	螺纹钢III级(HRB400E) Φ32	t	0.006444	3201.77	20.63		
		螺杆带帽（锚杆专用）	kg	0.455041	5.62	2.56		
		塑料软管	m	0.732059	15.44	11.3		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.02009	311.76	6.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.407529	1	0.41		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.008528	39.12	0.33		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75	台班	0.006886	206.69	1.42		
		锚杆钻孔机 单套管	台班	0.0078	1098.79	8.57		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0147	249.91	3.67		
		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5	台班	0.0147	296.75	4.36		

项目编码	010202003001	项目名称	微型桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-83	压力灌水泥浆树根桩（微型桩）	10m3	0.007065	8203.28	3831.65	6682.36	2839.87	57.9561732	27.07060725	47.2108734	20.06368155
小计								57.9561732	27.07060725	47.2108734	20.06368155

清单项目综合单价　152.30133540

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.95866	1.4021	16.77		
		技工人工费	元	30.161402	1.3656	41.19		
	材料	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.42468	7.08	3.01		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.032004	314.16	10.05		
		碎石 20～40mm	m3	0.039938	159.22	6.36		
		外加剂	kg	2.812473	2.44	6.86		
		水	m3	0.112502	4.62	0.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.268044	1	0.27		
	机械	汽车式钻孔机 孔径Dt（mm） Dt=1000	台班	0.025596	1145.61	29.32		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.025596	229.1	5.86		
		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5	台班	0.025596	296.75	7.6		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.028126	157.41	4.43		

项目编码	010202006001	项目名称	工字钢	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-7	树根桩（微型桩）工字钢制作、安装	t	0.024143	1362.39	3471.43	321.12	557.04	32.89218177	83.81073449	7.75280016	13.44861672
小计								32.89218177	83.81073449	7.75280016	13.44861672

清单项目综合单价　137.90433314

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.305056	1.4021	4.63		
		技工人工费	元	20.692796	1.3656	28.26		
	材料	工字钢(综合)(以千克计)	kg	25.350149	3.239	82.11		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.123129	7.08	0.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.829795	1	0.83		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.002897	1059.04	3.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.026557	176.4	4.68		

项目编码	010502026001	项目名称	挡土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-24换	混凝土挡土墙 混凝土 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	900.22	3899.09	369.58	459.58	90.022	389.909	36.958	45.958
小计								90.022	389.909	36.958	45.958

清单项目综合单价　562.84700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.379	1.4021	21.56		
		技工人工费	元	50.1314	1.3656	68.46		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	378.8	384.48		
		水	m3	0.3392	4.62	1.57		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.86	1	3.86		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.02	1785.4	35.71		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.12	10.42	1.25		

项目编码	010505015001	项目名称	挡土墙模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-11	混凝土挡土墙 模板	100m2	0.01	3896.19	910.36	2035.31	1221.97	38.9619	9.1036	20.3531	12.2197
小计								38.9619	9.1036	20.3531	12.2197

清单项目综合单价　80.63830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.86941	1.4021	9.63		
		技工人工费	元	21.47798	1.3656	29.33		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.023	5.35	0.12		
		对拉螺栓	kg	0.212	4.09	0.87		
		钢模板连接件	kg	0.235	3.89	0.91		
		松杂枋板材	m3	0.001	1624.78	1.62		
		模板嵌缝料	kg	0.05	0.87	0.04		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		钢模板	kg	0.59	5.31	3.13		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.3682	4.25	1.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0901	1	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.019	978.58	18.59		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0029	605.08	1.75		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0002	26.9	0.01		

项目编码	010102007001	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-148换	机械回填级配砂石	100m3	0.01	1122.88	16792.51	400.67	1165.4	11.2288	167.9251	4.0067	11.654

工程量清单综合单价分析表

小计						11.2288	167.9251	4.0067	11.654
清单项目综合单价									194.81460000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	8.00857	1.4021		11.23		
	材料	级配碎石		m3	1.25	133.01		166.26		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.6626	1		1.66		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90		台班	0.00302	1243.07		3.75		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.0002	1262.94		0.25		
项目编码	040303001001	项目名称	沉砂池垫层			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2换	垫层 混凝土 C20素混凝土	10m3	0.1	718.11	3559.44	5.11	368.37	71.811	355.944	0.511	36.837
040208-1	垫层 模板	10m2	0.052942	230.82	99.34	10.09	66.77	12.22007244	5.25925828	0.53418478	3.53493734
小计						84.03107244	361.2032583	1.04518478	40.37193734		
清单项目综合单价									486.65145284		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	46.535765	1.4021		65.25		
		技工人工费		元	13.754794	1.3656		18.78		
	材料	C20素混凝土		m3	1.01	347.97		351.45		
		钢钉(综合)		kg	0.104294	4.87		0.51		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.000847	1624.78		1.38		
		脱模剂		kg	0.052941	7.43		0.39		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm		张	0.066388	43.36		2.88		
		水		m3	0.21	4.62		0.97		
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.627235	1		3.63		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.000529	605.08		0.32		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.007941	26.9		0.21		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.049	10.42		0.51		
项目编码	010502028001	项目名称	沉砂池混凝土			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-67换	非泵送现浇混凝土 小型槽池	10m3	0.1	2502.25	3830.51	0	853.67	250.225	383.051	0	85.367
小计						250.225	383.051	0	85.367		
清单项目综合单价									718.64300000		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	21.1957	1.4021		29.72		
		技工人工费		元	161.4727	1.3656		220.51		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	368.85		372.54		
		水		m3	1.05	4.62		4.85		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.661	1		5.66		
	机械									
项目编码	010505016001	项目名称	沉砂池模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040404-7	渠(沟)直墙 木模	100m2	0.01	2363.5	2154.42	117.15	741.52	23.635	21.5442	1.1715	7.4152
小计						23.635	21.5442	1.1715	7.4152		
清单项目综合单价									53.76590000		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.85015	1.4021		6.8		
		技工人工费		元	12.32762	1.3656		16.83		
	材料	镀锌钢丝(综合)		kg	0.00175	4.6		0.01		
		组合钢模板		kg	0.04989	5.31		0.26		
		铁件(综合)		kg	0.05797	6.16		0.36		
		钢钉(综合)		kg	0.2	4.87		0.97		
		零星卡具		kg	0.36312	5.49		1.99		
		尼龙帽		个	0.53	2.21		1.17		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm		张	0.12541	43.36		5.44		
		木支撑		m3	0.00609	1592.92		9.7		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00029	1624.78		0.47		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.4224	1		0.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.0008	978.58		0.78		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8		台班	0.00054	697.74		0.38		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.00044	26.9		0.01		
项目编码	010502025001	项目名称	沉砂池盖板制安			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-567换	矩形盖板预制 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2348.46	3818.06	24.03	814.07	234.846	381.806	2.403	81.407
040401-573	渠道（方沟）矩形盖板安装 每块体积V（m3）V≤0.1	10m3	0.1	2808.5	438.83	0	765.13	280.85	43.883	0	76.513
040404-26	井盖板 木模	100m2	0.045883	2107.25	1440.24	108.67	637.4	96.68695175	66.08253192	4.98610561	29.2458242
小计						612.3829518	491.7715319	7.38910561	187.1658242		
清单项目综合单价									1298.70941348		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	172.654933	1.4021		242.08		
		技工人工费		元	271.164515	1.3656		370.3		
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	0.032118	5.35		0.17		
		钢钉(综合)		kg	0.344118	4.87		1.68		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.016334	1624.78		26.54		
		脱模剂		kg	0.458824	7.43		3.41		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm		张	0.575411	43.36		24.95		
		木支撑		m3	0.005047	1592.92		8.04		
		湿拌砌筑砂浆 M10		m3	0.1418	302.42		42.88		
		水		m3	0.4158	4.62		1.92		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	368.85		372.54		
		其他材料费(按百分比计算)		元	9.641718	1		9.64		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8		台班	0.005322	697.74		3.71		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.047305	26.9		1.27		
		混凝土振动器 平板式		台班	0.1897	12.67		2.4		
项目编码	031001008001	项目名称	泄水管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-245	室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 50<dn≤75	10m	0.1	114.24	181.66	0.26	39.34	11.424	18.166	0.026	3.934
010004-80	其他防水工程 隔离层 无纺布 400g/m2	100m2	0.004711	237.99	233.33	0	74.65	1.12117089	1.09921763	0	0.35167615
小计						12.54517089	19.26521763	0.026	4.28567615		
清单项目综合单价									36.12206467		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.697201	1.4021	2.38		
		技工人工费	元	6.279508	1.3656	8.58		
		高级技工人工费	元	1.1452	1.3889	1.59		
	材料	铁砂布	张	0.0075	1.05	0.01		
		锯条(各种规格)	根	0.0216	0.68	0.01		
		电	kW·h	0.1163	0.71	0.08		
		塑料排水管接头零件(热熔连接) dn75	个	0.265	6.68	1.77		
		水	m3	0.0054	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.123	0.885	0.11		
	机械	电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	259.52	0.03		

项目编码	010102007002	项目名称	泄水管反滤包	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.00128	3678.48	7.16	121.27	982.42	4.7084544	0.0091648	0.1552256	1.2574976
120001-139	人工回填夯实 回填碎石	100m3	0.0008	6063.54	16320.05	106.36	2428.14	4.850832	13.05604	0.085088	1.942512
120001-137	人工回填夯实 回填砂	100m3	0.0008	5542.46	22021.6	109.65	2575.56	4.433968	17.61728	0.08772	2.060448
010004-80	其他防水工程 隔离层 无纺布 400g/m2	100m2	0.0087	237.99	233.33	0	74.65	2.070513	2.029971	0	0.649455
小计								16.0637674	32.7124558	0.3280336	5.9099126
清单项目综合单价											55.01416940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.383291	1.3656	1.89		
		普工人工费	元	10.109674	1.4021	14.17		
	材料	中砂	m3	0.1016	172.82	17.56		
		碎石 20～40mm	m3	0.082	159.22	13.06		
		水	m3	0.014704	4.62	0.07		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.014958	21.93	0.33		

项目编码	031001008002	项目名称	排水盲管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-243	室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 160＜dn≤200	10m	0.1	189.91	570.77	0	78.8	18.991	57.077	0	7.88
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.006281	237.99	233.33	0	74.65	1.49481519	1.46554573	0	0.46887665
小计								20.48581519	58.54254573	0	8.34887665
清单项目综合单价											87.37723757

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.759253	1.4021	3.87		
		技工人工费	元	10.054219	1.3656	13.73		
		高级技工人工费	元	2.0783	1.3889	2.89		
	材料	锯条	根	0.308	0.68	0.21		
		粘合剂	kg	0.15	19.71	2.96		
		其他材料费	元	0.234	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	010902003001	项目名称	土工布	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.99	233.33	0	74.65	2.3799	2.3333	0	0.7465
小计								2.3799	2.3333	0	0.7465
清单项目综合单价											5.45970000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3656	2.17		
	材料							
	机械							

项目编码	010506001001	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-8换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ≤10 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm	t	1	1513.5	3410.49	83.79	577.01	1513.5	3410.49	83.79	577.01
小计								1513.5	3410.49	83.79	577.01
清单项目综合单价											5584.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	270.914	1.4021	379.85		
		技工人工费	元	830.147	1.3656	1133.65		
	材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ10mm	t	1.02	3262.83	3328.09		
		镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	5.35	48.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.77	1	33.77		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.047	1132.11	53.21		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40	台班	0.468	41.06	19.22		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506001002	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ＞10 螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ12mm	t	1	1147.55	3353.11	163.99	483.04	1147.55	3353.11	163.99	483.04
小计								1147.55	3353.11	163.99	483.04
清单项目综合单价											5147.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	212.852	1.4021	298.44		
		技工人工费	元	621.788	1.3656	849.11		
	材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ12mm	t	1.025	3160.18	3239.18		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	9.65	7.08	68.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.2	1	33.2		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.58	176.4	102.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.047	1132.11	53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.79	4.56		

项目编码	010506001003	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ>10 ˊ 螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ16mm	t	1	1147.55	3279.81	163.99	479.37	1147.55	3279.81	163.99	479.37	
小计								1147.55	3279.81	163.99	479.37	
清单项目综合单价											5070.72000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	212.852	1.4021		298.44		
		技工人工费				元	621.788	1.3656		849.11		
	材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ16mm				t	1.025	3089.38		3166.61		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	9.65	7.08		68.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元	32.47	1		32.47		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.58	176.4		102.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.047	1132.11		53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
项目编码	010506001004	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)				计量单位	t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ>10 ˊ 螺纹钢Ⅲ级(HRB400E)φ20	t	1	1147.55	3281.65	163.99	479.47	1147.55	3281.65	163.99	479.47	
小计								1147.55	3281.65	163.99	479.47	
清单项目综合单价											5072.66000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	212.852	1.4021		298.44		
		技工人工费				元	621.788	1.3656		849.11		
	材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400E)φ20				t	1.025	3091.15		3168.43		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	9.65	7.08		68.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元	32.49	1		32.49		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.58	176.4		102.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.047	1132.11		53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
项目编码	010101B001001	项目名称	挖一般土方				计量单位	m3				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-11	履带式挖掘机挖土方 不装车	1000m3	0.001	789.53	0	2655.37	398.69	0.78953	0	2.65537	0.39869	
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2930.19	0	0	775.39	1.758114	0	0	0.465234	
小计								2.547644	0	2.65537	0.863924	
清单项目综合单价											6.06693800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.817018	1.4021		2.55		
	材料											
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001541	1598.09		2.46		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.000174	1107.53		0.19		
项目编码	010102007003	项目名称	回填方				计量单位	m3				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867	
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867	
清单项目综合单价											26.94310000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.83387	1.4021		16.59		
	材料	水				m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00308	540.2		1.66		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00308	1243.07		3.83		
项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置				计量单位	m3				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098	
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.000701	0	55.99	52512.37	3755.44	0	0.03924899	36.81117137	2.63256344	
120001-214+120001-215*15	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0003	0	55.99	58753.83	4201.47	0	0.016797	17.626149	1.260441	
小计								0.6632	0.05604599	56.31667037	4.20280444	
清单项目综合单价											61.23872080	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.473004	1.4021		0.66		
	材料	水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055	1		0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.026201	1392.1		36.47		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.00042	676.79		0.28		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001176	1598.09		1.88		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.011229	1558.85		17.5		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.00018	676.79		0.12		
项目编码	010202009001	项目名称	喷射混凝土				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120003-51+120003-52*5	喷射混凝土 网 喷射厚度T（mm） T≤50(实际厚度:100mm)	10m2	0.1	388.05	409.47	207.02	137.95	38.805	40.947	20.702	13.795	
120003-58换	喷射混凝土挂钢筋网 ˊ 圆钢φ8	t	0.003159	2498.71	103.33	465.7	699.66	7.89342489	0.32641947	1.4711463	2.21022594	
小计								46.69842489	41.27341947	22.1731463	16.00522594	
清单项目综合单价											126.15021660	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.940293	1.4021		9.73		
		技工人工费				元	27.069714	1.3656		36.97		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8				t	0.003222	3.26		0.01		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.002843	5.35		0.02		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.1045	355.31		37.13		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	0.042008	7.08		0.3		
		高压风管φ25mm				m	0.06	30.27		1.82		
		水				m3	0.3454	4.62		1.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.408222	1		0.41		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.008338	176.4	1.47		
		混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6	台班	0.0185	505.44	9.35		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.0208	545.74	11.35		

项目编码	010401002001	项目名称	拆除砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1656.03	305.29	337.49	477.6	165.603	30.529	33.749	47.76
小计								165.603	30.529	33.749	47.76
清单项目综合单价											277.64100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	118.1108	1.4021	165.6		
	材料	空心六角钢	kg	0.069	4.94	0.34		
		编织袋	条	45	0.66	29.7		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.32	0.1		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	7.89	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.302	1	0.3		
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	11.81	1.75		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0736	434.75	32		

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	631.62	0	3651.64	428.09	0.63162	0	3.65164	0.42809
120001-217+120001-218*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0007	0	55.99	85585.88	6118.94	0	0.039193	59.910116	4.283258
120001-221+120001-222*15	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0003	0	55.99	95788.98	6848.08	0	0.016797	28.736694	2.054424
小计								0.63162	0.05599	92.29845	6.765772
清单项目综合单价											99.75183200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.45048	1.4021	0.63		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.018356	1558.85	28.61		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.042832	1392.1	59.63		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	676.79	0.41		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002285	1598.09	3.65		

项目编码	050101002001	项目名称	植被清理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-4换	绿化地铲除杂灌草 覆盖密度40%以外＂(成片灌木及绿篱砍伐:人工*1.15机械*1.15)	100m2	0.01	696.18	0	173.96	196.65	6.9618	0	1.7396	1.9665
小计								6.9618	0	1.7396	1.9665
清单项目综合单价											10.66790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.965263	1.4021	6.96		
	材料							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.002875	605.07	1.74		

项目编码	050101001001	项目名称	砍伐乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-5换	砍伐乔木 米径φ（cm） φ≤10＂(砍伐乔木、灌木时不挖树头、树根:人工*0.8机械*0.8)	株	1	30.27	0	5.67	8.41	30.27	0	5.67	8.41
小计								30.27	0	5.67	8.41
清单项目综合单价											44.35000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.5912	1.4021	30.27		
	材料							
	机械	手动油锯机	台班	0.0272	30.51	0.83		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.008	605.07	4.84		

项目编码	050101001002	项目名称	砍伐乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-6换	砍伐乔木 米径φ（cm） 10＜φ≤20＂(砍伐乔木、灌木时不挖树头、树根:人工*0.8机械*0.8)	株	1	68.6	0	29.3	20.25	68.6	0	29.3	20.25
小计								68.6	0	29.3	20.25
清单项目综合单价											118.15000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.924	1.4021	68.6		
	材料							
	机械	手动油锯机	台班	0.0776	30.51	2.37		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=6	台班	0.0288	683.1	19.67		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.012	605.07	7.26		

项目编码	050101001003	项目名称	砍伐乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-7换	砍伐乔木 米径φ（cm） 20＜φ≤30＂(砍伐乔木、灌木时不挖树头、树根:人工*0.8机械*0.8)	株	1	113.51	0	89.68	36.44	113.51	0	89.68	36.44
小计								113.51	0	89.68	36.44
清单项目综合单价											239.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	80.956	1.4021	113.51		
	材料							
	机械	手动油锯机	台班	0.1312	30.51	4		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=6	台班	0.032	683.1	21.86		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0664	669.56	44.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.032	605.07	19.36		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010202007002	项目名称	锚杆(锚索)				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层 ~（钻孔直径在100mm以上、150mm以内的:人工*1.3)	100m	0.01	2989.4	632.59	1660.65	941.36	29.894	6.3259	16.6065	9.4136
120003-54换	钢筋锚杆制作、安装 ~ 螺纹钢III级(HRB400) Φ32	t	0.006316	3065.22	5514.41	278.1	1106.72	19.35992952	34.82901356	1.7564796	6.99004352
小计								49.25392952	41.15491356	18.3629796	16.40364352
清单项目综合单价											125.17546620
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.953896		1.4021		5.54		
		技工人工费			元	32.006812		1.3656		43.71		
	材料	螺纹钢III级(HRB400E) Φ32			t	0.006442		3201.77		20.63		
		螺杆带帽（锚杆专用）			kg	0.4549		5.62		2.56		
		塑料软管			m	0.731832		15.44		11.3		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5			m3	0.02009		311.76		6.26		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.407422		1		0.41		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.008526		39.12		0.33		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75			台班	0.006884		206.69		1.42		
		锚杆钻孔机 单套管			台班	0.0078		1098.79		8.57		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50			台班	0.0147		249.91		3.67		
		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5			台班	0.0147		296.75		4.36		
项目编码	010202007003	项目名称	锚杆(锚索)				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层	100m	0.01	2299.54	632.59	1462.86	744.68	22.9954	6.3259	14.6286	7.4468
120003-56换	钢铰线锚杆制作、安装 及张拉 ~ 钢绞线（综合）	t	0.004681	1806.06	5801.92	2129.81	920.21	8.45416686	27.158787 52	9.96964061	4.30750301
小计								31.44956686	33.48468752	24.59824061	11.75430301
清单项目综合单价											101.28679800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.477369		1.4021		4.88		
		技工人工费			元	19.458994		1.3656		26.57		
	材料	钢绞线（综合）			t	0.004774		3643.07		17.39		
		钢绞线锚具(5孔)			套	0.040253		120.8		4.86		
		预埋铁件			kg	0.710555		3.29		2.34		
		塑料软管			m	0.148608		15.44		2.29		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5			m3	0.02009		311.76		6.26		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.331451		1		0.33		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.002715		39.12		0.11		
		预应力拉伸机 拉伸力F（kN） F=900			台班	0.021905		64.3		1.41		
		高压油泵 压力P（MPa） P=80			台班	0.021905		385.94		8.45		
		锚杆钻孔机 单套管			台班	0.006		1098.79		6.59		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50			台班	0.0147		249.91		3.67		
		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5			台班	0.0147		296.75		4.36		
项目编码	010302B001001	项目名称	入岩增加费				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-47	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 入岩增加费 微风化	100m	0.01	6485.86	249.22	4713.81	2065.61	64.8586	2.4922	47.1381	20.6561
小计								64.8586	2.4922	47.1381	20.6561
清单项目综合单价											135.14500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.05683		1.4021		5.69		
		技工人工费			元	43.32932		1.3656		59.17		
	材料	金属周转材料摊销费			元	2.816		0.885		2.49		
	机械	锚杆钻孔机 单套管			台班	0.0429		1098.79		47.14		
项目编码	010202003002	项目名称	微型桩				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-83	压力灌水泥浆树根桩（微型桩）	10m3	0.007066	8203.28	3831.65	6682.36	2839.87	57.96437648	27.0744389	47.21755576	20.06652142
小计								57.96437648	27.0744389	47.21755576	20.06652142
清单项目综合单价											152.32289256
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.959449		1.4021		16.77		
		技工人工费			元	30.16339		1.3656		41.19		
	材料	低合金钢焊条 E43系列			kg	0.424708		7.08		3.01		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)			t	0.032006		314.16		10.06		
		碎石 20~40mm			m3	0.039941		159.22		6.36		
		外加剂			kg	2.812658		2.44		6.86		
		水			m3	0.112509		4.62		0.52		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.268061		1		0.27		
	机械	汽车式钻孔机 孔径Dt（mm） Dt=1000			台班	0.025598		1145.61		29.33		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0.025598		229.1		5.86		
		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5			台班	0.025598		296.75		7.6		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.028127		157.41		4.43		
项目编码	010202006002	项目名称	工字钢				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-7	树根桩（微型桩）工字钢制作、安装	t	0.024144	1362.39	3471.43	321.12	557.04	32.89354416	83.81420592	7.75312128	13.44917376
小计								32.89354416	83.81420592	7.75312128	13.44917376
清单项目综合单价											137.91004512
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.305058		1.4021		4.63		
		技工人工费			元	20.692809		1.3656		28.26		
	材料	工字钢(综合)(以千克计)			kg	25.350166		3.239		82.11		
		低合金钢焊条 E43系列			kg	0.123129		7.08		0.87		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.829795		1		0.83		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15			台班	0.002897		1059.04		3.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.026557		176.4		4.68		
项目编码	010502026002	项目名称	挡土墙				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-24换	混凝土挡土墙 混凝土 ~ 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	900.22	3899.09	369.58	459.58	90.022	389.909	36.958	45.958

工程量清单综合单价分析表

小计						90.022	389.909	36.958	45.958
清单项目综合单价									562.84700000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	15.379	1.4021		21.56		
		技工人工费		元	50.1314	1.3656		68.46		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.015	378.8		384.48		
		水		m3	0.3392	4.62		1.57		
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.86	1		3.86		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60		台班	0.02	1785.4		35.71		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.12	10.42		1.25		
项目编码	010505015002	项目名称	挡土墙模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-11	混凝土挡土墙 模板	100m2	0.01	3896.19	910.36	2035.31	1221.97	38.9619	9.1036	20.3531	12.2197
小计								38.9619	9.1036	20.3531	12.2197
清单项目综合单价									80.63830000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.86941	1.4021		9.63		
		技工人工费		元	21.47798	1.3656		29.33		
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	0.023	5.35		0.12		
		对拉螺栓		kg	0.212	4.09		0.87		
		钢模板连接件		kg	0.235	3.89		0.91		
		松杂枋板材		m3	0.001	1624.78		1.62		
		模板嵌缝料		kg	0.05	0.87		0.04		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		钢模板		kg	0.59	5.31		3.13		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.3682	4.25		1.56		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0901	1		0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.019	978.58		18.59		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.0029	605.08		1.75		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.0002	26.9		0.01		
项目编码	010102007004	项目名称	回填方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-148换	机械回填级配砂石 ~级配碎石	100m3	0.01	1122.88	16792.51	400.67	1165.4	11.2288	167.9251	4.0067	11.654
小计								11.2288	167.9251	4.0067	11.654
清单项目综合单价									194.81460000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	8.00857	1.4021		11.23		
	材料	级配碎石		m3	1.25	133.01		166.26		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.6626	1		1.66		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90		台班	0.00302	1243.07		3.75		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.0002	1262.94		0.25		
项目编码	010102007005	项目名称	回填方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-147	机械回填碎石	100m3	0.01	1508.86	16320.05	713.31	1266.25	15.0886	163.2005	7.1331	12.6625
小计								15.0886	163.2005	7.1331	12.6625
清单项目综合单价									198.08470000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	10.76146	1.4021		15.09		
	材料	碎石 20~40mm		m3	1.025	159.22		163.2		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.004	540.2		2.16		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90		台班	0.004	1243.07		4.97		
项目编码	010501001001	项目名称	混凝土硬化			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-19换	混凝土垫层 混凝土 ~泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	639.67	3680.09	150.96	364.06	63.967	368.009	15.096	36.406
小计								63.967	368.009	15.096	36.406
清单项目综合单价									483.47800000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.735	1.4021		13.65		
		技工人工费		元	36.8466	1.3656		50.32		
	材料	泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.015	358.07		363.44		
		水		m3	0.2	4.62		0.92		
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.644	1		3.64		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60		台班	0.008	1785.4		14.28		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.078	10.42		0.81		
项目编码	010505001001	项目名称	混凝土硬化模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-9	混凝土垫层 模板	100m2	0.01	2865.7	999.04	736.94	860.93	28.657	9.9904	7.3694	8.6093
小计								28.657	9.9904	7.3694	8.6093
清单项目综合单价									54.62610000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.65413	1.4021		5.12		
		技工人工费		元	17.2331	1.3656		23.53		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.197	5.64		1.11		
		松杂枋板材		m3	0.0016	1624.78		2.6		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36		5.44		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0989	1		0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.0065	978.58		6.36		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.001	605.08		0.61		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.015	26.9		0.4		
项目编码	031001008003	项目名称	泄水管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-245	室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 50<dn≤75	10m	0.1	114.24	181.66	0.26	39.34	11.424	18.166	0.026	3.934
010004-80	其他防水工程 隔离层 ~无纺布 400g/m2	100m2	0.004711	237.99	233.33	0	74.65	1.12117089	1.09921763	0	0.35167615
小计								12.54517089	19.26521763	0.026	4.28567615
清单项目综合单价									36.12206467
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费		元	1.69719	1.4021		2.38		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	6.279394	1.3656	8.58		
		高级技工人工费	元	1.1452	1.3889	1.59		
	材料	铁砂布	张	0.0075	1.05	0.01		
		锯条(各种规格)	根	0.0216	0.68	0.01		
		电	kW·h	0.1163	0.71	0.08		
		塑料排水管接头零件(热熔连接) dn75	个	0.265	6.68	1.77		
		水	m3	0.0054	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.123	0.885	0.11		
	机械	电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	259.52	0.03		

项目编码	031301002001	项目名称	泄水管钻孔	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-70	钢筋混凝土机械钻孔 直径d(mm) 50<d≤100	m	1	211.71	0.27	55.97	60.04	211.71	0.27	55.97	60.04
小计								211.71	0.27	55.97	60.04
清单项目综合单价											327.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	150.995	1.4021	211.71		
	材料	编织袋	条	0.4	0.66	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	2.34	23.92	55.97		

项目编码	010102007006	项目名称	泄水管反滤包	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.001281	3678.48	7.16	121.27	982.42	4.71213288	0.00917196	0.15534687	1.25848002
120001-139	人工回填夯实 回填碎石	100m3	0.0008	6063.54	16320.05	106.36	2428.14	4.850832	13.05604	0.085088	1.942512
120001-137	人工回填夯实 回填砂	100m3	0.0008	5542.46	22021.6	109.65	2575.56	4.433968	17.61728	0.08772	2.060448
010004-80	其他防水工程 隔离层 无纺布 400g/m2	100m2	0.0087	237.99	233.33	0	74.65	2.070513	2.029971	0	0.649455
小计								16.06744588	32.71246296	0.32815487	5.91089502
清单项目综合单价											55.01895873

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.383291	1.3656	1.89		
		普工人工费	元	10.110126	1.4021	14.18		
	材料	中砂	m3	0.1016	172.82	17.56		
		碎石 20～40mm	m3	0.082	159.22	13.06		
		水	m3	0.014704	4.62	0.07		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.014959	21.93	0.33		

项目编码	031001008004	项目名称	排水盲管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-243	室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 160<dn≤200	10m	0.1	189.91	570.77	0	78.8	18.991	57.077	0	7.88
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.006281	237.99	233.33	0	74.65	1.49481519	1.46554573	0	0.46887665
小计								20.48581519	58.54254573	0	8.34887665
清单项目综合单价											87.37723757

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.759265	1.4021	3.87		
		技工人工费	元	10.054344	1.3656	13.73		
		高级技工人工费	元	2.0783	1.3889	2.89		
	材料	锯条	根	0.308	0.68	0.21		
		粘合剂	kg	0.15	19.71	2.96		
		其他材料费	元	0.234	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	010902003002	项目名称	土工布	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.99	233.33	0	74.65	2.3799	2.3333	0	0.7465
小计								2.3799	2.3333	0	0.7465
清单项目综合单价											5.45970000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3656	2.17		
	材料							
	机械							

项目编码	010506001005	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˆ 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ8mm	t	1	798.83	3389.12	45.12	384.06	798.83	3389.12	45.12	384.06
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54
小计								2370.68	3400.89	45.12	800.6
清单项目综合单价											6617.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.4021	385.29		
		技工人工费	元	1453.853	1.3656	1985.38		
	材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ8mm	t	1.02	3238.94	3303.72		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.09	1	50.09		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.51	12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	39.12	7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.79	25.3		

项目编码	010506001006	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-8换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm）φ≤10 ˆ 螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ8mm	t	1	1513.5	3385.87	83.79	575.78	1513.5	3385.87	83.79	575.78
小计								1513.5	3385.87	83.79	575.78
清单项目综合单价											5558.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	270.914	1.4021	379.85		
		技工人工费	元	830.147	1.3656	1133.65		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ8mm	t	1.02	3238.94	3303.72		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	5.35	48.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.52	1	33.52		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.047	1132.11	53.21		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40	台班	0.468	41.06	19.22		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506001007	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-8换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ≤10 ˊ 螺纹钢III级(HRB400E) φ10mm	t	1	1513.5	3410.49	83.79	577.01	1513.5	3410.49	83.79	577.01
小计								1513.5	3410.49	83.79	577.01
清单项目综合单价											5584.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	270.914	1.4021	379.85		
		技工人工费	元	830.147	1.3656	1133.65		
	材料	螺纹钢III级(HRB400E) φ10mm	t	1.02	3262.83	3328.09		
		镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	5.35	48.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.77	1	33.77		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.047	1132.11	53.21		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40	台班	0.468	41.06	19.22		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506001008	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ>10 ˊ 螺纹钢III级(HRB400) φ12mm	t	1	1147.55	3353.11	163.99	483.04	1147.55	3353.11	163.99	483.04
小计								1147.55	3353.11	163.99	483.04
清单项目综合单价											5147.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	212.852	1.4021	298.44		
		技工人工费	元	621.788	1.3656	849.11		
	材料	螺纹钢III级(HRB400E) φ12mm	t	1.025	3160.18	3239.18		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	9.65	7.08	68.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.2	1	33.2		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.58	176.4	102.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.047	1132.11	53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.79	4.56		

项目编码	010506001009	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ>10 ˊ 螺纹钢III级(HRB400E) φ14mm	t	1	1147.55	3308.21	163.99	480.79	1147.55	3308.21	163.99	480.79
小计								1147.55	3308.21	163.99	480.79
清单项目综合单价											5100.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	212.852	1.4021	298.44		
		技工人工费	元	621.788	1.3656	849.11		
	材料	螺纹钢III级(HRB400E) φ14mm	t	1.025	3116.81	3194.73		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	9.65	7.08	68.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	32.75	1	32.75		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.58	176.4	102.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.047	1132.11	53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.79	4.56		

项目编码	010506001010	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ>10 ˊ 螺纹钢III级(HRB400) φ16mm	t	1	1147.55	3279.81	163.99	479.37	1147.55	3279.81	163.99	479.37
小计								1147.55	3279.81	163.99	479.37
清单项目综合单价											5070.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	212.852	1.4021	298.44		
		技工人工费	元	621.788	1.3656	849.11		
	材料	螺纹钢III级(HRB400E) φ16mm	t	1.025	3089.38	3166.61		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	9.65	7.08	68.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	32.47	1	32.47		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.58	176.4	102.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.047	1132.11	53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.79	4.56		

项目编码	010506001011	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ>10 ˊ 螺纹钢III级(HRB400)φ20	t	1	1147.55	3281.65	163.99	479.47	1147.55	3281.65	163.99	479.47
小计								1147.55	3281.65	163.99	479.47
清单项目综合单价											5072.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	212.852	1.4021	298.44		
		技工人工费	元	621.788	1.3656	849.11		
	材料	螺纹钢III级(HRB400E)φ20	t	1.025	3091.15	3168.43		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	9.65	7.08	68.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	32.49	1	32.49		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.58	176.4	102.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.047	1132.11	53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.79	4.56		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506001012	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ＞10 ˊ 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ32	t	1	1147.55	3396.17	163.99	485.19	1147.55	3396.17	163.99	485.19
小计								1147.55	3396.17	163.99	485.19
清单项目综合单价											5192.90000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	212.852	1.4021		298.44		
		技工人工费				元	621.788	1.3656		849.11		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ32				t	1.025	3201.77		3281.81		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	9.65	7.08		68.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元	33.63	1		33.63		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.58	176.4		102.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.047	1132.11		53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
项目编码	010506B003001	项目名称	植筋				计量单位		根		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-153换	建筑植筋 直径φ(mm) φ=14 ˊ 植筋（HRB400）φ14,植筋结构胶	10根	0.1	440.65	157.58	27.56	126.45	44.065	15.758	2.756	12.645
小计								44.065	15.758	2.756	12.645
清单项目综合单价											75.22400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.086	1.4021		9.94		
		技工人工费				元	24.993	1.3656		34.13		
	材料	植筋（HRB400E）φ14				kg	1.885	3.12		5.88		
		电锤钻头（综合）				个	0.03	39.82		1.19		
		植筋结构胶				kg	0.392	21.75		8.53		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.156	1		0.16		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3				台班	0.012	229.63		2.76		
项目编码	010101B001002	项目名称	挖一般土方				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-11	履带式挖掘机挖土方 不装车	1000m3	0.001	789.53	0	2655.37	398.69	0.78953	0	2.65537	0.39869
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2930.19	0	0	775.39	1.758114	0	0	0.465234
小计								2.547644	0	2.65537	0.863924
清单项目综合单价											6.06693800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.816924	1.4021		2.55		
	材料											
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001541	1598.09		2.46		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.000174	1107.53		0.19		
项目编码	010102007007	项目名称	回填方				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价											26.94310000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.83387	1.4021		16.59		
	材料	水				m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00308	540.2		1.66		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00308	1243.07		3.83		
项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0007	0	55.99	52512.37	3755.44	0	0.039193	36.758659	2.628808
120001-214+120001-215*15	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0003	0	55.99	58753.83	4201.47	0	0.016797	17.626149	1.260441
小计								0.6632	0.05599	56.264158	4.199049
清单项目综合单价											61.18239700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.473004	1.4021		0.66		
	材料	水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055	1		0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.026201	1392.1		36.47		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.00042	676.79		0.28		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001176	1598.09		1.88		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.011229	1558.85		17.5		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.00018	676.79		0.12		
项目编码	010501001002	项目名称	垫层混凝土（冠梁）				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-19换	混凝土垫层 混凝土 ˊ 泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	639.67	3680.09	150.96	364.06	63.967	368.009	15.096	36.406
小计								63.967	368.009	15.096	36.406
清单项目综合单价											483.47800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.735	1.4021		13.65		
		技工人工费				元	36.8466	1.3656		50.32		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.015	358.07		363.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.644	1		3.64		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60				台班	0.008	1785.4		14.28		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.078	10.42		0.81		
项目编码	010505001002	项目名称	垫层模板（冠梁）				计量单位		m2		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-9	混凝土垫层 模板	100m2	0.01	2865.7	999.04	736.94	860.93	28.657	9.9904	7.3694	8.6093
小计								28.657	9.9904	7.3694	8.6093
清单项目综合单价											54.62610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.65413	1.4021	5.12		
		技工人工费	元	17.2331	1.3656	23.53		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.197	5.64	1.11		
		松杂枋板材	m3	0.0016	1624.78	2.6		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0989	1	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0065	978.58	6.36		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.001	605.08	0.61		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.015	26.9	0.4		

项目编码	010202012001	项目名称	钢筋混凝土腰梁、冠梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-85换	现浇混凝土 冠梁、腰梁、支撑梁 混凝土 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1428.26	3886.77	370.11	598.73	142.826	388.677	37.011	59.873
小计								142.826	388.677	37.011	59.873
清单项目综合单价											628.38700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.3388	1.4021	34.13		
		技工人工费	元	79.5992	1.3656	108.7		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	378.8	384.48		
		水	m3	0.075	4.62	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.848	1	3.85		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.02	1785.4	35.71		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.125	10.42	1.3		

项目编码	010202013001	项目名称	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-14	现浇混凝土 冠梁、腰梁、支撑梁 模板	100m2	0.01	6954.04	1138.2	165.47	1908.92	69.5404	11.382	1.6547	19.0892
小计								69.5404	11.382	1.6547	19.0892
清单项目综合单价											101.66630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.18991	1.4021	21.3		
		技工人工费	元	35.32703	1.3656	48.24		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.6454	5.35	3.45		
		铁钉（综合）	kg	0.3297	5.64	1.86		
		松杂枋板材	m3	0.00014	1624.78	0.23		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		钢模板	kg	0.738	5.31	3.92		
		木支撑	m3	0.00109	1592.92	1.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1127	1	0.11		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00071	978.58	0.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.00134	697.74	0.93		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00009	26.9	0		
		木工平刨床 刨削宽度B（mm） B=500	台班	0.00071	31.76	0.02		

项目编码	010202006003	项目名称	拉森钢板桩	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-79换	钢板桩使用费 钢板桩使用费	t·月	4	0	196.78	0	9.84	0	787.12	0	39.36
120003-78	静压植桩机 压钢板桩	t	1	69.28	0	868.9	80.43	69.28	0	868.9	80.43
120003-81	静压植桩机 拔钢板桩	t	1	63.33	0	857.88	78.06	63.33	0	857.88	78.06
小计								132.61	787.12	1726.78	197.85
清单项目综合单价											2844.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.06	1.4021	7.09		
		技工人工费	元	91.913	1.3656	125.52		
	材料	钢板桩使用费	元/t·月	4	196.78	787.12		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.123	697.74	85.82		
		静压植桩机 压入力F(kN) F=1000	台班	0.168	8381.07	1408.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.161	1446.85	232.94		

项目编码	010202009002	项目名称	喷射混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-51	喷射混凝土 网 喷射厚度T（mm） T≤50	10m2	0.1	239.22	213.21	127.98	83.11	23.922	21.321	12.798	8.311
120003-58换	喷射混凝土挂钢筋网 圆钢φ6	t	0.001778	2498.71	3535.18	465.7	871.25	4.44270638	6.28555004	0.8280146	1.5490825
小计								28.36470638	27.60655004	13.6260146	9.8600825
清单项目综合单价											79.45735352

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.236346	1.4021	5.94		
		技工人工费	元	16.419722	1.3656	22.42		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.0016	5.35	0.01		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ6	t	0.001813	3334.51	6.05		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0535	355.31	19.01		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.023638	7.08	0.17		
		高压风管φ25mm	m	0.037	30.27	1.12		
		水	m3	0.2124	4.62	0.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.273207	1	0.27		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.004692	176.4	0.83		
		混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6	台班	0.0115	505.44	5.81		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.0128	545.74	6.99		

项目编码	010202009003	项目名称	喷射混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-51+120003-52*5	喷射混凝土 网 喷射厚度T（mm） T≤50(实际厚度:100mm)	10m2	0.1	388.05	409.47	207.02	137.95	38.805	40.947	20.702	13.795
120003-58换	喷射混凝土挂钢筋网 圆钢φ8	t	0.00316	2498.71	103.33	465.7	699.66	7.8959236	0.3265228	1.471612	2.2109256
小计								46.7009236	41.2735228	22.173612	16.0059256
清单项目综合单价											126.15398400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	6.940584	1.4021	9.73		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	27.071671	1.3656	36.97		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8	t	0.003223	3.26	0.01		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.002844	5.35	0.02		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1045	355.31	37.13		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.042024	7.08	0.3		
		高压风管Φ25mm	m	0.06	30.27	1.82		
		水	m3	0.3454	4.62	1.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.408223	1	0.41		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.008342	176.4	1.47		
		混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6	台班	0.0185	505.44	9.35		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.0208	545.74	11.35		

项目编码	011101001001	项目名称	砂砾石反滤层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-2	砂石垫层	10m3	0.004999	713.46	2053.91	5.26	291.87	3.56658654	10.26749609	0.02629474	1.45905813
小计								3.56658654	10.26749609	0.02629474	1.45905813
清单项目综合单价											15.31943550

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.636127	1.4021	0.89		
		技工人工费	元	1.592893	1.3656	2.18		
		高级技工人工费	元	0.359342	1.3889	0.5		
	材料	中砂	m3	0.024168	172.82	4.18		
		碎石 5mm~25mm	m3	0.045072	133.01	6		
		水	m3	0.014996	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.025593	1	0.03		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.0012	21.93	0.03		

项目编码	010401002002	项目名称	拆除砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1656.03	305.29	337.49	477.6	165.603	30.529	33.749	47.76
小计								165.603	30.529	33.749	47.76
清单项目综合单价											277.64100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	118.1108	1.4021	165.6		
	材料	空心六角钢	kg	0.069	4.94	0.34		
		编织袋	条	45	0.66	29.7		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.32	0.1		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	7.89	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.302	1	0.3		
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	11.81	1.75		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0736	434.75	32		

项目编码	010403004001	项目名称	拆除石挡土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-15	石砌体拆除	10m3	0.1	1612.42	307.38	479.58	476.32	161.242	30.738	47.958	47.632
小计								161.242	30.738	47.958	47.632
清单项目综合单价											287.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115	1.4021	161.24		
	材料	空心六角钢	kg	0.0961	4.94	0.47		
		编织袋	条	45	0.66	29.7		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0336	4.32	0.15		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0145	7.89	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.304	1	0.3		
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.2066	11.81	2.44		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.1047	434.75	45.52		

项目编码	010103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-216	挖掘机装石方	1000m3	0.001	631.62	0	3651.64	428.09	0.63162	0	3.65164	0.42809
120001-217+120001-218*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0007	0	55.99	85585.88	6118.94	0	0.039193	59.910116	4.283258
120001-221+120001-222*15	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.000301	0	55.99	95788.98	6848.08	0	0.01685299	28.83248298	2.06127208
小计								0.63162	0.05604599	92.39423898	6.77262008
清单项目综合单价											99.85452505

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.45048	1.4021	0.63		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.018357	1558.85	28.62		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.042831	1392.1	59.63		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	676.79	0.41		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002285	1598.09	3.65		

项目编码	010202007004	项目名称	锚杆(锚索)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层 ` (钻孔直径在100mm以上、150mm以内的:人工*1.3)	100m	0.01	2989.4	632.59	1660.65	941.36	29.894	6.3259	16.6065	9.4136
120003-54换	钢筋锚杆制作、安装 ` 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ32	t	0.006334	3065.22	5514.41	278.1	1106.72	19.41510348	34.92827294	1.7614854	7.00996448
小计								49.30910348	41.25417294	18.3679854	16.42356448
清单项目综合单价											125.35482630

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.959081	1.4021	5.55		
		技工人工费	元	32.041681	1.3656	43.76		
	材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ32	t	0.00646	3201.77	20.68		
		螺杆带帽（锚杆专用）	kg	0.45619	5.62	2.56		
		塑料软管	m	0.733907	15.44	11.33		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.02009	311.76	6.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4084	1	0.41		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00855	39.12	0.33		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75	台班	0.006903	206.69	1.43		
		锚杆钻孔机 单套管	台班	0.0078	1098.79	8.57		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0147	249.91	3.67		

工程量清单综合单价分析表

		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5	台班	0.0147	296.75	4.36		
项目编码	010202003003	项目名称	微型桩		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-83	压力灌水泥浆树根桩（微型桩）	10m3	0.007065	8203.28	3831.65	6682.36	2839.87	57.9561732	27.070607255	47.2108734	20.06368155
小计								57.9561732	27.07060725	47.2108734	20.06368155

清单项目综合单价							152.30133540
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.95873	1.4021	16.77		
	技工人工费	元	30.161577	1.3656	41.19		
材料	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.424683	7.08	3.01		
	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.032004	314.16	10.05		
	碎石 20～40mm	m3	0.039938	159.22	6.36		
	外加剂	kg	2.812489	2.44	6.86		
	水	m3	0.112503	4.62	0.52		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.268045	1	0.27		
机械	汽车式钻孔机 孔径Dt（mm） Dt=1000	台班	0.025596	1145.61	29.32		
	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.025596	229.1	5.86		
	液压注浆泵 压力P（MPa） P=5	台班	0.025596	296.75	7.6		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.028126	157.41	4.43		

项目编码	010202006004	项目名称	工字钢	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-7	树根桩（微型桩）工字钢制作、安装	t	0.024144	1362.39	3471.43	321.12	557.04	32.89354416	83.81420592	7.75312128	13.44917376
小计								32.89354416	83.81420592	7.75312128	13.44917376

清单项目综合单价							137.91004512
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.305064	1.4021	4.63		
	技工人工费	元	20.692844	1.3656	28.26		
材料	工字钢(综合)(以千克计)	kg	25.350208	3.239	82.11		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.12313	7.08	0.87		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.829797	1	0.83		
机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.002897	1059.04	3.07		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.026557	176.4	4.68		

项目编码	010202006005	项目名称	钢管桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-67	钢管内取土、填芯 管内钻孔取土	10m3	0.002542	1131.23	0	562.74	339.57	2.87558666	0	1.43048508	0.86318694
120002-83	注水泥浆	m3	0.016727	72.43	260.3	90.39	38.64	1.21153661	4.3540381	1.51195353	0.64633128
120002-49换	压钢管桩 管径DN（mm） DN≤450 桩长L（m） L≤30 ~ 钢管桩	10t	0.001739	1349.99	36523.98	588.83	2225.51	2.34763261	63.515201222	1.02397537	3.87016189
小计								6.43475588	67.86923932	3.96641398	5.37968011

清单项目综合单价							83.65008929
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.903932	1.4021	1.27		
	技工人工费	元	3.783322	1.3656	5.17		
材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.012796	314.16	4.02		
	松杂枋板材	m3	0.000134	1624.78	0.22		
	水	m3	0.01589	4.62	0.07		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.043467	1	0.04		
	金属周转材料摊销费	元	0.034878	0.885	0.03		
机械	长螺旋钻机 孔径Dt（mm） Dt=600	台班	0.001779	803.92	1.43		
	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=400	台班	0.002392	235.24	0.56		
	双液压注浆泵 压力P（MPa） P=2×5	台班	0.002392	396.87	0.95		
	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.000967	1059.04	1.02		

项目编码	010202006006	项目名称	钢套管	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-70换	打灌注桩全套管 钢护筒打入、拆除 ~ 钢套管	t	1	302.48	90.36	395.31	112.81	302.48	90.36	395.31	112.81
小计								302.48	90.36	395.31	112.81

清单项目综合单价							900.96000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	17.625	1.4021	24.71		
	技工人工费	元	203.407	1.3656	277.77		
材料							
机械	振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400	台班	0.212	1185.29	251.28		
	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.136	1059.04	144.03		

项目编码	010502026003	项目名称	挡土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-24换	混凝土挡土墙 混凝土 ~ 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	900.22	3899.09	369.58	459.58	90.022	389.909	36.958	45.958
小计								90.022	389.909	36.958	45.958

清单项目综合单价							562.84700000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.379	1.4021	21.56		
	技工人工费	元	50.1314	1.3656	68.46		
材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	378.8	384.48		
	水	m3	0.3392	4.62	1.57		
	其他材料费(按百分比计算)	元	3.86	1	3.86		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.02	1785.4	35.71		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.12	10.42	1.25		

项目编码	010505015003	项目名称	挡土墙模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-11	混凝土挡土墙 模板	100m2	0.01	3896.19	910.36	2035.31	1221.97	38.9619	9.1036	20.3531	12.2197
小计								38.9619	9.1036	20.3531	12.2197

清单项目综合单价							80.63830000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.86941	1.4021	9.63		
	技工人工费	元	21.47798	1.3656	29.33		
	镀锌铁丝（综合）	kg	0.023	5.35	0.12		
	对拉螺栓	kg	0.212	4.09	0.87		
	钢模板连接件	kg	0.235	3.89	0.91		

工程量清单综合单价分析表

	材料	松杂枋板材	m3	0.001	1624.78	1.62		
		模板嵌缝料	kg	0.05	0.87	0.04		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		钢模板	kg	0.59	5.31	3.13		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.3682	4.25	1.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0901	1	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.019	978.58	18.59		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0029	605.08	1.75		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0002	26.9	0.01		

项目编码	010102007008	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-147	机械回填碎石	100m3	0.01	1508.86	16320.05	713.31	1266.25	15.0886	163.2005	7.1331	12.6625
小计								15.0886	163.2005	7.1331	12.6625

清单项目综合单价 198.08470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.4021	15.09		
	材料	碎石 20～40mm	m3	1.025	159.22	163.2		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	540.2	2.16		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1243.07	4.97		

项目编码	010501001003	项目名称	混凝土硬化	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-19换	混凝土垫层 混凝土	10m3	0.1	639.67	3680.09	150.96	364.06	63.967	368.009	15.096	36.406
小计								63.967	368.009	15.096	36.406

清单项目综合单价 483.47800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.735	1.4021	13.65		
		技工人工费	元	36.8466	1.3656	50.32		
	材料	泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	358.07	363.44		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.644	1	3.64		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.008	1785.4	14.28		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	10.42	0.81		

项目编码	010505001003	项目名称	混凝土硬化模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-9	混凝土垫层 模板	100m2	0.01	2865.7	999.04	736.94	860.93	28.657	9.9904	7.3694	8.6093
小计								28.657	9.9904	7.3694	8.6093

清单项目综合单价 54.62610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.65413	1.4021	5.12		
		技工人工费	元	17.2331	1.3656	23.53		
	材料	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		铁钉（综合）	kg	0.197	5.64	1.11		
		松杂枋板材	m3	0.0016	1624.78	2.6		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0989	1	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0065	978.58	6.36		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.001	605.08	0.61		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.015	26.9	0.4		

项目编码	031001008005	项目名称	泄水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-245	室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 50＜dn≤75	10m	0.1	114.24	181.66	0.26	39.34	11.424	18.166	0.026	3.934
010004-80	其他防水工程 隔离层 无纺布 400g/m2	100m2	0.004711	237.99	233.33	0	74.65	1.12117089	1.09921763	0	0.35167615
小计								12.54517089	19.26521763	0.026	4.28567615

清单项目综合单价 36.12206467

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.697192	1.4021	2.38		
		技工人工费	元	6.279411	1.3656	8.58		
		高级技工人工费	元	1.1452	1.3889	1.59		
	材料	铁砂布	张	0.0075	1.05	0.01		
		锯条(各种规格)	根	0.0216	0.68	0.01		
		电	kW·h	0.1163	0.71	0.08		
		塑料排水管接头零件(热熔连接) dn75	个	0.265	6.68	1.77		
		水	m3	0.0054	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.123	0.885	0.11		
	机械	电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	259.52	0.03		

项目编码	031301002002	项目名称	泄水管钻孔	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-70	钢筋混凝土机械钻孔 直径d(mm) 50＜d≤100	m	1	211.71	0.27	55.97	60.04	211.71	0.27	55.97	60.04
小计								211.71	0.27	55.97	60.04

清单项目综合单价 327.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	150.995	1.4021	211.71		
	材料	编织袋	条	0.4	0.66	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	2.34	23.92	55.97		

项目编码	010102007009	项目名称	泄水管反滤包	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.001281	3678.48	7.16	121.27	982.42	4.71213288	0.00917196	0.15534687	1.25848002
120001-139	人工回填夯实 回填碎石	100m3	0.0008	6063.54	16320.05	106.36	2428.14	4.850832	13.05604	0.085088	1.942512
120001-137	人工回填夯实 回填砂	100m3	0.0008	5542.46	22021.6	109.65	2575.56	4.433968	17.61728	0.08772	2.060448
010004-80	其他防水工程 隔离层 无纺布 400g/m2	100m2	0.0087	237.99	233.33	0	74.65	2.070513	2.029971	0	0.649455
小计								16.06744588	32.71246296	0.32815487	5.91089502

清单项目综合单价 55.01895873

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.383291	1.3656	1.89		
		普工人工费	元	10.109964	1.4021	14.18		
	材料	中砂	m3	0.1016	172.82	17.56		
		碎石 20～40mm	m3	0.082	159.22	13.06		
		水	m3	0.014704	4.62	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动夯实机　夯击能量E（Nm）　20≤E≤62		台班	0.014959	21.93	0.33		

项目编码	010506001013	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˊ 螺纹钢III级(HRB400) φ8mm	t	1	798.83	3389.12	45.12	384.06	798.83	3389.12	45.12	384.06
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54
小计								2370.68	3400.89	45.12	800.6
清单项目综合单价											6617.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.4021	385.29		
		技工人工费	元	1453.853	1.3656	1985.38		
	材料	螺纹钢III级(HRB400E) φ8mm	t	1.02	3238.94	3303.72		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.09	1	50.09		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.51	12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	39.12	7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.79	25.3		

项目编码	010506001014	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-8换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm）φ≤10 ˊ 螺纹钢III级(HRB400) φ8mm	t	1	1513.5	3385.87	83.79	575.78	1513.5	3385.87	83.79	575.78
小计								1513.5	3385.87	83.79	575.78
清单项目综合单价											5558.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	270.914	1.4021	379.85		
		技工人工费	元	830.147	1.3656	1133.65		
	材料	螺纹钢III级(HRB400E) φ8mm	t	1.02	3238.94	3303.72		
		镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	5.35	48.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.52	1	33.52		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.047	1132.11	53.21		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40	台班	0.468	41.06	19.22		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506001015	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-8换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm）φ≤10 ˊ 螺纹钢III级(HRB400) φ10mm	t	1	1513.5	3410.49	83.79	577.01	1513.5	3410.49	83.79	577.01
小计								1513.5	3410.49	83.79	577.01
清单项目综合单价											5584.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	270.914	1.4021	379.85		
		技工人工费	元	830.147	1.3656	1133.65		
	材料	螺纹钢III级(HRB400E) φ10mm	t	1.02	3262.83	3328.09		
		镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	5.35	48.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.77	1	33.77		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.047	1132.11	53.21		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40	台班	0.468	41.06	19.22		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506001016	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm）φ>10 ˊ 螺纹钢III级(HRB400) φ12mm	t	1	1147.55	3353.11	163.99	483.04	1147.55	3353.11	163.99	483.04
小计								1147.55	3353.11	163.99	483.04
清单项目综合单价											5147.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	212.852	1.4021	298.44		
		技工人工费	元	621.788	1.3656	849.11		
	材料	螺纹钢III级(HRB400E) φ12mm	t	1.025	3160.18	3239.18		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	9.65	7.08	68.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.2	1	33.2		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.58	176.4	102.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.047	1132.11	53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.79	4.56		

项目编码	010506001017	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm）φ>10 ˊ 螺纹钢III级(HRB400) φ14mm	t	1	1147.55	3308.21	163.99	480.79	1147.55	3308.21	163.99	480.79
小计								1147.55	3308.21	163.99	480.79
清单项目综合单价											5100.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	212.852	1.4021	298.44		
		技工人工费	元	621.788	1.3656	849.11		
	材料	螺纹钢III级(HRB400E) φ14mm	t	1.025	3116.81	3194.73		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	9.65	7.08	68.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	32.75	1	32.75		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.58	176.4	102.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.047	1132.11	53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.79	4.56		

项目编码	010506001018	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ>10 ~ 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ16mm	t	1	1147.55	3279.81	163.99	479.37	1147.55	3279.81	163.99	479.37	
小计								1147.55	3279.81	163.99	479.37	
清单项目综合单价												5070.72000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	212.852	1.4021		298.44		
		技工人工费				元	621.788	1.3656		849.11		
	材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ16mm				t	1.025	3089.38		3166.61		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	9.65	7.08		68.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元	32.47	1		32.47		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.58	176.4		102.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.047	1132.11		53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
项目编码	010506001019	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)				计量单位	t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ>10 ~ 螺纹钢Ⅲ级(HRB400)φ20	t	1	1147.55	3281.65	163.99	479.47	1147.55	3281.65	163.99	479.47	
小计								1147.55	3281.65	163.99	479.47	
清单项目综合单价												5072.66000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	212.852	1.4021		298.44		
		技工人工费				元	621.788	1.3656		849.11		
	材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400E)φ20				t	1.025	3091.15		3168.43		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	9.65	7.08		68.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元	32.49	1		32.49		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.58	176.4		102.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.047	1132.11		53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
项目编码	010506001020	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)				计量单位	t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ>10 ~ 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ32	t	1	1147.55	3396.17	163.99	485.19	1147.55	3396.17	163.99	485.19	
小计								1147.55	3396.17	163.99	485.19	
清单项目综合单价												5192.90000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	212.852	1.4021		298.44		
		技工人工费				元	621.788	1.3656		849.11		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ32				t	1.025	3201.77		3281.81		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	9.65	7.08		68.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元	33.63	1		33.63		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.58	176.4		102.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.047	1132.11		53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
项目编码	010506B003002	项目名称	植筋				计量单位	根				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-153换	建筑植筋 直径φ(mm) φ=14 ~ 植筋（HRB400E）φ14,植筋结构胶	10根	0.1	440.65	157.58	27.56	126.45	44.065	15.758	2.756	12.645	
小计								44.065	15.758	2.756	12.645	
清单项目综合单价												75.22400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.086	1.4021		9.94		
		技工人工费				元	24.993	1.3656		34.13		
	材料	植筋（HRB400E）φ14				kg	1.885	3.12		5.88		
		电锤钻头（综合）				个	0.03	39.82		1.19		
		植筋结构胶				kg	0.392	21.75		8.53		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.156	1		0.16		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3				台班	0.012	229.63		2.76		
项目编码	010101B001003	项目名称	挖一般土方				计量单位	m3				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-11	履带式挖掘机挖土方 不装车	1000m3	0.001	789.53	0	2655.37	398.69	0.78953	0	2.65537	0.39869	
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2930.19	0	0	775.39	1.758114	0	0	0.465234	
小计								2.547644	0	2.65537	0.863924	
清单项目综合单价												6.06693800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.816902	1.4021		2.55		
	材料											
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001541	1598.09		2.46		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.000174	1107.53		0.19		
项目编码	010102007010	项目名称	回填方				计量单位	m3				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867	
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867	
清单项目综合单价												26.94310000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.83387	1.4021		16.59		
	材料	水				m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00308	540.2		1.66		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00308	1243.07		3.83		
项目编码	010103002005	项目名称	余方弃置				计量单位	m3				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098	
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.000701	0	55.99	52512.37	3755.44	0	0.03924899	36.81117137	2.63256344	
120001-214+120001-215*15	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0003	0	55.99	58753.83	4201.47	0	0.016797	17.626149	1.260441	
小计								0.6632	0.05604599	56.31667037	4.20280444	
清单项目综合单价												61.23872080
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.473004	1.4021		0.66		
	材料	水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055	1		0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF				台班	0.026201	1392.1		36.47		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.00042	676.79		0.28		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001176	1598.09		1.88		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.011229	1558.85		17.5		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.00018	676.79		0.12		
项目编码	010501001004	项目名称	垫层混凝土(冠梁)					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120003-19换	混凝土垫层 混凝土 泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	639.67	3680.09	150.96	364.06	63.967	368.009	15.096	36.406	
小计								63.967	368.009	15.096	36.406	
清单项目综合单价												483.47800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.735	1.4021		13.65		
		技工人工费				元	36.8466	1.3656		50.32		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.015	358.07		363.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.644	1		3.64		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60				台班	0.008	1785.4		14.28		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.078	10.42		0.81		
项目编码	010505001004	项目名称	垫层模板（冠梁）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120008-9	混凝土垫层 模板	100m2	0.01	2865.7	999.04	736.94	860.93	28.657	9.9904	7.3694	8.6093	
小计								28.657	9.9904	7.3694	8.6093	
清单项目综合单价												54.62610000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.65413	1.4021		5.12		
		技工人工费				元	17.2331	1.3656		23.53		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.197	5.64		1.11		
		松杂枋板材				m3	0.0016	1624.78		2.6		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0989	1		0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.0065	978.58		6.36		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.001	605.08		0.61		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.015	26.9		0.4		
项目编码	010202012002	项目名称	钢筋混凝土腰梁、冠梁					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120003-85换	现浇混凝土 冠梁、腰梁、支撑梁 混凝土 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1428.26	3886.77	370.11	598.73	142.826	388.677	37.011	59.873	
小计								142.826	388.677	37.011	59.873	
清单项目综合单价												628.38700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.3388	1.4021		34.13		
		技工人工费				元	79.5992	1.3656		108.7		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.015	378.8		384.48		
		水				m3	0.075	4.62		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.848	1		3.85		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60				台班	0.02	1785.4		35.71		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.125	10.42		1.3		
项目编码	010202013002	项目名称	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120008-14	现浇混凝土 冠梁、腰梁、支撑梁 模板	100m2	0.01	6954.04	1138.2	165.47	1908.92	69.5404	11.382	1.6547	19.0892	
小计								69.5404	11.382	1.6547	19.0892	
清单项目综合单价												101.66630000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.18991	1.4021		21.3		
		技工人工费				元	35.32703	1.3656		48.24		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.6454	5.35		3.45		
		铁钉（综合）				kg	0.3297	5.64		1.86		
		松杂枋板材				m3	0.00014	1624.78		0.23		
		脱模剂				kg	0.01	7.43		0.07		
		钢模板				kg	0.738	5.31		3.92		
		木支撑				m3	0.00109	1592.92		1.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1127	1		0.11		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00071	978.58		0.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.00134	697.74		0.93		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.00009	26.9		0		
		木工平刨床 刨削宽度B（mm） B=500				台班	0.00071	31.76		0.02		
项目编码	010202009004	项目名称	喷射混凝土					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120003-51+120003-52*5	喷射混凝土 网 喷射厚度T（mm） T≤50(实际厚度:100mm)	10m2	0.1	388.05	409.47	207.02	137.95	38.805	40.947	20.702	13.795	
120003-58换	喷射混凝土挂钢筋网 圆钢φ8	t	0.003159	2498.71	103.33	465.7	699.66	7.89342489	0.32641947	1.4711463	2.21022594	
小计								46.69842489	41.27341947	22.1731463	16.00522594	
清单项目综合单价												126.15021660
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.940322	1.4021		9.73		
		技工人工费				元	27.069914	1.3656		36.97		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8	t	0.003222	3.26	0.01		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.002843	5.35	0.02		
		普通预拌混凝土 C25，骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1045	355.31	37.13		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.042009	7.08	0.3		
		高压风管 Φ25mm	m	0.06	30.27	1.82		
		水	m3	0.3454	4.62	1.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.408222	1	0.41		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.008339	176.4	1.47		
		混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6	台班	0.0185	505.44	9.35		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.0208	545.74	11.35		

项目编码	011101001002	项目名称	砂砾石反滤层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-2	砂石垫层	10m3	0.004997	713.46	2053.91	5.26	291.87	3.56515962	10.26338827	0.02628422	1.45847439
小计								3.56515962	10.26338827	0.02628422	1.45847439
清单项目综合单价											15.31330650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.635886	1.4021	0.89		
		技工人工费	元	1.592288	1.3656	2.17		
		高级技工人工费	元	0.359206	1.3889	0.5		
	材料	中砂	m3	0.024159	172.82	4.18		
		碎石 5mm～25mm	m3	0.045055	133.01	5.99		
		水	m3	0.01499	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.025583	1	0.03		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001199	21.93	0.03		

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	3693.58	766.43	0	1015.72	36.9358	7.6643	0	10.1572
小计								36.9358	7.6643	0	10.1572
清单项目综合单价											54.75730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.98677	1.4021	5.59		
		技工人工费	元	7.500327	1.3656	10.24		
		高级技工人工费	元	15.1944	1.3889	21.1		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0232	326.52	7.58		
		水	m3	0.00284	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0759	1	0.08		
	机械							

项目编码	010401002003	项目名称	拆除砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1656.03	305.29	337.49	477.6	165.603	30.529	33.749	47.76
小计								165.603	30.529	33.749	47.76
清单项目综合单价											277.64100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	118.1108	1.4021	165.6		
	材料	空心六角钢	kg	0.069	4.94	0.34		
		编织袋	条	45	0.66	29.7		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.32	0.1		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	7.89	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.302	1	0.3		
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	11.81	1.75		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0736	434.75	32		

项目编码	010401010001	项目名称	盖板拆除	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-61	手持式风动式凿岩机拆除混凝土构筑物 有筋	10m3	0.1	1764.85	6.05	1975.34	608.48	176.485	0.605	197.534	60.848
小计								176.485	0.605	197.534	60.848
清单项目综合单价											435.47200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.8716	1.4021	176.48		
	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		高压风管 Φ25mm	m	0.006	30.27	0.18		
		空心六角钢	kg	0.047	4.94	0.23		
	机械	内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.431	434.75	187.38		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.86	11.81	10.16		

项目编码	010503014001	项目名称	新建盖板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-567换	矩形盖板预制 ~ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2348.46	3818.06	24.03	814.07	234.846	381.806	2.403	81.407
040401-574	渠道（方沟）矩形盖板安装 每块体积V（m3） 0.1<V≤0.3	10m3	0.1	1559.37	268.31	438.49	457.39	155.937	26.831	43.849	45.739
小计								390.783	408.637	46.252	127.146
清单项目综合单价											972.81800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.2357	1.4021	161.57		
		技工人工费	元	167.8462	1.3656	229.21		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85	372.54		
		水	m3	0.3856	4.62	1.78		
		水	m3	0.0185	4.62	0.09		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.0867	302.42	26.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.012	1	8.01		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.1897	12.67	2.4		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0416	978.58	40.71		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0045	697.74	3.14		

项目编码	010403004002	项目名称	拆除石挡土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-15	石砌体拆除	10m3	0.1	1612.42	307.38	479.58	476.32	161.242	30.738	47.958	47.632
小计								161.242	30.738	47.958	47.632
清单项目综合单价											287.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115	1.4021	161.24		
		空心六角钢	kg	0.0961	4.94	0.47		

工程量清单综合单价分析表

	材料	编织袋	条	45	0.66	29.7		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0336	4.32	0.15		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0145	7.89	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.304	1	0.3		
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.2066	11.81	2.44		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.1047	434.75	45.52		

项目编码	010103002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	631.62	0	3651.64	428.09	0.63162	0	3.65164	0.42809
120001-217+120001-218*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.000701	0	55.99	85585.88	6118.94	0	0.03924899	59.99570188	4.28937694
120001-221+120001-222*15	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0003	0	55.99	95788.98	6848.08	0	0.016797	28.736694	2.054424
小计								0.63162	0.05604599	92.38403588	6.77189094
清单项目综合单价											99.84359281

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.45048	1.4021	0.63		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.018355	1558.85	28.61		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.042833	1392.1	59.63		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	676.79	0.41		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002285	1598.09	3.65		

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0＜H≤24	100m2	0.01	3639.43	251.35	0.35	975.66	36.3943	2.5135	0.0035	9.7566
010007-7	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0＜H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	0.0404	85.76	86.02	0	27	3.464704	3.475208	0	1.0908
小计								39.859004	5.988708	0.0035	10.8474
清单项目综合单价											56.69861200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.263403	1.3656	35.87		
		普工人工费	元	2.848247	1.4021	3.99		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.05473	5.35	0.29		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	4.909691	0.1	0.49		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	17.563577	0.05	0.88		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	41.650097	0.04	1.67		
		底座（租赁 10天）	个	0.561156	0.45	0.25		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.00202	18.76	0.04		
		工字钢（综合）	t	0.00029	3284.96	0.95		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.00025	7.63	0		
		防锈漆 红色	kg	0.0717	15.11	1.08		
		油漆溶剂油	kg	0.00629	10.03	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.26918	1	0.27		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00002	176.4	0		

项目编码	011601003001	项目名称	其他大型机械进出场及安拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C16001600	履带式挖掘机 斗容量C(m3) C≤1	台·次	1	213.94	110.53	2165.06	216.86	213.94	110.53	2165.06	216.86
小计								213.94	110.53	2165.06	216.86
清单项目综合单价											2706.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	156.661	1.3656	213.94		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5	5.35	26.75		
		草袋	个	10	1.33	13.3		
		枕木	m3	0.08	840.71	67.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.22	1	3.22		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.25	1598.09	399.52		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=40	台班	1	1765.54	1765.54		

发包人提供材料一览表

工程名称：边坡支护工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：边坡支护工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：边坡支护工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：园建工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	11390355.2	
2	措施项目	1235633.41	
2.1	安全文明施工	905481.42	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	265790.94	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	593492.4	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	46198.08	
2.2	其他措施项目费	330151.99	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1136338.97	
5	含税建安工程造价	13762327.58	
合计		13762327.58	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 1 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		TY-1.1地面铺装					2745474.93	0
1-1	050201003001	透水沥青混凝土路面	1、40mm厚灰色细粒式透水沥青混合料PAC-10 2、6mm厚ES-2稀浆封层（加防水土工布200g/m²） 3、140mm厚密实型沥青混合料中下面层 4、200mm厚C30混凝土基层，分缝间距≤6m,缝宽15mm、内嵌沥青油膏 5、300mm厚8%水泥石粉渣稳定层 6、素土夯实，密实度≥0.94 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	2727.28	379	1033639.12	0
1-2	050201003002	仿石砖地面	1、600*300*18mm厚PC芝麻灰仿石砖 2、30mm厚M15湿拌砂浆粘接层 3、100mm厚C20混凝土@6000分仓跳格浇筑 4、150mm厚6%水泥石粉渣稳定层，采用再生骨料进行配比 5、素土夯实，压实系数≥0.94 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	3524.39	234.29	825729.33	0
1-3	050201003003	仿石砖地面	1、部位:线性排水沟 2、600*300*18mm厚PC芝麻灰仿石砖 3、30mm厚M15干混砂浆粘接层 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	218.22	137.07	29911.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 2 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	050201003004	仿石砖地面	1、900*300*30mm厚PC芝麻灰仿石砖 2、30mm厚M15湿拌砂浆粘接层 3、200mm厚C20混凝土@6000分仓跳格浇筑 4、300mm厚6%水泥石粉渣稳定层，采用再生骨料进行配比 5、素土夯实，压实系数≥0.94 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	1147.69	329.05	377647.39	0
1-5	050201003005	仿石砖地面	1、部位:人行铺装收口 2、600*100/300*30mm厚荔枝面PC仿石砖（山西黑） 3、30mm厚M15湿拌砂浆找平 3、100mm厚C20混凝土@6000分仓跳格浇筑 4、150mm厚6%水泥石粉渣稳定层，采用再生骨料进行配比 5、素土夯实，压实系数≥0.94 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	387.17	249.93	96765.4	0
1-6	050201011001	仿石石英砖平道牙	1、部位:沥青道路 2、600*150*200mm厚仿石石英砖平道牙(芝麻白) 3、30mm厚M15湿拌砂浆找平 4、140mm厚C20混凝土 5、124m厚C30混凝土基层，分缝间距≤6m,缝宽15mm、内嵌沥青油膏 6、176mm厚8%水泥石粉渣稳定层 7、素土夯实，压实系数≥0.94 8、含C20细石混凝土二次浇筑 9、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	1094.18	133.56	146138.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 3 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	050201011002	仿石石英砖立道牙	1、部位:绿化地 2、600*300*300mm厚仿石石英砖立道牙(山西黑) 3、30mm厚M15湿拌砂浆粘接层 4、100mm厚C20混凝土 5、150mm厚6%水泥石粉渣稳定层 6、素土夯实，压实系数≥0.94 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	500.27	301.55	150856.42	0
1-8	050202003001	鹅卵石地面	1、50mm厚Φ30-50杂色卵石(竖铺埋入1/2) 2、M20砂浆粘接层 3、250mm厚6%水泥石粉渣稳定层 4、素土夯实，压实系数≥0.94 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	158.96	216.41	34400.53	0
1-9	010501001005	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	6.04	484.53	2926.56	0
1-10	010505001005	垫层模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	120.74	59.91	7233.53	0
1-11	011502001001	金属收边条	1、50*50*8mm厚角钢 2、M8不锈钢膨胀螺栓固定 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	402.45	83.26	33507.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 3、弃土运距:土方运至场内指定地点 4、素土夯实，压实系数≥0.94 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	6.86	12.2	83.69	0
1-13	010102007011	回填方	1、密实度要求:综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式 2、填方材料品种:原土回填 3、包括:修整、回填、分层碾压及施工场内可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	4.93	26.93	132.76	0
1-14	010103002007	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:土方 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1.93	61.2	118.12	0
1-15	010501001006	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	0.74	460.96	341.11	0
1-16	010505001006	垫层模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	2.97	59.91	177.93	0
1-17	010401001001	砖基础	1、墙体材料种类、规格:MU10非粘土实心砖 2、砌筑材料种类:M7.5砂浆砌筑 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	2.08	814	1693.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 5 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、20mm厚M20水泥砂浆找平层 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	21.96	61.76	1356.25	0
1-19	010903003001	墙面砂浆防水	1、6mm厚聚合物水泥防水砂浆 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	16.47	51.77	852.65	0
1-20	011203003001	块料墙、柱面	1、600*300*18mm厚PC仿石砖贴面（芝麻灰） 2、5mm厚益胶泥粘接层 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	11.58	169.51	1962.93	0
2		TY-2.1-景墙、条凳					282751.84	0
2-1	010102002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 3、弃土运距:土方运至场内指定地点 4、素土夯实，压实系数≥0.94 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	179.4	12.21	2190.47	0
2-2	010102007012	回填方	1、密实度要求:综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式 2、填方材料品种:原土回填 3、包括:修整、回填、分层碾压及施工场内可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	120.75	26.93	3251.8	0
2-3	010103002008	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:土方 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	58.65	61.21	3589.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 6 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	050307009001	镂空景墙	1、墙体尺寸:240mm厚,1080mm高 2、墙体材料种类、规格:240*115*53mm厚仿古青砖 3、砌筑材料种类:M7.5白水泥砌筑 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	139.2	341.88	47589.7	0
2-5	050307009002	镂空景墙	1、墙体尺寸:240mm厚,2040mm高 2、墙体材料种类、规格:240*115*53mm厚仿古青砖 3、砌筑材料种类:M7.5白水泥砌筑 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	34.76	645.74	22445.92	0
2-6	050307009003	镂空景墙	1、墙体尺寸:240mm厚,780mm高 2、墙体材料种类、规格:240*115*53mm厚仿古青砖 3、砌筑材料种类:M7.5白水泥砌筑 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	46.85	246.87	11565.86	0
2-7	050305002001	条凳	1、3600*480*350mmT形预制水磨石座凳 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	套	23	6498.57	149467.11	0
2-8	010401001002	砖基础	1、墙体材料种类、规格:MU10灰砂砖 2、砌筑材料种类:M7.5砂浆砌筑 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	29.77	632.38	18825.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 7 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	6.26	541.21	3387.97	0
2-10	010505002001	基础模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	37.28	77.39	2885.1	0
2-11	010501001007	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	22.63	460.96	10431.52	0
2-12	010505001007	垫层模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	66.24	59.91	3968.44	0
2-13	010506001021	现浇构件钢筋（非箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ10 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.55	5730.97	3152.03	0
3		TY-3.1-镂空护栏					321027.05	0
3-1	050307009004	镂空景墙	1、墙体尺寸:240mm厚,1080mm高 2、墙体材料种类、规格:240*115*53mm厚仿古青砖 3、砌筑材料种类:M7.5白水泥砌筑 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	939.06	341.86	321027.05	0
4		TY-4.1-停车场					40107.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 8 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	050201009001	植草砖地面	1、250*190*80mm厚井字形混凝土植草砖 2、30mm厚黄土粗砂(砂:土=1:1) 3、100mm厚C20无砂大孔混凝土基层 4、300mm厚6%水泥石粉稳定层 5、素土夯实≥93% 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	100.53	226.8	22800.2	0
4-2	050201009002	灰色烧结砖地面	1、200*100*50mm厚灰色烧结砖 2、30mm厚M15湿拌砂浆粘接层 3、200mm厚C20无砂大孔混凝土基层 4、300mm厚8%水泥石粉渣稳定层，采用再生骨料进行配比 5、素土夯实，压实系数≥93% 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	22.32	322.65	7201.55	0
4-3	050201011003	仿石石英砖立道牙	1、部位:停车位 2、600*250*150mm厚机切面芝麻灰道牙 3、30mm厚1：3水泥砂浆结合层 4、100mm厚C15混凝土 5、300mm厚6%水泥石粉渣稳定层 6、素土夯实，压实系数≥93% 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	36.1	199.66	7207.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	050201011004	车档	1、600*150*350mm芝麻灰花岗岩车档（刷荧光漆） 2、30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、100mm厚C15混凝土 4、100mm厚6%水泥石粉稳定层 5、素土夯实≥93% 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	8.4	344.96	2897.66	0
5		TY-5.1-台阶					218021.49	0
5-1	011107004001	仿石砖台阶	1、30mm厚仿石砖踏面(烧面芝麻灰)+20mm厚仿石砖踢面(烧面芝麻灰) 2、5mm厚高分子益胶泥结合层 3、25mm厚聚合物水泥防水砂浆找平层 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	249.78	383.29	95738.18	0
5-2	010502032001	混凝土台阶	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	30.91	664.55	20541.24	0
5-3	010505018001	台阶模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	137.98	170.11	23471.78	0
5-4	010506001022	现浇构件钢筋（非箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ10 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	1.48	5730.97	8481.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 10 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	010201001001	垫层	1、150mm厚6%水泥石粉渣稳定层 2、素土夯实，压实系数≥0.94 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	156.54	34.51	5402.2	0
5-6	010403003001	石台阶	1、300mm宽块径300-500mm灰色虎皮墙毛石垒砌，同支护挡墙一致 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	35.14	911.16	32018.16	0
5-7	010401002004	仿古青砖栏杆	1、墙体尺寸:240mm厚,1080mm高 2、墙体材料种类、规格:240*115*53mm厚 3、砌筑材料种类:M7.5白水泥砌筑 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	80.9	400.1	32368.09	0
6		TY-6.1-壁葬					1266159.96	0
6-1	010102002003	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 3、弃土运距:土方运至场内指定地点 4、素土夯实，压实系数≥0.94 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	199.59	12.21	2436.99	0
6-2	010102007013	回填方	1、密实度要求:综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式 2、填方材料品种:原土回填 3、包括:修整、回填、分层碾压及施工场内可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	80.95	26.93	2179.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 11 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3	010103002009	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:土方 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	118.65	61.21	7262.57	0
6-4	050307009005	壁葬	1、墙体尺寸:500mm厚,2800mm高 2、墙体材料种类、规格:200*400mm光面芝麻灰整石立柱+60mm厚光面芝麻灰整石隔板+360*460*30mm厚光面印度红外封板 3、含浮雕壁画 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	135.39	5473.18	741013.84	0
6-5	050307009006	壁葬	1、墙体尺寸:500mm厚,2400mm高 2、墙体材料种类、规格:200*400mm光面芝麻灰整石立柱+60mm厚光面芝麻灰整石隔板+360*460*30mm厚光面印度红外封板 3、含浮雕壁画 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	86.38	5066.06	437606.26	0
6-6	010502002002	条形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	77.62	558.4	43343.01	0
6-7	010505002002	基础模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	221.77	79.24	17573.05	0
6-8	010201001002	垫层	1、150mm厚6%水泥石粉渣稳定层 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	199.59	33.77	6740.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 12 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-9	010506001023	现浇构件钢筋（非箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ10 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.03	5884.24	176.53	0
6-10	010506001024	现浇构件钢筋（非箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ12 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	1.35	5798.21	7827.58	0
7		TY-7.1-洗手池					37817.91	0
7-1	050307015001	不锈钢成品花箱	1、尺寸规格：1200*400*700mm 2、不锈钢厚度：2mm厚 3、其他：具体详见图纸 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	个	9	1200.59	10805.31	0
7-2	050307020001	成品山西黑花岗岩水盆	1、1、尺寸规格:上直径600，下直径400 2、高800 3、3、其他:具体详见图纸 4、4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	个	18	1500.7	27012.6	0
8		TY-8.1-毛石景墙					13523.45	0
8-1	010102002004	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 3、弃土运距:土方运至场内指定地点 4、素土夯实，压实系数≥0.94 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	33.53	12.21	409.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 13 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-2	010102007014	回填方	1、密实度要求:综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式 2、填方材料品种:原土回填 3、包括:修整、回填、分层碾压及施工场内可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	28.67	26.93	772.08	0
8-3	010103002010	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:土方 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	4.86	61.2	297.43	0
8-4	010501001008	基础垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1.78	460.96	820.51	0
8-5	010505001008	垫层模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	5.22	59.91	312.73	0
8-6	010502002003	条形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	4.37	541.21	2365.09	0
8-7	010505002003	基础模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	14.58	77.39	1128.35	0
8-8	010506001025	现浇构件钢筋（非箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:Φ10 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.08	5730.97	458.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 14 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-9	010403003002	毛石景墙	1、毛石砌筑 2、砌筑砂浆:综合考虑 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	8.26	842.54	6959.38	0
9		TY-9.1-排水沟					2238158.07	0
9-1	010102002005	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 3、弃土运距:土方运至场内指定地点 4、素土夯实，压实系数≥0.94 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	2750.62	12.21	33585.07	0
9-2	010102007015	回填方	1、密实度要求:综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式 2、填方材料品种:原土回填 3、包括:修整、回填、分层碾压及施工场内可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1609.67	26.93	43348.41	0
9-3	010103002011	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:土方 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1140.92	61.2	69824.3	0
9-4	010501001009	基础垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	210.23	484.53	101862.74	0
9-5	010505001009	垫层模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	428.32	59.91	25660.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 15 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-6	010502027001	排水沟混凝土	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	77.71	687.44	53420.96	0
9-7	010505017001	排水沟模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	752.99	129.72	97677.86	0
9-8	010506001026	现浇构件钢筋（非箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ12 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	9.59	5400.22	51788.11	0
9-9	010503016001	预制混凝土排水沟	1、部位:线性排水沟 2、规格尺寸:580*440*120mm厚 3、混凝土强度等级:C30 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	607.41	444.48	269981.6	0
9-10	010503016002	预制混凝土排水沟	1、部位:盖板、卵石排水沟 2、规格尺寸:940*670*200mm厚 3、混凝土强度等级:C30 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	1032.21	768.39	793139.84	0
9-11	010904003001	排水沟防水	1、20mm厚M20聚合物防水水泥砂浆 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	1944.25	133.52	259596.26	0
9-12	010904003002	排水沟防水	1、20mm厚1:2.5防水水泥砂浆 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	546.67	60.6	33128.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 16 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-13	050201014001	排水沟盖板	1、600*500*30mm厚PC仿石砖石英砖盖板 2、L50*50*5mm厚角钢 3、Φ6@600钢筋 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	495.19	84.6	41893.07	0
9-14	050201014002	排水沟盖板	1、50mm厚粒径Φ20-50杂色卵石散置 2、铺设一层不锈钢滤网（筛孔尺寸为1mm） 3、20mm厚600*300mm成品灰色复合材料篦子 4、L50*50*5mm厚角钢 5、Φ6@600钢筋 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	537.02	149.09	80064.31	0
9-15	050201014003	排水沟盖板	1、3mm厚350mm宽成品304不锈钢线性排水沟盖板 2、20*20*3mm厚不锈钢方通横梁@600 3、L50*50*5mm厚角钢 4、Φ6@600钢筋 5、含检查口制作 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	607.41	466.22	283186.69	0
10		TY-10.1-墓穴改造					2785618.49	0
10-1	010102001001	挖基坑土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 3、弃土运距:土方运至场内指定地点 4、素土夯实，压实系数≥0.94 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	494.43	11.88	5873.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 17 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-2	010102007016	回填方	1、密实度要求:综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式 2、填方材料品种:原土回填 3、包括:修整、回填、分层碾压及施工场内可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	160.5	26.93	4322.27	0
10-3	010103002012	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:土方 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	333.92	61.2	20435.9	0
10-4	010201001003	垫层	1、150mm厚6%水泥石粉渣稳定层 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	430.18	33.86	14565.89	0
10-5	010501001010	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	150.14	492.6	73958.96	0
10-6	010505001010	垫层模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	1126.08	61.24	68961.14	0
10-7	050307020002	小卧碑	1、规格尺寸：400*500*800mm 2、50mm厚预制水泥箱体 3、400*500*50mm厚光面山西黑花岗岩盖板 4、含L*20*10mm厚SUS304不锈钢钢条 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	套	762	2595.27	1977595.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 18 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-8	050307020003	荣誉墓碑	1、规格尺寸：600*800*510mm 2、50mm厚预制水泥箱体 3、600*800*120mm厚光面山西黑花岗岩盖板（按形切割） 4、含L*20*10mm厚SUS304不锈钢钢条 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	套	49	3901.15	191156.35	0
10-9	011108001001	花岗岩地面	1、600*200*30mm厚光面山西黑花岗岩 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	563.04	293.65	165336.7	0
10-10	011201001003	现状墓碑抹灰	1、15mm厚M20水泥砂浆抹平 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	5292.58	49.77	263411.71	0
11		LD-1.1-影壁					38840.81	0
11-1	010102002006	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 3、弃土运距:土方运至场内指定地点 4、素土夯实，压实系数≥0.94 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	23.17	12.21	282.91	0
11-2	010102007017	回填方	1、密实度要求:综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式 2、填方材料品种:原土回填 3、包括:修整、回填、分层碾压及施工场内可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	17.85	26.93	480.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 19 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-3	010103002013	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:土方 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	5.32	61.2	325.58	0
11-4	010501001011	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	0.95	460.96	437.91	0
11-5	010505001011	垫层模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	1.54	59.91	92.26	0
11-6	010502002004	条形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	4.37	541.21	2365.09	0
11-7	010505002004	基础模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	17.19	77.39	1330.33	0
11-8	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	0.66	727.4	480.08	0
11-9	010505004001	柱模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	10.33	112.58	1162.95	0
11-10	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	0.27	671.47	181.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 20 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-11	010505006001	梁模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	3.06	96.38	294.92	0
11-12	010401002005	仿古青砖墙	1、墙体尺寸:370mm厚 2、墙体材料种类、规格:240*115*53mm厚仿古青砖 3、砌筑材料种类:M7.5白水泥砌筑 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	2.45	1838.14	4503.44	0
11-13	010506001027	现浇构件钢筋（箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:Φ8 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.07	6627.42	463.92	0
11-14	010506001028	现浇构件钢筋（非箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:Φ16 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.37	5322.88	1969.47	0
11-15	010506001029	现浇构件钢筋（非箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:Φ18 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.08	5232.98	418.64	0
11-16	010401002006	灰砂砖墙	1、墙体尺寸:370mm厚 2、墙体材料种类、规格:MU10灰砂砖 3、砌筑材料种类:M7.5砂浆砌筑 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1.06	811.55	860.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 21 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-17	011203001001	花岗岩墙面	1、L*410*35mm厚烧面芝麻灰花岗岩 2、粘接层材质、种类：综合考虑 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	3.26	388.89	1267.78	0
11-18	011203001002	花岗岩墙面	1、L*420*65mm厚烧面芝麻灰花岗岩 2、粘接层材质、种类：综合考虑 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	2.13	728.72	1552.17	0
11-19	011203003002	青砖墙面	1、8mm厚青砖 2、粘接层材质、种类：12mm厚M15水泥砂浆 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	5.14	148.84	765.04	0
11-20	011203003003	青瓦墙面	1、150*100*10mm厚青瓦 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	5.14	437.91	2250.86	0
11-21	010901001001	仿古瓦屋面	1、仿古瓦 2、含仿古屋脊、正吻、背兽、翘脚 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	2.29	2080.44	4764.21	0
11-22	011502001002	石雕装饰线	1、部位:线脚一 2、规格:60*42mm厚 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	21.48	55.8	1198.58	0
11-23	011502001003	石雕装饰线	1、部位:线脚二 2、规格:60*72mm厚 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	10.74	70.13	753.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 22 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-24	011502001004	石雕装饰线	1、部位:线脚三 2、规格:60*40mm厚 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	14.28	50.1	715.43	0
11-25	011502001005	石雕装饰线	1、部位:回纹+图案线脚 2、规格:120*25mm厚 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	17.88	115.79	2070.33	0
11-26	011502001006	石雕装饰线	1、部位:图案线脚一 2、规格:150*100mm厚 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	21.48	162.76	3496.08	0
11-27	011502001007	石雕装饰线	1、部位:图案线脚二 2、规格:200*25mm厚 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	10.74	167.34	1797.23	0
11-28	011502001008	石雕装饰线	1、部位:图案线脚三 2、规格:150*25mm厚 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	11.48	136.49	1566.91	0
11-29	011502001009	图案浮雕	1、双面古铜福字图案浮雕 2、规格:R850 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	1	993.25	993.25	0
12		LD-2.1-休闲凉亭					56636.41	0
12-1	010102001002	挖基坑土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 3、弃土运距:土方运至场内指定地点 4、素土夯实，压实系数≥0.94 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	26.66	11.88	316.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 23 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
12-2	010102007018	回填方	1、密实度要求:综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式 2、填方材料品种:原土回填 3、包括:修整、回填、分层碾压及施工场内可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	20.41	26.93	549.64	0
12-3	010103002014	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:土方 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	6.25	61.21	382.56	0
12-4	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	4.04	563.38	2276.06	0
12-5	010505002005	基础模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	9.07	77.39	701.93	0
12-6	010501001012	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1.66	484.53	804.32	0
12-7	010505001012	垫层模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	3.34	59.91	200.1	0
12-8	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1.66	727.4	1207.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 24 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
12-9	010505004002	柱模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	3.34	112.58	376.02	0
12-10	010502013001	有梁板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	3.57	621.54	2218.9	0
12-11	010505007001	板模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	13.78	88.16	1214.84	0
12-12	010505006002	梁模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	14.68	85.64	1257.2	0
12-13	010502019001	挑檐、反檐	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	2.22	783	1738.26	0
12-14	010505008001	挑檐、反檐模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	21.73	113.97	2476.57	0
12-15	010506001030	现浇构件钢筋（箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:Φ8 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.42	6627.42	2783.52	0
12-16	010506001031	现浇构件钢筋（非箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:Φ8 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.14	5730.97	802.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
12-17	010506001032	现浇构件钢筋（非箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ16 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.37	5322.88	1969.47	0
12-18	010506001033	现浇构件钢筋（非箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ18 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.41	5232.98	2145.52	0
12-19	050201003006	仿石砖地面	1、25mm厚仿石砖 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3、100mm厚C20混凝土@6000分仓跳格浇筑 4、150mm厚6%水泥石粉渣稳定层，采用再生骨料进行配比 5、素土夯实，压实系数≥0.94 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	21.81	268.15	5848.35	0
12-20	050201003007	仿石砖地面	1、300*300*18mm厚烧面芝麻黑仿石砖 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	5.57	151.53	844.02	0
12-21	011201002001	水洗石饰面	1、8mm厚1:1.5水泥石子面层,表面冲洗 2、素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 3、12mm厚1:3水泥砂浆中层底抹平,扫毛或划出纹道 4、钢筋混凝土墙或砌体墙,抹平,清扫干净 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	79.78	127.15	10144.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 26 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
12-22	010902001001	屋面	1、20厚水洗石面层 2、1.2厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 3、1.5厚聚氨酯防水防水涂料 4、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平 5、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2% 6、钢筋混凝土楼板,抹平,清扫干净 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	19.71	370.16	7295.85	0
12-23	010401002007	仿古青砖墙	1、墙体尺寸:240mm厚 2、墙体材料种类、规格:240*115*53mm厚仿古青砖 3、砌筑材料种类:M7.5白水泥砌筑 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1.82	1838.14	3345.41	0
12-24	011203003004	块料外墙面	1、深灰色PK砖 2、3mm厚高分子益胶泥防水层(刮涂) 3、5厚聚合物水泥防水砂浆 4、9厚DPM15干混抹灰砂浆打底 5、外墙满挂钢丝网(丝径0.9,网格中心距12.7x12.7) 6、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	7.59	226.2	1716.86	0
12-25	010807009001	深绿色琉璃构件	1、深绿色琉璃构件 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需	m2	2.52	319.17	804.31	0
12-26	010809001001	石材压顶	1、20mm厚红砂岩压顶 2、粘接层材质、规格:综合考虑 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需	m2	2.96	270.56	800.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 27 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
12-27	011207003001	木色铝合金构件	1、木色铝合金构件 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需	m2	8.48	284.82	2415.27	0
13		LD-3.1-假山					256299.66	0
13-1	050301003001	假山组合一	1、材质:GRC假山组合 2、规格： 6000*3504*4500mm 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	座	1	49937.28	49937.28	0
13-2	050301003002	假山组合二	1、材质:GRC假山组合 2、规格： 2890*1550*1334mm 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	座	1	8536.69	8536.69	0
13-3	050301003003	假山组合三	1、材质:GRC假山组合 2、规格： 3500*3000*1955mm 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	座	1	20299.92	20299.92	0
13-4	050301003004	假山组合四	1、材质:GRC假山组合 2、规格： 8000*3545*4224mm 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	座	1	71010.3	71010.3	0
13-5	050301003005	假山组合五	1、材质:GRC假山组合 2、规格： 12810*5317*6272mm 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	座	1	106515.47	106515.47	0
14		LD-4.1-LOGO景墙					105394.76	0
14-1	050307B001001	LOGO景石	1、材质:灰色麻石景观石 2、规格： 8420*1260*2200mm 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	座	1	105394.76	105394.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 28 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15		LD-5.1-荷苑水景					220984.72	0
15-1	010102001003	挖基坑土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 3、弃土运距:土方运至场内指定地点 4、素土夯实，压实系数≥0.94 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	304.17	11.88	3613.54	0
15-2	010102007019	回填方	1、密实度要求:综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式 2、填方材料品种:原土回填 3、包括:修整、回填、分层碾压及施工场内可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	43.33	26.93	1166.88	0
15-3	010103002015	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:土方 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	260.61	61.2	15949.33	0
15-4	010201001004	垫层	1、150mm厚6%水泥石粉渣稳定层 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	265.35	33.86	8984.75	0
15-5	010501001013	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	25.38	484.53	12297.37	0
15-6	010505001013	垫层模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	9.39	59.91	562.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 29 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-7	010502003001	基础混凝土	1、混凝土种类:P8抗渗混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	75.8	569.98	43204.48	0
15-8	010505002006	基础模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	138.6	77.39	10726.25	0
15-9	010506001034	现浇构件钢筋（非箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ8 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	3.67	5730.97	21032.66	0
15-10	010904002001	涂膜防水（平面）	1、1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂层，用量不小于1.5kg/m2 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	227.98	43.7	9962.73	0
15-11	010903002001	涂膜防水（立面）	1、1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂层，用量不小于1.5kg/m2 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	50.37	51.39	2588.51	0
15-12	050201003008	仿石砖地面	1、600*300*18mm厚PC烧面山西黑仿石砖 2、30mm厚M20聚合物水泥防水砂浆保护层 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	265.93	258.79	68820.02	0
15-13	050201003009	仿石砖地面	1、600*300*30mm厚PC烧面山西黑仿石砖 2、30mm厚M20聚合物水泥防水砂浆保护层 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	16.56	278.46	4611.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 30 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-14	050202003002	鹅卵石地面	1、30-50卵石散置，黑色卵石 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	208.82	40.94	8549.09	0
15-15	010401002008	仿古青砖墙	1、墙体尺寸:240mm厚 2、墙体材料种类、规格:240*115*53mm厚仿古青砖 3、砌筑材料种类:M7.5白水泥砌筑 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	3.02	1838.14	5551.18	0
15-16	010401001003	砖基础	1、墙体材料种类、规格:MU10灰砂砖 2、砌筑材料种类:M7.5砂浆砌筑 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	3.02	632.38	1909.79	0
15-17	011101002001	混凝土找平层	1、100mm厚C20混凝土 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	7.74	78.82	610.07	0
15-18	050201014004	排水沟盖板	1、30mm厚成品不锈钢盖板 2、960mm宽 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	0.96	879.4	844.22	0
16		LD-6.1主入口					300610.54	0
16-1	011107004002	仿石砖台阶	1、30mm厚仿石砖踏面(烧面芝麻灰)+20mm厚仿石砖踢面(烧面芝麻灰) 2、5mm厚高分子益胶泥结合层 3、25mm厚聚合物水泥防水砂浆找平层 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	49.5	383.29	18972.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
16-2	011203001003	块料面层	1、30mm厚柏黄PU石皮 2、30mm厚M15湿拌砂浆找平层 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	4.45	218.29	971.39	0
16-3	011203001004	块料面层	1、30mm厚柏黄PU石皮 2、20mm厚M20湿拌砂浆找平层 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	73.84	214.97	15873.38	0
16-4	011203001005	块料压顶	1、600*300*30mm厚PC仿石砖（烧面山西黑） 2、30mm厚M15湿拌砂浆找平层 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	26.28	173.26	4553.27	0
16-5	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、30mm厚M15湿拌砂浆找平层 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	12.14	88.16	1070.26	0
16-6	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1、30mm厚M20湿拌砂浆找平层 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	55.08	88.41	4869.62	0
16-7	010502032002	混凝土台阶	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	8.37	664.55	5562.28	0
16-8	010505018002	台阶模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	36	170.11	6123.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 32 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
16-9	010506001035	现浇构件钢筋（箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ6 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.04	6894.24	275.77	0
16-10	010506001036	现浇构件钢筋（非箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ10 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.27	5884.24	1588.74	0
16-11	010506001037	现浇构件钢筋（非箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ12 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.18	5798.21	1043.68	0
16-12	010506001038	现浇构件钢筋（非箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ14 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.19	5750.83	1092.66	0
16-13	010506001039	现浇构件钢筋（非箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ16 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.44	5322.88	2342.07	0
16-14	010201001005	垫层	1、150mm厚6%水泥石粉渣稳定层 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	39.63	37.94	1503.56	0
16-15	010401001004	砖基础	1、墙体材料种类、规格:MU10非粘土实心砖 2、砌筑材料种类:M7.5砂浆砌筑 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	14.3	814	11640.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 33 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
16-16	010501001014	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	13.47	484.53	6526.62	0
16-17	010505001014	垫层模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	37.67	59.91	2256.81	0
16-18	010502022001	压顶混凝土	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	3.72	741.98	2760.17	0
16-19	010505012001	压顶模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	33.15	146.48	4855.81	0
16-20	010502022002	正脊混凝土	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	5.49	749.89	4116.9	0
16-21	010505012002	正脊模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	24.58	146.48	3600.48	0
16-22	010102002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 3、弃土运距:土方运至场内指定地点 4、素土夯实，压实系数≥0.94 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	130.84	12.21	1597.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 34 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
16-23	010102007020	回填方	1、密实度要求:综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式 2、填方材料品种:原土回填 3、包括:修整、回填、分层碾压及施工场内可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	88.9	26.93	2394.08	0
16-24	010103002016	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:土方 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	41.94	77.25	3239.87	0
16-25	010502002005	条形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	18.59	541.21	10061.09	0
16-26	010505002007	基础模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	80.86	77.39	6257.76	0
16-27	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1.6	831.36	1330.18	0
16-28	010505004003	柱模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	13.64	112.58	1535.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 35 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
16-29	010401002009	砖墙	1、墙体尺寸:综合考虑 2、墙体材料种类、规格:MU10非粘土砖 3、砌筑材料种类:M7.5砂浆砌筑 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	42.53	963.81	40990.84	0
16-30	011105002001	红砂岩踢脚线	1、600*300*30mm厚烧面红砂岩 2、30mm厚M20湿拌砂浆粘接层 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	56.31	76.38	4300.96	0
16-31	011203003005	仿古青砖墙面	1、10mm厚仿古青砖 2、界面剂一道 3、30mm厚M20湿拌砂浆粘接层 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	397.46	160.99	63987.09	0
16-32	011201002002	水洗石饰面	1、10mm厚聚合物灰色水洗石面层 2、30mm厚M20湿拌砂浆底层 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	82.54	130.61	10780.55	0
16-33	050307012001	成品琉璃花窗	1、窗洞口尺寸:1200*1200mm 2、成品琉璃花窗 3、420mm成品琉璃花窗外框 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	54.72	411.07	22493.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 36 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
16-34	010802001001	铁艺大门	1、50*50*5mm厚镀锌钢方通横杆 2、20*20*2mm厚镀锌钢方通格栅 3、50*50*5mm厚镀锌钢方通门框 4、150*150*5mm厚镀锌钢方通门柱 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	20.15	308.57	6217.69	0
16-35	010805003001	成品段滑门	1、成品段滑门 2、含专业厂家深化设计，综合单价不因深化设计而调整 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	16	1488.94	23823.04	0
17		LD-7.1-照壁					28771.15	0
17-1	010102002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 3、弃土运距:土方运至场内指定地点 4、素土夯实，压实系数≥0.94 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	21.09	12.23	257.93	0
17-2	010102007021	回填方	1、密实度要求:综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式 2、填方材料品种:原土回填 3、包括:修整、回填、分层碾压及施工场内可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	14.07	26.93	378.91	0
17-3	010103002017	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:土方 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	7.02	61.2	429.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 37 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
17-4	010501001015	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1.32	484.53	639.58	0
17-5	010505001015	垫层模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	2.11	59.91	126.41	0
17-6	010502002006	条形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	3.33	541.21	1802.23	0
17-7	010505002008	基础模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	6.08	77.39	470.53	0
17-8	010502021002	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	0.49	831.36	407.37	0
17-9	010505004004	柱模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	5.85	112.58	658.59	0
17-10	010502022003	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	0.31	824.09	255.47	0
17-11	010505006003	梁模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	3.69	117.07	431.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
17-12	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1.26	758.37	955.55	0
17-13	010505005001	墙模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	12.93	98.32	1271.28	0
17-14	010506001040	现浇构件钢筋（箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ8 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.2	6627.42	1325.48	0
17-15	010506001041	现浇构件钢筋（非箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ10 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.1	5730.97	573.1	0
17-16	010506001042	现浇构件钢筋（非箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ16 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.24	5322.88	1277.49	0
17-17	010506001043	现浇构件钢筋（非箍筋）	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ18 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.09	5232.98	470.97	0
17-18	010401002010	砖墙	1、墙体尺寸:250/180mm厚 2、墙体材料种类、规格:MU10非粘土砖 3、砌筑材料种类:M7.5砂浆砌筑 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	5.13	963.81	4944.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　第 39 页，共 41 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
17-19	011203003006	仿古小灰砖墙面	1、1:1水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝 2、贴8-10厚外墙饰面砖,随贴随涂刷一道混凝土界面处理剂 3、6mm厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶) 4、5mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5、6mm聚合物水泥砂浆一道 6、钢筋混凝土墙或砌体墙,抹平,清扫干净 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	45.79	220.35	10089.83	0
17-20	011201002003	水洗石饰面	1、8mm厚1:1.5水泥石子面层,表面冲洗 2、素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 3、12mm厚1:3水泥砂浆中层底抹平,扫毛或划出纹道 4、钢筋混凝土墙或砌体墙,抹平,清扫干净 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	11.39	127.15	1448.24	0
17-21	011105002002	红砂岩踢脚线	1、Lx180x20mm厚烧面红砂岩 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆(内掺水重5%的建筑胶) 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	13.84	40.19	556.23	0
18		报恩福地外墙修缮					25040	0
18-1	011403001001	抹灰面油漆	1、原外墙打磨平整 2、喷刷涂料，遍数综合考虑 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	1000	25.04	25040	0
19		拆除工程					409116.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
19-1	010401002011	砖砌体拆除	1、砖砌体拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	22.6	277.53	6272.18	0
19-2	010802001002	金属门拆除	1、金属门拆除 2、含残值回收及外运弃置 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	22.39	4.44	99.41	0
19-3	011207003002	金属围栏拆除	1、金属围栏拆除 2、含残值回收及外运弃置 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	753.1	22.32	16809.19	0
19-4	010401010002	排水沟拆除	1、排水沟拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	2143.65	11.59	24844.9	0
19-5	011505001001	洗手台拆除	1、洗手台拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	16.02	53.13	851.14	0
19-6	050101002002	植被清理	1、植被清理 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	1140.29	7.07	8061.85	0
19-7	011102003001	块料楼地面拆除	1、块料楼地面拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	1303.61	42.9	55924.87	0
19-8	011101001003	水泥砂浆楼地面拆除	1、水泥砂浆楼地面拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	6686.14	16.37	109452.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　园建工程　　

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
19-9	010502032003	台阶拆除	1、台阶拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	114.91	277.53	31890.97	0
19-10	010502025002	化粪池拆除	1、化粪池拆除 2、含残值回收及外运弃置 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	2.4	363.89	873.34	0
19-11	010103002018	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:拆除废料 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1415.78	108.8	154036.86	0
合计							11390355.20	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　园建工程
标　　段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1235633.41
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	905481.42
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	265790.94
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	593492.4
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	576315.9
1-1-2-1-1	01A001001	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	1030	559.53	576315.9
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	17176.5
1-1-2-2-1	01A002001	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	550	31.23	17176.5
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	46198.08
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	170987.84
1-8-1	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	m3	2146.74	79.65	170987.84
1-9	9	脚手架费		项		100	159164.15
1-9-1	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	1348.73	117.09	157922.8
1-9-2	011601001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	190.1	6.53	1241.35
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	0
1-13-1	13.1	支撑		项		100	0
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1235633.41

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：园建工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：园建工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：园建工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：园建工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1136338.97
合计					1136338.97

总承包服务费计价表

工程名称：园建工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 园建工程　　标段： 南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

项目编码	050201003001	项目名称	透水沥青混凝土路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm)	100m2	0.01	240.05	3952.49	411.38	290.54	2.4005	39.5249	4.1138	2.9054
040103-23换	乳化沥青稀浆封层 ES-2层	100m2	0.01	130.32	524.76	135.87	70.43	1.3032	5.2476	1.3587	0.7043
040102-19+040102-20*(-1)换	机械摊铺沥青稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:140mm)	100m2	0.01	66.71	12573.22	484.44	680.94	0.6671	125.7322	4.8444	6.8094
040102-27换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200 ` 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2362.62	7701.4	29.14	1012.35	23.6262	77.014	0.2914	10.1235
040102-11+040102-12*15换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:300mm) ` 8%水泥石粉渣混合料	100m2	0.01	229.86	5851.11	573.04	394.34	2.2986	58.5111	5.7304	3.9434
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	137.91	0	10.97	37.27	1.3791	0	0.1097	0.3727
小计								31.6747	306.0298	16.4484	24.8587
清单项目综合单价											379.01160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.315763	1.4021	11.66		
		技工人工费	元	14.656716	1.3656	20.02		
	材料	水	m3	0.29866	4.62	1.38		
		铁件(综合)	kg	0.05909	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	368.85	74.51		
		钢模板	kg	0.0716	5.31	0.38		
		柴油	kg	0.04	8.12	0.32		
		中砂	m3	0.0006	172.82	0.1		
		矿粉	t	0.00028	265.49	0.07		
		石屑 0~5mm	m3	0.00292	114.56	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3922	1	0.39		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.005	21.93	0.11		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.023	12.67	0.29		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001311	676.07	0.89		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.000587	693.55	0.41		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.001415	1012.28	1.43		
		同步碎石封层车 骨料仓容积V(m3) V=8	台班	0.000403	2719.06	1.1		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00207	805.93	1.67		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.004382	1262.94	5.53		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8	台班	0.003784	1328.41	5.03		

项目编码	050201003002	项目名称	仿石砖地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ` 600*300*18mm厚PC芝麻灰仿石砖,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	4664.33	7437.04	0	1606.13	46.6433	74.3704	0	16.0613
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1796.72	3676.69	14.57	660.33	17.9672	36.7669	0.1457	6.6033
040102-11换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150 ` 6%水泥石粉渣混合料	100m2	0.01	135.69	2746.44	307.83	195.23	1.3569	27.4644	3.0783	1.9523
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	137.91	0	10.97	37.27	1.3791	0	0.1097	0.3727
小计								67.3465	138.6017	3.3337	24.9896
清单项目综合单价											234.27150000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	19.06033	1.3889	26.47		
		普工人工费	元	10.527009	1.4021	14.76		
		技工人工费	元	19.122545	1.3656	26.11		
	材料	白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	347.97	35.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0296	322.84	9.56		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		铁件(综合)	kg	0.05909	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04		
		钢模板	kg	0.0358	5.31	0.19		
		水	m3	0.208729	4.62	0.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2095	1	0.21		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.005	21.93	0.11		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000587	805.93	0.47		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000886	1262.94	1.12		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8	台班	0.000886	1328.41	1.18		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	676.07	0.31		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0115	12.67	0.15		

项目编码	050201003003	项目名称	仿石砖地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ` 600*300*18mm厚PC芝麻灰仿石砖,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	4664.33	7437.04	0	1606.13	46.6433	74.3704	0	16.0613
小计								46.6433	74.3704	0	16.0613
清单项目综合单价											137.07500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	19.06033	1.3889	26.47		
		普工人工费	元	4.99788	1.4021	7.01		
		技工人工费	元	9.638921	1.3656	13.16		
	材料	白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0296	322.84	9.56		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		水	m3	0.025129	4.62	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0263	1	0.03		
	机械							

项目编码	050201003004	项目名称	仿石砖地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10＜S≤0.36 - 600*300*18mm厚PC芝麻灰仿石砖,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	4664.33	9041.78	0	1686.37	46.6433	90.4178	0	16.8637
040102-27换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200	100m2	0.01	2362.62	7277.51	29.14	991.16	23.6262	72.7751	0.2914	9.9116
040102-11+040102-12*15换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:300mm) - 6%水泥石粉渣混合料	100m2	0.01	229.86	5486.06	573.04	376.08	2.2986	54.8606	5.7304	3.7608
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	137.91	0	10.97	37.27	1.3791	0	0.1097	0.3727
小计								73.9472	218.0535	6.1315	30.9088
清单项目综合单价											329.04100000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	12.110674	1.4021	16.98		
	技工人工费	元	22.330068	1.3656	30.49		
	高级技工人工费	元	19.06033	1.3889	26.47		
材料	白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	347.97	70.29		
	铁件(综合)	kg	0.05909	6.16	0.36		
	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
	脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
	钢模板	kg	0.0716	5.31	0.38		
	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0296	322.84	9.56		
	水	m3	0.307629	4.62	1.42		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.3887	1	0.39		
机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.005	21.93	0.11		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001104	805.93	0.89		
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001748	1262.94	2.21		
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8	台班	0.001748	1328.41	2.32		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	676.07	0.31		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.023	12.67	0.29		

项目编码	050201003005	项目名称	仿石砖地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10＜S≤0.36 - 30mm厚荔枝面PC仿石砖,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	4664.33	8927.68	0	1680.66	46.6433	89.2768	0	16.8066
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1796.72	3676.69	14.57	660.33	17.9672	36.7669	0.1457	6.6033
040102-11换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150 - 6%水泥石粉渣混合料	100m2	0.01	135.69	2746.44	307.83	195.23	1.3569	27.4644	3.0783	1.9523
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	137.91	0	10.97	37.27	1.3791	0	0.1097	0.3727
小计								67.3465	153.5081	3.3337	25.7349
清单项目综合单价											249.92320000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	19.06033	1.3889	26.47		
	普工人工费	元	10.527009	1.4021	14.76		
	技工人工费	元	19.122545	1.3656	26.11		
材料	白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	347.97	35.14		
	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0178	322.84	5.75		
	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
	铁件(综合)	kg	0.05909	6.16	0.36		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
	脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04		
	钢模板	kg	0.0358	5.31	0.19		
	水	m3	0.208729	4.62	0.96		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2	1	0.2		
机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.005	21.93	0.11		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000587	805.93	0.47		
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000886	1262.94	1.12		
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8	台班	0.000886	1328.41	1.18		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	676.07	0.31		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.0115	12.67	0.15		

项目编码	050201011001	项目名称	仿石石英砖平道牙	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-43换	路缘石安砌 石质平缘石 - 600*150*200mm厚仿石石英砖平道牙（芝麻白）,湿拌砌筑砂浆 M15,湿拌抹灰砂浆 M15	100m	0.01	1533.17	3974.96	6.44	604.91	15.3317	39.7496	0.0644	6.0491
040104-34换	路缘石垫层 人工铺装混凝土垫层（基座）	m3	0.042005	178.74	386.65	0	66.63	7.5079737	16.241233225	0	2.79879315
040102-27+040102-28*(-8)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:124mm) - 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.0035	1909.91	4651.18	17.48	739.21	6.684685	16.27913	0.06118	2.587235
040102-11+040102-12*3换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:176mm) - 8%水泥石粉渣混合料	100m2	0.0035	154.52	3513.4	360.88	242.35	0.54082	12.2969	1.26308	0.848225
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.0035	137.91	0	10.97	37.27	0.482685	0	0.038395	0.130445
040104-34换	路缘石垫层 人工铺装混凝土垫层（基座）	m3	0.0068	178.74	434.08	0	69	1.215432	2.951744	0	0.4692
小计								31.7632957	87.51860725	1.427055	12.88299815
清单项目综合单价											133.59195610

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.7634	1.4021	10.89		
	技工人工费	元	15.288303	1.3656	20.88		
材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.042844	347.97	14.91		
	湿拌砌筑砂浆 M15	m3	0.0062	314.85	1.95		
	石料切割锯片	片	0.0042	57.52	0.24		
	铁件(综合)	kg	0.020681	6.16	0.13		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.000795	1685.84	1.34		
	脱模剂	kg	0.0021	7.43	0.02		
	钢模板	kg	0.015036	5.31	0.08		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.04242	368.85	15.65		
	水	m3	0.080943	4.62	0.37		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.254874	1	0.25		
机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.00175	21.93	0.04		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002346	27.46	0.06		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000241	805.93	0.19		
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00037	1262.94	0.47		
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8	台班	0.00037	1328.41	0.49		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000161	676.07	0.11		

工程量清单综合单价分析表

		混凝土振动器　平板式	台班	0.00483	12.67	0.06		

项目编码	050201011002	项目名称	仿石石英砖立道牙	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-41换	路缘石安砌 石质立缘石 单件体积V（m3）0.04＜V≤0.07	100m	0.01	4821.83	15752.39	1927.53	2201.32	48.2183	157.5239	19.2753	22.0132
040104-34换	路缘石垫层 人工铺装混凝土垫层（基座）	m3	0.058009	178.74	386.65	0	66.63	10.36852866	22.42917985	0	3.86513967
040102-11换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150 ~ 6%水泥石粉渣混合料	100m2	0.005001	135.69	2746.44	307.83	195.23	0.67858569	13.734946444	1.53945783	0.97634523
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.005001	137.91	0	10.97	37.27	0.68968791	0	0.05486097	0.18638727
小计								59.95510226	193.6880263	20.8696188	27.04107217
清单项目综合单价											301.55381952

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.850604	1.4021	16.62		
		技工人工费	元	31.736075	1.3656	43.34		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.059169	347.97	20.59		
		石料切割锯片	片	0.00638	57.52	0.37		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.00992	307.72	3.05		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0006	319.84	0.19		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000928	1685.84	1.56		
		水	m3	0.018952	4.62	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.240423	1	0.24		
	机械	电动夯实机　夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.0025	21.93	0.05		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.03258	581.56	18.95		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01196	27.46	0.33		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000293	805.93	0.24		
		振动压路机　工作质量M(t) M=15	台班	0.000443	1262.94	0.56		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8	台班	0.000443	1328.41	0.59		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00023	676.07	0.16		

项目编码	050202003001	项目名称	鹅卵石地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-11换	满铺卵石面层 平铺 ~ 湿拌地面砂浆 M20	10m2	0.1	1075.76	400.41	0	304.69	107.576	40.041	0	30.469
040102-11换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150 ~ 6%水泥石粉渣混合料	100m2	0.010726	135.69	2746.44	307.83	195.23	1.45541094	29.458315444	3.30178458	2.09403698
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.010726	137.91	0	10.97	37.27	1.47922266	0	0.11766422	0.39975802
小计								110.5106336	69.49931544	3.4194488	32.962795
清单项目综合单价											216.39219284

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.182275	1.4021	40.92		
		技工人工费	元	50.961748	1.3656	69.59		
	材料	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0312	330.58	10.31		
		水	m3	0.028367	4.62	0.13		
		素水泥浆	m3	0.002	498.2	1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.284322	1	0.28		
	机械	电动夯实机　夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.005363	21.93	0.12		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000629	805.93	0.51		
		振动压路机　工作质量M(t) M=15	台班	0.00095	1262.94	1.2		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8	台班	0.00095	1328.41	1.26		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000493	676.07	0.33		

项目编码	010501001005	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	737.6	3576.6	146.59	384.49	73.76	357.66	14.659	38.449
小计								73.76	357.66	14.659	38.449
清单项目综合单价											484.52800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.190995	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	42.5224	1.3656	58.07		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	347.97	351.45		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.286	1	5.29		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.04485	306	13.72		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.0897	10.42	0.93		

项目编码	010505001005	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1换	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3587.4	1338.61	46.4	1019.54	35.874	13.3861	0.464	10.1954
小计								35.874	13.3861	0.464	10.1954
清单项目综合单价											59.91950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.207137	1.4021	5.9		
		技工人工费	元	21.9502	1.3656	29.98		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2625	1	0.26		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.01725	26.9	0.46		

项目编码	011502001001	项目名称	金属收边条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137换	预埋铁件 制作、安装	t	0.00628	3582.36	3904.58	890.56	1206.84	22.4972208	24.5207624	5.5927168	7.5789552
020003-292换	后置埋件制作、安装 膨胀锚栓 M12以下 ~ M8不锈钢膨胀螺栓	100根	0.020003	765.52	177.03	0	211.42	15.31269656	3.54113109	0	4.22903426
小计								37.80991736	28.06189349	5.5927168	11.80798946
清单项目综合单价											83.27251711

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	5.446477	1.3889	7.56		
		普工人工费	元	2.305541	1.4021	3.23		
		技工人工费	元	19.778109	1.3656	27.01		
	材料	合金钢钻头 10mm	个	0.058007	15.93	0.92		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.226045	7.63	1.72		
		角钢综合	kg	6.655783	3.37	22.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.408506	1	0.41		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0317	176.4	5.59		
项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000598	4196.23	0	0	1110.41	2.50934554	0	0	0.66402518
小计								4.55193554	0	6.01897	1.63465518
清单项目综合单价											12.20556072

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.245517	1.4021	4.55		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1020.68	5.8		

项目编码	010102007011	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价											26.94310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	010103002007	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0007	0	55.99	52527.66	3756.54	0	0.039193	36.769362	2.629578
120001-214+120001-215*15	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.000301	0	55.99	58769.12	4202.56	0	0.01685299	17.68950512	1.26497056
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
小计								0.6632	0.05604599	56.33821712	4.20434856
清单项目综合单价											61.26181167

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.026182	1392.1	36.45		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.011248	1558.85	17.53		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		

项目编码	010501001006	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	737.6	3352.09	146.59	373.26	73.76	335.209	14.659	37.326
小计								73.76	335.209	14.659	37.326
清单项目综合单价											460.95400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.190995	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	42.5224	1.3656	58.07		
	材料	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	326.07	329.33		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.954	1	4.95		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.04485	306	13.72		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0897	10.42	0.93		

项目编码	010505001006	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1换	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3587.4	1338.61	46.4	1019.54	35.874	13.3861	0.464	10.1954
小计								35.874	13.3861	0.464	10.1954
清单项目综合单价											59.91950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.207137	1.4021	5.9		
		技工人工费	元	21.9502	1.3656	29.98		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2625	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.01725	26.9	0.46		

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-2换	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2757.33	4431.53	0	951.22	275.733	443.153	0	95.122
小计								275.733	443.153	0	95.122
清单项目综合单价											814.00800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	53.28088	1.4021	74.71		
		技工人工费	元	147.208855	1.3656	201.03		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.2368	294.77	69.8		
		水	m3	0.053	4.62	0.24		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.5286	681.42	360.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.907	1	12.91		
	机械							

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 - 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	4247.61	766.43	0	1162.32	42.4761	7.6643	0	11.6232
小计								42.4761	7.6643	0	11.6232
清单项目综合单价											61.76360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.584786	1.4021	6.43		
		技工人工费	元	8.625377	1.3656	11.78		
		高级技工人工费	元	17.47356	1.3889	24.27		
	材料	水	m3	0.00284	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0232	326.52	7.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0759	1	0.08		
	机械							

项目编码	010903003001	项目名称	墙面砂浆防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1670.8	2276.6	0	555.96	16.708	22.766	0	5.5596
010004-50	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	167.36	440.13	0	66.3	1.6736	4.4013	0	0.663
小计								18.3816	27.1673	0	6.2226
清单项目综合单价											51.77150000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.906189	1.4021	1.27		
		技工人工费	元	12.530056	1.3656	17.11		
	材料	水	m3	0.00245	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.38	1	0.38		
	机械							

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-125换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06＜S≤0.2 外墙 - 益胶泥	100m2	0.01	6615.14	8176.42	0	2159.31	66.1514	81.7642	0	21.5931
小计								66.1514	81.7642	0	21.5931
清单项目综合单价											169.50870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.825331	1.4021	9.57		
		技工人工费	元	14.955854	1.3656	20.42		
		高级技工人工费	元	26.033505	1.3889	36.16		
	材料	白水泥	t	0.00206	821.24	1.69		
		水	m3	0.0022	4.62	0.01		
		益胶泥	kg	4.635	3.35	15.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0861	1	0.09		
	机械							

项目编码	010102002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4196.23	0	0	1110.41	2.517738	0	0	0.666246
小计								4.560328	0	6.01897	1.636876
清单项目综合单价											12.21617400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.25183	1.4021	4.56		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1020.68	5.8		

项目编码	010102007012	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价											26.94310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	010103002008	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0007	0	55.99	52527.66	3756.54	0	0.039193	36.769362	2.629578
120001-214+120001-215*15	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.000301	0	55.99	58769.12	4202.56	0	0.01685299	17.68950512	1.26497056
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
小计								0.6632	0.05604599	56.33821712	4.20434856
清单项目综合单价											61.26181167

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.026179	1392.1	36.44		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.011251	1558.85	17.54		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		

项目编码	050307009001	项目名称	镂空景墙	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-6	空花墙 1砖	100m2	0.010801	10620.69	17354.74	0	3678.19	114.7140727	187.448349 7	0	39.72813019

工程量清单综合单价分析表

小计						114.7140727	187.4485467	0	39.72813019
清单项目综合单价									341.89074962
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	21.439089	1.4021	30.06		
		技工人工费		元	61.985031	1.3656	84.65		
	材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)		t	0.001145	315.04	0.36		
		水		m3	0.010152	4.62	0.05		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.021493	294.77	6.34		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.016848	1	0.02		
	机械								
项目编码	050307009002	项目名称	镂空景墙			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-6	空花墙 1砖	100m2	0.0204	10620.69	17354.74	0	3678.19	216.662076	354.036696	0	75.035076
小计								216.662076	354.036696	0	75.035076
清单项目综合单价									645.73384800		
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	40.494751	1.4021	56.78				
		技工人工费		元	117.07906	1.3656	159.88				
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.040596	294.77	11.97				
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)		t	0.002162	315.04	0.68				
		水		m3	0.019176	4.62	0.09				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.031824	1	0.03				
	机械										
项目编码	050307009003	项目名称	镂空景墙			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-6	空花墙 1砖	100m2	0.0078	10620.69	17354.74	0	3678.19	82.841382	135.366972	0	28.689882
小计								82.841382	135.366972	0	28.689882
清单项目综合单价									246.89823600		
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	15.482103	1.4021	21.71				
		技工人工费		元	44.762101	1.3656	61.13				
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.015521	294.77	4.58				
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)		t	0.000827	315.04	0.26				
		水		m3	0.007331	4.62	0.03				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.012167	1	0.01				
	机械										
项目编码	050305002001	项目名称	条凳			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-27	成品石桌椅安装 石条椅(无靠背)安装	套	1	62.57	6113.75	0	322.25	62.57	6113.75	0	322.25
小计								62.57	6113.75	0	322.25
清单项目综合单价									6498.57000000		
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	4.024	1.4021	5.64				
		技工人工费		元	41.686	1.3656	56.93				
	材料	水		m3	0.015	4.62	0.07				
		湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.045	294.77	13.26				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.13	1	0.13				
	机械										
项目编码	010401001002	项目名称	砖基础			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-2换	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2757.33	2701.77	0	864.74	275.733	270.177	0	86.474
小计								275.733	270.177	0	86.474
清单项目综合单价									632.38400000		
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	53.28088	1.4021	74.71				
		技工人工费		元	147.208855	1.3656	201.03				
	材料	水		m3	0.053	4.62	0.24				
		湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.2368	294.77	69.8				
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.101	1	2.1				
	机械										
项目编码	010502002001	项目名称	条形基础			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-26换	非泵送现浇混凝土 带形基础 混凝土	10m3	0.1	1003.58	3796.23	146.47	465.85	100.358	379.623	14.647	46.585
小计								100.358	379.623	14.647	46.585
清单项目综合单价									541.21300000		
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	22.06597	1.4021	30.94				
		技工人工费		元	50.834255	1.3656	69.42				
	材料	水		m3	0.319	4.62	1.47				
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	368.85	372.54				
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.61	1	5.61				
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1		台班	0.04485	306	13.72				
		混凝土振动器 插入式		台班	0.08855	10.42	0.92				
项目编码	010505002001	项目名称	基础模板			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3换	基础 木模板	100m2	0.01	5014.85	1320.4	9.9	1393.76	50.1485	13.204	0.099	13.9376
小计								50.1485	13.204	0.099	13.9376
清单项目综合单价									77.38910000		
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	4.968771	1.4021	6.97				
		技工人工费		元	31.621113	1.3656	43.18				
	材料	铁钉（综合）		kg	0.1973	5.64	1.11				
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00208	1685.84	3.51				
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74				
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36	5.44				
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.4853	4.42	2.15				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2589	1	0.26				
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00368	26.9	0.1				

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010501001007	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	737.6	3352.09	146.59	373.26	73.76	335.209	14.659	37.326
小计								73.76	335.209	14.659	37.326

清单项目综合单价 460.95400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.190995	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	42.5224	1.3656	58.07		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	326.07	329.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.954	1	4.95		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.04485	306	13.72		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0897	10.42	0.93		

项目编码	010505001007	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1换	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3587.4	1338.61	46.4	1019.54	35.874	13.3861	0.464	10.1954
小计								35.874	13.3861	0.464	10.1954

清单项目综合单价 59.91950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.207137	1.4021	5.9		
		技工人工费	元	21.9502	1.3656	29.98		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2625	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.01725	26.9	0.46		

项目编码	010506001021	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	545.29	3353.28	13.07	312.89	545.29	3353.28	13.07	312.89
010002-110换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1165.79	30.62	0	310.03	1165.79	30.62	0	310.03
小计								1711.08	3383.9	13.07	622.92

清单项目综合单价 5730.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	204.97485	1.4021	287.4		
		技工人工费	元	1042.5279	1.3656	1423.68		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		螺纹钢III级(HRB400) Φ10mm	t	1.02	3238.94	3303.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.01	1	50.01		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1265	39.12	4.95		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.3565	22.79	8.12		

项目编码	050307009004	项目名称	镂空景墙	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-6	空花墙 1砖	100m2	0.0108	10620.69	17354.74	0	3678.19	114.703452	187.431192	0	39.724452
小计								114.703452	187.431192	0	39.724452

清单项目综合单价 341.85909600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.438417	1.4021	30.06		
		技工人工费	元	61.983088	1.3656	84.64		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.021492	294.77	6.34		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.001145	315.04	0.36		
		水	m3	0.010152	4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.016848	1	0.02		
	机械							

项目编码	050201009001	项目名称	植草砖地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-202换	植草砖（格） 孔内植草 ` 草皮	10m2	0.1	89.56	28.82	16.9	26.35	8.956	2.882	1.69	2.635
050004-21	植草格铺设	10m2	0.1	181.36	548.03	0	75.39	18.136	54.803	0	7.539
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm) ` 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1796.72	3676.69	14.57	660.33	17.9672	36.7669	0.1457	6.6033
040102-11+040102-12*15换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:300mm) ` 6%水泥石粉渣混合料	100m2	0.01	229.86	5486.06	573.04	376.08	2.2986	54.8606	5.7304	3.7608
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.010727	137.91	0	10.97	37.27	1.47936057	0	0.11767519	0.39979529
小计								48.83716057	149.3125	7.68377519	20.93789529

清单项目综合单价 226.77133105

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.893716	1.4021	23.69		
		技工人工费	元	18.417207	1.3656	25.15		
	材料	中砂	m3	0.0312	172.82	5.39		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	347.97	35.14		
		草皮	m2	0.368	6.64	2.44		
		铁件(综合)	kg	0.05909	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04		
		钢模板	kg	0.0358	5.31	0.19		
		有机肥	kg	0.4	0.33	0.13		
		水	m3	0.2436	4.62	1.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2202	1	0.22		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.005363	21.93	0.12		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001104	805.93	0.89		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001748	1262.94	2.21		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.001748	1328.41	2.32		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	676.07	0.31		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	734.85	1.69		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0115	12.67	0.15		

项目编码	050201009002	项目名称	灰色烧结砖地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-16换	透水砖 砂浆铺设 - 200*100*50mm厚灰色烧结砖	10m2	0.1	428.42	851.01	0	155.92	42.842	85.101	0	15.592
040102-27换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200 - 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2362.62	7277.51	29.14	991.16	23.6262	72.7751	0.2914	9.9116
040102-11+040102-12*15换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:300mm) - 8%水泥石粉渣混合料	100m2	0.01	229.86	5851.11	573.04	394.34	2.2986	58.5111	5.7304	3.9434
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.010726	137.91	0	10.97	37.27	1.47922266	0	0.11766422	0.39975802
小计								70.24602266	216.3872	6.13946422	29.84675802
清单项目综合单价											322.61944490
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.177382		1.4021		15.67		
		技工人工费			元	39.963547		1.3656		54.57		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.202		347.97		70.29		
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.0312		322.84		10.07		
		铁件(综合)			kg	0.05909		6.16		0.36		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.00004		1685.84		0.07		
		脱模剂			kg	0.01		7.43		0.07		
		钢模板			kg	0.0716		5.31		0.38		
		水			m3	0.3119		4.62		1.44		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.4134		1		0.41		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62			台班	0.005363		21.93		0.12		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.001104		805.93		0.89		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.001748		1262.94		2.21		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8			台班	0.001748		1328.41		2.32		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.00046		676.07		0.31		
		混凝土振动器 平板式			台班	0.023		12.67		0.29		
项目编码	050201011003	项目名称		仿石石英砖立道牙				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-41换	路缘石安砌 石质立缘石 单件体积V（m3） 0.04<V≤0.07	100m	0.01	4821.83	5072.56	1927.53	1667.33	48.2183	50.7256	19.2753	16.6733
040104-34换	路缘石垫层 人工铺装混凝土垫层（基座） - 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.067037	178.74	364.08	0	65.5	11.98219338	24.40683096	0	4.3909235
040102-11+040102-12*15换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:300mm) - 6%水泥石粉渣混合料	100m2	0.003502	229.86	5486.06	573.04	376.08	0.80496972	19.212182122	2.00678608	1.31703216
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.003502	137.91	0	10.97	37.27	0.48296082	0	0.03841694	0.13051954
小计								61.48842392	94.34461308	21.32050302	22.5117752
清单项目综合单价											199.66531522
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.058165		1.4021		16.91		
		技工人工费			元	32.645707		1.3656		44.58		
	材料	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.068377		326.07		22.3		
		石料切割锯片			片	0.00638		57.52		0.37		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.001073		1685.84		1.81		
		湿拌砌筑砂浆 M10			m3	0.00992		307.72		3.05		
		湿拌抹灰砂浆 M15			m3	0.0006		319.84		0.19		
		水			m3	0.018554		4.62		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.259535		1		0.26		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62			台班	0.001751		21.93		0.04		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.000387		805.93		0.31		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.000612		1262.94		0.77		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8			台班	0.000612		1328.41		0.81		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.000161		676.07		0.11		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3			台班	0.03258		581.56		18.95		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01196		27.46		0.33		
项目编码	050201011004	项目名称		车档				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-41换	路缘石安砌 石质立缘石 单件体积V（m3） 0.04<V≤0.07	100m	0.01	4821.83	20183.88	1927.53	2422.89	48.2183	201.8388	19.2753	24.2289
040104-34换	路缘石垫层 人工铺装混凝土垫层（基座） - 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.070239	178.74	364.08	0	65.5	12.55451886	25.572615112	0	4.6006545
040102-11+040102-12*(-5)换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm) - 6%水泥石粉渣混合料	100m2	0.0035	104.3	1833.23	219.43	134.94	0.36505	6.416305	0.768005	0.47229
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.0035	137.91	0	10.97	37.27	0.482685	0	0.038395	0.130445
小计								61.62055386	233.8277201	20.0817	29.4322895
清单项目综合单价											344.96226348
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.028243		1.4021		16.86		
		技工人工费			元	32.773328		1.3656		44.76		
	材料	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.071643		326.07		23.36		
		石料切割锯片			片	0.00638		57.52		0.37		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.001124		1685.84		1.89		
		湿拌砌筑砂浆 M10			m3	0.00992		307.72		3.05		
		湿拌抹灰砂浆 M15			m3	0.0006		319.84		0.19		
		水			m3	0.019193		4.62		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.271062		1		0.27		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62			台班	0.00175		21.93		0.04		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.000145		805.93		0.12		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.000209		1262.94		0.26		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8			台班	0.000209		1328.41		0.28		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.000161		676.07		0.11		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3			台班	0.03258		581.56		18.95		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01196		27.46		0.33		
项目编码	011107004001	项目名称		仿石砖台阶				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-111换	台阶陶瓷地面砖 胶粘剂粘贴 - 30mm厚仿石砖踏面(烧面芝麻灰)	100m2	0.007223	10297.38	15505.42	0	3500.16	74.37797574	111.9956487	0	25.28165568
010004-47+010004-48*20换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	4600.07	10809.04	0	1757.72	46.0007	108.0904	0	17.5772
小计								120.3786757	220.0860487	0	42.85885568
清单项目综合单价											383.32358008
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	10.442063	1.4021	14.64		
		技工人工费	元	47.660791	1.3656	65.09		
		高级技工人工费	元	29.264618	1.3889	40.65		
	材料	白水泥	t	0.001091	821.24	0.9		
		水	m3	0.035639	4.62	0.16		
		石料切割锯片	片	0.002744	16.11	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003172	1	0		
	机械							

项目编码	010502032001	项目名称	混凝土台阶	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-66换	非泵送现浇混凝土 台阶 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2168.41	3690.39	26.36	760.21	216.841	369.039	2.636	76.021
小计								216.841	369.039	2.636	76.021
清单项目综合单价											664.53700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.60059	1.4021	19.07		
		技工人工费	元	144.82433	1.3656	197.77		
	材料	水	m3	1.022	4.62	4.72		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	355.31	358.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.454	1	5.45		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.253	10.42	2.64		

项目编码	010505018001	项目名称	台阶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48换	台阶 木模板	100m2	0.01122	10487.68	1801.88	6.19	2865.79	117.6717696	20.2170936	0.0694518	32.1541638
小计								117.6717696	20.2170936	0.0694518	32.1541638
清单项目综合单价											170.11247880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.801878	1.4021	10.94		
		技工人工费	元	78.156177	1.3656	106.73		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.614393	5.64	3.47		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003175	1685.84	5.35		
		脱模剂	kg	0.112197	7.43	0.83		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.234515	43.36	10.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.396393	1	0.4		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.002581	26.9	0.07		

项目编码	010506001022	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	545.29	3353.28	13.07	312.89	545.29	3353.28	13.07	312.89
010002-110换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1165.79	30.62	0	310.03	1165.79	30.62	0	310.03
小计								1711.08	3383.9	13.07	622.92
清单项目综合单价											5730.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	204.97485	1.4021	287.4		
		技工人工费	元	1042.5279	1.3656	1423.68		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm	t	1.02	3238.94	3303.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.01	1	50.01		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1265	39.12	4.95		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.3565	22.79	8.12		

项目编码	010201001001	项目名称	垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-11换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150 ~ 6%水泥石粉渣混合料	100m2	0.01	135.69	2746.44	307.83	195.23	1.3569	27.4644	3.0783	1.9523
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.003501	137.91	0	10.97	37.27	0.48282291	0	0.03840597	0.13048227
小计								1.83972291	27.4644	3.11670597	2.08278227
清单项目综合单价											34.50361115

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.780301	1.4021	1.09		
		技工人工费	元	0.545917	1.3656	0.75		
	材料	水	m3	0.0147	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0003	1	0		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.00175	21.93	0.04		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000587	805.93	0.47		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000886	1262.94	1.12		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8	台班	0.000886	1328.41	1.18		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	676.07	0.31		

项目编码	010403003001	项目名称	石台阶	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-10	砌景石墙 墙厚T（cm） T=30	10m3	0.1	4982.14	2677.23	0	1452.24	498.214	267.723	0	145.224
小计								498.214	267.723	0	145.224
清单项目综合单价											911.16100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	105.9499	1.4021	148.55		
		技工人工费	元	256.0504	1.3656	349.66		
	材料	水	m3	0.093	4.62	0.43		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.31	294.77	91.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.295	1	2.3		
	机械							

项目编码	010401002004	项目名称	仿古青砖栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-8换	实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.025921	3913.71	9986.9	0	1534.99	101.4472769	258.8704349	0	39.78847579
小计								101.4472769	258.8704349	0	39.78847579
清单项目综合单价											400.10618760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	19.292996	1.4021	27.05		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	54.478733	1.3656	74.4		
	材料	水	m3	0.027476	4.62	0.13		
		铁钉（综合）	kg	0.004407	5.64	0.02		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000181	1685.84	0.31		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0591	294.77	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.536303	1	0.54		
	机械							

项目编码	010102002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4196.23	0	0	1110.41	2.52193423	0	0	0.66735641
小计								4.56452423	0	6.01897	1.63798641
清单项目综合单价											12.22148064

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.253187	1.4021	4.56		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1020.68	5.8		

项目编码	010102007013	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价											26.94310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	010103002009	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0007	0	55.99	52527.66	3756.54	0	0.039193	36.769362	2.629578
120001-214+120001-215*15	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.000301	0	55.99	58769.12	4202.56	0	0.01685299	17.68950512	1.26497056
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
小计								0.6632	0.05604599	56.33821712	4.20434856
清单项目综合单价											61.26181167

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.026177	1392.1	36.44		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.011253	1558.85	17.54		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		

项目编码	050307009005	项目名称	壁葬	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-7	浮雕	m2	0.328828	50	336.03	0	30.03	16.4414	110.4960725	0	9.87470484
050007-15	石柱、石梁(枋）°石柱、石梁(成品)	m3	0.601965	396.44	4073.58	88.07	314.88	238.6430046	2452.152585	53.01505755	189.5467392
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.301249	898.51	3202.44	0	397.89	270.675239	964.7318476	0	119.8639646
020003-73	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.015412	12379.5	49835.53	0	5767.64	190.792854	768.0851684	0	88.89086768
小计								716.5524976	4295.445693	53.01505755	408.1762763
清单项目综合单价											5473.18952493

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.057165	1.4021	109.44		
		技工人工费	元	259.786437	1.3656	354.76		
		高级技工人工费	元	169.846855	1.3889	235.9		
		浮雕 人工费		0.328828	50	16.44		
	材料	水	m3	0.001806	4.62	0.01		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.005418	294.77	1.6		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	4.912503	5.75	28.25		
		膨胀螺栓(综合)	套	9.825006	1.11	10.91		
		密封胶	kg	0.157971	10.62	1.68		
		云石胶	kg	1.620494	17.7	28.68		
		玻璃胶 300mL	支	0.803429	10.62	8.53		
		浮雕 材料费		0.328828	336.03	110.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.622427	1	0.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.054177	978.58	53.02		

项目编码	050307009006	项目名称	壁葬	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-7	浮雕	m2	0.275527	50	336.03	0	30.03	13.77635	92.58537181	0	8.27407581
050007-15	石柱、石梁(枋）°石柱、石梁(成品)	m3	0.592267	396.44	4073.58	88.07	314.88	234.7983295	2412.647006	52.16095469	186.493033
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.256287	898.51	3202.44	0	397.89	230.2764324	820.7437403	0	101.9740344
020003-73	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01342	12379.5	49835.53	0	5767.64	166.13289	668.7928125	0	77.4017288
小计								644.9840019	3994.768897	52.16095469	374.142872
清单项目综合单价											5066.05672509

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	72.713503	1.4021	101.95		
		技工人工费	元	239.071504	1.3656	326.48		
		高级技工人工费	元	145.998344	1.3889	202.78		
		浮雕 人工费		0.275527	50	13.78		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00533	294.77	1.57		
		水	m3	0.001777	4.62	0.01		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	4.277553	5.75	24.6		
		膨胀螺栓(综合)	套	8.555105	1.11	9.5		
		密封胶	kg	0.137553	10.62	1.46		
		云石胶	kg	1.384682	17.7	24.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.683515	10.62	7.26		
		浮雕 材料费		0.275527	336.03	92.59		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)		元	0.543764	1	0.54		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.053304	978.58	52.16		

项目编码	010502002002	项目名称	条形基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-38换	非泵送混凝土浇捣、养护 带形基础 * (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1140.08	3814.95	127.36	501.54	114.008	381.495	12.736	50.154
小计								114.008	381.495	12.736	50.154
清单项目综合单价								558.39300000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	25.062	1.4021	35.14		
	技工人工费	元	57.7542	1.3656	78.87		
材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	368.85	374.38		
	水	m3	0.319	4.62	1.47		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.638	1	5.64		
机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	306	11.93		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.42	0.8		

项目编码	010505002002	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-2	基础	100m2	0.01	5007.25	1246.82	263.52	1406.19	50.0725	12.4682	2.6352	14.0619
小计								50.0725	12.4682	2.6352	14.0619
清单项目综合单价								79.23780000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.95984	1.4021	6.95		
	技工人工费	元	31.57463	1.3656	43.12		
材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
	松杂枋板材(周转材)	m3	0.00208	1685.84	3.51		
	隔离剂	kg	0.1	7.08	0.71		
	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.4853	4.25	2.06		
	建筑模板 1830×915×18 三级黑板	张	0.08955	53.98	4.83		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2445	1	0.24		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=6	台班	0.0035	637.62	2.23		
	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.015	26.9	0.4		

项目编码	010201001002	项目名称	垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-13换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	117.31	2760.14	309.03	191.13	1.1731	27.6014	3.0903	1.9113
小计								1.1731	27.6014	3.0903	1.9113
清单项目综合单价								33.77610000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.377005	1.4021	0.53		
	技工人工费	元	0.471972	1.3656	0.64		
材料	6%水泥稳定石粉渣	m3	0.153	179.06	27.4		
	水	m3	0.0147	4.62	0.07		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1373	1	0.14		
机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000587	805.93	0.47		
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000886	1262.94	1.12		
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.000886	1328.41	1.18		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	702.26	0.32		

项目编码	010506001023	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-90换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ10以内 * 螺纹钢III级(HRB400) Φ10mm	t	1	580.02	3369.71	11.36	322.78	580.02	3369.71	11.36	322.78
050003-91	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ10以内	t	1	1240.07	30.62	0	329.68	1240.07	30.62	0	329.68
小计								1820.09	3400.33	11.36	652.46
清单项目综合单价								5884.24000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	217.972	1.4021	305.62		
	技工人工费	元	1109.015	1.3656	1514.47		
材料	螺纹钢III级(HRB400) Φ10mm	t	1.025	3238.94	3319.91		
	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.25	1	50.25		
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506001024	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-90换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ10以内 * 螺纹钢III级(HRB400) Φ12mm	t	1	580.02	3287.77	11.36	318.69	580.02	3287.77	11.36	318.69
050003-91	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ10以内	t	1	1240.07	30.62	0	329.68	1240.07	30.62	0	329.68
小计								1820.09	3318.39	11.36	648.37
清单项目综合单价								5798.21000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	217.972	1.4021	305.62		
	技工人工费	元	1109.015	1.3656	1514.47		
材料	螺纹钢III级(HRB400) Φ12mm	t	1.025	3160.18	3239.18		
	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
	其他材料费(按百分比计算)	元	49.04	1	49.04		
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	050307015001	项目名称	不锈钢成品花箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	不锈钢花箱 * 不锈钢花箱 材料费	个	1	233.66	862	0	104.93	233.66	862	0	104.93
小计								233.66	862	0	104.93
清单项目综合单价								1200.59000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	不锈钢花箱 人工费	个	1	233.66	233.66		
材料	不锈钢花箱 材料费	个	1	862	862		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	050307020001	项目名称	成品山西黑花岗岩水盆			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	成品山西黑花岗岩水盆 成品山西黑花岗岩水盆 材料费	个	1	292.46	1077	0	131.24	292.46	1077	0	131.24
小计								292.46	1077	0	131.24
清单项目综合单价											1500.70000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	成品山西黑花岗岩水盆 人工费				个	1	292.46		292.46		
	材料	成品山西黑花岗岩水盆 材料费				个	1	1077		1077		
	机械											
项目编码	010102002004	项目名称	挖沟槽土方			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4196.23	0	0	1110.41	2.517738	0	0	0.666246
小计								4.560328	0	6.01897	1.636876
清单项目综合单价											12.21617400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.250891	1.4021		4.56		
	材料											
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.0002	1107.53		0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.00568	1020.68		5.8		
项目编码	010102007014	项目名称	回填方			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价											26.94310000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.83387	1.4021		16.59		
	材料	水				m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00308	1243.07		3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00308	540.2		1.66		
项目编码	010103002010	项目名称	余方弃置			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0007	0	55.99	52527.66	3756.54	0	0.039193	36.769362	2.629578
120001-214+120001-215*15	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.000301	0	55.99	58769.12	4202.56	0	0.01685299	17.68950512	1.26497056
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
小计								0.6632	0.05604599	56.33821712	4.20434856
清单项目综合单价											61.26181167
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.473004	1.4021		0.66		
	材料	水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055	1		0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.026186	1392.1		36.45		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.011244	1558.85		17.53		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006	702.26		0.42		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001176	1598.09		1.88		
项目编码	010501001008	项目名称	基础垫层			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	737.6	3352.09	146.59	373.26	73.76	335.209	14.659	37.326
小计								73.76	335.209	14.659	37.326
清单项目综合单价											460.95400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.190995	1.4021		15.69		
		技工人工费				元	42.5224	1.3656		58.07		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	326.07		329.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.954	1		4.95		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.04485	306		13.72		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.0897	10.42		0.93		
项目编码	010505001008	项目名称	垫层模板			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1换	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3587.4	1338.61	46.4	1019.54	35.874	13.3861	0.464	10.1954
小计								35.874	13.3861	0.464	10.1954
清单项目综合单价											59.91950000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.207137	1.4021		5.9		
		技工人工费				元	21.9502	1.3656		29.98		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.0656	5.35		0.35		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00325	1685.84		5.48		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2625	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.01725	26.9		0.46		
项目编码	010502002003	项目名称	条形基础			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-26换	非泵送现浇混凝土 带形基础 混凝土	10m3	0.1	1003.58	3796.23	146.47	465.85	100.358	379.623	14.647	46.585
小计								100.358	379.623	14.647	46.585
清单项目综合单价											541.21300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	22.06597	1.4021	30.94		
		技工人工费	元	50.834255	1.3656	69.42		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85	372.54		
		水	m3	0.319	4.62	1.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.61	1	5.61		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.04485	306	13.72		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.08855	10.42	0.92		

项目编码	010505002003	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3换	基础 木模板	100m2	0.01	5014.85	1320.4	9.9	1393.76	50.1485	13.204	0.099	13.9376
小计								50.1485	13.204	0.099	13.9376
清单项目综合单价											77.38910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.968771	1.4021	6.97		
		技工人工费	元	31.621113	1.3656	43.18		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00208	1685.84	3.51		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.4853	4.42	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2589	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00368	26.9	0.1		

项目编码	010506001025	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	545.29	3353.28	13.07	312.89	545.29	3353.28	13.07	312.89
010002-110换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1165.79	30.62	0	310.03	1165.79	30.62	0	310.03
小计								1711.08	3383.9	13.07	622.92
清单项目综合单价											5730.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	204.97485	1.4021	287.4		
		技工人工费	元	1042.5279	1.3656	1423.68		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		螺纹钢III级(HRB400) φ8mm	t	1.02	3238.94	3303.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.01	1	50.01		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1265	39.12	4.95		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.3565	22.79	8.12		

项目编码	010403003002	项目名称	毛石景墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-10	砌景石墙 墙厚T（cm）T=30	10m3	0.1	4982.14	2023.71	0	1419.56	498.214	202.371	0	141.956
小计								498.214	202.371	0	141.956
清单项目综合单价											842.54100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	105.9499	1.4021	148.55		
		技工人工费	元	256.0504	1.3656	349.66		
	材料	水	m3	0.093	4.62	0.43		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.31	294.77	91.38		
		毛石	m3	1.28	82.52	105.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.936	1	4.94		
	机械							

项目编码	010102002005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4196.23	0	0	1110.41	2.52193423	0	0	0.66735641
小计								4.56452423	0	6.01897	1.63798641
清单项目综合单价											12.22148064

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.252528	1.4021	4.56		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1020.68	5.8		

项目编码	010102007015	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价											26.94310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	010103002011	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0007	0	55.99	52527.66	3756.54	0	0.039193	36.769362	2.629578
120001-214+120001-215*15	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.000301	0	55.99	58769.12	4202.56	0	0.01685299	17.68950512	1.26497056
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
小计								0.6632	0.05604599	56.33821712	4.20434856
清单项目综合单价											61.26181167

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.026182	1392.1	36.45		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.011248	1558.85	17.53		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		

项目编码	010501001009	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	737.6	3576.6	146.59	384.49	73.76	357.66	14.659	38.449
小计								73.76	357.66	14.659	38.449
清单项目综合单价								484.52800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.190995	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	42.5224	1.3656	58.07		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	347.97	351.45		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.286	1	5.29		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.04485	306	13.72		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0897	10.42	0.93		

项目编码	010505001009	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1换	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3587.4	1338.61	46.4	1019.54	35.874	13.3861	0.464	10.1954
小计								35.874	13.3861	0.464	10.1954
清单项目综合单价								59.91950000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.207137	1.4021	5.9		
		技工人工费	元	21.9502	1.3656	29.98		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2625	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.01725	26.9	0.46		

项目编码	010502027001	项目名称	排水沟混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-65换	非泵送现浇混凝土 地沟电缆沟	10m3	0.1	2251.03	3811.38	23.97	787.95	225.103	381.138	2.397	78.795
小计								225.103	381.138	2.397	78.795
清单项目综合单价								687.43300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.818985	1.4021	27.79		
		技工人工费	元	144.489795	1.3656	197.32		
	材料	水	m3	0.642	4.62	2.97		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85	372.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.633	1	5.63		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.23	10.42	2.4		

项目编码	010505017001	项目名称	排水沟模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-55换	电缆沟、地沟 木模板	100m2	0.01	9020.52	1489.1	0.28	2461.49	90.2052	14.891	0.0028	24.6149
小计								90.2052	14.891	0.0028	24.6149
清单项目综合单价								129.71390000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.581818	1.4021	9.23		
		技工人工费	元	59.2976	1.3656	80.98		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1796	5.64	1.01		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.2449	5.35	1.31		
		零星卡具	kg	0.0151	5.75	0.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.19587	4.42	0.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.292	1	0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.000104	26.9	0		

项目编码	010506001026	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˊ 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ12mm	t	1	436.09	3288.29	9.74	280.51	436.09	3288.29	9.74	280.51
010002-112换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	938.93	87.33	99.4	259.93	938.93	87.33	99.4	259.93
小计								1375.02	3375.62	109.14	540.44
清单项目综合单价								5400.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	129.32785	1.4021	181.33		
		技工人工费	元	874.10695	1.3656	1193.68		
	材料	水	m3	0.11	4.62	0.51		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ12mm	t	1.025	3160.18	3239.18		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.89	1	49.89		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.5635	176.4	99.4		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.115	39.12	4.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.23	22.79	5.24		

项目编码	010503016001	项目名称	预制混凝土排水沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-575换	渠道（方沟）矩形盖板安装 每块体积V（m3）0.3<V≤0.5	10m3	0.02175	1493.39	17149.52	504.26	1288.7	32.4812325	373.00206	10.967655	28.029225
小计								32.4812325	373.00206	10.967655	28.029225
清单项目综合单价								444.48017250			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.812154	1.4021	13.76		
		技工人工费	元	13.710603	1.3656	18.72		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水		m3	0.00311	4.62	0.01		
		湿拌砌筑砂浆 M10		m3	0.014638	307.72	4.5		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.090479	1	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.010405	978.58	10.18		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8		台班	0.001126	697.74	0.79		

项目编码	010503016002	项目名称	预制混凝土排水沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-575换	渠道（方沟）矩形盖板 安装 每块体积V（m3）0.3<V≤0.5	10m3	0.0376	1493.39	17149.52	504.26	1288.7	56.151464	644.821952	18.960176	48.45512
小计								56.151464	644.821952	18.960176	48.45512
清单项目综合单价											768.38871200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.962794	1.4021	23.78		
		技工人工费	元	23.70225	1.3656	32.37		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.156416	1	0.16		
		水	m3	0.005377	4.62	0.02		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.025305	307.72	7.79		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.017988	978.58	17.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001946	697.74	1.36		

项目编码	010904003001	项目名称	排水沟防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-47+010004-48*15	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	3302.72	8737.97	0	1310.87	33.0272	87.3797	0	13.1087
小计								33.0272	87.3797	0	13.1087
清单项目综合单价											133.51560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.94861	1.4021	2.73		
		技工人工费	元	22.18446	1.3656	30.3		
	材料	水	m3	0.008	4.62	0.04		
		聚合物防水砂浆	kg	39.4875	2.19	86.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8651	1	0.87		
	机械							

项目编码	010904003002	项目名称	排水沟防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20～25防水水泥砂浆	100m2	0.01	3861.89	1028.55	88.66	1079.69	38.6189	10.2855	0.8866	10.7969
小计								38.6189	10.2855	0.8866	10.7969
清单项目综合单价											60.58790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.98677	1.4021	5.59		
		技工人工费	元	8.73279	1.3656	11.93		
		高级技工人工费	元	15.1944	1.3889	21.1		
	材料	水	m3	0.0098	4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0005	1	0		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00387	229.1	0.89		

项目编码	050201014001	项目名称	排水沟盖板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-573换	渠道（方沟）矩形盖板 安装 每块体积V（m3）V≤0.1～600*500*30mm厚PC仿石砖石英砖盖板,湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.001501	3229.77	3933.75	0	1051.34	4.84788477	5.90455875	0	1.57806134
010002-137换	预埋铁件 制作、安装	t	0.007541	3582.36	3904.58	890.56	1206.84	27.01457676	29.44445778	6.71571296	9.10078044
小计								31.86246153	35.34899653	6.71571296	10.67884178
清单项目综合单价											84.60601280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.301271	1.4021	3.23		
		技工人工费	元	20.96686	1.3656	28.63		
	材料	水	m3	0.000453	4.62	0		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.271459	7.63	2.07		
		角钢综合	kg	7.992972	3.37	26.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.435134	1	0.44		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.038068	176.4	6.72		

项目编码	050201014002	项目名称	排水沟盖板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-10	散铺卵石面层	10m3	0.003	651.75	7013.66	0	523.15	1.95525	21.04098	0	1.56945
050007-67换	不锈钢线性盖板安装～20mm厚600*300mm成品灰色复合材料篦子	10m	0.1	151.66	314.98	0	55.88	15.166	31.498	0	5.588
010002-137换	预埋铁件 制作、安装	t	0.00754	3582.36	3904.58	890.56	1206.84	27.0109944	29.4405332	6.7148224	9.0995736
小计								44.1322444	81.9795132	6.7148224	16.2570236
清单项目综合单价											149.08360360

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.600059	1.4021	13.46		
		技工人工费	元	22.459308	1.3656	30.67		
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.271431	7.63	2.07		
		角钢综合	kg	7.992142	3.37	26.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.435044	1	0.44		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.038064	176.4	6.71		

项目编码	050201014003	项目名称	排水沟盖板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67换	不锈钢线性盖板安装～3mm厚350mm宽成品304不锈钢线性排水沟盖板	10m	0.1	151.66	3848.05	0	232.54	15.166	384.805	0	23.254
010002-137换	预埋铁件 制作、安装	t	0.002569	3582.36	3904.58	890.56	1206.84	9.20308284	10.03580063	2.28784864	3.10037196
010002-137换	预埋铁件 制作、安装～不锈钢方通	t	0.000807	3582.36	16460.34	890.56	1834.63	2.89096452	13.28349438	0.71868192	1.48054641
小计								27.26004736	408.1193604	3.00653056	27.83491837
清单项目综合单价											466.22085669

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.742152	1.4021	10.86		
		技工人工费	元	12.009755	1.3656	16.4		

工程量清单综合单价分析表

	材料	角钢综合		kg	2.722379	3.37	9.17		
		电焊条 E4303 Φ3.2		kg	0.121499	7.63	0.93		
		不锈钢方通		kg	0.855106	15.04	12.86		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.344429	1	0.34		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.017039	176.4	3.01		

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2042.59	0	5496.38	933.29	2.04259	0	5.49638	0.93329
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4506.25	0	0	1192.45	2.70825625	0	0	1.71666245
小计								4.75084625	0	5.49638	1.64995245

清单项目综合单价 11.89717870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.385435	1.4021	4.75		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.005168	1020.68	5.27		

项目编码	010102007016	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867

清单项目综合单价 26.94310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	010103002012	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距;20km)	1000m3	0.0007	0	55.99	52527.66	3756.54	0	0.039193	36.769362	2.629578
120001-214+120001-215*15	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距;20km)	1000m3	0.000301	0	55.99	58769.12	4202.56	0	0.01685299	17.68950512	1.26497056
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
小计								0.6632	0.05604599	56.33821712	4.20434856

清单项目综合单价 61.26181167

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.026181	1392.1	36.45		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.011249	1558.85	17.54		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		

项目编码	010201001003	项目名称	垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-11换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150 ~ 6%水泥石粉渣混合料	100m2	0.01	135.69	2746.44	307.83	195.23	1.3569	27.4644	3.0783	1.9523
小计								1.3569	27.4644	3.0783	1.9523

清单项目综合单价 33.85190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.436046	1.4021	0.61		
		技工人工费	元	0.545917	1.3656	0.75		
	材料	水	m3	0.0147	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0003	1	0		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000587	805.93	0.47		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000886	1262.94	1.12		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.000886	1328.41	1.18		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	676.07	0.31		

项目编码	010501001010	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.1	802.94	3594.26	127.47	401.3	80.294	359.426	12.747	40.13
小计								80.294	359.426	12.747	40.13

清单项目综合单价 492.59700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.2101	1.4021	18.52		
		技工人工费	元	45.2341	1.3656	61.77		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	347.97	353.19		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.312	1	5.31		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	306	11.93		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	10.42	0.81		

项目编码	010505001010	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-1	基础垫层	100m2	0.01	3691.63	1273.44	110.49	1048.45	36.9163	12.7344	1.1049	10.4845
小计								36.9163	12.7344	1.1049	10.4845

清单项目综合单价 61.24010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.32814	1.4021	6.07		
		技工人工费	元	22.58922	1.3656	30.85		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35		
		铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.00325	1685.84	5.48		
		隔离剂	kg	0.1	7.08	0.71		
		建筑模板 1830×915×18 三级黑板	张	0.08955	53.98	4.83		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2497	1	0.25		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=6	台班	0.0011	637.62	0.7		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.015	26.9	0.4		

项目编码	050307020002	项目名称	小卧碑	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-8	小卧碑 ˉ 小卧碑 材料费	套	1	220.6	2206	0	168.67	220.6	2206	0	168.67
小计								220.6	2206	0	168.67

清单项目综合单价 2595.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	小卧碑 人工费	套	1	220.6	220.6		
	材料	小卧碑 材料费	套	1	2206	2206		
	机械							

项目编码	050307020003	项目名称	荣誉墓碑	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-9	荣誉墓碑 ˉ 荣誉墓碑 材料费	套	1	331.6	3316	0	253.55	331.6	3316	0	253.55
小计								331.6	3316	0	253.55

清单项目综合单价 3901.15000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	荣誉墓碑 人工费	套	1	331.6	331.6		
	材料	荣誉墓碑 材料费	套	1	3316	3316		
	机械							

项目编码	011108001001	项目名称	花岗岩地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-157换	室外石材铺贴 厚度T（mm） 30＜T≤50 面积S（m2） 0.04＜S≤0.36 ˉ 600*200*30mm厚光面山西黑花岗岩	100m2	0.01	6890	19513.21	152.97	2809.82	68.9	195.1321	1.5297	28.0982
小计								68.9	195.1321	1.5297	28.0982

清单项目综合单价 293.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.73035	1.4021	23.46		
		技工人工费	元	33.27654	1.3656	45.44		
	材料	水	m3	0.03509	4.62	0.16		
		素水泥浆	m3	0.00101	498.2	0.5		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.05303	322.84	17.12		
		棉纱	kg	0.01	9.38	0.09		
		石料切割锯片	片	0.0075	16.11	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.009	1	0.01		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0052	229.1	1.19		
		手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150	台班	0.036	9.4	0.34		

项目编码	011201001003	项目名称	现状墓碑抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	3042.27	1007.63	66.9	860.21	30.4227	10.0763	0.669	8.6021
小计								30.4227	10.0763	0.669	8.6021

清单项目综合单价 49.77010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.14227	1.4021	4.41		
		技工人工费	元	6.87639	1.3656	9.39		
		高级技工人工费	元	11.971	1.3889	16.63		
	材料	水	m3	0.00735	4.62	0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.03045	326.52	9.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0998	1	0.1		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00292	229.1	0.67		

项目编码	010102002006	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4196.23	0	0	1110.41	2.517738	0	0	0.666246
小计								4.560328	0	6.01897	1.636876

清单项目综合单价 12.21617400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.252239	1.4021	4.56		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1020.68	5.8		

项目编码	010102007017	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867

清单项目综合单价 26.94310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	010103002013	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0007	0	55.99	52527.66	3756.54	0	0.039193	36.769362	2.629578
120001-214+120001-215*15	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.000301	0	55.99	58769.12	4202.56	0	0.01685299	17.68950512	1.26497056

工程量清单综合单价分析表

120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098	
小计								0.6632	0.05604599	56.33821712	4.20434856	
清单项目综合单价											61.26181167	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.473004	1.4021		0.66		
	材料	水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055	1		0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF				台班	0.026173	1392.1		36.44		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.011257	1558.85		17.55		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006	702.26		0.42		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001176	1598.09		1.88		
项目编码	010501001011	项目名称			垫层			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	737.6	3352.09	146.59	373.26	73.76	335.209	14.659	37.326	
小计								73.76	335.209	14.659	37.326	
清单项目综合单价											460.95400000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.190995	1.4021		15.69		
		技工人工费				元	42.5224	1.3656		58.07		
	材料	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	326.07		329.33		
		水				m3	0.2	4.62		0.92		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.954	1		4.95		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.04485	306		13.72		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.0897	10.42		0.93		
项目编码	010505001011	项目名称			垫层模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-1换	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3587.4	1338.61	46.4	1019.54	35.874	13.3861	0.464	10.1954	
小计								35.874	13.3861	0.464	10.1954	
清单项目综合单价											59.91950000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.207137	1.4021		5.9		
		技工人工费				元	21.9502	1.3656		29.98		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.0656	5.35		0.35		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00325	1685.84		5.48		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2625	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.01725	26.9		0.46		
项目编码	010502002004	项目名称			条形基础			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-26换	非泵送现浇混凝土 带形基础 混凝土	10m3	0.1	1003.58	3796.23	146.47	465.85	100.358	379.623	14.647	46.585	
小计								100.358	379.623	14.647	46.585	
清单项目综合单价											541.21300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.06597	1.4021		30.94		
		技工人工费				元	50.834255	1.3656		69.42		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	368.85		372.54		
		水				m3	0.319	4.62		1.47		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.61	1		5.61		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.04485	306		13.72		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.08855	10.42		0.92		
项目编码	010505002004	项目名称			基础模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-3换	基础 木模板	100m2	0.01	5014.85	1320.4	9.9	1393.76	50.1485	13.204	0.099	13.9376	
小计								50.1485	13.204	0.099	13.9376	
清单项目综合单价											77.38910000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.968771	1.4021		6.97		
		技工人工费				元	31.621113	1.3656		43.18		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00208	1685.84		3.51		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.4853	4.42		2.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2589	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00368	26.9		0.1		
项目编码	010502006001	项目名称			钢筋混凝土柱			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-34换	非泵送现浇混凝土 矩形柱 ` 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2580.62	3804.25	14.86	874.16	258.062	380.425	1.486	87.416	
小计								258.062	380.425	1.486	87.416	
清单项目综合单价											727.38900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.068805	1.4021		29.54		
		技工人工费				元	167.341215	1.3656		228.52		
	材料	水				m3	0.49	4.62		2.26		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	368.85		372.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.622	1		5.62		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.1426	10.42		1.49		
项目编码	010505004001	项目名称			柱模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-15换	矩形柱 木模板	100m2	0.01	7748.04	1381.86	8.38	2119.98	77.4804	13.8186	0.0838	21.1998	
小计								77.4804	13.8186	0.0838	21.1998	
清单项目综合单价											112.58260000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.658259	1.4021		9.34		
		技工人工费				元	49.901099	1.3656		68.14		
		铁钉（综合）				kg	0.1985	5.64		1.12		

工程量清单综合单价分析表

	材料	对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.271	1	0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.003117	26.9	0.08		

项目编码	010502011001	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-38换	非泵送现浇混凝土 矩形梁 ˊ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2140.92	3801.1	14.98	757.66	214.092	380.11	1.498	75.766
小计								214.092	380.11	1.498	75.766
清单项目综合单价											671.46600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.52517	1.4021	68.04		
		技工人工费	元	106.95322	1.3656	146.06		
	材料	水	m3	0.423	4.62	1.95		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85	372.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.617	1	5.62		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.14375	10.42	1.5		

项目编码	010505006001	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板	100m2	0.01	6498.81	1340.08	11.48	1787.54	64.9881	13.4008	0.1148	17.8754
小计								64.9881	13.4008	0.1148	17.8754
清单项目综合单价											96.37910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.14698	1.4021	8.62		
		技工人工费	元	41.278135	1.3656	56.37		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1685.84	5.46		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2628	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.004267	26.9	0.11		

项目编码	010401002005	项目名称	仿古青砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-8换	实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆 ˊ (双面清水砖墙:人工*1.3)	10m3	0.1	5087.82	11378.37	0	1915.26	508.782	1137.837	0	191.526
小计								508.782	1137.837	0	191.526
清单项目综合单价											1838.14500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.75939	1.4021	135.67		
		技工人工费	元	273.225004	1.3656	373.12		
	材料	水	m3	0.106	4.62	0.49		
		铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0007	1685.84	1.18		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.228	294.77	67.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.069	1	2.07		
	机械							

项目编码	010506001027	项目名称	现浇构件钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-120换	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1790.42	11.77	0	474.37	1790.42	11.77	0	474.37
010002-121换	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径Φ(mm) Φ>10	t	1	609.12	3388.53	21.09	332.12	609.12	3388.53	21.09	332.12
小计								2399.54	3400.3	21.09	806.49
清单项目综合单价											6627.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	284.6158	1.4021	399.06		
		技工人工费	元	1464.9068	1.3656	2000.48		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.665	5.35	30.31		
		螺纹钢III级(HRB400) Φ8mm	t	1.025	3238.94	3319.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.08	1	50.08		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1035	39.12	4.05		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.7475	22.79	17.04		

项目编码	010506001028	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	436.09	3214.63	9.74	276.83	436.09	3214.63	9.74	276.83
010002-112换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	938.93	87.33	99.4	259.93	938.93	87.33	99.4	259.93
小计								1375.02	3301.96	109.14	536.76
清单项目综合单价											5322.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	129.32785	1.4021	181.33		
		技工人工费	元	874.10695	1.3656	1193.68		
	材料	水	m3	0.11	4.62	0.51		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		螺纹钢III级(HRB400) Φ16mm	t	1.025	3089.38	3166.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.8	1	48.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.5635	176.4	99.4		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.115	39.12	4.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.23	22.79	5.24		

项目编码	010506001029	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	436.09	3129.01	9.74	272.55	436.09	3129.01	9.74	272.55

工程量清单综合单价分析表

010002-112换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	938.93	87.33	99.4	259.93	938.93	87.33	99.4	259.93	
小计								1375.02	3216.34	109.14	532.48	
清单项目综合单价												5232.98000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	129.32785	1.4021		181.33		
		技工人工费				元	874.10695	1.3656		1193.68		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ18mm				t	1.025	3007.08		3082.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	47.53	1		47.53		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.115	39.12		4.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.23	22.79		5.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.5635	176.4		99.4		
项目编码	010401002006	项目名称			灰砂砖墙			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-8换	实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆 ˉ MU10灰砂砖	10m3	0.1	3913.71	3015.34	0	1186.41	391.371	301.534	0	118.641	
小计								391.371	301.534	0	118.641	
清单项目综合单价												811.54600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	74.4303	1.4021		104.36		
		技工人工费				元	210.17308	1.3656		287.01		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.017	5.64		0.1		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.228	294.77		67.21		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0007	1685.84		1.18		
		水				m3	0.106	4.62		0.49		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.069	1		2.07		
	机械											
项目编码	011203001001	项目名称			花岗岩墙面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-66换	水泥砂浆粘贴石材 外墙 ˉ (圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断:人工*1.15材料*1.05,石材厚度大于30mm且小于或等于50mm时:人工*1.2)	100m2	0.01	12899.73	21500.51	0	4488.55	128.9973	215.0051	0	44.8855	
小计								128.9973	215.0051	0	44.8855	
清单项目综合单价												388.88790000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.309328	1.4021		18.66		
		技工人工费				元	29.169742	1.3656		39.83		
		高级技工人工费				元	50.761115	1.3889		70.5		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.005408	326.52		1.77		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0088	1		0.01		
	机械											
项目编码	011203001002	项目名称			花岗岩墙面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-66换	水泥砂浆粘贴石材 外墙 ˉ (圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断:人工*1.15材料*1.05,石材厚度大于30mm且小于或等于50mm时:人工*1.2)	100m2	0.01	12899.73	53865.17	0	6106.78	128.9973	538.6517	0	61.0678	
小计								128.9973	538.6517	0	61.0678	
清单项目综合单价												728.71680000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.309328	1.4021		18.66		
		技工人工费				元	29.169742	1.3656		39.83		
		高级技工人工费				元	50.761115	1.3889		70.5		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.005408	326.52		1.77		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0088	1		0.01		
	机械											
项目编码	011203003002	项目名称			青砖墙面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-78换	水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 密缝 单块面积S(m2) S≤0.06 外墙 ˉ 湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	7226.46	5472.25	0	2185.88	72.2646	54.7225	0	21.8588	
小计								72.2646	54.7225	0	21.8588	
清单项目综合单价												148.84590000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.455692	1.4021		10.45		
		技工人工费				元	16.339557	1.3656		22.31		
		高级技工人工费				元	28.438086	1.3889		39.5		
	材料	白水泥				t	0.00206	821.24		1.69		
		水				m3	0.0022	4.62		0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.01224	319.84		3.91		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0281	1		0.03		
	机械											
项目编码	011203003003	项目名称			青瓦墙面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050005-44换	花瓦什锦窗 ˉ 150*100*10mm厚青瓦	100m2	0.01	12843.93	26237.17	0	4710.62	128.4393	262.3717	0	47.1062	
小计								128.4393	262.3717	0	47.1062	
清单项目综合单价												437.91720000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.83349	1.4021		1.17		
		技工人工费				元	93.19766	1.3656		127.27		
	材料	150*100*10mm厚青瓦				千块	0.0871	1884.96		164.18		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.0438	681.42		29.85		
		水				m3	0.0579	4.62		0.27		
		湿拌砌筑砂浆 M20				m3	0.08	317.43		25.39		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.113	326.52		36.9		
		麻刀石灰浆				m3	0.004	160.57		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.1445	1		5.14		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	010901001001	项目名称	仿古瓦屋面			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-11换	瓦屋面 西班牙瓦 铺在钢筋混凝土面上	10m2	0.1	1589.62	742.63	0	457.78	158.962	74.263	0	45.778
010004-12换	瓦屋面 西班牙脊瓦 铺在钢筋混凝土面上	10延米	0.227075	1130.11	1235.49	0	360.82	256.6197283	280.5488918	0	81.9332015
BC-14	翘脚	个	3.49345	50	139.67	0	20.21	174.6725	487.956101	0	70.6026245
BC-15	正吻背兽	套	1.746725	50	184.67	0	22.46	87.33625	322.3577038	0	39.2314435
小计								677.5904783	1165.309759	0	237.5452695
清单项目综合单价											2080.44550675
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	119.943425	1.4021		168.17		
		技工人工费				元	181.172004	1.3656		247.41		
		正吻背兽 人工费				套	1.746725	50		87.34		
		翘脚 人工费				个	3.49345	50		174.67		
	材料	水				m3	0.035624	4.62		0.16		
		S盾瓦 250×90				块	9.310044	2.44		22.72		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.069937	307.72		21.52		
		正吻背兽 材料费				套	1.746725	184.67		322.57		
		翘脚 材料费				个	3.49345	139.67		487.93		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.588983	1		0.59		
	机械											
项目编码	011502001002	项目名称	石雕装饰线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-15换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) d≤100 ^ 线脚一	100m	0.01	1596.04	3392	0	591.94	15.9604	33.92	0	5.9194
小计								15.9604	33.92	0	5.9194
清单项目综合单价											55.79980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.647743	1.4021		2.31		
		技工人工费				元	3.608827	1.3656		4.93		
		高级技工人工费				元	6.279702	1.3889		8.72		
	材料	水				m3	0.0003	4.62		0		
		云石胶				kg	0.2835	17.7		5.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1004	1		0.1		
	机械											
项目编码	011502001003	项目名称	石雕装饰线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-15换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) d≤100 ^ 线脚二	100m	0.01	1596.04	4757.28	0	660.21	15.9604	47.5728	0	6.6021
小计								15.9604	47.5728	0	6.6021
清单项目综合单价											70.13530000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.647743	1.4021		2.31		
		技工人工费				元	3.608827	1.3656		4.93		
		高级技工人工费				元	6.279702	1.3889		8.72		
	材料	水				m3	0.0003	4.62		0		
		云石胶				kg	0.2835	17.7		5.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1004	1		0.1		
	机械											
项目编码	011502001004	项目名称	石雕装饰线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-15换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) d≤100 ^ 线脚三	100m	0.01	1596.04	2849.28	0	564.81	15.9604	28.4928	0	5.6481
小计								15.9604	28.4928	0	5.6481
清单项目综合单价											50.10130000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.647743	1.4021		2.31		
		技工人工费				元	3.608827	1.3656		4.93		
		高级技工人工费				元	6.279702	1.3889		8.72		
	材料	水				m3	0.0003	4.62		0		
		云石胶				kg	0.2835	17.7		5.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1004	1		0.1		
	机械											
项目编码	011502001005	项目名称	石雕装饰线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-16换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) 100<d≤200 ^ 回纹+图案线脚	100m	0.01	2154.4	8434.41	0	991.82	21.544	84.3441	0	9.9182
小计								21.544	84.3441	0	9.9182
清单项目综合单价											115.80630000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.223353	1.4021		3.12		
		技工人工费				元	4.871791	1.3656		6.65		
		高级技工人工费				元	8.47703	1.3889		11.77		
	材料	水				m3	0.0006	4.62		0		
		云石胶				kg	0.567	17.7		10.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2008	1		0.2		
	机械											
项目编码	011502001006	项目名称	石雕装饰线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-16换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) 100<d≤200 ^ 图案线脚一	100m	0.01	2154.4	12906.55	0	1215.43	21.544	129.0655	0	12.1543
小计								21.544	129.0655	0	12.1543
清单项目综合单价											162.76380000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.223353	1.4021		3.12		
		技工人工费				元	4.871791	1.3656		6.65		
		高级技工人工费				元	8.47703	1.3889		11.77		
		水				m3	0.0006	4.62		0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	云石胶		kg	0.567	17.7	10.04		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2008	1	0.2		
	机械								
项目编码	011502001007	项目名称	石雕装饰线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-16换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) 100<d≤200 ` 图案线脚二	100m	0.01	2154.4	13343.27	0	1237.26	21.544	133.4327	0	12.3726
小计								21.544	133.4327	0	12.3726
清单项目综合单价								167.34930000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.223353	1.4021	3.12		
		技工人工费	元	4.871791	1.3656	6.65		
		高级技工人工费	元	8.47703	1.3889	11.77		
	材料	水	m3	0.0006	4.62	0		
		云石胶	kg	0.567	17.7	10.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2008	1	0.2		
	机械							

项目编码	011502001008	项目名称	石雕装饰线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-16换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) 100<d≤200 ` 图案线脚三	100m	0.01	2154.4	10404.95	0	1090.35	21.544	104.0495	0	10.9035
小计								21.544	104.0495	0	10.9035
清单项目综合单价								136.49700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.223353	1.4021	3.12		
		技工人工费	元	4.871791	1.3656	6.65		
		高级技工人工费	元	8.47703	1.3889	11.77		
	材料	水	m3	0.0006	4.62	0		
		云石胶	kg	0.567	17.7	10.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2008	1	0.2		
	机械							

项目编码	011502001009	项目名称	图案浮雕	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-6	古铜福字浮雕	块	1	152.46	762.33	0	78.46	152.46	762.33	0	78.46
小计								152.46	762.33	0	78.46
清单项目综合单价								993.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	古铜福字浮雕 人工费		1	152.46	152.46		
	材料	古铜福字浮雕 材料费		1	762.33	762.33		
	机械							

项目编码	010102001002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2042.59	0	5496.38	933.29	2.04259	0	5.49638	0.93329
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4506.25	0	0	1192.45	2.70825625	0	0	0.71666245
小计								4.75084625	0	5.49638	1.64995245
清单项目综合单价								11.89717870			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.385644	1.4021	4.75		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.005168	1020.68	5.27		

项目编码	010102007018	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价								26.94310000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	010103002014	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0007	0	55.99	52527.66	3756.54	0	0.039193	36.769362	2.629578
120001-214+120001-215*15	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.000301	0	55.99	58769.12	4202.56	0	0.01685299	17.68950512	1.26497056
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
小计								0.6632	0.05604599	56.33821712	4.20434856
清单项目综合单价								61.26181167			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.026171	1392.1	36.43		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.011259	1558.85	17.55		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-28换	非泵送现浇混凝土 独立基础 混凝土 ˆ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1178.34	3796.79	146.47	512.12	117.834	379.679	14.647	51.212	
小计								117.834	379.679	14.647	51.212	
清单项目综合单价												563.37200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.907775	1.4021		36.33		
		技工人工费				元	59.68707	1.3656		81.51		
	材料	水				m3	0.331	4.62		1.53		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	368.85		372.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.611	1		5.61		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.04485	306		13.72		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.08855	10.42		0.92		
项目编码	010505002005	项目名称			基础模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-3换	基础 木模板	100m2	0.01	5014.85	1320.4	9.9	1393.76	50.1485	13.204	0.099	13.9376	
小计								50.1485	13.204	0.099	13.9376	
清单项目综合单价												77.38910000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.968771	1.4021		6.97		
		技工人工费				元	31.621113	1.3656		43.18		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00208	1685.84		3.51		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.4853	4.42		2.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2589	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00368	26.9		0.1		
项目编码	010501001012	项目名称			垫层			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˆ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	737.6	3576.6	146.59	384.49	73.76	357.66	14.659	38.449	
小计								73.76	357.66	14.659	38.449	
清单项目综合单价												484.52800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.190995	1.4021		15.69		
		技工人工费				元	42.5224	1.3656		58.07		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	347.97		351.45		
		水				m3	0.2	4.62		0.92		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.286	1		5.29		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.04485	306		13.72		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.0897	10.42		0.93		
项目编码	010505001012	项目名称			垫层模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-1换	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3587.4	1338.61	46.4	1019.54	35.874	13.3861	0.464	10.1954	
小计								35.874	13.3861	0.464	10.1954	
清单项目综合单价												59.91950000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.207137	1.4021		5.9		
		技工人工费				元	21.9502	1.3656		29.98		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.0656	5.35		0.35		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00325	1685.84		5.48		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2625	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.01725	26.9		0.46		
项目编码	010502006002	项目名称			钢筋混凝土柱			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-34换	非泵送现浇混凝土 矩形柱 ˆ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2580.62	3804.25	14.86	874.16	258.062	380.425	1.486	87.416	
小计								258.062	380.425	1.486	87.416	
清单项目综合单价												727.38900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.068805	1.4021		29.54		
		技工人工费				元	167.341215	1.3656		228.52		
	材料	水				m3	0.49	4.62		2.26		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	368.85		372.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.622	1		5.62		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.1426	10.42		1.49		
项目编码	010505004002	项目名称			柱模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-15换	矩形柱 木模板	100m2	0.01	7748.04	1381.86	8.38	2119.98	77.4804	13.8186	0.0838	21.1998	
小计								77.4804	13.8186	0.0838	21.1998	
清单项目综合单价												112.58260000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.658259	1.4021		9.34		
		技工人工费				元	49.901099	1.3656		68.14		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1985	5.64		1.12		
		对拉螺栓				kg	0.19013	6.59		1.25		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00177	1685.84		2.98		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.45484	4.42		2.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.271	1		0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.003117	26.9		0.08		
项目编码	010502013001	项目名称			有梁板			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

010002-47换	非泵送现浇混凝土 平板、肋板、井式板、有梁板、无梁板 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1726.93	3820.9	18.21	649.33	172.693	382.09	1.821	64.933	
小计								172.693	382.09	1.821	64.933	
清单项目综合单价												621.53700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.257265	1.4021		73.27		
		技工人工费				元	72.805005	1.3656		99.42		
	材料	水				m3	0.845	4.62		3.9		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	368.85		372.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.647	1		5.65		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.14375	12.67		1.82		
项目编码	010505007001	项目名称			板模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板	100m2	0.01	5981.21	1188.73	2.57	1642.37	59.8121	11.8873	0.0257	16.4237	
小计								59.8121	11.8873	0.0257	16.4237	
清单项目综合单价												88.14880000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.336288	1.4021		7.48		
		技工人工费				元	38.320231	1.3656		52.33		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1963	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00259	1685.84		4.37		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2331	1		0.23		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.000955	26.9		0.03		
项目编码	010505006002	项目名称			梁模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-21	矩形梁 木模板	100m2	0.01	5651.14	1340.08	9.98	1563.13	56.5114	13.4008	0.0998	15.6313	
小计								56.5114	13.4008	0.0998	15.6313	
清单项目综合单价												85.64330000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.3452	1.4021		7.49		
		技工人工费				元	35.89403	1.3656		49.02		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2125	5.64		1.2		
		对拉螺栓				kg	0.045	6.59		0.3		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00324	1685.84		5.46		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2628	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00371	26.9		0.1		
项目编码	010502019001	项目名称			挑檐、反檐			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3012.67	3816.07	12.34	988.9	301.267	381.607	1.234	98.89	
小计								301.267	381.607	1.234	98.89	
清单项目综合单价												782.99800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.032915	1.4021		21.08		
		技工人工费				元	205.176675	1.3656		280.19		
	材料	水				m3	0.742	4.62		3.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	368.85		372.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.64	1		5.64		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.11845	10.42		1.23		
项目编码	010505008001	项目名称			挑檐、反檐模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-51	板边反檐 木模板	100m2	0.01	7968.33	1233.63	22.76	2171.89	79.6833	12.3363	0.2276	21.7189	
小计								79.6833	12.3363	0.2276	21.7189	
清单项目综合单价												113.96610000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.19402	1.4021		8.68		
		技工人工费				元	51.99081	1.3656		71		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.01551	5.64		0.09		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00058	1685.84		0.98		
		脱模剂				kg	0.10925	7.43		0.81		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.26116	4.42		1.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2419	1		0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00846	26.9		0.23		
项目编码	010506001030	项目名称			现浇构件钢筋（箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-120换	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1790.42	11.77	0	474.37	1790.42	11.77	0	474.37	
010002-121换	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径Φ(mm) Φ＞10	t	1	609.12	3388.53	21.09	332.12	609.12	3388.53	21.09	332.12	
小计								2399.54	3400.3	21.09	806.49	
清单项目综合单价												6627.42000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	284.6158	1.4021		399.06		
		技工人工费				元	1464.9068	1.3656		2000.48		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	5.665	5.35		30.31		
		螺纹钢III级(HRB400) Φ8mm				t	1.025	3238.94		3319.91		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.08	1		50.08		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1035	39.12		4.05		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.7475	22.79		17.04		
项目编码	010506001031	项目名称			现浇构件钢筋（非箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ8mm	t	1	545.29	3353.28	13.07	312.89	545.29	3353.28	13.07	312.89	
010002-110换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1165.79	30.62	0	310.03	1165.79	30.62	0	310.03	
小计								1711.08	3383.9	13.07	622.92	
清单项目综合单价											5730.97000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	204.97485	1.4021		287.4		
		技工人工费				元	1042.5279	1.3656		1423.68		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	5.64	5.35		30.17		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ8mm				t	1.02	3238.94		3303.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.01	1		50.01		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1265	39.12		4.95		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.3565	22.79		8.12		
项目编码	010506001032	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）				计量单位	t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	436.09	3214.63	9.74	276.83	436.09	3214.63	9.74	276.83	
010002-112换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	938.93	87.33	99.4	259.93	938.93	87.33	99.4	259.93	
小计								1375.02	3301.96	109.14	536.76	
清单项目综合单价											5322.88000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	129.32785	1.4021		181.33		
		技工人工费				元	874.10695	1.3656		1193.68		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ16mm				t	1.025	3089.38		3166.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.8	1		48.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.5635	176.4		99.4		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.115	39.12		4.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.23	22.79		5.24		
项目编码	010506001033	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）				计量单位	t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	436.09	3129.01	9.74	272.55	436.09	3129.01	9.74	272.55	
010002-112换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	938.93	87.33	99.4	259.93	938.93	87.33	99.4	259.93	
小计								1375.02	3216.34	109.14	532.48	
清单项目综合单价											5232.98000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	129.32785	1.4021		181.33		
		技工人工费				元	874.10695	1.3656		1193.68		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ18mm				t	1.025	3007.08		3082.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	47.53	1		47.53		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.115	39.12		4.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.23	22.79		5.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.5635	176.4		99.4		
项目编码	050201003006	项目名称	仿石砖地面				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 25mm厚仿石砖,水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	5363.98	9608.26	0	1899.83	53.6398	96.0826	0	18.9983	
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1796.72	3676.69	14.57	660.33	17.9672	36.7669	0.1457	6.6033	
040102-11换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150 6%水泥石粉渣混合料	100m2	0.01	135.69	2746.44	307.83	195.23	1.3569	27.4644	3.0783	1.9523	
050004-2	园路路床碾压检验 机械碾压	10m2	0.1	29.94	0	2.77	8.12	2.994	0	0.277	0.812	
小计								75.9579	160.3139	3.501	28.3659	
清单项目综合单价											268.13870000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.446421	1.4021		16.05		
		技工人工费				元	21.576583	1.3656		29.46		
		高级技工人工费				元	21.91938	1.3889		30.44		
	材料	白水泥				t	0.00097	821.24		0.8		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.101	347.97		35.14		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.0198	330.58		6.55		
		铁件(综合)				kg	0.05909	6.16		0.36		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00004	1685.84		0.07		
		脱模剂				kg	0.005	7.43		0.04		
		钢模板				kg	0.0358	5.31		0.19		
		水				m3	0.208729	4.62		0.96		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.202	1		0.2		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12				台班	0.0004	693.54		0.28		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15				台班	0.000587	805.93		0.47		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15				台班	0.000886	1262.94		1.12		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8				台班	0.000886	1328.41		1.18		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.00046	676.07		0.31		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.0115	12.67		0.15		
项目编码	050201003007	项目名称	仿石砖地面				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 18mm厚仿石砖,水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	5363.98	7971.59	0	1818	53.6398	79.7159	0	18.18	
小计								53.6398	79.7159	0	18.18	
清单项目综合单价											151.53570000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	5.747562	1.4021		8.06		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	11.084759	1.3656	15.14		
		高级技工人工费	元	21.91938	1.3889	30.44		
	材料	白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0198	330.58	6.55		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		水	m3	0.025129	4.62	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0188	1	0.02		
	机械							

项目编码	011201002001	项目名称	水洗石饰面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-50换	水刷石 柱、梁面 厚度T(mm) T=10+10 ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	8855.87	990.89	0	2392.99	88.5587	9.9089	0	23.9299
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	325.46	60.38	0	89.14	3.2546	0.6038	0	0.8914
小计								91.8133	10.5127	0	24.8213
清单项目综合单价											127.14730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.57536	1.4021	13.43		
		技工人工费	元	20.263499	1.3656	27.67		
		高级技工人工费	元	36.515111	1.3889	50.72		
	材料	水	m3	0.02229	4.62	0.1		
		素水泥浆	m3	0.0012	498.2	0.6		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0118	319.84	3.77		
		1:1.25水泥豆石浆	m3	0.0118	506.99	5.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0553	1	0.06		
	机械							

项目编码	010902001001	项目名称	屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-50换	水刷石 柱、梁面 厚度T(mm) T=10+10 ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	8855.87	990.89	0	2392.99	88.5587	9.9089	0	23.9299
010004-30换	热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) 机械固定法 ˉ 热塑性聚烯烃防水卷材 δ=1.2	100m2	0.01	3045.51	5412.11	0	1076.51	30.4551	54.1211	0	10.7651
010004-31换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1918.98	4932.52	0	754.43	19.1898	49.3252	0	7.5443
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	436.08	1223.43	0	176.56	4.3608	12.2343	0	1.7656
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1182.94	674.58	0	346.76	11.8294	6.7458	0	3.4676
020002-16+020002-17*1换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:35) ˉ LC5.0轻骨料混凝土	100m2	0.01	2177.2	798.13	4.08	616.33	21.772	7.9813	0.0408	6.1633
小计								176.1658	140.3166	0.0408	53.6358
清单项目综合单价											370.15900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.920978	1.4021	26.53		
		技工人工费	元	59.748789	1.3656	81.59		
		高级技工人工费	元	48.991155	1.3889	68.04		
	材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	322.84	6.59		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	4.0902	14.07	57.55		
		二甲苯	kg	0.1905	16.59	3.16		
		铝合金压条 30×3	m	0.054	5.5	0.3		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.0225	29.65	0.67		
		镀锌钢板垫片 椭圆形 40×82	个	5	3.1	15.5		
		水	m3	0.05327	4.62	0.25		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0118	319.84	3.77		
		1:1.25水泥豆石浆	m3	0.0118	506.99	5.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1631	1	1.16		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.00322	12.67	0.04		

项目编码	010401002007	项目名称	仿古青砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-8换	实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆 ˉ (双面清水砖墙:人工*1.3)	10m3	0.1	5087.82	11378.37	0	1915.26	508.782	1137.837	0	191.526
小计								508.782	1137.837	0	191.526
清单项目综合单价											1838.14500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.75939	1.4021	135.67		
		技工人工费	元	273.225004	1.3656	373.12		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.228	294.77	67.21		
		水	m3	0.106	4.62	0.49		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0007	1685.84	1.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.069	1	2.07		
	机械							

项目编码	011203003004	项目名称	块料外墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-129	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.2＜S≤0.36 外墙 ˉ 深灰色pk砖	100m2	0.01	5459.3	4048.53	0	1647.07	54.593	40.4853	0	16.4707
010004-43	涂膜防水 高分子益胶泥 厚度T(mm) T=3.0	100m2	0.01	1621.74	1486.96	0	503.49	16.2174	14.8696	0	5.0349
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2276.6	0	498.29	14.5287	22.766	0	4.9829
020003-7+020003-11*(-11)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:9) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1183.1	337.85	0	329.97	11.831	3.3785	0	3.2997
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	283.01	60.38	0	77.91	2.8301	0.6038	0	0.7791
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.01	525.95	0	194.07	6.3401	5.2595	0	1.9407
小计								106.3403	87.3627	0	32.508
清单项目综合单价											226.21100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	30.04081	1.3889	41.72		
		普工人工费	元	9.89754	1.4021	13.88		
		技工人工费	元	37.155252	1.3656	50.74		

工程量清单综合单价分析表

	材料	素水泥浆	m3	0.0012	498.2	0.6		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01044	319.84	3.34		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2		
		白水泥	t	0.0015	821.24	1.23		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		水	m3	0.006728	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4753	1	0.48		
	机械							

项目编码	010807009001	项目名称	深绿色琉璃构件	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-36换	固定玻璃安装 ˉ 深绿色琉璃构件	100m2	0.01	6064.55	23091.57	0	2759.38	60.6455	230.9157	0	27.5938
小计								60.6455	230.9157	0	27.5938

清单项目综合单价 319.15500000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.01908	1.4021	16.85		
		技工人工费	元	27.36071	1.3656	37.36		
		高级技工人工费	元	4.62933	1.3889	6.43		
	材料							
	机械							

项目编码	010809001001	项目名称	石材压顶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-22	石材(花岗岩、大理石)压顶 厚度T（cm）T≤5 ˉ 20mm厚红砂岩	10m2	0.1	803.81	1604.46	4.23	293.23	80.381	160.446	0.423	29.323
小计								80.381	160.446	0.423	29.323

清单项目综合单价 270.57300000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.3882	1.4021	10.36		
		技工人工费	元	51.2756	1.3656	70.02		
	材料	白水泥	t	0.0002	821.24	0.16		
		水	m3	0.0259	4.62	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0303	322.84	9.78		
		石料切割锯片	片	0.03	57.52	1.73		
		素水泥浆	m3	0.001	498.2	0.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.123	1	0.12		
	机械	手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150	台班	0.045	9.4	0.42		

项目编码	011207003001	项目名称	本色铝合金构件	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-277换	成品铝合金格栅隔断 ˉ 本色铝合金构件	100m2	0.01	5958.52	19948.83	0	2574.18	59.5852	199.4883	0	25.7418
小计								59.5852	199.4883	0	25.7418

清单项目综合单价 284.81530000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.151902	1.4021	8.63		
		技工人工费	元	13.473136	1.3656	18.4		
		高级技工人工费	元	23.443544	1.3889	32.56		
	材料	角钢(综合)	t	0.00443	3370.8	14.93		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.0056	1.11	3.34		
		玻璃胶 300mL	支	0.24863	10.62	2.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5332	1	0.53		
	机械							

项目编码	050301003001	项目名称	假山组合一	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-3	GRC假山组合一	座	1	4660.67	41946	0	3330.61	4660.67	41946	0	3330.61
小计								4660.67	41946	0	3330.61

清单项目综合单价 49937.28000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	GRC假山组合一 人工费	座	1	4660.67	4660.67		
	材料	GRC假山组合一 材料费	座	1	41946	41946		
	机械							

项目编码	050301003002	项目名称	假山组合二	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-4	GRC假山组合二	座	1	796.73	7170.6	0	569.36	796.73	7170.6	0	569.36
小计								796.73	7170.6	0	569.36

清单项目综合单价 8536.69000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	GRC假山组合二 人工费	座	1	796.73	796.73		
	材料	GRC假山组合二 材料费	座	1	7170.6	7170.6		
	机械							

项目编码	050301003003	项目名称	假山组合三	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-5	GRC假山组合三	座	1	1894.6	17051.4	0	1353.92	1894.6	17051.4	0	1353.92
小计								1894.6	17051.4	0	1353.92

清单项目综合单价 20299.92000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	GRC假山组合三 人工费	座	1	1894.6	1894.6		
	材料	GRC假山组合三 材料费	座	1	17051.4	17051.4		
	机械							

项目编码	050301003004	项目名称	假山组合四	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	假山组合4	座	1	6627.42	59646.8	0	4736.08	6627.42	59646.8	0	4736.08
小计								6627.42	59646.8	0	4736.08

清单项目综合单价 71010.30000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	假山组合4 人工费	座	1	6627.42	6627.42		
	材料	假山组合4 材料费	座	1	59646.8	59646.8		

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	050301003005	项目名称	假山组合五			计量单位		座		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	假山组合五	座	1	9941.13	89470.2	0	7104.14	9941.13	89470.2	0	7104.14
小计								9941.13	89470.2	0	7104.14
清单项目综合单价								106515.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	假山组合五 人工费	座	1	9941.13	9941.13		
	材料	假山组合五 材料费	座	1	89470.2	89470.2		
	机械							

项目编码	050307B001001	项目名称	LOGO景石	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-18换	布置景石 重量W（t）W>5 ~ 灰色麻石景观石	t	34.556	242.25	2312.6	294.35	200.77	8371.191	79914.2056	10171.5586	6937.80812
小计								8371.191	79914.2056	10171.5586	6937.80812
清单项目综合单价								105394.76332000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	601.516292	1.4021	843.39		
		技工人工费	元	5512.338564	1.3656	7527.65		
	材料	灰色麻石景观石	块	1	78023.6	78023.6		
		铁件	kg	276.448	5.4	1492.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	397.73956	1	397.74		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	8.98456	1132.11	10171.51		

项目编码	010102001003	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2042.59	0	5496.38	933.29	2.04259	0	5.49638	0.93329
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4506.25	0	0	1192.45	2.70375	0	0	0.71547
小计								4.74634	0	5.49638	1.64876
清单项目综合单价								11.89148000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.385141	1.4021	4.75		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.005168	1020.68	5.27		

项目编码	010102007019	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价								26.94310000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	010103002015	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0007	0	55.99	52527.66	3756.54	0	0.039193	36.769362	2.629578
120001-214+120001-215*15	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.000301	0	55.99	58769.12	4202.56	0	0.01685299	17.68950512	1.26497056
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
小计								0.6632	0.05604599	56.33821712	4.20434856
清单项目综合单价								61.26181167			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.026181	1392.1	36.45		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.011249	1558.85	17.54		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		

项目编码	010201001004	项目名称	垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-11换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150 ~ 6%水泥石粉渣混合料	100m2	0.01	135.69	2746.44	307.83	195.23	1.3569	27.4644	3.0783	1.9523
小计								1.3569	27.4644	3.0783	1.9523
清单项目综合单价								33.85190000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.436046	1.4021	0.61		
		技工人工费	元	0.545917	1.3656	0.75		
	材料	水	m3	0.0147	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0003	1	0		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000587	805.93	0.47		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000886	1262.94	1.12		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8	台班	0.000886	1328.41	1.18		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	676.07	0.31		

项目编码	010501001013	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	737.6	3576.6	146.59	384.49	73.76	357.66	14.659	38.449

工程量清单综合单价分析表

小计						73.76	357.66	14.659	38.449
清单项目综合单价									484.52800000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	11.190995	1.4021		15.69		
		技工人工费		元	42.5224	1.3656		58.07		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	347.97		351.45		
		水		m3	0.2	4.62		0.92		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.286	1		5.29		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1		台班	0.04485	306		13.72		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.0897	10.42		0.93		
项目编码	010505001013	项目名称	垫层模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1换	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3587.4	1338.61	46.4	1019.54	35.874	13.3861	0.464	10.1954
小计								35.874	13.3861	0.464	10.1954
清单项目综合单价									59.91950000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.207137	1.4021		5.9		
		技工人工费		元	21.9502	1.3656		29.98		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.1973	5.64		1.11		
		镀锌铁丝（综合）		kg	0.0656	5.35		0.35		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00325	1685.84		5.48		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2625	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.01725	26.9		0.46		
项目编码	010502003001	项目名称	基础混凝土			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-31换	非泵送现浇混凝土 满堂基础 无梁式	10m3	0.1	1067.14	3993.66	146.47	492.54	106.714	399.366	14.647	49.254
小计								106.714	399.366	14.647	49.254
清单项目综合单价									569.98100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	25.64201	1.4021		35.95		
		技工人工费		元	51.81693	1.3656		70.76		
	材料	水		m3	0.769	4.62		3.55		
		泵送抗渗混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	386.05		389.91		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.902	1		5.9		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1		台班	0.04485	306		13.72		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.08855	10.42		0.92		
项目编码	010505002006	项目名称	基础模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3换	基础 木模板	100m2	0.01	5014.85	1320.4	9.9	1393.76	50.1485	13.204	0.099	13.9376
小计								50.1485	13.204	0.099	13.9376
清单项目综合单价									77.38910000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.968771	1.4021		6.97		
		技工人工费		元	31.621113	1.3656		43.18		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.1973	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00208	1685.84		3.51		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36		5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.4853	4.42		2.15		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2589	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00368	26.9		0.1		
项目编码	010506001034	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0＜φ≤10 ˉ 螺纹钢III级(HRB400) φ8mm	t	1	545.29	3353.28	13.07	312.89	545.29	3353.28	13.07	312.89
010002-110换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	1	1165.79	30.62	0	310.03	1165.79	30.62	0	310.03
小计								1711.08	3383.9	13.07	622.92
清单项目综合单价									5730.97000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	204.97485	1.4021		287.4		
		技工人工费		元	1042.5279	1.3656		1423.68		
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	5.64	5.35		30.17		
		螺纹钢III级(HRB400) φ8mm		t	1.02	3238.94		3303.72		
		其他材料费(按百分比计算)		元	50.01	1		50.01		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.1265	39.12		4.95		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.3565	22.79		8.12		
项目编码	010904002001	项目名称	涂膜防水（平面）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-39+010004-40*1换	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.0(实际厚度:1.2mm) ˉ 水泥基渗透结晶型防水涂料	100m2	0.01	2447.86	1214.37	0	708.47	24.4786	12.1437	0	7.0847
小计								24.4786	12.1437	0	7.0847
清单项目综合单价									43.70700000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.077912	1.4021		2.91		
		技工人工费		元	15.791708	1.3656		21.57		
	材料	水		m3	0.00064	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0001	1		0		
	机械									
项目编码	010903002001	项目名称	涂膜防水（立面）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-41+010004-42*1换	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.0(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	2990.82	1292.59	0	856.06	29.9082	12.9259	0	8.5606
小计								29.9082	12.9259	0	8.5606

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								51.39470000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2.395312	1.4021	3.36			
	技工人工费	元	19.441808	1.3656	26.55			
材料	水	m3	0.00064	4.62	0			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0001	1	0			
机械								

项目编码	050201003008	项目名称	仿石砖地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 - 600*300*18mm厚PC芝麻灰仿石砖,M20聚合物水泥防水砂浆	100m2	0.01	5570.07	17826.98	108.55	2373.06	55.7007	178.2698	1.0855	23.7306
小计								55.7007	178.2698	1.0855	23.7306

清单项目综合单价								258.78660000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	5.747562	1.4021	8.06			
	技工人工费	元	12.593903	1.3656	17.2			
	高级技工人工费	元	21.91938	1.3889	30.44			
材料	白水泥	t	0.00097	821.24	0.8			
	水	m3	0.03254	4.62	0.15			
	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0025	1	0			
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.004738	229.1	1.09			

项目编码	050201003009	项目名称	仿石砖地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 - 600*300*18mm厚PC芝麻灰仿石砖,M20聚合物水泥防水砂浆	100m2	0.01	5570.07	19699.52	108.55	2466.68	55.7007	196.9952	1.0855	24.6668
小计								55.7007	196.9952	1.0855	24.6668

清单项目综合单价								278.44820000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	5.747562	1.4021	8.06			
	技工人工费	元	12.593903	1.3656	17.2			
	高级技工人工费	元	21.91938	1.3889	30.44			
材料	白水泥	t	0.00097	821.24	0.8			
	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05			
	水	m3	0.03254	4.62	0.15			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0025	1	0			
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.004738	229.1	1.09			

项目编码	050202003002	项目名称	鹅卵石地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-10	散铺卵石面层	10m3	0.005	651.75	7013.66	0	523.15	3.25875	35.0683	0	2.61575
小计								3.25875	35.0683	0	2.61575

清单项目综合单价								40.94280000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2.323982	1.4021	3.26			
材料								
机械								

项目编码	010401002008	项目名称	仿古青砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-8换	实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆 - (双面清水砖墙:人工*1.3)	10m3	0.1	5087.82	11378.37	0	1915.26	508.782	1137.837	0	191.526
小计								508.782	1137.837	0	191.526

清单项目综合单价								1838.14500000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	96.75939	1.4021	135.67			
	技工人工费	元	273.225004	1.3656	373.12			
材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1			
	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.228	294.77	67.21			
	松杂枋板材 周转材	m3	0.0007	1685.84	1.18			
	水	m3	0.106	4.62	0.49			
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.069	1	2.07			
机械								

项目编码	010401001003	项目名称	砖基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-2换	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2757.33	2701.77	0	864.74	275.733	270.177	0	86.474
小计								275.733	270.177	0	86.474

清单项目综合单价								632.38400000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	53.28088	1.4021	74.71			
	技工人工费	元	147.208855	1.3656	201.03			
材料	水	m3	0.053	4.62	0.24			
	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.2368	294.77	69.8			
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.101	1	2.1			
机械								

项目编码	011101002001	项目名称	混凝土找平层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.01	2735.29	1881.98	5.83	818.33	27.3529	18.8198	0.0583	8.1833
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 - 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.005039	737.6	3576.6	146.59	384.49	3.7167664	18.0224874	0.73866701	1.93744511
小计								31.0696664	36.8422874	0.79696701	10.12074511

清单项目综合单价								78.82966592
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普工人工费	元	3.384423	1.4021	4.75			

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	8.333431	1.3656	11.38		
		高级技工人工费	元	10.759607	1.3889	14.94		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.050891	347.97	17.71		
		细石混凝土 C20	m3	0.0505	371.74	18.77		
		水	m3	0.010078	4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.313249	1	0.31		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00226	306	0.69		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.00452	10.42	0.05		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0046	12.67	0.06		

项目编码	050201014004	项目名称	排水沟盖板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67	不锈钢线性盖板安装 δ30mm厚成品不锈钢盖板	10m	0.1	151.66	8192.54	0	449.76	15.166	819.254	0	44.976
小计								15.166	819.254	0	44.976
清单项目综合单价								879.39600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.3666	1.4021	10.33		
		技工人工费	元	3.5418	1.3656	4.84		
	材料							
	机械							

项目编码	011107004002	项目名称	仿石砖台阶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-111换	台阶陶瓷地面砖 胶粘剂粘贴 δ30mm厚仿石砖踏面(烧面芝麻灰)	100m2	0.007223	10297.38	15505.42	0	3500.16	74.37797574	111.9956487	0	25.28165568
010004-47+010004-48*20换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	4600.07	10809.04	0	1757.72	46.0007	108.0904	0	17.5772
小计								120.3786757	220.0860487	0	42.85885568
清单项目综合单价								383.32358008			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.441921	1.4021	14.64		
		技工人工费	元	47.66048	1.3656	65.09		
		高级技工人工费	元	29.264077	1.3889	40.64		
	材料	白水泥	t	0.001091	821.24	0.9		
		水	m3	0.035639	4.62	0.16		
		石料切割锯片	片	0.002744	16.11	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003172	1	0		
	机械							

项目编码	011203001003	项目名称	块料面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-66换	水泥砂浆粘贴石材 外墙 δ30mm厚柏黄PU石皮,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	9347.64	9530.92	0	2950.12	93.4764	95.3092	0	29.5012
小计								93.4764	95.3092	0	29.5012
清单项目综合单价								218.28680000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.644441	1.4021	13.52		
		技工人工费	元	21.137495	1.3656	28.87		
		高级技工人工费	元	36.783417	1.3889	51.09		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0309	319.84	9.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0494	1	0.05		
	机械							

项目编码	011203001004	项目名称	块料面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-66换	水泥砂浆粘贴石材 外墙 δ30mm厚柏黄PU石皮,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	9347.64	9213.66	0	2934.26	93.4764	92.1366	0	29.3426
小计								93.4764	92.1366	0	29.3426
清单项目综合单价								214.95560000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.644441	1.4021	13.52		
		技工人工费	元	21.137495	1.3656	28.87		
		高级技工人工费	元	36.783417	1.3889	51.09		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0206	326.52	6.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0336	1	0.03		
	机械							

项目编码	011203001005	项目名称	块料压顶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-22	石材(花岗岩、大理石)压顶 厚度T（cm） T≤5	10m2	0.1	803.81	677.68	4.23	246.9	80.381	67.768	0.423	24.69
小计								80.381	67.768	0.423	24.69
清单项目综合单价								173.26200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.3882	1.4021	10.36		
		技工人工费	元	51.2756	1.3656	70.02		
	材料	白水泥	t	0.0002	821.24	0.16		
		水	m3	0.0259	4.62	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0303	322.84	9.78		
		石料切割锯片	片	0.03	57.52	1.73		
		素水泥浆	m3	0.001	498.2	0.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.123	1	0.12		
	机械	手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150	台班	0.045	9.4	0.42		

项目编码	011201001004	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8+020003-12*10换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) δ水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	6035.96	1126.16	0	1653.54	60.3596	11.2616	0	16.5354
小计								60.3596	11.2616	0	16.5354
清单项目综合单价								88.15660000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.527136	1.4021	9.15		
		技工人工费	元	12.186431	1.3656	16.64		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	24.88738	1.3889	34.57		
	材料	水	m3	0.00426	4.62	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0348	319.84	11.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1115	1	0.11		
	机械							

项目编码	011201001005	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8+020003-12*10换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	6035.96	1149.64	0	1654.72	60.3596	11.4964	0	16.5472
小计								60.3596	11.4964	0	16.5472
清单项目综合单价											88.40320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.527136	1.4021	9.15		
		技工人工费	元	12.186431	1.3656	16.64		
		高级技工人工费	元	24.88738	1.3889	34.57		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0348	326.52	11.36		
		水	m3	0.00426	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1138	1	0.11		
	机械							

项目编码	010502032002	项目名称	混凝土台阶	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-66换	非泵送现浇混凝土 台阶 ' 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2168.41	3690.39	26.36	760.21	216.841	369.039	2.636	76.021
小计								216.841	369.039	2.636	76.021
清单项目综合单价											664.53700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.60059	1.4021	19.07		
		技工人工费	元	144.82433	1.3656	197.77		
	材料	水	m3	1.022	4.62	4.72		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	355.31	358.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.454	1	5.45		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.253	10.42	2.64		

项目编码	010505018002	项目名称	台阶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48换	台阶 木模板	100m2	0.01122	10487.68	1801.88	6.19	2865.79	117.6717696	20.2170936	0.0694518	32.1541638
小计								117.6717696	20.2170936	0.0694518	32.1541638
清单项目综合单价											170.11247880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.801671	1.4021	10.94		
		技工人工费	元	78.154104	1.3656	106.73		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.614377	5.64	3.47		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003175	1685.84	5.35		
		脱模剂	kg	0.112194	7.43	0.83		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.234509	43.36	10.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.396383	1	0.4		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00258	26.9	0.07		

项目编码	010506001035	项目名称	现浇构件钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-120换	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1790.42	11.77	0	474.37	1790.42	11.77	0	474.37
010002-121换	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径φ(mm) φ>10 螺纹钢III级(HRB400) φ6mm	t	1	609.12	3642.64	21.09	344.83	609.12	3642.64	21.09	344.83
小计								2399.54	3654.41	21.09	819.2
清单项目综合单价											6894.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	284.6158	1.4021	399.06		
		技工人工费	元	1464.9068	1.3656	2000.48		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.665	5.35	30.31		
		螺纹钢III级(HRB400) φ6mm	t	1.025	3483.19	3570.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.83	1	53.83		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1035	39.12	4.05		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.7475	22.79	17.04		

项目编码	010506001036	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-90换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ10以内 ' 螺纹钢III级(HRB400) φ10mm	t	1	580.02	3369.71	11.36	322.78	580.02	3369.71	11.36	322.78
050003-91	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ10以内	t	1	1240.07	30.62	0	329.68	1240.07	30.62	0	329.68
小计								1820.09	3400.33	11.36	652.46
清单项目综合单价											5884.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	217.972	1.4021	305.62		
		技工人工费	元	1109.015	1.3656	1514.47		
	材料	螺纹钢III级(HRB400) φ10mm	t	1.025	3238.94	3319.91		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.25	1	50.25		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506001037	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-90换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ10以内 ' 螺纹钢III级(HRB400) φ12mm	t	1	580.02	3287.77	11.36	318.69	580.02	3287.77	11.36	318.69
050003-91	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ10以内	t	1	1240.07	30.62	0	329.68	1240.07	30.62	0	329.68
小计								1820.09	3318.39	11.36	648.37
清单项目综合单价											5798.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	217.972	1.4021	305.62		
		技工人工费	元	1109.015	1.3656	1514.47		
	材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ12mm	t	1.025	3160.18	3239.18		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.04	1	49.04		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506001038	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050003-90换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ10以内 ~ 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ14mm	t	1	580.02	3242.65	11.36	316.43	580.02	3242.65	11.36	316.43
050003-91	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ10以内	t	1	1240.07	30.62	0	329.68	1240.07	30.62	0	329.68
小计								1820.09	3273.27	11.36	646.11
清单项目综合单价											5750.83000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	217.972	1.4021	305.62		
		技工人工费	元	1109.015	1.3656	1514.47		
	材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ14mm	t	1.025	3116.81	3194.73		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.37	1	48.37		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506001039	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	436.09	3214.63	9.74	276.83	436.09	3214.63	9.74	276.83
010002-112换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	938.93	87.33	99.4	259.93	938.93	87.33	99.4	259.93
小计								1375.02	3301.96	109.14	536.76
清单项目综合单价											5322.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	129.32785	1.4021	181.33		
		技工人工费	元	874.10695	1.3656	1193.68		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ16mm	t	1.025	3089.38	3166.61		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.8	1	48.8		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.115	39.12	4.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.23	22.79	5.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.5635	176.4	99.4		

项目编码	010201001005	项目名称	垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-11换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150 ~ 6%水泥石粉渣混合料	100m2	0.01	135.69	2746.44	307.83	195.23	1.3569	27.4644	3.0783	1.9523
050004-2	园路路床碾压检验 机械碾压	10m2	0.1	29.94	0	2.77	8.12	2.994	0	0.277	0.812
小计								4.3509	27.4644	3.3553	2.7643
清单项目综合单价											37.93490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.589346	1.4021	2.23		
		技工人工费	元	1.554117	1.3656	2.12		
	材料	水	m3	0.0147	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0003	1	0		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.0004	693.54	0.28		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000587	805.93	0.47		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000886	1262.94	1.12		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.000886	1328.41	1.18		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	676.07	0.31		

项目编码	010401001004	项目名称	砖基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-2换	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2757.33	4431.53	0	951.22	275.733	443.153	0	95.122
小计								275.733	443.153	0	95.122
清单项目综合单价											814.00800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	53.28088	1.4021	74.71		
		技工人工费	元	147.208855	1.3656	201.03		
	材料	水	m3	0.053	4.62	0.24		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.5286	681.42	360.2		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.2368	294.77	69.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.907	1	12.91		
	机械							

项目编码	010501001014	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	737.6	3576.6	146.59	384.49	73.76	357.66	14.659	38.449
小计								73.76	357.66	14.659	38.449
清单项目综合单价											484.52800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.190995	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	42.5224	1.3656	58.07		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	347.97	351.45		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.286	1	5.29		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.04485	306	13.72		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0897	10.42	0.93		

项目编码	010505001014	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1换	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3587.4	1338.61	46.4	1019.54	35.874	13.3861	0.464	10.1954
小计								35.874	13.3861	0.464	10.1954
清单项目综合单价											59.91950000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.207137	1.4021		5.9		
		技工人工费				元	21.9502	1.3656		29.98		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.0656	5.35		0.35		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00325	1685.84		5.48		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2625	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.01725	26.9		0.46		
项目编码	010502022001	项目名称		压顶混凝土				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶	10m3	0.1	2822.46	3654.53	12.34	930.48	282.246	365.453	1.234	93.048
小计								282.246	365.453	1.234	93.048
清单项目综合单价											741.98100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.86609	1.4021		22.25		
		技工人工费				元	190.39239	1.3656		260		
	材料	水				m3	1.862	4.62		8.6		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	347.97		351.45		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.401	1		5.4		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.11845	10.42		1.23		
项目编码	010505012001	项目名称		压顶模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-52换	压顶 木模板	100m2	0.01	9495.34	2514.27	0.28	2638.39	94.9534	25.1427	0.0028	26.3839
小计								94.9534	25.1427	0.0028	26.3839
清单项目综合单价											146.48280000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.479267	1.4021		10.49		
		技工人工费				元	61.853199	1.3656		84.47		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.01939	5.64		0.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00874	1685.84		14.73		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.493	1		0.49		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.000104	26.9		0		
项目编码	010502022002	项目名称		正脊混凝土				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ` 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2822.46	3729.77	12.34	934.25	282.246	372.977	1.234	93.425
小计								282.246	372.977	1.234	93.425
清单项目综合单价											749.88200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.86609	1.4021		22.25		
		技工人工费				元	190.39239	1.3656		260		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	355.31		358.86		
		水				m3	1.862	4.62		8.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.512	1		5.51		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.11845	10.42		1.23		
项目编码	010505012002	项目名称		正脊模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-52换	压顶 木模板	100m2	0.01	9495.34	2514.27	0.28	2638.39	94.9534	25.1427	0.0028	26.3839
小计								94.9534	25.1427	0.0028	26.3839
清单项目综合单价											146.48280000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.479267	1.4021		10.49		
		技工人工费				元	61.853199	1.3656		84.47		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.01939	5.64		0.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00874	1685.84		14.73		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.493	1		0.49		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.000104	26.9		0		
项目编码	010102002007	项目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4196.23	0	0	1110.41	2.517738	0	0	0.666246
小计								4.560328	0	6.01897	1.636876
清单项目综合单价											12.21617400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.252406	1.4021		4.56		
	材料											
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.0002	1107.53		0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.00568	1020.68		5.8		
项目编码	010102007020	项目名称		回填方				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价											26.94310000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.83387	1.4021		16.59		
	材料	水				m3	0.0155	4.62		0.07		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00308	1243.07		3.83		

工程量清单综合单价分析表

	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.00308	540.2	1.66		
项目编码	010103002016	项目名称	余方弃置			计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-214+120001-215*20	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	69377.09	4960.63	0	0.05599	69.37709	4.96063
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
小计								0.6632	0.05599	71.25644	5.27043
清单项目综合单价											77.24606000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.044235	1558.85	68.96		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		

项目编码	010502002005	项目名称	条形基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-26换	非泵送现浇混凝土 带形基础 混凝土	10m3	0.1	1003.58	3796.23	146.47	465.85	100.358	379.623	14.647	46.585
小计								100.358	379.623	14.647	46.585
清单项目综合单价											541.21300000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.06597	1.4021	30.94		
		技工人工费	元	50.834255	1.3656	69.42		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85	372.54		
		水	m3	0.319	4.62	1.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.61	1	5.61		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.04485	306	13.72		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.08855	10.42	0.92		

项目编码	010505002007	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3换	基础 木模板	100m2	0.01	5014.85	1320.4	9.9	1393.76	50.1485	13.204	0.099	13.9376
小计								50.1485	13.204	0.099	13.9376
清单项目综合单价											77.38910000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.968771	1.4021	6.97		
		技工人工费	元	31.621113	1.3656	43.18		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00208	1685.84	3.51		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.4853	4.42	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2589	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00368	26.9	0.1		

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱	10m3	0.1	3387.6	3822.49	14.86	1088.61	338.76	382.249	1.486	108.861
小计								338.76	382.249	1.486	108.861
清单项目综合单价											831.35600000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.6575	1.4021	38.78		
		技工人工费	元	219.669895	1.3656	299.98		
	材料	水	m3	0.879	4.62	4.06		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85	372.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.649	1	5.65		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.1426	10.42	1.49		

项目编码	010505004003	项目名称	柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板	100m2	0.01	7748.04	1381.86	8.38	2119.98	77.4804	13.8186	0.0838	21.1998
小计								77.4804	13.8186	0.0838	21.1998
清单项目综合单价											112.58260000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.658259	1.4021	9.34		
		技工人工费	元	49.901099	1.3656	68.14		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.271	1	0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.003117	26.9	0.08		

项目编码	010401002009	项目名称	砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-8换	实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3913.71	4465.4	0	1258.91	391.371	446.54	0	125.891
小计								391.371	446.54	0	125.891
清单项目综合单价											963.80200000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.4303	1.4021	104.36		
		技工人工费	元	210.17308	1.3656	287.01		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.228	294.77	67.21		
		水	m3	0.106	4.62	0.49		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.535	681.42	364.56		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0007	1685.84	1.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.006	1	13.01		
	机械							

项目编码	011105002001	项目名称	红砂岩踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-117换	石材踢脚线 水泥砂浆粘贴 ˉ 30mm厚红砂岩踢脚线,水,湿拌地面砂浆 M20	100m	0.01	1079.92	5973.46	0	584.45	10.7992	59.7346	0	5.8445
小计								10.7992	59.7346	0	5.8445
清单项目综合单价											76.37830000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.123918		1.4021		1.58		
		技工人工费			元	2.398684		1.3656		3.28		
		高级技工人工费			元	4.282405		1.3889		5.95		
	材料	湿拌地面砂浆 M20			m3	0.001023		330.58		0.34		
		水			m3	0.000233		4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0008		1		0		
	机械											
项目编码	011203003005	项目名称		仿古青砖墙面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-78换	水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 密缝 单块面积S(m2) S≤0.06 外墙 ˉ 10mm厚青砖,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	7226.46	6082.96	0	2216.42	72.2646	60.8296	0	22.1642
020003-2换	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	360.07	113.47	0	100.96	3.6007	1.1347	0	1.0096
小计								75.8653	61.9643	0	23.1738
清单项目综合单价											161.00340000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.826958		1.4021		10.97		
		技工人工费			元	17.153929		1.3656		23.43		
		高级技工人工费			元	29.855035		1.3889		41.47		
	材料	白水泥			t	0.00206		821.24		1.69		
		水			m3	0.0062		4.62		0.03		
		界面处理剂			kg	0.5		2.21		1.11		
		湿拌抹灰砂浆 M20			m3	0.0306		326.52		9.99		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0697		1		0.07		
	机械											
项目编码	011201002002	项目名称		水洗石饰面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-50换	水刷石 柱、梁面 厚度T(mm) T=10+10 ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M20,聚合物灰色水洗石	100m2	0.01	8855.87	1773.25	0	2432.1	88.5587	17.7325	0	24.321
小计								88.5587	17.7325	0	24.321
清单项目综合单价											130.61220000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.240101		1.4021		12.96		
		技工人工费			元	19.526625		1.3656		26.67		
		高级技工人工费			元	35.234781		1.3889		48.94		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20			m3	0.0354		326.52		11.56		
		聚合物灰色水洗石			m3	0.0118		506.99		5.98		
		水			m3	0.02229		4.62		0.1		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0882		1		0.09		
	机械											
项目编码	050307012001	项目名称		成品琉璃花窗				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-52换	成品塑钢窗安装 固定 ˉ 成品琉璃花窗（含框）	100m2	0.01	4465.03	23844.16	0	2373.74	44.6503	238.4416	0	23.7374
020001-71换	门窗套 面层 石材饰面板 ˉ 石材饰面板(成品)	10m2	0.139291	591.69	0	0	156.57	82.41709179	0	0	21.80879187
小计								127.0673918	238.4416	0	45.54619187
清单项目综合单价											411.05518366
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.677511		1.4021		31.8		
		技工人工费			元	56.761		1.3656		77.51		
		高级技工人工费			元	12.785757		1.3889		17.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)			元	0.0772		1		0.08		
		玻璃胶 300mL			支	0.73		10.62		7.75		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.7238		10.62		7.69		
	机械											
项目编码	010802001001	项目名称		铁艺大门				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-53换	铁艺围栏 ˉ 铁艺大门	10m2	0.1	429.18	2367.9	52.92	235.75	42.918	236.79	5.292	23.575
小计								42.918	236.79	5.292	23.575
清单项目综合单价											308.57500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.2012		1.4021		7.29		
		技工人工费			元	26.0871		1.3656		35.62		
	材料	膨胀螺栓(综合)			套	2		0.35		0.7		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.3		6.37		1.91		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0004		1		0		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.03		176.4		5.29		
项目编码	010805003001	项目名称		成品段滑门				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-39	成品不锈钢伸缩门安装 ˉ 成品段滑门	10m	0.1	1050.19	12915.48	0	923.68	105.019	1291.548	0	92.368
小计								105.019	1291.548	0	92.368
清单项目综合单价											1488.93500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.7327		1.4021		26.27		
		技工人工费			元	46.9072		1.3656		64.06		
		高级技工人工费			元	10.5822		1.3889		14.7		
	材料	不锈钢电焊条 E308-16 Φ2.5mm			kg	0.02		34.27		0.69		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.003		1		0		
	机械											
项目编码	010102002008	项目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000603	4196.23	0	0	1110.41	2.53032669	0	0	0.66957723
小计								4.57291669	0	6.01897	1.64020723
清单项目综合单价											12.23209392

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.259025	1.4021	4.57		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1020.68	5.8		

项目编码	010102007021	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价											26.94310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	010103002017	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0007	0	55.99	52527.66	3756.54	0	0.039193	36.769362	2.629578
120001-214+120001-215*15	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.000301	0	55.99	58769.12	4202.56	0	0.01685299	17.68950512	1.26497056
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
小计								0.6632	0.05604599	56.33821712	4.20434856
清单项目综合单价											61.26181167

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.02618	1392.1	36.45		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.01125	1558.85	17.54		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		

项目编码	010501001015	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	737.6	3576.6	146.59	384.49	73.76	357.66	14.659	38.449
小计								73.76	357.66	14.659	38.449
清单项目综合单价											484.52800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.190995	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	42.5224	1.3656	58.07		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	347.97	351.45		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.286	1	5.29		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.04485	306	13.72		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0897	10.42	0.93		

项目编码	010505001015	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1换	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3587.4	1338.61	46.4	1019.54	35.874	13.3861	0.464	10.1954
小计								35.874	13.3861	0.464	10.1954
清单项目综合单价											59.91950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.207137	1.4021	5.9		
		技工人工费	元	21.9502	1.3656	29.98		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2625	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.01725	26.9	0.46		

项目编码	010502002006	项目名称	条形基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-26换	非泵送现浇混凝土 带形基础 混凝土	10m3	0.1	1003.58	3796.23	146.47	465.85	100.358	379.623	14.647	46.585
小计								100.358	379.623	14.647	46.585
清单项目综合单价											541.21300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.06597	1.4021	30.94		
		技工人工费	元	50.834255	1.3656	69.42		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85	372.54		
		水	m3	0.319	4.62	1.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.61	1	5.61		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.04485	306	13.72		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.08855	10.42	0.92		

项目编码	010505002008	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3换	基础 木模板	100m2	0.01	5014.85	1320.4	9.9	1393.76	50.1485	13.204	0.099	13.9376
小计								50.1485	13.204	0.099	13.9376

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									77.38910000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.968771	1.4021	6.97		
		技工人工费		元	31.621113	1.3656	43.18		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00208	1685.84	3.51		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.4853	4.42	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2589	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00368	26.9	0.1		
项目编码	010502021002	项目名称	构造柱			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱	10m3	0.1	3387.6	3822.49	14.86	1088.61	338.76	382.249	1.486	108.861
小计								338.76	382.249	1.486	108.861

清单项目综合单价									831.35600000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	27.6575	1.4021	38.78		
		技工人工费		元	219.669895	1.3656	299.98		
	材料	水		m3	0.879	4.62	4.06		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	368.85	372.54		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.649	1	5.65		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.1426	10.42	1.49		
项目编码	010505004004	项目名称	柱模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板	100m2	0.01	7748.04	1381.86	8.38	2119.98	77.4804	13.8186	0.0838	21.1998
小计								77.4804	13.8186	0.0838	21.1998

清单项目综合单价									112.58260000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.658259	1.4021	9.34		
		技工人工费		元	49.901099	1.3656	68.14		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓		kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.271	1	0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.003117	26.9	0.08		
项目编码	010502022003	项目名称	圈梁			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3346.58	3808.51	9.23	1076.66	334.658	380.851	0.923	107.666
小计								334.658	380.851	0.923	107.666

清单项目综合单价									824.09800000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	25.544145	1.4021	35.82		
		技工人工费		元	218.83672	1.3656	298.84		
	材料	水		m3	0.581	4.62	2.68		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	368.85	372.54		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.628	1	5.63		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.08855	10.42	0.92		
项目编码	010505006003	项目名称	梁模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26换	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	8315.4	1119.62	14.69	2257.45	83.154	11.1962	0.1469	22.5745
小计								83.154	11.1962	0.1469	22.5745

清单项目综合单价									117.07160000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.788117	1.4021	6.71		
		技工人工费		元	55.975871	1.3656	76.44		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00123	1685.84	2.07		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.15677	43.36	6.8		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2195	1	0.22		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.005463	26.9	0.15		
项目编码	010502010001	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-43换	非泵送现浇混凝土 直形墙 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2826.94	3803.03	14.62	939.27	282.694	380.303	1.462	93.927
小计								282.694	380.303	1.462	93.927

清单项目综合单价									758.38600000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	46.999005	1.4021	65.9		
		技工人工费		元	158.755545	1.3656	216.8		
	材料	水		m3	0.464	4.62	2.14		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	368.85	372.54		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.62	1	5.62		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.1403	10.42	1.46		
项目编码	010505005001	项目名称	墙模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0＜T≤50 木模板	100m2	0.01	6256.81	1827.62	0.28	1747.08	62.5681	18.2762	0.0028	17.4708
小计								62.5681	18.2762	0.0028	17.4708

清单项目综合单价									98.31790000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.233397	1.4021	7.34		
		技工人工费		元	40.44404	1.3656	55.23		
		铁钉（综合）		kg	0.2469	5.64	1.39		

工程量清单综合单价分析表

	材料	对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00353	1685.84	5.95		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3584	1	0.36		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.000104	26.9	0		

项目编码	010506001040	项目名称	现浇构件钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-120换	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1790.42	11.77	0	474.37	1790.42	11.77	0	474.37
010002-121换	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径Φ(mm) Φ>10	t	1	609.12	3388.53	21.09	332.12	609.12	3388.53	21.09	332.12
小计								2399.54	3400.3	21.09	806.49
清单项目综合单价											6627.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	284.6158	1.4021	399.06		
		技工人工费	元	1464.9068	1.3656	2000.48		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.665	5.35	30.31		
		螺纹钢III级(HRB400) Φ8mm	t	1.025	3238.94	3319.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.08	1	50.08		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1035	39.12	4.05		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.7475	22.79	17.04		

项目编码	010506001041	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	545.29	3353.28	13.07	312.89	545.29	3353.28	13.07	312.89
010002-110换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1165.79	30.62	0	310.03	1165.79	30.62	0	310.03
小计								1711.08	3383.9	13.07	622.92
清单项目综合单价											5730.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	204.97485	1.4021	287.4		
		技工人工费	元	1042.5279	1.3656	1423.68		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		螺纹钢III级(HRB400) Φ10mm	t	1.02	3238.94	3303.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.01	1	50.01		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1265	39.12	4.95		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.3565	22.79	8.12		

项目编码	010506001042	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	436.09	3214.63	9.74	276.83	436.09	3214.63	9.74	276.83
010002-112换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	938.93	87.33	99.4	259.93	938.93	87.33	99.4	259.93
小计								1375.02	3301.96	109.14	536.76
清单项目综合单价											5322.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	129.32785	1.4021	181.33		
		技工人工费	元	874.10695	1.3656	1193.68		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		螺纹钢III级(HRB400) Φ16mm	t	1.025	3089.38	3166.61		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.8	1	48.8		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.115	39.12	4.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.23	22.79	5.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.5635	176.4	99.4		

项目编码	010506001043	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	436.09	3129.01	9.74	272.55	436.09	3129.01	9.74	272.55
010002-112换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	938.93	87.33	99.4	259.93	938.93	87.33	99.4	259.93
小计								1375.02	3216.34	109.14	532.48
清单项目综合单价											5232.98000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	129.32785	1.4021	181.33		
		技工人工费	元	874.10695	1.3656	1193.68		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		螺纹钢III级(HRB400) Φ18mm	t	1.025	3007.08	3082.26		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	47.53	1	47.53		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.115	39.12	4.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.23	22.79	5.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.5635	176.4	99.4		

项目编码	010401002010	项目名称	砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-8换	实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3913.71	4465.4	0	1258.91	391.371	446.54	0	125.891
小计								391.371	446.54	0	125.891
清单项目综合单价											963.80200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.4303	1.4021	104.36		
		技工人工费	元	210.17308	1.3656	287.01		
	材料	水	m3	0.106	4.62	0.49		
		铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.535	681.42	364.56		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0007	1685.84	1.18		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.228	294.77	67.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.006	1	13.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011203003006	项目名称	仿古小灰砖墙面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-78换	水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 密缝 单块面积S(m2) S≤0.06 外墙 ˉ 仿古小灰砖,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	7226.46	5278.99	0	2176.22	72.2646	52.7899	0	21.7622
020003-8+020003-12*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1565.11	187.7	0	423.55	15.6511	1.877	0	4.2355
010004-49换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1670.8	2276.6	0	555.96	16.708	22.766	0	5.5596
010004-50	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	167.36	440.13	0	66.3	1.6736	4.4013	0	0.663
小计								106.2973	81.8342	0	32.2203
清单项目综合单价											220.35180000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.033141	1.4021		14.07		
		技工人工费				元	32.153408	1.3656		43.91		
		高级技工人工费				元	34.790916	1.3889		48.32		
	材料	白水泥				t	0.00206	821.24		1.69		
		水				m3	0.00536	4.62		0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0058	319.84		1.86		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.0061	326.52		1.99		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4171	1		0.42		
	机械											
项目编码	011201002003	项目名称	水洗石饰面			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-50换	水刷石 柱、梁面 厚度T(mm) T=10+10 ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	8855.87	990.89	0	2392.99	88.5587	9.9089	0	23.9299
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	325.46	60.38	0	89.14	3.2546	0.6038	0	0.8914
小计								91.8133	10.5127	0	24.8213
清单项目综合单价											127.14730000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.57536	1.4021		13.43		
		技工人工费				元	20.263499	1.3656		27.67		
		高级技工人工费				元	36.515111	1.3889		50.72		
	材料	素水泥浆				m3	0.0012	498.2		0.6		
		水				m3	0.02229	4.62		0.1		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0118	319.84		3.77		
		1:1.25水泥豆石浆				m3	0.0118	506.99		5.98		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0553	1		0.06		
	机械											
项目编码	011105002002	项目名称	红砂岩踢脚线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-117换	石材踢脚线 水泥砂浆粘贴 ˉ 20mm厚红砂岩踢脚线,水,湿拌抹灰砂浆 M10	100m	0.01	939.07	2697.3	0	383.37	9.3907	26.973	0	3.8337
小计								9.3907	26.973	0	3.8337
清单项目综合单价											40.19740000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.97732	1.4021		1.37		
		技工人工费				元	2.085812	1.3656		2.85		
		高级技工人工费				元	3.72383	1.3889		5.17		
	材料	水				m3	0.000233	4.62		0		
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.001023	321.36		0.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0008	1		0		
	机械											
项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-150换	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍 ˉ 白色无机涂料	100m2	0.01	1106.15	258.06	0	305.62	11.0615	2.5806	0	3.0562
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	659.34	0	0	174.48	6.5934	0	0	1.7448
小计								17.6549	2.5806	0	4.801
清单项目综合单价											25.03650000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.84375	1.4021		8.19		
		技工人工费				元	2.50045	1.3656		3.41		
		高级技工人工费				元	4.35369	1.3889		6.05		
	材料	水				m3	0.00004	4.62		0		
		砂纸				张	0.08	0.42		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0003	1		0		
	机械											
项目编码	010401002011	项目名称	砖砌体拆除			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1656.03	304.18	337.49	477.54	165.603	30.418	33.749	47.754
小计								165.603	30.418	33.749	47.754
清单项目综合单价											277.52400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	118.1108	1.4021		165.6		
	材料	空心六角钢				kg	0.069	3.35		0.23		
		编织袋				条	45	0.66		29.7		
		合金钢钻头(一字型)				个	0.0241	4.32		0.1		
		高压风管 Φ25-6P-20m				m	0.0104	7.89		0.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.301	1		0.3		
	机械	风动凿岩机 手持式				台班	0.1483	11.81		1.75		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0				台班	0.0736	434.75		32		
项目编码	010802001002	项目名称	金属门拆除			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18换	金属门拆除	100m2	0.01	350.53	0	0	92.76	3.5053	0	0	0.9276

工程量清单综合单价分析表

小计							3.5053	0	0	0.9276
清单项目综合单价										4.43290000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.5	1.4021		3.51		
	材料										
	机械										
项目编码	011207003002	项目名称	金属围栏拆除				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-23	金属围栏拆除	100m2	0.01	2105.3	0	0	557.1	21.053	0	0	5.571
BC-10	金属围栏拆除回收	kg	-2	1.7	0	0	0.45	-3.4	0	0	-0.9
小计							17.653	0	0	4.671
清单项目综合单价										22.32400000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	金属围栏拆除回收 人工费			kg	-2	1.7		-3.4		
		普工人工费			元	15.01531	1.4021		21.05		
	材料										
	机械										
项目编码	010401010002	项目名称	排水沟拆除				计量单位		m	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-66	砖明沟拆除	10m	0.1	57.9	40.66	0	17.35	5.79	4.066	0	1.735
小计							5.79	4.066	0	1.735
清单项目综合单价										11.59100000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.1292	1.4021		5.79		
	材料	编织袋			条	6.1	0.66		4.03		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.04	1		0.04		
	机械										
项目编码	011505001001	项目名称	洗手台拆除				计量单位		m	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-73	厨柜拆除	10延长米	0.1	411.76	10	0	109.46	41.176	1	0	10.946
小计							41.176	1	0	10.946
清单项目综合单价										53.12200000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.3673	1.4021		41.18		
	材料	编织袋			条	1.5	0.66		0.99		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.01	1		0.01		
	机械										
项目编码	050101002002	项目名称	植被清理				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-3	绿化地铲除杂灌草 覆盖密度80%以外	100m2	0.01	438.06	0	143.07	126.14	4.3806	0	1.4307	1.2614
小计							4.3806	0	1.4307	1.2614
清单项目综合单价										7.07270000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.12432	1.4021		4.38		
	材料										
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.0025	572.28		1.43		
项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面拆除				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-27换	楼地面块料、石材面层拆除 （楼地面块料、石材面层拆除总厚度大于50mm时:人工*1.2）编织袋	100m2	0.01	3192.58	239.98	0	856.82	31.9258	2.3998	0	8.5682
小计							31.9258	2.3998	0	8.5682
清单项目综合单价										42.89380000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.77	1.4021		31.93		
	材料	编织袋			条	3.6	0.66		2.38		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0238	1		0.02		
	机械										
项目编码	011101001003	项目名称	水泥砂浆楼地面拆除				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-24换	水泥砂浆地面拆除 厚度T(mm) T=30 ~（水泥砂浆地面拆除、整体水磨石地面拆除总厚度分别大于30mm、35mm时:人工*1.2）编织袋	100m2	0.01	1044.84	299.97	0	291.49	10.4484	2.9997	0	2.9149
小计							10.4484	2.9997	0	2.9149
清单项目综合单价										16.36300000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.452	1.4021		10.45		
	材料	编织袋			条	4.5	0.66		2.97		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0297	1		0.03		
	机械										
项目编码	010502032003	项目名称	台阶拆除				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1656.03	304.18	337.49	477.54	165.603	30.418	33.749	47.754
小计							165.603	30.418	33.749	47.754
清单项目综合单价										277.52400000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	118.1108	1.4021		165.6		
	材料	空心六角钢			kg	0.069	3.35		0.23		
		编织袋			条	45	0.66		29.7		
		合金钢钻头(一字型)			个	0.0241	4.32		0.1		
		高压风管 Φ25-6P-20m			m	0.0104	7.89		0.08		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.301	1		0.3		

工程量清单综合单价分析表

	机械	风动凿岩机　手持式		台班	0.1483	11.81	1.75		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0		台班	0.0736	434.75	32		
项目编码	010502025002	项目名称	化粪池拆除			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-10	现浇钢筋混凝土拆除 其他构件 有筋	10m3	0.1	3386.07	306.23	504.21	947.37	338.607	30.623	50.421	94.737
BC-10	金属围栏拆除回收	kg	-70	1.7	0	0	0.45	-119	0	0	-31.5
小计								219.607	30.623	50.421	63.237
清单项目综合单价								363.88800000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	金属围栏拆除回收 人工费			kg	-70		1.7		-119		
		普工人工费			元	241.5		1.4021		338.61		
	材料	空心六角钢			kg	0.1024		3.35		0.34		
		编织袋			条	45		0.66		29.7		
		合金钢钻头(一字型)			个	0.0358		4.32		0.15		
		高压风管 Φ25-6P-20m			m	0.0154		7.89		0.12		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.303		1		0.3		
	机械	风动凿岩机　手持式			台班	0.22		11.81		2.6		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0			台班	0.11		434.75		47.82		
项目编码	010103002018	项目名称	余方弃置			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-75+080001-76*19	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:20km)	100m3	0.01	3031.63	0	6576.18	1272.17	30.3163	0	65.7618	12.7217
小计								30.3163	0	65.7618	12.7217
清单项目综合单价								108.79980000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.62207		1.4021		30.32		
	材料											
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.0788		834.54		65.76		
项目编码	01A001001	项目名称	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-19换	装配式钢结构围挡H（m） H=2.78 ^（装配式钢结构围挡，实际使用工期1年以内（含1年）时:材料*0.3）	m	1	124.72	130.94	0	39.55	124.72	130.94	0	39.55
120008-22换	预制混凝土基础安装 ^ 混凝土预制块 C20	10m3	0.042	209.77	4915.77	298.95	322.66	8.81034	206.46234	12.5559	13.55172
120008-23	预制混凝土基础拆除	10m3	0.042	199.29	17.81	257.04	72	8.37018	0.74802	10.79568	3.024
小计								141.90052	338.15036	23.35158	56.12572
清单项目综合单价								559.52818000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	45.406452		1.4021		63.66		
		技工人工费			元	57.296526		1.3656		78.24		
	材料	低合金钢焊条 E43系列			kg	2.11428		7.08		14.97		
		氧气			m3	0.02772		4.16		0.12		
		乙炔气			kg	0.05544		11.27		0.62		
		槽钢			kg	0.807		3.338		2.69		
		钢板 Q235B δ=2.0mm(成品)			kg	10.287		3.3		33.95		
		钢板 Q235B δ=6.0mm(成品)			kg	0.09		3.7		0.33		
		钢梁(成品)			kg	13.551		3.26		44.18		
		钢柱(成品)			kg	4.482		3.26		14.61		
		钢板 Q235B δ=3.0mm(成品)			kg	0.543		3.129		1.7		
		螺栓 M16			套	0.57		1.53		0.87		
		锚栓 M24			套	0.762		4.12		3.14		
		钢管Φ48×3.5(成品)			m	1.1523		19.12		22.03		
		法兰盘 δ=10.0mm(成品)			kg	0.786		4.79		3.76		
		钢花管地锚(成品)			套	0.096		24.78		2.38		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.45708		1		1.46		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.032634		631.56		20.61		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.01554		176.4		2.74		
项目编码	01A002001	项目名称	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-24换	钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 ^ 水马 （1.8米高）	m	1	12.94	14.16	0	4.13	12.94	14.16	0	4.13
小计								12.94	14.16	0	4.13
清单项目综合单价								31.23000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.228		1.4021		12.94		
	材料	水马 （1.8米高）			m	0.2		70.8		14.16		
	机械											
项目编码	011601013001	项目名称	二次搬运			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010009-25+010009-26*1换	碎石 运距L(m) 0<L≤50(实际运距:150m)	m3	0.640828	60.87	0	0	16.11	39.00720036	0	0	10.32373908
010009-23+010009-24*1换	砂 运距L(m) 0<L≤50(实际运距:100m)	m3	0.121426	50.53	0	0	13.37	6.13565578	0	0	1.62346562
010009-41+010009-42*1换	地面瓷砖 运距L(m) 0<L≤50(实际运距:100m)	100m2	0.010335	105.93	0	0	28.03	1.09478655	0	0	0.28969005
010009-39+010009-40*1换	石材(板材) 运距L(m) 0<L≤50(实际运距:100m)	100m2	0.003624	134.23	0	0	35.52	0.48644952	0	0	0.12872448
010009-35换	大阶砖、石材(块材) 运距L(m) 0<L≤50	m3	0.162293	80.88	0	0	21.4	13.12625784	0	0	3.4730702
010009-27+010009-28*1换	灰砂砖 运距L(m) 0<L≤50(实际运距:100m)	m3	0.042358	73.82	0	0	19.54	3.12686756	0	0	0.82767532
小计								62.97721761	0	0	16.66636475
清单项目综合单价								79.64358236			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	45.343854		1.3889		62.98		
	材料											
	机械											
项目编码	011601001002	项目名称	脚手架			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	0.014993	3639.43	251.35	0.35	975.66	54.56597399	3.76849055	0.00524755	14.62807038
010007-7	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	0.13493	85.76	86.02	0	27	11.5715968	11.6066786	0	3.64311
010007-71	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	0.014993	330.21	701.57	0	122.45	4.95083853	10.51863901	0	1.83589285
小计								71.08840932	25.89380816	0.00524755	20.10707323
清单项目综合单价								117.09453826			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.148536	1.3656	63.02		
		普工人工费	元	5.751432	1.4021	8.06		
	材料	密目式阻燃安全网	m2	1.529202	6.81	10.41		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.082052	5.35	0.44		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.000375	7.63	0		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	16.397565	0.1	1.64		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	58.659477	0.05	2.93		
		脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	139.104521	0.04	5.56		
		底座（租赁 10天）	个	1.874169	0.45	0.84		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.006746	18.76	0.13		
		工字钢（综合）	t	0.000435	3284.96	1.43		
		防锈漆 红色	kg	0.107494	15.11	1.62		
		油漆溶剂油	kg	0.00943	10.03	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.782891	1	0.78		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00003	176.4	0.01		

项目编码	011601001003	项目名称	脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-55	活动脚手架 墙砌筑或装饰	100m2	0.01	503.22	16.24	0	133.98	5.0322	0.1624	0	1.3398
小计								5.0322	0.1624	0	1.3398
清单项目综合单价								6.53440000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.31487	1.4021	0.44		
		技工人工费	元	3.36168	1.3656	4.59		
	材料	水平架（脚手架专用）	m2	0.00079	15.93	0.01		
		交叉支撑（脚手架专用）	副	0.00175	10.62	0.02		
		连接棒	个	0.00153	7.43	0.01		
		钢管架	m2	0.00179	18.58	0.03		
		底座	个	0.00153	15.84	0.02		
		冲压钢脚手板	m2	0.00059	96.27	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0055	1	0.01		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：园建工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：园建工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：园建工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：绿化工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1491073.37	
2	措施项目	86060.99	
2.1	安全文明施工	34940.99	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	28976.7	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5964.29	
2.2	其他措施项目费	51120	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	141942.09	
5	含税建安工程造价	1719076.45	
合计		1719076.45	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　绿化工程　　

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		苗木工程					884520.26	0
1-1	050103001001	造型罗汉松A	1、名称:造型罗汉松A 2、高度(m):2.0-2.5 3、胸径(cm):15-16 4、冠幅(m):2.0-2.5 5、土球(cm):Φ100 6、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	1	15680.65	15680.65	0
1-2	050103001002	特选高山榕	1、名称:特选高山榕 2、高度(m):7.0-8.0 3、胸径(cm):50-60 4、冠幅(m):≥6 5、枝下高(m):3.0-3.5 6、土球(cm):Φ180 7、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	2	13347.23	26694.46	0
1-3	050103001003	无忧树A	1、名称:无忧树A 2、高度(m):7.0-8.0 3、胸径(cm):33-35 4、冠幅(m):4.0-5.0 5、枝下高(m):2.2-2.5 6、土球(cm):Φ200 7、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	7	15156.33	106094.31	0
1-4	050103001004	造型铁冬青	1、名称:造型铁冬青 2、高度(m):6.0-7.0 3、胸径(cm):30-35 4、冠幅(m):5.0-6.0 5、土球(cm):Φ180 6、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	2	22369.73	44739.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　绿化工程　　

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	050103001005	铁冬青A	1、名称:铁冬青A 2、高度(m):7.0-8.0 3、胸径(cm):25-30 4、冠幅(m):5.0-6.0 5、枝下高(m):2.2-2.5 6、土球(cm):Φ180 7、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	6	17465.71	104794.26	0
1-6	050103001006	丛生铁冬青A	1、名称:丛生铁冬青A 2、高度(m):6.0-7.0 3、胸径(cm):25-30 4、冠幅(m):5.0-6.0 5、枝下高(m):2.2-2.5 6、土球(cm):Φ160 7、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	1	14097.43	14097.43	0
1-7	050103001007	和顺	1、名称:和顺 2、高度(m):5.0-6.0 3、胸径(cm):12-14 4、冠幅(m):4.0-4.5 5、枝下高(m):≥2.2 6、土球(cm):Φ80 7、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	8	2225.69	17805.52	0
1-8	050103001008	白兰	1、名称:白兰 2、高度(m):6.0-7.0 3、胸径(cm):13-15 4、冠幅(m):3.0-3.5 5、枝下高(m):≥2.2 6、土球(cm):Φ100 7、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	14	1807.92	25310.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　绿化工程　　第 3 页，共 13 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	050103001009	丛生柚子树A	1、名称:丛生柚子树A 2、高度(m):4.0-5.0 3、胸径(cm):23-25 4、冠幅(m):4.0-4.5 5、土球(cm):Φ120 6、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	1	6013.01	6013.01	0
1-10	050103001010	丛生杨梅B	1、名称:丛生杨梅B 2、高度(m):3.0-3.5 3、冠幅(m):2.0-2.3 4、土球(cm):Φ100 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	2	3419.29	6838.58	0
1-11	050103001011	单杆四季桂A	1、名称:单杆四季桂A 2、高度(m):5.0-6.0 3、胸径(cm):16-18 4、冠幅(m):4.0-5.0 5、土球(cm):Φ120 6、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	23	4964.35	114180.05	0
1-12	050103001012	凤凰木A	1、名称:凤凰木A 2、高度(m):8.0-9.0 3、胸径(cm):30-35 4、冠幅(m):5.0-6.0 5、枝下高(m):3.0-3.5 6、土球(cm):Φ150 7、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	4	15352.39	61409.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　绿化工程　　

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	050103001013	丛生朴树A	1、名称:丛生朴树A 2、高度(m):9.0-10.0 3、胸径(cm):合杆杆径Φ≥70 4、冠幅(m):≥6.5 5、枝下高(m):≥2.2 6、土球(cm):Φ250 7、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	4	22552.54	90210.16	0
1-14	050103001014	菩提榕A	1、名称:菩提榕A 2、高度(m):8.0-9.0 3、胸径(cm):30-35 4、冠幅(m):≥6.0 5、枝下高(m):≥2.2 6、土球(cm):Φ180 7、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	5	8157.72	40788.6	0
1-15	050103001015	黄花鸡蛋花A	1、名称:黄花鸡蛋花A 2、高度(m):2.5-3.0 3、胸径(cm):10-12 4、冠幅(m):2.5-3.0 5、土球(cm):Φ120 6、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	3	592.91	1778.73	0
1-16	050103006001	罗汉竹	1、名称:罗汉竹 2、高度(m):3.5-4.0 3、胸径(cm):2-3 4、种植密度:4支/m2,品字形种植 5、土球(cm):Φ40 6、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	34.4	270.71	9312.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　绿化工程　　第 5 页，共 13 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	050103001016	小叶紫薇A	1、名称:小叶紫薇A 2、高度(m):2.5-3.0 3、胸径(cm):8-10 4、冠幅(m):2.5 5、土球(cm):Φ60 6、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	10	349.97	3499.7	0
1-18	050103002001	黄金香柳A	1、名称:黄金香柳A 2、高度(m):2.0-2.5 3、胸径(cm):6-8 4、冠幅(m):1.0-1.2 5、土球(cm):Φ40 6、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	25	269.53	6738.25	0
1-19	050103002002	千头木麻黄球A	1、名称:千头木麻黄球A 2、高度(m):1.5 3、冠幅(m):1.5 4、土球(cm):Φ60 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	11	440.96	4850.56	0
1-20	050103002003	南天竹A	1、名称:南天竹A 2、高度(m):1.5-1.8 3、冠幅(m):1.2-1.5 4、土球(cm):Φ40 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	3	303.06	909.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　绿化工程　　第 6 页，共 13 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	050103002004	南天竹B	1、名称:南天竹B 2、高度(m):1.2-1.4 3、冠幅(m):1.0-1.2 4、土球(cm):Φ40 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	9	232.79	2095.11	0
1-22	050103010001	荷花盆景	1、名称:荷花 2、高度(m):0.6-0.8 3、冠幅(m):0.6-0.8 4、密度:盆苗（6-7片叶/盆），4盆拼种于直径1700mm陶土花盆中 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	盆	10	444.25	4442.5	0
1-23	050103002005	小天使蔓绿绒	1、名称:小天使蔓绿绒 2、高度(m):0.4-0.5 3、冠幅(m):0.4-0.5 4、土球(cm):Φ40 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	11	51.99	571.89	0
1-24	050103002006	杜鹃红山茶A	1、名称:杜鹃红山茶A 2、高度(m):2.0-2.3 3、胸径(cm):8-10 4、冠幅(m):2.5-2.8 5、土球(cm):Φ40 6、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	2	437.12	874.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　绿化工程　　第 7 页，共 13 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	050103002007	杜鹃红山茶B	1、名称:杜鹃红山茶B 2、高度(m):1.2-1.5 3、胸径(cm):6-7 4、冠幅(m):1.5-1.6 5、土球(cm):Φ40 6、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	4	250.16	1000.64	0
1-26	050103002008	福木A	1、名称:福木A 2、高度(m):2.8-3.0 3、冠幅(m):1.5-1.6 4、土球(cm):Φ60 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	9	607.95	5471.55	0
1-27	050103002009	福木B	1、名称:福木A 2、高度(m):1.8-2.0 3、冠幅(m):1.0-1.2 4、土球(cm):Φ40 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	3	264.84	794.52	0
1-28	050103001017	香樟	1、名称:香樟 2、高度(m):5.0-6.0 3、胸径(cm):15-16 4、冠幅(m):3.0-4.0 5、土球(cm):Φ120 6、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	30	1213.15	36394.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　绿化工程　　第 8 页，共 13 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	050101001004	现状清除树	1.现状清除树，挖树头、树根 2.胸径（cm）:10＜Φ≤20 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	3	148.62	445.86	0
1-30	050101001005	现状清除树	1.现状清除树，挖树头、树根 2.胸径（cm）:20＜Φ≤30 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	32	300.72	9623.04	0
1-31	050101001006	现状清除树	1.现状清除树，挖树头、树根 2.胸径（cm）:30＜Φ≤40 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	27	468.07	12637.89	0
1-32	050101001007	现状清除树	1.现状清除树，挖树头、树根 2.胸径（cm）:40＜Φ≤50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	3	711.3	2133.9	0
1-33	050102001001	现状迁移树	1、现状迁移树 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	53	1276.94	67677.82	0
1-34	050103001018	原迁移树种植	1、胸径/干径/米径/地径:30-35cm 2、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	株	53	728.51	38611.03	0
2		地被工程					450437.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　绿化工程　　第 9 页，共 13 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	050103009001	九里香	1、名称:九里香 2、高度(cm):30-40 3、冠幅(cm):20-30 4、密度:36盆/M2,自然茂盛状态,2-3支/盆 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	53.2	396.06	21070.39	0
2-2	050103009002	胡椒木	1、名称:胡椒木 2、高度(cm):30-35 3、冠幅(cm):20-30 4、密度:36盆/M2,自然茂盛状态,2-3支/盆 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	55.3	421.46	23306.74	0
2-3	050103009003	鸭脚木	1、名称:鸭脚木 2、高度(cm):20-25 3、冠幅(cm):30-40 4、密度:25盆/M2,4分支以上 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	10	435.42	4354.2	0
2-4	050103009004	福建茶	1、名称:福建茶 2、高度(cm):25-30 3、冠幅(cm):20-25 4、密度:36盆/M2,小叶,4分支以上 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	68.7	274.21	18838.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　绿化工程　　第 10 页，共 13 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	050103009005	小叶龙船花	1、名称:小叶龙船花 2、高度(cm):20-25 3、冠幅(cm):20-25 4、密度:36盆/M2,小叶,4分支以上 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	271.1	252.78	68528.66	0
2-6	050103009006	夏威夷大红花	1、名称:夏威夷大红花 2、高度(cm):30-40 3、冠幅(cm):25-30 4、密度:25盆/M2 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	167.9	410.07	68850.75	0
2-7	050103009007	金心巴西铁	1、名称:金心巴西铁 2、高度(cm):50-60 3、冠幅(cm):30-40 4、密度:9盆/M2 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	11.3	153.37	1733.08	0
2-8	050103009008	白花翠芦莉	1、名称:白花翠芦莉 2、高度(cm):35-40 3、冠幅(cm):20-25 4、密度:36盆/M2 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	386.2	242.46	93638.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　绿化工程　　第 11 页，共 13 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	050103009009	狐尾天门冬	1、名称:狐尾天门冬 2、高度(cm):25-30 3、冠幅(cm):25-30 4、密度:,25盆/M2,7分支以上/盆 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	11.7	318.56	3727.15	0
2-10	050103009010	兰花三七	1、名称:兰花三七 2、高度(cm):15-20 3、冠幅(cm):15-20 4、密度:81袋/M2 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	34.4	142.79	4911.98	0
2-11	050103009011	玉龙草	1、名称:玉龙草 2、高度(cm):15-20 3、冠幅(cm):15-20 4、密度:100袋/M2 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	13.7	108.51	1486.59	0
2-12	050103015001	马尼拉草	1、名称:成品大草卷满铺 2、密度:覆盖度≥99% 3、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	2152	32.5	69940	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　绿化工程　　第 12 页，共 13 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	050103004001	常春藤	1、名称:常春藤 2、高度(cm):≥100mm 3、密度:5株/M 4、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	30	87.06	2611.8	0
2-14	050103009012	毛杜鹃	1、名称:毛杜鹃 2、高度(cm):20-25 3、冠幅(cm):20-25 4、密度:36盆/M2 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	53	228.56	12113.68	0
2-15	050103009013	白花猫须草	1、名称:白花猫须草 2、高度(cm):35-40 3、冠幅(cm):30-35 4、密度:16盆/M2 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	74	352.2	26062.8	0
2-16	050103009014	柳叶马鞭草	1、名称:柳叶马鞭草 2、高度(cm):25-30 3、冠幅(cm):20-25 4、密度:36盆/M2 5、养护标准:成活期养护三个月、日常养护一年、养护等级一级 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	50.4	580.62	29263.25	0
3		其他工程					156115.76	0
3-1	050101004001	种植土回填	1、种植土回填 2、满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	m3	1090.07	62.65	68292.89	0
3-2	050101004002	细沙垫层	1、20-30mm细沙垫层 2、满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求	m2	2152	6.73	14482.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　绿化工程　　第 13 页，共 13 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010101B001004	挖一般土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 3、弃土运距:土方运至场内指定地点 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1090.07	6.08	6627.63	0
3-4	010103002019	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:土方 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1090.07	61.2	66712.28	0
合计							1491073.37	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　绿化工程
标　　段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					86060.99
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	34940.99
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	28976.7
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5964.29
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	51120
1-13-1	13.1	支撑		项		100	51120
1-13-1-1	050403001001	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护	套	160	319.5	51120
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							86060.99

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：绿化工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：绿化工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	141942.09
合计					141942.09

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 绿化工程　　标段： 南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

项目编码	050103001001	项目名称	造型罗汉松A	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-127换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 15＜φ≤20 ˆ 造型罗汉松A	株	1	219.78	14548.9	60.93	789.96	219.78	14548.9	60.93	789.96
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1100.44	166.75	437.85	330.83	33.0132	5.0025	13.1355	9.9249
小计								252.7932	14553.9025	74.0655	799.8849
清单项目综合单价											15680.64610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	143.67362	1.4021	201.44		
		技工人工费	元	37.6	1.3656	51.35		
	材料	肥料	kg	0.74895	1.77	1.33		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.06501	22.12	1.44		
		有机肥	kg	12	0.33	3.96		
		水	m3	1.10301	4.62	5.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2123	1	0.21		
	机械	手动油锯机	台班	0.057	32.79	1.87		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0153	605.07	9.26		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.003	669.56	2.01		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.019	734.85	13.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.048	978.58	46.97		

项目编码	050103001002	项目名称	特选高山榕	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-134换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 50＜φ≤60 ˆ 特选高山榕	株	1	720.01	11519.06	248.27	784.22	720.01	11519.06	248.27	784.22
050003-8	多排、成片乔木类养护 米径φ（cm） φ＞50	100株·月	0.03	1430.91	239.71	430.45	421.4	42.9273	7.1913	12.9135	12.642
小计								762.9373	11526.2513	261.1835	796.862
清单项目综合单价											13347.23410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	123.83	1.3656	169.1		
		普工人工费	元	423.53238	1.4021	593.83		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2	5.35	10.7		
		胶管(水管)	m	1.5	3.1	4.65		
		有机肥	kg	19	0.33	6.27		
		肥料	kg	0.73383	1.77	1.3		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.08166	22.12	1.81		
		水	m3	3.43455	4.62	15.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3766	1	0.38		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.09	734.85	66.14		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.12	1517.78	182.13		
		手动油锯机	台班	0.0354	32.79	1.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0171	605.07	10.35		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0021	669.56	1.41		

项目编码	050103001003	项目名称	无忧树A	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-130换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 30＜φ≤35 ˆ 无忧树A	株	1	372.03	13770.46	127.53	796.08	372.03	13770.46	127.53	796.08
050003-3	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 30＜φ≤50	100株·月	0.03	1752.96	238.88	503.72	511.81	52.5888	7.1664	15.1116	15.3543
小计								424.6188	13777.6264	142.6416	811.4343
清单项目综合单价											15156.32110000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	240.22123	1.4021	336.81		
		技工人工费	元	64.296	1.3656	87.8		
	材料	肥料	kg	0.88602	1.77	1.57		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.08166	22.12	1.81		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2	5.35	10.7		
		胶管(水管)	m	1.5	3.1	4.65		
		有机肥	kg	15	0.33	4.95		
		水	m3	2.77104	4.62	12.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3657	1	0.37		
	机械	手动油锯机	台班	0.0645	32.79	2.11		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0165	605.07	9.98		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0045	669.56	3.01		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.054	734.85	39.68		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.068	1291.88	87.85		

项目编码	050103001004	项目名称	造型铁冬青	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-130换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 30＜φ≤35 ˆ 造型铁冬青	株	1	372.03	20640.36	127.53	1139.58	372.03	20640.36	127.53	1139.58
050003-3	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 30＜φ≤50	100株·月	0.03	1752.96	238.88	503.72	511.81	52.5888	7.1664	15.1116	15.3543
小计								424.6188	20647.5264	142.6416	1154.9343
清单项目综合单价											22369.72110000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	240.22123	1.4021	336.81		
		技工人工费	元	64.296	1.3656	87.8		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2	5.35	10.7		
		胶管(水管)	m	1.5	3.1	4.65		
		有机肥	kg	15	0.33	4.95		
		肥料	kg	0.88602	1.77	1.57		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.08166	22.12	1.81		
		水	m3	2.77104	4.62	12.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3657	1	0.37		
	机械	手动油锯机	台班	0.0645	32.79	2.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.054	734.85	39.68		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.068	1291.88	87.85		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0165	605.07	9.98		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0045	669.56	3.01		

项目编码	050103001005	项目名称	铁冬青A	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-129换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 25＜φ≤30 ˆ 铁冬青A	株	1	321.88	16086.08	100.04	896.63	321.88	16086.08	100.04	896.63

工程量清单综合单价分析表

050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1100.44	166.75	437.85	330.83	33.0132	5.0025	13.1355	9.9249
小计								354.8932	16091.0825	113.1755	906.5549
清单项目综合单价											17465.70610000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	53.266	1.3656		72.74		
		普工人工费				元	201.23662	1.4021		282.15		
	材料	有机肥				kg	14	0.33		4.62		
		肥料				kg	0.74895	1.77		1.33		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.06501	22.12		1.44		
		水				m3	2.10101	4.62		9.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2323	1		0.23		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.036	734.85		26.45		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.065	1132.11		73.59		
		手动油锯机				台班	0.057	32.79		1.87		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.0153	605.07		9.26		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9				台班	0.003	669.56		2.01		
项目编码	050103001006	项目名称			丛生铁冬青A			计量单位		株	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-129换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 25＜φ≤30 丛生铁冬青A	株	1	321.88	12878.19	100.04	736.24	321.88	12878.19	100.04	736.24
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1100.44	166.75	437.85	330.83	33.0132	5.0025	13.1355	9.9249
小计								354.8932	12883.1925	113.1755	746.1649
清单项目综合单价											14097.42610000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	201.23662	1.4021		282.15		
		技工人工费				元	53.266	1.3656		72.74		
	材料	有机肥				kg	14	0.33		4.62		
		肥料				kg	0.74895	1.77		1.33		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.06501	22.12		1.44		
		水				m3	2.10101	4.62		9.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2323	1		0.23		
	机械	手动油锯机				台班	0.057	32.79		1.87		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.036	734.85		26.45		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.065	1132.11		73.59		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.0153	605.07		9.26		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9				台班	0.003	669.56		2.01		
项目编码	050103001007	项目名称			和顺			计量单位		株	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-126换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 12＜φ≤15 和顺	株	1	140.96	1840.31	50.42	132.92	140.96	1840.31	50.42	132.92
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1100.44	166.75	437.85	330.83	33.0132	5.0025	13.1355	9.9249
小计								173.9732	1845.3125	63.5555	142.8449
清单项目综合单价											2225.68610000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	101.12862	1.4021		141.79		
		技工人工费				元	23.565	1.3656		32.18		
	材料	肥料				kg	0.74895	1.77		1.33		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.06501	22.12		1.44		
		有机肥				kg	10	0.33		3.3		
		水				m3	0.85301	4.62		3.94		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2123	1		0.21		
	机械	手动油锯机				台班	0.057	32.79		1.87		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.0153	605.07		9.26		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9				台班	0.003	669.56		2.01		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.018	734.85		13.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.038	978.58		37.19		
项目编码	050103001008	项目名称			白兰			计量单位		株	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-126换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 12＜φ≤15 白兰	株	1	140.96	1442.44	50.42	113.02	140.96	1442.44	50.42	113.02
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1100.44	166.75	437.85	330.83	33.0132	5.0025	13.1355	9.9249
小计								173.9732	1447.4425	63.5555	122.9449
清单项目综合单价											1807.91610000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	101.12862	1.4021		141.79		
		技工人工费				元	23.565	1.3656		32.18		
	材料	有机肥				kg	10	0.33		3.3		
		肥料				kg	0.74895	1.77		1.33		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.06501	22.12		1.44		
		水				m3	0.85301	4.62		3.94		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2123	1		0.21		
	机械	手动油锯机				台班	0.057	32.79		1.87		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.018	734.85		13.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.038	978.58		37.19		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.0153	605.07		9.26		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9				台班	0.003	669.56		2.01		
项目编码	050103001009	项目名称			丛生柚子树A			计量单位		株	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-128换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 20＜φ≤25 丛生柚子树A	株	1	280.45	5241.16	87.77	342.55	280.45	5241.16	87.77	342.55
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1100.44	166.75	437.85	330.83	33.0132	5.0025	13.1355	9.9249
小计								313.4632	5246.1625	100.9055	352.4749
清单项目综合单价											6013.00610000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	176.20562	1.4021		247.06		
		技工人工费				元	48.63	1.3656		66.41		
	材料	肥料				kg	0.74895	1.77		1.33		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.06501	22.12		1.44		
		有机肥				kg	13	0.33		4.29		
		水				m3	1.43801	4.62		6.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2223	1		0.22		

工程量清单综合单价分析表

	机械	手动油锯机	台班	0.057	32.79	1.87		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0153	605.07	9.26		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.003	669.56	2.01		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.027	734.85	19.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.06	1132.11	67.93		

项目编码	050103001010	项目名称	丛生杨梅B	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-123换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 5＜φ≤8 ˚ 丛生杨梅B	株	1	45.48	3173.53	2.2	170.87	45.48	3173.53	2.2	170.87
050003-1	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） φ≤10	100株·月	0.03	299.64	131.97	363.2	111.84	8.9892	3.9591	10.896	3.3552
小计								54.4692	3177.4891	13.096	174.2252
清单项目综合单价											3419.27950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.74521	1.4021	45.91		
		技工人工费	元	6.268	1.3656	8.56		
	材料	肥料	kg	0.65268	1.77	1.16		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.05997	22.12	1.33		
		有机肥	kg	5	0.33	1.65		
		水	m3	0.36277	4.62	1.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1624	1	0.16		
	机械	手动油锯机	台班	0.0555	32.79	1.82		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.015	605.07	9.08		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.003	734.85	2.2		

项目编码	050103001011	项目名称	单杆四季桂A	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-127换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 15＜φ≤20 ˚ 单杆四季桂A	株	1	219.78	4342.9	60.93	279.66	219.78	4342.9	60.93	279.66
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1100.44	166.75	437.85	330.83	33.0132	5.0025	13.1355	9.9249
小计								252.7932	4347.9025	74.0655	289.5849
清单项目综合单价											4964.34610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	143.67362	1.4021	201.44		
		技工人工费	元	37.6	1.3656	51.35		
	材料	肥料	kg	0.74895	1.77	1.33		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.06501	22.12	1.44		
		有机肥	kg	12	0.33	3.96		
		水	m3	1.10301	4.62	5.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2123	1	0.21		
	机械	手动油锯机	台班	0.057	32.79	1.87		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0153	605.07	9.26		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.003	669.56	2.01		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.019	734.85	13.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.048	978.58	46.97		

项目编码	050103001012	项目名称	凤凰木A	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-130换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 30＜φ≤35 ˚ 凤凰木A	株	1	372.03	13957.18	127.53	805.42	372.03	13957.18	127.53	805.42
050003-3	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 30＜φ≤50	100株·月	0.03	1752.96	238.88	503.72	511.81	52.5888	7.1664	15.1116	15.3543
小计								424.6188	13964.3464	142.6416	820.7743
清单项目综合单价											15352.38110000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	240.22123	1.4021	336.81		
		技工人工费	元	64.296	1.3656	87.8		
	材料	肥料	kg	0.88602	1.77	1.57		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.08166	22.12	1.81		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2	5.35	10.7		
		胶管(水管)	m	1.5	3.1	4.65		
		有机肥	kg	15	0.33	4.95		
		水	m3	2.77104	4.62	12.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3657	1	0.37		
	机械	手动油锯机	台班	0.0645	32.79	2.11		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0165	605.07	9.98		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0045	669.56	3.01		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.054	734.85	39.68		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.068	1291.88	87.85		

项目编码	050103001013	项目名称	丛生朴树A	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-135换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 60＜φ≤80 ˚ 丛生朴树A	株	1	970.68	19890.79	299.69	1272.81	970.68	19890.79	299.69	1272.81
050003-4	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） φ＞50	100株·月	0.03	2352.09	329.84	589.24	681.01	70.5627	9.8952	17.6772	20.4303
小计								1041.2427	19900.6852	317.3672	1293.2403
清单项目综合单价											22552.53540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	166.059	1.3656	226.77		
		普工人工费	元	580.89341	1.4021	814.47		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2	5.35	10.7		
		胶管(水管)	m	1.5	3.1	4.65		
		有机肥	kg	20	0.33	6.6		
		肥料	kg	0.97473	1.77	1.73		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.08718	22.12	1.93		
		水	m3	3.87858	4.62	17.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4807	1	0.48		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.098	734.85	72.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.15	1517.78	227.67		
		手动油锯机	台班	0.069	32.79	2.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0195	605.07	11.8		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0054	669.56	3.62		

项目编码	050103001014	项目名称	菩提榕A	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-130换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 30＜φ≤35 ˚ 菩提榕A	株	1	372.03	7105.11	127.53	462.82	372.03	7105.11	127.53	462.82

工程量清单综合单价分析表

050003-3	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 30＜φ≤50	100株·月	0.03	1752.96	238.88	503.72	511.81	52.5888	7.1664	15.1116	15.3543	
小计								424.6188	7112.2764	142.6416	478.1743	
清单项目综合单价												8157.71110000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	240.22123	1.4021		336.81		
		技工人工费				元	64.296	1.3656		87.8		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2	5.35		10.7		
		胶管(水管)				m	1.5	3.1		4.65		
		有机肥				kg	15	0.33		4.95		
		肥料				kg	0.88602	1.77		1.57		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.08166	22.12		1.81		
		水				m3	2.77104	4.62		12.8		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3657	1		0.37		
	机械	手动油锯机				台班	0.0645	32.79		2.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.054	734.85		39.68		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.068	1291.88		87.85		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.0165	605.07		9.98		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9				台班	0.0045	669.56		3.01		
项目编码	050103001015	项目名称			黄花鸡蛋花A			计量单位		株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-125换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 10＜φ≤12 ˆ 黄花鸡蛋花A	株	1	107.83	337.67	38.18	48.15	107.83	337.67	38.18	48.15	
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1100.44	166.75	437.85	330.83	33.0132	5.0025	13.1355	9.9249	
小计								140.8432	342.6725	51.3155	58.0749	
清单项目综合单价												592.90610000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	83.60562	1.4021		117.22		
		技工人工费				元	17.297	1.3656		23.62		
	材料	肥料				kg	0.74895	1.77		1.33		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.06501	22.12		1.44		
		有机肥				kg	8	0.33		2.64		
		水				m3	0.67601	4.62		3.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2023	1		0.2		
	机械	手动油锯机				台班	0.057	32.79		1.87		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.0153	605.07		9.26		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9				台班	0.003	669.56		2.01		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.012	734.85		8.82		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.03	978.58		29.36		
项目编码	050103006001	项目名称			罗汉竹			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-160换	种植散生竹 米径φ（cm） 2＜φ≤4 ˆ 罗汉竹	株	4.011628	5.4	49.03	1.47	3.98	21.6627912	196.690120 8	5.89709316	15.96627944	
050003-21	散生竹养护 米径φ（cm） φ≤4	100株·月	0.120059	107.26	83.31	28.93	34.62	12.87752834	10.0021152 9	3.47330687	4.15644258	
小计								34.54031954	206.6922361	9.37040003	20.12272202	
清单项目综合单价												270.72567772
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.183967	1.4021		12.88		
		技工人工费				元	15.857965	1.3656		21.66		
	材料	汽油				kg	0.170483	8.76		1.49		
		肥料				kg	1.005487	1.77		1.78		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.136146	22.12		3.01		
		有机肥				kg	12.034884	0.33		3.97		
		水				m3	0.914811	4.62		4.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.235811	1		0.24		
	机械	洒水车 纯电动 轻型				台班	0.005643	615.58		3.47		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.008023	734.85		5.9		
项目编码	050103001016	项目名称			小叶紫薇A			计量单位		株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-124换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 8＜φ≤10	株	1	73.26	193.69	24.96	30.85	73.26	193.69	24.96	30.85	
050003-1	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） φ≤10	100株·月	0.03	299.64	131.97	363.2	111.84	8.9892	3.9591	10.896	3.3552	
小计								82.2492	197.6491	35.856	34.2052	
清单项目综合单价												349.95950000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	46.45121	1.4021		65.13		
		技工人工费				元	12.536	1.3656		17.12		
	材料	肥料				kg	0.65268	1.77		1.16		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.05997	22.12		1.33		
		有机肥				kg	7	0.33		2.31		
		水				m3	0.40277	4.62		1.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1624	1		0.16		
	机械	手动油锯机				台班	0.0555	32.79		1.82		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	978.58		20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.015	605.07		9.08		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.006	734.85		4.41		
项目编码	050103002001	项目名称			黄金香柳A			计量单位		株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-123换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 5＜φ≤8 ˆ 黄金香柳A	株	1	45.48	173.76	2.2	20.88	45.48	173.76	2.2	20.88	
050003-1	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） φ≤10	100株·月	0.03	299.64	131.97	363.2	111.84	8.9892	3.9591	10.896	3.3552	
小计								54.4692	177.7191	13.096	24.2352	
清单项目综合单价												269.51950000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.74521	1.4021		45.91		
		技工人工费				元	6.268	1.3656		8.56		
	材料	肥料				kg	0.65268	1.77		1.16		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.05997	22.12		1.33		
		有机肥				kg	5	0.33		1.65		
		水				m3	0.36277	4.62		1.68		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1624	1		0.16		
	机械	手动油锯机				台班	0.0555	32.79		1.82		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.015	605.07		9.08		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.003	734.85		2.2		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	050103002002	项目名称	千头木麻黄球A	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-141换	种植灌木(带土球) 冠幅P（cm） 120＜P≤150 ˆ 千头木麻黄球A	株	1	88.57	271.65	18.96	38.37	88.57	271.65	18.96	38.37
050003-15	灌木类养护 冠幅P（cm） 100<P≤200	100株·月	0.03	394.99	104.22	159.9	121.16	11.8497	3.1266	4.797	3.6348
小计								100.4197	274.7766	23.757	42.0048
清单项目综合单价											440.95810000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.76345	1.4021	79.59		
		技工人工费	元	15.255	1.3656	20.83		
	材料	肥料	kg	0.55389	1.77	0.98		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.04737	22.12	1.05		
		有机肥	kg	7	0.33	2.31		
		水	m3	0.41168	4.62	1.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1233	1	0.12		
	机械	绿篱机	台班	0.0384	25.66	0.99		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0063	605.07	3.81		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.008	734.85	5.88		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.021	623.06	13.08		

项目编码	050103002003	项目名称	南天竹A	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-141换	种植灌木(带土球) 冠幅P（cm） 120＜P≤150 ˆ 南天竹A	株	1	88.57	140.31	18.96	31.81	88.57	140.31	18.96	31.81
050003-15	灌木类养护 冠幅P（cm） 100<P≤200	100株·月	0.03	394.99	104.22	159.9	121.16	11.8497	3.1266	4.797	3.6348
小计								100.4197	143.4366	23.757	35.4448
清单项目综合单价											303.05810000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.255	1.3656	20.83		
		普工人工费	元	56.76345	1.4021	79.59		
	材料	有机肥	kg	7	0.33	2.31		
		肥料	kg	0.55389	1.77	0.98		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.04737	22.12	1.05		
		水	m3	0.41168	4.62	1.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1233	1	0.12		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.008	734.85	5.88		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.021	623.06	13.08		
		绿篱机	台班	0.0384	25.66	0.99		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0063	605.07	3.81		

项目编码	050103002004	项目名称	南天竹B	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-140	种植灌木(带土球) 冠幅P（cm） 100<P≤120 ˆ 南天竹B	株	1	58.93	115.15	13.02	22.28	58.93	115.15	13.02	22.28
050003-15	灌木类养护 冠幅P（cm） 100<P≤200	100株·月	0.03	394.99	104.22	159.9	121.16	11.8497	3.1266	4.797	3.6348
小计								70.7797	118.2766	17.817	25.9148
清单项目综合单价											232.78810000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.65945	1.4021	57.01		
		技工人工费	元	10.082	1.3656	13.77		
	材料	有机肥	kg	6	0.33	1.98		
		肥料	kg	0.55389	1.77	0.98		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.04737	22.12	1.05		
		水	m3	0.33668	4.62	1.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1233	1	0.12		
	机械	绿篱机	台班	0.0384	25.66	0.99		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.005	734.85	3.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.015	623.06	9.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0063	605.07	3.81		

项目编码	050103010001	项目名称	荷花盆景	计量单位	盆

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-217	栽植荷花 水深高度H（cm） H≤80 ˆ 荷花	10盆	0.4	53.57	48.2	0	16.59	21.428	19.28	0	6.636
BC-1	陶土盆	盆	1	0	378	0	18.9	0	378	0	18.9
小计								21.428	397.28	0	25.536
清单项目综合单价											444.24400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.6924	1.3656	21.43		
	材料	陶土盆 材料费	盆	1	378	378		
	机械							

项目编码	050103002005	项目名称	小天使蔓绿绒	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-137换	种植灌木(带土球) 冠幅P（cm） 40<P≤60 ˆ 小天使蔓绿绒	株	1	11.46	20.54	1.47	4.16	11.46	20.54	1.47	4.16
050003-14	灌木类养护 冠幅P（cm） P≤100	100株·月	0.03	204.44	84.48	122.84	67.1	6.1332	2.5344	3.6852	2.013
小计								17.5932	23.0744	5.1552	6.173
清单项目综合单价											51.99580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.68721	1.4021	14.98		
		技工人工费	元	1.911	1.3656	2.61		
	材料	肥料	kg	0.43092	1.77	0.76		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.0378	22.12	0.84		
		有机肥	kg	3	0.33	0.99		
		水	m3	0.23144	4.62	1.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0985	1	0.1		
	机械	绿篱机	台班	0.0375	25.66	0.96		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0045	605.07	2.72		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002	734.85	1.47		

项目编码	050103002006	项目名称	杜鹃红山茶A	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

050001-124换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 8＜φ≤10 ˉ 杜鹃红山茶A	株	1	73.26	276.69	24.96	35	73.26	276.69	24.96	35
050003-1	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） φ≤10	100株·月	0.03	299.64	131.97	363.2	111.84	8.9892	3.9591	10.896	3.3552
小计								82.2492	280.6491	35.856	38.3552
清单项目综合单价											437.10950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.45121	1.4021	65.13		
		技工人工费	元	12.536	1.3656	17.12		
	材料	肥料	kg	0.65268	1.77	1.16		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.05997	22.12	1.33		
		有机肥	kg	7	0.33	2.31		
		水	m3	0.40277	4.62	1.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1624	1	0.16		
	机械	手动油锯机	台班	0.0555	32.79	1.82		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.015	605.07	9.08		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.006	734.85	4.41		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	978.58	20.55		

项目编码	050103002007	项目名称	杜鹃红山茶B	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-123换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 5＜φ≤8 ˉ 杜鹃红山茶B	株	1	45.48	155.31	2.2	19.96	45.48	155.31	2.2	19.96
050003-1	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） φ≤10	100株·月	0.03	299.64	131.97	363.2	111.84	8.9892	3.9591	10.896	3.3552
小计								54.4692	159.2691	13.096	23.3152
清单项目综合单价											250.14950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.268	1.3656	8.56		
		普工人工费	元	32.74521	1.4021	45.91		
	材料	有机肥	kg	5	0.33	1.65		
		肥料	kg	0.65268	1.77	1.16		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.05997	22.12	1.33		
		水	m3	0.36277	4.62	1.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1624	1	0.16		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.003	734.85	2.2		
		手动油锯机	台班	0.0555	32.79	1.82		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.015	605.07	9.08		

项目编码	050103002008	项目名称	福木A	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-142换	种植灌木(带土球) 冠幅P（cm） 150＜P≤180 ˉ 福木A	株	1	120.23	385.45	25.92	52.94	120.23	385.45	25.92	52.94
050003-15	灌木类养护 冠幅P（cm） 100＜P≤200	100株·月	0.03	394.99	104.22	159.9	121.16	11.8497	3.1266	4.797	3.6348
小计								132.0797	388.5766	30.717	56.5748
清单项目综合单价											607.94810000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.17045	1.4021	103.99		
		技工人工费	元	20.567	1.3656	28.09		
	材料	肥料	kg	0.55389	1.77	0.98		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.04737	22.12	1.05		
		有机肥	kg	8	0.33	2.64		
		水	m3	0.46168	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1243	1	0.12		
	机械	绿篱机	台班	0.0384	25.66	0.99		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0063	605.07	3.81		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.009	734.85	6.61		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.031	623.06	19.31		

项目编码	050103002009	项目名称	福木B	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-140换	种植灌木(带土球) 冠幅P（cm） 100＜P≤120 ˉ 福木B	株	1	58.93	145.67	13.02	23.81	58.93	145.67	13.02	23.81
050003-15	灌木类养护 冠幅P（cm） 100＜P≤200	100株·月	0.03	394.99	104.22	159.9	121.16	11.8497	3.1266	4.797	3.6348
小计								70.7797	148.7966	17.817	27.4448
清单项目综合单价											264.83810000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.65945	1.4021	57.01		
		技工人工费	元	10.082	1.3656	13.77		
	材料	肥料	kg	0.55389	1.77	0.98		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.04737	22.12	1.05		
		有机肥	kg	6	0.33	1.98		
		水	m3	0.33668	4.62	1.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1233	1	0.12		
	机械	绿篱机	台班	0.0384	25.66	0.99		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0063	605.07	3.81		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.005	734.85	3.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.015	623.06	9.35		

项目编码	050103001017	项目名称	香樟	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-127换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 15＜φ≤20 ˉ 香樟	株	1	219.78	770.33	60.93	101.03	219.78	770.33	60.93	101.03
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1100.44	166.75	437.85	330.83	33.0132	5.0025	13.1355	9.9249
小计								252.7932	775.3325	74.0655	110.9549
清单项目综合单价											1213.14610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	143.67362	1.4021	201.44		
		技工人工费	元	37.6	1.3656	51.35		
	材料	肥料	kg	0.74895	1.77	1.33		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.06501	22.12	1.44		
		有机肥	kg	12	0.33	3.96		
		水	m3	1.10301	4.62	5.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2123	1	0.21		
	机械	手动油锯机	台班	0.057	32.79	1.87		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0153	605.07	9.26		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.003	669.56	2.01		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.019	734.85	13.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.048	978.58	46.97		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	050101001004	项目名称	现状清除树				计量单位		株		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-6	砍伐乔木 米径φ（cm） 10＜φ≤20	株	1	85.75	0	37.5	25.37	85.75	0	37.5	25.37
小计								85.75	0	37.5	25.37
清单项目综合单价											148.62000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	61.155	1.4021		85.75		
	材料											
	机械	手动油锯机				台班	0.097	32.79		3.18		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=6				台班	0.036	700.99		25.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.015	605.07		9.08		
项目编码	050101001005	项目名称	现状清除树				计量单位		株		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-7	砍伐乔木 米径φ（cm） 20＜φ≤30	株	1	141.89	0	113.19	45.64	141.89	0	113.19	45.64
小计								141.89	0	113.19	45.64
清单项目综合单价											300.72000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	101.195	1.4021		141.89		
	材料											
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤9				台班	0.083	669.56		55.57		
		手动油锯机				台班	0.164	32.79		5.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=6				台班	0.04	700.99		28.04		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.04	605.07		24.2		
项目编码	050101001006	项目名称	现状清除树				计量单位		株		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-8	砍伐乔木 米径φ（cm） 30＜φ≤40	株	1	212.98	0	185.48	69.61	212.98	0	185.48	69.61
小计								212.98	0	185.48	69.61
清单项目综合单价											468.07000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	151.904	1.4021		212.98		
	材料											
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.06	1132.11		67.93		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9				台班	0.104	669.56		69.63		
		手动油锯机				台班	0.262	32.79		8.59		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.065	605.07		39.33		
项目编码	050101001007	项目名称	现状清除树				计量单位		株		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-9	砍伐乔木 米径φ（cm） 40＜φ≤50	株	1	284.23	0	328.39	98.68	284.23	0	328.39	98.68
小计								284.23	0	328.39	98.68
清单项目综合单价											711.30000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	202.714	1.4021		284.23		
	材料											
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.087	1132.11		98.49		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18				台班	0.135	1220.19		164.73		
		手动油锯机				台班	0.419	32.79		13.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.085	605.07		51.43		
项目编码	050102001001	项目名称	现状迁移树				计量单位		株		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-26换	起挖乔木(带土球) 米径φ（cm） 30＜φ≤40	株	1	404.01	28.01	161.27	119.84	404.01	28.01	161.27	119.84
050001-72+050001-73*15	汽车运乔木(带土球) 米径φ（cm） 30＜φ≤40 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	100株	0.01	17162.75	0	32363.43	6854.36	171.6275	0	323.6343	68.5436
小计								575.6375	28.01	484.9043	188.3836
清单项目综合单价											1276.93540000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	161.25246	1.4021		226.09		
		技工人工费				元	255.97	1.3656		349.55		
	材料	塑料网				m2	11.94	2.3		27.46		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.55	1		0.55		
	机械	手动油锯机				台班	0.082	32.79		2.69		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.1012	978.58		99.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.031	1291.88		40.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.4582	605.07		277.24		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18				台班	0.054	1220.19		65.89		
项目编码	050103001018	项目名称	原迁移树种植				计量单位		株		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-130换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 30＜φ≤35 ˚ 乔木 米径32.0cm	株	1	372.03	29.68	127.53	109.04	372.03	29.68	127.53	109.04
050003-3	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 30＜φ≤50	100株·月	0.03	1752.96	238.88	503.72	511.81	52.5888	7.1664	15.1116	15.3543
小计								424.6188	36.8464	142.6416	124.3943
清单项目综合单价											728.50110000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	240.22123	1.4021		336.81		
		技工人工费				元	64.296	1.3656		87.8		
	材料	肥料				kg	0.88602	1.77		1.57		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.08166	22.12		1.81		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2	5.35		10.7		
		胶管(水管)				m	1.5	3.1		4.65		
		有机肥				kg	15	0.33		4.95		
		水				m3	2.77104	4.62		12.8		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3657	1		0.37		
	机械	手动油锯机				台班	0.0645	32.79		2.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.054	734.85		39.68		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.068	1291.88		87.85		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.0165	605.07	9.98		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9		台班	0.0045	669.56	3.01		
项目编码	050103009001	项目名称	九里香			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 25<D≤36 ^ 九里香	10m2	0.1	283.97	3222.21	15.43	237.36	28.397	322.221	1.543	23.736
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	48.41	117.68	12.4308	2.7489	1.4523	3.5304
小计								40.8278	324.9699	2.9953	27.2664
清单项目综合单价											396.05940000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.38237		1.4021		34.19		
		技工人工费			元	4.863		1.3656		6.64		
	材料	肥料			kg	0.51357		1.77		0.91		
		杀虫药剂(综合)			kg	0.01209		22.12		0.27		
		有机肥			kg	2		0.33		0.66		
		水			m3	0.37352		4.62		1.73		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1076		1		0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.0024		605.07		1.45		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8			台班	0.0021		734.85		1.54		
项目编码	050103009002	项目名称	胡椒木			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 25<D≤36 ^ 胡椒木	10m2	0.1	283.97	3464.13	15.43	249.45	28.397	346.413	1.543	24.945
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	48.41	117.68	12.4308	2.7489	1.4523	3.5304
小计								40.8278	349.1619	2.9953	28.4754
清单项目综合单价											421.46040000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.38237		1.4021		34.19		
		技工人工费			元	4.863		1.3656		6.64		
	材料	肥料			kg	0.51357		1.77		0.91		
		杀虫药剂(综合)			kg	0.01209		22.12		0.27		
		有机肥			kg	2		0.33		0.66		
		水			m3	0.37352		4.62		1.73		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1076		1		0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.0024		605.07		1.45		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8			台班	0.0021		734.85		1.54		
项目编码	050103009003	项目名称	鸭脚木			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-176换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 16<D≤25 ^ 鸭脚木	10m2	0.1	266.15	3620.03	13.96	252.43	26.615	362.003	1.396	25.243
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	48.41	117.68	12.4308	2.7489	1.4523	3.5304
小计								39.0458	364.7519	2.8483	28.7734
清单项目综合单价											435.41940000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	23.64237		1.4021		33.15		
		技工人工费			元	4.3185		1.3656		5.9		
	材料	肥料			kg	0.51357		1.77		0.91		
		杀虫药剂(综合)			kg	0.01209		22.12		0.27		
		有机肥			kg	1.7		0.33		0.56		
		水			m3	0.36952		4.62		1.71		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1076		1		0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.0024		605.07		1.45		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8			台班	0.0019		734.85		1.4		
项目编码	050103009004	项目名称	福建茶			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 25<D≤36 ^ 福建茶	10m2	0.1	283.97	2061.75	15.43	179.34	28.397	206.175	1.543	17.934
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	48.41	117.68	12.4308	2.7489	1.4523	3.5304
小计								40.8278	208.9239	2.9953	21.4644
清单项目综合单价											274.21140000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.38237		1.4021		34.19		
		技工人工费			元	4.863		1.3656		6.64		
	材料	肥料			kg	0.51357		1.77		0.91		
		杀虫药剂(综合)			kg	0.01209		22.12		0.27		
		有机肥			kg	2		0.33		0.66		
		水			m3	0.37352		4.62		1.73		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1076		1		0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.0024		605.07		1.45		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8			台班	0.0021		734.85		1.54		
项目编码	050103009005	项目名称	小叶龙船花			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 25<D≤36 ^ 小叶龙船花	10m2	0.1	283.97	1857.63	15.43	169.13	28.397	185.763	1.543	16.913
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	48.41	117.68	12.4308	2.7489	1.4523	3.5304
小计								40.8278	188.5119	2.9953	20.4434
清单项目综合单价											252.77840000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.38237		1.4021		34.19		
		技工人工费			元	4.863		1.3656		6.64		
	材料	肥料			kg	0.51357		1.77		0.91		
		杀虫药剂(综合)			kg	0.01209		22.12		0.27		
		有机肥			kg	2		0.33		0.66		
		水			m3	0.37352		4.62		1.73		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1076		1		0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.0024		605.07		1.45		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8			台班	0.0021		734.85		1.54		
项目编码	050103009006	项目名称	夏威夷大红花			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-176换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 16<D≤25 ^ 夏威夷大红花	10m2	0.1	266.15	3378.53	13.96	240.36	26.615	337.853	1.396	24.036

工程量清单综合单价分析表

050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	48.41	117.68	12.4308	2.7489	1.4523	3.5304	
小计								39.0458	340.6019	2.8483	27.5664	
清单项目综合单价											410.06240000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	23.64237	1.4021		33.15		
		技工人工费				元	4.3185	1.3656		5.9		
	材料	肥料				kg	0.51357	1.77		0.91		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.01209	22.12		0.27		
		有机肥				kg	1.7	0.33		0.56		
		水				m3	0.36952	4.62		1.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1076	1		0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.0024	605.07		1.45		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.0019	734.85		1.4		
项目编码	050103009007	项目名称			金心巴西铁			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-175换	普通花坛 种植密度D（株/m2） D≤16 ~ 金心巴西铁	10m2	0.1	219.78	991.19	12.49	108.61	21.978	99.119	1.249	10.861	
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	48.41	117.68	12.4308	2.7489	1.4523	3.5304	
小计								34.4088	101.8679	2.7013	14.3914	
清单项目综合单价											153.36940000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.87867	1.4021		29.27		
		技工人工费				元	3.76	1.3656		5.13		
	材料	肥料				kg	0.51357	1.77		0.91		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.01209	22.12		0.27		
		有机肥				kg	1.5	0.33		0.5		
		水				m3	0.36152	4.62		1.67		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1066	1		0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.0024	605.07		1.45		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.0017	734.85		1.25		
项目编码	050103009008	项目名称			白花翠芦莉			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-177换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 25<D≤36 ~ 白花翠芦莉	10m2	0.1	283.97	1759.35	15.43	164.22	28.397	175.935	1.543	16.422	
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	48.41	117.68	12.4308	2.7489	1.4523	3.5304	
小计								40.8278	178.6839	2.9953	19.9524	
清单项目综合单价											242.45940000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.38237	1.4021		34.19		
		技工人工费				元	4.863	1.3656		6.64		
	材料	肥料				kg	0.51357	1.77		0.91		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.01209	22.12		0.27		
		有机肥				kg	2	0.33		0.66		
		水				m3	0.37352	4.62		1.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1076	1		0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.0024	605.07		1.45		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.0021	734.85		1.54		
项目编码	050103009009	项目名称			狐尾天门冬			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-176换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 16<D≤25 ~ 狐尾天门冬	10m2	0.1	266.15	2507.03	13.96	196.78	26.615	250.703	1.396	19.678	
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	48.41	117.68	12.4308	2.7489	1.4523	3.5304	
小计								39.0458	253.4519	2.8483	23.2084	
清单项目综合单价											318.55440000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	23.64237	1.4021		33.15		
		技工人工费				元	4.3185	1.3656		5.9		
	材料	肥料				kg	0.51357	1.77		0.91		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.01209	22.12		0.27		
		有机肥				kg	1.7	0.33		0.56		
		水				m3	0.36952	4.62		1.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1076	1		0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.0024	605.07		1.45		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.0019	734.85		1.4		
项目编码	050103009010	项目名称			兰花三七			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-180换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 64<D≤81 ~ 兰花三七	10m2	0.1	423.07	635.78	22.05	145.32	42.307	63.578	2.205	14.532	
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	48.41	117.68	12.4308	2.7489	1.4523	3.5304	
小计								54.7378	66.3269	3.6573	18.0624	
清单项目综合单价											142.78440000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.02117	1.4021		44.9		
		技工人工费				元	7.2063	1.3656		9.84		
	材料	肥料				kg	0.51357	1.77		0.91		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.01209	22.12		0.27		
		有机肥				kg	3.5	0.33		1.16		
		水				m3	0.39752	4.62		1.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1086	1		0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.0024	605.07		1.45		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.003	734.85		2.2		
项目编码	050103009011	项目名称			玉龙草			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-180换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 64<D≤81 ~ 玉龙草	10m2	0.1	423.07	309.28	22.05	129	42.307	30.928	2.205	12.9	
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	48.41	117.68	12.4308	2.7489	1.4523	3.5304	
小计								54.7378	33.6769	3.6573	16.4304	
清单项目综合单价											108.50240000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.02117	1.4021		44.9		
		技工人工费				元	7.2063	1.3656		9.84		
	材料	肥料				kg	0.51357	1.77		0.91		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.01209	22.12		0.27		
		有机肥				kg	3.5	0.33		1.16		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水		m3	0.39752	4.62	1.84		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1086	1	0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.0024	605.07	1.45		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8		台班	0.003	734.85	2.2		

项目编码	050103015001	项目名称	马尼拉草	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-200换	铺种草皮 满铺 ^ 马尼拉草	10m2	0.1	89.56	68.84	30.13	29.29	8.956	6.884	3.013	2.929
050003-31	普通草坪类养护	100m2·月	0.03	215.57	37.47	42.08	61.92	6.4671	1.1241	1.2624	1.8576
小计								15.4231	8.0081	4.2754	4.7866
清单项目综合单价											32.49320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.00001	1.4021	15.42		
	材料	肥料	kg	0.10182	1.77	0.18		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.00354	22.12	0.08		
		有机肥	kg	1	0.33	0.33		
		水	m3	0.29144	4.62	1.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0353	1	0.04		
	机械	剪草机 推式	台班	0.006	113.64	0.68		
		梳草机	台班	0.003	88.21	0.26		
		草坪打孔机	台班	0.003	105.31	0.32		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0041	734.85	3.01		

项目编码	050103004001	项目名称	常春藤	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-174换	种植攀缘植物 ^（主蔓长1.5m以下:人工*0.7）常春藤	10株	0.5	20.97	77.18	3.67	9.67	10.485	38.59	1.835	4.835
050003-28	攀缘植物类养护	100株·月	0.15	120.83	28.56	24.2	35.13	18.1245	4.284	3.63	5.2695
小计								28.6095	42.874	5.465	10.1045
清单项目综合单价											87.05300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.9267	1.4021	18.12		
		技工人工费	元	7.6769	1.3656	10.48		
	材料	肥料	kg	0.5343	1.77	0.95		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.05295	22.12	1.17		
		有机肥	kg	4	0.33	1.32		
		水	m3	0.5035	4.62	2.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2	1	0.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.006	605.07	3.63		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0025	734.85	1.84		

项目编码	050103009012	项目名称	毛杜鹃	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 25<D≤36 ^ 毛杜鹃	10m2	0.1	283.97	1627.05	15.43	157.6	28.397	162.705	1.543	15.76
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	48.41	117.68	12.4308	2.7489	1.4523	3.5304
小计								40.8278	165.4539	2.9953	19.2904
清单项目综合单价											228.56740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.38237	1.4021	34.19		
		技工人工费	元	4.863	1.3656	6.64		
	材料	肥料	kg	0.51357	1.77	0.91		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01209	22.12	0.27		
		有机肥	kg	2	0.33	0.66		
		水	m3	0.37352	4.62	1.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1076	1	0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0024	605.07	1.45		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0021	734.85	1.54		

项目编码	050103009013	项目名称	白花猫须草	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-175换	普通花坛 种植密度D（株/m2） D≤16 ^ 白花猫须草	10m2	0.1	219.78	2884.83	12.49	203.29	21.978	288.483	1.249	20.329
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	48.41	117.68	12.4308	2.7489	1.4523	3.5304
小计								34.4088	291.2319	2.7013	23.8594
清单项目综合单价											352.20140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.87867	1.4021	29.27		
		技工人工费	元	3.76	1.3656	5.13		
	材料	肥料	kg	0.51357	1.77	0.91		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01209	22.12	0.27		
		有机肥	kg	1.5	0.33	0.5		
		水	m3	0.36152	4.62	1.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1066	1	0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0024	605.07	1.45		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0017	734.85	1.25		

项目编码	050103009014	项目名称	柳叶马鞭草	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 25<D≤36 ^ 柳叶马鞭草	10m2	0.1	283.97	4979.91	15.43	325.24	28.397	497.991	1.543	32.524
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	414.36	91.63	48.41	117.68	12.4308	2.7489	1.4523	3.5304
小计								40.8278	500.7399	2.9953	36.0544
清单项目综合单价											580.61740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.38237	1.4021	34.19		
		技工人工费	元	4.863	1.3656	6.64		
	材料	肥料	kg	0.51357	1.77	0.91		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01209	22.12	0.27		
		有机肥	kg	2	0.33	0.66		
		水	m3	0.37352	4.62	1.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1076	1	0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0024	605.07	1.45		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0021	734.85	1.54		

项目编码	050101004001	项目名称	种植土回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

120001-134换	人工松填土 ~ 种植土	100m3	0.01	1279.56	4425	0	559.85	12.7956	44.25	0	5.5985	
小计								12.7956	44.25	0	5.5985	
清单项目综合单价											62.64410000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.12601	1.4021		12.8		
	材料	种植土				m3	1	44.25		44.25		
	机械											
项目编码	050101004002	项目名称			细沙垫层			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-1	砂垫层	10m3	0.0025	455.49	2010.79	3.51	221.32	1.138725	5.026975	0.008775	0.5533	
小计								1.138725	5.026975	0.008775	0.5533	
清单项目综合单价											6.72777500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	0.115038	1.3889		0.16		
		技工人工费				元	0.508403	1.3656		0.69		
		普工人工费				元	0.20303	1.4021		0.28		
	材料	水				m3	0.0075	4.62		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.012525	1		0.01		
		中砂				m3	0.028815	172.82		4.98		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62				台班	0.0004	21.93		0.01		
项目编码	010101B001004	项目名称			挖一般土方			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-11	履带式挖掘机挖土方 不装车	1000m3	0.001	789.53	0	2655.37	398.69	0.78953	0	2.65537	0.39869	
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2930.19	0	0	775.39	1.758114	0	0	0.465234	
小计								2.547644	0	2.65537	0.863924	
清单项目综合单价											6.06693800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.816937	1.4021		2.55		
	材料											
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.000174	1107.53		0.19		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001541	1598.09		2.46		
项目编码	010103002019	项目名称			余方弃置			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098	
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.000701	0	55.99	52527.66	3756.54	0	0.03924899	36.82188966	2.63333454	
120001-214+120001-215*15	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0003	0	55.99	58762.61	4202.1	0	0.016797	17.628783	1.26063	
小计								0.6632	0.05604599	56.33002266	4.20376454	
清单项目综合单价											61.25303319	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.473004	1.4021		0.66		
	材料	水				m3	0.0084	4.62		0.04		
		水				m3	0.0036	4.62		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055	1		0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.026201	1392.1		36.47		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.00042	702.26		0.29		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001176	1598.09		1.88		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.011229	1558.85		17.5		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.00018	691.42		0.12		
项目编码	050403001001	项目名称			树木支撑架			计量单位			套	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050009-19换	镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩 ~ 镀锌钢管护树桩(四桩)	套	1	45.95	248.95	0	24.6	45.95	248.95	0	24.6	
小计								45.95	248.95	0	24.6	
清单项目综合单价											319.50000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	33.647	1.3656		45.95		
	材料	镀锌钢管护树桩(四桩)				套	1	244.07		244.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.88	1		4.88		
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：绿化工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：精装工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2003764.37	
2	措施项目	131782.29	
2.1	安全文明施工	42791.87	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	34420.85	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8371.02	
2.2	其他措施项目费	88990.42	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	192199.2	
5	含税建安工程造价	2327745.86	
合计		2327745.86	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装工程　　第 1 页，共 26 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		后勤楼					422721.87	0
1-1		新建工程					5897.11	0
1-1-1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:轻质砖砌块 2、砂浆强度等级:综合考虑 3、含一切孔洞预留、开洞等费用 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	8.66	680.96	5897.11	0
1-2		楼地面装饰工程					81136.28	0
1-2-1	011102003002	块料楼地面	1、600*600*10mm地砖CT-01，1.5mm勾缝,颜色同瓷砖饰面颜色 2、5-10mm厚增型专用胶粘剂结层 3、30mm厚WS M15干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	313.03	172.08	53866.2	0
1-2-2	011102003003	块料楼地面	1、600*600*10mm地砖CT-01，1.5mm勾缝,颜色同瓷砖饰面颜色 2、5-10mm厚增型专用胶粘剂结层 3、20mm厚WS M15干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	28.29	162.41	4594.58	0
1-2-3	011101001004	水泥砂浆找平层	1、20mm厚WS M15水泥砂浆找坡层抹平 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	28.29	23.89	675.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装工程　　第 2 页，共 26 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	010102007022	地面回填	1、回填材料种类:LC7.5轻骨料混凝土 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	8.49	433.14	3677.36	0
1-2-5	011108001002	门槛石	1、20mm石材ST-01，专用填缝剂填缝，表面清洗、结晶镜面处理 2、5+5mm厚石材粘贴层，地面一道，石材背面一道(粘结剂或按厂家产品技术要求) 3、20mm厚WS M20水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	6.66	594.88	3961.9	0
1-2-6	011106003001	块料楼梯地面	1、600*600*10mm地砖CT-01，1.5mm勾缝,颜色同瓷砖饰面颜色 2、5-10mm厚增型专用胶粘剂结层 3、30mm厚WS M15干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、含5*5mm防滑条 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	42.09	170.59	7180.13	0
1-2-7	011105006001	金属踢脚线	1、成品木色铝合金踢脚线 2、100mm高 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	248.32	25.22	6262.63	0
1-2-8	011105006002	金属踢脚线（楼梯）	1、成品木色铝合金踢脚线 2、100mm高 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	34.68	26.46	917.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装工程　　第 3 页，共 26 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3		墙柱面装饰工程					186317.47	0
1-3-1	011403001002	无机涂料墙面	1、喷白色内墙无机涂料两遍 2、乳液内墙涂料一遍 3、封底漆一道 4、3mm厚满刮耐水腻子,分三遍修补磨平 5、8mm厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆) 6、界面剂1道 7、基层墙体,清理干净,用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	687.39	66.28	45560.21	0
1-3-2	011203003007	瓷砖墙面	1、300*600*10mm厚墙砖CT-02.1.5mm勾缝,颜色同瓷砖饰面颜色 2、5厚瓷砖专用粘结剂 3、挂金属网,在网上抹8mm厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)分层压实抹平(将砂浆压入网孔) 6、素水泥浆一道 6、6mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 7、刷界面剂一道 8、建筑墙体,墙基层清理干净,聚合物水泥砂浆修补墙面 9、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	59.82	185.78	11113.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装工程　　第 4 页，共 26 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	011205001001	金属护墙板墙面	1、4mm厚成品仿木纹金属护墙板 2、轻钢龙骨骨架基层面上封一层12mm厚不燃板基层 3、C50轻钢覆面龙骨找平基层 4、建筑墙体,墙基层清理干净,聚合物水泥砂浆修补墙面 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	123.73	933	115440.09	0
1-3-4	011207003003	卫生间隔断	1、18mm厚仿木纹抗倍特板 2、含隔断门 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	37.62	377.56	14203.81	0
1-4		天棚吊顶工程					79264.40	0
1-4-1	011403001003	无机涂料天棚	1、楼板底、机电设备、桥架与管道、梁等喷涂无机涂料三遍(一底、二面漆) 2、刮2mm厚耐水腻子 3、板底6mm厚粉刷石膏抹平 4、楼板基层清理干净,在基体上缺棱掉角的部位,不平整部位用水泥胶泥腻子修补嵌填平整,墙面装饰完成面以上部位的机电设备、桥架与管道、梁等清理干净(土建完成) 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	238.7	65.83	15713.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　精装工程　　第 5 页，共 26 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-2	011302001001	无机涂料吊顶（非叠级）	1、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 2、刮腻子三遍磨平 3、孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角 4、9.5mm厚纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材 5、9.5mm厚纸面石膏板,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200mm螺钉离板边长边≥10mm,短边≥15mm 6、60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm 7、Φ6镀锌吊杆,间距1000-1200mm,M8膨胀螺栓固定吊杆 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	39.52	209.15	8265.61	0
1-4-3	011302001002	铝扣板吊顶	1、600*600*1mm厚铝扣板MT-01 2、C60轻钢主龙骨 3、L形铝合金边龙骨 4、Φ6热镀锌成品螺杆吊杆与顶部M8胀栓固定 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	27.51	184.26	5068.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装工程　　第 6 页，共 26 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-4	011302001003	仿木纹格栅软膜吊顶	1、1.5mm厚仿木纹金属板MT-02+软膜SC-01+白色无机涂料PT-02 2、9.5mm厚石膏板+9mm厚不燃板（三防处理）+12mm厚不燃板（三防处理） 3、60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm 4、Φ6镀锌吊杆,间距1000-1200mm,M8膨胀螺栓固定吊杆 5、工程量计算规则:按水平投影面积计算 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	47.39	771.87	36578.92	0
1-4-5	011302004001	木色方格网铝合金格栅吊顶	1、10*40*1mm厚木色方格网铝合金格栅，间距100*100mm 2、龙骨规格:8mm吊杆 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	24.78	152.4	3776.47	0
1-4-6	011303001001	灯槽	1、部位：铝扣板吊顶 2、尺寸:100mm宽 3、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 4、刮腻子三遍磨平 5、双层9.5mm石膏板 6、60型系列轻钢龙骨 7、Φ6镀锌吊杆,间距1000-1200mm,M8膨胀螺栓固定吊杆 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	7.77	32.34	251.28	0
1-4-7	011303001002	灯槽	1、部位：石膏板吊顶 2、尺寸:100mm宽 3、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 4、刮腻子三遍磨平 5、双层9.5mm石膏板 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	24.52	37.33	915.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装工程　　第 7 页，共 26 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-8	010810002001	窗帘盒	1、部位：有吊顶区域 2、尺寸:200mm宽 3、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 4、刮腻子三遍磨平 5、9.5mm石膏板+15mm不燃板（三防处理） 6、60型系列轻钢龙骨 7、Φ6镀锌吊杆,间距1000-1200mm,M8膨胀螺栓固定吊杆 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	17.54	101.53	1780.84	0
1-4-9	010810002002	窗帘盒	1、部位：无吊顶区域 2、尺寸:250mm宽 3、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 4、刮腻子三遍磨平 5、9.5mm石膏板+15mm不燃板 6、60型系列轻钢龙骨 7、Φ6镀锌吊杆,间距1000-1200mm,M8膨胀螺栓固定吊杆 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	44.02	157.05	6913.34	0
1-5		门窗工程					21255.82	0
1-5-1	010801002001	木质门带套	1、木饰面WD-01实木门 2、洞口尺寸:1000*2100mm 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	6	1080.94	6485.64	0
1-5-2	010801002002	木质门带套	1、木饰面WD-01实木门 2、洞口尺寸:1000*2500mm 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	9	1282	11538	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装工程　　第 8 页，共 26 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-3	010801002003	木质门带套	1、木饰面WD-01实木门 2、洞口尺寸:1100*2100mm 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	1	1327.19	1327.19	0
1-5-4	010809001002	窗台石	1、20mm厚石材ST-02 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	3.86	493.52	1904.99	0
1-6		防水工程					3268.30	0
1-6-1	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、1.5mm厚JS柔性防水层，周边上翻与墙面防水材料衔接,门口外铺出300 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	35.52	48.91	1737.28	0
1-6-2	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚聚合物水泥基型复合防水涂料JS-Ⅱ(乳液)型 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	26.86	57	1531.02	0
1-7		拆除工程					35734.87	0
1-7-1	011102003004	块料楼地面拆除	1、拆除原建筑楼地面 2、拆除厚度:100mm 3、综合单价已考虑踢脚线拆除，不另行计算 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	360.64	42.9	15471.46	0
1-7-2	011102003005	块料楼地面拆除	1、拆除原建筑楼地面 2、拆除厚度:300mm 3、综合单价已考虑踢脚线拆除，不另行计算 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	9.43	47.94	452.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　精装工程　　第 9 页，共 26 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7-3	011403001004	涂料墙面拆除	1、涂料墙面拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	727.33	8.34	6065.93	0
1-7-4	011203003008	瓷砖墙面拆除	1.瓷砖墙面拆除 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	101.27	33.57	3399.63	0
1-7-5	011301001001	涂料天花拆除	1、涂料天花拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	343.05	8.34	2861.04	0
1-7-6	011302001004	铝扣板吊顶拆除	1、铝扣板吊顶拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	39.3	14.47	568.67	0
1-7-7	010401002012	砖墙拆除	1、砖墙拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	0.92	277.53	255.33	0
1-7-8	010103002020	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:拆除废料 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	61.22	108.8	6660.74	0
1-8		其他装饰工程					9847.62	0
1-8-1	011501003001	洗手台	1、成品洗手台 2、规格尺寸:1650*500*420mm 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	套	3	1422.95	4268.85	0
1-8-2	011501001001	镜柜	1、成品镜柜 2、规格尺寸:1650*1100*100mm 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	套	3	1859.59	5578.77	0
2		公卫楼					102308.77	0
2-1		新建工程					279.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装工程　　第 10 页，共 26 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:轻质砖砌块 2、砂浆强度等级:综合考虑 3、含一切孔洞预留、开洞等费用 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	0.41	680.96	279.19	0
2-2		楼地面装饰工程					21451.33	0
2-2-1	011102003006	块料楼地面	1、600*600*10mm地砖CT-01，1.5mm勾缝,颜色同瓷砖饰面颜色 2、5-10mm厚增型专用胶粘剂结层 3、20mm厚WS M15干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	58.45	162.41	9492.86	0
2-2-2	011101001005	水泥砂浆找平层	1、20mm厚WS M15水泥砂浆找坡层抹平 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	58.45	23.89	1396.37	0
2-2-3	010102007023	地面回填	1、回填材料种类:LC7.5轻骨料混凝土 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	17.54	433.14	7597.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装工程　　第 11 页，共 26 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-4	011108001003	门槛石	1、20mm石材ST-01，专用填缝剂填缝，表面清洗、结晶镜面处理 2、5+5mm厚石材粘贴层，地面一道，石材背面一道(粘结剂或按厂家产品技术要求) 3、20mm厚WS M20水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	1.15	594.88	684.11	0
2-2-5	011105006003	金属踢脚线	1、成品木色铝合金踢脚线 2、200mm高 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	40.9	42.23	1727.21	0
2-2-6	011203001006	砂岩踢脚线	1、20mm厚砂岩 2、水泥砂浆粘接层 3、高度:200mm高 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	12.78	43.31	553.5	0
2-3		墙柱面装饰工程					42326.53	0
2-3-1	011203003009	瓷砖墙面	1、300*600*10mm厚墙砖CT-02.1.5mm勾缝,颜色同瓷砖饰面颜色 2、5厚瓷砖专用粘结剂 3、挂金属网,在网上抹8mm厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)分层压实抹平(将砂浆压入网孔) 4、素水泥浆一道 5、6mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6、刷界面剂一道 7、建筑墙体,墙基层清理干净,聚合物水泥砂浆修补墙面 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	97.95	185.78	18197.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装工程　　第 12 页，共 26 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	011203003010	瓷砖墙面	1、墙砖CT-06.1.5mm勾缝,颜色同瓷砖饰面颜色 2、5厚瓷砖专用粘结剂 3、挂金属网,在网上抹8mm厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)分层压实抹平(将砂浆压入网孔) 4、素水泥浆一道 5、6mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6、刷界面剂一道 7、建筑墙体,墙基层清理干净,聚合物水泥砂浆修补墙面 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	31.72	168.53	5345.77	0
2-3-3	011207003004	卫生间隔断	1、18mm厚仿木纹抗倍特板 2、含隔断门 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	49.75	377.56	18783.61	0
2-4		天棚吊顶工程					11441.9	0
2-4-1	011302001005	铝扣板吊顶	1、600*600*1mm厚铝扣板MT-01 2、C60轻钢主龙骨 3、L形铝合金边龙骨 4、Φ6热镀锌成品螺杆吊杆与顶部M8胀栓固定 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	55.61	184.26	10246.7	0
2-4-2	011303001003	灯槽	1、部位：铝扣板吊顶 2、尺寸:150mm宽 3、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 4、刮腻子三遍磨平 5、双层9.5mm石膏板 6、60型系列轻钢龙骨 7、Φ6镀锌吊杆,间距1000-1200mm,M8膨胀螺栓固定吊杆 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	28.43	42.04	1195.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装工程　　第 13 页，共 26 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5		门窗工程					1151.13	0
2-5-1	010808003001	石材门窗套	1、粘结层材质、厚度:专用石材干挂胶 2、石材品种、规格:20mm厚砂岩 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	5.08	226.6	1151.13	0
2-6		防水工程					3548.84	0
2-6-1	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1、1.5mm厚JS柔性防水层，周边上翻与墙面防水材料衔接,门口外铺出300 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	71.23	48.91	3483.86	0
2-6-2	010903002003	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚聚合物水泥基型复合防水涂料JS-Ⅱ(乳液)型 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	1.14	57	64.98	0
2-7		拆除工程					8088.51	0
2-7-1	011102003007	块料楼地面拆除	1、拆除原建筑楼地面 2、拆除厚度:100mm 3、综合单价已考虑踢脚线拆除，不另行计算 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	48.43	42.9	2077.65	0
2-7-2	011102003008	块料楼地面拆除	1、拆除原建筑楼地面 2、拆除厚度:300mm 3、综合单价已考虑踢脚线拆除，不另行计算 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	19.98	47.94	957.84	0
2-7-3	011403001005	涂料墙面拆除	1、涂料墙面拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	98.42	8.34	820.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　精装工程　　第 14 页，共 26 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7-4	011203003011	瓷砖墙面拆除	1、涂料墙面拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	66.17	12.62	835.07	0
2-7-5	011301001002	涂料天花拆除	1、涂料天花拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	38.54	8.34	321.42	0
2-7-6	011302001006	铝扣板吊顶拆除	1、铝扣板吊顶拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	19.98	14.47	289.11	0
2-7-7	010401002013	砖墙拆除	1、砖墙拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	2.92	277.53	810.39	0
2-7-8	010103002021	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:拆除废料 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	16.11	122.67	1976.21	0
2-8		其他装饰工程					14021.34	0
2-8-1	011501003002	洗手台	1、成品洗手台 2、洗手台规格尺寸:3400*1300*800mm 3、镜柜台规格尺寸:2700*200*1000mm 4、面板材质:20mm厚岩板ST-05+6mm银镜GL-01+1.5mm厚本色不锈钢 5、基层板材质:详见设计图纸 6、龙骨材质、规格:40*80镀锌方通+50镀锌角钢 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	套	1	14021.34	14021.34	0
3		骨灰楼					1462225.73	0
3-1		楼地面装饰工程					218779.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装工程　　第 15 页，共 26 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-1	011102003009	块料楼地面	1、600*600*10mm地砖CT-01，1.5mm勾缝,颜色同瓷砖饰面颜色 2、5-10mm厚增型专用胶粘剂结层 3、30mm厚WS M15干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	831.52	172.08	143087.96	0
3-1-2	011102003010	块料楼地面	1、300*1200*10mm地砖CT-04，1.5mm勾缝,颜色同瓷砖饰面颜色 2、5-10mm厚增型专用胶粘剂结层 3、30mm厚WS M15干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	42.24	172.08	7268.66	0
3-1-3	011108001004	门槛石	1、20mm石材ST-01，专用填缝剂填缝，表面清洗、结晶镜面处理 2、5+5mm厚石材粘贴层,地面一道，石材背面一道(粘结剂或按厂家产品技术要求) 3、20mm厚WS M20水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	2.26	594.88	1344.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　精装工程　　第 16 页，共 26 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-4	011102001001	石材楼地面	1、20mm火烧板ST-01，专用填缝剂填缝，表面清洗、结晶镜面处理 2、5+5mm厚石材粘贴层，地面一道，石材背面一道(粘结剂或按厂家产品技术要求) 3、20mm厚WS M20水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	71.72	315.5	22627.66	0
3-1-5	011102001002	石材楼地面	1、20mm花岗岩ST-01，专用填缝剂填缝，表面清洗、结晶镜面处理 2、5+5mm厚石材粘贴层，地面一道，石材背面一道(粘结剂或按厂家产品技术要求) 3、20mm厚WS M20水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	77.26	213.13	16466.42	0
3-1-6	011106003002	块料楼梯地面	1、600*600*10mm地砖CT-01，1.5mm勾缝,颜色同瓷砖饰面颜色 2、5-10mm厚增型专用胶粘剂结层 3、30mm厚WS M15干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	80.82	170.58	13786.28	0
3-1-7	011105006004	金属踢脚线	1、成品木色铝合金踢脚线 2、100mm高 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	483.4	25.22	12191.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装工程　　第 17 页，共 26 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-8	011105006005	金属踢脚线（楼梯）	1、成品木色铝合金踢脚线 2、100mm高 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	75.84	26.46	2006.73	0
3-2		墙柱面装饰工程					89070	0
3-2-1	011403001006	无机涂料墙面	1、喷白色内墙无机涂料两遍 2、乳液内墙涂料一遍 3、封底漆一道 4、3mm厚满刮耐水腻子,分三遍修补磨平 5、8mm厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆) 6、界面剂1道 7、基层墙体,清理干净,用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	1201.7	74.12	89070	0
3-3		天棚吊顶工程					247757.87	0
3-3-1	011403001007	无机涂料天棚	1、楼板底、机电设备、桥架与管道、梁等喷涂无机涂料三遍(一底、二面漆) 2、刮2mm厚耐水腻子 3、板底6mm厚粉刷石膏抹平 4、楼板基层清理干净,在基体上缺棱掉角的部位,不平整部位用水泥胶泥腻子修补嵌填平整,墙面装饰完成面以上部位的机电设备、桥架与管道、梁等清理干净(土建完成) 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	317.38	65.83	20893.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　精装工程　　第 18 页，共 26 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-2	011302001007	无机涂料吊顶（非叠级）	1、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 2、刮腻子三遍磨平 3、孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角 4、双层9.5mm厚纸面石膏板 6、60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm 7、Φ6镀锌吊杆,间距1000-1200mm,M8膨胀螺栓固定吊杆 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	355.72	259.14	92181.28	0
3-3-3	011302001008	无机涂料吊顶（叠级）	1、部位:二楼中间陈列室 2、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 3、刮腻子三遍磨平 4、孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角 5、双层9.5mm厚纸面石膏板 6、60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm 7、Φ6镀锌吊杆,间距1000-1200mm,M8膨胀螺栓固定吊杆 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	33.03	218.46	7215.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　精装工程　　第 19 页，共 26 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-4	011302001009	仿木纹金属板软膜吊顶	1、1.5mm厚仿木纹金属板MT-02+软膜SC-01+白色无机涂料PT-02 2、9.5mm厚石膏板+9mm厚不燃板（三防处理） 3、60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm 4、Φ6镀锌吊杆,间距1000-1200mm,M8膨胀螺栓固定吊杆 5、工程量计算规则:按水平投影面积计算 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	156.88	507.87	79674.65	0
3-3-5	011302004002	白色方格网铝合金格栅吊顶	1、10*40*1mm厚白色方格网铝合金格栅，间距100*100mm 2、龙骨规格:8mm吊杆 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	66.19	152.4	10087.36	0
3-3-6	011303001004	灯槽	1、部位：石膏板吊顶 2、尺寸:100mm宽 3、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 4、刮腻子三遍磨平 5、双层9.5mm石膏板 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	433.08	37.35	16175.54	0
3-3-7	010810002003	窗帘盒	1、部位：有吊顶区域 2、尺寸:200mm宽 3、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 4、刮腻子三遍磨平 5、9.5mm石膏板+15mm不燃板（三防处理） 6、60型系列轻钢龙骨 7、Φ6镀锌吊杆,间距1000-1200mm,M8膨胀螺栓固定吊杆 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	212.12	101.5	21530.18	0
3-4		门窗工程					39482.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　精装工程　　第 20 页，共 26 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-1	010801002004	木质门带套	1、木饰面WD-01实木门 2、洞口尺寸:1000*2450mm 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	22	1261.05	27743.1	0
3-4-2	010808002001	木色铝合金门套	1、木色铝合金门套 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	2.98	343.91	1024.85	0
3-4-3	010809001003	窗台石	1、20mm厚石材ST-02 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	21.71	493.52	10714.32	0
3-5		防水工程					3268.30	0
3-5-1	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1、1.5mm厚JS柔性防水层，周边上翻与墙面防水材料衔接,门口外铺出300 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	35.52	48.91	1737.28	0
3-5-2	010903002004	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚聚合物水泥基型复合防水涂料JS-Ⅱ(乳液)型 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	26.86	57	1531.02	0
3-6		拆除工程					85593.76	0
3-6-1	011102003011	块料楼地面拆除	1、拆除原建筑楼地面 2、拆除厚度:100mm 3、综合单价已考虑踢脚线拆除，不另行计算 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	1105.82	42.9	47439.68	0
3-6-2	011403001008	涂料墙面拆除	1、涂料墙面拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	1231.01	8.34	10266.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装工程　　第 21 页，共 26 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6-3	011301001003	涂料天花拆除	1、涂料天花拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	317.38	8.34	2646.95	0
3-6-4	011301001004	石膏板吊顶拆除	1、石膏板吊顶拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	526.62	14.47	7620.19	0
3-6-5	010103002022	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:拆除废料 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	143.64	122.67	17620.32	0
3-7		其他装饰工程					778274.04	0
3-7-1	011501003003	追思门牌	1、追思门牌 2、规格尺寸:1000*200mm 3、材质:木色铝合金MT-03 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	4	421.63	1686.52	0
3-7-2	011501001002	陈列柜	1、部位:陈列室 2、规格尺寸:2270mm高，400mm宽 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	686.39	1126.2	773012.42	0
3-7-3	011501001003	栏杆扶手	1、原建筑栏杆翻新 2、规格尺寸:1000mm高 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	37.14	96.26	3575.1	0
4		附属楼					16508.00	0
4-1		楼地面装饰工程					4377.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装工程　　第 22 页，共 26 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-1	011102003012	块料楼地面	1、600*600*10mm地砖CT-01，1.5mm勾缝,颜色同瓷砖饰面颜色 2、5-10mm厚增型专用胶粘剂结层 3、30mm厚WS M15干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	16.78	172.08	2887.5	0
4-1-2	011102003013	块料楼地面	1、600*600*10mm地砖CT-01，1.5mm勾缝,颜色同瓷砖饰面颜色 2、5-10mm厚增型专用胶粘剂结层 3、20mm厚WS M15干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	2.56	162.41	415.77	0
4-1-3	011101001006	水泥砂浆找平层	1、20mm厚WS M15水泥砂浆找坡层抹平 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	2.56	23.89	61.16	0
4-1-4	010102007024	地面回填	1、回填材料种类:LC7.5轻骨料混凝土 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	0.77	433.14	333.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装工程　　第 23 页，共 26 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-5	011108001005	门槛石	1、20mm石材ST-01，专用填缝剂填缝，表面清洗、结晶镜面处理 2、5+5mm厚石材粘贴层，地面一道，石材背面一道(粘结剂或按厂家产品技术要求) 3、20mm厚WS M20水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	0.47	594.88	279.59	0
4-1-6	011105006006	金属踢脚线	1、成品木色铝合金踢脚线 2、100mm高 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	15.85	25.22	399.74	0
4-2		墙柱面装饰工程					6295.24	0
4-2-1	011403001009	无机涂料墙面	1、喷白色内墙无机涂料两遍 2、乳液内墙涂料一遍 3、封底漆一道 4、3mm厚满刮耐水腻子，分三遍修补磨平 5、8mm厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆) 6、界面剂1道 7、基层墙体,清理干净,用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	41.17	74.12	3051.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装工程　　第 24 页，共 26 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2	011203003012	瓷砖墙面	1、300*600*10mm厚墙砖CT-02.1.5mm勾缝,颜色同瓷砖饰面颜色 2、5厚瓷砖专用粘结剂 3、挂金属网,在网上抹8mm厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)分层压实抹平(将砂浆压入网孔) 6、素水泥浆一道 6、6mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 7、刷界面剂一道 8、建筑墙体,墙基层清理干净,聚合物水泥砂浆修补墙面 9、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	17.46	185.78	3243.72	0
4-3		天棚吊顶工程					1273.15	0
4-3-1	011403001010	无机涂料天棚	1、楼板底、机电设备、桥架与管道、梁等喷涂无机涂料三遍(一底、二面漆) 2、刮2mm厚耐水腻子 3、板底6mm厚粉刷石膏抹平 4、楼板基层清理干净,在基体上缺棱掉角的部位,不平整部位用水泥胶泥腻子修补嵌填平整,墙面装饰完成面以上部位的机电设备、桥架与管道、梁等清理干净(土建完成) 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	19.34	65.83	1273.15	0
4-4		门窗工程					1254.88	0
4-4-1	010801002005	木质门带套	1、木饰面WD-01实木门 2、洞口尺寸:950*2350mm 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	1	1136.44	1136.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装工程　　第 25 页，共 26 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4-2	010809001004	窗台石	1、20mm厚石材ST-02 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	0.24	493.52	118.44	0
4-5		防水工程					176.08	0
4-5-1	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1、1.5mm厚JS柔性防水层，周边上翻与墙面防水材料衔接,门口外铺出300 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	3.6	48.91	176.08	0
4-6		拆除工程					2001.62	0
4-6-1	011102003014	块料楼地面拆除	1、拆除原建筑楼地面 2、拆除厚度:100mm 3、综合单价已考虑踢脚线拆除，不另行计算 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	16.78	42.9	719.86	0
4-6-2	011102003015	块料楼地面拆除	1、拆除原建筑楼地面 2、拆除厚度:300mm 3、综合单价已考虑踢脚线拆除，不另行计算 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	2.56	47.94	122.73	0
4-6-3	011403001011	涂料墙面拆除	1、涂料墙面拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	41.16	8.34	343.27	0
4-6-4	011203003013	瓷砖墙面拆除	1、涂料墙面拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	17.46	12.62	220.35	0
4-6-5	011301001005	涂料天花拆除	1、涂料天花拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	19.34	8.34	161.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装工程　　第 26 页，共 26 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6-6	010103002023	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:拆除废料 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	3.99	108.8	434.11	0
4-7		其他装饰工程					1129.75	0
4-7-1	011501003004	洗手台	1、成品洗手台 2、规格尺寸:1610*400*300mm 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	0.64	1765.24	1129.75	0
合计							2003764.37	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　精装工程
标　　段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					131782.29
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	42791.87
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	34420.85
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8371.02
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	33386.46
1-9-1	011601001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	2747.51	7.08	19452.37
1-9-2	011601001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	1272.52	10.95	13934.09
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	55603.96
1-10-1	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	m3	67.95	12.92	877.91
1-10-2	011601002002	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	m2	12714.3	0.67	8518.58
1-10-3	011601002003	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	m2	33419.88	0.67	22391.32
1-10-4	011601002004	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	m3	704.7	20.95	14763.47
1-10-5	011601002005	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	t	360	14.42	5191.2
1-10-6	011601002006	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	樘	342	5.24	1792.08
1-10-7	011601002007	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	m2	243.99	0.93	226.91
1-10-8	011601002008	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	m2	2832.93	0.61	1728.09
1-10-9	011601002009	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	m2	260.01	0.44	114.4
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							131782.29

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：精装工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：精装工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：精装工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：精装工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	192199.2
合计					192199.2

总承包服务费计价表

工程名称：精装工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 精装工程　　标段： 南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3127.77	2718.17	0	963.58	312.777	271.817	0	96.358
小计								312.777	271.817	0	96.358
清单项目综合单价								680.95200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.4021	76.76		
		技工人工费	元	172.8306	1.3656	236.02		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	294.77	29.71		
		铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.917	1	7.92		
	机械							

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ~ 600*600*10mm地砖CT-01,专用胶粘剂	100m2	0.01	4718.5	7509.46	0	1624.08	47.185	75.0946	0	16.2408
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1769.69	1063.72	0	521.48	17.6969	10.6372	0	5.2148
小计								64.8819	85.7318	0	21.4556
清单项目综合单价								172.06930000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.92451	1.4021	9.71		
		技工人工费	元	13.536987	1.3656	18.49		
		高级技工人工费	元	26.41442	1.3889	36.69		
	材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.030629	322.84	9.89		
		素水泥浆	m3	0.00102	498.2	0.51		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		水	m3	0.069411	4.62	0.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0289	1	0.03		
	机械							

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ~ 600*600*10mm地砖CT-01,专用胶粘剂	100m2	0.01	4718.5	7509.46	0	1624.08	47.185	75.0946	0	16.2408
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1285.8	725.53	0	376.53	12.858	7.2553	0	3.7653
小计								60.043	82.3499	0	20.0061
清单项目综合单价								162.39900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.34931	1.4021	8.9		
		技工人工费	元	12.826963	1.3656	17.52		
		高级技工人工费	元	24.20922	1.3889	33.62		
	材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	322.84	6.59		
		素水泥浆	m3	0.00102	498.2	0.51		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		水	m3	0.05398	4.62	0.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0205	1	0.02		
	机械							

项目编码	011101001004	项目名称	水泥砂浆找平层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1285.8	725.53	0	376.53	12.858	7.2553	0	3.7653
小计								12.858	7.2553	0	3.7653
清单项目综合单价								23.87860000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.47908	1.4021	2.07		
		技工人工费	元	2.157743	1.3656	2.95		
		高级技工人工费	元	5.64303	1.3889	7.84		
	材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	322.84	6.59		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		素水泥浆	m3	0.00102	498.2	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0181	1	0.02		
	机械							

项目编码	010102007022	项目名称	地面回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 ~ LC7.5轻骨料混凝土	10m3	0.1	1119.43	2766.63	10.01	435.27	111.943	276.663	1.001	43.527
小计								111.943	276.663	1.001	43.527
清单项目综合单价								433.13400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.9712	1.4021	28		
		技工人工费	元	49.9934	1.3656	68.27		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3889	15.67		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002	1	0		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.67	1		

项目编码	011108001002	项目名称	门槛石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ~ 20mm石材ST-01,专用胶粘剂	100m2	0.01	9849.89	42501.65	0	4731.56	98.4989	425.0165	0	47.3156	
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1285.8	741.36	0	377.32	12.858	7.4136	0	3.7732	
小计								111.3569	432.4301	0	51.0888	
清单项目综合单价												594.87580000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.64372	1.4021		16.33		
		技工人工费				元	24.429843	1.3656		33.36		
		高级技工人工费				元	44.40197	1.3889		61.67		
	材料	湿拌地面砂浆 M20				m3	0.0204	330.58		6.74		
		水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		素水泥浆				m3	0.00102	498.2		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0185	1		0.02		
	机械											
项目编码	011106003001	项目名称			块料楼梯地面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-91	楼梯陶瓷地面砖 胶粘剂粘贴 ~ 600*600*10mm地砖CT-01,专用胶粘剂	100m2	0.005565	10237.69	10710.1	0	3244.6	56.97274485	59.6017065	0	18.056199	
020002-12+020002-13*10换	水泥砂浆找平层 楼梯上 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.005565	3919.08	1437.9	0	1108.96	21.8096802	8.0019135	0	6.1713624	
小计								78.78242505	67.60362	0	24.2275614	
清单项目综合单价												170.61360645
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.300145	1.4021		11.64		
		技工人工费				元	16.957287	1.3656		23.16		
		高级技工人工费				元	31.663534	1.3889		43.98		
	材料	湿拌地面砂浆 M15				m3	0.02302	322.84		7.43		
		素水泥浆				m3	0.000879	498.2		0.44		
		石料切割锯片				片	0.001892	16.11		0.03		
		白水泥				t	0.000773	821.24		0.63		
		水				m3	0.04295	4.62		0.2		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.021868	1		0.02		
	机械											
项目编码	011105006001	项目名称			金属踢脚线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-124换	金属踢脚线 ~ 成品本色铝合金踢脚线	100m	0.01	649.43	1619.68	0	252.83	6.4943	16.1968	0	2.5283	
小计								6.4943	16.1968	0	2.5283	
清单项目综合单价												25.21940000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.67075	1.4021		0.94		
		技工人工费				元	1.46796	1.3656		2		
		高级技工人工费				元	2.55539	1.3889		3.55		
	材料											
	机械											
项目编码	011105006002	项目名称			金属踢脚线（楼梯）			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-124换	金属踢脚线 ~ (楼梯踢脚线:人工*1.15)	100m	0.01	746.84	1619.68	0	278.61	7.4684	16.1968	0	2.7861	
小计								7.4684	16.1968	0	2.7861	
清单项目综合单价												26.45130000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.771363	1.4021		1.08		
		技工人工费				元	1.688154	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	2.938699	1.3889		4.08		
	材料											
	机械											
项目编码	011403001002	项目名称			无机涂料墙面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-137+020005-138*1	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ~ 白色内墙无机涂料	100m2	0.01	1323.41	361.92	0	368.3	13.2341	3.6192	0	3.683	
020005-107	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	689.04	129.56	0	188.81	6.8904	1.2956	0	1.8881	
020005-101+020005-102*(-1)	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) ~ 耐水腻子	100m2	0.01	945.92	91.43	0	254.89	9.4592	0.9143	0	2.5489	
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M5	100m2	0.01	1091.33	275.91	0	302.59	10.9133	2.7591	0	3.0259	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	197.87	0	92.75	3.131	1.9787	0	0.9275	
小计								43.628	10.5669	0	12.0734	
清单项目综合单价												66.26830000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.57904	1.4021		6.42		
		技工人工费				元	9.521665	1.3656		13		
		高级技工人工费				元	17.42738	1.3889		24.2		
	材料	水性封闭底漆				kg	0.12	10.62		1.27		
		水				m3	0.00001	4.62		0		
		湿拌抹灰砂浆 M5				m3	0.00928	293.81		2.73		
		砂纸				张	0.16	0.42		0.07		
		水				m3	0.005796	4.62		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0409	1		0.04		
	机械											
项目编码	011203003007	项目名称			瓷砖墙面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-124	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙 ~ 300*600*10mm厚墙砖CT-02,专用胶粘剂	100m2	0.01	5229.38	6222.84	0	1694.95	52.2938	62.2284	0	16.9495	

工程量清单综合单价分析表

020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	1091.33	306.57	0	304.12	10.9133	3.0657	0	3.0412	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.01	910.86	0	213.31	6.3401	9.1086	0	2.1331	
020003-7+020003-11*(-14)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:6) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M5	100m2	0.01	907.79	206.93	0	250.56	9.0779	2.0693	0	2.5056	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	197.87	0	92.75	3.131	1.9787	0	0.9275	
小计								81.7561	78.4507	0	25.5569	
清单项目综合单价											185.76370000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.57759	1.4021		12.03		
		技工人工费				元	17.872416	1.3656		24.41		
		高级技工人工费				元	32.63219	1.3889		45.32		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M5				m3	0.00696	293.81		2.04		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.00928	326.52		3.03		
		白水泥				t	0.00206	821.24		1.69		
		U型钉				kg	0.04	14.16		0.57		
		水				m3	0.008188	4.62		0.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0653	1		0.07		
	机械											
项目编码	011205001001	项目名称	金属护墙板墙面					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ 4mm厚成品仿木纹金属护墙板	100m2	0.01	5123.87	71486.44	0	4930.2	51.2387	714.8644	0	49.302	
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2237.33	3511.63	0	767.62	22.3733	35.1163	0	7.6762	
020003-36	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1190.02	3236.48	317.65	499.42	11.9002	32.3648	3.1765	4.9942	
小计								85.5122	782.3455	3.1765	61.9724	
清单项目综合单价											933.00660000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.82446	1.4021		12.37		
		技工人工费				元	19.33616	1.3656		26.41		
		高级技工人工费				元	33.64819	1.3889		46.73		
	材料	圆钉 L=60mm				kg	0.02558	4.87		0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.00612	13.27		0.08		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.14007	7.39		1.04		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.11555	1.11		2.35		
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm				100个	0.0935	0.88		0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	1.06	9.29		9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	1.9875	11.06		21.98		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.9333	1		0.93		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.01345	236.17		3.18		
项目编码	011207003003	项目名称	卫生间隔断					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-266换	成品浴厕隔断 卫生间 ˉ 18mm厚仿木纹抗倍特板	100m2	0.01	4482.15	30560.35	0	2714.08	44.8215	305.6035	0	27.1408	
小计								44.8215	305.6035	0	27.1408	
清单项目综合单价											377.56580000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.62498	1.4021		6.48		
		技工人工费				元	10.1349	1.3656		13.84		
		高级技工人工费				元	17.63738	1.3889		24.5		
	材料	尼龙站脚				个	0.483	13.27		6.41		
		铝合金门档 40mm×40mm				m	0.572	13.27		7.59		
		铝合金压条 T型				m	0.896	7.96		7.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4015	1		0.4		
	机械											
项目编码	011403001003	项目名称	无机涂料天棚					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1720.99	397.6	0	475.29	17.2099	3.976	0	4.7529	
020005-103+020005-104*(-1)	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) ˉ 耐水腻子	100m2	0.01	1228.64	100.49	0	330.14	12.2864	1.0049	0	3.3014	
020003-7+020003-11*(-14)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:6) ˉ (天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) 水,湿拌抹灰砂浆 M5	100m2	0.01	1089.35	248.32	0	300.68	10.8935	2.4832	0	3.0068	
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	452.72	113.47	0	125.48	4.5272	1.1347	0	1.2548	
小计								44.917	8.5988	0	12.3159	
清单项目综合单价											65.83170000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.709182	1.4021		6.6		
		技工人工费				元	9.839543	1.3656		13.44		
		高级技工人工费				元	17.911498	1.3889		24.88		
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		湿拌抹灰砂浆 M5				m3	0.008352	293.81		2.45		
		砂纸				张	0.14	0.42		0.06		
		水				m3	0.005742	4.62		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0364	1		0.04		
	机械											
项目编码	011302001001	项目名称	无机涂料吊顶（非叠级）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01124	1720.99	397.6	0	475.29	19.3439276	4.469024	0	5.3422596	
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 耐水腻子	100m2	0.01124	2934.32	240.67	0	788.52	32.9817568	2.7051308	0	8.8629648	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9.5mm厚纸面石膏板	100m2	0.01124	1506.34	1084.18	0	452.82	16.9312616	12.1861832	0	5.0896968	

工程量清单综合单价分析表

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01124	1882.91	1084.18	0	552.47	21.1639084	12.1861832	0	6.2097628	
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2684.36	2071.32	558.5	853.81	26.8436	20.7132	5.585	8.5381	
小计								117.2644544	52.2597212	5.585	34.042784	
清单项目综合单价											209.15195960	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.097583	1.4021		16.96		
		技工人工费				元	26.518366	1.3656		36.21		
		高级技工人工费				元	46.142955	1.3889		64.09		
	材料	铁件(综合)				kg	0.4	6.16		2.46		
		六角螺栓（综合）				kg	0.0183	6.19		0.11		
		射钉				10个	0.153	0.88		0.13		
		吊杆				kg	0.21965	4.87		1.07		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)				m2	1.05	15.93		16.73		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.532231	8.85		4.71		
		砂纸				张	0.202318	0.42		0.08		
		水				m3	0.001776	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.253207	1		0.25		
	机械	电动切割机				台班	0.02656	210.28		5.59		
项目编码	011302001002	项目名称			铝扣板吊顶			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-109换	金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 ˉ 600*600*1mm厚铝扣板MT-01	100m2	0.01	2758.59	8647.53	0	1162.36	27.5859	86.4753	0	11.6236	
020004-93	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格;mm) 600×600	100m2	0.01	2523.27	2053.81	474.81	804.33	25.2327	20.5381	4.7481	8.0433	
小计								52.8186	107.0134	4.7481	19.6669	
清单项目综合单价											184.24700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.45204	1.4021		7.64		
		技工人工费				元	11.94128	1.3656		16.31		
		高级技工人工费				元	20.78433	1.3889		28.87		
	材料	膨胀螺栓(综合)				套	1.09	1.11		1.21		
		铝合金靠墙收口条板				m2	0.05	4.65		0.23		
		铁件(综合)				kg	0.15	6.16		0.92		
		六角螺栓（综合）				kg	0.0158	6.19		0.1		
		半圆头螺钉(综合)				10个	0.44798	2.21		0.99		
		吊杆				kg	0.23295	4.87		1.13		
		铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式)				m2	1.05	16.37		17.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2177	1		0.22		
	机械	电动切割机				台班	0.02258	210.28		4.75		
项目编码	011302001003	项目名称			仿木纹格栅软膜吊顶			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ（圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断:人工*1.15材料*1.05）1.5mm厚仿木纹金属板MT-02	100m2	0.008844	5892.46	18668.53	0	2492.69	52.11291624	165.1044793	0	22.04535036	
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.014096	1720.99	397.6	0	475.29	24.25907504	5.6045696	0	6.69968784	
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 耐水腻子	100m2	0.014096	2934.32	240.67	0	788.52	41.36217472	3.39248432	0	11.11497792	
020004-133换	成品软膜吊顶 矩形 ˉ 软膜SC-01	100m2	0.014552	4795.41	3075.54	660.91	1469.97	69.78280632	44.755258088	9.61756232	21.39100344	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9.5mm厚纸面石膏板	100m2	0.007276	1506.34	1084.18	0	452.82	10.96012984	7.88849368	0	3.29471832	
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上 ˉ 9mm阻燃版	100m2	0.007276	1802.45	2740.03	0	613.97	13.1146262	19.936458288	0	4.46724572	
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）12mm阻燃版	100m2	0.015641	1441.96	3322.78	0	547.71	22.55369636	51.971601988	0	8.56673211	
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上 ˉ 9mm阻燃版	100m2	0.015641	1802.45	3322.78	0	643.1	28.19212045	51.971601988	0	10.0587271	
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2684.36	2071.32	558.5	853.81	26.8436	20.7132	5.585	8.5381	
小计								289.1811452	371.3381472	15.20256232	96.17654281	
清单项目综合单价											771.89839754	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	29.832448	1.4021		41.83		
		技工人工费				元	65.392429	1.3656		89.3		
		高级技工人工费				元	113.791913	1.3889		158.05		
	材料	六角螺栓（综合）				kg	0.0183	6.19		0.11		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)				m2	1.05	15.93		16.73		
		铁件(综合)				kg	0.760952	6.16		4.69		
		射钉				10个	0.299142	0.88		0.26		
		半圆头螺钉(综合)				10个	0.143522	2.21		0.32		
		吊杆				kg	0.591283	4.87		2.88		
		橡胶密封条				m	2.320526	1.77		4.11		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	1.148273	8.85		10.16		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.157179	2.21		6.98		
		玻璃胶 300mL				支	0.028962	10.62		0.31		
		砂纸				张	0.253724	0.42		0.11		
		水				m3	0.002227	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.407078	1		0.41		
	机械	电动切割机				台班	0.072296	210.28		15.2		
项目编码	011302004001	项目名称			木色方格网铝合金格栅吊顶			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-117	金属格栅天棚 井格规格100mm×100mm ˉ 铝格栅 井格100mm×100mm	100m2	0.01	5807.67	6796.55	707.8	1927.24	58.0767	67.9655	7.078	19.2724	
小计								58.0767	67.9655	7.078	19.2724	
清单项目综合单价											152.39260000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.72329	1.4021		10.83		
		技工人工费				元	12.49121	1.3656		17.06		
		高级技工人工费				元	21.73653	1.3889		30.19		
		铁件(综合)				kg	0.3993	6.16		2.46		

工程量清单综合单价分析表

	材料	射钉	10个	0.10375	0.88	0.09		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.10189	2.21	0.23		
		吊杆	kg	0.21318	4.87	1.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0381	1	0.04		
	机械	电动切割机	台班	0.03366	210.28	7.08		

项目编码	011303001001	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.001995	1720.99	397.6	0	475.29	3.43337505	0.793212	0	0.94820355
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3) _ 耐水腻子	100m2	0.001995	2934.32	240.67	0	788.52	5.8539684	0.48013665	0	1.5730974
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 _（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9.5mm厚纸面石膏板	100m2	0.001995	1506.34	1084.18	0	452.82	3.0051483	2.1629391	0	0.9033759
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.001995	1882.91	1084.18	0	552.47	3.75640545	2.1629391	0	1.10217765
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.001004	2684.36	2071.32	558.5	853.81	2.69509744	2.07960528	0.560734	0.85722524
小计								18.74399464	7.67883213	0.560734	5.38407974
清单项目综合单价											32.36764051

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.933494	1.4021	2.71		
		技工人工费	元	4.238562	1.3656	5.79		
		高级技工人工费	元	7.375112	1.3889	10.24		
	材料	砂纸	张	0.035907	0.42	0.02		
		水	m3	0.000315	4.62	0		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.09446	8.85	0.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.029127	1	0.03		
		铁件(综合)	kg	0.040154	6.16	0.25		
		六角螺栓（综合）	kg	0.001837	6.19	0.01		
		射钉	10个	0.015359	0.88	0.01		
		吊杆	kg	0.02205	4.87	0.11		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	0.105405	15.93	1.68		
	机械	电动切割机	台班	0.002666	210.28	0.56		

项目编码	011303001002	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.002749	1720.99	397.6	0	475.29	4.73100151	1.0930024	0	1.30657221
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3) _ 耐水腻子	100m2	0.002749	2934.32	240.67	0	788.52	8.06644568	0.66160183	0	2.16764148
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 _（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9.5mm厚纸面石膏板	100m2	0.002749	1506.34	1084.18	0	452.82	4.14092866	2.98041082	0	1.24480218
020004-143	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.001	7069.5	1909.76	0	1966.22	7.0695	1.90976	0	1.96622
小计								24.00787585	6.64477505	0	6.68523587
清单项目综合单价											37.33788677

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.476117	1.4021	3.47		
		技工人工费	元	5.427589	1.3656	7.41		
		高级技工人工费	元	9.444177	1.3889	13.12		
	材料	砂纸	张	0.049478	0.42	0.02		
		水	m3	0.000434	4.62	0		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.115998	8.85	1.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.010499	1	0.01		
	机械							

项目编码	010810002001	项目名称	窗帘盒	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.004003	1720.99	397.6	0	475.29	6.88912297	1.5915928	0	1.90258587
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3) _ 耐水腻子	100m2	0.004003	2934.32	240.67	0	788.52	11.74608296	0.96340201	0	3.15644556
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 _（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）9.5mm厚纸面石膏板	100m2	0.004003	1506.34	1084.18	0	452.82	6.02987902	4.33997254	0	1.81263846
020001-82换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨 _ 15mm不燃板（三防处理）	10m	0.1	267.97	160.61	0	78.94	26.797	16.061	0	7.894
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.002002	2684.36	2071.32	558.5	853.81	5.37408872	4.14678264	1.118117	1.70932762
小计								56.83617367	27.10274999	1.118117	16.47499751
清单项目综合单价											101.53203817

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.878537	1.4021	11.05		
		技工人工费	元	18.745815	1.3656	25.6		
		高级技工人工费	元	14.531881	1.3889	20.18		
	材料	砂纸	张	0.072041	0.42	0.03		
		水	m3	0.000632	4.62	0		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.094758	8.85	0.84		
		铁件(综合)	kg	0.080046	6.16	0.49		
		六角螺栓（综合）	kg	0.003662	6.19	0.02		
		射钉	10个	0.030617	0.88	0.03		
		吊杆	kg	0.043955	4.87	0.21		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	0.21012	15.93	3.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.049768	1	0.05		
	机械	电动切割机	台班	0.005315	210.28	1.12		

项目编码	010810002002	项目名称	窗帘盒	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.007801	1720.99	397.6	0	475.29	13.42544299	3.1016776	0	3.70773729
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3) _ 耐水腻子	100m2	0.007801	2934.32	240.67	0	788.52	22.89063032	1.87746667	0	6.15124452

工程量清单综合单价分析表

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9.5mm厚纸面石膏板	100m2	0.007801	1506.34	1084.18	0	452.82	11.75095834	8.45768818	0	3.53244882
020001-82换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨 ˉ 15mm不燃板（三防处理）	10m	0.1	267.97	312.8	0	86.55	26.797	31.28	0	8.655
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.002502	2684.36	2071.32	558.5	853.81	6.71626872	5.18244264	1.397367	2.13623262
小计								81.58030037	49.89927509	1.397367	24.18266325

清单项目综合单价 157.05960571

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.431604	1.4021	14.63		
		技工人工费	元	24.342763	1.3656	33.24		
		高级技工人工费	元	24.270271	1.3889	33.71		
	材料	砂纸	张	0.140418	0.42	0.06		
		水	m3	0.001233	4.62	0.01		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.184696	8.85	1.63		
		铁件(综合)	kg	0.100045	6.16	0.62		
		六角螺栓（综合）	kg	0.004577	6.19	0.03		
		射钉	10个	0.038267	0.88	0.03		
		吊杆	kg	0.054937	4.87	0.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	0.262619	15.93	4.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.068304	1	0.07		
	机械	电动切割机	台班	0.006643	210.28	1.4		

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-3换	成品复合木门（带门套）安装 单开 ˉ(成品实木门安装:人工*1.2) 单开实木门 1000*2100mm	10樘	0.1	1325.52	8698.29	0	785.68	132.552	869.829	0	78.568
小计								132.552	869.829	0	78.568

清单项目综合单价 1080.94900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.64984	1.4021	33.16		
		技工人工费	元	59.22156	1.3656	80.87		
		高级技工人工费	元	13.33464	1.3889	18.52		
	材料	不锈钢合页	个	3	6.64	19.92		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.143	10.62	12.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.16	1	0.16		
	机械							

项目编码	010801002002	项目名称	木质门带套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-3换	成品复合木门（带门套）安装 单开 ˉ(成品实木门安装:人工*1.2,门洞高度大于2.40m且小于或等于3.60m:人工*1.2) 单开实木门 1000*2500mm	10樘	0.1	1590.64	10293.79	0	935.61	159.064	1029.379	0	93.561
小计								159.064	1029.379	0	93.561

清单项目综合单价 1282.00400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.379808	1.4021	39.79		
		技工人工费	元	71.065872	1.3656	97.05		
		高级技工人工费	元	16.001568	1.3889	22.22		
	材料	不锈钢合页	个	3	6.64	19.92		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.143	10.62	12.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.16	1	0.16		
	机械							

项目编码	010801002003	项目名称	木质门带套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-4换	成品复合木门（带门套）安装 双开 ˉ(成品实木门安装:人工*1.2) 双开实木门 1100*2100mm	10樘	0.1	2360.3	9797.08	0	1114.44	236.03	979.708	0	111.444
小计								236.03	979.708	0	111.444

清单项目综合单价 1327.18200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.11976	1.4021	59.06		
		技工人工费	元	105.39504	1.3656	143.93		
		高级技工人工费	元	23.79396	1.3889	33.05		
	材料	不锈钢合页	个	6	6.64	39.84		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.7145	10.62	18.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.29	1	0.29		
	机械							

项目编码	010809001002	项目名称	窗台石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-78换	窗台板面层 石材饰面板 胶粘剂粘贴 ˉ 20mm厚石材ST-02	10m2	0.1	477.61	4125.01	0	332.63	47.761	412.501	0	33.263
小计								47.761	412.501	0	33.263

清单项目综合单价 493.52500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.509	1.4021	11.93		
		技工人工费	元	21.3215	1.3656	29.12		
		高级技工人工费	元	4.834	1.3889	6.71		
	材料	专用胶粘剂	kg	4.6818	1.77	8.29		
		水	m3	0.0125	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.042	1	0.04		
	机械							

项目编码	010904002002	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1269.11	3129.96	0	492.33	12.6911	31.2996	0	4.9233
小计								12.6911	31.2996	0	4.9233

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										48.91400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	2.01942	1.4021	2.83			
		技工人工费		元	7.22007	1.3656	9.86			
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型		kg	3.22875	9.55	30.83			
		水		m3	0.00053	4.62	0			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.4626	1	0.46			
	机械									
项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100㎡	0.01	1709.25	3371.17	0	620.86	17.0925	33.7117	0	6.2086
小计								17.0925	33.7117	0	6.2086

清单项目综合单价										57.01280000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	2.93564	1.4021	4.12			
		技工人工费		元	9.50232	1.3656	12.98			
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型		kg	3.4776	9.55	33.21			
		水		m3	0.00053	4.62	0			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.4982	1	0.5			
	机械									
项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面拆除			计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-27换	楼地面块料、石材面层拆除 ˉ（楼地面块料、石材面层拆除总厚度大于50mm时:人工*1.2) 编织袋	100㎡	0.01	3192.58	239.98	0	856.82	31.9258	2.3998	0	8.5682
小计								31.9258	2.3998	0	8.5682

清单项目综合单价										42.89380000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	22.77	1.4021	31.93			
	材料	编织袋		条	3.6	0.66	2.38			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0238	1	0.02			
	机械									
项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面拆除			计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-27换	楼地面块料、石材面层拆除 ˉ（楼地面块料、石材面层拆除总厚度大于50mm时:人工*1.2) 编织袋	100㎡	0.01	3192.58	719.93	0	880.81	31.9258	7.1993	0	8.8081
小计								31.9258	7.1993	0	8.8081

清单项目综合单价										47.93320000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	22.77	1.4021	31.93			
	材料	编织袋		条	10.8	0.66	7.13			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0713	1	0.07			
	机械									
项目编码	011403001004	项目名称	涂料墙面拆除			计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100㎡	0.01	659.34	0	0	174.48	6.5934	0	0	1.7448
小计								6.5934	0	0	1.7448

清单项目综合单价										8.33820000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	4.70255	1.4021	6.59			
	材料									
	机械									
项目编码	011203003008	项目名称	瓷砖墙面拆除			计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100㎡	0.01	2579.86	89.99	0	687.18	25.7986	0.8999	0	6.8718
小计								25.7986	0.8999	0	6.8718

清单项目综合单价										33.57030000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	18.4	1.4021	25.8			
	材料	编织袋		条	1.35	0.66	0.89			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0089	1	0.01			
	机械									
项目编码	011301001001	项目名称	涂料天花拆除			计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100㎡	0.01	659.34	0	0	174.48	6.5934	0	0	1.7448
小计								6.5934	0	0	1.7448

清单项目综合单价										8.33820000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	4.70255	1.4021	6.59			
	材料									
	机械									
项目编码	011302001004	项目名称	铝扣板吊顶拆除			计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-43	天棚龙骨及饰面拆除 其他面层	100㎡	0.01	1094.23	59.99	0	292.55	10.9423	0.5999	0	2.9255
小计								10.9423	0.5999	0	2.9255

清单项目综合单价										14.46770000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	7.80422	1.4021	10.94			
	....	编织袋		条	0.9	0.66	0.59			

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	0.0059	1	0.01		
	机械								

项目编码	010401002012	项目名称	砖墙拆除	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1656.03	304.18	337.49	477.54	165.603	30.418	33.749	47.754
小计								165.603	30.418	33.749	47.754
清单项目综合单价											277.52400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	118.1108	1.4021	165.6		
	材料	空心六角钢	kg	0.069	3.35	0.23		
		编织袋	条	45	0.66	29.7		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.32	0.1		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	7.89	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.301	1	0.3		
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	11.81	1.75		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0736	434.75	32		

项目编码	010103002020	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-75+080001-76*19	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:20km)	100m3	0.01	3031.63	0	6576.18	1272.17	30.3163	0	65.7618	12.7217
小计								30.3163	0	65.7618	12.7217
清单项目综合单价											108.79980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.62207	1.4021	30.32		
	材料							
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0788	834.54	65.76		

项目编码	011501003001	项目名称	洗手台	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-59	成品洗漱台安装 洗漱台1650*500*420	10套	0.1	664.02	12752.22	0	813.33	66.402	1275.222	0	81.333
小计								66.402	1275.222	0	81.333
清单项目综合单价											1422.95700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.429	1.4021	4.81		
		技工人工费	元	21.4642	1.3656	29.31		
		高级技工人工费	元	23.2427	1.3889	32.28		
	材料	玻璃胶 300mL	支	0.2267	10.62	2.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.024	1	0.02		
	机械							

项目编码	011501001001	项目名称	镜柜	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-61	镜箱安装 镜箱1650*1100*100mm	10个	0.1	401.33	17227.06	0	967.55	40.133	1722.706	0	96.755
小计								40.133	1722.706	0	96.755
清单项目综合单价											1859.59400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.2172	1.4021	5.91		
		技工人工费	元	10.5435	1.3656	14.4		
		高级技工人工费	元	14.2716	1.3889	19.82		
	材料	玻璃胶 300mL	支	0.38	10.62	4.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.04	1	0.04		
	机械							

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3127.77	2718.17	0	963.58	312.777	271.817	0	96.358
小计								312.777	271.817	0	96.358
清单项目综合单价											680.95200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.4021	76.76		
		技工人工费	元	172.8306	1.3656	236.02		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	294.77	29.71		
		铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.917	1	7.92		
	机械							

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 600*600*10mm地砖CT-01,专用胶粘剂	100m2	0.01	4718.5	7509.46	0	1624.08	47.185	75.0946	0	16.2408
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1285.8	725.53	0	376.53	12.858	7.2553	0	3.7653
小计								60.043	82.3499	0	20.0061
清单项目综合单价											162.39900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.34931	1.4021	8.9		
		技工人工费	元	12.826963	1.3656	17.52		
		高级技工人工费	元	24.20922	1.3889	33.62		
	材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	322.84	6.59		
		素水泥浆	m3	0.00102	498.2	0.51		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		水	m3	0.05398	4.62	0.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0205	1	0.02		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011101001005	项目名称	水泥砂浆找平层				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1285.8	725.53	0	376.53	12.858	7.2553	0	3.7653
小计								12.858	7.2553	0	3.7653
清单项目综合单价											23.87860000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.47908	1.4021		2.07		
		技工人工费				元	2.157743	1.3656		2.95		
		高级技工人工费				元	5.64303	1.3889		7.84		
	材料	湿拌地面砂浆 M15				m3	0.0204	322.84		6.59		
		水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		素水泥浆				m3	0.00102	498.2		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0181	1		0.02		
	机械											
项目编码	010102007023	项目名称	地面回填				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 ~ LC7.5轻骨料混凝土	10m3	0.1	1119.43	2766.63	10.01	435.27	111.943	276.663	1.001	43.527
小计								111.943	276.663	1.001	43.527
清单项目综合单价											433.13400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.9712	1.4021		28		
		技工人工费				元	49.9934	1.3656		68.27		
		高级技工人工费				元	11.2823	1.3889		15.67		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002	1		0		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.079	12.67		1		
项目编码	011108001003	项目名称	门槛石				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ~ 20mm石材ST-01,专用胶粘剂	100m2	0.01	9849.89	42501.65	0	4731.56	98.4989	425.0165	0	47.3156
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1285.8	741.36	0	377.32	12.858	7.4136	0	3.7732
小计								111.3569	432.4301	0	51.0888
清单项目综合单价											594.87580000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.64372	1.4021		16.33		
		技工人工费				元	24.429843	1.3656		33.36		
		高级技工人工费				元	44.40197	1.3889		61.67		
	材料	湿拌地面砂浆 M20				m3	0.0204	330.58		6.74		
		水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		素水泥浆				m3	0.00102	498.2		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0185	1		0.02		
	机械											
项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124	金属踢脚线	100m	0.01	649.43	3240.42	0	333.87	6.4943	32.4042	0	3.3387
小计								6.4943	32.4042	0	3.3387
清单项目综合单价											42.23720000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.67075	1.4021		0.94		
		技工人工费				元	1.46796	1.3656		2		
		高级技工人工费				元	2.55539	1.3889		3.55		
	材料											
	机械											
项目编码	011203001006	项目名称	砂岩踢脚线				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-117换	石材踢脚线 水泥砂浆粘贴 ~ 200mm高砂岩踢脚线,水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m	0.01	939.07	2993.97	0	398.2	9.3907	29.9397	0	3.982
小计								9.3907	29.9397	0	3.982
清单项目综合单价											43.31240000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.97732	1.4021		1.37		
		技工人工费				元	2.085812	1.3656		2.85		
		高级技工人工费				元	3.72383	1.3889		5.17		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.001023	319.84		0.33		
		水				m3	0.000233	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0008	1		0		
	机械											
项目编码	011203003009	项目名称	瓷砖墙面				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-124换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙 ~ 300*600*10mm厚墙砖CT-02,专用胶粘剂	100m2	0.01	5229.38	6222.84	0	1694.95	52.2938	62.2284	0	16.9495
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	1091.33	306.57	0	304.12	10.9133	3.0657	0	3.0412
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.01	910.86	0	213.31	6.3401	9.1086	0	2.1331
020003-7+020003-11*(-14)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:6) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M5	100m2	0.01	907.79	206.93	0	250.56	9.0779	2.0693	0	2.5056
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	197.87	0	92.75	3.131	1.9787	0	0.9275
小计								81.7561	78.4507	0	25.5569
清单项目综合单价											185.76370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.57759	1.4021		12.03		
		技工人工费				元	17.872416	1.3656		24.41		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	32.63219	1.3889	45.32		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.00696	293.81	2.04		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00928	326.52	3.03		
		白水泥	t	0.00206	821.24	1.69		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		水	m3	0.008188	4.62	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0653	1	0.07		
	机械							

项目编码	011203003010	项目名称	瓷砖墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-124换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06＜S≤0.2 内墙 深灰色PK砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	5229.38	4579.64	0	1612.79	52.2938	45.7964	0	16.1279
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8) 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	1091.33	306.57	0	304.12	10.9133	3.0657	0	3.0412
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.01	910.86	0	213.31	6.3401	9.1086	0	2.1331
020003-7+020003-11*(-14)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:6) 水,湿拌抹灰砂浆 M5	100m2	0.01	907.79	206.93	0	250.56	9.0779	2.0693	0	2.5056
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	197.87	0	92.75	3.131	1.9787	0	0.9275
小计								81.7561	62.0187	0	24.7353
清单项目综合单价											168.51010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.57759	1.4021	12.03		
		技工人工费	元	17.872416	1.3656	24.41		
		高级技工人工费	元	32.63219	1.3889	45.32		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.00696	293.81	2.04		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00928	326.52	3.03		
		白水泥	t	0.00206	821.24	1.69		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		水	m3	0.008188	4.62	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0653	1	0.07		
	机械							

项目编码	011207003004	项目名称	卫生间隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-266换	成品浴厕隔断 卫生间 18mm厚仿木纹抗倍特板	100m2	0.01	4482.15	30560.35	0	2714.08	44.8215	305.6035	0	27.1408
小计								44.8215	305.6035	0	27.1408
清单项目综合单价											377.56580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.62498	1.4021	6.48		
		技工人工费	元	10.1349	1.3656	13.84		
		高级技工人工费	元	17.63738	1.3889	24.5		
	材料	尼龙站脚	个	0.483	13.27	6.41		
		铝合金门档 40mm×40mm	m	0.572	13.27	7.59		
		铝合金压条 T型	m	0.896	7.96	7.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4015	1	0.4		
	机械							

项目编码	011302001005	项目名称	铝扣板吊顶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-109换	金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 600*600*1mm厚铝扣板MT-01	100m2	0.01	2758.59	8647.53	0	1162.36	27.5859	86.4753	0	11.6236
020004-93	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600	100m2	0.01	2523.27	2053.81	474.81	804.33	25.2327	20.5381	4.7481	8.0433
小计								52.8186	107.0134	4.7481	19.6669
清单项目综合单价											184.24700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.45204	1.4021	7.64		
		技工人工费	元	11.94128	1.3656	16.31		
		高级技工人工费	元	20.78433	1.3889	28.87		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.11	1.21		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	4.65	0.23		
		铁件(综合)	kg	0.15	6.16	0.92		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0158	6.19	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.44798	2.21	0.99		
		吊杆	kg	0.23295	4.87	1.13		
		铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式)	m2	1.05	16.37	17.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2177	1	0.22		
	机械	电动切割机	台班	0.02258	210.28	4.75		

项目编码	011303001003	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.002501	1720.99	397.6	0	475.29	4.30419599	0.9943976	0	1.18870029
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3) 耐水腻子	100m2	0.002501	2934.32	240.67	0	788.52	7.33873432	0.60191567	0	1.97208852
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9.5mm厚纸面石膏板	100m2	0.002501	1506.34	1084.18	0	452.82	3.76735634	2.71153418	0	1.13250282
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.002501	1882.91	1084.18	0	552.47	4.70915791	2.71153418	0	1.38172747
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.001499	2684.36	2071.32	558.5	853.81	4.02385564	3.10490868	0.8371915	1.27986119
小计								24.1433002	10.12429031	0.8371915	6.95488029
清单项目综合单价											42.05966230

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.490422	1.4021	3.49		
		技工人工费	元	5.459355	1.3656	7.46		
		高级技工人工费	元	9.499346	1.3889	13.19		
		砂纸	张	0.045016	0.42	0.02		
		水	m3	0.000395	4.62	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.118422	8.85	1.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.041436	1	0.04		
		铁件(综合)	kg	0.059937	6.16	0.37		
		六角螺栓（综合）	kg	0.002742	6.19	0.02		
		射钉	10个	0.022926	0.88	0.02		
		吊杆	kg	0.032913	4.87	0.16		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	0.157334	15.93	2.51		
	机械	电动切割机	台班	0.00398	210.28	0.84		

项目编码	010808003001	项目名称	石材门窗套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-71	门窗套 面层 石材饰面板 ` 20mm厚砂岩	10m2	0.1	514.51	1538.38	0	213.07	51.451	153.838	0	21.307
小计								51.451	153.838	0	21.307
清单项目综合单价											226.59600000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.1847	1.4021	12.88		
		技工人工费	元	22.9836	1.3656	31.39		
		高级技工人工费	元	5.1745	1.3889	7.19		
	材料							
	机械							

项目编码	010904002003	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1269.11	3129.96	0	492.33	12.6911	31.2996	0	4.9233
小计								12.6911	31.2996	0	4.9233
清单项目综合单价											48.91400000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.01942	1.4021	2.83		
		技工人工费	元	7.22007	1.3656	9.86		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型	kg	3.22875	9.55	30.83		
		水	m3	0.00053	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4626	1	0.46		
	机械							

项目编码	010903002003	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1709.25	3371.17	0	620.86	17.0925	33.7117	0	6.2086
小计								17.0925	33.7117	0	6.2086
清单项目综合单价											57.01280000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.93564	1.4021	4.12		
		技工人工费	元	9.50232	1.3656	12.98		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型	kg	3.4776	9.55	33.21		
		水	m3	0.00053	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4982	1	0.5		
	机械							

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-27换	楼地面块料、石材面层拆除 ` (楼地面块料、石材面层拆除总厚度大于50mm时:人工*1.2)编织袋	100m2	0.01	3192.58	239.98	0	856.82	31.9258	2.3998	0	8.5682
小计								31.9258	2.3998	0	8.5682
清单项目综合单价											42.89380000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.77	1.4021	31.93		
	材料	编织袋	条	3.6	0.66	2.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0238	1	0.02		
	机械							

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-27换	楼地面块料、石材面层拆除 ` (楼地面块料、石材面层拆除总厚度大于50mm时:人工*1.2)编织袋	100m2	0.01	3192.58	719.93	0	880.81	31.9258	7.1993	0	8.8081
小计								31.9258	7.1993	0	8.8081
清单项目综合单价											47.93320000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.77	1.4021	31.93		
	材料	编织袋	条	10.8	0.66	7.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0713	1	0.07		
	机械							

项目编码	011403001005	项目名称	涂料墙面拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	659.34	0	0	174.48	6.5934	0	0	1.7448
小计								6.5934	0	0	1.7448
清单项目综合单价											8.33820000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.70255	1.4021	6.59		
	材料							
	机械							

项目编码	011203003011	项目名称	瓷砖墙面拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	947.86	59.99	0	253.82	9.4786	0.5999	0	2.5382
小计								9.4786	0.5999	0	2.5382
清单项目综合单价											12.61670000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费		元	6.76029	1.4021	9.48		
	材料	编织袋		条	0.9	0.66	0.59		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0059	1	0.01		
	机械								
项目编码	011301001002	项目名称	涂料天花拆除			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	659.34	0	0	174.48	6.5934	0	0	1.7448
小计								6.5934	0	0	1.7448
清单项目综合单价								8.33820000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.70255		1.4021		6.59		
	材料											
	机械											
项目编码	011302001006	项目名称	铝扣板吊顶拆除			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-43	天棚龙骨及饰面拆除其他面层	100m2	0.01	1094.23	59.99	0	292.55	10.9423	0.5999	0	2.9255
小计								10.9423	0.5999	0	2.9255
清单项目综合单价								14.46770000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.80422		1.4021		10.94		
	材料	编织袋			条	0.9		0.66		0.59		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0059		1		0.01		
	机械											
项目编码	010401002013	项目名称	砖墙拆除			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1656.03	304.18	337.49	477.54	165.603	30.418	33.749	47.754
小计								165.603	30.418	33.749	47.754
清单项目综合单价								277.52400000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	118.1108		1.4021		165.6		
	材料	空心六角钢			kg	0.069		3.35		0.23		
		编织袋			条	45		0.66		29.7		
		合金钢钻头(一字型)			个	0.0241		4.32		0.1		
		高压风管 Φ25-6P-20m			m	0.0104		7.89		0.08		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.301		1		0.3		
	机械	风动凿岩机 手持式			台班	0.1483		11.81		1.75		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0			台班	0.0736		434.75		32		
项目编码	010103002021	项目名称	余方弃置			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-75+080001-76*24	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:25km)	100m3	0.01	3031.63	0	7869.71	1364.61	30.3163	0	78.6971	13.6461
小计								30.3163	0	78.6971	13.6461
清单项目综合单价								122.65950000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.62207		1.4021		30.32		
	材料											
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.0943		834.54		78.7		
项目编码	011501003002	项目名称	洗手台			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 厚20mm 厚岩板ST-05	10m2	1.058	781.32	2483.23	0	330.91	826.63656	2627.25734	0	350.10278
020003-227换	金属装饰板 墙面 1.5mm厚本色不锈钢	100m2	0.013	5123.87	26722.23	0	2691.99	66.61031	347.38899	0	34.99587
020003-247换	玻璃面层 墙面 6mm银镜GL-01	100m2	0.0468	3594.84	11188.66	0	1510.7	168.238512	523.629288	0	70.70076
020003-36	胶合板基层 墙面	100m2	0.1656	1190.02	3236.48	317.65	499.42	197.067312	535.961088	52.60284	82.703952
020006-57换	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装 角钢(综合),膨胀螺栓(综合),方通	t	0.882	3582.92	4281.83	185.88	1175.49	3160.13544	3776.57406	163.94616	1036.78218
小计								4418.688134	7810.810766	216.549	1575.285542
清单项目综合单价								14021.33344200			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	262.122403		1.4021		367.52		
		技工人工费			元	1896.899369		1.3656		2590.41		
		高级技工人工费			元	1051.742336		1.3889		1460.76		
	材料	方通			t	0.525		3830.09		2010.8		
		角钢(综合)			t	0.356		3370.8		1200		
		膨胀螺栓(综合)			套	44.656542		1.11		49.57		
		合金钢钻头 10mm			个	19.701234		15.93		313.84		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm			kg	21.621348		7.63		164.97		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm			m	5.812654		5.13		29.82		
		圆钉 L=60mm			kg	0.423605		4.87		2.06		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.101347		13.27		1.34		
		聚醋酸乙烯乳液			kg	2.319559		7.39		17.14		
		橡胶密封条			m	3.2487		1.77		5.75		
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.0884		8.85		0.78		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	4.42		2.21		9.77		
		云石胶			kg	4.62875		17.7		81.93		
		玻璃胶 300mL			支	8.169353		10.62		86.76		
		其他材料费(按百分比计算)			元	39.229552		1		39.23		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	0.89964		182.24		163.95		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.222732		236.17		52.6		
项目编码	011102003009	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 600*600*10mm地砖CT-01,专用胶粘剂	100m2	0.01	4718.5	7509.46	0	1624.08	47.185	75.0946	0	16.2408

工程量清单综合单价分析表

020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1769.69	1063.72	0	521.48	17.6969	10.6372	0	5.2148	
小计								64.8819	85.7318	0	21.4556	
清单项目综合单价											172.06930000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.92451	1.4021		9.71		
		技工人工费				元	13.536987	1.3656		18.49		
		高级技工人工费				元	26.41442	1.3889		36.69		
	材料	湿拌地面砂浆 M15				m3	0.030629	322.84		9.89		
		素水泥浆				m3	0.00102	498.2		0.51		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		白水泥				t	0.00097	821.24		0.8		
		水				m3	0.069411	4.62		0.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0289	1		0.03		
	机械											
项目编码	011102003010	项目名称			块料楼地面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-47	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ~ 300*1200*10mm地砖CT-04,专用胶粘剂	100m2	0.01	4718.5	7509.46	0	1624.08	47.185	75.0946	0	16.2408	
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1769.69	1063.72	0	521.48	17.6969	10.6372	0	5.2148	
小计								64.8819	85.7318	0	21.4556	
清单项目综合单价											172.06930000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.92451	1.4021		9.71		
		技工人工费				元	13.536987	1.3656		18.49		
		高级技工人工费				元	26.41442	1.3889		36.69		
	材料	湿拌地面砂浆 M15				m3	0.030629	322.84		9.89		
		素水泥浆				m3	0.00102	498.2		0.51		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		白水泥				t	0.00097	821.24		0.8		
		水				m3	0.069411	4.62		0.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0289	1		0.03		
	机械											
项目编码	011108001004	项目名称			门槛石			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ~ 20mm石材ST-01,专用胶粘剂	100m2	0.01	9849.89	42501.65	0	4731.56	98.4989	425.0165	0	47.3156	
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1285.8	741.36	0	377.32	12.858	7.4136	0	3.7732	
小计								111.3569	432.4301	0	51.0888	
清单项目综合单价											594.87580000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.64372	1.4021		16.33		
		技工人工费				元	24.429843	1.3656		33.36		
		高级技工人工费				元	44.40197	1.3889		61.67		
	材料	湿拌地面砂浆 M20				m3	0.0204	330.58		6.74		
		水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		素水泥浆				m3	0.00102	498.2		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0185	1		0.02		
	机械											
项目编码	011102001001	项目名称			石材楼地面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-36换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 ~ 20mm火烧板ST-01,专用胶粘剂	100m2	0.01	6565.75	19848.2	0	2729.84	65.6575	198.482	0	27.2984	
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1285.8	741.36	0	377.32	12.858	7.4136	0	3.7732	
小计								78.5155	205.8956	0	31.0716	
清单项目综合单价											315.48270000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.25503	1.4021		11.57		
		技工人工费				元	17.003713	1.3656		23.22		
		高级技工人工费				元	31.47873	1.3889		43.72		
	材料	湿拌地面砂浆 M20				m3	0.0204	330.58		6.74		
		石料切割锯片				片	0.00615	16.11		0.1		
		白水泥				t	0.00102	821.24		0.84		
		水				m3	0.05398	4.62		0.25		
		素水泥浆				m3	0.00102	498.2		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0211	1		0.02		
	机械											
项目编码	011102001002	项目名称			石材楼地面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-36换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 ~ 20mm花岗岩ST-01,专用胶粘剂	100m2	0.01	6565.75	10100.06	0	2242.43	65.6575	101.0006	0	22.4243	
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1285.8	741.36	0	377.32	12.858	7.4136	0	3.7732	
小计								78.5155	108.4142	0	26.1975	
清单项目综合单价											213.12720000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.25503	1.4021		11.57		
		技工人工费				元	17.003713	1.3656		23.22		
		高级技工人工费				元	31.47873	1.3889		43.72		
	材料	湿拌地面砂浆 M20				m3	0.0204	330.58		6.74		
		石料切割锯片				片	0.00615	16.11		0.1		
		白水泥				t	0.00102	821.24		0.84		
		水				m3	0.05398	4.62		0.25		
		素水泥浆				m3	0.00102	498.2		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0211	1		0.02		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011106003002	项目名称	块料楼梯地面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-91	楼梯陶瓷地面砖 胶粘剂粘贴 ^ 600*600*10mm地砖CT-01,专用胶粘剂	100m2	0.005565	10237.69	10710.1	0	3244.6	56.97274485	59.6017065	0	18.056199
020002-12+020002-13*10换	水泥砂浆找平层 楼梯 上 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ^ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.005565	3919.08	1437.9	0	1108.96	21.8096802	8.0019135	0	6.1713624
小计								78.78242505	67.60362	0	24.2275614
清单项目综合单价											170.61360645
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.30007	1.4021	11.64		
		技工人工费				元	16.957134	1.3656	23.16		
		高级技工人工费				元	31.663248	1.3889	43.98		
	材料	湿拌地面砂浆 M15				m3	0.02302	322.84	7.43		
		素水泥浆				m3	0.000879	498.2	0.44		
		石料切割锯片				片	0.001892	16.11	0.03		
		白水泥				t	0.000773	821.24	0.63		
		水				m3	0.042949	4.62	0.2		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.021867	1	0.02		
	机械										
项目编码	011105006004	项目名称	金属踢脚线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ^ 成品木色铝合金踢脚线	100m	0.01	649.43	1619.68	0	252.83	6.4943	16.1968	0	2.5283
小计								6.4943	16.1968	0	2.5283
清单项目综合单价											25.21940000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.67075	1.4021	0.94		
		技工人工费				元	1.46796	1.3656	2		
		高级技工人工费				元	2.55539	1.3889	3.55		
	材料										
	机械										
项目编码	011105006005	项目名称	金属踢脚线（楼梯）			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ^（楼梯踢脚线:人工*1.15）	100m	0.01	746.84	1619.68	0	278.61	7.4684	16.1968	0	2.7861
小计								7.4684	16.1968	0	2.7861
清单项目综合单价											26.45130000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.771363	1.4021	1.08		
		技工人工费				元	1.688154	1.3656	2.31		
		高级技工人工费				元	2.938699	1.3889	4.08		
	材料										
	机械										
项目编码	011403001006	项目名称	无机涂料墙面			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ^ 白色内墙无机涂料	100m2	0.01	1323.41	361.92	0	368.3	13.2341	3.6192	0	3.683
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3) ^ 耐水腻子	100m2	0.01	2257.46	219.03	0	608.32	22.5746	2.1903	0	6.0832
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8) ^ 水,湿拌抹灰砂浆 M5	100m2	0.01	1091.33	275.91	0	302.59	10.9133	2.7591	0	3.0259
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	197.87	0	92.75	3.131	1.9787	0	0.9275
小计								49.853	10.5473	0	13.7196
清单项目综合单价											74.11990000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.22228	1.4021	7.32		
		技工人工费				元	10.928605	1.3656	14.92		
		高级技工人工费				元	19.87664	1.3889	27.61		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M5				m3	0.00928	293.81	2.73		
		砂纸				张	0.18	0.42	0.08		
		水				m3	0.006576	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0283	1	0.03		
	机械										
项目编码	011403001007	项目名称	无机涂料天棚			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1720.99	397.6	0	475.29	17.2099	3.976	0	4.7529
020005-103+020005-104*(-1)	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) ^ 耐水腻子	100m2	0.01	1228.64	100.49	0	330.14	12.2864	1.0049	0	3.3014
020003-7+020003-11*(-14)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:6) ^（天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2） 水,湿拌抹灰砂浆 M5	100m2	0.01	1089.35	248.32	0	300.68	10.8935	2.4832	0	3.0068
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	452.72	113.47	0	125.48	4.5272	1.1347	0	1.2548
小计								44.917	8.5988	0	12.3159
清单项目综合单价											65.83170000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.709182	1.4021	6.6		
		技工人工费				元	9.839543	1.3656	13.44		
		高级技工人工费				元	17.911498	1.3889	24.88		
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21	1.11		
		湿拌抹灰砂浆 M5				m3	0.008352	293.81	2.45		
		砂纸				张	0.14	0.42	0.06		
		水				m3	0.005742	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0364	1	0.04		
	机械										

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011302001007	项目名称	无机涂料吊顶（非叠级）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.015051	1720.99	397.6	0	475.29	25.90262049	5.9842776	0	7.15358979
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ耐水腻子	100m2	0.015051	2934.32	240.67	0	788.52	44.16445032	3.62232417	0	11.86801452
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9.5mm厚纸面石膏板	100m2	0.015051	1506.34	1084.18	0	452.82	22.67192334	16.31799318	0	6.81539382
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.015051	1882.91	1084.18	0	552.47	28.33967841	16.31799318	0	8.31522597
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2684.36	2071.32	558.5	853.81	26.8436	20.7132	5.585	8.5381
小计								147.9222726	62.95578813	5.585	42.6903241
清单项目综合单价											259.15338479

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.259821	1.4021	21.4		
		技工人工费	元	33.451298	1.3656	45.68		
		高级技工人工费	元	58.205876	1.3889	80.84		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.21965	4.87	1.07		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	15.93	16.73		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.712676	8.85	6.31		
		砂纸	张	0.270911	0.42	0.11		
		水	m3	0.002378	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.269517	1	0.27		
	机械	电动切割机	台班	0.02656	210.28	5.59		

项目编码	011302001008	项目名称	无机涂料吊顶（叠级）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.011572	1720.99	397.6	0	475.29	19.91529628	4.6010272	0	5.50005588
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ耐水腻子	100m2	0.011572	2934.32	240.67	0	788.52	33.95595104	2.78503324	0	9.12475344
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8,跌级天棚的基层或面层:人工*1.1) 9.5mm厚纸面石膏板	100m2	0.011572	1656.97	1084.18	0	492.67	19.17445684	12.54613096	0	5.70117724
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ(跌级天棚的基层或面层:人工*1.1) 9.5mm厚纸面石膏板	100m2	0.011572	2071.21	1084.18	0	602.3	23.96804212	12.54613096	0	6.9698156
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2684.36	2071.32	558.5	853.81	26.8436	20.7132	5.585	8.5381
小计								123.8573463	53.19152236	5.585	35.83390216
清单项目综合单价											218.46777080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.777101	1.4021	17.91		
		技工人工费	元	28.008261	1.3656	38.25		
		高级技工人工费	元	48.735354	1.3889	67.69		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.21965	4.87	1.07		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	15.93	16.73		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.547924	8.85	4.85		
		砂纸	张	0.208283	0.42	0.09		
		水	m3	0.001828	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.254625	1	0.25		
	机械	电动切割机	台班	0.02656	210.28	5.59		

项目编码	011302001009	项目名称	仿木纹金属板软膜吊顶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 ˉ(圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断:人工*1.15材料*1.05) 1.5mm厚仿木纹金属板MT-02	100m2	0.008158	5892.46	18668.53	0	2492.69	48.07068868	152.2978677	0	20.33536502
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.009505	1720.99	397.6	0	475.29	16.35800995	3.779188	0	4.51763145
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ耐水腻子	100m2	0.009505	2934.32	240.67	0	788.52	27.8907116	2.28756835	0	7.4948826
020004-133换	成品软膜吊顶 矩形 ˉ软膜SC-01	100m2	0.005532	4795.41	3075.54	660.91	1469.97	26.52820812	17.01388728	3.65615412	8.13187404
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9.5mm厚纸面石膏板	100m2	0.002766	1506.34	1084.18	0	452.82	4.16653644	2.99884188	0	1.25250012
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上 ˉ(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9mm阻燃版	100m2	0.014897	1441.96	2740.03	0	518.58	21.48087812	40.81822691	0	7.72528626
020004-37	木夹板基层 安装在龙骨上 ˉ12mm阻燃版	100m2	0.017662	1802.45	2740.03	0	613.97	31.8348719	48.39440986	0	10.84393814
小计								176.3299048	267.58999	3.65615412	60.30147763
清单项目综合单价											507.87752658

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.188086	1.4021	25.5		
		技工人工费	元	39.87348	1.3656	54.45		
		高级技工人工费	元	69.384597	1.3889	96.37		
	材料	铁件(综合)	kg	0.137212	6.16	0.85		
		射钉	10个	0.055554	0.88	0.05		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.054558	2.21	0.12		
		吊杆	kg	0.141272	4.87	0.69		
		橡胶密封条	m	2.140573	1.77	3.79		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.894574	8.85	7.92		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	2.912344	2.21	6.44		
		玻璃胶 300mL	支	0.026716	10.62	0.28		
		砂纸	张	0.171073	0.42	0.07		

工程量清单综合单价分析表

		水	m3	0.001502	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.147125	1	0.15		
	机械	电动切割机	台班	0.017386	210.28	3.66		

项目编码	011302004002	项目名称	白色方格网铝合金格栅吊顶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-117	金属格栅天棚 井格规格100mm×100mm ˉ 铝格栅 井格 100mm×100mm	100m2	0.01	5807.67	6796.55	707.8	1927.24	58.0767	67.9655	7.078	19.2724
小计								58.0767	67.9655	7.078	19.2724
清单项目综合单价											152.39260000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.72329	1.4021	10.83		
		技工人工费	元	12.49121	1.3656	17.06		
		高级技工人工费	元	21.73653	1.3889	30.19		
	材料	铁件(综合)	kg	0.3993	6.16	2.46		
		射钉	10个	0.10375	0.88	0.09		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.10189	2.21	0.23		
		吊杆	kg	0.21318	4.87	1.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0381	1	0.04		
	机械	电动切割机	台班	0.03366	210.28	7.08		

项目编码	011303001004	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.002751	1720.99	397.6	0	475.29	4.73444349	1.0937976	0	1.30752279
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 耐水腻子	100m2	0.002751	2934.32	240.67	0	788.52	8.07231432	0.66208317	0	2.16921852
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9.5mm厚纸面石膏板	100m2	0.002751	1506.34	1084.18	0	452.82	4.14394134	2.98257918	0	1.24570782
020004-143	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.001001	7069.5	1909.76	0	1966.22	7.0765695	1.91166976	0	1.96818622
小计								24.02726865	6.65012971	0	6.69063535
清单项目综合单价											37.36803371

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.477567	1.4021	3.47		
		技工人工费	元	5.430768	1.3656	7.42		
		高级技工人工费	元	9.449709	1.3889	13.12		
	材料	砂纸	张	0.049501	0.42	0.02		
		水	m3	0.000435	4.62	0		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.116073	8.85	1.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.010505	1	0.01		
	机械							

项目编码	010810002003	项目名称	窗帘盒	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.004001	1720.99	397.6	0	475.29	6.88568099	1.5907976	0	1.90163529
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 耐水腻子	100m2	0.004001	2934.32	240.67	0	788.52	11.74021432	0.96292067	0	3.15486852
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 9.5mm厚纸面石膏板	100m2	0.004001	1506.34	1084.18	0	452.82	6.02686634	4.33780418	0	1.81173282
020001-82换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨 ˉ 15mm不燃板（三防处理）	10m	0.1	267.97	160.61	0	78.94	26.797	16.061	0	7.894
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.002	2684.36	2071.32	558.5	853.81	5.36872	4.14264	1.117	1.70762
小计								56.81848165	27.09516245	1.117	16.46985663
清单项目综合单价											101.50050073

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.87678	1.4021	11.04		
		技工人工费	元	18.741962	1.3656	25.59		
		高级技工人工费	元	14.525177	1.3889	20.17		
	材料	砂纸	张	0.072002	0.42	0.03		
		水	m3	0.000632	4.62	0		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.094706	8.85	0.84		
		铁件(综合)	kg	0.079992	6.16	0.49		
		六角螺栓（综合）	kg	0.00366	6.19	0.02		
		射钉	10个	0.030597	0.88	0.03		
		吊杆	kg	0.043926	4.87	0.21		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	0.20998	15.93	3.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.049736	1	0.05		
	机械	电动切割机	台班	0.005311	210.28	1.12		

项目编码	010801002004	项目名称	木质门带套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-3换	成品复合木门（带门套）安装 单开 ˉ (成品实木门安装:人工*1.2,门洞高度大于2.40m且小于或等于3.60m:人工*1.2) 单开实木门 1000*2450mm	10樘	0.1	1590.64	10094.29	0	925.63	159.064	1009.429	0	92.563
小计								159.064	1009.429	0	92.563
清单项目综合单价											1261.05600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.379808	1.4021	39.79		
		技工人工费	元	71.065872	1.3656	97.05		
		高级技工人工费	元	16.001568	1.3889	22.22		
	材料	不锈钢合页	个	3	6.64	19.92		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.143	10.62	12.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.16	1	0.16		
	机械							

项目编码	010808002001	项目名称	木色铝合金门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020001-70	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	308.69	1816.73	0	172.53	30.869	181.673	0	17.253	
020001-68	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	119.44	284.38	0	45.82	11.944	28.438	0	4.582	
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	232.8	378.25	0	80.51	23.28	37.825	0	8.051	
小计								66.093	247.936	0	29.886	
清单项目综合单价											343.91500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.7999	1.4021		16.54		
		技工人工费				元	29.5319	1.3656		40.33		
		高级技工人工费				元	6.6377	1.3889		9.22		
	材料	杉木板材（综合）				m3	0.0152	1946.9		29.59		
		防腐油				kg	0.2752	27.88		7.67		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.559	1		0.56		
	机械											
项目编码	010809001003	项目名称	窗台石					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-78换	窗台板面层 石材饰面板 胶粘剂粘贴 ` 20mm厚石材ST-02	10m2	0.1	477.61	4125.01	0	332.63	47.761	412.501	0	33.263	
小计								47.761	412.501	0	33.263	
清单项目综合单价											493.52500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.509	1.4021		11.93		
		技工人工费				元	21.3215	1.3656		29.12		
		高级技工人工费				元	4.834	1.3889		6.71		
	材料	专用胶粘剂				kg	4.6818	1.77		8.29		
		水				m3	0.0125	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.042	1		0.04		
	机械											
项目编码	010904002004	项目名称	楼(地)面涂膜防水					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1269.11	3129.96	0	492.33	12.6911	31.2996	0	4.9233	
小计								12.6911	31.2996	0	4.9233	
清单项目综合单价											48.91400000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.01942	1.4021		2.83		
		技工人工费				元	7.22007	1.3656		9.86		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型				kg	3.22875	9.55		30.83		
		水				m3	0.00053	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4626	1		0.46		
	机械											
项目编码	010903002004	项目名称	墙面涂膜防水					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1709.25	3371.17	0	620.86	17.0925	33.7117	0	6.2086	
小计								17.0925	33.7117	0	6.2086	
清单项目综合单价											57.01280000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.93564	1.4021		4.12		
		技工人工费				元	9.50232	1.3656		12.98		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型				kg	3.4776	9.55		33.21		
		水				m3	0.00053	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4982	1		0.5		
	机械											
项目编码	011102003011	项目名称	块料楼地面拆除					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080001-27换	楼地面块料、石材面层拆除 ` (楼地面块料、石材面层拆除总厚度大于50mm时:人工*1.2)编织袋	100m2	0.01	3192.58	239.98	0	856.82	31.9258	2.3998	0	8.5682	
小计								31.9258	2.3998	0	8.5682	
清单项目综合单价											42.89380000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.77	1.4021		31.93		
	材料	编织袋				条	3.6	0.66		2.38		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0238	1		0.02		
	机械											
项目编码	011403001008	项目名称	涂料墙面拆除					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	659.34	0	0	174.48	6.5934	0	0	1.7448	
小计								6.5934	0	0	1.7448	
清单项目综合单价											8.33820000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.70255	1.4021		6.59		
	材料											
	机械											
项目编码	011301001003	项目名称	涂料天花拆除					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	659.34	0	0	174.48	6.5934	0	0	1.7448	
小计								6.5934	0	0	1.7448	
清单项目综合单价											8.33820000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.70255	1.4021		6.59		
	材料											
	机械											
项目编码	011301001004	项目名称	石膏板吊顶拆除					计量单位		m2		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-43	天棚龙骨及饰面拆除 其他面层	100m2	0.01	1094.23	59.99	0	292.55	10.9423	0.5999	0	2.9255
小计								10.9423	0.5999	0	2.9255
清单项目综合单价											14.46770000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.80422	1.4021	10.94		
	材料	编织袋	条	0.9	0.66	0.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0059	1	0.01		
	机械							

项目编码	010103002022	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-75+080001-76*24	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:25km)	100m3	0.01	3031.63	0	7869.71	1364.61	30.3163	0	78.6971	13.6461
小计								30.3163	0	78.6971	13.6461
清单项目综合单价											122.65950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.62207	1.4021	30.32		
	材料							
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0943	834.54	78.7		

项目编码	011501003003	项目名称	追思门牌	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-98换	金属字 单字面积S(m2) 0.2<S≤0.5 混凝土面、抹灰面 ˉ 追思门牌	10个	0.1	1221.03	2544.84	0	450.35	122.103	254.484	0	45.035
小计								122.103	254.484	0	45.035
清单项目综合单价											421.62200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.8133	1.4021	17.97		
		技工人工费	元	32.0858	1.3656	43.82		
		高级技工人工费	元	43.4309	1.3889	60.32		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.061	1	0.06		
		铁件(综合)	kg	0.3445	6.16	2.12		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	3.0602	1.15	3.52		
		松圆木	m3	0.0003	1681.42	0.5		
	机械							

项目编码	011501001002	项目名称	陈列柜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-13	陈列柜 ˉ 陈列柜 材料费	m2	1	95.73	957.27	0	73.2	95.73	957.27	0	73.2
小计								95.73	957.27	0	73.2
清单项目综合单价											1126.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	陈列柜 人工费	m2	1	95.73	95.73		
	材料	陈列柜 材料费	m2	1	957.27	957.27		
	机械							

项目编码	011501001003	项目名称	栏杆扶手	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-14	栏杆翻新	m	1	33.9	50.85	0	11.51	33.9	50.85	0	11.51
小计								33.9	50.85	0	11.51
清单项目综合单价											96.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	栏杆翻新 人工费	m	1	33.9	33.9		
	材料	栏杆翻新 材料费	m	1	50.85	50.85		
	机械							

项目编码	011102003012	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ˉ 600*600*10mm地砖CT-01,专用胶粘剂	100m2	0.01	4718.5	7509.46	0	1624.08	47.185	75.0946	0	16.2408
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ˉ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1769.69	1063.72	0	521.48	17.6969	10.6372	0	5.2148
小计								64.8819	85.7318	0	21.4556
清单项目综合单价											172.06930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.92451	1.4021	9.71		
		技工人工费	元	13.536987	1.3656	18.49		
		高级技工人工费	元	26.41442	1.3889	36.69		
	材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.030629	322.84	9.89		
		素水泥浆	m3	0.00102	498.2	0.51		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		水	m3	0.069411	4.62	0.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0289	1	0.03		
	机械							

项目编码	011102003013	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ˉ 600*600*10mm地砖CT-01,专用胶粘剂	100m2	0.01	4718.5	7509.46	0	1624.08	47.185	75.0946	0	16.2408
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1285.8	725.53	0	376.53	12.858	7.2553	0	3.7653
小计								60.043	82.3499	0	20.0061
清单项目综合单价											162.39900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	6.34931	1.4021	8.9		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	12.826963	1.3656	17.52		
		高级技工人工费	元	24.20922	1.3889	33.62		
	材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	322.84	6.59		
		素水泥浆	m3	0.00102	498.2	0.51		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		水	m3	0.05398	4.62	0.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0205	1	0.02		
	机械							

项目编码	011101001006	项目名称	水泥砂浆找平层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1285.8	725.53	0	376.53	12.858	7.2553	0	3.7653
小计								12.858	7.2553	0	3.7653
清单项目综合单价								23.87860000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.47908	1.4021	2.07		
		技工人工费	元	2.157743	1.3656	2.95		
		高级技工人工费	元	5.64303	1.3889	7.84		
	材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	322.84	6.59		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		素水泥浆	m3	0.00102	498.2	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0181	1	0.02		
	机械							

项目编码	010102007024	项目名称	地面回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 ˉ LC7.5轻骨料混凝土	10m3	0.1	1119.43	2766.63	10.01	435.27	111.943	276.663	1.001	43.527
小计								111.943	276.663	1.001	43.527
清单项目综合单价								433.13400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.9712	1.4021	28		
		技工人工费	元	49.9934	1.3656	68.27		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3889	15.67		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002	1	0		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.67	1		

项目编码	011108001005	项目名称	门槛石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴 ˉ 20mm石材ST-01,专用胶粘剂	100m2	0.01	9849.89	42501.65	0	4731.56	98.4989	425.0165	0	47.3156
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1285.8	741.36	0	377.32	12.858	7.4136	0	3.7732
小计								111.3569	432.4301	0	51.0888
清单项目综合单价								594.87580000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.64372	1.4021	16.33		
		技工人工费	元	24.429843	1.3656	33.36		
		高级技工人工费	元	44.40197	1.3889	61.67		
	材料	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	330.58	6.74		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		素水泥浆	m3	0.00102	498.2	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0185	1	0.02		
	机械							

项目编码	011105006006	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ˉ 成品木色铝合金踢脚线	100m	0.01	649.43	1619.68	0	252.83	6.4943	16.1968	0	2.5283
小计								6.4943	16.1968	0	2.5283
清单项目综合单价								25.21940000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.67075	1.4021	0.94		
		技工人工费	元	1.46796	1.3656	2		
		高级技工人工费	元	2.55539	1.3889	3.55		
	材料							
	机械							

项目编码	011403001009	项目名称	无机涂料墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 白色内墙无机涂料	100m2	0.01	1323.41	361.92	0	368.3	13.2341	3.6192	0	3.683
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3) ˉ 耐水腻子	100m2	0.01	2257.46	219.03	0	608.32	22.5746	2.1903	0	6.0832
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M5	100m2	0.01	1091.33	275.91	0	302.59	10.9133	2.7591	0	3.0259
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	197.87	0	92.75	3.131	1.9787	0	0.9275
小计								49.853	10.5473	0	13.7196
清单项目综合单价								74.11990000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.22228	1.4021	7.32		
		技工人工费	元	10.928605	1.3656	14.92		
		高级技工人工费	元	19.87664	1.3889	27.61		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.00928	293.81	2.73		
		砂纸	张	0.18	0.42	0.08		
		水	m3	0.006576	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0283	1	0.03		
	机械							

项目编码	011203003012	项目名称	瓷砖墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-124换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(㎡) 0.06<S≤0.2 内墙 ˉ 300*600*10mm厚墙砖CT-02,专用胶粘剂	100m2	0.01	5229.38	6222.84	0	1694.95	52.2938	62.2284	0	16.9495
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	1091.33	306.57	0	304.12	10.9133	3.0657	0	3.0412
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.01	910.86	0	213.31	6.3401	9.1086	0	2.1331
020003-7+020003-11*(-14)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:6) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M5	100m2	0.01	907.79	206.93	0	250.56	9.0779	2.0693	0	2.5056
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	197.87	0	92.75	3.131	1.9787	0	0.9275
小计								81.7561	78.4507	0	25.5569
清单项目综合单价											185.76370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.57759	1.4021	12.03		
		技工人工费	元	17.872416	1.3656	24.41		
		高级技工人工费	元	32.63219	1.3889	45.32		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.00696	293.81	2.04		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00928	326.52	3.03		
		白水泥	t	0.00206	821.24	1.69		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		水	m3	0.008188	4.62	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0653	1	0.07		
	机械							

项目编码	011403001010	项目名称	无机涂料天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1720.99	397.6	0	475.29	17.2099	3.976	0	4.7529
020005-103+020005-104*(-1)	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) ˉ 耐水腻子	100m2	0.01	1228.64	100.49	0	330.14	12.2864	1.0049	0	3.3014
020003-7+020003-11*(-14)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:6) ˉ (天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) 水,湿拌抹灰砂浆 M5	100m2	0.01	1089.35	248.32	0	300.68	10.8935	2.4832	0	3.0068
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	452.72	113.47	0	125.48	4.5272	1.1347	0	1.2548
小计								44.917	8.5988	0	12.3159
清单项目综合单价											65.83170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.709182	1.4021	6.6		
		技工人工费	元	9.839543	1.3656	13.44		
		高级技工人工费	元	17.911498	1.3889	24.88		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.008352	293.81	2.45		
		砂纸	张	0.14	0.42	0.06		
		水	m3	0.005742	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0364	1	0.04		
	机械							

项目编码	010801002005	项目名称	木质门带套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-3换	成品复合木门（带门套）安装 单开 ˉ (成品实木门安装:人工*1.2)单开实木门950*2350mm	10樘	0.1	1325.52	9226.79	0	812.1	132.552	922.679	0	81.21
小计								132.552	922.679	0	81.21
清单项目综合单价											1136.44100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.64984	1.4021	33.16		
		技工人工费	元	59.22156	1.3656	80.87		
		高级技工人工费	元	13.33464	1.3889	18.52		
	材料	不锈钢合页	个	3	6.64	19.92		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.143	10.62	12.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.16	1	0.16		
	机械							

项目编码	010809001004	项目名称	窗台石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-78换	窗台板面层 石材饰面板 胶粘剂粘贴 ˉ 20mm厚石材ST-02	10m2	0.1	477.61	4125.01	0	332.63	47.761	412.501	0	33.263
小计								47.761	412.501	0	33.263
清单项目综合单价											493.52500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.509	1.4021	11.93		
		技工人工费	元	21.3215	1.3656	29.12		
		高级技工人工费	元	4.834	1.3889	6.71		
	材料	专用胶粘剂	kg	4.6818	1.77	8.29		
		水	m3	0.0125	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.042	1	0.04		
	机械							

项目编码	010904002005	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1269.11	3129.96	0	492.33	12.6911	31.2996	0	4.9233
小计								12.6911	31.2996	0	4.9233
清单项目综合单价											48.91400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.01942	1.4021	2.83		
		技工人工费	元	7.22007	1.3656	9.86		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.22875	9.55	30.83		
		水	m3	0.00053	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4626	1	0.46		
	机械							

项目编码	011102003014	项目名称	块料楼地面拆除	计量单位	m2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-27换	楼地面块料、石材面层拆除 ˉ（楼地面块料、石材面层拆除总厚度大于50mm时:人工*1.2）编织袋	100m2	0.01	3192.58	239.98	0	856.82	31.9258	2.3998	0	8.5682
小计								31.9258	2.3998	0	8.5682
清单项目综合单价											42.89380000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.77	1.4021		31.93		
	材料	编织袋				条	3.6	0.66		2.38		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0238	1		0.02		
	机械											
项目编码	011102003015	项目名称		块料楼地面拆除				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-27换	楼地面块料、石材面层拆除 ˉ（楼地面块料、石材面层拆除总厚度大于50mm时:人工*1.2）编织袋	100m2	0.01	3192.58	719.93	0	880.81	31.9258	7.1993	0	8.8081
小计								31.9258	7.1993	0	8.8081
清单项目综合单价											47.93320000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.77	1.4021		31.93		
	材料	编织袋				条	10.8	0.66		7.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0713	1		0.07		
	机械											
项目编码	011403001011	项目名称		涂料墙面拆除				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	659.34	0	0	174.48	6.5934	0	0	1.7448
小计								6.5934	0	0	1.7448
清单项目综合单价											8.33820000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.70255	1.4021		6.59		
	材料											
	机械											
项目编码	011203003013	项目名称		瓷砖墙面拆除				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	947.86	59.99	0	253.82	9.4786	0.5999	0	2.5382
小计								9.4786	0.5999	0	2.5382
清单项目综合单价											12.61670000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.76029	1.4021		9.48		
	材料	编织袋				条	0.9	0.66		0.59		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0059	1		0.01		
	机械											
项目编码	011301001005	项目名称		涂料天花拆除				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	659.34	0	0	174.48	6.5934	0	0	1.7448
小计								6.5934	0	0	1.7448
清单项目综合单价											8.33820000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.70255	1.4021		6.59		
	材料											
	机械											
项目编码	010103002023	项目名称		余方弃置				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-75+080001-76*19	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:20km)	100m3	0.01	3031.63	0	6576.18	1272.17	30.3163	0	65.7618	12.7217
小计								30.3163	0	65.7618	12.7217
清单项目综合单价											108.79980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.62207	1.4021		30.32		
	材料											
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.0788	834.54		65.76		
项目编码	011501003004	项目名称		洗手台				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-59换	成品洗漱台安装 ˉ 洗漱台1610*400*300	10套	0.15625	664.02	9959.82	0	673.71	103.753125	1556.221875	0	105.2671875
小计								103.753125	1556.221875	0	105.2671875
清单项目综合单价											1765.24218750
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.357813	1.4021		7.51		
		技工人工费				元	33.537813	1.3656		45.8		
		高级技工人工费				元	36.316719	1.3889		50.44		
	材料	玻璃胶 300mL				支	0.354219	10.62		3.76		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0375	1		0.04		
	机械											
项目编码	011601001004	项目名称		脚手架				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	0.01	468.93	107.25	2.2	129.6	4.6893	1.0725	0.022	1.296
小计								4.6893	1.0725	0.022	1.296
清单项目综合单价											7.07980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.59423	1.4021	2.24		
		技工人工费	元	1.79702	1.3656	2.45		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.00015	7079.65	1.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0106	1	0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00004	550.62	0.02		

项目编码	011601001005	项目名称	脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 天棚面装饰	100m2	0.01	703.66	193.06	1.65	195.97	7.0366	1.9306	0.0165	1.9597
小计								7.0366	1.9306	0.0165	1.9597
清单项目综合单价								10.94340000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.39254	1.4021	3.35		
		技工人工费	元	2.69626	1.3656	3.68		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.00027	7079.65	1.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0191	1	0.02		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00003	550.62	0.02		

项目编码	011601002001	项目名称	垂直运输	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-32	人力垂直搬运 空心砌块、加气混凝土砌块	m3/10m	0.1	102.11	0	0	27.02	10.211	0	0	2.702
小计								10.211	0	0	2.702
清单项目综合单价								12.91300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.2828	1.4021	10.21		
	材料							
	机械							

项目编码	011601002002	项目名称	垂直运输	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-34换	人力垂直搬运 瓷砖、马赛克	100m2/10m	0.001	529.86	0	0	140.21	0.52986	0	0	0.14021
小计								0.52986	0	0	0.14021
清单项目综合单价								0.67007000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377908	1.4021	0.53		
	材料							
	机械							

项目编码	011601002003	项目名称	垂直运输	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-23	人力垂直搬运 胶合板厚度T(mm) T≤15	100m2/10m	0.001	528.63	0	0	139.88	0.52863	0	0	0.13988
小计								0.52863	0	0	0.13988
清单项目综合单价								0.66851000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377029	1.4021	0.53		
	材料							
	机械							

项目编码	011601002004	项目名称	垂直运输	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-30	人力垂直搬运 混凝土、湿拌砂浆	m3/10m	0.1	165.62	0	0	43.82	16.562	0	0	4.382
小计								16.562	0	0	4.382
清单项目综合单价								20.94400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.8122	1.4021	16.56		
	材料							
	机械							

项目编码	011601002005	项目名称	垂直运输	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-27	人力垂直搬运 钢筋、型材、水泥、石灰、干混砂浆、油漆涂料	t/10m	0.1	114.04	0	0	30.18	11.404	0	0	3.018
小计								11.404	0	0	3.018
清单项目综合单价								14.42200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.1335	1.4021	11.4		
	材料							
	机械							

项目编码	011601002006	项目名称	垂直运输	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-16	人力垂直搬运 金属门窗 洞口面积S(m2) S≤2.4	樘/10m	0.1	41.41	0	0	10.95	4.141	0	0	1.095
小计								4.141	0	0	1.095
清单项目综合单价								5.23600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.9531	1.4021	4.14		
	材料							
	机械							

项目编码	011601002007	项目名称	垂直运输	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-33	人力垂直搬运 石材	100m2/10m	0.001	736.01	0	0	194.76	0.73601	0	0	0.19476
小计								0.73601	0	0	0.19476
清单项目综合单价								0.93077000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.524937	1.4021	0.74		
	材料							
	机械							

项目编码	011601002008	项目名称	垂直运输	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-21	人力垂直搬运 钢板	100㎡2/10m	0.001	478.63	0	0	126.65	0.47863	0	0	0.12665
小计								0.47863	0	0	0.12665
清单项目综合单价								0.60528000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.341367	1.4021	0.48		
	材料							
	机械							

项目编码	011601002009	项目名称	垂直运输	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-20	人力垂直搬运 铝板、铝塑板	100㎡2/10m	0.001	346.51	0	0	91.7	0.34651	0	0	0.0917
小计								0.34651	0	0	0.0917
清单项目综合单价								0.43821000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.247135	1.4021	0.35		
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：精装工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：精装工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：精装工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：建筑工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1244292.54	
2	措施项目	137671.34	
2.1	安全文明施工	45493.77	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	40147.89	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5345.88	
2.2	其他措施项目费	92177.57	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	124376.75	
5	含税建安工程造价	1506340.63	
合计		1506340.63	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑工程　　第 1 页，共 14 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		后勤楼					251542.42	0
1-1		外立面装饰工程					113785.44	0
1-1-1	011203003014	块料外墙面	1、深灰色PK砖 2、3mm厚高分子益胶泥防水层(刮涂) 3、5厚聚合物水泥防水砂浆 4、20厚M15聚合物水泥砂浆找平(分两次抹) 5、外墙满挂钢丝网(丝径0.9,网格中心距12.7x12.7) 6、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	462.2	226.2	104549.64	0
1-1-2	010609003001	空调金属护栏	1、空调金属护栏 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	18.18	508.02	9235.8	0
1-2		屋面及防水工程					52794.84	0
1-2-1	011001001001	上人屋面	1、600*600*10mm地砖CT-01,湿拌陶瓷砖粘结砂浆(≤5厚)满粘、填缝(湿态静摩擦系数≥0.6) 2、25mm厚M20预拌地面砂浆找平 3、50mm厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配Φ4@100钢筋网片,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 4、聚酯无纺布隔离层一道(250g/m2) 5、挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级,厚度详单项工程设计,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小150Kpa,设计厚度应按计算厚度增加25%取值) 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	57.06	246.97	14092.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑工程　　第 2 页，共 14 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	011001001002	不上人屋面	1、50mm厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配Φ4@100钢筋网片,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 2、聚酯无纺布隔离层一道(250g/m2) 3、挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级,厚度详单项工程设计,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小150Kpa,设计厚度应按计算厚度增加25%取值) 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	96.73	94.84	9173.87	0
1-2-3	010902001002	卷材防水	1、3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类抗辐射膜) 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	194.09	57.63	11185.41	0
1-2-4	010902001003	卷材防水	1、3mm厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材一道,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	194.09	57.63	11185.41	0
1-2-5	010902002001	屋面涂膜防水	1、2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	194.09	36.88	7158.04	0
1-3		门窗工程					47902.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑工程　　第 3 页，共 14 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	010807001001	断桥铝合金平开窗	1、框、扇材质:断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度:6(Low-E)+12+6mm钢化玻璃 3、其他:含五金配件、铝合金窗套 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	60.13	509.15	30615.19	0
1-3-2	010802001003	铝合金门联窗	1、框、扇材质:断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度:6（Low-E）+12+6mm钢化玻璃 3、其他:含五金配件 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	18.95	494.53	9371.34	0
1-3-3	010802001004	铝合金平开门	1、框、扇材质:断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度:6（Low-E）+12+6mm钢化玻璃 3、其他:含五金配件 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	7.66	584.75	4479.19	0
1-3-4	010802001005	铝合金推拉门	1、框、扇材质:断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度:6（Low-E）+12+6mm钢化玻璃 3、其他:含五金配件 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	4.06	584.75	2374.09	0
1-3-5	010802004001	甲级钢质防火门	1、甲级钢质防火门 2、其他:含闭门器、顺序器等五金配件 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	2.1	487.03	1022.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑工程　　第 4 页，共 14 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-6	010807003001	防雨百叶	1、防雨百叶 2、铝合金窗套 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	0.09	447.89	40.31	0
1-4		拆除改造工程					37059.26	0
1-4-1	010401002014	砖墙拆除	1、砖墙拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	0.86	277.53	238.68	0
1-4-2	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 2、砂浆强度等级:综合考虑 3、含一切孔洞预留、开洞等费用 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	0.76	680.96	517.53	0
1-4-3	011203003015	块料外墙面拆除	1、瓷砖外立面拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	466.72	33.57	15667.79	0
1-4-4	011001001003	屋面拆除	1、屋面刚性层、保温层、防水层拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	153.86	73.04	11237.93	0
1-4-5	010807001002	拆除金属窗	1、原建筑外窗拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	70.7	50.56	3574.59	0
1-4-6	010802001006	拆除金属门	1、原建筑外立面门拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	15.57	31.57	491.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑工程　　第 5 页，共 14 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-7	010103002024	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:拆除废料 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	49	108.8	5331.2	0
2		公卫楼					76952.09	0
2-1		外立面装饰工程					25349.23	0
2-1-1	011203003016	块料外墙面	1、深灰色PK砖 2、3mm厚高分子益胶泥防水层(刮涂) 3、5厚聚合物水泥防水砂浆 4、20厚M15聚合物水泥砂浆找平(分两次抹) 5、外墙满挂钢丝网(丝径0.9,网格中心距12.7x12.7) 6、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	106.37	226.2	24060.89	0
2-1-2	011203001007	砂岩踢脚线	1、20mm厚砂岩 2、水泥砂浆粘接层 3、高度:200mm高 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	29.74	43.32	1288.34	0
2-2		屋面及防水工程					33140.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑工程　　第 6 页，共 14 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1	011001001004	上人屋面	1、600*600*10mm地砖CT-01,湿拌陶瓷砖粘结砂浆(≤5厚)满粘、填缝(湿态静摩擦系数≥0.6) 2、25mm厚M20预拌地面砂浆找平 3、50mm厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配Φ4@100钢筋网片,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 4、聚酯无纺布隔离层一道(250g/m2) 5、挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级,厚度详单项工程设计,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小150Kpa,设计厚度应按计算厚度增加25%取值) 6、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	83.04	246.95	20506.73	0
2-2-2	010902001004	卷材防水	1、3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类抗辐射膜) 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	83.04	57.63	4785.6	0
2-2-3	010902001005	卷材防水	1、3mm厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材一道,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	83.04	57.63	4785.6	0
2-2-4	010902002002	屋面涂膜防水	1、2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	83.04	36.88	3062.52	0
2-3		门窗工程					4296.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　建筑工程　　第 7 页，共 14 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-1	010808003002	石材门窗套	1、粘结层材质、厚度:专用石材干挂胶 2、石材品种、规格:20mm厚砂岩 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	7.37	226.6	1670.04	0
2-3-2	010802001007	无障碍卫生间门	1、实木门1000*2400mm 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	樘	1	1206.59	1206.59	0
2-3-3	010807003002	防雨百叶	1、防雨百叶 2、铝合金窗套 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	3.17	447.89	1419.81	0
2-4		拆除改造工程					14165.97	0
2-4-1	010401002015	砖墙拆除	1、砖墙拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	0.84	277.53	233.13	0
2-4-2	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 2、砂浆强度等级:综合考虑 3、含一切孔洞预留、开洞等费用 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	2.21	680.96	1504.92	0
2-4-3	011203003017	块料外墙面拆除	1、瓷砖外立面拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	107.23	33.57	3599.71	0
2-4-4	011001001005	屋面拆除	1、屋面刚性层、保温层、防水层拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	83.04	73.04	6065.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑工程　　第 8 页，共 14 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-5	010807001003	拆除金属窗	1、原建筑外窗拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	8.9	50.56	449.98	0
2-4-6	010802001008	拆除金属门	1、原建筑门拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	7.82	31.57	246.88	0
2-4-7	010103002025	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:拆除废料 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	18.99	108.8	2066.11	0
3		骨灰楼					879563.90	0
3-1		外立面装饰工程					263498.11	0
3-1-1	011203003018	块料外墙面	1、浅灰色PC砖 2、3mm厚高分子益胶泥防水层(刮涂) 3、5厚聚合物水泥防水砂浆 4、20厚M15聚合物水泥砂浆找平(分两次抹) 5、外墙满挂钢丝网(丝径0.9,网格中心距12.7x12.7) 6、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	238.54	248.33	59236.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　建筑工程　　第 9 页，共 14 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-2	011404001001	真石漆外墙面	1、外墙真石漆 2、满刮外墙耐水腻子两道 3、3mm厚高分子益胶泥防水层(刮涂) 4、5mm厚聚合物水泥防水砂浆 5、9厚DPM15干混抹灰砂浆打底 6、外墙满挂钢丝网(丝径0.9,网格中心距12.7x12.7) 7、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 8、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	961.14	212.52	204261.47	0
3-2		屋面及防水工程					355612.61	0
3-2-1	010901001002	瓦屋面	1、哑光灰陶瓦 2、挂瓦条L30X4中距按瓦规格 3、顺水条-30X6中距500 4、≥35mm厚C20细石混凝土(配Φ4@150X150钢筋网)持钉层 5、满铺0.4mm厚来聚乙烯薄膜一层 6、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	611.47	429.43	262583.56	0
3-2-2	010902001006	卷材防水	1、3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类抗辐射膜) 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	611.47	57.63	35239.02	0
3-2-3	010902001007	卷材防水	1、3mm厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材一道,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	611.47	57.63	35239.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑工程　　第 10 页，共 14 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-4	010902002003	屋面涂膜防水	1、2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	611.47	36.88	22551.01	0
3-3		门窗工程					181376.15	0
3-3-1	010807001004	断桥铝合金下悬窗	1、框、扇材质:断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度:6+6+6mm钢化玻璃 3、其他:含五金配件、铝合金窗套 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	298.07	520.45	155130.53	0
3-3-2	010802001009	铝合金门联窗	1、框、扇材质:断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度:6+6+6mm钢化玻璃 3、其他:含五金配件 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	5.8	541.76	3142.21	0
3-3-3	010807005001	护窗格栅	1、材质:50*50@200mm木色铝合金管 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	298.07	77.51	23103.41	0
3-4		拆除工程					79077.03	0
3-4-1	011203003019	块料外墙面拆除	1、瓷砖外立面拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	238.54	33.57	8007.79	0
3-4-2	011404001002	涂料外墙面拆除	1、涂料外墙面拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	961.14	12.62	12129.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　建筑工程　　

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-3	011001001006	瓦屋面拆除	1、瓦屋面拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	611.47	22.93	14021.01	0
3-4-4	010807001005	拆除金属窗	1、原建筑外窗拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	300.33	50.56	15184.68	0
3-4-5	010802001010	拆除金属门	1、原建筑外立面门拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	3.54	31.57	111.76	0
3-4-6	010807001006	拆除外窗格栅	1、原建筑外窗格栅拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	298.07	39.93	11901.94	0
3-4-7	010103002026	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:拆除废料 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	162.87	108.8	17720.26	0
4		附属楼					36234.13	0
4-1		外立面装饰工程					16377.36	0
4-1-1	011203003020	块料外墙面	1、深灰色PC砖 2、3mm厚高分子益胶泥防水层(刮涂) 3、5厚聚合物水泥防水砂浆 4、20厚M15聚合物水泥砂浆找平(分两次抹) 5、外墙满挂钢丝网(丝径0.9,网格中心距12.7x12.7) 6、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 7、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	65.95	248.33	16377.36	0
4-2		屋面及防水工程					6989.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　建筑工程　　

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1	011001001007	不上人屋面	1、50mm厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配Φ4@100钢筋网片,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 2、聚酯无纺布隔离层一道(250g/m2) 3、挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级,厚度详单项工程设计,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小150Kpa,设计厚度应按计算厚度增加25%取值) 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	24.38	94.79	2310.98	0
4-2-2	010902001008	卷材防水	1、3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类抗辐射膜) 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	30.75	57.63	1772.12	0
4-2-3	010902001009	卷材防水	1、3mm厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材一道,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	30.75	57.63	1772.12	0
4-2-4	010902002004	屋面涂膜防水	1、2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	30.75	36.88	1134.06	0
4-3		门窗工程					4793.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑工程　　第 13 页，共 14 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-1	010807001007	断桥铝合金平开窗	1、框、扇材质:断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度:6（Low-E）+12+6mm钢化玻璃 3、其他:含五金配件、铝合金窗套 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	6.45	509.15	3284.02	0
4-3-2	010802001011	铝合金平开门	1、框、扇材质:断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度:6（Low-E）+12+6mm钢化玻璃 3、其他:含五金配件 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	2.52	584.75	1473.57	0
4-3-3	010807003003	防雨百叶	1、防雨百叶 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	0.08	447.89	35.83	0
4-4		拆除工程					8074.07	0
4-4-1	011203003021	块料外墙面拆除	1、瓷砖外立面拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	65.95	33.57	2213.94	0
4-4-2	011001001008	屋面拆除	1、屋面刚性层、保温层、防水层拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	24.38	73.04	1780.72	0
4-4-3	010807001008	拆除金属窗	1、原建筑外窗拆除 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	6.53	50.56	330.16	0
4-4-4	010103002027	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:拆除废料 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	34.46	108.8	3749.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　建筑工程　　

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							1244292.54	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　建筑工程
标　　段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					137671.34
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	45493.77
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	40147.89
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5345.88
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	92177.57
1-9-1	011601001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	2595.82	35.51	92177.57
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							137671.34

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：建筑工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：建筑工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	124376.75
合计					124376.75

总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 建筑工程　　标段： 南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

项目编码	011203003014	项目名称	块料外墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-129	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.2＜S≤0.36 外墙 深灰色pk砖	100m2	0.01	5459.3	4048.53	0	1647.07	54.593	40.4853	0	16.4707
010004-43	涂膜防水 高分子益胶泥 厚度T(mm) T=3.0	100m2	0.01	1621.74	1486.96	0	503.49	16.2174	14.8696	0	5.0349
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2276.6	0	498.29	14.5287	22.766	0	4.9829
020003-7+020003-11*(-11)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:9) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1183.1	337.85	0	329.97	11.831	3.3785	0	3.2997
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	283.01	60.38	0	77.91	2.8301	0.6038	0	0.7791
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.01	525.95	0	194.07	6.3401	5.2595	0	1.9407
小计								106.3403	87.3627	0	32.508
清单项目综合单价											226.21100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	30.04081	1.3889	41.72		
		普工人工费	元	9.89754	1.4021	13.88		
		技工人工费	元	37.155252	1.3656	50.74		
	材料	聚合物防水砂浆	kg	10.2375	2.19	22.42		
		素水泥浆	m3	0.0012	498.2	0.6		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01044	319.84	3.34		
		白水泥	t	0.0015	821.24	1.23		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		水	m3	0.006728	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4753	1	0.48		
	机械							

项目编码	010609003001	项目名称	空调金属护栏	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-321换	幕墙型钢骨架外包铝板 穿孔铝板	100m2	0.01	8871.07	30822.93	0	3888.61	88.7107	308.2293	0	38.8861
020003-295	型钢结构骨架	t	0.005501	4325.25	6487.88	787.46	1525.22	23.79320025	35.6898218	4.33181746	8.39023522
小计								112.5039003	343.9191279	4.33181746	47.27633522
清单项目综合单价											508.03118081

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.807827	1.4021	16.56		
		技工人工费	元	29.562112	1.3656	40.37		
		高级技工人工费	元	40.014502	1.3889	55.58		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	5.830583	4.96	28.92		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.124367	4.87	0.61		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.28313	3.98	1.13		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	1.337701	2.21	2.96		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.28313	0.05	0.01		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.115512	7.63	0.88		
		氧气(工业用)	m3	0.029153	17.33	0.51		
		乙炔气	m3	0.011551	13.01	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.688193	1	0.69		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	7	0.09	0.63		
		耐候胶 500mL	支	0.38	26.55	10.09		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.023768	182.24	4.33		

项目编码	011001001001	项目名称	上人屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-48换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.36＜S≤0.64 600*600*10mm地砖CT-01,水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	4981.27	5731.91	0	1604.74	49.8127	57.3191	0	16.0474
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25) 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1527.75	914.43	0	449.99	15.2775	9.1443	0	4.4999
010002-127换	钢筋网片制作 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ4	t	0.001981	880.01	3462.94	13.19	406.95	1.74329981	6.86008414	0.02612939	0.80616795
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001981	829.94	19.37	0	220.59	1.64411114	0.03837197	0	0.43698879
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 细石混凝土 C25	100m2	0.01	2067.61	1585.39	6.46	626.86	20.6761	15.8539	0.0646	6.2686
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5	100m2	0.01	344.04	380.53	1.27	110.16	3.4404	3.8053	0.0127	1.1016
010004-80换	其他防水工程 隔离层 无纺布 250g/m2	100m2	0.01	237.99	187.34	0	72.35	2.3799	1.8734	0	0.7235
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	841.49	1569.17	0	301.13	8.4149	15.6917	0	3.0113
小计								103.388911	110.5861561	0.10342939	32.89545674
清单项目综合单价											246.97395319

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	26.48875	1.3889	36.79		
		普工人工费	元	9.39114	1.4021	13.17		
		技工人工费	元	39.125852	1.3656	53.43		
	材料	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.030455	330.58	10.07		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.004951	7.63	0.04		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.010456	5.35	0.06		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ4	t	0.00204	3284.96	6.7		
		细石混凝土 C25	m3	0.0505	372.12	18.79		
		水	m3	0.155454	4.62	0.72		
		素水泥浆	m3	0.00142	498.2	0.71		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	5.1	3.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.53993	1	0.54		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000218	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000772	22.79	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0061	12.67	0.08		

项目编码	011001001002	项目名称	不上人屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-127换	钢筋网片制作 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ4	t	0.001975	880.01	3462.94	13.19	406.95	1.73801975	6.8393065	0.02605025	0.80372625
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001975	829.94	19.37	0	220.59	1.6391315	0.03825575	0	0.43566525

工程量清单综合单价分析表

010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ~ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	2067.61	1585.39	6.46	626.86	20.6761	15.8539	0.0646	6.2686	
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5	100m2	0.01	344.04	380.53	1.27	110.16	3.4404	3.8053	0.0127	1.1016	
010004-80换	其他防水工程 隔离层 无纺布 250g/m2	100m2	0.01	237.99	187.34	0	72.35	2.3799	1.8734	0	0.7235	
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	841.49	1569.17	0	301.13	8.4149	15.6917	0	3.0113	
小计								38.28845125	44.10186225	0.10335025	12.3443915	
清单项目综合单价											94.83805525	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.445656	1.4021		3.43		
		技工人工费				元	25.526245	1.3656		34.86		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2				kg	0.004936	7.63		0.04		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.010426	5.35		0.06		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ4				t	0.002034	3284.96		6.68		
		细石混凝土 C25				m3	0.0505	372.12		18.79		
		水				m3	0.0857	4.62		0.4		
		素水泥浆				m3	0.0004	498.2		0.2		
		石油沥青 进口AH-70号				kg	0.67	5.1		3.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.510331	1		0.51		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000217	39.12		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.00077	22.79		0.02		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.0061	12.67		0.08		
项目编码	010902001002	项目名称	卷材防水					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ~ 3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类抗辐射膜)	100m2	0.01	1557.87	3613.08	0	592.9	15.5787	36.1308	0	5.929	
小计								15.5787	36.1308	0	5.929	
清单项目综合单价											57.63850000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.98498	1.4021		1.38		
		技工人工费				元	10.3967	1.3656		14.2		
	材料	3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类抗辐射膜)				m2	1.1339	29.73		33.71		
		石油沥青冷底子油				t	0.00048	3929.2		1.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.534	1		0.53		
	机械											
项目编码	010902001003	项目名称	卷材防水					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ~ 3mm厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材	100m2	0.01	1557.87	3613.08	0	592.9	15.5787	36.1308	0	5.929	
小计								15.5787	36.1308	0	5.929	
清单项目综合单价											57.63850000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.98498	1.4021		1.38		
		技工人工费				元	10.3967	1.3656		14.2		
	材料	3mm厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材				m2	1.1339	29.73		33.71		
		石油沥青冷底子油				t	0.00048	3929.2		1.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.534	1		0.53		
	机械											
项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1593.54	1591.81	0	501.27	15.9354	15.9181	0	5.0127	
小计								15.9354	15.9181	0	5.0127	
清单项目综合单价											36.86620000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.69448	1.4021		3.78		
		技工人工费				元	8.90268	1.3656		12.16		
	材料											
	机械											
项目编码	010807001001	项目名称	断桥铝合金平开窗					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-42换	成品铝合金窗安装 平开 ~ (设计为隔热断桥型材时:人工*1.25) 6（Low-E）+12+6mm钢化玻断桥铝合金平开窗	100m2	0.01	6511.18	40648.15	0	3755.4	65.1118	406.4815	0	37.554	
小计								65.1118	406.4815	0	37.554	
清单项目综合单价											509.14730000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.0884	1.4021		15.55		
		技工人工费				元	27.767688	1.3656		37.92		
		高级技工人工费				元	8.38445	1.3889		11.65		
	材料	玻璃胶 300mL				支	0.66	10.62		7.01		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0735	1		0.07		
	机械											
项目编码	010802001003	项目名称	铝合金门联窗					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 ~ 6（Low-E）+12+6mm钢化玻断桥铝合金固定窗	100m2	0.008175	4389.06	39893.84	0	3156.12	35.8805655	326.132142	0	25.801281	
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 ~ 6（Low-E）+12+6mm钢化玻璃铝合金平开门	100m2	0.001826	5049.05	49609.03	0	3816.54	9.2195653	90.5860887 8	0	6.96900204	
小计								45.1001308	416.7182308	0	32.77028304	
清单项目综合单价											494.58864462	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.968915	1.4021		11.17		
		技工人工费				元	19.957469	1.3656		27.25		
		高级技工人工费				元	4.801337	1.3889		6.67		

工程量清单综合单价分析表

	材料	玻璃胶 300mL		支	0.680702	10.62	7.23		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.710325	10.62	7.54		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.073859	1	0.07		
	机械								

项目编码	010802001004	项目名称	铝合金平开门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 6（Low-E）+12+6mm钢化玻璃铝合金平开门	100m2	0.01	5049.05	49609.03	0	3816.54	50.4905	496.0903	0	38.1654
小计								50.4905	496.0903	0	38.1654

清单项目综合单价									584.74620000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	8.59794	1.4021	12.06		
		技工人工费		元	21.53261	1.3656	29.4		
		高级技工人工费		元	6.50182	1.3889	9.03		
	材料	玻璃胶 300mL		支	0.46	10.62	4.89		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.65	10.62	6.9		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0589	1	0.06		
	机械								

项目编码	010802001005	项目名称	铝合金推拉门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 6（Low-E）+12+6mm钢化玻璃铝合金推拉门	100m2	0.01	5049.05	49609.03	0	3816.54	50.4905	496.0903	0	38.1654
小计								50.4905	496.0903	0	38.1654

清单项目综合单价									584.74620000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	8.59794	1.4021	12.06		
		技工人工费		元	21.53261	1.3656	29.4		
		高级技工人工费		元	6.50182	1.3889	9.03		
	材料	玻璃胶 300mL		支	0.46	10.62	4.89		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.65	10.62	6.9		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0589	1	0.06		
	机械								

项目编码	010802004001	项目名称	甲级钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 甲级钢质防火门	100m2	0.01	7377.36	37498.61	0	3827.13	73.7736	374.9861	0	38.2713
小计								73.7736	374.9861	0	38.2713

清单项目综合单价									487.03100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	12.29688	1.4021	17.24		
		技工人工费		元	30.79644	1.3656	42.06		
		高级技工人工费		元	10.42297	1.3889	14.48		
	材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.01351	335.22	4.53		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0515	1	0.05		
	机械								

项目编码	010807003001	项目名称	防雨百叶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.01	4693.01	37003.82	0	3092.05	46.9301	370.0382	0	30.9205
小计								46.9301	370.0382	0	30.9205

清单项目综合单价									447.88880000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	8.37019	1.4021	11.74		
		技工人工费		元	20.96234	1.3656	28.63		
		高级技工人工费		元	4.72903	1.3889	6.57		
	材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0384	1	0.04		
	机械								

项目编码	010401002014	项目名称	砖墙拆除	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1656.03	304.18	337.49	477.54	165.603	30.418	33.749	47.754
小计								165.603	30.418	33.749	47.754

清单项目综合单价									277.52400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	118.1108	1.4021	165.6		
	材料	空心六角钢		kg	0.069	3.35	0.23		
		编织袋		条	45	0.66	29.7		
		合金钢钻头(一字型)		个	0.0241	4.32	0.1		
		高压风管 Φ25-6P-20m		m	0.0104	7.89	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.301	1	0.3		
	机械	风动凿岩机 手持式		台班	0.1483	11.81	1.75		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0		台班	0.0736	434.75	32		

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3127.77	2718.17	0	963.58	312.777	271.817	0	96.358
小计								312.777	271.817	0	96.358

清单项目综合单价									680.95200000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	54.7467	1.4021	76.76		
		技工人工费		元	172.8306	1.3656	236.02		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.1008	294.77	29.71		
		铁钉（综合）		kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）		m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）		千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水		m3	0.1002	4.62	0.46		
		其他材料费(按百分比计算)		元	7.917	1	7.92		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011203003015	项目名称	块料外墙面拆除			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2579.86	89.99	0	687.18	25.7986	0.8999	0	6.8718
小计								25.7986	0.8999	0	6.8718
清单项目综合单价								33.57030000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.4	1.4021	25.8		
	材料	编织袋				条	1.35	0.66	0.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0089	1	0.01		
	机械										
项目编码	011001001003	项目名称	屋面拆除			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-44	屋面构造整体拆除 总厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	5401.59	449.96	0	1451.86	54.0159	4.4996	0	14.5186
小计								54.0159	4.4996	0	14.5186
清单项目综合单价								73.03410000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.525	1.4021	54.02		
	材料	编织袋				条	6.75	0.66	4.46		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0446	1	0.04		
	机械										
项目编码	010807001002	项目名称	拆除金属窗			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-17	金属窗拆除	100m2	0.01	3998.31	0	0	1058.03	39.9831	0	0	10.5803
小计								39.9831	0	0	10.5803
清单项目综合单价								50.56340000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.51661	1.4021	39.98		
	材料										
	机械										
项目编码	010802001006	项目名称	拆除金属门			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2496.53	0	0	660.63	24.9653	0	0	6.6063
小计								24.9653	0	0	6.6063
清单项目综合单价								31.57160000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.80562	1.4021	24.97		
	材料										
	机械										
项目编码	010103002024	项目名称	余方弃置			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-75+080001-76*19	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:20km)	100m3	0.01	3031.63	0	6576.18	1272.17	30.3163	0	65.7618	12.7217
小计								30.3163	0	65.7618	12.7217
清单项目综合单价								108.79980000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.62207	1.4021	30.32		
	材料										
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.0788	834.54	65.76		
项目编码	011203003016	项目名称	块料外墙面			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-129	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.2<S≤0.36 外墙 ~ 深灰色nk砖	100m2	0.01	5459.3	4048.53	0	1647.07	54.593	40.4853	0	16.4707
010004-43	涂膜防水 高分子益胶泥 厚度T(mm) T=3.0	100m2	0.01	1621.74	1486.96	0	503.49	16.2174	14.8696	0	5.0349
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2276.6	0	498.29	14.5287	22.766	0	4.9829
020003-7+020003-11*(-11)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:9) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1183.1	337.85	0	329.97	11.831	3.3785	0	3.2997
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	283.01	60.38	0	77.91	2.8301	0.6038	0	0.7791
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.01	525.95	0	194.07	6.3401	5.2595	0	1.9407
小计								106.3403	87.3627	0	32.508
清单项目综合单价								226.21100000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	30.04081	1.3889	41.72		
		普工人工费				元	9.89754	1.4021	13.88		
		技工人工费				元	37.155252	1.3656	50.74		
	材料	聚合物防水砂浆				kg	10.2375	2.19	22.42		
		素水泥浆				m3	0.0012	498.2	0.6		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.01044	319.84	3.34		
		白水泥				t	0.0015	821.24	1.23		
		专用胶粘剂				kg	4.635	1.77	8.2		
		U型钉				kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm				m2	1.05	4.42	4.64		
		水				m3	0.006728	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4753	1	0.48		
	机械										
项目编码	011203001007	项目名称	砂岩踢脚线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-117换	石材踢脚线 水泥砂浆粘贴 ~ 200mm高砂岩踢脚线,水,湿拌抹灰砂浆 M10	100m	0.01	939.07	2995.55	0	398.28	9.3907	29.9555	0	3.9828

工程量清单综合单价分析表

小计					9.3907	29.9555	0	3.9828
清单项目综合单价								43.32900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.97732	1.4021	1.37		
		技工人工费	元	2.085812	1.3656	2.85		
		高级技工人工费	元	3.72383	1.3889	5.17		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.001023	335.22	0.34		
		水	m3	0.000233	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0009	1	0		
	机械							
项目编码	011001001004	项目名称	上人屋面		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-48换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 ~ 600*600*10mm地砖CT-01,水,湿拌地面砂浆M20	100m2	0.01	4981.27	5731.91	0	1604.74	49.8127	57.3191	0	16.0474
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25) ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1527.75	914.43	0	449.99	15.2775	9.1443	0	4.4999
010002-127换	钢筋网片制作 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ4	t	0.001975	880.01	3462.94	13.19	406.95	1.73801975	6.8393065	0.02605025	0.80372625
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001975	829.94	19.37	0	220.59	1.6391315	0.03825575	0	0.43566525
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ~ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	2067.61	1585.39	6.46	626.86	20.6761	15.8539	0.0646	6.2686
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5	100m2	0.01	344.04	380.53	1.27	110.16	3.4404	3.8053	0.0127	1.1016
010004-80换	其他防水工程 隔离层 ~ 无纺布 250g/m2	100m2	0.01	237.99	187.34	0	72.35	2.3799	1.8734	0	0.7235
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	841.49	1569.17	0	301.13	8.4149	15.6917	0	3.0113
小计								103.3786513	110.5652623	0.10335025	32.8916915
清单项目综合单价											246.93895525
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	高级技工人工费	元	26.48875	1.3889	36.79					
		普工人工费	元	9.390408	1.4021	13.17					
		技工人工费	元	39.119817	1.3656	53.42					
	材料	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.030455	330.58	10.07					
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05					
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8					
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.004937	7.63	0.04					
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.010428	5.35	0.06					
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ4	t	0.002034	3284.96	6.68					
		细石混凝土 C25	m3	0.0505	372.12	18.79					
		水	m3	0.155454	4.62	0.72					
		素水泥浆	m3	0.00142	498.2	0.71					
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	5.1	3.42					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.539651	1	0.54					
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000217	39.12	0.01					
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00077	22.79	0.02					
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0061	12.67	0.08					
项目编码	010902001004	项目名称	卷材防水		计量单位		m2				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ~ 3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	100m2	0.01	1557.87	3613.08	0	592.9	15.5787	36.1308	0	5.929
小计								15.5787	36.1308	0	5.929
清单项目综合单价											57.63850000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	0.98498	1.4021	1.38					
		技工人工费	元	10.3967	1.3656	14.2					
	材料	3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类抗辐射膜)	m2	1.1339	29.73	33.71					
		石油沥青冷底子油	t	0.00048	3929.2	1.89					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.534	1	0.53					
	机械										
项目编码	010902001005	项目名称	卷材防水		计量单位		m2				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ~ 3mm厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材	100m2	0.01	1557.87	3613.08	0	592.9	15.5787	36.1308	0	5.929
小计								15.5787	36.1308	0	5.929
清单项目综合单价											57.63850000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	0.98498	1.4021	1.38					
		技工人工费	元	10.3967	1.3656	14.2					
	材料	3mm厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	1.1339	29.73	33.71					
		石油沥青冷底子油	t	0.00048	3929.2	1.89					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.534	1	0.53					
	机械										
项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水		计量单位		m2				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1593.54	1591.81	0	501.27	15.9354	15.9181	0	5.0127
小计								15.9354	15.9181	0	5.0127
清单项目综合单价											36.86620000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	2.69448	1.4021	3.78					
		技工人工费	元	8.90268	1.3656	12.16					
	材料										
	机械										
项目编码	010808003002	项目名称	石材门窗套		计量单位		m2				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-71	门窗套 面层 石材饰面板 ~ 20mm厚砂岩	10m2	0.1	514.51	1538.38	0	213.07	51.451	153.838	0	21.307
小计								51.451	153.838	0	21.307

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									226.59600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	9.1847	1.4021	12.88			
		技工人工费	元	22.9836	1.3656	31.39			
		高级技工人工费	元	5.1745	1.3889	7.19			
	材料								
	机械								

项目编码	010802001007	项目名称	无障碍卫生间门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-3换	成品复合木门（带门套）安装 单开 ^（成品实木门安装:人工*1.2）单开实木门 1000*2400mm	10樘	0.1	1325.52	9894.89	0	845.51	132.552	989.489	0	84.551
小计								132.552	989.489	0	84.551

清单项目综合单价									1206.59200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	23.64984	1.4021	33.16			
		技工人工费	元	59.22156	1.3656	80.87			
		高级技工人工费	元	13.33464	1.3889	18.52			
	材料	不锈钢合页	个	3	6.64	19.92			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.143	10.62	12.14			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.16	1	0.16			
	机械								

项目编码	010807003002	项目名称	防雨百叶	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.01	4693.01	37003.82	0	3092.05	46.9301	370.0382	0	30.9205
小计								46.9301	370.0382	0	30.9205

清单项目综合单价									447.88880000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	8.37019	1.4021	11.74			
		技工人工费	元	20.96234	1.3656	28.63			
		高级技工人工费	元	4.72903	1.3889	6.57			
	材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0384	1	0.04			
	机械								

项目编码	010401002015	项目名称	砖墙拆除	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1656.03	304.18	337.49	477.54	165.603	30.418	33.749	47.754
小计								165.603	30.418	33.749	47.754

清单项目综合单价									277.52400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	118.1108	1.4021	165.6			
	材料	空心六角钢	kg	0.069	3.35	0.23			
		编织袋	条	45	0.66	29.7			
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.32	0.1			
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	7.89	0.08			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.301	1	0.3			
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	11.81	1.75			
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0736	434.75	32			

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3127.77	2718.17	0	963.58	312.777	271.817	0	96.358
小计								312.777	271.817	0	96.358

清单项目综合单价									680.95200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.4021	76.76			
		技工人工费	元	172.8306	1.3656	236.02			
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	294.77	29.71			
		铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07			
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97			
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99			
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7			
		水	m3	0.1002	4.62	0.46			
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.917	1	7.92			
	机械								

项目编码	011203003017	项目名称	块料外墙面拆除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2579.86	89.99	0	687.18	25.7986	0.8999	0	6.8718
小计								25.7986	0.8999	0	6.8718

清单项目综合单价									33.57030000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	18.4	1.4021	25.8			
	材料	编织袋	条	1.35	0.66	0.89			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0089	1	0.01			
	机械								

项目编码	011001001005	项目名称	屋面拆除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-44	屋面构造整体拆除 总厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	5401.59	449.96	0	1451.86	54.0159	4.4996	0	14.5186
小计								54.0159	4.4996	0	14.5186

清单项目综合单价									73.03410000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	38.525	1.4021	54.02			
	材料	编织袋	条	6.75	0.66	4.46			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0446	1	0.04			
	机械								

项目编码	010807001003	项目名称	拆除金属窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-17	金属窗拆除	100m2	0.01	3998.31	0	0	1058.03	39.9831	0	0	10.5803
小计								39.9831	0	0	10.5803
清单项目综合单价											50.56340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.51661	1.4021	39.98		
	材料							
	机械							

项目编码	010802001008	项目名称	拆除金属门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2496.53	0	0	660.63	24.9653	0	0	6.6063
小计								24.9653	0	0	6.6063
清单项目综合单价											31.57160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.80562	1.4021	24.97		
	材料							
	机械							

项目编码	010103002025	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-75+080001-76*19	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:20km)	100m3	0.01	3031.63	0	6576.18	1272.17	30.3163	0	65.7618	12.7217
小计								30.3163	0	65.7618	12.7217
清单项目综合单价											108.79980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.62207	1.4021	30.32		
	材料							
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0788	834.54	65.76		

项目编码	011203003018	项目名称	块料外墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-129换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.2＜S≤0.36 外墙 ˉ 浅灰色PC砖	100m2	0.01	5459.3	6155.57	0	1752.42	54.593	61.5557	0	17.5242
010004-43	涂膜防水 高分子益胶泥 厚度T(mm) T=3.0	100m2	0.01	1621.74	1486.96	0	503.49	16.2174	14.8696	0	5.0349
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2276.6	0	498.29	14.5287	22.766	0	4.9829
020003-7+020003-11*(-11)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:9) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1183.1	337.85	0	329.97	11.831	3.3785	0	3.2997
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	283.01	60.38	0	77.91	2.8301	0.6038	0	0.7791
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.01	525.95	0	194.07	6.3401	5.2595	0	1.9407
小计								106.3403	108.4331	0	33.5615
清单项目综合单价											248.33490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	30.04081	1.3889	41.72		
		普工人工费	元	9.89754	1.4021	13.88		
		技工人工费	元	37.155252	1.3656	50.74		
	材料	聚合物防水砂浆	kg	10.2375	2.19	22.42		
		素水泥浆	m3	0.0012	498.2	0.6		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01044	319.84	3.34		
		白水泥	t	0.0015	821.24	1.23		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		水	m3	0.006728	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4753	1	0.48		
	机械							

项目编码	011404001001	项目名称	真石漆外墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5782.01	2210.91	175.34	1653.11	57.8201	22.1091	1.7534	16.5311
010004-43	涂膜防水 高分子益胶泥 厚度T(mm) T=3.0	100m2	0.01	1621.74	1486.96	0	503.49	16.2174	14.8696	0	5.0349
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2242.97	0	496.61	14.5287	22.4297	0	4.9661
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	283.01	60.38	0	77.91	2.8301	0.6038	0	0.7791
020003-7+020003-11*(-11)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:9) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1183.1	337.85	0	329.97	11.831	3.3785	0	3.2997
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.01	525.95	0	194.07	6.3401	5.2595	0	1.9407
小计								109.5674	68.6502	1.7534	32.5516
清单项目综合单价											212.52260000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.22795	1.4021	14.34		
		技工人工费	元	37.880652	1.3656	51.73		
		高级技工人工费	元	31.31746	1.3889	43.5		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01044	319.84	3.34		
		素水泥浆	m3	0.0012	498.2	0.6		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		聚合物防水砂浆	kg	10.2375	2.19	22.42		
		醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		真石面漆	kg	0.312	7.08	2.21		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		水	m3	0.005478	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1855	1	0.19		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	250.48	1.75		

项目编码	010901001002	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010004-8	瓦屋面 琉璃瓦 铺在钢筋混凝土面上 ˉ 哑光 灰陶瓦	10m2	0.1	1976.22	962.69	0	571.08	197.622	96.269	0	57.108	
010002-127换	钢筋网片制作 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ4	t	0.001317	880.01	3462.94	13.19	406.95	1.15897317	4.56069198	0.01737123	0.53595315	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001317	829.94	19.37	0	220.59	1.09303098	0.02551029	0	0.29051703	
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ˉ 细石混凝土 C20	100m2	0.01	2067.61	1555.34	6.46	625.36	20.6761	15.5534	0.0646	6.2536	
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 ˉ 细石混凝土 C20	100m2	0.01	-172.02	-186.53	-0.63	-54.89	-1.7202	-1.8653	-0.0063	-0.5489	
010004-80换	其他防水工程 隔离层 ˉ 0.4mm厚来聚乙烯薄膜	100m2	0.01	237.99	503.28	0	88.15	2.3799	5.0328	0	0.8815	
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1285.8	741.36	0	377.32	12.858	7.4136	0	3.7732	
小计								234.0678042	126.9897023	0.07567123	68.29387018	
清单项目综合单价											429.42704783	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	5.64303	1.3889		7.84		
		普工人工费				元	60.030097	1.4021		84.17		
		技工人工费				元	104.028458	1.3656		142.06		
	材料	湿拌地面砂浆 M20				m3	0.0204	330.58		6.74		
		琉璃瓦片筒 220×115				块	18.3	1.05		19.22		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.0476	307.72		14.65		
		0.4mmm厚来聚乙烯薄膜				m2	1.1218	4.42		4.96		
		细石混凝土 C20				m3	0.03535	364.79		12.9		
		水				m3	0.13568	4.62		0.63		
		素水泥浆				m3	0.00142	498.2		0.71		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ4				t	0.001356	3284.96		4.45		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.006951	5.35		0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.003291	7.63		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.71206	1		0.71		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0046	12.67		0.06		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000145	39.12		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.000513	22.79		0.01		
项目编码	010902001006	项目名称			卷材防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ˉ 3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	100m2	0.01	1557.87	3613.08	0	592.9	15.5787	36.1308	0	5.929	
小计								15.5787	36.1308	0	5.929	
清单项目综合单价											57.63850000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.98498	1.4021		1.38		
		技工人工费				元	10.3967	1.3656		14.2		
	材料	3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类抗辐射膜)				m2	1.1339	29.73		33.71		
		石油沥青冷底子油				t	0.00048	3929.2		1.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.534	1		0.53		
	机械											
项目编码	010902001007	项目名称			卷材防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ˉ 3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	100m2	0.01	1557.87	3613.08	0	592.9	15.5787	36.1308	0	5.929	
小计								15.5787	36.1308	0	5.929	
清单项目综合单价											57.63850000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.98498	1.4021		1.38		
		技工人工费				元	10.3967	1.3656		14.2		
	材料	石油沥青冷底子油				t	0.00048	3929.2		1.89		
		3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类抗辐射膜)				m2	1.1339	29.73		33.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.534	1		0.53		
	机械											
项目编码	010902002003	项目名称			屋面涂膜防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1593.54	1591.81	0	501.27	15.9354	15.9181	0	5.0127	
小计								15.9354	15.9181	0	5.0127	
清单项目综合单价											36.86620000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.69448	1.4021		3.78		
		技工人工费				元	8.90268	1.3656		12.16		
	材料											
	机械											
项目编码	010807001004	项目名称			断桥铝合金下悬窗			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗 ˉ （设计为隔热断桥型材时:人工*1.25）铝合金内平开下悬窗(6+6+6)	100m2	0.01	7573.57	40445.36	0	4026.39	75.7357	404.4536	0	40.2639	
小计								75.7357	404.4536	0	40.2639	
清单项目综合单价											520.45320000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.898113	1.4021		18.08		
		技工人工费				元	32.295425	1.3656		44.1		
		高级技工人工费				元	9.754963	1.3889		13.55		
	材料	玻璃胶 300mL				支	0.47	10.62		4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0634	1		0.06		
	机械											
项目编码	010802001009	项目名称			铝合金门联窗			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 ˉ 6（Low-E）+12+6mm钢化玻断桥铝合金固定窗	100m2	0.003897	4389.06	39893.84	0	3156.12	17.10416682	155.4662945	0	12.29939964	

工程量清单综合单价分析表

020001-9换	成品铝合金门安装 平开 6（Low-E）+12+6mm钢化玻璃铝合金平开门	100m2	0.006104	5049.05	49609.03	0	3816.54	30.8194012	302.8135191	0	23.29616016	
小计								47.92356802	458.2798136	0	35.5955598	
清单项目综合单价												541.79894142
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.298089	1.4021		11.63		
		技工人工费				元	20.781752	1.3656		28.38		
		高级技工人工费				元	5.691213	1.3889		7.9		
	材料	玻璃胶 300ml.				支	0.565207	10.62		6		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.678757	10.62		7.21		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.066031	1		0.07		
	机械											
项目编码	010807005001	项目名称			护窗格栅			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-56换	成品型钢防盗网（格栅）安装 50*50@200mm木色铝合金管格栅	100m2	0.01	3546.01	3111.13	0	1093.9	35.4601	31.1113	0	10.939	
小计								35.4601	31.1113	0	10.939	
清单项目综合单价												77.51040000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.26309	1.4021		7.38		
		技工人工费				元	17.65975	1.3656		24.12		
		高级技工人工费				元	2.85442	1.3889		3.96		
	材料	膨胀螺栓(综合)				套	3.3	1.11		3.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0183	1		0.02		
	机械											
项目编码	011203003019	项目名称			块料外墙面拆除			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2579.86	89.99	0	687.18	25.7986	0.8999	0	6.8718	
小计								25.7986	0.8999	0	6.8718	
清单项目综合单价												33.57030000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.4	1.4021		25.8		
	材料	编织袋				条	1.35	0.66		0.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0089	1		0.01		
	机械											
项目编码	011404001002	项目名称			涂料外墙面拆除			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	947.86	59.99	0	253.82	9.4786	0.5999	0	2.5382	
小计								9.4786	0.5999	0	2.5382	
清单项目综合单价												12.61670000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.76029	1.4021		9.48		
	材料	编织袋				条	0.9	0.66		0.59		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0059	1		0.01		
	机械											
项目编码	011001001006	项目名称			瓦屋面拆除			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080001-48	西班牙瓦拆除	100m2	0.01	1713.71	119.99	0	459.48	17.1371	1.1999	0	4.5948	
小计								17.1371	1.1999	0	4.5948	
清单项目综合单价												22.93180000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.22245	1.4021		17.14		
	材料	编织袋				条	1.8	0.66		1.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0119	1		0.01		
	机械											
项目编码	010807001005	项目名称			拆除金属窗			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080001-17	金属窗拆除	100m2	0.01	3998.31	0	0	1058.03	39.9831	0	0	10.5803	
小计								39.9831	0	0	10.5803	
清单项目综合单价												50.56340000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.51661	1.4021		39.98		
	材料											
	机械											
项目编码	010802001010	项目名称			拆除金属门			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2496.53	0	0	660.63	24.9653	0	0	6.6063	
小计								24.9653	0	0	6.6063	
清单项目综合单价												31.57160000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.80562	1.4021		24.97		
	材料											
	机械											
项目编码	010807001006	项目名称			拆除外窗格栅			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080001-22	金属防盗网拆除	100m2	0.01	3157.94	0	0	835.65	31.5794	0	0	8.3565	
小计								31.5794	0	0	8.3565	
清单项目综合单价												39.93590000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.52296	1.4021		31.58		
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010103002026	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-75+080001-76*19	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:20km)	100m3	0.01	3031.63	0	6576.18	1272.17	30.3163	0	65.7618	12.7217
小计								30.3163	0	65.7618	12.7217
清单项目综合单价											108.79980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.62207	1.4021	30.32		
	材料							
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0788	834.54	65.76		

项目编码	011203003020	项目名称	块料外墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-129	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.2＜S≤0.36 外墙 深灰色PC砖	100m2	0.01	5459.3	6155.57	0	1752.42	54.593	61.5557	0	17.5242
010004-43	涂膜防水 高分子益胶泥 厚度T(mm) T=3.0	100m2	0.01	1621.74	1486.96	0	503.49	16.2174	14.8696	0	5.0349
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2276.6	0	498.29	14.5287	22.766	0	4.9829
020003-7+020003-11*(-11)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:9) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1183.1	337.85	0	329.97	11.831	3.3785	0	3.2997
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	283.01	60.38	0	77.91	2.8301	0.6038	0	0.7791
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.01	525.95	0	194.07	6.3401	5.2595	0	1.9407
小计								106.3403	108.4331	0	33.5615
清单项目综合单价											248.33490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	30.04081	1.3889	41.72		
		普工人工费	元	9.89754	1.4021	13.88		
		技工人工费	元	37.155252	1.3656	50.74		
	材料	聚合物防水砂浆	kg	10.2375	2.19	22.42		
		素水泥浆	m3	0.0012	498.2	0.6		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01044	319.84	3.34		
		白水泥	t	0.0015	821.24	1.23		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		水	m3	0.006728	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4753	1	0.48		
	机械							

项目编码	011001001007	项目名称	不上人屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-127换	钢筋网片制作 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ4	t	0.001969	880.01	3462.94	13.19	406.95	1.73273969	6.81852886	0.02597111	0.80128455
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001969	829.94	19.37	0	220.59	1.63415186	0.03813953	0	0.43434171
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 细石混凝土 C25	100m2	0.01	2067.61	1585.39	6.46	626.86	20.6761	15.8539	0.0646	6.2686
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5	100m2	0.01	344.04	380.53	1.27	110.16	3.4404	3.8053	0.0127	1.1016
010004-80换	其他防水工程 隔离层 无纺布 250g/m2	100m2	0.01	237.99	187.34	0	72.35	2.3799	1.8734	0	0.7235
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	841.49	1569.17	0	301.13	8.4149	15.6917	0	3.0113
小计								38.27819155	44.08096839	0.10327111	12.34062626
清单项目综合单价											94.80305731

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.444881	1.4021	3.43		
		技工人工费	元	25.519852	1.3656	34.85		
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.004922	7.63	0.04		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.010395	5.35	0.06		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ4	t	0.002028	3284.96	6.66		
		细石混凝土 C25	m3	0.0505	372.12	18.79		
		水	m3	0.0857	4.62	0.4		
		素水泥浆	m3	0.0004	498.2	0.2		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	5.1	3.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.510036	1	0.51		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000217	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000768	22.79	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0061	12.67	0.08		

项目编码	010902001008	项目名称	卷材防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	100m2	0.01	1557.87	3613.08	0	592.9	15.5787	36.1308	0	5.929
小计								15.5787	36.1308	0	5.929
清单项目综合单价											57.63850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.98498	1.4021	1.38		
		技工人工费	元	10.3967	1.3656	14.2		
	材料	3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类抗辐射膜)	m2	1.1339	29.73	33.71		
		石油沥青冷底子油	t	0.00048	3929.2	1.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.534	1	0.53		
	机械							

项目编码	010902001009	项目名称	卷材防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类抗辐射膜)	100m2	0.01	1557.87	3613.08	0	592.9	15.5787	36.1308	0	5.929
小计								15.5787	36.1308	0	5.929
清单项目综合单价											57.63850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.98498	1.4021	1.38		
		技工人工费	元	10.3967	1.3656	14.2		
	材料	3mm厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	1.1339	29.73	33.71		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石油沥青冷底子油		t	0.00048	3929.2	1.89		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.534	1	0.53		
	机械								
项目编码	010902002004	项目名称	屋面涂膜防水			计量单位	㎡		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100㎡	0.01	1593.54	1591.81	0	501.27	15.9354	15.9181	0	5.0127
小计								15.9354	15.9181	0	5.0127
清单项目综合单价								36.86620000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.69448	1.4021	3.78		
		技工人工费	元	8.90268	1.3656	12.16		
	材料							
	机械							

项目编码	010807001007	项目名称	断桥铝合金平开窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-42换	成品铝合金窗安装 平开 (设计为隔热断桥型材时:人工*1.25) 6(Low-E)+12+6mm钢化玻断桥铝合金平开窗	100㎡	0.01	6511.18	40648.15	0	3755.4	65.1118	406.4815	0	37.554
小计								65.1118	406.4815	0	37.554
清单项目综合单价								509.14730000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.0884	1.4021	15.55		
		技工人工费	元	27.767688	1.3656	37.92		
		高级技工人工费	元	8.38445	1.3889	11.65		
	材料	玻璃胶 300mL	支	0.66	10.62	7.01		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0735	1	0.07		
	机械							

项目编码	010802001011	项目名称	铝合金平开门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 6(Low-E)+12+6mm钢化玻璃铝合金平开门	100㎡	0.01	5049.05	49609.03	0	3816.54	50.4905	496.0903	0	38.1654
小计								50.4905	496.0903	0	38.1654
清单项目综合单价								584.74620000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.59794	1.4021	12.06		
		技工人工费	元	21.53261	1.3656	29.4		
		高级技工人工费	元	6.50182	1.3889	9.03		
	材料	玻璃胶 300mL	支	0.46	10.62	4.89		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	10.62	6.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
	机械							

项目编码	010807003003	项目名称	防雨百叶	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45	成品铝合金窗安装 百叶窗	100㎡	0.01	4693.01	37003.82	0	3092.05	46.9301	370.0382	0	30.9205
小计								46.9301	370.0382	0	30.9205
清单项目综合单价								447.88880000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.37019	1.4021	11.74		
		技工人工费	元	20.96234	1.3656	28.63		
		高级技工人工费	元	4.72903	1.3889	6.57		
	材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0384	1	0.04		
	机械							

项目编码	011203003021	项目名称	块料外墙面拆除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100㎡	0.01	2579.86	89.99	0	687.18	25.7986	0.8999	0	6.8718
小计								25.7986	0.8999	0	6.8718
清单项目综合单价								33.57030000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.4	1.4021	25.8		
	材料	编织袋	条	1.35	0.66	0.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0089	1	0.01		
	机械							

项目编码	011001001008	项目名称	屋面拆除	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-44	屋面构造整体拆除 总厚度T(mm) T=150	100㎡	0.01	5401.59	449.96	0	1451.86	54.0159	4.4996	0	14.5186
小计								54.0159	4.4996	0	14.5186
清单项目综合单价								73.03410000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.525	1.4021	54.02		
	材料	编织袋	条	6.75	0.66	4.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0446	1	0.04		
	机械							

项目编码	010807001008	项目名称	拆除金属窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-17	金属窗拆除	100㎡	0.01	3998.31	0	0	1058.03	39.9831	0	0	10.5803
小计								39.9831	0	0	10.5803
清单项目综合单价								50.56340000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.51661	1.4021	39.98		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	010103002027	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-75+080001-76*19	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:20km)	100m3	0.01	3031.63	0	6576.18	1272.17	30.3163	0	65.7618	12.7217
小计								30.3163	0	65.7618	12.7217
清单项目综合单价											108.79980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.62207	1.4021	30.32		
	材料							
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0788	834.54	65.76		

项目编码	011601001006	项目名称	脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1换	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24 (单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65)	100m2	0.01	2365.63	163.37	0.23	634.18	23.6563	1.6337	0.0023	6.3418
010007-7换	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24 (单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65)	100m2·10天(有效使用天数)	0.03	55.74	55.91	0	17.54	1.6722	1.6773	0	0.5262
小计								25.3285	3.311	0.0023	6.868
清单项目综合单价											35.50980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.788547	1.4021	2.51		
		技工人工费	元	16.711195	1.3656	22.82		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.035575	5.35	0.19		
		工字钢（综合）	t	0.000189	3284.96	0.62		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.000163	7.63	0		
		防锈漆 红色	kg	0.046605	15.11	0.7		
		油漆溶剂油	kg	0.004089	10.03	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1501	1	0.15		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	2.369777	0.1	0.24		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	8.477469	0.05	0.42		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	20.103389	0.04	0.8		
		底座（租赁 10天）	个	0.270855	0.45	0.12		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.000975	18.76	0.02		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000013	176.4	0		

发包人提供材料一览表

工程名称：建筑工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：加固工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	57994.16	
2	措施项目	2082.32	
2.1	安全文明施工	1733.64	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1500.27	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	233.37	
2.2	其他措施项目费	348.68	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	5406.88	
5	含税建安工程造价	65483.36	
合计		65483.36	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　加固工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		墙体加固					20560.84	0
1-1	011201001006	墙体加固	1、40mm厚M10水泥砂浆面层 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	93.12	66.27	6171.06	0
1-2	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类:热轧光圆钢筋 HPB300 2.直径:Φ8 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.25	6496.98	1624.25	0
1-3	010506B003003	墙体拉结筋	1、钢筋种类:热轧光圆钢筋 HPB300 2、钢筋直径:Φ8 3、植筋深度:200mm 4、钢筋长度:详见设计图纸 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	根	77	13.05	1004.85	0
1-4	010502002007	条形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	3.18	524.28	1667.21	0
1-5	010505002009	基础模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	16.23	86.77	1408.28	0
1-6	010502021003	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1.66	849.99	1410.98	0
1-7	010505011001	构造柱模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	16.56	127.07	2104.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　加固工程　　

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	010502023001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	0.14	842.5	117.95	0
1-9	010505013001	过梁模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	2.32	151.29	350.99	0
1-10	010506002001	现浇构件钢筋(箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2.直径:φ6 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.01	7849.41	78.49	0
1-11	010506002002	现浇构件钢筋(箍筋)	1、钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 2、直径:φ8 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.005	7583.9	37.92	0
1-12	010506002003	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ8 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.003	6050.87	18.15	0
1-13	010506002004	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ10 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.02	6076.84	121.54	0
1-14	010506002005	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ12 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.001	5657.36	5.66	0
1-15	010506002006	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ14 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.2	5609.98	1122	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　加固工程　　

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	010506B003004	植筋	1、钢筋直径:8 2、植筋深度:300mm 4、钢筋长度:1000mm 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	根	28	19.08	534.24	0
1-17	010901008001	裂缝修补	1、环氧树脂类压力灌浆 2、缝宽:综合考虑 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	11.12	239.62	2664.57	0
1-18	010901008002	屋面变形缝	1、嵌缝材料种类:矿物棉 2、盖缝材料种类:金属盖板 3、防护材料种类:防火密封胶 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	0.8	148.02	118.42	0
2		基础加固					37433.32	0
2-1	010102001004	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 3.弃土运距:土方运至场内指定地点 4.人工开挖 5.素土夯实，压实系数≥0.94 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	38.06	65.53	2494.07	0
2-2	010102007025	回填方	1.密实度要求:综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式 2.填方材料品种:原土回填 3.人工回填 4.包括:修整、回填、分层碾压及施工场内可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	28.55	55.06	1571.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　加固工程　　第 4 页，共 5 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	010103002028	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:土方 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	9.52	61.2	582.62	0
2-4	010502003002	筏形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	11.35	581.93	6604.91	0
2-5	010505002010	基础模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	23.14	66.69	1543.21	0
2-6	010501001016	基础垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1.09	477.06	520	0
2-7	010505001016	垫层模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	2.05	66.69	136.71	0
2-8	010506002007	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:Φ8 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.144	6050.87	871.33	0
2-9	010506002008	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:Φ14 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.61	5609.98	3422.09	0
2-10	010506002009	现浇构件钢筋(非箍筋)	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:Φ20 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.74	5581.94	4130.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　加固工程　　

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	010201009001	注浆加固地基	1、空钻深度、注浆深度:1000mm 2、注浆间距:1000*1000mm 3、浆液种类及配比:42.5或52.5普通硅酸盐水泥，水灰比1:1 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	12.45	1249.46	15555.78	0
合计							57994.16	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　加园工程
标　　段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					2082.32
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1733.64
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1500.27
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	233.37
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	348.68
1-9-1	011601001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	348.68	348.68
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							2082.32

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：加固工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：加固工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：加固工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：加固工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	5406.88
合计					5406.88

总承包服务费计价表

工程名称：加固工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 加固工程　　标段： 南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

项目编码	011201001006	项目名称	墙体加固	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080004-49换	钢丝网墙抹水泥砂浆 厚度T(mm) T=40 ˚ 水,湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.01	3977.5	1520.08	0	1128.53	39.775	15.2008	0	11.2853
小计								39.775	15.2008	0	11.2853
清单项目综合单价								66.26110000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.48771	1.4021	6.29		
		技工人工费	元	7.046046	1.3656	9.62		
		高级技工人工费	元	17.17954	1.3889	23.86		
	材料	水	m3	0.00568	4.62	0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0464	315.96	14.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.514	1	0.51		
	机械							

项目编码	010506020001	项目名称	钢筋网片	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-76换	钢筋网片制作 ˚(混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1) 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8	t	1	1161.61	3434.25	15.2	480.18	1161.61	3434.25	15.2	480.18
080003-77换	钢筋网片安装 ˚(混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1)	t	1	1095.51	19.37	0	290.86	1095.51	19.37	0	290.86
小计								2257.12	3453.62	15.2	771.04
清单项目综合单价								6496.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.2385	1.4021	249.91		
		技工人工费	元	1469.8387	1.3656	2007.21		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8	t	1.03	3257.52	3355.25		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.28	5.35	28.25		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	2.5	7.63	19.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.04	1	51.04		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.127	39.12	4.97		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.449	22.79	10.23		

项目编码	010506B003003	项目名称	墙体拉结筋	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080004-10换	植筋 直径Φ(mm) Φ=8 ˚ 钢筋Φ8,植筋结构胶	10根	0.1	70.69	16.04	22.73	21.13	7.069	1.604	2.273	2.113
小计								7.069	1.604	2.273	2.113
清单项目综合单价								13.05900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.1195	1.4021	1.57		
		技工人工费	元	4.027	1.3656	5.5		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300Φ8	kg	0.0983	3.258	0.32		
		植筋结构胶	kg	0.04	21.75	0.87		
		电锤钻头(综合)	个	0.01	39.82	0.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.016	1	0.02		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	0.0099	229.63	2.27		

项目编码	010502002007	项目名称	条形基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-18	非泵送现浇混凝土 带形基础	10m3	0.1	1047.22	3582.18	146.62	466.7	104.722	358.218	14.662	46.67
小计								104.722	358.218	14.662	46.67
清单项目综合单价								524.27200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.0253	1.4021	32.28		
		技工人工费	元	53.0449	1.3656	72.44		
	材料	水	m3	0.319	4.62	1.47		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	347.97	351.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.294	1	5.29		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0449	306	13.74		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0886	10.42	0.92		

项目编码	010505002009	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-2换	基础 木模板 ˚(混凝土加固工程模板应:人工*1.1机械*1.1)	100m2	0.01	5756.17	1320.4	10.89	1589.99	57.5617	13.204	0.1089	15.8999
小计								57.5617	13.204	0.1089	15.8999
清单项目综合单价								86.77450000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.703258	1.4021	8		
		技工人工费	元	36.295512	1.3656	49.57		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00208	1685.84	3.51		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.4853	4.42	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2589	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.004048	26.9	0.11		

项目编码	010502021003	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-27换	非泵送现浇混凝土 异型柱、构造柱、墙心柱 ˚普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3534.88	3822.49	14.86	1127.58	353.488	382.249	1.486	112.758
小计								353.488	382.249	1.486	112.758
清单项目综合单价								849.98100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.8604	1.4021	40.47		
		技工人工费	元	229.2203	1.3656	313.02		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85	372.54		
		水	m3	0.879	4.62	4.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.649	1	5.65		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器　插入式		台班	0.1426	10.42	1.49		
项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-6换	矩形柱 木模板 ^（混凝土加固工程模板应:人工*1.1机械*1.1）	100m2	0.01	8893.42	1381.86	9.23	2423.13	88.9342	13.8186	0.0923	24.2313
小计								88.9342	13.8186	0.0923	24.2313
清单项目综合单价											127.07640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.642503	1.4021	10.72		
		技工人工费	元	57.277814	1.3656	78.22		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.271	1	0.27		
	机械	木工圆锯机　直径D(mm） D=500	台班	0.003432	26.9	0.09		

项目编码	010502023001	项目名称	过梁			计量单位		m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-31换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ^ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3492.09	3808.51	9.23	1115.16	349.209	380.851	0.923	111.516
小计								349.209	380.851	0.923	111.516
清单项目综合单价											842.49900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.6547	1.4021	37.37		
		技工人工费	元	228.3509	1.3656	311.84		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85	372.54		
		水	m3	0.581	4.62	2.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.628	1	5.63		
	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.0886	10.42	0.92		

项目编码	010505013001	项目名称	过梁模板			计量单位		m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-29换	独立过梁 木模板 ^（混凝土加固工程模板应:人工*1.1机械*1.1）	100m2	0.01	10390.35	1888.94	5.95	2844.37	103.9035	18.8894	0.0595	28.4437
小计								103.9035	18.8894	0.0595	28.4437
清单项目综合单价											151.29610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.503318	1.4021	13.32		
		技工人工费	元	66.32901	1.3656	90.58		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00436	1685.84	7.35		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3704	1	0.37		
	机械	木工圆锯机　直径D(mm） D=500	台班	0.002211	26.9	0.06		

项目编码	010506002001	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)			计量单位		t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-68换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ^（混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1）螺纹钢Ⅲ级 HRB400 Φ6	t	1	1054.45	3641.98	51.9	464.84	1054.45	3641.98	51.9	464.84
080003-69换	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ^（混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1）	t	1	2074.83	11.77	0	549.64	2074.83	11.77	0	549.64
小计								3129.28	3653.75	51.9	1014.48
清单项目综合单价											7849.41000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	362.7272	1.4021	508.58		
		技工人工费	元	1919.0809	1.3656	2620.7		
	材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ6mm	t	1.02	3483.19	3552.85		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.82	1	53.82		
	机械	钢筋调直机 直径D(mm） D=14	台班	0.368	37.51	13.8		
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.23	39.12	9		
		钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40	台班	1.277	22.79	29.1		

项目编码	010506002002	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)			计量单位		t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-68换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ^（混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1）螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ8mm	t	1	1054.45	3389.12	51.9	452.19	1054.45	3389.12	51.9	452.19
080003-69换	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ^（混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1）	t	1	2074.83	11.77	0	549.64	2074.83	11.77	0	549.64
小计								3129.28	3400.89	51.9	1001.83
清单项目综合单价											7583.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	362.7272	1.4021	508.58		
		技工人工费	元	1919.0809	1.3656	2620.7		
	材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ8mm	t	1.02	3238.94	3303.72		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.09	1	50.09		
	机械	钢筋调直机 直径D(mm） D=14	台班	0.368	37.51	13.8		
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.23	39.12	9		
		钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40	台班	1.277	22.79	29.1		

项目编码	010506002003	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)			计量单位		t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
080003-62换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˊ(混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1) 螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ8mm	t	1	625.89	3353.28	13.11	334.22	625.89	3353.28	13.11	334.22
080003-63换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˊ(混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1)	t	1	1338.13	30.62	0	355.62	1338.13	30.62	0	355.62
小计								1964.02	3383.9	13.11	689.84
清单项目综合单价											6050.87000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	235.2779	1.4021	329.88		
	技工人工费	元	1196.6405	1.3656	1634.13		
材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ8mm	t	1.02	3238.94	3303.72		
	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.01	1	50.01		
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.127	39.12	4.97		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.357	22.79	8.14		

项目编码	010506002004	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
080003-62换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˊ(混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1) 螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ10mm	t	1	625.89	3378.01	13.11	335.46	625.89	3378.01	13.11	335.46
080003-63换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˊ(混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1)	t	1	1338.13	30.62	0	355.62	1338.13	30.62	0	355.62
小计								1964.02	3408.63	13.11	691.08
清单项目综合单价											6076.84000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	235.2779	1.4021	329.88		
	技工人工费	元	1196.6405	1.3656	1634.13		
材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ10mm	t	1.02	3262.83	3328.09		
	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.37	1	50.37		
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.127	39.12	4.97		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.357	22.79	8.14		

项目编码	010506002005	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˊ(混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1) 螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ12mm	t	1	500.56	3288.29	9.74	297.57	500.56	3288.29	9.74	297.57
080003-65换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˊ(混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1)	t	1	1077.72	87.33	99.49	296.66	1077.72	87.33	99.49	296.66
小计								1578.28	3375.62	109.23	594.23
清单项目综合单价											5657.36000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	148.4483	1.4021	208.14		
	技工人工费	元	1003.3221	1.3656	1370.14		
材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ12mm	t	1.025	3160.18	3239.18		
	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
	水	m3	0.11	4.62	0.51		
	其他材料费(按百分比计算)	元	49.89	1	49.89		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.564	176.4	99.49		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.115	39.12	4.5		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	22.79	5.24		

项目编码	010506002006	项目名称	现浇构件钢筋(非箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˊ(混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1) 螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ14mm	t	1	500.56	3243.17	9.74	295.31	500.56	3243.17	9.74	295.31
080003-65换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˊ(混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1)	t	1	1077.72	87.33	99.49	296.66	1077.72	87.33	99.49	296.66
小计								1578.28	3330.5	109.23	591.97
清单项目综合单价											5609.98000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	148.4483	1.4021	208.14		
	技工人工费	元	1003.3221	1.3656	1370.14		
材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ14mm	t	1.025	3116.81	3194.73		
	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
	水	m3	0.11	4.62	0.51		
	其他材料费(按百分比计算)	元	49.22	1	49.22		
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.115	39.12	4.5		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	22.79	5.24		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.564	176.4	99.49		

项目编码	010506B003004	项目名称	植筋	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
080004-10换	植筋 直径φ(mm) φ=8 ˊ钢筋φ8,植筋结构胶	10根	0.1	106.04	30.9	22.73	31.23	10.604	3.09	2.273	3.123
小计								10.604	3.09	2.273	3.123
清单项目综合单价											19.09000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.6793	1.4021	2.35		
	技工人工费	元	6.0405	1.3656	8.25		
	热轧光圆钢筋 HPB300φ8	kg	0.4096	3.258	1.33		
	植筋结构胶	kg	0.061	21.75	1.33		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电锤钻头(综合)		个	0.01	39.82	0.4		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.031	1	0.03		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3		台班	0.0099	229.63	2.27		

项目编码	010901008001	项目名称	裂缝修补	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080004-48换	混凝土裂缝修补 压力注浆	m	1	89.39	120.55	0	29.68	89.39	120.55	0	29.68
小计								89.39	120.55	0	29.68

清单项目综合单价 239.62000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	65.458	1.3656	89.39		
	材料	中砂	m3	0.01	172.82	1.73		
		水	m3	0.3	4.62	1.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.11	1	0.11		
	机械							

项目编码	010901008002	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-50	变形缝盖缝成品安装 屋面 金属盖板型 缝宽B(mm) 0<B≤100	100m	0.01	3466.12	8709.67	0	1352.68	34.6612	87.0967	0	13.5268
080005-49换	嵌缝 泡沫塑料填塞 ˉ矿物棉	100m	0.01	668.6	407.17	0	197.28	6.686	4.0717	0	1.9728
小计								41.3472	91.1684	0	15.4996

清单项目综合单价 148.01520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.58612	1.4021	3.63		
		技工人工费	元	27.62243	1.3656	37.72		
	材料	矿物棉	m3	0.006	507.08	3.04		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.19	5.1	0.97		
		屋面 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 0<D≤100	m	1.01	84.96	85.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3473	1	1.35		
	机械							

项目编码	010102001004	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-6换	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.01	5182.18	0	0	1371.31	51.8218	0	0	13.7131
小计								51.8218	0	0	13.7131

清单项目综合单价 65.53490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.960161	1.4021	51.82		
	材料							
	机械							

项目编码	010102007025	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-135换	人工回填夯实 回填土	100m3	0.01	4230.25	7.16	139.46	1129.73	42.3025	0.0716	1.3946	11.2973
小计								42.3025	0.0716	1.3946	11.2973

清单项目综合单价 55.06600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.170837	1.4021	42.3		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.063595	21.93	1.39		

项目编码	010103002028	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0007	0	55.99	52527.66	3756.54	0	0.039193	36.769362	2.629578
120001-214+120001-215*15	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.000301	0	55.99	58753.83	4201.47	0	0.01685299	17.68490283	1.26464247
小计								0.6632	0.05604599	56.33361483	4.20402047

清单项目综合单价 61.25688129

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.008395	4.62	0.04		
		水	m3	0.003605	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.026185	1392.1	36.45		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00042	702.26	0.29		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.011245	1558.85	17.53		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00018	676.79	0.12		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		

项目编码	010502003002	项目名称	筏形基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-21换	非泵送现浇混凝土 满堂基础 有梁式 ˉ普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1323.31	3798.76	146.62	550.59	132.331	379.876	14.662	55.059
小计								132.331	379.876	14.662	55.059

清单项目综合单价 581.92800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.759	1.4021	33.31		
		技工人工费	元	72.5098	1.3656	99.02		
	材料	水	m3	0.373	4.62	1.72		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85	372.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.614	1	5.61		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0449	306	13.74		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0886	10.42	0.92		

项目编码	010505002010	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-1换	基础垫层 木模板 ˉ（混凝土加固工程模板应:人工*1.1机械*1.1）	100m2	0.01	4117.71	1338.61	51.04	1160.2	41.1771	13.3861	0.5104	11.602
小计								41.1771	13.3861	0.5104	11.602
清单项目综合单价											66.67560000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.829011		1.4021		6.77		
		技工人工费			元	25.195005		1.3656		34.41		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	0.0656		5.35		0.35		
		铁钉（综合）			kg	0.1973		5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.00325		1685.84		5.48		
		脱模剂			kg	0.1		7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.12541		43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.2625		1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500			台班	0.018975		26.9		0.51		
项目编码	010501001016	项目名称		基础垫层				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-17换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	769.66	3466.7	146.74	387.49	76.966	346.67	14.674	38.749
小计								76.966	346.67	14.674	38.749
清单项目综合单价											477.05900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.6771		1.4021		16.37		
		技工人工费			元	44.3716		1.3656		60.59		
	材料	水			m3	0.2		4.62		0.92		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		337.25		340.62		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.123		1		5.12		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1			台班	0.0449		306		13.74		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.0897		10.42		0.93		
项目编码	010505001016	项目名称		垫层模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-1换	基础垫层 木模板 ˉ（混凝土加固工程模板应:人工*1.1机械*1.1）	100m2	0.01	4117.71	1338.61	51.04	1160.2	41.1771	13.3861	0.5104	11.602
小计								41.1771	13.3861	0.5104	11.602
清单项目综合单价											66.67560000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.829011		1.4021		6.77		
		技工人工费			元	25.195005		1.3656		34.41		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	0.0656		5.35		0.35		
		铁钉（综合）			kg	0.1973		5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.00325		1685.84		5.48		
		脱模剂			kg	0.1		7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.12541		43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.2625		1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500			台班	0.018975		26.9		0.51		
项目编码	010506002007	项目名称		现浇构件钢筋(非箍筋)				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-62换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ（混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1）螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ8mm	t	1	625.89	3353.28	13.11	334.22	625.89	3353.28	13.11	334.22
080003-63换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ（混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1）	t	1	1338.13	30.62	0	355.62	1338.13	30.62	0	355.62
小计								1964.02	3383.9	13.11	689.84
清单项目综合单价											6050.87000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	235.2779		1.4021		329.88		
		技工人工费			元	1196.6405		1.3656		1634.13		
	材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ8mm			t	1.02		3238.94		3303.72		
		镀锌铁丝（综合）			kg	5.64		5.35		30.17		
		其他材料费(按百分比计算)			元	50.01		1		50.01		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.127		39.12		4.97		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.357		22.79		8.14		
项目编码	010506002008	项目名称		现浇构件钢筋(非箍筋)				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ（混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1）螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ14mm	t	1	500.56	3243.17	9.74	295.31	500.56	3243.17	9.74	295.31
080003-65换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ（混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1）	t	1	1077.72	87.33	99.49	296.66	1077.72	87.33	99.49	296.66
小计								1578.28	3330.5	109.23	591.97
清单项目综合单价											5609.98000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	148.4483		1.4021		208.14		
		技工人工费			元	1003.3221		1.3656		1370.14		
	材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ14mm			t	1.025		3116.81		3194.73		
		镀锌铁丝（综合）			kg	2.32		5.35		12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2			kg	9.65		7.63		73.63		
		水			m3	0.11		4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)			元	49.22		1		49.22		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.115		39.12		4.5		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.23		22.79		5.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.564		176.4		99.49		
项目编码	010506002009	项目名称		现浇构件钢筋(非箍筋)				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 (混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1) 螺纹钢Ⅲ级(HRB400E)φ20	t	1	500.56	3216.47	9.74	293.97	500.56	3216.47	9.74	293.97
080003-65换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25 (混凝土加固钢筋制作安装:人工*1.1)	t	1	1077.72	87.33	99.49	296.66	1077.72	87.33	99.49	296.66
小计								1578.28	3303.8	109.23	590.63
清单项目综合单价											5581.94000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	148.4483		1.4021		208.14		
		技工人工费			元	1003.3221		1.3656		1370.14		
	材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400E)φ20			t	1.025		3091.15		3168.43		
		镀锌铁丝（综合）			kg	2.32		5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2			kg	9.65		7.63		73.63		
		水			m3	0.11		4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)			元	48.82		1		48.82		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.115		39.12		4.5		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.23		22.79		5.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.564		176.4		99.49		
项目编码	010201009001	项目名称		注浆加固地基				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-77换	袖阀管注浆 钻孔 土层	10m	1.09237	58.19	201.26	379.24	52.57	63.5650103	219.880386	414.2703988	57.4258909
120002-83换	注水泥浆	m3	1	83.3	264.4	103.96	42.69	83.3	264.4	103.96	42.69
小计								146.8650103	484.2503862	518.2303988	100.1158909
清单项目综合单价											1249.46168620
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	27.767983		1.4021		38.93		
		技工人工费			元	79.031806		1.3656		107.93		
	材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)			t	0.765		319.47		244.39		
		膨润土			t	0.181333		522.12		94.68		
		松杂枋板材			m3	0.008		1624.78		13		
		塑料注浆阀管			m	10.923695		10.71		116.99		
		水			m3	2.721823		4.62		12.57		
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.62		1		2.62		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=400			台班	0.16445		235.24		38.69		
		双液压注浆泵 压力P（MPa） P=2×5			台班	0.16445		396.87		65.27		
		转盘钻孔机 孔径Dt（mm） Dt=800			台班	0.257526		648.91		167.11		
		泥浆拌合机 罐容量C(m3) 100≤C≤150			台班	0.628112		229.41		144.1		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100			台班	0.257526		400.2		103.06		
项目编码	011601001007	项目名称		脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-55换	活动脚手架 墙砌筑或装饰	100m2	0.4656	578.7	16.24	0	153.95	269.44272	7.561344	0	71.67912
小计								269.44272	7.561344	0	71.67912
清单项目综合单价											348.68318400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.859399		1.4021		23.64		
		技工人工费			元	179.997794		1.3656		245.8		
	材料	水平架（脚手架专用）			m2	0.036782		15.93		0.59		
		交叉支撑（脚手架专用）			副	0.08148		10.62		0.87		
		连接棒			个	0.071237		7.43		0.53		
		钢管架			m2	0.083342		18.58		1.55		
		底座			个	0.071237		15.84		1.13		
		冲压钢脚手板			m2	0.02747		96.27		2.64		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.25608		1		0.26		
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：加固工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：加固工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：加固工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：标识标牌工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1040049.13	
2	措施项目	5767.04	
2.1	安全文明施工	5767.04	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1606.84	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4160.2	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	94123.46	
5	含税建安工程造价	1139939.63	
合计		1139939.63	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　标识标牌工程　　第 1 页，共 10 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		标识标牌工程					1027179.97	0
1-1	050307008001	主入口案名标识（聚仙居）	1、尺寸规格:2696*700*60mm 2、材质工艺:1.5mmGB304#不锈钢，表面金属烤漆 3、固定方式:配角码，M8丝杆结合云石胶贴墙安装 4、其它:具体详见图纸EX01 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	套	1	2197.35	2197.35	0
1-2	050307008002	次入口案名标识（聚仙居）	1、尺寸规格:1000*2000*60mm 2、材质工艺:1.5mm厚304不锈钢，表面金属烤漆 3、固定方式:配角码，M8丝杆结合云石胶贴墙安装 4、其它:具体详见图纸EX02 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	1	2969.79	2969.79	0
1-3	050307008003	停车场定位标识	1、尺寸规格:550*3000*130mm 2、材质工艺:1.5mm厚304不锈钢+3mm厚304不锈钢，表面金属烤漆 3、龙骨规格:50*50*3mm热镀锌方管，焊接处防锈处理 4、其它:具体详见图纸EX03 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	2	2502.02	5004.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　标识标牌工程　　第 2 页，共 10 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	050307008004	园区一级导览图	1、尺寸规格:1710*2200*120mm 2、材质工艺:1.5mm厚304不锈钢+3mm厚304不锈钢+5mm超白玻背贴高清防晒喷绘 3、龙骨规格:60*60*3mm热镀锌方管，焊接处防锈处理 4、其它:具体详见图纸EX04 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	1	5779.14	5779.14	0
1-5	050307008005	多向指引标识	1、尺寸规格:3000mm高 2、材质工艺:1.5mm厚304不锈钢+3mm厚304不锈钢+5mm超白玻背贴高清防晒喷绘 3、龙骨规格:80*80*3mm热镀锌方管，焊接处防锈处理 4、其它:具体详见图纸EX05 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	4	1905.89	7623.56	0
1-6	050307008006	墓区综合指引标识A	1、尺寸规格:400*1500*90mm 2、材质工艺:1.5mm厚304不锈钢+3mm厚304不锈钢 3、龙骨规格:40*40*3mm不锈钢方管中框，表面金属烤漆 4、其它:具体详见图纸EX06a 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	5	774.02	3870.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　标识标牌工程　　第 3 页，共 10 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	050307008007	墓区综合指引标识B	1、尺寸规格:400*1900*90mm 2、材质工艺:1.5mm厚304不锈钢+3mm厚304不锈钢+5mm超白玻背贴高清防晒喷绘 3、龙骨规格:40*40*3mm不锈钢方管中框，表面金属烤漆 4、其它:具体详见图纸EX06b 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	11	1076.01	11836.11	0
1-8	050307008008	墓区区域定位标识	1、尺寸规格:238*1850*90mm 2、材质工艺:1.5mm厚304不锈钢+3mm厚304不锈钢 3、龙骨规格:60*60*3mm热镀锌扁管，焊接处防锈处理 4、其它:具体详见图纸EX07 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	1	832.25	832.25	0
1-9	050307008009	墓区区域指引标识	1、尺寸规格:341*2000*95mm 2、材质工艺:1.5mm厚304不锈钢+3mm厚304不锈钢 3、龙骨规格:60*60*3mm热镀锌扁管，焊接处防锈处理 4、其它:具体详见图纸EX08 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	1	1174.5	1174.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　标识标牌工程　　第 4 页，共 10 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	050307008010	墓区墙面指引标识	1、尺寸规格:280*600*15mm 2、材质工艺:1.2mm厚304不锈钢 3、固定方式:M6膨胀螺丝结合结构胶粘贴固定 4、其它:具体详见图纸EX09 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	3	225.45	676.35	0
1-11	050307008011	功能区域指引标识	1、尺寸规格:450*2400*110mm 2、材质工艺:1.5mm厚304不锈钢+3mm厚304不锈钢 3、龙骨规格:60*60*3mm热镀锌扁管，焊接处防锈处理 4、其它:具体详见图纸EX10 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	1	1706.93	1706.93	0
1-12	050307008012	墙面区域指引标识	1、尺寸规格:280*500*15mm 2、材质工艺:1.2mm厚304不锈钢 3、固定方式:M6膨胀螺丝结合结构胶粘贴固定 4、其它:具体详见图纸EX011 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	1	191.14	191.14	0
1-13	050307008013	公配定位贴墙标识	1、尺寸规格:1500*400*30mm 2、材质工艺:1.2mm厚304不锈钢+1.5mm厚304不锈钢 3、固定方式:配角码结合M8膨胀螺丝贴墙安装 4、其它:具体详见图纸EX012 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	1	848.79	848.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　标识标牌工程　　第 5 页，共 10 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	050307008014	洗手间侧装指示	1、尺寸规格:315*400*50mm 2、材质工艺:1.2mm厚304不锈钢+3mm厚304不锈钢 3、固定方式:配角码结合M8膨胀螺丝贴墙安装 4、其它:具体详见图纸EX013 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	个	1	288.45	288.45	0
1-15	050307008015	洗手间门牌	1、尺寸规格:193*358*15mm 2、材质工艺:15mm厚亚克力边框+10mm厚亚克力背板表面金属喷漆，5mm厚厚亚克力面板表面金属喷漆 3、固定方式:结构胶固定 4、其它:具体详见图纸EX014 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	4	72.15	288.6	0
1-16	050307008016	洗手间温馨提示	1、尺寸规格:150mm高 2、材质工艺:浅色背景丝印黑色，深色背景丝印白色 3、其它:具体详见图纸EX015 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	4	11.39	45.56	0
1-17	050307008017	无障碍坡道标识	1、尺寸规格:180*180mm 2、材质工艺:1.5mm厚304#细砂面不锈钢 3、固定方式:结构胶固定 4、其它:具体详见图纸EX16 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	2	28.59	57.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　标识标牌工程　　第 6 页，共 10 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	050307008018	户外花草牌	1、尺寸规格:350*550mm高 2、材质工艺:1.2mm厚304不锈钢+3mm厚304不锈钢+1.5mm厚304不锈钢 3、其它:具体详见图纸EX17 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	50	320.29	16014.5	0
1-19	050307008019	户外公共警示牌	1、尺寸规格:260*74mm高 2、材质工艺:1.5mm厚304#细砂面不锈钢 3、固定方式:结构胶固定 4、其它:具体详见图纸EX18 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	400	20.98	8392	0
1-20	050307008020	宿舍门牌	1、尺寸规格:240*80mm高 2、材质工艺::8mm厚亚克力边框+5mm厚亚克力面板+3mm厚亚克力立体字，表面金属烤漆 3、固定方式:无影胶固定 4、其它:具体详见图纸EX19 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	9	25.64	230.76	0
1-21	050307008021	步行楼梯层号	1、尺寸规格:250*250mm 2、材质工艺::10mm厚亚克力边框+5mm厚亚克力面板表面金属烤漆 3、固定方式:无影胶固定 4、其它:具体详见图纸EX20 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	3	61.58	184.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　标识标牌工程　　第 7 页，共 10 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	050307008022	后勤门牌	1、尺寸规格:240*80mm高 2、材质工艺::8mm厚亚克力边框+5mm厚亚克力面板表面金属烤漆 3、固定方式:结构胶固定 4、其它:具体详见图纸EX21 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	5	25.02	125.1	0
1-23	050307008023	骨灰楼-陈列室门牌	1、尺寸规格:381*80mm 2、材质工艺:1.5mm厚304#不锈钢焊制立体字，表面电镀古铜色 3、固定方式:内垫10mmpvc结合结构胶贴墙安装 4、其它:具体详见图纸EX22 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	22	174	3828	0
1-24	050307008024	骨灰楼-追思室门牌	1、尺寸规格:337*100mm 2、材质工艺:1.5mm厚304#不锈钢焊制立体字，表面电镀古铜色 3、固定方式:内垫10mmpvc结合结构胶贴墙安装 4、其它:具体详见图纸EX23 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	4	151.59	606.36	0
1-25	050307008025	骨灰楼-柜编号	1、尺寸规格:100*100mm 2、材质工艺:1.5mm厚304#不锈钢切割面板，表面电镀古铜色 3、固定方式:结构胶粘贴安装 4、其它:具体详见图纸EX24 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	173	42.89	7419.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　标识标牌工程　　

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	050307008026	骨灰楼-箱编号	1、尺寸规格:30*30mm 2、材质工艺:1.5mm厚304#不锈钢切割面板，表面电镀古铜色 3、固定方式:结构胶粘贴安装 4、其它:具体详见图纸EX25 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	8192	11.73	96092.16	0
1-27	050307008027	骨灰楼-楼层索引	1、尺寸规格:300*650mm 2、材质工艺:1.2mm厚304#不锈钢焊制边框，表面金属烤漆+1.5mm厚304#不锈钢切割面板，表面金属烤漆 3、固定方式:M6膨胀螺丝结构结构胶固定 4、其它:具体详见图纸EX26 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	2	172.77	345.54	0
1-28	050307008028	墓位编号A	1、尺寸规格:200*60mm 2、材质工艺:1.5mm厚304#细砂面不锈钢切割，边框线条蚀刻不填漆 3、固定方式:结构胶粘贴安装 4、其它:具体详见图纸EX27a 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	4692	100.29	470560.68	0
1-29	050307008029	墓位编号B	1、尺寸规格:100*50mm 2、材质工艺:1.5mm厚304#细砂面不锈钢切割，边框线条蚀刻不填漆 3、固定方式:结构胶粘贴安装 4、其它:具体详见图纸EX27b 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	818	49.16	40212.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　标识标牌工程　　第 9 页，共 10 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	050307008030	墓位编号C	1、尺寸规格:200*100mm 2、材质工艺:1.5mm厚304#细砂面不锈钢切割，边框线条蚀刻不填漆 3、固定方式:结构胶粘贴安装 4、其它:具体详见图纸EX27c 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	块	2128	158.73	337777.44	0
2		基础工程					12869.16	0
2-1	010102001005	挖基坑土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 3、弃土运距:土方运至场内指定地点 4、素土夯实，压实系数≥0.94 5、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	31.14	11.89	370.25	0
2-2	010102007026	回填方	1、密实度要求:综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式 2、填方材料品种:原土回填 3、包括:修整、回填、分层碾压及施工场内可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	7.32	26.73	195.66	0
2-3	010103002029	余方弃置	1、运距:综合考虑 2、废弃料品种:土方 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	23.83	61.2	1458.4	0
2-4	010502001002	独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	5.84	541.88	3164.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　标识标牌工程　　第 10 页，共 10 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	010505002011	基础模板	1、类型:木模板 2、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	51.12	69.11	3532.9	0
2-6	010501001017	基础垫层	1、厚度:100mm 2、材料品种、强度要求、配比:碎石垫层 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1.02	303.15	309.21	0
2-7	010506001044	现浇构件钢筋（非箍筋）	1.钢筋种类:螺纹钢III级HRB400E 2.直径:φ10 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.18	5756.93	1036.25	0
2-8	010506025001	预埋铁件	1、钢材种类:Q235B钢板 2、工程量只计取Q235B钢板重量，不锈钢三角板、地脚螺栓综合单价考虑 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.32	8755.98	2801.91	0
合计							1040049.13	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　标识标牌工程
标　　段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					5767.04
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5767.04
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1606.84
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4160.2
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	0
1-13-1	13.1	支撑		项		100	0
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							5767.04

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：标识标牌工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：标识标牌工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：标识标牌工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：标识标牌工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	94123.46
合计					94123.46

总承包服务费计价表

工程名称：标识标牌工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 标识标牌工程　　标段： 南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

项目编码	050307008001	项目名称	主入口案名标识（聚仙居）	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-22	主入口案名标识 * 主入口案名标识 主材费	块	1	10	2080.67	0	106.68	10	2080.67	0	106.68
小计								10	2080.67	0	106.68
清单项目综合单价								2197.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	主入口案名标识 人工费	元	1	10	10		
	材料							
	机械							

项目编码	050307008002	项目名称	次入口案名标识（聚仙居）	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-21	次入口案名标识	块	1	10	2816.33	0	143.46	10	2816.33	0	143.46
小计								10	2816.33	0	143.46
清单项目综合单价								2969.79000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	次入口案名标识 人工费	元	1	10	10		
	材料							
	机械							

项目编码	050307008003	项目名称	停车场定位标识	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-60换	辅助多向指示牌安装 * 停车场定位标识	套	1	120.25	2238.05	0	143.72	120.25	2238.05	0	143.72
小计								120.25	2238.05	0	143.72
清单项目综合单价								2502.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.989	1.4021	37.84		
		技工人工费	元	60.35	1.3656	82.41		
	材料							
	机械							

项目编码	050307008004	项目名称	园区一级导览图	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-61换	总平面图导览图安装 * 园区一级导览图	套	1	197.25	5266.37	0	315.52	197.25	5266.37	0	315.52
小计								197.25	5266.37	0	315.52
清单项目综合单价								5779.14000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.911	1.4021	57.36		
		技工人工费	元	102.44	1.3656	139.89		
	材料							
	机械							

项目编码	050307008005	项目名称	多向指引标识	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-59换	多向指示牌安装 * 多向指引标识	套	1	57.76	1745.56	0	102.57	57.76	1745.56	0	102.57
小计								57.76	1745.56	0	102.57
清单项目综合单价								1905.89000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.599	1.4021	19.07		
		技工人工费	元	28.334	1.3656	38.69		
	材料	多向指引标识	个	1	1736.88	1736.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.68	1	8.68		
	机械							

项目编码	050307008006	项目名称	墓区综合指引标识A	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-60	辅助多向指示牌安装 * 墓区综合指引标识A	套	1	120.25	592.33	0	61.44	120.25	592.33	0	61.44
小计								120.25	592.33	0	61.44
清单项目综合单价								774.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.989	1.4021	37.84		
		技工人工费	元	60.35	1.3656	82.41		
	材料							
	机械							

项目编码	050307008007	项目名称	墓区综合指引标识B	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-60	辅助多向指示牌安装 * 墓区综合指引标识B	套	1	120.25	879.94	0	75.82	120.25	879.94	0	75.82
小计								120.25	879.94	0	75.82
清单项目综合单价								1076.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.989	1.4021	37.84		
		技工人工费	元	60.35	1.3656	82.41		
	材料							
	机械							

项目编码	050307008008	项目名称	墓区区域定位标识	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-60	辅助多向指示牌安装 * 墓区区域定位标识	套	1	120.25	647.79	0	64.21	120.25	647.79	0	64.21
小计								120.25	647.79	0	64.21
清单项目综合单价								832.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.989	1.4021	37.84		
		技工人工费	元	60.35	1.3656	82.41		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	050307008009	项目名称	墓区区域指引标识	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-60	辅助多向指示牌安装 * 墓区区域指引标识	套	1	120.25	973.74	0	80.51	120.25	973.74	0	80.51
小计								120.25	973.74	0	80.51

清单项目综合单价 1174.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.989	1.4021	37.84		
		技工人工费	元	60.35	1.3656	82.41		
	材料							
	机械							

项目编码	050307008010	项目名称	墓区墙面指引标识	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-17	墓区墙面指引	块	1	10	202.67	0	12.78	10	202.67	0	12.78
小计								10	202.67	0	12.78

清单项目综合单价 225.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	墓区墙面指引 人工费	元	1	10	10		
	材料							
	机械							

项目编码	050307008011	项目名称	功能区域指引标识	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-60	辅助多向指示牌安装 * 功能区域指引标识	套	1	120.25	1480.82	0	105.86	120.25	1480.82	0	105.86
小计								120.25	1480.82	0	105.86

清单项目综合单价 1706.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.989	1.4021	37.84		
		技工人工费	元	60.35	1.3656	82.41		
	材料							
	机械							

项目编码	050307008012	项目名称	墙面区域指引标识	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-18	墙面区域指引	块	1	10	170	0	11.14	10	170	0	11.14
小计								10	170	0	11.14

清单项目综合单价 191.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	墙面区域指引 人工费	元	1	10	10		
	材料							
	机械							

项目编码	050307008013	项目名称	公配定位贴墙标识	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-20	公配定位贴墙标识	块	1	10	796.33	0	42.46	10	796.33	0	42.46
小计								10	796.33	0	42.46

清单项目综合单价 848.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	公配定位贴墙标识 人工费	元	1	10	10		
	材料							
	机械							

项目编码	050307008014	项目名称	洗手间侧装指示	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-19	洗手间侧装指示	块	1	10	262.67	0	15.78	10	262.67	0	15.78
小计								10	262.67	0	15.78

清单项目综合单价 288.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	洗手间侧装指示 人工费	元	1	10	10		
	材料							
	机械							

项目编码	050307008015	项目名称	洗手间门牌	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	洗手间门牌	块	1	10	56.67	0	5.48	10	56.67	0	5.48
小计								10	56.67	0	5.48

清单项目综合单价 72.15000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	洗手间门牌 人工费	元	1	10	10		
	材料							
	机械							

项目编码	050307008016	项目名称	洗手间温馨提示	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	洗手间温馨提示 * 洗手间温馨提示 材料费	块	1	5	4.83	0	1.56	5	4.83	0	1.56
小计								5	4.83	0	1.56

清单项目综合单价 11.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	洗手间温馨提示 人工费	元	1	5	5		
	材料							
	机械							

项目编码	050307008017	项目名称	无障碍坡道标识	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

BC-3	无障碍坡道标识 ˉ 无障碍坡道标识 材料费	块	1	10	15.19	0	3.4	10	15.19	0	3.4	
小计								10	15.19	0	3.4	
清单项目综合单价												28.59000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	无障碍坡道标识 人工费				元	1	10		10		
	材料											
	机械											
项目编码	050307008018	项目名称	户外花草牌				计量单位	块				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-13	户外花草标识 ˉ 户外花草标识 主材费	块	1	10	293	0	17.29	10	293	0	17.29	
小计								10	293	0	17.29	
清单项目综合单价												320.29000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	户外花草标识 人工费				元	1	10		10		
	材料											
	机械											
项目编码	050307008019	项目名称	户外公共警示牌				计量单位	块				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-4	户外公共警示牌 ˉ 户外公共警示牌 材料费	块	1	10	7.94	0	3.04	10	7.94	0	3.04	
小计								10	7.94	0	3.04	
清单项目综合单价												20.98000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	户外公共警示牌 人工费				元	1	10		10		
	材料											
	机械											
项目编码	050307008020	项目名称	宿舍门牌				计量单位	块				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-5	宿舍门牌 ˉ 宿舍门牌 材料费	块	1	10	12.38	0	3.26	10	12.38	0	3.26	
小计								10	12.38	0	3.26	
清单项目综合单价												25.64000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	宿舍门牌 人工费				元	1	10		10		
	材料											
	机械											
项目编码	050307008021	项目名称	步行楼梯层号				计量单位	块				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-6	步行楼梯层号 ˉ 步行楼梯层号 材料费	块	1	10	46.61	0	4.97	10	46.61	0	4.97	
小计								10	46.61	0	4.97	
清单项目综合单价												61.58000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	步行楼梯层号 人工费				元	1	10		10		
	材料											
	机械											
项目编码	050307008022	项目名称	后勤门牌				计量单位	块				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-7	后勤门牌 ˉ 后勤门牌 材料费	块	1	10	11.79	0	3.23	10	11.79	0	3.23	
小计								10	11.79	0	3.23	
清单项目综合单价												25.02000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	后勤门牌 人工费				元	1	10		10		
	材料											
	机械											
项目编码	050307008023	项目名称	骨灰楼-陈列室门牌				计量单位	块				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-16	骨灰楼-陈列室门牌（福颂堂）	块	1	10	153.67	0	10.33	10	153.67	0	10.33	
小计								10	153.67	0	10.33	
清单项目综合单价												174.00000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	骨灰楼-陈列室门牌（福颂堂） 人工费				元	1	10		10		
	材料											
	机械											
项目编码	050307008024	项目名称	骨灰楼-追思室门牌				计量单位	块				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-15	追思室门牌	块	1	10	132.33	0	9.26	10	132.33	0	9.26	
小计								10	132.33	0	9.26	
清单项目综合单价												151.59000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	追思室门牌 人工费				元	1	10		10		
	材料											
	机械											
项目编码	050307008025	项目名称	骨灰楼-柜编号				计量单位	块				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-8	骨灰楼-柜编号 ˉ 骨灰楼-柜编号 材料费	块	1	10	28.81	0	4.08	10	28.81	0	4.08	
小计								10	28.81	0	4.08	
清单项目综合单价												42.89000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	骨灰楼-柜编号 人工费				元	1	10		10		

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	050307008026	项目名称	骨灰楼-箱编号			计量单位		块	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-9	骨灰楼-箱编号 - 骨灰楼-箱编号 材料费	块	1	5	5.15	0	1.58	5	5.15	0	1.58
小计								5	5.15	0	1.58
清单项目综合单价								11.73000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	骨灰楼-箱编号 人工费				元	1	5		5		
	材料											
	机械											
项目编码	050307008027	项目名称	骨灰楼-楼层索引			计量单位		块	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-14	楼层索引标识	块	1	10	152.5	0	10.27	10	152.5	0	10.27
小计								10	152.5	0	10.27
清单项目综合单价								172.77000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	楼层索引标识 人工费				元	1	10		10		
	材料											
	机械											
项目编码	050307008028	项目名称	墓位编号A			计量单位		块	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-10	墓位编号A - 墓位编号A 材料费	块	1	10	83.47	0	6.82	10	83.47	0	6.82
小计								10	83.47	0	6.82
清单项目综合单价								100.29000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	墓位编号A 人工费				元	1	10		10		
	材料											
	机械											
项目编码	050307008029	项目名称	墓位编号B			计量单位		块	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-11	墓位编号B - 墓位编号B 材料费	块	1	10	34.78	0	4.38	10	34.78	0	4.38
小计								10	34.78	0	4.38
清单项目综合单价								49.16000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	墓位编号B 人工费				元	1	10		10		
	材料											
	机械											
项目编码	050307008030	项目名称	墓位编号C			计量单位		块	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-12	墓位编号C - 墓位编号C 材料费	块	1	10	139.13	0	9.6	10	139.13	0	9.6
小计								10	139.13	0	9.6
清单项目综合单价								158.73000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	墓位编号C 人工费				元	1	10		10		
	材料											
	机械											
项目编码	010102001005	项目名称	挖基坑土方			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2042.59	0	5496.38	933.29	2.04259	0	5.49638	0.93329
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4506.25	0	0	1192.45	2.70825625	0	0	0.71666245
小计								4.75084625	0	5.49638	1.64995245
清单项目综合单价								11.89717870			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.386814	1.4021		4.75		
	材料											
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.0002	1107.53		0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.005168	1020.68		5.27		
项目编码	010102007026	项目名称	回填方			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	530.14	477.31	16.5923	0.0716	5.3014	4.7731
小计								16.5923	0.0716	5.3014	4.7731
清单项目综合单价								26.73840000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.83387	1.4021		16.59		
	材料	水				m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00308	524.44		1.62		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00308	1196.78		3.69		
项目编码	010103002029	项目名称	余方弃置			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.0007	0	55.99	52527.66	3756.54	0	0.039193	36.769362	2.629578
120001-214+120001-215*15	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.000301	0	55.99	58753.83	4201.47	0	0.01685299	17.68490283	1.26464247

工程量清单综合单价分析表

小计					0.6632	0.05604599	56.33361483	4.20402047
清单项目综合单价								61.25688129
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021		0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1		0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.026199	1392.1		36.47		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00042	702.26		0.29		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09		1.88		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.011231	1558.85		17.51		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00018	676.79		0.12		

项目编码	010502001002	项目名称	独立基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-28换	非泵送现浇混凝土 独立基础 混凝土 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1024.64	3796.79	127.36	470.08	102.464	379.679	12.736	47.008
小计								102.464	379.679	12.736	47.008

清单项目综合单价								541.88700000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.5285	1.4021		31.59		
		技工人工费	元	51.9018	1.3656		70.88		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	368.85		372.54		
		水	m3	0.331	4.62		1.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.611	1		5.61		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	306		11.93		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.42		0.8		

项目编码	010505002011	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4360.74	1320.4	8.61	1220.57	43.6074	13.204	0.0861	12.2057
小计								43.6074	13.204	0.0861	12.2057

清单项目综合单价								69.10320000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.32067	1.4021		6.06		
		技工人工费	元	27.49662	1.3656		37.55		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00208	1685.84		3.51		
		脱模剂	kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36		5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.4853	4.42		2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2589	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0032	26.9		0.09		

项目编码	010501001017	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-3	碎石垫层 干铺	10m3	0.1	759.54	1966.48	5.7	299.72	75.954	196.648	0.57	29.972
小计								75.954	196.648	0.57	29.972

清单项目综合单价								303.14400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.5523	1.4021		19		
		技工人工费	元	33.9187	1.3656		46.32		
		高级技工人工费	元	7.6559	1.3889		10.63		
	材料	中砂	m3	0.2872	172.82		49.63		
		碎石 5mm~25mm	m3	1.1016	133.01		146.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.49	1		0.49		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.026	21.93		0.57		

项目编码	010506001044	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 螺纹钢III级(HRB400E) Φ10mm	t	1	545.29	3378.01	13.07	314.12	545.29	3378.01	13.07	314.12
010002-110换	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1165.79	30.62	0	310.03	1165.79	30.62	0	310.03
小计								1711.08	3408.63	13.07	624.15

清单项目综合单价								5756.93000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	204.97485	1.4021		287.4		
		技工人工费	元	1042.5279	1.3656		1423.68		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35		30.17		
		螺纹钢III级(HRB400E) Φ10mm	t	1.02	3262.83		3328.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.37	1		50.37		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1265	39.12		4.95		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.3565	22.79		8.12		

项目编码	010506025001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137换	预埋铁件 制作、安装 Q235B钢板	t	1	3115.09	3796.99	774.4	1069.5	3115.09	3796.99	774.4	1069.5
小计								3115.09	3796.99	774.4	1069.5

清单项目综合单价								8755.98000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.761	1.4021		135.67		
		技工人工费	元	2181.769	1.3656		2979.42		
	材料	Q235B钢板	kg	1060	3.27		3466.2		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	36	7.63		274.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	56.11	1		56.11		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.39	176.4		774.4		

发包人提供材料一览表

工程名称：标识标牌工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：标识标牌工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：标识标牌工程
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：机电室内部分
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1000187.1	
2	措施项目	31974.82	
2.1	安全文明施工	21538.09	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	17495.59	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4042.5	
2.2	其他措施项目费	10436.73	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	92894.57	
5	含税建安工程造价	1125056.49	
合计		1125056.49	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　机电室内部分　　第 1 页，共 33 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		强电专业					279799.09	0
1-1		骨灰楼					124789.17	0
1-1-1		骨灰楼-动力部分					70080.83	0
1-1-1-1	030402011001	成套配电箱	(1)名称:配电箱1ALZ1 (2)包含一切元器件成套配置，含电表、智能照明模块、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	10595.65	10595.65	0
1-1-1-2	030413002001	装饰灯	(1)名称:LED筒灯R3 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	44	115.16	5067.04	0
1-1-1-3	030413002002	装饰灯	(1)名称:LED筒灯R5(明装) (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	4	115.16	460.64	0
1-1-1-4	030413002003	装饰灯	(1)名称:吊灯R7 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	33	245.25	8093.25	0
1-1-1-5	030413002004	装饰灯	(1)名称:落地灯R8 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	8	319.59	2556.72	0
1-1-1-6	030413013001	照明开关、按钮	(1)名称:单联单控开关 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	3	24.62	73.86	0
1-1-1-7	030413013002	照明开关、按钮	(1)名称:双联单控开关 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	6	29.83	178.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　第 2 页，共 33 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-8	030413013003	照明开关、按钮	(1)名称:三联单控开关 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	13	33.89	440.57	0
1-1-1-9	030413014001	插座	(1)名称:二三极插座 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	32	29.94	958.08	0
1-1-1-10	030413014002	插座	(1)名称:紧急救护插座 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1	41.56	41.56	0
1-1-1-11	030412006001	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	157	11.3	1774.1	0
1-1-1-12	031002008001	软接头(软管)	(1)名称:金属软管 (2)安装方式:综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	124.5	36.83	4585.34	0
1-1-1-13	030409001001	电力电缆	(1)名称:电力电缆(含电缆头) (2)型号:WDZ-YJY3*6 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	23.75	28.33	672.84	0
1-1-1-14	030412004001	配线	(1)名称:配线 (2)型号规格:WDZ-BYJ4.0 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	723.39	6.72	4861.18	0
1-1-1-15	030412004002	配线	(1)名称:配线 (2)型号规格:WDZ-BYJ2.5 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1976.73	5.91	11682.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-16	030412001001	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:SC32 (3)配置形式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	20.64	33.96	700.93	0
1-1-1-17	030412001002	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	878.04	14.36	12608.65	0
1-1-1-18	031301001001	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN32 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	12.38	12.37	153.14	0
1-1-1-19	031301001002	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	526.83	6.96	3666.74	0
1-1-1-20	030416006001	输配电装置系统	(1)kV以下交流供电系统调试 (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	系统	1	909.09	909.09	0
1-1-2		骨灰楼-应急照明部分					23418.28	0
1-1-2-1	030413006001	高度标志灯、障碍灯	(1)名称:安全出口标志灯 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1	119.46	119.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　第 4 页，共 33 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-2	030413006002	高度标志灯、障碍灯	(1)名称:壁装方向标志灯 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	12	119.46	1433.52	0
1-1-2-3	030413006003	高度标志灯、障碍灯	(1)名称:壁装疏散照明灯 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	6	119.46	716.76	0
1-1-2-4	030413006004	高度标志灯、障碍灯	(1)名称:顶装疏散照明灯 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	41	139.61	5724.01	0
1-1-2-5	030413006005	高度标志灯、障碍灯	(1)名称:疏散出口标志灯 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	6	119.46	716.76	0
1-1-2-6	030904016001	备用电源及电池主机	(1)名称:A型36v集中电源 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1	4052.17	4052.17	0
1-1-2-7	030412006002	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	66	11.3	745.8	0
1-1-2-8	031002008002	软接头(软管)	(1)名称:金属软管 (2)安装方式:综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	33.5	36.83	1233.81	0
1-1-2-9	030412004003	配线	(1)名称:配线 (2)型号规格:WDZN-RYJS-2*2.5 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	274.67	7.87	2161.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　机电室内部分　　

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-10	030412001003	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	257.83	21.09	5437.63	0
1-1-2-11	031301001003	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	154.7	6.96	1076.71	0
1-1-3		骨灰楼-消防电部分					31290.06	0
1-1-3-1	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	(1)名称:接线端子箱 (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	234.89	234.89	0
1-1-3-2	030904007001	消防模块	(1)名称:短路隔离器 (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	185.77	185.77	0
1-1-3-3	030904010001	楼层火灾显示器	(1)名称:火灾显示盘 (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	978.13	978.13	0
1-1-3-4	030904001001	点型探测器	(1)名称:智能感烟探测器 (2)配件:含底座 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	30	121.12	3633.6	0
1-1-3-5	030904003001	按钮	(1)名称:手动火灾报警装置 (2)配件:含底座 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	5	56.79	283.95	0
1-1-3-6	030904003002	按钮	(1)名称:火灾电话插孔 (2)配件:含底座 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	5	64.56	322.8	0
1-1-3-7	030904004001	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)配件:含底座 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	5	144.92	724.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　第 6 页，共 33 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-8	030412006003	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	45	11.3	508.5	0
1-1-3-9	031002008003	软接头(软管)	(1)名称:金属软管 (2)安装方式:综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	20.5	36.83	755.02	0
1-1-3-10	030412004004	配线	(1)名称:配线 (2)型号规格:WDZ-BYJ4.0 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	751.31	8.14	6115.66	0
1-1-3-11	030412004005	配线	(1)名称:配线 (2)型号规格:WDZ-BYJ2.5 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	37.62	5.91	222.33	0
1-1-3-12	030412004006	配线	(1)名称:配线 (2)型号规格:WDZN-RYJS-2*2.5 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	19.28	7.87	151.73	0
1-1-3-13	030412004007	配线	(1)名称:配线 (2)型号规格:WDZN-RYJS-2*1.5 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	960.34	5.1	4897.73	0
1-1-3-14	030412001004	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	86.84	21.09	1831.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　第 7 页，共 33 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-15	030412001005	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:SC15 (3)配置形式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	203.11	18.53	3763.63	0
1-1-3-16	031301001004	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	52.1	6.96	362.62	0
1-1-3-17	031301001005	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN15 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	81.24	2.04	165.73	0
1-1-3-18	030909003001	自动报警系统调试	(1)名称:自动报警系统调试 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	系统	1	6151.91	6151.91	0
1-2		后勤楼、公卫、值班室					155009.92	0
1-2-1		后勤楼、公卫、值班室-动力部分					111299.58	0
1-2-1-1	030402011002	成套配电箱	(1)名称:配电箱1ALZ2 (2)包含一切元器件成套配置，含电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	7891.04	7891.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-2	030402011003	成套配电箱	(1)名称:配电箱AL1-BG (2)包含一切元器件成套配置，含电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	1369.91	1369.91	0
1-2-1-3	030402011004	成套配电箱	(1)名称:配电箱AL1-QJS (2)包含一切元器件成套配置，含电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	889.17	889.17	0
1-2-1-4	030402011005	成套配电箱	(1)名称:配电箱1APEXF (2)包含一切元器件成套配置，含电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	6384.66	6384.66	0
1-2-1-5	030402011006	成套配电箱	(1)名称:配电箱1ALAF (2)包含一切元器件成套配置，含电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	6750.92	6750.92	0
1-2-1-6	030402011007	成套配电箱	(1)名称:配电箱AL-SSGW (2)包含一切元器件成套配置，含电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	2050.9	2050.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-7	030402011008	成套配电箱	(1)名称:配电箱AL1-SS (2)包含一切元器件成套配置，含电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	9	949.01	8541.09	0
1-2-1-8	030402011009	成套配电箱	(1)名称:配电箱AL1-gw (2)包含一切元器件成套配置，含电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	2088.53	2088.53	0
1-2-1-9	030413002005	装饰灯	(1)名称:LED筒灯R1 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	4	101.22	404.88	0
1-2-1-10	030413002006	装饰灯	(1)名称:LED筒灯R2 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	3	101.22	303.66	0
1-2-1-11	030413002007	装饰灯	(1)名称:LED筒灯R4(防雾) (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	47	119.81	5631.07	0
1-2-1-12	030413002008	装饰灯	(1)名称:LED筒灯R5(明装) (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	17	115.16	1957.72	0
1-2-1-13	030413002009	装饰灯	(1)名称:LED吸顶灯R6 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	10	112.74	1127.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　第 10 页，共 33 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-14	030413002010	装饰灯	(1)名称:LED暗藏灯带 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	8.8	40.78	358.86	0
1-2-1-15	030413013004	照明开关、按钮	(1)名称:单联单控开关 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	16	24.62	393.92	0
1-2-1-16	030413013005	照明开关、按钮	(1)名称:双联单控开关 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	6	29.83	178.98	0
1-2-1-17	030413013006	照明开关、按钮	(1)名称:三联单控开关 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	3	33.89	101.67	0
1-2-1-18	030413013007	照明开关、按钮	(1)名称:求助呼叫装置 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1	145.85	145.85	0
1-2-1-19	030413013008	照明开关、按钮	(1)名称:感应开关 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	2	71.13	142.26	0
1-2-1-20	030413014003	插座	(1)名称:二三极插座 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	71	29.94	2125.74	0
1-2-1-21	030413014004	插座	(1)名称:二三极插座(带防溅盒) (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	7	42.01	294.07	0
1-2-1-22	030413014005	插座	(1)名称:二三极插座(带开关) (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	9	37.75	339.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　第 11 页，共 33 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-23	030412006004	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	232	11.3	2621.6	0
1-2-1-24	031002008004	软接头(软管)	(1)名称:金属软管 (2)安装方式:综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	102.5	36.83	3775.08	0
1-2-1-25	030409001002	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZ-YJY-5*16 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	16.07	101.8	1635.93	0
1-2-1-26	030409001003	电力电缆	(1)名称:电力电缆(含电缆头) (2)型号:WDZ-YJY5*6 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	25.6	45.1	1154.56	0
1-2-1-27	030409001004	电力电缆	(1)名称:电力电缆(含电缆头) (2)型号:WDZ-YJY3*6 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	247.25	28.33	7004.59	0
1-2-1-28	030412004008	配线	(1)名称:配线 (2)型号规格:WDZ-BYJ4.0 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1597.82	6.72	10737.35	0
1-2-1-29	030412004009	配线	(1)名称:配线 (2)型号规格:WDZ-BYJ2.5 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1344.6	5.91	7946.59	0
1-2-1-30	030412004010	配线	(1)名称:配线 (2)型号规格:WDZN-BYJ2.5 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	120.66	6.93	836.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　第 12 页，共 33 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-31	030412001006	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:SC50 (3)配置形式:明敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	10.61	73.41	778.88	0
1-2-1-32	030412001007	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:SC15 (3)配置形式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	35.52	18.53	658.19	0
1-2-1-33	030412001008	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	180.34	22.62	4079.29	0
1-2-1-34	030412001009	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	949.19	14.36	13630.37	0
1-2-1-35	031301001006	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN32 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	110.11	12.37	1362.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　第 13 页，共 33 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-36	030301001007	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	584.09	6.96	4065.27	0
1-2-1-37	030301001008	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN15 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	124.74	2.04	254.47	0
1-2-1-38	030409003001	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头制作、安装 (2)型号:截面16mm2以下 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	4	94.51	378.04	0
1-2-1-39	030416006002	输配电装置系统	(1)kV以下交流供电系统调试 (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	系统	1	909.09	909.09	0
1-2-2		后勤楼、公卫、值班室-应急照明部分					10201.17	0
1-2-2-1	030413006006	高度标志灯、障碍灯	(1)名称:安全出口标志灯 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	2	119.46	238.92	0
1-2-2-2	030413006007	高度标志灯、障碍灯	(1)名称:壁装方向标志灯 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	2	119.46	238.92	0
1-2-2-3	030413006008	高度标志灯、障碍灯	(1)名称:壁装疏散照明灯 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	2	119.46	238.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　机电室内部分　　

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-4	030413006009	高度标志灯、障碍灯	(1)名称:顶装疏散照明灯 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	13	139.61	1814.93	0
1-2-2-5	030413006010	高度标志灯、障碍灯	(1)名称:疏散出口标志灯 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1	119.46	119.46	0
1-2-2-6	030904016002	备用电源及电池主机	(1)名称:A型36v集中电源 (2)规格:详见物料表 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1	4052.17	4052.17	0
1-2-2-7	030412006005	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	20	11.3	226	0
1-2-2-8	031002008005	软接头(软管)	(1)名称:金属软管 (2)安装方式:综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	10.5	36.83	386.72	0
1-2-2-9	030412004011	配线	(1)名称:配线 (2)型号规格:WDZ-BYJ4.0 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	23.63	6.72	158.79	0
1-2-2-10	030412004012	配线	(1)名称:配线 (2)型号规格:WDZN-RYJS-2*2.5 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	83.3	7.87	655.57	0
1-2-2-11	030412001010	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	78.73	21.09	1660.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　第 15 页，共 33 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-12	030412001011	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	5.68	14.36	81.56	0
1-2-2-13	031301001009	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	47.24	6.96	328.79	0
1-2-3		后勤楼、公卫、值班室-消防电部分					33509.17	0
1-2-3-1	030904009001	区域报警控制器	(1)名称:火灾报警控制器(自带蓄电池) (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	9524.19	9524.19	0
1-2-3-2	030904009002	区域报警控制器	(1)名称:电话通讯系统(自带蓄电池) (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	4853.17	4853.17	0
1-2-3-3	030904010002	楼层火灾显示器	(1)名称:图形显示装置 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	4863.97	4863.97	0
1-2-3-4	030904016003	备用电源及电池主机	(1)名称:UPS电源(2kw大于3小时连续供电) (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1	14267.84	14267.84	0
2		暖通专业					80382.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030701004001	风机盘管	(1)名称:2P风管机 (2)型号:制冷量:5.1KW 制冷功率:1.65KW (3)含室内外机、所需全部冷媒管、冷凝水管安装及管道保温，含吊支架制安、冷媒补充 (4)自带遥控器及电源线、信号线，室内外机之间电线沿冷媒管敷设 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	4	5031.81	20127.24	0
2-2	030701003001	空调器	(1)名称:3P柜机 (2)型号:制冷量:7.2KW 制冷功率:2.8KW (3)含室内外机、所需全部冷媒管、冷凝水管安装及管道保温，含吊支架制安、冷媒补充 (4)自带遥控器及电源线、信号线，室内外机之间电线沿冷媒管敷设 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	6261.2	6261.2	0
2-3	030701003002	空调器	(1)名称:1.5P壁挂机 (2)型号:制冷量:3.5KW 制冷功率:0.81KW (3)含室内外机、所需全部冷媒管、冷凝水管安装及管道保温，含吊支架制安、冷媒补充 (4)自带遥控器及电源线、信号线，室内外机之间电线沿冷媒管敷设 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	2	3063.86	6127.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　第 17 页，共 33 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030701003003	空调器	(1)名称:1P壁挂机 (2)型号:制冷量:2.6KW 制冷功率:0.57KW (3)含室内外机、所需全部冷媒管、冷凝水管安装及管道保温，含吊支架制安、冷媒补充 (4)自带遥控器及电源线、信号线，室内外机之间电线沿冷媒管敷设 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	9	2716.96	24452.64	0
2-5	030108001001	风机	(1)名称:静音管道风机S-1-01 (2)风量:650m3/h 静压220Pa 电机功率:0.09KW (3)安装形式:综合考虑(电机内置) (4)含减震弹簧、含阀门支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (5)自带控制箱及电源线、信号线，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	2395.66	2395.66	0
2-6	030405015001	风扇	(1)名称:壁式换气扇PQS1(自带百叶) (2)风量:150m3/h，电机功率25W (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	3	185.87	557.61	0
2-7	030405015002	风扇	(1)名称:壁式换气扇PQS2(自带百叶) (2)风量:200m3/h，电机功率40W (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	241.63	241.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　第 18 页，共 33 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	030405015003	风扇	(1)名称:壁式换气扇PQS3(自带百叶) (2)风量:500m3/h，电机功率40W (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	5	472.01	2360.05	0
2-9	030405015004	风扇	(1)名称:壁式换气扇PQS4(自带百叶) (2)风量:1000m3/h，电机功率55W (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	600.33	600.33	0
2-10	030702001001	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:圆形 (4)规格:大边长≤320 (5)连接方式:法兰连接 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:含、风管法兰、加固框、套管和吊托支架制作安装 (7)除锈、防腐、刷油 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (9)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.91	236.79	215.48	0
2-11	030702001002	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:大边长≤320 (5)连接方式:法兰连接 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、套管和吊托支架制作安装 (7)除锈、防腐、刷油 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (9)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.9	208.79	605.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　第 19 页，共 33 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	030702001003	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:450＜大边长≤1000 (5)连接方式:法兰连接 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、套管和吊托支架制作安装 (7)除锈、防腐、刷油 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (9)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	12.92	142.95	1846.91	0
2-13	031208003001	通风管道绝热	(1)名称:管道绝热 (2)材质:离心玻璃棉板 (3)规格:30mm (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	1.06	1271.07	1347.33	0
2-14	030702008001	柔性软风管	(1)名称:风管软接头 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	2.51	640.43	1607.48	0
2-15	030702009001	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3.6	285.47	1027.69	0
2-16	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:4000*150 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	531.08	1062.16	0
2-17	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*200 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	280.72	280.72	0
2-18	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:4000*150 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	719.42	719.42	0
2-19	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:3500*200 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	705.15	705.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　机电室内部分　　

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-20	030703001001	碳钢阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:200*200 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	127.61	127.61	0
2-21	030703001002	碳钢阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:200*100 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	115.04	115.04	0
2-22	030703013001	不锈钢风帽	(1)名称:不锈钢防水罩 (2)规格:Φ200 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	785.76	785.76	0
2-23	031301003001	套管	(1)名称:套管 (2)规格:DN150 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	4	508.74	2034.96	0
2-24	031301003002	套管	(1)名称:套管 (2)规格:DN80 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	12	334.45	4013.4	0
2-25	030704001001	通风工程检测、调试	(1)名称:通风空调工程检测、调试 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	系统	1	763.68	763.68	0
3		智能化专业					477356.68	0
3-1		停车场管理系统					97224.02	0
3-1-1	030501019001	服务器	(1)名称:中心管理工作站 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	6419.08	6419.08	0
3-1-2	030501019002	服务器	(1)名称:中心管理服务器 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	24013.73	24013.73	0
3-1-3	080801006001	打印机	(1)名称:打印机 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1	1488.25	1488.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　第 21 页，共 33 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-4	030502013001	光缆终端盒	(1)名称:8口终端盒 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	203.77	407.54	0
3-1-5	030502008001	配线架	(1)名称:16口配线架 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	架	2	294.72	589.44	0
3-1-6	030501015001	交换机	(1)名称:16口网络交换机POE(含光模块) (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	2	2974.88	5949.76	0
3-1-7	030502007001	跳线、跳纤	(1)名称:光纤跳线 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	条	16	12.59	201.44	0
3-1-8	030502007002	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	条	32	12.59	402.88	0
3-1-9	030402011010	成套配电箱	(1)名称:停车管理配电箱(含手控盒) (2)包含一切元器件成套配置，含电表、箱体安装、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (3)含配电箱雨棚、基础、接地等 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	2	3385.23	6770.46	0
3-1-10	030506019001	停车场管理设备	(1)名称:出入口控制一体机(带摄像头) (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	4	7422.06	29688.24	0
3-1-11	040205021001	道闸机	(1)名称:道闸 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	4	4326.58	17306.32	0
3-1-12	030506019002	停车场管理设备	(1)名称:地感线圈引线 (2)规格:BVR1.5 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	200	5.4	1080	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　机电室内部分　　

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-13	030502003001	双绞线缆	(1)名称:配线 (2)规格:CAT6 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	183.64	6.09	1118.37	0
3-1-14	030412004013	配线	(1)名称:配线 (2)型号规格:RVV3*2.5 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	72.64	11.63	844.8	0
3-1-15	030412004014	配线	(1)名称:配线 (2)型号规格:RVV4*0.5 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	84.24	6.25	526.5	0
3-1-16	030412004015	配线	(1)名称:配线 (2)型号规格:RVV4*1.0 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	42.7	7.44	317.69	0
3-1-17	030502017001	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	链路	16	6.22	99.52	0
3-2		智能照明系统					12707.40	0
3-2-1	030501016001	网关	(1)名称:IP网关(含电源) (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	3	2847.21	8541.63	0
3-2-2	030502005001	光缆	(1)名称:配线 (2)规格:八芯铠装单模光纤 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	628.14	5.39	3385.67	0
3-2-3	030502003002	双绞线缆	(1)名称:配线 (2)规格:CAT6 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	96.42	6.09	587.2	0
3-2-4	030502019001	光纤测试	(1)名称:光纤线缆测试 (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	链路	24	7.26	174.24	0
3-2-5	030502017002	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	链路	3	6.22	18.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　机电室内部分　　

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3		视频监控系统					138537.58	0
3-3-1	030506010001	监控摄像设备	(1)名称:高清红外半球摄像机 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	14	711.01	9954.14	0
3-3-2	030506010002	监控摄像设备	(1)名称:红外枪机 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	2	705.52	1411.04	0
3-3-3	030506010003	监控摄像设备	(1)名称:一体化快球摄像机 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	37	2063.17	76337.29	0
3-3-4	030412004016	配线	(1)名称:配线 (2)型号规格:RVV2*1.0 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1743.21	4.59	8001.33	0
3-3-5	030502003003	双绞线缆	(1)名称:配线 (2)规格:CAT6 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1945.98	6.09	11851.02	0
3-3-6	030412001012	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1945.98	14.36	27944.27	0
3-3-7	031301001010	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	389.2	6.96	2708.83	0
3-3-8	030502017003	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	链路	53	6.22	329.66	0
3-4		综合布线系统					13241.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　第 24 页，共 33 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-1	030502010001	信息、网络插座	(1)名称:TO单口信息点 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	17	40.52	688.84	0
3-4-2	030502010002	信息、网络插座	(1)名称:TV单口信息点 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	9	40.52	364.68	0
3-4-3	030904003003	按钮	(1)名称:求助报警按钮 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	144.4	144.4	0
3-4-4	030412006006	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	26	11.3	293.8	0
3-4-5	030502003004	双绞线缆	(1)名称:配线 (2)规格:CAT6 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	496.63	6.09	3024.48	0
3-4-6	030412001013	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	496.63	14.36	7131.61	0
3-4-7	031301001011	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	198.65	6.96	1382.6	0
3-4-8	030502017004	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	链路	34	6.22	211.48	0
3-5		机房工程					215645.79	0
3-5-1	030501006001	操作台	(1)名称:操作台(含网络监控键盘) (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	2	6543.26	13086.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　第 25 页，共 33 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5-2	030501002001	输出设备	(1)名称:4路解码器 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	5631.7	5631.7	0
3-5-3	030505017001	显示设备	(1)名称:46寸监视器 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	4	3477.48	13909.92	0
3-5-4	030501002002	输出设备	(1)名称:网络监控键盘 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	4972.78	4972.78	0
3-5-5	030501019003	服务器	(1)名称:智能监控、视频管理工作站 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	6012.29	6012.29	0
3-5-6	030501019004	服务器	(1)名称:视频管理服务器 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	24096.32	24096.32	0
3-5-7	030501004001	存储设备	(1)名称:存储服务器(含32盘位NVR2台，8T硬盘12台) (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	58689.31	58689.31	0
3-5-8	030501014001	防火墙	(1)名称:防火墙 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1	23444.83	23444.83	0
3-5-9	030501005001	插箱、机柜、台架	(1)名称:42U机柜 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	2	1026.04	2052.08	0
3-5-10	030502008002	配线架	(1)名称:48口光纤配线架 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	架	1	714.34	714.34	0
3-5-11	030502008003	配线架	(1)名称:24口配线架 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	架	2	370.54	741.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　机电室内部分　　

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5-12	030501015002	交换机	(1)名称:24口核心交换机(含光模块) (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	4606.29	4606.29	0
3-5-13	030501015003	交换机	(1)名称:24口网络交换机POE(含光模块) (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	2	2762.49	5524.98	0
3-5-14	030502013002	光缆终端盒	(1)名称:8口终端盒 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	203.77	203.77	0
3-5-15	030501010001	路由器	(1)名称:路由器 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	2	995.88	1991.76	0
3-5-16	030502007003	跳线、跳纤	(1)名称:光纤跳线 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	条	112	12.59	1410.08	0
3-5-17	030502007004	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	条	200	12.59	2518	0
3-5-18	030502007005	跳线、跳纤	(1)名称:HDMI (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	条	4	20.95	83.8	0
3-5-19	030505006001	电源	(1)名称:UPS电源15kva(后备电池30min) (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	11226.55	11226.55	0
3-5-20	030409001005	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY5*16 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	35.61	102.65	3655.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5-21	030409001006	电力电缆	(1)名称:电力电缆(含电缆头) (2)型号:WDZB-YJY3*4 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	878.76	20.9	18366.08	0
3-5-22	030502003005	双绞线缆	(1)名称:配线 (2)规格:CAT6 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	107	6.09	651.63	0
3-5-23	030502005002	光缆	(1)名称:配线 (2)规格:八芯铠装单模光纤 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1406.08	5.39	7578.77	0
3-5-24	030409003002	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头制作、安装 (2)型号:截面16mm2以下 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	4	94.51	378.04	0
3-5-25	030502012001	光纤接续	(1)名称:光纤熔接 (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	芯	56	65.39	3661.84	0
3-5-26	030502019002	光纤测试	(1)名称:光纤线缆测试 (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	链路	56	7.26	406.56	0
3-5-27	030502017005	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	链路	5	6.22	31.1	0
4		给排水专业					162648.97	0
4-1		骨灰楼、后勤楼、公卫、值班室					162648.97	0
4-1-1		给水部分					21025.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　第 28 页，共 33 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-1-1	031001006001	不锈钢管	(1)名称:S31608不锈钢管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:卡压连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	55	133.2	7326	0
4-1-1-2	031001008006	塑料管	(1)名称:PPR管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	28.08	61.89	1737.87	0
4-1-1-3	031001008007	塑料管	(1)名称:PPR管 (2)材质、规格:DN40 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	26.23	50.49	1324.35	0
4-1-1-4	031001008008	塑料管	(1)名称:PPR管 (2)材质、规格:DN32 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	23.81	40.16	956.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-1-5	031001008009	塑料管	(1)名称:PPR管 (2)材质、规格:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	107.04	34.73	3717.5	0
4-1-1-6	031001008010	塑料管	(1)名称:PPR热水管 (2)材质、规格:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	6.86	34.73	238.25	0
4-1-1-7	031001008011	塑料管	(1)名称:PPR管 (2)材质、规格:DN20 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	10.87	29.45	320.12	0
4-1-1-8	031001008012	塑料管	(1)名称:PPR管 (2)材质、规格:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	28.51	28.77	820.23	0
4-1-1-9	031002001001	金属阀门	(1)名称:自动排气阀 (2)材质、型号:DN25 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	2	86.16	172.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　第 30 页，共 33 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-1-10	031002001002	金属阀门	(1)名称:真空破坏器 (2)材质、型号:DN25 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	2	87.13	174.26	0
4-1-1-11	031002001003	金属阀门	(1)名称:截止阀 (2)材质、型号:DN40 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	2	184.35	368.7	0
4-1-1-12	031002001004	金属阀门	(1)名称:截止阀 (2)材质、型号:DN32 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	3	136.96	410.88	0
4-1-1-13	031002001005	金属阀门	(1)名称:截止阀 (2)材质、型号:DN25 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	26	100.33	2608.58	0
4-1-1-14	031002001006	金属阀门	(1)名称:截止阀 (2)材质、型号:DN20 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	1	80.39	80.39	0
4-1-1-15	031002001007	金属阀门	(1)名称:截止阀 (2)材质、型号:DN15 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	12	64.19	770.28	0
4-1-2		排水部分					51557.45	0
4-1-2-1	031001008013	塑料管	(1)名称:UPVC塑料管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:粘接 (4)附件:含管件、清扫口、管帽及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	32.54	114.6	3729.08	0
4-1-2-2	031001008014	塑料管	(1)名称:UPVC塑料管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)附件:含管件、清扫口、管帽及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	46.57	73.63	3428.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-2-3	031001008015	塑料管	(1)名称:UPVC塑料管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)附件:含管件、清扫口、管帽及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	32.07	51.36	1647.12	0
4-1-2-4	031001008016	塑料管	(1)名称:UPVC塑料管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)附件:含管件、清扫口、管帽及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	1.69	44.02	74.39	0
4-1-2-5	031001008017	塑料管	(1)名称:双壁中空PVC-U螺旋消音管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)附件:含管件、清扫口、管帽及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	9.55	85.75	818.91	0
4-1-2-6	031003014001	给、排水附件	(1)名称:铸铁井盖 (2)材质、型号:B125 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	2	470.41	940.82	0
4-1-2-7	031003014002	给、排水附件	(1)名称:地漏 (2)材质、型号:DN75 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	11	126.49	1391.39	0
4-1-2-8	031003006001	大便器	(1)名称:蹲便器 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	组	20	707.49	14149.8	0
4-1-2-9	031003006002	大便器	(1)名称:无障碍马桶(含扶手) (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	组	1	1170.57	1170.57	0
4-1-2-10	031003007001	小便器	(1)名称:小便器 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	组	4	808.14	3232.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-2-11	031003003001	洗脸盆	(1)名称:洗手台(含感应龙头) (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	组	16	693.83	11101.28	0
4-1-2-12	031003003002	洗脸盆	(1)名称:无障碍洗手台(含感应龙头、扶手) (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	组	1	693.83	693.83	0
4-1-2-13	031003004001	洗涤盆	(1)名称:拖把池(含龙头) (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	组	1	551.74	551.74	0
4-1-2-14	031003010001	淋浴器	(1)名称:淋浴器 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	3	493.83	1481.49	0
4-1-2-15	031005013001	热水器、开水炉	(1)名称:60L容积式热水器 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	台	3	2381.84	7145.52	0
4-1-3		冷凝水部分					798.61	0
4-1-3-1	031001008018	塑料管	(1)名称:双壁中空PVC-U螺旋消音管 (2)材质、规格:DN25 (3)连接形式:粘接 (4)附件:含管件及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	27.09	29.48	798.61	0
4-1-4		雨水部分					9358.68	0
4-1-4-1	031001008019	塑料管	(1)名称:双壁中空PVC-U螺旋消音管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)附件:含管件及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	69.28	85.75	5940.76	0
4-1-4-2	031003014003	给、排水附件	(1)名称:87型雨水斗 (2)材质、型号:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	8	364.6	2916.8	0
4-1-4-3	031003014004	给、排水附件	(1)名称:铸铁雨水箅子 (2)材质、型号:B125 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	4	125.28	501.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室内部分　　第 33 页，共 33 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-5		气体灭火部分					79908.29	0
4-1-5-1	030910001001	灭火器	(1)名称:悬挂七氟丙烷 (2)规格、型号:充装量20kg (3)附件:含悬挂支架 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	具	68	989.44	67281.92	0
4-1-5-2	030910001002	灭火器	(1)名称:MT/5干粉灭火器(含灭火器放置箱，含2只灭火器) (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	具	23	103.79	2387.17	0
4-1-5-3	030901010001	室内消火栓	(1)名称:室内消火栓 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	8	1279.9	10239.2	0
合计							1000187.10	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　机电室内部分
标　　段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					31974.82
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	21538.09
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	17495.59
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4042.5
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	10436.73
1-9-1	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	10436.73	10436.73
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							31974.82

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：机电室内部分
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：机电室内部分
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：机电室内部分
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：机电室内部分
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	92894.57
合计					92894.57

总承包服务费计价表

工程名称：机电室内部分
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 机电室内部分　　标段： 南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ~ 配电箱1ALZ1	台	1	149.06	10405.56	0	41.03	149.06	10405.56	0	41.03
小计								149.06	10405.56	0	41.03

清单项目综合单价　10595.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.4021	31.05		
		技工人工费	元	58.597	1.3656	80.02		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3889	37.99		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030413002001	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ LED筒灯R3	10套	0.1	312.68	720.21	0	118.75	31.268	72.021	0	11.875
小计								31.268	72.021	0	11.875

清单项目综合单价　115.16400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.4021	5.12		
		技工人工费	元	15.9962	1.3656	21.84		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3889	4.3		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
	机械							

项目编码	030413002002	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ LED筒灯R5（明装）	10套	0.1	312.68	720.21	0	118.75	31.268	72.021	0	11.875
小计								31.268	72.021	0	11.875

清单项目综合单价　115.16400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.4021	5.12		
		技工人工费	元	15.9962	1.3656	21.84		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3889	4.3		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
	机械							

项目编码	030413002003	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ 吊灯R7	10套	0.1	312.68	1959.11	0	180.7	31.268	195.911	0	18.07
小计								31.268	195.911	0	18.07

清单项目综合单价　245.24900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.4021	5.12		
		技工人工费	元	15.9962	1.3656	21.84		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3889	4.3		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
	机械							

项目编码	030413002004	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ 落地灯R8	10套	0.1	312.68	2667.11	0	216.1	31.268	266.711	0	21.61
小计								31.268	266.711	0	21.61

清单项目综合单价　319.58900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.4021	5.12		
		技工人工费	元	15.9962	1.3656	21.84		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3889	4.3		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
	机械							

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 ~ 单联单控开关	10套	0.1	124.3	84.84	0	37.14	12.43	8.484	0	3.714
小计								12.43	8.484	0	3.714

清单项目综合单价　24.62800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4513	1.4021	2.03		
		技工人工费	元	6.3611	1.3656	8.69		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3889	1.71		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 ~ 双联单控开关	10套	0.1	128.57	129.24	0	40.48	12.857	12.924	0	4.048
小计								12.857	12.924	0	4.048

清单项目综合单价　29.82900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.5016	1.4021	2.11		
		技工人工费	元	6.5796	1.3656	8.99		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3889	1.77		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 ˉ 三联单控开关	10套	0.1	132.87	162.74	0	43.3	13.287	16.274	0	4.33
小计								13.287	16.274	0	4.33
清单项目综合单价											33.89100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5518	1.4021	2.18		
		技工人工费	元	6.7991	1.3656	9.28		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3889	1.83		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413014001	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˉ 二三极插座	10套	0.1	144.53	111.09	0	43.8	14.453	11.109	0	4.38
小计								14.453	11.109	0	4.38
清单项目综合单价											29.94200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.4021	2.63		
		技工人工费	元	8.225	1.3656	11.23		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3889	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014002	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˉ 紧急救护插座	10套	0.1	144.53	221.79	0	49.33	14.453	22.179	0	4.933
小计								14.453	22.179	0	4.933
清单项目综合单价											41.56500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.4021	2.63		
		技工人工费	元	8.225	1.3656	11.23		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3889	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.89	29.37	0	18.64	6.489	2.937	0	1.864
小计								6.489	2.937	0	1.864
清单项目综合单价											11.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.4021	1.75		
		技工人工费	元	2.8201	1.3656	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3889	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	031002008001	项目名称	软接头(软管)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	217.21	89.19	0	61.94	21.721	8.919	0	6.194
小计								21.721	8.919	0	6.194
清单项目综合单价											36.83400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.534	1.4021	3.55		
		技工人工费	元	11.111	1.3656	15.17		
		高级技工人工费	元	2.1567	1.3889	3		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.27	1.12		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.19	2.26		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.75	1.55		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.06	0.12		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.84	3.46		
		其他材料费	元	0.463	0.885	0.41		
	机械							

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˉ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZ-YJY3*6	100m	0.01	304.85	2326	4.72	197.31	3.0485	23.26	0.0472	1.9731
小计								3.0485	23.26	0.0472	1.9731
清单项目综合单价											28.32880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.661628	1.4021	0.93		
		技工人工费	元	1.266683	1.3656	1.73		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3889	0.39		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	572.28	0.05		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004001	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˆ WDZ-BYJ4.0	100m单线	0.01	115.73	499.85	0	55.62	1.1573	4.9985	0	0.5562
小计								1.1573	4.9985	0	0.5562
清单项目综合单价											6.71200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004002	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ WDZ-BYJ2.5	100m单线	0.01	173.59	354.39	0	63.65	1.7359	3.5439	0	0.6365
小计								1.7359	3.5439	0	0.6365
清单项目综合单价											5.91630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.20271	1.4021	0.28		
		技工人工费	元	0.88835	1.3656	1.21		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3889	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412001001	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-55	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.01	1185.11	1778.13	27.58	404.48	11.8511	17.7813	0.2758	4.0448
小计								11.8511	17.7813	0.2758	4.0448
清单项目综合单价											33.95300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.38403	1.4021	1.94		
		技工人工费	元	6.06464	1.3656	8.28		
		高级技工人工费	元	1.17269	1.3889	1.63		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0162	11.83	0.19		
		沥青清漆	kg	0.0062	11.68	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0041	5.31	0.02		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.03	16.29	16.78		
		镀锌管接头(60×32)	个	0.1648	3.58	0.59		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001002	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	683.65	543.98	0	208.11	6.8365	5.4398	0	2.0811
小计								6.8365	5.4398	0	2.0811
清单项目综合单价											14.35740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	031301001001	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.1	78.3	0.16	0	20.72	7.83	0.016	0	2.072
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.97	1.63	0	4.83	1.797	0.163	0	0.483
小计								9.627	0.179	0	2.555
清单项目综合单价											12.36100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.0503	1.3656	9.63		
	材料	其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
	机械							

项目编码	031301001002	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.81	0	2.71	1.006	0.081	0	0.271
小计								5.413	0.09	0	1.438
清单项目综合单价											6.94100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	695.02	8.85	19.47	185.75	695.02	8.85	19.47	185.75
小计								695.02	8.85	19.47	185.75
清单项目综合单价								909.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.055	1.4021	77.19		
		技工人工费	元	247.542	1.3656	338.04		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3889	279.79		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47		

项目编码	030413006001	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 安全出口标志灯	10套	0.1	465.05	577.5	0	151.94	46.505	57.75	0	15.194
小计								46.505	57.75	0	15.194
清单项目综合单价								119.44900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413006002	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 壁装方向标志灯	10套	0.1	465.05	577.5	0	151.94	46.505	57.75	0	15.194
小计								46.505	57.75	0	15.194
清单项目综合单价								119.44900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413006003	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 壁装疏散照明灯	10套	0.1	465.05	577.5	0	151.94	46.505	57.75	0	15.194
小计								46.505	57.75	0	15.194
清单项目综合单价								119.44900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413006004	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198换	吸顶式标志、诱导灯安装 ˉ 顶装疏散照明灯	10套	0.1	465.05	769.45	0	161.54	46.505	76.945	0	16.154
小计								46.505	76.945	0	16.154
清单项目综合单价								139.60400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.44	0.09		
		其他材料费	元	0.896	0.885	0.79		
	机械							

项目编码	030413006005	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 疏散出口标志灯	10套	0.1	465.05	577.5	0	151.94	46.505	57.75	0	15.194
小计								46.505	57.75	0	15.194
清单项目综合单价								119.44900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030904016001	项目名称	备用电源及电池主机	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-74	消防报警备用电源安装	台	1	73.66	3769.8	0.68	208.03	73.66	3769.8	0.68	208.03
小计								73.66	3769.8	0.68	208.03
清单项目综合单价								4052.17000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.387	1.4021	14.56		
		技工人工费	元	35.093	1.3656	47.92		
		高级技工人工费	元	8.053	1.3889	11.18		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.02	13.67	0.27		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	4.1	1.77	7.26		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		其他材料费	元	0.35	0.885	0.31		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.77	0.885	0.68		

项目编码	030412006002	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.89	29.37	0	18.64	6.489	2.937	0	1.864
小计								6.489	2.937	0	1.864
清单项目综合单价											11.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.4021	1.75		
		技工人工费	元	2.8201	1.3656	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3889	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	031002008002	项目名称	软接头(软管)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	217.21	89.19	0	61.94	21.721	8.919	0	6.194
小计								21.721	8.919	0	6.194
清单项目综合单价											36.83400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.534	1.4021	3.55		
		技工人工费	元	11.111	1.3656	15.17		
		高级技工人工费	元	2.1567	1.3889	3		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.27	1.12		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.19	2.26		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.75	1.55		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.06	0.12		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.84	3.46		
		其他材料费	元	0.463	0.885	0.41		
	机械							

项目编码	030412004003	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYJS-2*2.5	100m单线	0.01	130.52	591.96	0	64.14	1.3052	5.9196	0	0.6414
小计								1.3052	5.9196	0	0.6414
清单项目综合单价											7.86620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15266	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.66746	1.3656	0.91		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3889	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412001003	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	904.37	891.94	27.58	285.89	9.0437	8.9194	0.2758	2.8589
小计								9.0437	8.9194	0.2758	2.8589
清单项目综合单价											21.09780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05618	1.4021	1.48		
		技工人工费	元	4.62798	1.3656	6.32		
		高级技工人工费	元	0.89484	1.3889	1.24		
	材料	锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.09	8.33		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0094	11.83	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0024	5.31	0.01		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0107	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	031301001003	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.81	0	2.71	1.006	0.081	0	0.271
小计								5.413	0.09	0	1.438
清单项目综合单价											6.94100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030904008001	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)				计量单位		台	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）＂接线端子箱	个	1	106.79	93.17	1.87	33.06	106.79	93.17	1.87	33.06
小计								106.79	93.17	1.87	33.06
清单项目综合单价											234.89000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.016		1.4021		21.05		
		技工人工费			元	50.914		1.3656		69.53		
		高级技工人工费			元	11.668		1.3889		16.21		
	材料	合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		白布			m2	0.05		4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.4		0.19		0.08		
		焊锡			kg	0.06		66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1			kg	0.03		16.57		0.5		
		汽油 60#～70#			kg	0.08		6.67		0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	0.8		0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.15		1.59		0.24		
		其他材料费			元	0.21		0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.118		0.885		1.87		
项目编码	030904007001	项目名称	消防模块				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）＂短路隔离器	个	1	106.79	46.39	1.87	30.72	106.79	46.39	1.87	30.72
小计								106.79	46.39	1.87	30.72
清单项目综合单价											185.77000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.016		1.4021		21.05		
		技工人工费			元	50.914		1.3656		69.53		
		高级技工人工费			元	11.668		1.3889		16.21		
	材料	合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		白布			m2	0.05		4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.4		0.19		0.08		
		焊锡			kg	0.06		66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1			kg	0.03		16.57		0.5		
		汽油 60#～70#			kg	0.08		6.67		0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	0.8		0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.15		1.59		0.24		
		其他材料费			元	0.21		0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.118		0.885		1.87		
项目编码	030904010001	项目名称	楼层火灾显示器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060803-64	火灾显示盘（层显）＂火灾显示盘	台	1	484.13	336.47	11.75	145.78	484.13	336.47	11.75	145.78
小计								484.13	336.47	11.75	145.78
清单项目综合单价											978.13000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	68.074		1.4021		95.45		
		技工人工费			元	230.917		1.3656		315.34		
		高级技工人工费			元	52.805		1.3889		73.34		
	材料	破布			kg	0.1		5.37		0.54		
		膨胀螺栓 M6			套	4		0.35		1.4		
		合金钢钻头(综合)			个	0.07		6.37		0.45		
		酒精			kg	0.67		3.54		2.37		
	机械	电钻			台班	0.125		7.58		0.95		
		仪器仪表使用费			元	12.2		0.885		10.8		
项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装＂智能感烟探测器	只	1	42.73	63.12	0.75	14.52	42.73	63.12	0.75	14.52
小计								42.73	63.12	0.75	14.52
清单项目综合单价											121.12000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.01		1.4021		8.43		
		技工人工费			元	20.37		1.3656		27.82		
		高级技工人工费			元	4.666		1.3889		6.48		
	材料	合金钢钻头(综合)			个	0.02		6.37		0.13		
		白布			m2	0.04		4.82		0.19		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.3		0.19		0.06		
		焊锡			kg	0.04		66.9		2.68		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.01		61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1			kg	0.05		16.57		0.83		
		汽油 60#～70#			kg	0.03		6.67		0.2		
		粘接剂(801胶)			kg	0.01		13.72		0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	0.4		0.08		0.03		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.1		1.59		0.16		
		底座			个	1		15.84		15.84		
		其他材料费			元	0.06		0.885		0.05		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.853		0.885		0.75		
项目编码	030904003001	项目名称	按钮				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16	消防通讯插孔安装＂手动火灾报警装置	台	1	9.01	43.24	0	4.54	9.01	43.24	0	4.54
小计								9.01	43.24	0	4.54
清单项目综合单价											56.79000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.256		1.4021		1.76		
		技工人工费			元	4.232		1.3656		5.78		
		高级技工人工费			元	1.06		1.3889		1.47		
	材料	合金钢钻头(综合)			个	0.06		6.37		0.38		
		木螺钉 M6×30			个	2		0.35		0.7		
		白布			m2	0.02		4.82		0.1		
		焊锡			kg	0.02		66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.01		61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1			kg	0.05		16.57		0.83		
		汽油 60#～70#			kg	0.01		6.67		0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	1.7		0.08		0.14		
		其他材料费			元	0.07		0.885		0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030904003002	项目名称	按钮			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16	消防通讯插孔安装 ` 火灾电话插孔	台	1	9.01	50.64	0	4.91	9.01	50.64	0	4.91
小计								9.01	50.64	0	4.91
清单项目综合单价											64.56000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.256		1.4021		1.76		
		技工人工费			元	4.232		1.3656		5.78		
		高级技工人工费			元	1.06		1.3889		1.47		
	材料	合金钢钻头(综合)			个	0.06		6.37		0.38		
		木螺钉 M6×30			个	2		0.35		0.7		
		白布			m2	0.02		4.82		0.1		
		焊锡			kg	0.02		66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.01		61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1			kg	0.05		16.57		0.83		
		汽油 60#～70#			kg	0.01		6.67		0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm			个	1.7		0.08		0.14		
		其他材料费			元	0.07		0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030904004001	项目名称	声光报警器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.58	70.17	0.89	18.28	55.58	70.17	0.89	18.28
小计								55.58	70.17	0.89	18.28
清单项目综合单价											144.92000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.759		1.4021		10.88		
		技工人工费			元	26.481		1.3656		36.16		
		高级技工人工费			元	6.149		1.3889		8.54		
	材料	合金钢钻头(综合)			个	0.1		6.37		0.64		
		白布			m2	0.02		4.82		0.1		
		自攻螺钉 M4×30			个	4		0.03		0.12		
		焊锡			kg	0.02		66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.01		61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1			kg	0.03		16.57		0.5		
		汽油 60#～70#			kg	0.01		6.67		0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm			个	4		0.08		0.32		
		异形塑料管 Φ5mm			m	0.05		1.59		0.08		
		标志牌(塑料扁形)			个	1		0.71		0.71		
		其他材料费			元	0.1		0.885		0.09		
	机械	仪器仪表使用费			元	1.01		0.885		0.89		
项目编码	030412006003	项目名称	接线盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.89	29.37	0	18.64	6.489	2.937	0	1.864
小计								6.489	2.937	0	1.864
清单项目综合单价											11.29000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.2513		1.4021		1.75		
		技工人工费			元	2.8201		1.3656		3.85		
		高级技工人工费			元	0.6364		1.3889		0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20			个	2.225		0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	2.225		0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	1.02		1.79		1.83		
		其他材料费			元	0.073		0.885		0.06		
	机械											
项目编码	031002008003	项目名称	软接头(软管)			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	217.21	89.19	0	61.94	21.721	8.919	0	6.194
小计								21.721	8.919	0	6.194
清单项目综合单价											36.83400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.534		1.4021		3.55		
		技工人工费			元	11.111		1.3656		15.17		
		高级技工人工费			元	2.1567		1.3889		3		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)			个	4.16		0.27		1.12		
		金属软管 DN20			m	1.03		2.19		2.26		
		镀锌管接头(金属软管用) 20			个	2.06		0.75		1.55		
		金属软管尼龙接头 DN15～20			个	2.06		0.06		0.12		
		管卡子(金属软管用DN15～20)			个	4.12		0.84		3.46		
		其他材料费			元	0.463		0.885		0.41		
	机械											
项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ` WDZ-BYJ4.0	100m单线	0.01	208.09	523.84	0	81.25	2.0809	5.2384	0	0.8125
小计								2.0809	5.2384	0	0.8125
清单项目综合单价											8.13180000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.24272		1.4021		0.34		
		技工人工费			元	1.06536		1.3656		1.45		
		高级技工人工费			元	0.20567		1.3889		0.29		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.003		0.56		0		
		焊锡			kg	0.002		66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005		6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.0057		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 - WDZ-BYJ2.5	100m单线	0.01	173.59	354.39	0	63.65	1.7359	3.5439	0	0.6365	
小计								1.7359	3.5439	0	0.6365	
清单项目综合单价												5.91630000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.20271	1.4021		0.28		
		技工人工费				元	0.88835	1.3656		1.21		
		高级技工人工费				元	0.17178	1.3889		0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.0058	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004006	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5≤S≤2.5 - WDZN-RYJS-2*2.5	100m单线	0.01	130.52	591.96	0	64.14	1.3052	5.9196	0	0.6414	
小计								1.3052	5.9196	0	0.6414	
清单项目综合单价												7.86620000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15266	1.4021		0.21		
		技工人工费				元	0.66746	1.3656		0.91		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3889		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004007	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 - WDZN-RYJS-2*1.5	100m单线	0.01	128.57	330.82	0	50.56	1.2857	3.3082	0	0.5056	
小计								1.2857	3.3082	0	0.5056	
清单项目综合单价												5.09950000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15016	1.4021		0.21		
		技工人工费				元	0.65796	1.3656		0.9		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3889		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412001004	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	904.37	891.94	27.58	285.89	9.0437	8.9194	0.2758	2.8589	
小计								9.0437	8.9194	0.2758	2.8589	
清单项目综合单价												21.09780000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.05618	1.4021		1.48		
		技工人工费				元	4.62798	1.3656		6.32		
		高级技工人工费				元	0.89484	1.3889		1.24		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锁紧螺母 M3×20				个	0.1545	0.44		0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0094	11.83		0.11		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0024	5.31		0.01		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm				m	1.03	8.09		8.33		
		镀锌管接头(50×20)				个	0.1648	2.07		0.34		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.1545	0.16		0.02		
		其他材料费				元	0.0107	0.885		0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	276.69		0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.46		0.11		
项目编码	030412001005	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-52	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) DN≤15	100m	0.01	856.41	705.25	27.58	263.85	8.5641	7.0525	0.2758	2.6385	
小计								8.5641	7.0525	0.2758	2.6385	
清单项目综合单价												18.53090000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.99984	1.4021		1.4		
		技工人工费				元	4.38206	1.3656		5.98		
		高级技工人工费				元	0.84819	1.3889		1.18		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锁紧螺母 M3×15				个	0.1545	0.26		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0075	11.83		0.09		
		溶剂汽油 200#				kg	0.002	5.31		0.01		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm				m	1.03	6.4		6.59		
		镀锌管接头(50×15)				个	0.1648	1.64		0.27		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.1545	0.16		0.02		
		其他材料费				元	0.0073	0.885		0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	276.69		0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.46		0.11		
项目编码	031301001004	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.81	0	2.71	1.006	0.081	0	0.271	

工程量清单综合单价分析表

小计						5.413	0.09	0	1.438
清单项目综合单价									6.94100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	3.9642	1.3656		5.41		
	材料	水		m3	0.0005	4.62		0		
		其他材料费		元	0.01	0.885		0.01		
	机械									
项目编码	031301001005	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.7	0.4	0	2.05	0.77	0.04	0	0.205
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.7	0.4	0	2.05	0.77	0.04	0	0.205
小计						1.54	0.08	0	0.41
清单项目综合单价									2.03000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	1.1272	1.3656		1.54		
	材料	水		m3	0.0006	4.62		0		
	机械									
项目编码	030909003001	项目名称	自动报警系统调试			计量单位		系统	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-3	自动报警系统装置调试 点数dr(点) 64< dr≤128	系统	1	4248.76	141.47	588.26	1173.42	4248.76	141.47	588.26	1173.42
小计						4248.76	141.47	588.26	1173.42
清单项目综合单价									6151.91000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	597.523	1.4021		837.79		
		技工人工费		元	2025.888	1.3656		2766.55		
		高级技工人工费		元	463.977	1.3889		644.42		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	7.2	0.62		4.46		
		光盘		片	1	1.77		1.77		
		电		kW·h	72	0.71		51.12		
		酒精 95%		kg	0.39	3.54		1.38		
		电线 BV-1.0		m	15.32	0.62		9.5		
		打印纸		盒	0.12	20.35		2.44		
		电池		节	40	1.77		70.8		
	机械	仪器仪表使用费		元	664.7	0.885		588.26		
项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ˆ 配电箱1ALZ2	台	1	149.06	7700.95	0	41.03	149.06	7700.95	0	41.03
小计						149.06	7700.95	0	41.03
清单项目综合单价									7891.04000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	22.146	1.4021		31.05		
		技工人工费		元	58.597	1.3656		80.02		
		高级技工人工费		元	27.353	1.3889		37.99		
	材料	钢垫板夹板		kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝		kg	0.05	66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#		张	0.5	0.66		0.33		
		塑料软管		m	0.13	15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2		kg	0.17	76.48		13		
		铜接线端子 DT-6		个	2.03	1.06		2.15		
		其他材料费		元	10.65	0.885		9.43		
	机械									
项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ˆ 配电箱AL1-BG	台	1	149.06	1179.82	0	41.03	149.06	1179.82	0	41.03
小计						149.06	1179.82	0	41.03
清单项目综合单价									1369.91000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	22.146	1.4021		31.05		
		技工人工费		元	58.597	1.3656		80.02		
		高级技工人工费		元	27.353	1.3889		37.99		
	材料	钢垫板夹板		kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝		kg	0.05	66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#		张	0.5	0.66		0.33		
		塑料软管		m	0.13	15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2		kg	0.17	76.48		13		
		铜接线端子 DT-6		个	2.03	1.06		2.15		
		其他材料费		元	10.65	0.885		9.43		
	机械									
项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ˆ 配电箱AL1-QJS	台	1	149.06	699.08	0	41.03	149.06	699.08	0	41.03
小计						149.06	699.08	0	41.03
清单项目综合单价									889.17000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	22.146	1.4021		31.05		
		技工人工费		元	58.597	1.3656		80.02		
		高级技工人工费		元	27.353	1.3889		37.99		
	材料	钢垫板夹板		kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝		kg	0.05	66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#		张	0.5	0.66		0.33		
		塑料软管		m	0.13	15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2		kg	0.17	76.48		13		
		铜接线端子 DT-6		个	2.03	1.06		2.15		
		其他材料费		元	10.65	0.885		9.43		
	机械									

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030402011005	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ~ 配电箱1APEXF	台	1	149.06	6194.57	0	41.03	149.06	6194.57	0	41.03
小计								149.06	6194.57	0	41.03
清单项目综合单价											6384.66000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.146		1.4021		31.05		
		技工人工费			元	58.597		1.3656		80.02		
		高级技工人工费			元	27.353		1.3889		37.99		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.05		66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#			张	0.5		0.66		0.33		
		塑料软管			m	0.13		15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2			kg	0.17		76.48		13		
		铜接线端子 DT-6			个	2.03		1.06		2.15		
		其他材料费			元	10.65		0.885		9.43		
	机械											
项目编码	030402011006	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ~ 配电箱1ALAF	台	1	149.06	6560.83	0	41.03	149.06	6560.83	0	41.03
小计								149.06	6560.83	0	41.03
清单项目综合单价											6750.92000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.146		1.4021		31.05		
		技工人工费			元	58.597		1.3656		80.02		
		高级技工人工费			元	27.353		1.3889		37.99		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.05		66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#			张	0.5		0.66		0.33		
		塑料软管			m	0.13		15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2			kg	0.17		76.48		13		
		铜接线端子 DT-6			个	2.03		1.06		2.15		
		其他材料费			元	10.65		0.885		9.43		
	机械											
项目编码	030402011007	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ~ 配电箱AL-SSGⅢ	台	1	149.06	1860.81	0	41.03	149.06	1860.81	0	41.03
小计								149.06	1860.81	0	41.03
清单项目综合单价											2050.90000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.146		1.4021		31.05		
		技工人工费			元	58.597		1.3656		80.02		
		高级技工人工费			元	27.353		1.3889		37.99		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.05		66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#			张	0.5		0.66		0.33		
		塑料软管			m	0.13		15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2			kg	0.17		76.48		13		
		铜接线端子 DT-6			个	2.03		1.06		2.15		
		其他材料费			元	10.65		0.885		9.43		
	机械											
项目编码	030402011008	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ~ 配电箱AL1-SS	台	1	149.06	758.92	0	41.03	149.06	758.92	0	41.03
小计								149.06	758.92	0	41.03
清单项目综合单价											949.01000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.146		1.4021		31.05		
		技工人工费			元	58.597		1.3656		80.02		
		高级技工人工费			元	27.353		1.3889		37.99		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.05		66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#			张	0.5		0.66		0.33		
		塑料软管			m	0.13		15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2			kg	0.17		76.48		13		
		铜接线端子 DT-6			个	2.03		1.06		2.15		
		其他材料费			元	10.65		0.885		9.43		
	机械											
项目编码	030402011009	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ~ AL1-gw	台	1	149.06	1898.44	0	41.03	149.06	1898.44	0	41.03
小计								149.06	1898.44	0	41.03
清单项目综合单价											2088.53000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.146		1.4021		31.05		
		技工人工费			元	58.597		1.3656		80.02		
		高级技工人工费			元	27.353		1.3889		37.99		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.05		66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#			张	0.5		0.66		0.33		
		塑料软管			m	0.13		15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2			kg	0.17		76.48		13		
		铜接线端子 DT-6			个	2.03		1.06		2.15		
		其他材料费			元	10.65		0.885		9.43		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030413002005	项目名称	装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ LED筒灯R1	10套	0.1	312.68	587.41	0	112.11	31.268	58.741	0	11.211
小计								31.268	58.741	0	11.211
清单项目综合单价											101.22000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.6542		1.4021		5.12		
		技工人工费			元	15.9962		1.3656		21.84		
		高级技工人工费			元	3.0957		1.3889		4.3		
	材料	其他材料费			元	1.38		0.885		1.22		
	机械											
项目编码	030413002006	项目名称	装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ LED筒灯R2	10套	0.1	312.68	587.41	0	112.11	31.268	58.741	0	11.211
小计								31.268	58.741	0	11.211
清单项目综合单价											101.22000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.6542		1.4021		5.12		
		技工人工费			元	15.9962		1.3656		21.84		
		高级技工人工费			元	3.0957		1.3889		4.3		
	材料	其他材料费			元	1.38		0.885		1.22		
	机械											
项目编码	030413002007	项目名称	装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ LED筒灯R4(防雾)	10套	0.1	312.68	764.41	0	120.96	31.268	76.441	0	12.096
小计								31.268	76.441	0	12.096
清单项目综合单价											119.80500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.6542		1.4021		5.12		
		技工人工费			元	15.9962		1.3656		21.84		
		高级技工人工费			元	3.0957		1.3889		4.3		
	材料	其他材料费			元	1.38		0.885		1.22		
	机械											
项目编码	030413002008	项目名称	装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	312.68	720.21	0	118.75	31.268	72.021	0	11.875
小计								31.268	72.021	0	11.875
清单项目综合单价											115.16400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.6542		1.4021		5.12		
		技工人工费			元	15.9962		1.3656		21.84		
		高级技工人工费			元	3.0957		1.3889		4.3		
	材料	其他材料费			元	1.38		0.885		1.22		
	机械											
项目编码	030413002009	项目名称	装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ~ LED吸顶灯R6	10套	0.1	290.44	723.89	0	113.06	29.044	72.389	0	11.306
小计								29.044	72.389	0	11.306
清单项目综合单价											112.73900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.1809		1.4021		7.26		
		技工人工费			元	12.9723		1.3656		17.71		
		高级技工人工费			元	2.9269		1.3889		4.07		
	材料	塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.416		0.44		0.18		
		木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.416		0.44		0.18		
		其他材料费			元	0.582		0.885		0.52		
	机械											
项目编码	030413002010	项目名称	装饰灯				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装 ~ LED暗藏灯带	10m	0.1	152.15	205.04	0	50.51	15.215	20.504	0	5.051
小计								15.215	20.504	0	5.051
清单项目综合单价											40.77000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.7769		1.4021		2.49		
		技工人工费			元	7.786		1.3656		10.63		
		高级技工人工费			元	1.5056		1.3889		2.09		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm			kg	0.101		4.87		0.49		
		尼龙扎带 L=100-150			根	1.05		0.16		0.17		
		其他材料费			元	0.202		0.885		0.18		
	机械											
项目编码	030413013004	项目名称	照明开关、按钮				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 ~ 单联单控开关	10套	0.1	124.3	84.84	0	37.14	12.43	8.484	0	3.714
小计								12.43	8.484	0	3.714
清单项目综合单价											24.62800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.4513		1.4021		2.03		
		技工人工费			元	6.3611		1.3656		8.69		
		高级技工人工费			元	1.2296		1.3889		1.71		
	材料	其他材料费			元	0.05		0.885		0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	030413013005	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 - 双联单控开关	10套	0.1	128.57	129.24	0	40.48	12.857	12.924	0	4.048
小计								12.857	12.924	0	4.048
清单项目综合单价											29.82900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5016	1.4021	2.11		
		技工人工费	元	6.5796	1.3656	8.99		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3889	1.77		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013006	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 - 三联单控开关	10套	0.1	132.87	162.74	0	43.3	13.287	16.274	0	4.33
小计								13.287	16.274	0	4.33
清单项目综合单价											33.89100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5518	1.4021	2.18		
		技工人工费	元	6.7991	1.3656	9.28		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3889	1.83		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013007	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 - 求助呼叫装置	10套	0.1	124.3	1239.34	0	94.86	12.43	123.934	0	9.486
小计								12.43	123.934	0	9.486
清单项目综合单价											145.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4513	1.4021	2.03		
		技工人工费	元	6.3611	1.3656	8.69		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3889	1.71		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013008	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 - 感应开关	10套	0.1	124.3	527.74	0	59.28	12.43	52.774	0	5.928
小计								12.43	52.774	0	5.928
清单项目综合单价											71.13200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4513	1.4021	2.03		
		技工人工费	元	6.3611	1.3656	8.69		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3889	1.71		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413014003	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 - 二三极插座	10套	0.1	144.53	111.09	0	43.8	14.453	11.109	0	4.38
小计								14.453	11.109	0	4.38
清单项目综合单价											29.94200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.4021	2.63		
		技工人工费	元	8.225	1.3656	11.23		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3889	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014004	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 - 二三极插座（带防溅盒）	10套	0.1	144.53	226.09	0	49.55	14.453	22.609	0	4.955
小计								14.453	22.609	0	4.955
清单项目综合单价											42.01700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.4021	2.63		
		技工人工费	元	8.225	1.3656	11.23		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3889	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014005	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 - 二三极插座（带开关）	10套	0.1	144.53	185.49	0	47.52	14.453	18.549	0	4.752
小计								14.453	18.549	0	4.752
清单项目综合单价											37.75400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.4021	2.63		
		技工人工费	元	8.225	1.3656	11.23		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3889	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412006004	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.89	29.37	0	18.64	6.489	2.937	0	1.864
小计								6.489	2.937	0	1.864

清单项目综合单价 11.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.4021	1.75		
		技工人工费	元	2.8201	1.3656	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3889	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	031002008004	项目名称	软接头(软管)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	217.21	89.19	0	61.94	21.721	8.919	0	6.194
小计								21.721	8.919	0	6.194

清单项目综合单价 36.83400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.534	1.4021	3.55		
		技工人工费	元	11.111	1.3656	15.17		
		高级技工人工费	元	2.1567	1.3889	3		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.27	1.12		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.19	2.26		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.75	1.55		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.06	0.12		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.84	3.46		
		其他材料费	元	0.463	0.885	0.41		
	机械							

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤16 ˉ WDZ-YJY-5*16	100m	0.01	487.89	9101.08	6.3	584.61	4.8789	91.0108	0.063	5.8461
小计								4.8789	91.0108	0.063	5.8461

清单项目综合单价 101.79880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.4021	1.49		
		技工人工费	元	2.02728	1.3656	2.77		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3889	0.62		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˉ WDZ-YJY5*6	100m	0.01	406.47	3799.59	6.3	297.99	4.0647	37.9959	0.063	2.9799
小计								4.0647	37.9959	0.063	2.9799

清单项目综合单价 45.10350000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.4021	1.24		
		技工人工费	元	1.68891	1.3656	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3889	0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˉ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZ-YJY3*6	100m	0.01	304.85	2326	4.72	197.31	3.0485	23.26	0.0472	1.9731
小计								3.0485	23.26	0.0472	1.9731

清单项目综合单价 28.32880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.661628	1.4021	0.93		
		技工人工费	元	1.266683	1.3656	1.73		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3889	0.39		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	572.28	0.05		

项目编码	030412004008	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˉ WDZ-BYJ4.0	100m单线	0.01	115.73	499.85	0	55.62	1.1573	4.9985	0	0.5562
小计								1.1573	4.9985	0	0.5562

清单项目综合单价 6.71200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030412004009	项目名称	配线			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˉ WDZ-BYJ2.5	100m单线	0.01	173.59	354.39	0	63.65	1.7359	3.5439	0	0.6365
小计								1.7359	3.5439	0	0.6365
清单项目综合单价											5.91630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.20271	1.4021	0.28		
		技工人工费	元	0.88835	1.3656	1.21		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3889	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004010	项目名称	配线			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˉ WDZN-BYJ2.5	100m单线	0.01	173.59	450.67	0	68.47	1.7359	4.5067	0	0.6847
小计								1.7359	4.5067	0	0.6847
清单项目综合单价											6.92730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.20271	1.4021	0.28		
		技工人工费	元	0.88835	1.3656	1.21		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3889	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412001006	项目名称	配管			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	100m	0.01	3244.6	3043.48	38.65	1013.53	32.446	30.4348	0.3865	10.1353
小计								32.446	30.4348	0.3865	10.1353
清单项目综合单价											73.40260000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.78915	1.4021	5.31		
		技工人工费	元	16.6038	1.3656	22.67		
		高级技工人工费	元	3.21056	1.3889	4.46		
	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.52	0.35		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		清油 C01-1	kg	0.0074	16.99	0.13		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		接地管卡 DN50	个	0.3296	1.11	0.37		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	25.55	26.32		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	7.58	1.25		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0556	11.83	0.66		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0137	5.31	0.07		
		其他材料费	元	0.1118	0.885	0.1		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	276.69	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001007	项目名称	配管			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-52	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) DN≤15	100m	0.01	856.41	705.25	27.58	263.85	8.5641	7.0525	0.2758	2.6385
小计								8.5641	7.0525	0.2758	2.6385
清单项目综合单价											18.53090000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.99984	1.4021	1.4		
		技工人工费	元	4.38206	1.3656	5.98		
		高级技工人工费	元	0.84819	1.3889	1.18		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15	个	0.1545	0.26	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0075	11.83	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002	5.31	0.01		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.03	6.4	6.59		
		镀锌管接头(50×15)	个	0.1648	1.64	0.27		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		
		其他材料费	元	0.0073	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001008	项目名称	配管			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1022.24	922.68	0	316.64	10.2224	9.2268	0	3.1664
小计								10.2224	9.2268	0	3.1664
清单项目综合单价											22.61560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.19377	1.4021	1.67		
		技工人工费	元	5.23117	1.3656	7.14		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3889	1.4		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.0488	0.885	0.04		
	机械							
项目编码	030412001009	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	683.65	543.98	0	208.11	6.8365	5.4398	0	2.0811
小计								6.8365	5.4398	0	2.0811
清单项目综合单价								14.35740000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.79839	1.4021		1.12			
		技工人工费		元	3.49845	1.3656		4.78			
		高级技工人工费		元	0.6765	1.3889		0.94			
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	4.87		0.02			
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)		个	0.2502	1.68		0.42			
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm		个	0.1502	1.59		0.24			
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm		m	1.03	4.59		4.73			
		其他材料费		元	0.0379	0.885		0.03			
	机械										
项目编码	031301001006	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.3	0.16	0	20.72	7.83	0.016	0	2.072
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.97	1.63	0	4.83	1.797	0.163	0	0.483
小计								9.627	0.179	0	2.555
清单项目综合单价								12.36100000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	7.0503	1.3656		9.63			
	材料	水		m3	0.0012	4.62		0.01			
		其他材料费		元	0.018	0.885		0.02			
	机械										
项目编码	031301001007	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.81	0	2.71	1.006	0.081	0	0.271
小计								5.413	0.09	0	1.438
清单项目综合单价								6.94100000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	3.9642	1.3656		5.41			
	材料	水		m3	0.0005	4.62		0			
		其他材料费		元	0.01	0.885		0.01			
	机械										
项目编码	031301001008	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.7	0.4	0	2.05	0.77	0.04	0	0.205
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.7	0.4	0	2.05	0.77	0.04	0	0.205
小计								1.54	0.08	0	0.41
清单项目综合单价								2.03000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	1.1272	1.3656		1.54			
	材料	水		m3	0.0006	4.62		0			
	机械										
项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16	个	1	59.68	17.59	0.53	16.71	59.68	17.59	0.53	16.71
小计								59.68	17.59	0.53	16.71
清单项目综合单价								94.51000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.131	1.4021		10			
		技工人工费		元	25.383	1.3656		34.66			
		高级技工人工费		元	10.813	1.3889		15.02			
	材料	铜接线端子 DT-16		个	3.03	2.21		6.7			
		焊锡丝		kg	0.1	66.9		6.69			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001	61.5		0.06			
		汽油 60#~70#		kg	0.2	6.67		1.33			
		其他材料费		元	3.18	0.885		2.81			
	机械	其他机械费		元	0.6	0.885		0.53			
项目编码	030416006002	项目名称	输配电装置系统		计量单位	系统					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	695.02	8.85	19.47	185.75	695.02	8.85	19.47	185.75
小计								695.02	8.85	19.47	185.75
清单项目综合单价								909.09000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	55.055	1.4021		77.19			
		技工人工费		元	247.542	1.3656		338.04			
		高级技工人工费		元	201.449	1.3889		279.79			
	材料	其他材料费		元	10	0.885		8.85			
	机械	仪器仪表使用费		元	22	0.885		19.47			
项目编码	030413006006	项目名称	高度标志灯、障碍灯		计量单位	套					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 安全出口标志灯	10套	0.1	465.05	577.5	0	151.94	46.505	57.75	0	15.194

工程量清单综合单价分析表

小计						46.505	57.75	0	15.194
清单项目综合单价									119.44900000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.4311	1.4021		7.61		
		技工人工费		元	23.798	1.3656		32.5		
		高级技工人工费		元	4.6014	1.3889		6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm		10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费		元	0.515	0.885		0.46		
	机械									
项目编码	030413006007	项目名称	高度标志灯、障碍灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 壁装方向标志灯	10套	0.1	465.05	577.5	0	151.94	46.505	57.75	0	15.194
小计						46.505	57.75	0	15.194
清单项目综合单价									119.44900000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.4311	1.4021		7.61		
		技工人工费		元	23.798	1.3656		32.5		
		高级技工人工费		元	4.6014	1.3889		6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm		10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费		元	0.515	0.885		0.46		
	机械									
项目编码	030413006008	项目名称	高度标志灯、障碍灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 壁装疏散照明灯	10套	0.1	465.05	577.5	0	151.94	46.505	57.75	0	15.194
小计						46.505	57.75	0	15.194
清单项目综合单价									119.44900000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.4311	1.4021		7.61		
		技工人工费		元	23.798	1.3656		32.5		
		高级技工人工费		元	4.6014	1.3889		6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm		10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费		元	0.515	0.885		0.46		
	机械									
项目编码	030413006009	项目名称	高度标志灯、障碍灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198换	吸顶式标志、诱导灯安装 顶装疏散照明灯	10套	0.1	465.05	769.45	0	161.54	46.505	76.945	0	16.154
小计						46.505	76.945	0	16.154
清单项目综合单价									139.60400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.4311	1.4021		7.61		
		技工人工费		元	23.798	1.3656		32.5		
		高级技工人工费		元	4.6014	1.3889		6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0.204	0.44		0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm		10个	0.204	0.44		0.09		
		其他材料费		元	0.896	0.885		0.79		
	机械									
项目编码	030413006010	项目名称	高度标志灯、障碍灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 疏散出口标志灯	10套	0.1	465.05	577.5	0	151.94	46.505	57.75	0	15.194
小计						46.505	57.75	0	15.194
清单项目综合单价									119.44900000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.4311	1.4021		7.61		
		技工人工费		元	23.798	1.3656		32.5		
		高级技工人工费		元	4.6014	1.3889		6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm		10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费		元	0.515	0.885		0.46		
	机械									
项目编码	030904016002	项目名称	备用电源及电池主机			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-74	消防报警备用电源安装	台	1	73.66	3769.8	0.68	208.03	73.66	3769.8	0.68	208.03
小计						73.66	3769.8	0.68	208.03
清单项目综合单价									4052.17000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	10.387	1.4021		14.56		
		技工人工费		元	35.093	1.3656		47.92		
		高级技工人工费		元	8.053	1.3889		11.18		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.02	13.67		0.27		
		白布		m2	0.02	4.82		0.1		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50		套	4.1	1.77		7.26		
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66		
		焊锡		kg	0.02	66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.01	61.5		0.62		
		汽油 60#～70#		kg	0.02	6.67		0.13		
		其他材料费		元	0.35	0.885		0.31		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.77	0.885		0.68		
项目编码	030412006005	项目名称	接线盒			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.89	29.37	0	18.64	6.489	2.937	0	1.864
小计						6.489	2.937	0	1.864
清单项目综合单价									11.29000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.2513	1.4021		1.75		
		技工人工费		元	2.8201	1.3656		3.85		
		高级技工人工费		元	0.6364	1.3889		0.88		

工程量清单综合单价分析表

	材料	锁紧螺母 M3×15~20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	031002008005	项目名称	软接头(软管)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	217.21	89.19	0	61.94	21.721	8.919	0	6.194
小计								21.721	8.919	0	6.194
清单项目综合单价								36.83400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.534	1.4021	3.55		
		技工人工费	元	11.111	1.3656	15.17		
		高级技工人工费	元	2.1567	1.3889	3		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15~20)	个	4.16	0.27	1.12		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.19	2.26		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.75	1.55		
		金属软管尼龙接头 DN15~20	个	2.06	0.06	0.12		
		管卡子(金属软管用DN15~20)	个	4.12	0.84	3.46		
		其他材料费	元	0.463	0.885	0.41		
	机械							

项目编码	030412004011	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 - WDZ-BYJ4.0	100m单线	0.01	115.73	499.85	0	55.62	1.1573	4.9985	0	0.5562
小计								1.1573	4.9985	0	0.5562
清单项目综合单价								6.71200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004012	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYJS-2*2.5	100m单线	0.01	130.52	591.96	0	64.14	1.3052	5.9196	0	0.6414
小计								1.3052	5.9196	0	0.6414
清单项目综合单价								7.86620000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15266	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.66746	1.3656	0.91		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3889	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412001010	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	904.37	891.94	27.58	285.89	9.0437	8.9194	0.2758	2.8589
小计								9.0437	8.9194	0.2758	2.8589
清单项目综合单价								21.09780000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05618	1.4021	1.48		
		技工人工费	元	4.62798	1.3656	6.32		
		高级技工人工费	元	0.89484	1.3889	1.24		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0094	11.83	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0024	5.31	0.01		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.09	8.33		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.1545	0.16	0.02		
		其他材料费	元	0.0107	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001011	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	683.65	543.98	0	208.11	6.8365	5.4398	0	2.0811
小计								6.8365	5.4398	0	2.0811
清单项目综合单价								14.35740000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	031301001009	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.81	0	2.71	1.006	0.081	0	0.271
小计								5.413	0.09	0	1.438
清单项目综合单价											6.94100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.9642	1.3656		5.41		
	材料	水				m3	0.0005	4.62		0		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030904009001	项目名称		区域报警控制器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-39	落地式联动控制器安装 点数dr(点) dr≤100 ~ 火灾报警控制器	台	1	945.68	8114.31	197.65	266.55	945.68	8114.31	197.65	266.55
小计								945.68	8114.31	197.65	266.55
清单项目综合单价											9524.19000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	133.021	1.4021		186.51		
		技工人工费				元	450.893	1.3656		615.74		
		高级技工人工费				元	103.272	1.3889		143.43		
	材料	白布				m2	0.11	4.82		0.53		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120				套	4.1	0.59		2.42		
		焊锡				kg	0.12	66.9		8.03		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.03	61.5		1.85		
		汽油 60#～70#				kg	0.25	6.67		1.67		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.3	1.59		0.48		
		线卡子				个	15	1.77		26.55		
		标志牌(塑料扁形)				个	1	0.71		0.71		
		其他材料费				元	1.43	0.885		1.27		
	机械	仪器仪表使用费				元	91.037	0.885		80.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2				台班	0.1	486.24		48.62		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.4	171.14		68.46		
项目编码	030904009002	项目名称		区域报警控制器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-57	电话交换机安装 门数N(门) N≤20 ~ 电话通讯系统(自带蓄电池)	台	1	993.36	3594.63	0	265.18	993.36	3594.63	0	265.18
小计								993.36	3594.63	0	265.18
清单项目综合单价											4853.17000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	139.648	1.4021		195.8		
		技工人工费				元	473.606	1.3656		646.76		
		高级技工人工费				元	108.577	1.3889		150.8		
	材料	白布				m2	0.38	4.82		1.83		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M10				套	4	0.97		3.88		
		焊锡				kg	0.43	66.9		28.77		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.11	61.5		6.77		
		汽油 60#～70#				kg	0.32	6.67		2.13		
		异形塑料管 φ5mm				m	1.05	1.59		1.67		
		其他材料费				元	1.53	0.885		1.35		
	机械											
项目编码	030904010002	项目名称		楼层火灾显示器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-73	火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 ~ 图形显示装置	台	1	1224.98	3288.59	19.7	330.7	1224.98	3288.59	19.7	330.7
小计								1224.98	3288.59	19.7	330.7
清单项目综合单价											4863.97000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	174.693	1.4021		244.94		
		技工人工费				元	592.364	1.3656		808.93		
		高级技工人工费				元	123.201	1.3889		171.11		
	材料	打印纸132-1				箱	0.6	166.19		99.71		
		其他材料费				元	3.44	0.885		3.04		
	机械	仪器仪表使用费				元	22.26	0.885		19.7		
项目编码	030904016003	项目名称		备用电源及电池主机				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-50	单相不间断电源安装调试 容量(kV·A) 5< C≤15 ~ UPS电源(2kw 大于3小时连续供电)	台	1	319.93	13862.74	0	85.17	319.93	13862.74	0	85.17
小计								319.93	13862.74	0	85.17
清单项目综合单价											14267.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	58.187	1.4021		81.58		
		技工人工费				元	129.249	1.3656		176.5		
		高级技工人工费				元	44.53	1.3889		61.85		
	材料	热缩套管 φ6mm				m	0.31	7.26		2.25		
		塑料绝缘导线 BLV-35				m	1.95	3.28		6.4		
		其他材料费				元	1.8	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030701004001	项目名称		风机盘管				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 ~ 2P风管机	台	1	341.84	4099.52	27.85	94.52	341.84	4099.52	27.85	94.52
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.74	1.42	12.92	16.01	5.674	0.142	1.292	1.601
031102-24	设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	1	31.02	18.55	0	9.14	31.02	18.55	0	9.14
031102-25	设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	1	29.68	16.28	0	8.67	29.68	16.28	0	8.67
031102-31	设备与矩形管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	1	31.02	10.62	0	8.74	31.02	10.62	0	8.74
031102-32	设备与矩形管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	1	29.68	9.4	0	8.33	29.68	9.4	0	8.33
小计								518.114	4331.672	29.142	152.881

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								5031.80900000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	147.2886	1.4021	206.51			
	技工人工费	元	179.5389	1.3656	245.18			
	高级技工人工费	元	47.8111	1.3889	66.4			
材料	合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06			
	减振器	个	4	44.25	177			
	酚醛调和漆(各色)	kg	2.039	9.65	19.68			
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	2.849	11.83	33.7			
	溶剂汽油	kg	0.273	5.31	1.45			
	钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04			
	铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07			
	圆钢 φ10mm～14mm	kg	2.55	3.81	9.72			
	角钢 ＜63	kg	0.592	4.06	2.4			
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08			
	棉纱	kg	0.05	9.38	0.47			
	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91			
	镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67			
	镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17			
	镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19			
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1			
	煤油	kg	2.8	7.47	20.92			
	聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44			
	其他材料费	元	0.7185	0.885	0.64			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29			
	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	697.74	6.98			
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	239.11	9.56			
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	220.32	2.2			
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	91.1	9.11			

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-32	分体式空调器安装 制冷量Q(kw) 6＜Q≤12 3P柜机	台	1	583.54	5522.55	0	155.11	583.54	5522.55	0	155.11
小计								583.54	5522.55	0	155.11

清单项目综合单价								6261.20000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	160.548	1.4021	225.1			
	技工人工费	元	201.007	1.3656	274.5			
	高级技工人工费	元	60.433	1.3889	83.94			
材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	1.656	8.27	13.7			
机械								

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装 制冷量Q(kw) Q≤6 1.5P壁挂机	台	1	364.33	2602.74	0	96.79	364.33	2602.74	0	96.79
小计								364.33	2602.74	0	96.79

清单项目综合单价								3063.86000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	100.236	1.4021	140.54			
	技工人工费	元	125.491	1.3656	171.37			
	高级技工人工费	元	37.744	1.3889	52.42			
材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	0.92	8.27	7.61			
机械								

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装 制冷量Q(kw) Q≤6 1P壁挂机	台	1	364.33	2255.84	0	96.79	364.33	2255.84	0	96.79
小计								364.33	2255.84	0	96.79

清单项目综合单价								2716.96000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	100.236	1.4021	140.54			
	技工人工费	元	125.491	1.3656	171.37			
	高级技工人工费	元	37.744	1.3889	52.42			
材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	0.92	8.27	7.61			
机械								

项目编码	030108001001	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3 静音管道风机S-1-01	台	1	670.2	992.29	74.28	190.81	670.2	992.29	74.28	190.81
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.74	1.42	12.92	16.01	5.674	0.142	1.292	1.601
031102-24	设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	1	31.02	18.55	0	9.14	31.02	18.55	0	9.14
031102-25	设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	1	29.68	16.28	0	8.67	29.68	16.28	0	8.67
031102-31	设备与矩形管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	1	31.02	10.62	0	8.74	31.02	10.62	0	8.74
031102-32	设备与矩形管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	1	29.68	9.4	0	8.33	29.68	9.4	0	8.33
小计								846.474	1224.442	75.572	249.171

清单项目综合单价								2395.65900000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	128.7666	1.4021	180.54			
	技工人工费	元	344.9779	1.3656	471.1			
	高级技工人工费	元	140.2621	1.3889	194.81			
材料	减振器	个	4	44.25	177			
	钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04			
	铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07			
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	2.849	11.83	33.7			
	酚醛调和漆(各色)	kg	2.039	9.65	19.68			
	溶剂汽油	kg	0.273	5.31	1.45			
	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.3	0.99			
	紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43			
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66			
	平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84			
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55			
	钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87			
	砂	m3	0.088	126.21	11.11			
	碎石	m3	0.096	209.71	20.13			
	普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.36	18.79			

工程量清单综合单价分析表

		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.2475	0.885	3.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.88	1.29		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	585.35	58.54		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	157.41	15.74		

项目编码	030405015001	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ^ 壁式换气扇PQS1	10套	0.1	822.93	817.7	0	218.09	82.293	81.77	0	21.809
小计								82.293	81.77	0	21.809
清单项目综合单价								185.87200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.4021	13.47		
		技工人工费	元	42.1129	1.3656	57.51		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3889	11.31		
	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030405015002	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ^ 壁式换气扇PQS2	10套	0.1	822.93	1375.3	0	218.09	82.293	137.53	0	21.809
小计								82.293	137.53	0	21.809
清单项目综合单价								241.63200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.4021	13.47		
		技工人工费	元	42.1129	1.3656	57.51		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3889	11.31		
	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030405015003	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ^ 壁式换气扇PQS3	10套	0.1	822.93	3679.1	0	218.09	82.293	367.91	0	21.809
小计								82.293	367.91	0	21.809
清单项目综合单价								472.01200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.4021	13.47		
		技工人工费	元	42.1129	1.3656	57.51		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3889	11.31		
	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030405015004	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ^ 壁式换气扇PQS4	10套	0.1	822.93	4962.3	0	218.09	82.293	496.23	0	21.809
小计								82.293	496.23	0	21.809
清单项目综合单价								600.33200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.4021	13.47		
		技工人工费	元	42.1129	1.3656	57.51		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3889	11.31		
	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 直径D(mm) 200<D≤320	10m2	0.1	1430.93	324.3	74.69	400.21	143.093	32.43	7.469	40.021
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006264	56.74	1.42	12.92	16.01	0.35541936	0.00889488	0.08093088	0.10028664
031102-24	设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.062638	31.02	18.55	0	9.14	1.94303076	1.1619349	0	0.57251132
031102-25	设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.062638	29.68	16.28	0	8.67	1.85909584	1.01974664	0	0.54307146
031102-31	设备与矩形管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.062638	31.02	10.62	0	8.74	1.94303076	0.66521556	0	0.54745612
031102-32	设备与矩形管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.062638	29.68	9.4	0	8.33	1.85909584	0.5887972	0	0.52177454
小计								151.0526726	35.87458918	7.54993088	42.30610008
清单项目综合单价								236.78329270			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.859865	1.4021	58.69		
		技工人工费	元	52.093546	1.3656	71.14		
		高级技工人工费	元	15.278857	1.3889	21.22		
	材料	钢丝刷	把	0.00094	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006827	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.178454	11.83	2.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.127718	9.65	1.23		
		溶剂汽油	kg	0.0171	5.31	0.09		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.293	3.258	0.95		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.4	9.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	角钢 ＜60	kg	0.089	4.06	0.36		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.14	6.63	0.93		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.73	1.47		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	2.83	0.57		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0015	19.03	0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0075	7.4	0.06		
		电	kW·h	0.0423	0.71	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		其他材料费	元	0.258949	0.885	0.23		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000063	1291.88	0.08		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	220.32	2.86		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	285.5	0.86		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	289.9	0.87		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0035	234.09	0.82		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	33.53	1.37		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.07	0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	157.41	0.47		

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320	10m2	0.1	1137.64	433.89	53.48	326.56	113.764	43.389	5.348	32.656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006207	56.74	1.42	12.92	16.01	0.35218518	0.00881394	0.08019444	0.09937407
031102-24	设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.062069	31.02	18.55	0	9.14	1.92538038	1.15137995	0	0.56731066
031102-25	设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.062069	29.68	16.28	0	8.67	1.84220792	1.01048332	0	0.53813823
031102-31	设备与矩形管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.062069	31.02	10.62	0	8.74	1.92538038	0.65917278	0	0.54248306
031102-32	设备与矩形管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.062069	29.68	9.4	0	8.33	1.84220792	0.5834486	0	0.51703477
小计								121.6513618	46.80229859	5.42819444	34.92034079
清单项目综合单价											208.80219560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.765451	1.4021	47.34		
		技工人工费	元	41.963187	1.3656	57.3		
		高级技工人工费	元	12.242817	1.3889	17		
	材料	钢丝刷	把	0.000931	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006766	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.176834	11.83	2.09		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.126559	9.65	1.22		
		溶剂汽油	kg	0.016945	5.31	0.09		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.135	3.258	0.44		
		扁钢 ＜60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 ＜60	kg	4.042	4.06	16.41		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.184	6.63	1.22		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.24	0.25		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
		铁铆钉 M4	kg	0.043	3.82	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0027	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	7.4	1.66		
		电	kW·h	0.0759	0.71	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		其他材料费	元	0.347228	0.885	0.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000062	1291.88	0.08		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	220.32	1.65		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	285.5	1.14		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	56.36	0.23		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	234.09	0.94		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.07	0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	157.41	1.18		

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	649.81	441.57	35.99	196.61	64.981	44.157	3.599	19.661
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004807	56.74	1.42	12.92	16.01	0.27274918	0.00682594	0.06210644	0.07696007
031102-24	设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.048066	31.02	18.55	0	9.14	1.49100732	0.8916243	0	0.43932324
031102-25	设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.048066	29.68	16.28	0	8.67	1.42659888	0.78251448	0	0.41673222
031102-31	设备与矩形管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.048066	31.02	10.62	0	8.74	1.49100732	0.51046092	0	0.42009684
031102-32	设备与矩形管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.048066	29.68	9.4	0	8.33	1.42659888	0.4518204	0	0.40038978
小计								71.08896158	46.80024604	3.66110644	21.41450215
清单项目综合单价											142.96481621

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.794195	1.4021	27.75		
		技工人工费	元	24.540923	1.3656	33.51		
		高级技工人工费	元	7.07201	1.3889	9.82		
	材料	膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		钢丝刷	把	0.000721	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005239	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.136937	11.83	1.62		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.098005	9.65	0.95		
		溶剂汽油	kg	0.013122	5.31	0.07		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.258	0.49		
		扁钢 ＜60	kg	0.112	4.4	0.49		
		角钢 ＞63	kg	0.016	4.06	0.06		
		角钢 ＜60	kg	3.504	4.06	14.23		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		电	kW·h	0.0653	0.71	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.339202	0.885	0.3		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1291.88	0.06		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	220.32	1.54		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	285.5	0.86		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	56.36	0.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	234.09	0.7		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.07	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	157.41	0.31		

项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) T≤30 ˉ 离心玻璃棉板 30mm	m3	1	526.46	545.55	30.3	168.76	526.46	545.55	30.3	168.76
小计								526.46	545.55	30.3	168.76
清单项目综合单价											1271.07000000
	ˉ	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	107.241	1.4021		150.36		
		技工人工费				元	221.061	1.3656		301.88		
		高级技工人工费				元	53.439	1.3889		74.22		
	材料	塑料保温钉				套	560	0.18		100.8		
		氯丁胶 XY401、88#胶				kg	0.53	9.73		5.16		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷	3.48	26.28		91.45		
		其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.12	252.51		30.3		
项目编码	030702008001	项目名称			柔性软风管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	326.94	182.11	33.37	98.01	326.94	182.11	33.37	98.01
小计								326.94	182.11	33.37	98.01
清单项目综合单价											640.43000000
	ˉ	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	89.85	1.4021		125.98		
		技工人工费				元	112.647	1.3656		153.83		
		高级技工人工费				元	33.933	1.3889		47.13		
	材料	扁钢 <59				kg	8.32	4.4		36.61		
		角钢 <63				kg	18.33	4.06		74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.97	6.63		6.43		
		帆布				m2	1.15	12.52		14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	2.6	18.54		48.2		
		铁铆钉				kg	0.07	3.82		0.27		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm				kg	0.06	7.42		0.45		
		其他材料费				元	1.508	0.885		1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.144	220.32		31.73		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.018	91.1		1.64		
项目编码	030702009001	项目名称			弯头导流叶片			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	203.61	26.65	0	55.21	203.61	26.65	0	55.21
小计								203.61	26.65	0	55.21
清单项目综合单价											285.47000000
	ˉ	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	56.06	1.4021		78.6		
		技工人工费				元	70.187	1.3656		95.85		
		高级技工人工费				元	20.998	1.3889		29.16		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm				m2	1.14	22.71		25.89		
		铁铆钉 M4				kg	0.15	3.82		0.57		
		其他材料费				元	0.212	0.885		0.19		
	机械											
项目编码	030703011001	项目名称			铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-102换	百叶风口安装 周长 C(mm) 7700＜C≤9000 ˉ 单层百叶风口 4000*150	个	1	280.38	150.11	17.63	82.96	280.38	150.11	17.63	82.96
小计								280.38	150.11	17.63	82.96
清单项目综合单价											531.08000000
	ˉ	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	90.1	1.4021		126.33		
		技工人工费				元	112.805	1.3656		154.05		
	材料	扁钢 <60				kg	5.58	4.4		24.55		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	4.09	0.8		3.27		
		其他材料费				元	0.187	0.885		0.17		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.08	220.32		17.63		
项目编码	030703011002	项目名称			铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96换	百叶风口安装 周长 C(mm) 4200＜C≤4800 ˉ 单层百叶风口 2000*200	个	1	131.21	102.58	6.61	40.32	131.21	102.58	6.61	40.32
小计								131.21	102.58	6.61	40.32
清单项目综合单价											280.72000000
	ˉ	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.166	1.4021		59.12		
		技工人工费				元	52.793	1.3656		72.09		
	材料	扁钢 <59				kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费				元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	220.32		6.61		
项目编码	030703011003	项目名称			铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-102换	百叶风口安装 周长 C(mm) 7700＜C≤9000 ˉ 双层百叶风口 4000*150	个	1	280.38	329.48	17.63	91.93	280.38	329.48	17.63	91.93
小计								280.38	329.48	17.63	91.93
清单项目综合单价											719.42000000
	ˉ	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	90.1	1.4021		126.33		
		技工人工费				元	112.805	1.3656		154.05		
	材料	扁钢 <60				kg	5.58	4.4		24.55		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	4.09	0.8		3.27		
		其他材料费				元	0.187	0.885		0.17		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.08	220.32		17.63		
项目编码	030703011004	项目名称			铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-101换	百叶风口安装 周长C(mm) 7000<C≤7700 ` 双层百叶风口 3500*200	个	1	234.43	371.23	17.63	81.86	234.43	371.23	17.63	81.86
小计								234.43	371.23	17.63	81.86
清单项目综合单价											705.15000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	75.337	1.4021		105.63		
		技工人工费				元	94.314	1.3656		128.8		
	材料	扁钢 <60				kg	4.77	4.4		20.99		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	3.5	0.8		2.8		
		其他材料费				元	0.16	0.885		0.14		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.08	220.32		17.63		
项目编码	030703001001	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800 ` 蝶阀 200*200	个	1	48.68	55.99	6.77	16.17	48.68	55.99	6.77	16.17
小计								48.68	55.99	6.77	16.17
清单项目综合单价											127.61000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.643	1.4021		21.93		
		技工人工费				元	19.589	1.3656		26.75		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832	1.73		1.44		
		其他材料费				元	0.025	0.885		0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	225.64		6.77		
项目编码	030703001002	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800 ` 蝶阀 200*100	个	1	48.68	44.02	6.77	15.57	48.68	44.02	6.77	15.57
小计								48.68	44.02	6.77	15.57
清单项目综合单价											115.04000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.643	1.4021		21.93		
		技工人工费				元	19.589	1.3656		26.75		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832	1.73		1.44		
		其他材料费				元	0.025	0.885		0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	225.64		6.77		
项目编码	030703013001	项目名称		不锈钢风帽				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-86	钢制雨水斗制作(87型) 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	314.2	190.53	88.2	98.98	314.2	190.53	88.2	98.98
031010-48	防雨罩安装	10个	0.1	704.96	27.49	16.86	189.13	70.496	2.749	1.686	18.913
小计								384.696	193.279	89.886	117.893
清单项目综合单价											785.75400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	34.355	1.3889		47.72		
		普工人工费				元	57.2529	1.4021		80.27		
		技工人工费				元	187.9732	1.3656		256.7		
	材料	合金钢钻头(综合)				个	0.005	6.37		0.03		
		普通钢板 0#~3# δ=4.5mm~7.0mm				kg	22.36	4.44		99.28		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	1.56	7.4		11.54		
		氧气(工业用)				m3	1.21	17.33		20.97		
		乙块气				kg	0.53	14.64		7.76		
		无缝钢管 D219×6				m	0.331	144.6		47.86		
		膨胀螺栓 M10				套	2	0.46		0.92		
		六角螺栓 M6~8×20~70				套	2	0.31		0.62		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.06	5.6		0.34		
		清洗剂 500mL				瓶	0.015	7.08		0.11		
		其他材料费				元	4.02	0.885		3.56		
		棉纱				kg	0.01	9.38		0.09		
		铁砂布 0#-2#				张	0.3	0.66		0.2		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.5	176.4		88.2		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.01	168.6		1.69		
项目编码	031301003001	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.91	149.9	58.44	43.93	121.91	149.9	58.44	43.93
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.53	28.75	0	23.28	82.53	28.75	0	23.28
小计								204.44	178.65	58.44	67.21
清单项目综合单价											508.74000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	29.152	1.4021		40.87		
		技工人工费				元	98.853	1.3656		134.99		
		高级技工人工费				元	20.566	1.3889		28.56		
	材料	水泥 P.042.5				kg	2.025	0.36		0.73		
		油麻				kg	1.816	11.5		20.88		
		密封油膏				kg	0.505	6.86		3.46		
		石棉绒				kg	0.868	3.58		3.11		
		刚性防水套管 DN150（安装）				个	1	0		0		
		扁钢 <59				kg	1.6	4.4		7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm				kg	8.606	3.382		29.11		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.1	3.78		0.38		
		钢丝刷子				把	1.459	14.6		21.3		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.78	5.6		4.37		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		电				kW·h	0.068	0.71		0.05		
		汽油 70#~90#				kg	0.047	6.67		0.31		
		氧气				m3	2.04	6.19		12.63		
		乙块气				kg	0.68	14.64		9.96		
		无缝钢管 D219×6				m	0.424	144.6		61.31		
		其他材料费				元	3.91	0.885		3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.03	276.58		8.3		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.293	171.14		50.14		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301003002	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.62	83.05	38.56	26.39	73.62	83.05	38.56	26.39
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.36	15.49	0	20.98	76.36	15.49	0	20.98
小计								149.98	98.54	38.56	47.37
清单项目综合单价											334.45000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.401	1.4021		30.01		
		技工人工费				元	72.541	1.3656		99.06		
		高级技工人工费				元	15.055	1.3889		20.91		
	材料	刚性防水套管 DN80（安装）				个	1	0		0		
		无缝钢管 D133×4				m	0.424	62.1		26.33		
		水泥 P.042.5				kg	1.095	0.36		0.39		
		油麻				kg	0.982	11.5		11.29		
		密封油膏				kg	0.266	6.86		1.82		
		石棉绒				kg	0.469	3.58		1.68		
		扁钢 <59				kg	1.05	4.4		4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm				kg	4.558	3.382		15.42		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.059	3.78		0.22		
		钢丝刷子				把	1.005	14.6		14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.499	5.6		2.79		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.059	6.51		0.38		
		电				kW·h	0.04	0.71		0.03		
		汽油 70#~90#				kg	0.027	6.67		0.18		
		氧气				m3	1.479	6.19		9.16		
		乙炔气				kg	0.493	14.64		7.22		
		其他材料费				元	2.64	0.885		2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.02	276.58		5.53		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.193	171.14		33.03		
项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试			计量单位		系统			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	103.6197	3.37	2.96	0	1.04	349.198389	306.714312	0	107.764488
小计								349.198389	306.714312	0	107.764488
清单项目综合单价											763.67718900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	349.198389	1		349.2		
	材料	增加材料费				元	347.125995	0.885		307.21		
	机械											
项目编码	030501019001	项目名称	服务器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试 中心管理工作站	台	1	133.68	6249.27	0.62	35.51	133.68	6249.27	0.62	35.51
小计								133.68	6249.27	0.62	35.51
清单项目综合单价											6419.08000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	96.25	1.3889		133.68		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.7	0.885		0.62		
项目编码	030501019002	项目名称	服务器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 高度H(U) H=1 中心管理服务器	台（套）	1	267.37	23674.05	1.24	71.07	267.37	23674.05	1.24	71.07
小计								267.37	23674.05	1.24	71.07
清单项目综合单价											24013.73000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	192.502	1.3889		267.37		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.4	0.885		1.24		
项目编码	080801006001	项目名称	打印机			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-8	打印机 台式	台	1	86.41	1376.24	0.27	25.33	86.41	1376.24	0.27	25.33
小计								86.41	1376.24	0.27	25.33
清单项目综合单价											1488.25000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	12.38	1.3656		16.91		
		高级技工人工费				元	50.041	1.3889		69.5		
	材料	清洁剂				kg	0.1	3.98		0.4		
		接地线 5.5mm2~16mm2				m	1.5	18.41		27.62		
		复印纸				包	0.7	22.12		15.48		
		其他材料费				元	6	0.885		5.31		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.3	0.885		0.27		
项目编码	030502013001	项目名称	光缆终端盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-74换	安装测试光缆终端盒 芯数N(芯) 4<N≤12 8口终端盒	个	1	107.83	64.9	2.21	28.83	107.83	64.9	2.21	28.83
小计								107.83	64.9	2.21	28.83
清单项目综合单价											203.77000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.422	1.4021		21.62		
		技工人工费				元	63.127	1.3656		86.21		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.5	0.885		2.21		
项目编码	030502008001	项目名称	配线架			计量单位		架			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030401-20	综合布线RJ45配线架安装 端口数N(口) N≤24 ~ 16口配线架	架	1	31.48	254.87	0	8.37	31.48	254.87	0	8.37
小计								31.48	254.87	0	8.37
清单项目综合单价											294.72000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.455		1.4021		31.48		
	材料	其他材料费			元	1		0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030501015001	项目名称		交换机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试 ~ 16口网络交换机POE（含光模块）	台	1	163.86	2762.83	4.43	43.76	163.86	2762.83	4.43	43.76
小计								163.86	2762.83	4.43	43.76
清单项目综合单价											2974.88000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	117.975		1.3889		163.86		
	材料	其他材料费			元	2		0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费			元	5		0.885		4.43		
项目编码	030502007001	项目名称		跳线、跳纤				计量单位		条		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） ~ 光纤跳线	条	1	1.14	10.62	0	0.83	1.14	10.62	0	0.83
小计								1.14	10.62	0	0.83
清单项目综合单价											12.59000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.812		1.4021		1.14		
	材料											
	机械											
项目编码	030502007002	项目名称		跳线、跳纤				计量单位		条		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） ~ 网络跳线	条	1	1.14	10.62	0	0.83	1.14	10.62	0	0.83
小计								1.14	10.62	0	0.83
清单项目综合单价											12.59000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.812		1.4021		1.14		
	材料											
	机械											
项目编码	030402011010	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 ~ 停车管理配电箱	台	1	453.83	2322.54	34.34	123.62	453.83	2322.54	34.34	123.62
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.0145	641.38	3676.64	127.47	362.66	9.30001	53.31128	1.848315	5.25857
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.041	2397.68	4431.53	0	856.06	98.30488	181.69273	0	35.09846
010002-62	非泵送现浇混凝土 压顶	10m3	0.008	2454.31	3654.53	10.73	832.95	19.63448	29.23624	0.08584	6.6636
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.0008	8256.82	2514.27	0.24	2310.65	6.605456	2.011416	0.000192	1.84852
小计								587.674826	2588.791666	36.274347	172.48915
清单项目综合单价											3385.22998900
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	89.357855		1.4021		125.29		
		技工人工费			元	253.835196		1.3656		346.64		
		高级技工人工费			元	83.336		1.3889		115.75		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.0808		347.97		28.12		
		钢垫板夹板			kg	0.3		4.6		1.38		
		膨胀螺栓 M10×100			10套	0.3		10.62		3.19		
		铁钉（综合）			kg	0.001551		5.64		0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61		3.3		2.01		
		焊锡丝			kg	0.15		66.9		10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.15		7.4		1.11		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)			千块	0.216726		681.42		147.68		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.000699		1685.84		1.18		
		脱模剂			kg	0.008		7.43		0.06		
		水			m3	0.19969		4.62		0.92		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.016722		43.36		0.73		
		其他材料费			元	3.7		0.885		3.27		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	0.097088		294.77		28.62		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.14645		357.73		52.39		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.551175		1		6.55		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06		572.28		34.34		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1			台班	0.005655		306		1.73		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.01955		10.42		0.2		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.000007		26.9		0		
项目编码	030506019001	项目名称		停车场管理设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-8	出入口控制机 ~ 出入口控制一体机（带摄像头）	套	1	409.99	6903.54	0	108.53	409.99	6903.54	0	108.53
小计								409.99	6903.54	0	108.53
清单项目综合单价											7422.06000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	87.655		1.4021		122.9		
		技工人工费			元	119.608		1.3656		163.34		
		高级技工人工费			元	89.101		1.3889		123.75		
	材料	其他材料费			元	1		0.885		0.89		
	机械											
项目编码	040205021001	项目名称		道闸机				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-14	电动栏杆 ~ 道闸	套	1	409.99	3807.97	0	108.62	409.99	3807.97	0	108.62

工程量清单综合单价分析表

小计						409.99	3807.97	0	108.62
清单项目综合单价									4326.58000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	87.655	1.4021		122.9		
		技工人工费		元	119.608	1.3656		163.34		
		高级技工人工费		元	89.101	1.3889		123.75		
	材料	其他材料费		元	3	0.885		2.66		
	机械									
项目编码	030506019002	项目名称	停车场管理设备			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-2	布设导线线圈	100m	0.01	215.46	255.41	0	69.79	2.1546	2.5541	0	0.6979
小计						2.1546	2.5541	0	0.6979
清单项目综合单价									5.40660000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.53669	1.4021		2.15		
	材料	电线 BVR2.5mm2		m	1.01	2.52		2.55		
		其他材料费		元	0.01	0.885		0.01		
	机械									
项目编码	030502003001	项目名称	双绞线缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 - CAT6	100m	0.01	299.66	216.11	3.43	90.35	2.9966	2.1611	0.0343	0.9035
小计						2.9966	2.1611	0.0343	0.9035
清单项目综合单价									6.09550000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.28508	1.4021		1.8		
		技工人工费		元	0.87491	1.3656		1.19		
	材料	其他材料费		元	0.01	0.885		0.01		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.0388	0.885		0.03		
项目编码	030412004013	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-193换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - RVV3*2.5	100m单线	0.01	156.23	920.35	0	87.36	1.5623	9.2035	0	0.8736
小计						1.5623	9.2035	0	0.8736
清单项目综合单价									11.63940000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.18271	1.4021		0.26		
		技工人工费		元	0.79896	1.3656		1.09		
		高级技工人工费		元	0.15479	1.3889		0.21		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.0158	0.62		0.01		
		焊锡		kg	0.0014	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0003	61.5		0.02		
		汽油 60#～70#		kg	0.0066	6.67		0.04		
		其他材料费		元	0.0085	0.885		0.01		
	机械									
项目编码	030412004014	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-190换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) S≤0.75 - RVV4*0.5	100m单线	0.01	147.66	416.86	0	59.92	1.4766	4.1686	0	0.5992
小计						1.4766	4.1686	0	0.5992
清单项目综合单价									6.24440000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.17266	1.4021		0.24		
		技工人工费		元	0.75516	1.3656		1.03		
		高级技工人工费		元	0.14634	1.3889		0.2		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.0113	0.62		0.01		
		焊锡		kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.0058	6.67		0.04		
		其他材料费		元	0.005	0.885		0		
	机械									
项目编码	030412004015	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RVV4*1.0	100m单线	0.01	150.82	527.03	0	66.26	1.5082	5.2703	0	0.6626
小计						1.5082	5.2703	0	0.6626
清单项目综合单价									7.44110000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.17643	1.4021		0.25		
		技工人工费		元	0.77237	1.3656		1.05		
		高级技工人工费		元	0.14841	1.3889		0.21		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.0135	0.62		0.01		
		焊锡		kg	0.0013	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0002	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.0066	6.67		0.04		
		其他材料费		元	0.0058	0.885		0.01		
	机械									
项目编码	030502017001	项目名称	双绞线缆测试			计量单位		链路	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计						4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价									6.22000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	3.322	1.3656		4.54		
	材料									
	机械	仪器仪表使用费		元	0.5	0.885		0.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030501016001	项目名称	网关			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-48换	无线路由器 （AP）安装 ˉ IP网关（含电源）	台（套）	1	117.64	2568.14	1.77	159.66	117.64	2568.14	1.77	159.66
小计								117.64	2568.14	1.77	159.66
清单项目综合单价											2847.21000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	84.701	1.3889		117.64		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	2	0.885		1.77		
项目编码	030502005001	项目名称	光缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-42换	室外敷设埋式光缆 线芯数N(芯) N≤12 ˉ 八芯铠装单模光纤	100m	0.01	299.66	146.61	5.31	87.01	2.9966	1.4661	0.0531	0.8701
小计								2.9966	1.4661	0.0531	0.8701
清单项目综合单价											5.38590000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.28508	1.4021		1.8		
		技工人工费				元	0.87491	1.3656		1.19		
	材料	其他材料费				元	0.02	0.885		0.02		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.06	0.885		0.05		
项目编码	030502003002	项目名称	双绞线缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˉ CAT6	100m	0.01	299.66	216.11	3.43	90.35	2.9966	2.1611	0.0343	0.9035
小计								2.9966	2.1611	0.0343	0.9035
清单项目综合单价											6.09550000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.28508	1.4021		1.8		
		技工人工费				元	0.87491	1.3656		1.19		
	材料	其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.0388	0.885		0.03		
项目编码	030502019001	项目名称	光纤测试			计量单位		链路			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-133	光缆链路测试	链路·芯	1	4.92	0.08	0.89	1.37	4.92	0.08	0.89	1.37
小计								4.92	0.08	0.89	1.37
清单项目综合单价											7.26000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.082	1.4021		1.52		
		技工人工费				元	2.492	1.3656		3.4		
	材料	其他材料费				元	0.09	0.885		0.08		
	机械	仪器仪表使用费				元	1	0.885		0.89		
项目编码	030502017002	项目名称	双绞线缆测试			计量单位		链路			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计								4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价											6.22000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.322	1.3656		4.54		
	材料											
	机械	仪器仪表使用费				元	0.5	0.885		0.44		
项目编码	030506010001	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-61	球型一体机 ˉ 高清红外半球摄像机	台	1	264.84	355.01	3.1	88.06	264.84	355.01	3.1	88.06
小计								264.84	355.01	3.1	88.06
清单项目综合单价											711.01000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	37.876	1.4021		53.11		
		技工人工费				元	155.048	1.3656		211.73		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械	仪器仪表使用费				元	3.5	0.885		3.1		
项目编码	030506010002	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 ˉ 红外枪机	台	1	189.17	462.84	3.1	50.41	189.17	462.84	3.1	50.41
小计								189.17	462.84	3.1	50.41
清单项目综合单价											705.52000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.054	1.4021		37.93		
		技工人工费				元	110.748	1.3656		151.24		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械	仪器仪表使用费				元	3.5	0.885		3.1		
项目编码	030506010003	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-61	球型一体机 ˉ 一体化快球摄像机	台	1	264.84	1642.78	3.1	152.45	264.84	1642.78	3.1	152.45
小计								264.84	1642.78	3.1	152.45
清单项目综合单价											2063.17000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	37.876	1.4021		53.11		
		技工人工费				元	155.048	1.3656		211.73		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械	仪器仪表使用费		元	3.5	0.885	3.1		

项目编码	030412004016	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ˉ RVV2*1.0	100m单线	0.01	126.65	283.45	0	47.69	1.2665	2.8345	0	0.4769
小计								1.2665	2.8345	0	0.4769
清单项目综合单价											4.57790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3656	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3889	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030502003003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˉ CAT6	100m	0.01	299.66	216.11	3.43	90.35	2.9966	2.1611	0.0343	0.9035
小计								2.9966	2.1611	0.0343	0.9035
清单项目综合单价											6.09550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.28508	1.4021	1.8		
		技工人工费	元	0.87491	1.3656	1.19		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0388	0.885	0.03		

项目编码	030412001012	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	683.65	543.98	0	208.11	6.8365	5.4398	0	2.0811
小计								6.8365	5.4398	0	2.0811
清单项目综合单价											14.35740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	031301001010	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.81	0	2.71	1.006	0.081	0	0.271
小计								5.413	0.09	0	1.438
清单项目综合单价											6.94100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030502017003	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计								4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价											6.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3656	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.885	0.44		

项目编码	030502010001	项目名称	信息、网络插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-28换	综合布线用户插座安装 单口 ˉ TO单口信息点	个	1	12.88	23.08	0	4.56	12.88	23.08	0	4.56
小计								12.88	23.08	0	4.56
清单项目综合单价											40.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.411	1.4021	7.59		
		技工人工费	元	3.877	1.3656	5.29		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030502010002	项目名称	信息、网络插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-28换	综合布线用户插座安装 单口 ˉ TV单口信息点	个	1	12.88	23.08	0	4.56	12.88	23.08	0	4.56
小计								12.88	23.08	0	4.56
清单项目综合单价											40.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.411	1.4021	7.59		
		技工人工费	元	3.877	1.3656	5.29		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	1	0.885	0.89		
	机械								

项目编码	030904003003	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˉ 求助报警按钮	只	1	38.48	91.06	0.11	14.75	38.48	91.06	0.11	14.75
小计								38.48	91.06	0.11	14.75
清单项目综合单价								144.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.4021	7.55		
		技工人工费	元	18.333	1.3656	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3889	5.89		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030412006006	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.89	29.37	0	18.64	6.489	2.937	0	1.864
小计								6.489	2.937	0	1.864
清单项目综合单价								11.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.4021	1.75		
		技工人工费	元	2.8201	1.3656	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3889	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030502003004	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˉ CAT6	100m	0.01	299.66	216.11	3.43	90.35	2.9966	2.1611	0.0343	0.9035
小计								2.9966	2.1611	0.0343	0.9035
清单项目综合单价								6.09550000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.28508	1.4021	1.8		
		技工人工费	元	0.87491	1.3656	1.19		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0388	0.885	0.03		

项目编码	030412001013	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) φ=20	100m	0.01	683.65	543.98	0	208.11	6.8365	5.4398	0	2.0811
小计								6.8365	5.4398	0	2.0811
清单项目综合单价								14.35740000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	031301001011	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.81	0	2.71	1.006	0.081	0	0.271
小计								5.413	0.09	0	1.438
清单项目综合单价								6.94100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030502017004	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计								4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价								6.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3656	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.885	0.44		

项目编码	030501006001	项目名称	操作台	计量单位	套

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试＂操作台	套	1	133.68	6373.45	0.62	35.51	133.68	6373.45	0.62	35.51
小计								133.68	6373.45	0.62	35.51
清单项目综合单价											6543.26000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	96.25	1.3889		133.68		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.7	0.885		0.62		
项目编码	030501002001	项目名称		输出设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-33	编解码器＂4路解码器	台	1	305.56	5244.25	0.89	81	305.56	5244.25	0.89	81
小计								305.56	5244.25	0.89	81
清单项目综合单价											5631.70000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	220.002	1.3889		305.56		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	1	0.885		0.89		
项目编码	030505017001	项目名称		显示设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-25	LED显示屏＂46寸监视器	台	1	211.94	3190.27	17.7	57.57	211.94	3190.27	17.7	57.57
小计								211.94	3190.27	17.7	57.57
清单项目综合单价											3477.48000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	45.451	1.4021		63.73		
		技工人工费				元	108.534	1.3656		148.21		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费				元	20	0.885		17.7		
项目编码	030501002002	项目名称		输出设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-1	微机 硬件安装＂网络监控键盘	套	1	88.23	4861.07	0	23.48	88.23	4861.07	0	23.48
小计								88.23	4861.07	0	23.48
清单项目综合单价											4972.78000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	63.525	1.3889		88.23		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030501019003	项目名称		服务器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试＂视频管理工作站	台	1	133.68	5842.48	0.62	35.51	133.68	5842.48	0.62	35.51
小计								133.68	5842.48	0.62	35.51
清单项目综合单价											6012.29000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	96.25	1.3889		133.68		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.7	0.885		0.62		
项目编码	030501019004	项目名称		服务器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 高度H(U) H=1＂视频管理服务器	台	1	267.37	23756.64	1.24	71.07	267.37	23756.64	1.24	71.07
小计								267.37	23756.64	1.24	71.07
清单项目综合单价											24096.32000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	192.502	1.3889		267.37		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.4	0.885		1.24		
项目编码	030501004001	项目名称		存储设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-113	录像设备 硬盘录像机 输入路数Ls(路) Ls≤8＂存储服务器（含32盘位NVR2台，8T硬盘12台）	台	1	113.5	58545.69	0	30.12	113.5	58545.69	0	30.12
小计								113.5	58545.69	0	30.12
清单项目综合单价											58689.31000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.232	1.4021		22.76		
		技工人工费				元	66.449	1.3656		90.74		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械											
项目编码	030501014001	项目名称		防火墙				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-49	企业级防火墙 小型安装、调试＂防火墙	套	1	229.17	23153.69	1.15	60.82	229.17	23153.69	1.15	60.82
小计								229.17	23153.69	1.15	60.82
清单项目综合单价											23444.83000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	165.001	1.3889		229.17		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.3	0.885		1.15		
项目编码	030501005001	项目名称		插箱、机柜、台架				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式 ~ 42U机柜	台	1	214.32	754.87	0	56.85	214.32	754.87	0	56.85
小计								214.32	754.87	0	56.85
清单项目综合单价											1026.04000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	152.857	1.4021		214.32		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030502008002	项目名称	配线架					计量单位		架		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-21	综合布线RJ45配线架安装 端口数N(口) 24<N≤48 ~ 48口光纤配线架	架	1	34.9	670.16	0	9.28	34.9	670.16	0	9.28
小计								34.9	670.16	0	9.28
清单项目综合单价											714.34000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.889	1.4021		34.9		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030502008003	项目名称	配线架					计量单位		架		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-20	综合布线RJ45配线架安装 端口数N(口) N≤24 ~ 24口配线架	架	1	31.48	330.69	0	8.37	31.48	330.69	0	8.37
小计								31.48	330.69	0	8.37
清单项目综合单价											370.54000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.455	1.4021		31.48		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030501015002	项目名称	交换机					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-42	核心层交换机 安装、调试 ~ 24口网络交换机（含光模块）	台（套）	1	477.44	3983.19	17.7	127.96	477.44	3983.19	17.7	127.96
小计								477.44	3983.19	17.7	127.96
清单项目综合单价											4606.29000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	343.752	1.3889		477.44		
	材料	其他材料费				元	8	0.885		7.08		
	机械	仪器仪表使用费				元	20	0.885		17.7		
项目编码	030501015003	项目名称	交换机					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试 ~ 24口网络交换机POE	台	1	163.86	2550.44	4.43	43.76	163.86	2550.44	4.43	43.76
小计								163.86	2550.44	4.43	43.76
清单项目综合单价											2762.49000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	117.975	1.3889		163.86		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	5	0.885		4.43		
项目编码	030502013002	项目名称	光缆终端盒					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-74换	安装测试光缆终端盒 芯数N(芯) 4<N≤12 ~ 8口终端盒	个	1	107.83	64.9	2.21	28.83	107.83	64.9	2.21	28.83
小计								107.83	64.9	2.21	28.83
清单项目综合单价											203.77000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.422	1.4021		21.62		
		技工人工费				元	63.127	1.3656		86.21		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.5	0.885		2.21		
项目编码	030501010001	项目名称	路由器					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-48	无线路由器 （AP）安装	台（套）	1	117.64	845.13	1.77	31.34	117.64	845.13	1.77	31.34
小计								117.64	845.13	1.77	31.34
清单项目综合单价											995.88000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	84.701	1.3889		117.64		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	2	0.885		1.77		
项目编码	030502007003	项目名称	跳线、跳纤					计量单位		条		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） ~ 光纤跳线	条	1	1.14	10.62	0	0.83	1.14	10.62	0	0.83
小计								1.14	10.62	0	0.83
清单项目综合单价											12.59000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.812	1.4021		1.14		
	材料											
	机械											
项目编码	030502007004	项目名称	跳线、跳纤					计量单位		条		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） - 网络跳线	条	1	1.14	10.62	0	0.83	1.14	10.62	0	0.83
小计								1.14	10.62	0	0.83
清单项目综合单价								12.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.812	1.4021	1.14		
	材料							
	机械							

项目编码	030502007005	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） - HDMI	条	1	1.14	18.58	0	1.23	1.14	18.58	0	1.23
小计								1.14	18.58	0	1.23
清单项目综合单价								20.95000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.812	1.4021	1.14		
	材料							
	机械							

项目编码	030505006001	项目名称	电源	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-50	单相不间断电源安装调试 容量C（kV·A）5< C≤15 - UPS电源15kva（后备电池30min）	台	1	319.93	10821.45	0	85.17	319.93	10821.45	0	85.17
小计								319.93	10821.45	0	85.17
清单项目综合单价								11226.55000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	58.187	1.4021	81.58		
		技工人工费	元	129.249	1.3656	176.5		
		高级技工人工费	元	44.53	1.3889	61.85		
	材料	热缩套管 φ6mm	m	0.31	7.26	2.25		
		塑料绝缘导线 BLV-35	m	1.95	3.28	6.4		
		其他材料费	元	1.8	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 - WDZB-YJY5*16	100m	0.01	487.89	9181.88	6.3	588.65	4.8789	91.8188	0.063	5.8865
小计								4.8789	91.8188	0.063	5.8865
清单项目综合单价								102.64720000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.4021	1.49		
		技工人工费	元	2.02728	1.3656	2.77		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3889	0.62		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 - （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75）WDZB-YJY3*4	100m	0.01	304.85	1617.99	4.72	161.91	3.0485	16.1799	0.0472	1.6191
小计								3.0485	16.1799	0.0472	1.6191
清单项目综合单价								20.89470000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.661628	1.4021	0.93		
		技工人工费	元	1.266683	1.3656	1.73		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3889	0.39		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	572.28	0.05		

项目编码	030502003005	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 - CAT6	100m	0.01	299.66	216.11	3.43	90.35	2.9966	2.1611	0.0343	0.9035
小计								2.9966	2.1611	0.0343	0.9035
清单项目综合单价								6.09550000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.28508	1.4021	1.8		
		技工人工费	元	0.87491	1.3656	1.19		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0388	0.885	0.03		

项目编码	030502005002	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-42换	室外敷设埋式光缆 线芯数N(芯) N≤12 - 八芯铠装单模光纤	100m	0.01	299.66	146.61	5.31	87.01	2.9966	1.4661	0.0531	0.8701
小计								2.9966	1.4661	0.0531	0.8701
清单项目综合单价								5.38590000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.28508	1.4021	1.8		
		技工人工费	元	0.87491	1.3656	1.19		
	材料	其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.06	0.885	0.05		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16	个	1	59.68	17.59	0.53	16.71	59.68	17.59	0.53	16.71
小计								59.68	17.59	0.53	16.71
清单项目综合单价								94.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.131	1.4021	10		
		技工人工费	元	25.383	1.3656	34.66		
		高级技工人工费	元	10.813	1.3889	15.02		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		铜接线端子 DT-16	个	3.03	2.21	6.7		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030502012001	项目名称	光纤接续	计量单位	芯

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-57	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	43.06	5.9	4.43	12	43.06	5.9	4.43	12
小计								43.06	5.9	4.43	12
清单项目综合单价								65.39000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.222	1.4021	8.72		
		高级技工人工费	元	24.725	1.3889	34.34		
	材料	光纤连接器材	套	1.01	4.96	5.01		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	030502019002	项目名称	光纤测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-133	光缆链路测试	链路·芯	1	4.92	0.08	0.89	1.37	4.92	0.08	0.89	1.37
小计								4.92	0.08	0.89	1.37
清单项目综合单价								7.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.082	1.4021	1.52		
		技工人工费	元	2.492	1.3656	3.4		
	材料	其他材料费	元	0.09	0.885	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	1	0.885	0.89		

项目编码	030502017005	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计								4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价								6.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3656	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.885	0.44		

项目编码	031001006001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˆ S31608不锈钢管DN50	10m	0.1	269.97	926.23	4.32	118.06	26.997	92.623	0.432	11.806
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								27.8625	92.8574	0.432	12.0467
清单项目综合单价								133.19860000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.91276	1.4021	5.49		
		技工人工费	元	13.29045	1.3656	18.15		
		高级技工人工费	元	3.04296	1.3889	4.23		
	材料	砂轮片 Φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.211	0.885	0.19		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	27.46	0.1		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.55	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 ˆ PPR管DN50	10m	0.1	267.22	221.82	32.42	84.12	26.722	22.182	3.242	8.412
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								27.5875	22.4164	3.242	8.6527
清单项目综合单价								61.89860000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.87516	1.4021	5.43		
		技工人工费	元	13.14915	1.3656	17.96		
		高级技工人工费	元	3.02236	1.3889	4.2		
	材料	锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		电	kW·h	0.1647	0.71	0.12		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.742	5.5	4.08		
		水	m3	0.063	4.62	0.29		
		其他材料费	元	1.669	0.885	1.48		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.55	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0257	124.35	3.2		

项目编码	031001008007	项目名称	塑料管	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 32<dn≤40 - PPR管DN40	10m	0.1	227.85	161.78	31.19	70.61	22.785	16.178	3.119	7.061
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								23.6505	16.4124	3.119	7.3017
清单项目综合单价											50.48360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.32436	1.4021	4.66		
		技工人工费	元	11.28515	1.3656	15.41		
		高级技工人工费	元	2.57636	1.3889	3.58		
	材料	锯条	根	0.093	0.68	0.06		
		电	kW·h	0.1598	0.71	0.11		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.887	4.31	3.82		
		水	m3	0.06	4.62	0.28		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	229.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0249	124.35	3.1		

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 25<dn≤32 - PPR管DN32	10m	0.1	200.93	99.16	28.08	60.13	20.093	9.916	2.808	6.013
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								20.9585	10.1504	2.808	6.2537
清单项目综合单价											40.17060000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.76206	1.4021	3.87		
		技工人工费	元	9.37375	1.3656	12.8		
		高级技工人工费	元	3.08516	1.3889	4.28		
	材料	锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		电	kW·h	0.1405	0.71	0.1		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.143	0.885	1.01		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	229.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0224	124.35	2.79		

项目编码	031001008009	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 20<dn≤25 - PPR管DN25	10m	0.1	189.3	66.34	23.23	55.07	18.93	6.634	2.323	5.507
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								19.7955	6.8684	2.323	5.7477
清单项目综合单价											34.73460000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.77466	1.4021	3.89		
		技工人工费	元	9.43595	1.3656	12.89		
		高级技工人工费	元	2.17376	1.3889	3.02		
	材料	锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		电	kW·h	0.1146	0.71	0.08		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.951	0.885	0.84		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	229.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0185	124.35	2.3		

项目编码	031001008010	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 20<dn≤25 - PPR热水管DN25	10m	0.1	189.3	66.34	23.23	55.07	18.93	6.634	2.323	5.507
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								19.7955	6.8684	2.323	5.7477
清单项目综合单价											34.73460000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.77466	1.4021	3.89		
		技工人工费	元	9.43595	1.3656	12.89		
		高级技工人工费	元	2.17376	1.3889	3.02		
	材料	锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		电	kW·h	0.1146	0.71	0.08		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.951	0.885	0.84		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	229.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0185	124.35	2.3		

项目编码	031001008011	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) dn≤20 - PPR管DN20	10m	0.1	166.4	50.15	16.77	47.73	16.64	5.015	1.677	4.773
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								17.5055	5.2494	1.677	5.0137
清单项目综合单价											29.44560000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.46166	1.4021	3.45		
		技工人工费	元	8.33945	1.3656	11.39		
		高级技工人工费	元	1.91926	1.3889	2.67		
	材料	锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		电	kW·h	0.1017	0.71	0.07		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.885	0.885	0.78		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	124.35	1.65		

项目编码	031001008012	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˊ PPR管DN15	10m	0.1	166.4	43.62	16.77	47.41	16.64	4.362	1.677	4.741
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								17.5055	4.5964	1.677	4.9817
清单项目综合单价											28.76060000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.46166	1.4021	3.45		
		技工人工费	元	8.33945	1.3656	11.39		
		高级技工人工费	元	1.91926	1.3889	2.67		
	材料	锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		电	kW·h	0.1017	0.71	0.07		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.885	0.885	0.78		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	124.35	1.65		

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 自动排气阀DN25	个	1	34.62	40.36	0	11.18	34.62	40.36	0	11.18
小计								34.62	40.36	0	11.18
清单项目综合单价											86.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.4021	6.84		
		技工人工费	元	16.454	1.3656	22.47		
		高级技工人工费	元	3.82	1.3889	5.31		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.328	0.09	0.12		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.06	0.68	0.04		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
		其他材料费	元	0.46	0.885	0.41		
	机械							

项目编码	031002001002	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 真空破坏器DN25	个	1	14.06	66.05	0	7.02	14.06	66.05	0	7.02
小计								14.06	66.05	0	7.02
清单项目综合单价											87.13000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.4021	2.8		
		技工人工费	元	6.734	1.3656	9.2		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3889	2.06		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001003	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˊ 截止阀DN40	个	1	31.77	137.31	0	15.27	31.77	137.31	0	15.27
小计								31.77	137.31	0	15.27
清单项目综合单价											184.35000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.4021	6.31		
		技工人工费	元	15.198	1.3656	20.75		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3889	4.71		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001004	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 - 截止阀DN32	个	1	17.5	109.36	0	10.1	17.5	109.36	0	10.1	
小计								17.5	109.36	0	10.1	
清单项目综合单价												136.96000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.4021		3.51		
		技工人工费				元	8.306	1.3656		11.34		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3889		2.65		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
	机械											
项目编码	031002001005	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 - 截止阀DN25	个	1	14.06	78.62	0	7.65	14.06	78.62	0	7.65	
小计								14.06	78.62	0	7.65	
清单项目综合单价												100.33000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.4021		2.8		
		技工人工费				元	6.734	1.3656		9.2		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3889		2.06		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
	机械											
项目编码	031002001006	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 - 截止阀DN20	个	1	11.76	62.4	0	6.23	11.76	62.4	0	6.23	
小计								11.76	62.4	0	6.23	
清单项目综合单价												80.39000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.4021		2.28		
		技工人工费				元	5.636	1.3656		7.7		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3889		1.78		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
	机械											
项目编码	031002001007	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 - 截止阀DN15	个	1	11.55	47.22	0	5.42	11.55	47.22	0	5.42	
小计								11.55	47.22	0	5.42	
清单项目综合单价												64.19000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.4021		2.28		
		技工人工费				元	5.488	1.3656		7.49		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3889		1.78		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09		0.1		
		锯条				根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81		1.83		
		其他材料费				元	0.16	0.885		0.14		
	机械											
项目编码	031001008013	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 - UPVC塑料管DN150	10m	0.1	442.95	557.87	0	145.11	44.295	55.787	0	14.511	
小计								44.295	55.787	0	14.511	
清单项目综合单价												114.59300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.2322	1.4021		8.74		
		技工人工费				元	21.1193	1.3656		28.84		
		高级技工人工费				元	4.8352	1.3889		6.72		
	材料	锯条				根	0.242	0.68		0.16		
		粘合剂				kg	0.136	19.71		2.68		
		承插塑料排水管件 dn160				个	0.595	21.64		12.88		
		伸缩节 dn160				个	0.35	39.75		13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150				个	0.03	10.71		0.32		
		其他材料费				元	0.988	0.885		0.87		
	机械											
项目编码	031001008014	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 - UPVC塑料管DN100	10m	0.1	316.72	319.82	0	99.8	31.672	31.982	0	9.98	
小计								31.672	31.982	0	9.98	
清单项目综合单价												73.63400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.4552	1.4021		6.25		
		技工人工费				元	15.1033	1.3656		20.63		
		高级技工人工费				元	3.4561	1.3889		4.8		
		锯条				根	0.194	0.68		0.13		
		粘合剂				kg	0.124	19.71		2.44		
		承插塑料排水管件 dn110				个	1.156	8.62		9.96		

工程量清单综合单价分析表

	材料	伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.873	0.885	0.77		
	机械							
项目编码	031001008015	项目名称	塑料管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - UPVC塑料管DN75	10m	0.1	281.72	149.79	0	82.03	28.172	14.979	0	8.203
小计								28.172	14.979	0	8.203
清单项目综合单价								51.35400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.9547	1.4021	5.54		
		技工人工费	元	13.442	1.3656	18.36		
		高级技工人工费	元	3.0751	1.3889	4.27		
	材料	锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.633	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031001008016	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 - UPVC塑料管DN50	10m	0.1	257.41	109.2	0	73.57	25.741	10.92	0	7.357
小计								25.741	10.92	0	7.357
清单项目综合单价								44.01800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6165	1.4021	5.07		
		技工人工费	元	12.2673	1.3656	16.75		
		高级技工人工费	元	2.8207	1.3889	3.92		
	材料	锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.648	0.885	1.46		
	机械							

项目编码	031001008017	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 - 双壁中空PVC-U螺旋消音管DN100	10m	0.1	316.72	435.25	0	105.58	31.672	43.525	0	10.558
小计								31.672	43.525	0	10.558
清单项目综合单价								85.75500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.4552	1.4021	6.25		
		技工人工费	元	15.1033	1.3656	20.63		
		高级技工人工费	元	3.4561	1.3889	4.8		
	材料	锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.873	0.885	0.77		
	机械							

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-345换	检查井 铸铁 井盖、座安装 - 铸铁井盖	10套	0.1	793.29	3524.62	0	386.15	79.329	352.462	0	38.615
小计								79.329	352.462	0	38.615
清单项目综合单价								470.40600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.8121	1.4021	31.98		
		技工人工费	元	34.6688	1.3656	47.34		
	材料	煤焦沥青漆	kg	0.492	16.19	7.97		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0276	294.77	8.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081	1	0.08		
	机械							

项目编码	031003014002	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 - 地漏DN75	10个	0.1	498.91	603.76	0	162.21	49.891	60.376	0	16.221
小计								49.891	60.376	0	16.221
清单项目综合单价								126.48800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.4021	9.84		
		技工人工费	元	23.7821	1.3656	32.48		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3889	7.57		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.28	3.03		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031003006001	项目名称	大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-26换	蹲式大便器 瓷高水箱 - 蹲便器	10套	0.1	1324.66	5142.55	0	607.66	132.466	514.255	0	60.766
小计								132.466	514.255	0	60.766
清单项目综合单价								707.48700000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.6201	1.4021	26.11		
		技工人工费	元	63.1531	1.3656	86.24		
		高级技工人工费	元	14.4838	1.3889	20.12		
	材料	铜丝 16#	kg	0.08	44.66	3.57		
		铅板 δ=2.6mm～3.0mm	kg	0.03	21.02	0.63		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.02	6.63	0.13		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.5	0.5		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		红砖	块	16	0.31	4.96		
		木材(一级红松)	m3	0.0001	2123.89	0.21		
		连接软管 长300	根	1.01	9.35	9.44		
		大便器存水弯 PVC-U DN100	个	1.005	11.94	12		
		管卡子(单立管)DN32以内	个	1.05	1.45	1.52		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
		大便器胶皮碗	个	1.1	3.54	3.89		
		瓷蹲式大便器高水箱配件	套	1.01	39.82	40.22		
		大便器排水接头PVC-U de130×110	个	1.1	12.74	14.01		
		高水箱冲洗管 DN32	根	1.01	22.12	22.34		
		其他材料费	元	1.4998	0.885	1.33		
	机械							

项目编码	031003006002	项目名称	大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱 - 无障碍马桶（含扶手）	10套	0.1	966.13	9984.73	0	754.9	96.613	998.473	0	75.49
小计								96.613	998.473	0	75.49
清单项目综合单价											1170.57600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.7773	1.4021	19.32		
		技工人工费	元	46.703	1.3656	63.78		
		高级技工人工费	元	9.7331	1.3889	13.52		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.3	0.48		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	2.06	0.06	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.024	6.37	0.15		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.68	0.14		
		防水密封胶	支	0.5	8.75	4.38		
		电	kW·h	0.032	0.71	0.02		
		金属软管 DN15	根	1.01	1.58	1.6		
		大便器排水接头	个	1.01	4.6	4.65		
		水	m3	0.012	4.62	0.06		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003007001	项目名称	小便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-36	斗式小便器 自闭式冲洗阀	10套	0.1	646.07	6918.39	0	516.89	64.607	691.839	0	51.689
小计								64.607	691.839	0	51.689
清单项目综合单价											808.13500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.0844	1.4021	12.74		
		技工人工费	元	30.8008	1.3656	42.06		
		高级技工人工费	元	7.0617	1.3889	9.81		
	材料	铅板 δ=2.6mm～3.0mm	kg	0.04	21.02	0.84		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		天然砂(细砂)	m3	0.001	126.21	0.13		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		自闭式冲洗阀 DN15	个	1.01	51.33	51.84		
		小便器存水弯(不锈钢)DN32	个	1.005	69.03	69.38		
		罩盖 DN32 铜镀铬	个	1.06	1.77	1.88		
		其他材料费	元	0.5884	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头 - 洗手台(含感应龙头)	10组	0.1	950.66	5462.86	0	524.7	95.066	546.286	0	52.47
小计								95.066	546.286	0	52.47
清单项目综合单价											693.82200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.3648	1.4021	18.74		
		技工人工费	元	45.3246	1.3656	61.9		
		高级技工人工费	元	10.3912	1.3889	14.43		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1		
		存水弯(瓶式)DN32	套	1.005	16.81	16.89		
		膨胀螺栓 M18×200	套	4.16	3.98	16.56		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		排水栓(带链堵) DN32	套	1.005	19.16	19.26		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	30.97	62.56		
		其他材料费	元	2.628	0.885	2.33		
	机械							

项目编码	031003003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头 - 无障碍洗手台(含感应龙头)	10组	0.1	950.66	5462.86	0	524.7	95.066	546.286	0	52.47
小计								95.066	546.286	0	52.47
清单项目综合单价											693.82200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.3648	1.4021	18.74		
		技工人工费	元	45.3246	1.3656	61.9		
		高级技工人工费	元	10.3912	1.3889	14.43		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1		
		存水弯(瓶式)DN32	套	1.005	16.81	16.89		
		膨胀螺栓 M18×200	套	4.16	3.98	16.56		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		排水栓(带链堵) DN32	套	1.005	19.16	19.26		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	30.97	62.56		
		其他材料费	元	2.628	0.885	2.33		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031003004001	项目名称	洗涤盆			计量单位		组			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-16	污水盆 附盆背 ~ 拖把池	10组	0.1	856.22	4223.51	0	437.75	85.622	422.351	0	43.775
小计								85.622	422.351	0	43.775
清单项目综合单价											551.74800000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		12.0382	1.4021		16.88		
		技工人工费			元		40.8274	1.3656		55.75		
		高级技工人工费			元		9.352	1.3889		12.99		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg		0.02	6.63		0.13		
		存水弯 DN70 带底座			个		1.005	9.67		9.72		
		六角带帽螺栓 M6×100			套		4.12	0.13		0.54		
		普通水泥 32.5(R)			kg		1	0.5		0.5		
		天然砂(细砂)			m3		0.002	126.21		0.25		
		带网格排水栓 DN70			套		1.01	24.42		24.66		
		普通水嘴 DN20			个		1.01	15.93		16.09		
		其他材料费			元		4.521	0.885		4		
	机械											
项目编码	031003010001	项目名称	淋浴器			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器 ~ 淋浴器	10组	0.1	337.47	4296.64	0	304.13	33.747	429.664	0	30.413
小计								33.747	429.664	0	30.413
清单项目综合单价											493.82400000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		4.7423	1.4021		6.65		
		技工人工费			元		16.0901	1.3656		21.97		
		高级技工人工费			元		3.69	1.3889		5.13		
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg		0.3	0.5		0.15		
		天然砂(细砂)			m3		0.002	126.21		0.25		
		木材(一级红松)			m3		0.004	2123.89		8.5		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm			m		1.65	6.4		10.56		
		三通固定座 DN15			个		1.05	10.62		11.15		
		双柄淋浴龙头 DN15			个		1	92.92		92.92		
		其他材料费			元		0.9318	0.885		0.82		
	机械											
项目编码	031005013001	项目名称	热水器、开水炉			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-106	挂式电热水器安装 RS50型 ~ 60L容积式热水器	台	1	171.48	2061.89	0	148.47	171.48	2061.89	0	148.47
小计								171.48	2061.89	0	148.47
清单项目综合单价											2381.84000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		24.156	1.4021		33.87		
		技工人工费			元		81.786	1.3656		111.69		
		高级技工人工费			元		18.661	1.3889		25.92		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M10×80以上			套		4	0.66		2.64		
		普通水泥 32.5(R)			kg		1	0.5		0.5		
		天然砂(细砂)			m3		0.002	126.21		0.25		
		镀锌管箍 DN25			个		2	2.14		4.28		
		其他材料费			元		0.77	0.885		0.68		
	机械											
项目编码	031001008018	项目名称	塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-308换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 ~ 双壁中空PVC-U螺旋消音管DN25	10m	0.1	161.64	86.13	0	47.08	16.164	8.613	0	4.708
小计								16.164	8.613	0	4.708
清单项目综合单价											29.48500000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		2.2773	1.4021		3.19		
		技工人工费			元		7.7079	1.3656		10.53		
		高级技工人工费			元		1.7601	1.3889		2.44		
	材料	锯条			根		0.057	0.68		0.04		
		塑料给水管接头零件 dn25			个		0.589	0.94		0.55		
		其他材料费			元		0.951	0.885		0.84		
	机械											
项目编码	031001008019	项目名称	塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 ~ 双壁中空PVC-U螺旋消音管DN100	10m	0.1	316.72	435.25	0	105.58	31.672	43.525	0	10.558
小计								31.672	43.525	0	10.558
清单项目综合单价											85.75500000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		4.4552	1.4021		6.25		
		技工人工费			元		15.1033	1.3656		20.63		
		高级技工人工费			元		3.4561	1.3889		4.8		
	材料	锯条			根		0.194	0.68		0.13		
		粘合剂			kg		0.124	19.71		2.44		
		承插塑料排水管件 dn110			个		1.156	8.62		9.96		
		伸缩节 dn110			个		0.35	17.65		6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100			个		0.05	7.35		0.37		
		其他材料费			元		0.873	0.885		0.77		
	机械											
项目编码	031003014003	项目名称	给、排水附件			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-84	钢制雨水斗制作(87型) 公称直径DN(mm) 75<DN≤100	个	1	168.93	87.98	54.68	53.01	168.93	87.98	54.68	53.01
小计								168.93	87.98	54.68	53.01
清单项目综合单价											364.60000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.779	1.4021	33.34		
		技工人工费	元	80.53	1.3656	109.97		
		高级技工人工费	元	18.445	1.3889	25.62		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	2.62	3.114	8.16		
		普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm	kg	9.27	4.44	41.16		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		氧气(工业用)	m3	0.71	17.33	12.3		
		乙炔气	kg	0.31	14.64	4.54		
		无缝钢管 D108×4	m	0.331	45	14.9		
		其他材料费	元	2.88	0.885	2.55		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.31	176.4	54.68		

项目编码	031003014004	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-463换	环保型雨水口(树脂混凝土成品) ˉ 铸铁雨水箅子	套	1	41.27	69.6	0	14.41	41.27	69.6	0	14.41
小计								41.27	69.6	0	14.41
清单项目综合单价								125.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.886	1.4021	16.67		
		技工人工费	元	18.015	1.3656	24.6		
	材料							
	机械							

项目编码	030910001001	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-44	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) V≤40 ˉ 悬挂七氟丙烷 20KG	套	1	376.45	506.95	5.42	100.62	376.45	506.95	5.42	100.62
小计								376.45	506.95	5.42	100.62
清单项目综合单价								989.44000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.287	1.4021	43.87		
		技工人工费	元	220.902	1.3656	301.66		
		高级技工人工费	元	22.265	1.3889	30.92		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.16	46.02	7.36		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械	液压泵车	台班	0.062	87.38	5.42		

项目编码	030910001002	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92	手提式灭火器 ˉ MT/5 干粉灭火器	具	1	2.55	95.78	0	5.46	2.55	95.78	0	5.46
小计								2.55	95.78	0	5.46
清单项目综合单价								103.79000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.4021	0.53		
		技工人工费	元	1.256	1.3656	1.72		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3889	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-69换	室内消火栓安装（单出口)DN65 ˉ 室内消火栓	套	1	143.33	1045.48	0.83	90.26	143.33	1045.48	0.83	90.26
小计								143.33	1045.48	0.83	90.26
清单项目综合单价								1279.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.146	1.4021	28.25		
		技工人工费	元	68.308	1.3656	93.28		
		高级技工人工费	元	15.695	1.3889	21.8		
	材料	密封带	m	1.68	2.65	4.45		
		砂轮片 φ400mm	片	0.038	16.19	0.62		
		普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.36	0.51		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1769.91	5.31		
		其他材料费	元	0.815	0.885	0.72		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.013	44.46	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	27.46	0.25		

项目编码	031401001001	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	843.9838	1.98	2.02	0	0.62	1671.087924	1704.847276	0	523.269956
031106-40	建筑智能系统设备安装工程脚手架搭拆费	100元	415.176	1.98	2.02	0	0.62	822.04848	838.65552	0	257.40912
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	240.5152	2.47	3.32	0	0.81	594.072544	798.510464	0	194.817312
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	362.6595	2.47	3.32	0	0.81	895.768965	1204.02954	0	293.754195
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	103.6197	1.48	1.99	0	0.49	153.357156	206.203203	0	50.773653
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	7.1114	3.96	5.31	0	1.31	28.161144	37.761534	0	9.315934
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	0.3323	5.93	7.97	0	1.97	1.970539	2.648431	0	0.654631
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	5.5805	9.89	13.28	0	3.28	55.191145	74.10904	0	18.30404
小计								4221.657897	4866.765008	0	1348.298841
清单项目综合单价								10436.72174600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4221.336464	1	4221.34		
	材料	增加材料费	元	5495.300394	0.885	4863.34		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：机电室内部分
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：机电室内部分
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：机电室内部分
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：机电室外管网部分
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2141185.73	
2	措施项目	49150.11	
2.1	安全文明施工	49150.11	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	40585.37	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8564.74	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	197130.23	
5	含税建安工程造价	2387466.07	
合计		2387466.07	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　机电室外管网部分　　第 1 页，共 24 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		室外电气					1263899.56	0
1-1		室外电气-动力部分					678429.18	0
1-1-1	030416019001	组合成套箱式变电站	(1)名称:箱式变电站 (2)容量(kV·A):315KVA (3)组合形式:变压器1台、高低压、进线柜9台 (4)包含:基础槽钢制作、安装、含设备外壳、带温控及强迫风冷装置、减震器等相关配套辅材 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	座	1	238470.96	238470.96	0
1-1-2	030113005001	柴油发电机组	(1)名称:户外箱式柴油发电机80kw (2)型号:以技术文件要求为准 (3)包含:含图纸所示元器件，含基础槽钢等相关配套、母线盒、铜排及辅材、发电机调试 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	60308.08	60308.08	0
1-1-3	030409001007	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV2²²4*70+1*35 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	285.77	356.09	101759.84	0
1-1-4	030409001008	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:NG-A-4*50+1*25 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	256.77	252.32	64788.21	0
1-1-5	030409001009	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:NG-A-4*25+1*16 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	508.13	152.5	77489.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室外管网部分　　第 2 页，共 24 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	030409001010	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV2²²3*50 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	35.12	168.28	5909.99	0
1-1-7	030409001011	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:NG-A-5*16 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	285.75	106.74	30500.96	0
1-1-8	030409001012	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV2²²5*16 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	755.55	96.45	72872.8	0
1-1-9	030409001013	电力电缆	(1)名称:电力电缆(含电缆头) (2)型号:WDZ-YJY3*6 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	32.62	28.33	924.12	0
1-1-10	030412001014	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:SC32 (3)配置形式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	31.95	33.96	1085.02	0
1-1-11	030409003003	电缆头	(1)名称:电缆终端头制作、安装 (2)型号:截面70mm2以下 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	211.07	422.14	0
1-1-12	030409003004	电缆头	(1)名称:电缆终端头制作、安装 (2)型号:截面50mm2以下 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	6	178.05	1068.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　机电室外管网部分　　第 3 页，共 24 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-13	030409003005	电缆头	(1)名称:电缆终端头制作、安装 (2)型号:截面35mm2以下 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	4	143.85	575.4	0
1-1-14	030409003006	电缆头	(1)名称:电缆终端头制作、安装 (2)型号:截面16mm2以下 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	10	94.51	945.1	0
1-1-15	030416005001	电力变压器系统	(1)名称:500KVA变压器调试 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	系统	1	1662.78	1662.78	0
1-1-16	030416006003	输配电装置系统	(1)名称:高压系统调试 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	系统	9	2182.85	19645.65	0
1-2		室外电气-充电桩部分					11011.17	0
1-2-1	030402011011	成套配电箱	(1)名称:充电桩电源箱 (2)包含一切元器件成套配置，含电表、箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (3)含配电箱雨棚、基础、接地等 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	2008.2	2008.2	0
1-2-2	030405016001	充电桩	(1)名称:充电桩 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	3	2270.62	6811.86	0
1-2-3	030410002001	接地母线	(1)名称:40*4镀锌扁钢 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	12.12	31.08	376.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　机电室外管网部分　　第 4 页，共 24 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	030409001014	电力电缆	(1)名称:电力电缆(含电缆头) (2)型号:WDZC-YJY-B1-3*10 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	27.92	41.11	1147.79	0
1-2-5	030412001015	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:SC32 (3)配置形式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	19.63	33.96	666.63	0
1-3		室外电气-景观电气部分					319454.47	0
1-3-1	030402011012	成套配电箱	(1)名称:配电箱1ALjg1 (2)包含一切元器件成套配置，含电表、箱体安装、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (3)含配电箱雨棚、基础、接地等 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	8495.37	8495.37	0
1-3-2	030402011013	成套配电箱	(1)名称:配电箱1ALjg2 (2)包含一切元器件成套配置，含电表、箱体安装、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (3)含配电箱雨棚、基础、接地等 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	8495.37	8495.37	0
1-3-3	030413012001	景观灯	(1)名称:短柱式草坪灯 (2)规格:LED7w 220v IP67 (3)包含:灯具安装一切配件、灯具接地、基础等 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	79	726.83	57419.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室外管网部分　　第 5 页，共 24 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4	030413012002	景观灯	(1)名称:泛光灯 (2)规格:LED12w 220v IP67 (3)包含:灯具安装一切配件、灯具接地、等 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	15	253.45	3801.75	0
1-3-5	030413012003	景观灯	(1)名称:埋地灯 (2)规格:LED18w 220v IP67 (3)包含:灯具安装一切配件、灯具接地、基础等 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	158	432.08	68268.64	0
1-3-6	030413012004	景观灯	(1)名称:墙灯 (2)规格:LED12w 220v IP67 (3)包含:灯具安装一切配件、灯具接地等 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	4	243.13	972.52	0
1-3-7	030413012005	景观灯	(1)名称:庭院灯 (2)规格:LED50w 220v IP54 (3)包含:灯具安装一切配件、灯具接地、基础等 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	47	2009.08	94426.76	0
1-3-8	030413012006	景观灯	(1)名称:水下灯 (2)规格:LED3w 12v IP68 (3)包含:灯具安装一切配件等 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	15	207.77	3116.55	0
1-3-9	030412006007	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)安装方式:综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	318	11.3	3593.4	0
1-3-10	031002008006	软接头(软管)	(1)名称:金属软管 (2)安装方式:综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	159	36.83	5855.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　机电室外管网部分　　

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-11	030409001015	电力电缆	(1)名称:电力电缆(含电缆头) (2)型号:YJY3*4 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1897.8	18.44	34995.43	0
1-3-12	030412001016	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:PE25 (3)配置形式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1851.52	16.21	30013.14	0
1-4		室外电气-电气管网部分					255004.74	0
1-4-1	040501003001	钢管	(1)名称:电气配管(含管枕) (2)规格:SC100 (3)配置形式:埋地 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	97.25	59.4	5776.65	0
1-4-2	040501003002	钢管	(1)名称:电气配管(含管枕) (2)规格:SC80 (3)配置形式:埋地 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	310.69	49.7	15441.29	0
1-4-3	040501003003	钢管	(1)名称:电气配管(含管枕) (2)规格:SC65 (3)配置形式:埋地 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	125.33	49.65	6222.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室外管网部分　　第 7 页，共 24 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-4	040501003004	钢管	(1)名称:电气配管(含管枕) (2)规格:SC50 (3)配置形式:埋地 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	148.72	35.69	5307.82	0
1-4-5	030412001017	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	426.02	21.09	8984.76	0
1-4-6	040501002001	复合管	(1)名称:电气配管(含管枕) (2)规格:ICC180 (3)配置形式:埋地 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	862.26	135.26	116629.29	0
1-4-7	040501005001	塑料管	(1)名称:电气配管(含管枕、内分5孔梅花管分隔) (2)规格:UPVC160 (3)配置形式:埋地 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	172.45	40.72	7022.16	0
1-4-8	010102001006	挖基坑土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 (3)弃土运距:土方运至场内指定地点 (4)素土夯实，压实系数≥0.94 (5)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	192.93	12.21	2355.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室外管网部分　　第 8 页，共 24 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-9	010102007027	回填方	(1)填方材料品种:碎石 (2)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	31.18	200.13	6240.05	0
1-4-10	010501001018	垫层	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 (3)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	31.18	480.82	14991.97	0
1-4-11	010102007028	回填方	(1)填方材料品种:中细砂 (2)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	130.57	265.66	34687.23	0
1-4-12	010103002030	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)投标人自行考虑场内倒运等 (3)运距:按招标文件和合同约定 (4)采用新型全密闭式智能泥头车 (5)工程量按土石方的天然密实度的体积以立方予以计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	192.93	59.19	11419.53	0
1-4-13	040205001001	人(手)孔井	(1)名称:手孔井(含防坠网) (2)规格:参照《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	座	19	1048.72	19925.68	0
2		室外智能化					188812.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室外管网部分　　第 9 页，共 24 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	040501005002	塑料管	(1)名称:电气配管(含管枕) (2)规格:PVC50 (3)配置形式:埋地 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	2296	18.65	42820.4	0
2-2	030412001018	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:埋地 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	396.6	14.36	5695.18	0
2-3	030402011014	成套配电箱	(1)名称:设备箱 (2)包含一切元器件成套配置，含电表、箱体安装、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (3)含配电箱雨棚、基础、接地等 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	5	2144.32	10721.6	0
2-4	030502008004	配线架	(1)名称:24口配线架 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	架	6	370.54	2223.24	0
2-5	030501015004	交换机	(1)名称:8口网络交换机POE(含光模块) (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	1084.62	1084.62	0
2-6	030501015005	交换机	(1)名称:24口网络交换机POE(含光模块) (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	5	2762.49	13812.45	0
2-7	030502013003	光缆终端盒	(1)名称:8口终端盒 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	6	203.77	1222.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室外管网部分　　第 10 页，共 24 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	030402004001	避雷器	(1)名称:电源二合一防雷器 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	24	341.25	8190	0
2-9	040805003001	高杆照明灯	(1)名称:室外摄像机立杆 (2)规格:详见物料表 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	根	24	1209.09	29018.16	0
2-10	010102001007	挖基坑土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 (3)弃土运距:土方运至场内指定地点 (4)素土夯实，压实系数≥0.94 (5)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	243.94	12.21	2978.51	0
2-11	010102007029	回填方	(1)填方材料品种:中细砂 (2)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	156.58	265.66	41597.04	0
2-12	010102007030	回填方	(1)名称:路基材料 (2)充分考虑因招标人提供的地质资料、基础支护施工图、参考工程量、施工图等相关资料可能与实际不符及其他风险而引起的费用增加； (3)其他:具体满足设计、招标文件及有关技术规范要求等所有工作内容。	m3	87.35	26.93	2352.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室外管网部分　　第 11 页，共 24 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	010103002031	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)投标人自行考虑场内倒运等 (3)运距:按招标文件和合同约定 (4)采用新型全密闭式智能泥头车 (5)工程量按土石方的天然密实度的体积以立方予以计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	156.58	59.19	9267.97	0
2-14	040205001002	人(手)孔井	(1)名称:手孔井(含防坠网) (2)规格:600*600*800 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	座	17	1048.72	17828.24	0
3		室外给排水					574654.28	0
3-1		室外给排水-给水部分					99017.04	0
3-1-1	031001001001	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:承插连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	781.85	70.03	54752.96	0
3-1-2	031001001002	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁管 (2)材质、规格:DN40 (3)连接形式:承插连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	8.23	58.08	478	0
3-1-3	031001001003	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁管 (2)材质、规格:DN32 (3)连接形式:承插连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	328.69	49.36	16224.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　机电室外管网部分　　第 12 页，共 24 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-4	031001001004	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁管 (2)材质、规格:DN25 (3)连接形式:承插连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	458.39	41.6	19069.02	0
3-1-5	031001001005	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁管 (2)材质、规格:DN15 (3)连接形式:承插连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	55.9	35.04	1958.74	0
3-1-6	031002011001	水表	(1)名称:水表 (2)材质、规格:DN50 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	1	496.61	496.61	0
3-1-7	031002001008	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)材质、规格:DN50 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	1	399.83	399.83	0
3-1-8	031002001009	金属阀门	(1)名称:截止阀 (2)材质、规格:DN50 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	2	351.2	702.4	0
3-1-9	031002001010	金属阀门	(1)名称:截止阀 (2)材质、规格:DN25 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	1	100.33	100.33	0
3-1-10	031002001011	金属阀门	(1)名称:浮球阀 (2)材质、型号:DN25 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	3	91.67	275.01	0
3-1-11	031002001012	金属阀门	(1)名称:快速取水阀 (2)材质、型号:DN25 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	35	118.65	4152.75	0
3-1-12	031003014005	给、排水附件	(1)名称:水龙头 (2)材质、型号:DN15 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	15	27.15	407.25	0
3-2		室外给排水-消防给水部分					197392.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　机电室外管网部分　　第 13 页，共 24 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-1	031001001006	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁管 (2)材质、规格:DN200 (3)连接形式:承插连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	465.99	197.55	92056.32	0
3-2-2	031001001007	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:承插连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	153.36	151.83	23284.65	0
3-2-3	031001001008	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:承插连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	10.98	130.36	1431.35	0
3-2-4	031001001009	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁管 (2)材质、规格:DN65 (3)连接形式:承插连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	11.3	110.84	1252.49	0
3-2-5	030901011001	室外消火栓	(1)名称:室外消火栓 (2)材质、规格:DN150 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	6	1899.64	11397.84	0
3-2-6	030901011002	室外消火栓	(1)名称:室外消火栓 (2)材质、规格:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	2	1400.12	2800.24	0
3-2-7	030901011003	室外消火栓	(1)名称:室外消火栓 (2)材质、规格:DN65 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	1	1244.53	1244.53	0
3-2-8	030910001003	灭火器	(1)名称:水基型灭火器(含灭火器放置箱，含2只灭火器) (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	具	2	141.95	283.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室外管网部分　　第 14 页，共 24 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-9	030910001004	灭火器	(1)名称:推车型水基灭火器(含灭火器放置箱，含2只灭火器) (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	具	1	648.27	648.27	0
3-2-10	031002011002	水表	(1)名称:消防总水表组 (2)材质、规格:DN150 (3)含2个闸阀DN200、1个Y型过滤器DN200、1个倒流防止器DN200、1个水表DN150 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	组	2	11340.97	22681.94	0
3-2-11	031002001013	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)材质、规格:DN200 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	8	2062.33	16498.64	0
3-2-12	040504001001	砌筑井	(1)名称、规格:阀门井(含防坠网) (2)材质、规格:Φ1400 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	座	8	2976.57	23812.56	0
3-3		室外给排水-排水部分					104286.64	0
3-3-1	040501001001	混凝土管	(1)名称:钢筋混凝土管 (2)材质、规格:DN600 (3)连接形式:承插连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	69.8	285.8	19948.84	0
3-3-2	040501001002	混凝土管	(1)名称:钢筋混凝土管 (2)材质、规格:DN500 (3)连接形式:承插连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	9.36	230.07	2153.46	0
3-3-3	040501001003	混凝土管	(1)名称:钢筋混凝土管 (2)材质、规格:DN400 (3)连接形式:承插连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	72.37	179.87	13017.19	0
3-3-4	040501001004	混凝土管	(1)名称:钢筋混凝土管 (2)材质、规格:DN300 (3)连接形式:承插连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	111.02	135.81	15077.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　机电室外管网部分　　第 15 页，共 24 页

标段：　　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-5	031001008020	塑料管	(1)名称:PVC-UH塑料管 (2)材质、规格:DN200 (3)连接形式:承插连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	16.77	49.82	835.48	0
3-3-6	031001008021	塑料管	(1)名称:PVC-UH塑料管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:承插连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	9.81	41.77	409.76	0
3-3-7	031001008022	塑料管	(1)名称:PVC-UH塑料管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:承插连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	72.4	34.28	2481.87	0
3-3-8	031003014006	给、排水附件	(1)名称:不锈钢密闭地漏 (2)材质、型号:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	1	313.18	313.18	0
3-3-9	031003014007	给、排水附件	(1)名称:侧排地漏 (2)材质、型号:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	1	336.41	336.41	0
3-3-10	031003014008	给、排水附件	(1)名称:雨水口 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	14	1072.07	15008.98	0
3-3-11	010502028002	化粪池、检查井	(1)名称:钢筋混凝土检查井 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	座	8	4337.98	34703.84	0
3-4		室外给排水-挖、填、运部分					173957.87	0
3-4-1	010102001008	挖基坑土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 (3)弃土运距:土方运至场内指定地点 (4)素土夯实，压实系数≥0.94 (5)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1252.59	12.21	15294.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室外管网部分　　第 16 页，共 24 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-2	010102007031	回填方	(1)填方材料品种:中细砂 (2)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	157.99	265.66	41971.62	0
3-4-3	010102007032	回填方	(1)填方材料品种:石粉 (2)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	419.25	153.46	64338.11	0
3-4-4	010102007033	回填方	(1)密实度要求:综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式 (2)填方材料品种:原土回填 (3)包括:修整、回填、分层碾压及施工场内可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 (4)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	675.35	26.93	18187.18	0
3-4-5	010103002032	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)投标人自行考虑场内倒运等 (3)运距:按招标文件和合同约定 (4)采用新型全密闭式智能泥头车 (5)工程量按土石方的天然密实度的体积以立方予以计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	577.24	59.19	34166.84	0
4		室外构筑物					34065.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室外管网部分　　第 17 页，共 24 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	010102001009	挖基坑土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 (3)弃土运距:土方运至场内指定地点 (4)素土夯实，压实系数≥0.94 (5)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	29.81	11.89	354.44	0
4-2	010102007034	回填方	(1)密实度要求:综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式 (2)填方材料品种:原土回填 (3)包括:修整、回填、分层碾压及施工场内可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 (4)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	20.43	26.93	550.18	0
4-3	010103002033	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)投标人自行考虑场内倒运等 (3)运距:按招标文件和合同约定 (4)采用新型全密闭式智能泥头车 (5)工程量按土石方的天然密实度的体积以立方予以计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	9.38	59.19	555.2	0
4-4	010501001019	垫层	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 (3)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	2.79	480.82	1341.49	0
4-5	010505001017	垫层模板	(1)类型:木模板 (2)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	2.94	53.88	158.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室外管网部分　　第 18 页，共 24 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	010502003003	基础混凝土	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	2.86	578.76	1655.25	0
4-7	010505002012	基础模板	(1)类型:木模板 (2)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	20.46	69.11	1413.99	0
4-8	010501001020	砂石垫层	(1)100mm厚砂石垫层 (2)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1.15	310.4	356.96	0
4-9	010502021004	构造柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	0.6	822.21	493.33	0
4-10	010505011002	构造柱模板	(1)类型:木模板 (2)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	5.8	99.78	578.72	0
4-11	010502022004	圈梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	0.77	815.71	628.1	0
4-12	010505012003	圈梁模板	(1)类型:木模板 (2)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	5.7	103.34	589.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室外管网部分　　第 19 页，共 24 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-13	010402001005	砌块墙	(1)墙体尺寸:240mm厚 (2)墙体材料种类、规格:MU10粘土砖 (3)砌筑材料种类:M7.5砂浆砌筑 (4)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	4.55	899.24	4091.54	0
4-14	011201001007	墙面抹灰	(1)15mm厚1:2.5防水砂浆 (2)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	59.4	47.28	2808.43	0
4-15	010607010001	零星钢构件	(1)Φ20@300钢爬梯 (2)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.02	10118.04	202.36	0
4-16	010506001045	现浇构件钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 (2)直径:Φ8 (3)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.05	6648.75	332.44	0
4-17	010506001046	现浇构件钢筋（非箍筋）	(1)钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 (2)直径:Φ8 (3)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.03	5480.85	164.43	0
4-18	010506001047	现浇构件钢筋（非箍筋）	(1)钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 (2)直径:Φ12 (3)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.18	5249.09	944.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室外管网部分　　第 20 页，共 24 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-19	011503004001	护栏	(1)护栏高度:2100 (2)70*70mm方钢柱 (3)50*50mm方钢横梁 (4)φ16@140立杆 (5)含除锈后涂刷红单两道、面漆两道 (6)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m	30	542.25	16267.5	0
4-20	010607010002	预埋铁件	(1)100*100*6mm钢板 (2)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.01	11162.24	111.62	0
4-21	010502003004	基础混凝土	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	0.9	519.4	467.46	0
5		室外化粪池					61641.28	0
5-1	010102001010	挖基坑土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:综合考虑，满足设计图纸及规范要求 (3)弃土运距:土方运至场内指定地点 (4)素土夯实，压实系数≥0.94 (5)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	91.29	11.89	1085.44	0
5-2	010102007035	回填方	(1)密实度要求:综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式 (2)填方材料品种:原土回填 (3)包括:修整、回填、分层碾压及施工场内可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 (4)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	43.02	26.93	1158.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室外管网部分　　第 21 页，共 24 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	010103002034	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)投标人自行考虑场内倒运等 (3)运距:按招标文件和合同约定 (4)采用新型全密闭式智能泥头车 (5)工程量按土石方的天然密实度的体积以立方予以计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	48.28	59.19	2857.69	0
5-4	010501001021	垫层	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 (3)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	2.3	480.82	1105.89	0
5-5	010505001018	垫层模板	(1)类型:木模板 (2)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	3.62	53.88	195.05	0
5-6	010502003005	化粪池混凝土	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	16.87	578.76	9763.68	0
5-7	010505002013	化粪池、盖板模板	(1)类型:木模板 (2)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	122.12	69.11	8439.71	0
5-8	011201001008	墙面抹灰	(1)15mm厚1:2.5防水砂浆 (2)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m2	27.2	47.28	1286.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室外管网部分　　第 22 页，共 24 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-9	010506001048	现浇构件钢筋（非箍筋）	(1)钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 (2)直径:φ8 (3)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.6	6648.75	3989.25	0
5-10	010506001049	现浇构件钢筋（非箍筋）	(1)钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 (2)直径:φ10 (3)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	0.27	6744.96	1821.14	0
5-11	010506001050	现浇构件钢筋（非箍筋）	(1)钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 (2)直径:φ12 (3)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	1.41	5249.09	7401.22	0
5-12	010506001051	现浇构件钢筋（非箍筋）	(1)钢筋种类:螺纹钢III级HRB400 (2)直径:φ14 (3)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	t	1.25	5208.49	6510.61	0
5-13	010502025003	现浇井盖混凝土	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1.97	5382.73	10603.98	0
5-14	010503011001	预制井盖混凝土	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:综合考虑 (3)综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计图纸、规范及用户需求	m3	1.17	4635.1	5423.07	0
6		室外拆除及其他					18112.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室外管网部分　　第 23 页，共 24 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	031001001010	破坏性拆除管道	(1)(1)名称:破坏性拆除给水管道 (2)包括但不限于管道系统给水、现场成品保护(防止水流浸泡损坏其他设施) (3)包括但不限于采用切割、破碎等方式拆除管道、管件(弯头、三通、直接)、阀门、水龙头、管道支架、防结露保温层 (4)包括但不限于拆除敷设于室内、室外、垫层内、管沟内的暗埋管道，直至完全取出或现场破碎至不可复原状态 (5)包括但不限于拆除后对原管道与主管道连接处、穿墙/穿楼板处进行可靠封堵(含堵头、钢板焊封或发泡胶填充)，确保不渗漏、不进气 (6)包括但不限于拆除产生的旧管道、管件、金属支架等废料由承包方自行处理(残值已考虑在报价中，发包方不回收) (7)包括但不限于拆除垃圾清运出场、地面清扫、因拆除造成的墙面/地面孔洞临时封堵(不包含恢复精装修面层) (8)(2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	1503.57	4.42	6645.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　机电室外管网部分　　第 24 页，共 24 页

标段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	040501001005	破坏性拆除管道	(1)(1)名称:破坏性拆除排水管道 (2)包括但不限于管道系统排水、现场成品保护(防止水流浸泡损坏其他设施) (3)包括但不限于采用切割、破碎等方式拆除管道、管件(弯头、三通、直接)、阀门、水龙头、管道支架、防结露保温层 (4)包括但不限于拆除敷设于室内、室外、垫层内、管沟内的暗埋管道，直至完全取出或现场破碎至不可复原状态 (5)包括但不限于拆除后对原管道与主管道连接处、穿墙/穿楼板处进行可靠封堵(含堵头、钢板焊封或发泡胶填充)，确保不渗漏、不进气 (6)包括但不限于拆除产生的旧管道、管件、金属支架等废料由承包方自行处理(残值已考虑在报价中，发包方不回收) (7)包括但不限于拆除垃圾清运出场、地面清扫、因拆除造成的墙面/地面孔洞临时封堵(不包含恢复精装修面层) (8)(2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	299.08	38.34	11466.73	0
合计							2141185.73	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　机电室外管网部分
标　　段：　南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					49150.11
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	49150.11
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	40585.37
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8564.74
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	0
1-13-1	13.1	支撑		项		100	0
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							49150.11

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：机电室外管网部分
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：机电室外管网部分
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：机电室外管网部分
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：机电室外管网部分
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	197130.23
合计					197130.23

总承包服务费计价表

工程名称：机电室外管网部分
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 机电室外管网部分　　标段： 南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

项目编码	030416019001	项目名称	组合成套箱式变电站	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-60	组合型成套箱式变电站 变压器容量C(kV·A) 100＜C≤315 ˊ 箱式变电站315KVA	台	1	1338.73	226048.68	649.8	439.99	1338.73	226048.68	649.8	439.99
030903-414	减振器安装	个	40	12.3	44.29	0	5.47	492	1771.6	0	218.8
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	8	247.5	550.71	44.5	96.21	1980	4405.68	356	769.68
小计								3810.73	232225.96	1005.8	1428.47

清单项目综合单价　238470.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	634.294	1.4021	889.34		
		技工人工费	元	1617.816	1.3656	2209.29		
		高级技工人工费	元	512.548	1.3889	711.88		
	材料	镀锌扁钢 60×6	kg	140	4.87	681.8		
		钢垫板夹板	kg	10.5	4.6	48.3		
		白布	m2	0.5	4.82	2.41		
		镀锌精制带帽螺栓 M16×250以内2平1弹簧	10套	0.61	10.89	6.64		
		焊锡丝	kg	0.35	66.9	23.42		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.07	61.5	4.31		
		汽油 60#～70#	kg	0.5	6.67	3.34		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	32.88	3.267	107.42		
		镀锌扁钢 40×4	kg	18.96	4.87	92.34		
		槽钢 12	m	82.4	50.05	4124.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	8	3.14	25.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	5.48	7.4	40.55		
		调和漆	kg	0.8	9.61	7.69		
		其他材料费	元	27.7	0.885	24.51		
		减振器	个	40	44.25	1770		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.5	631.56	315.78		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.5	605.08	302.54		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	1.04	27.46	28.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	2.28	157.41	358.89		

项目编码	030113005001	项目名称	柴油发电机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030108-12	柴油机 设备重量W(t) 0.5＜W≤1 ˊ 户外箱式柴油发电机80kw	台	1	1266.78	56204.7	328.53	381.31	1266.78	56204.7	328.53	381.31
030903-414	减振器安装	个	4	12.3	44.29	0	5.47	49.2	177.16	0	21.88
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	247.5	550.71	44.5	96.21	49.5	110.142	8.9	19.242
030210-1	柴油发电机调试 功率P(kW) P≤300	台	1	1182.79	44.8	138.06	325.09	1182.79	44.8	138.06	325.09
小计								2548.27	56536.802	475.49	747.522

清单项目综合单价　60308.08400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	314.2114	1.4021	440.56		
		技工人工费	元	1157.9436	1.3656	1581.29		
		高级技工人工费	元	379.009	1.3889	526.41		
	材料	减振器	个	4	44.25	177		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.267	2.69		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.14	0.63		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.132	7.4	0.98		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	2	4.87	9.74		
		草袋	个	3	1.33	3.99		
		白布	m2	0.265	4.82	1.28		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		铁钉 5#	kg	0.022	2.65	0.06		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.158	7.4	1.17		
		铁砂布 0#-2#	张	3	0.66	1.98		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.132	5.84	18.29		
		砂	m3	0.19	126.21	23.98		
		碎石	m3	0.207	209.71	43.41		
		普通水泥 42.5(R)	kg	112	0.36	40.32		
		木板	m3	0.01	1529.2	15.29		
		道木	m3	0.008	840.71	6.73		
		白漆	kg	0.08	11.15	0.89		
		铅油	kg	0.05	8.23	0.41		
		煤油	kg	2.079	7.47	15.53		
		机油 5#～7#	kg	0.586	9.91	5.81		
		柴油	kg	24.48	8.12	198.78		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.132	34.35	4.53		
		水	m3	3.3	4.62	15.25		
		其他材料费	元	82.98	0.885	73.44		
	机械	仪器仪表使用费	元	156	0.885	138.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.46	0.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.2	978.58	195.72		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.2	585.35	117.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.152	157.41	23.93		

项目编码	030409001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70 ˊ ZR-YJV2²²4*70+1*35	100m	0.01	1196.74	32457.93	13.25	1940.52	11.9674	324.5793	0.1325	19.4052
小计								11.9674	324.5793	0.1325	19.4052

清单项目综合单价　356.08440000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.6003	1.4021	3.65		
		技工人工费	元	4.97427	1.3656	6.79		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3889	1.53		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	631.56	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50 ˊ ZR-YJV2²²4*50+1*25	100m	0.01	809.27	23041.7	13.25	1367.19	8.0927	230.417	0.1325	13.6719

工程量清单综合单价分析表

小计						8.0927	230.417	0.1325	13.6719	
清单项目综合单价										252.31410000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.94211	1.4021		2.72		
		技工人工费		元	3.09739	1.3656		4.23		
		高级技工人工费		元	0.82069	1.3889		1.14		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费		元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00011	631.56		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	572.28		0.06		
项目编码	030409001009	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ˇ NG-A-4*25+1*16	100m	0.01	745.15	13612.34	13.25	878.75	7.4515	136.1234	0.1325	8.7875
小计								7.4515	136.1234	0.1325	8.7875
清单项目综合单价										152.49490000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.61929	1.4021		2.27		
		技工人工费		元	3.09739	1.3656		4.23		
		高级技工人工费		元	0.68495	1.3889		0.95		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费		元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00011	631.56		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	572.28		0.06		
项目编码	030409001010	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50 ˇ （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75） ZR-YJV22 3*50	100m	0.01	606.95	15285.91	9.93	925.61	6.0695	152.8591	0.0993	9.2561
小计								6.0695	152.8591	0.0993	9.2561
清单项目综合单价										168.28400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.456583	1.4021		2.04		
		技工人工费		元	2.323043	1.3656		3.17		
		高级技工人工费		元	0.615518	1.3889		0.85		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费		元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.000083	631.56		0.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.000083	572.28		0.05		
项目编码	030409001011	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ˇ NG-A-5*16	100m	0.01	487.89	9571.74	6.3	608.14	4.8789	95.7174	0.063	6.0814
小计								4.8789	95.7174	0.063	6.0814
清单项目综合单价										106.74070000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.05985	1.4021		1.49		
		技工人工费		元	2.02728	1.3656		2.77		
		高级技工人工费		元	0.44954	1.3889		0.62		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费		元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	572.28		0.06		
项目编码	030409001012	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ˇ ZR-YJV22 5*16	100m	0.01	487.89	8592.04	6.3	559.15	4.8789	85.9204	0.063	5.5915
小计								4.8789	85.9204	0.063	5.5915
清单项目综合单价										96.45380000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.05985	1.4021		1.49		
		技工人工费		元	2.02728	1.3656		2.77		
		高级技工人工费		元	0.44954	1.3889		0.62		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费		元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	572.28		0.06		
项目编码	030409001013	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˇ （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75） WDZ-YJY3*6	100m	0.01	304.85	2326	4.72	197.31	3.0485	23.26	0.0472	1.9731
小计								3.0485	23.26	0.0472	1.9731
清单项目综合单价										28.32880000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.661628	1.4021		0.93		
		技工人工费		元	1.266683	1.3656		1.73		
		高级技工人工费		元	0.281528	1.3889		0.39		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费		元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.000083	572.28		0.05		
项目编码	030412001014	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-55	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.01	1185.11	1778.13	27.58	404.48	11.8511	17.7813	0.2758	4.0448	
小计								11.8511	17.7813	0.2758	4.0448	
清单项目综合单价											33.95300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.38403	1.4021		1.94		
		技工人工费				元	6.06464	1.3656		8.28		
		高级技工人工费				元	1.17269	1.3889		1.63		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锁紧螺母 M3×25～32				个	0.1545	0.29		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0162	11.83		0.19		
		沥青清漆				kg	0.0062	11.68		0.07		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0041	5.31		0.02		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm				m	1.03	16.29		16.78		
		镀锌管接头(60×32)				个	0.1648	3.58		0.59		
		塑料护口(钢管用)25～32				个	0.1545	0.29		0.04		
		其他材料费				元	0.02	0.885		0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	276.69		0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.46		0.11		
项目编码	030409003003	项目名称			电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 50＜S≤70	个	1	137.16	35.28	0.53	38.1	137.16	35.28	0.53	38.1	
小计								137.16	35.28	0.53	38.1	
清单项目综合单价											211.07000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.271	1.4021		22.81		
		技工人工费				元	58.281	1.3656		79.59		
		高级技工人工费				元	25.025	1.3889		34.76		
	材料	焊锡丝				kg	0.1	66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.001	61.5		0.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.2	6.67		1.33		
		铜接线端子 DT-70				个	3.03	8.05		24.39		
		其他材料费				元	3.18	0.885		2.81		
	机械	其他机械费				元	0.6	0.885		0.53		
项目编码	030409003004	项目名称			电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-117	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 35＜S≤50	个	1	117.26	27.8	0.53	32.46	117.26	27.8	0.53	32.46	
小计								117.26	27.8	0.53	32.46	
清单项目综合单价											178.05000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.894	1.4021		19.48		
		技工人工费				元	49.817	1.3656		68.03		
		高级技工人工费				元	21.421	1.3889		29.75		
	材料	铜接线端子 DT-50				个	3.03	5.58		16.91		
		焊锡丝				kg	0.1	66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.001	61.5		0.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.2	6.67		1.33		
		其他材料费				元	3.18	0.885		2.81		
	机械	其他机械费				元	0.6	0.885		0.53		
项目编码	030409003005	项目名称			电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16＜S≤35	个	1	97.37	19.19	0.53	26.76	97.37	19.19	0.53	26.76	
小计								97.37	19.19	0.53	26.76	
清单项目综合单价											143.85000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.508	1.4021		16.14		
		技工人工费				元	41.362	1.3656		56.48		
		高级技工人工费				元	17.817	1.3889		24.75		
	材料	焊锡丝				kg	0.1	66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.001	61.5		0.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.2	6.67		1.33		
		铜接线端子 DT-35				个	3.03	2.74		8.3		
		其他材料费				元	3.18	0.885		2.81		
	机械	其他机械费				元	0.6	0.885		0.53		
项目编码	030409003006	项目名称			电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10＜S≤16	个	1	59.68	17.59	0.53	16.71	59.68	17.59	0.53	16.71	
小计								59.68	17.59	0.53	16.71	
清单项目综合单价											94.51000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.131	1.4021		10		
		技工人工费				元	25.383	1.3656		34.66		
		高级技工人工费				元	10.813	1.3889		15.02		
	材料	铜接线端子 DT-16				个	3.03	2.21		6.7		
		焊锡丝				kg	0.1	66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.001	61.5		0.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.2	6.67		1.33		
		其他材料费				元	3.18	0.885		2.81		
	机械	其他机械费				元	0.6	0.885		0.53		
项目编码	030416005001	项目名称			电力变压器系统			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-8	10kV以下电力变压器系统调试 变压器容量 C(kV·A) C≤500	系统	1	1247.73	22.13	57.53	335.39	1247.73	22.13	57.53	335.39	
小计								1247.73	22.13	57.53	335.39	
清单项目综合单价											1662.78000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	78.08	1.4021		109.48		
		技工人工费				元	407.336	1.3656		556.26		
		高级技工人工费				元	419.026	1.3889		581.99		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	25	0.885	22.13		
	机械	仪器仪表使用费		元	65	0.885	57.53		

项目编码	030416006003	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-30	10kV以下交流供电系统调试 负荷隔离开关	系统	1	1673.9	17.7	44.25	447	1673.9	17.7	44.25	447
小计								1673.9	17.7	44.25	447
清单项目综合单价								2182.85000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	97.607	1.4021	136.85		
		技工人工费	元	556.173	1.3656	759.51		
		高级技工人工费	元	559.826	1.3889	777.54		
	材料	其他材料费	元	20	0.885	17.7		
	机械	仪器仪表使用费	元	50	0.885	44.25		

项目编码	030402011011	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 ~ 充电桩电源箱	台	1	453.83	947.92	34.34	123.62	453.83	947.92	34.34	123.62
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.014	641.38	3676.64	127.47	362.66	8.97932	51.47296	1.78458	5.07724
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.041	2397.68	4431.53	0	856.06	98.30488	181.69273	0	35.09846
010002-62	非泵送现浇混凝土 压顶	10m3	0.008	2454.31	3654.53	10.73	832.95	19.63448	29.23624	0.08584	6.6636
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.0008	8256.82	2514.27	0.24	2310.65	6.605456	2.011416	0.000192	1.84852
小计								587.354136	1212.333346	36.210612	172.30782
清单项目综合单价								2008.20591400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.309199	1.4021	125.22		
		技工人工费	元	253.650316	1.3656	346.38		
		高级技工人工费	元	83.336	1.3889	115.75		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.001551	5.64	0.01		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.216726	681.42	147.68		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000699	1685.84	1.18		
		脱模剂	kg	0.008	7.43	0.06		
		水	m3	0.19869	4.62	0.92		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.016722	43.36	0.73		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.097088	294.77	28.62		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1414	357.73	50.58		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0808	347.97	28.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.52401	1	6.52		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.7	0.885	3.27		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00546	306	1.67		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.01916	10.42	0.2		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.000007	26.9	0		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030405016001	项目名称	充电桩	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 ~ 充电桩	台	1	453.83	1658.83	34.34	123.62	453.83	1658.83	34.34	123.62
小计								453.83	1658.83	34.34	123.62
清单项目综合单价								2270.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.327	1.4021	94.4		
		技工人工费	元	178.443	1.3656	243.68		
		高级技工人工费	元	83.336	1.3889	115.75		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.7	0.885	3.27		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	175.89	65.27	18.49	51.13	17.589	6.527	1.849	5.113
小计								17.589	6.527	1.849	5.113
清单项目综合单价								31.07800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.0784	1.4021	4.32		
		技工人工费	元	7.0662	1.3656	9.65		
		高级技工人工费	元	2.6085	1.3889	3.62		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.018	7.4	0.13		
		其他材料费	元	0.15	0.885	0.13		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	157.41	1.57		

项目编码	030409001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZC-YJY-B1-3*10	100m	0.01	304.85	3543.05	4.72	258.16	3.0485	35.4305	0.0472	2.5816
小计								3.0485	35.4305	0.0472	2.5816
清单项目综合单价								41.10780000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.661628	1.4021	0.93		
		技工人工费	元	1.266683	1.3656	1.73		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3889	0.39		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.000083	572.28	0.05		

项目编码	030412001015	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-55	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.01	1185.11	1778.13	27.58	404.48	11.8511	17.7813	0.2758	4.0448
小计								11.8511	17.7813	0.2758	4.0448
清单项目综合单价								33.95300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.38403	1.4021	1.94		
		技工人工费	元	6.06464	1.3656	8.28		
		高级技工人工费	元	1.17269	1.3889	1.63		
	材料	锁紧螺母 M3×25~32	个	0.1545	0.29	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0162	11.83	0.19		
		沥青清漆	kg	0.0062	11.68	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0041	5.31	0.02		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.03	16.29	16.78		
		镀锌管接头(60×32)	个	0.1648	3.58	0.59		
		塑料护口(钢管用)25~32	个	0.1545	0.29	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030402011012	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 ^ 配电箱1AL.jg1	台	1	453.83	7435.09	34.34	123.62	453.83	7435.09	34.34	123.62
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ^ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.014	641.38	3676.64	127.47	362.66	8.97932	51.47296	1.78458	5.07724
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.041	2397.68	4431.53	0	856.06	98.30488	181.69273	0	35.09846
010002-62	非泵送现浇混凝土 压顶	10m3	0.008	2454.31	3654.53	10.73	832.95	19.63448	29.23624	0.08584	6.6636
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.0008	8256.82	2514.27	0.24	2310.65	6.605456	2.011416	0.000192	1.84852
小计								587.354136	7699.503346	36.210612	172.30782
清单项目综合单价								8495.37591400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.309199	1.4021	125.22		
		技工人工费	元	253.650316	1.3656	346.38		
		高级技工人工费	元	83.336	1.3889	115.75		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0808	347.97	28.12		
		铁钉（综合）	kg	0.001551	5.64	0.01		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000699	1685.84	1.18		
		脱模剂	kg	0.008	7.43	0.06		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.016722	43.36	0.73		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.216726	681.42	147.68		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.097088	294.77	28.62		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1414	357.73	50.58		
		水	m3	0.19869	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.52401	1	6.52		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.7	0.885	3.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.000007	26.9	0		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00546	306	1.67		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.01916	10.42	0.2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030402011013	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 ^ 配电箱1AL.jg2	台	1	453.83	7435.09	34.34	123.62	453.83	7435.09	34.34	123.62
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ^ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.014	641.38	3676.64	127.47	362.66	8.97932	51.47296	1.78458	5.07724
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.041	2397.68	4431.53	0	856.06	98.30488	181.69273	0	35.09846
010002-62	非泵送现浇混凝土 压顶	10m3	0.008	2454.31	3654.53	10.73	832.95	19.63448	29.23624	0.08584	6.6636
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.0008	8256.82	2514.27	0.24	2310.65	6.605456	2.011416	0.000192	1.84852
小计								587.354136	7699.503346	36.210612	172.30782
清单项目综合单价								8495.37591400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.309199	1.4021	125.22		
		技工人工费	元	253.650316	1.3656	346.38		
		高级技工人工费	元	83.336	1.3889	115.75		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0808	347.97	28.12		
		铁钉（综合）	kg	0.001551	5.64	0.01		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000699	1685.84	1.18		
		脱模剂	kg	0.008	7.43	0.06		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.016722	43.36	0.73		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.216726	681.42	147.68		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.097088	294.77	28.62		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1414	357.73	50.58		
		水	m3	0.19869	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.52401	1	6.52		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.7	0.885	3.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.000007	26.9	0		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00546	306	1.67		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.01916	10.42	0.2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		

项目编码	030413012001	项目名称	景观灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

050008-55	灯具安装 嵌入式地灯	10套	0.1	495.31	5866.21	0	424.38	49.531	586.621	0	42.438	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.001874	641.38	3676.64	127.47	362.66	1.20194612	6.89002336	0.23887878	0.67962484	
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.003	8256.82	2514.27	0.24	2310.65	24.77046	7.54281	0.00072	6.93195	
小计								75.50340612	601.0538334	0.23959878	50.04957484	
清单项目综合单价											726.84641310	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	25.682732	1.3656		35.07		
		普工人工费				元	28.835621	1.4021		40.43		
	材料	松杂枋板材 周转材				m3	0.002622	1685.84		4.42		
		脱模剂				kg	0.03	7.43		0.22		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.062706	43.36		2.72		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.018922	357.73		6.77		
		膨胀螺栓(综合)				套	0.408	0.35		0.14		
		冲击钻头 φ6mm～12mm				个	0.0284	4.87		0.14		
		铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV 2.5mm2				m	1.985	2.5		4.96		
		铜接线端子				个	1.015	0.15		0.15		
		塑料接线柱				个	1.03	0.24		0.25		
		铁钉（综合）				kg	0.005817	5.64		0.03		
		水				m3	0.003747	4.62		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.255683	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.000027	26.9		0		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.000731	306		0.22		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.001461	10.42		0.02		
项目编码	030413012002	项目名称			景观灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050008-55	灯具安装 嵌入式地灯 泛光灯	10套	0.1	495.31	1817.32	0	221.93	49.531	181.732	0	22.193	
小计								49.531	181.732	0	22.193	
清单项目综合单价											253.45600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	26.7022	1.4021		37.44		
		技工人工费				元	8.8544	1.3656		12.09		
	材料	膨胀螺栓(综合)				套	0.408	0.35		0.14		
		冲击钻头 φ6mm～12mm				个	0.0284	4.87		0.14		
		铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV 2.5mm2				m	1.985	2.5		4.96		
		铜接线端子				个	1.015	0.15		0.15		
		塑料接线柱				个	1.03	0.24		0.25		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.006	1		0.01		
	机械											
项目编码	030413012003	项目名称			景观灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050008-55	灯具安装 嵌入式地灯 埋地灯	10套	0.1	495.31	3274.15	0	294.78	49.531	327.415	0	29.478	
010002-28	非泵送现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.001	1024.64	3582.74	127.36	459.38	1.02464	3.58274	0.12736	0.45938	
010006-3	基础 木模板	100m2	0.002	4360.74	1320.4	8.61	1220.57	8.72148	2.6408	0.01722	2.44114	
020002-7	水泥石粉渣垫层	10m3	0.001602	994.86	2533.78	8.77	390.58	1.59376572	4.05911556	0.01404954	0.62570916	
120001-132	打夯机原土夯实 槽、坑	100m2	0.0016	166.68	0	12.06	44.97	0.266688	0	0.019296	0.071952	
小计								61.13757372	337.6976556	0.17792554	33.07618116	
清单项目综合单价											432.08933598	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	0.160609	1.3889		0.22		
		技工人工费				元	15.584207	1.3656		21.28		
		普工人工费				元	28.265948	1.4021		39.63		
	材料	6%水泥石粉渣混合料				m3	0.016333	247.79		4.05		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.09706	4.42		0.43		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.000416	1685.84		0.7		
		脱模剂				kg	0.02	7.43		0.15		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.025082	43.36		1.09		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0101	347.97		3.51		
		冲击钻头 φ6mm～12mm				个	0.0284	4.87		0.14		
		铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV 2.5mm2				m	1.985	2.5		4.96		
		铁钉（综合）				kg	0.03946	5.64		0.22		
		水				m3	0.00331	4.62		0.02		
		膨胀螺栓(综合)				套	0.408	0.35		0.14		
		铜接线端子				个	1.015	0.15		0.15		
		塑料接线柱				个	1.03	0.24		0.25		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.12085	1		0.12		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62				台班	0.00088	21.93		0.02		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62				台班	0.000641	21.93		0.01		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00064	26.9		0.02		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.00039	306		0.12		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.00077	10.42		0.01		
项目编码	030413012004	项目名称			景观灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050008-55	灯具安装 嵌入式地灯	10套	0.1	495.31	1718.95	0	217.02	49.531	171.895	0	21.702	
小计								49.531	171.895	0	21.702	
清单项目综合单价											243.12800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	26.7022	1.4021		37.44		
		技工人工费				元	8.8544	1.3656		12.09		
	材料	膨胀螺栓(综合)				套	0.408	0.35		0.14		
		冲击钻头 φ6mm～12mm				个	0.0284	4.87		0.14		
		铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV 2.5mm2				m	1.985	2.5		4.96		
		铜接线端子				个	1.015	0.15		0.15		
		塑料接线柱				个	1.03	0.24		0.25		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.006	1		0.01		
	机械											
项目编码	030413012005	项目名称			景观灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-49	庭院路灯安装 三火	10套	0.1	2546.51	11921.15	0	1269.92	254.651	1192.115	0	126.992	
010002-28换	非泵送现浇混凝土 独立基础 混凝土 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.025	1024.64	4011.66	127.36	480.83	25.616	100.2915	3.184	12.02075	
010002-64	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.002	3140.72	3667.8	20.84	1015.98	6.28144	7.3356	0.04168	2.03196	
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.004894	641.38	3332.91	127.47	345.47	3.13891372	16.311261554	0.62383818	1.69073018	
120001-132	打夯机原土夯实 槽、坑	100m2	0.0049	166.68	0	12.06	44.97	0.816732	0	0.059094	0.220353	
010006-3	基础 木模板	100m2	0.02	4360.74	1320.4	8.61	1220.57	87.2148	26.408	0.1722	24.4114	

工程量清单综合单价分析表

010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.002	10197.79	3217.97	24.26	2861.17	20.39558	6.43594	0.04852	5.72234	
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.0028	3119.48	1333.59	40.35	895.04	8.734544	3.734052	0.11298	2.506112	
010002-119	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.007107	897.74	3425.32	45.12	412.05	6.38023818	24.34374924	0.32066784	2.92843935	
010002-120	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.007107	1556.88	10.12	0	412.49	11.06474616	0.07192284	0	2.93156643	
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	0.001809	3115.09	6906.34	774.4	1224.97	5.63519781	12.49538566	1.4008896	2.21597073	
小计								429.9291919	1389.540595	5.96386962	183.6716217	
清单项目综合单价											2009.10527786	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	25.6587	1.3889		35.64		
		技工人工费				元	220.61111	1.3656		301.27		
		普工人工费				元	66.345219	1.4021		93.02		
	材料	膨胀螺栓 M12×160				套	4.08	5.75		23.46		
		其他材料费				元	0.582	0.885		0.52		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00708	1685.84		11.94		
		脱模剂				kg	0.248	7.43		1.84		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.348643	43.36		15.12		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.9706	4.42		4.29		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.049426	324.2		16.02		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0202	347.97		7.03		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	0.065106	7.63		0.5		
		铁件（综合）				kg	1.917021	6.16		11.81		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷				t	0.007249	3278.76		23.77		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.080904	4.6		0.37		
		铁钉（综合）				kg	0.459344	5.64		2.59		
		水				m3	0.135437	4.62		0.63		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.2525	389.81		98.43		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.093182	1		3.09		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.012404	26.9		0.33		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62				台班	0.002695	21.93		0.06		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.002274	37.51		0.09		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.001421	39.12		0.06		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.007888	22.79		0.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.007939	176.4		1.4		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.011659	306		3.57		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.027067	10.42		0.28		
项目编码	030413012006	项目名称			景观灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050008-56	灯具安装 水下射灯 水下灯	10套	0.1	438.29	1450.89	0	188.53	43.829	145.089	0	18.853	
小计								43.829	145.089	0	18.853	
清单项目综合单价											207.77100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.6218	1.4021		31.72		
		技工人工费				元	8.8684	1.3656		12.11		
	材料	膨胀螺栓 M12mm				套	4.08	0.51		2.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002	1		0		
	机械											
项目编码	030412006007	项目名称			接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.89	29.37	0	18.64	6.489	2.937	0	1.864	
小计								6.489	2.937	0	1.864	
清单项目综合单价											11.29000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.4021		1.75		
		技工人工费				元	2.8201	1.3656		3.85		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3889		0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	031002008006	项目名称			软接头(软管)			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	217.21	89.19	0	61.94	21.721	8.919	0	6.194	
小计								21.721	8.919	0	6.194	
清单项目综合单价											36.83400000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.534	1.4021		3.55		
		技工人工费				元	11.111	1.3656		15.17		
		高级技工人工费				元	2.1567	1.3889		3		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)				个	4.16	0.27		1.12		
		金属软管 DN20				m	1.03	2.19		2.26		
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个	2.06	0.75		1.55		
		金属软管尼龙接头 DN15～20				个	2.06	0.06		0.12		
		管卡子(金属软管用DN15～20)				个	4.12	0.84		3.46		
		其他材料费				元	0.463	0.885		0.41		
	机械											
项目编码	030409001015	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) YJY3*4	100m	0.01	304.85	1383.67	4.72	150.19	3.0485	13.8367	0.0472	1.5019	
小计								3.0485	13.8367	0.0472	1.5019	
清单项目综合单价											18.43430000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.661628	1.4021		0.93		
		技工人工费				元	1.266683	1.3656		1.73		
		高级技工人工费				元	0.281528	1.3889		0.39		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000083	572.28		0.05		
项目编码	030412001016	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1060.81	265.58	0	293.99	10.6081	2.6558	0	2.9399
小计								10.6081	2.6558	0	2.9399
清单项目综合单价											16.20380000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.23879	1.4021		1.74		
		技工人工费				元	5.42853	1.3656		7.41		
		高级技工人工费				元	1.04973	1.3889		1.46		
	材料	锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		胶合剂				kg	0.001	11.06		0.01		
		刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm				m	1.1	2.19		2.41		
		塑料管接头 φ25mm-32mm				个	0.2575	0.66		0.17		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.0445	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	040501003001	项目名称		钢管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 SC100	100m	0.01	419.85	4247.76	110.13	331.36	4.1985	42.4776	1.1013	3.3136
040701-14	管道管枕	10套	0.083291	35.08	52.85	0	11.93	2.92184828	4.40192935	0	0.99366163
小计								7.12034828	46.87952935	1.1013	4.30726163
清单项目综合单价											59.40843926
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.735898	1.4021		5.24		
		技工人工费				元	1.37857	1.3656		1.88		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.0066	4.6		0.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷				kg	0.0645	3.267		0.21		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg	0.012	5.49		0.07		
		镀锌管接头 100				个	0.1648	9.34		1.54		
		管枕 φ160mm×2孔				个	0.841234	5.13		4.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.105122	1		0.11		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.0007	111.55		0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0065	157.41		1.02		
项目编码	040501003002	项目名称		钢管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 SC80	100m	0.01	419.85	3322.82	110.13	285.11	4.1985	33.2282	1.1013	2.8511
040701-14	管道管枕	10套	0.083363	35.08	52.85	0	11.93	2.92437404	4.40573455	0	0.99452059
小计								7.12287404	37.63393455	1.1013	3.84562059
清单项目综合单价											49.70372918
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.737708	1.4021		5.24		
		技工人工费				元	1.37857	1.3656		1.88		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.0066	4.6		0.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷				kg	0.0645	3.267		0.21		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg	0.012	5.49		0.07		
		镀锌管接头 100				个	0.1648	9.34		1.54		
		管枕 φ160mm×2孔				个	0.841965	5.13		4.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.105197	1		0.11		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.0007	111.55		0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0065	157.41		1.02		
项目编码	040501003003	项目名称		钢管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 SC80	100m	0.01	419.85	3322.82	110.13	285.11	4.1985	33.2282	1.1013	2.8511
040701-14	管道管枕	10套	0.082981	35.08	52.85	0	11.93	2.91097348	4.38554585	0	0.98996333
小计								7.10947348	37.61374585	1.1013	3.84106333
清单项目综合单价											49.66558266
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.728152	1.4021		5.23		
		技工人工费				元	1.37857	1.3656		1.88		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.0066	4.6		0.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷				kg	0.0645	3.267		0.21		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg	0.012	5.49		0.07		
		镀锌管接头 100				个	0.1648	9.34		1.54		
		管枕 φ160mm×2孔				个	0.838107	5.13		4.3		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1048	1		0.1		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.0007	111.55		0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0065	157.41		1.02		
项目编码	040501003004	项目名称		钢管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-7换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) DN≤50 SC50	100m	0.01	349.81	2072.18	110.13	204.04	3.4981	20.7218	1.1013	2.0404
040701-14	管道管枕	10套	0.083379	35.08	52.85	0	11.93	2.92493532	4.40658015	0	0.99471147
小计								6.42303532	25.12838015	1.1013	3.03511147
清单项目综合单价											35.68782694
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.462862	1.4021		4.86		
		技工人工费				元	1.1483	1.3656		1.57		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.0066	4.6		0.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷				kg	0.0645	3.267		0.21		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg	0.011	5.49		0.06		
		镀锌管接头 50				个	0.1648	5.4		0.89		
		管枕 φ160mm×2孔				个	0.842119	5.13		4.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.098613	1		0.1		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.0007	111.55		0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0065	157.41		1.02		
项目编码	030412001017	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	904.37	891.94	27.58	285.89	9.0437	8.9194	0.2758	2.8589
小计								9.0437	8.9194	0.2758	2.8589

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										21.09780000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	1.05618	1.4021	1.48			
		技工人工费		元	4.62798	1.3656	6.32			
		高级技工人工费		元	0.89484	1.3889	1.24			
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02			
		锁紧螺母 M3×20		个	0.1545	0.44	0.07			
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.0094	11.83	0.11			
		溶剂汽油 200#		kg	0.0024	5.31	0.01			
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm		m	1.03	8.09	8.33			
		镀锌管接头(50×20)		个	0.1648	2.07	0.34			
		塑料护口(钢管用)15～20		个	0.1545	0.16	0.02			
		其他材料费		元	0.0107	0.885	0.01			
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60		台班	0.0006	276.69	0.17			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.004	27.46	0.11			
项目编码	040501002001	项目名称	复合管			计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-4换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 160<dn≤200 ˇ ICC180	100m	0.01	366.42	11646.73	0	679.3	3.6642	116.4673	0	6.793
040701-14	管道管枕	10套	0.083386	35.08	52.85	0	11.93	2.92518088	4.4069501	0	0.99479498
小计								6.58938088	120.8742501	0	7.78779498

清单项目综合单价										135.25142596
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	3.528056	1.4021	4.95			
		技工人工费		元	1.20318	1.3656	1.64			
	材料	PVC胶		kg	0.015	11.22	0.17			
		管枕 φ160mm×2孔		个	0.842194	5.13	4.32			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.088421	1	0.09			
	机械									
项目编码	040501005001	项目名称	塑料管			计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-3换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 ˇ UPVC160	100m	0.01	305.34	2717.14	0	216.65	3.0534	27.1714	0	2.1665
040701-14	管道管枕	10套	0.083503	35.08	52.85	0	11.93	2.92928524	4.41313355	0	0.99619079
小计								5.98268524	31.58453355	0	3.16269079

清单项目综合单价										40.72990958
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	3.290742	1.4021	4.61			
		技工人工费		元	1.00259	1.3656	1.37			
	材料	管枕 φ160mm×2孔		个	0.843375	5.13	4.33			
		PVC胶		kg	0.01	11.22	0.11			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.087943	1	0.09			
	机械									
项目编码	010102001006	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4196.23	0	0	1110.41	2.52193423	0	0	0.66735641
小计								4.56452423	0	6.01897	1.63798641

清单项目综合单价										12.22148064
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	3.253149	1.4021	4.56			
	材料									
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75		台班	0.0002	1107.53	0.22			
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5		台班	0.00568	1020.68	5.8			
项目编码	010102007027	项目名称	回填方			计量单位	m3			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-147	机械回填碎石	100m3	0.01	1508.86	16514.8	713.31	1275.99	15.0886	165.148	7.1331	12.7599
小计								15.0886	165.148	7.1331	12.7599

清单项目综合单价										200.12960000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	10.76146	1.4021	15.09			
	材料	碎石 20～40mm		m3	1.025	161.12	165.15			
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.004	540.2	2.16			
		履带式推土机 功率P（kW） P=90		台班	0.004	1243.07	4.97			
项目编码	010501001018	项目名称	垫层			计量单位	m3			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˇ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	641.38	3676.64	127.47	362.66	64.138	367.664	12.747	36.266
小计								64.138	367.664	12.747	36.266

清单项目综合单价										480.81500000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	9.7313	1.4021	13.64			
		技工人工费		元	36.976	1.3656	50.49			
	材料	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	357.73	361.31			
		水		m3	0.2	4.62	0.92			
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.433	1	5.43			
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1		台班	0.039	306	11.93			
		混凝土振动器 插入式		台班	0.078	10.42	0.81			
项目编码	010102007028	项目名称	回填方			计量单位	m3			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1508.86	22933.66	538.55	1584.44	15.0886	229.3366	5.3855	15.8444
小计								15.0886	229.3366	5.3855	15.8444

清单项目综合单价										265.65510000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	10.76146	1.4021	15.09			
	材料	中砂		m3	1.27	180.58	229.34			
		履带式推土机 功率P（kW） P=90		台班	0.00302	1243.07	3.75			

工程量清单综合单价分析表

	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.00302	540.2	1.63		
项目编码	010103002030	项目名称	余方弃置			计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.001	0	55.99	52527.66	3756.54	0	0.05599	52.52766	3.75654
小计								0.6632	0.05599	54.40701	4.06634
清单项目综合单价											59.19254000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		
		新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.03743	1392.1	52.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040802-2	接线手井制作 800mm×600mm	座	1	418.25	495.04	0	135.43	418.25	495.04	0	135.43
小计								418.25	495.04	0	135.43
清单项目综合单价											1048.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	43.263	1.3889	60.09		
		普工人工费	元	102.106	1.4021	143.16		
		技工人工费	元	157.441	1.3656	215		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.209	389.81	81.47		
		钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm	套	1	309.73	309.73		
		粗砂	m3	0.053	140.78	7.46		
		蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm	千块	0.168	309.73	52.03		
		水	m3	5.988	4.62	27.66		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.039	302.42	11.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.9	1	4.9		
	机械							

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-1	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) dn≤63 PVC50	100m	0.01	203.64	738	0	90.78	2.0364	7.38	0	0.9078
040701-14	管道管枕	10套	0.083319	35.08	52.85	0	11.93	2.92283052	4.40340915	0	0.99399567
小计								4.95923052	11.78340915	0	1.90179567
清单项目综合单价											18.64443534

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.885747	1.4021	4.05		
		技工人工费	元	0.66893	1.3656	0.91		
	材料	PVC胶	kg	0.005	11.22	0.06		
		管枕 φ160mm×2孔	个	0.84152	5.13	4.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.087252	1	0.09		
	机械							

项目编码	030412001018	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	683.65	543.98	0	208.11	6.8365	5.4398	0	2.0811
小计								6.8365	5.4398	0	2.0811
清单项目综合单价											14.35740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		
		技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030402011014	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 设备箱	台	1	453.83	1083.61	34.34	123.62	453.83	1083.61	34.34	123.62
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.0144	641.38	3676.64	127.47	362.66	9.235872	52.943616	1.835568	5.222304
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.0408	2397.68	4431.53	0	856.06	97.825344	180.806424	0	34.927248
010002-62	非泵送现浇混凝土 压顶	10m3	0.008	2454.31	3654.53	10.73	832.95	19.63448	29.23624	0.08584	6.6636
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.0008	8256.82	2514.27	0.24	2310.65	6.605456	2.011416	0.000192	1.84852
小计								587.131152	1348.607696	36.2616	172.281672
清单项目综合单价											2144.28212000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.255462	1.4021	125.15		
		技工人工费	元	253.542205	1.3656	346.24		
		高级技工人工费	元	83.336	1.3889	115.75		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0808	347.97	28.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		铁钉（综合）	kg	0.001551	5.64	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.215669	681.42	146.96		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000699	1685.84	1.18		
		脱模剂	kg	0.008	7.43	0.06		
		水	m3	0.199384	4.62	0.92		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.016722	43.36	0.73		
		其他材料费	元	3.7	0.885	3.27		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.096614	294.77	28.48		

工程量清单综合单价分析表

		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.14544	357.73	52.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.519928	1	6.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	572.28	34.34		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.005616	306	1.72		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.019472	10.42	0.2		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.000007	26.9	0		

项目编码	030502008004	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-20	综合布线RJ45配线架安装 端口数N(口) N≤24 ˉ 24口配线架	架	1	31.48	330.69	0	8.37	31.48	330.69	0	8.37
小计								31.48	330.69	0	8.37
清单项目综合单价											370.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.455	1.4021	31.48		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030501015004	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试 ˉ 8口网络交换机POE	台	1	163.86	872.57	4.43	43.76	163.86	872.57	4.43	43.76
小计								163.86	872.57	4.43	43.76
清单项目综合单价											1084.62000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	117.975	1.3889	163.86		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	030501015005	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试 ˉ 24口网络交换机POE	台	1	163.86	2550.44	4.43	43.76	163.86	2550.44	4.43	43.76
小计								163.86	2550.44	4.43	43.76
清单项目综合单价											2762.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	117.975	1.3889	163.86		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	030502013003	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-74换	安装测试光缆终端盒 芯数N(芯) 4<N≤12 ˉ 8口终端盒	个	1	107.83	64.9	2.21	28.83	107.83	64.9	2.21	28.83
小计								107.83	64.9	2.21	28.83
清单项目综合单价											203.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.422	1.4021	21.62		
		技工人工费	元	63.127	1.3656	86.21		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.5	0.885	2.21		

项目编码	030402004001	项目名称	避雷器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-81换	浪涌保护器 ˉ 电源二合一防雷器	个	1	112.14	189.94	0	39.17	112.14	189.94	0	39.17
小计								112.14	189.94	0	39.17
清单项目综合单价											341.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.025	1.4021	35.09		
		技工人工费	元	39.167	1.3656	53.49		
		高级技工人工费	元	16.963	1.3889	23.56		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.58	0.04	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.94	0.66	0.62		
		电力复合酯 一级	kg	0.145	17.7	2.57		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	040805003001	项目名称	高杆照明灯	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-88换	摄像机立杆 5m以下 ˉ 室外摄像机立杆	根	1	454.01	497.35	0	145.01	454.01	497.35	0	145.01
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.00375	641.38	3576.6	127.47	357.66	2.405175	13.41225	0.4780125	1.341225
010006-3	基础 木模板	100m2	0.002688	4360.74	1320.4	8.61	1220.57	11.72166912	3.5492352	0.02314368	3.28089216
010002-119	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.001125	897.74	3425.32	45.12	412.05	1.0099575	3.853485	0.05076	0.46355625
010002-120	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.001125	1556.88	10.12	0	412.49	1.75149	0.011385	0	0.46405125
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.012125	379.2	3790.06	8.47	290.45	4.5978	45.9544775	0.10269875	3.52170625
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.012125	816.46	85.56	86.44	226.51	9.8995775	1.037415	1.048085	2.74643375
小计								485.3956691	565.1682477	1.70269993	156.8278647
清单项目综合单价											1209.09448141

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	68.137207	1.4021	95.54		
		技工人工费	元	285.483576	1.3656	389.86		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.117006	7.63	0.89		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ10～φ25	t	0.012428	3642.48	45.27		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	0.001148	3278.76	3.76		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.03803	4.6	0.17		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.037875	347.97	13.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.000559	1685.84	0.94		
		脱模剂	kg	0.026875	7.43	0.2		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.033704	43.36	1.46		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.130424	4.42	0.58		
		铁钉（综合）	kg	0.053024	5.64	0.3		
		水	m3	0.008834	4.62	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.019151	1	1.02		
		其他材料费	元	12	0.885	10.62		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.00036	37.51	0.01		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.001438	39.12	0.06		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.003674	22.79	0.08		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00086	26.9	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.005941	176.4	1.05		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.001463	306	0.45		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.002925	10.42	0.03		

项目编码	010102001007	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4196.23	0	0	1110.41	2.52193423	0	0	0.66735641
小计								4.56452423	0	6.01897	1.63798641

清单项目综合单价 12.22148064

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.252939	1.4021	4.56		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1020.68	5.8		

项目编码	010102007029	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1508.86	22933.66	538.55	1584.44	15.0886	229.3366	5.3855	15.8444
小计								15.0886	229.3366	5.3855	15.8444

清单项目综合单价 265.65510000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.4021	15.09		
	材料	中砂	m3	1.27	180.58	229.34		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00302	1243.07	3.75		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00302	540.2	1.63		

项目编码	010102007030	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867

清单项目综合单价 26.94310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		

项目编码	010103002031	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.001	0	55.99	52527.66	3756.54	0	0.05599	52.52766	3.75654
小计								0.6632	0.05599	54.40701	4.06634

清单项目综合单价 59.19254000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.03743	1392.1	52.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		

项目编码	040205001002	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040802-2	接线手井制作 800mm×600mm	座	1	418.25	495.04	0	135.43	418.25	495.04	0	135.43
小计								418.25	495.04	0	135.43

清单项目综合单价 1048.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	43.263	1.3889	60.09		
		普工人工费	元	102.106	1.4021	143.16		
		技工人工费	元	157.441	1.3656	215		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.209	389.81	81.47		
		钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm	套	1	309.73	309.73		
		粗砂	m3	0.053	140.78	7.46		
		蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm	千块	0.168	309.73	52.03		
		水	m3	5.988	4.62	27.66		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.039	302.42	11.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.9	1	4.9		
	机械							

项目编码	031001001001	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-6换	室外镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 - 球墨铸铁管DN50	10m	0.1	136.03	485.85	4.44	60.61	13.603	48.585	0.444	6.061
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								14.4685	48.8194	0.444	6.3017

清单项目综合单价 70.03360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.03646	1.4021	2.86		
		技工人工费	元	6.89775	1.3656	9.42		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.57956	1.3889	2.19		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.447	0.09	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.004	16.19	0.06		
		室外镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.185	9.33	1.73		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	14.08	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.008	44.46	0.36		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.55	0.05		

项目编码	031001001002	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-5换	室外镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 - 球墨铸铁管DN40	10m	0.1	123.68	388.42	3	52.36	12.368	38.842	0.3	5.236
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								13.2335	39.0764	0.3	5.4767
清单项目综合单价								58.08660000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.86066	1.4021	2.61		
		技工人工费	元	6.30245	1.3656	8.61		
		高级技工人工费	元	1.45276	1.3889	2.02		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.373	0.09	0.03		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		室外镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.186	7.44	1.38		
		水	m3	0.063	4.62	0.29		
		其他材料费	元	0.145	0.885	0.13		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	14.08	0.01		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0054	44.46	0.24		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.55	0.05		

项目编码	031001001003	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-4换	室外镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 - 球墨铸铁管DN32	10m	0.1	120.24	310.01	2.5	47.5	12.024	31.001	0.25	4.75
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								12.8895	31.2354	0.25	4.9907
清单项目综合单价								49.36560000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.81036	1.4021	2.54		
		技工人工费	元	6.14615	1.3656	8.39		
		高级技工人工费	元	1.41046	1.3889	1.96		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		室外镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.192	5.41	1.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.357	0.09	0.03		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		水	m3	0.06	4.62	0.28		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	14.08	0.01		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0048	44.46	0.21		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.55	0.02		

项目编码	031001001004	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-3换	室外镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 - 球墨铸铁管DN25	10m	0.1	117	239.99	2.42	43.13	11.7	23.999	0.242	4.313
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								12.5655	24.2334	0.242	4.5537
清单项目综合单价								41.59460000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.77356	1.4021	2.49		
		技工人工费	元	5.98895	1.3656	8.18		
		高级技工人工费	元	1.36736	1.3889	1.9		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		室外镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.192	3.03	0.58		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.318	0.09	0.03		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	14.08	0.01		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0046	44.46	0.2		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.55	0.02		

项目编码	031001001005	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-1换	室外镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 - 球墨铸铁管DN15	10m	0.1	107.62	190.26	1.01	38.07	10.762	19.026	0.101	3.807
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.55	23.44	0	24.07	0.8655	0.2344	0	0.2407
小计								11.6275	19.2604	0.101	4.0477
清单项目综合单价								35.03660000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.63546	1.4021	2.29		
		技工人工费	元	5.55095	1.3656	7.58		
		高级技工人工费	元	1.26226	1.3889	1.75		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		室外镀锌钢管接头零件 DN15	个	0.19	1.54	0.29		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.224	0.09	0.02		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0001	20.8	0		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0017	44.46	0.08		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.55	0.02		

项目编码	031002011001	项目名称	水表	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-222换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ~ 水表DN50	个	1	93.91	336.46	22.93	43.31	93.91	336.46	22.93	43.31
小计								93.91	336.46	22.93	43.31
清单项目综合单价								496.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.4021	18.6		
		技工人工费	元	44.804	1.3656	61.18		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3889	14.13		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	0.85	0.885	0.75		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	176.4	22.93		

项目编码	031002001008	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ~ 闸阀 DN50	个	1	93.91	244.29	22.93	38.7	93.91	244.29	22.93	38.7
小计								93.91	244.29	22.93	38.7
清单项目综合单价								399.83000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.4021	18.6		
		技工人工费	元	44.804	1.3656	61.18		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3889	14.13		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	176.4	22.93		

项目编码	031002001009	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ~ 截止阀 DN50	个	1	93.91	197.98	22.93	36.38	93.91	197.98	22.93	36.38
小计								93.91	197.98	22.93	36.38
清单项目综合单价								351.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.4021	18.6		
		技工人工费	元	44.804	1.3656	61.18		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3889	14.13		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	176.4	22.93		

项目编码	031002001010	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ~ 截止阀DN25	个	1	14.06	78.62	0	7.65	14.06	78.62	0	7.65
小计								14.06	78.62	0	7.65
清单项目综合单价								100.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.4021	2.8		
		技工人工费	元	6.734	1.3656	9.2		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3889	2.06		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001011	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050013-30	塑料阀门安装(粘接) DN25 ~ 浮球阀DN25	个	1	11.52	73.43	0	6.72	11.52	73.43	0	6.72
小计								11.52	73.43	0	6.72
清单项目综合单价								91.67000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.91	1.3758	4		
		技工人工费	元	5.612	1.3395	7.52		
	材料	棉纱	kg	0.02	9.38	0.19		
		粘胶	kg	0.01	3.54	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0003	1	0		
	机械							

项目编码	031002001012	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050008-11	快速取水阀 全铜 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ~ 快速取水阀 DN25	个	1	32.2	74.22	0	12.23	32.2	74.22	0	12.23
小计								32.2	74.22	0	12.23
清单项目综合单价								118.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.62	1.4021	17.69		
		技工人工费	元	10.625	1.3656	14.51		

工程量清单综合单价分析表

	材料	角钢(综合)	t	0.003	3370.8	10.11		
		不锈钢卡箍 DN50	套	1	18.48	18.48		
		丝接件	个	1	1.64	1.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.51	1	1.51		
	机械							

项目编码	031003014005	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 水龙头DN15	10个	0.1	51.21	196.82	0	23.4	5.121	19.682	0	2.34
小计								5.121	19.682	0	2.34
清单项目综合单价								27.14300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7257	1.4021	1.02		
		技工人工费	元	2.4443	1.3656	3.34		
		高级技工人工费	元	0.551	1.3889	0.77		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.138	0.09	0.01		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031001001006	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-172换	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 150< DN≤200 ˆ 球墨铸铁管DN200	10m	0.1	311.87	1416.82	60.31	157.68	31.187	141.682	6.031	15.768
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.6	103.09	0	42.62	1.416	1.0309	0	0.4262
小计								32.603	142.7129	6.031	16.1942
清单项目综合单价								197.54110000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.57885	1.4021	6.42		
		技工人工费	元	15.54317	1.3656	21.23		
		高级技工人工费	元	3.56879	1.3889	4.96		
	材料	漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		橡胶圈 DN200	个	0.264	15.95	4.21		
		水	m3	0.251	4.62	1.16		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.007	631.56	4.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	572.28	1.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	232.59	0.47		

项目编码	031001001007	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-171	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˆ 球墨铸铁管DN150	10m	0.1	267.43	1091.74	4.65	125.69	26.743	109.174	0.465	12.569
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.6	103.09	0	42.62	1.416	1.0309	0	0.4262
小计								28.159	110.2049	0.465	12.9952
清单项目综合单价								151.82410000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.95275	1.4021	5.54		
		技工人工费	元	13.42807	1.3656	18.34		
		高级技工人工费	元	3.08169	1.3889	4.28		
	材料	漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		橡胶圈 DN150	个	0.396	11.26	4.46		
		水	m3	0.24	4.62	1.11		
		其他材料费	元	0.082	0.885	0.07		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	232.59	0.47		

项目编码	031001001008	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-170换	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) DN≤100 ˆ 球墨铸铁管DN100	10m	0.1	217.21	962.23	0.46	105.63	21.721	96.223	0.046	10.563
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	112.15	37.49	0	31.55	1.1215	0.3749	0	0.3155
小计								22.8425	96.5979	0.046	10.8785
清单项目综合单价								130.36490000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.21099	1.4021	4.5		
		技工人工费	元	10.89026	1.3656	14.87		
		高级技工人工费	元	2.49786	1.3889	3.47		
	材料	漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		橡胶圈 DN100	个	0.335	8.19	2.74		
		水	m3	0.09	4.62	0.42		
		其他材料费	元	0.082	0.885	0.07		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.55	0.05		

项目编码	031001001009	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-160换	室外承插铸铁给水管安装(石棉水泥接口) 公称直径DN(mm) DN≤75 ˆ 球墨铸铁管DN65	10m	0.1	238.36	750.78	0.46	100.65	23.836	75.078	0.046	10.065
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	112.15	37.49	0	31.55	1.1215	0.3749	0	0.3155
小计								24.9575	75.4529	0.046	10.3805
清单项目综合单价								110.83690000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.51139	1.4021	4.92		
		技工人工费	元	11.89286	1.3656	16.24		
		高级技工人工费	元	2.73146	1.3889	3.79		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.0066	3.114	0.02		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.207	0.36	0.07		
		油麻	kg	0.045	11.5	0.52		

工程量清单综合单价分析表

	材料	氧气(工业用)	m3	0.014	17.33	0.24		
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
		石棉绒	kg	0.089	3.58	0.32		
		水	m3	0.09	4.62	0.42		
		其他材料费	元	0.173	0.885	0.15		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.55	0.05		

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-85	室外地上式消火栓安装(1.6MPa) 浅150型 室外消火栓DN150	套	1	225.11	1517.99	19.67	136.87	225.11	1517.99	19.67	136.87
小计								225.11	1517.99	19.67	136.87
清单项目综合单价											1899.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.663	1.4021	44.39		
		技工人工费	元	107.317	1.3656	146.55		
		高级技工人工费	元	24.603	1.3889	34.17		
	材料	耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	0.173	23.19	4.01		
		精制六角带帽螺栓 M16×65~80	10套	0.824	1.77	1.46		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.221	7.4	1.64		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		铅油	kg	0.14	8.23	1.15		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	1	42.48	42.48		
		氧气(工业用)	m3	0.247	17.33	4.28		
		乙炔气	kg	0.082	14.64	1.2		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.19	0.19		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.011	24.62	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.11	176.4	19.4		

项目编码	030901011002	项目名称	室外消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-84换	室外地上式消火栓安装(1.6MPa) 浅100型 室外消火栓DN100	套	1	134.33	1158.71	12.69	94.39	134.33	1158.71	12.69	94.39
小计								134.33	1158.71	12.69	94.39
清单项目综合单价											1400.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.4021	26.5		
		技工人工费	元	64.076	1.3656	87.5		
		高级技工人工费	元	14.634	1.3889	20.33		
	材料	耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	0.173	23.19	4.01		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.221	7.4	1.64		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		铅油	kg	0.1	8.23	0.82		
		氧气(工业用)	m3	0.157	17.33	2.72		
		乙炔气	kg	0.082	14.64	1.2		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.19	0.19		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.007	24.62	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.071	176.4	12.52		

项目编码	030901011003	项目名称	室外消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-82换	室外地上式消火栓安装(1.0MPa) 浅100型 室外消火栓DN65	套	1	122.78	1037.39	0	84.36	122.78	1037.39	0	84.36
小计								122.78	1037.39	0	84.36
清单项目综合单价											1244.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.266	1.4021	24.21		
		技工人工费	元	58.597	1.3656	80.02		
		高级技工人工费	元	13.357	1.3889	18.55		
	材料	普通水泥 52.5(R)	kg	0.47	0.35	0.16		
		氧气(工业用)	m3	0.103	17.33	1.78		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.19	0.19		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030910001003	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 水基型灭火器	具	1	2.55	132.12	0	7.28	2.55	132.12	0	7.28
小计								2.55	132.12	0	7.28
清单项目综合单价											141.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.4021	0.53		
		技工人工费	元	1.256	1.3656	1.72		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3889	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	030910001004	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-93换	推车式灭火器 推车型水基灭火器	组	1	9.01	606.55	0	32.71	9.01	606.55	0	32.71
小计								9.01	606.55	0	32.71
清单项目综合单价											648.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.256	1.4021	1.76		
		技工人工费	元	4.232	1.3656	5.78		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3889	1.47		
	材料	其他材料费	元	5.4	0.885	4.78		
	机械							

项目编码	031002011002	项目名称	水表	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˉ 水表DN150	个	1	271.47	1483.24	52.92	149.78	271.47	1483.24	52.92	149.78	
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 闸阀 DN200	个	2	395.36	1369.15	116.42	181.4	790.72	2738.3	232.84	362.8	
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ Y型过滤器DN200	个	1	395.36	1595.11	116.42	192.69	395.36	1595.11	116.42	192.69	
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 倒流防止器DN200	个	1	395.36	2223.43	116.42	224.11	395.36	2223.43	116.42	224.11	
小计								1852.91	8040.08	518.6	929.38	
清单项目综合单价												11340.97000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	260.398	1.4021		365.1		
		技工人工费				元	883.287	1.3656		1206.22		
		高级技工人工费				元	202.742	1.3889		281.59		
	材料	平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6				片	8	94.69		757.52		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	3.19	5.52		17.61		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	115.36	2.44		281.48		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	10.28	7.4		76.07		
		清油 C01-1				kg	0.15	16.99		2.55		
		氧气(工业用)				m3	0.71	17.33		12.3		
		乙炔气				kg	0.237	14.64		3.47		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	10.76	0.885		9.52		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	2.94	176.4		518.62		
项目编码	031002001013	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 闸阀 DN200	个	1	395.36	1369.15	116.42	181.4	395.36	1369.15	116.42	181.4	
小计								395.36	1369.15	116.42	181.4	
清单项目综合单价												2062.33000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.558	1.4021		77.9		
		技工人工费				元	188.47	1.3656		257.37		
		高级技工人工费				元	43.263	1.3889		60.09		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.66	5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	24.72	2.44		60.32		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	2.35	7.4		17.39		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.15	17.33		2.6		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6				片	2	94.69		189.38		
		其他材料费				元	2.22	0.885		1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.66	176.4		116.42		
项目编码	040504001001	项目名称			砌筑井			计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-1	立式闸阀井 井内径φ(m)1.20 井室深h(m)1.20 井深H(m)1.45	座	1	888.11	1589.05	39.18	317.26	888.11	1589.05	39.18	317.26	
090203-65	雨水检查井加装更换防坠网	套	1	36.17	72.16	20.03	14.61	36.17	72.16	20.03	14.61	
小计								924.28	1661.21	59.21	331.87	
清单项目综合单价												2976.57000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)				元	10.386	1.4021		14.56		
		技工人工费(市政维修)				元	15.823	1.3656		21.61		
		普工人工费				元	264.158	1.4021		370.38		
		技工人工费				元	379.121	1.3656		517.73		
	材料	普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.579	324.2		187.71		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型				套	1	371.68		371.68		
		不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm				套	8.4	3.63		30.49		
		冲击钻头 φ8～16				个	0.125	4.8		0.6		
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.41	339.26		139.1		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.675	681.42		459.96		
		煤焦沥青漆				kg	0.519	16.19		8.4		
		钢筋混凝土管 d300				m	0.513	116.81		59.92		
		塑钢踏步				kg	8.13	5.57		45.28		
		水				m3	0.416	4.62		1.92		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.788	389.81		307.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.84	1		8.84		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.035	572.28		20.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	978.58		20.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.022	697.74		15.35		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.259	12.67		3.28		
项目编码	040501001001	项目名称			混凝土管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-15换	预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口) 管内径d(mm) 500＜d≤600 ˉ 钢筋混凝土管DN600	10m	0.1	752.29	1544.16	170.36	288.45	75.229	154.416	17.036	28.845	
040401-687	管道闭水试验 管内径d(mm) 500＜d≤600	100m	0.01	539.72	326.7	0	159.16	5.3972	3.267	0	1.5916	
小计								80.6262	157.683	17.036	30.4366	
清单项目综合单价												285.78180000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.40156	1.4021		20.19		
		技工人工费				元	35.99417	1.3656		49.15		
		高级技工人工费				元	8.12168	1.3889		11.28		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	0.0068	4.6		0.03		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.00165	681.42		1.12		
		焊接钢管 D40×3.5				m	0.0003	13.92		0		
		橡胶管				m	0.015	15.65		0.23		
		水				m3	0.34156	4.62		1.58		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.00068	294.77		0.2		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.00014	326.52		0.05		
		润滑油				kg	0.026	2.83		0.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0493	1		0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.0142	978.58		13.9		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.0045	697.74		3.14		
项目编码	040501001002	项目名称			混凝土管			计量单位		m		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-14换	预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口) 管内径d(mm) 400＜d≤500 ˉ 钢筋混凝土管DN500	10m	0.1	621.82	1210	152.74	235.96	62.182	121	15.274	23.596
040401-686	管道闭水试验 管内径d(mm) 400＜d≤500	100m	0.01	434.09	241.9	0	126.97	4.3409	2.419	0	1.2697
小计								66.5229	123.419	15.274	24.8657
清单项目综合单价											230.08160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.88233	1.4021	16.66		
		技工人工费	元	29.69977	1.3656	40.56		
		高级技工人工费	元	6.69895	1.3889	9.3		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	4.6	0.03		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00119	681.42	0.81		
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.92	0		
		橡胶管	m	0.015	15.65	0.23		
		水	m3	0.24223	4.62	1.12		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00051	294.77	0.15		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0001	326.52	0.03		
		润滑油	kg	0.0221	2.83	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0367	1	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0124	978.58	12.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0045	697.74	3.14		

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-13换	预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口) 管内径d(mm) 300＜d≤400 ˉ 钢筋混凝土管DN400	10m	0.1	500.06	923.78	128.85	187.73	50.006	92.378	12.885	18.773
040401-685	管道闭水试验 管内径d(mm) 300＜d≤400	100m	0.01	328.7	157.4	0	94.85	3.287	1.574	0	0.9485
小计								53.293	93.952	12.885	19.7215
清单项目综合单价											179.85150000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.51411	1.4021	13.34		
		技工人工费	元	23.78256	1.3656	32.48		
		高级技工人工费	元	5.38222	1.3889	7.48		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	4.6	0.03		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00073	681.42	0.5		
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.92	0		
		橡胶管	m	0.015	15.65	0.23		
		水	m3	0.14289	4.62	0.66		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00035	294.77	0.1		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00006	326.52	0.02		
		润滑油	kg	0.018	2.83	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0243	1	0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0106	978.58	10.37		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0036	697.74	2.51		

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-12换	预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口) 管内径d(mm) d≤300 ˉ 钢筋混凝土管DN300	10m	0.1	328.91	756.01	104.96	132.33	32.891	75.601	10.496	13.233
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	221.15	73.57	0	62.2	2.2115	0.7357	0	0.622
小计								35.1025	76.3367	10.496	13.855
清单项目综合单价											135.79020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.26666	1.4021	8.79		
		技工人工费	元	15.67714	1.3656	21.41		
		高级技工人工费	元	3.53288	1.3889	4.91		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	4.6	0.03		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00027	681.42	0.18		
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.92	0		
		橡胶管	m	0.015	15.65	0.23		
		水	m3	0.04566	4.62	0.21		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00018	294.77	0.05		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00002	326.52	0.01		
		润滑油	kg	0.016	2.83	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0119	1	0.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0088	978.58	8.61		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0027	697.74	1.88		

项目编码	031001008020	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-243换	室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 160＜dn≤200	10m	0.1	189.91	245.87	0	62.55	18.991	24.587	0	6.255
小计								18.991	24.587	0	6.255
清单项目综合单价											49.83300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.6658	1.4021	3.74		
		技工人工费	元	9.0557	1.3656	12.37		
		高级技工人工费	元	2.0783	1.3889	2.89		
	材料	锯条	根	0.308	0.68	0.21		
		粘合剂	kg	0.15	19.71	2.96		
		其他材料费	元	0.234	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031001008021	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-242换	室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 ˉ PVC-UH塑料管DN150	10m	0.1	168.32	195.02	0	54.29	16.832	19.502	0	5.429
小计								16.832	19.502	0	5.429
清单项目综合单价											41.76300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3653	1.4021	3.32		
		技工人工费	元	8.0214	1.3656	10.95		
		高级技工人工费	元	1.8445	1.3889	2.56		
	材料	锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		粘合剂	kg	0.13	19.71	2.56		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
	机械							

项目编码	031001008022	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-241换	室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 - PVC-UH塑料管DN100	10m	0.1	132.62	166.76	0	43.43	13.262	16.676	0	4.343
小计								13.262	16.676	0	4.343
清单项目综合单价								34.28100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8648	1.4021	2.61		
		技工人工费	元	6.3295	1.3656	8.64		
		高级技工人工费	元	1.4418	1.3889	2		
	材料	锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.12	19.71	2.37		
		其他材料费	元	0.172	0.885	0.15		
	机械							

项目编码	031003014006	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 - 锈钢密闭地漏DN100	10个	0.1	584.33	2278.97	0	268.58	58.433	227.897	0	26.858
小计								58.433	227.897	0	26.858
清单项目综合单价								313.18800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.4021	11.53		
		技工人工费	元	27.8561	1.3656	38.04		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3889	8.87		
	材料	焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	38.96	3.9		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031003014007	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 - 侧排地漏DN100	10个	0.1	584.33	2500.17	0	279.64	58.433	250.017	0	27.964
小计								58.433	250.017	0	27.964
清单项目综合单价								336.41400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.4021	11.53		
		技工人工费	元	27.8561	1.3656	38.04		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3889	8.87		
	材料	焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	38.96	3.9		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031003014008	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-441	砖砌体平算式单箅雨水口 长度L(mm)×宽度B(mm)680×380 井深H(m) H=1.00	座	1	341.89	608.91	0.33	120.94	341.89	608.91	0.33	120.94
小计								341.89	608.91	0.33	120.94
清单项目综合单价								1072.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	100.11	1.4021	140.36		
		技工人工费	元	147.577	1.3656	201.53		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.137	347.97	47.67		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.369	681.42	251.44		
		煤焦沥青漆	kg	0.347	16.19	5.62		
		水	m3	0.177	4.62	0.82		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.16	339.26	54.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.2	1	7.2		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.026	12.67	0.33		

项目编码	010502028002	项目名称	化粪池、检查井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090203-7	预制装配式钢筋混凝土污水检查井安装 圆形 Φ1000mm h=3170mm 盖板式 D=600mm	座	1	260.32	3711.37	104.38	261.91	260.32	3711.37	104.38	261.91
小计								260.32	3711.37	104.38	261.91
清单项目综合单价								4337.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	74.581	1.4021	104.57		
		技工人工费(市政维修)	元	114.051	1.3656	155.75		
	材料	球墨铸铁踏步 热浸沥青防腐	kg	15.758	7.65	120.55		
		混凝土(C30 S8)预制装配式井 Φ1000 底板 Φ1300 δ=120mm	个	1.01	867.26	875.93		
		混凝土(C30 S8)预制装配式井 Φ1000 盖板 Φ1200 δ=120mm	个	1.01	707.96	715.04		
		混凝土(C30 S8)预制装配式井圈 Φ700 h=250 δ=120mm	个	1.01	141.59	143.01		
		混凝土(C30 S8)预制装配式井室上部 Φ1000 h=1440mm δ=120mm	个	1.01	672.57	679.3		
		混凝土(C30 S8)预制装配式井室下部 Φ1000 h=1050mm δ=120mm	个	1.01	761.06	768.67		
		混凝土(C30 S8)预制装配式井筒调节块 Φ700 h=90mm δ=100mm	个	1.01	53.1	53.63		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.492	15.33	7.54		
		水	m3	0.022	4.62	0.1		
		铸铁井盖、井座 Φ700轻型	套	1	227.04	227.04		
		干混砌筑砂浆 M20	t	0.09	530.97	47.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	72.77	1	72.77		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.102	978.58	99.82		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.007	572.28	4.01		
		干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.002	274.79	0.55		

项目编码	010102001008	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063	
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4196.23	0	0	1110.41	2.52193423	0	0	0.66735641	
小计								4.56452423	0	6.01897	1.63798641	
清单项目综合单价												12.22148064
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.252607	1.4021		4.56		
	材料											
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.0002	1107.53		0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.00568	1020.68		5.8		
项目编码	010102007031	项目名称	回填方					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1508.86	22933.66	538.55	1584.44	15.0886	229.3366	5.3855	15.8444	
小计								15.0886	229.3366	5.3855	15.8444	
清单项目综合单价												265.65510000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.76146	1.4021		15.09		
	材料	中砂				m3	1.27	180.58		229.34		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00302	1243.07		3.75		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00302	540.2		1.63		
项目编码	010102007032	项目名称	回填方					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	15.0886	120.697	7.1331	10.5373	
小计								15.0886	120.697	7.1331	10.5373	
清单项目综合单价												153.45600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.76146	1.4021		15.09		
	材料	石粉渣				m3	1.184	101.94		120.7		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.004	540.2		2.16		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.004	1243.07		4.97		
项目编码	010102007033	项目名称	回填方					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867	
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867	
清单项目综合单价												26.94310000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.83387	1.4021		16.59		
	材料	水				m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00308	540.2		1.66		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00308	1243.07		3.83		
项目编码	010103002032	项目名称	余方弃置					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098	
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.001	0	55.99	52527.66	3756.54	0	0.05599	52.52766	3.75654	
小计								0.6632	0.05599	54.40701	4.06634	
清单项目综合单价												59.19254000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.473004	1.4021		0.66		
	材料	水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055	1		0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001176	1598.09		1.88		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.03743	1392.1		52.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006	702.26		0.42		
项目编码	010102001009	项目名称	挖基坑土方					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2042.59	0	5496.38	933.29	2.04259	0	5.49638	0.93329	
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4506.25	0	0	1192.45	2.70825625	0	0	0.71666245	
小计								4.75084625	0	5.49638	1.64995245	
清单项目综合单价												11.89717870
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.386672	1.4021		4.75		
	材料											
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.005168	1020.68		5.27		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.0002	1107.53		0.22		
项目编码	010102007034	项目名称	回填方					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867	
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867	
清单项目综合单价												26.94310000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.83387	1.4021		16.59		
	材料	水				m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00308	540.2		1.66		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00308	1243.07		3.83		
项目编码	010103002033	项目名称	余方弃置					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098	
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.001	0	55.99	52527.66	3756.54	0	0.05599	52.52766	3.75654	
小计								0.6632	0.05599	54.40701	4.06634	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									59.19254000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.473004	1.4021	0.66		
	材料	水		m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.00055	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.001176	1598.09	1.88		
		新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF		台班	0.03743	1392.1	52.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4		台班	0.0006	702.26	0.42		

项目编码	010501001019	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 - 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	641.38	3676.64	127.47	362.66	64.138	367.664	12.747	36.266
小计								64.138	367.664	12.747	36.266

清单项目综合单价									480.81500000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.7313	1.4021	13.64		
		技工人工费		元	36.976	1.3656	50.49		
	材料	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	357.73	361.31		
		水		m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.433	1	5.43		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1		台班	0.039	306	11.93		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.078	10.42	0.81		

项目编码	010505001017	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3119.48	1333.59	40.35	895.04	31.1948	13.3359	0.4035	8.9504
小计								31.1948	13.3359	0.4035	8.9504

清单项目综合单价									53.88460000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.65838	1.4021	5.13		
		技工人工费		元	19.08713	1.3656	26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	0.0656	4.6	0.3		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00325	1685.84	5.48		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36	5.44		
		铁钉（综合）		kg	0.1973	5.64	1.11		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2615	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.015	26.9	0.4		

项目编码	010502003003	项目名称	基础混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-31换	非泵送现浇混凝土 满堂基础 无梁式 - 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	927.94	4264.4	127.36	467.87	92.794	426.44	12.736	46.787
小计								92.794	426.44	12.736	46.787

清单项目综合单价									578.75700000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	22.2974	1.4021	31.26		
		技工人工费		元	45.0582	1.3656	61.53		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	412.46	416.58		
		水		m3	0.769	4.62	3.55		
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.302	1	6.3		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1		台班	0.039	306	11.93		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.077	10.42	0.8		

项目编码	010505002012	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4360.74	1320.4	8.61	1220.57	43.6074	13.204	0.0861	12.2057
小计								43.6074	13.204	0.0861	12.2057

清单项目综合单价									69.10320000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.32067	1.4021	6.06		
		技工人工费		元	27.49662	1.3656	37.55		
	材料	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.4853	4.42	2.15		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00208	1685.84	3.51		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36	5.44		
		铁钉（综合）		kg	0.1973	5.64	1.11		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2589	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.0032	26.9	0.09		

项目编码	010501001020	项目名称	砂石垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-2	砂石垫层	10m3	0.1	713.46	2091.53	5.26	293.75	71.346	209.153	0.526	29.375
小计								71.346	209.153	0.526	29.375

清单项目综合单价									310.40000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	12.7262	1.4021	17.84		
		技工人工费		元	31.867	1.3656	43.52		
		高级技工人工费		元	7.1889	1.3889	9.98		
	材料	碎石 5mm～25mm		m3	0.9017	133.01	119.94		
		中砂		m3	0.4835	180.58	87.31		
		水		m3	0.3	4.62	1.39		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.522	1	0.52		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62		台班	0.024	21.93	0.53		

项目编码	010502021004	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 - 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2945.74	4269.56	12.92	993.9	294.574	426.956	1.292	99.39
小计								294.574	426.956	1.292	99.39

清单项目综合单价									822.21200000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	24.05	1.4021	33.72		
		技工人工费		元	191.0173	1.3656	260.85		

工程量清单综合单价分析表

	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	412.46	416.58		
		水		m3	0.879	4.62	4.06		
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.31	1	6.31		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.124	10.42	1.29		

项目编码	010505011002	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6737.44	1381.86	7.29	1852.47	67.3744	13.8186	0.0729	18.5247
小计								67.3744	13.8186	0.0729	18.5247
清单项目综合单价											99.79060000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.78979	1.4021	8.12		
		技工人工费	元	43.39226	1.3656	59.26		
	材料	对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.271	1	0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	26.9	0.07		

项目编码	010502022004	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2910.08	4255.58	8.02	983.41	291.008	425.558	0.802	98.341
小计								291.008	425.558	0.802	98.341
清单项目综合单价											815.70900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2123	1.4021	31.14		
		技工人工费	元	190.2928	1.3656	259.86		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	412.46	416.58		
		水	m3	0.581	4.62	2.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.289	1	6.29		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.42	0.8		

项目编码	010505012003	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7230.79	1119.62	12.78	1970.3	72.3079	11.1962	0.1278	19.703
小计								72.3079	11.1962	0.1278	19.703
清单项目综合单价											103.33490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.16358	1.4021	5.84		
		技工人工费	元	48.67467	1.3656	66.47		
	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.00123	1685.84	2.07		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15677	43.36	6.8		
		铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2195	1	0.22		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00475	26.9	0.13		

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-8	实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3403.23	4465.4	0	1123.83	340.323	446.54	0	112.383
小计								340.323	446.54	0	112.383
清单项目综合单价											899.24600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	64.722	1.4021	90.75		
		技工人工费	元	182.7592	1.3656	249.58		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.535	681.42	364.56		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0007	1685.84	1.18		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.228	294.77	67.21		
		铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		水	m3	0.106	4.62	0.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.006	1	13.01		
	机械							

项目编码	011201001007	项目名称	墙面抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8+020003-12*(-5)	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	3042.27	771.41	66.9	848.4	30.4227	7.7141	0.669	8.484
小计								30.4227	7.7141	0.669	8.484
清单项目综合单价											47.28980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.14227	1.4021	4.41		
		技工人工费	元	6.87639	1.3656	9.39		
		高级技工人工费	元	11.971	1.3889	16.63		
	材料	水	m3	0.00735	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0003	1	0		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00292	229.1	0.67		

项目编码	010607010001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-94换	竖井钢爬梯制作、安装 钢筋 Φ20mm	t	1	3003.57	4550.05	1439.26	1125.16	3003.57	4550.05	1439.26	1125.16
小计								3003.57	4550.05	1439.26	1125.16
清单项目综合单价											10118.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	364.48	1.4021	511.04		
		技工人工费	元	1825.224	1.3656	2492.53		
		氧气	m3	6.16	6.19	38.13		
		钢筋 Φ20mm	t	0.161	3113.27	501.24		
		镀锌铁丝(综合)	kg	6.09	4.6	28.01		
		角钢（综合）	t	0.052	3354.87	174.45		
		槽钢	t	0.06	4150.44	249.03		
		热轧薄钢板 δ=4mm以内	t	0.787	3989.38	3139.64		

工程量清单综合单价分析表

	材料	螺栓(综合)	kg	1.74	4.97	8.65		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	26.5	7.08	187.62		
		松杂枋板材	m3	0.02	1784.07	35.68		
		酚醛防锈漆	kg	11.6	11.1	128.76		
		汽油	kg	3	9.61	28.83		
		乙炔气	kg	2.05	14.64	30.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.73	176.4	834.37		
		门式起重机 起重量Gn(t) Gn=10	台班	0.45	640.28	288.13		
		门式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.17	855.54	145.44		
		摇臂钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.14	258.33	36.17		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B（mm） T=20/B=4000	台班	0.02	649.87	13		
		型钢剪断机 剪断宽度B（mm） B=500	台班	0.11	334.52	36.8		
		刨边机 加工长度L（mm） L=9000	台班	0.03	849.34	25.48		
		型钢矫正机	台班	0.02	332.04	6.64		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.08	545.74	43.66		
		轨道平车 装载质量M（t） M=10	台班	0.28	34.19	9.57		

项目编码	010506001045	项目名称	现浇构件钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	798.83	3420.74	45.12	385.64	798.83	3420.74	45.12	385.64
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1571.85	10.12	0	416.45	1571.85	10.12	0	416.45
小计								2370.68	3430.86	45.12	802.09
清单项目综合单价											6648.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.4021	385.29		
		技工人工费	元	1453.853	1.3656	1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	4.6	40.48		
		螺纹钢III级(HRB400) φ8mm	t	1.02	3274.34	3339.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.55	1	50.55		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.51	12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	39.12	7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.79	25.3		

项目编码	010506001046	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	474.15	3389.93	11.36	295.78	474.15	3389.93	11.36	295.78
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1013.73	26.33	0	269.57	1013.73	26.33	0	269.57
小计								1487.88	3416.26	11.36	565.35
清单项目综合单价											5480.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.4021	249.91		
		技工人工费	元	906.546	1.3656	1237.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	4.6	25.94		
		螺纹钢III级(HRB400) φ8mm	t	1.02	3274.34	3339.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.49	1	50.49		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506001047	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	379.2	3376.67	8.47	269.78	379.2	3376.67	8.47	269.78
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	85.56	86.44	226.51	816.46	85.56	86.44	226.51
小计								1195.66	3462.23	94.91	496.29
清单项目综合单价											5249.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	4.6	10.67		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		螺纹钢III级(HRB400) φ12	t	1.025	3245.13	3326.26		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.16	1	51.16		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	011503004001	项目名称	护栏	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-53换	铁艺围栏 铁栏杆铁扶手	10m2	0.21	429.18	1888.31	52.92	211.77	90.1278	396.5451	11.1132	44.4717
小计								90.1278	396.5451	11.1132	44.4717
清单项目综合单价											542.25780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.92252	1.4021	15.31		
		技工人工费	元	54.78291	1.3656	74.81		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.63	7.4	4.66		
		膨胀螺栓(综合)	套	4.2	0.35	1.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00084	1	0		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.063	176.4	11.11		

项目编码	010607010002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137换	预埋铁件 制作、安装	t	1	3115.09	6088.66	774.4	1184.09	3115.09	6088.66	774.4	1184.09
小计								3115.09	6088.66	774.4	1184.09
清单项目综合单价											11162.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.761	1.4021	135.67		
		技工人工费	元	2181.769	1.3656	2979.42		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	36	7.63	274.68		
		钢板Q235	kg	1060	5.4	5724		
		其他材料费(按百分比计算)	元	89.98	1	89.98		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.39	176.4	774.4		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502003004	项目名称	基础混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-28	非泵送现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.1	1024.64	3582.74	127.36	459.38	102.464	358.274	12.736	45.938
小计								102.464	358.274	12.736	45.938
清单项目综合单价								519.41200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.5285	1.4021	31.59		
		技工人工费	元	51.9018	1.3656	70.88		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	347.97	351.45		
		水	m3	0.331	4.62	1.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.295	1	5.3		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	306	11.93		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.42	0.8		

项目编码	010102001010	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2042.59	0	5496.38	933.29	2.04259	0	5.49638	0.93329
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4506.25	0	0	1192.45	2.70825625	0	0	0.71666245
小计								4.75084625	0	5.49638	1.64995245
清单项目综合单价								11.89717870			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.386078	1.4021	4.75		
	材料							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.005168	1020.68	5.27		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		

项目编码	010102007035	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价								26.94310000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		

项目编码	010103002034	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.001	0	55.99	52527.66	3756.54	0	0.05599	52.52766	3.75654
小计								0.6632	0.05599	54.40701	4.06634
清单项目综合单价								59.19254000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.03743	1392.1	52.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		

项目编码	010501001021	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	641.38	3676.64	127.47	362.66	64.138	367.664	12.747	36.266
小计								64.138	367.664	12.747	36.266
清单项目综合单价								480.81500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.7313	1.4021	13.64		
		技工人工费	元	36.976	1.3656	50.49		
	材料	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	357.73	361.31		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.433	1	5.43		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	306	11.93		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	10.42	0.81		

项目编码	010505001018	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3119.48	1333.59	40.35	895.04	31.1948	13.3359	0.4035	8.9504
小计								31.1948	13.3359	0.4035	8.9504
清单项目综合单价								53.88460000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.65838	1.4021	5.13		
		技工人工费	元	19.08713	1.3656	26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	4.6	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2615	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.015	26.9	0.4		

项目编码	010502003005	项目名称	化粪池混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-31换	非泵送现浇混凝土 满堂基础 无梁式 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	927.94	4264.4	127.36	467.87	92.794	426.44	12.736	46.787
小计								92.794	426.44	12.736	46.787
清单项目综合单价								578.75700000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2974	1.4021	31.26		
		技工人工费	元	45.0582	1.3656	61.53		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	412.46	416.58		
		水	m3	0.769	4.62	3.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.302	1	6.3		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	306	11.93		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.42	0.8		

项目编码	010505002013	项目名称	化粪池、盖板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4360.74	1320.4	8.61	1220.57	43.6074	13.204	0.0861	12.2057
小计								43.6074	13.204	0.0861	12.2057
清单项目综合单价											69.10320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.32067	1.4021	6.06		
		技工人工费	元	27.49662	1.3656	37.55		
	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.00208	1685.84	3.51		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.4853	4.42	2.15		
		铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2589	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0032	26.9	0.09		

项目编码	011201001008	项目名称	墙面抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8+020003-12*(-5)	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	3042.27	771.41	66.9	848.4	30.4227	7.7141	0.669	8.484
小计								30.4227	7.7141	0.669	8.484
清单项目综合单价											47.28980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.14227	1.4021	4.41		
		技工人工费	元	6.87639	1.3656	9.39		
		高级技工人工费	元	11.971	1.3889	16.63		
	材料	水	m3	0.00735	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0003	1	0		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00292	229.1	0.67		

项目编码	010506001048	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	798.83	3420.74	45.12	385.64	798.83	3420.74	45.12	385.64
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1571.85	10.12	0	416.45	1571.85	10.12	0	416.45
小计								2370.68	3430.86	45.12	802.09
清单项目综合单价											6648.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.4021	385.29		
		技工人工费	元	1453.853	1.3656	1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	4.6	40.48		
		螺纹钢III级(HRB400) φ8mm	t	1.02	3274.34	3339.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.55	1	50.55		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.51	12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	39.12	7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.79	25.3		

项目编码	010506001049	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	798.83	3512.36	45.12	390.23	798.83	3512.36	45.12	390.23
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1571.85	10.12	0	416.45	1571.85	10.12	0	416.45
小计								2370.68	3522.48	45.12	806.68
清单项目综合单价											6744.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.4021	385.29		
		技工人工费	元	1453.853	1.3656	1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	4.6	40.48		
		螺纹钢III级(HRB400) φ10mm	t	1.02	3362.83	3430.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.91	1	51.91		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.51	12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	39.12	7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.79	25.3		

项目编码	010506001050	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	379.2	3376.67	8.47	269.78	379.2	3376.67	8.47	269.78
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	85.56	86.44	226.51	816.46	85.56	86.44	226.51
小计								1195.66	3462.23	94.91	496.29
清单项目综合单价											5249.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	4.6	10.67		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		螺纹钢III级(HRB400) φ12	t	1.025	3245.13	3326.26		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.16	1	51.16		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506001051	项目名称	现浇构件钢筋（非箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	379.2	3338	8.47	267.85	379.2	3338	8.47	267.85
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	85.56	86.44	226.51	816.46	85.56	86.44	226.51
小计								1195.66	3423.56	94.91	494.36
清单项目综合单价											5208.49000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.4021		157.68		
		技工人工费				元	760.093	1.3656		1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	4.6		10.67		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ14				t	1.025	3207.96		3288.16		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.59	1		50.59		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	176.4		86.44		
项目编码	010502025003	项目名称		现浇井盖混凝土				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-567换	矩形盖板预制	10m3	0.1	2348.46	4267.33	24.03	836.54	234.846	426.733	2.403	83.654
040401-574	渠道（方沟）矩形盖板 安装 每块体积V（m3）0.1<V≤0.3	10m3	0.1	1559.37	41818.15	438.49	2534.89	155.937	4181.815	43.849	253.489
小计								390.783	4608.548	46.252	337.143
清单项目综合单价											5382.72600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	115.2357	1.4021		161.57		
		技工人工费				元	167.8462	1.3656		229.21		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.0867	339.26		29.41		
		水				m3	0.4041	4.62		1.87		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	412.46		416.58		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.957	1		8.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.0416	978.58		40.71		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.0045	697.74		3.14		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.1897	12.67		2.4		
项目编码	010503011001	项目名称		预制井盖混凝土				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-574	渠道（方沟）矩形盖板 安装 每块体积V（m3）0.1<V≤0.3 ^ 预制混凝土盖板	10m3	0.1	1559.37	41818.15	438.49	2534.89	155.937	4181.815	43.849	253.489
小计								155.937	4181.815	43.849	253.489
清单项目综合单价											4635.09000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	47.2382	1.4021		66.23		
		技工人工费				元	65.688	1.3656		89.7		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.0867	339.26		29.41		
		水				m3	0.0185	4.62		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.59	1		0.59		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.0416	978.58		40.71		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.0045	697.74		3.14		
项目编码	031001001010	项目名称		破坏性拆除管道				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-6换	室外镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ^ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0主材*0)球墨铸铁管DN50	10m	0.1	34	0	1.11	9.07	3.4	0	0.111	0.907
小计								3.4	0	0.111	0.907
清单项目综合单价											4.41800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.478775	1.4021		0.67		
		技工人工费				元	1.621425	1.3656		2.21		
		高级技工人工费				元	0.371025	1.3889		0.52		
	材料											
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.00075	14.08		0.01		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.002	44.46		0.09		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.00005	229.55		0.01		
项目编码	040501001005	项目名称		破坏性拆除管道				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-14换	预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口) 管内径d(mm) 400<d≤500 ^ 钢筋混凝土管DN500	10m	0.1	155.45	138.72	38.19	50.8	15.545	13.872	3.819	5.08
小计								15.545	13.872	3.819	5.08
清单项目综合单价											38.31600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.77475	1.4021		3.89		
		技工人工费				元	6.944	1.3656		9.48		
		高级技工人工费				元	1.56395	1.3889		2.17		
	材料	润滑油				kg	0.005525	2.83		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0002	1		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.0031	978.58		3.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.001125	697.74		0.78		

发包人提供材料一览表

工程名称：机电室外管网部分
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：机电室外管网部分
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：机电室外管网部分
标段：南山区聚仙居墓园安全隐患整治及生态改善项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	