

招标控制价

招 标 人： 深圳市大沙河建设投资有限公司

法定代表人
或者其授权人：

工 程 名 称： 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

招标控制价(小写)： 41622723.97

(大写)： 肆仟壹佰陆拾贰万贰仟柒佰贰拾叁元玖角柒分

造价咨询人：

法定代表人
或者其授权人：

编 制 人：

编 制 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称： 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 1 页 共 1 页

填表须知

工程名称： 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	单项工程名称	金额（元）
一	单项工程费合计	41455472.29
1	员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明	41455472.29
二	工程建设其他费合计	167251.68
三	设备及工器具购置费合计	0.00
四	总报价	41622723.97

工程建设其他费计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
				单价	合价	
1	堪察设计费	元	0	0	0	
2	工程检测费	元	0	0	0	
3	基桩检测	元	0	0	0	
4	地基基础检测	元	0	0	0	
5	锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验	元	0	0	0	
6	钢结构探伤检测	元	0	0	0	
7	钢网架构变形检测	元	0	0	0	
8	建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测	元	0	0	0	
9	外墙饰面砖粘结强度检测	元	0	0	0	
10	建筑物沉降、变形检测	元	0	0	0	
11	室内环境质量检测	元	0	0	0	
12	智能建筑检测	元	0	0	0	
13	建筑节能检测	元	0	0	0	
13	其他检验费	元	0	0	0	
14	城市道路临时占用费	元	0	0	0	
15	城市道路挖掘修复费	元	0	0	0	
16	临时占用绿地费	元	0	0	0	
17	绿化补偿（赔偿）费	元	0	0	0	
18	工程保险费	元	1	39585.47	39585.47	(含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
19	白蚁防治费	元	1	26322.93	26322.93	
20	BIM使用费	元	8774.31	11.55	101343.28	
合计					167251.68	

设备及工器具购置费计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	设备名称	型号规格	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
					单价	合价	
合计						0.00	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 1 页，共 1 页

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程	24717175.16
2	南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修电气	2716463.64
3	南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程	3187329.46
4	南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程	942995.11
5	南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-软装家具工程	712670.49
6	南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-泛光照明工程	5940389.9
7	南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程	1368448.53
8	暂列金额	1870000
9	专业工程暂估价	0
10	优质优价奖励费	0
合计		41455472.29

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 1 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		标准层公区装饰工程(五层至三十三层)					7885174.33	0	
1-1		电梯厅装饰工程					2238885.79	0	
1-1-1		楼地面工程					801456.96	0	
1-1-1-1	011102001001	石材楼地面(ST-01)	(1)20mm流沙灰石材 (2)5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3)界面剂一道 (4)20厚C25细石混凝土随打随抹平 (5)界面剂一道 (6)综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7)含建筑物超高增加费 (8)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	772.44	970.36	749544.88	0	
1-1-1-2	011108001001	石材门槛石(ST-01)	(1)20mm流沙灰石材 (2)5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3)界面剂一道 (4)20厚C25细石混凝土随打随抹平 (5)界面剂一道 (6)综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7)含建筑物超高增加费 (8)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	42.17	1018.52	42950.99	0	
1-1-1-3	011105006001	金属踢脚线(MT-02)	(1)3mm深灰色不锈钢 (2)水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3)工程量按立面投影面积计算 (4)含建筑物超高增加费 (5)详见DE-05/06 (6)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	7.12	1258.58	8961.09	0	
1-1-2		天棚工程					240288.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 2 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	011302001001	玻镁板吊顶天棚	(1) 双层9.5厚玻镁板自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边长边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与 $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m ²	685.7	151.86	104130.4	0	
1-1-2-2	011304001001	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 150*200mm (2) 双层9.5厚玻镁板 (3) 综合考虑1.2mm深灰色不锈钢装饰条 (MT-02) (4) 按中心线延长米计算 (5) 详见DT-06/01 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	595.01	66.81	39752.62	0	
1-1-2-3	011304001002	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 75*150mm (2) 15厚玻镁板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-08/04 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	480.45	22.46	10790.91	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 3 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-4	011407002001	天棚喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂层(一底两面) (2) 满刮腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	905.26	57.25	51826.14	0	
1-1-2-5	011304002001	检修口	(1) 成品铝框架检修口 (编号05) (2) 含建筑物超高增加费 (3) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	72	151.31	10894.32	0	
1-1-2-6	011304002002	送风口、回风口	(1) 铝合金风口百叶 (编号01) (2) 综合考虑风管风口位置加过滤网 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	63.46	360.77	22894.46	0	
1-1-3		墙柱面工程					959797.62	0	
1-1-3-1	011207001001	墙面金属饰面板 (MT-10)	(1) 2.5+18mm厚蜂窝芯+1mm铝背板 (2) 专用干挂配件固定 (3) L50x50x5 镀锌角钢横向龙骨(中距≤800)满焊安装在10#镀锌槽钢竖龙骨 (4) 10#热镀锌槽钢竖龙骨(上下焊接300*200*10mm热镀锌钢板(Q235B)及M12机械锚栓/M12mm不锈钢化学螺栓与建筑结构固定) (5) 含建筑物超高增加费 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	945.66	1014.95	959797.62	0	
1-1-4		门窗工程					235280.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 4 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-4-1	010802001001	铝板暗门 (MT-10)	(1) 2.5+18mm厚蜂窝芯+1mm铝背板 (2) 热镀锌钢骨架 (间距符合国标规范) (3) 9厚玻镁板背板 (4) 综合考虑天地旋转轴、拉手等五金配件 (5) 详见DR-09/03 (6) 按暗门立面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	86.03	977.97	84134.76	0	
1-1-4-2	010808004001	金属门套 (MT-02a)	(1) 1.2mm银灰色发纹不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层，满塞防火岩棉，镀锌铁皮封堵 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-03/02 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	154.13	700.03	107895.62	0	
1-1-4-3	010808004002	金属门头 (MT-05)	(1) 1.2mm深灰色拉丝不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-14/03 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	56.63	763.74	43250.6	0	
1-1-5		其他工程					2061.38	0	
1-1-5-1	011502001001	金属装饰线	(1) 1mm黑色不锈钢 (2) 自攻钉固定 (3) 详见DE-02/b (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	7.66	269.11	2061.38	0	
1-2		母婴室装饰工程					472053.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 5 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1		楼地面工程					42846.53	0	
1-2-1-1	011102003001	瓷砖地面 (CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 界面剂一道 (4) 80厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	129.55	252.43	32702.31	0	
1-2-1-2	011108001002	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	5.39	1076.46	5802.12	0	
1-2-1-3	011105006002	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 3mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 工程量按立面投影面积计算 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 详见DE-12/03 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	3.45	1258.58	4342.1	0	
1-2-2		天棚工程					32644.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 6 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-1	011302001002	水泥板吊顶天棚	(1) 双层8厚水泥板自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长边≥10, 短边≥15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m ²	122.17	135.52	16556.48	0	
1-2-2-2	011407002002	天棚喷刷涂料 (PT-02)	(1) 白色防水无机涂料 (一底两面) (2) 满刮耐水腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m ²	143.97	60.24	8672.75	0	
1-2-2-3	011304001003	灯带 (槽)	(1) 灯槽尺寸: 120*150mm (2) 双层8厚水泥板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-11/01 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	48.65	47.85	2327.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 7 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-4	011304002003	检修口	(1)成品铝框架检修口(编号05) (2)含建筑物超高增加费 (3)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	16	151.31	2420.96	0	
1-2-2-5	011304002004	送风口、回风口	(1)铝合金风口百叶(编号01) (2)综合考虑风管风口位置加过滤网 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	7.39	360.77	2666.09	0	
1-2-3		墙柱面工程					201357.41	0	
1-2-3-1	011207001002	玻纤装饰板(SP-02)	(1)3mm玻纤板 (2)12mm玻镁板采用自攻螺钉与龙骨固定 (3)9mm玻镁板垫条 (4)含建筑物超高增加费 (5)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	417.69	443.36	185187.04	0	
1-2-3-2	011207001003	玻纤装饰板(SP-02)	(1)部位:包管 (2)3mm玻纤板 (3)双层9mm水泥纤维板基层 (4)镀锌钢材龙骨 (5)详见DE-07/02 (6)含建筑物超高增加费 (7)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	35.06	461.22	16170.37	0	
1-2-4		其他工程					149204.90	0	
1-2-4-1	011505010001	银镜(MR-01)	(1)6mm银镜 (2)9mm玻镁板基层 (3)深灰色不锈钢边框(MT-02) (4)综合考虑安装方式 (5)按立面投影面积计算 (6)详见DE-09/01 (7)含建筑物超高增加费 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	12.69	545.15	6917.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 8 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-4-2	011505001001	洗漱台 (ST-04)	(1) 20mm石材台面 (2) 玻纤板柜体 (SP-01) (3) 镀锌钢材骨架 (4) 综合考虑柜门、石材挡水条及安装所需的五金配件 (5) 详见DE-09/01 (6) 按台面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	29.19	2832.8	82689.43	0	
1-2-4-3	011505008001	抽纸盒	(1) 编号:14 (2) 规格:290*360*100mm (3) 嵌入式不锈钢抽纸盒 (4) 综合考虑安装所需的五金 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	12	180.22	2162.64	0	
1-2-4-4	011505008002	多功能护理台	(1) 编号:16 (2) 规格:L850*W540*H480mm (3) 材质符合设计要求 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	12	2393.12	28717.44	0	
1-2-4-5	011505008003	儿童固定座椅	(1) 编号:17 (2) 规格:W290*D350*H1145 (3) 材质符合设计要求 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	12	2393.12	28717.44	0	
1-2-5		门窗工程					46000.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 9 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-5-1	010802001002	玻纤板暗门 (SP-02)	(1) 3mm玻纤板 (2) 木骨架 (3) 9厚玻镁板，面刷白色无机涂料 (4) 深灰色不锈钢踢脚线 (MT-02) (5) 综合考虑铰链、拉手、磁吸等五金配件 (6) 详见DR-04/03 (7) 按暗门立面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	12.38	706.21	8742.88	0	
1-2-5-2	010802001003	不锈钢门	(1) 深灰色不锈钢成品门 (2) 综合考虑百页、拉手、闭门器等五金配件 (3) 不含门套及门头板 (4) 详见DR-01 (5) 按门洞口面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	29.66	975.21	28924.73	0	
1-2-5-3	010808004003	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-01/A (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	12.76	357.72	4564.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 10 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-5-4	010808004004	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-01/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	9.72	387.73	3768.74	0	
1-3		茶水间装饰工程					527543.27	0	
1-3-1		楼地面工程					139960.53	0	
1-3-1-1	011102001002	石材楼地面 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	123.34	1028.66	126874.92	0	
1-3-1-2	011101001001	水泥砂浆楼地面	(1) 水泥砂浆面层 (厚度综合考虑) (2) 界面剂一道 (3) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (4) 界面剂一道 (5) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	35.44	118.1	4185.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 11 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-3	011108001003	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	5.04	1076.65	5426.32	0	
1-3-1-4	011105006003	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 工程量按立面投影面积计算 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 详见DE-01/03 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	6.35	547.06	3473.83	0	
1-3-2		天棚工程					39754.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 12 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-1	011302001003	水泥板吊顶天棚	(1) 双层8厚水泥板自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长边≥10, 短边≥15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	158.89	135.52	21532.77	0	
1-3-2-2	011304001004	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 120*150mm (2) 双层8厚水泥板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-11/01 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	69.16	47.85	3309.31	0	
1-3-2-3	011407002003	天棚喷刷涂料(PT-02)	(1) 白色防水无机涂料(一底两面) (2) 满刮耐水腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	189.87	60.24	11437.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 13 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-4	011304002005	检修口	(1)成品铝框架检修口(编号05) (2)含建筑物超高增加费 (3)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	17	151.31	2572.27	0	
1-3-2-5	011304002006	送风口、回风口	(1)铝合金风口百叶(编号01) (2)综合考虑风管风口位置加过滤网 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.5	360.77	901.93	0	
1-3-3		墙柱面工程					66702.74	0	
1-3-3-1	011407001001	墙面喷刷涂料(PT-01)	(1)白色无机涂料(一底两面) (2)满刮腻子三遍 (3)含建筑物超高增加费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	392.27	54.99	21570.93	0	
1-3-3-2	011201001001	墙面一般抹灰	(1)15厚M15水泥砂浆,压实抹平 (2)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (3)含建筑物超高增加费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	392.27	27.91	10948.26	0	
1-3-3-3	011207001004	玻璃装饰板(GL-03)	(1)8mm白色烤漆玻璃,9mm阻燃夹板基层 (2)9mm阻燃夹板垫条 (3)综合考虑安装所需的五金配件 (4)详见DC-04/01 (5)按立面投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费 (7)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	49.62	242.56	12035.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 14 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-4	011207001005	双层水泥板	(1) 部位:包管 (2) 双层9mm水泥板基层 (3) 镀锌角钢骨架 (4) 详见DE-07/03 (5) 综合考虑检修口及成品护角 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	22.24	171.27	3809.04	0	
1-3-3-5	011210001001	隔墙	(1) 双层9mm水泥板 (2) 镀锌方通龙骨 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按单面投影面积计算 (5) 详见DE-05/08 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	80.56	227.64	18338.68	0	
1-3-4		门窗工程					45052.22	0	
1-3-4-1	010802001004	玻镁板暗门	(1) 9厚玻镁板面层,刷白色无机涂料 (PT-01) (2) 热镀锌钢骨架(间距符合国标规范) (3) 9厚水泥纤维板(A级不燃性),面刷白色无机涂料 (4) 深灰色不锈钢踢脚线 (MT-02) (5) 综合考虑铰链、拉手、磁吸等五金配件 (6) 详见DR-07/03、04 (7) 按暗门立面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	47.52	537.34	25534.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 15 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-2	010808004005	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-05/08 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	21.93	348.51	7642.82	0	
1-3-4-3	010808004006	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-01/A (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	11.09	357.69	3966.78	0	
1-3-4-4	010808004007	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-01/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	6.63	387.76	2570.85	0	
1-3-4-5	010808004008	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/A (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	12.67	359.1	4549.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 16 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-6	010808004009	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.81	435.12	787.57	0	
1-3-5		其他工程					236073.73	0	
1-3-5-1	011501009001	茶水间低柜	(1) 20mm石材台面(ST-04), 9mm阻燃夹板基层 (2) 玻纤板柜体(SP-01) (3) 深灰色不锈钢踢脚线(MT-02) (4) 镀锌钢材骨架 (5) 综合考虑柜门、石材挡水条及安装所需的五金配件 (6) 详见DC-04/01 (7) 按台面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	41.5	2651.04	110018.16	0	
1-3-5-2	011501010001	厨房吊柜	(1) 玻纤板柜体(SP-01), 15mm阻燃夹板基层 (2) 镀锌钢材骨架 (3) 综合考虑柜门及安装所需的五金配件 (4) 详见DC-04/01 (5) 按立面投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	55.33	2278.25	126055.57	0	
1-4		前室及VIP电梯厅装饰工程					1252090.33	0	
1-4-1		楼地面工程					408774.69	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 17 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-1	011102001003	石材楼地面 (ST-02)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 20厚C25细石混凝土随打随抹平 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	287.33	970.36	278813.54	0	
1-4-1-2	011102003002	瓷砖地面 (CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 30厚C25细石混凝土随打随抹平 (4) 界面剂一道 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	307.2	195.26	59983.87	0	
1-4-1-3	011108001004	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 20厚C25细石混凝土随打随抹平 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	33.24	1018.52	33855.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 18 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-4	011108001005	石材门槛石 (ST-02)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 20厚C25细石混凝土随打随抹平 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	21.03	1018.52	21419.48	0	
1-4-1-5	011105006004	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 3mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 工程量按立面投影面积计算 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 详见DE-12/01 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	6.27	1258.58	7891.3	0	
1-4-1-6	011105006005	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 工程量按立面投影面积计算 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 详见DE-01/03 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	12.45	547.06	6810.9	0	
1-4-2		天棚工程					145452.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 19 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-1	011302001004	玻镁板吊顶天棚	(1) 双层9.5厚玻镁板自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边长边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与 $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m ²	576.54	151.86	87553.36	0	
1-4-2-2	011304001005	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 120*150mm (2) 双层9.5厚玻镁板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-09/04 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	158.77	28.9	4588.45	0	
1-4-2-3	011304001006	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 45*24mm (2) 15厚玻镁板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-09/03 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	123.91	8.82	1092.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 20 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-4	011407002004	天棚喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料 (一底两面) (2) 满刮腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	647.35	57.25	37060.79	0	
1-4-2-5	011304002007	检修口	(1) 成品铝框架检修口 (编号05) (2) 含建筑物超高增加费 (3) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	27	151.31	4085.37	0	
1-4-2-6	011304002008	送风口、回风口	(1) 铝合金风口百叶 (编号01) (2) 综合考虑风管风口位置加过滤网 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	30.69	360.77	11072.03	0	
1-4-3		墙柱面工程					432142.93	0	
1-4-3-1	011204003001	块料墙面 (CT-04)	(1) 1200*3000*10mm 岩板 (结构胶粘贴) (2) 12mm玻镁板采用自攻螺钉与龙骨固定 (3) U型横龙骨 (中距≤500) 安装在竖向C型龙骨 (4) 竖向C型龙骨 (中距≤600) (用L型固定片 (中距≤600) 及Φ8尼龙胀栓及配套螺丝与建筑墙体固定) (5) 含建筑物超高增加费 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	830.01	472.66	392312.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 21 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-2	011207001006	金属饰面板(MT-02)	(1) 部位:电梯按钮控制板 (2) 1.2mm深灰色不锈钢 (3) 12mm玻镁板基层 (4) 综合考虑固定方式 (5) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (6) 详见DE-04/02 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	9.49	361.93	3434.72	0	
1-4-3-3	011407001002	墙面喷刷涂料(PT-01)	(1) 白色无机涂料(一底两面) (2) 满刮腻子三遍 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	661.86	54.99	36395.68	0	
1-4-4		门窗工程					265719.82	0	
1-4-4-1	010802001005	岩板暗门(CT-04)	(1) 1200*3000*10mm岩板(结构胶粘贴) (2) 热镀锌钢骨架(间距符合国标规范) (3) 7mm水泥纤维板刷白漆背板 (4) 综合考虑天地旋转轴、拉手等五金配件 (5) 详见DR-03/02 (6) 按暗门立面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	55.73	840.15	46821.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 22 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-4-2	010802001006	玻镁板暗门	(1)9厚玻镁板面层,刷白色无机涂料 (PT-01) , 5mm不锈钢收边 (2)热镀锌钢骨架(间距符合国标规范) (3)9厚水泥纤维板(A级不燃性),面刷白色无机涂料 (4)综合考虑铰链、拉手、磁吸等五金配件 (5)详见DR-06/02 (6)按暗门立面投影面积计算 (7)含建筑物超高增加费 (8)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	52.29	487.43	25487.71	0	
1-4-4-3	010808004010	金属门套 (MT-02)	(1)1.2mm深灰色不锈钢 (2)玻镁板基层 (3)综合考虑安装方式 (4)按外露不锈钢展开面积 (5)详见DR-12/A (6)含建筑物超高增加费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	100.28	359.1	36010.55	0	
1-4-4-4	010808004011	金属门头 (MT-02)	(1)1.2mm深灰色不锈钢 (2)12mm玻镁板基层 (3)综合考虑安装方式 (4)计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5)详见DR-12/B (6)含建筑物超高增加费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	104.72	422.9	44286.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 23 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-4-5	010808004012	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/01 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	54.43	595.21	32397.28	0	
1-4-4-6	010808004013	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层, 满塞防火岩棉, 镀锌铁皮封堵 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/03 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	99.66	809.92	80716.63	0	
1-5		卫生间装饰工程					2788971.63	0	
1-5-1		钢筋混凝土工程					13366.91	0	
1-5-1-1	010503004001	圈梁	(1) 混凝土种类:普通混凝土 (2) 混凝土强度等级:C25 (3) 含建筑物超高增加费	m3	12.14	842.57	10228.8	0	
1-5-1-2	010515001001	现浇构件钢筋 (箍筋)	(1) 钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ10以内 (2) 含建筑物超高增加费	t	0.012	7043.38	84.52	0	
1-5-1-3	010515001002	现浇构件钢筋	(1) 钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ25以内 (2) 含建筑物超高增加费	t	0.544	5613.22	3053.59	0	
1-5-2		楼地面工程					445455.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 24 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-2-1	011108001006	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	13.15	1076.7	14158.61	0	
1-5-2-2	011102003003	瓷砖地面 (CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂,砖缝为3mm宽,美缝处理,色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 20~30mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层,向地漏找0.1%坡 (4) 100mm厚C25细砼找平层,配单层双向C6@150钢筋网 (5) 15厚(最薄处)M15水泥砂浆保护层 (6) M15水泥砂浆找平找坡层,最薄处20厚坡向地漏,墙体根部倒圆角R50 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	913.34	336.39	307238.44	0	
1-5-2-3	010904002001	楼(地)面涂膜防水	(1) 2厚JS/II型聚合物防水涂膜 (2) 含建筑物超高增加费 (3) 按展开面积计算 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	925.36	69.44	64257	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 25 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-2-4	010904002002	楼(地)面涂膜防水附加层	(1)2厚JS/II型聚合物防水涂膜 (2)含建筑物超高增加费 (3)按展开面积计算 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	185.07	69.44	12851.26	0	
1-5-2-5	010404001001	垫层	(1)1:3:3陶粒混凝土回填层 (2)含建筑物超高增加费 (3)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m3	77.24	498.49	38503.37	0	
1-5-2-6	011105003001	块料踢脚线(CT-01)	(1)600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂,砖缝为3mm宽,美缝处理,色同瓷砖) (2)5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3)20~30mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层,向地漏找0.1%坡 (4)含建筑物超高增加费 (5)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	48.47	174.26	8446.38	0	
1-5-3		天棚工程					239194.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 26 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-1	011302001005	水泥板吊顶天棚	(1) 双层8厚水泥板自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长边≥10, 短边≥15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	832.62	135.52	112836.66	0	
1-5-3-2	011304001007	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 120*150mm (2) 双层8厚水泥板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-09/04 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	366.12	47.63	17438.3	0	
1-5-3-3	011407002005	天棚喷刷涂料(PT-02)	(1) 白色防水无机涂料(一底两面) (2) 满刮耐水腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	996.64	60.24	60037.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 27 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-4	011304002009	检修口	(1)成品铝框架检修口(编号05) (2)含建筑物超高增加费 (3)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	81	151.31	12256.11	0	
1-5-3-5	011304002010	送风口、回风口	(1)铝合金风口百叶(编号01) (2)综合考虑风管风口位置加过滤网 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	101.52	360.77	36625.37	0	
1-5-4		墙柱面工程					1389988.71	0	
1-5-4-1	011204003002	块料墙面(CT-03)	(1)600*1200*10mm瓷砖(砖缝为3mm宽,美缝处理,色同瓷砖) (2)5~8mm高分子益胶泥粘结 (3)面砖用钢钉+C0.18铜丝绑扎挂贴,(<8 厚面砖,铜丝需用垫件加固); (4)15厚M15水泥砂浆,压实抹平 (5)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (6)含建筑物超高增加费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2319.42	243.04	563711.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 28 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-4-2	011204003003	块料墙面 (CT-03)	(1) 600*1200*10mm瓷砖 (砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8mm高分子益胶泥粘结 (3) 镀锌角钢骨架 (4) 15厚M15水泥砂浆, 压实抹平 (5) 挂10X10X0.7热镀锌钢丝网 (6) 水泥纤维板基层 (7) 详见DE-09/03 (8) 按面层材料展开面积计算 (9) 含建筑物超高增加费 (10) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	98.93	356.61	35279.43	0	
1-5-4-3	011207001007	成品隔断 (SP-01)	(1) 前隔断: 3+21铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (2) 中间隔断: 3+12铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (3) 镀锌角钢固定 (4) 综合考虑门锁、合页及安装所需的五金 (5) 深灰色不锈钢踢脚 (MT-02) (6) 按隔断立面投影面积计算 (7) 详见DE-05/04 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1037.95	736.62	764574.73	0	
1-5-4-4	011207001008	小便斗隔断 (SP-01)	(1) 3+21铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (2) 综合考虑安装所需的五金 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	22.84	711.76	16256.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 29 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-4-5	011204003004	块料墙面 (CT-03)	(1) 部位: 包管 (2) 600*1200*10mm瓷砖 (砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (3) 5~8mm高分子益胶泥粘结 (4) 镀锌角钢骨架 (5) 15厚M15水泥砂浆, 压实抹平 (6) 挂10X10X0.7热镀锌钢丝网 (7) 水泥纤维板基层 (8) 详见DE-07/05 (9) 含建筑物超高增加费 (10) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	28.73	353.85	10166.11	0	
1-5-5		门窗工程					270980.59	0	
1-5-5-1	010802001007	不锈钢门	(1) 深灰色不锈钢成品门 (2) 综合考虑百页、拉手、闭门器等五金配件 (3) 不含门套及门头板 (4) 详见DR-01 (5) 按门洞口面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	133.49	977.4	130473.13	0	
1-5-5-2	010802001008	不锈钢推拉门	(1) 深灰色不锈钢成品门 (2) 综合考虑承重导轨、拉手等五金配件 (3) 不含门套及门头板 (4) 详见DR-08 (5) 按门扇立面投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	93.64	985.47	92279.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 30 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-5-3	010808004014	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-01/A (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	69.98	357.72	25033.25	0	
1-5-5-4	010808004015	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-01/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	23.99	387.72	9301.4	0	
1-5-5-5	010808004016	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-08/A (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	26.57	374.86	9960.03	0	
1-5-5-6	010808004017	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-08/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	9.9	397.31	3933.37	0	
1-5-6		其他工程					429986.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 31 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-6-1	011505010002	银镜 (MR-01)	(1) 6mm银镜 (2) 12mm玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 按立面投影面积计算 (5) 详见DE-10/03 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	161.03	403.7	65007.81	0	
1-5-6-2	011505001002	洗漱台	(1) 20mm石材台面 (ST-04), 12mm玻镁板基层 (2) 玻纤板柜体 (SP-01) (3) 镀锌钢材骨架 (4) 综合考虑柜门、石材挡水条及安装所需的五金配件 (5) 详见DE-10/03 (6) 按台面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	80.51	1727.84	139108.4	0	
1-5-6-3	011505008004	纸巾盒	(1) 编号:05 (2) 圆形不锈钢卷纸架 (3) 综合考虑安装所需的五金 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	216	180.22	38927.52	0	
1-5-6-4	011505008005	三合一垃圾桶	(1) 编号:15 (2) 不锈钢三合一垃圾桶 (3) 综合考虑安装所需的五金 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	54	2465.54	133139.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 32 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-6-5	011505005001	坐便器扶手1	(1) 编号:06 (2) 规格型号 :w:600*:d:80*h:200mm (3) 材质:304不锈钢 ; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	27	350.71	9469.17	0	
1-5-6-6	011505005002	坐便器扶手	(1) 编号:07 (2) 规格型号 :w:700*:d:700*h:137mm (3) 材质:304不锈钢 ; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	27	532.48	14376.96	0	
1-5-6-7	011505005003	小便斗扶手	(1) 编号:08 (2) 规格型号 :w:600*:d:550*h:380mm (3) 材质:304不锈钢 ; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	27	407.34	10998.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 33 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-6-8	011505005004	洗手盆扶手	(1) 编号:09 (2) 规格型号: :w:700*:d:700*h:100mm (3) 材质:304不锈钢; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	27	503.77	13601.79	0	
1-5-6-9	011505005005	一型固定扶手	(1) 编号:10 (2) 规格型号:1200mm (3) 材质:304不锈钢; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	27	198.42	5357.34	0	
1-6		过道装饰工程					481233.57	0	
1-6-1		楼地面工程					336852.74	0	
1-6-1-1	011102001004	石材楼地面(ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 20厚C25细石混凝土随打随抹平 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	337.67	970.36	327661.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 34 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-1-2	011108001007	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 20厚C25细石混凝土随打随抹平 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.44	1018.53	1466.68	0	
1-6-1-3	011105006006	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 3mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 工程量按立面投影面积计算 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 详见DE-12/01 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.93	1258.58	2429.06	0	
1-6-1-4	011105006007	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 工程量按立面投影面积计算 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 详见DE-01/03 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	9.68	547.06	5295.54	0	
1-6-2		天棚工程					71414.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 35 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-2-1	011302001006	玻镁板吊顶天棚	(1) 双层9.5厚玻镁板自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边长边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与 $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	335.48	151.86	50945.99	0	
1-6-2-2	011407002006	天棚喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料 (一底两面) (2) 满刮腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	335.48	57.25	19206.23	0	
1-6-2-3	011304002011	送风口、回风口	(1) 铝合金风口百叶 (编号01) (2) 综合考虑风管风口位置加过滤网 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	3.5	360.77	1262.7	0	
1-6-3		墙柱面工程					40990.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 36 页, 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-3-1	011407001003	墙面喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料 (一底两面) (2) 满刮腻子三遍 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	745.42	54.99	40990.65	0	
1-6-4		门窗工程					31936.24	0	
1-6-4-1	010802001009	玻镁板暗门	(1) 9厚玻镁板面层, 刷白色无机涂料 (PT-01), 5mm不锈钢收边 (2) 热镀锌钢骨架 (间距符合国标规范) (3) 9厚水泥纤维板 (A级不燃性), 面刷白色无机涂料 (4) 综合考虑铰链、拉手、磁吸等五金配件 (5) 详见DR-06/02 (6) 按暗门立面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	7.53	489.81	3688.27	0	
1-6-4-2	010802001010	玻镁板暗门 (双开)	(1) 9厚玻镁板面层, 刷白色无机涂料 (PT-01), 5mm不锈钢收边 (2) 热镀锌钢骨架 (间距符合国标规范) (3) 9厚水泥纤维板 (A级不燃性), 面刷白色无机涂料 (4) 综合考虑铰链、拉手、磁吸等五金配件 (5) 详见DR-07/02 (6) 按暗门立面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	10.32	611.05	6306.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 37 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-4-3	010805005001	玻璃地弹门 (GL-01)	(1) 12mm钢化玻璃 (2) 综合考虑拉手、地弹簧、转轴等五金配件 (3) 计算方式:按洞口尺寸计算 (4) 详见DE-02/03 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	14. 21	552. 34	7848. 75	0	
1-6-4-4	010808004018	金属门套 (MT-02)	(1) 1. 2mm深灰色不锈钢 (2) 9厚玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-02/03 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3. 88	335. 99	1303. 64	0	
1-6-4-5	010808004019	金属门头 (MT-02)	(1) 1. 2mm深灰色不锈钢 (2) 12厚、18厚玻镁板基层 (3) 木骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-03/03 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1. 85	466. 43	862. 9	0	
1-6-4-6	010808004020	金属门套 (MT-02)	(1) 1. 2mm深灰色不锈钢 (2) 9厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材龙骨 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/04 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2. 78	432. 41	1202. 1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 38 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-4-7	010808004021	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-01/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	17.01	387.72	6595.12	0	
1-6-4-8	010808004022	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/A (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	0.77	348.35	268.23	0	
1-6-4-9	010808004023	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.52	422.96	642.9	0	
1-6-4-10	010808004024	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-08/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	8.1	397.32	3218.29	0	
1-6-5		其他工程					39.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 39 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-5-1	011502001002	金属收口条	(1) 部位:天棚挡烟垂壁处 (2) 1.2mm不锈钢收边条 (3) 综合考虑安装方式 (4) 按中心线计算 (5) 详见DT-03/02 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	2.25	17.34	39.02	0	
1-7		储物间装饰工程					124395.86	0	
1-7-1		楼地面工程					51125.31	0	
1-7-1-1	011102003004	瓷砖地面 (CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 界面剂一道 (4) 80厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	161.43	251.88	40660.99	0	
1-7-1-2	011108001008	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	6.87	1075.49	7388.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 40 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7-1-3	011105003002	块料踢脚线 (CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) M15水泥砂浆找平找坡层, 墙体根部倒圆角R50 (4) 界面剂一道 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	10.93	281.4	3075.7	0	
1-7-2		天棚工程					9217.82	0	
1-7-2-1	011407002007	天棚喷刷涂料 (PT-01) (原顶)	(1) 白色无机涂料(一底两面) (2) 满刮腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	161.01	57.25	9217.82	0	
1-7-3		墙柱面工程					48688.15	0	
1-7-3-1	011407001004	墙面喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料(一底两面) (2) 满刮腻子三遍 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	885.4	54.99	48688.15	0	
1-7-4		门窗工程					15364.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 41 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7-4-1	010802001011	玻镁板暗门	(1)9厚玻镁板面层,刷白色无机涂料 (PT-01) (2)热镀锌钢骨架(间距符合国标规范) (3)9厚水泥纤维板(A级不燃性),面刷白色无机涂料 (4)深灰色不锈钢踢脚线 (MT-02) (5)综合考虑铰链、拉手、磁吸等五金配件 (6)详见DR-07/03、04 (7)按暗门立面投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	13.75	556.69	7654.49	0	
1-7-4-2	010808004025	金属门套 (MT-02)	(1)1.2mm深灰色不锈钢 (2)玻镁板基层 (3)综合考虑安装方式 (4)按外露不锈钢展开面积 (5)详见DR-12/A (6)含建筑物超高增加费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	18.35	348.25	6390.39	0	
1-7-4-3	010808004026	金属门头 (MT-02)	(1)1.2mm深灰色不锈钢 (2)12mm玻镁板基层 (3)综合考虑安装方式 (4)计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5)详见DR-12/B (6)含建筑物超高增加费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3.12	422.98	1319.7	0	
2		架空层天花装饰工程					3569957.52	0	
2-1		一层天棚工程					1274571.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 42 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1	011302001007	铝板吊顶天棚 (MT-04)	(1) 3mm铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 不锈钢干挂件(通长)(配防坠落机械措施) (3) 50*50*5热镀锌方通满焊横向连接, 中距≤600 (4) 100*80*6mm热镀锌方通采用M12不锈钢对穿螺栓横向连接, 中距≤1200 (5) 50*50*5热镀锌方通满焊竖向连接, 中距≤1200 (6) 300*200*10mm热镀锌钢板 (Q235B), 4个M12机械锚栓与建筑结构固定 (7) 综合考虑各种收边收口及填缝 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	998.05	1097.12	1094980.62	0	
2-1-2	011304001008	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 50*150mm (2) 双层8厚水泥板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-04/04 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	346.28	50.95	17642.97	0	
2-1-3	011302001008	水泥板吊顶天棚	(1) 双层8厚水泥板 (2) 镀锌钢材骨架 (3) 综合考虑吊顶开孔 (4) 按面层平面投影面积计算 (5) 详见DT-07/02 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	19.2	473.82	9097.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 43 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-4	011304001009	灯带(槽)	(1)灯槽尺寸:80*150mm (2)3mm铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板面层(MT-04) (3)双层8厚水泥板 (4)按中心线延长米计算 (5)详见DT-07/02 (6)含建筑物超高增加费 (7)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	38.4	90.67	3481.73	0	
2-1-5	011407002008	天棚喷刷涂料(PT-05)	(1)深灰色防水无机涂料(一底两面) (2)满刮耐水腻子两遍,打磨平整,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	127.94	60.24	7707.11	0	
2-1-6	011302001009	铝板吊顶天棚(MT-16)	(1)3.0mm冲孔铝板背粘黑色无纺布 (2)不锈钢干挂件(通长)(配防坠落机械措施) (3)50*50*5热镀锌方通满焊横向连接,中距≤600 (4)100*80*6mm热镀锌方通采用M12不锈钢对穿螺栓横向连接,中距≤1200 (5)50*50*5热镀锌方通满焊竖向连接,中距≤1200 (6)300*200*10mm热镀锌钢板(Q235B),4个M12机械锚栓与建筑结构固定 (7)综合考虑各种收边收口及填缝 (8)含建筑物超高增加费 (9)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	180.62	784.31	141662.07	0	
2-2		二层天棚工程					934037.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 44 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-1	011302001010	铝板吊顶天棚 (MT-04)	(1) 3mm铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 不锈钢干挂件(通长)(配防坠落机械措施) (3) 50*50*5热镀锌方通满焊横向连接, 中距≤600 (4) 100*80*6mm热镀锌方通采用M12不锈钢对穿螺栓横向连接, 中距≤1200 (5) 50*50*5热镀锌方通满焊竖向连接, 中距≤1200 (6) 300*200*10mm热镀锌钢板 (Q235B), 4个M12机械锚栓与建筑结构固定 (7) 综合考虑各种收边收口及填缝 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	769.98	1149	884707.02	0	
2-2-2	011304001010	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 50*150mm (2) 双层8厚水泥板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-04/04 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	228.68	50.95	11651.25	0	
2-2-3	011302001011	水泥板吊顶天棚	(1) 双层8厚水泥板 (2) 镀锌钢材骨架 (3) 综合考虑吊顶开孔 (4) 按面层平面投影面积计算 (5) 详见DT-07/02 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	49.13	445.38	21881.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 45 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-4	011304001011	灯带(槽)	(1)灯槽尺寸:80*150mm (2)3mm铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板面层(MT-04) (3)双层8厚水泥板 (4)按中心线延长米计算 (5)详见DT-07/02 (6)含建筑物超高增加费 (7)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	98.26	90.65	8907.27	0	
2-2-5	011407002009	天棚喷刷涂料(PT-05)	(1)深灰色防水无机涂料(一底两面) (2)满刮耐水腻子两遍,打磨平整,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	114.38	60.24	6890.25	0	
2-3		三层天棚工程					747840.64	0	
2-3-1	011302001012	铝板吊顶天棚(MT-04)	(1)3mm铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板面层 (2)不锈钢干挂件(通长)(配防坠落机械措施) (3)50*50*5热镀锌方通满焊横向连接,中距≤600 (4)100*80*6mm热镀锌方通采用M12不锈钢对穿螺栓横向连接,中距≤1200 (5)50*50*5热镀锌方通满焊竖向连接,中距≤1200 (6)300*200*10mm热镀锌钢板(Q235B),4个M12机械锚栓与建筑结构固定 (7)综合考虑各种收边收口及填缝 (8)含建筑物超高增加费 (9)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	550.14	1086.75	597864.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 46 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-2	011304001012	灯带(槽)	(1)灯槽尺寸:50*150mm (2)双层8厚水泥板 (3)按中心线延长米计算 (4)详见DT-04/04 (5)含建筑物超高增加费 (6)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	206.54	50.95	10523.21	0	
2-3-3	011302001013	水泥板吊顶天棚	(1)双层8厚水泥板 (2)镀锌钢材骨架 (3)综合考虑吊顶开孔 (4)按面层平面投影面积计算 (5)详见DT-07/02 (6)含建筑物超高增加费 (7)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	29.29	445.39	13045.47	0	
2-3-4	011304001013	灯带(槽)	(1)灯槽尺寸:80*150mm (2)3mm铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板面层(MT-04) (3)双层8厚水泥板 (4)按中心线延长米计算 (5)详见DT-07/02 (6)含建筑物超高增加费 (7)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	58.57	90.68	5311.13	0	
2-3-5	011407002010	天棚喷刷涂料(PT-05)	(1)深灰色防水无机涂料(一底两面) (2)满刮耐水腻子两遍,打磨平整,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	90.93	60.24	5477.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 47 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-6	011302001014	铝板吊顶天棚 (MT-16)	(1) 3.0mm冲孔铝板背粘黑色无纺布 (2) 不锈钢干挂件(通长)(配防坠落机械措施) (3) 50*50*5热镀锌方通满焊横向连接, 中距≤600 (4) 100*80*6mm热镀锌方通采用M12不锈钢对穿螺栓横向连接, 中距≤1200 (5) 50*50*5热镀锌方通满焊竖向连接, 中距≤1200 (6) 300*200*10mm热镀锌钢板 (Q235B), 4个M12机械锚栓与建筑结构固定 (7) 综合考虑各种收边收口及填缝 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	140.89	820.63	115618.56	0	
2-4		负一层天棚工程					613507.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 48 页, 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-1	011302001015	铝板吊顶天棚 (MT-04)	(1) 3mm铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 不锈钢干挂件(通长)(配防坠落机械措施) (3) 50*50*5热镀锌方通满焊横向连接, 中距≤600 (4) 100*80*6mm热镀锌方通采用M12不锈钢对穿螺栓横向连接, 中距≤1200 (5) 50*50*5热镀锌方通满焊竖向连接, 中距≤1200 (6) 300*200*10mm热镀锌钢板 (Q235B), 4个M12机械锚栓与建筑结构固定 (7) 综合考虑各种收边收口及填缝 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	432.96	1221.63	528916.92	0	
2-4-2	011304001014	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 50*150mm (2) 双层8厚水泥板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-04/04 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	145.16	50.94	7394.45	0	
2-4-3	011407002011	天棚喷刷涂料 (PT-05)	(1) 深灰色防水无机涂层(一底两面) (2) 满刮耐水腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	47.02	60.24	2832.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 49 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-4	011302001016	铝板吊顶天棚 (MT-16)	(1) 3.0mm冲孔铝板背粘黑色无纺布 (2) 不锈钢干挂件 (通长) (配防坠落机械措施) (3) 50*50*5热镀锌方通满焊横向连接, 中距≤600 (4) 100*80*6mm热镀锌方通采用M12不锈钢对穿螺栓横向连接, 中距≤1200 (5) 50*50*5热镀锌方通满焊竖向连接, 中距≤1200 (6) 300*200*10mm热镀锌钢板 (Q235B), 4个M12机械锚栓与建筑结构固定 (7) 综合考虑各种收边收口及填缝 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	82.77	898.44	74363.88	0	
3		四层装饰工程					1734012.55	0	
3-1		电梯厅装饰工程					173429.66	0	
3-1-1		楼地面工程					68856.67	0	
3-1-1-1	011102001005	石材楼地面 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 20厚C25细石混凝土随打随抹平 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	64.33	970.36	62423.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 50 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-1-2	011108001009	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm卡地亚灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 20厚C25细石混凝土随打随抹平 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	5.94	1018.53	6050.07	0	
3-1-1-3	011105006008	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 3mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 详见DE-05/06 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.46	665.64	306.19	0	
3-1-1-4	010507007001	其他构件	(1) 止水反坎 (2) 普通混凝土 (3) C20细石混凝土 (4) 详见DF-01/04 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m3	0.1	771.45	77.15	0	
3-1-2		天棚工程					27495.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 51 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2-1	011302001017	玻镁板吊顶天棚	(1) 双层9.5厚玻镁板自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边长边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与 $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m ²	58.06	151.86	8816.99	0	
3-1-2-2	011304001015	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 120*152mm (2) 双层9.5厚玻镁板 (3) 综合考虑1.2mm深灰色不锈钢装饰条 (MT-02) (4) 按中心线延长米计算 (5) 详见DT-11/04 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	47.64	80.86	3852.17	0	
3-1-2-3	011304001016	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 75*150mm (2) 15厚玻镁板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-08/04 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	38.91	44.07	1714.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 52 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2-4	011407002012	天棚喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料 (一底两面) (2) 满刮腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	70.93	57.25	4060.74	0	
3-1-2-5	011304002012	检修口	(1) 成品铝框架检修口 (编号05) (2) 含建筑物超高增加费 (3) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	6	151.31	907.86	0	
3-1-2-6	011304002013	送风口、回风口	(1) 铝合金风口百叶 (编号01) (2) 综合考虑风管风口位置加过滤网 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	5.31	360.77	1915.69	0	
3-1-2-7	011302001018	吊顶反撑	(1) 镀锌钢材反撑 (2) 间距及做法符合国标规范 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	58.06	107.26	6227.52	0	
3-1-3		墙柱面工程					60986.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 53 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-3-1	011207001009	金属饰面板 (MT-10)	(1) 2.5+18mm厚蜂窝芯+1mm铝背板 (2) 专用干挂配件固定 (3) L50x50x5 镀锌角钢横向龙骨(中距≤800)满焊安装在10#镀锌槽钢竖龙骨 (4) 10#热镀锌槽钢竖龙骨(上下焊接300*200*10mm热镀锌钢板(Q235B)及M12机械锚栓/M12mm不锈钢化学螺栓与建筑结构固定) (5) 含建筑物超高增加费 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	73.62	828.4	60986.81	0	
3-1-4		门窗工程					14879.45	0	
3-1-4-1	010802001012	铝板暗门 (MT-10)	(1) 2.5+18mm厚蜂窝芯+1mm铝背板 (2) 热镀锌钢骨架(间距符合国标规范) (3) 12厚玻镁板背板, 1厚铝衬板 (4) 综合考虑天地旋转轴、拉手等五金配件 (5) 详见DR-04/01 (6) 按暗门立面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.43	1042.44	2533.13	0	
3-1-4-2	010808004027	金属门套 (MT-05)	(1) 1.2mm深灰色拉丝不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层, 满塞防火岩棉, 镀锌铁皮封堵 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-03/02 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	21.18	509.99	10801.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 54 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-4-3	010808004028	金属门头 (MT-05)	(1) 1.2mm深灰色拉丝不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/01 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3.36	459.74	1544.73	0	
3-1-5		其他工程					1211	0	
3-1-5-1	011502001003	金属装饰线	(1) 1mm黑色不锈钢 (2) 自攻钉固定 (3) 详见DE-02/b (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	4.5	269.11	1211	0	
3-2		前室装饰工程					48595.00	0	
3-2-1		楼地面工程					15608.31	0	
3-2-1-1	011102001006	石材楼地面 (ST-02)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 20厚C25细石混凝土随打随抹平 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	10.62	970.36	10305.22	0	
3-2-1-2	011108001010	石材门槛石 (ST-02)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 20厚C25细石混凝土随打随抹平 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.24	1018.52	1262.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 55 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-1-3	011102003005	瓷砖地面 (CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖 (一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 30厚C25细石混凝土随打随抹平 (4) 界面剂一道 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	11.98	214.58	2570.67	0	
3-2-1-4	011108001011	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 20厚C25细石混凝土随打随抹平 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.04	1018.51	1059.25	0	
3-2-1-5	011105006009	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 3mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层 (厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 含建筑物超高增加费 (4) 详见DE-12/01 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.23	665.6	153.09	0	
3-2-1-6	011105006010	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层 (厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 含建筑物超高增加费 (4) 详见DE-01/03 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.47	547.06	257.12	0	
3-2-2		天棚工程					8051.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 56 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-2-1	011302001019	玻镁板吊顶天棚	(1) 双层9.5厚玻镁板自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边长边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与 $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m ²	21.45	151.86	3257.4	0	
3-2-2-2	011304001017	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 120*150mm (2) 双层9.5厚玻镁板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-09/04 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	9.45	50.68	478.93	0	
3-2-2-3	011304001018	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 45*24mm (2) 15厚玻镁板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-09/03 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	7.45	18.14	135.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 57 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-2-4	011407002013	天棚喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料(一底两面) (2) 满刮腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	24	57.25	1374	0	
3-2-2-5	011304002014	检修口	(1) 成品铝框架检修口 (编号05) (2) 含建筑物超高增加费 (3) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	1	151.31	151.31	0	
3-2-2-6	011304002015	送风口、回风口	(1) 铝合金风口百叶 (编号01) (2) 综合考虑风管风口位置加过滤网 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.99	360.77	357.16	0	
3-2-2-7	011302001020	吊顶反撑	(1) 镀锌钢材反撑 (2) 间距及做法符合国标规范 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	21.45	107.11	2297.51	0	
3-2-3		墙柱面工程					17968.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 58 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3-1	011204003005	块料墙面 (CT-04)	(1) 1200*3000*10mm 岩板(结构胶粘贴) (2) 12mm玻镁板采用自攻螺钉与龙骨固定 (3) U型横龙骨(中距≤500)安装在竖向C型龙骨 (4) 竖向C型龙骨(中距≤600)(用L型固定片(中距≤600)及Φ8尼龙胀栓及配套螺丝与建筑墙体固定) (5) 含建筑物超高增加费 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	33.95	472.66	16046.81	0	
3-2-3-2	011207001010	金属饰面板 (MT-02)	(1) 部位:电梯按钮控制板 (2) 1.2mm深灰色不锈钢 (3) 12mm玻镁板基层 (4) 综合考虑固定方式 (5) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (6) 详见DE04/02 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	361.88	401.69	0	
3-2-3-3	011407001005	墙面喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料(一底两面) (2) 满刮腻子三遍 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	27.65	54.99	1520.47	0	
3-2-4		门窗工程					6966.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 59 页, 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-4-1	010802001013	岩板暗门 (CT-04)	(1) 1200*3000*10mm 岩板(结构胶粘贴) (2) 热镀锌钢骨架(间距符合国标规范) (3) 7mm水泥纤维板刷白漆背板 (4) 综合考虑天地旋转轴、拉手等五金配件 (5) 详见DR-03/02 (6) 按暗门立面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.06	822.06	1693.44	0	
3-2-4-2	010802001014	玻镁板暗门	(1) 9厚玻镁板面层, 刷白色无机涂料 (PT-01), 5mm不锈钢收边 (2) 热镀锌钢骨架(间距符合国标规范) (3) 9厚水泥纤维板(A级不燃性), 面刷白色无机涂料 (4) 综合考虑铰链、拉手、磁吸等五金配件 (5) 详见DR-06/02 (6) 按暗门立面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.94	997.77	1935.67	0	
3-2-4-3	010808004029	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层, 满塞防火岩棉, 镀锌铁皮封堵 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/02 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.24	508.26	1138.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 60 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-4-4	010808004030	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/01 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	458.2	508.6	0	
3-2-4-5	010808004031	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-05/01 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	432.08	479.61	0	
3-2-4-6	010808004032	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层, 满塞防火岩棉, 镀锌铁皮封堵 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/03 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.44	507.53	730.84	0	
3-2-4-7	010808004033	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/04 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	432.08	479.61	0	
3-3		卫生间装饰工程					101526.09	0	
3-3-1		钢筋混凝土工程					1635.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 61 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-1	010503004002	圈梁	(1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)含建筑物超高增加费	m3	1.11	842.57	935.25	0	
3-3-1-2	010515001003	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10以内 (2)含建筑物超高增加费	t	0.011	7042.7	77.47	0	
3-3-1-3	010515001004	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ25以内 (2)含建筑物超高增加费	t	0.111	5613.14	623.06	0	
3-3-2		楼地面工程					18761.80	0	
3-3-2-1	011108001012	石材门槛石(ST-01)	(1)20mm流沙灰石材 (2)5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3)界面剂一道 (4)70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5)界面剂一道 (6)综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7)含建筑物超高增加费 (8)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.36	1072.83	386.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 62 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-2-2	011102003006	瓷砖地面 (CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 20~30mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层, 向地漏找0.1%坡 (4) 100mm厚C25细砼找平层, 配单层双向C6@150钢筋网 (5) 15厚(最薄处)M15水泥砂浆保护层 (6) M15水泥砂浆找平找坡层, 最薄处20厚坡向地漏, 墙体根部倒圆角R50 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	33.88	331.34	11225.80	0	
3-3-2-3	010904002003	楼(地)面涂膜防水	(1) 2厚JS/II型聚合物防水涂膜 (2) 含建筑物超高增加费 (3) 按展开面积计算 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	35.64	69.44	2474.84	0	
3-3-2-4	010904002004	楼(地)面涂膜防水附加层	(1) 2厚JS/II型聚合物防水涂膜 (2) 含建筑物超高增加费 (3) 按展开面积计算 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	7.23	69.44	502.05	0	
3-3-2-5	010404001002	垫层	(1) 1:3:3陶粒混凝土回填层 (2) 含建筑物超高增加费 (3) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m3	7.94	498.49	3958.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 63 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-2-6	011105003003	块料踢脚线(CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 20~30mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层, 向地漏找0.1%坡 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.11	193.59	214.88	0	
3-3-3		天棚工程					11829.28	0	
3-3-3-1	011302001021	水泥板吊顶天棚	(1) 双层8厚水泥板自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长边≥10, 短边≥15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	30.61	135.52	4148.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 64 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-3-2	011304001019	灯带(槽)	(1)灯槽尺寸:120*150mm (2)双层8厚水泥板 (3)按中心线延长米计算 (4)详见DT-11/01 (5)含建筑物超高增加费 (6)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	13.31	67.61	899.89	0	
3-3-3-3	011407002014	天棚喷刷涂料 (PT-02)	(1)白色防水无机涂料(一底两面) (2)满刮耐水腻子两遍,打磨平整,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	34.21	60.24	2060.81	0	
3-3-3-4	011304002016	检修口	(1)成品铝框架检修口(编号05) (2)含建筑物超高增加费 (3)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	2	151.31	302.62	0	
3-3-3-5	011304002017	送风口、回风口	(1)铝合金风口百叶(编号01) (2)综合考虑风管风口位置加过滤网 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	3.17	360.77	1143.64	0	
3-3-3-6	011302001022	吊顶反撑	(1)镀锌钢材反撑 (2)间距及做法符合国标规范 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	30.61	106.96	3274.05	0	
3-3-4		墙柱面工程					47710.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 65 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-4-1	011204003006	块料墙面 (CT-03)	(1) 600*1200*10mm瓷砖 (砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8mm高分子益胶泥粘结 (3) 面砖用钢钉+CO. 18铜丝绑扎挂贴, (<8厚面砖, 铜丝需用垫件加固); (4) 15厚M15水泥砂浆, 压实抹平 (5) 甩浆一道 (内掺水重10%的108胶) (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	109.1	239.28	26105.45	0	
3-3-4-2	011204003007	块料墙面 (CT-03)	(1) 600*1200*10mm瓷砖 (砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8mm高分子益胶泥粘结 (3) 镀锌角钢骨架 (4) 15厚M15水泥砂浆, 压实抹平 (5) 挂10X10X0.7热镀锌钢丝网 (6) 水泥纤维板基层 (7) 详见DE-09/03 (8) 按面层材料展开面积计算 (9) 含建筑物超高增加费 (10) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.51	352.84	885.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 66 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-4-3	011204003008	块料墙面 (CT-03)	(1) 600*1200*10mm瓷砖 (砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8mm高分子益胶泥粘结 (3) 镀锌角钢骨架 (4) 15厚M15水泥砂浆, 压实抹平 (5) 挂10X10X0.7热镀锌钢丝网 (6) 水泥纤维板基层 (7) 综合考虑检查口 (8) 详见DE-15/02 (9) 含建筑物超高增加费 (10) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3.25	351.98	1143.94	0	
3-3-4-4	011207001011	成品隔断 (SP-01)	(1) 前隔断: 3+21铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (2) 中间隔断: 3+12铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (3) 镀锌角钢固定 (4) 综合考虑门锁、合页及安装所需的五金 (5) 深灰色不锈钢踢脚 (MT-02) (6) 按隔断立面投影面积计算 (7) 详见DE-05/04 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	25.5	736.67	18785.09	0	
3-3-4-5	011207001012	小便斗隔断 (SP-01)	(1) 3+21铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (2) 综合考虑安装所需的五金 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.11	711.75	790.04	0	
3-3-5		门窗工程					6240.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 67 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-5-1	010802001015	不锈钢门	(1) 深灰色不锈钢成品门 (2) 综合考虑百页、拉手、闭门器等五金配件 (3) 不含门套及门头板 (4) 详见DR-01 (5) 按门洞口面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	5.04	974.04	4909.16	0	
3-3-5-2	010808004034	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-01/A (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.98	378.36	1127.51	0	
3-3-5-3	010808004035	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-01/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	0.53	385.03	204.07	0	
3-3-6		其他工程					15348.34	0	
3-3-6-1	011505010003	银镜 (MR-01)	(1) 6mm银镜 (2) 12mm玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 按立面投影面积计算 (5) 详见DE-10/03 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	4.4	403.69	1776.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 68 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-6-2	011505001003	洗漱台	(1) 20mm石材台面(ST-04)，12mm玻镁板基层 (2) 玻纤板柜体(SP-01) (3) 镀锌钢材骨架 (4) 综合考虑柜门、石材挡水条及安装所需的五金配件 (5) 详见DE-10/03 (6) 按台面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.2	1727.85	3801.27	0	
3-3-6-3	011505008006	纸巾架	(1) 编号:05 (2) 圆形不锈钢卷纸架 (3) 综合考虑安装所需的五金 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	7	180.22	1261.54	0	
3-3-6-4	011505008007	三合一垃圾桶	(1) 编号:15 (2) 不锈钢三合一垃圾桶 (3) 综合考虑安装所需的五金 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	2	2465.55	4931.1	0	
3-3-6-5	011505005006	坐便器扶手1	(1) 编号:06 (2) 规格型号:w:600*:d:80*h:200mm (3) 材质:304不锈钢; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	2	350.72	701.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 69 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-6-6	011505005007	坐便器扶手	(1) 编号:07 (2) 规格型号: :w:700*:d:700*h:137mm (3) 材质:304不锈钢 ; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	2	532.49	1064.98	0	
3-3-6-7	011505005008	小便斗扶手	(1) 编号:08 (2) 规格型号: :w:600*:d:550*h:380mm (3) 材质:304不锈钢 ; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	407.35	407.35	0	
3-3-6-8	011505005009	洗手盆扶手	(1) 编号:09 (2) 规格型号: :w:700*:d:700*h:100mm (3) 材质:304不锈钢 ; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	2	503.78	1007.56	0	
3-3-6-9	011505005010	一型固定扶手	(1) 编号:10 (2) 规格型号:1200mm (3) 材质:304不锈钢 ; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	2	198.43	396.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 70 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4		休闲拓展区装饰工程					137526.20	0	
3-4-1		楼地面工程					40731.55	0	
3-4-1-1	011102003007	瓷砖地面 (CT-02)	(1) 600*1200*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 界面剂一道 (4) 80厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	125.48	308.86	38755.75	0	
3-4-1-2	011108001013	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.31	1076.34	1410.01	0	
3-4-1-3	011105006011	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 3mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 含建筑物超高增加费 (4) 详见DE-12/01 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.85	665.64	565.79	0	
3-4-2		天棚工程					42138.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 71 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-2-1	011302001023	玻镁板吊顶天棚	(1) 双层9.5厚玻镁板自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边长边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与 $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m ²	120.56	151.86	18308.24	0	
3-4-2-2	011304001020	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 120*150mm (2) 双层9.5厚玻镁板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-09/04 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	29.6	50.64	1498.94	0	
3-4-2-3	011407002015	天棚喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料(一底两面) (2) 满刮腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m ²	128.55	57.25	7359.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 72 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-2-4	011304002018	检修口	(1)成品铝框架检修口(编号05) (2)含建筑物超高增加费 (3)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	3	151.31	453.93	0	
3-4-2-5	011304002019	送风口、回风口	(1)铝合金风口百叶(编号01) (2)综合考虑风管风口位置加过滤网 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	4.44	360.77	1601.82	0	
3-4-2-6	011302001024	吊顶反撑	(1)镀锌钢材反撑 (2)间距及做法符合国标规范 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	120.56	107.13	12915.59	0	
3-4-3		墙柱面工程					53906.87	0	
3-4-3-1	011204003009	块料墙面(CT-04)	(1)1200*3000*10mm岩板(结构胶粘贴) (2)12mm玻镁板采用自攻螺钉与龙骨固定 (3)U型横龙骨(中距≤500)安装在竖向C型龙骨 (4)竖向C型龙骨(中距≤600)(用L型固定片(中距≤600)及Φ8尼龙胀栓及配套螺丝与建筑墙体固定) (5)含建筑物超高增加费 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	114.05	472.66	53906.87	0	
3-4-4		门窗工程					749.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 73 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-4-1	010808004036	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-05/01 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.74	430.9	749.77	0	
3-5		楼梯区域装饰工程					158192.66	0	
3-5-1		天棚工程					158192.66	0	
3-5-1-1	011302001025	吊顶反撑	(1) 镀锌钢材反撑 (2) 间距及做法符合国标规范 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	149.99	107.16	16072.93	0	
3-5-1-2	011302001026	铝板吊顶天棚 (MT-04)	(1) 3mm铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 不锈钢干挂件(通长)(配防坠落机械措施) (3) 50*50*5热镀锌方通满焊横向连接, 中距≤600 (4) 100*80*6mm热镀锌方通采用M12不锈钢对穿螺栓横向连接, 中距≤1200 (5) 50*50*5热镀锌方通满焊竖向连接, 中距≤1200 (6) 300*200*10mm热镀锌钢板(Q235B), 4个M12机械锚栓与建筑结构固定 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	149.99	918.55	137773.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 74 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-1-3	011304001021	灯带(槽)	(1)灯槽尺寸:50*150mm (2)双层8厚水泥板 (3)按中心线延长米计算 (4)详见DT-04/04 (5)含建筑物超高增加费 (6)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	35.6	50.95	1813.82	0	
3-5-1-4	011407002016	天棚喷刷涂料(PT-05)	(1)深灰色防水无机涂料(一底两面) (2)满刮耐水腻子两遍,打磨平整,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	10.32	60.24	621.68	0	
3-5-1-5	011302001027	吊顶天棚(MT-04)	(1)部位:防火卷帘底部 (2)3mm铝板(氟碳喷涂) (3)按铝板展开面积计算 (4)详见DT-07/05 (5)含建筑物超高增加费 (6)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.14	360.67	771.83	0	
3-5-1-6	011302001028	吊顶天棚(MT-04)	(1)部位:铝板吊顶收口 (2)2mm铝板(氟碳喷涂) (3)按铝板展开面积计算 (4)详见DT-09/01 (5)含建筑物超高增加费 (6)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	4.11	277.15	1139.09	0	
3-6		餐厅装饰工程					620628.36	0	
3-6-1		楼地面工程					145385.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 75 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-1-1	011102003008	瓷砖地面 (CT-02)	(1) 600*1200*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 界面剂一道 (4) 80厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	464.36	302.75	140584.99	0	
3-6-1-2	011102003009	瓷砖地面 (CT-05)	(1) 300*300*25mm红缸砖 (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 界面剂一道 (4) 80厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	7.68	295.26	2267.6	0	
3-6-1-3	011108001014	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.79	1076.61	1927.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 76 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-1-4	011105006012	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 3mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 含建筑物超高增加费 (4) 详见DE-12/01 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.91	665.63	605.72	0	
3-6-2		天棚工程					296928.19	0	
3-6-2-1	011302002001	格栅吊顶 (MT-03)	(1) 20*100*1.2mm铝格栅固定在配套U型槽龙骨上 (2) U型轻钢承载龙骨CB60x27表面喷深灰色, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (3) M8机械锚栓与Φ8钢筋吊杆连接表面喷深灰色, 吊杆双向中距<1200 (4) M8机械锚栓固定于板底; 双向中距≤1200 (5) 综合考虑格式收边铝板 (详见DT-07/03) (6) 按格栅区域外围平面投影面积计算 (不扣除格栅间的空隙) (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	299.32	606.36	181495.68	0	
3-6-2-2	011407002017	天棚喷刷涂料 (PT-03)	(1) 部位: 格栅区域的天棚及管道 (2) 深灰色无机涂料 (3) 按格栅区域的平面投影面积计算 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	299.32	13.25	3965.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 77 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-2-3	011302001029	玻镁板吊顶天棚	(1) 双层9.5厚玻镁板自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边长边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与 $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m ²	157.49	151.86	23916.43	0	
3-6-2-4	011304001022	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 120*150mm (2) 双层9.5厚玻镁板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-09/04 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	50.4	50.64	2552.26	0	
3-6-2-5	011304001023	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 100mm (2) 1.2mm深灰色不锈钢面层(MT-02) (3) 9.5厚玻镁板基层 (4) 按中心线延长米计算 (5) 详见DT-04/03 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	50.35	80.06	4031.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 78 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-2-6	011304001024	灯带(槽)	(1)灯槽尺寸:20*120mm (2)GRG装饰线条 (3)按中心线延长米计算 (4)详见DT-04/01 (5)含建筑物超高增加费 (6)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	69.99	75.11	5256.95	0	
3-6-2-7	011407002018	天棚喷刷涂料 (PT-01)	(1)白色无机涂料(一底两面) (2)满刮腻子两遍,打磨平整,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	211	57.25	12079.75	0	
3-6-2-8	011302001030	水泥板吊项天棚	(1)双层8厚水泥板自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 (2)U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27,间距1200,用挂件与次龙骨联结 (3)U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距400,用挂件与承载龙骨联结 (4)U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5)M8机械锚栓与φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 (6)综合考虑吊项开孔 (7)按面层平面投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	7.68	135.52	1040.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 79 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-2-9	011407002019	天棚喷刷涂料 (PT-02)	(1) 白色防水无机涂料 (一底两面) (2) 满刮耐水腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	7.68	60.24	462.64	0	
3-6-2-10	011302001031	铝扣板吊项天棚 (MT-17)	(1) 600*600*1.2mm铝扣板与配套专用龙骨固定 (2) 卡扣式龙骨, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (3) M8机械锚栓与 $\phi 8$ 钢筋吊杆连接, 双向间距 ≤ 1200 (4) M8机械锚栓固定于板底, 双向间距 ≤ 1200 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	18.81	284.04	5342.79	0	
3-6-2-11	011304002020	检修口	(1) 成品铝框架检修口 (编号05) (2) 含建筑物超高增加费 (3) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	15	151.31	2269.65	0	
3-6-2-12	011304002021	送风口、回风口	(1) 铝合金风口百叶 (编号01) (2) 综合考虑风管风口位置加过滤网 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	7.55	360.77	2723.81	0	
3-6-2-13	011302001032	吊顶反撑	(1) 镀锌钢材反撑 (2) 间距及做法符合国标规范 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	483.3	107.16	51790.43	0	
3-6-3		墙柱面工程					161025.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 80 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-3-1	011204003010	块料墙面 (CT-04)	(1) 1200*3000*10mm 岩板(结构胶粘贴) (2) 12mm玻镁板采用自攻螺钉与龙骨固定 (3) U型横龙骨(中距≤500) 安装在竖向C型龙骨 (4) 竖向C型龙骨(中距≤600) (用L型固定片(中距≤600) 及Φ8 尼龙胀栓及配套螺丝与建筑墙体固定) (5) 含建筑物超高增加费 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	118.15	472.66	55844.78	0	
3-6-3-2	011204003011	块料墙面 (CT-06)	(1) 300*600*10mm瓷砖(砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8mm高分子益胶泥粘结 (3) 面砖用钢钉+C0.18铜丝绑扎挂贴, (<8厚面砖, 铜丝需用垫件加固); (4) 15厚M15水泥砂浆, 压实抹平 (5) 甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	64.9	233.34	15143.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 81 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-3-3	011208001001	柱面金属饰面板(MT-10)	(1) 2.5+18mm厚蜂窝芯+1mm铝背板 (2) 专用干挂配件固定 (3) L50x50x5 镀锌角钢横向龙骨(中距≤800)满焊安装在10#镀锌槽钢竖龙骨 (4) 10#热镀锌槽钢竖龙骨(上下焊接300*200*10mm热镀锌钢板(Q235B)及M12机械锚栓/M12mm不锈钢化学螺栓与建筑结构固定) (5) 详见DE-15/04 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	84.22	901.85	75953.81	0	
3-6-3-4	011210003001	玻璃隔断(GL-02)	(1) 6+1.14PVB+6mm艺术玻璃 (2) 深灰色不锈钢边框(MT-02) (3) 综合考虑24V灯带 (4) 综合考虑镀锌钢材及膨胀螺栓安装及固定 (5) 详见DC-05 (6) 按隔断外围尺寸计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	16.64	846.37	14083.6	0	
3-6-4		门窗工程					14971.31	0	
3-6-4-1	010808004037	金属门头(MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12厚玻璃板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 按外露不锈钢展开面积计算 (5) 详见DE-05/01 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.07	434.84	465.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 82 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-4-2	010808004038	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 按外露不锈钢展开面积计算 (5) 详见DE-06/01 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3.5	434.94	1522.29	0	
3-6-4-3	011210003002	玻璃隔断 (GL-01)	(1) 12mm钢化玻璃, U型镀锌钢槽固定 (2) 综合考虑耐候胶、玻璃垫块等安装所需的配件 (3) 详见DE-06/01 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	10.5	258.67	2716.04	0	
3-6-4-4	010805005002	玻璃地弹门 (GL-01)	(1) 12mm钢化玻璃 (2) 综合考虑拉手、地弹簧、转轴等五金配件 (3) 计算方式:按洞口尺寸计算 (4) 详见DE-02/03 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	7.8	424.08	3307.82	0	
3-6-4-5	010802001016	不锈钢门	(1) 深灰色不锈钢成品门 (2) 综合考虑百页、拉手、闭门器等五金配件 (3) 不含门套及门头板 (4) 详见DR-01 (5) 按门洞口面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.22	981.99	2180.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 83 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-4-6	010808004039	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-01/A (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	378.56	420.2	0	
3-6-4-7	010808004040	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-01/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	402.77	447.07	0	
3-6-4-8	010802001017	岩板暗门 (CT-04)	(1) 1200*3000*10mm岩板(结构胶粘贴) (2) 热镀锌钢骨架(间距符合国标规范) (3) 7mm水泥纤维板刷白漆背板 (4) 综合考虑天地旋转轴、拉手等五金配件 (5) 详见DR-03/02 (6) 按暗门立面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	4.82	811.74	3912.59	0	
3-6-5		其他工程					2317.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 84 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-5-1	011502001004	金属收口条	(1) 部位:天棚挡烟垂壁处 (2) 1.2mm不锈钢收边条 (3) 综合考虑安装方式 (4) 按中心线计算 (5) 详见DT-03/02 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	2.22	17.34	38.49	0	
3-6-5-2	011505001004	洗漱台	(1) 20mm石材台面(ST-04), 12mm玻镁板基层 (2) 玻纤板柜体(SP-01) (3) 镀锌钢材骨架 (4) 综合考虑柜门、石材挡水条及安装所需的五金配件 (5) 详见DE-10/03 (6) 按台面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.32	1726.49	2278.97	0	
3-7		厨房装饰工程					494114.58	0	
3-7-1		楼地面工程					137940.67	0	
3-7-1-1	011102003010	瓷砖地面 (CT-05)	(1) 300*300*25mm红缸砖 (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 界面剂一道 (4) 80厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	227.21	295.25	67083.75	0	
3-7-1-2	010404001003	垫层	(1) 1:3:3陶粒混凝土回填层 (2) 含建筑物超高增加费 (3) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m3	11.36	498.49	5662.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 85 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-7-1-3	010904002005	楼(地)面涂膜防水	(1)2mm厚聚氨脂防水涂膜防水层 (2)含建筑物超高增加费 (3)按展开面积计算 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	483.24	78.32	37847.36	0	
3-7-1-4	010904002006	楼(地)面涂膜防水附加层	(1)2mm厚聚氨脂防水涂膜防水层 (2)含建筑物超高增加费 (3)按展开面积计算 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	227.21	78.32	17795.09	0	
3-7-1-5	011108001015	石材门槛石(ST-01)	(1)20mm流沙灰石材 (2)5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3)界面剂一道 (4)70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5)界面剂一道 (6)综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7)含建筑物超高增加费 (8)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	7.1	1084.38	7699.1	0	
3-7-1-6	011101001002	水泥砂浆楼地面	(1)水泥砂浆面层(厚度综合考虑) (2)界面剂一道 (3)70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (4)界面剂一道 (5)综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (6)含建筑物超高增加费 (7)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	15.71	117.92	1852.52	0	
3-7-2		天棚工程					83443.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 86 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-7-2-1	011302001033	铝扣板吊项天棚 (MT-17)	(1) 600*600*1.2mm铝扣板与配套专用龙骨固定 (2) 卡扣式龙骨, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (3) M8机械锚栓与 $\phi 8$ 钢筋吊杆连接, 双向中距 ≤ 1200 (4) M8机械锚栓固定于板底, 双向中距 ≤ 1200 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	213.29	284.04	60582.89	0	
3-7-2-2	011302001034	吊顶反撑	(1) 镀锌钢材反撑 (2) 间距及做法符合国标规范 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	213.29	107.18	22860.42	0	
3-7-3		墙柱面工程					140341.79	0	
3-7-3-1	011204003012	块料墙面 (CT-06)	(1) 300*600*10mm瓷砖 (砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8mm高分子益胶泥粘结 (3) 面砖用钢钉+ $\phi 0.18$ 铜丝绑扎挂贴, (<8厚面砖, 铜丝需用垫件加固); (4) 15厚M15水泥砂浆, 压实抹平 (5) 甩浆一道 (内掺水重10%的108胶) (6) 综合考虑圆弧形踢脚 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	593.67	233.34	138526.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 87 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-7-3-2	011207001013	金属饰面板	(1) 部位:护角 (2) 2mm不锈钢 (3) 9mm木饰夹板 (4) 15厚M15水泥砂浆, 压实抹平 (5) 甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (6) 按外露不锈钢展开面积计算 (7) 详见CF-01 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	4.03	450.33	1814.83	0	
3-7-4		门窗工程					5040.08	0	
3-7-4-1	010802001018	不锈钢防火门	(1) 深灰色不锈钢防火成品门 (2) 综合考虑百页、拉手、闭门器等五金配件 (3) 不含门套及门头板 (4) 详见DR-12 (5) 按门洞口面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.22	981.99	2180.02	0	
3-7-4-2	010808004041	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/A (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	378.56	420.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 88 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-7-4-3	010808004042	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	417.7	463.65	0	
3-7-4-4	010802001019	落地式传菜门	(1) 成品落地式传菜门 (2) 综合考虑百页、拉手、闭门器等五金配件 (3) 综合考虑不锈钢门套 (4) 详见CF-02/A-A (5) 按门洞口面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.2	604.19	725.03	0	
3-7-4-5	010807001001	提拉式传菜窗	(1) 8mm钢化玻璃 (2) 304#1.2mm厚不锈钢边框 (3) 综合考虑安装所需的五金 (4) 详见CF-02/B-B (5) 按窗洞口面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.52	496.5	1251.18	0	
3-7-5		其他工程					127348.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 89 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-7-5-1	011501010002	售卖区橱窗吊柜	(1) 规格:规格:L*B480mm*H250mm/700mm (2) 12mm钢化玻璃 (GL-01), 不锈钢U型槽固定 (3) 12mm/18mm玻镁板基层, 深灰色不锈钢面层(MT-02) (4) 镀锌钢材骨架 (5) 综合考虑部分面层白色无机涂料 (PT-01) (6) 按玻璃长度计算 (7) 详见DE-06/04及CF-02/C-C (8) 含建筑物超高增加费 (9) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	6.21	696.5	4325.27	0	
3-7-5-2	011501010003	售卖区橱窗吊柜	(1) 规格:规格:L*B480mm*H250mm/700mm (2) 12mm钢化玻璃 (GL-01), 不锈钢U型槽固定 (3) 12mm/18mm玻镁板基层, 深灰色不锈钢面层(MT-02) (4) 镀锌钢材骨架 (5) 综合考虑部分面层白色无机涂料 (PT-01) (6) 按玻璃长度计算 (7) 详见DE-06/04及CF-02/D-D (8) 含建筑物超高增加费 (9) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	10.44	696.52	7271.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 90 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-7-5-3	011501009002	售卖区橱窗地柜	(1)20mm石材台面 (ST-04) (2)12mm玻镁板基层 (轻钢龙骨固定), 木饰面面层 (WD-01) (3)300*600*10mm瓷砖面层(CT-06), 5~8mm高分子益胶泥粘结, 3.0厚聚合物水泥防水砂浆防水, 15厚M15水泥砂浆压实磨平, 甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (4)按台面平面投影面积计算 (5)详见DE-06/04 (6)含建筑物超高增加费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	7.47	1719.71	12846.23	0	
3-7-5-4	050201004001	不锈钢地沟连盖板	(1)300*550不锈钢格栅盖板 (2)综合考虑不锈钢地沟 (3)详见CF-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	28.6	394.28	11276.41	0	
3-7-5-5	050201004002	不锈钢盖板	(1)不锈钢格栅盖板 (2)综合考虑安装方式 (3)详见CF-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.08	388.15	419.2	0	
3-7-5-6	011503007001	靠墙防撞条	(1)ABS塑料防撞条 (2)综合考虑固定方式 (3)详见CF-01 (4)含建筑物超高增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	353.13	258.29	91209.95	0	
4		三层装饰工程					186380.03	0	
4-1		物业管理用房装饰工程					68249.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 91 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-1		楼地面工程					24661.90	0	
4-1-1-1	011104001001	地毯楼地面 (CA-01)	(1) 6mm块毯 (2) 地毯专用粘贴剂 (3) 5厚自流平一道找平层 (4) 水泥基自流平界面剂 (5) 90厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (6) 界面剂一道 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	51.69	448.85	23201.06	0	
4-1-1-2	011101001003	水泥砂浆楼地面	(1) 水泥砂浆面层 (厚度综合考虑) (2) 界面剂一道 (3) 70厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (4) 界面剂一道 (5) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.94	119.1	231.05	0	
4-1-1-3	011108001016	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.55	1072.24	589.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 92 页, 共 211 页
 标段: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额: (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-1-4	011105006013	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 工程量按立面投影面积计算 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 详见DE-01/03 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.17	547.06	640.06	0	
4-1-2		天棚工程					19152.86	0	
4-1-2-1	011302001035	玻镁板吊顶天棚	(1) 双层9.5厚玻镁板自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边长边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与 $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	31.9	151.86	4844.33	0	
4-1-2-2	011304001025	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸:100mm (2) 双层9.5厚玻镁板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-03/05 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	33.6	12.82	430.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 93 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-2-3	011302001036	玻镁板吊顶天棚	(1) 双层9.5厚玻镁板 (2) 2mm铝板（氟碳喷涂）封板（靠幕墙处） (3) 镀锌钢材骨架 (4) 详见DT-03/04 (5) 综合考虑吊顶开孔 (6) 按平面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	5.34	415.74	2220.05	0	
4-1-2-4	011407002020	天棚喷刷涂料（PT-01）	(1) 白色无机涂料（一底两面） (2) 满刮腻子两遍，打磨平整，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	49.51	57.25	2834.45	0	
4-1-2-5	011207001014	金属饰面板	(1) 部位：吊顶封板 (2) 2mm铝板（氟碳喷涂） (3) 12mm玻镁板基层 (4) 镀锌钢材骨架（含窗帘盒部分） (5) 计算方式：按外露不锈钢展开面积 (6) 详见DT-05/06 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	11.22	332.28	3728.18	0	
4-1-2-6	011407002021	天棚喷刷涂料（PT-03）	(1) 部位：格栅区域的天棚及管道 (2) 深灰色无机涂料 (3) 按格栅区域的平面投影面积计算 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	17.71	13.25	234.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 94 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-2-7	011304002022	送风口、回风口	(1) 铝合金风口百叶(编号01) (2) 综合考虑风管风口位置加过滤网 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.89	360.77	681.86	0	
4-1-2-8	011302001037	吊顶反撑	(1) 镀锌钢材反撑 (2) 间距及做法符合国标规范 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	31.9	130.99	4178.58	0	
4-1-3		墙柱面工程					5682.33	0	
4-1-3-1	011407001006	墙面喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料(一底两面) (2) 满刮腻子三遍 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	28.27	54.99	1554.57	0	
4-1-3-2	011207001015	木饰面装饰板 (WD-01)	(1) 3mm木饰面板 (2) 12mm玻镁板采用自攻螺钉与龙骨固定 (3) U型横龙骨(中距≤500)安装在竖向C型龙骨 (4) 竖向C型龙骨(中距≤600)(用L型固定片(中距≤600)及Φ8尼龙胀栓及配套螺丝与建筑墙体固定) (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	9.95	325.14	3235.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 95 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3-3	011207001016	玻璃装饰板 (GL-03)	(1) 8mm白色烤漆玻璃 (2) 9mm厚阻燃夹板基层 (3) 9mm厚阻燃夹板垫条 (4) 详见DC-04/03 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m ²	2.9	307.8	892.62	0	
4-1-4		门窗工程					2608.11	0	
4-1-4-1	010810003001	饰面夹板窗帘盒	(1) 灯槽尺寸: 100*125mm (2) 双层9.5厚玻镁板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 镀锌钢材骨架另算 (5) 详见DT-05/06 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	23.05	113.15	2608.11	0	
4-1-5		其他工程					16144.55	0	
4-1-5-1	011502001005	金属收口条	(1) 10x10mm成品铝合金型材 (2) 综合考虑安装方式 (3) 按中心线计算 (4) 详见DT-03/06 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	12.6	40.15	505.89	0	
4-1-5-2	011502001006	金属收口条	(1) 5mm本色不锈钢 (2) 综合考虑安装方式 (3) 按中心线计算 (4) 详见DF-02/01 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1.5	24.3	36.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 96 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-5-3	011501009003	低柜	(1) 20mm石材台面(ST-04)，9mm阻燃夹板基层 (2) 白色烤漆板柜体(WD-02) (3) 深灰色不锈钢踢脚线(MT-02) (4) 镀锌钢材骨架 (5) 综合考虑柜门、石材挡水条及安装所需的五金配件 (6) 详见DC-04/03 (7) 按台面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.32	3734.53	8664.11	0	
4-1-5-4	011501010004	吊柜	(1) 白色烤漆板柜体(WD-02)，15mm阻燃夹板基层 (2) 灰色抗指纹不锈钢面层(MT-12)，阻燃板基层 (3) 8mmL型镀锌钢板加固 (4) 镀锌钢材骨架 (5) 综合考虑柜门及安装所需的五金配件 (6) 详见DC-04/03 (7) 按立面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	4.64	1495.28	6938.1	0	
4-2		卫生间装饰工程					84454.20	0	
4-2-1		钢筋混凝土工程					328.68	0	
4-2-1-1	010503004003	圈梁	(1) 混凝土种类:普通混凝土 (2) 混凝土强度等级:C25 (3) 含建筑物超高增加费	m3	0.26	842.58	219.07	0	
4-2-1-2	010515001005	现浇构件钢筋(箍筋)	(1) 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10以内 (2) 含建筑物超高增加费	t	0.006	7042.55	42.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 97 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-1-3	010515001006	现浇构件钢筋	(1) 钢筋种类、规格：螺纹钢 钢筋 Φ25以内 (2) 含建筑物超高增加费	t	0.012	5612.74	67.35	0	
4-2-2		楼地面工程					14004.59	0	
4-2-2-1	011108001017	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.49	1076.46	527.47	0	
4-2-2-2	011102003011	瓷砖地面 (CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 20~30mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层, 向地漏找0.1%坡 (4) 100mm厚C25细砼找平层, 配单层双向C6@150钢筋网 (5) 15厚(最薄处)M15水泥砂浆保护层 (6) M15水泥砂浆找平找坡层, 最薄处20厚坡向地漏, 墙体根部倒圆角R50 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	26.26	334.88	8793.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 98 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-2-3	010904002007	楼(地)面涂膜防水	(1)2厚JS/II型聚合物防水涂膜 (2)含建筑物超高增加费 (3)按展开面积计算 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	38.16	69.44	2649.83	0	
4-2-2-4	010904002008	楼(地)面涂膜防水附加层	(1)2厚JS/II型聚合物防水涂膜 (2)含建筑物超高增加费 (3)按展开面积计算 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	12.1	69.44	840.22	0	
4-2-2-5	010404001004	垫层	(1)1:3:3陶粒混凝土回填层 (2)含建筑物超高增加费 (3)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m3	2.03	498.48	1011.91	0	
4-2-2-6	011105003004	块料踢脚线(CT-01)	(1)600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂,砖缝为3mm宽,美缝处理,色同瓷砖) (2)5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3)20~30mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层,向地漏找0.1%坡 (4)含建筑物超高增加费 (5)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.04	174.24	181.21	0	
4-2-3		天棚工程					9852.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 99 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-3-1	011302001038	水泥板吊顶天棚	(1) 双层8厚水泥板自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长边≥10, 短边≥15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	25.28	135.52	3425.95	0	
4-2-3-2	011304001026	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 120*150mm (2) 双层8厚水泥板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-10/01 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	10.69	47.9	512.05	0	
4-2-3-3	011407002022	天棚喷刷涂料 (PT-02)	(1) 白色防水无机涂料(一底两面) (2) 满刮耐水腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	25.28	60.24	1522.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 100 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-3-4	011304002023	检修口	(1)成品铝框架检修口（编号05） (2)含建筑物超高增加费 (3)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	3	151.31	453.93	0	
4-2-3-5	011304002024	送风口、回风口	(1)铝合金风口百叶（编号01） (2)综合考虑风管风口位置加过滤网 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.74	360.77	627.74	0	
4-2-3-6	011302001039	吊顶反撑	(1)镀锌钢材反撑 (2)间距及做法符合国标规范 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	25.28	130.93	3309.91	0	
4-2-4		墙柱面工程					37938.44	0	
4-2-4-1	011204003013	块料墙面（CT-03）	(1)600*1200*10mm瓷砖(砖缝为3mm宽,美缝处理,色同瓷砖) (2)5~8mm高分子益胶泥粘结 (3)面砖用钢钉+CO.18铜丝绑扎挂贴,(<8厚面砖,铜丝需用垫件加固); (4)15厚M15水泥砂浆,压实抹平 (5)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (6)含建筑物超高增加费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	82.97	240.28	19936.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 101 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-4-2	011204003014	块料墙面 (CT-03)	(1) 600*1200*10mm瓷砖 (砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8mm高分子益胶泥粘结 (3) 镀锌角钢骨架 (4) 15厚M15水泥砂浆, 压实抹平 (5) 挂10X10X0.7热镀锌钢丝网 (6) 水泥纤维板基层 (7) 综合考虑检查口 (8) 详见DE-15/02 (9) 含建筑物超高增加费 (10) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	0.98	353.83	346.75	0	
4-2-4-3	011207001017	成品隔断 (SP-01)	(1) 前隔断: 3+21铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (2) 中间隔断: 3+12铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (3) 镀锌角钢固定 (4) 综合考虑门锁、合页及安装所需的五金 (5) 深灰色不锈钢踢脚 (MT-02) (6) 按隔断立面投影面积计算 (7) 详见DE-05/04 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	21.46	736.49	15805.08	0	
4-2-4-4	011207001018	小便斗隔断 (SP-01)	(1) 3+21铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (2) 综合考虑安装所需的五金 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.6	711.76	1850.58	0	
4-2-5		门窗工程					9091.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 102 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-5-1	010802001020	不锈钢门	(1)深灰色不锈钢成品门 (2)综合考虑百页、拉手、闭门器等五金配件 (3)不含门套及门头板 (4)详见DR-01 (5)按门洞口面积计算 (6)含建筑物超高增加费 (7)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	4.94	975.24	4817.69	0	
4-2-5-2	010802001021	不锈钢推拉门	(1)深灰色不锈钢成品门 (2)综合考虑承重导轨、拉手等五金配件 (3)不含门套及门头板 (4)详见DR-08 (5)按门扇立面投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费 (7)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	3.47	985.47	3419.58	0	
4-2-5-3	010808004043	金属门套 (MT-02)	(1)1.2mm深灰色不锈钢 (2)玻镁板基层 (3)综合考虑安装方式 (4)计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5)详见DR-01/A (6)含建筑物超高增加费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	0.81	357.28	289.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 103 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-5-4	010808004044	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-01/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	0.33	387.3	127.81	0	
4-2-5-5	010808004045	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-08/A (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	0.91	374.98	341.23	0	
4-2-5-6	010808004046	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-08/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	0.24	397.24	95.34	0	
4-2-6		其他工程					13238.99	0	
4-2-6-1	011505010004	银镜 (MR-01)	(1) 6mm银镜 (2) 12mm玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 按立面投影面积计算 (5) 详见DE-10/03 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	4.13	404.49	1670.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 104 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-6-2	011505001005	洗漱台	(1) 20mm石材台面(ST-04)，12mm玻镁板基层 (2) 玻纤板柜体(SP-01) (3) 镀锌钢材骨架 (4) 综合考虑柜门、石材挡水条及安装所需的五金配件 (5) 详见DE-10/03 (6) 按台面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.06	1729.74	3563.26	0	
4-2-6-3	011505008008	纸巾架	(1) 编号:05 (2) 圆形不锈钢卷纸架 (3) 综合考虑安装所需的五金 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	6	180.22	1081.32	0	
4-2-6-4	011505008009	三合一垃圾桶	(1) 编号:15 (2) 不锈钢三合一垃圾桶 (3) 综合考虑安装所需的五金 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	2	2465.55	4931.1	0	
4-2-6-5	011505005011	坐便器扶手1	(1) 编号:06 (2) 规格型号:w:600*:d:80*h:200mm (3) 材质:304不锈钢; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	350.72	350.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 105 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-6-6	011505005012	坐便器扶手	(1) 编号:07 (2) 规格型号: :w:700*:d:700*h:137mm (3) 材质:304不锈钢 ; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	532.49	532.49	0	
4-2-6-7	011505005013	小便斗扶手	(1) 编号:08 (2) 规格型号: :w:600*:d:550*h:380mm (3) 材质:304不锈钢 ; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	407.35	407.35	0	
4-2-6-8	011505005014	洗手盆扶手	(1) 编号:09 (2) 规格型号: :w:700*:d:700*h:100mm (3) 材质:304不锈钢 ; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	503.78	503.78	0	
4-2-6-9	011505005015	一型固定扶手	(1) 编号:10 (2) 规格型号:1200mm (3) 材质:304不锈钢 ; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	198.43	198.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 106 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3		前室装饰工程					33676.08	0	
4-3-1		楼地面工程					14596.00	0	
4-3-1-1	011102003012	瓷砖地面 (CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 30厚C25细石混凝土随打随抹平 (4) 界面剂一道 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	12.11	195.25	2364.48	0	
4-3-1-2	011108001018	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 20厚C25细石混凝土随打随抹平 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.16	1018.52	1181.48	0	
4-3-1-3	011102001007	石材楼地面 (ST-02)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 20厚C25细石混凝土随打随抹平 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	10.14	970.36	9839.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 107 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-4	011108001019	石材门槛石 (ST-02)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 20厚C25细石混凝土随打随抹平 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.63	1018.52	641.67	0	
4-3-1-5	011105006014	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 工程量按立面投影面积计算 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 详见DE-01/03 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.04	547.04	568.92	0	
4-3-2		天棚工程					7097.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 108 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-2-1	011302001040	玻镁板吊顶天棚	(1) 双层9.5厚玻镁板自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长边≥10, 短边≥15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	22.44	151.86	3407.74	0	
4-3-2-2	011407002023	天棚喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料 (一底两面) (2) 满刮腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	22.44	57.25	1284.69	0	
4-3-2-3	011302001041	吊顶反撑	(1) 镀锌钢材反撑 (2) 间距及做法符合国标规范 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	22.44	107.18	2405.12	0	
4-3-3		墙柱面工程					3215.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 109 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-3-1	011407001007	墙面喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料 (一底两面) (2) 满刮腻子三遍 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	58.48	54.99	3215.82	0	
4-3-4		门窗工程					8766.71	0	
4-3-4-1	010802001022	玻镁板暗门	(1) 9厚玻镁板面层，刷白色无机涂料 (PT-01)，5mm不锈钢收边 (2) 热镀锌钢骨架 (间距符合国标规范) (3) 9厚水泥纤维板 (A级不燃性)，面刷白色无机涂料 (4) 综合考虑铰链、拉手、磁吸等五金配件 (5) 详见DR-06/02 (6) 按暗门立面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	3.01	547.59	1648.25	0	
4-3-4-2	010808004047	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/A (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3.48	358.99	1249.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 110 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-4-3	010808004048	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3.85	422.97	1628.43	0	
4-3-4-4	010808004049	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/01 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.38	596.93	1420.69	0	
4-3-4-5	010808004050	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层, 满塞防火岩棉, 镀锌铁皮封堵 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/03 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3.48	810.36	2820.05	0	
5		二层装饰工程					120970.98	0	
5-1		卫生间装饰工程					84098.32	0	
5-1-1		钢筋混凝土工程					328.68	0	
5-1-1-1	010503004004	圈梁	(1) 混凝土种类:普通混凝土 (2) 混凝土强度等级:C25 (3) 含建筑物超高增加费	m3	0.26	842.58	219.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 111 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1-2	010515001007	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10以内 (2)含建筑物超高增加费	t	0.006	7042.55	42.26	0	
5-1-1-3	010515001008	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ25以内 (2)含建筑物超高增加费	t	0.012	5612.74	67.35	0	
5-1-2		楼地面工程					14004.59	0	
5-1-2-1	011108001020	石材门槛石(ST-01)	(1)20mm流沙灰石材 (2)5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3)界面剂一道 (4)70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5)界面剂一道 (6)综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7)含建筑物超高增加费 (8)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.49	1076.46	527.47	0	
5-1-2-2	011102003013	瓷砖地面(CT-01)	(1)600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂,砖缝为3mm宽,美缝处理,色同瓷砖) (2)5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3)20~30mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层,向地漏找0.1%坡 (4)100mm厚C25细砼找平层,配单层双向C6@150钢筋网 (5)15厚(最薄处)M15水泥砂浆保护层 (6)M15水泥砂浆找平找坡层,最薄处20厚坡向地漏,墙体根部倒圆角R50 (7)含建筑物超高增加费 (8)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	26.26	334.88	8793.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 112 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-3	010904002009	楼(地)面涂膜防水	(1)2厚JS/II型聚合物防水涂膜 (2)含建筑物超高增加费 (3)按展开面积计算 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	38.16	69.44	2649.83	0	
5-1-2-4	010904002010	楼(地)面涂膜防水附加层	(1)2厚JS/II型聚合物防水涂膜 (2)含建筑物超高增加费 (3)按展开面积计算 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	12.1	69.44	840.22	0	
5-1-2-5	010404001005	垫层	(1)1:3:3陶粒混凝土回填层 (2)含建筑物超高增加费 (3)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m3	2.03	498.48	1011.91	0	
5-1-2-6	011105003005	块料踢脚线(CT-01)	(1)600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂,砖缝为3mm宽,美缝处理,色同瓷砖) (2)5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3)20~30mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层,向地漏找0.1%坡 (4)含建筑物超高增加费 (5)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.04	174.24	181.21	0	
5-1-3		天棚工程					9852.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 113 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-3-1	011302001042	水泥板吊顶天棚	(1) 双层8厚水泥板自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长边≥10, 短边≥15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	25.28	135.52	3425.95	0	
5-1-3-2	011304001027	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 120*150mm (2) 双层8厚水泥板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-10/01 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	10.69	47.9	512.05	0	
5-1-3-3	011407002024	天棚喷刷涂料(PT-02)	(1) 白色防水无机涂料(一底两面) (2) 满刮耐水腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	25.28	60.24	1522.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 114 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-3-4	011304002025	检修口	(1)成品铝框架检修口(编号05) (2)含建筑物超高增加费 (3)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	3	151.31	453.93	0	
5-1-3-5	011304002026	送风口、回风口	(1)铝合金风口百叶(编号01) (2)综合考虑风管风口位置加过滤网 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.74	360.77	627.74	0	
5-1-3-6	011302001043	吊顶反撑	(1)镀锌钢材反撑 (2)间距及做法符合国标规范 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	25.28	130.93	3309.91	0	
5-1-4		墙柱面工程					37582.56	0	
5-1-4-1	011204003015	块料墙面(CT-03)	(1)600*1200*10mm瓷砖(砖缝为3mm宽,美缝处理,色同瓷砖) (2)5~8mm高分子益胶泥粘结 (3)面砖用钢钉+CO.18铜丝绑扎挂贴,(≤8厚面砖,铜丝需用垫件加固); (4)15厚M15水泥砂浆,压实抹平 (5)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (6)含建筑物超高增加费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	82.97	240.28	19936.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 115 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-4-2	011204003016	块料墙面 (CT-03)	(1) 600*1200*10mm瓷砖 (砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8mm高分子益胶泥粘结 (3) 镀锌角钢骨架 (4) 15厚M15水泥砂浆, 压实抹平 (5) 挂10X10X0.7热镀锌钢丝网 (6) 水泥纤维板基层 (7) 综合考虑检查口 (8) 详见DE-15/02 (9) 含建筑物超高增加费 (10) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	0.98	353.83	346.75	0	
5-1-4-3	011207001019	成品隔断 (SP-01)	(1) 前隔断: 3+21铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (2) 中间隔断: 3+12铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (3) 镀锌角钢固定 (4) 综合考虑门锁、合页及安装所需的五金 (5) 深灰色不锈钢踢脚 (MT-02) (6) 按隔断立面投影面积计算 (7) 详见DE-05/04 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	21.46	736.49	15805.08	0	
5-1-4-4	011207001020	小便斗隔断 (SP-01)	(1) 3+21铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (2) 综合考虑安装所需的五金 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.1	711.76	1494.7	0	
5-1-5		门窗工程					9091.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 116 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-5-1	010802001023	不锈钢门	(1)深灰色不锈钢成品门 (2)综合考虑百页、拉手、闭门器等五金配件 (3)不含门套及门头板 (4)详见DR-01 (5)按门洞口面积计算 (6)含建筑物超高增加费 (7)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	4.94	975.24	4817.69	0	
5-1-5-2	010802001024	不锈钢推拉门	(1)深灰色不锈钢成品门 (2)综合考虑承重导轨、拉手等五金配件 (3)不含门套及门头板 (4)详见DR-08 (5)按门扇立面投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费 (7)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	3.47	985.47	3419.58	0	
5-1-5-3	010808004051	金属门套 (MT-02)	(1)1.2mm深灰色不锈钢 (2)玻镁板基层 (3)综合考虑安装方式 (4)计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5)详见DR-01/A (6)含建筑物超高增加费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	0.81	357.28	289.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 117 页，共 211 页
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-5-4	010808004052	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-01/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	0.33	387.3	127.81	0	
5-1-5-5	010808004053	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-08/A (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	0.91	374.98	341.23	0	
5-1-5-6	010808004054	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-08/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	0.24	397.24	95.34	0	
5-1-6		其他工程					13238.99	0	
5-1-6-1	011505010005	银镜 (MR-01)	(1) 6mm银镜 (2) 12mm玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 按立面投影面积计算 (5) 详见DE-10/03 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	4.13	404.49	1670.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 118 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-6-2	011505001006	洗漱台	(1) 20mm石材台面(ST-04)，12mm玻镁板基层 (2) 玻纤板柜体(SP-01) (3) 镀锌钢材骨架 (4) 综合考虑柜门、石材挡水条及安装所需的五金配件 (5) 详见DE-10/03 (6) 按台面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.06	1729.74	3563.26	0	
5-1-6-3	011505008010	纸巾架	(1) 编号:05 (2) 圆形不锈钢卷纸架 (3) 综合考虑安装所需的五金 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	6	180.22	1081.32	0	
5-1-6-4	011505008011	三合一垃圾桶	(1) 编号:15 (2) 不锈钢三合一垃圾桶 (3) 综合考虑安装所需的五金 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	2	2465.55	4931.1	0	
5-1-6-5	011505005016	坐便器扶手1	(1) 编号:06 (2) 规格型号:w:600*:d:80*h:200mm (3) 材质:304不锈钢; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	350.72	350.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 119 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-6-6	011505005017	坐便器扶手	(1) 编号:07 (2) 规格型号: :w:700*:d:700*h:137mm (3) 材质:304不锈钢; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	532.49	532.49	0	
5-1-6-7	011505005018	小便斗扶手	(1) 编号:08 (2) 规格型号: :w:600*:d:550*h:380mm (3) 材质:304不锈钢; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	407.35	407.35	0	
5-1-6-8	011505005019	洗手盆扶手	(1) 编号:09 (2) 规格型号: :w:700*:d:700*h:100mm (3) 材质:304不锈钢; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	503.78	503.78	0	
5-1-6-9	011505005020	一型固定扶手	(1) 编号:10 (2) 规格型号:1200mm (3) 材质:304不锈钢; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	198.43	198.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 120 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2		前室装饰工程					36872.66	0	
5-2-1		楼地面工程					14829.96	0	
5-2-1-1	011102003014	瓷砖地面 (CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 30厚C25细石混凝土随打随抹平 (4) 界面剂一道 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	12.11	214.57	2598.44	0	
5-2-1-2	011108001021	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 20厚C25细石混凝土随打随抹平 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.16	1018.52	1181.48	0	
5-2-1-3	011102001008	石材楼地面 (ST-02)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 20厚C25细石混凝土随打随抹平 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	10.14	970.36	9839.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 121 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-1-4	011108001022	石材门槛石 (ST-02)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 20厚C25细石混凝土随打随抹平 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.63	1018.52	641.67	0	
5-2-1-5	011105006015	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 工程量按立面投影面积计算 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 详见DE-01/03 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.04	547.04	568.92	0	
5-2-2		天棚工程					9228.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 122 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-1	011302001044	玻镁板吊顶天棚	(1) 双层9.5厚玻镁板自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长边≥10, 短边≥15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	22.44	151.86	3407.74	0	
5-2-2-2	011407002025	天棚喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料 (一底两面) (2) 满刮腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	22.44	57.25	1284.69	0	
5-2-2-3	011302001045	吊顶反撑	(1) 镀锌钢材反撑 (2) 间距及做法符合国标规范 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	22.44	202.13	4535.8	0	
5-2-3		墙柱面工程					3215.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 123 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-3-1	011407001008	墙面喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料 (一底两面) (2) 满刮腻子三遍 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	58.48	54.99	3215.82	0	
5-2-4		门窗工程					9598.65	0	
5-2-4-1	010802001025	玻镁板暗门	(1) 9厚玻镁板面层, 刷白色无机涂料 (PT-01), 5mm不锈钢收边 (2) 热镀锌钢骨架 (间距符合国标规范) (3) 9厚水泥纤维板 (A级不燃性), 面刷白色无机涂料 (4) 综合考虑铰链、拉手、磁吸等五金配件 (5) 详见DR-06/02 (6) 按暗门立面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	3.01	513.04	1544.25	0	
5-2-4-2	010808004055	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/A (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3.48	627.94	2185.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 124 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-4-3	010808004056	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3.85	422.97	1628.43	0	
5-2-4-4	010808004057	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/01 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.38	596.93	1420.69	0	
5-2-4-5	010808004058	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层, 满塞防火岩棉, 镀锌铁皮封堵 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/03 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3.48	810.36	2820.05	0	
6		首层装饰工程					6636979.19	0	
6-1		大堂、转换电梯厅装饰工程					4652582.04	0	
6-1-1		楼地面工程					613316.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 125 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-1-1	011102001009	石材楼地面 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	593.98	1029.3	611383.61	0	
6-1-1-2	011108001023	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.84	1075.38	903.32	0	
6-1-1-3	011105006016	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 含建筑物超高增加费 (4) 详见DE-11/02 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.01	512.23	1029.58	0	
6-1-2		天棚工程					1254661.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 126 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-2-1	011302001046	铝板吊顶天棚 (MT-01)	(1) 3mm+18mm铝蜂窝芯+1mm厚阳极氧化铝板 (2) 不锈钢干挂件 (通长) (配防坠落机械措施) (3) 50*50*5热镀锌方通满焊横向连接, 中距≤600 (4) 100*80*6mm热镀锌方通采用M12不锈钢对穿螺栓横向连接, 中距≤1200 (5) 50*50*5热镀锌方通满焊竖向连接, 中距≤1200 (6) 300*200*10mm热镀锌钢板 (Q235B), 4个M12机械锚栓与建筑结构固定 (7) 按面层投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	411.19	1954.25	803568.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 127 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-2-2	011302001047	弧形铝板吊顶天棚 (MT-01)	(1) 3mm+18mm铝蜂窝芯+1mm厚阳极氧化铝板 (2) 不锈钢干挂件(通长)(配防坠落机械措施) (3) 50*50*5热镀锌方通满焊横向连接, 中距≤600 (4) 100*80*6mm热镀锌方通采用M12不锈钢对穿螺栓横向连接, 中距≤1200 (5) 50*50*5热镀锌方通满焊竖向连接, 中距≤1200 (6) 300*200*10mm热镀锌钢板(Q235B), 4个M12机械锚栓与建筑结构固定 (7) 按弧形面层投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	183.76	1972.06	362385.75	0	
6-1-2-3	011207001021	墙面铝蜂窝装饰板 (MT-01)	(1) 3mm+18mm铝蜂窝芯+1mm厚阳极氧化铝板 (2) 不锈钢干挂件(通长)(配防坠落机械措施) (3) 镀锌钢材骨架 (4) 按面层投影面积计算 (5) 详见DT-02/05、DT-05/03 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	11.11	1544.18	17155.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 128 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-2-4	011502001007	金属装饰线	(1) 1mm黑色不锈钢 (2) 综合考虑固定方式 (3) 按中心线长度计算 (4) 详见DT-01/05、06 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	258.72	80.78	20899.40		
6-1-2-5	011304001028	灯带(槽)	(1) 1mm阳极氧化铝板面层 (MT-01) (2) 12厚玻镁板基层 (3) 综合考虑收口线 (4) 按面层材料展开面积计算 (5) 详见DT-01/07 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	59.24	477.24	28271.70		
6-1-2-6	011304001029	灯带(槽)	(1) 1mm阳极氧化铝板面层 (MT-01) (2) 12厚、18厚玻镁板基层 (3) 综合考虑收口线 (4) 按面层材料展开面积计算 (5) 详见DT-06/04 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	44.42	503.84	22380.57		
6-1-3		墙柱面工程					2683797.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 129 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-3-1	011207001022	金属饰面板 (MT-01)	(1) 3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 专用干挂配件固定 (3) L50x50x5 镀锌角钢横向龙骨(中距≤800)满焊安装在10#镀锌槽钢竖龙骨 (4) 10#热镀锌槽钢竖龙骨(上下焊接300*200*10mm热镀锌钢板(Q235B)及M12机械锚栓/M12mm不锈钢化学螺栓与建筑结构固定) (5) 含建筑物超高增加费 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	562.68	1871.83	1053241.3	0	
6-1-3-2	011204001001	石材墙面 (ST-03)	(1) 30mm卡拉拉白石材 (2) 石材专用干挂配件固定 (3) L50x50x5 镀锌角钢横向龙骨(中距≤800)满焊安装在14#镀锌槽钢竖龙骨 (4) 14#热镀锌槽钢竖龙骨(上下焊接300*200*10mm热镀锌钢板(Q235B)及M12机械锚栓/M12mm不锈钢化学螺栓与建筑结构固定) (5) 含建筑物超高增加费 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	107.61	1784.58	192038.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 130 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-3-3	011208001002	柱(梁)面金属饰面板 (MT-01)	(1) 3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 专用干挂配件固定 (3) L50x50x5 镀锌角钢横向龙骨(中距≤800)满焊安装在1#镀锌槽钢竖龙骨 (4) 10#热镀锌槽钢竖龙骨(上下焊接300*200*10mm热镀锌钢板(Q235B)及M12机械锚栓/M12mm不锈钢化学螺栓与建筑结构固定) (5) 详见DE-02/05 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	676.44	1945.28	1315865.2	0	
6-1-3-4	011207001023	金属饰面板 (MT-02)	(1) 部位:电梯按钮控制板 (2) 1.2mm深灰色不锈钢 (3) 12mm玻镁板基层 (4) 综合考虑固定方式 (5) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (6) 详见DE04/02 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3.33	377.65	1257.57	0	
6-1-3-5	011304001030	灯带(槽)	(1) 1mm阳极氧化铝板面层 (MT-01) (2) 12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 按面层材料展开面积计算 (5) 详见DE-15/01 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	5.12	398.96	2042.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 131 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-3-6	011304001031	灯带(槽)	(1) 1.5mm阳极氧化铝板面层(MT-01)，3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板侧壁 (2) 12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 按面层材料展开面积计算 (5) 详见DE-02/04 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	59.77	1035.76	61907.38	0	
6-1-3-7	011304001032	灯带(槽)	(1) 1.5mm阳极氧化铝板面层(MT-01)，3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板侧壁 (2) 12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 按面层材料展开面积计算 (5) 详见DE-02/03 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	40.81	672.78	27456.15	0	
6-1-3-8	011304001033	灯带(槽)	(1) 1.5mm阳极氧化铝板面层(MT-01)，3mm阳极氧化铝板侧壁 (2) 双层12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 按面层材料展开面积计算 (5) 详见DE-02/02 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	8.1	562.45	4555.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 132 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-3-9	011304001034	灯带(槽)	(1) 3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板侧壁 (2) 镀锌钢材骨架 (3) 按面层材料展开面积计算 (4) 详见DE-03/03 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	9.42	590.12	5558.93	0	
6-1-3-10	011502001008	金属装饰线	(1) 1mm黑色不锈钢 (2) 综合考虑固定方式 (3) 按中心线长度计算 (4) 详见DE-02/01 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	246.05	80.77	19873.46	0	
6-1-4		门窗工程					40191.13	0	
6-1-4-1	010802001026	铝板暗门 (MT-01)	(1) 3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 热镀锌钢骨架(间距符合国标规范) (3) 1厚铝衬板 (4) 含不锈钢踢脚线 (5) 综合考虑天地旋转轴、拉手等五金配件 (6) 详见DR-09 (7) 按暗门立面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	6.97	1851.04	12901.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 133 页，共 211 页
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-4-2	010808004059	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-09/01 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	444.28	493.15	0	
6-1-4-3	010808004060	金属门套 (MT-05)	(1) 1.2mm深灰色拉丝不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层, 满塞防火岩棉, 镀锌铁皮封堵 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-03/02 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.22	509.44	1130.96	0	
6-1-4-4	010802001027	铝板暗门 (MT-01)	(1) 3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 热镀锌钢骨架(间距符合国标规范) (3) 9厚玻镁板背板, 1厚铝衬板 (4) 综合考虑天地旋转轴、拉手、防护链等五金配件 (5) 详见DR-02/01 (6) 按暗门立面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	6.97	1876.39	13078.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 134 页，共 211 页
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-4-5	010802001028	铝板暗门门槛 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢踢脚 (2) 12厚玻镁板基层，热镀锌钢骨架(间距符合国标规范) (3) 详见DR-02/01 (4) 按门槛中心线长度计算 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	1.11	167.83	186.29	0	
6-1-4-6	010802001029	铝板暗门 (MT-01)	(1) 3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 热镀锌钢骨架(间距符合国标规范) (3) 7厚水泥纤维板背板，刷白漆 (4) 含不锈钢踢脚线 (5) 综合考虑天地旋转轴、拉手等五金配件 (6) 详见DR-10 (7) 按暗门立面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	6.97	1779.13	12400.54	0	
6-1-5		其他工程					60615.91	0	
6-1-5-1	011210003003	玻璃隔断 (GL-01)	(1) 12mm钢化玻璃，5厚U型镀锌钢槽固定 (2) 85*50*5U型镀锌角钢槽，化学螺栓固定 (3) 综合考虑安装所需的五金配件 (4) 详见DE-07/06、07 (5) 按暗门立面投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	11.11	302.55	3361.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 135 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-5-2	011501009004	低柜	(1)20mm烟雨青石材台面(ST-07)，阻燃夹板基层 (2)无机玻纤板柜体(SP-01) (3)深灰色不锈钢踢脚线(MT-02) (4)镀锌钢材骨架 (5)综合考虑柜门及安装所需的五金配件 (6)详见DC-01 (7)按台面投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	7.17	4328.65	31036.42	0	
6-1-5-3	011501010005	吊柜	1. 无机玻纤板柜体(SP-01)，15mm阻燃夹板基层 2. 镀锌钢材骨架 3. 综合考虑柜门及安装所需的五金配件 4. 详见DC-01 5. 按立面投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费 7. 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.9	1545.59	2936.62	0	
6-1-5-4	011501008001	壁柜	(1)发纹不锈钢面层(MT-14)，18mm阻燃夹板基层 (2)无机玻纤板柜体(SP-01) (3)9mm阻燃板垫条 (4)综合考虑柜门及安装所需的五金配件 (5)发纹不锈钢踢脚线(MT-14) (6)详见DC-02 (7)按立面投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	9.75	2387.85	23281.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 136 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2		过道、前室、储物间装饰工程					841762.90	0	
6-2-1		楼地面工程					125209.03	0	
6-2-1-1	011102001010	石材楼地面(ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	116.46	1029.32	119874.61	0	
6-2-1-2	011107001001	石材台阶面(ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材,综合考虑防滑槽 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 按平面投影面积计算 (8) 详见DE-03/04 (9) 含建筑物超高增加费 (10) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.36	1489.85	2026.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 137 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-1-3	011102003015	瓷砖地面 (CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 界面剂一道 (4) 80厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	11.39	251.28	2862.08	0	
6-2-1-4	011105006017	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 含建筑物超高增加费 (4) 详见DE-01/03 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.25	547.05	136.76	0	
6-2-1-5	011105003006	块料踢脚线 (CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) M15水泥砂浆找平找坡层, 墙体根部倒圆角R50 (4) 界面剂一道 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.11	278.72	309.38	0	
6-2-2		天棚工程					218906.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 138 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-2-1	011302001048	铝板吊顶天棚 (MT-01)	(1) 3mm+18mm铝蜂窝芯+1mm厚阳极氧化铝板 (2) 不锈钢干挂件(通长)(配防坠落机械措施) (3) 50*50*5热镀锌方通满焊横向连接, 中距≤600 (4) 100*80*6mm热镀锌方通采用M12不锈钢对穿螺栓横向连接, 中距≤1200 (5) 50*50*5热镀锌方通满焊竖向连接, 中距≤1200 (6) 300*200*10mm热镀锌钢板(Q235B), 4个M12机械锚栓与建筑结构固定 (7) 按面层投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	112.05	1708.24	191408.29	0	
6-2-2-2	011302001049	铝板吊顶天棚 (MT-01)	(1) 1.5mm阳极氧化铝板 (2) 15厚玻镁板打底, 镀锌钢材骨架 (3) 按面层投影面积计算 (4) 详见DT-02/01、06 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	3.35	475.15	1591.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 139 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-2-3	011304001035	灯带(槽)	(1)灯槽尺寸:120*150mm (2)3mm+18mm铝蜂窝芯+1mm厚阳极氧化铝板(MT-01) (3)12厚玻镁板基层 (4)按中心线长度计算 (5)综合考虑收口线 (6)详见DT-02/01 (7)含建筑物超高增加费 (8)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	32.4	456.6	14793.84	0	
6-2-2-4	011304001036	灯带(槽)	(1)灯槽尺寸:350*150mm (2)3mm+18mm铝蜂窝芯+1mm厚阳极氧化铝板(MT-01) (3)12厚玻镁板基层 (4)按中心线长度计算 (5)综合考虑收口线 (6)详见DT-02/06 (7)含建筑物超高增加费 (8)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	8.25	808.16	6667.32	0	
6-2-2-5	011304001037	灯带(槽)	(1)灯槽尺寸:150*150mm (2)3mm+18mm铝蜂窝芯+1mm厚阳极氧化铝板(MT-01) (3)按中心线长度计算 (4)详见DT-02/02 (5)含建筑物超高增加费 (6)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	4.24	707.02	2997.76	0	
6-2-2-6	011304001038	挡烟垂壁槽	(1)1mm铝板面层 (2)12厚玻镁板基层,镀锌钢材骨架 (3)综合考虑收口线 (4)按面层材料展开面积计算 (5)详见DT-03/01 (6)含建筑物超高增加费 (7)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.11	716.4	795.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 140 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-2-7	011407002026	天棚喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂层(一底两面) (2) 满刮腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	11.39	57.25	652.08	0	
6-2-3		墙柱面工程					471501.77	0	
6-2-3-1	011207001024	金属饰面板 (MT-01)	(1) 3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 专用干挂配件固定 (3) L50x50x5 镀锌角钢横向龙骨(中距≤800)满焊安装在10#镀锌槽钢竖龙骨 (4) 10#热镀锌槽钢竖龙骨(上下焊接300*200*10mm热镀锌钢板(Q235B)及M12机械锚栓/M12mm不锈钢化学螺栓与建筑结构固定) (5) 含建筑物超高增加费 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	299.66	1553.18	465425.92	0	
6-2-3-2	011407001009	墙面喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料(一底两面) (2) 满刮腻子三遍 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	110.49	54.99	6075.85	0	
6-2-4		门窗工程					26145.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 141 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-4-1	010802001030	不锈钢防火门	(1)深灰色不锈钢成品门 (2)综合考虑百页、拉手、闭门器等五金配件 (3)不含门套及门头板 (4)详见DR-11 (5)按门洞口面积计算 (6)含建筑物超高增加费 (7)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.22	981.99	2180.02	0	
6-2-4-2	010808004061	金属门套（MT-02）	(1)1.2mm深灰色不锈钢 (2)玻镁板基层 (3)综合考虑安装方式 (4)按外露不锈钢展开面积 (5)详见DR-11/A (6)含建筑物超高增加费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.22	378.56	840.4	0	
6-2-4-3	010808004062	金属门头（MT-02）	(1)1.2mm深灰色不锈钢 (2)12mm玻镁板基层 (3)综合考虑安装方式 (4)计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5)详见DR-11/B (6)含建筑物超高增加费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.22	444.28	986.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 142 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-4-4	010802001031	不锈钢防火门	(1)深灰色不锈钢成品门 (2)综合考虑百页、拉手、闭门器等五金配件 (3)不含门套及门头板 (4)详见DR-12 (5)按门洞口面积计算 (6)含建筑物超高增加费 (7)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.22	981.99	2180.02	0	
6-2-4-5	010808004063	金属门套（MT-02）	(1)1.2mm深灰色不锈钢 (2)玻镁板基层 (3)综合考虑安装方式 (4)按外露不锈钢展开面积 (5)详见DR-12/A (6)含建筑物超高增加费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.22	378.56	840.4	0	
6-2-4-6	010808004064	金属门头（MT-02）	(1)1.2mm深灰色不锈钢 (2)12mm玻镁板基层 (3)综合考虑安装方式 (4)计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5)详见DR-12/B (6)含建筑物超高增加费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.22	417.72	927.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 143 页，共 211 页
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-4-7	010802001032	铝板暗门 (MT-01)	(1) 3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 热镀锌钢骨架 (间距符合国标规范) (3) 12厚玻镁板背板, 1厚铝衬板 (4) 综合考虑天地旋转轴、拉手等五金配件 (5) 详见DR-04/01 (6) 按暗门立面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	9.03	1860.64	16801.58	0	
6-2-4-8	010802001033	铝板暗门门槛 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢踢脚 (2) 12厚玻镁板基层, 热镀锌钢骨架 (间距符合国标规范) (3) 详见DR-04/01 (4) 按门槛中心线长度计算 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	1.11	167.83	186.29	0	
6-2-4-9	010802001034	铝格栅门 (MT-01)	(1) 阳极氧化铝格栅成品门 (2) 综合考虑百页、拉手等五金配件 (3) 不含门套及门头板 (4) 详见DR-05 (5) 按门洞口面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.22	542.12	1203.51	0	
6-3		电梯厅装饰工程					898788.39	0	
6-3-1		楼地面工程					109923.19	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 144 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-1-1	011102001011	石材楼地面 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	88.06	1028.61	90579.40	0	
6-3-1-2	011108001024	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	5.34	1080.71	5770.99	0	
6-3-1-3	011102001012	石材楼地面 (ST-02)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	11.32	1029.41	11652.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 145 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-1-4	011108001025	石材门槛石(ST-02)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.4	1081.32	1513.85	0	
6-3-1-5	011105006018	金属踢脚线(MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 含建筑物超高增加费 (4) 详见DE-01/01 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.61	665.63	406.03	0	
6-3-2		天棚工程					185184.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 146 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-2-1	011302001050	铝板吊顶天棚 (MT-01)	(1) 3mm+18mm铝蜂窝芯+1mm厚阳极氧化铝板 (2) 不锈钢干挂件(通长)(配防坠落机械措施) (3) 50*50*5热镀锌方通满焊横向连接, 中距≤600 (4) 100*80*6mm热镀锌方通采用M12不锈钢对穿螺栓横向连接, 中距≤1200 (5) 50*50*5热镀锌方通满焊竖向连接, 中距≤1200 (6) 300*200*10mm热镀锌钢板(Q235B), 4个M12机械锚栓与建筑结构固定 (7) 按面层投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	80.5	1708.24	137513.32	0	
6-3-2-2	011207001025	墙面铝蜂窝装饰板 (MT-01)	(1) 3mm+18mm铝蜂窝芯+1mm厚阳极氧化铝板 (2) 不锈钢干挂件(通长)(配防坠落机械措施) (3) 镀锌钢材骨架 (4) 按面层投影面积计算 (5) 详见DT-04/06 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.11	1553.19	1724.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 147 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-2-3	011304001039	灯带(槽)	(1)灯槽尺寸:120*200mm (2)3mm+18mm铝蜂窝芯+1mm厚阳极氧化铝板(MT-01) (3)12厚玻镁板基层 (4)综合考虑收口线 (5)按中心线长度计算 (6)详见DT-02/03 (7)含建筑物超高增加费 (8)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	50.06	588.62	29466.32	0	
6-3-2-4	011302001051	玻镁板吊顶天棚	(1)双层9.5厚玻镁板自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 (2)U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27,间距1200,用挂件与次龙骨联结 (3)U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距400,用挂件与承载龙骨联结 (4)U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5)M8机械锚栓与Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 (6)综合考虑吊顶开孔 (7)按面层平面投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	10.07	151.86	1529.23	0	
6-3-2-5	011407002027	天棚喷刷涂料(PT-01)	(1)白色无机涂料(一底两面) (2)满刮腻子两遍,打磨平整,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	12.87	57.25	736.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 148 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-2-6	011302001052	吊顶反撑	(1) 镀锌钢材反撑 (2) 间距及做法符合国标规范 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	90.57	107.13	9702.76	0	
6-3-2-7	011304002027	检修口	(1) 成品铝框架检修口(编号05) (2) 含建筑物超高增加费 (3) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	7	151.31	1059.17	0	
6-3-2-8	011304001040	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸:120*150mm (2) 双层9.5厚玻镁板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-09/04 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	10.38	50.68	526.06	0	
6-3-2-9	011304001041	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸:25*45mm (2) 15厚玻镁板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-09/03 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	8.2	18.64	152.85	0	
6-3-2-10	011304002028	送风口、回风口	(1) 铝合金风口百叶(编号01) (2) 综合考虑风管风口位置加过滤网 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	7.69	360.77	2774.32	0	
6-3-3		墙柱面工程					577913.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 149 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-3-1	011207001026	金属饰面板(MT-01)	(1) 3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 专用干挂配件固定 (3) L50x50x5 镀锌角钢横向龙骨(中距≤800)满焊安装在10#镀锌槽钢竖龙骨 (4) 10#热镀锌槽钢竖龙骨(上下焊接300*200*10mm热镀锌钢板(Q235B)及M12机械锚栓/M12mm不锈钢化学螺栓与建筑结构固定) (5) 含建筑物超高增加费 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	310.72	1553.18	482604.09	0	
6-3-3-2	011207001027	金属饰面板(MT-05)	(1) 1.2mm拉丝不锈钢板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 专用干挂配件固定 (3) L50x50x5 镀锌角钢横向龙骨(中距≤800)满焊安装在10#镀锌槽钢竖龙骨 (4) 10#热镀锌槽钢竖龙骨(上下焊接300*200*10mm热镀锌钢板(Q235B)及M12机械锚栓/M12mm不锈钢化学螺栓与建筑结构固定) (5) 含建筑物超高增加费 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	93.67	831.69	77904.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 150 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-3-3	011204003017	块料墙面 (CT-04)	(1) 1200*3000*10mm 岩板(结构胶粘贴) (2) 12mm玻镁板采用自攻螺钉与龙骨固定 (3) U型横龙骨(中距≤500)安装在竖向C型龙骨 (4) 竖向C型龙骨(中距≤600)(用L型固定片(中距≤600)及Φ8尼龙胀栓及配套螺丝与建筑墙体固定) (5) 含建筑物超高增加费 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	35.05	472.66	16566.73	0	
6-3-3-4	011207001028	金属饰面板 (MT-02)	(1) 部位:电梯按钮控制板 (2) 1.2mm深灰色不锈钢 (3) 12mm玻镁板基层 (4) 综合考虑固定方式 (5) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (6) 详见DE04/02 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.22	377.64	838.36	0	
6-3-4		门窗工程					25766.74	0	
6-3-4-1	010808004065	金属门套 (MT-05)	(1) 1.2mm深灰色拉丝不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层,满塞防火岩棉,镀锌铁皮封堵 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-03/02 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	509.44	565.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 151 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-4-2	010802001035	铝板暗门 (MT-01)	(1) 3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 热镀锌钢骨架 (间距符合国标规范) (3) 1厚铝衬板 (4) 含不锈钢踢脚线 (5) 综合考虑天地旋转轴、拉手等五金配件 (6) 详见DR-14 (7) 按暗门立面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.58	1944.19	5016.01	0	
6-3-4-3	010802001036	铝板暗门 (MT-01)	(1) 3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 热镀锌钢骨架 (间距符合国标规范) (3) 12厚玻镁板背板, 1厚铝衬板 (4) 综合考虑天地旋转轴、拉手等五金配件 (5) 详见DR-04/01 (6) 按暗门立面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.22	1860.18	4129.6	0	
6-3-4-4	010802001037	铝板暗门门槛 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢踢脚 (2) 12厚玻镁板基层, 热镀锌钢骨架 (间距符合国标规范) (3) 详见DR-04/01 (4) 按门槛中心线长度计算 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	1.11	167.83	186.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 152 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-4-5	010802001038	岩板暗门 (CT-04)	(1) 1200*3000*10mm 岩板(结构胶粘贴) (2) 热镀锌钢骨架(间距符合国标规范) (3) 7mm水泥纤维板刷白漆背板 (4) 综合考虑天地旋转轴、拉手等五金配件 (5) 详见DR-03/02 (6) 按暗门立面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.06	803.7	1655.62	0	
6-3-4-6	010808004066	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层, 满塞防火岩棉, 镀锌铁皮封堵 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式: 按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/02 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	509.44	565.48	0	
6-3-4-7	010808004067	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式: 按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/01 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	458.2	508.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 153 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-4-8	010802001039	不锈钢防火门	(1) 深灰色不锈钢成品门 (2) 综合考虑百页、拉手、闭门器等五金配件 (3) 不含门套及门头板 (4) 详见DR-12 (5) 按门洞口面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.22	981.99	2180.02	0	
6-3-4-9	010808004068	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/A (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	378.56	420.2	0	
6-3-4-10	010808004069	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	417.7	463.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 154 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-4-11	010802001040	铝板暗门 (MT-01)	(1) 3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 热镀锌钢骨架 (间距符合国标规范) (3) 1厚铝衬板 (4) 含不锈钢踢脚线 (5) 综合考虑天地旋转轴、拉手等五金配件 (6) 详见DR-09 (7) 按暗门立面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.22	2372.41	5266.75	0	
6-3-4-12	010808004070	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-09/01 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	444.28	493.15	0	
6-3-4-13	010802001041	铝板暗门 (MT-01)	(1) 3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 热镀锌钢骨架 (间距符合国标规范) (3) 9厚玻镁板背板, 1厚铝衬板 (4) 综合考虑天地旋转轴、拉手、防护链等五金配件 (5) 详见DR-02/01 (6) 按暗门立面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.22	1860.18	4129.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 155 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-4-14	010802001042	铝板暗门门槛 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢踢脚 (2) 12厚玻镁板基层，热镀锌钢骨架(间距符合国标规范) (3) 详见DR-02/01 (4) 按门槛中心线长度计算 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	1.11	167.83	186.29	0	
6-4		清洁间装饰工程					21007.34	0	
6-4-1		楼地面工程					5119.53	0	
6-4-1-1	011102003016	瓷砖地面 (CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 界面剂一道 (4) 80厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	12.46	276.99	3451.3	0	
6-4-1-2	011108001026	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.31	1085.91	336.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 156 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-4-1-3	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)3厚聚合物水泥防水砂浆 (2)含建筑物超高增加费 (3)按展开面积计算 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	12.46	28.55	355.73	0	
6-4-1-4	010904002011	楼(地)面涂膜防水	(1)2厚聚合物水泥防水涂料 (2)含建筑物超高增加费 (3)按展开面积计算 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	12.46	78.32	975.87	0	
6-4-2		天棚工程					3772.64	0	
6-4-2-1	011302001053	吊顶反撑	(1)镀锌钢材反撑 (2)间距及做法符合国标规范 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	12.46	107.02	1333.47	0	
6-4-2-2	011302001054	水泥板吊顶天棚	(1)双层8厚水泥板自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 (2)U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27,间距1200,用挂件与次龙骨联结 (3)U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距400,用挂件与承载龙骨联结 (4)U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5)M8机械锚栓与Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 (6)综合考虑吊顶开孔 (7)按面层平面投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	12.46	135.52	1688.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 157 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-4-2-3	011407002028	天棚喷刷涂料 (PT-02)	(1) 白色防水无机涂料 (一底两面) (2) 满刮耐水腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	12.46	60.24	750.59	0	
6-4-3		墙柱面工程					12115.17	0	
6-4-3-1	011204003018	块料墙面 (CT-03)	(1) 600*1200*10mm瓷砖 (砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8mm高分子益胶泥粘结 (3) 面砖用钢钉+CO.18铜丝绑扎挂贴, (<8厚面砖, 铜丝需用垫件加固); (4) 15厚M15水泥砂浆, 压实抹平 (5) 甩浆一道 (内掺水重10%的108胶) (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	46.75	239.39	11191.48	0	
6-4-3-2	010903003001	墙面砂浆防水 (防潮)	(1) 3厚聚合物水泥防水砂浆 (2) 含建筑物超高增加费 (3) 按展开面积计算 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	29.37	31.45	923.69	0	
6-5		合用前室装饰工程					19516.91	0	
6-5-1		楼地面工程					3677.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 158 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-5-1-1	011102003017	瓷砖地面 (CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 界面剂一道 (4) 20厚M20水泥砂浆找平层 (5) M15水泥砂浆找平找坡层, 墙体根部倒圆角R50 (6) 界面剂一道 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	12.11	223.32	2704.41	0	
6-5-1-2	011108001027	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.71	1089.7	773.69	0	
6-5-1-3	011105006019	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 含建筑物超高增加费 (4) 详见DE-01/03 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.47	424.31	199.43	0	
6-5-2		天棚工程					3830.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 159 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-5-2-1	011302001055	玻镁板吊顶天棚	(1) 双层9.5厚玻镁板自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边长边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与 $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	12.11	151.86	1839.02	0	
6-5-2-2	011407002029	天棚喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料 (一底两面) (2) 满刮腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	12.11	57.25	693.3	0	
6-5-2-3	011302001056	吊顶反撑	(1) 镀锌钢材反撑 (2) 间距及做法符合国标规范 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	12.11	107.16	1297.71	0	
6-5-3		墙柱面工程					2010.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 160 页，共 211 页
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-5-3-1	011407001010	墙面喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料 (一底两面) (2) 满刮腻子三遍 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	36.56	55	2010.8	0	
6-5-4		门窗工程					9998.55	0	
6-5-4-1	010802001043	玻镁板暗门	(1) 9厚玻镁板面层, 刷白色无机涂料 (PT-01), 5mm不锈钢收边 (2) 热镀锌钢骨架 (间距符合国标规范) (3) 9厚水泥纤维板 (A级不燃性), 面刷白色无机涂料 (4) 综合考虑铰链、拉手、磁吸等五金配件 (5) 详见DR-06/02 (6) 按暗门立面投影面积计算 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.94	519	1006.86	0	
6-5-4-2	010808004071	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式: 按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-05/01 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	458.2	508.6	0	
6-5-4-3	010808004072	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式: 按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-05/01 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	458.2	508.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 161 页，共 211 页
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-5-4-4	010808004073	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/01 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	458.2	508.6	0	
6-5-4-5	010808004074	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层, 满塞防火岩棉, 镀锌铁皮封堵 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/03 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	509.44	565.48	0	
6-5-4-6	010802001044	不锈钢防火门	(1) 深灰色不锈钢成品门 (2) 综合考虑百页、拉手、闭门器等五金配件 (3) 不含门套及门头板 (4) 详见DR-12 (5) 按门洞口面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	6.25	962.65	6016.56	0	
6-5-4-7	010808004075	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/A (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	378.56	420.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 162 页，共 211 页
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-5-4-8	010808004076	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	417.7	463.65	0	
6-6		社区警务室、休闲等候区装饰工程					48653.28	0	
6-6-1		楼地面工程					15593.93	0	
6-6-1-1	011104001002	地毯楼地面 (CA-01)	(1) 6mm地毯 (2) 地毯专用粘贴剂 (3) 5厚自流平一道找平层 (4) 水泥基自流平界面剂 (5) 90厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (6) 界面剂一道 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	33.89	426.8	14464.25	0	
6-6-1-2	011108001028	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.6	1097.84	658.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 163 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-6-1-3	011105006020	金属踢脚线(MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 含建筑物超高增加费 (4) 详见DE-01/03 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.11	424.31	470.98	0	
6-6-2		天棚工程					10717.38	0	
6-6-2-1	011302001057	玻镁板吊项天棚	(1) 双层9.5厚玻镁板自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27,间距1200,用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距400,用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 (6) 综合考虑吊项开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	33.89	151.86	5146.54	0	
6-6-2-2	011407002030	天棚喷刷涂料(PT-01)	(1) 白色无机涂料(一底两面) (2) 满刮腻子两遍,打磨平整,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	33.89	57.25	1940.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 164 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-6-2-3	011302001058	吊顶反撑	(1) 镀锌钢材反撑 (2) 间距及做法符合国标规范 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	33.89	107.13	3630.64	0	
6-6-3		墙柱面工程					3796.65	0	
6-6-3-1	011407001011	墙面喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料 (一底两面) (2) 满刮腻子三遍 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	69.03	55	3796.65	0	
6-6-4		其他工程					18545.32	0	
6-6-4-1	011501009005	茶水间低柜	(1) 20mm石材台面 (ST-04), 9mm阻燃夹板基层 (2) 玻纤板柜体 (SP-01) (3) 深灰色不锈钢踢脚线 (MT-02) (4) 镀锌钢材骨架 (5) 综合考虑柜门、石材挡水条及安装所需的五金配件 (6) 详见DC-04/01 (7) 按台面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.1	2651.07	2916.18	0	
6-6-4-2	011501010006	厨房吊柜	(1) 玻纤板柜体 (SP-01), 15mm阻燃夹板基层 (2) 镀锌钢材骨架 (3) 综合考虑柜门及安装所需的五金配件 (4) 详见DC-04/01 (5) 按立面投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	6.86	2278.3	15629.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 165 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-7		卫生间装饰工程					114399.87	0	
6-7-1		钢筋混凝土工程					1137.85	0	
6-7-1-1	010503004005	圈梁	(1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)含建筑物超高增加费	m3	1.11	842.57	935.25	0	
6-7-1-2	010515001009	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10以内 (2)含建筑物超高增加费	t	0.02	7042.88	140.86	0	
6-7-1-3	010515001010	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ25以内 (2)含建筑物超高增加费	t	0.011	5612.89	61.74	0	
6-7-2		楼地面工程					14735.34	0	
6-7-2-1	011108001029	石材门槛石(ST-01)	(1)20mm流沙灰石材 (2)5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3)界面剂一道 (4)70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5)界面剂一道 (6)综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7)含建筑物超高增加费 (8)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.89	1080.69	961.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 166 页，共 211 页
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-7-2-2	011102003018	瓷砖地面 (CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 20~30mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层, 向地漏找0.1%坡 (4) 100mm厚C25细砼找平层, 配单层双向C6@150钢筋网 (5) 15厚(最薄处)M15水泥砂浆保护层 (6) M15水泥砂浆找平找坡层, 最薄处20厚坡向地漏, 墙体根部倒圆角R50 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	26.12	355.21	9278.09	0	
6-7-2-3	010904002012	楼(地)面涂膜防水	(1) 2厚JS/II型聚合物防水涂膜 (2) 含建筑物超高增加费 (3) 按展开面积计算 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	26.12	69.44	1813.77	0	
6-7-2-4	010904002013	楼(地)面涂膜防水附加层	(1) 2厚JS/II型聚合物防水涂膜 (2) 含建筑物超高增加费 (3) 按展开面积计算 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	26.12	69.44	1813.77	0	
6-7-2-5	010404001006	垫层	(1) 1:3:3陶粒混凝土回填层 (2) 含建筑物超高增加费 (3) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m3	1.31	498.49	653.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 167 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-7-2-6	011105003007	块料踢脚线(CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 20~30mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层, 向地漏找0.1%坡 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.11	193.59	214.88	0	
6-7-3		天棚工程					11454.83	0	
6-7-3-1	011302001059	水泥板吊顶天棚	(1) 双层8厚水泥板自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长边≥10, 短边≥15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	29.13	135.52	3947.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 168 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-7-3-2	011304001042	灯带(槽)	(1)灯槽尺寸:120*150mm (2)双层8厚水泥板 (3)按中心线延长米计算 (4)详见DT-10/01 (5)含建筑物超高增加费 (6)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	14.11	67.67	954.82	0	
6-7-3-3	011407002031	天棚喷刷涂料(PT-02)	(1)白色防水无机涂料(一底两面) (2)满刮耐水腻子两遍,打磨平整,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	32.93	60.24	1983.7	0	
6-7-3-4	011304002029	检修口	(1)成品铝框架检修口(编号05) (2)含建筑物超高增加费 (3)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	3	151.31	453.93	0	
6-7-3-5	011304002030	送风口、回风口	(1)铝合金风口百叶(编号01) (2)综合考虑风管风口位置加过滤网 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.76	360.77	995.73	0	
6-7-3-6	011302001060	吊顶转换层	(1)镀锌钢材转换层 (2)间距及做法符合国标规范 (3)含建筑物超高增加费 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	29.13	107.07	3118.95	0	
6-7-4		墙柱面工程					56035.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 169 页，共 211 页
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-7-4-1	011204003019	块料墙面 (CT-03)	(1) 600*1200*10mm瓷砖 (砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8mm高分子益胶泥粘结 (3) 面砖用钢钉+CO. 18铜丝绑扎挂贴, (<8厚面砖, 铜丝需用垫件加固); (4) 15厚M15水泥砂浆, 压实抹平 (5) 甩浆一道 (内掺水重10%的108胶) (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	124. 58	240. 28	29934. 08	0	
6-7-4-2	011204003020	块料墙面 (CT-03)	(1) 600*1200*10mm瓷砖 (砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8mm高分子益胶泥粘结 (3) 镀锌角钢骨架 (4) 15厚M15水泥砂浆, 压实抹平 (5) 挂10X10X0.7热镀锌钢丝网 (6) 水泥纤维板基层 (7) 详见DE-09/03 (8) 按面层材料展开面积计算 (9) 含建筑物超高增加费 (10) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2. 3	361. 97	832. 53	0	
6-7-4-3	010903003002	墙面砂浆防水 (防潮)	(1) 3厚聚合物水泥防水砂浆 (2) 含建筑物超高增加费 (3) 按展开面积计算 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	101. 95	31. 45	3206. 33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 170 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-7-4-4	011207001029	成品隔断 (SP-01)	(1) 前隔断: 3+21铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (2) 中间隔断: 3+12铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (3) 镀锌角钢固定 (4) 综合考虑门锁、合页及安装所需的五金 (5) 深灰色不锈钢踢脚 (MT-02) (6) 按隔断立面投影面积计算 (7) 详见DE-05/04 (8) 含建筑物超高增加费 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	28.88	736.57	21272.14	0	
6-7-4-5	011207001030	小便斗隔断 (SP-01)	(1) 3+21铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (2) 综合考虑安装所需的五金 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.11	711.75	790.04	0	
6-7-5		门窗工程					16013.48	0	
6-7-5-1	010802001045	不锈钢门	(1) 深灰色不锈钢成品门 (2) 综合考虑百页、拉手、闭门器等五金配件 (3) 不含门套及门头板 (4) 详见DR-01 (5) 按门洞口面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	7.2	976.98	7034.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 171 页，共 211 页
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-7-5-2	010808004077	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-01/A (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	4.02	385.62	1550.19	0	
6-7-5-3	010808004078	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-01/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	385.23	427.61	0	
6-7-5-4	010802001046	玻纤板推拉门	(1) 玻纤板推拉门成品门 (深灰色不锈钢包边) (2) 综合考虑吊轨、拉手等五金配件 (3) 不含门套及门头板 (4) 详见DR-08 (5) 按门洞口面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	3.56	666.14	2371.46	0	
6-7-5-5	010808004079	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9mm玻镁板基层, 镀锌钢材骨架 (3) 综合考虑安装方式 (4) 按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-08/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	427.39	474.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 172 页，共 211 页
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-7-5-6	010808004080	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9mm玻镁板基层,木骨架 (3) 综合考虑安装方式 (4) 按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-08/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	406.19	450.87	0	
6-7-5-7	010808004081	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-08/A (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	385.73	428.16	0	
6-7-5-8	010802001047	不锈钢门	(1) 深灰色不锈钢成品门 (2) 综合考虑百页、拉手、闭门器等五金配件 (3) 不含门套及门头板 (4) 详见DR-11 (5) 按门洞口面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.45	975.73	2390.54	0	
6-7-5-9	010808004082	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-11/A (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	385.73	428.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 173 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-7-5-10	010808004083	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-11/B (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.11	412.46	457.83	0	
6-7-6		其他工程					15023.25	0	
6-7-6-1	011505010006	银镜 (MR-01)	(1) 6mm银镜 (2) 12mm玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 按立面投影面积计算 (5) 详见DE-10/03 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3.82	402.83	1538.81	0	
6-7-6-2	011505001007	洗漱台	(1) 20mm石材台面 (ST-04), 12mm玻镁板基层 (2) 玻纤板柜体 (SP-01) (3) 镀锌钢材骨架 (4) 综合考虑柜门、石材挡水条及安装所需的五金配件 (5) 详见DE-10/03 (6) 按台面投影面积计算 (7) 含建筑物超高增加费 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	3.17	1728.47	5479.25	0	
6-7-6-3	011505008012	纸巾架	(1) 编号:05 (2) 圆形不锈钢卷纸架 (3) 综合考虑安装所需的五金 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	6	180.22	1081.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 174 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-7-6-4	011505008013	三合一垃圾桶	(1) 编号:15 (2) 不锈钢三合一垃圾桶 (3) 综合考虑安装所需的五金 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	2	2465.55	4931.1	0	
6-7-6-5	011505005021	坐便器扶手1	(1) 编号:06 (2) 规格型号:w:600*:d:80*h:200mm (3) 材质:304不锈钢; 表面处理:白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	350.72	350.72	0	
6-7-6-6	011505005022	坐便器扶手	(1) 编号:07 (2) 规格型号:w:700*:d:700*h:137mm (3) 材质:304不锈钢; 表面处理:白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	532.49	532.49	0	
6-7-6-7	011505005023	小便斗扶手	(1) 编号:08 (2) 规格型号:w:600*:d:550*h:380mm (3) 材质:304不锈钢; 表面处理:白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	407.35	407.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 175 页，共 211 页
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-7-6-8	011505005024	洗手盆扶手	(1) 编号:09 (2) 规格型号: :w:700*:d:700*h:100mm (3) 材质:304不锈钢; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	503.78	503.78	0	
6-7-6-9	011505005025	一型固定扶手	(1) 编号:10 (2) 规格型号:1200mm (3) 材质:304不锈钢; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	198.43	198.43	0	
6-8		马道工程					40268.46	0	
6-8-1	010602002001	钢马道	(1) 镀锌钢材骨架及栏杆 (2) C8镀锌钢筋 @ 80 走道 (3) 综合考虑埋件 (4) 按马道中心线长度计算 (5) 详见MD-01 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	90.08	447.03	40268.46	0	
7		地下室装饰工程					912783.77	0	
7-1		卫生间装饰工程					23599.76	0	
7-1-1		楼地面工程					5364.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 176 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-1-1	011108001030	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.43	1069.14	459.73	0	
7-1-1-2	011102003019	瓷砖地面 (CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂,砖缝为3mm宽,美缝处理,色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 20~30mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层,向地漏找0.1%坡 (4) 100mm厚C25细砂找平层,配单层双向C6@150钢筋网 (5) 15厚(最薄处)M15水泥砂浆保护层 (6) M15水泥砂浆找平找坡层,最薄处20厚坡向地漏,墙体根部倒圆角R50 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	4.59	350.21	1607.46	0	
7-1-1-3	010904002014	楼(地)面涂膜防水	(1) 2厚JS/II型聚合物防水涂膜 (2) 按展开面积计算 (3) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	10.41	68.92	717.46	0	
7-1-1-4	010904002015	楼(地)面涂膜防水附加层	(1) 2厚JS/II型聚合物防水涂膜 (2) 含建筑物超高增加费 (3) 按展开面积计算 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.14	68.92	147.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 177 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-1-5	010404001007	垫层	(1) 1:3:3陶粒混凝土回填层 (2) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m3	0.92	494.78	455.2	0	
7-1-1-6	011105003008	块料踢脚线(CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 20~30mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层, 向地漏找0.1%坡 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.3	859.52	1976.9	0	
7-1-2		天棚工程					1639.62	0	
7-1-2-1	011302001061	水泥板吊顶天棚	(1) 双层8厚水泥板自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长边≥10, 短边≥15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	4.33	133.35	577.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 178 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-2-2	011304001043	灯带(槽)	(1)灯槽尺寸:120*150mm (2)双层8厚水泥板 (3)按中心线延长米计算 (4)详见DT-10/01 (5)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	1.74	47.24	82.2	0	
7-1-2-3	011407002032	天棚喷刷涂料 (PT-02)	(1)白色防水无机涂料(一底两面) (2)满刮耐水腻子两遍,打磨平整,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (3)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	4.33	59	255.47	0	
7-1-2-4	011304002031	检修口	(1)成品铝框架检修口(编号05) (2)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	1	150.26	150.26	0	
7-1-2-5	011304002032	送风口、回风口	(1)铝合金风口百叶(编号01) (2)综合考虑风管风口位置加过滤网 (3)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.26	359.87	93.57	0	
7-1-2-6	011302001062	吊顶反撑	(1)镀锌钢材反撑 (2)间距及做法符合国标规范 (3)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	4.59	104.73	480.71	0	
7-1-3		墙柱面工程					4876.17	0	
7-1-3-1	011204003021	块料墙面 (CT-03)	(1)600*1200*10mm瓷砖(砖缝为3mm宽,美缝处理,色同瓷砖) (2)5~8mm高分子益胶泥粘结 (3)面砖用钢钉+C0.18铜丝绑扎挂贴,(≤8厚面砖,铜丝需用垫件加固); (4)15厚M15水泥砂浆,压实抹平 (5)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	20.52	237.63	4876.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 179 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-4		门窗工程					7086.91	0	
7-1-4-1	010802001048	不锈钢门	(1) 深灰色不锈钢成品门 (2) 综合考虑百页、拉手、闭门器等五金配件 (3) 不含门套及门头板 (4) 详见DR-01 (5) 按门洞口面积计算 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	6	985.94	5915.64	0	
7-1-4-2	010808004084	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-01/A (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.42	356.62	863.02	0	
7-1-4-3	010808004085	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-01/B (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	0.67	460.07	308.25	0	
7-1-5		其他工程					4632.82	0	
7-1-5-1	011505008014	纸巾架	(1) 编号:05 (2) 圆形不锈钢卷纸架 (3) 综合考虑安装所需的五金 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	1	179.54	179.54	0	
7-1-5-2	011505008015	三合一垃圾桶	(1) 编号:15 (2) 不锈钢三合一垃圾桶 (3) 综合考虑安装所需的五金 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	1	2464.86	2464.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 180 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-5-3	011505005026	坐便器扶手1	(1) 编号:06 (2) 规格型号: :w:600*:d:80*h:200mm (3) 材质:304不锈钢 ; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	349.85	349.85	0	
7-1-5-4	011505005027	坐便器扶手	(1) 编号:07 (2) 规格型号: :w:700*:d:700*h:137mm (3) 材质:304不锈钢 ; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	531.62	531.62	0	
7-1-5-5	011505005028	小便斗扶手	(1) 编号:08 (2) 规格型号: :w:600*:d:550*h:380mm (3) 材质:304不锈钢 ; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	406.48	406.48	0	
7-1-5-6	011505005029	洗手盆扶手	(1) 编号:09 (2) 规格型号: :w:700*:d:700*h:100mm (3) 材质:304不锈钢 ; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	502.91	502.91	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 181 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-5-7	011505005030	一型固定扶手	(1) 编号:10 (2) 规格型号:1200mm (3) 材质:304不锈钢 ; 表面处理: 白色树脂喷涂 (4) 安装方式:综合考虑 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	1	197.56	197.56	0	
7-2		电梯厅装饰工程					421265.56	0	
7-2-1		楼地面工程					134887.20	0	
7-2-1-1	011102001013	石材楼地面 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	123.13	1024.17	126106.05	0	
7-2-1-2	011102003020	瓷砖地面 (CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂,砖缝为3mm宽,美缝处理,色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 界面剂一道 (4) 80厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	11.8	247.3	2918.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 182 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-2-1-3	011108001031	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	3.75	1076.79	4037.96	0	
7-2-1-4	011105006021	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 3mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 工程量按立面投影面积计算 (4) 详见DE-12/04 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.27	1247.43	1584.24	0	
7-2-1-5	011105006022	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 工程量按立面投影面积计算 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 详见DE-01/03 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.43	542.25	233.17	0	
7-2-1-6	010507007002	其他构件	(1) 止水反坎 (2) 普通混凝土 (3) C20细石混凝土 (4) 详见DF-01/04 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m3	0.01	763.85	7.64	0	
7-2-2		天棚工程					124585.30	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 183 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-2-2-1	011302001063	铝板吊顶天棚 (MT-04)	(1) 3mm铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 不锈钢干挂件 (通长) (配防坠落机械措施) (3) 50*50*5热镀锌方通满焊横向连接, 中距≤600 (4) 100*80*6mm热镀锌方通采用M12不锈钢对穿螺栓横向连接, 中距≤1200 (5) 50*50*5热镀锌方通满焊竖向连接, 中距≤1200 (6) 300*200*10mm热镀锌钢板 (Q235B), 4个M12机械锚栓与建筑结构固定 (7) 综合考虑各种收边收口及填缝 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m ²	93.97	1160.94	109093.53	0	
7-2-2-2	011302001064	水泥板吊顶天棚	(1) 双层8厚水泥板 (2) 镀锌钢材骨架 (3) 综合考虑吊顶开孔 (4) 按面层平面投影面积计算 (5) 详见DT-04/05 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m ²	25.61	180.5	4622.61	0	
7-2-2-3	011304001044	灯带 (槽)	(1) 灯槽尺寸: 120*150mm (2) 3mm+1mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板面层 (MT-04) (3) 双层8厚水泥板, 深灰色不锈钢板收边 (MT-02) (4) 按中心线延长米计算 (5) 详见DT-04/05 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	57.28	164.45	9419.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 184 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-2-2-4	011407002033	天棚喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料(一底两面) (2) 满刮腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	20.58	56.01	1152.69	0	
7-2-2-5	011407002034	天棚喷刷涂料 (PT-02)	(1) 白色防水无机涂料(一底两面) (2) 满刮耐水腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	5.03	59	296.77	0	
7-2-3		墙柱面工程					139046.93	0	
7-2-3-1	011207001031	金属饰面板 (MT-06)	(1) 铝型材 (间距6*6mm厚2mm) (2) 专用干挂配件固定 (3) L50x50x5 镀锌角钢横向龙骨 (中距≤800) 满焊安装在10#镀锌槽钢竖龙骨 (4) 10#热镀锌槽钢竖龙骨 (上下焊接300*200*10mm热镀锌钢板 (Q235B) 及M12机械锚栓/M12mm不锈钢化学螺栓与建筑结构固定) (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	173.87	580.64	100955.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 185 页, 共 211 页
 标段: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-2-3-2	011207001032	金属饰面板(MT-10)	(1) 2.5mm阳极氧化铝+18mm厚蜂窝芯+1mm阳极氧化铝板(MT-10) (2) 专用干挂配件固定 (3) L50x50x5 镀锌角钢横向龙骨(中距≤800)满焊安装在10#镀锌槽钢竖龙骨 (4) 10#热镀锌槽钢竖龙骨(上下焊接300*200*10mm热镀锌钢板(Q235B)及M12机械锚栓/M12mm不锈钢化学螺栓与建筑结构固定) (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	18.74	1012.75	18978.94	0	
7-2-3-3	011207001033	金属饰面板(MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12mm玻镁板打底 (3) 镀锌角钢龙骨 (4) 详见DE-14/02 (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	34.77	458.34	15936.48	0	
7-2-3-4	011207001034	金属饰面板(MT-05)	(1) 部位:电梯按钮控制板 (2) 1.2mm深灰色拉丝不锈钢 (3) 9mm水泥板基层 (4) 综合考虑固定方式 (5) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (6) 详见DE-08/03 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	0.55	360.25	198.14	0	
7-2-3-5	011407001012	墙面喷刷涂料(PT-05)	(1) 深灰色无机涂层(一底两面) (2) 满刮腻子三遍 (3) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	7.79	53.82	419.26	0	
7-2-3-6	011407001013	墙面喷刷涂料(PT-01)	(1) 白色无机涂料(一底两面) (2) 满刮腻子三遍 (3) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	28.01	53.82	1507.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 186 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-2-3-7	011201001002	墙面一般抹灰	(1) 15厚M15水泥砂浆,压实抹平 (2) 甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (3) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	35.8	29.35	1050.73	0	
7-2-4		门窗工程					20883.94	0	
7-2-4-1	010802001049	铝板暗门 (MT-06)	(1) 铝型材 (间距6*6mm厚2mm) (2) 热镀锌钢骨架 (间距符合国标规范) (3) 12厚玻镁板背板, 1厚铝衬板 (4) 综合考虑天地旋转轴、拉手等五金配件 (5) 详见DR-04/01 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	3.57	741.8	2648.23	0	
7-2-4-2	010802001050	玻镁板暗门	(1) 9厚玻镁板面层, 刷白色无机涂料 (PT-01), 5mm不锈钢收边 (2) 热镀锌钢骨架 (间距符合国标规范) (3) 9厚水泥纤维板 (A级不燃性), 面刷白色无机涂料 (4) 综合考虑铰链、拉手、磁吸等五金配件 (5) 详见DR-06/02 (6) 按暗门立面投影面积计算 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.65	530.2	874.83	0	
7-2-4-3	010808004086	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 9厚水泥板基层 (3) 木龙骨骨架 (4) 按外露不锈钢展开面积计算 (5) 详见DE-08/01 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3.05	426.14	1299.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 187 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-2-4-4	010808004087	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-05/01 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	4.59	382.64	1756.32	0	
7-2-4-5	010808004088	金属门套 (MT-05)	(1) 1.2mm深灰色拉丝不锈钢 (2) 12厚水泥板基层 (3) 木龙骨骨架 (4) 按外露不锈钢展开面积计算 (5) 详见DE-08/02 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	11.73	524.46	6151.92	0	
7-2-4-6	010808004089	金属门头 (MT-05)	(1) 1.2mm深灰色拉丝不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/01 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5.04	592.93	2988.37	0	
7-2-4-7	010808004090	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/01 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.42	593.17	1435.47	0	
7-2-4-8	010808004091	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层, 满塞防火岩棉, 镀锌铁皮封堵 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/03 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.04	801.4	833.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 188 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-2-4-9	010808004092	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/A (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.72	357.64	615.14	0	
7-2-4-10	010808004093	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/B (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5.42	420.75	2280.47	0	
7-2-5		其他工程					1862.19	0	
7-2-5-1	011502001009	金属收口条	(1) 5mm本色不锈钢 (2) 综合考虑安装方式 (3) 按中心线计算 (4) 详见DF-03/02 (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	14.16	24.14	341.82	0	
7-2-5-2	011502001010	金属装饰线	(1) 1mm黑色不锈钢 (2) 自攻钉固定 (3) 详见DT-01/06 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	5.68	267.67	1520.37	0	
7-3		前室装饰工程					343500.00	0	
7-3-1		楼地面工程					92471.81	0	
7-3-1-1	011102001014	石材楼地面 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	38.94	1024.24	39883.91	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 189 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-3-1-2	011108001032	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	5.05	1077.22	5439.96	0	
7-3-1-3	011102001015	石材楼地面 (ST-02)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	29.3	1024.3	30011.99	0	
7-3-1-4	011108001033	石材门槛石 (ST-02)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平, 配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	3.11	1076.27	3347.2	0	
7-3-1-5	011102003021	瓷砖地面 (CT-01)	(1) 600*600*10mm防滑瓷砖(一道双组份拉毛界面剂, 砖缝为3mm宽, 美缝处理, 色同瓷砖) (2) 5~8厚瓷砖专用粘结剂 (3) 30厚C25细石混凝土随打随抹平 (4) 界面剂一道 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	50.82	211.83	10765.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 190 页, 共 211 页
 标段: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-3-1-6	011105006023	金属踢脚线(MT-02)	(1) 3mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 工程量按立面投影面积计算 (4) 详见DE-12/01 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.41	1247.43	1758.88	0	
7-3-1-7	011105006024	金属踢脚线(MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 工程量按立面投影面积计算 (4) 详见DE-01/03 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.29	542.25	1241.75	0	
7-3-1-8	010507007003	其他构件	(1) 止水反坎 (2) 普通混凝土 (3) C20细石混凝土 (4) 详见DF-01/04 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m3	0.03	763.85	22.92	0	
7-3-2		天棚工程					92268.48	0	
7-3-2-1	011302002002	铝格栅吊顶(MT-04a)	(1) 40*100@80mm铝格栅固定在配套U型槽龙骨上, 格栅厚度综合考虑 (2) U型轻钢承载龙骨CB60x27表面喷深灰色, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (3) M8机械锚栓与Φ8钢筋吊杆连接表面喷深灰色, 吊杆双向中距<1200 (4) M8机械锚栓固定于板底; 双向中距≤1200 (5) 按格栅区域外围平面投影面积计算(不扣除格栅间的空隙) (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	58.49	382.75	22387.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 191 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-3-2-2	011302001065	铝板吊顶天棚 (MT-04)	(1) 3mm铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 不锈钢干挂件(通长)(配防坠落机械措施) (3) 50*50*5热镀锌方通满焊横向连接, 中距≤600 (4) 100*80*6mm热镀锌方通采用M12不锈钢对穿螺栓横向连接, 中距≤1200 (5) 50*50*5热镀锌方通满焊竖向连接, 中距≤1200 (6) 300*200*10mm热镀锌钢板 (Q235B), 4个M12机械锚栓与建筑结构固定 (7) 综合考虑各种收边收口及填缝 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	27.56	1150.57	31709.71	0	
7-3-2-3	011302001066	水泥板吊顶天棚	(1) 双层8厚水泥板 (2) 镀锌钢材骨架 (3) 综合考虑吊顶开孔 (4) 按面层平面投影面积计算 (5) 详见DT-04/05 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	89.02	275.64	24537.47	0	
7-3-2-4	011304001045	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸:120*150mm (2) 3+18+1mm蜂窝蜂窝铝板面层 (MT-04) (3) 双层8厚水泥板, 深灰色不锈钢板收边 (MT-02) (4) 按中心线延长米计算 (5) 详见DT-04/05 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	46.29	164.38	7609.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 192 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-3-2-5	011407002035	天棚喷刷涂料 (PT-02)	(1) 白色防水无机涂料(一底两面) (2) 满刮耐水腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	38.2	59	2253.8	0	
7-3-2-6	011407002036	天棚喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料(一底两面) (2) 满刮腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	50.82	56.01	2846.43	0	
7-3-2-7	011304002033	送风口、回风口	(1) 铝合金风口百叶 (编号01) (2) 综合考虑风管风口位置加过滤网 (3) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.57	359.87	924.87	0	
7-3-3		墙柱面工程					112497.52	0	
7-3-3-1	011207001035	金属饰面板 (MT-06)	(1) 铝型材 (间距6*6mm厚2mm) (2) 专用干挂配件固定 (3) L50x50x5 镀锌角钢横向龙骨 (中距≤800) 满焊安装在10#镀锌槽钢竖龙骨 (4) 10#热镀锌槽钢竖龙骨 (上下焊接300*200*10mm热镀锌钢板 (Q235B) 及M12机械锚栓/M12mm不锈钢化学螺栓与建筑结构固定) (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	103.55	580.64	60125.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 193 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-3-3-2	011204003022	块料墙面 (CT-04)	(1) 1200*3000*10mm 岩板(结构胶粘贴) (2) 12mm玻镁板采用自攻螺钉与龙骨固定 (3) U型横龙骨(中距≤500)安装在竖向C型龙骨 (4) 竖向C型龙骨(中距≤600)(用L型固定片(中距≤600)及Φ8尼龙胀栓及配套螺丝与建筑墙体固定) (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	93.85	469.9	44100.12	0	
7-3-3-3	011407001014	墙面喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料(一底两面) (2) 满刮腻子三遍 (3) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	153.7	53.82	8272.13	0	
7-3-4		门窗工程					46225.98	0	
7-3-4-1	010802001051	铝板暗门 (MT-06)	(1) 铝型材(间距6*6mm厚2mm) (2) 热镀锌钢骨架(间距符合国标规范) (3) 12厚玻镁板背板, 1厚铝衬板 (4) 综合考虑天地旋转轴、拉手等五金配件 (5) 详见DR-04/01 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	5.48	768.49	4211.33	0	
7-3-4-2	010802001052	岩板暗门 (CT-04)	(1) 1200*3000*10mm 岩板(结构胶粘贴) (2) 热镀锌钢骨架(间距符合国标规范) (3) 7mm水泥纤维板刷白漆背板 (4) 综合考虑天地旋转轴、拉手等五金配件 (5) 详见DR-03/02 (6) 按暗门立面投影面积计算 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	5.71	815.71	4657.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 194 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-3-4-3	010802001053	玻镁板暗门	(1)9厚玻镁板面层,刷白色无机涂料 (PT-01), 5mm不锈钢收边 (2)热镀锌钢骨架(间距符合国标规范) (3)9厚水泥纤维板(A级不燃性), 面刷白色无机涂料 (4)综合考虑铰链、拉手、磁吸等五金配件 (5)详见DR-06/02 (6)按暗门立面投影面积计算 (7)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	4.23	509.78	2156.37	0	
7-3-4-4	010808004094	金属门头 (MT-02)	(1)1.2mm深灰色不锈钢 (2)双层12厚玻镁板基层 (3)镀锌钢材骨架 (4)计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5)详见DE-04/01 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	11.31	591.58	6690.77	0	
7-3-4-5	010808004095	金属门套 (MT-02)	(1)1.2mm深灰色不锈钢 (2)双层12厚玻镁板基层, 满塞防火岩棉, 镀锌铁皮封堵 (3)镀锌钢材骨架 (4)计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5)详见DE-04/03 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	13.94	805.03	11222.12	0	
7-3-4-6	010808004096	金属门套 (MT-02)	(1)1.2mm深灰色不锈钢 (2)玻镁板基层 (3)综合考虑安装方式 (4)按外露不锈钢展开面积 (5)详见DR-12/A (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	16.95	357.83	6065.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 195 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-3-4-7	010808004097	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/B (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	26.67	420.79	11222.47	0	
7-3-5		其他工程					36.21	0	
7-3-5-1	011502001011	金属收口条	(1) 5mm本色不锈钢 (2) 综合考虑安装方式 (3) 按中心线计算 (4) 详见DF-02/01 (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1.5	24.14	36.21	0	
7-4		车道入口装饰工程					31018.38	0	
7-4-1		楼地面工程					464.37	0	
7-4-1-1	011108001034	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 20厚C25细石混凝土随打随抹平 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.43	966.45	415.57	0	
7-4-1-2	011105006025	金属踢脚线 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 工程量按立面投影面积计算 (4) 详见DE-01/03 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.09	542.25	48.8	0	
7-4-2		天棚工程					9116.67	0	
7-4-2-1	011302001067	吊顶反撑	(1) 镀锌钢材反撑 (2) 间距及做法符合国标规范 (3) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	26.98	105.58	2848.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 196 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-2-2	011302001068	水泥板吊顶天棚	(1) 双层8厚水泥板自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边长边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 (2) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 (3) U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 (4) U型轻钢承载龙骨CB60x27, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5) M8机械锚栓与 $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 (6) 综合考虑吊顶开孔 (7) 按面层平面投影面积计算 (8) 详见DT-05/01 (9) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	26.98	133.35	3597.78	0	
7-4-2-3	011304001046	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 120*150mm (2) 双层8厚水泥板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-05/01 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	6.6	46.99	310.13	0	
7-4-2-4	011304001047	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸: 120*250mm (2) 双层8厚水泥板 (3) 按中心线延长米计算 (4) 详见DT-05/01 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	5.02	66.22	332.42	0	
7-4-2-5	011407002037	天棚喷刷涂料(PT-04)	(1) 肌理漆(喷刷遍数符合设计要求) (2) 满刮耐水腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	29.62	68.46	2027.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 197 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-3		墙柱面工程					19241.03	0	
7-4-3-1	011407001015	墙面喷刷涂料 (PT-04)	(1)肌理漆(喷刷遍数符合设计要求) (2)满刮腻子三遍 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	61.08	65.14	3978.75	0	
7-4-3-2	011207001036	金属饰面板 (MT-10)	(1)2.5mm阳极氧化铝+18mm厚蜂窝芯+1mm阳极氧化铝板 (MT-10) (2)专用干挂配件固定 (3)L50x50x5 镀锌角钢横向龙骨(中距≤800)满焊安装在10#镀锌槽钢竖龙骨 (4)10#热镀锌槽钢竖龙骨(上下焊接300*200*10mm热镀锌钢板(Q235B)及M12机械锚栓/M12mm不锈钢化学螺栓与建筑结构固定) (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	13.3	1012.75	13469.58	0	
7-4-3-3	011201001003	墙面一般抹灰	(1)15厚M15水泥砂浆,压实抹平 (2)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	61.08	29.35	1792.7	0	
7-4-4		门窗工程					2196.31	0	
7-4-4-1	010802001054	玻镁板暗门	(1)9厚玻镁板面层,刷肌理漆 (PT-04), 5mm不锈钢收边 (2)热镀锌钢骨架(间距符合国标规范) (3)9厚水泥纤维板(A级不燃性),面刷白色无机涂料 (4)综合考虑铰链、拉手、磁吸等五金配件 (5)详见DR-06/02 (6)按暗门立面投影面积计算 (7)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.16	601.33	1298.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 198 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-4-2	010808004098	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/A (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.26	358.07	451.17	0	
7-4-4-3	010808004099	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/B (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.06	421.01	446.27	0	
7-5		走道装饰工程					93400.07	0	
7-5-1		楼地面工程					40109.02	0	
7-5-1-1	011102001016	石材楼地面 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	34.23	1024.15	35056.65	0	
7-5-1-2	011108001035	石材门槛石 (ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.04	1076.15	1119.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 199 页, 共 211 页
 标段: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-5-1-3	011105006026	金属踢脚线(MT-02)	(1) 3mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 工程量按立面投影面积计算 (4) 详见DE-12/01 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.63	1247.43	785.88	0	
7-5-1-4	011107001002	石材台阶面(ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.12	1484.57	3147.29	0	
7-5-2		天棚工程					44995.62	0	
7-5-2-1	011302001069	铝板吊顶天棚(MT-04)	(1) 3mm铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 不锈钢干挂件(通长)(配防坠落机械措施) (3) 50*50*5热镀锌方通满焊横向连接,中距≤600 (4) 100*80*6mm热镀锌方通采用M12不锈钢对穿螺栓横向连接,中距≤1200 (5) 50*50*5热镀锌方通满焊竖向连接,中距≤1200 (6) 300*200*10mm热镀锌钢板(Q235B),4个M12机械锚栓与建筑结构固定 (7) 综合考虑各种收边收口及填缝 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	37.1	1212.82	44995.62	0	
7-5-3		墙柱面工程					5092.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 200 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-5-3-1	011407001016	墙面喷刷涂料 (PT-01)	(1) 白色无机涂料 (一底两面) (2) 满刮腻子三遍 (3) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	94.62	53.82	5092.45	0	
7-5-4		门窗工程					2640.72	0	
7-5-4-1	010808004100	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/A (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.53	358.18	906.2	0	
7-5-4-2	010808004101	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/B (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	4.12	421	1734.52	0	
7-5-5		其他工程					562.26	0	
7-5-5-1	011502001012	金属收口条	(1) 5mm本色不锈钢 (2) 综合考虑安装方式 (3) 按中心线计算 (4) 详见DF-02/01 (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3	24.14	72.42	0	
7-5-5-2	011502001013	金属装饰线	(1) 1mm黑色不锈钢 (2) 自攻钉固定 (3) 详见DT-01/06 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.83	267.67	489.84	0	
8		电梯轿厢装饰工程					384620.11	0	
8-1		标准电梯轿厢					360982.39	0	
8-1-1		楼地面工程					50598.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 201 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-1-1-1	011102001017	石材楼地面(ST-05)	(1) 12mm石材+13mm铝蜂窝 (2) 水泥砂浆粘结层(厚度综合考虑) (3) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	51	946.48	48270.48	0	
8-1-1-2	011105006027	金属踢脚线(MT-02)	(1) 3mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 工程量按立面投影面积计算 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 详见JX-D-01/04 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	1.85	1258.58	2328.37	0	
8-1-2		天棚工程					77433.25	0	
8-1-2-1	011302001070	铝板吊顶天棚(MT-01)	(1) 2mm+13mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 不锈钢干挂件(通长)(配防坠落机械措施) (3) 镀锌钢材骨架 (4) 详见JX-D-01/04 (5) 按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	33.37	1591.59	53111.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 202 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-1-2-2	011302001071	铝板吊顶天棚 (MT-01)	(1) 2mm+13mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 不锈钢干挂件 (通长) (配防坠落机械措施) (3) 阻燃板基层 (4) 详见JX-D-01/04 (5) 按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	11.17	1525.05	17034.81	0	
8-1-2-3	011304001048	灯带 (槽)	(1) 1.2mm灰色镜面不锈钢+13mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (MT-09) (2) 8厚玻镁板基层 (3) 1.2mm深灰色不锈钢收边线 (MT-02) (4) 按中心线长度计算 (5) 详见JX-D-01/04 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	90	63.37	5703.3	0	
8-1-2-4	011304002034	送风口、回风口	(1) 铝合金风口百叶 (编号01) (2) 综合考虑风管风口位置加过滤网 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	4.39	360.77	1583.78	0	
8-1-3		墙柱面工程					226412.84	0	
8-1-3-1	011207001037	金属饰面板 (MT-01)	(1) 2mm+13mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 专用干挂配件固定 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	104.3	1635.32	170563.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 203 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-1-3-2	011207001038	金属饰面板(MT-09)	(1) 1.2mm灰色镜面不锈钢+13mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 专用干挂配件固定 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	39.75	859.17	34152.01	0	
8-1-3-3	011502001014	金属装饰线	(1) 1.2mm深灰色镜面不锈钢(MT-09) (2) 综合考虑固定方式 (3) 按中心线长度计算 (4) 详见JX-D-01/02 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	256.45	80.77	20713.47	0	
8-1-3-4	011304001049	灯带(槽)	(1) 1.2mm灰色镜面不锈钢面层(MT-09) (2) 8厚玻镁板基层 (3) 综合考虑5mm亚克力板 (4) 按中心线长度计算 (5) 详见JX-D-01/01 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	23.63	41.62	983.48	0	
8-1-4		其他工程					6537.45	0	
8-1-4-1	011503005001	金属靠墙扶手	(1) 定制铝合金扶手 (2) 综合考虑固定方式 (3) 按中心线长度计算 (4) 详见JX-D-01/05 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	16.71	391.23	6537.45	0	
8-2		VIP电梯轿厢					23637.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 204 页，共 211 页
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-2-1		楼地面工程					10948.84	0	
8-2-1-1	011102001018	石材楼地面(ST-06)	(1) 12mm石材+13mm铝蜂窝 (2) 水泥砂浆粘结层(厚度综合考虑) (3) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	3.39	946.48	3208.57	0	
8-2-1-2	011105006028	金属踢脚线(MT-02)	(1) 3mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 工程量按立面投影面积计算 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 详见VIPJX-D-01/04 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	6.15	1258.58	7740.27	0	
8-2-2		天棚工程					5079.13	0	
8-2-2-1	011302001072	铝板吊顶天棚(MT-01)	(1) 2mm+13mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 不锈钢干挂件(通长)(配防坠落机械措施) (3) 镀锌钢材骨架 (4) 详见VIPJX-D-01/04 (5) 按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	2.18	1591.59	3469.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 205 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-2-2-2	011302001073	铝板吊顶天棚 (MT-01)	(1) 2mm+13mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 不锈钢干挂件 (通长) (配防坠落机械措施) (3) 阻燃板基层 (4) 详见VIPJX-D-01/04 (5) 按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.74	1525.03	1128.52	0	
8-2-2-3	011304001050	灯带 (槽)	(1) 1.2mm灰色镜面不锈钢+13mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (MT-09) (2) 8厚玻镁板基层 (3) 1.2mm深灰色不锈钢收边线 (MT-02) (4) 按中心线长度计算 (5) 详见VIPJX-D-01/04 (6) 含建筑物超高增加费 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	5.92	63.57	376.33	0	
8-2-2-4	011304002035	送风口、回风口	(1) 铝合金风口百叶 (编号01) (2) 综合考虑风管风口位置加过滤网 (3) 含建筑物超高增加费 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.29	360.72	104.61	0	
8-2-3		墙柱面工程					7191.68	0	
8-2-3-1	011207001039	金属饰面板 (MT-09)	(1) 1.2mm灰色镜面不锈钢+13mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 专用干挂配件固定 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.76	859.18	2371.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 206 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-2-3-2	011207001040	金属饰面板(MT-08)	(1)阳极氧化铝型材, 间距6*6mm厚2mm (2)专用干挂配件固定 (3)镀锌钢材骨架 (4)含建筑物超高增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	6.68	556.52	3717.55	0	
8-2-3-3	011502001015	金属装饰线	(1)1.2mm深灰色镜面不锈钢(MT-09) (2)综合考虑固定方式 (3)按中心线长度计算 (4)详见JX-D-01/02 (5)含建筑物超高增加费 (6)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	11.25	80.77	908.66	0	
8-2-3-4	011304001051	灯带(槽)	(1)1.2mm灰色镜面不锈钢面层(MT-09) (2)8厚玻镁板基层 (3)综合考虑5mm亚克力板 (4)按中心线长度计算 (5)详见JX-D-01/01 (6)含建筑物超高增加费 (7)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	4.68	41.48	194.13	0	
8-2-4		其他工程					418.07	0	
8-2-4-1	011503005002	金属靠墙扶手	(1)2mm银灰色喷色不锈钢(MT-07) (2)综合考虑固定方式 (3)按中心线长度计算 (4)详见VIPJX-D-01/05 (5)含建筑物超高增加费 (6)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	0.94	444.76	418.07	0	
9		消防电梯厅装饰工程					203886.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 207 页，共 211 页
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-1		楼地面工程					42826.07	0	
9-1-1	011102001019	石材楼地面(ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	37.02	1024.19	37915.51	0	
9-1-2	011108001036	石材门槛石(ST-01)	(1) 20mm流沙灰石材 (2) 5~8厚石材专用粘结剂粘贴 (3) 界面剂一道 (4) 70厚C25细石混凝土随打随抹平,配双向C6@150钢筋网 (5) 界面剂一道 (6) 综合考虑石材六面防滑及晶面处理 (7) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	4.18	1077.48	4503.87	0	
9-1-3	011105006029	金属踢脚线(MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 水泥板垫层(厚度根据各墙体完成厚度调整) (3) 工程量按立面投影面积计算 (4) 详见DE-01/01 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	0.75	542.25	406.69	0	
9-2		天棚工程					43256.30	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 208 页，共 211 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-2-1	011302001074	铝板吊顶天棚 (MT-04)	(1) 3mm铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 不锈钢干挂件(通长)(配防坠落机械措施) (3) 50*50*5热镀锌方通满焊横向连接, 中距≤600 (4) 100*80*6mm热镀锌方通采用M12不锈钢对穿螺栓横向连接, 中距≤1200 (5) 50*50*5热镀锌方通满焊竖向连接, 中距≤1200 (6) 300*200*10mm热镀锌钢板 (Q235B), 4个M12机械锚栓与建筑结构固定 (7) 综合考虑各种收边收口及填缝 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	25.54	1160.94	29650.41	0	
9-2-2	011302001075	水泥板吊顶天棚	(1) 双层8厚水泥板 (2) 镀锌钢材骨架 (3) 综合考虑吊顶开孔 (4) 按面层平面投影面积计算 (5) 详见DT-04/05 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	11.49	180.3	2071.65	0	
9-2-3	011304001052	灯带(槽)	(1) 灯槽尺寸:120*150mm (2) 3mm铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝面板 (MT-04) (3) 双层8厚水泥板, 深灰色不锈钢板收边 (MT-02) (4) 按中心线延长米计算 (5) 详见DT-04/05 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	66.02	164.44	10856.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程 第 209 页，共 211 页
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-2-4	011407002038	天棚喷刷涂料 (PT-02)	(1) 白色防水无机涂料 (一底两面) (2) 满刮耐水腻子两遍, 打磨平整, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (3) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	11.49	59	677.91	0	
9-3		墙柱面工程					96939.81	0	
9-3-1	011207001041	金属饰面板 (MT-04)	(1) 3mm铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 专用干挂配件固定 (3) L50x50x5 镀锌角钢横向龙骨 (中距≤800) 满焊安装在10#镀锌槽钢竖龙骨 (4) #热镀锌槽钢竖龙骨 (上下焊接300*200*10mm热镀锌钢板 (Q235B) 及M12机械锚栓/M12mm不锈钢化学螺栓与建筑结构固定) (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	96.14	1007.03	96815.86	0	
9-3-2	011207001042	金属饰面板 (MT-02)	(1) 部位: 电梯按钮控制板 (2) 1.2mm深灰色不锈钢 (3) 12mm玻镁板基层 (4) 综合考虑固定方式 (5) 计算方式: 按外露不锈钢展开面积 (6) 详见DE04/02 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	0.33	375.62	123.95	0	
9-4		门窗工程					20669.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 210 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-4-1	010808004102	金属门套 (MT-05)	(1) 1.2mm深灰色拉丝不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层，满塞防火岩棉，镀锌铁皮封堵 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-03/02 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5.99	696.31	4170.9	0	
9-4-2	010808004103	金属门头 (MT-05)	(1) 1.2mm深灰色拉丝不锈钢 (2) 双层12厚玻镁板基层 (3) 镀锌钢材骨架 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DE-04/01 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3.22	592.56	1908.04	0	
9-4-3	010808004104	金属门套 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/A (6) 含建筑物超高增加费 (7) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	12.4	357.87	4437.59	0	
9-4-4	010808004105	金属门头 (MT-02)	(1) 1.2mm深灰色不锈钢 (2) 12mm玻镁板基层 (3) 综合考虑安装方式 (4) 计算方式:按外露不锈钢展开面积 (5) 详见DR-12/B (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	7.48	420.82	3147.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程

标段：南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 211 页，共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-4-5	010802001055	铝板暗门（MT-04）	(1) 3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (2) 热镀锌钢骨架(间距符合国标规范) (3) 1厚铝衬板 (4) 含不锈钢踢脚线 (5) 综合考虑天地旋转轴、拉手等五金配件 (6) 详见DR-14 (7) 按暗门立面投影面积计算 (8) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	5.71	1226.76	7004.8	0	
9-5		其他工程					195.53	0	
9-5-1	011502001016	金属收口条	(1) 5mm本色不锈钢 (2) 综合考虑安装方式 (3) 按中心线计算 (4) 详见DF-03/02 (5) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	8.1	24.14	195.53	0	
合计							21634765.25	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精3				标段: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光									
项目编码	011102001001	项目名称		石材楼地面 (ST-01)		计量单位	m2	工程量	772.44				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5719.6	78747.67	0	0	5196.27	57.196	787.4767	0	0	51.9627
020002-20+020002-21*(-2)换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	1202.71	1027.83	0	2.31	316.27	12.0271	10.2783	0	0.0231	3.1627
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2431.26	0	0	45.55	538.17	2431.26	0	0	45.55	538.17
小计								2531.9159 801.5384 0 47.4358 600.5278				3981.417900	
清单项目综合单价													
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(装饰)	元	10.62432	1.3733	14.59					
				技工人工费(装饰)	元	24.23734	1.3499	32.72					
				高级技工人工费(装饰)	元	39.20595	1.3607	53.35					
				降效增加人工费	元	3.147507	1	3.15					
	材料			晶面剂	kg	0.03938	56	2.21					
				水	m3	0.105	3.77	0.4					
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.0083	1	2.01					
				石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11					
				白水泥	t	0.00102	1046	1.07					
				专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54					
				材料费补差	元	0.0003	1	0					
				界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25					
				20mm流沙灰石材(ST-01)	m2	1.02	741.87	756.71					
				细石混凝土增加费	m3	0.0202	20	0.4					
	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.0202	487.55	9.85								
	主材												
设备													
机械			平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86						
			混凝土振动器 平板式	台班	0.0016	14.42	0.02						
			降效增加机械费	元	0.058969	1	0.06						
项目编码	011108001001	项目名称		石材门槛石 (ST-01)		计量单位	m2	工程量	42.17				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38	84.1422	801.0825	0	0	58.5738
020002-20+020002-21*(-2)换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	1202.71	1027.83	0	2.31	316.27	12.0271	10.2783	0	0.0231	3.1627
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	168.26	0	0	2.49	37.2	168.26	0	0	2.49	37.2
小计								295.8621 815.1442 0 4.3758 106.1689				1221.551000	
清单项目综合单价													
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(装饰)	元	13.45458	1.3733	18.48					
				技工人工费(装饰)	元	30.44006	1.3499	41.09					
				高级技工人工费(装饰)	元	49.99915	1.3607	68.03					
				降效增加人工费	元	3.99004	1	3.99					
	材料			界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25					
				专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54					
				晶面剂	kg	0.03938	56	2.21					
				水	m3	0.082	3.77	0.31					
				细石混凝土增加费	m3	0.0202	20	0.4					
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.0422	1	2.04					
				材料费补差	元	0.0003	1	0					
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.0202	487.55	9.85					
				20mm流沙灰石材(ST-01)	m2	1.04	741.87	771.54					
	主材												
设备													
机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.0016	14.42	0.02						
			平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86						
			降效增加机械费	元	0.059047	1	0.06						
项目编码	011105006001	项目名称		金属踢脚线 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	7.12				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.5	554.77	1593.98	0	0	201.8	277.385	796.99	0	0	100.9
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	5.8526
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	65.08	0	0	0	14.32	65.08	0	0	0	14.32
小计								357.3885 848.3487 0 0 121.0726				1326.809800	
清单项目综合单价													
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(装饰)	元	30.72989	1.3733	42.2					
				技工人工费(装饰)	元	67.2576	1.3499	90.79					
				高级技工人工费(装饰)	元	117.08424	1.3607	159.32					
				降效增加人工费	元	9.140449	1	9.14					
	材料			其他材料费(按百分比计算)	元	2.4985	1	2.5					
				自攻螺钉 M5×30mm	100个	0.18722	10	1.87					
				3mm深灰色不锈钢(H=32mm)	m	53	15	795					
				水泥纤维板 δ=9mm	m2	1.08	45.35	48.98					
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	011302001001	项目名称		玻钢板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	685.7				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	2678.28	0	0	487.94	16.0847	26.7828	0	0	4.8794
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上` (如设计要求多层基层板的,其余基层板(人工×0.8)	100m2	0.01	1286.78	2678.28	0	0	417.14	12.8678	26.7828	0	0	4.1714
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0	582.17	657.73	22.931	22.8026	0	5.8217	6.5773
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1112.48	0	0	124.83	253.22	1112.48	0	0	124.83	253.22
小计								1164.3635 76.3682 0 130.6517 268.8481				1640.23150	
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	5.448812	1.3733	7.48					
		技工人工费(装饰)		元	11.942934	1.3499	16.12					
		高级技工人工费(装饰)		元	20.782646	1.3607	28.28					
		降效增加人工费		元	1.6224	1	1.62					
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.47352	10	4.74					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.7562	1	0.76					
		铁件(综合)		kg	0.4	5.5	2.2					
		六角螺栓		kg	0.0183	6.32	0.12					
		射钉		10个	0.153	1	0.15					
		吊杆		kg	0.21965	5.5	1.21					
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2	1.05	18	18.9					
		材料费补差		元	0.0001	1	0					
		玻镁板 δ=9.5mm		m2	2.1	23	48.3					
	主材											
	设备											
机械	电动切割机		台班	0.02656	219.19	5.82						
	降效增加机械费		元	0.182048	1	0.18						
项目编码	011304001001			项目名称		灯带(槽)		计量单位	m	工程量	595.01	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挂式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0027	6039.08	5880.83	0	0	1623.24	16.305516	15.878241	0	4.382748
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.009	377.05	2682.06	0	0	217.09	3.39345	24.13854	0	1.95381
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	366.51	0	0	0	80.66	366.51	0	0	80.66
小计								386.208966	40.016781	0	0	86.996558
清单项目综合单价								513.223305				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元	2.075102	1.3733		2.85				
		技工人工费(装饰)		元	4.660233	1.3499		6.29				
		高级技工人工费(装饰)		元	7.759306	1.3607		10.56				
	降效增加人工费		元	0.615973	1		0.62					
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.13759	10		1.38				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.396254	1		0.4				
		不锈钢钉 304		kg	0.018801	12		0.23				
		202胶		kg	0.015003	42		0.63				
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)		m2	0.094498	243.85		23.04				
		玻镁板 δ=9.5mm		m2	0.62369	23		14.34				
	主材											
	设备											
	机械											
	项目编码	011304001002			项目名称		灯带(槽)		计量单位	m	工程量	480.45
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0008	13613.36	12209.89	0	0	3606.79	10.890688	9.767912	0	2.885432
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	153.38	0	0	0	33.76	153.38	0	0	33.76
小计								164.270688	9.767912	0	0	36.645432
清单项目综合单价								210.684032				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元	1.072474	1.3733		1.47				
		技工人工费(装饰)		元	2.349793	1.3499		3.17				
		高级技工人工费(装饰)		元	4.089177	1.3607		5.56				
	降效增加人工费		元	0.319242	1		0.32					
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.040946	10		0.41				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.090658	1		0.09				
		玻镁板 δ=15.0mm		m2	0.509197	17		8.66				
	主材											
	设备											
	机械											
	项目编码	011407002001			项目名称		天棚喷刷涂料 (PT-01)		计量单位	m2	工程量	905.26
	清单综合单价组成明细											
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1149.26	0	0	381.04	14.7014	11.4926	0	3.8104
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	410.54	0	0	411.88	17.7809	4.1054	0	4.1188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	919.49	0	0	0	202.38	919.49	0	0	202.38
小计								951.9723	15.598	0	0	210.3092
清单项目综合单价								1177.879500				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元	3.41015	1.3733		4.68				
		技工人工费(装饰)		元	7.47795	1.3499		10.09				
		高级技工人工费(装饰)		元	13.01146	1.3607		17.7				
	降效增加人工费		元	1.015719	1		1.02					
	材料	砂纸		张	0.16	0.48		0.08				
		水		m3	0.00115	3.77		0				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1544	1		0.15				
		腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8		4.04				
		白色无机涂料 (PT-01)		kg	0.41929	27		11.32				
	主材											
	设备											
	机械											
	项目编码	011304002001			项目名称		检修口		计量单位	个	工程量	72
	清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.54	111.1	0	0	11.62	27.54	111.1	0	11.62
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	62	0	0	0	13.64	62	0	0	13.64
小计								89.54	111.1	0	0	25.26
清单项目综合单价								225.90				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元	4.246	1.3733		5.83				
		技工人工费(装饰)		元	5.86	1.3499		7.91				
		高级技工人工费(装饰)		元	10.14	1.3607		13.8				
	降效增加人工费		元	0.861111	1		0.86					
	材料	加强龙骨 不上人吊顶		套	1	20		20				
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.1	1		1.1				
		检修口 400mm×400mm(编号05)		个	1	90		90				
	主材											

工程量清单综合单价分析表

		土材																	
		设备																	
		机械																	
项目编码		011304002002		项目名称		送风口、回风口		计量单位		m2		工程量		63.46					
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		设备费		机械费					
020004-109换		金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上		100m2		0.01		2356.51		31533.72		0		20.9535					
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		46.76		0		0		10.3					
小计								70.3251		315.3372		0		31.2535					
416.915800																			
清单项目综合单价																			
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
人工		普工人工费(装饰)		元		2.47548		1.3733		3.4									
		技工人工费(装饰)		元		5.42346		1.3499		7.32									
		高级技工人工费(装饰)		元		9.43958		1.3607		12.84									
		降效增加人工费		元		0.736842		1		0.74									
材料		膨胀螺栓(综合)		套		1.09		1.25		1.36									
		铝合金靠墙收口条板		m2		0.05		5.25		0.26									
		其他材料费(按百分比计算)		元		3.1222		1		3.12									
		铝合金风口百叶(编号01)		m2		1.05		295.8		310.59									
主材																			
设备																			
机械																			
项目编码		011207001001		项目名称		墙面金属饰面板(MT-10)		计量单位		m2		工程量		945.66					
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		设备费		机械费					
020003-237换		金属蜂窝板 墙面		100m2		0.01		4001.59		70309.14		0		0					
020003-22换		墙柱面饰面型钢龙骨		100m2		0.01		1722.1		19438.21		0		0.5258					
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		1692.54		0		0		15.55					
小计								1749.7769		897.4735		0		16.0758					
431.0768																			
3094.403000																			
清单项目综合单价																			
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
人工		普工人工费(装饰)		元		6.01292		1.3733		8.26									
		技工人工费(装饰)		元		13.17521		1.3499		17.79									
		高级技工人工费(装饰)		元		22.92501		1.3607		31.19									
		降效增加人工费		元		1.789798		1		1.79									
材料		橡胶密封条		m		2.499		2		5									
		盘头螺栓		100个		0.068		178		12.1									
		弹簧卡扣		个		1.7		3		5.1									
		弹簧		个		1.7		2		3.4									
		挂钩		个		1.7		2		3.4									
		悬挂梁		个		1.7		5		8.5									
		安装底座		个		3.4		8		27.2									
		玻璃胶 300mL		支		0.0156		12		0.19									
		其他材料费(按百分比计算)		元		8.239		1		8.24									
		型钢(综合)		t		0.038		4892		185.9									
主材		膨胀螺栓(综合)		套		2.72		1.25		3.4									
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg		0.04065		8.49		0.35									
		2.5mm阳极氧化铝+18mm厚蜂窝芯+1mm铝背板(MT-10)		m2		1.01		628.42		634.7									
设备																			
机械																			
项目编码		010802001001		项目名称		铝板暗门(MT-10)		计量单位		m2		工程量		86.03					
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		设备费		机械费					
020001-9换		成品铝合金门安装 平开		100m2		0.01		4323.6		3671.89		0		0					
020003-237换		金属蜂窝板 墙面		100m2		0.01		4001.59		70309.14		0		0					
020001-60		钢架制作、安装		t		0.012		2329.95		4647.94		0		2.43984					
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		299.15		0		0		6.56					
小计								410.3613		795.58558		0		8.99984					
1345.647220																			
清单项目综合单价																			
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
人工		普工人工费(装饰)		元		16.740427		1.3733		22.99									
		技工人工费(装饰)		元		40.608313		1.3499		54.82									
		高级技工人工费(装饰)		元		24.542302		1.3607		33.39									
		降效增加人工费		元		3.477275		1		3.48									
材料		玻璃胶 300mL		支		0.4756		12		5.71									
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支		0.65		12		7.8									
		其他材料费(按百分比计算)		元		3.958043		1		3.96									
		橡胶密封条		m		2.499		2		5									
		盘头螺栓		100个		0.068		178		12.1									
		弹簧卡扣		个		1.7		3		5.1									
		弹簧		个		1.7		2		3.4									
		挂钩		个		1.7		2		3.4									
		悬挂梁		个		1.7		5		8.5									
		安装底座		个		3.4		8		27.2									
		镀锌铁丝(综合)		kg		0.000132		4.75		0									
		角钢(综合)		t		0.012596		4038		50.86									
		电焊条 E4303 φ4.0mm		kg		0.329705		7.8		2.57									
		杉木板材(综合)		m3		0.000156		2200		0.34									
		红丹环氧防锈漆		kg		0.081332		15		1.22									
主材		油漆溶剂油		kg		0.008397		8		0.07									
		氧气		m3		0.017994		4.5		0.08									
		乙炔气		m3		0.010436		32		0.33									
		材料费补差		元		-0.00012		1		0									
设备		玻璃板 δ=9mm		m2		1.03		22.54		23.22									
		2.5mm阳极氧化铝+18mm厚蜂窝芯+1mm铝背板(MT-10)		m2		1.01		628.42		634.7									
机械																			
项目编码		01080004001		项目名称		金属门套(MT-02a)		计量单位		m2		工程量		154.13					
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		设备费		机械费					
020001-70换		门窗套 面层 金属饰面板		10m2		0.1		264.4		3435.72		0		0					
020001-68换		门窗套 基层板 安装在龙骨上		10m2		0.077		102.3		544.06		0		0					
020003-24		玻璃棉毡隔声层 墙面		100m2		0.0062		582.07		4775.18		0		0					
020001-60		钢架制作、安装		t		0.028		2329.95		4647.94		0		5.69296					
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		485.77		0		0		26.46					
108.69																			

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										588.934534	545.213056	0	32.15296	159.038896
小计										1325.339446				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	17.986027	1.3733	24.7							
		技工人工费(装饰)		元	44.925954	1.3499	60.65							
		高级技工人工费(装饰)		元	11.349983	1.3607	15.44							
		降效增加人工费		元	3.15169	1	3.15							
	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	4.730213	1	4.73							
		玻璃板 δ=12.0mm		m2	1.379839	30.06	41.48							
		圆钉 L=60mm		kg	0.003226	5.5	0.02							
		玻璃棉毡 δ=75.0mm		m2	0.641527	45	28.87							
		镀锌铁丝(综合)		kg	0.000297	4.75	0							
		角钢(综合)		t	0.028353	4038	114.49							
		电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.742182	7.8	5.79							
		杉木板材(综合)		m3	0.000351	2200	0.77							
		红丹环氧防锈漆		kg	0.183082	15	2.75							
		油漆溶剂油		kg	0.018902	8	0.15							
		氧气		m3	0.040505	4.5	0.18							
		乙炔气		m3	0.023493	32	0.75							
		材料费补差		元	-0.00027	1	0							
		1.2mm银灰色发纹不锈钢(MT-02a)		m2	1.395	243.85	340.17							
		主材												
	设备													
	机械	交流弧焊机 32kV·A		台班	0.031324	175.28	5.49							
		降效增加机械费		元	0.171673	1	0.17							
项目编码	010808004002			项目名称	金属门头(MT-05)			计量单位	m2	工程量	56.63			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	3073.68	0	0	211.88	26.44	307.368	0	0	21.188	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.099	102.3	710.44	0	0	58.04	10.1277	70.33356	0	0	5.74596	
020001-60	钢架制作、安装	t	0.04	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	93.198	185.9176	0	8.1328	30.354	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	229.72	0	0	14.4	51.53	229.72	0	0	14.4	51.53	
小计										359.4857	563.61916	0	22.5328	108.81796
										1054.45562				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	23.496641	1.3733	32.27							
		技工人工费(装饰)		元	58.842846	1.3499	79.43							
		高级技工人工费(装饰)		元	13.247869	1.3607	18.03							
		降效增加人工费		元	4.056507	1	4.06							
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	0.00044	4.75	0							
		角钢(综合)		t	0.041996	4038	169.58							
		电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	1.099303	7.8	8.57							
		杉木板材(综合)		m3	0.00052	2200	1.14							
		玻璃板 δ=12.0mm		m2	2.309423	30.06	69.42							
		1.2mm深灰色拉丝不锈钢(MT-05)		m2	1.248	243.85	304.32							
		红丹环氧防锈漆		kg	0.271176	15	4.07							
		油漆溶剂油		kg	0.027998	8	0.22							
		氧气		m3	0.059995	4.5	0.27							
		乙炔气		m3	0.034797	32	1.11							
		其他材料费(按百分比计算)		元	4.661532	1	4.66							
		材料费补差		元	-0.0004	1	0							
		主材												
		设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A		台班	0.046396	175.28	8.13							
		降效增加机械费		元	0.254282	1	0.25							
	项目编码	011502001001			项目名称	金属装饰线			计量单位	m2	工程量	7.66		
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-112换	不锈钢名称	10m2	0.1	377.05	2110.98	0	0	188.54	37.705	211.098	0	0	18.854	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.03	0	0	0	1.98	9.03	0	0	0	1.98	
小计										46.735	211.098	0	0	20.834
										278.66700				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	4.0258	1.3733	5.53							
		技工人工费(装饰)		元	10.0813	1.3499	13.61							
		高级技工人工费(装饰)		元	13.6459	1.3607	18.57							
		降效增加人工费		元	1.178851	1	1.18							
	材料	不锈钢钉 304		kg	0.2089	12	2.51							
		202胶		kg	0.1667	42	7							
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.09	1	2.09							
		黑色不锈钢 δ=1.0mm		m2	1.05	190	199.5							
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011102003001			项目名称	瓷砖地面(CT-01)			计量单位	m2	工程量	129.55		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 散粘剂粘贴 单块面积 S≤0.10m2<< S≤0.36	100m2	0.01	4030.75	7816.86	0	0	1278.01	40.3075	78.1686	0	0	12.7801
	020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.032	447.47	145.96	0	0	105.79	14.31904	4.67072	0	0	3.38528
	020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2055.59	0	5.77	550.37	20.3184	20.5559	0	0.0577	5.5037
	010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.004	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	2.20096	20.8432	0	0.4754	1.55844
	010002-127换	钢筋网片制作	t	0.005	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.77755	21.2018	0	0.07065	1.89625
010002-128	钢筋网片安装	t	0.005	712.81	21.87	0	0	157.99	3.56405	0.10935	0	0	0.78995	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	345.42	0	0	1.91	76.16	345.42	0	0	1.91	76.16	
小计										432.5821	146.82737	0	2.61375	102.72632
										684.649540				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	8.1526	1.3733	11.2							
		技工人工费(装饰)		元	17.870306	1.3499	24.12							
		高级技工人工费(装饰)		元	31.087356	1.3607	42.3							
		普工人工费		元	0.733549	1.3733	1.01							
	技工人工费		元	4.919279	1.3499	6.64								
	降效增加人工费		元	2.666306	1	2.67								
	材料	石料切割银片		片	0.00287	18.2	0.05							
		白水泥		t	0.00097	1046	1.01							
	专用胶粘剂		kg	4.59	2	9.18								
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	01102003001			项目名称	瓷砖地面(CT-01)			计量单位	m2	工程量	129.55		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			水	m3	0.033005	3.77	0.12						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.758869	1	0.76						
				美缝剂 400ml	支	0.1664	28	4.66						
				界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25						
				材料费补差	元	-0.0003	1	0						
				600*600*10mm防滑瓷磚 (CT-01)	m2	1.03	65.67	67.64						
				细石混凝土增加费	m3	0.070727	20	1.41						
				热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.004206	4025	16.93						
				镀锌铁丝 (综合)	kg	0.02156	6.05	0.13						
				电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.010208	8.62	0.09						
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.070727	487.55	34.48						
	主材													
	设备													
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42	0.06						
				机动翻斗车 装载质量M (t) M=1	台班	0.001171	281.61	0.33						
			混凝土振动器 插入式	台班	0.002342	11.57	0.03							
			钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.000449	41.87	0.02							
			钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001593	24.41	0.04							
			降效增加机械费	元	0.014743	1	0.01							
项目编码	011108001002			项目名称	石材门槛石 (ST-01)			计量单位	m2		工程量	5.39		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798	
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	79399.46	0	0	5821.94	84.1422	793.9946	0	0	58.2194	
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883	
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.005	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.77755	21.2018	0	0.07065	1.89625	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.005	712.81	21.87	0	0	157.99	3.56405	0.10935	0	0	0.78995	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	24.1	0	0	0.37	5.33	24.1	0	0	0.37	5.33	
小计										168.98572	860.41655	0	2.7176	80.39753
清单项目综合单价										1112.517400				
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费	元	0.651951	1.3733		0.9					
				技工人工费	元	4.608327	1.3499		6.22					
				普工人工费(装饰)	元	14.32296	1.3733		19.67					
				技工人工费(装饰)	元	32.35304	1.3499		43.67					
				高级技工人工费(装饰)	元	53.31835	1.3607		72.55					
				降效增加人工费	元	4.471243	1		4.47					
				热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.004204	4025		16.92					
				镀锌铁丝 (综合)	kg	0.021551	6.05		0.13					
	材料			电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.010204	8.62		0.09					
				界面处理剂	kg	0.5	2.5		1.25					
				水	m3	0.086082	3.77		0.32					
				细石混凝土增加费	m3	0.071112	20		1.42					
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.477265	1		2.48					
				材料费补差	元	-0.0003	1		0					
				晶面剂	kg	0.03938	56		2.21					
				专用脱粘剂	kg	10.23489	2		20.47					
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.071112	487.55		34.67					
				20mm流沙灰石材 (ST-01)	m2	1.04	741.87		771.54					
	主材													
	设备													
机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42		0.06						
			机动翻斗车 装载质量M (t) M=1	台班	0.000796	281.61		0.22						
			混凝土振动器 插入式	台班	0.001592	11.57		0.02						
			钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.000449	41.87		0.04						
			钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001592	24.41		0.04						
			平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24		1.86						
			降效增加机械费	元	0.068646	1		0.07						
项目编码	011105006002			项目名称	金属踢脚线 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	3.45		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.5	554.77	1593.98	0	0	201.8	277.385	796.99	0	0	100.9	
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	5.8526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	31.53	0	0	0	6.94	31.53	0	0	0	6.94	
小计										323.8385	848.3487	0	0	113.6926
清单项目综合单价										1285.879800				
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费(装饰)	元	30.72989	1.3733		42.2					
				技工人工费(装饰)	元	67.2576	1.3499		90.79					
				高级技工人工费(装饰)	元	117.08424	1.3607		159.32					
				降效增加人工费	元	9.13913	1		9.14					
	材料			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.18722	10		1.87					
				水泥纤维板 δ=9mm	m2	1.08	45.35		48.98					
				3mm深灰色不锈钢 (H=32mm)	m	53	15		795					
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.4985	1		2.5					
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	011302001002			项目名称	水泥板吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	122.17		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	1899.87	0	0	449.02	16.0847	18.9987	0	0	4.4902	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1286.78	1899.87	0	0	378.22	12.8678	18.9987	0	0	3.7822	
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0	582.17	657.73	22.931	22.8026	0	5.8217	6.5773	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	198.21	0	0	22.24	45.12	198.21	0	0	22.24	45.12	
小计										250.0935	60.8	0	28.0617	59.9697
清单项目综合单价										398.924900				
人工	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)	元	5.448812	1.3733		7.48						
			技工人工费(装饰)	元	11.942934	1.3499		16.12						
			高级技工人工费(装饰)	元	20.782646	1.3607		28.28						
			降效增加人工费	元	1.622411	1		1.62						
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10		4.74							
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.602	1		0.6							

工程量清单综合单价分析表

第 6 页, 共 192 页

费用明细	材料	铁件(综合)		kg	0.4	5.5	2.2						
		六角螺栓		kg	0.0183	6.32	0.12						
		射钉		10个	0.153	1	0.15						
		吊杆		kg	0.21965	5	1.21						
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2	1.05	18	18.9						
		材料费补差		元	0.0001	1	0						
		水泥板 δ=8mm		m2	2.1	15.66	32.89						
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机		台班	0.02656	219.19	5.82						
	降效增加机械费		元	0.182041	1	0.18							
项目编码	011407002002			项目名称	天棚喷刷涂料 (PT-02)			计量单位	m2		工程量	143.97	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1276.3	0	0	387.39	14.7014	12.763	0	0	3.8739
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	569.28	0	0	419.82	17.7809	5.6928	0	0	4.1982
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	146.23	0	0	0	32.19	146.23	0	0	0	32.19
小计									178.7123	18.4558	0	0	40.2621
清单项目综合单价													
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	3.41015	1.3733	4.68					
		技工人工费(装饰)			元	7.47795	1.3499	10.09					
		高级技工人工费(装饰)			元	13.01146	1.3607	17.7					
		降效增加人工费			元	1.015698	1	1.02					
	材料	砂纸			张	0.16	0.48	0.08					
		水			m3	0.00115	3.77	0					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1828	1	0.18					
		白色防水无机涂料 (PT-02)			kg	0.41929	30	12.58					
		防水腻子粉(成品)			kg	2.24532	2.5	5.61					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011304001003			项目名称	灯带(槽)			计量单位	m		工程量	48.65
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0028	6039.08	9638.99	0	0	1811.15	16.909424	26.989172	0	0	5.07122
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	24.81	0	0	0	5.46	24.81	0	0	0	5.46
小计									41.719424	26.989172	0	0	10.53122
清单项目综合单价													
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	1.713402	1.3733	2.35					
		技工人工费(装饰)			元	3.75428	1.3499	5.07					
		高级技工人工费(装饰)			元	6.53543	1.3607	8.89					
		降效增加人工费			元	0.509969	1	0.51					
	材料	自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.137639	10	1.38					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.257776	1	0.26					
		水泥板 δ=8mm			m2	0.615541	39.64	24.4					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011304002003			项目名称	检修口			计量单位	个		工程量	16
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.54	111.1	0	0	11.62	27.54	111.1	0	0	11.62
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.78	0	0	0	3.03	13.78	0	0	0	3.03
小计									41.32	111.1	0	0	14.65
清单项目综合单价													
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	4.246	1.3733	5.83					
		技工人工费(装饰)			元	5.86	1.3499	7.91					
		高级技工人工费(装饰)			元	10.14	1.3607	13.8					
		降效增加人工费			元	0.86125	1	0.86					
	材料	检修口 400mm×400mm(编号05)			个	1	90	90					
		加强龙骨 不上人吊顶			套	1	20	20					
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.1	1	1.1					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011304002004			项目名称	送风口、回风口			计量单位	m2		工程量	7.39
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-109换	金属风板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2356.51	31533.72	0	0	2095.35	23.5651	315.3372	0	0	20.9535
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.45	0	0	0	1.2	5.45	0	0	0	1.2
小计									29.0151	315.3372	0	0	22.1535
清单项目综合单价													
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	2.47548	1.3733	3.4					
		技工人工费(装饰)			元	5.42346	1.3499	7.32					
		高级技工人工费(装饰)			元	9.43958	1.3607	12.84					
		降效增加人工费			元	0.737483	1	0.74					
	材料	膨胀螺栓(综合)			套	1.09	1.25	1.36					
		铝合金风口百叶(编号01)			m2	1.05	295.8	310.59					
		铝合金靠墙收口条板			m2	0.05	5.25	0.26					
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.1222	1	3.12					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011207001002			项目名称	玻纤装饰板 (SP-02)			计量单位	m2		工程量	417.69
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-201换	木质饰面板（钉板） 墙面	100m2	0.01	2354.2		30988.4	0	386.37	2093.47	23.542	309.884	0	3.8637	20.9347	
020003-32换	石膏板基层 墙面（ 如设计要求多层基层板的， 其余基层板：人工 *0.8）	100m2	0.01	747.01		3387.06	0	0	333.77	7.4701	33.8706	0	0	3.3377	
020003-19	木龙骨 平均中距L（mm） L≤800	100m2	0.01	1322.55		2139.87	0	3.47	398.32	13.2255	21.3987	0	0.0347	3.9832	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	577.79		0	0	50.92	130.59	577.79	0	0	50.92	130.59	
小计										622.0276	365.1533	0	54.8184	158.8456	
清单项目综合单价															1200.844900
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费(装饰)	元	4.648246	1.3733	6.38							
				技工人工费(装饰)	元	10.178892	1.3499	13.74							
				高级技工人工费(装饰)	元	17.7215	1.3607	24.11							
				降效增加人工费	元	1.383299	1	1.38							
	材料			圆钉 L=60mm	kg	0.0253	5.5	0.14							
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15							
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.089	1	2.09							
				材料费补差	元	0.0002	1	0							
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67							
				膨胀螺栓(综合)	套	1.6726	1.25	2.09							
				杉木枋板材	m3	0.00868	2200	19.1							
				3mm玻纤板（SP-02）	m2	1.01	305	308.05							
				玻镁板 δ=12mm	m2	1.06	30.06	31.86							
	主材														
	设备														
	机械			电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.01836	210.44	3.86							
				木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.0013	26.71	0.03							
				降效增加机械费	元	0.121909	1	0.12							
项目编码	011207001003			项目名称	玻纤装饰板（SP-02）			计量单位	m2		工程量	35.06			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
020003-201换	木质饰面板（钉板） 墙面	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-32换	石膏板基层 墙面（ 如设计要求多层基层板的， 其余基层板：人工 *0.8）	100m2	0.01	747.01	5024	0	0	415.62	7.4701	50.24	0	0	4.1562		
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	1672.55	0	52.58	466.18	17.221	16.7255	0	0.5258	4.6618		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	52.88	0	0	4.81	11.96	52.88	0	0	4.81	11.96		
小计										101.1131	376.8495	0	9.1995	41.7127	
清单项目综合单价															528.874800
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.068276	1.3733	6.96							
				技工人工费(装饰)	元	11.099832	1.3499	14.98							
				高级技工人工费(装饰)	元	19.32029	1.3607	26.29							
				降效增加人工费	元	1.508272	1	1.51							
	材料			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67							
				圆钉 L=60mm	kg	0.0253	5.5	0.14							
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15							
				3mm玻纤板（SP-02）	m2	1.01	305	308.05							
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.447	1	2.45							
				材料费补差	元	0.0001	1	0							
				型钢(综合)	t	0.00257	4892	12.57							
				膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4							
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35							
				水泥纤维板 δ=9mm	m2	1.06	45.35	48.07							
	主材														
	设备														
	机械			电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.01836	210.44	3.86							
				交流弧焊机 32kV·A	台班	0.003	175.28	0.53							
			降效增加机械费	元	0.137193	1	0.14								
项目编码	011505010001			项目名称	银镜（MR-01）			计量单位	m2		工程量	12.69			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
020003-256换	玻璃面层 零星项目	100m2	0.01	3746.23	14442.58	0	0	1546.68	37.4623	144.4258	0	0	15.4668		
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.0251	933.76	2581.96	0	0	334.62	23.437376	64.807196	0	0	8.398962		
020003-19	木龙骨 平均中距L（mm） L≤800	100m2	0.01	1322.55	2139.87	0	3.47	398.32	13.2255	21.3987	0	0.0347	3.9832		
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.07	377.05	2682.06	0	0	217.09	26.3935	187.7442	0	0	15.1963		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	38.93	0	0	0.01	8.57	38.93	0	0	0.01	8.57		
小计										139.448676	418.375896	0	0.0447	51.615262	
清单项目综合单价															609.484534
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费(装饰)	元	10.345266	1.3733	14.21							
				技工人工费(装饰)	元	23.472434	1.3499	31.69							
				高级技工人工费(装饰)	元	38.370128	1.3607	52.21							
				降效增加人工费	元	3.06777	1	3.07							
	材料			不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	2.00849	5.8	11.65							
				玻璃胶 300ml	支	1.134	12	13.61							
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.26482	1	3.26							
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.417966	10	4.18							
				膨胀螺栓(综合)	套	1.6726	1.25	2.09							
				杉木枋板材	m3	0.00868	2200	19.1							
				材料费补差	元	0.0001	1	0							
				不锈钢钉 304	kg	0.13334	12	1.6							
				202胶	kg	0.106404	42	4.47							
				6mm银镜（MR-01）	m2	1.03	115	118.45							
				玻镁板 δ=9mm	m2	2.650418	22.54	59.74							
				1.2mm灰色镜面不锈钢（MT-02）	m2	0.670213	243.85	163.43							
	主材														
	设备														
	机械			木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.0013	26.71	0.03							
				降效增加机械费	元	0.000788	1	0							
项目编码	011505001001			项目名称	洗漱台（ST-04）			计量单位	m2		工程量	29.19			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
020006-87换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.1	668.24	6009	0	0	447.52	66.824	600.9	0	0	44.752		
020006-88	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.007	3070.44	4778.08	0	178.79	926.69	21.49308	33.44656	0	1.25153	6.48683		
020006-7换	现场制作、安装 厨柜 地柜	100m2	0.01	1499.63	165479.06	0	966.62	8668.8	14.9963	1654.7906	0	9.6662	86.688		
020006-26换	柜门 平开门 单扇面积 S(m2) S≤0.5	10扇	0.14	833.03	1008.49	0	0	233.77	116.6242	141.1886	0	0	32.7278		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	197.94	0	0	9.96	44.24	197.94	0	0	9.96	44.24		
小计										417.87758	2430.32576	0	20.87773	214.89463	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价											3083.975700			
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费(装饰)	元	18.431909	1.3733	25.31								
		技工人工费(装饰)	元	66.897067	1.3499	90.3								
		高级技工人工费(装饰)	元	74.405643	1.3607	101.24								
		降效增加人工费	元	6.781089	1	6.78								
	材料	云石胶	kg	0.4375	20	8.75								
		玻璃胶 300mL	支	0.2667	12	3.2								
		其他材料费(按百分比计算)	元	41.423136	1	41.42								
		角钢(综合)	t	0.007059	4038	28.5								
		膨胀螺栓(综合)	套	0.353845	1.25	0.44								
		合金钢钻头 10mm	个	0.156106	18	2.81								
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.171321	7.63	1.31								
		不锈钢钉 304	kg	0.04019	12	0.48								
		聚酯酸乙稀乳液	kg	0.02113	8.35	0.18								
		铰链(平开)	付	2.781501	10	27.82								
		20mm人造石材 (SI-04)	m2	1.06	550	583								
		玻纤板 δ=3mm (SP-01)	m2	5.317	305	1621.69								
		玻纤板 δ=10mm (SP-01)	m2	0.218157	490.45	107								
	主材													
	设备													
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.007128	175.28	1.25								
		木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.09843	26.71	2.63								
		电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.03344	210.44	7.04								
		降效增加机械费	元	0.341213	1	0.34								
项目编码	011505008001		项目名称	抽纸盒		计量单位	个	工程量	12					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	
020006-97换	抽纸盒安装	10件	0.1	179.79	1500.96	0	0	114.62	17.979	150.096	0	0	11.462	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.75	0	0	0	1.48	6.75	0	0	0	1.48	
小计									24.729	150.096	0	0	12.942	
清单项目综合单价											187.767			
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费(装饰)	元	1.9154	1.3733	2.63								
		技工人工费(装饰)	元	4.8089	1.3499	6.49								
		高级技工人工费(装饰)	元	6.5095	1.3607	8.86								
		降效增加人工费	元	0.5625	1	0.56								
	材料	玻璃胶 300mL	支	0.008	12	0.1								
		嵌入式不锈钢抽纸盒(编号14)	套	1	150	150								
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011505008002		项目名称	多功能护理台		计量单位	套	工程量	12					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	
020006-91换	多功能护理台	10个	0.1	298.15	22434.42	0	0	1187.34	29.815	2243.442	0	0	118.734	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.19	0	0	0	2.46	11.19	0	0	0	2.46	
小计									41.005	2243.442	0	0	121.194	
清单项目综合单价											2405.641			
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费(装饰)	元	3.1883	1.3733	4.38								
		技工人工费(装饰)	元	7.9695	1.3499	10.76								
		高级技工人工费(装饰)	元	10.7873	1.3607	14.68								
		降效增加人工费	元	0.9325	1	0.93								
	材料	玻璃胶 300mL	支	0.38	12	4.56								
		其他材料费(按百分比计算)	元	22.212	1	22.21								
		多功能护理台(编号16)	套	1	2216.67	2216.67								
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011505008003		项目名称	儿童固定座椅		计量单位	套	工程量	12					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	
020006-91换	儿童固定座椅	10个	0.1	298.15	22434.42	0	0	1187.34	29.815	2243.442	0	0	118.734	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.19	0	0	0	2.46	11.19	0	0	0	2.46	
小计									41.005	2243.442	0	0	121.194	
清单项目综合单价											2405.641			
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费(装饰)	元	3.1883	1.3733	4.38								
		技工人工费(装饰)	元	7.9695	1.3499	10.76								
		高级技工人工费(装饰)	元	10.7873	1.3607	14.68								
		降效增加人工费	元	0.9325	1	0.93								
	材料	玻璃胶 300mL	支	0.38	12	4.56								
		其他材料费(按百分比计算)	元	22.212	1	22.21								
		儿童固定座椅(编号17)	套	1	2216.67	2216.67								
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010802001002		项目名称	玻纤板暗门 (SP-02)		计量单位	m2	工程量	12.38					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	
020005-138	室内墙柱面 内墙涂料 每增一遍	100m2	0.019	356.08	329.19	0	0	94.83	6.76552	6.25461	0	0	1.80177	
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2354.2	36597.8	0	386.37	2373.94	23.542	365.978	0	3.8637	23.7394	
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4161.24	5896.86	0	0	1210.73	41.6124	58.9686	0	0	12.1073	
020003-19	木龙骨 平均中距L(mm) L<800	100m2	0.01	1322.55	2139.87	0	3.47	398.32	13.2255	21.3987	0	0.0347	3.9832	
020001-103	门楣吸安装	10个	0.1	99.84	954.75	0	0	69.71	9.984	95.475	0	0	6.971	
020001-95	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	353.99	155.78	0	0	85.71	35.399	15.578	0	0	8.571	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.0042	554.77	1009.52	0	0	172.58	2.330034	4.239984	0	0	0.724836	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	45.21	0	0	1.51	10.05	45.21	0	0	1.51	10.05	
小计									178.068454	567.892894	0	5.4084	67.948506	
清单项目综合单价											819.318254			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费(装饰)	元	20.189878	1.3733	27.73								
		技工人工费(装饰)	元	40.63333	1.3499	54.85								
		高级技工人工费(装饰)	元	25.136316	1.3607	34.2								
		降效增加人工费	元	3.651858	1	3.65								

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料				砂纸		张	0.075961	0.48	0.04						
					水		m3	0.000057	3.77	0						
					其他材料费(按百分比计算)		元	2.755862	1	2.76						
					材料费补差		元	0.0002	1	0						
					圆钉 L=60mm		kg	0.0253	5.5	0.14						
					不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.0102	15	0.15						
					不锈钢合页		个	1.5873	7.5	11.9						
					膨胀螺栓(综合)		套	1.6726	1.25	2.09						
					杉木枋板材		m3	0.00868	2200	19.1						
					门磁吸(成品)		只	0.646204	95	61.39						
					底板拉手		个	0.646204	15.5	10.02						
					3mm碳纤维板(SP-Q2)		m2	1.193	305	363.87						
					玻铁板 δ=9mm		m2	2.075	22.5	46.77						
					1.2mm深灰色不锈钢(H=30mm)		m	0.441809	9	4.2						
					内墙涂料		kg	0.227884	27	6.15						
	主材															
	设备															
机械																
				电动空气压缩机 排气量0.6m3/min		台班	0.01836	210.44	3.86							
				木工圆锯机 Φ500mm		台班	0.0013	26.71	0.03							
			降效增加机械费		元	0.121971	1	0.12								
项目编码	010802001003			项目名称	不锈钢门			计量单位	m2		工程量	29.66				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020001-18换	成品侧墙防火门安装	100m2	0.01	6316.69	79593.21	0	0	5369.96	63.1669	795.9321	0	0	53.6996			
020001-99	闭门器安装 暗装	10个	0.1	524.12	783.9	0	0	154.56	52.412	78.39	0	0	15.456			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	78.25	0	0	0	17.23	78.25	0	0	0	17.23			
			小计						193.8289	874.3221	0	0	86.3856			
			清单项目综合单价										1154.536600			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
费用明细	人工		普工人工费(装饰)	元	14.536055	1.3733	19.96									
			技工人工费(装饰)	元	36.397555	1.3499	49.13									
			高级技工人工费(装饰)	元	11.22701	1.3607	15.28									
			降效增加人工费	元	2.638233	1	2.64									
	材料		海拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	442.06	5.97									
			其他材料费(按百分比计算)	元	4.117688	1	4.12									
			闭门器	套	0.404585	78	31.56									
			成品不锈钢门(DR-01)	m2	0.9825	800	786									
	主材															
		设备														
			机械													
项目编码	010808004003			项目名称	金属门套(MT-02)			计量单位	m2		工程量	12.76				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872			
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.058	102.3	714.08	0	0	58.22	5.9334	41.41664	0	0	3.37676			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.89	0	0	0	2.84	12.89	0	0	0	2.84			
			小计						45.2634	302.48264	0	0	25.08876			
			清单项目综合单价										372.83480			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
费用明细	人工		普工人工费(装饰)	元	5.853436	1.3733	8.04									
			技工人工费(装饰)	元	14.663275	1.3499	19.79									
			高级技工人工费(装饰)	元	3.283888	1.3607	4.47									
			降效增加人工费	元	1.010188	1	1.01									
	材料		其他材料费(按百分比计算)	元	2.990029	1	2.99									
			1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)	m2	1.06	243.85	258.48									
			玻铁板 δ=12.0mm	m2	1.347423	30.06	40.5									
	主材															
		设备														
			机械													
项目编码	010808004004			项目名称	金属门头(MT-02)			计量单位	m2		工程量	9.72				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872			
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.095	102.3	290.71	0	0	37.05	9.7185	27.61745	0	0	3.51975			
020003-19	木龙骨 平均中距L(mm) L≤800	100m2	0.01	1322.55	2139.87	0	3.47	398.32	13.2255	21.3987	0	0.0347	3.9832			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.01	0	0	0.01	3.3	15.01	0	0	0.01	3.3			
			小计						64.394	310.08215	0	0.0447	29.67495			
			清单项目综合单价										404.195800			
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
费用明细	人工		普工人工费(装饰)	元	7.943719	1.3733	10.91									
			技工人工费(装饰)	元	19.456728	1.3499	26.26									
			高级技工人工费(装饰)	元	8.97066	1.3607	12.21									
			降效增加人工费	元	1.544239	1	1.54									
	材料		其他材料费(按百分比计算)	元	3.070381	1	3.07									
			膨胀螺栓(综合)	套	1.6726	1.25	2.09									
			杉木枋板材	m3	0.00868	2200	19.1									
			材料费补差	元	0.0001	1	0									
			1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)	m2	1.06	243.85	258.48									
		玻铁板 δ=9mm	m2	1.212624	22.54	27.33										
	主材															
		设备														
			机械													
项目编码	011102001002			项目名称	石材楼地面(ST-01)			计量单位	m2		工程量	123.34				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020002-144	楼地面石材面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798			
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5719.6	78747.67	0	0	5196.27	57.196	787.4767	0	0	51.9627			
020002-20+020002-21+4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607			
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883			
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.01	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	7.5551	42.4036	0	0.1413	3.7925			

工程量清单综合单价分析表

010002-128	钢筋网片安装	t	0.01	712.81		21.87		0	0	157.99	7.1281	0.2187	0	0	1.5799	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46		127.78		0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	441.43		0		0	8.49	97.73	441.43	0	0	8.49	97.73	
小计											566.71112	875.2098	0	10.90825	169.22703	
清单项目综合单价											1622.056200					
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)		元		11.4927		1.3733	15.78					
				技工人工费(装饰)		元		26.15032		1.3499	35.3					
				高级技工人工费(装饰)		元		42.52515		1.3607	57.86					
				普工人工费		元		0.521695		1.3733	0.72					
				技工人工费		元		3.548562		1.3499	4.79					
				降效增加人工费		元		3.578969		1	3.58					
	材料			石料切割锯片		片		0.00615		18.2	0.11					
				白水泥		t		0.00102		1046	1.07					
				20mm流沙灰石材(ST-01)		m2		1.02		741.87	756.71					
				专用胶粘剂		kg		13.77		2	27.54					
				晶面剂		kg		0.03938		56	2.21					
				水		m3		0.109005		3.77	0.41					
				细石混凝土增加费		m3		0.070726		20	1.41					
				其他材料费(按百分比计算)		元		2.38998		1	2.39					
				材料费补差		元		-0.0003		1	0					
				热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷		t		0.00309		4025	12.44					
				镀锌铁丝(综合)		kg		0.015839		6.05	0.1					
				电焊条 E4303 Φ3.2		kg		0.0075		8.62	0.06					
				界面处理剂		kg		0.5		2.5	1.25					
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3		0.070726		487.55	34.48					
	主材															
	设备															
	机械			混凝土振动器 平板式		台班		0.004		14.42	0.06					
				平面水磨石机 功率3.0kW		台班		0.0544		34.24	1.86					
				机动翻斗车 装载质量M(t) M=1		台班		0.000781		281.61	0.22					
				混凝土振动器 插入式		台班		0.001562		11.57	0.02					
				钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班		0.00033		41.87	0.01					
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班		0.00117		24.41	0.03					
				降效增加机械费		元		0.068834		1	0.07					
项目编码	01110100101			项目名称			水泥砂浆楼地面			计量单位	m2		工程量			35.44
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020002-24换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1480.99	1007.07	0	0	376.32		14.8099	10.0707	0	0		3.7632	
020002-20+020002-21+4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07		20.3184	25.695	0	0.0577		5.7607	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61		1.65072	15.6324	0	0.35655		1.16883	
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.003	755.51	4240.36	0	14.13	379.25		2.26653	12.72108	0	0.04239		1.13775	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.003	712.81	21.87	0	0	157.99		2.13843	0.06561	0	0		0.47397	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26		2.6746	1.2778	0	0		0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	47.98	0	0	0.37	10.59		47.98	0	0	0.37		10.59	
小计											91.8358	65.46259	0	0.82664	23.54705	
清单项目综合单价											181.674860					
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元		0.52072		1.3733	0.72					
				技工人工费		元		3.540231		1.3499	4.78					
				普工人工费(装饰)		元		4.12286		1.3733	5.66					
				技工人工费(装饰)		元		7.95825		1.3499	10.74					
				高级技工人工费(装饰)		元		15.72587		1.3607	21.4					
				降效增加人工费		元		1.353837		1	1.35					
	材料			热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷		t		0.003081		4025	12.4					
				镀锌铁丝(综合)		kg		0.015792		6.05	0.1					
				电焊条 E4303 Φ3.2		kg		0.007477		8.62	0.06					
				界面处理剂		kg		0.5		2.5	1.25					
				水		m3		0.038987		3.77	0.15					
				细石混凝土增加费		m3		0.070734		20	1.41					
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.444582		1	0.44					
				材料费补差		元		-0.0003		1	0					
				湿拌地面砂浆 M15		m3		0.0204		457.05	9.32					
				素水泥浆		m3		0.00102		593.11	0.6					
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3		0.070734		487.55	34.49					
	主材															
	设备															
	机械			混凝土振动器 平板式		台班		0.004		14.42	0.06					
				机动翻斗车 装载质量M(t) M=1		台班		0.000781		281.61	0.22					
				混凝土振动器 插入式		台班		0.001563		11.57	0.02					
				钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班		0.000329		41.87	0.01					
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班		0.001166		24.41	0.03					
				灰浆搅拌机 拌筒容量200L		台班		0		199.16	0					
				降效增加机械费		元		0.01044		1	0.01					
项目编码	011108001003			项目名称			石材门槛石(ST-01)			计量单位	m2		工程量			5.04
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98		28.7582	2.5056	0	1.8627		6.5798	
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	79399.46	0	0	5821.94		84.1422	793.9946	0	0		58.2194	
020002-20+020002-21+4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07		20.3184	25.695	0	0.0577		5.7607	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.01	550.24	5210.8	0	118.85	389.61		5.5024	52.108	0	1.1885		3.8961	
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.005	755.51	4240.36	0	14.13	379.25		3.77755	21.2018	0	0.07065		1.89625	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.005	712.81	21.87	0	0	157.99		3.56405	0.10935	0	0		0.78995	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26		2.6746	1.2778	0	0		0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22.55	0	0	0.35	4.99		22.55	0	0	0.35		4.99	
小计											171.2874	896.89215	0	3.52955	82.7848	
清单项目综合单价											1154.493900					
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元		0.657138		1.3733	0.9					
				技工人工费		元		4.672436		1.3499	6.31					
				普工人工费(装饰)		元		14.32296		1.3733	19.67					
				技工人工费(装饰)		元		32.35304		1.3499	43.67					
				高级技工人工费(装饰)		元		53.31835		1.3607	72.55					
				降效增加人工费		元		4.474206		1	4.47					
	材料															

工程量清单综合单价分析表

费用明细	其他材料费(按百分比计算)			元	2.478256	1	2.48															
	材料费补差			元	-0.0003	1	0															
	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5			m3	0.07054	487.55	34.39															
	20mm流沙灰石材(ST-01)			m2	1.04	741.87	771.54															
	主材																					
	设备																					
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42	0.06														
				平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86														
				机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.000774	281.61	0.22														
				混凝土振动器 插入式	台班	0.001548	11.57	0.02														
				钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.000458	41.87	0.02														
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001625	24.41	0.04														
降效增加机械费			元	0.069444	1	0.07																
项目编码	011105006003			项目名称		金属踢脚线 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	6.35											
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价														
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润							
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.2	554.77	1593.98		0	0	201.8	110.954	318.796	0	0	0	40.36							
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	0	5.8526								
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	24.99	0	0	0	5.5	24.99	0	0	0	0	5.5								
小计										150.8675	370.1547	0	0	51.7126								
清单项目综合单价												572.734800										
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
	人工			普工人工费(装饰)			元	13.23209	1.3733		18.17											
				技工人工费(装饰)			元	28.9629	1.3499		39.1											
				高级技工人工费(装饰)			元	50.42184	1.3607		68.61											
				降效增加人工费			元	3.935433	1		3.94											
	材料			自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.18722	10		1.87											
				水泥纤维板 δ=9mm			m2	1.08	45.35		48.98											
				其他材料费(按百分比计算)			元	1.3045	1		1.3											
				1.2mm深灰色不锈钢(H=75mm)			m	21.2	15		318											
	主材																					
	设备																					
	机械																					
	项目编码												011302001003		项目名称		水泥板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	158.89
	清单综合单价组成明细																					
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价													
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润						
	020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	1899.87	0	0	449.02	16.0847	18.9987	0	0	0	4.4902							
	020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上”(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.01	1286.78	1899.87	0	0	378.22	12.8678	18.9987	0	0	0	3.7822							
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d (mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0	582.17	657.73	22.931	22.8026	0	5.8217	6.5773									
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	257.78	0	0	28.93	58.68	257.78	0	0	28.93	58.68									
小计										309.6635	60.8	0	34.7517	73.5297								
清单项目综合单价												478.744900										
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
	人工			普工人工费(装饰)			元	5.448812	1.3733		7.48											
				技工人工费(装饰)			元	11.942934	1.3499		16.12											
				高级技工人工费(装饰)			元	20.782646	1.3607		28.28											
				降效增加人工费			元	1.62238	1		1.62											
	材料			铁件(综合)			kg	0.4	5.5		2.2											
				自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.47352	10		4.74											
				六角螺栓			kg	0.0183	6.32		0.12											
				射钉			10个	0.153	1		0.15											
				吊杆			kg	0.21965	5.5		1.21											
				水泥板 δ=8mm			m2	2.1	15.66		32.89											
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)			m2	1.05	18		18.9											
				其他材料费(按百分比计算)			元	0.602	1		0.6											
				材料费补差			元	0.0001	1		0											
	主材																					
	设备																					
	机械																					
	项目编码												011304001004		项目名称		灯带(槽)		计量单位	m	工程量	69.16
	清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价														
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润							
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0028	6039.08	9638.99	0	0	1811.15	16.909424	26.989172	0	0	0	5.0712								
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	35.28	0	0	0	7.77	35.28	0	0	0	0	7.77								
小计										52.189424	26.989172	0	0	12.84122								
清单项目综合单价												92.019816										
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
	人工			普工人工费(装饰)			元	1.713439	1.3733		2.35											
				技工人工费(装饰)			元	3.754361	1.3499		5.07											
				高级技工人工费(装饰)			元	6.533684	1.3607		8.89											
				降效增加人工费			元	0.510121	1		0.51											
	材料			自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.137642	10		1.38											
				水泥板 δ=8mm			m2	0.615554	39.64		24.4											
				其他材料费(按百分比计算)			元	0.257782	1		0.26											
	主材																					
	设备																					
	机械																					
项目编码												011407002003		项目名称		天棚喷刷涂料 (PT-02)		计量单位	m2	工程量	189.87	
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价														
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润							
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1276.3	0	0	387.39	14.7014	12.763	0	0	0	3.8739								
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	569.28	0	0	419.82	17.7809	5.6928	0	0	0	4.1982								
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	192.85	0	0	0	42.44	192.85	0	0	0	0	42.44								
小计										225.3323	18.4558	0	0	50.5121								
清单项目综合单价												294.300200										
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
	人工			普工人工费(装饰)			元	3.41015	1.3733		4.68											
				技工人工费(装饰)			元	7.47795	1.3499		10.09											
				高级技工人工费(装饰)			元	13.01146	1.3607		17.7											
				降效增加人工费			元	1.015695	1		1.02											

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料				砂纸				张	0.16	0.48	0.08				
					白色防水无机涂料 (PT-02)				kg	0.41929	30	12.58				
					防水腻子粉(成品)				kg	2.24532	2.5	5.61				
					水				m3	0.00115	3.77	0				
					其他材料费(按百分比计算)				元	0.1828	1	0.18				
	主材															
	设备															
机械																
项目编码	011304002005			项目名称		检修口			计量单位		个		工程量		17	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.54	111.1	0	0	11.62	27.54	111.1	0	0	11.62			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14.64	0	0	0	3.22	14.64	0	0	0	3.22			
小计									42.18	111.1	0	0	14.84			
清单项目综合单价																168.12
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)			元	4.246	1.3733		5.83					
				技工人工费(装饰)			元	5.86	1.3499		7.91					
				高级技工人工费(装饰)			元	10.14	1.3607		13.8					
				降效增加人工费			元	0.861176	1		0.86					
	材料			检修口 400mm×400mm(编号05)			个	1	90		90					
				加强龙骨 不上人吊顶			套	1	20		20					
				其他材料费(按百分比计算)			元	1.1	1		1.1					
	主材															
	设备															
	机械															
	项目编码	011304002006			项目名称		送风口、回风口			计量单位		m2		工程量		2.5
	清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020004-109换	金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2356.51	31533.72	0	0	2095.35	23.5651	315.3372	0	0	20.9535			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.84	0	0	0	0.41	1.84	0	0	0	0.41			
小计									25.4051	315.3372	0	0	21.3635			
清单项目综合单价																362.10580
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)			元	2.47548	1.3733		3.4					
				技工人工费(装饰)			元	5.42346	1.3499		7.32					
				高级技工人工费(装饰)			元	9.43958	1.3607		12.84					
				降效增加人工费			元	0.736	1		0.74					
	材料			膨胀螺栓(综合)			套	1.09	1.25		1.36					
				铝合金风口百叶(编号01)			m2	1.05	295.8		310.59					
				铝合金靠墙收口条板			m2	0.05	5.25		0.26					
				其他材料费(按百分比计算)			元	3.1222	1		3.12					
	主材															
	设备															
	机械															
	项目编码	011407001001			项目名称		墙面喷刷涂料 (PT-01)			计量单位		m2		工程量		392.27
	清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1130.52	1045.34	0	0	301.09	11.3052	10.4534	0	0	3.0109			
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.42	526.67	0	0	450.77	19.2842	5.2667	0	0	4.5077			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	375.22	0	0	0	82.59	375.22	0	0	0	82.59			
小计									405.8094	15.7201	0	0	90.1086			
清单项目综合单价																511.638100
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)			元	3.21212	1.3733		4.41					
				技工人工费(装饰)			元	7.04477	1.3499		9.51					
				高级技工人工费(装饰)			元	12.24989	1.3607		16.67					
				降效增加人工费			元	0.956535	1		0.96					
	材料			砂纸			张	0.18	0.48		0.09					
				水			m3	0.00144	3.77		0.01					
				其他材料费(按百分比计算)			元	0.1556	1		0.16					
				材料费补差			元	0.0002	1		0					
				腻子粉(成品)			kg	2.87811	1.8		5.18					
				白色无机涂层 (PT-01)			kg	0.38118	27		10.29					
	主材															
	设备															
	机械															
	项目编码	011201001001			项目名称		墙面一般抹灰			计量单位		m2		工程量		392.27
	清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1422.48	592.53	0	0	342.71	14.2248	5.9253	0	0	3.4271			
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	241.76	71.88	0	0	56.81	2.4176	0.7188	0	0	0.5681			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	204.14	0	0	0	44.93	204.14	0	0	0	44.93			
小计									220.7824	6.6441	0	0	48.9252			
清单项目综合单价																276.351700
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)			元	1.92611	1.3733		2.65					
				技工人工费(装饰)			元	2.9786	1.3499		4.02					
				高级技工人工费(装饰)			元	7.33184	1.3607		9.98					
				降效增加人工费			元	0.520407	1		0.52					
	材料			水			m3	0.00039	3.77		0					
				湿拌抹灰砂浆 M15			m3	0.01305	449.44		5.87					
				其他材料费(按百分比计算)			元	0.0658	1		0.07					
				素水泥浆			m3	0.0012	593.11		0.71					
主材																
设备																
机械																
项目编码	011207001004			项目名称		玻璃装饰板 (GL-03)			计量单位		m2		工程量		49.62	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3070.87	15289.74	0	0	1440.38	30.7087	152.8974	0	0	14.4038	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1016.57	2615.76	0	0	283.04	10.1657	26.1576	0	0	2.8304	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	63.42	0	0	0	4.39	63.42	0	0	0	4.39	
小计									104.2944	179.055	0	0	32.3988	
清单项目综合单价													322.968600	
费用明细	人工	内 容			单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)	
		普工人工资(装饰)			元	4.29266	1.3733		5.9					
		技工人工费(装饰)			元	9.40836	1.3499		12.7					
		高级技工人工费(装饰)			元	16.37314	1.3607		22.28					
		降效增加人工费			元	1.278114	1		1.28					
	材料	不锈钢压条 65mm×15mm×2mm			m	1.24202	5.8		7.2					
		玻璃胶 300mL			支	1.134	12		13.61					
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.0197	1		1.02					
		圆钉 L=60mm			kg	0.02558	5.5		0.14					
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.00612	15		0.09					
		聚酯酸乙稀乳液			kg	0.14007	8.35		1.17					
		白色烤漆玻璃 (GL-03) δ=8mm			m2	1.03	127.5		131.33					
		阻燃板 δ=9mm			m2	1.05	23.33		24.5					
	主材													
	设备													
	机械	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min			台班	0.01345	210.44		2.83					
降效增加机械费			元	0.088472	1		0.09							
项目编码	011207001005			项目名称			计量单位			m2		工程量		22.24
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	2054.16	0	0	308.23	9.3376	20.5416	0	0	3.0823	
020003-32换	石膏板基层 墙面 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	747.01	2054.16	0	0	267.13	7.4701	20.5416	0	0	2.6711	
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	8070.8	0	0	52.58	17.221	80.708	0	0	5.258	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	23.67	0	0	0	3.37	23.67	0	0	0	3.37	
小计									57.6987	121.7912	0	0	18.446	
清单项目综合单价													199.230300	
费用明细	人工	内 容			单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)	
		普工人工资(装饰)			元	3.574286	1.3733		4.91					
		技工人工费(装饰)			元	7.831552	1.3499		10.57					
		高级技工人工费(装饰)			元	13.63148	1.3607		18.55					
		降效增加人工费			元	1.064299	1		1.06					
	材料	型钢(综合)			t	0.01533	4892		74.99					
		膨胀螺栓(综合)			套	2.72	1.25		3.4					
		电焊条 E4303 φ2.5mm			kg	0.04065	8.49		0.35					
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.3753	1		2.38					
		自攻螺钉 M5×30mm			100个	0.33432	10		3.34					
		水泥板 δ=9mm			m2	2.12	17.61		37.33					
	主材													
	设备													
	机械	交流弧焊机 32kV·A			台班	0.003	175.28		0.53					
		降效增加机械费			元	0.016637	1		0.02					
	项目编码	011210001001			项目名称			计量单位			m2		工程量	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-287换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	7265.06	6550.2	0	0	74.14	1931.52	72.6506	65.502	0	0	74.14
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.02	933.76	2054.16	0	0	308.23	18.6752	41.0832	0	0	0	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	230.06	0	0	0	1.87	50.76	230.06	0	0	0	
小计									321.3858	106.5852	0	0	76.2398	
清单项目综合单价													506.822200	
费用明细	人工	内 容			单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)	
		普工人工资(装饰)			元	9.5929	1.3733		13.17					
		技工人工费(装饰)			元	21.01819	1.3499		28.37					
		高级技工人工费(装饰)			元	36.58375	1.3607		49.78					
		降效增加人工费			元	2.85576	1		2.86					
	材料	角钢(综合)			t	0.00536	4038		21.64					
		嵌缝纸带			m	2.17	0.2		0.43					
		嵌缝膏			kg	0.84	2		1.68					
		膨胀螺栓(综合)			套	3.21	1.25		4.01					
		电焊条 E4303 φ2.5mm			kg	0.02056	8.49		0.17					
		红丹环氧防锈漆			kg	0.00312	15		0.05					
		前滑油			kg	0.2558	0.72		0.18					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.7521	10		7.52					
		水泥板 δ=9.0mm			m2	2.1	17.61		36.98					
		自攻螺钉 M5×30mm			100个	0.33432	10		3.34					
	水泥板 δ=9mm			m2	2.12	17.61		37.33						
	主材													
	设备													
机械	交流弧焊机 32kV·A			台班	0.00423	175.28		0.74						
	降效增加机械费			元	0.023213	1		0.02						
项目编码	010802001004			项目名称			计量单位			m2		工程量		47.52
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-138	室内墙柱面 内墙涂料 满墙一遍	100m2	0.019	356.08	329.19	0	0	94.83	6.76552	6.25461	0	0	1.80177	
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.0099	4161.24	5981.99	0	0	1214.99	41.196276	59.221701	0	0	12.028401	
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.0099	933.76	5277.39	0	0	469.39	9.244224	52.246161	0	0	4.646961	
020001-103	门铰链安装	10个	0.1	99.84	954.75	0	0	69.71	9.984	95.475	0	0	6.971	
020001-95	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	353.99	155.78	0	0	85.71	35.399	15.578	0	0	8.571	
020006-112换	不锈钢面窗	10m2	0.02	377.05	5928.78	0	0	379.43	7.541	118.5756	0	0	7.5886	
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.0048	554.77	1009.52	0	0	172.58	2.662896	4.845696	0	0	0.828384	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	181.12	0	0	0	40.07	181.12	0	0	0	40.07	
小计									317.212416	398.676168	0	5.0532	90.094616	
清单项目综合单价													811.036400	
费用明细	人工	内 容			单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)	
		普工人工资(装饰)			元	22.589388	1.3733		31.02					
		技工人工费(装饰)			元	47.670992	1.3499		64.35					
		高级技工人工费(装饰)			元	19.485298	1.3607		26.51					
		降效增加人工费			元	3.811448	1		3.81					
	材料	不锈钢合页			个	1.563584	7.5		11.73					
		门铰链(成品)			只	0.694444	95		65.97					
		底板拉手			个	0.694444	15.5		10.76					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			砂纸	张	0.07596	0.48	0.04														
				1.2mm深灰色不锈钢(H=30mm)	m	0.501448	9.5	4.76														
				水	m3	0.000057	3.77	0														
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.66537	1	2.67														
				材料费补差	元	-0.0001	1	0														
				水泥纤维板 δ=9mm	m2	1.034312	45.35	46.91														
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.164662	10	1.65														
				玻镁板 δ=9mm	m2	2.210472	22.54	49.82														
				不锈钢钉 304	kg	0.041587	12	0.5														
				202胶	kg	0.033186	42	1.39														
				不锈钢装饰板 δ=5.0mm	m2	0.209028	550	114.97														
				镀锌铁丝(综合)	kg	0.00011	4.75	0														
				角钢(综合)	t	0.010496	4038	42.38														
				电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.274734	7.8	2.14														
				杉木板材(综合)	m3	0.00013	2200	0.29														
				红丹环氧防锈漆	kg	0.067771	15	1.02														
				油漆溶剂油	kg	0.006997	8	0.06														
				氧气	m3	0.014994	4.5	0.07														
				乙炔气	m3	0.008696	32	0.28														
				内墙涂料	kg	0.227879	27	6.15														
	主材																					
	设备																					
	机械			交流弧焊机 32kV·A	台班	0.011595	175.28	2.03														
				降效增加机械费	元	0.063552	1	0.06														
项目编码	010808004005			项目名称	金属门套(MT-02)			计量单位	m2	工程量	21.93											
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872									
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.3	268.86	0	0	35.96	10.23	26.886	0	0	3.596									
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25.15	0	0	0	5.53	25.15	0	0	0	5.53									
小计									61.82	287.952	0	0	27.998									
清单项目综合单价												377.77000										
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)													
										普工人工费(装饰)	元	6.648	1.3733	9.13								
										技工人工费(装饰)	元	16.6474	1.3499	22.47								
										高级技工人工费(装饰)	元	3.7248	1.3607	5.07								
										降效增加人工费	元	1.146831	1	1.15								
										材料	1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)	m2	1.06	243.85	258.48							
											其他材料费(按百分比计算)	元	2.851	1	2.85							
											玻镁板 δ=9.0mm	m2	1.181	22.54	26.62							
										主材												
										设备												
										机械												
										项目编码	010808004006			项目名称	金属门套(MT-02)			计量单位	m2	工程量	11.09	
										清单综合单价组成明细												
										定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
														人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872									
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.058	102.3	714.08	0	0	58.22	5.9334	41.41664	0	0	3.37676									
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.2	0	0	0	2.46	11.2	0	0	0	2.46									
小计									43.5734	302.48264	0	0	24.70876									
清单项目综合单价												370.76480										
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)													
										普工人工费(装饰)	元	5.852885	1.3733	8.04								
										技工人工费(装饰)	元	14.6619	1.3499	19.79								
										高级技工人工费(装饰)	元	3.283583	1.3607	4.47								
										降效增加人工费	元	1.009919	1	1.01								
										材料	玻镁板 δ=12.0mm	m2	1.346727	30.06	40.48							
											其他材料费(按百分比计算)	元	2.98982	1	2.99							
											1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)	m2	1.06	243.85	258.48							
										主材												
										设备												
										机械												
										项目编码	010808004007			项目名称	金属门头(MT-02)			计量单位	m2	工程量	6.63	
										清单综合单价组成明细												
										定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
														人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872									
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.3	290.71	0	0	37.05	10.23	29.071	0	0	3.705									
020003-19	木龙骨 平均中距L(mm) L≤800	100m2	0.01	1322.55	2139.87	0	3.47	398.32	13.2255	21.3987	0	0.0347	3.9832									
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10.24	0	0	0.01	2.26	10.24	0	0	0.01	2.26									
小计									60.1355	311.5357	0	0.0447	28.8202									
清单项目综合单价												400.536100										
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)													
										普工人工费(装饰)	元	7.944906	1.3733	10.91								
										技工人工费(装饰)	元	19.459691	1.3499	26.27								
										高级技工人工费(装饰)	元	8.971319	1.3607	12.21								
										降效增加人工费	元	1.544495	1	1.54								
										材料	其他材料费(按百分比计算)	元	3.070565	1	3.07							
											材料费补差	元	0.0001	1	0							
											膨胀螺栓(综合)	套	1.6726	1.25	2.09							
											杉木枋板材	m3	0.00868	2200	19.1							
											玻镁板 δ=9mm	m2	1.213439	22.54	27.35							
											1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)	m2	1.06	243.85	258.48							
										主材												
										设备												
										机械												
项目编码	010808004008			项目名称	金属门套(MT-02)			计量单位	m2	工程量	12.67											
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872									
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.065	102.3	637.57	0	0	54.39	6.6495	41.44205	0	0	3.53535									
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.1	0	0	0	2.88	13.1	0	0	0	2.88									
小计									46.1895	302.50805	0	0	25.28735									

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价											373.98490		
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)	元	5.993151	1.3733	8.23							
		技工人工费(装饰)	元	15.012161	1.3499	20.26							
		高级技工人工费(装饰)	元	3.361417	1.3607	4.57							
		降效增加人工费	元	1.033938	1	1.03							
	材料	玻镁板 δ=12.0mm	m2	1.360773	30.06	40.9							
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)	m2	1.06	243.85	258.48							
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.99388	1	2.99							
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010808004009		项目名称	金属门头(MT-02)		计量单位	m2	工程量	1.81				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.099	102.3	478.07	0	0	46.42	10.1277	47.32893	0	0	4.59558
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.23	3967.95	0	0	619.06	19.1123	39.6795	0	0	6.1906
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.15	0	0	0	0.69	3.15	0	0	0	0.69
小计								58.83	348.07443	0	0	30.34818	
清单项目综合单价											437.252610		
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)	元	8.625806	1.3733	11.85							
		技工人工费(装饰)	元	20.969384	1.3499	28.31							
		高级技工人工费(装饰)	元	11.36229	1.3607	15.46							
		降效增加人工费	元	1.740331	1	1.74							
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64							
		玻镁板 δ=9mm	m2	2.065193	22.54	46.55							
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)	m2	1.06	243.85	258.48							
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.01796	1	4.02							
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09							
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13							
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84							
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501009001		项目名称	茶水间低柜		计量单位	m2	工程量	41.5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-17换	石材台面	10m2	0.1	1029.65	6419.2	0	0	547.58	102.965	641.92	0	0	54.758
020006-7换	现场制作、安装 厨柜 地柜	100m2	0.01	1499.63	35843.69	0	966.62	2187.03	14.9963	358.4369	0	9.6662	21.8703
020006-88	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.02	3070.44	4778.08	0	178.79	926.69	61.4088	95.5616	0	3.5758	18.5338
020006-26换	柜门 平开门 单扇面积 S(m2) S≤0.5	10扇	0.38	833.03	2059.04	0	0	286.3	316.5514	782.4352	0	0	108.794
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.0182	554.77	1593.98	0	0	201.8	10.096814	29.010436	0	0	3.67276
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	655.66	0	0	17.18	145.47	655.66	0	0	17.18	145.47
小计								1161.678314	1907.364136	0	30.422	353.09886	
清单项目综合单价											3452.563310		
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)	元	45.220576	1.3733	62.1							
		技工人工费(装饰)	元	154.818362	1.3499	208.99							
		高级技工人工费(装饰)	元	172.082727	1.3607	234.15							
		降效增加人工费	元	15.799036	1	15.8							
	材料	角钢(综合)	t	0.0202	4038	81.57							
		不锈钢钉 304	kg	0.04019	12	0.48							
		膨胀螺栓(综合)	套	1.01262	1.25	1.27							
		铰链(平开)	付	7.73332	10	77.33							
		合金钢钻头 10mm	个	0.44674	18	8.04							
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.49028	7.63	3.74							
		松杂枋板材	m3	0.004	1986	7.94							
		玻纤板 δ=3mm (SP-01)	m2	1.15	305	350.75							
		阻燃板 δ=9mm	m2	1.369	23.33	31.94							
		20mm人造石材 (ST-04)	m2	1.05	550	577.5							
		玻纤板 δ=10mm (SP-01)	m2	1.402612	490.45	687.91							
		1.2mm深灰色不锈钢(H=70mm)	m	1.927157	15	28.91							
		云石胶	kg	0.4375	20	8.75							
		玻璃胶 300ml	支	0.2667	12	3.2							
		聚酯酸乙烯乳液	kg	0.02113	8.35	0.18							
		其他材料费(按百分比计算)	元	35.937394	1	35.94							
主材													
设备													
机械	木工圆锯机 φ500mm	台班	0.09843	26.71	2.63								
	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.0204	175.28	3.58								
	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.03344	210.44	7.04								
	降效增加机械费	元	0.413976	1	0.41								
项目编码	011501010001		项目名称	厨房吊柜		计量单位	m2	工程量	55.33				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-8换	现场制作、安装 厨柜 吊柜	100m2	0.01	2205.27	122561.6	0	1072.26	6685.31	22.0527	1225.616	0	10.7226	66.8531
020006-26换	柜门 平开门 单扇面积 S(m2) S≤0.5	10扇	0.285	833.03	2059.04	0	0	286.3	237.41355	586.8264	0	0	81.5955
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	1672.55	0	52.58	466.18	17.221	16.7255	0	0.5258	4.6618
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	477.41	0	0	19.46	106.39	477.41	0	0	19.46	106.39
小计								754.09725	1829.1679	0	30.7084	259.5004	
清单项目综合单价											2873.473950		
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)	元	29.420598	1.3733	40.4							
		技工人工费(装饰)	元	73.141496	1.3499	98.73							
		高级技工人工费(装饰)	元	100.533294	1.3607	136.8							
		降效增加人工费	元	8.628411	1	8.63							
	材料	不锈钢钉 304	kg	0.04622	12	0.55							
		聚酯酸乙烯乳液	kg	0.0243	8.35	0.2							
		其他材料费(按百分比计算)	元	35.908532	1	35.91							
		铰链(平开)	付	5.795547	10	57.96							
		型钢(综合)	t	0.00257	4892	12.57							
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4							
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35							
		玻纤板 δ=3mm (SP-01)	m2	3.821	305	1165.41							
		阻燃板 δ=15mm	m2	0.975	36.33	35.42							
		玻纤板 δ=10mm (SP-01)	m2	1.051153	490.45	515.54							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	主材																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工程量清单综合单价分析表

	机械			混凝土振动器 平板式		台班	0.0016	14.42	0.02				
				平面水磨石机 功率3.0kW		台班	0.0544	34.24	1.86				
				降效增加机械费		元	0.058965	1	0.06				
项目编码	011108001005			项目名称	石材门槛石 (ST-02)			计量单位	m2		工程量	21.03	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38	84.1422	801.0825	0	0	58.5738
020002-20+020002-21*(~2)换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	1202.71	1027.83	0	2.31	316.27	12.0271	10.2783	0	0.0231	3.1627
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	83.91	0	0	1.24	18.55	83.91	0	0	1.24	18.55
小计									211.5121	815.1442	0	3.1258	87.5189
清单项目综合单价									1117.301000				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元	13.45458	1.3733	18.48				
				技工人工费(装饰)		元	30.44006	1.3499	41.09				
				高级技工人工费(装饰)		元	49.99915	1.3607	68.03				
				降效增加人工费		元	3.990014	1	3.99				
	材料			界面处理剂		kg	0.5	2.5	1.25				
				专用胶粘剂		kg	13.77	2	27.54				
				晶面剂		kg	0.03938	56	2.21				
				水		m3	0.082	3.77	0.31				
				细石混凝土增加费		m3	0.0202	20	0.4				
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.0422	1	2.04				
			材料费补差		元	0.0003	1	0					
			20mm流沙灰石材(ST-02)		m2	1.04	741.87	771.54					
主材			泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	0.0202	487.55	9.85					
设备													
机械			混凝土振动器 平板式		台班	0.0016	14.42	0.02					
			平面水磨石机 功率3.0kW		台班	0.0544	34.24	1.86					
			降效增加机械费		元	0.058963	1	0.06					
项目编码	011105006004			项目名称	金属踢脚线 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	6.27	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.5	554.77	1593.98	0	0	201.8	277.385	796.99	0	0	100.9
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	5.8526
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	57.31	0	0	0	12.61	57.31	0	0	0	12.61
小计									349.6185	848.3487	0	0	119.3626
清单项目综合单价									1317.329800				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元	30.72989	1.3733	42.2				
				技工人工费(装饰)		元	67.2576	1.3499	90.79				
				高级技工人工费(装饰)		元	117.08424	1.3607	159.32				
				降效增加人工费		元	9.140351	1	9.14				
	材料			自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.18722	10	1.87				
				水泥纤维板 δ=9mm		m2	1.08	45.35	48.98				
				3mm深灰色不锈钢 (H=32mm)		m	53	15	795				
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.4985	1	2.5				
	主材												
设备													
机械													
项目编码	011105006005			项目名称	金属踢脚线 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	12.45	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.2	554.77	1593.98	0	0	201.8	110.954	318.796	0	0	40.36
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	5.8526
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	49.01	0	0	0	10.79	49.01	0	0	0	10.79
小计									174.8875	370.1547	0	0	57.0026
清单项目综合单价									602.044800				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元	13.23209	1.3733	18.17				
				技工人工费(装饰)		元	28.9629	1.3499	39.1				
				高级技工人工费(装饰)		元	50.42184	1.3607	68.61				
				降效增加人工费		元	3.936546	1	3.94				
	材料			自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.18722	10	1.87				
				水泥纤维板 δ=9mm		m2	1.08	45.35	48.98				
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.3045	1	1.3				
				1.2mm深灰色不锈钢 (H=75mm)		m	21.2	15	318				
	主材												
设备													
机械													
项目编码	011302001004			项目名称	玻璃板吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	576.54	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	2678.28	0	0	487.94	16.0847	26.7828	0	0	4.8794
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板人工×0.8)	100m2	0.01	1286.78	2678.28	0	0	417.14	12.8678	26.7828	0	0	4.1714
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0	582.17	657.73	22.931	22.8026	0	5.8217	6.5773
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	935.38	0	0	104.96	212.91	935.38	0	0	104.96	212.91
小计									987.2635	76.3682	0	110.7817	228.5381
清单项目综合单价									1402.951500				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元	5.448812	1.3733	7.48				
				技工人工费(装饰)		元	11.942934	1.3499	16.12				
				高级技工人工费(装饰)		元	20.782646	1.3607	28.28				
				降效增加人工费		元	1.622403	1	1.62				
	材料			铁件(综合)		kg	0.4	5.5	2.2				
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.47352	10	4.74				
				六角螺栓		kg	0.0183	6.32	0.12				
				射钉		10个	0.153	1	0.15				
				吊杆		kg	0.21965	5.5	1.21				
				玻璃板 δ=9.5mm		m2	2.1	23	48.3				
			轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2	1.05	18	18.9					
			其他材料费(按百分比计算)		元	0.7562	1	0.76					

工程量清单综合单价分析表

		材料费补差				元	0.0001	1	0						
	主材														
		设备													
			机械		电动切割机 降效增加机械费		台班 元	0.02656 0.182052	219.19 1	5.82 0.18					
项目编码	011304001005		项目名称		灯带(槽)		计量单位		m		工程量		158.77		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0028	6039.08	2953.85		0	1476.89		16.909424	8.27078	0	0	4.135292	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	80.96	0	0	0	17.82		80.96	0	0	0	17.82	
小计									97.869424 8.27078 0 0 21.955292						
清单项目综合单价														128.095496	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	1.712899	1.3733		2.35					
		技工人工费(装饰)				元	3.753178	1.3499		5.07					
		高级技工人工费(装饰)				元	6.531625	1.3607		8.89					
		降效增加人工费				元	0.50992	1		0.51					
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.137599	10		1.38					
		镀锌板 δ=9.5mm				m2	0.283514	23		6.52					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.078979	1		0.08					
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011304001006		项目名称		灯带(槽)		计量单位		m		工程量		123.91		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0005	13613.36	2354.31		0	3114.01		6.80668	1.177155	0	0	1.557005	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	23.75	0	0	0	5.23		23.75	0	0	0	5.23	
小计									30.55668 1.177155 0 0 6.787005						
清单项目综合单价														38.520840	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	0.644019	1.3733		0.88					
		技工人工费(装饰)				元	1.411047	1.3499		1.9					
		高级技工人工费(装饰)				元	2.455544	1.3607		3.34					
		降效增加人工费				元	0.191671	1		0.19					
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.024588	10		0.25					
		镀锌板 δ=15.0mm				m2	0.047284	17		0.8					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.010497	1		0.01					
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011407002004		项目名称		天棚喷刷涂料 (PT-01)		计量单位		m2		工程量		647.35		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020005-139+020005-140+1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1149.26		0	381.04		14.7014	11.4926	0	0	3.8104	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	410.54		0	411.88		17.7809	4.1054	0	0	4.1188	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	657.53	0	0	0	144.72		657.53	0	0	0	144.72	
小计									690.0123 15.598 0 0 152.6492						
清单项目综合单价														858.259500	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	3.41015	1.3733		4.68					
		技工人工费(装饰)				元	7.47795	1.3499		10.09					
		高级技工人工费(装饰)				元	13.01146	1.3607		17.7					
		降效增加人工费				元	1.015726	1		1.02					
	材料	砂纸				张	0.16	0.48		0.08					
		白色无机涂料 (PT-01)				kg	0.41929	27		11.32					
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.8		4.04					
		水				m3	0.00115	3.77		0					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1544	1		0.15					
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	011304002007		项目名称		检修口		计量单位		个		工程量		27		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.54	111.1		0	11.62		27.54	111.1	0	0	11.62	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	23.25	0	0	0	5.12		23.25	0	0	0	5.12	
小计									50.79 111.1 0 0 16.74						
清单项目综合单价														178.63	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	4.246	1.3733		5.83					
		技工人工费(装饰)				元	5.86	1.3499		7.91					
		高级技工人工费(装饰)				元	10.14	1.3607		13.8					
		降效增加人工费				元	0.861111	1		0.86					
	材料	检修口 400mm×400mm(编号05)				个	1	90		90					
		加强龙骨 不上人吊顶				套	1	20		20					
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.1	1		1.1					
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011304002008		项目名称		送风口、回风口		计量单位		m2		工程量		30.69		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020004-109换	金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2356.51	31533.72		0	2095.35		23.5651	315.3372	0	0	20.9535	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22.61	0	0	0	4.97		22.61	0	0	0	4.97	
小计									46.1751 315.3372 0 0 25.9235						
清单项目综合单价														387.435800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	2.47548	1.3733		3.4					
				技工人工费(装饰)				元	5.42346	1.3499		7.32			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工				高级技工人工费(装饰)	元	9.43958	1.3607	12.84				
					降效增加人工费	元	0.736722	1	0.74				
	材料				膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36				
					铝合金风口百叶(编号01)	m2	1.05	295.8	310.59				
					铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26				
					其他材料费(按百分比计算)	元	3.1222	1	3.12				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011204003001			项目名称		块料墙面(CT-04)			计量单位	m2	工程量	830.01	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4380.99	28999.86	0	0	2414.25	43.8099	289.9986	0	0	24.1425
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	3387.06	0	0	374.87	9.3376	33.8706	0	0	3.7487
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.23	3967.95	0	0	619.06	19.1123	39.6795	0	0	6.1906
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1875.46	0	0	0	412.78	1875.46	0	0	0	412.78
小计									1947.7198	363.5487	0	0	446.8618
清单项目综合单价													2758.130300
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	7.59075	1.3733		10.42				
				技工人工费(装饰)	元	16.63003	1.3499		22.45				
				高级技工人工费(装饰)	元	28.94577	1.3607		39.39				
				降效增加人工费	元	2.259563	1		2.26				
	材料			白水泥	t	0.00103	1046		1.08				
				专用胶粘剂	kg	4.635	2		9.27				
				水	m3	0.0022	3.77		0.01				
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.746	1		2.75				
				材料费补差	元	0.0001	1		0				
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10		1.67				
				膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25		2.64				
				抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	1		0.09				
				轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5		11.13				
				轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5		24.84				
				1200*3000*10mm岩板(CT-04)	m2	1.04	267.5		278.2				
				玻镁板 δ=12mm	m2	1.06	30.06		31.86				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001006			项目名称		金属饰面板(MT-02)			计量单位	m2	工程量	9.49	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4377.04	26214.5	0	0	2274.11	43.7704	262.145	0	0	22.7411
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.0067	933.76	3387.06	0	0	374.87	6.256192	22.693302	0	0	2.511629
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14.84	0	0	0	3.26	14.84	0	0	0	3.26
小计									64.866592	284.838302	0	0	28.512729
清单项目综合单价													378.217623
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	5.252321	1.3733		7.21				
				技工人工费(装饰)	元	11.509808	1.3499		15.54				
				高级技工人工费(装饰)	元	20.032723	1.3607		27.26				
				降效增加人工费	元	1.563751	1		1.56				
	材料			橡胶密封条	m	2.499	2		5				
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.179675	10		1.8				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5		8.5				
				玻璃胶 300ml	支	0.03119	12		0.37				
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.528271	1		1.53				
				玻镁板 δ=12mm	m2	0.708156	30.06		21.29				
				1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)	m2	1.01	243.85		246.29				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011407001002			项目名称		墙面喷刷涂料(PT-01)			计量单位	m2	工程量	661.86	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1130.52	1045.34	0	0	301.09	11.3052	10.4534	0	0	3.0109
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.42	526.67	0	0	450.77	19.2842	5.2667	0	0	4.5077
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	633.09	0	0	0	139.34	633.09	0	0	0	139.34
小计									663.6794	15.7201	0	0	146.8586
清单项目综合单价													826.258100
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	3.21212	1.3733		4.41				
				技工人工费(装饰)	元	7.04477	1.3499		9.51				
				高级技工人工费(装饰)	元	12.24989	1.3607		16.67				
				降效增加人工费	元	0.956532	1		0.96				
	材料			砂纸	张	0.18	0.48		0.09				
				白色无机涂层(PT-01)	kg	0.38118	27		10.29				
				腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8		5.18				
				水	m3	0.00144	3.77		0.01				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.1556	1		0.16				
				材料费补差	元	0.0002	1		0				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001005			项目名称		岩板暗门(CT-04)			计量单位	m2	工程量	55.73	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1130.52	1045.34	0	0	301.09	11.3052	10.4534	0	0	3.0109
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖	100m2	0.01	8243.29	41570.86	0	0	3892.89	82.4329	415.7086	0	0	38.9289
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4323.6	5672.9	0	0	1235.27	43.236	56.729	0	0	12.3527
020001-60	钢架制作、安装	t	0.021	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	48.92895	97.60674	0	4.26972	15.93585
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	319.94	0	0	7.09	70.9	319.94	0	0	7.09	70.9
小计									505.84305	580.49774	0	11.35972	141.12835

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										1238.828860			
费用明细	—	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	25.763108	1.3733	35.38							
		技工人工费(装饰)	元	61.438413	1.3499	82.94							
		高级技工人工费(装饰)	元	47.970561	1.3607	65.27							
		降效增加人工费	元	5.740894	1	5.74							
	材料	砂纸	张	0.12	0.48	0.06							
		水	m3	0.0001	3.77	0							
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.916466	1	2.92							
		材料费补差	元	-0.0001	1	0							
		不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23							
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82							
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24							
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93							
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23							
		玻璃胶 300mL	支	0.46	12	5.52							
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	12	7.8							
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.00022	4.75	0							
		角钢(综合)	t	0.021008	4038	84.83							
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.549897	7.8	4.29							
		杉木板材(综合)	m3	0.00026	2200	0.57							
红丹环氧防锈漆	kg	0.135649	15	2.03									
油漆溶剂油	kg	0.014005	8	0.11									
氧气	m3	0.030011	4.5	0.14									
乙炔气	m3	0.017406	32	0.56									
白色无机涂层(PF-01)	kg	0.38118	27	10.29									
1200*3000*10mm岩板(CT-04)	m2	1.04	267.5	278.2									
水泥纤维板 δ=7mm	m2	1.245	34.64	43.13									
主材													
设备													
机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.023208	175.28	4.07								
	降效增加机械费	元	0.127221	1	0.13								
项目编码	010802001006		项目名称	玻璃板暗门		计量单位	m2		工程量	52.29			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-138	室内墙柱面 内墙涂料 每增一遍	100m2	0.02	356.08	329.19	0	0	94.83	7.1216	6.5838	0	0	1.8966
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4161.24	10972.64	0	0	1464.52	41.6124	109.7264	0	0	14.6452
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	2581.96	0	0	334.62	9.3376	25.8196	0	0	3.3462
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	99.84	954.75	0	0	69.71	9.984	95.475	0	0	6.971
020001-95	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	353.99	155.78	0	0	85.71	35.399	15.578	0	0	8.571
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.017	377.05	5928.78	0	0	379.43	6.40985	100.78926	0	0	6.45031
020001-60	钢架制作、安装	t	0.008	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	18.6396	37.18352	0	1.62656	6.0708
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	173.96	0	0	2.66	38.46	173.96	0	0	2.66	38.46
小计									302.46405	391.15558	0	4.28656	86.41111
清单项目综合单价										784.317300			
费用明细	—	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	20.073474	1.3733	27.57							
		技工人工费(装饰)	元	41.31825	1.3499	55.78							
		高级技工人工费(装饰)	元	16.937563	1.3607	23.05							
		降效增加人工费	元	3.326831	1	3.33							
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000088	4.75	0							
		角钢(综合)	t	0.008394	4038	33.89							
		不锈钢钉 304	kg	0.034677	12	0.42							
		不锈钢合页	个	1.5873	7.5	11.9							
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67							
		门磁吸(成品)	只	0.516351	95	49.05							
		底板拉手	个	0.516351	15.5	8							
		砂纸	张	0.08	0.48	0.04							
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.219712	7.8	1.71							
		杉木板材(综合)	m3	0.000104	2200	0.23							
		玻璃板 δ=9mm	m2	1.06	22.54	23.89							
		不锈钢装饰板 δ=5.0mm	m2	0.174297	550	95.86							
		水泥纤维板 δ=9mm	m2	2.145	45.35	97.28							
		红丹环氧防锈漆	kg	0.054199	15	0.81							
		油漆溶剂油	kg	0.005596	8	0.04							
		氧气	m3	0.011991	4.5	0.05							
		乙炔气	m3	0.006955	32	0.22							
		202胶	kg	0.027672	42	1.16							
		水	m3	0.00006	3.77	0							
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.311465	1	2.31							
		材料费补差	元	-0.00008	1	0							
		内墙涂料	kg	0.24	27	6.48							
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.009273	175.28	1.63							
		降效增加机械费	元	0.05087	1	0.05							
项目编码	010808004010		项目名称	金属门套(MT-02)		计量单位	m2		工程量	100.28			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.065	102.3	637.57	0	0	54.39	6.6495	41.44205	0	0	3.53535
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	103.7	0	0	0	22.83	103.7	0	0	0	22.83
小计									136.7895	302.50805	0	0	45.23735
清单项目综合单价										484.53490			
费用明细	—	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	5.993148	1.3733	8.23							
		技工人工费(装饰)	元	15.012152	1.3499	20.26							
		高级技工人工费(装饰)	元	3.361416	1.3607	4.57							
		降效增加人工费	元	1.034105	1	1.03							
	材料	玻璃板 δ=12.0mm	m2	1.36077	30.06	40.9							
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.993879	1	2.99							
		1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)	m2	1.06	243.85	258.48							
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010808004011		项目名称	金属门头(MT-02)		计量单位	m2		工程量	104.72			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.099	102.3	358.56	0	0	40.44	10.1277	35.49744	0	0	4.00356
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.23	3967.95	0	0	619.06	19.1123	39.6795	0	0	6.1906

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	182.19	0	0	0	40.1	182.19	0	0	0	40.1
小计									237.87	336.24294	0	0	69.16616
清单项目综合单价									643.279100				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	8.630526	1.3733	11.85					
				技工人工费(装饰)	元	20.981171	1.3499	28.32					
				高级技工人工费(装饰)	元	11.364909	1.3607	15.46					
				降效增加人工费	元	1.739782	1	1.74					
	材料			镀锌板 δ=12.0mm	m2	1.164422	30.06	35					
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.902817	1	3.9					
				膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64					
				抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09					
				轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13					
				轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84					
				1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)	m2	1.06	243.85	258.48					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	010808004012			项目名称	金属门头(MT-02)			计量单位	m2		工程量	54.43
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2906.2	0	0	203.5	26.44	290.62	0	0	20.35
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.097	102.3	431.12	0	0	44.07	9.9231	41.81864	0	0	4.27479
020001-60	钢架制作、安装	t	0.026	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	60.5787	120.84644	0	5.28632	19.7301
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	160.89	0	0	8.65	35.99	160.89	0	0	8.65	35.99
小计									257.8318	453.28508	0	13.93632	80.34489
清单项目综合单价									805.39809				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	17.124006	1.3733	23.52					
				技工人工费(装饰)	元	42.883743	1.3499	57.89					
				高级技工人工费(装饰)	元	9.646563	1.3607	13.13					
				降效增加人工费	元	2.955907	1	2.96					
	材料			镀锌铁丝(综合)	kg	0.000275	4.75	0					
				角钢(综合)	t	0.026255	4038	106.02					
				电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.687251	7.8	5.36					
				杉木板材(综合)	m3	0.000325	2200	0.72					
				镀锌板 δ=12.0mm	m2	1.364692	30.06	41.02					
				红丹环氧防锈漆	kg	0.169531	15	2.54					
				油漆溶剂油	kg	0.017503	8	0.14					
				氩气	m3	0.037507	4.5	0.17					
				乙炔气	m3	0.021754	32	0.7					
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.865475	1	3.87					
				材料费补差	元	-0.00025	1	0					
				1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)	m2	1.18	243.85	287.74					
	主材												
	设备												
	机械			交流弧焊机 32kV·A	台班	0.029005	175.28	5.08					
				降效增加机械费	元	0.15892	1	0.16					
	项目编码	010808004013			项目名称	金属门套(MT-02)			计量单位	m2		工程量	99.66
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	3652.46	0	0	240.81	26.44	365.246	0	0	24.081
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.108	102.3	531.01	0	0	49.06	11.0484	57.34908	0	0	5.29848
020003-24	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.0039	582.07	4775.18	0	0	366.88	2.270073	18.623202	0	0	1.430832
020001-60	钢架制作、安装	t	0.037	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	86.20815	171.97378	0	7.52284	28.07745
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	392.27	0	0	23.44	87.91	392.27	0	0	23.44	87.91
小计									518.236623	613.192062	0	30.96284	146.797762
清单项目综合单价									1309.189287				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	22.631027	1.3733	31.08					
				技工人工费(装饰)	元	56.59911	1.3499	76.4					
				高级技工人工费(装饰)	元	13.51703	1.3607	18.39					
				降效增加人工费	元	3.936083	1	3.94					
	材料			镀锌铁丝(综合)	kg	0.000407	4.75	0					
				角钢(综合)	t	0.038846	4038	156.86					
				圆钉 L=60mm	kg	0.002022	5.5	0.01					
				电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	1.016829	7.8	7.93					
				杉木板材(综合)	m3	0.000481	2200	1.06					
				镀锌板 δ=12.0mm	m2	1.881851	30.06	56.57					
				玻璃棉毡 δ=75.0mm	m2	0.402152	45	18.1					
				红丹环氧防锈漆	kg	0.250831	15	3.76					
				油漆溶剂油	kg	0.025897	8	0.21					
				氩气	m3	0.055494	4.5	0.25					
				乙炔气	m3	0.032186	32	1.03					
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.21838	1	5.22					
				材料费补差	元	-0.00037	1	0					
			1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)	m2	1.483	243.85	361.63						
主材													
设备													
机械			交流弧焊机 32kV·A	台班	0.042915	175.28	7.52						
			降效增加机械费	元	0.2352	1	0.24						
项目编码	010503004001			项目名称	圈梁			计量单位	m3		工程量	12.14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2498.96	5020.35	0	8.91	801.64	249.896	502.035	0	0.891	80.164
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	94.87	0	0	0.34	20.9	94.87	0	0	0.34	20.9
小计									344.766	502.035	0	1.231	101.064
清单项目综合单价									949.09600				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费	元	19.315	1.3733	26.53					
				技工人工费	元	165.472	1.3499	223.37					
				降效增加人工费	元	7.814662	1	7.81					
	材料			水	m3	0.581	3.77	2.19					
				其他材料费(按百分比计算)	元	7.419	1	7.42					
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	487.55	492.43					
主材													
设备													

工程量清单综合单价分析表

	机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.57	0.89					
				降效增加机械费	元	0.028007	1	0.03					
项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋 (箍筋)	计量单位	t	工程量	0.012						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-119换	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	1	770.74	4118.58	0	48.62	378.83	770.74	4118.58	0	48.62	378.83
010002-120	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	1	1336.07	13.31	0	0	294.73	1336.07	13.31	0	0	294.73
020000-3	建筑物超高增加费	项	84	0.79	0	0	0.02	0.18	66.36	0	0	1.68	15.12
小计									2173.17	4131.89	0	50.3	688.68
清单项目综合单价									7044.04000				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	245.44	1.3733	337.06					
				技工人工费	元	1311.02	1.3499	1769.75					
				降效增加人工费	元	65.833333	1	65.83					
	材料			镀锌铁丝 (综合)	kg	8.8	6.05	53.24					
				其他材料费 (按百分比计算)	元	60.87	1	60.87					
				热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	1.02	3939	4017.78					
	主材												
	设备												
	机械			钢筋调直机 直径D (mm) D=14	台班	0.32	41.09	13.15					
				钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.2	41.87	8.37					
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	1.11	24.41	27.1					
				降效增加机械费	元	1.666667	1	1.67					
项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.544						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 10<Φ≤25	t	1	325.52	3922.63	0	9.07	268.39	325.52	3922.63	0	9.07	268.39
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 10<Φ≤25	t	1	700.99	98.68	0	81.14	164.65	700.99	98.68	0	81.14	164.65
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	17.46	0	0	1.53	3.94	34.92	0	0	3.06	7.88
小计									1061.43	4021.31	0	93.27	440.92
清单项目综合单价									5616.93000				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	97.79	1.3733	134.3					
				技工人工费	元	660.95	1.3499	892.22					
				降效增加人工费	元	32.095588	1	32.1					
	材料			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10~Φ25	t	1.025	3770	3864.25					
				水	m3	0.11	3.77	0.41					
				其他材料费 (按百分比计算)	元	59.43	1	59.43					
				镀锌铁丝 (综合)	kg	2.32	6.05	14.04					
				电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	8.62	83.18					
	主材												
	设备												
	机械			钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.1	41.87	4.19					
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.2	24.41	4.88					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.49	165.59	81.14					
				降效增加机械费	元	2.8125	1	2.81					
项目编码	011108001006	项目名称	石材门槛石 (ST-01)	计量单位	m2	工程量	13.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	79399.46	0	0	5821.94	84.1422	793.9946	0	0	58.2194
020002-20+020002-21+4换	细石混凝土找平层 厚度T (mm) T=30 (实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.002	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.10048	10.4216	0	0.2377	0.77922
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.005	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.77755	21.2018	0	0.07065	1.89625
010002-128	钢筋网片安装	t	0.005	712.81	21.87	0	0	157.99	3.56405	0.10935	0	0	0.78995
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	58.85	0	0	0.91	13.02	58.85	0	0	0.91	13.02
小计									203.18548	855.20575	0	3.13875	87.69792
清单项目综合单价									1149.227900				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	0.658411	1.3733	0.9					
				技工人工费	元	4.685544	1.3499	6.33					
				普工人工费 (装饰)	元	14.32296	1.3733	19.67					
				技工人工费 (装饰)	元	32.35304	1.3499	43.67					
				高级技工人工费 (装饰)	元	53.31835	1.3607	72.55					
				降效增加人工费	元	4.475285	1	4.48					
	材料			热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.004308	4025	17.34					
				镀锌铁丝 (综合)	kg	0.022084	6.05	0.13					
				电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.010456	8.62	0.09					
				界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25					
				专用脱粘剂	kg	10.23489	2	20.47					
				晶面剂	kg	0.03938	56	2.21					
				水	m3	0.085954	3.77	0.32					
				细石混凝土增加费	m3	0.07047	20	1.41					
				其他材料费 (按百分比计算)	元	2.478719	1	2.48					
				材料费补差	元	-0.0003	1	0					
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.07047	487.55	34.36					
				20mm流沙灰石材 (ST-01)	m2	1.04	741.87	771.54					
	主材												
	设备												
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42	0.06					
				平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86					
				机动翻斗车 装载质量M (t) M=1	台班	0.000771	281.61	0.22					
				混凝土振动器 插入式	台班	0.001542	11.57	0.02					
				钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.00046	41.87	0.02					
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001631	24.41	0.04					
				降效增加机械费	元	0.069202	1	0.07					
项目编码	011102003003	项目名称	瓷砖地面 (CT-01)	计量单位	m2	工程量	913.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S (m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4030.75	7816.86	0	0	1278.01	40.3075	78.1686	0	0	12.7801

工程量清单综合单价分析表

020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0321	447.47	145.96	0	0	105.79	14.363787	4.685316	0	0	3.395859	
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1316.89	1460.45	0	16.93	364	13.1689	14.6045	0	0.1693	3.64	
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.006	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	3.30144	31.2648	0	0.7131	2.33766	
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196	
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	840.14	1003.52	0	0	235.09	8.4014	10.0352	0	0	2.3509	
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1078.52	1007.07	0	16.93	288.87	10.7852	10.0707	0	0.1693	2.8887	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3268.99	0	0	29.5	721.48	3268.99	0	0	29.5	721.48	
小计									3385.509907	191.573036	0	30.66592	756.782879	
清单项目综合单价														4364.531742
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	0.775636	1.3733		1.07				
		技工人工费				元	4.51468	1.3499		6.09				
		普工人工费(装饰)				元	11.730351	1.3733		16.11				
		技工人工费(装饰)				元	22.459258	1.3499		30.32				
		高级技工人工费(装饰)				元	44.73688	1.3607		60.87				
		降效增加人工费				元	3.57916	1		3.58				
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷				t	0.003092	4025		12.45				
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.015851	6.05		0.1				
		石料切割锯片				片	0.00287	18.2		0.05				
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.007505	8.62		0.06				
		白水泥				t	0.00097	1046		1.01				
		600*600*10mm防滑瓷砖(CT-01)				m2	1.03	65.67		67.64				
		美缝剂 400ml				支	0.1664	28		4.66				
		专用胶粘剂				kg	4.59	2		9.18				
		水				m3	0.125941	3.77		0.47				
		细石混凝土增加费				m3	0.101003	20		2.02				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.931202	1		0.93				
		材料费补差				元	-0.0004	1		0				
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.0408	457.05		18.65				
		素水泥浆				m3	0.00306	593.11		1.81				
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.02935	470.56		13.81				
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5				m3	0.101003	487.55		49.24				
	主材													
设备														
机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.004	14.42		0.06					
	机动翻斗车 装载质量M(t) M=1				台班	0.00195	281.61		0.55					
	混凝土振动器 插入式				台班	0.0039	11.57		0.05					
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.00033	41.87		0.01					
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.001171	24.41		0.03					
	灰浆搅拌机 拌筒容量200L				台班	0	199.16		0					
	灰浆搅拌机 拌筒容量200L				台班	0.00085	199.16		0.17					
	灰浆搅拌机 拌筒容量200L				台班	0.00085	199.16		0.17					
	降效增加机械费				元	0.032299	1		0.03					
项目编码	010904002001			项目名称		楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2		工程量	925.36	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010004-35+010004-36*1换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1373.08	4969.47	0	0	550.69	13.7308	49.6947	0	0	5.5069	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	397.31	0	0	0	87.44	397.31	0	0	0	87.44	
小计									411.0408	49.6947	0	0	92.9469	
清单项目综合单价									553.682400					
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	2.24477	1.3733		3.08				
		技工人工费				元	7.88805	1.3499		10.65				
		降效增加人工费				元	0.429357	1		0.43				
	材料	水				m3	0.00058	3.77		0				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7344	1		0.73				
		聚合物水泥防水涂料(JS/11型)				kg	4.17375	11.73		48.96				
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010904002002			项目名称		楼(地)面涂膜防水附加层			计量单位	m2		工程量	185.07
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1373.08	4969.47	0	0	550.69	13.7308	49.6947	0	0	5.5069	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	79.46	0	0	0	17.49	79.46	0	0	0	17.49	
小计									93.1908	49.6947	0	0	22.9969	
清单项目综合单价									165.882400					
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	2.24477	1.3733		3.08				
		技工人工费				元	7.88805	1.3499		10.65				
		降效增加人工费				元	0.429351	1		0.43				
	材料	聚合物水泥防水涂料 I 型				kg	4.17375	11.73		48.96				
		水				m3	0.00058	3.77		0				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7344	1		0.73				
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010404001001			项目名称		垫层			计量单位	m3		工程量	77.24
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-12换	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	958.82	3586.48	0	11.39	391.12	95.882	358.648	0	1.139	39.112	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	231.58	0	0	27.35	51.15	231.58	0	0	2.75	51.15	
小计									327.462	358.648	0	3.889	90.262	
清单项目综合单价									780.26100					
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)				元	17.3663	1.3733		23.85				
		技工人工费(装饰)				元	43.4725	1.3499		58.68				
		高级技工人工费(装饰)				元	9.8107	1.3607		13.35				
		降效增加人工费				元	2.998187	1		3				
材料	水				m3	0.2	3.77		0.75					
	其他材料费(按百分比计算)				元	0.894	1		0.89					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			陶粒混凝土1:3:3		m3	1.02	350	357			
	主材											
	设备											
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.079	14.42	1.14				
				降效增加机械费	元	0.035603	1	0.04				
项目编码	011105003001			项目名称	块料踢脚线 (CT-01)			计量单位	m2	工程量	48.47	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0167	447.47	145.96	0	0	105.79	7.472749	2.437532	0	
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4030.75	7816.86	0	0	1278.01	40.3075	78.1686	0	
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1280.21	1278.93	0	0	345.72	12.8021	12.7893	0	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	91.8	0	0	0	20.2	91.8	0	0	
小计									152.382349	93.395432	0	
清单项目综合单价									283.981774			
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	6.554624	1.3733	9				
				技工人工费(装饰)	元	13.002223	1.3499	17.55				
				高级技工人工费(装饰)	元	24.997467	1.3607	34.01				
				降效增加人工费	元	1.893955	1	1.89				
		材料			石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05			
				白水泥	t	0.00097	1046	1.01				
				专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18				
				水	m3	0.061696	3.77	0.23				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.2328	1	0.23				
				湿拌地面砂浆 M20	m3	0.025514	470.56	12.01				
				素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6				
				材料费补差	元	0.0005	1	0				
				美缝剂 400mL	支	0.086663	28	2.43				
				600*600*10mm防滑瓷砖 (CT-01)	m2	1.03	65.67	67.64				
	主材											
	设备											
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0	199.16	0				
	项目编码	011302001005			项目名称	水泥板吊顶天棚			计量单位	m2	工程量	832.62
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	1899.87	0	0	449.02	16.0847	18.9987	0	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1286.78	1899.87	0	0	378.22	12.8678	18.9987	0	
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0	582.17	657.73	22.931	22.8026	5.8217	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1350.84	0	0	151.57	307.48	1350.84	0	151.57	
小计									1402.7235	60.8	157.3917	
清单项目综合单价									1943.284900			
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.448812	1.3733	7.48				
				技工人工费(装饰)	元	11.942934	1.3499	16.12				
				高级技工人工费(装饰)	元	20.782646	1.3607	28.28				
				降效增加人工费	元	1.622397	1	1.62				
		材料			铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2			
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74				
				六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12				
				射钉	10个	0.153	1	0.15				
				吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21				
				水泥板 δ=8mm	m2	2.1	15.66	32.89				
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.602	1	0.6				
				材料费补差	元	0.0001	1	0				
	主材											
	设备											
	机械			电动切割机	台班	0.02656	219.19	5.82				
				降效增加机械费	元	0.18204	1	0.18				
	项目编码	011304001007			项目名称	灯带(槽)			计量单位	m	工程量	366.12
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0028	6039.08	9558.92	0	0	1807.15	16.909424	26.764976	0	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	186.75	0	0	0	41.1	186.75	0	0	
小计									203.659424	26.764976	0	
清单项目综合单价									276.584420			
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	1.713467	1.3733	2.35				
				技工人工费(装饰)	元	3.754422	1.3499	5.07				
				高级技工人工费(装饰)	元	6.53379	1.3607	8.89				
				降效增加人工费	元	0.510079	1	0.51				
		材料			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.137644	10	1.38			
				水泥板 δ=8mm	m2	0.610162	39.64	24.19				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.255625	1	0.26				
	主材											
	设备											
	机械											
	项目编码	011407002005			项目名称	天棚喷刷涂料 (PT-02)			计量单位	m2	工程量	996.64
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1276.3	0	0	387.39	14.7014	12.763	0	
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	569.28	0	0	419.82	17.7809	5.6928	0	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1012.31	0	0	0	222.81	1012.31	0	0	
小计									1044.7923	18.4558	0	
清单项目综合单价									1294.130200			
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3733	4.68				
				技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3499	10.09				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)			元	13.01146	1.3607	17.7					
		降效增加人工费			元	1.015723	1	1.02					
		材料	砂纸			张	0.16	0.48	0.08				
			白色防水无机涂料 (PT-02)			kg	0.41929	30	12.58				
			防水腻子粉(成品)			kg	2.24532	2.5	5.61				
			水			m3	0.00115	3.77	0				
			其他材料费(按百分比计算)			元	0.1828	1	0.18				
		主材											
设备													
机械													
项目编码	011304002009			项目名称		检修口		计量单位	个	工程量	81		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.54	111.1	0	0	11.62	27.54	111.1	0	0	11.62
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	69.76	0	0	0	15.35	69.76	0	0	0	15.35
小计									97.3	111.1	0	0	26.97
清单项目综合单价												235.37	
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)			元	4.246	1.3733		5.83				
		技工人工费(装饰)			元	5.86	1.3499		7.91				
		高级技工人工费(装饰)			元	10.14	1.3607		13.8				
		降效增加人工费			元	0.861235	1		0.86				
	材料	检修口 400mm×400mm(编号05)			个	1	90		90				
		加强龙骨 不上人吊顶			套	1	20		20				
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.1	1		1.1				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011304002010			项目名称		送风口、回风口		计量单位	m2	工程量	101.52		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-109换	金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2356.51	31533.72	0	0	2095.35	23.5651	315.3372	0	0	20.9535
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	74.81	0	0	0	16.47	74.81	0	0	0	16.47
小计									98.3751	315.3372	0	0	37.4235
清单项目综合单价												451.135800	
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)			元	2.47548	1.3733		3.4				
		技工人工费(装饰)			元	5.42346	1.3499		7.32				
		高级技工人工费(装饰)			元	9.43958	1.3607		12.84				
		降效增加人工费			元	0.736899	1		0.74				
	材料	膨胀螺栓(综合)			套	1.09	1.25		1.36				
		铝合金风口百叶(编号01)			m2	1.05	295.8		310.59				
		铝合金靠墙收口条板			m2	0.05	5.25		0.26				
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.1222	1		3.12				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011204003002			项目名称		块料墙面 (CT-03)		计量单位	m2	工程量	2319.42		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4380.99	13449.01	0	0	1636.71	43.8099	134.4901	0	0	16.3671
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.0267	331.71	100.52	0	0	78.04	8.856657	2.683884	0	0	2.083668
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1422.48	1053.28	0	0	365.75	14.2248	10.5328	0	0	3.6575
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	241.76	71.88	0	0	56.81	2.4176	0.7188	0	0	0.5681
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5026.14	0	0	0	1106.25	5026.14	0	0	0	1106.25
小计									5095.448957	148.425584	0	0	1128.926368
清单项目综合单价												6372.800909	
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)			元	7.456449	1.3733		10.24				
		技工人工费(装饰)			元	15.09594	1.3499		20.38				
		高级技工人工费(装饰)			元	28.427341	1.3607		38.68				
		降效增加人工费			元	2.166981	1		2.17				
	材料	白水泥			t	0.00103	1046		1.08				
		水			m3	0.00259	3.77		0.01				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.793835	1		0.79				
		材料费补差			元	0.0001	1		0				
		勾缝剂			kg	0.444589	6		2.67				
		湿拌抹灰砂浆 M15			m3	0.0232	449.44		10.43				
		素水泥浆			m3	0.0012	593.11		0.71				
		高分子益胶泥			kg	8.19	3.92		32.1				
		600*1200*10mm瓷砖 (CT-03)			m2	1.04	96.76		100.63				
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L			台班	0	199.16		0				
	项目编码	011204003003			项目名称		块料墙面 (CT-03)		计量单位	m2	工程量	98.93	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4380.99	13449.01	0	0	1636.71	43.8099	134.4901	0	0	16.3671
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.0267	331.71	100.52	0	0	78.04	8.856657	2.683884	0	0	2.083668
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1422.48	1053.28	0	0	365.75	14.2248	10.5328	0	0	3.6575
020003-6	墙、柱面基层 挂钢丝网	100m2	0.01	541.6	594.89	0	0	148.95	5.416	5.9489	0	0	1.4895
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	5024	0	0	456.72	9.3376	50.24	0	0	4.5672
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	1672.55	0	52.58	466.18	17.221	16.7255	0	0.5258	4.6618
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	305.82	0	0	1.63	67.42	305.82	0	0	1.63	67.42
小计									404.685957	220.621184	0	2.1558	100.246768
清单项目综合单价												727.709709	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)			元	10.560872	1.3733		14.5				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	600*1200*10mm瓷砖 (CT-03)		m2		1.04		96.76		100.63			
		水泥纤维板 δ=9mm		m2		1.06		45.35		48.07			
		勾缝剂		kg		0.444572		6		2.67			
		高分子益胶泥		kg		8.19		3.92		32.1			
		水		m3		0.00259		3.77		0.01			
		湿拌抹灰砂浆 M15		m3		0.0174		449.44		7.82			
		其他材料费(按百分比计算)		元		1.724834		1		1.72			
		材料费补差		元		0.0001		1		0			
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A		台班		0.003		175.28		0.53			
		灰浆搅拌机 拌筒容量200L		台班		0		199.16		0			
	降效增加机械费		元		0.016359		1		0.02				
项目编码	010802001007			项目名称		不锈钢门		计量单位	m2		工程量	133.49	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6316.69	79593.21	0	0	5369.96	63.1669	795.9321	0	0	53.6996
020001-99	闭门器安装 暗装	10个	0.1	524.12	783.9	0	0	154.56	52.412	78.39	0	0	15.456
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	355.45	0	0	0	78.23	355.45	0	0	0	78.23
小计									471.0289	874.3221	0	0	147.3856
清单项目综合单价									1492.736600				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	14.677796	1.3733		20.16					
		技工人工费(装饰)		元	36.752284	1.3499		49.61					
		高级技工人工费(装饰)		元	11.306806	1.3607		15.39					
		降效增加人工费		元	2.662746	1		2.66					
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.01351	442.06		5.97					
		其他材料费(按百分比计算)		元	4.123508	1		4.12					
		闭门器		套	0.419507	78		32.72					
		成品不锈钢门(DR-01)		m2	0.9825	800		786					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001008			项目名称		不锈钢推拉门		计量单位	m2		工程量	93.64	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-8换	成品不锈钢门安装 推拉	100m2	0.01	4029.02	89026.92	0	0	5338.13	40.2902	890.2692	0	0	53.3813
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	117.97	0	0	0	25.96	117.97	0	0	0	25.96
小计									158.2602	890.2692	0	0	79.3413
清单项目综合单价									1127.870700				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	7.03686	1.3733		9.66					
		技工人工费(装饰)		元	17.62458	1.3499		23.79					
		高级技工人工费(装饰)		元	5.02317	1.3607		6.84					
		降效增加人工费		元	1.259825	1		1.26					
	材料	玻璃胶 300mL		支	0.42	12		5.04					
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.65	12		7.8					
		其他材料费(按百分比计算)		元	4.4292	1		4.43					
		成品不锈钢门(DR-08)		m2	0.97	900		873					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010808004014			项目名称		金属门套 (MT-02)		计量单位	m2		工程量	69.98	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.058	102.3	714.08	0	0	58.22	5.9334	41.41664	0	0	3.7676
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	70.68	0	0	0	15.56	70.68	0	0	0	15.56
小计									103.0534	302.48264	0	0	37.80876
清单项目综合单价									443.34480				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	5.853425	1.3733		8.04					
		技工人工费(装饰)		元	14.663247	1.3499		19.79					
		高级技工人工费(装饰)		元	3.283882	1.3607		4.47					
		降效增加人工费		元	1.010003	1		1.01					
	材料	玻璃板 δ=12.0mm		m2	1.347409	30.06		40.5					
		1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)		m2	1.06	243.85		258.48					
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.990025	1		2.99					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010808004015			项目名称		金属门头 (MT-02)		计量单位	m2		工程量	23.99	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.095	102.3	290.71	0	0	37.05	9.7185	27.61745	0	0	3.51975
020003-19	木龙骨 平均中距L(mm) L≤800	100m2	0.01	1322.55	2139.87	0	3.47	398.32	13.2255	21.3987	0	0.0347	3.9832
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	37.04	0	0	0.03	8.15	37.04	0	0	0.03	8.15
小计									86.424	310.08215	0	0.0647	34.52495
清单项目综合单价									431.095800				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	7.943671	1.3733		10.91					
		技工人工费(装饰)		元	19.456607	1.3499		26.26					
		高级技工人工费(装饰)		元	8.970633	1.3607		12.21					
		降效增加人工费		元	1.543977	1		1.54					
	材料	膨胀螺栓(综合)		套	1.6726	1.25		2.09					
		杉木枋板材		m3	0.00868	2200		19.1					
		玻璃板 δ=9mm		m2	1.212591	22.54		27.33					
		1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)		m2	1.06	243.85		258.48					
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.070374	1		3.07					
	材料费补差		元	0.0001	1		0						
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

		双合																													
		机械			木工圆锯机 Φ500mm				台班				0.0013				26.71				0.03										
					降效增加机械费				元				0.001251				1				0										
项目编码		010808004016			项目名称			金属门套 (MT-02)				计量单位		m2		工程量		26.57													
清单综合单价组成明细																															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价								合价															
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费		利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费		利润	
020001-70换		门窗套 面层 金属饰面板		10m2		0.1		264.4		2610.66		0		0		188.72				26.44		261.066		0		0		18.872			
020001-68换		门窗套 基层板 安装在龙骨上		10m2		0.077		102.3		714.08		0		0		58.22		7.8771		54.98416		0		0		0		4.48294			
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		28.5		0		0		0		6.28				28.5		0		0		0		6.28			
小计																		62.8171		316.05016		0		0		29.63494					
清单项目综合单价																				408.50220											
		-	内容					单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元		6.216707		1.3733		8.54																		
		技工人工费(装饰)					元		15.570409		1.3499		21.02																		
		高级技工人工费(装饰)					元		3.485471		1.3607		4.74																		
		降效增加人工费					元		1.072638		1		1.07																		
	材料	玻镁板 δ=12.0mm					m2		1.806711		30.06		54.31																		
		1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)					m2		1.06		243.85		258.48																		
		其他材料费(按百分比计算)					元		3.128089		1		3.13																		
	主材																														
	设备																														
	机械																														
项目编码		010808004017			项目名称			金属门头 (MT-02)				计量单位		m2		工程量		9.9													
清单综合单价组成明细																															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价								合价															
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费		利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费		利润	
020001-70换		门窗套 面层 金属饰面板		10m2		0.1		264.4		2610.66		0		0		188.72				26.44		261.066		0		0		18.872			
020001-68换		门窗套 基层板 安装在龙骨上		10m2		0.1		102.3		268.86		0		0		35.96		10.23		26.886		0		0		0		3.596			
020003-22		墙柱面饰面型钢龙骨		100m2		0.01		1722.1		2530		0		52.58		509.06		17.221		25.3		0		0.5258		5.0906					
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		16.68		0		0		0.16		3.68		16.68		0		0		0.16		3.68					
小计																		70.571		313.252		0		0.6858		31.2386					
清单项目综合单价																				415.74740											
		-	内容					单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元		8.45753		1.3733		11.61																		
		技工人工费(装饰)					元		20.61185		1.3499		27.82																		
		高级技工人工费(装饰)					元		10.62149		1.3607		14.45																		
		降效增加人工费					元		1.684848		1		1.68																		
	材料	膨胀螺栓(综合)					套		2.72		1.25		3.4																		
		玻镁板 δ=9mm					m2		1.181		22.54		26.62																		
		1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)					m2		1.06		243.85		258.48																		
		其他材料费(按百分比计算)					元		3.4681		1		3.47																		
		型钢(综合)					t		0.00428		4892		20.94																		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm					kg		0.04065		8.49		0.35																		
	主材																														
	设备																														
	机械	交流弧焊机 32kV·A					台班		0.003		175.28		0.53																		
		降效增加机械费					元		0.016162		1		0.02																		
项目编码		011505010002			项目名称			银镜 (MR-01)				计量单位		m2		工程量		161.03													
清单综合单价组成明细																															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价								合价															
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费		利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费		利润	
020003-256换		玻璃面层 零星项目		100m2		0.01		3746.23		14442.58		0		0		1546.68		37.4623		144.4258		0		0		15.4668					
020003-32换		石膏板基层 墙面		100m2		0.01		933.76		2581.96		0		0		334.62		9.3376		25.8196		0		0		3.3462					
020006-109		轻钢框架		t		0.021		2646.78		4518.05		0		207.01		822.33		55.58238		94.87905		0		4.34721		17.26893					
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		502.24		0		0		0		111.94		502.24		0		0		0		20.85		111.94			
小计																		604.62228		265.12445		0		25.19721		148.02193					
清单项目综合单价																				1042.965870											
		-	内容					单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元		7.885999		1.3733		10.83																		
		技工人工费(装饰)					元		36.813594		1.3499		49.69																		
		高级技工人工费(装饰)					元		28.821631		1.3607		39.22																		
		降效增加人工费					元		3.118922		1		3.12																		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm					100个		0.16716		10		1.67																		
		6mm银镜 (MR-01)					m2		1.03		115		118.45																		
		玻镁板 δ=9mm					m2		1.06		22.54		23.89																		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm					m		2.00849		5.8		11.65																		
		玻璃胶 300ml					支		1.134		12		13.61																		
		其他材料费(按百分比计算)					元		1.868811		1		1.87																		
	主材	镀锌铁丝(综合)					kg		0.092812		4.75		0.44																		
		角钢(综合)					t		0.021003		4038		84.81																		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm					kg		0.554149		7.63		4.23																		
	主材																														
设备																															
机械	交流弧焊机 32kV·A					台班		0.023623		175.28		4.14																			
	降效增加机械费					元		0.129479		1		0.13																			
项目编码		011505001002			项目名称			洗漱台				计量单位		m2		工程量		80.51													
清单综合单价组成明细																															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价								合价															
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费		利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费		利润	
020006-87换		石材洗漱台制作、安装 石材面板安装		10m2		0.1		668.24		6009		0		0		447.52		66.824		600.9		0		0		44.752					
020006-88		石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装		t		0.01		3070.44		4778.08		0		178.79		926.69		30.7044		47.7808		0		1.7879		9.2669					
020006-7换		现场制作、安装 厨柜		100m2		0.01		1499.63		50544.95		0		966.62		2922.09		14.9963		505.4495		0		9.6662		29.2209					
020006-26换		柜门 平开门 单扇面积 S(m2) S≤0.5		10扇		0.137		833.03		1528.76		0		0		259.79		114.12511		209.44012		0		0		35.59123					
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		569.27		0		0		28.84		127.23		795.91981		1363.57042		0		40.2941		246.06103					
小计																		795.91981		1363.57042		0		40.2941		246.06103					
清单项目综合单价																				2445.845360											
		-	内容					单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元		18.952841		1.3733		26.03																		
		技工人工费(装饰)					元		71.448028		1.3499		96.45																		
		高级技工人工费(装饰)					元		76.169592		1.3607		103.64																		
		降效增加人工费					元		7.070799		1		7.07																		
	材料	角钢(综合)					t		0.010099		4038		40.78																		
		不锈钢钉 304					kg		0.04019		12		0.48																		
		膨胀螺栓(综合)					套		0.506247		1.25		0.63																		
		铰链(平开)					付		2.78191		10		27.82																		
		合金钢钻头 10mm					个		0.223342		18		4.02																		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm					kg		0.24511		7.63		1.87																		
主材	玻纤板 δ=3mm (SP-01)					m2		0.8		588.54		470.83																			
材料	玻镁板 δ=12mm					m2		0.8		30.06		24.05																			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	20mm人造石材 (ST-04)			m2	1.06	550	583							
	玻纤板 δ=15mm (SP-01)			m2	0.360012	490.45	176.57							
	云石胶			kg	0.4375	20	8.75							
	玻璃胶 300ml			支	0.2667	12	3.2							
	聚酯酸乙烯乳液			kg	0.02113	8.35	0.18							
	其他材料费(按百分比计算)			元	20.422158	1	20.42							
	主材													
	设备													
	机械			木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.09843	26.71	2.63						
交流弧焊机 32kV·A				台班	0.010199	175.28	1.79							
电动空气压缩机 排气量0.6m3/min				台班	0.03344	210.44	7.04							
降效增加机械费				元	0.358216	1	0.36							
项目编码	011505008004			项目名称			纸巾盒			计量单位	个	工程量	216	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-97换	纸巾盒安装	10件	0.1	179.79	1500.96	0	0	114.62	17.979	150.096	0	0	11.462	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	121.44	0	0	0	26.73	121.44	0	0	0	26.73	
小计									139.419	150.096	0	0	38.192	
清单项目综合单价														327.707
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	1.9154	1.3733	2.63						
		技工人工费(装饰)			元	4.8089	1.3499	6.49						
		高级技工人工费(装饰)			元	6.5095	1.3607	8.86						
		降效增加人工费			元	0.562222	1	0.56						
	材料	嵌入式不锈钢抽纸盒(编号14)			套	1	150	150						
		玻璃胶 300ml			支	0.008	12	0.1						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011505008005			项目名称			三合一垃圾桶			计量单位	个	工程量	54	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-97换	三合一垃圾桶	10件	0.1	179.79	23265.96	0	0	1202.87	17.979	2326.596	0	0	120.287	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	30.36	0	0	0	6.68	30.36	0	0	0	6.68	
小计									48.339	2326.596	0	0	126.967	
清单项目综合单价														2501.902
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	1.9154	1.3733	2.63						
		技工人工费(装饰)			元	4.8089	1.3499	6.49						
		高级技工人工费(装饰)			元	6.5095	1.3607	8.86						
		降效增加人工费			元	0.562222	1	0.56						
	材料	玻璃胶 300ml			支	0.008	12	0.1						
		不锈钢三合一垃圾桶(编号15)			套	1	2326.5	2326.5						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011505005001			项目名称			坐便器扶手1			计量单位	套	工程量	27	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-96换	坐便器扶手1	10套	0.1	226.11	3069.15	0	0	203.22	22.611	306.915	0	0	20.322	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.09	0	0	0	4.2	19.09	0	0	0	4.2	
小计									41.701	306.915	0	0	24.522	
清单项目综合单价														373.138
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	4.211	1.3733	5.78						
		技工人工费(装饰)			元	5.2725	1.3499	7.12						
		高级技工人工费(装饰)			元	7.1364	1.3607	9.71						
		降效增加人工费			元	0.707037	1	0.71						
	材料	玻璃胶 300ml			支	0.023	12	0.28						
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.039	1	3.04						
	主材	坐便器扶手1 (编号06)			套	1	303.6	303.6						
	设备													
	机械													
项目编码	011505005002			项目名称			坐便器扶手			计量单位	套	工程量	27	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-96换	坐便器扶手	10套	0.1	226.11	4800.29	0	0	289.78	22.611	480.029	0	0	28.978	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.09	0	0	0	4.2	19.09	0	0	0	4.2	
小计									41.701	480.029	0	0	33.178	
清单项目综合单价														554.908
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	4.211	1.3733	5.78						
		技工人工费(装饰)			元	5.2725	1.3499	7.12						
		高级技工人工费(装饰)			元	7.1364	1.3607	9.71						
		降效增加人工费			元	0.707037	1	0.71						
	材料	玻璃胶 300ml			支	0.023	12	0.28						
		其他材料费(按百分比计算)			元	4.753	1	4.75						
	主材	坐便器扶手 (编号07)			套	1	475	475						
	设备													
机械														
项目编码	011505005003			项目名称			小便斗扶手			计量单位	套	工程量	27	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-96换	小便斗扶手	10套	0.1	226.11	3608.49	0	0	230.19	22.611	360.849	0	0	23.019	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.09	0	0	0	4.2	19.09	0	0	0	4.2	
小计									41.701	360.849	0	0	27.219	
清单项目综合单价														429.769
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	4.211	1.3733	5.78						
		技工人工费(装饰)			元	5.2725	1.3499	7.12						
		高级技工人工费(装饰)			元	7.1364	1.3607	9.71						
		降效增加人工费			元	0.707037	1	0.71						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料					支		0.023	12		0.28				
						元		3.573	1		3.57				
						套		1	357		357				
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011505005004			项目名称			洗手盆扶手			计量单位	套	工程量	27		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
020006-96换	洗手盆扶手	10套	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.09	0	0	0	4.2	19.09	0	0	0	4.2		
小计									41.701	452.688	0	0	31.811		
清单项目综合单价															
526.200															
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		人工		普工人工费(装饰)		元		4.211	1.3733	5.78					
				技工人工费(装饰)		元		5.2725	1.3499	7.12					
				高级技工人工费(装饰)		元		7.1364	1.3607	9.71					
				降效增加人工费		元		0.707037	1	0.71					
	材料			玻璃胶 300mL		支		0.023	12	0.28					
				其他材料费(按百分比计算)		元		4.482	1	4.48					
				洗手盆扶手 (L-19)		套		1	447.93	447.93					
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011505005005			项目名称			一型固定扶手			计量单位	套	工程量	27	
	清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
020006-96换	一型固定扶手	10套	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.09	0	0	0	4.2	19.09	0	0	0	4.2		
小计									41.701	161.879	0	0	17.271		
清单项目综合单价															
220.851															
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		人工		普工人工费(装饰)		元		4.211	1.3733	5.78					
				技工人工费(装饰)		元		5.2725	1.3499	7.12					
				高级技工人工费(装饰)		元		7.1364	1.3607	9.71					
				降效增加人工费		元		0.707037	1	0.71					
	材料			玻璃胶 300mL		支		0.023	12	0.28					
				其他材料费(按百分比计算)		元		1.603	1	1.6					
				一型固定扶手 (编号10)		套		1	160	160					
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011102001004			项目名称			石材楼面 (ST-01)			计量单位	m2	工程量	337.67	
	清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S (m2) S>0.64	100m2	0.01	5719.6	78747.67	0	0	5196.27	57.196	787.4767	0	0	51.9627		
020002-20+020002-21*(-)换	细石混凝土找平层 厚度T (mm) T=30 (实际厚度:20mm)	100m2	0.01	1202.71	1027.83	0	2.31	316.27	12.0271	10.2783	0	0.0231	3.1627		
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1062.82	0	0	19.91	235.26	1062.82	0	0	19.91	235.26		
小计									1163.4759	801.5384	0	21.7958	297.6178		
清单项目综合单价															
2284.427900															
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		人工		普工人工费(装饰)		元		10.62432	1.3733	14.59					
				技工人工费(装饰)		元		24.23734	1.3499	32.72					
				高级技工人工费(装饰)		元		39.20595	1.3607	53.35					
				降效增加人工费		元		3.147511	1	3.15					
	材料			石料切割锯片		片		0.00615	18.2	0.11					
				白水泥		t		0.00102	1046	1.07					
				20mm流沙灰石材 (ST-01)		m2		1.02	741.87	756.71					
				界面处理剂		kg		0.5	2.5	1.25					
				专用胶粘剂		kg		13.77	2	27.54					
				晶面剂		kg		0.03938	56	2.21					
				水		m3		0.105	3.77	0.4					
				细石混凝土增加费		m3		0.0202	20	0.4					
				其他材料费(按百分比计算)		元		2.0083	1	2.01					
				材料费补差		元		0.0003	1	0					
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3		0.0202	487.55	9.85					
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011108001007			项目名称			石材门槛石 (ST-01)			计量单位	m2	工程量	1.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38	84.1422	801.0825	0	0	58.5738		
020002-20+020002-21*(-)换	细石混凝土找平层 厚度T (mm) T=30 (实际厚度:20mm)	100m2	0.01	1202.71	1027.83	0	2.31	316.27	12.0271	10.2783	0	0.0231	3.1627		
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.75	0	0	0.08	1.27	5.75	0	0	0.08	1.27		
小计									133.3521	815.1442	0	1.9658	70.2389		
清单项目综合单价															
1020.701000															
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		人工		普工人工费(装饰)		元		13.45458	1.3733	18.48					
				技工人工费(装饰)		元		30.44006	1.3499	41.09					
				高级技工人工费(装饰)		元		49.99915	1.3607	68.03					
				降效增加人工费		元		3.993056	1	3.99					
	材料			20mm流沙灰石材 (ST-01)		m2		1.04	741.87	771.54					
				界面处理剂		kg		0.5	2.5	1.25					

工程量清单综合单价分析表

第 31 页, 共 192 页

费用明细	材料	水		m3	0.082	3.77	0.31								
		细石混凝土增加费		m3	0.0202	20	0.4								
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.0422	1	2.04								
		材料费补差		元	0.0003	1	0								
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	0.0202	487.55	9.85								
	主材														
设备															
机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.0016	14.42	0.02									
	平面水磨石机 功率3.0kW		台班	0.0544	34.24	1.86									
	降效增加机械费		元	0.055556	1	0.06									
项目编码	011105006006		项目名称		金属踢脚线 (MT-02)		计量单位		m2		工程量		1.93		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.5	554.77	1593.98	0	0	201.8	277.385	796.99	0	0	100.9		
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	5.8526		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17.64	0	0	0	3.89	17.64	0	0	0	3.89		
小计									309.9485	848.3487	0	0	110.6426		
清单项目综合单价														1268.939800	
费用明细	- 人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工资(装饰)		元	30.72989	1.3733		42.2							
		技工人工费(装饰)		元	67.2576	1.3499		90.79							
		高级技工人工费(装饰)		元	117.08424	1.3607		159.32							
		降效增加人工费		元	9.139896	1		9.14							
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.18722	10		1.87							
		水泥纤维板 δ=9mm		m2	1.08	45.35		48.98							
		3mm深灰色不锈钢 (H=32mm)		m	53	15		795							
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.4985	1		2.5							
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011105006007		项目名称		金属踢脚线 (MT-02)		计量单位		m2		工程量		9.68	
	清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.2	554.77	1593.98	0	0	201.8	110.954	318.796	0	0	40.36		
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	5.8526		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	38.1	0	0	0	8.38	38.1	0	0	0	8.38		
小计									163.9775	370.1547	0	0	54.5926		
清单项目综合单价														588.724800	
费用明细	- 人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工资(装饰)		元	13.23209	1.3733		18.17							
		技工人工费(装饰)		元	28.9629	1.3499		39.1							
		高级技工人工费(装饰)		元	50.42184	1.3607		68.61							
		降效增加人工费		元	3.93595	1		3.94							
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.18722	10		1.87							
		水泥纤维板 δ=9mm		m2	1.08	45.35		48.98							
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.3045	1		1.3							
		1.2mm深灰色不锈钢 (H=75mm)		m	21.2	15		318							
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011302001006		项目名称		玻镁板吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		335.48	
	清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	2678.28	0	0	487.94	16.0847	26.7828	0	0	4.8794		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.01	1286.78	2678.28	0	0	417.14	12.8678	26.7828	0	0	4.1714		
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0	582.17	657.73	22.931	22.8026	0	5.8217	6.5773		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	544.28	0	0	61.07	123.89	544.28	0	0	61.07	123.89		
小计									596.1635	76.3682	0	66.8917	139.5181		
清单项目综合单价														878.941500	
费用明细	- 人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工资(装饰)		元	5.448812	1.3733		7.48							
		技工人工费(装饰)		元	11.942934	1.3499		16.12							
		高级技工人工费(装饰)		元	20.782646	1.3607		28.28							
		降效增加人工费		元	1.622392	1		1.62							
	材料	铁件(综合)		kg	0.4	5.5		2.2							
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.47352	10		4.74							
		六角螺栓		kg	0.0183	6.32		0.12							
		射钉		10个	0.153	0.15		0.15							
		吊杆		kg	0.21965	5.5		1.21							
		玻镁板 δ=9.5mm		m2	2.1	23		48.3							
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2	1.05	18		18.9							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.7562	1		0.76							
		材料费补差		元	0.0001	1		0							
	主材														
	设备														
	机械	电动切割机		台班	0.02656	219.19		5.82							
		降效增加机械费		元	0.182038	1		0.18							
	项目编码	011407002006		项目名称		天棚喷刷涂料 (PT-01)		计量单位		m2		工程量		335.48	
	清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1149.26	0	0	381.04	14.7014	11.4926	0	0	3.8104		
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	410.54	0	0	411.88	17.7809	4.1054	0	0	4.1188		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	340.75	0	0	0	75	340.75	0	0	0	75		
小计									373.2323	15.598	0	0	82.9292		
清单项目综合单价														471.759500	
- 人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	普工人工资(装饰)		元	3.41015	1.3733		4.68								
	技工人工费(装饰)		元	7.47795	1.3499		10.09								
	高级技工人工费(装饰)		元	13.01146	1.3607		17.7								
	降效增加人工费		元	1.015709	1		1.02								
砂纸	张		0.16	0.48		0.08									
	白色无机涂料 (PT-01)		kg	0.41929	27		11.32								

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8	4.04							
		水		m3	0.00115	3.77	0							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1544	1	0.15							
	主材													
设备														
机械														
项目编码	011304002011		项目名称		送风口、回风口		计量单位		m2		工程量		3.5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-109换	金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2356.51	31533.72	0	0	2095.35	23.5651	315.3372	0	0	20.9535	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.58	0	0	0	0.57	2.58	0	0	0	0.57	
小计									26.1451	315.3372	0	0	21.5235	
清单项目综合单价														363.00580
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	2.47548	1.3733		3.4						
		技工人工费(装饰)		元	5.42346	1.3499		7.32						
		高级技工人工费(装饰)		元	9.43958	1.3607		12.84						
		降效增加人工费		元	0.737143	1		0.74						
	材料	膨胀螺栓(综合)		套	1.09	1.25		1.36						
		铝合金风口百叶(编号01)		m2	1.05	295.8		310.59						
		铝合金靠墙收口条板		m2	0.05	5.25		0.26						
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.1222	1		3.12						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011407001003		项目名称		墙面喷刷涂料(PT-01)		计量单位		m2		工程量		745.42	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1130.52	1045.34	0	0	301.09	11.3052	10.4534	0	0	3.0109	
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.42	526.67	0	0	450.77	19.2842	5.2667	0	0	4.5077	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	713.02	0	0	0	156.94	713.02	0	0	0	156.94	
小计									743.6094	15.7201	0	0	164.4586	
清单项目综合单价														923.788100
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	3.21212	1.3733		4.41						
		技工人工费(装饰)		元	7.04477	1.3499		9.51						
		高级技工人工费(装饰)		元	12.24989	1.3607		16.67						
		降效增加人工费		元	0.956535	1		0.96						
	材料	砂纸		张	0.18	0.48		0.09						
		白色无机涂层(PT-01)		kg	0.38118	27		10.29						
		腻子粉(成品)		kg	2.87811	1.8		5.18						
		水		m3	0.00144	3.77		0.01						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1556	1		0.16						
		材料费补差		元	0.0002	1		0						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010802001009		项目名称		玻璃板暗门		计量单位		m2		工程量		7.53	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-138	室内墙柱面 内墙涂料每增一遍	100m2	0.02	356.08	329.19	0	0	94.83	7.1216	6.5838	0	0	1.8966	
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4161.24	10972.64	0	0	1464.52	41.6124	109.7264	0	0	14.6452	
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	2581.96	0	0	334.62	9.3376	25.8196	0	0	3.3462	
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	99.84	954.75	0	0	69.71	9.984	95.475	0	0	6.971	
020001-95	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	353.99	155.78	0	0	85.71	35.399	15.578	0	0	8.571	
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.017	377.05	5928.78	0	0	379.43	6.40985	100.78926	0	0	6.45031	
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25.2	0	0	0.38	5.57	25.2	0	0	0.38	5.57	
小计									158.36395	400.45146	0	2.4132	55.03881	
清单项目综合单价														616.267420
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	20.18485	1.3733		27.72						
		技工人工费(装饰)		元	41.596939	1.3499		56.15						
		高级技工人工费(装饰)		元	17.000262	1.3607		23.13						
		降效增加人工费		元	3.346614	1		3.35						
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	0.000088	4.75		0						
		角钢(综合)		t	0.008367	4038		33.79						
		不锈钢钉 304		kg	0.034678	12		0.42						
		不锈钢合页		个	1.5873	7.5		11.9						
		自攻螺钉 M5×30mm		100个	0.16716	10		1.67						
		门磁吸(成品)		只	0.531208	95		50.46						
		底板拉手		个	0.531208	15.5		8.23						
		砂纸		张	0.08	0.48		0.04						
		电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg	0.219094	7.8		1.71						
		杉木板材(综合)		m3	0.000104	2200		0.23						
		玻璃板 δ=9mm		m2	1.06	22.54		23.89						
		不锈钢装饰板 δ=5.0mm		m2	0.174303	550		96.87						
		水泥纤维板 δ=9mm		m2	2.145	45.35		97.28						
		红丹环氧防锈漆		kg	0.054024	15		0.81						
		油漆溶剂油		kg	0.005578	8		0.04						
		氧气		m3	0.011952	4.5		0.05						
		乙炔气		m3	0.006932	32		0.22						
		202胶		kg	0.027673	42		1.16						
		水		m3	0.00006	3.77		0						
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.319117	1		2.32						
		材料费补差		元	-0.00008	1		0						
		内墙涂料		kg	0.24	27		6.48						

工程量清单综合单价分析表

020005-138	室内墙柱面 内墙涂料 每增一遍	100m2	0.019	356.08	329.19	0	0	94.83	6.76552	6.25461	0	0	1.80177				
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4161.24	10908.83	0	0	1461.33	41.6124	109.0883	0	0	14.6133				
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.0095	933.76	2581.96	0	0	334.62	8.87072	24.52862	0	0	3.17889				
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	99.84	954.75	0	0	69.71	9.984	95.475	0	0	6.971				
020001-95	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	353.99	155.78	0	0	85.71	35.399	15.578	0	0	8.571				
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.022	377.05	5928.78	0	0	379.43	8.2951	130.43316	0	0	8.34746				
020001-60	钢架制作、安装	t	0.014	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	32.6193	65.07116	0	2.84648	10.6239				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	42.95	0	0	0.92	9.51	42.95	0	0	0.92	9.51				
小计									186.49604	446.42885	0	3.76648	63.61732				
清单项目综合单价																	
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)			合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)			元			24.833979			1.3733			34.1			
		技工人工费(装饰)			元			53.263826			1.3499			71.9			
		高级技工人工费(装饰)			元			19.916101			1.3607			27.1			
		降效增加人工费			元			4.161822			1			4.16			
	材料	镀锌铁丝(综合)			kg			0.000153			4.75			0			
		角钢(综合)			t			0.014651			4038			59.16			
		不锈钢钉 304			kg			0.045343			12			0.54			
		不锈钢合页			个			1.5873			7.5			11.9			
		自攻螺钉 M6×30mm			100个			0.158575			10			1.59			
		门磁吸(成品)			只			0.775194			95			73.64			
		底板拉手			个			0.775194			15.5			12.02			
		砂纸			张			0.07593			0.48			0.04			
		电焊条 E4303 Φ4.0mm			kg			0.383512			7.8			2.99			
		杉木板材(综合)			m3			0.000181			2200			0.4			
		玻璃板 δ=9mm			m2			1.005562			22.54			22.67			
		不锈钢装饰板 δ=5.0mm			m2			0.227907			550			125.35			
		水泥纤维板 δ=9mm			m2			2.131			45.35			96.64			
		红丹环氧防锈漆			kg			0.094605			15			1.42			
		油漆溶剂油			kg			0.009767			8			0.08			
		氧气			m3			0.02093			4.5			0.09			
		乙炔气			m3			0.01214			32			0.39			
		202胶			kg			0.036183			42			1.52			
		水			m3			0.000057			3.77			0			
		其他材料费(按百分比计算)			元			2.872452			1			2.87			
		材料费补差			元			-0.00014			1			0			
		内墙涂料			kg			0.227791			27			6.15			
	主材																
	设备																
机械			交流弧焊机 32kV·A			台班			0.016186			175.28	2.84				
			降效增加机械费			元			0.089147			1	0.09				
项目编码	010805005001			项目名称			玻璃地弹门(GL-01)			计量单位			m2		工程量	14.21	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020001-35换	成品全玻璃门扇安装 点夹门扇	100m2	0.01	7214.7	28140	0	0	2994.95	72.147	281.4	0	0	29.9495				
020001-97	地弹簧安装	10个	0.1	427.03	1608	0	0	174.39	42.703	160.8	0	0	17.439				
020001-93	拉手安装 管子拉手	10个	0.1	265.52	371.85	0	0	77.03	26.552	37.185	0	0	7.703				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	49.38	0	0	0	10.87	49.38	0	0	0	10.87				
小计									190.782	479.385	0	0	65.9615				
清单项目综合单价																	
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)			合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)			元			20.330499			1.3733			27.92			
		技工人工费(装饰)			元			50.899035			1.3499			68.71			
		高级技工人工费(装饰)			元			10.662084			1.3607			14.51			
		降效增加人工费			元			3.475018			1			3.48			
	材料	其他材料费(按百分比计算)			元			1.954539			1			1.95			
		地弹簧			套			0.562984			160			90.08			
		管子拉手(成品)			把			0.562984			37			20.83			
		全玻无框(点夹)门扇(GL-01)			m2			1			280			280			
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	010808004018			项目名称			金属门套(MT-02)			计量单位			m2		工程量	3.88	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872				
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.07	102.3	268.86	0	0	35.96	7.161	18.8202	0	0	2.5172				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.07	0	0	0	0.9	4.07	0	0	0	0.9				
小计									37.671	279.8862	0	0	22.2892				
清单项目综合单价																	
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)			合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)			元			6.082239			1.3733			8.35			
		技工人工费(装饰)			元			15.234624			1.3499			20.57			
		高级技工人工费(装饰)			元			3.410853			1.3607			4.64			
		降效增加人工费			元			1.048969			1			1.05			
	材料	1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)			m2			1.06			243.85			258.48			
		其他材料费(按百分比计算)			元			2.770103			1			2.77			
		玻璃板 δ=9mm			m2			0.82183			22.54			18.52			
	主材																
	设备																
	机械																
	项目编码	010808004019			项目名称			金属门头(MT-02)			计量单位			m2		工程量	1.85
	清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872				
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.3	626.83	0	0	53.86	10.23	62.683	0	0	5.386				
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.01	2645.18	4475.51	0	6.94	806.44	26.4518	44.7551	0	0.0694	8.0644				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.65	0	0	0	0.8	3.65	0	0	0	0.8				
小计									66.7718	368.5041	0	0.0694	33.1224				
清单项目综合单价																	
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)			合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)			元			9.42815			1.3733			12.95			
		技工人工费(装饰)			元			22.73568			1.3499			30.69			
		高级技工人工费(装饰)			元			14.31877			1.3607			19.48			
		降效增加人工费			元			1.972973			1			1.97			
	材料	膨胀螺栓(综合)			套			3.224			1.25			4.03			
		杉木枋板材			m3			0.01831			2200			40.28			
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)			m2			1.06			243.85			258.48			
	主材																
	设备																
	机械																
	项目编码	010808004019			项目名称			金属门头(MT-02)			计量单位			m2		工程量	1.85
	清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872				
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.3	626.83	0	0	53.86	10.23	62.683	0	0	5.386				
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.01	2645.18	4475.51	0	6.94	806.44	26.4518	44.7551	0	0.0694	8.0644				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.65	0	0	0	0.8	3.65	0	0	0	0.8				
小计									66.7718	368.5041	0	0.0694	33.1224				
清单项目综合单价																	
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)			合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)			元			9.42815			1.3733			12.95			
		技工人工费(装饰)			元			22.73568			1.3499			30.69			
		高级技工人工费(装饰)			元			14.31877			1.3607			19.48			
		降效增加人工费			元			1.972973			1			1.97			
	材料	膨胀螺栓(综合)			套			3.224			1.25			4.03			
		杉木枋板材			m3			0.01831			2200			40.28			
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)			m2			1.06			243.85			258.48			
	主材																
	设备																
	机械																
	项目编码	010808004019			项目名称			金属门头(MT-02)			计量单位			m2		工程量	1.85
	清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872				
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.3	626.83	0	0	53.86	10.23	62.683	0	0	5.386				
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.01	2645.18	4475.51	0	6.94	806.44	26.4518	44.7551	0	0.0694	8.0644				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.65	0	0	0	0.8	3.65	0	0	0	0.8				
小计									66.7718	368.5041	0	0.0694	33.1224				
清单项目综合单价																	
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)			合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)			元			9.42815			1.3733			12.95			
		技工人工费(装饰)			元			22.73568			1.3499			30.69			
		高级技工人工费(装饰)			元			14.31877			1.3607			19.48			
		降效增加人工费			元			1.972973			1			1.97			
	材料	膨胀螺栓(综合)			套												

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费(按百分比计算)				元	3.6491	1	3.65				
		玻镁板 δ=12.0mm				m2	0.255	30.06	7.67				
		玻镁板 δ=18.0mm				m2	1.181	46.06	54.4				
	主材												
	设备												
机械	木工圆锯机 Φ500mm				台班	0.0026	26.71	0.07					
项目编码	010808004020		项目名称		金属门套 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	2.78			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.071	102.3	472.84	0	0	46.16	7.2633	33.57164	0	0	3.27736
020001-60	钢架制作、安装	t	0.011	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	25.62945	51.12734	0	2.23652	8.34735
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.97	0	0	0.18	1.11	4.97	0	0	0.18	1.11
小计									64.30275	345.76498	0	2.41652	31.60671
清单项目综合单价										444.09096			
费用明细	—	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)		元		10.348238		1.3733		14.21			
		技工人工费(装饰)		元		25.918151		1.3499		34.99			
		高级技工人工费(装饰)		元		5.821812		1.3607		7.92			
		降效增加人工费		元		1.78777		1		1.79			
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg		0.000111		4.75		0			
		角钢(综合)		t		0.010576		4038		42.71			
		电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg		0.276827		7.8		2.16			
		杉木板材 (综合)		m3		0.000131		2200		0.29			
		1.2mm深灰色拉丝不锈钢 (MT-05)		m2		1.06		243.85		258.48			
		红丹环氧防锈漆		kg		0.068288		15		1.02			
		油漆溶剂油		kg		0.00705		8		0.06			
		氧气		m3		0.015108		4.5		0.07			
		乙炔气		m3		0.008763		32		0.28			
		其他材料费(按百分比计算)		元		3.14782		1		3.15			
		材料费补差		元		-0.000101		1		0			
		玻镁板 δ=9mm		m2		1.46436		22.54		33.01			
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A		台班		0.011683		175.28		2.05			
		降效增加机械费		元		0.064748		1		0.06			
项目编码	010808004021		项目名称		金属门头 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	17.01			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.095	102.3	290.71	0	0	37.05	9.7185	27.61745	0	0	3.51975
020003-19	木龙骨 平均中距L(mm) L≤800	100m2	0.01	1322.55	2139.87	0	3.47	398.32	13.2255	21.3987	0	0.0347	3.9832
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	26.26	0	0	0.02	5.78	26.26	0	0	0.02	5.78
小计									75.644	310.08215	0	0.0547	32.15495
清单项目综合单价										417.935800			
费用明细	—	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)		元		7.943446		1.3733		10.91			
		技工人工费(装饰)		元		19.456046		1.3499		26.26			
		高级技工人工费(装饰)		元		8.970508		1.3607		12.21			
		降效增加人工费		元		1.543798		1		1.54			
	材料	膨胀螺栓(综合)		套		1.6726		1.25		2.09			
		杉木枋板材		m3		0.00868		2200		19.1			
		玻镁板 δ=9mm		m2		1.212437		22.54		27.33			
		1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)		m2		1.06		243.85		258.48			
		其他材料费(按百分比计算)		元		3.070339		1		3.07			
		材料费补差		元		0.0001		1		0			
	主材												
	设备												
	机械	木工圆锯机 Φ500mm		台班		0.0013		26.71		0.03			
		降效增加机械费		元		0.001176		1		0			
项目编码	010808004022		项目名称		金属门套 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	0.77			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.07	102.3	478.07	0	0	46.42	7.161	33.4649	0	0	3.2494
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.8	0	0	0	0.18	1.6	0	0	0	0.36
小计									35.201	294.5309	0	0	22.4814
清单项目综合单价										352.21330			
费用明细	—	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)		元		5.995687		1.3733		8.23			
		技工人工费(装饰)		元		15.018494		1.3499		20.27			
		高级技工人工费(装饰)		元		3.362825		1.3607		4.58			
		降效增加人工费		元		1.038961		1		1.04			
	材料	玻镁板 δ=9mm		m2		1.363636		22.54		30.74			
		1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)		m2		1.06		243.85		258.48			
		其他材料费(按百分比计算)		元		2.892143		1		2.89			
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	010808004023		项目名称		金属门头 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	1.52			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.3	358.56	0	0	40.44	10.23	35.856	0	0	4.044
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.23	3967.95	0	0	619.06	19.123	39.6795	0	0	6.1906
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.65	0	0	0	0.58	2.65	0	0	0	0.58
小计									58.4323	336.6015	0	0	29.6866
清单项目综合单价										424.720400			
—	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普工人工费(装饰)		元		8.632162		1.3733		11.85				
	技工人工费(装饰)		元		20.985256		1.3499		28.33				
	高级技工人工费(装饰)		元		11.365817		1.3607		15.47				
	降效增加人工费		元		1.743421		1		1.74				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料					膨胀螺栓 (综合)	套	2.11555	1.25	2.64																	
						1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)	m2	1.06	243.85	258.48																	
						其他材料费 (按百分比计算)	元	3.903129	1	3.9																	
						玻璃板 δ=12mm	m2	1.165461	30.06	35.03																	
						抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09																	
						轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13																	
						轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84																	
主材																											
设备																											
机械																											
项目编码		010808004024		项目名称		金属门头 (MT-02)		计量单位		m2		工程量		8.1													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价															
020001-70换		门窗套 面层 金属饰面板		10m2		0.1		264.4		2610.66		设备费		机械费		管理费和利润											
								0		0		188.72		26.44		261.066		0		0		18.872					
020001-68换		门窗套 基层板 安装在龙骨上		10m2		0.1		102.3		268.86		0		0		35.96		10.23		26.886		0		0		3.596	
020003-22		墙柱面饰面型钢龙骨		100m2		0.01		1722.1		2530		0		52.58		509.06		17.221		25.3		0		0.5258		5.0906	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		13.65		0		0		0.13		3.01		13.65		0		0		0.13		3.01	
小计																67.541		313.252		0		0.6558		30.5686			
清单项目综合单价																412.01740											
费用明细	人工	-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
						普工人工费(装饰)				元		8.45753		1.3733		11.61											
						技工人工费(装饰)				元		20.61185		1.3499		27.82											
						高级技工人工费(装饰)				元		10.62149		1.3607		14.45											
						降效增加人工费				元		1.685185		1		1.69											
		材料					型钢(综合)				t		0.00428		4892		20.94										
							膨胀螺栓(综合)				套		2.72		1.25		3.4										
							电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		0.04065		8.49		0.35										
							玻璃板 δ=9mm				m2		1.181		22.54		26.62										
							1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)				m2		1.06		243.85		258.48										
					其他材料费(按百分比计算)				元		3.4681		1		3.47												
	主材																										
	设备																										
	机械																										
项目编码		011502001002		项目名称		金属收口条		计量单位		m		工程量		2.25													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价															
020006-41换		金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50		100m		0.01		452.89		1108.5		0		0		155.11		4.5289		11.085		0		0		1.5511	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		0.32		0		0		0.07		0.32		0		0		0		0		0.07	
小计																4.8489		11.085		0		0		1.6211			
清单项目综合单价																17.555000											
费用明细	人工	-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
						普工人工费(装饰)				元		0.47548		1.3733		0.65											
						技工人工费(装饰)				元		1.04217		1.3499		1.41											
						高级技工人工费(装饰)				元		1.81455		1.3607		2.47											
						降效增加人工费				元		0.142222		1		0.14											
		材料					镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063		1.46		0.09										
							万能胶				kg		0.04032		17.5		0.71										
							其他材料费(按百分比计算)				元		0.2174		1		0.22										
							材料费补差				元		0.0001		1		0										
							1.2mm不锈钢收边条 (H=30)				m		1.06		9.5		10.07										
	主材																										
	设备																										
	机械																										
项目编码		011102003004		项目名称		瓷砖地面 (CT-01)		计量单位		m2		工程量		161.43													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价															
020002-51换		陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36		100m2		0.01		4030.75		7816.86		0		0		1278.01		40.3075		78.1686		0		0		12.7801	
020002-148		楼地面美缝剂勾缝		100m		0.0321		447.47		145.96		0		0		105.79		14.363787		4.685316		0		0		3.395859	
020002-20+020002-21*4换		细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 (实际厚度:50mm)		100m2		0.01		2031.84		2055.59		0		5.77		550.37		20.3184		20.5559		0		0.0577		5.5037	
010002-24换		非泵送现浇混凝土 基础垫层		10m3		0.003		550.24		5210.8		0		118.85		389.61		1.65072		15.6324		0		0.35655		1.16883	
010002-127换		钢筋网片制作		t		0.005		755.51		4240.36		0		14.13		379.25		3.77755		21.2018		0		0.07065		1.89625	
010002-128		钢筋网片安装		t		0.005		712.81		21.87		0		0		157.99		3.56405		0.10935		0		0		0.78995	
020003-2		墙、柱面基层处理 界面处理剂		100m2		0.01		267.46		127.78		0		0		65.26		2.6746		1.2778		0		0		0.6526	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		429.81		0		0		2.38		94.76		429.81		0		0		2.38		94.76	
小计																516.466607		141.631166		0		2.8649		120.947289			
清单项目综合单价																781.909962											
费用明细	人工	-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
						普工人工费				元		0.723584		1.3733		0.99											
						技工人工费				元		4.838792		1.3499		6.53											
						普工人工费(装饰)				元		8.152612		1.3733		11.2											
						技工人工费(装饰)				元		17.870332		1.3499		24.12											
						高级技工人工费(装饰)				元		31.0874		1.3607		42.3											
						降效增加人工费				元		2.662516		1		2.66											
		材料					热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷				t		0.004122		4025		16.59										
							镀锌铁丝 (综合)				kg		0.021129		6.05		0.13										
							石料切割锯片				片		0.00287		18.2		0.05										
					电焊条 E4303 φ3.2				kg		0.010004		8.62		0.09												
					白水泥				t		0.00097		1046		1.01												
					600*600*10mm防滑瓷砖 (CT-01)				m2		1.03		65.67		67.64												
					界面处理剂				kg		0.5		2.5		1.25												
					美缝剂 400ml				支		0.166401		28		4.66												
					专用胶粘剂				kg		4.59		2		9.18												
					水				m3		0.032996		3.77		0.12												
	主材					细石混凝土增加费				m3		0.070682		20		1.41											
						泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5				m3		0.070682		487.55		34.46											
						其他材料费(按百分比计算)				元		0.753381		1		0.75											
				材料费补差				元		-0.0003		1		0													
设备					混凝土振动器 平板式				台班		0.004		14.42		0.06												
					机动翻斗车 装载质量M(t) M=1				台班		0.001169		281.61		0.33												
					混凝土振动器 插入式				台班		0.002339		11.57		0.03												

工程量清单综合单价分析表

	机械				钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.00044	41.87	0.02			
					钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001561	24.41	0.04			
					降效增加机械费	元	0.014743	1	0.01			
项目编码	011108001008	项目名称	石材门槛石 (ST-01)	计量单位	m2	工程量	6.87					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627
020002-142换	门槛石铺贴	100m2	0.01	8414.22	79399.46	0	0	5821.94	84.1422	793.9946	0	0
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 (实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	30.67	0	0	0.48	6.79	30.67	0	0	0.48
小计									174.0874	856.15432	0	2.81347
清单项目综合单价									1114.375480			
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	0.633911	1.3733	0.87				
				技工人工费	元	4.460676	1.3499	6.02				
				普工人工费(装饰)	元	14.32296	1.3733	19.67				
				技工人工费(装饰)	元	32.35304	1.3499	43.67				
				高级技工人工费(装饰)	元	53.31835	1.3607	72.55				
				降效增加人工费	元	4.464338	1	4.46				
	材料			热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.004048	4025	16.29				
				镀锌铁丝 (综合)	kg	0.020751	6.05	0.13				
				电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.009825	8.62	0.08				
				20mm流沙灰石材 (ST-01)	m2	1.04	741.87	771.54				
				界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25				
				专用胶粘剂	kg	10.23489	2	20.47				
				晶面剂	kg	0.03938	56	2.21				
				水	m3	0.086076	3.77	0.32				
				细石混凝土增加费	m3	0.071082	20	1.42				
				泵送预拌混凝土 (C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.071082	487.55	34.66				
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.467493	1	2.47				
				材料费补差	元	-0.0003	1	0				
	主材											
	设备											
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42	0.06				
				平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86				
				机动翻斗车 载质量M (t) M=1	台班	0.000795	281.61	0.22				
				混凝土振动器 插入式	台班	0.00159	11.57	0.02				
				钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.000432	41.87	0.02				
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001533	24.41	0.04				
				降效增加机械费	元	0.069869	1	0.07				
项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线 (CT-01)	计量单位	m2	工程量	10.93					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费
020002-124换	陶瓷地面踢脚线 胶粘剂粘贴	100m	0.1251	669.39	1088.15	0	0	201.74	83.740689	136.127565	0	0
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 (实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1464.07	1053.94	0	0	374.94	14.6407	10.5394	0	0
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一遍	100m2	0.01	241.76	71.88	0	0	56.81	2.4176	0.7188	0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34.43	0	0	0	7.58	34.43	0	0	0
小计									135.228989	147.385765	0	0
清单项目综合单价									319.749928			
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	10.509049	1.3733	14.43				
				技工人工费(装饰)	元	21.270258	1.3499	28.71				
				高级技工人工费(装饰)	元	42.323996	1.3607	57.59				
				降效增加人工费	元	3.150046	1	3.15				
	材料			600*600*10mm防滑瓷砖 (CT-01)	m	12.750467	10	127.5				
				专用胶粘剂	kg	4.09015	2	8.18				
				水	m3	0.00213	3.77	0.01				
				湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	449.44	10.43				
				素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.450262	1	0.45				
	主材											
	设备											
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0	199.16	0				
项目编码	011407002007	项目名称	天棚喷刷涂料 (PT-01) (原顶)	计量单位	m2	工程量	161.01					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1149.26	0	0	381.04	14.7014	11.4926	0	0
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	410.54	0	0	411.88	17.7809	4.1054	0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	163.54	0	0	0	35.99	163.54	0	0	0
小计									196.0223	15.598	0	0
清单项目综合单价									255.539500			
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3733	4.68				
				技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3499	10.09				
				高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3607	17.7				
				降效增加人工费	元	1.015713	1	1.02				
	材料			砂纸	张	0.16	0.48	0.08				
				白色无机涂料 (PT-01)	kg	0.41929	27	11.32				
				腻子粉(成品)	kg	2.84532	1.8	4.04				
				水	m3	0.00115	3.77	0				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.1544	1	0.15				
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料 (PT-01)	计量单位	m2	工程量	885.4					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1130.52	1045.34	0	0	301.09	11.3052	10.4534	0	0

工程量清单综合单价分析表

020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.42	526.67	0	0	450.77	19.2842	5.2667	0	0	4.5077			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	846.91	0	0	0	186.41	846.91	0	0	0	186.41			
小计									877.4994	15.7201	0	0	193.9286			
清单项目综合单价														1087.14810		
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	3.21212	1.3733		4.41						
		技工人工费(装饰)				元	7.04477	1.3499		9.51						
		高级技工人工费(装饰)				元	12.24989	1.3607		16.67						
		降效增加人工费				元	0.956528	1		0.96						
	材料	砂纸				张	0.18	0.48		0.09						
		白色无机涂层(PF-01)				kg	0.38118	27		10.29						
		腻子粉(成品)				kg	2.87811	1.8		5.18						
		水				m3	0.00144	3.77		0.01						
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1556	1		0.16						
		材料费补差				元	0.0002	1		0						
		主材														
	设备															
	机械															
项目编码	010802001011			项目名称			玻璃板防火门			计量单位		m2		工程量	13.75	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020005-138	室内墙柱面 内墙涂料 每增一遍	100m2	0.01	356.08	329.19	0	0	94.83	3.5608	3.2919	0	0	0.9483			
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.0099	4161.24	10653.6	0	0	1448.57	41.196276	105.47064	0	0	14.340843			
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.0099	933.76	2581.96	0	0	334.62	9.244224	25.561404	0	0	3.312738			
020001-103	门磁吸安装	10个	1	99.84	954.75	0	0	69.71	99.84	954.75	0	0	69.71			
020001-95	拉手安装 底板拉手	10个	1	353.99	155.78	0	0	85.71	353.99	155.78	0	0	85.71			
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.02	377.05	5928.78	0	0	379.43	7.541	118.5756	0	0	7.5886			
020001-60	钢架制作、安装	t	0.011	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	25.62945	51.12734	0	2.23652	8.34735			
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.005	554.77	1009.52	0	0	172.58	2.77385	5.0476	0	0	0.8629			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	51.71	0	0	0.88	11.44	51.71	0	0	0.88	11.44			
小计									595.4856	1419.604484	0	3.11652	202.260731			
清单项目综合单价																2220.467335
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	22.537022	1.3733		30.95						
		技工人工费(装饰)				元	47.647604	1.3499		64.32						
		高级技工人工费(装饰)				元	18.364897	1.3607		24.99						
		降效增加人工费				元	3.760727	1		3.76						
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.00011	4.75		0						
		角钢(综合)				t	0.010538	4038		42.55						
		不锈钢钉 304				kg	0.041628	12		0.5						
		不锈钢合页				个	1.563058	7.5		11.72						
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.164607	10		1.65						
		门磁吸(成品)				只	0.727273	95		69.09						
		底板拉手				个	0.727273	15.5		11.27						
		砂纸				张	0.04	0.48		0.02						
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg	0.275849	7.8		2.15						
		杉木板材(综合)				m3	0.00013	2200		0.29						
		玻璃板 δ=9mm				m2	1.043811	22.54		23.53						
		不锈钢装饰板 δ=5.0mm				m2	0.209236	550		115.08						
		水泥纤维板 δ=9mm				m2	2.043309	45.35		92.66						
		1.2mm深灰色不锈钢(δ=30mm)				m	0.501091	9.5		4.76						
		红丹环氧防锈漆				kg	0.068047	15		1.02						
		油漆溶剂油				kg	0.007025	8		0.06						
		氧气				m3	0.015055	4.5		0.07						
		乙炔气				m3	0.008732	32		0.28						
		202胶				kg	0.033219	42		1.4						
		水				m3	0.00003	3.77		0						
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.622068	1		2.62						
		材料费补差				元	-0.0001	1		0						
		内墙涂料				kg	0.12	27		3.24						
		主材														
	设备															
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班	0.011642	175.28		2.04						
		降效增加机械费				元	0.064	1		0.06						
项目编码	010808004025			项目名称			金属门套(MT-02)			计量单位		m2		工程量	18.35	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872			
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.065	102.3	478.07	0	0	46.42	6.6495	31.07455	0	0	3.0173			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	18.97	0	0	0	4.17	18.97	0	0	0	4.17			
小计									52.0595	292.14055	0	0	26.0593			
清单项目综合单价																370.25935
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	5.993093	1.3733		8.23						
		技工人工费(装饰)				元	15.012017	1.3499		20.26						
		高级技工人工费(装饰)				元	3.361385	1.3607		4.57						
		降效增加人工费				元	1.033787	1		1.03						
	材料	玻璃板 δ=9mm				m2	1.360708	22.54		30.67						
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)				m2	1.06	243.85		258.48						
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.891483	1		2.89						
	主材															
	设备															
机械																
项目编码	010808004026			项目名称			金属门头(MT-02)			计量单位		m2		工程量	3.12	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872			
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.099	102.3	358.56	0	0	40.44	10.1277	35.49744	0	0	4.00356			
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.23	3967.95	0	0	619.06	19.1123	39.6795	0	0	6.1906			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.43	0	0	0	1.2	5.43	0	0	0	1.2			
小计									61.11	336.24294	0	0	30.26616			
清单项目综合单价																427.619100
人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普工人工费(装饰)				元	8.63279	1.3733		11.86							
	技工人工费(装饰)				元	20.986824	1.3499		28.33							
	高级技工人工费(装饰)				元	11.366165	1.3607		15.47							
	降效增加人工费				元	1.740385	1		1.74							
主材																
设备																
机械	膨胀螺栓(综合)				套	2.11555	1.25		2.64							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	抽芯铆钉 φ4mm×13mm		100个	0.0935	1	0.09								
		玻璃板 δ=12mm		m2	1.165859	30.06	35.05								
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)		m2	1.06	243.85	258.48								
		轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06	10.5	11.13								
		轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.9875	12.5	24.84								
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.903249	1	3.9								
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011302001007		项目名称	铝板吊顶天棚(MT-04)		计量单位	m2	工程量	998.05					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4712.86	69422.86	0	0	4508.44		47.1286	694.2286	0	0	45.0844	
020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4339.62	23682.04	0	511.15	2173.51		43.3962	236.8204	0	5.1115	21.7351	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2825.19	0	0	159.52	632.52		2825.19	0	0	159.52	632.52	
小计										2915.7148	931.049	0	164.6315	699.3395	
清单项目综合单价										4710.734800					
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
				普工人工费(装饰)	元	10.65813	1.3733	14.64							
				技工人工费(装饰)	元	21.95816	1.3499	29.64							
				高级技工人工费(装饰)	元	33.98738	1.3607	46.25							
				降效增加人工费	元	2.83071	1	2.83							
	材料			膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.25	2							
				其他材料费(按百分比计算)	元	9.2184	1	9.22							
				型钢(综合)	t	0.043	4892	210.36							
				六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1							
				射钉	10个	0.156	1	0.16							
				半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35							
				吊杆	kg	1.61187	5.5	8.87							
				铝单板配套龙骨	m2	1.05	13	13.65							
				材料费补差	元	0.0001	1	0							
				3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-04)	m2	1.1	623.05	685.36							
	主材														
	设备														
	机械			电动切割机	台班	0.02332	219.19	5.11							
				降效增加机械费	元	0.159832	1	0.16							
	项目编码	011304001008		项目名称	灯带(槽)		计量单位	m	工程量	346.28					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0015	13613.36	16032.2	0	0	3797.91		20.42004	24.0483	0	0	5.696865	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	221.1	0	0	0	48.67		221.1	0	0	0	48.67	
小计										241.52004	24.0483	0	0	54.366865	
清单项目综合单价										319.935205					
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
				普工人工费(装饰)	元	2.145088	1.3733	2.95							
				技工人工费(装饰)	元	4.699895	1.3499	6.34							
				高级技工人工费(装饰)	元	8.17889	1.3607	11.13							
				降效增加人工费	元	0.638501	1	0.64							
	材料			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.081897	10	0.82							
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.238086	1	0.24							
				水泥板 δ=8mm	m2	0.579978	39.64	22.99							
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011302001008		项目名称	水泥板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	19.2						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0138	1608.47	1899.87	0	0	449.02		22.196886	26.218206	0	0	6.196476	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0138	1286.78	1899.87	0	0	378.22		17.757564	26.218206	0	0	5.219436	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.031	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9		126.04445	174.40941	0	24.83193	38.1269	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	99.54	0	0	14.9	22.91		99.54	0	0	14.9	22.91	
小计										265.5389	226.845822	0	39.73193	72.452812	
清单项目综合单价										604.569464					
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
				普工人工费(装饰)	元	23.803411	1.3733	32.69							
				技工人工费(装饰)	元	37.831727	1.3499	51.07							
				高级技工人工费(装饰)	元	60.291362	1.3607	82.04							
				降效增加人工费	元	5.184375	1	5.18							
	材料			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.650843	10	6.51							
				水泥板 δ=8mm	m2	2.886406	15.66	45.2							
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.243199	1	2.24							
				型钢(综合)	t	0.032539	4892	159.18							
				不锈钢螺栓 M10×15mm	个	4.524479	0.55	2.49							
				合金钢钻头 20mm	个	0.077474	35	2.71							
				电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.689487	7.8	5.38							
				氧气	m3	0.165174	4.5	0.74							
				乙炔气	m3	0.066318	32	2.12							
	主材														
	设备														
机械			交流弧焊机 32kV·A	台班	0.141622	175.28	24.82								
			降效增加机械费	元	0.776042	1	0.78								
项目编码	011304001009		项目名称	灯带(槽)		计量单位	m	工程量	38.4						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0023	6039.08	30317.65	0	0	2845.08		13.889884	69.730595	0	0	6.543684	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16.67	0	0	0	3.67		16.67	0	0	0	3.67	
小计										30.559884	69.730595	0	0	10.213684	
清单项目综合单价										110.504163					
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
				普工人工费(装饰)	元	1.458734	1.3733	2							
				技工人工费(装饰)	元	3.196271	1.3499	4.31							
				高级技工人工费(装饰)	元	5.562445	1.3607	7.57							
				降效增加人工费	元	0.434115	1	0.43							
主材			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.117181	10	1.17								

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费(按百分比计算)				元	0.690235	1	0.69				
		3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-04)				m2	0.083931	623.05	62.29				
		水泥板 δ=8mm				m2	0.392521	39.64	15.56				
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	011407002008		项目名称		天棚喷刷涂料 (PT-05)			计量单位	m2		工程量	127.94	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1276.3	0	0	387.39	14.7014	12.763	0	0	3.8739
020005-103换	天棚面 清刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	569.28	0	0	419.82	17.7809	5.6928	0	0	4.1982
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	129.95	0	0	0	28.6	129.95	0	0	0	28.6
小计									162.4323	18.4558	0	0	36.6721
清单项目综合单价									217.560200				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工资(装饰)	元	3.41015	1.3733	4.68						
			技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3499	10.09						
			高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3607	17.7						
			降效增加人工费	元	1.01571	1	1.02						
	材料	-	砂纸	张	0.16	0.48	0.08						
			防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.5	5.61						
			水	m3	0.00115	3.77	0						
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.1828	1	0.18						
			深灰色防水无机涂料 (PT-05)	kg	0.41929	30	12.58						
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011302001009		项目名称		铝板吊顶天棚 (MT-16)			计量单位	m2		工程量	180.62
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4712.86	38642.6	0	0	2969.43	47.1286	386.426	0	0	29.6943
020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4339.62	24670.22	0	511.15	2222.91	43.3962	246.7022	0	5.1115	22.2291
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	511.28	0	0	28.87	114.47	511.28	0	0	28.87	114.47
小计									601.8048	633.1282	0	33.9815	166.3934
清单项目综合单价									1435.307900				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工资(装饰)	元	10.65813	1.3733	14.64						
			技工人工费(装饰)	元	21.95816	1.3499	29.64						
			高级技工人工费(装饰)	元	33.98738	1.3607	46.25						
			降效增加人工费	元	2.830694	1	2.83						
	材料	-	膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.25	2						
			其他材料费(按百分比计算)	元	6.2686	1	6.27						
			型钢(综合)	t	0.045	4892	220.14						
			六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1						
			射钉	10个	0.156	1	0.16						
			半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35						
			吊杆	kg	1.61187	5.5	8.87						
			铝单板配套龙骨	m2	1.05	13	13.65						
			材料费补差	元	0.0001	1	0						
			3.0mm冲孔铝板背粘黑色无纺布 (MT-16)	m2	1.1	346	380.6						
	主材												
	设备												
	机械	-	电动切割机	台班	0.02332	219.19	5.11						
			降效增加机械费	元	0.159838	1	0.16						
项目编码	011302001010		项目名称		铝板吊顶天棚 (MT-04)			计量单位	m2		工程量	769.98	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4712.86	69422.86	0	0	4508.44	47.1286	694.2286	0	0	45.0844
020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4339.62	28622.96	0	511.15	2420.55	43.3962	286.2296	0	5.1115	24.2055
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2179.59	0	0	123.07	487.98	2179.59	0	0	123.07	487.98
小计									2270.1148	980.4582	0	128.1815	557.2699
清单项目综合单价									3536.024400				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工资(装饰)	元	10.65813	1.3733	14.64						
			技工人工费(装饰)	元	21.95816	1.3499	29.64						
			高级技工人工费(装饰)	元	33.98738	1.3607	46.25						
			降效增加人工费	元	2.83071	1	2.83						
	材料	-	型钢(综合)	t	0.053	4892	259.28						
			膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.25	2						
			六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1						
			射钉	10个	0.156	1	0.16						
			半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35						
			吊杆	kg	1.61187	5.5	8.87						
			3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-04)	m2	1.1	623.05	685.36						
			铝单板配套龙骨	m2	1.05	13	13.65						
			其他材料费(按百分比计算)	元	9.7076	1	9.71						
			材料费补差	元	0.0001	1	0						
	主材												
	设备												
	机械	-	电动切割机	台班	0.02332	219.19	5.11						
			降效增加机械费	元	0.159835	1	0.16						
项目编码	011304001010		项目名称		灯带(槽)			计量单位	m		工程量	228.68	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.002	13613.36	16032.2	0	0	3797.91	27.22672	32.0644	0	0	7.59582
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	146.01	0	0	0	32.13	146.01	0	0	0	32.13
小计									173.23672	32.0644	0	0	39.72582
清单项目综合单价									245.02694				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工资(装饰)	元	2.145046	1.3733	2.95						
			技工人工费(装饰)	元	4.699802	1.3499	6.34						
			高级技工人工费(装饰)	元	8.178728	1.3607	11.13						
	降效增加人工费	元	0.63849	1	0.64								
	材料	-	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.081895	10	0.82						
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.238081	1	0.24						
水泥板 δ=8mm			m2	0.579966	39.64	22.99							

工程量清单综合单价分析表

	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	011302001011			项目名称		水泥板吊顶天棚			计量单位		m2		工程量	49.13			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	1899.87	0	0	449.02	16.0847	18.9987	0	0	4.4902				
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1286.78	1899.87	0	0	378.22	12.8678	18.9987	0	0	3.7822				
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.031	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9	126.04445	174.40941	0	24.83193	38.1269				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	238.12	0	0	38.15	54.96	238.12	0	0	38.15	54.96				
小计									393.11695	212.40681	0	62.98193	101.3593				
清单项目综合单价									769.864990								
费用明细	-	内容		单位			数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				元			22.671304		1.3733		31.13						
				元			35.344827		1.3499		47.71						
				元			55.962364		1.3607		76.15						
	材料			元			4.846733		1		4.85						
				t			0.032549		4892		159.23						
				100个			0.47352		10		4.74						
				个			4.525911		0.55		2.49						
				个			0.077498		35		2.71						
				kg			0.689705		7.8		5.38						
				m2			2.1		15.66		32.89						
				m3			0.165227		4.5		0.74						
				m3			0.066339		32		2.12						
				元			2.102866		1		2.1						
				主材													
	设备																
	机械			交流弧焊机 32kV·A			台班		0.141667		175.28		24.83				
				降效增加机械费			元		0.776511		1		0.78				
项目编码	011304001011			项目名称		灯带(槽)			计量单位		m		工程量	98.26			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 嵌合板面	100m2	0.0023	6039.08	30317.65	0	0	2845.08	13.889884	69.730595	0	0	6.543684				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	42.66	0	0	0	9.39	42.66	0	0	0	9.39				
小计									56.549884	69.730595	0	0	15.933684				
清单项目综合单价									142.214163								
费用明细	-	内容		单位			数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				元			1.458432		1.3733		2						
				元			3.195609		1.3499		4.31						
				元			5.561292		1.3607		7.57						
	材料			元			0.434154		1		0.43						
				100个			0.117157		10		1.17						
				元			0.690092		1		0.69						
				m2			0.39244		39.64		15.56						
				m2			0.083914		623.05		52.28						
				主材													
	设备																
	机械																
	项目编码	011407002009			项目名称		天棚喷刷涂料 (PT-05)			计量单位		m2		工程量	114.38		
	清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1276.3	0	0	387.39	14.7014	12.763	0	0	3.8739				
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	569.28	0	0	419.82	17.7809	5.6928	0	0	4.1982				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	116.18	0	0	0	25.57	116.18	0	0	0	25.57				
小计									148.6623	18.4558	0	0	33.6421				
清单项目综合单价									200.760200								
费用明细	-	内容		单位			数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				元			3.41015		1.3733		4.68						
				元			7.47795		1.3499		10.09						
				元			13.01146		1.3607		17.7						
	材料			元			1.015737		1		1.02						
				张			0.16		0.48		0.08						
				kg			0.41929		30		12.58						
				kg			2.24532		2.5		5.61						
				m3			0.00115		3.77		0						
				元			0.1828		1		0.18						
				主材													
	设备																
	机械																
	项目编码	011302001012			项目名称		铝板吊顶天棚 (MT-04)			计量单位		m2		工程量	550.14		
	清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4712.86	69422.86	0	0	4508.44	47.1286	694.2286	0	0	45.0844				
020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4339.62	22693.85	0	511.15	2124.1	43.3962	226.9385	0	5.1115	21.241				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1557.29	0	0	87.93	348.66	1557.29	0	0	87.93	348.66				
小计									1647.8148	921.1671	0	93.0415	414.9854				
清单项目综合单价									3077.008800								
费用明细	-	内容		单位			数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				元			10.65813		1.3733		14.64						
				元			21.95816		1.3499		29.64						
				元			33.98738		1.3607		46.25						
	材料			元			2.830716		1		2.83						
				t			0.041		4892		200.57						
				套			1.6		1.25		2						
				kg			0.0162		6.32		0.1						
				10个			0.156		1		0.16						
				10个			0.53834		2.5		1.35						
				kg			1.61187		5.5		8.87						
				m2			1.1		623.05		685.36						
				m2			1.05		13		13.65						
				元			9.1205		1		9.12						
				主材													
	设备																
	机械																

工程量清单综合单价分析表

		材料费补差				元		0.0001	1	0			
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.02332	219.19	5.11			
		降效增加机械费				元		0.159832	1	0.16			
项目编码	011304001012		项目名称		灯带(槽)			计量单位	m		工程量	206.54	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0015	13613.36	16032.2	0	0	3797.91	20.42004	24.0483	0	0	5.696865
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	131.88	0	0	0	29.02	131.88	0	0	0	29.02
小计									152.30004	24.0483	0	0	34.716865
清单项目综合单价									211.065205				
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)				元		2.145102		1.3733	2.95		
		技工人工费(装饰)				元		4.699924		1.3499	6.34		
		高级技工人工费(装饰)				元		8.17894		1.3607	11.13		
		降效增加人工费				元		0.63852		1	0.64		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.081897		10	0.82		
		水泥板 δ=8mm				m2		0.579981		39.64	22.99		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.238087		1	0.24		
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011302001013		项目名称		水泥板吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	29.29
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	1899.87	0	0	449.02	16.0847	18.9987	0	0	4.4902
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上”(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1286.78	1899.87	0	0	378.22	12.8678	18.9987	0	0	3.7822
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.032	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9	130.1104	180.03552	0	25.63296	39.3568
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	141.96	0	0	22.74	32.77	141.96	0	0	22.74	32.77
小计									301.0229	218.03292	0	48.37296	80.3992
清单项目综合单价									647.827980				
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)				元		22.671907		1.3733	31.14		
		技工人工费(装饰)				元		35.345708		1.3499	47.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		55.963727		1.3607	76.15		
		降效增加人工费				元		4.846705		1	4.85		
	材料	型钢(综合)				t		0.03255		4892	159.23		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.47352		10	4.74		
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个		4.52605		0.55	2.49		
		合金钢钻头 20mm				个		0.077501		35	2.71		
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg		0.689727		7.8	5.38		
		水泥板 δ=8mm				m2		2.1		15.66	32.89		
		氩气				m3		0.165232		4.5	0.74		
		乙炔气				m3		0.066341		32	2.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元		2.102919		1	2.1		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班		0.141672		175.28	24.83		
	降效增加机械费				元		0.776374		1	0.78			
	项目编码	011304001013		项目名称		灯带(槽)			计量单位	m		工程量	58.57
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0023	6039.08	30317.65	0	0	2845.08	13.88984	69.730595	0	0	6.543684
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25.44	0	0	0	5.6	25.44	0	0	0	5.6
小计									39.32984	69.730595	0	0	12.143684
清单项目综合单价									121.204163				
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)				元		1.458946		1.3733	2		
		技工人工费(装饰)				元		3.196734		1.3499	4.32		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.56325		1.3607	7.57		
		降效增加人工费				元		0.434352		1	0.43		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.117198		10	1.17		
		水泥板 δ=8mm				m2		0.392578		39.64	15.56		
		3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-04)				m2		0.083943		623.05	52.3		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.690335		1	0.69		
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011407002010		项目名称		天棚喷刷涂料 (PT-05)			计量单位	m2		工程量	90.93
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1276.3	0	0	387.39	14.7014	12.763	0	0	3.8739
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	569.28	0	0	419.82	17.7809	5.6928	0	0	4.1982
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	92.36	0	0	0	20.33	92.36	0	0	0	20.33
小计									124.8423	18.4558	0	0	28.4021
清单项目综合单价									171.700200				
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)				元		3.41015		1.3733	4.68		
		技工人工费(装饰)				元		7.47795		1.3499	10.09		
		高级技工人工费(装饰)				元		13.01146		1.3607	17.7		
		降效增加人工费				元		1.015726		1	1.02		
	材料	砂纸				张		0.16		0.48	0.08		
		深灰色防水无机涂料 (PT-05)				kg		0.41929		30	12.58		
		防水腻子粉(成品)				kg		2.24532		2.5	5.61		
		水				m3		0.00115		3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1828		1	0.18		
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

项目编码		011302001014			项目名称			铝板吊顶天棚 (MT-16)			计量单位		m2		工程量		140.89			
清单综合单价组成明细																				
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020004-113换		铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4712.86	38642.6	0	0	2969.43		47.1286	386.426	0	0	29.6943					
020004-106换		铝单板龙骨	100m2	0.01	4339.62	28128.87	0	0	511.15		43.3962	281.2887	0	5.1115	23.9585					
020000-3		建筑物超高增加费	项	1	398.82	0	0	0	22.52		398.82	0	0	22.52	89.29					
小计											489.3448		667.7147		0	27.6315		142.9428		
清单项目综合单价																		1327.633800		
		-			内容		单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
费用明细		人工			普工人工费(装饰)		元	10.65813			1.3733	14.64								
					技工人工费(装饰)		元	21.95816			1.3499	29.64								
					高级技工人工费(装饰)		元	33.98738			1.3607	46.25								
					降效增加人工费		元	2.830719			1	2.83								
		材料			型钢(综合)		t	0.052			4892	254.38								
					膨胀螺栓(综合)		套	1.6			1.25	2								
					六角螺栓		kg	0.0162			6.32	0.1								
					射钉		10个	0.156			1	0.16								
					半圆头螺钉(综合)		10个	0.53834			2.5	1.35								
					吊杆		kg	1.61187			5.5	8.87								
					铝单板配套龙骨		m2	1.05			13	13.65								
					其他材料费(按百分比计算)		元	6.611			1	6.61								
					材料费补差		元	0.0001			1	0								
					3.0mm冲孔铝板背粘黑色无纺布 (MT-16)		m2	1.1			346	380.6								
		主材																		
设备																				
机械					电动切割机		台班	0.02332			219.19	5.11								
					降效增加机械费		元	0.159841			1	0.16								
项目编码		011302001015			项目名称			铝板吊顶天棚 (MT-04)			计量单位		m2		工程量		432.96			
清单综合单价组成明细																				
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020004-113换		铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4712.86	69422.86	0	0	4508.44		47.1286	694.2286	0	0	45.0844					
020004-106换		铝单板龙骨	100m2	0.01	4339.62	35540.25	0	0	511.15		43.3962	355.4025	0	5.1115	27.6642					
020000-3		建筑物超高增加费	项	1	1225.58	0	0	0	69.2		1225.58	0	0	69.2	274.39					
小计											1316.1048		1049.6311		0	74.3115		347.1386		
清单项目综合单价																		2787.186000		
		-			内容		单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
费用明细		人工			普工人工费(装饰)		元	10.65813			1.3733	14.64								
					技工人工费(装饰)		元	21.95816			1.3499	29.64								
					高级技工人工费(装饰)		元	33.98738			1.3607	46.25								
					降效增加人工费		元	2.8307			1	2.83								
		材料			型钢(综合)		t	0.067			4892	327.76								
					膨胀螺栓(综合)		套	1.6			1.25	2								
					六角螺栓		kg	0.0162			6.32	0.1								
					射钉		10个	0.156			1	0.16								
					半圆头螺钉(综合)		10个	0.53834			2.5	1.35								
					吊杆		kg	1.61187			5.5	8.87								
					3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (MT-04)		m2	1.1			623.05	685.36								
					铝单板配套龙骨		m2	1.05			13	13.65								
					其他材料费(按百分比计算)		元	10.3924			1	10.39								
					材料费补差		元	0.0001			1	0								
		主材																		
设备																				
机械					电动切割机		台班	0.02332			219.19	5.11								
					降效增加机械费		元	0.15983			1	0.16								
项目编码		011304001014			项目名称			灯带(槽)			计量单位		m		工程量		145.16			
清单综合单价组成明细																				
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020004-146换		附加式灯槽	100m2	0.0015	13613.36	16032.2	0	0	3797.91		20.42004	24.0483	0	0	5.696865					
020000-3		建筑物超高增加费	项	1	92.67	0	0	0	20.39		92.67	0	0	0	20.39					
小计											113.09004		24.0483		0	0	26.086865			
清单项目综合单价																		163.225205		
		-			内容		单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
费用明细		人工			普工人工费(装饰)		元	2.144777			1.3733	2.95								
					技工人工费(装饰)		元	4.699213			1.3499	6.34								
					高级技工人工费(装饰)		元	8.177702			1.3607	11.13								
					降效增加人工费		元	0.638399			1	0.64								
		材料			自攻螺钉 M5×30mm		100个	0.081885			10	0.82								
					水泥板 δ=8mm		m2	0.579894			39.64	22.99								
					其他材料费(按百分比计算)		元	0.238051			1	0.24								
		主材																		
		设备																		
		机械																		
		项目编码		011407002011			项目名称			天棚喷刷涂料 (PT-05)			计量单位		m2		工程量		47.02	
		清单综合单价组成明细																		
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020005-139+020005-140*1换		天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1276.3	0	0	387.39		14.7014	12.763	0	0	3.8739					
020005-103换		天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	569.28	0	0	419.82		17.7809	5.6928	0	0	4.1982					
020000-3		建筑物超高增加费	项	1	47.76	0	0	0	10.52		47.76	0	0	0	10.52					
小计											80.2423		18.4558		0	0	18.5921			
清单项目综合单价																		117.290200		
		-			内容		单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
费用明细		人工			普工人工费(装饰)		元	3.41015			1.3733	4.68								
					技工人工费(装饰)		元	7.47795			1.3499	10.09								
					高级技工人工费(装饰)		元	13.01146			1.3607	17.7								
					降效增加人工费		元	1.015738			1	1.02								
		材料			砂纸		张	0.16			0.48	0.08								
					深灰色防水无机涂料 (PT-05)		kg	0.41929			30	12.58								
					防水腻子粉(成品)		kg	2.24532			2.5	5.61								
					水		m3	0.00115			3.77	0								
					其他材料费(按百分比计算)		元	0.1828			1	0.18								
		主材																		
		设备																		
		机械																		
项目编码		011302001016			项目名称			铝板吊顶天棚 (MT-16)			计量单位		m2		工程量		82.77			
清单综合单价组成明细																				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4712.86	38642.6	0	0	2969.43	47.1286	386.426	0	0	29.6943	
020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4339.62	35540.25	0	511.15	2766.42	43.3962	355.4025	0	5.1115	27.6642	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	234.3	0	0	13.23	52.46	234.3	0	0	13.23	52.46	
小计									324.8248	741.8285	0	18.3415	109.8185	
清单项目综合单价														1194.813300
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)		元	10.65813	1.3733	14.64					
				技工人工费(装饰)		元	21.95816	1.3499	29.64					
				高级技工人工费(装饰)		元	33.98738	1.3607	46.25					
				降效增加人工费		元	2.830736	1	2.83					
	材料			型钢(综合)		t	0.067	4892	327.76					
				膨胀螺栓(综合)		套	1.6	1.25	2					
				六角螺栓		kg	0.0162	6.32	0.1					
				射钉		10个	0.156	1	0.16					
				半圆头螺钉(综合)		10个	0.53834	2.5	1.35					
				吊杆		kg	1.61187	5.5	8.87					
				3.0mm冲孔铝板背粘黑色无纺布(MT-16)		m2	1.1	346	380.6					
				铝单板配套龙骨		m2	1.05	13	13.65					
				其他材料费(按百分比计算)		元	7.3448	1	7.34					
				材料费补差		元	0.0001	1	0					
	主材													
	设备													
	机械			电动切割机		台班	0.02332	219.19	5.11					
				降效增加机械费		元	0.159841	1	0.16					
项目编码	011102001005		项目名称		石材楼地面(ST-01)			计量单位	m2		工程量	64.33		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798	
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5719.6	78747.67	0	0	5196.27	57.196	787.4767	0	0	51.9627	
020002-20+020002-21*(~2)换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	1202.71	1027.83	0	2.31	316.27	12.0271	10.2783	0	0.0231	3.1627	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	202.48	0	0	3.79	44.82	202.48	0	0	3.79	44.82	
小计									303.1359	801.5384	0	5.6758	107.1778	
清单项目综合单价														1217.527900
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)		元	10.62432	1.3733	14.59					
				技工人工费(装饰)		元	24.23734	1.3499	32.72					
				高级技工人工费(装饰)		元	39.20595	1.3607	53.35					
				降效增加人工费		元	3.147521	1	3.15					
	材料			石料切割锯片		片	0.00615	18.2	0.11					
				白水泥		t	0.00102	1046	1.07					
				20mm流沙灰石材(ST-01)		m2	1.02	741.87	756.71					
				界面处理剂		kg	0.5	2.5	1.25					
				专用胶粘剂		kg	13.77	2	27.54					
				晶面剂		kg	0.03938	56	2.21					
				水		m3	0.105	3.77	0.4					
				细石混凝土增加费		m3	0.0202	20	0.4					
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	0.0202	487.55	9.85					
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.0083	1	2.01					
				材料费补差		元	0.0003	1	0					
	主材													
	设备													
	机械			混凝土振动器 平板式		台班	0.0016	14.42	0.02					
			平面水磨石机 功率3.0kW		台班	0.0544	34.24	1.86						
			降效增加机械费		元	0.058915	1	0.06						
项目编码	011108001009		项目名称		石材门槛石(ST-01)			计量单位	m2		工程量	5.94		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798	
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38	84.1422	801.0825	0	0	58.5738	
020002-20+020002-21*(~2)换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	1202.71	1027.83	0	2.31	316.27	12.0271	10.2783	0	0.0231	3.1627	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	23.7	0	0	0.35	5.25	23.7	0	0	0.35	5.25	
小计									151.3021	815.1442	0	2.2358	74.2189	
清单项目综合单价														1042.901000
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)		元	13.45458	1.3733	18.48					
				技工人工费(装饰)		元	30.44006	1.3499	41.09					
				高级技工人工费(装饰)		元	49.99915	1.3607	68.03					
				降效增加人工费		元	3.989899	1	3.99					
	材料			界面处理剂		kg	0.5	2.5	1.25					
				专用胶粘剂		kg	13.77	2	27.54					
				晶面剂		kg	0.03938	56	2.21					
				水		m3	0.082	3.77	0.31					
				细石混凝土增加费		m3	0.0202	20	0.4					
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	0.0202	487.55	9.85					
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.0422	1	2.04					
				材料费补差		元	0.0003	1	0					
				20mm流沙灰石材(ST-01)		m2	1.04	741.87	771.54					
	主材													
	设备													
	机械			混凝土振动器 平板式		台班	0.0016	14.42	0.02					
				平面水磨石机 功率3.0kW		台班	0.0544	34.24	1.86					
				降效增加机械费		元	0.058923	1	0.06					
项目编码	011105006008		项目名称		金属踢脚线(MT-02)			计量单位	m2		工程量	0.46		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.25	554.77	1593.98	0	0	201.8	138.6925	398.495	0	0	50.45	
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	5.8526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	3	2.21	0	0	0	0.49	6.63	0	0	0	1.47	
小计									160.246	449.8537	0	0	57.7726	
清单项目综合单价														667.872300
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)		元	16.14839	1.3733	22.18					
				技工人工费(装饰)		元	35.34535	1.3499	47.71					
				高级技工人工费(装饰)		元	61.53224	1.3607	83.73					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料				降效增加人工费		元	4.804348		1		4.8			
					自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.18722		10		1.87				
					水泥纤维板 δ=9mm	m ²	1.08		45.35		48.98				
					3mm深灰色不锈钢(H=32mm)	m	26.5		15		397.5				
					其他材料费(按百分比计算)	元	1.5035		1		1.5				
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	010507007001			项目名称	其他构件			计量单位	m ³			工程量	0.1		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
010002-72换	非泵送现浇混凝土 均水坎	10m ³	0.1	1975.99	4964.41	0	14.12	684.08	197.599	496.441	0	1.412		68.408	
020000-3	建筑物超高增加费	项	10	0.62	0	0	0	0.14	6.2	0	0	0	0	1.4	
小计									203.799	496.441	0	1.412		69.808	
清单项目综合单价									771.4600						
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费		元	31.976	1.3733	43.91						
				技工人工费		元	113.85	1.3499	153.69						
				降效增加人工费		元	6.2	1	6.2						
		材料			水		m ³	0.464	3.77	1.75					
				普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5		m ³	1.01	462.53	467.16						
				其他材料费(按百分比计算)		元	7.337	1	7.34						
				细石混凝土增加费		m ³	1.01	20	20.2						
	主材														
	设备														
	机械			混凝土振动器 插入式		台班	0.122	11.57	1.41						
	项目编码	011302001017			项目名称	玻璃板吊顶天棚			计量单位	m ²			工程量	58.06	
	清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m ²	0.01	1608.47	2678.28	0	0	487.94	16.0847	26.7828	0	0		4.8794	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m ²	0.01	1286.78	2678.28	0	0	417.14	12.8678	26.7828	0	0		4.1714	
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m ²	0.01	2293.1	2280.26	0	0	582.17	22.931	22.8026	0	5.8217		6.5773	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	94.2	0	0	0	10.57	94.2	0	0	10.57		21.44	
小计									146.0835	76.3682	0	16.3917		37.0681	
清单项目综合单价									275.911500						
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)		元	5.448812	1.3733	7.48						
				技工人工费(装饰)		元	11.942934	1.3499	16.12						
				高级技工人工费(装饰)		元	20.782646	1.3607	28.28						
				降效增加人工费		元	1.62246	1	1.62						
	材料			铁件(综合)		kg	0.4	5.5	2.2						
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.47352	10	4.74						
				六角螺栓		kg	0.0183	6.32	0.12						
				射钉		10个	0.153	1	0.15						
				吊杆		kg	0.21965	5.5	1.21						
				玻镁板 δ=9.5mm		m ²	2.1	23	48.3						
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m ²	1.05	18	18.9						
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.7562	1	0.76						
				材料费补差		元	0.0001	1	0						
主材															
设备															
机械			电动切割机		台班	0.02656	219.19	5.82							
			降效增加机械费		元	0.182053	1	0.18							
项目编码	011304001015			项目名称	灯带(槽)			计量单位	m			工程量	47.64		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m ²	0.0034	6039.08	7240.84	0	0	1691.24	20.532872	24.618856	0	0		5.750216	
020006-112换	不锈钢面层	10m ²	0.01	377.05	2682.06	0	0	217.09	3.7705	26.8206	0	0		2.1709	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	35.11	0	0	0	7.73	35.11	0	0	0		7.73	
小计									59.413372	51.439456	0	0		15.651116	
清单项目综合单价									126.503944						
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)		元	2.482054	1.3733	3.41						
				技工人工费(装饰)		元	5.554361	1.3499	7.5						
				高级技工人工费(装饰)		元	9.307783	1.3607	12.67						
				降效增加人工费		元	0.736986	1	0.74						
	材料			不锈钢钉 304		kg	0.019206	12	0.23						
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.169653	10	1.7						
				玻镁板 δ=9.5mm		m ²	0.963936	23	22.17						
				202胶		kg	0.015326	42	0.64						
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.482857	1	0.48						
				深灰色不锈钢装饰板(MT-02) δ=1.2mm		m ²	0.096537	243.85	23.54						
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011304001016			项目名称	灯带(槽)			计量单位	m			工程量	38.91		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-146换	附加式灯槽	100m ²	0.0023	13613.36	2354.31	0	0	3114.01	31.310728	5.414913	0	0		7.162223	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	37.25	0	0	0	8.19	37.25	0	0	0		8.19	
小计									68.560728	5.414913	0	0		15.352223	
清单项目综合单价									89.327864						
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)		元	3.216011	1.3733	4.42						
				技工人工费(装饰)		元	7.046289	1.3499	9.51						
				高级技工人工费(装饰)		元	12.26215	1.3607	16.69						
				降效增加人工费		元	0.957337	1	0.96						
	材料			自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.122783	10	1.23						
				玻镁板 δ=15.0mm		m ²	0.236122	17	4.01						
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.052419	1	0.05						

工程量清单综合单价分析表

		主材												
		设备												
		机械												
项目编码	011407002012			项目名称	天棚喷淋涂料 (PT-01)			计量单位	m2		工程量	70.93		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-139+020005-140+1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1149.26	0	0	381.04	14.7014	11.4926	0	0	3.8104	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	410.54	0	0	411.88	17.7809	4.1054	0	0	4.1188	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	72.05	0	0	0	15.86	72.05	0	0	0	15.86	
小计									104.5323	15.598	0	0	23.7892	
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3733		4.68					
				技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3499		10.09					
				高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3607		17.7					
				降效增加人工费	元	1.01579	1		1.02					
	材料			砂纸	张	0.16	0.48		0.08					
				白色无机涂料 (PT-01)	kg	0.41929	27		11.32					
				腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8		4.04					
				水	m3	0.00115	3.77		0					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.1544	1		0.15					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011304002012			项目名称	检修口			计量单位	个		工程量	6		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.54	111.1	0	0	11.62	27.54	111.1	0	0	11.62	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.17	0	0	0	1.14	5.17	0	0	0	1.14	
小计									32.71	111.1	0	0	12.76	
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	4.246	1.3733		5.83					
				技工人工费(装饰)	元	5.86	1.3499		7.91					
				高级技工人工费(装饰)	元	10.14	1.3607		13.8					
				降效增加人工费	元	0.861667	1		0.86					
	材料			检修口 400mm×400mm(编号05)	个	1	90		90					
				加强龙骨 不上人吊顶	套	1	20		20					
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.1	1		1.1					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011304002013			项目名称	送风口、回风口			计量单位	m2		工程量	5.31		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-109换	金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2356.51	31533.72	0	0	2095.35	23.5651	315.3372	0	0	20.9535	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.91	0	0	0	0.86	3.91	0	0	0	0.86	
小计									27.4751	315.3372	0	0	21.8135	
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	2.47548	1.3733		3.4					
				技工人工费(装饰)	元	5.42346	1.3499		7.32					
				高级技工人工费(装饰)	元	9.43958	1.3607		12.84					
				降效增加人工费	元	0.736347	1		0.74					
	材料			膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25		1.36					
				铝合金风口百叶(编号01)	m2	1.05	295.8		310.59					
				铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25		0.26					
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.1222	1		3.12					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011302001018			项目名称	吊顶反撑			计量单位	m2		工程量	58.06		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9	40.6595	56.2611	0	8.0103	12.299	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	66.5	0	0	13.1	15.52	66.5	0	0	13.1	15.52	
小计									107.1595	56.2611	0	21.1103	27.819	
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	5.704618	1.3733		7.83					
				技工人工费(装饰)	元	8.333842	1.3499		11.25					
				高级技工人工费(装饰)	元	12.891707	1.3607		17.54					
				降效增加人工费	元	1.145367	1		1.15					
	材料			型钢(综合)	t	0.009458	4892		46.27					
				不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.315157	0.55		0.72					
				合金钢钻头 20mm	个	0.02252	35		0.79					
				电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.200417	7.8		1.56					
				氧气	m3	0.048012	4.5		0.22					
				乙炔气	m3	0.019277	32		0.62					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.501741	1		0.5					
	主材													
	设备													
	机械													
							台班	0.041166	175.28		7.22			
						元	0.225629	1		0.23				
项目编码	011207001009			项目名称	金属饰面板 (MT-10)			计量单位	m2		工程量	73.62		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	70309.14	0	0	4396.21	40.0159	703.0914	0	0	43.9621	
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	1671.55	0	52.58	466.13	17.221	16.7155	0	0.5258	4.6613	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	131.76	0	0	1.21	29.08	131.76	0	0	1.21	29.08	
小计									188.9969	719.8069	0	1.7358	77.7034	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价														988.243000				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(装饰)			元	6.01292	1.3733		8.26									
		技工人工费(装饰)			元	13.17521	1.3499		17.79									
		高级技工人工费(装饰)			元	22.92501	1.3607		31.19									
		降效增加人工费			元	1.789731	1		1.79									
	材料	型钢(综合)			t	0.002568	4892		12.56									
		橡胶密封条			m	2.499	2		5									
		膨胀螺栓(综合)			套	2.72	1.25		3.4									
		盘头螺栓			100个	0.068	178		12.1									
		弹簧卡扣			个	1.7	3		5.1									
		弹簧			个	1.7	2		3.4									
		挂钩			个	1.7	2		3.4									
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	0.04065	8.49		0.35									
		悬挂梁			个	1.7	5		8.5									
		安装底座			个	3.4	8		27.2									
		2.5mm阳极氧化铝铝+18mm厚蜂窝芯+1mm铝背板(MT-10)			m2	1.01	628.42		634.7									
		玻璃胶 300mL			支	0.0156	12		0.19									
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.9057	1		3.91									
		主材																
	设备																	
	机械	交流弧焊机 32kV·A			台班	0.003	175.28		0.53									
		降效增加机械费			元	0.016436	1		0.02									
	项目编码	010802001012			项目名称			铝板暗门 (MT-10)			计量单位		m2		工程量		2.43	
	清单综合单价组成明细																	
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4323.6	11435.51	0	0	1523.4	43.236	114.3551	0	0	15.234					
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	70309.14	0	0	4396.21	40.0159	703.0914	0	0	43.9621					
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.07	0	0	0.15	1.79	8.07	0	0	0.15	1.79					
小计									114.6214	863.9259	0	2.1832	68.5746					
									1049.305100									
清单项目综合单价																		
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(装饰)			元	15.846388	1.3733		21.76									
		技工人工费(装饰)			元	38.369308	1.3499		51.79									
		高级技工人工费(装饰)			元	24.036994	1.3607		32.71									
		降效增加人工费			元	3.320988	1		3.32									
	材料	镀锌铁丝(综合)			kg	0.000109	4.75		0									
		角钢(综合)			t	0.01037	4038		41.87									
		橡胶密封条			m	2.499	2		5									
		盘头螺栓			100个	0.068	178		12.1									
		弹簧卡扣			个	1.7	3		5.1									
		弹簧			个	1.7	2		3.4									
		挂钩			个	1.7	2		3.4									
		电焊条 E4303 Φ4.0mm			kg	0.271457	7.8		2.12									
		悬挂梁			个	1.7	5		8.5									
		安装底座			个	3.4	8		27.2									
		杉木板材(综合)			m3	0.000128	2200		0.28									
		2.5mm阳极氧化铝铝+18mm厚蜂窝芯+1mm铝背板(MT-10)			m2	1.01	628.42		634.7									
		玻璃板 δ=9mm			m2	1.03	22.54		23.22									
		红丹环氧防锈漆			kg	0.066963	15		1									
		油漆溶剂油			kg	0.006914	8		0.06									
		氧气			kg	0.014815	4.5		0.07									
		乙炔气			m3	0.008593	32		0.27									
		玻璃胶 300mL			支	0.4756	12		5.71									
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.65	12		7.8									
		其他材料费(按百分比计算)			元	4.295246	1		4.3									
		材料费补差			元	-0.000099	1		0									
		阳极氧化铝板 δ=1.0mm			m2	1.03	75		77.25									
		主材																
	设备																	
	机械	交流弧焊机 32kV·A			台班	0.011457	175.28		2.01									
		降效增加机械费			元	0.061728	1		0.06									
	项目编码	010808004027			项目名称			金属门套 (MT-05)			计量单位		m2		工程量		21.18	
	清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872					
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.089	102.3	637.57	0	0	54.39	9.1047	56.74373	0	0	4.84071					
020003-24	玻璃棉毡隔声层 墙面	100m2	0.0089	582.07	4775.18	0	0	366.88	5.180423	42.499102	0	0	3.265232					
020001-60	钢架制作、安装	t	0.011	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	25.62945	51.12734	0	2.23652	8.34735					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	42.42	0	0	1.35	9.42	42.42	0	0	1.35	9.42					
小计									108.774573	411.436172	0	3.58652	44.745292					
									568.542557									
清单项目综合单价																		
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(装饰)			元	11.211187	1.3733		15.4									
		技工人工费(装饰)			元	27.903184	1.3499		37.67									
		高级技工人工费(装饰)			元	8.072291	1.3607		10.98									
		降效增加人工费			元	2.02833	1		2									
	材料	镀锌铁丝(综合)			kg	0.00011	4.75		0									
		角钢(综合)			t	0.01051	4038		42.44									
		圆钉 L=60mm			kg	0.004699	5.5		0.03									
		电焊条 E4303 Φ4.0mm			kg	0.27511	7.8		2.15									
		杉木板材(综合)			m3	0.00013	2200		0.29									
		玻璃板 δ=12.0mm			m2	1.86898	30.06		56.18									
		玻璃棉毡 δ=75.0mm			m2	0.93449	45		42.05									
		1.2mm深灰色拉丝不锈钢(MT-05)			m2	1.06	243.85		258.48									
		红丹环氧防锈漆			kg	0.067864	15		1.02									
		油漆溶剂油			kg	0.007007	8		0.06									
		氧气			m3	0.015014	4.5		0.07									
		乙炔气			m3	0.008708	32		0.28									
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.79879	1		3.8									
		材料费补差			元	-0.0001	1		0									
	主材																	
设备																		
机械	交流弧焊机 32kV·A			台班	0.011611	175.28		2.04										
	降效增加机械费			元	0.063739	1		0.06										
项目编码	010808004028			项目名称			金属门头 (MT-05)			计量单位		m2		工程量		3.36		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872					
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.089	102.3	637.57	0	0	54.39	9.1047	56.74373	0	0	4.84071					

工程量清单综合单价分析表

020001-60	钢架制作、安装	t	0.011	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	25.62945	51.12734	0	2.23652	8.34735	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.21	0	0	0.22	1.38	6.21	0	0	0.22	1.38	
小计									67.38415	368.93707	0	2.45652	33.44006	
清单项目综合单价														472.21780
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(装饰)	元	10.711977	1.3733	14.71								
		技工人工费(装饰)	元	26.826596	1.3499	36.21								
		高级技工人工费(装饰)	元	6.023859	1.3607	8.2								
		降效增加人工费	元	1.848214	1	1.85								
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000111	4.75	0								
		角钢(综合)	t	0.010625	4038	42.9								
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.278122	7.8	2.17								
		杉木板材(综合)	m3	0.000132	2200	0.29								
		玻镁板 δ=12.0mm	m2	1.86875	30.06	56.17								
		1.2mm深灰色拉丝不锈钢(MT-05)	m2	1.06	243.85	258.48								
		红丹环氧防锈漆	kg	0.068607	15	1.03								
		油漆溶剂油	kg	0.007083	8	0.06								
		氧气	m3	0.015179	4.5	0.07								
		乙炔气	m3	0.008804	32	0.28								
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.380467	1	3.38								
		材料费补差	元	-0.000101	1	0								
	主材													
	设备													
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.011738	175.28	2.06								
		降效增加机械费	元	0.065476	1	0.07								
项目编码	011502001003			项目名称	金属装饰线				计量单位	m2	工程量	4.5		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-112换	不锈钢面层	100m2	0.1	377.05	2110.98	0	0	188.54	37.705	211.098	0	0	18.854	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.31	0	0	0	1.17	5.31	0	0	0	1.17	
小计									43.015	211.098	0	0	20.024	
清单项目综合单价														274.1370
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(装饰)	元	4.0258	1.3733	5.53								
		技工人工费(装饰)	元	10.0813	1.3499	13.61								
		高级技工人工费(装饰)	元	13.6459	1.3607	18.57								
		降效增加人工费	元	1.18	1	1.18								
	材料	不锈钢钉 304	kg	0.2089	12	2.51								
		黑色不锈钢 δ=1.0mm	m2	1.05	190	199.5								
		202胶	kg	0.1667	42	7								
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.09	1	2.09								
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011102001006			项目名称	石材楼地面(ST-02)				计量单位	m2	工程量	10.62	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798
	020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5719.6	78747.67	0	0	5196.27	57.196	787.4767	0	0	51.9627
	020002-20+020002-21*(-)换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	1202.71	1027.83	0	2.31	316.27	12.0271	10.2783	0	0.0231	3.1627
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	33.43	0	0	0.63	7.4	33.43	0	0	0.63	7.4	
小计									134.0859	801.5384	0	2.5158	69.7578	
清单项目综合单价														1007.897900
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(装饰)	元	10.62432	1.3733	14.59								
		技工人工费(装饰)	元	24.23734	1.3499	32.72								
		高级技工人工费(装饰)	元	39.20595	1.3607	53.35								
		降效增加人工费	元	3.147834	1	3.15								
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11								
		白水泥	t	0.00102	1046	1.07								
		20mm流沙灰石材(ST-02)	m2	1.02	741.87	756.71								
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25								
		专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54								
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21								
		水	m3	0.105	3.77	0.4								
		细石混凝土增加费	m3	0.0202	20	0.4								
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.0202	487.55	9.85								
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0083	1	2.01								
		材料费补差	元	0.0003	1	0								
	主材													
	设备													
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0016	14.42	0.02								
		平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86								
		降效增加机械费	元	0.059322	1	0.06								
项目编码	011108001010			项目名称	石材门槛石(ST-02)				计量单位	m2	工程量	1.24		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798	
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38	84.1422	801.0825	0	0	58.5738	
020002-20+020002-21*(-)换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	1202.71	1027.83	0	2.31	316.27	12.0271	10.2783	0	0.0231	3.1627	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.95	0	0	0.07	1.09	4.95	0	0	0.07	1.09	
小计									132.5521	815.1442	0	1.9558	70.0589	
清单项目综合单价														1019.711000
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(装饰)	元	13.45458	1.3733	18.48								
		技工人工费(装饰)	元	30.44006	1.3499	41.09								
		高级技工人工费(装饰)	元	49.99915	1.3607	68.03								
		降效增加人工费	元	3.991935	1	3.99								
	材料	20mm流沙灰石材(ST-02)	m2	1.04	741.87	771.54								
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25								
		专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54								
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21								
		水	m3	0.082	3.77	0.31								
		细石混凝土增加费	m3	0.0202	20	0.4								
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.0202	487.55	9.85								
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0422	1	2.04								
		主材												
	设备													
	机械													

工程量清单综合单价分析表

	主材	材料费补差			元	0.0003		1	0							
设备																
机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.0016		14.42	0.02								
	平面水磨石机 功率3.0kW			台班	0.0544		34.24	1.86								
	降效增加机械费			元	0.056452		1	0.06								
项目编码	011102003005			项目名称	瓷砖地面 (CT-01)			计量单位	m2		工程量	11.98				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020002-51换	陶瓷地面砖楼面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4030.75	9657.45	0	0	1370.04	40.3075	96.5745	0	0	0	13.7004		
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0321	447.47	145.96	0	0	105.79	14.363787	4.685316	0	0	0	3.395859		
020002-20换	细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30	100m2	0.01	1479.08	1541.72	0	3.46	402.87	14.7908	15.4172	0	0.0346	4.0287			
020003-2	墙、柱面基层处理 界 面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0	0.6526		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	27.01	0	0	0.01	5.95	27.01	0	0	0	0.01	5.95		
小计										99.146687	117.954816	0	0.0446	27.727559		
清单项目综合单价										244.873662						
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费(装饰)		元	7.573837	1.3733	10.4									
		技工人工费(装饰)		元	16.59533	1.3499	22.4									
		高级技工人工费(装饰)		元	28.875154	1.3607	39.29									
		降效增加人工费		元	2.254591	1	2.25									
		材料	石料切割锯片		片	0.00287	18.2	0.05								
	白水泥			t	0.00097	1046	1.01									
	600*600*10mm防滑瓷砖 (CT-01)			m2	1.03	65.67	67.64									
	界面处理剂			kg	0.5	2.5	1.25									
	美缝剂 400mL			支	0.166417	28	4.66									
	专用胶粘剂			kg	13.77	2	27.54									
	水			m3	0.027	3.77	0.1									
	细石混凝土增加费			m3	0.0303	20	0.61									
	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5			m3	0.0303	487.55	14.77									
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.303421	1	0.3									
	材料费补差		元	0.0001	1	0										
	主材															
		设备														
			机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.0024	14.42	0.03							
	降效增加机械费				元	0.000835	1	0								
项目编码	011108001011			项目名称	石材门槛石 (ST-01)			计量单位	m2		工程量	1.04				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798			
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38	84.1422	801.0825	0	0	0	58.5738		
020002-20+020002-21*(-2)换	细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30(实际厚 度:20mm)	100m2	0.01	1202.71	1027.83	0	2.31	316.27	12.0271	10.2783	0	0.0231	3.1627			
020003-2	墙、柱面基层处理 界 面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0	0.6526		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.15	0	0	0.06	0.91	4.15	0	0	0	0.06	0.91		
小计										131.7521	815.1442	0	1.9458	69.8789		
清单项目综合单价										1018.721000						
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费(装饰)		元	13.45458	1.3733	18.48									
		技工人工费(装饰)		元	30.44006	1.3499	41.09									
		高级技工人工费(装饰)		元	49.99915	1.3607	68.03									
		降效增加人工费		元	3.990385	1	3.99									
		材料	20mm流沙灰石材(ST-01)		m2	1.04	741.87	771.54								
	界面处理剂			kg	0.5	2.5	1.25									
	专用胶粘剂			kg	13.77	2	27.54									
	晶面剂			kg	0.03938	56	2.21									
	水			m3	0.082	3.77	0.31									
	细石混凝土增加费			m3	0.0202	20	0.4									
	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5			m3	0.0202	487.55	9.85									
	其他材料费(按百分比计算)			元	2.0422	1	2.04									
	材料费补差			元	0.0003	1	0									
	主材															
		设备														
			机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.0016	14.42	0.02							
	平面水磨石机 功率3.0kW				台班	0.0544	34.24	1.86								
	降效增加机械费			元	0.057692	1	0.06									
	项目编码	011105006009			项目名称	金属踢脚线 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	0.23			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.25	554.77	1593.98	0	0	201.8	138.6925	398.495	0	0	0	50.45		
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	0	5.8526		
020000-3	建筑物超高增加费	项	5	1.1	0	0	0	0.24	5.5	0	0	0	0	1.23		
小计										159.116	449.8537	0	0	57.5026		
清单项目综合单价										666.472300						
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费(装饰)		元	16.14839	1.3733	22.18									
		技工人工费(装饰)		元	35.34535	1.3499	47.71									
		高级技工人工费(装饰)		元	61.53224	1.3607	83.73									
		降效增加人工费		元	4.782609	1	4.78									
		材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.18722	10	1.87								
	水泥纤维板 6-9mm			m2	1.08	45.35	48.98									
	3mm深灰色不锈钢 (B=32mm)			m	26.5	15	397.5									
	其他材料费(按百分比计算)			元	1.5035	1	1.5									
	主材															
			设备													
		机械														
	项目编码			011105006010			项目名称	金属踢脚线 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	0.47	
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
	020002-128换	金属踢脚线	100m	0.2	554.77	1593.98	0	0	201.8	110.954	318.796	0	0	0	40.36	
	020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	0	5.8526	
	020000-3	建筑物超高增加费	项	3	1.85	0	0	0	0.41	5.55	0	0	0	0	1.23	
	小计										131.4275	370.1547	0	0	47.4426	
清单项目综合单价										549.024800						
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费(装饰)		元	16.14839	1.3733	22.18									
		技工人工费(装饰)		元	35.34535	1.3499	47.71									
		高级技工人工费(装饰)		元	61.53224	1.3607	83.73									
		降效增加人工费		元	4.782609	1	4.78									
		材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.18722	10	1.87								
	水泥纤维板 6-9mm			m2	1.08	45.35	48.98									
	3mm深灰色不锈钢 (B=32mm)			m	26.5	15	397.5									
	其他材料费(按百分比计算)			元	1.5035	1	1.5									
	主材															
			设备													
		机械														
	项目编码			011105006010			项目名称	金属踢脚线 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	0.47	
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
	020002-128换	金属踢脚线	100m	0.2	554.77	1593.98	0	0	201.8	110.954	318.796	0	0	0	40.36	
	020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	0	5.8526	
	020000-3	建筑物超高增加费	项	3	1.85	0	0	0	0.41	5.55	0	0	0	0	1.23	
	小计										131.4275	370.1547	0	0	47.4426	
清单项目综合单价										549.024800						
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费(装饰)		元	16.14839	1.3733	22.18									
		技工人工费(装饰)		元	35.34535	1.3499	47.71									
		高级技工人工费(装饰)		元	61.53224	1.3607	83.73									
		降效增加人工费		元	4.782609	1	4.78									
		材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.18722	10	1.87								
	水泥纤维板 6-9mm			m2	1.08	45.35	48.98									
	3mm深灰色不锈钢 (B=32mm)			m	26.5	15	397.5									
	其他材料费(按百分比计算)			元	1.5035	1	1.5									
	主材															
			设备													
		机械														
	项目编码			011105006010			项目名称	金属踢脚线 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	0.47	
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
	020002-128换	金属踢脚线	100m	0.2	554.77	1593.98	0	0	201.8	110.954	318.796	0	0	0	40.36	
	020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	0	5.8526	
	020000-3	建筑物超高增加费	项	3	1.85	0	0	0	0.41	5.55	0	0	0	0	1.23	
	小计										131.4275	370.1547	0	0	47.4426	
清单项目综合单价										549.024800						
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费(装饰)		元	16.14839	1.3733	22.18									
		技工人工费(装饰)		元	35.34535	1.3499	47.71									
		高级技工人工费(装饰)		元	61.53224	1.3607	83.73									
		降效增加人工费		元	4.782609	1	4.78									
		材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.18722	10	1.87								
	水泥纤维板 6-9mm			m2	1.08	45.35	48.98									
	3mm深灰色不锈钢 (B=32mm)			m	26.5	15	397.5									
	其他材料费(按百分比计算)			元	1.5035	1	1.5									
	主材															
			设备													
		机械														
	项目编码			011105006010			项目名称	金属踢脚线 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	0.47	
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
	020002-128换	金属踢脚线	100m	0.2	554.77	1593.98	0	0								

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元	13.23209	1.3733	18.17												
				技工人工费(装饰)		元	28.9629	1.3499	39.1												
				高级技工人工费(装饰)		元	50.42184	1.3607	68.61												
				降效增加人工费		元	3.93617	1	3.94												
	材料			自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.18722	10	1.87												
				水泥纤维板 δ=9mm		m2	1.08	45.35	48.98												
				1.2mm深灰色不锈钢 (H=75mm)		m	21.2	15	318												
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.3045	1	1.3												
	主材																				
	设备																				
	机械																				
项目编码	011302001019			项目名称		玻铁板吊项天棚		计量单位	m2	工程量	21.45										
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润						
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	2678.28	0	0	487.94		16.0847	26.7828	0	0		4.8794						
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.01	1286.78	2678.28	0	0	417.14		12.8678	26.7828	0	0		4.1714						
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0	582.17	657.73		22.931	22.8026	0	5.8217		6.5773						
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34.8	0	0	3.9	7.92		34.8	0	0	3.9		7.92						
小计								86.6835				76.3682				0		9.7217		23.5481	
清单项目综合单价												196.321500									
费用明细	人工	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)								
			普工人工费(装饰)		元	5.448812	1.3733	7.48													
			技工人工费(装饰)		元	11.942934	1.3499	16.12													
			高级技工人工费(装饰)		元	20.782646	1.3607	28.28													
	材料	-	降效增加人工费		元	1.622378	1	1.62													
			铁件(综合)		kg	0.4	5.5	2.2													
			自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.47352	10	4.74													
			六角螺栓		kg	0.0183	6.32	0.12													
			射钉		10个	0.153	1	0.15													
			吊杆		kg	0.21965	5.5	1.21													
			玻铁板 δ=9.5mm		m2	2.1	23	48.3													
			轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2	1.05	18	18.9													
			其他材料费(按百分比计算)		元	0.7562	1	0.76													
			材料费补差		元	0.0001	1	0													
			主材																		
	设备																				
	机械	-	电动切割机		台班	0.02656	219.19	5.82													
			降效增加机械费		元	0.181818	1	0.18													
	项目编码	011304001017			项目名称		灯带(槽)		计量单位	m	工程量	9.45									
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润						
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0034	6039.08	7240.84	0	0	1691.24		20.532872	24.618856	0	0		5.750216						
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.95	0	0	0	1.31		5.95	0	0	0		1.31						
小计								26.482872				24.618856				0		7.060216			
清单项目综合单价												58.161944									
费用明细	人工	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)								
			普工人工费(装饰)		元	2.114587	1.3733	2.9													
			技工人工费(装饰)		元	4.633327	1.3499	6.25													
			高级技工人工费(装饰)		元	8.06334	1.3607	10.97													
	材料	-	降效增加人工费		元	0.62963	1	0.63													
			自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.169867	10	1.7													
			玻铁板 δ=9.5mm		m2	0.965152	23	22.2													
			其他材料费(按百分比计算)		元	0.238967	1	0.24													
	主材																				
	设备																				
	机械	-																			
	项目编码	011304001018			项目名称		灯带(槽)		计量单位	m	工程量	7.45									
	清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润						
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.001	13613.36	2354.31	0	0	3114.01		13.61336	2.35431	0	0		3.11401						
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.94	0	0	0	0.65		2.94	0	0	0		0.65						
小计								16.55336				2.35431				0		3.76401			
清单项目综合单价												22.671680									
费用明细	人工	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)								
			普工人工费(装饰)		元	1.324535	1.3733	1.82													
			技工人工费(装饰)		元	2.90206	1.3499	3.92													
			高级技工人工费(装饰)		元	5.050247	1.3607	6.87													
	材料	-	降效增加人工费		元	0.394631	1	0.39													
			自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.050569	10	0.51													
			玻铁板 δ=15.0mm		m2	0.097248	17	1.65													
			其他材料费(按百分比计算)		元	0.021589	1	0.02													
	主材																				
	设备																				
	机械	-																			
	项目编码	011407002013			项目名称		天棚喷刷涂料 (PT-01)		计量单位	m2	工程量	24									
	清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润						
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1149.26	0	0	381.04		14.7014	11.4926	0	0		3.8104						
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	410.54	0	0	411.88		17.7809	4.1054	0	0		4.1188						
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	24.38	0	0	0	5.37		24.38	0	0	0		5.37						
小计								56.8623				15.598				0		13.2992			
清单项目综合单价												85.7595									
费用明细	人工	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)								
			普工人工费(装饰)		元	3.41015	1.3733	4.68													
			技工人工费(装饰)		元	7.47795	1.3499	10.09													
			高级技工人工费(装饰)		元	13.01146	1.3607	17.7													
	材料	-	降效增加人工费		元	1.015833	1	1.02													
			砂纸		张	0.16	0.48	0.08													
			白色无机涂料 (PT-01)		kg	0.41929	27	11.32													
			腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8	4.04													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水		m3	0.00115	3.77	0							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1544	1	0.15							
		主材												
		设备												
	机械													
项目编码	011304002014			项目名称			检修口			计量单位		个	工程量	1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.54	111.1		0	11.62	27.54	111.1	0	0	11.62	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.86	0	0	0	0.19	0.86	0	0	0	0.19	
小计									28.4	111.1	0	0	11.81	
清单项目综合单价														
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元	4.246		1.3733	5.83				
			技工人工费(装饰)		元	5.86		1.3499	7.91					
			高级技工人工费(装饰)		元	10.14		1.3607	13.8					
			降效增加人工费		元	0.86		1	0.86					
			检修口 400mm×400mm(编号05)		个	1		90	90					
	材料		加强龙骨 不上人吊顶		套	1		20	20					
			其他材料费(按百分比计算)		元	1.1		1	1.1					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011304002015			项目名称			送风口、回风口			计量单位		m2	工程量	0.99
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-109换	金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2356.51	31533.72		0	2095.35	23.5651	315.3372	0	0	20.9535	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.73	0	0	0	0.16	1.46	0	0	0	0.32	
小计									25.0251	315.3372	0	0	21.2735	
清单项目综合单价														
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元	2.47548		1.3733	3.4				
			技工人工费(装饰)		元	5.42346		1.3499	7.32					
			高级技工人工费(装饰)		元	9.43958		1.3607	12.84					
			降效增加人工费		元	0.737374		1	0.74					
			膨胀螺栓(综合)		套	1.09		1.25	1.36					
	材料		铝合金风口百叶(编号01)		m2	1.05		295.8	310.59					
			铝合金靠墙收口条板		m2	0.05		5.25	0.26					
			其他材料费(按百分比计算)		元	3.1222		1	3.12					
		主材												
	设备													
	机械													
项目编码	011302001020			项目名称			吊顶反撑			计量单位		m2	工程量	21.45
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.009	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9	36.59355	50.63499	0	7.20927	11.0691	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	24.54	0	0	4.83	5.72	24.54	0	0	4.83	5.72	
小计									61.13355	50.63499	0	12.03927	16.7891	
清单项目综合单价														
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元	5.698125		1.3733	7.83				
			技工人工费(装饰)		元	8.324355		1.3499	11.24					
			高级技工人工费(装饰)		元	12.877032		1.3607	17.52					
			降效增加人工费		元	1.144056		1	1.14					
			型钢(综合)		t	0.009448		4892	46.22					
	材料		不锈钢螺栓 M10×15mm		个	1.31366		0.55	0.72					
			合金钢钻头 20mm		个	0.022494		35	0.79					
			电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg	0.200189		7.8	1.56					
			氩气		m3	0.047958		4.5	0.22					
			乙炔气		m3	0.019255		32	0.62					
			其他材料费(按百分比计算)		元	0.50117		1	0.5					
	主材													
	设备													
	机械	交流弧焊机 32kV·A		台班	0.041119		175.28	7.21						
		降效增加机械费		元	0.225175		1	0.23						
项目编码	011204003005			项目名称			块料墙面(CT-04)			计量单位		m2	工程量	33.95
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-137换	胶粘剂粘贴陶质面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4380.99	28999.86	0	0	2414.25	43.8099	289.9986	0	0	24.1425	
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	3387.06	0	0	374.87	9.3376	33.8706	0	0	3.7487	
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.23	3967.95	0	0	619.06	19.1123	39.6795	0	0	6.1906	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	76.71	0	0	0	16.89	76.71	0	0	0	16.89	
小计									148.9698	363.5487	0	0	50.9718	
清单项目综合单价														
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元	7.59075		1.3733	10.42				
			技工人工费(装饰)		元	16.63003		1.3499	22.45					
			高级技工人工费(装饰)		元	28.94577		1.3607	39.39					
			降效增加人工费		元	2.259499		1	2.26					
			自攻螺钉 M5×30mm		100个	0.16716		10	1.67					
	材料		膨胀螺栓(综合)		套	2.11555		1.25	2.64					
			抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个	0.0935		1	0.09					
			白水泥		t	0.00103		1046	1.08					
			1200*3000*10mm岩板(CT-04)		m2	1.04		267.5	278.2					
			镀锌板 δ=12mm		m2	1.06		30.06	31.86					
			轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06		10.5	11.13					
			轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.9875		12.5	24.84					
			专用胶粘剂		kg	4.635		2	9.27					
			水		m3	0.0022		3.77	0.01					
			其他材料费(按百分比计算)		元	2.746		1	2.75					
			材料费补差		元	0.0001		1	0					
		主材												
		设备												

工程量清单综合单价分析表

		综合													
		机械													
项目编码		011207001010		项目名称		金属饰面板 (MT-02)		计量单位		m2		工程量		1.11	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
020003-233换		金属装饰板 墙面		100m2		0.01		4377.04		26214.5		0		0	
020003-32换		石膏板基层 墙面		100m2		0.0067		933.76		3387.06		0		0	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		1.74		0		0		0	
小计										51.766592		284.838302		0	
清单项目综合单价															
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
								普工人工费(装饰)		元		5.250943		1.3733	
								技工人工费(装饰)		元		11.50679		1.3499	
								高级技工人工费(装饰)		元		20.027467		1.3607	
								降效增加人工费		元		1.567568		1	
								橡胶密封条		m		2.499		2	
								自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.17944		10	
								不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套		3.4		2.5	
								镀锌板 δ=12mm		m2		0.706667		30.06	
								1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)		m2		1.01		243.85	
								玻璃胶 300mL		支		0.03119		12	
								其他材料费(按百分比计算)		元		1.5278		1	

工程量清单综合单价分析表

020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.4	0	0	0.12	1.85	8.4	0	0	0.12	1.85
小计									169.2983	837.0629	0	2.1532	79.2539
清单项目综合单价									1087.768300				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)	元	23.808746	1.3733	32.7							
		技工人工费(装饰)	元	50.789273	1.3499	68.56							
		高级技工人工费(装饰)	元	27.317871	1.3607	37.17							
		降效增加人工费	元	4.329897	1	4.33							
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000108	4.75	0							
		角钢(综合)	t	0.010284	4038	41.53							
		不锈钢钉 304	kg	0.2089	12	2.51							
		不锈钢合页	个	1.5873	7.5	11.9							
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67							
		门碰吸(成品)	只	0.515464	95	48.97							
		底板拉手	个	0.515464	15.5	7.99							
		砂纸	张	0.04	0.48	0.02							
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.269183	7.8	2.1							
		杉木板材(综合)	m3	0.000127	2200	0.28							
		镀锌板 δ=9mm	m2	1.06	22.54	23.89							
		不锈钢装饰板 δ=5.0mm	m2	1.05	550	577.5							
		水泥纤维板 δ=9mm	m2	1	45.35	45.35							
		白色无机涂层(PT-01)	kg	0.12	27	3.24							
		红丹环氧防锈漆	kg	0.066402	15	1							
		油漆溶剂油	kg	0.006856	8	0.05							
		氧气	m3	0.014691	4.5	0.07							
		乙炔气	m3	0.008521	32	0.27							
		202胶	kg	0.1667	42	7							
		水	m3	0.00003	3.77	0							
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.955985	1	6.96							
		材料费补差	元	-0.000098	1	0							
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.011361	175.28	1.99							
		降效增加机械费	元	0.061856	1	0.06							
项目编码	010808004029			项目名称	金属门套(MT-02)			计量单位	m2	工程量	2.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.089	102.3	637.57	0	0	54.39	9.1047	56.74373	0	0	4.84071
020003-24	玻璃棉毡隔声层 墙面	100m2	0.0089	582.07	4775.18	0	0	366.88	5.180423	42.499102	0	0	3.265232
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.45	0	0	0.14	0.99	4.45	0	0	0.14	0.99
小计									68.474623	406.788232	0	2.1732	35.556442
清单项目综合单价									512.992497				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)	元	11.12792	1.3733	15.28							
		技工人工费(装饰)	元	27.694986	1.3499	37.39							
		高级技工人工费(装饰)	元	8.022089	1.3607	10.92							
		降效增加人工费	元	1.986607	1	1.99							
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000108	4.75	0							
		角钢(综合)	t	0.010313	4038	41.64							
		圆钉 L=60mm	kg	0.004691	5.5	0.03							
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.269942	7.8	2.11							
		杉木板材(综合)	m3	0.000128	2200	0.28							
		镀锌板 δ=12.0mm	m2	1.865625	30.06	56.08							
		玻璃棉毡 δ=75.0mm	m2	0.932813	45	41.98							
		红丹环氧防锈漆	kg	0.066589	15	1							
		油漆溶剂油	kg	0.006875	8	0.06							
		氧气	m3	0.014732	4.5	0.07							
		乙炔气	m3	0.008545	32	0.27							
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.792679	1	3.79							
		材料费补差	元	-0.000098	1	0							
		1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)	m2	1.06	243.85	258.48							
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.011393	175.28	2							
		降效增加机械费	元	0.0625	1	0.06							
项目编码	010808004030			项目名称	金属门头(MT-02)			计量单位	m2	工程量	1.11		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	4.8951
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.04	0	0	0.07	0.45	2.04	0	0	0.07	0.45
小计									60.9865	364.9267	0	2.1032	31.8056
清单项目综合单价									459.82200				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)	元	10.627491	1.3733	14.59							
		技工人工费(装饰)	元	26.614985	1.3499	35.93							
		高级技工人工费(装饰)	元	5.976069	1.3607	8.13							
		降效增加人工费	元	1.837838	1	1.84							
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000109	4.75	0							
		角钢(综合)	t	0.010405	4038	42.02							
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.272374	7.8	2.12							
		杉木板材(综合)	m3	0.000129	2200	0.28							
		镀锌板 δ=12.0mm	m2	1.872973	30.06	56.3							
		红丹环氧防锈漆	kg	0.067189	15	1.01							
		油漆溶剂油	kg	0.006937	8	0.06							
		氧气	m3	0.014865	4.5	0.07							
		乙炔气	m3	0.008622	32	0.28							
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.376901	1	3.38							
		材料费补差	元	-0.000099	1	0							
		1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)	m2	1.06	243.85	258.48							
主材													
设备													
机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.011495	175.28	2.01								
	降效增加机械费	元	0.063063	1	0.06								
项目编码	010808004031			项目名称	金属门头(MT-02)			计量单位	m2	工程量	1.11		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4		2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3		358.56	0	0	40.44	9.207	32.2704	0	0	3.6396	
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95		4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.04		0	0	0.07	0.45	2.04	0	0	0.07	0.45	
小计										60.9865	339.8158	0	2.1032	30.5501	
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容				单位				数量		单价(元)		合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元				10.627491		1.3733		14.59	
		技工人工费(装饰)				元				26.614985		1.3499		35.93	
		高级技工人工费(装饰)				元				5.976069		1.3607		8.13	
		降效增加人工费				元				1.837838		1		1.84	
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg				0.000109		4.75		0	
		角钢(综合)				t				0.010405		4038		42.02	
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg				0.272374		7.8		2.12	
		杉木板材(综合)				m3				0.000129		2200		0.28	
		玻镁板 δ=12.0mm				m2				1.053324		30.06		31.66	
		红丹环氧防锈漆				kg				0.067189		15		1.01	
		油漆溶剂油				kg				0.006937		8		0.06	
		氧气				m3				0.014865		4.5		0.07	
		乙炔气				m3				0.008622		32		0.28	
		其他材料费(按百分比计算)				元				3.130739		1		3.13	
		材料费补差				元				-0.000099		1		0	
		1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)				m2				1.06		243.85		258.48	
	主材														
	设备														
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班				0.011495		175.28		2.01	
		降效增加机械费				元				0.063063		1		0.06	
项目编码	010808004032			项目名称			金属门套(MT-02)			计量单位		m2		工程量	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872		
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.089	102.3	637.57	0	0	54.39	9.1047	56.74373	0	0	4.84071		
020003-24	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.0089	582.07	4775.18	0	0	366.88	5.180423	42.499102	0	0	3.265232		
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.85	0	0	0.09	0.63	2.85	0	0	0.09	0.63		
小计										66.874623	406.788232	0	2.1232	35.196442	
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容				单位				数量		单价(元)		合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元				11.087295		1.3733		15.23	
		技工人工费(装饰)				元				27.593143		1.3499		37.25	
		高级技工人工费(装饰)				元				8.000103		1.3607		10.89	
		降效增加人工费				元				1.979167		1		1.98	
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg				0.000107		4.75		0	
		角钢(综合)				t				0.010208		4038		41.22	
		圆钉 1=60mm				kg				0.004693		5.5		0.03	
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg				0.267215		7.8		2.08	
		杉木板材(综合)				m3				0.000126		2200		0.28	
		玻镁板 δ=12.0mm				m2				1.866667		30.06		56.11	
		玻璃棉毡 δ=75.0mm				m2				0.933333		45		42	
		红丹环氧防锈漆				kg				0.065917		15		0.99	
		油漆溶剂油				kg				0.006806		8		0.05	
		氧气				m3				0.014583		4.5		0.07	
		乙炔气				m3				0.008458		32		0.27	
		其他材料费(按百分比计算)				元				3.790933		1		3.79	
		材料费补差				元				-0.000097		1		0	
		1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)				m2				1.06		243.85		258.48	
	主材														
	设备														
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班				0.011278		175.28		1.98	
		降效增加机械费				元				0.0625		1		0.06	
项目编码	010808004033			项目名称			金属门头(MT-02)			计量单位		m2		工程量	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872		
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	358.56	0	0	40.44	9.207	32.2704	0	0	3.6396		
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.04	0	0	0.07	0.45	2.04	0	0	0.07	0.45		
小计										60.9865	339.8158	0	2.1032	30.5501	
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容				单位				数量		单价(元)		合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元				11.087295		1.3733		15.23	
		技工人工费(装饰)				元				27.593143		1.3499		37.25	
		高级技工人工费(装饰)				元				8.000103		1.3607		10.89	
		降效增加人工费				元				1.979167		1		1.98	
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg				0.000107		4.75		0	
		角钢(综合)				t				0.010208		4038		41.22	
		圆钉 1=60mm				kg				0.004693		5.5		0.03	
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg				0.267215		7.8		2.08	
		杉木板材(综合)				m3				0.000126		2200		0.28	
		玻镁板 δ=12.0mm				m2				1.866667		30.06		56.11	
		玻璃棉毡 δ=75.0mm				m2				0.933333		45		42	
		红丹环氧防锈漆				kg				0.065917		15		0.99	
		油漆溶剂油				kg				0.006806		8		0.05	
		氧气				m3				0.014583		4.5		0.07	
		乙炔气				m3				0.008458		32		0.27	
		其他材料费(按百分比计算)				元				3.790933		1		3.79	
		材料费补差				元				-0.000097		1		0	
		1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)				m2				1.06		243.85		258.48	
	主材														
	设备														
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班				0.011278		175.28		1.98	
		降效增加机械费				元				0.0625		1		0.06	
项目编码	010808004033			项目名称			金属门头(MT-02)			计量单位		m2		工程量	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872		
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	358.56	0	0	40.44	9.207	32.2704	0	0	3.6396		
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.04	0	0	0.07	0.45	2.04	0	0	0.07	0.45		
小计										60.9865	339.8158	0	2.1032	30.5501	
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容				单位				数量		单价(元)		合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元				10.627491		1.3733		14.59	
		技工人工费(装饰)				元				26.614985		1.3499		35.93	
		高级技工人工费(装饰)				元				5.976069		1.3607		8.13	
		降效增加人工费				元				1.837838		1		1.84	
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg				0.000109		4.75		0	
		角钢(综合)				t				0.010405		4038		42.02	
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg				0.272374		7.8		2.12	
		杉木板材(综合)				m3				0.000129		2200		0.28	
		玻镁板 δ=12.0mm				m2				1.053324		30.06		31.66	
		红丹环氧防锈漆				kg				0.067189		15		1.01	
		油漆溶剂油				kg				0.006937		8		0.06	
		氧气				m3				0.014865		4.5		0.07	
		乙炔气				m3				0.008622		32		0.28	
		其他材料费(按百分比计算)				元				3.130739		1		3.13	
		材料费补差				元				-0.000099		1		0	
		1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)				m2				1.06		243.85		258.48	
	主材														
	设备														
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班				0.011495		175.28		2.01	
		降效增加机械费				元				0.063063		1		0.06	
	项目编码	010503004002			项目名称			圈梁			计量单位		m3		工程量
	清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2498.96	5020.35	0	8.91	801.64	249.896	502.035	0	0.891	80.164		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.67	0	0	0.03	1.92	8.67	0	0	0.03	1.92		
小计										258.566	502.035	0	0.921	82.080	
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容				单位				数量		单价(元)		合价(元)	
	人工	普工人工费				元				19.315		1.3733		26.53	
		技工人工费				元		165.472		1.3499		223.37			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	降效增加人工费		元	7.810811	1	7.81						
	材料	水		m3	0.581	3.77	2.19						
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	1.01	487.55	492.43						
		其他材料费(按百分比计算)		元	7.419	1	7.42						
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.077	11.57	0.89						
	降效增加机械费		元	0.027027	1	0.03							
项目编码	010515001003		项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)		计量单位	t	工程量	0.011				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-119换	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	770.74	4118.58	0	48.62	378.83	770.74	4118.58	0	48.62	378.83
010002-120	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1336.07	13.31	0	0	294.73	1336.07	13.31	0	0	294.73
020000-3	建筑物超高增加费	项	91	0.72	0	0	0.02	0.16	65.52	0	0	1.82	14.56
小计								2172.33	4131.89	0	50.44	688.12	
清单项目综合单价								7042.78000					
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	245.44	1.3733		337.06					
		技工人工费		元	1311.02	1.3499		1769.75					
		降效增加人工费		元	65.454545	1		65.45					
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	6.05		53.24					
		其他材料费(按百分比计算)		元	60.87	1		60.87					
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷		t	1.02	3939		4017.78					
	主材												
	设备												
	机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14		台班	0.32	41.09		13.15					
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.2	41.87		8.37					
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	1.11	24.41		27.1					
		降效增加机械费		元	1.818182	1		1.82					
项目编码	010515001004		项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.111				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	325.52	3922.63	0	9.07	268.39	325.52	3922.63	0	9.07	268.39
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	700.99	98.68	0	81.14	164.65	700.99	98.68	0	81.14	164.65
020000-3	建筑物超高增加费	项	10	3.56	0	0	0.31	0.8	35.6	0	0	3.1	8
小计								1062.11	4021.31	0	93.31	441.04	
清单项目综合单价								5617.77000					
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	97.79	1.3733		134.3					
		技工人工费		元	660.95	1.3499		892.22					
		降效增加人工费		元	32.072072	1		32.07					
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10~Φ25		t	1.025	3770		3864.25					
		镀锌铁丝(综合)		kg	2.32	6.05		14.04					
		电焊条 E4303 Φ3.2		kg	9.65	8.62		83.18					
		水		m3	0.11	3.77		0.41					
		其他材料费(按百分比计算)		元	59.43	1		59.43					
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.1	41.87		4.19					
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.2	24.41		4.88					
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30		台班	0.49	165.59		81.14					
		降效增加机械费		元	2.792793	1		2.79					
项目编码	011108001012		项目名称	石材门槛石(ST-01)		计量单位	m2	工程量	0.36				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798
020002-142换	门框石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	79399.46	0	0	5821.94	84.1422	793.9946	0	0	58.2194
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.003	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	2.26653	12.72108	0	0.04239	1.13775
010002-128	钢筋网片安装	t	0.003	712.81	21.87	0	0	157.99	2.13843	0.06561	0	0	0.47397
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
020000-3	建筑物超高增加费	项	3	1.59	0	0	0.03	0.35	4.77	0	0	0.09	1.05
小计								146.71908	851.89209	0	2.40934	75.04305	
清单项目综合单价								1078.063560					
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	0.561217	1.3733		0.77					
		技工人工费		元	3.582792	1.3499		4.84					
		普工人工费(装饰)		元	14.32296	1.3733		19.67					
		技工人工费(装饰)		元	32.35304	1.3499		43.67					
		高级技工人工费(装饰)		元	53.31835	1.3607		72.55					
		降效增加人工费		元	4.416667	1		4.42					
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷		t	0.002861	4025		11.52					
		镀锌铁丝(综合)		kg	0.014667	6.05		0.09					
		电焊条 E4303 Φ3.2		kg	0.006944	8.62		0.06					
		界面处理剂		kg	0.5	2.5		1.25					
		专用胶粘剂		kg	10.23489	2		20.47					
		晶面剂		kg	0.03938	56		2.21					
		水		m3	0.087556	3.77		0.33					
		细石混凝土增加费		m3	0.078556	20		1.57					
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	0.078556	487.55		38.3					
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.451889	1		2.45					
		材料费补差		元	-0.0003	1		0					
		20mm流沙灰石材(ST-01)		m2	1.04	741.87		771.54					
	主材												
	设备												
	机械	平面水磨石机 功率3.0kW		台班	0.0544	34.24		1.86					
		混凝土振动器 平板式		台班	0.004	14.42		0.06					
		机动翻斗车 载质量M(t) M=1		台班	0.001083	281.61		0.3					
		混凝土振动器 插入式		台班	0.002167	11.57		0.03					
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.000306	41.87		0.01					

工程量清单综合单价分析表

				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40				台班	0.001083	24.41	0.03			
				降效增加机械费				元	0.083333	1	0.08			
项目编码	011102003006			项目名称	瓷砖地面 (CT-01)				计量单位	m2		工程量	33.88	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4030.75	7816.86	0	0	1278.01	40.3075	78.1686	0	0	12.7801	
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0321	447.47	145.96	0	0	105.79	14.363787	4.685316	0	0	3.395859	
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1280.21	1278.93	0	0	345.72	12.8021	12.7893	0	0	3.4572	
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.005	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	2.7512	26.054	0	0.59425	1.94805	
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196	
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	840.14	769.85	0	0	223.4	8.4014	7.6985	0	0	2.234	
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1078.52	1007.07	0	16.93	288.87	10.7852	10.0707	0	0.1693	2.8887	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	120.88	0	0	0.91	26.67	120.88	0	0	0.91	26.67	
小计									236.482867	182.210336	0	1.78777	61.283569	
清单项目综合单价									481.764542					
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费		元	0.775603	1.3733	1.07							
		技工人工费		元	4.518968	1.3499	6.1							
		普工人工费(装饰)		元	11.730405	1.3733	16.11							
		技工人工费(装饰)		元	22.187681	1.3499	29.95							
		高级技工人工费(装饰)		元	44.737088	1.3607	60.87							
		降效增加人工费		元	3.567887	1	3.57							
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.003101	4025	12.48								
		镀锌铁丝 (综合)	kg	0.015896	6.05	0.1								
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05								
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007527	8.62	0.06								
		白水泥	t	0.00097	1046	1.01								
		600*600*10mm防滑瓷砖 (CT-01)	m2	1.03	65.67	67.64								
		美缝剂 400ml	支	0.166406	28	4.66								
		专用脱粘剂	kg	4.59	2	9.18								
		水	m3	0.124382	3.77	0.47								
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0357	457.05	16.32								
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.025514	470.56	12.01								
		素水泥浆	m3	0.00306	593.11	1.81								
		细石混凝土增加费	m3	0.100881	20	2.02								
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.100881	487.55	49.18								
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.920501	1	0.92								
		材料费补差	元	-0.0004	1	0								
		主材												
	机械	设备												
		灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00085	199.16	0.17								
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42	0.06								
		机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.001945	281.61	0.55								
		混凝土振动器 插入式	台班	0.003891	11.57	0.05								
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.000331	41.87	0.01								
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.001174	24.41	0.03								
		灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0	199.16	0								
	降效增加机械费	元	0.02686	1	0.03									
	项目编码	010904002003			项目名称	楼(地)面涂膜防水				计量单位	m2		工程量	35.64
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1373.08	4969.47	0	0	550.69	13.7308	49.6947	0	0	5.5069	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.3	0	0	0	3.37	15.3	0	0	0	3.37	
小计									29.0308	49.6947	0	0	8.8769	
清单项目综合单价									87.602400					
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费		元	2.24477	1.3733	3.08							
		技工人工费		元	7.88805	1.3499	10.65							
		降效增加人工费		元	0.429293	1	0.43							
	材料	聚合物水泥防水涂料(JS/II型)		kg	4.17375	11.73	48.96							
		水		m3	0.00058	3.77	0							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.7344	1	0.73							
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010904002004			项目名称	楼(地)面涂膜防水附加层				计量单位	m2		工程量	7.23
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010004-35+010004-36*1换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1373.08	4969.47	0	0	550.69	13.7308	49.6947	0	0	5.5069	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.1	0	0	0	0.68	3.1	0	0	0	0.68	
小计									16.8308	49.6947	0	0	6.1869	
清单项目综合单价									72.712400					
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费		元	2.24477	1.3733	3.08							
		技工人工费		元	7.88805	1.3499	10.65							
		降效增加人工费		元	0.428769	1	0.43							
	材料	聚合物水泥防水涂料(JS/II型)		kg	4.17375	11.73	48.96							
		水		m3	0.00058	3.77	0							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.7344	1	0.73							
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010404001002			项目名称	垫层				计量单位	m3		工程量	7.94
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-12换	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	958.82	3586.48	0	11.39	391.12	95.882	358.648	0	1.139	39.112	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	23.81	0	0	0.28	5.26	23.81	0	0	0.28	5.26	

工程量清单综合单价分析表

小计										119.692	358.648	0	1.419	44.372	
清单项目综合单价										524.13100					
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
			普工人工费(装饰)	元	17.3663	1.3733	23.85								
			技工人工费(装饰)	元	43.4725	1.3499	58.68								
			高级技工人工费(装饰)	元	9.8107	1.3607	13.35								
			降效增加人工费	元	2.998741	1	3								
	材料		水	m3	0.2	3.77	0.75								
			陶粒混凝土1:3:3	m3	1.02	350	357								
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.894	1	0.89								
	主材														
	设备														
	机械		混凝土振动器 平板式	台班	0.079	14.42	1.14								
			降效增加机械费	元	0.035264	1	0.04								
项目编码	011105003003			项目名称	块料踢脚线 (CT-01)			计量单位	m2	工程量	1.11				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020002-148	楼地面夹缝剂勾缝	100m	0.0167	447.47	145.96	0	0	105.79	7.472749	2.437532	0	0	0	0	1.766693
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4030.75	9657.45	0	0	1370.04	40.3075	96.5745	0	0	0	0	13.7004
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1280.21	1278.93	0	0	345.72	12.8021	12.7893	0	0	0	0	3.4572
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.1	0	0	0	0.46	2.1	0	0	0	0	0	0.46
小计										62.682349	111.801332	0	0	0	19.384293
清单项目综合单价															193.867974
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
			普工人工费(装饰)	元	6.554657	1.3733	9								
			技工人工费(装饰)	元	13.002294	1.3499	17.55								
			高级技工人工费(装饰)	元	24.99759	1.3607	34.01								
			降效增加人工费	元	1.891892	1	1.89								
	材料		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05								
			白水泥	t	0.00097	1046	1.01								
			600*600*10mm防滑瓷砖 (CT-01)	m2	1.03	65.67	67.64								
			美缝剂 400ml	支	0.086667	28	2.43								
			专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54								
			水	m3	0.061696	3.77	0.23								
			湿拌地面砂浆 M20	m3	0.025514	470.56	12.01								
			素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6								
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.2787	1	0.28								
			材料费补差	元	0.0005	1	0								
	主材														
	设备														
	机械		灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0	199.16	0								
	项目编码	011302001021			项目名称	水泥板吊顶天棚			计量单位	m2	工程量	30.61			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	1899.87	0	0	449.02	16.0847	18.9987	0	0	0	0	4.4902
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1286.78	1899.87	0	0	378.22	12.8678	18.9987	0	0	0	0	3.7822
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0	582.17	657.73	22.931	22.8026	0	5.8217	0	0	6.5773
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	49.66	0	0	5.57	11.31	49.66	0	0	5.57	0	0	11.31
小计										101.5435	60.8	0	11.3917	0	26.1597
清单项目综合单价															199.894900
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
			普工人工费(装饰)	元	5.448812	1.3733	7.48								
			技工人工费(装饰)	元	11.942934	1.3499	16.12								
			高级技工人工费(装饰)	元	20.782646	1.3607	28.28								
			降效增加人工费	元	1.622346	1	1.62								
	材料		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2								
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74								
			六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12								
			射钉	10个	0.153	1	0.15								
			吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21								
			水泥板 δ=8mm	m2	2.1	15.66	32.89								
			轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9								
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.602	1	0.6								
			材料费补差	元	0.0001	1	0								
	主材														
	设备														
	机械		电动切割机	台班	0.02656	219.19	5.82								
			降效增加机械费	元	0.181967	1	0.18								
项目编码	011304001019			项目名称	灯带(槽)			计量单位	m	工程量	13.31				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0034	6039.08	12107.06	0	0	1934.55	20.532872	41.164004	0	0	0	0	6.57747
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.37	0	0	0	1.85	8.37	0	0	0	0	0	1.85
小计										28.902872	41.164004	0	0	0	8.42747
清单项目综合单价															78.494346
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
			普工人工费(装饰)	元	2.111409	1.3733	2.9								
			技工人工费(装饰)	元	4.626364	1.3499	6.25								
			高级技工人工费(装饰)	元	8.051224	1.3607	10.96								
			降效增加人工费	元	0.62885	1	0.63								
	材料		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.169611	10	1.7								
			水泥板 δ=8mm	m2	0.963701	39.64	38.2								
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.398966	1	0.4								
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011407002014			项目名称	天棚喷刷涂料 (PT-02)			计量单位	m2	工程量	34.21			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							

工程量清单综合单价分析表

020005-139+020005-140#1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.01		人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
					1470.14	1276.3	0	0	387.39	14.7014	12.763	0	0	3.8739
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01		1778.09	569.28	0	0	419.82	17.7809	5.6928	0	0	4.1982
020000-3	建筑物超高增加费	项	1		34.75	0	0	0	7.65	34.75	0	0	0	7.65
小计										67.2323	18.4558	0	0	15.7221
清单项目综合单价										101.410200				
费用明细	-				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工				普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3733	4.68					
					技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3499	10.09					
					高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3607	17.7					
					降效增加人工费	元	1.015785	1	1.02					
	材料				砂纸	张	0.16	0.48	0.08					
					白色防水无机涂料 (PT-02)	kg	0.41929	30	12.58					
					防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.5	5.61					
					水	m3	0.00115	3.77	0					
					其他材料费(按百分比计算)	元	0.1828	1	0.18					
	主材													
设备														
机械														
项目编码	011304002016			项目名称	检修口				计量单位	个		工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.54	111.1	0	0	11.62	27.54	111.1	0	0	11.62	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.72	0	0	0	0.38	1.72	0	0	0	0.38	
小计										29.26	111.1	0	0	12
清单项目综合单价										152.36				
费用明细	-				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工				普工人工费(装饰)	元	4.246	1.3733	5.83					
					技工人工费(装饰)	元	5.86	1.3499	7.91					
					高级技工人工费(装饰)	元	10.14	1.3607	13.8					
					降效增加人工费	元	0.86	1	0.86					
	材料				检修口 400mm×400mm(编号05)	个	1	90	90					
					加强龙骨 不上人吊顶	套	1	20	20					
					其他材料费(按百分比计算)	元	1.1	1	1.1					
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	011304002017			项目名称	送风口、回风口				计量单位	m2		工程量	3.17	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-109换	金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2356.51	31533.72	0	0	2095.35	23.5651	315.3372	0	0	20.9535	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.34	0	0	0	0.52	2.34	0	0	0	0.52	
小计										25.9051	315.3372	0	0	21.4735
清单项目综合单价										362.715800				
费用明细	-				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工				普工人工费(装饰)	元	2.47548	1.3733	3.4					
					技工人工费(装饰)	元	5.42346	1.3499	7.32					
					高级技工人工费(装饰)	元	9.43958	1.3607	12.84					
					降效增加人工费	元	0.73817	1	0.74					
	材料				膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36					
					铝合金风口百叶 (编号01)	m2	1.05	295.8	310.59					
					铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26					
					其他材料费(按百分比计算)	元	3.1222	1	3.12					
	主材													
设备														
机械														
项目编码	011302001022			项目名称	吊顶反撑				计量单位	m2		工程量	30.61	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-157	大棚型钢转换层、反向支撑	t	0.009	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9	36.59355	50.63499	0	7.20927	11.0691	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34.96	0	0	6.89	8.16	34.96	0	0	6.89	8.16	
小计										71.55355	50.63499	0	14.09927	19.2291
清单项目综合单价										155.51691				
费用明细	-				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工				普工人工费(装饰)	元	5.689463	1.3733	7.81					
					技工人工费(装饰)	元	8.311702	1.3499	11.22					
					高级技工人工费(装饰)	元	12.857458	1.3607	17.5					
					降效增加人工费	元	1.14211	1	1.14					
	材料				型钢(综合)	t	0.009433	4892	46.15					
					不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.311663	0.55	0.72					
					合金钢钻头 20mm	个	0.02246	35	0.79					
					电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.199885	7.8	1.56					
					氧气	m3	0.047885	4.5	0.22					
					乙炔气	m3	0.019226	32	0.62					
					其他材料费(按百分比计算)	元	0.500408	1	0.5					
主材														
设备														
机械														
项目编码	011204003006			项目名称	块料墙面 (CT-03)				计量单位	m2		工程量	109.1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S (m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4380.99	13449.01	0	0	1636.71	43.8099	134.4901	0	0	16.3671	
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d (mm) d≤5	100m	0.0267	331.71	100.52	0	0	78.04	8.856657	2.683884	0	0	2.083668	
020003-7+020003-11#(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T (mm) T=20 (实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1422.48	694.67	0	0	347.82	14.2248	6.9467	0	0	3.4782	
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	241.76	71.88	0	0	56.81	2.4176	0.7188	0	0	0.5681	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	236.42	0	0	0	52.04	236.42	0	0	0	52.04	
小计										305.728957	144.839484	0	0	72.537068
清单项目综合单价										525.105500				
费用明细	-				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工				普工人工费(装饰)	元	5.89463	1.3733	8.09					
					技工人工费(装饰)	元	8.311702	1.3499	11.22					
					高级技工人工费(装饰)	元	12.857458	1.3607	17.5					
					降效增加人工费	元	1.14211	1	1.14					
	材料				型钢(综合)	t	0.009433	4892	46.15					
					不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.311663	0.55	0.72					
					合金钢钻头 20mm	个	0.02246	35	0.79					
					电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.199885	7.8	1.56					
					氧气	m3	0.047885	4.5	0.22					
					乙炔气	m3	0.019226	32	0.62					
					其他材料费(按百分比计算)	元	0.500408	1	0.5					
主材														
设备														
机械														
项目编码	011204003006			项目名称	块料墙面 (CT-03)				计量单位	m2		工程量	109.1	

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	7.45645	1.3733	10.24						
		技工人工费(装饰)		元	15.095943	1.3499	20.38						
		高级技工人工费(装饰)		元	28.427347	1.3607	38.68						
		降效增加人工费		元	2.167003	1	2.17						
	材料	白水泥		t	0.00103	1046	1.08						
		600*1200*10mm瓷砖 (CT-03)		m2	1.04	96.76	100.63						
		勾缝剂		kg	0.444589	6	2.67						
		高分子益胶泥		kg	8.19	3.92	32.1						
		水		m3	0.00259	3.77	0.01						
		湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.0153	449.44	6.88						
		素水泥浆		m3	0.0012	593.11	0.71						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.758335	1	0.76						
		材料费补差		元	0.0001	1	0						
		主材											
	设备												
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L		台班	0	199.16	0							
项目编码	011204003007		项目名称		块料墙面 (CT-03)		计量单位	m2	工程量	2.51			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S (m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4380.99	13449.01	0	0	1636.71	43.8099	134.4901	0	0	16.3671
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d (mm) d≤5	100m	0.0267	331.71	100.52	0	0	78.04	8.856657	2.683884	0	0	2.083668
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T (mm) T=20 (实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1422.48	694.67	0	0	347.82	14.2248	6.9467	0	0	3.4782
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	541.6	594.89	0	0	148.95	5.416	5.9489	0	0	1.4895
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	5024	0	0	456.72	9.3376	50.24	0	0	4.5672
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	1672.55	0	52.58	466.18	17.221	16.7255	0	0.5258	4.6618
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7.76	0	0	0.04	1.71	7.76	0	0	0.04	1.71
小计									106.625957	217.035084	0	0.5658	34.357468
清单项目综合单价											358.584309		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元	10.560281	1.3733	14.5						
		技工人工费(装饰)		元	21.896893	1.3499	29.56						
		高级技工人工费(装饰)		元	40.265684	1.3607	54.79						
	材料	降效增加人工费		元	3.091633	1	3.09						
		型钢(综合)		t	0.00257	4892	12.57						
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.16716	10	1.67						
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25	3.4						
		U型钉		kg	0.04	16	0.64						
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.04065	8.49	0.35						
		钢丝网 1mm		m2	1.05	5	5.25						
		白水泥		t	0.00103	1046	1.08						
		600*1200*10mm瓷砖 (CT-03)		m2	1.04	96.76	100.63						
		水泥纤维板 δ=9mm		m2	1.06	45.35	48.07						
		勾缝剂		kg	0.444312	6	2.67						
		高分子益胶泥		kg	8.19	3.92	32.1						
		水		m3	0.00259	3.77	0.01						
		湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.0153	449.44	6.88						
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.715427	1	1.72						
	材料费补差		元	0.0001	1	0							
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L		台班	0	199.16	0						
		交流弧焊机 32kV·A		台班	0.003	175.28	0.53						
降效增加机械费		元	0.015936	1	0.02								
项目编码	011204003008		项目名称		块料墙面 (CT-03)		计量单位	m2	工程量	3.25			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S (m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4380.99	13449.01	0	0	1636.71	43.8099	134.4901	0	0	16.3671
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d (mm) d≤5	100m	0.0251	331.71	100.52	0	0	78.04	8.325921	2.523052	0	0	1.958804
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T (mm) T=20 (实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1422.48	694.67	0	0	347.82	14.2248	6.9467	0	0	3.4782
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	541.6	594.89	0	0	148.95	5.416	5.9489	0	0	1.4895
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	5024	0	0	456.72	9.3376	50.24	0	0	4.5672
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	1672.55	0	52.58	466.18	17.221	16.7255	0	0.5258	4.6618
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.99	0	0	0.05	2.2	9.99	0	0	0.05	2.2
小计									108.325221	216.874252	0	0.5758	34.722604
清单项目综合单价											360.497877		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元	10.503246	1.3733	14.42						
		技工人工费(装饰)		元	21.771929	1.3499	29.39						
		高级技工人工费(装饰)		元	40.047905	1.3607	54.49						
	材料	降效增加人工费		元	3.073846	1	3.07						
		型钢(综合)		t	0.00257	4892	12.57						
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.16716	10	1.67						
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25	3.4						
		U型钉		kg	0.04	16	0.64						
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.04065	8.49	0.35						
		钢丝网 1mm		m2	1.05	5	5.25						
		白水泥		t	0.00103	1046	1.08						
		600*1200*10mm瓷砖 (CT-03)		m2	1.04	96.76	100.63						
		水泥纤维板 δ=9mm		m2	1.06	45.35	48.07						
		勾缝剂		kg	0.417006	6	2.5						
		高分子益胶泥		kg	8.19	3.92	32.1						
		水		m3	0.00259	3.77	0.01						
		湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.0153	449.44	6.88						
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.714608	1	1.71						
	材料费补差		元	0.0001	1	0							
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L		台班	0	199.16	0						
		交流弧焊机 32kV·A		台班	0.003	175.28	0.53						
降效增加机械费		元	0.015385	1	0.02								
项目编码	011207001011		项目名称		成品隔断 (SP-01)		计量单位	m2	工程量	25.5			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-272换	成品浴隔隔断 卫生间 (前隔断)	100m2	0.006	3828.85	61196.96	0	0	3902.57	22.9731	367.18176	0	0	23.41542

工程量清单综合单价分析表

020003-272换	成品浴隔隔断 卫生间 (中隔断)	100m2	0.0057	3828.85	48342.28	0	0	3259.84	21.824445	275.550996	0	0	18.581088		
020006-109	轻钢框架	t	0.008	2646.78	4518.05	0	207.01	822.33	21.17424	36.1444	0	1.65608	6.57864		
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.01	377.05	2682.06	0	0	217.09	3.7705	26.8206	0	0	2.1709		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	49.07	0	0	1.16	10.88	49.07	0	0	1.16	10.88		
小计									118.812285	705.697756	0	2.81608	61.626048		
清单项目综合单价														888.952169	
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元		5.558208		1.3733		7.63			
		技工人工费(装饰)				元		19.108754		1.3499		25.79			
		高级技工人工费(装饰)				元		20.655015		1.3607		28.11			
		降效增加人工费				元		1.924314		1		1.92			
		材料	镀锌铁丝(综合)				kg		0.032571		4.75		0.15		
	角钢(综合)				t		0.007371		4038		29.76				
	不锈钢钉 304				kg		0.012288		12		0.15				
	电焊条 E4303 Φ3.2mm				kg		0.194471		7.63		1.48				
	尼龙站脚				个		0.513874		15		7.71				
	1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)				m2		0.061765		243.85		15.06				
	3*21铝蜂窝+3mm碳纤维无机装饰板(SP-01)				m2		0.501961		576.67		289.47				
	3*12铝蜂窝+3mm碳纤维无机装饰板(SP-01)				m2		0.561961		450.52		253.17				
	铝合金门档 40mm×40mm				m		0.608563		15		9.13				
	铝合金压条 T型				m		0.953274		9		8.58				
	202胶				kg		0.009806		42		0.41				
	其他材料费(按百分比计算)				元		11.263298		1		11.26				
	主材														
	设备														
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班		0.00829		175.28		1.45			
		降效增加机械费				元		0.04549		1		0.05			
	项目编码	011207001012			项目名称			小便斗隔断(SP-01)			计量单位		m2		工程量
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-273换	成品浴隔隔断 小便斗	100m2	0.01	1149.06	66409.55	0	0	3573.39	11.4906	664.0955	0	0	35.7339		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.4	0	0	0	0.08	0.4	0	0	0	0.08		
小计									11.8906	664.0955	0	0	35.8139		
清单项目综合单价									711.800000						
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元		1.20783		1.3733		1.66			
		技工人工费(装饰)				元		2.64571		1.3499		3.57			
		高级技工人工费(装饰)				元		4.60087		1.3607		6.26			
		降效增加人工费				元		0.36036		1		0.36			
		材料	尼龙站脚				个		2		15		30		
	圆形塑料角码 5mm×5mm				个		4		3		12				
	3*21铝蜂窝+3mm碳纤维无机装饰板(SP-01)				m2		1		576.67		576.67				
	软塑料线条 宽200mm				m		5.88		7.5		44.1				
	其他材料费(按百分比计算)				元		1.3255		1		1.33				
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	010802001015			项目名称			不锈钢门			计量单位		m2		工程量
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6316.69	79593.21	0	0	5369.96	63.1669	795.9321	0	0	53.6996		
020001-99	闭门器安装 暗装	10个	0.1	524.12	783.9	0	0	154.56	52.412	78.39	0	0	15.456		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.23	0	0	0	2.91	13.23	0	0	0	2.91		
小计									128.8089	874.3221	0	0	72.0656		
清单项目综合单价									1075.196600						
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元		14.462345		1.3733		19.86			
		技工人工费(装饰)				元		36.213081		1.3499		48.88			
		高级技工人工费(装饰)				元		11.185513		1.3607		15.22			
		降效增加人工费				元		2.625		1		2.63			
		材料	闭门器				套		0.396825		78		30.95		
	成品不锈钢门(MT-01)				m2		0.9825		800		786				
	湿拌抹灰砂浆 M10				m3		0.01351		442.06		5.97				
	其他材料费(按百分比计算)				元		4.114662		1		4.11				
	主材														
设备															
机械															
项目编码	010808004034			项目名称			金属门套(MT-02)			计量单位		m2		工程量	2.98
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872		
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.089	102.3	637.57	0	0	54.39	9.1047	56.74373	0	0	4.84071		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.31	0	0	0	0.73	3.31	0	0	0	0.73		
小计									38.8547	317.80973	0	0	24.44271		
清单项目综合单价									381.10714						
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元		6.441994		1.3733		8.85			
		技工人工费(装饰)				元		16.132977		1.3499		21.78			
		高级技工人工费(装饰)				元		3.610485		1.3607		4.91			
		降效增加人工费				元		1.110738		1		1.11			
		材料	玻铁板 6=12.0mm				m2		1.86745		30.06		56.14		
	1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)				m2		1.06		243.85		258.48				
	其他材料费(按百分比计算)				元		3.146124		1		3.15				
	主材														
设备															
机械															
项目编码	010808004035			项目名称			金属门头(MT-02)			计量单位		m2		工程量	0.53
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872		
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.089	102.3	290.71	0	0	37.05	9.1047	25.87319	0	0	3.29745		
020003-19	木龙骨 平中距L(mm) ≤800	100m2	0.01	1322.55	2139.87	0	3.47	398.32	13.2255	21.3987	0	0.0347	3.9832		
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.81	0	0	0	0.18	1.62	0	0	0	0.36		
小计									50.3902	308.33789	0	0.0347	26.51265		
清单项目综合单价									385.27544						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	7.8269	1.3733	10.75						
		技工人工费(装饰)		元	19.165016	1.3499	25.87						
		高级技工人工费(装饰)		元	8.905836	1.3607	12.12						
	降效增加人工费		元	1.528302	1	1.53							
	材料	膨胀螺栓(综合)		套	1.6726	1.25	2.09						
		杉木枋板材		m3	0.00868	2200	19.1						
		玻璃板 δ=9mm		m2	1.132434	22.54	25.53						
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)		m2	1.06	243.85	258.48						
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.052296	1	3.05						
		材料费补差		元	0.0001	1	0						
主材													
设备													
机械	木工圆锯机 Φ500mm		台班	0.0013	26.71	0.03							
项目编码	011505010003		项目名称	银镜(MR-01)		计量单位	m2		工程量	4.4			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-256换	玻璃面层 零星项目	100m2	0.01	3746.23	14442.58	0	0	1546.68	37.4623	144.4238	0	0	15.4668
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	2581.96	0	0	334.62	9.3376	25.9196	0	0	3.3462
020006-109	轻钢框架	t	0.02	2646.78	4518.05	0	207.01	822.33	52.9356	90.361	0	4.1402	16.4166
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.72	0	0	0.57	3.06	13.72	0	0	0.57	3.06
小计									113.4555	260.6064	0	4.7102	38.3196
清单项目综合单价									417.09170				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	7.88563	1.3733	10.83						
		技工人工费(装饰)		元	36.81036	1.3499	49.69						
		高级技工人工费(装饰)		元	28.82038	1.3607	39.22						
	降效增加人工费		元	3.118182	1	3.12							
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	0.0928	4.75	0.44						
		角钢(综合)		t	0.021	4038	84.8						
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.16716	10	1.67						
		电焊条 E4303 Φ3.2mm		kg	0.55408	7.63	4.23						
		6mm银镜(MR-01)		m2	1.03	115	118.45						
		玻璃板 δ=9mm		m2	1.06	22.54	23.89						
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m	2.00849	5.8	11.65						
		玻璃胶 300mL		支	1.134	12	13.61						
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.8687	1	1.87						
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A		台班	0.02362	175.28	4.14						
降效增加机械费		元	0.129545	1	0.13								
项目编码	011505001003		项目名称	洗漱台		计量单位	m2		工程量	2.2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-87换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.1	668.24	6009	0	0	447.52	66.824	600.9	0	0	44.752
020006-88	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.01	3070.44	4778.08	0	178.79	926.69	30.7044	47.7808	0	1.7879	9.2669
020006-7换	现场制作、安装 厨柜 地柜	100m2	0.01	1499.63	50544.95	0	966.62	2922.09	14.9963	505.4495	0	9.6662	29.2209
020006-26换	柜门 平开门 单扇面积 S(m2) S≤0.5	10扇	0.2	833.03	1528.76	0	0	259.79	166.606	305.752	0	0	51.958
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.56	0	0	0.79	3.47	15.56	0	0	0.79	3.47
小计									294.6907	1459.8823	0	12.2441	138.6678
清单项目综合单价									1905.48490				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	18.952654	1.3733	26.03						
		技工人工费(装饰)		元	71.448898	1.3499	96.45						
		高级技工人工费(装饰)		元	76.168955	1.3607	103.64						
	降效增加人工费		元	7.072727	1	7.07							
	材料	角钢(综合)		t	0.0101	4038	40.78						
		不锈钢钉 304		kg	0.04019	12	0.48						
		膨胀螺栓(综合)		套	0.50631	1.25	0.63						
		铰链(平开)		付	2.781818	10	27.82						
		合金钢钻头 10mm		个	0.22337	18	4.02						
		电焊条 E4303 Φ3.2mm		kg	0.24514	7.63	1.87						
		玻纤板 δ=3mm(SP-01)		m2	0.8	588.54	470.83						
		玻璃板 δ=12mm		m2	0.8	30.06	24.05						
		20mm人造石材(ST-04)		m2	1.06	550	583						
		玻纤板 δ=15mm(SP-01)		m2	0.36	490.45	176.56						
		云石胶		kg	0.4375	20	8.75						
		玻璃胶 300mL		支	0.2667	12	3.2						
		聚酯酸乙烯乳液		kg	0.02113	8.35	0.18						
		其他材料费(按百分比计算)		元	20.422082	1	20.42						
	主材												
	设备												
	机械	木工圆锯机 Φ500mm		台班	0.09843	26.71	2.63						
		交流弧焊机 32kV·A		台班	0.0102	175.28	1.79						
		电动空气压缩机 排气量0.6m3/min		台班	0.03344	210.44	7.04						
降效增加机械费		元	0.359091	1	0.36								
项目编码	011505008006		项目名称	纸巾架		计量单位	个		工程量	7			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-97换	纸巾架安装	10件	0.1	179.79	1500.96	0	0	114.62	17.979	150.096	0	0	11.462
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.94	0	0	0	0.87	3.94	0	0	0	0.87
小计									21.919	150.096	0	0	12.332
清单项目综合单价									184.347				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	1.9154	1.3733	2.63						
		技工人工费(装饰)		元	4.8089	1.3499	6.49						
		高级技工人工费(装饰)		元	6.5095	1.3607	8.86						
	降效增加人工费		元	0.562857	1	0.56							
	材料	嵌入式不锈钢抽纸盒(编号14)		套	1	150	150						
玻璃胶 300mL		支	0.008	12	0.1								
主材													
设备													
机械													
项目编码	011505008007		项目名称	三合一垃圾桶		计量单位	个		工程量	2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

第 61 页, 共 192 页

020006-97换	三合一垃圾桶	10件	0.1	179.79	23265.96	0	0	1202.87	17.979	2326.596	0	0	120.287
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.12	0	0	0	0.25	1.12	0	0	0	0.25
小计									19.099	2326.596	0	0	120.537
清单项目综合单价									2466.232				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	1.9154	1.3733	2.63					
				技工人工费(装饰)	元	4.8089	1.3499	6.49					
				高级技工人工费(装饰)	元	6.5095	1.3607	8.86					
				降效增加人工费	元	0.56	1	0.56					
	材料			不锈钢三合一垃圾桶(编号15)	套	1	2326.5	2326.5					
				玻璃胶 300mL	支	0.008	12	0.1					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505005006			项目名称	坐便器扶手1			计量单位	套		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-96换	坐便器扶手1	10套	0.1	226.11	3069.15	0	0	203.22	22.611	306.915	0	0	20.322
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.41	0	0	0	0.31	1.41	0	0	0	0.31
小计									24.021	306.915	0	0	20.632
清单项目综合单价									351.568				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	4.211	1.3733	5.78					
				技工人工费(装饰)	元	5.2725	1.3499	7.12					
				高级技工人工费(装饰)	元	7.1364	1.3607	9.71					
				降效增加人工费	元	0.705	1	0.71					
	材料			坐便器扶手1(编号06)	套	1	303.6	303.6					
				玻璃胶 300mL	支	0.023	12	0.28					
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.039	1	3.04					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505005007			项目名称	坐便器扶手			计量单位	套		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-96换	坐便器扶手	10套	0.1	226.11	4800.29	0	0	289.78	22.611	480.029	0	0	28.978
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.41	0	0	0	0.31	1.41	0	0	0	0.31
小计									24.021	480.029	0	0	29.288
清单项目综合单价									533.338				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	4.211	1.3733	5.78					
				技工人工费(装饰)	元	5.2725	1.3499	7.12					
				高级技工人工费(装饰)	元	7.1364	1.3607	9.71					
				降效增加人工费	元	0.705	1	0.71					
	材料			坐便器扶手(编号07)	套	1	475	475					
				玻璃胶 300mL	支	0.023	12	0.28					
				其他材料费(按百分比计算)	元	4.753	1	4.75					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505005008			项目名称	小便斗扶手			计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-96换	小便斗扶手	10套	0.1	226.11	3608.49	0	0	230.19	22.611	360.849	0	0	23.019
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.71	0	0	0	0.16	0.71	0	0	0	0.16
小计									23.321	360.849	0	0	23.179
清单项目综合单价									407.349				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	4.211	1.3733	5.78					
				技工人工费(装饰)	元	5.2725	1.3499	7.12					
				高级技工人工费(装饰)	元	7.1364	1.3607	9.71					
				降效增加人工费	元	0.71	1	0.71					
	材料			小便斗扶手(编号08)	套	1	357	357					
				玻璃胶 300mL	支	0.023	12	0.28					
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.573	1	3.57					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505005009			项目名称	洗手盆扶手			计量单位	套		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-96换	洗手盆扶手	10套	0.1	226.11	4526.88	0	0	276.11	22.611	452.688	0	0	27.611
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.41	0	0	0	0.31	1.41	0	0	0	0.31
小计									24.021	452.688	0	0	27.921
清单项目综合单价									504.630				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	4.211	1.3733	5.78					
				技工人工费(装饰)	元	5.2725	1.3499	7.12					
				高级技工人工费(装饰)	元	7.1364	1.3607	9.71					
				降效增加人工费	元	0.705	1	0.71					
	材料			洗手盆扶手(1-19)	套	1	447.93	447.93					
				玻璃胶 300mL	支	0.023	12	0.28					
				其他材料费(按百分比计算)	元	4.482	1	4.48					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505005010			项目名称	一型固定扶手			计量单位	套		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-96换	一型固定扶手	10套	0.1	226.11	1618.79	0	0	130.71	22.611	161.879	0	0	13.071
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.41	0	0	0	0.31	1.41	0	0	0	0.31
小计									24.021	161.879	0	0	13.381
清单项目综合单价									199.281				

工程量清单综合单价分析表

	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工		普工人工费(装饰)	元	4.211	1.3733	5.78		
			技工人工费(装饰)	元	5.2725	1.3499	7.12		
			高级技工人工费(装饰)	元	7.1364	1.3607	9.71		
			降效增加人工费	元	0.705	1	0.71		
	材料		一型固定扶手 (编号10)	套	1	160	160		
			玻璃胶 300mL	支	0.023	12	0.28		
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.603	1	1.6		
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	011102003007	项目名称	瓷砖地面 (CT-02)	计量单位	m2	工程量	125.48		
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴:单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4276.47	12867.73	0	0	1584.64	42.7647 128.6773 0 0 15.8464
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	447.47	145.96	0	0	105.79	11.18675 3.649 0 0 2.64475
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2564.41	0	5.77	575.81	20.3184 25.6441 0 0.0577 5.7581
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.004	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	2.20096 20.8432 0 0.4754 1.55844
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.005	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.77755 21.2018 0 0.07065 1.89625
010002-128	钢筋网片安装	t	0.005	712.81	21.87	0	0	157.99	3.56405 0.10935 0 0 0.78995
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746 1.2778 0 0 0.6526
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	331.91	0	0	1.85	73.18	331.91 0 0 1.85 73.18
小计							418.39701	201.40255	0 2.45375 102.32649
清单项目综合单价							724.579800		
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			普工人工费	元	0.733342	1.3733	1.01		
			技工人工费	元	4.916908	1.3499	6.64		
			普工人工费(装饰)	元	8.081425	1.3733	11.1		
			技工人工费(装饰)	元	17.714665	1.3499	23.91		
			高级技工人工费(装饰)	元	30.81741	1.3607	41.93		
			降效增加人工费	元	2.645123	1	2.65		
	材料		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.004203	4025	16.92		
			镀锌铁丝 (综合)	kg	0.021544	6.05	0.13		
			石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
			电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.010201	8.62	0.09		
			白水泥	t	0.00097	1046	1.01		
			界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
			美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
			专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54		
			水	m3	0.033009	3.77	0.12		
			细石混凝土增加费	m3	0.080745	20	1.61		
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.894994	1	0.89		
			材料费补差	元	-0.0003	1	0		
			600*1200*10mm防滑瓷砖 (CT-02)	m2	1.03	96.76	99.66		
			泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.080745	487.55	39.37		
	主材								
	设备								
	机械		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42	0.06		
			机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.001172	281.61	0.33		
			混凝土振动器 插入式	台班	0.002343	11.57	0.03		
			钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.000449	41.87	0.02		
			钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001591	24.41	0.04		
			降效增加机械费	元	0.014743	1	0.01		
项目编码	011108001013	项目名称	石材门槛石 (ST-01)	计量单位	m2	工程量	1.31		
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582 2.5056 0 1.8627 6.5798
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	79399.46	0	0	5821.94	84.1422 793.9946 0 0 58.2194
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184 25.695 0 0.0577 5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072 15.6324 0 0.35655 1.16883
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204 16.96144 0 0.05652 1.517
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124 0.08748 0 0 0.63196
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746 1.2778 0 0 0.6526
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.85	0	0	0.09	1.29	5.85 0 0 0.09 1.29
小计							149.2674	856.15432	0 2.42347 75.82029
清单项目综合单价							1083.665480		
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			普工人工费	元	0.641947	1.3733	0.88		
			技工人工费	元	4.432034	1.3499	5.98		
			普工人工费(装饰)	元	14.32296	1.3733	19.67		
			技工人工费(装饰)	元	32.35304	1.3499	43.67		
			高级技工人工费(装饰)	元	53.31835	1.3607	72.55		
			降效增加人工费	元	4.465649	1	4.47		
	材料		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.003931	4025	15.82		
			镀锌铁丝 (综合)	kg	0.020153	6.05	0.12		
			电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.009542	8.62	0.08		
			20mm流沙灰石材 (ST-01)	m2	1.04	741.87	771.54		
			界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
			专用胶粘剂	kg	10.23489	2	20.47		
			晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
			水	m3	0.08658	3.77	0.33		
			细石混凝土增加费	m3	0.07363	20	1.47		
			泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.07363	487.55	35.9		
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.479779	1	2.48		
			材料费补差	元	-0.0003	1	0		
	主材								
	设备								
	机械		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42	0.06		
			平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86		
			机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.000893	281.61	0.25		
			混凝土振动器 插入式	台班	0.001786	11.57	0.02		
			钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.00042	41.87	0.02		
			钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001489	24.41	0.04		
			降效增加机械费	元	0.068702	1	0.07		
项目编码	011105006011	项目名称	金属踢脚线 (MT-02)	计量单位	m2	工程量	0.85		
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-128换	金属踢脚线	100m	0.25	554.77	1593.98	0	0	201.8	138.6925	398.495	0	0	50.45		
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	5.8526		
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	4.08	0	0	0	0.9	8.16	0	0	0	1.8		
小计									161.776	449.8537	0	0	58.1026		
清单项目综合单价									669.732300						
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工														
	材料														
主材															
设备															
机械															
项目编码	011302001023			项目名称			玻铁板吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	120.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	2678.28	0	0	487.94	16.0847	26.7828	0	0	4.8794		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.01	1286.78	2678.28	0	0	417.14	12.8678	26.7828	0	0	4.1714		
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0	582.17	657.73	22.931	22.8026	0	5.8217	6.5773		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	195.6	0	0	21.95	44.52	195.6	0	0	21.95	44.52		
小计									247.4835	76.3682	0	27.7717	60.1481		
清单项目综合单价									411.771500						
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工														
	材料														
主材															
设备															
机械															
项目编码	011304001020			项目名称			灯带(槽)			计量单位	m		工程量	29.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0034	6039.08	7240.84	0	0	1691.24	20.532872	24.618856	0	0	5.750216		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	18.62	0	0	0	4.1	18.62	0	0	0	4.1		
小计									39.152872	24.618856	0	0	9.850216		
清单项目综合单价									73.621944						
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工														
	材料														
主材															
设备															
机械															
项目编码	011407002015			项目名称			天棚喷刷涂料 (PT-01)			计量单位	m2		工程量	128.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1149.26	0	0	381.04	14.7014	11.4926	0	0	3.8104		
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	410.54	0	0	411.88	17.7809	4.1054	0	0	4.1188		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	130.57	0	0	0	28.74	130.57	0	0	0	28.74		
小计									163.0523	15.598	0	0	36.6692		
清单项目综合单价									215.319500						
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工														
	材料														
	主材														
设备															
机械															
项目编码	011304002018			项目名称			检修口			计量单位	个		工程量	3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.54	111.1	0	0	11.62	27.54	111.1	0	0	11.62		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.58	0	0	0	0.57	2.58	0	0	0	0.57		
小计									30.12	111.1	0	0	12.19		
清单项目综合单价									153.41						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	4.246	1.3733	5.83						
			技工人工费(装饰)	元	5.86	1.3499	7.91						
			高级技工人工费(装饰)	元	10.14	1.3607	13.8						
			降效增加人工费	元	0.86	1	0.86						
	材料		检修口 400mm×400mm(编号05)	个	1	90	90						
			加强龙骨 不上人吊顶	套	1	20	20						
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.1	1	1.1						
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	011304002019			项目名称	送风口、回风口		计量单位	m2	工程量	4.44			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-109换	金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2356.51	31533.72	0	0	2095.35	23.5651	315.3372	0	0	20.9535
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.27	0	0	0	0.72	3.27	0	0	0	0.72
小计									26.8351	315.3372	0	0	21.6735
清单项目综合单价									363.845800				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	2.47548	1.3733	3.4						
			技工人工费(装饰)	元	5.42346	1.3499	7.32						
			高级技工人工费(装饰)	元	9.43958	1.3607	12.84						
			降效增加人工费	元	0.736486	1	0.74						
	材料		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36						
			铝合金风口百叶(编号01)	m2	1.05	296.8	310.59						
			铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26						
			其他材料费(按百分比计算)	元	3.1222	1	3.12						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001024			项目名称	吊顶反撑		计量单位	m2	工程量	120.56			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.009	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9	36.59355	50.63499	0	7.20927	11.0691
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	137.95	0	0	27.18	32.19	137.95	0	0	27.18	32.19
小计									174.54355	50.63499	0	34.38927	43.2591
清单项目综合单价									302.82691				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	5.699391	1.3733	7.83						
			技工人工费(装饰)	元	8.326205	1.3499	11.24						
			高级技工人工费(装饰)	元	12.879893	1.3607	17.53						
			降效增加人工费	元	1.144244	1	1.14						
	材料		型钢(综合)	t	0.00945	4892	46.23						
			不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.313952	0.55	0.72						
			合金钢钻头 20mm	个	0.022499	35	0.79						
			电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.200234	7.8	1.56						
			氧气	m3	0.047968	4.5	0.22						
			乙炔气	m3	0.019259	32	0.62						
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.501282	1	0.5						
	主材												
	设备												
	机械		交流弧焊机 32kV·A	台班	0.041128	175.28	7.21						
			降效增加机械费	元	0.225448	1	0.23						
	项目编码	011204003009			项目名称	块料墙面 (CT-04)		计量单位	m2	工程量	114.05		
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4380.99	28999.86	0	0	2414.25	43.8099	289.9986	0	0	24.1425
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	3387.06	0	0	374.87	9.3376	33.8706	0	0	3.7487
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.23	3967.95	0	0	619.06	19.1123	39.6795	0	0	6.1906
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	257.7	0	0	0	56.72	257.7	0	0	0	56.72
小计									329.9598	363.5487	0	0	90.8018
清单项目综合单价									784.310300				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	7.59075	1.3733	10.42						
			技工人工费(装饰)	元	16.63003	1.3499	22.45						
			高级技工人工费(装饰)	元	28.94577	1.3607	39.39						
			降效增加人工费	元	2.259535	1	2.26						
	材料		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67						
			膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64						
			抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09						
			白水泥	t	0.00103	1046	1.08						
			1200*3000*10mm岩板 (CT-04)	m2	1.04	267.5	278.2						
			玻璃板 δ=12mm	m2	1.06	30.06	31.86						
			轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13						
			轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84						
			专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27						
			水	m3	0.0022	3.77	0.01						
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.746	1	2.75						
			材料费补差	元	0.0001	1	0						
		主材											
	设备												
	机械												
项目编码	010808004036			项目名称	金属门头 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	1.74			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	358.56	0	0	40.44	9.207	32.2704	0	0	3.6396
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.17	0	0	0.11	0.71	3.17	0	0	0.11	0.71
小计									62.1165	339.8158	0	2.1432	30.8101
清单项目综合单价									434.88560				
	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	10.566494	1.3733	14.51						
			技工人工费(装饰)	元	26.462241	1.3499	35.72						
	高级技工人工费(装饰)	元	5.941615	1.3607	8.08								

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	降效增加人工费		元	1.821839	1	1.82						
		镀锌铁丝 (综合)		kg	0.000107	4.75	0						
		角钢 (综合)		t	0.010259	4038	41.43						
		电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg	0.268532	7.8	2.09						
		杉木板材 (综合)		m3	0.000127	2200	0.28						
		玻璃板 δ=12.0mm		m2	1.05204	30.06	31.62						
		1.2mm深灰色不锈钢 (MT-02)		m2	1.06	243.85	258.48						
		红丹环氧防锈漆		kg	0.066241	15	0.99						
		油漆溶剂油		kg	0.006839	8	0.05						
		氧气		m3	0.014655	4.5	0.07						
		乙炔气		m3	0.0085	32	0.27						
		其他材料费 (按百分比计算)		元	3.127121	1	3.13						
		材料费补差		元	-0.000098	1	0						
		主材											
		设备											
机械	交流弧焊机 32kV·A		台班	0.011333	175.28	1.99							
	降效增加机械费		元	0.063218	1	0.06							
项目编码	011302001025			项目名称	吊顶反撑		计量单位	m2	工程量	149.99			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9	40.6595	56.2611	0	8.0103	12.299
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	171.64	0	0	33.82	40.04	171.64	0	0	33.82	40.04
小计									212.2995	56.2611	0	41.8303	52.339
清单项目综合单价										362.7299			
	-			内容	单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
费用明细	人工	普工人工费 (装饰)		元	5.699981	1.3733	7.83		7.83				
		技工人工费 (装饰)		元	8.327067	1.3499	11.24		11.24				
		高级技工人工费 (装饰)		元	12.881227	1.3607	17.53		17.53				
		降效增加人工费		元	1.144343	1	1.14		1.14				
	材料	型钢 (综合)		t	0.009451	4892	46.23		46.23				
		不锈钢螺栓 M10×15mm		个	1.314088	0.55	0.72		0.72				
		合金钢钻头 20mm		个	0.022502	35	0.79		0.79				
		电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg	0.200254	7.8	1.56		1.56				
		氧气		m3	0.047973	4.5	0.22		0.22				
		乙炔气		m3	0.019261	32	0.62		0.62				
		其他材料费 (按百分比计算)		元	0.501333	1	0.5		0.5				
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A		台班	0.041133	175.28	7.21		7.21				
		降效增加机械费		元	0.225482	1	0.23		0.23				
项目编码	011302001026			项目名称	铝板吊顶天棚 (MT-04)		计量单位	m2	工程量	149.99			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4712.86	69422.86	0	0	4508.44	47.1286	694.2286	0	0	45.0844
020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4339.62	6675.39	0	511.15	1323.17	43.3962	66.7539	0	5.1115	13.2317
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	424.58	0	0	23.97	95.06	424.58	0	0	23.97	95.06
小计									515.1048	760.9825	0	29.0815	153.3761
清单项目综合单价										1458.544900			
	-			内容	单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
费用明细	人工	普工人工费 (装饰)		元	10.65813	1.3733	14.64		14.64				
		技工人工费 (装饰)		元	21.95816	1.3499	29.64		29.64				
		高级技工人工费 (装饰)		元	33.98738	1.3607	46.25		46.25				
		降效增加人工费		元	2.830722	1	2.83		2.83				
	材料	型钢 (综合)		t	0.00858	4892	41.97		41.97				
		膨胀螺栓 (综合)		套	1.6	1.25	2		2				
		六角螺栓		kg	0.0162	6.32	0.1		0.1				
		射钉		10个	0.156	1	0.16		0.16				
		半圆头螺钉 (综合)		10个	0.53834	2.5	1.35		1.35				
		吊杆		kg	1.61187	5.5	8.87		8.87				
		3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (MT-04)		m2	1.1	623.05	685.36		685.36				
		铝单板配套龙骨		m2	1.05	13	13.65		13.65				
		其他材料费 (按百分比计算)		元	7.5345	1	7.53		7.53				
		材料费补差		元	0.0001	1	0		0				
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机		台班	0.02332	219.19	5.11		5.11				
		降效增加机械费		元	0.159811	1	0.16		0.16				
项目编码	011304001021			项目名称	灯带 (槽)		计量单位	m	工程量	35.6			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0015	13613.36	16032.2	0	0	3797.91	20.42004	24.0483	0	0	5.696865
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22.73	0	0	0	5	22.73	0	0	0	5
小计									43.15004	24.0483	0	0	10.696865
清单项目综合单价										77.895205			
	-			内容	单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
费用明细	人工	普工人工费 (装饰)		元	2.145171	1.3733	2.95		2.95				
		技工人工费 (装饰)		元	4.700076	1.3499	6.34		6.34				
		高级技工人工费 (装饰)		元	8.179205	1.3607	11.13		11.13				
		降效增加人工费		元	0.638483	1	0.64		0.64				
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.0819	10	0.82		0.82				
		水泥板 δ=8mm		m2	0.58	39.64	22.99		22.99				
		其他材料费 (按百分比计算)		元	0.238095	1	0.24		0.24				
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011407002016			项目名称	天棚喷刷涂料 (PT-05)		计量单位	m2	工程量	10.32		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-139+020005-140+1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1276.3	0	0	387.39	14.7014	12.763	0	0	3.8739
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	569.28	0	0	419.82	17.7809	5.6928	0	0	4.1982
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10.48	0	0	0	2.31	10.48	0	0	0	2.31
小计									42.9623	18.4558	0	0	10.3821
清单项目综合单价										71.800200			
	-			内容	单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
		普工人工费 (装饰)		元	3.41015	1.3733	4.68		4.68				
		技工人工费 (装饰)		元	7.47795	1.3499	10.09		10.09				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)		元	13.01146	1.3607	17.7						
		降效增加人工费		元	1.015504	1	1.02						
		材料	砂纸		张	0.16	0.48	0.08					
			深灰色防水无机涂料 (PT-05)		kg	0.41929	30	12.58					
			防水腻子粉(成品)		kg	2.24532	2.5	5.61					
			水		m3	0.00115	3.77	0					
			其他材料费(按百分比计算)		元	0.1828	1	0.18					
		主材											
		设备											
		机械											
项目编码	011302001027			项目名称	吊顶天棚 (MT-04)			计量单位	m2		工程量	2.14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-138换	采光天棚、雨棚 铝板包边收口	100m2	0.01	5709.62	27506.73	0	0	2632.03	57.0962	275.0673	0	0	26.3203
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.82	0	0	0	0.84	3.82	0	0	0	0.84
小计									60.9162	275.0673	0	0	27.1603
清单项目综合单价													363.143800
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	5.99877	1.3733		8.24					
		技工人工费(装饰)		元	13.14118	1.3499		17.74					
		高级技工人工费(装饰)		元	22.86969	1.3607		31.12					
		降效增加人工费		元	1.785047	1		1.79					
	材料	耐候胶 500ml		支	0.32813	30		9.84					
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.7234	1		2.72					
		铝板 δ =3.0mm 单面氟碳喷涂		m2	1.05	250		262.5					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011302001028			项目名称	吊顶天棚 (MT-04)			计量单位	m2		工程量	4.11
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
020004-138	采光天棚、雨棚 铝板包边收口	100m2	0.01	5709.62	19552.98	0	0	2234.34	57.0962	195.5298	0	0	22.3434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7.34	0	0	0	1.62	7.34	0	0	0	1.62
小计									64.4362	195.5298	0	0	23.9634
清单项目综合单价													283.929400
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	5.99877	1.3733		8.24					
		技工人工费(装饰)		元	13.14118	1.3499		17.74					
		高级技工人工费(装饰)		元	22.86969	1.3607		31.12					
		降效增加人工费		元	1.785888	1		1.79					
	材料	耐候胶 500ml		支	0.32813	30		9.84					
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.9359	1		1.94					
		铝板 δ =2.0mm 单面氟碳喷涂		m2	1.05	175		183.75					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011102003008			项目名称	瓷砖地面 (CT-02)			计量单位	m2		工程量	464.36
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4276.47	12867.73	0	0	1584.64	42.7647	128.6773	0	0	15.8464
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	447.47	145.96	0	0	105.79	11.18675	3.649	0	0	2.64475
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.004	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	2.20096	20.8432	0	0.4754	1.55844
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1207.53	0	0	6.66	266.23	1207.53	0	0	6.66	266.23
小计									1292.54869	197.19122	0	7.24962	294.84185
清单项目综合单价													1791.831380
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	0.619087	1.3733		0.85					
		技工人工费		元	3.974837	1.3499		5.37					
		普工人工费(装饰)		元	8.081425	1.3733		11.1					
		技工人工费(装饰)		元	17.714665	1.3499		23.91					
	材料	高级技工人工费(装饰)		元	30.81741	1.3607		41.93					
		降效增加人工费		元	2.600418	1		2.6					
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷		t	0.003201	4025		12.88					
		镀锌铁丝 (综合)		kg	0.016408	6.05		0.1					
		石料切割锯片		片	0.00287	18.2		0.05					
		电焊条 E4303 φ3.2		kg	0.007769	8.62		0.07					
		白水泥		t	0.00097	1046		1.01					
		600*1200*10mm防滑瓷砖 (CT-02)		m2	1.03	96.76		99.66					
		界面处理剂		kg	0.5	2.5		1.25					
		美缝剂 400ml		支	0.13	28		3.64					
		专用胶粘剂		kg	13.77	2		27.54					
		水		m3	0.033008	3.77		0.12					
		细石混凝土增加费		m3	0.080842	20		1.62					
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	0.080842	487.55		39.41					
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.83379	1		0.83						
	材料费补差		元	-0.0003	1		0						
	主材												
设备													
机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.004	14.42		0.06						
	机动翻斗车 装载质量M(t) M=1		台班	0.001172	281.61		0.33						
	混凝土振动器 插入式		台班	0.002343	11.57		0.03						
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.000342	41.87		0.01						
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.001212	24.41		0.03						
降效增加机械费		元	0.014342	1		0.01							
项目编码	011102003009			项目名称	瓷砖地面 (CT-05)			计量单位	m2		工程量	7.68	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-49换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S≤0.10	100m2	0.01	4420.07	11977.64	0	0	1571.74	44.2007	119.7764	0	0	15.7174	
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	447.47	145.96	0	0	105.79	11.18675	3.649	0	0	2.64475	
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30(实际厚 度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基 础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883	
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196	
020003-2	墙、柱面基层处理 界 面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	20.32	0	0	0.11	4.48	20.32	0	0	0.11	4.48	
小计										106.22445	183.07952	0	0.58077	32.57324
清单项目综合单价										322.457980				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费			元	0.620351	1.3733		0.85					
		技工人工费			元	3.988775	1.3499		5.38					
		普工人工费(装饰)			元	8.231585	1.3733		11.3					
		技工人工费(装饰)			元	18.045735	1.3499		24.36					
		高级技工人工费(装饰)			元	31.39277	1.3607		42.72					
		降效增加人工费			元	2.645833	1		2.65					
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷			t	0.003219	4025		12.96					
		镀锌铁丝 (综合)			kg	0.0165	6.05		0.1					
		石料切割锯片			片	0.00287	18.2		0.05					
		电焊条 E4303 Φ3.2			kg	0.007813	8.62		0.07					
	材料	白水泥			t	0.00097	1046		1.01					
		界面处理剂			kg	0.5	2.5		1.25					
		美缝剂 400ml			支	0.13	28		3.64					
		专用脱粘剂			kg	13.77	2		27.54					
		水			m3	0.03299	3.77		0.12					
		细石混凝土增加费			m3	0.080747	20		1.61					
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5			m3	0.080747	487.55		39.37					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.811973	1		0.81					
		材料费补差			元	-0.0004	1		0					
		300*300*25mm红蓝砖 (CT-05)			m2	1.03	88.14		90.78					
	主材													
	设备													
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.004	14.42		0.06					
		机动翻斗车 装载质量M(t) M=1			台班	0.001168	281.61		0.33					
		混凝土振动器 插入式			台班	0.002336	11.57		0.03					
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40			台班	0.000344	41.87		0.01					
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40			台班	0.001219	24.41		0.03					
		降效增加机械费			元	0.014323	1		0.01					
项目编码	011108001014	项目名称	石材门槛石 (ST-01)			计量单位	m2		工程量	1.79				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798	
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	79399.46	0	0	5821.94	84.1422	793.9946	0	0	58.2194	
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30(实际厚 度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基 础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883	
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196	
020003-2	墙、柱面基层处理 界 面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8	0	0	0.13	1.77	8	0	0	0.13	1.77	
小计										151.4174	856.15432	0	2.46347	76.30029
清单项目综合单价										1086.335480				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费			元	0.648272	1.3733		0.89					
		技工人工费			元	4.505053	1.3499		6.08					
		普工人工费(装饰)			元	14.32296	1.3733		19.67					
		技工人工费(装饰)			元	32.35304	1.3499		43.67					
		高级技工人工费(装饰)			元	53.31835	1.3607		72.55					
		降效增加人工费			元	4.469274	1		4.47					
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷			t	0.004028	4025		16.21					
		镀锌铁丝 (综合)			kg	0.020648	6.05		0.12					
		电焊条 E4303 Φ3.2			kg	0.009777	8.62		0.08					
		20mm流沙灰石材(ST-01)			m2	1.04	741.87		771.54					
	材料	界面处理剂			kg	0.5	2.5		1.25					
		专用脱粘剂			kg	10.23489	2		20.47					
		晶面剂			kg	0.03938	56		2.21					
		水			m3	0.086469	3.77		0.33					
		细石混凝土增加费			m3	0.07307	20		1.46					
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5			m3	0.07307	487.55		35.63					
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.481419	1		2.48					
		材料费补差			元	-0.0003	1		0					
		主材												
		设备												
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.004	14.42		0.06					
		平面水磨石机 功率3.0kW			台班	0.0544	34.24		1.86					
		机动翻斗车 装载质量M(t) M=1			台班	0.000872	281.61		0.25					
		混凝土振动器 插入式			台班	0.001743	11.57		0.02					
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40			台班	0.00043	41.87		0.02					
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40			台班	0.001525	24.41		0.04					
	降效增加机械费			元	0.072626	1		0.07						
	项目编码	011105006012	项目名称	金属踢脚线 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	0.91			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.25	554.77	1593.98	0	0	201.8	138.6925	398.495	0	0	50.45	
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	5.8526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	4.37	0	0	0	0.96	8.74	0	0	0	1.92	
小计										162.356	449.8537	0	0	58.2226
清单项目综合单价										670.432300				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	16.14839	1.3733		22.18					
		技工人工费(装饰)			元	35.34535	1.3499		47.71					
		高级技工人工费(装饰)			元	61.53224	1.3607		83.73					
		降效增加人工费			元	4.802198	1		4.8					
	材料	自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.18722	10		1.87					
		水泥纤维板 δ=9mm			m2	1.08	45.35		48.98					
		3mm深灰色不锈钢 (H=32mm)			m	26.5	15		397.5					
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.5035	1		1.5					
	主材													
	设备													

工程量清单综合单价分析表

	机械													
项目编码	011302002001			项目名称	格栅吊顶 (MT-03)			计量单位	m2		工程量	299.32		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-117换	金属格栅天棚 井格规格100mm×100mm	100m2	0.01	4960.45	29937.89	0	737.79	2638.13	49.6045	299.3789	0	7.3779	26.3813	
020004-138换	米光天棚、雨棚 铝板包边收口	100m2	0.01	5709.62	14250.48	0	0	1969.21	57.0962	142.5048	0	0	19.6921	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	998.69	0	0	69.06	224.44	998.69	0	0	69.06	224.44	
小计								1105.3907 441.8837 0 76.4379 270.5134						
清单项目综合单价														
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(装饰)				元	12.71467	1.3733	17.46			
				技工人工费(装饰)				元	24.0031	1.3499	32.4			
				高级技工人工费(装饰)				元	41.77102	1.3607	56.84			
				降效增加人工费				元	3.336529	1	3.34			
	材料			铁件(综合)				kg	0.3993	5.5	2.2			
				射钉				10个	0.10375	1	0.1			
				半圆头螺钉(综合)				10个	0.10189	2.5	0.25			
				吊杆				kg	0.21318	5.5	1.17			
				其他材料费(按百分比计算)				元	4.375	1	4.38			
				材料费补差				元	0.0001	1	0			
			耐候胶 500mL				支	0.32813	30	9.84				
			20*100*1.2mm铝格栅 (MT-03)				m2	1.05	278.75	292.69				
主材			铝板 δ=1.2mm 单面氟碳喷涂				m2	1.05	125	131.25				
设备														
机械			电动切割机				台班	0.03366	219.19	7.38				
			降效增加机械费				元	0.230723	1	0.23				
项目编码	011407002017			项目名称	天棚喷刷涂料 (PT-03)			计量单位	m2		工程量	299.32		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-159换	天棚面 喷黑 每遍	100m2	0.01	443.18	589.6	0	135.14	136.08	4.4318	5.896	0	1.3514	1.3608	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	41.48	0	0	12.65	9.97	41.48	0	0	12.65	9.97	
小计								45.9118 5.896 0 14.0014 11.3308						
清单项目综合单价														
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(装饰)				元	0.46462	1.3733	0.64			
				技工人工费(装饰)				元	1.02037	1.3499	1.38			
				高级技工人工费(装饰)				元	1.77577	1.3607	2.42			
				降效增加人工费				元	0.138581	1	0.14			
	材料			水				m3	0.00002	3.77	0			
				其他材料费(按百分比计算)				元	0.0584	1	0.06			
				材料费补差				元	0.0001	1	0			
				深灰色无机涂料 (PT-03)				kg	0.2162	27	5.84			
	主材													
设备														
机械			电动空气压缩机 排气量1.0m3/min				台班	0.006	225.24	1.35				
			降效增加机械费				元	0.042262	1	0.04				
项目编码	011302001029			项目名称	玻镁板吊项天棚			计量单位	m2		工程量	157.49		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	2678.28	0	0	487.94	16.0847	26.7828	0	0	4.8794	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1286.78	2678.28	0	0	417.14	12.8678	26.7828	0	0	4.1714	
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0	582.17	657.73	22.931	22.8026	0	5.8217	6.5773	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	255.51	0	0	28.67	58.16	255.51	0	0	28.67	58.16	
小计								307.3935 76.3682 0 34.4917 73.7881						
清单项目综合单价														
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(装饰)				元	5.448812	1.3733	7.48			
				技工人工费(装饰)				元	11.942934	1.3499	16.12			
				高级技工人工费(装饰)				元	20.782646	1.3607	28.28			
				降效增加人工费				元	1.622389	1	1.62			
	材料			铁件(综合)				kg	0.4	5.5	2.2			
				自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.47352	10	4.74			
				六角螺栓				kg	0.0183	6.32	0.12			
				射钉				10个	0.153	1	0.15			
				吊杆				kg	0.21965	5.5	1.21			
				玻镁板 δ=9.5mm				m2	2.1	23	48.3			
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)				m2	1.05	18	18.9			
				其他材料费(按百分比计算)				元	0.7562	1	0.76			
				材料费补差				元	0.0001	1	0			
	主材													
	设备													
	机械			电动切割机				台班	0.02656	219.19	5.82			
			降效增加机械费				元	0.182043	1	0.18				
项目编码	011304001022			项目名称	灯带(槽)			计量单位	m		工程量	50.4		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0034	6039.08	7240.84	0	0	1691.24	20.532872	24.618856	0	0	5.750216	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	31.71	0	0	0	6.98	31.71	0	0	0	6.98	
小计								52.242872 24.618856 0 0 12.730216						
清单项目综合单价														
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(装饰)				元	2.113328	1.3733	2.9			
				技工人工费(装饰)				元	4.830569	1.3499	6.25			
				高级技工人工费(装饰)				元	8.05854	1.3607	10.97			
				降效增加人工费				元	0.629167	1	0.63			
	材料			自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.169766	10	1.7			
				玻镁板 δ=9.5mm				m2	0.964577	23	22.19			
				其他材料费(按百分比计算)				元	0.238824	1	0.24			
	主材													
设备														
89.591944														

工程量清单综合单价分析表

		机械																	
项目编码		011304001023		项目名称		灯带(槽)				计量单位		m		工程量		50.35			
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费			
020004-146换		附加式灯槽		100m2		0.0011		13613.36		7868.91		0		0		3389.74			
020006-112换		不锈钢面层		10m2		0.017		377.05		2682.06		0		0		217.09			
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		31.31		0		0		0		6.89			
小计																			
52.694546 54.250821 0 0 0 14.309244 121.254611																			
清单项目综合单价																			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
				普工人工资(装饰)		元		2.099969		1.3733		2.88							
				技工人工费(装饰)		元		4.810372		1.3499		6.49							
				高级技工人工费(装饰)		元		7.723952		1.3607		10.51							
				降效增加人工费		元		0.621847		1		0.62							
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.518984		1		0.52							
				自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.054654		10		0.55							
				不锈钢钉 304		kg		0.034685		12		0.42							
				202胶		kg		0.027678		42		1.16							
				玻璃板 δ=9.5mm		m2		0.315313		23		7.25							
				1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)		m2		0.17434		243.85		42.51							
				主材															
				设备															
				机械															
项目编码		011304001024		项目名称		灯带(槽)				计量单位		m		工程量		69.99			
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费			
020004-143换		悬挑式灯槽 直线形 胶合板面		100m2		0.002		6039.08		52369.78		0		0		3947.69			
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		15.86		0		0		0		3.49			
小计																			
27.93816 104.73956 0 0 0 11.38538 144.06310																			
清单项目综合单价																			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
				普工人工资(装饰)		元		0.76136		1.3733		1.05							
				技工人工费(装饰)		元		1.668236		1.3499		2.25							
				高级技工人工费(装饰)		元		2.903217		1.3607		3.95							
				降效增加人工费		元		0.226604		1		0.23							
				自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.061161		10		0.61							
				玻璃板 δ=9.5mm		m2		0.07001		23		1.61							
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.622301		1		0.62							
				GRC欧式腰线 300mm		m		1.000143		60		60.01							
				主材															
				设备															
				机械															
项目编码		011407002018		项目名称		天棚喷淋涂料(PT-01)				计量单位		m2		工程量		211			
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费			
020005-139+020005-140+1换		天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)		100m2		0.01		1470.14		1149.26		0		0		381.04			
020005-103		天棚面 满刮腻子 二遍		100m2		0.01		1778.09		410.54		0		0		411.88			
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		214.32		0		0		0		47.17			
小计																			
246.8023 15.598 0 0 0 55.0992 317.4995																			
清单项目综合单价																			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
				普工人工资(装饰)		元		3.41015		1.3733		4.68							
				技工人工费(装饰)		元		7.47795		1.3499		10.09							
				高级技工人工费(装饰)		元		13.01146		1.3607		17.7							
				降效增加人工费		元		1.015735		1		1.02							
				砂纸		张		0.16		0.48		0.08							
				白色无机涂料(PT-01)		kg		0.41929		27		11.32							
				腻子粉(成品)		kg		2.24532		1.8		4.04							
				水		m3		0.00115		3.77		0							
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.1544		1		0.15							
				主材															
				设备															
				机械															
项目编码		011302001030		项目名称		水泥板吊顶天棚				计量单位		m2		工程量		7.68			
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费			
020004-34换		石膏板天棚基层 安装在龙骨上		100m2		0.01		1608.47		1899.87		0		0		449.02			
020004-34换		石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8)		100m2		0.01		1286.78		1899.87		0		0		378.22			
020004-8		平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200		100m2		0.01		2293.1		2280.26		0		582.17		657.73			
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		12.46		0		0		1.4		2.84			
小计																			
64.3435 60.8 0 7.2217 17.6897 150.054900																			
清单项目综合单价																			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
				普工人工资(装饰)		元		5.448812		1.3733		7.48							
				技工人工费(装饰)		元		11.942934		1.3499		16.12							
				高级技工人工费(装饰)		元		20.782646		1.3607		28.28							
				降效增加人工费		元		1.622396		1		1.62							
				铁件(综合)		kg		0.4		5.5		2.2							
				自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.47352		10		4.74							
				六角螺栓		kg		0.0183		6.32		0.12							
				射钉		10个		0.153		1		0.15							
				吊杆		kg		0.21965		5.5		1.21							
				水泥板 δ=8mm		m2		2.1		15.66		32.89							
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2		1.05		18		18.9							
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.602		1		0.6							
				材料费补差		元		0.0001		1		0							
				主材															
				设备															
				机械															
				电动切割机		台班		0.02656		219.19		5.82							
				降效增加机械费		元		0.182292		1		0.18							

工程量清单综合单价分析表

项目编码			011407002019		项目名称		天棚喷淋涂料 (PT-02)				计量单位		m2		工程量		7.68								
清单综合单价组成明细																									
定额编号		定额名称		定额单位	数量	单价							合价												
						人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020005-139+020005-140+1换		天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)		100m2	0.01	1470.14		1276.3		0		0		387.39		14.7014		12.763		0		0		3.8739	
020005-103换		天棚面 满刮腻子 二遍		100m2	0.01	1778.09		569.28		0		0		419.82		17.7809		5.6928		0		0		4.1982	
020000-3		建筑物超高增加费		项	1	7.8		0		0		0		1.71		7.8		0		0		0		1.71	
小计																40.2823		18.4558		0		0		9.7821	
清单项目综合单价																			68.520200						
费用明细		-		人工		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
						普工人工费(装饰)				元		3.41015		1.3733		4.68									
						技工人工费(装饰)				元		7.47795		1.3499		10.09									
						高级技工人工费(装饰)				元		13.01146		1.3607		17.7									
						降效增加人工费				元		1.015625		1		1.02									
		材料		砂纸				张		0.16		0.48		0.08											
				白色防水无机涂料 (PT-02)				kg		0.41929		30		12.58											
				防水腻子粉(成品)				kg		2.24532		2.5		5.61											
				水				m3		0.00115		3.77		0											
				其他材料费(按百分比计算)				元		0.1828		1		0.18											
		主材																							
		设备																							
机械																									
项目编码		011302001031			项目名称			铝扣板吊顶天棚 (MT-17)						计量单位		m2		工程量		18.81					
清单综合单价组成明细																									
定额编号		定额名称		定额单位	数量	单价							合价												
						人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020004-93		金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600		100m2	0.01	2155.49		2297.86		0		494.93		622.48		21.5549		22.9786		0		4.9493		6.2248	
020004-109换		金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上		100m2	0.01	2356.51		18828.93		0		0		1460.11		23.5651		188.2893		0		0		14.6011	
020000-3		建筑物超高增加费		项	1	26.54		0		0		2.91		6.04		26.54		0		0		2.91		6.04	
小计																71.66		211.2679		0		7.8593		26.8659	
清单项目综合单价																			317.653100						
费用明细		-		人工		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
						普工人工费(装饰)				元		4.74091		1.3733		6.51									
						技工人工费(装饰)				元		10.38372		1.3499		14.02									
						高级技工人工费(装饰)				元		18.07333		1.3607		24.59									
						降效增加人工费				元		1.410952		1		1.41									
		材料		铁件(综合)				kg		0.15		5.5		0.83											
				六角螺栓				kg		0.0158		6.32		0.1											
				半圆头螺钉(综合)				10个		0.44798		2.5		1.12											
				吊杆				kg		0.23295		5.5		1.28											
				铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式)				m2		1.05		18.5		19.43											
				其他材料费(按百分比计算)				元		2.0918		1		2.09											
				材料费补差				元		0.0001		1		0											
				膨胀螺栓(综合)				套		1.09		1.25		1.36											
				铝合金靠墙收口条板				m2		0.05		5.25		0.26											
				600*600*1.2mm铝扣板 (MT-17)				m2		1.05		176		184.8											
		主材																							
		设备																							
		机械																							
项目编码		011304002020			项目名称			检修口						计量单位		个		工程量		15					
清单综合单价组成明细																									
定额编号		定额名称		定额单位	数量	单价							合价												
						人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020004-147换		成品检修口 不上人吊顶		个	1	27.54		111.1		0		0		11.62		27.54		111.1		0		0		11.62	
020000-3		建筑物超高增加费		项	1	12.92		0		0		0		2.84		12.92		0		0		0		2.84	
小计																40.46		111.1		0		0		14.46	
清单项目综合单价																			166.02						
费用明细		-		人工		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
						普工人工费(装饰)				元		4.246		1.3733		5.83									
						技工人工费(装饰)				元		5.86		1.3499		7.91									
						高级技工人工费(装饰)				元		10.14		1.3607		13.8									
						降效增加人工费				元		0.861333		1		0.86									
		材料		检修口 400mm×400mm(编号05)				个		1		90		90											
				加强龙骨 不上人吊顶				套		1		20		20											
				其他材料费(按百分比计算)				元		1.1		1		1.1											
		主材																							
		设备																							
机械																									
项目编码		011304002021			项目名称			送风口、回风口						计量单位		m2		工程量		7.55					
清单综合单价组成明细																									
定额编号		定额名称		定额单位	数量	单价							合价												
						人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020004-109换		金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上		100m2	0.01	2356.51		31533.72		0		0		2095.35		23.5651		315.3372		0		0		20.9535	
020000-3		建筑物超高增加费		项	1	5.56		0		0		0		1.22		5.56		0		0		0		1.22	
小计																29.1251		315.3372		0		0		22.1735	
清单项目综合单价																			366.635800						
费用明细		-		人工		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
						普工人工费(装饰)				元		2.47548		1.3733		3.4									
						技工人工费(装饰)				元		5.42346		1.3499		7.32									
						高级技工人工费(装饰)				元		9.43958		1.3607		12.84									
						降效增加人工费				元		0.736424		1		0.74									
		材料		膨胀螺栓(综合)				套		1.09		1.25		1.36											
				铝合金风口百叶(编号01)				m2		1.05		295.8		310.59											
				铝合金靠墙收口条板				m2		0.05		5.25		0.26											
				其他材料费(按百分比计算)				元		3.1222		1		3.12											
		主材																							
		设备																							
机械																									
项目编码		011302001032			项目名称			吊顶反撑						计量单位		m2		工程量		483.3					
清单综合单价组成明细																									
定额编号		定额名称		定额单位	数量	单价							合价												
						人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020004-157		天棚型钢转换层、反同支撑		t	0.01	4065.95		5626.11		0		801.03		1229.9		40.6595		56.2611		0		8.0103		12.299	
020000-3		建筑物超高增加费		项	1	553.07		0		0		108.96		129.03		553.07		0		0		108.96		129.03	
小计																593.7295		56.2611		0		116.9703		141.329	
清单项目综合单价																			908.28300						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
			普工人工费(装饰)	元	5.699994	1.3733	7.83		
			技工人工费(装饰)	元	8.327086	1.3499	11.24		
			高级技工人工费(装饰)	元	12.881256	1.3607	17.53		
		降效增加人工费	元	1.144362	1	1.14			
	材料		型钢(综合)	t	0.009451	4892	46.23		
			不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.314091	0.55	0.72		
			合金钢钻头 20mm	个	0.022502	35	0.79		
			电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.200255	7.8	1.56		
			氧气	m3	0.047973	4.5	0.22		
			乙炔气	m3	0.019261	32	0.62		
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.501335	1	0.5		
	主材								
	设备								
	机械		交流弧焊机 32kV·A	台班	0.041133	175.28	7.21		
			降效增加机械费	元	0.22545	1	0.23		
	项目编码	011204003010		项目名称	块料墙面 (CT-04)		计量单位	m2	工程量
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4380.99	28999.86	0	0	2414.25	43.8099
								289.9986	0
								0	0
								24.1425	
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	3387.06	0	0	374.87	9.3376
								19.1123	39.6795
								0	0
								6.1906	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	266.97	0	0	0	58.76	266.97
								0	0
								339.2298	363.5487
								0	0
								92.8418	
小计									795.620300
清单项目综合单价									
-	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工		普工人工费(装饰)	元	7.59075	1.3733	10.42		
			技工人工费(装饰)	元	16.63003	1.3499	22.45		
			高级技工人工费(装饰)	元	28.94577	1.3607	39.39		
			降效增加人工费	元	2.259585	1	2.26		
	材料		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
			膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
			抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
			白水泥	t	0.00103	1046	1.08		
			1200*3000*10mm岩板 (CT-04)	m2	1.04	267.5	278.2		
			玻镁板 δ=12mm	m2	1.06	30.06	31.86		
			轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
			轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
			专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
			水	m3	0.0022	3.77	0.01		
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.746	1	2.75		
			材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材								
设备									
机械									
项目编码	011204003011		项目名称	块料墙面 (CT-06)		计量单位	m2	工程量	64.9
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020003-128换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 零星项目	100m2	0.01	5655.36	10098.69	0	0	1749.68	56.5536
								100.9869	0
								0	0
								17.4968	
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.05	331.71	100.52	0	0	78.04	16.5855
								5.026	0
								0	0
								3.902	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1422.48	789.99	0	0	352.59	14.2248
								7.8999	0
								0	0
								3.5259	
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	241.76	71.88	0	0	56.81	2.4176
								0.7188	0
								0	0
								0.5681	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	182.2	0	0	0	40.11	182.2
								0	0
								65.6028	
								271.9815	114.6316
								0	0
								65.6028	
小计									452.21590
清单项目综合单价									
-	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工		普工人工费(装饰)	元	9.60828	1.3733	13.2		
			技工人工费(装饰)	元	19.81034	1.3499	26.74		
			高级技工人工费(装饰)	元	36.63164	1.3607	49.84		
			降效增加人工费	元	2.807396	1	2.81		
	材料		白水泥	t	0.0022	1046	2.3		
			水	m3	0.0027	3.77	0.01		
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.6127	1	0.61		
			300*600*10mm瓷砖 (CT-06)	m2	1.06	62.33	66.07		
			高分子益胶泥	kg	8.19	3.92	32.1		
			勾缝剂	kg	0.8335	6	5		
			湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	449.44	7.82		
			素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
	主材								
	设备								
	机械		灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0	199.16	0		
	项目编码	011208001001		项目名称	柱面金属饰面板(MT-10)		计量单位	m2	工程量
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020003-238换	金属饰面板 方形柱、梁面	100m2	0.01	4641.77	76535.94	0	0	4848.45	46.4177
								765.3594	0
								0	0
								48.4845	
020003-222换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	1672.55	0	52.58	466.18	17.221
								167.6	16.7255
								0	0
								1.38	36.98
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	167.6	0	0	1.38	36.98	167.6
								0	0
								1.9058	90.1263
								0	0
								1105.35700	
清单项目综合单价									
-	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工		普工人工费(装饰)	元	6.68537	1.3733	9.18		
			技工人工费(装饰)	元	14.64797	1.3499	19.77		
			高级技工人工费(装饰)	元	25.49007	1.3607	34.68		
			降效增加人工费	元	1.990026	1	1.99		
	材料		橡胶密封条	m	3.57	2	7.14		
			盘头螺栓	100个	0.136	178	24.21		
			弹簧卡扣	个	3.4	3	10.2		
			弹簧	个	3.4	2	6.8		
			挂钩	个	3.4	2	6.8		
			悬挂梁	个	3.4	5	17		
			安装底量	个	6.8	8	54.4		
			玻璃胶 300ml	支	0.02495	12	0.3		
			其他材料费(按百分比计算)	元	4.2157	1	4.22		
			型钢(综合)	t	0.00257	4892	12.57		
			膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
			电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
	主材								
设备									
机械									
项目编码	011208001001		项目名称	柱面金属饰面板(MT-10)		计量单位	m2	工程量	84.22

工程量清单综合单价分析表

	主材	2.5mm阳极氧化铝+18mm厚蜂窝芯+1mm铝背板 (MT-10)		m2	1.01	628.42	634.7										
		交流弧焊机 32kV·A 降效增加机械费		台班	0.003	175.28	0.53										
元	0.016386			1	0.02												
项目编码	011210003001			项目名称		玻璃隔断 (GL-02)		计量单位	m2	工程量	16.64						
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润		
020003-264换	不锈钢玻璃隔断制作、安装	100m2	0.01	11079.63	50544.75	0	0	4965.86	110.7963	505.4475	0	0	49.6586				
020001-60	钢架制作、安装	t	0.021	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	48.92895	97.60674	0	4.26972	15.93585				
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.074	36.19	155.53	0	0	15.74	2.67806	11.50922	0	0	1.16476				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	83.3	0	0	2.12	18.48	83.3	0	0	2.12	18.48				
小计									245.70331					614.56346	0	6.38972	85.23921
清单项目综合单价														951.895700			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费(装饰)		元	20.08085	1.3733		27.58									
		技工人工费(装饰)		元	46.644318	1.3499		62.97									
		高级技工人工费(装饰)		元	49.151936	1.3607		66.88									
		普工人工费(安装)		元	0.489872	1.3733		0.67									
		技工人工费(安装)		元	1.095901	1.3499		1.48									
		高级技工人工费(安装)		元	0.381315	1.3607		0.52									
		降效增加人工费		元	5.00601	1		5.01									
	材料	膨胀螺栓(综合)		套	5.102	1.25		6.38									
		玻璃胶 300ml		支	1	12		12									
		不锈钢管 φ50mm×1.5mm		m	3.1489	41.67		131.21									
		不锈钢方管 35mm×38mm×1mm		m	3.93613	18.98		74.71									
		其他材料费(按百分比计算)		元	7.932378	1		7.93									
		镀锌铁丝(综合)		kg	0.00022	4.75		0									
		角钢(综合)		t	0.021013	4038		84.85									
		电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.55003	7.8		4.29									
		杉木板材(综合)		m3	0.00026	2200		0.57									
		红丹环氧防锈漆		kg	0.135681	15		2.04									
		油漆溶剂油		kg	0.014008	8		0.11									
		氧气		m3	0.030018	4.5		0.14									
		乙炔气		m3	0.01741	32		0.56									
		材料费补差		元	-0.0002	1		0									
		LED灯带		m	0.745361	15		11.18									
		电线 BV-2.5		m	0.0338	2.2		0.07									
		铜接线端子 DT-6		个	0.074905	1.2		0.09									
		其他材料费		元	0.132837	1		0.13									
		6+1.14PVB+5mm艺术玻璃 (GL-02)		m2	0.95864	283.33		271.61									
		深灰色不锈钢 (MT-02) δ=1.2mm		kg	0.59042	3.5		2.07									
	主材																
	设备																
	机械	交流弧焊机 32kV·A		台班	0.023214	175.28		4.07									
		降效增加机械费		元	0.127404	1		0.13									
项目编码	010808004037			项目名称		金属门头 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	1.07						
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润		
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872				
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.089	102.3	358.56	0	0	40.44	9.1047	31.91184	0	0	3.59916				
020001-60	钢架制作、安装	t	0.011	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	25.62945	51.12734	0	2.23652	8.34735				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.99	0	0	0.07	0.44	1.99	0	0	0.07	0.44				
小计									63.16415					344.10518	0	2.30652	31.25851
清单项目综合单价														440.83436			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费(装饰)		元	10.776257	1.3733		14.8									
		技工人工费(装饰)		元	26.987605	1.3499		36.43									
		高级技工人工费(装饰)		元	6.060229	1.3607		8.25									
		降效增加人工费		元	1.859813	1		1.86									
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	0.000113	4.75		0									
		角钢(综合)		t	0.010794	4038		43.59									
		电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.282556	7.8		2.2									
		杉木板材(综合)		m3	0.000134	2200		0.29									
		玻镁板 δ=12.0mm		m2	1.048551	30.06		31.52									
		红丹环氧防锈漆		kg	0.069701	15		1.05									
		油漆溶剂油		kg	0.007196	8		0.06									
		氧气		m3	0.015421	4.5		0.07									
		乙炔气		m3	0.008944	32		0.29									
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.137869	1		3.14									
		材料费补差		元	-0.000103	1		0									
		1.2mm深灰色不锈钢 (MT-02)		m2	1.06	243.85		258.48									
	主材																
	设备																
	机械	交流弧焊机 32kV·A		台班	0.011925	175.28		2.09									
		降效增加机械费		元	0.065421	1		0.07									
项目编码	010808004038			项目名称		金属门头 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	3.5						
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润		
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872				
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.089	102.3	358.56	0	0	40.44	9.1047	31.91184	0	0	3.59916				
020001-60	钢架制作、安装	t	0.011	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	25.62945	51.12734	0	2.23652	8.34735				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.51	0	0	0.23	1.45	6.51	0	0	0.23	1.45				
小计									67.68415					344.10518	0	2.46652	32.26851
清单项目综合单价														446.52436			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费(装饰)		元	10.779851	1.3733		14.8									
		技工人工费(装饰)		元	26.996596	1.3499		36.44									
		高级技工人工费(装饰)		元	6.062247	1.3607		8.25									
		降效增加人工费		元	1.86	1		1.86									
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	0.000113	4.75		0									
		角钢(综合)		t	0.0108	4038		43.61									
		电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.282703	7.8		2.21									
		杉木板材(综合)		m3	0.000134	2200		0.29									
		玻镁板 δ=12.0mm		m2	1.049403	30.06		31.55									
		1.2mm深灰色不锈钢 (MT-02)		m2	1.06	243.85		258.48									
		红丹环氧防锈漆		kg	0.069737	15		1.05									
		油漆溶剂油		kg	0.0072	8		0.06									
		氧气		m3	0.015429	4.5		0.07									
		乙炔气		m3	0.008949	32		0.29									
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.138249	1		3.14									

工程量清单综合单价分析表

		材料费补差				元	-0.000103	1	0				
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班	0.011931	175.28	2.09				
		降效增加机械费				元	0.065714	1	0.07				
项目编码	011210003002		项目名称		玻璃隔断 (GL-01)		计量单位	m2		工程量	10.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-262换	全玻璃隔断制作、安装	100m2	0.01	3561.14	20368.59	0	0	1802.23	35.6114	203.6859	0	0	18.0223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.69	0	0	0	2.57	11.69	0	0	0	2.57
小计									47.3014	203.6859	0	0	20.5923
清单项目综合单价									271.57960				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)				元	3.74099	1.3733	5.14				
		技工人工费(装饰)				元	8.19718	1.3499	11.07				
		高级技工人工费(装饰)				元	14.2636	1.3607	19.41				
		降效增加人工费				元	1.113333	1	1.11				
	材料	角钢(综合)				t	0.00436	4038	17.61				
		橡胶条伸缩缝				m	1.5736	2.63	4.14				
		膨胀螺栓(综合)				套	3.536	1.25	4.42				
		玻璃胶 300mL				支	0.25666	12	3.08				
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.0167	1	2.02				
		钢化白玻 (GL-01) δ=12.0mm				m2	1.21	142.5	172.43				
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	010805005002		项目名称		玻璃地弹门 (GL-01)		计量单位	m2		工程量	7.8	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-35换	成品全玻璃门扇安装 点夹门扇	100m2	0.01	7214.7	28140	0	0	2994.95	72.147	281.4	0	0	29.9495
020001-97	地弹簧安装	10个	0.1	427.03	1608	0	0	174.39	42.703	160.8	0	0	17.439
020001-93	拉手安装 管子拉手	10个	0.1	265.52	371.85	0	0	77.03	26.552	37.185	0	0	7.703
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.76	0	0	0	4.35	19.76	0	0	0	4.35
小计									161.162	479.385	0	0	59.4415
清单项目综合单价									699.98850				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)				元	14.719593	1.3733	20.21				
		技工人工费(装饰)				元	36.855075	1.3499	49.75				
		高级技工人工费(装饰)				元	8.128716	1.3607	11.06				
		降效增加人工费				元	2.533333	1	2.53				
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元	1.526282	1	1.53				
		地弹簧				套	0.128205	160	20.51				
		管子拉手(成品)				把	0.128205	37	4.74				
		全玻无框(点夹)门扇 (GL-01)				m2	1	280	280				
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	010802001016		项目名称		不锈钢门		计量单位	m2		工程量	2.22	
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6316.69	79593.21	0	0	5369.96	63.1669	795.9321	0	0	53.6996
020001-99	闭门器安装 暗装	10个	0.1	524.12	783.9	0	0	154.56	52.412	78.39	0	0	15.456
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.02	0	0	0	1.33	6.02	0	0	0	1.33
小计									121.5989	874.3221	0	0	70.4856
清单项目综合单价									1066.406600				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)				元	14.971724	1.3733	20.56				
		技工人工费(装饰)				元	37.487888	1.3499	50.6				
		高级技工人工费(装饰)				元	11.472279	1.3607	15.61				
		降效增加人工费				元	2.711712	1	2.71				
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.01351	442.06	5.97				
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.135576	1	4.14				
		闭门器				套	0.45045	78	35.14				
		成品不锈钢门(DK-01)				m2	0.9825	800	786				
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	010808004039		项目名称		金属门套 (MT-02)		计量单位	m2		工程量	1.11	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	4.8951
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.23	0	0	0	0.27	1.23	0	0	0	0.27
小计									36.877	318.4473	0	0	24.0371
清单项目综合单价									379.36140				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)				元	6.446886	1.3733	8.85				
		技工人工费(装饰)				元	16.145195	1.3499	21.79				
		高级技工人工费(装饰)				元	3.6132	1.3607	4.92				
		降效增加人工费				元	1.108108	1	1.11				
	材料	玻镁板 δ=12.0mm				m2	1.872973	30.06	56.3				
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.147784	1	3.15				
		1.2mm灰色不锈钢 (MT-02)				m2	1.06	243.85	258.48				
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	010808004040		项目名称		金属门头 (MT-02)		计量单位	m2		工程量	1.11	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872

工程量清单综合单价分析表

020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3		478.07		0	0	46.42	9.207	43.0263	0	0	4.1778	
020003-19	木龙骨 平均中距L(mm) L≤800	100m2	0.01	1322.55		2139.87		0	3.47	398.32	13.2255	21.3987	0	0.0347	3.9832	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.69		0		0	0	0.37	1.69	0	0	0	0.37	
小计											50.5625	325.491	0	0.0347	27.403	
清单项目综合单价											403.491200					
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元		7.836386		1.3733		10.76				
				技工人工费(装饰)		元		19.188705		1.3499		25.9				
				高级技工人工费(装饰)		元		8.9111		1.3607		12.13				
				降效增加人工费		元		1.522523		1		1.52				
	材料			1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)		m2		1.06		243.85		258.48				
				其他材料费(按百分比计算)		元		3.218765		1		3.22				
				膨胀螺栓(综合)		套		1.6726		1.25		2.09				
				杉木枋板材		m3		0.00868		2200		19.1				
				材料费补差		元		0.0001		1		0				
				玻璃板 δ=9mm		m2		1.872973		22.54		42.22				
	主材															
	设备															
	机械			木工圆锯机 Φ500mm		台班		0.0013		26.71		0.03				
项目编码	010802001017			项目名称			岩板暗门(CT-04)			计量单位	m2		工程量		4.82	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020005-138	室内墙柱面 内墙涂料 每增一遍	100m2	0.01	356.08	329.19	0	0	94.83	3.5608	3.2919	0	0	0	0.9483		
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖	100m2	0.01	8243.29	41570.86	0	0	3892.89	82.4329	415.7086	0	0	0	38.9289		
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4323.6	4680.73	0	0	1185.66	43.236	46.8073	0	0	0	11.8566		
020001-60	钢架制作、安装	t	0.02	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	46.599	92.9588	0	4.0664	0	15.177		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	26.47	0	0	0.61	5.87	26.47	0	0	0.61	0	5.87		
小计											202.2987	558.7666	0	4.6764	72.7808	
清单项目综合单价											838.522500					
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元		24.913321		1.3733		34.21				
				技工人工费(装饰)		元		59.558444		1.3499		80.4				
				高级技工人工费(装饰)		元		44.847413		1.3607		61.02				
				降效增加人工费		元		5.491701		1		5.49				
	材料			镀锌铁丝(综合)		kg		0.000219		4.75		0				
				角钢(综合)		t		0.020913		4038		84.45				
				不锈钢石材挂件 国产304		套		8.4966		6.5		55.23				
				不锈钢型材料连接件		kg		2.29		2.5		53.82				
				不锈钢石材背栓		个		8.4966		2.5		21.24				
				电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg		0.547419		7.8		4.27				
				1200*3000*10mm岩板(CT-04)		m2		1.04		267.5		278.2				
				杉木板材(综合)		m3		0.000259		2200		0.57				
				水泥纤维板 δ=7mm		m2		0.96		34.64		33.25				
				红丹环氧防锈漆		kg		0.135037		15		2.03				
				油漆溶剂油		kg		0.013942		8		0.11				
				氧气		m3		0.029876		4.5		0.13				
				乙炔气		m3		0.017328		32		0.55				
				云石胶		kg		0.1963		20		3.93				
				玻璃胶 300mL		支		0.46		12		5.52				
				聚氨酯发泡密封胶 750mL		支		0.65		12		7.8				
				密封胶		kg		0.1025		12		1.23				
				其他材料费(按百分比计算)		元		2.794181		1		2.79				
				材料费补差		元		-0.000199		1		0				
				砂纸		张		0.04		0.48		0.02				
				内墙涂料		kg		0.12		27		3.24				
				水		m3		0.00003		3.77		0				
	主材															
	设备															
	机械			交流弧焊机 32kV·A		台班		0.023104		175.28		4.05				
				降效增加机械费		元		0.126556		1		0.13				
项目编码	011502001004			项目名称			金属收口条			计量单位	m		工程量		2.22	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	452.89	1108.5	0	0	155.11	4.5289	11.085	0	0	0	1.5511		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.31	0	0	0	0.07	0.31	0	0	0	0	0.07		
小计											4.8389	11.085	0	0	1.6211	
清单项目综合单价											17.545000					
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元		0.47548		1.3733		0.65				
				技工人工费(装饰)		元		1.04217		1.3499		1.41				
				高级技工人工费(装饰)		元		1.81455		1.3607		2.47				
				降效增加人工费		元		0.13964		1		0.14				
	材料			镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个		0.063		1.46		0.09				
				万能胶		kg		0.04032		17.5		0.71				
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.2174		1		0.22				
				材料费补差		元		0.0001		1		0				
				1.2mm不锈钢收边条(H=30)		m		1.06		9.5		10.07				
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	011505001004			项目名称			洗漱台			计量单位	m2		工程量		1.32	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020006-87换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.1	668.24	6009	0	0	447.52	66.824	600.9	0	0	0	44.752		
020006-88	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.01	3070.44	4778.08	0	178.79	926.69	30.7044	47.7808	0	1.7879	0	9.2669		
020006-7换	现场制作、安装 厨柜 地柜	100m2	0.01	1499.63	50544.95	0	966.62	2922.09	14.9963	505.4495	0	9.6662	0	29.2209		
020006-26换	木门 平开门 单扇面积S(m2) S≤0.5	10扇	0.14	833.03	1528.76	0	0	259.79	116.6242	214.0264	0	0	0	36.3706		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.31	0	0	0.47	2.09	9.31	0	0	0.47	0	2.09		
小计											238.4589	1368.1567	0	11.9241	121.7004	
清单项目综合单价											1740.240100					
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元		18.926522		1.3733		25.99				
				技工人工费(装饰)		元		71.220045		1.3499		96.14				
				高级技工人工费(装饰)		元		76.08047		1.3607		103.52				
				降效增加人工费		元		7.05303		1		7.05				
				角钢(综合)		t		0.009947		4038		40.17				
			不锈钢钉 304		kg		0.04019		12		0.48					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	膨胀螺栓 (综合)	套	0.498639	1.25	0.62							
		铰链 (平开)	付	2.781818	10	27.82							
		合金钢钻头 10mm	个	0.219986	18	3.96							
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.241426	7.63	1.84							
		玻纤板 δ=3mm (SP-01)	m2	0.8	588.54	470.83							
		玻纤板 δ=12mm	m2	0.8	30.06	24.05							
		20mm人造石材 (ST-04)	m2	1.06	550	583							
		玻纤板 δ=15mm (SP-01)	m2	0.36	490.45	176.56							
		云石胶	kg	0.4375	20	8.75							
		玻璃胶 300mL	支	0.2667	12	3.2							
		聚酯酸乙烯乳液	kg	0.02113	8.35	0.18							
		其他材料费 (按百分比计算)	元	20.414914	1	20.41							
	主材												
	设备												
	机械	木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.09843	26.71	2.63							
交流弧焊机 32kV·A		台班	0.010045	175.28	1.76								
电动空气压缩机 排气量0.6m3/min		台班	0.03344	210.44	7.04								
降效增加机械费		元	0.356061	1	0.36								
项目编码	011102003010			项目名称	瓷砖地面 (CT-05)			计量单位	m2		工程量	227.21	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-49换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S≤0.10	100m2	0.01	4420.07	11977.64	0	0	1571.74	44.2007	119.7764	0	0	15.7174
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	447.47	145.96	0	0	105.79	11.231497	3.663596	0	0	2.655329
020002-20+020002-21+4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 (实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.01	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	5.5024	52.108	0	1.1885	3.8961
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.01	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	7.5551	42.4036	0	0.1413	3.7925
010002-128	钢筋网片安装	t	0.01	712.81	21.87	0	0	157.99	7.1281	0.2187	0	0	1.5799
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	601.18	0	0	3.25	132.53	601.18	0	0	3.25	132.53
小计									699.790797	245.143096	0	4.6375	166.584529
清单项目综合单价									1116.155922				
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费	元	0.620168	1.3733		0.85						
		技工人工费	元	3.98801	1.3499		5.38						
		普工人工费(装饰)	元	8.231595	1.3733		11.3						
		技工人工费(装饰)	元	18.045758	1.3499		24.36						
		高级技工人工费(装饰)	元	31.392809	1.3607		42.72						
		降效增加人工费	元	2.645922	1		2.65						
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.003219	4025		12.96						
		镀锌铁丝 (综合)	kg	0.016499	6.05		0.1						
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2		0.05						
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007812	8.62		0.07						
	白水泥	t	0.00097	1046		1.01							
	300*300*25mm红缸砖 (CT-05)	m2	1.03	88.14		90.78							
	界面处理剂	kg	0.5	2.5		1.25							
	美缝剂 400mL	支	0.130001	28		3.64							
	专用胶粘剂	kg	13.77	2		27.54							
	水	m3	0.032986	3.77		0.12							
	细石混凝土增加费	m3	0.080728	20		1.61							
	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.080728	487.55		39.36							
	其他材料费 (按百分比计算)	元	0.811813	1		0.81							
	材料费补差	元	-0.0004	1		0							
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42		0.06						
		机动翻斗车 载质量M(t) M=1	台班	0.001167	281.61		0.33						
		混凝土振动器 插入式	台班	0.002334	11.57		0.03						
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.000344	41.87		0.01						
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001219	24.41		0.03						
		降效增加机械费	元	0.014304	1		0.01						
项目编码	010404001003			项目名称	垫层			计量单位	m3		工程量	11.36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12换	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	958.82	3586.48	0	11.39	391.12	95.882	358.648	0	1.139	39.112
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34.06	0	0	0.4	7.52	34.06	0	0	0.4	7.52
小计									129.942	358.648	0	1.539	46.632
清单项目综合单价									536.76100				
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)	元	17.3663	1.3733		23.85						
		技工人工费(装饰)	元	43.4725	1.3499		58.68						
		高级技工人工费(装饰)	元	9.8107	1.3607		13.35						
		降效增加人工费	元	2.998239	1		3						
		水	m3	0.2	3.77		0.75						
		陶粒混凝土1:3:3	m3	1.02	350		357						
		其他材料费 (按百分比计算)	元	0.894	1		0.89						
		主材											
		设备											
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.079	14.42		1.14						
		降效增加机械费	元	0.035211	1		0.04						
项目编码	010904002005			项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2		工程量	483.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1431.06	5743.59	0	0	602.15	14.3106	57.4359	0	0	6.0215
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	216.25	0	0	0	47.59	216.25	0	0	0	47.59
小计									230.5606	57.4359	0	0	53.6115
清单项目综合单价									341.608000				
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费	元	2.59353	1.3733		3.56						
		技工人工费	元	7.96273	1.3499		10.75						
		降效增加人工费	元	0.4475	1		0.45						
	材料	其他材料费 (按百分比计算)	元	0.8488	1		0.85						
		聚氨酯防水涂料 单组分-1 型	kg	3.2742	16.41		53.73						
		二甲苯	kg	0.1524	18.75		2.86						
主材													
设备													
机械													

工程量清单综合单价分析表

机施																	
项目编码	01090402006			项目名称	楼(地)面涂膜防水附加层				计量单位	m2		工程量	227.21				
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价						合 价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1431.06	5743.59	0	0	602.15	14.3106	57.4359	0	0	6.0215				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	101.67	0	0	0	22.38	101.67	0	0	0	22.38				
小 计									115.9806	57.4359	0	0	28.4015				
清单项目综合单价									201.818000								
费用明细	-		内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费		元		2.59353		1.3733	3.56							
			技工人工费		元		7.96273		1.3499	10.75							
			降效增加人工费		元		0.447472		1	0.45							
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-I 型		kg		3.2742		16.41	53.73								
		二甲苯		kg		0.1524		18.75	2.86								
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.8488		1	0.85								
	主材																
	设备																
	机械																
	项目编码	011108001015			项目名称	石材门槛石 (ST-01)				计量单位	m2		工程量	7.1			
	清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价						合 价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798				
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38	84.1422	801.0825	0	0	58.5738				
020002-20+020002-21#4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607				
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883				
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.06562	1.517				
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196				
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	31.73	0	0	0	0.5	31.73	0	0	0.5	7.02				
小 计									175.1474	863.24222	0	2.83347	81.90469				
清单项目综合单价									1123.12778								
费用明细	-		内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费		元		0.65375		1.3733	0.9							
			技工人工费		元		4.543124		1.3499	6.13							
			普工人工费(装饰)		元		14.32296		1.3733	19.67							
			技工人工费(装饰)		元		32.35304		1.3499	43.67							
			高级技工人工费(装饰)		元		53.31835		1.3607	72.55							
			降效增加人工费		元		4.469014		1	4.47							
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷		t		0.004062		4025	16.35								
		镀锌铁丝 (综合)		kg		0.020823		6.05	0.13								
		电焊条 E4303 Φ3.2		kg		0.009859		8.62	0.08								
		20mm流沙灰石材 (ST-01)		m2		1.04		741.87	771.54								
		界面处理剂		kg		0.5		2.5	1.25								
		专用胶粘剂		kg		13.77		2	27.54								
		晶面剂		kg		0.03938		56	2.21								
		水		m3		0.086507		3.77	0.33								
		细石混凝土增加费		m3		0.073261		20	1.47								
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3		0.073261		487.55	35.72								
		其他材料费(按百分比计算)		元		2.502655		1	2.5								
		材料费补差		元		-0.0003		1	0								
	主材																
	设备																
机械	混凝土振动器 平板式		台班		0.004		14.42	0.06									
	平面水磨石机 功率3.0kW		台班		0.0544		34.24	1.86									
	机动翻斗车 装载质量M(t) M=1		台班		0.000879		281.61	0.22									
	混凝土振动器 插入式		台班		0.001758		11.57	0.02									
	钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班		0.004434		41.87	0.02									
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班		0.001538		24.41	0.04									
	降效增加机械费		元		0.070423		1	0.07									
项目编码	011101001002			项目名称	水泥砂浆楼地面				计量单位	m2		工程量	15.71				
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价						合 价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020002-24换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1480.99	1007.07	0	0	376.32	14.8099	10.0707	0	0	3.7632				
020002-20+020002-21#4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607				
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.002	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.10048	10.4216	0	0.2377	0.77922				
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.003	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	2.26653	12.72108	0	0.04239	1.13775				
010002-128	钢筋网片安装	t	0.003	712.81	21.87	0	0	157.99	2.13843	0.06561	0	0	0.47397				
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21.26	0	0	0.16	4.69	21.26	0	0	0.16	4.69				
小 计									64.56834	60.25179	0	0.49779	17.25744				
清单项目综合单价									142.575360								
费用明细	-		内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费		元		0.51826		1.3733	0.71							
			技工人工费		元		3.531277		1.3499	4.77							
			普工人工费(装饰)		元		4.12286		1.3733	5.66							
			技工人工费(装饰)		元		7.95825		1.3499	10.74							
			高级技工人工费(装饰)		元		15.72587		1.3607	21.4							
			降效增加人工费		元		1.353278		1	1.35							
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷		t		0.003081		4025	12.4								
		镀锌铁丝 (综合)		kg		0.015796		6.05	0.1								
		电焊条 E4303 Φ3.2		kg		0.007479		8.62	0.06								
		界面处理剂		kg		0.5		2.5	1.25								
		水		m3		0.038927		3.77	0.15								
		湿拌地面砂浆 M15		m3		0.0204		457.05	9.32								
		素水泥浆		m3		0.00102		593.11	0.6								
		细石混凝土增加费		m3		0.07043		20	1.41								
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3		0.07043		487.55	34.34								
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.44231		1	0.44								
		材料费补差		元		-0.0003		1	0								
		主材															
	设备																
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L		台班		0		199.16	0									
	混凝土振动器 平板式		台班		0.004		14.42	0.06									
	机动翻斗车 装载质量M(t) M=1		台班		0.00077		281.61	0.22									
	混凝土振动器 插入式		台班		0.001539		11.57	0.02									
	钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班		0.000329		41.87	0.01									
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班		0.001167		24.41	0.03									

工程量清单综合单价分析表

				降效增加机械费		元		0.010185		1		0.01					
项目编码		011302001033		项目名称		铝扣板吊顶天棚 (MT-17)		计量单位		m2		工程量				213.29	
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费	
020004-93		金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600		100m2		0.01		2155.49		2297.86		0		494.93		622.48	
020004-109换		金属方板 嵌入式 (平板) 安装在龙骨上		100m2		0.01		2356.51		18828.93		0		0		1460.11	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		300.93		0		0		33.01		68.45	
小计										346.05		211.2679		0		37.9593	
清单项目综合单价																	
684.553100																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
费用明细		人工				普工人工费(装饰)		元		4.74091		1.3733		6.51			
						技工人工费(装饰)		元		10.38372		1.3499		14.02			
						高级技工人工费(装饰)		元		18.07333		1.3607		24.59			
						降效增加人工费		元		1.410896		1		1.41			
材料						铁件(综合)		kg		0.15		5.5		0.83			
						膨胀螺栓(综合)		套		1.09		1.25		1.36			
						六角螺栓		kg		0.0158		6.32		0.1			
						半圆头螺钉(综合)		10个		0.44798		2.5		1.12			
						吊杆		kg		0.23295		5.5		1.28			
						600*600*1.2mm铝扣板 (MT-17)		m2		1.05		176		184.8			
						铝合金靠墙收口条板		m2		0.05		5.25		0.26			
						铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式)		m2		1.05		18.5		19.43			
						其他材料费(按百分比计算)		元		2.0918		1		2.09			
						材料费补差		元		0.0001		1		0			
主材																	
设备																	
机械						电动切割机		台班		0.02258		219.19		4.95			
						降效增加机械费		元		0.154766		1		0.15			
项目编码		011302001034		项目名称		吊顶反撑		计量单位		m2		工程量				213.29	
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费	
020004-157		天棚型钢转换层、反向支撑		t		0.01		4065.95		5626.11		0		801.03		1229.9	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		244.11		0		0		48.09		56.95	
小计										284.7695		56.2611		0		56.1003	
清单项目综合单价																	
466.3799																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
费用明细		人工				普工人工费(装饰)		元		5.700759		1.3733		7.83			
						技工人工费(装饰)		元		8.328204		1.3499		11.24			
						高级技工人工费(装饰)		元		12.882985		1.3607		17.53			
						降效增加人工费		元		1.144498		1		1.14			
材料						型钢(综合)		t		0.009452		4892		46.24			
						不锈钢螺栓 M10×15mm		个		1.314267		0.55		0.72			
						合金钢钻头 20mm		个		0.022505		35		0.79			
						电焊条 E4303 φ4.0mm		kg		0.200282		7.8		1.56			
						氧气		m3		0.04798		4.5		0.22			
						乙炔气		m3		0.019264		32		0.62			
						其他材料费(按百分比计算)		元		0.501402		1		0.5			
主材																	
设备																	
机械						交流弧焊机 32kV·A		台班		0.041138		175.28		7.21			
						降效增加机械费		元		0.225468		1		0.23			
项目编码		011204003012		项目名称		块料墙面 (CT-06)		计量单位		m2		工程量				593.67	
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费	
020003-128换		胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 零星项目		100m2		0.01		5655.36		10098.69		0		0		1749.68	
020003-166		勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5		100m		0.05		331.71		100.52		0		0		78.04	
020003-7+020003-11*(-5)换		水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)		100m2		0.01		1422.48		789.99		0		0		352.59	
020003-3		墙、柱面基层处理 素水泥浆一道		100m2		0.01		241.76		71.88		0		0		56.81	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		1666.71		0		0		0		366.85	
小计										1756.4915		114.6316		0		392.3428	
清单项目综合单价																	
2263.465900																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
费用明细		人工				普工人工费(装饰)		元		9.60828		1.3733		13.2			
						技工人工费(装饰)		元		19.81034		1.3499		26.74			
						高级技工人工费(装饰)		元		36.63164		1.3607		49.84			
						降效增加人工费		元		2.807469		1		2.81			
材料						白水泥		t		0.0022		1046		2.3			
						300*600*10mm瓷砖 (CT-06)		m2		1.06		62.33		66.07			
						勾缝剂		kg		0.8335		6		5			
						高分子量胶泥		kg		8.19		3.92		32.1			
						水		m3		0.0027		3.77		0.01			
						湿拌抹灰砂浆 M15		m3		0.0174		449.44		7.82			
						素水泥浆		m3		0.0012		593.11		0.71			
						其他材料费(按百分比计算)		元		0.6127		1		0.61			
主材																	
设备																	
机械						灰浆搅拌机 拌筒容量200L		台班		0		199.16		0			
项目编码		011207001013		项目名称		金属饰面板		计量单位		m2		工程量				4.03	
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费	
020003-233换		金属饰面板 墙面		100m2		0.01		4377.04		29883.9		0		0		2457.58	
020003-43换		细木工板基层 零星项目		100m2		0.01		1942.24		2173.41		0		383.63		561.87	
020003-7+020003-11*(-5)换		水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)		100m2		0.01		1422.48		789.99		0		0		352.59	
020003-3		墙、柱面基层处理 素水泥浆一道		100m2		0.01		241.76		71.88		0		0		56.81	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		10.06		0		0		0.48		2.25	
小计										89.8952		329.1918		0		4.3163	
清单项目综合单价																	
459.941800																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
费用明细		人工				普工人工费(装饰)		元		8.5626		1.3733		11.76			
						技工人工费(装饰)		元		17.52437		1.3499		23.66			
						高级技工人工费(装饰)		元		32.64494		1.3607		44.42			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料				降效增加人工费		元	2.496278	1	2.5					
					橡胶密封胶	m	2.499	2	5						
					自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68						
					不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5						
					玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37						
					其他材料费(按百分比计算)	元	1.7873	1	1.79						
					圆钉 L=60mm	kg	0.0325	5.5	0.18						
					不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01028	15	0.15						
		主材				水	m3	0.00039	3.77	0					
					湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	449.44	7.82						
					素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71						
					2mm不锈钢(MT-02)	m2	1.01	280	282.8						
					细木工板 δ=9mm	m2	1.07	19.8	21.19						
设备															
机械				电动空气压缩机 排气量0.6m³/min	台班	0.01823	210.44	3.84							
				灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0	199.16	0							
				降效增加机械费	元	0.119107	1	0.12							
项目编码	010802001018			项目名称	不锈钢防火门			计量单位	m2		工程量	2.22			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020001-99	闭门器安装 暗装	10个	0.1	524.12	783.9	0	0	154.56	52.412	78.39	0	0	0	15.456	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.02	0	0	0	1.33	6.02	0	0	0	0	1.33	
小计									121.5989	874.3221	0	0	70.4856		
清单项目综合单价													1066.406600		
费用明细	人工	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
					普工人工费(装饰)	元	14.971724	1.3733	20.56						
					技工人工费(装饰)	元	37.487888	1.3499	50.6						
					高级技工人工费(装饰)	元	11.472279	1.3607	15.61						
	材料				降效增加人工费	元	2.711712	1	2.71						
					湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	442.06	5.97						
					其他材料费(按百分比计算)	元	4.135576	1	4.14						
					闭门器	套	0.45045	78	35.14						
	主材				成品不锈钢防火门(DK-12)	m2	0.9825	800	786						
	设备														
机械															
项目编码	010808004041			项目名称	金属门套(MT-02)			计量单位	m2		工程量	1.11			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	0	4.8951	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.23	0	0	0	0.27	1.23	0	0	0	0	0.27	
小计									36.877	318.4473	0	0	24.0371		
清单项目综合单价													379.36140		
费用明细	人工	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
					普工人工费(装饰)	元	6.446886	1.3733	8.85						
					技工人工费(装饰)	元	16.145195	1.3499	21.79						
					高级技工人工费(装饰)	元	3.6132	1.3607	4.92						
	材料				降效增加人工费	元	1.108108	1	1.11						
					玻璃板 δ=12.0mm	m2	1.872973	30.06	56.3						
					1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)	m2	1.06	243.85	258.48						
					其他材料费(按百分比计算)	元	3.147784	1	3.15						
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	010808004042			项目名称	金属门头(MT-02)			计量单位	m2		工程量	1.11			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	0	4.8951	
020003-19	木龙骨 平均中距L(mm) L≤800	100m2	0.01	1322.55	2139.87	0	3.47	398.32	13.2255	21.3987	0	0.0347	3.9832		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.69	0	0	0	0.37	1.69	0	0	0	0	0.37	
小计									50.5625	339.846	0	0.0347	28.1203		
清单项目综合单价													418.563500		
费用明细	人工	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
					普工人工费(装饰)	元	7.836386	1.3733	10.76						
					技工人工费(装饰)	元	19.188705	1.3499	25.9						
					高级技工人工费(装饰)	元	8.9111	1.3607	12.13						
	材料				降效增加人工费	元	1.522523	1	1.52						
					膨胀螺栓(综合)	套	1.6726	1.25	2.09						
					杉木枋板材	m3	0.00868	2200	19.1						
					玻璃板 δ=12.0mm	m2	1.872973	30.06	56.3						
	主材				1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)	m2	1.06	243.85	258.48						
					其他材料费(按百分比计算)	元	3.359684	1	3.36						
					材料费补差	元	0.0001	1	0						
	主材														
设备															
机械				木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.0013	26.71	0.03							
项目编码	010802001019			项目名称	落地式传家门			计量单位	m2		工程量	1.2			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
020001-18换	落地式传家门安装	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.37	0	0	0	0.52	2.37	0	0	0	0	0.52	
小计									65.5369	499.7083	0	0	39.4084		
清单项目综合单价													604.65360		
费用明细	人工	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
					普工人工费(装饰)	元	10.69294	1.3733	14.68						
					技工人工费(装饰)	元	26.77951	1.3499	36.15						
					高级技工人工费(装饰)	元	9.06345	1.3607	12.33						
	材料				降效增加人工费	元	1.975	1	1.98						
					湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	442.06	5.97						
					其他材料费(按百分比计算)	元	2.4861	1	2.49						
	主材														
	设备														
机械															

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	成品落地式传菜门			m2	0.9825	500	491.25					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807001001		项目名称		提拉式传菜窗		计量单位	m2	工程量	2.52			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-54换	提拉式传菜窗安装	100m2	0.01	5338.99	40886.82	0	0	3219.46	53.3899	408.8682	0	0	32.1946
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.21	0	0	0	0.92	4.21	0	0	0	0.92
小计									57.5999	408.8682	0	0	33.1146
清单项目综合单价									499.582700				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	9.039	1.3733	12.41					
				技工人工费(装饰)	元	22.63397	1.3499	30.55					
				高级技工人工费(装饰)	元	7.66008	1.3607	10.42					
				降效增加人工费	元	1.670635	1	1.67					
	材料			玻璃胶 300mL	支	0.66	12	7.92					
				其他材料费(按百分比计算)	元	4.0482	1	4.05					
				不锈钢提拉式传菜窗(成品)	m2	0.945	420	396.9					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码 011501010002 项目名称 售卖区橱窗吊柜 计量单位 m 工程量 6.21												
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
020006-8换	现场制作、安装 厨柜吊柜	100m2	0.01	2205.27	4848.8	0	1072.26	799.67	22.0527	48.488	0	10.7226	7.9967
020003-262换	全玻璃隔断制作、安装	100m2	0.01	3561.14	20368.59	0	0	1802.23	35.6114	203.6859	0	0	18.0223
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.11	377.05	2682.06	0	0	217.09	41.4755	295.0266	0	0	23.8799
020005-137+020005-138+1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0015	1130.52	1045.34	0	0	301.09	1.69578	1.56801	0	0	0.451635
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0015	1928.42	526.67	0	0	450.77	2.89263	0.790005	0	0	0.676155
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.63	0	0	2.08	4.46	19.63	0	0	2.08	4.46
小计									123.35801	549.558515	0	12.8026	55.48669
清单项目综合单价									741.205815				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	10.725705	1.3733	14.73					
				技工人工费(装饰)	元	25.538149	1.3499	34.47					
				高级技工人工费(装饰)	元	38.142512	1.3607	51.9					
				降效增加人工费	元	3.161031	1	3.16					
	材料			不锈钢钉 304	kg	0.261511	12	3.14					
				聚醋酸乙稀乳液	kg	0.0243	8.35	0.2					
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.727965	1	5.73					
				角钢(综合)	t	0.00436	4038	17.61					
				橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.63	4.14					
				膨胀螺栓(综合)	套	3.536	1.25	4.42					
				玻璃胶 300mL	支	0.25666	12	3.08					
				202胶	kg	0.1718	42	7.22					
				砂纸	张	0.026897	0.48	0.01					
				水	m3	0.000216	3.77	0					
				材料费补差	元	0.00003	1	0					
				腻子粉(成品)	kg	0.431021	1.8	0.78					
				玻镁板 δ=12.0mm	m2	1.38	30.06	41.48					
				玻镁板 δ=18.0mm	m2	0.115	46.06	5.3					
				钢化白玻(GL-01) δ=12.0mm	m2	1.21	142.5	172.43					
				深灰色不锈钢装饰板(MT-02) δ=1.2mm	m2	1.082126	243.85	263.88					
				白色无机涂层(PT-01)	kg	0.057085	27	1.54					
	主材												
	设备												
	机械				木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.09843	26.71	2.63				
					电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.03846	210.44	8.09				
					降效增加机械费	元	0.334944	1	0.33				
项目编码 011501010003 项目名称 售卖区橱窗吊柜 计量单位 m 工程量 10.44													
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-8换	现场制作、安装 厨柜吊柜	100m2	0.01	2205.27	4848.8	0	1072.26	799.67	22.0527	48.488	0	10.7226	7.9967
020003-262换	全玻璃隔断制作、安装	100m2	0.01	3561.14	20368.59	0	0	1802.23	35.6114	203.6859	0	0	18.0223
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.104	377.05	2682.06	0	0	217.09	39.2132	278.93424	0	0	22.57736
020005-137+020005-138+1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0015	1130.52	1045.34	0	0	301.09	1.69578	1.56801	0	0	0.451635
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0015	1928.42	526.67	0	0	450.77	2.89263	0.790005	0	0	0.676155
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	33	0	0	3.5	7.5	33	0	0	3.5	7.5
小计									134.46571	533.466155	0	14.2226	57.22415
清单项目综合单价									739.378615				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	10.724858	1.3733	14.73					
				技工人工费(装饰)	元	25.536362	1.3499	34.47					
				高级技工人工费(装饰)	元	38.139188	1.3607	51.9					
				降效增加人工费	元	3.16092	1	3.16					
	材料			角钢(综合)	t	0.00436	4038	17.61					
				不锈钢钉 304	kg	0.261523	12	3.14					
				橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.63	4.14					
				膨胀螺栓(综合)	套	3.536	1.25	4.42					
				砂纸	张	0.026897	0.48	0.01					
				玻镁板 δ=12.0mm	m2	1.38	30.06	41.48					
				玻镁板 δ=18.0mm	m2	0.115	46.06	5.3					
				钢化白玻(GL-01) δ=12.0mm	m2	1.21	142.5	172.43					
				深灰色不锈钢装饰板(MT-02) δ=1.2mm	m2	1.082184	243.85	263.89					
				白色无机涂层(PT-01)	kg	0.056958	27	1.54					
				腻子粉(成品)	kg	0.430082	1.8	0.77					
				玻璃胶 300mL	支	0.25666	12	3.08					
				202胶	kg	0.17181	42	7.22					
				聚醋酸乙稀乳液	kg	0.0243	8.35	0.2					
				水	m3	0.000215	3.77	0					
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.728061	1	5.73					
				材料费补差	元	0.00003	1	0					
	主材												
	设备												
机械													

工程量清单综合单价分析表

020006-80换	靠墙扶手 塑料	10m	0.1	278.62	2080.12	0	43.83	168.27	27.862	208.012	0	4.383	16.827
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	307.66	0	0	48.4	70.96	307.66	0	0	48.4	70.96
小计									335.522	208.012	0	52.783	87.787
清单项目综合单价									684.10400				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费(装饰)		元	2.9274	1.3733	4.02						
		技工人工费(装饰)		元	6.4168	1.3499	8.66						
		高级技工人工费(装饰)		元	11.1561	1.3607	15.18						
		降效增加人工费		元	0.871237	1	0.87						
	材料	扁钢(综合)		kg	0	4.64	0						
		塑料堵头		个	0	3	0						
		木螺钉		个	3.6	0.03	0.11						
		电焊条 E4303 φ3.2mm		kg	0.0211	7.63	0.16						
		乙炔气		m3	0.0223	32	0.71						
		万能胶		kg	11.34	17.5	198.45						
		不锈钢法兰盘		个	0	15	0						
		其他材料费(按百分比计算)		元	4.079	1	4.08						
		材料费补差		元	0.001	1	0						
		ABS塑料防撞条		m2	0.15	30	4.5						
	主材												
	设备												
	机械	电动管机煨弯机 φ100mm以上		台班	0.028	151.54	4.24						
		交流弧焊机 32kV·A		台班	0.0008	175.28	0.14						
		降效增加机械费		元	0.13706	1	0.14						
项目编码	011104001001	项目名称	地毯楼地面 (CA-01)					计量单位	m2	工程量	51.69		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-70换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫	100m2	0.01	2599.13	26584.16	0	0	1901.28	25.9913	265.8416	0	0	19.0128
020002-35+020002-36*1	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度:5mm)	100m2	0.01	2475.84	396.03	0	13.94	565.67	24.7584	3.9603	0	0.1394	5.6567
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.005	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	2.7512	26.054	0	0.59425	1.94805
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.003	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	2.26653	12.72108	0	0.04239	1.13775
010002-128	钢筋网片安装	t	0.003	712.81	21.87	0	0	157.99	2.13843	0.06561	0	0	0.47397
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	129.87	0	0	1.16	28.66	129.87	0	0	1.16	28.66
小计									210.76886	335.61539	0	1.99374	63.30257
清单项目综合单价									611.680560				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费		元	0.690968	1.3733	0.95						
		技工人工费		元	4.191127	1.3499	5.66						
		普工人工费(装饰)		元	7.74421	1.3733	10.64						
		技工人工费(装饰)		元	16.9777	1.3499	22.92						
		高级技工人工费(装饰)		元	29.53586	1.3607	40.19						
		降效增加人工费		元	2.512478	1	2.51						
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷		t	0.003089	4025	12.43						
		镀锌铁丝 (综合)		kg	0.015833	6.05	0.1						
		电焊条 E4303 φ3.2		kg	0.007497	8.62	0.06						
		界面处理剂		kg	0.5	2.5	1.25						
		水		m3	0.045279	3.77	0.17						
		细石混凝土增加费		m3	0.090947	20	1.82						
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.246882	1	1.25						
		材料费补差		元	-0.0003	1	0						
		不锈钢钉 304		kg	0.0106	12	0.13						
		木螺钉 M5×30mm		10个	0.0204	3	0.06						
		地毯烫带		m	0.6562	1.2	0.79						
		地毯木条		m	1.0937	5	5.47						
		铝合金压条(综合)		m	0.0977	4	0.39						
		氯丁橡胶粘贴剂		kg	0.0729	15	1.09						
		界面剂		kg	0.204	10	2.04						
		水泥基自流平砂浆		m3	0.0051	350	1.79						
		6mm夹丝 (CA-01)		m2	1.05	245	257.25						
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	0.090947	487.55	44.34						
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.004	14.42	0.06						
		机动翻斗车 载质量M(t) M=1		台班	0.001562	281.61	0.44						
		混凝土振动器 插入式		台班	0.003124	11.57	0.04						
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.00033	41.87	0.01						
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.001169	24.41	0.03						
		灰浆搅拌机 拌筒容量200L		台班	0.0007	199.16	0.14						
		降效增加机械费		元	0.022441	1	0.02						
项目编码	011101001003	项目名称	水泥砂浆楼地面					计量单位	m2	工程量	1.94		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-24换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1480.99	1007.07	0	0	376.32	14.8099	10.0707	0	0	3.7632
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.64	0	0	0.02	0.58	2.64	0	0	0.02	0.58
小计									47.9669	69.72482	0	0.49077	14.07429
清单项目综合单价									132.256780				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费		元	0.537623	1.3733	0.74						
		技工人工费		元	3.657613	1.3499	4.94						
		普工人工费(装饰)		元	4.12286	1.3733	5.66						
		技工人工费(装饰)		元	7.95825	1.3499	10.74						
		高级技工人工费(装饰)		元	15.72587	1.3607	21.4						
		降效增加人工费		元	1.360825	1	1.36						
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷		t	0.003186	4025	12.82						
		镀锌铁丝 (综合)		kg	0.01633	6.05	0.1						
		电焊条 E4303 φ3.2		kg	0.007732	8.62	0.07						
		界面处理剂		kg	0.5	2.5	1.25						
		水		m3	0.039104	3.77	0.15						
		湿拌地面砂浆 M15		m3	0.0204	457.05	9.32						
		素水泥浆		m3	0.00102	593.11	0.6						
		细石混凝土增加费		m3	0.071325	20	1.43						
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	0.071325	487.55	34.77						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.455498	1	0.46						
		材料费补差		元	-0.0003	1	0						
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011304001025	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	33.6	清单综合单价组成明细													
								单价								合价					
								定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.001	6039.08	4965.56	0	0	1577.48	6.03908	4.96556	0	0	1.57748								
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.34	0	0	0	1.4	6.34	0	0	0	0	1.4							
小计									12.37908	4.96556	0	0	2.97748								
清单项目综合单价															20.322120						
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)											
			普工人工费(装饰)	元	0.634376	1.3733		0.87													
			技工人工费(装饰)	元	1.389998	1.3499		1.88													
			高级技工人工费(装饰)	元	2.419002	1.3607		3.29													
			降效增加人工费	元	0.18869	1		0.19													
	材料	-	自攻螺钉 M5×30mm	100个	0.05096	10		0.51													
			玻璃板 δ=9.5mm	m2	0.1916	23		4.41													
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.04916	1		0.05													
	主材																				
	设备																				
	机械																				
项目编码	011302001036	项目名称	玻璃板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	5.34														
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润								
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	2678.28	0	0	487.94	16.0847	26.7828	0	0	4.8794								
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板时,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.01	1286.78	2678.28	0	0	417.14	12.8678	26.7828	0	0	4.1714								
020003-245换	铝单板 墙面	100m2	0.01	5344.42	14173.37	0	0	1884.98	53.4442	141.7337	0	0	18.8498								
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.009	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9	36.59355	50.63499	0	7.20927	11.0691								
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.86	0	0	1.2	4.46	19.86	0	0	1.2	4.46								
小计									138.85025	245.93429	0	8.40927	43.4297								
清单项目综合单价															436.623510						
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)											
			普工人工费(装饰)	元	14.346907	1.3733		19.7													
			技工人工费(装饰)	元	27.281851	1.3499		36.83													
			高级技工人工费(装饰)	元	45.869174	1.3607		62.41													
			降效增加人工费	元	3.719101	1		3.72													
	材料	-	自攻螺钉 M5×30mm	100个	0.47352	10		4.74													
			玻璃板 δ=9.5mm	m2	2.1	23		48.3													
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.736174	1		1.74													
			型钢(综合)	t	0.009438	4892		46.17													
			不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.31236	0.55		0.72													
			合金钢钻头 20mm	个	0.022472	35		0.79													
			电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.199991	7.8		1.56													
			氧气	m3	0.04791	4.5		0.22													
			乙炔气	m3	0.019236	32		0.62													
			电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.70243	6.5		11.07													
			铝拉铆钉	个	19.904	0.12		2.39													
			玻璃胶 300ml	支	0.03119	12		0.37													
			氟碳铝单板 δ=2mm	m2	1.06	120		127.2													
	主材																				
	设备																				
	机械																				
	项目编码	011407002020	项目名称	天棚喷刷涂料 (PT-01)	计量单位	m2	工程量	49.51													
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润								
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1149.26	0	0	381.04	14.7014	11.4926	0	0	3.8104								
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	410.54	0	0	411.88	17.7809	4.1054	0	0	4.1188								
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	50.29	0	0	0	11.07	50.29	0	0	0	11.07								
小计									82.7723	15.598	0	0	18.9992								
清单项目综合单价															117.369500						
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)											
			普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3733		4.68													
			技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3499		10.09													
			高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3607		17.7													
			降效增加人工费	元	1.015754	1		1.02													
	材料	-	砂纸	张	0.16	0.48		0.08													
			白色无机涂料 (PT-01)	kg	0.41929	27		11.32													
			腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8		4.04													
			水	m3	0.00115	3.77		0													
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.1544	1		0.15													
	主材																				
	设备																				
	机械																				
项目编码	011207001014	项目名称	金属饰面板	计量单位	m2	工程量	11.22														
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润								
020003-245换	铝单板 墙面	100m2	0.01	5344.42	14173.37	0	0	1884.98	53.4442	141.7337	0	0	18.8498								
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	2631.21	0	0	337.08	9.3376	26.3121	0	0	3.3708								
020003-32换	石膏板基层 墙面 (如设计要求多层基层板时,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.01	747.01	2631.21	0	0	295.98	7.4701	26.3121	0	0	2.9598								
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	1672.55	0	52.58	466.18	17.221	16.7255	0	0.5258	4.6618								
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	30.69	0	0	0.18	6.76	30.69	0	0	0.18	6.76								
小计									118.1629	211.0834	0	0.7058	36.6022								
清单项目综合单价															366.554300						
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)											
			普工人工费(装饰)	元	9.188976	1.3733		12.62													
			技工人工费(装饰)	元	20.132102	1.3499		27.18													
			高级技工人工费(装饰)	元	35.03884	1.3607		47.68													
			降效增加人工费	元	2.735294	1		2.74													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费(按百分比计算)				元	1.634	1	1.63						
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.33432	10	3.34						
		型钢(综合)				t	0.00257	4892	12.57						
		膨胀螺栓(综合)				套	2.72	1.25	3.4						
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.04065	8.49	0.35						
		氟碳铝单板 δ=2mm				m2	1.06	120	127.2						
	玻璃板 δ=9.5mm				m2	2.12	23	48.76							
	主材														
	设备														
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班	0.003	175.28	0.53						
	降效增加机械费				元	0.016043	1	0.02							
项目编码	011407002021		项目名称		天棚喷刷涂料 (PT-03)			计量单位	m2		工程量	17.71			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020005-159换	天棚面 喷黑 每遍	100m2	0.01	443.18	589.6	0	135.14	136.08		4.4318	5.896	0	1.3514	1.3608	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.45	0	0	0.75	0.59		2.45	0	0	0.75	0.59	
小计										6.8818	5.896	0	2.1014	1.9508	
清单项目综合单价															16.830000
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工资(装饰)				元	0.46462	1.3733		0.64					
		技工人工费(装饰)				元	1.02037	1.3499		1.38					
		高级技工人工费(装饰)				元	1.77577	1.3607		2.42					
		降效增加人工费				元	0.13834	1		0.14					
	材料	水				m3	0.00002	3.77		0					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0584	1		0.06					
		材料费补差				元	0.0001	1		0					
		深灰色无机涂料 (PT-03)				kg	0.2162	27		5.84					
	主材														
	设备														
	机械	电动空气压缩机 排气量1.0m3/min				台班	0.006	225.24		1.35					
		降效增加机械费				元	0.042349	1		0.04					
	项目编码	011304002022		项目名称		送风口、回风口			计量单位	m2		工程量	1.89		
	清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020004-109换	金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2356.51	31533.72	0	0	2095.35		23.5651	315.3372	0	0	20.9535	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.39	0	0	0	0.31		1.39	0	0	0	0.31	
小计										24.9551	315.3372	0	0	21.2635	
清单项目综合单价															361.555800
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工资(装饰)				元	2.47548	1.3733		3.4					
		技工人工费(装饰)				元	5.42346	1.3499		7.32					
		高级技工人工费(装饰)				元	9.43958	1.3607		12.84					
		降效增加人工费				元	0.73545	1		0.74					
	材料	膨胀螺栓(综合)				套	1.09	1.25		1.36					
		铝合金风口百叶(编号01)				m2	1.05	295.8		310.59					
		铝合金靠墙收口条板				m2	0.05	5.25		0.26					
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.1222	1		3.12					
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011302001037		项目名称		吊顶反撑			计量单位	m2		工程量	31.9		
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.012	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9		48.7914	67.51332	0	9.61236	14.7588	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	44.63	0	0	8.79	10.41		44.63	0	0	8.79	10.41	
小计										93.4214	67.51332	0	18.40236	25.1688	
清单项目综合单价															204.50588
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工资(装饰)				元	6.968164	1.3733		9.57					
		技工人工费(装饰)				元	10.179748	1.3499		13.74					
		高级技工人工费(装饰)				元	15.747158	1.3607		21.43					
		降效增加人工费				元	1.39906	1		1.4					
	材料	型钢(综合)				t	0.011553	4892		56.52					
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个	1.606458	0.55		0.88					
		合金钢钻头 20mm				个	0.027508	35		0.96					
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg	0.244809	7.8		1.91					
		氧气				m3	0.058647	4.5		0.26					
		乙炔气				m3	0.023547	32		0.75					
	其他材料费(按百分比计算)				元	0.612875	1		0.61						
	主材														
	设备														
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班	0.050284	175.28		8.81					
		降效增加机械费				元	0.275549	1		0.28					
	项目编码	011407001006		项目名称		墙面喷刷涂料 (PT-01)			计量单位	m2		工程量	28.27		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1130.52	1045.34	0	0	301.09		11.3052	10.4534	0	0	3.0109	
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.42	526.67	0	0	450.77		19.2842	5.2667	0	0	4.5077	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	27.04	0	0	0	5.95		27.04	0	0	0	5.95	
小计										57.6294	15.7201	0	0	13.4686	
清单项目综合单价															86.818100
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工资(装饰)				元	3.21212	1.3733		4.41					
		技工人工费(装饰)				元	7.04477	1.3499		9.51					
		高级技工人工费(装饰)				元	12.24989	1.3607		16.67					
		降效增加人工费				元	0.956491	1		0.96					
	材料	砂纸				张	0.18	0.48		0.09					
		白色无机涂层 (PT-01)				kg	0.38118	27		10.29					
		腻子粉(成品)				kg	2.87811	1.8		5.18					
		水				m3	0.00144	3.77		0.01					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1556	1		0.16					
		材料费补差				元	0.0002	1		0					
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011407001006		项目名称		墙面喷刷涂料 (PT-01)			计量单位	m2		工程量	28.27		
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1130.52	1045.34	0	0	301.09		11.3052	10.4534	0	0	3.0109	
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.42	526.67	0	0	450.77		19.2842	5.2667	0	0	4.5077	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	27.04	0	0	0	5.95		27.04	0	0	0	5.95	
小计										57.6294	15.7201	0	0	13.4686	
清单项目综合单价															86.818100
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工资(装饰)				元	3.21212	1.3733		4.41					
		技工人工费(装饰)				元	7.04477	1.3499		9.51					
		高级技工人工费(装饰)				元	12.24989	1.3607		16.67					
		降效增加人工费				元	0.956491	1		0.96					
	材料	砂纸				张	0.18	0.48		0.09					
		白色无机涂层 (PT-01)				kg	0.38118	27		10.29					
		腻子粉(成品)				kg	2.87811	1.8		5.18					
		水				m3	0.00144	3.77		0.01					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1556	1		0.16					
		材料费补差				元	0.0002	1		0					
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011407001006		项目名称		墙面喷刷涂料 (PT-01)			计量单位	m2		工程量	28.27		
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1130.52	1045.34	0	0	301.09		11.3052	10.4534	0	0	3.0109	
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.42	526.67	0	0	450.77		19.2842	5.2667	0	0	4.5077	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	27.04	0	0	0	5.95		27.04	0	0	0	5.95	
小计										57.6294	15.7201	0	0	13.4686	
清单项目综合单价															86.818100
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工资(装饰)				元	3.21212	1.3733		4.41					
		技工人工费(装饰)				元	7.04477	1.3499		9.51					
		高级技工人工费(装饰)				元	12.24989	1.3607		16.67					
		降效增加人工费				元	0.956491	1		0.96					
	材料	砂纸				张	0.18	0.48		0.09					
		白色无机涂层 (PT-01)				kg	0.38118	27		10.29					
		腻子粉(成品)				kg	2.87811	1.8		5.18					
		水				m3	0.00144	3.77		0.01					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1556	1		0.16					
		材料费补差				元	0.0002	1		0					
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011407001006		项目名称		墙面喷刷涂料 (PT-01)			计量单位	m2		工程量	28.27		
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1130.52	1045.34	0	0	301.09		11.3052	10.4534	0	0	3.0109	
020005-101+020005-102*															

工程量清单综合单价分析表

	土材																		
	设备																		
	机械																		
项目编码	011207001015			项目名称			木饰面装饰板 (WD-01)			计量单位		m2		工程量		9.95			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
020003-201换	木质饰面板 (钉板) 墙面	100m2	0.01	2354.2	18807.8	0	386.37	1484.44	23.542	188.078	0	3.8637	14.8444						
020003-32换	石膏板基层 墙面 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	747.01	3387.06	0	0	333.77	7.4701	33.8706	0	0	3.3377						
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	2530	0	52.58	509.06	17.221	25.3	0	0.5258	5.0906						
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.01	0	0	1.37	3.39	15.01	0	0	1.37	3.39						
小计										63.2431	247.2486	0	5.7595	26.6627					
清单项目综合单价																	342.913900		
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
				普工人工费(装饰)	元	5.068276	1.3733	6.96											
				技工人工费(装饰)	元	11.099832	1.3499	14.98											
				高级技工人工费(装饰)	元	19.32029	1.3607	26.29											
				降效增加人工费	元	1.508543	1	1.51											
	材料			型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94											
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67											
				膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4											
				圆钉 L=60mm	kg	0.0253	5.5	0.14											
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15											
				电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35											
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.8882	1	1.89											
				材料费补差	元	0.0001	1	0											
				3mm木饰面板 (WD-01)	m2	1.01	185	186.85											
				玻镁板 δ=12mm	m2	1.06	30.06	31.86											
				主材															
	设备																		
	机械			交流弧焊机 32kV·A	台班	0.003	175.28	0.53											
				电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.01836	210.44	3.86											
				降效增加机械费	元	0.137688	1	0.14											
	项目编码			011207001016			项目名称			玻璃装饰板 (GL-03)			计量单位		m2		工程量		2.9
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3070.87	15289.74	0	0	1440.38	30.7087	152.8974	0	0	14.4038						
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1016.57	2615.76	0	283.04	373.5	10.1657	26.1576	0	2.8304	3.735						
020003-17	木龙骨 平均间距L(mm) L≤450	100m2	0.01	2380.5	3354.59	0	5.61	692.05	23.805	33.5459	0	0.0561	6.9205						
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.87	0	0	0.26	1.31	5.87	0	0	0.26	1.31						
小计										70.5494	212.6009	0	3.1465	26.3693					
清单项目综合单价																	312.66610		
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
				普工人工费(装饰)	元	6.79422	1.3733	9.33											
				技工人工费(装饰)	元	14.88631	1.3499	20.1											
				高级技工人工费(装饰)	元	25.90864	1.3607	35.25											
				降效增加人工费	元	2.024138	1	2.02											
	材料			膨胀螺栓(综合)	套	2.723	1.25	3.4											
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.3518	1	1.35											
				不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2											
				玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61											
				圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14											
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09											
				聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17											
				杉木枋板材	m3	0.01355	2200	29.81											
				白色烤漆玻璃 (GL-03) δ=8mm	m2	1.03	127.5	131.33											
				阻燃板 δ=9mm	m2	1.05	23.33	24.5											
				主材															
	设备																		
	机械			电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.01345	210.44	2.83											
				木工圆锯机 φ500mm	台班	0.0021	26.71	0.06											
				降效增加机械费	元	0.089655	1	0.09											
	项目编码			010810003001			项目名称			饰面夹板窗帘盒			计量单位		m		工程量		23.05
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带扣	10m	0.1	229.52	115.34	0	0	56.28	22.952	11.534	0	0	5.628						
020001-60	钢架制作、安装	t	0.009	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	20.96955	41.83146	0	1.82988	6.82965						
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	31.62	0	0	1.32	7.04	31.62	0	0	1.32	7.04						
小计										75.54155	53.36546	0	3.14988	19.49765					
清单项目综合单价																	151.55454		
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
				普工人工费(装饰)	元	7.945213	1.3733	10.91											
				技工人工费(装饰)	元	19.882747	1.3499	26.84											
				高级技工人工费(装饰)	元	4.50156	1.3607	6.13											
				降效增加人工费	元	1.3718	1	1.37											
	材料			其他材料费(按百分比计算)	元	0.264629	1	0.26											
				镀锌铁丝(综合)	kg	0.00099	4.75	0											
				角钢(综合)	t	0.00943	4038	38.08											
				电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.246828	7.8	1.93											
				杉木板材(综合)	m3	0.000117	2200	0.26											
				红丹环氧防锈漆	kg	0.060888	15	0.91											
				油漆溶剂油	kg	0.005286	8	0.05											
				氮气	m3	0.013471	4.5	0.06											
				乙炔气	m3	0.007813	32	0.25											
				材料费补差	元	-0.00009	1	0											
				玻镁板 δ=9.5mm	m2	0.499	23	11.48											
				主材															
	设备																		
	机械			交流弧焊机 32kV·A	台班	0.010417	175.28	1.83											
				降效增加机械费	元	0.057267	1	0.06											
	项目编码			011502001005			项目名称			金属收口条			计量单位		m		工程量		12.6
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称			定额单位	数量	单价					合价								
		人工费	材料费			设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度 d(mm) d≤20	100m	0.01	456.59	3276.84	0	0	264.34	4.5659	32.7684	0	0	2.6434						
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.8	0	0	0.39	1.8	0	0	0	0	0.39						
小计										6.3659	32.7684	0	0	3.0334					
清单项目综合单价																	42.16770		
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
				普工人工费(装饰)	元	7.945213	1.3733	10.91											
				技工人工费(装饰)	元	19.882747	1.3499	26.84											
				高级技工人工费(装饰)	元	4.50156	1.3607	6.13											
				降效增加人工费	元	1.3718	1	1.37											
	材料			其他材料费(按百分比计算)	元	0.264629	1	0.26											
				镀锌铁丝(综合)	kg	0.00099	4.75	0											
				角钢(综合)	t	0.00943	4038	38.08											
				电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.246828	7.8	1.93											
				杉木板材(综合)	m3	0.000117	2200	0.26											
				红丹环氧防锈漆	kg	0.060888	15	0.91											
				油漆溶剂油	kg	0.005286	8	0.05											
				氮气	m3	0.013471	4.5	0.06											
				乙炔气	m3	0.007813	32	0.25											
				材料费补差	元	-0.00009	1	0											
				玻镁板 δ=9.5mm	m2	0.499	23	11.48											
				主材															
	设备																		
	机械			交流弧焊机 32kV·A	台班	0.010417	175.28	1.83											
				降效增加机械费	元	0.057267	1	0.06											

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	0.33298	1.3733	0.46					
				技工人工费(装饰)	元	1.10488	1.3499	1.49					
				高级技工人工费(装饰)	元	1.92335	1.3607	2.62					
				降效增加人工费	元	0.142857	1	0.14					
	材料			镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06					
				万能胶	kg	0.01512	17.5	0.26					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.6425	1	0.64					
				铝合金槽线 10mm×10mm×1.0mm	m	1.06	30	31.8					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011502001006			项目名称	金属收口条			计量单位	m	工程量	1.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度 d(mm) d≤20	100m	0.01	412.05	1820.22	0	0	181.7	4.1205	18.2022	0	0	1.817
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.19	0	0	0	0.04	0.19	0	0	0	0.04
小计									4.3105	18.2022	0	0	1.857
清单项目综合单价									24.36970				
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(装饰)	元	0.43311	1.3733	0.59					
				技工人工费(装饰)	元	0.94819	1.3499	1.28					
				高级技工人工费(装饰)	元	1.65044	1.3607	2.25					
	材料			降效增加人工费	元	0.126667	1	0.13					
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06					
				万能胶	kg	0.0168	17.5	0.29					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.3569	1	0.36					
	主材			5mm本色不锈钢(H=45mm)	m	1.06	16.5	17.49					
设备													
机械													
项目编码	011501009003			项目名称	低柜			计量单位	m2	工程量	2.32		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-17换	石材台面	10m2	0.1	1029.65	6995.84	0	0	576.41	102.965	699.584	0	0	57.641
020006-7换	现场制作、安装 厨柜 地柜	100m2	0.01	1499.63	169820.22	0	966.62	8885.85	14.9963	1698.2022	0	9.6662	88.8585
020006-88	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.022	3070.44	4778.08	0	178.79	926.69	67.54968	105.11776	0	3.93338	20.38718
020006-26换	柜门 平开门 单扇面积 S(m2) S≤0.5	10扇	0.345	833.03	1281.94	0	0	247.45	287.39535	442.2693	0	0	85.37025
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.0175	554.77	1593.98	0	0	201.8	9.708475	27.89465	0	0	3.5315
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34.78	0	0	0.98	7.72	34.78	0	0	0.98	7.72
小计									517.394805	2973.06791	0	14.57958	263.50843
清单项目综合单价									3768.550725				
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(装饰)	元	42.290378	1.3733	58.08					
				技工人工费(装饰)	元	148.69766	1.3499	200.73					
				高级技工人工费(装饰)	元	162.127482	1.3607	220.61					
	材料			降效增加人工费	元	14.991379	1	14.99					
				角钢(综合)	t	0.021332	4038	86.14					
				不锈钢钉 304	kg	0.04019	12	0.48					
				膨胀螺栓(综合)	套	1.069362	1.25	1.34					
				铰链(平开)	付	7.02569	10	70.26					
				合金钢钻头 10mm	个	0.471773	18	8.49					
				电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.517753	7.63	3.95					
				松杂枋板材	m3	0.004	1986	7.94					
				阻燃板 δ=9mm	m2	2.2575	23.33	52.67					
				20mm人造石材(ST-04)	m2	1.173	550	645.15					
				1.2mm深灰色不锈钢(H=70mm)	m	1.855	15	27.83					
				云石胶	kg	0.4375	20	8.75					
费用明细	主材			玻璃胶 300ml	支	0.2667	12	3.2					
				聚酯酸乙稀乳液	kg	0.02113	8.35	0.18					
				其他材料费(按百分比计算)	元	56.742099	1	56.74					
				白色烤漆板 δ=18mm(WD-02)	m2	5.83	280	1632.4					
				白色烤漆板 δ=18mm(WD-02)	m2	1.294931	280	362.58					
		设备											
机械													

工程量清单综合单价分析表

	主材	电焊条 E4303 Φ3.2mm		kg	0.195478	7.63	1.49							
		白色烤漆板 δ=18mm (WD-02)		m2	2.35	280	658							
		灰色抗指纹不锈钢装饰板 (MT-12) δ=1.2mm		m2	0.597414	243.85	145.68							
		镀锌钢板 δ=8mm 镀锌厚度≥85μm		m2	0.39375	85	33.47							
		白色烤漆板 δ=18mm (WD-02)		m2	0.563772	280	157.86							
	机械	木工圆锯机 Φ500mm		台班	0.09843	26.71	2.63							
		交流弧焊机 32kV·A		台班	0.003	175.28	0.53							
		电动空气压缩机 排气量0.6m3/min		台班	0.03846	210.44	8.09							
		木工圆锯机 Φ500mm		台班	0.000525	26.71	0.01							
		交流弧焊机 32kV·A		台班	0.008134	175.28	1.43							
降效增加机械费		元	0.396552	1	0.4									
项目编码	010503004003			项目名称		圈梁		计量单位	m3		工程量	0.26		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2498.96	5020.35	0	8.91	801.64	249.896	502.035	0	0.891	80.164	
020000-3	建筑物超高增加费	项	4	2.03	0	0	0.01	0.45	8.12	0	0	0.04	1.8	
小计									258.016	502.035	0	0.931	81.964	
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费		元	19.315	1.3733	26.53							
		技工人工费		元	165.472	1.3499	223.37							
		降效增加人工费		元	7.807692	1	7.81							
	材料	水		m3	0.581	3.77	2.19							
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	1.01	487.55	492.43							
		其他材料费(按百分比计算)		元	7.419	1	7.42							
	主材													
	设备													
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.077	11.57	0.89							
		降效增加机械费		元	0.038462	1	0.04							
项目编码	010515001005			项目名称		现浇构件钢筋 (箍筋)		计量单位	t		工程量	0.006		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-119换	现浇构件箍筋 螺旋箍 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	770.74	4118.58	0	48.62	378.83	770.74	4118.58	0	48.62	378.83	
010002-120	现浇构件箍筋 螺旋箍 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1336.07	13.31	0	0	294.73	1336.07	13.31	0	0	294.73	
020000-3	建筑物超高增加费	项	167	0.4	0	0	0.01	0.08	66.8	0	0	1.67	13.36	
小计									2173.61	4131.89	0	50.29	686.92	
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费		元	245.44	1.3733	337.06							
		技工人工费		元	1311.02	1.3499	1769.75							
		降效增加人工费		元	66.666667	1	66.67							
	材料	镀锌铁丝 (综合)		kg	8.8	6.05	53.24							
		其他材料费(按百分比计算)		元	60.87	1	60.87							
		热轧光圆钢筋 HRB300 Φ8~10盘卷		t	1.02	3939	4017.78							
	主材													
	设备													
	机械	钢筋调直机 直径D (mm) D=14		台班	0.32	41.09	13.15							
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.2	41.87	8.37							
钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	1.11	24.41	27.1									
降效增加机械费		元	1.666667	1	1.67									
项目编码	010515001006			项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t		工程量	0.012		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	325.52	3922.63	0	9.07	268.39	325.52	3922.63	0	9.07	268.39	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	700.99	98.68	0	81.14	164.65	700.99	98.68	0	81.14	164.65	
020000-3	建筑物超高增加费	项	84	0.39	0	0	0.03	0.08	32.76	0	0	2.52	6.72	
小计									1059.27	4021.31	0	92.73	439.76	
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费		元	97.79	1.3733	134.3							
		技工人工费		元	660.95	1.3499	892.22							
		降效增加人工费		元	32.5	1	32.5							
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10~Φ25		t	1.025	3770	3864.25							
		镀锌铁丝 (综合)		kg	2.32	6.05	14.04							
		电焊条 E4303 Φ3.2		kg	9.65	8.62	83.18							
		水		m3	0.11	3.77	0.41							
		其他材料费(按百分比计算)		元	59.43	1	59.43							
	主材													
	设备													
	机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.1	41.87	4.19							
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.2	24.41	4.88							
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.49	165.59	81.14							
		降效增加机械费		元	2.5	1	2.5							
项目编码	011108001017			项目名称		石材门槛石 (ST-01)		计量单位	m2		工程量	0.49		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798	
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	79399.46	0	0	5821.94	84.1422	793.9946	0	0	58.2194	
020002-20+020002-21+4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883	
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.005	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.7755	21.2018	0	0.07065	1.89625	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.005	712.81	21.87	0	0	157.99	3.56405	0.10935	0	0	0.78995	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	3	2.19	0	0	0.03	0.49	6.57	0	0	0.09	1.47	
小计									151.45572	860.41655	0	2.4376	76.53753	
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费	元	0.651951	1.3733	0.9						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费		元	4.608327	1.3499	6.22		
		普工人工费(装饰)		元	14.32296	1.3733	19.67		
		技工人工费(装饰)		元	32.35304	1.3499	43.67		
		高级技工人工费(装饰)		元	53.31835	1.3607	72.55		
		降效增加人工费		元	4.469388	1	4.47		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷		t	0.004204	4025	16.92		
		镀锌铁丝(综合)		kg	0.021551	6.05	0.13		
		电焊条 E4303 Φ3.2		kg	0.010204	8.62	0.09		
		20mm流沙灰石材(ST-01)		m2	1.04	741.87	771.54		
		界面处理剂		kg	0.5	2.5	1.25		
		专用胶粘剂		kg	10.23489	2	20.47		
		晶面剂		kg	0.03938	56	2.21		
		水		m3	0.086082	3.77	0.32		
		细石混凝土增加费		m3	0.071112	20	1.42		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	0.071112	487.55	34.67		
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.477265	1	2.48		
		材料费补差		元	-0.0003	1	0		
		</							

工程量清单综合单价分析表

010004-35+010004-36*1换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1373.08	4969.47	0	0	550.69	13.7308	49.6947	0	0	5.5069	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.2	0	0	0	1.14	5.2	0	0	0	1.14	
小计									18.9308	49.6947	0	0	6.6469	
清单项目综合单价														75.27240
费用明细	-	内容				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费				元	2.24477		1.3733	3.08				
		技工人工费				元	7.88805		1.3499	10.65				
		降效增加人工费				元	0.429752		1	0.43				
	材料	聚合物水泥防水涂料(JS/II型)				kg	4.17375		11.73	48.96				
		水				m3	0.00058		3.77	0				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7344		1	0.73				
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010404001004			项目名称			垫层		计量单位	m3	工程量	2.03	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-12换	轻质混凝土基层	10m3	0.1	958.82	3586.48	0	11.39	391.12	95.882	358.648	0	1.139	39.112	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.09	0	0	0.07	1.35	6.09	0	0	0.07	1.35	
小计									101.972	358.648	0	1.209	40.462	
清单项目综合单价														502.29100
费用明细	-	内容				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)				元	17.3663		1.3733	23.85				
		技工人工费(装饰)				元	43.4725		1.3499	58.68				
		高级技工人工费(装饰)				元	9.8107		1.3607	13.35				
		降效增加人工费				元	3		1	3				
	材料	水				m3	0.2		3.77	0.75				
		陶粒混凝土1:3:3				m3	1.02		350	357				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.894		1	0.89				
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011105003004			项目名称			块料踢脚线(CT-01)		计量单位	m2	工程量	1.04	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4030.75	7816.86	0	0	1278.01	40.3075	78.1686	0	0	12.7801	
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0167	447.47	145.96	0	0	105.79	7.472749	2.437532	0	0	1.766693	
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1280.21	1278.93	0	0	345.72	12.8021	12.7893	0	0	3.4572	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.97	0	0	0	0.43	1.97	0	0	0	0.43	
小计									62.552349	93.395432	0	0	18.433993	
清单项目综合单价														174.381774
费用明细	-	内容				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)				元	6.55315		1.3733	9				
		技工人工费(装饰)				元	12.998993		1.3499	17.55				
		高级技工人工费(装饰)				元	24.991845		1.3607	34.01				
		降效增加人工费				元	1.894231		1	1.89				
	材料	石料切割锯片				片	0.00287		18.2	0.05				
		白水泥				t	0.00097		1046	1.01				
		600*600*10mm防滑瓷砖(CT-01)				m2	1.03		65.67	67.64				
		美缝剂 400mL				支	0.0865		28	2.42				
		专用胶粘剂				kg	4.59		2	9.18				
		水				m3	0.061696		3.77	0.23				
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.025514		470.56	12.01				
		素水泥浆				m3	0.00102		593.11	0.6				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.232788		1	0.23				
		材料费补差				元	0.0005		1	0				
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	011302001038			项目名称			水泥板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	25.28		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	1899.87	0	0	449.02	16.0847	18.9987	0	0	4.4902	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1286.78	1899.87	0	0	378.22	12.8678	18.9987	0	0	3.7822	
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0	582.17	657.73	22.931	22.8026	0	5.8217	6.5773	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	41.01	0	0	4.6	9.34	41.01	0	0	4.6	9.34	
小计									92.8935	60.8	0	10.4217	24.1897	
清单项目综合单价														188.304900
费用明细	-	内容				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)				元	5.448812		1.3733	7.48				
		技工人工费(装饰)				元	11.942934		1.3499	16.12				
		高级技工人工费(装饰)				元	20.782646		1.3607	28.28				
		降效增加人工费				元	1.622231		1	1.62				
	材料	铁件(综合)				kg	0.4		5.5	2.2				
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.47352		10	4.74				
		六角螺栓				kg	0.0183		6.32	0.12				
		射钉				10个	0.153		1	0.15				
		吊杆				kg	0.21965		5.5	1.21				
		水泥板 δ=8mm				m2	2.1		15.66	32.89				
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)				m2	1.05		18	18.9				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.602		1	0.6				
		材料费补差				元	0.0001		1	0				
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011304001026			项目名称			灯带(槽)		计量单位	m	工程量	10.69		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0028	6039.08	9638.99	0	0	1811.15	16.909424	26.989172	0	0	5.07122
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.46	0	0	0	1.2	5.46	0	0	0	1.2
小计									22.369424	26.989172	0	0	6.27122
清单项目综合单价									55.629816				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	1.715011	1.3733	2.36						
		技工人工费(装饰)		元	3.757806	1.3499	5.07						
		高级技工人工费(装饰)		元	6.539678	1.3607	8.9						
		降效增加人工费		元	0.510758	1	0.51						
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.137768	10	1.38						
		水泥板 δ=8mm		m2	0.616119	39.64	24.42						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.258018	1	0.26						
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011407002022			项目名称	天棚喷刷涂料 (PT-02)			计量单位	m2	工程量	25.28	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-139+020005-140+1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1276.3	0	0	387.39	14.7014	12.763	0	0	3.8739
020005-103换	天棚面 清刷腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	569.28	0	0	419.82	17.7809	5.6928	0	0	4.1982
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25.68	0	0	0	5.65	25.68	0	0	0	5.65
小计									58.1623	18.4558	0	0	13.7221
清单项目综合单价									90.340200				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	3.41015	1.3733	4.68						
		技工人工费(装饰)		元	7.47795	1.3499	10.09						
		高级技工人工费(装饰)		元	13.01146	1.3607	17.7						
		降效增加人工费		元	1.015823	1	1.02						
	材料	砂纸		张	0.16	0.48	0.08						
		白色防水无机涂料 (PT-02)		kg	0.41929	30	12.58						
		防水腻子粉(成品)		kg	2.24532	2.5	5.61						
		水		m3	0.00115	3.77	0						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1828	1	0.18						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011304002023			项目名称	检修口			计量单位	个	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.54	111.1	0	0	11.62	27.54	111.1	0	0	11.62
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.58	0	0	0	0.57	2.58	0	0	0	0.57
小计									30.12	111.1	0	0	12.19
清单项目综合单价									153.41				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	4.246	1.3733	5.83						
		技工人工费(装饰)		元	5.86	1.3499	7.91						
		高级技工人工费(装饰)		元	10.14	1.3607	13.8						
		降效增加人工费		元	0.86	1	0.86						
	材料	检修口 400mm×400mm(编号05)		个	1	90	90						
		加强龙骨 不上人吊顶		套	1	20	20						
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.1	1	1.1						
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011304002024			项目名称	送风口、回风口			计量单位	m2	工程量	1.74	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-109换	金属方板 嵌入式 (平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2356.51	31533.72	0	0	2095.35	23.5651	315.3372	0	0	20.9535
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.28	0	0	0	0.28	1.28	0	0	0	0.28
小计									24.8451	315.3372	0	0	21.2335
清单项目综合单价									361.415800				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	2.47548	1.3733	3.4						
		技工人工费(装饰)		元	5.42346	1.3499	7.32						
		高级技工人工费(装饰)		元	9.43958	1.3607	12.84						
		降效增加人工费		元	0.735632	1	0.74						
	材料	膨胀螺栓(综合)		套	1.09	1.25	1.36						
		铝合金风口百叶 (编号01)		m2	1.05	295.8	310.59						
		铝合金靠墙收口条板		m2	0.05	5.25	0.26						
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.1222	1	3.12						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001039			项目名称	吊顶反撑			计量单位	m2	工程量	25.28		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157	天棚型钢转铁层、反向支撑	t	0.011	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9	44.72545	61.88721	0	8.81133	13.5289
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	35.35	0	0	6.96	8.25	35.35	0	0	6.96	8.25
小计									80.07545	61.88721	0	15.77133	21.7789
清单项目综合单价									179.51289				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	6.964175	1.3733	9.56						
		技工人工费(装饰)		元	10.17392	1.3499	13.73						
		高级技工人工费(装饰)		元	15.738143	1.3607	21.41						
		降效增加人工费		元	1.398339	1	1.4						
	材料	型钢(综合)		t	0.011547	4892	56.49						
		不锈钢螺栓 M10×15mm		个	1.605538	0.55	0.88						
		合金钢钻头 20mm		个	0.027492	35	0.96						
		电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.244669	7.8	1.91						
		氧气		m3	0.058613	4.5	0.26						
		乙炔气		m3	0.023533	32	0.75						

工程量清单综合单价分析表

	主材	其他材料费(按百分比计算)		元	0.612524	1	0.61							
		设备												
		机械		交流弧焊机 32kV·A		台班	0.050256	175.28	8.81					
降效增加机械费		元	0.275316	1	0.28									
项目编码	011204003013		项目名称	块料墙面 (CT-03)		计量单位	m2		工程量	82.97				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝、单块面积S (m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4380.99	13449.01	0	0	1636.71	43.8099	134.4901	0	0	16.3671	
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d (mm) d≤5	100m	0.0267	331.71	100.52	0	0	78.04	8.856657	2.683884	0	0	2.083668	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T (mm) T=20 (实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1422.48	789.99	0	0	352.59	14.2248	7.8999	0	0	3.5259	
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	241.76	71.88	0	0	56.81	2.4176	0.7188	0	0	0.5681	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	179.79	0	0	0	39.58	179.79	0	0	0	39.58	
小计									249.098957	145.792684	0	0	62.124768	
清单项目综合单价														457.016409
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	7.456445	1.3733		10.24						
		技工人工费(装饰)		元	15.095932	1.3499		20.38						
		高级技工人工费(装饰)		元	28.427327	1.3607		38.68						
		降效增加人工费		元	2.166928	1		2.17						
	材料	白水泥		t	0.00103	1046		1.08						
		600*1200*10mm瓷砖 (CT-03)		m2	1.04	96.76		100.63						
		勾缝剂		kg	0.444587	6		2.67						
		高分子益胶泥		kg	8.19	3.92		32.1						
		水		m3	0.00259	3.77		0.01						
		湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.0174	449.44		7.82						
		素水泥浆		m3	0.0012	593.11		0.71						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.767735	1		0.77						
		材料费补差		元	0.0001	1		0						
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L		台班	0	199.16		0						
项目编码	011204003014		项目名称	块料墙面 (CT-03)		计量单位	m2		工程量	0.98				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝、单块面积S (m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4380.99	13449.01	0	0	1636.71	43.8099	134.4901	0	0	16.3671	
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d (mm) d≤5	100m	0.0267	331.71	100.52	0	0	78.04	8.856657	2.683884	0	0	2.083668	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T (mm) T=20 (实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1422.48	789.99	0	0	352.59	14.2248	7.8999	0	0	3.5259	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	541.6	594.89	0	0	148.95	5.416	5.9489	0	0	1.4895	
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	5024	0	0	456.72	9.3376	50.24	0	0	4.5672	
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	1672.55	0	52.58	466.18	17.221	16.7255	0	0.5258	4.6618	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	3.03	0	0	0.02	0.67	6.06	0	0	0.04	1.34	
小计									104.925957	217.988284	0	0.5658	34.035168	
清单项目综合单价													357.515209	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	10.559559	1.3733		14.5						
		技工人工费(装饰)		元	21.895312	1.3499		29.56						
		高级技工人工费(装饰)		元	40.262928	1.3607		54.79						
		降效增加人工费		元	3.091837	1		3.09						
	材料	型钢(综合)		t	0.00257	4892		12.57						
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.16716	10		1.67						
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25		3.4						
		U型钉		kg	0.04	16		0.64						
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.04065	8.49		0.35						
		钢丝网 1mm		m2	1.05	5		5.25						
		白水泥		t	0.00103	1046		1.08						
		600*1200*10mm瓷砖 (CT-03)		m2	1.04	96.76		100.63						
		水泥纤维板 δ=9mm		m2	1.06	45.35		48.07						
		勾缝剂		kg	0.443966	6		2.66						
		高分子益胶泥		kg	8.19	3.92		32.1						
		水		m3	0.00259	3.77		0.01						
		湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.0174	449.44		7.82						
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.724816	1		1.72						
		材料费补差		元	0.0001	1		0						
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L		台班	0	199.16		0						
		交流弧焊机 32kV·A		台班	0.003	175.28		0.53						
		降效增加机械费		元	0.020408	1		0.02						
项目编码	011207001017		项目名称	成品隔断 (SP-01)		计量单位	m2		工程量	21.46				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-272换	成品浴隔隔断 卫生间 (前隔断)	100m2	0.0051	3828.85	61196.96	0	0	3902.57	19.527135	312.104496	0	0	19.903107	
020003-272换	成品浴隔隔断 卫生间 (中隔断)	100m2	0.0057	3828.85	48342.28	0	0	3259.84	21.824445	275.550996	0	0	18.581088	
020006-109	轻钢框架	t	0.01	2646.78	4518.05	0	207.01	822.33	26.4678	45.1805	0	2.0701	8.2233	
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.006	377.05	2682.06	0	0	217.09	2.2623	16.09236	0	0	1.30254	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	41.25	0	0	0.97	9.15	41.25	0	0	0.97	9.15	
小计									111.33168	648.928352	0	3.0401	57.160035	
清单项目综合单价													820.460167	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	5.554878	1.3733		7.63						
		技工人工费(装饰)		元	19.072748	1.3499		25.75						
		高级技工人工费(装饰)		元	20.643585	1.3607		28.09						
		降效增加人工费		元	1.922181	1		1.92						
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	0.032432	4.75		0.15						
		角钢(综合)		t	0.007339	4038		29.63						
		不锈钢钉 304		kg	0.012363	12		0.15						
		电焊条 E4303 Φ3.2mm		kg	0.193644	7.63		1.48						
		尼龙站脚		个	0.513835	15		7.71						
		1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)		m2	0.062139	243.85		15.15						
		3*21铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (SP-01)		m2	0.501864	576.67		289.41						
		3*12铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (SP-01)		m2	0.561976	450.52		253.18						
		铝合金门档 40mm×40mm		m	0.608516	15		9.13						
		铝合金压条 T型		m	0.9532	9		8.58						

工程量清单综合单价分析表

		202胶			kg	0.009865	42	0.41								
		其他材料费(按百分比计算)			元	11.261939	1	11.26								
	主材															
	设备															
	机械	交流弧焊机 32kV·A			台班	0.008255	175.28	1.45								
		降效增加机械费			元	0.0452	1	0.05								
项目编码	011207001018		项目名称		小便斗隔断 (SP-01)		计量单位	m2	工程量	2.6						
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020003-273换	成品浴厕隔断 小便斗	100m2	0.01	1149.06	66409.55	0	0	3573.39		11.4906	664.0955	0	0		35.7339	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.93	0	0	0	0.2		0.93	0	0	0	0	0.2	
小计										12.4206	664.0955	0	0		35.9339	
清单项目综合单价											712.45000					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)				元	1.20783	1.3733		1.66						
		技工人工费(装饰)				元	2.64571	1.3499		3.57						
		高级技工人工费(装饰)				元	4.60087	1.3607		6.26						
		降效增加人工费				元	0.357692	1		0.36						
	材料	尼龙站脚				个	2	15		30						
		圆形塑料角码 5mm×5mm				个	4	3		12						
		3*21铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (SP-01)				m2	1	576.67		576.67						
		软塑料线条 宽200mm				m	5.88	7.5		44.1						
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.3255	1		1.33						
	主材															
	设备															
	机械															
	项目编码	010802001020		项目名称		不锈钢门		计量单位	m2	工程量	4.94					
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6316.69	79593.21	0	0	5369.96		63.1669	795.9321	0	0		53.6996	
020001-99	闭门器安装 暗装	10个	0.1	524.12	783.9	0	0	154.56		52.412	78.39	0	0		15.456	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.04	0	0	0	2.87		13.04	0	0	0		2.87	
小计										128.6189	874.3221	0	0		72.0256	
清单项目综合单价											1074.966600					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)				元	14.538649	1.3733		19.97						
		技工人工费(装饰)				元	36.404044	1.3499		49.14						
		高级技工人工费(装饰)				元	11.22847	1.3607		15.28						
		降效增加人工费				元	2.639676	1		2.64						
	材料	闭门器				套	0.404858	78		31.58						
		成品不锈钢门 (DR-01)				m2	0.9825	800		786						
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.01351	442.06		5.97						
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.117795	1		4.12						
	主材															
	设备															
	机械															
	项目编码	010802001021		项目名称		不锈钢推杆门		计量单位	m2	工程量	3.47					
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020001-8换	成品不锈钢门安装 推拉	100m2	0.01	4029.02	89026.92	0	0	5338.13		40.2902	890.2692	0	0		53.3813	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.37	0	0	0	0.96		4.37	0	0	0		0.96	
小计										44.6602	890.2692	0	0		54.3413	
清单项目综合单价											989.270700					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)				元	7.03686	1.3733		9.66						
		技工人工费(装饰)				元	17.62458	1.3499		23.79						
		高级技工人工费(装饰)				元	5.02317	1.3607		6.84						
		降效增加人工费				元	1.259366	1		1.26						
	材料	成品不锈钢门 (DR-08)				m2	0.97	900		873						
		玻璃胶 300mL				支	0.42	12		5.04						
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.65	12		7.8						
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.4292	1		4.43						
	主材															
	设备															
	机械															
	项目编码	010808004043		项目名称		金属门套 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	0.81					
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72		26.44	261.066	0	0		18.872	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.057	102.3	714.08	0	0	58.22		5.8311	40.70256	0	0		3.31854	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.82	0	0	0	0.18		1.64	0	0	0		0.36	
小计										33.9111	301.76856	0	0		22.55054	
清单项目综合单价											358.23020					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)				元	5.844167	1.3733		8.03						
		技工人工费(装饰)				元	14.640128	1.3499		19.76						
		高级技工人工费(装饰)				元	3.278744	1.3607		4.46						
		降效增加人工费				元	1.012346	1		1.01						
	材料	镀锌板 δ=12.0mm				m2	1.335704	30.06		40.15						
		1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)				m2	1.06	243.85		258.48						
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.986506	1		2.99						
	主材															
	设备															
	机械															
	项目编码	010808004044		项目名称		金属门头 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	0.33					
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72		26.44	261.066	0	0		18.872	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.094	102.3	290.71	0	0	37.05		9.6162	27.32674	0	0		3.4827	
020003-19	木龙骨 平均中距L(mm) L≤800	100m2	0.01	1322.55	2139.87	0	3.47	398.32		13.2255	21.3987	0	0.0347		3.9832	

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	4	0.51	0	0	0	0.11	2.04	0	0	0	0.44
小计									51.3217	309.79144	0	0.0347	26.7779
清单项目综合单价									387.925740				
费用明细	-	内容			单位			数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)			元			7.924755	1.3733		10.88		
		技工人工费(装饰)			元			19.409371	1.3499		26.2		
		高级技工人工费(装饰)			元			8.960136	1.3607		12.19		
		降效增加人工费			元			1.545455	1		1.55		
	材料	膨胀螺栓(综合)			套			1.6726	1.25		2.09		
		杉木枋板材			m3			0.00868	2200		19.1		
		玻璃板 δ=9mm			m2			1.199606	22.54		27.04		
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)			m2			1.06	243.85		258.48		
		其他材料费(按百分比计算)			元			3.067445	1		3.07		
		材料费补差			元			0.0001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	木工圆锯机 Φ500mm			台班			0.0013	26.71		0.03		
项目编码	010808004045			项目名称			金属门套(MT-02)			计量单位	m2	工程量	0.91
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.08	102.3	714.08	0	0	58.22	8.184	57.1264	0	0	4.6576
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.98	0	0	0	0.22	1.96	0	0	0	0.44
小计									36.584	318.1924	0	0	23.9696
清单项目综合单价									378.74600				
费用明细	-	内容			单位			数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)			元			6.2187	1.3733		8.54		
		技工人工费(装饰)			元			15.575385	1.3499		21.03		
		高级技工人工费(装饰)			元			3.486577	1.3607		4.74		
		降效增加人工费			元			1.076923	1		1.08		
	材料	玻璃板 δ=12.0mm			m2			1.809231	30.06		54.39		
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)			m2			1.06	243.85		258.48		
		其他材料费(按百分比计算)			元			3.128846	1		3.13		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010808004046			项目名称			金属门头(MT-02)			计量单位	m2	工程量	0.24
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.3	268.86	0	0	35.96	10.23	26.886	0	0	3.596
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	2530	0	52.58	509.06	17.221	25.3	0	0.5258	5.0906
020000-3	建筑物超高增加费	项	5	0.4	0	0	0	0.08	2	0	0	0	0.4
小计									55.891	313.252	0	0.5258	27.9586
清单项目综合单价									397.627400				
费用明细	-	内容			单位			数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)			元			8.45753	1.3733		11.61		
		技工人工费(装饰)			元			20.61185	1.3499		27.82		
		高级技工人工费(装饰)			元			10.62149	1.3607		14.45		
		降效增加人工费			元			1.666667	1		1.67		
	材料	型钢(综合)			t			0.00428	4892		20.94		
		膨胀螺栓(综合)			套			2.72	1.25		3.4		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg			0.04065	8.49		0.35		
		玻璃板 δ=9mm			m2			1.181	22.54		26.62		
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)			m2			1.06	243.85		258.48		
		其他材料费(按百分比计算)			元			3.4681	1		3.47		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A			台班			0.003	175.28		0.53		
项目编码	011505010004			项目名称			银镜(MR-01)			计量单位	m2	工程量	4.13
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-256换	玻璃面层 零星项目	100m2	0.01	3746.23	14442.58	0	0	1546.68	37.4623	144.4258	0	0	15.4668
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	2581.96	0	0	334.62	9.3376	25.8196	0	0	3.3462
020006-109	轻钢框架	t	0.021	2646.78	4518.05	0	207.01	822.33	55.58238	94.87905	0	4.34721	17.26893
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.91	0	0	0.54	2.88	12.91	0	0	0.54	2.88
小计									115.29228	265.12445	0	4.88721	38.96193
清单项目综合单价									424.265870				
费用明细	-	内容			单位			数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)			元			7.900015	1.3733		10.85		
		技工人工费(装饰)			元			36.93646	1.3499		49.86		
		高级技工人工费(装饰)			元			28.869155	1.3607		39.28		
		降效增加人工费			元			3.125908	1		3.13		
	材料	镀锌铁丝(综合)			kg			0.093249	4.75		0.44		
		角钢(综合)			t			0.021102	4038		85.21		
		自攻螺钉 M6×30mm			100个			0.16716	10		1.67		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm			kg			0.556763	7.63		4.25		
		6mm银镜(MR-01)			m2			1.03	115		118.45		
		玻璃板 δ=9mm			m2			1.06	22.54		23.89		
不锈钢压条 65mm×15mm×2mm			m			2.00849	5.8		11.65				
玻璃胶 300mL			支			1.134	12		13.61				
其他材料费(按百分比计算)			元			1.873032	1		1.87				
主材													
设备													
机械	交流弧焊机 32kV·A			台班			0.023734	175.28		4.16			
项目编码	011505001005			项目名称			洗漱台			计量单位	m2	工程量	2.06
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-87换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.1	668.24	6009	0	0	447.52	66.824	600.9	0	0	44.752
020006-88	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.011	3070.44	4778.08	0	178.79	926.69	33.77484	52.55888	0	1.96669	10.19359
020006-7换	现场制作、安装 厨柜地柜	100m2	0.01	1499.63	50544.95	0	966.62	2922.09	14.9963	505.4495	0	9.6662	29.2209
020006-26换	柜门 平开门 单扇面积 S(m2) S≤0.5	10扇	0.137	833.03	1528.76	0	0	259.79	114.12511	209.44012	0	0	35.59123

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14.61	0	0	0.74	3.27	14.61	0	0	0.74	3.27	
小计									244.33025	1368.3485	0	12.37289	123.02772	
清单项目综合单价									1748.079360					
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)		元	18.990066	1.3733	26.08							
		技工人工费(装饰)		元	71.752015	1.3499	96.86							
		高级技工人工费(装饰)		元	76.29566	1.3607	103.82							
		降效增加人工费		元	7.092233	1	7.09							
	材料	角钢(综合)		t	0.010296	4038	41.58							
		不锈钢钉 304		kg	0.04019	12	0.48							
		膨胀螺栓(综合)		套	0.516141	1.25	0.65							
		铰链(平开)		付	2.782718	10	27.83							
		合金钢钻头 10mm		个	0.227707	18	4.1							
		电焊条 E4303 Φ3.2mm		kg	0.2499	7.63	1.91							
		玻纤板 δ=3mm (SP-01)		m ²	0.8	588.54	470.83							
		玻镁板 δ=12mm		m ²	0.8	30.06	24.05							
		20mm人造石材 (ST-04)		m ²	1.06	550	583							
		玻纤板 δ=15mm (SP-01)		m ²	0.360117	490.45	176.62							
		云石胶		kg	0.4375	20	8.75							
		玻璃胶 300mL		支	0.2667	12	3.2							
		聚酯酸乙烯乳液		kg	0.02113	8.35	0.18							
		其他材料费(按百分比计算)		元	20.432591	1	20.43							
	主材													
	设备													
	机械	木工圆锯机 Φ500mm		台班	0.09843	26.71	2.63							
		交流弧焊机 32kV·A		台班	0.010398	175.28	1.82							
		电动空气压缩机 排气量0.6m ³ /min		台班	0.03344	210.44	7.04							
		降效增加机械费		元	0.359223	1	0.36							
	项目编码	011505008008			项目名称			纸巾架		计量单位	个	工程量	6	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-97换	纸巾架安装	10件	0.1	179.79	1500.96	0	0	114.62	17.979	150.096	0	0	11.462	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.37	0	0	0.75	0.75	3.37	0	0	0	0.75	
小计									21.349	150.096	0	0	12.212	
清单项目综合单价									183.657					
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)		元	1.9154	1.3733	2.63							
		技工人工费(装饰)		元	4.8089	1.3499	6.49							
		高级技工人工费(装饰)		元	6.5095	1.3607	8.86							
		降效增加人工费		元	0.561667	1	0.56							
	材料	嵌入式不锈钢抽纸盒(编号14)		套	1	150	150							
		玻璃胶 300mL		支	0.008	12	0.1							
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011505008009			项目名称			三合一垃圾桶		计量单位	个	工程量	2	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-97换	三合一垃圾桶	10件	0.1	179.79	23265.96	0	0	1202.87	17.979	2326.596	0	0	120.287	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.12	0	0	0	0.25	1.12	0	0	0	0.25	
小计									19.099	2326.596	0	0	120.537	
清单项目综合单价									2466.232					
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)		元	1.9154	1.3733	2.63							
		技工人工费(装饰)		元	4.8089	1.3499	6.49							
		高级技工人工费(装饰)		元	6.5095	1.3607	8.86							
		降效增加人工费		元	0.56	1	0.56							
	材料	不锈钢三合一垃圾桶(编号15)		套	1	2326.5	2326.5							
		玻璃胶 300mL		支	0.008	12	0.1							
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011505005011			项目名称			坐便器扶手1		计量单位	套	工程量	1	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-96换	坐便器扶手1	10套	0.1	226.11	3069.15	0	0	203.22	22.611	306.915	0	0	20.322	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.71	0	0	0	0.16	0.71	0	0	0	0.16	
小计									23.321	306.915	0	0	20.482	
清单项目综合单价									350.718					
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)		元	4.211	1.3733	5.78							
		技工人工费(装饰)		元	5.2725	1.3499	7.12							
		高级技工人工费(装饰)		元	7.1364	1.3607	9.71							
		降效增加人工费		元	0.71	1	0.71							
	材料	坐便器扶手1 (编号06)		套	1	303.6	303.6							
		玻璃胶 300mL		支	0.023	12	0.28							
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.039	1	3.04							
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011505005012			项目名称			坐便器扶手		计量单位	套	工程量	1	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-96换	坐便器扶手	10套	0.1	226.11	4800.29	0	0	289.78	22.611	480.029	0	0	28.978	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.71	0	0	0	0.16	0.71	0	0	0	0.16	
小计									23.321	480.029	0	0	29.138	
清单项目综合单价									532.488					
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)		元	4.211	1.3733	5.78							
		技工人工费(装饰)		元	5.2725	1.3499	7.12							
		高级技工人工费(装饰)		元	7.1364	1.3607	9.71							
		降效增加人工费		元	0.71	1	0.71							
	材料	坐便器扶手1 (编号07)		套	1	475	475							
		玻璃胶 300mL		支	0.023	12	0.28							
主材														

工程量清单综合单价分析表

		设备																					
		机械																					
项目编码		011505005013			项目名称			小便斗扶手			计量单位		套		工程量		1						
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价										
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费		和利润					
020006-96换		小便斗扶手		10套		0.1		226.11		3608.49		0		0		230.19		22.611					
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		0.71		0		0		0		0.16		0.71					
小计														23.321		360.849		0		0		23.179	
清单项目综合单价																		407.349					
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
费用明细		人工				普工人工费(装饰)		元		4.211		1.3733		5.78									
						技工人工费(装饰)		元		5.2725		1.3499		7.12									
						高级技工人工费(装饰)		元		7.1364		1.3607		9.71									
						降效增加人工费		元		0.71		1		0.71									
						小便斗扶手(编号08)		套		1		357		357									
		材料		玻璃胶 300mL		支		0.023		12		0.28											
				其他材料费(按百分比计算)		元		3.573		1		3.57											
		主材																					
设备																							
机械																							
项目编码		011505005014			项目名称			洗手盆扶手			计量单位		套		工程量		1						
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价										
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费		和利润					
020006-96换		洗手盆扶手		10套		0.1		226.11		4526.88		0		0		276.11		22.611					
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		0.71		0		0		0		0.16		0.71					
小计														23.321		452.688		0		0		27.771	
清单项目综合单价																		503.780					
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
费用明细		人工				普工人工费(装饰)		元		4.211		1.3733		5.78									
						技工人工费(装饰)		元		5.2725		1.3499		7.12									
						高级技工人工费(装饰)		元		7.1364		1.3607		9.71									
						降效增加人工费		元		0.71		1		0.71									
						洗手盆扶手(L-19)		套		1		447.93		447.93									
		材料		玻璃胶 300mL		支		0.023		12		0.28											
				其他材料费(按百分比计算)		元		4.482		1		4.48											
		主材																					
设备																							
机械																							
项目编码		011505005015			项目名称			一型固定扶手			计量单位		套		工程量		1						
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价										
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费		和利润					
020006-96换		一型固定扶手		10套		0.1		226.11		1618.79		0		0		130.71		22.611					
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		0.71		0		0		0		0.16		0.71					
小计														23.321		161.879		0		0		13.231	
清单项目综合单价																		198.431					
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
费用明细		人工				普工人工费(装饰)		元		4.211		1.3733		5.78									
						技工人工费(装饰)		元		5.2725		1.3499		7.12									
						高级技工人工费(装饰)		元		7.1364		1.3607		9.71									
						降效增加人工费		元		0.71		1		0.71									
						一型固定扶手(编号10)		套		1		160		160									
		材料		玻璃胶 300mL		支		0.023		12		0.28											
				其他材料费(按百分比计算)		元		1.603		1		1.6											
		主材																					
设备																							
机械																							
项目编码		011102003012			项目名称			瓷砖地面(CT-01)			计量单位		m2		工程量		12.11						
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价										
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费		和利润					
020002-51换		陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36		100m2		0.01		4030.75		7816.86		0		0		1278.01		40.3075					
020002-148		楼地面美缝剂勾缝		100m		0.032		447.47		145.96		0		0		105.79		14.31904					
020002-20换		细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30		100m2		0.01		1479.08		1541.72		0		3.46		402.87		14.7908					
020003-2		墙、柱面基层处理 界面处理剂		100m2		0.01		267.46		127.78		0		0		65.26		2.6746					
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		27.3		0		0		0.01		6.01		27.3					
小计														99.39194		99.53432		0		0.0446		26.85668	
清单项目综合单价																		225.827540					
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
费用明细		人工				普工人工费(装饰)		元		7.573602		1.3733		10.4									
						技工人工费(装饰)		元		16.594816		1.3499		22.4									
						高级技工人工费(装饰)		元		28.87426		1.3607		39.29									
						降效增加人工费		元		2.254335		1		2.25									
						石料切割锯片		片		0.00287		18.2		0.05									
		材料		白水泥		t		0.00097		1046		1.01											
				600*600*10mm防滑瓷砖(CT-01)		m2		1.03		65.67		67.64											
				界面处理剂		kg		0.5		2.5		1.25											
				美缝剂 400mL		支		0.166391		28		4.66											
				专用胶粘剂		kg		4.59		2		9.18											
水				m3		0.027		3.77		0.1													
细石混凝土增加费				m3		0.0303		20		0.61													
其他材料费(按百分比计算)				元		0.257519		1		0.26													
主材		材料费补差		元		0.0001		1		0													
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3		0.0303		487.55		14.77													
设备																							
机械																							
		混凝土振动器 平板式		台班		0.0024		14.42		0.03													
项目编码		011108001018			项目名称			石材门槛石(ST-01)			计量单位		m2		工程量		1.16						
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价										
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费		和利润					
020002-144		楼地面石材门槛处理		100m2		0.01		2875.82		250.56		0		0		186.27		28.7582					
020002-142换		门槛石铺贴		100m2		0.01		8414.22		80108.25		0		0		5857.38		84.1422					

工程量清单综合单价分析表

020002-20+020002-21*(-2)换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	1202.71	1027.83	0	2.31	316.27	12.0271	10.2783	0	0.0231	3.1627	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.63	0	0	0.07	1.02	4.63	0	0	0.07	1.02	
小计									132.2321	815.1442	0	1.9558	69.9889	
清单项目综合单价														1019.321000
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	13.45458	1.3733	18.48						
				技工人工费(装饰)	元	30.44006	1.3499	41.09						
				高级技工人工费(装饰)	元	49.99915	1.3607	68.03						
				降效增加人工费	元	3.991379	1	3.99						
		材料			20mm流沙灰石材(ST-01)	m2	1.04	741.87	771.54					
				界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25						
				专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54						
				晶面剂	kg	0.03938	56	2.21						
				水	m3	0.082	3.77	0.31						
				细石混凝土增加费	m3	0.0202	20	0.4						
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.0202	487.55	9.85						
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.0422	1	2.04						
				材料费补差	元	0.0003	1	0						
	主材													
	设备													
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.0016	14.42	0.02						
				平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86						
			降效增加机械费	元	0.060345	1	0.06							
项目编码	011102001007			项目名称	石材楼地面 (ST-02)			计量单位	m2		工程量	10.14		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798	
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S (m2) S>0.64	100m2	0.01	5719.6	78747.67	0	0	5196.27	57.196	787.4767	0	0	51.9627	
020002-20+020002-21*(-2)换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	1202.71	1027.83	0	2.31	316.27	12.0271	10.2783	0	0.0231	3.1627	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	31.92	0	0	0.6	7.07	31.92	0	0	0.6	7.07	
小计									132.5759	801.5384	0	2.4858	69.4278	
清单项目综合单价														1006.027900
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	10.62432	1.3733	14.59						
				技工人工费(装饰)	元	24.23734	1.3499	32.72						
				高级技工人工费(装饰)	元	39.20595	1.3607	53.35						
				降效增加人工费	元	3.147929	1	3.15						
		材料			石材切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11					
				白水泥	t	0.00102	1046	1.05						
				界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25						
				专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54						
				晶面剂	kg	0.03938	56	2.21						
				水	m3	0.105	3.77	0.4						
				细石混凝土增加费	m3	0.0202	20	0.4						
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.0202	487.55	9.85						
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.0083	1	2.01						
				材料费补差	元	0.0003	1	0						
			20mm流沙灰石材(ST-02)	m2	1.02	741.87	756.71							
	主材													
	设备													
机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.0016	14.42	0.02							
			平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86							
			降效增加机械费	元	0.059172	1	0.06							
项目编码	011108001019			项目名称	石材门槛石 (ST-02)			计量单位	m2		工程量	0.63		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798	
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38	84.1422	801.0825	0	0	58.5738	
020002-20+020002-21*(-2)换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	1202.71	1027.83	0	2.31	316.27	12.0271	10.2783	0	0.0231	3.1627	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	2.51	0	0	0.04	0.56	5.02	0	0	0.08	1.12	
小计									132.6221	815.1442	0	1.9658	70.0889	
清单项目综合单价														1019.821000
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	13.45458	1.3733	18.48						
				技工人工费(装饰)	元	30.44006	1.3499	41.09						
				高级技工人工费(装饰)	元	49.99915	1.3607	68.03						
				降效增加人工费	元	3.984127	1	3.98						
		材料			20mm流沙灰石材(ST-02)	m2	1.04	741.87	771.54					
				界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25						
				专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54						
				晶面剂	kg	0.03938	56	2.21						
				水	m3	0.082	3.77	0.31						
				细石混凝土增加费	m3	0.0202	20	0.4						
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.0202	487.55	9.85						
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.0422	1	2.04						
				材料费补差	元	0.0003	1	0						
	主材													
	设备													
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.0016	14.42	0.02						
				平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86						
			降效增加机械费	元	0.063492	1	0.06							
项目编码	011105006014			项目名称	金属踢脚线 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	1.04		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.2	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				554.77	1593.98	0	0	201.8	110.954	318.796	0	0	40.36	
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	5.8526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.09	0	0	0.9	0	4.09	0	0	0	0.9	
小计									129.9675	370.1547	0	0	47.1126	
清单项目综合单价														847.234800
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	13.23209	1.3733	18.17						
				技工人工费(装饰)	元	28.9629	1.3499	39.1						
				高级技工人工费(装饰)	元	50.42184	1.3607	68.61						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	降效增加人工费			元	3.932692	1	3.93					
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.18722	10	1.87					
		水泥纤维板 6=9mm			m2	1.08	45.35	48.98					
		1.2mm深灰色不锈钢板(H=75mm)			m	21.2	15	318					
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.3045	1	1.3					
	主材												
设备													
机械													
项目编码	011302001040		项目名称		玻璃板吊项天棚		计量单位	m2		工程量	22.44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	2678.28	0	0	487.94	16.0847	26.7828	0	0	4.8794
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板人工×0.8)	100m2	0.01	1286.78	2678.28	0	0	417.14	12.8678	26.7828	0	0	4.1714
020004-8	平级天棚龙骨 装配式I型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0		582.17	22.931	22.8026	0	5.8217	6.5773
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	36.41	0	0	4.09	8.28	36.41	0	0	4.09	8.28
小计									88.2935	76.3682	0	9.9117	23.9081
清单项目综合单价									198.481500				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	5.448812	1.3733	7.48					
		技工人工费(装饰)			元	11.942934	1.3499	16.12					
		高级技工人工费(装饰)			元	20.782646	1.3607	28.28					
		降效增加人工费			元	1.622549	1	1.62					
	材料	铁件(综合)			kg	0.4	5.5	2.2					
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.47352	10	4.74					
		六角螺栓			kg	0.0183	6.32	0.12					
		射钉			10个	0.153	1	0.15					
		吊杆			kg	0.21965	5.5	1.21					
		镀锌铁板 6-9.5mm			m2	2.1	23	48.3					
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)			m2	1.05	18	18.9					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.7582	1	0.76					
		材料费补差			元	0.0001	1	0					
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机			台班	0.02656	219.19	5.82					
降效增加机械费			元	0.182264	1	0.18							
项目编码	011407002023		项目名称		天棚喷刷涂料 (PT-01)		计量单位	m2		工程量	22.44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-139+020005-140换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1149.26	0	0	381.04	14.7014	11.4926	0	0	3.8104
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	410.54	0	0	411.88	17.7809	4.1054	0	0	4.1188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22.79	0	0	0	5.01	22.79	0	0	0	5.01
小计									55.2723	15.598	0	0	12.9392
清单项目综合单价									83.809500				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	3.41015	1.3733	4.68					
		技工人工费(装饰)			元	7.47795	1.3499	10.09					
		高级技工人工费(装饰)			元	13.01146	1.3607	17.7					
		降效增加人工费			元	1.015597	1	1.02					
	材料	砂纸			张	0.16	0.48	0.08					
		白色无机涂料 (PT-01)			kg	0.41929	27	11.32					
		腻子粉(成品)			kg	2.24532	1.8	4.04					
		水			m3	0.00115	3.77	0					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1544	1	0.15					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011302001041		项目名称		吊顶反撑		计量单位	m2		工程量	22.44	
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9	40.6595	56.2611	0	8.0103	12.299
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25.68	0	0	5.06	5.99	25.68	0	0	5.06	5.99
小计									66.3395	56.2611	0	13.0703	18.289
清单项目综合单价									153.95990				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	5.70073	1.3733	7.83					
		技工人工费(装饰)			元	8.328161	1.3499	11.24					
		高级技工人工费(装饰)			元	12.882919	1.3607	17.53					
		降效增加人工费			元	1.144385	1	1.14					
	材料	型钢(综合)			t	0.009452	4892	46.24					
		不锈钢螺栓 M10×15mm			个	1.31426	0.55	0.72					
		合金钢钻头 20mm			个	0.022504	35	0.79					
		电焊条 E4303 Φ4.0mm			kg	0.200281	7.8	1.56					
		氧气			m3	0.04798	4.5	0.22					
		乙炔气			m3	0.019264	32	0.62					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.501399	1	0.5					
		主材											
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A			台班	0.041138	175.28	7.21					
		降效增加机械费			元	0.22549	1	0.23					
项目编码	011407001007		项目名称		墙面喷刷涂料 (PT-01)		计量单位	m2		工程量	58.48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137+020005-138+换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1130.52	1045.34	0	0	301.09	11.3052	10.4534	0	0	3.0109
020005-101+020005-102换	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.42	526.67	0	0	450.77	19.2842	5.2667	0	0	4.5077
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	55.94	0	0	0	12.31	55.94	0	0	0	12.31
小计									86.5294	15.7201	0	0	19.8286
清单项目综合单价									122.078100				
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	3.21212	1.3733	4.41						
		技工人工费(装饰)		元	7.04477	1.3499	9.51						
		高级技工人工费(装饰)		元	12.24989	1.3607	16.67						
		降效增加人工费		元	0.956566	1	0.96						
	材料	砂纸		张	0.18	0.48	0.09						
		白色无机涂层 (PT-01)		kg	0.38118	27	10.29						
		腻子粉(成品)		kg	2.87811	1.8	5.18						
		水		m3	0.00144	3.77	0.01						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1556	1	0.16						
		材料费补差		元	0.0002	1	0						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001022			项目名称	玻铁板暗门		计量单位	m2	工程量	3.01			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润				
020005-137*020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.02	1130.52	1045.34	0	0	301.09	22.6104	20.9068	0	0	6.0218
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4161.24	10972.64	0	0	1464.52	41.6124	109.7264	0	0	14.6452
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	2581.96	0	0	334.62	9.3376	25.8196	0	0	3.3462
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	99.84	954.75	0	0	69.71	9.984	95.475	0	0	6.971
020001-95	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	353.99	155.78	0	0	85.71	35.399	15.578	0	0	8.571
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.02	377.05	5928.78	0	0	379.43	7.541	118.5756	0	0	7.5886
020001-60	钢架制作、安装	t	0.008	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	18.6396	37.18352	0	1.62656	6.0708
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.1	0	0	0.15	2.67	12.1	0	0	0.15	2.67
小计								157.224	423.26492	0	1.77656	55.8846	638.150080
清单项目综合单价													
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	22.9071	1.3733	31.46						
		技工人工费(装饰)		元	47.915905	1.3499	64.68						
		高级技工人工费(装饰)		元	23.823032	1.3607	32.42						
		降效增加人工费		元	4.019934	1	4.02						
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	0.000088	4.75	0						
		角钢(综合)		t	0.008372	4038	33.81						
		不锈钢钉 304		kg	0.034701	12	0.42						
		不锈钢合页		个	1.5873	7.5	11.9						
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.16716	10	1.67						
		门磁吸(成品)		只	0.664452	95	63.12						
		底板拉手		个	0.664452	15.5	10.3						
		砂纸		张	0.24	0.48	0.12						
		电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg	0.21915	7.8	1.71						
		杉木板材 (综合)		m3	0.000104	2200	0.23						
		玻铁板 δ=9mm		m2	1.06	22.54	23.89						
		不锈钢装饰板 δ=5.0mm		m2	0.174419	550	95.93						
		水泥纤维板 δ=9mm		m2	2.145	45.35	97.28						
		白色无机涂层 (PT-01)		kg	0.76236	27	20.58						
		红丹环氧防锈漆		kg	0.05406	15	0.81						
		油漆溶剂油		kg	0.005581	8	0.04						
		氧气		m3	0.01196	4.5	0.05						
		乙炔气		m3	0.006937	32	0.22						
		202胶		kg	0.027691	42	1.16						
		水		m3	0.0002	3.77	0						
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.53537	1	2.54						
		材料费补差		元	0.00012	1	0						
主材													
设备													
机械	交流弧焊机 32kV·A		台班	0.009249	175.28	1.62							
	降效增加机械费		元	0.049834	1	0.05							
项目编码	010808004047			项目名称	金属门套 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	3.48			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润				
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.065	102.3	637.57	0	0	54.39	6.6495	41.44205	0	0	3.53535
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.6	0	0	0	0.79	3.6	0	0	0	0.79
小计								36.6895	302.50805	0	0	0	23.19735
清单项目综合单价													
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	5.99048	1.3733	8.23						
		技工人工费(装饰)		元	15.005491	1.3499	20.26						
		高级技工人工费(装饰)		元	3.359935	1.3607	4.57						
		降效增加人工费		元	1.034483	1	1.03						
	材料	玻铁板 δ=12.0mm		m2	1.357759	30.06	40.81						
		1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)		m2	1.06	243.85	258.48						
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.992974	1	2.99						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010808004048			项目名称	金属门头 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	3.85			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润				
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.3	358.56	0	0	40.44	10.23	35.856	0	0	4.044
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.23	3967.95	0	0	619.06	19.1123	39.6795	0	0	6.1906
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.7	0	0	0	1.48	6.7	0	0	0	1.48
小计								62.4823	336.6015	0	0	0	30.5866
清单项目综合单价													
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	8.63248	1.3733	11.85						
		技工人工费(装饰)		元	20.98605	1.3499	28.33						
		高级技工人工费(装饰)		元	11.365994	1.3607	15.47						
		降效增加人工费		元	1.74026	1	1.74						
	材料	膨胀螺栓(综合)		套	2.11555	1.25	2.64						
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个	0.0935	1	0.09						
		玻铁板 δ=12.0mm		m2	1.165662	30.06	35.04						
		1.2mm深灰色拉丝不锈钢 (MT-05)		m2	1.06	243.85	258.48						
		轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06	10.5	11.13						
		轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.9875	12.5	24.84						
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.90319	1	3.9						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010808004049			项目名称	金属门套 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	3.01			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润				
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.3	358.56	0	0	40.44	10.23	35.856	0	0	4.044
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.23	3967.95	0	0	619.06	19.1123	39.6795	0	0	6.1906
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.7	0	0	0	1.48	6.7	0	0	0	1.48
小计								62.4823	336.6015	0	0	0	30.5866
清单项目综合单价													
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	8.63248	1.3733	11.85						
		技工人工费(装饰)		元	20.98605	1.3499	28.33						
		高级技工人工费(装饰)		元	11.365994	1.3607	15.47						
		降效增加人工费		元	1.74026	1	1.74						
	材料	膨胀螺栓(综合)		套	2.11555	1.25	2.64						
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个	0.0935	1	0.09						

工程量清单综合单价分析表

	土材													
	设备													
	机械													
项目编码	010808004049			项目名称		金属门头 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	2.38	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2906.2	0	0	203.5	26.44	290.62	0	0	20.35	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.097	102.3	431.12	0	0	44.07	9.9231	41.81864	0	0	4.27479	
020001-60	钢架制作、安装	t	0.03	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	69.8985	139.4382	0	6.0996	22.7655	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7.07	0	0	0.38	1.58	7.07	0	0	0.38	1.58	
小计									113.3316	471.87684	0	6.4796	48.97029	
清单项目综合单价														640.65833
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)			元	17.212804	1.3733	23.64				
				技工人工费(装饰)			元	43.106112	1.3499	58.19				
				高级技工人工费(装饰)			元	9.69673	1.3607	13.19				
				降效增加人工费			元	2.970588	1	2.97				
	材料			镀锌铁丝(综合)			kg	0.000277	4.75	0				
				角钢(综合)			t	0.026471	4038	106.89				
				电焊条 E4303 ϕ 4.0mm			kg	0.692899	7.8	5.4				
				杉木板材(综合)			m3	0.000328	2200	0.72				
				玻镁板 δ =12.0mm			m2	1.366303	30.06	41.07				
				1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)			m2	1.18	243.85	287.74				
				红丹环氧防锈漆			kg	0.170924	15	2.56				
				油漆溶剂油			kg	0.017647	8	0.14				
				氧气			m3	0.037815	4.5	0.17				
				乙炔气			m3	0.021933	32	0.7				
				其他材料费(按百分比计算)			元	3.87071	1	3.87				
				材料费补差			元	-0.000252	1	0				
	主材													
	设备													
	机械			交流弧焊机 32kV·A			台班	0.029244	175.28	5.13				
				降效增加机械费			元	0.159664	1	0.16				
项目编码	010808004050			项目名称		金属门套 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	3.48	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	3652.46	0	0	240.81	26.44	365.246	0	0	24.081	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.108	102.3	531.01	0	0	49.06	11.0484	57.34908	0	0	5.29848	
020003-24	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.0039	582.07	4775.18	0	0	366.88	2.270073	18.623202	0	0	1.430832	
020001-60	钢架制作、安装	t	0.038	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	88.5381	176.62172	0	7.72616	28.8363	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.71	0	0	0.82	3.07	13.71	0	0	0.82	3.07	
小计									142.006573	617.840002	0	8.54616	62.716612	
清单项目综合单价														831.109347
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)			元	22.65908	1.3733	31.12				
				技工人工费(装饰)			元	56.669542	1.3499	76.5				
				高级技工人工费(装饰)			元	13.531286	1.3607	18.41				
				降效增加人工费			元	3.939655	1	3.94				
	材料			镀锌铁丝(综合)			kg	0.000408	4.75	0				
				角钢(综合)			t	0.038922	4038	157.17				
				圆钉 L=60mm			kg	0.002018	5.5	0.01				
				电焊条 E4303 ϕ 4.0mm			kg	1.018841	7.8	7.95				
				杉木板材(综合)			m3	0.000482	2200	1.06				
				玻镁板 δ =12.0mm			m2	1.879672	30.06	56.5				
				玻璃棉毡 δ =75.0mm			m2	0.401293	45	18.06				
				1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)			m2	1.483	243.85	361.63				
				红丹环氧防锈漆			kg	0.251328	15	3.77				
				油漆溶剂油			kg	0.025948	8	0.21				
				氧气			m3	0.055603	4.5	0.25				
				乙炔气			m3	0.03225	32	1.03				
				其他材料费(按百分比计算)			元	5.21903	1	5.22				
				材料费补差			元	-0.000371	1	0				
	主材													
	设备													
	机械			交流弧焊机 32kV·A			台班	0.043	175.28	7.54				
				降效增加机械费			元	0.235632	1	0.24				
项目编码	010503004004			项目名称		圈梁			计量单位	m3		工程量	0.26	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2498.96	5020.35	0	8.91	801.64	249.896	502.035	0	0.891	80.164	
020000-3	建筑物超高增加费	项	4	2.03	0	0	0.01	0.45	8.12	0	0	0.04	1.8	
小计									258.016	502.035	0	0.931	81.964	
清单项目综合单价														842.94600
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费			元	19.315	1.3733	26.53				
				技工人工费			元	165.472	1.3499	223.37				
				降效增加人工费			元	7.807692	1	7.81				
	材料			水			m3	0.581	3.77	2.19				
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5			m3	1.01	487.55	492.43				
				其他材料费(按百分比计算)			元	7.419	1	7.42				
	主材													
	设备													
	机械			混凝土振动器 插入式			台班	0.077	11.57	0.89				
				降效增加机械费			元	0.038462	1	0.04				
项目编码	010515001007			项目名称		现浇构件钢筋(箍筋)			计量单位	t		工程量	0.006	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-119换	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径 ϕ (mm) 0< ϕ ≤10	t	1	770.74	4118.58	0	48.62	378.83	770.74	4118.58	0	48.62	378.83	
010002-120	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径 ϕ (mm) 0< ϕ ≤10	t	1	1336.07	13.31	0	0	294.73	1336.07	13.31	0	0	294.73	
020000-3	建筑物超高增加费	项	167	0.4	0	0	0.01	0.08	66.8	0	0	1.67	13.36	
小计									2173.61	4131.89	0	50.29	686.92	
清单项目综合单价														7042.71000
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费			元	245.44	1.3733	337.06				
				技工人工费			元	1311.02	1.3499	1769.75				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	降效增加人工费				元	66.666667	1	66.67				
	材料	镀锌铁丝 (综合)				kg	8.8	6.05	53.24				
		其他材料费 (按百分比计算)					60.87	1	60.87				
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷				t	1.02	3939	4017.78				
	主材												
	设备												
	机械	钢筋调直机 直径D (mm) D=14				台班	0.32	41.09	13.15				
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40				台班	0.2	41.87	8.37				
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40				台班	1.11	24.41	27.1				
降效增加机械费				元	1.666667	1	1.67						
项目编码	010515001008		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.012			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 10<Φ≤25	t	1	325.52	3922.63	0	9.07	268.39	325.52	3922.63	0	9.07	268.39
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 10<Φ≤25	t	1	700.99	98.68	0	81.14	164.65	700.99	98.68	0	81.14	164.65
020000-3	建筑物超高增加费	项	84	0.39	0	0	0.03	0.08	32.76	0	0	2.52	6.72
小计									1059.27	4021.31	0	92.73	439.76
清单项目综合单价									5613.07000				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	人工	普工人工费				元	97.79	1.3733		134.3			
		技工人工费				元	660.95	1.3499		892.22			
		降效增加人工费				元	32.5	1		32.5			
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10~Φ25				t	1.025	3770		3864.25			
		镀锌铁丝 (综合)				kg	2.32	6.05		14.04			
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	9.65	8.62		83.18			
		水				m3	0.11	3.77		0.41			
		其他材料费 (按百分比计算)				元	59.43	1		59.43			
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40				台班	0.1	41.87		4.19			
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40				台班	0.2	24.41		4.88			
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30				台班	0.49	165.59		81.14			
		降效增加机械费				元	2.5	1		2.5			
项目编码	011108001020		项目名称		石材门槛石 (ST-01)		计量单位	m2	工程量	0.49			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-144	楼地面石材背面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	79399.46	0	0	5821.94	84.1422	793.9946	0	0	58.2194
020002-20+020002-21+4换	细石混凝土找平层 厚度T (mm) T=30 (实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.005	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.77755	21.2018	0	0.07065	1.89625
010002-128	钢筋网片安装	t	0.005	712.81	21.87	0	0	157.99	3.56405	0.10935	0	0	0.78995
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
020000-3	建筑物超高增加费	项	3	2.19	0	0	0.03	0.49	6.57	0	0	0.09	1.47
小计									151.45572	860.41655	0	2.4376	76.53753
清单项目综合单价									1090.847400				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	人工	普工人工费				元	0.651951	1.3733		0.9			
		技工人工费				元	4.608327	1.3499		6.22			
		普工人工费 (装饰)				元	14.32296	1.3733		19.67			
		技工人工费 (装饰)				元	32.35304	1.3499		43.67			
		高级技工人工费 (装饰)				元	53.31835	1.3607		72.55			
		降效增加人工费				元	4.469388	1		4.47			
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷				t	0.004204	4025		16.92			
		镀锌铁丝 (综合)				kg	0.021551	6.05		0.13			
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.010204	8.62		0.09			
		20mm流沙灰石材 (ST-01)				m2	1.04	741.87		771.54			
		界面处理剂				kg	0.5	2.5		1.25			
		专用胶粘剂				kg	10.23489	2		20.47			
		晶面粉				kg	0.03938	56		2.21			
		水				m3	0.086082	3.77		0.32			
		细石混凝土增加费				m3	0.071112	20		1.42			
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5				m3	0.071112	487.55		34.67			
		其他材料费 (按百分比计算)				元	2.477265	1		2.48			
		材料费补差				元	-0.0003	1		0			
		主材											
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.004	14.42		0.06			
		平面水磨石机 功率3.0kW				台班	0.0544	34.24		1.86			
		机动翻斗车 装载质量M (t) M=1				台班	0.000796	281.61		0.22			
		混凝土振动器 插入式				台班	0.001592	11.57		0.02			
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40				台班	0.000449	41.87		0.02			
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40				台班	0.001592	24.41		0.04			
		降效增加机械费				元	0.061224	1		0.06			
	项目编码	011102003013		项目名称		瓷砖地面 (CT-01)		计量单位	m2	工程量	26.26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶黏剂粘贴 单块面积S (m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4030.75	7816.86	0	0	1278.01	40.3075	78.1686	0	0	12.7801
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.032	447.47	145.96	0	0	105.79	14.31904	4.67072	0	0	3.38528
020002-13+020002-15+5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T (mm) T=20 (实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1316.89	1460.45	0	16.93	364	13.1689	14.6045	0	0.1693	3.64
020002-20+020002-21+4换	细石混凝土找平层 厚度T (mm) T=30 (实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.005	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	2.7512	26.054	0	0.59425	1.94805
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196
020002-13+020002-15+(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T (mm) T=20 (实际厚度:15mm)	100m2	0.01	840.14	866.07	0	0	228.22	8.4014	8.6607	0	0	2.2822
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T (mm) T=20	100m2	0.01	1078.52	1007.07	0	16.93	288.87	10.7852	10.0707	0	0.1693	2.8887
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	93.99	0	0	0.85	20.74	93.99	0	0	0.85	20.74
小计									209.91492	184.97314	0	1.89707	55.57399
清单项目综合单价									452.359120				
-	内容				单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	0.775371	1.3733	1.06							
		技工人工费	元	4.516914	1.3499	6.1							
		普工人工费(装饰)	元	11.730314	1.3733	16.11							
		技工人工费(装饰)	元	22.459178	1.3499	30.32							
		高级技工人工费(装饰)	元	44.736739	1.3607	60.87							
		降效增加人工费	元	3.579208	1	3.58							
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.003099	4025	12.47							
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.015884	6.05	0.1							
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05							
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007521	8.62	0.06							
		白水泥	t	0.00097	1046	1.01							
		600*600*10mm防滑瓷砖(CT-01)	m2	1.03	65.67	67.64							
		美缝剂 400mL	支	0.166396	28	4.66							
		专用脱粘剂	kg	4.59	2	9.18							
		水	m3	0.125917	3.77	0.47							
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0378	457.05	17.28							
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02935	470.56	13.81							
		素水泥浆	m3	0.00306	593.11	1.81							
		细石混凝土增加费	m3	0.100885	20	2.02							
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.100885	487.55	49.19							
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.927288	1	0.93							
		材料费补差	元	-0.0004	1	0							
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0017	199.16	0.34							
混凝土振动器 平板式		台班	0.004	14.42	0.06								
机动翻斗车 载载质量M(t) M=1		台班	0.001946	281.61	0.55								
混凝土振动器 插入式		台班	0.003891	11.57	0.05								
钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.000331	41.87	0.01								
钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.001173	24.41	0.03								
降效增加机械费		元	0.032369	1	0.03								
项目编码	010904002009		项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	38.16				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T (mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1373.08	4969.47	0	0	550.69	13.7308	49.6947	0	0	5.5069
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16.38	0	0	0	3.6	16.38	0	0	0	3.6
小计									30.1108	49.6947	0	0	9.1069
清单项目综合单价										88.912400			
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	2.24477	1.3733	3.08							
		技工人工费	元	7.88805	1.3499	10.65							
		降效增加人工费	元	0.429245	1	0.43							
	材料	聚合物水泥防水涂料(JS/II型)	kg	4.17375	11.73	48.96							
		水	m3	0.00058	3.77	0							
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7344	1	0.73							
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904002010		项目名称	楼(地)面涂膜防水附加层		计量单位	m2	工程量	12.1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T (mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1373.08	4969.47	0	0	550.69	13.7308	49.6947	0	0	5.5069
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.2	0	0	0	1.14	5.2	0	0	0	1.14
小计									18.9308	49.6947	0	0	6.6469
清单项目综合单价										75.27240			
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	2.24477	1.3733	3.08							
		技工人工费	元	7.88805	1.3499	10.65							
		降效增加人工费	元	0.429752	1	0.43							
	材料	聚合物水泥防水涂料(JS/II型)	kg	4.17375	11.73	48.96							
		水	m3	0.00058	3.77	0							
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7344	1	0.73							
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010404001005		项目名称	垫层		计量单位	m3	工程量	2.03				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12换	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	958.82	3586.48	0	11.39	391.12	95.882	358.648	0	1.139	39.112
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.09	0	0	0.07	1.35	6.09	0	0	0.07	1.35
小计									101.972	358.648	0	1.209	40.462
清单项目综合单价										502.29100			
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	17.3663	1.3733	23.85							
		技工人工费(装饰)	元	43.4725	1.3499	58.68							
		高级技工人工费(装饰)	元	9.8107	1.3607	13.35							
		降效增加人工费	元	3	1	3							
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75							
		陶粒混凝土1:3:3	m3	1.02	350	357							
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.894	1	0.89							
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.079	14.42	1.14							
		降效增加机械费	元	0.034483	1	0.03							
项目编码	011105003005		项目名称	块料踢脚线(CT-01)		计量单位	m2	工程量	1.04				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4030.75	7816.86	0	0	1278.01	40.3075	78.1686	0	0	12.7801
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0167	447.47	145.96	0	0	105.79	7.472749	2.437532	0	0	1.766693
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1280.21	1278.93	0	0	345.72	12.8021	12.7893	0	0	3.4572

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.97	0	0	0	0.43	1.97	0	0	0	0.43		
小计									62.552349	93.395432	0	0	18.433993		
清单项目综合单价									174.381774						
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)		元	6.55315	1.3733		9							
		技工人工费(装饰)		元	12.998993	1.3499		17.55							
		高级技工人工费(装饰)		元	24.991845	1.3607		34.01							
		降效增加人工费		元	1.894231	1		1.89							
	材料	石料切割锯片		片	0.00287	18.2		0.05							
		白水泥		t	0.00097	1046		1.01							
		600*600*10mm防滑瓷砖 (CT-01)		m2	1.03	65.67		67.64							
		美缝剂 400ml		支	0.0865	28		2.42							
		专用脱粘剂		kg	4.59	2		9.18							
		水		m3	0.061696	3.77		0.23							
		湿拌地面砂浆 M20		m3	0.025514	470.56		12.01							
		素水泥浆		m3	0.00102	593.11		0.6							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.232788	1		0.23							
		材料费补差		元	0.0005	1		0							
	主材														
	设备														
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L		台班	0	199.16		0							
项目编码	011302001042			项目名称			水泥板吊项天棚			计量单位	m2	工程量	25.28		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	1899.87	0	0	449.02	16.0847	18.9987	0	0	4.4902		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1286.78	1899.87	0	0	378.22	12.8678	18.9987	0	0	3.7822		
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0	582.17	657.73	22.931	22.8026	0	5.8217	6.5773		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	41.01	0	0	4.6	9.34	41.01	0	0	4.6	9.34		
小计									92.8935	60.8	0	10.4217	24.1897		
清单项目综合单价									188.304900						
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)		元	5.448812	1.3733		7.48							
		技工人工费(装饰)		元	11.942934	1.3499		16.12							
		高级技工人工费(装饰)		元	20.782646	1.3607		28.28							
		降效增加人工费		元	1.622231	1		1.62							
	材料	铁件(综合)		kg	0.4	5.5		2.2							
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.47352	10		4.74							
		六角螺栓		kg	0.0183	6.32		0.12							
		射钉		10个	0.153	1		0.15							
		吊杆		kg	0.21965	5.5		1.21							
		水泥板 δ=8mm		m2	2.1	15.66		32.89							
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2	1.05	18		18.9							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.602	1		0.6							
		材料费补差		元	0.0001	1		0							
	主材														
	设备														
	机械	电动切割机		台班	0.02656	219.19		5.82							
		降效增加机械费		元	0.181962	1		0.18							
项目编码	011304001027			项目名称			灯带(槽)			计量单位	m	工程量	10.69		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0028	6039.08	9638.99	0	0	1811.15	16.909424	26.989172	0	0	5.07122		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.46	0	0	0	1.2	5.46	0	0	0	1.2		
小计									22.369424	26.989172	0	0	6.27122		
清单项目综合单价									55.629816						
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)		元	1.715011	1.3733		2.36							
		技工人工费(装饰)		元	3.757806	1.3499		5.07							
		高级技工人工费(装饰)		元	6.539678	1.3607		8.9							
		降效增加人工费		元	0.510758	1		0.51							
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.137768	10		1.38							
		水泥板 δ=8mm		m2	0.616119	39.64		24.42							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.258018	1		0.26							
	主材														
	设备														
项目编码	011407002024			项目名称			天棚喷刷涂料 (PT-02)			计量单位	m2	工程量	25.28		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1276.3	0	0	387.39	14.7014	12.763	0	0	3.8739		
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	569.28	0	0	419.82	17.7809	5.6928	0	0	4.1982		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25.68	0	0	0	5.65	25.68	0	0	0	5.65		
小计									58.1623	18.4558	0	0	13.7221		
清单项目综合单价									90.340200						
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)		元	3.41015	1.3733		4.68							
		技工人工费(装饰)		元	7.47795	1.3499		10.09							
		高级技工人工费(装饰)		元	13.01146	1.3607		17.7							
		降效增加人工费		元	1.015823	1		1.02							
	材料	砂纸		张	0.16	0.48		0.08							
		白色防水无机涂料 (PT-02)		kg	0.41929	30		12.58							
		防水腻子(成品)		kg	2.24532	2.5		5.61							
		水		m3	0.00115	3.77		0							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1828	1		0.18							
主材															
设备															
项目编码			011304002025			项目名称			检修口			计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		

工程量清单综合单价分析表

020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.54	111.1	0	0	11.62	27.54	111.1	0	0	11.62				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.58	0	0	0	0.57	2.58	0	0	0	0.57				
小计									30.12	111.1	0	0	12.19				
清单项目综合单价														153.41			
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)				元		4.246		1.3733		5.83					
		技工人工费(装饰)				元		5.86		1.3499		7.91					
		高级技工人工费(装饰)				元		10.14		1.3607		13.8					
		降效增加人工费				元		0.86		1		0.86					
	材料	检修口 400mm×400mm(编号05)				个		1		90		90					
		加强龙骨 不上人吊顶				套		1		20		20					
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.1		1		1.1					
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	011304002026			项目名称		送风口、回风口			计量单位		m2		工程量		1.74		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020004-109换	金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2356.51	31533.72	0	0	2095.35	23.5651	315.3372	0	0	20.9535				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.28	0	0	0	0.28	1.28	0	0	0	0.28				
小计									24.8451	315.3372	0	0	21.2335				
清单项目综合单价														361.415800			
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)				元		2.47548		1.3733		3.4					
		技工人工费(装饰)				元		5.42346		1.3499		7.32					
		高级技工人工费(装饰)				元		9.43958		1.3607		12.84					
		降效增加人工费				元		0.735632		1		0.74					
	材料	膨胀螺栓(综合)				套		1.09		1.25		1.36					
		铝合金风口百叶(编号01)				m2		1.05		295.8		310.59					
		铝合金靠墙收口条板				m2		0.05		5.25		0.26					
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.1222		1		3.12					
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	011302001043			项目名称		吊顶反撑			计量单位		m2		工程量		25.28		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.011	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9	44.72545	61.88721	0	8.81133	13.5289				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	35.35	0	0	6.96	8.25	35.35	0	0	6.96	8.25				
小计									80.07545	61.88721	0	15.77133	21.7789				
清单项目综合单价														179.51289			
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)				元		6.964175		1.3733		9.56					
		技工人工费(装饰)				元		10.17392		1.3499		13.73					
		高级技工人工费(装饰)				元		15.738143		1.3607		21.41					
		降效增加人工费				元		1.398339		1		1.4					
	材料	型钢(综合)				t		0.011547		4892		56.49					
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个		1.605538		0.55		0.88					
		合金钢钻头 20mm				个		0.027492		35		0.96					
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg		0.244669		7.8		1.91					
		氧气				m3		0.058613		4.5		0.26					
		乙炔气				m3		0.023533		32		0.75					
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.612524		1		0.61					
	主材																
设备																	
机械	交流弧焊机 32kV·A				台班		0.050256		175.28		8.81						
	降效增加机械费				元		0.275316		1		0.28						
项目编码	011204003015			项目名称		块料墙面(CT-03)			计量单位		m2		工程量		82.97		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖 墙 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4380.99	13449.01	0	0	1636.71	43.8099	134.4901	0	0	16.3671				
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.0267	331.71	100.52	0	0	78.04	8.856657	2.683884	0	0	2.083668				
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1422.48	789.99	0	0	352.59	14.2248	7.8999	0	0	3.5259				
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	241.76	71.88	0	0	56.81	2.4176	0.7188	0	0	0.5681				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	179.79	0	0	0	39.58	179.79	0	0	0	39.58				
小计									249.08957	145.792684	0	0	62.124768				
清单项目综合单价														457.016409			
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)				元		7.456445		1.3733		10.24					
		技工人工费(装饰)				元		15.095932		1.3499		20.38					
		高级技工人工费(装饰)				元		28.427327		1.3607		38.68					
		降效增加人工费				元		2.166928		1		2.17					
	材料	白水泥				t		0.00103		1046		1.08					
		600*1200*10mm瓷磚(CT-03)				m2		1.04		96.76		100.63					
		勾缝剂				kg		0.444587		6		2.67					
		高分子益胶泥				kg		8.19		3.92		32.1					
		水				m3		0.00259		3.77		0.01					
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3		0.0174		449.44		7.82					
		素水泥浆				m3		0.0012		593.11		0.71					
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.767735		1		0.77					
	材料费补差				元		0.0001		1		0						
	主材																
设备																	
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L				台班		0		199.16		0						
项目编码	011204003016			项目名称		块料墙面(CT-03)			计量单位		m2		工程量		0.98		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖 墙 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4380.99	13449.01	0	0	1636.71	43.8099	134.4901	0	0	16.3671				
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.0267	331.71	100.52	0	0	78.04	8.856657	2.683884	0	0	2.083668				

工程量清单综合单价分析表

020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1422.48	789.99	0	0	352.59	14.2248	7.8999	0	0	3.5259	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	541.6	594.89	0	0	148.95	5.416	5.9489	0	0	1.4895	
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	5024	0	0	456.72	9.3376	50.24	0	0	4.5672	
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	1672.55	0	52.58	466.18	17.221	16.7255	0	0.5258	4.6618	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	3.03	0	0	0.02	0.67	6.06	0	0	0.04	1.34	
小计									104.925957	217.988284	0	0.5658	34.035168	
清单项目综合单价														357.515209
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	10.559559	1.3733	14.5					
		技工人工费(装饰)				元	21.895312	1.3499	29.56					
		高级技工人工费(装饰)				元	40.262928	1.3607	54.79					
		降效增加人工费				元	3.091837	1	3.09					
	材料	型钢(综合)				t	0.00257	4892	12.57					
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.16716	10	1.67					
		膨胀螺栓(综合)				套	2.72	1.25	3.4					
		U型钉				kg	0.04	16	0.64					
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.04065	8.49	0.35					
		钢丝网 1mm				m2	1.05	5	5.25					
		白水泥				t	0.00103	1046	1.08					
		600*1200*10mm瓷砖 (CT-03)				m2	1.04	96.76	100.63					
		水泥纤维板 δ=9mm				m2	1.06	45.35	48.07					
		勾缝剂				kg	0.443966	6	2.66					
		高分子益胶泥				kg	8.19	3.92	32.1					
		水				m3	0.00259	3.77	0.01					
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0174	449.44	7.82					
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.724816	1	1.72					
		材料费补差				元	0.0001	1	0					
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L				台班	0	199.16	0					
		交流弧焊机 32KV·A				台班	0.003	175.28	0.53					
降效增加机械费				元	0.020408	1	0.02							
项目编码	011207001019			项目名称	成品隔断 (SP-01)			计量单位	m2		工程量	21.46		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-272换	成品浴厕隔断 卫生间(前隔断)	100m2	0.0051	3828.85	61196.96	0	0	3902.57	19.527135	312.104496	0	0	19.903107	
020003-272换	成品浴厕隔断 卫生间(中隔断)	100m2	0.0057	3828.85	48342.28	0	0	3259.84	21.824445	275.550996	0	0	18.581088	
020006-109	轻钢框架	t	0.01	2646.78	4518.05	0	207.01	822.33	26.4678	45.1805	0	2.0701	8.2233	
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.006	377.05	2682.06	0	0	217.09	2.2623	16.09236	0	0	1.30254	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	41.25	0	0	0.97	9.15	41.25	0	0	0.97	9.15	
小计									111.33168	648.928352	0	3.0401	57.160035	
清单项目综合单价									820.460167					
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	5.554878	1.3733	7.63					
		技工人工费(装饰)				元	19.072748	1.3499	25.75					
		高级技工人工费(装饰)				元	20.643585	1.3607	28.09					
		降效增加人工费				元	1.922181	1	1.92					
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.032432	4.75	0.15					
		角钢(综合)				t	0.007339	4038	29.63					
		不锈钢钉 304				kg	0.012363	12	0.15					
		电焊条 E4303 Φ3.2mm				kg	0.193644	7.63	1.48					
		尼龙站脚				个	0.513835	15	7.71					
		1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)				m2	0.062139	243.85	15.15					
		3*21铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (SP-01)				m2	0.501864	576.67	289.41					
		3*12铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (SP-01)				m2	0.561976	450.52	253.18					
		铝合金门档 40mm×40mm				m	0.608516	15	9.13					
		铝合金压条 T型				m	0.9532	9	8.58					
		202胶				kg	0.009865	42	0.41					
		其他材料费(按百分比计算)				元	11.261939	1	11.26					
	主材													
	设备													
	机械	交流弧焊机 32KV·A				台班	0.008255	175.28	1.45					
降效增加机械费				元	0.0452	1	0.05							
项目编码	011207001020			项目名称	小便斗隔断 (SP-01)			计量单位	m2		工程量	2.1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-273换	成品浴厕隔断 小便斗	100m2	0.01	1149.06	66409.55	0	0	3573.39	11.4906	664.0955	0	0	35.7339	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.75	0	0	0	0.16	0.75	0	0	0	0.16	
小计									12.2406	664.0955	0	0	35.8939	
清单项目综合单价									712.23000					
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	1.20783	1.3733	1.66					
		技工人工费(装饰)				元	2.64571	1.3499	3.57					
		高级技工人工费(装饰)				元	4.60087	1.3607	6.26					
		降效增加人工费				元	0.357143	1	0.36					
	材料	尼龙站脚				个	2	15	30					
		圆形塑料角码 5mm×5mm				个	4	3	12					
		3*21铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板 (SP-01)				m2	1	576.67	576.67					
		软塑料线条 宽200mm				m	5.88	7.5	44.1					
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.3255	1	1.33					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010802001023			项目名称	不锈钢门			计量单位	m2		工程量	4.94		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6316.69	79593.21	0	0	5369.96	63.1669	795.9321	0	0	53.6996	
020001-99	闭门器安装 暗装	10个	0.1	524.12	783.9	0	0	154.56	52.412	78.39	0	0	15.456	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.04	0	0	0	2.87	13.04	0	0	0	2.87	
小计									128.6189	874.3221	0	0	72.0256	
清单项目综合单价									1074.966600					
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	14.538649	1.3733	19.97					
		技工人工费(装饰)				元	36.404044	1.3499	49.14					
		高级技工人工费(装饰)				元	11.22847	1.3607	15.28					
		降效增加人工费				元	2.639676	1	2.64					
	材料	闭门器				套	0.404858	78	31.58					
		成品不锈钢门(DR-01)				m2	0.9825	800	786					
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.01351	442.06	5.97					
其他材料费(按百分比计算)				元	4.117795	1	4.12							

工程量清单综合单价分析表

	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010802001024			项目名称		不锈钢推拉门			计量单位	m2		工程量	3.47	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-8换	成品不锈钢门安装 推拉	100m2	0.01	4029.02	89026.92	0	0	5338.13	40.2902	890.2692	0	0	53.3813	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.37	0	0	0	0.96	4.37	0	0	0	0.96	
小计									44.6602	890.2692	0	0	54.3413	
清单项目综合单价														
989.270700														
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)		元	7.03686	1.3733	9.66					
				技工人工费(装饰)		元	17.62458	1.3499	23.79					
				高级技工人工费(装饰)		元	5.02317	1.3607	6.84					
				降效增加人工费		元	1.259366	1	1.26					
	材料			成品不锈钢门(DR-08)		m2	0.97	900	873					
				玻璃胶 300ml		支	0.42	12	5.04					
				聚氨酯发泡密封胶 750ml		支	0.65	12	7.8					
				其他材料费(按百分比计算)		元	4.4292	1	4.43					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010808004051			项目名称		金属门套 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	0.81	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.057	102.3	714.08	0	0	58.22	5.8311	40.70256	0	0	3.31854	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.82	0	0	0	0.18	1.64	0	0	0	0.36	
小计									33.9111	301.76856	0	0	22.55054	
清单项目综合单价														
358.23020														
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)		元	5.844167	1.3733	8.03					
				技工人工费(装饰)		元	14.640128	1.3499	19.76					
				高级技工人工费(装饰)		元	3.278744	1.3607	4.46					
				降效增加人工费		元	1.012346	1	1.01					
	材料			镀锌板 δ=12.0mm		m2	1.335704	30.06	40.15					
				1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)		m2	1.06	243.85	258.48					
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.986506	1	2.99					
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010808004052			项目名称		金属门头 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	0.33
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.094	102.3	290.71	0	0	37.05	9.6162	27.32674	0	0	3.4827	
020003-19	木龙骨 平均中距L (mm) L≤800	100m2	0.01	1322.55	2139.87	0	3.47	398.32	13.2255	21.3987	0	0.0347	3.9832	
020000-3	建筑物超高增加费	项	4	0.51	0	0	0	0.11	2.04	0	0	0	0.44	
小计									51.3217	309.79144	0	0.0347	26.7779	
清单项目综合单价														
387.925740														
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)		元	7.924755	1.3733	10.88					
				技工人工费(装饰)		元	19.409371	1.3499	26.2					
				高级技工人工费(装饰)		元	8.960136	1.3607	12.19					
				降效增加人工费		元	1.545455	1	1.55					
	材料			膨胀螺栓(综合)		套	1.6726	1.25	2.09					
				杉木枋板材		m3	0.00868	2200	19.1					
				镀锌板 δ=9mm		m2	1.199606	22.54	27.04					
				1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)		m2	1.06	243.85	258.48					
				其他材料费(按百分比计算)		元	3.067445	1	3.07					
				材料费补差		元	0.0001	1	0					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010808004053			项目名称		金属门套 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	0.91	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.08	102.3	714.08	0	0	58.22	8.184	57.1264	0	0	4.6576	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.98	0	0	0	0.22	1.96	0	0	0	0.44	
小计									36.584	318.1924	0	0	23.9696	
清单项目综合单价														
378.74600														
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)		元	6.2187	1.3733	8.54					
				技工人工费(装饰)		元	15.575385	1.3499	21.03					
				高级技工人工费(装饰)		元	3.486577	1.3607	4.74					
				降效增加人工费		元	1.076923	1	1.08					
	材料			镀锌板 δ=12.0mm		m2	1.809231	30.06	54.39					
				1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)		m2	1.06	243.85	258.48					
				其他材料费(按百分比计算)		元	3.128846	1	3.13					
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010808004054			项目名称		金属门头 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	0.24
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872	

工程量清单综合单价分析表

020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.3	268.86	0	0	35.96	10.23	26.886	0	0	3.596
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	2530	0	52.58	509.06	17.221	25.3	0	0.5258	5.0906
020000-3	建筑物超高增加费	项	5	0.4	0	0	0	0.08	2	0	0	0	0.4
小计									55.891	313.252	0	0.5258	27.9586
清单项目综合单价									397.627400				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	8.45753	1.3733	11.61					
				技工人工费(装饰)	元	20.61185	1.3499	27.82					
				高级技工人工费(装饰)	元	10.62149	1.3607	14.45					
				降效增加人工费	元	1.66667	1	1.67					
	材料			型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94					
				膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4					
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35					
				镀锌板 δ=9mm	m2	1.181	22.54	26.62					
				1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)	m2	1.06	243.85	258.48					
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.4681	1	3.47					
	主材												
	设备												
	机械			交流弧焊机 32kV·A	台班	0.003	175.28	0.53					
				降效增加机械费	元								
项目编码	011505010005	项目名称	银镜(MR-01)					计量单位	m2	工程量	4.13		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-256换	玻璃面层 零星项目	100m2	0.01	3746.23	14442.58	0	0	1546.68	37.4623	144.4258	0	0	15.4668
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	2581.96	0	0	334.62	9.3376	25.8196	0	0	3.3462
020006-109	轻钢框架	t	0.021	2646.78	4518.05	0	207.01	822.33	55.58238	94.87905	0	4.34721	17.26893
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.91	0	0	0.54	2.88	12.91	0	0	0.54	2.88
小计									115.29228	265.12445	0	4.88721	38.96193
清单项目综合单价													424.265870
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	7.900015	1.3733	10.85					
				技工人工费(装饰)	元	36.93646	1.3499	49.86					
				高级技工人工费(装饰)	元	28.869155	1.3607	39.28					
				降效增加人工费	元	3.125908	1	3.13					
	材料			镀锌铁丝(综合)	kg	0.093249	4.75	0.44					
				角钢(综合)	t	0.021102	4038	85.21					
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67					
				电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.556763	7.63	4.25					
				6mm银镜(MR-01)	m2	1.03	115	118.45					
				镀锌板 δ=9mm	m2	1.06	22.54	23.89					
				不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	2.00849	5.8	11.65					
				玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61					
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.873032	1	1.87					
	主材												
	设备												
	机械			交流弧焊机 32kV·A	台班	0.023734	175.28	4.16					
				降效增加机械费	元	0.130751	1	0.13					
项目编码	011505001006	项目名称	洗漆台					计量单位	m2	工程量	2.06		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-87换	石材洗漆台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.1	668.24	6009	0	0	447.52	66.824	600.9	0	0	44.752
020006-88	石材洗漆台制作、安装 钢骨架安装	t	0.011	3070.44	4778.08	0	178.79	926.69	33.77484	52.55888	0	1.96669	10.19359
020006-7换	现场制作、安装 厨柜 地柜	100m2	0.01	1499.63	50544.95	0	966.62	2922.09	14.9963	505.4495	0	9.6662	29.2209
020006-26换	柜门 平开门 单扇面积 S(m2) S≤0.5	10扇	0.137	833.03	1528.76	0	0	259.79	114.12511	209.44012	0	0	35.59123
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14.61	0	0	0.74	3.27	14.61	0	0	0.74	3.27
小计									244.33025	1368.3485	0	12.37289	123.02772
清单项目综合单价													1748.079360
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	18.990066	1.3733	26.08					
				技工人工费(装饰)	元	71.752015	1.3499	96.86					
				高级技工人工费(装饰)	元	76.29566	1.3607	103.82					
				降效增加人工费	元	7.092233	1	7.09					
	材料			角钢(综合)	t	0.010296	4038	41.58					
				不锈钢钉 Φ3.04	kg	0.04019	12	0.48					
				膨胀螺栓(综合)	套	0.516141	1.25	0.65					
				铰链(平开)	付	2.782718	10	27.83					
				合金钢钻头 10mm	个	0.227707	18	4.1					
				电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.2499	7.63	1.91					
				镀锌板 δ=3mm(SF-01)	m2	0.8	588.54	470.83					
				镀锌板 δ=12mm	m2	0.8	30.06	24.05					
				20mm人造石材(ST-04)	m2	1.06	550	583					
				镀锌板 δ=15mm(SF-01)	m2	0.360117	490.45	176.62					
				云石胶	kg	0.4375	20	8.75					
				玻璃胶 300mL	支	0.2667	12	3.2					
				聚酯酸乙稀乳液	kg	0.02113	8.35	0.18					
				其他材料费(按百分比计算)	元	20.432591	1	20.43					
	主材												
	设备												
	机械			木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.09843	26.71	2.63					
				交流弧焊机 32kV·A	台班	0.010398	175.28	1.82					
				电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.03344	210.44	7.04					
				降效增加机械费	元	0.359223	1	0.36					
项目编码	011505008010	项目名称	纸支架					计量单位	个	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-97换	纸支架安装	10件	0.1	179.79	1500.96	0	0	114.62	17.979	150.096	0	0	11.462
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.37	0	0	0	0.75	3.37	0	0	0	0.75
小计									21.349	150.096	0	0	12.212
清单项目综合单价													183.657
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	1.9154	1.3733	2.63					
				技工人工费(装饰)	元	4.8089	1.3499	6.49					
				高级技工人工费(装饰)	元	6.5095	1.3607	8.86					
				降效增加人工费	元	0.561667	1	0.56					
	材料			嵌入式不锈钢抽纸盒(编号14)	套	1	150	150					
				玻璃胶 300mL	支	0.008	12	0.1					
主材													
设备													

工程量清单综合单价分析表

机械																				
项目编码	01150500801				项目名称				三合一垃圾桶				计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
020006-97换	三合一垃圾桶	10件	0.1	179.79	23265.96	0	0	1202.87	17.979	2326.596	0	0	120.287							
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.71	0	0	0	0.25	1.12	0	0	0	0.25							
小计										19.099	2326.596	0	0	120.537						
清单项目综合单价																				
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)						
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元		1.9154		1.3733		2.63										
		技工人工费(装饰)		元		4.8089		1.3499		6.49										
		高级技工人工费(装饰)		元		6.5095		1.3607		8.86										
		降效增加人工费		元		0.56		1		0.56										
	材料	不锈钢三合一垃圾桶(编号15)		套		1		2326.5		2326.5										
		玻璃胶 300mL		支		0.008		12		0.1										
	主材																			
	设备																			
机械																				
项目编码	011505005016				项目名称				坐便器扶手1				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
020006-96换	坐便器扶手1	10套	0.1	226.11	3069.15	0	0	203.22	22.611	306.915	0	0	20.322							
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.71	0	0	0	0.16	0.71	0	0	0	0.16							
小计										23.321	306.915	0	0	20.482						
清单项目综合单价																				
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)						
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元		4.211		1.3733		5.78										
		技工人工费(装饰)		元		5.2725		1.3499		7.12										
		高级技工人工费(装饰)		元		7.1364		1.3607		9.71										
		降效增加人工费		元		0.71		1		0.71										
	材料	坐便器扶手1 (编号06)		套		1		303.6		303.6										
		玻璃胶 300mL		支		0.023		12		0.28										
		其他材料费(按百分比计算)		元		3.039		1		3.04										
	主材																			
	设备																			
机械																				
项目编码	011505005017				项目名称				坐便器扶手				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
020006-96换	坐便器扶手	10套	0.1	226.11	4800.29	0	0	289.78	22.611	480.029	0	0	28.978							
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.71	0	0	0	0.16	0.71	0	0	0	0.16							
小计										23.321	480.029	0	0	29.138						
清单项目综合单价																				
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)						
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元		4.211		1.3733		5.78										
		技工人工费(装饰)		元		5.2725		1.3499		7.12										
		高级技工人工费(装饰)		元		7.1364		1.3607		9.71										
		降效增加人工费		元		0.71		1		0.71										
	材料	坐便器扶手 (编号07)		套		1		475		475										
		玻璃胶 300mL		支		0.023		12		0.28										
		其他材料费(按百分比计算)		元		4.753		1		4.75										
	主材																			
	设备																			
机械																				
项目编码	011505005018				项目名称				小便斗扶手				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
020006-96换	小便斗扶手	10套	0.1	226.11	3608.49	0	0	230.19	22.611	360.849	0	0	23.019							
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.71	0	0	0	0.16	0.71	0	0	0	0.16							
小计										23.321	360.849	0	0	23.179						
清单项目综合单价																				
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)						
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元		4.211		1.3733		5.78										
		技工人工费(装饰)		元		5.2725		1.3499		7.12										
		高级技工人工费(装饰)		元		7.1364		1.3607		9.71										
		降效增加人工费		元		0.71		1		0.71										
	材料	小便斗扶手 (编号08)		套		1		357		357										
		玻璃胶 300mL		支		0.023		12		0.28										
		其他材料费(按百分比计算)		元		3.573		1		3.57										
	主材																			
	设备																			
机械																				
项目编码	011505005019				项目名称				洗手盆扶手				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
020006-96换	洗手盆扶手	10套	0.1	226.11	4526.88	0	0	276.11	22.611	452.688	0	0	27.611							
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.71	0	0	0	0.16	0.71	0	0	0	0.16							
小计										23.321	452.688	0	0	27.771						
清单项目综合单价																				
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)						
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元		4.211		1.3733		5.78										
		技工人工费(装饰)		元		5.2725		1.3499		7.12										
		高级技工人工费(装饰)		元		7.1364		1.3607		9.71										
		降效增加人工费		元		0.71		1		0.71										
	材料	洗手盆扶手 (1-19)		套		1		447.93		447.93										
		玻璃胶 300mL		支		0.023		12		0.28										
		其他材料费(按百分比计算)		元		4.482		1		4.48										
	主材																			
	设备																			
机械																				
项目编码	011505005020				项目名称				一型固定扶手				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-96换	一型固定扶手	10套	0.1	226.11	1618.79	0	0	130.71	22.611	161.879	0	0	13.071	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.71	0	0	0	0.16	0.71	0	0	0	0.16	
小计									23.321	161.879	0	0	13.231	
清单项目综合单价														198.431
费用明细	人工	-	内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)		元	4.211		1.3733		5.78				
			技工人工费(装饰)		元	5.2725		1.3499		7.12				
			高级技工人工费(装饰)		元	7.1364		1.3607		9.71				
			降效增加人工费		元	0.71		1		0.71				
	材料	一型固定扶手 (编号10)		套	1		160		160					
		玻璃胶 300mL		支	0.023		12		0.28					
		其他材料费 (按百分比计算)		元	1.603		1		1.6					
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	011102003014			项目名称	瓷砖地面 (CT-01)			计量单位	m2		工程量	12.11		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4030.75	9657.45	0	0	1370.04	40.3075	96.5745	0	0	13.7004	
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.032	447.47	145.96	0	0	105.79	14.31904	4.67072	0	0	3.38528	
020002-20换	细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30	100m2	0.01	1479.08	1541.72	0	3.46	402.87	14.7908	15.4172	0	0.0346	4.0287	
020003-2	墙、柱面基层处理 界 面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	27.3	0	0	0.01	6.01	27.3	0	0	0.01	6.01	
小计									99.39194	117.94022	0	0.0446	27.77698	
清单项目综合单价														245.153740
费用明细	人工	-	内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)		元	7.573602		1.3733		10.4				
			技工人工费(装饰)		元	16.594816		1.3499		22.4				
			高级技工人工费(装饰)		元	28.87426		1.3607		39.29				
			降效增加人工费		元	2.254335		1		2.25				
	材料	石料切割锯片		片	0.00287		18.2		0.05					
		白水泥		t	0.00097		1046		1.01					
		600*600*10mm防滑瓷砖 (CT-01)		m2	1.03		65.67		67.64					
		界面处理剂		kg	0.5		2.5		1.25					
		美缝剂 400mL		支	0.166391		28		4.66					
		专用胶粘剂		kg	13.77		2		27.54					
		水		m3	0.027		3.77		0.1					
细石混凝土增加费			m3	0.0303		20		0.61						
其他材料费 (按百分比计算)			元	0.303419		1		0.3						
材料费补差			元	0.0001		1		0						
泵送预拌混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5		m3	0.0303		487.55		14.77							
主材														
设备														
机械														
项目编码	011108001021			项目名称	石材门槛石 (ST-01)			计量单位	m2		工程量	1.16		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798	
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.82	80108.25	0	0	5857.38	84.1482	801.0825	0	0	58.5738	
020002-20+020002-21*(-2)换	细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30(实际厚 度:20mm)	100m2	0.01	1202.71	1027.83	0	2.31	316.27	12.0271	10.2783	0	0.0231	3.1627	
020003-2	墙、柱面基层处理 界 面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.63	0	0	0.07	1.02	4.63	0	0	0.07	1.02	
小计									132.2321	815.1442	0	1.9558	69.9889	
清单项目综合单价														1019.321000
费用明细	人工	-	内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)		元	13.45458		1.3733		18.48				
			技工人工费(装饰)		元	30.44006		1.3499		41.09				
			高级技工人工费(装饰)		元	49.99915		1.3607		68.03				
			降效增加人工费		元	3.991379		1		3.99				
	材料	20mm流沙灰石材 (ST-01)		m2	1.04		741.87		771.54					
		界面处理剂		kg	0.5		2.5		1.25					
		专用胶粘剂		kg	13.77		2		27.54					
		晶面剂		kg	0.03938		56		2.21					
		水		m3	0.082		3.77		0.31					
		细石混凝土增加费		m3	0.0202		20		0.4					
		泵送预拌混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5		m3	0.0202		487.55		9.85					
其他材料费 (按百分比计算)			元	2.0422		1		2.04						
材料费补差		元	0.0003		1		0							
主材														
设备														
机械														
混凝土振动器 平板式		台班	0.0016		14.42		0.02							
平面水磨石机 功率3.0kW		台班	0.0544		34.24		1.86							
降效增加机械费		元	0.060345		1		0.06							
项目编码	011102001008			项目名称	石材楼地面 (ST-02)			计量单位	m2		工程量	10.14		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798	
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘 贴 单块面积S(m2) S> 0.64	100m2	0.01	5719.6	78747.67	0	0	5196.27	57.196	787.4767	0	0	51.9627	
020002-20+020002-21*(-2)换	细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30(实际厚 度:20mm)	100m2	0.01	1202.71	1027.83	0	2.31	316.27	12.0271	10.2783	0	0.0231	3.1627	
020003-2	墙、柱面基层处理 界 面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	31.92	0	0	0.6	7.07	31.92	0	0	0.6	7.07	
小计									132.5759	801.5384	0	2.4858	69.4278	
清单项目综合单价														1006.027900
费用明细	人工	-	内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)		元	10.62432		1.3733		14.59				
			技工人工费(装饰)		元	24.23734		1.3499		32.72				
			高级技工人工费(装饰)		元	39.20595		1.3607		53.35				
			降效增加人工费		元	3.147929		1		3.15				
	材料	石料切割锯片		片	0.00615		18.2		0.11					
		白水泥		t	0.00102		1046		1.07					
		界面处理剂		kg	0.5		2.5		1.25					
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	011102001008			项目名称	石材楼地面 (ST-02)			计量单位	m2		工程量	10.14		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798	
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘 贴 单块面积S(m2) S> 0.64	100m2	0.01	5719.6	78747.67	0	0	5196.27	57.196	787.4767	0	0	51.9627	
020002-20+020002-21*(-2)换	细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30(实际厚 度:20mm)	100m2	0.01	1202.71	1027.83	0	2.31	316.27	12.0271	10.2783	0	0.0231	3.1627	
020003-2	墙、柱面基层处理 界 面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	31.92	0	0	0.6	7.07	31.92	0	0	0.6	7.07	
小计									132.5759	801.5384	0	2.4858	69.4278	
清单项目综合单价														1006.027900
费用明细	人工	-	内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)		元	10.62432		1.3733		14.59				
			技工人工费(装饰)		元	24.23734		1.3499		32.72				
			高级技工人工费(装饰)		元	39.20595		1.3607		53.35				
			降效增加人工费		元	3.147929		1		3.15				
	材料	石料切割锯片		片	0.00615		18.2		0.11					
		白水泥		t	0.00102		1046		1.07					
		界面处理剂		kg	0.5		2.5		1.25					
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	011102001008			项目名称	石材楼地面 (ST-02)			计量单位	m2		工程量	10.14		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798	
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘 贴 单块面积S(m2) S> 0.64	100m2	0.01	5719.6	78747.67	0	0	5196.27	57.196	787.4767	0	0	51.9627	
020002-20+020002-21*(-2)换	细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30(实际厚 度:20mm)	100m2	0.01	1202.71	1027.83	0	2.31	316.27	12.0271	10.2783	0	0.0231	3.1627	
020003-2	墙、柱面基层处理 界 面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	31.92	0	0	0.6	7.07	31.92	0	0	0.6	7.07	
小计									132.5759	801.5384	0	2.4858	69.4278	
清单项目综合单价														1006.027900
费用明细	人工	-	内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)		元	10.62432		1.3733		14.59				
			技工人工费(装饰)		元	24.23734		1.3499		32.72				
			高级技工人工费(装饰)		元	39.20595		1.3607		53.35				
			降效增加人工费		元	3.147929								

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54									
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21									
		水	m3	0.105	3.77	0.4									
		细石混凝土增加费	m3	0.0202	20	0.4									
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.0202	487.55	9.85									
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0083	1	2.01									
		材料费补差	元	0.0003	1	0									
		20mm流沙灰石材(ST-02)	m2	1.02	741.87	756.71									
主材															
设备															
机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0016	14.42	0.02										
	平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86										
	降效增加机械费	元	0.059172	1	0.06										
项目编码	011108001022			项目名称	石材门槛石 (ST-02)			计量单位	m2		工程量	0.63			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98		28.7582	2.5056	0	1.8627		6.5798
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38		84.1422	801.0825	0	0		58.5738
020002-20+020002-21*(-2)换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	1202.71	1027.83	0	2.31	316.27		12.0271	10.2783	0	0.0231		3.1627
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26		2.6746	1.2778	0	0		0.6526
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	2.51	0	0	0.04	0.56		5.02	0	0	0.08		1.12
小计										132.6221	815.1442	0	1.9658		70.0889
清单项目综合单价										1019.821000					
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	13.45458	1.3733		18.48								
		技工人工费(装饰)	元	30.44006	1.3499		41.09								
		高级技工人工费(装饰)	元	49.99915	1.3607		68.03								
		降效增加人工费	元	3.984127	1		3.98								
		20mm流沙灰石材(ST-02)	m2	1.04	741.87		771.54								
		界面处理剂	kg	0.5	2.5		1.25								
		专用胶粘剂	kg	13.77	2		27.54								
		晶面剂	kg	0.03938	56		2.21								
费用明细	材料	水	m3	0.082	3.77		0.31								
		细石混凝土增加费	m3	0.0202	20		0.4								
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.0202	487.55		9.85								
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0422	1		2.04								
		材料费补差	元	0.0003	1		0								
主材															
设备															
机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0016	14.42	0.02										
	平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86										
	降效增加机械费	元	0.063492	1	0.06										
项目编码	011105006015			项目名称	金属踢脚线 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	1.04			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.2	554.77	1593.98	0	0	201.8		110.954	318.796	0	0		40.36
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26		14.9235	51.3587	0	0		5.8526
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.09	0	0	0	0.9		4.09	0	0	0		0.9
小计										129.9675	370.1547	0	0		47.1126
清单项目综合单价										547.234800					
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	13.23209	1.3733		18.17								
		技工人工费(装饰)	元	28.9629	1.3499		39.1								
		高级技工人工费(装饰)	元	50.42184	1.3607		68.61								
		降效增加人工费	元	3.932692	1		3.93								
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.18722	10		1.87								
		水泥纤维板 $\delta=9$ mm	m2	1.08	45.35		48.98								
		1.2mm深灰色不锈钢 (H=75mm)	m	21.2	15		318								
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3045	1		1.3								
主材															
设备															
机械															
项目编码	011302001044			项目名称	玻铁板吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	22.44			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	2678.28		0	487.94		16.0847	26.7828	0	0		4.8794
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板人工 $\times 0.8$)	100m2	0.01	1286.78	2678.28	0	0	417.14		12.8678	26.7828	0	0		4.1714
020004-8	平缝天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) $d\geq 1200$	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0	582.17	657.73		22.931	22.8026	0	5.8217		6.5773
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	36.41	0	0	4.09	8.28		36.41	0	0	4.09		8.28
小计										88.2935	76.3682	0	9.9117		23.9081
清单项目综合单价										198.481500					
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	5.448812	1.3733		7.48								
		技工人工费(装饰)	元	11.942934	1.3499		16.12								
		高级技工人工费(装饰)	元	20.782646	1.3607		28.28								
		降效增加人工费	元	1.622549	1		1.62								
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5		2.2								
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10		4.74								
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32		0.12								
		射钉	10个	0.153	1		0.15								
费用明细	材料	吊杆	kg	0.21965	5.5		1.21								
		玻铁板 $\delta=9.5$ mm	m2	2.1	23		48.3								
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距 ≥ 1200 mm(平级)	m2	1.05	18		18.9								
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7562	1		0.76								
		材料费补差	元	0.0001	1		0								
主材															
设备															
机械	电动切割机	台班	0.02656	219.19	5.82										
	降效增加机械费	元	0.182264	1	0.18										
项目编码	011407002025			项目名称	天棚喷刷涂料 (PT-01)			计量单位	m2		工程量	22.44			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润

工程量清单综合单价分析表

020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1149.26	0	0	381.04	14.7014	11.4926	0	0	3.8104
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	410.54	0	0	411.88	17.7809	4.1054	0	0	4.1188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22.79	0	0	0	5.01	22.79	0	0	0	5.01
小计													12.9392
清单项目综合单价													83.809500
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3733	4.68					
				技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3499	10.09					
				高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3607	17.7					
				降效增加人工费	元	1.015597	1	1.02					
	材料			砂纸	张	0.16	0.48	0.08					
				白色无机涂料 (PT-01)	kg	0.41929	27	11.32					
				腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04					
				水	m3	0.00115	3.77	0					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.1544	1	0.15					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码													22.44
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.017	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9	69.12115	95.64387	0	13.61751	20.9083
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	48.44	0	0	9.54	11.3	48.44	0	0	9.54	11.3
小计													32.2083
清单项目综合单价													268.57083
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	10.752367	1.3733	14.77					
				技工人工费(装饰)	元	15.708066	1.3499	21.2					
				高级技工人工费(装饰)	元	24.298971	1.3607	33.06					
				降效增加人工费	元	2.158645	1	2.16					
	材料			型钢(综合)	t	0.017828	4892	87.21					
				不锈钢螺栓 M10×15mm	个	2.478877	0.55	1.36					
				合金钢钻头 20mm	个	0.042447	35	1.49					
				电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.377757	7.8	2.95					
				氧气	m3	0.090496	4.5	0.41					
				乙炔气	m3	0.036334	32	1.16					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.945709	1	0.95					
	主材												
	设备												
	机械			交流弧焊机 32kV·A	台班	0.077592	175.28	13.6					
				降效增加机械费	元	0.425134	1	0.43					
项目编码													58.48
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1130.52	1045.34	0	0	301.09	11.3052	10.4534	0	0	3.0109
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.42	526.67	0	0	450.77	19.2842	5.2667	0	0	4.5077
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	55.94	0	0	0	12.31	55.94	0	0	0	12.31
小计													19.8286
清单项目综合单价													122.078100
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	3.21212	1.3733	4.41					
				技工人工费(装饰)	元	7.04477	1.3499	9.51					
				高级技工人工费(装饰)	元	12.24989	1.3607	16.67					
				降效增加人工费	元	0.956566	1	0.96					
	材料			砂纸	张	0.18	0.48	0.09					
				白色无机涂层 (PT-01)	kg	0.38118	27	10.29					
				腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18					
				水	m3	0.00144	3.77	0.01					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.1556	1	0.16					
				材料费补差	元	0.0002	1	0					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码													3.01
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-138	室内墙柱面 内墙涂料 每增一遍	100m2	0.02	356.08	329.19	0	0	94.83	7.1216	6.5838	0	0	1.8966
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4161.24	10972.64	0	0	1464.52	41.6124	109.7264	0	0	14.6452
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	2581.96	0	0	334.62	9.3376	25.8196	0	0	3.3462
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	99.84	954.75	0	0	69.71	9.984	95.475	0	0	6.971
020001-95	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	353.99	155.78	0	0	85.71	35.399	15.578	0	0	8.571
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.02	377.05	5928.78	0	0	379.43	7.541	118.5756	0	0	7.5886
020001-60	钢架制作、安装	t	0.008	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	18.6396	37.18352	0	1.62656	6.0708
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10.64	0	0	0.15	2.36	10.64	0	0	0.15	2.36
小计													51.4494
清单项目综合单价													602.443080
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	21.2836	1.3733	29.23					
				技工人工费(装饰)	元	44.346485	1.3499	59.86					
				高级技工人工费(装饰)	元	17.619732	1.3607	23.98					
				降效增加人工费	元	3.534884	1	3.53					
	材料			镀锌铁丝(综合)	kg	0.000088	4.75	0					
				角钢(综合)	t	0.008372	4038	33.81					
				不锈钢钉 304	kg	0.034701	12	0.42					
				不锈钢合页	个	1.5873	7.5	11.9					
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67					
				门磁吸(成品)	只	0.664452	95	63.12					
				底板拉手	个	0.664452	15.5	10.3					
				砂纸	张	0.08	0.48	0.04					
				电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.21915	7.8	1.71					
				杉木板材(综合)	m3	0.000104	2200	0.23					
				玻璃板 δ=9mm	m2	1.06	22.54	23.89					
				不锈钢装饰板 δ=5.0mm	m2	0.174419	550	95.93					
				水泥纤维板 δ=9mm	m2	2.145	45.35	97.28					
				红丹环氧防锈漆	kg	0.05406	15	0.81					
				油漆滑滑油	kg	0.005581	8	0.04					

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工				普工人工费(装饰)	元	22.65908	1.3733	31.12						
					技工人工费(装饰)	元	86.669542	1.3499	76.5						
					高级技工人工费(装饰)	元	13.531286	1.3607	18.41						
					降效增加人工费	元	3.939655	1	3.94						
	材料				镀锌铁丝(综合)	kg	0.000408	4.75	0						
					角钢(综合)	t	0.038922	4038	157.17						
					圆钢 L=60mm	kg	0.002018	5.5	0.01						
					电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	1.018841	7.8	7.95						
					杉木板材(综合)	m3	0.000482	2200	1.06						
					玻璃板 δ=12.0mm	m2	1.879672	30.06	56.5						
					玻璃棉毡 δ=75.0mm	m2	0.401293	45	18.06						
					1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)	m2	1.483	243.85	361.63						
					红丹环氧防锈漆	kg	0.251328	15	3.77						
					油漆溶剂油	kg	0.025948	8	0.21						
					氧气	m3	0.055603	4.5	0.25						
					乙炔气	m3	0.03225	32	1.03						
					其他材料费(按百分比计算)	元	5.21903	1	5.22						
					材料费补差	元	-0.000371	1	0						
		主材													
设备															
机械				交流弧焊机 32kV·A	台班	0.043	175.28	7.54							
				降效增加机械费	元	0.235632	1	0.24							
项目编号	011102001009			项目名称	石材楼地面(ST-01)			计量单位	m2		工程量	593.98			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细						合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98		28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798	
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5719.6	78747.67	0	0	5196.27		57.196	787.4767	0	0	51.9627	
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07		20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.002	550.24	5210.8	0	118.85	389.61		1.0048	10.4216	0	0.2377	0.77922	
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25		3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99		2.85124	0.08748	0	0	0.63196	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26		2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2128.74	0	0	40.9	471.28		2128.74	0	0	40.9	471.28	
小计										2244.66096	844.42562	0	43.11462	539.16398	
清单项目综合单价										3671.665180					
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
				普工人工费	元	0.534021	1.3733	0.73							
				技工人工费	元	3.651793	1.3499	4.93							
				普工人工费(装饰)	元	11.4927	1.3733	15.78							
				技工人工费(装饰)	元	26.15032	1.3499	35.3							
				高级技工人工费(装饰)	元	42.52515	1.3607	57.86							
	材料			降效增加人工费	元	3.583858	1	3.58							
				热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	0.003201	4025	12.88							
				镀锌铁丝(综合)	kg	0.016409	6.05	0.1							
				石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11							
				电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.00777	8.62	0.07							
				白水泥	t	0.00102	1046	1.07							
				20mm流沙灰石材(ST-01)	m2	1.02	741.87	756.71							
				界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25							
				专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54							
				晶面剂	kg	0.03938	56	2.21							
				水	m3	0.108997	3.77	0.41							
				细石混凝土增加费	m3	0.070684	20	1.41							
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.396459	1	2.4							
				材料费补差	元	-0.0003	1	0							
主材			泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.070684	487.55	34.46								
设备															
机械				混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42	0.06							
				平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86							
				机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.000779	28.61	0.22							
				混凝土振动器 插入式	台班	0.001559	11.57	0.02							
			钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.000342	41.87	0.01								
			钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.001212	24.41	0.03								
			降效增加机械费	元	0.068858	1	0.07								
项目编号	011108001023			项目名称	石材门槛石(ST-01)			计量单位	m2		工程量	0.84			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细						合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98		28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798	
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	79399.46	0	0	5821.94		84.1422	793.9946	0	0	58.2194	
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07		20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61		1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883	
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25		3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99		2.85124	0.08748	0	0	0.63196	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26		2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	3.74	0	0	0.06	0.83		7.48	0	0	0.12	1.66	
小计										150.8974	856.15432	0	2.45347	76.19029	
清单项目综合单价										1085.695480					
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
				普工人工费	元	0.620826	1.3733	0.85							
				技工人工费	元	4.223673	1.3499	5.7							
				普工人工费(装饰)	元	14.32296	1.3733	19.67							
				技工人工费(装饰)	元	32.35304	1.3499	43.67							
				高级技工人工费(装饰)	元	53.31835	1.3607	72.55							
	材料			降效增加人工费	元	4.452381	1	4.45							
				热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	0.003679	4025	14.81							
				镀锌铁丝(综合)	kg	0.018857	6.05	0.11							
				电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.008929	8.62	0.08							
				20mm流沙灰石材(ST-01)	m2	1.04	741.87	771.54							
				界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25							
				专用胶粘剂	kg	10.23489	2	20.47							
				晶面剂	kg	0.03938	56	2.21							
				水	m3	0.086762	3.77	0.33							
				细石混凝土增加费	m3	0.074548	20	1.49							
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.471321	1	2.47							
				材料费补差	元	-0.0003	1	0							
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.074548	487.55	36.35							
		主材													
设备															

工程量清单综合单价分析表

机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.004	14.42	0.06						
	平面水磨石机 功率3.0kW				台班	0.0544	34.24	1.86						
	机动翻斗车 装载质量M(t) M=1				台班	0.000929	281.61	0.26						
	混凝土振动器 插入式				台班	0.001857	11.57	0.02						
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.000393	41.87	0.02						
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.001393	24.41	0.03						
	降效增加机械费				元	0.071429	1	0.07						
项目编码	011105006016			项目名称	金属踢脚线 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	2.01				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.25	554.77	1009.52	0	0	172.58	138.6925	252.38	0	0	43.145	
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	5.8526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.66	0	0	0	2.12	9.66	0	0	0	2.12	
小计									163.276	303.7387	0	0	51.1176	
清单项目综合单价											518.132300			
费用明细	人工	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)	元	16.14839	1.3733	22.18							
			技工人工费(装饰)	元	35.34535	1.3499	47.71							
			高级技工人工费(装饰)	元	61.53224	1.3607	83.73							
			降效增加人工费	元	4.80597	1	4.81							
	材料		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.18722	10	1.87							
			水泥纤维板 δ=9mm	m2	1.08	45.35	48.98							
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.1385	1	1.14							
			1.2mm深灰色不锈钢 (H=32mm)	m	26.5	9.5	251.75							
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011302001046			项目名称	铝板吊顶天棚 (MT-01)		计量单位	m2	工程量	411.19			
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4712.86	144632	0	0	8268.9	47.1286	1446.32	0	0	82.689
	020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4339.62	30105.23	0	511.15	2494.67	43.3962	301.0523	0	5.1115	24.9467
	020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1163.96	0	0	65.72	260.6	1163.96	0	0	65.72	260.6
	小计									1254.4848	1747.3723	0	70.8315	3440.924300
清单项目综合单价											3440.924300			
费用明细	人工	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)	元	10.65813	1.3733	14.64							
			技工人工费(装饰)	元	21.95816	1.3499	29.64							
			高级技工人工费(装饰)	元	33.98738	1.3607	46.25							
			降效增加人工费	元	2.830711	1	2.83							
	材料		型钢(综合)	t	0.056	4892	273.95							
			膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.25	2							
			六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1							
			射钉	10个	0.156	1	0.16							
			半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35							
			吊杆	kg	1.61187	5.5	8.87							
			铝单板配套龙骨	m2	1.05	13	13.65							
			其他材料费(按百分比计算)	元	17.3007	1	17.3							
			材料费补差	元	0.0001	1	0							
			3mm+18mm铝蜂窝芯+1mm厚阳极氧化铝铝板 (MT-01)	m2	1.1	1300	1430							
	主材													
	设备													
	机械													
		电动切割机	台班	0.02332	219.19	5.11								
		降效增加机械费	元	0.159829	1	0.16								
项目编码	011302001047			项目名称	弧形铝单板吊顶天棚 (MT-01)		计量单位	m2	工程量	183.76				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上 (拱、弧形天棚的基层或面层:人工*1.3)	100m2	0.01	6126.72	144632	0	0	8580.09	61.2672	1446.32	0	0	85.8009	
020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4339.62	30105.23	0	511.15	2494.67	43.3962	301.0523	0	5.1115	24.9467	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	601.41	0	0	29.37	134.33	601.41	0	0	29.37	134.33	
小计									706.0734	1747.3723	0	34.4815	245.0776	
清单项目综合单价											2733.004800			
费用明细	人工	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)	元	12.143418	1.3733	16.68							
			技工人工费(装饰)	元	25.211831	1.3499	34.03							
			高级技工人工费(装饰)	元	39.651155	1.3607	53.95							
			降效增加人工费	元	3.272801	1	3.27							
	材料		型钢(综合)	t	0.056	4892	273.95							
			膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.25	2							
			六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1							
			射钉	10个	0.156	1	0.16							
			半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35							
			吊杆	kg	1.61187	5.5	8.87							
			3mm+18mm铝蜂窝芯+1mm厚阳极氧化铝铝板 (MT-01)	m2	1.1	1300	1430							
			铝单板配套龙骨	m2	1.05	13	13.65							
			其他材料费(按百分比计算)	元	17.3007	1	17.3							
			材料费补差	元	0.0001	1	0							
	主材													
	设备													
	机械													
		电动切割机	台班	0.02332	219.19	5.11								
		降效增加机械费	元	0.159828	1	0.16								
项目编码	011207001021			项目名称	墙面铝蜂窝装饰板 (MT-01)		计量单位	m2	工程量	11.11				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	138477.86	0	0	7804.65	40.0159	1384.7786	0	0	78.0465	
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	1672.55	0	52.58	466.18	17.221	16.7255	0	0.5258	4.6618	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.88	0	0	0.18	4.38	19.88	0	0	0.18	4.38	
小计									77.1169	1401.5041	0	0.7058	87.0883	
清单项目综合单价											1566.415100			
费用明细	人工	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)	元	6.01292	1.3733	8.26							
			技工人工费(装饰)	元	13.17521	1.3499	17.79							
			高级技工人工费(装饰)	元	22.92501	1.3607	31.19							
			降效增加人工费	元	1.789379	1	1.79							
	材料		橡胶密封条	m	2.499	2	5							
			盘头螺栓	100个	0.068	178	12.1							
			弹簧卡扣	个	1.7	3	5.1							
			弹簧	个	1.7	2	3.4							
			挂钩	个	1.7	2	3.4							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	悬挂梁		个	1.7	5	8.5								
		安装底盘		个	3.4	8	27.2								
		玻璃胶 300ml		支	0.0156	12	0.19								
		其他材料费(按百分比计算)		元	7.2973	1	7.3								
		型钢(综合)		t	0.00257	4892	12.57								
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25	3.4								
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.04065	8.49	0.35								
		3mm*18mm铝蜂窝芯+1mm厚阳极氧化铝铝 板 (MT-01)		m2	1.01	1300	1313								
	主材														
	设备														
机械	交流弧焊机 32kV·A		台班	0.003	175.28	0.53									
	降效增加机械费		元	0.016202	1	0.02									
项目编码	011502001007			项目名称	金属装饰线			计量单位	m		工程量	258.72			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度 d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	493.37	7101.96	0	0	463.69		4.9337	71.0196	0	0		4.6369
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	39.91	0	0	0	8.79		39.91	0	0	0		8.79
小计										44.8437	71.0196	0	0		13.4269
清单项目综合单价										129.290200					
费用明细	人工	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元	0.35906		1.3733		0.49						
		技工人工费(装饰)		元	1.19475		1.3499		1.61						
		高级技工人工费(装饰)		元	2.07823		1.3607		2.83						
		降效增加人工费		元	0.154259		1		0.15						
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.063		1.46		0.09						
		万能胶		kg	0.03629		17.5		0.64						
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.3925		1		1.39						
		1mm黑色不锈钢(B=53mm)		m	1.06		65		68.9						
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011304001028			项目名称	灯带(槽)			计量单位	m2		工程量	59.24		
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.01	13613.36	20140.44	0	0	4003.32		136.1336	201.4044	0	0		40.0332
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度 d(mm) 25<d≤50	100m	0.0175	452.89	4622.4	0	0	330.8		7.925575	80.892	0	0		5.789
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	266.8	0	0	0	58.72		266.8	0	0	0		58.72
小计										410.859175	282.2964	0	0		104.5422
清单项目综合单价										797.697775					
费用明细	人工	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元	15.129538		1.3733		20.78						
		技工人工费(装饰)		元	33.149545		1.3499		44.75						
		高级技工人工费(装饰)		元	57.689402		1.3607		78.5						
		降效增加人工费		元	4.503714		1		4.5						
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.546		10		5.46						
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.573262		1		3.57						
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.109761		1.46		0.16						
		万能胶		kg	0.070247		17.5		1.23						
		材料费补差		元	0.000174		1		0						
		1mm厚阳极氧化铝铝 板 (MT-01)		m2	1.01		161.97		163.59						
		玻璃板 δ=12mm		m2	1.01		30.06		30.36						
		3厚T型铝合金收口线 (B=40×33mm)		m	1.846769		42		77.56						
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011304001029			项目名称	灯带(槽)			计量单位	m2		工程量	44.42			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.01	13613.36	24839.02	0	0	4238.25		136.1336	248.3902	0	0		48.3825
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度 d(mm) 25<d≤50	100m	0.0133	452.89	4622.4	0	0	330.8		6.023437	61.47792	0	0		4.39964
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	197.41	0	0	0	43.45		197.41	0	0	0		43.45
小计										339.567037	309.86812	0	0		90.23214
清单项目综合单价										739.667297					
费用明细	人工	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元	14.930118		1.3733		20.5						
		技工人工费(装饰)		元	32.712451		1.3499		44.16						
		高级技工人工费(装饰)		元	56.928367		1.3607		77.46						
		降效增加人工费		元	4.444169		1		4.44						
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.546		10		5.46						
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.083338		1.46		0.12						
		玻璃板 δ=12mm		m2	1.01		30.06		30.36						
		1mm厚阳极氧化铝铝 板 (MT-01)		m2	1.01		161.97		163.59						
		3厚T型铝合金收口线 (B=40×33mm)		m	1.402197		42		58.89						
		万能胶		kg	0.053336		17.5		0.93						
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.658311		1		3.66						
		材料费补差		元	0.000132		1		0						
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011207001022			项目名称	金属饰面板 (MT-01)			计量单位	m2		工程量	562.68			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	138477.86	0	0	7804.65		40.0159	1384.7786	0	0		78.0465
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	32876.54	0	52.58	2026.38		17.221	328.7654	0	0.5258		20.2638
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1007.08	0	0	9.25	222.28		1007.08	0	0	9.25		222.28
小计										1064.3169	1713.544	0	9.7758		320.5903
清单项目综合单价										3108.227000					
费用明细	人工	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元	6.01292		1.3733		8.26						
		技工人工费(装饰)		元	13.17521		1.3499		17.79						
		高级技工人工费(装饰)		元	22.92501		1.3607		31.19						
		降效增加人工费		元	1.789792		1		1.79						
	材料	型钢(综合)		t	0.0648		4892		317						
		橡胶密封条		m	2.499		2		5						
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72		1.25		3.4						
		盘头螺栓		100个	0.068		178		12.1						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	弹簧卡扣	个	1.7	3	5.1											
		弹簧	个	1.7	2	3.4											
		挂钩	个	1.7	2	3.4											
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35											
		悬挂梁	个	1.7	5	8.5											
		安装底座	个	3.4	8	27.2											
		玻璃胶 300mL	支	0.0156	12	0.19											
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.9081	1	14.91											
	3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-01)	m2	1.01	1300	1313												
	主材																
设备																	
机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.003	175.28	0.53												
	降效增加机械费	元	0.016439	1	0.02												
项目编码	011204001001			项目名称	石材墙面 (ST-03)			计量单位	m2		工程量	107.61					
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润		
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.065	10575.12	88433.68	0	0	6749.27		105.7512	884.3368	0	0	67.4927			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3510.5	5533.8	0	844.67	1105.95		228.1825	359.697	0	54.90355	71.88675			
				1121.3	0	0	184.18	259.14		1121.3	0	0	184.18	259.14			
				小计						1455.2337	1244.0338	0	239.08355	398.51945			
				清单项目综合单价											3336.870500		
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
		普工人工费(装饰)	元	34.997891	1.3733	48.06											
		技工人工费(装饰)	元	76.697448	1.3499	103.53											
		高级技工人工费(装饰)	元	133.483375	1.3607	181.63											
		降效增加人工费	元	10.420035	1	10.42											
	材料	不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5	20.72											
		膨胀螺栓(综合)	套	6.375	1.25	7.97											
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93											
		密封胶	kg	0.1025	1	1.23											
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.950027	1	7.95											
		材料费补差	元	0.0001	1	0											
		型钢(综合)	t	0.068687	4892	336.02											
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	1.517264	8.49	12.88											
		氧气	m3	0.349914	4.5	1.57											
		乙炔气	m3	0.142557	32	4.56											
	30mm卡拉拉白石材 (ST-03)	m2	1.03	821.45	846.09												
	主材																
	设备																
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.312265	175.28	54.73											
		降效增加机械费	元	1.711551	1	1.71											
项目编码	011208001002			项目名称	柱(梁)面金属饰面板 (MT-01)			计量单位	m2		工程量	676.44					
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
020003-23换	金属蜂窝板 方形柱、梁面	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润		
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	32876.54	0	52.58	2026.38		17.221	328.7654	0	0.5258	20.2638			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1346.1	0	0	11.12	297.02		1346.1	0	0	11.12	297.02			
				小计						1409.7387	1775.812	0	11.6458	399.8527			
				清单项目综合单价											3597.049200		
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
		普工人工费(装饰)	元	6.68537	1.3733	9.18											
		技工人工费(装饰)	元	14.64797	1.3499	19.77											
		高级技工人工费(装饰)	元	25.49007	1.3607	34.68											
		降效增加人工费	元	1.989977	1	1.99											
	材料	型钢(综合)	t	0.0648	4892	317											
		橡胶密封胶	m	3.57	2	7.14											
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4											
		盘头螺栓	100个	0.136	178	24.21											
		弹簧卡扣	个	3.4	3	10.2											
		弹簧	个	3.4	2	6.8											
		挂钩	个	3.4	2	6.8											
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35											
		悬挂梁	个	3.4	5	17											
		安装底座	个	6.8	8	54.4											
	玻璃胶 300mL	支	0.02495	12	0.3												
	其他材料费(按百分比计算)	元	15.2179	1	15.22												
	3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-01)	m2	1.01	1300	1313												
	主材																
	设备																
机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.003	175.28	0.53												
	降效增加机械费	元	0.016439	1	0.02												
项目编码	011207001023			项目名称	金属饰面板 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	3.33					
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
020003-23换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润		
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	3387.06	0	0	374.87		9.3376	33.8706	0	0	3.7487			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.53	0	0	0	1.22		5.53	0	0	0	1.22			
				小计						58.638	296.0156	0	0	27.7098			
				清单项目综合单价											382.363400		
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
		普工人工费(装饰)	元	5.57775	1.3733	7.66											
		技工人工费(装饰)	元	12.22292	1.3499	16.5											
		高级技工人工费(装饰)	元	21.27465	1.3607	28.95											
		降效增加人工费	元	1.660661	1	1.66											
	材料	橡胶密封胶	m	2.499	2	5											
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.23518	10	2.35											
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5											
		镀锌板 δ=12mm	m2	1.06	30.06	31.86											
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)	m2	1.01	243.85	246.29											
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37											
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6396	1	1.64											
	主材																
	设备																
	机械																
	项目编码	011304001030			项目名称	灯带(槽)			计量单位	m2		工程量	5.12				
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润		
020006-109	转钢框架	t	0.01	2646.78	4518.05	0	0	207.01		822.33	26.4678	45.1805	0	2.0701	8.2233		

工程量清单综合单价分析表

第 116 页, 共 192 页

020000-3		建筑物超高增加费		项	1	22.62	0	0	0.06	4.99	22.62	0	0	0.06	4.99								
小计											185.2214	246.5849	0	2.1301	53.2465								
清单项目综合单价											487.182900												
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元		14.591232		1.3733		20.04													
		技工人工费(装饰)		元		33.876783		1.3499		45.73													
		高级技工人工费(装饰)		元		55.511634		1.3607		75.53													
		降效增加人工费		元		4.417969		1		4.42													
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.546		10		5.46													
		其他材料费(按百分比计算)		元		2.081463		1		2.08													
		镀锌铁丝(综合)		kg		0.009063		4.75		0.04													
		角钢(综合)		t		0.002051		4038		8.28													
		电焊条 E4303 φ3.2mm		kg		0.054109		7.63		0.41													
		1mm厚阳极氧化铝铝板(MT-01)		m2		1.01		161.97		163.59													
		玻镁板 δ=12mm		m2		1.01		30.06		30.36													
	主材																						
	设备																						
	机械	交流弧焊机 32kV·A		台班		0.002307		175.28		0.4													
		降效增加机械费		元		0.011719		1		0.01													
项目编码	011304001031				项目名称				灯带(槽)				计量单位		m2		工程量		59.77				
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价														
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润										
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.01	13613.36	80782.84	0	0	7035.44	136.1336	807.8284	0	0	70.3544										
020006-109	轻钢框架	t	0.002	2646.78	4518.05	0	207.01	822.33	5.29356	9.0361	0	0.41402	1.64466										
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	264.12	0	0	0.76	58.18	264.12	0	0	0.76	58.18										
小计									405.54716	816.8645	0	1.17402	130.17906										
清单项目综合单价																				1353.764740			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元		14.591882		1.3733		20.04													
		技工人工费(装饰)		元		33.882484		1.3499		45.74													
		高级技工人工费(装饰)		元		55.513839		1.3607		75.54													
		降效增加人工费		元		4.418939		1		4.42													
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg		0.009083		4.75		0.04													
		角钢(综合)		t		0.002055		4038		8.3													
		自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.546		10		5.46													
		电焊条 E4303 φ3.2mm		kg		0.054231		7.63		0.41													
		玻镁板 δ=12mm		m2		0.505		30.06		15.18													
		其他材料费(按百分比计算)		元		8.085859		1		8.09													
		1.5mm厚阳极氧化铝铝板(MT-01)		m2		0.505		242.95		122.69													
		3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-01)		m2		0.505		1300		656.5													
	主材																						
	设备																						
	机械	交流弧焊机 32kV·A		台班		0.002312		175.28		0.41													
		降效增加机械费		元		0.012715		1		0.01													
项目编码	011304001032				项目名称				灯带(槽)				计量单位		m2		工程量		40.81				
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价														
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润										
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.01	13613.36	46210.96	0	0	5306.84	136.1336	462.1096	0	0	53.0684										
020006-109	轻钢框架	t	0.01	2646.78	4518.05	0	207.01	822.33	26.4678	45.1805	0	2.0701	8.2233										
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	180.35	0	0	0.52	39.74	180.35	0	0	0.52	39.74										
小计									342.9514	507.2901	0	2.5901	101.0317										
清单项目综合单价																				953.863300			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元		14.592298		1.3733		20.04													
		技工人工费(装饰)		元		33.88613		1.3499		45.74													
		高级技工人工费(装饰)		元		55.515249		1.3607		75.54													
		降效增加人工费		元		4.41926		1		4.42													
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg		0.009096		4.75		0.04													
		角钢(综合)		t		0.002058		4038		8.31													
		自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.546		10		5.46													
		电焊条 E4303 φ3.2mm		kg		0.054308		7.63		0.41													
		玻镁板 δ=12mm		m2		0.8383		30.06		25.2													
		1.5mm厚阳极氧化铝铝板(MT-01)		m2		0.8383		242.95		203.66													
		3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-01)		m2		0.1717		1300		223.21													
		其他材料费(按百分比计算)		元		4.662984		1		4.66													
	主材																						
	设备																						
	机械	交流弧焊机 32kV·A		台班		0.002315		175.28		0.41													
		降效增加机械费		元		0.012742		1		0.01													
项目编码	011304001033				项目名称				灯带(槽)				计量单位		m2		工程量		8.1				
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价														
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润										
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.01	13613.36	35692.37	0	0	4780.91	136.1336	356.9237	0	0	47.8091										
020006-109	轻钢框架	t	0.002	2646.78	4518.05	0	207.01	822.33	5.29356	9.0361	0	0.41402	1.64466										
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	35.81	0	0	0.1	7.89	35.81	0	0	0.1	7.89										
小计									177.23716	365.9598	0	0.51402	57.34376										
清单项目综合单价																				601.05474			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元		14.594527		1.3733		20.04													
		技工人工费(装饰)		元		33.905666		1.3499		45.77													
		高级技工人工费(装饰)		元		55.522805		1.3607		75.55													
		降效增加人工费		元		4.420988		1		4.42													
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg		0.009165		4.75		0.04													
		角钢(综合)		t		0.002074		4038		8.37													
		自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.546		10		5.46													
		电焊条 E4303 φ3.2mm		kg		0.054724		7.63		0.42													
		玻镁板 δ=12mm		m2		1.01		30.06		30.36													
		1.5mm厚阳极氧化铝铝板(MT-01)		m2		0.505		242.95		122.69													
		其他材料费(按百分比计算)		元		3.822256		1		3.82													
		3mm厚阳极氧化铝铝板(MT-01)		m2		0.505		385.9		194.88													
	主材																						
	设备																						
	机械	交流弧焊机 32kV·A		台班		0.002333		175.28		0.41													
		降效增加机械费		元		0.012346		1		0.01													
项目编码	011304001034				项目名称				灯带(槽)				计量单位		m2		工程量		9.42				
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价														
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润										
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.01	13613.36	39132.95	0	0	4952.94	136.1336	391.3295	0	0	49.5294										
020006-109	轻钢框架	t	0.001	2646.78	4518.05	0	207.01	822.33	2.64678	4.51805	0	0.20701	0.82233										

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	40.84	0	0	0.06	9	40.84	0	0	0.06	9
小计									179.62038	395.84755	0	0.26701	59.35173
清单项目综合单价									635.086670				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)				元	14.443045	1.3733		19.83			
		技工人工费(装饰)				元	32.577777	1.3499		43.98			
		高级技工人工费(装饰)				元	55.009181	1.3607		74.85			
		降效增加人工费				元	4.335456	1		4.34			
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.004433	4.75		0.02			
		角钢(综合)				t	0.001003	4038		4.05			
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.546	10		5.46			
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	0.026469	7.63		0.2			
		镀锌板 δ=12mm				m2	0.2828	30.06		8.5			
		1.5mm厚阳极氧化铝板(MT-01)				m2	0.8888	242.95		215.93			
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.917236	1		3.92			
		3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-01)				m2	0.1212	1300		157.56			
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班	0.001128	175.28		0.2			
		降效增加机械费				元	0.006369	1		0.01			
项目编码	011502001008			项目名称	金属装饰线			计量单位	m		工程量	246.05	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度 d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	493.37	7101.96	0	0	463.69	4.9337	71.0196	0	0	4.6369
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	37.96	0	0	0	8.36	37.96	0	0	0	8.36
小计									42.8937	71.0196	0	0	12.9969
清单项目综合单价									126.910200				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)				元	0.35906	1.3733		0.49			
		技工人工费(装饰)				元	1.19475	1.3499		1.61			
		高级技工人工费(装饰)				元	2.07823	1.3607		2.83			
		降效增加人工费				元	0.154278	1		0.15			
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.063	1.46		0.09			
		万能胶				kg	0.03629	17.5		0.64			
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.3925	1		1.39			
		1mm黑色不锈钢(B=53mm)				m	1.06	65		68.9			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001026			项目名称	铝板暗门(MT-01)			计量单位	m2		工程量	6.97	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4323.6	19453.79	0	0	1924.31	43.236	194.5379	0	0	19.2431
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	138477.86	0	0	7804.65	40.0159	1384.7786	0	0	78.0465
020001-60	钢架制作、安装	t	0.02	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	46.599	92.9588	0	4.0664	15.177
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.005	554.77	1009.52	0	0	172.58	2.77385	5.0476	0	0	0.8629
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	23.75	0	0	0.44	5.25	23.75	0	0	0.44	5.25
小计									156.37475	1677.3229	0	4.5064	118.5795
清单项目综合单价									1956.783550				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)				元	16.159304	1.3733		22.19			
		技工人工费(装饰)				元	39.076321	1.3499		52.75			
		高级技工人工费(装饰)				元	25.001231	1.3607		34.02			
		降效增加人工费				元	3.407461	1		3.41			
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.00011	4.75		0			
		角钢(综合)				t	0.010545	4038		42.58			
		橡胶密封条				m	2.499	5		12.5			
		盘头螺栓				100个	0.068	178		12.1			
		弹簧卡扣				个	1.7	3		5.1			
		弹簧				个	1.7	2		3.4			
		挂钩				个	1.7	2		3.4			
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg	0.276033	7.8		2.15			
		悬挂梁				个	1.7	5		8.5			
		安装底座				个	3.4	8		27.2			
		杉木板材(综合)				m3	0.000131	2200		0.29			
		铝板 δ=1.0mm				m2	1.03	175		180.25			
		1.2mm深灰色不锈钢(H=59mm)				m	0.441033	9.5		4.19			
		红丹环氧防锈漆				kg	0.068092	15		1.02			
		油漆溶剂油				kg	0.00703	8		0.06			
		氧气				m3	0.015065	4.5		0.07			
		乙炔气				m3	0.008737	32		0.28			
		玻璃胶 300ml				支	0.4756	12		5.71			
		聚氨酯发泡密封胶 750ml				支	0.65	12		7.8			
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.09998	1		8.1			
		材料费补差				元	-0.0001	1		0			
		3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-01)				m2	1.01	1300		1313			
主材													
设备													
机械	交流弧焊机 32kV·A				台班	0.01165	175.28		2.04				
	降效增加机械费				元	0.063128	1		0.06				
项目编码	010808004059			项目名称	金属门头(MT-02)			计量单位	m2		工程量	1.11	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	4.8951
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.23	3967.95	0	0	619.06	19.1123	39.6795	0	0	6.1906
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.9	0	0	0	0.42	1.9	0	0	0	0.42
小计									56.6593	358.1268	0	0	30.3777
清单项目综合单价									445.163800				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)				元	8.455526	1.3733		11.61			
		技工人工费(装饰)				元	20.544175	1.3499		27.73			
		高级技工人工费(装饰)				元	11.2678	1.3607		15.33			
		降效增加人工费				元	1.711712	1		1.71			
	材料	镀锌板 δ=12.0mm				m2	1.872973	30.06		56.3			
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.115584	1		4.12			
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)				m2	1.06	243.85		258.48			
		膨胀螺栓(综合)				套	2.11555	1.25		2.64			
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm				100个	0.0935	1		0.09			
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	1.06	10.5		11.13			
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	1.9875	12.5		24.84			

工程量清单综合单价分析表

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

工程量清单综合单价分析表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工程量清单综合单价分析表

	主材	阻燃板 δ=9mm	m2	8.343515	23.33	194.65													
		1.2mm深灰色不锈钢(H=100mm)	m	2.82371	19	53.65													
		玻纤板 δ=3mm (SP-01)	m2	3.864854	190	734.32													
		玻纤板 δ=10mm (SP-01)	m2	0.714086	490.45	350.22													
	设备																		
	机械	木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.09843	26.71	2.63													
		电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.03344	210.44	7.04													
		交流弧焊机 32kV·A	台班	0.030586	175.28	5.36													
		降效增加机械费	元	0.470014	1	0.47													
项目编码	011501010005		项目名称	吊柜		计量单位	m2	工程量	1.9										
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
020006-8换	现场制作、安装 厨柜吊柜	100m2	0.01	2205.27	64218.8	0	1072.26	3768.17	22.0527	642.188	0	10.7226	37.6817						
020006-26换	柜门 平开门 单扇面积 S(m2) S≤0.5	10扇	0.3	833.03	2584.31	0	0	312.56	249.909	775.293	0	0	93.768						
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	1672.55	0	52.58	466.18	17.221	16.7255	0	0.5258	4.6618						
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.75	0	0	0.67	2.86	12.75	0	0	0.67	2.86						
小计									301.9327	1434.2065	0	11.9184	138.9715						
清单项目综合单价												1887.02910							
费用明细	人工			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
				普工人工费(装饰)					1.3733		31.42								
				技工人工费(装饰)					56.754344		1.3499				76.61				
				高级技工人工费(装饰)					78.351986		1.3607				106.61				
				降效增加人工费					6.710526		1				6.71				
	材料			不锈钢钉 304			kg	0.04622	12		0.55								
				聚酯酸乙稀乳液					0.0243		8.35		0.2						
				其他材料费(按百分比计算)					23.667168		1		23.67						
				铰链(平开)					4.294737		10		42.95						
				型钢(综合)					0.00257		4892		12.57						
				膨胀螺栓(综合)					2.72		1.25		3.4						
				电焊条 E4303 Φ2.5mm					0.04065		8.49		0.35						
				阻燃板 δ=15mm					3.45		36.33		125.34						
				木饰面 δ=10mm (WD-01)					1		490.45		490.45						
				玻纤板 δ=3mm (SP-01)					2.65		190		503.5						
	主材																		
	设备																		
	机械			木工圆锯机 Φ500mm			台班	0.09843	26.71		2.63								
				电动空气压缩机 排气量0.6m3/min					0.03846		210.44		8.09						
				交流弧焊机 32kV·A					0.003		175.28		0.53						
				降效增加机械费					0.352632		1		0.35						
项目编码	011501008001			项目名称	壁柜			计量单位	m2	工程量	9.75								
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
020006-3换	现场制作、安装 酒吧 酒吧水柜 酒吧背柜	100m2	0.01	2205.27	137346	0	1459.67	7450.49	22.0527	1373.46	0	14.5967	74.5049						
020006-26换	柜门 平开门 单扇面积 S(m2) S≤0.5	10扇	1	833.03	436.2	0	0	205.16	833.03	436.2	0	0	205.16						
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.25	554.77	1593.98	0	0	201.8	138.6925	398.495	0	0	50.45						
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	101.11	0	0	4.45	22.55	101.11	0	0	4.45	22.55						
小计									1094.8852	2208.155	0	19.0467	352.6649						
清单项目综合单价												3674.751800							
费用明细	人工			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
				普工人工费(装饰)					1.3733		48.3								
				技工人工费(装饰)					83.499742		1.3499				112.72				
				高级技工人工费(装饰)					125.379749		1.3607				170.6				
				降效增加人工费					10.370256		1				10.37				
	材料			圆钉 L=60mm			kg	0.06835	5.5		0.38								
				聚酯酸乙稀乳液					0.03281		8.35		0.27						
				其他材料费(按百分比计算)					29.679446		1		29.68						
				铰链(平开)					4.184615		10		41.85						
				阻燃板 δ=15mm					2.3		36.33		83.56						
				发纹不锈钢板 δ=3.0mm					3.45		350		1207.5						
				阻燃板 δ=18mm					1.15		47.67		54.82						
				发纹不锈钢板 δ=3.0mm					0.436923		105		45.88						
				2.0mm发纹不锈钢(H=132mm)					26.5		15		397.5						
	主材																		
	设备																		
	机械			木工圆锯机 Φ500mm			台班	0.09843	26.71		2.63								
				电动空气压缩机 排气量0.6m3/min					0.05687		210.44		11.97						
				机械费补差					-0.0001		1		0						
				降效增加机械费					0.45641		1		0.46						
项目编码	011102001010			项目名称	石材楼地面 (ST-01)			计量单位	m2	工程量	116.46								
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
020002-144	楼地面石材面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798						
020002-42换	石材楼地面 胶黏剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5719.6	78747.67	0	0	5196.27	57.196	787.4767	0	0	51.9627						
020002-20+020002-21+4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607						
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883						
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517						
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196						
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526						
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	417.38	0	0	8.02	92.41	417.38	0	0	8.02	92.41						
小计									533.8512	849.63642	0	10.35347	160.68359						
清单项目综合单价												1554.524680							
人工			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)						
			普工人工费					1.3733		0.73									
			技工人工费					3.653031		4.93									
			普工人工费(装饰)					11.4927		15.78									
			技工人工费(装饰)					26.15032		35.3									
	材料			高级技工人工费(装饰)			元	42.52515	1.3607		57.86								
				降效增加人工费					3.583891		1		3.58						
				热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷					t		0.003202		4025		12.89				
				镀锌铁丝 (综合)					kg		0.016412		6.05		0.1				
				石料切割磨片					片		0.00615		18.2		0.11				
				电焊条 E4303 Φ3.2					kg		0.007771		8.62		0.07				
				白水泥					t		0.00102		1046		1.07				
				20mm流沙灰石材(ST-01)					m2		1.02		741.87		756.71				
				界面处理剂					kg		0.5		2.5		1.25				
专用胶黏剂					kg		13.77		2		27.54								

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材	晶面剂	kg		0.03938	56	2.21									
		水	m3		0.109001	3.77	0.41									
		细石混凝土增加费	m3		0.070707	20	1.41									
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3		0.070707	487.55	34.47									
		其他材料费(按百分比计算)	元		2.396669	1	2.4									
		材料费补差	元		-0.0003	1	0									
	设备															
	机械	混凝土振动器 平板式	台班		0.004	14.42	0.06									
		平面水磨石机 功率3.0kW	台班		0.0544	34.24	1.86									
		机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班		0.00078	281.61	0.22									
		混凝土振动器 插入式	台班		0.001561	11.57	0.02									
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班		0.000342	41.87	0.01									
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班		0.001212	24.41	0.03									
		降效增加机械费	元		0.068865	1	0.07									
项目编码	011107001001			项目名称			石材台阶面 (ST-01)			计量单位		m2	工程量	1.36		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798			
020002-113换	台阶石材面层 胶粘剂 粘贴	100m2	0.01	8657.06	119070.34	0	0	7858.93	86.5706	1190.7034	0	0	78.5893			
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607			
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883			
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.003	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	2.26653	12.72108	0	0.04239	1.13775			
010002-128	钢筋网片安装	t	0.003	712.81	21.87	0	0	157.99	2.13843	0.06561	0	0	0.47397			
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.12	0	0	0.09	1.35	6.12	0	0	0.09	1.35			
小计									150.49748	1248.60089	0	2.40934	95.71295			
清单项目综合单价													1497.220660			
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		普工人工费	元	0.532009	1.3733		0.73									
		技工人工费	元	3.557125	1.3499		4.8									
		普工人工费(装饰)	元	14.57752	1.3733		20.02									
		技工人工费(装饰)	元	32.91164	1.3499		44.43									
		高级技工人工费(装饰)	元	54.29194	1.3607		73.88									
	材料	降效增加人工费	元	4.5	1		4.5									
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.003029	4025		12.19									
		镀锌铁丝 (综合)	kg	0.015529	6.05		0.09									
		石材切割锯片	片	0.0224	18.2		0.41									
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007353	8.62		0.06									
		白水泥	t	0.00151	1046		1.58									
		界面处理剂	kg	0.5	2.5		1.25									
		专用胶粘剂	kg	10.878	2		21.76									
		晶面剂	kg	0.03938	56		2.21									
水		m3	0.124952	3.77		0.47										
细石混凝土增加费		m3	0.072779	20		1.46										
泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	0.072779	487.55		35.48										
其他材料费(按百分比计算)		元	3.40744	1		3.41										
材料费补差		元	-0.0003	1		0										
20mm流沙灰石材(ST-01)	m2	1.5688	741.87		1163.85											
费用明细	主材															
	设备															
	机械	混凝土振动器 平板式	台班		0.004	14.42	0.06									
		平面水磨石机 功率3.0kW	台班		0.0544	34.24	1.86									
		机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班		0.00086	281.61	0.24									
混凝土振动器 插入式		台班		0.001721	11.57	0.02										
钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班		0.000324	41.87	0.01										
钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班		0.001147	24.41	0.03										
降效增加机械费		元		0.066176	1	0.07										
项目编码	011102003015			项目名称			瓷砖地面 (CT-01)			计量单位		m2	工程量	11.39		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.35	100m2	0.01	4030.75	7816.86	0	0	1278.01	40.3075	78.1686	0	0	12.7801			
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0321	447.47	145.96	0	0	105.79	14.383787	4.685316	0	0	3.395859			
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607			
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883			
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.06652	1.517			
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196			
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	29.84	0	0	0.16	6.58	29.84	0	0	0.16	6.58			
小计									115.028287	142.508036	0	0.63077	32.487049			
清单项目综合单价													290.654142			
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		普工人工费	元	0.613407	1.3733		0.84									
		技工人工费	元	3.935175	1.3499		5.31									
		普工人工费(装饰)	元	8.152683	1.3733		11.2									
		技工人工费(装饰)	元	17.870487	1.3499		24.12									
		高级技工人工费(装饰)	元	31.087671	1.3607		42.3									
	材料	降效增加人工费	元	2.619842	1		2.62									
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.003165	4025		12.74									
		镀锌铁丝 (综合)	kg	0.016225	6.05		0.1									
		石材切割锯片	片	0.00287	18.2		0.05									
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007682	8.62		0.07									
		白水泥	t	0.00097	1046		1.01									
		600*600*10mm防滑瓷砖 (CT-01)	m2	1.03	65.67		67.64									
		界面处理剂	kg	0.5	2.5		1.25									
		美缝剂 400ml	支	0.166409	28		4.66									
专用胶粘剂		kg	4.59	2		9.18										
水		m3	0.03297	3.77		0.12										
细石混凝土增加费		m3	0.080649	20		1.61										
泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	0.080649	487.55		39.32										
其他材料费(按百分比计算)		元	0.706661	1		0.71										
材料费补差	元	-0.0003	1		0											
费用明细	主材															
	设备															
	机械	混凝土振动器 平板式	台班		0.004	14.42	0.06									
		机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班		0.001164	281.61	0.33									
		混凝土振动器 插入式	台班		0.002328	11.57	0.03									
钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班		0.000338	41.87	0.01										
钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班		0.001198	24.41	0.03										

工程量清单综合单价分析表

				降效增加机械费		元		0.014047		1		0.01			
项目编码		011105006017		项目名称		金属踢脚线 (MT-02)		计量单位		m2		工程量		0.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		管理费	
020002-128换		金属踢脚线		100m		0.2		554.77		1593.98		0		201.8	
020003-35换		石膏板基层 零星项目		100m2		0.01		1492.35		5135.87		0		585.26	
020000-3		建筑物超高增加费		项		4		0.98		0		0		0.22	
小计												129.7975		370.1547	
清单项目综合单价															
547.044800															
费用明细		- 人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				普工人工费(装饰)		元		13.23209		1.3733		18.17			
				技工人工费(装饰)		元		28.9629		1.3499		39.1			
				高级技工人工费(装饰)		元		50.42184		1.3607		68.61			
				降效增加人工费		元		3.92		1		3.92			
		材料		自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.18722		10		1.87			
				水泥纤维板 δ=9mm		m2		1.08		45.35		48.98			
				其他材料费(按百分比计算)		元		1.3045		1		1.3			
				1.2mm深灰色不锈钢 (H=75mm)		m		21.2		15		318			
		主材													
设备															
机械															
项目编码		011105003006		项目名称		块料踢脚线 (CT-01)		计量单位		m2		工程量		1.11	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		管理费	
020002-124换		陶瓷地面砖踢脚线 胶剂粘贴		100m		0.1251		669.39		1088.15		0		201.74	
020003-7+020003-11*(-5)换		水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)		100m2		0.01		1464.07		790.66		0		361.78	
020003-3		墙、柱面基层处理 素水泥浆一道		100m2		0.01		241.76		71.88		0		56.81	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		3.5		0		0		0.77	
小计												104.298989		144.752965	
清单项目综合单价															
279.245528															
费用明细		- 人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				普工人工费(装饰)		元		10.511828		1.3733		14.44			
				技工人工费(装饰)		元		21.27608		1.3499		28.72			
				高级技工人工费(装饰)		元		42.335324		1.3607		57.61			
				降效增加人工费		元		3.153153		1		3.15			
		材料		专用胶粘剂		kg		4.091474		2		8.18			
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.424272		1		0.42			
				水		m3		0.00213		3.77		0.01			
				湿拌抹灰砂浆 M15		m3		0.0174		449.44		7.82			
				素水泥浆		m3		0.0012		593.11		0.71			
				600*600*10mm防滑瓷砖 (CT-01)		m		12.754595		10		127.55			
		主材													
设备															
机械		灰浆搅拌机 拌筒容量200L				台班		0		199.16		0			
项目编码		011302001048		项目名称		铝板吊顶天棚 (MT-01)		计量单位		m2		工程量		112.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		管理费	
020004-113换		铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上		100m2		0.01		4712.86		144632		0		82.689	
020004-106换		铝单板龙骨		100m2		0.01		4339.62		6675.39		0		511.15	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		317.18		0		0		17.91	
小计												407.7048		1513.0739	
清单项目综合单价															
2110.730900															
费用明细		- 人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				普工人工费(装饰)		元		10.65813		1.3733		14.64			
				技工人工费(装饰)		元		21.95816		1.3499		29.64			
				高级技工人工费(装饰)		元		33.98738		1.3607		46.25			
				降效增加人工费		元		2.830701		1		2.83			
		材料		型钢(综合)		t		0.00858		4892		41.97			
				膨胀螺栓(综合)		套		1.6		1.25		2			
				六角螺栓		kg		0.0162		6.32		0.1			
				射钉		10个		0.156		1		0.16			
				半圆头螺钉(综合)		10个		0.53834		2.5		1.35			
				吊杆		kg		1.61187		5.5		8.87			
				3mm*18mm铝蜂窝芯+1mm厚阳极氧化铝铝板 (MT-01)		m2		1.1		1300		1430			
				铝单板配套龙骨		m2		1.05		13		13.65			
				其他材料费(按百分比计算)		元		14.9809		1		14.98			
材料费补差				元		0.0001		1		0					
主材															
设备															
机械		电动切割机				台班		0.02332		219.19		5.11			
		降效增加机械费				元		0.159839		1		0.16			
项目编码		011302001049		项目名称		铝板吊顶天棚 (MT-01)		计量单位		m2		工程量		3.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		管理费	
020004-113换		铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上		100m2		0.01		4712.86		27193.75		0		2396.98	
020004-106换		铝单板龙骨		100m2		0.01		4339.62		6675.39		0		511.15	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		9.48		0		0		0.54	
小计												100.0048		338.6914	
清单项目综合单价															
483.669200															
费用明细		- 人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				普工人工费(装饰)		元		10.65813		1.3733		14.64			
				技工人工费(装饰)		元		21.95816		1.3499		29.64			
				高级技工人工费(装饰)		元		33.98738		1.3607		46.25			
				降效增加人工费		元		2.829851		1		2.83			
		材料		型钢(综合)		t		0.00858		4892		41.97			
				膨胀螺栓(综合)		套		1.6		1.25		2			
				六角螺栓		kg		0.0162		6.32		0.1			
				射钉		10个		0.156		1		0.16			
				半圆头螺钉(综合)		10个		0.53834		2.5		1.35			
				吊杆		kg		1.61187		5.5		8.87			
				铝单板配套龙骨		m2		1.05		13		13.65			
				其他材料费(按百分比计算)		元		3.3534		1		3.35			
				材料费补差		元		0.0001		1		0			
1.5mm厚阳极氧化铝铝板 (MT-01)				m2		1.1		242.95		267.25					
主材															
设备															
机械															
项目编码		011302001049		项目名称		铝板吊顶天棚 (MT-01)		计量单位		m2		工程量		3.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		管理费	
020004-113换		铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上		100m2		0.01		4712.86		27193.75		0		2396.98	
020004-106换		铝单板龙骨		100m2		0.01		4339.62		6675.39		0		511.15	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		9.48		0		0		0.54	
小计												100.0048		338.6914	
清单项目综合单价															
483.669200															
费用明细		- 人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				普工人工费(装饰)		元		10.65813		1.3733		14.64			
				技工人工费(装饰)		元		21.95816		1.3499		29.64			
				高级技工人工费(装饰)		元		33.98738		1.3607		46.25			
				降效增加人工费		元		2.829851		1		2.83			
		材料		型钢(综合)		t		0.00858		4892		41.97			
				膨胀螺栓(综合)		套		1.6		1.25		2			
				六角螺栓		kg		0.0162		6.32		0.1			
				射钉		10个		0.156		1		0.16			
				半圆头螺钉(综合)		10个		0.53834		2.5		1.35			
				吊杆		kg		1.61187		5.5		8.87			
				铝单板配套龙骨		m2		1.05		13		13.65			
				其他材料费(按百分比计算)		元		3.3534		1		3.35			
				材料费补差		元		0.0001		1		0			
1.5mm厚阳极氧化铝铝板 (MT-01)				m2		1.1		242.95		267.25					
主材															
设备															
机械															
项目编码		011302001049		项目名称		铝板吊顶天棚 (MT-01)		计量单位		m2		工程量		3.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		管理费	
020004-113换		铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上		100m2		0.01		4712.86		27193.75		0		2396.98	
020004-106换		铝单板龙骨		100m2		0.01		4339.62		6675.39		0		511.15	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		9.48		0		0		0.54	
小计												100.0048		338.6914	
清单项目综合单价															
483.669200															
费用明细		- 人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				普工人工费(装饰)		元		10.65813		1.3733		14.64			
				技工人工费(装饰)		元		21.95816		1.3499		29.64			
				高级技工人工费(装饰)		元		33.98738		1.3607		46.25			
				降效增加人工费		元		2.829851		1		2.83			
		材料		型钢(综合)		t		0.00858		4892		41.97			
				膨胀螺栓(综合)		套		1.6		1.25		2			
				六角螺栓		kg		0.0162		6.32		0.1			
				射钉		10个		0.156		1		0.16			
				半圆头螺钉(综合)		10个		0.53834		2.5		1.35			
				吊杆		kg		1.61187		5.5		8.87			
				铝单板配套龙骨		m2		1.05		13		13.65			
				其他材料费(按百分比计算)		元		3.3534		1		3.35			
				材料费补差		元		0.0001		1		0			
1.5mm厚阳极氧化铝铝板 (MT-01)				m2		1.1		242.95		267.25					
主材															

工程量清单综合单价分析表

		综合													
		机械		电动切割机 降效增加机械费				台班		0.02332 219.19		5.11 0.16			
								元		0.161194 1		0.16			
项目编码		011304001035		项目名称		灯带(槽)		计量单位		m		工程量		32.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		管理费	
020004-143换		悬挑式灯槽 直线形 胶合板面		100m2		0.0028		6039.08		134660.91		0		8062.25	
020006-41换		金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25≤d≤50		100m		0.01		452.89		4622.4		0		330.8	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		21.11		0		0		4.65	
小计								42.548324		423.274548		0		30.5323	
清单项目综合单价															
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	
				普工人工费(装饰)				元		2.188687		1.3733		3.01	
				技工人工费(装饰)				元		4.796023		1.3499		6.47	
				高级技工人工费(装饰)				元		8.347349		1.3607		11.36	
				降效增加人工费				元		0.651543		1		0.65	
				自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.137623		10		1.38	
				其他材料费(按百分比计算)				元		4.507079		1		4.51	
				3mm*18mm铝蜂窝芯+1mm厚阳极氧化铝铝板 (MT-01)				m2		0.272762		1300		354.59	
				玻镁板 δ=12mm				m2		0.136381		30.06		4.1	
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063		1.46		0.09	
				万能胶				kg		0.04032		17.5		0.71	
				材料费补差				元		0.0001		1		0	
				3厚T型铝合金收口线 (B=50*33mm)				m		1.06		42		44.52	

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011407002026			项目名称		天棚喷刷涂料 (PT-01)				计量单位		m2		工程量		11.39																																					
	清单综合单价组成明细																																																				
	定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价																																							
									人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润																										
020005-139+020005-140*1换		天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)		100m2		0.01		1470.14		1149.26		0		0		381.04		14.7014		11.4926		0		0		3.8104																											
020005-103		天棚面 满刮腻子 二遍		100m2		0.01		1778.09		410.54		0		0		411.88		17.7809		4.1054		0		0		4.1188																											
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		11.57		0		0		0		2.54		11.57		0		0		0		2.54																											
小计									44.0523									15.598									0									0									10.4692								
清单项目综合单价															70.119500																																						
费用明细	人工		-		内容				单位				数量				单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)				暂估合价(元)																								
					普工人工费(装饰)				元				3.41015				1.3733				4.68																																
					技工人工费(装饰)				元				7.47795				1.3499				10.09																																
					高级技工人工费(装饰)				元				13.01146				1.3607				17.7																																
					降效增加人工费				元				1.015803				1				1.02																																
	材料		-		砂纸				张				0.16				0.48				0.08																																
					白色无机涂料 (PT-01)				kg				0.41929				27				11.32																																
					腻子粉(成品)				kg				2.24532				1.8				4.04																																
					水				m3				0.00115				3.77				0																																
					其他材料费(按百分比计算)				元				0.1544				1				0.15																																
	主材		-																																																		
设备		-																																																			
机械		-																																																			
项目编码		011207001024			项目名称		金属饰面板 (MT-01)				计量单位		m2		工程量		299.66																																				
清单综合单价组成明细																																																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价																																								
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润																											
020003-237换		金属蜂窝板 墙面		100m2		0.01		4001.59		138477.86		0		0		7804.65		40.0159		1384.7786		0		0		78.0465																											
020003-22换		墙柱面饰面型钢龙骨		100m2		0.01		1722.1		2530		0		52.58		509.06		17.221		25.3		0		0.5258		5.0906																											
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		536.33		0		0		4.93		118.38		536.33		0		0		4.93		118.38																											
小计									593.5669									1410.0786									0									5.4558									201.5171								
清单项目综合单价																	2210.618400																																				
费用明细	人工		-		内容				单位				数量				单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)				暂估合价(元)																								
					普工人工费(装饰)				元				6.01292				1.3733				8.26																																
					技工人工费(装饰)				元				13.17521				1.3499				17.79																																
					高级技工人工费(装饰)				元				22.92501				1.3607				31.19																																
					降效增加人工费				元				1.789795				1				1.79																																
	材料		-		型钢(综合)				t				0.00428				4892				20.94																																
					橡胶密封条				m				2.499				2				5																																
					膨胀螺栓(综合)				套				2.72				1.25				3.4																																
					盘头螺栓				100个				0.068				178				12.1																																
					弹簧卡扣				个				1.7				3				5.1																																
					弹簧				个				1.7				2				3.4																																
					挂钩				个				1.7				2				3.4																																
					电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg				0.04065				8.49				0.35																																
					悬挂梁				个				1.7				5				8.5																																
					安装底座				个				3.4				8				27.2																																
					玻璃胶 300ml				支				0.0156				12				0.19																																
					其他材料费(按百分比计算)				元				7.5065				1				7.51																																
					3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (MT-01)				m2				1.01				1300				1313																																
	主材		-																																																		
	设备		-																																																		
机械		-		交流弧焊机 32kV·A				台班				0.003				175.28				0.53																																	
				降效增加机械费				元				0.016452				1				0.02																																	
项目编码		011407001009			项目名称		墙面喷刷涂料 (PT-01)				计量单位		m2		工程量		110.49																																				
清单综合单价组成明细																																																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价																																								
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润																											
020005-137+020005-138*1换		室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)		100m2		0.01		1130.52		1045.34		0		0		301.09		11.3052		10.4534		0		0		3.0109																											
020005-101+020005-102*1		室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)		100m2		0.01		1928.42		526.67		0		0		450.77		19.2842		5.2667		0		0		4.5077																											
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		105.69		0		0		0		23.26		105.69		0		0		0		23.26																											
小计									136.2794									15.7201									0									0									30.7786								
清单项目综合单价																	182.778100																																				
费用明细	人工		-		内容				单位				数量				单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)				暂估合价(元)																								
					普工人工费(装饰)				元				3.21212				1.3733				4.41																																
					技工人工费(装饰)				元				7.04477				1.3499				9.51																																
					高级技工人工费(装饰)				元				12.24989				1.3607				16.67																																
					降效增加人工费				元				0.956557				1				0.96																																
	材料		-		砂纸				张				0.18				0.48				0.09																																
					白色无机涂层 (PT-01)				kg				0.38118				27				10.29																																
					腻子粉(成品)				kg				2.87811				1.8				5.18																																
					水				m3				0.00144				3.77				0.01																																
					其他材料费(按百分比计算)				元				0.1556				1				0.16																																
					材料费补差				元				0.0002				1				0																																
	主材		-																																																		
设备		-																																																			
机械		-																																																			
项目编码		010802001030			项目名称		不锈钢防火门				计量单位		m2		工程量		2.22																																				
清单综合单价组成明细																																																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价																																								
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润																											
020001-18换		成品钢质防火门安装		100m2		0.01		6316.69		79593.21		0		0		5369.96		63.1669		795.9321		0		0		53.6996																											
020001-99		闭门器安装 暗装		10个		0.1		524.12		783.9		0		0		154.56		52.412		78.39		0		0		15.456																											
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		6.02		0		0		0		1.33		6.02		0		0		0		1.33																											
小计									121.5989									874.3221									0									0									70.4856								
清单项目综合单价																	1066.406600																																				
费用明细	人工		-		内容				单位				数量				单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)				暂估合价(元)																								
					普工人工费(装饰)				元				14.971724				1.3733				20.56																																
					技工人工费(装饰)				元				37.487888				1.3499				50.6																																
					高级技工人工费(装饰)				元				11.472279				1.3607				15.61																																
					降效增加人工费				元				2.711712				1				2.71																																
	材料		-		闭门器				套				0.45045				78				35.14																																
					湿拌抹灰砂浆 M10				m3				0.01351				442.06				5.97																																
					其他材料费(按百分比计算)				元				4.135576				1				4.14																																
					成品不锈钢防火门(DR-11)				m2				0.9825				800				786																																
项目编码		010802001030			项目名称		不锈钢防火门				计量单位		m2		工程量		2.22																																				

工程量清单综合单价分析表

	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010808004061			项目名称		金属门套 (MT-02)			计量单位		m2		工程量	2.22
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	4.8951	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.47	0	0	0	0.54	2.47	0	0	0	0.54	
小 计									38.117	318.4473	0	0	24.3071	
清单项目综合单价										380.87140				
费用明细	-			内 容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人 工			普工人工费(装饰)			元	6.446886	1.3733	8.85				
				技工人工费(装饰)			元	16.145195	1.3499	21.79				
				高级技工人工费(装饰)			元	3.6132	1.3607	4.92				
				降效增加人工费			元	1.112613	1	1.11				
	材 料			玻铁板 δ=12.0mm			m2	1.872973	30.06	56.3				
				1.2mm深灰色不锈钢 (MT-02)			m2	1.06	243.85	258.48				
				其他材料费(按百分比计算)			元	3.147784	1	3.15				
	主 材													
	设 备													
	机 械													
项目编码	010808004062			项目名称		金属门头 (MT-02)			计量单位		m2		工程量	2.22
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	4.8951	
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.23	3967.95	0	0	619.06	19.1123	39.6795	0	0	6.1906	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.8	0	0	0	0.84	3.8	0	0	0	0.84	
小 计									58.5593	358.1268	0	0	30.7977	
清单项目综合单价										447.483800				
费用明细	-			内 容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人 工			普工人工费(装饰)			元	8.455526	1.3733	11.61				
				技工人工费(装饰)			元	20.544175	1.3499	27.73				
				高级技工人工费(装饰)			元	11.2678	1.3607	15.33				
				降效增加人工费			元	1.711712	1	1.71				
	材 料			膨胀螺栓(综合)			套	2.11555	1.25	2.64				
				玻铁板 δ=12.0mm			m2	1.872973	30.06	56.3				
				1.2mm深灰色不锈钢 (MT-02)			m2	1.06	243.85	258.48				
				其他材料费(按百分比计算)			元	4.115584	1	4.12				
				抽芯铆钉 φ4mm×13mm			100个	0.0935	1	0.09				
				轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.06	10.5	11.13				
				轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.9875	12.5	24.84				
	主 材													
	设 备													
	机 械													
项目编码	010802001031			项目名称		不锈钢防火门			计量单位		m2		工程量	2.22
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6316.69	79593.21	0	0	5369.96	63.1669	795.9321	0	0	53.6996	
020001-99	闭门器安装 暗装	10个	0.1	524.12	783.9	0	0	154.56	52.412	78.39	0	0	15.456	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.02	0	0	0	1.33	6.02	0	0	0	1.33	
小 计									121.5989	874.3221	0	0	70.4856	
清单项目综合单价										1066.406600				
费用明细	-			内 容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人 工			普工人工费(装饰)			元	14.971724	1.3733	20.56				
				技工人工费(装饰)			元	37.487888	1.3499	50.6				
				高级技工人工费(装饰)			元	11.472279	1.3607	15.61				
				降效增加人工费			元	2.711712	1	2.71				
	材 料			闭门器			套	0.45045	78	35.14				
				湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.01351	442.06	5.97				
				其他材料费(按百分比计算)			元	4.135576	1	4.14				
				成品不锈钢防火门(DR-12)			m2	0.9825	800	786				
	主 材													
	设 备													
	机 械													
项目编码	010808004063			项目名称		金属门套 (MT-02)			计量单位		m2		工程量	2.22
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	4.8951	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.47	0	0	0	0.54	2.47	0	0	0	0.54	
小 计									38.117	318.4473	0	0	24.3071	
清单项目综合单价										380.87140				
费用明细	-			内 容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人 工			普工人工费(装饰)			元	6.446886	1.3733	8.85				
				技工人工费(装饰)			元	16.145195	1.3499	21.79				
				高级技工人工费(装饰)			元	3.6132	1.3607	4.92				
				降效增加人工费			元	1.112613	1	1.11				
	材 料			玻铁板 δ=12.0mm			m2	1.872973	30.06	56.3				
				1.2mm深灰色不锈钢 (MT-02)			m2	1.06	243.85	258.48				
				其他材料费(按百分比计算)			元	3.147784	1	3.15				
	主 材													
	设 备													
	机 械													
项目编码	010808004064			项目名称		金属门头 (MT-02)			计量单位		m2		工程量	2.22
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872	

工程量清单综合单价分析表

020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3		637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	4.8951
020003-19	木龙骨 平均中距L(mm) L≤800	100m2	0.01	1322.55		2139.87	0	3.47	398.32	13.2255	21.3987	0	0.0347	3.9832
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.39		0	0	0	0.75	3.39	0	0	0	0.75
小计										52.2625	339.846	0	0.0347	28.5003
清单项目综合单价														
420.643500														
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(装饰)		元		7.836386		1.3733		10.76		
				技工人工费(装饰)		元		19.188705		1.3499		25.9		
				高级技工人工费(装饰)		元		8.9111		1.3607		12.13		
				降效增加人工费		元		1.527027		1		1.53		
	材料			膨胀螺栓(综合)		套		1.6726		1.25		2.09		
				杉木枋板材		m3		0.00868		2200		19.1		
				镀锌板 δ=12.0mm		m2		1.872973		30.06		56.3		
				1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)		m2		1.06		243.85		258.48		
				其他材料费(按百分比计算)		元		3.359684		1		3.36		
				材料费补差		元		0.0001		1		0		
	主材													
	设备													
	机械			木工圆锯机 Φ500mm		台班		0.0013		26.71		0.03		
项目编码	010802001032			项目名称			铝板暗门(MT-01)			计量单位	m2	工程量	9.03	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4323.6	21122.85	0	0	2007.76	43.236	211.2285	0	0	20.0776	
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	138477.86	0	0	7804.65	40.0159	1384.7786	0	0	78.0465	
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	30.06	0	0	0.57	6.66	30.06	0	0	0.57	6.66	
小计										136.6114	1642.4865	0	2.6032	112.3726
清单项目综合单价														
1894.073700														
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(装饰)		元		15.884455		1.3733		21.81		
				技工人工费(装饰)		元		38.46464		1.3499		51.92		
				高级技工人工费(装饰)		元		24.058509		1.3607		32.74		
				降效增加人工费		元		3.328904		1		3.33		
	材料			镀锌铁丝(综合)		kg		0.00011		4.75		0		
				角钢(综合)		t		0.010465		4038		42.26		
				橡胶密封条		m		2.499		2		5		
				盘头螺栓		100个		0.068		178		12.1		
				弹簧卡扣		个		1.7		3		5.1		
				弹簧		个		1.7		2		3.4		
				挂钩		个		1.7		2		3.4		
				电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg		0.273937		7.8		2.14		
				悬挂梁		个		1.7		5		8.5		
				安装底座		个		3.4		8		27.2		
				杉木板材(综合)		m3		0.00013		2200		0.29		
				铝板 δ=1.0mm		m2		0.96		175		168		
				红丹环氧防锈漆		kg		0.067575		15		1.01		
				油漆溶剂油		kg		0.006977		8		0.06		
				氧气		m3		0.01495		4.5		0.07		
				乙炔气		m3		0.008671		32		0.28		
				玻璃胶 300mL		支		0.4756		12		5.71		
				聚氨酯发泡密封胶 750mL		支		0.65		12		7.8		
				其他材料费(按百分比计算)		元		8.170732		1		8.17		
				材料费补差		元		-0.0001		1		0		
				镀锌板 δ=12mm		m2		0.96		30.06		28.86		
				3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-01)		m2		1.01		1300		1313		
	主材													
	设备													
	机械			交流弧焊机 32kV·A		台班		0.011561		175.28		2.03		
				降效增加机械费		元		0.063123		1		0.06		
项目编码	010802001033			项目名称			铝板暗部门框(MT-02)			计量单位	m	工程量	1.11	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-60	钢架制作、安装	t	0.02	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	46.599	92.9588	0	4.0664	15.177	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.0004	554.77	1009.52	0	0	172.58	0.221908	0.403808	0	0	0.069032	
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.0015	1492.35	3468.04	0	0	501.87	2.238525	5.20206	0	0	0.752805	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.68	0	0	0.14	0.37	1.68	0	0	0.14	0.37	
小计										50.739433	98.564668	0	4.2064	16.368837
清单项目综合单价														
169.879338														
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(装饰)		元		8.608085		1.3733		11.82		
				技工人工费(装饰)		元		21.480441		1.3499		29		
				高级技工人工费(装饰)		元		5.66783		1.3607		7.71		
				降效增加人工费		元		1.513514		1		1.51		
	材料			镀锌铁丝(综合)		kg		0.000218		4.75		0		
				角钢(综合)		t		0.020811		4038		84.03		
				电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg		0.544748		7.8		4.25		
				杉木板材(综合)		m3		0.000258		2200		0.57		
				红丹环氧防锈漆		kg		0.134378		15		2.02		
				油漆溶剂油		kg		0.013874		8		0.11		
				氧气		m3		0.02973		4.5		0.13		
				乙炔气		m3		0.017243		32		0.55		
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.508641		1		0.51		
				材料费补差		元		-0.000198		1		0		
				自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.026987		10		0.27		
				1.2mm深灰色不锈钢(H=51mm)		m		0.038198		9.5		0.36		
				镀锌板 δ=12mm		m2		0.155676		30.06		4.68		
	主材													
	设备													
	机械			交流弧焊机 32kV·A		台班		0.022991		175.28		4.03		
				降效增加机械费		元		0.126126		1		0.13		
项目编码	010802001034			项目名称			铝格栅门(MT-01)			计量单位	m2	工程量	2.22	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-283换	成品铝合金格栅隔断	100m2	0.01	4426.12	36326.17	0	0	2790.5	44.2612	363.2617	0	0	27.905	
020001-89	锁安装 执手锁	10把	0.1	175.45	2010	0	0	139.11	17.545	201	0	0	13.911	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.62	0	0	0	0.8	3.62	0	0	0	0.8	
小计										65.4262	564.2617	0	0	42.616
清单项目综合单价														
672.303900														
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(装饰)		元		6.083071		1.3733		8.35		
				技工人工费(装饰)		元		13.765423		1.3499		18.58		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			角钢(综合)	t	0.00443	4038	17.89					
				膨胀螺栓(综合)	套	3.0056	1.25	3.76					
				玻璃胶 300ml	支	0.24863	12	2.98					
				其他材料费(按百分比计算)	元	9.48325	1	9.48					
				执手锁	把	0.45045	200	90.09					
				阳极氧化铝格栅成品门	m2	1.03	320	329.6					
			主材										
			设备										
	机械												
项目编码	011102001011			项目名称	石材楼地面 (ST-01)			计量单位	m2		工程量	88.06	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798
020002-42换	石材楼地面 散粘剂粘贴 单块面积S (m2) S>0.64	100m2	0.01	5719.6	78747.67	0	0	5196.27	57.196	787.4767	0	0	51.9627
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度;50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.002	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.10048	10.4216	0	0.2377	0.77922
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.003	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	2.26653	12.72108	0	0.04239	1.13775
010002-128	钢筋网片安装	t	0.003	712.81	21.87	0	0	157.99	2.13843	0.06561	0	0	0.47397
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	315.15	0	0	6.06	69.77	315.15	0	0	6.06	69.77
小计									429.60264	840.16339	0	8.26049	137.11674
清单项目综合单价													1415.143260
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)		
			普工人工费	元	0.521139	1.3733		0.72					
			技工人工费	元	3.545468	1.3499		4.79					
			普工人工费(装饰)	元	11.4927	1.3733		15.78					
			技工人工费(装饰)	元	26.15032	1.3499		35.3					
			高级技工人工费(装饰)	元	42.52515	1.3607		57.86					
			降效增加人工费	元	3.57881	1		3.58					
	材料		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.003088	4025		12.43					
			镀锌铁丝 (综合)	kg	0.015829	6.05		0.1					
			石料切割锯片	片	0.00615	18.2		0.11					
			电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007495	8.62		0.06					
			白水泥	t	0.00102	1046		1.07					
			20mm流沙灰石材(ST-01)	m2	1.02	741.87		756.71					
			界面处理剂	kg	0.5	2.5		1.25					
			专用胶粘剂	kg	13.77	2		27.54					
			晶面剂	kg	0.03938	56		2.21					
			水	m3	0.108997	3.77		0.41					
			细石混凝土增加费	m3	0.070686	20		1.41					
			泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.070686	487.55		34.46					
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.389556	1		2.39					
			材料费补差	元	-0.0003	1		0					
	机械		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42		0.06					
			平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24		1.86					
			机动翻斗车 载质量M (t) M=1	台班	0.000779	281.61		0.22					
			混凝土振动器 插入式	台班	0.001559	11.57		0.02					
			钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.00033	41.87		0.01					
			钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001169	24.41		0.03					
			降效增加机械费	元	0.068817	1		0.07					
	项目编码	011108001024			项目名称	石材门槛石 (ST-01)			计量单位	m2		工程量	5.34
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38	84.1422	801.0825	0	0	58.5738
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度;50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	23.7	0	0	0.38	5.25	23.7	0	0	0.38	5.25
小计									167.1174	863.24222	0	2.71347	80.13469
清单项目综合单价													1113.207780
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)		
			普工人工费	元	0.579806	1.3733		0.8					
			技工人工费	元	3.865274	1.3499		5.22					
			普工人工费(装饰)	元	14.32296	1.3733		19.67					
			技工人工费(装饰)	元	32.35304	1.3499		43.67					
			高级技工人工费(装饰)	元	53.31835	1.3607		72.55					
			降效增加人工费	元	4.438202	1		4.44					
	材料		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.003279	4025		13.2					
			镀锌铁丝 (综合)	kg	0.016809	6.05		0.1					
			电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007959	8.62		0.07					
			20mm流沙灰石材(ST-01)	m2	1.04	741.87		771.54					
			界面处理剂	kg	0.5	2.5		1.25					
			专用胶粘剂	kg	13.77	2		27.54					
			晶面剂	kg	0.03938	56		2.21					
			水	m3	0.086869	3.77		0.33					
			细石混凝土增加费	m3	0.075088	20		1.5					
			泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.075088	487.55		36.61					
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.468707	1		2.47					
			材料费补差	元	-0.0003	1		0					
机械		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42		0.06						
		平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24		1.86						
		机动翻斗车 载质量M (t) M=1	台班	0.000949	281.61		0.27						
		混凝土振动器 插入式	台班	0.001899	11.57		0.02						
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.00035	41.87		0.01						
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001242	24.41		0.03						
		降效增加机械费	元	0.071161	1		0.07						
项目编码	011102001012			项目名称	石材楼地面 (ST-02)			计量单位	m2		工程量	11.32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798

工程量清单综合单价分析表

020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S (m2) S>0.64	100m2	0.01	5719.6	78747.67	0	0	5196.27	57.196	787.4767	0	0	51.9627	
020002-20+020002-21+4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883	
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	40.57	0	0	0.78	8.98	40.57	0	0	0.78	8.98	
小计										157.0412	849.63642	0	3.11347	77.25359
清单项目综合单价										1087.044680				
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费	元	0.534973	1.3733	0.73						
				技工人工费	元	3.647068	1.3499	4.92						
				普工人工费(装饰)	元	11.4927	1.3733	15.78						
				技工人工费(装饰)	元	26.15032	1.3499	35.3						
				高级技工人工费(装饰)	元	42.52515	1.3607	57.86						
				降效增加人工费	元	3.583922	1	3.58						
	材料			热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.003185	4025	12.82						
				镀锌铁丝 (综合)	kg	0.016325	6.05	0.1						
				石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11						
				电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.00773	8.62	0.07						
				白水泥	t	0.00102	1046	1.07						
				界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25						
				专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54						
				晶面剂	kg	0.03938	56	2.21						
				水	m3	0.109064	3.77	0.41						
				细石混凝土增加费	m3	0.071021	20	1.42						
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.071021	487.55	34.63						
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.398026	1	2.4						
				材料费补差	元	-0.0003	1	0						
				20mm流沙灰石材 (ST-02)	m2	1.02	741.87	756.71						
	主材													
	设备													
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42	0.06						
				平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86						
				机动翻斗车 载载质量M (t) M=1	台班	0.000792	281.61	0.22						
				混凝土振动器 插入式	台班	0.001585	11.57	0.02						
				钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.00034	41.87	0.01						
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001206	24.41	0.03						
				降效增加机械费	元	0.068905	1	0.07						
项目编码	011108001025			项目名称	石材门槛石 (ST-02)			计量单位	m2		工程量	1.4		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-144	楼地面石材面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798	
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38	84.1422	801.0825	0	0	58.5738	
020002-20+020002-21+4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883	
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.23	0	0	0.1	1.38	6.23	0	0	0.1	1.38	
小计										149.6474	863.24222	0	2.43347	76.26469
清单项目综合单价										1091.58778				
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费	元	0.600679	1.3733	0.82						
				技工人工费	元	4.147118	1.3499	5.6						
				普工人工费(装饰)	元	14.32296	1.3733	19.67						
				技工人工费(装饰)	元	32.35304	1.3499	43.67						
				高级技工人工费(装饰)	元	53.31835	1.3607	72.55						
				降效增加人工费	元	4.45	1	4.45						
	材料			热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.003679	4025	14.81						
				镀锌铁丝 (综合)	kg	0.018857	6.05	0.11						
				电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.008929	8.62	0.08						
				界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25						
				专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54						
				晶面剂	kg	0.03938	56	2.21						
				水	m3	0.086286	3.77	0.33						
				细石混凝土增加费	m3	0.072143	20	1.44						
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.072143	487.55	35.17						
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.470686	1	2.47						
				材料费补差	元	-0.0003	1	0						
				20mm流沙灰石材 (ST-02)	m2	1.04	741.87	771.54						
	主材													
	设备													
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42	0.06						
				平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86						
				机动翻斗车 载载质量M (t) M=1	台班	0.000836	281.61	0.24						
				混凝土振动器 插入式	台班	0.001671	11.57	0.02						
				钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.000393	41.87	0.02						
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001393	24.41	0.03						
				降效增加机械费	元	0.071429	1	0.07						
项目编码	011105006018			项目名称	金属踢脚线 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	0.61		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.25	554.77	1593.98	0	0	201.8	138.6925	398.495	0	0	50.45	
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	5.8526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	2.93	0	0	0	0.64	5.86	0	0	0	1.28	
小计										159.476	449.8537	0	0	57.5826
清单项目综合单价										665.912300				
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费(装饰)	元	16.14839	1.3733	22.18						
				技工人工费(装饰)	元	35.34535	1.3499	47.71						
				高级技工人工费(装饰)	元	61.53224	1.3607	83.73						
			降效增加人工费	元	4.803279	1	4.8							
	材料			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.18722	10	1.87						
				水泥纤维板 δ=9mm	m2	1.08	45.35	48.98						
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.5035	1	1.5						
				1.2mm深灰色不锈钢(H=75mm)	m	26.5	15	397.5						
	主材													
	设备													

工程量清单综合单价分析表

		机械													
项目编码		011302001050		项目名称		铝板吊顶天棚 (MT-01)		计量单位		m2		工程量		80.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
020004-113换		铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上		100m2		0.01		4712.86		144632		0		0	
020004-106换		铝单板龙骨		100m2		0.01		4339.62		6675.39		0		511.15	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		227.87		0		0		12.87	
小计												318.3948		1513.0739	
清单项目综合单价															
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
								普工人工资(装饰)		元		10.65813		1.3733	
								技工人工费(装饰)		元		21.95816		1.3499	
								高级技工人工费(装饰)		元		33.98738		1.3607	
								降效增加人工费		元		2.830683		1	
								型钢(综合)		t		0.00858		4892	
								膨胀螺栓(综合)		套		1.6		1.25	
								六角螺栓		kg		0.0162		6.32	
								射钉		10个		0.156		1	
								半圆头螺栓(综合)		10个		0.53834		2.5	
								吊杆		kg		1.61187		5.5	
								3mm*18mm铝蜂窝芯+1mm厚阳极氧化铝铝板 (MT-01)		m2		1.1		1300	
								铝单板配套龙骨		m2		1.05		13	
								其他材料费(按百分比计算)		元		14.9809		1	
								材料费补差		元		0.0001		1	

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2													
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74													
				六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12													
				射钉	10个	0.153	1	0.15													
				吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21													
				玻镁板 δ=9.5mm	m2	2.1	23	48.3													
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9													
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.7562	1	0.76													
				材料费补差	元	0.0001	1	0													
主材																					
设备																					
机械				电动切割机	台班	0.02656	219.19	5.82													
				降效增加机械费	元	0.181728	1	0.18													
项目编码	011407002027			项目名称	天棚喷刷涂料 (PT-01)			计量单位	m2	工程量	12.87										
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价												
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润						
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1149.26	0	0	381.04		14.7014	11.4926	0	0	3.8104							
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	410.54	0	0	411.88		17.7809	4.1054	0	0	4.1188							
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.07	0	0	0	2.88		13.07	0	0	0	2.88							
小计								45.5523				15.598				0		0		10.8092	
清单项目综合单价										71.959500											
费用明细	材料			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)											
		人工			普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3733	4.68												
					技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3499	10.09												
					高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3607	17.7												
					降效增加人工费	元	1.01554	1	1.02												
		材料			砂纸	张	0.16	0.48	0.08												
					白色无机涂料 (PT-01)	kg	0.41929	27	11.32												
					腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04												
					水	m3	0.00115	3.77	0												
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.1544	1	0.15														
主材																					
设备																					
机械																					
项目编码	011302001052			项目名称	吊顶反撑			计量单位	m2	工程量	90.57										
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价												
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润						
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.009	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9		36.59355	50.63499	0	7.20927	11.0691							
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	103.62	0	0	20.41	24.18		103.62	0	0	20.41	24.18							
小计								140.21355				50.63499				0		27.61927		35.2491	
清单项目综合单价										253.71691											
费用明细	材料			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)											
		人工			普工人工费(装饰)	元	5.698692	1.3733	7.83												
					技工人工费(装饰)	元	8.325184	1.3499	11.24												
					高级技工人工费(装饰)	元	12.878314	1.3607	17.52												
					降效增加人工费	元	1.144087	1	1.14												
		材料			型钢(综合)	t	0.009448	4892	46.22												
					不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.31379	0.55	0.72												
					合金钢钻头 20mm	个	0.022496	35	0.79												
					电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.200209	7.8	1.56												
			氧气	m3	0.047962	4.5	0.22														
		乙炔气	m3	0.019257	32	0.62															
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.50122	1	0.5															
主材																					
设备																					
机械				交流弧焊机 32kV·A	台班	0.041123	175.28	7.21													
				降效增加机械费	元	0.225351	1	0.23													
项目编码	011304002027			项目名称	检修口			计量单位	个	工程量	7										
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价												
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润						
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.54	111.1	0	0	11.62		27.54	111.1	0	0	11.62							
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.03	0	0	0	1.33		6.03	0	0	0	1.33							
小计								33.57				111.1				0		0		12.95	
清单项目综合单价										157.62											
费用明细	材料			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)											
		人工			普工人工费(装饰)	元	4.246	1.3733	5.83												
					技工人工费(装饰)	元	5.86	1.3499	7.91												
					高级技工人工费(装饰)	元	10.14	1.3607	13.8												
					降效增加人工费	元	0.861429	1	0.86												
		材料			检修口 400mm×400mm(编号05)	个	1	90	90												
					加强龙骨 不上人吊顶	套	1	20	20												
					其他材料费(按百分比计算)	元	1.1	1	1.1												
主材																					
设备																					
机械																					
项目编码	011304001040			项目名称	灯带(槽)			计量单位	m	工程量	10.38										
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价												
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润						
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0034	6039.08	7240.94	0	0	1691.25		20.532872	24.619196	0	0	5.75025							
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.53	0	0	0	1.44		6.53	0	0	0	1.44							
小计								27.062872				24.619196				0		0		7.19025	
清单项目综合单价										58.872318											
费用明细	材料			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)											
		人工			普工人工费(装饰)	元	2.114587	1.3733	2.9												
					技工人工费(装饰)	元	4.633327	1.3499	6.25												
					高级技工人工费(装饰)	元	8.06334	1.3607	10.97												
					降效增加人工费	元	0.629094	1	0.63												
		材料			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.169867	10	1.7												
					玻镁板 δ=9.5mm	m2	0.965167	23	22.2												
					其他材料费(按百分比计算)	元	0.238967	1	0.24												
主材																					
设备																					
机械																					

工程量清单综合单价分析表

		设备																	
		机械																	
项目编码		011304001041		项目名称		灯带(槽)		计量单位		m		工程量		8.2					
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
020004-146换		附加式灯槽		100m2		0.001		13613.36		2354.31		0		3114.01		13.61336		2.35431	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		3.32		0		0		0		0.73		3.84401	
								小计								16.9336		2.35431	
清单项目综合单价																		23.131680	
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				普工人工费(装饰)				元		1.360352		1.3733		1.87					
				技工人工费(装饰)				元		2.980536		1.3499		4.02					
				高级技工人工费(装饰)				元		5.186813		1.3607		7.06					
				降效增加人工费				元		0.404878		1		0.4					
				自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.051937		10		0.52					
				其他材料费(按百分比计算)				m2		0.022173		1		0.02					
				玻铁板 δ=15.0mm				m2		0.099878		17		1.7					
				主材															
				设备															
				机械															
项目编码		011304002028		项目名称		送风口、回风口		计量单位		m2		工程量		7.69					
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
020004-109换		金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上		100m2		0.01		2356.51		31533.72		0		0		2095.35		23.5651	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		5.67		0		0		0		1.25		5.67	
								小计								29.2351		315.3372	
清单项目综合单价																		366.775800	
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				普工人工费(装饰)				元		2.47548		1.3733		3.4					
				技工人工费(装饰)				元		5.42346		1.3499		7.32					
				高级技工人工费(装饰)				元		9.43958		1.3607		12.84					
				降效增加人工费				元		0.737321		1		0.74					
				膨胀螺栓(综合)				套		1.09		1.25		1.36					
				铝合金风口百叶(编号01)				m2		1.05		295.8		310.59					
				铝合金靠墙收口条板				m2		0.05		5.25		0.26					
				其他材料费(按百分比计算)				元		3.1222		1		3.12					
				主材															
				设备															
				机械															
项目编码		011207001026		项目名称		金属饰面板(MT-01)		计量单位		m2		工程量		310.72					
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
020003-237换		金属蜂窝板 墙面		100m2		0.01		4001.59		138477.86		0		0		7804.65		40.0159	
020003-22换		墙柱面饰面型钢龙骨		100m2		0.01		1722.1		2530		0		52.58		509.06		17.221	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		556.13		0		0		5.11		122.75		556.13	
								小计								613.3669		1410.0786	
清单项目综合单价																		2234.968400	
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				普工人工费(装饰)				元		6.01292		1.3733		8.26					
				技工人工费(装饰)				元		13.17521		1.3499		17.79					
				高级技工人工费(装饰)				元		22.92501		1.3607		31.19					
				降效增加人工费				元		1.789811		1		1.79					
				型钢(综合)				t		0.00428		4892		20.94					
				橡胶密封条				m		2.499		2		5					
				膨胀螺栓(综合)				套		2.72		1.25		3.4					
				盘头螺栓				100个		0.068		178		12.1					
				弹簧卡扣				个		1.7		3		5.1					
				弹簧				个		1.7		2		3.4					
				挂钩				个		1.7		2		3.4					
				电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		0.04065		8.49		0.35					
				悬挂梁				个		1.7		5		8.5					
				安装底座				个		3.4		8		27.2					
				3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-01)				m2		1.01		1300		1313					
				玻璃胶 300ml				支		0.0156		12		0.19					
				其他材料费(按百分比计算)				元		7.5065		1		7.51					
				主材															
				设备															
				机械															
				交流弧焊机 32kV·A				台班		0.003		175.28		0.53					
				降效增加机械费				元		0.016446		1		0.02					
项目编码		011207001027		项目名称		金属饰面板(MT-05)		计量单位		m2		工程量		93.67					
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
020003-237换		金属蜂窝板 墙面		100m2		0.01		4001.59		69764.05		0		0		4368.96		40.0159	
020003-22换		墙柱面饰面型钢龙骨		100m2		0.01		1722.1		2530		0		52.58		509.06		17.221	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		167.65		0		0		1.54		37		167.65	
								小计								224.8869		722.9405	
清单项目综合单价																		1035.673400	
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				普工人工费(装饰)				元		6.01292		1.3733		8.26					
				技工人工费(装饰)				元		13.17521		1.3499		17.79					
				高级技工人工费(装饰)				元		22.92501		1.3607		31.19					
				降效增加人工费				元		1.789794		1		1.79					
				型钢(综合)				t		0.00428		4892		20.94					
				橡胶密封条				m		2.499		2		5					
				膨胀螺栓(综合)				套		2.72		1.25		3.4					
				盘头螺栓				100个		0.068		178		12.1					
				弹簧卡扣				个		1.7		3		5.1					
				弹簧				个		1.7		2		3.4					
				挂钩				个		1.7		2		3.4					
				电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		0.04065		8.49		0.35					
				悬挂梁				个		1.7		5		8.5					
				安装底座				个		3.4		8		27.2					
				3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-04)				m2		1.01		623.05		629.28					
				玻璃胶 300ml				支		0.0156		12		0.19					
				其他材料费(按百分比计算)				元		4.0879		1		4.09					
				主材															
				设备															
				机械															
				交流弧焊机 32kV·A				台班		0.003		175.28		0.53					

工程量清单综合单价分析表

	机械			降效增加机械费			元	0.016441	1	0.02				
项目编码	011204003017			项目名称		块料墙面 (CT-04)			计量单位	m2	工程量	35.05		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S (m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4380.99	28999.86	0	0	2414.25	43.8099	289.9986	0	0	24.1425	
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	3387.06	0	0	374.87	9.3376	33.8706	0	0	3.7487	
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.23	3967.95	0	0	619.06	19.1123	39.6795	0	0	6.1906	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	79.2	0	0	0	17.43	79.2	0	0	0	17.43	
小计									151.4598	363.5487	0	0	51.5118	
清单项目综合单价														
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)			元	7.59075	1.3733	10.42				
				技工人工费(装饰)			元	16.63003	1.3499	22.45				
				高级技工人工费(装饰)			元	28.94577	1.3607	39.39				
				降效增加人工费			元	2.259629	1	2.26				
	材料			自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.16716	10	1.67				
				膨胀螺栓(综合)			套	2.11555	1.25	2.64				
				抽芯铆钉 Φ4mm×13mm			100个	0.0935	1	0.09				
				白水泥			t	0.00103	1046	1.08				
				1200*3000*10mm岩板 (CT-04)			m2	1.04	267.5	278.2				
				玻璃板 δ=12mm			m2	1.06	30.06	31.86				
				轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.06	10.5	11.13				
				轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.9875	12.5	24.84				
				专用胶粘剂			kg	4.635	2	9.27				
				水			m3	0.0022	3.77	0.01				
				其他材料费(按百分比计算)			元	2.746	1	2.75				
				材料费补差			元	0.0001	1	0				
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011207001028			项目名称		金属饰面板 (MT-02)			计量单位	m2	工程量	2.22		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4377.04	26214.5	0	0	2274.11	43.7704	262.145	0	0	22.7411	
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	3387.06	0	0	374.87	9.3376	33.8706	0	0	3.7487	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.69	0	0	0	0.81	3.69	0	0	0	0.81	
小计									56.798	296.0156	0	0	27.2998	
清单项目综合单价														
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)			元	5.57775	1.3733	7.66				
				技工人工费(装饰)			元	12.22292	1.3499	16.5				
				高级技工人工费(装饰)			元	21.27465	1.3607	28.95				
				降效增加人工费			元	1.662162	1	1.66				
	材料			橡胶密封条			m	2.499	2	5				
				自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.23516	10	2.35				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	3.4	2.5	8.5				
				玻璃板 δ=12mm			m2	1.06	30.06	31.86				
				1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)			m2	1.01	243.85	246.29				
				玻璃胶 300mL			支	0.03119	12	0.37				
				其他材料费(按百分比计算)			元	1.6396	1	1.64				
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010808004065			项目名称		金属门套 (MT-05)			计量单位	m2	工程量	1.11		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	4.8951	
020003-24	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.009	582.07	4775.18	0	0	366.88	5.23863	42.97662	0	0	3.30192	
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.22	0	0	0	0.49	2.22	0	0	0.07	0.49	
小计									66.40513	407.90332	0	2.1032	35.14752	
清单项目综合单价														
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)			元	11.1739	1.3733	15.35				
				技工人工费(装饰)			元	27.809406	1.3499	37.54				
				高级技工人工费(装饰)			元	8.054953	1.3607	10.96				
				降效增加人工费			元	2	1	2				
	材料			镀锌铁丝(综合)			kg	0.000109	4.75	0				
				角钢(综合)			t	0.010405	4038	42.02				
				圆钉 L=60mm			kg	0.004709	5.5	0.03				
				电焊条 E4303 Φ4.0mm			kg	0.272374	7.8	2.12				
				杉木板材 (综合)			m3	0.000129	2200	0.28				
				玻璃板 δ=12.0mm			m2	1.872973	30.06	56.3				
				玻璃棉毡 δ=75.0mm			m2	0.936486	45	42.14				
				1.2mm深灰色拉丝不锈钢 (MT-05)			m2	1.06	243.85	258.48				
				红丹环氧防锈漆			kg	0.067189	15	1.01				
				油漆溶剂油			kg	0.006937	8	0.06				
				氧气			m3	0.014865	4.5	0.07				
				乙炔气			m3	0.008622	32	0.28				
				其他材料费(按百分比计算)			元	3.798587	1	3.8				
				材料费补差			元	-0.000099	1	0				
	主材													
	设备													
	机械			交流弧焊机 32kV·A			台班	0.011495	175.28	2.01				
				降效增加机械费			元	0.063063	1	0.06				
项目编码	010802001035			项目名称		铝板暗门 (MT-01)			计量单位	m2	工程量	2.58		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4323.6	21122.85	0	0	2007.76	43.236	211.2285	0	0	20.0776	
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	138477.86	0	0	7804.65	40.0159	1384.7786	0	0	78.0465	
020001-60	钢架制作、安装	t	0.011	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	25.62945	51.12734	0	2.23652	8.34735	
020002-128	金属踢脚线	100m	0.0042	554.77	1593.98	0	0	201.8	2.330034	6.694716	0	0	0.84756	
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	5.8526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10	0	0	0.17	2.21	10	0	0	0.17	2.21	
小计									136.134884	1705.187856	0	2.40652	115.38161	
清单项目综合单价														
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)			元	17.742218	1.3733	24.37				
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	01959110870			项目名称		零星项目			计量单位	m	工程量	1.0		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10	0	0	0.17	2.21	10	0	0	0.17	2.21	
小计									10	0	0	0.17	2.21	
清单项目综合单价														
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)			元	17.742218	1.3733	24.37				
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	01959110870			项目名称		零星项目			计量单位	m	工程量	1.0		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10	0	0	0.17	2.21	10	0	0	0.17	2.21	
小计									10	0	0	0.17	2.21	
清单项目综合单价														
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)			元	17.742218	1.3733	24.37				
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	01959110870			项目名称		零星项目			计量单位	m	工程量	1.0		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10	0	0	0.17	2.21	10	0	0	0.17	2.21	
小计									10	0	0	0.17	2.21	
清单项目综合单价														
	-			内容			单位	数量						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	42.549084	1.3499	57.44									
		高级技工人工费(装饰)	元	30.995326	1.3607	42.18									
		降效增加人工费	元	3.875969	1	3.88									
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000111	4.75	0									
		角钢(综合)	t	0.010581	4038	42.73									
		橡胶密封条	m	2.499	2	5									
		盘头螺栓	100个	0.068	178	12.1									
		弹簧卡扣	个	1.7	3	5.1									
		弹簧	个	1.7	2	3.4									
		挂钩	个	1.7	2	3.4									
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.276981	7.8	2.16									
		悬挂梁	个	1.7	5	8.5									
		安装底盘	个	3.4	8	27.2									
		杉木板材(综合)	m3	0.000131	2200	0.29									
		3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-01)	m2	1.01	1300	1313									
		铝板 δ=1.0mm	m2	0.96	175	168									
		镀锌板 δ=12mm	m2	0.96	30.06	28.86									
		红丹环氧防锈漆	kg	0.068326	15	1.02									
		油漆溶剂油	kg	0.007054	8	0.06									
		氧气	m3	0.015116	4.5	0.07									
		乙炔气	m3	0.008767	32	0.28									
		玻璃胶 300ml	支	0.4756	12	5.71									
		聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	0.65	12	7.8									
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.698453	1	8.7									
		材料费补差	元	-0.000101	1	0									
		金属踢脚线(成品)	m	0.443721	15	6.66									
		自攻螺钉 M5×30mm	100个	0.18722	10	1.87									
		水泥纤维板 δ=9mm	m2	1.08	45.35	48.98									
主材															
设备															
机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.01169	175.28	2.05										
	降效增加机械费	元	0.065891	1	0.07										
项目编码	010802001036	项目名称	铝板暗门(MT-01)	计量单位	m2	工程量	2.22								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4323.6	21122.85	0	0	2007.76		43.236	211.2285	0	0	20.0776	
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	138477.86	0	0	7804.65		40.0159	1384.7786	0	0	78.0465	
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7.38	0	0	0.14	1.64		7.38	0	0	0.14	1.64	
小计								113.9314				1642.4865			
清单项目综合单价								1865.943700							
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)	元	15.860465	1.3733		21.78								
		技工人工费(装饰)	元	38.40456	1.3499		51.84								
		高级技工人工费(装饰)	元	24.044949	1.3607		32.72								
		降效增加人工费	元	3.324324	1		3.32								
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000109	4.75		0								
		角钢(综合)	t	0.010405	4038		42.02								
		橡胶密封条	m	2.499	2		5								
		盘头螺栓	100个	0.068	178		12.1								
		弹簧卡扣	个	1.7	3		5.1								
		弹簧	个	1.7	2		3.4								
		挂钩	个	1.7	2		3.4								
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.272374	7.8		2.12								
		悬挂梁	个	1.7	5		8.5								
		安装底盘	个	3.4	8		27.2								
		杉木板材(综合)	m3	0.000129	2200		0.28								
		3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-01)	m2	1.01	1300		1313								
		铝板 δ=1.0mm	m2	0.96	175		168								
		镀锌板 δ=12mm	m2	0.96	30.06		28.86								
		红丹环氧防锈漆	kg	0.067189			1.01								
		油漆溶剂油	kg	0.006937			0.06								
		氧气	m3	0.014865			0.07								
		乙炔气	m3	0.008622			0.28								
		玻璃胶 300ml	支	0.4756			5.71								
		聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	0.65			7.8								
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.169417			8.17								
		材料费补差	元	-0.000099			0								
		主材													
设备															
机械		交流弧焊机 32kV·A	台班	0.011495	175.28		2.01								
	降效增加机械费	元	0.063063	1		0.06									
项目编码	010802001037	项目名称	铝板暗门门框(MT-02)	计量单位	m	工程量	1.11								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020001-60	钢架制作、安装	t	0.02	2329.95	4647.94	0	0	203.32	758.85	46.599	92.9588	0	4.0664	15.177	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.0004	554.77	1009.52	0	0	172.58		0.221908	0.403808	0	0	0.069032	
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.0015	1492.35	3468.04	0	0	501.87		2.238525	5.20206	0	0	0.752805	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.68	0	0	0.14	0.37		1.68	0	0	0.14	0.37	
小计								50.739433				98.564668			
清单项目综合单价								169.879338							
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)	元	8.608085	1.3733		11.82								
		技工人工费(装饰)	元	21.480441	1.3499		29								
		高级技工人工费(装饰)	元	5.66783	1.3607		7.71								
		降效增加人工费	元	1.513514	1		1.51								
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000218	4.75		0								
		角钢(综合)	t	0.020811	4038		84.03								
		自攻螺钉 M5×30mm	100个	0.026987	10		0.27								
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.544748	7.8		4.25								
		杉木板材(综合)	m3	0.000258	2200		0.57								
		镀锌板 δ=12mm	m2	0.155676	30.06		4.68								
		1.2mm深灰色不锈钢(H=51mm)	m	0.038198	9.5		0.36								
		红丹环氧防锈漆	kg	0.134378	15		2.02								
		油漆溶剂油	kg	0.013874	8		0.11								
		氧气	m3	0.02973	4.5		0.13								
		乙炔气	m3	0.017243	32		0.55								
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.508641	1		0.51								
		材料费补差	元	-0.000198	1		0								
		主材													
		设备													
		机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.022991	175.28		4.03							
			降效增加机械费	元	0.126126	1		0.13							
		项目编码	010802001038	项目名称	岩板暗门(CT-04)	计量单位	m2	工程量	2.06						
		清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖	100m2	0.01	8243.29	41570.86	0	0	3892.89	82.4329	415.7086	0	0	38.9289					
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4323.6	4680.73	0	0	1185.66	43.236	46.8073	0	0	11.8566					
020001-60	钢架制作、安装	t	0.02	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	46.599	92.9588	0	4.0664	15.177					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.08	0	0	0.26	2.46	11.08	0	0	0.26	2.46					
小计									183.3479	555.4747	0	4.3264	68.4225					
清单项目综合单价														811.571500				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
					普工人工资(装饰)		1.3733		33.69									
					技工人工费(装饰)		1.3499		79.27									
					高级技工人工费(装饰)		1.3607		59.08									
					降效增加人工费		1		5.38									
	人工	材料	单位	数量	不锈钢石材挂件 国产304		6.5		55.23									
					不锈钢石材转接件		2.29		53.82									
					不锈钢石材背栓		8.4966		2.5		21.24							
					云石胶		0.1963		20		3.93							
					密封胶		0.1025		12		1.23							
					其他材料费(按百分比计算)		2.761255		1		2.76							
					玻璃胶 300ml		0.46		12		5.52							
					聚氨酯发泡密封胶 750ml		0.65		12		7.8							
					镀锌铁丝(综合)		0.000219		4.75		0							
					角钢(综合)		0.020898		4038		84.39							
					电焊条 E4303 φ4.0mm		0.547032		7.8		4.27							
					杉木板材(综合)		0.000259		2200		0.57							
					红丹环氧防锈漆		0.134942		15		2.02							
					油漆溶剂油		0.013932		8		0.11							
					氧气		0.029854		4.5		0.13							
					乙炔气		0.017316		32		0.55							
					材料费补差		-0.000199		1		0							
					1200*3000*10mm岩板 (CT-04)		1.04		267.5		278.2							
					水泥纤维板 δ=7mm		0.96		34.64		33.25							
					主材													
	设备																	
	机械				交流弧焊机 32kV·A		175.28		4.05									
					降效增加机械费		1		0.13									
	项目编码	010808004066			项目名称			金属门套 (MT-02)			计量单位		m2		工程量		1.11	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872					
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	4.8951					
020003-24	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.009	582.07	4775.18	0	0	366.88	5.23863	42.97662	0	0	3.30192					
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.22	0	0	0.07	0.49	2.22	0	0	0.07	0.49					
小计									66.40513	407.90332	0	2.1032	35.14752					
清单项目综合单价																		511.559170
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
					普工人工资(装饰)		11.1739		15.35									
					技工人工费(装饰)		27.809406		37.54									
					高级技工人工费(装饰)		8.054953		10.96									
					降效增加人工费		2		2									
	人工	材料	单位	数量	镀锌铁丝(综合)		0.000109		4.75		0							
					角钢(综合)		0.010405		4038		42.02							
					圆钉 L=60mm		0.004709		5.5		0.03							
					电焊条 E4303 φ4.0mm		0.272374		7.8		2.12							
					杉木板材(综合)		0.000129		2200		0.28							
					玻镁板 δ=12.0mm		1.872973		30.06		56.3							
					玻璃棉毡 δ=75.0mm		0.936486		45		42.14							
					红丹环氧防锈漆		0.067189		15		1.01							
					油漆溶剂油		0.006937		8		0.06							
					氧气		0.014865		4.5		0.07							
					乙炔气		0.008622		32		0.28							
					其他材料费(按百分比计算)		3.798587		1		3.8							
					材料费补差		-0.000099		1		0							
					1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)		1.06		243.85		258.48							
					主材													
	设备																	
	机械				交流弧焊机 32kV·A		175.28		2.01									
					降效增加机械费		1		0.06									
	项目编码	010808004067			项目名称			金属门头 (MT-02)			计量单位		m2		工程量		1.11	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872					
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	4.8951					
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.04	0	0	0.07	0.45	2.04	0	0	0.07	0.45					
小计									60.9865	364.9267	0	2.1032	31.8056					
清单项目综合单价																		459.82200
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
					普工人工资(装饰)		10.627491		14.59									
					技工人工费(装饰)		26.614985		35.93									
					高级技工人工费(装饰)		5.976069		8.13									
					降效增加人工费		1.837838		1.84									
	人工	材料	单位	数量	玻镁板 δ=12.0mm		1.872973		30.06		56.3							
					1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)		1.06		243.85		258.48							
					其他材料费(按百分比计算)		3.376901		1		3.38							
					镀锌铁丝(综合)		0.000109		4.75		0							
					角钢(综合)		0.010405		4038		42.02							
					电焊条 E4303 φ4.0mm		0.272374		7.8		2.12							
					杉木板材(综合)		0.000129		2200		0.28							
					红丹环氧防锈漆		0.067189		15		1.01							
					油漆溶剂油		0.006937		8		0.06							
					氧气		0.014865		4.5		0.07							
					乙炔气		0.008622		32		0.28							
					材料费补差		-0.000099		1		0							
					主材													
					设备													
	机械				交流弧焊机 32kV·A		175.28		2.01									
					降效增加机械费		1		0.06									
	项目编码	010802001039			项目名称			不锈钢防火门			计量单位		m2		工程量		2.22	
	清单综合单价组成明细																	
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6316.69	79593.21	0	0	5369.96	63.1669	795.9321	0	0	53.6996
020001-99	闭门器安装 暗装	10个	0.1	524.12	783.9	0	0	154.56	52.412	78.39	0	0	15.456
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.02	0	0	0	1.33	6.02	0	0	0	1.33
小计									121.5989	874.3221	0	0	70.4856
清单项目综合单价									1066.406600				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	14.971724	1.3733	20.56				
				技工人工费(装饰)		元	37.487888	1.3499	50.6				
				高级技工人工费(装饰)		元	11.472279	1.3607	15.61				
				降效增加人工费		元	2.711712	1	2.71				
	材料			闭门器		套	0.45045	78	35.14				
				湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.01351	442.06	5.97				
				其他材料费(按百分比计算)		元	4.135576	1	4.14				
				成品不锈钢防火门(DR-12)		m2	0.9825	800	786				
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	010808004068			项目名称	金属门套 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	1.11
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	4.8951
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.23	0	0	0	0.27	1.23	0	0	0	0.27
小计									36.877	318.4473	0	0	24.0371
清单项目综合单价									379.36140				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	6.446886	1.3733	8.85				
				技工人工费(装饰)		元	16.145195	1.3499	21.79				
				高级技工人工费(装饰)		元	3.6132	1.3607	4.92				
				降效增加人工费		元	1.108108	1	1.11				
	材料			玻镁板 δ=12.0mm		m2	1.872973	30.06	56.3				
				1.2mm深灰色不锈钢 (MT-02)		m2	1.06	243.85	258.48				
				其他材料费(按百分比计算)		元	3.147784	1	3.15				
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	010808004069			项目名称	金属门头 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	1.11
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	4.8951
020003-19	木龙骨 平均中距L (mm) L≤800	100m2	0.01	1322.55	2139.87	0	3.47	398.32	13.2255	21.3987	0	0.0347	3.9832
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.69	0	0	0	0.37	1.69	0	0	0	0.37
小计									50.5625	339.846	0	0.0347	28.1203
清单项目综合单价									418.563500				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	7.836386	1.3733	10.76				
				技工人工费(装饰)		元	19.188705	1.3499	25.9				
				高级技工人工费(装饰)		元	8.9111	1.3607	12.13				
				降效增加人工费		元	1.522523	1	1.52				
	材料			膨胀螺栓(综合)		套	1.6726	1.25	2.09				
				杉木枋板材		m3	0.00868	2200	19.1				
				玻镁板 δ=12.0mm		m2	1.872973	30.06	56.3				
				1.2mm深灰色不锈钢 (MT-02)		m2	1.06	243.85	258.48				
				其他材料费(按百分比计算)		元	3.359684	1	3.36				
				材料费补差		元	0.0001	1	0				
	主材												
	设备												
	机械			木工圆锯机 Φ500mm		台班	0.0013	26.71	0.03				
项目编码	010802001040			项目名称	铝板暗门 (MT-01)			计量单位	m2		工程量	2.22	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4323.6	21122.85	0	0	2007.76	43.236	211.2285	0	0	20.0776
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	138477.86	0	0	7804.65	40.0159	1384.7786	0	0	78.0465
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.25	554.77	1009.52	0	0	172.58	138.6925	252.38	0	0	43.145
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	5.8526
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	18.05	0	0	0.14	3.99	18.05	0	0	0.14	3.99
小计									278.2174	1946.2252	0	2.1732	158.7002
清单项目综合单价									2385.316000				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	32.008855	1.3733	43.96				
				技工人工费(装饰)		元	73.74991	1.3499	99.56				
				高级技工人工费(装饰)		元	85.577189	1.3607	116.44				
				降效增加人工费		元	8.130631	1	8.13				
	材料			镀锌铁丝(综合)		kg	0.000109	4.75	0				
				角钢(综合)		t	0.010405	4038	42.02				
				橡胶密封条		m	2.499	2	5				
				盘头螺栓		100个	0.068	178	12.1				
				弹簧卡扣		个	1.7	3	5.1				
				弹簧		个	1.7	2	3.4				
				挂钩		个	1.7	2	3.4				
				电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg	0.272374	7.8	2.12				
				悬挂梁		个	1.7	5	8.5				
				安装底座		个	3.4	8	27.2				
				杉木板材(综合)		m3	0.000129	2200	0.28				
				3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-01)		m2	1.01	1300	1313				
				铝板 δ=1.0mm		m2	0.96	175	168				
				玻镁板 δ=12mm		m2	0.96	30.06	28.86				
				红丹环氧防锈漆		kg	0.067189	15	1.01				
				油漆溶剂油		kg	0.006937	8	0.06				
				氧气		m3	0.014865	4.5	0.07				
				乙炔气		m3	0.008622	32	0.28				
				玻璃胶 300mL		支	0.4756	12	5.71				
				聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.65	12	7.8				
				其他材料费(按百分比计算)		元	9.307917	1	9.31				
				材料费补差		元	-0.000099	1	0				
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.18722	10	1.87				
				1.2mm深灰色不锈钢 (H=59mm)		m	26.5	9.5	251.75				

工程量清单综合单价分析表

		水泥纤维板 δ=9mm			m2	1.08	45.35	48.98				
	主材											
	设备											
	机械	交流弧焊机 32kV·A 降效增加机械费			台班 元	0.011495 0.063063	175.28 1	2.01 0.06				
项目编码	010808004070		项目名称		金属门头 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	1.11		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	材料费	设备费	机械费	管理费
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.23	3967.95	0	0	619.06	19.1123	39.6795	0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.9	0	0	0	0.42	1.9	0	0	0
小计								56.6593	358.1268	0	0	30.3777
清单项目综合单价												445.163800
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元	8.455526	1.3733		11.61				
		技工人工费(装饰)		元	20.544175	1.3499		27.73				
		高级技工人工费(装饰)		元	11.2678	1.3607		15.33				
		降效增加人工费		元	1.711712	1		1.71				
	材料	膨胀螺栓(综合)		套	2.11555	1.25		2.64				
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm		100个	0.0935	1		0.09				
		玻铁板 δ=12.0mm		m2	1.872973	30.06		56.3				
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)		m2	1.06	243.85		258.48				
		轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06	10.5		11.13				
		轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.9875	12.5		24.84				
		其他材料费(按百分比计算)		元	4.115584	1		4.12				
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	010802001041		项目名称		铝板暗门 (MT-01)		计量单位	m2	工程量	2.22		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	材料费	设备费	机械费	管理费
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4323.6	21122.85	0	0	2007.76	43.236	211.2285	0	0
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	138477.86	0	0	7804.65	40.0159	1384.7786	0	0
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7.38	0	0	0.14	1.64	7.38	0	0	0.14
小计								113.9314	1642.4865	0	2.1732	107.3526
清单项目综合单价												1865.943700
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元	15.860465	1.3733		21.78				
		技工人工费(装饰)		元	38.40456	1.3499		51.84				
		高级技工人工费(装饰)		元	24.044949	1.3607		32.72				
		降效增加人工费		元	3.324324	1		3.32				
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	0.000109	4.75		0				
		角钢(综合)		t	0.010405	4038		42.02				
		橡胶密封胶		m	2.499	2		5				
		盘头螺栓		100个	0.068	178		12.1				
		弹簧卡扣		个	1.7	3		5.1				
		弹簧		个	1.7	2		3.4				
		挂钩		个	1.7	2		3.4				
		电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.272374	7.8		2.12				
		悬挂梁		个	1.7	5		8.5				
		安装底盘		个	3.4	8		27.2				
		杉木板材(综合)		m3	0.000129	2200		0.28				
		3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-01)		m2	1.01	1300		1313				
		铝板 δ=1.0mm		m2	0.96	175		168				
		玻铁板 δ=12mm		m2	0.96	30.06		28.86				
		红丹环氧防锈漆		kg	0.067189	15		1.01				
		油漆溶剂油		kg	0.005937	8		0.06				
		氧气		m3	0.014865	4.5		0.07				
		乙炔气		m3	0.008622	32		0.28				
		玻璃胶 300mL		支	0.4756	12		5.71				
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.65	12		7.8				
		其他材料费(按百分比计算)		元	8.169417	1		8.17				
		材料费补差		元	-0.000099	1		0				

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011102003016		项目名称		瓷砖地面 (CT-01)				计量单位	m2		工程量	12.46	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4030.75	9657.45	0	0	1370.04	40.3075	96.5745	0	0	13.7004	
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.032	447.47	145.96	0	0	105.79	14.31904	4.67072	0	0	3.38528	
020002- 20+020002- 21+4换	细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30(实际厚 度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基 础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883	
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.005	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.77755	21.2018	0	0.07065	1.89625	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.005	712.81	21.87	0	0	157.99	3.56405	0.10935	0	0	0.78995	
020003-2	墙、柱面基层处理 界 面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	33.22	0	0	0.18	7.32	33.22	0	0	0.18	7.32	
小计									119.83186	165.16157	0	0.6649	34.67401	
清单项目综合单价														
	-			内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费		元	0.731883		1.3733		1.01			
				技工人工费		元	4.918028		1.3499		6.64			
				普工人工费(装饰)		元	8.152525		1.3733		11.2			
				技工人工费(装饰)		元	17.870141		1.3499		24.12			
				高级技工人工费(装饰)		元	31.087068		1.3607		42.3			
				降效增加人工费		元	2.666132		1		2.67			
	材料			热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷		t	0.004216		4025		16.97			
				镀锌铁丝 (综合)		kg	0.021612		6.05		0.13			
				石料切割锯片		片	0.00287		18.2		0.05			
				电焊条 E4303 Φ3.2		kg	0.010233		8.62		0.09			
				白水泥		t	0.00097		1046		1.01			
				600*600*10mm防滑瓷砖 (CT-01)		m2	1.03		65.67		67.64			
				界面处理剂		kg	0.5		2.5		1.25			
				美缝剂 400ml		支	0.166392		28		4.66			
				专用胶粘剂		kg	13.77		2		27.54			
				水		m3	0.032939		3.77		0.12			
				细石混凝土增加费		m3	0.080492		20		1.61			
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	0.080492		487.55		39.24			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.815625		1		0.82			
				材料费补差		元	-0.0003		1		0			
										</				

工程量清单综合单价分析表

取用明细															
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	010904002011		项目名称		楼(地)面涂膜防水		计量单位		m2		工程量		12.46		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1431.06	5743.59	0	0	602.15	14.3106	57.4359	0	0	6.0215		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.58	0	0	0	1.22	5.58	0	0	0	1.22		
小计									19.8906	57.4359	0	0	7.2415		
清单项目综合单价														84.568000	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费	元	2.59353	1.3733	3.56							
				技工人工费	元	7.96273	1.3499	10.75							
				降效增加人工费	元	0.447833	1	0.45							
	材料			聚氨酯防水涂料 单组分-I型	kg	3.2742	16.41	53.73							
				二甲苯	kg	0.1524	18.75	2.86							
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.8488	1	0.85							
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	011302001053		项目名称		吊顶反撑		计量单位		m2		工程量		12.46		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.009	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9	36.59355	50.63499	0	7.20927	11.0691		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14.24	0	0	2.81	3.32	14.24	0	0	2.81	3.32		
小计									50.83355	50.63499	0	10.01927	14.3891		
清单项目综合单价														125.87691	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.692485	1.3733	7.82							
				技工人工费(装饰)	元	8.316117	1.3499	11.23							
				高级技工人工费(装饰)	元	12.864288	1.3607	17.5							
				降效增加人工费	元	1.142857	1	1.14							
	材料			型钢(综合)	t	0.009438	4892	46.17							
				不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.31236	0.55	0.72							
				合金钢钻头 20mm	个	0.022472	35	0.79							
				电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.199991	7.8	1.56							
				氧气	m3	0.04791	4.5	0.22							
				乙炔气	m3	0.019236	32	0.62							
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.500674	1	0.5							
	主材														
	设备														
	机械				交流弧焊机 32kV·A	台班	0.041079	175.28	7.2						
					降效增加机械费	元	0.225522	1	0.23						
项目编码	011302001054		项目名称		水泥板吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		12.46		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	1899.87	0	0	449.02	16.0847	18.9987	0	0	4.4902		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板人工×0.8)	100m2	0.01	1286.78	1899.87	0	0	378.22	12.8678	18.9987	0	0	3.7822		
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0	582.17	657.73	22.931	22.8026	0	5.8217	6.5773		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	20.22	0	0	2.27	4.6	20.22	0	0	2.27	4.6		
小计									72.1035	60.8	0	8.0917	19.4497		
清单项目综合单价														160.444900	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.448812	1.3733	7.48							
				技工人工费(装饰)	元	11.942934	1.3499	16.12							
				高级技工人工费(装饰)	元	20.782646	1.3607	28.28							
				降效增加人工费	元	1.622793	1	1.62							
	材料			铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2							
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74							
				六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12							
				射钉	10个	0.153	1	0.15							
				吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21							
				水泥板 d=8mm	m2	2.1	15.66	32.89							
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9							
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.602	1	0.6							
			材料费补差	元	0.0001	1	0								
	主材														
	设备														
机械				电动切割机	台班	0.02656	219.19	5.82							
				降效增加机械费	元	0.182183	1	0.18							
项目编码	011407002028		项目名称		天棚喷刷涂料 (PT-02)		计量单位		m2		工程量		12.46		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020005-139+020005-140+1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数3遍)	100m2	0.01	1470.14	1276.3	0	0	387.39	14.7014	12.763	0	0	3.8739		
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	569.28	0	0	419.82	17.7809	5.6928	0	0	4.1982		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.66	0	0	0	2.79	12.66	0	0	0	2.79		
小计									45.1423	18.4558	0	0	10.8621		
清单项目综合单价														74.460200	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3733	4.68							
				技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3499	10.09							
				高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3607	17.7							
				降效增加人工费	元	1.016051	1	1.02							
	材料			砂纸	张	0.16	0.48	0.08							
				白色防水无机涂料 (PT-02)	kg	0.41929	30	12.58							
				防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.5	5.61							
				水	m3	0.00115	3.77	0							
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.1828	1	0.18							
	主材														
设备															
机械															

工程量清单综合单价分析表

		主材															
		设备															
		机械															
项目编码	011204003018			项目名称			块料墙面 (CT-03)			计量单位		m2		工程量		46.75	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S (m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4380.99	13449.01	0	0	1636.71	43.8099	134.4901	0	0	16.3671				
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d (mm) d≤5	100m	0.0251	331.71	100.52	0	0	78.04	8.325921	2.523052	0	0	1.958804				
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T (mm) T=20 (实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1422.48	789.99	0	0	352.59	14.2248	7.8999	0	0	3.5259				
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	241.76	71.88	0	0	56.81	2.4176	0.7188	0	0	0.5681				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	100.5	0	0	0	22.12	100.5	0	0	0	22.12				
小计									169.278221	145.631852	0	0	44.539904				
清单项目综合单价																	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工			普工人工费(装饰)	元	7.398337	1.3733	10.16									
				技工人工费(装饰)	元	14.968617	1.3499	20.21									
				高级技工人工费(装饰)	元	28.205452	1.3607	38.38									
				降效增加人工费	元	2.149733	1	2.15									
	材料			白水泥	t	0.00103	1046	1.08									
				600*1200*10mm瓷砖 (CT-03)	m2	1.04	96.76	100.63									
				勾缝剂	kg	0.416768	6	2.5									
				高分子益胶泥	kg	8.19	3.92	32.1									
				水	m3	0.00259	3.77	0.01									
				湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	449.44	7.82									
				素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71									
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.766901	1	0.77									
			材料费补差	元	0.0001	1	0										
	主材																
	设备																
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0	199.16	0									
项目编码	010903003001			项目名称			墙面砂浆防水(防潮)			计量单位		m2		工程量		29.37	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T (mm) T=5 (实际厚度:3mm)	100m2	0.01	960.61	1842.96	0	0	303.58	9.6061	18.4296	0	0	3.0358				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.82	0	0	0	1.94	8.82	0	0	0	1.94				
小计									18.4261	18.4296	0	0	4.9758				
清单项目综合单价																	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工			普工人工费	元	0.41145	1.3733	0.57									
				技工人工费	元	6.69756	1.3499	9.04									
				降效增加人工费	元	0.300306	1	0.3									
	材料			水	m3	0.00125	3.77	0									
				聚合物防水砂浆	kg	6.2596	2.9	18.15									
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.2724	1	0.27									
	主材																
	设备																
	机械																
	项目编码	011102003017			项目名称			瓷砖地面 (CT-01)			计量单位		m2		工程量		12.11
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S (m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4030.75	9657.45	0	0	1370.04	40.3075	96.5745	0	0	13.7004				
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	447.47	145.96	0	0	105.79	11.231497	3.663596	0	0	2.655329				
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T (mm) T=20	100m2	0.01	1078.52	1034.7	0	0	289.12	10.7852	10.347	0	0	2.8912				
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T (mm) T=20	100m2	0.01	1078.52	1007.07	0	0	287.74	10.7852	10.0707	0	0	2.8774				
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	28.68	0	0	0	6.32	28.68	0	0	0	6.32				
小计									104.463997	121.933596	0	0	29.096929				
清单项目综合单价																	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工			普工人工费(装饰)	元	8.263349	1.3733	11.35									
				技工人工费(装饰)	元	15.93843	1.3499	21.52									
				高级技工人工费(装饰)	元	31.51158	1.3607	42.88									
				降效增加人工费	元	2.368291	1	2.37									
	材料			石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05									
				白水泥	t	0.00097	1046	1.01									
				600*600*10mm防滑瓷砖 (CT-01)	m2	1.03	65.67	67.64									
				界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25									
				美缝剂 400mL	支	0.130021	28	3.64									
				专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54									
				水	m3	0.08896	3.77	0.34									
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.313401	1	0.31									
				材料费补差	元	0.0001	1	0									
				湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	470.56	9.6									
				素水泥浆	m3	0.00204	593.11	1.21									
				湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	457.05	9.32									
	主材																
	设备																
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0	199.16	0									
			灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0	199.16	0										
项目编码	011108001027			项目名称			石材门槛石 (ST-01)			计量单位		m2		工程量		0.71	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798				
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38	84.1422	801.0825	0	0	58.5738				
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T (mm) T=30 (实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607				
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.6883				
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.005	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.77755	21.2018	0	0.07065	1.89625				

工程量清单综合单价分析表

010002-128	钢筋网片安装	t	0.005	712.81	21.87	0	0	0	157.99	3.56405	0.10935	0	0	0.78995		
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526		
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	3.19	0	0	0.05	0.71		6.38	0	0	0.1	1.42		
小计										151.26572	867.50445	0	2.4476	76.8413		
清单项目综合单价										1098.059700						
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费	元	0.734499	1.3733					1.01						
		技工人工费	元	4.997021	1.3499					6.75						
		普工人工费(装饰)	元	14.32296	1.3733					19.67						
		技工人工费(装饰)	元	32.35304	1.3499					43.67						
		高级技工人工费(装饰)	元	53.31835	1.3607					72.55						
		降效增加人工费	元	4.492958	1					4.49						
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.004352	4025					17.52						
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.02231	6.05					0.13						
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.010563	8.62					0.09						
		20mm流沙灰石材(ST-01)	m2	1.04	741.87					771.54						
		界面处理剂	kg	0.5	2.5					1.25						
		专用胶粘剂	kg	13.77	2					27.54						
		晶面剂	kg	0.03938	56					2.21						
		水	m3	0.087634	3.77					0.33						
		细石混凝土增加费	m3	0.078951	20					1.58						
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.078951	487.55					38.49						
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.563785	1					2.56						
		材料费补差	元	-0.0003	1					0						
		主材														
	设备															
机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42					0.06							
	平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24					1.86							
	机动翻斗车 载质量M(t) M=1	台班	0.001099	281.61					0.31							
	混凝土振动器 插入式	台班	0.002197	11.57					0.03							
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.000465	41.87					0.02							
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.001648	24.41					0.04							
降效增加机械费	元	0.070423	1					0.07								
项目编码	011105006019			项目名称	金属踢脚线 (MT-02)			计量单位	m2		工程	0.47				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.2	554.77	1009.52	0	0	172.58		110.954	201.904	0	0		34.516	
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26		14.9235	51.3587	0	0		5.8526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	3	1.85	0	0	0	0.41		5.55	0	0	0		1.23	
小计										131.4275	253.2627	0	0		41.5986	
清单项目综合单价										426.288800						
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费(装饰)	元	13.23209	1.3733					18.17						
		技工人工费(装饰)	元	28.9629	1.3499					39.1						
		高级技工人工费(装饰)	元	50.42184	1.3607					68.61						
		降效增加人工费	元	3.93617	1					3.94						
		材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.18722	10				1.87						
			水泥纤维板 6-9mm	m2	1.08	45.35				48.98						
	1.2mm深灰色不锈钢(H=32mm)		m	21.2	9.5				201.4							
	其他材料费(按百分比计算)		元	1.0125	1				1.01							
	主材															
	设备															
	机械															
	项目编码	011302001055			项目名称	玻镁板吊顶天棚			计量单位	m2		工程	12.11			
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
	020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	2678.28	0	0	487.94		16.0847	26.7828	0	0		4.8794
	020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板人工×0.8)	100m2	0.01	1286.78	2678.28	0	0	417.14		12.8678	26.7828	0	0		4.1714
	020004-8	平级天棚龙骨 装配式中型轻钢天棚龙骨不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0	582.17	657.73		22.931	22.8026	0	5.8217		6.5773
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.65	0	0	2.2	4.47		19.65	0	0	2.2		4.47	
小计										71.5335	76.3682	0	8.0217		20.0981	
清单项目综合单价										176.021500						
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费(装饰)	元	5.448812	1.3733					7.48						
		技工人工费(装饰)	元	11.942934	1.3499					16.12						
		高级技工人工费(装饰)	元	20.782646	1.3607					28.28						
		降效增加人工费	元	1.622626	1					1.62						
		材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5				2.2						
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10				4.74						
	六角螺栓		kg	0.0183	6.32				0.12							
	射钉		10个	0.153	1				0.15							
	吊杆		kg	0.21965	5.5				1.21							
	玻镁板 6-9.5mm		m2	2.1	23				48.3							
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2	1.05	18				18.9							
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.7562	1				0.76							
	材料费补差		元	0.0001	1				0							
	主材															
	设备															
	机械	电动切割机	台班	0.02656	219.19				5.82							
		降效增加机械费	元	0.181668	1				0.18							
	项目编码	011407002029			项目名称	天棚喷刷涂料 (PT-01)			计量单位	m2		工程	12.11			
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	
020005-139+020005-140+1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1149.26	0	0	381.04		14.7014	11.4926	0	0		3.8104	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	410.54	0	0	411.88		17.7809	4.1054	0	0		4.1188	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.3	0	0	0	2.7		12.3	0	0	0		2.7	
小计										44.7823	15.598	0	0		10.6292	
清单项目综合单价										71.009500						
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3733				4.68							
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3499				10.09							
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3607				17.7							
		降效增加人工费	元	1.01569	1				1.02							
		材料	砂纸	张	0.16	0.48				0.08						
			白色无机涂料 (PT-01)	kg	0.41929	27				11.32						
	腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8				4.04							
	主材															
	设备															
	机械															

工程量清单综合单价分析表

第 141 页, 共 192 页

费用明细	材料	水		m3	0.00115	3.77	0								
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1544	1	0.15								
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码	011302001056			项目名称			吊顶反撑			计量单位	m2	工程量	12.11		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9	40.6595	56.2611	0	8.0103	12.299		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.86	0	0	2.73	3.23	13.86	0	0	2.73	3.23		
小计									54.5195	56.2611	0	10.7403	15.529		
清单项目综合单价															
137.04990															
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		人工	普工人工费(装饰)	元	5.700124	1.3733		7.83							
			技工人工费(装饰)	元	8.327276	1.3499		11.24							
			高级技工人工费(装饰)	元	12.88155	1.3607		17.53							
			降效增加人工费	元	1.144509	1		1.14							
		材料	型钢(综合)	t	0.009451	4892		46.23							
			不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.314121	0.55		0.72							
			合金钢钻头 20mm	个	0.022502	35		0.79							
			电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.200259	7.8		1.56							
			氧气	m3	0.047974	4.5		0.22							
			乙炔气	m3	0.019262	32		0.62							
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.501346	1		0.5							
		主材													
		设备													
		机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.041134	175.28		7.21							
			降效增加机械费	元	0.225434	1		0.23							
项目编码	011407001010			项目名称			墙面喷刷涂料 (PT-01)			计量单位	m2	工程量	36.56		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1130.52	1045.34	0	0	301.09	11.3052	10.4534	0	0	3.0109		
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.42	526.67	0	0	450.77	19.2842	5.2667	0	0	4.5077		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34.97	0	0	0	7.7	34.97	0	0	0	7.7		
小计									65.5594	15.7201	0	0	15.2186		
96.498100															
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		人工	普工人工费(装饰)	元	3.21212	1.3733		4.41							
			技工人工费(装饰)	元	7.04477	1.3499		9.51							
			高级技工人工费(装饰)	元	12.24989	1.3607		16.67							
			降效增加人工费	元	0.95651	1		0.96							
		材料	砂纸	张	0.18	0.48		0.09							
			白色无机涂层 (PT-01)	kg	0.38118	27		10.29							
			腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8		5.18							
			水	m3	0.00144	3.77		0.01							
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.1556	1		0.16							
			材料费补差	元	0.0002	1		0							
		主材													
		设备													
		机械													
		项目编码	010802001043			项目名称			玻璃板防火门			计量单位	m2	工程量	1.94
		清单综合单价组成明细													
		定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
人工费	材料费					设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.02	1130.52	1045.34	0	0	301.09	22.6104	20.9068	0	0	6.0218		
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4161.24	10972.64	0	0	1464.52	41.6124	109.7264	0	0	14.6452		
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	2581.96	0	0	334.62	9.3376	25.8196	0	0	3.3462		
020001-103	门扇吸安装	10个	0.1	99.84	954.75	0	0	69.71	9.984	95.475	0	0	6.971		
020001-95	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	353.99	155.78	0	0	85.71	35.399	15.578	0	0	8.571		
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.017	377.05	5928.78	0	0	379.43	6.40985	100.78926	0	0	6.45031		
020001-60	钢架制作、安装	t	0.008	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	18.6396	37.18352	0	1.62656	6.0708		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7.35	0	0	0.1	1.62	7.35	0	0	0.1	1.62		
小计									151.34285	405.47858	0	1.72656	53.69631		
612.244300															
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		人工	普工人工费(装饰)	元	21.574959	1.3733		29.63							
			技工人工费(装饰)	元	44.582114	1.3499		60.18							
			高级技工人工费(装饰)	元	23.059993	1.3607		31.38							
			降效增加人工费	元	3.78866	1		3.79							
		材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000085	4.75		0							
			角钢(综合)	t	0.008119	4038		32.78							
			不锈钢钉 304	kg	0.034458	12		0.41							
			不锈钢合页	个	1.5873	7.5		11.9							
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10		1.67							
			门磁吸(成品)	只	0.515464	95		48.97							
			底板拉手	个	0.515464	15.5		7.99							
			砂纸	张	0.24	0.48		0.12							
			电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.212513	7.8		1.66							
			杉木板材(综合)	m3	0.000101	2200		0.22							
			玻璃板 δ=9mm	m2	1.06	22.54		23.89							
			不锈钢装饰板 δ=5.0mm	m2	0.173196	550		95.26							
			水泥纤维板 δ=9mm	m2	2.145	45.35		97.28							
		白色无机涂层 (PT-01)	kg	0.76236	27		20.58								
		红丹环氧防锈漆	kg	0.052423	15		0.79								
		油漆溶剂油	kg	0.005412	8		0.04								
		氧气	m3	0.011598	4.5		0.05								
		乙炔气	m3	0.006727	32		0.22								
202胶	kg	0.027497	42		1.15										
水	m3	0.0002	3.77		0										
其他材料费(按百分比计算)	元	2.440562	1		2.44										
材料费补差	元	0.000123	1		0										
主材															
设备															
机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.008969	175.28		1.57									
	降效增加机械费	元	0.051546	1		0.05									
项目编码	01080004071			项目名称			金属门头 (MT-02)			计量单位	m2	工程量	1.11		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872		
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	4.8951		
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.04	0	0	0.07	0.45	2.04	0	0	0.07	0.45		
小计									60.9865	364.9267	0	2.1032	31.8056		
清单项目综合单价															
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)		元	10.627491		1.3733	14.59					
				技工人工费(装饰)		元	26.614985		1.3499	35.93					
				高级技工人工费(装饰)		元	5.976069		1.3607	8.13					
				降效增加人工费		元	1.837838		1	1.84					
	材料			镀锌铁丝(综合)		kg	0.000109		4.75	0					
				角钢(综合)		t	0.010405		4038	42.02					
				电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.272374		7.8	2.12					
				杉木板材(综合)		m3	0.000129		2200	0.28					
				玻镁板 δ=12.0mm		m2	1.872973		30.06	56.3					
				1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)		m2	1.06		243.85	258.48					
				红丹环氧防锈漆		kg	0.067189		15	1.01					
				油漆溶剂油		kg	0.006937		8	0.06					
				氮气		m3	0.014865		4.5	0.07					
				乙炔气		m3	0.008622		32	0.28					
				其他材料费(按百分比计算)		元	3.376901		1	3.38					
				材料费补差		元	-0.000099		1	0					
	主材														
	设备														
	机械			交流弧焊机 32kV·A		台班	0.011495		175.28	2.01					
				降效增加机械费		元	0.063063		1	0.06					
项目编码	010808004072			项目名称	金属门套(MT-02)			计量单位	m2	工程量	1.11				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872		
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	4.8951		
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.04	0	0	0.07	0.45	2.04	0	0	0.07	0.45		
小计									60.9865	364.9267	0	2.1032	31.8056		
清单项目综合单价															
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)		元	10.627491		1.3733	14.59					
				技工人工费(装饰)		元	26.614985		1.3499	35.93					
				高级技工人工费(装饰)		元	5.976069		1.3607	8.13					
				降效增加人工费		元	1.837838		1	1.84					
	材料			镀锌铁丝(综合)		kg	0.000109		4.75	0					
				角钢(综合)		t	0.010405		4038	42.02					
				电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.272374		7.8	2.12					
				杉木板材(综合)		m3	0.000129		2200	0.28					
				玻镁板 δ=12.0mm		m2	1.872973		30.06	56.3					
				1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)		m2	1.06		243.85	258.48					
				红丹环氧防锈漆		kg	0.067189		15	1.01					
				油漆溶剂油		kg	0.006937		8	0.06					
				氮气		m3	0.014865		4.5	0.07					
				乙炔气		m3	0.008622		32	0.28					
				其他材料费(按百分比计算)		元	3.376901		1	3.38					
				材料费补差		元	-0.000099		1	0					
	主材														
	设备														
	机械			交流弧焊机 32kV·A		台班	0.011495		175.28	2.01					
				降效增加机械费		元	0.063063		1	0.06					
项目编码	010808004073			项目名称	金属门头(MT-02)			计量单位	m2	工程量	1.11				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872		
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	4.8951		
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.04	0	0	0.07	0.45	2.04	0	0	0.07	0.45		
小计									60.9865	364.9267	0	2.1032	31.8056		
清单项目综合单价															
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)		元	10.627491		1.3733	14.59					
				技工人工费(装饰)		元	26.614985		1.3499	35.93					
				高级技工人工费(装饰)		元	5.976069		1.3607	8.13					
				降效增加人工费		元	1.837838		1	1.84					
	材料			镀锌铁丝(综合)		kg	0.000109		4.75	0					
				角钢(综合)		t	0.010405		4038	42.02					
				电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.272374		7.8	2.12					
				杉木板材(综合)		m3	0.000129		2200	0.28					
				玻镁板 δ=12.0mm		m2	1.872973		30.06	56.3					
				1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)		m2	1.06		243.85	258.48					
				红丹环氧防锈漆		kg	0.067189		15	1.01					
				油漆溶剂油		kg	0.006937		8	0.06					
				氮气		m3	0.014865		4.5	0.07					
				乙炔气		m3	0.008622		32	0.28					
				其他材料费(按百分比计算)		元	3.376901		1	3.38					
				材料费补差		元	-0.000099		1	0					
	主材														
	设备														
	机械			交流弧焊机 32kV·A		台班	0.011495		175.28	2.01					
				降效增加机械费		元	0.063063		1	0.06					
项目编码	010808004074			项目名称	金属门套(MT-02)			计量单位	m2	工程量	1.11				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872		
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	4.8951		
020003-24	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.009	582.07	4775.18	0	0	366.88	5.23863	42.97662	0	0	3.30192		
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	23.2995	46.4794	0	2.0332	7.5885		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.22	0	0	0.07	0.49	2.22	0	0	0.07	0.49		
小计									66.40513	407.90332	0	2.1032	35.14752		

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										511.559170				
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)			元	11.1739	1.3733	15.35						
		技工人工费(装饰)			元	27.809406	1.3499	37.54						
		高级技工人工费(装饰)			元	8.054953	1.3607	10.96						
		降效增加人工费			元	2	1	2						
	材料													
		镀锌铁丝(综合)			kg	0.000109	4.75	0						
		角钢(综合)			t	0.010405	4038	42.02						
		圆钉 L=60mm			kg	0.004709	5.5	0.03						
		电焊条 E4303 φ4.0mm			kg	0.272374	7.8	2.12						
		杉木板材(综合)			m3	0.000129	2200	0.28						
		玻璃板 δ=12.0mm			m2	1.872973	30.06	56.3						
		玻璃棉毡 δ=75.0mm			m2	0.936486	45	42.14						
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)			m2	1.06	243.85	258.48						
		红丹环氧防锈漆			kg	0.067189	15	1.01						
		油漆溶剂油			kg	0.006937	8	0.06						
		氧气			m3	0.014865	4.5	0.07						
		乙炔气			m3	0.008622	32	0.28						
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.798587	1	3.8						
		材料费补差			元	-0.000099	1	0						
	主材													
	设备													
	机械	交流弧焊机 32kV·A			台班	0.011495	175.28	2.01						
		降效增加机械费			元	0.063063	1	0.06						
项目编码	010802001044			项目名称		不锈钢防火门		计量单位	m2		工程量	6.25		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6316.69	79593.21	0	0	5369.96	63.1669	795.9321	0	0	53.6996	
020001-99	闭门器安装 暗装	10个	0.1	524.12	783.9	0	0	154.56	52.412	78.39	0	0	15.456	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.62	0	0	0	3.44	15.62	0	0	0	3.44	
小计									131.1989	874.3221	0	0	72.5956	
清单项目综合单价									1078.116600					
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)			元	13.732588	1.3733	18.86						
		技工人工费(装饰)			元	34.386742	1.3499	46.42						
		高级技工人工费(装饰)			元	10.774682	1.3607	14.66						
		降效增加人工费			元	2.4992	1	2.5						
	材料													
		闭门器			套	0.32	78	24.96						
		成品不锈钢防火门(DR-12)			m2	0.9825	800	786						
		湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.01351	442.06	5.97						
		其他材料费(按百分比计算)			元	4.0847	1	4.08						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010808004075			项目名称		金属门套(MT-02)		计量单位	m2		工程量	1.11		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	4.8951	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.23	0	0	0	0.27	1.23	0	0	0	0.27	
小计									36.877	318.4473	0	0	24.0371	
清单项目综合单价									379.36140					
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)			元	6.446886	1.3733	8.85						
		技工人工费(装饰)			元	16.145195	1.3499	21.79						
		高级技工人工费(装饰)			元	3.6132	1.3607	4.92						
		降效增加人工费			元	1.108108	1	1.11						
	材料													
		玻璃板 δ=12.0mm			m2	1.872973	30.06	56.3						
		1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)			m2	1.06	243.85	258.48						
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.147784	1	3.15						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010808004076			项目名称		金属门头(MT-02)		计量单位	m2		工程量	1.11		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	637.57	0	0	54.39	9.207	57.3813	0	0	4.8951	
020003-19	木龙骨 平均中距L(mm) L≤800	100m2	0.01	1322.55	2139.87	0	3.47	398.32	13.2255	21.3987	0	0.0347	3.9832	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.69	0	0	0	0.37	1.69	0	0	0	0.37	
小计									50.5625	339.846	0	0.0347	28.1203	
清单项目综合单价									418.563500					
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)			元	7.836386	1.3733	10.76						
		技工人工费(装饰)			元	19.188705	1.3499	25.9						
		高级技工人工费(装饰)			元	8.9111	1.3607	12.13						
		降效增加人工费			元	1.522523	1	1.52						
	材料													
		膨胀螺栓(综合)			套	1.6726	1.25	2.09						
		杉木枋板材			m3	0.00868	2200	19.1						
		玻璃板 δ=12.0mm			m2	1.872973	30.06	56.3						
		1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)			m2	1.06	243.85	258.48						
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.359684	1	3.36						
		材料费补差			元	0.0001	1	0						
	主材													
	设备													
	机械	木工圆锯机 Φ500mm			台班	0.0013	26.71	0.03						
项目编码	011104001002			项目名称		地毯楼地面(CA-01)		计量单位	m2		工程量	33.89		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-69换	楼地面化纤地毯 不固定	100m2	0.01	1431.15	25868.24	0	0	1608.41	14.3115	258.6824	0	0	16.0841	
020002-35+020002-36*1	水泥基自流平砂浆地面厚度T(mm) T=4(实际厚度:5mm)	100m2	0.01	2475.84	396.03	0	13.94	565.67	24.7584	3.9603	0	0.1394	5.6567	

工程量清单综合单价分析表

020002-20-020002-21#4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607		
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883		
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.005	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.77755	21.2018	0	0.07065	1.89625		
010002-128	钢筋网片安装	t	0.005	712.81	21.87	0	0	157.99	3.56405	0.10935	0	0	0.78995		
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	73.97	0	0	0.63	16.32	73.97	0	0	0.63	16.32		
小计								145.02522		326.55905	0	1.2543	48.32913		
清单项目综合单价														521.167700	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工资				元	0.732655	1.3733		1.01					
		技工工资				元	4.986978	1.3499		6.73					
		普工人工资(装饰)				元	6.5168	1.3733		8.95					
		技工工资(装饰)				元	14.28982	1.3499		19.29					
		高级技工工资(装饰)				元	24.85751	1.3607		33.82					
		降效增加人工费				元	2.18265	1		2.18					
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷				t	0.004346	4025		17.49					
		镀锌铁丝 (综合)				kg	0.022279	6.05		0.13					
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.010549	8.62		0.09					
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.5		1.25					
		水				m3	0.042876	3.77		0.16					
		细石混凝土增加费				m3	0.078812	20		1.58					
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5				m3	0.078812	487.55		38.42					
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.213462	1		1.21					
		材料费补差				元	-0.0004	1		0					
		地毡带				m	0.6562	1.2		0.79					
		6mm地毡 (CA-01)				m2	1.05	245		257.25					
		界面剂				kg	0.204	10		2.04					
		水泥基自流平砂浆				m3	0.0051	350		1.79					
	主材														
	设备														
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.004	14.42		0.06					
机动翻斗车 装载质量M(t) M=1				台班	0.001093	281.61		0.31							
混凝土振动器 插入式				台班	0.002186	11.57		0.03							
钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.000464	41.87		0.02							
钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.001646	24.41		0.04							
灰浆搅拌机 拌筒容量200L				台班	0.0007	199.16		0.14							
降效增加机械费				元	0.01859	1		0.02							
项目编码	011108001028			项目名称	石材门框石(ST-01)			计量单位	m2		工程量	0.6			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020002-142换	门框石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38		84.1422	801.0825	0	0	1.8627	6.5798
020002-20-020002-21#4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07		20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.004	550.24	5210.8	0	118.85	389.61		2.20096	20.8432	0	0.4754	1.58844	
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.005	755.51	4240.36	0	14.13	379.25		3.77755	21.2018	0	0.07065	1.89625	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.005	712.81	21.87	0	0	157.99		3.56405	0.10935	0	0	0.78995	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26		2.6746	1.2778	0	0	0.6526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	2.72	0	0	0.04	0.6		5.44	0	0	0.08	1.2	
小计								150.87596		872.71525	0	2.54645	77.01154		
清单项目综合单价														1103.14920	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工资				元	0.869157	1.3733		1.19					
		技工工资				元	5.913142	1.3499		7.98					
		普工人工资(装饰)				元	14.32296	1.3733		19.67					
		技工工资(装饰)				元	32.35304	1.3499		43.67					
		高级技工工资(装饰)				元	53.31835	1.3607		72.55					
		降效增加人工费				元	4.533333	1		4.53					
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷				t	0.00515	4025		20.73					
		镀锌铁丝 (综合)				kg	0.0264	6.05		0.16					
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.0125	8.62		0.11					
	材料	20mm流沙灰石材(ST-01)				m2	1.04	741.87		771.54					
		界面处理剂				kg	0.5	2.5		1.25					
		专用胶粘剂				kg	13.77	2		27.54					
		晶面剂				kg	0.03938	56		2.21					
		水				m3	0.088667	3.77		0.33					
		细石混凝土增加费				m3	0.084167	20		1.68					
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5				m3	0.084167	487.55		41.04					
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.65235	1		2.65					
		材料费补差				元	-0.0003	1		0					
		主材													
	设备														
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.004	14.42		0.06					
		平面水磨石机 功率3.0kW				台班	0.0544	34.24		1.86					
机动翻斗车 装载质量M(t) M=1				台班	0.0013	281.61		0.37							
混凝土振动器 插入式				台班	0.0026	11.57		0.03							
钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.00055	41.87		0.02							
钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.00195	24.41		0.05							
降效增加机械费				元	0.066667	1		0.07							
项目编码	011105006020			项目名称	金属踢脚线(MT-02)			计量单位	m2		工程量	1.11			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.2	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26		14.9235	51.3587	0	0	5.8526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.37	0	0	0	0.96		4.37	0	0	0	0.96	
小计								130.2475		253.2627	0	0	41.3286		
清单项目综合单价														424.838800	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工资(装饰)				元	13.23209	1.3733		18.17					
		技工工资(装饰)				元	28.9629	1.3499		39.1					
		高级技工工资(装饰)				元	50.42184	1.3607		68.61					
		降效增加人工费				元	3.93937	1		3.94					
		材料	白攻螺钉 M6×30mm				100个	0.18722	10		1.87				
			水泥纤维板 6-9mm				m2	1.08	45.35		48.98				
			1.2mm深灰色不锈钢(H=32mm)				m	21.2	9.5		201.4				
			其他材料费(按百分比计算)				元	1.0125	1		1.01				
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011302001057			项目名称	玻璃板吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	33.89		
	清单综合单价组成明细														

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	2678.28	0	0	487.94	16.0847	26.7828	0	0	4.8794	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1286.78	2678.28	0	0	417.14	12.8678	26.7828	0	0	4.1714	
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0	582.17	657.73	22.931	22.8026	0	5.8217	6.5773	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	54.98	0	0	6.17	12.52	54.98	0	0	6.17	12.52	
小计									106.8635	76.3682	0	11.9917	28.1481	
清单项目综合单价														223.371500
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费(装饰)	元	5.448812	1.3733	7.48							
			技工人工费(装饰)	元	11.942934	1.3499	16.12							
			高级技工人工费(装饰)	元	20.782646	1.3607	28.28							
			降效增加人工费	元	1.622307	1	1.62							
	材料	-	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2							
			自攻螺钉 M5×30mm	100个	0.47352	10	4.74							
			六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12							
			射钉	10个	0.153	1	0.15							
			吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21							
			镀锌板 δ=9.5mm	m2	2.1	23	48.3							
			轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9							
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.7562	1	0.76							
			材料费补差	元	0.0001	1	0							
			主材	-										
	设备	-												
	机械	-	电动切割机	台班	0.02656	219.19	5.82							
			降效增加机械费	元	0.18206	1	0.18							
	项目编码	011407002030		项目名称	天棚喷刷涂料 (PT-01)				计量单位	m2		工程量	33.89	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1149.26	0	0	381.04	14.7014	11.4926	0	0	3.8104	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	410.54	0	0	411.88	17.7809	4.1054	0	0	4.1188	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34.42	0	0	0	7.58	34.42	0	0	0	7.58	
小计									66.9023	15.598	0	0	15.5092	
清单项目综合单价														98.009500
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3733	4.68							
			技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3499	10.09							
			高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3607	17.7							
			降效增加人工费	元	1.015639	1	1.02							
	材料	-	砂纸	张	0.16	0.48	0.08							
			白色无机涂料 (PT-01)	kg	0.41929	27	11.32							
			腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04							
			水	m3	0.00115	3.77	0							
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.1544	1	0.15							
	主材	-												
	设备	-												
	机械	-												
项目编码	011302001058		项目名称	吊顶反撑				计量单位	m2		工程量	33.89		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.009	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9	36.59355	50.63499	0	7.20927	11.0691	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	38.78	0	0	7.64	9.05	38.78	0	0	7.64	9.05	
小计									75.37355	50.63499	0	14.84927	20.1191	
清单项目综合单价														160.97691
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费(装饰)	元	5.699414	1.3733	7.83							
			技工人工费(装饰)	元	8.326239	1.3499	11.24							
			高级技工人工费(装饰)	元	12.879946	1.3607	17.53							
			降效增加人工费	元	1.14429	1	1.14							
	材料	-	型钢(综合)	t	0.00945	4892	46.23							
			不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.313957	0.55	0.72							
			合金钢钻头 20mm	个	0.022499	35	0.79							
			电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.200234	7.8	1.56							
			氧气	m3	0.047968	4.5	0.22							
			乙炔气	m3	0.019259	32	0.62							
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.501284	1	0.5							
	主材	-												
	设备	-												
	机械	-	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.041129	175.28	7.21							
			降效增加机械费	元	0.225435	1	0.23							
	项目编码	011407001011		项目名称	墙面喷刷涂料 (PT-01)				计量单位	m2		工程量	69.03	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1130.52	1045.34	0	0	301.09	11.3052	10.4534	0	0	3.0109	
101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.42	526.67	0	0	450.77	19.2842	5.2667	0	0	4.5077	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	66.03	0	0	0	14.54	66.03	0	0	0	14.54	
小计									96.6194	15.7201	0	0	22.0586	
清单项目综合单价														134.398100
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费(装饰)	元	3.21212	1.3733	4.41							
			技工人工费(装饰)	元	7.04477	1.3499	9.51							
			高级技工人工费(装饰)	元	12.24989	1.3607	16.67							
			降效增加人工费	元	0.956541	1	0.96							
	材料	-	砂纸	张	0.18	0.48	0.09							
			白色无机涂层 (PT-01)	kg	0.38118	27	10.29							
			腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18							
			水	m3	0.00144	3.77	0.01							
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.1556	1	0.16							
			材料费补差	元	0.0002	1	0							
	主材	-												
	设备	-												

工程量清单综合单价分析表

	综合													
	机械													
项目编码	011501009005			项目名称		茶水间低柜		计量单位	m2		工程量	1.1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-17换	石材台面	10m2	0.1	1029.65	6419.2	0	0	547.58	102.965	641.92	0	0	54.758	
020006-7换	现场制作、安装 厨柜地柜	100m2	0.01	1499.63	35843.69	0	966.62	2187.03	14.9963	358.4369	0	9.6662	21.8703	
020006-88	石材洗漱台制作、安装 钢管架安装	t	0.02	3070.44	4778.08	0	178.79	926.69	61.4088	95.5616	0	3.5758	18.5338	
020006-26换	柜门 平开门 单扇面积 S(m2) S≤0.5	10扇	0.38	833.03	2059.04	0	0	286.3	316.5514	782.4352	0	0	108.794	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.02	554.77	1593.98	0	0	201.8	11.0954	31.8796	0	0	4.036	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17.38	0	0	0.46	3.85	17.38	0	0	0.46	3.85	
小计									524.3969	1910.2333	0	13.702	211.8421	
清单项目综合单价									2660.17430					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	45.221224	1.3733	62.1						
				技工人工费(装饰)	元	154.819965	1.3499	208.99						
				高级技工人工费(装饰)	元	172.084952	1.3607	234.16						
				降效增加人工费	元	15.8	1	15.8						
	材料			角钢(综合)	t	0.0202	4038	81.57						
				不锈钢钉 304	kg	0.04019	12	0.48						
				膨胀螺栓(综合)	套	1.01262	1.25	1.27						
				铰链(平开)	付	7.733455	10	77.33						
				合金钢钻头 10mm	个	0.44674	18	8.04						
				电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.49028	7.63	3.74						
				松杂枋板材	m3	0.004	1986	7.94						
				玻纤板 δ=3mm (SP-01)	m2	1.15	305	350.75						
				阻燃板 δ=9mm	m2	1.369	23.33	31.94						
				20mm人造石材 (ST-04)	m2	1.05	550	577.5						
				1.2mm深灰色不锈钢(H=70mm)	m	1.927273	15	28.91						
				云石胶	kg	0.4375	20	8.75						
				玻璃胶 300ml	支	0.2667	12	3.2						
				聚酯酸乙稀乳液	kg	0.02113	8.35	0.18						
				其他材料费(按百分比计算)	元	35.937664	1	35.94						
				玻纤板 δ=10mm (SP-01)	m2	1.402636	490.45	687.92						
	主材													
	设备													
	机械			木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.09843	26.71	2.63						
				交流弧焊机 32kV·A	台班	0.0204	175.28	3.58						
				电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.03344	210.44	7.04						
				降效增加机械费	元	0.418182	1	0.42						
项目编码	011501010006			项目名称	厨房吊柜		计量单位	m2		工程量	6.86			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-8换	现场制作、安装 厨柜吊柜	100m2	0.01	2205.27	122561.6	0	1072.26	6685.31	22.0527	1225.616	0	10.7226	66.8531	
020006-26换	柜门 平开门 单扇面积 S(m2) S≤0.5	10扇	0.285	833.03	2059.04	0	0	286.3	237.41355	586.8264	0	0	81.5955	
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	1672.55	0	52.58	466.18	17.221	16.7255	0	0.5258	4.6618	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	59.19	0	0	2.41	13.19	59.19	0	0	2.41	13.19	
小计									335.87725	1829.1679	0	13.6584	166.3004	
清单项目综合单价									2345.003950					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	29.421963	1.3733	40.41						
				技工人工费(装饰)	元	73.144917	1.3499	98.74						
				高级技工人工费(装饰)	元	100.537925	1.3607	136.8						
				降效增加人工费	元	8.62828	1	8.63						
	材料			型钢(综合)	t	0.00257	4892	12.57						
				不锈钢钉 304	kg	0.04622	12	0.55						
				膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4						
				铰链(平开)	付	5.79586	10	57.96						
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35						
				玻纤板 δ=3mm (SP-01)	m2	3.821	305	1165.41						
				阻燃板 δ=15mm	m2	0.975	36.33	35.42						
				聚酯酸乙稀乳液	kg	0.0243	8.35	0.2						
				其他材料费(按百分比计算)	元	35.909152	1	35.91						
				玻纤板 δ=10mm (SP-01)	m2	1.05121	490.45	515.57						
	主材													
	设备													
	机械			木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.09843	26.71	2.63						
				交流弧焊机 32kV·A	台班	0.003	175.28	0.53						
				电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.03846	210.44	8.09						
				降效增加机械费	元	0.351312	1	0.35						
项目编码	010503004005			项目名称	圈梁		计量单位	m3		工程量	1.11			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2498.96	5020.35	0	8.91	801.64	249.896	502.035	0	0.891	80.164	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.67	0	0	0.03	1.92	8.67	0	0	0.03	1.92	
小计									258.566	502.035	0	0.921	82.084	
清单项目综合单价									843.60600					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	19.315	1.3733	26.53						
				技工人工费	元	165.472	1.3499	223.37						
				降效增加人工费	元	7.810811	1	7.81						
	材料			水	m3	0.581	3.77	2.19						
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	487.55	492.43						
				其他材料费(按百分比计算)	元	7.419	1	7.42						
	主材													
	设备													
	机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.57	0.89						
				降效增加机械费	元	0.027027	1	0.03						
项目编码	010515001009			项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)		计量单位	t		工程量	0.02			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-119换	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	770.74	4118.58	0	48.62	378.83	770.74	4118.58	0	48.62	378.83	
010002-120	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1336.07	13.31	0	0	294.73	1336.07	13.31	0	0	294.73	
020000-3	建筑物超高增加费	项	50	1.32	0	0	0.03	0.29	66	0	0	1.5	14.5	
小计									2172.81	4131.89	0	50.12	688.06	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价											7042.8800							
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
		普工人工费			元	245.44	1.3733	337.06										
		技工人工费			元	1311.02	1.3499	1769.75										
		降效增加人工费			元	66	1	66										
	材料	镀锌铁丝 (综合)			kg	8.8	6.05	53.24										
		其他材料费(按百分比计算)			元	60.87	1	60.87										
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷			t	1.02	3939	4017.78										
	主材																	
	设备																	
	机械	钢筋调直机 直径D (mm) D=14			台班	0.32	41.09	13.15										
钢筋切断机 直径D (mm) D=40			台班	0.2	41.87	8.37												
钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40			台班	1.11	24.41	27.1												
降效增加机械费			元	1.5	1	1.5												
项目编码	010515001010		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.011								
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 10<Φ≤25	t	1	325.52	3922.63	0	9.07	268.39	325.52	3922.63	0	9.07	268.39					
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 10<Φ≤25	t	1	700.99	98.68	0	81.14	164.65	700.99	98.68	0	81.14	164.65					
020000-3	建筑物超高增加费	项	91	0.35	0	0	0.03	0.08	31.85	0	0	2.73	7.28					
小计									1058.36	4021.31	0	92.94	440.32					
清单项目综合单价											5612.93000							
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
		普工人工费			元	97.79	1.3733	134.3										
		技工人工费			元	660.95	1.3499	892.22										
		降效增加人工费			元	31.818182	1	31.82										
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10~Φ25			t	1.025	3770	3864.25										
		镀锌铁丝 (综合)			kg	2.32	6.05	14.04										
		电焊条 E4303 Φ3.2			kg	9.65	8.62	83.18										
		水			m3	0.11	3.77	0.41										
		其他材料费(按百分比计算)			元	59.43	1	59.43										
	主材																	
设备																		
机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40			台班	0.1	41.87	4.19											
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40			台班	0.2	24.41	4.88											
	交流电焊机 容量E (kW·A) E=30			台班	0.49	165.59	81.14											
	降效增加机械费			元	2.727273	1	2.73											
项目编码	011108001029		项目名称		石材门槛石 (ST-01)		计量单位	m2	工程量	0.89								
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798					
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38	84.1422	801.0825	0	0	58.5738					
020002-20+020002-21+4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607					
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883					
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517					
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196					
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526					
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	3.95	0	0	0.06	0.87	7.9	0	0	0.12	1.74					
小计									151.3174	863.24222	0	2.45347	76.62469					
清单项目综合单价											1093.637780							
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
		普工人工费			元	0.585948	1.3733	0.8										
		技工人工费			元	3.986388	1.3499	5.38										
		普工人工费(装饰)			元	14.32296	1.3733	19.67										
		技工人工费(装饰)			元	32.35304	1.3499	43.67										
		高级技工人工费(装饰)			元	53.31835	1.3607	72.55										
		降效增加人工费			元	4.438202	1	4.44										
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷			t	0.003472	4025	13.97										
		镀锌铁丝 (综合)			kg	0.017798	6.05	0.11										
		电焊条 E4303 Φ3.2			kg	0.008427	8.62	0.07										
20mm流沙灰石材 (ST-01)			m2	1.04	741.87	771.54												
界面处理剂			kg	0.5	2.5	1.25												
专用脱粘剂			kg	13.77	2	27.54												
晶面剂			kg	0.03938	56	2.21												
水			m3	0.086494	3.77	0.33												
细石混凝土增加费			m3	0.073197	20	1.46												
泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5			m3	0.073197	487.55	35.69												
其他材料费(按百分比计算)			元	2.466082	1	2.47												
材料费补差			元	-0.0003	1	0												
项目编码	011102003018	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01		4030.75	9657.45	0	0	1370.04		40.3075	96.5745	0	0	13.7004		
	020002-148	楼地面找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01		1316.89	1460.45 <td>0</td> <td>16.93</td> <td>364</td> <td></td> <td>13.1689</td> <td>14.6045</td> <td>0</td> <td>0.1693</td> <td>3.64</td> <td></td>	0	16.93	364		13.1689	14.6045	0	0.1693	3.64		
	020002-20+020002-21+4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01		2031.84	2569.5 <td>0</td> <td>5.77</td> <td>576.07</td> <td></td> <td>20.3184</td> <td>25.695</td> <td>0</td> <td>0.0577</td> <td>5.7607</td> <td></td>	0	5.77	576.07		20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607		
	010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.01		550.24	5210.8 <td>0</td> <td>118.85</td> <td>389.61</td> <td></td> <td>5.5024</td> <td>52.108</td> <td>0</td> <td>1.1885</td> <td>3.8961</td> <td></td>	0	118.85	389.61		5.5024	52.108	0	1.1885	3.8961		
项目编码	020002-13+020002-15+(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01		840.14	866.07 <td>0</td> <td>0</td> <td>228.22</td> <td></td> <td>8.4014</td> <th>8.6607<td>0</td><td>0</td><th>2.2822<td></td></th></th>	0	0	228.22		8.4014	8.6607 <td>0</td> <td>0</td> <th>2.2822<td></td></th>	0	0	2.2822 <td></td>		
	020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01		1078.52	1007.07 <td>0</td> <td>16.93</td> <td>288.87</td> <td></td> <td>10.7852</td> <th>10.0707<td>0</td><td>0.1693</td><th>2.8887<td></td></th></th>	0	16.93	288.87		10.7852	10.0707 <td>0</td> <td>0.1693</td> <th>2.8887<td></td></th>	0	0.1693	2.8887 <td></td>		
	020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面																

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	93.99	0	0	0.84	20.74	93.99	0	0	0.84	20.74
小计									213.292578	229.637384	0	2.48132	58.590446
清单项目综合单价									504.001728				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	0.776287	1.3733	1.07							
		技工人工费	元	4.528814	1.3499	6.11							
		普工人工费(装饰)	元	11.793083	1.3733	16.2							
		技工人工费(装饰)	元	22.596711	1.3499	30.5							
		高级技工人工费(装饰)	元	44.976089	1.3607	61.2							
		降效增加人工费	元	3.598392	1	3.6							
		热扎光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.003115	4025	12.54							
	材料	镀锌铁丝 (综合)	kg	0.015969	6.05	0.1							
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05							
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007561	8.62	0.07							
		白水泥	t	0.00097	1046	1.01							
		600*600*10mm防滑瓷砖 (CT-01)	m2	1.03	65.67	67.64							
		美缝剂 400ml	支	0.17334	28	4.85							
		专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54							
		水	m3	0.125894	3.77	0.47							
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0378	457.05	17.28							
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02935	470.56	13.81							
		素水泥浆	m3	0.00306	593.11	1.81							
		细石混凝土增加费	m3	0.100768	20	2.02							
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.100768	487.55	49.13							
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.973795	1	0.97							
		材料费补差	元	-0.0004	1	0							
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0017	199.16	0.34							
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42	0.06							
		机动翻斗车 载载质量M(t) M=1	台班	0.001941	281.61	0.55							
		混凝土振动器 插入式	台班	0.003882	11.57	0.04							
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.000333	41.87	0.01							
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.00118	24.41	0.03							
		降效增加机械费	元	0.032159	1	0.03							
项目编码	010904002012			项目名称			楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2	工程量	26.12
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度 T(mm) T=1.5(实际厚度 :2mm)	100m2	0.01	1373.08	4969.47	0	0	550.69	13.7308	49.6947	0	0	5.5069
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.21	0	0	0	2.47	11.21	0	0	0	2.47
小计									24.9408	49.6947	0	0	7.9769
清单项目综合单价									82.612400				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	2.24477	1.3733	3.08							
		技工人工费	元	7.88805	1.3499	10.65							
		降效增加人工费	元	0.429173	1	0.43							
	材料	聚合物水泥防水涂料 (JS/II型)	kg	4.17375	11.73	48.96							
		水	m3	0.00058	3.77	0							
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7344	1	0.73							
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904002013			项目名称			楼(地)面涂膜防水附加层			计量单位	m2	工程量	26.12
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度 T(mm) T=1.5(实际厚度 :2mm)	100m2	0.01	1373.08	4969.47	0	0	550.69	13.7308	49.6947	0	0	5.5069
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.21	0	0	0	2.47	11.21	0	0	0	2.47
小计									24.9408	49.6947	0	0	7.9769
清单项目综合单价									82.612400				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	2.24477	1.3733	3.08							
		技工人工费	元	7.88805	1.3499	10.65							
		降效增加人工费	元	0.429173	1	0.43							
	材料	聚合物水泥防水涂料 (JS/II型)	kg	4.17375	11.73	48.96							
		水	m3	0.00058	3.77	0							
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7344	1	0.73							
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010404001006			项目名称			垫层			计量单位	m3	工程量	1.31
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12换	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	958.82	3586.48	0	11.39	391.12	95.882	358.648	0	1.139	39.112
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.93	0	0	0.05	0.87	3.93	0	0	0.05	0.87
小计									99.812	358.648	0	1.189	39.982
清单项目综合单价									499.63100				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	17.3663	1.3733	23.85							
		技工人工费(装饰)	元	43.4725	1.3499	58.68							
		高级技工人工费(装饰)	元	9.8107	1.3607	13.35							
		降效增加人工费	元	3	1	3							
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75							
		陶粒混凝土1:3:3	m3	1.02	350	357							
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.894	1	0.89							
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.079	14.42	1.14							
		降效增加机械费	元	0.038168	1	0.04							
项目编码	011105003007			项目名称			块料踢脚线 (CT-01)			计量单位	m2	工程量	1.11
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0167	447.47	145.96	0	0	105.79	7.472749	2.437532	0	0	1.766693

工程量清单综合单价分析表

020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4030.75	9657.45	0	0	1370.04	40.3075	96.5745	0	0	13.7004			
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1280.21	1278.93	0	0	345.72	12.8021	12.7893	0	0	3.4572			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.1	0	0	0	0.46	2.1	0	0	0	0.46			
小计									62.682349	111.801332	0	0	19.384293			
清单项目综合单价														193.867974		
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)				元		6.554657		1.3733		9				
		技工人工费(装饰)				元		13.002294		1.3499		17.55				
		高级技工人工费(装饰)				元		24.99759		1.3607		34.01				
		降效增加人工费				元		1.891892		1		1.89				
	材料	石料切割锯片				片		0.00287		18.2		0.05				
		白水泥				t		0.00097		1046		1.01				
		600*600*10mm防滑瓷砖 (CT-01)				m2		1.03		65.67		67.64				
		美缝剂 400mL				支		0.086667		28		2.43				
		专用胶粘剂				kg		13.77		2		27.54				
		水				m3		0.061696		3.77		0.23				
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.025514		470.56		12.01				
		素水泥浆				m3		0.00102		593.11		0.6				
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2787		1		0.28				
		材料费补差				元		0.0005		1		0				
	主材															
	设备															
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L				台班		0		199.16		0				
项目编码	011302001059			项目名称			水泥板吊顶天棚			计量单位		m2		工程量	29.13	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	1899.87	0	0	449.02	16.0847	18.9987	0	0	4.4902			
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1286.78	1899.87	0	0	378.22	12.8678	18.9987	0	0	3.7822			
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0	582.17	657.73	22.931	22.8026	0	5.8217	6.5773			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	47.26	0	0	5.3	10.76	47.26	0	0	5.3	10.76			
小计									99.1435	60.8	0	11.1217	25.6097	196.674900		
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)				元		5.448812		1.3733		7.48				
		技工人工费(装饰)				元		11.942934		1.3499		16.12				
		高级技工人工费(装饰)				元		20.782646		1.3607		28.28				
		降效增加人工费				元		1.622382		1		1.62				
	材料	铁件(综合)				kg		0.4		5.5		2.2				
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.47352		10		4.74				
		六角螺栓				kg		0.0183		6.32		0.12				
		射钉				10个		0.153		1		0.15				
		吊杆				kg		0.21965		5.5		1.21				
		水泥板 δ=8mm				m2		2.1		15.66		32.89				
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)				m2		1.05		18		18.9				
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.602		1		0.6				
		材料费补差				元		0.0001		1		0				
		主材														
	设备															
	机械	电动切割机				台班		0.02656		219.19		5.82				
		降效增加机械费				元		0.181943		1		0.18				
	项目编码	011304001042			项目名称			灯带(槽)			计量单位		m		工程量	14.11
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.004	6039.08	12107.06	0	0	1934.55	24.15632	48.42824	0	0	7.7382			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.88	0	0	0	1.96	8.88	0	0	0	1.96			
小计									33.03632	48.42824	0	0	9.6982	91.16276		
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)				元		2.113088		1.3733		2.9				
		技工人工费(装饰)				元		4.630043		1.3499		6.25				
		高级技工人工费(装饰)				元		8.057625		1.3607		10.96				
		降效增加人工费				元		0.629341		1		0.63				
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.169746		10		1.7				
		水泥板 δ=8mm				m2		0.964468		39.64		38.23				
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.399283		1		0.4				
	主材															
	设备															
	机械															
	项目编码	011407002031			项目名称			天棚喷刷涂料 (PT-02)			计量单位		m2		工程量	32.93
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
	020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1276.3	0	0	387.39	14.7014	12.763	0	0	3.8739		
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	569.28	0	0	419.82	17.7809	5.6928	0	0	4.1982			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	33.45	0	0	0	7.36	33.45	0	0	0	7.36			
小计									65.9323	18.4558	0	0	15.4321	99.820200		
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)				元		3.41015		1.3733		4.68				
		技工人工费(装饰)				元		7.47795		1.3499		10.09				
		高级技工人工费(装饰)				元		13.01146		1.3607		17.7				
		降效增加人工费				元		1.015791		1		1.02				
	材料	砂纸				张		0.16		0.48		0.08				
		白色防水无机涂料 (PT-02)				kg		0.41929		30		12.58				
		防水腻子粉(成品)				kg		2.24532		2.5		5.61				
		水				m3		0.00115		3.77		0				
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1828		1		0.18				
	主材															
	设备															
	机械															

工程量清单综合单价分析表

机楼				检修口				个		工程量		3		
项目编码	011304002029			项目名称			清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.54	111.1	0	0	11.62	27.54	111.1	0	0	11.62	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.58	0	0	0	0.57	2.58	0	0	0	0.57	
小计									30.12	111.1	0	0	12.19	
清单项目综合单价														153.41
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	4.246	1.3733		5.83					
				技工人工费(装饰)	元	5.86	1.3499		7.91					
				高级技工人工费(装饰)	元	10.14	1.3607		13.8					
				降效增加人工费	元	0.86	1		0.86					
	材料			检修口 400mm×400mm(编号05)	个	1	90		90					
				加强龙骨 不上人吊顶	套	1	20		20					
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.1	1		1.1					
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011304002030			项目名称			送风口、回风口			计量单位		m2	工程量
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-109换	金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2356.51	31533.72	0	0	2095.35	23.5651	315.3372	0	0	20.9535	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.03	0	0	0	0.45	2.03	0	0	0	0.45	
小计									25.5951	315.3372	0	0	21.4035	
清单项目综合单价														362.335800
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	2.47548	1.3733		3.4					
				技工人工费(装饰)	元	5.42346	1.3499		7.32					
				高级技工人工费(装饰)	元	9.43958	1.3607		12.84					
				降效增加人工费	元	0.735507	1		0.74					
	材料			膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25		1.36					
				铝合金风口百叶(编号01)	m2	1.05	295.8		310.59					
				铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25		0.26					
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.1222	1		3.12					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011302001060			项目名称			吊顶转换层			计量单位		m2	工程量	29.13
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-157	大棚型钢转换层、反向支撑	t	0.009	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9	36.59355	50.63499	0	7.20927	11.0691	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	33.31	0	0	6.56	7.77	33.31	0	0	6.56	7.77	
小计									69.90355	50.63499	0	13.76927	18.8391	
清单项目综合单价														153.14691
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.695905	1.3733		7.82					
				技工人工费(装饰)	元	8.321113	1.3499		11.23					
				高级技工人工费(装饰)	元	12.872016	1.3607		17.51					
				降效增加人工费	元	1.143495	1		1.14					
	材料			型钢(综合)	t	0.009444	4892		46.2					
				不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.313148	0.55		0.72					
				合金钢钻头 20mm	个	0.022485	35		0.79					
				电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.200111	7.8		1.56					
				氢气	m3	0.047939	4.5		0.22					
				乙炔气	m3	0.019248	32		0.62					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.500975	1		0.5					
主材														
设备														
机械				交流弧焊机 32kV·A	台班	0.041103	175.28		7.2					
				降效增加机械费	元	0.225197	1		0.23					
项目编码	011204003019			项目名称			块料墙面 (CT-03)			计量单位		m2	工程量	124.58
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4380.99	13449.01	0	0	1636.71	43.8099	134.4901	0	0	16.3671	
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.0267	331.71	100.52	0	0	78.04	8.856657	2.683884	0	0	2.083668	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1422.48	789.99	0	0	352.59	14.2248	7.8999	0	0	3.5259	
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	241.76	71.88	0	0	56.81	2.4176	0.7188	0	0	0.5681	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	269.96	0	0	0	59.41	269.96	0	0	0	59.41	
小计									339.268957	145.792684	0	0	81.954768	
清单项目综合单价														567.016409
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	7.456464	1.3733		10.24					
				技工人工费(装饰)	元	15.095972	1.3499		20.38					
				高级技工人工费(装饰)	元	28.427398	1.3607		38.68					
				降效增加人工费	元	2.166961	1		2.17					
	材料			白水泥	t	0.00103	1046		1.08					
				600*1200*10mm瓷砖 (CT-03)	m2	1.04	96.76		100.63					
				勾缝剂	kg	0.444596	6		2.67					
				高分子益胶泥	kg	8.19	3.92		32.1					
				水	m3	0.00259	3.77		0.01					
				湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	449.44		7.82					
				素水泥浆	m3	0.0012	593.11		0.71					
其他材料费(按百分比计算)				元	0.767735	1		0.77						
			材料费补差	元	0.0001	1		0						
主材														
设备														
机械				灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0	199.16		0					
项目编码	011204003020			项目名称			块料墙面 (CT-03)			计量单位		m2	工程量	2.3
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S (m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4380.99	13449.01	0	0	1636.71	43.8099	134.4901	0	0	16.3671	
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d (mm) d≤5	100m	0.025	331.71	100.52	0	0	78.04	8.29275	2.513	0	0	1.951	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T (mm) T=20 (实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1422.48	789.99	0	0	352.59	14.2248	7.8999	0	0	3.5259	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	541.6	594.89	0	0	148.95	5.416	5.9489	0	0	1.4895	
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	5024	0	0	456.72	9.3376	50.24	0	0	4.5672	
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	2530	0	52.58	509.06	17.221	25.3	0	0.5258	5.0906	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7.07	0	0	0.04	1.56	7.07	0	0	0.04	1.56	
小计									105.37205	226.3919	0	0.5658	34.5513	
清单项目综合单价														366.881050
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费(装饰)	元	10.50271	1.3733	14.42						
				技工人工费(装饰)	元	21.770755	1.3499	29.39						
				高级技工人工费(装饰)	元	40.04586	1.3607	54.49						
	材料			降效增加人工费	元	3.073913	1	3.07						
				型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94						
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67						
				膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4						
				U型钉	kg	0.04	16	0.64						
				电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35						
				钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25						
				白水泥	t	0.00103	1046	1.08						
				600*1200*10mm瓷砖 (CT-03)	m2	1.04	96.76	100.63						
				水泥纤维板 δ=9mm	m2	1.06	45.35	48.07						
				勾缝剂	kg	0.41675	6	2.5						
				高分子益胶泥	kg	8.19	3.92	32.1						
				水	m3	0.00259	3.77	0.01						
				湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	449.44	7.82						
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.9332	1	1.93						
	材料费补差	元	0.0001	1	0									
	主材													
	设备													
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0	199.16	0						
				交流弧焊机 32kV·A	台班	0.003	175.28	0.53						
				降效增加机械费	元	0.017391	1	0.02						
	项目编码	010903003002			项目名称	墙面砂浆防水(防潮)			计量单位	m2		工程量	101.95	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T (mm) T=5 (实际厚度:3mm)	100m2	0.01	960.61	1842.96	0	0	303.58	9.6061	18.4296	0	0	3.0358	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	30.62	0	0	0	6.74	30.62	0	0	0	6.74	
小计									40.2261	18.4296	0	0	9.7758	
清单项目综合单价														68.431500
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费	元	0.41145	1.3733	0.57						
				技工人工费	元	6.69756	1.3499	9.04						
				降效增加人工费	元	0.300343	1	0.3						
	材料			水	m3	0.00125	3.77	0						
				聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.2724	1	0.27						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011207001029			项目名称	成品隔断 (SP-01)			计量单位	m2		工程量	28.88		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-272换	成品浴厕隔断 卫生间 (前隔断)	100m2	0.006	3828.85	61196.96	0	0	3902.57	22.9731	367.18176	0	0	23.41542	
020003-272换	成品浴厕隔断 卫生间 (中隔断)	100m2	0.0057	3828.85	48342.28	0	0	3259.84	21.824445	275.550996	0	0	18.581088	
020006-109	轻钢框架	t	0.007	2646.78	4518.05	0	207.01	822.33	18.52746	31.62635	0	1.44907	5.75631	
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.01	377.05	2682.06	0	0	217.09	3.7705	26.8206	0	0	2.1709	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	55.52	0	0	1.31	12.31	55.52	0	0	1.31	12.31	
小计									122.615505	701.179706	0	2.75907	62.233718	
清单项目综合单价														888.787999
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费(装饰)	元	5.555186	1.3733	7.63						
				技工人工费(装饰)	元	19.077626	1.3499	25.75						
				高级技工人工费(装饰)	元	20.645001	1.3607	28.09						
	材料			降效增加人工费	元	1.922438	1	1.92						
				镀锌铁丝(综合)	kg	0.032454	4.75	0.15						
				角钢(综合)	t	0.007344	4038	29.66						
				不锈钢钉 304	kg	0.012297	12	0.15						
				电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.193775	7.63	1.48						
				尼龙站脚	个	0.51394	15	7.71						
				1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)	m2	0.061807	243.85	15.07						
				3*21铝蜂窝+3mm碳纤维无机装饰板 (SP-01)	m2	0.502078	576.67	289.53						
				3*12铝蜂窝+3mm碳纤维无机装饰板 (SP-01)	m2	0.561981	450.52	253.18						
				铝合金门框 40mm×40mm	m	0.608641	15	9.13						
				铝合金压条 T型	m	0.953396	9	8.58						
				202胶	kg	0.009813	42	0.41						
	其他材料费(按百分比计算)	元	11.263793	1	11.26									
	主材													
	设备													
	机械			交流弧焊机 32kV·A	台班	0.00826	175.28	1.45						
				降效增加机械费	元	0.04536	1	0.05						
项目编码	011207001030			项目名称	小便斗隔断 (SP-01)			计量单位	m2		工程量	1.11		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-273换	成品浴厕隔断 小便斗	100m2	0.01	1149.06	66409.55	0	0	3573.39	11.4906	664.0955	0	0	35.7339	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.4	0	0	0	0.08	0.4	0	0	0	0.08	
小计									11.8906	664.0955	0	0	35.8139	
清单项目综合单价														711.800000
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费(装饰)	元	1.20783	1.3733	1.66						
				技工人工费(装饰)	元	2.64571	1.3499	3.57						
				高级技工人工费(装饰)	元	4.60087	1.3607	6.26						
				降效增加人工费	元	0.36036	1	0.36						
				尼龙站脚	个	2	15	30						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	圆形塑料角码 5mm×5mm			个	4	3	12								
		3*21铝蜂窝+3mm玻纤无机装饰板（SP-01）			m2	1	576.67	576.67								
		软塑料线条 宽200mm			m	5.88	7.5	44.1								
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.3255	1	1.33								
	主材															
	设备															
机械																
项目编码	010802001045		项目名称		不锈钢门		计量单位	m2		工程量	7.2					
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6316.69	79593.21	0	0	5369.96	63.1669	795.9321	0	0	0	53.6996		
020001-99	闭门器安装 暗装	10个	0.1	524.12	783.9	0	0	154.56	52.412	78.39	0	0	0	15.456		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.14	0	0	0	4.21	19.14	0	0	0	0	4.21		
小计										134.7189	874.3221	0	0	73.3656		
清单项目综合单价												1082.40660				
费用明细	- 人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)			元	14.650815	1.3733		20.12							
		技工人工费(装饰)			元	36.68476	1.3499		49.52							
		高级技工人工费(装饰)			元	11.291617	1.3607		15.36							
		降效增加人工费			元	2.658333	1		2.66							
	材料	闭门器			套	0.416667	78		32.5							
		成品不锈钢门(DR-01)			m2	0.9825	800		786							
		湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.01351	442.06		5.97							
		其他材料费(按百分比计算)			元	4.1224	1		4.12							
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	010808004077		项目名称		金属门套（MT-02）		计量单位	m2		工程量	4.02					
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	0	18.872		
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	714.08	0	0	58.22	9.207	64.2672	0	0	0	5.2398		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.47	0	0	0	0.98	4.47	0	0	0	0	0.98		
小计										40.117	325.3332	0	0	25.0918		
清单项目综合单价												390.54200				
费用明细	- 人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)			元	6.444385	1.3733		8.85							
		技工人工费(装饰)			元	16.138948	1.3499		21.79							
		高级技工人工费(装饰)			元	3.611812	1.3607		4.91							
		降效增加人工费			元	1.11194	1		1.11							
	材料	玻铁板 δ=12.0mm			m2	2.094567	30.06		62.96							
		1.2mm灰色镜面不锈钢（MT-02）			m2	1.06	243.85		258.48							
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.214617	1		3.21							
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	010808004078		项目名称		金属门头（MT-02）		计量单位	m2		工程量	1.11					
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	0	18.872		
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	290.71	0	0	37.05	9.207	26.1639	0	0	0	3.3345		
020003-19	木龙骨 平均中距L(mm) L≤800	100m2	0.01	1322.55	2139.87	0	3.47	398.32	13.2255	21.3987	0	0.0347	3.9832			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.69	0	0	0	0.37	1.69	0	0	0	0	0.37		
小计										50.5625	308.6286	0	0.0347	26.5597		
清单项目综合单价												385.785500				
费用明细	- 人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)			元	7.836386	1.3733		10.76							
		技工人工费(装饰)			元	19.188705	1.3499		25.9							
		高级技工人工费(装饰)			元	8.9111	1.3607		12.13							
		降效增加人工费			元	1.522523	1		1.52							
	材料	膨胀螺栓(综合)			套	1.6726	1.25		2.09							
		杉木枋板材			m3	0.00868	2200		19.1							
		玻铁板 δ=9mm			m2	1.138946	22.54		25.67							
		1.2mm灰色镜面不锈钢（MT-02）			m2	1.06	243.85		258.48							
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.053765	1		3.05							
	主材	材料费补差			元	0.0001	1		0							
	设备															
	机械	木工圆锯机 Φ500mm			台班	0.0013	26.71		0.03							
项目编码	010802001046		项目名称		玻纤板推拉门		计量单位	m2		工程量	3.56					
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4161.24	49436.43	0	0	3387.71	41.6124	494.3643	0	0	0	33.8771		
020001-89	锁安装 执手锁	10把	0.1	175.45	2010	0	0	139.11	17.545	201	0	0	0	13.911		
020001-107	吊轨安装	10m	0.03	74.22	854.25	0	0	59.04	2.2266	25.6275	0	0	0	1.7712		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.42	0	0	0	1.2	5.42	0	0	0	0	1.2		
小计										66.804	720.9918	0	0	50.7593		
清单项目综合单价												838.555100				
费用明细	- 人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)			元	11.356645	1.3733		15.6							
		技工人工费(装饰)			元	19.988916	1.3499		26.98							
		高级技工人工费(装饰)			元	4.520154	1.3607		6.15							
		降效增加人工费			元	1.522472	1		1.52							
	材料	不锈钢合页			个	1.5873	7.5		11.9							
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.86575	1		2.87							
		执手锁			把	0.280899	200		56.18							
		门吊轨(成品)			m	0.294944	85		25.07							
		玻纤板推拉门成品门(SP-01)			m2	1	480		480							
主材																
设备																
机械																

工程量清单综合单价分析表

项目编码		010808004079		项目名称		金属门头 (MT-02)				计量单位		m2		工程量		1.11			
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
020001-70换		门窗套 面层 金属饰面板		10m2		0.1		264.4		2610.66		0		0		188.72			
020001-68换		门窗套 基层板 安装在龙骨上		10m2		0.09		102.3		637.57		0		0		54.39			
020003-22		墙柱面饰面型钢龙骨		100m2		0.01		1722.1		2530		0		52.58		509.06			
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		1.83		0		0		0.02		0.41			
小计														54.698		343.7473			
清单项目综合单价																			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)			
费用明细		人工				普工人工费(装饰)		元		8.256416		1.3733		11.34					
						技工人工费(装饰)		元		20.109645		1.3499		27.15					
						高级技工人工费(装饰)		元		10.50989		1.3607		14.3					
						降效增加人工费		元		1.648649		1		1.65					
		材料				玻镁板 δ=12.0mm		m2		1.872973		30.06		56.3					
						1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)		m2		1.06		243.85		258.48					
						其他材料费(按百分比计算)		元		3.764884		1		3.76					
						型钢(综合)		t		0.00428		4892		20.94					
						膨胀螺栓(综合)		套		2.72		1.25		3.4					
				电焊条 E4303 φ2.5mm		kg		0.04065		8.49		0.35							
主材																			
设备																			
机械				交流弧焊机 32kV·A		台班		0.003		175.28		0.53							
				降效增加机械费		元		0.018018		1		0.02							
项目编码		010808004080		项目名称		金属门头 (MT-02)				计量单位		m2		工程量		1.11			
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
020001-70换		门窗套 面层 金属饰面板		10m2		0.1		264.4		2610.66		0		0		188.72			
020001-68换		门窗套 基层板 安装在龙骨上		10m2		0.095		102.3		478.07		0		0		46.42			
020003-19		木龙骨 平均中距L (mm) L≤800		100m2		0.01		1322.55		2139.87		0		3.47		398.32			
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		1.71		0		0		0.38		1.71			
小计														51.094		327.88135			
清单项目综合单价																			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)			
费用明细		人工				普工人工费(装饰)		元		7.936943		1.3733		10.9					
						技工人工费(装饰)		元		19.439807		1.3499		26.24					
						高级技工人工费(装饰)		元		8.9669		1.3607		12.2					
						降效增加人工费		元		1.540541		1		1.54					
		材料				膨胀螺栓(综合)		套		1.6726		1.25		2.09					
						杉木枋板材		m3		0.00868		2200		19.1					
						玻镁板 δ=9mm		m2		1.986486		22.54		44.78					
						1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)		m2		1.06		243.85		258.48					
						其他材料费(按百分比计算)		元		3.244332		1		3.24					
				材料费补差		元		0.0001		1		0							
主材																			
设备																			
机械				木工圆锯机 φ500mm		台班		0.0013		26.71		0.03							
项目编码		010808004081		项目名称		金属门套 (MT-02)				计量单位		m2		工程量		1.11			
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
020001-70换		门窗套 面层 金属饰面板		10m2		0.1		264.4		2610.66		0		0		188.72			
020001-68换		门窗套 基层板 安装在龙骨上		10m2		0.09		102.3		714.08		0		0		58.22			
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		1.23		0		0		0.27		1.23			
小计														36.877		325.3332			
清单项目综合单价																			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)			
费用明细		人工				普工人工费(装饰)		元		6.446886		1.3733		8.85					
						技工人工费(装饰)		元		16.145195		1.3499		21.79					
						高级技工人工费(装饰)		元		3.6132		1.3607		4.92					
						降效增加人工费		元		1.108108		1		1.11					
		材料				玻镁板 δ=12.0mm		m2		2.09773		30.06		63.06					
						1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)		m2		1.06		243.85		258.48					
						其他材料费(按百分比计算)		元		3.215568		1		3.22					
主材																			
设备																			
机械																			
项目编码		010802001047		项目名称		不锈钢门				计量单位		m2		工程量		2.45			
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
020001-18换		成品钢质防火门安装		100m2		0.01		6316.69		79593.21		0		0		5369.96			
020001-99		闭门器安装 暗装		10个		0.1		524.12		783.9		0		0		154.56			
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		6.48		0		0		1.43		6.48			
小计														122.0589		874.3221			
清单项目综合单价																			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)			
费用明细		人工				普工人工费(装饰)		元		14.570042		1.3733		20.01					
						技工人工费(装饰)		元		36.482612		1.3499		49.25					
						高级技工人工费(装饰)		元		11.246144		1.3607		15.3					
						降效增加人工费		元		2.644898		1		2.64					
		材料				闭门器		套		0.408163		78		31.84					
						湿拌抹灰砂浆 M10		m3		0.01351		442.06		5.97					
						其他材料费(按百分比计算)		元		4.119084		1		4.12					
						成品不锈钢门(DR-11)		m2		0.9825		800		786					
主材																			
设备																			
机械																			
项目编码		010808004082		项目名称		金属门套 (MT-02)				计量单位		m2		工程量		1.11			
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
020001-70换		门窗套 面层 金属饰面板		10m2		0.1		264.4		2610.66		0		0		188.72			
020001-68换		门窗套 基层板 安装在龙骨上		10m2		0.09		102.3		714.08		0		0		58.22			
小计														9.207		64.2672			
清单项目综合单价																			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)			
费用明细		人工				普工人工费(装饰)		元		14.570042		1.3733		20.01					
						技工人工费(装饰)		元		36.482612		1.3499		49.25					
						高级技工人工费(装饰)		元		11.246144		1.3607		15.3					
						降效增加人工费		元		2.644898		1		2.64					
		材料				闭门器		套		0.408163		78		31.84					
						湿拌抹灰砂浆 M10		m3		0.01351		442.06		5.97					
						其他材料费(按百分比计算)		元		4.119084		1		4.12					
						成品不锈钢门(DR-11)		m2		0.9825		800		786					
主材																			
设备																			
机械																			
项目编码		010808004082		项目名称		金属门套 (MT-02)				计量单位		m2		工程量		1.11			
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
020001-70换		门窗套 面层 金属饰面板		10m2		0.1		264.4		2610.66		0		0		188.72			
020001-68换		门窗套 基层板 安装在龙骨上		10m2		0.09		102.3		714.08		0		0		58.22			
小计														9.207		64.2672			
清单项目综合单价																			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)			
费用明细		人工				普工人工费(装饰)		元		14.570042		1.3733		20.01					
						技工人工费(装饰)		元		36.482612		1.3499		49.25					
						高级技工人工费(装饰)		元		11.246144		1.3607		15.3					
						降效增加人工费		元		2.644898		1		2.64					
		材料				闭门器		套		0.408163		78		31.84					
						湿拌抹灰砂浆 M10		m3		0.01351		442.06		5.97					
						其他材料费(按百分比计算)		元		4.119084		1		4.12					
						成品不锈钢门(DR-11)		m2		0.9825		800		786					
主材																			
设备																			
机械																			
项目编码		010808004082		项目名称		金属门套 (MT-02)				计量单位		m2		工程量		1.11			
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
020001-70换		门窗套																	

工程量清单综合单价分析表

第 154 页, 共 192 页

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.23	0	0	0	0.27	1.23	0	0	0	0.27	
小计									36.877	325.3332	0	0	24.3818	
清单项目综合单价									386.59200					
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)		元		6.446886		1.3733		8.85				
		技工人工费(装饰)		元		16.145195		1.3499		21.79				
		高级技工人工费(装饰)		元		3.6132		1.3607		4.92				
		降效增加人工费		元		1.108108		1		1.11				
	材料	玻镁板 δ=12.0mm		m2		2.09773		30.06		63.06				
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)		m2		1.06		243.85		258.48				
		其他材料费(按百分比计算)		元		3.215568		1		3.22				
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010808004083			项目名称			金属门头(MT-02)			计量单位		m2	工程量	1.11
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.09	102.3	478.07	0	0	46.42	9.207	43.0263	0	0	4.1778	
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	2530	0	52.58	509.06	17.221	25.3	0	0.5258	5.0906	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.83	0	0	0.02	0.41	1.83	0	0	0.02	0.41	
小计									54.698	329.3923	0	0.5458	28.5504	
清单项目综合单价									413.186500					
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)		元		8.256416		1.3733		11.34				
		技工人工费(装饰)		元		20.109645		1.3499		27.15				
		高级技工人工费(装饰)		元		10.50989		1.3607		14.3				
		降效增加人工费		元		1.648649		1		1.65				
	材料	型钢(综合)		t		0.00428		4892		20.94				
		膨胀螺栓(综合)		套		2.72		1.25		3.4				
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg		0.04065		8.49		0.35				
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)		m2		1.06		243.85		258.48				
		其他材料费(按百分比计算)		元		3.623965		1		3.62				
		玻镁板 δ=9mm		m2		1.872973		22.54		42.22				
	主材													
	设备													
	机械	交流弧焊机 32kV·A		台班		0.003		175.28		0.53				
		降效增加机械费		元		0.018018		1		0.02				
项目编码	011505010006			项目名称			银镜(MR-01)			计量单位		m2	工程量	3.82
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-256换	玻璃面层 零星项目	100m2	0.01	3746.23	14442.58	0	0	1546.68	37.4623	144.4258	0	0	15.4668	
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	2581.96	0	0	334.62	9.3376	25.8196	0	0	3.3462	
020006-109	轻钢框架	t	0.02	2646.78	4518.05	0	207.01	822.33	52.9356	90.361	0	4.1402	16.4466	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.88	0	0	0.49	2.65	11.88	0	0	0.49	2.65	
小计									111.6155	260.6064	0	4.6302	37.9096	
清单项目综合单价									414.761700					
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)		元		7.870077		1.3733		10.81				
		技工人工费(装饰)		元		36.674026		1.3499		49.51				
		高级技工人工费(装饰)		元		28.767646		1.3607		39.14				
		降效增加人工费		元		3.109948		1		3.11				
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg		0.092314		4.75		0.44				
		角钢(综合)		t		0.02089		4038		84.35				
		自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.16716		10		1.67				
		电焊条 E4303 φ3.2mm		kg		0.551179		7.63		4.21				
		6mm银镜(MR-01)		m2		1.03		115		118.45				
		玻镁板 δ=9mm		m2		1.06		22.54		23.89				
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m		2.00849		5.8		11.65				
		玻璃胶 300ml		支		1.134		12		13.61				
	主材	其他材料费(按百分比计算)		元		1.864016		1		1.86				
	设备													
	机械	交流弧焊机 32kV·A		台班		0.023496		175.28		4.12				
		降效增加机械费		元		0.128272		1		0.13				
项目编码	011505001007			项目名称			洗漱台			计量单位		m2	工程量	3.17
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-87换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.1	668.24	6009	0	0	447.52	66.824	600.9	0	0	44.752	
020006-88	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.011	3070.44	4778.08	0	178.79	926.69	33.77484	52.55888	0	1.96669	10.19359	
020006-7换	现场制作、安装 橱柜 地柜	100m2	0.01	1499.63	50544.95	0	966.62	2922.09	14.9963	505.4495	0	9.6662	29.2209	
020006-26换	柜门 平开门 单扇面积 S(m2) S≤0.5	10扇	0.137	833.03	1528.76	0	0	259.79	114.12511	209.44012	0	0	35.59123	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22.44	0	0	1.14	5.01	22.44	0	0	1.14	5.01	
小计									252.16025	1368.3485	0	12.77289	124.76772	
清单项目综合单价									1758.049360					
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)		元		18.961327		1.3733		26.04				
		技工人工费(装饰)		元		71.572677		1.3499		96.62				
		高级技工人工费(装饰)		元		76.198285		1.3607		103.68				
		降效增加人工费		元		7.078864		1		7.08				
	材料	角钢(综合)		t		0.010196		4038		41.17				
		不锈钢钉 304		kg		0.04019		12		0.48				
		膨胀螺栓(综合)		套		0.511102		1.25		0.64				
		镀锌(平开)		付		2.780063		10		27.8				
		合金钢钻头 10mm		个		0.225484		18		4.06				
		电焊条 E4303 φ3.2mm		kg		0.24746		7.63		1.89				
		玻纤板 δ=3mm(SP-01)		m2		0.8		588.54		470.83				
		玻镁板 δ=12mm		m2		0.8		30.06		24.05				
		20mm人造石材(ST-04)		m2		1.06		550		583				
		玻纤板 δ=15mm(SP-01)		m2		0.359773		490.45		176.45				
		云石胶		kg		0.4375		20		8.75				
		玻璃胶 300ml		支		0.2667		12		3.2				
	聚醋酸乙烯乳液		kg		0.02113		8.35		0.18					
	其他材料费(按百分比计算)		元		20.42398		1		20.42					
	主材													
设备														
	木工圆锯机 Φ500mm		台班		0.09843		26.71		2.63					

工程量清单综合单价分析表

		机械	交流弧焊机 32kV·A				台班	0.010297	175.28	1.8		
			电动空气压缩机 排气量0.6m3/min				台班	0.03344	210.44	7.04		
			降效增加机械费				元	0.359621	1	0.36		
项目编码	011505008012		项目名称		纸巾架			计量单位	个		工程量	6
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
020006-97换	纸巾架安装	10件	0.1	179.79	1500.96	0	0	114.62	17.979	150.096	0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.37	0	0	0	0.75	3.37	0	0	0
小计									21.349	150.096	0	0
清单项目综合单价									183.657			
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	1.9154	1.3733		2.63			
				技工人工费(装饰)	元	4.8089	1.3499		6.49			
				高级技工人工费(装饰)	元	6.5095	1.3607		8.86			
				降效增加人工费	元	0.561667	1		0.56			
	材料			嵌入式不锈钢抽纸盒(编号14)	套	1	150		150			
				玻璃胶 300mL	支	0.008	12		0.1			
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	011505008013		项目名称		三合一垃圾桶			计量单位	个		工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
020006-97换	三合一垃圾桶	10件	0.1	179.79	23265.96	0	0	1202.87	17.979	2326.596	0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.12	0	0	0	0.25	1.12	0	0	0
小计									19.099	2326.596	0	0
清单项目综合单价									2466.232			
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	1.9154	1.3733		2.63			
				技工人工费(装饰)	元	4.8089	1.3499		6.49			
				高级技工人工费(装饰)	元	6.5095	1.3607		8.86			
				降效增加人工费	元	0.56	1		0.56			
	材料			不锈钢三合一垃圾桶(编号15)	套	1	2326.5		2326.5			
				玻璃胶 300mL	支	0.008	12		0.1			
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	011505005021		项目名称		坐便器扶手1			计量单位	套		工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
020006-96换	坐便器扶手1	10套	0.1	226.11	3069.15	0	0	203.22	22.611	306.915	0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.71	0	0	0	0.16	0.71	0	0	0
小计									23.321	306.915	0	0
清单项目综合单价									350.718			
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	4.211	1.3733		5.78			
				技工人工费(装饰)	元	5.2725	1.3499		7.12			
				高级技工人工费(装饰)	元	7.1364	1.3607		9.71			
				降效增加人工费	元	0.71	1		0.71			
	材料			坐便器扶手1(编号06)	套	1	303.6		303.6			
				玻璃胶 300mL	支	0.023	12		0.28			
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.039	1		3.04			
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	011505005022		项目名称		坐便器扶手			计量单位	套		工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
020006-96换	坐便器扶手	10套	0.1	226.11	4800.29	0	0	289.78	22.611	480.029	0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.71	0	0	0	0.16	0.71	0	0	0
小计									23.321	480.029	0	0
清单项目综合单价									532.488			
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	4.211	1.3733		5.78			
				技工人工费(装饰)	元	5.2725	1.3499		7.12			
				高级技工人工费(装饰)	元	7.1364	1.3607		9.71			
				降效增加人工费	元	0.71	1		0.71			
	材料			坐便器扶手(编号07)	套	1	475		475			
				玻璃胶 300mL	支	0.023	12		0.28			
				其他材料费(按百分比计算)	元	4.753	1		4.75			
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	011505005023		项目名称		小便斗扶手			计量单位	套		工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
020006-96换	小便斗扶手	10套	0.1	226.11	3608.49	0	0	230.19	22.611	360.849	0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.71	0	0	0	0.16	0.71	0	0	0
小计									23.321	360.849	0	0
清单项目综合单价									407.349			
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	4.211	1.3733		5.78			
				技工人工费(装饰)	元	5.2725	1.3499		7.12			
				高级技工人工费(装饰)	元	7.1364	1.3607		9.71			
				降效增加人工费	元	0.71	1		0.71			
	材料			小便斗扶手(编号08)	套	1	357		357			
				玻璃胶 300mL	支	0.023	12		0.28			
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.573	1	3.57				
主材												
设备												
机械												
项目编码	011505005024		项目名称		洗手盆扶手			计量单位	套		工程量	1

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-96换	洗手盆扶手	10套	0.1	226.11	4526.88	0	0	226.11	22.611	452.688	0	0	27.611
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.71	0	0	0	0.16	0.71	0	0	0	0.16
小计								23.321 452.688 0 0 27.71					
清单项目综合单价								503.780					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)	元	4.211	1.3733	5.78						
			技工人工费(装饰)	元	5.2725	1.3499	7.12						
			高级技工人工费(装饰)	元	7.1364	1.3607	9.71						
			降效增加人工费	元	0.71	1	0.71						
	材料		洗手盆扶手 (L=19)	套	1	447.93	447.93						
			玻璃胶 300mL	支	0.023	12	0.28						
			其他材料费(按百分比计算)	元	4.482	1	4.48						
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011050050205		项目名称	一型固定扶手			计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-6换	一型固定扶手	10套	0.1	226.11	1618.79	0	0	130.71	22.611	161.879	0	0	13.071
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.71	0	0	0	0.16	0.71	0	0	0	0.16
小计								23.321 161.879 0 0 13.231					
清单项目综合单价								198.431					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)	元	4.211	1.3733	5.78						
			技工人工费(装饰)	元	5.2725	1.3499	7.12						
			高级技工人工费(装饰)	元	7.1364	1.3607	9.71						
			降效增加人工费	元	0.71	1	0.71						
	材料		一型固定扶手(编号10)	套	1	160	160						
			玻璃胶 300mL	支	0.023	12	0.28						
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.603	1	1.6						
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	010602002001		项目名称	钢马道			计量单位	■		工程量	90.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-6换	钢托架安装	t	0.027	1061.18	7370.66	0	76.39	607.22	28.65186	199.00782	0	2.06253	16.39494
100002-23换	钢栏杆安装	t	0.014	1747.36	9276.74	0	29.81	850.43	24.46304	129.87436	0	0.41734	11.90602
100002-39换	零星构件安装	t	0.004	2044.91	9396.21	0	427.22	948.53	8.17964	37.58484	0	1.70888	3.79412
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	164.61	0	0	10.57	36.94	164.61	0	0	10.57	36.94
小计								225.90454 366.46702 0 14.75875 69.03508					
清单项目综合单价								676.16539					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费	元	3.958151	1.3733	5.44						
			技工人工费	元	20.978347	1.3499	28.32						
			高级技工人工费	元	18.140149	1.3607	24.68						
			降效增加人工费	元	1.827376	1	1.83						
	材料		六角螺栓(综合)	kg	0.05302	7	0.37						
			低氢低合金焊条 J426(综合)	kg	0.304284	11.44	3.48						
			调平垫铁	kg	0.002916	5.19	0.02						
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.802011	1	2.8						
			钢丝绳 Φ12.5	m	0.04463	5.83	0.26						
			低碳钢电焊条 J422(综合)	kg	0.021294	8.36	0.18						
			钢托架	t	0.02651	7197.06	190.79						
			钢栏杆	t	0.013732	9148.67	125.63						
			零星构件	t	0.003086	9154.29	28.25						
主材													
设备													
机械													
交流电焊机 容量E(kVA) E=40	台班	0.003446	203.74	0.7									
电动空气压缩机 排气量Q(m³/min) Q=1	台班	0.005938	222.8	1.32									
交流电焊机 容量E(kVA) E=30	台班	0.002472	165.59	0.41									
交流电焊机 容量E(kVA) E=30	台班	0.007962	165.59	1.32									
降效增加机械费	元	0.11734	1	0.12									
项目编码	011108001030		项目名称	石材门楣石(ST-01)			计量单位	m2		工程量	0.43		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798
020002-142换	门楣石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38	84.1422	801.0825	0	0	58.5738
020002-20+020002-21*4换	砖砌混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.003	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	2.26653	12.72108	0	0.04239	1.13775
010002-128	钢筋网片安装	t	0.003	712.81	21.87	0	0	157.99	2.13843	0.06561	0	0	0.47397
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
小计								141.94908 858.97999 0 2.31934 74.34745					
清单项目综合单价								1077.595860					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费	元	0.469856	1.3733	0.65						
			技工人工费	元	2.999547	1.3499	4.05						
			普工人工费(装饰)	元	14.32296	1.3733	19.67						
			技工人工费(装饰)	元	32.35304	1.3499	43.67						
	材料		高级技工人工费(装饰)	元	53.31835	1.3607	72.55						
			热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.002395	4025	9.64						
			镀锌铁丝(综合)	kg	0.012279	6.05	0.07						
			电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.005814	8.62	0.05						
			20mm流沙灰石(ST-01)	m2	1.04	741.87	771.54						
			界面处理剂	kg	0.5	2	1.25						
			专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54						
			晶面剂	kg	0.03938	56	2.21						
			水	m3	0.086651	3.77	0.33						
细石混凝土增加费			m3	0.073988	20	1.48							
泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.073988	487.55	36.07									
其他材料费(按百分比计算)	元	2.406281	1	2.41									
材料费补差	元	-0.0003	1	0									
主材													
设备													

工程量清单综合单价分析表

机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.004	14.42	0.06							
	平面水磨石机 功率3.0kW			台班	0.0544	34.24	1.86							
	机动翻斗车 载质量M(t) M=1			台班	0.000907	281.61	0.26							
	混凝土振动器 插入式			台班	0.001814	11.57	0.02							
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.000256	41.87	0.01							
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.000907	24.41	0.02							
项目编码	011102003019			项目名称	瓷砖地面(CT-01)			计量单位	m2		工程量	4.59		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S≤0.36	100m2	0.01	4030.75	9657.45	0	0	1370.04	40.3075	96.5745	0	0	13.7004	
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0321	447.47	145.96	0	0	105.79	14.363787	4.685316	0	0	3.395859	
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:25mm)	100m2	0.01	1316.89	1460.45	0	16.93	364	13.1689	14.6045	0	0.1693	3.64	
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30(实际厚 度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基 础垫层	10m3	0.006	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	3.30144	31.2648	0	0.7131	2.33766	
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196	
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:15mm)	100m2	0.01	840.14	866.07	0	0	228.22	8.4014	8.6607	0	0	2.2822	
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1078.52	1007.07	0	16.93	288.87	10.7852	10.0707	0	0.1693	2.8887	
小计									116.519907	208.604436	0	1.16592	36.154479	
清单项目综合单价													362.444742	
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费	元	0.782159	1.3733	1.07							
			技工人工费	元	4.564497	1.3499	6.16							
			普工人工费(装饰)	元	11.730555	1.3733	16.11							
			技工人工费(装饰)	元	22.459705	1.3499	30.32							
			高级技工人工费(装饰)	元	44.737657	1.3607	60.87							
	材料	-	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.003142	4025	12.65							
			镀锌铁丝 (综合)	kg	0.016105	6.05	0.1							
			石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05							
			电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007625	8.62	0.07							
			白水泥	t	0.00097	1046	1.01							
			600*600*10mm防滑瓷砖 (CT-01)	m2	1.03	65.67	67.64							
			美缝剂 400ml	支	0.166423	28	4.66							
			专用脱粘剂	kg	13.77	2	27.54							
			水	m3	0.125962	3.77	0.47							
			湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0378	457.05	17.28							
			湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02935	470.56	13.81							
			素水泥浆	m3	0.00306	593.11	1.81							
			细石混凝土增加费	m3	0.10111	20	2.02							
			泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.10111	487.55	49.3							
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.977537	1	0.98							
			材料费补差	元	-0.0004	1	0							
	主材	-												
	设备	-												
机械	-	-	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0017	199.16	0.34							
			混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42	0.06							
			机动翻斗车 载质量M(t) M=1	台班	0.001954	281.61	0.55							
			混凝土振动器 插入式	台班	0.003908	11.57	0.05							
			钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.000336	41.87	0.01							
			钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.00119	24.41	0.03							
项目编码	010904002014			项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2		工程量	10.41		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010004-35+010004-36*1换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1373.08	4969.47	0	0	550.69	13.7308	49.6947	0	0	5.5069	
小计									13.7308	49.6947	0	0	5.5069	
清单项目综合单价													68.932400	
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费	元	2.24477	1.3733	3.08							
			技工人工费	元	7.88805	1.3499	10.65							
	材料	-	聚合物水泥防水涂料 (JS/II型)	kg	4.17375	11.73	48.96							
			水	m3	0.00058	3.77	0							
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.7344	1	0.73							
	主材	-												
	设备	-												
	机械	-												
项目编码	010904002015			项目名称	楼(地)面涂膜防水附加层			计量单位	m2		工程量	2.14		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010004-35+010004-36*1换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1373.08	4969.47	0	0	550.69	13.7308	49.6947	0	0	5.5069	
小计									13.7308	49.6947	0	0	5.5069	
清单项目综合单价													68.932400	
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费	元	2.24477	1.3733	3.08							
			技工人工费	元	7.88805	1.3499	10.65							
	材料	-	聚合物水泥防水涂料 (JS/II型)	kg	4.17375	11.73	48.96							
			水	m3	0.00058	3.77	0							
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.7344	1	0.73							
	主材	-												
	设备	-												
	机械	-												
项目编码	010404001007			项目名称	垫层			计量单位	m3		工程量	0.92		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-12换	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	958.82	3586.48	0	11.39	391.12	95.882	358.648	0	1.139	39.112	
小计									95.882	358.648	0	1.139	39.112	
清单项目综合单价													494.78100	
费用明细	-	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费(装饰)	元	17.3663	1.3733	23.85							
			技工人工费(装饰)	元	43.4725	1.3499	58.68							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)				元	9.8107	1.3607	13.35						
	材料	水				m3	0.2	3.77	0.75						
		陶粒混凝土1:3:3				m3	1.02	350	357						
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.894	1	0.89						
	主材														
	设备														
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.079	14.42	1.14						
项目编码	011105003008		项目名称		块料踢脚线 (CT-01)		计量单位	m2	工程量	2.3					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	1	447.47	145.96	0	0	105.79		447.47	145.96	0	0		105.79
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4030.75	7816.86	0	0	1278.01		40.3075	78.1686	0	0		12.7801
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1280.21	1278.93	0	0	345.72		12.8021	12.7893	0	0		3.4572
小计								500.5796	236.9179	0	0	122.0273			
清单项目综合单价												859.52480			
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元	52.77624	1.3733		72.48					
		技工人工费(装饰)				元	114.278744	1.3499		154.26					
		高级技工人工费(装饰)				元	201.24829	1.3607		273.84					
	材料	石料切割锯片				片	0.00287	18.2		0.05					
		白水泥				t	0.00097	1046		1.01					
		600*600*10mm防滑瓷砖 (CT-01)				m2	1.03	65.67		67.64					
		美缝剂 400ml				支	5.2	28		145.6					
		专用胶粘剂				kg	4.59	2		9.18					
		水				m3	0.061696	3.77		0.23					
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.025514	470.56		12.01					
		素水泥浆				m3	0.00102	593.11		0.6					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5868	1		0.59					
		材料费补差				元	0.0005	1		0					
	主材														
	设备														
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L				台班	0	199.16		0					
项目编码	011302001061		项目名称		水泥板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	4.33					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	1899.87	0	0	449.02		16.0847	18.9987	0	0		4.4902
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1286.78	1899.87	0	0	378.22		12.8678	18.9987	0	0		3.7822
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0	582.17	657.73		22.931	22.8026	0	5.8217		6.5773
小计								51.8835	60.8	0	5.8217	14.8497			
清单项目综合单价												133.354900			
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元	5.448812	1.3733		7.48					
		技工人工费(装饰)				元	11.942934	1.3499		16.12					
		高级技工人工费(装饰)				元	20.782646	1.3607		28.28					
	材料	铁件(综合)				kg	0.4	5.5		2.2					
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.47352	10		4.74					
		六角螺栓				kg	0.0183	6.32		0.12					
		射钉				10个	0.153	1		0.15					
		吊杆				kg	0.21965	5.5		1.21					
		水泥板 δ=8mm				m2	2.1	15.66		32.89					
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)				m2	1.05	18		18.9					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.602	1		0.6					
		材料费补差				元	0.0001	1		0					
	主材														
	设备														
	机械	电动切割机				台班	0.02656	219.19		5.82					
项目编码	011304001043		项目名称		灯带(槽)		计量单位	m	工程量	1.74					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0028	6039.08	9638.99	0	0	1811.15		16.909424	26.989172	0	0		5.07122
小计								16.909424	26.989172	0	0	5.07122			
清单项目综合单价												48.969816			
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元	1.713544	1.3733		2.35					
		技工人工费(装饰)				元	3.754592	1.3499		5.07					
		高级技工人工费(装饰)				元	6.534086	1.3607		8.89					
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.137651	10		1.38					
		水泥板 δ=8mm				m2	0.615592	39.64		24.4					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.257798	1		0.26					
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011407002032		项目名称		天棚喷刷涂料 (PT-02)		计量单位	m2	工程量	4.33					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1276.3	0	0	387.39		14.7014	12.763	0	0		3.8739
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	569.28	0	0	419.82		17.7809	5.6928	0	0		4.1982
小计								32.4823	18.4558	0	0	8.0721			
清单项目综合单价												59.010200			
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元	3.41015	1.3733		4.68					
		技工人工费(装饰)				元	7.47795	1.3499		10.09					
		高级技工人工费(装饰)				元	13.01146	1.3607		17.7					
	材料	砂纸				张	0.16	0.48		0.08					
白色防水无机涂料 (PT-02)				kg	0.41929	30		12.58							
防水腻子粉(成品)				kg	2.24532	2.5		5.61							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水		m3	0.00115	3.77	0							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1828	1	0.18							
	主材													
		设备												
			机械											
项目编码	011304002031			项目名称		检修口		计量单位		个		工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-147换	成品检修口 不上人吊项	个	1	27.54	111.1	0	0	11.62	27.54	111.1	0	0	11.62	
小计									27.54	111.1	0	0	11.62	
清单项目综合单价														150.26
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	4.246	1.3733		5.83						
		技工人工费(装饰)		元	5.86	1.3499		7.91						
		高级技工人工费(装饰)		元	10.14	1.3607		13.8						
	材料	检修口 400mm×400mm(编号05)		个	1	90		90						
		加强龙骨 不上人吊项		套	1	20		20						
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.1	1		1.1						
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	011304002032		项目名称		送风口、回风口		计量单位		m2		工程量		0.26	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-109换	金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2356.51	31533.72	0	0	2095.35	23.5651	315.3372	0	0	20.9535	
小计									23.5651	315.3372	0	0	20.9535	
清单项目综合单价														359.855800
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	2.47548	1.3733		3.4						
		技工人工费(装饰)		元	5.42346	1.3499		7.32						
		高级技工人工费(装饰)		元	9.43958	1.3607		12.84						
	材料	膨胀螺栓(综合)		套	1.09	1.25		1.36						
		铝合金风口百叶(编号01)		m2	1.05	295.8		310.59						
		铝合金靠墙收口条板		m2	0.05	5.25		0.26						
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.1222	1		3.12						
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	011302001062		项目名称		吊顶反撑		计量单位		m2		工程量		4.59	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-157	天棚型钢转换层、反同支撑	t	0.009	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9	36.59355	50.63499	0	7.20927	11.0691	
小计									36.59355	50.63499	0	7.20927	11.0691	
清单项目综合单价														105.50691
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	5.65683	1.3733		7.77						
		技工人工费(装饰)		元	8.264028	1.3499		11.16						
		高级技工人工费(装饰)		元	12.783711	1.3607		17.39						
	材料	型钢(综合)		t	0.009379	4892		45.88						
		不锈钢螺栓 M10×15mm		个	1.304139	0.55		0.72						
		合金钢钻头 20mm		个	0.022331	35		0.78						
		电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg	0.198738	7.8		1.55						
		氩气		m3	0.04761	4.5		0.21						
		乙炔气		m3	0.019115	32		0.61						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.497538	1		0.5						
	主材													
	设备													
机械	交流弧焊机 32kV·A		台班	0.040821	175.28		7.16							
项目编码	011204003021		项目名称		块料墙面(CT-03)		计量单位		m2		工程量		20.52	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4380.99	13449.01	0	0	1636.71	43.8099	134.4901	0	0	16.3671	
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.0267	331.71	100.52	0	0	78.04	8.856657	2.683884	0	0	2.083668	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1422.48	789.99	0	0	352.59	14.2248	7.8999	0	0	3.5259	
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	241.76	71.88	0	0	56.81	2.4176	0.7188	0	0	0.5681	
小计									69.308957	145.792684	0	0	22.544768	
清单项目综合单价														237.646409
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	7.456503	1.3733		10.24						
		技工人工费(装饰)		元	15.096058	1.3499		20.38						
		高级技工人工费(装饰)		元	28.427548	1.3607		38.68						
	材料	白水泥		t	0.00103	1046		1.08						
		600*1200*10mm瓷砖(CT-03)		m2	1.04	96.76		100.63						
		勾缝剂		kg	0.444615	6		2.67						
		高分子益胶泥		kg	8.19	3.92		32.1						
		水		m3	0.00259	3.77		0.01						
		湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.0174	449.44		7.82						
		素水泥浆		m3	0.0012	593.11		0.71						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.767736	1		0.77						
		材料费补差		元	0.0001	1		0						
		主材												
	设备													
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L		台班	0	199.16		0							
项目编码	010802001048		项目名称		不锈钢门		计量单位		m2		工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6316.69	79593.21	0	0	5369.96	63.1669	795.9321	0	0	53.6996	

工程量清单综合单价分析表

第 160 页, 共 192 页

020001-99	闭门器安装 暗装	10个	0.1	524.12	783.9	0	0	154.56	52.412	78.39	0	0	15.456		
小计									115.5789	874.3221	0	0	69.1556		
清单项目综合单价									1059.0566						
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)			元			15.44239			1.3733		21.21		
		技工人工费(装饰)			元			38.66581			1.3499		52.19		
		高级技工人工费(装饰)			元			11.73725			1.3607		15.97		
	材料	闭门器			套			0.5			78		39		
		成品不锈钢门(DR-01)			m2			0.9825			800		786		
		湿拌抹灰砂浆 M10			m3			0.01351			442.06		5.97		
		其他材料费(按百分比计算)			元			4.1549			1		4.15		
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	010808004084			项目名称			金属门套 (MT-02)			计量单位		m2	工程量		2.42
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0		18.872	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.058	102.3	714.08	0	0	58.22	5.9334	41.41664	0	0		3.37676	
小计									32.3734	302.48264	0	0		22.24876	
清单项目综合单价									357.10480						
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)			元			5.856219			1.3733		8.04		
		技工人工费(装饰)			元			14.670226			1.3499		19.8		
		高级技工人工费(装饰)			元			3.285433			1.3607		4.47		
	材料	玻镁板 δ=12.0mm			m2			1.350942			30.06		40.61		
		1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)			m2			1.06			243.85		258.48		
		其他材料费(按百分比计算)			元			2.991087			1		2.99		
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	010808004085			项目名称			金属门头 (MT-02)			计量单位		m2	工程量		0.67
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	3145.1	0	0	215.45	26.44	314.51	0	0		21.545	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.095	102.3	478.07	0	0	46.42	9.7185	45.41665	0	0		4.4099	
020003-19	木龙骨 平均中距L(mm) L≤800	100m2	0.01	1322.55	2139.87	0	3.47	398.32	13.2255	21.3987	0	0.0347		3.9832	
小计									49.384	381.32535	0	0.0347		29.9381	
清单项目综合单价									460.682150						
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)			元			7.926437			1.3733		10.89		
		技工人工费(装饰)			元			19.413573			1.3499		26.21		
		高级技工人工费(装饰)			元			8.96107			1.3607		12.19		
	材料	膨胀螺栓(综合)			套			1.6726			1.25		2.09		
		杉木枋板材			m3			0.00868			2200		19.1		
		玻镁板 δ=9mm			m2			1.974627			22.54		44.51		
		1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)			m2			1.277			243.85		311.4		
		其他材料费(按百分比计算)			元			3.770661			1		3.77		
		材料费补差			元			0.0001			1		0		
	主材														
	设备														
	机械	木工圆锯机 Φ500mm			台班			0.0013			26.71		0.03		
项目编码	011505008014			项目名称			纸巾架			计量单位		个	工程量		1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020006-97换	纸巾架安装	10件	0.1	179.79	1500.96	0	0	114.62	17.979	150.096	0	0		11.462	
小计									17.979	150.096	0	0		11.462	
清单项目综合单价									179.537						
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)			元			1.9154			1.3733		2.63		
		技工人工费(装饰)			元			4.8089			1.3499		6.49		
		高级技工人工费(装饰)			元			6.5095			1.3607		8.86		
	材料	嵌入式不锈钢抽纸盒(编号14)			套			1			150		150		
		玻璃胶 300ml			支			0.008			12		0.1		
主材															
设备															
机械															
项目编码	011505008015			项目名称			三合一垃圾桶			计量单位		个	工程量		1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020006-97换	三合一垃圾桶	10件	0.1	179.79	2326.96	0	0	1202.87	17.979	2326.596	0	0		120.287	
小计									17.979	2326.596	0	0		120.287	
清单项目综合单价									2464.862						
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)			元			1.9154			1.3733		2.63		
		技工人工费(装饰)			元			4.8089			1.3499		6.49		
		高级技工人工费(装饰)			元			6.5095			1.3607		8.86		
	材料	不锈钢三合一垃圾桶(编号15)			套			1			2326.5		2326.5		
		玻璃胶 300ml			支			0.008			12		0.1		
主材															
设备															
机械															
项目编码	011505005026			项目名称			坐便器扶手1			计量单位		套	工程量		1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020006-96换	坐便器扶手1	10套	0.1	226.11	3069.15	0	0	203.22	22.611	306.915	0	0		20.322	
小计									22.611	306.915	0	0		20.322	
清单项目综合单价									349.848						
-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.211	1.3733	5.78													
		技工人工费(装饰)	元	5.2725	1.3499	7.12													
		高级技工人工费(装饰)	元	7.1364	1.3607	9.71													
	材料	坐便器扶手1 (编号06)	套	1	303.6	303.6													
		玻璃胶 300mL	支	0.023	12	0.28													
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.039	1	3.04													
	主材																		
	设备																		
	机械																		
项目编码	011505005027		项目名称	坐便器扶手		计量单位	套	工程量	1										
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价											
020006-96换	坐便器扶手	10套	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润				
				226.11	4800.29	0	0	289.78		22.611	480.029	0	0	28.978					
小计								22.611				480.029				0		0	28.978
清单项目综合单价											531.618								
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)								
	人工	普工人工费(装饰)	元	4.211	1.3733		5.78												
		技工人工费(装饰)	元	5.2725	1.3499		7.12												
		高级技工人工费(装饰)	元	7.1364	1.3607		9.71												
	材料	坐便器扶手 (编号07)	套	1	475		475												
		玻璃胶 300mL	支	0.023	12		0.28												
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.753	1		4.75												
	主材																		
	设备																		
	机械																		
项目编码	011505005028		项目名称	小便斗扶手		计量单位	套	工程量	1										
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价											
020006-96换	小便斗扶手	10套	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润				
				226.11	3608.49	0	0	230.19		22.611	360.849	0	0	23.019					
小计								22.611				360.849				0		0	23.019
清单项目综合单价											406.479								
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)								
	人工	普工人工费(装饰)	元	4.211	1.3733		5.78												
		技工人工费(装饰)	元	5.2725	1.3499		7.12												
		高级技工人工费(装饰)	元	7.1364	1.3607		9.71												
	材料	小便斗扶手 (编号08)	套	1	357		357												
		玻璃胶 300mL	支	0.023	12		0.28												
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.573	1		3.57												
	主材																		
	设备																		
	机械																		
项目编码	011505005029		项目名称	洗手盆扶手		计量单位	套	工程量	1										
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价											
020006-96换	洗手盆扶手	10套	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润				
				226.11	4526.88	0	0	276.11		22.611	452.688	0	0	27.611					
小计								22.611				452.688				0		0	27.611
清单项目综合单价											502.910								
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)								
	人工	普工人工费(装饰)	元	4.211	1.3733		5.78												
		技工人工费(装饰)	元	5.2725	1.3499		7.12												
		高级技工人工费(装饰)	元	7.1364	1.3607		9.71												
	材料	洗手盆扶手 (L-19)	套	1	447.93		447.93												
		玻璃胶 300mL	支	0.023	12		0.28												
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.482	1		4.48												
	主材																		
	设备																		
	机械																		
项目编码	011505005030		项目名称	一型固定扶手		计量单位	套	工程量	1										
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价											
020006-96换	一型固定扶手	10套	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润				
				226.11	1618.79	0	0	130.71		22.611	161.879	0	0	13.071					
小计								22.611				161.879				0		0	13.071
清单项目综合单价											197.561								
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)								
	人工	普工人工费(装饰)	元	4.211	1.3733		5.78												
		技工人工费(装饰)	元	5.2725	1.3499		7.12												
		高级技工人工费(装饰)	元	7.1364	1.3607		9.71												
	材料	一型固定扶手 (编号10)	套	1	160		160												
		玻璃胶 300mL	支	0.023	12		0.28												
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.603	1		1.6												
	主材																		
	设备																		
	机械																		
项目编码	011102001013		项目名称	石材楼面地面 (ST-01)		计量单位	m2	工程量	123.13										
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价											
020002-144	楼地面石材背面处理	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润				
	石材楼面地面 胶粘剂粘	100m2	0.01	5719.6	78747.67	0	0	5196.27		57.196	787.4767	0	0	51.9627					
	020002-20+020002-21+4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 (实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607					
	010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.002	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.10048	10.4216	0	0.2377	0.77922					
	010002-127换	钢筋网片制作	t	0.003	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	2.26653	12.72108	0	0.04239	1.13775					
	010002-128	钢筋网片安装	t	0.003	712.81	21.87	0	0	157.99	2.13843	0.06561	0	0	0.47397					
	020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526					
小计								114.45264				840.16339				0		2.20049	67.34674
清单项目综合单价											1024.163260								
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)								
		普工人工费	元	0.520943	1.3733		0.72												
		技工人工费	元	3.544139	1.3499		4.78												

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.4927	1.3733	15.78			
		技工人工费(装饰)	元	26.15032	1.3499	35.3			
		高级技工人工费(装饰)	元	42.52515	1.3607	57.86			
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.003087	4025	12.43			
		镀锌铁丝 (综合)	kg	0.015823	6.05	0.1			
		石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11			
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007492	8.62	0.06			
		白水泥	t	0.00102	1046	1.07			
		20mm流沙灰石材 (ST-01)	m2	1.02	741.87	756.71			
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25			
		专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54			
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21			
		水	m3	0.108996	3.77	0.41			
		细石混凝土增加费	m3	0.070679	20	1.41			
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.070679	487.55	34.46			
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.389428	1	2.39			
		材料费补差	元	-0.0003	1	0			
	主材								
	设备								
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42	0.06			
		平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86			
		机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.000779	281.61	0.22			
		混凝土振动器 插入式	台班	0.001558	11.57	0.02			
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.00033	41.87	0.01			
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001169	24.41	0.03			
项目编码	011102003020		项目名称	瓷砖地面 (CT-01)		计量单位	m2	工程量	11.8

清单综合单价组成明细											合价			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润					
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4030.75	7816.86	0	0	1278.01	40.3075	78.1686	0	0		12.7801
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.032	447.47	145.96	0	0	105.79	14.31904	4.67072	0	0		3.38528
020002-20+020002-21+4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577		5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655		1.16883
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.003	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	2.26653	12.72108	0	0.04239		1.13775
010002-128	钢筋网片安装	t	0.003	712.81	21.87	0	0	157.99	2.13843	0.06561	0	0		0.47397
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0		0.6526
小计										83.67522	138.23121	0	0.45664	25.35923
清单项目综合单价										247.722300				
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费	元	0.599265	1.3733	0.82								
		技工人工费	元	3.825693	1.3499	5.16								
		普工人工费(装饰)	元	8.1526	1.3733	11.2								
		技工人工费(装饰)	元	17.870306	1.3499	24.12								
		高级技工人工费(装饰)	元	31.087356	1.3607	42.3								
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.003055	4025	12.3								
		镀锌铁丝 (综合)	kg	0.015661	6.05	0.09								
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05								
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007415	8.62	0.06								
		白水泥	t	0.00097	1046	1.01								
		600*600*10mm防滑瓷砖 (CT-01)	m2	1.03	65.67	67.64								
		美缝剂 400mL	支	0.1664	28	4.66								
		专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18								
		水	m3	0.032932	3.77	0.12								
		细石混凝土增加费	m3	0.080458	20	1.61								
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.080458	487.55	39.23								
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.698474	1	0.7								
		材料费补差	元	-0.0003	1	0								
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25								
	主材													
	设备													
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42	0.06								
		机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.001157	281.61	0.33								
		混凝土振动器 插入式	台班	0.002314	11.57	0.03								
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.000326	41.87	0.01								
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001157	24.41	0.03								
项目编码	011108001031		项目名称	石材门槛石 (ST-01)		计量单位	m2	工程量	3.75					

清单综合单价组成明细											合价			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润					
020002-144	楼地面石材基层处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627		6.5798
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38	84.1422	801.0825	0	0		58.5738
020002-20+020002-21+4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577		5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655		1.16883
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652		1.1775
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0		0.63196
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0		0.6526
小计										143.4174	863.24222	0	2.33347	74.88469
清单项目综合单价										1083.877780				
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费	元	0.610137	1.3733	0.84								
		技工人工费	元	4.128369	1.3499	5.57								
		普工人工费(装饰)	元	14.32296	1.3733	19.67								
		技工人工费(装饰)	元	32.35304	1.3499	43.67								
		高级技工人工费(装饰)	元	53.31835	1.3607	72.55								
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.003571	4025	14.37								
		镀锌铁丝 (综合)	kg	0.018304	6.05	0.11								
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.008667	8.62	0.07								
		20mm流沙灰石材 (ST-01)	m2	1.04	741.87	771.54								
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25								
		专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54								
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21								
		水	m3	0.0868	3.77	0.33								
		细石混凝土增加费	m3	0.07474	20	1.49								
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.07474	487.55	36.44								
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.483889	1	2.48								
		材料费补差	元	-0.0003	1	0								
	主材													
	设备													
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42	0.06								
		平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86								

工程量清单综合单价分析表

	机械	机动翻斗车 装载质量M(t) M=1			台班	0.000936	281.61	0.26		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.001872	11.57	0.02		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.000381	41.87	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.001352	24.41	0.03		
项目编码	011105006021		项目名称		金属踢脚线 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	1.27
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.5	554.77	1593.98	0	0	201.8	277.385	796.99
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587
小计								292.3085	848.3487	0
清单项目综合单价								1247.409800		
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	30.72989	1.3733		42.2		
		技工人工费(装饰)		元	67.2576	1.3499		90.79		
		高级技工人工费(装饰)		元	117.08424	1.3607		159.32		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.18722	10		1.87		
		水泥纤维板 δ=9mm		m2	1.08	45.35		48.98		
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.4985	1		2.5		
		3mm深灰色不锈钢 (H=32mm)		m	53	15		795		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011105006022		项目名称		金属踢脚线 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	0.43
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.2	554.77	1593.98	0	0	201.8	110.954	318.796
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587
小计								125.8775	370.1547	0
清单项目综合单价								542.244800		
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	13.23209	1.3733		18.17		
		技工人工费(装饰)		元	28.9629	1.3499		39.1		
		高级技工人工费(装饰)		元	50.42184	1.3607		68.61		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.18722	10		1.87		
		水泥纤维板 δ=9mm		m2	1.08	45.35		48.98		
		1.2mm深灰色不锈钢 (H=75mm)		m	21.2	15		318		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.3045	1		1.3		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	010507007002		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.01
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	1975.99	4964.41	0	14.12	684.08	197.599	496.441
小计								197.599	496.441	0
清单项目综合单价								763.86000		
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	31.976	1.3733		43.91		
		技工人工费		元	113.85	1.3499		153.69		
	材料	水		m3	0.464	3.77		1.75		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5		m3	1.01	462.53		467.16		
		细石混凝土增加费		m3	1.01	20		20.2		
		其他材料费(按百分比计算)		元	7.337	1		7.34		
	主材									
	设备									
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.122	11.57		1.41		
项目编码	011302001063		项目名称		铝板吊顶天棚 (MT-04)		计量单位	m2	工程量	93.97
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4712.86	69422.86	0	0	4508.44	47.1286	694.2286
020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4339.62	30105.23	0	511.15	2494.67	43.3962	301.0523
小计								90.5248	995.2809	0
清单项目综合单价								1160.948300		
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	10.65813	1.3733		14.64		
		技工人工费(装饰)		元	21.95816	1.3499		29.64		
		高级技工人工费(装饰)		元	33.98738	1.3607		46.25		
	材料	型钢(综合)		t	0.056	4892		273.95		
		膨胀螺栓(综合)		套	1.6	1.25		2		
		六角螺栓		kg	0.0162	6.32		0.1		
		射钉		10个	0.156	1		0.16		
		半圆头螺钉(综合)		10个	0.53834	2.5		1.35		
		吊杆		kg	1.61187	5.5		8.87		
		3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-04)		m2	1.1	623.05		685.36		
		铝单板配套龙骨		m2	1.05	13		13.65		
		其他材料费(按百分比计算)		元	9.8543	1		9.85		
		材料费补差		元	0.0001	1		0		
	主材									
	设备									
	机械	电动切割机		台班	0.02332	219.19		5.11		
项目编码	011302001064		项目名称		水泥板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	25.61
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	1899.87	0	0	449.02	16.0847	18.9987
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.01	1286.78	1899.87	0	0	378.22	12.8678	18.9987
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9	40.6595	56.2611
小计								69.612	94.2585	0
清单项目综合单价								192.452200		
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)		元	8.727216	1.3733		11.99		
		技工人工费(装饰)		元	14.973995	1.3499		20.21		
		高级技工人工费(装饰)		元	24.450512	1.3607		33.27		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	型钢(综合)	t	0.00943	4892	46.13							
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74							
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.311207	0.55	0.72							
		合金钢钻头 20mm	个	0.022452	35	0.79							
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.199815	7.8	1.56							
		水泥板 δ=8mm	m2	2.1	15.66	32.89							
		氧气	m3	0.047868	4.5	0.22							
		乙炔气	m3	0.019219	32	0.62							
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.876434	1	0.88							
	主材												
设备													
机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.041043	175.28	7.19								
项目编码	011304001044		项目名称	灯带(槽)		计量单位	m		工程量	57.28			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挂式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0028	6039.08	40102.91	0	0	3334.35	16.909424	112.288148	0	0	9.33618
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.01	377.05	2682.06	0	0	217.09	3.7705	26.8206	0	0	2.1709
小计									20.679924	139.108748	0	0	11.50708
清单项目综合单价												171.295752	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	2.092127	1.3733	2.87						
		技工人工费(装饰)		元	4.702704	1.3499	6.35						
		高级技工人工费(装饰)		元	7.817231	1.3607	10.64						
	材料	不锈钢钉 304		kg	0.019657	12	0.24						
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.137631	10	1.38						
		水泥板 δ=8mm		m2	0.475875	39.64	18.86						
		3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-04)		m2	0.13963	623.05	87						
		1.2mm灰色镜面不锈钢板(MT-02)		m2	0.098804	243.85	24.09						
		202胶		kg	0.015686	42	0.66						
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.322294	1	1.32						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011407002033		项目名称	天棚喷刷涂料(PT-01)		计量单位	m2		工程量	20.58			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1149.26	0	0	381.04	14.7014	11.4926	0	0	3.8104
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	410.54	0	0	411.88	17.7809	4.1054	0	0	4.1188
小计									32.4823	15.598	0	0	7.9292
清单项目综合单价												56.009500	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	3.41015	1.3733	4.68						
		技工人工费(装饰)		元	7.47795	1.3499	10.09						
		高级技工人工费(装饰)		元	13.01146	1.3607	17.7						
	材料	砂纸		张	0.16	0.48	0.08						
		白色无机涂料(PT-01)		kg	0.41929	27	11.32						
		腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8	4.04						
		水		m3	0.00115	3.77	0						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1544	1	0.15						
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011407002034		项目名称	天棚喷刷涂料(PT-02)		计量单位	m2		工程量	5.03		
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1276.3	0	0	387.39	14.7014	12.763	0	0	3.8739
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	569.28	0	0	419.82	17.7809	5.6928	0	0	4.1982
小计									32.4823	18.4558	0	0	8.0721
清单项目综合单价												59.010200	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	3.41015	1.3733	4.68						
		技工人工费(装饰)		元	7.47795	1.3499	10.09						
		高级技工人工费(装饰)		元	13.01146	1.3607	17.7						
	材料	砂纸		张	0.16	0.48	0.08						
		白色防水无机涂料(PT-02)		kg	0.41929	30	12.58						
		防水腻子粉(成品)		kg	2.24532	2.5	5.61						
		水		m3	0.00115	3.77	0						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1828	1	0.18						
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011207001031		项目名称	金属饰面板(MT-06)		计量单位	m2		工程量	173.87		
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	30660.27	0	0	2413.77	40.0159	306.6027	0	0	24.1377
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	17933.92	0	52.58	1279.25	17.221	179.3392	0	0.5258	12.7925
小计									57.2369	485.9419	0	0.5258	36.9302
清单项目综合单价												580.634800	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	6.01292	1.3733	8.26						
		技工人工费(装饰)		元	13.17521	1.3499	17.79						
		高级技工人工费(装饰)		元	22.92501	1.3607	31.19						
	材料	型钢(综合)		t	0.035	4892	171.22						
		橡胶密封胶		m	2.499	5	12.5						
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25	3.4						
		盘头螺栓		100个	0.068	178	12.1						
		弹簧卡扣		个	1.7	3	5.1						
		弹簧		个	1.7	2	3.4						
		挂钩		个	1.7	2	3.4						
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.04065	8.49	0.35						
		悬挑梁		个	1.7	5	8.5						
		安装底座		个	3.4	8	27.2						
		玻璃胶 300ml		支	0.0156	12	0.19						
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.8995	1	5.9						

工程量清单综合单价分析表

		铝型材（间距96mm厚2mm）（MT-06）					m2	1.01	237.81	240.19			
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A					台班	0.003	175.28	0.53			
项目编码	011207001032		项目名称		金属饰面板（MT-10）			计量单位	m2		工程量	18.74	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	70309.14	0	0	4396.21	40.0159	703.0914	0	0	43.9621
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	19438.21	0	52.58	1354.47	17.221	194.3821	0	0.5258	13.5447
小计									57.2369	897.4735	0	0.5258	57.5068
清单项目综合单价									1012.743000				
	-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工		普工人工费(装饰)					元	6.01292	1.3733	8.26			
		技工人工费(装饰)					元	13.17521	1.3499	17.79			
		高级技工人工费(装饰)					元	22.92501	1.3607	31.19			
材料		型钢(综合)					t	0.038	4892	185.9			
		橡胶密封条					m	2.499	2	5			
		膨胀螺栓(综合)					套	2.72	1.25	3.4			
		盘头螺栓					100个	0.068	178	12.1			
		弹黄卡扣					个	1.7	3	5.1			
		弹黄					个	1.7	2	3.4			
		挂钩					个	1.7	2	3.4			
		电焊条 E4303 φ2.5mm					kg	0.04065	8.49	0.35			
		悬挂梁					个	1.7	5	8.5			
		安装底座					个	3.4	8	27.2			
		玻璃胶 300mL					支	0.0156	12	0.19			
		其他材料费(按百分比计算)					元	8.239	1	8.24			
		2.5mm阳极氧化铝+18mm厚蜂窝芯+1mm阳极氧化铝板(MT-10)					m2	1.01	628.42	634.7			
	主材												
设备													
机械	交流弧焊机 32kV·A					台班	0.003	175.28	0.53				
项目编码	011207001033		项目名称		金属饰面板（MT-02）			计量单位	m2		工程量	34.77	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4377.04	26214.5	0	0	2274.11	43.7704	262.145	0	0	22.7411
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	6423.12	0	0	526.68	9.3376	64.2312	0	0	5.2668
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	2530	0	52.58	509.06	17.221	25.3	0	0.5258	5.0906
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	76.47	0	0	0.57	16.87	76.47	0	0	0.57	16.87
小计									146.799	351.6762	0	1.0958	49.9685
清单项目综合单价									549.539500				
	-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工		普工人工费(装饰)					元	7.38728	1.3733	10.14			
		技工人工费(装饰)					元	16.18737	1.3499	21.85			
		高级技工人工费(装饰)					元	28.17134	1.3607	38.33			
		降效增加人工费					元	2.19931	1	2.2			
材料		型钢(综合)					t	0.00428	4892	20.94			
		橡胶密封条					m	2.499	2	5			
		膨胀螺栓(综合)					套	2.72	1.25	3.4			
		电焊条 E4303 φ2.5mm					kg	0.04065	8.49	0.35			
		玻璃胶 300mL					支	0.03119	12	0.37			
		其他材料费(按百分比计算)					元	2.5573	1	2.56			
		自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.23516	10	2.35			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm					套	3.4	2.5	8.5			
		1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)					m2	1.01	243.85	246.29			
		镀锌板 δ=12mm					m2	2.06	30.06	61.92			
	主材												
设备													
机械	交流弧焊机 32kV·A					台班	0.003	175.28	0.53				
	降效增加机械费					元	0.016393	1	0.02				
项目编码	011207001034		项目名称		金属饰面板（MT-05）			计量单位	m2		工程量	0.55	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4377.04	26214.5	0	0	2274.11	43.7704	262.145	0	0	22.7411
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.0068	933.76	3387.06	0	0	374.87	6.349568	23.032008	0	0	2.549116
小计									50.119968	285.177008	0	0	25.290216
清单项目综合单价									360.587192				
	-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工		普工人工费(装饰)					元	5.258885	1.3733	7.22			
		技工人工费(装饰)					元	11.519811	1.3499	15.55			
		高级技工人工费(装饰)					元	20.050143	1.3607	27.28			
材料		橡胶密封条					m	2.499	2	5			
		玻璃胶 300mL					支	0.03119	12	0.37			
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.529833	1	1.53			
		自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.180453	10	1.8			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm					套	3.4	2.5	8.5			
		镀锌板 δ=12mm					m2	0.713091	30.06	21.44			
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-05)					m2	1.01	243.85	246.29			
主材													
设备													
机械													
项目编码	011407001012		项目名称		墙面喷刷涂料（PT-05）			计量单位	m2		工程量	7.79	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137+020005-138+1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1130.52	1045.34	0	0	301.09	11.3052	10.4534	0	0	3.0109
020005-101+020005-102+1	室内墙柱面 清刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.42	526.67	0	0	450.77	19.2842	5.2667	0	0	4.5077
小计									30.5894	15.7201	0	0	7.5186
清单项目综合单价									53.828100				
	-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工		普工人工费(装饰)					元	3.21212	1.3733	4.41			
		技工人工费(装饰)					元	7.04477	1.3499	9.51			
		高级技工人工费(装饰)					元	12.24989	1.3607	16.67			
材料		砂纸					张	0.18	0.48	0.09			
		腻子粉(成品)					kg	2.87811	1.8	5.18			
		水					m3	0.00144	3.77	0.01			
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.1556	1	0.16			
		材料费补差					元	0.0002	1	0			
项目编码	011407001012		项目名称		墙面喷刷涂料（PT-05）			计量单位	m2		工程量	7.79	

工程量清单综合单价分析表

					深灰色无机涂层 (PT-05)	kg	0.38118	27	10.29				
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011407001013			项目名称	墙面喷刷涂料 (PT-01)			计量单位	m2		工程量	28.01
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1130.52	1045.34	0	0	301.09	11.3052	10.4534	0	0	3.0109
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.42	526.67	0	0	450.77	19.2842	5.2667	0	0	4.5077
小计									30.5894	15.7201	0	0	7.5186
清单项目综合单价									53.828100				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费(装饰)	元	3.21212	1.3733		4.41					
			技工人工费(装饰)	元	7.04477	1.3499		9.51					
			高级技工人工费(装饰)	元	12.24989	1.3607		16.67					
	材料		砂纸	张	0.18	0.48		0.09					
			白色无机涂层 (PT-01)	kg	0.38118	27		10.29					
			腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8		5.18					
			水	m3	0.00144	3.77		0.01					
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.1556	1		0.16					
			材料费补差	元	0.0002	1		0					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011201001002			项目名称	墙面一般抹灰			计量单位	m2		工程量	35.8
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1422.48	789.99	0	0	352.59	14.2248	7.8999	0	0	3.5259
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	241.76	71.88	0	0	56.81	2.4176	0.7188	0	0	0.5681
小计									16.6424	8.6187	0	0	4.094
清单项目综合单价									29.35510				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费(装饰)	元	1.92611	1.3733		2.65					
			技工人工费(装饰)	元	2.9786	1.3499		4.02					
			高级技工人工费(装饰)	元	7.33184	1.3607		9.98					
	材料		水	m3	0.00039	3.77		0					
			湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	449.44		7.82					
			素水泥浆	m3	0.0012	593.11		0.71					
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.0853	1		0.09					
	主材												
	设备												
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0	199.16		0				
	项目编码	010802001049			项目名称	铝板暗门 (MT-06)			计量单位	m2		工程量	3.57
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4323.6	9977.93	0	0	1450.52	43.236	99.7793	0	0	14.5052
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	30660.27	0	0	2413.77	40.0159	306.6027	0	0	24.1377
020001-60	钢架制作、安装	t	0.027	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	62.90865	125.49438	0	5.48964	20.48895
小计									146.16055	531.87638	0	5.48964	59.13185
清单项目综合单价									742.658420				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费(装饰)	元	23.024021	1.3733		31.62					
			技工人工费(装饰)	元	56.344773	1.3499		76.06					
			高级技工人工费(装饰)	元	28.093777	1.3607		38.23					
	材料		镀锌铁丝(综合)	kg	0.000296	4.75		0					
			角钢(综合)	t	0.028235	4038		114.01					
			橡胶密封条	m	2.499	2		5					
			盘头螺栓	100个	0.068	178		12.1					
			弹簧卡扣	个	1.7	3		5.1					
			弹簧	个	1.7	2		3.4					
			挂钩	个	1.7	2		3.4					
			电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.739092	7.8		5.76					
			悬挂梁	个	1.7	5		8.5					
			安装底座	个	3.4	8		27.2					
			杉木板材(综合)	m3	0.00035	2200		0.77					
			红丹环氧防锈漆	kg	0.182319	15		2.73					
			油漆溶剂油	kg	0.018824	8		0.15					
			氮气	m3	0.040336	4.5		0.18					
			乙炔气	m3	0.023395	32		0.75					
			玻璃胶 300mL	支	0.4756	12		5.71					
			聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	12		7.8					
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.643514	1		2.64					
			材料费补差	元	-0.000269	1		0					
			阳极氧化铝板 δ=1.0mm	m2	1.1	75		82.5					
			镀锌板 δ=12mm	m2	0.1152	30.06		3.46					
			铝型材 (间距Φ6mm厚2mm) (MT-06)	m2	1.01	237.81		240.19					
			主材										
	设备												
	机械			交流弧焊机 32kV·A	台班	0.031193	175.28		5.47				
	项目编码	010802001050			项目名称	玻璃板暗门			计量单位	m2		工程量	1.65
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.02	1130.52	1045.34	0	0	301.09	22.6104	20.9068	0	0	6.0218
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4161.24	10972.64	0	0	1464.52	41.6124	109.7264	0	0	14.6452
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	2581.96	0	0	334.62	9.3376	25.8196	0	0	3.3462
020001-103	门扇吸安装	10个	0.1	99.84	954.75	0	0	69.71	9.984	95.475	0	0	6.971
020001-95	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	353.99	155.78	0	0	85.71	35.399	15.578	0	0	8.571
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.017	377.05	5928.78	0	0	379.43	6.40985	100.78926	0	0	6.45031
020001-60	钢架制作、安装	t	0.008	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	18.6396	37.18352	0	1.62656	6.0708
小计									143.99285	405.47858	0	1.62656	52.07631
清单项目综合单价									603.174300				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	22.376876	1.3733	30.73								
		技工人工费(装饰)	元	46.588962	1.3499	62.89								
		高级技工人工费(装饰)	元	23.496415	1.3607	31.97								
		材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000087	4.75	0							
			角钢(综合)	t	0.008273	4038	33.41							
			不锈钢门 304	kg	0.034184	12	0.41							
			不锈钢合页	个	1.5873	7.5	11.9							
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67							
			门磁吸(成品)	只	0.606061	95	57.58							
			底板拉手	个	0.606061	15.5	9.39							
			砂纸	张	0.24	0.48	0.12							
	电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.216548	7.8	1.69								
	杉木板材(综合)		m3	0.000102	2200	0.22								
	镀锌板 δ=9mm		m2	1.06	22.54	23.89								
	不锈钢装饰板 δ=5.0mm		m2	0.171818	550	94.5								
	水泥纤维板 δ=9mm		m2	2.145	45.35	97.28								
	白色无机涂层(PT-01)		kg	0.76236	27	20.58								
	红丹环氧防锈漆		kg	0.053418	15	0.8								
	油漆溶剂油	kg	0.005515	8	0.04									
	氧气	m3	0.011818	4.5	0.05									
	乙炔气	m3	0.006855	32	0.22									
	202胶	kg	0.027278	42	1.15									
	水	m3	0.0002	3.77	0									
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.486355	1	2.49									
	材料费补差	元	0.000121	1	0									
	主材													
设备														
机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.009139	175.28	1.6									
项目编码	010808004086			项目名称	金属门套(MT-02)	计量单位	m2	工程量	3.05					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.068	102.3	1025.08	0	0	73.77	6.9564	69.70544	0	0	5.01636	
020003-19	木龙骨 平均中距L(mm) L≤800	100m2	0.01	1322.55	2139.87	0	3.47	398.32	13.2255	21.3987	0	0.0347	3.9832	
小计									46.6219	352.17014	0	0.0347	27.87156	
清单项目综合单价									428.698300					
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	7.433665	1.3733	10.21								
		技工人工费(装饰)	元	18.183059	1.3499	24.55								
		高级技工人工费(装饰)	元	8.687626	1.3607	11.82								
	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	3.482441	1	3.48							
		材料费补差		元	0.0001	1	0							
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)	m2	1.06	243.85	258.48								
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6726	1.25	2.09								
		杉木枋板材	m3	0.00868	2200	19.1								
		水泥板 δ=9.0mm	m2	1.511567	45.35	68.55								
	主材													
	设备													
	机械	木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.0013	26.71	0.03								
	项目编码	010808004087			项目名称	金属门头(MT-02)	计量单位	m2	工程量	4.59				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2677.16	0	0	192.05	26.44	267.716	0	0	19.205	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.3	540.94	0	0	49.56	10.23	54.094	0	0	4.956	
小计									36.67	321.81	0	0	24.161	
清单项目综合单价									382.64100					
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	6.648	1.3733	9.13								
		技工人工费(装饰)	元	16.6474	1.3499	22.47								
		高级技工人工费(装饰)	元	3.7248	1.3607	5.07								
	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	3.187	1	3.19							
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)		m2	1.087	243.85	265.06							
		水泥板 δ=9.0mm	m2	1.181	45.35	53.56								
		主材												
		设备												
		机械												
	项目编码	010808004088			项目名称	金属门套(MT-05)	计量单位	m2	工程量	11.73				
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	3381.54	0	0	227.27	26.44	338.154	0	0	22.727
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.07	102.3	1221.51	0	0	83.59	7.161	85.5057	0	0	5.8513	
020003-19	木龙骨 平均中距L(mm) L≤800	100m2	0.01	1322.55	2139.87	0	3.47	398.32	13.2255	21.3987	0	0.0347	3.9832	
小计									46.8265	445.0584	0	0.0347	32.5615	
清单项目综合单价									524.481100					
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	7.479251	1.3733	10.27								
		技工人工费(装饰)	元	18.296894	1.3499	24.7								
		高级技工人工费(装饰)	元	8.712922	1.3607	11.86								
	材料	1.2mm深灰色拉丝不锈钢(MT-05)		m2	1.373	243.85	334.81							
		其他材料费(按百分比计算)		元	4.406097	1	4.41							
		材料费补差		元	0.0001	1	0							
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6726	1.25	2.09								
		杉木枋板材	m3	0.00868	2200	19.1								
		水泥板 δ=12mm	m2	1.402629	60.35	84.65								
	主材													
	设备													
	机械	木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.0013	26.71	0.03								
	项目编码	010808004089			项目名称	金属门头(MT-05)	计量单位	m2	工程量	5.04				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2906.2	0	0	203.5	26.44	290.62	0	0	20.35	

工程量清单综合单价分析表

020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.097	102.3	431.12	0	0	44.07	9.9231	41.81864	0	0	4.27479	
020001-60	钢架制作、安装	t	0.026	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	60.5787	120.84644	0	5.28632	19.7301	
小计										96.9418	453.28508	0	5.28632	44.35489
清单项目综合单价										599.86809				
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)				元		17.204406		1.3733		23.63		
		技工人工费(装饰)				元		43.085106		1.3499		58.16		
		高级技工人工费(装饰)				元		9.692019		1.3607		13.19		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg		0.000277		4.75		0		
		角钢(综合)				t		0.026458		4038		106.84		
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg		0.692578		7.8		5.4		
		杉木板材(综合)				m3		0.000328		2200		0.72		
		玻镁板 δ=12.0mm				m2		1.363651		30.06		40.99		
		1.2mm深灰色拉丝不锈钢(MT-05)				m2		1.18		243.85		287.74		
		红丹环氧防锈漆				kg		0.170845		15		2.56		
		油漆溶剂油				kg		0.017639		8		0.14		
		氧气				m3		0.037798		4.5		0.17		
		乙炔气				m3		0.021923		32		0.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.869643		1		3.87		
		材料费补差				元		-0.000252		1		0		
	主材													
	设备													
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班		0.02923		175.28		5.12		
项目编码	010808004090	项目名称	金属门头(MT-02)					计量单位	m2	工程量	2.42			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2906.2	0	0	203.5	26.44	290.62	0	0	20.35	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.097	102.3	431.12	0	0	44.07	9.9231	41.81864	0	0	4.27479	
020001-60	钢架制作、安装	t	0.026	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	60.5787	120.84644	0	5.28632	19.7301	
小计										96.9418	453.28508	0	5.28632	44.35489
清单项目综合单价										599.86809				
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)				元		17.212502		1.3733		23.64		
		技工人工费(装饰)				元		43.105347		1.3499		58.19		
		高级技工人工费(装饰)				元		9.696547		1.3607		13.19		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg		0.000277		4.75		0		
		角钢(综合)				t		0.026467		4038		106.87		
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg		0.692804		7.8		5.4		
		杉木板材(综合)				m3		0.000328		2200		0.72		
		玻镁板 δ=12.0mm				m2		1.36719		30.06		41.1		
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)				m2		1.18		243.85		287.74		
		红丹环氧防锈漆				kg		0.170901		15		2.56		
		油漆溶剂油				kg		0.017645		8		0.14		
		氧气				m3		0.03781		4.5		0.17		
		乙炔气				m3		0.02193		32		0.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.870897		1		3.87		
		材料费补差				元		-0.000252		1		0		
	主材													
	设备													
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班		0.02924		175.28		5.13		
项目编码	010808004091	项目名称	金属门套(MT-02)					计量单位	m2	工程量	1.04			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	3652.46	0	0	240.81	26.44	365.246	0	0	24.081	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.108	102.3	531.01	0	0	49.06	11.0484	57.34908	0	0	5.29848	
020003-24	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.004	582.07	4775.18	0	0	366.88	2.32828	19.10072	0	0	1.46752	
020001-60	钢架制作、安装	t	0.037	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	86.20815	171.97378	0	7.52284	28.07745	
小计										126.02483	613.66958	0	7.52284	58.92445
清单项目综合单价										806.14170				
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)				元		22.440883		1.3733		30.82		
		技工人工费(装饰)				元		56.12259		1.3499		75.76		
		高级技工人工费(装饰)				元		13.412744		1.3607		18.25		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg		0.000402		4.75		0		
		角钢(综合)				t		0.038365		4038		154.92		
		圆钉 L=60mm				kg		0.002031		5.5		0.01		
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg		1.00426		7.8		7.83		
		杉木板材(综合)				m3		0.000475		2200		1.05		
		玻镁板 δ=12.0mm				m2		1.883538		30.06		56.62		
		玻璃棉毡 δ=75.0mm				m2		0.403846		45		18.17		
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)				m2		1.483		243.85		361.63		
		红丹环氧防锈漆				kg		0.247731		15		3.72		
		油漆溶剂油				kg		0.025577		8		0.2		
		氧气				m3		0.054808		4.5		0.25		
		乙炔气				m3		0.031788		32		1.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元		5.209077		1		5.21		
		材料费补差				元		-0.000365		1		0		
	主材													
	设备													
机械	交流弧焊机 32kV·A				台班		0.042385		175.28		7.43			
项目编码	010808004092	项目名称	金属门套(MT-02)					计量单位	m2	工程量	1.72			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.065	102.3	637.57	0	0	54.39	6.6495	41.44205	0	0	3.53535	
小计										33.0895	302.50805	0	0	22.40735
清单项目综合单价										358.00490				
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)				元		5.988242		1.3733		8.22		
		技工人工费(装饰)				元		14.999903		1.3499		20.25		
	高级技工人工费(装饰)				元		3.358694		1.3607		4.57			
	材料	玻镁板 δ=12.0mm				m2		1.355233		30.06		40.74		
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)				m2		1.06		243.85		258.48		
其他材料费(按百分比计算)					元		2.992215		1		2.99			
主材														
设备														

工程量清单综合单价分析表

	机械																	
项目编码	010808004093			项目名称			金属门头 (MT-02)			计量单位		m2		工程量		5.42		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872					
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.099	102.3	358.56	0	0	40.44	10.1277	35.49744	0	0	4.00356					
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.23	3967.95	0	0	619.06	19.1123	39.6795	0	0	6.1906					
小计									55.68	336.24294	0	0	29.06616					
清单项目综合单价																		
内容				单位			数量			单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元			8.629182			1.3733		11.85					
		技工人工费(装饰)			元			20.977813			1.3499		28.32					
		高级技工人工费(装饰)			元			11.364163			1.3607		15.46					
	材料	镀锌板 δ=12.0mm			m2			1.163568			30.06		34.98					
		1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)			m2			1.06			243.85		258.48					
		其他材料费(按百分比计算)			元			3.90256			1		3.9					
		膨胀螺栓(综合)			套			2.11555			1.25		2.64					
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm			100个			0.0935			1		0.09					
		轻钢龙骨 75mm×40mm			m			1.06			10.5		11.13					
		轻钢龙骨 75mm×45mm			m			1.9875			12.5		24.84					
	主材																	
	设备																	
	机械																	
项目编码	011502001009			项目名称			金属收口条			计量单位		m		工程量		14.16		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	412.05	1820.22	0	0	181.7	4.1205	18.2022	0	0	1.817					
小计									4.1205	18.2022	0	0	1.817					
清单项目综合单价																		
内容				单位			数量			单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元			0.43311			1.3733		0.59					
		技工人工费(装饰)			元			0.94819			1.3499		1.28					
		高级技工人工费(装饰)			元			1.65044			1.3607		2.25					
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm			100个			0.042			1.46		0.06					
		万能胶			kg			0.0168			17.5		0.29					
		其他材料费(按百分比计算)			元			0.3569			1		0.36					
		5mm本色不锈钢 (H=45mm)			m			1.06			16.5		17.49					
	主材																	
	设备																	
	机械																	
	项目编码	011502001010			项目名称			金属装饰线			计量单位		m2		工程量		5.68	
	清单综合单价组成明细																	
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.1	377.05	2110.98	0	0	188.54	37.705	211.098	0	0	18.854					
小计									37.705	211.098	0	0	18.854					
清单项目综合单价																		
内容				单位			数量			单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元			4.0258			1.3733		5.53					
		技工人工费(装饰)			元			10.0813			1.3499		13.61					
		高级技工人工费(装饰)			元			13.6459			1.3607		18.57					
	材料	不锈钢钉 304			kg			0.2089			12		2.51					
		202胶			kg			0.1667			42		7					
		其他材料费(按百分比计算)			元			2.09			1		2.09					
		黑色不锈钢 δ=1.0mm			m2			1.05			190		199.5					
	主材																	
	设备																	
	机械																	
	项目编码	011102001014			项目名称			石材楼地面 (ST-01)			计量单位		m2		工程量		38.94	
	清单综合单价组成明细																	
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798					
020002-42换	石材块面面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5719.6	78747.67	0	0	5196.27	57.196	787.4767	0	0	51.9627					
020002-20+020002-21+4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607					
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883					
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517					
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196					
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526					
小计									116.4712	849.63642	0	2.33347	68.27359					
清单项目综合单价																		
内容				单位			数量			单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费			元			0.522298			1.3733		0.72					
		技工人工费			元			3.553352			1.3499		4.8					
		普工人工费(装饰)			元			11.4927			1.3733		15.78					
		技工人工费(装饰)			元			26.15032			1.3499		35.3					
		高级技工人工费(装饰)			元			42.52515			1.3607		57.86					
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷			t			0.003095			4025		12.46					
		镀锌铁丝 (综合)			kg			0.015864			6.05		0.1					
		石料切割锯片			片			0.00615			18.2		0.11					
		电焊条 E4303 φ3.2			kg			0.007512			8.62		0.06					
		白水泥			t			0.00102			1046		1.07					
		20mm流沙灰石材(ST-01)			m2			1.02			741.87		756.71					
		界面处理剂			kg			0.5			2.5		1.25					
		专用胶粘剂			kg			13.77			2		27.54					
		晶面剂			kg			0.03938			36		2.21					
		水			m3			0.109006			5.77		0.41					
		细石混凝土增加费			m3			0.070731			20		1.41					
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5			m3			0.070731			487.55		34.48					
		其他材料费(按百分比计算)			元			2.390318			1		2.39					
材料费补差			元			-0.0003			1		0							
主材																		
设备																		
混凝土振动器 平板式							台班			0.004		14.42		0.06				

工程量清单综合单价分析表

机械				平面水磨石机 功率3.0kW		台班	0.0544	34.24	1.86				
				机动翻斗车 装载质量M (t) M=1		台班	0.000781	281.61	0.22				
				混凝土振动器 插入式		台班	0.001562	11.57	0.02				
				钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.000331	41.87	0.01				
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.001172	24.41	0.03				
项目编码	011108001032			项目名称	石材门槛石 (ST-01)			计量单位	m2		工程量	5.05	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38	84.1422	801.0825	0	0	58.5738
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
小计									143.4174	863.24222	0	2.33347	74.88469
清单项目综合单价									1083.877780				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费		元	0.619597	1.3733	0.85						
		技工人工费		元	4.215309	1.3499	5.69						
		普工人工费(装饰)		元	14.32296	1.3733	19.67						
		技工人工费(装饰)		元	32.35304	1.3499	43.67						
		高级技工人工费(装饰)		元	53.31835	1.3607	72.55						
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷		t	0.003671	4025	14.78						
		镀锌铁丝 (综合)		kg	0.01882	6.05	0.11						
		电焊条 E4303 Φ3.2		kg	0.008911	8.62	0.08						
		20mm流沙灰石材 (ST-01)		m2	1.04	741.87	771.54						
		界面处理剂		kg	0.5	2.5	1.25						
		专用胶粘剂		kg	13.77	2	27.54						
		晶面剂		kg	0.03938	56	2.21						
		水		m3	0.086752	3.77	0.33						
		细石混凝土增加费		m3	0.0745	20	1.49						
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	0.0745	487.55	36.32						
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.488213	1	2.49						
		材料费补差		元	-0.0003	1	0						
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.004	14.42	0.06						
		平面水磨石机 功率3.0kW		台班	0.0544	34.24	1.86						
		机动翻斗车 装载质量M (t) M=1		台班	0.000927	281.61	0.26						
		混凝土振动器 插入式		台班	0.001853	11.57	0.02						
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.000392	41.87	0.02						
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.00139	24.41	0.03						
项目编码	011102001015			项目名称	石材楼地面 (ST-02)			计量单位	m2		工程量	29.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S (m2) S>0.64	100m2	0.01	5719.6	78747.67	0	0	5196.27	57.196	787.4767	0	0	51.9627
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
小计									116.4712	849.63642	0	2.33347	68.27359
清单项目综合单价									1036.71468				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费		元	0.52305	1.3733	0.72						
		技工人工费		元	3.555579	1.3499	4.8						
		普工人工费(装饰)		元	11.4927	1.3733	15.78						
		技工人工费(装饰)		元	26.15032	1.3499	35.3						
		高级技工人工费(装饰)		元	42.52515	1.3607	57.86						
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷		t	0.003094	4025	12.45						
		镀锌铁丝 (综合)		kg	0.015858	6.05	0.1						
		石料切割锯片		片	0.00615	18.2	0.11						
		电焊条 E4303 Φ3.2		kg	0.007509	8.62	0.06						
		白水泥		t	0.00102	1046	1.07						
		界面处理剂		kg	0.5	2.5	1.25						
		专用胶粘剂		kg	13.77	2	27.54						
		晶面剂		kg	0.03938	56	2.21						
		水		m3	0.109027	3.77	0.41						
		细石混凝土增加费		m3	0.070838	20	1.42						
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	0.070838	487.55	34.54						
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.391056	1	2.39						
		材料费补差		元	-0.0003	1	0						
		20mm流沙灰石材 (ST-02)		m2	1.02	741.87	756.71						
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.004	14.42	0.06						
		平面水磨石机 功率3.0kW		台班	0.0544	34.24	1.86						
		机动翻斗车 装载质量M (t) M=1		台班	0.000785	281.61	0.22						
		混凝土振动器 插入式		台班	0.001571	11.57	0.02						
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.00033	41.87	0.01						
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.001171	24.41	0.03						
项目编码	011108001033			项目名称	石材门槛石 (ST-02)			计量单位	m2		工程量	3.11	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38	84.1422	801.0825	0	0	58.5738
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
小计									143.4174	863.24222	0	2.33347	74.88469
清单项目综合单价									1083.877780				
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	普工人工费		元	0.605768	1.3733	0.83							
	技工人工费		元	4.148468	1.3499	5.6							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	14.32296	1.3733	19.67						
		技工人工费(装饰)		元	32.35304	1.3499	43.67						
		高级技工人工费(装饰)		元	53.31835	1.3607	72.55						
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷		t	0.003643	4025	14.66						
		镀锌铁丝 (综合)		kg	0.018675	6.05	0.11						
		电焊条 E4303 Φ3.2		kg	0.008842	8.62	0.08						
		界面处理剂		kg	0.5	2.5	1.25						
		专用胶粘剂		kg	13.77	2	27.54						
		晶面粉		kg	0.03938	56	2.21						
		水		m3	0.086502	3.77	0.33						
		细石混凝土增加费		m3	0.073233	20	1.46						
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	0.073233	487.55	35.7						
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.476829	1	2.48						
		材料费补差		元	-0.0003	1	0						
		20mm流沙灰石材(ST-02)		m2	1.04	741.87	771.54						
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.004	14.42	0.06						
		平面水磨石机 功率3.0kW		台班	0.0544	34.24	1.86						
		机动翻斗车 装载质量(t) M=1		台班	0.000878	281.61	0.25						
		混凝土振动器 插入式		台班	0.001756	11.57	0.02						
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.000389	41.87	0.02						
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.001379	24.41	0.03							
项目编码	011102003021			项目名称	瓷砖地面 (CT-01)		计量单位	m2	工程量	50.82			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4030.75	9657.45	0	0	1370.04	40.3075	96.5745	0	0	13.7004
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.032	447.47	145.96	0	0	105.79	14.31904	4.67072	0	0	3.38528
020002-20换	细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30	100m2	0.01	1479.08	1541.72	0	3.46	402.87	14.7908	15.4172	0	0.0346	4.0287
020003-2	墙、柱面基层处理 界 面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
小计									72.09194	117.94022	0	0.0346	21.76698
清单项目综合单价									211.833740				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	7.573643	1.3733	10.4						
		技工人工费(装饰)		元	16.594905	1.3499	22.4						
	材料	高级技工人工费(装饰)		元	28.874415	1.3607	39.29						
		石料切割锯片		片	0.00287	18.2	0.05						
		白水泥		t	0.00097	1046	1.01						
		600*600*10mm防滑瓷砖 (CT-01)		m2	1.03	65.67	67.64						
		界面处理剂		kg	0.5	2.5	1.25						
		美缝剂 400mL		支	0.166396	28	4.66						
		专用胶粘剂		kg	13.77	2	27.54						
		水		m3	0.027	3.77	0.1						
		细石混凝土增加费		m3	0.0303	20	0.61						
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	0.0303	487.55	14.77						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.30342	1	0.3						
	材料费补差		元	0.0001	1	0							
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.0024	14.42	0.03						
项目编码	011105006023			项目名称	金属踢脚线 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	1.41			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.5	554.77	1593.98	0	0	201.8	277.385	796.99	0	0	100.9
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	5.8526
小计									292.3085	848.3487	0	0	106.7526
清单项目综合单价									1247.409800				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	30.72989	1.3733	42.2						
		技工人工费(装饰)		元	67.2576	1.3499	90.79						
	材料	高级技工人工费(装饰)		元	117.08424	1.3607	159.32						
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.18722	10	1.87						
		水泥纤维板 δ=9mm		m2	1.08	45.35	48.98						
		3mm深灰色不锈钢 (H=32mm)		m	53	15	795						
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.4985	1	2.5						
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011105006024			项目名称	金属踢脚线 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	2.29		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.2	554.77	1593.98	0	0	201.8	110.954	318.796	0	0	40.36
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	5.8526
小计									125.8775	370.1547	0	0	46.2126
清单项目综合单价									542.244800				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	13.23209	1.3733	18.17						
		技工人工费(装饰)		元	28.9629	1.3499	39.1						
	材料	高级技工人工费(装饰)		元	50.42184	1.3607	68.61						
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.18722	10	1.87						
		水泥纤维板 δ=9mm		m2	1.08	45.35	48.98						
		1.2mm深灰色不锈钢 (H=75mm)		m	21.2	15	318						
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.3045	1	1.3						
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	010507007003			项目名称	其他构件		计量单位	m3	工程量	0.03		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡 水坎	10m3	0.1	1975.99	4964.41	0	14.12	684.08	197.599	496.441	0	1.412	68.408
小计									197.599	496.441	0	1.412	68.408
清单项目综合单价									763.86000				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费		元	31.976	1.3733	43.91				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费				元	113.85	1.3499	153.69				
	材料	水				m3	0.464	3.77	1.75				
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5				m3	1.01	462.53	467.16				
		细石混凝土增加费				m3	1.01	20	20.2				
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.337	1	7.34				
	主材												
	设备												
机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.122	11.57	1.41					
项目编码	011302002002		项目名称		铝格栅吊顶 (MT-04a)		计量单位	m2	工程量	58.49			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-117换	金属格栅天棚 井格规格100mm×100mm	100m2	0.01	4960.45	29937.89	0	737.79	2638.13	49.6045	299.3789	0	7.3779	26.3813
小计									49.6045	299.3789	0	7.3779	26.3813
清单项目综合单价												382.7426	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元	6.7159	1.3733	9.22				
		技工人工费(装饰)				元	10.86192	1.3499	14.66				
		高级技工人工费(装饰)				元	18.90133	1.3607	25.72				
	材料	铁件(综合)				kg	0.3993	5.5	2.2				
		射钉				10个	0.10375	1	0.1				
		半圆头螺钉(综合)				10个	0.10189	2.5	0.25				
		吊杆				kg	0.21318	5.5	1.17				
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.9641	1	2.96				
		材料费补差				元	0.0001	1	0				
		40*100*80mm铝格栅 (MT-4a)				m2	1.05	278.75	292.69				
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.03366	219.19	7.38				
	项目编码	011302001065		项目名称		铝板吊顶天棚 (MT-04)		计量单位	m2	工程量	27.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4712.86	69422.86	0	0	4508.44	47.1286	694.2286	0	0	45.0844
020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4339.62	29117.05	0	511.15	2445.26	43.3962	291.1705	0	5.1115	24.4526
小计									90.5248	985.3991	0	5.1115	69.537
清单项目综合单价												1150.572400	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元	10.65813	1.3733	14.64				
		技工人工费(装饰)				元	21.95816	1.3499	29.64				
		高级技工人工费(装饰)				元	33.98738	1.3607	46.25				
	材料	型钢(综合)				t	0.054	4892	264.17				
		膨胀螺栓(综合)				套	1.6	1.25	2				
		六角螺栓				kg	0.0162	6.32	0.1				
		射钉				10个	0.156	1	0.16				
		半圆头螺钉(综合)				10个	0.53834	2.5	1.35				
		吊杆				kg	1.61187	5.5	8.87				
		3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-04)				m2	1.1	623.05	685.36				
		铝单板配套龙骨				m2	1.05	13	13.65				
		其他材料费(按百分比计算)				元	9.7565	1	9.76				
		材料费补差				元	0.0001	1	0				
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.02332	219.19	5.11				
	项目编码	011302001066		项目名称		水泥板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	89.02		
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	1899.87	0	0	449.02	16.0847	18.9987	0	0	4.4902
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1286.78	1899.87	0	0	378.22	12.8678	18.9987	0	0	3.7822
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.009	4065.95	15755	0	801.03	1736.34	36.59355	141.795	0	7.20927	15.62706
小计									65.54605	179.7924	0	7.20927	23.89946
清单项目综合单价												276.447180	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元	8.71671	1.3733	11.97				
		技工人工费(装饰)				元	14.958647	1.3499	20.19				
		高级技工人工费(装饰)				元	24.42677	1.3607	33.24				
	材料	型钢(综合)				t	0.027789	4892	135.94				
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.47352	10	4.74				
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个	1.308785	0.55	0.72				
		合金钢钻头 20mm				个	0.022411	35	0.78				
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg	0.199446	7.8	1.56				
		水泥板 δ=8mm				m2	2.1	15.66	32.89				
		氧气				m3	0.04778	4.5	0.22				
		乙炔气				m3	0.019184	32	0.61				
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.774538	1	1.77				
		主材											
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班	0.040967	175.28	7.18				
	项目编码	011304001045		项目名称		灯带(槽)		计量单位	m	工程量	46.29		
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.003	6039.08	40102.91	0	0	3334.35	18.11724	120.30873	0	0	10.00305
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.01	377.05	2682.06	0	0	217.09	3.7705	26.8206	0	0	2.1709
小计									21.88774	147.12933	0	0	12.17395
清单项目综合单价												181.19102	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元	2.091364	1.3733	2.87				
		技工人工费(装饰)				元	4.700873	1.3499	6.35				
		高级技工人工费(装饰)				元	7.814537	1.3607	10.63				
	材料	不锈钢钉 304				kg	0.019631	12	0.24				
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.137611	10	1.38				
		水泥板 δ=8mm				m2	0.475805	39.64	18.86				
		3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-04)				m2	0.139609	623.05	86.98				
		1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)				m2	0.098671	243.85	24.06				
主材													
设备													
机械													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材	202胶		kg	0.015665	42	0.66								
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.3218	1	1.32								
项目编码		011407002035		项目名称		天棚喷刷涂料 (PT-02)		计量单位		m2		工程量		38.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1276.3	0	0	387.39	14.7014	12.763	0	0	3.8739		
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	569.28	0	0	419.82	17.7809	5.6928	0	0	4.1982		
小计									32.4823	18.4558	0	0	8.0721	59.01020	
清单项目综合单价															
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	3.41015	1.3733		4.68							
		技工人工费(装饰)		元	7.47795	1.3499		10.09							
		高级技工人工费(装饰)		元	13.01146	1.3607		17.7							
	材料	砂纸		张	0.16	0.48		0.08							
		白色防水无机涂料 (PT-02)		kg	0.41929	30		12.58							
		防水腻子粉(成品)		kg	2.24532	2.5		5.61							
		水		m3	0.00115	3.77		0							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1828	1		0.18							
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码		011407002036		项目名称		天棚喷刷涂料 (PT-01)		计量单位		m2		工程量		50.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1149.26	0	0	381.04	14.7014	11.4926	0	0	3.8104		
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	410.54	0	0	411.88	17.7809	4.1054	0	0	4.1188		
小计									32.4823	15.598	0	0	7.9292	56.009500	
清单项目综合单价															
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	3.41015	1.3733		4.68							
		技工人工费(装饰)		元	7.47795	1.3499		10.09							
		高级技工人工费(装饰)		元	13.01146	1.3607		17.7							
	材料	砂纸		张	0.16	0.48		0.08							
		白色无机涂料 (PT-01)		kg	0.41929	27		11.32							
		腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8		4.04							
		水		m3	0.00115	3.77		0							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1544	1		0.15							
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码		011304002033		项目名称		送风口、回风口		计量单位		m2		工程量		2.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-109换	金属方板 嵌入式 (平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2356.51	31533.72	0	0	2095.35	23.5651	315.3372	0	0	20.9535	359.855800	
小计									23.5651	315.3372	0	0	20.9535	359.855800	
清单项目综合单价															
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	2.47548	1.3733		3.4							
		技工人工费(装饰)		元	5.42346	1.3499		7.32							
		高级技工人工费(装饰)		元	9.43958	1.3607		12.84							
	材料	膨胀螺栓(综合)		套	1.09	1.25		1.36							
		铝合金风口百叶 (编号01)		m2	1.05	295.8		310.59							
		铝合金靠墙收口条板		m2	0.05	5.25		0.26							
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.1222	1		3.12							
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码		011207001035		项目名称		金属饰面板 (MT-06)		计量单位		m2		工程量		103.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	30660.27	0	0	2413.77	40.0159	306.6027	0	0	24.1377		
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	17933.92	0	52.58	1279.25	17.221	179.3392	0	0.5258	12.7925		
小计									57.2369	485.9419	0	0.5258	36.9302	580.634800	
清单项目综合单价															
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	6.01292	1.3733		8.26							
		技工人工费(装饰)		元	13.17521	1.3499		17.79							
		高级技工人工费(装饰)		元	22.92501	1.3607		31.19							
	材料	型钢(综合)		t	0.035	4892		171.22							
		橡胶密封胶		m	2.499	2		5							
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25		3.4							
		县头螺栓		100个	0.068	178		12.1							
		弹簧卡扣		个	1.7	3		5.1							
		弹簧		个	1.7	2		3.4							
		挂钩		个	1.7	2		3.4							
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.04065	8.49		0.35							
		悬杆梁		个	1.7	5		8.5							
		安装底座		个	3.4	8		27.2							
		玻璃胶 300ml		支	0.0156	12		0.19							
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.8995	1		5.9							
		铝型材 (间距6*6mm厚2mm) (MT-06)		m2	1.01	237.81		240.19							
		主材													
设备															
机械															
项目编码		011204003022		项目名称		块料墙面 (CT-04)		计量单位		m2		工程量		93.85	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		

工程量清单综合单价分析表

020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S (m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4380.99	28999.86	0	0	2414.25	43.8099	289.9986	0	0	24.1425
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	3387.06	0	0	374.87	9.3376	33.8706	0	0	3.7487
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.23	3967.95	0	0	619.06	19.1123	39.6795	0	0	6.1906
小计									72.2598	363.5487	0	0	34.0818
清单项目综合单价									469.890300				
费用明细	-	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费(装饰)			元	7.59075	1.3733		10.42			
			技工人工费(装饰)			元	16.63003	1.3499		22.45			
			高级技工人工费(装饰)			元	28.94577	1.3607		39.39			
	材料	自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.16716	10		1.67				
		膨胀螺栓(综合)			套	2.11555	1.25		2.64				
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm			100个	0.0935	1		0.09				
		白水泥			t	0.00103	1046		1.08				
		1200*3000*10mm岩板 (CT-04)			m2	1.04	267.5		278.2				
		玻镁板 δ=12mm			m2	1.06	30.06		31.86				
		轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.06	10.5		11.13				
		轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.9875	12.5		24.84				
		专用脱胶剂			kg	4.635	2		9.27				
		水			m3	0.0022	3.77		0.01				
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.746	1		2.75				
		材料费补差			元	0.0001	1		0				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011407001014			项目名称	墙面喷刷涂料 (PT-01)			计量单位	m2		工程量	153.7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1130.52	1045.34	0	0	301.09	11.3052	10.4534	0	0	3.0109
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.42	526.67	0	0	450.77	19.2842	5.2667	0	0	4.5077
小计									30.5894	15.7201	0	0	7.5186
清单项目综合单价													
费用明细	-	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费(装饰)			元	3.21212	1.3733		4.41			
			技工人工费(装饰)			元	7.04477	1.3499		9.51			
			高级技工人工费(装饰)			元	12.24989	1.3607		16.67			
	材料	砂纸			张	0.18	0.48		0.09				
		白色无机涂层 (PT-01)			kg	0.38118	27		10.29				
		腻子粉(成品)			kg	2.87811	1.8		5.18				
		水			m3	0.00144	3.77		0.01				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1556	1		0.16				
		材料费补差			元	0.0002	1		0				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001051			项目名称	铝板暗门 (MT-06)			计量单位	m2		工程量	5.48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4323.6	12431.76	0	0	1573.21	43.236	124.3176	0	0	15.7321
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	30660.27	0	0	2413.77	40.0159	306.6027	0	0	24.1377
020001-60	钢架制作、安装	t	0.028	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	65.2386	130.14232	0	5.69296	21.2478
小计									148.4905	561.06262	0	5.69296	61.1176
清单项目综合单价													
费用明细	-	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费(装饰)			元	23.073186	1.3733		31.69			
			技工人工费(装饰)			元	56.467901	1.3499		76.23			
			高级技工人工费(装饰)			元	28.121565	1.3607		38.27			
	材料	镀锌铁丝(综合)			kg	0.000297	4.75		0				
		角钢(综合)			t	0.028358	4038		114.51				
		橡胶密封条			m	2.499	2		5				
		盘头螺栓			100个	0.068	178		12.1				
		弹簧卡扣			个	1.7	3		5.1				
		弹簧			个	1.7	2		3.4				
		挂钩			个	1.7	2		3.4				
		电焊条 E4303 Φ4.0mm			kg	0.742296	7.8		5.79				
		悬柱梁			个	1.7	5		8.5				
		安装底座			个	3.4	8		27.2				
		杉木板材(综合)			m3	0.000351	2200		0.77				
		红丹环氧防锈漆			kg	0.183109	15		2.75				
		油漆溶剂油			kg	0.018905	8		0.15				
		氧气			m3	0.040511	4.5		0.18				
		乙炔气			m3	0.023496	32		0.75				
		玻璃胶 300mL			支	0.4756	12		5.71				
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.65	12		7.8				
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.768309	1		2.77				
材料费补差			元	-0.00027	1		0						
阳极氧化铝板 δ=1.0mm			m2	1.01	75		75.75						
玻镁板 δ=12mm			m2	1.152	30.06		34.63						
铝型材(间距6*6mm厚2mm) (MT-06)			m2	1.01	237.81		240.19						
主材													
设备													
机械													
	交流弧焊机 32kV·A			台班	0.031328	175.28		5.49					
项目编码	010802001052			项目名称	若板暗门 (CT-04)			计量单位	m2		工程量	5.71	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-138换	室内墙柱面 内墙涂料每遍一遍	100m2	0.01	356.08	329.19	0	0	94.83	3.5608	3.2919	0	0	0.9483
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖	100m2	0.01	8243.29	41570.86	0	0	3892.89	82.4329	415.7086	0	0	38.9289
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4323.6	5672.9	0	0	1235.27	43.236	56.729	0	0	12.3527
020001-60	钢架制作、安装	t	0.02	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	46.599	92.9588	0	4.0664	15.177
小计									175.8287	568.6883	0	4.0664	67.4069
清单项目综合单价													
费用明细	-	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费(装饰)			元	24.933554	1.3733		34.24			
			技工人工费(装饰)			元	59.609115	1.3499		80.47			
			高级技工人工费(装饰)			元	44.858849	1.3607		61.04			
			镀锌铁丝(综合)			kg	0.00022	4.75		0			
			角钢(综合)			t	0.020963	4038		84.65			
			不锈钢石材挂件 国产304			套	8.4966	6.5		55.23			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82			
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24			
		砂纸	张	0.04	0.48	0.02			
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.548737	7.8	4.28			
		1200*3000*10mm岩板 (CT-04)	m2	1.04	267.5	278.2			
		杉木板材 (综合)	m3	0.00026	2200	0.57			
		水泥纤维板 δ=7mm	m2	1.245	34.64	43.13			
		白色无机涂层 (PT-01)	kg	0.12	27	3.24			
		红丹环氧防锈漆	kg	0.135363	15	2.03			
		油漆溶剂油	kg	0.013975	8	0.11			
		氧气	m3	0.029947	4.5	0.13			
		乙炔气	m3	0.01737	32	0.56			
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93			
		玻璃胶 300mL	支	0.46	12	5.52			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	12	7.8			
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23			
		水	m3	0.00003	3.77	0			
		其他材料费 (按百分比计算)	元	2.84459	1	2.84			
		材料费补差	元	-0.0002	1	0			
主材	设备	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.023159	175.28	4.06			
项目编码	010802001053	项目名称	玻璃板暗门	计量单位	m2	工程量	4.23		
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.02	1130.52	1045.34	0	0	301.09	22.6104
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4161.24	10972.64	0	0	1464.52	41.6124
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	2581.96	0	0	334.62	9.3376
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	99.84	954.75	0	0	69.71	9.984
020001-95	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	353.99	155.78	0	0	85.71	35.399
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.02	377.05	5928.78	0	0	379.43	7.541
020001-60	钢架制作、安装	t	0.009	2329.95	4647.94	0	0	203.32	758.85
小计								147.45395	427.91286
清单项目综合单价									631.170140
费用明细	-	内容	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
		普工人工费 (装饰)	元	21.355302	1.3733	29.33			
		技工人工费 (装饰)	元	44.032693	1.3499	59.44			
		高级技工人工费 (装饰)	元	22.942834	1.3607	31.22			
	材料	镀锌铁丝 (综合)	kg	0.000088	4.75	0			
		角钢 (综合)	t	0.00844	4038	34.08			
		不锈钢钉 Φ3.04	kg	0.03457	12	0.41			
		不锈钢合页	个	1.5873	7.5	11.9			
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67			
		门磁吸 (成品)	只	0.472813	95	44.92			
		底板拉手	个	0.472813	15.5	7.33			
		砂纸	张	0.24	0.48	0.12			
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.22092	7.8	1.72			
		杉木板材 (综合)	m3	0.000104	2200	0.23			
		玻璃板 δ=9mm	m2	1.06	22.54	23.89			
		不锈钢装饰板 δ=5.0mm	m2	0.173759	550	95.57			
		水泥纤维板 δ=9mm	m2	2.145	45.35	97.28			
		白色无机涂层 (PT-01)	kg	0.76226	27	20.58			
		红丹环氧防锈漆	kg	0.054496	15	0.82			
		油漆溶剂油	kg	0.05826	8	0.05			
		氧气	m3	0.012057	4.5	0.05			
		乙炔气	m3	0.006993	32	0.22			
		202胶	kg	0.027586	42	1.16			
		水	m3	0.0002	3.77	0			
		其他材料费 (按百分比计算)	元	2.427195	1	2.43			
		材料费补差	元	0.00012	1	0			
	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.009324	175.28	1.63			
项目编码	010808004094	项目名称	金属门头 (MT-02)	计量单位	m2	工程量	11.31		
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2906.2	0	0	203.5	26.44
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.097	102.3	431.12	0	0	44.07	9.9231
020001-60	钢架制作、安装	t	0.026	2329.95	4647.94	0	0	203.32	758.85
小计								96.9418	453.28508
清单项目综合单价									599.86809
费用明细	-	内容	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
		普工人工费 (装饰)	元	17.131478	1.3733	23.53			
		技工人工费 (装饰)	元	42.902455	1.3499	57.91			
		高级技工人工费 (装饰)	元	9.650785	1.3607	13.13			
	材料	镀锌铁丝 (综合)	kg	0.000275	4.75	0			
		角钢 (综合)	t	0.026273	4038	106.09			
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.087733	7.8	5.36			
		杉木板材 (综合)	m3	0.000325	2200	0.72			
		玻璃板 δ=12.0mm	m2	1.364757	30.06	41.02			
		1.2mm深灰色不锈钢 (MT-02)	m2	1.18	243.85	287.74			
		红丹环氧防锈漆	kg	0.16965	15	2.54			
		油漆溶剂油	kg	0.017515	8	0.14			
		氧气	m3	0.037533	4.5	0.17			
		乙炔气	m3	0.021769	32	0.7			
		其他材料费 (按百分比计算)	元	3.865899	1	3.87			
		材料费补差	元	-0.00025	1	0			
	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.029026	175.28	5.09			
项目编码	010808004095	项目名称	金属门套 (MT-02)	计量单位	m2	工程量	13.94		
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	3652.46	0	0	240.81	26.44
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.2	102.3	531.01	0	0	49.06	20.46
020003-24	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.0039	582.07	4775.18	0	0	366.88	2.270073
020001-60	钢架制作、安装	t	0.038	2329.95	4647.94	0	0	203.32	758.85
小计								88.5381	176.62172
清单项目综合单价								137.708173	666.692922
内容				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
				元	22.639656	1.3733	31.09		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	56.620707	1.3499	76.43							
		高级技工人工费(装饰)	元	13.522041	1.3607	18.4							
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000407	4.75	0							
		角钢(综合)	t	0.038867	4038	156.94							
		圆钉 L=60mm	kg	0.002023	5.5	0.01							
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	1.017379	7.8	7.94							
		杉木板材(综合)	m3	0.000481	2200	1.06							
		玻镁板 δ=12.0mm	m2	1.881994	30.06	56.57							
		玻璃棉毡 δ=75.0mm	m2	0.402224	45	18.1							
		1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)	m2	1.483	243.85	361.63							
		红丹环氧防锈漆	kg	0.250967	15	3.76							
		油漆溶剂油	kg	0.025911	8	0.21							
		氧气	m3	0.055524	4.5	0.25							
		乙炔气	m3	0.032204	32	1.03							
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.218918	1	5.22							
		材料费补差	元	-0.00037	1	0							
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.042938	175.28	7.53							
项目编码	010808004096		项目名称	金属门套(MT-02)		计量单位	m2		工程量	16.95			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.065	102.3	637.57	0	0	54.39	6.6495	41.44205	0	0	3.53535
小计									33.0895	302.50805	0	0	22.40735
清单项目综合单价									358.00490				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)	元	5.992779	1.3733		8.23						
	人工	技工人工费(装饰)	元	15.011233	1.3499		20.26						
		高级技工人工费(装饰)	元	3.361211	1.3607		4.57						
	材料	玻镁板 δ=12.0mm	m2	1.360354	30.06		40.89						
		1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)	m2	1.06	243.85		258.48						
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.993754	1		2.99						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010808004097		项目名称	金属门头(MT-02)		计量单位	m2		工程量	26.67			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.3	358.56	0	0	40.44	10.23	35.856	0	0	4.044
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.23	3967.95	0	0	619.06	19.1123	39.6795	0	0	6.1906
小计									55.7823	336.6015	0	0	29.1066
清单项目综合单价									421.490400				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)	元	8.630832	1.3733		11.85						
	人工	技工人工费(装饰)	元	20.981933	1.3499		28.32						
		高级技工人工费(装饰)	元	11.365079	1.3607		15.46						
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25		2.64						
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	1		0.09						
		玻镁板 δ=12.0mm	m2	1.164616	30.06		35.01						
		1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)	m2	1.06	243.85		258.48						
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5		11.13						
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5		24.84						
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.902875	1		3.9						
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011502001011		项目名称	金属收口条		计量单位	m		工程量	1.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	412.05	1820.22	0	0	181.7	4.1205	18.2022	0	0	1.817
小计									4.1205	18.2022	0	0	1.817
清单项目综合单价									24.13970				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)	元	0.43311	1.3733		0.59						
	人工	技工人工费(装饰)	元	0.94819	1.3499		1.28						
		高级技工人工费(装饰)	元	1.65044	1.3607		2.25						
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46		0.06						
		5mm本色不锈钢(H=45mm)	m	1.06	16.5		17.49						
		万能胶	kg	0.0168	17.5		0.29						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3569	1		0.36						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011108001034		项目名称	石材门槛石(ST-01)		计量单位	m2		工程量	0.43			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-144	块地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5719.6	78747.67	0	0	5196.27	57.196	787.4767	0	0	51.9627
020002-20+020002-21*(-2)换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	1202.71	1027.83	0	2.31	316.27	12.0271	10.2783	0	0.0231	3.1627
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
小计									100.6559	801.5384	0	1.8858	62.3578
清单项目综合单价									966.437900				
-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)	元	10.62432	1.3733		14.59						
	人工	技工人工费(装饰)	元	24.23734	1.3499		32.72						
		高级技工人工费(装饰)	元	39.20595	1.3607		53.35						
材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2		0.11							
	白水泥	t	0.00102	1046		1.07							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	20mm流沙灰石材 (ST-01)	m2	1.02	741.87	756.71							
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25							
		专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54							
		晶面粉	kg	0.03938	56	2.21							
		水	m3	0.105	3.77	0.4							
		细石混凝土增加费	m3	0.0202	20	0.4							
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.0202	487.55	9.85							
		其他材料费 (按百分比计算)	元	2.0083	1	2.01							
		材料费补差	元	0.0003	1	0							
		主材											
设备													
机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0016	14.42	0.02								
	平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86								
项目编码	011105006025			项目名称	金属踢脚线 (MT-02)			计量单位	m2		工程量	0.09	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.2	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	110.954	318.796	0	0	5.8526
小计									125.8775	370.1547	0	0	46.2126
清单项目综合单价									542.244800				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	13.23209	1.3733		18.17				
				技工人工费(装饰)	元	28.9629	1.3499		39.1				
				高级技工人工费(装饰)	元	50.42184	1.3607		68.61				
	材料			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.18722	10		1.87				
				水泥纤维板 δ=9mm	m2	1.08	45.35		48.98				
				1.2mm深灰色不锈钢(H=75mm)	m	21.2	15		318				
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.3045	1		1.3				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001067			项目名称	吊顶反撑			计量单位	m2		工程量	26.98	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
小计									40.6595	56.2611	0	8.0103	12.299
清单项目综合单价									117.22990				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.703826	1.3733		7.83				
				技工人工费(装饰)	元	8.332684	1.3499		11.25				
				高级技工人工费(装饰)	元	12.889916	1.3607		17.54				
	材料			型钢(综合)	t	0.009457	4892		46.26				
				不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.314974	0.55		0.72				
				合金钢钻头 20mm	个	0.022517	35		0.79				
				电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.200389	1.56		0.31				
				氧气	m3	0.048006	4.5		0.22				
				乙炔气	m3	0.019274	32		0.62				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.501672	1		0.5				
	主材												
设备													
机械			交流弧焊机 32kV·A	台班	0.04116	175.28		7.21					
项目编码	011302001068			项目名称	水泥板吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	26.98	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板人工×0.8)	100m2	0.01	1286.78	1899.87	0	0	378.22	12.8678	18.9987	0	0	3.7822
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢大槽龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.1	2280.26	0	582.17	657.73	22.931	22.8026	0	5.8217	6.5773
小计									51.8835	60.8	0	5.8217	14.8497
清单项目综合单价									133.354900				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.448812	1.3733		7.48				
				技工人工费(装饰)	元	11.942934	1.3499		16.12				
				高级技工人工费(装饰)	元	20.782646	1.3607		28.28				
	材料			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10		4.74				
				水泥板 δ=8mm	m2	2.1	15.66		32.89				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.602	1		0.6				
				铁件(综合)	kg	0.4	5.5		2.2				
				六角螺栓	kg	0.0183	6.32		0.12				
				射钉	10个	0.153	1		0.15				
				吊杆	kg	0.21965	5.5		1.21				
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18		18.9				
主材			材料费补差	元	0.0001	1		0					
主材													
设备													
机械			电动切割机	台班	0.02656	219.19		5.82					
项目编码	011304001046			项目名称	灯带(槽)			计量单位	m		工程量	6.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0027	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
小计									16.305516	25.852311	0	0	4.881465
清单项目综合单价									47.039292				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	1.710893	1.3733		2.35				
				技工人工费(装饰)	元	3.748782	1.3499		5.06				
				高级技工人工费(装饰)	元	6.523975	1.3607		8.88				
	材料			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.137438	10		1.37				
				水泥板 δ=8mm	m2	0.610324	39.64		24.19				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.255673	1		0.26				
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

		综合													
		机械													
项目编码		011304001047		项目名称		灯带(槽)		计量单位		m		工程量		5.02	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
020004-143换		悬挑式灯槽 直线形 胶合板面		100m2		0.0041		6039.08		8734.17		0		0	
								0		0		1765.91		24.760228	
												35.810097		0	
												0		0	
												7.240231		7.240231	
小计															
24.760228 35.810097 0 0 7.240231															
清单项目综合单价															
67.810556															
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				普工人工费(装饰)		元		2.540031		1.3733		3.49			
				技工人工费(装饰)		元		5.56553		1.3499		7.51			
				高级技工人工费(装饰)		元		9.685645		1.3607		13.18			
				自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.204043		10		2.04			
				水泥板 δ=8mm		m2		0.822018		39.64		32.58			
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.346265		1		0.35			
										</					

工程量清单综合单价分析表

小计					16.6424	8.6187	0	0	4.094
清单项目综合单价					29.355100				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)	元	1.92611	1.3733	2.65			
		技工人工费(装饰)	元	2.9786	1.3499	4.02			
		高级技工人工费(装饰)	元	7.33184	1.3607	9.98			
	材料	水	m3	0.00039	3.77	0			
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	449.44	7.82			
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0853	1	0.09			
	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0	199.16	0			
	项目编码	010802001054		项目名称	玻铁板暗门		计量单位	m2	工程量
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020005-138换	室内墙柱面 内墙涂料 每增一遍	100m2	0.019	356.08	668.55	0	0	111.8	6.76552
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.0099	4161.24	10653.6	0	0	1448.57	41.196276
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.0099	933.76	2581.96	0	0	334.62	9.244224
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	99.84	954.75	0	0	69.71	9.984
020001-95	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	353.99	155.78	0	0	85.71	35.399
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.02	377.05	5928.78	0	0	379.43	7.541
020001-60	钢架制作、安装	t	0.011	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	25.62945
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.0048	554.77	1009.52	0	0	172.58	2.662896
小计					138.422366	429.33613	0	2.23652	52.084115
清单项目综合单价					622.079131				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)	元	24.584283	1.3733	33.76			
		技工人工费(装饰)	元	52.654331	1.3499	71.08			
		高级技工人工费(装饰)	元	20.606693	1.3607	28.04			
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000112	4.75	0			
		角钢(综合)	t	0.010694	4038	43.18			
		不锈钢钉 304	kg	0.041587	12	0.5			
		不锈钢合页	个	1.565254	7.5	11.74			
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.164838	10	1.65			
		门磁吸(成品)	只	0.925926	95	87.96			
		底板拉手	个	0.925926	15.5	14.35			
		砂纸	张	0.075926	0.48	0.04			
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.27994	7.8	2.18			
		杉木板材(综合)	m3	0.000132	2200	0.29			
		玻铁板 δ=9mm	m2	1.045278	22.54	23.56			
		不锈钢装饰板 δ=5.0mm	m2	0.209028	550	114.97			
		水泥纤维板 δ=9mm	m2	2.046181	45.35	92.79			
		1.2mm深灰色不锈钢(H=30mm)	m	0.500556	9.5	4.76			
		红丹环氧防锈漆	kg	0.069056	15	1.04			
		油漆溶剂油	kg	0.00713	8	0.06			
		氧气	m3	0.015278	4.5	0.07			
		乙炔气	m3	0.008861	32	0.28			
		202胶	kg	0.033186	42	1.39			
		水	m3	0.000057	3.77	0			
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.82833	1	2.83			
		材料费补差	元	-0.000102	1	0			
		肌理漆	kg	0.227778	55	12.53			
	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.011815	175.28	2.07			
	项目编码	010808004098		项目名称	金属门套(MT-02)		计量单位	m2	工程量
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.066	102.3	637.57	0	0	54.39	6.7518
小计					33.1918	303.14562	0	0	22.46174
清单项目综合单价					358.79916				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)	元	5.998371	1.3733	8.24			
		技工人工费(装饰)	元	15.025197	1.3499	20.28			
		高级技工人工费(装饰)	元	3.364314	1.3607	4.58			
	材料	玻铁板 δ=12.0mm	m2	1.366667	30.06	41.08			
		1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)	m2	1.06	243.85	258.48			
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.995651	1	3			
	主材								
	设备								
	机械								
	项目编码	010808004099		项目名称	金属门头(MT-02)		计量单位	m2	工程量
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.3	358.56	0	0	40.44	10.23
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.23	3967.95	0	0	619.06	19.1123
小计					55.7823	336.6015	0	0	29.1066
清单项目综合单价					421.490400				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)	元	8.63909	1.3733	11.86			
		技工人工费(装饰)	元	21.002555	1.3499	28.35			
		高级技工人工费(装饰)	元	11.369661	1.3607	15.47			
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64			
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09			
		玻铁板 δ=12.0mm	m2	1.169858	30.06	35.17			
		1.2mm深灰色不锈钢(MT-02)	m2	1.06	243.85	258.48			
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13			
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84			
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.904451	1	3.9			
	主材								
	设备								
	机械								
	项目编码	011102001016		项目名称	石材楼地面(ST-01)		计量单位	m2	工程量

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-144	楼地面石材基层处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S (m2) S>0.64	100m2	0.01	5719.6	78747.67	0	0	5196.27	57.196	787.4767	0	0	51.9627
020002-20-020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.002	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.10048	10.4216	0	0.2377	0.77922
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
小计									115.92096	844.42562	0	2.21462	67.88398
清单项目综合单价									1030.445180				
费用明细	- 人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	0.52142	1.3733	0.72						
		技工人工费		元	3.552333	1.3499	4.8						
		普工人工费(装饰)		元	11.4927	1.3733	15.78						
		技工人工费(装饰)		元	26.15032	1.3499	35.3						
		高级技工人工费(装饰)		元	42.52515	1.3607	57.86						
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.003099	4025	12.47							
		镀锌铁丝 (综合)	kg	0.015888	6.05	0.1							
		石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11							
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007523	8.62	0.06							
		白水泥	m2	0.0102	1046	1.07							
		20mm流沙灰石材(ST-01)	m2	1.02	741.87	756.71							
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25							
		专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54							
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21							
		水	m3	0.108973	3.77	0.41							
		细石混凝土增加费	m3	0.070564	20	1.41							
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.070564	487.55	34.4							
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.389326	1	2.39							
		材料费补差	元	-0.0003	1	0							
	主材												
	设备												
机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42	0.06								
	平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86								
	机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.000775	281.61	0.22								
	混凝土振动器 插入式	台班	0.00155	11.57	0.02								
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.000331	41.87	0.01								
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.001174	24.41	0.03								
项目编码	011108001035		项目名称	石材门楣石(ST-01)		计量单位	m2		工程量	1.04			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-144	楼地面石材基层处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798
020002-142换	门楣石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38	84.1422	801.0825	0	0	58.5738
020002-20-020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.002	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.10048	10.4216	0	0.2377	0.77922
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.004	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	3.02204	16.96144	0	0.05652	1.517
010002-128	钢筋网片安装	t	0.004	712.81	21.87	0	0	157.99	2.85124	0.08748	0	0	0.63196
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
小计									142.86716	858.03142	0	2.21462	74.49508
清单项目综合单价									1077.608280				
费用明细	- 人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	0.614338	1.3733	0.84						
		技工人工费		元	4.342462	1.3499	5.86						
		普工人工费(装饰)		元	14.32296	1.3733	19.67						
		技工人工费(装饰)		元	32.35304	1.3499	43.67						
		高级技工人工费(装饰)		元	53.31835	1.3607	72.55						
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	0.003962	4025	15.95							
		镀锌铁丝 (综合)	kg	0.020308	6.05	0.12							
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.009615	8.62	0.08							
		20mm流沙灰石材(ST-01)	m2	1.04	741.87	771.54							
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25							
		专用胶粘剂	kg	13.77	2	27.54							
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21							
		水	m3	0.085846	3.77	0.32							
		细石混凝土增加费	m3	0.069923	20	1.4							
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5	m3	0.069923	487.55	34.09							
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.471065	1	2.47							
		材料费补差	元	-0.0003	1	0							
		主材											
	设备												
机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.42	0.06								
	平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86								
	机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.00075	281.61	0.21								
	混凝土振动器 插入式	台班	0.0015	11.57	0.02								
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.000423	41.87	0.02								
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.0015	24.41	0.04								
项目编码	011105006026		项目名称	金属踢脚线(MT-02)		计量单位	m2		工程量	0.63			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.5	554.77	1593.98	0	0	201.8	277.385	796.99	0	0	100.9
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	5.8526
小计									292.3085	848.3487	0	0	106.7526
清单项目综合单价									1247.608280				
费用明细	- 人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	30.72989	1.3733	42.2						
		技工人工费(装饰)		元	67.2576	1.3499	90.79						
		高级技工人工费(装饰)		元	117.08424	1.3607	159.32						
	材料	自攻螺钉 M5×30mm	100个	0.18722	10	1.87							
		水泥纤维板 6~9mm	m2	1.08	45.35	48.98							
		3mm深灰色不锈钢(H=32mm)	m	53	15	795							
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4985	1	2.5							
		主材											
	设备												
	机械												
项目编码	011107001002		项目名称	石材台阶面(ST-01)		计量单位	m2		工程量	2.12			
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798
020002-113换	台阶石材面层 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	8657.06	119070.34	0	0	7858.93	86.5706	1190.7034	0	0	78.5893
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07	20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.003	550.24	5210.8	0	118.85	389.61	1.65072	15.6324	0	0.35655	1.16883
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.003	755.51	4240.36	0	14.13	379.25	2.26653	12.72108	0	0.04239	1.13775
010002-128	钢筋网片安装	t	0.003	712.81	21.87	0	0	157.99	2.13843	0.06561	0	0	0.47397
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26	2.6746	1.2778	0	0	0.6526
小计									144.37748	1248.60089	0	2.31934	94.36295
清单项目综合单价									1489.660660				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	0.531891	1.3733	0.73						
		技工人工费		元	3.498726	1.3499	4.72						
		普工人工费(装饰)		元	14.57752	1.3733	20.02						
		技工人工费(装饰)		元	32.91164	1.3499	44.43						
		高级技工人工费(装饰)		元	54.29194	1.3607	73.88						
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷		t	0.002915	4025	11.73						
		镀锌铁丝 (综合)		kg	0.014943	6.05	0.09						
		石料切割锯片		片	0.0224	18.2	0.41						
		电焊条 E4303 Φ3.2		kg	0.007075	8.62	0.06						
		白水泥		t	0.00151	1046	1.58						
		20mm流沙灰石材 (ST-01)		m2	1.5688	741.87	1163.85						
		界面处理剂		kg	0.5	2.5	1.25						
		专用胶粘剂		kg	10.878	2	21.76						
		晶面剂		kg	0.03938	56	2.21						
		水		m3	0.125257	3.77	0.47						
		细石混凝土增加费		m3	0.074321	20	1.49						
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	0.074321	487.55	36.24						
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.412201	1	3.41						
		材料费补差		元	-0.0003	1	0						
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.004	14.42	0.06						
		平面水磨石机 功率3.0kW		台班	0.0544	34.24	1.86						
机动翻斗车 载质量M(t) M=1			台班	0.00092	281.61	0.26							
混凝土振动器 插入式			台班	0.00184	11.57	0.02							
钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.000311	41.87	0.01							
钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.001104	24.41	0.03							
项目编码	011302001069		项目名称	铝板吊顶天棚 (MT-04)			计量单位	m2	工程量	37.1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4712.86	69422.86	0	0	4508.44	47.1286	694.2286	0	0	45.0844
020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4339.62	35046.15	0	511.15	2741.71	43.3962	350.4615	0	5.1115	27.4171
小计									90.5248	1044.6901	0	5.1115	72.5015
清单项目综合单价									1212.82790				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	10.65813	1.3733	14.64						
		技工人工费(装饰)		元	21.95816	1.3499	29.64						
		高级技工人工费(装饰)		元	33.98738	1.3607	46.25						
	材料	型钢(综合)		t	0.066	4892	322.87						
		膨胀螺栓(综合)		套	1.6	1.25	2						
		六角螺栓		kg	0.0162	6.32	0.1						
		射钉		10个	0.156	1	0.16						
		半圆头螺栓(综合)		10个	0.53834	2.5	1.35						
		吊杆		kg	1.61187	5.5	8.87						
		3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (MT-04)		m2	1.1	623.05	685.36						
		铝单板配套龙骨		m2	1.05	13	13.65						
		其他材料费(按百分比计算)		元	10.3435	1	10.34						
		材料费补差		元	0.0001	1	0						
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机		台班	0.02332	219.19	5.11						
项目编码	011407001016		项目名称	墙面喷刷涂料 (PT-01)			计量单位	m2	工程量	94.62			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1130.52	1045.34	0	0	301.09	11.3052	10.4534	0	0	3.0109
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.42	526.67	0	0	450.77	19.2842	5.2667	0	0	4.5077
小计									30.5894	15.7201	0	0	7.5186
清单项目综合单价									53.828100				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	3.21212	1.3733	4.41						
		技工人工费(装饰)		元	7.04477	1.3499	9.51						
		高级技工人工费(装饰)		元	12.24989	1.3607	16.67						
	材料	砂纸		张	0.18	0.48	0.09						
		白色无机涂层 (PT-01)		kg	0.38118	27	10.29						
		腻子粉(成品)		kg	2.87811	1.8	5.18						
		水		m3	0.00144	3.77	0.01						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1556	1	0.16						
		材料费补差		元	0.0002	1	0						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010808004100		项目名称	金属门套 (MT-02)			计量单位	m2	工程量	2.53			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.066	102.3	637.57	0	0	54.39	6.7518	42.07962	0	0	3.58974
小计									33.1918	303.14562	0	0	22.46174
清单项目综合单价									358.79916				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	6.009939	1.3733	8.24						
		技工人工费(装饰)		元	15.031609	1.3499	20.29						
		高级技工人工费(装饰)		元	3.365739	1.3607	4.58						
		玻铁板 6=12.0mm		m2	1.369565	30.06	41.17						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	1.2mm深灰色不锈钢 (MT-02)			m2	1.06	243.85	258.48						
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.996522	1	3						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010808004101				项目名称	金属门头 (MT-02)			计量单位	m2	工程量	4.12		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872	
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.3	358.56	0	0	40.44	10.23	35.856	0	0	4.044	
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.23	3967.95	0	0	619.06	19.1123	39.6795	0	0	6.1906	
小计									55.7823	336.6015	0	0	29.1066	
清单项目综合单价									421.490400					
费用明细	—	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工资(装饰)			元	8.638579	1.3733		11.86					
		技工人工费(装饰)			元	21.001279	1.3499		28.35					
		高级技工人工费(装饰)			元	11.369378	1.3607		15.47					
	材料	膨胀螺栓(综合)			套	2.11555	1.25		2.64					
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm			100个	0.0935	1		0.09					
		玻铁板 δ=12.0mm			m2	1.169534	30.06		35.16					
		1.2mm深灰色不锈钢 (MT-02)			m2	1.06	243.85		258.48					
		轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.06	10.5		11.13					
		轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.9875	12.5		24.84					
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.904353	1		3.9					
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011502001012			项目名称	金属收口条			计量单位	m	工程量	3		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	412.05	1820.22	0	0	181.7	4.1205	18.2022	0	0	1.817	
小计									4.1205	18.2022	0	0	1.817	
清单项目综合单价									24.1397					
费用明细	—	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工资(装饰)			元	0.43311	1.3733		0.59					
		技工人工费(装饰)			元	0.94819	1.3499		1.28					
		高级技工人工费(装饰)			元	1.65044	1.3607		2.25					
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm			100个	0.042	1.46		0.06					
		5mm本色不锈钢 (H=45mm)			m	1.06	16.5		17.49					
		万能胶			kg	0.0168	17.5		0.29					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.3569	1		0.36					
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011502001013			项目名称	金属装饰线			计量单位	m2	工程量	1.83		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.1	377.05	2110.98	0	0	188.54	37.705	211.098	0	0	18.854	
小计									37.705	211.098	0	0	18.854	
清单项目综合单价									267.65700					
费用明细	—	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工资(装饰)			元	4.0258	1.3733		5.53					
		技工人工费(装饰)			元	10.0813	1.3499		13.61					
		高级技工人工费(装饰)			元	13.6459	1.3607		18.57					
	材料	不锈钢钉 304			kg	0.2089	12		2.51					
		202胶			kg	0.1667	42		7					
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.09	1		2.09					
		黑色不锈钢 δ=1.0mm			m2	1.05	190		199.5					
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011102001017			项目名称	石材楼地面 (ST-05)			计量单位	m2	工程量	51		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798	
020002-39换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64	100m2	0.01	5534.13	79616.27	0	0	5198.88	55.3413	796.1627	0	0	51.9888	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	134.12	0	0	2.97	29.72	134.12	0	0	2.97	29.72	
小计									218.2195	798.6683	0	4.8327	88.2886	
清单项目综合单价									1110.0091					
费用明细	—	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工资(装饰)			元	9.12062	1.3733		12.53					
		技工人工费(装饰)			元	19.28306	1.3499		26.03					
		高级技工人工费(装饰)			元	33.47097	1.3607		45.54					
		降效增加人工费			元	2.629804	1		2.63					
材料	晶面剂			kg	0.03938	56		2.21						
	水			m3	0.10118	3.77		0.38						
	其他材料费(按百分比计算)			元	1.9916	1		1.99						
	石料切割磨片			片	0.00615	18.2		0.11						
	白水泥			t	0.00102	1046		1.07						
	湿拌地面砂浆 M20			m3	0.0312	470.56		14.68						
	材料费补差			元	0.0001	0		0						
	12mm石材+13mm铝蜂窝 (ST-05)			m2	1.02	762.97		778.23						
	主材													
设备														
机械	平面水磨石机 功率3.0kW			台班	0.0544	34.24		1.86						
	灰浆搅拌机 拌筒容量200L			台班	0	199.16		0						
	降效增加机械费			元	0.058235	1		0.06						
项目编码	011105006027			项目名称	金属踢脚线 (MT-02)			计量单位	m2	工程量	1.85			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

020002-128换	金属踢脚线	100m	0.5	554.77	1593.98	0	0	201.8	277.385	796.99	0	0	100.9	
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	5.8526	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16.91	0	0	0	3.72	16.91	0	0	0	3.72	
小计									309.2185	848.3487	0	0	110.4726	
清单项目综合单价														1268.039800
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元	30.72989	1.3733		42.2				
		技工人工费(装饰)				元	67.2576	1.3499		90.79				
		高级技工人工费(装饰)				元	117.08424	1.3607		159.32				
		降效增加人工费				元	9.140541	1		9.14				
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.18722	10		1.87				
		水泥纤维板 δ=9mm				m2	1.08	45.35		48.98				
		3mm深灰色不锈钢(H=32mm)				m	53	15		795				
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.4985	1		2.5				
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011302001070			项目名称			铝板吊顶天棚(MT-01)			计量单位		m2	工程量	33.37
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4712.86	133522	0	0	7713.4	47.1286	1335.22	0	0	77.134	
020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4339.62	6675.39	0	511.15	1323.17	43.3962	66.7539	0	5.1115	13.2317	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	94.46	0	0	5.33	21.15	94.46	0	0	5.33	21.15	
小计									184.9848	1401.9739	0	10.4415	111.5157	
清单项目综合单价									1708.915900					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元	10.65813	1.3733		14.64				
		技工人工费(装饰)				元	21.95816	1.3499		29.64				
		高级技工人工费(装饰)				元	33.98738	1.3607		46.25				
		降效增加人工费				元	2.830686	1		2.83				
	材料	型钢(综合)				t	0.00858	4892		41.97				
		膨胀螺栓(综合)				套	1.6	1.25		2				
		六角螺栓				kg	0.0162	6.32		0.1				
		射钉				10个	0.156	1		0.16				
		半圆头螺钉(综合)				10个	0.53834	2.5		1.35				
		吊杆				kg	1.61187	5.5		8.87				
		铝单板配套龙骨				m2	1.05	13		13.65				
		其他材料费(按百分比计算)				元	13.8809	1		13.88				
		材料费补差				元	0.0001	1		0				
		2mm+13mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-01)				m2	1.1	1200		1320				
	主材													
	设备													
	机械	电动切割机				台班	0.02332	219.19		5.11				
		降效增加机械费				元	0.159724	1		0.16				
	项目编码	011302001071			项目名称			铝板吊顶天棚(MT-01)			计量单位		m2	工程量
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4712.86	133522	0	0	7713.4	47.1286	1335.22	0	0	77.134	
020004-36换	埃特板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1732.59	3996.09	0	0	581.15	17.3259	39.9609	0	0	5.8115	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22.51	0	0	0	4.96	22.51	0	0	0	4.96	
小计									86.9645	1375.1809	0	0	87.9055	
清单项目综合单价									1550.050900					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元	6.77028	1.3733		9.3				
		技工人工费(装饰)				元	14.83316	1.3499		20.02				
		高级技工人工费(装饰)				元	25.8202	1.3607		35.13				
		降效增加人工费				元	2.015219	1		2.02				
	材料	膨胀螺栓(综合)				套	1.6	1.25		2				
		2mm+13mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-01)				m2	1.1	1200		1320				
		其他材料费(按百分比计算)				元	13.6157	1		13.62				
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.35187	10		3.52				
		阻燃板 δ=14mm				m2	1.05	34.33		36.05				
	主材													
设备														
机械														
项目编码	011304001048			项目名称			灯带(槽)			计量单位		m	工程量	90
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 取合板面	100m2	0.002	6039.08	17115.93	0	0	2185	12.07816	34.23186	0	0	4.37	
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.1	452.89	1108.5	0	0	155.11	45.289	110.85	0	0	15.511	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	43.34	0	0	0	9.54	43.34	0	0	0	9.54	
小计									100.70716	145.08186	0	0	29.421	
清单项目综合单价									275.21002					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)				元	1.617357	1.3733		2.22				
		技工人工费(装饰)				元	3.544166	1.3499		4.78				
		高级技工人工费(装饰)				元	6.168754	1.3607		8.39				
		降效增加人工费				元	0.481556	1		0.48				
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.091728	10		0.92				
		水泥板 δ=8mm				m2	0.06876	39.64		2.73				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.522428	1		0.52				
		1.2mm灰色镜面不锈钢+1mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-09)				m2	0.05148	521.77		26.86				
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.063	1.46		0.09				
		万能胶				kg	0.04832	17.5		0.71				
		材料费补差				元	0.0001	1		0				
	1.2厚深灰色不锈钢收边线(B=57mm)				m	1.06	9.5		10.07					
主材														
设备														
机械														
项目编码	011304002034			项目名称			送风口、回风口			计量单位		m2	工程量	4.39
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-109换	金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2356.51	31533.72	0	0	2095.35	23.5651	315.3372	0	0	20.9535	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.23	0	0	0	0.71	3.23	0	0	0	0.71	
小计									26.7951	315.3372	0	0	21.6635	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										363.795800			
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)	元	2.47548	1.3733	3.4							
		技工人工费(装饰)	元	5.42346	1.3499	7.32							
		高级技工人工费(装饰)	元	9.43958	1.3607	12.84							
		降效增加人工费	元	0.735763	1	0.74							
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36							
		铝合金风口百叶(编号01)	m2	1.05	295.8	310.59							
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26							
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1222	1	3.12							
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001037		项目名称	金属饰面板(MT-01)		计量单位	m2	工程量	104.3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	133402.61	0	0	7550.88	40.0159	1334.0261	0	0	75.5088
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	15426.77	0	52.58	1153.89	17.221	154.2677	0	0.5258	11.5389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	186.68	0	0	1.71	41.2	186.68	0	0	1.71	41.2
小计									243.9169	1488.2938	0	2.2358	128.2477
清单项目综合单价										1862.69420			
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)	元	6.01292	1.3733	8.26							
		技工人工费(装饰)	元	13.17521	1.3499	17.79							
		高级技工人工费(装饰)	元	22.92501	1.3607	31.19							
		降效增加人工费	元	1.789837	1	1.79							
	材料	型钢(综合)	t	0.03	4892	146.76							
		橡胶密封条	m	2.499	2	5							
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4							
		盘头螺栓	100个	0.068	178	12.1							
		弹簧卡扣	个	1.7	3	5.1							
		弹簧	个	1.7	2	3.4							
		挂钩	个	1.7	2	3.4							
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35							
		悬挂梁	个	1.7	5	8.5							
		安装底座	个	3.4	8	27.2							
		玻璃胶 300ml	支	0.0156	12	0.19							
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.3995	1	10.4							
		2mm+13mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-01)	m2	1.01	1250	1262.5							
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.003	175.28	0.53							
		降效增加机械费	元	0.016395	1	0.02							
项目编码	011207001038		项目名称	金属饰面板(MT-09)		计量单位	m2	工程量	39.75				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	59483.63	0	0	3854.93	40.0159	594.8363	0	0	38.5493
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	15426.77	0	52.58	1153.89	17.221	154.2677	0	0.5258	11.5389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	71.14	0	0	0.65	15.71	71.14	0	0	0.65	15.71
小计									128.3769	749.104	0	1.1758	65.7982
清单项目综合单价										944.454900			
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)	元	6.01292	1.3733	8.26							
		技工人工费(装饰)	元	13.17521	1.3499	17.79							
		高级技工人工费(装饰)	元	22.92501	1.3607	31.19							
		降效增加人工费	元	1.789686	1	1.79							
	材料	型钢(综合)	t	0.03	4892	146.76							
		橡胶密封条	m	2.499	2	5							
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4							
		盘头螺栓	100个	0.068	178	12.1							
		弹簧卡扣	个	1.7	3	5.1							
		弹簧	个	1.7	2	3.4							
		挂钩	个	1.7	2	3.4							
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35							
		悬挂梁	个	1.7	5	8.5							
		安装底座	个	3.4	8	27.2							
		玻璃胶 300ml	支	0.0156	12	0.19							
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.722	1	6.72							
		1.2mm灰色镜面不锈钢+13mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-09)	m2	1.01	521.77	526.99							
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.003	175.28	0.53							
		降效增加机械费	元	0.016352	1	0.02							
项目编码	011502001014		项目名称	金属装饰线		计量单位	m	工程量	256.45				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度 d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	493.37	7101.96	0	0	463.69	4.9337	71.0196	0	0	4.6369
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	39.56	0	0	0	8.71	39.56	0	0	0	8.71
小计									44.4937	71.0196	0	0	13.3469
清单项目综合单价										128.860200			
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3733	0.49							
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3499	1.61							
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3607	2.83							
		降效增加人工费	元	0.15426	1	0.15							
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09							
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64							
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3925	1	1.39							
		1.2mm深灰色镜面不锈钢(MT-09)	m	1.06	65	68.9							
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011304001049		项目名称	灯带(槽)		计量单位	m	工程量	23.63				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0013	6039.08	20199.7	0	0	2339.19	7.850804	26.25961	0	0	3.040947
020006-116换	灯片面层	10m2	0.003	178.33	1236.38	0	0	101.07	0.53499	3.70914	0	0	0.30321
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.14	0	0	0	1.35	6.14	0	0	0	1.35

工程量清单综合单价分析表

小计						14.525794	29.96875	0	0	4.694157	
清单项目综合单价						49.188701					
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)	元	0.874404	1.3733	1.2					
		技工人工费(装饰)	元	1.933359	1.3499	2.61					
		高级技工人工费(装饰)	元	3.310736	1.3607	4.5					
		降效增加人工费	元	0.259839	1	0.26					
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.065776	10	0.66					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.293887	1	0.29					
		双面强力弹性胶带	m	0.142964	0.73	0.1					
		木螺钉 M4×50mm	10个	0.104431	3.4	0.36					
		玻璃胶 300mL	支	0.009198	12	0.11					
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-09)	m2	0.066215	350	23.18					
		水泥纤维板 δ=8.0mm	m2	0.116553	17	1.98					
		亚克力灯片 δ=5.0mm	m2	0.03066	98	3					
	主材										
	设备										
	机械										
	项目编码	011503005001		项目名称	金属靠墙扶手		计量单位	m	工程量	16.71	
	清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润		
020006-82换	靠墙扶手 铝合金	10m	0.1	360.91	3285.03	0	8.11	244.23	36.091	328.503	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	18.86	0	0	0.42	4.18	18.86	328.503	
小计						54.951	328.503	0	1.231	28.603	
清单项目综合单价											
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)	元	3.7864	1.3733	5.2					
		技工人工费(装饰)	元	8.3107	1.3499	11.22					
		高级技工人工费(装饰)	元	14.4573	1.3607	19.67					
		降效增加人工费	元	1.128665	1	1.13					
	材料	铝拉铆钉	个	3.6	0.12	0.43					
		铝合金方管 25mm×25mm×1.2mm	m	0	35	0					
		不锈钢法兰盘	个	1.442	15	21.63					
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.441	1	6.44					
		定制铝合金扶手(成品)	m	1	300	300					
	主材										
	设备										
	机械										
		管子切断机 φ150mm 以内	台班	0.016	50.69	0.81					
		降效增加机械费	元	0.025135	1	0.03					
	项目编码	011102001018		项目名称	石材楼地面(ST-06)		计量单位	m2	工程量	3.39	
	清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润		
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98	28.7582	6.5798	
020002-39换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64	100m2	0.01	5534.13	79616.27	0	0	5198.88	55.3413	51.9888	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.92	0	0	0.2	1.98	8.92	1.98	
小计						93.0195	798.6683	0	2.0627	60.5486	
清单项目综合单价											
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)	元	9.12062	1.3733	12.53					
		技工人工费(装饰)	元	19.28306	1.3499	26.03					
		高级技工人工费(装饰)	元	33.47097	1.3607	45.54					
		降效增加人工费	元	2.631268	1	2.63					
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11					
		白水泥	t	0.00102	1046	1.07					
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21					
		水	m3	0.10118	3.77	0.38					
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0312	470.56	14.68					
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9916	1	1.99					
		材料费补差	元	0.0001	1	0					
		12mm石材+13mm铝蜂窝(ST-06)	m2	1.02	762.97	778.23					
	主材										
	设备										
	机械										
		灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0	199.16	0					
		平面水磨石机 功率3.0kW	台班	0.0544	34.24	1.86					
	降效增加机械费	元	0.058997	1	0.06						
项目编码	011105006028		项目名称	金属踢脚线(MT-02)		计量单位	m2	工程量	6.15		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润		
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.5	554.77	1593.98	0	0	201.8	277.385	796.99	
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	56.21	0	0	0	12.38	56.21	0	
小计						348.5185	848.3487	0	0	119.1326	
清单项目综合单价											
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)	元	30.72989	1.3733	42.2					
		技工人工费(装饰)	元	67.2576	1.3499	90.79					
		高级技工人工费(装饰)	元	117.08424	1.3607	159.32					
		降效增加人工费	元	9.139837	1	9.14					
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.18722	10	1.87					
		水泥纤维板 δ=9mm	m2	1.08	45.35	48.98					
		3mm深灰色不锈钢(H=32mm)	m	53	15	795					
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4985	1	2.5					
	主材										
	设备										
	机械										
	项目编码	011302001072		项目名称	铝板吊顶天棚(MT-01)		计量单位	m2	工程量	2.18	
	清单综合单价组成明细										
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4712.86	133522	0	0	7713.4	47.1286	1335.22	
020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4339.62	6675.39	0	511.15	1323.17	43.3962	66.7539	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.17	0	0	0.35	1.39	6.17	0	
小计						96.6948	1401.9739	0	5.4615	91.7557	
清单项目综合单价											
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)	元	10.65813	1.3733	14.64					
		技工人工费(装饰)	元	21.95816	1.3499	29.64					
	高级技工人工费(装饰)	元	33.98738	1.3607	46.25						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	降效增加人工费		元	2.830275	1	2.83						
		型钢(综合)		t	0.00858	4892	41.97						
		膨胀螺栓(综合)		套	1.6	1.25	2						
		六角螺栓		kg	0.0162	6.32	0.1						
		射钉		10个	0.156	1	0.16						
		半圆头螺钉(综合)		10个	0.53834	2.5	1.35						
		吊杆		kg	1.61187	5.5	8.87						
		2mm*13mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (MT-01)		m2	1.1	1200	1320						
		铝单板配套龙骨		m2	1.05	13	13.65						
		其他材料费(按百分比计算)		元	13.8809	1	13.88						
	材料费补差		元	0.0001	1	0							
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机		台班	0.02332	219.19	5.11						
降效增加机械费		元	0.16055	1	0.16								
项目编码	011302001073			项目名称	铝板吊顶天棚 (MT-01)			计量单位	m2		工程量	0.74	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4712.86	133522	0	0	7713.4	47.1286	1335.22	0	0	77.134
020004-36换	埃特板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1732.59	3996.09	0	0	581.15	17.3259	39.9609	0	0	5.8115
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	1.49	0	0	0	0.33	2.98	0	0	0	0.66
小计									67.4345	1375.1809	0	0	83.6055
清单项目综合单价									1526.220900				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普人工工费(装饰)		元	6.77028	1.3733	9.3						
		技工人工工费(装饰)		元	14.83316	1.3499	20.02						
		高级技工人工工费(装饰)		元	25.8202	1.3607	35.13						
	降效增加人工费		元	2.013514	1	2.01							
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.35187	10	3.52						
		膨胀螺栓(综合)		套	1.6	1.25	2						
		2mm*13mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (MT-01)		m2	1.1	1200	1320						
		阻燃板 δ=14mm		m2	1.05	34.33	36.05						
		其他材料费(按百分比计算)		元	13.6157	1	13.62						
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011304001050			项目名称	灯带(槽)			计量单位	m		工程量	5.92
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0019	6039.08	17115.93	0	0	2185	11.474252	32.520267	0	0	4.1515
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	452.89	1108.5	0	0	155.11	4.5289	11.085	0	0	1.5511
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.86	0	0	0	0.63	2.86	0	0	0	0.63
小计									18.863152	43.605267	0	0	6.3326
清单项目综合单价									68.801019				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普人工工费(装饰)		元	1.622072	1.3733	2.23						
		技工人工工费(装饰)		元	3.554497	1.3499	4.8						
		高级技工人工工费(装饰)		元	6.186733	1.3607	8.42						
	降效增加人工费		元	0.483108	1	0.48							
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.092107	10	0.92						
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.063	1.46	0.09						
		水泥板 δ=8mm		m2	0.069044	39.64	2.74						
		1.2mm灰色镜面不锈钢+13mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (MT-09)		m2	0.051693	521.77	26.97						
		1.2厚深灰色不锈钢收边线 (B=57mm)		m	1.06	9.5	10.07						
		万能胶		kg	0.04032	17.5	0.71						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.523688	1	0.52						
		材料费补差		元	0.0001	1	0						
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	011304002035			项目名称	送风口、回风口			计量单位	m2		工程量	0.29	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-109换	金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2356.51	31533.72	0	0	2095.35	23.5651	315.3372	0	0	20.9535
020000-3	建筑物超高增加费	项	4	0.21	0	0	0	0.04	0.84	0	0	0	0.16
小计									24.4051	315.3372	0	0	21.1135
清单项目综合单价									360.855800				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普人工工费(装饰)		元	2.47548	1.3733	3.4						
		技工人工工费(装饰)		元	5.42346	1.3499	7.32						
		高级技工人工工费(装饰)		元	9.43958	1.3607	12.84						
	降效增加人工费		元	0.724138	1	0.72							
	材料	膨胀螺栓(综合)		套	1.09	1.25	1.36						
		铝合金风口百叶(编号01)		m2	1.05	295.8	310.59						
		铝合金幕墙收口条板		m2	0.05	5.25	0.26						
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.1222	1	3.12						
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011207001039			项目名称	金属饰面板 (MT-09)			计量单位	m2		工程量	2.76
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	59483.63	0	0	3854.93	40.0159	594.8363	0	0	38.5493
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	15426.77	0	52.58	1153.89	17.221	154.2677	0	0.5258	11.5389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.94	0	0	0.05	1.09	4.94	0	0	0.05	1.09
小计									62.1769	749.104	0	0.5758	51.1782
清单项目综合单价									863.034900				
人工		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普人工工费(装饰)		元	6.01292	1.3733	8.26						
		技工人工工费(装饰)		元	13.17521	1.3499	17.79						
		高级技工人工工费(装饰)		元	22.92501	1.3607	31.19						
降效增加人工费		元	1.789855	1	1.79								
型钢(综合)				t	0.03	4892	146.76						
		橡胶密封条		m	2.499	2	5						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	膨胀螺栓 (综合)		套	2.72	1.25	3.4						
		盘头螺栓	100个		0.068	178	12.1						
		弹簧卡扣	个		1.7	3	5.1						
		弹簧	个		1.7	2	3.4						
		挂钩	个		1.7	2	3.4						
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg		0.04065	8.49	0.35						
		悬挂梁	个		1.7	5	8.5						
		安装底盘	个		3.4	8	27.2						
		1.2mm灰色镜面不锈钢+13mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板 (MT-09)	m2		1.01	521.77	526.99						
		玻璃胶 300mL	支		0.0156	12	0.19						
	其他材料费 (按百分比计算)	元		6.722	1	6.72							
	主材												
	设备												
机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.003	175.28	0.53								
	降效增加机械费	元	0.018116	1	0.02								
项目编码	011207001040			项目名称	金属饰面板 (MT-08)			计量单位	m2		工程量	6.68	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	30660.27	0	0	2413.77	40.0159	306.6027	0	0	24.1377
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	15426.77	0	52.58	1153.89	17.221	154.2677	0	0.5258	11.5389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.96	0	0	0.11	2.64	11.96	0	0	0.11	2.64
小计									69.1969	460.8704	0	0.6358	38.3166
清单项目综合单价									569.019700				
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(装饰)	元	6.01292	1.3733	8.26					
				技工人工费(装饰)	元	13.17521	1.3499	17.79					
				高级技工人工费(装饰)	元	22.92501	1.3607	31.19					
				降效增加人工费	元	1.790419	1	1.79					
	材料			型钢(综合)	t	0.03	4892	146.76					
				橡胶密封胶	m	2.499	2	5					
				膨胀螺栓 (综合)	套	2.72	1.25	3.4					
				盘头螺栓	100个	0.068	178	12.1					
				弹簧卡扣	个	1.7	3	5.1					
				弹簧	个	1.7	2	3.4					
				挂钩	个	1.7	2	3.4					
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35					
				悬挂梁	个	1.7	5	8.5					
				安装底盘	个	3.4	8	27.2					
				玻璃胶 300mL	支	0.0156	12	0.19					
				其他材料费 (按百分比计算)	元	5.288	1	5.29					
				铝单板氧化铝型材 (MT-08)	m2	1.01	237.81	240.19					
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.003	175.28	0.53							
		降效增加机械费	元	0.016467	1	0.02							
	项目编码	011502001015			项目名称	金属装饰线			计量单位	m		工程量	11.25
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度 d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	493.37	7101.96	0	0	463.69	4.9337	71.0196	0	0	4.6369
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.74	0	0	0	0.38	1.74	0	0	0	0.38
小计									6.6737	71.0196	0	0	5.0169
清单项目综合单价									82.710200				
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3733	0.49					
				技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3499	1.61					
				高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3607	2.83					
				降效增加人工费	元	0.154667	1	0.15					
	材料			镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09					
				1.2mm深灰色镜面不锈钢 (MT-09)	m	1.06	65	68.9					
				万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64					
				其他材料费 (按百分比计算)	元	1.3925	1	1.39					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011304001051			项目名称	灯带 (槽)			计量单位	m		工程量	4.68
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.002	6039.08	20199.7	0	0	2339.19	12.07816	40.3994	0	0	4.67838
020006-116换	灯片面层	10m2	0.003	178.33	1236.38	0	0	101.07	0.53499	3.70914	0	0	0.30321
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.21	0	0	0	0.27	1.21	0	0	0	0.27
小计									13.82315	44.10854	0	0	5.25159
清单项目综合单价									63.18328				
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(装饰)	元	0.870257	1.3733	1.2					
				技工人工费(装饰)	元	1.924699	1.3499	2.6					
				高级技工人工费(装饰)	元	3.294347	1.3607	4.48					
				降效增加人工费	元	0.258547	1	0.26					
	材料			双面强力弹性胶带	m	0.146462	0.73	0.11					
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.065333	10	0.65					
				木螺钉 M4×50mm	10个	0.106986	3.4	0.36					
				1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-09)	m2	0.065769	350	23.02					
				水泥石纤板 δ=8.0mm	m2	0.115769	17	1.97					
				亚克力灯片 δ=5.0mm	m2	0.03141	98	3.08					
				玻璃胶 300mL	支	0.009423	12	0.11					
				其他材料费 (按百分比计算)	元	0.293026	1	0.29					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011503005002			项目名称	金属靠墙扶手			计量单位	m		工程量	0.94	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-82换	靠墙扶手 铝合金	10m	0.1	360.91	3795.03	0	8.11	269.73	36.091	379.503	0	0.811	26.973
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	1.06	0	0	0.02	0.23	2.12	0	0	0.04	0.46
小计									38.211	379.503	0	0.851	27.433
清单项目综合单价									445.99800				
	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(装饰)	元	3.7864	1.3733	5.2					
				技工人工费(装饰)	元	8.3107	1.3499	11.22					
				高级技工人工费(装饰)	元	14.4573	1.3607	19.67					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	降效增加人工费		元	1.12766	1	1.13														
		铝拉铆钉		个	3.6	0.12	0.43														
		铝合金方管 25mm×25mm×1.2mm		m	0	35	0														
		不锈钢法兰盘		个	1.442	15	21.63														
		其他材料费(按百分比计算)		元	7.441	1	7.44														
		2mm银灰色喷色不锈钢(MT-07)		m	1	350	350														
主材																					
设备																					
机械	管子切断机 φ150mm 以内		台班	0.016	50.69	0.81															
	降效增加机械费		元	0.021277	1	0.02															
项目编码	011102001019			项目名称	石材楼面面 (ST-01)		计量单位	m2	工程量	37.02											
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润						
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98		28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798							
020002-42换	石材楼面面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5719.6	78747.67	0	0	5196.27		57.196	787.4767	0	0	51.9627							
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度;50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07		20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607							
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.002	550.24	5210.8	0	118.85	389.61		1.10048	10.4216	0	0.2377	0.77922							
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.003	755.51	4240.36	0	14.13	379.25		2.26653	12.72108	0	0.04239	1.13775							
010002-128	钢筋网片安装	t	0.003	712.81	21.87	0	0	157.99		2.13843	0.06561	0	0	0.47397							
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26		2.6746	1.2778	0	0	0.6526							
小计								114.45264				840.16339				0		2.20049		67.34674	
清单项目综合单价												1024.163260									
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)										
		普工人工费		元	0.521212	1.3733		0.72													
		技工人工费		元	3.545968	1.3499		4.79													
		普工人工费(装饰)		元	11.4927	1.3733		15.78													
		技工人工费(装饰)		元	26.15032	1.3499		35.3													
		高级技工人工费(装饰)		元	42.52515	1.3607		57.86													
材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷		t	0.003088	4025		12.43														
	镀锌铁丝(综合)		kg	0.015831	6.05		0.1														
	石材切割锯片		片	0.00615	18.2		0.11														
	电焊条 E4303 φ3.2		kg	0.007496	8.62		0.06														
	白水泥		t	0.00102	1046		1.07														
	20mm流沙灰石材(ST-01)		m2	1.02	741.87		756.71														
	界面处理剂		kg	0.5	2.5		1.25														
	专用胶粘剂		kg	13.77	2		27.54														
	晶面剂		kg	0.03938	56		2.21														
	水		m3	0.108998	3.77		0.41														
主材	细石混凝土增加费		m3	0.070689	20		1.41														
	其他材料费(按百分比计算)		元	2.389605	1		2.39														
	材料费补差		元	-0.0003	1		0														
	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	0.070689	487.55		34.46														
设备	混凝土振动器 平板式		台班	0.004	14.42		0.06														
	平面水磨石机 功率3.0kW		台班	0.0544	34.24		1.86														
	机动翻斗车 载质量M(t) M=1		台班	0.00078	281.61		0.22														
	混凝土振动器 插入式		台班	0.001559	11.57		0.02														
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.00033	41.87		0.01														
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.001169	24.41		0.03														
项目编码	011108001036			项目名称	石材门槛石 (ST-01)		计量单位	m2	工程量	4.18											
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润						
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2875.82	250.56	0	186.27	657.98		28.7582	2.5056	0	1.8627	6.5798							
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8414.22	80108.25	0	0	5857.38		84.1422	801.0825	0	0	58.5738							
020002-20+020002-21*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度;50mm)	100m2	0.01	2031.84	2569.5	0	5.77	576.07		20.3184	25.695	0	0.0577	5.7607							
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.002	550.24	5210.8	0	118.85	389.61		1.10048	10.4216	0	0.2377	0.77922							
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.005	755.51	4240.36	0	14.13	379.25		3.77555	21.2018	0	0.07065	1.89625							
010002-128	钢筋网片安装	t	0.005	712.81	21.87	0	0	157.99		3.56405	0.10935	0	0	0.78995							
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.46	127.78	0	0	65.26		2.6746	1.2778	0	0	0.6526							
小计								144.33548				862.29365				0		2.22875		75.03232	
清单项目综合单价												1083.890200									
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)										
		普工人工费		元	0.639489	1.3733		0.88													
		技工人工费		元	4.553329	1.3499		6.15													
		普工人工费(装饰)		元	14.32296	1.3733		19.67													
		技工人工费(装饰)		元	32.35304	1.3499		43.67													
		高级技工人工费(装饰)		元	53.31835	1.3607		72.55													
材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷		t	0.004189	4025		16.86														
	镀锌铁丝(综合)		kg	0.021474	6.05		0.13														
	电焊条 E4303 φ3.2		kg	0.010167	8.62		0.09														
	20mm流沙灰石材(ST-01)		m2	1.04	741.87		771.54														
	界面处理剂		kg	0.5	2.5		1.25														
	专用胶粘剂		kg	13.77	2		27.54														
	晶面剂		kg	0.03938	56		2.21														
	水		m3	0.085828	3.77		0.32														
	细石混凝土增加费		m3	0.06983	20		1.4														
	其他材料费(按百分比计算)		元	2.484267	1		2.48														
主材	材料费补差		元	-0.0003	1		0														
	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5		m3	0.06983	487.55		34.05														
设备	混凝土振动器 平板式		台班	0.004	14.42		0.06														
	平面水磨石机 功率3.0kW		台班	0.0544	34.24		1.86														
	机动翻斗车 载质量M(t) M=1		台班	0.000746	281.61		0.21														
	混凝土振动器 插入式		台班	0.001493	11.57		0.02														
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.000447	41.87		0.02														
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.001586	24.41		0.04														
项目编码	011105006029			项目名称	金属踢脚线 (MT-02)		计量单位	m2	工程量	0.75											
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润						
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.2	554.77	1593.98	0	0	201.8		110.954	318.796	0	0	40.36							
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	6135.87	0	0	585.26		14.9235	51.3587	0	0	5.8526							
小计								125.8775				370.1547				0		46.2126			
清单项目综合单价												542.244800									
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)										
		普工人工费(装饰)		元	13.23209	1.3733		18.17													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)			元	28.9629	1.3499	39.1					
		高级技工人工费(装饰)			元	50.42184	1.3607	68.61					
	材料	自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.18722	10	1.87					
		水泥纤维板 δ=9mm			m2	1.08	45.35	48.98					
		1.2mm深灰色不锈钢(H=75mm)			m	21.2	15	318					
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.3045	1	1.3					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001074			项目名称	铝板吊顶天棚(MT-04)		计量单位	m2	工程量	25.54			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4712.86	69422.86	0	0	4508.44	47.1286	694.2286	0	0	45.0844
020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4339.62	30105.23	0	511.15	2494.67	43.3962	301.0523	0	5.1115	24.9467
小计									90.5248	995.2809	0	5.1115	70.0311
清单项目综合单价									1160.948300				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)			元	10.65813	1.3733		14.64				
		技工人工费(装饰)			元	21.95816	1.3499		29.64				
		高级技工人工费(装饰)			元	33.98738	1.3607		46.25				
	材料	型钢(综合)			t	0.056	4892		273.95				
		膨胀螺栓(综合)			套	1.6	1.25		2				
		六角螺栓			kg	0.0162	6.32		0.1				
		射钉			10个	0.156	1		0.16				
		平圆头螺钉(综合)			10个	0.53834	2.5		1.35				
		吊杆			kg	1.61187	5.5		8.87				
		3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-04)			m2	1.1	623.05		685.36				
		铝单板配套龙骨			m2	1.05	13		13.65				
		其他材料费(按百分比计算)			元	9.8543	1		9.85				
		材料费补差			元	0.0001	1		0				
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机			台班	0.02332	219.19		5.11				
项目编码	011302001075			项目名称	水泥板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	11.49			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.47	1899.87	0	0	449.02	16.0847	18.9987	0	0	4.4902
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.01	1286.78	1899.87	0	0	378.22	12.8678	18.9987	0	0	3.7822
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.009	4065.95	5626.11	0	801.03	1229.9	36.59355	50.63499	0	7.20927	11.0691
小计									65.54605	88.63239	0	7.20927	19.3415
清单项目综合单价									180.729210				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)			元	8.716735	1.3733		11.97				
		技工人工费(装饰)			元	14.958683	1.3499		20.19				
		高级技工人工费(装饰)			元	24.426826	1.3607		33.24				
	材料	型钢(综合)			t	0.009413	4892		46.05				
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.47352	10		4.74				
		不锈钢螺栓 M10×15mm			个	1.30879	0.55		0.72				
		合金钢钻头 20mm			个	0.022411	35		0.78				
		电焊条 E4303 φ4.0mm			kg	0.199447	7.8		1.56				
		水泥板 δ=8mm			m2	2.1	15.66		32.89				
		氧气			m3	0.04778	4.5		0.22				
		乙炔气			m3	0.019184	32		0.61				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.875512	1		0.88				
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A			台班	0.040967	175.28		7.18				
项目编码	011304001052			项目名称	灯带(槽)		计量单位	m	工程量	66.02			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0028	6039.08	40102.91	0	0	3334.35	16.909424	112.288148	0	0	9.33618
020006-112换	不锈钢面层	10m2	0.01	377.05	2682.06	0	0	217.09	3.7705	26.8206	0	0	2.1709
小计									20.679924	139.108748	0	0	11.50708
清单项目综合单价									171.295752				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)			元	2.091934	1.3733		2.87				
		技工人工费(装饰)			元	4.702234	1.3499		6.35				
		高级技工人工费(装饰)			元	7.816557	1.3607		10.64				
	材料	自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.137628	10		1.38				
		水泥板 δ=8mm			m2	0.475863	39.64		18.86				
		3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-04)			m2	0.139626	623.05		86.99				
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.322168	1		1.32				
		不锈钢钉 304			kg	0.01965	12		0.24				
		202胶			kg	0.01568	42		0.66				
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)			m2	0.098766	243.85		24.08				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011407002038			项目名称	天棚喷刷涂料(PT-02)		计量单位	m2	工程量	11.49			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.14	1276.3	0	0	387.39	14.7014	12.763	0	0	3.8739
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.09	569.28	0	0	419.82	17.7809	5.6928	0	0	4.1982
小计									32.4823	18.4558	0	0	8.0721
清单项目综合单价									59.010200				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)			元	3.41015	1.3733		4.68				
		技工人工费(装饰)			元	7.47795	1.3499		10.09				
		高级技工人工费(装饰)			元	13.01146	1.3607		17.7				
	材料	砂纸			张	0.16	0.48		0.08				
		白色防水无机涂料(PT-02)			kg	0.41929	30		12.58				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	防水腻子粉(成品)		kg	2.24532	2.5	5.61									
		水		m3	0.00115	3.77	0									
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1828	1	0.18									
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	011207001041			项目名称			金属饰面板(MT-04)			计量单位		m2	工程量		96.14	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	69764.05	0	0	4368.96	40.0159	697.6405	0	0	43.6896			
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.1	19438.21	0	52.58	1354.47	17.221	194.3821	0	0.5258	13.5447	57.2343		
小计									57.2369	892.0226	0	0.5258	57.2343			
清单项目综合单价																1007.019600
费用明细	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	人工	普人工工费(装饰)		元	6.01292		1.3733		8.26							
		技工人工工费(装饰)		元	13.17521		1.3499		17.79							
		高级技工人工工费(装饰)		元	22.92501		1.3607		31.19							
	材料	型钢(综合)		t	0.038		4892		185.9							
		橡胶密封条		m	2.499		2		5							
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72		1.25		3.4							
		盘头螺栓		100个	0.068		178		12.1							
		弹黄卡扣		个	1.7		3		5.1							
		弹黄		个	1.7		2		3.4							
		挂钩		个	1.7		2		3.4							
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.04065		8.49		0.35							
		悬挑梁		个	1.7		5		8.5							
		安装底座		个	3.4		8		27.2							
		玻璃胶 300ml		支	0.0156		12		0.19							
		其他材料费(按百分比计算)		元	8.2118		1		8.21							
	3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝板(MT-04)		m2	1.01		623.05		629.28								
	主材															
	设备															
	机械	交流弧焊机 32kV·A		台班			0.003		175.28		0.53					
	项目编码	011207001042			项目名称			金属饰面板(MT-02)			计量单位		m2	工程量		0.33
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4377.04	26214.5	0	0	2274.11	43.7704	262.145	0	0	22.7411			
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	933.76	3387.06	0	0	374.87	9.3376	33.8706	0	0	3.7487	26.4898		
小计									53.108	296.0156	0	0	26.4898			
清单项目综合单价																375.613400
费用明细	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	人工	普人工工费(装饰)		元	5.57775		1.3733		7.66							
		技工人工工费(装饰)		元	12.22292		1.3499		16.5							
		高级技工人工工费(装饰)		元	21.27465		1.3607		28.95							
	材料	橡胶密封条		m	2.499		2		5							
		自攻螺钉 M5×30mm		100个	0.23516		10		2.35							
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4		2.5		8.5							
		镀锌板 δ=12mm		m2	1.06		30.06		31.86							
		1.2mm灰色镜面不锈钢(MT-02)		m2	1.01		243.85		246.29							
		玻璃胶 300ml		支	0.03119		12		0.37							
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.6396		1		1.64							
	主材															
	设备															
	机械															
	项目编码	010808004102			项目名称			金属门套(MT-05)			计量单位		m2	工程量		5.99
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
	020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	3435.72	0	0	229.98	26.44	343.572	0	0	22.998		
	020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.077	102.3	544.06	0	0	49.72	7.8771	41.89262	0	0	3.82844		
	020003-24	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.0062	582.07	4775.18	0	0	366.88	3.60834	29.606116	0	0	2.274656		
020001-60	钢架制作、安装	t	0.028	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	65.2386	130.14232	0	5.69296	21.2478	50.348896		
小计									103.164334	545.213056	0	5.69296	704.419446			
清单项目综合单价																704.419446
费用明细	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	人工	普人工工费(装饰)		元	18.003013		1.3733		24.72							
		技工人工费(装饰)		元	44.968491		1.3499		60.7							
		高级技工人工工费(装饰)		元	11.359671		1.3607		15.46							
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	0.000297		4.75		0							
		角钢(综合)		t	0.028397		4038		114.67							
		圆钉 L=60mm		kg	0.003226		5.5		0.02							
		电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	0.743334		7.8		5.8							
		杉木板材(综合)		m3	0.000352		2200		0.77							
		镀锌板 δ=12.0mm		m2	1.379152		30.06		41.46							
		玻璃棉毡 δ=75.0mm		m2	0.641569		45		28.87							
		1.2mm深灰色拉丝不锈钢(MT-05)		m2	1.395		243.85		340.17							
		红丹环氧防锈漆		kg	0.183366		15		2.75							
		油漆溶剂油		kg	0.018932		8		0.15							
		氧气		m3	0.040568		4.5		0.18							
		乙炔气		m3	0.023529		32		0.75							
	其他材料费(按百分比计算)		元	4.730995		1		4.73								
	材料费补差		元	-0.00027		1		0								
	主材															
	设备															
	机械	交流弧焊机 32kV·A		台班			0.031372		175.28		5.5					
	项目编码	010808004103			项目名称			金属门头(MT-05)			计量单位		m2	工程量		3.22
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2906.2	0	0	203.5	26.44	290.62	0	0	20.35			
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.096	102.3	431.12	0	0	44.07	9.8208	41.38752	0	0	4.23072			
020001-60	钢架制作、安装	t	0.026	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	60.5787	120.84644	0	5.28632	19.7301	44.31082		
小计									96.8395	452.85396	0	5.28632	44.31082			
清单项目综合单价																599.29060
费用明细	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	人工	普人工工费(装饰)		元	17.184926		1.3733		23.6							
		技工人工工费(装饰)		元	43.03633		1.3499		58.09							
		高级技工人工工费(装饰)		元	9.681022		1.3607		13.17							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌铁丝 (综合)		kg	0.000277	4.75	0						
		角钢 (综合)		t	0.026413	4038	106.66						
		电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg	0.691393	7.8	5.39						
		杉木板材 (综合)		m3	0.000327	2200	0.72						
		玻镁板 δ=12.0mm		m2	1.362671	30.06	40.96						
		1.2mm深灰色拉丝不锈钢 (MT-05)		m2	1.18	243.85	287.74						
		红丹环氧防锈漆		kg	0.170553	15	2.56						
		油漆溶剂油		kg	0.017609	8	0.14						
		氧气		m3	0.037733	4.5	0.17						
		乙炔气		m3	0.021885	32	0.7						
		其他材料费 (按百分比计算)		元	3.868351	1	3.87						
		材料费补差		元	-0.000252	1	0						
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A		台班	0.02918	175.28	5.11						
项目编码	010808004104		项目名称	金属门套 (MT-02)		计量单位	m2		工程量	12.4			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.065	102.3	637.57	0	0	54.39	6.6495	41.44205	0	0	3.53535
小计								33.0895	302.50805	0	0	22.40735	
清单项目综合单价											358.00490		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
		普工人工费 (装饰)		元	5.993895	1.3733		8.23					
		技工人工费 (装饰)		元	15.014017	1.3499		20.27					
	材料	高级技工人工费 (装饰)		元	3.36183	1.3607		4.57					
		玻镁板 δ=12.0mm		m2	1.361613	30.06		40.93					
		1.2mm灰色镜面不锈钢 (MT-02)		m2	1.06	243.85		258.48					
		其他材料费 (按百分比计算)		元	2.994132	1		2.99					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	010808004105		项目名称	金属门头 (MT-02)		计量单位	m2		工程量	7.48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.4	2610.66	0	0	188.72	26.44	261.066	0	0	18.872
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.099	102.3	358.56	0	0	40.44	10.1277	35.49744	0	0	4.00356
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.23	3967.95	0	0	619.06	19.1123	39.6795	0	0	6.1906
小计								55.68	336.24294	0	0	29.06616	
清单项目综合单价											420.989100		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
		普工人工费 (装饰)		元	8.63177	1.3733		11.85					
		技工人工费 (装饰)		元	20.984276	1.3499		28.33					
	材料	高级技工人工费 (装饰)		元	11.365599	1.3607		15.47					
		膨胀螺栓 (综合)		套	2.11555	1.25		2.64					
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个	0.0935	1		0.09					
		玻镁板 δ=12.0mm		m2	1.165211	30.06		35.03					
		轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06	10.5		11.13					
		轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.9875	12.5		24.84					
		其他材料费 (按百分比计算)		元	3.903054	1		3.9					
		1.2mm深灰色不锈钢 (MT-02)		m2	1.06	243.85		258.48					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	010802001055		项目名称	铝板暗门 (MT-04)		计量单位	m2		工程量	5.71		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4323.6	20086.94	0	0	1955.97	43.236	200.8694	0	0	19.5597
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4001.59	69764.05	0	0	4368.96	40.0159	697.6405	0	0	43.6896
020001-60	钢架制作、安装	t	0.013	2329.95	4647.94	0	203.32	758.85	30.28935	60.42322	0	2.64316	9.86505
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.004	554.77	1009.52	0	0	172.58	2.21908	4.03808	0	0	0.69032
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1492.35	5135.87	0	0	585.26	14.9235	51.3587	0	0	5.8526
小计								130.68383	1014.3299	0	2.64316	79.65727	
清单项目综合单价											1227.314160		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
		普工人工费 (装饰)		元	18.938674	1.3733		26.01					
		技工人工费 (装饰)		元	45.551593	1.3499		61.49					
	材料	高级技工人工费 (装饰)		元	31.608514	1.3607		43.01					
		镀锌铁丝 (综合)		kg	0.000143	4.75		0					
		角钢 (综合)		t	0.013608	4038		54.95					
		橡胶密封条		m	2.499	2		5					
		盘头螺栓		100个	0.068	178		12.1					
		弹簧卡扣		个	1.7	3		5.1					
		弹簧		个	1.7	2		3.4					
		挂钩		个	1.7	2		3.4					
		电焊条 E4303 Φ4.0mm		kg	0.356198	7.8		2.78					
		悬挂梁		个	1.7	5		8.5					
		安装底盘		个	3.4	8		27.2					
		杉木板材 (综合)		m3	0.000168	2200		0.37					
		红丹环氧防锈漆		kg	0.087867	15		1.32					
		油漆溶剂油		kg	0.009072	8		0.07					
		氧气		m3	0.01944	4.5		0.09					
		乙炔气		m3	0.011275	32		0.36					
		玻璃胶 300ml		支	0.4756	12		5.71					
		聚氨酯发泡密封胶 750ml		支	0.65	12		7.8					
		其他材料费 (按百分比计算)		元	5.288038	1		5.29					
		材料费补差		元	-0.00013	1		0					
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.18722	10		1.87					
	主材	铝板 δ=1.0mm		m2	1.066	175		186.55					
		3mm厚铝板+18mm厚铝蜂窝芯+1mm厚铝皮 (MT-04)		m2	1.01	823.05		829.28					
		1.2mm深灰色不锈钢 (H=59mm)		m	0.408406	9.5		3.88					
水泥纤维板 δ=9mm		m2	1.08	45.35		48.98							
主材													
设备													
机械	交流弧焊机 32kV·A		台班	0.015033	175.28		2.63						
项目编码	011502001016		项目名称	金属收口条		计量单位	m		工程量	8.1			
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度 d(mm) d≤20	100m	0.01	412.05	1820.22	0	0	181.7	4.1205	18.2022	0	0	1.817
小计									4.1205	18.2022	0	0	1.817
清单项目综合单价													24.13970
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费(装饰)		元	0.43311	1.3733	0.59						
		技工人工费(装饰)		元	0.94819	1.3499	1.28						
		高级技工人工费(装饰)		元	1.65044	1.3607	2.25						
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.042	1.46	0.06						
		万能胶		kg	0.0168	17.5	0.29						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3569	1	0.36						
		5mm本色不锈钢 (H=45mm)		m	1.06	16.5	17.49						
	主材												
	设备												
	机械												

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	498900.96	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	155424.7	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	17575.37	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	443618.14	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修
装饰工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	593274.28	
4	发包人供应材料费	0	
合计		593274.28	

计日工表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	593274.28	1.5	593274.28
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		593274.28	4.00	593274.28

发包人供应材料设备明细表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修装饰工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	808680.91
1	增值税应纳税额	A5	3.02	722036.53
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	86644.38
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	564935.55
合计				1373616.46

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修电气

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 1 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		分部工程					2434233.37	0	
1-1	030404017001	配电箱	(1)名称:厨房用电配电箱4APC1、4APC2 (2)保护性拆除及重新安装 (3)符合招标文件及图纸参数规格 (4)含高层建筑增加费	台	2	973.96	1947.92	0	
1-2	030404017002	配电箱	(1)名称:厨房用电配电箱xwAP (2)安装方式:明装 (3)符合招标文件及图纸参数规格 (4)含高层建筑增加费	台	1	7163.42	7163.42	0	
1-3	030404017003	配电箱	(1)名称:厨房用电配电箱1kAP (2)安装方式:明装 (3)符合招标文件及图纸参数规格 (4)含高层建筑增加费	台	1	3647.49	3647.49	0	
1-4	030404017004	配电箱	(1)名称:厨房用电配电箱mdAP (2)安装方式:明装 (3)符合招标文件及图纸参数规格 (4)含高层建筑增加费	台	1	6892.42	6892.42	0	
1-5	030404017005	配电箱	(1)名称:厨房用电配电箱htAP (2)安装方式:明装 (3)符合招标文件及图纸参数规格 (4)含高层建筑增加费	台	1	3340.65	3340.65	0	
1-6	030404017006	配电箱	(1)名称:普通照明箱4AL1 (2)安装方式:明装 (3)含开关控制模块、模块箱电源 (4)符合招标文件及图纸参数规格 (5)含高层建筑增加费	台	1	9735.82	9735.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

标段:

南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修电气
南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 2 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7	030412004001	装饰灯	(1)名称:CL1 吸顶灯 (2)型号:32w 50° 4000K (3)安装形式:明装 (4)符合招标文件及图纸参数规格 (5)含高层建筑增加费	套	2	167.48	334.96	0	
1-8	030412004002	装饰灯	(1)名称:OC1 办公室吊灯 (2)型号:30w 120° 4000K (3)安装形式:吊装 (4)符合招标文件及图纸参数规格 (5)含高层建筑增加费	套	19	293.47	5575.93	0	
1-9	030412004003	装饰灯	(1)名称:FS1 LED灯带 (2)型号:12w/m 120° 4000K (3)安装形式:暗藏 (4)含电源驱动 铝型材底盒 (5)符合招标文件及图纸参数规格 (6)含高层建筑增加费	米	2283.87	121.68	277901.3	0	
1-10	030412004004	装饰灯	(1)名称:FS1t LED灯带 (2)型号:12w/m 120° 2700K-5700K (3)安装形式:暗藏 (4)含调光电源 铝型材底盒 (5)符合招标文件及图纸参数规格 (6)含高层建筑增加费	米	580.4	153.5	89091.4	0	
1-11	030412004005	装饰灯	(1)名称:FS2 LED灯带 (2)型号:12w/m 120° 3000K (3)安装形式:暗藏 (4)含电源驱动 铝型材底盒 (5)符合招标文件及图纸参数规格 (6)含高层建筑增加费	米	165.28	116.38	19235.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修电气

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 3 页, 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-12	030412004006	装饰灯	(1)名称:MG1 格栅灯 (2)型号:18w 36° 4000K (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源 (5)符合招标文件及图纸参数规格 (6)含高层建筑增加费	套	235	365.91	85988.85	0	
1-13	030412004007	装饰灯	(1)名称:MG1t 格栅灯 (2)型号:18w 36° 2700K-5700K (3)安装形式:嵌装 (4)含调光电源 (5)符合招标文件及图纸参数规格 (6)含高层建筑增加费	套	16	554.91	8878.56	0	
1-14	030412004008	装饰灯	(1)名称:OC2 装饰吊灯 (2)型号:12w 24° 3000K (3)安装形式:吊装 (4)符合招标文件及图纸参数规格 (5)含高层建筑增加费	套	7	713.96	4997.72	0	
1-15	030412004009	装饰灯	(1)名称:RD1 筒灯 (2)型号:12w 50° 4000K 尺寸:75 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源 (5)符合招标文件及图纸参数规格 (6)含高层建筑增加费	套	217	227.31	49326.27	0	
1-16	030412004010	装饰灯	(1)名称:RD1t 筒灯 (2)型号:12w 50° 2700K-5700K 尺寸:75 (3)安装形式:嵌装 (4)含调光电源 (5)符合招标文件及图纸参数规格 (6)含高层建筑增加费	套	88	379.03	33354.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修电气

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 4 页, 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-17	030412004011	装饰灯	(1)名称:RD2t 筒灯 (2)型号:25w 50° 2700K-5700K 尺寸:100 (3)安装形式:嵌装 (4)含调光电源 (5)符合招标文件及图纸参数规格 (6)含高层建筑增加费	套	34	533.91	18152.94	0	
1-18	030412004012	装饰灯	(1)名称:RD3t 筒灯 (2)型号:45w 50° 2700K-5700K 尺寸:150 (3)安装形式:嵌装 (4)含调光电源 (5)符合招标文件及图纸参数规格 (6)含高层建筑增加费	套	118	755.46	89144.28	0	
1-19	030412004013	装饰灯	(1)名称:RD4t 方型筒灯 (2)型号:12w 24° 2700K-5700K 尺寸:L55*L55*H74 (3)安装形式:嵌装 (4)含调光电源 (5)符合招标文件及图纸参数规格 (6)含高层建筑增加费	套	60	292.41	17544.6	0	
1-20	030412004014	装饰灯	(1)名称:RD5 方型筒灯 (2)型号:9w 50° 3000K 尺寸:L55*L55*H74 (3)安装形式:明装 (4)含开关电源 (5)符合招标文件及图纸参数规格 (6)含高层建筑增加费	套	2	212.08	424.16	0	
1-21	030412004015	装饰灯	(1)名称:RD5t 方型筒灯 (2)型号:12w 50° 2700K-5700K 尺寸:L55*L55*H74 (3)安装形式:明装 (4)含调光电源 (5)符合招标文件及图纸参数规格 (6)含高层建筑增加费	套	72	271.41	19541.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修电气

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 5 页, 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-22	030412004016	装饰灯	(1) 名称:RD6 方型筒灯 (2) 型号:20w 55° 4000K 尺寸:L75*L75*H101 (3) 安装形式:明装 (4) 含开关电源 (5) 符合招标文件及图纸参数规格 (6) 含高层建筑增加费	套	337	213.66	72003.42	0	
1-23	030412004017	装饰灯	(1) 名称:RG1 方型筒灯 (2) 型号:12w 36° 4000K (3) 安装形式:嵌装 (4) 含开关电源 (5) 符合招标文件及图纸参数规格 (6) 含高层建筑增加费	套	46	395.31	18184.26	0	
1-24	030412004018	装饰灯	(1) 名称:RS1 射灯 (2) 型号:12w 24° 4000K (3) 安装形式:嵌装 (4) 含开关电源 (5) 符合招标文件及图纸参数规格 (6) 含高层建筑增加费	套	6	185.59	1113.54	0	
1-25	030412004019	装饰灯	(1) 名称:RS1t 射灯 (2) 型号:12w 15° 2700K-5700K (3) 安装形式:嵌装 (4) 含调光电源 (5) 符合招标文件及图纸参数规格 (6) 含高层建筑增加费	套	3	294.27	882.81	0	
1-26	030412004020	装饰灯	(1) 名称:RS2 射灯 (2) 型号:12w 24° 3000K (3) 安装形式:嵌装 (4) 含开关电源 (5) 符合招标文件及图纸参数规格 (6) 含高层建筑增加费	套	477	214.47	102302.19	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修电气

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 6 页, 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-27	030412004021	装饰灯	(1) 名称:RS2t 射灯 (2) 型号:12w 24° 2700K-5700K (3) 安装形式:嵌装 (4) 含调光电源 (5) 符合招标文件及图纸参数规格 (6) 含高层建筑增加费	套	19	328.66	6244.54	0	
1-28	030412004022	装饰灯	(1) 名称:RS3 射灯 (2) 型号:12w 50° 3000K (3) 安装形式:嵌装 (4) 含开关电源 (5) 符合招标文件及图纸参数规格 (6) 含高层建筑增加费	套	366	214.47	78496.02	0	
1-29	030412004023	装饰灯	(1) 名称:RS3t 射灯 (2) 型号:12w 36° 2700K-5700K (3) 安装形式:嵌装 (4) 含调光电源 (5) 符合招标文件及图纸参数规格 (6) 含高层建筑增加费	套	62	285.87	17723.94	0	
1-30	030412004024	装饰灯	(1) 名称:T1 嵌入式面板灯 (2) 型号:35w 120° 4000K (3) 安装形式:嵌装 (4) 含开关电源 (5) 符合招标文件及图纸参数规格 (6) 含高层建筑增加费	套	46	251.58	11572.68	0	
1-31	030412004025	装饰灯	(1) 名称:LC1t 线性地埋灯 (2) 含开关电源 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	套	13	675.78	8785.14	0	
1-32	030412004026	装饰灯	(1) 名称:ST1t 轨道射灯 (2) 含开关电源 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	套	15	710.59	10658.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及
泛光照明-精装修电气
南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及
泛光照明

第 7 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-33	030404034001	照明开关	(1) 名称:单联开关 (2) 安装方式:底边距地1300mm (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	个	18	25.7	462.6	0	
1-34	030404034002	照明开关	(1) 名称:双联开关 (2) 安装方式:底边距地1300mm (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	个	7	31.54	220.78	0	
1-35	030404034003	照明开关	(1) 名称:三联开关 (2) 安装方式:底边距地1300mm (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	个	8	37.64	301.12	0	
1-36	030404035001	插座	1. 名称:防溅五孔插座 2. 安装方式:底边距地300mm 3. 符合招标文件及图纸参数规格 4. 含高层建筑增加费	个	192	38.1	7315.2	0	
1-37	030404035002	插座	(1) 名称:普通五孔插座 (2) 安装方式:底边距地300mm (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	个	589	36.36	21416.04	0	
1-38	030411006001	接线盒	(1) 名称:接线盒 (2) 安装形式:暗装 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	个	4093	11.99	49075.07	0	
1-39	030411003001	桥架	(1) 名称:200*150*1.5桥架 (2) 接地方式:含通长母线接地 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	m	20.17	199.04	4014.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修电气
 标段: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 8 页, 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-40	030411003002	桥架	(1) 名称: 300*150*1.5桥架 (2) 接地方式: 含通长母线接地 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	m	36.7	252.01	9248.77	0	
1-41	030413001001	铁构件	(1) 名称: 铁构件制作安装 (2) 符合招标文件及图纸参数规格 (3) 含高层建筑增加费	kg	81.64	20.83	1700.56	0	
1-42	030411001001	配管	(1) 名称: 电气配管 (2) 材质: JDG20 (3) 配置形式: 明敷 (4) 符合招标文件及图纸参数规格 (5) 含高层建筑增加费	m	779.55	28.48	22201.58	0	
1-43	030411001002	配管	(1) 名称: 电气配管 (2) 材质: JDG20 (3) 配置形式: 暗敷 (4) 符合招标文件及图纸参数规格 (5) 含高层建筑增加费	m	7015.92	15.44	108325.8	0	
1-44	030411001003	配管	(1) 名称: 电气配管 (2) 材质: JDG25 (3) 配置形式: 明敷 (4) 符合招标文件及图纸参数规格 (5) 含高层建筑增加费	m	1037.91	33.75	35029.46	0	
1-45	030411001004	配管	(1) 名称: 电气配管 (2) 材质: JDG25 (3) 配置形式: 暗敷 (4) 符合招标文件及图纸参数规格 (5) 含高层建筑增加费	m	9341.15	20.07	187476.88	0	
1-46	030411001005	配管	(1) 名称: 金属软管 (2) 规格: DN20 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	m	687.9	52.14	35867.11	0	
1-47	030411001006	配管	(1) 名称: 电气配管 (2) 材质: SC25 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	m	899.08	42.87	38543.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修电气

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 9 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-48	030411001007	配管	(1) 名称:电气配管 (2) 材质:SC32 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	m	133.39	51.61	6884.26	0	
1-49	030411001008	配管	(1) 名称:电气配管 (2) 材质:SC40 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	m	9.36	66.26	620.19	0	
1-50	030411001009	配管	(1) 名称:电气配管 (2) 材质:SC50 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	m	11.5	84.49	971.64	0	
1-51	030411001010	配管	(1) 名称:电气配管 (2) 材质:SC65 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	m	13.61	120.8	1644.09	0	
1-52	030411004001	配线	(1) 名称:电气配线 (2) 配线形式:管内穿线及线槽穿线 (3) 型号:WDUZC-B1-BYJ2.5 (4) 符合招标文件及图纸参数规格 (5) 含高层建筑增加费	m	31245.39	5.59	174661.73	0	
1-53	030411004002	配线	(1) 名称:电气配线 (2) 配线形式:管内穿线及线槽穿线 (3) 型号:WDUZC-B1-BYJ4 (4) 符合招标文件及图纸参数规格 (5) 含高层建筑增加费	m	37009.05	7.61	281638.87	0	
1-54	030411004003	配线	(1) 名称:电气配线 (2) 配线形式:管内穿线及线槽穿线 (3) 型号:WDZB-BYJ2.5 (4) 符合招标文件及图纸参数规格 (5) 含高层建筑增加费	m	3637.38	5.63	20478.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及
泛光照明-精装修电气

第 10 页, 共 12 页

标段:

南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及
泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-55	030411004004	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:管内穿线及线槽穿线 (3)型号:WDZB-BYJ4 (4)符合招标文件及图纸参数规格 (5)含高层建筑增加费	m	1952.82	7.65	14939.07	0	
1-56	030411004005	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:管内穿线及线槽穿线 (3)型号:WDZC-BYJ2.5 (4)符合招标文件及图纸参数规格 (5)含高层建筑增加费	m	5513.89	5.59	30822.65	0	
1-57	030411004006	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:管内穿线及线槽穿线 (3)型号:WDZC-BYJ4 (4)符合招标文件及图纸参数规格 (5)含高层建筑增加费	m	5513.89	7.64	42126.12	0	
1-58	030411004007	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:管内穿线及线槽穿线 (3)型号:WDUZC-B1-BYJ6 (4)符合招标文件及图纸参数规格 (5)含高层建筑增加费	m	5625.52	8.65	48660.75	0	
1-59	030408001001	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-3*2.5 (3)符合招标文件及图纸参数规格 (4)含高层建筑增加费	m	53.51	15.37	822.45	0	
1-60	030408001002	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-3*4 (3)符合招标文件及图纸参数规格 (4)含高层建筑增加费	m	1898.21	20.53	38970.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修电气

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 11 页, 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-61	030408001003	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 型号: WDZB-YJY-3*6 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	m	138.32	27.3	3776.14	0	
1-62	030408001004	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 型号: WDZB-YJY-5*4 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	m	38.19	29.74	1135.77	0	
1-63	030408001005	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 型号: WDZB-YJY-5*6 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	m	219.46	40.99	8995.67	0	
1-64	030408001006	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 型号: WDZB-YJY-5*10 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	m	12.2	59.69	728.22	0	
1-65	030408001007	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 型号: WDZB-YJY-5*16 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	m	27.42	91.19	2500.43	0	
1-66	030408001008	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 型号: WDZB-YJY-4*25+1*16 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	m	36.52	132.82	4850.59	0	
1-67	030408001009	电力电缆	(1) 名称: 电力电缆 (2) 型号: WDZB-YJY-4*35+1*16 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	m	25.51	172.87	4409.91	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修电气

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 12 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-68	030408006001	电力电缆头	(1) 名称:电力电缆头制作及安装 (2) 规格:35mm2以下 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	个	6	275.74	1654.44	0	
1-69	030413002001	凿(压)槽	(1) 名称:凿槽及恢复 (2) 规格:DN20 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	m	7015.92	7.22	50654.94	0	
1-70	030413002002	凿(压)槽	(1) 名称:凿槽及恢复 (2) 规格:DN25 (3) 符合招标文件及图纸参数规格 (4) 含高层建筑增加费	m	9341.15	9.63	89955.27	0	
1-71	030414002001	送配电装置系统	(1) 名称:1KV以下交流供电系统调试 (2) 符合招标文件及图纸参数规格 (3) 含高层建筑增加费	系统	1	944.77	944.77	0	
合计							2434233.37	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装				标段: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光											
项目编码	030404017001			项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量	2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-23换	成套配电箱安装 落地式 (保护性拆除(不带电作业):人工*0.5机械*0.5材料*0设备*0)	台	1	194.23	0	0	17.5	43.92	194.23	0	0	17.5	43.92		
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	388.47	24.28	0	34.99	89.06	388.47	24.28	0	34.99	89.06		
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	5.827	18.96	0	0	7.52	4.67	110.47992	0	0	43.81904	27.21209		
小计									693.17992	24.28	0	96.30904	160.19209		
清单项目综合单价															
973.96105															
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工资(安装)			元	87.8175	1.3733		120.6				
				技工人工费(安装)			元	232.752	1.3499		314.19				
				高级技工人工费(安装)			元	108.699	1.3607		147.91				
				增加人工费			元	110.47992	1		110.48				
	材料			膨胀钢板板			kg	0.3	5.2		1.56				
				膨胀螺栓 M10×100			10套	0.3	12		3.6				
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61	3.73		2.28				
				焊锡丝			kg	0.15	75.6		11.34				
				电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.15	7.06		1.06				
				铁砂布 0#-2#			张	1	0.75		0.75				
			其他材料费			元	3.7	1		3.7					
	主材														
	设备			落地式成套配电箱											
	机械			增加机械费			元	43.81904	1		43.82				
				载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.09	583.23		52.49				
项目编码	030404017002			项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	315.28	33	6645.87	0	71.05	315.28	33	6645.87	0	71.05		
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	3.1528	18.96	0	0	7.52	4.67	59.777088	0	0	23.709056	14.723576		
小计									375.057088	33	6645.87	23.709056	85.773576		
清单项目综合单价															
7163.409720															
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工资(安装)			元	47.555	1.3733		65.31				
				技工人工费(安装)			元	125.881	1.3499		169.93				
				高级技工人工费(安装)			元	58.826	1.3607		80.04				
				增加人工费			元	59.777088	1		59.78				
	材料			膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
				铁砂布 0#-2#			张	1	0.75		0.75				
				裸铜线 10mm2			kg	0.23	64		14.72				
				铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
				其他材料费			元	8.82	1		8.82				
	主材														
	设备			厨房用电配电箱xwAP											
	机械			增加机械费			元	23.709056	1		23.71				
	项目编码	030404017003			项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量	1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	315.28	33	3129.94	0	71.05	315.28	33	3129.94	0	71.05		
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	3.1528	18.96	0	0	7.52	4.67	59.777088	0	0	23.709056	14.723576		
小计									375.057088	33	3129.94	23.709056	85.773576		
清单项目综合单价															
3647.479720															
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工资(安装)			元	47.555	1.3733		65.31				
				技工人工费(安装)			元	125.881	1.3499		169.93				
				高级技工人工费(安装)			元	58.826	1.3607		80.04				
				增加人工费			元	59.777088	1		59.78				
	材料			膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
				铁砂布 0#-2#			张	1	0.75		0.75				
				裸铜线 10mm2			kg	0.23	64		14.72				
				铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
				其他材料费			元	8.82	1		8.82				
	主材														
	设备			厨房用电配电箱1kAP											
	机械			增加机械费			元	23.709056	1		23.71				
	项目编码	030404017004			项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量	1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	315.28	33	6374.87	0	71.05	315.28	33	6374.87	0	71.05		
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	3.1528	18.96	0	0	7.52	4.67	59.777088	0	0	23.709056	14.723576		
小计									375.057088	33	6374.87	23.709056	85.773576		
清单项目综合单价															
6892.409720															
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工资(安装)			元	47.555	1.3733		65.31				
				技工人工费(安装)			元	125.881	1.3499		169.93				
				高级技工人工费(安装)			元	58.826	1.3607		80.04				
				增加人工费			元	59.777088	1		59.78				
	材料			膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
				铁砂布 0#-2#			张	1	0.75		0.75				
				裸铜线 10mm2			kg	0.23	64		14.72				
				铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
				其他材料费			元	8.82	1		8.82				
	主材														
	设备			厨房用电配电箱mdAP											
	机械			增加机械费			元	23.709056	1		23.71				
	项目编码	030404017005			项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量	1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	315.28	33	6374.87	0	71.05	315.28	33	6374.87	0	71.05		
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	3.1528	18.96	0	0	7.52	4.67	59.777088	0	0	23.709056	14.723576		
小计									375.057088	33	6374.87	23.709056	85.773576		
清单项目综合单价															
6892.409720															
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工资(安装)			元	47.555	1.3733		65.31				
				技工人工费(安装)			元	125.881	1.3499		169.93				
				高级技工人工费(安装)			元	58.826	1.3607		80.04				
				增加人工费			元	59.777088	1		59.78				
	材料			膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
				铁砂布 0#-2#			张	1	0.75		0.75				
				裸铜线 10mm2			kg	0.23	64		14.72				
				铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
				其他材料费			元	8.82	1		8.82				
	主材														
	设备			厨房用电配电箱mdAP											
	机械			增加机械费			元	23.709056	1		23.71				
	项目编码	030404017005			项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量	1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	315.28	33	6374.87	0	71.05	315.28	33	6374.87	0	71.05		
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	3.1528	18.96	0	0	7.52	4.67	59.777088	0	0	23.709056	14.723576		
小计									375.057088	33	6374.87	23.709056	85.773576		
清单项目综合单价															
6892.409720															
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工资(安装)			元	47.555	1.3733		65.31				
				技工人工费(安装)			元	125.881	1.3499		169.93				
				高级技工人工费(安装)			元	58.826	1.3607		80.04				
				增加人工费			元	59.777088	1		59.78				
	材料			膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
				铁砂布 0#-2#			张	1	0.75		0.75				
				裸铜线 10mm2			kg	0.23	64		14.72				
				铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
				其他材料费			元	8.82	1		8.82				
	主材														
	设备			厨房用电配电箱mdAP											
	机械			增加机械费			元	23.709056	1		23.71				
	项目编码	030404017005			项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量	1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	315.28	33	6374.87	0	71.05	315.28	33	6374.87	0	71.05		
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	3.1528	18.96	0	0	7.52	4.67	59.777088	0	0	23.709056	14.723576		
小计									375.057088	33	6374.87	23.709056	85.773576		
清单项目综合单价															
6892.409720															
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工资(安装)			元	47.555	1.3733		65.31				
				技工人工费(安装)			元	125.881	1.3499		169.93				
				高级技工人工费(安装)			元								

工程量清单综合单价分析表

030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台		315.28	33	2823.1	0	71.05	315.28	33	2823.1	0	71.05	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	3.1528	18.96	0	0	7.52	4.67	59.777088	0	0	23.709056	14.723576	
小计									375.057088	33	2823.1	23.709056	85.773576	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)			元		47.555		1.3733		65.31			
		技工人工费(安装)			元		125.881		1.3499		169.93			
		高级技工人工费(安装)			元		58.826		1.3607		80.04			
		增加人工费			元		59.777088		1		59.78			
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套		0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#			张		1		0.75		0.75			
		裸铜线 10mm2			kg		0.23		64		14.72			
		铜接线端子 DT-10			个		2.03		1.9		3.86			
		其他材料费			元		8.82		1		8.82			
	主材													
	设备	厨房用电配电箱htAP												
	机械	增加机械费			元		23.709056		1		23.71			
	项目编码	030404017006			项目名称			配电箱		计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	315.28	33	9218.27	0	71.05	315.28	33	9218.27	0	71.05	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	3.1528	18.96	0	0	7.52	4.67	59.777088	0	0	23.709056	14.723576	
小计									375.057088	33	9218.27	23.709056	85.773576	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)			元		47.555		1.3733		65.31			
		技工人工费(安装)			元		125.881		1.3499		169.93			
		高级技工人工费(安装)			元		58.826		1.3607		80.04			
		增加人工费			元		59.777088		1		59.78			
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套		0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#			张		1		0.75		0.75			
		裸铜线 10mm2			kg		0.23		64		14.72			
		铜接线端子 DT-10			个		2.03		1.9		3.86			
		其他材料费			元		8.82		1		8.82			
	主材													
	设备	普通照明箱4AL1												
	机械	增加机械费			元		23.709056		1		23.71			
	项目编码	030412004001			项目名称			装饰灯		计量单位		套	工程量	2
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.77	1232.08	0	0	116.36	24.877	123.208	0	0	11.636	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2488	18.96	0	0	7.52	4.67	4.717248	0	0	1.870976	1.161896	
小计									29.594248	123.208	0	1.870976	12.797896	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)			元		4.5051		1.3733		6.19			
		技工人工费(安装)			元		11.2803		1.3499		15.23			
		高级技工人工费(安装)			元		2.5451		1.3607		3.46			
		增加人工费			元		4.7163		1		4.72			
	材料	木螺钉 M2~4×6~65			10个		0.416		0.5		0.21			
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个		0.416		0.5		0.21			
		其他材料费			元		0.582		1		0.58			
		CL1 吸顶灯			套		1.01		121		122.21			
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费			元		1.8706		1		1.87			
	项目编码	030412004002			项目名称			装饰灯		计量单位		套	工程量	19
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030212-199换	吊杆式标志、诱导灯安装	10套	0.1	466.62	2114.27	0	0	208.41	46.662	211.427	0	0	20.841	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.4667	18.96	0	0	7.52	4.67	8.848632	0	0	3.509584	2.179489	
小计									55.510632	211.427	0	3.509584	23.020489	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)			元		5.5276		1.3733		7.59			
		技工人工费(安装)			元		24.2227		1.3499		32.7			
		高级技工人工费(安装)			元		4.6835		1.3607		6.37			
		增加人工费			元		8.847135		1		8.85			
	材料	木螺钉 M2~4×6~65			10个		0.612		0.5		0.31			
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个		0.612		0.5		0.31			
		其他材料费			元		0.23		1		0.23			
		OC1 办公室吊灯			套		1.01		208.5		210.59			
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费			元		3.50899		1		3.51			
	项目编码	030412004003			项目名称			装饰灯		计量单位		米	工程量	2283.87
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.43	968.66	0	0	77.14	13.043	96.866	0	0	7.714	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1305	18.96	0	0	7.52	4.67	2.47428	0	0	0.98136	0.609435	
小计									15.51728	96.866	0	0.98136	8.323435	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)			元		1.5451		1.3733		2.12			
		技工人工费(安装)			元		6.7704		1.3499		9.14			
		高级技工人工费(安装)			元		1.3092		1.3607		1.78			
		增加人工费			元		2.472953		1		2.47			
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm			kg		0.101		5.2		0.53			
		尼龙扎带 L=100-150			根		1.05		0.18		0.19			
		其他材料费			元		0.202		1		0.2			
		FS1 LED灯带			m		1.01		95		95.95			
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费			元		3.50899		1		3.51			

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.612	0.5	0.31					
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.612	0.5	0.31					
		其他材料费				元	0.23	1	0.23					
		OC2 装饰吊灯				套	1.01	605	611.05					
	主材													
设备														
机械	增加机械费				元	3.508939	1	3.51						
项目编码	03041200409			项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	217			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径 (mm) 150	10套	0.1	268.03	1773.8	0	0	147.68	26.803	177.38	0	0	14.768	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2681	18.96	0	0	7.52	4.67	5.083176	0	0	2.016112	1.252027	
小计									31.886176	177.38	0	2.016112	16.020027	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	3.1776	1.3733		4.36				
		技工人工费(安装)				元	13.9097	1.3499		18.78				
		高级技工人工费(安装)				元	2.6919	1.3607		3.66				
		增加人工费				元	5.081848	1		5.08				
	材料	其他材料费				元	1.38	1		1.38				
		RD1 筒灯				套	1	176		176				
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费				元	2.015585	1		2.02				
	项目编码	03041200410			项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	88		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径 (mm) 150	10套	0.1	268.03	3218.8	0	0	219.93	26.803	321.88	0	0	21.993	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2681	18.96	0	0	7.52	4.67	5.083176	0	0	2.016112	1.252027	
小计									31.886176	321.88	0	2.016112	23.245027	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	3.1776	1.3733		4.36				
		技工人工费(安装)				元	13.9097	1.3499		18.78				
		高级技工人工费(安装)				元	2.6919	1.3607		3.66				
		增加人工费				元	5.08184	1		5.08				
	材料	其他材料费				元	1.38	1		1.38				
		RD1± 筒灯				套	1	320.5		320.5				
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费				元	2.015582	1		2.02				
	项目编码	03041200411			项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	34		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径 (mm) 150	10套	0.1	268.03	4693.8	0	0	293.68	26.803	469.38	0	0	29.368	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.269	18.96	0	0	7.52	4.67	5.10024	0	0	2.02288	1.25623	
小计									31.90324	469.38	0	2.02288	30.62423	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	3.1776	1.3733		4.36				
		技工人工费(安装)				元	13.9097	1.3499		18.78				
		高级技工人工费(安装)				元	2.6919	1.3607		3.66				
		增加人工费				元	5.081838	1		5.08				
	材料	其他材料费				元	1.38	1		1.38				
		RD2± 筒灯				套	1	468		468				
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费				元	2.015581	1		2.02				
	项目编码	03041200412			项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	118		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径 (mm) 150	10套	0.1	268.03	6803.8	0	0	399.18	26.803	680.38	0	0	39.918	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2681	18.96	0	0	7.52	4.67	5.083176	0	0	2.016112	1.252027	
小计									31.886176	680.38	0	2.016112	41.170027	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	3.1776	1.3733		4.36				
		技工人工费(安装)				元	13.9097	1.3499		18.78				
		高级技工人工费(安装)				元	2.6919	1.3607		3.66				
		增加人工费				元	5.081842	1		5.08				
	材料	其他材料费				元	1.38	1		1.38				
		RD3± 筒灯				套	1	679		679				
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费				元	2.015583	1		2.02				
	项目编码	03041200413			项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	60		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径 (mm) 150	10套	1	268.03	2393.8	0	0	178.68	268.03	2393.8	0	0	178.68	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2681	18.96	0	0	7.52	4.67	5.083176	0	0	2.016112	1.252027	
小计									273.113176	2393.8	0	2.016112	179.932027	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	3.1776	1.3733		4.36				
		技工人工费(安装)				元	13.9097	1.3499		18.78				
		高级技工人工费(安装)				元	2.6919	1.3607		3.66				
		增加人工费				元	5.081849	1		5.08				
	机械													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费			元	1.38	1	1.38					
		RD4t 方型筒灯			套	1	238	238					
	主材												
	设备												
机械	增加机械费			元	2.015586	1	2.02						
项目编码	030412004014			项目名称			装饰灯			计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径 (mm) 150	10套	0.1	268.03	1628.8	0	0	140.43	26.803	162.88	0	0	14.043
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2681	18.96	0	0	7.52	4.67	5.083176	0	0	2.016112	1.252027
小计									31.886176	162.88	0	2.016112	15.295027
清单项目综合单价													
212.077315													
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)			元	3.1776	1.3733		4.36				
		技工人工费(安装)			元	13.9097	1.3499		18.78				
		高级技工人工费(安装)			元	2.6919	1.3607		3.66				
		增加人工费			元	5.082228	1		5.08				
	材料	其他材料费			元	1.38	1		1.38				
		RD5 方型筒灯			套	1	161.5		161.5				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	2.015736	1		2.02				
	项目编码	030412004015			项目名称			装饰灯			计量单位	套	工程量
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径 (mm) 150	10套	0.1	268.03	2193.8	0	0	168.68	26.803	219.38	0	0	16.868
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2681	18.96	0	0	7.52	4.67	5.083176	0	0	2.016112	1.252027
小计									31.886176	219.38	0	2.016112	18.120027
清单项目综合单价													
271.402315													
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)			元	3.1776	1.3733		4.36				
		技工人工费(安装)			元	13.9097	1.3499		18.78				
		高级技工人工费(安装)			元	2.6919	1.3607		3.66				
		增加人工费			元	5.081859	1		5.08				
	材料	其他材料费			元	1.38	1		1.38				
		RD5t 方型筒灯			套	1	218		218				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	2.01559	1		2.02				
	项目编码	030412004016			项目名称			装饰灯			计量单位	套	工程量
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径 (mm) 150	10套	0.1	268.03	1643.8	0	0	141.18	26.803	164.38	0	0	14.118
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2681	18.96	0	0	7.52	4.67	5.083176	0	0	2.016112	1.252027
小计									31.886176	164.38	0	2.016112	15.370027
清单项目综合单价													
213.652315													
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)			元	3.1776	1.3733		4.36				
		技工人工费(安装)			元	13.9097	1.3499		18.78				
		高级技工人工费(安装)			元	2.6919	1.3607		3.66				
		增加人工费			元	5.081848	1		5.08				
	材料	其他材料费			元	1.38	1		1.38				
		RD6 方型筒灯			套	1	163		163				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	2.015585	1		2.02				
	项目编码	030412004017			项目名称			装饰灯			计量单位	套	工程量
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径 (mm) 150	10套	0.1	268.03	3373.8	0	0	227.68	26.803	337.38	0	0	22.768
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2681	18.96	0	0	7.52	4.67	5.083176	0	0	2.016112	1.252027
小计									31.886176	337.38	0	2.016112	24.020027
清单项目综合单价													
395.302315													
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)			元	3.1776	1.3733		4.36				
		技工人工费(安装)			元	13.9097	1.3499		18.78				
		高级技工人工费(安装)			元	2.6919	1.3607		3.66				
		增加人工费			元	5.081857	1		5.08				
	材料	其他材料费			元	1.38	1		1.38				
		RG1 方型筒灯			套	1	336		336				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	2.015589	1		2.02				
	项目编码	030412004018			项目名称			装饰灯			计量单位	套	工程量
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式	10套	0.1	178.19	1507.58	0	0	114.6	17.819	150.758	0	0	11.46
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1782	18.96	0	0	7.52	4.67	3.378672	0	0	1.340064	0.832194
小计									21.197672	150.758	0	1.340064	12.292194
清单项目综合单价													
185.587930													
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)			元	2.1106	1.3733		2.9				
		技工人工费(安装)			元	9.2502	1.3499		12.49				
		高级技工人工费(安装)			元	1.7884	1.3607		2.43				
		增加人工费			元	3.378356	1		3.38				

工程量清单综合单价分析表

第 6 页, 共 17 页

费用明细	材料	木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.208	0.5	0.1		
		冲击钻头 φ8mm	只	0.05	4.5	0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	2.03	0.09	0.18		
		其他材料费	元	0.246	1	0.25		
		RS1 射灯	套	1	150	150		
	主材							
	设备							
机械	增加机械费		元	1.339939	1	1.34		
项目编码		030412004019	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式	10套	0.1	178.19	2542.58	0	166.35	17.819
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1782	18.96	0	0	7.52	4.67
小计								
清单项目综合单价								
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	2.1106	1.3733	2.9		
		技工人工费(安装)	元	9.2502	1.3499	12.49		
		高级技工人工费(安装)	元	1.7884	1.3607	2.43		
		增加人工费	元	3.378672	1	3.38		
	材料	木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.208	0.5	0.1		
		冲击钻头 φ8mm	只	0.05	4.5	0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	2.03	0.09	0.18		
		其他材料费	元	0.246	1	0.25		
		RS1 射灯	套	1	253.5	253.5		
	主材							
	设备							
	机械							
	增加机械费		元	1.340064	1	1.34		
项目编码		030412004020	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	477
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式	10套	0.1	178.19	1782.58	0	0	128.35
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1782	18.96	0	0	7.52	4.67
小计								
清单项目综合单价								
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	2.1106	1.3733	2.9		
		技工人工费(安装)	元	9.2502	1.3499	12.49		
		高级技工人工费(安装)	元	1.7884	1.3607	2.43		
		增加人工费	元	3.378481	1	3.38		
	材料	木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.208	0.5	0.1		
		冲击钻头 φ8mm	只	0.05	4.5	0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	2.03	0.09	0.18		
		其他材料费	元	0.246	1	0.25		
		RS2 射灯	套	1	177.5	177.5		
	主材							
	设备							
	机械							
	增加机械费		元	1.339988	1	1.34		
项目编码		030412004021	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	19
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式	10套	0.1	178.19	2870.08	0	0	182.73
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1782	18.96	0	0	7.52	4.67
小计								
清单项目综合单价								
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	2.1106	1.3733	2.9		
		技工人工费(安装)	元	9.2502	1.3499	12.49		
		高级技工人工费(安装)	元	1.7884	1.3607	2.43		
		增加人工费	元	3.378472	1	3.38		
	材料	木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.208	0.5	0.1		
		冲击钻头 φ8mm	只	0.05	4.5	0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	2.03	0.09	0.18		
		其他材料费	元	0.246	1	0.25		
		RS2t 射灯	套	1	286.25	286.25		
	主材							
	设备							
	机械							
	增加机械费		元	1.339985	1	1.34		
项目编码		030412004022	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	366
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式	10套	0.1	178.19	1782.58	0	0	128.35
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1782	18.96	0	0	7.52	4.67
小计								
清单项目综合单价								
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	2.1106	1.3733	2.9		
		技工人工费(安装)	元	9.2502	1.3499	12.49		
		高级技工人工费(安装)	元	1.7884	1.3607	2.43		
		增加人工费	元	3.37848	1	3.38		
	材料	木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.208	0.5	0.1		
		冲击钻头 φ8mm	只	0.05	4.5	0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	2.03	0.09	0.18		
		其他材料费	元	0.246	1	0.25		
		RS3 射灯	套	1	177.5	177.5		
	主材							
	设备							
	机械							
	增加机械费		元	1.339988	1	1.34		
项目编码		030412004023	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	62
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费

工程量清单综合单价分析表

以合						增加机械费		元		0.801256		1		0.8							
机械																					
项目编码		030404034002		项目名称		照明开关				计量单位		个		工程量		7					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费					
030212-239换		开关安装 双联照明		10套		0.1		110.21		139.6		0		31.23		11.021					
031106-9		高层建筑增加费(层数以内) 33		100元		0.1103		18.96		0		0		7.52		4.67					
小计												13.112288		13.96		0		0.829456		0.515101	
清单项目综合单价																					
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工				普工人工费(安装)		元		1.3057		1.3733		1.79							
						技工人工费(安装)		元		5.7214		1.3499		7.72							
						高级技工人工费(安装)		元		1.106		1.3607		1.5							
						增加人工费		元		2.089663		1		2.09							
		材料				其他材料费		元		0.05		1		0.05							
						双联开关		个		1		13.91		13.91							
		主材																			
		设备																			
		机械				增加机械费		元		0.828811		1		0.83							
项目编码		030404034003		项目名称		照明开关				计量单位		个		工程量		8					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费					
030212-240换		开关安装 三联照明		10套		0.1		113.9		192.3		0		0		3.468					
031106-9		高层建筑增加费(层数以内) 33		100元		0.1139		18.96		0		0		7.52		4.67					
小计												13.549544		19.23		0		0.856528		0.531913	
清单项目综合单价																					
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工				普工人工费(安装)		元		1.3494		1.3733		1.85							
						技工人工费(安装)		元		5.9123		1.3499		7.98							
						高级技工人工费(安装)		元		1.1435		1.3607		1.56							
						增加人工费		元		2.159544		1		2.16							
		材料				其他材料费		元		0.05		1		0.05							
						三联开关		个		1		19.18		19.18							
		主材																			
		设备																			
		机械				增加机械费		元		0.856528		1		0.86							
项目编码		030404035001		项目名称		插座				计量单位		个		工程量		192					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费					
030212-244换		单相插座安装电流(A) 16		10套		0.1		123.99		181.97		0		0		3.639					
031106-9		高层建筑增加费(层数以内) 33		100元		0.124		18.96		0		0		7.52		4.67					
小计												14.75004		18.197		0		0.93248		4.21808	
清单项目综合单价																					
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工				普工人工费(安装)		元		1.6325		1.3733		2.24							
						技工人工费(安装)		元		7.1522		1.3499		9.65							
						高级技工人工费(安装)		元		0.369		1.3607		0.5							
						增加人工费		元		2.350852		1		2.35							
		材料				其他材料费		元		0.067		1		0.07							
						防溅五孔插座		个		1		18.13		18.13							
		主材																			
		设备																			
		机械				增加机械费		元		0.932406		1		0.93							
项目编码		030404035002		项目名称		插座				计量单位		个		工程量		589					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费					
030212-244换		单相插座安装电流(A) 16		10套		0.1		123.99		165.37		0		0		3.556					
031106-9		高层建筑增加费(层数以内) 33		100元		0.124		18.96		0		0		7.52		4.67					
小计												14.75004		16.537		0		0.93248		4.13508	
清单项目综合单价																					
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工				普工人工费(安装)		元		1.6325		1.3733		2.24							
						技工人工费(安装)		元		7.1522		1.3499		9.65							
						高级技工人工费(安装)		元		0.369		1.3607		0.5							
						增加人工费		元		2.35085		1		2.35							
		材料				其他材料费		元		0.067		1		0.07							
						普通五孔插座		个		1		16.47		16.47							
		主材																			
		设备																			
		机械				增加机械费		元		0.932405		1		0.93							
项目编码		030411006001		项目名称		接线盒				计量单位		个		工程量		4093					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费					
030211-321		暗装 接线盒		10个		0.1		55.58		33.13		0		0		1.389					
031106-9		高层建筑增加费(层数以内) 33		100元		0.0556		18.96		0		0		7.52		4.67					
小计												6.612176		3.313		0		0.418112		1.648652	
清单项目综合单价																					
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工				普工人工费(安装)		元		1.0881		1.3733		1.49							
						技工人工费(安装)		元		2.4523		1.3499		3.31							
						高级技工人工费(安装)		元		0.5534		1.3607		0.75							
						增加人工费		元		1.053797		1		1.05							
		材料				锁紧螺母 M3×15~20		个		2.225		0.35		0.78							
						塑料护口(钢管用)15~20		个		2.225		0.18		0.4							
						塑料接线盒 86系列(深40mm)		个		1.02		2.02		2.06							
						其他材料费		元		0.073		1		0.07							
		主材																			
		设备																			

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费				元	0.417962	1	0.42				
项目编码	030411003001		项目名称		桥梁			计量单位	m		工程量	20.17	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	10m	0.1	329.34	945.2	0	5.83	120.14	32.934	94.52	0	0.583	12.014
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.104	252.91	72.97	0	4.61	59.63	26.30264	7.58888	0	0.47944	6.20152
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.5922	18.96	0	0	7.52	4.67	11.228112	0	0	4.453344	2.765574
小计									70.464752	102.10888	0	5.515784	20.981094
清单项目综合单价													199.070510
	-		内容	单位			数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工		普工人工费(安装)	元			14.396189	1.3733		19.77			
			技工人工费(安装)	元			17.876526	1.3499		24.13			
			高级技工人工费(安装)	元			11.254262	1.3607		15.31			
			增加人工费	元			11.22729	1		11.23			
	材料		镀锌扁钢 40×4	m			1.063068	5.04		5.36			
			膨胀螺栓 M10×150	10套			0.098721	17.8		1.76			
			电焊条 结422 Φ3.2mm	kg			0.031175	7.06		0.22			
			调和漆	kg			0.020783	10.86		0.23			
			汽油 60#~70#	kg			0.008	7.54		0.06			
			电线 BV-6	m			0.042	3.85		0.16			
其他材料费			元			0.330823	1		0.33				
钢制槽式电缆桥架 200×150×1.5			m			1.01	93.058		93.99				
主材													
设备													
机械		增加机械费	元			4.453018	1		4.45				
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班			0.001	583.23		0.58				
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班			0.010392	31.12		0.32				
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班			0.001039	149.79		0.16				
项目编码	030411003002		项目名称		桥梁			计量单位	m		工程量	36.7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600	10m	0.1	526.57	1155.98	0	11.66	174.48	52.657	115.598	0	1.166	17.448
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.104	252.91	72.97	0	4.61	59.63	26.30264	7.58888	0	0.47944	6.20152
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.7894	18.96	0	0	7.52	4.67	14.967024	0	0	5.936288	3.686498
小计									93.926664	123.18688	0	7.581728	27.336018
清单项目综合单价													252.031290
	-		内容	单位			数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工		普工人工费(安装)	元			18.007358	1.3733		24.73			
			技工人工费(安装)	元			25.967671	1.3499		35.05			
			高级技工人工费(安装)	元			14.073892	1.3607		19.15			
			增加人工费	元			14.965794	1		14.97			
	材料		镀锌扁钢 40×4	m			1.062861	5.04		5.36			
			膨胀螺栓 M10×150	10套			0.098702	17.8		1.76			
			电焊条 结422 Φ3.2mm	kg			0.031169	7.06		0.22			
			调和漆	kg			0.020779	10.86		0.23			
			汽油 60#~70#	kg			0.01	7.54		0.08			
			电线 BV-2.5	m			0.042	1.65		0.07			
其他材料费			元			0.380818	1		0.38				
钢制槽式电缆桥架 300×150×1.5			m			1.01	113.9544		115.09				
主材													
设备													
机械		增加机械费	元			5.9358	1		5.94				
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班			0.002	583.23		1.17				
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班			0.01039	31.12		0.32				
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班			0.001039	149.79		0.16				
项目编码	030413001001		项目名称		铁构件			计量单位	kg		工程量	81.64	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.01	860.81	611.53	0	115.38	227.77	8.6081	6.1153	0	1.1538	2.2777
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0861	18.96	0	0	7.52	4.67	1.632456	0	0	0.647472	0.402087
小计									10.240556	6.1153	0	1.801272	2.679787
清单项目综合单价													20.836915
	-		内容	单位			数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工		普工人工费(安装)	元			1.32104	1.3733		1.81			
			技工人工费(安装)	元			3.81728	1.3499		5.15			
			高级技工人工费(安装)	元			1.206	1.3607		1.64			
			增加人工费	元			1.632107	1		1.63			
	材料		钢筋 Φ10mm以外	kg			0.08	4.396		0.35			
			扁钢 40×4	kg			0.22	2.7		0.59			
			角钢(综合)	kg			0.75	4.904		3.68			
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套			0.063	3.73		0.23			
			电焊条 结422 Φ3.2mm	kg			0.014	7.06		0.1			
			铁砂布 0#-2#	张			0.05	0.75		0.04			
			调和漆	kg			0.014	10.86		0.15			
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg			0.0177	13.37		0.24			
			清油 C01-1	kg			0.006	19.2		0.12			
			溶剂汽油 200#	kg			0.0044	6		0.03			
			氮气(工业用)	m3			0.0226	19.58		0.44			
			乙炔气	m3			0.0075	18.2		0.14			
			其他材料费	元			0.011	1		0.01			
	主材												
	设备												
	机械		增加机械费	元			0.647333	1		0.65			
台式砂轮机 砂轮直径D(mm) D=250			台班			0.003	15.13		0.05				
交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班			0.0074	149.79		1.11				
项目编码	030411001001		项目名称		配管			计量单位	m		工程量	779.55	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖墙结构明敷(外径mm)	100m	0.01	1339.25	758.36	0	0	332.69	13.3925	7.5836	0	0	3.3269
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.134	18.96	0	0	7.52	4.67	2.54064	0	0	1.00768	0.62578
小计									15.93314	7.5836	0	1.00768	3.95268
清单项目综合单价													28.437100
	-		内容	单位			数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工		普工人工费(安装)	元			1.58654	1.3733		2.18			
			技工人工费(安装)	元			6.95202	1.3499		9.38			
			高级技工人工费(安装)	元			1.34427	1.3607		1.83			
			增加人工费	元			2.539217	1		2.54			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg		0.004		4.7	0.02				
		木螺钉 M6×65		10个		0.2288		1.13	0.26				
		面漆		kg		0.0132		51	0.67				
		塑料膨胀管 Φ8mm		10个		0.2288		0.5	0.11				
		套接紧定式直接头: Φ20mm(配螺钉)		个		0.2502		1.9	0.48				
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm		个		0.1502		1.8	0.27				
		管卡子(电线管用DN15~20)		个		1.442		0.27	0.39				
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm		m		1.03		5.19	5.35				
		其他材料费		元		0.0379		1	0.04				
	主材												
设备													
机械	增加机械费		元		1.007116		1	1.01					
项目编码	030411001002		项目名称	配管		计量单位	m		工程量	7015.92			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.04	614.81	0	0	159.73	5.8604	6.1481	0	0	1.5973
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.059	18.96	0	0	7.52	4.67	1.11864	0	0	0.44368	0.27553
小计									6.97904	6.1481	0	0.44368	1.87283
清单项目综合单价									15.443650				
费用明细	人工	内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)		元		0.69425		1.3733	0.95				
		技工人工费(安装)		元		3.04213		1.3499	4.11				
		高级技工人工费(安装)		元		0.58826		1.3607	0.8				
		增加人工费		元		1.111132		1	1.11				
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg		0.004		4.7	0.02				
		套接紧定式直接头: Φ20mm(配螺钉)		个		0.2502		1.9	0.48				
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm		个		0.1502		1.8	0.27				
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm		m		1.03		5.19	5.35				
		其他材料费		元		0.0379		1	0.04				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元		0.440702		1	0.44				
项目编码	030411001003		项目名称	配管		计量单位	m		工程量	1037.91			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-25	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1383.33	1198.28	0	0	364.39	13.8333	11.9828	0	0	3.6439
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1384	18.96	0	0	7.52	4.67	2.624064	0	0	1.040768	0.646328
小计									16.457364	11.9828	0	1.040768	4.290228
清单项目综合单价									33.771160				
费用明细	人工	内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)		元		1.63872		1.3733	2.25				
		技工人工费(安装)		元		7.18091		1.3499	9.69				
		高级技工人工费(安装)		元		1.3885		1.3607	1.89				
		增加人工费		元		2.622794		1	2.62				
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg		0.004		4.7	0.02				
		木螺钉 M6×65		10个		0.1541		1.13	0.17				
		面漆		kg		0.0174		51	0.89				
		塑料膨胀管 Φ8mm		10个		0.1541		0.5	0.08				
		套接紧定式直接头: Φ25mm(配螺钉)		个		0.2502		2	0.5				
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ25mm		个		0.1502		2.39	0.36				
		管卡子(电线管用DN25~32)		个		1.442		2.26	3.26				
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm		m		1.03		6.47	6.66				
		其他材料费		元		0.043		1	0.04				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元		1.040264		1	1.04				
项目编码	030411001004		项目名称	配管		计量单位	m		工程量	9341.15			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-31	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25	100m	0.01	789.94	758.53	0	0	211.79	7.8994	7.5853	0	0	2.1179
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.079	18.96	0	0	7.52	4.67	1.49784	0	0	0.59408	0.36893
小计									9.39724	7.5853	0	0.59408	2.48683
清单项目综合单价									20.063450				
费用明细	人工	内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)		元		0.93581		1.3733	1.29				
		技工人工费(安装)		元		4.1006		1.3499	5.54				
		高级技工人工费(安装)		元		0.79289		1.3607	1.08				
		增加人工费		元		1.497726		1	1.5				
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg		0.004		4.7	0.02				
		套接紧定式直接头: Φ25mm(配螺钉)		个		0.2502		2	0.5				
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ25mm		个		0.1502		2.39	0.36				
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm		m		1.03		6.47	6.66				
		其他材料费		元		0.043		1	0.04				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元		0.594035		1	0.59				
项目编码	030411001005		项目名称	配管		计量单位	m		工程量	687.9			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.87	100.13	0	0	64.84	27.187	10.013	0	0	6.484
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2719	18.96	0	0	7.52	4.67	5.155224	0	0	2.044688	1.269773
小计									32.342224	10.013	0	2.044688	7.753773
清单项目综合单价									52.153685				
费用明细	人工	内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)		元		3.2205		1.3733	4.42				
		技工人工费(安装)		元		14.1135		1.3499	19.05				
		高级技工人工费(安装)		元		2.7287		1.3607	3.71				
		增加人工费		元		5.154656		1	5.15				
				锁紧螺母(金属软管用 M15~20)	个	4.16		0.3	1.25				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料		金属软管 DN20		个	1.03		2.42		2.49				
			镀锌管接头(金属软管用) 20		个	2.06		0.85		1.75				
			金属软管尼龙接头 DN15~20		个	2.06		0.07		0.14				
			管卡子(金属软管用DN15~20)		个	4.12		0.95		3.91				
			其他材料费		元	0.463		1		0.46				
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元	2.044463		1		2.04			
项目编码	030411001006			项目名称	配管			计量单位	m		工程量	899.08		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-43	砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内) 25	100m	0.01	1557.85	1781.91	0	27.72	433.84	15.5785	17.8191	0	0.2772	4.3384	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1558	18.96	0	0	7.52	4.67	2.953968	0	0	1.171616	0.727586	
小计									18.532468	17.8191	0	1.448816	5.065986	
清单项目综合单价 42.866370														
费用明细	- 内容				单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		人工		普工人工费(安装)	元	1.84549		1.3733	2.53					
				技工人工费(安装)	元	8.08684		1.3499	10.92					
				高级技工人工费(安装)	元	1.56367		1.3607	2.13					
				增加人工费	元	2.953684		1	2.95					
	材料			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004		4.7	0.02					
			木螺钉 M4×65以下	10个	0.17264		0.22	0.04						
			锁紧螺母 M3×25~32	个	0.1545		0.33	0.05						
			冲击钻头 φ6mm~12mm	个	0.0115		5.5	0.06						
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0297		13.37	0.4						
			沥青清漆	kg	0.0053		13.2	0.07						
			清油 C01-1	kg	0.0042		19.2	0.08						
			溶剂汽油 200#	kg	0.0074		6	0.04						
			镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03		15.17	15.63						
			塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	1.743		0.09	0.16						
			镀锌管接头(60×25)	个	0.1648		3.07	0.51						
			接地管卡 DN25	个	0.329		0.44	0.14						
			管卡子(钢管用DN25~32)	个	0.8549		0.6	0.51						
			塑料护口(钢管用)25~32	个	0.1545		0.33	0.05						
			其他材料费	元	0.0594		1	0.06						
		主材												
		设备												
	机械													
					增加机械费	元	1.171503		1		1.17			
					液压弯管机 管径D (mm) D≤60	台班	0.0006		254.61		0.15			
					砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.004		31.12		0.12			
	项目编码	030411001007			项目名称	配管			计量单位	m		工程量	133.39	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-44	砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内) 32	100m	0.01	1690.12	2421.55	0	27.72	494.93	16.9012	24.2155	0	0.2772	4.9493	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1691	18.96	0	0	7.52	4.67	3.206136	0	0	1.271632	0.789697	
小计									20.107336	24.2155	0	1.548832	5.738997	
清单项目综合单价 51.610665														
费用明细	- 内容				单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		人工		普工人工费(安装)	元	2.00218		1.3733	2.75					
				技工人工费(安装)	元	8.77343		1.3499	11.84					
				高级技工人工费(安装)	元	1.69648		1.3607	2.31					
				增加人工费	元	3.204466		1	3.2					
	材料			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004		4.7	0.02					
			木螺钉 M4×65以下	10个	0.17264		0.22	0.04						
			锁紧螺母 M3×25~32	个	0.1545		0.33	0.05						
			冲击钻头 φ6mm~12mm	个	0.0115		5.5	0.06						
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0376		13.37	0.5						
			沥青清漆	kg	0.0053		13.2	0.07						
			清油 C01-1	kg	0.0053		19.2	0.1						
			溶剂汽油 200#	kg	0.0094		6	0.06						
			镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.03		21.02	21.65						
			塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	1.743		0.09	0.16						
			镀锌管接头(60×32)	个	0.1648		4.04	0.67						
			接地管卡 DN32	个	0.329		0.63	0.21						
			管卡子(钢管用DN25~32)	个	0.8549		0.6	0.51						
			塑料护口(钢管用)25~32	个	0.1545		0.33	0.05						
			其他材料费	元	0.0692		1	0.07						
		主材												
		设备												
	机械													
					增加机械费	元	1.27097		1		1.27			
					液压弯管机 管径D (mm) D≤60	台班	0.0006		254.61		0.15			
					砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.004		31.12		0.12			
	项目编码	030411001008			项目名称	配管			计量单位	m		工程量	9.36	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-45	砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内) 40	100m	0.01	2277.99	2952.7	0	32.82	651.22	22.7799	29.527	0	0.3282	6.5122	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2278	18.96	0	0	7.52	4.67	4.319088	0	0	1.713056	1.063826	
小计									27.098988	29.527	0	2.041256	7.576026	
清单项目综合单价 66.243270														
费用明细	- 内容				单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		人工		普工人工费(安装)	元	2.69854		1.3733	3.71					
				技工人工费(安装)	元	11.82511		1.3499	15.96					
				高级技工人工费(安装)	元	2.28653		1.3607	3.11					
				增加人工费	元	4.319072		1	4.32					
	材料			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004		4.7	0.02					
			膨胀螺栓 M6	套	0.6732		0.59	0.4						
			木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864		0.22	0.02						
			锁紧螺母 M3×40~50	个	0.1545		0.74	0.11						
			冲击钻头 φ6mm~12mm	个	0.0092		5.5	0.05						
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0444		13.37	0.59						
			沥青清漆	kg	0.0063		13.2	0.08						
			清油 C01-1	kg	0.006		19.2	0.12						
			溶剂汽油 200#	kg	0.0109		6	0.07						
			镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03		24.92	25.67						
			塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	0.693		0.09	0.06						
			镀锌管接头(70×40)	个	0.1648		6	0.99						
			接地管卡 DN40	个	0.3296		0.8	0.26						
			管卡子(钢管用DN40~50)	个	0.6798		1.36	0.92						
		主材												
		设备												
	机械													

工程量清单综合单价分析表

				塑料护口(钢管用)40~50	个	0.1545	0.45	0.07						
				其他材料费	元	0.0971	1	0.1						
	主材													
	设备													
	机械				增加机械费	元	1.71305	1	1.71					
				液压弯管机 管径D (mm) D≤60	台班	0.0008	254.61	0.2						
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.004	31.12	0.12						
项目编码	030411001009			项目名称	配管		计量单位	m	工程量	11.5				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内) 50	100m	0.01	2781.37	3951.52	0	37.91	812.3	27.8137	39.5152	0	0.3791	8.123	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2782	18.96	0	0	7.52	4.67	5.274672	0	0	2.092064	1.299194	
		小计							33.088372	39.5152	0	2.471164	9.422194	
清单项目综合单价											84.496930			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元	3.29491	1.3733	4.52						
				技工人工费(安装)	元	14.43809	1.3499	19.49						
				高级技工人工费(安装)	元	2.79179	1.3607	3.8						
				增加人工费	元	5.273518	1	5.27						
	材料			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02						
				膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.59	0.4						
				木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.22	0.02						
				锁紧螺母 M3×40~50	个	0.1545	0.74	0.11						
				冲击钻头 φ6mm~12mm	个	0.0092	5.5	0.05						
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0556	13.37	0.74						
				沥青清漆	kg	0.0063	13.2	0.08						
				清油 C01-1	kg	0.0074	19.2	0.14						
				溶剂汽油 200#	kg	0.0137	6	0.08						
				镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	33.86	34.88						
				塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	0.693	0.09	0.06						
				镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	8.57	1.41						
				接地管卡 DN50	个	0.3296	1.25	0.41						
				管卡子(钢管用DN40~50)	个	0.6798	1.36	0.92						
		塑料护口(钢管用)40~50	个	0.1545	0.45	0.07								
		其他材料费	元	0.1118	1	0.11								
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	2.091606	1	2.09						
				液压弯管机 管径D (mm) D≤60	台班	0.001	254.61	0.25						
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.004	31.12	0.12						
项目编码	030411001010			项目名称	配管		计量单位	m	工程量	13.61				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-47	砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内) 65	100m	0.01	4337.37	5150.34	0	28.82	1214.1	43.3737	51.5034	0	0.2882	12.141	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.4338	18.96	0	0	7.52	4.67	8.224848	0	0	3.262176	2.025846	
		小计							51.598548	51.5034	0	3.550376	14.166846	
清单项目综合单价											120.819170			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元	5.13821	1.3733	7.06						
				技工人工费(安装)	元	22.51539	1.3499	30.39						
				高级技工人工费(安装)	元	4.35358	1.3607	5.92						
				增加人工费	元	8.223708	1	8.22						
	材料			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02						
				膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.59	0.6						
				锁紧螺母 M3×70	个	0.1545	0.93	0.14						
				冲击钻头 φ6mm~12mm	个	0.0068	5.5	0.04						
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0738	13.37	0.99						
				沥青清漆	kg	0.0088	13.2	0.12						
				清油 C01-1	kg	0.0093	19.2	0.18						
				溶剂汽油 200#	kg	0.0179	6	0.11						
				镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.03	45	46.35						
				镀锌管接头(80×65)	个	0.1545	5.49	0.85						
				接地管卡 DN65	个	0.309	2.5	0.77						
				管卡子(钢管用DN65)	个	0.515	2.11	1.09						
				塑料护口(钢管用)65	个	0.1545	0.6	0.09						
				其他材料费	元	0.1628	1	0.16						
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	3.261724	1	3.26						
				弯管机(中型) 管径D (mm) D≤108	台班	0.0013	125.95	0.16						
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.004	31.12	0.12						
项目编码	030411004001			项目名称	配线		计量单位	m	工程量	31245.39				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.81	316.35	0	0	48.57	1.4881	3.1635	0	0	0.4857	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0149	18.96	0	0	7.52	4.67	0.282504	0	0	0.112048	0.069583	
		小计							1.770604	3.1635	0	0.112048	0.555283	
清单项目综合单价											5.601435			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3733	0.24						
				技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3499	1.04						
				高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3607	0.2						
				增加人工费	元	0.282144	1	0.28						
	材料			塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0						
				焊锡	kg	0.002	75.6	0.15						
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01						
				汽油 60#~70#	kg	0.005	7.54	0.04						
				其他材料费	元	0.0058	1	0.01						
				电线 WDZC-B1-BYJ2.5	m	1.16	2.552	2.96						
	主材													
	设备													
	机械				增加机械费	元	0.111905	1	0.11					
项目编码	030411004002			项目名称	配线		计量单位	m	工程量	37009.05				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.37	463.9	0	0	62.46	1.7837	4.639	0	0	0.6246
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0179	18.96	0	0	7.52	4.67	0.339384	0	0	0.134608	0.083593
小计									2.123084	4.639	0	0.134608	0.708193
清单项目综合单价									7.604885				
费用明细	-												
	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	0.21106	1.3733	0.29				
		技工人工费(安装)				元	0.9264	1.3499	1.25				
		高级技工人工费(安装)				元	0.17884	1.3607	0.24				
		增加人工费				元	0.33819	1	0.34				
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003	0.63	0				
		焊锡				kg	0.002	75.6	0.15				
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	69.5	0.01				
		汽油 60#~70#				kg	0.005	7.54	0.04				
		其他材料费				元	0.0057	1	0.01				
		电线 WDZC-B1-BYJ4				m	1.0925	4.06	4.44				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.134134	1	0.13				
项目编码	030411004003			项目名称			配线		计量单位	m		工程量	3637.38

定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.81	318.91	0	0	48.7	1.4881	3.1891	0	0	0.487
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0149	18.96	0	0	7.52	4.67	0.282504	0	0	0.112048	0.069583
小计									1.770604	3.1891	0	0.112048	0.556583
清单项目综合单价									5.628335				
费用明细	-												
	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	0.17627	1.3733	0.24				
		技工人工费(安装)				元	0.77248	1.3499	1.04				
		高级技工人工费(安装)				元	0.14937	1.3607	0.2				
		增加人工费				元	0.282144	1	0.28				
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.63	0				
		焊锡				kg	0.002	75.6	0.15				
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	69.5	0.01				
		汽油 60#~70#				kg	0.005	7.54	0.04				
		其他材料费				元	0.0058	1	0.01				
		电线 WDZB-BYJ2.5				m	1.16	2.574	2.99				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.111905	1	0.11				
项目编码	030411004004			项目名称			配线		计量单位	m		工程量	1952.82

定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.37	467.72	0	0	62.65	1.7837	4.6772	0	0	0.6265
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0179	18.96	0	0	7.52	4.67	0.339384	0	0	0.134608	0.083593
小计									2.123084	4.6772	0	0.134608	0.710093
清单项目综合单价									7.644985				
费用明细	-												
	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	0.21106	1.3733	0.29				
		技工人工费(安装)				元	0.9264	1.3499	1.25				
		高级技工人工费(安装)				元	0.17884	1.3607	0.24				
		增加人工费				元	0.33819	1	0.34				
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003	0.63	0				
		焊锡				kg	0.002	75.6	0.15				
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	69.5	0.01				
		汽油 60#~70#				kg	0.005	7.54	0.04				
		其他材料费				元	0.0057	1	0.01				
		电线 WDZB-BYJ4				m	1.0925	4.095	4.47				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.134134	1	0.13				
项目编码	030411004005			项目名称			配线		计量单位	m		工程量	5513.89

定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	148.81	316.35	0	0	48.57	1.4881	3.1635	0	0	0.4857
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0149	18.96	0	0	7.52	4.67	0.282504	0	0	0.112048	0.069583
小计									1.770604	3.1635	0	0.112048	0.555283
清单项目综合单价									5.601435				
费用明细	-												
	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	0.17627	1.3733	0.24				
		技工人工费(安装)				元	0.77248	1.3499	1.04				
		高级技工人工费(安装)				元	0.14937	1.3607	0.2				
		增加人工费				元	0.282144	1	0.28				
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.63	0				
		焊锡				kg	0.002	75.6	0.15				
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	69.5	0.01				
		汽油 60#~70#				kg	0.005	7.54	0.04				
		其他材料费				元	0.0058	1	0.01				
		电线 WDZC-BYJ2.5				m	1.16	2.552	2.96				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.111905	1	0.11				
项目编码	030411004006			项目名称			配线		计量单位	m		工程量	5513.89

定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.37	467.18	0	0	62.62	1.7837	4.6718	0	0	0.6262
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0179	18.96	0	0	7.52	4.67	0.339384	0	0	0.134608	0.083593
小计									2.123084	4.6718	0	0.134608	0.709793
清单项目综合单价									7.639285				
	-												
		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	0.21106	1.3733	0.29				
		技工人工费(安装)				元	0.9264	1.3499	1.25				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)		元	0.17884	1.3607	0.24							
		增加人工费		元	0.33819	1	0.34							
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.003	0.63	0							
		焊锡		kg	0.002	75.6	0.15							
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001	69.5	0.01							
		汽油 60#~70#		kg	0.005	7.54	0.04							
		其他材料费		元	0.0057	1	0.01							
	电线 WDZC-BYJ4		m	1.0925	4.09	4.47								
	主材													
	设备													
机械	增加机械费		元	0.134134	1	0.13								
项目编码	030411004007		项目名称	配线		计量单位	m		工程量	5625.52				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-175换	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 6	100m单线	0.01	115.73	654.39	0	0	58.19	1.1573	6.5439	0	0	0.5819	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0116	18.96	0	0	7.52	4.67	0.219936	0	0	0.087232	0.054172	
小计									1.377236	6.5439	0	0.087232	0.636072	
清单项目综合单价												8.64440		
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)	元	0.13712	1.3733	0.19								
		技工人工费(安装)	元	0.60077	1.3499	0.81								
		高级技工人工费(安装)	元	0.11615	1.3607	0.16								
		增加人工费	元	0.219424	1	0.22								
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.63	0.01								
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09								
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01								
		汽油 60#~70#	kg	0.006	7.54	0.05								
		其他材料费	元	0.0071	1	0.01								
		电线 WDZC-B1-BYJ6	m	1.05	6.084	6.39								
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费	元	0.087029	1	0.09								
	项目编码	030408001001		项目名称	电力电缆		计量单位	m		工程量	53.51			
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10	100m	0.01	348.01	950.9	0	6.42	124.57	3.4801	9.509	0	0.0642	1.2457	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0349	18.96	0	0	7.52	4.67	0.661704	0	0	0.262448	0.162983	
小计									4.141804	9.509	0	0.326648	1.408683	
清单项目综合单价												15.386135		
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)	元	0.7671	1.3733	1.05								
		技工人工费(安装)	元	1.46862	1.3499	1.98								
		高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3607	0.44								
		增加人工费	元	0.659826	1	0.66								
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01								
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05								
		其他材料费	元	0.032	1	0.03								
		铜芯电力电缆 WDZB-YJY-3*2.5	m	1.01	9.3249	9.42								
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费	元	0.261703	1	0.26								
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.00011	583.23	0.06								
	项目编码	030408001002		项目名称	电力电缆		计量单位	m		工程量	1898.21			
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10	100m	0.01	348.01	1442.48	0	6.42	149.15	3.4801	14.4248	0	0.0642	1.4915	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0349	18.96	0	0	7.52	4.67	0.661704	0	0	0.262448	0.162983	
小计									4.141804	14.4248	0	0.326648	1.654483	
清单项目综合单价												20.547735		
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)	元	0.7671	1.3733	1.05								
		技工人工费(安装)	元	1.46862	1.3499	1.98								
		高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3607	0.44								
		增加人工费	元	0.659827	1	0.66								
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01								
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05								
		其他材料费	元	0.032	1	0.03								
		铜芯电力电缆 WDZB-YJY-3*4	m	1.01	14.1921	14.33								
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费	元	0.261703	1	0.26								
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.00011	583.23	0.06								
	项目编码	030408001003		项目名称	电力电缆		计量单位	m		工程量	138.32			
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10	100m	0.01	348.01	2086.51	0	6.42	181.35	3.4801	20.8651	0	0.0642	1.8135	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0349	18.96	0	0	7.52	4.67	0.661704	0	0	0.262448	0.162983	
小计									4.141804	20.8651	0	0.326648	1.976483	
清单项目综合单价												27.310035		
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)	元	0.7671	1.3733	1.05								
		技工人工费(安装)	元	1.46862	1.3499	1.98								
		高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3607	0.44								
		增加人工费	元	0.65983	1	0.66								
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01								
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05								
		其他材料费	元	0.032	1	0.03								
		铜芯电力电缆 WDZB-YJY-3*6	m	1.01	20.5686	20.77								
	主材													
	设备													
	机械													

工程量清单综合单价分析表

	双舍						元		0.261705		1		0.26						
	机械		增加机械费				元		0.261705		1		0.26						
			载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班		0.00011		583.23		0.06						
项目编码	030408001004			项目名称			电力电缆			计量单位		m		工程量		38.19			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10	100m	0.01	348.01	2319.31	0	6.42	192.99	3.4801	23.1931	0	0.0642	1.9299						
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0349	18.96	0	0	7.52	4.67	0.661704	0	0	0.262448	0.162983						
小计									4.141804	23.1931	0	0.326648	2.092883	29.754435					
清单项目综合单价																			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
费用明细	人工		普工人工费(安装)	元	0.7671	1.3733	1.05												
			技工人工费(安装)	元	1.46862	1.3499	1.98												
			高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3607	0.44												
			增加人工费	元	0.659852	1	0.66												
			橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01												
	材料		标志牌	个	0.06	0.8	0.05												
			其他材料费	元	0.032	1	0.03												
			铜芯电力电缆 WDZB-YJY-5*4	m	1.01	22.8735	23.1												
	主材																		
	设备																		
机械		增加机械费	元	0.261713	1	0.26													
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.00011	583.23	0.06													
项目编码	030408001005			项目名称			电力电缆			计量单位		m		工程量		219.46			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10	100m	0.01	348.01	3391.11	0	6.42	246.58	3.4801	33.9111	0	0.0642	2.4658						
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0349	18.96	0	0	7.52	4.67	0.661704	0	0	0.262448	0.162983						
小计									4.141804	33.9111	0	0.326648	2.628783	41.008335					
清单项目综合单价																			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
费用明细	人工		普工人工费(安装)	元	0.7671	1.3733	1.05												
			技工人工费(安装)	元	1.46862	1.3499	1.98												
			高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3607	0.44												
			增加人工费	元	0.659825	1	0.66												
			橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01												
	材料		标志牌	个	0.06	0.8	0.05												
			其他材料费	元	0.032	1	0.03												
			铜芯电力电缆 WDZB-YJY-5*6	m	1.01	33.4854	33.82												
	主材																		
	设备																		
机械		增加机械费	元	0.261703	1	0.26													
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.00011	583.23	0.06													
项目编码	030408001006			项目名称			电力电缆			计量单位		m		工程量		12.2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10	100m	0.01	348.01	5172.32	0	6.42	335.64	3.4801	51.7232	0	0.0642	3.3564						
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0349	18.96	0	0	7.52	4.67	0.661704	0	0	0.262448	0.162983						
小计									4.141804	51.7232	0	0.326648	3.519383	59.711035					
清单项目综合单价																			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
费用明细	人工		普工人工费(安装)	元	0.7671	1.3733	1.05												
			技工人工费(安装)	元	1.46862	1.3499	1.98												
			高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3607	0.44												
			增加人工费	元	0.65987	1	0.66												
			橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01												
	材料		标志牌	个	0.06	0.8	0.05												
			其他材料费	元	0.032	1	0.03												
			铜芯电力电缆 WDZB-YJY-5*10	m	1.01	51.1212	51.63												
	主材																		
	设备																		
机械		增加机械费	元	0.261721	1	0.26													
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.00011	583.23	0.06													
项目编码	030408001007			项目名称			电力电缆			计量单位		m		工程量		27.42			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16	100m	0.01	417.72	8070.08	0	6.42	495.87	4.1772	80.7008	0	0.0642	4.9587						
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0418	18.96	0	0	7.52	4.67	0.792528	0	0	0.314336	0.195206						
小计									4.969728	80.7008	0	0.378536	5.153906	91.202970					
清单项目综合单价																			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
费用明细	人工		普工人工费(安装)	元	0.92161	1.3733	1.27												
			技工人工费(安装)	元	1.76285	1.3499	2.38												
			高级技工人工费(安装)	元	0.3909	1.3607	0.53												
			增加人工费	元	0.792005	1	0.79												
			橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01												
	材料		标志牌	个	0.06	0.8	0.05												
			其他材料费	元	0.032	1	0.03												
			铜芯电力电缆 WDZB-YJY-5*16	m	1.01	79.8119	80.61												
	主材																		
	设备																		
机械		增加机械费	元	0.314129	1	0.31													
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.00011	583.23	0.06													
项目编码	030408001008			项目名称			电力电缆			计量单位		m		工程量		36.52			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35	100m	0.01	638	11704.66	0	13.57	726.57	6.38	117.0466	0	0.1357	7.2657						
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.07	18.96	0	0	7.52	4.67	1.3272	0	0	0.5264	0.3269						
小计									7.7072	117.0466	0	0.6621	7.5926	133.00857					
清单项目综合单价																			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)			元	1.40808	1.3733	1.93					
		技工人工费(安装)			元	2.69338	1.3499	3.64					
		高级技工人工费(安装)			元	0.59561	1.3607	0.81					
	增加人工费			元	1.20966	1	1.21						
	标志牌			个	0.06	0.8	0.05						
	其他材料费			元	0.0502	1	0.05						
	铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16			m	1.01	115.7798	116.94						
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.00011	650.68	0.07						
	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.00011	583.23	0.06						
	项目编码	030408001009			项目名称		电力电缆	计量单位	m	工程量	25.51		
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35	100m	0.01	638	15518.89	0	13.57	917.28	6.38	155.1889	0	0.1357	9.1728
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0638	18.96	0	0	7.52	4.67	1.209648	0	0	0.479776	0.297946
小计									7.589648	155.1889	0	0.615476	9.470746
清单项目综合单价									172.864770				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)			元	1.40808	1.3733	1.93					
		技工人工费(安装)			元	2.69338	1.3499	3.64					
		高级技工人工费(安装)			元	0.59561	1.3607	0.81					
	增加人工费			元	1.20962	1	1.21						
	标志牌			个	0.06	0.8	0.05						
	其他材料费			元	0.0502	1	0.05						
	铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16			m	1.01	153.5444	155.08						
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.00011	650.68	0.07						
	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.00011	583.23	0.06						
	项目编码	030408006001			项目名称		电力电缆头	计量单位	个	工程量	6		
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-150	热(冷)缩式铜芯电力电缆中间头安装 1kV以下截面(mm2以下) 35	个	1	112.5	97.08	0	1.4	29.71	112.5	97.08	0	1.4	29.71
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	1.13	18.96	0	0	7.52	4.67	21.4248	0	0	8.4976	5.2771
小计									133.9248	97.08	0	9.8976	34.9871
清单项目综合单价									275.8895				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)			元	13.603	1.3733	18.68					
		技工人工费(安装)			元	48.495	1.3499	65.46					
		高级技工人工费(安装)			元	20.838	1.3607	28.35					
	增加人工费			元	21.33	1	21.33						
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.01	69.5	0.7						
	汽油 60#~70#			kg	0.5	7.54	3.77						
	镀锌裸铜绞线 16mm2			kg	0.3	68	20.4						
	铜压接管 16mm2			个	1.01	1.15	1.16						
	铜压接管 35mm2			个	3.03	2.52	7.64						
	1kV电缆热缩型中间头 25~50mm2			个	1	55	55						
	其他材料费			元	4.64	1	4.64						
	增加机械费			元	8.46	1	8.46						
	项目编码	030413002001			项目名称		雷(压)槽	计量单位	m	工程量	7015.92		
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷沟槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.88	0.1	0	0	8.35	3.788	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.65	0.76	0	0	1.94	0.865	0.076	0	0	0.194
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0466	18.96	0	0	7.52	4.67	0.883536	0	0	0.350432	0.217622
小计									5.536536	0.086	0	0.350432	1.246622
清单项目综合单价									7.219590				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		技工人工费(安装)			元	3.4471	1.3499	4.65					
	增加人工费			元	0.882209	1	0.88						
	其他材料费			元	0.01	1	0.01						
	项目编码	030413002002			项目名称		雷(压)槽	计量单位	m	工程量	9341.15		
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷沟槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.39	0.15	0	0	11.1	5.039	0.015	0	0	1.11
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.58	1.14	0	0	2.61	1.158	0.114	0	0	0.261
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.062	18.96	0	0	7.52	4.67	1.17552	0	0	0.46624	0.28954
小计									7.37252	0.129	0	0.46624	1.66054
清单项目综合单价									9.62830				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		技工人工费(安装)			元	4.5907	1.3499	6.2					
	增加人工费			元	1.174951	1	1.17						
	其他材料费			元	0.015	1	0.02						

工程量清单综合单价分析表

费用明细																
	主材															
	设备															
	机械		增加机械费		元		0.466014		1		0.47					
项目编码	030414002001			项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	594.67	10	0	22	132.86	594.67	10	0	22		132.86		
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	5.9467	18.96	0	0	7.52	4.67	112.749432	0	0	44.719184		27.771089		
小计									707.419432	10	0	66.719184		160.631089		
									944.769705							
清单项目综合单价																
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(安装)			元		47.874		1.3733		65.75					
		技工人工费(安装)			元		215.254		1.3499		290.57					
		高级技工人工费(安装)			元		175.173		1.3607		238.36					
		增加人工费			元		112.749432		1		112.75					
	材料	其他材料费			元		10		1		10					
	主材															
	设备															
	机械	增加机械费			元		44.719184		1		44.72					
		仪器仪表使用费			元		22		1		22					

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修电气
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	52293.16	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	20844.85	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称:	南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修电气
标段:	南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					73138.01
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	52293.16
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	42472.85
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	9820.31
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_R6F+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	20844.85
1-10-1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	20844.85	20844.85
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							73138.01

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修
电气

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修电气
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修电气
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修电气
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-精装修电气
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	88875.54
1	增值税应纳税额	A5	3.02	79353.16
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	9522.38
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	120216.72
合计				209092.26

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 1 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		地下部分					8641.66	0	
1-1		给水工程					1834.41	0	
1-1-1	031001003001	不锈钢管	(1)室内给水 (2)S31603薄壁不锈钢管及管件 (3)DN15 (4)外径及壁厚满足设计要求 (5)双卡压连接 (6)水压试验、管道消毒、冲洗 (7)包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9)地下室增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	12.98	75.19	975.97	0	
1-1-2	031001003002	不锈钢管	(1)室内给水 (2)S31603薄壁不锈钢管及管件 (3)DN20 (4)外径及壁厚满足设计要求 (5)双卡压连接 (6)水压试验、管道消毒、冲洗 (7)包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9)地下室增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	0.93	79.72	74.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 2 页, 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3	031001003003	不锈钢管	(1) 室内给水 (2) 覆塑防腐蚀 S31603不锈钢管及管件 (3) DN15 (4) 外径及壁厚满足设计要求 (5) 双卡压连接 (6) 水压试验、管道消毒、冲洗 (7) 埋墙接头部分采用聚乙烯胶带缠绕 (8) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (9) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (10) 地下室增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	6	76.07	456.42	0	
1-1-4	030413002003	凿(压)槽	(1) 管道凿槽及恢复 (2) DN15 (3) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4) 地下室增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	6	4.72	28.32	0	
1-1-5	031002001001	管道支架	(1) 管道支架制作及安装 (2) 包括管道支架、管卡、托钩供货及安装 (3) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4) 地下室增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	kg	4.69	33.77	158.38	0	
1-1-6	031201003001	金属结构刷油	(1) 管道支架除锈刷油 (2) 除锈后刷樟丹两道、灰色调合漆两道 (3) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4) 地下室增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	kg	4.69	2.54	11.91	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 3 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-7	031208002001	管道绝热	(1)管道防结露 (2)B1级阻燃橡塑泡棉, 自带铝箔贴面保护层, 厚度20mm (3)具体要求详见图纸、技术要求、相关规范及招标文件 (4)地下室增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m3	0.04	3231.81	129.27	0	
1-2		排水工程					614.37	0	
1-2-1	031001006001	塑料管	(1)室内 (2)污废水、通气 (3)PVC-U塑料排水管及管件 (4)DN50 (5)粘接 (6)灌水试验 (7)包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9)地下室增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	2.16	42.92	92.71	0	
1-2-2	031001006002	塑料管	(1)室内 (2)污废水、通气 (3)PVC-U塑料排水管及管件 (4)DN75 (5)粘接 (6)灌水试验 (7)包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9)地下室增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	0.49	50.53	24.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 4 页, 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	031001006003	塑料管	(1) 室内 (2) 污废水、通气 (3) PVC-U塑料排水管及管件 (4) DN100 (5) 粘接 (6) 灌水试验 (7) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9) 地下室增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	1.74	75.32	131.06	0	
1-2-4	031002001002	管道支架	(1) 管道支架制作及安装 (2) 包括管道支架、管卡、托钩供货及安装 (3) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4) 地下室增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	kg	2.74	33.77	92.53	0	
1-2-5	031201003002	金属结构刷油	(1) 管道支架除锈刷油 (2) 除锈后刷樟丹两道、灰色调合漆两道 (3) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4) 地下室增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	kg	2.74	2.54	6.96	0	
1-2-6	031208002002	管道绝热	(1) 管道防结露 (2) B1级阻燃橡塑泡棉, 自带铝箔贴面保护层, 厚度20mm (3) 具体要求详见图纸、技术要求、相关规范及招标文件 (4) 地下室增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m3	0.03	3231.84	96.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 5 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-7	031004014001	给、排水附(配)件	(1) 不锈钢防臭地漏DN50 (2) 含存水弯 (3) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4) 地下室增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	1	105.35	105.35	0	
1-2-8	031004014002	给、排水附(配)件	(1) 沉箱圆形地漏DN50 (2) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (3) 地下室增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	1	64.04	64.04	0	
1-3		洁具					6192.88	0	
1-3-1	031004003001	洗脸盆	(1) 一体化台盆(无障碍卫生间) (2) 含自动感应水龙头、角阀、下水软管、存水弯一切所需附件等 (3) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求 (4) 地下室增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	组	1	3348.38	3348.38	0	
1-3-2	031004006001	坐便器	(1) 坐便器 (2) 含角阀、感应器、下水软管、存水弯一切所需附件等 (3) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求 (4) 地下室增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	组	1	2844.5	2844.5	0	
2		地上部分					2941008.76	0	
2-1		给水工程					357525.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:
标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程
南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 6 页, 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1	031001003004	不锈钢管	(1) 室内给水 (2) S31603薄壁不锈钢管及管件 (3) DN15 (4) 外径及壁厚满足设计要求 (5) 双卡压连接 (6) 水压试验、管道消毒、冲洗 (7) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	349.37	78.52	27432.53	0	
2-1-2	031001003005	不锈钢管	(1) 室内给水 (2) S31603薄壁不锈钢管及管件 (3) DN20 (4) 外径及壁厚满足设计要求 (5) 双卡压连接 (6) 水压试验、管道消毒、冲洗 (7) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	128.58	83.36	10718.43	0	
2-1-3	031001003006	不锈钢管	(1) 室内给水 (2) S31603薄壁不锈钢管及管件 (3) DN25 (4) 外径及壁厚满足设计要求 (5) 双卡压连接 (6) 水压试验、管道消毒、冲洗 (7) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	353.26	90	31793.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 7 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-4	031001003007	不锈钢管	(1) 室内给水 (2) S31603薄壁不锈钢管及管件 (3) DN32 (4) 外径及壁厚满足设计要求 (5) 双卡压连接 (6) 水压试验、管道消毒、冲洗 (7) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	108.12	103.15	11152.58	0	
2-1-5	031001003008	不锈钢管	(1) 室内给水 (2) S31603薄壁不锈钢管及管件 (3) DN40 (4) 外径及壁厚满足设计要求 (5) 双卡压连接 (6) 水压试验、管道消毒、冲洗 (7) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	70	115.98	8118.6	0	
2-1-6	031001003009	不锈钢管	(1) 室内给水 (2) S31603薄壁不锈钢管及管件 (3) DN50 (4) 外径及壁厚满足设计要求 (5) 双卡压连接 (6) 水压试验、管道消毒、冲洗 (7) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	202.69	126.47	25634.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 8 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-7	031001003010	不锈钢管	(1) 室内给水 (2) S31603薄壁不锈钢管及管件 (3) DN65 (4) 外径及壁厚满足设计要求 (5) 双卡压连接 (6) 水压试验、管道消毒、冲洗 (7) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	7.65	223.54	1710.08	0	
2-1-8	031001003011	不锈钢管	(1) 室内给水 (2) S31603薄壁不锈钢管及管件 (3) DN80 (4) 外径及壁厚满足设计要求 (5) 双卡压连接 (6) 水压试验、管道消毒、冲洗 (7) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	4.17	253.05	1055.22	0	
2-1-9	031001003012	不锈钢管	(1) 室内给水 (2) S31603薄壁不锈钢管及管件 (3) DN100 (4) 外径及壁厚满足设计要求 (5) 双卡压连接 (6) 水压试验、管道消毒、冲洗 (7) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	10	303.26	3032.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 9 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-10	031001003013	不锈钢管	(1) 室内给水 (2) 覆塑防腐蚀 S31603不锈钢管及管件 (3) DN15 (4) 外径及壁厚满足设计要求 (5) 双卡压连接 (6) 水压试验、管道消毒、冲洗 (7) 埋墙接头部分采用聚乙烯胶带缠绕 (8) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (9) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (10) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	1318.95	79.4	104724.63	0	
2-1-11	031001003014	不锈钢管	(1) 室内给水 (2) 覆塑防腐蚀 S31603不锈钢管及管件 (3) DN20 (4) 外径及壁厚满足设计要求 (5) 双卡压连接 (6) 水压试验、管道消毒、冲洗 (7) 埋墙接头部分采用聚乙烯胶带缠绕 (8) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (9) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (10) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	15	87.08	1306.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 10 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-12	031001003015	不锈钢管	(1) 室内给水 (2) 覆塑防腐蚀 S31603 不锈钢管及管件 (3) DN25 (4) 外径及壁厚满足设计要求 (5) 双卡压连接 (6) 水压试验、管道消毒、冲洗 (7) 埋墙接头部分采用聚乙烯胶带缠绕 (8) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (9) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (10) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	786.55	96.35	75784.09	0	
2-1-13	031001B001001	金属软管	(1) 室内给水 (2) 金属软管 (3) DN15 (4) 丝扣连接 (5) 水压试验、管道消毒、冲洗 (6) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (7) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (8) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	15	45.05	675.75	0	
2-1-14	030413002004	凿(压)槽	(1) 管道凿槽及恢复 (2) DN15 (3) 综合考虑地下室增加费 (4) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	1318.95	5.41	7135.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 11 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-15	030413002005	凿(压)槽	(1)管道凿槽及恢复 (2)DN25 (3)综合考虑地下室增加费 (4)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	786.55	9.66	7598.07	0	
2-1-16	031002001003	管道支架	(1)管道支架制作及安装 (2)包括管道支架、管卡、托钩供货及安装 (3)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	kg	382.28	36.22	13846.18	0	
2-1-17	031201003003	金属结构刷油	(1)管道支架除锈刷油 (2)除锈后刷樟丹两道、灰色调合漆两道 (3)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	kg	382.28	2.8	1070.38	0	
2-1-18	031208002003	管道绝热	(1)管道防结露 (2)B1级阻燃橡塑泡棉,自带铝箔贴面保护层,厚度20mm (3)具体要求详见图纸、技术要求、相关规范及招标文件 (4)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m ³	4.33	3398.58	14715.85	0	
2-1-19	031003001001	螺纹阀门	(1)截止阀 (2)DN15 (3)全铜材质 (4)螺纹式连接 (5)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (6)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	19	52.68	1000.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 12 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-20	031003001002	螺纹阀门	(1) 截止阀 (2) DN20 (3) 全铜材质 (4) 螺纹式连接 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (6) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	1	60.54	60.54	0	
2-1-21	031003001003	螺纹阀门	(1) 截止阀 (2) DN25 (3) 全铜材质 (4) 螺纹式连接 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (6) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	2	84.09	168.18	0	
2-1-22	031003001004	螺纹阀门	(1) 截止阀 (2) DN32 (3) 全铜材质 (4) 螺纹式连接 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (6) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	1	130.64	130.64	0	
2-1-23	031003001005	螺纹阀门	(1) 截止阀 (2) DN40 (3) 全铜材质 (4) 螺纹式连接 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (6) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	1	191.86	191.86	0	
2-1-24	031003001006	螺纹阀门	(1) 截止阀 (2) DN50 (3) 全铜材质 (4) 螺纹式连接 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (6) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	2	277.55	555.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 13 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-25	031003001007	螺纹阀门	(1) 止回阀 (2) DN25 (3) 全铜材质 (4) 螺纹式连接 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (6) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	2	78.41	156.82	0	
2-1-26	031003001008	螺纹阀门	(1) 止回阀 (2) DN32 (3) 全铜材质 (4) 螺纹式连接 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (6) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	1	116.5	116.5	0	
2-1-27	031003012001	倒流防止器	(1) 倒流防止器 (2) DN15 (3) 全铜材质 (4) 螺纹式连接 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (6) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	套	1	172.1	172.1	0	
2-1-28	031003012002	倒流防止器	(1) 倒流防止器 (2) DN20 (3) 全铜材质 (4) 螺纹式连接 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (6) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	套	1	186.95	186.95	0	
2-1-29	031002003001	套管	(1) 镀锌钢套管制作安装 (2) 穿管直径DN15 (3) 预留孔洞、套管安装后封堵和填料等满足设计要求 (4) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	28	40.77	1141.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：
标段：

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程
南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 14 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-30	031002003002	套管	(1)镀锌钢套管制作安装 (2)穿管直径DN20 (3)预留孔洞、套管安装后封堵和填料等满足设计要求 (4)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	36	42	1512	0	
2-1-31	031002003003	套管	(1)镀锌钢套管制作安装 (2)穿管直径DN25 (3)预留孔洞、套管安装后封堵和填料等满足设计要求 (4)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	30	47.38	1421.4	0	
2-1-32	031002003004	套管	(1)镀锌钢套管制作安装 (2)穿管直径DN32 (3)预留孔洞、套管安装后封堵和填料等满足设计要求 (4)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	4	49.3	197.2	0	
2-1-33	031002003005	套管	(1)镀锌钢套管制作安装 (2)穿管直径DN40 (3)预留孔洞、套管安装后封堵和填料等满足设计要求 (4)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	3	68.08	204.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 15 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-34	031002003006	套管	(1)镀锌钢套管制作安装 (2)穿管直径DN50 (3)预留孔洞、套管安装后封堵和填料等满足设计要求 (4)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	35	70.09	2453.15	0	
2-1-35	031002003007	套管	(1)镀锌钢套管制作安装 (2)穿管直径DN65 (3)预留孔洞、套管安装后封堵和填料等满足设计要求 (4)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	1	93.01	93.01	0	
2-1-36	031002003008	套管	(1)镀锌钢套管制作安装 (2)穿管直径DN80 (3)预留孔洞、套管安装后封堵和填料等满足设计要求 (4)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	2	129.68	259.36	0	
2-2		热水工程					6296.80	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 16 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-1	031001003016	不锈钢管	(1)室内热水 (2)S31603薄壁不锈钢管及管件 (3)DN15 (4)外径及壁厚满足设计要求 (5)双卡压连接 (6)水压试验、管道消毒、冲洗 (7)包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	10.83	78.52	850.37	0	
2-2-2	031001003017	不锈钢管	(1)室内热水 (2)S31603薄壁不锈钢管及管件 (3)DN20 (4)外径及壁厚满足设计要求 (5)双卡压连接 (6)水压试验、管道消毒、冲洗 (7)包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	2.7	83.36	225.07	0	
2-2-3	031001003018	不锈钢管	(1)室内热水 (2)S31603薄壁不锈钢管及管件 (3)DN25 (4)外径及壁厚满足设计要求 (5)双卡压连接 (6)水压试验、管道消毒、冲洗 (7)包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	4.28	90	385.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 17 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-4	031001003019	不锈钢管	(1) 室内热水 (2) 成品保温覆塑防腐S31603不锈钢管及管件 (3) DN15 (4) 外径及壁厚满足设计要求 (5) 双卡压连接 (6) 水压试验、管道消毒、冲洗 (7) 埋墙接头部分采用聚乙烯胶带缠绕 (8) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (9) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (10) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	27.2	90.81	2470.03	0	
2-2-5	031001003020	不锈钢管	(1) 室内热水 (2) 成品保温覆塑防腐S31603不锈钢管及管件 (3) DN20 (4) 外径及壁厚满足设计要求 (5) 双卡压连接 (6) 水压试验、管道消毒、冲洗 (7) 埋墙接头部分采用聚乙烯胶带缠绕 (8) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (9) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (10) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	5	100.87	504.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 18 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6	031001003021	不锈钢管	(1) 室内热水 (2) 成品保温覆塑防腐S31603不锈钢管及管件 (3) DN25 (4) 外径及壁厚满足设计要求 (5) 双卡压连接 (6) 水压试验、管道消毒、冲洗 (7) 埋墙接头部分采用聚乙烯胶带缠绕 (8) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (9) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (10) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	4.4	112.03	492.93	0	
2-2-7	031001B001002	金属软管	(1) 室内热水 (2) 金属软管 (3) DN15 (4) 丝扣连接 (5) 水压试验、管道消毒、冲洗 (6) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (7) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (8) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	10	45.05	450.5	0	
2-2-8	031208002004	管道绝热	(1) 难燃B1级别橡塑复合隔热材料($\lambda \leq 0.034w/m^{\circ}C, 20^{\circ}C$ 时), 外加A级不燃铝箔(ABPV结构)保温 (2) 保温厚度及具体要求详见图纸、技术要求、相关规范及招标文件 (3) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m3	0.05	3663.78	183.19	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 19 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-9	030413002006	凿(压)槽	(1)管道凿槽及恢复 (2)DN15 (3)综合考虑地下室增加费 (4)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	27.2	5.41	147.15	0	
2-2-10	030413002007	凿(压)槽	(1)管道凿槽及恢复 (2)DN25 (3)综合考虑地下室增加费 (4)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	4.4	9.67	42.55	0	
2-2-11	031002001004	管道支架	(1)管道支架制作及安装 (2)包括管道支架、管卡、托钩供货及安装 (3)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	kg	5.65	36.22	204.64	0	
2-2-12	031201003004	金属结构刷油	(1)管道支架除锈刷油 (2)除锈后刷樟丹两道、灰色调合漆两道 (3)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	kg	5.65	2.8	15.82	0	
2-2-13	031003001009	螺纹阀门	(1)截止阀 (2)DN25 (3)全铜材质 (4)螺纹式连接 (5)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (6)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	2	84.09	168.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 20 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-14	031003001010	螺纹阀门	(1) 止回阀 (2) DN25 (3) 全铜材质 (4) 螺纹式连接 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (6) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	2	78.41	156.82	0	
2-3		排水工程					363680.94	0	
2-3-1	031001006004	塑料管	(1) 室内 (2) 污废水、通气 (3) PVC-U塑料排水管及管件 (4) DN50 (5) 粘接 (6) 灌水试验 (7) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	947.58	47.34	44858.44	0	
2-3-2	031001006005	塑料管	(1) 室内 (2) 污废水、通气 (3) PVC-U塑料排水管及管件 (4) DN75 (5) 粘接 (6) 灌水试验 (7) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	478.49	55.38	26498.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段：南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 21 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3	031001006006	塑料管	(1) 室内 (2) 污废水、通气 (3) PVC-U塑料排水管及管件 (4) DN100 (5) 粘接 (6) 灌水试验 (7) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	897.04	80.77	72453.92	0	
2-3-4	031001006007	塑料管	(1) 室内 (2) 污废水、通气 (3) PVC-U塑料排水管及管件 (4) DN150 (5) 粘接 (6) 灌水试验 (7) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	2.5	126.01	315.03	0	
2-3-5	031001005001	铸铁管	(1) 室内 (2) 商业餐饮废水 (3) 机制柔性排水铸铁管及管件 (4) DN50 (5) 柔性卡箍连接 (6) 灌水试验 (7) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	74.13	111.27	8248.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 22 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-6	031001005002	铸铁管	(1) 室内 (2) 商业餐饮废水 (3) 机制柔性排水铸铁管及管件 (4) DN75 (5) 柔性卡箍连接 (6) 灌水试验 (7) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	65.69	154.67	10160.27	0	
2-3-7	031001005003	铸铁管	(1) 室内 (2) 商业餐饮废水 (3) 机制柔性排水铸铁管及管件 (4) DN100 (5) 柔性卡箍连接 (6) 灌水试验 (7) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	92.7	213.27	19770.13	0	
2-3-8	031001005004	铸铁管	(1) 室内 (2) 商业餐饮废水 (3) 机制柔性排水铸铁管及管件 (4) DN150 (5) 柔性卡箍连接 (6) 灌水试验 (7) 包含管道标识、刷色环等全部工作内容 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (9) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m	45.38	259.59	11780.19	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 23 页, 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-9	031201001001	管道刷油	(1)管道刷油 (2)防锈漆两道,再刷黑色调合漆两道 (3)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求 (4)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m2	87.93	21.84	1920.39	0	
2-3-10	031002001005	管道支架	(1)管道支架制作及安装 (2)包括管道支架、管卡、托钩供货及安装 (3)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	kg	1693.78	36.22	61348.71	0	
2-3-11	031201003005	金属结构刷油	(1)管道支架除锈刷油 (2)除锈后刷樟丹两道、灰色调合漆两道 (3)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	kg	1693.78	2.8	4742.58	0	
2-3-12	031208002005	管道绝热	(1)管道防结露 (2)B1级阻燃橡塑泡棉,自带铝箔贴面保护层,厚度20mm (3)具体要求详见图纸、技术要求、相关规范及招标文件 (4)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	m3	10.31	3398.58	35039.36	0	
2-3-13	031004014003	给、排水附(配)件	(1)不锈钢防臭地漏DN50 (2)含存水弯 (3)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	151	109.7	16564.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 24 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-14	031004014004	给、排水附(配)件	(1) 不锈钢防臭地漏 DN75 (2) 含存水弯 (3) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	1	163.66	163.66	0	
2-3-15	031004014005	给、排水附(配)件	(1) 网框式地漏 DN100 (2) 含存水弯 (3) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	19	250.72	4763.68	0	
2-3-16	031004014006	给、排水附(配)件	(1) 沉箱圆形地漏 DN50 (2) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (3) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	85	68.39	5813.15	0	
2-3-17	031004014007	给、排水附(配)件	(1) 沉箱方形地漏 DN50 (2) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (3) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	4	83.09	332.36	0	
2-3-18	031004014008	给、排水附(配)件	(1) 厨房不锈钢地漏 250*250 (2) 接管管径DN100 含存水弯 (3) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	15	268.57	4028.55	0	
2-3-19	031004014009	给、排水附(配)件	(1) 清扫口 DN100 (2) 含存水弯 (3) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	9	90.36	813.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 25 页, 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-20	031002003009	套管	(1)镀锌钢套管制作安装 (2)穿管直径DN50 (3)预留孔洞、套管安装后封堵和填料等满足设计要求 (4)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	41	70.09	2873.69	0	
2-3-21	031002003010	套管	(1)镀锌钢套管制作安装 (2)穿管直径DN75 (3)预留孔洞、套管安装后封堵和填料等满足设计要求 (4)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	71	129.68	9207.28	0	
2-3-22	031002003011	套管	(1)镀锌钢套管制作安装 (2)穿管直径DN100 (3)预留孔洞、套管安装后封堵和填料等满足设计要求 (4)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	109	159.45	17380.05	0	
2-3-23	031002003012	套管	(1)镀锌钢套管制作安装 (2)穿管直径DN150 (3)预留孔洞、套管安装后封堵和填料等满足设计要求 (4)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	14	269.14	3767.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 26 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-24	031002003013	套管	(1)刚性防水套管制作安装 (2)穿管管径DN50 (3)预留孔洞、套管安装后封堵和填料等满足设计要求 (4)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	1	289.52	289.52	0	
2-3-25	031002003014	套管	(1)刚性防水套管制作安装 (2)穿管管径DN150 (3)预留孔洞、套管安装后封堵和填料等满足设计要求 (4)其他未尽事宜满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	1	546.85	546.85	0	
2-4		洁具					2213505.18	0	
2-4-1	031004003002	洗脸盆	(1)洗脸盆 (2)含自动感应水龙头、角阀、下水软管、存水弯一切所需附件等 (3)其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求 (4)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	组	187	2784.61	520722.07	0	
2-4-2	031004003003	洗脸盆	(1)一体化台盆(无障碍卫生间) (2)含自动感应水龙头、角阀、下水软管、存水弯一切所需附件等 (3)其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求 (4)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	组	30	3364.71	100941.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 27 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-3	031004006002	蹲便器	(1) 感应式蹲便器 (2) 含角阀、感应器一切所需附配件等 (3) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求 (4) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	组	237	3942.63	934403.31	0	
2-4-4	031004006003	坐便器	(1) 坐便器 (2) 含角阀、感应器、下水软管、存水弯一切所需附配件等 (3) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求 (4) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	组	32	2861.09	91554.88	0	
2-4-5	031004007001	小便器	(1) 小便器(感应一体式) (2) 含角阀、感应器、下水软管、存水弯一切所需附配件等 (3) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求 (4) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	组	114	4602.17	524647.38	0	
2-4-6	031004008001	拖布池	(1) 拖把池 (2) 含角阀、水龙头一切所需附配件等 (3) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求 (4) 高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	组	2	1577.49	3154.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段:

南区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 28 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-7	031004004001	洗涤盆	(1)茶水间水槽 (2)含茶水间水槽龙头、角阀、下水软管、存水弯一切所需配件等 (3)其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求 (4)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	组	18	1459.15	26264.7	0	
2-4-8	031004004002	洗涤盆	(1)水吧区水槽(双盆) (2)含水槽龙头、角阀、下水软管、存水弯一切所需配件等 (3)其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求 (4)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	组	1	1819.04	1819.04	0	
2-4-9	031004014010	给、排水附(配)件	(1)角阀 (2)DN15 (3)其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求 (4)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	63	54.8	3452.4	0	
2-4-10	031004014011	给、排水附(配)件	(1)角阀 (2)DN20 (3)其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求 (4)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	1	56.3	56.3	0	
2-4-11	031004014012	给、排水附(配)件	(1)角阀 (2)DN25 (3)其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求 (4)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	个	4	62.88	251.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 29 页，共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-12	031006012001	热水器、开水炉	(1)小厨宝 (2)容积5L 功率2KW (3)其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求 (4)高层建筑增加费(综合考虑管井内外及超高降效费用)	台	10	623.73	6237.3	0	
合计							2949650.42	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排				标段: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光											
项目编码		031001003001		项目名称		不锈钢管		计量单位		m		工程量		12.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030801-80	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内) 15	10m	0.1	159.42	498.88	0	3.82	60.29	15.942	49.888	0	0.382	6.029		
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.15	19.24	0	0	17.28	0.7415	0.1924	0	0	0.1728		
031106-1	地下室增加费	100元	0.1669	6.72	0	0	2.74	1.66	1.121568	0	0	0.457306	0.277054	6.478854	
小计									17.805068	50.0804	0	0.839306	6.478854		
清单项目综合单价															
-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元		2.37993		1.3733		3.27					
		技工人工费(安装)		元		8.0694		1.3499		10.89					
		高级技工人工费(安装)		元		1.85341		1.3607		2.52					
		增加人工费		元		1.121122		1		1.12					
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15		个		1.241		30		37.23					
	材料	水		m3		0.055		3.77		0.21					
		其他材料费		元		0.255		1		0.26					
		漂白粉		kg		0.0009		4.3		0					
		S31603薄壁不锈钢管 DN15		m		0.986		12.56		12.38					
		设备													
机械	试压泵 压力6Mpa		台班		0.0001		196.76		0.02						
	手动液压卡压钳		台班		0.023		15.77		0.36						
	增加机械费		元		0.457124		1		0.46						
项目编码		031001003002		项目名称		不锈钢管		计量单位		m		工程量		0.93	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030801-81	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内) 20	10m	0.1	174.95	522.46	0	3.51	64.87	17.495	52.246	0	0.351	6.487		
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.15	19.24	0	0	17.28	0.7415	0.1924	0	0	0.1728		
031106-1	地下室增加费	100元	0.1824	6.72	0	0	2.74	1.66	1.225728	0	0	0.499776	0.302784	6.962584	
小计									19.462228	52.4384	0	0.850776	6.962584		
清单项目综合单价															
-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元		2.59753		1.3733		3.57					
		技工人工费(安装)		元		8.8321		1.3499		11.92					
		高级技工人工费(安装)		元		2.01911		1.3607		2.75					
		增加人工费		元		1.225497		1		1.23					
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20		个		1.116		31		34.6					
	材料	水		m3		0.056		3.77		0.21					
		其他材料费		元		0.303		1		0.3					
		漂白粉		kg		0.0009		4.3		0					
		S31603薄壁不锈钢管 DN20		m		0.986		17.57		17.32					
		设备													
机械	试压泵 压力6Mpa		台班		0.0001		196.76		0.02						
	手动液压卡压钳		台班		0.021		15.77		0.33						
	增加机械费		元		0.499682		1		0.5						
项目编码		031001003003		项目名称		不锈钢管		计量单位		m		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030801-80	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内) 15	10m	0.1	159.42	507.26	0	3.82	60.71	15.942	50.726	0	0.382	6.071		
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.15	19.24	0	0	17.28	0.7415	0.1924	0	0	0.1728		
031106-1	地下室增加费	100元	0.167	6.72	0	0	2.74	1.66	1.12224	0	0	0.45758	0.27722	6.52102	
小计									17.80574	50.9184	0	0.83958	6.52102		
清单项目综合单价															
-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元		2.37993		1.3733		3.27					
		技工人工费(安装)		元		8.0694		1.3499		10.89					
		高级技工人工费(安装)		元		1.85341		1.3607		2.52					
		增加人工费		元		1.12112		1		1.12					
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15		个		1.241		30		37.23					
	材料	水		m3		0.055		3.77		0.21					
		其他材料费		元		0.255		1		0.26					
		漂白粉		kg		0.0009		4.3		0					
		覆塑防腐蚀S31603不锈钢管 DN15		m		0.986		13.41		13.22					
		设备													
机械	试压泵 压力6Mpa		台班		0.0001		196.76		0.02						
	手动液压卡压钳		台班		0.023		15.77		0.36						
	增加机械费		元		0.457123		1		0.46						
项目编码		030413002003		项目名称		凿(压)槽		计量单位		m		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.32	0.1	0	0	6.24	2.832	0.01	0	0	0.624		
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.47	0	0	1.48	0.662	0.047	0	0	0.148		
031106-1	地下室增加费	100元	0.035	6.72	0	0	2.74	1.66	0.2352	0	0	0.0959	0.0581	0.8301	
小计									3.7292	0.057	0	0.0959	0.8301		
清单项目综合单价															
-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
费用明细	人工	技工人工费(安装)		元		2.5881		1.3499		3.49					
		增加人工费		元		0.234752		1		0.23					
	材料	其他材料费		元		0.01		1		0.01					
		水		m3		0.0003		3.77		0					
	主材														
	设备														
机械	增加机械费		元		0.095717		1		0.1						
项目编码		031002001001		项目名称		管道支架		计量单位		kg		工程量		4.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	790.9	531.99	0	682.65	246.42	7.905	5.3199	0	6.8265	2.4642		

工程量清单综合单价分析表

030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	425.89	157.05	0	0	286.49	120.79	4.2589	1.5705	0	2.8649	1.2079	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1217	6.72	0	0	2.74	1.66		0.817824	0	0	0.333458	0.202022	
小计										12.985724	6.8904	0	10.024858	3.874122	
清单项目综合单价										33.775104					
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
			普工人工费(安装)	元	1.75953	1.3733	2.42								
			技工人工费(安装)	元	5.97119	1.3499	8.06								
			高级技工人工费(安装)	元	1.24281	1.3607	1.69								
	材料		增加人工费	元	0.817576	1	0.82								
			型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31								
			尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00092	4.27	0								
			低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.06713	6.33	0.42								
			尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.01728	21.5	0.37								
			氧气	m3	0.04176	6.99	0.29								
			乙炔气	kg	0.01392	16.54	0.23								
			电	kWh	0.03362	0.75	0.03								
			其他材料费	元	0.1413	1	0.14								
			膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5	0.32								
			六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	7.1	0.3								
			冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0.01351	7.2	0.1								
			机油	kg	0.00603	12	0.07								
			1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31								
		主材													
	设备														
	机械		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.01067	186.99	2								
			砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.01176	24.51	0.29								
			立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.00464	192.92	0.9								
			直流电焊机 20kV	台班	0.03876	168.03	6.51								
	增加机械费	元	0.333357	1	0.33										
项目编码	031201003001			项目名称	金属结构刷油				计量单位	kg		工程量	4.69		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.14	1.61	0	13.66	8.95	0.3614	0.0161	0	0.1366	0.0895		
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.95	15.56	0	6.83	6.51	0.2395	0.1556	0	0.0683	0.0651		
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	23.13	13.17	0	6.83	6.21	0.2313	0.1317	0	0.0683	0.0621		
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调合漆 第一遍	100kg	0.01	23.13	8.88	0	0	5.54	0.2313	0.0888	0	0	0.0554		
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调合漆 第二遍	100kg	0.01	23.13	7.77	0	0	5.48	0.2313	0.0777	0	0	0.0548		
031106-1	地下室增加费	100元	0.0129	6.72	0	0	2.74	1.66	0.086688	0	0	0.035346	0.021414		
小计										1.381488	0.4699	0	0.308546	0.348314	
清单项目综合单价										2.508248					
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
			普工人工费(安装)	元	0.41363	1.3733	0.57								
			技工人工费(安装)	元	0.45485	1.3499	0.61								
			高级技工人工费(安装)	元	0.08294	1.3607	0.11								
	材料		增加人工费	元	0.086687	1	0.09								
			钢丝刷	把	0.0015	2.77	0								
			铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01								
			其他材料费	元	0.00375	0									
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	13.37	0.28								
			溶剂汽油	kg	0.00138	6	0.01								
			酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9	0.16								
		主材													
	设备														
	机械		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0002	1366.37	0.27								
			增加机械费	元	0.035345	1	0.04								
	项目编码	031208002001			项目名称	管道绝热				计量单位	m3		工程量	0.04	
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
	031104-533换	带铝箔离心玻璃棉安装 管道Φ57mm以下厚度(mm) 30	m3	1	832.56	1995.53	0	26.36	284.79	832.56	1995.53	0	26.36	284.79	
	031106-1	地下室增加费	100元	8.325	6.72	0	0	2.74	1.66	55.944	0	0	22.8105	13.8195	
	小计										888.504	1995.53	0	49.1705	298.6095
	清单项目综合单价										3231.81400				
	费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费(安装)	元	172.139	1.3733	236.4								
			技工人工费(安装)	元	355.021	1.3499	479.24								
			高级技工人工费(安装)	元	85.925	1.3607	116.92								
材料			增加人工费	元	55.944	1	55.94								
			铝箔胶带(45mm宽)	卷	4.725	29.7	140.33								
			其他材料费	元	1.2	1	1.2								
		主材		B1级阻燃橡塑泡棉, 自带铝箔贴面保护层 20mm	m3	1.03	1800	1854							
设备															
机械			电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN	台班	0.12	219.69	26.36								
			增加机械费	元	22.8105	1	22.81								
项目编码		031001006001			项目名称	塑料管				计量单位	m		工程量	2.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-311换		室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.56	129.08	0	0	55	22.056	12.908	0	0	5.5	
031106-1		地下室增加费	100元	0.2206	6.72	0	0	2.74	1.66	1.482432	0	0	0.604444	0.366196	
小计										23.538432	12.908	0	0.604444	5.866196	
清单项目综合单价										42.917072					
费用明细		人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
				普工人工费(安装)	元	3.1448	1.3733	4.32							
				技工人工费(安装)	元	10.6672	1.3499	14.4							
				高级技工人工费(安装)	元	2.4528	1.3607	3.34							
		材料		增加人工费	元	1.482133	1	1.48							
			钢条	根	0.068	0.77	0.05								
			粘合剂	kg	0.033	22.27	0.73								
			承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.34	2.88								
			伸缩节 dn63	个	0.35	5.9	2.07								
			透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93	0.23								
			其他材料费	元	1.648	1	1.65								
	主材			PVC-U塑料排水管 DN50	m	1.012	5.24	5.3							
	设备														
							</								

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费			元	0.604322	1	0.6					
项目编码	031001006002	项目名称			塑料管	计量单位	m	工程量	0.49				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75	10m	0.1	241.4	175.21	0	0	61.9	24.14	17.521	0	0	6.19
031106-1	地下室增加费	100元	0.2415	6.72	0	0	2.74	1.66	1.62288	0	0	0.66171	0.40089
小计									25.76288	17.521	0	0.66171	6.59089
清单项目综合单价													50.536480
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)			元	3.4389	1.3733	4.72					
		技工人工费(安装)			元	11.6887	1.3499	15.78					
		高级技工人工费(安装)			元	2.674	1.3607	3.64					
		增加人工费			元	1.6224	1	1.62					
	材料	锯条			根	0.083	0.77	0.06					
		粘合剂			kg	0.05	22.27	1.11					
		承插塑料排水管件 dn75			个	0.92	3.79	3.49					
		伸缩节 dn75			个	0.35	8.81	3.08					
		透气帽(铅丝球) DN65			个	0.05	4.93	0.25					
		其他材料费			元	0.633	1	0.63					
	主材	PVC-U塑料排水管 DN75			m	1.005	8.85	8.89					
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.661514	1	0.66					
	项目编码	031001006003	项目名称			塑料管	计量单位	m	工程量	1.74			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.38	373.26	0	0	78.39	27.138	37.326	0	0	7.839
031106-1	地下室增加费	100元	0.2714	6.72	0	0	2.74	1.66	1.823808	0	0	0.743636	0.450524
小计									28.961808	37.326	0	0.743636	8.289524
清单项目综合单价													75.320968
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)			元	3.8741	1.3733	5.32					
		技工人工费(安装)			元	13.1333	1.3499	17.73					
		高级技工人工费(安装)			元	3.0053	1.3607	4.09					
		增加人工费			元	1.823669	1	1.82					
	材料	锯条			根	0.194	0.77	0.15					
		粘合剂			kg	0.124	22.27	2.76					
		承插塑料排水管件 dn110			个	1.156	9.73	11.25					
		伸缩节 dn110			个	0.35	19.95	6.98					
		透气帽(铅丝球) DN100			个	0.05	8.31	0.42					
		其他材料费			元	0.873	1	0.87					
	主材	PVC-U塑料排水管 DN100			m	0.95	15.68	14.9					
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.743579	1	0.74					
	项目编码	031002001002	项目名称			管道支架	计量单位	kg	工程量	2.74			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	790.9	531.99	0	682.65	246.42	7.909	5.3199	0	6.8265	2.4642
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	425.89	157.05	0	286.49	120.79	4.2589	1.5705	0	2.8649	1.2079
031106-1	地下室增加费	100元	0.1217	6.72	0	0	2.74	1.66	0.817824	0	0	0.333458	0.202022
小计									12.985724	6.8904	0	10.024858	3.874122
清单项目综合单价													33.775104
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)			元	1.75953	1.3733	2.42					
		技工人工费(安装)			元	5.97119	1.3499	8.06					
		高级技工人工费(安装)			元	1.24281	1.3607	1.69					
		增加人工费			元	0.817682	1	0.82					
	材料	型钢(综合)			kg	1.05	4.1	4.31					
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.0424	7.5	0.32					
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.04243	7.1	0.3					
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.00092	4.27	0					
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.06713	6.33	0.42					
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.01728	21.5	0.37					
		冲击钻头 Φ10mm~20mm			个	0.01351	7.2	0.1					
		机油			kg	0.00603	12	0.07					
		氧气			m3	0.04176	6.99	0.29					
		乙炔气			kg	0.01392	16.54	0.23					
		电			kWh	0.03362	0.75	0.03					
		其他材料费			元	0.1413	1	0.14					
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.00075	410	0.31					
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm			台班	0.01067	186.99	2					
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm			台班	0.01176	24.51	0.29					
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm			台班	0.00464	192.92	0.9					
		直流电焊机 20kVA			台班	0.03876	168.03	6.51					
	增加机械费				元	0.3334	1	0.33					
	项目编码	031201003002	项目名称			金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	2.74			
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.01	36.14	1.61	0	13.66	8.95	0.3614	0.0161	0	0.1366	0.0895
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.95	15.56	0	6.83	6.51	0.2395	0.1556	0	0.0683	0.0651
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.13	13.17	0	6.83	6.21	0.2313	0.1317	0	0.0683	0.0621
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.13	8.88	0	0	5.54	0.2313	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.13	7.77	0	0	5.48	0.2313	0.0777	0	0	0.0548
031106-1	地下室增加费	100元	0.013	6.72	0	0	2.74	1.66	0.08736	0	0	0.03562	0.02158
小计									1.38216	0.4699	0	0.30882	0.34848
清单项目综合单价													2.509360
人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普工人工费(安装)			元	0.41363	1.3733	0.57						
	技工人工费(安装)			元	0.45485	1.3499	0.61						
	高级技工人工费(安装)			元	0.08294	1.3607	0.11						
	增加人工费			元	0.08682	1	0.09						
	钢丝刷			把	0.0015	2.77	0						
	铁砂布 0#-2#			张	0.0109	0.75	0.01						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	醇酸防锈漆 (C53-1)				kg	0.0211	13.37	0.28								
		酚醛调和漆 (各色)				kg	0.015	10.9	0.16								
		溶剂汽油				kg	0.00138	6	0.01								
		其他材料费				元	0.00375	1	0								
	主材																
设备																	
机械	汽车式起重机 提升质量16t				台班	0.0002	1366.37	0.27									
	增加机械费				元	0.0354	1	0.04									
项目编码	031208002002			项目名称			管道绝热			计量单位		m3		工程量		0.03	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
031104-533换	带铝箔离心玻璃棉安装 管道Φ57mm以下厚度 (mm) 30	m3	1	832.56	1995.53	0	26.36	284.79	832.56	1995.53	0	26.36	284.79				
031106-1	地下室增加费	100元	8.3267	6.72	0	0	2.74	1.66	55.955424	0	0	22.815158	13.822322				
小计										888.515424	1995.53	0	49.175158	298.612322			
清单项目综合单价																	3231.832904
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工资(安装)				元	172.139	1.3733		236.4							
		技工人工费(安装)				元	355.021	1.3499		479.24							
		高级技工人工费(安装)				元	85.925	1.3607		116.92							
	人工	增加人工费				元	55.9552	1		55.96							
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷	4.725	29.7		140.33							
		其他材料费				元	1.2	1		1.2							
	主材	B1级阻燃橡塑泡棉, 自带铝箔贴面保护层 20mm				m3	1.03	1800		1854							
	设备																
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN				台班	0.12	219.69		26.36							
		增加机械费				元	22.815067	1		22.82							
项目编码	031004014001			项目名称			给、排水附(配)件			计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm 以内) 50	10个	0.1	216.29	729.32	0	0	84.07	21.629	72.932	0	0	8.407				
031106-1	地下室增加费	100元	0.2163	6.72	0	0	2.74	1.66	1.453536	0	0	0.592662	0.359058				
小计										23.082536	72.932	0	0.592662	0.359058			
清单项目综合单价																	105.373256
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工资(安装)				元	3.0902	1.3733		4.24							
		技工人工费(安装)				元	10.4626	1.3499		14.12							
		高级技工人工费(安装)				元	2.3973	1.3607		3.26							
	人工	增加人工费				元	1.453536	1		1.45							
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.6	0.56		0.34							
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.1	22.06		2.21							
		存水弯(铸铁)DN50				个	1	33.2		33.2							
		其他材料费				元	0.04	1		0.04							
	主材	不锈钢防臭地漏 DN50				个	1	37.15		37.15							
	设备																
	机械	增加机械费				元	0.592662	1		0.59							
项目编码	031004014002			项目名称			给、排水附(配)件			计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm 以内) 50	10个	0.1	216.29	335.82	0	0	64.4	21.629	33.582	0	0	6.44				
031106-1	地下室增加费	100元	0.2163	6.72	0	0	2.74	1.66	1.453536	0	0	0.592662	0.359058				
小计										23.082536	33.582	0	0.592662	0.359058			
清单项目综合单价																	64.056256
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工资(安装)				元	3.0902	1.3733		4.24							
		技工人工费(安装)				元	10.4626	1.3499		14.12							
		高级技工人工费(安装)				元	2.3973	1.3607		3.26							
	人工	增加人工费				元	1.453536	1		1.45							
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.6	0.56		0.34							
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.1	22.06		2.21							
		其他材料费				元	0.04	1		0.04							
	主材	沉箱圆形地漏 DN50				个	1	31		31							
	设备																
机械	增加机械费				元	0.592662	1		0.59								
项目编码	031004003001			项目名称			洗脸盆			计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030803-9换	洗手盆(冷水水) 红外感应龙头	10组	0.1	814.58	30856.47	0	0	1722.11	81.458	3085.647	0	0	172.211				
031106-1	地下室增加费	100元	0.8146	6.72	0	0	2.74	1.66	5.474112	0	0	2.232004	1.352236				
小计										86.932112	3085.647	0	2.232004	173.563236			
清单项目综合单价																	3348.374352
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工资(安装)				元	11.6216	1.3733		15.96							
		技工人工费(安装)				元	39.4127	1.3499		53.2							
		高级技工人工费(安装)				元	9.0358	1.3607		12.3							
	人工	增加人工费				元	5.474112	1		5.47							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.015	7.49		0.11							
		膨胀螺栓 M18×200				套	4.16	4.5		18.72							
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.3	0.56		0.17							
		木材(一级红松)				m3	0.001	2400		2.4							
		排水栓(带链球) DN32				套	1.005	21.65		21.76							
		角型阀(带铜活)DN15				个	2.02	35		70.7							
		其他材料费				元	2.628	1		2.63							
		墙装式去水弯管				套	1.005	250		251.25							
	主材	一体化台盆				个	1.01	1045		1055.45							
		自动感应水龙头				套	1.01	1646		1662.46							
设备																	
机械	增加机械费				元	2.232004	1		2.23								
项目编码	031004006001			项目名称			坐便器			计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				

工程量清单综合单价分析表

第 5 页, 共 28 页

030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0	827.9	26040.76	0	0	1484.26	82.79	2604.076	0	0	148.426	
031106-1	地下室增加费	100元	0.8279	6.72	0	0	2.74	1.66	5.563488	2604.076	0	2.268446	1.374314	
小计									88.353488	2604.076	0	2.268446	149.800314	
清单项目综合单价														2844.498248
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(安装)	元	11.9803	1.3733	16.45						
				技工人工费(安装)	元	40.6113	1.3499	54.82						
				高级技工人工费(安装)	元	8.4636	1.3607	11.52						
				增加人工费	元	5.563488	1	5.56						
	材料			聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.34	0.54						
				膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	2.06	0.07	0.14						
				冲击钻头 Φ8mm~16mm	个	0.024	8.75	0.21						
				锯条(各种规格)	根	0.2	0.77	0.15						
				防水密封胶	支	0.5	9.89	4.95						
				金属软管 DN15	根	1.01	1.79	1.81						
				螺纹管件 DN15	个	1.01	0	0						
				角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35						
				大便器排水接头	个	1.01	5.2	5.25						
				连体坐便器进水阀配件	套	1.01	0	0						
				水	m3	0.012	3.77	0.05						
				电	kWh	0.032	0.75	0.02						
				其他材料费	元	0.3	1	0.3						
	主材			坐便器	个	1.01	2530	2555.3						
	设备													
	机械			增加机械费	元	2.268446	1	2.27						
	项目编码	031001003004		项目名称		不锈钢管			计量单位	m	工程量	349.37		
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-80	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内) 15	10m	0.1	159.42	498.88	0	3.82	60.29	15.942	49.888	0	0.382	6.029	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.15	19.24	0	0	17.28	0.7415	0.1924	0	0	0.1728	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1669	18.96	0	0	7.52	4.67	3.164424	0	0	1.255088	0.779423	
小计									19.847924	50.0804	0	1.637088	6.981223	
清单项目综合单价														78.546635
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(安装)	元	2.37993	1.3733	3.27						
				技工人工费(安装)	元	8.0694	1.3499	10.89						
				高级技工人工费(安装)	元	1.85341	1.3607	2.52						
				增加人工费	元	3.163195	1	3.16						
	材料			漂白粉	kg	0.0009	4.3	0						
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	30	37.23						
				水	m3	0.055	3.77	0.21						
				其他材料费	元	0.255	1	0.26						
	主材			S31603薄壁不锈钢管 DN15	m	0.986	12.56	12.38						
	设备													
	机械			试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	196.76	0.02						
				手动液压卡压钳	台班	0.023	15.77	0.36						
				增加机械费	元	1.2546	1	1.25						
	项目编码	031001003005		项目名称		不锈钢管			计量单位	m	工程量	128.58		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-81	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内) 20	10m	0.1	174.95	522.46	0	3.51	64.87	17.495	52.246	0	0.351	6.487	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.15	19.24	0	0	17.28	0.7415	0.1924	0	0	0.1728	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1824	18.96	0	0	7.52	4.67	3.458304	0	0	1.371648	0.851808	
小计									21.694804	52.4384	0	1.722648	7.511608	
清单项目综合单价														83.367460
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(安装)	元	2.59753	1.3733	3.57						
				技工人工费(安装)	元	8.8321	1.3499	11.92						
				高级技工人工费(安装)	元	2.01911	1.3607	2.75						
				增加人工费	元	3.457642	1	3.46						
	材料			漂白粉	kg	0.0009	4.3	0						
				薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	31	34.6						
				水	m3	0.056	3.77	0.21						
				其他材料费	元	0.303	1	0.3						
	主材			S31603薄壁不锈钢管 DN20	m	0.986	17.57	17.32						
	设备													
	机械			试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	196.76	0.02						
				手动液压卡压钳	台班	0.021	15.77	0.33						
				增加机械费	元	1.371385	1	1.37						
	项目编码	031001003006		项目名称		不锈钢管			计量单位	m	工程量	353.26		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	189.76	564.43	0	3.19	70.2	18.976	56.443	0	0.319	7.02	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.15	19.24	0	0	17.28	0.7415	0.1924	0	0	0.1728	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.198	18.96	0	0	7.52	4.67	3.75408	0	0	1.48896	0.92466	
小计									23.47158	56.6354	0	1.80796	8.11746	
清单项目综合单价														90.032400
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(安装)	元	2.81513	1.3733	3.87						
				技工人工费(安装)	元	9.5406	1.3499	12.88						
				高级技工人工费(安装)	元	2.18481	1.3607	2.97						
				增加人工费	元	3.738436	1	3.74						
	材料			薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	31.5	33.86						
				水	m3	0.058	3.77	0.22						
				其他材料费	元	0.316	1	0.32						
				漂白粉	kg	0.0009	4.3	0						
	主材			S31603薄壁不锈钢管 DN25	m	0.986	22.55	22.23						
	设备													
	机械			试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	196.76	0.02						
			手动液压卡压钳	台班	0.019	15.77	0.3							
			增加机械费	元	1.482755	1	1.48							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001003007			项目名称		不锈钢管			计量单位	m		工程量	108.12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	197.98	677.7	0	3.19	77.67	19.798	67.77	0	0.319	7.767	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.15	19.24	0	0	17.28	0.7415	0.1924	0	0	0.1728	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2054	18.96	0	0	7.52	4.67	3.894384	0	0	1.544608	0.959218	
小计									24.433884	67.9624	0	1.863608	8.899018	
清单项目综合单价														
103.158910														
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)			元	2.93443	1.3733		4.03					
		技工人工费(安装)			元	9.9353	1.3499		13.41					
		高级技工人工费(安装)			元	2.27701	1.3607		3.1					
		增加人工费			元	3.894288	1		3.89					
	材料	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32			个	0.937	36		33.73					
		水			m3	0.059	3.77		0.22					
		其他材料费			元	0.342	1		0.34					
		漂白粉			kg	0.0009	4.3		0					
		S31603薄壁不锈钢管 DN32			m	0.986	34.14		33.66					
	设备													
	机械	试压泵 压力6Mpa			台班	0.0001	196.76		0.02					
		手动液压卡压钳			台班	0.019	15.77		0.3					
		增加机械费			元	1.54457	1		1.54					
	项目编码	031001003008			项目名称		不锈钢管			计量单位	m		工程量	70
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内) 40	10m	1	215.01	773.15	0	5.05	86.32	215.01	773.15	0	5.05	86.32	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.1	74.15	19.24	0	0	17.28	7.415	1.924	0	0	1.728	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2225	18.96	0	0	7.52	4.67	4.2186	0	0	1.6732	1.039075	
小计									226.6436	775.074	0	6.7232	89.087075	
1097.527875														
清单项目综合单价														
1097.527875														
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)			元	3.17393	1.3733		4.36					
		技工人工费(安装)			元	10.7667	1.3499		14.53					
		高级技工人工费(安装)			元	2.46151	1.3607		3.35					
		增加人工费			元	4.217192	1		4.22					
	材料	砂轮片 Φ400mm			片	0.004	18.3		0.07					
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40			个	0.752	45.67		34.34					
		水			m3	0.063	3.77		0.24					
		其他材料费			元	0.206	1		0.21					
		漂白粉			kg	0.0009	4.3		0					
	主材	S31603薄壁不锈钢管 DN40			m	0.994	42.9		42.64					
	设备													
	机械	砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm			台班	0.0025	28.74		0.07					
		试压泵 压力6Mpa			台班	0.0002	196.76		0.04					
		手动液压卡压钳			台班	0.025	15.77		0.39					
增加机械费			元	1.672641	1		1.67							
项目编码	031001003009			项目名称		不锈钢管			计量单位	m		工程量	202.69	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	231.32	848.89	0	5.34	93.72	23.132	84.889	0	0.534	9.372	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.15	19.24	0	0	17.28	0.7415	0.1924	0	0	0.1728	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2388	18.96	0	0	7.52	4.67	4.527648	0	0	1.795776	1.115196	
小计									28.401148	85.0814	0	2.329776	10.659996	
清单项目综合单价														
126.472320														
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)			元	3.40243	1.3733		4.67					
		技工人工费(安装)			元	11.5569	1.3499		15.6					
		高级技工人工费(安装)			元	2.64601	1.3607		3.6					
		增加人工费			元	4.526416	1		4.53					
	材料	砂轮片 Φ400mm			片	0.01	18.3		0.18					
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50			个	0.633	49.33		31.23					
		水			m3	0.066	3.77		0.25					
		其他材料费			元	0.211	1		0.21					
		漂白粉			kg	0.0009	4.3		0					
	主材	S31603薄壁不锈钢管 DN50			m	0.987	53.91		53.21					
	设备													
	机械	砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm			台班	0.0035	28.74		0.1					
		试压泵 压力6Mpa			台班	0.0002	196.76		0.04					
		手动液压卡压钳			台班	0.025	15.77		0.39					
增加机械费			元	1.795287	1		1.8							
项目编码	031001003010			项目名称		不锈钢管			计量单位	m		工程量	7.65	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内) 65	10m	0.1	244.48	1747.57	0	7.51	141.69	24.448	174.757	0	0.751	14.169	
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	96.09	30.76	0	0	22.69	0.9609	0.3076	0	0	0.2269	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2541	18.96	0	0	7.52	4.67	4.817736	0	0	1.910832	1.186647	
小计									30.226636	175.0646	0	2.661832	15.582547	
清单项目综合单价														
223.535615														
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)			元	3.62982	1.3733		4.98					
		技工人工费(安装)			元	12.29007	1.3499		16.59					
		高级技工人工费(安装)			元	2.81772	1.3607		3.83					
		增加人工费			元	4.817575	1		4.82					
	材料	砂轮片 Φ400mm			片	0.013	18.3		0.24					
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65			个	0.526	80.67		42.43					
		水			m3	0.098	3.77		0.37					
		其他材料费			元	0.245	1		0.25					
		漂白粉			kg	0.0014	4.3		0.01					
	主材	S31603薄壁不锈钢管 DN65			m	0.987	133.51		131.77					

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水				m3	0.056	3.77	0.21					
		其他材料费				元	0.303	1	0.3					
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20				个	1.116	31	34.6					
	主材	覆塑防腐蚀S31603不锈钢管 DN20				m	0.986	21.17	20.87					
	机械													
		试压泵 压力6Mpa				台班	0.0001	196.76	0.02					
手动液压卡压钳				台班	0.021	15.77	0.33							
增加机械费				元	1.371397	1	1.37							
项目编码	031001003015			项目名称			不锈钢管		计量单位	m		工程量	786.55	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-82	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	189.76	624.87	0	3.19	73.22	18.976	62.487	0	0.319	7.322	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.15	19.24	0	0	17.28	0.7415	0.1924	0	0	0.1728	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.198	18.96	0	0	7.52	4.67	3.75408	0	0	1.48896	0.92466	
小计									23.47158	62.6794	0	1.80796	8.41946	
清单项目综合单价														96.378400
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)				元	2.81513	1.3733	3.87					
		技工人工费(安装)				元	9.5406	1.3499	12.88					
		高级技工人工费(安装)				元	2.18481	1.3607	2.97					
		增加人工费				元	3.738438	1	3.74					
	材料	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25				个	1.075	31.5	33.86					
		水				m3	0.058	3.77	0.22					
		其他材料费				元	0.316	1	0.32					
		漂白粉				kg	0.0009	4.3	0					
	主材	覆塑防腐蚀S31603不锈钢管 DN25				m	0.986	28.68	28.28					
	设备													
机械	试压泵 压力6Mpa				台班	0.0001	196.76	0.02						
	手动液压卡压钳				台班	0.019	15.77	0.3						
	增加机械费				元	1.482756	1	1.48						
项目编码	031001B001001			项目名称			金属软管		计量单位	m		工程量	15	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-152	金属软管敷设公称管径(mm以内) 15 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	231.47	91.42	0	0	55.52	23.147	9.142	0	0	5.552	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2315	18.96	0	0	7.52	4.67	4.38924	0	0	1.74088	1.081105	
小计									27.53624	9.142	0	1.74088	6.633105	
清单项目综合单价														45.052225
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)				元	2.7424	1.3733	3.77					
		技工人工费(安装)				元	12.0155	1.3499	16.22					
		高级技工人工费(安装)				元	2.323	1.3607	3.16					
		增加人工费				元	4.388734	1	4.39					
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15~20)				个	4.16	0.3	1.25					
		金属软管 DN15				m	1.03	1.79	1.84					
		镀锌管接头(金属软管用) 15				个	2.06	0.75	1.55					
		金属软管尼龙接头 DN15~20				个	2.06	0.07	0.14					
		管卡子(金属软管用DN15~20)				个	4.12	0.95	3.91					
		其他材料费				元	0.447	1	0.45					
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费				元	1.740679	1	1.74					
项目编码	030413002004			项目名称			凿(压)槽		计量单位	m		工程量	1318.95	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16 以内	10m	0.1	28.32	0.1	0	0	6.24	2.832	0.01	0	0	0.624	
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.47	0	0	1.48	0.662	0.047	0	0	0.148	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.035	18.96	0	0	7.52	4.67	0.6636	0	0	0.2632	0.16345	
小计									4.1576	0.057	0	0.2632	0.93545	
清单项目综合单价														5.413250
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		技工人工费(安装)				元	2.5881	1.3499	3.49					
		增加人工费				元	0.662462	1	0.66					
	材料													
		水				m3	0.0003	3.77	0					
		其他材料费				元	0.01	1	0.01					
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费				元	0.262749	1	0.26					
项目编码	030413002005			项目名称			凿(压)槽		计量单位	m		工程量	786.55	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25 以内	10m	0.1	50.39	0.15	0	0	11.1	5.039	0.015	0	0	1.11	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.58	1.4	0	0	2.62	1.158	0.14	0	0	0.262	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.062	18.96	0	0	7.52	4.67	1.17552	0	0	0.46624	0.28954	
小计									7.37252	0.155	0	0.46624	1.66154	
清单项目综合单价														9.653300
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		技工人工费(安装)				元	4.5907	1.3499	6.2					
		增加人工费				元	1.174951	1	1.17					
	材料	其他材料费				元	0.015	1	0.02					
		水				m3	0.0008	3.77	0					
	主材													
设备														
机械	增加机械费				元	0.466014	1	0.47						

工程量清单综合单价分析表

项目编码		031002001003		项目名称		管道支架				计量单位		kg		工程量		382.28				
清单综合单价组成明细																				
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单 价								合 价							
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润				
030808-1		管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	790.9	531.99	0	682.65	246.42	7.909	5.3199	0	6.8265	2.4642						
030808-6		管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	425.89	157.05	0	286.49	120.79	4.2589	1.5705	0	2.8649	1.2079						
031106-9		高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1217	18.96	0	0	7.52	4.67	2,307.432	0	0	0.915184	0.568339						
小计											14.475332		6.8904		0		10.606584		4.240439	
清单项目综合单价											36.212755									
-		内容			单位	数量					单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
费用明细		人工		普工人工费(安装)	元	1.75953					1.3733	2.42								
				技工人工费(安装)	元	5.97119				1.3499	8.06									
				高级技工人工费(安装)	元	1.24281				1.3607	1.69									
				增加人工费	元	2.307031				1	2.31									
		材料		型钢(综合)	kg	1.05						4.1	4.31							
				膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424					7.5	0.32								
				六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243					7.1	0.3								
				尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00902					4.27	0								
				低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.06713					6.33	0.42								
尼龙砂轮片 Φ400mm	片			0.01728					21.5	0.37										
冲击钻头 Φ10mm~20mm	个			0.01351					7.2	0.1										
机油	kg			0.00603					12	0.07										
氧气	m3			0.04176					6.99	0.29										
乙炔气	kg			0.01392					16.54	0.23										
机械		电	kWh	0.03362					0.75	0.03										
		其他材料费	元	0.1413				1	0.14											
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075				410	0.31											
项目编码		031201003003		项目名称		金属结构刷油				计量单位		kg		工程量		382.28				
清单综合单价组成明细																				
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单 价								合 价							
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润				
031101-5		一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.14	1.61	0	13.66	8.95	0.3614	0.0161	0	0.1366	0.0895						
031102-49		金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.95	15.56	0	6.83	6.51	0.2395	0.1556	0	0.0683	0.0651						
031102-50		金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.13	13.17	0	6.83	6.21	0.2313	0.1317	0	0.0683	0.0621						
031102-58		金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.13	8.88	0	0	5.54	0.2313	0.0888	0	0	0.0554						
031102-59		金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.13	7.77	0	0	5.48	0.2313	0.0777	0	0	0.0548						
031106-9		高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.013	18.96	0	0	7.52	4.67	0.24648	0	0	0.09776	0.06071						
小计											1.54128		0.4699		0		0.37096		0.38761	
清单项目综合单价											2.769750									
-		内容			单位	数量					单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
费用明细		人工		普工人工费(安装)	元	0.41363					1.3733	0.57								
				技工人工费(安装)	元	0.45485				1.3499	0.61									
				高级技工人工费(安装)	元	0.08294				1.3607	0.11									
				增加人工费	元	0.245496				1	0.25									
		材料		钢丝刷	把	0.0015						2.77	0							
				铁砂布 0#-2#	张	0.0109					0.75	0.01								
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211					13.37	0.28								
				酚醛调和漆(各色)	kg	0.015					10.9	0.16								
				溶剂汽油	kg	0.00138					6	0.01								
其他材料费	元			0.00375					1	0										
主材																				
设备																				
机械		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0002						1366.37	0.27									
		增加机械费	元	0.09737					1	0.1										
项目编码		031208002003		项目名称		管道绝热				计量单位		m3		工程量		4.33				
清单综合单价组成明细																				
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单 价								合 价							
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润				
031104-533换		带铝箔离心玻璃棉安装 管道 Φ57mm以下厚度(mm) 30	m3	1	832.56	1995.53	0	26.36	284.79	832.56	1995.53	0	26.36	284.79						
031106-9		高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	8.3256	18.96	0	0	7.52	4.67	157.853376	0	0	62.608512	38.880552						
小计											990.413376		1995.53		0		88.968512		323.670552	
清单项目综合单价											3398.582440									
-		内容			单位	数量					单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
费用明细		人工		普工人工费(安装)	元	172.139					1.3733	236.4								
				技工人工费(安装)	元	355.021				1.3499	479.24									
				高级技工人工费(安装)	元	85.925				1.3607	116.92									
				增加人工费	元	157.853166				1	157.85									
		材料		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	4.725					29.7	140.33								
				其他材料费	元	1.2				1	1.2									
		主材		B1级阻燃橡塑泡棉, 自带铝箔贴面保护层 20mm	m3	1.03					1800	1854								
设备																				
机械		电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN	台班	0.12						219.69	26.36									
		增加机械费	元	62.608429					1	62.61										
项目编码		031003001001		项目名称		螺栓闷门				计量单位		个		工程量		19				
清单综合单价组成明细																				
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单 价								合 价							
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润				
030802-1换		阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	个	1	9.89	35.74	0	0	3.96	9.89	35.74	0	0	3.96						
031106-9		高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0989	18.96	0	0	7.52	4.67	1,875.144	0	0	0.743728	0.461863						
小计											11.765144		35.74		0		0.743728		4.421863	
清单项目综合单价											52.670735									
-		内容			单位	数量					单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
费用明细		人工		普工人工费(安装)	元	1.412					1.3733	1.94								
				技工人工费(安装)	元	4.772				1.3499	6.44									
				高级技工人工费(安装)	元	1.111				1.3607	1.51									
				增加人工费	元	1.875144				1	1.88									
		材料		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002						7.49	0.01							
				聚四氟乙烯生料带	m	1.13					0.1	0.11								
				铜带	根	0.07					0.77	0.05								
机械																				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	2.05	2.07						
				其他材料费	元	0.16	1	0.16						
	主材			截止阀 DN15	个	1.01	33	33.33						
	设备													
机械			增加机械费	元	0.743728	1	0.74							
项目编码	031003001002			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	42.97	0	0	4.36	10.07	42.97	0	0	4.36	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1007	18.96	0	0	7.52	4.67	1.909272	0	0	0.757264	0.470269	
小计									11.979272	42.97	0	0.757264	4.830269	
清单项目综合单价									60.536805					
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(安装)	元	1.412	1.3733		1.94					
				技工人工费(安装)	元	4.901	1.3499		6.62					
				高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3607		1.51					
				增加人工费	元	1.909272	1		1.91					
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49		0.01					
				聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1		0.15					
				锯条	根	0.056	0.77		0.04					
				黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23		2.25					
				其他材料费	元	0.112	1		0.11					
	主材			截止阀 DN20	个	1.01	40		40.4					
	设备													
	机械			增加机械费	元	0.757264	1		0.76					
项目编码	031003001003			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	62.51	0	0	5.78	12.05	62.51	0	0	5.78	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.121	18.96	0	0	7.52	4.67	2.29416	0	0	0.90992	0.56507	
小计									14.34416	62.51	0	0.90992	6.34507	
清单项目综合单价									84.10915					
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(安装)	元	1.739	1.3733		2.39					
				技工人工费(安装)	元	5.856	1.3499		7.91					
				高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3607		1.76					
				增加人工费	元	2.28468	1		2.28					
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49		0.03					
				聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1		0.19					
				锯条	根	0.12	0.77		0.09					
				黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35		3.38					
				其他材料费	元	0.24	1		0.24					
	主材			截止阀 DN25	个	1.01	58		58.58					
	设备													
	机械			增加机械费	元	0.90616	1		0.91					
项目编码	031003001004			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-4	阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 32	个	1	14.99	102.55	0	0	8.43	14.99	102.55	0	0	8.43	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1499	18.96	0	0	7.52	4.67	2.842104	0	0	1.127248	0.700033	
小计									17.832104	102.55	0	1.127248	9.130033	
清单项目综合单价									130.639385					
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(安装)	元	2.176	1.3733		2.99					
				技工人工费(安装)	元	7.223	1.3499		9.75					
				高级技工人工费(安装)	元	1.657	1.3607		2.25					
				增加人工费	元	2.842104	1		2.84					
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	7.49		0.04					
				聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.1		0.24					
				锯条	根	0.16	0.77		0.12					
				黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.84		4.89					
				其他材料费	元	0.29	1		0.29					
	主材			截止阀 DN32	个	1.01	96		96.96					
	设备													
	机械			增加机械费	元	1.127248	1		1.13					
项目编码	031003001005			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-5换	阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 40	个	1	27.23	143.01	0	0	13.14	27.23	143.01	0	0	13.14	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2723	18.96	0	0	7.52	4.67	5.162808	0	0	2.047696	1.271641	
小计									32.392808	143.01	0	2.047696	14.411641	
清单项目综合单价									191.862145					
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(安装)	元	3.915	1.3733		5.38					
				技工人工费(安装)	元	13.216	1.3499		17.84					
				高级技工人工费(安装)	元	2.947	1.3607		4.01					
				增加人工费	元	5.162808	1		5.16					
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	7.49		0.06					
				聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.1		0.3					
				锯条	根	0.23	0.77		0.18					
				黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	6.7		6.77					
				其他材料费	元	0.36	1		0.36					
	主材			截止阀 DN40	个	1.01	134		135.34					
	设备													
	机械			增加机械费	元	2.047696	1		2.05					
项目编码	031003001006			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030802-6换	两门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	个		28.7	222.47	0	0	17.44	28.7	222.47	0	0	17.44
031106-9	高层建筑增加费(层数 以内) 33	100元	0.287	18.96	0	0	7.52	4.67	5.44152	0	0	2.15824	1.34029
小计									34.14152	222.47	0	2.15824	18.78029
清单项目综合单价													
277.55005													
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(安装)			元	4.134	1.3733		5.68				
		技工人工费(安装)			元	13.895	1.3499		18.76				
		高级技工人工费(安装)			元	3.134	1.3607		4.26				
		增加人工费			元	5.44152	1		5.44				
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01	7.49		0.07				
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768	0.1		0.38				
		锯条			根	0.32	0.77		0.25				
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01	10.14		10.24				
		其他材料费			元	0.44	1		0.44				
	主材	截止阀 DN50			个	1.01	209		211.09				
	设备												
	机械	增加机械费			元	2.15824	1		2.16				
项目编码	031003001007			项目名称				螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3换	两门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	57.1	0	0	5.51	12.05	57.1	0	0	5.51
031106-9	高层建筑增加费(层数 以内) 33	100元	0.121	18.96	0	0	7.52	4.67	2.29416	0	0	0.90992	0.56507
小计									14.34416	57.1	0	0.90992	6.07507
清单项目综合单价													
78.42915													
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(安装)			元	1.739	1.3733		2.39				
		技工人工费(安装)			元	5.856	1.3499		7.91				
		高级技工人工费(安装)			元	1.29	1.3607		1.76				
		增加人工费			元	2.28468	1		2.28				
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004	7.49		0.03				
		聚四氟乙烯生料带			m	1.883	0.1		0.19				
		锯条			根	0.12	0.77		0.09				
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01	3.35		3.38				
		其他材料费			元	0.24	1		0.24				
	主材	止回阀 DN25			个	1.01	52.64		53.17				
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.90616	1		0.91				
项目编码	031003001008			项目名称				螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4	两门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	个	1	14.99	89.08	0	0	7.76	14.99	89.08	0	0	7.76
031106-9	高层建筑增加费(层数 以内) 33	100元	0.1499	18.96	0	0	7.52	4.67	2.842104	0	0	1.127248	0.700033
小计									17.832104	89.08	0	1.127248	8.460033
清单项目综合单价													
116.499385													
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(安装)			元	2.176	1.3733		2.99				
		技工人工费(安装)			元	7.223	1.3499		9.75				
		高级技工人工费(安装)			元	1.657	1.3607		2.25				
		增加人工费			元	2.842104	1		2.84				
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.006	7.49		0.04				
		聚四氟乙烯生料带			m	2.412	0.1		0.24				
		锯条			根	0.16	0.77		0.12				
		黑玛钢活接头 DN32			个	1.01	4.84		4.89				
		其他材料费			元	0.29	1		0.29				
	主材	止回阀 DN32			个	1.01	82.66		83.49				
	设备												
	机械	增加机械费			元	1.127248	1		1.13				
项目编码	031003012001			项目名称				倒流防止器		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	两门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	个	1	9.89	149.47	0	0	9.65	9.89	149.47	0	0	9.65
031106-9	高层建筑增加费(层数 以内) 33	100元	0.0989	18.96	0	0	7.52	4.67	1.875144	0	0	0.743728	0.461863
小计									11.765144	149.47	0	0.743728	10.111863
清单项目综合单价													
172.090735													
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(安装)			元	1.412	1.3733		1.94				
		技工人工费(安装)			元	4.772	1.3499		6.44				
		高级技工人工费(安装)			元	1.111	1.3607		1.51				
		增加人工费			元	1.875144	1		1.88				
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002	7.49		0.01				
		聚四氟乙烯生料带			m	1.13	0.1		0.11				
		锯条			根	0.07	0.77		0.05				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	锯条				根	0.056	0.77	0.04				
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	2.23	2.25				
		其他材料费				元	0.112	1	0.11				
	主材	倒流防止器 DN20				个	1.01	159.2	160.79				
	设备												
机械	增加机械费				元	0.757264	1	0.76					
项目编码	031002003001			项目名称		套管		计量单位		个	工程量	28	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-27换	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 20	个	1	12.23	6.93	0	1.44	3.13	12.23	6.93	0	1.44	3.13
031106-112	预留孔洞 混凝土墙体 公称直径(mm) 50以内	10个	0.1	85.98	26.14	0	0	20.23	8.598	2.614	0	0	2.023
031106-9	高层建筑增加费(层数 以内) 33	100元	0.1223	18.96	0	0	7.52	4.67	2.318808	0	0	0.919696	0.571141
小计									23.146808	9.544	0	2.359696	5.724141
清单项目综合单价									40.774645				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	6.5264	1.3733		8.96					
		技工人工费(安装)		元	7.4917	1.3499		10.11					
		高级技工人工费(安装)		元	1.29	1.3607		1.76					
		增加人工费		元	2.318808	1		2.32					
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm		kg	0.158	2.6		0.41					
		钢丝刷子		把	0.002	16.5		0.03					
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm		kg	0.016	6.33		0.1					
		尼龙砂轮片 Φ400mm		片	0.012	21.5		0.26					
		水泥 P.042.5		kg	0.129	0.48		0.06					
		砂子		kg	0.386	0.8		0.31					
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.014	7.36		0.1					
		油麻		kg	0.09	13		1.17					
		汽油 70#~90#		kg	0.003	7.54		0.02					
		氧气		m3	0.018	6.99		0.13					
		乙炔气		kg	0.006	16.54		0.1					
		密封油膏		kg	0.107	7.75		0.83					
		其他材料费		元	0.2113	1		0.21					
		焊接钢管 DN25 δ=3.25mm		m	0.318	10.21		3.25					
		圆钉		kg	0.03	7		0.21					
		隔离剂		kg	0.007	0.82		0.01					
		木模板		m3	0.0014	1676.5		2.35					
	主材												
	设备												
	机械	砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm		台班	0.004	24.51		0.1					
		直流电焊机 20kW		台班	0.008	168.03		1.34					
		增加机械费		元	0.919696	1		0.92					
	项目编码	031002003002			项目名称		套管		计量单位		个	工程量	36
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 20	个	1	12.23	8.1	0	1.44	3.19	12.23	8.1	0	1.44	3.19
031106-112	预留孔洞 混凝土墙体 公称直径(mm) 50以内	10个	0.1	85.98	26.14	0	0	20.23	8.598	2.614	0	0	2.023
031106-9	高层建筑增加费(层数 以内) 33	100元	0.1223	18.96	0	0	7.52	4.67	2.318808	0	0	0.919696	0.571141
小计									23.146808	10.714	0	2.359696	5.784141
清单项目综合单价									42.004645				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	6.5264	1.3733		8.96					
		技工人工费(安装)		元	7.4917	1.3499		10.11					
		高级技工人工费(安装)		元	1.29	1.3607		1.76					
		增加人工费		元	2.318808	1		2.32					
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm		kg	0.158	2.6		0.41					
		钢丝刷子		把	0.002	16.5		0.03					
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm		kg	0.016	6.33		0.1					
		尼龙砂轮片 Φ400mm		片	0.012	21.5		0.26					
		水泥 P.042.5		kg	0.129	0.48		0.06					
		砂子		kg	0.386	0.8		0.31					
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.014	7.36		0.1					
		油麻		kg	0.09	13		1.17					
		汽油 70#~90#		kg	0.003	7.54		0.02					
		氧气		m3	0.018	6.99		0.13					
		乙炔气		kg	0.006	16.54		0.1					
		密封油膏		kg	0.107	7.75		0.83					
		其他材料费		元	0.2113	1		0.21					
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm		m	0.318	13.88		4.41					
		圆钉		kg	0.03	7		0.21					
		隔离剂		kg	0.007	0.82		0.01					
		木模板		m3	0.0014	1676.5		2.35					
	主材												
	设备												
	机械	砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm		台班	0.004	24.51		0.1					
		直流电焊机 20kW		台班	0.008	168.03		1.34					
		增加机械费		元	0.919696	1		0.92					
	项目编码	031002003003			项目名称		套管		计量单位		个	工程量	30
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	13.89	10.61	0	1.63	3.7	13.89	10.61	0	1.63	3.7
031106-112	预留孔洞 混凝土墙体 公称直径(mm) 50以内	10个	1	85.98	26.14	0	0	20.23	85.98	26.14	0	0	20.23
031106-9	高层建筑增加费(层数 以内) 33	100元	0.139	18.96	0	0	7.52	4.67	2.63544	0	0	1.04528	0.64913
小计									102.50544	36.75	0	2.67528	24.57913
清单项目综合单价									166.50985				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	6.7454	1.3733		9.26					
		技工人工费(安装)		元	8.3087	1.3499		11.22					
		高级技工人工费(安装)		元	1.477	1.3607		2.01					
		增加人工费		元	2.633544	1		2.63					
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm		kg	0.158	2.6		0.41					
		钢丝刷子		把	0.002	16.5		0.03					
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm		kg	0.017	6.33		0.11					
		尼龙砂轮片 Φ400mm		片	0.021	21.5		0.45					
		水泥 P.042.5		kg	0.186	0.48		0.09					
		砂子		kg	0.558	0.8		0.45					
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.017	7.36		0.13					
		油麻		kg	0.158	13		2.05					
		汽油 70#~90#		kg	0.004	7.54		0.03					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料				氧气	m3	0.021	6.99	0.15						
					乙炔气	kg	0.007	16.54	0.12						
					密封胶膏	kg	0.153	7.75	1.19						
					其他材料费	元	0.2813	1	0.28						
					焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	m	0.318	16.3	5.18						
					圆钉	kg	0.03	7	0.21						
					隔离剂	kg	0.007	0.82	0.01						
					木板板	m3	0.0014	1676.5	2.35						
			主材												
	设备														
	机械				砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.005	24.51	0.12						
				直流电焊机 20kW	台班	0.009	168.03	1.51							
				增加机械费	元	1.044528	1	1.04							
项目编码	031002003004			项目名称	套管			计量单位	个		工程量	4			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030808-28	一般钢管制作安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	13.89	12.44	0	1.63	3.79	13.89	12.44	0	1.63	3.79		
031106-112	预留孔洞 混凝土墙体 公称直径(mm) 50以内	10个	0.1	85.98	26.14	0	0	20.23	8.598	2.614	0	0	2.023		
031106-9	高层建筑增加费(层数 以内) 33	100元	0.1389	18.96	0	0	7.52	4.67	2.633544	0	0	1.044528	0.648663		
小计									25.121544	15.054	0	2.674528	6.461663		
清单项目综合单价													49.311735		
费用明细	-	人工		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费(安装)				元	6.7454	1.3733	9.26				
				技工人工费(安装)				元	8.3087	1.3499	11.22				
				高级技工人工费(安装)				元	1.477	1.3607	2.01				
				增加人工费				元	2.633544	1	2.63				
		材料		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	2.6	0.41				
				钢丝刷子				把	0.002	16.5	0.03				
				低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.017	6.33	0.11				
				尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.021	21.5	0.45				
				水泥 P.042.5				kg	0.186	0.48	0.09				
				砂子				kg	0.558	0.8	0.45				
				酚醛防锈漆(各色)				kg	0.017	7.36	0.13				
				油麻				kg	0.158	13	2.05				
				汽油 70#~90#				kg	0.004	7.54	0.03				
				氧气				m3	0.021	6.99	0.15				
				乙炔气				kg	0.007	16.54	0.12				
				密封胶膏				kg	0.153	7.75	1.19				
				其他材料费				元	0.2813	1	0.28				
				焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.318	22.06	7.02				
				圆钉				kg	0.03	7	0.21				
				隔离剂				kg	0.007	0.82	0.01				
				木板板				m3	0.0014	1676.5	2.35				
		主材													
		设备													
		机械		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班	0.005	24.51	0.12				
				直流电焊机 20kW				台班	0.009	168.03	1.51				
				增加机械费				元	1.044528	1	1.04				
		项目编码	031002003005			项目名称	套管			计量单位	个		工程量	3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030808-29换	一般钢管制作安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	19.9	21.51	0	1.68	5.57	19.9	21.51	0	1.68	5.57		
031106-112	预留孔洞 混凝土墙体 公称直径(mm) 50以内	10个	0.1	85.98	26.14	0	0	20.23	8.598	2.614	0	0	2.023		
031106-9	高层建筑增加费(层数 以内) 33	100元	0.199	18.96	0	0	7.52	4.67	3.77304	0	0	1.49648	0.92933		
小计									32.27104	24.124	0	3.17648	8.52233		
清单项目综合单价													68.09385		
费用明细	-	人工		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费(安装)				元	7.6184	1.3733	10.46				
				技工人工费(安装)				元	11.3097	1.3499	15.27				
				高级技工人工费(安装)				元	2.032	1.3607	2.76				
				增加人工费				元	3.77304	1	3.77				
		材料		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	2.6	0.41				
				钢丝刷子				把	0.003	16.5	0.05				
				低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.019	6.33	0.12				
				尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.026	21.5	0.56				
				水泥 P.042.5				kg	0.245	0.48	0.12				
				砂子				kg	0.734	0.8	0.59				
				酚醛防锈漆(各色)				kg	0.02	7.36	0.15				
				油麻				kg	0.623	13	8.1				
				汽油 70#~90#				kg	0.005	7.54	0.04				
				氧气				m3	0.024	6.99	0.17				
				乙炔气				kg	0.008	16.54	0.13				
				密封胶膏				kg	0.163	7.75	1.26				
				其他材料费				元	0.4513	1	0.45				
				焊接钢管 DN65 δ=3.75mm				m	0.318	29.62	9.42				
				圆钉				kg	0.03	7	0.21				
				隔离剂				kg	0.007	0.82	0.01				
				木板板				m3	0.0014	1676.5	2.35				
		主材													
		设备													
		机械		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班	0.007	24.51	0.17				
				直流电焊机 20kW				台班	0.009	168.03	1.51				
				增加机械费				元	1.49648	1	1.5				
		项目编码	031002003006			项目名称	套管			计量单位	个		工程量	35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030808-29	一般钢管制作安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	19.9	23.43	0	1.68	5.66	19.9	23.43	0	1.68	5.66		
031106-112	预留孔洞 混凝土墙体 公称直径(mm) 50以内	10个	0.1	85.98	26.14	0	0	20.23	8.598	2.614	0	0	2.023		
031106-9	高层建筑增加费(层数 以内) 33	100元	0.199	18.96	0	0	7.52	4.67	3.77304	0	0	1.49648	0.92933		
小计									32.27104	26.044	0	3.17648	8.61233		
清单项目综合单价													70.10385		
人工		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)				元	7.6184	1.3733	10.46						
		技工人工费(安装)				元	11.3097	1.3499	15.27						
		高级技工人工费(安装)				元	2.032	1.3607	2.76						
		增加人工费				元	3.77304	1	3.77						
圆钢 φ10mm~14mm						kg	0.158	2.6	0.41						
						把	0.003	16.5	0.05						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.019	6.33	0.12						
		尼龙砂轮片 Φ400mm		片	0.026	21.5	0.56						
		水泥 P.042.5		kg	0.245	0.48	0.12						
		砂子		kg	0.734	0.8	0.59						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.02	7.36	0.15						
		油麻		kg	0.623	13	8.1						
		汽油 70#~90#		kg	0.005	7.54	0.04						
		氧气		m3	0.024	6.99	0.17						
		乙炔气		kg	0.008	16.54	0.13						
		密封油膏		kg	0.163	7.75	1.26						
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm		m	0.318	35.66	11.34						
		其他材料费		元	0.4513	1	0.45						
		圆钉		kg	0.03	7	0.21						
		隔离剂		kg	0.007	0.82	0.01						
		木模板		m3	0.0014	1676.5	2.35						
		主材											
		设备											
机械	砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm				台班	0.007	24.51	0.17					
	直流电焊机 20kV				台班	0.009	168.03	1.51					
	增加机械费				元	1.49648	1	1.5					
项目编码	031002003007			项目名称	套管		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65	个	1	26.83	32.37	0	1.73	7.64	26.83	32.37	0	1.73	7.64
031106-113	预留孔洞 混凝土墙体 公称直径(mm) 65以内	10个	0.1	101.62	34.93	0	0	24.11	10.162	3.493	0	0	2.411
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2683	18.96	0	0	7.52	4.67	5.086968	0	0	2.017616	1.252961
小计									42.078968	35.863	0	3.747616	11.303961
清单项目综合单价 92.993545													
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	9.4647	1.3733		13					
		技工人工费(安装)		元	14.9873	1.3499		20.23					
		高级技工人工费(安装)		元	2.767	1.3607		3.77					
		增加人工费		元	5.086968	1		5.09					
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm		kg	0.158	2.6		0.41					
		钢丝刷子		把	0.006	16.5		0.1					
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.022	6.33		0.14					
		尼龙砂轮片 Φ400mm		片	0.038	21.5		0.82					
		水泥 P.042.5		kg	0.332	0.48		0.16					
		砂子		kg	0.997	0.8		0.8					
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.026	7.36		0.19					
		油麻		kg	0.957	13		12.44					
		汽油 70#~90#		kg	0.007	7.54		0.05					
		氧气		m3	0.036	6.99		0.25					
		乙炔气		kg	0.012	16.54		0.2					
		密封油膏		kg	0.202	7.75		1.57					
		其他材料费		元	0.6185	1		0.62					
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm		m	0.318	46.21		14.69					
		圆钉		kg	0.0565	7		0.4					
		隔离剂		kg	0.0141	0.82		0.01					
		木模板		m3	0.0018	1676.5		3.02					
	主材												
	设备												
	机械	砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm				台班	0.009	24.51	0.22				
		直流电焊机 20kV				台班	0.009	168.03	1.51				
		增加机械费				元	2.017616	1	2.02				
	项目编码	031002003008			项目名称	套管		计量单位	个	工程量	2		
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 80	个	1	35.59	52.81	0	2.12	10.62	35.59	52.81	0	2.12	10.62
031106-114	预留孔洞 混凝土墙体 公称直径(mm) 80以内	10个	0.1	109.43	39.01	0	0	26.04	10.943	3.901	0	0	2.604
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.3559	18.96	0	0	7.52	4.67	6.747864	0	0	2.676368	1.662053
小计									53.280864	56.711	0	4.796368	14.886053
清单项目综合单价 129.674285													
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	11.2109	1.3733		15.4					
		技工人工费(安装)		元	19.3451	1.3499		26.11					
		高级技工人工费(安装)		元	3.69	1.3607		5.02					
		增加人工费		元	6.747864	1		6.75					
	材料	水泥 P.042.5		kg	0.381	0.48		0.18					
		砂子		kg	1.142	0.8		0.91					
		油麻		kg	2.115	13		27.5					
		密封油膏		kg	0.254	7.75		1.97					
		其他材料费		元	1.1365	1		1.14					
		圆钢 Φ10mm~14mm		kg	0.158	2.6		0.41					
		钢丝刷子		把	0.006	16.5		0.1					
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.025	6.33		0.16					
		尼龙砂轮片 Φ400mm		片	0.053	21.5		1.14					
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.035	7.36		0.26					
		汽油 70#~90#		kg	0.009	7.54		0.07					
		氧气		m3	0.06	6.99		0.42					
		乙炔气		kg	0.02	16.54		0.33					
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm		m	0.318	57.56		18.3					
		圆钉		kg	0.0656	7		0.46					
		隔离剂		kg	0.0153	0.82		0.01					
		木模板		m3	0.002	1676.5		3.35					
	主材												
	设备												
	机械	砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm				台班	0.011	24.51	0.27				
		直流电焊机 20kV				台班	0.011	168.03	1.85				
		增加机械费				元	2.676368	1	2.68				
	项目编码	031001003016			项目名称	不锈钢管		计量单位	m	工程量	10.83		
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
030801-80	室内给水薄壁不锈钢管 安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 15	10m	0.1	159.42	498.88	0	3.82	60.29	15.942	49.888	0	0.382	6.029
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.15	19.24	0	0	17.28	0.7415	0.1924	0	0	0.1728
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1669	18.96	0	0	7.52	4.67	3.164424	0	0	1.255088	0.779423
小计									19.847924	50.0804	0	1.637088	6.981223
清单项目综合单价 78.54665													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(安装)	元	2.37993	1.3733	3.27						
			技工人工费(安装)	元	8.0694	1.3499	10.89						
			高级技工人工费(安装)	元	1.85341	1.3607	2.52						
			增加人工费	元	3.163151	1	3.16						
	材料		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0						
			薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	30	37.23						
			水	m3	0.055	3.77	0.21						
			其他材料费	元	0.255	1	0.26						
	主材		S31603薄壁不锈钢管 DN15	m	0.986	12.56	12.38						
	设备												
	机械		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	196.76	0.02						
			手动液压卡压钳	台班	0.023	15.77	0.36						
			增加机械费	元	1.254583	1	1.25						
项目编码	031001003017		项目名称	不锈钢管		计量单位	m	工程量	2.7				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-81	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内) 20	10m	0.1	174.95	522.46	0	3.51	64.87	17.495	52.246	0	0.351	6.487
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.15	19.24	0	0	17.28	0.7415	0.1924	0	0	0.1728
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1824	18.96	0	0	7.52	4.67	3.458304	0	0	1.371648	0.851808
小计							21.694804	52.4384	0	1.722648	7.511608	83.367460	
清单项目综合单价										83.367460			
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(安装)	元	2.59753	1.3733	3.57						
			技工人工费(安装)	元	8.8321	1.3499	11.92						
			高级技工人工费(安装)	元	2.01911	1.3607	2.75						
			增加人工费	元	3.457742	1	3.46						
	材料		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0						
			薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	31	34.6						
			水	m3	0.056	3.77	0.21						
			其他材料费	元	0.303	1	0.3						
	主材		S31603薄壁不锈钢管 DN20	m	0.986	17.57	17.32						
	设备												
	机械		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	196.76	0.02						
			手动液压卡压钳	台班	0.021	15.77	0.33						
			增加机械费	元	1.371425	1	1.37						
项目编码	031001003018		项目名称	不锈钢管		计量单位	m	工程量	4.28				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	189.76	564.43	0	3.19	70.2	18.976	56.443	0	0.319	7.02
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.15	19.24	0	0	17.28	0.7415	0.1924	0	0	0.1728
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1972	18.96	0	0	7.52	4.67	3.738912	0	0	1.482944	0.920924
小计							23.456412	56.6354	0	1.801944	8.113724	90.007480	
清单项目综合单价										90.007480			
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(安装)	元	2.81513	1.3733	3.87						
			技工人工费(安装)	元	9.5406	1.3499	12.88						
			高级技工人工费(安装)	元	2.18481	1.3607	2.97						
			增加人工费	元	3.738398	1	3.74						
	材料		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0						
			薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	31.5	33.86						
			水	m3	0.058	3.77	0.22						
			其他材料费	元	0.316	1	0.32						
	主材		S31603薄壁不锈钢管 DN25	m	0.986	22.55	22.23						
	设备												
	机械		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	196.76	0.02						
			手动液压卡压钳	台班	0.019	15.77	0.3						
			增加机械费	元	1.48274	1	1.48						
项目编码	031001003019		项目名称	不锈钢管		计量单位	m	工程量	27.2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-80	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径(mm以内) 15	10m	0.1	159.42	507.26	0	3.82	60.71	15.942	50.726	0	0.382	6.071
031104-610	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	0.01	961.87	1880.29	0	0	305.72	9.6187	18.8029	0	0	3.0572
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.15	19.24	0	0	17.28	0.7415	0.1924	0	0	0.1728
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1987	18.96	0	0	7.52	4.67	3.767352	0	0	1.494224	0.927929
小计							30.069552	69.7213	0	1.876224	10.228929	111.896005	
清单项目综合单价										111.896005			
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(安装)	元	3.038081	1.3733	4.17						
			技工人工费(安装)	元	9.426673	1.3499	12.73						
			高级技工人工费(安装)	元	2.181662	1.3607	2.97						
			增加人工费	元	3.766627	1	3.77						
	材料		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0						
			薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	30	37.23						
			水	m3	0.055	3.77	0.21						
			其他材料费	元	0.260294	1	0.26						
			铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.020018	29.7	0.59						
			贴缝胶带 9m	卷	0.014063	12	0.17						
	主材		覆塑防腐钢S31603不锈钢管 DN15	m	0.986	13.41	13.22						
			橡塑管壳	m3	0.003408	1600	5.45						
	设备												
	机械		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	196.76	0.02						
			手动液压卡压钳	台班	0.023	15.77	0.36						
			增加机械费	元	1.493936	1	1.49						
	项目编码	031001003020		项目名称	不锈钢管		计量单位	m	工程量	5			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-81	室内给水薄壁不锈钢管 安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 20	10m	0.1	174.95	557.96	0	3.51	66.64	17.495	55.796	0	0.351	6.664		
031104-610	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	0.01	961.87	1880.29	0	0	305.72	9.6187	18.8029	0	0	3.0572		
030801-436	管道消毒、冲洗 公称 直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.15	19.24	0	0	17.28	0.7415	0.1924	0	0	0.1728		
031106-9	高层建筑增加费(层数 以内) 33	100元	0.2209	18.96	0	0	7.52	4.67	4.188264	0	0	1.661168	1.031603		
小计									32.043464	74.7913	0	2.012168	10.925603		
清单项目综合单价														119.772535	
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(安装)				元	3.393162	1.3733		4.66					
		技工人工费(安装)				元	10.472892	1.3499		14.14					
		高级技工人工费(安装)				元	2.41593	1.3607		3.29					
		增加人工费				元	4.187506	1		4.19					
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷	0.0242	29.7		0.72					
		贴缝胶带 9m				卷	0.017	12		0.2					
		其他材料费				元	0.3094	1		0.31					
		漂白粉				kg	0.0009	4.3		0					
		水				m3	0.056	3.77		0.21					
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20				个	1.116	31		34.6					
	主材	橡塑管壳				m3	0.00412	1600		6.59					
		覆塑防腐蚀S31603不锈钢管 DN20				m	0.986	21.17		20.87					
	设备														
	机械	试压泵 压力MPa				台班	0.0001	196.76		0.02					
		手动液压卡压钳				台班	0.021	15.77		0.33					
增加机械费				元	1.660867	1		1.66							
项目编码	031001003021			项目名称			不锈钢管			计量单位		m	工程量	4.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030801-82	室内给水薄壁不锈钢管 安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	189.76	624.87	0	3.19	73.22	18.976	62.487	0	0.319	7.322		
031104-610	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	0.01	961.87	1880.29	0	0	305.72	9.6187	18.8029	0	0	3.0572		
030801-436	管道消毒、冲洗 公称 直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.15	19.24	0	0	17.28	0.7415	0.1924	0	0	0.1728		
031106-9	高层建筑增加费(层数 以内) 33	100元	0.2409	18.96	0	0	7.52	4.67	4.567464	0	0	1.811568	1.125003		
小计									33.903664	81.4823	0	2.130568	11.677003		
清单项目综合单价															129.193535
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(安装)				元	3.719257	1.3733		5.11					
		技工人工费(安装)				元	11.405136	1.3499		15.4					
		高级技工人工费(安装)				元	2.635742	1.3607		3.59					
		增加人工费				元	4.567205	1		4.57					
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷	0.0275	29.7		0.82					
		漂白粉				kg	0.0009	4.3		0					
		贴缝胶带 9m				卷	0.019318	12		0.23					
		水				m3	0.058	3.77		0.22					
		其他材料费				元	0.323273	1		0.32					
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25				个	1.075	31.5		33.86					
	主材	橡塑管壳				m3	0.004682	1600		7.49					
		覆塑防腐蚀S31603不锈钢管 DN25				m	0.986	28.68		28.28					
	设备														
	机械	试压泵 压力MPa				台班	0.0001	196.76		0.02					
		手动液压卡压钳				台班	0.019	15.77		0.3					
增加机械费				元	1.811465	1		1.81							
项目编码	031001B001002			项目名称			金属软管			计量单位		m	工程量	10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030211-152	金属软管敷设公称管径 (mm以内) 15 每根管长 (mm以内) 500	10m	1	231.47	91.42	0	0	55.52	231.47	91.42	0	0	55.52		
031106-9	高层建筑增加费(层数 以内) 33	100元	0.2315	18.96	0	0	7.52	4.67	4.38924	0	0	1.74088	1.081105		
小计									235.85924	91.42	0	1.74088	56.601105		
清单项目综合单价															385.621225
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(安装)				元	2.7424	1.3733		3.77					
		技工人工费(安装)				元	12.0155	1.3499		16.22					
		高级技工人工费(安装)				元	2.323	1.3607		3.16					
		增加人工费				元	4.388671	1		4.39					
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15~20)				个	4.16	0.3		1.25					
		金属软管 DN15				m	1.03	1.79		1.84					
		镀锌管接头(金属软管用) 15				个	2.06	0.75		1.55					
		金属软管总长度接头 DN15~20				个	2.06	0.75		1.55					
		管卡子(金属软管用)DN15~20				个	4.12	0.95		3.91					
		其他材料费				元	0.447	1		0.45					
	主材														
	设备														
	机械	增加机械费				元	1.740654	1		1.74					
项目编码	031208002004			项目名称			管道绝热			计量单位		m3	工程量	0.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
031104-610	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	961.87	2086.29	0	0	316.02	961.87	2086.29	0	0	316.02		
031106-9	高层建筑增加费(层数 以内) 33	100元	9.618	18.96	0	0	7.52	4.67	182.35728	0	0	72.32736	44.91606		
小计									1144.22728	2086.29	0	72.32736	360.93606		
清单项目综合单价															3663.780700
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(安装)				元	198.908	1.3733		273.16					
		技工人工费(安装)				元	410.198	1.3499		553.73					
		高级技工人工费(安装)				元	99.205	1.3607		134.99					
		增加人工费				元	182.35728	1		182.36					
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷	6.05	29.7		179.69					
		贴缝胶带 9m				卷	4.25	12		51					
		其他材料费				元	1.6	1		1.6					
	主材	难燃B1级别橡塑复合隔热材料(λ≤0.034w/m·℃, 20° C时),外加A级不燃铝箔(ADPV结构)保温				m3	1.03	1800		1854					
	设备														
	机械	增加机械费				元	72.32736	1		72.33					

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030413002006			项目名称		凿(压)槽			计量单位		m		工程量		27.2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.32	0.1	0	0	6.24	2.832	0.01	0	0	0.624			
031106-73	管道暗敷恢复管外径16以内	10m	0.1	6.62	0.47	0	0	1.48	0.662	0.047	0	0	0.148			
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.035	18.96	0	0	7.52	4.67	0.6636	0	0	0.2632	0.16345			
小计									4.1576	0.057	0	0.2632	0.93545			
清单项目综合单价																
5.413250																
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	技工人工费(安装)			元		2.5881		1.3499		3.49					
		增加人工费			元		0.662485		1		0.66					
	材料	水			m3		0.0003		3.77		0					
		其他材料费			元		0.01		1		0.01					
	主材															
	设备															
	机械	增加机械费			元		0.262758		1		0.26					
项目编码	030413002007			项目名称		凿(压)槽			计量单位		m		工程量		4.4	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.39	0.15	0	0	11.1	5.039	0.015	0	0	1.11			
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.58	1.4	0	0	2.62	1.158	0.14	0	0	0.262			
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.062	18.96	0	0	7.52	4.67	1.17552	0	0	0.46624	0.28954			
小计									7.37252	0.155	0	0.46624	1.66154			
9.653300																
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	技工人工费(安装)			元		4.5907		1.3499		6.2					
		增加人工费			元		1.175089		1		1.18					
	材料	水			m3		0.0008		3.77		0					
		其他材料费			元		0.015		1		0.02					
	主材															
	设备															
	机械	增加机械费			元		0.466069		1		0.47					
项目编码	031002001004			项目名称		管道支架			计量单位		kg		工程量		5.65	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	790.9	531.99	0	682.65	246.42	7.909	5.3199	0	6.8265	2.4642			
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	425.89	157.05	0	286.49	120.79	4.2589	1.5705	0	2.8649	1.2079			
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1217	18.96	0	0	7.52	4.67	2.307432	0	0	0.915184	0.568339			
小计									14.475332	6.8904	0	10.606584	4.240439			
36.212755																
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(安装)			元		1.75953		1.3733		2.42					
		技工人工费(安装)			元		5.97119		1.3499		8.06					
		高级技工人工费(安装)			元		1.24281		1.3607		1.69					
		增加人工费			元		2.30708		1		2.31					
	材料	型钢(综合)			kg		1.05		4.1		4.31					
		膨胀螺栓(综合)			kg		0.0424		7.5		0.32					
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg		0.04243		7.1		0.3					
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片		0.00092		4.27		0					
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg		0.06713		6.33		0.42					
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片		0.01728		21.5		0.37					
		冲击钻头 Φ10mm~20mm			个		0.01351		7.2		0.1					
		机油			kg		0.00603		12		0.07					
		氧气			m3		0.04176		6.99		0.29					
		乙炔气			kg		0.01392		16.54		0.23					
		电			kWh		0.03362		0.75		0.03					
		其他材料费			元		0.1413		1		0.14					
		1:2.5水泥砂浆			m3		0.00075		410		0.31					
	主材															
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm			台班		0.01067		186.99		2					
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm			台班		0.01176		24.51		0.29					
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm			台班		0.00464		192.92		0.9					
		直流电焊机 20kV			台班		0.03876		168.03		6.51					
		增加机械费			元		0.915044		1		0.92					
项目编码	031201003004			项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg		工程量		5.65	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.14	1.61	0	13.66	8.95	0.3614	0.0161	0	0.1366	0.0895			
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.95	15.56	0	6.83	6.51	0.2395	0.1556	0	0.0683	0.0651			
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.13	13.17	0	6.83	6.21	0.2313	0.1317	0	0.0683	0.0621			
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.13	8.88	0	0	5.54	0.2313	0.0888	0	0	0.0554			
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.13	7.77	0	0	5.48	0.2313	0.0777	0	0	0.0548			
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.013	18.96	0	0	7.52	4.67	0.24648	0	0	0.09776	0.06071			
小计									1.54128	0.4699	0	0.37096	0.38761			
2.769750																
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(安装)			元		0.41363		1.3733		0.57					
		技工人工费(安装)			元		0.45485		1.3499		0.61					
		高级技工人工费(安装)			元		0.08294		1.3607		0.11					
		增加人工费			元		0.245641		1		0.25					
	材料	钢丝刷			把		0.0015		2.77		0					
		铁砂布 0#-2#			张		0.0109		0.75		0.01					
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg		0.0211		13.37		0.28					
		酚醛调和漆(各色)			kg		0.015		10.9		0.16					
		溶剂汽油			kg		0.00138		6		0.01					
其他材料费			元		0.00375		1		0							
主材																

工程量清单综合单价分析表

	设备														
	机械	汽车式起重机 提升质量16t				台班		0.0002		1366.37		0.27			
		增加机械费				元		0.097427		1		0.1			
项目编码	031003001009			项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	62.51	0	0	5.78	12.05	62.51	0	0	5.78		
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.121	18.96	0	0	7.52	4.67	2.29416	0	0	0.90992	0.56507		
小计									14.34416	62.51	0	0.90992	6.34507		
清单项目综合单价															
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.739	1.3733		2.39							
		技工人工费(安装)		元	5.856	1.3499		7.91							
		高级技工人工费(安装)		元	1.29	1.3607		1.76							
		增加人工费		元	2.28468	1		2.28							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.004	7.49		0.03							
		聚四氟乙烯生料带		m	1.883	0.1		0.19							
		锯条		根	0.12	0.77		0.09							
		黑玛钢活接头: DN25		个	1.01	3.35		3.38							
		其他材料费		元	0.24	1		0.24							
	主材	截止阀 DN25		个	1.01	58		58.58							
	设备														
	机械	增加机械费		元	0.90616	1		0.91							
	项目编码	031003001010			项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	57.1	0	0	5.51	12.05	57.1	0	0	5.51		
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.121	18.96	0	0	7.52	4.67	2.29416	0	0	0.90992	0.56507		
小计									14.34416	57.1	0	0.90992	6.07507		
清单项目综合单价															
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.739	1.3733		2.39							
		技工人工费(安装)		元	5.856	1.3499		7.91							
		高级技工人工费(安装)		元	1.29	1.3607		1.76							
		增加人工费		元	2.28468	1		2.28							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.004	7.49		0.03							
		聚四氟乙烯生料带		m	1.883	0.1		0.19							
		锯条		根	0.12	0.77		0.09							
		黑玛钢活接头: DN25		个	1.01	3.35		3.38							
		其他材料费		元	0.24	1		0.24							
	主材	止回阀 DN25		个	1.01	52.64		53.17							
	设备														
	机械	增加机械费		元	0.90616	1		0.91							
	项目编码	031001006004			项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		947.58
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.56	129.08	0	0	55	22.056	12.908	0	0	5.5		
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2206	18.96	0	0	7.52	4.67	4.182576	0	0	1.658912	1.030202		
小计									26.238576	12.908	0	1.658912	6.530202		
清单项目综合单价															
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.1448	1.3733		4.32							
		技工人工费(安装)		元	10.6672	1.3499		14.4							
		高级技工人工费(安装)		元	2.4528	1.3607		3.34							
		增加人工费		元	4.181817	1		4.18							
	材料	锯条		根	0.068	0.77		0.05							
		粘合剂		kg	0.033	22.27		0.73							
		承插塑料排水管件 dn63		个	1.23	2.34		2.88							
		伸缩节 dn63		个	0.35	5.9		2.07							
		透气帽(铅丝球) DN50		个	0.046	4.93		0.23							
		其他材料费		元	1.648	1		1.65							
	主材	PVC-U塑料排水管 DN50		m	1.012	5.24		5.3							
	设备														
	机械	增加机械费		元	1.658611	1		1.66							
	项目编码	031001006005			项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		478.49
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75	10m	0.1	241.4	175.21	0	0	61.9	24.14	17.521	0	0	6.19		
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2415	18.96	0	0	7.52	4.67	4.57884	0	0	1.81608	1.127805		
小计									28.71884	17.521	0	1.81608	7.317805		
清单项目综合单价															
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.4389	1.3733		4.72							
		技工人工费(安装)		元	11.6887	1.3499		15.78							
		高级技工人工费(安装)		元	2.674	1.3607		3.64							
		增加人工费		元	4.576945	1		4.58							
	材料	锯条		根	0.083	0.77		0.06							
		粘合剂		kg	0.05	22.27		1.11							
		承插塑料排水管件 dn75		个	0.92	3.79		3.49							
		伸缩节 dn75		个	0.35	8.81		3.08							
		透气帽(铅丝球) DN65		个	0.05	4.93		0.25							
		其他材料费		元	0.633	1		0.63							
	主材	PVC-U塑料排水管 DN75		m	1.005	8.85		8.89							
	设备														
	机械	增加机械费		元	1.815328	1		1.82							
项目编码	031001006006			项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		897.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		

工程量清单综合单价分析表

第 19 页, 共 28 页

030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.38	373.26	0	0	78.39	27.138	37.326	0	0	7.839				
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2714	18.96	0	0	7.52	4.67	5.145744	0	0	2.040928	1.267438				
小计									32.283744	37.326	0	2.040928	9.106438				
清单项目综合单价														80.757110			
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元		3.8741		1.3733		5.32					
		技工人工费(安装)				元		13.1333		1.3499		17.73					
		高级技工人工费(安装)				元		3.0053		1.3607		4.09					
		增加人工费				元		5.145364		1		5.15					
	材料																
		锯条				根		0.194		0.77		0.15					
		粘合剂				kg		0.124		22.27		2.76					
		承插塑料排水管件 dn110				个		1.156		9.73		11.25					
		伸缩节 dn110				个		0.35		19.95		6.98					
		透气帽(铅丝球) DN100				个		0.05		8.31		0.42					
	主材	其他材料费				元		0.873		1		0.87					
		PVC-U塑料排水管 DN100				m		0.95		15.68		14.9					
	设备																
	机械	增加机械费				元		2.040777		1		2.04					
项目编码	031001006007			项目名称			塑料管			计量单位		m		工程量		2.5	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 160	10m	0.1	379.54	646.47	0	0	115.87	37.954	64.647	0	0	11.587				
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.3796	18.96	0	0	7.52	4.67	7.197216	0	0	2.854592	1.772732				
小计									45.151216	64.647	0	2.854592	13.359732	126.012540			
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元		5.4193		1.3733		7.44					
		技工人工费(安装)				元		18.3646		1.3499		24.79					
		高级技工人工费(安装)				元		4.2045		1.3607		5.72					
		增加人工费				元		7.196458		1		7.2					
	材料																
		锯条				根		0.242		0.77		0.19					
		粘合剂				kg		0.136		22.27		3.03					
		承插塑料排水管件 dn160				个		0.595		24.45		14.55					
		伸缩节 dn160				个		0.35		44.92		15.72					
		透气帽(铅丝球) DN150				个		0.03		12.1		0.36					
	主材	其他材料费				元		0.988		1		0.99					
		PVC-U塑料排水管 DN150				m		0.95		31.38		29.81					
	设备																
	机械	增加机械费				元		2.854291		1		2.85					
项目编码	031001005001			项目名称			铸铁管			计量单位		m		工程量		74.13	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030801-219换	室内离心铸铁排水管材卡箍式安装 公称直径(mm以内) DN50	10m	0.1	358.72	536.46	0	0	105.77	35.872	53.646	0	0	10.577				
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.3588	18.96	0	0	7.52	4.67	6.802848	0	0	2.698176	1.675596				
小计									42.674848	53.646	0	2.698176	12.252596	111.271620			
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元		5.1143		1.3733		7.02					
		技工人工费(安装)				元		17.356		1.3499		23.43					
		高级技工人工费(安装)				元		3.9833		1.3607		5.42					
		增加人工费				元		6.801328		1		6.8					
	材料																
		不锈钢卡箍 DN50				套		1.666		10.36		17.26					
		室内离心铸铁排水管材卡箍式零件 DN50				个		0.657		8.28		5.44					
		透气帽(铅丝球) DN50				个		0.001		4.93		0					
	主材	水				m3		0.002		3.77		0.01					
		其他材料费				元		0.2839		1		0.28					
	主材	机制柔性排水铸铁管 DN50				m		0.88		34.83		30.65					
	设备																
	机械	增加机械费				元		2.697573		1		2.7					
项目编码	031001005002			项目名称			铸铁管			计量单位		m		工程量		65.69	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030801-220换	室内离心铸铁排水管材卡箍式安装 公称直径(mm以内) DN75	10m	0.1	435.57	837.6	0	0	137.75	43.557	83.76	0	0	13.775				
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.4356	18.96	0	0	7.52	4.67	8.258976	0	0	3.275712	2.034252				
小计									51.815976	83.76	0	3.275712	15.809252	154.680940			
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元		6.2132		1.3733		8.53					
		技工人工费(安装)				元		21.0757		1.3499		28.45					
		高级技工人工费(安装)				元		4.8314		1.3607		6.57					
		增加人工费				元		8.258409		1		8.26					
	材料																
		不锈钢卡箍 DN75				套		2.287		12.99		29.71					
		室内离心铸铁排水管材卡箍式零件 DN75				个		0.632		19.95		12.61					
		透气帽(铅丝球) DN75				个		0.008		6.62		0.05					
		水				m3		0.009		3.77		0.03					
		其他材料费				元		0.3439		1		0.34					
	主材	机制柔性排水铸铁管 DN75				m		0.93		44.1		41.01					
	设备																
	机械	增加机械费				元		3.275487		1		3.28					
项目编码	031001005003			项目名称			铸铁管			计量单位		m		工程量		92.7	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030801-221换	室内离心铸铁排水管材卡箍式安装 公称直径(mm以内) DN100	10m	0.1	552.63	1225.03	0	0	182.89	55.263	122.503	0	0	18.289				
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.5527	18.96	0	0	7.52	4.67	10.479192	0	0	4.156304	2.581109				
小计									65.742192	122.503	0	4.156304	20.870109	213.271605			
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元		6.2132		1.3733		8.53					
		技工人工费(安装)				元		21.0757		1.3499		28.45					
		高级技工人工费(安装)				元		4.8314		1.3607		6.57					
		增加人工费				元		8.258409		1		8.26					
	材料																
		不锈钢卡箍 DN75				套		2.287		12.99		29.71					
		室内离心铸铁排水管材卡箍式零件 DN75				个		0.632		19.95		12.61					
		透气帽(铅丝球) DN75				个		0.008		6.62		0.05					
		水				m3		0.009		3.77		0.03					
		其他材料费				元		0.3439		1		0.34					
	主材	机制柔性排水铸铁管 DN75				m		0.93		44.1		41.01					
	设备																
	机械	增加机械费				元		3.275487		1		3.28					
项目编码	031001005003			项目名称			铸铁管			计量单位		m		工程量		92.7	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030801-221换	室内离心铸铁排水管材卡箍式安装 公称直径(mm以内) DN100	10m	0.1	552.63	1225.03	0	0	182.89	55.263	122.503	0	0	18.289				
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.5527	18.96	0	0	7.52	4.67	10.479192	0	0	4.156304	2.581109				
小计									65.742192	122.503	0	4.156304	20.870109	213.271605			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	7.8886	1.3733	10.83						
		技工人工费(安装)			元	26.7429	1.3499	36.1						
		高级技工人工费(安装)			元	6.1217	1.3607	8.33						
		增加人工费			元	10.477865	1	10.48						
	材料	不锈钢卡箍 DN100			套	2.534	17.07	43.26						
		室内离心铸铁排水水管卡箍式零件 DN100			个	0.951	23.21	22.07						
		透气帽(铅丝球) DN100			个	0.02	8.31	0.17						
		水			m3	0.09	3.77	0.34						
		其他材料费			元	0.3684	1	0.37						
	主材	机制柔性排水铸铁管 DN100			m	0.89	63.26	56.3						
	设备													
机械	增加机械费			元	4.155778	1	4.16							
项目编码	031001005004			项目名称	铸铁管			计量单位	m		工程量	45.38		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-222换	室内离心铸铁排水水管卡箍式安装 公称直径(mm以内) DN150	10m	0.1	596.62	1602.06	0	0	211.42	59.662	160.206	0	0	21.142	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.5967	18.96	0	0	7.52	4.67	11.313432	0	0	4.487184	2.786589	
小计									70.975432	160.206	0	4.487184	23.928589	
清单项目综合单价														259.597205
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)			元	8.5095	1.3733		11.69					
		技工人工费(安装)			元	28.8676	1.3499		38.97					
		高级技工人工费(安装)			元	6.6197	1.3607		9.01					
	材料	增加人工费			元	11.311909	1		11.31					
		不锈钢卡箍 DN150			套	1.769	26.02		46.03					
		室内离心铸铁排水水管卡箍式零件 DN150			个	0.415	32.16		13.35					
		透气帽(铅丝球) DN150			个	0.02	12.1		0.24					
		水			m3	0.028	3.77		0.11					
	主材	其他材料费			元	0.4508	1		0.45					
		机制柔性排水铸铁管 DN150			m	0.96	104.2		100.03					
	设备													
	机械	增加机械费			元	4.48658	1		4.49					
项目编码	031201001001			项目名称	管道刷油			计量单位	m2		工程量	87.93		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	28.35	10.34	0	0	6.75	2.835	1.034	0	0	0.675	
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.1	28.35	8.87	0	0	6.68	2.835	0.887	0	0	0.668	
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	29.21	11.64	0	0	7.01	2.921	1.164	0	0	0.701	
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	28.35	10.34	0	0	6.75	2.835	1.034	0	0	0.675	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1143	18.96	0	0	7.52	4.67	2.167128	0	0	0.859536	0.533781	
小计									13.593128	4.119	0	0.859536	3.252781	
清单项目综合单价														21.824445
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)			元	3.6783	1.3733		5.05					
		技工人工费(安装)			元	4.1273	1.3499		5.57					
		高级技工人工费(安装)			元	0.5908	1.3607		0.8					
		增加人工费			元	2.166352	1		2.17					
	材料	酚醛防锈漆(各色)			kg	0.243	7.36		1.79					
		溶剂汽油			kg	0.0288	6		0.17					
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.198	10.9		2.16					
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费			元	0.859228	1		0.86					
	项目编码	031002001005			项目名称	管道支架			计量单位	kg		工程量	1693.78	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	790.9	531.99	0	682.65	246.42	7.909	5.3199	0	6.8265	2.4642	
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	425.89	157.05	0	286.49	120.79	4.2589	1.5705	0	2.8649	1.2079	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1217	18.96	0	0	7.52	4.67	2.307432	0	0	0.915184	0.568339	
小计									14.475332	6.8904	0	10.606584	4.240439	
清单项目综合单价														36.212755
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)			元	1.75953	1.3733		2.42					
		技工人工费(安装)			元	5.97119	1.3499		8.06					
		高级技工人工费(安装)			元	1.24281	1.3607		1.69					
		增加人工费			元	2.307034	1		2.31					
	材料	型钢(综合)			kg	1.05	4.1		4.31					
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.0424	7.5		0.32					
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.04243	7.1		0.3					
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.00092	4.27		0					
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.06713	6.33		0.42					
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.01728	21.5		0.37					
		冲击钻头 Φ10mm~20mm			个	0.01351	7.2		0.1					
		机油			kg	0.00603	12		0.07					
		氧气			m3	0.04176	6.99		0.29					
		乙炔气			kg	0.01392	16.54		0.23					
		电			kWh	0.03362	0.75		0.03					
		其他材料费			元	0.1413	1		0.14					
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.00075	410		0.31					
	主材													
	设备													
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm			台班	0.01067	186.99		2					
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm			台班	0.01176	24.51		0.29					
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm			台班	0.00464	192.92		0.9					
直流电焊机 20kW			台班	0.03876	168.03		6.51							
增加机械费			元	0.915026	1		0.92							
项目编码	031201003005			项目名称	金属结构刷油			计量单位	kg		工程量	1693.78		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.14	1.61	0	13.66	8.95	0.3614	0.0161	0	0.1366	0.0895	

工程量清单综合单价分析表

031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.95	15.56	0	6.83	6.51	0.2395	0.1556	0	0.0683	0.0651	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.13	13.17	0	6.83	6.21	0.2313	0.1317	0	0.0683	0.0621	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.13	8.88	0	0	5.54	0.2313	0.0888	0	0	0.0554	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.13	7.77	0	0	5.48	0.2313	0.0777	0	0	0.0548	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.013	18.96	0	0	7.52	4.67	0.24648	0	0	0.09776	0.06071	
小计									1.54128	0.4699	0	0.37096	0.38761	
清单项目综合单价														
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	2.769750			
	人工			普工人工费(安装)	元	0.41363	1.3733	0.57						
				技工人工费(安装)	元	0.45485	1.3499	0.61						
				高级技工人工费(安装)	元	0.08294	1.3607	0.11						
				增加人工费	元	0.245493	1	0.25						
	材料			钢丝刷	把	0.0015	2.77	0						
				铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01						
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	13.37	0.28						
				酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9	0.16						
				溶剂汽油	kg	0.00138	6	0.01						
				其他材料费	元	0.00375	1	0						
	主材													
	设备													
	机械			汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0002	1366.37	0.27						
				增加机械费	元	0.097369	1	0.1						
项目编码	031208002005			项目名称	管道绝热			计量单位	m3		工程量	10.31		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031104-533换	带铝箔离心玻璃棉安装 管道Φ57mm以下厚度(mm) 30	m3	1	832.56	1995.53	0	26.36	284.79	832.56	1995.53	0	26.36	284.79	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	8.3256	18.96	0	0	7.52	4.67	157.853376	0	0	62.608512	38.880552	
小计									990.413376	1995.53	0	88.968512	323.670552	
清单项目综合单价														
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	3398.582440			
	人工			普工人工费(安装)	元	172.139	1.3733	236.4						
				技工人工费(安装)	元	355.021	1.3499	479.24						
				高级技工人工费(安装)	元	85.925	1.3607	116.92						
				增加人工费	元	157.85331	1	157.85						
	材料			铝箔胶带 (45mm卷)	卷	4.725	29.7	140.33						
				其他材料费	元	1.2	1	1.2						
	主材			B1级阻燃橡塑泡棉, 自带铝箔贴面保护层 20mm	m3	1.03	1800	1854						
	设备													
	机械			电动卷扬机 单筒慢速牵引力10kN	台班	0.12	219.69	26.36						
				增加机械费	元	62.608486	1	62.61						
	项目编码	031004014003			项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个		工程量	151	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.29	729.32	0	0	84.07	21.629	72.932	0	0	8.407	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2163	18.96	0	0	7.52	4.67	4.101048	0	0	1.626576	1.010121	
小计									25.730048	72.932	0	1.626576	9.417121	
清单项目综合单价														
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	109.705745			
	人工			普工人工费(安装)	元	3.0902	1.3733	4.24						
				技工人工费(安装)	元	10.4626	1.3499	14.12						
				高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3607	3.26						
				增加人工费	元	4.10086	1	4.1						
	材料			普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34						
				焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	22.06	2.21						
				存水弯(铸铁)DN50	个	1	33.2	33.2						
				其他材料费	元	0.04	1	0.04						
	主材			不锈钢防臭地漏 DN50	个	1	37.15	37.15						
	设备													
	机械			增加机械费	元	1.626501	1	1.63						
项目编码	031004014004			项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.48	935.1	0	0	140.84	42.748	93.51	0	0	14.084	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.4275	18.96	0	0	7.52	4.67	8.1054	0	0	3.2148	1.996425	
小计									50.8534	93.51	0	3.2148	16.080425	
清单项目综合单价														
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	163.658625			
	人工			普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3733	8.38						
				技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3499	27.92						
				高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3607	6.45						
				增加人工费	元	8.1054	1	8.11						
	材料			普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36						
				焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.66	3.57						
				存水弯(铸铁)DN75	个	1	42.37	42.37						
				其他材料费	元	0.06	1	0.06						
	主材			不锈钢防臭地漏 DN75	个	1	47.15	47.15						
	设备													
	机械			增加机械费	元	3.2148	1	3.21						
项目编码	031004014005			项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个		工程量	19		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-69换	地漏安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	500.69	1657.43	0	0	193.07	50.069	165.743	0	0	19.307	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.5007	18.96	0	0	7.52	4.67	9.493272	0	0	3.765264	2.338269	
小计									59.562272	165.743	0	3.765264	21.645269	
清单项目综合单价														
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	250.715805			
	人工			普工人工费(安装)	元	7.1492	1.3733	9.82						
				技工人工费(安装)	元	24.2227	1.3499	32.7						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)			元	5.5504	1.3607	7.55						
		增加人工费			元	9.493072	1	9.49						
		材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.7	0.56	0.39					
			焊接钢管 DN100 δ=4.0mm			m	0.1	46.21	4.62					
			存水弯(铸铁)DN100			个	1	42.65	42.65					
	其他材料费			元	0.08	1	0.08							
	主材	网框式地漏 DN100			个	1	118	118						
	设备													
	机械	增加机械费			元	3.765185	1	3.77						
	项目编码	031004014006			项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个	工程量	85		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.29	335.82	0	0	64.4	21.629	33.582	0	0	6.44	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2163	18.96	0	0	7.52	4.67	4.101048	0	0	1.626576	1.010121	
小计									25.730048	33.582	0	1.626576	7.450121	
清单项目综合单价													68.388745	
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)			元	3.0902	1.3733		4.24					
		技工人工费(安装)			元	10.4626	1.3499		14.12					
		高级技工人工费(安装)			元	2.3973	1.3607		3.26					
		增加人工费			元	4.10087	1		4.1					
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.6	0.56		0.34					
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm			m	0.1	22.06		2.21					
		其他材料费			元	0.04	1		0.04					
		沉箱圆形地漏 DN50			个	1	31		31					
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费			元	1.626505	1		1.63					
	项目编码	031004014007			项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个	工程量	4		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.29	475.82	0	0	71.4	21.629	47.582	0	0	7.14	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.2163	18.96	0	0	7.52	4.67	4.101048	0	0	1.626576	1.010121	
小计									25.730048	47.582	0	1.626576	8.150121	
清单项目综合单价													83.088745	
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)			元	3.0902	1.3733		4.24					
		技工人工费(安装)			元	10.4626	1.3499		14.12					
		高级技工人工费(安装)			元	2.3973	1.3607		3.26					
		增加人工费			元	4.101048	1		4.1					
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.6	0.56		0.34					
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm			m	0.1	22.06		2.21					
		其他材料费			元	0.04	1		0.04					
		沉箱方形地漏 DN50			个	1	45		45					
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费			元	1.626576	1		1.63					
	项目编码	031004014008			项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个	工程量	15		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-69	地漏安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	500.69	1827.43	0	0	201.57	50.069	182.743	0	0	20.157	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.5007	18.96	0	0	7.52	4.67	9.493272	0	0	3.765264	2.338269	
小计									59.562272	182.743	0	3.765264	22.495269	
清单项目综合单价													268.565805	
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)			元	7.1492	1.3733		9.82					
		技工人工费(安装)			元	24.2227	1.3499		32.7					
		高级技工人工费(安装)			元	5.5504	1.3607		7.55					
		增加人工费			元	9.493146	1		9.49					
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.7	0.56		0.39					
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm			m	0.1	46.21		4.62					
		存水弯(铸铁)DN100			个	1	42.65		42.65					
		其他材料费			元	0.08	1		0.08					
	主材	厨房不锈钢地漏 250*250			个	1	135		135					
	设备													
	机械	增加机械费			元	3.765214	1		3.77					
	项目编码	031004014009			项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个	工程量	9		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-73换	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	127.92	674	0	0	61.85	12.792	67.4	0	0	6.185	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.128	18.96	0	0	7.52	4.67	2.42688	0	0	0.96256	0.59776	
小计									15.21888	67.4	0	0.96256	6.78276	
清单项目综合单价													90.364200	
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)			元	1.8283	1.3733		2.51					
		技工人工费(安装)			元	6.1849	1.3499		8.35					
		高级技工人工费(安装)			元	1.4203	1.3607		1.93					
		增加人工费			元	2.425405	1		2.43					
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.5	0.56		0.28					
		其他材料费			元	0.3	1		0.3					
	主材	铜制清扫口 DN100			个	1	66.82		66.82					
	设备													
	机械	增加机械费			元	0.961975	1		0.96					
项目编码	031002003009			项目名称	套管			计量单位	个	工程量	41			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030808-29	一般钢管管制作安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	19.9	23.43	0	1.68	5.66	19.9	23.43	0	1.68	5.66	
031106-112	预留孔洞 混凝土墙体 公称直径(mm) 50以内	10个	0.1	85.98	26.14	0	0	20.23	8.598	2.614	0	0	2.023	

工程量清单综合单价分析表

031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.199	18.96	0	0	7.52	4.67	3.77304	0	0	1.49648	0.92933		
小计									32.27104	26.044	0	3.17648	8.61233		
清单项目综合单价														70.10385	
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)				元		7.6184		1.3733		10.46			
		技工人工费(安装)				元		11.3097		1.3499		15.27			
		高级技工人工费(安装)				元		2.032		1.3607		2.76			
		增加人工费				元		3.77304		1		3.77			
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg		0.158		2.6		0.41			
		钢丝刷子				把		0.003		16.5		0.05			
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.019		6.33		0.12			
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.026		21.5		0.56			
		水泥 P.042.5				kg		0.245		0.48		0.12			
		砂子				kg		0.734		0.8		0.59			
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.02		7.36		0.15			
		油麻				kg		0.623		13		8.1			
		汽油 70#~90#				kg		0.005		7.54		0.04			
		氧气				m3		0.024		6.99		0.17			
		乙炔气				kg		0.008		16.54		0.13			
		密封胶膏				kg		0.163		7.75		1.26			
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m		0.318		35.66		11.34			
		其他材料费				元		0.4513		1		0.45			
		圆钉				kg		0.03		7		0.21			
		隔离剂				kg		0.007		0.82		0.01			
		木模板				m3		0.0014		1676.5		2.35			
	主材														
	设备														
	机械	砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班		0.007		24.51		0.17			
		直流电焊机 20kW				台班		0.009		168.03		1.51			
		增加机械费				元		1.49648		1		1.5			
项目编码	031002003010			项目名称			套管		计量单位		个		工程量		71
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 80	个	1	35.59	52.81	0	2.12	10.62	35.59	52.81	0	2.12	10.62		
031106-114	预留孔洞 混凝土墙体 公称直径(mm) 80以内	10个	0.1	109.43	39.01	0	0	26.04	10.943	3.901	0	0	2.604		
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.3559	18.96	0	0	7.52	4.67	6.747864	0	0	2.676368	1.662053		
小计									53.280864	56.711	0	4.796368	14.886053	129.674285	
清单项目综合单价															
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)				元		11.2109		1.3733		15.4			
		技工人工费(安装)				元		19.3451		1.3499		26.11			
		高级技工人工费(安装)				元		3.69		1.3607		5.02			
		增加人工费				元		6.747864		1		6.75			
	材料	水泥 P.042.5				kg		0.381		0.48		0.18			
		砂子				kg		1.142		0.8		0.91			
		油麻				kg		2.115		13		27.5			
		密封胶膏				kg		0.254		7.75		1.97			
		其他材料费				元		1.1365		1		1.14			
		圆钢 φ10mm~14mm				kg		0.158		2.6		0.41			
		钢丝刷子				把		0.006		16.5		0.1			
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.025		6.33		0.16			
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.053		21.5		1.14			
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.035		7.36		0.26			
		汽油 70#~90#				kg		0.009		7.54		0.07			
		氧气				m3		0.06		6.99		0.42			
		乙炔气				kg		0.02		16.54		0.33			
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm				m		0.318		57.56		18.3			
		圆钉				kg		0.0656		7		0.46			
		隔离剂				kg		0.0153		0.82		0.01			
		木模板				m3		0.002		1676.5		3.35			
	主材														
	设备														
	机械	砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班		0.011		24.51		0.27			
		直流电焊机 20kW				台班		0.011		168.03		1.85			
		增加机械费				元		2.676368		1		2.68			
项目编码	031002003011			项目名称			套管		计量单位		个		工程量		109
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	48.34	60.91	0	2.5	13.85	48.34	60.91	0	2.5	13.85		
031106-115	预留孔洞 混凝土墙体 公称直径(mm) 100以内	10个	0.1	117.26	42.6	0	0	27.94	11.726	4.26	0	0	2.794		
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.4834	18.96	0	0	7.52	4.67	9.165264	0	0	3.635168	2.257478		
小计									69.231264	65.17	0	6.135168	18.901478	159.437910	
清单项目综合单价															
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)				元		13.4942		1.3733		18.53			
		技工人工费(安装)				元		25.7499		1.3499		34.76			
		高级技工人工费(安装)				元		4.979		1.3607		6.77			
		增加人工费				元		9.165264		1		9.17			
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg		0.158		2.6		0.41			
		钢丝刷子				把		0.006		16.5		0.1			
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.029		6.33		0.18			
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.057		21.5		1.23			
		水泥 P.042.5				kg		0.44		0.48		0.21			
		砂子				kg		1.319		0.8		1.06			
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.037		7.36		0.27			
		油麻				kg		2.194		13		28.52			
		汽油 70#~90#				kg		0.009		7.54		0.07			
		氧气				m3		0.09		6.99		0.63			
		乙炔气				kg		0.03		16.54		0.5			
		密封胶膏				kg		0.258		7.75		2			
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m		0.318		77.06		24.51			
		其他材料费				元		1.3135		1		1.31			
		圆钉				kg		0.0678		7		0.47			
		隔离剂				kg		0.017		0.82		0.01			
		木模板				m3		0.0022		1676.5		3.69			
	主材														
	设备														
	机械	砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班		0.013		24.51		0.32			
		直流电焊机 20kW				台班		0.013		168.03		2.18			
		增加机械费				元		3.635168		1		3.64			
项目编码	031002003012			项目名称			套管		计量单位		个		工程量		14

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	82.27	110.08	0	3.19	23.83	82.27	110.08	0	3.19	23.83	
031106-117	预留孔洞 混凝土墙体 公称直径(mm) 150以内	10个	0.1	134.44	73.71	0	0	33.28	13.444	7.371	0	0	3.328	
031106-9	高层建筑增加费(层数 以内) 33	100元	0.8227	18.96	0	0	7.52	4.67	15.598392	0	0	6.186704	3.842009	
小计									111.312392	117.451	0	9.376704	31.000009	
清单项目综合单价														269.140105
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(安装)	元	19.3501	1.3733	26.57						
				技工人工费(安装)	元	42.6701	1.3499	57.6						
				高级技工人工费(安装)	元	8.481	1.3607	11.54						
				增加人工费	元	15.598392	1	15.6						
	材料			圆钢 Φ 10mm~14mm	kg	0.158	2.6	0.41						
				钢丝刷子	把	0.008	16.5	0.13						
				低碳钢焊条 结422 Φ 3.2mm	kg	0.034	6.33	0.22						
				水泥 P.042.5	kg	0.8	0.48	0.38						
				砂子	kg	2.399	0.8	1.92						
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38						
				油麻	kg	3.152	13	40.98						
				汽油 70#~90#	kg	0.013	7.54	0.1						
				氧气	m3	0.324	6.99	2.26						
				乙炔气	kg	0.108	16.54	1.79						
				密封胶膏	kg	0.612	7.75	4.74						
				其他材料费	元	2.1145	1	2.11						
				无缝钢管 D219 \times 6	m	0.318	172.34	54.8						
				圆钉	kg	0.1427	7	1						
				隔离剂	kg	0.0294	0.82	0.02						
				木模板	m3	0.0037	1676.5	6.2						
	主材													
	设备													
	机械			直流电焊机 20kW	台班	0.019	168.03	3.19						
				增加机械费	元	6.186704	1	6.19						
项目编码	031002003013			项目名称	套管			计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50	个	1	52.17	65.9	0	26.99	16.59	52.17	65.9	0	26.99	16.59	
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	62.94	14.5	0	0	14.58	62.94	14.5	0	0	14.58	
031106-9	高层建筑增加费(层数 以内) 33	100元	1.1511	18.96	0	0	7.52	4.67	21.824856	0	0	8.656272	5.375637	
小计									136.934856	80.4	0	35.646272	36.545637	
清单项目综合单价													289.526765	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(安装)	元	16.543	1.3733	22.72						
				技工人工费(安装)	元	56.544	1.3499	76.33						
				高级技工人工费(安装)	元	11.803	1.3607	16.06						
				增加人工费	元	21.824856	1	21.82						
	材料			扁钢 \leq 59	kg	0.9	2.7	2.43						
				热轧厚钢板 $\delta=10.0mm\sim 20.0mm$	kg	3.929	4.42	17.37						
				尼龙砂轮片 Φ 100mm	片	0.04	4.27	0.17						
				钢丝刷子	把	0.593	16.5	9.78						
				低碳钢焊条 结422 Φ 3.2mm	kg	0.386	6.33	2.44						
				水泥 P.042.5	kg	0.905	0.48	0.43						
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	7.36	0.35						
				油麻	kg	0.811	13	10.54						
				汽油 70#~90#	kg	0.02	7.54	0.15						
				氧气	m3	1.062	6.99	7.42						
				乙炔气	kg	0.354	16.54	5.86						
				密封胶膏	kg	0.216	7.75	1.67						
				石棉绒	kg	0.388	4.05	1.57						
				无缝钢管 D89 \times 4	m	0.424	43.65	18.51						
				刚性防水套管 DN50	个	1	0	0						
				电	kWh	0.027	0.75	0.02						
				其他材料费	元	1.68	1	1.68						
	主材													
	设备													
	机械			普通车床 工件直径 \times 工件长度4000mm \times 1000mm	台班	0.014	259.82	3.64						
				直流电焊机 20kW	台班	0.139	168.03	23.36						
				增加机械费	元	8.656272	1	8.66						
项目编码	031002003014			项目名称	套管			计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150	个	1	104.46	174.68	0	57.03	35.55	104.46	174.68	0	57.03	35.55	
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	70.72	32.65	0	0	17.2	70.72	32.65	0	0	17.2	
031106-9	高层建筑增加费(层数 以内) 33	100元	1.7518	18.96	0	0	7.52	4.67	33.214128	0	0	13.173536	8.180906	
小计									208.394128	207.33	0	70.203536	60.930906	
清单项目综合单价													546.858570	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(安装)	元	25.349	1.3733	34.81						
				技工人工费(安装)	元	85.959	1.3499	116.04						
				高级技工人工费(安装)	元	17.883	1.3607	24.33						
				增加人工费	元	33.214128	1	33.21						
	材料			扁钢 \leq 59	kg	1.6	2.7	4.32						
				热轧厚钢板 $\delta=10.0mm\sim 20.0mm$	kg	8.606	4.42	38.04						
				尼龙砂轮片 Φ 100mm	片	0.1	4.27	0.43						
				钢丝刷子	把	1.459	16.5	24.07						
				低碳钢焊条 结422 Φ 3.2mm	kg	0.78	6.33	4.94						
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63						
				汽油 70#~90#	kg	0.047	7.54	0.35						
				氧气	m3	2.04	6.99	14.26						
				乙炔气	kg	0.68	16.54	11.25						
				无缝钢管 D219 \times 6	m	0.424	172.34	73.07						
				电	kWh	0.068	0.75	0.05						
				其他材料费	元	3.91	1	3.91						
				水泥 P.042.5	kg	2.025	0.48	0.97						
				油麻	kg	1.816	13	23.61						
				密封胶膏	kg	0.505	7.75	3.91						
石棉绒	kg	0.868	4.05	3.52										
刚性防水套管 DN150	个	1	0	0										
主材														
设备														

工程量清单综合单价分析表

	机械	普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm			台班	0.03	259.82	7.79			
		直流电焊机 20kW			台班	0.293	168.03	49.23			
		增加机械费			元	13.173536	1	13.17			
项目编码	031004003002		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	187	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头	10组	0.1	814.58	25331.77	0	0	1445.88	81.458	2533.177	0
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.8146	18.96	0	0	7.52	4.67	15.444816	0	0
小计									96.902816	2533.177	0
清单项目综合单价									2784.597790		
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)			元	11.6216	1.3733		15.96		
		技工人工费(安装)			元	39.4127	1.3499		53.2		
		高级技工人工费(安装)			元	9.0358	1.3607		12.3		
		增加人工费			元	15.444441	1		15.44		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.015	7.49		0.11		
		膨胀螺栓 M18×200			套	4.16	4.5		18.72		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.3	0.56		0.17		
		木材(一级红松)			m3	0.001	2400		2.4		
		排水栓(带链堵) DN32			套	1.005	21.65		21.76		
		角型阀(带铜活)DN15			个	2.02	35		70.7		
		其他材料费			元	2.628	1		2.63		
		墙装式去水弯管			套	1.005	250		251.25		
	主材	洗脸盆			个	1.01	498		502.98		
		自动感应水龙头			套	1.01	1646		1662.46		
	设备										
	机械	增加机械费			元	6.125643	1		6.13		
项目编码	031004003003		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头	10组	1	814.58	30856.47	0	0	1722.11	814.58	30856.47	0
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.8146	18.96	0	0	7.52	4.67	15.444816	0	0
小计									830.024816	30856.47	0
清单项目综合单价									33418.534790		
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)			元	11.6216	1.3733		15.96		
		技工人工费(安装)			元	39.4127	1.3499		53.2		
		高级技工人工费(安装)			元	9.0358	1.3607		12.3		
		增加人工费			元	15.444437	1		15.44		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.015	7.49		0.11		
		膨胀螺栓 M18×200			套	4.16	4.5		18.72		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.3	0.56		0.17		
		木材(一级红松)			m3	0.001	2400		2.4		
		排水栓(带链堵) DN32			套	1.005	21.65		21.76		
		角型阀(带铜活)DN15			个	2.02	35		70.7		
		其他材料费			元	2.628	1		2.63		
		墙装式去水弯管			套	1.005	250		251.25		
	主材	自动感应水龙头			套	1.01	1646		1662.46		
		一体化台盆			个	1.01	1045		1055.45		
	设备										
	机械	增加机械费			元	6.125642	1		6.13		
项目编码	031004006002		项目名称		蹲便器		计量单位	组	工程量	237	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费
030803-28	蹲式大便器 感应式冲洗阀	10套	0.1	738.25	36471.85	0	0	1986.09	73.825	3647.185	0
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.7383	18.96	0	0	7.52	4.67	13.998168	0	0
小计									87.823168	3647.185	0
清单项目综合单价									3942.617045		
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)			元	10.5335	1.3733		14.47		
		技工人工费(安装)			元	35.7206	1.3499		48.22		
		高级技工人工费(安装)			元	8.1869	1.3607		11.14		
		增加人工费			元	13.997224	1		14		
	材料	铜丝 16#			kg	0.08	50.47		4.04		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.02	7.49		0.15		
		锁紧螺母 DN32			个	1.01	5		5.05		
		红砖			块	16	0.35		5.6		
		大便器存水弯 PVC-U DN100			个	1.005	13.49		13.56		
		管卡子(单立管)DN32以内			个	1.05	1.64		1.72		
		大便器胶皮碗			个	1.1	4		4.4		
		大便器排水接头PVC-U de130×110			个	1.1	14.4		15.84		
		冲洗弯管 DN32			根	1.01	16		16.16		
		其他材料费			元	1.2284	1		1.23		
	主材	感应式冲洗阀			个	1.01	2996		3025.96		
		蹲便器			个	1.01	548		553.48		
	设备										
	机械	增加机械费			元	5.551642	1		5.55		
项目编码	031004006003		项目名称		坐便器		计量单位	组	工程量	32	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	827.9	26040.76	0	0	1484.26	82.79	2604.076	0
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.8279	18.96	0	0	7.52	4.67	15.696984	0	0
小计									98.486984	2604.076	0
清单项目综合单价									2861.081085		
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)			元	11.9803	1.3733		16.45		
		技工人工费(安装)			元	40.6113	1.3499		54.82		
		高级技工人工费(安装)			元	8.4636	1.3607		11.52		
		增加人工费			元	15.696984	1		15.7		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	1.6	0.34		0.54		
		膨胀螺栓 M6~12×50~120			套	2.06	0.07		0.14		
		冲击钻头 Φ8mm~16mm			个	0.024	8.75		0.21		
		银条(各种规格)			根	0.2	0.77		0.15		
		防水密封胶			支	0.5	9.89		4.95		
		金属软管 DN15			根	1.01	1.79		1.81		
		波纹管件 DN15			个	1.01	0		0		
		角型阀(带铜活)DN15			个	1.01	35		35.35		

工程量清单综合单价分析表

					大便器排水接头		个	1.01	5.2	5.25												
					连体坐便器进水阀配件		套	1.01	0	0												
					水		m3	0.012	3.77	0.05												
					电		kWh	0.032	0.75	0.02												
					其他材料费		元	0.3	1	0.3												
					主材		个	1.01	2530	2555.3												
					设备																	
					机械																	
					增加机械费		元	6.225808	1	6.23												
项目编码	031004007001			项目名称	小便器			计量单位	组	工程量	114											
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
030803-38换	落地式小便器 感应式冲洗阀	10套	0.1	518.07	43074.49	0	0	2267.75	51.807	4307.449	0	0	226.775									
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.52	18.96	0	0	7.52	4.67	9.8592	0	0	3.9104	2.4284									
小计									61.6662	4307.449	0	3.9104	229.2034									
清单项目综合单价									4602.2290													
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
				普工人工费(安装)					1.3733													
				技工人工费(安装)					1.3499													
				高级技工人工费(安装)					1.3499													
				增加人工费					1													
				铅板 δ=2.6mm~3.0mm					0.04													
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					0.06													
				普通水泥 32.5(R)					0.6													
				天然砂(细砂)					0.002													
				木材(一级红松)					0.001													
				转换接头 DN50×50 PVC-U					1.005													
				花篮罩排水栓(铜镀铬)DN50					1.01													
				喷水鸭嘴 DN50					1.01													
				小便器存水弯(PVC-U)DN50					1.005													
				其他材料费					1.0608													
				主材					1.01													
				壁挂式小便器(感应一体式)					4198													
				设备																		
				机械					1													
				增加机械费					3.895888													
									1													
									3.9													
项目编码	031004008001			项目名称	拖把池			计量单位	组	工程量	2											
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
030803-16换	污水盆 附盆背	10组	0.1	733.65	13953.39	0	0	859.14	73.365	1395.339	0	0	85.914									
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.7337	18.96	0	0	7.52	4.67	13.910952	0	0	5.517424	3.426379									
小计									87.275952	1395.339	0	5.517424	89.340379									
清单项目综合单价									1577.472755													
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
				普工人工费(安装)					1.3733													
				技工人工费(安装)					1.3499													
				高级技工人工费(安装)					1.3607													
				增加人工费					13.910004													
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					0.02													
				存水弯 DN70 带底座					1.005													
				六角带帽螺栓 M6×100					4.12													
				普通水泥 32.5(R)					1													
				天然砂(细砂)					0.002													
				带网格排水栓 DN70					1.01													
				其他材料费					4.521													
				主材					1.01													
				拖把池					1174													
				拖把池水龙头					163													
				设备																		
				机械					1													
				增加机械费					5.517048													
									1													
									5.52													
				项目编码	031004004001				项目名称	洗涤盆				计量单位	组	工程量	18					
				清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称			定额单位	数量			单价					合价									
								人工费	材料费	设备费	机械费		管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030803-11换	洗涤盆 冷水龙头	10组	0.1	573.88	13059.54			0	0	779.29	57.388		1305.954	0	0	77.929						
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.5739	18.96	0	0	7.52	4.67	10.881144	0	0	4.315728	2.680113									
小计									68.269144	1305.954	0	4.315728	80.609113									
清单项目综合单价									1459.147985													
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
				普工人工费(安装)					1.3733													
				技工人工费(安装)					1.3499													
				高级技工人工费(安装)					1.3607													
				增加人工费					10.880723													
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					0.02													
				六角带帽螺栓 M6×100					4.12													
				普通水泥 32.5(R)					1													
				天然砂(细砂)					0.002													
				PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63					0.4													
				转换接头 DN50×50 PVC-U					1.01													
				存水弯(塑料)DN50 S型					1.005													
				铝合金排水栓(带塔链) DN50					1.01													
				角型阀(带铜活)DN15					1.01													
				其他材料费					4.477													
				主材					1.01													
				茶水间水槽					649													
				茶水间龙头					538													
				设备																		
				机械					1													
				增加机械费					4.315561													
									1													
									4.32													
项目编码	031004004002			项目名称	洗涤盆			计量单位	组	工程量	1											
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
030803-17换	洗涤槽 双联	10组	0.1	953.6	15933.21	0	0	1006.54	95.36	1593.321	0	0	100.654									
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.9536	18.96	0	0	7.52	4.67	18.080256	0	0	7.171072	4.453312									
小计									113.440256	1593.321	0	7.171072	105.107312									
清单项目综合单价									1819.039640													
	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
				普工人工费(安装)					1.3733													
				技工人工费(安装)					1.3499													
				高级技工人工费(安装)					1.3607													
				增加人工费					18.080256													
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					0.02													
									7.49													
									0.15													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	六角带帽螺栓 M6×100		套	4.12	0.15	0.62							
		普通水泥 32.5(R)		kg	1	0.56	0.56							
		天然砂(细砂)		m3	0.002	130	0.26							
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63		m	0.6	13.47	8.08							
		存水弯(塑料)DN50 S型		个	1.005	5.21	5.24							
		带网格排水栓 DN40		套	2.02	21.6	43.63							
		角型阀(带铜活)DN15		个	2.02	35	70.7							
		其他材料费		元	4.633	1	4.63							
	主材	水吧区水槽(双盆)		个	1.01	907	916.07							
		水吧区水槽龙头 DN15		个	1.01	538	543.38							
设备														
机械		增加机械费		元	7.171072	1	7.17							
项目编码	031004014010			项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	63			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-1	阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 15	个	1	9.89	37.76	0	0	4.06	9.89	37.76	0	0	4.06	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.0989	18.96	0	0	7.52	4.67	1.875144	0	0	0.743728	0.461863	
小计									11.765144	37.76	0	0.743728	4.521863	
清单项目综合单价									54.790735					
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.412	1.3733	1.94							
		技工人工费(安装)		元	4.772	1.3499	6.44							
		高级技工人工费(安装)		元	1.111	1.3607	1.51							
		增加人工费		元	1.875144	1	1.88							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	7.49	0.01							
		聚四氟乙烯生料带		m	1.13	0.1	0.11							
		铜条		根	0.07	0.77	0.05							
		黑玛钢活接头 DN15		个	1.01	2.05	2.07							
		其他材料费		元	0.16	1	0.16							
	主材	角阀 DN15		个	1.01	35	35.35							
	设备													
	机械		增加机械费		元	0.743728	1	0.74						
	项目编码	031004014011			项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-2	阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	38.93	0	0	4.16	10.07	38.93	0	0	4.16	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.1007	18.96	0	0	7.52	4.67	1.909272	0	0	0.757264	0.470269	
小计									11.979272	38.93	0	0.757264	4.630269	
清单项目综合单价									56.296805					
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.412	1.3733	1.94							
		技工人工费(安装)		元	4.901	1.3499	6.62							
		高级技工人工费(安装)		元	1.111	1.3607	1.51							
		增加人工费		元	1.909272	1	1.91							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	7.49	0.01							
		聚四氟乙烯生料带		m	1.507	0.1	0.15							
		铜条		根	0.056	0.77	0.04							
		黑玛钢活接头 DN20		个	1.01	2.23	2.25							
		其他材料费		元	0.112	1	0.11							
	主材	角阀 DN20		个	1.01	36	36.36							
	设备													
	机械		增加机械费		元	0.757264	1	0.76						
	项目编码	031004014012			项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	4		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-3	阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	42.31	0	0	4.77	12.05	42.31	0	0	4.77	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.121	18.96	0	0	7.52	4.67	2.29416	0	0	0.90992	0.56507	
小计									14.34416	42.31	0	0.90992	5.33507	
清单项目综合单价									62.89915					
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.739	1.3733	2.39							
		技工人工费(安装)		元	5.856	1.3499	7.91							
		高级技工人工费(安装)		元	1.29	1.3607	1.76							
		增加人工费		元	2.28468	1	2.28							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.004	7.49	0.03							
		聚四氟乙烯生料带		m	1.883	0.1	0.19							
		铜条		根	0.12	0.77	0.09							
		黑玛钢活接头 DN25		个	1.01	3.35	3.38							
		其他材料费		元	0.24	1	0.24							
	主材	角阀 DN25		个	1.01	38	38.38							
	设备													
	机械		增加机械费		元	0.90616	1	0.91						
	项目编码	031006012001			项目名称		热水器、开水炉		计量单位	台	工程量	10		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-104	挂式电热水器安装 RS15型	台	1	76.32	6.52	500	0	17.12	76.32	6.52	500	0	17.12	
031106-9	高层建筑增加费(层数以内) 33	100元	0.764	18.96	0	0	7.52	4.67	14.48544	0	0	5.74528	3.56788	
小计									90.80544	6.52	500	5.74528	20.68788	
清单项目综合单价									623.75860					
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	10.881	1.3733	14.94							
		技工人工费(安装)		元	36.922	1.3499	49.84							
		高级技工人工费(安装)		元	8.481	1.3607	11.54							
		增加人工费		元	14.470272	1	14.47							
	材料	六角带帽螺栓带垫 M10×80以上		套	4	0.75	3							
		普通水泥 32.5(R)		kg	1	0.56	0.56							
		天然砂(细砂)		m3	0.002	130	0.26							
		镀锌管箍 DN15		个	2	1.16	2.32							
		其他材料费		元	0.38	1	0.38							
	主材													
	设备		小厨宝: 容积5L 功率2KW											

工程量清单综合单价分析表

	综合							
	机械	增加机械费	元	5.739264	1	5.74		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	63142.63	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时)
4	赶工措施费	0	$(1 - \frac{\text{合同工期}}{\text{定额工期}} \times 20\%) \times (\text{单位工程人工费} + \text{措施项目费} (\text{不含赶工措施费})) \times \text{赶工措施费系数} (0.8 \sim 1.8)$
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	14792.46	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程
标 段: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价 (元)
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					77935.09
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	63142.63
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	51284.86
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	11857.77
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	14792.46
1-10-1	031301017002	脚手架搭拆		项	1	14792.46	14792.46
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							77935.09

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程

第 1 页，共 1 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-给排水工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	104281.03
1	增值税应纳税额	A5	3.02	93108.06
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	11172.97
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	55462.92
合计				159743.95

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 1 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		户外标识部分					253315.79	0	
1-1	011507001	精神堡垒-方案一	(1)规格尺寸:7200*850*80mm (2)材质要求:1.5mm厚304#不锈钢围边立体字,字厚80mm,烤漆深灰色(加银粉);正面6mm厚黑白灯箱板,内置防水LED光源,正白光6000K、6mm厚黑白灯箱板、2mm灯带铝板支架 (3)骨架:40x40x3mm厚镀锌方通内龙骨、M5不锈钢拉铆钉 (4)含建筑物超高增加费 (5)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	1	165375	165375	0	
1-2	011507002	水景形象立体字标识	(1)规格尺寸:5060*800*120mm (2)材质要求:采用2.0mm厚304#不锈钢围边立体字粗纹拉丝,电镀枪黑色(表面防指纹处理)、立体字中加夹30mm厚乳白色亚克力,内藏LED光源6000K (3)骨架:支撑杆:采用Φ20mm316#不锈钢圆管、5mm厚不锈钢板底座、M8膨胀螺栓 (4)含建筑物超高增加费 (5)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	1	74550	74550	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程

标段：南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 2 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3	011507003	停车场指引标识	(1)规格尺寸:2300*500*105mm (2)材质要求:字符采用1.2mm304#不锈钢立体字(15mm),烤漆普鲁士蓝(加银粉、背衬10mm乳白板,内藏LED光源 6000K、中英文:面板镂空,内垫5mm厚黑白板,立牌采用1.5mm厚304#不锈钢折弯成型烤漆普鲁士蓝(加银粉),底部藏LED光源6000K(含C25钢筋混凝土基础及预埋铁件制作安装) (3)骨架:40x40x3mm厚镀锌方通、2mm厚304#不锈钢穿孔板等 (4)含建筑物超高增加费 (5)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	1	8363.25	8363.25	0	
1-4	011507004	人行指引标识	(1)规格尺寸:1950*400*105mm (2)材质要求:信息图案内容:面板镂空,内垫5mm厚黑白板,立牌采用1.5mm厚304#不锈钢折弯成型烤漆普鲁士蓝(加银粉),底部藏LED光源6000K、10mm厚乳白板(含C25钢筋混凝土基础及预埋铁件制作安装) (3)骨架:40x40x3mm厚镀锌方通等 (4)含建筑物超高增加费 (5)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	1	3307.5	3307.5	0	
1-5	011507005	台阶安全提示标识	(1)规格尺寸:210*85mm (2)材质要求:采用2mm厚304#本色不锈钢片,粗纹拉丝信息内容腐蚀填色 (3)含建筑物超高增加费	块	14	70.88	992.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 3 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6	011507006	消防救援窗标识	(1)规格尺寸:300*265mm (2)材质要求:采用3M透明贴膜,信息UV打印 (3)含建筑物超高增加费	块	14	51.98	727.72	0	
2		室内标识部分					230607.52	0	
2-1	011507007	玻璃防撞条	(1)规格尺寸:字体宽45mm,长详现场 (2)现场玻璃门正面丝印白色 (3)含建筑物超高增加费	m	44	33.08	1455.52	0	
2-2	011507008	乘梯指引标识	(1)规格尺寸:485*165*15mm (2)材质要求:采用1.2mm厚304#不锈钢围边立体字粗纹拉丝,电镀枪黑色(表面防指纹处理) (3)含建筑物超高增加费	套	5	446.25	2231.25	0	
2-3	011507009	VIP电梯乘梯指引标识	(1)规格尺寸:425*165*15mm (2)材质要求:采用1.2mm厚304#不锈钢围边立体字粗纹拉丝,电镀枪黑色(表面防指纹处理) (3)含建筑物超高增加费	套	3	365.4	1096.2	0	
2-4	011507010	电梯楼层号	(1)规格尺寸:230*210*20mm (2)材质要求:采用1.2mm厚304#不锈钢围边立体字厚15mm,粗纹拉丝,电镀枪黑色(表面防指纹处理) (3)含建筑物超高增加费	套	106	260.4	27602.4	0	
2-5	011507011	电梯编号	(1)规格尺寸:100*40*10mm (2)材质要求:采用5mm厚304#本色不锈钢实心立体字粗纹拉丝,(表面防指纹处理) (3)含建筑物超高增加费	套	208	75.6	15724.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 4 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6	011507012	疏散梯标识	(1)规格尺寸:160*120*5mm (2)材质要求:采用5mm厚304#不锈钢切割成型,粗纹拉丝,电镀枪黑色(表面防指纹处理) (3)含建筑物超高增加费	套	90	66.15	5953.5	0	
2-7	011507013	疏散梯楼层号	(1)规格尺寸:230*210mm (2)材质要求:丝印深灰色 (3)含建筑物超高增加费	套	105	56.7	5953.5	0	
2-8	011507014	洗手间标识	(1)规格尺寸:380*150*40mm (2)材质要求:面板:采用1.5mm厚304#不锈钢折弯成型,整体喷砂 (3)图标:面板镂空,内垫3mm厚乳白色灯箱板内藏LED光源6000K (4)含建筑物超高增加费	块	37	614.25	22727.25	0	
2-9	011507015	男女洗手间标识	(1)规格尺寸:165*43mm、165*67mm、165*107mm (2)材质要求:采用5mm厚304#本色不锈钢实心立体字粗纹拉丝(表面防指纹处理) (3)含建筑物超高增加费	套	125	330.75	41343.75	0	
2-10	011507016	功能间标识	(1)规格尺寸:综合考虑各种尺寸 (2)材质要求:采用5mm厚304#不锈钢实心立体字粗纹拉丝,电镀枪黑色(表面防指纹处理) (3)含建筑物超高增加费	套	57	567	32319	0	
2-11	011507017	消火栓标识	(1)规格尺寸:综合考虑各种尺寸 (2)材质要求:丝印深灰色 (3)含建筑物超高增加费	套	183	26.25	4803.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 5 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-12	011507018	推拉牌	(1)规格尺寸:70*80mm (2)材质要求:丝印白色 (3)含建筑物超高增加费	套	179	21	3759	0	
2-13	011507019	设备间标识(立体字)	(1)规格尺寸:综合考虑各种尺寸 (2)材质要求:公区采用立体字标识、丝印深灰色 (3)含建筑物超高增加费	套	128	84	10752	0	
2-14	011507020	设备间标识(标牌)	(1)规格尺寸:综合考虑各种尺寸 (2)材质要求:内部区域采用标识牌 (3)含建筑物超高增加费	块	134	56.7	7597.8	0	
2-15	011507021	洗手间提示标识-洗手液	(1)规格尺寸:60*60mm (2)材质要求:背胶透明膜丝印白色 (3)含建筑物超高增加费	块	118	9.45	1115.1	0	
2-16	011507022	洗手间提示标识-擦手纸	(1)规格尺寸:综合考虑各种尺寸 (2)材质要求:背胶透明膜丝印白色 (3)含建筑物超高增加费	块	180	9.45	1701	0	
2-17	011507023	消防疏散图	(1)规格尺寸:340*220*2mm (2)材质要求:面板:采用2mm厚304#不锈钢切片,整体喷信息内容腐蚀填色 (3)备注:面板材料与墙面装饰板材质效果统一 (4)含建筑物超高增加费	块	56	131.25	7350	0	
2-18	011507024	禁烟标识	(1)规格尺寸:100*100*5mm (2)材质要求:采用5mm厚304#不锈钢实心立体字粗纹拉丝,电镀深灰色 (3)含建筑物超高增加费	套	59	75.6	4460.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 6 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-19	011507025	商业电梯楼层信息标识	(1)规格尺寸:综合考虑各种尺寸 (2)材质要求:采用5mm厚304#不锈钢切割成型,粗纹拉丝,电镀深灰色 (3)含建筑物超高增加费	套	4	1050	4200	0	
2-20	011507026	商业空间墙面指引标识	(1)规格尺寸:综合考虑各种尺寸 (2)材质要求:信息内容丝印 (3)含建筑物超高增加费	块	6	1748.25	10489.5	0	
2-21	011507027	玻璃安全提示标识	(1)规格尺寸:1050*250mm (2)材质要求:背胶透明膜丝印白色 (3)含建筑物超高增加费	块	6	771.75	4630.5	0	
2-22	011507028	小心碰头标识	(1)规格尺寸:三角形边长300mm (2)材质要求:采用1.2mm304#不锈钢折弯成型,烤漆深灰色、信息丝印Pantone black 7U、采用8mm透明PC板切割 (3)含建筑物超高增加费	套	14	151.2	2116.8	0	
2-23	011507029	档口标识立体字	(1)规格尺寸:综合考虑各种尺寸 (2)材质要求:采用1.2mm厚304#不锈钢围边立体字,字厚30mm烤漆白色 (3)含建筑物超高增加费	套	1	5554.5	5554.5	0	
2-24	011507030	餐具回收处标识	(1)规格尺寸:综合考虑各种尺寸 (2)材质要求:采用1.2mm厚304#不锈钢围边立体字,字厚10mm烤漆白色 (3)含建筑物超高增加费	套	1	2362.5	2362.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 7 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-25	011507031	洗手区标识	(1)规格尺寸:综合考虑各种尺寸 (2)材质要求:采里1.2mm厚304#不锈钢围边立体字,字厚10mm粗纹拉丝、电镀深灰色(表面防指纹处理) (3)含建筑物超高增加费	套	2	1039.5	2079	0	
2-26	011507032	附墙指引标识	(1)规格尺寸:350*80mm (2)材质要求:采用5mm厚304#不锈钢切片立体字,字厚5mm粗纹拉丝,电镀深灰色(表面防指纹处理) (3)含建筑物超高增加费	套	2	614.25	1228.5	0	
3		停车场标识部分					174079.5	0	
3-1	011507033	创新联合大厦出入口指示牌	(1)规格尺寸:7200*630*70mm (2)材质要求:文字内容:面板镂空,内垫5mm厚黑白板葺軍藏LED光源 6000K、采用1.5mm厚304#不锈钢折弯成型,整体烤漆银色Pantone 10077C(加银粉)警示图标:面板镂空,内垫5mm厚乳白色灯箱板表面贴反光膜,内藏LED光源 6000K、采用1.5mm厚304#不锈钢折弯成型,体烤漆普鲁士蓝 (3)限高杆:直径100,壁厚1.5mm不锈钢圆管整体烤漆灰白色,黄色图案贴工程反光膜 (4)骨架:40x40x3mm厚镀锌方通、40x40x2mm厚角码、M8膨胀螺栓	块	1	11046	11046	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 8 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2	011507034	创新联合大厦出入口指示牌	(1)规格尺寸:8300*630*70mm (2)材质要求:文字内容:面板镂空,内垫5mm厚黑白板貰軍藏LED光源 6000K、采用1.5mm厚304#不锈钢折弯成型,整体烤漆银色Pantone 10077C(加银粉) 警示图标:面板镂空,内垫5mm厚乳白色灯箱板表面贴反光膜,内藏LED光源 6000K、采用1.5mm厚304#不锈钢折弯成型,体烤漆普鲁士蓝 (3)限高杆:直径100,壁厚1.5mm不锈钢圆管整体烤漆灰白色,黄色图案贴工程反光膜 (4)骨架:40x40x3mm厚镀锌方通、40x40x2mm厚角码、M8膨胀螺栓	块	1	12096	12096	0	
3-3	011507035	车行指引标识	(1)规格尺寸:2100*280*40mm (2)材质要求:采用1.5mm厚304#不锈钢折弯成型,整体烤漆深灰色Pantone black 6U(加银粉)、采用8mm厚透明PC板,丝印白色渐变图案信息内容丝印、 Φ10mm吊杆 外套 Φ20不锈钢圆管、20x20x2mm厚镀锌方通、3mm厚镀锌钢板、M8膨胀螺栓、内藏LED光源 6000K	块	34	2693.25	91570.5	0	
3-4	011507036	停车场电梯指引标识	(1)规格尺寸:700*280*40mm (2)材质要求:采用1.2mm厚304#不锈钢折弯成型,整体烤漆深灰色Pantone black 6U(加银粉)、采用Φ10mm不锈钢圆管悬挂安装、采用8mm厚透明PC板,丝印白色渐变图案信息内容丝印	块	8	1228.5	9828	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 9 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5	011507037	电梯入口附墙标识	(1)规格尺寸:综合考虑各种尺寸 (2)材质要求:采用25mm厚亚克力迷你字,侧面烤漆银色Pantone 10077C(加银粉)内藏LED光源,正发光 6000k	块	8	2719.5	21756	0	
3-6	011507038	停车场设备间标识	(1)规格尺寸:综合考虑各种尺寸 (2)材质要求:采用现场丝印深灰色Pantone black 7U	块	85	75.6	6426	0	
3-7	011407001	坡道出入口图案信息应用	(1)规格尺寸:综合考虑各种尺寸 (2)材质要求:标识施工:采用无机涂料深灰色Pantone black 6U	m2	110	63	6930	0	
3-8	011407002	墙面图案信息应用	(1)规格尺寸:综合考虑各种尺寸 (2)材质要求:标识施工:采用无机涂料普鲁士蓝Pantone 2945U	m2	113	63	7119	0	
3-9	011407003	柱面图案信息应用	(1)规格尺寸:综合考虑各种尺寸 (2)材质要求:色彩采用无机涂料中灰色Pantone wamm gray 4U、信息采用无机涂料深灰色antone black 6l	m2	116	63	7308	0	
4		地下室停车场标牌工程					39747.83	0	
4-1	040205004001	室内交通标牌(方向指示、出入口立牌)	(1)规格尺寸:Φ600*2mm (2)材质要求:铝板贴反光膜,安装通道上方.指示文明向行驶;标志牌字体采用交通标志专用字体;专用吊架固定 (3)综合考虑制作安装 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	块	71	274.42	19483.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程 第 10 页，共 14 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2	040205004002	室内交通标 牌（出口层 数指示、电 梯楼梯指示 牌）	(1)规格尺寸 :600*400*2mm (2)材质要求:铝板贴 反光膜,安装通道上 方.指示文明向行驶 ;标志牌字体采用交 通标志专用字体;专 用吊架固定 (3)综合考虑制作安 装 (4)其他未尽事宜满 足现行规范、招标文 件及图纸要求	块	45	252.25	11351.25	0	
4-3	040205004003	收费公示牌	(1)规格尺寸 :1200*1200*3mm (2)材质要求:铝板、 使用自攻钉和胶粒固 定 (3)综合考虑制作安 装 (4)其他未尽事宜满 足现行规范、招标文 件及图纸要求	块	2	1518.37	3036.74	0	
4-4	040205004004	无障碍车位 指示牌	(1)规格尺寸 :300*400*1.2mm (2)材质要求:铝板贴 反光膜、贴在墙上 (3)综合考虑制作安 装 (4)其他未尽事宜满 足现行规范、招标文 件及图纸要求	块	5	151.77	758.85	0	
4-5	040205004005	出入口立牌	(1)规格尺寸 :600*800*2.0mm (2)材质要求:高强度 铝板+工程级反光膜 ;激光裁板、电脑割 字、机械贴膜含铝槽 、夹码 (3)综合考虑材质要 求 (4)其他未尽事宜满 足现行规范、招标文 件及图纸要求	块	2	326.08	652.16	0	
4-6	040205003001	标杆	(1)规格尺寸 :Φ89x4000mm (2)镀锌管组焊;磷 化防腐,表面防锈处 理 (3)含地脚螺栓、加 劲板、法兰盘等 (4)其他未尽事宜满 足现行规范、招标文 件及图纸要求	根	2	1619.52	3239.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 11 页, 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-7	040205001	T型吊架	(1) 规格:20*20*2mm 镀锌方通焊接 (2) 使用爆炸螺栓固定梁或天花 (3) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	t	0.111	11044.76	1225.97	0	
5		地下室停车场标线工程					108859.49	0	
5-1	040205006001	车位标线	(1) 材料品种:热熔耐磨标线涂料 (2) 规格、尺寸:线宽150mm, 厚度综合考虑 (3) 符合道路交通标志和标线(GB5768.2-2022)标准规定 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	422.81	52.54	22214.44	0	
5-2	040205006002	车位标号线	(1) 材料品种:环氧冷涂, 工艺综合考虑 (2) 规格、尺寸:线宽、厚度综合考虑 (3) 符合道路交通标志和标线(GB5768.2-2022)标准规定 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	210.96	13.45	2837.41	0	
5-3	040205007001	车位编号标记	(1) 材料品种:环氧冷涂, 工艺综合考虑 (2) 标记颜色、规格尺寸综合考虑 (3) 符合道路交通标志和标线(GB5768.2-2022)标准规定 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	206	84.03	17310.18	0	
5-4	040205007002	充电桩车位标记	(1) 材料品种:环氧冷涂, 工艺综合考虑 (2) 标记颜色、规格尺寸综合考虑 (3) 符合道路交通标志和标线(GB5768.2-2022)标准规定 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	80	127.22	10177.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 12 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-5	040205007003	无障碍车位标记	(1)材料品种:环氧冷涂，工艺综合考虑 (2)标记颜色、规格尺寸综合考虑 (3)符合道路交通标志和标线(GB5768.2-2022)标准规定 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	5	141.23	706.15	0	
5-6	040205007004	货车车位标记	(1)材料品种:环氧冷涂，工艺综合考虑 (2)标记颜色、规格尺寸综合考虑 (3)符合道路交通标志和标线(GB5768.2-2022)标准规定 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	2	163.41	326.82	0	
5-7	040205006003	车道标线	(1)材料品种:热熔耐磨标线涂料 (2)规格、尺寸:线宽150mm，厚度综合考虑 (3)符合道路交通标志和标线(GB5768.2-2022)标准规定 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	423.96	52.54	22274.86	0	
5-8	040205006004	导向箭头、人行道线、坡道划线	(1)材料品种:热熔耐磨标线涂料 (2)规格、尺寸:厚度综合考虑 (3)符合道路交通标志和标线(GB5768.2-2022)标准规定 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	243.06	116.72	28369.96	0	
5-9	040205007005	禁停线	(1)材料品种:环氧冷涂，工艺综合考虑 (2)规格、尺寸:线宽150mm，厚度综合考虑 (3)符合道路交通标志和标线(GB5768.2-2022)标准规定 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	75.53	61.46	4642.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 13 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6		地下室停车场其他工程					82406.49	0	
6-1	040205003002	车轮定位器	(1)规格尺寸:2000*130*110mm (2)材质要求:优质橡塑、抗老化处理、高强级反光晶格膜 (3)综合考虑制作安装 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	293	115.5	33841.5	0	
6-2	040205005001	安全凸镜	(1)Φ800mm (2)进口PC;三防镜面+定位、钢管+活动绞 (3)综合考虑安装方式 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	套	12	909.7	10916.4	0	
6-3	040205019001	减速路拱	(1)规格尺寸:每小块600*300*30mm (2)材质要求:优质橡塑,成模生产,抗老化处理 (3)综合考虑安装方式 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m	108.65	145.92	15854.21	0	
6-4	040205018001	护角板	(1)规格尺寸:800*200*5.0mm (2)材质要求:优质橡塑特质性反光膜,电脑割字,机械贴膜 (3)综合考虑制作安装 (4)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	303	25.22	7641.66	0	
6-5	040205002	反光防护桩	(1)尺寸:Φ76mm*750mm; (2)材质:橡胶制品+3M反光膜; (3)使用膨胀螺丝固定 (4)综合考虑制作安装 (5)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	根	24	117.28	2814.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 14 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-6	040205003	反光道钉	(1) 尺寸:100mm*100mm*20mm; (2) 材质:高强度铝合金+塑料+反光片; (3) 使用膨胀螺丝固定 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	200	32.75	6550	0	
6-7	040205B001	轮廓标	(1) 尺寸:180mm*40mm*40mm; (2) 材质:塑料支架、ABS反光片; (3) 使用膨胀螺丝固定 (4) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	个	200	23.94	4788	0	
合计							889016.62	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标				标段: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光														
项目编码	011507001			项目名称				精神堡垒-方案一				计量单位	个		工程量	1		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润			
BC-1	精神堡垒-方案一	个	1	0	157500	0	0	7875	0	157500	0	0	7875					
小计									0					157500				
清单项目综合单价														165375				
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工																	
	材料	精神堡垒-方案一 材料费			个			1			157500		157500					
	主材																	
	设备																	
	机械																	
项目编码	011507002			项目名称				水景形象立体字标识				计量单位	个		工程量	1		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润			
BC-2	水景形象立体字标识	个	1	0	71000	0	0	3550	0	71000	0	0	3550					
小计									0					71000				
清单项目综合单价														74550				
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工																	
	材料	水景形象立体字标识			个			1			71000		71000					
	主材																	
	设备																	
	机械																	
项目编码	011507003			项目名称				停车场指引标识				计量单位	个		工程量	1		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润			
BC-3	停车场指引标识	个	1	0	7965	0	0	398.25	0	7965	0	0	398.25					
小计									0					7965				
清单项目综合单价														8363.25				
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工																	
	材料	停车场指引标识 材料费			个			1			7965		7965					
	主材																	
	设备																	
	机械																	
项目编码	011507004			项目名称				人行指引标识				计量单位	个		工程量	1		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润			
BC-4	人行指引标识	个	1	0	3150	0	0	157.5	0	3150	0	0	157.5					
小计									0					3150				
清单项目综合单价														3307.5				
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工																	
	材料	人行指引标识 材料费			个			1			3150		3150					
	主材																	
	设备																	
	机械																	
项目编码	011507005			项目名称				台阶安全提示标识				计量单位	块		工程量	14		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润			
BC-5	台阶安全提示标识	块	1	0	67.5	0	0	3.38	0	67.5	0	0	3.38					
小计									0					67.5				
清单项目综合单价														70.88				
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工																	
	材料	台阶安全提示标识 材料费			块			1			67.5		67.5					
	主材																	
	设备																	
	机械																	
项目编码	011507006			项目名称				消防救援窗标识				计量单位	块		工程量	14		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润			
BC-6	消防救援窗标识	块	1	0	49.5	0	0	2.48	0	49.5	0	0	2.48					
小计									0					49.5				
清单项目综合单价														51.98				
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工																	
	材料	消防救援窗标识 材料费			块			1			49.5		49.5					
	主材																	
	设备																	
	机械																	
项目编码	011507007			项目名称				玻璃防撞条				计量单位	m		工程量	44		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润			
BC-7	玻璃防撞条	m	1	0	31.5	0	0	1.58	0	31.5	0	0	1.58					
小计									0					31.5				
清单项目综合单价														33.08				
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工																	
	材料	玻璃防撞条 材料费			m			1			31.5		31.5					

工程量清单综合单价分析表

取用明细	土材														
	设备														
	机械														
项目编码	011507008			项目名称		乘梯指引标识			计量单位		套		工程量		5
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
BC-8	乘梯指引标识	套	1	0	425	0	0	21.25	0	425	0	0	21.25		
小计									0	425	0	0	21.25		
清单项目综合单价															
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	-														
	人工														
	材料			乘梯指引标识 材料费		套		1		425		425			
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	011507009			项目名称		VIP电梯乘梯指引标识			计量单位		套		工程量		3
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
BC-9	VIP电梯乘梯指引标识	套	1	0	348	0	0	17.4	0	348	0	0	17.4		
小计									0	348	0	0	17.4		
清单项目综合单价															
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	-														
	人工														
	材料			VIP电梯乘梯指引标识 材料费		套		1		348		348			
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	011507010			项目名称		电梯楼层号			计量单位		套		工程量		106
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
BC-10	电梯楼层号	套	1	0	248	0	0	12.4	0	248	0	0	12.4		
小计									0	248	0	0	12.4		
清单项目综合单价															
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	-														
	人工														
	材料			电梯楼层号 材料费		套		1		248		248			
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	011507011			项目名称		电梯编号			计量单位		套		工程量		208
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
BC-11	电梯编号	套	1	0	72	0	0	3.6	0	72	0	0	3.6		
小计									0	72	0	0	3.6		
清单项目综合单价															
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	-														
	人工														
	材料			电梯编号 材料费		套		1		72		72			
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	011507012			项目名称		疏散梯标识			计量单位		套		工程量		90
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
BC-12	疏散梯标识	套	1	0	63	0	0	3.15	0	63	0	0	3.15		
小计									0	63	0	0	3.15		
清单项目综合单价															
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	-														
	人工														
	材料			疏散梯标识 材料费		套		1		63		63			
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	011507013			项目名称		疏散梯楼层号			计量单位		套		工程量		105
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
BC-13	疏散梯楼层号	套	1	0	54	0	0	2.7	0	54	0	0	2.7		
小计									0	54	0	0	2.7		
清单项目综合单价															
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	-														
	人工														
	材料			疏散梯楼层号 材料费		套		1		54		54			
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	011507014			项目名称		洗手间标识			计量单位		块		工程量		37
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
BC-14	洗手间标识	块	1	0	585	0	0	29.25	0	585	0	0	29.25		
小计									0	585	0	0	29.25		
清单项目综合单价															
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	-														
	人工														

工程量清单综合单价分析表

第 3 页, 共 11 页

费用明细	材料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价														9.45
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工													
	材料	洗手间提示标识-洗手液 材料费	块	1	9	9								
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011507022			项目名称	洗手间提示标识-推手纸			计量单位	块	工程量	180			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-22	洗手间提示标识-推手纸	块	1	0	9	0	0	0.45	0	9	0	0	0.45	
小计									0	9	0	0	0.45	
清单项目综合单价									9.45					
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
费用明细	人工													
	材料	洗手间提示标识-推手纸 材料费	块	1	9	9								
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011507023			项目名称	消防疏散图			计量单位	块	工程量	56			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-23	消防疏散图	块	1	0	125	0	0	6.25	0	125	0	0	6.25	
小计									0	125	0	0	6.25	
清单项目综合单价									131.25					
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
费用明细	人工													
	材料	消防疏散图 材料费	块	1	125	125								
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011507024			项目名称	禁烟标识			计量单位	套	工程量	59			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-24	禁烟标识	套	1	0	72	0	0	3.6	0	72	0	0	3.6	
小计									0	72	0	0	3.6	
清单项目综合单价									75.6					
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
费用明细	人工													
	材料	禁烟标识 材料费	套	1	72	72								
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011507025			项目名称	商业电梯楼层信息标识			计量单位	套	工程量	4			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-25	商业电梯楼层信息标识	套	1	0	1000	0	0	50	0	1000	0	0	50	
小计									0	1000	0	0	50	
清单项目综合单价									1050					
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
费用明细	人工													
	材料	商业电梯楼层信息标识 材料费	套	1	1000	1000								
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011507026			项目名称	商业空间墙面指引标识			计量单位	块	工程量	6			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-26	商业空间墙面指引标识	块	1	0	1665	0	0	83.25	0	1665	0	0	83.25	
小计									0	1665	0	0	83.25	
清单项目综合单价									1748.25					
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
费用明细	人工													
	材料	商业空间墙面指引标识 材料费	块	1	1665	1665								
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011507027			项目名称	玻璃安全提示标识			计量单位	块	工程量	6			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-27	玻璃安全提示标识	块	1	0	735	0	0	36.75	0	735	0	0	36.75	
小计									0	735	0	0	36.75	
清单项目综合单价									771.75					
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
费用明细	人工													
	材料	玻璃安全提示标识 材料费	块	1	735	735								
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011507028			项目名称	小心碰头标识			计量单位	套	工程量	14			
清单综合单价组成明细														

工程量清单综合单价分析表

第 5 页, 共 11 页

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-28	小心碰头标识	套	1	0	144	0	0	7.2	0	144	0	0	7.2
小计									0	144	0	0	7.2
清单项目综合单价									151.2				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料	小心碰头标识 材料费				套	1	144	144				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011507029		项目名称		档口标识立体字			计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-30	档口标识立体字	套	1	0	5290	0	0	264.5	0	5290	0	0	264.5
小计									0	5290	0	0	264.5
清单项目综合单价									554.5				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料	档口标识立体字 材料费				套	1	5290	5290				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011507030		项目名称		餐具回收处标识			计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-31	餐具回收处标识	套	1	0	2250	0	0	112.5	0	2250	0	0	112.5
小计									0	2250	0	0	112.5
清单项目综合单价									2362.5				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料	餐具回收处标识 材料费				套	1	2250	2250				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011507031		项目名称		洗手区标识			计量单位	套		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-32	洗手区标识	套	1	0	990	0	0	49.5	0	990	0	0	49.5
小计									0	990	0	0	49.5
清单项目综合单价									1039.5				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料	洗手区标识 材料费				套	1	990	990				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011507032		项目名称		附墙指引标识			计量单位	套		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-33	附墙指引标识	套	1	0	585	0	0	29.25	0	585	0	0	29.25
小计									0	585	0	0	29.25
清单项目综合单价									614.25				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料	附墙指引标识 材料费				套	1	585	585				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011507033		项目名称		创新联合大厦出入口指示牌			计量单位	块		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-35	创新联合大厦出入口指示牌	块	1	0	10520	0	0	526	0	10520	0	0	526
小计									0	10520	0	0	526
清单项目综合单价									11046				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料	创新联合大厦出入口指示牌（7200*630*70mm） 材料费				块	1	10520	10520				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011507034		项目名称		创新联合大厦出入口指示牌			计量单位	块		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-36	创新联合大厦出入口指示牌	块	1	0	11520	0	0	576	0	11520	0	0	576
小计									0	11520	0	0	576
清单项目综合单价									12096				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料	创新联合大厦出入口指示牌（8300*630*70mm） 材料费				块	1	11520	11520				
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

第 6 页, 共 11 页

		机械																	
项目编码		011507035			项目名称		车行指引标识			计量单位		块		工程量		34			
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价							
BC-37		车行指引标识		块		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费			
								0		2565		0		0		128.25			
								0		2565		0		0		128.25			
清单项目综合单价																2693.25			
费用明细		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料		车行指引标识 材料费				块		1		2565		2565					
		主材																	
		设备																	
		机械																	
项目编码		011507036			项目名称		停车场电梯指引标识			计量单位		块		工程量		8			
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价							
BC-38		停车场电梯指引标识		块		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费			
								0		1170		0		0		58.5			
								0		1170		0		0		58.5			
清单项目综合单价																1228.5			
费用明细		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料		停车场电梯指引标识 材料费				块		1		1170		1170					
		主材																	
		设备																	
		机械																	
项目编码		011507037			项目名称		电梯入口附墙标识			计量单位		块		工程量		8			
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价							
BC-39		电梯入口附墙标识		块		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费			
								0		2590		0		0		129.5			
								0		2590		0		0		129.5			
清单项目综合单价																2719.5			
费用明细		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料		电梯入口附墙标识 材料费				块		1		2590		2590					
		主材																	
		设备																	
		机械																	
项目编码		011507038			项目名称		停车场设备间标识			计量单位		块		工程量		85			
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价							
BC-40		停车场设备间标识		块		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费			
								0		72		0		0		3.6			
								0		72		0		0		3.6			
清单项目综合单价																75.6			
费用明细		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料		停车场设备间标识 材料费				块		1		72		72					
		主材																	
		设备																	
		机械																	
项目编码		011407001			项目名称		坡道出入口图案信息应用			计量单位		m2		工程量		110			
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价							
BC-41		坡道出入口图案信息应用		m2		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费			
								0		60		0		0		3			
								0		60		0		0		3			
清单项目综合单价																63			
费用明细		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料		坡道出入口图案信息应用 材料费				m2		1		60		60					
		主材																	
		设备																	
		机械																	
项目编码		011407002			项目名称		墙面图案信息应用			计量单位		m2		工程量		113			
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价							
BC-42		墙面图案信息应用		m2		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费			
								0		60		0		0		3			
								0		60		0		0		3			
清单项目综合单价																63			
费用明细		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料		墙面图案信息应用 材料费				m2		1		60		60					
		主材																	
		设备																	
		机械																	
项目编码		011407003			项目名称		柱面图案信息应用			计量单位		m2		工程量		116			
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价							
BC-43		柱面图案信息应用		m2		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费			
								0		60		0		0		3			
								0		60		0		0		3			
清单项目综合单价																63			
		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
费用明细		材料		柱面图案信息应用 材料费				m2		1		60		60					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040205004001			项目名称	室内交通标牌(方向指示、出入口立牌)			计量单位	块		工程量	71	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌	块	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				18.33	240.05	0	0	16.04	18.33	240.05	0	0	16.04
小计									18.33	240.05	0	0	16.04
清单项目综合单价													274.42
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费				元	5.981	1.3733	8.21		
				技工人工费				元	7.493	1.3499	10.11		
	材料			螺栓 M10mm×20mm				套	6.06	0.22	1.33		
				镀锌角钢抱箍 63mm×6mm				副	3.03	25.5	77.27		
				普通板标志牌 Φ600*2mm				块	1	159.08	159.08		
				其他材料费(按百分比计算)				元	2.38	1	2.38		
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	040205004002			项目名称	室内交通标牌(出口层数指示、电梯楼梯指示牌)			计量单位	块		工程量	45
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
040801-21换	小型标志牌 三角形标志牌	块	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				18	219.32	0	0	14.93	18	219.32	0	0	14.93
小计									18	219.32	0	0	14.93
清单项目综合单价													252.25
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费				元	5.879	1.3733	8.07		
				技工人工费				元	7.353	1.3499	9.93		
	材料			螺栓 M10mm×20mm				套	4.04	0.22	0.89		
				镀锌角钢抱箍 63mm×6mm				副	2.02	25.5	51.51		
				普通板标志牌 600*400*2mm				块	1	164.75	164.75		
				其他材料费(按百分比计算)				元	2.17	1	2.17		
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	040205004003			项目名称	收费公示牌			计量单位	块		工程量	2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
040801-21换	小型标志牌 三角形标志牌	块	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				18	1425.15	0	0	75.22	18	1425.15	0	0	75.22
小计									18	1425.15	0	0	75.22
清单项目综合单价													1518.37
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费				元	5.879	1.3733	8.07		
				技工人工费				元	7.353	1.3499	9.93		
	材料			螺栓 M10mm×20mm				套	4.04	0.22	0.89		
				镀锌角钢抱箍 63mm×6mm				副	2.02	25.5	51.51		
				普通板标志牌 600*400*2mm				块	1	164.75	164.75		
				其他材料费(按百分比计算)				元	14.11	1	14.11		
				普通板标志牌 1200*1200*3mm				块	1	1358.64	1358.64		
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	040205004004			项目名称	无障碍车位指示牌			计量单位	块		工程量	5
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
040801-21换	小型标志牌 三角形标志牌	块	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				18	123.62	0	0	10.15	18	123.62	0	0	10.15
小计									18	123.62	0	0	10.15
清单项目综合单价													151.77
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费				元	5.879	1.3733	8.07		
				技工人工费				元	7.353	1.3499	9.93		
	材料			螺栓 M10mm×20mm				套	4.04	0.22	0.89		
				镀锌角钢抱箍 63mm×6mm				副	2.02	25.5	51.51		
				其他材料费(按百分比计算)				元	1.22	1	1.22		
				普通板标志牌 300*400*1.2mm				块	1	70	70		
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	040205004005			项目名称	出入口立牌			计量单位	块		工程量	2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
040801-21换	小型标志牌 三角形标志牌	块	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				18	289.63	0	0	18.45	18	289.63	0	0	18.45
小计									18	289.63	0	0	18.45
清单项目综合单价													326.08
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费				元	5.879	1.3733	8.07		
				技工人工费				元	7.353	1.3499	9.93		
	材料			螺栓 M10mm×20mm				套	4.04	0.22	0.89		
				镀锌角钢抱箍 63mm×6mm				副	2.02	25.5	51.51		
				普通板标志牌 600*800*2.0mm				块	1	234.36	234.36		
				其他材料费(按百分比计算)				元	2.87	1	2.87		
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	040205003001			项目名称	标杆			计量单位	根		工程量	2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
040801-10换	标志杆安装 单柱标志杆 无缝钢管	根	1	49.67	1456	0	28.23	85.62	49.67	1456	0	28.23	85.62	
小计									49.67	1456	0	28.23	85.62	
清单项目综合单价									1619.52					
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	16.216		1.3733		22.27			
				技工人工费		元	20.296		1.3499		27.4			
	材料			螺母 M20mm		个	8.08		0.23		1.86			
				垫圈 M16mm~30mm		个	8.08		0.15		1.21			
				单柱标杆 无缝钢管 (Φ89x4099mm)		根	1		1452.93		1452.93			
	主材													
	设备													
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.05		564.63		28.23			
项目编码	040205001		项目名称		T型吊架			计量单位		t		工程量		0.111
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
040801-8	标牌支架及零星构件制作	t	1	4096.21	4275.22	0	1460.15	1213.18	4096.21	4275.22	0	1460.15	1213.18	
小计									4096.21	4275.22	0	1460.15	1213.18	
清单项目综合单价									11044.76000					
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	1337.187		1.3733		1836.36			
				技工人工费		元	1674.091		1.3499		2259.86			
	材料			角钢(综合)		t	1		4038		4038			
				低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm~Φ4mm		kg	27.95		6.2		173.29			
				氧气		m3	6.39		4.11		26.26			
				乙炔气		kg	2.78		8.95		24.88			
				其他材料费(按百分比计算)		元	12.79		1		12.79			
	主材													
	设备													
	机械			门式起重机 起重量Gn(t) Gn=10		台班	0.04		603.19		24.13			
				立式钻床 孔径D(mm) D=35		台班	0.5		207.13		103.57			
				砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500		台班	0.054		30.77		1.66			
				型钢矫正机		台班	0.11		313.17		34.45			
				电焊条烘干箱 kL(㎝)×宽B(㎝)×高H(㎝) L×B×H=45×35×45		台班	0.89		16.66		14.83			
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=40		台班	6.29		203.74		1281.52			
项目编码	040205006001		项目名称		车位标线			计量单位		m2		工程量		422.81
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
040801-31	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T(㎜) T=2	100m2	0.01	506.32	2834.44	0	1557.35	357.52	5.0632	28.3444	0	15.5735	3.5752	
小计									5.0632	28.3444	0	15.5735	3.5752	
清单项目综合单价									52.556300					
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	1.65286		1.3733		2.27			
				技工人工费		元	2.06925		1.3499		2.79			
	材料			热塑标线底漆		kg	0.184		12		2.21			
				热塑型标线涂料(深标I型)		kg	4.386		5.18		22.72			
				液化石油气		m3	0.1694		10.58		1.79			
				反光玻璃珠		kg	0.42		3.2		1.34			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.2806		1		0.28			
	主材													
	设备													
	机械			热熔釜溶解车		台班	0.01		407.48		4.07			
				路面标线热熔涂料涂敷机		台班	0.01		585.24		5.85			
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.01		564.63		5.65			
项目编码	040205006002		项目名称		车位标线			计量单位		m2		工程量		210.96
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
040801-30	纵向标线 常温漆标线	100m2	0.01	445.99	457.02	0	301.11	141.19	4.4599	4.5702	0	3.0111	1.4119	
小计									4.4599	4.5702	0	3.0111	1.4119	
清单项目综合单价									13.453100					
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	1.4559		1.3733		2			
				技工人工费		元	1.8227		1.3499		2.46			
	材料			常温漆线涂料		kg	0.4437		9.6		4.26			
				稀释剂		kg	0.0148		12		0.18			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.1331		1		0.13			
	主材													
	设备													
	机械			路面标线涂料喷涂机		台班	0.0036		271.8		0.98			
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.0036		564.63		2.03			
	项目编码	040205007001		项目名称		车位编号标记			计量单位		个		工程量	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
040801-42	箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(㎜) T=2	m2	0.72	28.33	78.24	0	0	10.15	20.3976	56.3328	0	0	7.308	
小计									20.3976	56.3328	0	0	7.308	
清单项目综合单价									84.0384					
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	6.65928		1.3733		9.15			
				技工人工费		元	8.33688		1.3499		11.25			
	材料			环氧树脂粘合剂		kg	0.7416		10.21		7.57			
				预制成形标线(字符)≥2mm		m2	0.72		64		46.08			
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.6856		1		2.69			
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	040205007002		项目名称		充电桩车位标记			计量单位		个		工程量		80
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

第 9 页, 共 11 页

040801-42	箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=2	m2	1.1	28.33	78.24	0	0	10.15	31.163	86.064	0	0	11.165	
小计									31.163	86.064	0	0	11.165	
清单项目综合单价														128.392
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		10.08141		1.3733		13.84		
		技工人工费				元		12.62111		1.3499		17.04		
	材料	环氧树脂粘合剂				kg		1.1227		10.21		11.46		
		预制成形标线(字符)≥2mm				m2		1.09		64		69.76		
		其他材料费(按百分比计算)				元		4.0657		1		4.07		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	040205007003		项目名称		无障碍车位标记				计量单位		个		工程量	5
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
040801-42	箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=2	m2	1.21	28.33	78.24	0	0	10.15	34.2793	94.6704	0	0	12.2815	
小计									34.2793	94.6704	0	0	12.2815	
清单项目综合单价														141.2312
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		11.19129		1.3733		15.37		
		技工人工费				元		14.01059		1.3499		18.91		
	材料	环氧树脂粘合剂				kg		1.2463		10.21		12.72		
		预制成形标线(字符)≥2mm				m2		1.21		64		77.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元		4.5133		1		4.51		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	040205007004		项目名称		货车车位标记				计量单位		个		工程量	2
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
040801-42	箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=2	m2	1.4	28.33	78.24	0	0	10.15	39.662	109.536	0	0	14.21	
小计									39.662	109.536	0	0	14.21	
清单项目综合单价														163.408
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		12.9486		1.3733		17.78		
		技工人工费				元		16.2106		1.3499		21.88		
	材料	环氧树脂粘合剂				kg		1.442		10.21		14.72		
		预制成形标线(字符)≥2mm				m2		1.4		64		89.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		5.222		1		5.22		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	040205006003		项目名称		车道标线				计量单位		m2		工程量	423.96
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
040801-31	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T(mm) T=2	100m2	0.01	506.32	2834.44	0	1557.35	357.52	5.0632	28.3444	0	15.5735	3.5752	
小计									5.0632	28.3444	0	15.5735	3.5752	
清单项目综合单价														52.556300
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		1.65286		1.3733		2.27		
		技工人工费				元		2.06925		1.3499		2.79		
	材料	热塑标线底漆				kg		0.184		12		2.21		
		热塑型标线涂料(深标II型)				kg		4.386		5.18		22.72		
		液化石油气				m3		0.1694		10.58		1.79		
		反光玻璃珠				kg		0.42		3.2		1.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2806		1		0.28		
	主材													
	设备													
	机械	热熔釜溶解车				台班		0.01		407.48		4.07		
路面标线热熔涂料涂敷机				台班		0.01		585.24		5.85				
载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班		0.01		564.63		5.65				
项目编码	040205006004		项目名称		导向箭头、人行道路线、坡道划线				计量单位		m2		工程量	243.06
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
040801-42	箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=2	m2	1	28.33	78.24	0	0	10.15	28.33	78.24	0	0	10.15	
小计									28.33	78.24	0	0	10.15	
清单项目综合单价														116.7200
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		9.249		1.3733		12.7		
		技工人工费				元		11.579		1.3499		15.63		
	材料	环氧树脂粘合剂				kg		1.03		10.21		10.52		
		预制成形标线(字符)≥2mm				m2		1		64		64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.73		1		3.73		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	040205007005		项目名称		禁停线				计量单位		m2		工程量	75.53
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
040801-37	零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T(mm) T=2	100m2	0.01	759.64	2834.44	0	2102.42	449.8	7.5964	28.3444	0	21.0242	4.498	
小计									7.5964	28.3444	0	21.0242	4.498	
清单项目综合单价														61.463000
	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

第 10 页, 共 11 页

费用明细	人工	技工人工费				元	2.47983	1.3733	3.41						
		普工人工费				元	3.10458	1.3499	4.19						
	材料	热塑标线底漆				kg	0.184	12	2.21						
		热塑型标线涂料(深标I型)				kg	4.386	5.18	22.72						
		液化石油气				m3	0.1694	10.58	1.79						
		反光玻璃珠				kg	0.42	3.2	1.34						
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2806	1	0.28						
	主材														
	设备														
	机械	热熔釜溶解车				台班	0.0135	407.48	5.5						
路面标线热熔涂料涂敷机				台班	0.0135	585.24	7.9								
载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.0135	564.63	7.62								
项目编码	040205003002			项目名称		车轮定位器		计量单位	个		工程量	293			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
BC-1	车轮定位器	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
				0	110	0	0	5.5		0	110	0	0	5.5	
				小计					0	110	0	0	5.5		
清单项目综合单价														115.5	
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工														
	材料	车轮定位器 材料费				套	1	110		110					
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	040205005001			项目名称		安全凸镜		计量单位	套		工程量	12			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
040801-81换	凸面镜安装 直径Φ(mm) Φ=1000	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
				200	605.29	0	28.23	76.18		200	605.29	0	28.23	76.18	
				小计					200	605.29	0	28.23	76.18		
清单项目综合单价														909.70	
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	65.286	1.3733		89.66					
		技工人工费				元	81.739	1.3499		110.34					
	材料	螺母 M20mm				个	8.08	0.23		1.86					
		垫圈 M16mm~30mm				个	8.08	0.15		1.21					
		无缝钢管 D89×4				m	3.35	43.65		146.23					
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	0	497.02		0					
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.99	1		5.99					
		凸面镜 Φ800				块	1	450		450					
	主材														
	设备														
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.05	564.63		28.23					
	项目编码	040205019001			项目名称		减速路拱		计量单位	m		工程量	108.65		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
040801-77	橡胶减速带安装	m	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
				28.33	106.05	0	0	11.54		28.33	106.05	0	0	11.54	
				小计					28.33	106.05	0	0	11.54		
清单项目综合单价														145.9200	
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	9.249	1.3733		12.7					
		技工人工费				元	11.579	1.3499		15.63					
	材料	橡胶减速带				m	1.01	105		106.05					
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	040205018001			项目名称		护角板		计量单位	个		工程量	303			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
BC-2	护角板	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
				0	24.02	0	0	1.2		0	24.02	0	0	1.2	
				小计					0	24.02	0	0	1.2		
清单项目综合单价														25.22	
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	9.249	1.3733		12.7					
		技工人工费				元	11.579	1.3499		15.63					
	材料	护角板 材料费				个	1	24.02		24.02					
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	040205002			项目名称		反光防眩桩		计量单位	根		工程量	24			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
040801-78换	柔性警示柱安装	10根	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
				92	1010	0	0	70.75		9.2	101	0	0	7.075	
				小计					9.2	101	0	0	7.075		
清单项目综合单价														117.275	
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	3.0031	1.3733		4.12					
		技工人工费				元	3.7599	1.3499		5.08					
	材料	柔性警示柱(Φ76mm*750mm)				个	1.01	100		101					
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	040205003			项目名称		反光道钉		计量单位	个		工程量	200			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
040801-76	360°玻璃反光道钉安装	100个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
				473.32	2568.81	0	0	232.62		473.32	2568.81	0	0	232.62	
				小计					473.32	2568.81	0	0	232.62		
清单项目综合单价														3274.75	

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.54512	1.3733	2.12		
		技工人工费	元	1.93443	1.3499	2.61		
	材料	360° 玻璃反光道钉	个	1.01	25	25.25		
		环氧树脂粘合剂	kg	0.018	10.21	0.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2543	1	0.25		
	主材							
	设备							
	机械							
项目编码	040205B001	项目名称	轮胎标	计量单位	个	工程量	200	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-71	附着式反光轮胎标安装	100个	1	144.66	2111.81	0	0	137.43
				144.66	2111.81	0	0	137.43
				小计				
								2393.90
清单项目综合单价								
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.47224	1.3733	0.65		
		技工人工费	元	0.59119	1.3499	0.8		
	材料	螺栓 M6mm×25mm	套	2.02	0.15	0.3		
		反光轮胎标	个	1.01	20	20.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6151	1	0.62		
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	17839.34	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程
标 段: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					17839.34
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	17839.34
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	14283.27
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	3556.07
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_R6F+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
			合计				17839.34

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程

第 1 页，共 1 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-标识工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	30852.32
1	增值税应纳税额	A5	3.02	27546.71
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	3305.61
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	5286.83
合计				36139.15

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-软装家具工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 1 页，共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		家具工程					512100.75	0	
1-1	011501B002001	绿植座椅组合	(1) 编号:F-01 (2) 规格:花池 L1200*W950*H750mm , 坐凳 L4200*W600*H450 (3) 金属框架、石材、不锈钢 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	2	11875.5	23751	0	
1-2	011501B002002	办公桌	(1) 编号:F-02 (2) 规格:L1500*D650*H750mm (3) 台板: 环保刨花板\饰面: 木纹三胺板 (4) 含边柜 (5) 含建筑物超高增加费 (6) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	2	1215.9	2431.8	0	
1-3	011501B002003	办公椅	(1) 编号:F-03 (2) 规格:L550*D550*H900mm (3) 金属框架、优质网面 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	2	519.75	1039.5	0	
1-4	011501B002004	多人沙发	(1) 编号:F-04 (2) 规格:L2200*D850*H900 (3) 实木框架、优质超纤皮革、金属脚部 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	1	3822	3822	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-软装家具工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 2 页，共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	011501B002005	茶几	(1) 编号:F-05 (2) 规格:L1150*D550*H450mm (3) 木纹三胺板 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	1	942.9	942.9	0	
1-6	011501B002006	器材柜	(1) 编号:F-06 (2) 规格:L1200*D450*H2000 (3) 金属框架、钢化玻璃 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	2	1134	2268	0	
1-7	011501B002007	办公桌	(1) 编号:F-07 (2) 规格:L1200*D600*H750mm (3) 金属框架、台板: 环保刨花板、饰面: 木纹三胺板 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	17	1187.55	20188.35	0	
1-8	011501B002008	办公椅	(1) 编号:F-08 (2) 规格:L580*D580*H900mm (3) 金属框架、优质网面 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	17	791.7	13458.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-软装家具工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 3 页，共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-9	011501B002009	卡座	(1) 编号:F-09 (2) 规格:L1300*D700*H900mm (3) 实木框架、优质超纤皮革、金属脚部 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	34	3549	120666	0	
1-10	011501B002010	定制卡座	(1) 编号:F-10 (2) 规格:L1300*D700*H900mm (3) 实木框架、优质超纤皮革、金属脚部 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	30	3549	106470	0	
1-11	011501B002011	桌子1	(1) 编号:F-11 (2) 规格:L650*D650*H750mm (3) 金属框架、石材台面 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	76	1774.5	134862	0	
1-12	011501B002012	桌子2	(1) 编号:F-12 (2) 规格:L2500*D850*H750mm (3) 金属框架、石材台面 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	2	3822	7644	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-软装家具工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 4 页, 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-13	011501B002013	餐椅1	(1) 编号:F-13 (2) 规格:L500*D500*H900mm (3) 金属框架、环保PP (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	82	518.7	42533.4	0	
1-14	011501B002014	餐椅2	(1) 编号:F-14 (2) 规格:L450*D450*H1100mm (3) 金属框架、优质超纤皮革 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	34	941.85	32022.9	0	
2		母婴室家具工程					75272.4	0	
2-1	011501B002015	单人沙发	(1) 编号:F-01 (2) 规格:L680*D730*H850mm (3) 实木框架、优质布艺、金属脚部 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	12	2047.5	24570	0	
2-2	011501B002016	婴儿尿布台	(1) 编号:F-02 (2) 规格:W540*H810mm (3) 环保PP、婴儿A类面料(直立棉) (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	12	1883.7	22604.4	0	
2-3	011501B002017	加热器(温奶器)	(1) 编号:F-03 (2) 规格:L210*W130*H270mm (3) 环保PP (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	12	399	4788	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-软装家具工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 5 页, 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4	011501B002018	奶瓶消毒泡奶机	(1) 编号:F-04 (2) 规格:L408*W325*H307mm (3) 环保PP、食用级不锈钢、高硼硅玻璃杯 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	12	1942.5	23310	0	
3		装饰画工程					17850	0	
3-1	011501B002019	挂画	(1) 编号:A-01 (2) 规格:L1100*H2100mm (3) 肌理打印 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	1	3108	3108	0	
3-2	011501B002020	挂画	(1) 编号:A-02 (2) 规格:L1500*H500mm (3) 肌理打印 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	件	12	1228.5	14742	0	
4		造景工程					52458	0	
4-1	011501B002021	车库景观	(1) 编号:G-01 (2) 规格:L6600*W1550mm (3) 仿真绿植+真石头+地灯 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	组	1	10248	10248	0	
4-2	011501B002022	大堂景观	(1) 编号:G-02 (2) 规格:定制, H≥4.5m (3) 真枝干+仿真树叶 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	组	2	10773	21546	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-软装家具工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 6 页，共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3	011501B002023	餐厅景观	(1) 编号:G-03 (2) 规格:定制, H≥1.5m (3) 南天竹/吊钟 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	组	6	3444	20664	0	
5		窗帘工程					17221.59	0	
5-1	011501B002024	警卫室窗帘	(1) 编号:G-01 (2) 铝百叶 (3) 含轨道 (4) 含建筑物超高增加费 (5) 其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	m2	52.78	326.29	17221.59	0	
合计							674902.74	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-软装				标段: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光										
项目编码	011501B002001	项目名称		绿植座椅组合		计量单位	件	工程量	2					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	
BC-1	绿植座椅组合	件	1	0	11310	0	0	565.5	0	11310	0	0	565.5	
小计									11875.5					
清单项目综合单价											11875.5			
费用明细	-				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工													
	材料	绿植座椅组合F-01 材料费			件	1	11310		11310					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501B002002	项目名称		办公桌		计量单位	件	工程量	2					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	
BC-2	办公桌	件	1	0	1158	0	0	57.9	0	1158	0	0	57.9	
小计									1215.9					
清单项目综合单价											1215.9			
费用明细	-				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工													
	材料	办公桌F-02 材料费			件	1	1158		1158					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501B002003	项目名称		办公椅		计量单位	件	工程量	2					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	
BC-3	办公椅	件	1	0	495	0	0	24.75	0	495	0	0	24.75	
小计									519.75					
清单项目综合单价											519.75			
费用明细	-				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工													
	材料	办公椅F-03 材料费			件	1	495		495					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501B002004	项目名称		多人沙发		计量单位	件	工程量	1					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	
BC-4	多人沙发	件	1	0	3640	0	0	182	0	3640	0	0	182	
小计									3822					
清单项目综合单价											3822			
费用明细	-				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工													
	材料	多人沙发F-04 材料费			件	1	3640		3640					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501B002005	项目名称		茶几		计量单位	件	工程量	1					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	
BC-5	茶几	件	1	0	898	0	0	44.9	0	898	0	0	44.9	
小计									942.9					
清单项目综合单价											942.9			
费用明细	-				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工													
	材料	茶几F-05 材料费			件	1	898		898					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501B002006	项目名称		器材柜		计量单位	件	工程量	2					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	
BC-6	器材柜	件	1	0	1080	0	0	54	0	1080	0	0	54	
小计									1134					
清单项目综合单价											1134			
费用明细	-				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工													
	材料	器材柜F-06 材料费			件	1	1080		1080					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501B002007	项目名称		办公桌		计量单位	件	工程量	17					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	
BC-7	办公桌	件	1	0	1131	0	0	56.55	0	1131	0	0	56.55	
小计									1187.55					
清单项目综合单价											1187.55			
费用明细	-				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工													
	材料	办公桌F-07 材料费			件	1	1131		1131					

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

第 3 页, 共 4 页

费用明细	材料	餐椅2F-14 材料费			件	1	897	897					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002015			项目名称		单人沙发		计量单位	件	工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
BC-15	单人沙发	件	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
				0	1950	0	0	97.5	0	1950	0	0	97.5
				小计				0	1950	0	0	97.5	
清单项目综合单价												2047.5	
费用明细	-				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	人工												
	材料	单人沙发F-01 材料费			件	1	1950		1950				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002016			项目名称		婴儿尿布台		计量单位	件	工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
BC-16	婴儿尿布台	件	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
				0	1794	0	0	89.7	0	1794	0	0	89.7
				小计				0	1794	0	0	89.7	
清单项目综合单价												1883.7	
费用明细	-				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	人工												
	材料	婴儿尿布台F-02 材料费			件	1	1794		1794				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002017			项目名称		加热器(温奶器)		计量单位	件	工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
BC-17	加热器(温奶器)	件	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
				0	380	0	0	19	0	380	0	0	19
				小计				0	380	0	0	19	
清单项目综合单价												399	
费用明细	-				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	人工												
	材料	加热器(温奶器)F-03 材料费			件	1	380		380				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002018			项目名称		奶瓶消毒泡奶机		计量单位	件	工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
BC-18	奶瓶消毒泡奶机	件	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
				0	1850	0	0	92.5	0	1850	0	0	92.5
				小计				0	1850	0	0	92.5	
清单项目综合单价												1942.5	
费用明细	-				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	人工												
	材料	奶瓶消毒泡奶机F-04 材料费			件	1	1850		1850				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002019			项目名称		挂画		计量单位	件	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
BC-19	挂画	件	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
				0	2960	0	0	148	0	2960	0	0	148
				小计				0	2960	0	0	148	
清单项目综合单价												3108	
费用明细	-				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	人工												
	材料	挂画A-01 材料费			件	1	2960		2960				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002020			项目名称		挂画		计量单位	件	工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
BC-20	挂画	件	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
				0	1170	0	0	58.5	0	1170	0	0	58.5
				小计				0	1170	0	0	58.5	
清单项目综合单价												1228.5	
费用明细	-				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	人工												
	材料	挂画A-02 材料费			件	1	1170		1170				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002021			项目名称		车库景观		计量单位	组	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
BC-21	车库景观	组	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
				0	9760	0	0	488	0	9760	0	0	488
				小计				0	9760	0	0	488	
清单项目综合单价												10248	

工程量清单综合单价分析表

第 4 页, 共 4 页

费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工														
	材料			车库景观G-01 材料费	组	1	9760	9760							
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011501B002022			项目名称	大堂景观		计量单位	组	工程量	2					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
BC-22	大堂景观	组	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
				0	10260	0	0	513		0	10260	0	0	513	
小计										0	10260	0	0	513	
清单项目综合单价										10773					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工														
	材料			大堂景观G-02 材料费	组	1	10260	10260							
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011501B002023			项目名称	餐厅景观		计量单位	组	工程量	6					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
BC-23	餐厅景观	组	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
				0	3280	0	0	164		0	3280	0	0	164	
小计										0	3280	0	0	164	
清单项目综合单价										3444					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工														
	材料			餐厅景观G-03 材料费	组	1	3280	3280							
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011501B002024			项目名称	警卫室窗帘		计量单位	m2	工程量	52.78					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
020001-80换	成品窗帘安装 百叶窗帘	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
				795.74	30150	0	0	1682.64		7.9574	301.5	0	0	16.8264	
小计										7.9574	301.5	0	0	16.8264	
清单项目综合单价										326.283800					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费(装饰)	元	3.04023	1.3733	4.18							
				技工人工费(装饰)	元	2.28328	1.3499	3.08							
				高级技工人工费(装饰)	元	0.51449	1.3607	0.7							
	材料			其他材料费(按百分比计算)	元	1.5	1	1.5							
				百叶窗帘(G-01)含窗帘轨道	m2	1	300	300							
	主材														
	设备														
	机械														

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-软装家具工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	14375.43	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称:	南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-软装家具工程
标 段:	南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					14375.43
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	14375.43
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	11675.82
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	2699.61
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染物测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
			合计				14375.43

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-软装家具工程

第 1 页，共 1 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-软装家具工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-软装家具工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-软装家具工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-软装家具工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	23316.7
1	增值税应纳税额	A5	3.02	20818.48
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	2498.22
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	75.62
合计				23392.32

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-泛光照明工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 1 页，共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		强电部分					3911120.86	0	
1-1	030404017007	配电箱	(1) 配电箱ALFG-01 (2) 喷刷油漆、接地、焊(压)接线端子 (3) 含8路智能照明控制器、电源、网关 (4) 明装 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6) 含高层建筑增加费	台	1	29095.85	29095.85	0	
1-2	030404017008	配电箱	(1) 配电箱ALFG-02 (2) 喷刷油漆、接地、焊(压)接线端子 (3) 含8路智能照明控制器、电源、网关 (4) 明装 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6) 含高层建筑增加费	台	1	26696.92	26696.92	0	
1-3	030404017009	配电箱	(1) 配电箱ALFG-03 (2) 喷刷油漆、接地、焊(压)接线端子 (3) 含8路智能照明控制器、电源、网关 (4) 明装 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6) 含高层建筑增加费	台	1	29095.85	29095.85	0	
1-4	030404017010	配电箱	(1) 配电箱ALFG-04 (2) 喷刷油漆、接地、焊(压)接线端子 (3) 含8路智能照明控制器、电源、网关 (4) 明装 (5) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (6) 含高层建筑增加费	台	1	21674.56	21674.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-泛光照明工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 2 页，共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	030607006001	数据采集及巡回检测报警装置	(1)GPS无线信号采集器 (2)含调试及安装 (4)满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (5)含高层建筑增加费	套	4	13895.77	55583.08	0	
1-6	031101001001	开关电源设备	(1)设备电源 (2)AC220~DC24V/350W, IP67 (3)含调试及安装 (4)满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (5)含高层建筑增加费	台	399	331.99	132464.01	0	
1-7	030404017011	配电箱	(1)电源防护箱 (2)280*150*60, IP54 (304不锈钢材质) (3)含调试,冷轧钢板,表面喷塑,配合开关电源安装 (4)满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (5)含高层建筑增加费	台	399	223.88	89328.12	0	
1-8	030412004027	装饰灯	(1)XQ12-A LED洗墙灯-A款 (2)功率: 12W/套, L=1000mm, 光源:LED, 颜色、色温:RGBW, 防护等级大于等于IP65, DMX512-A (3)含灯具信号连接线 (4)综合考虑灯具安装使用所必须的配件、灯罩、支吊架等 (5)综合考虑灯具防雷接地 (6)满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (7)含高层建筑增加费	套	3571	279.83	999272.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-泛光照明工程

标段：南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 3 页，共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-9	030412004028	装饰灯	(1)XT12-A LED线条灯-A款 (2)功率：12W/套, L=1000mm, 光源:LED, 颜色、色温:RGBW, 防护等级大于等于IP65, DMX512-A (3)含灯具信号连接线 (4)综合考虑灯具安装使用所必须的配件、灯罩、支吊架等 (5)综合考虑灯具防雷接地 (6)满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (7)含高层建筑增加费	套	3579	302	1080858	0	
1-10	030412004029	装饰灯	(1)XQ36-A LED洗墙灯-A款 (2)功率：36W/套, L=1000mm, 光源:LED, 颜色、色温:3500k, 防护等级大于等于IP65, 开关ON/OFF (3)含灯具信号连接线 (4)综合考虑灯具安装使用所必须的配件、灯罩、支吊架等 (5)综合考虑灯具防雷接地 (6)满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (7)含高层建筑增加费	套	12	464.31	5571.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-泛光照明工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 4 页，共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	030412004030	装饰灯	(1) XQ24-A LED洗墙灯-A款 (2) 功率: 24W/套, L=1000mm, 光源: LED, 颜色、色温: 4000k, 防护等级大于等于IP65, 开关ON/OFF (3) 含灯具信号连接线 (4) 综合考虑灯具安装使用所必须的配件、灯罩、支吊架等 (5) 综合考虑灯具防雷接地 (6) 满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (7) 含高层建筑增加费	套	209	390.08	81526.72	0	
1-12	030412004031	装饰灯	(1) XQ24-B LED洗墙灯-B款 (2) 功率: 24W/套, L=500mm, 光源: LED, 颜色、色温: 4000k, 防护等级大于等于IP65, 开关ON/OFF (3) 含灯具信号连接线 (4) 综合考虑灯具安装使用所必须的配件、灯罩、支吊架等 (5) 综合考虑灯具防雷接地 (6) 满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (7) 含高层建筑增加费	套	3	343.41	1030.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-泛光照明工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 5 页，共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-13	030412004032	装饰灯	(1) SX36-A LED双向洗墙灯-A款 (2) 功率: 36W/套, L=1000mm, 光源: LED, 颜色、色温: 3500k, 防护等级大于等于IP65, 开关ON/OFF (3) 含灯具信号连接线 (4) 综合考虑灯具安装使用所必须的配件、灯罩、支吊架等 (5) 综合考虑灯具防雷接地 (6) 满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (7) 含高层建筑增加费	套	48	640.35	30736.80	0	
1-14	030412004033	装饰灯	(1) SD-A LED射灯 (2) 功率: 24W/套, 光源: LED, 颜色、色温: 3500k, 防护等级大于等于IP65, 开关ON/OFF (3) 含灯具信号连接线 (4) 综合考虑灯具安装使用所必须的配件、灯罩、支吊架等 (5) 综合考虑灯具防雷接地 (6) 满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (7) 含高层建筑增加费	套	23	620.21	14264.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及
泛光照明-泛光照明工程
南山高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及
泛光照明

第 6 页, 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-15	030412004034	装饰灯	(1)DD-A LED灯带 (2)功率: 12W/套, L=1000mm, 光源:LED, 颜色、色温:RGBW, 防护等级大于等于IP65, DMX512-A (3)含灯具信号连接线 (4)综合考虑灯具安装使用所必须的配件、灯罩、支吊架等 (5)综合考虑灯具防雷接地 (6)满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (7)含高层建筑增加费	m	573	127.02	72782.46	0	
1-16	030411006002	接线盒	(1)钢制接线盒 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3)含高层建筑增加费	个	7502	18.62	139687.24	0	
1-17	030411003003	桥架	(1)电缆桥架 (2)200x100 (3)含弯头、盖板、隔板以及其他附件 (4)含支吊架制作安装 (5)综合考虑桥架可靠接地 (6)满足招标文件、图纸以及相关规范要求 (7)含高层建筑增加费	m	330.86	205.61	68028.12	0	
1-18	030411001011	配管	(1)套接紧定管 (2)JDG25 (3)明敷 (4)满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (5)含高层建筑增加费	m	2609.94	34.36	89677.54	0	
1-19	030411001012	配管	(1)套接紧定管 (2)JDG20 (3)明敷 (4)满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (5)含高层建筑增加费	m	19790.77	29.06	575119.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-泛光照明工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 7 页，共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-20	030408001010	电力电缆	(1) 电力电缆 (2) WDZB-YJY-5x4 (3) 综合考虑电力电缆头/接线端子制安 (4) 满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (5) 含高层建筑增加费	m	1201.36	31.74	38131.17	0	
1-21	030408001011	电力电缆	(1) 电力电缆 (2) WDZB-YJY-3x6 (3) 综合考虑电力电缆头/接线端子制安 (4) 满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (5) 含高层建筑增加费	m	555.75	28.14	15638.81	0	
1-22	030408001012	电力电缆	(1) 电力电缆 (2) WDZB-YJY-3x4 (3) 综合考虑电力电缆头/接线端子制安 (4) 满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (5) 含高层建筑增加费	m	3762.31	20.8	78256.05	0	
1-23	030411004008	配线	(1) WDZB-RYY-2*2.5 (2) 满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (3) 含高层建筑增加费	m	26465.27	8.83	233688.33	0	
1-24	030414002002	送配电装置系统	(1) 送配电装置系统调试 (2) 满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (3) 含高层建筑增加费	系统	3	970.58	2911.74	0	
2		弱电部分					677302.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-泛光照明工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 8 页，共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1	030502001001	机柜、机架	(1) 机柜E (2) 高2055mm, 宽600mm (3) 含强电控制器、24V电源含PDU电源；端子排, 配线架*3(8口), 收发器12槽机架等其他必要设备。 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 含高层建筑增加费	台	1	6212.64	6212.64	0	
2-2	030501003001	控制设备	(1) 控制电脑 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3) 含高层建筑增加费	台	1	8182.21	8182.21	0	
2-3	030501017001	软件	(1) 智能照明控制系统软件 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3) 含高层建筑增加费	套	1	7592.45	7592.45	0	
2-4	030501012001	交换机	(1) 8口全千兆网络交换机 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3) 含高层建筑增加费	台(套)	3	2070.33	6210.99	0	
2-5	030404022001	控制器	(1) DMX主控器(8口) (2) 含DMX配套软件, 软件调试与安装 (3) 满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (4) 含高层建筑增加费	台	1	16346.28	16346.28	0	
2-6	030404022002	控制器	(1) DMX分控器(8口) (2) 满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (3) 含高层建筑增加费	台	136	1516.28	206214.08	0	
2-7	031101056001	光线路放大器	(1) 信号放大器 (2) DMX分控制配套 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4) 含高层建筑增加费	系统	392	91.31	35793.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-泛光照明工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 9 页, 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-8	031101055001	光电转换器	(1) 千兆光纤收发器 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3) 含高层建筑增加费	个	9	895.8	8062.2	0	
2-9	030411003004	桥架	(1) 弱电桥架 (2) 100x50 (3) 含弯头、盖板、隔板以及其他附件 (4) 含支吊架制作安装 (5) 综合考虑桥架可靠接地 (6) 满足招标文件、图纸以及相关规范要求 (7) 含高层建筑增加费	m	183.48	122.93	22555.2	0	
2-10	030411001013	配管	(1) 套接紧定管 (2) JDG20 (3) 明敷 (4) 满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (5) 含高层建筑增加费	m	9824.61	29.06	285503.17	0	
2-11	030502007001	光缆	(1) 单模光纤 (2) GYXTZS-4B (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4) 含高层建筑增加费	m	960.01	11.39	10934.51	0	
2-12	030502016001	布放尾纤	(1) 单模尾纤 (2) 含光纤熔接 (4) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (5) 含高层建筑增加费	根	18	117.08	2107.44	0	
2-13	030502020001	光纤测试	(1) 单模光纤测试 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (3) 含高层建筑增加费	链路(点、芯)	36	7.81	281.16	0	
2-14	030502005001	双绞线缆	(1) 超五类网线CAT5E (2) 含双绞线缆测试 (3) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (4) 含高层建筑增加费	m	9685.03	6.33	61306.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-泛光照明工程 第 10 页，共 10 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3		LED屏					813808.15	0	
3-1	030507014001	显示设备	(1) 户外全彩P3 LED屏 (2) 尺寸11520mm*6720mm (3) 综合考虑设备安装调试，屏体及屏体配套安装固定，屏体包边；电脑，软件，屏控制器，配电柜、控电机箱，发送盒，拼接处理器，散热空调，光纤收发器、网络跳线、电源线、信号线(配电柜上进线电缆除外)等整套LED安装及使用所需软硬件 (4) 综合考虑二次深化费用 (5) 满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (6) 含高层建筑增加费	套	1	804393.58	804393.58	0	
3-2	030408001013	电力电缆	(1) 电力电缆 (2) WDZB-YJY-5x16 (3) 综合考虑电力电缆头/接线端子制安 (4) 满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (5) 含高层建筑增加费	m	56.56	95.65	5409.96	0	
3-3	030411001014	配管	(1) 镀锌刚管 (2) SC50 (3) 明敷 (4) 满足招标文件、招标图纸及相关规范要求 (5) 含高层建筑增加费	m	49.33	81.18	4004.61	0	
合计							5402231.10	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域内装修及泛光照明-泛光															标段: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域内装修及泛光														
项目编码		030404017007			项目名称			配电箱			计量单位		台		工程量		1												
清单综合单价组成明细																													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价																
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润												
030204-30		成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5		台		1		315.28	33	28564.62	0	71.05	315.28	33	28564.62	0	71.05												
031106-10		高层建筑增加费(层数以内) 36		100元		3.1528		22.03	0	0	8.07	5.39	69.456184	0	0	25.443096	16.993592												
小计													384.736184		33		28564.62		25.443096		88.043592								
清单项目综合单价																													
29095.842872																													
费用明细		- 人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
		材料		膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85																	
		铁砂布 0#-2#		张		1		0.75		0.75																			
		裸铜线 10mm2		kg		0.23		64		14.72																			
铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.9		3.86																					
其他材料费		元		8.82		1		8.82																					
主材		配电箱ALFG-01																											
设备		增加机械费		元		25.443096		1		25.44																			
机械																													
项目编码		030404017008			项目名称			配电箱			计量单位		台		工程量		1												
清单综合单价组成明细																													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价																
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润												
030204-30		成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5		台		1		315.28	33	26165.69	0	71.05	315.28	33	26165.69	0	71.05												
031106-10		高层建筑增加费(层数以内) 36		100元		3.1528		22.03	0	0	8.07	5.39	69.456184	0	0	25.443096	16.993592												
小计													384.736184		33		26165.69		25.443096		88.043592								
清单项目综合单价																													
26696.912872																													
费用明细		- 人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
		材料		膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85																	
		铁砂布 0#-2#		张		1		0.75		0.75																			
		裸铜线 10mm2		kg		0.23		64		14.72																			
铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.9		3.86																					
其他材料费		元		8.82		1		8.82																					
主材		配电箱ALFG-02																											
设备		增加机械费		元		25.443096		1		25.44																			
机械																													
项目编码		030404017009			项目名称			配电箱			计量单位		台		工程量		1												
清单综合单价组成明细																													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价																
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润												
030204-30		成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5		台		1		315.28	33	28564.62	0	71.05	315.28	33	28564.62	0	71.05												
031106-10		高层建筑增加费(层数以内) 36		100元		3.1528		22.03	0	0	8.07	5.39	69.456184	0	0	25.443096	16.993592												
小计													384.736184		33		28564.62		25.443096		88.043592								
清单项目综合单价																													
29095.842872																													
费用明细		- 人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
		材料		膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85																	
		铁砂布 0#-2#		张		1		0.75		0.75																			
		裸铜线 10mm2		kg		0.23		64		14.72																			
铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.9		3.86																					
其他材料费		元		8.82		1		8.82																					
主材		配电箱ALFG-03																											
设备		增加机械费		元		25.443096		1		25.44																			
机械																													
项目编码		030404017010			项目名称			配电箱			计量单位		台		工程量		1												
清单综合单价组成明细																													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价																
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润												
030204-30		成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5		台		1		315.28	33	21143.33	0	71.05	315.28	33	21143.33	0	71.05												
031106-10		高层建筑增加费(层数以内) 36		100元		3.1528		22.03	0	0	8.07	5.39	69.456184	0	0	25.443096	16.993592												
小计													384.736184		33		21143.33		25.443096		88.043592								
清单项目综合单价																													
21674.552872																													
费用明细		- 人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
		材料		膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85																	
		铁砂布 0#-2#		张		1		0.75		0.75																			
		裸铜线 10mm2		kg		0.23		64		14.72																			
铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.9		3.86																					
其他材料费		元		8.82		1		8.82																					
主材		配电箱ALFG-04																											
设备		增加机械费		元		25.443096		1		25.44																			
机械																													
项目编码		030607006001			项目名称			数据采集及返回检测报警装置			计量单位		套		工程量		4												
清单综合单价组成明细																													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价																
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润												
030404-88		楼层信息采集器		台		1		247.95	5	13500	0	54.83	247.95	5	13500	0	54.83												
031106-10		高层建筑增加费(层数以内) 36		100元		2.48		22.03	0	0	8.07	5.39	54.6344	0	0	20.0136	13.3672												
小计													302.5844		5		13500		20.0136		68.1972								
清单项目综合单价																													
13895.79520																													
		- 高级技工人工费(安装)		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	增加人工费				元	54.623385	1	54.62				
	材料	其他材料费				元	5	1	5				
	主材												
	设备	GPS无线信号采集器											
	机械	增加机械费				元	20.009565	1	20.01				
项目编码	031101001001			项目名称		开关电源设备			计量单位	台	工程量	399	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-257	安全变压器安装容量(VA) 500	10台	0.1	595.21	11.85	2370	0	131.59	59.521	1.185	237	0	13.159
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.5953	22.03	0	0	8.07	5.39	13.114459	0	0	4.804071	3.208667
小计									72.635459	1.185	237	4.804071	16.367667
清单项目综合单价									331.992197				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费(安装)				元	30.8977	1.3499		41.71			
		普工人工费(安装)				元	7.0509	1.3733		9.68			
		高级技工人工费(安装)				元	5.974	1.3607		8.13			
		增加人工费				元	13.112477	1		13.11			
	材料	其他材料费				元	0.67	1		0.67			
		沉头螺钉 M6×55~65				10个	0.408	0.1		0.04			
		裸铜线 2~4mm2				m	0.51	0.93		0.47			
	主材												
	设备	设备电源 24V/350W											
	机械	增加机械费				元	4.803345	1		4.8			
	项目编码	030404017011			项目名称		配电箱			计量单位	台	工程量	399
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装(半周长m以内) 1	台	1	81.14	4.84	91	0	18.1	81.14	4.84	91	0	18.1
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.8114	22.03	0	0	8.07	5.39	17.875142	0	0	6.547998	4.373446
小计									99.015142	4.84	91	6.547998	22.473446
清单项目综合单价									223.876586				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(安装)				元	12.401	1.3733		17.03			
		技工人工费(安装)				元	35.967	1.3499		48.55			
		高级技工人工费(安装)				元	11.435	1.3607		15.56			
		增加人工费				元	17.875142	1		17.88			
	材料	膨胀螺栓 M8×20				10套	0.41	4		1.64			
		其他材料费				元	3.2	1		3.2			
	主材												
	设备	电源防护箱 280*150*60											
	机械	增加机械费				元	6.547998	1		6.55			
	项目编码	030412004027			项目名称		装饰灯			计量单位	套	工程量	3571
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-275换	立面点光源灯 灯具直径(mm以内) 350	套	1	29.52	222.23	0	0	17.61	29.52	222.23	0	0	17.61
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.2952	22.03	0	0	8.07	5.39	6.503256	0	0	2.382264	1.591128
小计									36.023256	222.23	0	2.382264	19.201128
清单项目综合单价									279.836648				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(安装)				元	5.226	1.3733		7.18			
		技工人工费(安装)				元	11.72	1.3499		15.82			
		高级技工人工费(安装)				元	4.791	1.3607		6.52			
		增加人工费				元	6.503256	1		6.5			
	材料	电线 BV-2.5				m	0.458	2.2		1.01			
		铜接线端子 DT-6				个	1.015	1.2		1.22			
		其他材料费				元	1.8	1		1.8			
		其他材料费				元	0.04	1		0.04			
	主材	XQ12-A LED洗墙灯-A款				套	1.01	216		218.16			
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.382264	1		2.38			
	项目编码	030412004028			项目名称		装饰灯			计量单位	套	工程量	3579
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.19	2821.93	0	0	149.06	3.619	282.193	0	0	14.906
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.037	22.03	0	0	8.07	5.39	0.81511	0	0	0.29859	0.19943
小计									4.43411	282.193	0	0.29859	15.10543
清单项目综合单价									302.03113				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(安装)				元	0.6638	1.3733		0.91			
		技工人工费(安装)				元	1.485	1.3499		2			
		高级技工人工费(安装)				元	0.5167	1.3607		0.7			
		增加人工费				元	0.797266	1		0.8			
	材料	电线 BV-2.5				m	0.0458	2.2		0.1			
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015	1.2		0.12			
		其他材料费				元	0.18	1		0.18			
	主材	XT12-A LED线条灯-A款				m	1.01	279		281.79			
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.292053	1		0.29			
	项目编码	030412004029			项目名称		装饰灯			计量单位	套	工程量	12
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-275换	立面点光源灯 灯具直径(mm以内) 350	套	1	29.52	397.93	0	0	26.39	29.52	397.93	0	0	26.39
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.2952	22.03	0	0	8.07	5.39	6.503256	0	0	2.382264	1.591128
小计									36.023256	397.93	0	2.382264	27.981128
清单项目综合单价									464.316648				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普工人工费(安装)				元	5.226	1.3733		7.18				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工			技工人工费(安装)	元	11.72	1.3499	15.82					
				高级技工人工费(安装)	元	4.791	1.3607	6.52					
				增加人工费	元	6.503256	1	6.5					
	材料			电线 BV-2.5	m	0.458	2.2	1.01					
				铜接线端子 DT-6	个	1.015	1.2	1.22					
				其他材料费	元	1.8	1	1.8					
	主材			XQ36-A LED洗墙灯-A款	套	1.01	390	393.9					
	设备												
	机械			增加机械费	元	2.382264	1	2.38					
	项目编码	030412004030			项目名称	装饰灯			计量单位	套		工程量	209
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-275换	立面点光源灯 灯具直径(mm以内) 350	套	1	29.52	327.23	0	0	22.86	29.52	327.23	0	0	22.86
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.2952	22.03	0	0	8.07	5.39	6.503256	0	0	2.382264	1.591128
小计									36.023256	327.23	0	2.382264	24.451128
清单项目综合单价													390.086648
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(安装)	元	5.226	1.3733	7.18					
				技工人工费(安装)	元	11.72	1.3499	15.82					
				高级技工人工费(安装)	元	4.791	1.3607	6.52					
				增加人工费	元	6.503256	1	6.5					
	材料			电线 BV-2.5	m	0.458	2.2	1.01					
				铜接线端子 DT-6	个	1.015	1.2	1.22					
				其他材料费	元	1.8	1	1.8					
	主材			XQ24-A LED洗墙灯-A款	套	1.01	320	323.2					
	设备												
	机械			增加机械费	元	2.382264	1	2.38					
	项目编码	030412004031			项目名称	装饰灯			计量单位	套		工程量	3
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-275换	立面点光源灯 灯具直径(mm以内) 350	套	1	29.52	282.79	0	0	20.63	29.52	282.79	0	0	20.63
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.2952	22.03	0	0	8.07	5.39	6.503256	0	0	2.382264	1.591128
小计									36.023256	282.79	0	2.382264	22.221128
清单项目综合单价													343.416648
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(安装)	元	5.226	1.3733	7.18					
				技工人工费(安装)	元	11.72	1.3499	15.82					
				高级技工人工费(安装)	元	4.791	1.3607	6.52					
				增加人工费	元	6.503256	1	6.5					
	材料			电线 BV-2.5	m	0.458	2.2	1.01					
				铜接线端子 DT-6	个	1.015	1.2	1.22					
				其他材料费	元	1.8	1	1.8					
	主材			XQ24-B LED洗墙灯-B款	套	1.01	276	278.76					
	设备												
	机械			增加机械费	元	2.382264	1	2.38					
	项目编码	030412004032			项目名称	装饰灯			计量单位	套		工程量	48
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-275换	立面点光源灯 灯具直径(mm以内) 350	套	1	29.52	565.59	0	0	34.77	29.52	565.59	0	0	34.77
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.2952	22.03	0	0	8.07	5.39	6.503256	0	0	2.382264	1.591128
小计									36.023256	565.59	0	2.382264	36.361128
清单项目综合单价													640.356648
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(安装)	元	5.226	1.3733	7.18					
				技工人工费(安装)	元	11.72	1.3499	15.82					
				高级技工人工费(安装)	元	4.791	1.3607	6.52					
				增加人工费	元	6.503256	1	6.5					
	材料			电线 BV-2.5	m	0.458	2.2	1.01					
				铜接线端子 DT-6	个	1.015	1.2	1.22					
				其他材料费	元	1.8	1	1.8					
	主材			SX36-A LED双向洗墙灯-A款	套	1.01	556	561.56					
	设备												
	机械			增加机械费	元	2.382264	1	2.38					
	项目编码	030412004033			项目名称	装饰灯			计量单位	套		工程量	23
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-275换	立面点光源灯 灯具直径(mm以内) 350	套	1	29.52	546.4	0	0	33.82	29.52	546.4	0	0	33.82
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.2952	22.03	0	0	8.07	5.39	6.503256	0	0	2.382264	1.591128
小计									36.023256	546.4	0	2.382264	35.411128
清单项目综合单价													620.216648
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(安装)	元	5.226	1.3733	7.18					
				技工人工费(安装)	元	11.72	1.3499	15.82					
				高级技工人工费(安装)	元	4.791	1.3607	6.52					
				增加人工费	元	6.503256	1	6.5					
	材料			电线 BV-2.5	m	0.458	2.2	1.01					
				铜接线端子 DT-6	个	1.015	1.2	1.22					
				其他材料费	元	1.8	1	1.8					
	主材			SD-A LED射灯	套	1.01	537	542.37					
	设备												
	机械			增加机械费	元	2.382264	1	2.38					
	项目编码	030412004034			项目名称	装饰灯			计量单位	m		工程量	573
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.19	1155.43	0	0	65.73	3.619	115.543	0	0	6.573
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.0362	22.03	0	0	8.07	5.39	0.797486	0	0	0.292134	0.195118

工程量清单综合单价分析表

小计										4.416486	115.543	0	0.292134	6.768118
清单项目综合单价										127.019738				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3733	0.91								
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3499	2								
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3607	0.7								
		增加人工费	元	0.797267	1	0.8								
	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.2	0.1								
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12								
		其他材料费	元	0.18	1	0.18								
	主材	DD-A LED灯带	m	1.01	114	115.14								
	设备													
	机械	增加机械费	元	0.292054	1	0.29								
项目编码	030411006002			项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	7502				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	
030211-323换	明装 普通接线盒	10个	0.1	102.49	23.59	0	0	23.73	10.249	2.359	0	0	2.373	
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.11	22.03	0	0	8.07	5.39	2.4233	0	0	0.8877	0.5929	
小计					12.6723					2.359	0	0.8877	2.9659	
清单项目综合单价					18.8849									
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费(安装)	元	1.8501	1.3733	2.54								
		技工人工费(安装)	元	4.2236	1.3499	5.7								
		高级技工人工费(安装)	元	1.475	1.3607	2.01								
		增加人工费	元	2.257855	1	2.26								
	材料	其他材料费	元	0.01	1	0.01								
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2.06	0.05	0.1								
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	2.06	0.09	0.19								
		钢制接线盒	个	1.02	2.02	2.06								
	主材													
	设备													
机械	增加机械费	元	0.827094	1	0.83									
项目编码	030411003003			项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	330.86				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	
030208-18换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	10m	0.1	329.34	698.64	0	5.37	107.78	32.934	69.864	0	0.537	10.778	
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.104	252.91	72.97	0	4.39	59.61	26.30264	7.58888	0	0.45656	6.19944	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0165	774.15	476.86	0	99.52	200.9	12.773475	7.86819	0	1.64208	3.31485	
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.7192	22.03	0	0	8.07	5.39	15.843976	0	0	5.803944	3.876488	
小计					87.854091					85.32107	0	8.439584	24.168778	
清单项目综合单价					205.783523									
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费(安装)	元	16.3452	1.3733	22.45								
		技工人工费(安装)	元	23.511243	1.3499	31.74								
		高级技工人工费(安装)	元	13.03302	1.3607	17.73								
		增加人工费	元	15.843716	1	15.84								
	材料	汽油 60#~70#	kg	0.008	7.54	0.06								
		电线 BV-6	m	0.042	5.2	0.22								
		其他材料费	元	0.348875	1	0.35								
		镀锌扁钢 40×4	m	1.062886	5.04	5.36								
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098704	17.8	1.76								
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.054151	7.06	0.38								
		调和漆	kg	0.043761	10.86	0.48								
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.131321	4.396	0.58								
		扁钢 40×4	kg	0.361132	2.7	0.98								
		角钢(综合)	kg	1.231133	4.04	4.97								
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.050723	3.73	0.19								
		铁砂布 0#~2#	张	0.082076	0.75	0.06								
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029055	13.37	0.39								
		清油 C01-1	kg	0.009849	19.2	0.19								
		溶剂汽油 200#	kg	0.007223	6	0.04								
	主材	电缆桥架 200x100	m	1.01	68.59	69.28								
	设备													
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.001	536.8	0.54								
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.01039	28.74	0.3								
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.011298	151.96	1.72								
		台式砂轮机 Φ250mm	台班	0.004925	15.16	0.07								
	增加机械费	元	5.803849	1	5.8									
项目编码	030411001011			项目名称	配管		计量单位	m	工程量	2609.94				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	
030211-25	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 25	100m	0.01	1383.33	1198.28	0	0	364.39	13.8333	11.9828	0	0	3.6439	
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.1384	22.03	0	0	8.07	5.39	3.048952	0	0	1.116888	0.745976	
小计					16.882252					11.9828	0	1.116888	4.389876	
清单项目综合单价					34.371816									
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费(安装)	元	1.63872	1.3733	2.25								
		技工人工费(安装)	元	7.18091	1.3499	9.69								
		高级技工人工费(安装)	元	1.3885	1.3607	1.89								
		增加人工费	元	3.047476	1	3.05								
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02								
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17								
		面漆	kg	0.0174	51	0.89								
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08								
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5								
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36								
		管卡子(电线管用DN25~32)	个	1.442	2.26	3.26								
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.47	6.66								
		其他材料费	元	0.043	1	0.04								
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费	元	1.116347	1	1.12								
项目编码	030411001012			项目名称	配管		计量单位	m	工程量	19790.77				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	

工程量清单综合单价分析表

030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1339.25	758.36	0	0	332.69	13.3925	7.5836	0	0	3.3269				
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.134	22.03	0	0	8.07	5.39	2.95202	0	0	1.08138	0.72226				
小计									16.34452	7.5836	0	1.08138	4.04916				
清单项目综合单价														29.058660			
费用明细	人工	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费(安装)				元		1.58654		1.3733		2.18				
			技工人工费(安装)				元		6.95202		1.3499		9.38				
			高级技工人工费(安装)				元		1.34427		1.3607		1.83				
			增加人工费				元		2.950368		1		2.95				
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg		0.004		4.7		0.02					
		木螺钉 M6×65				10个		0.2288		1.13		0.26					
		面漆				kg		0.0132		51		0.67					
		塑料膨胀管 φ8mm				10个		0.2288		0.5		0.11					
		套接紧定式直接头、φ20mm(配螺钉)				个		0.2502		1.9		0.48					
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ20mm				个		0.1502		1.8		0.27					
		管卡子(电线管用DN15~20)				个		1.442		0.27		0.39					
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm				m		1.03		5.19		5.35					
		其他材料费				元		0.0379		1		0.04					
	主材																
	设备																
机械	增加机械费				元		1.080775		1		1.08						
项目编码	030408001010			项目名称			电力电缆			计量单位		m		工程量		1201.36	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10	100m	0.01	348.01	2279.56	0	5.9	190.97	3.4801	22.7956	0	0.059	1.9097				
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 10	个	1	35.46	18.07	0	0.6	8.74	35.46	18.07	0	0.6	8.74				
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.0455	22.03	0	0	8.07	5.39	1.002365	0	0	0.367185	0.245245				
小计									39.942465	40.8656	0	1.026185	10.894945				
清单项目综合单价																	92.729195
费用明细	人工	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费(安装)				元		0.894246		1.3733		1.23				
			技工人工费(安装)				元		1.925962		1.3499		2.6				
			高级技工人工费(安装)				元		0.525265		1.3607		0.71				
			增加人工费				元		1.000755		1		1				
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007		15.45		0.01					
		标志牌				个		0.06		0.8		0.05					
		其他材料费				元		0.127292		1		0.13					
		焊锡丝				kg		0.002997		75.6		0.23					
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.00003		69.5		0					
		汽油 60#~70#				kg		0.005993		7.54		0.05					
		铜接线端子 DT-10				个		0.090797		1.9		0.17					
		主材	WDZB-YJY-5x4				m		1.01		22.48		22.7				
	设备																
	机械	载货汽车 装载质量4t				台班		0.00011		536.8		0.06					
		其他机械费				元		0.01798		1		0.02					
增加机械费				元		0.366595		1		0.37							
项目编码	030408001011			项目名称			电力电缆			计量单位		m		工程量		555.75	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	261.01	2051.3	0	4.43	160.32	2.6101	20.513	0	0.0443	1.6032				
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 10	个	1	35.46	18.07	0	0.6	8.74	35.46	18.07	0	0.6	8.74				
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.0376	22.03	0	0	8.07	5.39	0.828328	0	0	0.303432	0.202664				
小计									38.898428	38.583	0	0.947732	10.545864				
清单项目综合单价																	88.975024
费用明细	人工	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费(安装)				元		0.71275		1.3733		0.98				
			技工人工费(安装)				元		1.595781		1.3499		2.15				
			高级技工人工费(安装)				元		0.459739		1.3607		0.63				
			增加人工费				元		0.828019		1		0.83				
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007		15.45		0.01					
		标志牌				个		0.06		0.8		0.05					
		其他材料费				元		0.134996		1		0.13					
		焊锡丝				kg		0.003239		75.6		0.24					
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.000032		69.5		0					
		汽油 60#~70#				kg		0.006478		7.54		0.05					
		铜接线端子 DT-10				个		0.098138		1.9		0.19					
		主材	WDZB-YJY-3x6				m		1.01		20.22		20.42				
	设备																
	机械	载货汽车 装载质量4t				台班		0.000083		536.8		0.04					
		其他机械费				元		0.019433		1		0.02					
增加机械费				元		0.303319		1		0.3							
项目编码	030408001012			项目名称			电力电缆			计量单位		m		工程量		3762.31	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	261.01	1418.03	0	4.43	128.65	2.6101	14.1803	0	0.0443	1.2865				
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 10	个	1	35.46	18.07	0	0.6	8.74	35.46	18.07	0	0.6	8.74				
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.0344	22.03	0	0	8.07	5.39	0.757832	0	0	0.277608	0.185416				
小计									38.827932	32.2503	0	0.921908	10.211916				
清单项目综合单价																	82.212056
费用明细	人工	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
			普工人工费(安装)				元		0.674568		1.3733		0.93				
			技工人工费(安装)				元		1.458441		1.3499		1.97				
			高级技工人工费(安装)				元		0.400023		1.3607		0.54				
			增加人工费				元		0.757723		1		0.76				
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007		15.45		0.01					
		焊锡丝				kg		0.002339		75.6		0.18					
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.000023		69.5		0					
		汽油 60#~70#				kg		0.004678		7.54		0.04					
		铜接线端子 DT-10				个		0.070871		1.9		0.13					
		主材															
	设备																
	机械																

工程量清单综合单价分析表

费用明细				标志牌	个	0.06	0.8	0.05					
				其他材料费	元	0.10638	1	0.11					
	主材			WDZB-YJY-3x4	m	1.01	13.95	14.09					
	设备												
机械				其他机械费	元	0.014034	1	0.01					
				载货汽车 装载质量4t	台班	0.000083	536.8	0.04					
				增加机械费	元	0.277568	1	0.28					
项目编码	030411004008			项目名称		配线		计量单位	m		工程量	26465.27	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	111.88	673.5	0	0	58.3	1.1188	6.735	0	0	0.583
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.0112	22.03	0	0	8.07	5.39	0.246736	0	0	0.090384	0.060368
小计									1.365536	6.735	0	0	0.643368
清单项目综合单价													8.834288
费用明细	—	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)			元	0.13275	1.3733		0.18				
		技工人工费(安装)			元	0.5804	1.3499		0.78				
		高级技工人工费(安装)			元	0.11248	1.3607		0.15				
		增加人工费			元	0.246472	1		0.25				
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.0105	0.7		0.01				
		焊锡			kg	0.0012	75.6		0.09				
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001	69.5		0.01				
		汽油 60#~70#			kg	0.0055	7.54		0.04				
		其他材料费			元	0.005	1		0.01				
	主材	WDZB-RYY-2*2.5			m	1.05	6.27		6.58				
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.090287	1		0.09				
项目编码	030414002002			项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统		工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	594.67	10	0	22	132.86	594.67	10	0	22	132.86
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	5.9467	22.03	0	0	8.07	5.39	131.005801	0	0	47.989869	32.052713
小计									725.675801	10	0	69.989869	164.912713
清单项目综合单价									970.578383				
费用明细	—	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)			元	47.874	1.3733		65.75				
		技工人工费(安装)			元	215.254	1.3499		290.57				
		高级技工人工费(安装)			元	175.173	1.3607		238.36				
		增加人工费			元	131.005801	1		131.01				
	材料	其他材料费			元	10	1		10				
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费			元	22	1		22				
		增加机械费			元	47.989869	1		47.99				
项目编码	030502001001			项目名称		机柜、机架		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式	台	1	182.54	3	5922	0	40.33	182.54	3	5922	0	40.33
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	1.8254	22.03	0	0	8.07	5.39	40.213562	0	0	14.730978	9.838906
小计									222.753562	3	5922	14.730978	50.168906
清单项目综合单价									6212.653446				
费用明细	—	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)			元	132.919	1.3733		182.54				
		增加人工费			元	40.213562	1		40.21				
	材料	其他材料费			元	3	1		3				
	主材												
	设备	机柜E											
	机械	增加机械费			元	14.730978	1		14.73				
项目编码	030501003001			项目名称		控制设备		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试	台(套)	1	113.89	2	8000	0.7	25.21	113.89	2	8000	0.7	25.21
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	1.1389	22.03	0	0	8.07	5.39	25.089967	0	0	9.190923	6.138671
小计									138.979967	2	8000	9.890923	31.348671
清单项目综合单价									8182.219561				
费用明细	—	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		高级技工人工费(安装)			元	83.696	1.3607		113.89				
		增加人工费			元	25.089967	1		25.09				
	材料	其他材料费			元	2	1		2				
	主材												
设备	控制电脑												
机械	仪器仪表使用费			元	0.7	1		0.7					
	增加机械费			元	9.190923	1		9.19					
项目编码	030501017001			项目名称		软件		计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-6	微机 定制应用软件安装	套	1	376.15	0	7000	0	82.79	376.15	0	7000	0	82.79
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	3.7615	22.03	0	0	8.07	5.39	82.865845	0	0	30.355305	20.274485
小计									459.015845	0	7000	30.355305	103.064485
清单项目综合单价									7592.435635				
费用明细	—	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		高级技工人工费(安装)			元	276.437	1.3607		376.15				
		增加人工费			元	82.865845	1		82.87				
	材料												

工程量清单综合单价分析表

第 7 页, 共 10 页

费用明细	主材												
	设备			智能照明控制系统软件									
	机械			增加机械费		元	30.355305	1	30.36				
项目编码	030501012001			项目名称			交换机		计量单位	台(套)		工程量	3
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-42	核心层交换机安装、调试	台(套)	1	406.73	8	1400	20	91.26	406.73	8	1400	20	91.26
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	4.0673	22.03	0	0	8.07	5.39	89.602619	0	0	32.823111	21.922747
小计									496.332619	8	1400	52.823111	113.182747
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			高级技工人工费(安装)		元	298.915		1.3607	406.73			
				增加人工费		元	89.602619		1	89.6			
				其他材料费		元	8		1	8			
	材料												
	主材												
	设备			8口全千兆网络交换机									
机械			仪器仪表使用费		元	20		1	20				
			增加机械费		元	32.823111		1	32.82				
项目编码	030404022001			项目名称			控制器		计量单位	台		工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-54	控制器 主令	台	1	217.65	3.32	16000	0	48.07	217.65	3.32	16000	0	48.07
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	2.1765	22.03	0	0	8.07	5.39	47.948295	0	0	17.564355	11.731335
小计									265.598295	3.32	16000	17.564355	59.801335
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(安装)		元	32.86		1.3733	45.13			
				技工人工费(安装)		元	86.913		1.3499	117.32			
				高级技工人工费(安装)		元	40.567		1.3607	55.2			
				增加人工费		元	47.948295		1	47.95			
	材料			镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹黄		10套	0.41		5.23	2.14			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.1		3.73	0.37			
				其他材料费		元	0.8		1	0.8			
	主材												
	设备			DMX主控器									
	机械			增加机械费		元	17.564355		1	17.56			
项目编码	030404022002			项目名称			控制器		计量单位	台		工程量	136
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-54	控制器 主令	台	1	217.65	3.32	1170	0	48.07	217.65	3.32	1170	0	48.07
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	2.177	22.03	0	0	8.07	5.39	47.95931	0	0	17.56839	11.73403
小计									265.60931	3.32	1170	17.56839	59.80403
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(安装)		元	32.86		1.3733	45.13			
				技工人工费(安装)		元	86.913		1.3499	117.32			
				高级技工人工费(安装)		元	40.567		1.3607	55.2			
				增加人工费		元	47.948295		1	47.95			
	材料			镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹黄		10套	0.41		5.23	2.14			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.1		3.73	0.37			
				其他材料费		元	0.8		1	0.8			
	主材												
	设备			DMX分控器									
	机械			增加机械费		元	17.564355		1	17.56			
项目编码	03101056001			项目名称			光线路放大器		计量单位	系统		工程量	392
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030405-12	放大器 明装	10个	0.1	55.25	5	815	5.53	12.78	5.525	0.5	81.5	0.553	1.278
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.056	22.03	0	0	8.07	5.39	1.23368	0	0	0.45192	0.30184
小计									6.75868	0.5	81.5	1.00492	1.57984
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			技工人工费(安装)		元	4.0929		1.3499	5.53			
				增加人工费		元	1.217158		1	1.22			
	材料			其他材料费		元	0.5		1	0.5			
	主材												
	设备			信号放大器									
机械			仪器仪表使用费		元	0.5525		1	0.55				
			增加机械费		元	0.445868		1	0.45				
项目编码	03101055001			项目名称			光电转换器		计量单位	个		工程量	9
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-17	通讯接口转换器安装	个	1	23.34	1	858	0	5.19	23.34	1	858	0	5.19
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.2334	22.03	0	0	8.07	5.39	5.141802	0	0	1.883538	1.258026
小计									28.481802	1	858	1.883538	6.448026
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(安装)		元	8.469		1.3733	11.63			
				技工人工费(安装)		元	3.371		1.3499	4.55			
				高级技工人工费(安装)		元	5.261		1.3607	7.16			
				增加人工费		元	5.141802		1	5.14			
	材料			其他材料费		元	1		1	1			
	主材												
	设备			千兆光纤收发器									
机械			增加机械费		元	1.883538		1	1.88				
项目编码	030411003004			项目名称			桥架		计量单位	m		工程量	183.48

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-47换	镀锌线槽安装(宽×高mm以下) 150	10m	0.1	144.83	218.91	0	2.68	43.01	14.483	21.891	0	0.268	4.301	
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.104	252.91	72.97	0	4.39	59.61	26.30264	7.58888	0	0.45656	6.19944	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0149	774.15	476.86	0	99.52	200.9	11.534835	7.105214	0	1.482848	2.99341	
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.523	22.03	0	0	8.07	5.39	11.52169	0	0	4.22061	2.81897	
小计									63.842165	36.585094	0	6.428018	16.31282	
清单项目综合单价 123.168097														
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)					元	16.65443	1.3733	22.87				
		技工人工费(安装)					元	13.556387	1.3499	18.3				
		高级技工人工费(安装)					元	8.119067	1.3607	11.05				
		增加人工费					元	11.503795	1	11.5				
	材料	电线 BV-4					m	0.042	3.5	0.15				
		其他材料费					元	0.1381	1	0.14				
		镀锌扁钢 40×4					m	1.062921	5.04	5.36				
		膨胀螺栓 M10×150					10套	0.098707	17.8	1.76				
		电焊条 结422 Φ3.2mm					kg	0.051891	7.06	0.37				
		调和漆					kg	0.041501	10.86	0.45				
		钢筋 Φ10mm以外					kg	0.118404	4.396	0.52				
		扁钢 40×4					kg	0.325612	2.7	0.88				
		角钢(综合)					kg	1.110039	4.04	4.48				
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫					10套	0.045734	3.73	0.17				
		铁砂布 0#-2#					张	0.074003	0.75	0.06				
		醇酸防锈漆(C53-1)					kg	0.026197	13.37	0.35				
		清油 C01-1					kg	0.00888	19.2	0.17				
		溶剂汽油 200#					kg	0.006512	6	0.04				
		主材	弱电桥架 100×50					m	1.01	21.43	21.64			
	设备													
	机械	载货汽车 装载质量4t					台班	0.0005	536.8	0.27				
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm					台班	0.01039	28.74	0.3				
交流电焊机 21kV·A					台班	0.010289	151.96	1.56						
台式砂轮机 Φ250mm					台班	0.00444	15.16	0.07						
增加机械费					元	4.214055	1	4.21						
项目编码	030411001013		项目名称	配管			计量单位	m		工程量	9824.61			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1339.25	758.36	0	0	332.69	13.3925	7.5836	0	0	3.3269	
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.134	22.03	0	0	8.07	5.39	2.95202	0	0	1.08138	0.72226	
小计									16.34452	7.5836	0	1.08138	4.04916	
清单项目综合单价 29.058660														
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)					元	1.58654	1.3733	2.18				
		技工人工费(安装)					元	6.95202	1.3499	9.38				
		高级技工人工费(安装)					元	1.34427	1.3607	1.83				
		增加人工费					元	2.950368	1	2.95				
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm					kg	0.004	4.7	0.02				
		木螺钉 M6×65					10个	0.2288	1.13	0.26				
		面漆					kg	0.0132	51	0.67				
		塑料膨胀管 Φ8mm					10个	0.2288	0.5	0.11				
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)					个	0.2502	1.9	0.48				
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm					个	0.1502	1.8	0.27				
		管卡子(电线管用DN15~20)					个	1.442	0.27	0.39				
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm					m	1.03	5.19	5.35				
		其他材料费					元	0.0379	1	0.04				
		主材												
	设备													
	机械	增加机械费					元	1.080775	1	1.08				
	项目编码	030502007001		项目名称	光缆			计量单位	m		工程量	960.01		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	030401-46换	敷设管道光缆 12芯以下	100m	0.01	266.36	681.32	0	3.51	92.93	2.6636	6.8132	0	0.0351	0.9293
	031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.0267	22.03	0	0	8.07	5.39	0.588201	0	0	0.215469	0.143913
	小计									3.251801	6.8132	0	0.250569	1.073213
	清单项目综合单价 11.388783													
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)					元	0.9669	1.3733	1.33				
		技工人工费(安装)					元	0.98951	1.3499	1.34				
		增加人工费					元	0.58679	1	0.59				
	材料	其他材料费					元	0.02	1	0.02				
	主材	单模光纤GYXTZS-4B					m	1.02	6.66	6.79				
	设备													
	机械	仪器仪表使用费					元	0.0351	1	0.04				
		增加机械费					元	0.214952	1	0.21				
	项目编码	030502016001		项目名称	布放尾纤			计量单位	根		工程量	18		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-63	布放单头尾纤	根	1	9.73	25	0	5	3.73	9.73	25	0	5	3.73	
030401-58	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	36.72	6.66	0	5	8.75	36.72	6.66	0	5	8.75	
031106-10	高层建筑增加费(层数以内) 36	100元	0.465	22.03	0	0	8.07	5.39	10.24395	0	0	3.75255	2.50635	
小计									56.69395	31.66	0	13.75255	14.98635	
清单项目综合单价 117.09285														
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)					元	7.764	1.3733	10.66				
		技工人工费(安装)					元	4.815	1.3499	6.5				
		高级技工人工费(安装)					元	21.522	1.3607	29.28				
	材料	增加人工费					元	10.232935	1	10.23				
		尾纤(10m单头)					根	1	24	24				
		其他材料费					元	2	1	2				
		光纤连接器材					套	1.01	5.6	5.66				
	主材													
	设备													
	机械	仪器仪表使用费					元	10	1	10				
增加机械费					元	3.748515	1	3.75						

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030502020001		项目名称		光纤测试		计量单位		链路(点、芯)		工程量		36	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
030401-136		光缆链路测试		链路·芯		1		4.22		0.09		0		1	
031106-10		高层建筑增加费(层数以内) 36		100元		0.0422		22.03		0		0		8.07	
								5.39		0.929666		0		0	
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			
								1		1		1			
								0.941		1.3733		1.29			
								2.167		1.3499		2.93			
								0.929666		1		0.93			
								0.09		1		0.09			
								1		1		1			
								0.340554		1		0.34			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.22	0.02		
		锁紧螺母 M3×40~50	个	0.1545	0.74	0.11		
		冲击钻头 Φ6mm~12mm	个	0.0092	5.5	0.05		
		醇酸防锈漆 (C53-1)	kg	0.0556	13.37	0.74		
		沥青清漆	kg	0.0063	13.2	0.08		
		清油 C01-1	kg	0.0074	19.2	0.14		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0137	6	0.08		
		镀锌钢管 DN50 6~3.5mm	m	1.03	29.71	30.6		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	0.693	0.09	0.06		
		镀锌管接头 (70×50)	个	0.1648	8.57	1.41		
		接地管卡 DN50	个	0.3296	1.25	0.41		
		管卡子 (钢管用)DN40~50	个	0.6798	1.36	0.92		
		塑料护口 (钢管用)40~50	个	0.1545	0.45	0.07		
		其他材料费	元	0.1118	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.004	28.74	0.11		
		液压弯管机 弯管能力D60mm	台班	0.001	236.17	0.24		
		增加机械费	元	2.244566	1	2.24		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-泛光照明工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	115844.99	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	36500.83	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-泛光照明工程
标 段: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)				152345.82	
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	115844.99	
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	94090.06	
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	0	
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		0	
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		0	
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	21754.93	
1-2	2	履约担保手续费		项		0	
1-3	3	夜间施工增加费		项		0	
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	0	
1-5	5	冬雨季施工费		项		0	
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		0	
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		0	
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		0	
1-9	9	二次搬运费		项		0	
1-10	10	脚手架费		项		36500.83	
1-10-1	031301017003	脚手架搭拆		项	1	36500.83	
1-11	11	垂直运输机械费		项		0	
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		0	
1-13	13	施工排水、降水费		项		0	
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	0	
1-14-1	14.1	组装平台		项		0	
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		0	
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		0	
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		0	
1-14-5	14.5	焦炉烘炉、热态工程		项		0	
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		0	
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		0	
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		0	
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		0	
1-15	15	其他		项		0	
合计						152345.82	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-泛光照明工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-泛光照明工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-泛光照明工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-泛光照明工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-泛光照明工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	194353.92
1	增值税应纳税额	A5	3.02	173530.29
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	20823.63
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	191459.06
合计				385812.98

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 1 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		B1F垃圾房					98274.75	0	
1-1	031001003022	垃圾冷库	(1)编号:AA01 (2)产品名称 :垃圾冷库 (3)包括冷库风冷冷凝机组、冷库风冷冷风机 (4)尺寸 :2500*1900*2700mmH (5)包含设备安装所需一切配件 (6)含高层建筑增加费 (7)其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	52439.1	52439.1	0	
1-2	031001003023	80L 活动圆形垃圾桶	(1)编号:AA02 (2)产品名称 :80L 活动圆形垃圾桶 (3)尺寸 :505*600*600mmH (4)包含设备安装所需一切配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	个	6	226.8	1360.8	0	
1-3	031001003024	除臭机	(1)编号:AA03 (2)产品名称 :除臭机 (3)尺寸 :400*300*700mm (4)包含设备安装所需一切配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	15121.05	15121.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 2 页, 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4	030413002008	粘捕式灭蝇灯	(1) 编号:AB01 (2) 产品名称 :粘捕式灭蝇灯 (3) 尺寸 :395*300*95mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	453.6	453.6	0	
1-5	031002001006	静音型风幕机	(1) 编号:AB02 (2) 产品名称 :静音型风幕机 (3) 尺寸 :1500*183*226mm (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1787.1	1787.1	0	
1-6	031201003006	洗地龙头	(1) 编号:AB03 (2) 产品名称 :洗地龙头 (3) 包含设备安装所需一切配件 (4) 含高层建筑增加费 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2307.9	2307.9	0	
1-7	031208002006	除臭机	(1) 编号:AB04 (2) 产品名称 :除臭机 (3) 尺寸 :400*300*700mm (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	15121.05	15121.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 3 页, 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8	031001006008	80L 活动圆形垃圾桶	(1) 编号:AB05 (2) 产品名称 :80L 活动圆形垃圾桶 (3) 尺寸 :505*600*600mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	226.8	226.8	0	
1-9	031001006009	垃圾处理提升机	(1) 编号:AB06 (2) 产品名称 :垃圾处理提升机 (3) 包含设备安装所需一切配件 (4) 含高层建筑增加费 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	5250	5250	0	
1-10	031001006010	不锈钢地架	(1) 编号:AC01 (2) 产品名称 :不锈钢地架 (3) 尺寸 :1100*500*150mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	4	817.95	3271.8	0	
1-11	031002001007	不锈钢地架	(1) 编号:AC02 (2) 产品名称 :不锈钢地架 (3) 尺寸 :1500*500*150mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	935.55	935.55	0	
2		4F员工厨房					1199460.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 4 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1	031004004003	靠墙洗手星连地拖星	(1) 编号:BA01 (2) 产品名称 :靠墙洗手星连地拖星 (3) 包含靠墙洗手星连地拖星、摇摆单温水龙头1个 (4) 皂液及纸巾分配器(运营商自购) (5) 尺寸 :1000*500*850mmH/100 (6) 包含设备安装所需一切配件 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	4333.35	4333.35	0	
2-2	031004004004	工具挂架	(1) 编号:BA02 (2) 产品名称 :工具挂架 (3) 尺寸:1100*43 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	700.35	700.35	0	
2-3	031004004005	静音型风幕机	(1) 编号:BB01 (2) 产品名称 :静音型风幕机 (3) 尺寸 :1200*183*226mm (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1373.4	1373.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 5 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4	031004004006	粘捕式灭蝇灯	(1) 编号:BB02 (2) 产品名称 :粘捕式灭蝇灯 (3) 尺寸 :395*300*95mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	453.6	453.6	0	
2-5	031004004007	靠墙单星盆连垃圾桶柜	(1) 编号:BB03 (2) 产品名称 :靠墙单星盆连垃圾桶柜 (3) 包含靠墙单星盆连垃圾桶柜、摇摆单温水龙头1个 (4) 尺寸 :600*600*850mmH/100 (5) 包含设备安装所需一切配件 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	3813.6	3813.6	0	
2-6	031004004008	开水器过滤器	(1) 编号:BB04 (2) 产品名称 :开水器过滤器 (3) 尺寸 :155*120*610 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	935.55	935.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 6 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-7	031004004009	挂墙开水器(80L)	(1) 编号:BB05 (2) 产品名称 :挂墙开水器(80L) (3) 尺寸 :510×330×825 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	3786.3	3786.3	0	
2-8	031004004010	靠墙双掩门工作柜	(1) 编号:BB06 (2) 产品名称 :靠墙双掩门工作柜 (3) 尺寸 :870*600*850mmH/100 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	2688	5376	0	
2-9	031004004011	三层杯架	(1) 编号:BB07 (2) 产品名称 :三层杯架 (3) 尺寸 :870*200*800mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	1227.45	2454.9	0	
2-10	031004004012	更衣柜	(1) 编号:BC01 (2) 产品名称 :更衣柜 (3) 尺寸 :1500*300*1800mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	6192.9	6192.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 7 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-11	031004004013	不锈钢板凳	(1) 编号:BC02 (2) 产品名称 :不锈钢板凳 (3) 尺寸 :900*400*650mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1460.55	1460.55	0	
2-12	031004004014	更衣柜	(1) 编号:BD01 (2) 产品名称 :更衣柜 (3) 尺寸 :1500*300*1800mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	6192.9	6192.9	0	
2-13	031004004015	不锈钢板凳	(1) 编号:BD02 (2) 产品名称 :不锈钢板凳 (3) 尺寸 :750*400*650mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1227.45	1227.45	0	
2-14	031004004016	可调式四层层架	(1) 编号:BE01 (2) 产品名称 :可调式四层层架 (3) 尺寸 :1200*500*1800mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	1964.55	3929.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 8 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-15	031004004017	可调式四层层架	(1)编号:BE02 (2)产品名称 :可调式四层层架 (3)尺寸 :1250*500*1800mmH (4)包含设备安装所需一切配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1964.55	1964.55	0	
2-16	031004004018	可调式四层层架	(1)编号:BE03 (2)产品名称 :可调式四层层架 (3)尺寸 :1400*500*1800mmH (4)包含设备安装所需一切配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	4	2559.9	10239.6	0	
2-17	031004004019	不锈钢地架	(1)编号:BE04 (2)产品名称 :不锈钢地架 (3)尺寸 :1200*500*150mmH (4)包含设备安装所需一切配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	3	817.95	2453.85	0	
2-18	031004004020	平板车	(1)编号:BE05 (2)产品名称 :平板车 (3)尺寸 :900*600*800mmH (4)包含设备安装所需一切配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1401.75	1401.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 9 页, 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-19	031004004021	低温冷库	(1) 编号:BF01 (2) 产品名称 :低温冷库 (3) 包括冷库风冷冷凝机组、冷库风冷冷风机 (4) 尺寸 :2800*2100*2700mmH (5) 包含设备安装所需一切配件 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	54311.25	54311.25	0	
2-20	031004004022	可调式四层层架	(1) 编号:BF02 (2) 产品名称 :可调式四层层架 (3) 尺寸 :1400*500*1800mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	2559.9	5119.8	0	
2-21	031004004023	可调式四层层架	(1) 编号:BF03 (2) 产品名称 :可调式四层层架 (3) 尺寸 :1300*500*1800mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	1964.55	3929.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 10 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-22	031004004024	高身GN盆车	(1) 编号:BF04 (2) 产品名称 :高身GN盆车 (3) 尺寸 :605*700*1700mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2762.55	2762.55	0	
2-23	031004004025	高温冷库	(1) 编号:BG01 (2) 产品名称 :高温冷库 (3) 包括冷库风冷冷凝机组、冷库风冷冷风机 (4) 尺寸 :2900*2800*2700mmH (5) 包含设备安装所需一切配件 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	57487.5	57487.5	0	
2-24	031004004026	可调式四层层架	(1) 编号:BG02 (2) 产品名称 :可调式四层层架 (3) 尺寸 :1100*500*1800mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	3	1964.55	5893.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 11 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-25	031004004027	可调式四层层架	(1) 编号:BG03 (2) 产品名称 :可调式四层层架 (3) 尺寸 :1300*500*1800mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	1964.55	3929.1	0	
2-26	031004004028	高身GN盆车	(1) 编号:BG04 (2) 产品名称 :高身GN盆车 (3) 尺寸 :605*700*1700mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2762.55	2762.55	0	
2-27	031004004029	粘捕式灭蝇灯	(1) 编号:BH01 (2) 产品名称 :粘捕式灭蝇灯 (3) 尺寸 :395*300*95mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	453.6	907.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 12 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-28	031004004030	靠墙大单星盆台	(1) 编号:BH02 (2) 产品名称 :靠墙大单星盆台 (3) 包含靠墙大单星盆台、摇摆单温水龙头1个 (4) 尺寸 :1000*760*850mmH/100 (5) 包含设备安装所需一切配件 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	3	3102.75	9308.25	0	
2-29	031004004031	靠墙工作台无下一层板	(1) 编号:BH03 (2) 产品名称 :靠墙工作台无下一层板 (3) 尺寸 :1140*760*850mmH/100 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1986.6	1986.6	0	
2-30	031004004032	80L 活动圆形垃圾桶	(1) 编号:BH04 (2) 产品名称 :80L活动圆形垃圾桶 (3) 尺寸 :505*600*600mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	3	226.8	680.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 13 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-31	031004004033	靠墙双星盆工作台	(1) 编号: BH05 (2) 产品名称 : 靠墙双星盆工作台 (3) 包含靠墙双星盆工作台、摇摆双温水龙头2个 (4) 尺寸 : 1650*760*850mmH/100 (5) 包含设备安装所需一切配件 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	4557	4557	0	
2-32	031004004034	带锁刀具消毒柜(10把刀/磁条)	(1) 编号: BH06 (2) 产品名称 : 带锁刀具消毒柜(10把刀/磁条) (3) 尺寸 : 538x138x648mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	3	2121	6363	0	
2-33	031004004035	可调式挂墙双层板	(1) 编号: BH07 (2) 产品名称 : 可调式挂墙双层板 (3) 尺寸 : 1450*350mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	1723.05	3446.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 14 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-34	031004004036	靠墙单层工作台	(1) 编号: BH08 (2) 产品名称 : 靠墙单层工作台 (3) 尺寸 : 800*760*850mmH/100 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	1460.55	2921.1	0	
2-35	031004004037	靠墙大双星盆工作台	(1) 编号: BH11 (2) 产品名称 : 靠墙大双星盆工作台 (3) 包含靠墙大双星盆工作台、摇摆双温水龙头2个 (4) 尺寸 : 1500*760*850mmH/100 (5) 包含设备安装所需一切配件 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	4926.6	4926.6	0	
2-36	031004004038	靠墙双层工作台	(1) 编号: BH12 (2) 产品名称 : 靠墙双层工作台 (3) 尺寸 : 1300*760*850mmH/100 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2102.1	2102.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 15 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-37	031004004039	可调式挂墙双层板	(1) 编号: BH13 (2) 产品名称 : 可调式挂墙双层板 (3) 尺寸 : 1500*350mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1723.05	1723.05	0	
2-38	031004004040	靠墙双层工作台	(1) 编号: BH14 (2) 产品名称 : 靠墙双层工作台 (3) 尺寸 : 1700*760*850mmH/100 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2432.85	2432.85	0	
2-39	031004004041	吊天花双层板	(1) 编号: BH15 (2) 产品名称 : 吊天花双层板 (3) 尺寸 : 1800*350*900mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	1947.75	3895.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 16 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-40	031004004042	挂墙洗手星	(1) 编号: BH16 (2) 产品名称 : 挂墙洗手星 (3) 包含挂墙洗手星、感应单温水龙头1个 (4) 皂液及纸巾分配器(运营商自购) (5) 尺寸 : 500*450*250mmH/50 (6) 包含设备安装所需一切配件 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1656.9	1656.9	0	
2-41	031004004043	洗地龙头	(1) 编号: BH17 (2) 产品名称 : 洗地龙头 (3) 包含设备安装所需一切配件 (4) 含高层建筑增加费 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2307.9	2307.9	0	
2-42	031004004044	可调式四层层架	(1) 编号: BH18 (2) 产品名称 : 可调式四层层架 (3) 尺寸 : 1200*500*1800mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1964.55	1964.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 17 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-43	031004004045	挂墙储水式热水器	(1) 编号: BH21 (2) 产品名称 : 挂墙储水式热水器 (3) 尺寸: 463*890 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	4330.2	4330.2	0	
2-44	031004004046	靠墙双掩门工作柜	(1) 编号: BJ01 (2) 产品名称 : 靠墙双掩门工作柜 (3) 尺寸 : 840*700*850mmH/100 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	2688	5376	0	
2-45	031004004047	靠墙单星盆掩门柜	(1) 编号: BJ02 (2) 产品名称 : 靠墙单星盆掩门柜 (3) 含摇摆单温水龙头1个 (4) 尺寸 : 600*700*850mmH/100 (5) 包含设备安装所需一切配件 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	3258.15	3258.15	0	
2-46	031004004048	双门玻璃高身高温雪柜	(1) 编号: BJ03 (2) 产品名称 : 双门玻璃高身高温雪柜 (3) 尺寸 : 630*760*1980mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	8413.65	8413.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 18 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-47	031004004049	粘捕式灭蝇灯	(1) 编号: BK01 (2) 产品名称 : 粘捕式灭蝇灯 (3) 尺寸 : 395*300*95mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	453.6	453.6	0	
2-48	031004004050	挂墙洗手星	(1) 编号: BK02 (2) 产品名称 : 挂墙洗手星 (3) 包含挂墙洗手星、感应单温水龙头1个 (4) 皂液及纸巾分配器(运营商自购) (5) 尺寸 : 500*450*250mmH/50 (6) 包含设备安装所需一切配件 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1656.9	1656.9	0	
2-49	031004004051	洗地龙头	(1) 编号: BK03 (2) 产品名称 : 洗地龙头 (3) 包含设备安装所需一切配件 (4) 含高层建筑增加费 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2307.9	2307.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:
标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 19 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-50	031004004052	靠墙单星盆连垃圾桶柜	(1) 编号:BB03 (2) 产品名称 :靠墙单星盆连垃圾桶柜 (3) 包含靠墙单星盆连垃圾桶柜、摇摆单温水龙头1个 (4) 尺寸 :700*700*850mmH/100 (5) 包含设备安装所需一切配件 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	3813.6	3813.6	0	
2-51	031004004053	座地搅拌机 (40L)	(1) 编号:BK05 (2) 产品名称 :座地搅拌机(40L) (3) 尺寸 :620*640*1070mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	12440.4	12440.4	0	
2-52	031004004054	座地和面机 (半包粉)	(1) 编号:BK06 (2) 产品名称 :座地和面机(半包粉) (3) 尺寸 :500*920*1230mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	21513.45	21513.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 20 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-53	031004004055	座地压面机	(1) 编号: BK07 (2) 产品名称 : 座地压面机 (3) 尺寸 : 650x660x1120 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	5154.45	5154.45	0	
2-54	031004004056	单门醒发箱	(1) 编号: BK08 (2) 产品名称 : 单门醒发箱 (3) 尺寸 : 600*960*2150mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	11409.3	11409.3	0	
2-55	031004004057	可调式挂墙双层板	(1) 编号: BK11 (2) 产品名称 : 可调式挂墙双层板 (3) 尺寸 : 1800*350mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1818.6	1818.6	0	
2-56	031004004058	挂墙吊柜	(1) 编号: BK12 (2) 产品名称 : 挂墙吊柜 (3) 尺寸 : 1200*350*600mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1964.55	1964.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 21 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-57	031004004059	四门高身中温雪柜	(1)编号:BK13 (2)产品名称 :四门高身中温雪柜 (3)尺寸 :1220*760*1980mmH (4)包含设备安装所需一切配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	10475.85	10475.85	0	
2-58	031004004060	饼盘车	(1)编号:BK14 (2)产品名称 :饼盘车 (3)尺寸 :490*690*1800mmH (4)包含设备安装所需一切配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	2912.7	5825.4	0	
2-59	031004004061	不锈钢案板台	(1)编号:BK15 (2)产品名称 :不锈钢案板台 (3)尺寸 :1800*800*850mmH (4)包含设备安装所需一切配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	4848.9	4848.9	0	
2-60	031004004062	面粉车	(1)编号:BK16 (2)产品名称 :面粉车 (3)尺寸 :500*500*500mmH (4)包含设备安装所需一切配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	1635.9	3271.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 22 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-61	031004004063	可调式挂墙双层板	(1) 编号: BK17 (2) 产品名称 : 可调式挂墙双层板 (3) 尺寸 : 1800*350mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1818.6	1818.6	0	
2-62	031004004064	电热烙饼炉	(1) 编号: BL01 (2) 产品名称 : 电热烙饼炉 (3) 尺寸 : 760*640*770mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2198.7	2198.7	0	
2-63	031004004065	三层六盘电烤箱	(1) 编号: BL02 (2) 产品名称 : 三层六盘电烤箱 (3) 尺寸 : 1270*1080*1775mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	47838	47838	0	
2-64	031004004066	挂墙油网烟罩连灯	(1) 编号: BL03 (2) 产品名称 : 挂墙油网烟罩连灯 (3) 尺寸 : 2200*1300*555mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	6540.45	6540.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 23 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-65	031004004067	粘捕式灭蝇器	(1) 编号:BL04 (2) 产品名称 :粘捕式灭蝇器 (3) 尺寸 :395*300*95mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	453.6	453.6	0	
2-66	031004004068	饼盘车	(1) 编号:BL05 (2) 产品名称 :饼盘车 (3) 尺寸 :490*690*1800mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2912.7	2912.7	0	
2-67	031004004069	四门高身趟门纱网柜	(1) 编号:BL06 (2) 产品名称 :四门高身趟门纱网柜 (3) 尺寸 :1000*500*1800mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	7245	7245	0	
2-68	031004004070	粘捕式灭蝇灯	(1) 编号:BM01 (2) 产品名称 :粘捕式灭蝇灯 (3) 尺寸 :395*300*95mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	453.6	453.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 24 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-69	031004004071	活动麦芽糖车	(1) 编号:BM02 (2) 产品名称 :活动麦芽糖车 (3) 尺寸 :600*500*455mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1610.7	1610.7	0	
2-70	031004004072	挂墙烧腊架连滴油盆	(1) 编号:BM03 (2) 产品名称 :挂墙烧腊架连滴油盆 (3) 尺寸 :1000*400*1000mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	700.35	700.35	0	
2-71	031004004073	灭火系统及控制箱（控制BM07）	(1) 编号:BM04 (2) 产品名称 :灭火系统及控制箱(控制BM07) (3) 包含设备安装所需一切配件 (4) 含高层建筑增加费 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	13747.65	13747.65	0	
2-72	031004004074	燃气烧鸭炉	(1) 编号:BM05 (2) 产品名称 :燃气烧鸭炉 (3) 尺寸 :910*910*1500mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	9347.1	9347.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 25 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-73	031004004075	燃气单头矮汤炉连后拼板	(1) 编号:BM06 (2) 产品名称 :燃气单头矮汤炉连后拼板 (3) 尺寸 :700*1050*500mmH/550 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	3271.8	3271.8	0	
2-74	031004004076	紫外线净化烟罩连弥散新风幕(拦截风幕)	(1) 编号:BM07 (2) 产品名称 :紫外线净化烟罩连弥散新风幕(拦截风幕) (3) 尺寸 :2000*1350*555mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	22201.2	22201.2	0	
2-75	031004004077	封墙钢	(1) 编号:BM08 (2) 产品名称 :封墙钢 (3) 尺寸 :3350*10*2000mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2349.9	2349.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 26 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-76	031004004078	凉胚柜	(1) 编号:BM09 (2) 产品名称 :凉胚柜 (3) 尺寸 :700*825*1980mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	15121.05	15121.05	0	
2-77	031004004079	靠墙单星盆台	(1) 编号:BM10 (2) 产品名称 :靠墙单星盆台 (3) 包含靠墙单星盆台、摇摆单温水龙头1个 (4) 尺寸 :700*760*850mmH/100 (5) 包含设备安装所需一切配件 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2598.75	2598.75	0	
2-78	031004004080	洗地龙头	(1) 编号:BM11 (2) 产品名称 :洗地龙头 (3) 包含设备安装所需一切配件 (4) 含高层建筑增加费 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2307.9	2307.9	0	
2-79	031004004081	风干柜	(1) 编号:BM12 (2) 产品名称 :风干柜 (3) 尺寸 :600*600*1800mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	5374.95	5374.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 27 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-80	031004004082	双层工作台	(1) 编号:BM13 (2) 产品名称 : 双层工作台 (3) 尺寸 : 840*600*850mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1694.7	1694.7	0	
2-81	031004004083	紫外线净化烟罩控制箱(控制BM07)	(1) 编号:BM14 (2) 产品名称 : 紫外线净化烟罩控制箱(控制BM07) (3) 尺寸 : 420*170*550 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	7945.35	7945.35	0	
2-82	031004004084	洗手星拼板	(1) 编号:BN01 (2) 产品名称 : 洗手星拼板 (3) 尺寸 : 250*450*250mmH/50 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	467.25	934.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 28 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-83	031004004085	挂墙洗手星	(1) 编号:BN02 (2) 产品名称 :挂墙洗手星 (3) 含感应单温水龙头1个 (4) 尺寸:500*450*250mmH/50 (5) 包含设备安装所需一切配件 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求 (7) 含高层建筑增加费 (8) 皂液及纸巾分配器(运营商自购)	套	1	1656.9	1656.9	0	
2-84	031004004086	靠墙双掩门工作柜	(1) 编号:BN03 (2) 产品名称 :靠墙双掩门工作柜 (3) 尺寸:680*760*850mmH/100 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2396.1	2396.1	0	
2-85	031004004087	靠墙双星盆连垃圾桶柜	(1) 编号:BN04 (2) 产品名称 :靠墙双星盆连垃圾桶柜 (3) 包含靠墙双星盆连垃圾桶柜、摇摆单温水龙头2个 (4) 尺寸:1200*760*850mmH/100 (5) 包含设备安装所需一切配件 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	6281.1	6281.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 29 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-86	031004004088	双门玻璃高身高温雪柜	(1) 编号:BN05 (2) 产品名称 :双门玻璃高身高温雪柜 (3) 尺寸 :630*760*1980mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	8413.65	8413.65	0	
2-87	031004004089	靠墙开口工作柜	(1) 编号:BN06 (2) 产品名称 :靠墙开口工作柜 (3) 尺寸 :350*760*850mmH/100 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1227.45	1227.45	0	
2-88	031004004090	双门平台中温雪柜	(1) 编号:BN07 (2) 产品名称 :双门平台中温雪柜 (3) 尺寸 :1500*760*800mmH/100 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	7698.6	7698.6	0	
2-89	031004004091	带锁刀具消毒柜(10把刀/磁条)	(1) 编号:BN08 (2) 产品名称 :带锁刀具消毒柜(10把刀/磁条) (3) 尺寸 :538x138x648mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2121	2121	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 30 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-90	031004004092	紫外线杀菌灯	(1) 编号:BN11 (2) 产品名称 :紫外线杀菌灯 (3) 尺寸 :1213*28*28mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	383.25	383.25	0	
2-91	031004004093	星盆过滤器	(1) 编号:BN12 (2) 产品名称 :星盆过滤器 (3) 尺寸 :155*120*610 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	852.6	852.6	0	
2-92	031004004094	粘捕式灭蝇器	(1) 编号:BP01 (2) 产品名称 :粘捕式灭蝇器 (3) 尺寸 :395*300*95mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	453.6	453.6	0	
2-93	031004004095	燃气双头双尾小炒炉	(1) 编号:BP02 (2) 产品名称:燃气双头双尾小炒炉 (3) 尺寸 :2200*1220*810mmH/470 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	22587.6	22587.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 31 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-94	031004004096	燃气双头大炒炉	(1) 编号:BP03 (2) 产品名称:燃气双头大炒炉 (3) 尺寸:2200*1220*810mmH/470 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	21158.55	21158.55	0	
2-95	031004004097	燃气双门蒸柜	(1) 编号:BP04 (2) 产品名称:燃气双门蒸柜 (3) 尺寸:1150*910*1850mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	30072	60144	0	
2-96	031004004098	燃气双头矮汤炉连后拼板	(1) 编号:BP05 (2) 产品名称:燃气双头矮汤炉连后拼板 (3) 尺寸:1300*1050*500mmH/550 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	5457.9	5457.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 32 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-97	031004004099	封墙钢	(1) 编号:BP06 (2) 产品名称:封墙钢 (3) 尺寸:11050*10*2000mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	7746.9	7746.9	0	
2-98	031004004100	紫外线净化烟罩连弥散新风幕(拦截风幕)	(1) 编号:BP07 (2) 产品名称:紫外线净化烟罩连弥散新风幕(拦截风幕) (3) 尺寸:8250*1550*500mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	92133.3	92133.3	0	
2-99	031004004101	灭火系统及控制箱(控制BP07)	(1) 编号:BP08 (2) 产品名称:灭火系统及控制箱(控制BP07) (3) 包含设备安装所需一切配件 (4) 含高层建筑增加费 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	15121.05	15121.05	0	
2-100	031004004102	双层工作台	(1) 编号:BP11 (2) 产品名称:双层工作台 (3) 尺寸:1500*800*850mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	4	2231.25	8925	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 33 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-101	031004004103	座台双层板	(1) 编号:BP12 (2) 产品名称:座台双层板 (3) 尺寸:1500*350*900mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	1660.05	3320.1	0	
2-102	031004004104	平板车	(1) 编号:BP13 (2) 产品名称:平板车 (3) 尺寸:900*600*800mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1401.75	1401.75	0	
2-103	031004004105	靠墙大双星盆台	(1) 编号:BP14 (2) 产品名称:靠墙大双星盆台 (3) 尺寸:1500*760*850mmH/150 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求 (6) 含高层建筑增加费 (7) 包含摇摆单温水龙头1个, 花洒龙头1个, 摇柄去水掣2个	套	1	5637.45	5637.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 34 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-104	031004004106	靠墙单层工作台	(1) 编号:BP15 (2) 产品名称:靠墙单层工作台 (3) 尺寸:800*760*850mmH/150 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1460.55	1460.55	0	
2-105	031004004107	80L 活动圆形垃圾桶	(1) 编号:BP16 (2) 产品名称:80L 活动圆形垃圾桶 (3) 尺寸:505*600*600mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	226.8	226.8	0	
2-106	031004004108	四门高身低温雪柜	(1) 编号:BP17 (2) 产品名称:四门高身低温雪柜 (3) 尺寸:1220*760*1980mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	11053.35	11053.35	0	
2-107	031004004109	四门高身中温雪柜	(1) 编号:BP18 (2) 产品名称:四门高身中温雪柜 (3) 尺寸:1220*760*1980mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	10475.85	10475.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 35 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-108	031004004110	靠墙单星盆台	(1) 编号:BP21 (2) 产品名称:靠墙单星盆台 (3) 尺寸:1200*760*850mmH/100 (4) 包含靠墙单星盆台, 摇摆单温水龙头1个 (5) 包含设备安装所需一切配件 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2859.15	2859.15	0	
2-109	031004004111	洗地龙头	(1) 编号:BP22 (2) 产品名称:洗地龙头 (3) 包含设备安装所需一切配件 (4) 含高层建筑增加费 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2307.9	2307.9	0	
2-110	031004004112	可调式四层层架	(1) 编号:BP23 (2) 产品名称:可调式四层层架 (3) 尺寸:1500*600*1800mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2559.9	2559.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 36 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-111	031004004113	置桶架	(1) 编号:BP24 (2) 产品名称:置桶架 (3) 尺寸:1300*650*1770mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2102.1	2102.1	0	
2-112	031004004114	紫外线净化烟罩控制箱(控制BP07)	(1) 编号:BP25 (2) 产品名称:紫外线净化烟罩控制箱(控制BP07) (3) 尺寸:420*170*550 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	7945.35	7945.35	0	
2-113	031004004115	挂墙洗手星	(1) 编号:BQ01 (2) 产品名称:挂墙洗手星 (3) 尺寸:500*450*250mmH/50 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 包含挂墙洗手星, 感应单温水龙头1个 (6) 皂液及纸巾分配器(运营商自购) (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1656.9	1656.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程

标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 37 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-114	031004004116	洗手星拼板	(1) 编号:BQ02 (2) 产品名称:洗手星拼板 (3) 尺寸:350*450*50mmH/50 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求 (6) 含高层建筑增加费	套	1	467.25	467.25	0	
2-115	031004004117	双门玻璃高身高温雪柜	(1) 编号:BQ03 (2) 产品名称:双门玻璃高身高温雪柜 (3) 尺寸:630*760*1980mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	8413.65	8413.65	0	
2-116	031004004118	靠墙单星盆掩门柜	(1) 编号:BQ04 (2) 产品名称:靠墙单星盆掩门柜 (3) 尺寸:600*760*850mmH/100 (4) 包含靠墙单星盆掩门柜, 摇摆单温水龙头1个 (5) 包含设备安装所需一切配件 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	3258.15	3258.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 38 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-117	031004004119	靠墙三掩门工作柜	(1) 编号:BQ05 (2) 产品名称:靠墙三掩门工作柜 (3) 尺寸:1400*700*850mmH/100 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	3	3914.4	11743.2	0	
2-118	031004004120	单门宴会保温车	(1) 编号:BQ06 (2) 产品名称:单门宴会保温车 (3) 尺寸:807*885*1770mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	10969.35	10969.35	0	
2-119	031004004121	四头电磁炉连下柜	(1) 编号:BQ07 (2) 产品名称:四头电磁炉连下柜 (3) 尺寸:800x800x810+150mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	9621.15	9621.15	0	
2-120	031004004122	四格保温热汤池柜	(1) 编号:BQ08 (2) 产品名称:四格保温热汤池柜 (3) 尺寸:1500*700*850mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	6291.6	6291.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 39 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-121	031004004123	五格保温热汤池柜	(1) 编号:BQ11 (2) 产品名称:五格保温热汤池柜 (3) 尺寸:1800*700*850mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	6839.7	6839.7	0	
2-122	031004004124	不锈钢限位柜	(1) 编号:BQ12 (2) 产品名称:不锈钢限位柜 (3) 尺寸:1450*700*850mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	3856.65	3856.65	0	
2-123	031004004125	电热暖饭车	(1) 编号:BQ13 (2) 产品名称:电热暖饭车 (3) 尺寸:650*650*810mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	4089.75	4089.75	0	
2-124	031004004126	电热暖汤车	(1) 编号:BQ14 (2) 产品名称:电热暖饭车 (3) 尺寸:650*650*810mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	4089.75	4089.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 40 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-125	031004004127	收银柜（带抽屉）	(1) 编号:BQ15 (2) 产品名称:收银柜(带抽屉) (3) 尺寸:800*700*850mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	3214.05	3214.05	0	
2-126	031004004128	紫外线杀菌灯	(1) 编号:BQ16 (2) 产品名称:紫外线杀菌灯 (3) 尺寸:1213*28*28mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	383.25	766.5	0	
2-127	031004004129	粘捕式灭蝇器	(1) 编号:BQ17 (2) 产品名称:粘捕式灭蝇器 (3) 尺寸:395*300*95mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	453.6	453.6	0	
2-128	031004004130	静音型风幕机	(1) 编号:BQ18 (2) 产品名称:静音型风幕机 (3) 尺寸:1200*183*226mm (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1373.4	1373.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 41 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-129	031004004131	挂墙洗手星	(1) 编号:BR01 (2) 产品名称:挂墙洗手星 (3) 包含挂墙洗手星, 感应单温水龙头1个 (4) 皂液及纸巾分配器(运营商自购) (5) 尺寸:500*450*250mmH/50 (6) 包含设备安装所需一切配件 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1656.9	1656.9	0	
2-130	031004004132	靠墙三掩门工作柜	(1) 编号:BR02 (2) 产品名称:靠墙三掩门工作柜 (3) 尺寸:1350*700*850mmH/100 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	3914.4	7828.8	0	
2-131	031004004133	双门平台中温雪柜	(1) 编号:BR03 (2) 产品名称:双门平台中温雪柜 (3) 尺寸:1800*760*850mmH/100 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	8934.45	8934.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 42 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-132	031004004134	靠墙单星盆连垃圾桶柜	(1) 编号:BR04 (2) 产品名称:靠墙单星盆连垃圾桶柜 (3) 包含靠墙单星盆连垃圾桶柜, 摇摆单温水龙头1个 (4) 尺寸:700*760*850mmH/100 (5) 包含设备安装所需一切配件 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	3813.6	3813.6	0	
2-133	031004004135	单掩门工作柜	(1) 编号:BR05 (2) 产品名称:单掩门工作柜 (3) 尺寸:670*700*850mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	2230.2	4460.4	0	
2-134	031004004136	电热6孔煮面炉	(1) 编号:BR06 (2) 产品名称:电热6孔煮面炉 (3) 尺寸:700*700*850mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	7595.7	15191.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 43 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-135	031004004137	电热暖汁柜 (1/2GN)	(1) 编号:BR07 (2) 产品名称:电热暖汁柜 (1/2GN) (3) 尺寸:500*700*850mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	3271.8	3271.8	0	
2-136	031004004138	电热单头煮面炉	(1) 编号:BR08 (2) 产品名称:电热单头煮面炉 (3) 尺寸:700*700*850mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	7595.7	7595.7	0	
2-137	031004004139	电热暖汁柜 (1/2GN)	(1) 编号:BR11 (2) 产品名称:电热暖汁柜 (1/2GN) (3) 尺寸:500*700*850mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	3271.8	3271.8	0	
2-138	031004004140	收银柜 (带抽屉)	(1) 编号:BR12 (2) 产品名称:收银柜 (带抽屉) (3) 尺寸:800*700*850mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	3214.05	3214.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 44 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-139	031004004141	双掩门工作柜	(1) 编号:BS01 (2) 产品名称:双掩门工作柜 (3) 尺寸:1100*760*850mmH/100 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	3214.05	6428.10		
2-140	031004004142	双星盆连垃圾桶柜	(1) 编号:BS02 (2) 产品名称:双星盆连垃圾桶柜 (3) 包含双星盆连垃圾桶柜, 摇摆单温水龙头2个 (4) 尺寸:1200*760*850mmH/100 (5) 包含设备安装所需一切配件 (6) 含摇摆单温水龙头2个 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	5745.6	5745.60		
2-141	031004004143	星盆过滤器	(1) 编号:BS03 (2) 产品名称:星盆过滤器 (3) 尺寸:155*120*610 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	852.6	852.60		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:
标段:

南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及
泛光照明-厨房设备工程
南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及
泛光照明

第 45 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-142	031004004144	双门平台中温雪柜	(1) 编号:BS04 (2) 产品名称:双门平台中温雪柜 (3) 尺寸:1800*760*850mmH/100 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	8934.45	8934.45	0	
2-143	031004004145	不锈钢限位柜	(1) 编号:BS05 (2) 产品名称:不锈钢限位柜 (3) 尺寸:1450*700*850mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	3856.65	3856.65	0	
2-144	031004004146	电热暖汤车	(1) 编号:BS06 (2) 产品名称:电热暖汤车 (3) 尺寸:650*650*810mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	4089.75	4089.75	0	
2-145	031004004147	电热暖饭车	(1) 编号:BS07 (2) 产品名称:电热暖汤车 (3) 尺寸:650*650*810mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	4089.75	4089.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 46 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-146	031004004148	卤水组合工作柜	(1) 编号:BS08 (2) 产品名称: 卤水组合工作柜 (3) 尺寸: 1450*700*850mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	3799.95	3799.95	0	
2-147	031004004149	烧腊组合工作柜	(1) 编号:BS11 (2) 产品名称: 烧腊组合工作柜 (3) 尺寸: 1500*700*850mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	3799.95	3799.95	0	
2-148	031004004150	微波炉	(1) 编号:BS12 (2) 产品名称: 微波炉 (3) 尺寸: 1500*700*850mmH, 1.55kw/220V (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	6020.7	12041.4	0	
2-149	031004004151	挂墙烧腊架连滴油盆	(1) 编号:BS13 (2) 产品名称: 挂墙烧腊架连滴油盆 (3) 尺寸: 559x483x352 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	817.95	817.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 47 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-150	031004004152	收银柜（带抽屉）	(1) 编号:BS14 (2) 产品名称:收银柜(带抽屉) (3) 尺寸:800*700*850mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	3214.05	3214.05	0	
2-151	031004004153	紫外线杀菌灯	(1) 编号:BS15 (2) 产品名称:紫外线杀菌灯 (3) 尺寸:1213*28*28mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	383.25	766.5	0	
2-152	031004004154	带锁刀具消毒柜(10把刀/磁条)	(1) 编号:BS16 (2) 产品名称:带锁刀具消毒柜(10把刀/磁条) (3) 尺寸:538x138x648mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2121	2121	0	
2-153	031004004155	粘捕式灭蝇器	(1) 编号:BT01 (2) 产品名称:粘捕式灭蝇器 (3) 尺寸:395*300*95mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	453.6	453.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 48 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-154	031004004156	收污车	(1) 编号:BT02 (2) 产品名称:收污车 (3) 尺寸:1000*600*1000mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	1761.9	3523.8	0	
2-155	031004004157	挂墙洗手星	(1) 编号:BT03 (2) 产品名称:挂墙洗手星 (3) 尺寸:500*450*250mmH/50 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 包含挂墙洗手星，感应单温水龙头1个 (6) 皂液及纸巾分配器(运营商自购) (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1656.9	1656.9	0	
2-156	031004004158	单层工作台	(1) 编号:BT04 (2) 产品名称:单层工作台 (3) 尺寸:1200*700*850mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	3	1714.65	5143.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 49 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-157	031004004159	80L 活动圆形垃圾桶	(1) 编号:BT05 (2) 产品名称:80L 活动圆形垃圾桶 (3) 尺寸:505*600*600mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	3	226.8	680.4	0	
2-158	031004004160	静音型风幕机	(1) 编号:BU01 (2) 产品名称:静音型风幕机桶 (3) 尺寸:1200*183*226mm (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1373.4	1373.4	0	
2-159	031004004161	粘捕式灭蝇器	(1) 编号:BU02 (2) 产品名称:粘捕式灭蝇器 (3) 尺寸:395*300*95mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	453.6	453.6	0	
2-160	031004004162	可调式四层层架	(1) 编号:BU03 (2) 产品名称:可调式四层层架 (3) 尺寸:700*500*1800mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1460.55	1460.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 50 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-161	031004004163	挂墙洗手星	(1) 编号:BU04 (2) 产品名称:挂墙洗手星 (3) 包含挂墙洗手星, 感应单温水龙头1个 (4) 皂液及纸巾分配器(运营商自购) (5) 尺寸:500*450*250mmH/50 (6) 包含设备安装所需一切配件 (7) 含高层建筑增加费 (8) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1656.9	1656.9	0	
2-162	031004004164	收污车	(1) 编号:BU05 (2) 产品名称:收污车 (3) 尺寸:1000*600*1000mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1761.9	1761.9	0	
2-163	031004004165	挂墙储水式热水器	(1) 编号:BU06 (2) 产品名称:挂墙储水式热水器 (3) 尺寸:463*890 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	4330.2	4330.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 51 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-164	031004004166	洗地龙头	(1) 编号:BU07 (2) 产品名称:洗地龙头 (3) 包含设备安装所需一切配件 (4) 含高层建筑增加费 (5) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2307.9	2307.9	0	
2-165	031004004167	靠墙双星盆污碟台	(1) 编号:BU08 (2) 产品名称:靠墙双星盆污碟台 (3) 包含靠墙双星盆污碟台, 摇摆双温水龙头1个, 花洒龙头1个, 摇柄去水掣2个 (4) 尺寸:2300*760*870mmH/150 (5) 包含设备安装所需一切配件 (6) 含高层建筑增加费 (7) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	6643.35	6643.35	0	
2-166	031004004168	80L 活动圆形垃圾桶	(1) 编号:BU11 (2) 产品名称:80L 活动圆形垃圾桶 (3) 尺寸:505*600*600mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	226.8	226.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 52 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-167	031004004169	电加热双缸通道式洗碗机	(1) 编号:BU12 (2) 产品名称:电加热双缸通道式洗碗机 (3) 尺寸:1602*772*1474mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	84679.35	84679.35	0	
2-168	031004004170	牛角罩	(1) 编号:BU13 (2) 产品名称:牛角罩 (3) 尺寸:600*250*1000mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1384.95	1384.95	0	
2-169	031004004171	牛角罩	(1) 编号:BU14 (2) 产品名称:牛角罩 (3) 尺寸:600*250*1000mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1384.95	1384.95	0	
2-170	031004004172	90° 转角台	(1) 编号:BU15 (2) 产品名称:90° 转角台 (3) 尺寸:900*900*900 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	15396.15	15396.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
 标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 53 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-171	031004004173	靠墙洁碟台连杯茜架	(1) 编号:BU16 (2) 产品名称:靠墙洁碟台连杯茜架 (3) 尺寸:1300*760*870mmH/150 (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2536.8	2536.8	0	
2-172	031004004174	可调式四层层架	(1) 编号:BV01 (2) 产品名称:可调式四层层架 (3) 尺寸:1800*500*1800mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	2748.9	2748.9	0	
2-173	031004004175	远红外线高温消毒柜	(1) 编号:BV02 (2) 产品名称:远红外线高温消毒柜 (3) 尺寸:1600*850*1800mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	2	16077.6	32155.2	0	
2-174	031004004176	静音型风幕机	(1) 编号:BV03 (2) 产品名称:静音型风幕机 (3) 尺寸:1200*183*226mm (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	1373.4	1373.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

第 54 页，共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-175	031004004177	粘捕式灭蝇器	(1) 编号:BV04 (2) 产品名称:粘捕式灭蝇器 (3) 尺寸:395*300*95mmH (4) 包含设备安装所需一切配件 (5) 含高层建筑增加费 (6) 其他未尽事宜满足招标文件、图纸、白皮书及相关规范要求	套	1	453.6	453.6	0	
合计							1297734.90	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房										标段: 南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光									
项目编码	031001003022			项目名称			垃圾冷库			计量单位	套			工程量	1				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
BC-1	垃圾冷库	件	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
				0	49942	0	0	2497.1	0	49942	0	0	2497.1						
小计									0	49942	0	0	2497.1						
清单项目综合单价																			
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
费用明细	-																		
	人工																		
	材料																		
	主材			垃圾冷库		件		1		49942		49942							
	设备																		
机械																			
项目编码	031001003023			项目名称			80L 活动圆形垃圾桶			计量单位	个			工程量	6				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
BC-1	80L 活动圆形垃圾桶	件	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
				0	216	0	0	10.8	0	216	0	0	10.8						
小计									0	216	0	0	10.8						
清单项目综合单价																			
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
费用明细	-																		
	人工																		
	材料																		
	主材			80L 活动圆形垃圾桶		件		1		216		216							
	设备																		
机械																			
项目编码	031001003024			项目名称			除臭机			计量单位	套			工程量	1				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
BC-1	除臭机	件	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
				0	14401	0	0	720.05	0	14401	0	0	720.05						
小计									0	14401	0	0	720.05						
清单项目综合单价																			
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
费用明细	-																		
	人工																		
	材料																		
	主材			除臭机		件		1		14401		14401							
	设备																		
机械																			
项目编码	030413002008			项目名称			粘捕式灭蝇灯			计量单位	套			工程量	1				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
BC-1	粘捕式灭蝇灯	件	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
				0	432	0	0	21.6	0	432	0	0	21.6						
小计									0	432	0	0	21.6						
清单项目综合单价																			
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
费用明细	-																		
	人工																		
	材料																		
	主材			粘捕式灭蝇灯		件		1		432		432							
	设备																		
机械																			
项目编码	031002001006			项目名称			静音型风幕机			计量单位	套			工程量	1				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
BC-1	静音型风幕机	件	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
				0	1702	0	0	85.1	0	1702	0	0	85.1						
小计									0	1702	0	0	85.1						
清单项目综合单价																			
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
费用明细	-																		
	人工																		
	材料																		
	主材			静音型风幕机		件		1		1702		1702							
	设备																		
机械																			
项目编码	031201003006			项目名称			洗地龙头			计量单位	套			工程量	1				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
BC-1	洗地龙头	件	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
				0	2198	0	0	109.9	0	2198	0	0	109.9						
小计									0	2198	0	0	109.9						
清单项目综合单价																			
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
费用明细	-																		
	人工																		
	材料																		
	主材			洗地龙头		件		1		2198		2198							
	设备																		
机械																			
项目编码	031208002006			项目名称			除臭机			计量单位	套			工程量	1				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
BC-1	除臭机	件	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
				0	14401	0	0	720.05	0	14401	0	0	720.05						
小计									0	14401	0	0	720.05						
清单项目综合单价																			
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
费用明细	-																		
	人工																		
	材料																		
	主材			除臭机		件		1		14401		14401							
	设备																		

工程量清单综合单价分析表

第 2 页, 共 28 页

费用明细	材料												
	设备												
	机械												
项目编码	031001006008			项目名称	80L 活动圆形垃圾桶			计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	80L 活动圆形垃圾桶	件	1	0	216	0	0	10.8	0	216	0	0	10.8
小计									0	216	0	0	10.8
清单项目综合单价													
226.8													
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	主材			80L 活动圆形垃圾桶				件	1	216	216		
	设备												
	机械												
项目编码	031001006009			项目名称	垃圾处理提升机			计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	垃圾处理提升机	件	1	0	5000	0	0	250	0	5000	0	0	250
小计									0	5000	0	0	250
清单项目综合单价													
5250													
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	主材			垃圾处理提升机				件	1	5000	5000		
	设备												
	机械												
项目编码	031001006010			项目名称	不锈钢地架			计量单位	套		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	不锈钢地架	件	1	0	779	0	0	38.95	0	779	0	0	38.95
小计									0	779	0	0	38.95
清单项目综合单价													
817.95													
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	主材			不锈钢地架				件	1	779	779		
	设备												
	机械												
项目编码	031002001007			项目名称	不锈钢地架			计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	不锈钢地架	件	1	0	891	0	0	44.55	0	891	0	0	44.55
小计									0	891	0	0	44.55
清单项目综合单价													
935.55													
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	主材			不锈钢地架				件	1	891	891		
	设备												
	机械												
项目编码	031004004003			项目名称	靠墙洗手星连地拖星			计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	靠墙洗手星连地拖星	套	1	0	4127	0	0	206.35	0	4127	0	0	206.35
小计									0	4127	0	0	206.35
清单项目综合单价													
4333.35													
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	主材			靠墙洗手星连地拖星				套	1	4127	4127		
	设备												
	机械												
项目编码	031004004004			项目名称	工具挂架			计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	工具挂架	套	1	0	667	0	0	33.35	0	667	0	0	33.35
小计									0	667	0	0	33.35
清单项目综合单价													
700.35													
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	主材			工具挂架				套	1	667	667		
	设备												
	机械												
项目编码	031004004005			项目名称	静音型风幕机			计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	静音型风幕机	套	1	0	1308	0	0	65.4	0	1308	0	0	65.4
小计									0	1308	0	0	65.4
清单项目综合单价													
1373.4													
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												

工程量清单综合单价分析表

第 3 页, 共 28 页

费用明细	材料													
	主材				静音型风扇机		套	1		1308		1308		
	设备													
	机械													
项目编码	031004004006			项目名称			粘捕式灭蝇灯			计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	粘捕式灭蝇灯	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				0	432	0	0	21.6	0	432	0	0	21.6	
小计									0	432	0	0	21.6	
清单项目综合单价									453.6					
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
	主材			粘捕式灭蝇灯			套	1	432	432				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004007			项目名称			靠墙单星盆连垃圾桶柜			计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	靠墙单星盆连垃圾桶柜	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				0	3632	0	0	181.6	0	3632	0	0	181.6	
小计									0	3632	0	0	181.6	
清单项目综合单价									3813.6					
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
	主材			靠墙单星盆连垃圾桶柜			套	1	3632	3632				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004008			项目名称			开水器过滤器			计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	开水器过滤器	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				0	891	0	0	44.55	0	891	0	0	44.55	
小计									0	891	0	0	44.55	
清单项目综合单价									935.55					
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
	主材			开水器过滤器			套	1	891	891				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004009			项目名称			挂墙开水器（80L）			计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	挂墙开水器（80L）	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				0	3606	0	0	180.3	0	3606	0	0	180.3	
小计									0	3606	0	0	180.3	
清单项目综合单价									3786.3					
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
	主材			挂墙开水器（80L）			套	1	3606	3606				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004010			项目名称			靠墙双掩门工作柜			计量单位	套	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	靠墙双掩门工作柜 870*600*850mmH/100	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				0	2560	0	0	128	0	2560	0	0	128	
小计									0	2560	0	0	128	
清单项目综合单价									2688					
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
	主材			靠墙双掩门工作柜870*600*850mmH/100			套	1	2560	2560				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004011			项目名称			三层杯架			计量单位	套	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	三层杯架	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				0	1169	0	0	58.45	0	1169	0	0	58.45	
小计									0	1169	0	0	58.45	
清单项目综合单价									1227.45					
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
	主材			三层杯架			套	1	1169	1169				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004012			项目名称			更衣柜			计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	更衣柜	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				0	5898	0	0	294.9	0	5898	0	0	294.9	
小计									0	5898	0	0	294.9	

工程量清单综合单价分析表

第 4 页, 共 28 页

清单项目综合单价														6192.9						
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工																			
	材料																			
	主材	更衣柜				套		1		5898		5898								
	设备																			
	机械																			
项目编码	031004004013				项目名称				不锈钢板凳				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
BC-1	不锈钢板凳	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
小计				0	1391	0	0	69.55	0	1391	0	0	69.55							
清单项目综合单价																		1460.55		
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工																			
	材料																			
	主材	不锈钢板凳				套		1		1391		1391								
	设备																			
	机械																			
项目编码	031004004014				项目名称				更衣柜				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
BC-1	更衣柜	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
小计				0	5898	0	0	294.9	0	5898	0	0	294.9							
清单项目综合单价																		6192.9		
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工																			
	材料																			
	主材	更衣柜				套		1		5898		5898								
	设备																			
	机械																			
项目编码	031004004015				项目名称				不锈钢板凳				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
BC-1	不锈钢板凳	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
小计				0	1169	0	0	58.45	0	1169	0	0	58.45							
清单项目综合单价																		1227.45		
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工																			
	材料																			
	主材	不锈钢板凳				套		1		1169		1169								
	设备																			
	机械																			
项目编码	031004004016				项目名称				可调式四层货架				计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
BC-1	可调式四层货架1200*500*1800mmH	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
小计				0	1871	0	0	93.55	0	1871	0	0	93.55							
清单项目综合单价																		1964.55		
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工																			
	材料																			
	主材	可调式四层货架1200*500*1800mmH				套		1		1871		1871								
	设备																			
	机械																			
项目编码	031004004017				项目名称				可调式四层货架				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
BC-1	可调式四层货架1250*500*1800mmH	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
小计				0	1871	0	0	93.55	0	1871	0	0	93.55							
清单项目综合单价																		1964.55		
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工																			
	材料																			
	主材	可调式四层货架1250*500*1800mmH				套		1		1871		1871								
	设备																			
	机械																			
项目编码	031004004018				项目名称				可调式四层货架				计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
BC-1	可调式四层货架1400*500*1800mmH	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
小计				0	2438	0	0	121.9	0	2438	0	0	121.9							
清单项目综合单价																		2559.9		
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工																			
	材料																			
	主材	可调式四层货架1400*500*1800mmH				套		1		2438		2438								
	设备																			
	机械																			
项目编码	031004004019				项目名称				不锈钢地架				计量单位		套		工程量		3	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
BC-1	不锈钢地架	套	1	0	779	0	0	38.95	0	779	0	0	38.95			
小计									0	779	0	0	38.95			
清单项目综合单价																
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
费用明细	-															
	人工															
	材料															
	主材			不锈钢地架		套		1		779		779				
	设备															
机械																
项目编码	031004004020		项目名称		平板车				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
BC-1	平板车	套	1	0	1335	0	0	66.75	0	1335	0	0	66.75			
小计									0	1335	0	0	66.75			
清单项目综合单价																
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
费用明细	-															
	人工															
	材料															
	主材			平板车		套		1		1335		1335				
	设备															
机械																
项目编码	031004004021		项目名称		低温冷库				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
BC-1	低温冷库	套	1	0	51725	0	0	2586.25	0	51725	0	0	2586.25			
小计									0	51725	0	0	2586.25			
清单项目综合单价																
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
费用明细	-															
	人工															
	材料															
	主材			平板车		套		1		1335		1335				
	设备															
机械																
项目编码	031004004022		项目名称		低温冷库				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
BC-1	低温冷库	套	1	0	51725	0	0	2586.25	0	51725	0	0	2586.25			
小计									0	51725	0	0	2586.25			
清单项目综合单价																
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
费用明细	-															
	人工															
	材料															
	主材			低温冷库		套		1		51725		51725				
	设备															
机械																
项目编码	031004004023		项目名称		可调式四层层架				计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
BC-1	可调式四层层架1400*500*1800mmH	套	1	0	2438	0	0	121.9	0	2438	0	0	121.9			
小计									0	2438	0	0	121.9			
清单项目综合单价																
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
费用明细	-															
	人工															
	材料															
	主材			可调式四层层架1400*500*1800mmH		套		1		2438		2438				
	设备															
机械																
项目编码	031004004024		项目名称		可调式四层层架				计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
BC-1	可调式四层层架1300*500*1800mmH	套	1	0	1871	0	0	93.55	0	1871	0	0	93.55			
小计									0	1871	0	0	93.55			
清单项目综合单价																
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
费用明细	-															
	人工															
	材料															
	主材			可调式四层层架1300*500*1800mmH		套		1		1871		1871				
	设备															
机械																
项目编码	031004004025		项目名称		高身GN盆车				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
BC-1	高身GN盆车	套	1	0	2631	0	0	131.55	0	2631	0	0	131.55			
小计									0	2631	0	0	131.55			
清单项目综合单价																
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
费用明细	-															
	人工															
	材料															
	主材			高身GN盆车		套		1		2631		2631				
	设备															
机械																
项目编码	031004004026		项目名称		高温冷库				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
BC-1	高温冷库	套	1	0	54750	0	0	2737.5	0	54750	0	0	2737.5			
小计									0	54750	0	0	2737.5			
清单项目综合单价																
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
费用明细	-															
	人工															
	材料															
	主材			高温冷库		套		1		54750		54750				
	设备															
机械																

工程量清单综合单价分析表

第 6 页, 共 28 页

		设备													
		机械													
项目编码		031004004026		项目名称		可调式四层层架		计量单位		套		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
BC-1		可调式四层层架1100*500*1800mmH		套		1		0		1871		0		0	
								0		1871		0		93.55	
								0		1871		0		93.55	
清单项目综合单价															
		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		人工													
		材料													
		主材				可调式四层层架1100*500*1800mmH		套		1		1871		1871	
		设备													
		机械													
费用明细															
项目编码		031004004027		项目名称		可调式四层层架		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
BC-1		可调式四层层架1300*500*1800mmH		套		1		0		1871		0		0	
								0		1871		0		131.55	
								0		1871		0		93.55	
清单项目综合单价															
		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		人工													
		材料													
		主材				可调式四层层架1300*500*1800mmH		套		1		1871		1871	
		设备													
		机械													
费用明细															
项目编码		031004004028		项目名称		高身GN盆车		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
BC-1		高身GN盆车		套		1		0		2631		0		0	
								0		2631		0		131.55	
								0		2631		0		93.55	
清单项目综合单价															
		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		人工													
		材料													
		主材				高身GN盆车		套		1		2631		2631	
		设备													
		机械													
费用明细															
项目编码		031004004029		项目名称		粘捕式灭蝇灯		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
BC-1		粘捕式灭蝇灯		套		1		0		432		0		0	
								0		432		0		21.6	
								0		432		0		93.55	
清单项目综合单价															
		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		人工													
		材料													
		主材				粘捕式灭蝇灯		套		1		432		432	
		设备													
		机械													
费用明细															
项目编码		031004004030		项目名称		靠墙大单星盆台		计量单位		套		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
BC-1		靠墙大单星盆台		套		1		0		2955		0		0	
								0		2955		0		147.75	
								0		2955		0		94.6	
清单项目综合单价															
		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		人工													
		材料													
		主材				靠墙大单星盆台		套		1		2955		2955	
		设备													
		机械													
费用明细															
项目编码		031004004031		项目名称		靠墙工作台无下一层板		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
BC-1		靠墙工作台无下一层板		套		1		0		1892		0		0	
								0		1892		0		94.6	
								0		1892		0		1986.6	
清单项目综合单价															
		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		人工													
		材料													
		主材				靠墙工作台无下一层板		套		1		1892		1892	
		设备													
		机械													
费用明细															
项目编码		031004004032		项目名称		80L 活动圆形垃圾桶		计量单位		套		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
BC-1		80L 活动圆形垃圾桶		套		1		0		216		0		0	
								0		216		0		10.8	
								0		216		0		32.68	
清单项目综合单价															
		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		人工													
		材料													

工程量清单综合单价分析表

第 7 页, 共 28 页

费用明细	材料																					
	主材	80L 活动圆形垃圾桶			套			1			216			216								
	设备																					
	机械																					
项目编码	031004004033			项目名称			靠墙双星盆工作台			计量单位			套			工程量			1			
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
BC-1	靠墙双星盆工作台	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
				0	4340	0	0	217	0	4340	0	0	217									
小计									0	4340	0	0	217									
清单项目综合单价																			4557			
费用明细	-				单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)			暂估合价(元)		
	人工																					
	材料																					
	主材	靠墙双星盆工作台			套			1			4340			4340								
	设备																					
	机械																					
项目编码	031004004034			项目名称			带锁刀具消毒柜(10把刀/磁条)			计量单位			套			工程量			3			
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
BC-1	带锁刀具消毒柜(10把刀/磁条)	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
				0	2020	0	0	101	0	2020	0	0	101									
小计									0	2020	0	0	101									
清单项目综合单价																			2121			
费用明细	-				单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)			暂估合价(元)		
	人工																					
	材料																					
	主材	带锁刀具消毒柜(10把刀/磁条)			套			1			2020			2020								
	设备																					
	机械																					
项目编码	031004004035			项目名称			可调式挂墙双层板			计量单位			套			工程量			2			
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
BC-1	可调式挂墙双层板1450*350mmH	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
				0	1641	0	0	82.05	0	1641	0	0	82.05									
小计									0	1641	0	0	82.05									
清单项目综合单价																			1723.05			
费用明细	-				单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)			暂估合价(元)		
	人工																					
	材料																					
	主材	可调式挂墙双层板1450*350mmH			套			1			1641			1641								
	设备																					
	机械																					
项目编码	031004004036			项目名称			靠墙单层工作台			计量单位			套			工程量			2			
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
BC-1	靠墙单层工作台	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
				0	1391	0	0	69.55	0	1391	0	0	69.55									
小计									0	1391	0	0	69.55									
清单项目综合单价																			1460.55			
费用明细	-				单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)			暂估合价(元)		
	人工																					
	材料																					
	主材	靠墙单层工作台			套			1			1391			1391								
	设备																					
	机械																					
项目编码	031004004037			项目名称			靠墙大双星盆工作台			计量单位			套			工程量			1			
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
BC-1	靠墙大双星盆工作台	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
				0	4692	0	0	234.6	0	4692	0	0	234.6									
小计									0	4692	0	0	234.6									
清单项目综合单价																			4926.6			
费用明细	-				单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)			暂估合价(元)		
	人工																					
	材料																					
	主材	靠墙大双星盆工作台			套			1			4692			4692								
	设备																					
	机械																					
项目编码	031004004038			项目名称			靠墙双层工作台			计量单位			套			工程量			1			
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
BC-1	靠墙双层工作台1300*760*850mmH/100	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
				0	2002	0	0	100.1	0	2002	0	0	100.1									
小计									0	2002	0	0	100.1									
清单项目综合单价																			2102.1			
费用明细	-				单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)			暂估合价(元)		
	人工																					
	材料																					
	主材	靠墙双层工作台1300*760*850mmH/100			套			1			2002			2002								
	设备																					
	机械																					
项目编码	031004004039			项目名称			可调式挂墙双层板			计量单位			套			工程量			1			
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
BC-1	可调式挂墙双层板1500*350mmH	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
				0	1641	0	0	82.05	0	1641	0	0	82.05									

工程量清单综合单价分析表

第 8 页, 共 28 页

小计										0	1641	0	0	82.05		
清单项目综合单价										1723.05						
费用明细	-			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工															
	材料															
	主材	可调式挂墙双层板1500*350mmH			套	1	1641		1641							
	设备															
	机械															
项目编码	031004004040			项目名称		靠墙双层工作台			计量单位	套		工程量	1			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
BC-1	靠墙双层工作台1700*760*850mmH/100	套	1	0	2317	0	0	115.85	0	2317	0	0	115.85			
小计									0	2317	0	0	115.85			
清单项目综合单价															2432.85	
费用明细	-			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工															
	材料															
	主材	靠墙双层工作台1700*760*850mmH/100			套	1	2317		2317							
	设备															
	机械															
项目编码	031004004041			项目名称		吊天花双层板			计量单位	套		工程量	2			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
BC-1	吊天花双层板	套	1	0	1855	0	0	92.75	0	1855	0	0	92.75			
小计									0	1855	0	0	92.75			
清单项目综合单价															1947.75	
费用明细	-			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工															
	材料															
	主材	吊天花双层板			套	1	1855		1855							
	设备															
	机械															
项目编码	031004004042			项目名称		挂墙洗手星			计量单位	套		工程量	1			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
BC-1	挂墙洗手星	套	1	0	1578	0	0	78.9	0	1578	0	0	78.9			
小计									0	1578	0	0	78.9			
清单项目综合单价															1656.9	
费用明细	-			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工															
	材料															
	主材	挂墙洗手星			套	1	1578		1578							
	设备															
	机械															
项目编码	031004004043			项目名称		洗地龙头			计量单位	套		工程量	1			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
BC-1	洗地龙头	套	1	0	2198	0	0	109.9	0	2198	0	0	109.9			
小计									0	2198	0	0	109.9			
清单项目综合单价															2307.9	
费用明细	-			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工															
	材料															
	主材	挂墙洗手星			套	1	1578		1578							
	设备															
	机械															
项目编码	031004004044			项目名称		可调式四层层架			计量单位	套		工程量	1			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
BC-1	可调式四层层架1200*500*1800mmH	套	1	0	1871	0	0	93.55	0	1871	0	0	93.55			
小计									0	1871	0	0	93.55			
清单项目综合单价															1964.55	
费用明细	-			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工															
	材料															
	主材	可调式四层层架1200*500*1800mmH			套	1	1871		1871							
	设备															
	机械															
项目编码	031004004045			项目名称		挂墙储水式热水器			计量单位	套		工程量	1			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
BC-1	挂墙储水式热水器	套	1	0	4124	0	0	206.2	0	4124	0	0	206.2			
小计									0	4124	0	0	206.2			
清单项目综合单价															4330.2	
费用明细	-			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工															
	材料															
	主材	挂墙储水式热水器			套	1	4124		4124							
	设备															
	机械															
项目编码	031004004046			项目名称		靠墙双掩门工作柜			计量单位	套		工程量	2			

工程量清单综合单价分析表

第 9 页, 共 28 页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	靠墙双掩门工作柜840*700*850mmH/100	套	1	0	2560	0	0	128	0	2560	0	0	128	
小计									0	2560	0	0	128	
清单项目综合单价2688														
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			靠墙双掩门工作柜840*700*850mmH/100				套	1	2560	2560			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004047		项目名称		靠墙单星盆掩门柜			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	靠墙单星盆掩门柜	套	1	0	3103	0	0	155.15	0	3103	0	0	155.15	
小计									0	3103	0	0	155.15	
清单项目综合单价3258.15														
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			靠墙单星盆掩门柜				套	1	3103	3103			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004048		项目名称		双门玻璃高身高温雪柜			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	双门玻璃高身高温雪柜	套	1	0	8013	0	0	400.65	0	8013	0	0	400.65	
小计									0	8013	0	0	400.65	
清单项目综合单价8413.65														
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			双门玻璃高身高温雪柜				套	1	8013	8013			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004049		项目名称		粘插式灭蝇灯			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	粘插式灭蝇灯	套	1	0	432	0	0	21.6	0	432	0	0	21.6	
小计									0	432	0	0	21.6	
清单项目综合单价453.6														
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			粘插式灭蝇灯				套	1	432	432			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004050		项目名称		挂墙洗手星			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	挂墙洗手星	套	1	0	1578	0	0	78.9	0	1578	0	0	78.9	
小计									0	1578	0	0	78.9	
清单项目综合单价1656.9														
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			挂墙洗手星				套	1	1578	1578			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004051		项目名称		洗地龙头			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	洗地龙头	套	1	0	2198	0	0	109.9	0	2198	0	0	109.9	
小计									0	2198	0	0	109.9	
清单项目综合单价2307.9														
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			洗地龙头				套	1	2198	2198			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004052		项目名称		靠墙单星盆连垃圾桶柜			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	靠墙单星盆连垃圾桶柜	套	1	0	3632	0	0	181.6	0	3632	0	0	181.6	
小计									0	3632	0	0	181.6	
清单项目综合单价3813.6														
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			靠墙单星盆连垃圾桶柜				套	1	3632	3632			
	设备													
	机械													

第 10 页, 共 28 页

		设备																	
		机械																	
项目编码		031004004053		项目名称		座地搅拌机（40L）		计量单位		套		工程量		1					
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价									
BC-1		座地搅拌机（40L）		套		1		人工费 0 材料费 11848 设备费 0 机械费 0 管理费和利润 592.4		人工费 0 材料费 11848 设备费 0 机械费 0 管理费和利润 592.4		0 11848 0 0 592.4		0 11848 0 0 592.4		0 11848 0 0 592.4			
小计																0 11848 0 0 592.4			
清单项目综合单价																12440.4			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细		人工																	
		材料																	
		主材				座地搅拌机（40L）		套		1		11848		11848					
		设备																	
		机械																	
项目编码		031004004054		项目名称		座地和面机（半包粉）		计量单位		套		工程量		1					
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价									
BC-1		座地和面机（半包粉）		套		1		人工费 0 材料费 20489 设备费 0 机械费 0 管理费和利润 1024.45		人工费 0 材料费 20489 设备费 0 机械费 0 管理费和利润 1024.45		0 20489 0 0 1024.45		0 20489 0 0 1024.45		0 20489 0 0 1024.45			
小计																0 20489 0 0 1024.45			
清单项目综合单价																21513.45			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细		人工																	
		材料																	
		主材				座地和面机（半包粉）		套		1		20489		20489					
		设备																	
		机械																	
项目编码		031004004055		项目名称		座地压面机		计量单位		套		工程量		1					
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价									
BC-1		座地压面机		套		1		人工费 0 材料费 4909 设备费 0 机械费 0 管理费和利润 245.45		人工费 0 材料费 4909 设备费 0 机械费 0 管理费和利润 245.45		0 4909 0 0 245.45		0 4909 0 0 245.45		0 4909 0 0 245.45			
小计																0 4909 0 0 245.45			
清单项目综合单价																5154.35			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细		人工																	
		材料																	
		主材				座地压面机		套		1		4909		4909					
		设备																	
		机械																	
项目编码		031004004056		项目名称		单门醒发箱		计量单位		套		工程量		1					
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价									
BC-1		单门醒发箱		套		1		人工费 0 材料费 10866 设备费 0 机械费 0 管理费和利润 543.3		人工费 0 材料费 10866 设备费 0 机械费 0 管理费和利润 543.3		0 10866 0 0 543.3		0 10866 0 0 543.3		0 10866 0 0 543.3			
小计																0 10866 0 0 543.3			
清单项目综合单价																11409.3			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细		人工																	
		材料																	
		主材				单门醒发箱		套		1		10866		10866					
		设备																	
		机械																	
项目编码		031004004057		项目名称		可调式挂墙双层板		计量单位		套		工程量		1					
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价									
BC-1		可调式挂墙双层板1800*350mmH		套		1		人工费 0 材料费 1732 设备费 0 机械费 0 管理费和利润 86.6		人工费 0 材料费 1732 设备费 0 机械费 0 管理费和利润 86.6		0 1732 0 0 86.6		0 1732 0 0 86.6		0 1732 0 0 86.6			
小计																0 1732 0 0 86.6			
清单项目综合单价																1818.6			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细		人工																	
		材料																	
		主材				可调式挂墙双层板1800*350mmH		套		1		1732		1732					
		设备																	
		机械																	
项目编码		031004004058		项目名称		挂墙吊柜		计量单位		套		工程量		1					
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价									
BC-1		挂墙吊柜		套		1		人工费 0 材料费 1871 设备费 0 机械费 0 管理费和利润 93.55		人工费 0 材料费 1871 设备费 0 机械费 0 管理费和利润 93.55		0 1871 0 0 93.55		0 1871 0 0 93.55		0 1871 0 0 93.55			
小计																0 1871 0 0 93.55			
清单项目综合单价																1964.55			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细		人工																	
		材料																	
		主材				挂墙吊柜		套		1		1871		1871					
		设备																	
		机械																	
项目编码		031004004059		项目名称		四门高身中温雪柜		计量单位		套		工程量		1					
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价									
BC-1		四门高身中温雪柜		套		1		人工费 0 材料费 9977 设备费 0 机械费 0 管理费和利润 498.85		人工费 0 材料费 9977 设备费 0 机械费 0 管理费和利润 498.85		0 9977 0 0 498.85		0 9977 0 0 498.85		0 9977 0 0 498.85			
小计																0 9977 0 0 498.85			
清单项目综合单价																10475.85			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细		人工																	
		材料																	
		主材																	
		设备																	
		机械																	

工程量清单综合单价分析表

第 11 页, 共 28 页

费用明细	材料																	
	主材				四门高身中温雪柜				套	1	9977	9977						
	设备																	
	机械																	
项目编码	031004004060			项目名称			饼盘车			计量单位		套		工程量		2		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
BC-1	饼盘车	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
				0	2774	0	0	138.7	0	2774	0	0	138.7					
				小计					0	2774	0	0	138.7					
清单项目综合单价																		
				内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	-																	
	人工																	
	材料																	
	主材			饼盘车			套		1		2774		2774					
	设备																	
	机械																	
项目编码	031004004061			项目名称			不锈钢案板台			计量单位		套		工程量		1		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
BC-1	不锈钢案板台1800*800*850mmH	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
				0	4618	0	0	230.9	0	4618	0	0	230.9					
				小计					0	4618	0	0	230.9					
清单项目综合单价																		
				内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	-																	
	人工																	
	材料																	
	主材			不锈钢案板台1800*800*850mmH			套		1		4618		4618					
	设备																	
	机械																	
项目编码	031004004062			项目名称			面粉车			计量单位		套		工程量		2		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
BC-1	面粉车	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
				0	1558	0	0	77.9	0	1558	0	0	77.9					
				小计					0	1558	0	0	77.9					
清单项目综合单价																		
				内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	-																	
	人工																	
	材料																	
	主材			面粉车			套		1		1558		1558					
	设备																	
	机械																	
项目编码	031004004063			项目名称			可调式挂墙双层板			计量单位		套		工程量		1		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
BC-1	可调式挂墙双层板1800*350mmH	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
				0	1732	0	0	86.6	0	1732	0	0	86.6					
				小计					0	1732	0	0	86.6					
清单项目综合单价																		
				内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	-																	
	人工																	
	材料																	
	主材			可调式挂墙双层板1800*350mmH			套		1		1732		1732					
	设备																	
	机械																	
项目编码	031004004064			项目名称			电热烙饼炉			计量单位		套		工程量		1		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
BC-1	电热烙饼炉	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
				0	2094	0	0	104.7	0	2094	0	0	104.7					
				小计					0	2094	0	0	104.7					
清单项目综合单价																		
				内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	-																	
	人工																	
	材料																	
	主材			电热烙饼炉			套		1		2094		2094					
	设备																	
	机械																	
项目编码	031004004065			项目名称			三层六盘电烤箱			计量单位		套		工程量		1		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
BC-1	三层六盘电烤箱	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
				0	45560	0	0	2278	0	45560	0	0	2278					
				小计					0	45560	0	0	2278					
清单项目综合单价																		
				内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	-																	
	人工																	
	材料																	
	主材			三层六盘电烤箱			套		1		45560		45560					
	设备																	
	机械																	
项目编码	031004004066			项目名称			挂墙油网烟罩连灯			计量单位		套		工程量		1		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
BC-1	挂墙油网烟罩连灯	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
				0	6229	0	0	311.45	0	6229	0	0	311.45					
				小计					0	6229	0	0	311.45					
清单项目综合单价																		
				内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	-																	
	人工																	
	材料																	
	主材			三层六盘电烤箱			套		1		45560		45560					
	设备																	
	机械																	
项目编码	031004004067			项目名称			三层六盘电烤箱			计量单位		套		工程量		1		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
BC-1	三层六盘电烤箱	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
				0	45560	0	0	2278	0	45560	0	0	2278					
				小计					0	45560	0	0	2278					
清单项目综合单价																		
				内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	-																	
	人工																	
	材料																	
	主材			三层六盘电烤箱			套		1		45560		45560					
	设备																	
	机械																	
项目编码	031004004068			项目名称			三层六盘电烤箱			计量单位		套		工程量		1		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
BC-1	三层六盘电烤箱	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
				0	45560	0	0	2278	0	45560	0	0	2278					
				小计					0	45560	0	0	2278					
清单项目综合单价																		
				内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	-																	
	人工																	
	材料																	
	主材			三层六盘电烤箱			套		1		45560		45560					
	设备																	
	机械																	
项目编码	031004004069			项目名称			三层六盘电烤箱			计量单位		套		工程量		1		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
BC-1	三层六盘电烤箱	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
				0	45560	0	0	2278	0	45560	0	0	2278					
				小计					0	45560	0	0	2278					
清单项目综合单价																		
				内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	-																	
	人工																	
	材料																	
	主材			三层六盘电烤箱			套		1		45560		45560					
	设备																	
	机械																	
项目编码	031004004070			项目名称			三层六盘电烤箱			计量单位		套		工程量		1		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
BC-1	三层六盘电烤箱	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
				0	45560	0	0	2278	0	45560	0	0	2278					
				小计					0	45560	0	0	2278					
清单项目综合单价																		
				内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	-																	
	人工																	
	材料																	
	主材			三层六盘电烤箱			套		1		45560		45560					
	设备																	
	机械																	
项目编码	031004004071			项目名称			三层六盘电烤箱			计量单位		套		工程量		1		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
BC-1	三层六盘电烤箱	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
				0	45560	0	0	2278	0	45560	0	0	2278					
				小计					0	45560	0	0	2278					
清单项目综合单价																		
				内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	-																	
	人工																	
	材料																	
	主材			三层六盘电烤箱			套		1		45560		45560					
	设备																	
	机械																	
项目编码	031004004072			项目名称			三层六盘电烤箱			计量单位		套		工程量		1		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
BC-1	三层六盘电烤箱	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
				0	45560	0	0	2278	0	45560	0	0	2278					

工程量清单综合单价分析表

第 12 页, 共 28 页

费用明细	-															
	人工															
	材料															
	主材			挂墙油网烟罩连灯		套	1	6229	6229							
	设备															
	机械															
项目编码	031004004067			项目名称		粘捕式灭蝇器			计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
BC-1	粘捕式灭蝇器	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
小计				0	432	0	0	21.6	0	432	0	0	21.6			
清单项目综合单价															453.6	
费用明细	-															
	人工															
	材料															
	主材			粘捕式灭蝇器		套	1	432	432							
	设备															
	机械															
项目编码	031004004068			项目名称		饼盘车			计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
BC-1	饼盘车	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
小计				0	2774	0	0	138.7	0	2774	0	0	138.7			
清单项目综合单价															2912.7	
费用明细	-															
	人工															
	材料															
	主材			饼盘车		套	1	2774	2774							
	设备															
	机械															
项目编码	031004004069			项目名称		四门高身趟门纱网柜			计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
BC-1	四门高身趟门纱网柜	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
小计				0	6900	0	0	345	0	6900	0	0	345			
清单项目综合单价															7245	
费用明细	-															
	人工															
	材料															
	主材			四门高身趟门纱网柜		套	1	6900	6900							
	设备															
	机械															
项目编码	031004004070			项目名称		粘捕式灭蝇灯			计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
BC-1	粘捕式灭蝇灯	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
小计				0	432	0	0	21.6	0	432	0	0	21.6			
清单项目综合单价															453.6	
费用明细	-															
	人工															
	材料															
	主材			粘捕式灭蝇灯		套	1	432	432							
	设备															
	机械															
项目编码	031004004071			项目名称		活动麦芽糖车			计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
BC-1	活动麦芽糖车	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
小计				0	1534	0	0	76.7	0	1534	0	0	76.7			
清单项目综合单价															1610.7	
费用明细	-															
	人工															
	材料															
	主材			活动麦芽糖车		套	1	1534	1534							
	设备															
	机械															
项目编码	031004004072			项目名称		挂墙烧腊架连滴油盆			计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
BC-1	挂墙烧腊架连滴油盆	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
小计				0	667	0	0	33.35	0	667	0	0	33.35			
清单项目综合单价															700.35	
费用明细	-															
	人工															
	材料															
	主材			挂墙烧腊架连滴油盆1000*400*1000mmH		套	1	667	667							
	设备															
	机械															
项目编码	031004004073			项目名称		灭火系统及控制箱（控制BM07）			计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
BC-1	挂墙烧腊架连滴油盆	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			

工程量清单综合单价分析表

第 13 页, 共 28 页

BC-1	火灾系统及控制箱（控制BM07）	套	1	0	13093	0	0	654.65	0	13093	0	0	654.65
小计									0	13093	0	0	654.65
清单项目综合单价									13747.65				
费用明细	-								单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	主材	火灾系统及控制箱（控制BM07）				套	1	13093	13093				
	设备												
	机械												
项目编码	031004004074			项目名称			燃气烧鸭炉			计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	燃气烧鸭炉	套	1	0	8902	0	0	445.1	0	8902	0	0	445.1
小计									0	8902	0	0	445.1
清单项目综合单价									9347				
费用明细	-								单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	主材	燃气烧鸭炉				套	1	8902	8902				
	设备												
	机械												
项目编码	031004004075			项目名称			燃气单头矮汤炉连后拼板			计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	燃气单头矮汤炉连后拼板	套	1	0	3116	0	0	155.8	0	3116	0	0	155.8
小计									0	3116	0	0	155.8
清单项目综合单价									3271.8				
费用明细	-								单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	主材	燃气单头矮汤炉连后拼板				套	1	3116	3116				
	设备												
	机械												
项目编码	031004004076			项目名称			紫外线净化烟罩连弥散新风幕(拦截风幕)			计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	紫外线净化烟罩连弥散新风幕(拦截风幕)2000*1350*555mmH	套	1	0	21144	0	0	1057.2	0	21144	0	0	1057.2
小计									0	21144	0	0	1057.2
清单项目综合单价									22201.2				
费用明细	-								单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	主材	紫外线净化烟罩连弥散新风幕(拦截风幕)2000*1350*555mmH				套	1	21144	21144				
	设备												
	机械												
项目编码	031004004077			项目名称			封墙钢			计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	BM08封墙钢	套	1	0	2238	0	0	111.9	0	2238	0	0	111.9
小计									0	2238	0	0	111.9
清单项目综合单价									2349.9				
费用明细	-								单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	主材	BM08封墙钢				套	1	2238	2238				
	设备												
	机械												
项目编码	031004004078			项目名称			凉胚柜			计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	凉胚柜	套	1	0	14401	0	0	720.05	0	14401	0	0	720.05
小计									0	14401	0	0	720.05
清单项目综合单价									15121.05				
费用明细	-								单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	主材	凉胚柜				套	1	14401	14401				
	设备												
	机械												
项目编码	031004004079			项目名称			靠墙单星盆台			计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	靠墙单星盆台700*760*850mmH/100	套	1	0	2475	0	0	123.75	0	2475	0	0	123.75
小计									0	2475	0	0	123.75
清单项目综合单价									2598.75				
费用明细	-								单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	主材	靠墙单星盆台700*760*850mmH/100				套	1	2475	2475				
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

第 14 页, 共 28 页

		综合											
		机械											
项目编码		031004004080		项目名称		洗地龙头		计量单位		套		工程量	
												1	
清单综合单价组成明细													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价			
BC-1		洗地龙头		套		1		0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	
								0		2198		0	

工程量清单综合单价分析表

第 15 页, 共 28 页

费用明细	人工														
	材料														
	主材	靠墙双掩门工作柜680*760*850mmH/100				套	1	2282	2282						
	设备														
	机械														
项目编码	031004004087			项目名称		靠墙双星盆连垃圾桶			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
BC-1	靠墙双星盆连垃圾桶	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
小计									0	5982	0	0	299.1		
清单项目综合单价									6281.1						
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工														
	材料														
	主材	靠墙双星盆连垃圾桶				套	1	5982	5982						
	设备														
	机械														
项目编码	031004004088			项目名称		双门玻璃高身高温雪柜			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
BC-1	双门玻璃高身高温雪柜	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
小计									0	8013	0	0	400.65		
清单项目综合单价									8413.65						
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工														
	材料														
	主材	双门玻璃高身高温雪柜				套	1	8013	8013						
	设备														
	机械														
项目编码	031004004089			项目名称		靠墙开口工作柜			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
BC-1	靠墙开口工作柜	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
小计									0	1169	0	0	58.45		
清单项目综合单价									1227.45						
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工														
	材料														
	主材	靠墙开口工作柜				套	1	1169	1169						
	设备														
	机械														
项目编码	031004004090			项目名称		双门平台中温雪柜			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
BC-1	双门平台中温雪柜1500*760*800mmH/100	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
小计									0	7332	0	0	366.6		
清单项目综合单价									7698.6						
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工														
	材料														
	主材	双门平台中温雪柜1500*760*800mmH/100				套	1	7332	7332						
	设备														
	机械														
项目编码	031004004091			项目名称		带锁刀具消毒柜(10把刀/磁条)			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
BC-1	带锁刀具消毒柜(10把刀/磁条)	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
小计									0	2020	0	0	101		
清单项目综合单价									2121						
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工														
	材料														
	主材	带锁刀具消毒柜(10把刀/磁条)				套	1	2020	2020						
	设备														
	机械														
项目编码	031004004092			项目名称		紫外线杀菌灯			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
BC-1	紫外线杀菌灯	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
小计									0	365	0	0	18.25		
清单项目综合单价									383.25						
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工														
	材料														
	主材	紫外线杀菌灯				套	1	365	365						
	设备														
	机械														
项目编码	031004004093			项目名称		星盆过滤器			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
BC-1	星盆过滤器	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
小计									0	812	0	0	40.6		

工程量清单综合单价分析表

第 16 页, 共 28 页

小计										0	812	0	0	40.6
清单项目综合单价										852.6				
费用明细	-			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工													
	材料													
	主材	星盆过滤器			套	1	812		812					
	设备													
	机械													
项目编码	031004004094			项目名称		粘捕式灭蝇器		计量单位	套	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	粘捕式灭蝇器	套	1	0	432	0	0	21.6	0	432	0	0	21.6	
小计										0	432	0	0	21.6
清单项目综合单价										453.6				
费用明细	-			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工													
	材料													
	主材	粘捕式灭蝇器			套	1	432		432					
	设备													
	机械													
项目编码	031004004095			项目名称		燃气双头双尾小炒炉		计量单位	套	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	燃气双头双尾小炒炉	套	1	0	21512	0	0	1075.6	0	21512	0	0	1075.6	
小计										0	21512	0	0	1075.6
清单项目综合单价										22587.6				
费用明细	-			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工													
	材料													
	主材	燃气双头双尾小炒炉			套	1	21512		21512					
	设备													
	机械													
项目编码	031004004096			项目名称		燃气双头大炒炉		计量单位	套	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	燃气双头大炒炉	套	1	0	20151	0	0	1007.55	0	20151	0	0	1007.55	
小计										0	20151	0	0	1007.55
清单项目综合单价										21158.55				
费用明细	-			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工													
	材料													
	主材	燃气双头大炒炉			套	1	20151		20151					
	设备													
	机械													
项目编码	031004004097			项目名称		燃气双门蒸柜		计量单位	套	工程量	2			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	燃气双门蒸柜	套	1	0	28640	0	0	1432	0	28640	0	0	1432	
小计										0	28640	0	0	1432
清单项目综合单价										30072				
费用明细	-			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工													
	材料													
	主材	燃气双门蒸柜			套	1	28640		28640					
	设备													
	机械													
项目编码	031004004098			项目名称		燃气双头矮汤炉连后拼板		计量单位	套	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	燃气双头矮汤炉连后拼板	套	1	0	5198	0	0	259.9	0	5198	0	0	259.9	
小计										0	5198	0	0	259.9
清单项目综合单价										5457.9				
费用明细	-			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工													
	材料													
	主材	燃气双头矮汤炉连后拼板			套	1	5198		5198					
	设备													
	机械													
项目编码	031004004099			项目名称		封墙钢		计量单位	套	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	BP06封墙钢	套	1	0	7378	0	0	368.9	0	7378	0	0	368.9	
小计										0	7378	0	0	368.9
清单项目综合单价										7746.9				
费用明细	-			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工													
	材料													
	主材	BP06封墙钢			套	1	7378		7378					
	设备													
	机械													
项目编码	031004004100			项目名称		紫外线净化烟罩连张散新风幕(拦截风幕)		计量单位	套	工程量	1			

工程量清单综合单价分析表

第 17 页, 共 28 页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	紫外线净化烟罩连弥散新风幕(拦截风幕)8250*1550*500mmH	套	1	0	87746	0	0	4387.3	0	87746	0	0	4387.3	
小计									0	87746	0	0	4387.3	
清单项目综合单价														92133.3
费用明细	-								单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
	主材				紫外线净化烟罩连弥散新风幕(拦截风幕)8250*1550*500mmH		套	1	87746	87746				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004101		项目名称		灭火系统及控制箱(控制BP07)			计量单位	套		工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	灭火系统及控制箱(控制BP07)	套	1	0	14401	0	0	720.05	0	14401	0	0	720.05	
小计									0	14401	0	0	720.05	
清单项目综合单价														15121.05
费用明细	-								单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
	主材				灭火系统及控制箱(控制BP07)		套	1	14401	14401				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004102		项目名称		双层工作台			计量单位	套		工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	双层工作台1500*800*850mmH	套	1	0	2125	0	0	106.25	0	2125	0	0	106.25	
小计									0	2125	0	0	106.25	
清单项目综合单价														2231.25
费用明细	-								单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
	主材				双层工作台1500*800*850mmH		套	1	2125	2125				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004103		项目名称		座台双层板			计量单位	套		工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	座台双层板	套	1	0	1581	0	0	79.05	0	1581	0	0	79.05	
小计									0	1581	0	0	79.05	
清单项目综合单价														1660.05
费用明细	-								单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
	主材				座台双层板		套	1	1581	1581				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004104		项目名称		平板车			计量单位	套		工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	平板车	套	1	0	1335	0	0	66.75	0	1335	0	0	66.75	
小计									0	1335	0	0	66.75	
清单项目综合单价														1401.75
费用明细	-								单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
	主材				平板车		套	1	1335	1335				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004105		项目名称		靠墙大双星盆台			计量单位	套		工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	靠墙大双星盆台	套	1	0	5369	0	0	268.45	0	5369	0	0	268.45	
小计									0	5369	0	0	268.45	
清单项目综合单价														5637.45
费用明细	-								单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
	主材				靠墙大双星盆台1500*760*850mmH/150		套	1	5369	5369				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004106		项目名称		靠墙单层工作台			计量单位	套		工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	靠墙单层工作台	套	1	0	1391	0	0	69.55	0	1391	0	0	69.55	
小计									0	1391	0	0	69.55	
清单项目综合单价														1460.55
费用明细	-								单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
费用明细	主材				靠墙单层工作台		套	1	1391	1391				

工程量清单综合单价分析表

第 18 页, 共 28 页

费用明细	材料													
	设备													
	机械													
项目编码	031004004107			项目名称	80L 活动圆形垃圾桶			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	80L 活动圆形垃圾桶	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
小计				0	216	0	0	10.8	0	216	0	0	10.8	
清单项目综合单价														226.8
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			80L 活动圆形垃圾桶		套		1	216		216			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004108			项目名称	四门高身低温雪柜			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	四门高身低温雪柜	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
小计				0	10527	0	0	526.35	0	10527	0	0	526.35	
清单项目综合单价														11053.35
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			四门高身低温雪柜		套		1	10527		10527			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004109			项目名称	四门高身中温雪柜			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	四门高身中温雪柜	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
小计				0	9977	0	0	498.85	0	9977	0	0	498.85	
清单项目综合单价														10475.85
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			四门高身中温雪柜		套		1	9977		9977			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004110			项目名称	靠墙单星盆台			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	靠墙单星盆台 1200*760*850mmH/100	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
小计				0	2723	0	0	136.15	0	2723	0	0	136.15	
清单项目综合单价														2859.15
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			靠墙单星盆台1200*760*850mmH/100		套		1	2723		2723			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004111			项目名称	洗地龙头			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	洗地龙头	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
小计				0	2198	0	0	109.9	0	2198	0	0	109.9	
清单项目综合单价														2307.9
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			洗地龙头		套		1	2198		2198			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004112			项目名称	可调式四层层架			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	可调式四层层架 1500*600*1800mmH	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
小计				0	2438	0	0	121.9	0	2438	0	0	121.9	
清单项目综合单价														2559.9
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			可调式四层层架1500*600*1800mmH		套		1	2438		2438			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004113			项目名称	置桶架			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	置桶架	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
小计				0	2002	0	0	100.1	0	2002	0	0	100.1	
清单项目综合单价														2102.1
	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工														
	材料														
	主材				置桶架	套	1		2002		2002				
	设备														
	机械														
项目编码	031004004114			项目名称		紫外线净化烟罩控制箱（控制BP07）			计量单位		套	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
BC-1	紫外线净化烟罩控制箱（控制BP07）	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
				0	7567	0	0	378.35	0	7567	0	0	378.35		
小计									0	7567	0	0	378.35		
清单项目综合单价									7945.35						
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工														
	材料														
	主材			紫外线净化烟罩控制箱（控制BP07）			套	1	7567		7567				
	设备														
	机械														
项目编码	031004004115			项目名称		挂墙洗手星			计量单位		套	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
BC-1	挂墙洗手星	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
				0	1578	0	0	78.9	0	1578	0	0	78.9		
小计									0	1578	0	0	78.9		
清单项目综合单价									1656.9						
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工														
	材料														
	主材			挂墙洗手星			套	1	1578		1578				
	设备														
	机械														
项目编码	031004004116			项目名称		洗手星拼板			计量单位		套	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
BC-1	洗手星拼板350*450*50mmH/50	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
				0	445	0	0	22.25	0	445	0	0	22.25		
小计									0	445	0	0	22.25		
清单项目综合单价									467.25						
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工														
	材料														
	主材			洗手星拼板350*450*50mmH/50			套	1	445		445				
	设备														
	机械														
项目编码	031004004117			项目名称		双门玻璃高身高温雪柜			计量单位		套	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
BC-1	双门玻璃高身高温雪柜	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
				0	8013	0	0	400.65	0	8013	0	0	400.65		
小计									0	8013	0	0	400.65		
清单项目综合单价									8413.65						
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工														
	材料														
	主材			双门玻璃高身高温雪柜			套	1	8013		8013				
	设备														
	机械														
项目编码	031004004118			项目名称		靠墙单星盆掩门柜			计量单位		套	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
BC-1	靠墙单星盆掩门柜	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
				0	3103	0	0	155.15	0	3103	0	0	155.15		
小计									0	3103	0	0	155.15		
清单项目综合单价									3258.15						
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工														
	材料														
	主材			靠墙单星盆掩门柜			套	1	3103		3103				
	设备														
	机械														
项目编码	031004004119			项目名称		靠墙三掩门工作柜			计量单位		套	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
BC-1	靠墙三掩门工作柜1400*700*850mmH/100	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
				0	3728	0	0	186.4	0	3728	0	0	186.4		
小计									0	3728	0	0	186.4		
清单项目综合单价									3914.4						
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工														
	材料														
	主材			靠墙三掩门工作柜1400*700*850mmH/100			套	1	3728		3728				
	设备														
	机械														
项目编码	031004004120			项目名称		单门宴会保温车			计量单位		套	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
BC-1				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		

工程量清单综合单价分析表

第 20 页, 共 28 页

BC-1	单门宴会保温车	套	1	0	10447	0	0	522.35	0	10447	0	0	522.35
小计									0	10447	0	0	522.35
清单项目综合单价									10969.35				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	主材	单门宴会保温车				套	1	10447		10447			
	设备												
	机械												
项目编码	031004004121			项目名称			四头电磁炉连下柜		计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	四头电磁炉连下柜	套	1	0	9163	0	0	458.15	0	9163	0	0	458.15
小计									0	9163	0	0	458.15
清单项目综合单价									9621.15				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	主材	四头电磁炉连下柜				套	1	9163		9163			
	设备												
	机械												
项目编码	031004004122			项目名称			四格保温热汤池柜		计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	四格保温热汤池柜	套	1	0	5992	0	0	299.6	0	5992	0	0	299.6
小计									0	5992	0	0	299.6
清单项目综合单价									6291.6				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	主材	四格保温热汤池柜				套	1	5992		5992			
	设备												
	机械												
项目编码	031004004123			项目名称			五格保温热汤池柜		计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	五格保温热汤池柜	套	1	0	6514	0	0	325.7	0	6514	0	0	325.7
小计									0	6514	0	0	325.7
清单项目综合单价									6839.7				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	主材	五格保温热汤池柜				套	1	6514		6514			
	设备												
	机械												
项目编码	031004004124			项目名称			不锈钢限位柜		计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	不锈钢限位柜	套	1	0	3673	0	0	183.65	0	3673	0	0	183.65
小计									0	3673	0	0	183.65
清单项目综合单价									3856.65				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	主材	不锈钢限位柜				套	1	3673		3673			
	设备												
	机械												
项目编码	031004004125			项目名称			电热暖饭车		计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	电热暖饭车	套	1	0	3895	0	0	194.75	0	3895	0	0	194.75
小计									0	3895	0	0	194.75
清单项目综合单价									4089.75				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	主材	电热暖饭车				套	1	3895		3895			
	设备												
	机械												
项目编码	031004004126			项目名称			电热暖汤车		计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	电热暖汤车	套	1	0	3895	0	0	194.75	0	3895	0	0	194.75
小计									0	3895	0	0	194.75
清单项目综合单价									4089.75				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	主材	电热暖汤车				套	1	3895		3895			
	设备												
	机械												
项目编码	031004004127			项目名称			收银柜(带抽屉)		计量单位	套	工程量	1	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	收银柜（带抽屉）	套	1	0	3061	0	0	153.05	0	3061	0	0	153.05	
小计									0	3061	0	0	153.05	
清单项目综合单价									3214.05					
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			收银柜（带抽屉）				套	1	3061	3061			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004128		项目名称		紫外线杀菌灯				计量单位	套		工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	紫外线杀菌灯	套	1	0	365	0	0	18.25	0	365	0	0	18.25	
小计									0	365	0	0	18.25	
清单项目综合单价									383.25					
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			紫外线杀菌灯				套	1	365	365			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004129		项目名称		粘插式灭蝇器				计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	粘插式灭蝇器	套	1	0	432	0	0	21.6	0	432	0	0	21.6	
小计									0	432	0	0	21.6	
清单项目综合单价									453.6					
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			粘插式灭蝇器				套	1	432	432			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004130		项目名称		静音型风幕机				计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	静音型风幕机	套	1	0	1308	0	0	65.4	0	1308	0	0	65.4	
小计									0	1308	0	0	65.4	
清单项目综合单价									1373.4					
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			静音型风幕机				套	1	1308	1308			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004131		项目名称		挂墙式手星				计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	挂墙洗手星	套	1	0	1578	0	0	78.9	0	1578	0	0	78.9	
小计									0	1578	0	0	78.9	
清单项目综合单价									1656.9					
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			挂墙洗手星				套	1	1578	1578			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004132		项目名称		靠墙三掩门工作柜				计量单位	套		工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	靠墙三掩门工作柜 1350*700*850mmL/100	套	1	0	3728	0	0	186.4	0	3728	0	0	186.4	
小计									0	3728	0	0	186.4	
清单项目综合单价									3914.4					
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			靠墙三掩门工作柜1350*700*850mmL/100				套	1	3728	3728			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004133		项目名称		双门平台中温雪柜				计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	双门平台中温雪柜 1800*760*850mmL/100	套	1	0	8509	0	0	425.45	0	8509	0	0	425.45	
小计									0	8509	0	0	425.45	
清单项目综合单价									8934.45					
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			双门平台中温雪柜1800*760*850mmL/100				套	1	8509	8509			
	设备													
	机械													

第 22 页, 共 28 页

		伙食															
		机械															
项目编码		031004004134		项目名称		靠墙单星盆连垃圾桶柜				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
BC-1		靠墙单星盆连垃圾桶柜		套		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费	
								0		3632		0		0		181.6	
								小计				0		3632		181.6	
清单项目综合单价																	
		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细		-															
		人工															
		材料															
		主材		靠墙单星盆连垃圾桶柜		套		1		3632		3632					
		设备															
		机械															
项目编码		031004004135		项目名称		单掩门工作柜				计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
BC-1		单掩门工作柜		套		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费	
								0		2124		0		0		106.2	
								小计				0		2124		106.2	
清单项目综合单价																	
		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细		-															
		人工															
		材料															
		主材		单掩门工作柜		套		1		2124		2124					
		设备															
		机械															
项目编码		031004004136		项目名称		电热6孔煮面炉				计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
BC-1		电热6孔煮面炉		套		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费	
								0		7234		0		0		361.7	
								小计				0		7234		361.7	
清单项目综合单价																	
		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细		-															
		人工															
		材料															
		主材		电热6孔煮面炉		套		1		7234		7234					
		设备															
		机械															
项目编码		031004004137		项目名称		电热暖汁柜（1/2GN）				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
BC-1		电热暖汁柜（1/2GN）		套		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费	
								0		3116		0		0		155.8	
								小计				0		3116		155.8	
清单项目综合单价																	
		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细		-															
		人工															
		材料															
		主材		电热暖汁柜（1/2GN）		套		1		3116		3116					
		设备															
		机械															
项目编码		031004004138		项目名称		电热单头煮面炉				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
BC-1		电热单头煮面炉		套		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费	
								0		7234		0		0		361.7	
								小计				0		7234		361.7	
清单项目综合单价																	
		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细		-															
		人工															
		材料															
		主材		电热单头煮面炉		套		1		7234		7234					
		设备															
		机械															
项目编码		031004004139		项目名称		电热暖汁柜（1/2GN）				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
BC-1		电热暖汁柜（1/2GN）		套		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费	
								0		3116		0		0		155.8	
								小计				0		3116		155.8	
清单项目综合单价																	
		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细		-															
		人工															
		材料															
		主材		电热暖汁柜（1/2GN）		套		1		3116		3116					
		设备															
		机械															
项目编码		031004004140		项目名称		收银柜（带抽屉）				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
BC-1		收银柜（带抽屉）		套		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费	
								0		3061		0		0		153.05	
								小计				0		3061		153.05	
清单项目综合单价																	
		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细		-															
		人工															
		材料															

工程量清单综合单价分析表

第 23 页, 共 28 页

费用明细	主材		收银柜(带抽屉)				套		1		3061		3061														
	设备																										
	机械																										
项目编码		031004004141		项目名称		双掩门工作柜				计量单位		套		工程量		2											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
BC-1		双掩门工作柜		套		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
								0		3061		0		0		153.05		0		3061		0		0		153.05	
								小计										0		3061		0		0		153.05	
清单项目综合单价																		3214.05									
费用明细	-		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)								
	人工																										
	材料																										
	主材		双掩门工作柜				套		1		3061		3061														
	设备																										
	机械																										
项目编码		031004004142		项目名称		双星盆连垃圾桶柜				计量单位		套		工程量		1											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
BC-1		双星盆连垃圾桶柜		套		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
								0		5472		0		0		273.6		0		5472		0		0		273.6	
								小计										0		5472		0		0		273.6	
清单项目综合单价																		5745.6									
费用明细	-		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)								
	人工																										
	材料																										
	主材		双星盆连垃圾桶柜				套		1		5472		5472														
	设备																										
	机械																										
项目编码		031004004143		项目名称		星盆过滤器				计量单位		套		工程量		1											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
BC-1		星盆过滤器		套		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
								0		812		0		0		40.6		0		812		0		0		40.6	
								小计										0		812		0		0		40.6	
清单项目综合单价																		852.6									
费用明细	-		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)								
	人工																										
	材料																										
	主材		星盆过滤器				套		1		812		812														
	设备																										
	机械																										
项目编码		031004004144		项目名称		双门平台中温雪柜				计量单位		套		工程量		1											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
BC-1		双门平台中温雪柜 1800*760*850mmH/100		套		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
								0		8509		0		0		425.45		0		8509		0		0		425.45	
								小计										0		8509		0		0		425.45	
清单项目综合单价																		8934.45									
费用明细	-		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)								
	人工																										
	材料																										
	主材		双门平台中温雪柜1800*760*850mmH/100				套		1		8509		8509														
	设备																										
	机械																										
项目编码		031004004145		项目名称		不锈钢限位柜				计量单位		套		工程量		1											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
BC-1		不锈钢限位柜		套		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
								0		3673		0		0		183.65		0		3673		0		0		183.65	
								小计										0		3673		0		0		183.65	
清单项目综合单价																		3856.65									
费用明细	-		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)								
	人工																										
	材料																										
	主材		不锈钢限位柜				套		1		3673		3673														
	设备																										
	机械																										
项目编码		031004004146		项目名称		电热暖汤车				计量单位		套		工程量		1											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
BC-1		电热暖汤车		套		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
								0		3895		0		0		194.75		0		3895		0		0		194.75	
								小计										0		3895		0		0		194.75	
清单项目综合单价																		4089.75									
费用明细	-		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)								
	人工																										
	材料																										
	主材		电热暖汤车				套		1		3895		3895														
	设备																										
	机械																										
项目编码		031004004147		项目名称		电热暖饭车				计量单位		套		工程量		1											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
BC-1		电热暖饭车		套		1		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
								0		3895		0		0		194.75		0		3895		0		0		194.75	
								小计										0		3895		0		0		194.75	
清单项目综合单价																		4089.75									
费用明细	-		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)								
	人工																										
	材料																										
	主材		电热暖汤车				套		1		3895		3895														
	设备																										
	机械																										

工程量清单综合单价分析表

第 24 页, 共 28 页

费用明细	人工													
	材料													
	主材			电热暖饭车	套	1		3895		3895				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004148			项目名称			卤水组合工作柜			计量单位	套		工程量	1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	卤水组合工作柜	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				0	3619	0	0	180.95	0	3619	0	0	180.95	
小计									0	3619	0	0	180.95	
清单项目综合单价									3799.95					
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			卤水组合工作柜	套	1		3619		3619				
	设备													
机械														
项目编码	031004004149			项目名称			烧腊组合工作柜			计量单位	套		工程量	1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	烧腊组合工作柜	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				0	3619	0	0	180.95	0	3619	0	0	180.95	
小计									0	3619	0	0	180.95	
清单项目综合单价									3799.95					
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			烧腊组合工作柜	套	1		3619		3619				
	设备													
机械														
项目编码	031004004150			项目名称			微波炉			计量单位	套		工程量	2
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	微波炉	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				0	5734	0	0	286.7	0	5734	0	0	286.7	
小计									0	5734	0	0	286.7	
清单项目综合单价									6020.7					
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			微波炉	套	1		5734		5734				
	设备													
机械														
项目编码	031004004151			项目名称			挂墙烧腊架连滴油盆			计量单位	套		工程量	1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	挂墙烧腊架连滴油盆	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				0	779	0	0	38.95	0	779	0	0	38.95	
小计									0	779	0	0	38.95	
清单项目综合单价									817.95					
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			挂墙烧腊架连滴油盆1500*350*1200mmH	套	1		779		779				
	设备													
机械														
项目编码	031004004152			项目名称			收银柜（带抽屉）			计量单位	套		工程量	1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	收银柜（带抽屉）	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				0	3061	0	0	153.05	0	3061	0	0	153.05	
小计									0	3061	0	0	153.05	
清单项目综合单价									3214.05					
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			收银柜（带抽屉）	套	1		3061		3061				
	设备													
机械														
项目编码	031004004153			项目名称			紫外线杀菌灯			计量单位	套		工程量	2
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	紫外线杀菌灯	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				0	365	0	0	18.25	0	365	0	0	18.25	
小计									0	365	0	0	18.25	
清单项目综合单价									383.25					
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			紫外线杀菌灯	套	1		365		365				
	设备													
机械														
项目编码	031004004154			项目名称			带锁刀具消毒柜（10把刀/组条）			计量单位	套		工程量	1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	紫外线杀菌灯	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				0		0	0		0		0	0		

工程量清单综合单价分析表

第 25 页, 共 28 页

BC-1	带锁刀具消毒柜(10把刀/磁条)	套	1	0	2020	0	0	101	0	2020	0	0	101
小计									0	2020	0	0	101
清单项目综合单价													2121
费用明细	-						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	主材				带锁刀具消毒柜(10把刀/磁条)		套	1	2020		2020		
	设备												
	机械												
项目编码	031004004155			项目名称			粘捕式灭蝇器			计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	粘捕式灭蝇器	套	1	0	432	0	0	21.6	0	432	0	0	21.6
小计									0	432	0	0	21.6
清单项目综合单价													453.6
费用明细	-						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	主材				粘捕式灭蝇器		套	1	432		432		
	设备												
	机械												
项目编码	031004004156			项目名称			收污车			计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	收污车	套	1	0	1678	0	0	83.9	0	1678	0	0	83.9
小计									0	1678	0	0	83.9
清单项目综合单价													1761.9
费用明细	-						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	主材				收污车		套	1	1678		1678		
	设备												
	机械												
项目编码	031004004157			项目名称			挂墙洗手星			计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	挂墙洗手星	套	1	0	1578	0	0	78.9	0	1578	0	0	78.9
小计									0	1578	0	0	78.9
清单项目综合单价													1656.9
费用明细	-						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	主材				挂墙洗手星		套	1	1578		1578		
	设备												
	机械												
项目编码	031004004158			项目名称			单层工作台			计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	单层工作台	套	1	0	1633	0	0	81.65	0	1633	0	0	81.65
小计									0	1633	0	0	81.65
清单项目综合单价													1714.65
费用明细	-						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	主材				单层工作台		套	1	1633		1633		
	设备												
	机械												
项目编码	031004004159			项目名称			80L 活动圆形垃圾桶			计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	80L 活动圆形垃圾桶	套	1	0	216	0	0	10.8	0	216	0	0	10.8
小计									0	216	0	0	10.8
清单项目综合单价													226.8
费用明细	-						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	主材				80L 活动圆形垃圾桶		套	1	216		216		
	设备												
	机械												
项目编码	031004004160			项目名称			静音型风幕机			计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	静音型风幕机	套	1	0	1308	0	0	65.4	0	1308	0	0	65.4
小计									0	1308	0	0	65.4
清单项目综合单价													1373.4
费用明细	-						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	主材				静音型风幕机		套	1	1308		1308		
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

第 26 页, 共 28 页

项目编码	031004004161			项目名称		粘插式灭蝇器				计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	粘插式灭蝇器	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
小计				0	432	0	0	21.6	0	432	0	0	21.6	
清单项目综合单价									453.6					
费用明细	-					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
	主材	粘插式灭蝇器				套	1	432		432				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004162			项目名称		可调式四层层架				计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	可调式四层层架700*500*1800mmH	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
小计				0	1391	0	0	69.55	0	1391	0	0	69.55	
清单项目综合单价									1460.55					
费用明细	-					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
	主材	可调式四层层架700*500*1800mmH				套	1	1391		1391				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004163			项目名称		挂墙洗手星				计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	挂墙洗手星	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
小计				0	1578	0	0	78.9	0	1578	0	0	78.9	
清单项目综合单价									1656.9					
费用明细	-					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
	主材	挂墙洗手星				套	1	1578		1578				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004164			项目名称		收污车				计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	收污车	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
小计				0	1678	0	0	83.9	0	1678	0	0	83.9	
清单项目综合单价									1761.9					
费用明细	-					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
	主材	收污车				套	1	1678		1678				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004165			项目名称		挂墙储水式热水器				计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	挂墙储水式热水器	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
小计				0	4124	0	0	206.2	0	4124	0	0	206.2	
清单项目综合单价									4330.2					
费用明细	-					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
	主材	挂墙储水式热水器				套	1	4124		4124				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004166			项目名称		洗地龙头				计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	洗地龙头	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
小计				0	2198	0	0	109.9	0	2198	0	0	109.9	
清单项目综合单价									2307.9					
费用明细	-					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
	主材	洗地龙头				套	1	2198		2198				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004167			项目名称		靠墙双星盐污碟台				计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	靠墙双星盐污碟台2300*760*870mmH/150	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
小计				0	6327	0	0	316.35	0	6327	0	0	316.35	
清单项目综合单价									6643.35					
费用明细	-					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工													
	材料													
	主材	靠墙双星盐污碟台2300*760*870mmH/150				套	1	6327		6327				

工程量清单综合单价分析表

		设备																															
		机械																															
项目编码		031004004168			项目名称			80L 活动圆形垃圾桶			计量单位		套		工程量		1																
清单综合单价组成明细																																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价																			
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润							
BC-1		80L 活动圆形垃圾桶		套		1		0		216		0		0		10.8		0		216		0		0		10.8							
小计																		0		216		0		0		10.8							
清单项目综合单价																																226.8	
		-																单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
费用明细		人工																															
		材料																															
		主材																80L 活动圆形垃圾桶		套		1		216		216							
		设备																															
		机械																															
项目编码		031004004169			项目名称			电加热双缸通道式洗碗机			计量单位		套		工程量		1																
清单综合单价组成明细																																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价																			
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润							
BC-1		电加热双缸通道式洗碗机		套		1		0		80647		0		0		4032.35		0		80647		0		0		4032.35							
小计																		0		80647		0		0		4032.35							
清单项目综合单价																																84679.35	
		-																单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
费用明细		人工																															
		材料																															
		主材																电加热双缸通道式洗碗机		套		1		80647		80647							
		设备																															
		机械																															
项目编码		031004004170			项目名称			牛角罩			计量单位		套		工程量		1																
清单综合单价组成明细																																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价																			
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润							
BC-1		牛角罩		套		1		0		1319		0		0		65.95		0		1319		0		0		65.95							
小计																		0		1319		0		0		65.95							
清单项目综合单价																																1384.95	
		-																单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
费用明细		人工																															
		材料																															
		主材																牛角罩		套		1		1319		1319							
		设备																															
		机械																															
项目编码		031004004171			项目名称			牛角罩			计量单位		套		工程量		1																
清单综合单价组成明细																																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价																			
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润							
BC-1		牛角罩		套		1		0		1319		0		0		65.95		0		1319		0		0		65.95							
小计																		0		1319		0		0		65.95							
清单项目综合单价																																1384.95	
		-																单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
费用明细		人工																															
		材料																															
		主材																牛角罩		套		1		1319		1319							
		设备																															
		机械																															
项目编码		031004004172			项目名称			90° 转角台			计量单位		套		工程量		1																
清单综合单价组成明细																																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价																			
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润							
BC-1		90° 转角台		套		1		0		14663		0		0		733.15		0		14663		0		0		733.15							
小计																		0		14663		0		0		733.15							
清单项目综合单价																																1384.95	
		-																单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
费用明细		人工																															
		材料																															
		主材																90° 转角台		套		1		14663		14663							
		设备																															
		机械																															
项目编码		031004004173			项目名称			靠墙洁碟台连杯茜架			计量单位		套		工程量		1																
清单综合单价组成明细																																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价																			
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润							
BC-1		靠墙洁碟台连杯茜架		套		1		0		2416		0		0		120.8		0		2416		0		0		120.8							
小计																		0		2416		0		0		120.8							
清单项目综合单价																																2536.8	
		-																单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
费用明细		人工																															
		材料																															
		主材																靠墙洁碟台连杯茜架		套		1		2416		2416							
		设备																															
		机械																															
项目编码		031004004174			项目名称			可调式四层层架			计量单位		套		工程量		1																
清单综合单价组成明细																																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价																			
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润							
BC-1		可调式四层层架 1800*500*180mm		套		1		0		2618		0		0		130.9		0		2618		0		0		130.9							
小计																		0		2618		0		0		130.9							
清单项目综合单价																																2748.9	
		-																单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
费用明细		人工																															

第 28 页, 共 28 页

费用明细	材料													
	主材	可调式四层层架1800*500*1800mmL				套	1		2618	2618				
	设备													
	机械													
项目编码	031004004175			项目名称	远红外线高温消毒柜			计量单位	套		工程量	2		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	远红外线高温消毒柜	套	1	0	15312	0	0	765.6	0	15312	0	0	765.6	
小计									0	15312	0	0	765.6	
清单项目综合单价									16077.6					
	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工													
	材料													
	主材			远红外线高温消毒柜			套	1	15312		15312			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004176			项目名称	静音型风幕机			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	静音型风幕机	套	1	0	1308	0	0	65.4	0	1308	0	0	65.4	
小计									0	1308	0	0	65.4	
清单项目综合单价									1373.4					
	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工													
	材料													
	主材			静音型风幕机			套	1	1308		1308			
	设备													
	机械													
项目编码	031004004177			项目名称	粘捕式灭蝇器			计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
BC-1	粘捕式灭蝇器	套	1	0	432	0	0	21.6	0	432	0	0	21.6	
小计									0	432	0	0	21.6	
清单项目综合单价									453.6					
	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工													
	材料													
	主材			粘捕式灭蝇器			套	1	432		432			
	设备													
	机械													

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	25941.6	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称:	南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
标 段:	南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					25941.6
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	25941.6
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	20750.66
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	5190.94
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RCF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地下地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
			合计				25941.6

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程

第 1 页，共 1 页

标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明-厨房设备工程
标段：南山区高新区北区联合大厦建设项目员工食堂及公共区域室内装修及泛光照明

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	44772.03
1	增值税应纳税额	A5	3.02	39975.03
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	4797
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	0
合计				44772.03