厂区零星建筑工程
询价公告

致贵公司：

厂区零星建筑工程，现邀请贵公司对厂区零星建筑工程进行报价。

一、项目概况

1、项目名称：厂区零星建筑工程

2、项目地点：广西防城港市港口区玉石滩大道 12 号

3、招标范围及要求：包括但不限于施工内容的所有工作，具体详见工程量清单如下：

序号	施工分部/部位	工作内容	工程量	单位
1	焚烧车间主线引风机西面钢结构雨棚屋面	钢结构屋面：20 号槽钢钢梁、16 号槽钢斜撑 80*40*2 屋面檩条间距 1100mm、4mm 厚树脂瓦安装	23.60	㎡
2	焚烧车间主线引风机西面钢结构雨棚墙面	钢结构墙面：100 直径钢管立柱 80*40*2 墙面檩条间距 1100mm、3mm 厚透明瓦	10.00	㎡
3	景观水幕墙施工	中国黑大理石四周包边线条	40.00	m
		透明防水	32.60	㎡
		池底 C30 混凝土硬化，砼厚度 10cm	22.50	㎡
		四周围堰标砖砌筑 12 墙高度 20CM，两侧及顶面 M7.5 水泥砂浆抹灰	23.70	m
		围堰两侧与顶面及池底铺贴 600*600 地面抛光砖	42.76	㎡
		2 台 700W 循环水泵安装调试及电源线布设	1.00	项
		Φ40PPR 给水管安装，，含地面混凝土破除，土方开挖及回填	120.00	m
		DN110PVC-U 排水管安装，含地面混凝土破除，土方开挖及回填	12.00	m
4	综合楼二楼档案室轻钢龙骨隔断	100 系列墙面轻钢龙骨隔断，双面单层 9.5mm 厚石膏板封板，两侧墙面一底两面乳胶漆饰面	20.50	㎡
5	物化车间二楼配电房吸音吊顶板更换	拆除原已变形吊顶板，含垃圾清运	100.80	㎡
		7mm 厚 600*600 埃特板吊顶板安装	100.80	㎡
说明：1、以上报价包工包料包安全，固定总价包干，包垃圾清理等完成以上工作的一切费用，不因任何因素而调整。 2、工期 40 个日历天。 3、质量要求合格，质保期 24 个月。				

二、投标文件要求

5、本次招标以最低价确定中标人

六、投标方式及地点

1、有效的法人营业执照及房屋建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质（需加盖公章）。

2、资金等方面具备相应的施工能力。

3、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；在经营活动中没有重大违法记录。

4、本项目不接受任何形式的联合体参与报价。

5、报价函。

6、报价清单。

三、工程工期、进度及质量要求

1、工程总工期：自合同签订之日起共计 40 日历天完工。

2、工程进度要求：每延误 1 天工期，贵司赔偿我司 2000 元；如出现特殊情况，经我司同意后工期另行商议。

3、工程质量要求等级为合格，质量标准的评定以国家或行业现行的质量检验评定标准为依据，如当地建设行政主管部门另有规定，也应达到其规定标准。因贵司原因工程质量达不到质量标准的，贵司应承担违约责任，并赔偿我司的一切相应损失，且工期不顺延。

4、质保期 2 年。

四、付款方式

1、合同签订后乙方完工并通过验收合格，且乙方向甲方提供甲方要求付款资料并经甲方审核无误后 30 个工作日内付至合同总价 97%，质保金 3%在质保期满后免息支付。

2、支付方式：银行转账支付。乙方在每次付款前须出具对应金额 9%增值税专用发票及请款资料，付至 97%时需开具全额增值税专用发票。

五、报价内容

1、控制价：大写人民币:肆万捌仟捌佰柒拾伍元贰角整（¥48875.20），超过本上限价格无效。

2、投标价为固定总价包干，应包含完成本工程全部工作所需的费用，且视为包括但不限于以下费用：包括人工费、保险费、材料费、机械费、运输费、水电费、管理费、利润及含 9%增值税等费用。

3、本次招标以最低价确定中标人，若报价超出控制价，则按无效处理。

六、投标方式及截止日期

1、报价材料：盖章的报价单壹份（留报价联系人及报价联系电话）；营业执照及投标文件要求。；

2、投标方式：线上邮箱投标，报价单位将报价材料的扫描件在截止日期前发送至投标邮箱：gxsthb@126.com。邮件主题：XX公司报价+项目名称。

3、招标截止日期：2026年11月23日中午12：00前

七、开标方式及联系方式

1、开标方式：线上开标

2、中标公示：阳光采购公示，不再另行通知各报价单位。

3、联系电话：0770-2071705（唐工）

联系地址：广西防城港市港口区玉石滩大道12号。

八、其他：最终解释权归采购单位所有

广西深投环保科技有限公司

2026年11月19日

报价函（参考）

广西深投环保科技有限公司(招标人):

1、根据已收到的招标文件，我单位经考察现场和研究上述有关规定后，决定综合包干总价费用报价为:¥_____元(小写)，_____(大写)。

2、我方承诺在签订合同日期开始40日历天内完成厂区零星建筑工程所需要完成的内容。

3.我方同意并接受询价函所明确的付款方式。

4.你方的中标通知书和询价函以及本报价函将构成约束我们双方的合同。

单位名称：_____（公章）

报价人：_____（签字）

负责人：_____（签章或签字）

联系电话：_____

年　　月　　日

厂区零星建筑工程报价单

序号	施工分部/部位	工作内容	工程量	单位	单价（元）	总价小计（元）
1	焚烧车间主线引风机西面钢结构雨棚屋面	钢结构屋面：20 号槽钢钢梁、16 号槽钢斜撑 80*40*2 屋面檩条间距 1100mm、4mm 厚树脂瓦安装	23.60	㎡		
2	焚烧车间主线引风机西面钢结构雨棚墙面	钢结构墙面：100 直径钢管立柱、80*40*2 墙面檩条间距 1100mm、3mm 厚透明瓦	10.00	㎡		
3	景观水幕墙施工	中国黑大理石四周包边线条	40.00	m		
		透明防水	32.60	㎡		
		池底 C30 混凝土硬化，砼厚度 10cm	22.50	㎡		
		四周围堰标砖砌筑 12 墙高度 20CM，两侧及顶面 M7.5 水泥砂浆抹灰	23.70	m		
		围堰两侧与顶面及池底铺贴 600*600 地面抛光砖	42.76	㎡		
		2 台 700W 循环水泵安装调试及电源线布设	1.00	项		
		Φ40PPR 给水管安装，，含地面混凝土破除，土方开挖及回填	120.00	m		
		DN110PVC-U 排水管安装，含地面混凝土破除，土方开挖及回填	12.00	m		
4	综合楼二楼档案室轻钢龙骨隔断	100 系列墙面轻钢龙骨隔断，双面单层 9.5mm 厚石膏板封板，两侧墙面一底两面乳胶漆饰面	20.50	㎡		
5	物化车间二楼配电房吸音吊顶板更换	拆除原已变形吊顶板，含垃圾清运	100.80	㎡		
		7mm 厚 600*600 埃特板吊顶板安装	100.80	㎡		
					总价合计	

说明：1、以上报价包工包料包安全，固定总价包干，已包含税率 9%增值税，包垃圾清理等完成以上工作的一切费用。

2、工期 30 个日历天。

3、质量要求合格，质保期 24 个月。

报价单位：
（加盖公章）

联系人：