

招标控制价

招 标 人： 深圳市建筑工务署工程管理中心

法定代表人
或者其授权人：

工 程 名 称： 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工
总承包工程

招标控制价(小写)： 81504226.07

(大写)： 捌仟壹佰伍拾万零肆仟贰佰贰拾陆元零柒分

造价咨询人：

法定代表人
或者其授权人：

编 制 人：

编 制 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称： 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页 共 1 页

填表须知

工程名称： 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页 共 1 页

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	单项工程名称	金额（元）
一	单项工程费合计	80923155.25
1	国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程	80923155.25
二	工程建设其他费合计	581070.82
三	设备及工器具购置费合计	0.00
四	总报价	81504226.07

工程建设其他费计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
				单价	合价	
1	勘察设计费	元	0	0	0	
2	工程检测费	元	0	0	0	
3	基桩检测	元	0	0	0	
4	地基基础检测	元	0	0	0	
5	锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验	元	0	0	0	
6	钢结构探伤检测	元	0	0	0	
7	钢网架构变形检测	元	0	0	0	
8	建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测	元	0	0	0	
9	外墙饰面砖粘结强度检测	元	0	0	0	
10	建筑物沉降、变形检测	元	0	0	0	
11	室内环境质量检测	元	0	0	0	
12	智能建筑检测	元	0	0	0	
13	建筑节能检测	元	0	0	0	
13	其他检验费	元	0	0	0	
14	城市道路临时占用费	元	0	0	0	
15	城市道路挖掘修复费	元	0	0	0	
16	临时占用绿地费	元	0	0	0	
17	绿化补偿（赔偿）费	元	0	0	0	
18	工程保险费	元	0	0	0	(含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
19	弃土场接纳处置费	元	0	0	190.82	深建价[2013]3号
20	弃土费	m3	4.06	47	190.82	

工程建设其他费计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
				单价	合价	
20	其他费	项	0	0	580880	
21	白蚁防治费	项	1	63500	63500	白蚁防治费（按项包干，结算时不预约调整）
22	BIM技术应用费	m2	25869	20	517380	BIM技术应用费（按m2单价包干，结算时实际面积结算）
合计					581070.82	

设备及工器具购置费计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施
工总承包工程

序号	设备名称	型号规格	计量单位	工程 量	金额:(元)		备注
					单价	合价	
合计						0.00	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程
 第 1 页，共 1 页

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-拆除工程	224773.8
2	国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰装修工程	17547973
3	国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程	14200198.94
4	国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-雨篷工程	229425.87
5	国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-标识工程	716615.22
6	国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-给排水工程	376977.15
7	国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程	10675828.36
8	国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程	5144052.52
9	国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程	7037262.7
10	国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程	2834090.65
11	国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程	18085957.04
12	暂列金额	3850000
13	专业工程暂估价	0
14	优质优价奖励费	0
合计		80923155.25

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-拆除工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		拆除工程					198614.22	0	
1-1	011616B005001	其他拆除	1. 拆除范围:2栋1楼原物流电梯厅装饰层(墙面、柱面、天棚)及管线等;室内墙体拆除以及墙体中的门、圈过梁构造柱;部分幕墙;室内混凝土地面及泡沫混凝土(含基础开挖部分);室外绿化及填土层拆除;原有风管、消防系统(消防栓、烟感、警报按钮、喷淋)及配电箱等机电拆除,2、3号楼大门改造及雨棚安装造成的原有铝板拆除(保护性拆除)及恢复,具体详见图纸及范围 2. 残值费用及利旧:按招标文件及图纸要求保护性拆除,原则上在新建工程中利旧处理,拆除后的未能利旧的设备处置费用(含残值扣除)投标人在投标报价中综合考虑;破坏性拆除如金属材料/构件等的残值费用投标人在投标报价中综合考虑 3. 含垃圾清理、运输下楼、外运及弃置费用,外运距离及弃置占投标单位自行考虑	项	1	198614.22	198614.22	0	
合计							198614.22	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-拆除工程				标段: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程								
项目编码		011616B005001		项目名称		其他拆除		计量单位	项		工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	9.639	1426.68	346.89	0	314.11	352.4	13751.76852	3343.67271	0	3027.70629
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.09639	571.35	0	0	1892.61	252.58	55.0724265	0	0	182.4286779
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.09639	0	45.69	0	61242.66	4106.15	0	4.4040591	0	5903.179997
080001-1	素混凝土拆除 垫层	10m3	37.497	1112.67	341.45	0	226.09	277.13	41721.78699	12605.35005	0	8477.69673
120001-217+120001-218*25	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:30km)	1000m3	0.37497	0	45.69	0	115438.69	7737.83	0	17.1323793	0	43286.04559
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.37497	544.14	0	0	3677.39	366.18	204.0361758	0	0	1378.910928
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.2561	2524.36	0	0	0	555.62	646.488596	0	0	142.294282
120001-212+120001-213*20	新型全密闭式智能泥头车 LNG 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.02561	0	45.69	0	62866.53	4214.97	0	1.1701209	0	1610.011833
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.02561	571.35	0	0	1892.61	252.58	14.6322735	0	0	48.4697421
独立费	玻璃幕墙拆除	m2	53.36	95	5	0	0	0	5069.2	266.8	0	0
独立费	门厅拆除	m2	50.8	36	4	0	0	0	1828.8	203.2	0	0
独立费	铝板幕墙拆除及恢复	m2	31.92	288	72	0	0	0	9192.96	2298.24	0	0
独立费	弃置费	m3	502.05	4.7	42.3	0	0	0	2359.635	21236.715	0	0
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1021.33	0	0	872.18	283.23	1021.33	0	0	872.18
小计									75865.70998	40174.68492	0	17787.16406
清单项目综合单价									198614.1887513			
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	40597.29735	1.3891	56393.71					
		降效增加人工费		元	1021.33	1	1021.33					
	材料	空心六角钢		kg	8.863233	5.58	49.46					
		编织袋		条	21211.2	0.75	15908.4					
		合金钢钻头(一字型)		个	3.710388	4.88	18.11					
		高压风管 Φ25-6P-20m		m	1.264935	8.92	11.28					
		水		m3	5.96364	3.77	22.48					
		其他材料费(按百分比计算)		元	160.025267	1	160.03					
	主材											
设备												
机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	1.000278	1609.36	1609.81						
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF		台班	35.629302	1375.08	48993.14						
	新型全密闭式智能泥头车 LNG		台班	1.132858	1411.79	1599.36						
	风动凿岩机 手持式		台班	54.041457	13.01	703.08						
	洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班	0.282816	693.34	196.09						
	洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班	0.015366	693.34	10.65						
	内燃空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=3.0		台班	26.967714	400.57	10802.46						
	降效增加机械费		元	872.18	1	872.18						

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-拆除工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	5059.83	
2	履约担保手续费	89.91	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-拆除工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-拆除工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-拆除工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-拆除工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-拆除工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	7354.01
1	增值税应纳税额	A5	3.02	6566.08
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	787.93
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	13655.83
合计				21009.84

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		科研、辅助及配套用房					12331683.19	0	
1-1		地面工程					5151983.86	0	
1-1-1	011102003001	地砖地面	1. CT-02:800*800哑光砖 2. 9MM厚柔光砖, 水性反应树脂RG(II)类填缝剂同砖色 3. 5MM厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 4. 35~45MM厚M20预拌水泥砂浆保护层兼找平层 5. 水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 6. 钢筋混凝土楼板清理 7. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8. 含建筑物超高增加费	m2	76.09	211.17	16067.93	0	
1-1-2	011102003002	地砖地面	1. CT-02:800*800哑光砖 2. 9MM厚柔光砖, 水性反应树脂RG(II)类填缝剂同砖色 3. 5MM厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 4. C20细石混凝土找平层, 最薄处35~45MM 5. 水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 6. 钢筋混凝土楼板清理 7. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8. 含建筑物超高增加费	m2	13595.03	213.35	2900499.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 2 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3	011102003003	地砖地面	1. CT-04:600*1200C 哑光砖 2. 9MM厚柔光砖, 水性反应树脂RG(II)类填缝剂同砖色 3. 5MM厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 4. C20细石混凝土找平层, 最薄处35~45MM 5. 水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 6. 钢筋混凝土楼板清理 7. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8. 含建筑物超高增加费	m2	2775.92	212.94	591104.4	0	
1-1-4	011103002001	PVC胶地板	1. GA-01/01A/GA-02:PVC卷材胶地板 2. 2MM厚同质透心PVC胶地板, 同色焊条焊缝 3. 2MM配套专用胶粘剂粘贴 4. 5MM厚水泥基自流平一道, 最薄处3MM 5. 水泥自流平界面剂 6. C20细石混凝土找平层, 原浆抹面赶光, 最薄处40MM 7. 水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 8. 钢筋混凝土楼板清理 9. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 10. 含建筑物超高增加费	m2	1339.6	292.15	391364.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 3 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5	011103B001001	环氧树脂自流平地面	1. GA-03:环氧树脂自流平 2. 环氧树脂面层(底涂1遍约0.5mm厚,面涂约2.5mm厚),共3MM厚 3. 3MM厚自流平一道找平层 4. 水泥自流平界面剂 5. 40~50MM厚C20细石混凝土找平层 6. 钢筋混凝土楼板清理 7. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8. 含建筑物超高增加费	m2	1405.26	157.9	221890.55	0	
1-1-6	011103002002	PVC胶地板	1. GA-05/05A:PVC胶地板(防静电) 2. 2MM同质透心防静电地板,专用导电胶水粘贴 3. 铜箔(0.05厚,宽度30mm,纵横间距1米宽) 4. 5MM厚水泥基自流平一道,最薄处3MM 5. 水泥自流平界面 6. C20细石混凝土找平层,原浆抹面赶光,最薄处40MM 7. 水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 8. 钢筋混凝土楼板清理 9. 踢脚线:2MM同质透心防静电地板踢脚 10. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 11. 含建筑物超高增加费 12. 说明:踢脚线不另行计量,投标单价综合考虑	m2	163.73	316.45	51812.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 4 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-7	011103001001	PVC胶地板	1. GA-09:黑色PVC片材地胶(难燃) 2. 500*500*2MMPVC地板 3. 2MM配套专用胶粘剂粘贴 4. 5MM厚水泥基自流平一道,最薄处3MM 5. 水泥自流平界面剂 6. C20细石混C20细石混凝土找平层,原浆抹面赶光,最薄处40MM 7. 水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 8. 钢筋混凝土楼板清理 9. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 10. 含建筑物超高增加费	m2	108.64	292.19	31743.52	0	
1-1-8	011103001002	PVC胶地板	1. GA-08:PVC片材地胶 2. 455*455*2MM复合PVC地板 3. 2MM配套专用胶粘剂粘贴 4. 5MM厚水泥基自流平一道,最薄处3MM 5. 水泥自流平界面剂 6. C20细石混C20细石混凝土找平层,原浆抹面赶光,最薄处40MM 7. 水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 8. 钢筋混凝土楼板清理 9. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 10. 含建筑物超高增加费	m2	1641.61	292.19	479662.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 5 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-9	011104004001	防静电活动地板	1. GA-04:防静电地板/通风防静电地板 600*600*35mm 2. 支架与横梁安装, 安装可调节支架系统(防静电地板专用支架), 用膨胀螺栓固定底座 3. 刷防尘漆一遍 4. 清理地面灰尘、砂石 5. 1:3水泥砂浆找平层20厚, 确保平整度误差≤3mm 6. 水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 7. 钢筋混凝土楼板清理 8. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9. 含建筑物超高增加费	m2	299.75	361.55	108374.61	0	
1-1-10	011104003001	等电位地面	1. MT-06:等电位地面 2. 5mm厚镀锌钢板固定在地面钢骨架上 3. 铜箔(0.05厚, 宽度50mm, 铜箔固定底部镀锌钢扁通龙骨架上) 4. 25*50*5mm镀锌钢扁通龙骨架(骨架间距宽1.2*长2.4M), 龙骨与龙骨之间的空隙采用25mm厚水泥砂浆找平 5. C20细石混凝土找平层, 原浆抹面赶光, 最薄处20MM 6. 水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 7. 钢筋混凝土楼板清理干净 8. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9. 含建筑物超高增加费	m2	255.68	395.8	101198.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 6 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-11	011105006001	金属踢脚线	1. 50*1.5mm厚铝合金成品踢脚线 2. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 3. 说明：圆柱及弧形墙处投标单价综合考虑 4. 含建筑物超高增加费	m	10236.17	20.31	207896.61	0	
1-1-12	011108001001	门槛石	1. 25厚鱼肚灰石材(石材需做六面防护)，底面须做背胶处理，拼缝处用同色大理石专用填缝剂填缝，面层需整体打磨，做结晶处理 2. 10MM厚专用粘结剂进行粘结铺贴 3. 20~30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 原建筑楼板清理干净 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	m2	43.02	1005.27	43246.72	0	
1-1-13	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 2MM厚聚合物水泥防水涂料(II型)，门口地面延伸500MM 2. 墙面翻上300mm高 3. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4. 含建筑物超高增加费	m2	101.76	70	7123.2	0	
1-2		天花工程					5065532.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 7 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1	011204004001	吊顶天棚转换层	1. L50x50#热镀锌角钢固定件, Φ8*80膨胀螺丝, 刷两遍防锈漆处理, 膨胀螺栓固定满焊接处理 2. 竖向50X50X5镀锌钢方通, ≤1200 3. 纵横向L50X5镀锌角钢骨架网, 满焊接刷两遍防锈漆处理 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 说明:投标单价综合考虑层高、吊顶高度及吊顶材料不同的情况 6. 含建筑物超高增加费	t	29.52	11379.28	335916.35	0	
1-2-2	011302001001	天花吊顶	1. 硅酸钙板吊顶 2. 双层9mm厚硅酸钙板, 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长≥10, 短边≥15 3. 60系列上人轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距1000, 次龙骨中距400, 横撑龙骨中距400 4. 吊顶反支撑:CS60主龙骨及斜撑, 横撑通长设置, 间距2000, 纵向吊杆2M设置1组CS60反支撑 5. M10膨胀螺栓连ΦC10钢筋吊杆, 双向中距1000 6. 钢筋混凝土结构顶板清理 7. 投标单价综合考虑灯槽(不含灯具)检修口制安 8. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9. 含建筑物超高增加费	m2	3284.73	188.29	618481.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 8 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	011302001002	铝扣板天花	1. 01/02: 铝扣板 2. 1.2厚白色铝扣板, 聚酯粉末喷涂饰面工艺 3. 扣板配套铁三角龙骨(26*28*0.6MM) 4. L型白色烤漆轻钢边龙骨(22*22*0.4MM), 固定间距@200MM 5. C38*12*1.0MM轻钢主龙骨(承载龙骨), 间距@1000MM 6. 吊顶反支撑:CS60主龙骨及斜撑, 横撑通长设置, 间距2000, 纵向吊杆2M设置1组CS60反支撑 7. \varnothing 10 热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定, 吊杆双向布置, 间距@1000MM, 端头吊杆距墙 \leq 300MM 8. 钢筋混凝土结构顶板清理 9. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 10. 含建筑物超高增加费 11. 说明: 投标单价综合考虑铝扣板尺寸规格	m2	13247.61	246.96	3271629.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 9 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-4	011302001003	微孔蜂窝吸音铝板天花	1. MT-09:12mm微孔蜂窝吸音铝板 2. 微孔蜂窝吸音铝板:整板1200mm*3000mm, 表板 1.0mm+铝蜂窝芯 10mm+ 背板 1.0mm 3. 与成品铝板配套专用下层副龙骨联结, 间距≤600; 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊件连接后找平 5. 吊顶反支撑:CS60主龙骨及斜撑, 横撑通长设置, 间距2000, 纵向吊杆2M设置1组CS60反支撑 6. M8膨胀螺栓连 Φ8 钢筋吊杆, 双向中距≤1200 7. 灯槽:阻燃夹板基层, 瓦楞铝板饰面	m2	33.95	509.05	17282.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 10 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-5	011302001004	吊顶天棚	1. 电解钢板MT-11 2. 板缝采用抗菌防霉手术室专用耐候硅胶处理 3. 1.2mm厚工厂成品医用模块电解钢板[含1.2mm厚成品过渡圆弧电解钢板(内衬保温棉)], 化高温高压预喷涂抗菌漆, 背衬板采用专用胶, 点焊固定于镀锌方管龙骨上, 在风口及器具四周处设置加固龙骨, 无机预涂板和R60的电解钢板阴阳角圆弧接缝处采用专用密封胶填缝 4. 50*50*5MM镀锌方通龙骨焊接、除渣、防锈(焊接点刷防锈漆2遍) 5. ϕ 8吊筋间距 \leq 1200mm, M8膨胀螺栓固定于建筑楼板 6. 钢筋混凝土楼板清理干净 7. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8. 含建筑物超高增加费	m2	127.64	467.98	59732.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 11 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6	011302001005	吊顶天棚	1. 部位：展示墙及合影墙走道 2. MT-01A瓦楞铝板(1.2mm)，聚酯粉末喷粉 3. 铝合金集成带，颜色同天花 4. 与成品铝板配套专用下层副龙骨联结，间距≤600； 5. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200,用吊件与钢筋吊件连接后找平 6. 吊顶反支撑:CS60主龙骨及斜撑，横撑通长设置，间距2000,纵向吊杆2M设置1组CS60反支撑 7. M8膨胀螺栓连Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200 8. 灯槽:阻燃夹板基层，瓦楞铝板饰面 9. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 10. 含建筑物超高增加费	m2	182.32	575.65	104952.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 12 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-7	011302001006	吊顶天棚	1. 部位：单人病房、多人病房 2. MT-01A瓦楞铝板(1.2mm)，聚酯粉末喷粉 3. 与成品铝板配套专用下层副龙骨联结，间距≤600； 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊件连接后找平 5. 吊顶反支撑：CS60主龙骨及斜撑，横撑通长设置，间距2000，纵向吊杆2M设置1组CS60反支撑 6. M8膨胀螺栓连Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200 7. 灯槽：阻燃夹板基层，瓦楞铝板饰面 8. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9. 含建筑物超高增加费	m2	74.1	482.33	35740.65	0	
1-2-8	011302001007	吊顶天棚	1. 部位：护士站服务台处亚克力透光片吊顶 2. 尺寸：宽*高800*300mm 3. 40*40*5镀锌方通 4. 基层：12mm阻燃夹板 5. 饰面：WD-03木纹覆膜水泥纤维板 6. 涂料处阴、阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带 7. 亚克力透光片 8. 具体做法详见2D-DT-11 9. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 10. 含建筑物超高增加费	m	7.83	804.44	6298.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 13 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-9	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒及玻璃侧边封板 2. 基层:12mm阻燃夹板 3. 面层:9mm硅酸钙板 4. 具体做法详见03/2D-DT-01 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑物超高增加费	m	1626.99	160.41	260985.47	0	
1-2-10	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 滚刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 2. 满刮2厚面层腻子找平,阴、阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带,刮腻子抹平 3. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4. 含建筑物超高增加费	m2	5192.61	53.7	278843.16	0	
1-2-11	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 部位:原顶天花 2. 滚刷或喷涂无机涂料一底两面 3. 包含板底、梁侧及管线喷涂 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 工程量计算规则及报价说明:工程量按天花投影面积计算,管线喷涂及梁策侧不另计算工程量,投标单价中综合考虑 6. 含建筑物超高增加费	m2	2657.84	28.47	75668.7	0	
1-3		墙面工程					1873156.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 14 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1	011406001001	无机涂料墙面	1. PT-01/PT-02/PT-03/PT-05 2. 刷无机涂料(两遍) 3. 抗碱封闭底涂料一道(干燥后再做面涂) 4. 刮腻子两遍, 阴、阳角分别贴PVC护角条 5. 墙基层清理干净 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 说明:不同的基层情况、圆柱及弧形墙面、涂料颜色投标单价综合考虑 8. 含建筑物超高增加费	m2	31455.9	50.91	1601419.87	0	
1-3-2	011406001002	无机涂料墙面	1. 部位:吊顶上外露墙面 2. 滚刷或喷涂无机涂料一底两面 3. 包含墙面及管线喷涂 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 工程量计算规则及报价说明:按墙面垂直投影面积计算, 管线喷涂部分不另计算工程量, 投标单价综合考虑 6. 含建筑物超高增加费	m2	4640.84	18.97	88036.73	0	
1-3-3	011204003001	瓷砖墙面	1. CT-03:400*800mm 瓷砖 2. 9MM厚陶瓷墙面砖, 水性反应树脂RG(II)类填缝剂同砖色, 阳角采用成品弧形烤漆铝合金护角(5*5*1.2MM) 3. 5MM厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 4. 界面剂甩毛一道 5. 墙体清理干净 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	m2	120.03	173.94	20878.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 15 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4	011207001001	墙面装饰板	1. MT-12电解钢板 2. 板缝清灰后采用抗菌防霉手术室专用耐候硅胶处理, 保证气密性 3. 1. 2mm厚工厂成品医用模块化电解钢板{(规格参见材料表)已采用高温高压预喷涂抗菌漆, 背衬板采用专用胶粘接}, 点焊固定于镀锌方管龙骨上, 在风口及器具四周处设置加固龙骨 4. 50*50*5镀锌方通龙骨焊接、除渣、防锈(焊接点刷防锈漆2遍) 5. 墙面清理干净 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	m2	143. 42	530. 08	76024. 07	0	
1-3-5	011207001002	墙面装饰板	1. WD-02/WD-03布纹/木纹覆膜水泥纤维板 2. 成品8. 0厚覆膜水泥纤维板, 企口拼接 3. 配套可调节铝合金扣片34*54*11MM(3MM厚), 间距≤500MM 4. U型铝合金横龙骨49*12*3MM横向通长, 竖向@600MM, 用盘头自攻钉固定于竖向龙骨或轻钢龙骨隔墙上 5. L50镀锌角钢龙骨(2栋718室) 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	m2	146. 74	360. 96	52967. 27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 16 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-6	011207001003	展示墙	1. 部位:2栋6楼走道展示墙 2. 龙骨:轻钢龙骨 3. 基层及面层:12mm阻燃夹板及9mm硅酸钙板 4. 灯槽:12mm阻燃夹板基层, 1.2厚灰色不锈钢饰面MT-13 5. 显示屏背板及收口:1.2厚MT-04香槟色不锈钢收口MT-04, 背板12厚阻燃夹板 6. 具体做法详见01/2D-DT-07及参03/2D-DT-05 7. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8. 工程量计算规则:按墙面垂直投影面积计算, 扣除喷绘预留面积及门洞面积 9. 含建筑物超高增加费	m2	65.49	226.81	14853.79	0	
1-3-7	011207001004	LED屏背景墙	1. 部位:2栋718研讨室显示屏背景墙 2. 尺寸:长*高4400*3200mm 3. 龙骨:L50镀锌角钢 4. 基层及面层:12厘阻燃夹板基层, 9厘硅酸钙板面 5. 灯槽:12厚阻燃夹板基层, 1.2厚香槟色不锈钢饰面MT-04 6. 显示屏背板及收口:1.2厚MT-04香槟色不锈钢收口MT-04, 背板12厚阻燃夹板 7. 具体做法详见02/2D-DT-06及03/2D-DT-05 8. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9. 含建筑物超高增加费 10. 说明: 工程量按墙面正面垂直投影面积计算	m2	14.08	546.3	7691.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 17 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-8	010903002001	墙面涂膜防水	1. 2MM厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 3. 含建筑物超高增加费	m2	141.17	79.94	11285.13	0	
1-4		其他工程					241010.14	0	
1-4-1	011501001001	护士站服务台	1. 长*宽*高:4030/2495*900mm*850mm 2. 20厚白色有机人造石台面及立面ST-05 3. 40*40*5镀锌方通钢架支撑 4. 阻燃夹板基层, 3厚WD-01木饰面柜体, 油漆饰面 5. 1.2厚灰色不锈钢踢脚线 6. WD-03木纹覆膜水泥纤维板 7. 含抽屉、锁、滑轮、导轨、铰链五金配件 8. 投标单价包含服务台制作安装等一切工序的费用 9. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 10. 含建筑物超高增加费	m	5.63	3511.65	19770.59	0	
1-4-2	011501001002	洗手台地柜	1. 宽*高:600*800mm 2. 20厚白色人造石台面及侧边ST-02 3. 柜门及柜体:15厘阻燃夹板基层, 3厚WD-01木饰面柜体, 油漆饰面 4. 1.2厚灰色不锈钢踢脚线 5. 含铰链等五金配件 6. 投标单价包含龙头洗手盆开孔, 地柜制作安装等一切工序的费用 7. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8. 含建筑物超高增加费	m	73.74	1806	133174.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程
 第 18 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3	011501001003	洗手台吊柜	1. 宽*高:300*1000mm 2. 柜门及柜体:阻燃夹板基层, 3厚WD-01木饰面柜体, 油漆饰面 3. 五金:铰链等五金配件 4. 投标单价包含吊柜制作安装等一切工序的费用 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑物超高增加费	m	73.74	1003.33	73985.55	0	
1-4-4	01B001	抗震台	1. 黑金砂抗震台 2. 抗(减)震台尺寸:详见图纸 3. 15厚黑金砂台面 4. 60mmC25混凝土板 5. 基础台底800*800瓷砖 6. 混凝土砖基础 7. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8. 说明:工程量按台面水平投影面积计算, 投标单价综合考虑不同规格尺寸 9. 含建筑物超高增加费	m2	11	1279.96	14079.56	0	
2		大数据展示与学术交流厅					755761.88	0	
2-1		地面工程					216926.95	0	
2-1-1	011104003002	钢板架空地面	1. 面层:8mm镀锌钢板 2. 龙骨基层:100*50*5MM镀锌扁通、L50X5镀锌角钢 3. 后置埋件:200*200*5镀锌钢板 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 含建筑物超高增加费 6. 说明:工程量按钢板实铺面积计算	m2	85.04	835.51	71051.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 19 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2	011104001001	地毯楼地面	1. GA-06/GA-07:500*500*6mm尼龙地毯 2. 配套专用胶粘剂粘贴 3. 5MM厚水泥基自流平一道,最薄处3MM 4. 水泥自流平界面剂 5. 50mm厚C20细石混凝土找平层,原浆抹面赶光 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费 8. 说明：工程量按地毯实铺面积计算；超出地毯铺贴范围的混凝土及自流平层投标单价综合考虑	m2	388.05	300.89	116760.36	0	
2-1-3	011207001005	台阶金属收边	1. MT-04:1.2厚香槟色抗指纹316不锈钢 2. 15mm厚阻燃夹板基层 3. 20mm水泥砂浆找平 4. 具体做法详见03/2D-DT-02 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑物超高增加费 7. 说明：工程量按不锈钢展开面积计算	m2	45.1	618.51	27894.8	0	
2-1-4	011105006002	金属踢脚线	1. 50*1.5mm厚铝合金成品踢脚线 2. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 3. 说明：圆柱及弧形墙处投标单价综合考虑 4. 含建筑物超高增加费	m	60.07	20.31	1220.02	0	
2-2		天花工程					125366.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 20 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-1	011302001008	跌级石膏板吊顶天棚	1. 硅酸钙板吊顶 2. 双层9mm厚硅酸钙板, 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长≥10, 短边≥15 3. 60系列上人轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距1000, 次龙骨中距400, 横撑龙骨中距400 4. 吊顶反支撑:CS60主龙骨及斜撑, 横撑通长设置, 间距2000, 纵向吊杆2M设置1组CS60反支撑 5. M10膨胀螺栓连ΦC10钢筋吊杆, 双向中距1000 6. 灯槽: 阻燃夹板基层灯槽 7. 钢筋混凝土结构顶板清理 8. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9. 含建筑物超高增加费	m2	388.05	245.14	95126.58	0	
2-2-2	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 滚刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 2. 满刮2厚面层腻子找平, 阴、阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带, 刮腻子抹平 3. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4. 含建筑物超高增加费	m2	487.85	53.7	26197.55	0	
2-2-3	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒及玻璃侧边封板 2. 基层:12mm阻燃夹板 3. 面层:9mm硅酸钙板 4. 具体做法详见03/2D-DT-01 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑物超高增加费	m	25.2	160.4	4042.08	0	
2-3		墙面工程					152550.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 21 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1	011207001006	墙面装饰板	1. MT-16:4mm仿布纹覆膜复合铝板 2. 龙骨:L50镀锌角钢 3. 灯槽:阻燃夹板基层, 1.2mm厚抗指纹304喷细砂不锈钢饰面 (MT-13) 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 含建筑物超高增加费 6. 说明: 工程量按覆膜铝板可见面垂直投影面积计算。投标单价综合考虑灯槽	m2	27.77	506.91	14076.89	0	
2-3-2	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 部位:独立圆柱 2. MT-16:4mm仿布纹覆膜复合铝板 3. 成品挂件挂复合铝板, 25*25*2.0槽铝收边 4. 龙骨:20*20*4镀锌方通 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑物超高增加费	m2	16.72	519.61	8687.88	0	
2-3-3	011207001007	LED屏背景墙	1. 部位:户内全彩LED屏 2. 龙骨:40*40*4mm镀锌角钢龙骨 3. 面层:12mm阻燃夹板 4. 收边MT-04:1.2mm厚香槟色抗指纹316不锈钢 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑物超高增加费 7. 说明: 工程量按墙面正面垂直投影面积计算	m2	31.32	349.86	10957.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程
 第 22 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-4	011207001008	墙面装饰板	1. MT-08:2mm厚超微孔金属吸声板饰面 2. 龙骨:L50镀锌角钢等龙骨 3. 灯槽:阻燃夹板基层, 1.2mm厚抗指纹316喷细砂不锈钢饰面(MT-04) 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 含建筑物超高增加费 6. 说明:工程量按超微孔金属吸声板可见面垂直投影面积计算。投标单价综合考虑灯槽及消防栓暗门制安	m2	153.6	773.62	118828.03	0	
2-4		其他工程					260918.3	0	
2-4-1	01B002	固定座椅	1. 交流厅座椅 2. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 3. 含建筑物超高增加费	把	240	1003.33	240799.2	0	
2-4-2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手及立杆:50X50X5镀锌钢方通立柱面做灰色金属氟碳漆 2. 栏杆:40X5镀锌铁艺栏杆(竖杆)面做灰色金属氟碳漆 3. 栏杆基座:CT-01瓷砖, 9MM厚柔光砖, 水性反应树脂RG(II)类填缝剂同砖色, 5MM厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 4. 基座及玻璃封板:12厘埃特板, 靠幕墙处贴磨砂膜 5. 基座钢架:100*50*5MM镀锌扁通 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费 8. 说明:工程量按栏杆延长米计算	m	21.6	931.44	20119.1	0	
3		展厅及走道					504965.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 23 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1		地面工程					326767.67	0	
3-1-1	011102001001	石材地面	1. 大理石铺贴后, 面层需整体打磨, 做结晶处理 2. 拼缝处用同色大理石专用填缝剂填缝 3. 600*1200*25厚鱼肚灰石材(石材需做六面防护), 底面须做背胶处理; 4. 10MM厚专用粘结剂进行粘结铺贴 5. 20~30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 6. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8. 含建筑物超高增加费	m2	333.54	971.48	324027.44	0	
3-1-2	011105006003	金属踢脚线	1. 50*1.5mm厚铝合金成品踢脚线 2. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 3. 说明: 圆柱及弧形墙处投标单价综合考虑 4. 含建筑物超高增加费	m	134.92	20.31	2740.23	0	
3-2		天花工程					82032.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 24 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-1	011302001009	天花吊顶	1. 硅酸钙板吊顶 2. 双层9mm厚硅酸钙板, 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长≥10, 短边≥15 3. 60系列上人轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距1000, 次龙骨中距400, 横撑龙骨中距400 4. 吊顶反支撑:CS60主龙骨及斜撑, 横撑通长设置, 间距2000, 纵向吊杆2M设置1组CS60反支撑 5. M10膨胀螺栓连ΦC10钢筋吊杆, 双向中距1000 6. 灯槽: 具体做法详见图纸 7. 钢筋混凝土结构顶板清理 8. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9. 含建筑物超高增加费	m2	325.24	199.92	65021.98	0	
3-2-2	010810002003	窗帘盒	1. 窗帘盒及玻璃侧边封板 2. 基层:12mm阻燃夹板 3. 面层:9mm硅酸钙板 4. 具体做法详见03/2D-DT-01 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑物超高增加费	m	2.6	160.42	417.09	0	
3-2-3	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 滚刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 2. 满刮2厚面层腻子找平, 阴、阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带, 刮腻子抹平 3. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4. 含建筑物超高增加费	m2	309	53.7	16593.3	0	
3-3		墙面工程					96165.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程
 第 25 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1	011406001003	无机涂料墙面	1. PT-01 2. 刷无机涂料(两遍) 3. 抗碱封闭底涂料一道(干燥后再做面涂) 4. 刮腻子两遍, 阴、阳角分别贴PVC护角条 5. 墙基层清理干净 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 说明:不同的基层情况、圆柱及弧形墙面、涂料颜色投标单价综合考虑 8. 含建筑物超高增加费	m2	347.65	50.91	17698.86	0	
3-3-2	011207001009	展厅背景墙	1. 面层:12厘硅酸钙板 2. 基层:12厘阻燃夹板 3. 龙骨:镀锌角钢龙骨 4. 收边MT-04:收边MT-04:1.2mm厚香槟色抗指纹316不锈钢 5. 其他:8厘钢化烤漆玻璃 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费 8. 说明:工程量按背景墙垂直投影面积计算。投标单价综合考虑灯槽(不含灯带)、不锈钢收边及玻璃制安	m2	201.32	389.76	78466.48	0	
4		大堂及门厅					862672.01	0	
4-1		地面工程					357632.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程
 第 26 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-1	011102001002	石材地面	1. 大理石铺贴后, 面层需整体打磨, 做结晶处理 2. 拼缝处用同色大理石专用填缝剂填缝 3. 600*1200*25厚鱼肚灰石材 (石材需做六面防护), 底面须做背胶处理 4. 10MM厚专用粘结剂进行粘结铺贴 5. 20~30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 6. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 7. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8. 含建筑物超高增加费 9. 说明: 2号楼门厅及电梯门门槛石工程量计入此项	m2	360.06	971.48	349791.09	0	
4-1-2	011102003004	地砖地面	1. CT-02:800*800哑光砖 2. 9MM厚柔光砖, 水性反应树脂RG(II)类填缝剂同砖色 3. 5MM厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 4. C20细石混凝土找平层, 最薄处35~45MM 5. 水泥浆一道 (水泥浆加10%的108胶一道) 6. 钢筋混凝土楼板清理 7. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8. 含建筑物超高增加费	m2	22.58	213.35	4817.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 27 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3	011105006004	金属踢脚线	1.MT-04:1.2mm厚香槟色抗指纹316不锈钢 2.踢脚线高度:50mm 3.基层:9mm阻燃夹板基层 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含建筑物超高增加费 6.说明:圆柱及弧形墙处投标单价综合考虑	m	94.23	32.09	3023.84	0	
4-2		天花工程					120487.95	0	
4-2-1	011302001010	天花吊顶	1.硅酸钙板吊顶 2.双层9mm厚硅酸钙板,板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 3.60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距1000,次龙骨中距400,横撑龙骨中距400 4.吊顶反支撑:CS60主龙骨及斜撑,横撑通长设置,间距2000,纵向吊杆2M设置1组CS60反支撑 5.M10膨胀螺栓连ΦC10钢筋吊杆,双向中距1000 6.铝合金集成带:颜色同天花 7.灯槽:阻燃夹板基层灯槽 8.钢筋混凝土结构顶板清理 9.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 10.含建筑物超高增加费	m2	350.4	275.8	96640.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程
 第 28 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-2	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 滚刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 2. 满刮2厚面腻子找平,阴、阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带,刮腻子抹平 3. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4. 含建筑物超高增加费	m2	444.09	53.7	23847.63	0	
4-3		墙面工程					361819.55	0	
4-3-1	011207001010	复合钢板饰面	1. MT-05:17mm厚复合钢板,表面处理聚酯预辊涂 2. 钢龙骨:40*40*4镀锌方通,清理焊缝处焊渣,刷防锈漆 3. 连接角码:镀锌方通及L80*50*5镀锌角码连接龙骨 4. 含管井暗门、消火栓暗门 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑物超高增加费	m2	306.53	712.19	218307.6	0	
4-3-2	011208001002	柱(梁)面装饰	1. 部位:独立圆柱面 2. 面层MT-05:17mm厚复合钢板,表面处理聚酯预辊 3. 钢龙骨:40*40*4镀锌方通,清理焊缝处焊渣,刷防锈漆 4. 连接角码:镀锌方通及L65*40*4镀锌角码连接龙骨 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	24.12	911.16	21977.18	0	
4-3-3	011207001011	异形金属板饰面	1. 异形定制MT-05:17mm厚复合钢板,表面处理聚酯预辊 2. 钢龙骨:40*40*4镀锌方通,清理焊缝处焊渣,刷防锈漆 3. 连接角码:镀锌方通及L65*40*4镀锌角码连接龙骨 3. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4. 含建筑物超高增加费	m2	33.25	1390.78	46243.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 29 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-4	011207001012	木纹覆膜金属复合铝板饰面	1.MT-14: 4mm仿木纹覆膜复合铝板 2.清理焊缝处焊渣,刷防锈漆 3. 钢龙骨: 镀锌钢龙骨 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 含建筑物超高增加费	m2	34.44	490.93	16907.63	0	
4-3-5	011207001013	LED屏背景墙	1. 部位:户内全彩LED屏 2. 龙骨:40*40*4mm镀锌角钢龙骨 3. 面层:12mm阻燃夹板 4. 收边MT-04:1.2mm厚香槟色抗指纹316不锈钢 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑物超高增加费 7. 说明: 工程量按墙面正面垂直投影面积计算	m2	9.03	375.83	3393.74	0	
4-3-6	011207001014	不锈钢饰面	1. 部位:电梯门套及门头、户内过道门套 2. 1. MT-04:1.2mm厚香槟金/玫瑰金316不锈钢面层 3. 2. 基层12mm厚阻燃夹板基层+9mm厚阻燃夹板基层 4. 3. 龙骨:镀锌方通及角铁等龙骨 5. 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 5. 含建筑物超高增加费 7. 6.	m2	29.15	743.45	21671.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程
 第 30 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-7	011207001015	电梯门改造	1. 部位:电梯门 2. 门洞尺寸:1800*2200mm 3. MT-04:门内外1.2mm厚香槟金316不锈钢面层 4. 不锈钢电梯按钮盒制作及安装, 电梯按钮移位 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑物超高增加费 7. 说明:投标单价综合考虑改造包不锈钢、按钮拆装及改造后调试	樘	2	10033.3	20066.6	0	
4-3-8	011406001004	无机涂料墙面	1. PT-01 2. 刷无机涂料(两遍) 3. 抗碱封闭底涂料一道(干燥后再做面涂) 4. 刮腻子两遍, 阴、阳角分别贴PVC护角条 5. 墙基层清理干净 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 说明:投标单价综合考虑不同的基层情况及、圆柱及弧形墙面 8. 含建筑物超高增加费	m2	217.91	50.91	11093.8	0	
4-3-9	011210003001	玻璃隔断	1. 12mm厚钢化玻璃 2. 1.2mm厚香槟金不锈钢收边 3. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4. 含建筑物超高增加费	m2	7.14	302.24	2157.99	0	
4-4		其他工程					22732.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 31 页，共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4-1	011501020001	大堂服务台	1. 服务台规格：高1000mm*800宽 2. 台面ST-02:12mm白色人造石台面 3. 立面及顶面ST-03:9mm白色岩板 4. 柜体：12/15mm阻燃夹板基层，WD-01木饰面 5. 灯槽MT-04：1.2mm香槟色抗指纹316不锈钢（高度：50mm） 6. 钢骨架及基层：40*40*5镀锌方通钢架，阻燃夹板基层 7. 含抽屉、锁、滑轮、导轨、铰链五金配件 8. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9. 含建筑物超高增加费	m	4.62	3436.14	15874.97	0	
4-4-2	011501016001	收银台	1. 规格：长2800mm*高1000mm*800宽 2. 台面ST-02:12mm白色人造石台面 3. 立面ST-03:9mm白色岩板 4. 柜体：12/15mm阻燃夹板基层，WD-01木饰面 5. 踢脚MT-04：1.2mm香槟色抗指纹316不锈钢（高度：50mm） 6. 钢骨架及基层：L50X5镀锌角钢钢架，阻燃夹板基层 7. 含抽屉、锁、滑轮、导轨、铰链五金配件 8. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9. 含建筑物超高增加费	m	2.8	2448.99	6857.17	0	
合计							14455082.46	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰装修工程				标段: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程			
项目编码	011102003001	项目名称	地砖地面	计量单位	m2	工程量	76.09
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			
				人工费	材料费	设备费	机械费
020002-9+020002-11*20换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :40)	100m2	0.01	1904.66	1718.13	0	0
020002-49换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.36<S≤0.64	100m2	0.01	4216.45	11181.71	0	0
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	63.56	0	0	0
小计				124.7711	128.9984	0	0
清单项目综合单价				287.681900			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)
		普工人工费		元	6.67384	1.3891	9.27
		技工人工费		元	12.43656	1.3601	16.91
		高级技工人工费		元	25.4657	1.3754	35.03
		降效增加人工费		元	0.835327	1	0.84
	材料	石料切割锯片		片	0.00287	18.2	0.05
		水性反应树脂RG(II)类填缝剂		kg	0.06818	194.33	13.25
		陶瓷地砖 800mm×800mm		m2	1.03	80	82.4
		专用胶粘剂		kg	7.875	2	15.75
		水		m3	0.084843	3.77	0.32
		素水泥浆		m3	0.00102	813.48	0.83
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3216	1	0.32
		湿拌地面砂浆 M20		m3	0.040857	393.46	16.08
	主材						
	设备						
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0	202.02	0
项目编码	011102003002	项目名称	地砖地面	计量单位	m2	工程量	13595.03
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			
				人工费	材料费	设备费	机械费
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	244.14	98.6	0	0
020002-16+020002-17*2	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度 (mm) :40)	100m2	0.01	1772.84	1690.8	0	4.55
020002-49换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.36<S≤0.64	100m2	0.01	4216.45	11181.71	0	0
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	11564.12	0	0	8.44
小计				11626.4543	129.7111	0	8.4855
清单项目综合单价				14330.679100			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)
		普工人工费		元	6.48405	1.3891	9.01
		技工人工费		元	14.20926	1.3601	19.33
		高级技工人工费		元	24.72104	1.3754	34
		降效增加人工费		元	0.850614	1	0.85
	材料	石料切割锯片		片	0.00287	18.2	0.05
		水性反应树脂RG(II)类填缝剂		kg	0.06818	194.33	13.25
		陶瓷地砖 800mm×800mm		m2	1.03	80	82.4
		专用胶粘剂		kg	7.875	2	15.75
		水		m3	0.023	3.77	0.09
		素水泥浆		m3	0.0012	813.48	0.98
		细石混凝土 C20		m3	0.0404	417.47	16.87
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3308	1	0.33
	主材						
	设备						
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.0032	14.23	0.05
		降效增加机械费		元	0.000621	1	0
项目编码	011102003003	项目名称	地砖地面	计量单位	m2	工程量	2775.92
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			
				人工费	材料费	设备费	机械费
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	244.14	98.6	0	0
020002-16+020002-17*2	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度 (mm) :40)	100m2	0.01	1772.84	1690.8	0	4.55
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4318.78	11022.36	0	0
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2400	0	0	1.72
小计				2463.3576	128.1176	0	1.7655
清单项目综合单价				3141.954500			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)
		普工人工费		元	6.58961	1.3891	9.15
		技工人工费		元	14.44358	1.3601	19.64
		高级技工人工费		元	25.12675	1.3754	34.56
		降效增加人工费		元	0.864578	1	0.86
	材料	石料切割锯片		片	0.00287	18.2	0.05
		水性反应树脂RG(II)类填缝剂		kg	0.06	194.33	11.66
		CT-04柔光砖 600mm×1200mm		m2	1.03	80	82.4
		专用胶粘剂		kg	7.875	2	15.75
		水		m3	0.023	3.77	0.09
		素水泥浆		m3	0.0012	813.48	0.98
		细石混凝土 C20		m3	0.0404	417.47	16.87
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3269	1	0.33
	主材						
	设备						
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.0032	14.23	0.05
		降效增加机械费		元	0.00062	1	0
项目编码	011103002001	项目名称	PVC塑胶地板	计量单位	m2	工程量	1339.6
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			
				人工费	材料费	设备费	机械费
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	244.14	98.6	0	0
020002-16+020002-17*3	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度 (mm) :45)	100m2	0.01	1912.38	1902.14	0	5.12
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	359.11	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

第 2 页, 共 23 页

020002-31+020002-32*1换	水泥基自流平砂浆地面厚度T(mm) T=4(实际厚度 (mm):5)	100m2	0.01	2500.34	1416.02	0	14.14	622.07	25.0034	14.1602	0	0.1414	6.2207				
020002-62换	2MM厚同质透心PVC胶底地板	100m2	0.01	2092.55	16014.94	0	0	1261.31	20.9255	160.1494	0	0	12.6131				
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1299.45	0	0	3.52	286.25	1299.45	0	0	3.52	286.25				
小计									1370.5352	194.317	0	3.7126	311.6245				
清单项目综合单价														1880.18930			
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费				元		7.39157		1.3891		10.27					
		技工人工费				元		16.20515		1.3601		22.04					
		高级技工人工费				元		28.19336		1.3754		38.78					
		降效增加人工费				元		0.970028		1		0.97					
	材料	2MM厚同质透心PVC胶底地板				m2		1.1		139		152.9					
		胶焊条				根		0.2		0.5		0.1					
		界面剂				kg		0.204		10		2.04					
		氯丁橡胶胶粘剂				kg		0.45		15		6.75					
		水				m3		0.03327		3.77		0.13					
		素水泥浆				m3		0.0012		813.48		0.98					
		水泥基自流平砂浆				kg		0.08925		134		11.96					
		细石混凝土 C20				m3		0.04545		417.47		18.97					
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4919		1		0.49					
	主材																
	设备																
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200				台班		0.0007		202.02		0.14					
		混凝土振动器 平板式				台班		0.0036		14.23		0.05					
		降效增加机械费				元		0.002628		1		0					
项目编码	011103B001001			项目名称			环氧树脂自流平地面			计量单位		m2		工程量		1405.26	
清单项目综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	244.14	98.6	0	0	58.66	2.4414	0.986	0	0	0.5866				
020002-16+020002-17*3	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度 (mm):45)	100m2	0.01	1912.38	1902.14	0	5.12	516.37	19.1238	19.0214	0	0.0512	5.1637				
020002-31+020002-32*(-1)换	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度 (mm):3)	100m2	0.01	1599.77	936.25	0	13.33	399.82	15.9977	9.3625	0	0.1333	3.9982				
020002-28+020002-29*(-1)+020002-30*3换	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际中涂层厚度 (mm):0.5)(实际面涂层厚度 (mm):2.5)	100m2	0.01	3293.52	3656.91	0	119.08	915.73	32.9352	36.5691	0	1.1908	9.1573				
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1351.88	0	0	26.37	299.31	1351.88	0	0	26.37	299.31				
小计									1422.3781	65.939	0	27.7453	318.2158				
清单项目综合单价																	1834.278200
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费				元		7.33069		1.3891		10.18					
		技工人工费				元		16.07444		1.3601		21.86					
		高级技工人工费				元		27.95715		1.3754		38.45					
		降效增加人工费				元		0.962014		1		0.96					
	材料	石英砂				kg		0.306		0.83		0.25					
		环氧渗透底漆				kg		0.126		26		3.28					
		环氧中层漆				kg		0		5.5		0					
		环氧自流平面漆				kg		1.3125		24		31.5					
		界面剂				kg		0.204		10		2.04					
		环氧渗透底漆界面剂				kg		0.205		6.5		1.33					
		水				m3		0.06337		3.77		0.24					
		素水泥浆				m3		0.0012		813.48		0.98					
		水泥基自流平砂浆				kg		0.05355		134		7.18					
		细石混凝土 C20				m3		0.04545		417.47		18.97					
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1717		1		0.17					
	主材																
	设备																
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200				台班		0.00066		202.02		0.13					
混凝土振动器 平板式				台班		0.0036		14.23		0.05							
平面水磨石机 功率P(kW) P=3				台班		0.0283		29.66		0.84							
轴流通风机 功率P(kW) P=7.5				台班		0.008		43.93		0.35							
降效增加机械费				元		0.018765		1		0.02							
项目编码	011103002002			项目名称			PVC胶地板			计量单位		m2		工程量		163.73	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	244.14	98.6	0	0	58.66	2.4414	0.986	0	0	0.5866				
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	359.11	0	0	0	79.04	3.5911	0	0	0	0.7904				
020002-16+020002-17*3	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度 (mm):45)	100m2	0.01	1912.38	1902.14	0	5.12	516.37	19.1238	19.0214	0	0.0512	5.1637				
020002-31+020002-32*1换	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度 (mm):5)	100m2	0.01	2500.34	1416.02	0	14.14	622.07	25.0034	14.1602	0	0.1414	6.2207				
030209-66	铜箔	10m	0.2	36.79	23.26	0	11.84	10.05	7.358	4.652	0	2.368	2.01				
020002-62换	2MM同质透心防静电地板	100m2	0.0105	2092.55	16014.94	0	0	1261.31	21.97175	168.15687	0	0	13.243755				
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	177.13	0	0	5.72	39.37	177.13	0	0	5.72	39.37				
小计									256.619475	206.97647	0	8.2806	67.385155				
清单项目综合单价														539.261700			
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费				元		8.349073		1.3891		11.6					
		技工人工费				元		20.320301		1.3601		27.64					
		高级技工人工费				元		29.114799		1.3754		40.04					
		降效增加人工费				元		1.081842		1		1.08					
	材料	铜箔 30×0.05				m		2.03		2		4.06					
		2MM同质透心防静电地板				m2		1.144005		139		159.02					
		电焊条 结422 Φ4mm				kg		0.064		8.36		0.54					
		胶焊条				根		0.208001		0.5		0.1					
		界面剂				kg		0.204		10		2.04					
		氯丁橡胶胶粘剂				kg		0.468002		15		7.02					
		水				m3		0.03327		3.77		0.13					
		其他材料费				元		0.056		1		0.06					
		素水泥浆				m3		0.0012		813.48		0.98					
		水泥基自流平砂浆				kg		0.08925		134		11.96					
		细石混凝土 C20				m3		0.04545		417.47		18.97					
	其他材料费(按百分比计算)				元		0.507878		1		0.51						
	主材																
	设备																

工程量清单综合单价分析表

机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				台班	0.0007	202.02	0.14					
	混凝土振动器 平板式				台班	0.0036	14.23	0.05					
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.016	148	2.37					
	降效增加机械费				元	0.034936	1	0.03					
项目编码	011103001001		项目名称		PVC胶地板		计量单位	m2	工程量	108.64			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	244.14	98.6	0	0	58.66	2.4414	0.986	0	0	0.5866
020002-16+020002-17*3	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度 (mm) :45)	100m2	0.01	1912.38	1902.14	0	5.12	516.37	19.1238	19.0214	0	0.0512	5.1637
020002-31+020002-32*1换	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度 (mm) :5)	100m2	0.01	2500.34	1416.02	0	14.14	622.07	25.0034	14.1602	0	0.1414	6.2207
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	359.11	0	0	0	79.04	3.5911	0	0	0	0.7904
020002-61换	楼地面橡胶板面层	100m2	0.01	2576.09	15450.43	0	0	1339.52	25.7609	154.5043	0	0	13.3952
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	112.55	0	0	0.29	24.79	112.55	0	0	0.29	24.79
小计									188.4706	188.6719	0	0.4826	50.9466
清单项目综合单价											428.571700		
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	7.89321	1.3891	10.96				
		技工人工费				元	17.30869	1.3601	23.54				
		高级技工人工费				元	30.11115	1.3754	41.41				
	材料	降效增加人工费				元	1.03599	1	1.04				
		2MM复合PVC地板片材				m2	1.05	139	145.95				
		界面剂				kg	0.204	10	2.04				
		氯丁橡胶胶粘剂				kg	0.5446	15	8.17				
		水				m3	0.03327	3.77	0.13				
		素水泥浆				m3	0.0012	813.48	0.98				
		水泥基自流平砂浆				kg	0.08925	134	11.96				
		细石混凝土 C20				m3	0.04545	417.47	18.97				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4778	1	0.48				
		主材											
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				台班	0.0007	202.02	0.14				
		混凝土振动器 平板式				台班	0.0036	14.23	0.05				
		降效增加机械费				元	0.002669	1	0				
项目编码	011103001002		项目名称		PVC胶地板		计量单位	m2	工程量	1641.61			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	244.14	98.6	0	0	58.66	2.4414	0.986	0	0	0.5866
020002-16+020002-17*3	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度 (mm) :45)	100m2	0.01	1912.38	1902.14	0	5.12	516.37	19.1238	19.0214	0	0.0512	5.1637
020002-31+020002-32*1换	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度 (mm) :5)	100m2	0.01	2500.34	1416.02	0	14.14	622.07	25.0034	14.1602	0	0.1414	6.2207
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	359.11	0	0	0	79.04	3.5911	0	0	0	0.7904
020002-61换	楼地面橡胶板面层	100m2	0.01	2576.09	15450.43	0	0	1339.52	25.7609	154.5043	0	0	13.3952
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1700.73	0	0	4.31	374.62	1700.73	0	0	4.31	374.62
小计									1776.6506	188.6719	0	4.5026	400.7766
清单项目综合单价											2370.601700		
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	7.89321	1.3891	10.96				
		技工人工费				元	17.30869	1.3601	23.54				
		高级技工人工费				元	30.11115	1.3754	41.41				
	材料	降效增加人工费				元	1.036013	1	1.04				
		2MM复合PVC地板片材				m2	1.05	139	145.95				
		界面剂				kg	0.204	10	2.04				
		氯丁橡胶胶粘剂				kg	0.5446	15	8.17				
		水				m3	0.03327	3.77	0.13				
		素水泥浆				m3	0.0012	813.48	0.98				
		水泥基自流平砂浆				kg	0.08925	134	11.96				
		细石混凝土 C20				m3	0.04545	417.47	18.97				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4778	1	0.48				
		主材											
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				台班	0.0007	202.02	0.14				
		混凝土振动器 平板式				台班	0.0036	14.23	0.05				
		降效增加机械费				元	0.002625	1	0				
项目编码	011104004001		项目名称		防静电活动地板		计量单位	m2	工程量	299.75			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-78换	楼地面防静电地板安装 金属板	100m2	0.01	6151.93	21894.6	0	0	2448.77	61.5193	218.946	0	0	24.4877
020002-28+020002-30*(-2)	刷防尘漆一遍	100m2	0.01	1172.49	1603.84	0	119.08	346.23	11.7249	16.0384	0	1.1908	3.4623
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1089.54	899.55	0	0	284.79	10.8954	8.9955	0	0	2.8479
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	344.16	0	0	4.87	76.07	344.16	0	0	4.87	76.07
小计									428.2996	243.9799	0	6.0608	106.8679
清单项目综合单价											785.208200		
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	8.9062	1.3891	12.37				
		技工人工费				元	18.425003	1.3601	25.06				
		高级技工人工费				元	33.95972	1.3754	46.71				
	材料	降效增加人工费				元	1.148157	1	1.15				
		石英砂				kg	0.612	0.83	0.51				
		铝质防静电地板 600mm×600mm×30mm				m2	1.05	208	218.4				
		环氧渗透底漆				kg	0.41	26	10.66				
		环氧中层漆				kg	0.615	5.5	3.38				
		环氧自流平面漆				kg	0	24	0				
		环氧渗透底漆界面剂				kg	0.205	6.5	1.33				
		水				m3	0.06158	3.77	0.23				
		素水泥浆				m3	0.00102	813.48	0.83				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6084	1	0.61				
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.0204	393.46	8.03				
	主材												
	设备												
	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200					台班	0	202.02	0				

工程量清单综合单价分析表

	机械	平面水磨石机 功率P (kW) P=3				台班	0.0283	29.66	0.84							
		轴流通风机 功率P (kW) P=7.5				台班	0.008	43.93	0.35							
		降效增加机械费				元	0.016247	1	0.02							
项目编码	011104003001		项目名称		等电位地面		计量单位	m2		工程量	255.68					
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020002-78换	楼地面防静电地板安装金属板	100m2	0.01	6151.93	15560.96	0	0	2132.09		61.5193	155.6096	0	0		21.3209	
020003-295	型钢结构骨架	t	0.007	3732.46	6078.97	0		757.56	1176.23	26.12722	42.55279	0	5.30292		8.23361	
030209-66	钢筋	10m	0.13	36.79	43.56	0		11.84	11.07	4.7827	5.6628	0	1.5392		1.4391	
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :25)	100m2	0.01	1293.32	1104.2	0	0	339.87		12.9332	11.042	0	0		3.3987	
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	359.11	0	0	0	79.04		3.5911	0	0	0		0.7904	
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1493.72	1268.09	0		3.42	392.4	14.9372	12.6809	0	0.0342		3.924	
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	244.14	98.6	0	0	58.66		2.4414	0.986	0	0		0.5866	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	432.05	0	0	22.14	96.58		432.05	0	0	22.14		96.58	
小计										558.38212	228.53409	0	29.01632		136.27331	
清单项目综合单价												952.205840				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	13.177899	1.3891		18.31						
				技工人工费		元	29.568033	1.3601		40.22						
				高级技工人工费		元	47.483998	1.3754		65.31						
				降效增加人工费		元	1.689808	1		1.69						
	材料			钢筋50*0.05		m	1.26875	4		5.08						
				镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μ m		kg	6.761812	4.44		30.02						
				镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m		kg	0.144231	5.5		0.79						
				不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	0.32835	4.5		1.48						
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	1.551351	2.5		3.88						
				不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	0.32835	0.06		0.02						
				电焊条 结422 φ4mm		kg	0.04	8.36		0.33						
				电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.13396	8.62		1.15						
				5mm镀锌钢板		m2	1.05	147.83		155.22						
				氧气(工业用)		m3	0.033809	19.58		0.66						
				乙炔气		m3	0.013396	14.7		0.2						
				水		m3	0.038696	3.77		0.15						
				其他材料费		元	0.035	1		0.04						
				素水泥浆		m3	0.00222	813.48		1.81						
				细石混凝土 C20		m3	0.0303	417.47		12.65						
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.030095	1		1.03						
				湿拌地面砂浆 M20		m3	0.025514	393.46		10.04						
项目编码	011105006001		项目名称		金属踢脚线		计量单位	m		工程量	10236.17					
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.01	560.26	1275.18	0	0	187.07		5.6026	12.7518	0	0		1.8707	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	782.59	0	0	0	172.25		782.59	0	0	0		172.25	
小计										788.1926	12.7518	0	0		174.1207	
清单项目综合单价												975.065100				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	0.58326	1.3891		0.81						
				技工人工费		元	1.27649	1.3601		1.74						
				高级技工人工费		元	2.22208	1.3754		3.06						
				降效增加人工费		元	0.076453	1		0.08						
	材料			1.5mm厚铝合金踢脚线(成品)		m	1.06	12		12.72						
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.0318	1		0.03						
项目编码	011108001001		项目名称		门槛石		计量单位	m2		工程量	43.02					
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :25)	100m2	0.01	1293.32	1104.2	0	0	339.87		12.9332	11.042	0	0		3.3987	
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2903.81	250.56	0	161.35	662.47		29.0381	2.5056	0	1.6135		6.6247	
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	8497.48	79267.68	0	0	5833.68		84.9748	792.6768	0	0		58.3368	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	74.52	0	0	0.95	16.47		74.52	0	0	0.95		16.47	
小计										201.4661	806.2244	0	2.5635		84.8302	
清单项目综合单价												1095.084200				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	13.44576	1.3891		18.68						
				技工人工费		元	29.064295	1.3601		39.53						
				高级技工人工费		元	49.9769	1.3754		68.74						
				降效增加人工费		元	1.732218	1		1.73						
	材料			20mm厚鱼肚灰石材		m2	1.04	730		759.2						
				专用胶粘剂		kg	15.75	2		31.5						
				晶面剂		kg	0.03938	56		2.21						
				水		m3	0.116696	3.77		0.44						
				素水泥浆		m3	0.00102	813.48		0.83						
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.0105	1		2.01						
</																

工程量清单综合单价分析表

010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1097.84	3900.05	0	0	436.64	10.9784	39.0005	0	0	4.3664	
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	286.83	1135.82	0	0	119.93	2.8683	11.3582	0	0	1.1993	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	19.23	0	0	0	4.24	19.23	0	0	0	4.24	
小计									33.0767	50.3587	0	0	9.8057	
清单项目综合单价														93.241100
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	2.24477	1.3891	3.12					
				技工人工费		元	7.88805	1.3601	10.73					
				降效增加人工费		元	0.188974	1	0.19					
	材料			聚合物水泥防水涂料 I型		kg	4.17375	11.9	49.67					
				水		m3	0.00058	3.77	0					
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.6889	1	0.69					
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	011204004001			项目名称		吊项天棚转换层			计量单位	t	工程量		29.52	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4106.43	5175.32	0	801.21	1216.28	4106.43	5175.32	0	801.21	1216.28	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1654.19	0	0	322.75	385.72	1654.19	0	0	322.75	385.72	
小计									5760.62	5175.32	0	1123.96	1602	
清单项目综合单价														13661.9000
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	633.289	1.3891	879.7					
				技工人工费		元	925.168	1.3601	1258.32					
				高级技工人工费		元	1431.152	1.3754	1968.41					
				降效增加人工费		元	56.036247	1	56.04					
	材料			型钢(综合)		t	1.05	4400	4620					
				不锈钢螺栓 M10×15mm		个	146	0.55	80.3					
				合金钢钻头 20mm		个	2.5	35	87.5					
				电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	22.249	9.01	200.46					
				氧气(工业用)		m3	5.33	19.58	104.36					
				乙炔气		m3	2.14	14.7	31.46					
				其他材料费(按百分比计算)		元	51.24	1	51.24					
	主材													
	设备													
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	4.57	175.32	801.21					
				降效增加机械费		元	10.933266	1	10.93					
项目编码	011302001001			项目名称		天花吊项			计量单位	m2	工程量		3284.73	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-6	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1000	100m2	0.01	2496.01	2717.38	0	676.2	730.56	24.9601	27.1738	0	6.762	7.3056	
020004-13换	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.0093	705.48	1395.85	0	188.26	237.69	6.560964	12.981405	0	1.750818	2.210517	
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0109	1749.73	2165.66	0	0	493.4	19.072057	23.605694	0	0	5.37806	
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 (设计要求多层基层板时,非首层基层板;人工*0.8)	100m2	0.0109	1399.79	2165.66	0	0	416.38	15.257711	23.605694	0	0	4.538542	
020004-148	成品检修口 上人吊项附加式吊箱	个	1	30.26	131.3	0	0	13.22	30.26	131.3	0	0	13.22	
020004-146换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 (设计要求多层基层板时,非首层基层板;人工*0.8)	100m2	0.0001	13748.08	13991.18	0	0	3725.51	1.374808	1.399118	0	0	0.372551	
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 (设计要求多层基层板时,非首层基层板;人工*0.8,跌级天棚的基层或面层;人工*1.1)	100m2	0.0003	1539.77	2165.66	0	0	447.18	0.461931	0.649698	0	0	0.134154	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	3033.58	0	0	381.5	693.26	3033.58	0	0	381.5	693.26	
小计									3131.527571	220.715409	0	390.012818	726.419424	
清单项目综合单价														4488.675222
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	7.05799	1.3891	9.8					
				技工人工费		元	15.417446	1.3601	20.97					
				高级技工人工费		元	26.832203	1.3754	36.91					
				降效增加人工费		元	0.92354	1	0.92					
	材料			铁件(综合)		kg	0.4	6.96	2.78					
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.779821	10	7.8					
				六角螺栓(综合)		kg	0.036604	7	0.26					
				射钉		10个	0.153	1	0.15					
				吊杆		kg	0.953388	5.5	5.24					
				检修口 500mm×500mm(成品)		个	0.014613	90	1.32					
				杉木板材(综合)		m3	0.000093	2200	0.2					
				阻燃夹板 δ=9.0mm		m2	0.035482	27.55	0.98					
				硅酸钙板 δ=9.0mm		m2	2.315062	17.07	39.52					
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级)		m2	1.05	21.5	22.58					
				CS60轻钢龙骨		m	1.254341	6.8	8.53					
				加强龙骨 上人吊项		套	0.014613	40	0.58					
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.899294	1	0.9					
	主材													
	设备													
	机械			电动切割机		台班	0.036023	236.27	8.51					
				降效增加机械费		元	0.116143	1	0.12					
项目编码	011302001002			项目名称		铝扣板天花			计量单位	m2	工程量		13247.61	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-109	金属方板天棚 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2379.83	12890.13	0	0	1168.3	23.7983	128.9013	0	0	11.683	
020004-94	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600以上	100m2	0.012	2021.02	1809	0	498.06	568.65	24.25224	21.708	0	5.97672	6.8238	

工程量清单综合单价分析表

020004-13换	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.0106	705.48	1395.85	0	188.26	237.69	7.478088	14.79601	0	1.995556	2.519514	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	9745.09	0	0	1368.74	2236.62	9745.09	0	0	1368.74	2236.62	
小计									9800.618628	165.40531	0	1376.712276	2257.646314	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费				元	5.607359		1.3891	7.79				
		技工人工费				元	12.2854		1.3601	16.71				
		高级技工人工费				元	21.381557		1.3754	29.41				
		降效增加人工费				元	0.735611		1	0.74				
	材料	铁件(综合)				kg	0.13471		6.96	0.94				
		膨胀螺栓(综合)				套	1.09		1.25	1.36				
		六角螺栓(综合)				kg	0.036101		7	0.25				
		半圆头螺钉(综合)				10个	0.290133		2.5	0.73				
		吊杆				kg	1.04531		5.5	5.75				
		杉木板材(综合)				m3	0.000105		2200	0.23				
		铝合金嵌入式方板 600mm×1200mm×1.2mm				m2	1.05		120	126				
		铝合金靠墙收口条板				m2	0.05		5.25	0.26				
		CS60轻钢龙骨				m	1.420025		6.8	9.66				
		铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm以上(嵌入式)				m2	1.178717		14.5	17.09				
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.622724		1	1.62				
	主材													
	设备													
	机械	电动切割机				台班	0.032045		236.27	7.57				
		降效增加机械费				元	0.10332		1	0.1				
项目编码	011302001003			项目名称			微孔蜂窝吸音铝板天花			计量单位	m2	工程量	33.95	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-113换	微孔蜂窝吸音铝板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4759.5	35754	0	0	2835.27	47.595	357.54	0	0	28.3527	
020004-94	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600以上	100m2	0.01	2021.02	1809	0	498.06	568.65	20.2102	18.09	0	4.9806	5.6865	
020004-13换	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	705.48	1395.85	0	188.26	237.69	7.0548	13.9585	0	1.8826	2.3769	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	34.68	0	0	3.18	7.85	34.68	0	0	3.18	7.85	
小计									109.54	389.5885	0	10.0432	44.2661	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费				元	7.787063		1.3891	10.82				
		技工人工费				元	17.059467		1.3601	23.2				
		高级技工人工费				元	29.693422		1.3754	40.84				
		降效增加人工费				元	1.021502		1	1.02				
	材料	铁件(综合)				kg	0.12		6.96	0.84				
		膨胀螺栓(综合)				套	1.6		1.25	2				
		六角螺栓(综合)				kg	0.0334		7	0.23				
		半圆头螺钉(综合)				10个	0.25845		2.5	0.65				
		吊杆				kg	0.98021		5.5	5.39				
		杉木板材(综合)				m3	0.0001		2200	0.22				
		12mm微孔吸音铝板				m2	1.1		320	352				
		CS60轻钢龙骨				m	1.35		6.8	9.18				
		铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm以上(嵌入式)				m2	1.05		14.5	15.23				
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.8573		1	3.86				
	主材													
	设备													
	机械	电动切割机				台班	0.029048		236.27	6.86				
		降效增加机械费				元	0.093667		1	0.09				
	项目编码	011302001004			项目名称			吊项天棚			计量单位	m2	工程量	127.64
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-113换	电镀锌板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4759.5	23533	0	0	2224.22	47.595	235.33	0	0	22.2422	
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.02	3545.23	5053.95	0	844.87	1089.61	70.9046	101.079	0	16.8974	21.7922	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	177.24	0	0	22.48	40.52	177.24	0	0	22.48	40.52	
小计									295.7396	336.409	0	39.3774	84.5544	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费				元	10.582983		1.3891	14.7				
		技工人工费				元	23.189754		1.3601	31.54				
		高级技工人工费				元	40.363196		1.3754	55.52				
		降效增加人工费				元	1.388593		1	1.39				
	材料	型钢(综合)				t	0.016194		4400	71.25				
		膨胀螺栓(综合)				套	1.6		1.25	2				
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.357719		8.62	3.08				
		电镀锌板 1.2mm				m2	1.1		210	231				
		氧气(工业用)				m3	0.082498		19.58	1.62				
		乙炔气				m3	0.03361		14.7	0.49				
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.094478		1	3.09				
	主材													
	设备													
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.073622		175.32	12.91				
		降效增加机械费				元	0.17612		1	0.18				
	项目编码	011302001005			项目名称			吊项天棚			计量单位	m2	工程量	182.32
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-13换	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.0108	705.48	1395.85	0	188.26	237.69	7.619184	15.07518	0	2.033208	2.567052	
020004-97	金属方板天棚龙骨 上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600以上	100m2	0.0108	2176.82	3735.85	0	498.06	699.28	23.509656	40.34718	0	5.379048	7.552224	
020004-113换	瓦楞板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.011	4759.5	29865.7	0	0	2540.85	52.3545	328.5227	0	0	27.94935	
独立费	铝合金集成吊顶	m	0.29	37.5	212.5	0	0	0	10.875	61.625	0	0	0	
020004-146换	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	100m2	0.0004	13748.08	13991.18	0	0	3725.51	5.499232	5.596472	0	0	1.490204	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	240.65	0	0	18.44	54.2	240.65	0	0	18.44	54.2	

工程量清单综合单价分析表

小计					340.507572	451.166532	0	25.852256	93.75883
清单项目综合单价					911.285190				
费用明细	-								
	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费	元	8.958475	1.3891	12.44			
		技工人工费	元	19.622418	1.3601	26.69			
		高级技工人工费	元	34.155226	1.3754	46.98			
		降效增加人工费	元	1.319932	1	1.32			
	材料	铁件(综合)	kg	1.835761	6.96	12.78			
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.021802	10	0.22			
		膨胀螺栓(综合)	套	1.663888	1.25	2.08			
		六角螺栓(综合)	kg	0.037471	7	0.26			
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.27909	2.5	0.7			
		吊杆	kg	1.6125	5.5	8.87			
		杉木板材(综合)	m3	0.000108	2200	0.24			
		阻燃夹板 δ=9.0mm	m2	0.192861	27.55	5.31			
		瓦楞板	m2	1.143923	267	305.43			
		CS60轻钢龙骨	m	1.45781	6.8	9.91			
		铝合金方板龙骨上人型 600mm×600mm以上(嵌入式)	m2	1.133853	19.5	22.11			
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.679064	1	3.68			
	主材								
	设备								
	机械	电动切割机	台班	0.031368	236.27	7.41			
		降效增加机械费	元	0.101141	1	0.1			
项目编码	011302001006		项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	74.1
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020004-13换	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.0104	705.48	1395.85	0	188.26	237.69	7.336992
020004-97	金属方板天棚龙骨 上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600以上	100m2	0.0104	2176.82	3735.85	0	498.06	699.28	22.638928
020004-113换	瓦楞板 安装在龙骨及前钢管梁上	100m2	0.01	4759.5	29865.7	0	0	2540.85	47.595
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0003	13748.08	13991.18	0	0	3725.51	4.124424
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	82.42	0	0	7.21	18.63	82.42
小计					164.115344	356.224034	0	14.347728	54.900641
清单项目综合单价					589.587747				
费用明细	-								
	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费	元	8.479809	1.3891	11.78			
		技工人工费	元	18.573874	1.3601	25.26			
		高级技工人工费	元	32.330222	1.3754	44.47			
		降效增加人工费	元	1.112281	1	1.11			
	材料	铁件(综合)	kg	1.766073	6.96	12.29			
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.25	2			
		六角螺栓(综合)	kg	0.036049	7	0.25			
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.268495	2.5	0.67			
		吊杆	kg	1.551287	5.5	8.53			
		杉木板材(综合)	m3	0.000104	2200	0.23			
		瓦楞板	m2	1.1	267	293.7			
		CS60轻钢龙骨	m	1.40247	6.8	9.54			
		铝合金方板龙骨上人型 600mm×600mm以上(嵌入式)	m2	1.09081	19.5	21.27			
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.524855	1	3.52			
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.015768	10	0.16			
		阻燃夹板 δ=9.0mm	m2	0.13949	27.55	3.84			
	主材								
	设备								
	机械	电动切割机	台班	0.030177	236.27	7.13			
		降效增加机械费	元	0.097301	1	0.1			
项目编码	011302001007		项目名称	吊顶天棚		计量单位	m	工程量	7.83
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020003-23换	工字形轻钢天棚龙骨 不上人型(嵌入式)	t	0.042	3455.23	5053.95	0	844.87	1089.61	148.89966
020004-49换	木质覆膜水泥纤维板	100m2	0.0161	2940.77	11056.23	0	0	1200.07	47.346397
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0161	1554.98	3872.4	0	0	535.87	25.035178
020004-141	天棚灯片 塑料透光片	100m2	0.0027	2547.21	4454.1	0	0	783.35	6.877467
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	24.26	0	0	3.78	5.59	24.26
小计					252.418702	464.642913	0	39.26454	81.417299
清单项目综合单价					837.743454				
费用明细	-								
	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费	元	23.617184	1.3891	32.81			
		技工人工费	元	51.758625	1.3601	70.4			
		高级技工人工费	元	90.073283	1.3754	123.89			
		降效增加人工费	元	3.09834	1	3.1			
	材料	型钢(综合)	t	0.044404	4400	195.38			
		塑料透光片	m2	0.273563	42	11.49			
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.037798	10	10.38			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.980858	8.62	8.45			
		布纹覆膜水泥纤维板WD-02	m2	1.680268	100	168.03			
		氧气(工业用)	m3	0.226207	19.58	4.43			
		乙炔气	m3	0.092158	14.7	1.35			
		万能胶	kg	0.032005	17.5	0.56			
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.576418	1	4.58			
		阻燃夹板 δ=12.0mm	m2	1.680268	34.26	57.57			
	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.201869	175.32	35.39			
		降效增加机械费	元	0.482759	1	0.48			
项目编码	010810002001		项目名称	窗帘盒		计量单位	m	工程量	1626.99
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.003	3019.64	3034.04	0	818.2	871.16	9.05892
020001-82换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带执	10m	0.1	231.58	221.91	0	0	62.07	23.158
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上 (多级造型(直线型)天棚的基层或面层:人工×1.2)	100m2	0.0072	1865.97	3872.4	0	0	604.32	13.434984

工程量清单综合单价分析表

020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上”(设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8,多级造型(直线型)天棚的基层或面层:人工*1.2)	100m2	0.0109	1679.74	2165.66	0	0	478	18.309166	23.605694	0	0	5.2102	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1349.2	0	0	36.33	299.39	1349.2	0	0	36.33	299.39	
小计									1413.16107	82.780094	0	38.7846	317.771784	
清单项目综合单价														1852.497548
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工资				元	7.438662	1.3891	10.33					
		技工人工费				元	17.591091	1.3601	23.93					
		高级技工人工费				元	14.884497	1.3754	20.47					
		普工人工资(装饰)				元	0.62806	1.3891	0.87					
		技工人工费(装饰)				元	1.376518	1.3601	1.87					
		高级技工人工费(装饰)				元	2.395415	1.3754	3.29					
	材料	降效增加人工费				元	0.829261	1	0.83					
		铁件(综合)				kg	0.08	5.5	0.44					
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.550735	10	5.51					
		六角螺栓				kg	0.00366	6.32	0.02					
		射钉				10个	0.0306	1	0.03					
		吊杆				kg	0.048048	5.5	0.26					
	主材	硅酸钙板 δ=9.0mm				m2	1.136253	17.07	19.4					
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2	0.210001	25	5.25					
其他材料费(按百分比计算)				元	0.67732	1	0.68							
阻燃夹板 δ=12.0mm				m2	1.398252	34.26	47.9							
设备														
机械	电动切割机				台班	0.006926	236.27	1.64						
	降效增加机械费				元	0.02233	1	0.02						
项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料					计量单位	m2	工程量	5192.61			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1795.68	410.54	0	0	415.76	17.9568	4.1054	0	0	4.1576	
020005-108	天棚面 水性封底漆 每遍	100m2	0.01	772.29	160.95	0	0	178.03	7.7229	1.6095	0	0	1.7803	
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1017.22	319.31	0	0	239.86	10.1722	3.1931	0	0	2.3986	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2540.41	0	0	0	559.15	2540.41	0	0	0	559.15	
小计									2576.2619	8.908	0	0	567.4865	
清单项目综合单价									3152.656400					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工资				元	3.72791	1.3891	5.18					
		技工人工费				元	8.17136	1.3601	11.11					
		高级技工人工费				元	14.22116	1.3754	19.56					
		降效增加人工费				元	0.489236	1	0.49					
	材料	砂纸				张	0.14	0.48	0.07					
		内墙涂料				kg	0.28729	10.87	3.12					
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.8	4.04					
		水性封底漆				kg	0.132	12	1.58					
		水				m3	0.00113	3.77	0					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0881	1	0.09					
	主材													
设备														
机械														
项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料					计量单位	m2	工程量	2657.84			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-159换	天棚面 乳胶漆喷、喷灰 每遍	100m2	0.015	895.12	474.74	0	270.47	238.88	13.4268	7.1211	0	4.05705	3.5832	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	486.98	0	0	147.14	117.04	486.98	0	0	147.14	117.04	
小计									500.4068	7.1211	0	151.19705	120.6232	
清单项目综合单价									779.348150					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工资				元	1.39386	1.3891	1.94					
		技工人工费				元	3.06111	1.3601	4.16					
		高级技工人工费				元	5.32731	1.3754	7.33					
		降效增加人工费				元	0.183224	1	0.18					
	材料	乳胶漆				kg	0.6486	10.87	7.05					
		水				m3	0.00006	3.77	0					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0705	1	0.07					
	主材													
设备														
机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1				台班	0.018	225.39	4.06						
	降效增加机械费				元	0.055361	1	0.06						
项目编码	011406001001	项目名称	无机涂料墙面					计量单位	m2	工程量	31455.9			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-166	室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.01	383.49	1183.76	0	0	143.6	3.8349	11.8376	0	0	1.436	
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料二遍	100m2	0.01	782.1	290.65	0	0	186.67	7.821	2.9065	0	0	1.8667	
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1381.78	373.4	0	0	322.8	13.8178	3.734	0	0	3.228	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	10934.51	0	0	0	2406.69	10934.51	0	0	0	2406.69	
小计									10959.9837	18.4781	0	0	2413.2207	
清单项目综合单价									13391.68250					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工资				元	2.64851	1.3891	3.68					
		技工人工费				元	5.80902	1.3601	7.9					
		高级技工人工费				元	10.10156	1.3754	13.89					
		降效增加人工费				元	0.347614	1	0.35					
	材料	砂纸				张	0.12	0.48	0.06					
		白水泥				t	0.003	928	2.78					
		内墙涂料				kg	0.26118	10.87	2.84					
		抗碱封底涂料				kg	0.12	10.47	1.26					
		腻子粉(成品)				kg	2.0412	1.8	3.67					
		建筑胶				kg	0.96	8	7.68					
	主材	水				m3	0.00102	3.77	0					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.183	1	0.18					
设备														
机械														

工程量清单综合单价分析表

	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	011406001002			项目名称		无机涂料墙面			计量单位		m2		工程量		4640.84	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020005-159换	天棚面 乳胶漆喷面、 喷灰 每遍	100m2	0.01	895.12	474.74	0	270.47	238.88	8.9512	4.7474	0	2.7047	2.3888			
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	1	566.87	0	0	171.29	136.25	566.87	0	0	171.29	136.25			
小计									575.8212	4.7474	0	173.9947	138.6388	893.202100		
清单项目综合单价																
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费		元	0.92924		1.3891	1.29						
				技工人工费		元	2.04074		1.3601	2.78						
				高级技工人工费		元	3.55154		1.3754	4.88						
				降效增加人工费		元	0.122148		1	0.12						
	材料			乳胶漆		kg	0.4324		10.87	4.7						
				水		m3	0.00004		3.77	0						
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.047		1	0.05						
	主材															
	设备															
机械			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1		台班	0.012		225.39	2.7							
			降效增加机械费		元	0.036909		1	0.04							
项目编码	011204003001			项目名称		瓷砖墙面			计量单位		m2		工程量		120.03	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020003-128换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密 缝 单块面积S (m2) 0.2 <S≤0.36 内墙	100m2	0.01	4281.49	11075.62	0	0	1496.14	42.8149	110.7562	0	0	14.9614			
020003-2	墙、柱面基层处理 界面 处理剂	100m2	0.01	270.11	127.78	0	0	65.84	2.7011	1.2778	0	0	0.6584			
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	1	74.55	0	0	0	16.41	74.55	0	0	0	16.41			
小计									120.066	112.034	0	0	32.0298	264.129800		
清单项目综合单价																
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费		元	4.73441		1.3891	6.58						
				技工人工费		元	10.37559		1.3601	14.11						
				高级技工人工费		元	18.05124		1.3754	24.83						
				降效增加人工费		元	0.621095		1	0.62						
	材料			水性反应树脂RG(II)类填缝剂		kg	0.0714		194.33	13.88						
				墙地砖400mm×800mm		m2	1.04		80.2	83.2						
				界面处理剂		kg	0.5		2.5	1.25						
				专用胶粘剂		kg	6.56086		2	13.12						
				水		m3	0.0062		3.77	0.02						
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.5637		1	0.56						
	主材															
	设备															
机械																
项目编码	011207001001			项目名称		墙面装饰板			计量单位		m2		工程量		143.42	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020003-239换	电解钢板 型钢骨架	100m2	0.01	5397.31	23761.07	0	0	2376	53.9731	237.6107	0	0	23.76			
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.021	3545.23	5053.95	0	844.87	1089.61	74.49983	106.13295	0	17.74227	22.88181			
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	1	245.54	0	0	33.34	56.28	245.54	0	0	33.34	56.28			
小计									373.96293	343.74365	0	51.08227	102.92181	871.710660		
清单项目综合单价																
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费		元	13.048392		1.3891	18.13						
				技工人工费		元	28.593629		1.3601	38.89						
				高级技工人工费		元	49.764003		1.3754	68.45						
				降效增加人工费		元	1.712035		1	1.71						
	材料			型钢(综合)		t	0.021374		4400	94.05						
				电化角铝 25.4mm×2mm		m	1.70243		6.5	11.07						
				铝拉铆钉		个	19.904		0.12	2.39						
				电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.472153		8.62	4.07						
				电解钢板 1.2mm		m2	1.06		210	222.6						
				氧气(工业用)		m3	0.108889		19.58	2.13						
				乙炔气		m3	0.044362		14.7	0.65						
				玻璃胶 300mL		支	0.03119		12	0.37						
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.191134		1	2.19						
	主材															
设备																
机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.097173		175.32	17.04							
			降效增加机械费		元	0.232464		1	0.23							
项目编码	011207001002			项目名称		墙面装饰板			计量单位		m2		工程量		146.74	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020003-187换	覆膜水泥纤维板	100m2	0.01	7127.39	12162.91	0	52.6	2180.41	71.2739	121.6291	0	0.526	21.8041			
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.009	3545.23	5053.95	0	844.87	1089.61	31.90707	45.48555	0	7.60383	9.80649			
020003-21	墙柱面饰面 铝合金龙骨	100m2	0.01	2009.39	2849.47	0	0	584.74	20.0639	28.4947	0	0	5.8474			
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	1	243.04	0	0	15.37	54.52	243.04	0	0	15.37	54.52			
小计									366.31487	195.60935	0	23.49983	91.97799	677.402040		
清单项目综合单价																
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费		元	22.932662		1.3891	31.86						
				技工人工费		元	41.928792		1.3601	57.03						
				高级技工人工费		元	23.623151		1.3754	32.49						
				降效增加人工费		元	1.656263		1	1.66						
	材料			型钢(综合)		t	0.008972		4400	39.48						
				膨胀螺栓(综合)		套	5.42111		1.25	6.78						
				连接件		kg	4.406		4	17.62						
				电焊条 E4303 φ2.5mm		套	0.198183		8.62	1.71						
				布纹覆膜水泥纤维板W0-02		m2	1.03		100	103						
				铝合金T型龙骨		m	2.47333		8.5	21.02						
	主材															
	设备															
机械																

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材			氧气(工业用)		m3	0.045705	19.58	0.89						
				乙炔气		m3	0.018621	14.7	0.27						
				云石胶		kg	0.02	20	0.4						
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.723636	1	1.72						
	设备														
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.043788	175.32	7.68						
				降效增加机械费		元	0.104743	1	0.1						
	项目编码	011207001003			项目名称			展示墙		计量单位	m2	工程量	65.49		
	清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.0047	498.22	3236.67	0	0	271.49	2.341634	15.212349	0	0	1.276003		
020003-230换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.0003	6201.54	42270.36	0	0	3478.48	1.860462	12.681108	0	0	1.043544		
020003-36换	9厘硅酸钙板 墙面	100m2	0.01	1026.63	1951.89	0	281.89	342.44	10.2663	19.5189	0	2.8189	3.4244		
020003-278换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层单面	100m2	0.01	5603.62	7298.13	0	0	1598.27	56.0362	72.9813	0	0	15.9827		
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0005	13748.08	11451.28	0	0	3598.52	6.87404	5.72564	0	0	1.79926		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	68.37	0	0	2.52	15.22	68.37	0	0	2.52	15.22		
小计									145.748636	126.119297	0	5.3389	38.745907		
清单项目综合单价													315.952740		
费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费		元	7.883485	1.3891	10.95						
				技工人工费		元	17.463694	1.3601	23.75						
				高级技工人工费		元	30.391334	1.3754	41.8						
				降效增加人工费		元	1.043976	1	1.04						
	材料			橡胶密封条		m	0.093543	2	0.19						
				嵌缝纸带		m	1.09	0.2	0.22						
				嵌缝膏		kg	0.42	2	0.84						
				自攻螺钉 M4×15mm		100个	0.18	3	0.54						
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.028668	10	0.29						
				射钉		10个	0.151	1	0.15						
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.02935	1.46	0.04						
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	0.161979	2.5	0.4						
				圆钉 L=60mm		kg	0.02558	5.5	0.14						
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.00612	15	0.09						
				硅酸钙板 δ=9.0mm		m2	1.05	17.07	17.92						
				轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.07	10.5	11.24						
				轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.83	12.5	22.88						
				316不锈钢		m2	0.061096	390	23.83						
				玻璃胶 300ml		支	0.000966	12	0.01						
				万能胶		kg	0.016907	17.5	0.3						
				聚醋酸乙烯乳液		kg	0.14007	8.35	1.17						
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.74114	1	1.74						
				阻燃夹板 δ=12.0mm		m2	1.196702	34.26	41						
				主材											
	设备														
	机械			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.01345	209.58	2.82						
				降效增加机械费		元	0.038479	1	0.04						
	项目编码	011207001004			项目名称			LED屏背景墙		计量单位	m2	工程量	14.08		
	清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.005	498.22	2604.17	0	0	239.87	2.4911	13.02085	0	0	1.19935		
020003-230换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.002	6201.54	42270.36	0	0	3478.48	12.40308	84.54072	0	0	6.95696		
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.03	3545.23	5053.95	0	844.87	1089.61	106.3569	151.6185	0	25.3461	32.6883		
020003-36换	9厘硅酸钙板 墙面	100m2	0.0059	1026.63	1951.89	0	281.89	342.44	6.057117	11.516151	0	1.663151	2.020396		
020003-36换	12厘阻燃板 墙面	100m2	0.0113	1026.63	3774.89	0	281.89	433.59	11.600919	42.656257	0	3.185357	4.899567		
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.001	13748.08	11451.28	0	0	3598.52	13.74808	11.45128	0	0	3.59852		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	28.99	0	0	5.79	6.77	28.99	0	0	5.79	6.77		
小计									181.647196	314.803758	0	35.984608	58.133093		
清单项目综合单价													590.568655		
费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费		元	15.620185	1.3891	21.7						
				技工人工费		元	34.420485	1.3601	46.82						
				高级技工人工费		元	59.901544	1.3754	82.39						
				降效增加人工费		元	2.058949	1	2.06						
	材料			型钢(综合)		t	0.03177	4400	139.79						
				橡胶密封条		m	0.778148	2	1.56						
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.076585	10	0.77						
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.028636	1.46	0.04						
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	1.347443	2.5	3.37						
				圆钉 L=60mm		kg	0.043838	5.5	0.24						
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.010488	15	0.16						
				电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.701785	8.62	6.05						
				硅酸钙板 δ=9.0mm		m2	0.614489	17.07	10.49						
				316不锈钢		m2	0.229044	390	89.33						
				氧气(工业用)		m3	0.161847	19.58	3.17						
				乙炔气		m3	0.065938	14.7	0.97						
				玻璃胶 300ml		支	0.008035	12	0.1						
				万能胶		kg	0.016495	17.5	0.29						
				聚醋酸乙烯乳液		kg	0.240049	8.35	2						
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.786636	1	2.79						
				阻燃夹板 δ=12.0mm		m2	1.471342	34.26	50.41						
				主材											
	设备														
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.144433	175.32	25.32						
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.02305	209.58	4.83						
				降效增加机械费		元	0.411222	1	0.41						
	项目编码	010903002001			项目名称			墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	141.17		
	清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1478.44	4200.62	0	0	535.44	14.7844	42.0062	0	0	5.3544		
010004-38	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	378.4	1226.68	0	0	144.62	3.784	12.2668	0	0	1.4462		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	35.77	0	0	0	7.87	35.77	0	0	0	7.87		
小计									54.3384	54.273	0	0	14.6706		
清单项目综合单价													123.282000		
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费		元	3.36263	1.3891	4.67						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工			技工人工费	元	10.21789	1.3601	13.9						
				降效增加人工费	元	0.253382	1	0.25						
	材料			聚合物水泥防水涂料 I 型	kg	4.4982	11.9	53.53						
				水	m3	0.00058	3.77	0						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.7423	1	0.74						
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	011501001001			项目名称	护土站服务台			计量单位	m		工程量	5.63		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
独立费	护土站服务台护土站服务台	m	1	700	2800	0	0	0	700	2800	0	0	0	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	53.78	0	0	0	11.83	53.78	0	0	0	11.83	
小计									753.78	2800	0	0	11.83	
清单项目综合单价														3565.61
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	9.552398	1		9.55					
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501001002			项目名称	洗手台地柜			计量单位	m		工程量	73.74		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
独立费	洗手台地柜	m	1	360	1440		0	0	360	1440	0	0	0	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	362.25	0	0	0	79.73	362.25	0	0	0	79.73	
小计									722.25	1440	0	0	79.73	
清单项目综合单价														2241.98
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	4.912531	1		4.91					
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501001003			项目名称	洗手台吊柜			计量单位	m		工程量	73.74		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
独立费	洗手台吊柜	m	1	200	800		0	0	200	800	0	0	0	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	201.25	0	0	0	44.29	201.25	0	0	0	44.29	
小计									401.25	800	0	0	44.29	
清单项目综合单价														1245.54
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费	元	2.729184	1		2.73					
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	01B001			项目名称	抗震台			计量单位	m2		工程量	11		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.0118	270.11	127.78	0	0	65.84	3.187298	1.507804	0	0	0.776912	
020002-38	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.0118	5776.2	37284.5	0	0	3135.56	68.15916	439.9571	0	0	36.999608	
020002-20换	水泥砂浆找地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.0118	1495.99	899.55	0	0	374.24	17.652682	10.61469	0	0	4.416032	
020003-132	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 内墙	100m2	0.0233	4257.46	10435.33	0	0	1458.84	99.198818	243.143189	0	0	33.990972	
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.0233	1869.11	895.58	0	0	456.17	43.550263	20.867014	0	0	10.628761	
010001-1换	实心砖基础 干混砌筑砂浆	10m3	0.013	2321.88	5699.57	0	89.7	802.04	30.18444	74.09441	0	1.1661	10.42652	
010002-47	非泵送现浇混凝土 平板、肋板、井式板、有梁板、无梁板	10m3	0.006	1297.64	4107	0	17.79	492.16	7.78584	24.642	0	0.10674	2.95296	
010006-39	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板	100m2	0.0099	4501.47	1343.02	0	2.42	1058.09	44.564553	13.295898	0	0.023958	10.475091	
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.005	410.26	3630.8	0	12.39	272.67	2.0513	18.154	0	0.06195	1.36335	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.005	877.19	34.63	0	0	194.8	4.38595	0.17315	0	0	0.974	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	47.91	0	0	0.2	10.55	47.91	0	0	0.2	10.55	
小计									368.630304	846.449255	0	1.558748	123.554206	
清单项目综合单价														1340.192513
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	37.038236	1.3891		51.45					
				技工人工费	元	101.811724	1.3601		138.47					
				高级技工人工费	元	93.95603	1.3754		129.23					
				降效增加人工费	元	4.355455	1		4.36					
				热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8~10盘卷	t	0.004544	3507		15.94					
				镀锌铁丝(综合)	kg	0.025124	6.05		0.15					
				铁钉(综合)	kg	0.194159	6.37		1.24					
				石料切割锯片	片	0.007235	18.2		0.13					
				白水泥	t	0.003596	928		3.34					
				墙面砖 800mm×800mm	m2	2.419418	90		217.75					
				普通混凝土实心砖 240×115×53 (10.0MPa)	千块	0.068237	770		52.54					
				松杂枋板材 周转材	m3	0.002562	1904		4.88					
				黑金沙15厚	m2	1.199891	350		419.96					
				界面处理剂	kg	0.588182	2.5		1.47					

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.005515	15	0.08					
		胶合板 δ=15.0mm			m2	0.861457	65	55.99					
		不锈钢装饰板(成品)			m2	1.01	390	393.9					
		玻璃胶 300ml			支	0.04055	12	0.49					
		聚醋酸乙烯乳液			kg	0.11277	8.35	0.94					
		水			m3	0.001661	3.77	0.01					
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.726342	1	2.73					
		湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.01357	381.74	5.18					
主材													
设备													
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				台班	0	202.02	0					
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6				台班	0.012117	209.58	2.54					
	降效增加机械费				元	0.03459	1	0.03					
项目编码	011105006002			项目名称	金属踢脚线			计量单位	m		工程量	60.07	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-124换	1.5mm厚铝合金踢脚线(成品) 主龙骨中距d(mm) d=1000	100m	0.01	560.26	1275.18	0	0	187.07	5.6026	12.7518	0	0	1.8707
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	4.59	0	0	0	1.01	4.59	0	0	0	1.01
小计									10.1926	12.7518	0	0	2.8807
清单项目综合单价													25.825100
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费			元	0.58326	1.3891	0.81			
				技工人工费			元	1.27649	1.3601	1.74			
				高级技工人工费			元	2.22208	1.3754	3.06			
				降效增加人工费			元	0.076411	1	0.08			
	材料			1.5mm厚铝合金踢脚线(成品)			m	1.06	12	12.72			
				其他材料费(按百分比计算)			元	0.0318	1	0.03			
主材													
设备													
机械													
项目编码	011302001008			项目名称	跌级石膏板吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	388.05	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-23	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d(mm) d=1000	100m2	0.01	2972.53	5309.28	0	795.52	973.03	29.7253	53.0928	0	7.9552	9.7303
020004-134换	平级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.0076	705.48	1395.85	0	188.26	237.69	5.361648	10.60846	0	1.430776	1.806444
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 (设计要求多层基层板时,非首层基层板;人工×0.8;多级造型(直线型)天棚的基层或面层;人工×1.2)	100m2	0.0105	1679.74	2165.66	0	0	478	17.63727	22.73943	0	0	5.019
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 (多级造型(直线型)天棚的基层或面层;人工×1.2)	100m2	0.0117	2099.68	2165.66	0	0	570.42	24.566256	25.338222	0	0	6.673914
020004-148换	成品检修口 上人吊顶	个	1	30.26	87.29	0	0	11.02	30.26	87.29	0	0	11.02
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0007	13748.08	16022.44	0	0	3827.08	9.623656	11.215708	0	0	2.678956
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	454.7	0	0	49.63	103.41	454.7	0	0	49.63	103.41
小计									571.87413	210.28462	0	59.015976	140.338614
清单项目综合单价													981.513340
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费			元	8.956107	1.3891	12.44			
				技工人工费			元	19.559531	1.3601	26.6			
				高级技工人工费			元	34.043701	1.3754	46.82			
				降效增加人工费			元	1.171756	1	1.17			
	材料			铁件(综合)			kg	1.7201	6.96	11.97			
				自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.808671	10	8.09			
				六角螺栓(综合)			kg	0.034032	7	0.24			
				吊杆			kg	1.772427	5.5	9.75			
				450*450mm铝合金			个	0.018039	46.43	0.84			
				杉木板材(综合)			m3	0.000775	2200	1.71			
				9mm厚阻燃夹板			m2	0.339432	27.55	9.35			
				硅酸钙板 δ=9.0mm			m2	2.313653	17.07	39.49			
				CS60轻钢龙骨			m	1.01644	6.8	6.91			
				轻钢龙骨上人型 主龙骨中距1000mm(跌级)			m2	1.05	30.6	32.13			
				加强龙骨 上人吊顶			套	0.018039	40	0.72			
				方钢管 25mm×25mm×2.5mm			m	0.0612	4.36	0.27			
				其他材料费(按百分比计算)			元	1.214541	1	1.21			
	主材												
	设备												
	机械			电动切割机			台班	0.039669	236.27	9.37			
				降效增加机械费			元	0.127896	1	0.13			
项目编码	011407002003			项目名称	天棚喷淋涂料			计量单位	m2		工程量	487.85	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1795.68	410.54	0	0	415.76	17.9568	4.1054	0	0	4.1576
020005-108	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	772.29	160.95	0	0	178.03	7.7229	1.6095	0	0	1.7803
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1017.22	319.31	0	0	239.86	10.1722	3.1931	0	0	2.3986
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	238.67	0	0	0	52.53	238.67	0	0	0	52.53
小计									274.5219	8.908	0	0	60.8665
清单项目综合单价													344.296400
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费			元	3.72791	1.3891	5.18			
				技工人工费			元	8.17136	1.3601	11.11			
				高级技工人工费			元	14.22116	1.3754	19.56			
				降效增加人工费			元	0.489228	1	0.49			
	材料			砂纸			张	0.14	0.48	0.07			
				内墙涂料			kg	0.28729	10.87	3.12			
				腻子粉(成品)			kg	2.24532	1.8	4.04			
				水性封闭底漆			kg	0.132	12	1.58			
				水			m3	0.00113	3.77	0			
				其他材料费(按百分比计算)			元	0.0881	1	0.09			
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	设备													
	机械													
项目编码	010810002002			项目名称		窗帘盒			计量单位		m		工程量	25.2
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-4	平级大棚龙骨 装配式U型轻钢大棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.002	3019.64	3034.04	0	818.2	871.16	6.03928	6.06808	0	1.6364	1.74232	
020001-82换	胶合板留窗盘制作、安装 不带轨	10m	0.1	231.58	221.91	0	0	62.07	23.158	22.191	0	0	6.207	
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上 (多级造型(直线型)天棚的基层或面层;人工*1.2)	100m2	0.0072	1865.97	3872.4	0	0	604.32	13.434984	27.88128	0	0	4.351104	
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 (设计要求多层基层板时,非首层基层板;人工*0.8,多级造型(直线型)天棚的基层或面层;人工*1.2)	100m2	0.0109	1679.74	2165.66	0	0	478	18.309166	23.605694	0	0	5.2102	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	20.9	0	0	0.56	4.63	20.9	0	0	0.56	4.63	
小计									81.84143	79.746054	0	2.1964	22.140624	
清单项目综合单价														
	-			内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费		元	7.438653		1.3891		10.33			
			技工人工费		元	17.591071		1.3601		23.93				
			高级技工人工费		元	14.884462		1.3754		20.47				
			普工人工费(装饰)		元	0.628056		1.3891		0.87				
			技工人工费(装饰)		元	1.37651		1.3601		1.87				
			高级技工人工费(装饰)		元	2.3954		1.3754		3.29				
			降效增加人工费		元	0.829365		1		0.83				
			铁件(综合)		kg	0.08		5.5		0.44				
			自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.550733		10		5.51				
费用明细	材料			六角螺栓		kg	0.00366		6.32		0.02			
			射钉		10个	0.0306		1		0.03				
			吊杆		kg	0.048048		5.5		0.26				
			硅酸钙板 δ=9.0mm		m2	1.13625		17.07		19.4				
			轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)		m2	0.21		25		5.25				
			其他材料费(按百分比计算)		元	0.677318		1		0.68				
			阻燃夹板 δ=12.0mm		m2	1.39825		34.26		47.9				
费用明细	主材													
费用明细	设备													
费用明细	机械													
				电动切割机		台班	0.006926		236.27		1.64			
				降效增加机械费		元	0.022222		1		0.02			
项目编码	011207001006			项目名称		墙面装饰板			计量单位		m2		工程量	27.77
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4420.36	28361.33	0	0	2390.99	44.2036	283.6133	0	0	23.9099	
020003-23换	金属装饰板 槽线 宽度d(mm) d≤25	t	0.012	3545.23	5096.77	0	844.87	1091.75	42.54276	61.16124	0	10.13844	13.101	
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0007	13748.08	8164.03	0	0	3434.16	9.623656	5.714821	0	0	2.403912	
020006-12换	金属装饰线	100m	0.0055	498.22	2323.06	0	0	225.81	2.74021	12.77683	0	0	1.241955	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	36.55	0	0	3.61	8.29	36.55	0	0	3.61	8.29	
小计									135.660226	363.266191	0	13.74844	48.946767	
清单项目综合单价														
	-			内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费		元	9.94587		1.3891		13.82			
			技工人工费		元	22.017296		1.3601		29.95				
			高级技工人工费		元	38.317406		1.3754		52.7				
			降效增加人工费		元	1.316169		1		1.32				
			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μ m		kg	11.947425		4.44		53.05				
			橡胶密封条		m	2.499		2		5				
			自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.106143		10		1.06				
			镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.034098		1.46		0.05				
			不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4		2.5		8.5				
费用明细	材料			电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.263914		8.62		2.27			
			4mm厚覆膜复合铝板		m2	1.01		265		267.65				
			60*10*10不锈钢线条 (304)		m	0.573705		20.8		11.93				
			氧气(工业用)		m3	0.060864		19.58		1.19				
			乙炔气		m3	0.024797		14.7		0.36				
			玻璃胶 300ml		支	0.03119		12		0.37				
			万能胶		kg	0.019641		17.5		0.34				
			其他材料费(按百分比计算)		元	2.282741		1		2.28				
			阻燃夹板 δ=12.0mm		m2	0.153691		34.26		5.27				
费用明细	主材													
费用明细	设备													
费用明细	机械													
				交流弧焊机 容量E (kW·A) E=32		台班	0.054316		175.32		9.52			
				降效增加机械费		元	0.129996		1		0.13			
项目编码	011208001001			项目名称		柱(梁)面装饰			计量单位		m2		工程量	16.72
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-229换	金属装饰板 圆形柱、弧形梁面	100m2	0.01	5746.51	29521.75	0	0	2740.89	57.4651	295.2175	0	0	27.4089	
020006-11	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.02	461.06	3493.08	0	0	276.13	9.2212	69.8616	0	0	5.5226	
020003-23换	镀锌钢型材 镀锌厚度	t	0.006	3545.23	5096.77	0	844.87	1091.75	21.27138	30.58062	0	5.06922	6.5505	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	19.38	0	0	1	4.34	19.38	0	0	1	4.34	
小计									107.33768	395.65972	0	6.06922	43.822	
清单项目综合单价														
	-			内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费		元	8.548479		1.3891		11.87			
			技工人工费		元	19.469395		1.3601		26.48				
			高级技工人工费		元	33.882561		1.3754		46.6				
			降效增加人工费		元	1.159091		1		1.16				
			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μ m		kg	5.51555		4.44		24.49				
			橡胶密封条		m	3.57		2		7.14				
			自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.136		10		1.36				
			镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.082392		1.46		0.12				
			不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	6.8		2.5		17				
费用明细	材料			电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.121836		8.62		1.05			
			4mm厚覆膜复合铝板		m2	1.01		265		267.65				
			铝合金槽线 20mm×12mm×1.0mm		m	2.079426		32		66.54				
			氧气(工业用)		m3	0.028098		19.58		0.55				
			乙炔气		m3	0.011447		14.7		0.17				
			玻璃胶 300ml		支	0.0499		12		0.6				

工程量清单综合单价分析表

	主材	万能胶		kg	0.029661	17.5	0.52						
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.074845	1	3.07						
设备													
机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.025075	175.32	4.4						
		降效增加机械费		元	0.059809	1	0.06						
项目编码	011207001007		项目名称		LED屏背景墙		计量单位	m2	工程量	31.32			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	镀锌钢板 镀锌厚度 1.2mm 面积 10m ²	t	0.012	3545.23	5096.77	0	844.87	1091.75	42.54276	61.16124	0	10.13844	13.101
020003-36换	金属装饰板 墙面	100m2	0.0119	1026.63	3774.89	0	281.89	433.59	12.216897	44.921191	0	3.354491	5.159721
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.0034	4420.36	41049.46	0	0	3025.4	15.029224	139.568164	0	0	10.28636
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	28.67	0	0	5.5	6.68	28.67	0	0	5.5	6.68
小计									98.458881	245.650595	0	18.992931	35.227081
清单项目综合单价											398.329488		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	6.975174	1.3891		9.69					
		技工人工费		元	15.288503	1.3601		20.79					
		高级技工人工费		元	26.60576	1.3754		36.59					
		降效增加人工费		元	0.91539	1		0.92					
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm		kg	11.946999	4.44		53.04					
		1.2mm厚香槟金不锈钢		m2	0.341181	390		133.06					
		橡胶密封胶		m	0.84417	2		1.69					
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.022971	10		0.23					
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	1.148531	2.5		2.87					
		圆钉 L=60mm		kg	0.030366	5.5		0.17					
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.007265	15		0.11					
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.263905	8.62		2.27					
		氧气(工业用)		m3	0.060862	19.58		1.19					
		乙炔气		m3	0.024796	14.7		0.36					
		玻璃胶 300mL		支	0.010536	12		0.13					
		聚醋酸乙烯乳液		kg	0.166277	8.35		1.39					
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.702356	1		1.7					
		阻燃夹板 δ=12.0mm		m2	1.246456	34.26		42.7					
	主材												
设备													
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.054314	175.32		9.52						
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.015967	209.58		3.35						
	降效增加机械费		元	0.175607	1		0.18						
项目编码	011207001008		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	153.6			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 镀锌厚度 1.2mm 面积 10m ²	100m2	0.01	4420.36	55380.68	0	0	3741.96	44.2036	553.8068	0	0	37.4196
020003-23换	镀锌钢板 镀锌厚度 1.2mm 面积 10m ²	t	0.012	3545.23	5096.77	0	844.87	1091.75	42.54276	61.16124	0	10.13844	13.101
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0002	13748.08	8164.03	0	0	3434.16	2.749616	1.632806	0	0	0.686832
020006-12换	金属装饰线	100m	0.004	498.22	4080.01	0	0	313.66	1.99288	16.32004	0	0	1.25464
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	182.57	0	0	19.96	41.52	182.57	0	0	19.96	41.52
小计									274.058856	632.920886	0	30.09844	93.982072
清单项目综合单价											1031.060254		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	9.010696	1.3891		12.52					
		技工人工费		元	19.870211	1.3601		27.03					
		高级技工人工费		元	34.581206	1.3754		47.56					
		降效增加人工费		元	1.188607	1		1.19					
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm		kg	11.945703	4.44		53.04					
		橡胶密封胶		m	2.499	5							
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.073759	10		0.74					
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.018949	1.46		0.03					
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4	2.5		8.5					
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.263876	8.62		2.27					
		超微孔金属吸声板		m2	1.117707	480		536.5					
		50*10*10不锈钢线条 (316)		m	0.318828	37.05		11.81					
		氧气(工业用)		m3	0.060855	19.58		1.19					
		乙炔气		m3	0.024793	14.7		0.36					
		玻璃胶 300mL		支	0.03119	12		0.37					
		万能胶		kg	0.010915	17.5		0.19					
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.573111	1		3.57					
		阻燃夹板 δ=12.0mm		m2	0.023203	34.26		0.79					
	主材												
设备													
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.054308	175.32		9.52						
	降效增加机械费		元	0.129948	1		0.13						
项目编码	01B002		项目名称		固定座椅		计量单位	把	工程量	240			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	固定座椅	项	1	200	800	0	0	0	200	800	0	0	0
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	655.01	0	0	0	144.17	655.01	0	0	0	144.17
小计									855.01	800	0	0	144.17
清单项目综合单价											1799.18		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		降效增加人工费		元	2.729208	1		2.73					
	材料												
主材													
设备													
机械													
项目编码	011503001001		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	21.6			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-295换	玻璃贴膜 单块面积 10m ² 以内	t	0.023	3732.46	5327.05	0	757.56	1138.63	85.84658	122.52215	0	17.42388	26.18849
020002-49换	胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.36<S≤0.64	100m2	0.0029	4216.45	11181.71	0	0	1487.12	12.227705	32.426959	0	0	4.312648
020006-132	亮砖磨角磨边 直边	100m	0.02	911.74	53.34	0	0	203.34	18.2348	1.0668	0	0	4.0668
独立费	玻璃贴膜	m2	1.05	9	21	0	0	0	9.45	22.05	0	0	0
020003-132	埃特板 墙面	100m2	0.0134	1844.49	3544.8	0	0	583.22	24.716166	47.50032	0	0	7.815148

工程量清单综合单价分析表

020006-39	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	934.03	3467.87	0	150.1	389.03	93.403	346.787	0	15.01	38.903
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	71.59	0	0	9.5	16.39	71.59	0	0	9.5	16.39
小计									315.468251	572.353229	0	41.93388	97.676086
清单项目综合单价									1027.431446				
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费		元	24.473146		1.3891	34			
				技工人工费		元	57.002355		1.3601	77.53			
				高级技工人工费		元	88.621938		1.3754	121.89			
				降效增加人工费		元	3.314352		1	3.31			
	材料			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm		kg	24.09537		4.44	106.98			
				钢棒		g	0.7		0.41	0.29			
				镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μm		kg	0.025914		5.5	0.14			
				石材抛光片		片	0.06408		4.3	0.28			
				自攻螺钉 M5×30mm		100个	0.223963		10	2.24			
				不锈钢六角螺栓带螺母 M5×130mm		套	2.00037		2.5	5			
				不锈钢机制螺钉 M5×30mm		套	0		0.06	0			
				石料切割锯片		片	0.043492		18.2	0.79			
				电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.477361		8.62	4.11			
				水性反应树脂BG(Ⅱ)类填缝剂		kg	0.01976		194.33	3.84			
				陶瓷地砖 800mm×800mm		m2	0.298509		80	23.88			
				块毯板 6=12.0mm		m2	1.406806		32	45.02			
				不锈钢管栏杆带扶手(成品)		m	1		300	300			
				氧气(工业用)		m3	0.120477		19.58	2.36			
				乙炔气		m3	0.047736		14.7	0.7			
				氮气		m3	0.35		20	7			
				专用胶粘剂		kg	2.282292		2	4.56			
				不锈钢法兰盘		个	1.8		15	27			
				水		m3	0.009166		3.77	0.03			
				环氧树脂胶		kg	0.15		38	5.7			
				其他材料费(按百分比计算)		元	8.911966		1	8.91			
		主材											
		设备											
	机械				降效增加机械费		元	0.439815		1	0.44		
					交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.098223		175.32	17.22		
					氩弧焊机 电流I (A) I=500		台班	0.0865		173.53	15.01		
	项目编码	011102001001			项目名称	石材地面			计量单位	m2		工程量	333.54
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-9+020002-11*20换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :40)	100m2	0.01	1904.66	1718.13	0	0	505.12	19.0466	17.1813	0	0	5.0512
020002-38换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5776.2	77918.83	0	0	5167.28	57.762	779.1883	0	0	51.6728
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2903.81	250.56	0	161.35	662.47	29.0381	2.5056	0	1.6135	6.6247
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	481.76	0	0	7.34	106.52	481.76	0	0	7.34	106.52
小计									587.6067	798.8752	0	8.9535	169.8687
清单项目综合单价									1565.304100				
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费		元	11.3658		1.3891	15.79			
				技工人工费		元	23.68136		1.3601	32.21			
				高级技工人工费		元	42.0601		1.3754	57.85			
				降效增加人工费		元	1.444384		1	1.44			
	材料			石料切割锯片		片	0.00615		18.2	0.11			
				白水泥		t	0.00102		928	0.95			
				25mm厚鱼肚灰石材		m2	1.02		730	744.6			
				专用胶粘剂		kg	15.75		2	31.5			
				晶面剂		kg	0.03938		56	2.21			
				水		m3	0.162843		3.77	0.61			
				素水泥浆		m3	0.00102		813.48	0.83			
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.9921		1	1.99			
				湿拌地面砂浆 M20		m3	0.040857		393.46	16.08			

工程量清单综合单价分析表

第 17 页, 共 23 页

020004-146换	附加式铝塑板天棚基层 安装在龙骨上”(设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8,跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0001	13748.08	13991.18	0	0	3725.51	1.374808	1.399118	0	0	0.372551
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上”(设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8,跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0004	1539.77	2165.66	0	0	447.18	0.615908	0.866264	0	0	0.178872
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	292.25	0	0	38.37	66.9	292.25	0	0	38.37	66.9
小计									388.373516	233.449982	0	47.0146	100.303423
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元	6.87468	1.3891		9.55			
		技工人工费				元	14.999051	1.3601		20.4			
		高级技工人工费				元	26.100955	1.3754		35.9			
		降效增加人工费				元	0.898567	1		0.9			
	材料	铁件(综合)				kg	1.7	6.96		11.83			
		自攻螺钉 M5×30mm				100个	0.718346	10		7.18			
		六角螺栓(综合)				kg	0.0394	7		0.28			
		吊杆				kg	1.59374	5.5		8.77			
		检修口 500mm×500mm(成品)				个	0.018448	90		1.66			
		杉木板材(综合)				m3	0.0002	2200		0.44			
		阻燃夹板 δ=9.0mm				m2	0.033117	27.55		0.91			
		硅酸钙板 δ=9.0mm				m2	2.058765	17.07		35.14			
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级)				m2	1.05	25.5		26.78			
		CS60轻钢龙骨				m	1.35	6.8		9.18			
		加强龙骨 上人吊顶				套	0.018448	40		0.74			
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.029099	1		1.03			
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.036588	236.27		8.64			
		降效增加机械费				元	0.117974	1		0.12			
项目编码	010810002003	项目名称				计量单位		m	工程量		2.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.002	3019.64	3034.04	0	818.2	871.16	6.03928	6.06808	0	1.6364	1.74232
020001-82换	胶合板留顶盖制作、安装 不带铁	10m	0.1	231.58	221.91	0	0	62.07	23.158	22.191	0	0	6.207
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上”(多级造型(直线型)天棚的基层或面层:人工*1.2)	100m2	0.0072	1865.97	3872.4	0	0	604.32	13.434984	27.88128	0	0	4.351104
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上”(设计要求多层基层板时,非首层基层板:人工*0.8,多级造型(直线型)天棚的基层或面层:人工*1.2)	100m2	0.0109	1679.74	2165.66	0	0	478	18.309166	23.605694	0	0	5.2102
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2.16	0	0	0.06	0.48	2.16	0	0	0.06	0.48
小计									63.10143	79.746054	0	1.6964	17.990624
清单项目综合单价									162.534508				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元	7.438917	1.3891		10.33			
		技工人工费				元	17.591656	1.3601		23.93			
		高级技工人工费				元	14.885477	1.3754		20.47			
		普工人工费(装饰)				元	0.628056	1.3891		0.87			
	材料	技工人工费(装饰)				元	1.37651	1.3601		1.87			
		高级技工人工费(装饰)				元	2.3954	1.3754		3.29			
		降效增加人工费				元	0.830769	1		0.83			
		铁件(综合)				kg	0.08	5.5		0.44			
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.550575	10		5.51			
		六角螺栓				kg	0.00366	6.32		0.02			
		射钉				10个	0.0306	1		0.03			
		吊杆				kg	0.048048	5.5		0.26			
		硅酸钙板 δ=9.0mm				m2	1.134808	17.07		19.37			
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2	0.21	25		5.25			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.67755	1		0.68			
		阻燃夹板 δ=12.0mm				m2	1.399692	34.26		47.95			
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.006926	236.27		1.64			
		降效增加机械费				元	0.023077	1		0.02			
项目编码	011407002004	项目名称				计量单位		m2	工程量		309		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 刮腻子 二遍	100m2	0.01	1795.68	410.54	0	0	415.76	17.9568	4.1054	0	0	4.1576
020005-108	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	772.29	160.95	0	0	178.03	7.7229	1.6095	0	0	1.7803
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1017.22	319.31	0	0	239.86	10.1722	3.1931	0	0	2.3986
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	151.17	0	0	0	33.27	151.17	0	0	0	33.27
小计									187.0219	8.908	0	0	41.6065
清单项目综合单价									237.5364				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元	3.72791	1.3891		5.18			
		技工人工费				元	8.17136	1.3601		11.11			
		高级技工人工费				元	14.22116	1.3754		19.56			
		降效增加人工费				元	0.489223	1		0.49			
	材料	砂纸				张	0.14	0.48		0.07			
		内墙涂料				kg	0.28729	10.87		3.12			
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.8		4.04			
		水性封闭底漆				kg	0.132	12		1.58			
		水				m3	0.00113	3.77		0			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0881	1		0.09			
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	011406001003	项目名称				计量单位		m2	工程量		347.65		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-166	室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.01	383.49	1183.76	0	0	143.6	3.8349	11.8376	0	0	1.436

工程量清单综合单价分析表

020005-137	室内墙柱面 内墙涂料二遍	100m2	0.01	782.1	290.65	0	0	186.67	7.821	2.9065	0	0	1.8667	
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1381.78	373.4	0	0	322.8	13.8178	3.734	0	0	3.228	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	120.85	0	0	0	26.6	120.85	0	0	0	26.6	
小计									146.3237	18.4781	0	0	33.1307	
清单项目综合单价														197.932500
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	2.64851	1.3891	3.68						
				技工人工费	元	5.80902	1.3601	7.9						
				高级技工人工费	元	10.10156	1.3754	13.89						
				降效增加人工费	元	0.34762	1	0.35						
	材料			砂纸	张	0.12	0.48	0.06						
				白水泥	t	0.003	928	2.78						
				内墙涂料	kg	0.26118	10.87	2.84						
				抗碱封底涂料	kg	0.12	10.47	1.26						
				腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.8	3.67						
				建筑胶	kg	0.96	8	7.68						
				水	m3	0.00102	3.77	0						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.183	1	0.18						
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011207001009			项目名称	展厅背景墙			计量单位	m2		工程量	201.32	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-23换	12厘硅酸钙板 墙面	100m2	0.017	3545.23	5096.77	0	844.87	1091.75	60.26891	86.64509	0	14.36279	18.55975	
020003-38换	12厘阻燃板 墙面	100m2	0.0145	1334.68	3915.18	0	304.52	509.93	19.35286	56.77011	0	4.41554	7.393985	
020003-34换	12厘硅酸钙板 墙面	100m2	0.0131	1226.03	2959.84	0	0	417.84	16.06093	38.773904	0	0	5.473704	
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.0005	4420.36	41049.46	0	0	3025.4	2.21018	20.52473	0	0	1.5127	
独立费	8厘钢化烤漆玻璃	m2	0.01	50	200	0	0	0	0.5	2	0	0	0	
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0013	13748.08	11451.28	0	0	3598.52	17.872504	14.886664	0	0	4.678076	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	316.34	0	0	51.09	73.05	316.34	0	0	51.09	73.05	
小计									432.605447	219.600498	0	69.86833	110.668215	
清单项目综合单价														832.742490
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	11.943943	1.3891	16.59						
				技工人工费	元	26.175866	1.3601	35.6						
				高级技工人工费	元	45.549435	1.3754	62.65						
				降效增加人工费	元	1.571329	1	1.57						
	材料			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	17.822869	4.44	79.13						
				1.2mm厚香槟金不锈钢	m2	0.048112	390	18.76						
				橡胶密封条	m	0.119041	2	0.24						
				白攻螺钉 M6×30mm	100个	0.310475	10	3.1						
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.161961	2.5	0.4						
				圆钉 L=60mm	kg	0.03983	5.5	0.22						
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.009529	15	0.14						
				电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.3937	8.62	3.39						
				12厘硅酸钙板	m2	1.440567	25	36.01						
				氧气(工业用)	m3	0.090796	19.58	1.78						
				乙炔气	m3	0.036991	14.7	0.54						
				玻璃胶 300ml	支	0.001486	12	0.02						
				聚酯酸乙烯乳液	kg	0.201916	8.35	1.69						
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.035354	1	2.04						
				阻燃夹板 δ=12.0mm	m2	1.97981	34.26	67.83						
				主材										
	设备													
	机械			交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.081027	175.32	14.21						
				电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6	台班	0.020946	209.58	4.39						
				降效增加机械费	元	0.253775	1	0.25						
	项目编码	011102001002			项目名称	石材地面			计量单位	m2		工程量	360.06	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-9+020002-11*20换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度(mm):40)	100m2	0.01	1904.66	1718.13	0	0	505.12	19.0466	17.1813	0	0	5.0512	
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2903.81	250.56	0	161.35	662.47	29.0381	2.5056	0	1.6135	6.6247	
020002-38换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5776.2	77918.83	0	0	5167.28	57.762	779.1883	0	0	51.6728	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	520.07	0	0	7.93	115	520.07	0	0	7.93	115	
小计									625.9167	798.8752	0	9.5435	178.3487	
清单项目综合单价														1612.684100
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	11.3658	1.3891	15.79						
				技工人工费	元	23.68136	1.3601	32.21						
				高级技工人工费	元	42.0601	1.3754	57.85						
				降效增加人工费	元	1.444398	1	1.44						
	材料			石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11						
				白水泥	t	0.00102	928	0.95						
				25mm厚鱼肝灰石材	m2	1.02	730	744.6						
				专用胶粘剂	kg	15.75	2	31.5						
				晶面剂	kg	0.03938	56	2.21						
				水	m3	0.162843	3.77	0.61						
				素水泥浆	m3	0.00102	813.48	0.83						
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.9921	1	1.99						
				湿拌地面砂浆 M20	m3	0.040857	393.46	16.08						
				主材										
	设备													
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200	台班	0	202.02	0						
				平面水磨石机 功率P(kW) P=3	台班	0.0544	29.66	1.61						
				降效增加机械费	元	0.022024	1	0.02						
	项目编码	011102003004			项目名称	地砖地面			计量单位	m2		工程量	22.58	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	244.14	98.6	0	0	58.66	2.4414	0.986	0	0	0.5866	
020002-16+020002-17*2	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度(mm):40)	100m2	0.01	1772.84	1690.8	0	4.55	475.04	17.7284	16.908	0	0.0455	4.7504	

工程量清单综合单价分析表

020002-49换	陶瓷地面砖地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.36<S≤0.64	100m2	0.01	4216.45	11181.71	0	0	1487.12	42.1645	111.8171	0	0	14.8712				
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	1	19.21	0	0	0.01	4.23	19.21	0	0	0.01	4.23				
小计									81.5443	129.7111	0	0.0555	24.4382				
清单项目综合单价														235.749100			
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元		6.48405		1.3891		9.01					
		技工人工费				元		14.20926		1.3601		19.33					
		高级技工人工费				元		24.72104		1.3754		34					
		降效增加人工费				元		0.850753		1		0.85					
	材料	石料切割锯片				片		0.00287		18.2		0.05					
		水性反应树脂BG(Ⅱ)类填缝剂				kg		0.06818		194.33		13.25					
		陶瓷地砖 800mm×800mm				m2		1.03		80		82.4					
		专用胶粘剂				kg		7.875		2		15.75					
		水				m3		0.023		3.77		0.09					
		素水泥浆				m3		0.0012		813.48		0.98					
		细石混凝土 C20				m3		0.0404		417.47		16.87					
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3308		1		0.33					
	主材																
	设备																
机械					台班		0.0032		14.23		0.05						
					元		0.000443		1		0						
项目编码	011105006004			项目名称			金属踢脚线			计量单位		m		工程量		94.23	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.01	560.26	2072.17	0	0	226.92	5.6026	20.7217	0	0	2.2692				
020003-39换	胶合板基层 零星项目 (踢脚线如设计要求 做胶合板基层:人工 *1.2材料*1.2机械 *1.2)	100m2	0.0005	1879.15	3882.27	0	0	378.5	633.07	0.939575	1.941135	0	0.18925	0.316535			
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	1	8.41	0	0	0.24	1.87	8.41	0	0	0.24	1.87				
小计									14.952175	22.662835	0	0.42925	4.455735				
清单项目综合单价														42.499995			
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元		0.680965		1.3891		0.95					
		技工人工费				元		1.490582		1.3601		2.03					
		高级技工人工费				元		2.594603		1.3754		3.57					
		降效增加人工费				元		0.08925		1		0.09					
	材料	圆钉 L=60mm				kg		0.001718		5.5		0.01					
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.000411		15		0.01					
		胶合板 6=9.0mm				m2		0.06418		28.6		1.84					
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.008402		8.35		0.07					
		1.2mm厚香槟金不锈钢				m		1.06		19.5		20.67					
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.070914		1		0.07					
	主材																
	设备																
	机械					台班		0.000903		209.58		0.19					
				元		0.002547		1		0							
项目编码	011302001010			项目名称			天花吊顶			计量单位		m2		工程量		350.4	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020004-11	平级天棚龙骨 装配式U 型轻钢天棚龙骨 上人 型 主龙骨中距d(mm) d=1000	100m2	0.0104	2532.28	4388.26	0	676.2	822.08	26.335712	45.637904	0	7.03248	8.549632				
020004-13换	平级天棚龙骨 装配式U 型轻钢天棚龙骨 上人 型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.0104	705.48	1395.85	0	188.26	237.69	7.336992	14.51684	0	1.957904	2.471976				
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安 装在龙骨上 (设计要 求多层基层板时,非首 层基层板:人工*0.8)	100m2	0.0103	1399.79	2165.66	0	0	416.38	14.417837	22.306298	0	0	4.288714				
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安 装在龙骨上	100m2	0.0103	1749.73	1824.43	0	0	476.34	18.022219	18.791629	0	0	4.906302				
020004-148	成品检修口 上人吊顶	个	1	30.26	131.3	0	0	13.22	30.26	131.3	0	0	13.22				
	独立费	m	0.27	40	160	0	0	10.8	43.2	0	0	0	0				
020004-146换	附加式灯槽 吊杆长 度≤0.6m	100m2	0.0003	13748.08	12238.17	0	0	3637.86	4.124424	3.671451	0	0	1.091358				
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0004	13748.08	8676.51	0	0	3459.78	5.499232	3.470604	0	0	1.383912				
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安 装在龙骨上 (设计要 求多层基层板时,非首 层基层板:人工*0.8,跌 级天棚的基层或面层: 人工*1.1)	100m2	0.001	1539.77	2456.24	0	0	461.71	1.53977	2.45624	0	0	0.46171				
020000-3	装饰工程(不含幕墙、 建筑外墙装饰工程)超 高增加费	项	1	417.17	0	0	42.98	94.7	417.17	0	0	42.98	94.7				
小计									535.506186	285.350966	0	51.970384	131.073604				
清单项目综合单价														1003.901140			
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元		8.005236		1.3891		11.12					
		技工人工费				元		17.460481		1.3601		23.75					
		高级技工人工费				元		30.384102		1.3754		41.79					
		降效增加人工费				元		1.190554		1		1.19					
	材料	铁件(综合)				kg		1.767486		6.96		12.3					
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.786924		10		7.87					
		六角螺栓(综合)				kg		0.040964		7		0.29					
		吊杆				kg		1.657007		9.5		15.74					
		检修口 500mm×500mm(成品)				个		0.022831		90		2.05					
		杉木板材(综合)				m3		0.000208		2200		0.46					
		阻燃夹板 6=9.0mm				m2		0.213725		27.55		5.89					
		硅酸钙板 6=8.0mm				m2		0.101134		19.81		2					
		硅酸钙板 6=9.0mm				m2		1.94236		17.07		33.16					
		轻钢龙骨上人型 主龙骨中距1000mm(平级)				m2		1.091682		25.5		27.84					
		CS60轻钢龙骨				m		1.403592		6.8		9.54					
		加强龙骨 上人吊顶				套		0.022831		40		0.91					
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.114226		1		1.11					
主材																	
设备																	
机械					台班		0.03804		236.27		8.99						
					元		0.12266		1		0.12						
项目编码	011407002005			项目名称			天棚喷刷涂料			计量单位		m2		工程量		444.09	
清单综合单价组成明细																	

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1795.68	410.54	0	0	415.76	17.9568	4.1054	0	0	4.1576	
020005-108	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	772.29	160.95	0	0	178.03	7.7229	1.6095	0	0	1.7803	
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1017.22	319.31	0	0	239.86	10.1722	3.1931	0	0	2.3986	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	217.26	0	0	0	47.82	217.26	0	0	0	47.82	
小计									253.1119	8.908	0	0	56.1565	
清单项目综合单价														318.176400
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费					元	3.72791	1.3891	5.18				
		技工人工费					元	8.17136	1.3601	11.11				
		高级技工人工费					元	14.22116	1.3754	19.56				
		降效增加人工费					元	0.489225	1	0.49				
	材料	砂纸					张	0.14	0.48	0.07				
		内墙涂料					kg	0.28729	10.87	3.12				
		腻子粉(成品)					kg	2.24532	1.8	4.04				
		水性封闭底漆					kg	0.132	12	1.58				
		水					m3	0.00113	3.77	0				
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.0881	1	0.09				
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011207001010			项目名称			复合钢板饰面			计量单位	m2		工程量	306.53
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面 12mm厚复合钢板	100m2	0.01	4420.36	50184.91	0	0	3482.17	44.2036	501.8491	0	0	34.8217	
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	0.011	3545.23	5053.95	0	844.87	1089.61	38.99753	55.59345	0	9.29357	11.98571	
010002-137	预埋铁件 制安	t	0.002	2697.25	7803.24	0	741.51	1033.52	5.3945	15.60648	0	1.48302	2.06704	
020001-97换	弹簧合页安装	10个	0.1	164.48	587.93	0	0	65.6	16.448	58.793	0	0	6.56	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	360.48	0	0	41.95	82.16	360.48	0	0	41.95	82.16	
小计									465.52363	631.84203	0	52.72659	137.59445	
清单项目综合单价														1287.686700
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费					元	8.783936	1.3891	12.2				
		技工人工费					元	21.03439	1.3601	28.61				
		高级技工人工费					元	32.985152	1.3754	45.37				
		降效增加人工费					元	1.176002	1	1.18				
	材料	型钢(综合)					t	0.011623	4400	51.14				
		橡胶密封条					m	2.499	2	5				
		自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.068	10	0.68				
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm					套	3.4	2.5	8.5				
		转轴					个	0.019574	58.5	1.15				
		电焊条 E4303 φ3.2					kg	0.037112	8.62	0.32				
		电焊条 E4303 φ2.5mm					kg	0.256738	8.62	2.21				
		铁件(综合)					kg	1.092748	6.96	7.61				
		17mm厚复合钢板					m2	1.01	480	484.8				
		氧气(工业用)					m3	0.059209	19.58	1.16				
		乙炔气					m3	0.024122	14.7	0.35				
		玻璃胶 300ml					支	0.03119	12	0.37				
		其他材料费(按百分比计算)					元	3.17009	1	3.17				
	主材													
设备														
机械														
项目编码	011208001002			项目名称			柱(梁)面装饰			计量单位	m2		工程量	24.12
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-229换	金属装饰板 圆形柱、弧形梁面	100m2	0.01	5746.51	71646.33	0	0	4847.12	57.4651	716.4633	0	0	48.4712	
020003-23换	干挂石材 型钢骨架 镀锌钢板材料 镀锌钢板	t	0.009	3545.23	5096.77	0	840.24	1091.45	31.90707	45.87093	0	7.56216	9.82305	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	28.54	0	0	2.28	6.43	28.54	0	0	2.28	6.43	
小计									117.91217	762.33423	0	9.84216	64.72425	
清单项目综合单价														954.812810
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费					元	9.018572	1.3891	12.53				
		技工人工费					元	19.763974	1.3601	26.88				
		高级技工人工费					元	34.394455	1.3754	47.31				
		降效增加人工费					元	1.18325	1	1.18				
	材料	镀锌钢板 镀锌厚度≥85μm					kg	8.745439	4.44	38.83				
		橡胶密封条					m	3.57	2	7.14				
		自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.136	10	1.36				
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm					套	6.8	2.5	17				
		电焊条 E4303 φ2.5mm					kg	0.193183	8.62	1.67				
		17mm厚复合钢板(弧形)					m2	1.01	680	686.8				
		氧气(工业用)					m3	0.044552	19.58	0.87				
		乙炔气					m3	0.018151	14.7	0.27				
		玻璃胶 300ml					支	0.0499	12	0.6				
		其他材料费(按百分比计算)					元	3.980816	1	3.98				
主材														
设备														
机械														
项目编码	011207001011			项目名称			异形金属板饰面			计量单位	m2		工程量	33.25
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-227换	金属装饰板 墙面(圆弧形、锯齿形等不规则镶嵌块)面层、饰面板、隔断(人工*1.15材料*1.05)	100m2	0.01	5083.41	110247.48	0	0	6631.23	50.8341	1102.4748	0	0	66.3123	
020003-23换	干挂石材 型钢骨架 镀锌钢板材料 镀锌钢板	t	0.016	3545.23	5096.77	0	840.24	1091.45	56.72368	81.54832	0	13.44384	17.4632	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	48.8	0	0	6.1	11.15	48.8	0	0	6.1	11.15	
小计									156.35778	1184.02312	0	19.54384	94.9255	
清单项目综合单价														1454.850240
人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普工人工费					元	11.185362	1.3891	15.54					
	技工人工费					元	24.513806	1.3601	33.34					
	高级技工人工费					元	42.663257	1.3754	58.68					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			降效增加人工费	元	1.467669	1	1.47					
				镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	16.96	4.44	75.3					
				橡胶密封条	m	2.62395	2	5.25					
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.0714	10	0.71					
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.57	2.5	8.93					
				电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.37464	8.62	3.23					
				异形金属板饰面	m2	1.0605	1020	1081.71					
				氧气(工业用)	m3	0.0864	19.58	1.69					
				乙炔气	m3	0.0352	14.7	0.52					
				玻璃胶 300mL	支	0.03275	12	0.39					
			其他材料费(按百分比计算)	元	6.29226	1	6.29						
		主材											
	设备												
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.077104	174.36	13.44					
			降效增加机械费	元	0.183459	1	0.18						
项目编码	011207001012			项目名称	木纹覆膜金属复合铝板饰面			计量单位	m2		工程量	34.44	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	4mm厚木纹覆膜复合铝板	100m2	0.01	4420.36	28361.33	0	0	2390.99	44.2036	283.6133	0	0	23.9099
020003-23换	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	t	0.014	3545.23	5096.77	0	840.24	1091.45	49.63322	71.35478	0	11.76336	15.2803
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	42.45	0	0	5.14	9.69	42.45	0	0	5.14	9.69
小计								136.28682	354.96808	0	16.90336	48.8802	
清单项目综合单价													557.038460
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费	元	9.392803	1.3891	13.05					
				技工人工费	元	20.585177	1.3601	28					
				高级技工人工费	元	35.825939	1.3754	49.27					
				降效增加人工费	元	1.232578	1	1.23					
	材料			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	13.788618	4.44	61.22					
				橡胶密封条	m	2.499	2	5					
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68					
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5					
				电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.304585	8.62	2.63					
				4mm厚木纹覆膜复合铝板	m2	1.01	265	267.65					
				氧气(工业用)	m3	0.070244	19.58	1.38					
				乙炔气	m3	0.028618	14.7	0.42					
				玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37					
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.06739	1	2.07					
	主材												
	设备												
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.062686	174.36	10.93					
				降效增加机械费	元	0.149245	1	0.15					
	项目编码	011207001013			项目名称	LED屏背景墙			计量单位	m2		工程量	9.03
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	1.2mm厚香槟金不锈钢	t	0.012	3545.23	5096.77	0	844.87	1091.75	42.54276	61.16124	0	10.13844	13.101
020003-36换	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	100m2	0.0122	1026.63	3774.89	0	281.89	433.59	12.524886	46.053658	0	3.439058	5.289798
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.004	4420.36	41049.46	0	0	3025.4	17.68144	164.19784	0	0	12.1016
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	8.58	0	0	1.6	2	8.58	0	0	1.6	2
小计								81.329086	271.412738	0	15.177498	32.492398	
清单项目综合单价													400.411720
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费	元	7.242891	1.3891	10.06					
				技工人工费	元	15.875215	1.3601	21.59					
				高级技工人工费	元	27.62679	1.3754	38					
				降效增加人工费	元	0.950166	1	0.95					
	材料			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	11.973422	4.44	53.16					
				1.2mm厚香槟金不锈钢	m2	0.391473	390	152.67					
				橡胶密封条	m	0.968605	2	1.94					
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.026357	10	0.26					
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	1.317829	2.5	3.29					
				圆钉 L=60mm	kg	0.031076	5.5	0.17					
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.007435	15	0.11					
				电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.264488	8.62	2.28					
				12mm厚阻燃夹板	m2	1.275581	34.26	43.7					
				氧气(工业用)	m3	0.060997	19.58	1.19					
				乙炔气	m3	0.02485	14.7	0.37					
				玻璃胶 300mL	支	0.012089	12	0.15					
				聚醋酸乙稀乳液	kg	0.170163	8.35	1.42					
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.815676	1	1.82					
	主材												
设备													
机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.054434	175.32	9.54						
			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.01634	209.58	3.42						
			降效增加机械费	元	0.177187	1	0.18						
项目编码	011207001014			项目名称	不锈钢饰面			计量单位	m2		工程量	29.15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	4mm厚香槟金不锈钢	100m2	0.01	4420.36	41049.46	0	0	3025.4	44.2036	410.4946	0	0	30.254
020003-36换	胶合板基层	100m2	0.01	1026.63	3774.89	0	281.55	433.58	10.2663	37.7489	0	2.8155	4.3358
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1026.63	3063.29	0	281.55	398	10.2663	30.6329	0	2.8155	3.98
020003-23换	1.2mm厚香槟金不锈钢	t	0.015	3545.23	5096.77	0	840.24	1091.45	53.17845	76.45155	0	12.6036	16.37175
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	46.21	0	0	7.09	10.65	46.21	0	0	7.09	10.65
小计								164.12465	555.32795	0	25.3246	65.59155	
清单项目综合单价													810.368750
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费	元	12.081834	1.3891	16.78					
				技工人工费	元	26.480706	1.3601	36.02					
				高级技工人工费	元	46.082758	1.3754	63.38					
				降效增加人工费	元	1.585249	1	1.59					
	材料			镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	15.381818	4.44	68.3					
				橡胶密封条	m	2.499	2	5					
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68					
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5					
				圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28					
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18					
				电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.339779	8.62	2.93					
				9mm厚阻燃夹板	m2	1.05	27.55	28.93					
				12mm厚阻燃夹板	m2	1.05	34.26	35.97					

工程量清单综合单价分析表

费用明细				1.2mm厚香槟金不锈钢面层	m2	1.01	390	393.9							
				氧气(工业用)	m3	0.07836	19.58	1.53							
				乙炔气	m3	0.031925	14.7	0.47							
				玻璃胶 300ml	支	0.03119	12	0.37							
				聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34							
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.451633	1	3.45							
	主材														
	设备														
	机械				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.069929	174.36	12.19						
					电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.0269	209.33	5.63						
					降效增加机械费	元	0.243225	1	0.24						
项目编码	011207001015			项目名称	电梯门改造			计量单位	樘		工程量	2			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
独立费	电梯门饰面	樘	1	2000	8000	0	0	0	2000	8000	0	0	0		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	54.58	0	0	0	12.01	54.58	0	0	0	12.01		
小计									2054.58	8000	0	0	12.01		
清单项目综合单价															
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
费用明细	人工			降效增加人工费	元	27.29	1		27.29						
	材料														
项目编码	011406001004			项目名称	无机涂料墙面			计量单位	m2		工程量	217.91			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020005-166	室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.01	383.49	1183.76	0	0	143.6	3.8349	11.8376	0	0	1.436		
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	782.1	290.65	0	0	186.67	7.821	2.9065	0	0	1.8667		
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1381.78	373.4	0	0	322.8	13.8178	3.734	0	0	3.228		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	75.75	0	0	0	16.67	75.75	0	0	0	16.67		
小计									101.2237	18.4781	0	0	23.2007		
清单项目综合单价															
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费	元	2.64851	1.3891		3.68						
				技工人工费	元	5.80902	1.3601		7.9						
				高级技工人工费	元	10.10156	1.3754		13.89						
				降效增加人工费	元	0.347621	1		0.35						
	材料			砂纸	张	0.12	0.48		0.06						
				白水泥	t	0.003	928		2.78						
				内墙涂料	kg	0.26118	10.87		2.84						
				抗碱封底涂料	kg	0.12	10.47		1.26						
				腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.8		3.67						
				建筑胶	kg	0.96	8		7.68						
				水	m3	0.00102	3.77		0						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.183	1		0.18						
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011210003001			项目名称	玻璃隔断			计量单位	m2		工程量	7.14		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-258换	玻璃隔断制作、安装	100m2	0.01	11189.27	15605.15	0	0	3243.01	111.8927	156.0515	0	0	32.4301		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	10.9	0	0	0	2.4	10.9	0	0	0	2.4		
小计									122.7927	156.0515	0	0	34.8301		
清单项目综合单价															
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费	元	11.63856	1.3891		16.17						
				技工人工费	元	25.50168	1.3601		34.68						
				高级技工人工费	元	44.38037	1.3754		61.04						
				降效增加人工费	元	1.526611	1		1.53						
	材料			镀锌钢板 δ=1.0mm	kg	0.59042	4.432		2.62						
				膨胀螺栓(综合)	套	5.102	1.25		6.38						
				12mm厚钢化玻璃	m2	1	122		122						
				玻璃胶 300ml	支	1	12		12						
				1.2mm厚香槟金不锈钢	m	0.393812	27.3		10.75						
				不锈钢方管 35mm×38mm×1mm	m	0	18.98		0						
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.3062	1		2.31						
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011501020001			项目名称	大堂服务台			计量单位	m		工程量	4.62		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020001-91换	细砂瓦工抹灰 10把	10把	1	140.39	80.4	0	0	34.92	140.39	80.4	0	0	34.92		
020001-95换	抽厘墙(200厚) 10个	10个	1	267.87	60.3	0	0	61.97	267.87	60.3	0	0	61.97		
020001-109换	抽厘(200厚)抽厘 10m	0.435	74.89	75.38	0	0	20.25	32.57715	32.7903	0	0	0	8.80875		
020002-124换	金属踢脚线 100m	0.027	560.26	2072.17	0	0	226.92	15.12702	55.94859	0	0	0	6.12684		
020001-97换	弹黄合页安装 10个	0.3	164.48	587.93	0	0	65.6	49.344	176.379	0	0	0	19.68		
020006-15换	成品安装 厨柜 地柜 12mm厚阻燃夹板 3mm厚 100m2	0.0031	984.3	238208.76	0	0	12127.09	3.05133	738.447156	0	0	0	37.593979		
020003-72换	胶粘剂粘贴石材 零星项目 100m2	0.0255	7663.83	22605.12	0	0	2817.06	195.427665	576.43056	0	0	0	71.83503		
020003-23换	干挂石材 型钢骨架 1	0.124	3545.23	5096.77	0	840.24	1091.45	439.60852	631.99948	0	104.18976		135.3398		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	51.3	0	0	6.52	11.73	51.3	0	0	6.52	11.73		
小计									1194.695685	2352.695086	0	110.70976	388.004399		
清单项目综合单价															
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费	元	97.605084	1.3891		135.58						
				技工人工费	元	222.69303	1.3601		302.88						
				高级技工人工费	元	270.584773	1.3754		372.16						
				普工人工费(装饰)	元	0.320053	1.3891		0.44						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	技工人工费(装饰)		元	0.801021	1.3601	1.09						
		高级技工人工费(装饰)		元	1.084244	1.3754	1.49						
		降效增加人工费		元	11.103896	1	11.1						
		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μ m		kg	130.549784	4.44	579.64						
		不锈钢钉 304		kg	0.00556	12	0.07						
		不锈钢三节轨道(成品)		条	4.348485	7.5	32.61						
		转轴		个	2.597403	58.5	151.95						
		拉手(成品)		个	2.164502	6	12.99						
		抽屉锁(成品)		个	2.164502	8	17.32						
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	2.883795	8.62	24.86						
		12mm厚阻燃夹板		m2	2.513371	34.26	86.11						
		3mm厚木饰面		m2	4.346627	138.33	601.27						
		20mm厚白色人造石材		m2	1.406407	193.33	271.9						
		9mm厚白色岩板		m2	1.141212	232.8	265.67						
		1.2mm厚灰色拉丝不锈钢踢脚线		m	2.856494	19.5	55.7						
		氧气(工业用)		m3	0.665065	19.58	13.02						
		乙炔气		m3	0.270952	14.7	3.98						
		专用胶粘剂		kg	17.712321	2	35.42						
		聚酯酸乙稀乳液		kg	0.00422	8.35	0.04						
		水		m3	0.007388	3.77	0.03						
		其他材料费(按百分比计算)		元	24.652848	1	24.65						
		15mm厚阻燃夹板		m2	0.466489	65	30.32						
		主材											
设备													
机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.593509	174.36	103.48						
		降效增加机械费		元	1.411255	1	1.41						
项目编码	011501016001		项目名称	收银台		计量单位	m	工程量	2.8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-97换	弹簧合页安装	10个	0.9	164.48	587.93	0	0	65.6	148.032	529.137	0	0	59.04
020001-91换	抽屜锁(成品)	10把	0.3	140.39	80.4	0	0	34.92	42.117	24.12	0	0	10.476
020001-95换	拉手(成品)	10个	0.3	267.87	60.3	0	0	61.97	80.361	18.09	0	0	18.591
020001-109换	不锈钢三节轨道(成品)	10m	0.5	74.89	75.38	0	0	20.25	37.445	37.69	0	0	10.125
020002-124换	成品安装 铜板 地粘 12mm厚阻燃夹板,3mm厚	100m	0.01	560.26	2072.17	0	0	226.92	5.6026	20.7217	0	0	2.2692
020006-15换	干挂石材 型钢骨架	t	0.048	3545.23	5096.77	0	0	2592.75	6.8901	332.65379	0	0	18.14925
020003-72换	胶粘剂粘贴石材 零星项目	100m2	0.0179	7663.83	22934.3	0	0	2833.52	137.182557	410.52397	0	0	50.720008
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	22.92	0	0	1.54	5.15	22.92	0	0	1.54	5.15
小 计									650.721297	1617.58142	0	41.87152	226.910058
清单项目综合单价									2537.084295				
费用明细	材料	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费		元	83.908665	1.3891	116.56						
		技工人工费		元	199.169349	1.3601	270.89						
		高级技工人工费		元	149.367954	1.3754	205.44						
		普工人工费(装饰)		元	0.72891	1.3891	1.01						
		技工人工费(装饰)		元	1.824298	1.3601	2.48						
		高级技工人工费(装饰)		元	2.469327	1.3754	3.4						
		降效增加人工费		元	8.185714	1	8.19						

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰装修工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	377576.73	
2	履约担保手续费	7019.19	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	24813.02	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	527110.76	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	303679.35	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	362987.61	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称:	国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰装修工程
标段:	国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)				1603186.66	
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100377576.73	
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100271523.24	
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	10044910	
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		10044910	
1-1-2-1-1	011710B001001	施工临时围挡	1.材质:2.5M高PVC围挡 2.综合考虑周转回收费用 3.使用时间:综合考虑 4.其他要求:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	300	149.744910	
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		1000	
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.461143.49	
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZ*0.1	0.47019.19	
1-3	3	夜间施工增加费		项		250	
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	1200	
1-5	5	冬雨季施工费		项		1000	
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		10024813.02	
1-6-1	011707007001	已完工程及设备保护	1.投标人应按招标人要求采取必要的成品保护措施进行电梯轿厢保护、现有装饰及完工成品保护、清洁和警示,并需考虑在竣工移交前反复保护的措施及费用,投标人报价中充分考虑采取此类措施所带来的费用,费用在措施项目已完成工程及设备保护费中报价,包干使用,结算时不做调整 2.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	项	1	24813.0224813.02	
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		1000	
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		1000	
1-9	9	二次搬运费		项		1000	
1-10	10	脚手架费		项		100527110.76	
1-10-1	011701B005001	活动脚手架	1.墙面、天棚装饰脚手架 2.脚手架材质:综合考虑 3.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	项	1	487413.36487413.36	
1-10-2	011701B003001	满堂脚手架	1.搭设高度:6m以内 2.脚手架材质:综合考虑 3.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	项	1	39697.439697.4	
1-11	11	垂直运输机械费		项		100303679.35	
1-11-1	011703001001	垂直运输	1.电梯使用及租赁费 2.大型设备吊运费 3.吊篮安装及使用费用 4.含本项目所有材料二次搬运费用,二次搬运费用不另行计取 5.本项目所有运输措施费用由投标单位在本清单综合考虑,结算时不调整 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	项	1	303679.35303679.35	
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		1000	
1-13	13	施工排水、降水费		项		1000	
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	1000	
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		1000	
1-15	15	其他		项		100362987.61	
1-15-1	011707001001	建设单位临时设施费	1.投标人应为建设单位提供满足招标文件要求的临时办公用房及办公设施,并承担发包人使用结算期间的水电费、办公区清洁卫生、保安及网络服务及维护维修;临设使用到竣工验收后12个月,收到监理单位通知后方可进行拆除,并恢复至使用前状况。上述临时设施及承包人提供的办公家具、设备产权归承包人所有,费用包干结算时不予调整。 2.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	项	1	335280335280	
1-15-2	011707001002	异地租赁费	1.异地租赁费(含用地手续的费用)、交通费,材料外场加工运输费等,费用包干结算时不予调整。 2.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	项	1	00	
1-15-3	011707001003	样板费	1.设计和招标文件要求进行的样板及板间的制作所产生的费用。发包人有权根据样板段的效果进行具体调整或修改,投标人的投标报价包括样板段(间)制作所需的材料、人工、机械等全部费用,包括根据发包人要求对样板设计方案进行多次调整,样板段(间)多次返工及拆除费用。该费用措施费用中综合考虑总价包干,结算时不予调整。 2.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	项	1	00	
1-15-4	011707001004	精保洁费用	1.投标人合同范围内全部工程在正式移交项目使用单位前,应全面落实清洗精保洁工作,费用包干结算时不予调整。 2.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	项	1	27707.6127707.61	
合计						1603186.66	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰装修工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰装修工程 第 1 页，共 1 页
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰装修工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰装修工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-装饰装修工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	574123.49
1	增值税应纳税额	A5	3.02	512610.26
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	61513.23
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	915580.39
合计				1489703.88

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		隔墙及其他工程					12498701.91	0	
1-1		砌筑工程					981159.30	0	
1-1-1	010402001001	砌块墙	1. 墙体厚度:>100mm、≤200mm 2. 砌筑高度:综合考虑 3. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块强度不低于A5.0, 规格综合考虑 4. 砂浆强度等级:强度不低于砌块墙等级, 按设计要求及规范要求综合考虑 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑物超高增加费	m3	1092.36	875.03	955847.77	0	
1-1-2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M5混合砂浆砌 3. 砌体高度及厚度:综合考虑 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 含建筑物超高增加费	m3	19.14	802.94	15368.27	0	
1-1-3	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M5混合砂浆砌 3. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4. 含建筑物超高增加费	m3	13.18	754.42	9943.26	0	
1-2		混凝土及钢筋混凝土工程					465538.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 2 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1	010501001001	垫层	1. 类型:现浇混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15商品砼 3. 输送方式:综合考虑 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 含建筑物超高增加费	m3	23.83	486.85	11601.64	0	
1-2-2	010501001002	混凝土地面	1. 类型:现浇混凝土地面 2. 混凝土强度等级:C20商品砼 3. 输送方式:综合考虑 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 含建筑物超高增加费	m3	61.69	904.19	55779.48	0	
1-2-3	010502002001	混凝土基础	1. 现浇混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C25商品砼 3. 输送方式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含建筑物超高增加费	m3	39	823.7	32124.3	0	
1-2-4	010502002002	混凝土基础	1. 现浇混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C30商品砼 3. 输送方式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含建筑物超高增加费	m3	6	823.7	4942.2	0	
1-2-5	010502002003	混凝土基础	1. 现浇混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C30P6商品砼 3. 输送方式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含建筑物超高增加费	m3	26.67	823.7	21968.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 3 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6	010502001001	柱、墙	1. 类型：现浇混凝土柱墙 2. 高度：综合考虑 3. 混凝土强度等级：C25商品砼 4. 输送方式：综合考虑 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑物超高增加费	m3	69.1	663.28	45832.65	0	
1-2-7	010503002001	矩形梁	1. 类型：现浇混凝土梁 2. 混凝土强度等级：C25商品砼 3. 输送方式及高度：综合考虑 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 含建筑物超高增加费	m3	4.17	630.2	2627.93	0	
1-2-8	010505001001	有梁板	1. 类型：现浇混凝土板 2. 混凝土强度等级：C25商品砼 3. 输送方式及高度：综合考虑 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 含建筑物超高增加费	m3	41.71	669.07	27906.91	0	
1-2-9	010502002004	构造柱	1. 现浇混凝土构造柱 2. 混凝土强度等级：C20商品砼 3. 输送方式：综合考虑 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 含建筑物超高增加费	m3	46.73	748.27	34966.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 4 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-10	010503004001	圈过梁	1. 现浇混凝土圈过梁 2. 混凝土强度等级:C20商品砼 3. 输送方式:综合考虑 4. 满足发包人的招标文件、技术要求、图纸及相关规范要求 5. 含建筑物超高增加费	m3	44.1	742.68	32752.19	0	
1-2-11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋、墙体拉结筋、二次构件钢筋及二次构件预留钢筋 2. 墙体拉结筋、二次结构预留钢筋不管采用哪种施工方法均按工程量清单中相应现浇混凝土钢筋制安子目的综合单价执行，如按植筋方式施工时，植筋费用在投标报价中综合考虑，不另行计算 3. 钢筋规格型号投标单价综合考虑 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 含建筑物超高增加费	t	34.34	5502.25	188947.27	0	
1-2-12	040901008001	混凝土表面凿毛	1. 新旧混凝土交接面凿毛不小于10深 2. 拆除物清理、外运及弃置 3. 清洗浮尘并刷水泥净浆两遍 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 含建筑物超高增加费	m2	4.56	15	68.4	0	
1-2-13	010515001002	成品竖向成品拉缝构件	1. 成品竖向结构拉缝材料制安 2. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 3. 含建筑物超高增加费	套	120	50.17	6020.4	0	
1-3		隔墙隔断及门工程					10170053.30	0	
1-3-1		隔墙工程					3976241.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 5 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-1	010406B0101001	轻质墙板	1. 墙板材质、规格：两侧9mm厚硅酸钙板 2. 防火岩棉(岩棉容重为100kg/m³) 3. 75系列轻钢天地龙骨、75系列轻钢竖向龙骨@400、38穿心龙骨@1000 4. 隔墙高度至楼板底或梁底，耐火极限不应低于1小时 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑物超高增加费	m2	17446.82	203.22	3545542.76	0	
1-3-1-2	010406B0101002	轻质墙板	1. 墙板材质、规格：两侧9mm厚硅酸钙板 2. 75系列轻钢龙骨、38穿心龙骨@1000 3. 隔墙高度至楼板底或梁底，耐火极限不应低于1小时 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 含建筑物超高增加费	m2	86.82	161.26	14000.59	0	
1-3-1-3	011204004002	隔墙型钢加固	1. 部位:硅酸钙板隔墙处观察窗、隔断处型钢加固 2. 骨架规格:80*60*6、80*80*4、50*50*5镀锌方通等 3. 投标报综合考虑型钢的品种及规格 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 含建筑物超高增加费	t	34.7	10492.58	364092.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 6 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-4	010406B01003	装配式隔墙	1. 装配式隔墙厚度:100mm 2. 6mm硫氧镁板+配套铝合金骨架+20mm厚高密度隔音棉+6mm硫氧镁板, 3mm铝合金内嵌卡条连接 3. 白色医疗抗菌膜 4. 阴阳角处理:1mm铝合金圆弧阴角收边, 阳角1.5mm铝合金凹槽双面拼接方管 5. 钢龙骨加固:30*30*1mm镀锌方通天地固定 6. 地脚线:50mm铝合金外贴地脚线 7. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8. 含建筑物超高增加费	m2	80.73	651.63	52606.09	0	
1-3-2		隔断及观察窗					3835765.89	0	
1-3-2-1	011210003002	铝合金玻璃隔断	1. 玻璃:12mm厚钢化玻璃, 玻璃拼玻璃, 用亚克力条 2. 边框:氟碳喷涂铝型材 3. 包含但不限于密封胶、密封毛条、密封胶条、紧固件、连接件等一切所需材料及配件, 收边封堵、收口及其他一切所需之辅材及附件等 4. 综合考虑场内外各类运输等 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑物超高增加费	m2	731.55	496.83	363455.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 7 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-2	011210003003	铝合金玻璃隔断（双层玻璃）	1. 玻璃:12mm厚双层钢化玻璃, 玻璃拼玻璃, 用亚克力条 2. 边框: 氟碳喷涂铝型材 3. 包含但不限于密封胶、密封毛条、密封胶条、紧固件、连接件等一切所需材料及配件, 收边封堵、收口及其他一切所需之辅材及附件等 4. 综合考虑场内外各类运输等 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑物超高增加费	m2	29.28	651.08	19063.62	0	
1-3-2-3	011210003004	铝合金玻璃隔断（乙级防火玻璃）	1. 玻璃:28mm厚纳米硅防火玻璃(A1.0), 6硼硅+5防火胶+6超白+5防火胶+6超白 2. 龙骨:1.5mm厚镀锌钢龙骨(辊压成型) 3. 盖板:1.0mm 氟碳喷涂铝装饰盖板 4. 包含但不限于密封胶、密封毛条、密封胶条、压板、连封边等一切所需材料及配件, 焊接、防腐、收边封堵、收口及其他一切所需之辅材及附件等 5. 综合考虑场内外各类运输及按规定进行的检测等费用 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	m2	167.12	2958.91	494493.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 8 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-4	010807001001	单反玻璃观察窗	1. 玻璃:12mm单反玻璃GL-04 2. 窗框:氟碳漆铝型材 3. 包含但不限于密封胶、密封胶条、紧固件等一切所需材料及配件, 收边封堵缝隙收口 4. 综合考虑场内、外各类运输等费用 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑物超高增加费	m2	106.26	870.89	92540.77	0	
1-3-2-5	010807001002	乙级防火观察窗	1. 玻璃:A类1小时防火玻璃-28mm(6硼硅+5防火胶+6超白+5防火胶+6超白) 2. 横梁及立柱:冷弯钢立柱型材45*50*2.5, 面层金属氟碳漆, 颜色同铝合金外盖颜色一致 3. 端封组件:冷弯钢扁通43*15*2 4. 其他:钢制压板、铝合金外盖、防火胶填充等 5. 包含但不限于连接件、密封胶、密封毛条、密封胶条、镀锌钢板、紧固件、连接件等一切所需材料及配件, 焊接、防腐、收边封堵、缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 6. 综合考虑场内、外各类运输及按规定的检测费用等 7. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8. 含建筑物超高增加费	m2	852.73	3287.41	2803273.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 9 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-6	010807001003	玻璃观察窗	1. 玻璃:12mm钢化玻璃GL-01 2. 窗框:氟碳漆铝型材 3. 包含但不限于密封胶、密封胶条、紧固件等一切所需材料及配件,收边封堵缝隙收口 4. 综合考虑场内、外各类运输等费用 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑物超高增加费	m2	81.68	770.56	62939.34	0	
1-3-3		门工程					2358045.44	0	
1-3-3-1		木门					204831.20	0	
1-3-3-1-1	010801001001	木质门	1. 编号:M-01 2. 门洞尺寸:1100*2600mm 3. 门扇:双面3mm厚木饰面,15mm厚阻燃板 4. 门套:3mm厚木饰面,双层9mm厚阻燃板基层固定在木龙骨上,门套宽度综合考虑 5. 五金:门把手,门锁,门合页、隐藏式闭门器 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	樘	28	3114.39	87202.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 10 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-1-2	010801001002	木质门	1. 编号:M-02 2. 门洞尺寸:1600*2600mm 3. 门扇:双面3mm厚木皮饰面, 15mm厚阻燃板 4. 门套:3mm厚科技木皮饰面, 双层9mm厚阻燃板基层固定在木龙骨上, 门套宽度综合考虑 5. 五金:门把手, 门锁, 门合页、隐藏式闭门器 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	樘	14	6068.22	84955.08	0	
1-3-3-1-3	010801001003	木质门	1. 编号:M-05 2. 门洞尺寸:2070*2600mm 3. 门扇:双面3mm厚木皮饰面, 15mm厚阻燃板 4. 门套:3mm厚木饰面, 双层9mm厚阻燃板基层固定在木龙骨上, 门套宽度综合考虑 5. 五金:门把手, 门锁, 门合页、隐藏式闭门器 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	樘	5	6534.64	32673.2	0	
1-3-3-2		防火门					313380.79	0	
1-3-3-2-1	010802003001	钢质防火门	1. 甲级防火门 2. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 3. 五金:不锈钢门铰、闭门器、不锈钢执手锁等配件 4. 含建筑超高增加费	m2	13.05	957.43	12494.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 11 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-2-2	010802003002	钢质防火门	1. 乙级防火门 2. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 3. 五金：不锈钢门铰、闭门器、不锈钢执手锁等配件 4. 含建筑超高增加费	m ²	53.69	948.67	50934.09	0	
1-3-3-2-3	010802003003	木纹膜钢质防火门	1. 编号：FM乙1523 2. 门洞尺寸：3410*2300mm 3. 门扇：成品防火门扇，面饰3M木纹膜，每樘含4扇门扇 4. 门框：防火门门框，面饰3M木纹膜 5. 门套：木龙骨夹板基层，面饰3M木纹膜 6. 中间立柱：成品防火门立柱，木龙骨夹板基层，面饰3M木纹膜 7. 五金：门把手，门锁，门合页(6个)、隐藏式闭门器 8. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9. 含建筑物超高增加费	樘	2	13827.45	27654.90	0	
1-3-3-2-4	010802001001	玻璃防火门	1. 编号：BFM甲1526 2. 门洞尺寸：1500*2600mm 3. 门扇及门框：35MM水晶硅防火玻璃，1.2MM镀锌钢门扇饰面，表面氟碳喷涂，门框内0.7MM镀锌钢板+10MM防火板 4. 门套：1.2mm镀锌钢门框，表面氟碳喷涂 5. 五金：1500*50mm不锈钢拉手门，闭门器、顺序器、偏心铰链、重型地轴、长拉手、地插销及门锁安装 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	樘	1	12438.29	12438.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-2-5	010802001002	玻璃防火地弹门	1. 编号:DBM乙-03 2. 门洞尺寸:1880*2600mm 3. 门扇及门框:25MM水晶硅防火玻璃,1.2MM镀锌钢门扇饰面,表面氟碳喷涂,门框内0.7MM镀锌钢板+10MM防火板 4. 门套:1.2mm镀锌钢门框,表面氟碳喷涂 5. 五金:1500*50mm不锈钢拉手门,闭门器、顺序器、偏心铰链、重型地轴、长拉手、地插销及门锁安装 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	樘	11	15432.65	169759.15	0	
1-3-3-2-6	010804007001	电动推拉门	1. 编号:M-04 2. 门洞尺寸:1900*2600mm 3. 门框采用铝合金边框,门扇面板采用1mm镀锌钢板烤漆(颜色综合考虑,以发包方确认为准),内衬防火门芯,四边采用不锈钢包边 4. 门套:铝合金型材门套 5. 观察窗:铝合金框双层中空钢化玻璃观察窗 6. 轨道:上下轨道,主轨道采用高强度铝合金(表面电泳发白处理),副轨道采用5mm铝合金制作;可检修型铝合金盖板 7. 说明:含门扇、门套、轨道、电子锁、电机及满足上述功能所配套的设备 8. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9. 含建筑物超高增加费	樘	2	20049.95	40099.9	0	
1-3-3-3		玻璃门					1839833.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 13 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-3-1	010802001003	金属玻璃单开门	1. 编号:BMA-01 2. 门洞尺寸:1100*3200mm 3. 门扇及门框:12mm厚钢化玻璃, 氟碳喷涂铝型材门框 4. 门套:氟碳喷涂铝型材(一体门柱) 5. 五金:门把手, 门锁, 门合页等 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	樘	93	3406.66	316819.38	0	
1-3-3-3-2	010802001004	金属玻璃单开门	1. 编号:BM-01 2. 门洞尺寸:1100*2600mm 3. 门扇及门框:12mm厚钢化玻璃, 氟碳喷涂铝型材门框 4. 门套:氟碳喷涂铝型材(一体门柱) 5. 五金:门把手, 门锁, 门合页等 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	樘	64	3165.26	202576.64	0	
1-3-3-3-3	010802001005	金属玻璃双开门	1. 编号:BMA-02 2. 门洞尺寸:1700*3200mm 3. 门扇及门框:12mm厚钢化玻璃, 氟碳喷涂铝型材门框 4. 门套:氟碳喷涂铝型材(一体门柱) 5. 五金:门把手, 门锁, 门合页等 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	樘	3	6220.33	18660.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 14 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-3-4	010802001006	金属玻璃双开门	1. 编号:BM-02 2. 门洞尺寸:1700*2600mm 3. 门扇及门框:12mm厚钢化玻璃, 氟碳喷涂铝型材门框 4. 门套:氟碳喷涂铝型材(一体门柱) 5. 五金:门把手, 门锁, 门合页等 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	樘	151	5790.63	874385.13	0	
1-3-3-3-5	010802001007	金属玻璃双开门	1. 编号:BM-03 2. 门洞尺寸:1900*2600mm 3. 门扇及门框:12mm厚钢化玻璃, 氟碳喷涂铝型材门框 4. 门套:氟碳喷涂铝型材(一体门柱) 5. 五金:门把手, 门锁, 门合页等 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	樘	2	6046.06	12092.12	0	
1-3-3-3-6	010802001008	金属玻璃双开门	1. 编号:BM-04 2. 门洞尺寸:2100*2600mm 3. 门扇及门框:12mm厚钢化玻璃, 氟碳喷涂铝型材门框 4. 门套:氟碳喷涂铝型材(一体门柱) 5. 五金:门把手, 门锁, 门合页等 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	樘	3	6160.24	18480.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 15 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-3-7	010802001009	玻璃地弹门	1. 编号:DBMA-03 2. 门洞尺寸:1880*3200mm 3. 门扇及门框:凹型氟碳喷涂铝合金门框, 12mm厚钢化玻璃 4. 门套:氟碳喷涂铝合金门套 5. 五金:1200*50mm不锈钢拉手门, 门锁, 门合页、地弹簧、天地轴等 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	樘	6	7446.38	44678.28	0	
1-3-3-3-8	010802001010	玻璃地弹门	1. 编号:DBM-03 2. 门洞尺寸:1880*2600mm 3. 门扇及门框:凹型氟碳喷涂铝合金门框, 12mm厚钢化玻璃 4. 门套:氟碳喷涂铝合金门套 5. 五金:1200*50mm不锈钢拉手门, 门锁, 门合页、地弹簧、天地轴等 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	樘	41	7239.03	296800.23	0	
1-3-3-3-9	010802001011	玻璃地弹门	1. 编号:DBM-04 2. 门洞尺寸:2080*3200mm 3. 门扇及门框:凹型氟碳喷涂铝合金门框, 12mm厚钢化玻璃 4. 门套:氟碳喷涂铝合金门套 5. 五金:1200*50mm不锈钢拉手门, 门锁, 门合页、地弹簧、天地轴等 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	樘	6	7877.09	47262.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-3-10	010802001012	玻璃地弹门	1. 编号:DBM-04A 2. 门洞尺寸:2280*3200mm 3. 门扇及门框:凹型氟碳喷涂铝合金门框, 12mm厚钢化玻璃 4. 门套:氟碳喷涂铝合金门套 5. 五金:1200*50mm不锈钢拉手门, 门锁, 门合页、地弹簧、天地轴等 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	樘	1	8077.42	8077.42	0	
1-4		大门改造工程					145472.06	0	
1-4-1	011207001016	墙面装饰板	1. 2栋大门门套及横梁不锈钢饰面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4MM镀锌方通 3. 基层材料种类、规格:12厘玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:MT-04, 1.2mm厚316 不锈钢(表面抗指纹处理)香槟金不锈钢饰面 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 说明:工程量按不锈钢展开面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	55.76	871.47	48593.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 17 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2	010805001001	电动大门	1. 2号楼电动大门及固定窗 2. 固定窗高:760mm 3. 门高:3500mm 4. 门扇:香槟金不锈钢边框, 12厚钢化玻璃固定 5. 固定上窗:镀锌U型钢(5厘厚), 15厘钢化玻璃 6. 门机钢梁:镀锌钢通100*120*5 7. 含固定门扇、上窗、移动门扇、电机、可拆式检修口及轨道等制安 8. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9. 含建筑物超高增加费	樘	1	69339.25	69339.25	0	
1-4-3	011209001001	带骨架幕墙	1. 部位:3号楼大门及幕墙 2. 改造尺寸:3600*5000mm 3. 地弹门尺寸:2160*3000mm, 不锈钢门把手及地弹簧等五金 4. 门玻璃:8mm厚单片钢化玻璃; 5. 幕墙玻璃:8(TP)单银LOW-E+9A+8(TP)深灰色双钢化单银LOW-E中空玻璃 6. 门框、立柱及横梁:粉末喷涂铝合金 7. 具体做法详见图纸 8. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9. 含建筑物超高增加费	m2	18	1529.98	27539.64	0	
1-5		墙面装修工程及其他					736479.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 18 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：新砌墙体 2. 25厚M15水泥砂浆 3. 水泥浆一遍(内掺5%108胶) 4. 内墙面阳角处、门窗洞口及楼梯梁底部，1:2水泥砂浆护角，护角高2000mm，两侧宽50mm。 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑物超高增加费	m2	11793.84	43.75	515980.5	0	
1-5-2	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位：不同材质墙体交接处 2. $\phi 1.0@mm20$ 热镀锌电焊网 3. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4. 含建筑物超高增加费	m2	1877.32	12.71	23860.74	0	
1-5-3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位：原内墙面 2. 20mm厚混合砂浆(水泥:石灰膏:砂 = 1:1:6) 3. 界面剂一道 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 含建筑物超高增加费	m2	4241.92	22.86	96970.29	0	
1-5-4	011201001003	墙面一般抹灰	1. 混凝土外侧抹灰 2. 20mm厚砂浆抹灰，找平搓毛 3. 水泥浆一遍(内掺5%108胶) 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 含建筑物超高增加费	m2	478	36.59	17490.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 19 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-5	010501001003	垫层	1. 部位:室内基坑沟槽回填 2. 回填材质:LC7.5轻质集料混凝土回填 3. 密实度要求:符合施工规范技术要求及相关图纸设计要求 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 含建筑物超高增加费	m3	94.51	604.81	57160.59	0	
1-5-6	010103001001	黄沙回填	1. 黄沙填充 2. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 3. 含建筑物超高增加费	m3	1.7	301.43	512.43	0	
1-5-7	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20MM厚水泥砂浆保护层 2. 含建筑物超高增加费	m2	177.82	25.22	4484.62	0	
1-5-8	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚防水砂浆找平层 2. 含建筑物超高增加费	m2	215.39	25.22	5432.14	0	
1-5-9	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 4.0mmSBS改性沥青防水卷材 2. 含建筑物超高增加费	m2	188.06	77.57	14587.81	0	
合计							12498701.91	0	

工程量清单综合单价分析表

第 1 页, 共 13 页

工程名称: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程				标段: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程														
项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		1092.36				
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
010001-31换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 干混砌筑砂浆 (超过4.8m时:人工×1.4)	10m3	0.1	4081.61	3485.5	0	39.39	1075.28	408.161	348.55	0	3.939	107.528					
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	6084.19	0	0	58.72	1343.07	6084.19	0	0	58.72	1343.07					
小计									6492.351	348.55	0	62.659	1450.598					
清单项目综合单价																		
8354.15800																		
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		普工人工费			元	68.65166	1.3891		95.36									
		技工人工费			元	229.98052	1.3601		312.8									
		降效增加人工费			元	5.569766	1		5.57									
	材料	铁钉(综合)			kg	0.012	6.37		0.08									
		加气混凝土砌块(5.0MPa)			m3	0.8723	286		249.48									
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)			千块	0.0308	770		23.72									
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0016	1904		3.05									
		水			m3	0.1304	3.77		0.49									
		其他材料费(按百分比计算)			元	8.501	1		8.5									
		湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	0.1764	358.51		63.24									
	主材																	
	设备																	
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200			台班	0.0195	202.02		3.94									
		降效增加机械费			元	0.053755	1		0.05									
项目编码				010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		19.14		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
010001-7换	实心砖墙 1砖 干混砌筑砂浆	10m3	0.1	3197	3790.03	0	88.69	899.1	319.7	379.003	0	8.869	89.91					
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	83.5	0	0	2.32	18.53	83.5	0	0	2.32	18.53					
小计									403.2	379.003	0	11.189	108.44					
清单项目综合单价																		
901.83200																		
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		普工人工费			元	62.124	1.3891		86.3									
		技工人工费			元	171.608	1.3601		233.4									
		降效增加人工费			元	4.362591	1		4.36									
	材料	铁钉(综合)			kg	0.017	6.37		0.11									
		灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)			千块	0.535	440		235.4									
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0007	1904		1.33									
		水			m3	0.1744	3.77		0.66									
		其他材料费(按百分比计算)			元	9.244	1		9.24									
		湿拌砌筑砂浆 M5			m3	0.399	331.48		132.26									
	主材																	
	设备																	
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200			台班	0.0439	202.02		8.87									
		降效增加机械费			元	0.121212	1		0.12									
项目编码				010401001001		项目名称		砖基础		计量单位		m3		工程量		13.18		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
080002-1换	砖基础 干混砌筑砂浆	10m3	0.1	2786.25	3796.76	0	103.23	810	278.625	379.676	0	10.323	81					
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	50.11	0	0	1.86	11.16	50.11	0	0	1.86	11.16					
小计									328.735	379.676	0	12.183	92.16					
清单项目综合单价																		
812.75400																		
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		普工人工费			元	50	1.3891		69.46									
		技工人工费			元	153.79	1.3601		209.17									
		降效增加人工费			元	3.801973	1		3.8									
	材料	灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)			千块	0.5286	440		232.58									
		水			m3	0.124	3.77		0.47									
		其他材料费(按百分比计算)			元	9.26	1		9.26									
		湿拌砌筑砂浆 M5			m3	0.4144	331.48		137.37									
	主材																	
	设备																	
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200			台班	0.0511	202.02		10.32									
		降效增加机械费			元	0.141123	1		0.14									
项目编码				010501001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		23.83		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	554.86	3861.09	0	118.41	323.12	55.486	386.109	0	11.841	32.312					
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	18.04	0	0	3.85	4.22	18.04	0	0	3.85	4.22					
小计									73.526	386.109	0	15.691	36.532					
清单项目综合单价																		
511.85800																		
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		普工人工费			元	8.462	1.3891		11.75									
		技工人工费			元	32.153	1.3601		43.73									
		降效增加人工费			元	0.257029	1		0.76									
	材料	水			m3	0.2	3.77		0.75									
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01	375.89		379.65									
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.706	1		5.71									
	主材																	
	设备																	
	机械	机动翻斗车 装载质量M(t) M=1			台班	0.039	280.23		10.93									
		混凝土振荡器 插入式			台班	0.078	11.69		0.91									
降效增加机械费			元	0.161561	1		0.16											
项目编码				010501001002		项目名称		混凝土地面		计量单位		m3		工程量		61.69		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					

工程量清单综合单价分析表

010002-24换		非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	554.86	3861.09	0	118.41	323.12	55.486	386.109	0	11.841	32.312
70030106		普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm	m3	1	0	397.47	0	0	19.87	0	397.47	0	0	19.87
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	46.71	0	0	9.97	10.95	46.71	0	0	9.97	10.95
小计										102.196	783.579	0	21.811	63.132
清单项目综合单价										970.71800				
费用明细	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.462		1.3891		11.75			
		技工人工费				元	32.153		1.3601		43.73			
		降效增加人工费				元	0.757173		1		0.76			
	材料	水			m3	0.2		3.77		0.75				
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		375.89		379.65				
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.706		1		5.71				
		普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5			m3	1		397.47		397.47				
	主材													
	设备													
机械	机动翻斗车 装载质量M(t) M=1			台班	0.039		280.23		10.93					
	混凝土振动器 插入式			台班	0.078		11.69		0.91					
	降效增加机械费			元	0.161615		1		0.16					
项目编码	010502002001				项目名称		混凝土基础		计量单位	m3		工程量	39	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2549.65	4826.73	0	14.45	803.49	254.965	482.673	0	1.445	80.349	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	135.69	0	0	0.77	29.91	135.69	0	0	0.77	29.91	
小计										390.655	482.673	0	2.215	110.259
清单项目综合单价										985.802				
费用明细	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.913		1.3891		29.05			
		技工人工费				元	166.102		1.3601		225.92			
		降效增加人工费				元	3.479231		1		3.48			
	材料	水			m3	0.879		3.77		3.31				
		(商品)普通混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		467.55		472.23				
		其他材料费(按百分比计算)			元	7.133		1		7.13				
	主材													
	设备													
机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.124		11.65		1.44					
	降效增加机械费			元	0.019744		1		0.02					
项目编码	010502002002				项目名称		混凝土基础		计量单位	m3		工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2549.65	4826.73	0	14.45	803.49	254.965	482.673	0	1.445	80.349	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	20.88	0	0	0.12	4.6	20.88	0	0	0.12	4.6	
小计										275.845	482.673	0	1.565	84.949
清单项目综合单价										845.032				
费用明细	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.913		1.3891		29.05			
		技工人工费				元	166.102		1.3601		225.92			
		降效增加人工费				元	3.48		1		3.48			
	材料	水			m3	0.879		3.77		3.31				
		(商品)普通混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		467.55		472.23				
		其他材料费(按百分比计算)			元	7.133		1		7.13				
	主材													
	设备													
机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.124		11.65		1.44					
	降效增加机械费			元	0.02		1		0.02					
项目编码	010502002003				项目名称		混凝土基础		计量单位	m3		工程量	26.67	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2549.65	4826.73	0	14.45	803.49	254.965	482.673	0	1.445	80.349	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	92.79	0	0	0.53	20.46	92.79	0	0	0.53	20.46	
小计										347.755	482.673	0	1.975	100.809
清单项目综合单价										933.21200				
费用明细	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.913		1.3891		29.05			
		技工人工费				元	166.102		1.3601		225.92			
		降效增加人工费				元	3.47919		1		3.48			
	材料	水			m3	0.879		3.77		3.31				
		(商品)普通混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		467.55		472.23				
		其他材料费(按百分比计算)			元	7.133		1		7.13				
	主材													
	设备													
机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.124		11.65		1.44					
	降效增加机械费			元	0.019873		1		0.02					
项目编码	010502001001				项目名称		柱、墙		计量单位	m3		工程量	69.1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-6换	泵送现浇混凝土 墙、柱、混凝土输送泵车	10m3	0.1	679.29	5305.12	0	205.5	428.53	67.929	530.512	0	20.55	42.853	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	64.05	0	0	19.38	15.4	64.05	0	0	19.38	15.4	
小计										131.979	530.512	0	39.93	58.253
清单项目综合单价										760.6740				
费用明细	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	49.9439		1.3601		67.93			
		技工人工费				元	0.926918		1		0.93			
		降效增加人工费				元								
	材料	水			m3	0.46		3.77		1.73				
		(商品)泵送混凝土 C35, 骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		515.78		520.94				
		其他材料费(按百分比计算)			元	7.84		1		7.84				
	主材													
	设备													
机械														

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010503002001			项目名称		矩形梁			计量单位		m3		工程量	4.17
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-38	非泵送现浇混凝土 矩形梁	10m3	0.1	1609.63	4090.86	0	14.61	559.81	160.963	409.086	0	1.461	55.981	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	9.16	0	0	0.08	2.03	9.16	0	0	0.08	2.03	
小计									170.123	409.086	0	1.541	58.011	
清单项目综合单价									638.76100					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	36.692	1.3891	50.97						
				技工人工费	元	80.872	1.3601	109.99						
				降效增加人工费	元	2.196643	1	2.2						
	材料			水	m3	0.423	3.77	1.59						
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	397.47	401.44						
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.046	1	6.05						
	主材													
	设备													
	机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.125	11.69	1.46						
				降效增加机械费	元	0.019185	1	0.02						
项目编码	010505001001			项目名称		有梁板			计量单位		m3		工程量	41.71
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-47换	非泵送现浇混凝土 平板、肋板、井式板、有梁板、无梁板	10m3	0.1	1297.64	4825.43	0	17.79	528.08	129.764	482.543	0	1.779	52.808	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	73.86	0	0	1.01	16.32	73.86	0	0	1.01	16.32	
小计									203.624	482.543	0	2.789	69.128	
清单项目综合单价									758.08400					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	39.514	1.3891	54.89						
				技工人工费	元	55.051	1.3601	74.87						
				降效增加人工费	元	1.770798	1	1.77						
	材料			水	m3	0.845	3.77	3.19						
				(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	467.55	472.23						
				其他材料费(按百分比计算)	元	7.131	1	7.13						
	主材													
	设备													
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.125	14.23	1.78						
				降效增加机械费	元	0.024215	1	0.02						
项目编码	010502002004			项目名称		构造柱			计量单位		m3		工程量	46.73
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-36	非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2549.65	4108.3	0	14.45	767.56	254.965	410.83	0	1.445	76.756	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	162.59	0	0	0.92	35.84	162.59	0	0	0.92	35.84	
小计									417.555	410.83	0	2.365	112.596	
清单项目综合单价									943.34600					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	20.913	1.3891	29.05						
				技工人工费	元	166.102	1.3601	225.92						
				降效增加人工费	元	3.479349	1	3.48						
	材料			水	m3	0.879	3.77	3.31						
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	397.47	401.44						
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.071	1	6.07						
	主材													
	设备													
	机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.124	11.65	1.44						
				降效增加机械费	元	0.019688	1	0.02						
项目编码	010503004001			项目名称		圈过梁			计量单位		m3		工程量	44.1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2518.88	4096.9	0	9	759.85	251.888	409.69	0	0.9	75.985	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	151.58	0	0	0.54	33.39	151.58	0	0	0.54	33.39	
小计									403.468	409.69	0	1.44	109.375	
清单项目综合单价									923.9730					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	19.315	1.3891	26.83						
				技工人工费	元	165.472	1.3601	225.06						
				降效增加人工费	元	3.437188	1	3.44						
	材料			水	m3	0.581	3.77	2.19						
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	397.47	401.44						
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.055	1	6.06						
	主材													
	设备													
	机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.69	0.9						
				降效增加机械费	元	0.012245	1	0.01						
项目编码	010515001001			项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t		工程量	34.34
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.616	328.16	3508.56	0	9.18	248.27	202.14656	2161.27296	0	5.65488	152.93432	

工程量清单综合单价分析表

010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 10<Φ≤25	t	0.616	706.64	98.68	0	82.33	165.98	435.29024	60.78688	0	50.71528	102.24368					
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	0.174	487.74	3630.18	0	24.82	290.53	84.86676	631.65132	0	4.31868	50.55222					
010002-108	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ (mm) Φ>25	t	0.174	630.8	109.91	0	65.87	148.75	109.7592	19.12434	0	11.46138	25.8825					
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	0.212	1360.04	13.31	0	0	300.01	288.32848	2.82172	0	0	63.60212					
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	0.211	691.35	3725.16	0	49.35	341.73	145.87485	786.00876	0	10.41285	72.10503					
010002-151	建筑植筋 直径Φ (mm) Φ=10	10根	0.1	51.33	23.35	0	20.24	13.82	5.133	2.335	0	2.024	1.382					
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	594.65	0	0	39.57	133.53	594.65	0	0	39.57	133.53					
小计									1866.04909	3664.00098	0	124.15707	602.23187					
清单项目综合单价														8256.43901				
费用明细	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费			元		132.016529		1.3891		183.38							
		技工人工费			元		798.174109		1.3601		1085.6							
		降效增加人工费			元		17.31654		1		17.32							
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10~Φ25			t		0.630491		3372		2126.02							
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷			t		0.392109		3559		1395.52							
		镀锌铁丝 (综合)			kg		3.469832		6.05		20.99							
		电焊条 E4303 Φ3.2			kg		8.017849		8.62		69.11							
		水			m3		0.067662		3.77		0.26							
		其他材料费(按百分比计算)			元		44.425634		1		44.43							
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10			kg		0.190297		3.554		0.68							
		电锤钻头 (综合)			个		0.014851		45		0.67							
		植筋结构胶			kg		0.038416		24.58		0.94							
	主材																	
	机械	钢筋调直机 直径D (mm) D=14			台班		0.119545		41.44		4.95							
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40			台班		0.061511		42.51		2.61							
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40			台班		0.061269		42.83		2.62							
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40			台班		0.123023		24.67		3.03							
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40			台班		0.287907		24.79		7.14							
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30			台班		0.301406		168.03		50.65							
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30			台班		0.067665		168.91		11.43							
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.3			台班		0.009901		202.37		2							
		降效增加机械费			元		1.152301		1		1.15							
	项目编码	040901008001			项目名称			混凝土表面凿毛			计量单位		m2		工程量		4.56	
	清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
080001-12	钢筋混凝土表面打花、凿毛	100m2	0.01	296.54	42.7	0	255.82	84.54	2.9654	0.427	0	2.5582	0.8454					
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.02	244.14	98.6	0	0	58.66	4.8828	1.972	0	0	1.1732					
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	0.49	0	0	0.16	0.12	0.49	0	0	0.16	0.12					
小计									8.3382	2.399	0	2.7182	2.1386					
清单项目综合单价									15.594000									
费用明细	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费			元		2.64177		1.3891		3.67							
		技工人工费			元		1.11436		1.3601		1.52							
		高级技工人工费			元		1.93822		1.3754		2.66							
		降效增加人工费			元		0.107456		1		0.11							
	材料	素水泥浆			m3		0.0024		813.48		1.95							
		其他材料费(按百分比计算)			元		0.0238		1		0.02							
		空心六角钢			kg		0.00554		5.58		0.03							
		编织袋			条		0.5		0.75		0.38							
		合金钢钻头(一字型)			个		0.00194		4.88		0.01							
		高压风管 Φ25-6P-20m			m		0.00083		8.92		0.01							
	主材																	
	设备																	
	机械	风动凿岩机 手持式			台班		0.0119		13.01		0.15							
内燃空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=3.0			台班		0.006		400.57		2.4									
降效增加机械费			元		0.035088		1		0.04									
项目编码	010515001002			项目名称			成品竖向成品拉缝构件			计量单位		套		工程量		120		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
独立费	成品竖向成品拉缝构件	套	1	10	40	0	0	0	10	40	0	0	0					
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	16.38	0	0	0	3.6	16.38	0	0	0	3.6					
小计									26.38	40	0	0	3.6					
清单项目综合单价									69.98									
费用明细	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		降效增加人工费			元		0.1365		1		0.14							
	材料																	
	主材																	
	设备																	
	机械																	
项目编码	010406001001			项目名称			轻质墙板			计量单位		m2		工程量		17446.82		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙单面双层	100m2	0.01	6741.36	7418.16	0	0	1854.68	67.4136	74.1816	0	0	18.5468					
020003-322换	防火岩棉 100kg/m3	100m2	0.01	1087.92	2714.88	0	0	375.19	10.8792	27.1488	0	0	3.7519					
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	18639.9	0	0	0	4102.64	18639.9	0	0	0	4102.64					
小计									18718.1928	101.3304	0	0	4124.9387					
清单项目综合单价									22944.461900									
费用明细	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费			元		8.14349		1.3891		11.31							
		技工人工费			元		17.84398		1.3601		24.27							
		高级技工人工费			元		31.05348		1.3754		42.71							
		降效增加人工费			元		1.068384		1		1.07							
	材料	防火岩棉 100kg/m3			m2		1.05		25.6		26.88							
		嵌缝纸带			m		2.17		0.2		0.43							
		嵌缝膏			kg		0.84		2		1.68							
		自攻螺钉 M4×15mm			100个		0.36		3		1.08							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			射钉		10个		0.151		1		0.15					
				轻钢龙骨 75mm×40mm		m		1.07		10.5		11.24					
				轻钢龙骨 75mm×45mm		m		1.83		12.5		22.88					
				其他材料费(按百分比计算)		元		1.1484		1		1.15					
				9mm厚埃特板		m2		2.1		17.07		35.85					
	主材																
	设备																
机械																	
项目编码	0104068001002			项目名称			轻质墙板			计量单位		m2		工程量		86.82	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙单双层	100m2	0.01	6741.36	7418.16	0	0	1854.68	67.4136	74.1816	0	0	18.5468				
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	79.87	0	0	0	17.58	79.87	0	0	0	17.58				
小计									147.2836	74.1816	0	0	36.1268	257.592000			
清单项目综合单价																	
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
费用明细	人工			普工人工费		元		7.01185	1.3891	9.74							
				技工人工费		元		15.36452	1.3601	20.9							
				高级技工人工费		元		26.73848	1.3754	36.78							
				降效增加人工费		元		0.919949	1	0.92							
	材料			嵌缝纸带		m		2.17	0.2	0.43							
				嵌缝膏		kg		0.84	2	1.68							
				自攻螺钉 M4×15mm		100个		0.36	3	1.08							
				射钉		10个		0.151	1	0.15							
				轻钢龙骨 75mm×40mm		m		1.07	10.5	11.24							
				轻钢龙骨 75mm×45mm		m		1.83	12.5	22.88							
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.8796	1	0.88							
				9mm厚埃特板		m2		2.1	17.07	35.85							
	主材																
设备																	
机械																	
项目编码	011204004002			项目名称			隔墙型钢加固			计量单位		t		工程量		34.7	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-23	干挂石材 型钢骨架	t	1	3545.23	4946.89	0	844.87	1084.26	3545.23	4946.89	0	844.87	1084.26				
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1678.72	0	0	400.06	396.29	1678.72	0	0	400.06	396.29				
小计									5223.95	4946.89	0	1244.93	1480.55	12896.320			
清单项目综合单价																	
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
费用明细	人工			普工人工费		元		368.652	1.3891	512.09							
				技工人工费		元		808.006	1.3601	1098.97							
				高级技工人工费		元		1406.262	1.3754	1934.17							
				降效增加人工费		元		48.378098	1	48.38							
	材料			型钢(综合)		t		1.06	4300	4558							
				电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg		23.415	8.62	201.84							
				氧气(工业用)		m3		5.4	19.58	105.73							
				乙炔气		m3		2.2	14.7	32.34							
				其他材料费(按百分比计算)		元		48.98	1	48.98							
	主材																
	设备																
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班		4.819	175.32	844.87							
				降效增加机械费		元		11.529107	1	11.53							
项目编码	0104068001003			项目名称			装配式隔墙			计量单位		m2		工程量		80.73	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
独立费	装配式隔墙	m2	1	97.5	552.5	0	0	0	97.5	552.5	0	0	0				
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	107.41	0	0	0	23.64	107.41	0	0	0	23.64				
小计									204.91	552.5	0	0	23.64	781.050			
清单项目综合单价																	
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
费用明细	人工			降效增加人工费		元		1.330484	1	1.33							
	材料																
	主材																
	设备																
机械																	
项目编码	011210003002			项目名称			铝合金玻璃隔断			计量单位		m2		工程量		731.55	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
独立费	铝合金玻璃隔断	m2	1	49.6	446.4	0	0	0	49.6	446.4	0	0	0				
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	495.14	0	0	0	108.98	495.14	0	0	0	108.98				
小计									544.74	446.4	0	0	108.98	1100.120			
清单项目综合单价																	
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
费用明细	人工			降效增加人工费		元		0.676837	1	0.68							
	材料																
	主材																
设备																	
机械																	
项目编码	011210003003			项目名称			铝合金玻璃隔断 (双层玻璃)			计量单位		m2		工程量		29.28	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
独立费	铝合金玻璃隔断 (双层玻璃)	m2	1	65	585	0	0	0	65	585	0	0	0				
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	25.97	0	0	0	5.72	25.97	0	0	0	5.72				
小计									90.97	585	0	0	5.72	5.72			

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价														681.69	
费用明细	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费						元	0.886954	1		0.89			
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011210003004		项目名称		铝合金玻璃隔断 (乙级防火玻璃)				计量单位	m2		工程量	167.12		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
独立费	防火玻璃隔断	m2	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
				295.4	2658.6	0	0	0	295.4	2658.6	0	0	0		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	673.67	0	0	0	148.27	673.67	0	0	0	148.27		
小计									969.07	2658.6	0	0	148.27		
清单项目综合单价														3775.940	
费用明细	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费						元	4.031056	1		4.03			
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	010807001001		项目名称		单反玻璃观察窗				计量单位	m2		工程量	106.26		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
独立费	单反玻璃观察窗	m2	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
				173.6	694.4	0	0	0	173.6	694.4	0	0	0		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	251.72	0	0	0	55.41	251.72	0	0	0	55.41		
小计									425.32	694.4	0	0	55.41		
清单项目综合单价														1175.130	
费用明细	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费						元	2.368906	1		2.37			
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	010807001002		项目名称		乙级防火观察窗				计量单位	m2		工程量	852.73		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
独立费	乙级防火观察窗	m2	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
				655.3	2621.2	0	0	0	655.3	2621.2	0	0	0		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	7625.3	0	0	0	1678.33	7625.3	0	0	0	1678.33		
小计									8280.6	2621.2	0	0	1678.33		
清单项目综合单价														12580.130	
费用明细	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费						元	8.942221	1		8.94			
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	010807001003		项目名称		玻璃观察窗				计量单位	m2		工程量	81.68		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
独立费	观察窗	m2	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
				153.6	614.4	0	0	0	153.6	614.4	0	0	0		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	171.2	0	0	0	37.68	171.2	0	0	0	37.68		
小计									324.8	614.4	0	0	37.68		
清单项目综合单价														976.880	
费用明细	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费						元	2.095984	1		2.1			
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	010801001001		项目名称		木质门				计量单位	樘		工程量	28		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
020001-3换	成品复合木门(带门套)安装 单开	10樘	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
				954.64	24911.1	0	0	1455.67	95.464	2491.11	0	0	145.567		
020001-89换	锁安装 执手锁	10把	0.1	177.02	2010	0	0	139.47	17.702	201	0	0	13.947		
020001-99换	闭门器 闭门器	10个	0.1	528.83	783.9	0	0	155.59	52.883	78.39	0	0	15.559		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	63.45	0	0	0	13.97	63.45	0	0	0	13.97		
小计									229.499	2770.5	0	0	189.043		
清单项目综合单价														3189.042	
费用明细	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)						元	29.8141	1.3891		41.41			
		技工人工费(装饰)						元	74.6295	1.3601		101.5			
		高级技工人工费(装饰)						元	16.8175	1.3754		23.13			
		降效增加人工费						元	2.266071	1		2.27			
	材料	不锈钢合页						个	4	30		120			
		门把手、门锁						把	1	200		200			
		闭门器						套	1	78		78			
		1000*2300mm成品复合木门(带门套)						樘	1	2345		2345			
		聚氨酯发泡密封胶 750ml						支	1.143	12		13.72			
		其他材料费(按百分比计算)						元	13.784	1		13.78			
	主材														
	设备														
机械															

工程量清单综合单价分析表

综合													
机械													
项目编码		010801001002		项目名称		木质门		计量单位		樘		工程量 14	
清单综合单价组成明细													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价			
										人工费		材料费	
020001-4换		成品复合木门(带门套)安装 双开		10樘		0.1		1699.88 50758.27		0 0		2912.06 169.988	
020001-89换		闭门器安装 明装		10把		0.1		177.02 2010		0 0		139.47 17.702	
020001-99换		闭门器安装 暗装		10个		0.2		528.83 783.9		0 0		155.59 105.766	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		56.06 0		0 0		12.34 56.06	
小计										349.516		5433.607	
清单项目综合单价 6131.734													
		-				内容		单位		数量		单价(元)	
						普工人工费(装饰)		元		52.697		1.3891	
						技工人工费(装饰)		元		131.8611		1.3601	
						高级技工人工费(装饰)		元		29.7443		1.3754	
						降效增加人工费		元		4.004286		1	
						不锈钢合页		个		8		30	
						门把手、门锁		把		1		200	
						闭门器		套		2		78	
						1600*2300mm成品复合木门(带门套)		樘		1		4790	
						聚氨酯发泡密封胶 750ml		支		1.7145		12	
						其他材料费(按百分比计算)		元		27.033		1	

工程量清单综合单价分析表

		综合															
		机械															
项目编码		010802003003		项目名称		木质嵌钢质防火门		计量单位		樘		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费			
080010-18换		成品钢质防火门安装		100m2		0.0785		7330.36		77733.97		0		0			
080010-83		闭门器安装 暗装		10个		0.8		608.15		5829		0		0			
080010-18		成品钢质防火门安装		100m2		0.01		7330.36		87213.13		0		0			
080010-73		锁安装 执手锁		10把		0.2		203.57		753.75		0		0			
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		32.08		0		0		0			
小计								1208.05086		11788.19795		0		0			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)			
费用明细		人工				普工人工费		元		203.463904		1.3891		282.63			
						技工人工费		元		509.370712		1.3601		692.8			
						高级技工人工费		元		145.54517		1.3754		200.18			
						降效增加人工费		元		16.04		1		16.04			
		材料				执手锁		把		2		75		150			
						闭门器(暗装)		套		8		580		4640			
						钢质防火门 乙级带木饰纹(成品)		m2		0.9825		878		862.64			
						覆膜钢质防火门 乙级(成品)		m2		7.707713		782		6027.43			
						湿拌抹灰砂浆 M10		m3		0.119496		381.74		45.62			
						其他材料费(按百分比计算)		元		58.628753		1		58.63			
主材																	
设备																	
机械																	
项目编码		010802001001		项目名称		玻璃防火门		计量单位		樘		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费			
独立费		玻璃防火门弹门		m2		3.9		318.4		2865.6		0		0			
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		16.95		0		0		0			
小计								1258.71		11175.84		0		0			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)			
费用明细		人工				降效增加人工费		元		16.95		1		16.95			
		材料															
		主材															
设备																	
机械																	
项目编码		010802001002		项目名称		玻璃防火门弹门		计量单位		樘		工程量		11			
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费			
独立费		玻璃防火门弹门		樘		1		1540.7		13866.3		0		0			
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		231.27		0		0		0			
小计								1771.97		13866.3		0		0			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)			
费用明细		人工				降效增加人工费		元		21.024545		1		21.02			
		材料															
		主材															
设备																	
机械																	
项目编码		010804007001		项目名称		电动推拉门		计量单位		樘		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费			
独立费		电动推拉门		樘		1		3000		17000		0		0			
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		81.88		0		0		0			
小计								3081.88		17000		0		0			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)			
费用明细		人工				降效增加人工费		元		40.94		1		40.94			
		材料															
		主材															
设备																	
机械																	
项目编码		010802001003		项目名称		金属玻璃单开门		计量单位		樘		工程量		93			
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费			
独立费		金属玻璃单开门		樘		1		340.1		3060.9		0		0			
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		431.61		0		0		0			
小计								771.71		3060.9		0		0			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)			
费用明细		人工				降效增加人工费		元		4.640968		1		4.64			
		材料															
		主材															
设备																	
机械																	
项目编码		010802001004		项目名称		金属玻璃单开门		计量单位		樘		工程量		64			
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费			
独立费		金属玻璃单开门		樘		1		316		2844		0		0			

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	275.98	0	0	0	60.74	275.98	0	0	0	60.74	
小计									591.98	2844	0	0	60.74	
清单项目综合单价														3496.72
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费					元	4.312188	1		4.31			
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010802001005			项目名称			金属玻璃双开门		计量单位	樘		工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
独立费	金属玻璃双开门	樘	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	621	5589	0	0	0	621	5589	0	0	0	
小计									646.42	5589	0	0	5.6	
清单项目综合单价														6241.02
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费					元	8.473333	1		8.47			
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010802001006			项目名称			金属玻璃双开门		计量单位	樘		工程量	151	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
独立费	金属玻璃双开门	樘	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	578.1	5202.9	0	0	0	578.1	5202.9	0	0	0	
小计									1769.3	5202.9	0	0	262.18	
清单项目综合单价														7234.38
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费					元	7.888742	1		7.89			
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010802001007			项目名称			金属玻璃双开门		计量单位	樘		工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
独立费	金属玻璃双开门	樘	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	603.6	5432.4	0	0	0	603.6	5432.4	0	0	0	
小计									620.07	5432.4	0	0	3.63	
清单项目综合单价														6056.10
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费					元	8.235	1		8.24			
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010802001008			项目名称			金属玻璃双开门		计量单位	樘		工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
独立费	金属玻璃双开门	樘	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	615	5535	0	0	0	615	5535	0	0	0	
小计									640.18	5535	0	0	5.54	
清单项目综合单价														6180.72
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费					元	8.393333	1		8.39			
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010802001009			项目名称			玻璃地弹门		计量单位	樘		工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
独立费	金属玻璃双开门	樘	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	743.4	6690.6	0	0	0	743.4	6690.6	0	0	0	
小计									804.27	6690.6	0	0	13.4	
清单项目综合单价														7508.27
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费					元	10.145	1		10.15			
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010802001010			项目名称			玻璃地弹门		计量单位	樘		工程量	41	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
独立费	金属玻璃双开门	樘	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

独立费	金属玻璃双开门	樘	1	722.7	6504.3	0	0	0	722.7	6504.3	0	0	0							
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	404.34	0	0	0	88.99	404.34	0	0	0	88.99							
小计									1127.04	6504.3	0	0	88.99							
清单项目综合单价																				
费用明细	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	降效增加人工费				元		9.861951	1		9.86									
	材料																			
	主材																			
	设备																			
	机械																			
项目编码	010802001011		项目名称		玻璃地弹门			计量单位	樘		工程量	6								
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
独立费	金属玻璃双开门	樘	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	786.4	7077.6	0	0	0	786.4	7077.6	0	0	0							
小计									64.39	0	0	0	14.17							
清单项目综合单价									850.79	7077.6	0	0	14.17							
清单项目综合单价																				
费用明细	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	降效增加人工费				元		10.731667	1		10.73									
	材料																			
	主材																			
	设备																			
	机械																			
项目编码	010802001012		项目名称		玻璃地弹门			计量单位	樘		工程量	1								
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
独立费	金属玻璃双开门	樘	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	806.4	7257.6	0	0	0	806.4	7257.6	0	0	0							
小计									11	0	0	0	2.42							
清单项目综合单价									817.4	7257.6	0	0	2.42							
清单项目综合单价																				
费用明细	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	降效增加人工费				元		11	1		11									
	材料																			
	主材																			
	设备																			
	机械																			
项目编码	011207001016		项目名称		墙面装饰板			计量单位	m2		工程量	55.76								
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
020003-295	型钢结构骨架	t	0.024	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
020003-228换	1.2厚香槟金不锈钢饰面	100m2	0.01	5896.11	44308.53	0	0	3513.16	58.9611	443.0853	0	0	35.1316							
020003-37	12厘玻铝板基层	100m2	0.01	1190.62	3924.99	0	292.99	477.94	11.9062	39.2499	0	2.9299	4.7794							
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	121.36	0	0	15.92	27.78	121.36	0	0	15.92	27.78							
小计									281.80634	622.0332	0	37.03134	95.61068							
清单项目综合单价									1036.481560											
费用明细	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费				元		16.748496	1.3891		23.27									
		技工人工费				元		39.615463	1.3601		53.88									
		高级技工人工费				元		59.871252	1.3754		82.35									
		降效增加人工费				元		2.176471	1		2.18									
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm				kg		25.169297	4.2		105.71									
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm				kg		0.536866	5.5		2.95									
		橡胶密封条				m		3.7485	2		7.5									
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.1428	10		1.43									
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm				套		1.222207	4.5		5.5									
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		12.914549	2.5		32.29									
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm				套		1.222207	0.06		0.07									
		圆钉 L=60mm				kg		0.0266	5.5		0.15									
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00636	15		0.1									
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.498637	8.62		4.3									
		玻铝板 δ=12.0mm				m2		1.07	35		37.45									
		氧气(工业用)				m3		0.125846	19.58		2.46									
		乙炔气				m3		0.049864	14.7		0.73									
		玻璃胶 300mL				支		0.042578	12		0.51									
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.14007	8.35		1.17									
		其他材料费(按百分比计算)				元		4.635512	1		4.64									
		1.2厚316不锈钢装饰板(成品)				m2		1.0605	390		413.6									
	主材																			
	设备																			
	机械	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32				台班		0.102601	175.32		17.99									
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6				台班		0.01398	209.58		2.93									
		降效增加机械费				元		0.285509	1		0.29									
项目编码	010805001001		项目名称		电动大门			计量单位	樘		工程量	1								
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
独立费	电动大门	樘	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	94.46	62301.6	0	0	0	94.46	62301.6	0	0	0							
小计									7016.86	62301.6	0	0	20.79							
清单项目综合单价									69339.25											
费用明细	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	降效增加人工费				元		94.46	1		94.46									
	材料																			
	主材																			
	设备																			
	机械																			

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011209001001		项目名称		带骨架幕墙			计量单位	m2		工程量	18		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-297换	框支玻璃面板 平隐框	100m2	0.007	10108.78	32419.59	0	0	3845.92	70.76146	226.93713	0	0	26.92144	
020003-294	铝合金结构骨架	t	0.015	4784.22	30183.44	0	757.56	2612.95	71.7633	452.7516	0	11.3634	39.19425	
020001-33	成品全玻璃门扇安装在框门扇	100m2	0.004	7071.42	110680.44	0	0	7090.44	28.28568	442.72176	0	0	28.36176	
020003-329换	幕墙收边收口条	100m	0.002	2563.98	10274.25	0	0	1078.04	5.12796	20.5485	0	0	2.15608	
020001-98换	地弹簧	10个	0.1	430.88	4150.65	0	0	302.37	43.088	415.065	0	0	30.237	
020001-94换	拉手安装	10个	0.1	267.87	5678.25	0	0	342.87	26.787	567.825	0	0	34.287	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	42.8	0	0	2.74	9.61	42.8	0	0	2.74	9.61	
小计									288.6134	2125.84899	0	14.1034	170.76753	
2599.33332														
清单项目综合单价														
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费		元	25.432961		1.3891	35.33				
				技工人工费		元	53.627548		1.3601	72.94				
				高级技工人工费		元	47.979725		1.3754	65.99				
				降效增加人工费		元	2.377778		1	2.38				
	材料			铝型材 粉末喷涂		kg	15.605556		26	405.74				
				镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm		kg	0.640814		5.5	3.52				
				保温岩棉板 δ=50.0mm		m2	0		65	0				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	1.45884		4.5	6.56				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	6.892679		2.5	17.23				
				不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	1.45884		0.06	0.09				
				不锈钢门把手(304材质)		把	0.222222		565	125.56				
				地弹簧		套	0.111111		413	45.89				
				电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.309167		8.62	2.67				
				306 不锈钢板 厚度 3mm 工业用		m2	0.636025		260	165.37				
				铝板 δ=2.0mm 单面氟碳喷涂		m2	0.064167		175	11.23				
				氧气(工业用)		m3	0.078028		19.58	1.53				
				乙炔气		m3	0.030917		14.7	0.45				
				结构胶 500ml		支	0.283733		32.5	9.22				
				密封胶条		kg	0.236195		20	4.72				
				耐候胶 500ml		支	0.505905		30	15.18				
				泡沫条(综合)		m	2.020333		1	2.02				
			湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.001247		381.74	0.48					
			其他材料费(按百分比计算)		元	19.586353		1	19.59					
			全玻璃有框门扇(成品)		m2	0.366667		1100	403.33					
	主材													
	设备													
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.063615		175.32	11.15				
				降效增加机械费		元	0.152222		1	0.15				
项目编码	011201001001		项目名称		墙面一般抹灰			计量单位	m2		工程量	11793.84		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-7+020003-11+5换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度(T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	2259.35	1119.47	0	0	553.25	22.5935	11.1947	0	0	5.5325	
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	244.14	98.6	0	0	58.66	2.4414	0.986	0	0	0.5866	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	4029.09	0	0	0	886.8	4029.09	0	0	0	886.8	
小计									4054.1249	12.1807	0	0	892.9191	
4959.224700														
清单项目综合单价														
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费		元	0.2535		1.3891	0.35				
				技工人工费		元	0.55718		1.3601	0.76				
				高级技工人工费		元	0.96811		1.3754	1.33				
				普工人工费(装饰)		元	2.56451		1.3891	3.56				
				技工人工费(装饰)		元	4.088495		1.3601	5.56				
				高级技工人工费(装饰)		元	9.79373		1.3754	13.47				
				降效增加人工费		元	0.341627		1	0.34				
	材料			水		m3	0.00355		3.77	0.01				
				素水泥浆		m3	0.0012		813.48	0.98				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.1206		1	0.12				
				湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.029		381.74	11.07				
	主材													
	设备													
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0		202.02	0				
项目编码	010607005001		项目名称		砌块墙钢丝网加固			计量单位	m2		工程量	1877.32		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 (设计要求在不同材质交界处挂网时:人工×1.15)	100m2	0.01	629.01	469.96	0	0	161.94	6.2901	4.6996	0	0	1.6194	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	161.14	0	0	0	35.46	161.14	0	0	0	35.46	
小计									167.4301	4.6996	0	0	37.0794	
209.209100														
清单项目综合单价														
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费		元	0.653154		1.3891	0.91				
				技工人工费		元	1.433544		1.3601	1.95				
				高级技工人工费		元	2.495983		1.3754	3.43				
				降效增加人工费		元	0.085835		1	0.09				
	材料			U型钉		kg	0.04		12.64	0.51				
				钢丝网 1mm		m2	1.05		3.95	4.15				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.0465		1	0.05				
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011201001002		项目名称		墙面一般抹灰			计量单位	m2		工程量	4241.92		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	270.11	127.78	0	0	65.84	2.7011	1.2778	0	0	0.6584	
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度(T(mm) T=20(实际厚度:(mm):10)	100m2	0.01	1088.62	447.79	0	0	262	10.8862	4.4779	0	0	2.62	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	786.5	0	0	0	173.11	786.5	0	0	0	173.11	
小计									800.0873	5.7557	0	0	176.3884	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价													982.231400					
费用明细	人工	材料	主材	设备	机械	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
						普工人工费		元	1.22666	1.3891	1.7							
						技工人工费		元	2.050089	1.3601	2.79							
						高级技工人工费		元	4.64873	1.3754	6.39							
						普工人工费(装饰)		元	0.28073	1.3891	0.39							
						技工人工费(装饰)		元	0.61578	1.3601	0.84							
						高级技工人工费(装饰)		元	1.07142	1.3754	1.47							
	降效增加人工费		元	0.185411	1	0.19												
							界面处理剂		kg	0.5	2.5	1.25						
							水		m3	0.00542	3.77	0.02						
其他材料费(按百分比计算)							元	0.057	1	0.06								
湿拌抹灰砂浆 M10							m3	0.0116	381.74	4.43								
灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200													台班	0	202.02	0		
项目编码	011201001003			项目名称			墙面一般抹灰			计量单位	m2	工程量	478					
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1869.1	895.58	0	0	456.16	18.691	8.9558	0	0	4.5616					
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	244.14	98.6	0	0	58.66	2.4414	0.986	0	0	0.5866					
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	137.84	0	0	0	30.34	137.84	0	0	0	30.34					
小计										158.9724	9.9418	0	0	35.4882				
清单项目综合单价															204.4024			
费用明细	人工	材料	主材	设备	机械	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
						普工人工费(装饰)		元	2.37206	1.3891	3.3							
						技工人工费(装饰)		元	3.9662	1.3601	5.39							
						高级技工人工费(装饰)		元	9.04684	1.3754	12.44							
						降效增加人工费		元	0.288368	1	0.29							
						水		m3	0.00284	3.77	0.01							
						素水泥浆		m3	0.0012	813.48	0.98							
						其他材料费(按百分比计算)		元	0.0985	1	0.1							
						湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.0232	381.74	8.86							
					灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0	202.02	0								
					项目编码 010501001003 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 94.51													
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020002-8	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	967.45	4609.03	0	11.24	444.14	96.745	460.903	0	1.124	44.414					
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	124.77	0	0	1.45	27.56	124.77	0	0	1.45	27.56					
小计										221.515	460.903	0	2.574	71.974				
清单项目综合单价															756.96600			
费用明细	人工	材料	主材	设备	机械	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
						普工人工费		元	17.3663	1.3891	24.12							
						技工人工费		元	43.4725	1.3601	59.13							
						高级技工人工费		元	9.8107	1.3754	13.49							
						降效增加人工费		元	1.320178	1	1.32							
						水		m3	0.2	3.77	0.75							
						陶粒混凝土		m3	1.02	450	459							
						其他材料费(按百分比计算)		元	1.149	1	1.15							
					混凝土振捣器 平板式		台班	0.079	14.23	1.12								
					降效增加机械费		元	0.015342	1	0.02								
项目编码	010103001001			项目名称			黄沙回填			计量单位	m3	工程量	1.7					
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020002-1	砂垫层	10m3	0.1	393.64	2403.18	0	3.8	207.05	39.364	240.318	0	0.38	20.705					
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	0.91	0	0	0.01	0.2	0.91	0	0	0.01	0.2					
小计										40.274	240.318	0	0.39	20.905				
清单项目综合单价															301.8870			
费用明细	人工	材料	主材	设备	机械	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
						普工人工费		元	7.0619	1.3891	9.81							
						技工人工费		元	17.6836	1.3601	24.05							
						高级技工人工费		元	4.0013	1.3754	5.5							
						降效增加人工费		元	0.535294	1	0.54							
						中砂		m3	1.1526	207	238.59							
						水		m3	0.3	3.77	1.13							
						其他材料费(按百分比计算)		元	0.599	1	0.6							
					电动夯实机 夯击能量E (N·m) 20≤E≤62		台班	0.016	23.77	0.38								
					降效增加机械费		元	0.005882	1	0.01								
项目编码	011101001001			项目名称			水泥砂浆楼地面			计量单位	m2	工程量	177.82					
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
080007-6换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1275.07	899.55	0	0	325.62	12.7507	8.9955	0	0	3.2562					
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	30.94	0	0	0	6.81	30.94	0	0	0	6.81					
小计										43.6907	8.9955	0	0	10.0662				
清单项目综合单价															62.752400			
费用明细	人工	材料	主材	设备	机械	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
						普工人工费		元	1.47908	1.3891	2.05							
						技工人工费		元	2.157743	1.3601	2.93							
						高级技工人工费		元	5.64303	1.3754	7.76							
						水		m3	0.03098	3.77	0.12							
						素水泥浆		m3	0.00102	813.48	0.83							
						其他材料费(按百分比计算)		元	0.0224	1	0.02							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	湿拌地面砂浆 M20			m3	0.0204	393.46	8.03						
	主材												
	设备												
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0	202.02	0				
项目编码	011101001002			项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	215.39		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080007-6换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1275.07	899.55	0	0	325.62	12.7507	8.9955	0	0	3.2562
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	37.48	0	0	0	8.25	37.48	0	0	0	8.25
小计									50.2307	8.9955	0	0	11.5062
清单项目综合单价									70.732400				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工				普工人工费	元	1.47908	1.3891	2.05				
					技工人工费	元	2.157743	1.3601	2.93				
					高级技工人工费	元	5.64303	1.3754	7.76				
					降效增加人工费	元	0.17401	1	0.17				
	材料				水	m3	0.03098	3.77	0.12				
					素水泥浆	m3	0.00102	813.48	0.83				
					其他材料费(按百分比计算)	元	0.0224	1	0.02				
					湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	393.46	8.03				
	主材												
	设备												
	机械				灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0	202.02	0			
项目编码	010904001001			项目名称		楼(地)面卷材防水		计量单位	m2	工程量	188.06		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-18	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 点、条铺	100m2	0.01	1363.51	5781.09	0	0	589.16	13.6351	57.8109	0	0	5.8916
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	34.99	0	0	0	7.7	34.99	0	0	0	7.7
小计									48.6251	57.8109	0	0	13.5916
清单项目综合单价									120.027600				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工				普工人工费	元	0.85698	1.3891	1.19				
					技工人工费	元	9.14982	1.3601	12.44				
					降效增加人工费	元	0.186058	1	0.19				
	材料				石油沥青冷底子油	t	0.00048	4440	2.13				
					单组分聚氨酯建筑密封胶	kg	0.05977	33.5	2				
					石油液化气	kg	0.212	10	2.12				
					其他材料费(按百分比计算)	元	0.5724	1	0.57				
					弹性体改性沥青防水卷材(SBS) 聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE-I型 δ=3	m2	1.133	45	50.99				
	主材												
	设备												
	机械												

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程 第 1 页，共 1 页
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	413509.01	
2	履约担保手续费	5680.08	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	180741.57	计取安全文明施工措施费
10	二次搬运费	0	
11	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
12	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
13	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
14	施工排水、降水费	0	
15	专业工程措施项目费	0	
16	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称:	国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
标 段:	国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		建筑工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)				599930.66	
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	413509.01
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	362791.24
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化费		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	50717.77
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZ*0.1	0.4	5680.08
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	180741.57
1-9-1	011702001001	垫层模板	1.模板种类:投标单位自行考虑 2.综合考虑模板制作、安装、拆除、运输 3.满足发包人的招标文件、技术要求、图纸及相关规范要求	m ²	29.45	49.28	1451.3
1-9-2	011702001002	基础模板	1.模板种类:投标单位自行考虑 2.综合考虑模板制作、安装、拆除、运输 3.满足发包人的招标文件、技术要求、图纸及相关规范要求	m ²	197.97	61.81	12236.53
1-9-3	011702011001	直形墙	1.模板种类:投标单位自行考虑 2.综合考虑模板制作、安装、拆除、运输 3.柱尺寸大小及高度综合考虑 4.满足发包人的招标文件、技术要求、图纸及相关规范要求	m ²	669.7	92.06	61652.58
1-9-4	011702006001	矩形梁	1.模板种类:投标单位自行考虑 2.综合考虑模板制作、安装、拆除、运输 3.柱尺寸大小及高度综合考虑 4.满足发包人的招标文件、技术要求、图纸及相关规范要求	m ²	46.8	75.68	3541.82
1-9-5	011702014001	有梁板	1.模板种类:投标单位自行考虑 2.综合考虑模板制作、安装、拆除、运输 3.柱尺寸大小及高度综合考虑 4.满足发包人的招标文件、技术要求、图纸及相关规范要求	m ²	209.66	69.04	14474.93
1-9-6	011702009001	构造柱	1.构件名称:构造柱 2.模板种类:投标单位自行考虑 3.综合考虑模板制作、安装、拆除、运输 4.4.满足发包人的招标文件、技术要求、图纸及相关规范要求	m ²	463.27	102.58	47522.24
1-9-7	011702009002	圈过梁	1.构件名称:圈过梁 2.模板种类:投标单位自行考虑 3.综合考虑模板制作、安装、拆除、运输 4.4.满足发包人的招标文件、技术要求、图纸及相关规范要求	m ²	443.85	89.81	39862.17
1-10	9	二次搬运费		项		100	0
1-11	10	脚手架费		项		100	0
1-12	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-13	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-14	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-15	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-15-1	14.1	土方支护结构		项		100	0
1-16	15	其他		项		100	0
			合计				599930.66

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程 第 1 页，共 1 页
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程 第 1 页，共 1 页
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-隔墙及其他工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	464593.14
1	增值税应纳税额	A5	3.02	414815.3
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	49777.84
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21)	18	636973.23
合计				1101566.37

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-雨篷工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		雨篷工程					209640.18	0	
1-1	011209001002	架空层铝板雨篷	1. 面层材料品种、规格:3mm厚银灰色铝板面层 2. 骨架材料种类:50*50*5mm镀锌角钢 3. 说明:包含但不限于钢骨架、密封胶、结构胶、密封胶条、泡沫条、紧固件、铝角码等一切所需材料及配件,焊接、防腐、收边塞缝封堵等所需一切工艺,以及与结构构件缝隙收口、铝材及其他一切所需之辅材及附件等 4. 综合考虑防雷接地及材料检测等 5. 清单工程量计算规则:按设计图示尺寸以表面铝板展开面积计算(铝板四边折边小于或等于30mm不计算面积,投标人在单价中综合考虑) 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑物超高增加费	m2	213.62	718.3	153443.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-雨篷工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 2 页，共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2	010604001001	钢梁	1. 梁类型:GL1、GL2、LG1 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 次梁和框架梁的连接均为铰接 4. 喷砂除锈处理, 除锈等级要求达到Sa2. 0级 5. 防锈处理:无机富锌底漆2遍+环氧环氧云铁漆+聚氨酯面漆 6. 防火涂料:薄涂型防火涂料, 耐火时间1. 5小时 7. 投标单价包含钢梁制作、除锈、防腐防火涂料、安装、埋件制安(含植筋)及相关连接件(拉索、耳板、销轴等)制安 8. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9. 含建筑物超高增加费 10. 说明: 埋件、拉索及耳板不另行计量, 投标单价综合考虑	t	4. 466	12583. 28	56196. 93	0	
合计							209640. 18	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-雨篷工程			标段: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程											
项目编码	011209001002	项目名称	架空层铝板雨篷		计量单位	m2	工程量	213.62						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-136换	采光天棚、雨棚面板金属面板	100m2	0.01	7973.37	43684.36	0	0	3939.16	79.7337	436.8436	0	0	39.3916	
020003-295换	玻璃雨棚材料、玻璃厚度	t	0.014	3732.46	5909.71	0	757.56	1167.76	52.25444	82.73594	0	10.60584	16.34864	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	382.94	0	0	30.55	86.33	382.94	0	0	30.55	86.33	
小计								514.92814	519.57954	0	41.15584	142.07024		
清单项目综合单价									1217.733760					
内容									单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元	18.772253	1.3891	26.08							
	技工人工费			元	35.890202	1.3601	48.81							
	高级技工人工费			元	41.060038	1.3754	56.47							
	降效增加人工费			元	1.792622	1	1.79							
	材料	镀锌钢板 镀锌厚度≥85 μm			kg	14.662953	4.4	64.52						
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μm			kg	0	5.5	0						
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.79061	10	7.91						
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm			套	0.712025	4.5	3.2						
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	3.364096	2.5	8.41						
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm			套	0.712025	0.06	0.04						
电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	0.290492	8.62	2.5								
3mm厚银灰色铝板面层			m2	1.06	385	408.1								
氧气(工业用)			m3	0.073315	19.58	1.44								
乙炔气			m3	0.029049	14.7	0.43								
耐候胶 500ml			支	0.55041	30	16.51								
其他材料费(按百分比计算)			元	5.533372	1	5.53								
主材														
设备														
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.059772	175.32	10.48							
	降效增加机械费			元	0.143011	1	0.14							
项目编码	010604001001	项目名称	钢梁		计量单位	t	工程量	4.466						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
100002-4	钢梁安装	t	1	952.38	5895.45	0	164.09	515.38	952.38	5895.45	0	164.09	515.38	
020003-285换	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.004	2635.21	5953.3	0	769.65	929.25	10.54084	23.8132	0	3.0786	3.717	
010002-154	建筑钢筋 直径Φ (mm) Φ=16	10根	0.3	115.79	77.57	0	28.33	31.27	34.737	23.271	0	8.499	9.381	
独立费	拉索、耳板、销轴	套	1	0	543.94	0	0	0	0	543.94	0	0	0	
100002-51	超薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H (h) H=1.5	100m2	0.2807	2151.65	3333.36	0	845.94	696.93	603.968155	935.674152	0	237.455358	195.628251	
100002-57	聚氨酯面漆 一遍	100m2	0.2807	495.57	1961.33	0	338.38	229.81	139.106499	550.545331	0	94.983266	64.507667	
020005-81	金属面 环氧云铁漆 首遍	100m2	0.2807	378.2	1113.12	0	135.23	147.96	106.16074	312.452784	0	37.959061	41.532372	
020005-69+020005-70*1	金属面 水性无机富锌底漆 首遍(实际遍数(遍):2)	100m2	0.2807	852.99	2224.46	0	518.4	333.7	239.434293	624.405922	0	145.51488	93.66959	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	126.8	0	0	42.05	30.72	126.8	0	0	42.05	30.72	
小计								2213.127527	8909.552389	0	733.630165	954.53588		
清单项目综合单价									12810.845961					
内容									单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元	271.432537	1.3891	377.05							
	技工人工费			元	782.630694	1.3601	1064.46							
	高级技工人工费			元	464.712522	1.3754	639.17							
	降效增加人工费			元	28.392297	1	28.39							
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16			kg	2.116525	3.367	7.13						
		镀锌低碳钢丝(综合)			kg	0.22	6.62	1.46						
		钢梁			t	1	5700	5700						
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μm			kg	3.392297	5.5	18.66						
		六角螺栓(综合)			kg	1.694	7	11.86						
		电锤钻头(综合)			个	0.134348	45	6.05						
二氧化碳药芯焊丝 V-71			kg	8.882	12.8	113.69								
电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	0.120914	8.62	1.04								
低氢低合金焊条 J426(综合)			kg	0.994	11.44	11.37								
调平垫铁			kg	0.92	5.19	4.77								
环氧云铁漆			kg	9.147855	25	228.7								
水性无机富锌底漆			kg	18.963559	32.5	616.32								
钢结构超薄型防火涂料			kg	53.315719	16	853.05								
聚氨酯面漆			kg	6.580282	80	526.42								
稀释剂			kg	5.991003	12	71.89								
环氧云铁漆稀释剂			kg	3.661948	22	80.56								
二氧化碳气体			m3	4.451	5.16	22.97								
植筋结构胶			kg	0.303627	24.58	7.46								
水			m3	0.35918	4.76	1.71								
其他材料费(按百分比计算)			元	73.475521	1	73.48								
主材														
设备														
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.014745	175.32	2.59							
	二氧化碳气体保护焊机 电流I (A) I=450			台班	0.67	173.59	116.31							
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.3			台班	0.037618	202.37	7.61							
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1			台班	1.025766	225.39	231.2							
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=3			台班	1.178558	281.98	332.33							
	降效增加机械费			元	9.415584	1	9.42							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-雨篷工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	5372.46	
2	履约担保手续费	91.77	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-雨篷工程
标 段: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)				5464.23	
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	5372.46	
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	4533.9	
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	0	
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		0	
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		0	
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	838.56	
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZ*0.1	91.77	
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGf+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	0	
1-5	5	冬雨季施工费		项		0	
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		0	
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		0	
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		0	
1-9	9	二次搬运费		项		0	
1-10	10	脚手架费		项		0	
1-11	11	垂直运输机械费		项		0	
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		0	
1-13	13	施工排水、降水费		项		0	
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	0	
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		0	
1-15	15	其他		项		0	
合计						5464.23	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-雨篷工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-雨篷工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-雨篷工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-雨篷工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-雨篷工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	7506.21
1	增值税应纳税额	A5	3.02	6701.97
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	804.24
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	6815.25
合计				14321.46

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-标识工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		室内标识					159701.88	0	
1-1	01B003	标识牌A	1. 立式指引牌尺寸:2700*900*180mm 2. 立柱:70X70X5厚热镀锌方钢 3. 龙骨:70X50X3厚热镀锌钢管 4. 基层:15厚阻燃板 5. 面层:1.2厚浅灰色不锈钢, 喷细砂(苹果砂面) 6. 丝印字及线 7. 埋件:140X140X15mm镀锌钢板, M16膨胀螺栓 8. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9. 说明:单价包含标识牌制作及安装等所有工序 10. 含建筑超高增加费	套	10	6332.53	63325.3	0	
1-2	01B004	标识牌B	1. 吊式指引牌:1560*240*80mm 2. 铝合金型材白色烤漆吊式指引牌, 铝合金型材厚度为2.0mm 3. 304不锈钢管连接件, 不锈钢直径25mm, 壁厚2mm厚 4. 丝印字及线 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 说明:单价包含标识牌制作及安装等所有工序 7. 含建筑超高增加费	套	28	2467.5	69090	0	
1-3	01B005	标识牌C	1. 房间标识牌:300*150mm 2. 8MM 高密度KT版制作, UV打印 3. 采用双面胶安装 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 说明:单价包含标识牌制作及安装等所有工序 6. 含建筑超高增加费	个	234	52.4	12261.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-标识工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 2 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4	01B006	大堂LOGO	1. 2mm厚304不锈钢字，表面抗指纹处理 2. 颜色：蓝色烤漆 3. 3. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	项	1	15024.98	15024.98	0	
2		室外落地标识					83960.70	0	
2-1	010101003001	土石方挖运	1. 部位：标识基础，不含拆除部分土方挖运 2. 土壤类别：综合考虑 3. 开挖方式：投标单位自行考虑 4. 挖土深度：综合考虑 5. 弃土运距：外运地点由投标单位自行考虑，弃置费另行计入工程建设其他费	m3	5.86	136.15	797.84	0	
2-2	010103001002	土方回填	1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源、运距：投标单位自行考虑 3. 密实度要求：满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	1.8	40.68	73.22	0	
2-3	010103001003	水泥石粉渣回填	1. 夯实地面，机械密度0.93 2. 100厚水泥石粉渣回填 3. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	6.58	505.73	3327.7	0	
2-4	010501001004	垫层	1. 150厚C25混凝土地面 2. 浇筑方式投标单位自行考虑 3. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	9.87	585.52	5779.08	0	
2-5	011102001003	石材楼地面	1. 30厚花岗岩麻石，规格300*600mm 2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层约50厚 3. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	68.63	299.33	20543.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-标识工程

第 3 页，共 3 页

工程名称：

标段：

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6	01B007	室外落地指示牌	1. 尺寸:4500*1700mm 2. 混凝土基础及垫层:钢筋混凝土基础 3. 埋件: - 200x200x10钢板、 4 Φ 12钢筋 4. 钢骨架:L50*5镀锌角钢、10#镀锌槽钢等 5. 面层:干挂25厚芝麻白花岗石, 尺寸详见图纸 6. 304不锈钢烤漆字及LOGO(10MM) 7. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	2	26719.92	53439.84	0	
3		屋顶标识					416036.22	0	
3-1	01B008	屋面LOG	1. 后置埋板:300*300*12钢板, 喷氟碳漆; M14*160膨胀螺丝 2. 钢骨架:100*100*5mm镀锌管方管/L50X5镀锌角钢 3. 肋板:80*100*8MM加强肋板, 氟碳喷涂 4. 发光字:不锈钢发光字/发光LOGO, 字厚100mm, 2.0mm厚304不锈钢钢板, 板面冲孔 Φ 9mm, 内外面均做深蓝色氟碳金属漆 5. 灯珠:10mm防水LED外路灯5000k, 每个3W 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑超高增加费	套	2	208018.11	416036.22	0	
合计							659698.80	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-标识工程														
项目编码		01B003		项目名称		标识牌A		计量单位		套		工程量		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
独立费	标识牌A	套	1	632.2	5689.8	0	0	0	632.2	5689.8	0	0	0	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	86.27	0	0	0	18.99	86.27	0	0	0	18.99	
小计									718.47	5689.8	0	0	18.99	
清单项目综合单价														
		-	内容	单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工		降效增加人工费	元		8.627		1		8.63				
	材料													
	主材													
设备														
机械														
项目编码		01B004		项目名称		标识牌B		计量单位		套		工程量		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
独立费	标识牌B	套	1	246.34	2217.06	0	0	0	246.34	2217.06	0	0	0	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	94.12	0	0	0	20.72	94.12	0	0	0	20.72	
小计									340.46	2217.06	0	0	20.72	
清单项目综合单价														
		-	内容	单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工		降效增加人工费	元		3.361429		1		3.36				
	材料													
	主材													
设备														
机械														
项目编码		01B005		项目名称		标识牌C		计量单位		个		工程量		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
独立费	标识牌C	个	1	5.23	47.09	0	0	0	5.23	47.09	0	0	0	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	16.7	0	0	0	3.68	16.7	0	0	0	3.68	
小计									21.93	47.09	0	0	3.68	
清单项目综合单价														
		-	内容	单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工		降效增加人工费	元		0.071368		1		0.07				
	材料													
	主材													
设备														
机械														
项目编码		01B006		项目名称		大堂LOGO		计量单位		项		工程量		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
独立费	落地指示牌不锈钢烤漆字	项	1	1500	13500	0	0	0	1500	13500	0	0	0	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	20.47	0	0	0	4.51	20.47	0	0	0	4.51	
小计									1520.47	13500	0	0	4.51	
清单项目综合单价														
		-	内容	单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工		降效增加人工费	元		20.47		1		20.47				
	材料													
	主材													
设备														
机械														
项目编码		010101003001		项目名称		土方挖运		计量单位		m3		工程量		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
120001-2	人工挖(沟)槽土方深度H(m) H≤2	100m3	0.01	3615.06	0	0	0	795.68	36.1506	0	0	0	7.9568	
120001-214+120001-215*25	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方运距L(km) L≤5(实际运距:30km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	84491.13	5664.04	0	0.04569	0	84.49113	5.66404	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2.89	0	0	6.76	1.09	2.89	0	0	6.76	1.09	
小计									39.0406	0.04569	0	91.25113	14.71084	
清单项目综合单价														
		-	内容	单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工		普工人工费	元		26.02451		1.3891		36.15				
			降效增加人工费	元		0.493174		1		0.49				
	材料		水	m3		0.012		3.77		0.05				
			其他材料费(按百分比计算)	元		0.00045		1		0				
	主材													
设备		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班		0.05104		1647.24		84.08					
		洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班		0.0006		693.34		0.42					
		降效增加机械费	元		1.153584		1		1.15					
项目编码		010103001002		项目名称		土方回填		计量单位		m3		工程量		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.01	3169.02	5.84	0	131.45	706.6	31.6902	0.0584	0	1.3145	7.066	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	0.78	0	0	0.03	0.18	0.78	0	0	0.03	0.18	
小计									32.4702	0.0584	0	1.3445	7.246	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价											41.11910		
费用明细	—	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	22.81349	1.3891	31.69					
				降效增加人工费	元	0.433333	1	0.43					
	材料		水	m3	0.0155	3.77	0.06						
主材													
设备													
机械		电动夯实机 夯击能量E (Nm) 20≤E≤62	台班	0.0553	23.77	1.31							
		降效增加机械费	元	0.016667	1	0.02							
项目编码	010103001003			项目名称	水泥石粉渣回填			计量单位	m3	工程量	6.58		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-141	人工回填夯实 回填水泥石粉渣	100m3	0.01	4316.85	41440	0	115.28	3029.87	43.1685	414.4	0	1.1528	30.2987
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.1	118.81	0	0	11.89	26.95	11.881	0	0	1.189	2.695
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	4.94	0	0	0.21	1.1	4.94	0	0	0.21	1.1
小计									59.9895	414.4	0	2.5518	34.0937
清单项目综合单价													511.035000
费用明细	—	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	39.62943	1.3891	55.05					
				降效增加人工费	元	0.75076	1	0.75					
	材料		4%水泥石粉渣	m3	1.184	350	414.4						
	主材												
设备													
机械		电动夯实机 夯击能量E (Nm) 20≤E≤62	台班	0.0985	23.77	2.34							
		降效增加机械费	元	0.031915	1	0.03							
项目编码	010501001004			项目名称	垫层			计量单位	m3	工程量	9.87		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	554.86	4800.75	0	118.41	370.1	55.486	480.075	0	11.841	37.01
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	7.47	0	0	1.59	1.76	7.47	0	0	1.59	1.76
小计									62.956	480.075	0	13.431	38.77
清单项目综合单价													595.23200
费用明细	—	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	8.462	1.3891	11.75					
				技工人工费	元	32.153	1.3601	43.73					
				降效增加人工费	元	0.756839	1	0.76					
	材料		水	m3	0.2	3.77	0.75						
			(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	467.55	472.23						
			其他材料费(按百分比计算)	元	7.095	1	7.1						
	主材												
	设备												
机械		机动翻斗车 装载质量M (t) M=1	台班	0.039	280.23	10.93							
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.69	0.91							
		降效增加机械费	元	0.161094	1	0.16							
项目编码	011102001003			项目名称	石材楼地面			计量单位	m2	工程量	68.63		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-33换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S (m2) S≤0.36	100m2	0.01	5980.36	21355.31	0	105.05	2391.08	59.8036	213.5531	0	1.0505	23.9108
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	56.01	0	0	0.98	12.39	56.01	0	0	0.98	12.39
小计									115.8136	213.5531	0	2.0305	36.3008
清单项目综合单价													367.698000
费用明细	—	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	6.2219	1.3891	8.64					
				技工人工费	元	13.62886	1.3601	18.54					
				高级技工人工费	元	23.71979	1.3754	32.62					
	材料		降效增加人工费	元	0.816115	1	0.82						
			石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11						
			白水泥	t	0.00102	1052	1.07						
			麻石 600mm×300mm	m2	1.02	186.5	190.23						
	主材		水	m3	0.03254	3.77	0.12						
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.5326	1	0.53						
			湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0546	393.46	21.48						
	设备												
机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.0052	202.02	1.05							
		降效增加机械费	元	0.014279	1	0.01							
项目编码	01B007			项目名称	室外落地指示牌			计量单位	座	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.044	554.86	3861.09	0	118.41	323.12	24.41384	169.88796	0	5.21004	14.21728
010002-26换	非泵送现浇混凝土 带形基础 混凝土	10m3	0.159	754.57	4805.3	0	118.29	414.28	119.97663	764.0427	0	18.80811	65.87052
010002-137	预埋铁件 制安	t	0.019	2697.25	7803.24	0	741.51	1033.52	51.24775	148.26156	0	14.08869	19.63688
020003-295	型钢结构骨架	t	0.639	3732.46	5820.75	0	757.56	1163.32	2385.04194	3719.45925	0	484.08084	743.36148
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝	100m2	0.1919	11533.81	39120.11	0	4494.6	4494.6	2213.338139	7507.149109	0	0	862.51374
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ (mm) 0<φ≤10	t	0.052	1360.04	13.31	0	0	300.01	70.72208	0.69212	0	0	15.60052
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ (mm) 10<φ≤25	t	0.082	706.64	98.68	0	82.77	166.02	57.94448	8.09176	0	6.78714	13.61364
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ (mm) 0<φ≤10	t	0.052	691.35	3725.16	0	49.35	341.73	35.9502	193.70832	0	2.5662	17.76996
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ (mm) 10<φ≤25	t	0.082	328.16	3508.56	0	9.24	248.27	26.90912	287.70192	0	0.75768	20.35814
独立费	落地指示牌不锈钢烤漆字	套	1	654	5886	0	0	0	654	5886	0	0	0
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	153.85	0	0	14.52	34.84	153.85	0	0	14.52	34.84

工程量清单综合单价分析表

小计					5793.394179	18684.9947	0	546.8187	1807.78216
清单项目综合单价					26832.989738				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	534.708051	1.3891	742.76			
		技工人工费	元	1365.762014	1.3601	1857.57			
		高级技工人工费	元	1732.418631	1.3754	2382.77			
		降效增加人工费	元	76.925	1	76.93			
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10~Φ25	t	0.083538	3372	281.69			
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.05304	3559	188.77			
		镀锌铁丝 (综合)	kg	0.64668	6.05	3.91			
		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	677.34	4.2	2844.83			
		不锈钢石材挂件 国产304	套	122.304375	6.5	794.98			
		不锈钢型材转接件	kg	33.19005	23.5	779.97			
		不锈钢石材背栓	个	122.304375	2.5	305.76			
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μm	kg	14.44779	5.5	79.46			
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	122.304375	0.8	97.84			
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	122.304375	0.45	55.04			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	32.891247	4.5	148.01			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	155.400966	2.5	388.5			
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	32.891247	0.06	1.97			
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	1.452475	8.62	12.52			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	13.419	8.62	115.67			
		铁件 (综合)	kg	19.61	6.96	136.49			
		25厚芝麻白麻石	m2	19.76055	270	5335.35			
		氧气(工业用)	m3	3.3867	19.58	66.31			
		乙炔气	m3	1.3419	14.7	19.73			
		云石胶	kg	3.766016	20	75.32			
		密封胶	kg	1.966463	12	23.6			
		水	m3	0.604175	3.77	2.28			
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.4444	375.89	167.05			
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.6059	467.55	750.84			
		其他材料费(按百分比计算)	元	115.448561	1	115.45			
	主材								
	设备								
	机械	机动翻斗车 载质量M(t) M=1	台班	0.07917	280.23	22.19			
		混凝土振捣器 插入式	台班	0.15675	11.69	1.83			
		钢筋调直机 直径D (mm) D=14	台班	0.01664	41.44	0.69			
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.01855	42.83	0.79			
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.07402	24.79	1.83			
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	2.761119	175.32	484.08			
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.12115	168.91	20.46			
		降效增加机械费	元	7.26	1	7.26			
项目编码	018008	项目名称	屋面LOG	计量单位	套	工程量			2
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价	合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
独立费	屋面LOG	套	1	13952	125568	0	0	0	0
020003-295	型钢结构骨架	t	5.441	3732.46	5820.75	0	757.56	1163.32	20308.31486
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.252	2635.21	6176.6	0	769.65	940.41	664.07292
020003-292	后置预埋件制作、安装 膨胀螺栓 M12以下	100根	0.96	660.61	1982.61	0	0	244.53	634.1856
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	970.38	0	0	117.77	221.47	970.38
小计					36528.95338	160698.5095	0	4433.60576	7022.82624
清单项目综合单价					208683.89493				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	2249.897772	1.3891	3125.33			
		技工人工费	元	5760.268872	1.3601	7834.54			
		高级技工人工费	元	7738.508631	1.3754	10643.54			
		降效增加人工费	元	485.19	1	485.19			
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μm	kg	5766.93	4.2	24221.11			
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μm	kg	387.084705	5.5	2128.97			
		膨胀螺栓 LG型 M12×160 国产304	套	97.92	18	1762.56			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	280.038857	4.5	1260.17			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	1323.096957	2.5	3307.74			
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	280.038857	0.06	16.8			
		合金钢钻头 10mm	个	2.784	18	50.11			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	123.3045	8.62	1062.88			
		氧气(工业用)	m3	28.83465	19.58	564.58			
		乙炔气	m3	11.42505	14.7	167.95			
		其他材料费(按百分比计算)	元	581.58233	1	581.58			
	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	24.612486	175.32	4315.06			
		降效增加机械费	元	58.885	1	58.89			

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-标识工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	14279.49	
2	履约担保手续费	286.65	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-标识工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-标识工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-标识工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-标识工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-标识工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	23445.77
1	增值税应纳税额	A5	3.02	20933.72
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	2512.05
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	18904.51
合计				42350.28

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-给排水工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		给水					193403.50	0	
1-1	031001003001	不锈钢管	1. 名称:室内给水管安装 2. 材质、规格:SUS316薄壁不锈钢管DN15 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及冲洗 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	m	868.35	71.21	61835.20	0	
1-2	031001003002	不锈钢管	1. 名称:室内给水管安装 2. 材质、规格:SUS316薄壁不锈钢管DN20 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及冲洗 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	m	303.67	74.73	22693.26	0	
1-3	031001003003	不锈钢管	1. 名称:室内给水管安装 2. 材质、规格:SUS316薄壁不锈钢管DN25 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及冲洗 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	m	296.58	85.35	25313.10	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-给排水工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 2 页，共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4	031001003004	不锈钢管	1. 名称:室内给水管安装 2. 材质、规格:SUS316薄壁不锈钢管DN32 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及冲洗 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	m	191.63	103.21	19778.13	0	
1-5	031001003005	不锈钢管	1. 名称:室内给水管安装 2. 材质、规格:SUS316薄壁不锈钢管DN50 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及冲洗 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	m	93.1	123.9	11535.09	0	
1-6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质、规格:不锈钢、DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	个	21	24.53	515.13	0	
1-7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质、规格:不锈钢、DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	个	10	27.98	279.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-给排水工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 3 页，共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质、规格:不锈钢、DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	个	20	38.08	761.6	0	
1-9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质、规格:不锈钢、DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	个	19	102.06	1939.14	0	
1-10	031003013001	水表	1. 类型:水表 2. 材质、规格:不锈钢、DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	个	19	551.88	10485.72	0	
1-11	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:可调式减压阀组 2. 材质、规格:不锈钢、DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 内容:含2个压力表、1个截止阀、1个可调式减压阀 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	个	17	1307.85	22233.45	0	
1-12	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:普通冷热水 2. 附件名称:含水龙头安装 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	组	2	611.85	1223.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-给排水工程

标段:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 4 页, 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-13	031004003002	洗脸盆	1. 名称:洗涤盆 2. 附件名称:含水龙头安装 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	组	14	408.27	5715.78	0	
1-14	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作及安装 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	kg	154.25	34.12	5263.01	0	
1-15	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:管道支架除锈及刷油 2. 要求:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	kg	154.25	3.03	467.38	0	
1-16	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ20mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	357.6	6.15	2199.24	0	
1-17	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ25mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	141.7	8.22	1164.77	0	
2		排水					140983.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-给排水工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 5 页，共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1	031001005001	铸铁管	1. 名称:室内排水管安装 2. 材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN50 3. 连接形式:W型不锈钢卡箍连接 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	84.33	130.75	11026.15	0	
2-2	031001005002	铸铁管	1. 名称:室内排水管安装 2. 材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN75 3. 连接形式:W型不锈钢卡箍连接 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	75.94	186.3	14147.62	0	
2-3	031001005003	铸铁管	1. 名称:室内排水管安装 2. 材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN100 3. 连接形式:W型不锈钢卡箍连接 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	88.4	244.37	21602.31	0	
2-4	031001006001	塑料管	1. 名称:室内废水管安装 2. 材质、规格:PVC排水管DN50 3. 连接形式:承插粘接 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	206.68	42.28	8738.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-给排水工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 6 页，共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5	031001006002	塑料管	1. 名称:室内废水管安装 2. 材质、规格:PVC排水管DN75 3. 连接形式:承插粘接 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	624.6	49.01	30611.65	0	
2-6	031001006003	塑料管	1. 名称:室内废水管安装 2. 材质、规格:PVC排水管DN100 3. 连接形式:承插粘接 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	311.01	73.11	22737.94	0	
2-7	031001002001	钢管	1. 名称:室内雨水管安装 2. 材质、规格:涂塑钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	49.35	206.11	10171.53	0	
2-8	031001006004	塑料管	1. 名称:室外雨水管安装 2. 材质、规格:聚丙烯FRPP中空缠绕管DN75 3. 连接形式:连体扩口承插式橡胶圈连接 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	20.94	47.63	997.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-给排水工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 7 页，共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-9	031001006005	塑料管	1. 名称:室外雨水管安装 2. 材质、规格:聚丙烯FRPP中空缠绕管DN100 3. 连接形式:连体扩口承插式橡胶圈连接 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	18.36	47.63	874.49	0	
2-10	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN50 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	组	3	25.92	77.76	0	
2-11	031004008002	其他成品卫生器具	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN75 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	组	34	35.96	1222.64	0	
2-12	031004008003	其他成品卫生器具	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN100 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	组	21	44.53	935.13	0	
2-13	031004008004	其他成品卫生器具	1. 名称:圆形地漏 2. 规格:DN50 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	组	62	95.98	5950.76	0	
2-14	031004008005	其他成品卫生器具	1. 名称:圆形地漏 2. 规格:DN75 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	组	2	151.27	302.54	0	
2-15	031004008006	其他成品卫生器具	1. 名称:洗衣机地漏 2. 规格:DN75 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	组	2	151.27	302.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-给排水工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 8 页，共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-16	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道除锈及刷油 2. 要求:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	m2	74.38	22.75	1692.15	0	
2-17	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架制作及安装 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	kg	263.96	34.12	9006.32	0	
2-18	031201003002	金属结构刷油	1. 名称:管道支架除锈及刷油 2. 要求:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	kg	263.96	2.22	585.99	0	
合计							334386.82	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-给排水工程				标段: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程									
项目编码	031001003001	项目名称		不锈钢管		计量单位	m	工程量	868.35				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) DN≤15	10m	0.1	160.82	465.41	0	3.21	58.88	16.082	46.541	0	0.321	5.888
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	74.81	24.19	0	0	17.68	0.7481	0.2419	0	0	0.1768
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1684	2.52	0	0	3.84	0.81	0.424368	0	0	0.646656	0.136404
小计								17.254468	46.7829	0	0.967656	6.201204	
清单项目综合单价										71.206228			
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	2.37993	1.3891		3.31				
		技工人工费			元	8.0694	1.3601		10.98				
		高级技工人工费			元	1.85341	1.3754		2.55				
		增加人工费			元	0.424118	1		0.42				
	材料	漂白粉			kg	0.0009	4.3		0				
		SUS316薄壁不锈钢管DN15			m	0.986	9.16		9.03				
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15			个	1.241	30		37.23				
		水			m3	0.055	4.76		0.26				
		其他材料费			元	0.255	1		0.26				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.646276	1		0.65				
		试压泵 压力P (MPa) P=6			台班	0.0001	202.38		0.02				
		手动液压卡压钳			台班	0.023	13.1		0.3				
项目编码	031001003002	项目名称		不锈钢管		计量单位	m	工程量	303.67				
清单综合单价组成明细										74.728080			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 15< DN≤20	10m	0.1	176.5	479.93	0	2.95	63.04	17.65	47.993	0	0.295	6.304
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	74.81	24.19	0	0	17.68	0.7481	0.2419	0	0	0.1768
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.184	2.52	0	0	3.84	0.81	0.46368	0	0	0.70656	0.14904
小计								18.86178	48.2349	0	1.00156	6.62984	
清单项目综合单价										74.728080			
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	2.59753	1.3891		3.61				
		技工人工费			元	8.8321	1.3601		12.01				
		高级技工人工费			元	2.01911	1.3754		2.78				
		增加人工费			元	0.463633	1		0.46				
	材料	漂白粉			kg	0.0009	4.3		0				
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20			个	1.116	31		34.6				
		水			m3	0.056	4.76		0.27				
		其他材料费			元	0.303	1		0.3				
		SUS316薄壁不锈钢管DN20			m	0.986	13.25		13.06				
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P (MPa) P=6			台班	0.0001	202.38		0.02				
		手动液压卡压钳			台班	0.021	13.1		0.28				
		增加机械费			元	0.706488	1		0.71				
项目编码	031001003003	项目名称		不锈钢管		计量单位	m	工程量	296.58				
清单综合单价组成明细										85.356630			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 20< DN≤25	10m	0.1	191.44	563.03	0	2.69	70.47	19.144	56.303	0	0.269	7.047
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	74.81	24.19	0	0	17.68	0.7481	0.2419	0	0	0.1768
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.199	2.52	0	0	3.84	0.81	0.50148	0	0	0.76416	0.16119
小计								20.39358	56.5449	0	1.03316	7.38499	
清单项目综合单价										85.356630			
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	2.81513	1.3891		3.91				
		技工人工费			元	9.5406	1.3601		12.98				
		高级技工人工费			元	2.18481	1.3754		3				
		增加人工费			元	0.501281	1		0.5				
	材料	漂白粉			kg	0.0009	4.3		0				
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25			个	1.075	31.5		33.86				
		水			m3	0.058	4.76		0.28				
		其他材料费			元	0.316	1		0.32				
		SUS316薄壁不锈钢管DN25			m	0.986	22.4		22.09				
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P (MPa) P=6			台班	0.0001	202.38		0.02				
		手动液压卡压钳			台班	0.019	13.1		0.25				
		增加机械费			元	0.763857	1		0.76				
项目编码	031001003004	项目名称		不锈钢管		计量单位	m	工程量	191.63				
清单综合单价组成明细										103.199141			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 25< DN≤32	10m	0.1	199.74	722.75	0	2.69	80.28	19.974	72.275	0	0.269	8.028
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	74.81	24.19	0	0	17.68	0.7481	0.2419	0	0	0.1768
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2073	2.52	0	0	3.84	0.81	0.522396	0	0	0.796032	0.167913
小计								21.244496	72.5169	0	1.065032	8.372713	
清单项目综合单价										103.199141			
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	2.93443	1.3891		4.08				
		技工人工费			元	9.9353	1.3601		13.51				
		高级技工人工费			元	2.27701	1.3754		3.13				
		增加人工费			元	0.522197	1		0.52				
	材料	漂白粉			kg	0.0009	4.3		0				
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32			个	0.937	36		33.73				
		水			m3	0.059	4.76		0.28				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费			元	0.342	1	0.34						
		SUS316薄壁不锈钢管DN32			m	0.986	38.7	38.16						
	主材													
	设备													
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.0001	202.38	0.02						
		手动液压卡压钳			台班	0.019	13.1	0.25						
		增加机械费			元	0.795729	1	0.8						
项目编码	031001003005			项目名称	不锈钢管		计量单位	m	工程量	93.1				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	233.36	876.39	0	4.76	95.5	23.336	87.639	0	0.476	9.55	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	74.81	24.19	0	0	17.68	0.7481	0.2419	0	0	0.1768	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2409	2.52	0	0	3.84	0.81	0.607068	0	0	0.925056	0.195129	
小计									24.691168	87.8809	0	1.401056	9.921929	
清单项目综合单价											123.895053			
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	材料			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	主材			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
机械			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
项目编码	031003001001			项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	21				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-1	阀门安装(螺纹连接)公称直径DN(mm) DN≤15	个	1	9.98	11.09	0	0	2.75	9.98	11.09	0	0	2.75	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0998	2.52	0	0	3.84	0.81	0.251496	0	0	0.383232	0.080838	
小计									10.231496	11.09	0	0.383232	2.830838	
清单项目综合单价											24.535566			
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	材料			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	主材			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
机械			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
项目编码	031003001002			项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	10				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-2	阀门安装(螺纹连接)公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	10.16	14.14	0	0	2.95	10.16	14.14	0	0	2.95	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.102	2.52	0	0	3.84	0.81	0.25704	0	0	0.39168	0.08262	
小计									10.41704	14.14	0	0.39168	3.03262	
清单项目综合单价											27.98134			
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	材料			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	主材			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
机械			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
项目编码	031003001003			项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	20				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-3	阀门安装(螺纹连接)公称直径DN(mm) 20<DN≤25	个	1	12.15	21.31	0	0	3.74	12.15	21.31	0	0	3.74	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.13	2.52	0	0	3.84	0.81	0.3276	0	0	0.4992	0.1053	
小计									12.4776	21.31	0	0.4992	3.8453	
清单项目综合单价											38.1321			
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	材料			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	主材			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
机械			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	锯条				根	0.12	0.77	0.09				
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	3.35	3.38				
		截止阀 DN25 J11T-10				个	1.01	17.21	17.38				
		其他材料费				元	0.24	1	0.24				
	主材												
设备													
	机械	增加机械费				元	0.46656	1	0.47				
项目编码		031003001004		项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	19	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	28.95	61.58	0	0	9.45	28.95	61.58	0	0	9.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2895	2.52	0	0	3.84	0.81	0.72954	0	0	1.11168	0.234495
小计									29.67954	61.58	0	1.11168	9.684495
清单项目综合单价									102.055715				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	4.134	1.3891		5.74					
		技工人工费		元	13.895	1.3601		18.9					
		高级技工人工费		元	3.134	1.3754		4.31					
		增加人工费		元	0.72954	1		0.73					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.01	7.49		0.07					
		聚四氟乙烯生料带		m	3.768	0.1		0.38					
		锯条		根	0.32	0.77		0.25					
		黑玛钢活接头 DN50		个	1.01	10.14		10.24					
		截止阀 DN50 J11T-10		个	1.01	49.7		50.2					
		其他材料费		元	0.44	1		0.44					
	主材												
设备													
机械	增加机械费		元	1.11168	1		1.11						
项目编码	031003013001		项目名称	水表			计量单位	个		工程量	19		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-217	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	组	1	50.23	463.79	0	0	34.25	50.23	463.79	0	0	34.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5023	2.52	0	0	3.84	0.81	1.265796	0	0	1.928832	0.406863
小计									51.495796	463.79	0	1.928832	34.656863
清单项目综合单价									551.871491				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	7.074	1.3891		9.83					
		技工人工费		元	24.11	1.3601		32.79					
		高级技工人工费		元	5.534	1.3754		7.61					
		增加人工费		元	1.265796	1		1.27					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	7.49		1.2					
		锯条		根	0.34	0.77		0.26					
		螺纹闸板阀 DN50 Z15T-16		个	1.01	139.5		140.9					
		螺纹水表 DN50 LXS-C		个	1	321.25		321.25					
		其他材料费		元	0.178	1		0.18					
	主材												
设备													
机械	增加机械费		元	1.928832	1		1.93						
项目编码	031003001005		项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	17		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	28.95	61.58	0	0	9.45	28.95	61.58	0	0	9.45
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	28.95	61.58	0	0	9.45	28.95	61.58	0	0	9.45
030802-217	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	组	2	50.23	463.79	0	0	34.25	100.46	927.58	0	0	68.5
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5836	2.52	0	0	3.84	0.81	3.990672	0	0	6.081024	1.282716
小计									162.350672	1050.74	0	6.081024	88.682716
清单项目综合单价									1307.854412				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	22.416	1.3891		31.14					
		技工人工费		元	76.01	1.3601		103.38					
		高级技工人工费		元	17.336	1.3754		23.84					
		增加人工费		元	3.990672	1		3.99					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.34	7.49		2.55					
		聚四氟乙烯生料带		m	7.536	0.1		0.75					
		锯条		根	1.32	0.77		1.02					
		黑玛钢活接头 DN50		个	2.02	10.14		20.48					
		截止阀 DN50 J11T-10		个	2.02	49.7		100.39					
		螺纹闸板阀 DN50 Z15T-16		个	2.02	139.5		281.79					
		螺纹水表 DN50 LXS-C		个	2	321.25		642.5					
		其他材料费		元	1.236	1		1.24					
	主材												
设备													
机械	增加机械费		元	6.081024	1		6.08						
项目编码	031004003001		项目名称	洗脸盆			计量单位	组		工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	771.72	4877.87	0	0	413.75	77.172	487.787	0	0	41.375
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7717	2.52	0	0	3.84	0.81	1.944684	0	0	2.963328	0.625077
小计									79.116684	487.787	0	2.963328	42.00077
清单项目综合单价									611.867089				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	10.9141	1.3891		15.16					
		技工人工费		元	37.0146	1.3601		50.34					
		高级技工人工费		元	8.4823	1.3754		11.67					
		增加人工费		元	1.944684	1		1.94					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.015	7.49		0.11					
		普通水泥 32.5(R)		kg	0.3	0.386		0.12					
		天然砂(细砂)		m3	0.002	130		0.26					
		木材(一级红松)		m3	0.001	2400		2.4					
		存水弯(塑料)DN32		个	1.005	3.85		3.87					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	提拉排水装置 DN32		套	1.01	65	65.65						
		混合水龙头		个	1.01	229	231.29						
		角型阀(带铜活)DN15		个	2.02	35	70.7						
		洗脸盆		个	1.01	110	111.1						
		其他材料费		元	2.2896	1	2.29						
	主材												
	设备												
机械	增加机械费		元	2.963328	1	2.96							
项目编码	031004003002			项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	14		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030803-6	洗脸盆 普通冷水	10组	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7164	2.52	0	0	3.84	0.81	1.805328	0	0	2.750976	0.580284
小计									73.437328	300.697	0	2.750976	31.381284
清单项目综合单价												408.266588	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	10.1302	1.3891		14.07					
		技工人工费		元	34.3586	1.3601		46.73					
		高级技工人工费		元	7.8735	1.3754		10.83					
		增加人工费		元	1.80513	1		1.81					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.015	7.49		0.11					
		普通水泥 32.5(R)		kg	0.3	0.386		0.12					
		天然砂(细砂)		m3	0.002	130		0.26					
		木材(一级红松)		m3	0.001	2400		2.4					
		存水弯(塑料)DN32		个	1.005	3.85		3.87					
		提拉排水装置 DN32		套	1.01	65		65.65					
		龙头 DN15		个	1.01	79		79.79					
		角型阀(带铜活)DN15		个	1.01	35		35.35					
		洗脸盆		个	1.01	110		111.1					
		其他材料费		元	2.0496	1		2.05					
		主材											
	设备												
	机械	增加机械费		元	2.750674	1	2.75						
	项目编码	031002001001			项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	154.25	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
	030808-1	管道文吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	797.86	593.47	0	677.68	250.69	7.9786	5.9347	0	6.7768
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	429.64	175.52	0	277.15	121.91	4.2964	1.7552	0	2.7715	1.2191
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1228	2.52	0	0	3.84	0.81	0.309456	0	0	0.471552	0.099468
小计									12.584456	7.6899	0	10.019852	3.825468
清单项目综合单价												34.119676	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	1.14367	1.3891		1.59					
		技工人工费		元	3.88134	1.3601		5.28					
		高级技工人工费		元	0.80767	1.3754		1.11					
		普工人工费(安装)		元	0.61586	1.3891		0.86					
		技工人工费(安装)		元	2.08985	1.3601		2.84					
		高级技工人工费(安装)		元	0.43514	1.3754		0.6					
		增加人工费		元	0.30933	1		0.31					
	材料	型钢(综合)		kg	1.05	4.36		4.58					
		膨胀螺栓(综合)		kg	0.0424	7.5		0.32					
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)		kg	0.04243	7.1		0.3					
		尼龙砂轮片 φ100mm		片	0.00092	4.27		0					
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.06713	6.33		0.42					
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.01728	21.5		0.37					
		冲击钻头 φ10mm~20mm		个	0.01351	7.2		0.1					
		电		kW·h	0.00062	0.77		0					
		机油		kg	0.00603	12		0.07					
		氧气(工业用)		m3	0.04176	19.58		0.82					
		乙炔气		kg	0.01392	16.54		0.23					
		电		kWh	0.033	0.77		0.03					
		其他材料费		元	0.1413	1		0.14					
		1:2.5水泥砂浆		m3	0.00075	410		0.31					
		主材											
	设备												
	机械	立式钻床 孔径D(mm) D=25		台班	0.00464	198.38		0.92					
		台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.01067	192.36		2.05					
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400		台班	0.01176	23.37		0.27					
		直流电焊机 功率P(kW) P=20		台班	0.03876	162.55		6.3					
		增加机械费		元	0.47136	1		0.47					
	项目编码	031201003001			项目名称		金属结构刷油		计量单位	kg	工程量	154.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	49	1.62	0	12.99	11.74	0.49	0.0162	0	0.1299	0.1174
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	24.18	15.56	0	6.5	6.53	0.2418	0.1556	0	0.065	0.0653
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.35	13.17	0	6.5	6.24	0.2335	0.1317	0	0.065	0.0624
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	23.35	13.71	0	12.99	6.69	0.2335	0.1371	0	0.1299	0.0669
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	23.35	12.62	0	12.99	6.64	0.2335	0.1262	0	0.1299	0.0664
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0144	2.52	0	0	3.84	0.81	0.036288	0	0	0.055296	0.011664
小计									1.468588	0.5668	0	0.574996	0.390064
清单项目综合单价												3.000448	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	0.45202	1.3891		0.63					
		技工人工费		元	0.49637	1.3601		0.68					
		高级技工人工费		元	0.09404	1.3754		0.13					
		增加人工费		元	0.036095	1		0.04					
	材料	钢丝刷		把	0.0015	2.77		0					
		铁砂布 0#-2#		张	0.0109	0.75		0.01					
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.0211	13.37		0.28					
		醇酸磁漆		kg	0.0174	13.48		0.23					
		溶剂汽油		kg	0.00087	6		0.01					
		醇酸漆稀释剂(X6)		kg	0.0042	6.86		0.03					
		其他材料费		元	0.00375	1		0					
		主材											
设备													

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0004	1299.34	0.52					
		增加机械费			元	0.055002	1	0.06					
项目编码	030413002001	项目名称		雷(压)槽			计量单位	m	工程量	357.6			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷雨槽、刨内砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.17	0.1	0	0	8.4	3.817	0.01	0	0	0.84
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.71	0.76	0	0	1.95	0.871	0.076	0	0	0.195
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0469	2.52	0	0	3.84	0.81	0.118188	0	0	0.180096	0.037989
小计									4.806188	0.086	0	0.180096	1.072989
清单项目综合单价									6.145273				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			技工人工费	元	3.4471	1.3601	4.69					
				增加人工费	元	0.118138	1	0.12					
	材料			水	m3	0.0005	4.76	0					
				其他材料费	元	0.01	1	0.01					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.180019	1	0.18					
项目编码	030413002002	项目名称		雷(压)槽			计量单位	m	工程量	141.7			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷雨槽、刨内砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	50.77	0.15	0	0	11.18	5.077	0.015	0	0	1.118
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.67	1.16	0	0	2.63	1.167	0.116	0	0	0.263
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0625	2.52	0	0	3.84	0.81	0.1575	0	0	0.24	0.050625
小计									6.4015	0.131	0	0.24	1.431625
清单项目综合单价									8.204125				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			技工人工费	元	4.5907	1.3601	6.24					
				增加人工费	元	0.157348	1	0.16					
	材料			水	m3	0.0008	4.76	0					
				其他材料费	元	0.015	1	0.02					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.239768	1	0.24					
项目编码	031001005001	项目名称		铸铁管			计量单位	m	工程量	84.33			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-225	室内柔性抗震铸铁排水 管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) DN≤50	10m	0.1	372.19	787.32	0	0	121.28	37.219	78.732	0	0	12.128
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3722	2.52	0	0	3.84	0.81	0.937944	0	0	1.429248	0.301482
小计									38.156944	78.732	0	1.429248	12.429482
清单项目综合单价									130.747674				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	5.2663	1.3891	7.32					
				技工人工费	元	17.8469	1.3601	24.27					
				高级技工人工费	元	4.0934	1.3754	5.63					
				增加人工费	元	0.937919	1	0.94					
	材料			排水橡胶密封圈 DN50	个	1.666	2.09	3.48					
				六角带帽螺栓带垫 M8×14~75	套	5.148	0.25	1.29					
				柔性抗震铸铁排水 管 DN50 δ=5.5mm	m	0.88	69.19	60.89					
				室内排水柔性铸铁管接头件 DN50	个	0.657	12.44	8.17					
				法兰压盖 DN50(室内排水)	个	1.666	2.8	4.66					
				透气帽(铅丝球) DN50	个	0.001	4.93	0					
				水	m3	0.002	4.76	0.01					
				其他材料费	元	0.223	1	0.22					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	1.42921	1	1.43					
项目编码	031001005002	项目名称		铸铁管			计量单位	m	工程量	75.94			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-226	室内柔性抗震铸铁排水 管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 50< DN≤75	10m	0.1	445.26	1226.5	0	0	159.32	44.526	122.65	0	0	15.932
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.446	2.52	0	0	3.84	0.81	1.12392	0	0	1.71264	0.36126
小计									45.64992	122.65	0	1.71264	16.29326
清单项目综合单价									186.30582				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	6.3006	1.3891	8.75					
				技工人工费	元	21.3611	1.3601	29.05					
				高级技工人工费	元	4.8868	1.3754	6.72					
				增加人工费	元	1.122054	1	1.12					
	材料			排水橡胶密封圈 DN75	个	2.287	2.9	6.63					
				六角带帽螺栓带垫 M10×30~75	套	7.067	0.49	3.46					
				柔性抗震铸铁排水 管 DN75 δ=5.5mm	m	0.93	80.86	75.2					
				室内排水柔性铸铁管接头件 DN75	个	0.904	31.57	28.54					
				法兰压盖 DN75(室内排水)	个	2.287	3.7	8.46					
				透气帽(铅丝球) DN75	个	0.008	6.62	0.05					
				水	m3	0.009	4.76	0.04					
				其他材料费	元	0.258	1	0.26					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	1.709796	1	1.71					
项目编码	031001005003	项目名称		铸铁管			计量单位	m	工程量	88.4			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-227	室内柔性抗震铸铁排水 管安装(柔性接口) 公 称直径DN(mm) 75< DN≤100	10m	0.1	574.94	1620	0	0	207.54	57.494	162	0	0	20.754	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.575	2.52	0	0	3.84	0.81	1.449	0	0	2.208	0.46575	
小计									58.943	162	0	2.208	21.21975	
清单项目综合单价									244.370750					
费用明细	-	内容			单位			数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元			8.128	1.3891		11.29			
		技工人工费			元			27.5735	1.3601		37.5			
		高级技工人工费			元			6.3251	1.3754		8.7			
		增加人工费			元			1.448849	1		1.45			
	材料	排水橡胶密封圈 DN100			个			2.534	4.32		10.95			
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75			套			7.83	0.54		4.23			
		柔性抗震铸铁排水管 DN100 δ=5.5mm			m			0.89	112		99.68			
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN100			个			1.055	32.94		34.75			
		法兰压盖 DN100(室内排水)			个			2.534	4.7		11.91			
		透气帽(铅丝球) DN100			个			0.02	8.31		0.17			
		水			m3			0.009	4.76		0.04			
		其他材料费			元			0.274	1		0.27			
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费			元			2.20777	1		2.21			
项目编码	031001006001			项目名称			塑料管		计量单位		m		工程量	206.68
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63	10m	0.1	222.5	128.88	0	0	55.42	22.25	12.888	0	0	5.542	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2225	2.52	0	0	3.84	0.81	0.5607	0	0	0.8544	0.180225	
小计									22.8107	12.888	0	0.8544	5.722225	
清单项目综合单价									42.275325					
费用明细	-	内容			单位			数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元			3.1448	1.3891		4.37			
		技工人工费			元			10.6672	1.3601		14.51			
		高级技工人工费			元			2.4528	1.3754		3.37			
		增加人工费			元			0.5607	1		0.56			
	材料	锯条			根			0.068	0.77		0.05			
		粘合剂			kg			0.033	22.27		0.73			
		PVC排水管DN50			m			1.012	5.22		5.28			
		承插塑料排水管件 DN50			个			1.23	2.34		2.88			
		伸缩节 DN50			个			0.35	5.9		2.07			
		透气帽(铅丝球) DN50			个			0.046	4.93		0.23			
		其他材料费			元			1.648	1		1.65			
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费			元			0.8544	1		0.85			
项目编码	031001006002			项目名称			塑料管		计量单位		m		工程量	624.6
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75	10m	0.1	243.53	167.19	0	0	61.96	24.353	16.719	0	0	6.196	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2436	2.52	0	0	3.84	0.81	0.613872	0	0	0.935424	0.197316	
小计									24.966872	16.719	0	0.935424	6.393316	
清单项目综合单价									49.014612					
费用明细	-	内容			单位			数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元			3.4389	1.3891		4.78			
		技工人工费			元			11.6887	1.3601		15.9			
		高级技工人工费			元			2.674	1.3754		3.68			
		增加人工费			元			0.613695	1		0.61			
	材料	锯条			根			0.083	0.77		0.06			
		粘合剂			kg			0.05	22.27		1.11			
		PVC排水管DN75			m			1.005	8.05		8.09			
		承插塑料排水管件 dn75			个			0.92	3.79		3.49			
		伸缩节 dn75			个			0.35	8.81		3.08			
		透气帽(铅丝球) DN65			个			0.05	4.93		0.25			
		其他材料费			元			0.633	1		0.63			
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费			元			0.935155	1		0.94			
项目编码	031001006003			项目名称			塑料管		计量单位		m		工程量	311.01
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110	10m	0.1	273.78	359.39	0	0	78.23	27.378	35.939	0	0	7.823	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2738	2.52	0	0	3.84	0.81	0.689976	0	0	1.051392	0.221778	
小计									28.067976	35.939	0	1.051392	8.044778	
清单项目综合单价									73.103146					
费用明细	-	内容			单位			数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元			3.8741	1.3891		5.38			
		技工人工费			元			13.1333	1.3601		17.86			
		高级技工人工费			元			3.0053	1.3754		4.13			
		增加人工费			元			0.689925	1		0.69			
	材料	锯条			根			0.194	0.77		0.15			
		粘合剂			kg			0.124	22.27		2.76			
		PVC排水管DN100			m			0.95	14.22		13.51			
		承插塑料排水管件 dn110			个			1.156	9.73		11.25			
		伸缩节 dn110			个			0.35	19.95		6.98			
		透气帽(铅丝球) DN100			个			0.05	8.31		0.42			
		其他材料费			元			0.873	1		0.87			
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费			元			1.051315	1		1.05			
项目编码	031001002001			项目名称			钢管		计量单位		m		工程量	49.35
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030801-52	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	10m	0.1	386.39	1294.88	0	13.89	150.72	38.639	129.488	0	1.389	15.072			
BCL_3	沟槽管件 DN100	个	1	0	38.85	0	0	1.94	0	38.85	0	0	1.94			
BCL_4	卡箍 (含胶圈) DN100	套	1	0	19.95	0	0	1	0	19.95	0	0	1			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3864	2.52	0	0	3.84	0.81	0.973728	0	0	1.483776	0.312984			
小计									39.612728	188.288	0	2.872776	18.324984			
清单项目综合单价									249.098488							
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元			5.4621			1.3891		7.59			
		技工人工费			元			18.5417			1.3601		25.22			
		高级技工人工费			元			4.2412			1.3754		5.83			
		增加人工费			元			0.9737			1		0.97			
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm			kg			0.012			5.5		0.07			
		卡箍连接件(含胶圈) DN100			套			0.8656			39.12		33.86			
		砂轮片 Φ400mm			片			0.025			18.3		0.46			
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm			m			0.968			59.04		57.15			
		沟槽管件 DN100			个			0.36			104.4		37.58			
		水			m3			0.015			4.76		0.07			
		其他材料费			元			0.296			1		0.3			
		沟槽管件 DN100			个			0.303951			38.85		11.81			
		卡箍 (含胶圈) DN100			套			0.303951			19.95		6.06			
	主材															
	设备															
	机械	其他机械费			元			1.002			1		1			
		增加机械费			元			1.483734			1		1.48			
		管子切断机 管径D (mm) D≤150			台班			0.01			34.71		0.35			
		试压泵 压力P (MPa) P=6			台班			0.0002			202.38		0.04			
项目编码	031001006004			项目名称			塑料管			计量单位		m		工程量		20.94
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
040401-192换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn (mm) dn≤110	10m	0.1	87.12	345.83	0	0.72	36.52	8.712	34.583	0	0.072	3.652			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0872	2.52	0	0	3.84	0.81	0.219744	0	0	0.334848	0.070632			
小计									8.931744	34.583	0	0.406848	3.722632	47.644224		
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元			1.5669			1.3891		2.18			
		技工人工费			元			3.9096			1.3601		5.32			
		高级技工人工费			元			0.8854			1.3754		1.22			
		增加人工费			元			0.219543			1		0.22			
	材料	砂布			张			0.0522			1.25		0.07			
		润滑油			kg			0.0074			3.2		0.02			
		其他材料费(按百分比计算)			元			0.001			1		0			
	主材	橡胶圈 DN75			个			0.206			14		2.88			
		聚丙烯FRPP中空缠绕管DN75			m			1.06			29.82		31.61			
	设备															
	机械	增加机械费			元			0.334542			1		0.33			
		半自动切割机 厚度T (mm) T=100			台班			0.0004			179.18		0.07			
项目编码	031001006005			项目名称			塑料管			计量单位		m		工程量		18.36
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
040401-192换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn (mm) dn≤110	10m	0.1	87.12	345.83	0	0.72	36.52	8.712	34.583	0	0.072	3.652			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0872	2.52	0	0	3.84	0.81	0.219744	0	0	0.334848	0.070632			
小计									8.931744	34.583	0	0.406848	3.722632	47.644224		
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元			1.5669			1.3891		2.18			
		技工人工费			元			3.9096			1.3601		5.32			
		高级技工人工费			元			0.8854			1.3754		1.22			
		增加人工费			元			0.219539			1		0.22			
	材料	砂布			张			0.0522			1.25		0.07			
		润滑油			kg			0.0074			3.2		0.02			
		其他材料费(按百分比计算)			元			0.001			1		0			
	主材	橡胶圈 DN100			个			0.206			14		2.88			
		聚丙烯FRPP中空缠绕管DN100			m			1.06			29.82		31.61			
	设备															
机械	增加机械费			元			0.334536			1		0.33				
	半自动切割机 厚度T (mm) T=100			台班			0.0004			179.18		0.07				
项目编码	031004008001			项目名称			其他成品卫生器具			计量单位		组		工程量		3
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030803-71换	地面扫除口安装 公称直径DN (mm) DN≤50	10个	0.1	99.64	124.44	0	0	28.15	9.964	12.444	0	0	2.815			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0997	2.52	0	0	3.84	0.81	0.251244	0	0	0.382848	0.080757			
小计									10.215244	12.444	0	0.382848	2.895757	25.937849		
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元			1.4149			1.3891		1.97			
		技工人工费			元			4.7816			1.3601		6.5			
		高级技工人工费			元			1.088			1.3754		1.5			
		增加人工费			元			0.251076			1		0.25			
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg			0.4			0.385		0.15			
		清扫口DN50			个			1			11.99		11.99			
		其他材料费			元			0.3			1		0.3			
	主材															
	设备															
机械	增加机械费			元			0.382592			1		0.38				
项目编码	031004008002			项目名称			其他成品卫生器具			计量单位		组		工程量		34
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030803-72换	地面扫除口安装 公称直径DN (mm) 50<DN≤80	10个	0.1	126.27	187.14	0	0	37.15	12.627	18.714	0	0	3.715			

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1263	2.52	0	0	3.84	0.81	0.318276	0	0	0.484992	0.102303	
小计									12.945276	18.714	0	0.484992	3.817303	
清单项目综合单价														35.961571
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	1.7846	1.3891	2.48						
				技工人工费	元	6.0628	1.3601	8.25						
				高级技工人工费	元	1.3827	1.3754	1.9						
				增加人工费	元	0.318202	1	0.32						
	材料			普通水泥 32.5(R)	kg	0.45	0.386	0.17						
				清扫口DN75	个	1	18.24	18.24						
				其他材料费	元	0.3	1	0.3						
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	0.484879	1	0.48						
	项目编码	031004008003		项目名称		其他成品卫生器具			计量单位	组	工程量	21		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-73换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	10个	0.1	129.05	265.23	0	0	41.67	12.905	26.523	0	0	4.167	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1291	2.52	0	0	3.84	0.81	0.325332	0	0	0.495744	0.104571	
小计									13.230332	26.523	0	0.495744	4.271571	
清单项目综合单价														44.520647
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	1.8283	1.3891	2.54						
				技工人工费	元	6.1849	1.3601	8.41						
				高级技工人工费	元	1.4203	1.3754	1.95						
				增加人工费	元	0.325212	1	0.33						
	材料			普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.386	0.19						
				清扫口DN100	个	1	26.03	26.03						
				其他材料费	元	0.3	1	0.3						
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	0.495561	1	0.5						
	项目编码	031004008004		项目名称		其他成品卫生器具			计量单位	组	工程量	62		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50	10个	0.1	218.2	645.62	0	0	80.31	21.82	64.562	0	0	8.031	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2182	2.52	0	0	3.84	0.81	0.549864	0	0	0.837888	0.176742	
小计									22.369864	64.562	0	0.837888	8.207742	
清单项目综合单价														95.977494
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	3.0902	1.3891	4.29						
				技工人工费	元	10.4626	1.3601	14.23						
				高级技工人工费	元	2.3973	1.3754	3.3						
				增加人工费	元	0.549864	1	0.55						
	材料			普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.386	0.23						
				焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	21.4	2.14						
				存水弯(铸铁)DN50	个	1	33.2	33.2						
				圆形地漏DN50	个	1	28.95	28.95						
				其他材料费	元	0.04	1	0.04						
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	0.837888	1	0.84						
项目编码	031004008005		项目名称		其他成品卫生器具			计量单位	组	工程量	2			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	10个	0.1	431.25	909.91	0	0	140.41	43.125	90.991	0	0	14.041	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4313	2.52	0	0	3.84	0.81	1.086876	0	0	1.656192	0.349353	
小计									44.211876	90.991	0	1.656192	14.390353	
清单项目综合单价														151.249421
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	6.1049	1.3891	8.48						
				技工人工费	元	20.6801	1.3601	28.13						
				高级技工人工费	元	4.7391	1.3754	6.52						
				增加人工费	元	1.08675	1	1.09						
	材料			普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.386	0.25						
				焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	34.6	3.46						
				存水弯(铸铁)DN75	个	1	42.37	42.37						
				圆形地漏DN75	个	1	44.85	44.85						
				其他材料费	元	0.06	1	0.06						
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	1.656	1	1.66						
项目编码	031004008006		项目名称		其他成品卫生器具			计量单位	组	工程量	2			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	10个	0.1	431.25	909.91	0	0	140.41	43.125	90.991	0	0	14.041	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4313	2.52	0	0	3.84	0.81	1.086876	0	0	1.656192	0.349353	
小计									44.211876	90.991	0	1.656192	14.390353	
清单项目综合单价														151.249421
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	6.1049	1.3891	8.48						
				技工人工费	元	20.6801	1.3601	28.13						
				高级技工人工费	元	4.7391	1.3754	6.52						
				增加人工费	元	1.08675	1	1.09						
	材料			普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.386	0.25						
				焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	34.6	3.46						
				存水弯(铸铁)DN75	个	1	42.37	42.37						
				其他材料费	元	0.06	1	0.06						
				洗衣机地漏DN75	个	1	44.85	44.85						

工程量清单综合单价分析表

	主材																			
	设备																			
	机械																			
	增加机械费				元		1.656		1		1.66									
项目编码	031201001001			项目名称			管道刷油			计量单位		m2		工程量		74.38				
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	28.62	20.32	0	0	7.32	2.862	2.032	0	0	0.732							
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	28.62	17.97	0	0	7.2	2.862	1.797	0	0	0.72							
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.1	30.07	18.31	0	0	7.53	3.007	1.831	0	0	0.753							
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.1	29.21	16.82	0	0	7.27	2.921	1.682	0	0	0.727							
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1166	2.52	0	0	3.84	0.81	0.293832	0	0	0.447744	0.094446							
小计									11.945832	7.342	0	0.447744	3.026446							
清单项目综合单价																				
22.762022																				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)									
			普工人工费	元	3.7002	1.3891		5.14												
			技工人工费	元	4.1548	1.3601		5.65												
			高级技工人工费	元	0.6268	1.3754		0.86												
			增加人工费	元	0.293632	1		0.29												
	材料	-	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	13.37		3.7												
			醇酸磁漆	kg	0.232	13.48		3.13												
			溶剂汽油	kg	0.021	6		0.13												
			醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.056	6.86		0.38												
	主材	-																		
	设备	-																		
	机械	-																		
	增加机械费				元	0.447439	1	0.45												
项目编码	031002001002			项目名称			管道支架			计量单位		kg		工程量		263.96				
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
030808-1	管道支架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	797.86	593.47	0	677.68	250.69	7.9786	5.9347	0	6.7768	2.5069							
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	429.64	175.52	0	277.15	121.91	4.2964	1.7552	0	2.7715	1.2191							
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1228	2.52	0	0	3.84	0.81	0.309456	0	0	0.471552	0.099468							
小计									12.584456	7.6899	0	10.019852	3.825468							
清单项目综合单价																				
34.119676																				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)									
			普工人工费	元	1.14367	1.3891		1.59												
			技工人工费	元	3.88134	1.3601		5.28												
			高级技工人工费	元	0.80767	1.3754		1.11												
			普工人工费(安装)	元	0.61586	1.3891		0.86												
			技工人工费(安装)	元	2.08985	1.3601		2.84												
			高级技工人工费(安装)	元	0.43514	1.3754		0.6												
			增加人工费	元	0.30933	1		0.31												
	材料	-	型钢(综合)	kg	1.05	4.36		4.58												
			膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5		0.32												
			六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	7.1		0.3												
			尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	4.27		0												
			低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.06713	6.33		0.42												
			尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	21.5		0.37												
			冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.01351	7.2		0.1												
			电	kW·h	0.00062	0.77		0												
			机油	kg	0.00603	12		0.07												
			氧气(工业用)	m3	0.04176	19.58		0.82												
			乙炔气	kg	0.01392	16.54		0.23												
			电	kWh	0.033	0.77		0.03												
			其他材料费	元	0.1413	1		0.14												
			1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410		0.31												
	主材	-																		
	设备	-																		
	机械	-	增加机械费	元	0.47136	1		0.47												
			立式钻床 孔径D(mm) D≤25	台班	0.00464	198.38		0.92												
			台式钻床 孔径D(mm) D≤16	台班	0.01067	192.36		2.05												
			砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.01176	23.37		0.27												
			直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.03876	162.55		6.3												
项目编码	031201003002			项目名称	金属结构刷油			计量单位	kg		工程量	263.96								
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	24.18	15.56	0	6.5	6.53	0.2418	0.1556	0	0.065	0.0653							
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.35	13.17	0	6.5	6.24	0.2335	0.1317	0	0.065	0.0624							
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	23.35	13.71	0	12.99	6.69	0.2335	0.1371	0	0.1299	0.0669							
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	23.35	12.62	0	12.99	6.64	0.2335	0.1262	0	0.1299	0.0664							
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0095	2.52	0	0	3.84	0.81	0.02394	0	0	0.03648	0.007695							
小计									0.96624	0.5506	0	0.42628	0.268695							
清单项目综合单价																				
2.211815																				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)									
			普工人工费	元	0.29936	1.3891		0.42												
			技工人工费	元	0.33499	1.3601		0.46												
			高级技工人工费	元	0.0516	1.3754		0.07												
			增加人工费	元	0.023745	1		0.02												
	材料	-	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	13.37		0.28												
材料	-	醇酸磁漆	kg	0.0174	13.48		0.23													
		溶剂汽油	kg	0.00087	6		0.01													
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.0042	6.86		0.03													
主材	-																			
设备	-																			
机械	-																			
增加机械费				元	0.036183	1	0.04													
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0003	1299.34	0.39													

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-给排水工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	7238.41	
2	履约担保手续费	150.79	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	5618.51	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-给排水工程
标 段: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					13007.71
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	7238.41
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	5878.39
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1360.02
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	150.79
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_R6F+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	5618.51
1-10-1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5618.51	5618.51
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
			合计				13007.71

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-给排水工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-给排水工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-给排水工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-给排水工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-给排水工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	12333.7
1	增值税应纳税额	A5	3.02	11012.23
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1321.47
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	17248.92
合计				29582.62

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		动力配电					4526447.50	0	
1-1	030404017001	配电箱	1. 名称:一层动力配电柜(一)2-1AP01 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	8532.1	8532.1	0	
1-2	030404017002	配电箱	1. 名称:一层动力配电柜(一)2-1AP02 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	7800.1	7800.1	0	
1-3	030404017003	配电箱	1. 名称:一层动力配电柜(一)2-1AP03 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	12377.1	12377.1	0	
1-4	030404017004	配电箱	1. 名称:二层动力配电柜(一)2-2AP01 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5368.1	5368.1	0	
1-5	030404017005	配电箱	1. 名称:二层动力配电柜(二)2-2AP02 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5796.1	5796.1	0	
1-6	030404017006	配电箱	1. 名称:三层动力配电柜(一)2-3AP01 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5719.1	5719.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 2 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7	030404017007	配电箱	1. 名称:三层动力配电柜(二)2-3AP02 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5388.1	5388.1	0	
1-8	030404017008	配电箱	1. 名称:四层动力配电柜(一)2-4AP01 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5715.1	5715.1	0	
1-9	030404017009	配电箱	1. 名称:四层动力配电柜(二)2-4AP02 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5251.1	5251.1	0	
1-10	030404017010	配电箱	1. 名称:五层动力配电柜(一)2-5AP01 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	6416.1	6416.1	0	
1-11	030404017011	配电箱	1. 名称:五层动力配电柜(二)2-5AP02 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	6416.1	6416.1	0	
1-12	030404017012	配电箱	1. 名称:六层动力配电柜(一)2-6AP01 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	6629.1	6629.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气
工程

第 3 页, 共 81 页

工程名称:

标段:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-13	030404017013	配电箱	1. 名称:六层动力配电柜(二)2-6AP02 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	6791.1	6791.1	0	
1-14	030404017014	配电箱	1. 名称:七层动力配电柜(一)2-7AP01 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5451.1	5451.1	0	
1-15	030404017015	配电箱	1. 名称:广告牌控制箱AL-ggp(防水) 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	2	3338.1	6676.2	0	
1-16	030404017016	配电箱	1. 名称:屋顶泛光照明箱2-wdfgAL 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5721.1	5721.1	0	
1-17	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1292.1	1292.1	0	
1-18	030404017018	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1338.1	1338.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 4 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-19	030404017019	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP3 2. 安装方式:明装 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1862.1	1862.1	0	
1-20	030404017020	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP4 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	706.52	706.52	0	
1-21	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP5 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1338.1	1338.1	0	
1-22	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP6 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	706.52	706.52	0	
1-23	030404017023	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP7 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	706.52	706.52	0	
1-24	030404017024	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP8 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	706.52	706.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气
工程

第 5 页, 共 81 页

工程名称:

标段:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-25	030404017025	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP9 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	706.52	706.52	0	
1-26	030404017026	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP10 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1338.1	1338.1	0	
1-27	030404017027	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP11 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1338.1	1338.1	0	
1-28	030404017028	配电箱	1. 名称:预留LED电源箱2-1AL-LED 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	738.1	738.1	0	
1-29	030404017029	配电箱	1. 名称:配电箱2-1ALbg 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1695.1	1695.1	0	
1-30	030404017030	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP12 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1864.1	1864.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 6 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-31	030404017031	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP13 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1864.1	1864.1	0	
1-32	030404017032	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP14 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1864.1	1864.1	0	
1-33	030404017033	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP15 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1864.1	1864.1	0	
1-34	030404017034	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP16 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1864.1	1864.1	0	
1-35	030404017035	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP17 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1864.1	1864.1	0	
1-36	030404017036	配电箱	1. 名称:配电箱2-UPS 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	7338.1	7338.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 7 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-37	030404017037	配电箱	1. 名称:双切箱2-1jksAL 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	9860.1	9860.1	0	
1-38	030404017038	配电箱	1. 名称:配电箱2-1ALrd-ah、配电箱3-1ALrd-ah、配电箱3-5ALrd-ah 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋、3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	3	1638.1	4914.3	0	
1-39	030404017039	配电箱	1. 名称:配电箱2-5ALrd-ah 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1538.1	1538.1	0	
1-40	030404017040	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP18 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	3011.1	3011.1	0	
1-41	030404017041	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP19 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	3011.1	3011.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 8 页, 共 81 页

工程名称:

工程

标段:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-42	030404017042	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP20 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1272.1	1272.1	0	
1-43	030404017043	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP21 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1272.1	1272.1	0	
1-44	030404017044	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP22 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1152.1	1152.1	0	
1-45	030404017045	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP23 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1176.1	1176.1	0	
1-46	030404017046	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP24 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	706.52	706.52	0	
1-47	030404017047	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP25 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	706.52	706.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 9 页, 共 81 页

工程名称:

工程

标段:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-48	030404017048	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP26 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	706.52	706.52	0	
1-49	030404017049	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP27 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	706.52	706.52	0	
1-50	030404017050	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP28 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	706.52	706.52	0	
1-51	030404017051	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP29 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1338.1	1338.1	0	
1-52	030404017052	配电箱	1. 名称:配电箱2-1AP30 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	4338.1	4338.1	0	
1-53	030404017053	配电箱	1. 名称:配电箱2-2ALzt 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	3027.1	3027.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 10 页, 共 81 页

工程名称:

工程

标段:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-54	030404017054	配电箱	1. 名称:配电箱2-2AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1864.1	1864.1	0	
1-55	030404017055	配电箱	1. 名称:配电箱2-2AP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1864.1	1864.1	0	
1-56	030404017056	配电箱	1. 名称:配电箱2-2AP3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1864.1	1864.1	0	
1-57	030404017057	配电箱	1. 名称:配电箱2-2AP4 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1864.1	1864.1	0	
1-58	030404017058	配电箱	1. 名称:配电箱2-2AP5 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1864.1	1864.1	0	
1-59	030404017059	配电箱	1. 名称:配电箱2-2AP6 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1864.1	1864.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 11 页, 共 81 页

工程名称:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-60	030404017060	配电箱	1. 名称:配电箱2-2AP7 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1265.1	1265.1	0	
1-61	030404017061	配电箱	1. 名称:配电箱2-2AP8 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1265.1	1265.1	0	
1-62	030404017062	配电箱	1. 名称:配电箱2-2AP9 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1265.1	1265.1	0	
1-63	030404017063	配电箱	1. 名称:配电箱2-2AP10 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1245.1	1245.1	0	
1-64	030404017064	配电箱	1. 名称:配电箱2-2AP11 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2125.1	2125.1	0	
1-65	030404017065	配电箱	1. 名称:配电箱2-2AP12 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2125.1	2125.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 12 页, 共 81 页

工程名称:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-66	030404017066	配电箱	1. 名称:配电箱2-2AP13 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1152.1	1152.1	0	
1-67	030404017067	配电箱	1. 名称:配电箱2-2ALbg 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2109.1	2109.1	0	
1-68	030404017068	配电箱	1. 名称:配电箱2-3AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1048.1	1048.1	0	
1-69	030404017069	配电箱	1. 名称:配电箱2-3AP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1048.1	1048.1	0	
1-70	030404017070	配电箱	1. 名称:配电箱2-3AP3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1654.1	1654.1	0	
1-71	030404017071	配电箱	1. 名称:配电箱2-3AP4 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1048.1	1048.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 13 页, 共 81 页

工程名称:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-72	030404017072	配电箱	1. 名称:配电箱2-3AP5 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2115.1	2115.1	0	
1-73	030404017073	配电箱	1. 名称:配电箱2-3AP6 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2115.1	2115.1	0	
1-74	030404017074	配电箱	1. 名称:配电箱2-3AP7 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2509.1	2509.1	0	
1-75	030404017075	配电箱	1. 名称:配电箱2-3AP8 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1572.1	1572.1	0	
1-76	030404017076	配电箱	1. 名称:配电箱2-3AP9 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1865.1	1865.1	0	
1-77	030404017077	配电箱	1. 名称:配电箱2-3AP10 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1528.1	1528.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 14 页, 共 81 页

工程名称:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-78	030404017078	配电箱	1. 名称:配电箱2-3AP11 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1245.1	1245.1	0	
1-79	030404017079	配电箱	1. 名称:配电箱2-3AP12 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	3155.1	3155.1	0	
1-80	030404017080	配电箱	1. 名称:配电箱2-3AP13 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1245.1	1245.1	0	
1-81	030404017081	配电箱	1. 名称:配电箱2-3AP14 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	933.52	933.52	0	
1-82	030404017082	配电箱	1. 名称:配电箱2-3ALbg 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2109.1	2109.1	0	
1-83	030404017083	配电箱	1. 名称:配电箱2-4AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1048.1	1048.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气
工程

第 15 页，共 81 页

工程名称：

标段：

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-84	030404017084	配电箱	1. 名称:配电箱2-4AP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2115.1	2115.1	0	
1-85	030404017085	配电箱	1. 名称:配电箱2-4AP3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1656.1	1656.1	0	
1-86	030404017086	配电箱	1. 名称:配电箱2-4AP4 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5381.1	5381.1	0	
1-87	030404017087	配电箱	1. 名称:配电箱2-4AP5 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2738.1	2738.1	0	
1-88	030404017088	配电箱	1. 名称:配电箱2-4AP6 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2996.1	2996.1	0	
1-89	030404017089	配电箱	1. 名称:配电箱2-4AP7 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2996.1	2996.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气
工程

第 16 页, 共 81 页

工程名称:

标段:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-90	030404017090	配电箱	1. 名称:配电箱2-4AP8 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2996.1	2996.1	0	
1-91	030404017091	配电箱	1. 名称:配电箱2-4AP9 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2996.1	2996.1	0	
1-92	030404017092	配电箱	1. 名称:配电箱2-4AP10 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2996.1	2996.1	0	
1-93	030404017093	配电箱	1. 名称:配电箱2-4AP11 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2996.1	2996.1	0	
1-94	030404017094	配电箱	1. 名称:配电箱2-4AP12 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1048.1	1048.1	0	
1-95	030404017095	配电箱	1. 名称:配电箱2-4AP13 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	933.52	933.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 17 页, 共 81 页

工程名称:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-96	030404017096	配电箱	1. 名称:配电箱2-4ALbg 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2109.1	2109.1	0	
1-97	030404017097	配电箱	1. 名称:配电箱2-4csjfAL 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1018.1	1018.1	0	
1-98	030404017098	配电箱	1. 名称:配电箱2-5AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1574.1	1574.1	0	
1-99	030404017099	配电箱	1. 名称:配电箱2-5AP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	933.52	933.52	0	
1-100	030404017100	配电箱	1. 名称:配电箱2-5AP3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	3273.1	3273.1	0	
1-101	030404017101	配电箱	1. 名称:配电箱2-5AP4 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	4762.1	4762.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 18 页, 共 81 页

工程名称:

工程

标段:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-102	030404017102	配电箱	1. 名称:配电箱2-5AP4-1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	3738.1	3738.1	0	
1-103	030404017103	配电箱	1. 名称:配电箱2-5AP5 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	4001.1	4001.1	0	
1-104	030404017104	配电箱	1. 名称:配电箱2-5AP6 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2365.1	2365.1	0	
1-105	030404017105	配电箱	1. 名称:配电箱2-5AP7 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2777.1	2777.1	0	
1-106	030404017106	配电箱	1. 名称:配电箱2-5AP8 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2688.1	2688.1	0	
1-107	030404017107	配电箱	1. 名称:配电箱2-5AP9 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2029.1	2029.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 19 页, 共 81 页

工程名称:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-108	030404017108	配电箱	1. 名称:配电箱2-5AP10 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	3722.1	3722.1	0	
1-109	030404017109	配电箱	1. 名称:配电箱2-5AP11 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2581.1	2581.1	0	
1-110	030404017110	配电箱	1. 名称:配电箱2-5AP12 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	933.52	933.52	0	
1-111	030404017111	配电箱	1. 名称:配电箱2-5AP13 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	3712.1	3712.1	0	
1-112	030404017112	配电箱	1. 名称:配电箱2-5AP14 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2365.1	2365.1	0	
1-113	030404017113	配电箱	1. 名称:配电箱2-5AP15 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2844.1	2844.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 20 页，共 81 页

工程名称：

标段：

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-114	030404017114	配电箱	1. 名称:配电箱2-5ALbg 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2109.1	2109.1	0	
1-115	030404017115	配电箱	1. 名称:控制箱5AP3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	4338.1	4338.1	0	
1-116	030404017116	配电箱	1. 名称:配电箱2-6AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1637.1	1637.1	0	
1-117	030404017117	配电箱	1. 名称:配电箱2-6AP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1872.1	1872.1	0	
1-118	030404017118	配电箱	1. 名称:配电箱2-6AP3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2328.1	2328.1	0	
1-119	030404017119	配电箱	1. 名称:配电箱2-6AP4 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2328.1	2328.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 21 页, 共 81 页

工程名称:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-120	030404017120	配电箱	1. 名称:配电箱2-6AP5 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1097.1	1097.1	0	
1-121	030404017121	配电箱	1. 名称:配电箱2-6AP6 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1718.1	1718.1	0	
1-122	030404017122	配电箱	1. 名称:配电箱2-6AP7 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1261.1	1261.1	0	
1-123	030404017123	配电箱	1. 名称:配电箱6AL1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1718.1	1718.1	0	
1-124	030404017124	配电箱	1. 名称:配电箱6AL2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	707.52	707.52	0	
1-125	030404017125	配电箱	1. 名称:配电箱6AL3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	707.52	707.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 22 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-126	030404017126	配电箱	1. 名称:配电箱6AL4 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	707.52	707.52	0	
1-127	030404017127	配电箱	1. 名称:配电箱6AL5 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	806.52	806.52	0	
1-128	030404017128	配电箱	1. 名称:配电箱6AL6 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	806.52	806.52	0	
1-129	030404017129	配电箱	1. 名称:配电箱6AL7 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1509.1	1509.1	0	
1-130	030404017130	配电箱	1. 名称:配电箱6AL8 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1509.1	1509.1	0	
1-131	030404017131	配电箱	1. 名称:配电箱6AL9 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1460.1	1460.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 23 页, 共 81 页

工程名称:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-132	030404017132	配电箱	1. 名称:配电箱6AL10 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1695.1	1695.1	0	
1-133	030404017133	配电箱	1. 名称:配电箱6AL11 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	806.52	806.52	0	
1-134	030404017134	配电箱	1. 名称:配电箱6AL12 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1509.1	1509.1	0	
1-135	030404017135	配电箱	1. 名称:配电箱6AL13 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1420.1	1420.1	0	
1-136	030404017136	配电箱	1. 名称:配电箱6AL14 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	806.52	806.52	0	
1-137	030404017137	配电箱	1. 名称:配电箱2-6ALbg 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1860.1	1860.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 24 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-138	030404017138	配电箱	1. 名称:配电箱2-7ALbg 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	3854.1	3854.1	0	
1-139	030404017139	配电箱	1. 名称:配电箱2-7ALhys1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2408.1	2408.1	0	
1-140	030404017140	配电箱	1. 名称:七层活动交流厅预留LED电源箱LED 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	4338.1	4338.1	0	
1-141	030404017141	配电箱	1. 名称:配电箱2-7ALhys2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1065.52	1065.52	0	
1-142	030404017142	配电箱	1. 名称:配电箱2-7AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1065.52	1065.52	0	
1-143	030404017143	配电箱	1. 名称:配电箱2-7AP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1065.52	1065.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 25 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-144	030404017144	配电箱	1. 名称:配电箱2-7AP3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	895.52	895.52	0	
1-145	030404017145	配电箱	1. 名称:配电箱2-1ALcf 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	3107.1	3107.1	0	
1-146	030404017146	配电箱	1. 名称:配电箱2-2ALcf 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2673.1	2673.1	0	
1-147	030404017147	配电箱	1. 名称:配电箱2-3ALcf 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2673.1	2673.1	0	
1-148	030404017148	配电箱	1. 名称:配电箱2-4ALcf 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2544.1	2544.1	0	
1-149	030404017149	配电箱	1. 名称:配电箱2-5ALcf 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2544.1	2544.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 26 页, 共 81 页

工程名称:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-150	030404017150	配电箱	1. 名称:配电箱2-6ALcf 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2544.1	2544.1	0	
1-151	030404017151	配电箱	1. 名称:配电箱2-7ALcf 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2544.1	2544.1	0	
1-152	030404017152	配电箱	1. 名称:配电箱2-1ktAP 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2506.1	2506.1	0	
1-153	030404017153	配电箱	1. 名称:配电箱2-2ktAP 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2483.1	2483.1	0	
1-154	030404017154	配电箱	1. 名称:配电箱2-3ktAP 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2459.1	2459.1	0	
1-155	030404017155	配电箱	1. 名称:配电箱2-4ktAP 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2469.1	2469.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 27 页, 共 81 页

工程名称:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-156	030404017156	配电箱	1. 名称:配电箱2-5ktAP 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2469.1	2469.1	0	
1-157	030404017157	配电箱	1. 名称:配电箱2-6ktAP 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2116.1	2116.1	0	
1-158	030404017158	配电箱	1. 名称:配电箱2-7ktAP 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2228.1	2228.1	0	
1-159	030404017159	配电箱	1. 名称:控制箱1AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1627.1	1627.1	0	
1-160	030404017160	配电箱	1. 名称:控制箱1AP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1627.1	1627.1	0	
1-161	030404017161	配电箱	1. 名称:控制箱2AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1627.1	1627.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 28 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-162	030404017162	配电箱	1. 名称:控制箱2AP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1627.1	1627.1	0	
1-163	030404017163	配电箱	1. 名称:控制箱2AP3~4、2AP7~8 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	4	806.52	3226.08	0	
1-164	030404017164	配电箱	1. 名称:控制箱2AP5~6 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	806.52	806.52	0	
1-165	030404017165	配电箱	1. 名称:控制箱3AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1627.1	1627.1	0	
1-166	030404017166	配电箱	1. 名称:控制箱3AP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1700.1	1700.1	0	
1-167	030404017167	配电箱	1. 名称:控制箱3AP3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1538.1	1538.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 29 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-168	030404017168	配电箱	1. 名称:控制箱4AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1678.1	1678.1	0	
1-169	030404017169	配电箱	1. 名称:控制箱4AP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1738.1	1738.1	0	
1-170	030404017170	配电箱	1. 名称:控制箱4AP3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1538.1	1538.1	0	
1-171	030404017171	配电箱	1. 名称:控制箱5AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1627.1	1627.1	0	
1-172	030404017172	配电箱	1. 名称:控制箱5AP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1627.1	1627.1	0	
1-173	030404017173	配电箱	1. 名称:控制箱5AP3~5 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1538.1	1538.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 30 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-174	030404017174	配电箱	1. 名称:控制箱6AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1627.1	1627.1	0	
1-175	030404017175	配电箱	1. 名称:控制箱6AP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1627.1	1627.1	0	
1-176	030404017176	配电箱	1. 名称:控制箱7AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1627.1	1627.1	0	
1-177	030404017177	配电箱	1. 名称:控制箱7AP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1627.1	1627.1	0	
1-178	030404017178	配电箱	1. 名称:控制箱7AP3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:2栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2774.1	2774.1	0	
1-179	030404017179	配电箱	1. 名称:一层动力配电箱(一)3-1AP01 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5545.1	5545.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 31 页, 共 81 页

工程名称:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-180	030404017180	配电箱	1. 名称:一层动力配电箱(二)3-1AP02 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5131.1	5131.1	0	
1-181	030404017181	配电箱	1. 名称:一层动力配电箱(三)3-1AP03 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	6412.1	6412.1	0	
1-182	030404017182	配电箱	1. 名称:一层动力配电箱(四)3-1AP04 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	7453.1	7453.1	0	
1-183	030404017183	配电箱	1. 名称:一层动力配电箱(五)3-1AP05 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	7511.1	7511.1	0	
1-184	030404017184	配电箱	1. 名称:二层动力配电箱(一)3-2AP01 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5349.1	5349.1	0	
1-185	030404017185	配电箱	1. 名称:二层动力配电箱(二)3-2AP02 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5343.1	5343.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 32 页, 共 81 页

工程名称:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-186	030404017186	配电箱	1. 名称:三层动力配电箱(一)3-3AP01 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	4439.1	4439.1	0	
1-187	030404017187	配电箱	1. 名称:三层动力配电箱(二)3-3AP02 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5225.1	5225.1	0	
1-188	030404017188	配电箱	1. 名称:四层动力配电箱(一)3-4AP01 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5396.1	5396.1	0	
1-189	030404017189	配电箱	1. 名称:四层动力配电箱(二)3-4AP02 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5660.1	5660.1	0	
1-190	030404017190	配电箱	1. 名称:五层动力配电箱(一)3-5AP01 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5352.1	5352.1	0	
1-191	030404017191	配电箱	1. 名称:五层动力配电箱(二)3-5AP02 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5209.1	5209.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 33 页, 共 81 页

工程名称:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-192	030404017192	配电箱	1. 名称:六层动力配电箱(一)3-6AP01 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	4429.1	4429.1	0	
1-193	030404017193	配电箱	1. 名称:六层动力配电箱(二)3-6AP02 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	4537.1	4537.1	0	
1-194	030404017194	配电箱	1. 名称:六层动力配电箱(三)3-6AP03 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	6758.1	6758.1	0	
1-195	030404017195	配电箱	1. 名称:七层动力配电箱(一)3-7APZ-1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2251.1	2251.1	0	
1-196	030404017196	配电箱	1. 名称:七层动力配电箱(二)3-7APZ-2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2251.1	2251.1	0	
1-197	030404017197	配电箱	1. 名称:七层洁净空调配电柜(一)3-7AP-KT1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2951.1	2951.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 34 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-198	030404017198	配电箱	1. 名称:七层洁净空调配电柜(二)3-7AP-KT2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	3451.1	3451.1	0	
1-199	030404017199	配电箱	1. 名称:双切箱3-3jfAL1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	20435.1	20435.1	0	
1-200	030404017200	配电箱	1. 名称:双切箱3-3jfAL2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	23160.1	23160.1	0	
1-201	030404017201	配电箱	1. 名称:配电箱UPS 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	7338.1	7338.1	0	
1-202	030404017202	配电箱	1. 名称:配电箱UPS 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	7338.1	7338.1	0	
1-203	030404017203	配电箱	1. 名称:配电箱3-1ALrd-ah 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	3538.1	3538.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 35 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-204	030404017204	配电箱	1. 名称:配电箱3-5ALrd-ah 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	3538.1	3538.1	0	
1-205	030404017205	配电箱	1. 名称:配电箱1AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	3745.1	3745.1	0	
1-206	030404017206	配电箱	1. 名称:配电箱1AP3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	9297.1	9297.1	0	
1-207	030404017207	配电箱	1. 名称:配电箱1AP4 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	11393.1	11393.1	0	
1-208	030404017208	配电箱	1. 名称:配电箱1AP5 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1572.1	1572.1	0	
1-209	030404017209	配电箱	1. 名称:配电箱1AP6 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1538.1	1538.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 36 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-210	030404017210	配电箱	1. 名称:配电箱1AP7 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1538.1	1538.1	0	
1-211	030404017211	配电箱	1. 名称:配电箱1AP8 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1876.1	1876.1	0	
1-212	030404017212	配电箱	1. 名称:配电箱1AP9 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2071.1	2071.1	0	
1-213	030404017213	配电箱	1. 名称:配电箱1AP10 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2044.1	2044.1	0	
1-214	030404017214	配电箱	1. 名称:配电箱1AP11 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2071.1	2071.1	0	
1-215	030404017215	配电箱	1. 名称:配电箱1AP12 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2071.1	2071.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气
工程

第 37 页, 共 81 页

工程名称:

标段:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-216	030404017216	配电箱	1. 名称:配电箱1AP13 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	4551.1	4551.1	0	
1-217	030404017217	配电箱	1. 名称:配电箱1AP14 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	3981.1	3981.1	0	
1-218	030404017218	配电箱	1. 名称:配电箱1AP15 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	3188.1	3188.1	0	
1-219	030404017219	配电箱	1. 名称:配电箱1AP16 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1858.1	1858.1	0	
1-220	030404017220	配电箱	1. 名称:配电箱1ALbg 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1399.1	1399.1	0	
1-221	030404017221	配电箱	1. 名称:配电箱1AP-BP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2538.1	2538.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 38 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-222	030404017222	配电箱	1. 名称:配电箱1AP-BP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2538.1	2538.1	0	
1-223	030404017223	配电箱	1. 名称:配电箱1AP-BP3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2538.1	2538.1	0	
1-224	030404017224	配电箱	1. 名称:配电箱1Aby 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2438.1	2438.1	0	
1-225	030404017225	配电箱	1. 名称:配电箱2AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2125.1	2125.1	0	
1-226	030404017226	配电箱	1. 名称:配电箱2AP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1245.1	1245.1	0	
1-227	030404017227	配电箱	1. 名称:配电箱2AP3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1842.1	1842.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 39 页，共 81 页

工程名称：

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-228	030404017228	配电箱	1. 名称:配电箱2AP4 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1842.1	1842.1	0	
1-229	030404017229	配电箱	1. 名称:配电箱2AP5 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1181.1	1181.1	0	
1-230	030404017230	配电箱	1. 名称:配电箱2AP6 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1247.1	1247.1	0	
1-231	030404017231	配电箱	1. 名称:配电箱2AP7 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1584.1	1584.1	0	
1-232	030404017232	配电箱	1. 名称:配电箱2AP8 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1738.1	1738.1	0	
1-233	030404017233	配电箱	1. 名称:配电箱2AP9 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1738.1	1738.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 40 页, 共 81 页

工程名称:

工程

标段:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-234	030404017234	配电箱	1. 名称:配电箱2AP10 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1510.1	1510.1	0	
1-235	030404017235	配电箱	1. 名称:配电箱2AP11 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2133.1	2133.1	0	
1-236	030404017236	配电箱	1. 名称:配电箱2AP12 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1247.1	1247.1	0	
1-237	030404017237	配电箱	1. 名称:配电箱2AP13 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1247.1	1247.1	0	
1-238	030404017238	配电箱	1. 名称:配电箱2ALbg 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2066.1	2066.1	0	
1-239	030404017239	配电箱	1. 名称:配电箱3AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1876.1	1876.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 41 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-240	030404017240	配电箱	1. 名称:配电箱3AP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	3074.1	3074.1	0	
1-241	030404017241	配电箱	1. 名称:配电箱3AP3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1495.1	1495.1	0	
1-242	030404017242	配电箱	1. 名称:配电箱3AP4 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1876.1	1876.1	0	
1-243	030404017243	配电箱	1. 名称:配电箱3AP5 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1876.1	1876.1	0	
1-244	030404017244	配电箱	1. 名称:配电箱3AP6 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1399.1	1399.1	0	
1-245	030404017245	配电箱	1. 名称:配电箱3AP7 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1876.1	1876.1	0	
1-246	030404017246	配电箱	1. 名称:配电箱3AP8 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1876.1	1876.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 42 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-247	030404017247	配电箱	1. 名称:配电箱3AP9 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1166.1	1166.1	0	
1-248	030404017248	配电箱	1. 名称:配电箱3ALbg 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2066.1	2066.1	0	
1-249	030404017249	配电箱	1. 名称:配电箱4AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1876.1	1876.1	0	
1-250	030404017250	配电箱	1. 名称:配电箱4AP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1495.1	1495.1	0	
1-251	030404017251	配电箱	1. 名称:配电箱4AP3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	3074.1	3074.1	0	
1-252	030404017252	配电箱	1. 名称:配电箱4AP4 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1181.1	1181.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 43 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-253	030404017253	配电箱	1. 名称:配电箱4AP5 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1438.1	1438.1	0	
1-254	030404017254	配电箱	1. 名称:配电箱4AP6 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1876.1	1876.1	0	
1-255	030404017255	配电箱	1. 名称:配电箱4AP7 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1876.1	1876.1	0	
1-256	030404017256	配电箱	1. 名称:配电箱4AP8 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1438.1	1438.1	0	
1-257	030404017257	配电箱	1. 名称:配电箱4AP9 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1245.1	1245.1	0	
1-258	030404017258	配电箱	1. 名称:配电箱4AP10 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1138.1	1138.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 44 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-259	030404017259	配电箱	1. 名称:配电箱4AP11 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1438.1	1438.1	0	
1-260	030404017260	配电箱	1. 名称:配电箱4AP12 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1495.1	1495.1	0	
1-261	030404017261	配电箱	1. 名称:配电箱4ALbg 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2130.1	2130.1	0	
1-262	030404017262	配电箱	1. 名称:配电箱5AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1181.1	1181.1	0	
1-263	030404017263	配电箱	1. 名称:配电箱5AP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1181.1	1181.1	0	
1-264	030404017264	配电箱	1. 名称:配电箱5AP3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1538.1	1538.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 45 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-265	030404017265	配电箱	1. 名称:配电箱5AP4 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1876.1	1876.1	0	
1-266	030404017266	配电箱	1. 名称:配电箱5AP5 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	3010.1	3010.1	0	
1-267	030404017267	配电箱	1. 名称:配电箱5AP6 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1183.1	1183.1	0	
1-268	030404017268	配电箱	1. 名称:配电箱5AP7 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1876.1	1876.1	0	
1-269	030404017269	配电箱	1. 名称:配电箱5AP8 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1812.1	1812.1	0	
1-270	030404017270	配电箱	1. 名称:配电箱5AP9 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1812.1	1812.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 46 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-271	030404017271	配电箱	1. 名称:配电箱5AP10 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1247.1	1247.1	0	
1-272	030404017272	配电箱	1. 名称:配电箱5AP11 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1138.1	1138.1	0	
1-273	030404017273	配电箱	1. 名称:配电箱5AP12 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1247.1	1247.1	0	
1-274	030404017274	配电箱	1. 名称:配电箱5ALbg 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2130.1	2130.1	0	
1-275	030404017275	配电箱	1. 名称:配电箱6AP1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	4621.1	4621.1	0	
1-276	030404017276	配电箱	1. 名称:配电箱6AP2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5138.1	5138.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 47 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-277	030404017277	配电箱	1. 名称:配电箱6AP3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	5538.1	5538.1	0	
1-278	030404017278	配电箱	1. 名称:配电箱6AP4 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2676.1	2676.1	0	
1-279	030404017279	配电箱	1. 名称:配电箱6AP5 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	4946.1	4946.1	0	
1-280	030404017280	配电箱	1. 名称:配电箱6AP6 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	938.1	938.1	0	
1-281	030404017281	配电箱	1. 名称:配电箱6AP7 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1801.1	1801.1	0	
1-282	030404017282	配电箱	1. 名称:配电箱6AP8 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1082.1	1082.1	0	
1-283	030404017283	配电箱	1. 名称:配电箱6AP9 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	883.1	883.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气
工程

第 48 页, 共 81 页

工程名称:

标段:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-284	030404017284	配电箱	1. 名称:配电箱6AP10 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	883.1	883.1	0	
1-285	030404017285	配电箱	1. 名称:配电箱6AP11 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1082.1	1082.1	0	
1-286	030404017286	配电箱	1. 名称:配电箱6AP12 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	883.1	883.1	0	
1-287	030404017287	配电箱	1. 名称:配电箱6AP13 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1326.1	1326.1	0	
1-288	030404017288	配电箱	1. 名称:配电箱6AP14 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1876.1	1876.1	0	
1-289	030404017289	配电箱	1. 名称:配电箱6ALbg 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1399.1	1399.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 49 页, 共 81 页

工程名称:

工程

标段:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-290	030404017290	配电箱	1. 名称:配电箱7ALbg 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1399.1	1399.1	0	
1-291	030404017291	配电箱	1. 名称:配电箱3-1ALcf 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2269.1	2269.1	0	
1-292	030404017292	配电箱	1. 名称:配电箱3-2ALcf 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2388.1	2388.1	0	
1-293	030404017293	配电箱	1. 名称:配电箱3-3ALcf 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2388.1	2388.1	0	
1-294	030404017294	配电箱	1. 名称:配电箱3-4ALcf 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2388.1	2388.1	0	
1-295	030404017295	配电箱	1. 名称:配电箱3-5ALcf 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2388.1	2388.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 50 页, 共 81 页

工程名称:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-296	030404017296	配电箱	1. 名称:配电箱3-6ALcf 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2377.1	2377.1	0	
1-297	030404017297	配电箱	1. 名称:配电箱3-7ALcf 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2377.1	2377.1	0	
1-298	030404017298	配电箱	1. 名称:配电箱3-wdfgAL 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	938.1	938.1	0	
1-299	030404017299	配电箱	1. 名称:配电箱3-1ktAP 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2206.1	2206.1	0	
1-300	030404017300	配电箱	1. 名称:配电箱3-2ktAP 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	4338.1	4338.1	0	
1-301	030404017301	配电箱	1. 名称:配电箱3-3ktAP 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2056.1	2056.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 51 页, 共 81 页

工程名称:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-302	030404017302	配电箱	1. 名称:配电箱3-4ktAP 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1957.1	1957.1	0	
1-303	030404017303	配电箱	1. 名称:配电箱3-5ktAP 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1886.1	1886.1	0	
1-304	030404017304	配电箱	1. 名称:配电箱3-6ktAP 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2208.1	2208.1	0	
1-305	030404017305	配电箱	1. 名称:配电箱3-7ktAP 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1798.1	1798.1	0	
1-306	030404017306	配电箱	1. 名称:控制箱L1KZX-1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2593.1	2593.1	0	
1-307	030404017307	配电箱	1. 名称:控制箱L1KZX-2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1674.1	1674.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气
工程

第 52 页，共 81 页

工程名称：

标段：

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-308	030404017308	配电箱	1. 名称:控制箱L1KZX-3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1674.1	1674.1	0	
1-309	030404017309	配电箱	1. 名称:控制箱L1KZX-4 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1674.1	1674.1	0	
1-310	030404017310	配电箱	1. 名称:控制箱L2KZX-1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1674.1	1674.1	0	
1-311	030404017311	配电箱	1. 名称:控制箱L3KZX-1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1674.1	1674.1	0	
1-312	030404017312	配电箱	1. 名称:控制箱L3KZX-2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1674.1	1674.1	0	
1-313	030404017313	配电箱	1. 名称:控制箱L3KZX-3 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1674.1	1674.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 53 页，共 81 页

工程名称：

工程

标段：

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-314	030404017314	配电箱	1. 名称:三层信息中心机房精密空调控制箱 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1750.1	1750.1	0	
1-315	030404017315	配电箱	1. 名称:三层数据中心机房精密空调控制箱 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2612.1	2612.1	0	
1-316	030404017316	配电箱	1. 名称:控制箱L4KZX-1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1674.1	1674.1	0	
1-317	030404017317	配电箱	1. 名称:控制箱L5KZX-1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1674.1	1674.1	0	
1-318	030404017318	配电箱	1. 名称:控制箱L5KZX-2 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	4338.1	4338.1	0	
1-319	030404017319	配电箱	1. 名称:控制箱L5KZX-3、L5KZX-4 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1674.1	1674.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气
工程

第 54 页，共 81 页

工程名称：

标段：

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-320	030404017320	配电箱	1. 名称:控制箱L6KZX-1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1674.1	1674.1	0	
1-321	030404017321	配电箱	1. 名称:控制箱L7KZX-1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1674.1	1674.1	0	
1-322	030404017322	配电箱	1. 名称:配电箱APT1 2. 安装方式:明装 3. 安装位置:3栋 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1338.1	1338.1	0	
1-323	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:UPS电源 2. 规格:6KVA/60分钟 3. 含UPS电源主机及电池 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	套	1	8969.21	8969.21	0	
1-324	030904016002	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:UPS电源 2. 规格:15KVA/60分钟 3. 含UPS电源主机及电池 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	套	1	15969.21	15969.21	0	
1-325	030904016003	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:UPS电源 2. 规格:30KVA/60分钟 3. 含UPS电源主机及电池 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	套	1	25205.05	25205.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 55 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-326	030904016004	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:UPS电源 2. 规格:40KVA/60分钟 3. 含UPS电源主机及电池 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	套	1	41361.5	41361.5	0	
1-327	030904016005	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:UPS电源 2. 规格:50KVA/60分钟 3. 含UPS电源主机及电池 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	套	1	63566.5	63566.5	0	
1-328	030904016006	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:UPS电源 2. 规格:80KVA/60分钟 3. 含UPS电源主机及电池 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	套	2	117361.5	234723	0	
1-329	030401002001	变压器	1. 名称:广告牌电源变压器 2. 规格:24V 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	15	200.23	3003.45	0	
1-330	030403007001	始端箱、分线箱	1. 名称:终端箱 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台	1	825.49	825.49	0	
1-331	030403007002	始端箱、分线箱	1. 名称:插接箱 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台	3	556.35	1669.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气
工程

第 56 页，共 81 页

工程名称：

标段：

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-332	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:密集型母线槽 2. 型号、规格:1600A 5P IP55 3. 含支架、弹簧支撑器安装 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	94.38	4333.32	408978.74	0	
1-333	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*240+1*120mm2 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	117.65	1153.04	135655.16	0	
1-334	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*185+1*95mm2 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	119.63	901.27	107818.93	0	
1-335	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*150+1*95mm2 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	41.94	759.5	31853.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 57 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-336	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*150+1*70mm ² 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	312.46	722.24	225671.11	0	
1-337	030408001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*95+1*70mm ² 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	34.66	528.94	18333.06	0	
1-338	030408001006	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*95+1*50mm ² 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	61.5	476.94	29331.81	0	
1-339	030408001007	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	18.45	350.98	6475.58	0	
1-340	030408001008	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*50+1*25mm ² 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	270.25	250.55	67711.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 58 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-341	030408001009	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*35+1*16mm2 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	142.51	183.15	26100.71	0	
1-342	030408001010	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	523.44	130.65	68387.44	0	
1-343	030408001011	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-5*16mm2 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	676.15	89.18	60299.06	0	
1-344	030408001012	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-5*10mm2 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	4310.08	63.12	272052.25	0	
1-345	030408001013	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-5*6mm2 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	5064.54	42.96	217572.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 59 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-346	030408001014	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-5*4mm ² 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	3015.56	30.78	92818.94	0	
1-347	030408001015	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-5*2.5mm ² 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	1249.92	20.86	26073.33	0	
1-348	030408001016	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*4mm ² 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	303.41	25.35	7691.44	0	
1-349	030408001017	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*2.5mm ² 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	284.58	18.04	5133.82	0	
1-350	030408001018	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-3*6mm ² 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	7019.71	27.02	189672.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 60 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-351	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:240mm2以下 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	6	368.88	2213.28	0	
1-352	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:185mm2以下 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	22	368.88	8115.36	0	
1-353	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:120mm2以下 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	22	233.81	5143.82	0	
1-354	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:70mm2以下 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	6	196.01	1176.06	0	
1-355	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:50mm2以下 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	14	164.89	2308.46	0	
1-356	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:35mm2以下 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	34	132.51	4505.34	0	
1-357	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:16mm2以下 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	32	88.53	2832.96	0	
1-358	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:10mm2以下 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	916	66.23	60666.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 61 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-359	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ-10mm ² 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	m	58.59	13.96	817.92	0	
1-360	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ-6mm ² 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	m	3634.25	9.05	32889.96	0	
1-361	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ-4mm ² 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	m	1260.32	6.41	8078.65	0	
1-362	030411003001	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:1200*200 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	4.65	523.63	2434.88	0	
1-363	030411003002	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:1000*200 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	26.8	446.76	11973.17	0	
1-364	030411003003	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:800*200 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	34.98	368.33	12884.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 62 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-365	030411003004	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:600*200 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	46.18	290.55	13417.60		
1-366	030411003005	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:500*200 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	134.39	266.57	35824.34		
1-367	030411003006	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:400*200 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	147.74	211.76	31285.42		
1-368	030411003007	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:300*200 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	272.33	203.74	55484.51		
1-369	030411003008	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:300*150 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	345.04	180.92	62424.64		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 63 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-370	030411003009	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:300*100 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	112.73	142.11	16020.06	0	
1-371	030411003010	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:200*100 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	687.79	105.01	72224.83	0	
1-372	030411003011	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:150*100 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	29.25	108.03	3159.88	0	
1-373	030411003012	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:100*100 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	399.24	74.86	29887.11	0	
1-374	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架制作及安装 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	kg	3007.09	16.77	50428.9	0	
1-375	030411002001	线槽	1. 名称:DLP线槽 2. 规格:120*50 3. 安装方式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	3993.81	47.87	191183.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 64 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-376	030411001001	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:SC65 3. 敷设方式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	191.47	103.89	19891.82	0	
1-377	030411001002	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:SC50 3. 敷设方式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	279.06	72.95	20357.43	0	
1-378	030411001003	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:SC40 3. 敷设方式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	1341.39	57.35	76928.72	0	
1-379	030411001004	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:SC32 3. 敷设方式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	856.53	45.06	38595.24	0	
1-380	030411001005	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:SC20 3. 敷设方式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	104.5	30.81	3219.65	0	
1-381	030411001006	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:JDG32 3. 敷设方式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	268.38	34.57	9277.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 65 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-382	030411001007	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:JDG25 3. 敷设方式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	958.64	30.62	29353.56	0	
1-383	030411001008	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:SC65 3. 敷设方式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	100.4	76.44	7674.58	0	
1-384	030411001009	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:SC50 3. 敷设方式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	239.2	56.68	13557.86	0	
1-385	030411001010	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:SC40 3. 敷设方式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	1057.28	46.5	49163.52	0	
1-386	030411001011	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:SC32 3. 敷设方式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	4441.69	34.74	154304.31	0	
1-387	030411001012	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:SC20 3. 敷设方式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	81.6	21.31	1738.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 66 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-388	030411001013	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:JDG32 3. 敷设方式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	205.8	22.37	4603.75	0	
1-389	030411001014	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:JDG25 3. 敷设方式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	3223.83	18.27	58899.37	0	
1-390	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ70mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	51.4	24.85	1277.29	0	
1-391	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ50mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	239.2	19.57	4681.14	0	
1-392	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ40mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	915.2	14.7	13453.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 67 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-393	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ32mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	1892.7	10.97	20762.92	0	
1-394	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ25mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	1183.1	8.22	9725.08	0	
1-395	030413002008	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ20mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	81.6	6.15	501.84	0	
1-396	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:1kV以下交流供电系统调试 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	系统	39	809.32	31563.48	0	
2		照明插座					3597808.90	0	
2-1	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ-1.0mm ² 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	40181.61	3.97	159520.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 68 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ-2.5mm ² 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	87013.56	5.6	487275.94	0	
2-3	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ-4mm ² 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	93659.73	7.71	722116.52	0	
2-4	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZBN-BYJ-4mm ² 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	121.02	9.12	1103.7	0	
2-5	030411001015	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:JDG20 3. 敷设方式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	21239.95	25.42	539919.53	0	
2-6	030411001016	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:JDG25 3. 敷设方式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	26939.85	18.27	492191.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 69 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-7	030411001017	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:JDG20 3. 敷设方式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	8691.3	14.1	122547.33	0	
2-8	031001B001001	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	m	4056	25.14	101967.84	0	
2-9	030412004001	装饰灯	1. 名称:嵌入筒灯 2. 规格:防水型IP54, 色温4000K, 25W 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	26	83.32	2166.32	0	
2-10	030412004002	装饰灯	1. 名称:射灯 2. 规格:色温4000K, 15W 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	套	3	78.17	234.51	0	
2-11	030412004003	装饰灯	1. 名称:角度轨道射灯 2. 规格:色温4000K, 15W 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	套	19	154.02	2926.38	0	
2-12	030412004004	装饰灯	1. 名称:嵌入式轨道灯 2. 规格:色温4000K, 15W 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	套	25	154.02	3850.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 70 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-13	030412004005	装饰灯	1. 名称:嵌入筒灯 2. 规格:色温4000K, 10W 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	1074	63.16	67833.84	0	
2-14	030412004006	装饰灯	1. 名称:大碗灯 2. 规格:色温6000K, 100W 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	211	165.72	34966.92	0	
2-15	030412004007	装饰灯	1. 名称:300*1200灯盘 2. 型号:色温6000K, LED光源, 48W 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	2350	109.98	258453	0	
2-16	030412004008	装饰灯	1. 名称:600*600灯盘 2. 型号:色温6000K, LED光源, 48W 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	62	99.48	6167.76	0	
2-17	030412004009	装饰灯	1. 名称:暗藏LED灯带 2. 规格:色温4000K, LED光源, 12W/1米 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	m	467.48	12.78	5974.39	0	
2-18	030412004010	装饰灯	1. 名称:LED线型灯 2. 规格:色温4000K 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	m	413.14	34.84	14393.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 71 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-19	030412004011	装饰灯	1. 名称:LED线型灯 2. 规格:色温6000K 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	m	96	34.84	3344.64	0	
2-20	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管防爆灯 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	套	3	298.58	895.74	0	
2-21	030404034001	照明开关	1. 名称:一联单控开关(防爆型) 2. 规格:250V/10A 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	1	49.53	49.53	0	
2-22	030404034002	照明开关	1. 名称:一联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	114	17.82	2031.48	0	
2-23	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	213	21.54	4588.02	0	
2-24	030404034004	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	81	24.53	1986.93	0	
2-25	030404034005	照明开关	1. 名称:一联双控开关 2. 规格:250V/10A 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	11	20.55	226.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 72 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-26	030404034006	照明开关	1. 名称: 双联双控开关 2. 规格: 250V/10A 3. 技术要求: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	50	22.82	1141	0	
2-27	030404034007	照明开关	1. 名称: 三联双控开关 2. 规格: 250V/10A 3. 技术要求: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	2	24.18	48.36	0	
2-28	030404034008	照明开关	1. 名称: 空调温控面板 2. 技术要求: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	个	780	215.25	167895	0	
2-29	030404035001	插座	1. 名称: 三相变频电插座 2. 规格: 380V/32A 3. 技术要求: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	9	239.48	2155.32	0	
2-30	030404035002	插座	1. 名称: 单相二三极防爆型插座 2. 规格: 250V/10A 3. 技术要求: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	8	37.23	297.84	0	
2-31	030404035003	插座	1. 名称: 单相二三极安全型插座 2. 规格: 250V/10A 3. 技术要求: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	5986	22.22	133008.92	0	
2-32	030404035004	插座	1. 名称: 单相二三极安全型插座 2. 规格: 250V/16A 3. 技术要求: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	651	24.59	16008.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 73 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-33	030404035005	插座	1. 名称:防水安全型插座(带防水盒) 2. 规格:250V/10A 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	63	23.09	1454.67	0	
2-34	030404035006	插座	1. 名称:单相安全型工业插座 2. 规格:250V/16~25A 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	90	44.45	4000.5	0	
2-35	030404035007	插座	1. 名称:单相地面安全型插座 2. 规格:250V/10A 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	29	53.14	1541.06	0	
2-36	030404031001	小电器	1. 名称:三相电点位 2. 规格:380V 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	156	43.68	6814.08	0	
2-37	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	12300	10.73	131979	0	
2-38	030413002009	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ25mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	5022	8.22	41280.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 74 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-39	030413002010	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ20mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	8691.3	6.15	53451.5	0	
3		应急照明					417073.20	0	
3-1	030411004008	配线	1. 名称:照明配线 2. 型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	m	20503.8	6.55	134299.89	0	
3-2	030411001018	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:JDG20 3. 敷设方式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	4847.5	14.1	68349.75	0	
3-3	030411001019	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:JDG20 3. 敷设方式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	4951.9	14.1	69821.79	0	
3-4	031001B00001	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	m	412	25.14	10357.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 75 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5	030412001001	普通灯具	1. 名称:A型疏散出口指示灯 2. 规格型号:DC36V, 1W, 需通过消防认证平时节电 3. 点亮模式, 火灾状态下转入应急点亮模式 4. 安装方式:壁装 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	套	359	62.06	22279.54	0	
3-6	030412001002	普通灯具	1. 名称:A型安全出口指示灯 2. 规格型号:DC36V, 1W, 需通过消防认证平时节电 3. 点亮模式, 火灾状态下转入应急点亮模式 4. 安装方式:壁装 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	套	16	66.31	1060.96	0	
3-7	030412001003	普通灯具	1. 名称:A型疏散方向指示灯 2. 规格型号:DC36V, 1W, 需通过消防认证平时节电 3. 点亮模式, 火灾状态下转入应急点亮模式 4. 安装方式:壁装 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	套	242	56.76	13735.92	0	
3-8	030412001004	普通灯具	1. 名称:A型双面疏散方向指示灯 2. 规格型号:DC36V, 1W, 需通过消防认证平时节电 3. 点亮模式, 火灾状态下转入应急点亮模式 4. 安装方式:吊装 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	套	20	74.85	1497	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气 第 76 页，共 81 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-9	030412001005	普通灯具	1. 名称:多信息复合方向标志灯(双面) 2. 规格型号:DC36V, 1W, 需通过消防认证平时节电 3. 点亮模式,火灾状态下转入应急点亮模式 4. 安装方式:吊装 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	套	42	114.72	4818.24	0	
3-10	030412001006	普通灯具	1. 名称:A型楼层指示灯 2. 规格型号:DC36V, 1W, 需通过消防认证平时节电 3. 点亮模式,火灾状态下转入应急点亮模式 4. 安装方式:壁装 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	套	42	57.18	2401.56	0	
3-11	030412001007	普通灯具	1. 名称:A型火灾禁入指示灯 2. 规格型号:DC36V, 1W, 需通过消防认证平时节电 3. 点亮模式,火灾状态下转入应急点亮模式 4. 安装方式:壁装 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	套	2	66.31	132.62	0	
3-12	030412001008	普通灯具	1. 名称:A型消防应急壁灯 2. 规格型号:DC36V, 需通过消防认证, 5W, 光通量510LM 3. 安装方式:壁装 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	套	84	56.76	4767.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 77 页，共 81 页

工程名称：

标段：

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-13	030412001009	普通灯具	1. 名称:A型消防应急吸顶灯 2. 规格型号:DC36V, 需通过消防认证, 光源色温不应低于2700K, 6W, 光通量510LM 3. 安装方式:吸顶 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	套	357	50.97	18196.29	0	
3-14	030412001010	普通灯具	1. 名称:A型应急照明双头灯 2. 规格型号:DC36V, 需通过消防认证, 光源色温不应低于2700K, 5W, 光通量510LM 3. 安装方式:壁装 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	套	286	67.89	19416.54	0	
3-15	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	1443	10.73	15483.39	0	
3-16	030413002011	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ20mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	4951.9	6.15	30454.19	0	
4		能源管理系统					594244.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 78 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1	030507014001	电脑	1. 名称:能效管理工作站 2. 规格:酷睿双核处理器 /4G内存/ 500G硬盘/双网卡(100M) 3. 其他:含B/S版:Smart能效管理软件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	6824.17	6824.17	0	
4-2	030501013001	网络服务器	1. 名称:数据采集服务器 2. 规格:2U服务器/英特尔处理器/8GB DDR3 1333MHz /3个1T硬盘2.5寸/4端口千兆以太网口 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	1	17133.61	17133.61	0	
4-3	031101066001	系统打印机	1. 名称:打印机 2. 规格:A4黑白激光打印机 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	1	1255.9	1255.9	0	
4-4	031101007001	不间断电源设备	1. 名称:UPS不间断电源 2. 规格:2kVA/1h 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	1	3803.26	3803.26	0	
4-5	030503003001	控制器	1. 名称:通讯管理机 2. 规格:通讯和数据处理能力,最高支持32条总线数据传输 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	8549.56	8549.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 79 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-6	030501012001	交换机	1. 名称:网络交换机 2. 规格:提供5个/8个/16个百兆以太网口,卡轨安装、电源220VAC 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1260.84	1260.84	0	
4-7	030501013002	网络服务器	1. 名称:串口服务器 2. 规格:提供2口/4口以太网到RS-422/485总线的接口转换 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	1	1018.15	1018.15	0	
4-8	030501013003	网络服务器	1. 名称:串口服务器 2. 规格:提供8口/16口以太网到RS-422/485总线的接口转换 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	1	1963.15	1963.15	0	
4-9	030602001001	显示仪表	1. 名称:智能监控仪表 2. 规格:支持三相全电量测量和采集(U、I、P、Q、COSΦ、F、Wp、Wq)、RS485通讯、LCD显示 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	283	1081.86	306166.38	0	
4-10	030602001002	显示仪表	1. 名称:三相电能表 2. 规格:支持三相全电量测量和采集、OLED显示、DIN导轨安装,RS485通讯接口,Modbus通讯协议 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	283	801.76	226898.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气

第 80 页, 共 81 页

工程名称:

工程

标段:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-11	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	591.84	25.42	15044.57	0	
4-12	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 规格:Cat.6e UTP 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	303.32	6.2	1880.58	0	
4-13	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 规格:RS485总线 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	303.32	5.85	1774.42	0	
4-14	030411004011	配线	1. 名称:动力配线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ-2.5mm ² 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	m	120	5.6	672	0	
5		等电位接地					369924	0	
5-1	030404032001	端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 安装方式:壁装,距地0.3m 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	200	449.62	89924	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 81 页，共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2	030409002001	防雷接地	1. 名称:防雷接地 2. 要求:设计图纸、相关规范及招标文件的要求包含所有防雷接地的敷设及调试,按项包干,结算时不予调整 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	项	1	280000	280000	0	
6		抗震支架					70830.76	0	
6-1	080807009001	支架、吊架	1. 名称:桥架双向抗震支架 2. 型号:KZQ-300*2-TL 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	182	389.18	70830.76	0	
合计							9576329.03	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程												标段: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程																					
项目编码		030404017001		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1																	
清单综合单价组成明细																																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价																					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润							
030204-30		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5		台		1		318.18		38.16		8081		0		71.94		318.18		38.16		8081		0		71.94							
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		3.1818		2.52		0		0		3.84		0.81		8.018136		0		0		12.218112		2.572258							
小计														326.198136				38.16				8081				12.218112				74.517258			
清单项目综合单价																		8532.093506															
费用明细		人工		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)															
						普工人工费		元		47.555		1.3891		66.06																			
						技工人工费		元		125.881		1.3601		171.21																			
						高级技工人工费		元		58.826		1.3754		80.91																			
						增加人工费		元		8.018136		1		8.02																			
		材料		膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85																					
				铁砂布 0#-2#		张		1		0.75		0.75																					
				裸铜线 10mm2		kg		0.23		86.42		19.88																					
				铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.9		3.86																					
				其他材料费		元		8.82		1		8.82																					
		主材																															
		设备		一层动力配电箱(一)2-1AP01																													
		机械		增加机械费		元		12.218112		1		12.22																					
项目编码		030404017002		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1																	
清单综合单价组成明细																																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价																					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润							
030204-30		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5		台		1		318.18		38.16		7349		0		71.94		318.18		38.16		7349		0		71.94							
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		3.1818		2.52		0		0		3.84		0.81		8.018136		0		0		12.218112		2.572258							
小计														326.198136				38.16				7349				12.218112				74.517258			
清单项目综合单价																		7800.093506															
费用明细		人工		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)															
						普工人工费		元		47.555		1.3891		66.06																			
						技工人工费		元		125.881		1.3601		171.21																			
						高级技工人工费		元		58.826		1.3754		80.91																			
						增加人工费		元		8.018136		1		8.02																			
		材料		膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85																					
				铁砂布 0#-2#		张		1		0.75		0.75																					
				裸铜线 10mm2		kg		0.23		86.42		19.88																					
				铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.9		3.86																					
				其他材料费		元		8.82		1		8.82																					
		主材																															
		设备		一层动力配电箱(一)2-1AP02																													
		机械		增加机械费		元		12.218112		1		12.22																					
项目编码		030404017003		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1																	
清单综合单价组成明细																																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价																					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润							
030204-30		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5		台		1		318.18		38.16		11926		0		71.94		318.18		38.16		11926		0		71.94							
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		3.1818		2.52		0		0		3.84		0.81		8.018136		0		0		12.218112		2.572258							
小计														326.198136				38.16				11926				12.218112				74.517258			
清单项目综合单价																		12377.093506															
费用明细		人工		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)															
						普工人工费		元		47.555		1.3891		66.06																			
						技工人工费		元		125.881		1.3601		171.21																			
						高级技工人工费		元		58.826		1.3754		80.91																			
						增加人工费		元		8.018136		1		8.02																			
		材料		膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85																					
				铁砂布 0#-2#		张		1		0.75		0.75																					
				裸铜线 10mm2		kg		0.23		86.42		19.88																					
				铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.9		3.86																					
				其他材料费		元		8.82		1		8.82																					
		主材																															
		设备		一层动力配电箱(一)2-1AP03																													
		机械		增加机械费		元		12.218112		1		12.22																					
项目编码		030404017004		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1																	
清单综合单价组成明细																																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价																					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润							
030204-30		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5		台		1		318.18		38.16		4917		0		71.94		318.18		38.16		4917		0		71.94							
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		3.1818		2.52		0		0		3.84		0.81		8.018136		0		0		12.218112		2.572258							
小计														326.198136				38.16				4917				12.218112				74.517258			
清单项目综合单价																		5368.093506															
费用明细		人工		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)															
						普工人工费		元		47.555		1.3891		66.06																			
						技工人工费		元		125.881		1.3601		171.21																			
						高级技工人工费		元		58.826		1.3754		80.91																			
						增加人工费		元		8.018136		1		8.02																			
		材料		膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85																					
				铁砂布 0#-2#		张		1		0.75		0.75																					
				裸铜线 10mm2		kg		0.23		86.42		19.88																					
				铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.9		3.86																					
				其他材料费		元		8.82		1		8.82																					
		主材																															
		设备		二层动力配电箱(一)2-2AP01																													
		机械		增加机械费		元		12.218112		1		12.22																					
项目编码		030404017005		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1																	
清单综合单价组成明细																																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价																					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润							
030204-30		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5		台		1		318.18		38.16		5345		0		71.94		318.18		38.16		5345		0		71.94							

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258		
小计									326.198136	38.16	5345	12.218112	74.517258		
清单项目综合单价														5796.093506	
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		47.555		1.3891		66.06			
		技工人工费				元		125.881		1.3601		171.21			
		高级技工人工费				元		58.826		1.3754		80.91			
		增加人工费				元		8.018136		1		8.02			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		1		0.75		0.75			
		裸铜线 10mm2				kg		0.23		86.42		19.88			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.82		1		8.82			
	主材														
	设备	二层动力配电箱(二)2-2AP02													
						元		12.218112		1		12.22			
	机械	增加机械费				元		12.218112		1		12.22			
项目编码	030404017006			项目名称			配电箱		计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	5268	0	71.94	318.18	38.16	5268	0	71.94		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258		
小计									326.198136	38.16	5268	12.218112	74.517258		
清单项目综合单价									5719.093506						
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		47.555		1.3891		66.06			
		技工人工费				元		125.881		1.3601		171.21			
		高级技工人工费				元		58.826		1.3754		80.91			
		增加人工费				元		8.018136		1		8.02			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		1		0.75		0.75			
		裸铜线 10mm2				kg		0.23		86.42		19.88			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.82		1		8.82			
	主材														
	设备	三层动力配电箱(一)2-3AP01													
						元		12.218112		1		12.22			
	机械	增加机械费				元		12.218112		1		12.22			
项目编码	030404017007			项目名称			配电箱		计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	4937	0	71.94	318.18	38.16	4937	0	71.94		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258		
小计									326.198136	38.16	4937	12.218112	74.517258		
清单项目综合单价									5388.093506						
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		47.555		1.3891		66.06			
		技工人工费				元		125.881		1.3601		171.21			
		高级技工人工费				元		58.826		1.3754		80.91			
		增加人工费				元		8.018136		1		8.02			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		1		0.75		0.75			
		裸铜线 10mm2				kg		0.23		86.42		19.88			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.82		1		8.82			
	主材														
	设备	三层动力配电箱(二)2-3AP02													
						元		12.218112		1		12.22			
	机械	增加机械费				元		12.218112		1		12.22			
项目编码	030404017008			项目名称			配电箱		计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	5264	0	71.94	318.18	38.16	5264	0	71.94		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258		
小计									326.198136	38.16	5264	12.218112	74.517258		
清单项目综合单价									5715.093506						
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		47.555		1.3891		66.06			
		技工人工费				元		125.881		1.3601		171.21			
		高级技工人工费				元		58.826		1.3754		80.91			
		增加人工费				元		8.018136		1		8.02			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		1		0.75		0.75			
		裸铜线 10mm2				kg		0.23		86.42		19.88			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.82		1		8.82			
	主材														
	设备	四层动力配电箱(一)2-4AP01													
						元		12.218112		1		12.22			
	机械	增加机械费				元		12.218112		1		12.22			
项目编码	030404017009			项目名称			配电箱		计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	4800	0	71.94	318.18	38.16	4800	0	71.94		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258		
小计									326.198136	38.16	4800	12.218112	74.517258		
清单项目综合单价									5251.093506						
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		47.555		1.3891		66.06			
		技工人工费				元		125.881		1.3601		171.21			
		高级技工人工费				元		58.826		1.3754		80.91			
		增加人工费				元		8.018136		1		8.02			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85				
					铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75				
					覆铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88				
					铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86				
					其他材料费	元	8.82	1	8.82				
	主材												
	设备				四层动力配电箱(二)2-4AP02								
	机械				增加机械费	元	12.218112	1	12.22				
项目编码	030404017010			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0≤L≤1.5	台	1	318.18	38.16	5965	0	71.94	318.18	38.16	5965	0	71.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258
小计									326.198136	38.16	5965	12.218112	74.517258
清单项目综合单价													
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	47.555	1.3891	66.06					
				技工人工费	元	125.881	1.3601	171.21					
				高级技工人工费	元	58.826	1.3754	80.91					
				增加人工费	元	8.018136	1	8.02					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75					
				覆铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.82	1	8.82					
	主材												
	设备			五层动力配电箱(一)2-5AP01									
	机械			增加机械费	元	12.218112	1	12.22					
	项目编码	030404017011			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0≤L≤1.5	台	1	318.18	38.16	5965	0	71.94	318.18	38.16	5965	0	71.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258
小计									326.198136	38.16	5965	12.218112	74.517258
清单项目综合单价													
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	47.555	1.3891	66.06					
				技工人工费	元	125.881	1.3601	171.21					
				高级技工人工费	元	58.826	1.3754	80.91					
				增加人工费	元	8.018136	1	8.02					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75					
				覆铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.82	1	8.82					
	主材												
	设备			五层动力配电箱(二)2-5AP02									
	机械			增加机械费	元	12.218112	1	12.22					
	项目编码	030404017012			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0≤L≤1.5	台	1	318.18	38.16	6178	0	71.94	318.18	38.16	6178	0	71.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258
小计									326.198136	38.16	6178	12.218112	74.517258
清单项目综合单价													
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	47.555	1.3891	66.06					
				技工人工费	元	125.881	1.3601	171.21					
				高级技工人工费	元	58.826	1.3754	80.91					
				增加人工费	元	8.018136	1	8.02					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75					
				覆铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.82	1	8.82					
	主材												
	设备			六层动力配电箱(一)2-6AP01									
	机械			增加机械费	元	12.218112	1	12.22					
	项目编码	030404017013			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0≤L≤1.5	台	1	318.18	38.16	6340	0	71.94	318.18	38.16	6340	0	71.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258
小计									326.198136	38.16	6340	12.218112	74.517258
清单项目综合单价													
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	47.555	1.3891	66.06					
				技工人工费	元	125.881	1.3601	171.21					
				高级技工人工费	元	58.826	1.3754	80.91					
				增加人工费	元	8.018136	1	8.02					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75					
				覆铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.82	1	8.82					
	主材												
	设备			六层动力配电箱(二)2-6AP02									

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费					元	12.218112	1	12.22			
项目编码	030404017014		项目名称		配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	5000	0	71.94	318.18	38.16	5000	0	71.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258
小计									326.198136	38.16	5000	12.218112	74.517258
清单项目综合单价									5451.093506				
费用明细	人工			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				普工人工费				元	47.555	1.3891	66.06		
				技工人工费				元	125.881	1.3601	171.21		
				高级技工人工费				元	58.826	1.3754	80.91		
				增加人工费				元	8.018136	1	8.02		
	材料			膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85		
				铁砂布 0#-2#				张	1	0.75	0.75		
				裸铜线 10mm2				kg	0.23	86.42	19.88		
				铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86		
				其他材料费				元	8.82	1	8.82		
	主材												
	设备			七层动力配电箱(一)2-7AP01									
	机械			增加机械费				元	12.218112	1	12.22		
项目编码	030404017015		项目名称		配电箱			计量单位	台	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	3000	0	53.07	233.15	35.16	3000	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.332	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87664	0	0	8.95488	1.88892
小计									239.02664	35.16	3000	8.95488	54.95892
清单项目综合单价									3338.10044				
费用明细	人工			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37		
				技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44		
				高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34		
				增加人工费				元	5.87538	1	5.88		
	材料			膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85		
				铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6		
				裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28		
				铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86		
				其他材料费				元	8.57	1	8.57		
	主材												
	设备			广告控制箱AL-ZGP(防水)									
	机械			增加机械费				元	8.95296	1	8.95		
项目编码	030404017016		项目名称		配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	5383	0	53.07	233.15	35.16	5383	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	5383	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									5721.096855				
费用明细	人工			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37		
				技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44		
				高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34		
				增加人工费				元	5.87538	1	5.88		
	材料			膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85		
				铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6		
				裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28		
				铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86		
				其他材料费				元	8.57	1	8.57		
	主材												
	设备			屋顶泛光照明箱2-wdfgAL									
	机械			增加机械费				元	8.95296	1	8.95		
项目编码	030404017017		项目名称		配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	954	0	53.07	233.15	35.16	954	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	954	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1292.096855				
费用明细	人工			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37		
				技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44		
				高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34		
				增加人工费				元	5.87538	1	5.88		
	材料			膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85		
				铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6		
				裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28		
				铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86		
				其他材料费				元	8.57	1	8.57		
	主材												
	设备			配电箱2-1AP1									
	机械			增加机械费				元	8.95296	1	8.95		
项目编码	030404017018		项目名称		配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1000	0	53.07	233.15	35.16	1000	0	53.07

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515			
小计									239.02538	35.16	1000	8.95296	54.958515			
清单项目综合单价														1338.096855		
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37				
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44				
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34				
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85				
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86				
		其他材料费				元		8.57		1		8.57				
	主材															
	设备	配电箱2-1AP2														
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95				
	项目编码	030404017019			项目名称			配电箱			计量单位		台		工程量	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1524	0	53.07	233.15	35.16	1524	0	53.07			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515			
小计									239.02538	35.16	1524	8.95296	54.958515			
清单项目综合单价									1862.096855							
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37				
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44				
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34				
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85				
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86				
		其他材料费				元		8.57		1		8.57				
	主材															
	设备	配电箱2-1AP3														
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95				
	项目编码	030404017020			项目名称			配电箱			计量单位		台		工程量	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1≤0.5	台	1	212.15	30.91	400	0	48.24	212.15	30.91	400	0	48.24			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415			
小计									217.49618	30.91	400	8.14656	49.958415			
清单项目综合单价									706.511155							
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元		31.667		1.3891		43.99				
		技工人工费				元		83.921		1.3601		114.14				
		高级技工人工费				元		39.277		1.3754		54.02				
		增加人工费				元		5.34618		1		5.35				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85				
		铁砂布 0#-2#				张		0.5		0.75		0.38				
		其他材料费				元		8.55		1		8.55				
		裸铜线 6mm2				kg		0.17		86.42		14.69				
		铜接线端子 DT-6				个		2.03		1.2		2.44				
	主材															
	设备	配电箱2-1AP4														
	机械	增加机械费				元		8.14656		1		8.15				
	项目编码	030404017021			项目名称			配电箱			计量单位		台		工程量	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1≤0.5	台	1	233.15	35.16	1000	0	53.07	233.15	35.16	1000	0	53.07			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515			
小计									239.02538	35.16	1000	8.95296	54.958515			
清单项目综合单价									1338.096855							
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37				
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44				
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34				
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85				
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86				
		其他材料费				元		8.57		1		8.57				
	主材															
	设备	配电箱2-1AP5														
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95				
	项目编码	030404017022			项目名称			配电箱			计量单位		台		工程量	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1≤0.5	台	1	212.15	30.91	400	0	48.24	212.15	30.91	400	0	48.24			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415			
小计									217.49618	30.91	400	8.14656	49.958415			
清单项目综合单价									706.511155							
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元		31.667		1.3891		43.99				
		技工人工费				元		83.921		1.3601		114.14				
		高级技工人工费				元		39.277		1.3754		54.02				
		增加人工费				元		5.34618		1		5.35				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85				
		铁砂布 0#-2#				张		0.5		0.75		0.38				
		其他材料费				元		8.55		1		8.55				
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86				
	主材															
	设备	配电箱2-1AP5														
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95				
	项目编码	030404017022			项目名称			配电箱			计量单位		台		工程量	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1≤0.5	台	1	212.15	30.91	400	0	48.24	212.15	30.91	400	0	48.24			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415			
小计									217.49618	30.91	400	8.14656	49.958415			
清单项目综合单价									706.511155							
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元		31.667		1.3891		43.99				
		技工人工费				元		83.921		1.3601		114.14				
		高级技工人工费				元		39.277		1.3754		54.02				
		增加人工费				元		5.34618		1		5.35				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85				
		铁砂布 0#-2#				张		0.5		0.75		0.38				
		其他材料费				元		8.55		1		8.55				
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86				
	主材															
	设备	配电箱2-1AP5														
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95				
	项目编码	030404017022			项目名称			配电箱			计量单位		台		工程量	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1≤0.5	台	1	212.15	30.91	400	0	48.24	212.15	30.91	400	0	48.24			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415			
小计									217.49618	30.91	400	8.14656	49.958415			
清单项目综合单价									706.511155							
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元		31.667		1.3891		43.99				
		技工人工费				元		83.921		1.3601		114.14				
		高级技工人工费				元		39.277		1.3754		54.02				
		增加人工费				元		5.34618		1		5.35				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85				
		铁砂布 0#-2#				张		0.5		0.75		0.38				
		其他材料费				元		8.55		1		8.55				
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86				
	主材															
	设备	配电箱2-1AP5														
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95				
	项目编码	030404017022			项目名称			配电箱			计量单位		台		工程量	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1≤0.5	台	1	212.15	30.91	400	0	48.24	212.15	30.91	400	0	48.24			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415			
小计									217.49618	30.91	400	8.14656	49.958415			
清单项目综合单价									706.511155							
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元		31.667		1.3891		43.99				
		技工人工费				元		83.921		1.3601		114.14				
		高级技工人工费				元		39.277		1.3754		54.02				
		增加人工费				元		5.34618		1		5.35				
	材料	膨胀螺栓 M														

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	裸铜线 6mm2			kg	0.17	86.42	14.69					
		铜接线端子 DT-6			个	2.03	1.2	2.44					
		其他材料费			元	8.55	1	8.55					
	主材												
	设备	配电箱2-1AP6											
机械	增加机械费			元	8.14656	1	8.15						
项目编码	030404017023			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	400	0	48.24	212.15	30.91	400	0	48.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415
小计									217.49618	30.91	400	8.14656	49.958415
清单项目综合单价									706.511155				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费	元	31.667	1.3891	43.99							
		技工人工费	元	83.921	1.3601	114.14							
		高级技工人工费	元	39.277	1.3754	54.02							
		增加人工费	元	5.34618	1	5.35							
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38							
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69							
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44							
		其他材料费	元	8.55	1	8.55							
	主材												
	设备	配电箱2-1AP7											
机械	增加机械费		元	8.14656	1	8.15							
项目编码	030404017024			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	400	0	48.24	212.15	30.91	400	0	48.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415
小计									217.49618	30.91	400	8.14656	49.958415
清单项目综合单价									706.511155				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费	元	31.667	1.3891	43.99							
		技工人工费	元	83.921	1.3601	114.14							
		高级技工人工费	元	39.277	1.3754	54.02							
		增加人工费	元	5.34618	1	5.35							
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38							
		其他材料费	元	8.55	1	8.55							
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69							
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44							
	主材												
	设备	配电箱2-1AP8											
机械	增加机械费		元	8.14656	1	8.15							
项目编码	030404017025			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	400	0	48.24	212.15	30.91	400	0	48.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415
小计									217.49618	30.91	400	8.14656	49.958415
清单项目综合单价									706.511155				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费	元	31.667	1.3891	43.99							
		技工人工费	元	83.921	1.3601	114.14							
		高级技工人工费	元	39.277	1.3754	54.02							
		增加人工费	元	5.34618	1	5.35							
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38							
		其他材料费	元	8.55	1	8.55							
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69							
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44							
	主材												
	设备	配电箱2-1AP9											
机械	增加机械费		元	8.14656	1	8.15							
项目编码	030404017026			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1000	0	53.07	233.15	35.16	1000	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1000	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1338.096855				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37							
		技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44							
		高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34							
		增加人工费	元	5.87538	1	5.88							
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6							
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28							
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
		其他材料费	元	8.57	1	8.57							
	主材												
	设备	配电箱2-1AP10											
机械	增加机械费		元	8.95296	1	8.95							
项目编码	030404017027			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

第 7 页, 共 108 页

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1000	0	53.07	233.15	35.16	1000	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1000	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价														1338.096855
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37			
				技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44			
				高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34			
				增加人工费				元	5.87538	1	5.88			
	材料			膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85			
				铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6			
				裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28			
				铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86			
				其他材料费				元	8.57	1	8.57			
	主材													
	设备			配电箱2-1AP11										
机械			增加机械费				元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017028		项目名称		配电箱			计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	400	0	53.07	233.15	35.16	400	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	400	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价														738.096855
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37			
				技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44			
				高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34			
				增加人工费				元	5.87538	1	5.88			
	材料			膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85			
				铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6			
				裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28			
				铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86			
				其他材料费				元	8.57	1	8.57			
	主材													
	设备			预留LED电源箱2-1AL-LED										
机械			增加机械费				元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017029		项目名称		配电箱			计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1357	0	53.07	233.15	35.16	1357	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1357	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价														1695.096855
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37			
				技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44			
				高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34			
				增加人工费				元	5.87538	1	5.88			
	材料			膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85			
				铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6			
				裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28			
				铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86			
				其他材料费				元	8.57	1	8.57			
	主材													
	设备			配电箱2-1ALhg										
机械			增加机械费				元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017030		项目名称		配电箱			计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1526	0	53.07	233.15	35.16	1526	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1526	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价														1864.096855
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37			
				技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44			
				高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34			
				增加人工费				元	5.87538	1	5.88			
	材料			膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85			
				铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6			
				裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28			
				铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86			
				其他材料费				元	8.57	1	8.57			
	主材													
	设备			配电箱2-1AP12										
机械			增加机械费				元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017031		项目名称		配电箱			计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1526	0	53.07	233.15	35.16	1526	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1526	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价														1864.096855
-				内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费		元	34.818	1.3891	48.37						
		技工人工费		元	92.227	1.3601	125.44						
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754	59.34						
		增加人工费		元	5.87538	1	5.88						
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85						
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75	0.6						
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42	17.28						
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86						
		其他材料费		元	8.57	1	8.57						
	主材												
	设备	配电箱2-1AP13											
	机械	增加机械费		元	8.95296	1	8.95						
项目编码	030404017032			项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(a) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1526	0	53.07	233.15	35.16	1526	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1526	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1864.096855				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	34.818	1.3891		48.37					
		技工人工费		元	92.227	1.3601		125.44					
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754		59.34					
		增加人工费		元	5.87538	1		5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28					
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
		其他材料费		元	8.57	1		8.57					
	主材												
	设备	配电箱2-1AP14											
	机械	增加机械费		元	8.95296	1		8.95					
项目编码	030404017033			项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(a) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1526	0	53.07	233.15	35.16	1526	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1526	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1864.096855				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	34.818	1.3891		48.37					
		技工人工费		元	92.227	1.3601		125.44					
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754		59.34					
		增加人工费		元	5.87538	1		5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28					
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
		其他材料费		元	8.57	1		8.57					
	主材												
	设备	配电箱2-1AP15											
	机械	增加机械费		元	8.95296	1		8.95					
项目编码	030404017034			项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(a) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1526	0	53.07	233.15	35.16	1526	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1526	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1864.096855				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	34.818	1.3891		48.37					
		技工人工费		元	92.227	1.3601		125.44					
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754		59.34					
		增加人工费		元	5.87538	1		5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28					
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
		其他材料费		元	8.57	1		8.57					
	主材												
	设备	配电箱2-1AP16											
	机械	增加机械费		元	8.95296	1		8.95					
项目编码	030404017035			项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(a) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1526	0	53.07	233.15	35.16	1526	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1526	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1864.096855				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	34.818	1.3891		48.37					
		技工人工费		元	92.227	1.3601		125.44					
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754		59.34					
		增加人工费		元	5.87538	1		5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28					
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
		其他材料费		元	8.57	1		8.57					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	8.95296	1		8.95					
	项目编码			030404017035			项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(a) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1526	0	53.07	233.15	35.16	1526	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1526	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1864.096855				

工程量清单综合单价分析表

	主材																
		设备	配电箱2-1AP17														
		机械	增加机械费		元	8.95296	1	8.95									
项目编码	030404017036			项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	7000	0	53.07	233.15	35.16	7000	0	53.07				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515				
小计									239.02538	35.16	7000	8.95296	54.958515				
清单项目综合单价									7338.096855								
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		人工	普工人工费	元	34.818	1.3891		48.37									
			技工人工费	元	92.227	1.3601		125.44									
			高级技工人工费	元	43.146	1.3754		59.34									
			增加人工费	元	5.87538	1		5.88									
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85									
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6									
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28									
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86									
		其他材料费		元	8.57	1		8.57									
	主材																
	设备	配电箱2-UPS (接1台UPS 30KVA)															
	机械	增加机械费		元	8.95296	1		8.95									
项目编码	030404017037			项目名称				配电箱		计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费			设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	9522	0	53.07	233.15	35.16	9522	0	53.07				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515				
小计									239.02538	35.16	9522	8.95296	54.958515				
清单项目综合单价									9860.096855								
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		人工	普工人工费	元	34.818	1.3891		48.37									
			技工人工费	元	92.227	1.3601		125.44									
			高级技工人工费	元	43.146	1.3754		59.34									
			增加人工费	元	5.87538	1		5.88									
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85									
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6									
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28									
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86									
		其他材料费		元	8.57	1		8.57									
	主材																
	设备	双切箱2-1jksAL															
	机械	增加机械费		元	8.95296	1		8.95									
项目编码	030404017038			项目名称				配电箱		计量单位	台		工程量	3			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费			设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1300	0	53.07	233.15	35.16	1300	0	53.07				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515				
小计									239.02538	35.16	1300	8.95296	54.958515				
清单项目综合单价									1638.096855								
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		人工	普工人工费	元	34.818	1.3891		48.37									
			技工人工费	元	92.227	1.3601		125.44									
			高级技工人工费	元	43.146	1.3754		59.34									
			增加人工费	元	5.87538	1		5.88									
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85									
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6									
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28									
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86									
		其他材料费		元	8.57	1		8.57									
	主材																
	设备	配电箱2-1ALrd-ah、配电箱3-1ALrd-ah、配电箱3-5ALrd-ah															
	机械	增加机械费		元	8.95296	1		8.95									
项目编码	030404017039			项目名称				配电箱		计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费			设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1200	0	53.07	233.15	35.16	1200	0	53.07				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515				
小计									239.02538	35.16	1200	8.95296	54.958515				
清单项目综合单价									1538.096855								
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		人工	普工人工费	元	34.818	1.3891		48.37									
			技工人工费	元	92.227	1.3601		125.44									
			高级技工人工费	元	43.146	1.3754		59.34									
			增加人工费	元	5.87538	1		5.88									
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85									
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6									
主材																	
设备	配电箱2-5ALrd-ah																
机械	增加机械费		元	8.95296	1		8.95										
项目编码			030404017040				项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费			材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2673	0	53.07	233.15	35.16	2673	0	53.07						
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515						
小计									239.02538	35.16	2673	8.95296	54.958515						
清单项目综合单价																			
3011.096855																			
费用明细	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费			元		34.818	1.3891		48.37									
		技工人工费			元		92.227	1.3601		125.44									
		高级技工人工费			元		43.146	1.3754		59.34									
		增加人工费			元		5.87538	1		5.88									
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套		0.404	12		4.85									
		铁砂布 0#-2#			张		0.8	0.75		0.6									
		裸铜线 10mm2			kg		0.2	86.42		17.28									
		铜接线端子 DT-10			个		2.03	1.9		3.86									
		其他材料费			元		8.57	1		8.57									
	主材																		
	设备	配电箱2-1AP18																	
	机械	增加机械费			元		8.95296	1		8.95									
项目编码	030404017041			项目名称			配电箱		计量单位	台	工程量	1							
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2673	0	53.07	233.15	35.16	2673	0	53.07						
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515						
小计									239.02538	35.16	2673	8.95296	54.958515						
清单项目综合单价																			
3011.096855																			
费用明细	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费			元		34.818	1.3891		48.37									
		技工人工费			元		92.227	1.3601		125.44									
		高级技工人工费			元		43.146	1.3754		59.34									
		增加人工费			元		5.87538	1		5.88									
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套		0.404	12		4.85									
		铁砂布 0#-2#			张		0.8	0.75		0.6									
		裸铜线 10mm2			kg		0.2	86.42		17.28									
		铜接线端子 DT-10			个		2.03	1.9		3.86									
		其他材料费			元		8.57	1		8.57									
	主材																		
	设备	配电箱2-1AP19																	
	机械	增加机械费			元		8.95296	1		8.95									
项目编码	030404017042			项目名称			配电箱		计量单位	台	工程量	1							
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	934	0	53.07	233.15	35.16	934	0	53.07						
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515						
小计									239.02538	35.16	934	8.95296	54.958515						
清单项目综合单价																			
1272.096855																			
费用明细	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费			元		34.818	1.3891		48.37									
		技工人工费			元		92.227	1.3601		125.44									
		高级技工人工费			元		43.146	1.3754		59.34									
		增加人工费			元		5.87538	1		5.88									
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套		0.404	12		4.85									
		铁砂布 0#-2#			张		0.8	0.75		0.6									
		裸铜线 10mm2			kg		0.2	86.42		17.28									
		铜接线端子 DT-10			个		2.03	1.9		3.86									
		其他材料费			元		8.57	1		8.57									
	主材																		
	设备	配电箱2-1AP20																	
	机械	增加机械费			元		8.95296	1		8.95									
项目编码	030404017043			项目名称			配电箱		计量单位	台	工程量	1							
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	934	0	53.07	233.15	35.16	934	0	53.07						
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515						
小计									239.02538	35.16	934	8.95296	54.958515						
清单项目综合单价																			
1272.096855																			
费用明细	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费			元		34.818	1.3891		48.37									
		技工人工费			元		92.227	1.3601		125.44									
		高级技工人工费			元		43.146	1.3754		59.34									
		增加人工费			元		5.87538	1		5.88									
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套		0.404	12		4.85									
		铁砂布 0#-2#			张		0.8	0.75		0.6									
		裸铜线 10mm2			kg		0.2	86.42		17.28									
		铜接线端子 DT-10			个		2.03	1.9		3.86									
		其他材料费			元		8.57	1		8.57									
	主材																		
	设备	配电箱2-1AP21																	
	机械	增加机械费			元		8.95296	1		8.95									
项目编码	030404017044			项目名称			配电箱		计量单位	台	工程量	1							
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	814	0	53.07	233.15	35.16	814	0	53.07						
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515						
小计									239.02538	35.16	814	8.95296	54.958515						
清单项目综合单价																			
1152.096855																			
费用明细	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费			元		34.818	1.3891		48.37									
		技工人工费			元		92.227	1.3601		125.44									
		高级技工人工费			元		43.146	1.3754		59.34									
		增加人工费			元		5.87538	1		5.88									
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套		0.404	12		4.85									
		铁砂布 0#-2#			张		0.8	0.75		0.6									
		裸铜线 10mm2			kg		0.2	86.42		17.28									
		铜接线端子 DT-10			个		2.03	1.9		3.86									
		其他材料费			元		8.57	1		8.57									
	主材																		
	设备	配电箱2-1AP21																	
	机械	增加机械费			元		8.95296	1		8.95									
项目编码	030404017044			项目名称			配电箱		计量单位	台	工程量	1							
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	814	0	53.07	233.15	35.16	814	0	53.07						
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515						
小计									239.02538	35.16	814	8.95296	54.958515						
清单项目综合单价																			
1152.096855																			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工				技工人工费	元	92.227		1.3601		125.44											
					高级技工人工费	元	43.146		1.3754		59.34											
					增加人工费	元	5.87538		1		5.88											
	材料				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404		12		4.85											
					铁砂布 0#-2#	张	0.8		0.75		0.6											
					裸铜线 10mm2	kg	0.2		86.42		17.28											
					铜接线端子 DT-10	个	2.03		1.9		3.86											
					其他材料费	元	8.57		1		8.57											
	主材																					
		设备				配电箱2-1AP22																
	机械					增加机械费	元	8.95296		1		8.95										
		项目编码	030404017045			项目名称			配电箱			计量单位		台		工程量		1				
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤1.0	台	1	233.15	35.16	838	0	53.07	233.15	35.16	838	0	53.07									
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515									
小计									239.02538					35.16			838		8.95296		54.958515	
清单项目综合单价																	1176.096855					
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
				普工人工费	元	34.818	1.3891		48.37													
				技工人工费	元	92.227	1.3601		125.44													
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754		59.34													
				增加人工费	元	5.87538	1		5.88													
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85													
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75		0.6													
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42		17.28													
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86													
				其他材料费	元	8.57	1		8.57													
	主材																					
		设备			配电箱2-1AP23																	
机械				增加机械费	元	8.95296		1		8.95												
项目编码	030404017046			项目名称			配电箱			计量单位		台		工程量		1						
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	400	0	48.24	212.15	30.91	400	0	48.24									
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415									
小计									217.49618					30.91			400		8.14656		49.958415	
清单项目综合单价																	706.511155					
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
				普工人工费	元	31.667	1.3891		43.99													
				技工人工费	元	83.921	1.3601		114.14													
				高级技工人工费	元	39.277	1.3754		54.02													
				增加人工费	元	5.34618	1		5.35													
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85													
				铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75		0.38													
				裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42		14.69													
				铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2		2.44													
				其他材料费	元	8.55	1		8.55													
	主材																					
		设备			配电箱2-1AP24																	
机械				增加机械费	元	8.14656		1		8.15												
项目编码	030404017047			项目名称			配电箱			计量单位		台		工程量		1						
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	400	0	48.24	212.15	30.91	400	0	48.24									
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415									
小计									217.49618					30.91			400		8.14656		49.958415	
清单项目综合单价																	706.511155					
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
				普工人工费	元	31.667	1.3891		43.99													
				技工人工费	元	83.921	1.3601		114.14													
				高级技工人工费	元	39.277	1.3754		54.02													
				增加人工费	元	5.34618	1		5.35													
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85													
				铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75		0.38													
				裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42		14.69													
				铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2		2.44													
				其他材料费	元	8.55	1		8.55													
	主材																					
		设备			配电箱2-1AP25																	
机械				增加机械费	元	8.14656		1		8.15												
项目编码	030404017048			项目名称			配电箱			计量单位		台		工程量		1						
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	400	0	48.24	212.15	30.91	400	0	48.24									
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415									
小计									217.49618					30.91			400		8.14656		49.958415	
清单项目综合单价																	706.511155					
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
				普工人工费	元	31.667	1.3891		43.99													
				技工人工费	元	83.921	1.3601		114.14													
				高级技工人工费	元	39.277	1.3754		54.02													
				增加人工费	元	5.34618	1		5.35													
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85													
				铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75		0.38													
				裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42		14.69													
				铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2		2.44													
				其他材料费	元	8.55	1		8.55													
	主材																					

工程量清单综合单价分析表

		设备	配电箱2-1AP26												
		机械	增加机械费					元	8.14656	1	8.15				
项目编码	030404017049			项目名称		配电箱			计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	400	0	48.24	212.15	30.91	400	0	48.24		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415		
小计									217.49618	30.91	400	8.14656	49.958415	706.511155	
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费					元	31.667	1.3891		43.99				
		技工人工费					元	83.921	1.3601		114.14				
		高级技工人工费					元	39.277	1.3754		54.02				
		增加人工费					元	5.34618	1		5.35				
	材料	膨胀螺栓 M10×100					10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#					张	0.5	0.75		0.38				
		裸铜线 6mm ²					kg	0.17	86.42		14.69				
		铜接线端子 DT-6					个	2.03	1.2		2.44				
		其他材料费					元	8.55	1		8.55				
	主材														
	设备	配电箱2-1AP27													
	机械	增加机械费					元	8.14656	1		8.15				
项目编码	030404017050			项目名称		配电箱			计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	400	0	48.24	212.15	30.91	400	0	48.24		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415		
小计									217.49618	30.91	400	8.14656	49.958415	706.511155	
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费					元	31.667	1.3891		43.99				
		技工人工费					元	83.921	1.3601		114.14				
		高级技工人工费					元	39.277	1.3754		54.02				
		增加人工费					元	5.34618	1		5.35				
	材料	膨胀螺栓 M10×100					10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#					张	0.5	0.75		0.38				
		裸铜线 6mm ²					kg	0.17	86.42		14.69				
		铜接线端子 DT-6					个	2.03	1.2		2.44				
		其他材料费					元	8.55	1		8.55				
	主材														
	设备	配电箱2-1AP28													
	机械	增加机械费					元	8.14656	1		8.15				
项目编码	030404017051			项目名称		配电箱			计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1000	0	53.07	233.15	35.16	1000	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	1000	8.95296	54.958515	1338.096855	
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费					元	34.818	1.3891		48.37				
		技工人工费					元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费					元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费					元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100					10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#					张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm ²					kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10					个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费					元	8.57	1		8.57				
	主材														
	设备	配电箱2-1AP29													
	机械	增加机械费					元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017052			项目名称		配电箱			计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	4000	0	53.07	233.15	35.16	4000	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	4000	8.95296	54.958515	4338.096855	
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费					元	34.818	1.3891		48.37				
		技工人工费					元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费					元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费					元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100					10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#					张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm ²					kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10					个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费					元	8.57	1		8.57				
主材															
设备	配电箱2-1AP30														
机械	增加机械费					元	8.95296	1		8.95					
项目编码	030404017053			项目名称		配电箱			计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2689	0	53.07	233.15	35.16	2689	0	53.07		

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	2689	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价														3027.096855
费用明细	-													
	人工													
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	030404017054		项目名称		配电箱			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1526	0	53.07	233.15	35.16	1526	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1526	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价														1864.096855
费用明细	-													
	人工													
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	030404017055		项目名称		配电箱			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1526	0	53.07	233.15	35.16	1526	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1526	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价														1864.096855
费用明细	-													
	人工													
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	030404017056		项目名称		配电箱			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1526	0	53.07	233.15	35.16	1526	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1526	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价														1864.096855
	-													
	人工													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85				
					铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6				
					覆铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28				
					铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86				
					其他材料费	元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备				配电箱2-2AP4								
	机械				增加机械费	元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017058			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5≤L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1526	0	53.07	233.15	35.16	1526	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1526	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工资		元	34.818		1.3891	48.37			
				技工人工费		元	92.227		1.3601	125.44			
				高级技工人工费		元	43.146		1.3754	59.34			
				增加人工费		元	5.87538		1	5.88			
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85				
				铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75	0.6				
				覆铜线 10mm2		kg	0.2	86.42	17.28				
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86				
				其他材料费		元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备			配电箱2-2AP5									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
	项目编码	030404017059			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5≤L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1526	0	53.07	233.15	35.16	1526	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1526	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工资		元	34.818		1.3891	48.37			
				技工人工费		元	92.227		1.3601	125.44			
				高级技工人工费		元	43.146		1.3754	59.34			
				增加人工费		元	5.87538		1	5.88			
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85				
				铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75	0.6				
				覆铜线 10mm2		kg	0.2	86.42	17.28				
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86				
				其他材料费		元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备			配电箱2-2AP6									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
	项目编码	030404017060			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5≤L≤1.0	台	1	233.15	35.16	927	0	53.07	233.15	35.16	927	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	927	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工资		元	34.818		1.3891	48.37			
				技工人工费		元	92.227		1.3601	125.44			
				高级技工人工费		元	43.146		1.3754	59.34			
				增加人工费		元	5.87538		1	5.88			
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85				
				铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75	0.6				
				覆铜线 10mm2		kg	0.2	86.42	17.28				
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86				
				其他材料费		元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备			配电箱2-2AP7									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
	项目编码	030404017061			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5≤L≤1.0	台	1	233.15	35.16	927	0	53.07	233.15	35.16	927	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	927	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工资		元	34.818		1.3891	48.37			
				技工人工费		元	92.227		1.3601	125.44			
				高级技工人工费		元	43.146		1.3754	59.34			
				增加人工费		元	5.87538		1	5.88			
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85				
				铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75	0.6				
				覆铜线 10mm2		kg	0.2	86.42	17.28				
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86				
				其他材料费		元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备			配电箱2-2AP8									

工程量清单综合单价分析表

		机械		增加机械费				元		8.95296		1		8.95													
项目编码		030404017062		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0		台		1		233.15		35.16		927		0		53.07		233.15		35.16		927		0		53.07	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515	
小计														239.02538		35.16		927		8.95296		54.958515					
清单项目综合单价														1265.096855													
费用明细		人工		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
						普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37											
						技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44											
						高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34											
						增加人工费				元		5.87538		1		5.88											
		材料		膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85													
				铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6													
				裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28													
				铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86													
				其他材料费				元		8.57		1		8.57													
		主材																									
		设备		配电箱2-2AP9																							
机械		增加机械费				元		8.95296		1		8.95															
项目编码		030404017063		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0		台		1		233.15		35.16		907		0		53.07		233.15		35.16		907		0		53.07	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515	
小计														239.02538		35.16		907		8.95296		54.958515					
清单项目综合单价														1245.096855													
费用明细		人工		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
						普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37											
						技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44											
						高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34											
						增加人工费				元		5.87538		1		5.88											
		材料		膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85													
				铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6													
				裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28													
				铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86													
				其他材料费				元		8.57		1		8.57													
		主材																									
		设备		配电箱2-2AP10																							
机械		增加机械费				元		8.95296		1		8.95															
项目编码		030404017064		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0		台		1		233.15		35.16		1787		0		53.07		233.15		35.16		1787		0		53.07	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515	
小计														239.02538		35.16		1787		8.95296		54.958515					
清单项目综合单价														2125.096855													
费用明细		人工		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
						普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37											
						技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44											
						高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34											
						增加人工费				元		5.87538		1		5.88											
		材料		膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85													
				铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6													
				裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28													
				铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86													
				其他材料费				元		8.57		1		8.57													
		主材																									
		设备		配电箱2-2AP11																							
机械		增加机械费				元		8.95296		1		8.95															
项目编码		030404017065		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0		台		1		233.15		35.16		1787		0		53.07		233.15		35.16		1787		0		53.07	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515	
小计														239.02538		35.16		1787		8.95296		54.958515					
清单项目综合单价														2125.096855													
费用明细		人工		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
						普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37											
						技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44											
						高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34											
						增加人工费				元		5.87538		1		5.88											
		材料		膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85													
				铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6													
				裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28													
				铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86													
				其他材料费				元		8.57		1		8.57													
		主材																									
		设备		配电箱2-2AP12																							
机械		增加机械费				元		8.95296		1		8.95															
项目编码		030404017066		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0		台		1		233.15		35.16		814		0		53.07		233.15		35.16		814		0		53.07	

工程量清单综合单价分析表

第 16 页, 共 108 页

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	814	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1152.096855				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37					
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44					
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34					
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备			配电箱2-2AP13									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017067		项目名称		配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 -	台	1	233.15	35.16	1771	0	53.07	233.15	35.16	1771	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1771	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									2109.096855				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37					
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44					
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34					
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备			配电箱2-2ALbg									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017068		项目名称		配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 -	台	1	233.15	35.16	710	0	53.07	233.15	35.16	710	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	710	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1048.096855				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37					
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44					
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34					
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备			配电箱2-3AP1									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017069		项目名称		配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 -	台	1	233.15	35.16	710	0	53.07	233.15	35.16	710	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	710	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1048.096855				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37					
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44					
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34					
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备			配电箱2-3AP2									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017070		项目名称		配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 -	台	1	233.15	35.16	1316	0	53.07	233.15	35.16	1316	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1316	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1654.096855				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37					
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44					
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34					
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备			配电箱2-3AP3									
机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95						
项目编码	030404017071			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5d≤1.0 "	台	1	233.15	35.16	710	0	53.07	233.15	35.16	710	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	710	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费	元	34.818			1.3891	48.37			
				技工人工费	元	92.227			1.3601	125.44			
				高级技工人工费	元	43.146			1.3754	59.34			
				增加人工费	元				1	5.88			
					元	5.87538							
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85				
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备			配电箱2-3AP4									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
	项目编码	030404017072			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5d≤1.0 "	台	1	233.15	35.16	1777	0	53.07	233.15	35.16	1777	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1777	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费	元	34.818			1.3891	48.37			
				技工人工费	元	92.227			1.3601	125.44			
				高级技工人工费	元	43.146			1.3754	59.34			
				增加人工费	元				1	5.88			
					元	5.87538							
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85				
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备			配电箱2-3AP5									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
	项目编码	030404017073			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5d≤1.0 "	台	1	233.15	35.16	1777	0	53.07	233.15	35.16	1777	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1777	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费	元	34.818			1.3891	48.37			
				技工人工费	元	92.227			1.3601	125.44			
				高级技工人工费	元	43.146			1.3754	59.34			
				增加人工费	元				1	5.88			
					元	5.87538							
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85				
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备			配电箱2-3AP6									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
	项目编码	030404017074			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5d≤1.0 "	台	1	233.15	35.16	2171	0	53.07	233.15	35.16	2171	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	2171	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费	元	34.818			1.3891	48.37			
				技工人工费	元	92.227			1.3601	125.44			
				高级技工人工费	元	43.146			1.3754	59.34			
				增加人工费	元				1	5.88			
					元	5.87538							
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85				
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备			配电箱2-3AP7									

工程量清单综合单价分析表

		机械		增加机械费				元		8.95296		1		8.95							
项目编码		030404017075		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价							
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润					
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0		台		1		233.15		35.16		1234		0		53.07					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81					
小计												239.02538		35.16		1234		8.95296		54.958515	
清单项目综合单价												1572.096855									
费用明细		人工		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37					
						技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44					
						高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34					
						增加人工费				元		5.87538		1		5.88					
		材料		膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85							
				铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6							
				裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28							
				铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86							
				其他材料费				元		8.57		1		8.57							
		主材																			
		设备		配电箱2-3AP8																	
机械		增加机械费				元		8.95296		1		8.95									
项目编码		030404017076		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价							
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润					
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0		台		1		233.15		35.16		1527		0		53.07					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81					
小计												239.02538		35.16		1527		8.95296		54.958515	
清单项目综合单价												1865.096855									
费用明细		人工		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37					
						技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44					
						高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34					
						增加人工费				元		5.87538		1		5.88					
		材料		膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85							
				铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6							
				裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28							
				铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86							
				其他材料费				元		8.57		1		8.57							
		主材																			
		设备		配电箱2-3AP9																	
机械		增加机械费				元		8.95296		1		8.95									
项目编码		030404017077		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价							
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润					
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0		台		1		233.15		35.16		1190		0		53.07					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81					
小计												239.02538		35.16		1190		8.95296		54.958515	
清单项目综合单价												1528.096855									
费用明细		人工		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37					
						技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44					
						高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34					
						增加人工费				元		5.87538		1		5.88					
		材料		膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85							
				铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6							
				裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28							
				铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86							
				其他材料费				元		8.57		1		8.57							
		主材																			
		设备		配电箱2-3AP10																	
机械		增加机械费				元		8.95296		1		8.95									
项目编码		030404017078		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价							
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润					
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0		台		1		233.15		35.16		907		0		53.07					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81					
小计												239.02538		35.16		907		8.95296		54.958515	
清单项目综合单价												1245.096855									
费用明细		人工		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37					
						技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44					
						高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34					
						增加人工费				元		5.87538		1		5.88					
		材料		膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85							
				铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6							
				裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28							
				铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86							
				其他材料费				元		8.57		1		8.57							
		主材																			
		设备		配电箱2-3AP11																	
机械		增加机械费				元		8.95296		1		8.95									
项目编码		030404017079		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价							
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润					
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0		台		1		233.15		35.16		2817		0		53.07					

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	2817	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元			34.818			1.3891		48.37		
		技工人工费			元			92.227			1.3601		125.44		
		高级技工人工费			元			43.146			1.3754		59.34		
		增加人工费			元			5.87538			1		5.88		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套			0.404			12		4.85		
		铁砂布 0#-2#			张			0.8			0.75		0.6		
		裸铜线 10mm2			kg			0.2			86.42		17.28		
		铜接线端子 DT-10			个			2.03			1.9		3.86		
		其他材料费			元			8.57			1		8.57		
	主材														
		配电箱2-3AP12													
		增加机械费			元			8.95296			1		8.95		
项目编码		030404017080		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 -	台	1	233.15	35.16	907	0	53.07	233.15	35.16	907	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	907	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元			34.818			1.3891		48.37		
		技工人工费			元			92.227			1.3601		125.44		
		高级技工人工费			元			43.146			1.3754		59.34		
		增加人工费			元			5.87538			1		5.88		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套			0.404			12		4.85		
		铁砂布 0#-2#			张			0.8			0.75		0.6		
		裸铜线 10mm2			kg			0.2			86.42		17.28		
		铜接线端子 DT-10			个			2.03			1.9		3.86		
		其他材料费			元			8.57			1		8.57		
	主材														
		配电箱2-3AP13													
		增加机械费			元			8.95296			1		8.95		
项目编码		030404017081		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 -	台	1	212.15	30.91	627	0	48.24	212.15	30.91	627	0	48.24		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415		
小计									217.49618	30.91	627	8.14656	49.958415		
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元			31.667			1.3891		43.99		
		技工人工费			元			83.921			1.3601		114.14		
		高级技工人工费			元			39.277			1.3754		54.02		
		增加人工费			元			5.34618			1		5.35		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套			0.404			12		4.85		
		铁砂布 0#-2#			张			0.5			0.75		0.38		
		裸铜线 6mm2			kg			0.17			86.42		14.69		
		铜接线端子 DT-6			个			2.03			1.2		2.44		
		其他材料费			元			8.55			1		8.55		
	主材														
		配电箱2-3AP14													
		增加机械费			元			8.14656			1		8.15		
项目编码		030404017082		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 -	台	1	233.15	35.16	1771	0	53.07	233.15	35.16	1771	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	1771	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元			34.818			1.3891		48.37		
		技工人工费			元			92.227			1.3601		125.44		
		高级技工人工费			元			43.146			1.3754		59.34		
		增加人工费			元			5.87538			1		5.88		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套			0.404			12		4.85		
		铁砂布 0#-2#			张			0.8			0.75		0.6		
		裸铜线 10mm2			kg			0.2			86.42		17.28		
		铜接线端子 DT-10			个			2.03			1.9		3.86		
		其他材料费			元			8.57			1		8.57		
	主材														
		配电箱2-3ALbg													
		增加机械费			元			8.95296			1		8.95		
项目编码		030404017083		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 -	台	1	233.15	35.16	710	0	53.07	233.15	35.16	710	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	710	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元			34.818			1.3891		48.37		
		技工人工费			元			92.227			1.3601		125.44		
		高级技工人工费			元			43.146			1.3754		59.34		
		增加人工费			元			5.87538			1		5.88		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套			0.404			12		4.85		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6				
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28				
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86				
		其他材料费				元	8.57	1	8.57				
	主材												
设备	配电箱2-4AP1												
机械	增加机械费				元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017084			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(a) 0.5L≤L,0 -	台	1	233.15	35.16	1777	0	53.07	233.15	35.16	1777	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1777	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													2115.096855
费用明细	—	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	34.818	1.3891		48.37			
		技工人工费				元	92.227	1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754		59.34			
		增加人工费				元	5.87538	1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	8.57	1		8.57			
	主材												
设备	配电箱2-4AP2												
机械	增加机械费				元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017085			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(a) 0.5L≤L,0 -	台	1	233.15	35.16	1318	0	53.07	233.15	35.16	1318	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1318	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													1656.096855
费用明细	—	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	34.818	1.3891		48.37			
		技工人工费				元	92.227	1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754		59.34			
		增加人工费				元	5.87538	1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	8.57	1		8.57			
	主材												
设备	配电箱2-4AP3												
机械	增加机械费				元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017086			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(a) 0.5L≤L,0 -	台	1	233.15	35.16	5043	0	53.07	233.15	35.16	5043	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	5043	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													5381.096855
费用明细	—	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	34.818	1.3891		48.37			
		技工人工费				元	92.227	1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754		59.34			
		增加人工费				元	5.87538	1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	8.57	1		8.57			
	主材												
设备	配电箱2-4AP4												
机械	增加机械费				元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017087			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(a) 0.5L≤L,0 -	台	1	233.15	35.16	2400	0	53.07	233.15	35.16	2400	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	2400	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													2738.096855
费用明细	—	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	34.818	1.3891		48.37			
		技工人工费				元	92.227	1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754		59.34			
		增加人工费				元	5.87538	1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	8.57	1		8.57			
	主材												
设备	配电箱2-4AP5												
机械	增加机械费				元	8.95296	1		8.95				

工程量清单综合单价分析表

机械		030404017088				项目名称				配电箱				清单综合单价组成明细		计量单位		台		工程量		1							
项目编码																													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价										合价											
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5d≤1.0		台		1		233.15		35.16		2658		0		53.07		233.15		35.16		2658		0		53.07			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515			
小计																		239.02538		35.16		2658		8.95296		54.958515			
清单项目综合单价																												2996.096855	
费用明细		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
		人工		普工人工费		元		34.818		1.3891		48.37																	
		材料		技工人工费		元		92.227		1.3601		125.44																	
膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85																					
铁砂布 0#-2#		张		0.8		0.75		0.6																					
裸铜线 10mm2		kg		0.2		86.42		17.28																					
铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.9		3.86																					
其他材料费		元		8.57		1		8.57																					
主材																													
设备		配电箱2-4AP6																											
机械		增加机械费		元		8.95296		1		8.95																			

机械		030404017089				项目名称				配电箱				清单综合单价组成明细		计量单位		台		工程量		1							
项目编码																													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价										合价											
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5d≤1.0		台		1		233.15		35.16		2658		0		53.07		233.15		35.16		2658		0		53.07			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515			
小计																		239.02538		35.16		2658		8.95296		54.958515			
清单项目综合单价																												2996.096855	
费用明细		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
		人工		普工人工费		元		34.818		1.3891		48.37																	
		材料		技工人工费		元		92.227		1.3601		125.44																	
膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85																					
铁砂布 0#-2#		张		0.8		0.75		0.6																					
裸铜线 10mm2		kg		0.2		86.42		17.28																					
铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.9		3.86																					
其他材料费		元		8.57		1		8.57																					
主材																													
设备		配电箱2-4AP7																											
机械		增加机械费		元		8.95296		1		8.95																			

机械		030404017090				项目名称				配电箱				清单综合单价组成明细		计量单位		台		工程量		1							
项目编码																													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价										合价											
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5d≤1.0		台		1		233.15		35.16		2658		0		53.07		233.15		35.16		2658		0		53.07			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515			
小计																		239.02538		35.16		2658		8.95296		54.958515			
清单项目综合单价																												2996.096855	
费用明细		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
		人工		普工人工费		元		34.818		1.3891		48.37																	
		材料		技工人工费		元		92.227		1.3601		125.44																	
膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85																					
铁砂布 0#-2#		张		0.8		0.75		0.6																					
裸铜线 10mm2		kg		0.2		86.42		17.28																					
铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.9		3.86																					
其他材料费		元		8.57		1		8.57																					
主材																													
设备		配电箱2-4AP8																											
机械		增加机械费		元		8.95296		1		8.95																			

机械		030404017091				项目名称				配电箱				清单综合单价组成明细		计量单位		台		工程量		1							
项目编码																													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价										合价											
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5d≤1.0		台		1		233.15		35.16		2658		0		53.07		233.15		35.16		2658		0		53.07			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515			
小计																		239.02538		35.16		2658		8.95296		54.958515			
清单项目综合单价																												2996.096855	
费用明细		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
		人工		普工人工费		元		34.818		1.3891		48.37																	
		材料		技工人工费		元		92.227		1.3601		125.44																	
膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85																					
铁砂布 0#-2#		张		0.8		0.75		0.6																					
裸铜线 10mm2		kg		0.2		86.42		17.28																					
铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.9		3.86																					
其他材料费		元		8.57		1		8.57																					
主材																													
设备		配电箱2-4AP9																											
机械		增加机械费		元		8.95296		1		8.95																			

机械		030404017092				项目名称				配电箱				清单综合单价组成明细		计量单位		台		工程量		1							
项目编码																													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价										合价											
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5d≤1.0		台		1		233.15		35.16		2658		0		53.07		233.15		35.16		2658		0		53.07			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515			
小计																		239.02538		35.16		2658		8.95296		54.958515			
清单项目综合单价																												2996.096855	
费用明细		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
		人工		普工人工费		元		34.818		1.3891		48.37																	
		材料		技工人工费		元		92.227		1.3601		125.44																	
膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85																					
铁砂布 0#-2#		张		0.8		0.75		0.6																					
裸铜线 10mm2		kg		0.2		86.42		17.28																					
铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.9		3.86																					
其他材料费		元		8.57		1		8.57																					
主材																													
设备																													
机械		增加机械费		元		8.95296		1		8.95																			

工程量清单综合单价分析表

小计										239.02538	35.16	2658	8.95296	54.958515
清单项目综合单价										2996.096855				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37								
		技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44								
		高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34								
		增加人工费	元	5.87538	1	5.88								
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6								
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28								
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86								
		其他材料费	元	8.57	1	8.57								
	主材													
	设备	配电箱2-4AP10												
	机械	增加机械费	元	8.95296	1	8.95								
项目编码	030404017093			项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2658	0	53.07	233.15	35.16	2658	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	2658	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37								
		技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44								
		高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34								
		增加人工费	元	5.87538	1	5.88								
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6								
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28								
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86								
		其他材料费	元	8.57	1	8.57								
	主材													
	设备	配电箱2-4AP11												
	机械	增加机械费	元	8.95296	1	8.95								
项目编码	030404017094			项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	710	0	53.07	233.15	35.16	710	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	710	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37								
		技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44								
		高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34								
		增加人工费	元	5.87538	1	5.88								
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6								
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28								
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86								
		其他材料费	元	8.57	1	8.57								
	主材													
	设备	配电箱2-4AP12												
	机械	增加机械费	元	8.95296	1	8.95								
项目编码	030404017095			项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1≤0.5	台	1	212.15	30.91	627	0	48.24	212.15	30.91	627	0	48.24	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415	
小计									217.49618	30.91	627	8.14656	49.958415	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费	元	31.667	1.3891	43.99								
		技工人工费	元	83.921	1.3601	114.14								
		高级技工人工费	元	39.277	1.3754	54.02								
		增加人工费	元	5.34618	1	5.35								
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38								
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69								
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44								
		其他材料费	元	8.55	1	8.55								
	主材													
	设备	配电箱2-4AP13												
	机械	增加机械费	元	8.14656	1	8.15								
项目编码	030404017096			项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1771	0	53.07	233.15	35.16	1771	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1771	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37								
		技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44								
		高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34								
		增加人工费	元	5.87538	1	5.88								
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6								
	主材													
	设备													
	机械													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42	17.28							
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86							
		其他材料费		元	8.57	1	8.57							
	主材													
		配电箱2-4ALbg												
	设备													
机械	增加机械费		元	8.95296	1	8.95								
项目编码	030404017097		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	680	0	53.07	233.15	35.16	680	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	680	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									1018.096855					
费用明细	-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元		34.818		1.3891		48.37				
		技工人工费		元		92.227		1.3601		125.44				
		高级技工人工费		元		43.146		1.3754		59.34				
		增加人工费		元		5.87538		1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85				
		铁砂布 0#-2#		张		0.8		0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2		kg		0.2		86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.9		3.86				
		其他材料费		元		8.57		1		8.57				
	主材													
		配电箱2-4cs JfAL												
	设备													
	机械	增加机械费		元	8.95296	1	8.95							
	项目编码	030404017098		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1236	0	53.07	233.15	35.16	1236	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1236	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									1574.096855					
费用明细	-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元		34.818		1.3891		48.37				
		技工人工费		元		92.227		1.3601		125.44				
		高级技工人工费		元		43.146		1.3754		59.34				
		增加人工费		元		5.87538		1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85				
		铁砂布 0#-2#		张		0.8		0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2		kg		0.2		86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.9		3.86				
		其他材料费		元		8.57		1		8.57				
	主材													
		配电箱2-5AP1												
	设备													
	机械	增加机械费		元	8.95296	1	8.95							
	项目编码	030404017099		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	627	0	48.24	212.15	30.91	627	0	48.24	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415	
小计									217.49618	30.91	627	8.14656	49.958415	
清单项目综合单价									933.511155					
费用明细	-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元		31.667		1.3891		43.99				
		技工人工费		元		83.921		1.3601		114.14				
		高级技工人工费		元		39.277		1.3754		54.02				
		增加人工费		元		5.34618		1		5.35				
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85				
		铁砂布 0#-2#		张		0.5		0.75		0.38				
		裸铜线 6mm2		kg		0.17		86.42		14.69				
		铜接线端子 DT-6		个		2.03		1.2		2.44				
		其他材料费		元		8.55		1		8.55				
	主材													
		配电箱2-5AP2												
	设备													
	机械	增加机械费		元	8.14656	1	8.15							
	项目编码	030404017100		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2935	0	53.07	233.15	35.16	2935	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	2935	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									3273.096855					
费用明细	-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元		34.818		1.3891		48.37				
		技工人工费		元		92.227		1.3601		125.44				
		高级技工人工费		元		43.146		1.3754		59.34				
		增加人工费		元		5.87538		1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85				
		铁砂布 0#-2#		张		0.8		0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2		kg		0.2		86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.9		3.86				
		其他材料费		元		8.57		1		8.57				
	主材													
		配电箱2-5AP3												
	设备													
	机械	增加机械费		元	8.95296	1	8.95							

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030404017101		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0		台		1		233.15		35.16		4424		0		53.07		233.15		35.16		4424		0		53.07	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515	
小计														239.02538		35.16		4424		8.95296		54.958515					
清单项目综合单价																		4762.096855									
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
费用明细		人工		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37													
				技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44													
				高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34													
				增加人工费				元		5.87538		1		5.88													
		材料		膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85													
				铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6													
				裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28													
				铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86													
				其他材料费				元		8.57		1		8.57													
		主材																									
		设备		配电箱2-5AP4																							
		机械		增加机械费				元		8.95296		1		8.95													
项目编码		030404017102		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0		台		1		233.15		35.16		3400		0		53.07		233.15		35.16		3400		0		53.07	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515	
小计														239.02538		35.16		3400		8.95296		54.958515					
清单项目综合单价																		3738.096855									
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
费用明细		人工		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37													
				技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44													
				高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34													
				增加人工费				元		5.87538		1		5.88													
		材料		膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85													
				铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6													
				裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28													
				铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86													
				其他材料费				元		8.57		1		8.57													
		主材																									
		设备		配电箱2-5AP4-1																							
		机械		增加机械费				元		8.95296		1		8.95													
项目编码		030404017103		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0		台		1		233.15		35.16		3663		0		53.07		233.15		35.16		3663		0		53.07	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515	
小计														239.02538		35.16		3663		8.95296		54.958515					
清单项目综合单价																		4001.096855									
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
费用明细		人工		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37													
				技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44													
				高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34													
				增加人工费				元		5.87538		1		5.88													
		材料		膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85													
				铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6													
				裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28													
				铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86													
				其他材料费				元		8.57		1		8.57													
		主材																									
		设备		配电箱2-5AP5																							
		机械		增加机械费				元		8.95296		1		8.95													
项目编码		030404017104		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0		台		1		233.15		35.16		2027		0		53.07		233.15		35.16		2027		0		53.07	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515	
小计														239.02538		35.16		2027		8.95296		54.958515					
清单项目综合单价																		2365.096855									
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
费用明细		人工		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37													
				技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44													
				高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34													
				增加人工费				元		5.87538		1		5.88													
		材料		膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85													
				铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6													
				裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28													
				铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86													
				其他材料费				元		8.57		1		8.57													
		主材																									
		设备		配电箱2-5AP6																							
		机械		增加机械费				元		8.95296		1		8.95													
项目编码		030404017105		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0		台		1		233.15		35.16		2439		0		53.07		233.15		35.16		2439		0		53.07	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515	
小计														239.02538		35.16		2439		8.95296		54.958515					

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价													2777.096855			
费用明细	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37									
			技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44									
			高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34									
		材料	增加人工费	元	5.87538	1	5.88									
			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85									
			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6									
			裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28									
		主材	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86									
			其他材料费	元	8.57	1	8.57									
	设备	配电箱2-5AP7														
机械		增加机械费		元	8.95296	1	8.95									
项目编码	030404017106		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(a) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2350	0	53.07	233.15	35.16	2350	0	53.07			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515			
小计									239.02538 35.16 2350 8.95296 54.958515							
清单项目综合单价															2688.096855	
费用明细	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37									
			技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44									
			高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34									
		材料	增加人工费	元	5.87538	1	5.88									
			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85									
			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6									
			裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28									
		主材	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86									
			其他材料费	元	8.57	1	8.57									
	设备	配电箱2-5AP8														
机械		增加机械费		元	8.95296	1	8.95									
项目编码	030404017107		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(a) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1691	0	53.07	233.15	35.16	1691	0	53.07			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515			
小计									239.02538 35.16 1691 8.95296 54.958515							
清单项目综合单价															2029.096855	
费用明细	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37									
			技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44									
			高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34									
		材料	增加人工费	元	5.87538	1	5.88									
			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85									
			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6									
			裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28									
		主材	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86									
			其他材料费	元	8.57	1	8.57									
	设备	配电箱2-5AP9														
机械		增加机械费		元	8.95296	1	8.95									
项目编码	030404017108		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(a) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	3384	0	53.07	233.15	35.16	3384	0	53.07			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515			
小计									239.02538 35.16 3384 8.95296 54.958515							
清单项目综合单价															3722.096855	
费用明细	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37									
			技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44									
			高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34									
		材料	增加人工费	元	5.87538	1	5.88									
			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85									
			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6									
			裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28									
		主材	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86									
			其他材料费	元	8.57	1	8.57									
	设备	配电箱2-5AP10														
机械		增加机械费		元	8.95296	1	8.95									
项目编码	030404017109		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(a) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2243	0	53.07	233.15	35.16	2243	0	53.07			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515			
小计									239.02538 35.16 2243 8.95296 54.958515							
清单项目综合单价															2581.096855	
费用明细	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37									
			技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44									
			高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34									
		材料	增加人工费	元	5.87538	1	5.88									
			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85									
			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6									
			裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28									
		主材	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86									
			其他材料费	元	8.57	1	8.57									
	设备															
		机械														

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86				
		其他材料费				元	8.57	1	8.57				
	主材												
		配电箱2-5AP11											
	设备												
机械	增加机械费				元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017110			项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	627	0	48.24	212.15	30.91	627	0	48.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415
小计									217.49618	30.91	627	8.14656	49.958415
清单项目综合单价									933.511155				
费用明细	-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	31.667	1.3891	43.99				
				技工人工费		元	83.921	1.3601	114.14				
				高级技工人工费		元	39.277	1.3754	54.02				
				增加人工费		元	5.34618	1	5.35				
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85				
				铁砂布 0#-2#		张	0.5	0.75	0.38				
				裸铜线 6mm2		kg	0.17	86.42	14.69				
				铜接线端子 DT-6		个	2.03	1.2	2.44				
				其他材料费		元	8.55	1	8.55				
	主材												
	设备			配电箱2-5AP12									
	机械			增加机械费		元	8.14656	1	8.15				
	项目编码	030404017111			项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1		
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	3374	0	53.07	233.15	35.16	3374	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	3374	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									3712.096855				
费用明细	-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	34.818	1.3891	48.37				
				技工人工费		元	92.227	1.3601	125.44				
				高级技工人工费		元	43.146	1.3754	59.34				
				增加人工费		元	5.87538	1	5.88				
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85				
				铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75	0.6				
				裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42	17.28				
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86				
				其他材料费		元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备			配电箱2-5AP13									
	机械			增加机械费		元	8.95296	1	8.95				
	项目编码	030404017112			项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1		
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2027	0	53.07	233.15	35.16	2027	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	2027	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									2365.096855				
费用明细	-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	34.818	1.3891	48.37				
				技工人工费		元	92.227	1.3601	125.44				
				高级技工人工费		元	43.146	1.3754	59.34				
				增加人工费		元	5.87538	1	5.88				
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85				
				铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75	0.6				
				裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42	17.28				
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86				
				其他材料费		元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备			配电箱2-5AP14									
	机械			增加机械费		元	8.95296	1	8.95				
	项目编码	030404017113			项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1		
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2506	0	53.07	233.15	35.16	2506	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	2506	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									2844.096855				
费用明细	-		内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	34.818	1.3891	48.37				
				技工人工费		元	92.227	1.3601	125.44				
				高级技工人工费		元	43.146	1.3754	59.34				
				增加人工费		元	5.87538	1	5.88				
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85				
				铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75	0.6				
				裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42	17.28				
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86				
				其他材料费		元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备			配电箱2-5AP15									
	机械			增加机械费		元	8.95296	1	8.95				
	项目编码	030404017114			项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5d≤1.0	台	1	233.15	35.16	1771	0	53.07	233.15	35.16	1771	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1771	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									2109.096855					
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元		34.818	1.3891	48.37				
				技工人工费		元		92.227	1.3601	125.44				
				高级技工人工费		元		43.146	1.3754	59.34				
				增加人工费		元		5.87538	1	5.88				
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404	12	4.85				
				铁砂布 0#-2#		张		0.8	0.75	0.6				
				裸铜线 10mm2		kg		0.2	86.42	17.28				
				铜接线端子 DT-10		个		2.03	1.9	3.86				
				其他材料费		元		8.57	1	8.57				
	主材													
	设备			配电箱2-5ALbg										
	机械			增加机械费		元		8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017115			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5d≤1.0	台	1	233.15	35.16	4000	0	53.07	233.15	35.16	4000	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	4000	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									4338.096855					
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元		34.818	1.3891	48.37				
				技工人工费		元		92.227	1.3601	125.44				
				高级技工人工费		元		43.146	1.3754	59.34				
				增加人工费		元		5.87538	1	5.88				
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404	12	4.85				
				铁砂布 0#-2#		张		0.8	0.75	0.6				
				裸铜线 10mm2		kg		0.2	86.42	17.28				
				铜接线端子 DT-10		个		2.03	1.9	3.86				
				其他材料费		元		8.57	1	8.57				
	主材													
	设备			配电箱5AP3										
	机械			增加机械费		元		8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017116			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5d≤1.0	台	1	233.15	35.16	1299	0	53.07	233.15	35.16	1299	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1299	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									1637.096855					
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元		34.818	1.3891	48.37				
				技工人工费		元		92.227	1.3601	125.44				
				高级技工人工费		元		43.146	1.3754	59.34				
				增加人工费		元		5.87538	1	5.88				
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404	12	4.85				
				铁砂布 0#-2#		张		0.8	0.75	0.6				
				裸铜线 10mm2		kg		0.2	86.42	17.28				
				铜接线端子 DT-10		个		2.03	1.9	3.86				
				其他材料费		元		8.57	1	8.57				
	主材													
	设备			配电箱2-6AP1										
	机械			增加机械费		元		8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017117			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5d≤1.0	台	1	233.15	35.16	1534	0	53.07	233.15	35.16	1534	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1534	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									1872.096855					
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元		34.818	1.3891	48.37				
				技工人工费		元		92.227	1.3601	125.44				
				高级技工人工费		元		43.146	1.3754	59.34				
				增加人工费		元		5.87538	1	5.88				
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404	12	4.85				
				铁砂布 0#-2#		张		0.8	0.75	0.6				
				裸铜线 10mm2		kg		0.2	86.42	17.28				
				铜接线端子 DT-10		个		2.03	1.9	3.86				
				其他材料费		元		8.57	1	8.57				
	主材													
	设备			配电箱2-6AP2										
	机械			增加机械费		元		8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017118			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5d≤1.0	台	1	233.15	35.16	1990	0	53.07	233.15	35.16	1990	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1990	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									2328.096855					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37					
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44					
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34					
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备			配电箱2-6AP3									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017119			项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1990	0	53.07	233.15	35.16	1990	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1990	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													2328.096855
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37					
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44					
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34					
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备			配电箱2-6AP4									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017120			项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	759	0	53.07	233.15	35.16	759	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	759	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													1097.096855
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37					
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44					
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34					
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备			配电箱2-6AP5									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017121			项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1380	0	53.07	233.15	35.16	1380	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1380	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													1718.096855
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37					
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44					
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34					
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备			配电箱2-6AP6									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017122			项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	923	0	53.07	233.15	35.16	923	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	923	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													1261.096855
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37					
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44					
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34					
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					

工程量清单综合单价分析表

				其他材料费		元		8.57		1		8.57				
	主材															
	设备			配电箱2-6AP7												
	机械			增加机械费		元		8.95296		1		8.95				
项目编码	030404017123			项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1380	0	53.07	233.15	35.16	1380	0	53.07			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515			
小计									239.02538	35.16	1380	8.95296	54.958515			
清单项目综合单价																
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元		34.818		1.3891		48.37				
				技工人工费		元		92.227		1.3601		125.44				
				高级技工人工费		元		43.146		1.3754		59.34				
				增加人工费		元		5.87538		1		5.88				
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85				
				铁砂布 0#-2#		张		0.8		0.75		0.6				
				裸铜线 10mm2		kg		0.2		86.42		17.28				
				铜接线端子 DT-10		个		2.03		1.9		3.86				
				其他材料费		元		8.57		1		8.57				
	主材															
	设备			配电箱6AL1												
	机械			增加机械费		元		8.95296		1		8.95				
	项目编码	030404017124			项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
	清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	401	0	48.24	212.15	30.91	401	0	48.24			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415			
小计									217.49618	30.91	401	8.14656	49.958415			
清单项目综合单价																
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元		31.667		1.3891		43.99				
				技工人工费		元		83.921		1.3601		114.14				
				高级技工人工费		元		39.277		1.3754		54.02				
				增加人工费		元		5.34618		1		5.35				
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85				
				铁砂布 0#-2#		张		0.5		0.75		0.38				
				裸铜线 6mm2		kg		0.17		86.42		14.69				
				铜接线端子 DT-6		个		2.03		1.2		2.44				
				其他材料费		元		8.55		1		8.55				
	主材															
	设备			配电箱6AL2												
	机械			增加机械费		元		8.14656		1		8.15				
	项目编码	030404017125			项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
	清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	401	0	48.24	212.15	30.91	401	0	48.24			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415			
小计									217.49618	30.91	401	8.14656	49.958415			
清单项目综合单价																
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元		31.667		1.3891		43.99				
				技工人工费		元		83.921		1.3601		114.14				
				高级技工人工费		元		39.277		1.3754		54.02				
				增加人工费		元		5.34618		1		5.35				
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85				
				铁砂布 0#-2#		张		0.5		0.75		0.38				
				裸铜线 6mm2		kg		0.17		86.42		14.69				
				铜接线端子 DT-6		个		2.03		1.2		2.44				
				其他材料费		元		8.55		1		8.55				
	主材															
	设备			配电箱6AL3												
	机械			增加机械费		元		8.14656		1		8.15				
	项目编码	030404017126			项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
	清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	401	0	48.24	212.15	30.91	401	0	48.24			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415			
小计									217.49618	30.91	401	8.14656	49.958415			
清单项目综合单价																
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元		31.667		1.3891		43.99				
				技工人工费		元		83.921		1.3601		114.14				
				高级技工人工费		元		39.277		1.3754		54.02				
				增加人工费		元		5.34618		1		5.35				
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套		0.404		12		4.85				
				铁砂布 0#-2#		张		0.5		0.75		0.38				
				裸铜线 6mm2		kg		0.17		86.42		14.69				
				铜接线端子 DT-6		个		2.03		1.2		2.44				
				其他材料费		元		8.55		1		8.55				
	主材															
	设备			配电箱6AL4												
	机械			增加机械费		元		8.14656		1		8.15				
	项目编码	030404017127			项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
	清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			

工程量清单综合单价分析表

030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	500	0	48.24	212.15	30.91	500	0	48.24
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415
小计									217.49618	30.91	500	8.14656	49.958415
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	31.667	1.3891	43.99					
				技工人工费	元	83.921	1.3601	114.14					
				高级技工人工费	元	39.277	1.3754	54.02					
				增加人工费	元	5.34618	1	5.35					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38					
				其他材料费	元	8.55	1	8.55					
				裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69					
				铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44					
	主材												
	设备			配电箱6AL5									
	机械			增加机械费	元	8.14656	1	8.15					
	项目编码	030404017128			项目名称			配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	500	0	48.24	212.15	30.91	500	0	48.24
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415
小计									217.49618	30.91	500	8.14656	49.958415
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	31.667	1.3891	43.99					
				技工人工费	元	83.921	1.3601	114.14					
				高级技工人工费	元	39.277	1.3754	54.02					
				增加人工费	元	5.34618	1	5.35					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38					
				裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69					
				铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44					
				其他材料费	元	8.55	1	8.55					
	主材												
	设备			配电箱6AL6									
	机械			增加机械费	元	8.14656	1	8.15					
	项目编码	030404017129			项目名称			配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1171	0	53.07	233.15	35.16	1171	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1171	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37					
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44					
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34					
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备			配电箱6AL7									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
	项目编码	030404017130			项目名称			配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1171	0	53.07	233.15	35.16	1171	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1171	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37					
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44					
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34					
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备			配电箱6AL8									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
	项目编码	030404017131			项目名称			配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1122	0	53.07	233.15	35.16	1122	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1122	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37					
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44					
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34					
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75	0.6								
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42	17.28								
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86								
		其他材料费		元	8.57	1	8.57								
	主材														
	设备	配电箱6AL9													
	机械	增加机械费		元	8.95296	1	8.95								
项目编码	030404017132		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1357	0	53.07	233.15	35.16	1357	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计											239.02538	35.16	1357	8.95296	54.958515
清单项目综合单价											1695.096855				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	34.818	1.3891		48.37							
		技工人工费		元	92.227	1.3601		125.44							
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754		59.34							
		增加人工费		元	5.87538	1		5.88							
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85							
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6							
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28							
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86							
		其他材料费		元	8.57	1		8.57							
	主材														
	设备	配电箱6AL10													
	机械	增加机械费		元	8.95296	1		8.95							
项目编码	030404017133		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	500	0	48.24	212.15	30.91	500	0	48.24		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415		
小计											217.49618	30.91	500	8.14656	49.958415
清单项目综合单价											806.511155				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	31.667	1.3891		43.99							
		技工人工费		元	83.921	1.3601		114.14							
		高级技工人工费		元	39.277	1.3754		54.02							
		增加人工费		元	5.34618	1		5.35							
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85							
		铁砂布 0#-2#		张	0.5	0.75		0.38							
		裸铜线 6mm2		kg	0.17	86.42		14.69							
		铜接线端子 DT-6		个	2.03	1.2		2.44							
		其他材料费		元	8.55	1		8.55							
	主材														
	设备	配电箱6AL11													
	机械	增加机械费		元	8.14656	1		8.15							
项目编码	030404017134		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1171	0	53.07	233.15	35.16	1171	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计											239.02538	35.16	1171	8.95296	54.958515
清单项目综合单价											1509.096855				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	34.818	1.3891		48.37							
		技工人工费		元	92.227	1.3601		125.44							
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754		59.34							
		增加人工费		元	5.87538	1		5.88							
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85							
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6							
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28							
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86							
		其他材料费		元	8.57	1		8.57							
	主材														
	设备	配电箱6AL12													
	机械	增加机械费		元	8.95296	1		8.95							
项目编码	030404017135		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1082	0	53.07	233.15	35.16	1082	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计											239.02538	35.16	1082	8.95296	54.958515
清单项目综合单价											1420.096855				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	34.818	1.3891		48.37							
		技工人工费		元	92.227	1.3601		125.44							
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754		59.34							
		增加人工费		元	5.87538	1		5.88							
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85							
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6							
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28							
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86							
		其他材料费		元	8.57	1		8.57							
	主材														
	设备	配电箱6AL13													

工程量清单综合单价分析表

	综合												
	机械					元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017136	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	500	0	48.24	212.15	30.91	500	0	48.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415
小计									217.49618	30.91	500	8.14656	49.958415
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费	元	31.667	1.3891	43.99					
				技工人工费	元	83.921	1.3601	114.14					
				高级技工人工费	元	39.277	1.3754	54.02					
				增加人工费	元	5.34618	1	5.35					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38					
				裸铜线 6mm ²	kg	0.17	86.42	14.69					
				铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44					
				其他材料费	元	8.55	1	8.55					
	主材												
	设备			配电箱6AL14									
	机械			增加机械费	元	8.14656	1	8.15					
项目编码	030404017137	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1522	0	53.07	233.15	35.16	1522	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1522	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37					
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44					
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34					
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
				裸铜线 10mm ²	kg	0.2	86.42	17.28					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备			配电箱2-6ALhg									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017138	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	3516	0	53.07	233.15	35.16	3516	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	3516	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37					
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44					
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34					
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
				裸铜线 10mm ²	kg	0.2	86.42	17.28					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备			配电箱2-7ALhg									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017139	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2070	0	53.07	233.15	35.16	2070	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	2070	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37					
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44					
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34					
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88					
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
				裸铜线 10mm ²	kg	0.2	86.42	17.28					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
				其他材料费	元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备			配电箱2-7ALhys1									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017140	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	4000	0	53.07	233.15	35.16	4000	0	53.07

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	4000	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37								
		技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44								
		高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34								
		增加人工费	元	5.87538	1	5.88								
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6								
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28								
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86								
		其他材料费	元	8.57	1	8.57								
	主材													
	设备	七层活动交流厅预留LED电源箱LED												
	机械	增加机械费												
	项目编码	030404017141			项目名称				配电箱	计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	759	0	48.24	212.15	30.91	759	0	48.24	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415	
小计									217.49618	30.91	759	8.14656	49.958415	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		增加人工费	元	5.34618	1	5.35								
		普工人工费	元	31.667	1.3891	43.99								
		技工人工费	元	83.921	1.3601	114.14								
		高级技工人工费	元	39.277	1.3754	54.02								
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38								
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69								
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44								
		其他材料费	元	8.55	1	8.55								
	主材													
	设备	配电箱2-7Alhys2												
	机械	增加机械费												
	项目编码	030404017142			项目名称				配电箱	计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	759	0	48.24	212.15	30.91	759	0	48.24	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415	
小计									217.49618	30.91	759	8.14656	49.958415	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	31.667	1.3891	43.99								
		技工人工费	元	83.921	1.3601	114.14								
		高级技工人工费	元	39.277	1.3754	54.02								
		增加人工费	元	5.34618	1	5.35								
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38								
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69								
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44								
		其他材料费	元	8.55	1	8.55								
	主材													
	设备	配电箱2-7AP1												
	机械	增加机械费												
	项目编码	030404017143			项目名称				配电箱	计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	759	0	48.24	212.15	30.91	759	0	48.24	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415	
小计									217.49618	30.91	759	8.14656	49.958415	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	31.667	1.3891	43.99								
		技工人工费	元	83.921	1.3601	114.14								
		高级技工人工费	元	39.277	1.3754	54.02								
		增加人工费	元	5.34618	1	5.35								
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38								
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69								
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44								
		其他材料费	元	8.55	1	8.55								
	主材													
	设备	配电箱2-7AP2												
	机械	增加机械费												
	项目编码	030404017144			项目名称				配电箱	计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	589	0	48.24	212.15	30.91	589	0	48.24	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415	
小计									217.49618	30.91	589	8.14656	49.958415	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	31.667	1.3891	43.99								
		技工人工费	元	83.921	1.3601	114.14								
		高级技工人工费	元	39.277	1.3754	54.02								
		增加人工费	元	5.34618	1	5.35								
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38								
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69								
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44								
		其他材料费	元	8.55	1	8.55								
	主材													
	设备	配电箱2-7AP2												
	机械	增加机械费												
	项目编码	030404017144			项目名称				配电箱	计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	589	0	48.24	212.15	30.91	589	0	48.24	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415	
小计									217.49618	30.91	589	8.14656	49.958415	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	31.667	1.3891	43.99								
		技工人工费	元	83.921	1.3601	114.14								
		高级技工人工费	元	39.277	1.3754	54.02								
		增加人工费	元	5.34618	1	5.35								
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38								
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69								
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44								
		其他材料费	元	8.55	1	8.55								
	主材													
	设备	配电箱2-7AP2												
	机械	增加机械费												
	项目编码	030404017144			项目名称				配电箱	计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	589	0	48.24	212.15	30.91	589	0	48.24	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415	
小计									217.49618	30.91	589	8.14656	49.958415	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	31.667	1.3891	43.99								
		技工人工费	元	83.921	1.3601	114.14								
		高级技工人工费	元	39.277	1.3754	54.02								
		增加人工费	元	5.34618	1	5.35								
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38								
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69								
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44								
		其他材料费	元	8.55	1	8.55								
	主材													
	设备	配电箱2-7AP2												
	机械	增加机械费												
	项目编码	030404017144			项目名称				配电箱	计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	589	0	48.24	212.15	30.91	589	0	48.24	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415	
小计									217.49618	30.91	589	8.14656	49.958415	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	31.667	1.3891	43.99								
		技工人工费	元	83.921	1.3601	114.14								
		高级技工人工费	元	39.277	1.3754	54.02								
		增加人工费	元	5.34618	1	5.35								
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38								
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69								
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44								
		其他材料费	元	8.55	1	8.55								
	主材													
	设备	配电箱2-7AP2												
	机械	增加机械费												
	项目编码	030404017144			项目名称				配电箱	计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	589	0	48.24	212.15	30.91	589	0	48.24	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415	
小计									217.49618	30.91	589	8.14656	49.958415	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	31.667	1.3891	43.99								
		技工人工费	元	83.921	1.3601	114.14								
		高级技工人工费	元	39.277	1.3754	54.02								
		增加人工费	元	5.34618	1	5.35								
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38								
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69								
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44								
		其他材料费	元	8.55	1	8.55								
	主材													
	设备	配电箱2-7AP2												
	机械	增加机械费												
	项目编码	030404017144			项目名称				配电箱	计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	589	0	48.24	212.15	30.91	589	0	48.24	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415	
小计									217.49618	30.91	589	8.14656	49.958415	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	31.667	1.3891	43.99								
		技工人工费	元	83.921	1.3601	114.14								
		高级技工人工费	元	39.277	1.3754	54.02								
		增加人工费	元	5.34618	1	5.35								
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38								
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69								
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44								

工程量清单综合单价分析表

第 34 页, 共 108 页

费用明细	材料		铜接线端子 DT-6				个	2.03	1.2	2.44				
			其他材料费				元	8.55	1	8.55				
	主材													
	设备		配电箱2-7AP3											
	机械		增加机械费				元	8.14656	1	8.15				
项目编码	030404017145		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2769	0	53.07	233.15	35.16	2769	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	2769	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									3107.096855					
费用明细	—	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
							普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37			
							技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44			
							高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34			
							增加人工费	元	5.87538	1	5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6							
			裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28							
			铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
			其他材料费	元	8.57	1	8.57							
	主材													
	设备	配电箱2-1ALcf												
	机械	增加机械费		元	8.95296	1	8.95							
项目编码	030404017146		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2335	0	53.07	233.15	35.16	2335	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	2335	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									2673.096855					
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
						普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37				
						技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44				
						高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34				
						增加人工费	元	5.87538	1	5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6							
			裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28							
			铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
			其他材料费	元	8.57	1	8.57							
	主材													
	设备	配电箱2-2ALcf												
	机械	增加机械费		元	8.95296	1	8.95							
项目编码	030404017147		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2335	0	53.07	233.15	35.16	2335	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	2335	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									2673.096855					
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
						普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37				
						技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44				
						高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34				
						增加人工费	元	5.87538	1	5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6							
			裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28							
			铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
			其他材料费	元	8.57	1	8.57							
	主材													
	设备	配电箱2-3ALcf												
	机械	增加机械费		元	8.95296	1	8.95							
项目编码	030404017148		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2206	0	53.07	233.15	35.16	2206	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	2206	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									2544.096855					
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
						普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37				
						技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44				
						高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34				
						增加人工费	元	5.87538	1	5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6							
			裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28							
			铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
			其他材料费	元	8.57	1	8.57							
	主材													
	设备	配电箱2-4ALcf												
	机械	增加机械费		元	8.95296	1	8.95							
项目编码	030404017149		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量	1		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2206	0	53.07	233.15	35.16	2206	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	2206	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价															
2544.096855															
费用明细	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元		34.818		1.3891		48.37				
		技工人工费			元		92.227		1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元		43.146		1.3754		59.34				
		增加人工费			元		5.87538		1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套		0.404		12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张		0.8		0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg		0.2		86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个		2.03		1.9		3.86				
		其他材料费			元		8.57		1		8.57				
	主材														
	设备	配电箱2-5ALcf													
	机械	增加机械费			元		8.95296		1		8.95				
项目编码	030404017150		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2206	0	53.07	233.15	35.16	2206	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	2206	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价															
2544.096855															
费用明细	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元		34.818		1.3891		48.37				
		技工人工费			元		92.227		1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元		43.146		1.3754		59.34				
		增加人工费			元		5.87538		1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套		0.404		12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张		0.8		0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg		0.2		86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个		2.03		1.9		3.86				
		其他材料费			元		8.57		1		8.57				
	主材														
	设备	配电箱2-6ALcf													
	机械	增加机械费			元		8.95296		1		8.95				
项目编码	030404017151		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2206	0	53.07	233.15	35.16	2206	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	2206	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价															
2544.096855															
费用明细	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元		34.818		1.3891		48.37				
		技工人工费			元		92.227		1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元		43.146		1.3754		59.34				
		增加人工费			元		5.87538		1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套		0.404		12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张		0.8		0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg		0.2		86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个		2.03		1.9		3.86				
		其他材料费			元		8.57		1		8.57				
	主材														
	设备	配电箱2-7ALcf													
	机械	增加机械费			元		8.95296		1		8.95				
项目编码	030404017152		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2168	0	53.07	233.15	35.16	2168	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	2168	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价															
2506.096855															
费用明细	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元		34.818		1.3891		48.37				
		技工人工费			元		92.227		1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元		43.146		1.3754		59.34				
		增加人工费			元		5.87538		1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套		0.404		12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张		0.8		0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg		0.2		86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个		2.03		1.9		3.86				
		其他材料费			元		8.57		1		8.57				
	主材														
	设备	配电箱2-1ktAP													
	机械	增加机械费			元		8.95296		1		8.95				
项目编码	030404017153		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2145	0	53.07	233.15	35.16	2145	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	2145	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价															
2483.096855															

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37				
		技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44				
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34				
		增加人工费				元	5.87538	1	5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85				
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6				
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28				
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86				
		其他材料费				元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备	配电箱2-2ktAP											
	机械	增加机械费				元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017154		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2121	0	53.07	233.15	35.16	2121	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	2121	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									2459.096855				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37				
		技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44				
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34				
		增加人工费				元	5.87538	1	5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85				
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6				
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28				
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86				
		其他材料费				元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备	配电箱2-3ktAP											
	机械	增加机械费				元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017155		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2131	0	53.07	233.15	35.16	2131	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	2131	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									2469.096855				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37				
		技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44				
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34				
		增加人工费				元	5.87538	1	5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85				
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6				
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28				
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86				
		其他材料费				元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备	配电箱2-4ktAP											
	机械	增加机械费				元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017156		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2131	0	53.07	233.15	35.16	2131	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	2131	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									2469.096855				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37				
		技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44				
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34				
		增加人工费				元	5.87538	1	5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85				
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6				
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28				
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86				
		其他材料费				元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备	配电箱2-5ktAP											
	机械	增加机械费				元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017157		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1778	0	53.07	233.15	35.16	1778	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1778	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									2116.096855				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37				
		技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44				
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34				
		增加人工费				元	5.87538	1	5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85				
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6				
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28				
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86				

工程量清单综合单价分析表

				其他材料费		元	8.57	1	8.57				
	主材												
		设备			配电箱2-6k1AP								
			机械			增加机械费		元	8.95296	1	8.95		
	项目编码	030404017158		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤L,0 -	台	1	233.15	35.16	1890	0	53.07	233.15	35.16	1890	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1890	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									2228.096855				
费用明细	人工	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费		元	34.818	1.3891	48.37				
				技工人工费		元	92.227	1.3601	125.44				
				高级技工人工费		元	43.146	1.3754	59.34				
				增加人工费		元	5.87538	1	5.88				
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85				
				铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75	0.6				
				裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42	17.28				
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86				
				其他材料费		元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备			配电箱2-7k1AP									
	机械			增加机械费		元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017159		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤L,0 -	台	1	233.15	35.16	1289	0	53.07	233.15	35.16	1289	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1289	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1627.096855				
费用明细	人工	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费		元	34.818	1.3891	48.37				
				技工人工费		元	92.227	1.3601	125.44				
				高级技工人工费		元	43.146	1.3754	59.34				
				增加人工费		元	5.87538	1	5.88				
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85				
				铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75	0.6				
				裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42	17.28				
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86				
				其他材料费		元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备			控制箱1AP1									
	机械			增加机械费		元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017160		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤L,0 -	台	1	233.15	35.16	1289	0	53.07	233.15	35.16	1289	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1289	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1627.096855				
费用明细	人工	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费		元	34.818	1.3891	48.37				
				技工人工费		元	92.227	1.3601	125.44				
				高级技工人工费		元	43.146	1.3754	59.34				
				增加人工费		元	5.87538	1	5.88				
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85				
				铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75	0.6				
				裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42	17.28				
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86				
				其他材料费		元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备			控制箱1AP2									
	机械			增加机械费		元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017161		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤L,0 -	台	1	233.15	35.16	1289	0	53.07	233.15	35.16	1289	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1289	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1627.096855				
费用明细	人工	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费		元	34.818	1.3891	48.37				
				技工人工费		元	92.227	1.3601	125.44				
				高级技工人工费		元	43.146	1.3754	59.34				
				增加人工费		元	5.87538	1	5.88				
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85				
				铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75	0.6				
				裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42	17.28				
				铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86				
				其他材料费		元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备			控制箱2AP1									
	机械			增加机械费		元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017162		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1289	0	53.07	233.15	35.16	1289	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1289	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									1627.096855					
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	34.818	1.3891	48.37							
		技工人工费		元	92.227	1.3601	125.44							
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754	59.34							
		增加人工费		元	5.87538	1	5.88							
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75	0.6							
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42	17.28							
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86							
		其他材料费		元	8.57	1	8.57							
	主材													
		控制箱2AP2												
	设备													
		增加机械费		元	8.95296	1	8.95							
	机械													
		增加机械费		元	8.95296	1	8.95							
项目编码	030404017163		项目名称	配电箱				计量单位	台	工程量	4			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	500	0	48.24	212.15	30.91	500	0	48.24	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.122	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34744	0	0	8.14848	1.71882	
小计									217.49744	30.91	500	8.14848	49.95882	
清单项目综合单价									806.51474					
费用明细	人工	普工人工费		元	31.667	1.3891	43.99							
		技工人工费		元	83.921	1.3601	114.14							
		高级技工人工费		元	39.277	1.3754	54.02							
		增加人工费		元	5.34618	1	5.35							
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#		张	0.5	0.75	0.38							
		裸铜线 6mm2		kg	0.17	86.42	14.69							
		铜接线端子 DT-6		个	2.03	1.2	2.44							
		其他材料费		元	8.55	1	8.55							
	主材													
		控制箱2AP3`4、2AP7`8												
	设备													
		增加机械费		元	8.14656	1	8.15							
	机械													
		增加机械费		元	8.14656	1	8.15							
项目编码	030404017164		项目名称	配电箱				计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	500	0	48.24	212.15	30.91	500	0	48.24	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415	
小计									217.49618	30.91	500	8.14656	49.958415	
清单项目综合单价									806.511155					
费用明细	人工	普工人工费		元	31.667	1.3891	43.99							
		技工人工费		元	83.921	1.3601	114.14							
		高级技工人工费		元	39.277	1.3754	54.02							
		增加人工费		元	5.34618	1	5.35							
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#		张	0.5	0.75	0.38							
		裸铜线 6mm2		kg	0.17	86.42	14.69							
		铜接线端子 DT-6		个	2.03	1.2	2.44							
		其他材料费		元	8.55	1	8.55							
	主材													
		控制箱2AP5`6												
	设备													
		增加机械费		元	8.14656	1	8.15							
	机械													
		增加机械费		元	8.14656	1	8.15							
项目编码	030404017165		项目名称	配电箱				计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1289	0	53.07	233.15	35.16	1289	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1289	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									1627.096855					
费用明细	人工	普工人工费		元	34.818	1.3891	48.37							
		技工人工费		元	92.227	1.3601	125.44							
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754	59.34							
		增加人工费		元	5.87538	1	5.88							
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75	0.6							
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42	17.28							
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86							
		其他材料费		元	8.57	1	8.57							
	主材													
		控制箱3AP1												
	设备													
		增加机械费		元	8.95296	1	8.95							
	机械													
		增加机械费		元	8.95296	1	8.95							
项目编码	030404017166		项目名称	配电箱				计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1362	0	53.07	233.15	35.16	1362	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1362	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									1700.096855					
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费		元	34.818	1.3891	48.37					
				技工人工费		元	92.227	1.3601	125.44					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工程量清单综合单价分析表

	土料												
	设备				控制箱4AP3								
	机械				增加机械费	元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017171			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1289	0	53.07	233.15	35.16	1289	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1289	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1627.096855				
费用明细	-	内容			单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工				元	34.818			1.3891	48.37			
	材料				元	92.227			1.3601	125.44			
					元	43.146			1.3754	59.34			
				元	5.87538			1	5.88				
				10套	0.404			12	4.85				
				张	0.8			0.75	0.6				
				kg	0.2			86.42	17.28				
				个	2.03			1.9	3.86				
				元	8.57			1	8.57				

工程量清单综合单价分析表

030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台		233.15	35.16	1289	0	53.07	233.15	35.16	1289	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	1289	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价									1627.096855						
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.57		1		8.57			
	主材														
	设备	控制箱6AP2													
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95			
	项目编码	030404017176			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1289	0	53.07	233.15	35.16	1289	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	1289	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价									1627.096855						
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.57		1		8.57			
	主材														
	设备	控制箱7AP1													
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95			
	项目编码	030404017177			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1289	0	53.07	233.15	35.16	1289	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	1289	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价									1627.096855						
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.57		1		8.57			
	主材														
	设备	控制箱7AP2													
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95			
	项目编码	030404017178			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2436	0	53.07	233.15	35.16	2436	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	2436	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价									2774.096855						
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.57		1		8.57			
	主材														
	设备	控制箱7AP3													
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95			
	项目编码	030404017179			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	5094	0	71.94	318.18	38.16	5094	0	71.94		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.572258		
小计									326.198136	38.16	5094	12.218112	74.517258		
清单项目综合单价									5545.093506						
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		47.555		1.3891		66.06			
		技工人工费				元		125.881		1.3601		171.21			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费		元	58.826	1.3754	80.91										
		增加人工费		元	8.018136	1	8.02										
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85										
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.75	0.75										
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	86.42	19.88										
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86										
		其他材料费		元	8.82	1	8.82										
	主材																
	设备	一层动力配电箱(一)3-1AP01															
机械	增加机械费		元	12.218112	1	12.22											
项目编码	030404017180			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1					
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	4680	0	71.94	318.18	38.16	4680	0	71.94				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258				
小计									326.198136	38.16	4680	12.218112	74.517258				
清单项目综合单价									5131.093506								
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费		元	47.555	1.3891		66.06									
	人工	技工人工费		元	125.881	1.3601		171.21									
		高级技工人工费		元	58.826	1.3754		80.91									
		增加人工费		元	8.018136	1		8.02									
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85									
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.75		0.75									
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	86.42		19.88									
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86									
		其他材料费		元	8.82	1		8.82									
	主材																
	设备	一层动力配电箱(二)3-1AP02															
机械	增加机械费		元	12.218112	1		12.22										
项目编码	030404017181			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1					
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	5961	0	71.94	318.18	38.16	5961	0	71.94				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258				
小计									326.198136	38.16	5961	12.218112	74.517258				
清单项目综合单价									6412.093506								
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费		元	47.555	1.3891		66.06									
	人工	技工人工费		元	125.881	1.3601		171.21									
		高级技工人工费		元	58.826	1.3754		80.91									
		增加人工费		元	8.018136	1		8.02									
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85									
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.75		0.75									
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	86.42		19.88									
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86									
		其他材料费		元	8.82	1		8.82									
	主材																
	设备	一层动力配电箱(三)3-1AP03															
机械	增加机械费		元	12.218112	1		12.22										
项目编码	030404017182			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1					
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	7002	0	71.94	318.18	38.16	7002	0	71.94				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258				
小计									326.198136	38.16	7002	12.218112	74.517258				
清单项目综合单价									7453.093506								
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费		元	47.555	1.3891		66.06									
	人工	技工人工费		元	125.881	1.3601		171.21									
		高级技工人工费		元	58.826	1.3754		80.91									
		增加人工费		元	8.018136	1		8.02									
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85									
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.75		0.75									
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	86.42		19.88									
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86									
		其他材料费		元	8.82	1		8.82									
	主材																
	设备	一层动力配电箱(四)3-1AP04															
机械	增加机械费		元	12.218112	1		12.22										
项目编码	030404017183			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1					
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	7060	0	71.94	318.18	38.16	7060	0	71.94				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258				
小计									326.198136	38.16	7060	12.218112	74.517258				
清单项目综合单价									7511.093506								
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费		元	47.555	1.3891		66.06									
	人工	技工人工费		元	125.881	1.3601		171.21									
		高级技工人工费		元	58.826	1.3754		80.91									
		增加人工费		元	8.018136	1		8.02									
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85									
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.75		0.75									
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	86.42		19.88									
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86									
		其他材料费		元	8.82	1		8.82									
	主材																
	设备																
	机械																
机械	增加机械费		元	12.218112	1		12.22										
项目编码			030404017183				项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	7060	0	71.94	318.18	38.16	7060	0	71.94				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258				
小计									326.198136	38.16	7060	12.218112	74.517258				
清单项目综合单价									7511.093506								

工程量清单综合单价分析表

	土料												
	设备			一层动力配电箱(五)3-1AP05									
	机械			增加机械费		元	12.218112	1	12.22				
项目编码	030404017184			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	4898	0	71.94	318.18	38.16	4898	0	71.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258
小计									326.198136	38.16	4898	12.218112	74.517258
清单项目综合单价									5349.093506				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						普工人工费	元	47.555	1.3891	66.06			
						技工人工费	元	125.881	1.3601	171.21			
						高级技工人工费	元	58.826	1.3754	80.91			
	材料	增加人工费	元	8.018136	1	8.02							
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75							
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88							
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
		其他材料费	元	8.82	1	8.82							
	主材												
	设备	二层动力配电箱(一)3-2AP01											
	机械	增加机械费 元 12.218112 1 12.22											
项目编码	030404017185			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	4892	0	71.94	318.18	38.16	4892	0	71.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258
小计									326.198136	38.16	4892	12.218112	74.517258
清单项目综合单价									5343.093506				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						普工人工费	元	47.555	1.3891	66.06			
						技工人工费	元	125.881	1.3601	171.21			
						高级技工人工费	元	58.826	1.3754	80.91			
	材料	增加人工费	元	8.018136	1	8.02							
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75							
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88							
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
		其他材料费	元	8.82	1	8.82							
	主材												
	设备	二层动力配电箱(二)3-2AP02											
	机械	增加机械费 元 12.218112 1 12.22											
项目编码	030404017186			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	3988	0	71.94	318.18	38.16	3988	0	71.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258
小计									326.198136	38.16	3988	12.218112	74.517258
清单项目综合单价									4439.093506				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						普工人工费	元	47.555	1.3891	66.06			
						技工人工费	元	125.881	1.3601	171.21			
						高级技工人工费	元	58.826	1.3754	80.91			
	材料	增加人工费	元	8.018136	1	8.02							
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75							
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88							
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
		其他材料费	元	8.82	1	8.82							
	主材												
	设备	三层动力配电箱(一)3-3AP01											
	机械	增加机械费 元 12.218112 1 12.22											
项目编码	030404017187			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	4774	0	71.94	318.18	38.16	4774	0	71.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258
小计									326.198136	38.16	4774	12.218112	74.517258
清单项目综合单价									5225.093506				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						普工人工费	元	47.555	1.3891	66.06			
						技工人工费	元	125.881	1.3601	171.21			
						高级技工人工费	元	58.826	1.3754	80.91			
	材料	增加人工费	元	8.018136	1	8.02							
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75							
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88							
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
		其他材料费	元	8.82	1	8.82							
	主材												
	设备	三层动力配电箱(二)3-3AP02											
	机械	增加机械费 元 12.218112 1 12.22											
项目编码	030404017188			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

第 44 页, 共 108 页

030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台		318.18	38.16	4945	0	71.94	318.18	38.16	4945	0	71.94					
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258					
小计									326.198136	38.16	4945	12.218112	74.517258					
清单项目综合单价														5396.093506				
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费				元		47.555		1.3891		66.06						
		技工人工费				元		125.881		1.3601		171.21						
		高级技工人工费				元		58.826		1.3754		80.91						
		增加人工费				元		8.018136		1		8.02						
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85						
		铁砂布 0#-2#				张		1		0.75		0.75						
		裸铜线 10mm2				kg		0.23		86.42		19.88						
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86						
		其他材料费				元		8.82		1		8.82						
	主材																	
	设备	四层动力配电箱(一)3-4AP01																
	机械	增加机械费				元		12.218112		1		12.22						
	项目编码	030404017189			项目名称			配电箱			计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	5209	0	71.94	318.18	38.16	5209	0	71.94					
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258					
小计									326.198136	38.16	5209	12.218112	74.517258					
清单项目综合单价																		5660.093506
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费				元		47.555		1.3891		66.06						
		技工人工费				元		125.881		1.3601		171.21						
		高级技工人工费				元		58.826		1.3754		80.91						
		增加人工费				元		8.018136		1		8.02						
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85						
		铁砂布 0#-2#				张		1		0.75		0.75						
		裸铜线 10mm2				kg		0.23		86.42		19.88						
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86						
		其他材料费				元		8.82		1		8.82						
	主材																	
	设备	四层动力配电箱(二)3-4AP02																
	机械	增加机械费				元		12.218112		1		12.22						
	项目编码	030404017190			项目名称			配电箱			计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	4901	0	71.94	318.18	38.16	4901	0	71.94					
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258					
小计									326.198136	38.16	4901	12.218112	74.517258					
清单项目综合单价																		5352.093506
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费				元		47.555		1.3891		66.06						
		技工人工费				元		125.881		1.3601		171.21						
		高级技工人工费				元		58.826		1.3754		80.91						
		增加人工费				元		8.018136		1		8.02						
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85						
		铁砂布 0#-2#				张		1		0.75		0.75						
		裸铜线 10mm2				kg		0.23		86.42		19.88						
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86						
		其他材料费				元		8.82		1		8.82						
	主材																	
	设备	五层动力配电箱(一)3-5AP01																
	机械	增加机械费				元		12.218112		1		12.22						
	项目编码	030404017191			项目名称			配电箱			计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	4758	0	71.94	318.18	38.16	4758	0	71.94					
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258					
小计									326.198136	38.16	4758	12.218112	74.517258					
清单项目综合单价																		5209.093506
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费				元		47.555		1.3891		66.06						
		技工人工费				元		125.881		1.3601		171.21						
		高级技工人工费				元		58.826		1.3754		80.91						
		增加人工费				元		8.018136		1		8.02						
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85						
		铁砂布 0#-2#				张		1		0.75		0.75						
		裸铜线 10mm2				kg		0.23		86.42		19.88						
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86						
		其他材料费				元		8.82		1		8.82						
	主材																	
	设备	五层动力配电箱(二)3-5AP02																
	机械	增加机械费				元		12.218112		1		12.22						
	项目编码	030404017192			项目名称			配电箱			计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	3978	0	71.94	318.18	38.16	3978	0	71.94					
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258					
小计									326.198136	38.16	3978	12.218112	74.517258					
清单项目综合单价																		4429.093506
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费				元		47.555		1.3891		66.06						
		技工人工费				元		125.881		1.3601		171.21						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费		元	58.826	1.3754	80.91										
		增加人工费		元	8.018136	1	8.02										
		材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85									
			铁砂布 0#-2#		张	1	0.75	0.75									
			裸铜线 10mm2		kg	0.23	86.42	19.88									
			铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86									
			其他材料费		元	8.82	1	8.82									
		主材															
		设备	六层动力配电箱(一)3-6AP01														
机械	增加机械费		元	12.218112	1	12.22											
项目编码	030404017193			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1					
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	4086	0	71.94	318.18	38.16	4086	0	71.94				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.572258				
小计									326.198136				38.16	4086	12.218112	74.517258	
清单项目综合单价													4537.093506				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费		元	47.555	1.3891		66.06									
		技工人工费		元	125.881	1.3601		171.21									
		高级技工人工费		元	58.826	1.3754		80.91									
		增加人工费		元	8.018136	1		8.02									
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85									
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.75		0.75									
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	86.42		19.88									
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86									
		其他材料费		元	8.82	1		8.82									
	主材																
	设备	六层动力配电箱(二)3-6AP02															
	机械	增加机械费		元	12.218112	1		12.22									
项目编码	030404017194			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1					
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	6307	0	71.94	318.18	38.16	6307	0	71.94				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.572258				
小计									326.198136				38.16	6307	12.218112	74.517258	
清单项目综合单价													6758.093506				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费		元	47.555	1.3891		66.06									
		技工人工费		元	125.881	1.3601		171.21									
		高级技工人工费		元	58.826	1.3754		80.91									
		增加人工费		元	8.018136	1		8.02									
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85									
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.75		0.75									
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	86.42		19.88									
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86									
		其他材料费		元	8.82	1		8.82									
	主材																
	设备	六层动力配电箱(三)3-6AP03															
	机械	增加机械费		元	12.218112	1		12.22									
项目编码	030404017195			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1					
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	1800	0	71.94	318.18	38.16	1800	0	71.94				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.572258				
小计									326.198136				38.16	1800	12.218112	74.517258	
清单项目综合单价													2251.093506				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费		元	47.555	1.3891		66.06									
		技工人工费		元	125.881	1.3601		171.21									
		高级技工人工费		元	58.826	1.3754		80.91									
		增加人工费		元	8.018136	1		8.02									
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85									
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.75		0.75									
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	86.42		19.88									
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86									
		其他材料费		元	8.82	1		8.82									
	主材																
	设备	七层动力配电箱(一)3-7APZ-1															
	机械	增加机械费		元	12.218112	1		12.22									
项目编码	030404017196			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1					
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	1800	0	71.94	318.18	38.16	1800	0	71.94				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.572258				
小计									326.198136				38.16	1800	12.218112	74.517258	
清单项目综合单价													2251.093506				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费		元	47.555	1.3891		66.06									
		技工人工费		元	125.881	1.3601		171.21									
		高级技工人工费		元	58.826	1.3754		80.91									
		增加人工费		元	8.018136	1		8.02									
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85									
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.75		0.75									
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	86.42		19.88									
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86									
		其他材料费		元	8.82	1		8.82									
	主材																
	设备																
	机械																
	机械	增加机械费		元	12.218112	1		12.22									
项目编码	030404017196			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1					
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	1800	0	71.94	318.18	38.16	1800	0	71.94				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.572258				
小计									326.198136				38.16	1800	12.218112	74.517258	
清单项目综合单价													2251.093506				

工程量清单综合单价分析表

	土料													
	设备	七层动力配电箱(二)3-7APZ-2												
	机械	增加机械费			元	12.218112	1	12.22						
项目编码	030404017197		项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	2500	0	71.94	318.18	38.16	2500	0	71.94	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258	
小计									326.198136	38.16	2500	12.218112	2951.093506	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
						普工人工费	元	47.555	1.3891	66.06				
						技工人工费	元	125.881	1.3601	171.21				
						高级技工人工费	元	58.826	1.3754	80.91				
	材料	增加人工费	元	8.018136	1	8.02								
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75								
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88								
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86								
		其他材料费	元	8.82	1	8.82								
	主材													
		七层洁净空调配电箱(一)3-7AP-KT1												
	设备	增加机械费			元	12.218112	1	12.22						
	项目编码	030404017198		项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	3000	0	71.94	318.18	38.16	3000	0	71.94	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258	
小计									326.198136	38.16	3000	12.218112	74.517258	
清单项目综合单价									3451.093506					
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
						普工人工费	元	47.555	1.3891	66.06				
						技工人工费	元	125.881	1.3601	171.21				
						高级技工人工费	元	58.826	1.3754	80.91				
	材料	增加人工费	元	8.018136	1	8.02								
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75								
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88								
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86								
		其他材料费	元	8.82	1	8.82								
	主材													
		七层洁净空调配电箱(二)3-7AP-KT2												
	设备	增加机械费			元	12.218112	1	12.22						
	项目编码	030404017199		项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	20097	0	53.07	233.15	35.16	20097	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	20097	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									20435.096855					
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
						普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37				
						技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44				
						高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34				
	材料	增加人工费	元	5.87538	1	5.88								
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6								
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28								
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86								
		其他材料费	元	8.57	1	8.57								
	主材													
		双切箱3-3JfAL1												
	设备	增加机械费			元	8.95296	1	8.95						
	项目编码	030404017200		项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	22822	0	53.07	233.15	35.16	22822	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	22822	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									23160.096855					
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
						普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37				
						技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44				
						高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34				
	材料	增加人工费	元	5.87538	1	5.88								
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85								
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6								
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28								
	主材													
双切箱3-3JfAL2														
设备	增加机械费			元	8.95296	1	8.95							
项目编码	030404017201		项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

第 47 页, 共 108 页

030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台		233.15	35.16	7000	0	53.07	233.15	35.16	7000	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	7000	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									7338.096855				
费用明细	人工	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37		
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44		
		高级技工人工费				元		43.146	1.3754		59.34		
		增加人工费				元		5.87538	1		5.88		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404	12		4.85		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	86.42		17.28		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		8.57	1		8.57		
	主材												
	设备	配电箱UPS (接2台UPS 80KVA)											
	机械	增加机械费				元		8.95296	1		8.95		
项目编码	030404017202			项目名称			配电箱			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	7000	0	53.07	233.15	35.16	7000	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	7000	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									7338.096855				
费用明细	人工	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37		
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44		
		高级技工人工费				元		43.146	1.3754		59.34		
		增加人工费				元		5.87538	1		5.88		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404	12		4.85		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	86.42		17.28		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		8.57	1		8.57		
	主材												
	设备	配电箱UPS (接1台UPS 80KVA)											
	机械	增加机械费				元		8.95296	1		8.95		
项目编码	030404017203			项目名称			配电箱			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	3200	0	53.07	233.15	35.16	3200	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	3200	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									3538.096855				
费用明细	人工	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37		
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44		
		高级技工人工费				元		43.146	1.3754		59.34		
		增加人工费				元		5.87538	1		5.88		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404	12		4.85		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	86.42		17.28		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		8.57	1		8.57		
	主材												
	设备	配电箱3-1ALrd-ah											
	机械	增加机械费				元		8.95296	1		8.95		
项目编码	030404017204			项目名称			配电箱			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	3200	0	53.07	233.15	35.16	3200	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	3200	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									3538.096855				
费用明细	人工	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37		
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44		
		高级技工人工费				元		43.146	1.3754		59.34		
		增加人工费				元		5.87538	1		5.88		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404	12		4.85		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	86.42		17.28		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		8.57	1		8.57		
	主材												
	设备	配电箱3-5ALrd-ah											
	机械	增加机械费				元		8.95296	1		8.95		
项目编码	030404017205			项目名称			配电箱			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	3407	0	53.07	233.15	35.16	3407	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	3407	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									3745.096855				
费用明细	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37		
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费		元	43.146	1.3754	59.34						
		增加人工费		元	5.87538	1	5.88						
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85						
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75	0.6						
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42	17.28						
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86						
		其他材料费		元	8.57	1	8.57						
	主材												
	设备	配电箱1AP1											
机械	增加机械费		元	8.95296	1	8.95							
项目编码	030404017205			项目名称	配电箱		计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	8959	0	53.07	233.15	35.16	8959	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	8959	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									9297.096855				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	34.818	1.3891		48.37					
	人工	技工人工费		元	92.227	1.3601		125.44					
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754		59.34					
		增加人工费		元	5.87538	1		5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28					
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
		其他材料费		元	8.57	1		8.57					
	主材												
	设备	配电箱1AP3											
机械	增加机械费		元	8.95296	1		8.95						
项目编码	030404017207			项目名称	配电箱		计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	11055	0	53.07	233.15	35.16	11055	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	11055	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									11393.096855				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	34.818	1.3891		48.37					
	人工	技工人工费		元	92.227	1.3601		125.44					
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754		59.34					
		增加人工费		元	5.87538	1		5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28					
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
		其他材料费		元	8.57	1		8.57					
	主材												
	设备	配电箱1AP4											
机械	增加机械费		元	8.95296	1		8.95						
项目编码	030404017208			项目名称	配电箱		计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1234	0	53.07	233.15	35.16	1234	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1234	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1572.096855				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	34.818	1.3891		48.37					
	人工	技工人工费		元	92.227	1.3601		125.44					
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754		59.34					
		增加人工费		元	5.87538	1		5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28					
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
		其他材料费		元	8.57	1		8.57					
	主材												
	设备	配电箱1AP5											
机械	增加机械费		元	8.95296	1		8.95						
项目编码	030404017209			项目名称	配电箱		计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1200	0	53.07	233.15	35.16	1200	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1200	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1538.096855				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	34.818	1.3891		48.37					
	人工	技工人工费		元	92.227	1.3601		125.44					
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754		59.34					
		增加人工费		元	5.87538	1		5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28					
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
		其他材料费		元	8.57	1		8.57					
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

	土料														
	设备				配电箱1AP6										
	机械				增加机械费	元	8.95296	1	8.95						
项目编码	030404017210			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1200	0	53.07	233.15	35.16	1200	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	1200	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价									1538.096855						
费用明细	-	内容			单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	材料					膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
							铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6				
							裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28				
							铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86				
							其他材料费	元	8.57	1	8.57				
	主材														
	设备					配电箱1AP7									
	机械					增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017211			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1538	0	53.07	233.15	35.16	1538	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	1538	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价									1876.096855						
费用明细	-	内容			单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	材料					膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
							铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6				
							裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28				
							铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86				
							其他材料费	元	8.57	1	8.57				
	主材														
	设备					配电箱1AP8									
	机械					增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017212			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1733	0	53.07	233.15	35.16	1733	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	1733	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价									2071.096855						
费用明细	-	内容			单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	材料					膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
							铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6				
							裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28				
							铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86				
							其他材料费	元	8.57	1	8.57				
	主材														
	设备					配电箱1AP9									
	机械					增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017213			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1706	0	53.07	233.15	35.16	1706	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	1706	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价									2044.096855						
费用明细	-	内容			单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	材料					膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
							铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6				
							裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28				
							铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86				
							其他材料费	元	8.57	1	8.57				
	主材														
	设备					配电箱1AP10									
	机械					增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017214			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		

工程量清单综合单价分析表

030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台		233.15	35.16	1733	0	53.07	233.15	35.16	1733	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1733	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37		
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44		
		高级技工人工费				元		43.146	1.3754		59.34		
		增加人工费				元		5.87538	1		5.88		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404	12		4.85		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	86.42		17.28		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		8.57	1		8.57		
	主材												
	设备	配电箱1AP11											
	机械	增加机械费				元		8.95296	1		8.95		
项目编码	030404017215			项目名称			配电箱			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1733	0	53.07	233.15	35.16	1733	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1733	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37		
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44		
		高级技工人工费				元		43.146	1.3754		59.34		
		增加人工费				元		5.87538	1		5.88		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404	12		4.85		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	86.42		17.28		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		8.57	1		8.57		
	主材												
	设备	配电箱1AP12											
	机械	增加机械费				元		8.95296	1		8.95		
项目编码	030404017216			项目名称			配电箱			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	4213	0	53.07	233.15	35.16	4213	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	4213	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37		
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44		
		高级技工人工费				元		43.146	1.3754		59.34		
		增加人工费				元		5.87538	1		5.88		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404	12		4.85		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	86.42		17.28		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		8.57	1		8.57		
	主材												
	设备	配电箱1AP13											
	机械	增加机械费				元		8.95296	1		8.95		
项目编码	030404017217			项目名称			配电箱			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	3643	0	53.07	233.15	35.16	3643	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	3643	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37		
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44		
		高级技工人工费				元		43.146	1.3754		59.34		
		增加人工费				元		5.87538	1		5.88		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404	12		4.85		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	86.42		17.28		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		8.57	1		8.57		
	主材												
	设备	配电箱1AP14											
	机械	增加机械费				元		8.95296	1		8.95		
项目编码	030404017218			项目名称			配电箱			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2850	0	53.07	233.15	35.16	2850	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	2850	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37		
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34					
					增加人工费	元	5.87538	1	5.88					
	材料				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85					
					铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6					
					裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28					
					铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86					
					其他材料费	元	8.57	1	8.57					
	主材													
	设备				配电箱1AP15									
	机械				增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017219			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5d≤1.0 "	台	1	233.15	35.16	1520	0	53.07	233.15	35.16	1520	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计										239.02538	35.16	1520	8.95296	54.958515
清单项目综合单价										1858.096855				
-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工	普工人工费					元	34.818	1.3891	48.37					
	技工人工费					元	92.227	1.3601	125.44					
	高级技工人工费					元	43.146	1.3754	59.34					
	增加人工费					元	5.87538	1	5.88					
	膨胀螺栓 M10×100					10套	0.404	12	4.85					
材料	铁砂布 0#-2#					张	0.8	0.75	0.6					
	裸铜线 10mm2					kg	0.2	86.42	17.28					
	铜接线端子 DT-10					个	2.03	1.9	3.86					
	其他材料费					元	8.57	1	8.57					
主材														
设备														
机械						元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017220			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5d≤1.0 "	台	1	233.15	35.16	1061	0	53.07	233.15	35.16	1061	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计										239.02538	35.16	1061	8.95296	54.958515
清单项目综合单价										1399.096855				
-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工	普工人工费					元	34.818	1.3891	48.37					
	技工人工费					元	92.227	1.3601	125.44					
	高级技工人工费					元	43.146	1.3754	59.34					
	增加人工费					元	5.87538	1	5.88					
	膨胀螺栓 M10×100					10套	0.404	12	4.85					
材料	铁砂布 0#-2#					张	0.8	0.75	0.6					
	裸铜线 10mm2					kg	0.2	86.42	17.28					
	铜接线端子 DT-10					个	2.03	1.9	3.86					
	其他材料费					元	8.57	1	8.57					
主材														
设备														
机械						元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017221			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5d≤1.0 "	台	1	233.15	35.16	2200	0	53.07	233.15	35.16	2200	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计										239.02538	35.16	2200	8.95296	54.958515
清单项目综合单价										2538.096855				
-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工	普工人工费					元	34.818	1.3891	48.37					
	技工人工费					元	92.227	1.3601	125.44					
	高级技工人工费					元	43.146	1.3754	59.34					
	增加人工费					元	5.87538	1	5.88					
	膨胀螺栓 M10×100					10套	0.404	12	4.85					
材料	铁砂布 0#-2#					张	0.8	0.75	0.6					
	裸铜线 10mm2					kg	0.2	86.42	17.28					
	铜接线端子 DT-10					个	2.03	1.9	3.86					
	其他材料费					元	8.57	1	8.57					
主材														
设备														
机械						元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017222			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5d≤1.0 "	台	1	233.15	35.16	2200	0	53.07	233.15	35.16	2200	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计										239.02538	35.16	2200	8.95296	54.958515
清单项目综合单价										2538.096855				
-	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工	普工人工费					元	34.818	1.3891	48.37					
	技工人工费					元	92.227	1.3601	125.44					
	高级技工人工费					元	43.146	1.3754	59.34					
	增加人工费					元	5.87538	1	5.88					
	膨胀螺栓 M10×100					10套	0.404	12	4.85					
材料	铁砂布 0#-2#					张	0.8	0.75	0.6					
	裸铜线 10mm2					kg	0.2	86.42	17.28					
	铜接线端子 DT-10					个	2.03	1.9	3.86					
	其他材料费					元	8.57	1	8.57					
主材														
设备														
机械						元	8.95296	1	8.95					

工程量清单综合单价分析表

	土材													
	设备			配电箱1AP-BP2										
	机械			增加机械费		元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017223			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2200	0	53.07	233.15	35.16	2200	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	2200	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									2538.096855					
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37						
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44						
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34						
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88						
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85						
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6						
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28						
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86						
				其他材料费	元	8.57	1	8.57						
	主材													
	设备			配电箱1AP-BP3										
	机械			增加机械费		元	8.95296	1	8.95					
	项目编码	030404017224			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2100	0	53.07	233.15	35.16	2100	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	2100	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									2438.096855					
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37						
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44						
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34						
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88						
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85						
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6						
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28						
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86						
				其他材料费	元	8.57	1	8.57						
	主材													
	设备			配电箱1Aby										
	机械			增加机械费		元	8.95296	1	8.95					
	项目编码	030404017225			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1787	0	53.07	233.15	35.16	1787	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1787	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									2125.096855					
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37						
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44						
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34						
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88						
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85						
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6						
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28						
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86						
				其他材料费	元	8.57	1	8.57						
	主材													
	设备			配电箱2AP1										
	机械			增加机械费		元	8.95296	1	8.95					
	项目编码	030404017226			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	907	0	53.07	233.15	35.16	907	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	907	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									1245.096855					
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37						
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44						
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34						
				增加人工费	元	5.87538	1	5.88						
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85						
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6						
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28						
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86						
				其他材料费	元	8.57	1	8.57						
	主材													
	设备			配电箱2AP2										
	机械			增加机械费		元	8.95296	1	8.95					
	项目编码	030404017227			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台		233.15	35.16	1504	0	53.07	233.15	35.16	1504	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1504	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
内容													
费用明细	人工				单位			数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
					元			34.818	1.3891		48.37		
					元			92.227	1.3601		125.44		
					元			43.146	1.3754		59.34		
					元			5.87538	1		5.88		
	材料				10套			0.404	12		4.85		
					铁砂布 0#-2#			张	0.75		0.6		
					裸铜线 10mm2			kg	0.2		86.42	17.28	
					铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.9	3.86	
					其他材料费			元	8.57		1	8.57	
	主材												
	设备												
	机械												
					元			8.95296	1		8.95		
项目编码	030404017228			项目名称			配电箱			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16			53.07	233.15	35.16	1504	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1504	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
内容													
费用明细	人工				单位			数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
					元			34.818	1.3891		48.37		
					元			92.227	1.3601		125.44		
					元			43.146	1.3754		59.34		
					元			5.87538	1		5.88		
	材料				10套			0.404	12		4.85		
					铁砂布 0#-2#			张	0.75		0.6		
					裸铜线 10mm2			kg	0.2		86.42	17.28	
					铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.9	3.86	
					其他材料费			元	8.57		1	8.57	
	主材												
	设备												
	机械												
					元			8.95296	1		8.95		
项目编码	030404017229			项目名称			配电箱			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16			53.07	233.15	35.16	843	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	843	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
内容													
费用明细	人工				单位			数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
					元			34.818	1.3891		48.37		
					元			92.227	1.3601		125.44		
					元			43.146	1.3754		59.34		
					元			5.87538	1		5.88		
	材料				10套			0.404	12		4.85		
					铁砂布 0#-2#			张	0.75		0.6		
					裸铜线 10mm2			kg	0.2		86.42	17.28	
					铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.9	3.86	
					其他材料费			元	8.57		1	8.57	
	主材												
	设备												
	机械												
					元			8.95296	1		8.95		
项目编码	030404017230			项目名称			配电箱			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16			53.07	233.15	35.16	1246	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1246	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
内容													
费用明细	人工				单位			数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
					元			34.818	1.3891		48.37		
					元			92.227	1.3601		125.44		
					元			43.146	1.3754		59.34		
					元			5.87538	1		5.88		
	材料				10套			0.404	12		4.85		
					铁砂布 0#-2#			张	0.75		0.6		
					裸铜线 10mm2			kg	0.2		86.42	17.28	
					铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.9	3.86	
					其他材料费			元	8.57		1	8.57	
	主材												
	设备												
	机械												
					元			8.95296	1		8.95		
项目编码	030404017231			项目名称			配电箱			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16			53.07	233.15	35.16	1246	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1246	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
内容													
费用明细	人工				单位			数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
					元			34.818	1.3891		48.37		
					元			92.227	1.3601		125.44		
					元			43.146	1.3754		59.34		
					元			5.87538	1		5.88		
	材料				10套			0.404	12		4.85		
					铁砂布 0#-2#			张	0.75		0.6		
					裸铜线 10mm2			kg	0.2		86.42	17.28	
					铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.9	3.86	
					其他材料费			元	8.57		1	8.57	
	主材												
	设备												
	机械												
					元			8.95296	1		8.95		
项目编码	030404017231			项目名称			配电箱			计量单位	台	工程量	1

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费			元	43.146	1.3754	59.34					
		增加人工费			元	5.87538	1	5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12	4.85					
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75	0.6					
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42	17.28					
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9	3.86					
		其他材料费			元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备	配电箱2AP7											
机械	增加机械费			元	8.95296	1	8.95						
项目编码	030404017232			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1400	0	53.07	233.15	35.16	1400	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1400	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1738.096855				
费用明细	—	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
	人工	技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
其他材料费			元	8.57	1		8.57						
主材													
设备	配电箱2AP8												
机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95					
项目编码	030404017233			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1400	0	53.07	233.15	35.16	1400	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1400	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1738.096855				
费用明细	—	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
	人工	技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
其他材料费			元	8.57	1		8.57						
主材													
设备	配电箱2AP9												
机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95					
项目编码	030404017234			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1172	0	53.07	233.15	35.16	1172	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1172	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1510.096855				
费用明细	—	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
	人工	技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
其他材料费			元	8.57	1		8.57						
主材													
设备	配电箱2AP10												
机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95					
项目编码	030404017235			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1795	0	53.07	233.15	35.16	1795	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1795	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									2133.096855				
费用明细	—	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
	人工	技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
其他材料费			元	8.57	1		8.57						
主材													
设备													
机械													

工程量清单综合单价分析表

	土材												
	设备			配电箱2AP11									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017236			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	909	0	53.07	233.15	35.16	909	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	909	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1247.096855				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
		技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备	配电箱2AP12											
	机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017237			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	909	0	53.07	233.15	35.16	909	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	909	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1247.096855				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
		技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备	配电箱2AP12											
	机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017238			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1728	0	53.07	233.15	35.16	1728	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1728	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									2066.096855				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
		技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备	配电箱2ALhg											
	机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017239			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1538	0	53.07	233.15	35.16	1538	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1538	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1876.096855				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
		技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备	配电箱3AP1											
	机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017240			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台		233.15	35.16	2736	0	53.07	233.15	35.16	2736	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	2736	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37		
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44		
		高级技工人工费				元		43.146	1.3754		59.34		
		增加人工费				元		5.87538	1		5.88		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404	12		4.85		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	86.42		17.28		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		8.57	1		8.57		
	主材												
	设备	配电箱3AP2											
	机械	增加机械费				元		8.95296	1		8.95		
项目编码	030404017241			项目名称			配电箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1157	0	53.07	233.15	35.16	1157	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1157	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37		
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44		
		高级技工人工费				元		43.146	1.3754		59.34		
		增加人工费				元		5.87538	1		5.88		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404	12		4.85		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	86.42		17.28		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		8.57	1		8.57		
	主材												
	设备	配电箱3AP3											
	机械	增加机械费				元		8.95296	1		8.95		
项目编码	030404017242			项目名称			配电箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1538	0	53.07	233.15	35.16	1538	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1538	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37		
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44		
		高级技工人工费				元		43.146	1.3754		59.34		
		增加人工费				元		5.87538	1		5.88		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404	12		4.85		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	86.42		17.28		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		8.57	1		8.57		
	主材												
	设备	配电箱3AP4											
	机械	增加机械费				元		8.95296	1		8.95		
项目编码	030404017243			项目名称			配电箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1538	0	53.07	233.15	35.16	1538	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1538	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37		
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44		
		高级技工人工费				元		43.146	1.3754		59.34		
		增加人工费				元		5.87538	1		5.88		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404	12		4.85		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	86.42		17.28		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		8.57	1		8.57		
	主材												
	设备	配电箱3AP5											
	机械	增加机械费				元		8.95296	1		8.95		
项目编码	030404017244			项目名称			配电箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1061	0	53.07	233.15	35.16	1061	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1061	8.95296	54.958515
清单项目综合单价													
费用明细	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37		
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费			元	43.146	1.3754	59.34					
		增加人工费			元	5.87538	1	5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12	4.85					
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75	0.6					
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42	17.28					
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9	3.86					
		其他材料费			元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备	配电箱3AP6											
机械	增加机械费			元	8.95296	1	8.95						
项目编码	030404017245			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1538	0	53.07	233.15	35.16	1538	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1538	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1876.096855				
费用明细	—	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
	人工	技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备	配电箱3AP7											
机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95					
项目编码	030404017246			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1538	0	53.07	233.15	35.16	1538	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1538	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1876.096855				
费用明细	—	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
	人工	技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备	配电箱3AP8											
机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95					
项目编码	030404017247			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	828	0	53.07	233.15	35.16	828	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	828	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1166.096855				
费用明细	—	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
	人工	技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备	配电箱3AP9											
机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95					
项目编码	030404017248			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1728	0	53.07	233.15	35.16	1728	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1728	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									2066.096855				
费用明细	—	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
	人工	技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备												
机械													

工程量清单综合单价分析表

	土料												
	设备				配电箱3ALhg								
	机械				增加机械费	元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017249			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1538	0	53.07	233.15	35.16	1538	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1538	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1876.096855				
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
		技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
	材料	增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
		膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备	配电箱4AP1											
	机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017250			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1157	0	53.07	233.15	35.16	1157	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1157	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1495.096855				
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
		技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
	材料	增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
		膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备	配电箱4AP2											
	机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017251			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2736	0	53.07	233.15	35.16	2736	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	2736	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									3074.096855				
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
		技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
	材料	增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
		膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备	配电箱4AP3											
	机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017252			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	843	0	53.07	233.15	35.16	843	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	843	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1181.096855				
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
		技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
	材料	增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
		膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
设备	配电箱4AP4												
机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95					
项目编码	030404017253			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台		233.15	35.16	1100	0	53.07	233.15	35.16	1100	0	53.07			
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515			
小计									239.02538	35.16	1100	8.95296	54.958515			
清单项目综合单价														1438.096855		
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37				
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44				
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34				
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85				
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86				
		其他材料费				元		8.57		1		8.57				
	主材															
	设备	配电箱4AP5														
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95				
项目编码	030404017254			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1538	0	53.07	233.15	35.16	1538	0	53.07			
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515			
小计									239.02538	35.16	1538	8.95296	54.958515			
清单项目综合单价																1876.096855
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37				
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44				
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34				
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85				
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86				
		其他材料费				元		8.57		1		8.57				
	主材															
	设备	配电箱4AP6														
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95				
项目编码	030404017255			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1538	0	53.07	233.15	35.16	1538	0	53.07			
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515			
小计									239.02538	35.16	1538	8.95296	54.958515			
清单项目综合单价																1876.096855
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37				
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44				
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34				
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85				
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86				
		其他材料费				元		8.57		1		8.57				
	主材															
	设备	配电箱4AP7														
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95				
项目编码	030404017256			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1100	0	53.07	233.15	35.16	1100	0	53.07			
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515			
小计									239.02538	35.16	1100	8.95296	54.958515			
清单项目综合单价																1438.096855
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37				
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44				
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34				
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85				
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86				
		其他材料费				元		8.57		1		8.57				
	主材															
	设备	配电箱4AP8														
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95				
项目编码	030404017257			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	907	0	53.07	233.15	35.16	907	0	53.07			
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515			
小计									239.02538	35.16	907	8.95296	54.958515			
清单项目综合单价																1245.096855
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37				
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工程量清单综合单价分析表

	土料												
	设备				配电箱4ALbg								
	机械				增加机械费	元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017262			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	843	0	53.07	233.15	35.16	843	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	843	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1181.096855				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
		技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备	配电箱5AP1											
	机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017263			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	843	0	53.07	233.15	35.16	843	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	843	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1181.096855				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
		技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备	配电箱5AP2											
	机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017264			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1200	0	53.07	233.15	35.16	1200	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1200	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1538.096855				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
		技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备	配电箱5AP3											
	机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017265			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1538	0	53.07	233.15	35.16	1538	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1538	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1876.096855				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
		技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备	配电箱5AP4											
	机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017266			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

第 62 页, 共 108 页

030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台		233.15	35.16	2672	0	53.07	233.15	35.16	2672	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	2672	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									3010.096855					
费用明细	人工	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37			
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元		43.146	1.3754		59.34			
		增加人工费				元		5.87538	1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404	12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.57	1		8.57			
	主材													
	设备	配电箱5AP5												
	机械	增加机械费				元		8.95296	1		8.95			
项目编码	030404017267			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	845	0	53.07	233.15	35.16	845	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	845	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									1183.096855					
费用明细	人工	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37			
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元		43.146	1.3754		59.34			
		增加人工费				元		5.87538	1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404	12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.57	1		8.57			
	主材													
	设备	配电箱5AP6												
	机械	增加机械费				元		8.95296	1		8.95			
项目编码	030404017268			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1538	0	53.07	233.15	35.16	1538	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1538	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									1876.096855					
费用明细	人工	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37			
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元		43.146	1.3754		59.34			
		增加人工费				元		5.87538	1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404	12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.57	1		8.57			
	主材													
	设备	配电箱5AP7												
	机械	增加机械费				元		8.95296	1		8.95			
项目编码	030404017269			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1474	0	53.07	233.15	35.16	1474	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1474	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									1812.096855					
费用明细	人工	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37			
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元		43.146	1.3754		59.34			
		增加人工费				元		5.87538	1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404	12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.57	1		8.57			
	主材													
	设备	配电箱5AP8												
	机械	增加机械费				元		8.95296	1		8.95			
项目编码	030404017270			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1474	0	53.07	233.15	35.16	1474	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1474	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									1812.096855					
费用明细	人工	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37			
		技工人工费				元		92.227	1.3601		125.44			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34				
		增加人工费				元	5.87538	1	5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85				
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6				
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28				
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86				
		其他材料费				元	8.57	1	8.57				
	主材												
设备	配电箱5AP9												
机械	增加机械费				元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017271			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	909	0	53.07	233.15	35.16	909	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	909	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1247.096855				
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费	元	34.818	1.3891		48.37				
				技工人工费	元	92.227	1.3601		125.44				
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754		59.34				
				增加人工费	元	5.87538	1		5.88				
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85				
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75		0.6				
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42		17.28				
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86				
				其他材料费	元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备			配电箱5AP10									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1		8.95				
	项目编码	030404017272			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	800	0	53.07	233.15	35.16	800	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	800	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1138.096855				
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费	元	34.818	1.3891		48.37				
				技工人工费	元	92.227	1.3601		125.44				
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754		59.34				
				增加人工费	元	5.87538	1		5.88				
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85				
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75		0.6				
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42		17.28				
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86				
				其他材料费	元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备			配电箱5AP11									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1		8.95				
	项目编码	030404017273			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	909	0	53.07	233.15	35.16	909	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	909	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1247.096855				
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费	元	34.818	1.3891		48.37				
				技工人工费	元	92.227	1.3601		125.44				
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754		59.34				
				增加人工费	元	5.87538	1		5.88				
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85				
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75		0.6				
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42		17.28				
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86				
				其他材料费	元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备			配电箱5AP12									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1		8.95				
	项目编码	030404017274			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1792	0	53.07	233.15	35.16	1792	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1792	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									2130.096855				
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费	元	34.818	1.3891		48.37				
				技工人工费	元	92.227	1.3601		125.44				
				高级技工人工费	元	43.146	1.3754		59.34				
				增加人工费	元	5.87538	1		5.88				
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85				
				铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75		0.6				
				裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42		17.28				
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86				
				其他材料费	元	8.57	1		8.57				
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	土料												
	设备				配电箱5ALhg								
	机械				增加机械费	元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017275			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	4283	0	53.07	233.15	35.16	4283	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	4283	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									4621.096855				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
		技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备	配电箱6AP1											
	机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017276			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	4800	0	53.07	233.15	35.16	4800	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	4800	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									5138.096855				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
		技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备	配电箱6AP2											
	机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017277			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	5200	0	53.07	233.15	35.16	5200	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	5200	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									5538.096855				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
		技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备	配电箱6AP3											
	机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017278			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2338	0	53.07	233.15	35.16	2338	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	2338	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									2676.096855				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
		技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备	配电箱6AP4											
	机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017279			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤L.0	台		233.15	35.16	4608	0	53.07	233.15	35.16	4608	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	4608	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价														4946.096855
费用明细	人工	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元		34.818	1.3891	48.37						
			技工人工费	元		92.227	1.3601	125.44						
			高级技工人工费	元		43.146	1.3754	59.34						
	材料		增加人工费	元		5.87538	1	5.88						
			膨胀螺栓 M10×100	10套		0.404	12	4.85						
			铁砂布 0#-2#	张		0.8	0.75	0.6						
			裸铜线 10mm2	kg		0.2	86.42	17.28						
			铜接线端子 DT-10	个		2.03	1.9	3.86						
			其他材料费	元		8.57	1	8.57						
		主材												
	设备		配电箱6AP5											
机械		增加机械费		元		8.95296	1	8.95						
项目编码	030404017280			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤L.0	台	1	233.15	35.16	600	0	53.07	233.15	35.16	600	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	600	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									938.096855					
费用明细	人工	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元		34.818	1.3891	48.37						
			技工人工费	元		92.227	1.3601	125.44						
			高级技工人工费	元		43.146	1.3754	59.34						
	材料		增加人工费	元		5.87538	1	5.88						
			膨胀螺栓 M10×100	10套		0.404	12	4.85						
			铁砂布 0#-2#	张		0.8	0.75	0.6						
			裸铜线 10mm2	kg		0.2	86.42	17.28						
			铜接线端子 DT-10	个		2.03	1.9	3.86						
			其他材料费	元		8.57	1	8.57						
		主材												
	设备		配电箱6AP6											
机械		增加机械费		元		8.95296	1	8.95						
项目编码	030404017281			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤L.0	台	1	233.15	35.16	1463	0	53.07	233.15	35.16	1463	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	1463	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									1801.096855					
费用明细	人工	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元		34.818	1.3891	48.37						
			技工人工费	元		92.227	1.3601	125.44						
			高级技工人工费	元		43.146	1.3754	59.34						
	材料		增加人工费	元		5.87538	1	5.88						
			膨胀螺栓 M10×100	10套		0.404	12	4.85						
			铁砂布 0#-2#	张		0.8	0.75	0.6						
			裸铜线 10mm2	kg		0.2	86.42	17.28						
			铜接线端子 DT-10	个		2.03	1.9	3.86						
			其他材料费	元		8.57	1	8.57						
		主材												
	设备		配电箱6AP7											
机械		增加机械费		元		8.95296	1	8.95						
项目编码	030404017282			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤L.0	台	1	233.15	35.16	744	0	53.07	233.15	35.16	744	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	744	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									1082.096855					
费用明细	人工	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元		34.818	1.3891	48.37						
			技工人工费	元		92.227	1.3601	125.44						
			高级技工人工费	元		43.146	1.3754	59.34						
	材料		增加人工费	元		5.87538	1	5.88						
			膨胀螺栓 M10×100	10套		0.404	12	4.85						
			铁砂布 0#-2#	张		0.8	0.75	0.6						
			裸铜线 10mm2	kg		0.2	86.42	17.28						
			铜接线端子 DT-10	个		2.03	1.9	3.86						
			其他材料费	元		8.57	1	8.57						
		主材												
	设备		配电箱6AP8											
机械		增加机械费		元		8.95296	1	8.95						
项目编码	030404017283			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤L.0	台	1	233.15	35.16	545	0	53.07	233.15	35.16	545	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	545	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									883.096855					
	-	内容				单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费	元		34.818	1.3891	48.37							
		技工人工费	元		92.227	1.3601	125.44							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费		元	43.146	1.3754	59.34						
		增加人工费		元	5.87538	1	5.88						
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85						
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75	0.6						
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42	17.28						
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86						
		其他材料费		元	8.57	1	8.57						
	主材												
	设备	配电箱6AP9											
机械	增加机械费		元	8.95296	1	8.95							
项目编码	030404017284			项目名称	配电箱		计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	545	0	53.07	233.15	35.16	545	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	545	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									883.096855				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	34.818	1.3891		48.37					
	人工	技工人工费		元	92.227	1.3601		125.44					
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754		59.34					
		增加人工费		元	5.87538	1		5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28					
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
		其他材料费		元	8.57	1		8.57					
	主材												
	设备	配电箱6AP10											
机械	增加机械费		元	8.95296	1		8.95						
项目编码	030404017285			项目名称	配电箱		计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	744	0	53.07	233.15	35.16	744	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	744	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1082.096855				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	34.818	1.3891		48.37					
	人工	技工人工费		元	92.227	1.3601		125.44					
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754		59.34					
		增加人工费		元	5.87538	1		5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28					
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
		其他材料费		元	8.57	1		8.57					
	主材												
	设备	配电箱6AP11											
机械	增加机械费		元	8.95296	1		8.95						
项目编码	030404017286			项目名称	配电箱		计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	545	0	53.07	233.15	35.16	545	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	545	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									883.096855				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	34.818	1.3891		48.37					
	人工	技工人工费		元	92.227	1.3601		125.44					
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754		59.34					
		增加人工费		元	5.87538	1		5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28					
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
		其他材料费		元	8.57	1		8.57					
	主材												
	设备	配电箱6AP12											
机械	增加机械费		元	8.95296	1		8.95						
项目编码	030404017287			项目名称	配电箱		计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	988	0	53.07	233.15	35.16	988	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	988	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1326.096855				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	34.818	1.3891		48.37					
	人工	技工人工费		元	92.227	1.3601		125.44					
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754		59.34					
		增加人工费		元	5.87538	1		5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28					
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
		其他材料费		元	8.57	1		8.57					
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

	土料												
	设备			配电箱6AP13									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017288			项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1538	0	53.07	233.15	35.16	1538	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1538	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1876.096855				
费用明细	-	内容			单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工					元	34.818		1.3891	48.37			
	材料					元	92.227		1.3601	125.44			
					元	43.146		1.3754	59.34				
					元	5.87538		1	5.88				
					10套	0.404		12	4.85				
					张	0.8		0.75	0.6				
					kg	0.2		86.42	17.28				
					个	2.03		1.9	3.86				
					元	8.57		1	8.57				

工程量清单综合单价分析表

030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤L.0	台		233.15	35.16	2050	0	53.07	233.15	35.16	2050	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	2050	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									2388.096855					
费用明细	人工	-	内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37							
			技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44							
			高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34							
	材料		增加人工费	元	5.87538	1	5.88							
			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85							
			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6							
			裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28							
			铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
			其他材料费	元	8.57	1	8.57							
	主材													
	设备		配电箱3-2ALcf											
	机械		增加机械费		元		8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017293			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤L.0	台	1	233.15	35.16	2050	0	53.07	233.15	35.16	2050	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	2050	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									2388.096855					
费用明细	人工	-	内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37							
			技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44							
			高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34							
	材料		增加人工费	元	5.87538	1	5.88							
			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85							
			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6							
			裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28							
			铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
			其他材料费	元	8.57	1	8.57							
	主材													
	设备		配电箱3-3ALcf											
	机械		增加机械费		元		8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017294			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤L.0	台	1	233.15	35.16	2050	0	53.07	233.15	35.16	2050	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	2050	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									2388.096855					
费用明细	人工	-	内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37							
			技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44							
			高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34							
	材料		增加人工费	元	5.87538	1	5.88							
			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85							
			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6							
			裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28							
			铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
			其他材料费	元	8.57	1	8.57							
	主材													
	设备		配电箱3-4ALcf											
	机械		增加机械费		元		8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017295			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤L.0	台	1	233.15	35.16	2039	0	53.07	233.15	35.16	2039	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	2039	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价									2377.096855					
	-	内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37						
				技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费		元	43.146	1.3754	59.34						
		增加人工费		元	5.87538	1	5.88						
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85						
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75	0.6						
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42	17.28						
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86						
		其他材料费		元	8.57	1	8.57						
	主材												
	设备	配电箱3-6ALcf											
机械	增加机械费		元	8.95296	1	8.95							
项目编码	030404017297			项目名称	配电箱		计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2039	0	53.07	233.15	35.16	2039	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	2039	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									2377.096855				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	34.818	1.3891		48.37					
	人工	技工人工费		元	92.227	1.3601		125.44					
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754		59.34					
		增加人工费		元	5.87538	1		5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28					
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
		其他材料费		元	8.57	1		8.57					
	主材												
	设备	配电箱3-7ALcf											
机械	增加机械费		元	8.95296	1		8.95						
项目编码	030404017298			项目名称	配电箱		计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	600	0	53.07	233.15	35.16	600	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	600	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									938.096855				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	34.818	1.3891		48.37					
	人工	技工人工费		元	92.227	1.3601		125.44					
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754		59.34					
		增加人工费		元	5.87538	1		5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28					
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
		其他材料费		元	8.57	1		8.57					
	主材												
	设备	配电箱3-wdfgAL											
机械	增加机械费		元	8.95296	1		8.95						
项目编码	030404017299			项目名称	配电箱		计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1868	0	53.07	233.15	35.16	1868	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1868	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									2206.096855				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	34.818	1.3891		48.37					
	人工	技工人工费		元	92.227	1.3601		125.44					
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754		59.34					
		增加人工费		元	5.87538	1		5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28					
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
		其他材料费		元	8.57	1		8.57					
	主材												
	设备	配电箱3-1ktAP											
机械	增加机械费		元	8.95296	1		8.95						
项目编码	030404017300			项目名称	配电箱		计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	4000	0	53.07	233.15	35.16	4000	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	4000	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									4338.096855				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	34.818	1.3891		48.37					
	人工	技工人工费		元	92.227	1.3601		125.44					
		高级技工人工费		元	43.146	1.3754		59.34					
		增加人工费		元	5.87538	1		5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
		铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
		裸铜线 10mm2		kg	0.2	86.42		17.28					
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
		其他材料费		元	8.57	1		8.57					
主材													

工程量清单综合单价分析表

	土料												
	设备			配电箱3-2k tAP									
	机械			增加机械费		元	8.95296	1		8.95			
项目编码	030404017301			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1718	0	53.07	233.15	35.16	1718	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1718	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									2056.096855				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37			
						技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44			
						高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34			
	材料	增加人工费	元	5.87538	1	5.88							
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6							
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28							
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
		其他材料费	元	8.57	1	8.57							
	主材												
	设备	配电箱3-3k tAP											
	机械	增加机械费		元	8.95296	1	8.95						
项目编码	030404017302			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1619	0	53.07	233.15	35.16	1619	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1619	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1957.096855				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37			
						技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44			
						高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34			
	材料	增加人工费	元	5.87538	1	5.88							
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6							
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28							
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
		其他材料费	元	8.57	1	8.57							
	主材												
	设备	配电箱3-4k tAP											
	机械	增加机械费		元	8.95296	1	8.95						
项目编码	030404017303			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1548	0	53.07	233.15	35.16	1548	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1548	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1886.096855				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37			
						技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44			
						高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34			
	材料	增加人工费	元	5.87538	1	5.88							
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6							
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28							
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
		其他材料费	元	8.57	1	8.57							
	主材												
	设备	配电箱3-5k tAP											
	机械	增加机械费		元	8.95296	1	8.95						
项目编码	030404017304			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1870	0	53.07	233.15	35.16	1870	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1870	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									2208.096855				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37			
						技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44			
						高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34			
	材料	增加人工费	元	5.87538	1	5.88							
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6							
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28							
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
主材													
设备	配电箱3-6k tAP												
机械	增加机械费		元	8.95296	1	8.95							
项目编码	030404017305			项目名称		配电箱		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台		233.15	35.16	1460	0	53.07	233.15	35.16	1460	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	1460	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价														1798.096855	
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.57		1		8.57			
	主材														
	设备	配电箱3-7k1AP													
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95			
项目编码	030404017306			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2255	0	53.07	233.15	35.16	2255	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	2255	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价															2593.096855
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.57		1		8.57			
	主材														
	设备	控制箱L1KZX-1													
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95			
项目编码	030404017307			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1336	0	53.07	233.15	35.16	1336	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	1336	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价															1674.096855
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.57		1		8.57			
	主材														
	设备	控制箱L1KZX-2													
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95			
项目编码	030404017308			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1336	0	53.07	233.15	35.16	1336	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	1336	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价															1674.096855
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.57		1		8.57			
	主材														
	设备	控制箱L1KZX-3													
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95			
项目编码	030404017309			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1336	0	53.07	233.15	35.16	1336	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	1336	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价															1674.096855
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.57		1		8.57			
	主材														
	设备	控制箱L1KZX-3													
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95			
项目编码	030404017309			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1	

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34				
		增加人工费				元	5.87538	1	5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85				
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6				
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28				
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86				
		其他材料费				元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备	控制箱L1KZX-4											
机械	增加机械费				元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017310			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1336	0	53.07	233.15	35.16	1336	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1336	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1674.096855				
费用明细	—	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元	34.818	1.3891		48.37			
	人工	技工人工费				元	92.227	1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754		59.34			
		增加人工费				元	5.87538	1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	8.57	1		8.57			
	主材												
	设备	控制箱L2KZX-1											
	机械	增加机械费				元	8.95296	1		8.95			
项目编码	030404017311			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1336	0	53.07	233.15	35.16	1336	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1336	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1674.096855				
费用明细	—	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元	34.818	1.3891		48.37			
	人工	技工人工费				元	92.227	1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754		59.34			
		增加人工费				元	5.87538	1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	8.57	1		8.57			
	主材												
	设备	控制箱L3KZX-1											
	机械	增加机械费				元	8.95296	1		8.95			
项目编码	030404017312			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1336	0	53.07	233.15	35.16	1336	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1336	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1674.096855				
费用明细	—	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元	34.818	1.3891		48.37			
	人工	技工人工费				元	92.227	1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754		59.34			
		增加人工费				元	5.87538	1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	8.57	1		8.57			
	主材												
	设备	控制箱L3KZX-2											
	机械	增加机械费				元	8.95296	1		8.95			
项目编码	030404017313			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1336	0	53.07	233.15	35.16	1336	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1336	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1674.096855				
费用明细	—	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元	34.818	1.3891		48.37			
	人工	技工人工费				元	92.227	1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754		59.34			
		增加人工费				元	5.87538	1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	8.57	1		8.57			
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

	土材												
	设备			控制箱L3KZX-3									
	机械			增加机械费	元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030404017314			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1412	0	53.07	233.15	35.16	1412	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1412	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1750.096855				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37			
						技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44			
						高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34			
	材料	增加人工费	元	5.87538	1	5.88							
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6							
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28							
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
		其他材料费	元	8.57	1	8.57							
	主材												
	设备	三层信息中心机房精密空调控制箱											
	机械	增加机械费											
		元 8.95296 1 8.95											
项目编码	030404017315			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	2274	0	53.07	233.15	35.16	2274	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	2274	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									2612.096855				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37			
						技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44			
						高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34			
	材料	增加人工费	元	5.87538	1	5.88							
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6							
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28							
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
		其他材料费	元	8.57	1	8.57							
	主材												
	设备	三层数据中心机房精密空调控制箱											
	机械	增加机械费											
		元 8.95296 1 8.95											
项目编码	030404017316			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1336	0	53.07	233.15	35.16	1336	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1336	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1674.096855				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37			
						技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44			
						高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34			
	材料	增加人工费	元	5.87538	1	5.88							
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6							
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28							
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
		其他材料费	元	8.57	1	8.57							
	主材												
	设备	控制箱L4KZX-1											
	机械	增加机械费											
		元 8.95296 1 8.95											
项目编码	030404017317			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1336	0	53.07	233.15	35.16	1336	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1336	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1674.096855				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
						普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37			
						技工人工费	元	92.227	1.3601	125.44			
						高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34			
	材料	增加人工费	元	5.87538	1	5.88							
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85							
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6							
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28							
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86							
	主材												
设备	控制箱L5KZX-1												
机械	增加机械费												
	元 8.95296 1 8.95												
项目编码	030404017318			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台		233.15	35.16	4000	0	53.07	233.15	35.16	4000	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	4000	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价									4338.096855						
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.57		1		8.57			
	主材														
	设备	控制箱L5KZX-2													
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95			
	项目编码	030404017319			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1336	0	53.07	233.15	35.16	1336	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	1336	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价									1674.096855						
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.57		1		8.57			
	主材														
	设备	控制箱L5KZX-3、L5KZX-4													
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95			
	项目编码	030404017320			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1336	0	53.07	233.15	35.16	1336	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	1336	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价									1674.096855						
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.57		1		8.57			
	主材														
	设备	控制箱L6KZX-1													
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95			
	项目编码	030404017321			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1336	0	53.07	233.15	35.16	1336	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	1336	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价									1674.096855						
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费				元		5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86			
		其他材料费				元		8.57		1		8.57			
	主材														
	设备	控制箱L7KZX-1													
	机械	增加机械费				元		8.95296		1		8.95			
	项目编码	030404017322			项目名称			配电箱			计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	1000	0	53.07	233.15	35.16	1000	0	53.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515		
小计									239.02538	35.16	1000	8.95296	54.958515		
清单项目综合单价									1338.096855						
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工				高级技工人工费	元	43.146	1.3754	59.34				
					增加人工费	元	5.87538	1	5.88				
	材料				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85				
					铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6				
					裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28				
					铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86				
					其他材料费	元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备				配电箱APT1								
	机械				增加机械费	元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030904016001			项目名称	备用电源及电池主机(柜)			计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030205-50	单相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) 5<C≤15	台	1	276.4	11.57	8600	0	61.42	276.4	11.57	8600	0	61.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.764	2.52	0	0	3.84	0.81	6.96528	0	0	10.61376	2.23884
小计									283.36528	11.57	8600	10.61376	63.65884
清单项目综合单价									8969.20788				
费用明细	—			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工				普工人工费			元	50.597	1.3891	70.28		
					技工人工费			元	112.39	1.3601	152.86		
					高级技工人工费			元	38.722	1.3754	53.26		
					增加人工费			元	6.96528	1	6.97		
	材料				热缩套管 φ6mm			m	0.31	8.2	2.54		
					塑料绝缘导线 BLV-35			m	1.95	3.71	7.23		
					其他材料费			元	1.8	1	1.8		
	主材												
	设备			UPS电源 6KVA/60分钟									
	机械			增加机械费			元	10.61376	1	10.61			
项目编码	030904016002			项目名称	备用电源及电池主机(柜)			计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030205-50	单相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) 5<C≤15	台	1	276.4	11.57	15600	0	61.42	276.4	11.57	15600	0	61.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.764	2.52	0	0	3.84	0.81	6.96528	0	0	10.61376	2.23884
小计									283.36528	11.57	15600	10.61376	63.65884
清单项目综合单价									15969.20788				
费用明细	—			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工				普工人工费			元	50.597	1.3891	70.28		
					技工人工费			元	112.39	1.3601	152.86		
					高级技工人工费			元	38.722	1.3754	53.26		
					增加人工费			元	6.96528	1	6.97		
	材料				热缩套管 φ6mm			m	0.31	8.2	2.54		
					塑料绝缘导线 BLV-35			m	1.95	3.71	7.23		
					其他材料费			元	1.8	1	1.8		
	主材												
	设备			UPS电源 15KVA/60分钟									
	机械			增加机械费			元	10.61376	1	10.61			
项目编码	030904016003			项目名称	备用电源及电池主机(柜)			计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030205-51	单相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) 15<C≤30	台	1	526.99	11.57	24500	11.37	117.33	526.99	11.57	24500	11.37	117.33
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.2699	2.52	0	0	3.84	0.81	13.280148	0	0	20.236416	4.268619
小计									540.270148	11.57	24500	31.606416	121.598619
清单项目综合单价									25205.045183				
费用明细	—			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工				普工人工费			元	96.522	1.3891	134.08		
					技工人工费			元	214.299	1.3601	291.47		
					高级技工人工费			元	73.756	1.3754	101.44		
					增加人工费			元	13.280148	1	13.28		
	材料				热缩套管 φ6mm			m	0.31	8.2	2.54		
					塑料绝缘导线 BLV-35			m	1.95	3.71	7.23		
					其他材料费			元	1.8	1	1.8		
	主材												
	设备			UPS电源 30KVA/60分钟									
	机械			叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.02	568.73	11.37			
				增加机械费			元	20.236416	1	20.24			
项目编码	030904016004			项目名称	备用电源及电池主机(柜)			计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030205-52	三相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) 30<C≤100	台	1	1020.93	17.51	40000	22.75	227.11	1020.93	17.51	40000	22.75	227.11
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.2093	2.52	0	0	3.84	0.81	25.727436	0	0	39.203712	8.269533
小计									1046.657436	17.51	40000	61.953712	235.379533
清单项目综合单价									41361.500681				
费用明细	—			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工				普工人工费			元	186.834	1.3891	259.53		
					技工人工费			元	415.107	1.3601	564.59		
					高级技工人工费			元	143.095	1.3754	196.81		
					增加人工费			元	25.727436	1	25.73		
	材料				热缩套管 φ6mm			m	0.31	8.2	2.54		
					塑料绝缘导线 BLV-35			m	3.55	3.71	13.17		
					其他材料费			元	1.8	1	1.8		
	主材												
	设备			UPS电源 40KVA/60分钟									
	机械			叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.04	568.73	22.75			
				增加机械费			元	39.203712	1	39.2			
项目编码	030904016005			项目名称	备用电源及电池主机(柜)			计量单位	套		工程量	1	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030205-52	三相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) 30<C≤100	台	1	1020.93	17.51	62205	22.75	227.11	1020.93	17.51	62205	22.75	227.11	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.2093	2.52	0	0	3.84	0.81	25.727436	0	0	39.203712	8.269533	
小计									1046.657436	17.51	62205	61.953712	235.379533	
清单项目综合单价														63566.500681
费用明细	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元		186.834		1.3891		259.53			
		技工人工费			元		415.107		1.3601		564.59			
		高级技工人工费			元		143.095		1.3754		196.81			
		增加人工费			元		25.727436		1		25.73			
	材料	热缩套管 φ6mm			m		0.31		8.2		2.54			
		塑料绝缘导线 BLV-35			m		3.55		3.71		13.17			
		其他材料费			元		1.8		1		1.8			
	主材													
	设备	UPS电源 50KVA/60分钟												
	机械	增加机械费			元		39.203712		1		39.2			
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班		0.04		568.73		22.75			
项目编码	030904016006		项目名称		备用电源及电池主机(柜)			计量单位	套		工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030205-52	三相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) 30<C≤100	台	1	1020.93	17.51	116000	22.75	227.11	1020.93	17.51	116000	22.75	227.11	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.2093	2.52	0	0	3.84	0.81	25.727436	0	0	39.203712	8.269533	
小计									1046.657436	17.51	116000	61.953712	235.379533	
清单项目综合单价														117361.500681
费用明细	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元		186.834		1.3891		259.53			
		技工人工费			元		415.107		1.3601		564.59			
		高级技工人工费			元		143.095		1.3754		196.81			
		增加人工费			元		25.727436		1		25.73			
	材料	热缩套管 φ6mm			m		0.31		8.2		2.54			
		塑料绝缘导线 BLV-35			m		3.55		3.71		13.17			
		其他材料费			元		1.8		1		1.8			
	主材													
	设备	UPS电源 80KVA/60分钟												
	机械	增加机械费			元		39.203712		1		39.2			
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班		0.04		568.73		22.75			
项目编码	030401002001		项目名称		变压器			计量单位	台		工程量		15	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030212-257	安全变压器安装 变压器容量C(V·A) C≤500	10台	0.1	600.35	38.32	1186.5	0	134.06	60.035	3.832	118.65	0	13.406	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6004	2.52	0	0	3.84	0.81	1.513008	0	0	2.305536	0.486324	
小计									61.548008	3.832	118.65	2.305536	13.892324	
清单项目综合单价														200.227868
费用明细	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元		7.0509		1.3891		9.79			
		技工人工费			元		30.8977		1.3601		42.02			
		高级技工人工费			元		5.974		1.3754		8.22			
		增加人工费			元		1.51289		1		1.51			
	材料	沉头螺钉 M6×55~65			10个		0.408		0.1		0.04			
		裸铜线 2~4mm2			m		0.51		6.12		3.12			
		其他材料费			元		0.67		1		0.67			
	主材													
	设备	变压器24V												
	机械	增加机械费			元		2.305357		1		2.31			
项目编码	030403007001		项目名称		始端箱、分线箱			计量单位	台		工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030203-71换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 1000<I≤2000	台	1	371.19	329.53	0	0	98.17	371.19	329.53	0	0	98.17	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.7119	2.52	0	0	3.84	0.81	9.353988	0	0	14.253696	3.006639	
小计									380.543988	329.53	0	14.253696	101.176639	
清单项目综合单价														825.504323
费用明细	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元		55.495		1.3891		77.09			
		技工人工费			元		146.862		1.3601		199.75			
		高级技工人工费			元		68.597		1.3754		94.35			
		增加人工费			元		9.353988		1		9.35			
	材料	电线 BVV35mm2			m		0.62		33.71		20.9			
		终端箱			台		1		300		300			
		铜接线端子 DT-35			个		2.04		3.1		6.32			
		其他材料费			元		2.31		1		2.31			
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费			元		14.253696		1		14.25			
项目编码	030403007002		项目名称		始端箱、分线箱			计量单位	台		工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030203-69换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 300<I≤600	台	1	162.83	329.53	0	0	52.32	162.83	329.53	0	0	52.32	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6283	2.52	0	0	3.84	0.81	4.103316	0	0	6.252672	1.318923	
小计									166.933316	329.53	0	6.252672	53.638923	
清单项目综合单价														556.354911
费用明细	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元		24.374		1.3891		33.86			
		技工人工费			元		64.437		1.3601		87.64			
		高级技工人工费			元		30.053		1.3754		41.33			
		增加人工费			元		4.103316		1		4.1			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	电线 BVR35mm2		m	0.62	33.71	20.9						
		插接箱		台	1	300	300						
		铜接线端子 DT-35		个	2.04	3.1	6.32						
		其他材料费		元	2.31	1	2.31						
	主材												
	设备												
机械	增加机械费			元	6.252672	1	6.25						
项目编码	030403006001			项目名称		低压封闭式插接母线槽		计量单位		m	工程量	94.38	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I (A) 1250<I≤2000	10m	0.1	843.03	40117.2	0	113.46	2199.02	84.303	4011.72	0	11.346	219.902
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8431	2.52	0	0	3.84	0.81	2.124612	0	0	3.237504	0.682911
小计									86.427612	4011.72	0	14.583504	220.584911
清单项目综合单价												4333.316027	
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	12.5895	1.3891		17.49					
		技工人工费		元	33.35	1.3601		45.36					
		高级技工人工费		元	15.6	1.3754		21.46					
		增加人工费		元	2.124436	1		2.12					
	材料	电线 BVR35mm2		m	0.244	33.71		8.23					
		密集型母线槽 1600A 5P IP55		m	1	4000		4000					
		铜接线端子 DT-35		个	0.812	3.1		2.52					
		其他材料费		元	0.9776	1		0.98					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	3.237236	1		3.24					
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.05	226.92		11.35					
项目编码	030408001001			项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	117.65	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1716.78	107422.52	0	272.86	5767.28	17.1678	1074.2252	0	2.7286	57.6728
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1717	2.52	0	0	3.84	0.81	0.432684	0	0	0.659328	0.139077
小计									17.600484	1074.2252	0	3.387928	57.811877
清单项目综合单价												1153.025489	
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	3.75407	1.3891		5.21					
		技工人工费		元	7.18091	1.3601		9.77					
		高级技工人工费		元	1.58947	1.3754		2.19					
		增加人工费		元	0.432628	1		0.43					
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	15.45		0.01					
		WDZB-YJY-4*240+1*120mm2		m	1.01	1063.46		1074.09					
		标志牌		个	0.06	0.8		0.05					
		其他材料费		元	0.0718	1		0.07					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.659243	1		0.66					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.00138	955.17		1.32					
		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.00198	553.02		1.09					
电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30		台班	0.00132	239.04		0.32							
项目编码	030408001002			项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	119.63	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1716.78	83445.12	0	272.86	4568.41	17.1678	834.4512	0	2.7286	45.6841
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1717	2.52	0	0	3.84	0.81	0.432684	0	0	0.659328	0.139077
小计									17.600484	834.4512	0	3.387928	45.823177
清单项目综合单价												901.262789	
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	3.75407	1.3891		5.21					
		技工人工费		元	7.18091	1.3601		9.77					
		高级技工人工费		元	1.58947	1.3754		2.19					
		增加人工费		元	0.432628	1		0.43					
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	15.45		0.01					
		WDZB-YJY-4*185+1*95mm2		m	1.01	826.06		834.32					
		标志牌		个	0.06	0.8		0.05					
		其他材料费		元	0.0718	1		0.07					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.659242	1		0.66					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.00138	955.17		1.32					
		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.00198	553.02		1.09					
电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30		台班	0.00132	239.04		0.32							
项目编码	030408001003			项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	41.94	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1716.78	69943.44	0	272.86	3893.32	17.1678	699.4344	0	2.7286	38.9332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1717	2.52	0	0	3.84	0.81	0.432684	0	0	0.659328	0.139077
小计									17.600484	699.4344	0	3.387928	39.072277
清单项目综合单价												759.495089	
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	3.75407	1.3891		5.21					
		技工人工费		元	7.18091	1.3601		9.77					
		高级技工人工费		元	1.58947	1.3754		2.19					
		增加人工费		元	0.43263	1		0.43					
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	15.45		0.01					
WDZB-YJY-4*150+1*95mm2		m	1.01	692.38		699.3							
标志牌		个	0.06	0.8		0.05							
其他材料费		元	0.0718	1		0.07							
主材													

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

		机械			增加机械费	元	0.397071	1	0.4				
					汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.18	0.07				
					载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.00011	553.02	0.06				
项目编码	030408001008			项目名称	电力电缆			计量单位	m		工程量	270.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50	100m	0.01	699.07	22989.41	0	12.93	1304.2	6.9907	229.8941	0	0.1293	13.042
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.07	2.52	0	0	3.84	0.81	0.1764	0	0	0.2688	0.0567
小计									7.1671	229.8941	0	0.3981	13.0987
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费	元	1.68879	1.3891	2.35					
				技工人工费	元	2.69338	1.3601	3.66					
				高级技工人工费	元	0.71364	1.3754	0.98					
				增加人工费	元	0.176166	1	0.18					
	材料			橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01					
				WDZB-YJY-4*50+1*25mm2	m	1.01	227.51	229.79					
				标志牌	个	0.06	0.8	0.05					
				其他材料费	元	0.0502	1	0.05					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.268443	1	0.27					
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.18	0.07					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.00011	553.02	0.06					
项目编码	030408001009			项目名称	电力电缆			计量单位	m		工程量	142.51	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	643.85	16636.51	0	12.93	974.4	6.4385	166.3651	0	0.1293	9.744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0644	2.52	0	0	3.84	0.81	0.162288	0	0	0.247296	0.052164
小计									6.600788	166.3651	0	0.376596	9.796164
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费	元	1.40808	1.3891	1.96					
				技工人工费	元	2.69338	1.3601	3.66					
				高级技工人工费	元	0.59561	1.3754	0.82					
				增加人工费	元	0.16225	1	0.16					
	材料			橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01					
				WDZB-YJY-4*35+1*16mm2	m	1.01	164.61	166.26					
				标志牌	个	0.06	0.8	0.05					
				其他材料费	元	0.0502	1	0.05					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.247238	1	0.25					
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.18	0.07					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.00011	553.02	0.06					
项目编码	030408001010			项目名称	电力电缆			计量单位	m		工程量	523.44	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	643.85	11637.01	0	12.93	724.43	6.4385	116.3701	0	0.1293	7.2443
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0644	2.52	0	0	3.84	0.81	0.162288	0	0	0.247296	0.052164
小计									6.600788	116.3701	0	0.376596	7.296464
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费	元	1.40808	1.3891	1.96					
				技工人工费	元	2.69338	1.3601	3.66					
				高级技工人工费	元	0.59561	1.3754	0.82					
				增加人工费	元	0.16225	1	0.16					
	材料			橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01					
				WDZB-YJY-4*25+1*16mm2	m	1.01	115.11	116.26					
				标志牌	个	0.06	0.8	0.05					
				其他材料费	元	0.0502	1	0.05					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.247239	1	0.25					
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.18	0.07					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.00011	553.02	0.06					
项目编码	030408001011			项目名称	电力电缆			计量单位	m		工程量	676.15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	421.55	7968.89	0	6.08	491.64	4.2155	79.6889	0	0.0608	4.9164
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0422	2.52	0	0	3.84	0.81	0.106344	0	0	0.162048	0.034182
小计									4.321844	79.6889	0	0.222848	4.950582
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费	元	0.92161	1.3891	1.28					
				技工人工费	元	1.76285	1.3601	2.4					
				高级技工人工费	元	0.3909	1.3754	0.54					
				增加人工费	元	0.106231	1	0.11					
	材料			橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01					
				WDZB-YJY-5*16mm2	m	1.01	78.81	79.6					
				标志牌	个	0.06	0.8	0.05					
				其他材料费	元	0.032	1	0.03					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.161875	1	0.16					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.00011	553.02	0.06					
项目编码	030408001012			项目名称	电力电缆			计量单位	m		工程量	4310.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ⁻	100m	0.01	351.2	5574.18	0	6.08	356.41	3.512	55.7418	0	0.0608	3.5641	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.04	2.52	0	0	3.84	0.81	0.1008	0	0	0.1536	0.0324	
小计									3.6128	55.7418	0	0.2144	3.5965	
清单项目综合单价														63.165500
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	0.7671	1.3891	1.07					
				技工人工费		元	1.46862	1.3601	2					
				高级技工人工费		元	0.32641	1.3754	0.45					
				增加人工费		元	0.088502	1	0.09					
	材料			橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	15.45	0.01					
				WDZB-YJY-5*10mm2		m	1.01	55.1	55.65					
				标志牌		个	0.06	0.8	0.05					
				其他材料费		元	0.032	1	0.03					
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元	0.134861	1	0.13					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.00011	553.02	0.06					
项目编码	030408001013			项目名称	电力电缆			计量单位	m		工程量	5064.54		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ⁻	100m	0.01	351.2	3654.17	0	6.08	260.41	3.512	36.5417	0	0.0608	2.6041	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512	
小计									3.600704	36.5417	0	0.195968	2.632612	
清单项目综合单价														42.970984
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	0.7671	1.3891	1.07					
				技工人工费		元	1.46862	1.3601	2					
				高级技工人工费		元	0.32641	1.3754	0.45					
				增加人工费		元	0.088502	1	0.09					
	材料			橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	15.45	0.01					
				WDZB-YJY-5*6mm2		m	1.01	36.09	36.45					
				标志牌		个	0.06	0.8	0.05					
				其他材料费		元	0.032	1	0.03					
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元	0.134861	1	0.13					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.00011	553.02	0.06					
项目编码	030408001014			项目名称	电力电缆			计量单位	m		工程量	3015.56		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ⁻	100m	0.01	351.2	2493.68	0	6.08	202.39	3.512	24.9368	0	0.0608	2.0239	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512	
小计									3.600704	24.9368	0	0.195968	2.052412	
清单项目综合单价														30.785884
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	0.7671	1.3891	1.07					
				技工人工费		元	1.46862	1.3601	2					
				高级技工人工费		元	0.32641	1.3754	0.45					
				增加人工费		元	0.088502	1	0.09					
	材料			橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	15.45	0.01					
				WDZB-YJY-5*4mm2		m	1.01	24.6	24.85					
				标志牌		个	0.06	0.8	0.05					
				其他材料费		元	0.032	1	0.03					
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元	0.134861	1	0.13					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.00011	553.02	0.06					
项目编码	030408001015			项目名称	电力电缆			计量单位	m		工程量	1249.92		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ⁻	100m	0.01	351.2	1549.33	0	6.08	155.17	3.512	15.4933	0	0.0608	1.5517	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512	
小计									3.600704	15.4933	0	0.195968	1.580212	
清单项目综合单价														20.870184
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	0.7671	1.3891	1.07					
				技工人工费		元	1.46862	1.3601	2					
				高级技工人工费		元	0.32641	1.3754	0.45					
				增加人工费		元	0.088502	1	0.09					
	材料			橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	15.45	0.01					
				WDZB-YJY-5*2.5mm2		m	1.01	15.25	15.4					
				标志牌		个	0.06	0.8	0.05					
				其他材料费		元	0.032	1	0.03					
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元	0.134861	1	0.13					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.00011	553.02	0.06					
项目编码	030408001016			项目名称	电力电缆			计量单位	m		工程量	303.41		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ⁻ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	316.07	2021	0	5.47	170.98	3.1607	20.21	0	0.0547	1.7098	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0317	2.52	0	0	3.84	0.81	0.079884	0	0	0.121728	0.025677	
小计									3.240584	20.21	0	0.176428	1.735477	
清单项目综合单价														25.362489
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	0.69039	1.3891	0.96					
				技工人工费		元	1.321758	1.3601	1.8					
				高级技工人工费		元	0.293769	1.3754	0.4					
				增加人工费		元	0.07965	1	0.08					

工程量清单综合单价分析表

第 81 页, 共 108 页

费用明细	材料				橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01				
					WDZB-YJY-4*4mm2	m	1.01	19.92	20.12				
					标志牌	个	0.06	0.8	0.05				
					其他材料费	元	0.032	1	0.03				
	主材												
	设备												
	机械				增加机械费	元	0.121371	1	0.12				
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.000099	553.02	0.05					
项目编码	030408001017			项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	284.58		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	316.07	1325.11	0	5.47	136.19	3.1607	13.2511	0	0.0547	1.3619
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0317	2.52	0	0	3.84	0.81	0.079884	0	0	0.121728	0.025677
小计									3.240584	13.2511	0	0.176428	1.387577
清单项目综合单价												18.055689	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	0.69039	1.3891	0.96				
		技工人工费				元	1.321758	1.3601	1.8				
		高级技工人工费				元	0.293769	1.3754	0.4				
		增加人工费				元	0.079649	1	0.08				
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	15.45	0.01				
		WDZB-YJY-4*2.5mm2				m	1.01	13.03	13.16				
		标志牌				个	0.06	0.8	0.05				
		其他材料费				元	0.032	1	0.03				
	主材												
设备													
机械	增加机械费		元		0.121371	1	0.12						
	载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.000099	553.02	0.05						
项目编码	030408001018			项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	7019.71		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	263.4	2244.21	0	4.56	170.49	2.634	22.4421	0	0.0456	1.7049
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0264	2.52	0	0	3.84	0.81	0.066528	0	0	0.101376	0.021384
小计									2.700528	22.4421	0	0.146976	1.726284
清单项目综合单价												27.015888	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	0.575325	1.3891	0.8				
		技工人工费				元	1.101465	1.3601	1.5				
		高级技工人工费				元	0.244808	1.3754	0.34				
		增加人工费				元	0.066377	1	0.07				
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	15.45	0.01				
		WDZB-YJY-3*6mm2				m	1.01	22.13	22.35				
		标志牌				个	0.06	0.8	0.05				
		其他材料费				元	0.032	1	0.03				
	主材												
设备													
机械	增加机械费		元		0.101146	1	0.1						
	载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.000083	553.02	0.05						
项目编码	030408006001			项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-120	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	177.75	132.01	0	0.6	45.77	177.75	132.01	0	0.6	45.77
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.778	2.52	0	0	3.84	0.81	4.48056	0	0	6.82752	1.44018
小计									182.23056	132.01	0	7.42752	47.21018
清单项目综合单价												368.87826	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	21.215	1.3891	29.47				
		技工人工费				元	76.019	1.3601	103.39				
		高级技工人工费				元	32.641	1.3754	44.89				
		增加人工费				元	4.4793	1	4.48				
	材料	焊锡丝				kg	0.1	75.6	7.56				
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.001	69.5	0.07				
		汽油 60#~70#				kg	0.2	9.4	1.88				
		铜接线端子 DT-240				个	3.03	39.38	119.32				
		其他材料费				元	3.18	1	3.18				
	主材												
设备													
机械	其他机械费		元		0.6	1	0.6						
	增加机械费		元		6.8256	1	6.83						
项目编码	030408006002			项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	22		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-120	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	177.75	132.01	0	0.6	45.77	177.75	132.01	0	0.6	45.77
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.778	2.52	0	0	3.84	0.81	4.48056	0	0	6.82752	1.44018
小计									182.23056	132.01	0	7.42752	47.21018
清单项目综合单价												368.87826	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	21.215	1.3891	29.47				
		技工人工费				元	76.019	1.3601	103.39				
		高级技工人工费				元	32.641	1.3754	44.89				
材料	焊锡丝				kg	0.1	75.6	7.56					
	焊锡膏 瓶装50g				kg	0.001	69.5	0.07					
	汽油 60#~70#				kg	0.2	9.4	1.88					
	铜接线端子 DT-240				个	3.03	39.38	119.32					
	其他材料费				元	3.18	1	3.18					

工程量清单综合单价分析表

	主材												
	设备												
	机械	其他机械费				元	0.6	1	0.6				
		增加机械费				元	6.8256	1	6.83				
项目编码	030408006003			项目名称	电力电缆头			计量单位	个		工程量	22	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	135.71	55.11	0	0.6	32.66	135.71	55.11	0	0.6	32.66
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3571	2.52	0	0	3.84	0.81	3.419892	0	0	5.211264	1.099251
小计									139.129892	55.11	0	5.811264	233.810407
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	16.216	1.3891		22.53				
				技工人工费	元	58.04	1.3601		78.94				
				高级技工人工费	元	24.895	1.3754		34.24				
				增加人工费	元	3.419892	1		3.42				
	材料			焊锡丝	kg	0.1	75.6		7.56				
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5		0.07				
				汽油 60#~70#	kg	0.2	9.4		1.88				
				铜接线端子 DT-120	个	3.03	14		42.42				
				其他材料费	元	3.18	1		3.18				
	主材												
	设备												
	机械			其他机械费	元	0.6	1		0.6				
				增加机械费	元	5.211264	1		5.21				
	项目编码	030408006004			项目名称	电力电缆头			计量单位	个		工程量	6
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 50<S≤70	个	1	118.51	40.26	0	0.6	28.14	118.51	40.26	0	0.6	28.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1851	2.52	0	0	3.84	0.81	2.986452	0	0	4.550784	0.959931
小计									121.496452	40.26	0	5.150784	29.099931
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	14.149	1.3891		19.65				
				技工人工费	元	50.679	1.3601		68.93				
				高级技工人工费	元	21.761	1.3754		29.93				
				增加人工费	元	2.986452	1		2.99				
	材料			焊锡丝	kg	0.1	75.6		7.56				
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5		0.07				
				汽油 60#~70#	kg	0.2	9.4		1.88				
				铜接线端子 DT-70	个	3.03	9.1		27.57				
				其他材料费	元	3.18	1		3.18				
	主材												
	设备												
	机械			其他机械费	元	0.6	1		0.6				
				增加机械费	元	4.550784	1		4.55				
	项目编码	030408006005			项目名称	电力电缆头			计量单位	个		工程量	14
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-117	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 35<S≤50	个	1	101.32	31.78	0	0.6	23.93	101.32	31.78	0	0.6	23.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0132	2.52	0	0	3.84	0.81	2.553264	0	0	3.890688	0.820692
小计									103.873264	31.78	0	4.490688	24.750692
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.082	1.3891		16.78				
				技工人工费	元	43.319	1.3601		58.92				
				高级技工人工费	元	18.627	1.3754		25.62				
				增加人工费	元	2.553264	1		2.55				
	材料			焊锡丝	kg	0.1	75.6		7.56				
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5		0.07				
				汽油 60#~70#	kg	0.2	9.4		1.88				
				铜接线端子 DT-50	个	3.03	6.3		19.09				
				其他材料费	元	3.18	1		3.18				
	主材												
	设备												
	机械			其他机械费	元	0.6	1		0.6				
				增加机械费	元	3.890688	1		3.89				
	项目编码	030408006006			项目名称	电力电缆头			计量单位	个		工程量	34
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	84.13	22.08	0	0.6	19.66	84.13	22.08	0	0.6	19.66
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8413	2.52	0	0	3.84	0.81	2.120076	0	0	3.230592	0.681453
小计									86.250076	22.08	0	3.830592	20.341453
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	10.007	1.3891		13.9				
				技工人工费	元	35.967	1.3601		48.92				
				高级技工人工费	元	15.493	1.3754		21.31				
				增加人工费	元	2.120076	1		2.12				
	材料			焊锡丝	kg	0.1	75.6		7.56				
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5		0.07				
				汽油 60#~70#	kg	0.2	9.4		1.88				
				铜接线端子 DT-35	个	3.03	3.1		9.39				
				其他材料费	元	3.18	1		3.18				
主材													
设备													
机械			其他机械费	元	0.6	1		0.6					
			增加机械费	元	3.230592	1		3.23					

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030408006007		项目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
								管理费		和利润		人工费		材料费	
								设备费		机械费		管理费		和利润	
030208-115		户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16		个		1		51.56		20.27		0		0.6	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.5156		2.52		0		0		3.84	
小计								1.299312		0		0		1.979904	
清单项目综合单价								52.859312		20.27		0		2.579904	
88.526852															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
						普工人工费		元		6.201		1.3891		8.61	
						技工人工费		元		22.072		1.3601		30.02	
						高级技工人工费		元		9.403		1.3754		12.93	
						增加人工费		元		1.299312		1		1.3	
						焊锡丝		kg		0.1		75.6		7.56	
						焊锡膏 瓶装50g		kg		0.001		69.5		0.07	
						汽油 60#~70#		kg		0.2		9.4		1.88	
						铜接线端子 DT-16		个		3.03		2.5		7.58	
						其他材料费		元		3.18		1		3.18	

工程量清单综合单价分析表

030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面S(mm²) 2.5 ≤S≤4	100m单线	0.01	100.07	488.04	0	0	46.43	1.0007	4.8804	0	0	0.4643	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.011	2.52	0	0	3.84	0.81	0.02772	0	0	0.04224	0.00891	
小计									1.02842	4.8804	0	0.04224	0.47321	
清单项目综合单价									6.424270					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	0.11754	1.3891	0.16						
				技工人工费	元	0.51496	1.3601	0.7						
				高级技工人工费	元	0.09958	1.3754	0.14						
				增加人工费	元	0.025218	1	0.03						
	材料			塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.63	0.01						
				焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09						
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01						
				汽油 60#~70#	kg	0.006	9.4	0.06						
				WDZB-BVJ-4mm²	m	1.05	4.49	4.71						
				其他材料费	元	0.0068	1	0.01						
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	0.038427	1	0.04						
	项目编码	030411003001			项目名称		桥梁		计量单位	m		工程量	4.65	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-23换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 1200<B+H≤1500	10m	0.1	1255.24	3408.9	0	33.18	448.95	125.524	340.89	0	3.318	44.895	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	1.2553	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163356	0	0	4.820352	1.016793	
小计									128.687356	340.89	0	8.138352	45.911793	
清单项目综合单价									523.627501					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	22.7852	1.3891	31.65						
				技工人工费	元	51.006	1.3601	69.37						
				高级技工人工费	元	17.8128	1.3754	24.5						
				增加人工费	元	3.163223	1	3.16						
	材料			汽油 60#~70#	kg	0.04	9.4	0.38						
				电线 BV-6	m	0.042	5.71	0.24						
				镀锌桥架 1200*200	m	1.05	323.5	339.68						
				其他材料费	元	0.599	1	0.6						
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	4.82015	1	4.82						
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.006	553.02	3.32						
	项目编码	030411003002			项目名称		桥梁		计量单位	m		工程量	26.8	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-22换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 1000<B+H≤1200	10m	0.1	1089.19	2881.16	0	33.18	386.02	108.919	288.116	0	3.318	38.602	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	1.0892	2.52	0	0	3.84	0.81	2.744784	0	0	4.182528	0.882252	
小计									111.663784	288.116	0	7.500528	39.484252	
清单项目综合单价									446.764564					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	19.7715	1.3891	27.46						
				技工人工费	元	44.2623	1.3601	60.2						
				高级技工人工费	元	15.4522	1.3754	21.25						
				增加人工费	元	2.74476	1	2.74						
	材料			汽油 60#~70#	kg	0.04	9.4	0.38						
				电线 BV-6	m	0.042	5.71	0.24						
				镀锌桥架 1000*200	m	1.01	284.06	286.9						
				其他材料费	元	0.599	1	0.6						
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	4.182491	1	4.18						
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.006	553.02	3.32						
	项目编码	030411003003			项目名称		桥梁		计量单位	m		工程量	34.98	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-21换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000	10m	0.1	915.41	2359.05	0	22.12	320.91	91.541	235.905	0	2.212	32.091	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.916	2.52	0	0	3.84	0.81	2.30832	0	0	3.51744	0.74196	
小计									93.84932	235.905	0	5.72944	32.83296	
清单项目综合单价									368.31672					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	16.5611	1.3891	23.01						
				技工人工费	元	37.1513	1.3601	50.53						
				高级技工人工费	元	13.0925	1.3754	18.01						
				增加人工费	元	2.30683	1	2.31						
	材料			汽油 60#~70#	kg	0.03	9.4	0.28						
				电线 BV-6	m	0.042	5.71	0.24						
				镀锌桥架 800*200	m	1.01	232.62	234.95						
				其他材料费	元	0.437	1	0.44						
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	3.51517	1	3.52						
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.004	553.02	2.21						
项目编码	030411003004			项目名称		桥梁		计量单位	m		工程量	46.18		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-20换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	719.15	1865.52	0	16.59	252.67	71.915	186.552	0	1.659	25.267	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.7192	2.52	0	0	3.84	0.81	1.812384	0	0	2.761728	0.582552	
小计									73.727384	186.552	0	4.420728	25.849564	
清单项目综合单价									290.549664					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	13.0465	1.3891	18.12						

工程量清单综合单价分析表

第 85 页, 共 108 页

费用明细	人工	技工人工费		元	29.1814	1.3601	39.69			
		高级技工人工费		元	10.2528	1.3754	14.1			
		增加人工费		元	1.812255	1	1.81			
	材料	汽油 60#~70#		kg	0.02	9.4	0.19			
		电线 BV-6		m	0.045	5.71	0.26			
		镀锌桥梁 600*200		m	1.01	183.9	185.74			
		其他材料费		元	0.368	1	0.37			
	主材									
	设备									
机械	增加机械费		元	2.761532	1	2.76				
	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.003	553.02	1.66				
项目编码	030411003005		项目名称	桥梁		计量单位	m		工程量	134.39
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费
030208-20换	钢制槽式桥梁安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B·H≤800	10m	0.1	719.15	1637.06	0	16.59	241.25	71.915	163.706
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7192	2.52	0	0	3.84	0.81	1.812384	0
小计									73.727384	163.706
清单项目综合单价									266.561664	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费		元	13.0465	1.3891	18.12			
		技工人工费		元	29.1814	1.3601	39.69			
	材料	高级技工人工费		元	10.2528	1.3754	14.1			
		增加人工费		元	1.812259	1	1.81			
		汽油 60#~70#		kg	0.02	9.4	0.19			
		电线 BV-6		m	0.045	5.71	0.26			
		镀锌桥梁 500*200		m	1.01	161.28	162.89			
		其他材料费		元	0.368	1	0.37			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	2.761537	1	2.76			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.003	553.02	1.66			
	项目编码	030411003006		项目名称	桥梁		计量单位	m		工程量
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费
030208-19换	钢制槽式桥梁安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B·H≤600	10m	0.1	531.41	1351.67	0	11.06	185.29	53.141	135.167
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5315	2.52	0	0	3.84	0.81	1.33938	0
小计									54.48038	135.167
清单项目综合单价									211.753855	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费		元	9.6412	1.3891	13.39			
		技工人工费		元	21.5795	1.3601	29.35			
	材料	高级技工人工费		元	7.56	1.3754	10.4			
		增加人工费		元	1.339153	1	1.34			
		汽油 60#~70#		kg	0.01	9.4	0.09			
		电线 BV-2.5		m	0.042	2.41	0.1			
		镀锌桥梁 400*200		m	1.01	133.28	134.61			
		其他材料费		元	0.359	1	0.36			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	2.040614	1	2.04			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.002	553.02	1.11			
	项目编码	030411003007		项目名称	桥梁		计量单位	m		工程量
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费
030208-19换	钢制槽式桥梁安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B·H≤600	10m	0.1	531.41	1275.31	0	11.06	181.47	53.141	127.531
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5315	2.52	0	0	3.84	0.81	1.33938	0
小计									54.48038	127.531
清单项目综合单价									203.735855	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费		元	9.6412	1.3891	13.39			
		技工人工费		元	21.5795	1.3601	29.35			
	材料	高级技工人工费		元	7.56	1.3754	10.4			
		增加人工费		元	1.339153	1	1.34			
		汽油 60#~70#		kg	0.01	9.4	0.09			
		电线 BV-2.5		m	0.042	2.41	0.1			
		镀锌桥梁 300*200		m	1.01	125.72	126.98			
		其他材料费		元	0.359	1	0.36			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	2.040615	1	2.04			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.002	553.02	1.11			
	项目编码	030411003008		项目名称	桥梁		计量单位	m		工程量
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费
030208-19换	钢制槽式桥梁安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B·H≤600	10m	0.1	531.41	1057.96	0	11.06	170.61	53.141	105.796
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5315	2.52	0	0	3.84	0.81	1.33938	0
小计									54.48038	105.796
清单项目综合单价									180.914855	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费		元	9.6412	1.3891	13.39			
		技工人工费		元	21.5795	1.3601	29.35			
	材料	高级技工人工费		元	7.56	1.3754	10.4			
		增加人工费		元	1.339153	1	1.34			
		汽油 60#~70#		kg	0.01	9.4	0.09			
		电线 BV-2.5		m	0.042	2.41	0.1			
		镀锌桥梁 300*150		m	1.01	104.2	105.24			
		其他材料费		元	0.359	1	0.36			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	2.040615	1	2.04			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.002	553.02	1.11			

工程量清单综合单价分析表

	土料													
	设备													
	机械	增加机械费			元			2.040614			1		2.04	
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班			0.002		553.02		1.11		
项目编码	030411003009			项目名称			桥梁			计量单位	m		工程量	112.73
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B（mm）、高度H（mm） 200≤B+H≤400	10m	0.1	332.36	938.87	0	5.53	120.46	33.236	93.887	0	0.553	12.046	
031106-2	高层建筑增加费（层数以内） 12	100元	0.3324	2.52	0	0	3.84	0.81	0.837648	0	0	1.829416	0.269244	
小计										34.073648	93.887	0	1.829416	12.315244
清单项目综合单价										142.105308				
费用明细	-	人工	内容		单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
			普工人工费		元		6.0284		1.3891		8.37			
			技工人工费		元		13.4875		1.3601		18.34			
			高级技工人工费		元		4.7391		1.3754		6.52			
			增加人工费		元		0.837546		1		0.84			
	材料		汽油 60#～70#		kg		0.008		9.4		0.08			
			电线 BV-6		m		0.042		5.71		0.24			
			镀锌桥架 300*100		m		1.01		92.34		93.26			
			其他材料费		元		0.309		1		0.31			
	主材													
	设备													
	机械		增加机械费		元		1.276261		1		1.28			
			载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班		0.001		553.02		0.55			
项目编码	030411003010			项目名称			桥梁			计量单位	m		工程量	687.79
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B（mm）、高度H（mm） 200≤B+H≤400	10m	0.1	332.36	585.48	0	5.53	102.8	33.236	58.548	0	0.553	10.28	
031106-2	高层建筑增加费（层数以内） 12	100元	0.3324	2.52	0	0	3.84	0.81	0.837648	0	0	1.829416	0.269244	
小计										34.073648	58.548	0	1.829416	10.549244
清单项目综合单价										105.000308				
费用明细	-	人工	内容		单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
			普工人工费		元		6.0284		1.3891		8.37			
			技工人工费		元		13.4875		1.3601		18.34			
			高级技工人工费		元		4.7391		1.3754		6.52			
			增加人工费		元		0.837547		1		0.84			
	材料		汽油 60#～70#		kg		0.008		9.4		0.08			
			电线 BV-6		m		0.042		5.71		0.24			
			镀锌桥架 200*100		m		1.01		57.35		57.92			
			其他材料费		元		0.309		1		0.31			
	主材													
	设备													
	机械		增加机械费		元		1.276262		1		1.28			
			载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班		0.001		553.02		0.55			
项目编码	030411003011			项目名称			桥梁			计量单位	m		工程量	29.25
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B（mm）、高度H（mm） 200≤B+H≤400	10m	0.1	332.36	614.26	0	5.53	104.23	33.236	61.426	0	0.553	10.423	
031106-2	高层建筑增加费（层数以内） 12	100元	0.3324	2.52	0	0	3.84	0.81	0.837648	0	0	1.829416	0.269244	
小计										34.073648	61.426	0	1.829416	10.692244
清单项目综合单价										108.021308				
费用明细	-	人工	内容		单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
			普工人工费		元		6.0284		1.3891		8.37			
			技工人工费		元		13.4875		1.3601		18.34			
			高级技工人工费		元		4.7391		1.3754		6.52			
			增加人工费		元		0.837545		1		0.84			
	材料		汽油 60#～70#		kg		0.008		9.4		0.08			
			电线 BV-6		m		0.042		5.71		0.24			
			镀锌桥架 150*100		m		1.01		60.2		60.8			
			其他材料费		元		0.309		1		0.31			
	主材													
	设备													
	机械		增加机械费		元		1.276258		1		1.28			
			载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班		0.001		553.02		0.55			
项目编码	030411003012			项目名称			桥梁			计量单位	m		工程量	399.24
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B（mm）、高度H（mm） B+H≤200	10m	0.1	193.66	468.95	0	5.53	66.44	19.366	46.895	0	0.553	6.644	
031106-2	高层建筑增加费（层数以内） 12	100元	0.1937	2.52	0	0	3.84	0.81	0.488124	0	0	0.743808	0.156897	
小计										19.854124	46.895	0	1.296808	6.800897
清单项目综合单价										74.846829				
费用明细	-	人工	内容		单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
			普工人工费		元		3.5473		1.3891		4.93			
			技工人工费		元		7.8745		1.3601		10.71			
			高级技工人工费		元		2.7108		1.3754		3.73			
			增加人工费		元		0.488023		1		0.49			
	材料		电线 BV-6		m		0.05		5.71		0.29			
			镀锌桥架 100*100		m		1.01		45.94		46.4			
			其他材料费		元		0.21		1		0.21			
	主材													
设备														
机械		增加机械费		元		0.743654		1		0.74				
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班		0.001		553.02		0.55				
项目编码	030413001001			项目名称			铁构件			计量单位	kg		工程量	3007.09
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	781.12	536.71	0	96.99	205.26	7.8112	5.3671	0	0.9699	2.0526	

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12			100元	0.0782	2.52	0	0	3.84	0.81	0.197064	0	0	0.300288	0.063342
小计											8.008264	5.3671	0	1.270188	2.115942
清单项目综合单价											16.761494				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费	元	1.1882	1.3891		1.65								
		技工人工费	元	3.4331	1.3601		4.67								
		高级技工人工费	元	1.08429	1.3754		1.49								
		增加人工费	元	0.196842	1		0.2								
	材料	钢筋 φ10mm以外	kg	0.08	3.559		0.28								
		扁钢 40×4	kg	0.22	4.552		1								
		角钢(综合)	kg	0.75	4.36		3.27								
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0309	3.73		0.12								
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.014	8.36		0.12								
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.75		0.04								
		调和漆	kg	0.014	10.86		0.15								
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0177	13.37		0.24								
		清油 C01-1	kg	0.006	19.2		0.12								
		溶剂汽油 200#	kg	0.0044	6		0.03								
		其他材料费	元	0.011	1		0.01								
		主材													
	设备														
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=250	台班	0.003	14.95		0.04								
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.00625	148		0.93								
		增加机械费	元	0.29995	1		0.3								
	项目编码	030411002001			项目名称	找檐			计量单位	m		工程量	3993.81		
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-48换	镀锌铁槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200 "	10m	0.1	162.42	253.19	0	2.77	48.6	16.242	25.319	0	0.277	4.86		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1625	2.52	0	0	3.84	0.81	0.4095	0	0	0.624	0.131625		
小计											16.6515	25.319	0	0.901	4.991625
清单项目综合单价											47.863125				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费	元	7.2904	1.3891		10.13								
		技工人工费	元	4.4961	1.3601		6.12								
		增加人工费	元	0.409298	1		0.41								
	材料	电线 BV-4	m	0.042	3.84		0.16								
		DLP线槽120*50	m	1.01	24.81		25.06								
		其他材料费	元	0.1	1		0.1								
	主材														
	设备														
	机械	载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.0005	553.02		0.28								
		增加机械费	元	0.623693	1		0.62								
	项目编码	030411001001			项目名称	配管			计量单位	m		工程量	191.47		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030211-47	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	100m	0.01	4374.86	4482.33	0	28.58	1188.94	43.7486	44.8233	0	0.2858	11.8894		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4375	2.52	0	0	3.84	0.81	1.1025	0	0	1.68	0.354375		
小计											44.8511	44.8233	0	1.9658	12.243775
清单项目综合单价											103.883975				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费	元	5.13821	1.3891		7.14								
		技工人工费	元	22.51539	1.3601		30.62								
		高级技工人工费	元	4.35358	1.3754		5.99								
		增加人工费	元	1.102464	1		1.1								
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5		0.02								
		膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.59		0.6								
		锁紧螺母 M3×70	个	0.1545	0.93		0.14								
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	7.2		0.05								
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0738	13.37		0.99								
		沥青清漆	kg	0.0088	13.2		0.12								
		清油 C01-1	kg	0.0093	19.2		0.18								
		溶剂汽油 200#	kg	0.0179	6		0.11								
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.03	38.5		39.66								
		镀锌管接头(80×65)	个	0.1545	5.49		0.85								
		接地管卡 DN65	个	0.309	2.5		0.77								
		管卡子(钢管用)DN65	个	0.515	2.11		1.09								
		塑料护口(钢管用)65	个	0.1545	0.6		0.09								
		其他材料费	元	0.1628	1		0.16								
		主材													
	设备														
	机械	弯管机(中型) 管径D (mm) D≤108	台班	0.0013	124.67		0.16								
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.004	30.92		0.12								
		增加机械费	元	1.679945	1		1.68								
	项目编码	030411001002			项目名称	配管			计量单位	m		工程量	279.06		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	0.01	2805.4	3456.94	0	37.86	792.85	28.054	34.5694	0	0.3786	7.9285		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2806	2.52	0	0	3.84	0.81	0.707112	0	0	1.077504	0.227286		
小计											28.761112	34.5694	0	1.456104	8.155786
清单项目综合单价											72.942402				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费	元	3.29491	1.3891		4.58								
		技工人工费	元	14.43809	1.3601		19.64								
		高级技工人工费	元	2.79179	1.3754		3.84								
		增加人工费	元	0.706961	1		0.71								
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5		0.02								
		膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.59		0.4								
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.22		0.02								
		锁紧螺母 M3×40~50	个	0.1545	0.74		0.11								
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	7.2		0.07								
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0566	13.37		0.74								
		沥青清漆	kg	0.0063	13.2		0.08								
		清油 C01-1	kg	0.0074	19.2		0.14								
		溶剂汽油 200#	kg	0.0137	6		0.08								
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	29.04		29.91								
		塑料膨胀管 φ5mm~8mm	个	0.693	0.09		0.06								
		主材													
		设备													
		机械													

工程量清单综合单价分析表

	主材	管卡子(钢管用)DN15~20	个	1.236	0.37	0.46								
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.1545	0.18	0.03								
		其他材料费	元	0.058	1	0.06								
	设备													
	机械	液压弯管机 管径D (mm) D≤60	台班	0.0006	254.92	0.15								
砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.004	30.92	0.12									
增加机械费		元	0.542906	1	0.54									
项目编码	030411001006		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		268.38	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-26	套接紧定式镀锌电线管 (JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ (mm) Φ=32	100m	0.01	1456.44	1499.96	0	0	395.56	14.5644	14.9996	0	0	3.9556	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1457	2.52	0	0	3.84	0.81	0.367164	0	0	0.559488	0.118017	
小计									14.931564	14.9996	0	0.559488	4.073617	
清单项目综合单价 34.564289														
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费		元	1.71055		1.3891	2.38				
			技工人工费		元	7.49561		1.3601	10.19					
			高级技工人工费		元	1.4494		1.3754	1.99					
			增加人工费		元	0.367023		1	0.37					
	材料			镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004		5.5	0.02				
				木螺钉 M6×65		10个	0.1541		1.13	0.17				
				面漆		kg	0.0208		51	1.06				
				塑料膨胀管 Φ8mm		10个	0.1541		0.5	0.08				
				套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)		个	0.2502		2.2	0.55				
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ32mm		个	0.1502		3.51	0.53				
				管卡子(电线管)DN25~32		个	1.442		2.26	3.26				
				套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm		m	1.03		9.01	9.28				
				其他材料费		元	0.0488		1	0.05				
	主材													
设备														
机械			增加机械费		元	0.559272		1	0.56					
项目编码	030411001007		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		958.64	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-25	套接紧定式镀锌电线管 (JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ (mm) Φ=25	100m	0.01	1395.28	1198.6	0	0	367.04	13.9528	11.986	0	0	3.6704	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1396	2.52	0	0	3.84	0.81	0.351792	0	0	0.536064	0.113076	
小计									14.304592	11.986	0	0.536064	3.783476	
清单项目综合单价 30.610132														
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费		元	1.63872		1.3891	2.28				
			技工人工费		元	7.18091		1.3601	9.77					
			高级技工人工费		元	1.3885		1.3754	1.91					
			增加人工费		元	0.351611		1	0.35					
	材料			镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004		5.5	0.02				
				木螺钉 M6×65		10个	0.1541		1.13	0.17				
				面漆		kg	0.0174		51	0.89				
				塑料膨胀管 Φ8mm		10个	0.1541		0.5	0.08				
				套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)		个	0.2502		2	0.5				
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ25mm		个	0.1502		2.39	0.36				
				管卡子(电线管)DN25~32		个	1.442		2.26	3.26				
				套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm		m	1.03		6.47	6.66				
				其他材料费		元	0.043		1	0.04				
	主材													
设备														
机械			增加机械费		元	0.535787		1	0.54					
项目编码	030411001008		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		100.4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-58	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 50 <DN≤65	100m	0.01	2525.42	4142.64	0	28.58	764.89	25.2542	41.4264	0	0.2858	7.6489	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2526	2.52	0	0	3.84	0.81	0.636552	0	0	0.969984	0.204606	
小计									25.890752	41.4264	0	1.255784	7.853506	
清单项目综合单价 76.426442														
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费		元	2.96622		1.3891	4.12				
			技工人工费		元	12.99673		1.3601	17.68					
			高级技工人工费		元	2.51337		1.3754	3.46					
			增加人工费		元	0.636405		1	0.64					
	材料			镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004		5.5	0.02				
				锁紧螺母 M3×70		个	0.1545		0.93	0.14				
				醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.0335		13.37	0.45				
				沥青清漆		kg	0.0088		13.2	0.12				
				溶剂汽油 200#		kg	0.0086		6	0.05				
				镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm		m	1.03		38.5	39.66				
				镀锌管接头(80×65)		个	0.1545		5.49	0.85				
				塑料护口(钢管用)65		个	0.1545		0.6	0.09				
				其他材料费		元	0.0491		1	0.05				
	主材													
设备														
机械			弯管机(中型) 管径D (mm) D≤108		台班	0.0013		124.67	0.16					
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.004		30.92	0.12						
		增加机械费		元	0.969761		1	0.97						
项目编码	030411001009		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		239.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-57	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 40 <DN≤50	100m	0.01	1753.43	3202.85	0	37.86	548.61	17.5343	32.0285	0	0.3786	5.4861	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.176	2.52	0	0	3.84	0.81	0.44352	0	0	0.67584	0.14256	
小计									17.97782	32.0285	0	1.05444	5.628642	
清单项目综合单价 56.68942														
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费		元	2.05982		1.3891	2.86				
	材料													
	主材													
设备														
机械														
项目编码	030411001010		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		239.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-57	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 40 <DN≤50	100m	0.01	1753.43	3202.85	0	37.86	548.61	17.5343	32.0285	0	0.3786	5.4861	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.176	2.52	0	0	3.84	0.81	0.44352	0	0	0.67584	0.14256	
小计									17.97782	32.0285	0	1.05444	5.628642	
清单项目综合单价 56.68942														
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费		元	2.05982		1.3891	2.86				
	材料													
	主材													
设备														
机械														

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费		元	9.02416	1.3601	12.27						
		高级技工人工费		元	1.74438	1.3754	2.4						
		增加人工费		元	0.441864	1	0.44						
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	5.5	0.02						
		锁紧螺母 M3×40~50		个	0.1545	0.74	0.11						
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.025	13.37	0.33						
		沥青清漆		kg	0.007	13.2	0.09						
		溶剂汽油 200#		kg	0.0062	6	0.04						
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm		m	1.03	29.04	29.91						
		镀锌管接头(70×50)		个	0.1648	8.57	1.41						
		塑料护口(钢管用)40~50		个	0.1545	0.45	0.07						
		其他材料费		元	0.0353	1	0.04						
	主材												
	设备												
机械	液压弯管机 管径D (mm) D≤60		台班	0.001	254.92	0.25							
	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.004	30.92	0.12							
	增加机械费		元	0.673316	1	0.67							
项目编码	030411001010		项目名称	配管		计量单位	m	工程量	1057.28				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-56	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 32 ≤DN≤40	100m	0.01	1642.87	2372.71	0	32.76	482.43	16.4287	23.7271	0	0.3276	4.8243
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1643	2.52	0	0	3.84	0.81	0.414036	0	0	0.630912	0.133083
小计									16.842736	23.7271	0	0.958512	4.957383
清单项目综合单价										46.485731			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	1.92926	1.3891	2.68						
		技工人工费		元	8.45469	1.3601	11.5						
		高级技工人工费		元	1.63558	1.3754	2.25						
	材料	增加人工费		元	0.414003	1	0.41						
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	5.5	0.02						
		锁紧螺母 M3×40~50		个	0.1545	0.74	0.11						
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.02	13.37	0.27						
		沥青清漆		kg	0.0056	13.2	0.07						
		溶剂汽油 200#		kg	0.005	6	0.03						
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm		m	1.03	21.49	22.13						
		镀锌管接头(70×40)		个	0.1648	6	0.99						
		塑料护口(钢管用)40~50		个	0.1545	0.45	0.07						
	其他材料费		元	0.0265	1	0.03							
	主材												
	设备												
	机械	液压弯管机 管径D (mm) D≤60		台班	0.0008	254.92	0.2						
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.004	30.92	0.12						
		增加机械费		元	0.630862	1	0.63						
	项目编码	030411001011		项目名称	配管		计量单位	m	工程量	4441.69			
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-55	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 25 ≤DN≤32	100m	0.01	1024.69	2019.81	0	27.67	328.38	10.2469	20.1981	0	0.2767	3.2838
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1025	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2583	0	0	0.3936	0.083025
小计									10.5052	20.1981	0	0.6703	3.366825
清单项目综合单价										34.740425			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	1.2035	1.3891	1.67						
		技工人工费		元	5.2736	1.3601	7.17						
		高级技工人工费		元	1.01973	1.3754	1.4						
	材料	增加人工费		元	0.258222	1	0.26						
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	5.5	0.02						
		锁紧螺母 M3×25~32		个	0.1545	0.33	0.05						
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.0162	13.37	0.22						
		沥青清漆		kg	0.0062	13.2	0.08						
		溶剂汽油 200#		kg	0.0041	6	0.02						
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm		m	1.03	18.51	19.07						
		镀锌管接头(60×32)		个	0.1648	4.04	0.67						
		塑料护口(钢管用)25~32		个	0.1545	0.33	0.05						
	其他材料费		元	0.02	1	0.02							
	主材												
	设备												
	机械	液压弯管机 管径D (mm) D≤60		台班	0.0006	254.92	0.15						
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.004	30.92	0.12						
		增加机械费		元	0.393481	1	0.39						
	项目编码	030411001012		项目名称	配管		计量单位	m	工程量	81.6			
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15 ≤DN≤20	100m	0.01	781.95	1037.64	0	27.67	225.84	7.8195	10.3764	0	0.2767	2.2584
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0782	2.52	0	0	3.84	0.81	0.197064	0	0	0.300288	0.063342
小计									8.016564	10.3764	0	0.576988	2.321742
清单项目综合单价										21.291694			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	0.91842	1.3891	1.28						
		技工人工费		元	4.02433	1.3601	5.47						
		高级技工人工费		元	0.77812	1.3754	1.07						
	材料	增加人工费		元	0.197051	1	0.2						
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	5.5	0.02						
		锁紧螺母 M3×20		个	0.1545	0.5	0.08						
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.0094	13.37	0.13						
		溶剂汽油 200#		kg	0.0024	6	0.01						
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm		m	1.03	9.43	9.71						
		镀锌管接头(50×20)		个	0.1648	2.34	0.39						
		塑料护口(钢管用)15~20		个	0.1545	0.18	0.03						
	其他材料费		元	0.0107	1	0.01							
	主材												
	设备												
	机械	液压弯管机 管径D (mm) D≤60		台班	0.0006	254.92	0.15						
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.004	30.92	0.12						
		增加机械费		元	0.300268	1	0.3						

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030411001013			项目名称			配管			计量单位		m		工程量		205.8	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030211-32	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ (mm) Φ=32	100m	0.01	883.87	1042.87	0	0	246.69	8.8387	10.4287	0	0			2.4669		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.09	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2268	0	0	0.3456		0.0729			
小计									9.0655	10.4287	0	0.3456		2.5398			
清单项目综合单价									22.37960								
费用明细	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费			元		1.03806		1.3891		1.44						
		技工人工费			元		4.54884		1.3601		6.19						
		高级技工人工费			元		0.87958		1.3754		1.21						
		增加人工费			元		0.222735		1		0.22						
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm			kg		0.004		5.5		0.02						
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)			个		0.2502		2.2		0.55						
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ32mm			个		0.1502		3.51		0.53						
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm			m		1.03		9.01		9.28						
		其他材料费			元		0.0488		1		0.05						
	主材																
	设备																
	机械	增加机械费			元		0.339405		1		0.34						
项目编码	030411001014			项目名称			配管			计量单位		m		工程量		3223.83	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030211-31	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ (mm) Φ=25	100m	0.01	796.76	758.85	0	0	213.31	7.9676	7.5885	0	0			2.1331		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0797	2.52	0	0	3.84	0.81	0.200844	0	0	0.306048		0.064557			
小计									8.168444	7.5885	0	0.306048		2.197657			
清单项目综合单价									18.260649								
费用明细	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费			元		0.93581		1.3891		1.3						
		技工人工费			元		4.1006		1.3601		5.58						
		高级技工人工费			元		0.79289		1.3754		1.09						
		增加人工费			元		0.200784		1		0.2						
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm			kg		0.004		5.5		0.02						
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)			个		0.2502		2		0.5						
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ25mm			个		0.1502		2.39		0.36						
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm			m		1.03		6.47		6.66						
		其他材料费			元		0.043		1		0.04						
	主材																
	设备																
	机械	增加机械费			元		0.305956		1		0.31						
项目编码	030413002003			项目名称			凿(压)槽			计量单位		m		工程量		51.4	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
031106-57	管道暗敷凿槽、刨内砌块结构 管外径dn (mm) 50<dn≤70	10m	0.1	150.09	0.2	0	0	33.04	15.009	0.02	0	0			3.304		
031106-79	管道暗敷恢复管外径 (mm) 70以内	10m	0.1	37.06	6.16	0	0	8.46	3.706	0.616	0	0			0.846		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1872	2.52	0	0	3.84	0.81	0.471744	0	0	0.718848		0.151632			
小计									19.186744	0.636	0	0.718848		4.301632			
清单项目综合单价									24.843224								
费用明细	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		技工人工费			元		13.7601		1.3601		18.72						
		增加人工费			元		0.471618		1		0.47						
	材料	水			m3		0.0045		4.76		0.02						
		其他材料费			元		0.02		1		0.02						
	主材																
	设备																
	机械	增加机械费			元		0.718655		1		0.72						
项目编码	030413002004			项目名称			凿(压)槽			计量单位		m		工程量		239.2	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
031106-56	管道暗敷凿槽、刨内砌块结构 管外径dn (mm) 40<dn≤50	10m	0.1	120.44	0.2	0	0	26.52	12.044	0.02	0	0			2.652		
031106-78	管道暗敷恢复管外径 (mm) 50以内	10m	0.1	27.8	3.86	0	0	6.31	2.78	0.386	0	0			0.631		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.149	2.52	0	0	3.84	0.81	0.37548	0	0	0.57216		0.12069			
小计									15.19948	0.406	0	0.57216		3.40369			
清单项目综合单价									19.58133								
费用明细	人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		技工人工费			元		10.8994		1.3601		14.82						
		增加人工费			元		0.373565		1		0.37						
	材料	水			m3		0.0029		4.76		0.01						
		其他材料费			元		0.02		1		0.02						
	主材																
	设备																
机械	增加机械费			元		0.569241		1		0.57							
项目编码	030413002005			项目名称			凿(压)槽			计量单位		m		工程量		915.2	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
031106-55	管道暗敷凿槽、刨内砌块结构 管外径dn (mm) 32<dn≤40	10m	0.1	90.42	0.18	0	0	19.91	9.042	0.018	0	0			1.991		
031106-77	管道暗敷恢复管外径 (mm) 40以内	10m	0.1	20.93	2.69	0	0	4.74	2.093	0.269	0	0			0.474		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1114	2.52	0	0	3.84	0.81	0.280728	0	0	0.427776		0.090234			
小计									11.415728	0.287	0	0.427776		2.555234			
清单项目综合单价									14.685738								
人工	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	技工人工费			元		8.1874		1.3601		11.14							
	增加人工费			元		0.280602		1		0.28							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			水		m3	0.0019	4.76	0.01					
				其他材料费		元	0.018	1	0.02					
	主材													
	设备													
机械				增加机械费		元	0.427584	1	0.43					
项目编码	030413002006			项目名称		雷(压)槽		计量单位	m	工程量	1892.7			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031106-54	管道暗敷雷槽、刨内砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	67.82	0.18	0	0	14.94	6.782	0.018	0	0	1.494	
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	15.57	1.55	0	0	3.5	1.557	0.155	0	0	0.35	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0834	2.52	0	0	3.84	0.81	0.210168	0	0	0.320256	0.067554	
小计									8.549168	0.173	0	0.320256	1.911554	
清单项目综合单价													10.953978	
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			技工人工费		元		6.1307		1.3601		8.34		
				增加人工费		元		0.210143		1		0.21		
	材料			水		m3		0.0012		4.76		0.01		
				其他材料费		元		0.018		1		0.02		
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元		0.320217		1		0.32		
项目编码	030413002007			项目名称		雷(压)槽		计量单位	m	工程量	1183.1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031106-53	管道暗敷雷槽、刨内砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	50.77	0.15	0	0	11.18	5.077	0.015	0	0	1.118	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.67	1.16	0	0	2.63	1.167	0.116	0	0	0.263	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0625	2.52	0	0	3.84	0.81	0.1575	0	0	0.24	0.050625	
小计									6.4015	0.131	0	0.24	1.431625	
清单项目综合单价													8.204125	
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			技工人工费		元		4.5907		1.3601		6.24		
				增加人工费		元		0.157349		1		0.16		
	材料			水		m3		0.0008		4.76		0		
				其他材料费		元		0.015		1		0.02		
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元		0.23977		1		0.24		
项目编码	030413002008			项目名称		雷(压)槽		计量单位	m	工程量	81.6			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031106-52	管道暗敷雷槽、刨内砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.17	0.1	0	0	8.4	3.817	0.01	0	0	0.84	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.71	0.76	0	0	1.95	0.871	0.076	0	0	0.195	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0469	2.52	0	0	3.84	0.81	0.118188	0	0	0.180096	0.037989	
小计									4.806188	0.086	0	0.180096	1.072989	
清单项目综合单价													6.145273	
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			技工人工费		元		3.4471		1.3601		4.69		
				增加人工费		元		0.118137		1		0.12		
	材料			水		m3		0.0005		4.76		0		
				其他材料费		元		0.01		1		0.01		
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元		0.180019		1		0.18		
项目编码	030414002001			项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	39			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	600.2	10	0	22	134.08	600.2	10	0	22	134.08	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.002	2.52	0	0	3.84	0.81	15.12504	0	0	23.04768	4.86162	
小计									615.32504	10	0	45.04768	138.94162	
清单项目综合单价													809.31434	
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元		47.874		1.3891		66.5		
				技工人工费		元		215.254		1.3601		292.77		
				高级技工人工费		元		175.173		1.3754		240.93		
				增加人工费		元		15.12504		1		15.13		
	材料			其他材料费		元		10		1		10		
	主材													
	设备													
	机械			仪器仪表使用费		元		22		1		22		
				增加机械费		元		23.04768		1		23.05		
项目编码	030411004004			项目名称		配线		计量单位	m	工程量	40181.61			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-170换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	133.42	214.6	0	0	40.09	1.3342	2.146	0	0	0.4009	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.014	2.52	0	0	3.84	0.81	0.03528	0	0	0.05376	0.01134	
小计									1.36948	2.146	0	0.05376	0.41224	
清单项目综合单价													3.981480	
	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				普工人工费		元		0.1567		1.3891		0.22		
				技工人工费		元		0.68659		1.3601		0.93		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费		元		0.1328	1.3754	0.18					
		增加人工费		元		0.033622	1	0.03					
		塑料胶布带 25mm×10m		卷		0.0025	0.63	0					
		焊锡		kg		0.0015	75.6	0.11					
		焊锡膏 瓶装50g		kg		0.0001	69.5	0.01					
		汽油 60#~70#		kg		0.005	9.4	0.05					
		WDZB-BYJ-1.0mm2		m		1.16	1.7	1.97					
		其他材料费		元		0.005	1	0.01					
费用明细	材料												
费用明细	主材												
费用明细	设备												
费用明细	机械	增加机械费		元		0.051233	1	0.05					
项目编码	030411004005			项目名称		配线		计量单位	m		工程量	87013.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	150.1	348.38	0	0	50.46	1.501	3.4838	0	0	0.5046
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0151	2.52	0	0	3.84	0.81	0.038052	0	0	0.057984	0.012231
小计									1.539052	3.4838	0	0.057984	0.516831
清单项目综合单价									5.597667				
费用明细	—	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费		元		0.17627		1.3891		0.24			
		技工人工费		元		0.72248		1.3601		1.05			
		高级技工人工费		元		0.14937		1.3754		0.21			
		增加人工费		元		0.037825		1		0.04			
		塑料胶布带 25mm×10m		卷		0.0025		0.63		0			
		焊锡		kg		0.002		75.6		0.15			
		焊锡膏 瓶装50g		kg		0.0001		69.5		0.01			
		汽油 60#~70#		kg		0.005		9.4		0.05			
		WDZB-BYJ-2.5mm2		m		1.16		2.82		3.27			
		其他材料费		元		0.0058		1		0.01			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11							
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48							
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27							
		管卡子(电线管用DN15~20)	个	1.442	0.27	0.39							
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35							
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04							
	主材												
设备													
机械	增加机械费	元	0.518715	1	0.52								
项目编码	030411001016		项目名称	配管		计量单位	m	工程量	26939.85				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	796.76	758.85	0	0	213.31	7.9676	7.5885	0	0	2.1331
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0797	2.52	0	0	3.84	0.81	0.200844	0	0	0.306048	0.064557
小计									8.168444	7.5885	0	0.306048	2.197657
清单项目综合单价											18.260649		
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	0.93581	1.3891		1.3						
		技工人工费	元	4.1006	1.3601		5.58						
		高级技工人工费	元	0.79289	1.3754		1.09						
		增加人工费	元	0.200784	1		0.2						
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5		0.02						
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2		0.5						
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ25mm	个	0.1502	2.39		0.36						
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.47		6.66						
		其他材料费	元	0.043	1		0.04						
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费	元	0.305956	1		0.31						
	项目编码	030411001017		项目名称	配管		计量单位	m	工程量	8691.3			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	591.11	615.14	0	0	160.86	5.9111	6.1514	0	0	1.6086
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.149184	0	0	0.227328	0.047952
小计									6.060284	6.1514	0	0.227328	1.656552
清单项目综合单价											14.095564		
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	0.69425	1.3891		0.96						
		技工人工费	元	3.04213	1.3601		4.14						
		高级技工人工费	元	0.58826	1.3754		0.81						
		增加人工费	元	0.14896	1		0.15						
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5		0.02						
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9		0.48						
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ20mm	个	0.1502	1.8		0.27						
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19		5.35						
		其他材料费	元	0.0379	1		0.04						
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费	元	0.226986	1		0.23						
	项目编码	031001B001001		项目名称	金属软管		计量单位	m	工程量	4056			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长 L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	130.07	79.37	0	0	32.6	13.007	7.937	0	0	3.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1301	2.52	0	0	3.84	0.81	0.327852	0	0	0.499584	0.105381
小计									13.334852	7.937	0	0.499584	3.365381
清单项目综合单价											25.136817		
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	1.5275	1.3891		2.12						
		技工人工费	元	6.6947	1.3601		9.11						
		高级技工人工费	元	1.2944	1.3754		1.78						
		增加人工费	元	0.327776	1		0.33						
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15~20)	个	2.912	0.3		0.87						
		金属软管 DN20	m	1.03	2.51		2.59						
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.85		1.25						
		金属软管尼龙接头 DN15~20	个	1.472	0.07		0.1						
		管卡子(金属软管用DN15~20)	个	2.944	0.95		2.8						
	主材	其他材料费	元	0.327	1		0.33						
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费	元	0.499469	1		0.5						
	项目编码	030412004001		项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	26			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径 D(mm) D≤150	10套	0.1	270.35	460.8	0	0	82.55	27.035	46.08	0	0	8.255
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2704	2.52	0	0	3.84	0.81	0.681408	0	0	1.038336	0.219024
小计									27.716408	46.08	0	1.038336	8.474024
清单项目综合单价											83.308768		
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	3.1776	1.3891		4.41						
		技工人工费	元	13.9097	1.3601		18.92						
		高级技工人工费	元	2.6919	1.3754		3.7						
	材料	嵌入筒灯 防水型IP54,色温4000K, 25W	套	1	44.7		44.7						
		其他材料费	元	1.38	1		1.38						
	主材												
设备													
机械	增加机械费	元	1.038144	1		1.04							

工程量清单综合单价分析表

机 电															
项目编码	030412004002			项目名称			装饰灯			计量单位	套		工程量	3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	270.35	411.8	0	0	80.1	27.035	41.18	0	0	8.01		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2704	2.52	0	0	3.84	0.81	0.681408	0	0	1.038336	0.219024		
小计									27.716408	41.18	0	1.038336	8.229024		
清单项目综合单价															78.163768
费用明细	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费			元		3.1776	1.3891		4.41					
		技工人工费			元		13.9097	1.3601		18.92					
		高级技工人工费			元		2.6919	1.3754		3.7					
		增加人工费			元		0.681324	1		0.68					
	材料	射灯 色温4000K 15W			套		1	39.8		39.8					
		其他材料费			元		1.38	1		1.38					
	主材														
	设备														
	机械	增加机械费			元		1.038208	1		1.04					
项目编码	030412004003			项目名称			装饰灯			计量单位	套		工程量	19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030212-212换	装饰射灯安装 滑轨式	10套	0.1	137.12	625.2	0	0	61.44	13.712	62.52	0	0	6.144		
030212-213	装饰射灯滑轨安装	10套	0.1	226.06	394.89	0	0	69.5	22.606	39.489	0	0	6.95		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3632	2.52	0	0	3.84	0.81	0.915264	0	0	1.394688	0.294192		
小计									37.233264	102.009	0	1.394688	13.388192		
清单项目综合单价															154.025144
费用明细	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费			元		4.2657	1.3891		5.93					
		技工人工费			元		18.6913	1.3601		25.42					
		高级技工人工费			元		3.6143	1.3754		4.97					
		增加人工费			元		0.915211	1		0.92					
	材料	木螺钉 M2~4×6~65			10个		0.208	0.5		0.1					
		合金钢钻头(综合)			个		0.05	7.2		0.36					
		金属软管 DN15			m		1.03	1.79		1.84					
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm			个		2.03	0.09		0.18					
		金属软管尼龙接头 DN15~20			个		2.06	0.07		0.14					
		角度轨道射灯 色温4000K, 15W			套		1	60		60					
		滑轨灯架			套		1	35.6		35.6					
		其他材料费			元		3.774	1		3.77					
	主材														
	设备														
	机械	增加机械费			元		1.394607	1		1.39					
项目编码	030412004004			项目名称			装饰灯			计量单位	套		工程量	25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030212-212换	装饰射灯安装 滑轨式	10套	0.1	137.12	625.2	0	0	61.44	13.712	62.52	0	0	6.144		
030212-213	装饰射灯滑轨安装	10套	0.1	226.06	394.89	0	0	69.5	22.606	39.489	0	0	6.95		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3632	2.52	0	0	3.84	0.81	0.915264	0	0	1.394688	0.294192		
小计									37.233264	102.009	0	1.394688	13.388192		
清单项目综合单价															154.025144
费用明细	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费			元		4.2657	1.3891		5.93					
		技工人工费			元		18.6913	1.3601		25.42					
		高级技工人工费			元		3.6143	1.3754		4.97					
		增加人工费			元		0.915214	1		0.92					
	材料	木螺钉 M2~4×6~65			10个		0.208	0.5		0.1					
		合金钢钻头(综合)			个		0.05	7.2		0.36					
		金属软管 DN15			m		1.03	1.79		1.84					
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm			个		2.03	0.09		0.18					
		金属软管尼龙接头 DN15~20			个		2.06	0.07		0.14					
		嵌入式轨道灯 色温4000K, 15W			套		1	60		60					
		滑轨灯架			套		1	35.6		35.6					
		其他材料费			元		3.774	1		3.77					
	主材														
设备															
机械	增加机械费			元		1.394611	1		1.39						
项目编码	030412004005			项目名称			装饰灯			计量单位	套		工程量	1074	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	270.35	268.8	0	0	72.95	27.035	26.88	0	0	7.295		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2704	2.52	0	0	3.84	0.81	0.681408	0	0	1.038336	0.219024		
小计									27.716408	26.88	0	1.038336	7.514024		
清单项目综合单价															63.148768
费用明细	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费			元		3.1776	1.3891		4.41					
		技工人工费			元		13.9097	1.3601		18.92					
		高级技工人工费			元		2.6919	1.3754		3.7					
		增加人工费			元		0.681282	1		0.68					
	材料	嵌入式筒灯 色温4000K, 10W			套		1	25.5		25.5					
		其他材料费			元		1.38	1		1.38					
	主材														
	设备														
	机械	增加机械费			元		1.038144	1		1.04					
项目编码	030412004006			项目名称			装饰灯			计量单位	套		工程量	211	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030212-207换	吸顶式筒灯安装	10套	0.1	300.18	1209	0	0	126.52	30.018	120.9	0	0	12.652		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.301	2.52	0	0	3.84	0.81	0.75852	0	0	1.15584	0.24381		
小计									30.77652	120.9	0	1.15584	12.89581		
清单项目综合单价															165.72817
-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	普工人工费			元		3.5255	1.3891		4.9						
	技工人工费			元		15.4488	1.3601		21.01						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费		元	2.9874	1.3754	4.11						
		增加人工费		元	0.756454	1	0.76						
	材料	木螺钉 M2~4×6~65		10个	0.208	0.5	0.1						
		合金钢钻头(综合)		个	0.051	7.2	0.37						
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm		个	2.03	0.09	0.18						
		大碗灯 色温6000K,100W		套	1	120	120						
		其他材料费		元	0.246	1	0.25						
	主材												
	设备												
机械	增加机械费		元	1.152692	1	1.15							
项目编码	030412004007		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	2350			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-22换	荧光灯具安装 嵌入式双管	10套	1	318.28	655.82	0	0	102.84	318.28	655.82	0	0	102.84
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.319	2.52	0	0	3.84	0.81	0.80388	0	0	1.22496	0.25839
小计									319.08388	655.82	0	1.22496	103.09839
清单项目综合单价										1079.22723			
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	5.7125	1.3891		7.94					
		技工人工费		元	14.3044	1.3601		19.46					
		高级技工人工费		元	3.2266	1.3754		4.44					
		增加人工费		元	0.802066	1		0.8					
	材料	300*1200灯盘 色温6000K,LED光源,48W		套	1	65		65					
		其他材料费		元	0.582	1		0.58					
	主材												
设备													
机械	增加机械费		元	1.222195	1		1.22						
项目编码	030412004008		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	62			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-22换	荧光灯具安装 嵌入式双管	10套	0.1	318.28	555.82	0	0	97.84	31.828	55.582	0	0	9.784
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3183	2.52	0	0	3.84	0.81	0.802116	0	0	1.222272	0.257823
小计									32.630116	55.582	0	1.222272	10.041823
清单项目综合单价										99.476211			
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	5.7125	1.3891		7.94					
		技工人工费		元	14.3044	1.3601		19.46					
		高级技工人工费		元	3.2266	1.3754		4.44					
		增加人工费		元	0.802067	1		0.8					
	材料	600*600灯盘 色温6000K,LED光源,48W		套	1	55		55					
		其他材料费		元	0.582	1		0.58					
	主材												
设备													
机械	增加机械费		元	1.222198	1		1.22						
项目编码	030412004009		项目名称		装饰灯		计量单位	m	工程量	467.48			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.53	76.84	0	0	11.88	3.653	7.684	0	0	1.188
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.037	2.52	0	0	3.84	0.81	0.09324	0	0	0.14208	0.02997
小计									3.74624	7.684	0	0.14208	1.21797
清单项目综合单价										12.79029			
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	0.6638	1.3891		0.92					
		技工人工费		元	1.485	1.3601		2.02					
		高级技工人工费		元	0.5167	1.3754		0.71					
		增加人工费		元	0.092055	1		0.09					
	材料	暗藏LED灯带 色温4000K,LED光源,12W/1米		m	1.01	7.27		7.27					
		电线 BV-2.5		m	0.0458	2.41		0.11					
		铜接线端子 DT-6		个	0.1015	1.2		0.12					
		其他材料费		元	0.18	1		0.18					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.140275	1		0.14					
项目编码	030412004010		项目名称		装饰灯		计量单位	m	工程量	413.14			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.53	286.92	0	0	22.39	3.653	28.692	0	0	2.239
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.037	2.52	0	0	3.84	0.81	0.09324	0	0	0.14208	0.02997
小计									3.74624	28.692	0	0.14208	2.26897
清单项目综合单价										34.84929			
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	0.6638	1.3891		0.92					
		技工人工费		元	1.485	1.3601		2.02					
		高级技工人工费		元	0.5167	1.3754		0.71					
		增加人工费		元	0.092056	1		0.09					
	材料	LED线型灯 色温4000K		m	1.01	28		28.28					
		电线 BV-2.5		m	0.0458	2.41		0.11					
		铜接线端子 DT-6		个	0.1015	1.2		0.12					
		其他材料费		元	0.18	1		0.18					
主材													
设备													
机械	增加机械费		元	0.140275	1		0.14						
项目编码	030412004011		项目名称		装饰灯		计量单位	m	工程量	96			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.53	286.92	0	0	22.39	3.653	28.692	0	0	2.239

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0366	2.52	0	0	3.84	0.81	0.092232	0	0	0.140544	0.029646
小计									3.745232	28.692	0	0.140544	2.268646
清单项目综合单价									34.846422				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	0.6638	1.3891	0.92					
				技工人工费	元	1.485	1.3601	2.02					
				高级技工人工费	元	0.5167	1.3754	0.71					
				增加人工费	元	0.092056	1	0.09					
	材料			LED线型灯 色温6000K	m	1.01	28	28.28					
				电线 BV-2.5	m	0.0458	2.41	0.11					
				铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12					
				其他材料费	元	0.18	1	0.18					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.140276	1	0.14					
	项目编码	030412005001			项目名称	荧光灯			计量单位	套		工程量	3
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-19换	荧光灯具安装 吊管式双管	10套	0.1	351.03	2411.82	0	0	197.86	35.103	241.182	0	0	19.786
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3511	2.52	0	0	3.84	0.81	0.884772	0	0	1.348224	0.284391
小计									35.987722	241.182	0	1.348224	20.070391
清单项目综合单价									298.588387				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	6.3006	1.3891	8.75					
				技工人工费	元	15.7756	1.3601	21.46					
				高级技工人工费	元	3.5588	1.3754	4.89					
				增加人工费	元	0.884604	1	0.88					
	材料			木螺钉 M4×65以下	10个	0.624	0.22	0.14					
				合金钢钻头(综合)	个	0.021	7.2	0.15					
				塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.624	0.5	0.31					
				双管防爆灯	套	1	240	240					
				其他材料费	元	0.582	1	0.58					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	1.347968	1	1.35					
项目编码	030404034001			项目名称	照明开关			计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	107.47	339.5	0	0	40.63	10.747	33.95	0	0	4.063
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075
小计									11.0179	33.95	0	0.4128	4.150075
清单项目综合单价									49.530775				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	1.262	1.3891	1.75					
				技工人工费	元	5.5314	1.3601	7.52					
				高级技工人工费	元	1.0692	1.3754	1.47					
				增加人工费	元	0.2709	1	0.27					
	材料			一联单控开关(防爆型)	个	1	33.9	33.9					
				其他材料费	元	0.05	1	0.05					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.4128	1	0.41					
	项目编码	030404034002			项目名称	照明开关			计量单位	个		工程量	114
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	107.47	37.5	0	0	25.53	10.747	3.75	0	0	2.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075
小计									11.0179	3.75	0	0.4128	2.640075
清单项目综合单价									17.820775				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	1.262	1.3891	1.75					
				技工人工费	元	5.5314	1.3601	7.52					
				高级技工人工费	元	1.0692	1.3754	1.47					
				增加人工费	元	0.270825	1	0.27					
	材料			一联单控开关	个	1	3.7	3.7					
				其他材料费	元	0.05	1	0.05					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.412685	1	0.41					
	项目编码	030404034003			项目名称	照明开关			计量单位	个		工程量	213
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	0.1	111.17	68.3	0	0	27.88	11.117	6.83	0	0	2.788
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1112	2.52	0	0	3.84	0.81	0.280224	0	0	0.427008	0.090072
小计									11.397224	6.83	0	0.427008	2.878072
清单项目综合单价									21.532304				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	1.3057	1.3891	1.81					
				技工人工费	元	5.7214	1.3601	7.78					
				高级技工人工费	元	1.106	1.3754	1.52					
				增加人工费	元	0.280148	1	0.28					
	材料			双联单控开关	个	1	6.78	6.78					
				其他材料费	元	0.05	1	0.05					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.426893	1	0.43					
	项目编码	030404034004			项目名称	照明开关			计量单位	个		工程量	81
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	114.88	92.3	0	0	29.9	11.488	9.23	0	0	2.99
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1149	2.52	0	0	3.84	0.81	0.289548	0	0	0.441216	0.093069
小计									11.777548	9.23	0	0.441216	3.083069
清单项目综合单价									24.531833				
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元		1.3494	1.3891	1.87			
				技工人工费		元		5.9123	1.3601	8.04			
				高级技工人工费		元		1.1435	1.3754	1.57			
				增加人工费		元		0.289498	1	0.29			
	材料			三联单控开关		个		1	9.18	9.18			
				其他材料费		元		0.05	1	0.05			
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费		元		0.44114	1	0.44			
项目编码	030404034005			项目名称			照明开关			计量单位	个	工程量	11
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	107.47	63.5	0	0	26.83	10.747	6.35	0	0	2.683
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075
小计									11.0179	6.35	0	0.4128	2.770075
清单项目综合单价									20.550775				
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元		1.262	1.3891	1.75			
				技工人工费		元		5.5314	1.3601	7.52			
				高级技工人工费		元		1.0692	1.3754	1.47			
				增加人工费		元		0.270831	1	0.27			
	材料			一联双控开关		个		1	6.3	6.3			
				其他材料费		元		0.05	1	0.05			
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费		元		0.412695	1	0.41			
项目编码	030404034006			项目名称			照明开关			计量单位	个	工程量	50
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	1	111.17	80.5	0	0	28.49	111.17	80.5	0	0	28.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1112	2.52	0	0	3.84	0.81	0.280224	0	0	0.427008	0.090072
小计									111.450224	80.5	0	0.427008	28.580072
清单项目综合单价									220.957304				
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元		1.3057	1.3891	1.81			
				技工人工费		元		5.7214	1.3601	7.78			
				高级技工人工费		元		1.106	1.3754	1.52			
				增加人工费		元		0.280148	1	0.28			
	材料			双联双控开关		个		1	8	8			
				其他材料费		元		0.05	1	0.05			
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费		元		0.426893	1	0.43			
项目编码	030404034007			项目名称			照明开关			计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	114.88	89	0	0	29.73	11.488	8.9	0	0	2.973
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1149	2.52	0	0	3.84	0.81	0.289548	0	0	0.441216	0.093069
小计									11.777548	8.9	0	0.441216	3.066069
清单项目综合单价									24.184833				
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元		1.3494	1.3891	1.87			
				技工人工费		元		5.9123	1.3601	8.04			
				高级技工人工费		元		1.1435	1.3754	1.57			
				增加人工费		元		0.289548	1	0.29			
	材料			三联双控开关		个		1	8.85	8.85			
				其他材料费		元		0.05	1	0.05			
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费		元		0.441216	1	0.44			
项目编码	030404034008			项目名称			照明开关			计量单位	个	工程量	780
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-41	风机盘管温控器 安装、调试	台	1	50.14	5	140	4.9	11.61	50.14	5	140	4.9	11.61
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.502	2.52	0	0	3.84	0.81	1.26504	0	0	1.92768	0.40662
小计									51.40504	5	140	6.82768	12.01662
清单项目综合单价									215.24934				
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元		14.351	1.3891	19.93			
				技工人工费		元		7.463	1.3601	10.15			
				高级技工人工费		元		14.587	1.3754	20.06			
				增加人工费		元		1.263528	1	1.26			
	材料			其他材料费		元		5	1	5			
	主材												
	设备			空调温控面板									
	机械			增加机械费		元		1.925376	1	1.93			
				仪器仪表使用费		元		4.9	1	4.9			
项目编码	030404035001			项目名称			插座			计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-247换	三相插座安装 电流1(A) 16<1≤30	10套	0.1	146.39	2100.68	0	0	137.26	14.639	210.068	0	0	13.726
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1464	2.52	0	0	3.84	0.81	0.368928	0	0	0.562176	0.118584

工程量清单综合单价分析表

第 99 页, 共 108 页

小计										15.007928	210.068	0	0.562176	13.844584			
清单项目综合单价										239.482688							
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)						
	人工	普工人工费	元	1.719	1.3891		2.39										
		技工人工费	元	7.534	1.3601		10.25										
		高级技工人工费	元	1.457	1.3754		2										
		增加人工费	元	0.3689	1		0.37										
	材料	三相变频电插座 380V/32A	个	1	210		210										
		其他材料费	元	0.068	1		0.07										
	主材																
	设备																
	机械	增加机械费	元	0.562133	1		0.56										
项目编码	030404035002			项目名称			插座			计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030212-244换	单相插座安装 电流 1(A) 1≤16	10套	0.1	125.04	200.67	0	0	37.56	12.504	20.067	0	0	3.756				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331				
小计										12.819252	20.067	0	0.480384	3.857331			
清单项目综合单价										37.223967							
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)						
	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891		2.27										
		技工人工费	元	7.1522	1.3601		9.73										
		高级技工人工费	元	0.369	1.3754		0.51										
		增加人工费	元	0.315095	1		0.32										
	材料	单相二三极防霉型插座 250V/10A	个	1	20		20										
		其他材料费	元	0.067	1		0.07										
	主材																
	设备																
	机械	增加机械费	元	0.480144	1		0.48										
项目编码	030404035003			项目名称			插座			计量单位		个		工程量		5986	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030212-244换	单相插座安装 电流 1(A) 1≤16	10套	0.1	125.04	57.67	0	0	30.41	12.504	5.767	0	0	3.041				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331				
小计										12.819252	5.767	0	0.480384	3.142331			
清单项目综合单价										22.208967							
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)						
	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891		2.27										
		技工人工费	元	7.1522	1.3601		9.73										
		高级技工人工费	元	0.369	1.3754		0.51										
		增加人工费	元	0.315101	1		0.32										
	材料	单相二三极安全型插座 250V/10A	个	1	5.7		5.7										
		其他材料费	元	0.067	1		0.07										
	主材																
	设备																
	机械	增加机械费	元	0.480154	1		0.48										
项目编码	030404035004			项目名称			插座			计量单位		个		工程量		651	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030212-244换	单相插座安装 电流 1(A) 1≤16	10套	0.1	125.04	80.27	0	0	31.54	12.504	8.027	0	0	3.154				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.126	2.52	0	0	3.84	0.81	0.31752	0	0	0.48384	0.10206				
小计										12.82152	8.027	0	0.48384	3.25606			
清单项目综合单价										24.58842							
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)						
	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891		2.27										
		技工人工费	元	7.1522	1.3601		9.73										
		高级技工人工费	元	0.369	1.3754		0.51										
		增加人工费	元	0.315101	1		0.32										
	材料	单相二三极安全型插座 250V/16A	个	1	7.96		7.96										
		其他材料费	元	0.067	1		0.07										
	主材																
	设备																
	机械	增加机械费	元	0.480153	1		0.48										
项目编码	030404035005			项目名称			插座			计量单位		个		工程量		63	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030212-244换	单相插座安装 电流 1(A) 1≤16	10套	0.1	125.04	65.97	0	0	30.82	12.504	6.597	0	0	3.082				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331				
小计										12.819252	6.597	0	0.480384	3.183331			
清单项目综合单价										23.079967							
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)						
	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891		2.27										
		技工人工费	元	7.1522	1.3601		9.73										
		高级技工人工费	元	0.369	1.3754		0.51										
		增加人工费	元	0.3151	1		0.32										
	材料	防水安全型插座(带防水盒) 250V/10A	个	1	6.53		6.53										
		其他材料费	元	0.067	1		0.07										
	主材																
	设备																
	机械	增加机械费	元	0.480152	1		0.48										
项目编码	030404035006			项目名称			插座			计量单位		个		工程量		90	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030212-245换	单相插座安装 电流 1(A) 16<1≤30	10套	1	172.02	211.67	0	0	48.45	172.02	211.67	0	0	48.45				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1721	2.52	0	0	3.84	0.81	0.433692	0	0	0.660864	0.139401				
小计										172.453692	211.67	0	0.660864	48.589401			

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价														433.373957	
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费			元	4.3522	1.3891	6.05							
		技工人工费			元	7.0843	1.3601	9.64							
		高级技工人工费			元	1.106	1.3754	1.52							
		增加人工费			元	0.43349	1	0.43							
	材料	单相安全型工业插座 250V/16'25A			个	1	21.1	21.1							
		其他材料费			元	0.067	1	0.07							
	主材														
设备															
机械	增加机械费			元	0.660557	1	0.66								
项目编码	030404035007			项目名称				计量单位	个	工程量	29				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030212-245换	单相插座安装 电流 1(A) 16<I≤30	10套	0.1	172.02	294.47	0	0	52.59	17.202	29.447	0	0	5.259		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1721	2.52	0	0	3.84	0.81	0.433692	0	0	0.660864	0.139401		
小计									17.635692	29.447	0	0.660864	5.398401		
清单项目综合单价															
53.141957															
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费			元	4.3522	1.3891	6.05							
		技工人工费			元	7.0843	1.3601	9.64							
		高级技工人工费			元	1.106	1.3754	1.52							
		增加人工费			元	0.433492	1	0.43							
	材料	单相地面安全型插座 250V/10A			个	1	29.38	29.38							
		其他材料费			元	0.067	1	0.07							
	主材														
设备															
机械	增加机械费			元	0.660559	1	0.66								
项目编码	030404031001			项目名称				计量单位	个	工程量	156				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030212-247换	三相插座安装 电流 1(A) 16<I≤30	10套	0.1	146.39	235.88	0	0	44.02	14.639	23.588	0	0	4.402		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1464	2.52	0	0	3.84	0.81	0.368928	0	0	0.562176	0.118584		
小计									15.007928	23.588	0	0.562176	4.520584		
清单项目综合单价															
43.678688															
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费			元	1.719	1.3891	2.39							
		技工人工费			元	7.534	1.3601	10.25							
		高级技工人工费			元	1.457	1.3754	2							
		增加人工费			元	0.368902	1	0.37							
	材料	三相电点位 380V			个	1	23.52	23.52							
		其他材料费			元	0.068	1	0.07							
	主材														
设备															
机械	增加机械费			元	0.562137	1	0.56								
项目编码	030411006001			项目名称				计量单位	个	工程量	12300				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030211-321	暗装 接线盒	10个	1	56.07	33.13	0	0	13.99	56.07	33.13	0	0	13.99		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.057	2.52	0	0	3.84	0.81	0.14364	0	0	0.21888	0.04617		
小计									56.21364	33.13	0	0.21888	14.03617		
清单项目综合单价															
103.59869															
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费			元	1.0881	1.3891	1.51							
		技工人工费			元	2.4523	1.3601	3.34							
		高级技工人工费			元	0.5534	1.3754	0.76							
		增加人工费			元	0.141296	1	0.14							
	材料	锁紧螺母 M3×15~20			个	2.225	0.35	0.78							
		塑料护口(钢管用)15~20			个	2.225	0.18	0.4							
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	1.02	2.02	2.06							
		其他材料费			元	0.073	1	0.07							
	主材														
	设备														
机械	增加机械费			元	0.215309	1	0.22								
项目编码	030413002009			项目名称				计量单位	m	工程量	5022				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	50.77	0.15	0	0	11.18	5.077	0.015	0	0	1.118		
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.67	1.16	0	0	2.63	1.167	0.116	0	0	0.263		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0625	2.52	0	0	3.84	0.81	0.1575	0	0	0.24	0.050625		
小计									6.4015	0.131	0	0.24	1.431625		
清单项目综合单价															
8.204125															
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		技工人工费			元	4.5907	1.3601	6.24							
		增加人工费			元	0.157349	1	0.16							
	材料	水			m3	0.0008	4.76	0							
		其他材料费			元	0.015	1	0.02							
	主材														
	设备														
	机械	增加机械费			元	0.23977	1	0.24							
项目编码	030413002010			项目名称				计量单位	m	工程量	8691.3				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.17	0.1	0	0	8.4	3.817	0.01	0	0	0.84		

工程量清单综合单价分析表

031106-74	管道暗敷恢复管外径 (mm) 20以内	10m	0.1	8.71	0.76	0	0	1.95	0.871	0.076	0	0	0.195	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0469	2.52	0	0	3.84	0.81	0.118188	0	0	0.180096	0.037989	
小计									4.806188	0.086	0	0.180096	1.072989	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元		3.4471		1.3601		4.69		
		增加人工费				元		0.118138		1		0.12		
	材料	水				m3		0.0005		4.76		0		
		其他材料费				元		0.01		1		0.01		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费				元		0.180019		1		0.18		
项目编码	030411004008			项目名称			配线		计量单位		m		工程量	20503.8
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	150.1	437.7	0	0	54.93	1.501	4.377	0	0	0.5493	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.016	2.52	0	0	3.84	0.81	0.04032	0	0	0.06144	0.01296	
小计									1.54132	4.377	0	0.06144	0.56226	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		0.17627		1.3891		0.24		
		技工人工费				元		0.77248		1.3601		1.05		
		高级技工人工费				元		0.14937		1.3754		0.21		
		增加人工费				元		0.037825		1		0.04		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷		0.0025		0.63		0		
		焊锡				kg		0.002		75.6		0.15		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001		69.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg		0.005		9.4		0.05		
		WDZN-BYJ-2.5mm2				m		1.16		3.59		4.16		
		其他材料费				元		0.0058		1		0.01		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费				元		0.057638		1		0.06		
	项目编码	030411001018			项目名称			配管		计量单位		m		工程量
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径φ (mm) φ=20	100m	0.01	591.11	615.14	0	0	160.86	5.9111	6.1514	0	0	1.6086	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.149184	0	0	0.227328	0.047952	
小计									6.060284	6.1514	0	0.227328	1.656552	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		0.69425		1.3891		0.96		
		技工人工费				元		3.04213		1.3601		4.14		
		高级技工人工费				元		0.58826		1.3754		0.81		
		增加人工费				元		0.14896		1		0.15		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg		0.004		5.5		0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)				个		0.2502		1.9		0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ20mm				个		0.1502		1.8		0.27		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm				m		1.03		5.19		5.35		
		其他材料费				元		0.0379		1		0.04		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费				元		0.226986		1		0.23		
	项目编码	030411001019			项目名称			配管		计量单位		m		工程量
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径φ (mm) φ=20	100m	0.01	591.11	615.14	0	0	160.86	5.9111	6.1514	0	0	1.6086	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.149184	0	0	0.227328	0.047952	
小计									6.060284	6.1514	0	0.227328	1.656552	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		0.69425		1.3891		0.96		
		技工人工费				元		3.04213		1.3601		4.14		
		高级技工人工费				元		0.58826		1.3754		0.81		
		增加人工费				元		0.14896		1		0.15		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg		0.004		5.5		0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)				个		0.2502		1.9		0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ20mm				个		0.1502		1.8		0.27		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm				m		1.03		5.19		5.35		
		其他材料费				元		0.0379		1		0.04		
	主材													
设备														
机械	增加机械费				元		0.226986		1		0.23			
项目编码	031001B00001			项目名称			金属软管		计量单位		m		工程量	412
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-156	金属软管敷设 管长1(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	130.07	79.37	0	0	32.6	13.007	7.937	0	0	3.26	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1301	2.52	0	0	3.84	0.81	0.327852	0	0	0.499584	0.105381	
小计									13.334852	7.937	0	0.499584	3.365381	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		1.5275		1.3891		2.12		
		技工人工费				元		6.6947		1.3601		9.11		
		高级技工人工费				元		1.2944		1.3754		1.78		
		增加人工费				元		0.327776		1		0.33		
主材	锁紧螺母(金属软管用 M15~20)				个		2.912		0.3		0.87			
	金属软管 DN20				m		1.03		2.51		2.59			

工程量清单综合单价分析表

第 102 页, 共 108 页

费用明细	材料	镀锌管接头(金属软管用) 20				个	1.472	0.85	1.25				
		金属软管尼龙接头 DN15~20				个	1.472	0.07	0.1				
		管卡子(金属软管用DN15~20)				个	2.944	0.95	2.8				
		其他材料费				元	0.327	1	0.33				
	主材												
设备													
机械	增加机械费				元	0.499468	1	0.5					
项目编码	030412001001			项目名称		普通灯具		计量单位	套		工程量	359	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	331.03	183.87	0	0	82.06	33.103	18.387	0	0	8.206
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3311	2.52	0	0	3.84	0.81	0.834372	0	0	1.271424	0.268191
小计									33.937372	18.387	0	1.271424	8.474191
清单项目综合单价													62.069987
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	5.941	1.3891	8.25				
		技工人工费				元	14.877	1.3601	20.23				
		高级技工人工费				元	3.3564	1.3754	4.62				
		增加人工费				元	0.834196	1	0.83				
	材料	其他材料费				套	1.01	17	17.17				
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.832	0.22	0.18				
		合金钢钻头(综合)				个	0.007	7.2	0.05				
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	4.21	0.09	0.38				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.271156	1	1.27				
项目编码	030412001002			项目名称		普通灯具		计量单位	套		工程量	16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	331.03	224.27	0	0	84.08	33.103	22.427	0	0	8.408
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3311	2.52	0	0	3.84	0.81	0.834372	0	0	1.271424	0.268191
小计									33.937372	22.427	0	1.271424	8.676191
清单项目综合单价													66.311987
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	5.941	1.3891	8.25				
		技工人工费				元	14.877	1.3601	20.23				
		高级技工人工费				元	3.3564	1.3754	4.62				
		增加人工费				元	0.834199	1	0.83				
	材料	其他材料费				套	1.01	21	21.21				
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.832	0.22	0.18				
		合金钢钻头(综合)				个	0.007	7.2	0.05				
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	4.21	0.09	0.38				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.27116	1	1.27				
项目编码	030412001003			项目名称		普通灯具		计量单位	套		工程量	242	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	331.03	133.37	0	0	79.53	33.103	13.337	0	0	7.953
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3311	2.52	0	0	3.84	0.81	0.834372	0	0	1.271424	0.268191
小计									33.937372	13.337	0	1.271424	8.221191
清单项目综合单价													56.766987
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	5.941	1.3891	8.25				
		技工人工费				元	14.877	1.3601	20.23				
		高级技工人工费				元	3.3564	1.3754	4.62				
		增加人工费				元	0.834196	1	0.83				
	材料	其他材料费				套	1.01	12	12.12				
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.832	0.22	0.18				
		合金钢钻头(综合)				个	0.007	7.2	0.05				
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	4.21	0.09	0.38				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.271156	1	1.27				
项目编码	030412001004			项目名称		普通灯具		计量单位	套		工程量	20	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-199换	吊杆式标志、诱导灯安装	10套	1	470.65	133.66	0	0	110.28	470.65	133.66	0	0	110.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.471	2.52	0	0	3.84	0.81	1.18692	0	0	1.80864	0.38151
小计									471.83692	133.66	0	1.80864	110.66151
清单项目综合单价													717.96707
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	5.5276	1.3891	7.68				
		技工人工费				元	24.2227	1.3601	32.95				
		高级技工人工费				元	4.6835	1.3754	6.44				
		增加人工费				元	1.186038	1	1.19				
	材料	木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.612	0.5	0.31				
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.612	0.5	0.31				
		其他材料费				套	1.01	12.4	12.52				
						元	0.23	1	0.23				
主材													
设备													
机械	增加机械费				元	1.807296	1	1.81					
项目编码	030412001005			项目名称		普通灯具		计量单位	套		工程量	42	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-199换	吊杆式标志、诱导灯安装	10套	0.1	470.65	513.42	0	0	129.27	47.065	51.342	0	0	12.927

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4707	2.52	0	0	3.84	0.81	1.186164	0	0	1.807488	0.381267
小计									48.251164	51.342	0	1.807488	13.308267
清单项目综合单价									114.708919				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	5.5276	1.3891	7.68					
				技工人工费	元	24.2227	1.3601	32.95					
				高级技工人工费	元	4.6835	1.3754	6.44					
				增加人工费	元	1.186038	1	1.19					
	材料			木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.612	0.5	0.31					
				塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.612	0.5	0.31					
				塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	套	1.01	50	50.5					
				其他材料费	元	0.23	1	0.23					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	1.807296	1	1.81					
项目编码	030412001006		项目名称		普通灯具			计量单位	套	工程量	42		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	331.03	137.41	0	0	79.73	33.103	13.741	0	0	7.973
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3311	2.52	0	0	3.84	0.81	0.834372	0	0	1.271424	0.268191
小计									33.937372	13.741	0	1.271424	8.241191
清单项目综合单价									57.190987				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	5.941	1.3891	8.25					
				技工人工费	元	14.877	1.3601	20.23					
				高级技工人工费	元	3.3564	1.3754	4.62					
				增加人工费	元	0.834198	1	0.83					
	材料			木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.22	0.18					
				合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05					
				塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.09	0.38					
				塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	套	1.01	12.4	12.52					
				其他材料费	元	0.605	1	0.61					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	1.271159	1	1.27					
	项目编码	030412001007		项目名称		普通灯具			计量单位	套	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	331.03	224.27	0	0	84.08	33.103	22.427	0	0	8.408
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3311	2.52	0	0	3.84	0.81	0.834372	0	0	1.271424	0.268191
小计									33.937372	22.427	0	1.271424	8.676191
清单项目综合单价									66.311987				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	5.941	1.3891	8.25					
				技工人工费	元	14.877	1.3601	20.23					
				高级技工人工费	元	3.3564	1.3754	4.62					
				增加人工费	元	0.834246	1	0.83					
	材料			木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.22	0.18					
				合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05					
				塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.09	0.38					
				塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	套	1.01	21	21.21					
				其他材料费	元	0.605	1	0.61					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	1.271232	1	1.27					
	项目编码	030412001008		项目名称		普通灯具			计量单位	套	工程量	84	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	331.03	133.37	0	0	79.53	33.103	13.337	0	0	7.953
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3311	2.52	0	0	3.84	0.81	0.834372	0	0	1.271424	0.268191
小计									33.937372	13.337	0	1.271424	8.221191
清单项目综合单价									56.766987				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	5.941	1.3891	8.25					
				技工人工费	元	14.877	1.3601	20.23					
				高级技工人工费	元	3.3564	1.3754	4.62					
				增加人工费	元	0.834195	1	0.83					
	材料			木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.22	0.18					
				合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05					
				塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.09	0.38					
				塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	套	1.01	12	12.12					
				其他材料费	元	0.605	1	0.61					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	1.271154	1	1.27					
	项目编码	030412001009		项目名称		普通灯具			计量单位	套	工程量	357	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长(m) C≤800	10套	0.1	251.01	176.63	0	0	64.08	25.101	17.663	0	0	6.408
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2511	2.52	0	0	3.84	0.81	0.632772	0	0	0.964224	0.203391
小计									25.733772	17.663	0	0.964224	6.611391
清单项目综合单价									50.972387				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	4.5051	1.3891	6.26					
				技工人工费	元	11.2803	1.3601	15.34					
				高级技工人工费	元	2.5451	1.3754	3.5					
				增加人工费	元	0.632545	1	0.63					
	材料			木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.416	0.5	0.21					
				塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21					
				塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	套	1.01	16.5	16.67					
				塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	套	1.01	16.5	16.67					
				其他材料费	元	0.582	1	0.58					
	主材												

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费 数据采集服务器				元	7	1	7				
						台	1	15500	15500				
	主材												
	设备												
		仪器仪表使用费				元	1.4	1	1.4				
机械	增加机械费				元	25.259904	1	25.26					
项目编码	031101066001			项目名称	系统打印机			计量单位	套	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030403-9	激光打印机安装	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1661	116.61	5	1100	0	25.92	116.61	5	1100	0	25.92
小计									2.938572	0	0	4.477824	0.944541
清单项目综合单价									119.548572	5	1100	4.477824	26.864541
1255.890937													
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	16.703	1.3891	23.2				
		高级技工人工费				元	67.914	1.3754	93.41				
		增加人工费				元	2.938572	1	2.94				
	材料	其他材料费				元	5	1	5				
	主材												
	设备	激光打印机											
机械	增加机械费				元	4.477824	1	4.48					
项目编码	031101007001			项目名称	不间断电源设备			计量单位	套	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030205-49	单相不间断电源安装调试(kV·A以内) 5 "	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1058	110.58	9.91	3650	0	24.83	110.58	9.91	3650	0	24.83
小计									2.786616	0	0	4.246272	0.895698
清单项目综合单价									113.366616	9.91	3650	4.246272	25.725698
3803.248586													
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	20.24	1.3891	28.12				
		技工人工费(安装)				元	44.961	1.3601	61.15				
		高级技工人工费(安装)				元	15.493	1.3754	21.31				
		增加人工费				元	2.786616	1	2.79				
	材料	热缩套管 Φ6mm				m	0.31	8.2	2.54				
		塑料绝缘导线 BLV-35				m	1.5	3.71	5.57				
		其他材料费				元	1.8	1	1.8				
	主材												
	设备	UPS不间断电源 2kVA/1h											
	机械	增加机械费				元	4.246272	1	4.25				
项目编码	030503003001			项目名称	控制器			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030404-34	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) 24< dr≤40 "	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.5816	658.16	1	7684	13.4	145.81	658.16	1	7684	13.4	145.81
小计									16.585632	0	0	25.273344	5.331096
清单项目综合单价									674.745632	1	7684	38.673344	151.141096
8549.560072													
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	188.909	1.3891	262.41				
		技工人工费				元	96.784	1.3601	131.64				
		高级技工人工费				元	192.023	1.3754	264.11				
		增加人工费				元	16.585632	1	16.59				
	材料	其他材料费				元	1	1	1				
	主材												
	设备	通讯管理机											
	机械	仪器仪表使用费				元	13.4	1	13.4				
		增加机械费				元	25.273344	1	25.27				
项目编码	030501012001			项目名称	交换机			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030403-42	核心层交换机 安装、调试 "	台(套)	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1113	411.13	8	700	20	92.23	411.13	8	700	20	92.23
小计									10.360476	0	0	15.787392	3.330153
清单项目综合单价									421.490476	8	700	35.787392	95.560153
1260.838021													
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		高级技工人工费				元	298.915	1.3754	411.13				
		增加人工费				元	10.360476	1	10.36				
	材料	其他材料费				元	8	1	8				
	主材												
	设备	网络交换机(提供5个/8个/16个百兆以太网口,卡轨安装、电源220VAC)											
	机械	仪器仪表使用费				元	20	1	20				
增加机械费				元	15.787392	1	15.79						
项目编码	030501013002			项目名称	网络服务器			计量单位	套	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030403-29换	服务器安装、调试 高度H(0) H≤1 "	台(套)	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3023	230.23	685	0	1.4	85.02	230.23	685	0	1.4	85.02
小计									5.801796	0	0	8.840832	1.864863
清单项目综合单价									236.031796	685	0	10.240832	86.884863
1018.157491													
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		高级技工人工费				元	167.393	1.3754	230.23				
		增加人工费				元	5.801796	1	5.8				
	材料	其他材料费				元	5	1	5				
		串口服务器(提供2口/4口以太网到RS-422/485总线的接口转换)				台	1	680	680				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材													
	设备													
	机械	仪器仪表使用费				元		1.4	1	1.4				
		增加机械费				元		8.840832	1	8.84				
项目编码	030501013003			项目名称		网络服务器			计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030403-29换	服务器安装、调试 高度H(0) H=1	台(套)	1	230.23	1585	0	1.4	130.02	230.23	1585	0	1.4	130.02	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3023	2.52	0	0	3.84	0.81	5.801796	0	0	8.840832	1.864863	
小计									236.031796	1585	0	10.240832	131.884863	
清单项目综合单价									1963.157491					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	高级技工人工费		元		167.393	1.3754	230.23						
		增加人工费		元		5.801796	1	5.8						
	材料	其他材料费		元		5	1	5						
		串口服务器(提供8口/16口以太网到RS-422/485总线的接口转换)		台		1	1580	1580						
	主材													
	设备													
	机械	仪器仪表使用费		元		1.4	1	1.4						
		增加机械费		元		8.840832	1	8.84						
项目编码	030602001001			项目名称		显示仪表			计量单位	台		工程量	283	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031001-154	数字显示仪表 单点数量	台	1	180.36	5.41	700	134.19	48.96	180.36	5.41	700	134.19	48.96	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.8036	2.52	0	0	3.84	0.81	4.545072	0	0	6.925824	1.460916	
小计									184.905072	5.41	700	141.115824	50.420916	
清单项目综合单价									1081.851812					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费		元		5.117	1.3891	7.11						
		技工人工费		元		109.665	1.3601	149.16						
		高级技工人工费		元		17.516	1.3754	24.09						
		增加人工费		元		4.545072	1	4.55						
	材料	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2		m		0.5	1.48	0.74						
		其他材料费		元		3	1	3						
		校验材料费		元		1.67	1	1.67						
	主材													
	设备	智能监控仪表												
	机械	仪器仪表使用费		元		134.19	1	134.19						
		增加机械费		元		6.925824	1	6.93						
项目编码	030602001002			项目名称		显示仪表			计量单位	台		工程量	283	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-144	三相智能电表 安装	台	1	69.99	5.18	700	5.53	16.04	69.99	5.18	700	5.53	16.04	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6999	2.52	0	0	3.84	0.81	1.763748	0	0	2.687616	0.566919	
小计									71.753748	5.18	700	8.217616	16.606919	
清单项目综合单价									801.758283					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费		元		8.268	1.3891	11.49						
		技工人工费		元		26.973	1.3601	36.69						
		高级技工人工费		元		15.859	1.3754	21.81						
		增加人工费		元		1.763748	1	1.76						
	材料	镀锌扁钢(综合)		kg		0.1	5.5	0.55						
		塑料带 20mm×40mm		kg		0.01	12.5	0.13						
		棉纱		kg		0.05	10.6	0.53						
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套		0.1	3.73	0.37						
		铝标志牌		个		1	0.8	0.8						
		其他材料费		元		2.8	1	2.8						
	主材													
	设备	三相电能表												
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.01	553.02	5.53						
		增加机械费		元		2.687616	1	2.69						
项目编码	030411001020			项目名称		配管			计量单位	m		工程量	591.84	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(DG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1350.82	758.68	0	0	335.25	13.5082	7.5868	0	0	3.3525	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1351	2.52	0	0	3.84	0.81	0.340452	0	0	0.518784	0.109431	
小计									13.848652	7.5868	0	0.518784	3.461931	
清单项目综合单价									25.416167					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费		元		1.58654	1.3891	2.2						
		技工人工费		元		6.95202	1.3601	9.46						
		高级技工人工费		元		1.34427	1.3754	1.85						
		增加人工费		元		0.340407	1	0.34						
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg		0.004	5.5	0.02						
		木螺钉 M5×65		10个		0.2288	1.13	0.26						
		面漆		kg		0.0132	51	0.67						
		塑料膨胀管 Φ8mm		10个		0.2288	0.5	0.11						
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)		个		0.2502	1.9	0.48						
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm		个		0.1502	1.8	0.27						
		管卡子(电线管用DN15~20)		个		1.442	0.27	0.39						
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm		m		1.03	5.19	5.35						
		其他材料费		元		0.0379	1	0.04						
	主材													
设备														
机械	增加机械费		元		0.518715	1	0.52							
项目编码	030411004009			项目名称		配线			计量单位	m		工程量	303.32	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030401-5换	明敷式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	232.86	298.84	0	3.88	66.46	2.3286	2.9884	0	0.0388	0.6646
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0233	2.52	0	0	3.84	0.81	0.058716	0	0	0.089472	0.018873
小计									2.387316	2.9884	0	0.128272	0.683473
清单项目综合单价									6.187461				
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元		1.00454	1.3891		1.4		
				技工人工费		元		0.68616	1.3601		0.93		
				增加人工费		元		0.058681	1		0.06		
	材料			UTP-CAT6		m		1.02	2.92		2.98		
				其他材料费		元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
机械				仪器仪表使用费		元		0.0388	1		0.04		
				增加机械费		元		0.089418	1		0.09		
项目编码	030411004010			项目名称			配线		计量单位		m	工程量	303.32
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-5	明敷式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	232.86	266.2	0	3.88	64.83	2.3286	2.662	0	0.0388	0.6483
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0233	2.52	0	0	3.84	0.81	0.058716	0	0	0.089472	0.018873
小计									2.387316	2.662	0	0.128272	0.667173
清单项目综合单价									5.844761				
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元		1.00454	1.3891		1.4		
				技工人工费		元		0.68616	1.3601		0.93		
				增加人工费		元		0.058681	1		0.06		
	材料			4对双绞线缆		m		1.02	2.6		2.65		
				其他材料费		元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
机械				仪器仪表使用费		元		0.0388	1		0.04		
				增加机械费		元		0.089418	1		0.09		
项目编码	030411004011			项目名称			配线		计量单位		m	工程量	120
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面和S(mm2) S≤2.5	100m单线	0.1	150.1	348.38	0	0	50.46	15.01	34.838	0	0	5.046
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0151	2.52	0	0	3.84	0.81	0.038052	0	0	0.057984	0.012231
小计									15.048052	34.838	0	0.057984	5.058231
清单项目综合单价									55.002267				
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元		0.17627	1.3891		0.24		
				技工人工费		元		0.77248	1.3601		1.05		
				高级技工人工费		元		0.14937	1.3754		0.21		
				增加人工费		元		0.037825	1		0.04		
	材料			塑料胶布带 25mm×10m		卷		0.0025	0.63		0		
				焊锡		kg		0.002	75.6		0.15		
				焊锡膏 瓶装50g		kg		0.0001	69.5		0.01		
				汽油 60#~70#		kg		0.005	9.4		0.05		
				其他材料费		元		0.0058	1		0.01		
				WDZB-BYJ-2.5mm2		m		1.16	2.82		3.27		
	主材												
	设备												
机械				增加机械费		元		0.057638	1		0.06		
项目编码	030404032001			项目名称			端子箱		计量单位		台	工程量	200
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-91	端子箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	111.6	5.2	300	0	24.82	111.6	5.2	300	0	24.82
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2	2.52	0	0	3.84	0.81	3.024	0	0	4.608	0.972
小计									114.624	5.2	300	4.608	25.792
清单项目综合单价									450.224				
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元		16.972	1.3891		23.58		
				技工人工费		元		49.046	1.3601		66.71		
				高级技工人工费		元		15.493	1.3754		21.31		
				增加人工费		元		2.81232	1		2.81		
	材料			镀锌螺栓 M8×20		10套		0.41	4.88		2		
				其他材料费		元		3.2	1		3.2		
	主材												
	设备				局部等电位端子箱								
机械				增加机械费		元		4.28544	1		4.29		
项目编码	030409002001			项目名称			防雷接地		计量单位		项	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	防雷接地	项	1	84000	196000	0	0	0	84000	196000	0	0	0
小计									84000	196000	0	0	0
清单项目综合单价									280000				
-				内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	080807009001			项目名称			支架、吊架		计量单位		套	工程量	182
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	116.2	3	235.92	0	25.72	116.2	3	235.92	0	25.72
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.162	2.52	0	0	3.84	0.81	2.92824	0	0	4.46208	0.94122
小计									119.12824	3	235.92	4.46208	25.66122
清单项目综合单价									389.17154				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	16.703	1.3891		23.2			
		技工人工费				元	68.375	1.3601		93			
		增加人工费				元	2.92824	1		2.93			
	材料	其他材料费				元	3	1		3			
	主材												
	设备	桥梁双向抗震支架 KZQ-300*2-TL											
	机械	增加机械费				元	4.46208	1		4.46			

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	205945.37	
2	履约担保手续费	4270.33	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	92467.58	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程
标 段: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					302683.28
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	205945.37
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	167270.18
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	38675.19
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	4270.33
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	92467.58
1-10-1	031301017002	脚手架搭拆		项	1	92467.58	92467.58
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
			合计				302683.28

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-电气工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	349285
1	增值税应纳税额	A5	3.02	311861.61
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	37423.39
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	447531.05
合计				796816.05

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		监控室设备					38164.92	0	
1-1	030502001001	机柜、机架	1. 名称:弱电机柜 2. 规格:2000*1000*600带2条PDU 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	3	1499.57	4498.71	0	
1-2	030502001002	机柜、机架	1. 名称:操作台 2. 规格:四联操作台(定制) 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	1	2551.67	2551.67	0	
1-3	030507014002	电脑	1. 名称:管理终端电脑 2. 规格:i5-10500 8G 1T W10 21.5 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	4	4791.3	19165.2	0	
1-4	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:高清网络半球摄像机 2. 基本参数:1/2.8英寸400万像素CMOS传感器; 2.8mm/4mm/6mm定焦镜头可选;1颗红外补光,30m有效红外距离;内置MIC,拾音距离5米;照度:彩色:0.0002Lux(AGC ON @F1.6)、黑白:0.0001Lux(AGC ON @F1.6) 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1018.3	1018.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 2 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	030409002002	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 规格:40*4接地铜排 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	m	28.88	32.88	949.57	0	
1-6	030409002003	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 规格:RVS35mm ² 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	m	12.24	27.62	338.07	0	
1-7	030404032002	端子箱	1. 名称:等电位端子箱 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台	1	214.62	214.62	0	
1-8	030411003013	桥架	1. 名称:弱电钢制线槽 2. 规格:300*100 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件,含接地母线、接地跨接线 4. 接地方式:桥架专用接地干线(—40X4镀锌扁钢通长敷设)的安装 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	m	57.96	150.45	8720.08	0	
1-9	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支架制作及安装 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	kg	42.26	16.77	708.7	0	
2		综合布线系统					2613141.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 3 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1	030502001003	机柜、机架	1. 名称:弱电设备柜 2. 规格:600x600x1200mm 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	14	556.67	7793.38	0	
2-2	030501012002	交换机	1. 名称:核心交换机(24千兆光口+8个电口+4个SFP万兆光口) 2. 基本参数:三层网管交换机，交换容量598Gbps/5.98Tbps，包转发率148Mpps/222Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	5272.84	5272.84	0	
2-3	030501012003	交换机	1. 名称:24口扩展交换机 2. 基本参数:二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	2	1061.22	2122.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 4 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4	030501012004	交换机	1. 名称:24口POE接入交换机 2. 基本参数:二层网管交换机, 交换容量336Gbps, 包转发率78Mpps, 24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持PoE/PoE+, PoE功率370W), 固化4个SFP千兆光口, 支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	28	2189.71	61311.88	0	
2-5	030501011001	防火墙	1. 名称:防火墙 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台	1	38220.41	38220.41	0	
2-6	030501009001	路由器	1. 名称:路由器 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台	1	34115.48	34115.48	0	
2-7	030502010001	配线架	1. 名称:24口网络配线架 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	个	28	801.08	22430.24	0	
2-8	030502010002	配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	个	21	1000.25	21005.25	0	
2-9	030501012005	交换机	1. 名称:48口交换机 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台	56	3984.71	223143.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 5 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-10	030502010003	配线架	1. 名称:48口网络配线架 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	个	84	1279.88	107509.92	0	
2-11	030502010004	配线架	1. 名称:100对110语音线架 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	个	14	339.04	4746.56	0	
2-12	030501010001	收发器	1. 名称:24芯光纤连接盘 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	个	14	314.95	4409.3	0	
2-13	030501010002	收发器	1. 名称:24芯光纤收发器 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	个	14	314.95	4409.3	0	
2-14	030502007001	光缆	1. 名称:24芯室内单模光缆 2. 敷设方式:沿桥架敷设 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	m	1879.24	28.37	53314.04	0	
2-15	030502006001	大对数电缆	1. 名称:200对大对数电缆 2. 敷设方式:沿桥架敷设 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	m	1879.24	101.94	191569.73	0	
2-16	030502014001	光纤连接	1. 名称:光纤熔接 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	芯	672	60.23	40474.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 6 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-17	030502016001	布放尾纤	1. 名称:光纤尾纤 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	根	672	44.27	29749.44	0	
2-18	030411003014	桥架	1. 名称:弱电金属桥架 2. 规格:600*200 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	7.11	319.85	2274.13	0	
2-19	030411003015	桥架	1. 名称:弱电金属桥架 2. 规格:400*200 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	53.83	233.01	12542.93	0	
2-20	030411003016	桥架	1. 名称:弱电金属桥架 2. 规格:400*100 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	27.95	204.86	5725.84	0	
2-21	030411003017	桥架	1. 名称:弱电金属桥架 2. 规格:300*150 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	489.24	184.97	90494.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 7 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-22	030411003018	桥架	1. 名称:弱电金属桥架 2. 规格:300*100 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	456.72	150.45	68713.52	0	
2-23	030411003019	桥架	1. 名称:弱电金属桥架 2. 规格:200*100 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	2301.21	133.42	307027.44	0	
2-24	030411003020	桥架	1. 名称:弱电金属桥架 2. 规格:100*100 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	199.11	94.05	18726.3	0	
2-25	030411003021	桥架	1. 名称:弱电金属桥架 2. 规格:100*50 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	168.23	90.28	15187.8	0	
2-26	030411003022	桥架	1. 名称:弱电金属桥架 2. 规格:50*25 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	26.68	80.88	2157.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 8 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-27	030413001003	铁构件	1. 名称:桥架支架制作 2. 含支架油漆 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	kg	5156.66	16.77	86477.19	0	
2-28	030411002002	线槽	1. 名称:白色DLP线槽 2. 规格:120*50 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	m	578	47.87	27668.86	0	
2-29	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:明配 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	511.24	34.57	17673.57	0	
2-30	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	8813.6	25.42	224041.71	0	
2-31	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	2525.78	14.1	35613.5	0	
2-32	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	57052.7	6.53	372554.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 9 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-33	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 规格:CAT5 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	33938.92	6.19	210081.91	0	
2-34	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 规格:RVV-3*2.5 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	3015.33	14.09	42486	0	
2-35	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 规格:1*HDMI 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	1005.11	4.45	4472.74	0	
2-36	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 规格:2.5音频线 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	2010.22	8.15	16383.29	0	
2-37	030404035008	插座	1. 名称:网络插座(单口面板) 2. 敷设方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	644	42.99	27685.56	0	
2-38	030404035009	插座	1. 名称:语音插座(单口面板) 2. 敷设方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	44	42.99	1891.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 10 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-39	030404035010	插座	1. 名称:网络插座(双口面板) 2. 敷设方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	29	69.26	2008.54	0	
2-40	030404035011	插座	1. 名称:网络插座+语音插座(双口面板) 2. 敷设方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	576	69.26	39893.76	0	
2-41	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称:多媒体盒 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	个	22	94.04	2068.88	0	
2-42	030411006003	接线盒	1. 名称:金属接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	1315	10.73	14109.95	0	
2-43	030413002012	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ25mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	2164.8	8.22	17794.66	0	
2-44	030502007002	光缆	1. 名称:6芯万兆单模光缆 2. 敷设方式:沿桥架、穿管敷设 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	m	4865	9.67	47044.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 11 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-45	030502015001	光缆终端盒	1. 名称:终端盒 2. 规格:8口终端盒 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	28	252.33	7065.24	0	
2-46	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:光模块 2. 规格:单模单芯模块10公里; 光纤跳线; 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	56	400.89	22449.84	0	
2-47	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:万兆光模块 2. 规格:单模单芯模块10公里; 光纤跳线; 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	2	400.89	801.78	0	
2-48	030502009001	跳线	1. 名称:网络跳线 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	条	576	12.96	7464.96	0	
2-49	030502009002	跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	条	84	12.96	1088.64	0	
2-50	030502010005	配线架	1. 名称:网络理线器 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	个	28	352.55	9871.4	0	
3		视频监控系统					613181.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 12 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:网络半球摄像机 2. 基本参数:1/2.8英寸500万像素CMOS传感器; 3. 8mm/4mm/6mm定焦镜头可选; 应支持不少于1颗红外补光, ≥30m有效红外距离; 需具备不少于1个内置MIC, 拾音距离≥5米; 照度:彩色≤0.0002Lux (AGC ON @F1.6)、黑白≤0.0001Lux (AGC ON @F1.6) 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	199	431.87	85942.13	0	
3-2	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:高清人脸识别半球 2. 基本参数:1/2.7英寸500万像素CMOS传感器; 2.8-12mm高清变焦镜头, F1.6超大光圈; 最低照度Color≤0.002Lux@(F1.6, AGC ON), B/W:0Lux with IR; 应支持不低于14颗红外补光, 补光距离30米; 应支持三码流、主码流默认分辨率不低于2592x1944@25fps 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1288.3	1288.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 13 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3	030507008004	监控摄像设备	1. 名称:智能人脸识别摄像机 2. 2. 基本参数:1/2.8英寸500万像素传感器; 不低于23倍光学变倍; 3. 照度彩色 ≤0.002Lux@F1.6; 黑白 ≤0.001Lux@F1.6; 应支持不少于10颗高效能红外灯, 红外补光距离≥120m; 应支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码, 应支持S+265; 应支持三码流同时输出, 主码流最高分辨率不低于 2880×1620@25fps 4. 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	3	978.3	2934.9	0	
3-4	030507008005	监控摄像设备	1. 名称:电梯拾音半球摄像机 2. 基本参数:1/2.7英寸500万像素CMOS传感器; 应支持2.8mm高清定焦镜头, 应具备ICR双滤切换功能; 应具备不少于2颗红外灯, 红外补光距离不低于30米; 照度:彩色 ≤0.0005Lux (AGC ON @F1.6)、黑白 ≤0.0003Lux (AGC ON @F1.6); 应支持三码流, 主码流最高分辨率不低于5MP@25fps 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	8	748.3	5986.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 14 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5	030507008006	监控摄像设备	1. 名称:室外高清枪型摄像机 2. 基本参数:1/2.8英寸500万像素CMOS传感器;最高分辨率不低于2880x1620@20fps;应支持4mm/6mm/8mm高清定焦镜头可选,应具备ICR双滤切换;应具备不少于4颗红外补光灯,不低于80m有效补光距离;应具备最低照度彩色≤0.002 lux (@F1.6, AGC ON) 黑白≤0.001 lux (@F1.6, AGC ON); 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	6	1114.3	6685.8	0	
3-6	030307005001	支架	1. 名称:摄像机支架 2. 材质:不锈钢 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	5	285.26	1426.3	0	
3-7	030904007001	拾音器	1. 名称:外置拾音器 2. 高保真拾音 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	5	494.77	2473.85	0	
3-8	030502013001	网桥	1. 名称:电梯专用无线网桥 2. 基本要求:支持无线传输500M;支持4路2M码流;组网方式:点对点;无线标准:IEEE 802.11a/n/ac (2 × 2 MIMO 866 Mbps) 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	对	8	779.68	6237.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 15 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-9	030501013004	网络服务器	1. 名称:视频管理服务 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	套	1	15745.97	15745.97	0	
3-10	030501013005	网络服务器	1. 名称:NVR分析服务 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	套	1	18805.97	18805.97	0	
3-11	030501013006	网络服务器	1. 名称:48盘位磁盘阵列 2. 6U/48盘位集中存储(前置36盘, 后置12盘); 存储性能:企业盘接入带宽1024Mbps, 同时转发带宽200Mbps(直存); 或监控盘接入带宽512Mbps, 同时转发带宽512Mbps(直存) 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	2	36395.49	72790.98	0	
3-12	030501004001	存储设备	1. 名称:8T硬盘 2. 8TB容量, 3.5英寸SATA 3.0接口, 7200RPM企业级 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	块	80	2510.63	200850.4	0	
3-13	030505004001	电视墙	1. 名称:拼接屏 2. 尺寸:55英寸, 共15台 3. 其他:含屏体支架 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	套	1	66340.96	66340.96	0	
3-14	030503003002	控制器	1. 名称:解码器16路 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台	1	20853.06	20853.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 16 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-15	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZBN-UTP6 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	12918.58	5.1	65884.76	0	
3-16	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZBN-BYJ-1.0mm2 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	m	1197.04	4.55	5446.53	0	
3-17	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	2100.21	14.1	29612.96	0	
3-18	030413002013	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ20mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	630.06	6.15	3874.87	0	
4		门禁系统					598834.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 17 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:双门门禁控制器 2. 要求:门禁控制器采用基于32位ARM嵌入处理器、网络通信、支持非接触感应智能卡；支持C/S软件架构，兼容TCP/IP、RS485等通信协议；门禁控制器应具有2门型号，对应包括电控锁、磁力锁、门磁接触、消防联动接口、供电装置等 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	4	873.19	3492.76	0	
4-2	030507007002	出入口执行机构设备	1. 名称:四门门禁控制器 2. 要求:门禁控制器采用基于32位ARM嵌入处理器、网络通信、支持非接触感应智能卡；支持C/S软件架构，兼容TCP/IP、RS485等通信协议；门禁控制器应具有4门型号，对应包括电控锁、磁力锁、门磁接触、消防联动接口、供电装置等；具有区域消防联动功能 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	35	1265.19	44281.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 18 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3	030507007003	出入口执行机构设备	1. 名称:IC卡读卡器 2. 要求:支持125KHz:EM, 13.56MHz:Mifare; 防护性能:防水(灌胶)、防尘,抗静电干扰强15KV以上; 为开启电动门锁应设置感应式智能卡片阅读器。通过控制回路及门磁开关发出的警报信号应传至相应控制区域内的门控制单元; 卡片阅读器至少应包括两色LED指示灯来显示状态,并提供声响示意确认等 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	86	391.12	33636.32	0	
4-4	030507007004	出入口执行机构设备	1. 名称:刷卡+人脸识别读卡器 2. 要求:嵌入式Linux操作系统; ; 4.3英寸触摸屏; 200万像素双目摄像镜头; 人脸指纹容量:500人脸1000卡, TCP/IP格式; 存储容量:15万条事件记录; 卡片类型:集成电路, 中央处理器卡, 身份证序号。外部接口:USB2.0*1; 设备电源:DC 12V11A; 10%至90%(在不凝结成水珠的状态环境下-30~60℃; -30~60℃工作温度, 室外壁挂) 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	27	1478.12	39909.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 19 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-5	030507007005	出入口执行机构设备	1. 名称:单门电磁锁 2. 要求:电锁需与门进行匹配;磁力锁静态直线拉力大,可达500kg,防剩磁设计,断电即开;开门延时:0、3、6、9秒等 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	4	395.81	1583.24	0	
4-6	030507007006	出入口执行机构设备	1. 名称:双门电磁锁 2. 要求:电锁需与门进行匹配;磁力锁静态直线拉力大,可达500kg,防剩磁设计,断电即开;开门延时:0、3、6、9秒等 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	109	605.81	66033.29	0	
4-7	030904003001	按钮	1. 名称:出门按钮 2. 要求:50万次机械使用寿命,适用空心门框及埋入式电器盒使用,PC防火材料 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	113	73.48	8303.24	0	
4-8	030904003002	按钮	1. 名称:紧急出门按钮 2. 要求:50万次机械使用寿命,适用空心门框及埋入式电器盒使用,PC防火材料 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	112	73.48	8229.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 20 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-9	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:台式访客一体机 2. 要求:主屏:不小于10寸主屏;副屏:不小于15寸副屏;操作系统:Android;RAM:不小于2GB;内存:不小于8GB 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	28091.12	28091.12	0	
4-10	030501017001	软件	1. 名称:智能一卡通管理软件 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	套	1	20914.43	20914.43	0	
4-11	030507006002	出入口控制设备	1. 名称:智能一卡通发卡器 2. 要求:一款13.56MHz频段IC卡只读桌面发卡器;采用先进的即插即用,免驱动的USB连接技术,并能通过配置DEMO轻松设定各种输出格式;刷卡即可得到IC卡的卡号,操作简单,性能稳定 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1759.71	1759.71	0	
4-12	030507006003	门禁卡	1. 名称:非接触式IC卡(用户卡) 2. 要求:非接触式IC卡(用户卡,如用门禁卡需提供样卡测试) 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	张	500	7.5	3750	0	
4-13	030507006004	考勤机	1. 名称:考勤机 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台	6	1501.12	9006.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 21 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-14	030501017002	软件	1. 名称:考勤管理软件 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	套	1	11914.43	11914.43	0	
4-15	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	366.13	5.1	1867.26	0	
4-16	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 规格:RYY-2*1.0 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	7681.42	4.31	33106.92	0	
4-17	030411004021	配线	1. 名称:配线 2. 规格:RYY-4*1.0 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	6682.68	6.97	46578.28	0	
4-18	030411004022	配线	1. 名称:配线 2. 规格:RYYP-6*1.0 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	6179.44	10.21	63092.08	0	
4-19	030411001025	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	1708.12	25.42	43420.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 22 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-20	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	1591.72	30.62	48738.47	0	
4-21	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	2135.15	14.1	30105.62	0	
4-22	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	2122.29	18.27	38774.24	0	
4-23	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	490	10.73	5257.7	0	
4-24	030413002014	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ20mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	427.03	6.15	2626.23	0	
4-25	030413002015	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ25mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	530.57	8.22	4361.29	0	
5		公共广播系统					114628.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 23 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1	030502001004	机柜、机架	1. 名称:IP网络控制主机 2. 基本参数:服务器 运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64), Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统; 产品自带8路USB接口, 6路通用串口 (6组工业异步传输接口), 最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入; 产品自带2路千兆网卡, 同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统; 产品支持双显卡, 可外接最大FullHD显示设备 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	31741.67	31741.67	0	
5-2	030501017003	软件	1. 名称:数字化IP网络广播客户端管理软件 2. 基本参数:广播系统管理和控制软件是网络广播系统控制的核心软件, 提供系统管理、用户管理、终端管理、节目管理、任务管理等管理功能, 是整个系统的核心部分, 安装于网络广播控制中心或计算机, 是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	1	1414.43	1414.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 第 24 页，共 39 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:广播话筒 2. 基本参数:话筒带钟声提示功能; 话筒带灯环提示功能; 话筒咪杆长度为420mm; 配备10m卡农母转6.35mm音频线; 频响范围为40Hz-16kHz; 灵敏度为-43dB±2dB 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	1	496.39	496.39	0	
5-4	030506004001	背景音乐系统设备	1. 名称:合并式播放器 2. 基本参数:带USB和SD卡接口的集MP3、CD和收音机蓝牙为一体的音频播放设备; 采用1U标准机柜式设计; 播放器支持红外遥控功能, 支持对音量进行独立遥控控制 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	4348.78	4348.78	0	
5-5	030506004002	背景音乐系统设备	1. 名称:前置放大器 2. 基本参数:产品音调调节:低音:±10dB at 100Hz; 高音:±10dB at 10KHz; 产品信噪比:MIC 输入:50dB; AUX输入:80dB; 产品适用于对普通音源进行前级放大; 产品频率响应:20Hz-20KHz (±3dB) 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1211.18	1211.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 25 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-6	030503003003	控制器	1. 名称:电源管理器 2. 基本参数:提供8个电源开关通道,单通道的最大电流为10A,总输入电流容量为30A;单通道的最大负载功率为2.2Kw,总负载功率为6Kw 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	3202.64	3202.64	0	
5-7	050307003001	音箱	1. 名称:IP网络音箱 2. 基本参数:自带1路RJ45网络接口,传输速率可达100Mbps,支持TCP/IP、UDP协议;支持MP3音频格式,可实现网络化传输16位CD音质的音频信号,音频输出总谐波失真仅为1%,频率响应150Hz~16KHz;信噪比65dB 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	只	1	1822.05	1822.05	0	
5-8	030904007002	扬声器	1. 名称:吸顶扬声器 2. 基本参数:6W 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	109	76.87	8378.83	0	
5-9	030506004003	背景音乐系统设备	1. 名称:网络功放终端(100W) 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台	10	2104.18	21041.8	0	
5-10	030506004004	背景音乐系统设备	1. 名称:网络功放终端(60W) 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台	1	1392.18	1392.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 26 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-11	030501012006	交换机	1. 名称:24口网络交换机 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台(套)	2	2960.84	5921.68	0	
5-12	030506004005	背景音乐系统设备	1. 名称:采集器 2. 基本参数:桌面式设计, 自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1996.78	1996.78	0	
5-13	030501013007	网络服务器	1. 名称:NTP服务器(对时服务器) 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台	1	4733.97	4733.97	0	
5-14	030411004023	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZBN-BYJ-1.5 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	3113.44	5.92	18431.56	0	
5-15	030411001029	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	356.06	18.27	6505.22	0	
5-16	030413002016	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟修补 2. 规格:管外径Φ25mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	99.7	8.22	819.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 27 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-17	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	109	10.73	1169.57	0	
6		会议预约系统					74580.42	0	
6-1	030504001001	服务器	1. 名称:云会务主机(会议预约服务器) 2. 基本参数:采用镀锌钢板材质, 1U机柜式设计, 优越的散热设计; 实现会议室预约、签到、投票、会议室管理、资产管理等功能; 集成显示CPU最新的图形处理核心, E3-1200V5(四核/八线程/CPU主频3.4GHz)处理器, 标配8G ECC DDR4 2400, 最大支持 64G ECC DDR4(4 槽位) 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	11196.85	11196.85	0	
6-2	030504004001	系统软件	1. 名称:云会务服务器管理系统软件 2. 基本参数:会议预约可以通过APP预约和web用户端预约, APP支持安卓和iOS操作系统 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	1	9864.72	9864.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 28 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3	030504004002	系统软件	1. 名称:信息发布平台管理软件 2. 基本参数:提供常见功能快捷入口, 提供常见问题模块, 支持用户查看常见问题(文字/图片)解决基本疑问, 支持服务器存储空间, 使用情况实时数据查看功能模块 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	1	14345.72	14345.72	0	
6-4	030507014003	电脑	1. 名称:会议预约管理电脑及门禁管理分站 2. 规格:i5-10500 8G 1T W10 21.5 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	3951.3	3951.3	0	
6-5	030501012007	交换机	1. 名称:24口网络交换机 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台(套)	1	2960.84	2960.84	0	
6-6	030507014004	显示设备	1. 名称:会议预约门口机(预约屏) 2. 技术参数:操作系统Android 8.1, 尺寸14英寸, 分辨率1920*1080 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	17	1265.73	21517.41	0	
6-7	030411004024	配线	1. 名称:配线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	1016.18	5.1	5182.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 29 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-8	030411001030	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	308.04	14.1	4343.36	0	
6-9	030413002017	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ20mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	147.6	8.25	1217.7	0	
7		电子巡更系统					8419.55	0	
7-1	030507007007	出入口执行机构设备	1. 名称:巡更钮(巡更点) 2. 技术参数:详见设计说明附件 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	63	28.42	1790.46	0	
7-2	030507007008	出入口执行机构设备	1. 名称:智能手持巡更终端 2. 技术参数:详见设计说明附件 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	8	574.35	4594.8	0	
7-3	030504004003	系统软件	1. 名称:巡更管理软件 2. 技术参数:详见设计说明附件 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	1	1314.72	1314.72	0	
7-4	030502002001	底座	1. 名称:通讯底座 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台	1	719.57	719.57	0	
8		会议系统					581454.60	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 30 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-1	080901007001	显示设备	1. 名称:户内全彩LED屏 2. 技术参数:宽6255mmx高3500mm;物理点间距2.0mm;分辨率:160000点/m² 3. 其他:含屏体支架 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	120788.25	120788.25	0	
8-2	080901007002	显示设备	1. 名称:85寸显示屏 2. 技术参数:85寸液晶电视支持4K 3. 其他:含屏体支架 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	台	3	8179.5	24538.5	0	
8-3	030503003004	控制器	1. 名称:IPAD平板电脑 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台(套)	1	2800	2800	0	
8-4	030501009002	路由器	1. 名称:无线路由器 2. 技术参数:详见设计说明附件 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台(套)	1	471.09	471.09	0	
8-5	080901008001	信号处理设备	1. 名称:LED处理器 2. 技术参数:详见设计说明附件 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台(套)	1	6972.66	6972.66	0	
8-6	030507014005	电脑	1. 名称:管理终端电脑 2. 规格:i5-10500 8G 1T W10 21.5 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	4791.3	4791.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 31 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-7	030503003005	控制器	1. 名称:无线话筒接收主机 2. 技术参数:详见设计说明附件 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台(套)	4	5630.64	22522.56	0	
8-8	030503003006	控制器	1. 名称:会议系统主机 2. 技术参数:话筒容量:有线话筒4096;无线话筒300;同声传译通道:63+1通道;频率响应:80Hz~16KHz;信噪比:>78dB(A);动态范围:>80dB;总谐波失真:<0.05%;主电源:100-120VAC/200-240VACbyswitch 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台(套)	3	15630.64	46891.92	0	
8-9	030503003007	控制器	1. 名称:视频会议系统终端 2. 技术参数:使用嵌入式Linux操作系统,非Windows/安卓操作系统;支持ITU-T H.323、SIP准协议,具有良好的兼容性;支持H.239、BFCP双流协议,主辅流皆可达到1080P;呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps;支持CIF、4CIF、720P、1080P视频分辨率 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台(套)	4	14430.64	57722.56	0	
8-10	030503003008	控制器	1. 名称:电源控制器 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台(套)	1	172	172	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 32 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-11	030503003009	控制器	1. 名称:音量控制器 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台(套)	1	182	182	0	
8-12	030503003010	控制器	1. 名称:电源时序器 2. 技术参数:提供8个电源开关通道,单通道的最大电流为10A,总输入电流容量为30A;单通道的最大负载功率为2.2Kw,总负载功率为6Kw 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台(套)	4	1067	4268	0	
8-13	030404035012	插座	1. 名称:多媒体插座 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	个	4	373.88	1495.52	0	
8-14	030506004006	背景音乐系统设备	1. 名称:高清混合矩阵 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台	2	9039	18078	0	
8-15	030506004007	背景音乐系统设备	1. 名称:数字音频处理器 2. 技术参数:面板具有2英寸IPS真彩显示屏,显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音等状态;设备具有高性能64-bit DSP 处理器(800兆主频),48kHz采样频率,32-bit/48KHz AD/DA,专业 DSP 处理,提供卓越的高品质声音 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	2	4740.78	9481.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 33 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-16	030506004008	背景音乐系统设备	1. 名称:功率放大器 2. 技术参数:详见设计说明附件 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	5	2969.18	14845.90	0	
8-17	030506004009	背景音乐系统设备	1. 名称:专业功放 2. 技术参数:详见设计说明附件 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	6	1351.18	8107.08	0	
8-18	030506004010	背景音乐系统设备	1. 名称:音频处理器 2. 技术参数:面板具有2英寸IPS真彩显示屏,显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音等状态;设备具有高性能64-bit DSP 处理器(800兆主频),48kHz采样频率,32-bit/48KHz AD/DA,专业 DSP 处理,提供卓越的高品质声音 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	4	3152.78	12611.12	0	
8-19	030501012008	交换机	1. 名称:24口交换机 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台	4	2960.84	11843.36	0	
8-20	031102002001	室内天线	1. 名称:话筒天线 2. 技术参数:频率范围:470~950MHz;最大增益:8.0dBi;电压驻波比:≤2.0 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	副	4	403.59	1614.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 34 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-21	030507008007	监控摄像设备	1. 名称:高清摄像机 2. 技术参数:产品采用AI技术和行人重识别技术，可以根据与会人穿着、体型、发型以及人脸识别等信息，准确判断每一个人所在位置，实现自动识别发言人并跟踪、自动框选功能；产品支持拓展1080P60 NDI® HB技术，实现通过网络传输实现超高清解析度画质和更接近无损的视觉效果 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	7	1418.3	9928.1	0	
8-22	030506001002	扩声系统设备	1. 名称:调音台 2. 技术参数:额定输出电压:AC~220V50Hz；额定输出电流:30A；可控制电源:8路 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	5	6382.6	31913	0	
8-23	030506004011	背景音乐系统设备	1. 名称:天线分配器 2. 技术参数:总增益为10dB；输入/出阻抗为50Ω；具有2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	2	2372.78	4745.56	0	
8-24	030506004012	背景音乐系统设备	1. 名称:无线手持话筒 2. 技术参数:详见设计说明附件 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	10	2380.78	23807.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 35 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-25	030506004013	背景音乐系统设备	1. 名称:领夹无线话筒 2. 技术参数:接收机指标:接收机采用2.2英寸TFT-LCD屏,显示信息更细腻;天线接口:BNC/50Ω;接收灵敏度:<-95dBm;最大输出:平衡输出500mV,非平衡输出1000mV;电源:DC12V/1A;工作电流:≤320mA;体积(L*W*H):443×212×44mm;重量:2.225kg;发射机指标:发射机采用OLED显示,可轻松获取设备当前信息;音头:电容式麦克风(双领夹话筒);输出功率:≥10dBm;工作电流:≤200mA;电池:2×1.5V(AA);电池使用时长:>10H;体积(不包括话筒头):86mm*65.3mm*23.8mm;重量:185g(含电池) 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	2	1032.78	2065.56	0	
8-26	030506004014	背景音乐系统设备	1. 名称:无线头戴话筒 2. 技术参数:详见设计说明附件 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	2	2022.78	4045.56	0	
8-27	030506004015	背景音乐系统设备	1. 名称:会议话筒(主席单元) 2. 技术参数:OLED屏(0.96英寸)显示屏,可显示话筒开/关、ID设置、电量,信号强度等信息 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	5	1342.78	6713.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 36 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-28	030506004016	背景音乐系统设备	1. 名称:会议话筒(代表单元) 2. 技术参数:OLED屏(0.96英寸)显示屏,可显示话筒开/关、ID设置、电量,信号强度等信息 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	16	1342.78	21484.48	0	
8-29	030506004017	背景音乐系统设备	1. 名称:多功能连接盒 2. 技术参数:详见设计说明附件 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	5	415.78	2078.9	0	
8-30	030506004018	背景音乐系统设备	1. 名称:主扩声音箱 2. 技术参数:详见设计说明附件 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	6	2852.78	17116.68	0	
8-31	030506004019	背景音乐系统设备	1. 名称:主线阵音箱 2. 技术参数:详见设计说明附件 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	2	2852.78	5705.56	0	
8-32	030506004020	背景音乐系统设备	1. 名称:全频音箱 2. 技术参数:详见设计说明附件 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	6	1622.78	9736.68	0	
8-33	030506004021	背景音乐系统设备	1. 名称:辅助音箱 2. 技术参数:详见设计说明附件 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	4	1552.78	6211.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 37 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-34	030506004022	背景音乐系统设备	1. 名称:低音音箱 2. 技术参数:详见设计说明附件 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	2	3472.78	6945.56	0	
8-35	030506004023	背景音乐系统设备	1. 名称:返听音箱 2. 技术参数:详见设计说明附件 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	2	3012.78	6025.56	0	
8-36	030502005001	双绞线缆	1. 名称:配线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	174.3	6.53	1138.18	0	
8-37	030502005002	双绞线缆	1. 名称:配线 2. 规格:RS-232 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	147.9	6.89	1019.03	0	
8-38	030411004025	配线	1. 名称:配线 2. 规格:RVPE2*0.3 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	865.8	6.39	5532.46	0	
8-39	030411004026	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZC-HYV-2*2.5 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	229.6	9.59	2201.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 38 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-40	030411004027	配线	1. 名称:配线 2. 规格:HDMI视频线 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	40	11.81	472.4	0	
8-41	030411004028	配线	1. 名称:配线 2. 规格:300芯音频线 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	129.36	9.48	1226.33	0	
8-42	030411001031	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:JDG20 3. 敷设方式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	1378.89	25.42	35051.38	0	
8-43	030411001032	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:JDG20 3. 敷设方式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	300.8	14.1	4241.28	0	
8-44	030413002018	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ20mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	300.8	6.15	1849.92	0	
9		抗震支架					15567.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 39 页，共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-1	080807009002	支架、吊架	1. 名称:桥架双向抗震支架 2. 型号:KZQ-300*2-TL 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	40	389.18	15567.20		
合计							4657972.25	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程										标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程																	
项目编号		030502001001		项目名称		机柜、机架		计量单位		台		工程量		3													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价															
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润										
030401-1换		安装机柜、机架 落地式		台		1		184.64		1201		0		0		100.69											
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		1.8464		2.52		0		0		3.84		0.81											
小计										189.292928		0		0		7.090176		1.495584									
清单项目综合单价										189.292928		0		0		7.090176		102.185584									
小计										1499.568688																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价															
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润										
费用明细		人工		台		1		普工人工费		元		132.919		1.3891		184.64											
								增加人工费		元		4.652928		1		4.65											
								其他材料费		元		3		1		3											
		材料		台		1		弱电机柜：2000*1000*600带2条PDU		个		1		1198		1198											
		主材		台																							
		设备		台																							
机械		台						增加机械费		元		7.090176		1		7.09											
项目编码		030502001002		项目名称		机柜、机架		计量单位		套		工程量		1													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价															
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润										
030401-1换		安装机柜、机架 落地式		台		1		184.64		2203		0		0		150.79											
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		1.8464		2.52		0		0		3.84		0.81											
小计										189.292928		0		0		7.090176		152.285584									
清单项目综合单价										189.292928		0		0		7.090176		152.285584									
小计										2551.668688																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价															
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润										
费用明细		人工		台		1		高级技工人工费		元		55.239		1.3754		75.98											
								增加人工费		元		1.914696		1		1.91											
								其他材料费		元		3		1		3											
		材料		台																							
		主材		台																							
		设备		台																							
机械		台						增加机械费		元		2.917632		1		2.92											
项目编码		030507014002		项目名称		电脑		计量单位		台		工程量		4													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价															
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润										
030403-1		微机 硬件安装		套		1		75.98		3		4690		0		16.87											
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.7598		2.52		0		0		3.84		0.81											
小计										77.894696		3		4690		2.917632		17.485438									
清单项目综合单价										77.894696		3		4690		2.917632		17.485438									
小计										4791.297766																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价															
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润										
费用明细		人工		台		1		高级技工人工费		元		55.239		1.3754		75.98											
								增加人工费		元		1.914696		1		1.91											
								其他材料费		元		3		1		3											
		材料		台																							
		主材		台																							
		设备		台																							
机械		台						增加机械费		元		2.917632		1		2.92											
项目编码		030507008001		项目名称		监控摄像设备		计量单位		台		工程量		1													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价															
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润										
030409-59		CCTV摄像机		台		1		163.66		3		800		3.5		36.41											
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		1.6366		2.52		0		0		3.84		0.81											
小计										167.784232		0		800		9.784544		1.325646									
清单项目综合单价										167.784232		0		800		9.784544		1018.304422									
小计										32.884840																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价															
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润										
费用明细		人工		台		1		普工人工费		元		2.6769		1.3891		3.72											
								技工人工费		元		6.1445		1.3601		8.36											
								高级技工人工费		元		2.2683		1.3754		3.12											
		材料		台				增加人工费		元		0.382913		1		0.38											
		主材		台																							
		设备		台																							
机械		台						40*4接地铜排		m		1.023		10.27		10.51											
						电焊条 结422 Φ3.2mm		kg		0.018		8.36		0.15													
						其他材料费		元		0.15		1		0.15													
主材		台																									
设备		台																									
机械		台						砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班		0.01		30.92		0.31											
						交流电焊机 容量E（kT·A） E=21		台班		0.01		148		1.48													
						增加机械费		元		0.583486		1		0.58													
项目编码		030409002003		项目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		12.24													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价															
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润										
030209-9换		户内接地母线 暗设		10m		0.1		151.95		108.06		0		17.89		40.05		15.195		10.806		0		1.789		4.005	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.152		2.52		0		0		3.84		0.81		0.38304		0		0		0.58368		0.12312	
小计										15.57804		10.806		0		2.37268		4.12812									
清单项目综合单价										15.57804		10.806		0		2.37268		4.12812		32.884840							
小计										32.884840																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价															
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润										
费用明细		人工		台		0.1		普工人工费		元		2.6769		1.3891		3.72											
								技工人工费		元		6.1445		1.3601		8.36											
								高级技工人工费		元		2.2683		1.3754		3.12											
		材料		台				增加人工费		元		0.382913		1		0.38											
		主材		台																							
		设备		台																							
机械		台						40*4接地铜排		m		1.023		10.27		10.51											
						电焊条 结422 Φ3.2mm		kg		0.018		8.36		0.15													
						其他材料费		元		0.15		1		0.15													
主材		台																									
设备		台																									
机械		台						砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班		0.01		30.92		0.31											
						交流电焊机 容量E（kT·A） E=21		台班		0.01		148		1.48													
						增加机械费		元		0.583486		1		0.58													
项目编码		030409002003		项目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		12.24													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价															
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润										
030209-9换		户内接地母线 暗设		10m		0.1		151.95		58.04		0		17.89		37.55		15.195		5.804		0		1.789		3.755	

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.152	2.52	0	0	3.84	0.81	0.38304	0	0	0.58368	0.12312	
小计									15.57804	5.804	0	2.37268	3.87812	
清单项目综合单价														27.632840
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费	元	2.6769	1.3891	3.72						
				技工人工费	元	6.1445	1.3601	8.36						
				高级技工人工费	元	2.2683	1.3754	3.12						
				增加人工费	元	0.382921	1	0.38						
	材料			RV35mm²	m	1.023	5.38	5.5						
				电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018	8.36	0.15						
				其他材料费	元	0.15	1	0.15						
	主材													
	设备													
	机械			砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.01	30.92	0.31						
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.01	148	1.48						
				增加机械费	元	0.583498	1	0.58						
	项目编码	030404032002			项目名称	端子箱			计量单位	台		工程量	1	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-91	端子箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	111.6	5.2	65	0	24.82	111.6	5.2	65	0	24.82	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.116	2.52	0	0	3.84	0.81	2.81232	0	0	4.28544	0.90396	
小计									114.41232	5.2	65	4.28544	25.72396	
清单项目综合单价														214.62172
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费	元	16.972	1.3891	23.58						
				技工人工费	元	49.046	1.3601	66.71						
				高级技工人工费	元	15.493	1.3754	21.31						
				增加人工费	元	2.81232	1	2.81						
	材料			镀锌螺栓 M8×20	10套	0.41	4.88	2						
				其他材料费	元	3.2	1	3.2						
	主材													
	设备			端子箱 暗装 半周长0.5m										
	机械			增加机械费	元	4.28544	1	4.29						
	项目编码	030411003013			项目名称	桥架			计量单位	m		工程量	57.96	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B·H≤400	10m	0.1	332.36	739.5	0	5.53	110.5	33.236	73.95	0	0.553	11.05
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	151.95	73.69	0	17.89	38.33	15.195	7.369	0	1.789	3.833	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4844	2.52	0	0	3.84	0.81	1.220688	0	0	1.860096	0.392364	
小计									49.651688	81.319	0	4.202096	15.275364	
清单项目综合单价														150.448148
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费	元	8.7053	1.3891	12.09						
				技工人工费	元	19.632	1.3601	26.7						
				高级技工人工费	元	7.0074	1.3754	9.64						
				增加人工费	元	1.220461	1	1.22						
	材料			镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91	7.07						
				电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018	8.36	0.15						
				汽油 60#~70#	kg	0.008	9.4	0.08						
				电线 BV-6	m	0.042	5.71	0.24						
				弱电钢制线槽 300×100	m	1.01	72.6	73.33						
				其他材料费	元	0.459	1	0.46						
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	1.85975	1	1.86						
				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.001	553.02	0.55						
				砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.01	30.92	0.31						
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.01	148	1.48						
	项目编码	030413001002			项目名称	铁构件			计量单位	kg		工程量	42.26	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	781.12	536.71	0	96.93	205.25	7.8112	5.3671	0	0.9693	2.0525	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.079	2.52	0	0	3.84	0.81	0.19908	0	0	0.30336	0.06399	
小计									8.01028	5.3671	0	1.27266	2.11649	
清单项目综合单价														16.766530
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费(安装)	元	1.1882	1.3891	1.65						
				技工人工费(安装)	元	3.4331	1.3601	4.67						
				高级技工人工费(安装)	元	1.08429	1.3754	1.49						
				增加人工费	元	0.196841	1	0.2						
	材料			钢筋 Φ10mm以外	kg	0.08	3.559	0.28						
				扁钢 40×4	kg	0.22	4.552	1						
				角钢(综合)	kg	0.75	4.36	3.27						
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0309	3.73	0.12						
				电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.014	8.36	0.12						
				铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.75	0.04						
				调和漆	kg	0.014	10.86	0.15						
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0177	13.37	0.24						
				清油 C01-1	kg	0.006	19.2	0.12						
				溶剂汽油 200#	kg	0.0044	6	0.03						
				其他材料费	元	0.011	1	0.01						
	主材													
	设备													
机械			台式砂轮机 砂轮直径D(mm) D=250	台班	0.003	14.95	0.04							
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.00625	147.9	0.92							
			增加机械费	元	0.299949	1	0.3							
项目编码	030502001003			项目名称	机柜、机架			计量单位	台		工程量	14		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-1换	安装机柜、机架 落地式	台	1	184.64	303	0	0	55.79	184.64	303	0	0	55.79	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.8464	2.52	0	0	3.84	0.81	4.652928	0	0	7.090176	1.495584	
小计									189.292928	303	0	7.090176	57.285584	

工程量清单综合单价分析表

第 3 页, 共 37 页

清单项目综合单价														556.668688	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	132.919	1.3891		184.64						
				增加人工费	元	4.652928	1		4.65						
	材料			其他材料费	元	3	1		3						
				弱电机柜 600x600x1200mm	个	1	300		300						
	主材														
	设备														
	机械			增加机械费	元	7.090176	1		7.09						
项目编码	030501012002			项目名称	交换机			计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030403-42	核心层交换机安装、调试	台(套)	1	411.13	8	4712	20	92.23	411.13	8	4712	20	92.23		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1113	2.52	0	0	3.84	0.81	10.360476	0	0	15.787392	3.330153		
小计									421.490476	8	4712	35.787392	95.560153		
清单项目综合单价															5272.838021
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			高级技工人工费(安装)	元	298.915	1.3754		411.13						
				增加人工费	元	10.360476	1		10.36						
	材料			其他材料费	元	8	1		8						
	主材														
	设备			核心交换机(24千兆光口+8个电口+4个SFP万兆光口)											
	机械			仪器仪表使用费	元	20	1		20						
			增加机械费	元	15.787392	1		15.79							
项目编码	030501012003			项目名称	交换机			计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030403-41	汇聚层交换机安装、调试	台(套)	1	230.23	3	750	10	51.49	230.23	3	750	10	51.49		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3023	2.52	0	0	3.84	0.81	5.801796	0	0	8.840832	1.864863		
小计									236.031796	3	750	18.840832	53.354863		
清单项目综合单价															1061.227491
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			高级技工人工费(安装)	元	167.393	1.3754		230.23						
				增加人工费	元	5.801796	1		5.8						
	材料			其他材料费	元	3	1		3						
	主材														
	设备			24口扩展交换机											
	机械			仪器仪表使用费	元	10	1		10						
			增加机械费	元	8.840832	1		8.84							
项目编码	030501012004			项目名称	交换机			计量单位	台	工程量	28				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030403-40	接入层交换机安装、调试	台(套)	1	141.1	2	2000	5	31.49	141.1	2	2000	5	31.49		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.411	2.52	0	0	3.84	0.81	3.55572	0	0	5.41824	1.14291		
小计									144.65572	2	2000	10.41824	32.63291		
清单项目综合单价															2189.70687
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			高级技工人工费(安装)	元	102.587	1.3754		141.1						
				增加人工费	元	3.55572	1		3.56						
	材料			其他材料费	元	2	1		2						
	主材														
	设备			24口POE接入交换机											
	机械			仪器仪表使用费	元	5	1		5						
			增加机械费	元	5.41824	1		5.42							
项目编码	030501011001			项目名称	防火墙			计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030403-49	企业级防火墙 小型安装、调试	台(套)	1	197.34	2	37962	1.3	43.62	197.34	2	37962	1.3	43.62		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9734	2.52	0	0	3.84	0.81	4.972968	0	0	7.577856	1.598454		
小计									202.312968	2	37962	8.877856	45.218454		
清单项目综合单价															38220.409278
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			高级技工人工费(安装)	元	143.479	1.3754		197.34						
				增加人工费	元	4.972968	1		4.97						
	材料			其他材料费	元	2	1		2						
	主材														
	设备			防火墙											
	机械			仪器仪表使用费	元	1.3	1		1.3						
			增加机械费	元	7.577856	1		7.58							
项目编码	030501009001			项目名称	路由器			计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030403-46	广域网接入路由器安装、调试	台(套)	1	246.68	5	33780.9	10	55.21	246.68	5	33780.9	10	55.21		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4668	2.52	0	0	3.84	0.81	6.216336	0	0	9.472512	1.998108		
小计									252.896336	5	33780.9	19.472512	57.208108		
清单项目综合单价															34115.476956
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			高级技工人工费(安装)	元	179.349	1.3754		246.68						
				增加人工费	元	6.216336	1		6.22						
	材料			其他材料费	元	5	1		5						
	主材														
	设备			路由器											

工程量清单综合单价分析表

	机械			仪器仪表使用费	元	10	1	10					
				增加机械费	元	9.472512	1	9.47					
项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-20	综合布线RJ45配线架安装(口以内) 24	架	1	27.12	1	765	0	6.02	27.12	1	765	0	6.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2712	2.52	0	0	3.84	0.81	0.683424	0	0	1.041408	0.219672
小计									27.803424	1	765	1.041408	6.239672
清单项目综合单价									801.084504				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(安装)	元	19.526	1.3891	27.12					
				增加人工费	元	0.683424	1	0.68					
	材料			其他材料费	元	1	1	1					
	主材												
	设备			24口网络配线架									
费用明细	机械			增加机械费	元	1.041408	1	1.04					
项目编码	030502010002	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-55	光纤配线架 20口以下	架	1	45.83	1	940	0	10.13	45.83	1	940	0	10.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4583	2.52	0	0	3.84	0.81	1.154916	0	0	1.759872	0.371223
小计									46.984916	1	940	1.759872	10.501223
清单项目综合单价									1000.246011				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(安装)	元	6.587	1.3891	9.15					
				技工人工费(安装)	元	28.965	1.3601	36.68					
				增加人工费	元	1.154916	1	1.15					
	材料			其他材料费	元	1	1	1					
	主材												
费用明细	设备			24口光纤配线架									
	机械			增加机械费	元	1.759872	1	1.76					
项目编码	030501012005	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试	台(套)	1	141.1	2	3795	5	31.49	141.1	2	3795	5	31.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.411	2.52	0	0	3.84	0.81	3.55572	0	0	5.41824	1.14291
小计									144.65572	2	3795	10.41824	32.63291
清单项目综合单价									3984.70687				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			高级技工人工费	元	102.587	1.3754	141.1					
				增加人工费	元	3.55572	1	3.56					
	材料			其他材料费	元	2	1	2					
	主材												
费用明细	设备			48口交换机									
	机械			仪器仪表使用费	元	5	1	5					
费用明细				增加机械费	元	5.41824	1	5.42					
项目编码	030502010003	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-21	综合布线RJ45配线架安装 端口数N(口) 24< N≤48	架	1	30.06	1	1240	0	6.67	30.06	1	1240	0	6.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3006	2.52	0	0	3.84	0.81	0.757512	0	0	1.154304	0.243486
小计									30.817512	1	1240	1.154304	6.913486
清单项目综合单价									1279.885302				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	21.643	1.3891	30.06					
				增加人工费	元	0.757512	1	0.76					
	材料			其他材料费	元	1	1	1					
	主材												
费用明细	设备			48口网络配线架									
	机械			增加机械费	元	1.154304	1	1.15					
项目编码	030502010004	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-13	综合布线RJ11配线架安装 接线数N(对) 50< N≤100	架	1	29.41	1	300	0	6.52	29.41	1	300	0	6.52
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2941	2.52	0	0	3.84	0.81	0.741132	0	0	1.129344	0.238221
小计									30.151132	1	300	1.129344	6.758221
清单项目综合单价									339.038697				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	21.173	1.3891	29.41					
				增加人工费	元	0.741132	1	0.74					
	材料			其他材料费	元	1	1	1					
	主材												
费用明细	设备			100对110语音线架									
	机械			增加机械费	元	1.129344	1	1.13					
项目编码	030501010001	项目名称	收发器	计量单位	个	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-75换	安装调试无源终端盒 芯数(N芯) 12<N≤24	个	1	119.15	150	0	3.3	33.95	119.15	150	0	3.3	33.95
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.192	2.52	0	0	3.84	0.81	3.00384	0	0	4.57728	0.96552
小计									122.15384	150	0	7.87728	34.91552

工程量清单综合单价分析表

				清单项目综合单价										314.94664	
费用明细	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费		元		17.174		1.3891		23.86					
		技工人工费		元		70.06		1.3601		95.29					
		增加人工费		元		3.00258		1		3					
	材料	24芯光纤连接盘		个		1		145		145					
		其他材料费		元		5		1		5					
	主材														
	设备														
机械	仪器仪表使用费		元		3.3		1		3.3						
	增加机械费		元		4.57536		1		4.58						
项目编码	030501010002		项目名称		收发器		计量单位		个		工程量		14		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030401-75换	安装测试环境终端盒芯数N(芯) 12<N≤24	个	1	119.15	150	0	3.3	33.95	119.15	150	0	3.3	33.95		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.192	2.52	0	0	3.84	0.81	3.00384	0	0	4.57728	0.96552		
小计									122.15384	150	0	7.87728	34.91552		
清单项目综合单价														314.94664	
费用明细	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费		元		17.174		1.3891		23.86					
		技工人工费		元		70.06		1.3601		95.29					
		增加人工费		元		3.00258		1		3					
	材料	24芯光纤收发器		个		1		145		145					
		其他材料费		元		5		1		5					
	主材														
	设备														
机械	仪器仪表使用费		元		3.3		1		3.3						
	增加机械费		元		4.57536		1		4.58						
项目编码	030502007001		项目名称		光缆		计量单位		m		工程量		1879.24		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030401-67换	桥架/支架/活动地板内布放光缆 线芯数N(芯) 12<N≤36	100m	0.01	369.58	2239.7	0	7.02	193.8	3.6958	22.397	0	0.0702	1.938		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.037	2.52	0	0	3.84	0.81	0.09324	0	0	0.14208	0.02997		
小计									3.78904	22.397	0	0.21228	1.96797		
清单项目综合单价														28.366290	
费用明细	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费		元		1.59503		1.3891		2.22					
		技工人工费		元		1.08822		1.3601		1.48					
		增加人工费		元		0.093134		1		0.09					
	材料	24芯室内单模光缆		m		1.02		21.85		22.29					
		其他材料费		元		0.11		1		0.11					
	主材														
	设备														
机械	仪器仪表使用费		元		0.0702		1		0.07						
	增加机械费		元		0.141919		1		0.14						
项目编码	030502006001		项目名称		大对数电缆		计量单位		m		工程量		1879.24		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030401-10	桥架/支架/活动地板内布放大对数线缆 线芯数N(对) 100<N≤200	100m	0.01	388.22	9211.38	0	19.98	547.36	3.8822	92.1138	0	0.1998	5.4736		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0389	2.52	0	0	3.84	0.81	0.098028	0	0	0.149376	0.031509		
小计									3.980228	92.1138	0	0.349176	5.505109		
清单项目综合单价														101.948313	
费用明细	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费		元		1.67501		1.3891		2.33					
		技工人工费		元		1.14359		1.3601		1.56					
		增加人工费		元		0.097831		1		0.1					
	材料	200对大对数线缆		m		1.02		90.19		91.99					
		其他材料费		元		0.12		1		0.12					
	主材														
	设备														
机械	仪器仪表使用费		元		0.19976		1		0.2						
	增加机械费		元		0.149077		1		0.15						
项目编码	030502014001		项目名称		光纤连接		计量单位		芯		工程量		672		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030401-57	光纤连接 熔接法 单模 芯	芯	1	37.09	6.66	0	5	8.83	37.09	6.66	0	5	8.83		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3709	2.52	0	0	3.84	0.81	0.934668	0	0	1.424256	0.300429		
小计									38.024668	6.66	0	6.424256	9.130429		
清单项目综合单价														60.239353	
费用明细	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费		元		5.41		1.3891		7.52					
		高级技工人工费		元		21.5		1.3754		29.57					
		增加人工费		元		0.934668		1		0.93					
	材料	光纤连接器器材		套		1.01		5.6		5.66					
		其他材料费		元		1		1		1					
	主材														
	设备														
机械	仪器仪表使用费		元		5		1		5						
	增加机械费		元		1.424256		1		1.42						
项目编码	030502016001		项目名称		布放光纤		计量单位		根		工程量		672		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030401-60	布放单头尾纤	根	1	9.82	25	0	5	3.74	9.82	25	0	5	3.74		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0982	2.52	0	0	3.84	0.81	0.247464	0	0	0.377088	0.079542		
小计									10.067464	25	0	5.377088	3.819542		

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价											44.264094					
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费	元	2.353	1.3891		3.27									
		技工人工费	元	4.815	1.3601		6.55									
		增加人工费	元	0.247464	1		0.25									
	材料	尾纤(10m单头)	根	1	24		24									
		其他材料费	元	1	1		1									
	主材															
	设备															
机械	仪器仪表使用费		元	5	1		5									
	增加机械费		元	0.377088	1		0.38									
项目编码	030411003014		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	7.11						
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030208-20换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600≤B+H≤800	10m	0.1	719.15	1865.52	0	16.59	252.67	71.915	186.552	0	1.659	25.267			
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	151.95	73.69	0	17.89	38.33	15.195	7.369	0	1.789	3.833			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8712	2.52	0	0	3.84	0.81	2.195424	0	0	3.345408	0.705672			
小计									89.305424	193.921	0	6.793408	29.805672			
清单项目综合单价															319.825504	
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费	元	15.7234	1.3891		21.84									
		技工人工费	元	35.3259	1.3601		48.05									
		高级技工人工费	元	12.5211	1.3754		17.22									
		增加人工费	元	2.1952	1		2.2									
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91		7.07									
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018	8.36		0.15									
		汽油 60#~70#	kg	0.02	9.4		0.19									
		电线 BV-6	m	0.045	5.71		0.26									
		弱电金属桥架 600*200	m	1.01	183.9		185.74									
		其他材料费	元	0.518	1		0.52									
	主材															
	设备															
	机械	增加机械费	元	3.345067	1		3.35									
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.003	553.02		1.66									
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.01	30.92		0.31									
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.01	148		1.48									
项目编码	030411003015		项目名称				桥架		计量单位	m	工程量	53.83				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400≤B+H≤600	10m	0.1	531.41	1275.31	0	11.06	181.47	53.141	127.531	0	1.106	18.147			
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	151.95	73.69	0	17.89	38.33	15.195	7.369	0	1.789	3.833			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6834	2.52	0	0	3.84	0.81	1.722168	0	0	2.624256	0.553554			
小计									70.058168	134.9	0	5.519256	22.533554			
清单项目综合单价															233.010978	
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费	元	12.3181	1.3891		17.11									
		技工人工费	元	27.724	1.3601		37.71									
		高级技工人工费	元	9.8283	1.3754		13.52									
		增加人工费	元	1.722069	1		1.72									
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91		7.07									
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018	8.36		0.15									
		汽油 60#~70#	kg	0.01	9.4		0.09									
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.41		0.1									
		弱电金属桥架 400*200	m	1.01	125.72		126.98									
		其他材料费	元	0.509	1		0.51									
	主材															
	设备															
	机械	增加机械费	元	2.624105	1		2.62									
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.002	553.02		1.11									
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.01	30.92		0.31									
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.01	148		1.48									
项目编码	030411003016		项目名称				桥架		计量单位	m	工程量	27.95				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400≤B+H≤600	10m	0.1	531.41	1007.16	0	11.06	168.07	53.141	100.716	0	1.106	16.807			
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	151.95	73.69	0	17.89	38.33	15.195	7.369	0	1.789	3.833			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6834	2.52	0	0	3.84	0.81	1.722168	0	0	2.624256	0.553554			
小计									70.058168	108.085	0	5.519256	21.193554			
清单项目综合单价															204.855978	
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费	元	12.3181	1.3891		17.11									
		技工人工费	元	27.724	1.3601		37.71									
		高级技工人工费	元	9.8283	1.3754		13.52									
		增加人工费	元	1.722066	1		1.72									
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91		7.07									
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018	8.36		0.15									
		汽油 60#~70#	kg	0.01	9.4		0.09									
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.41		0.1									
		弱电金属桥架 400*100	m	1.01	99.17		100.16									
其他材料费	元	0.509	1		0.51											
主材																
设备																
机械	增加机械费	元	2.624101	1		2.62										
	载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.002	553.02		1.11										
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.01	30.92		0.31										
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.01	148		1.48										
项目编码	030411003017		项目名称			桥架		计量单位	m	工程量	489.24					
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量			单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400≤B+H≤600	10m	0.1	531.41	817.78	0	11.06	158.6	53.141	81.778	0	1.106	15.86			

工程量清单综合单价分析表

030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0	151.95	73.69	0	17.89	38.33	15.195	7.369	0	1.789	3.833		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.684	2.52	0	0	3.84	0.81	1.72368	0	0	2.62656	0.55404		
小计									70.05968	89.147	0	5.52156	20.24704		
清单项目综合单价									184.97528						
费用明细	-	人工		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费				元				12.3181			
				技工人工费				元				27.724			
				高级技工人工费				元				9.8283			
				增加人工费				元				1.722067			
	材料			镀锌扁钢 40×4		m	1.023	6.91		7.07					
				电焊条 结422 Φ3.2mm				kg				0.018			
				汽油 60#~70#				kg				0.01			
				电线 BV-2.5				m				0.042			
				弱电金属桥架 300*150				m				1.01			
				其他材料费				元				0.509			
	主材														
	设备														
	机械			增加机械费		元	2.624102	1		2.62					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班				0.002			
				砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班				0.01			
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班				0.01			
项目编码	030411003018			项目名称			桥梁		计量单位		m		工程量	456.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	332.36	739.5	0	5.53	110.5	33.236	73.95	0	0.553	11.05		
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	151.95	73.69	0	17.89	38.33	15.195	7.369	0	1.789	3.833		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4844	2.52	0	0	3.84	0.81	1.220688	0	0	1.860096	0.392364		
小计									49.651688	81.319	0	4.202096	15.275364		
清单项目综合单价									150.448148						
费用明细	-	人工		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费				元				8.7053			
				技工人工费				元				19.632			
				高级技工人工费				元				7.0074			
				增加人工费				元				1.220461			
	材料			镀锌扁钢 40×4		m	1.023	6.91		7.07					
				电焊条 结422 Φ3.2mm				kg				0.018			
				汽油 60#~70#				kg				0.008			
				电线 BV-6				m				0.042			
				弱电金属桥架 300*100				m				1.01			
				其他材料费				元				0.459			
	主材														
	设备														
	机械			增加机械费		元	1.859751	1		1.86					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班				0.001			
				砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班				0.01			
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班				0.01			
项目编码	030411003019			项目名称			桥梁		计量单位		m		工程量	2301.21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	332.36	577.29	0	5.53	102.39	33.236	57.729	0	0.553	10.239		
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	151.95	73.69	0	17.89	38.33	15.195	7.369	0	1.789	3.833		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4844	2.52	0	0	3.84	0.81	1.220688	0	0	1.860096	0.392364		
小计									49.651688	65.098	0	4.202096	14.464364		
清单项目综合单价									133.416148						
费用明细	-	人工		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费				元				8.7053			
				技工人工费				元				19.632			
				高级技工人工费				元				7.0074			
				增加人工费				元				1.220461			
	材料			镀锌扁钢 40×4		m	1.023	6.91		7.07					
				电焊条 结422 Φ3.2mm				kg				0.018			
				汽油 60#~70#				kg				0.008			
				电线 BV-6				m				0.042			
				弱电金属桥架 200*100				m				1.01			
				其他材料费				元				0.459			
	主材														
	设备														
	机械			增加机械费		元	1.859751	1		1.86					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班				0.001			
				砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班				0.01			
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班				0.01			
项目编码	030411003020			项目名称			桥梁		计量单位		m		工程量	199.11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	193.66	372.9	0	5.53	61.64	19.366	37.29	0	0.553	6.164		
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	151.95	73.69	0	17.89	38.33	15.195	7.369	0	1.789	3.833		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3457	2.52	0	0	3.84	0.81	0.871164	0	0	1.327488	0.280017		
小计									35.432164	44.659	0	3.669488	10.277017		
清单项目综合单价									94.037669						
费用明细	-	人工		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费				元				6.2242			
				技工人工费				元				14.019			
				高级技工人工费				元				4.9791			
				增加人工费				元				0.870937			
	材料			镀锌扁钢 40×4		m	1.023	6.91		7.07					
				电焊条 结422 Φ3.2mm				kg				0.018			
				电线 BV-6				m				0.05			
				弱电金属桥架 100*100				m				1.01			
				其他材料费				元				0.36			
				主材											
	设备														
	机械			增加机械费		元	1.327142	1		1.33					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班				0.001			

工程量清单综合单价分析表

	机械			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.01	30.92	0.31					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.01	148	1.48					
项目编码	030411003021			项目名称	桥架			计量单位	m		工程量	168.23	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B×H≤200	10m	0.1	193.66	336.95	0	5.53	59.84	19.366	33.695	0	0.553	5.984
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	151.95	73.69	0	17.89	38.33	15.195	7.369	0	1.789	3.833
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3457	2.52	0	0	3.84	0.81	0.871164	0	0	1.327488	0.280017
小计									35.432164	41.064	0	3.669488	10.097017
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	6.2242	1.3891	8.65					
				技工人工费	元	14.019	1.3601	19.07					
				高级技工人工费	元	4.9791	1.3754	6.85					
				增加人工费	元	0.870936	1	0.87					
	材料			镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91	7.07					
				电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018	8.36	0.15					
				电线 BV-6	m	0.05	5.71	0.29					
				弱电金属桥架 100×50	m	1.01	32.87	33.2					
				其他材料费	元	0.36	1	0.36					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	1.327141	1	1.33					
				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.001	553.02	0.55					
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.01	30.92	0.31					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.01	148	1.48					
项目编码	030411003022			项目名称	桥架			计量单位	m		工程量	26.68	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B×H≤200	10m	0.1	193.66	247.46	0	5.53	55.37	19.366	24.746	0	0.553	5.537
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	151.95	73.69	0	17.89	38.33	15.195	7.369	0	1.789	3.833
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3457	2.52	0	0	3.84	0.81	0.871164	0	0	1.327488	0.280017
小计									35.432164	32.115	0	3.669488	9.650017
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	6.2242	1.3891	8.65					
				技工人工费	元	14.019	1.3601	19.07					
				高级技工人工费	元	4.9791	1.3754	6.85					
				增加人工费	元	0.87093	1	0.87					
	材料			镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91	7.07					
				电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018	8.36	0.15					
				电线 BV-6	m	0.05	5.71	0.29					
				弱电金属桥架 50×25	m	1.01	24.01	24.25					
				其他材料费	元	0.36	1	0.36					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	1.327132	1	1.33					
				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.001	553.02	0.55					
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.01	30.92	0.31					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.01	148	1.48					
项目编码	030413001003			项目名称	铁构件			计量单位	kg		工程量	5156.66	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	781.12	536.71	0	96.93	205.25	7.8112	5.3671	0	0.9693	2.0525
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.079	2.52	0	0	3.84	0.81	0.19908	0	0	0.30336	0.06399
小计									8.01028	5.3671	0	1.27266	2.11649
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(安装)	元	1.1882	1.3891	1.65					
				技工人工费(安装)	元	3.4331	1.3601	4.67					
				高级技工人工费(安装)	元	1.08429	1.3754	1.49					
				增加人工费	元	0.196842	1	0.2					
	材料			钢筋 Φ10mm以外	kg	0.08	3.559	0.28					
				扁钢 40×4	kg	0.22	4.552	1					
				角钢(综合)	kg	0.75	4.36	3.27					
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0309	3.73	0.12					
				电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.014	8.36	0.12					
				铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.75	0.04					
				调和漆	kg	0.014	10.86	0.15					
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0177	13.37	0.24					
				清油 C01-1	kg	0.006	19.2	0.12					
				溶剂汽油 200#	kg	0.0044	6	0.03					
				其他材料费	元	0.011	1	0.01					
	主材												
	设备												
	机械			台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=250	台班	0.003	14.95	0.04					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.00625	147.9	0.92					
				增加机械费	元	0.29995	1	0.3					
项目编码	030411002002			项目名称	线槽			计量单位	m		工程量	578	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-48换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150 < B×H ≤ 200	10m	0.1	162.42	253.19	0	2.77	48.6	16.242	25.319	0	0.277	4.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1625	2.52	0	0	3.84	0.81	0.4095	0	0	0.624	0.131625
小计									16.6515	25.319	0	0.901	4.991625
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	7.2904	1.3891	10.13					
				技工人工费	元	4.4961	1.3601	6.12					
				增加人工费	元	0.409299	1	0.41					
	材料			电线 BV-4	m	0.042	3.84	0.16					
				DLP线槽120×50	m	1.01	24.81	25.06					
				其他材料费	元	0.1	1	0.1					
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	土材													
	设备													
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.0005	553.02	0.28					
		增加机械费				元	0.623693	1	0.62					
项目编码	030411001021			项目名称		配管			计量单位	m		工程量	511.24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1456.44	1499.96	0	0	395.56	14.5644	14.9996	0	0	3.9556	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.146	2.52	0	0	3.84	0.81	0.36792	0	0	0.56064	0.11826	
小计									14.93232	14.9996	0	0.56064	4.07386	
清单项目综合单价														
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		普工人工费	元	1.71055	1.3891	2.38							
			技工人工费	元	7.49561	1.3601	10.19							
			高级技工人工费	元	1.4494	1.3754	1.99							
			增加人工费	元	0.367023	1	0.37							
	材料		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02							
			木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17							
			面漆	kg	0.0208	51	1.06							
			塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08							
			套接紧定式直接头、Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	2.2	0.55							
			螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ32mm	个	0.1502	3.51	0.53							
			管卡子(电线管用DN25~32)	个	1.442	2.26	3.26							
			套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	9.01	9.28							
			其他材料费	元	0.0488	1	0.05							
	主材													
	设备													
	机械		增加机械费	元	0.559273	1	0.56							
	项目编码	030411001022			项目名称		配管			计量单位	m		工程量	8813.6
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1350.82	758.68	0	0	335.25	13.5082	7.5868	0	0	3.3525	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1351	2.52	0	0	3.84	0.81	0.340452	0	0	0.518784	0.109431	
小计									13.848652	7.5868	0	0.518784	3.461931	
清单项目综合单价														
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		普工人工费	元	1.58654	1.3891	2.2							
			技工人工费	元	6.95202	1.3601	9.46							
			高级技工人工费	元	1.34427	1.3754	1.85							
			增加人工费	元	0.340407	1	0.34							
	材料		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02							
			木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26							
			面漆	kg	0.0132	51	0.67							
			塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11							
			套接紧定式直接头、Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48							
			螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27							
			管卡子(电线管用DN15~20)	个	1.442	0.27	0.39							
			套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35							
			其他材料费	元	0.0379	1	0.04							
	主材													
	设备													
	机械		增加机械费	元	0.518715	1	0.52							
	项目编码	030411001023			项目名称		配管			计量单位	m		工程量	2525.78
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	591.11	615.14	0	0	160.86	5.9111	6.1514	0	0	1.6086	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.149184	0	0	0.227328	0.047952	
小计									6.060284	6.1514	0	0.227328	1.656552	
清单项目综合单价														
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		普工人工费	元	0.69425	1.3891	0.96							
			技工人工费	元	3.04213	1.3601	4.14							
			高级技工人工费	元	0.58826	1.3754	0.81							
			增加人工费	元	0.14896	1	0.15							
	材料		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02							
			套接紧定式直接头、Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48							
			螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27							
			套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35							
			其他材料费	元	0.0379	1	0.04							
	主材													
	设备													
	机械		增加机械费	元	0.226986	1	0.23							
	项目编码	030411004012			项目名称		配线			计量单位	m		工程量	57052.7
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	258.71	298.84	0	3.88	72.14	2.5871	2.9884	0	0.0388	0.7214
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0259	2.52	0	0	3.84	0.81	0.065268	0	0	0.099456	0.020979	
小计									2.652368	2.9884	0	0.138256	0.742379	
清单项目综合单价														
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工		普工人工费	元	1.11746	1.3891	1.55							
			技工人工费	元	0.76079	1.3601	1.03							
			增加人工费	元	0.065195	1	0.07							
	材料		UTP-CAT6	m	1.02	2.92	2.98							
			其他材料费	元	0.01	1	0.01							
	主材													
	设备													
	机械		仪器仪表使用费	元	0.0388	1	0.04							
		增加机械费	元	0.099345	1	0.1								

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030411004013			项目名称			配线			计量单位			m			工程量			33938.92		
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价												
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润								
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	258.71	266.2	0	3.88	70.51	2.5871	2.662	0	0.0388	0.7051								
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0259	2.52	0	0	3.84	0.81	0.065268	0	0	0.099456	0.020979								
小计									2.652368	2.662	0	0.138256	0.726079								
清单项目综合单价									6.178703												
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
		普工人工费					元	1.11746	1.3891	1.55											
		技工人工费					元	0.76079	1.3601	1.03											
		增加人工费					元	0.065195	1	0.07											
	材料	CAT5					m	1.02	2.6	2.65											
		其他材料费					元	0.01	1	0.01											
	主材																				
	设备																				
	机械	仪器仪表使用费					元	0.0388	1	0.04											
		增加机械费					元	0.099345	1	0.1											
项目编码	030411004014			项目名称			配线			计量单位			m			工程量			3015.33		
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价												
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润								
030211-193换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	135.07	1175.83		0	88.52	1.3507	11.7583	0	0	0.8852								
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0136	2.52	0	0	3.84	0.81	0.034272	0	0	0.052224	0.011016								
小计									1.384972	11.7583	0	0.052224	0.896216								
清单项目综合单价									14.091712												
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
		普工人工费					元	0.15888	1.3891	0.22											
		技工人工费					元	0.69475	1.3601	0.94											
		高级技工人工费					元	0.1346	1.3754	0.19											
	材料	增加人工费					元	0.034038	1	0.03											
		塑料胶布带 20mm×50m					卷	0.0158	0.7	0.01											
		焊锡					kg	0.0014	75.6	0.11											
		焊锡膏 瓶装50g					kg	0.0003	69.5	0.02											
		汽油 60#~70#					kg	0.0066	9.4	0.06											
		其他材料费					元	0.0085	1	0.01											
		RVV-3*2.5					m	1.05	11	11.55											
	主材																				
	设备																				
	机械	增加机械费					元	0.051867	1	0.05											
项目编码	030411004015			项目名称			配线			计量单位			m			工程量			1005.11		
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价												
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润								
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	109.5	288.2	0	0	38.51	1.095	2.882	0	0	0.3851								
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011	2.52	0	0	3.84	0.81	0.02772	0	0	0.04224	0.00891								
小计									1.122272	2.882	0	0.04224	0.39401								
清单项目综合单价									4.440970												
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
		普工人工费					元	0.12838	1.3891	0.18											
		技工人工费					元	0.56397	1.3601	0.77											
		高级技工人工费					元	0.1088	1.3754	0.15											
	材料	增加人工费					元	0.027594	1	0.03											
		塑料胶布带 20mm×50m					卷	0.009	0.7	0.01											
		焊锡					kg	0.0011	75.6	0.08											
		焊锡膏 瓶装50g					kg	0.0001	69.5	0.01											
		汽油 60#~70#					kg	0.0055	9.4	0.05											
		HDMI					m	1.05	2.6	2.73											
		其他材料费					元	0.0038	1	0											
	主材																				
	设备																				
	机械	增加机械费					元	0.042048	1	0.04											
项目编码	030411004016			项目名称			配线			计量单位			m			工程量			2010.22		
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价												
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润								
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	112.85	637.78	0	0	56.73	1.1285	6.3778	0	0	0.5673								
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0113	2.52	0	0	3.84	0.81	0.028476	0	0	0.043392	0.009153								
小计									1.156976	6.3778	0	0.043392	0.576453								
清单项目综合单价									8.154621												
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
		普工人工费					元	0.13275	1.3891	0.18											
		技工人工费					元	0.5804	1.3601	0.79											
		高级技工人工费					元	0.11248	1.3754	0.15											
	材料	增加人工费					元	0.028438	1	0.03											
		塑料胶布带 20mm×50m					卷	0.0105	0.7	0.01											
		焊锡					kg	0.0012	75.6	0.09											
		焊锡膏 瓶装50g					kg	0.0001	69.5	0.01											
		汽油 60#~70#					kg	0.0055	9.4	0.05											
		其他材料费					元	0.005	1	0.01											
		2.5音频线					m	1.05	5.92	6.22											
	主材																				
	设备																				
机械	增加机械费					元	0.043334	1	0.04												
项目编码	030404035008			项目名称			插座			计量单位			个			工程量			644		
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价												
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润								
030401-28换	综合布线用户插座安装单口	个	1	11.12	27.26		0	3.81	11.12	27.26	0	0	3.81								
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1112	2.52	0	0	3.84	0.81	0.280224	0	0	0.427008	0.090072								
小计									11.400224	27.26	0	0.427008	3.900072								

工程量清单综合单价分析表

		-		清单项目综合单价							42.987304		
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	4.705	1.3891		6.54				
		技工人工费			元	3.371	1.3601		4.58				
		增加人工费			元	0.280224	1		0.28				
	材料	网络插座(单口面板)			个	1.01	26		26.26				
		其他材料费			元	1	1		1				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.427008	1		0.43				
项目编码	030404035009			项目名称	插座			计量单位	个	工程量	44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-28换	综合布线用户插座安装单口	个	1	11.12	27.26	0	0	3.81	11.12	27.26	0	0	3.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1112	2.52	0	0	3.84	0.81	0.280224	0	0	0.427008	0.090072
小计									11.400224	27.26	0	0.427008	3.900072
清单项目综合单价												42.987304	
		-		清单项目综合单价							42.987304		
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	4.705	1.3891		6.54				
		技工人工费			元	3.371	1.3601		4.58				
		增加人工费			元	0.280224	1		0.28				
	材料	其他材料费			元	1	1		1				
		语音插座(单口面板)			个	1.01	26		26.26				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.427008	1		0.43				
项目编码	030404035010			项目名称	插座			计量单位	个	工程量	29		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-29换	综合布线用户插座安装双口	个	1	13.41	49.47	0	0	5.42	13.41	49.47	0	0	5.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1341	2.52	0	0	3.84	0.81	0.337932	0	0	0.514944	0.108621
小计									13.747932	49.47	0	0.514944	5.528621
清单项目综合单价												69.261497	
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	5.646	1.3891		7.84				
		技工人工费			元	4.093	1.3601		5.57				
		增加人工费			元	0.337932	1		0.34				
	材料	网络插座(双口面板)			个	1.01	47		47.47				
		其他材料费			元	2	1		2				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.514944	1		0.51				
项目编码	030404035011			项目名称	插座			计量单位	个	工程量	576		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-29换	综合布线用户插座安装双口	个	1	13.41	49.47	0	0	5.42	13.41	49.47	0	0	5.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1341	2.52	0	0	3.84	0.81	0.337932	0	0	0.514944	0.108621
小计									13.747932	49.47	0	0.514944	5.528621
清单项目综合单价												69.261497	
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	5.646	1.3891		7.84				
		技工人工费			元	4.093	1.3601		5.57				
		增加人工费			元	0.337932	1		0.34				
	材料	网络插座+语音插座(双口面板)			个	1.01	47		47.47				
		其他材料费			元	2	1		2				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.514944	1		0.51				
项目编码	030502003001			项目名称	分线接线箱(盒)			计量单位	个	工程量	22		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-111	电话分线箱 暗装 电话门数N(门) N≤10	台	1	49.09	10.11	20	0	11.31	49.09	10.11	20	0	11.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4909	2.52	0	0	3.84	0.81	1.237068	0	0	1.885056	0.397629
小计									50.327068	10.11	20	1.885056	11.707629
清单项目综合单价												94.029753	
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	10.586	1.3891		14.71				
		技工人工费			元	25.279	1.3601		34.38				
		增加人工费			元	1.237068	1		1.24				
	材料	裸铜线 10mm2			m	0.2	15.23		3.05				
		铜线端子 10mm2			个	2.02	3		6.06				
		其他材料费			元	1	1		1				
	主材												
	设备	多媒体盒											
	机械	增加机械费			元	1.885056	1		1.89				
项目编码	030411006003			项目名称	接线盒			计量单位	个	工程量	1315		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	56.07	33.13	0	0	13.99	5.607	3.313	0	0	1.399
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0561	2.52	0	0	3.84	0.81	0.141372	0	0	0.215424	0.045441
小计									5.748372	3.313	0	0.215424	1.444441
清单项目综合单价												10.721237	
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	1.0881	1.3891		1.51				
		技工人工费			元	2.4523	1.3601		3.34				
	人工	高级技工人工费			元	0.5534	1.3754		0.76				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	增加人工费		元	0.141296	1	0.14									
		锁紧螺母 M3×15~20		个	2.225	0.35	0.78									
		塑料护口(钢管用)15~20		个	2.225	0.18	0.4									
		塑料接线盒 86系列(深40mm)		个	1.02	2.02	2.06									
		其他材料费		元	0.073	1	0.07									
	主材															
	设备															
机械	增加机械费		元	0.215309	1	0.22										
项目编码	030413002012		项目名称		雷(压)槽		计量单位	m	工程量	2164.8						
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
031106-53	管道暗敷沟槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	50.77	0.15	0	0	11.18	5.077	0.015	0	0	1.118			
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.67	1.16	0	0	2.63	1.167	0.116	0	0	0.263			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0625	2.52	0	0	3.84	0.81	0.1575	0	0	0.24	0.050625			
小计									6.4015	0.131	0	0.24	1.431625			
清单项目综合单价													8.204125			
费用明细	—	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		人工	技工人工费		元		4.5907		1.3601		6.24					
			增加人工费		元		0.157349		1		0.16					
	材料		水		m3		0.0008		4.76		0					
		其他材料费		元		0.015		1		0.02						
	主材															
	设备															
	机械	增加机械费		元		0.23977		1		0.24						
	项目编码	030502007002		项目名称		光缆		计量单位	m	工程量	4865					
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030401-46换	敷设管道光缆 12芯以下	100m	0.01	268.89	586.46	0	3.51	88.74	2.6889	5.8646	0	0.0351	0.8874			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.027	2.52	0	0	3.84	0.81	0.06804	0	0	0.10368	0.02187			
小计									2.75694	5.8646	0	0.13878	0.90927			
清单项目综合单价													9.66959			
费用明细	—	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		人工	普工人工费(安装)		元		0.9669		1.3891		1.34					
			技工人工费(安装)		元		0.98951		1.3601		1.35					
			增加人工费		元		0.06776		1		0.07					
	材料	单模光缆 6芯		m		1.02		5.73		5.84						
		其他材料费		元		0.02		1		0.02						
	主材															
	设备															
	机械	仪器仪表使用费		元		0.0351		1		0.04						
增加机械费				元		0.103254		1		0.1						
项目编码	030502015001		项目名称		光缆终端盒		计量单位	个	工程量	28						
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030401-77换	安装测试光缆终端盒 12芯以下	个	1	93.29	123	0	2.5	26.85	93.29	123	0	2.5	26.85			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9329	2.52	0	0	3.84	0.81	2.350908	0	0	3.582336	0.755649			
小计									95.640908	123	0	6.082336	27.605649			
清单项目综合单价													252.328893			
费用明细	—	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		人工	普工人工费(安装)		元		13.41		1.3891		18.63					
			技工人工费(安装)		元		54.893		1.3601		74.66					
			增加人工费		元		2.350908		1		2.35					
	材料	8口终端盒		个		1		120		120						
		其他材料费		元		3		1		3						
	主材															
	设备															
	机械	仪器仪表使用费		元		2.5		1		2.5						
增加机械费				元		3.582336		1		3.58						
项目编码	030904008001		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	56						
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030701-20换	控制模块(接口)安装(多输出)	个	1	92.31	264.91	0	3.27	33.79	92.31	264.91	0	3.27	33.79			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9231	2.52	0	0	3.84	0.81	2.326212	0	0	3.544704	0.747711			
小计									94.636212	264.91	0	6.814704	34.537711			
清单项目综合单价													400.898627			
费用明细	—	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		人工	普工人工费(安装)		元		13.057		1.3891		18.14					
			技工人工费(安装)		元		44.273		1.3601		60.22					
			高级技工人工费(安装)		元		10.146		1.3754		13.95					
	增加人工费		元		2.326212		1		2.33							
	材料	白布		m2		0.11		5.45		0.6						
		木螺钉 M4×65以下		10个		0.4		0.22		0.09						
		冲击钻头 Φ6mm~8mm		个		0.03		5.46		0.16						
		镀锌		kg		0.12		75.6		9.07						
		塑锡膏 瓶装50g		kg		0.03		69.5		2.09						
		防火涂料 AGO-1		kg		0.03		18.72		0.56						
		汽油 60#~70#		kg		0.15		9.4		1.41						
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm		个		0.8		0.09		0.07						
		异形塑料管 Φ5mm		m		0.3		1.8		0.54						
		光模块		个		1		250		250						
		其他材料费		元		0.32		1		0.32						
	主材															
	设备															
	机械	仪器仪表使用费		元		3.273		1		3.27						
	增加机械费				元		3.544704		1		3.54					
	项目编码	030904008002		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	2					

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030701-20换	控制模块(接口)安装(多输出)	个	1	92.31	264.91	0	3.27	33.79	92.31	264.91	0	3.27	33.79	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9231	2.52	0	0	3.84	0.81	2.326212	0	0	3.544704	0.747711	
小计									94.636212	264.91	0	6.814704	34.537711	400.898627
清单项目综合单价														
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(安装)				元	13.057	1.3891		18.14		
				技工人工费(安装)				元	44.273	1.3601		60.22		
				高级技工人工费(安装)				元	10.146	1.3754		13.95		
				增加人工费				元	2.326212	1		2.33		
	材料			白布				m2	0.11	5.45		0.6		
				木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.22		0.09		
				冲击钻头 φ6mm~8mm				个	0.03	5.46		0.16		
				焊锡				kg	0.12	75.6		9.07		
				焊锡膏 瓶装50g				kg	0.03	69.5		2.09		
				防火涂料 A60-1				kg	0.03	18.72		0.56		
				汽油 60#~70#				kg	0.15	9.4		1.41		
				塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	0.8	0.09		0.07		
				异形塑料管 φ5mm				m	0.3	1.8		0.54		
				万兆光模块				个	1	250		250		
				其他材料费				元	0.32	1		0.32		
		主材												
	设备													
	机械			仪器仪表使用费				元	3.273	1		3.27		
				增加机械费				元	3.544704	1		3.54		
	项目编码	030502009001			项目名称			跳线			计量单位	条		工程量
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-131换	成品跳线敷设(插接)	条	1	0.98	11.15	0	0	0.77	0.98	11.15	0	0	0.77	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0098	2.52	0	0	3.84	0.81	0.024696	0	0	0.037632	0.007938	
小计									1.004696	11.15	0	0.037632	0.777938	12.970266
清单项目综合单价														
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(安装)				元	0.706	1.3891		0.98		
				增加人工费				元	0.024696	1		0.02		
	材料			网络跳线:RJ45跳线 1.5m				条	1	11.15		11.15		
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费				元	0.037632	1		0.04		
	项目编码	030502009002			项目名称			跳线			计量单位	条		工程量
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-131换	成品跳线敷设(插接)	条	1	0.98	11.15	0	0	0.77	0.98	11.15	0	0	0.77	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0098	2.52	0	0	3.84	0.81	0.024696	0	0	0.037632	0.007938	
小计									1.004696	11.15	0	0.037632	0.777938	12.970266
清单项目综合单价														
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(安装)				元	0.706	1.3891		0.98		
				增加人工费				元	0.024696	1		0.02		
	材料			光纤跳线:RJ45跳线 1.5m				条	1	11.15		11.15		
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费				元	0.037632	1		0.04		
	项目编码	030502010005			项目名称			配线架			计量单位	个		工程量
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-32换	理线器(线管理器)安装 2U	台	1	25.82	304	0	0	20.88	25.82	304	0	0	20.88	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2582	2.52	0	0	3.84	0.81	0.650664	0	0	0.991488	0.209142	
小计									26.470664	304	0	0.991488	21.089142	352.551294
清单项目综合单价														
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(安装)				元	18.585	1.3891		25.82		
				增加人工费				元	0.650664	1		0.65		
	材料			网络理线器				个	1.01	300		303		
			其他材料费				元	1	1		1			
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费				元	0.991488	1		0.99		
项目编码	030507008002			项目名称			监控摄像设备			计量单位	台		工程量	199
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030409-59	CCD摄像机	台	1	163.66	3		3.5	36.41	163.66	3		3.5	36.41	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6366	2.52	0	0	3.84	0.81	4.124232	0	0	6.284544	1.325646	
小计									167.784232	3		213.57	37.735646	431.874422
清单项目综合单价														
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费				元	23.525	1.3891		32.68		
				技工人工费				元	96.303	1.3601		130.98		
				增加人工费				元	4.124232	1		4.12		
	材料			其他材料费				元	3	1		3		
	主材													
	设备			网络半球摄像机500万像素										
	机械			增加机械费				元	6.284544	1		6.28		
				仪器仪表使用费				元	3.5	1		3.5		
项目编码	030507008003			项目名称			监控摄像设备			计量单位	台		工程量	1

工程量清单综合单价分析表

第 14 页, 共 37 页

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	163.66	3	1070	3.5	36.41	163.66	3	1070	3.5	36.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6366	2.52	0	0	3.84	0.81	4.124232	0	0	6.284544	1.325646
小计									167.784232	3	1070	9.784544	37.735646
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	23.525		1.3891	32.68			
				技工人工费		元	96.303		1.3601	130.98			
				增加人工费		元	4.124232		1	4.12			
	材料			其他材料费		元	3		1	3			
	主材												
	设备			高清人脸识别半球500万像素									
机械			增加机械费		元	6.284544		1	6.28				
			仪器仪表使用费		元	3.5		1	3.5				
项目编码	030507008004		项目名称		监控摄像设备			计量单位	台		工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	163.66	3	760	3.5	36.41	163.66	3	760	3.5	36.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6366	2.52	0	0	3.84	0.81	4.124232	0	0	6.284544	1.325646
小计									167.784232	3	760	9.784544	37.735646
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	23.525		1.3891	32.68			
				技工人工费		元	96.303		1.3601	130.98			
				增加人工费		元	4.124232		1	4.12			
	材料			其他材料费		元	3		1	3			
	主材												
	设备			智能人脸识别摄像机500万像素									
机械			增加机械费		元	6.284544		1	6.28				
			仪器仪表使用费		元	3.5		1	3.5				
项目编码	030507008005		项目名称		监控摄像设备			计量单位	台		工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	163.66	3	530	3.5	36.41	163.66	3	530	3.5	36.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6366	2.52	0	0	3.84	0.81	4.124232	0	0	6.284544	1.325646
小计									167.784232	3	530	9.784544	37.735646
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	23.525		1.3891	32.68			
				技工人工费		元	96.303		1.3601	130.98			
				增加人工费		元	4.124232		1	4.12			
	材料			其他材料费		元	3		1	3			
	主材												
	设备			电梯拾音半球摄像机500万像素									
机械			仪器仪表使用费		元	3.5		1	3.5				
			增加机械费		元	6.284544		1	6.28				
项目编码	030507008006		项目名称		监控摄像设备			计量单位	台		工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	163.66	3	896	3.5	36.41	163.66	3	896	3.5	36.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6366	2.52	0	0	3.84	0.81	4.124232	0	0	6.284544	1.325646
小计									167.784232	3	896	9.784544	37.735646
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	23.525		1.3891	32.68			
				技工人工费		元	96.303		1.3601	130.98			
				增加人工费		元	4.124232		1	4.12			
	材料			其他材料费		元	3		1	3			
	主材												
	设备			室外高清枪型摄像机500万像素									
机械			仪器仪表使用费		元	3.5		1	3.5				
			增加机械费		元	6.284544		1	6.28				
项目编码	030307005001		项目名称		支架			计量单位	个		工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-78	文架 悬挂式摄像机文架	套	1	116.2	3	132	0	25.72	116.2	3	132	0	25.72
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.17	2.52	0	0	3.84	0.81	2.9484	0	0	4.4928	0.9477
小计									119.1484	3	132	4.4928	26.6677
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	16.703		1.3891	23.2			
				技工人工费		元	68.375		1.3601	93			
				增加人工费		元	2.92824		1	2.93			
	材料			其他材料费		元	3		1	3			
	主材												
	设备			摄像机支架(不锈钢)									
机械			增加机械费		元	4.46208		1	4.46				
项目编码	030904007001		项目名称		拾音器			计量单位	个		工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-17换	吸顶式扬声器安装	只	1	22.67	442.57	0	0.74	27.16	22.67	442.57	0	0.74	27.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2267	2.52	0	0	3.84	0.81	0.571284	0	0	0.870528	0.183627
小计									23.241284	442.57	0	1.610528	27.343627
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费		元	3.268		1.3891	4.54			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费		元		10.903	1.3601	14.83		
		高级技工人工费		元		2.4	1.3754	3.3		
		增加人工费		元		0.571284	1	0.57		
	材料	白布		m2		0.02	5.45	0.11		
		木螺钉 M4×60		个		0.4	0.4	0.16		
		焊锡		kg		0.02	75.6	1.51		
		焊锡膏 瓶装50g		kg		0.01	69.5	0.7		
		防火涂料 A60-1		kg		0.05	18.72	0.94		
		汽油 60#~70#		kg		0.02	9.4	0.19		
		立时得胶		kg		0.05	14.5	0.73		
		异形塑料管 φ5mm		m		0.05	1.8	0.09		
		其他材料费		元		0.14	1	0.14		
		外置拾音器		只		1	438	438		
	主材									
设备										
机械	仪器仪表使用费		元		0.736	1	0.74			
	增加机械费		元		0.870528	1	0.87			
项目编码	030502013001		项目名称	网络		计量单位	对	工程量	8	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
031006-23	无线网桥	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.757	75.7	3.39	678	0.3	16.85	75.7 3.39	
小计				2.52	0	0	3.84	0.81	1.90764 0 0 2.90688	
清单项目综合单价								77.60764 3.39	678 3.20688 17.46317	
779.66769										
费用明细	人工	内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费		元	10.903		1.3601	14.83		
		高级技工人工费		元	44.256		1.3754	60.87		
	材料	增加人工费		元	1.90764		1	1.91		
		其他材料费		元	3		1	3		
		校验材料费		元	0.39		1	0.39		
	主材									
	设备	电梯专用无线网桥								
	机械	仪器仪表使用费		元	0.3		1	0.3		
		增加机械费		元	2.90688		1	2.91		
	项目编码	030501013004		项目名称	网络服务器		计量单位	套	工程量	1
	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
030204-160	WEB服务器	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8015	280.15	38.88	15300	40.53	66.32	280.15 38.88 15300 40.53	
小计				2.52	0	0	3.84	0.81	7.05978 0 0 10.75776 2.269215	
清单项目综合单价								287.20978 38.88	15300 51.28776 68.589215	
15745.966755										
费用明细	人工	内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费		元	32.86		1.3891	45.65		
		技工人工费		元	107.893		1.3601	146.75		
		高级技工人工费		元	63.797		1.3754	87.75		
		增加人工费		元	7.05978		1	7.06		
	材料	镀锌扁钢(综合)		kg	0.1		5.5	0.55		
		塑料带 20mm×40mm		kg	0.1		12.5	1.25		
		棉纱		kg	0.2		10.6	2.12		
		绑扎带		kg	0.5		2	1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	4		3.73	14.92		
		铝标志牌		个	2		0.8	1.6		
		其他材料费		元	17.44		1	17.44		
		镀锌扁钢(综合)		kg	0.1		5.5	0.55		
	主材									
设备	视频管理服务器									
机械	增加机械费		元	10.75776		1	10.76			
	仪器仪表使用费		元	35		1	35			
	载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.01		553.02	5.53			
项目编码	030501013005		项目名称	网络服务器		计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
030204-160	WEB服务器	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8015	280.15	38.88	18360	40.53	66.32	280.15 38.88 18360 40.53	
小计				2.52	0	0	3.84	0.81	7.05978 0 0 10.75776 2.269215	
清单项目综合单价								287.20978 38.88	18360 51.28776 68.589215	
18805.966755										
费用明细	人工	内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费		元	32.86		1.3891	45.65		
		技工人工费		元	107.893		1.3601	146.75		
		高级技工人工费		元	63.797		1.3754	87.75		
		增加人工费		元	7.05978		1	7.06		
	材料	塑料带 20mm×40mm		kg	0.1		12.5	1.25		
		棉纱		kg	0.2		10.6	2.12		
		绑扎带		kg	0.5		2	1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	4		3.73	14.92		
		铝标志牌		个	2		0.8	1.6		
		其他材料费		元	17.44		1	17.44		
		镀锌扁钢(综合)		kg	0.1		5.5	0.55		
	主材									
	设备	NVR分析服务器								
	机械	仪器仪表使用费		元	35		1	35		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.01		553.02	5.53		
		增加机械费		元	10.75776		1	10.76		
项目编码	030501013006		项目名称	网络服务器		计量单位	套	工程量	2	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
031006-14	硬盘阵列柜安装 柜式	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5666	256.66	37.1	36000	23.4	59.92	256.66 37.1 36000 23.4	
小计				2.52	0	0	3.84	0.81	6.467832 0 0 9.855744 2.078946	
清单项目综合单价								263.127832 37.1	36000 33.255744 61.988946	
36395.482522										
	人工	内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费		元	36.922		1.3601	50.22		
		高级技工人工费		元	150.098		1.3754	206.44		
		增加人工费		元	6.467832		1	6.47		
	材料	清洁剂		kg	0.2		4.5	0.9		
接地线 5.5mm2~16mm2		m	1.5		20.8	31.2				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费				元	5	1	5				
	主材												
	设备	48盘位磁盘阵列											
	机械	仪器仪表使用费				元	1.28	1	1.28				
		载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.04	553.02	22.12				
		增加机械费				元	9.855744	1	9.86				
项目编码	030501004001		项目名称		存储设备		计量单位	块	工程量	80			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-24	内存条(条)安装	台	1	8.22	0	2500	0	1.81	8.22	0	2500	0	1.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.083	2.52	0	0	3.84	0.81	0.20916	0	0	0.31872	0.06723
小计								8.42916	0	2500	0.31872	1.87723	
清单项目综合单价								2510.62511					
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	高级技工人工费				元	5.978	1.3754	8.22				
		增加人工费				元	0.207144	1	0.21				
	材料												
	主材												
	设备	8T硬盘											
	机械	增加机械费				元	0.315648	1	0.32				
项目编码	030505004001		项目名称		电视墙		计量单位	套	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-123	液晶显示器 尺寸in(寸) in>32	台	15	292.96	1	3500	0	64.53	4394.4	15	52500	0	967.95
030409-77	支架 壁挂式摄像机支架	套	15	92.96	3	420	0	20.61	1394.4	45	6300	0	309.15
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	57.888	2.52	0	0	3.84	0.81	145.87776	0	0	222.28992	46.88928
小计								5934.67776	60	58800	222.28992	1323.98928	
清单项目综合单价								66340.95696					
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费				元	832.815	1.3891	1156.86				
		技工人工费				元	3405.51	1.3601	4631.83				
		增加人工费				元	145.87776	1	145.88				
	材料	其他材料费				元	60	1	60				
	主材												
	设备	拼接屏支架 55寸拼接屏											
	机械	增加机械费				元	222.28992	1	222.29				
项目编码	030503003002		项目名称		控制器		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-33	编解码器	台	1	263.12	2	20510	1	58.08	263.12	2	20510	1	58.08
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6312	2.52	0	0	3.84	0.81	6.630624	0	0	10.103808	2.131272
小计								269.750624	2	20510	11.103808	60.211272	
清单项目综合单价								20853.065704					
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	高级技工人工费				元	191.306	1.3754	263.12				
		增加人工费				元	6.630624	1	6.63				
	材料	其他材料费				元	2	1	2				
	主材												
	设备	解码器16路											
	机械	仪器仪表使用费				元	1	1	1				
		增加机械费				元	10.103808	1	10.1				
项目编码	030411004017		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	12918.58			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-6换	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	147.83	298.84	0	3.2	47.69	1.4783	2.9884	0	0.032	0.4769
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0148	2.52	0	0	3.84	0.81	0.037296	0	0	0.056832	0.011988
小计								1.515596	2.9884	0	0.088832	0.488888	
清单项目综合单价								5.081716					
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费				元	0.63754	1.3891	0.89				
		技工人工费				元	0.43577	1.3601	0.59				
		增加人工费				元	0.037253	1	0.04				
	材料	WDZBN-LTP6				m	1.02	2.92	2.98				
		其他材料费				元	0.01	1	0.01				
	主材												
	设备												
机械	仪器仪表使用费				元	0.032	1	0.03					
	增加机械费				元	0.056767	1	0.06					
项目编码	030411004018		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	1197.04			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-170换	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	133.42	270.28	0	0	42.88	1.3342	2.7028	0	0	0.4288
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0134	2.52	0	0	3.84	0.81	0.033768	0	0	0.051456	0.010854
小计								1.367968	2.7028	0	0.051456	0.439654	
清单项目综合单价								4.561878					
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费				元	0.1567	1.3891	0.22				
		技工人工费				元	0.68659	1.3601	0.93				
		高级技工人工费				元	0.1328	1.3754	0.18				
		增加人工费				元	0.033622	1	0.03				
	材料												
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.63	0				
		焊锡				kg	0.0015	75.6	0.11				
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	69.5	0.01				
		汽油 60#~70#				kg	0.005	9.4	0.05				

工程量清单综合单价分析表

取用明细					其他材料费			元	0.005	1	0.01			
					WDZBN-BYJ-1.0mm2			m	1.16	2.18	2.53			
	主材													
	设备													
	机械				增加机械费			元	0.051233	1	0.05			
项目编码	030411001024			项目名称			配管			计量单位	m		工程量	2100.21
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ (mm) Φ=20	100m	0.01	591.11	615.14	0	0	160.86	5.9111	6.1514	0	0	1.6086	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.149184	0	0	0.227328	0.047952	
小计									6.060284	6.1514	0	0.227328	1.656552	
清单项目综合单价									14.095564					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费			元	0.69425	1.3891	0.96						
		技工人工费			元	3.04213	1.3601	4.14						
		高级技工人工费			元	0.58826	1.3754	0.81						
		增加人工费			元	0.14896	1	0.15						
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm			kg	0.004	5.5	0.02						
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)			个	0.2502	1.9	0.48						
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm			个	0.1502	1.8	0.27						
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm			m	1.03	5.19	5.35						
		其他材料费			元	0.0379	1	0.04						
	主材													
	设备													
机械	增加机械费			元	0.226986	1	0.23							
项目编码	030413002013			项目名称			凿(压)槽			计量单位	m		工程量	630.06
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031106-52	管道暗敷凿槽、刨内砌块结构 管外径dn (mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.17	0.1	0	0	8.4	3.817	0.01	0	0	0.84	
031106-74	管道暗敷恢复管外径 (mm) 20以内	10m	0.1	8.71	0.76	0	0	1.95	0.871	0.076	0	0	0.195	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0469	2.52	0	0	3.84	0.81	0.118188	0	0	0.180096	0.037989	
小计									4.806188	0.086	0	0.180096	1.072989	
清单项目综合单价									6.145273					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		技工人工费			元	3.4471	1.3601	4.69						
		增加人工费			元	0.118138	1	0.12						
	材料	水			m3	0.0005	4.76	0						
		其他材料费			元	0.01	1	0.01						
	主材													
	设备													
机械	增加机械费			元	0.180019	1	0.18							
项目编码	030507007001			项目名称			出入口执行机构设备			计量单位	台		工程量	4
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030409-54	门禁控制器	台	1	46.48	3	810	0	10.38	46.48	3	810	0	10.38	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4648	2.52	0	0	3.84	0.81	1.171296	0	0	1.784832	0.376488	
小计									47.651296	3	810	1.784832	10.756488	
清单项目综合单价									873.192616					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费			元	6.587	1.3891	9.15						
		技工人工费			元	27.446	1.3601	37.33						
		增加人工费			元	1.171296	1	1.17						
	材料	其他材料费			元	3	1	3						
	主材													
设备	双门门禁控制器													
机械	增加机械费			元	1.784832	1	1.78							
项目编码	030507007002			项目名称			出入口执行机构设备			计量单位	台		工程量	35
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030409-54	门禁控制器	台	1	46.48	3	1202	0	10.38	46.48	3	1202	0	10.38	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.465	2.52	0	0	3.84	0.81	1.1718	0	0	1.7856	0.37665	
小计									47.6518	3	1202	1.7856	10.75665	
清单项目综合单价									1265.19405					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费			元	6.587	1.3891	9.15						
		技工人工费			元	27.446	1.3601	37.33						
		增加人工费			元	1.171296	1	1.17						
	材料	其他材料费			元	3	1	3						
	主材													
设备	西门门禁控制器													
机械	增加机械费			元	1.784832	1	1.78							
项目编码	030507007003			项目名称			出入口执行机构设备			计量单位	台		工程量	86
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030409-55	门禁读卡器	台	1	69.72	1	300	0	15.39	69.72	1	300	0	15.39	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6972	2.52	0	0	3.84	0.81	1.756944	0	0	2.677248	0.564732	
小计									71.476944	1	300	2.677248	15.954732	
清单项目综合单价									391.108924					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费			元	10.116	1.3891	14.05						
		技工人工费			元	40.929	1.3601	55.67						
		增加人工费			元	1.756944	1	1.76						
	材料	其他材料费			元	1	1	1						

工程量清单综合单价分析表

主材																			
		设备		IC卡读卡器															
		机械		增加机械费		元		2.677248		1		2.68							
项目编码		030507007004		项目名称		出入口执行机构设备		计量单位		台		工程量		27					
清单综合单价组成明细																			
单价														合价					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费		和利润	
030409-55		门禁读卡器		台		1		69.72		1		1387		0		15.39		69.72	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.6972		2.52		0		0		3.84		0.81		1.756944	
小计										71.476944		1		1387		2.677248		15.94732	
清单项目综合单价														1478.108924					
费用明细		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
						元		10.116		1.3891		14.05							
						元		40.929		1.3601		55.67							
						元		1.756944		1		1.76							
		材料		其他材料费		元		1		1		1							
		主材		刷卡+人脸识别读卡器															
		机械		增加机械费		元		2.677248		1		2.68							
项目编码		030507007005		项目名称		出入口执行机构设备		计量单位		台		工程量		4					
清单综合单价组成明细																			
单价														合价					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费		和利润	
030409-51		电控锁		台		1		141.4		3		210		0		31.28		141.4	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		1.414		2.52		0		0		3.84		0.81		3.56328	
小计										144.96328		3		210		5.42976		32.42534	
清单项目综合单价														395.81838					
费用明细		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
						元		20.232		1.3891		28.1							
						元		83.302		1.3601		113.3							
						元		3.56328		1		3.56							
		材料		其他材料费		元		3		1		3							
		主材		单门电磁锁															
		机械		增加机械费		元		5.42976		1		5.43							
项目编码		030507007006		项目名称		出入口执行机构设备		计量单位		台		工程量		109					
清单综合单价组成明细																			
单价														合价					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费		和利润	
030409-51		电控锁		台		1		141.4		3		420		0		31.28		141.4	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		1.414		2.52		0		0		3.84		0.81		3.56328	
小计										144.96328		3		420		5.42976		32.42534	
清单项目综合单价														605.81838					
费用明细		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
						元		20.232		1.3891		28.1							
						元		83.302		1.3601		113.3							
						元		3.56328		1		3.56							
		材料		其他材料费		元		3		1		3							
		主材		双门电磁锁															
		机械		增加机械费		元		5.42976		1		5.43							
项目编码		030904003001		项目名称		按钮		计量单位		个		工程量		113					
清单综合单价组成明细																			
单价														合价					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费		和利润	
030701-7换		按钮安装		只		1		33.26		28.93		0		0.12		8.78		33.26	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.3326		2.52		0		0		3.84		0.81		0.838152	
小计										34.098152		28.93		0		1.397184		9.049406	
清单项目综合单价														73.474742					
费用明细		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
						元		4.68		1.3891		6.5							
						元		15.942		1.3601		21.68							
						元		3.69		1.3754		5.08							
						元		0.838152		1		0.84							
		材料		白布		m2		0.05		5.45		0.27							
						镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35		10个		0.32		0.3		0.1					
						钻头 Φ3mm		个		0.02		3.9		0.08					
						焊锡		kg		0.05		75.6		3.78					
						焊锡膏 罐装50g		kg		0.02		69.5		1.39					
						防火涂料 A60-1		kg		0.05		18.72		0.94					
						汽油 60#~70#		kg		0.03		9.4		0.28					
						塑料膨胀管 Φ6mm~8mm		个		1.7		0.09		0.15					
						异形塑料管 Φ5mm		m		0.13		1.8		0.23					
						出门按钮		只		1		21		21					
		其他材料费		元		0.28		1		0.28									
				合金钢钻头(综合)		个		0.06		7.2		0.43							
主材																			
设备																			
机械		仪器仪表使用费		元		0.121		1		0.12									
				增加机械费		元		1.277184		1		1.28							
项目编码		030904003002		项目名称		按钮		计量单位		个		工程量		112					
清单综合单价组成明细																			
单价														合价					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费		和利润	
030701-7换		按钮安装		只		1		33.26		28.93		0		0.12		8.78		33.26	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.3326		2.52		0		0		3.84		0.81		0.838152	
小计										34.098152		28.93		0		1.397184		9.049406	
清单项目综合单价														73.474742					
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
				元		4.68		1.3891		6.5									
				元		15.942		1.3601		21.68									
				元		3.69		1.3754		5.08									
				元		0.838152		1		0.84									
		白布		m2		0.05		5.45		0.27									
				镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35		10个		0.32		0.3		0.1							
				钻头 Φ3mm		个		0.02		3.9		0.08							
				焊锡		kg		0.05		75.6		3.78							
				焊锡膏 罐装50g		kg		0.02		69.5		1.39							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料		焊锡		kg	0.05	75.6	3.78					
			焊锡膏 瓶装50g		kg	0.02	69.5	1.39					
			防火涂料 A60-1		kg	0.05	18.72	0.94					
			汽油 60#~70#		kg	0.03	9.4	0.28					
			塑料膨胀管 φ6mm~8mm		个	1.7	0.09	0.15					
			异形塑料管 φ5mm		m	0.13	1.8	0.23					
			其他材料费		元	0.28	1	0.28					
			紧急出门按钮		只	1	21	21					
			合金钢钻头(综合)		个	0.06	7.2	0.43					
			主材										
	设备												
	机械		仪器仪表使用费		元	0.121	1	0.12					
			增加机械费		元	1.277184	1	1.28					
项目编码	030507006001			项目名称		出入口控制设备			计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-55	门禁读卡器	台	1	69.72	1	28000	0	15.39	69.72	1	28000	0	15.39
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6972	2.52	0	0	3.84	0.81	1.756944	0	0	2.677248	0.564732
小计									71.476944	1	28000	2.677248	15.954732
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费	元	10.116	1.3891	14.05					
				技工人工费	元	40.929	1.3601	55.67					
				增加人工费	元	1.756944	1	1.76					
					元								
	材料			其他材料费	元	1	1	1					
	主材												
	设备			台式访客一体机									
费用明细	机械			增加机械费	元	2.677248	1	2.68					
项目编码	030501017001			项目名称		软件			计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-136	服务器及系统软件	套(台)	1	698.54	4.85	20000	6.53	154.43	698.54	4.85	20000	6.53	154.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.9854	2.52	0	0	3.84	0.81	17.603208	0	0	26.823936	5.658174
小计									716.143208	4.85	20000	33.353936	160.088174
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费	元	82.045	1.3891	113.97					
				技工人工费	元	269.063	1.3601	365.95					
				高级技工人工费	元	158.947	1.3754	218.62					
				增加人工费	元	17.603208	1	17.6					
	材料			镀锌扁钢(综合)	kg	0.02	5.5	0.11					
				塑料带 20mm×40mm	kg	0.1	12.5	1.25					
				棉纱	kg	0.1	10.6	1.06					
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37					
				其他材料费	元	2.061	1	2.06					
费用明细	主材												
	设备			门禁系统管理软件									
费用明细	机械			仪器仪表使用费	元	1	1	1					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.01	553.02	5.53					
				增加机械费	元	26.823936	1	26.82					
项目编码	030507006002			项目名称		出入口控制设备			计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-57	门禁发卡器	套	1	5.89	2	1750	0	1.39	5.89	2	1750	0	1.39
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0589	2.52	0	0	3.84	0.81	0.148428	0	0	0.226176	0.047709
小计									6.038428	2	1750	0.226176	1.437709
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费	元	0.941	1.3891	1.31					
				技工人工费	元	3.371	1.3601	4.58					
				增加人工费	元	0.148428	1	0.15					
	材料			其他材料费	元	2	1	2					
	主材												
	设备			智能一卡通发卡器									
费用明细	机械			增加机械费	元	0.226176	1	0.23					
项目编码	030507006003			项目名称		门禁卡			计量单位	张	工程量	500	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	非接触式IC卡(用户卡)	张	1	0.75	6.75	0	0	0	0.75	6.75	0	0	0
小计									0.75	6.75	0	0	0
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	费用明细	机械											
项目编码	030507006004			项目名称		考勤机			计量单位	台	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-55	门禁读卡器	台	1	69.72	1	28000	0	15.39	69.72	1	28000	0	15.39
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6972	2.52	0	0	3.84	0.81	1.756944	0	0	2.677248	0.564732
小计									71.476944	1	28000	2.677248	15.954732
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费	元	10.116	1.3891	14.05					
				技工人工费	元	40.929	1.3601	55.67					
				增加人工费	元	1.756944	1	1.76					
					元								
	材料			其他材料费	元	1	1	1					
	主材												
	设备												
费用明细	机械			增加机械费	元	2.677248	1	2.68					
项目编码	030507006004			项目名称		考勤机			计量单位	台	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-55	门禁读卡器	台	1	69.72	1	28000	0	15.39	69.72	1	28000	0	15.39
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6972	2.52	0	0	3.84	0.81	1.756944	0	0	2.677248	0.564732
小计									71.476944	1	28000	2.677248	15.954732
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费	元	10.116	1.3891	14.05					
				技工人工费	元	40.929	1.3601	55.67					
				增加人工费	元	1.756944	1	1.76					
					元								
	材料			其他材料费	元	1	1	1					
	主材												
	设备												
费用明细	机械			增加机械费	元	2.677248	1	2.68					
项目编码	030507006004			项目名称		考勤机			计量单位	台	工程量	6	
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材												
	设备			考勤机									
	机械			增加机械费	元	2.677248	1	2.68					
项目编码	030501017002			项目名称	软件			计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030204-136	服务器及系统软件	套(台)	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.9854	2.52	0	0	3.84	0.81	17.603208	0	0	26.823936	5.658174
小计									716.143208	4.85	11000	33.353936	160.088174
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	82.045	1.3891	113.97					
				技工人工费	元	269.063	1.3601	365.95					
				高级技工人工费	元	158.947	1.3754	218.62					
				增加人工费	元	17.603208	1	17.6					
	材料			塑料带 20mm×40mm	kg	0.1	12.5	1.25					
				棉纱	kg	0.1	10.6	1.06					
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37					
				其他材料费	元	2.061	1	2.06					
				镀锌扁钢(综合)	kg	0.02	5.5	0.11					
	主材												
	设备			考勤管理软件									
	机械			仪器仪表使用费	元	1	1	1					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.01	553.02	5.53					
				增加机械费	元	26.823936	1	26.82					
项目编码	030411004019			项目名称	配线			计量单位	m		工程量	366.13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030401-6换	桥架/支架/活动地板内布放双绞线 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0148	2.52	0	0	3.84	0.81	0.037296	0	0	0.056832	0.011988
小计									1.515596	2.9884	0	0.088832	0.488888
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	0.63754	1.3891	0.89					
				技工人工费	元	0.43577	1.3601	0.59					
				增加人工费	元	0.037253	1	0.04					
	材料			其他材料费	元	0.01	1	0.01					
				UTP-CAT6	m	1.02	2.92	2.98					
	主材												
	设备												
	机械			仪器仪表使用费	元	0.032	1	0.03					
				增加机械费	元	0.056767	1	0.06					
	项目编码	030411004020			项目名称	配线			计量单位	m		工程量	7681.42
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011	2.52	0	0	3.84	0.81	0.02772	0	0	0.04224	0.00891
小计									1.12272	2.7455	0	0.04224	0.38721
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	0.12838	1.3891	0.18					
				技工人工费	元	0.56397	1.3601	0.77					
				高级技工人工费	元	0.1088	1.3754	0.15					
				增加人工费	元	0.027594	1	0.03					
	材料			塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01					
				焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08					
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01					
				汽油 60#~70#	kg	0.0055	9.4	0.05					
				RYY-2*1.0	m	1.05	2.47	2.59					
				其他材料费	元	0.0038	1	0					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.042048	1	0.04					
项目编码	030411004021			项目名称	配线			计量单位	m		工程量	6682.68	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0131	2.52	0	0	3.84	0.81	0.033012	0	0	0.050304	0.010611
小计									1.337112	5.0405	0	0.050304	0.549711
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	0.15342	1.3891	0.21					
				技工人工费	元	0.67163	1.3601	0.91					
				高级技工人工费	元	0.12905	1.3754	0.18					
				增加人工费	元	0.032863	1	0.03					
	材料			塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0135	0.7	0.01					
				焊锡	kg	0.0013	75.6	0.1					
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	69.5	0.01					
				汽油 60#~70#	kg	0.0066	9.4	0.06					
				RYY-4*1.0	m	1.05	4.62	4.85					
				其他材料费	元	0.0058	1	0.01					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.050077	1	0.05					
项目编码	030411004022			项目名称	配线			计量单位	m		工程量	6179.44	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积 S(mm ²) 0.75≤S≤1.0	100m单线	0.01	168.8	765.01	0	0	75.41	1.688	7.6501	0	0	0.7541		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0169	2.52	0	0	3.84	0.81	0.042588	0	0	0.064896	0.013689		
小计									1.730588	7.6501	0	0.064896	0.767789		
清单项目综合单价														10.213373	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费				元	0.19803	1.3891	0.28						
		技工人工费				元	0.86913	1.3601	1.18						
		高级技工人工费				元	0.16782	1.3754	0.23						
		增加人工费				元	0.042538	1	0.04						
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.02	0.7	0.01						
		焊锡				kg	0.0016	75.6	0.12						
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0004	69.5	0.03						
		汽油 60#~70#				kg	0.0073	9.4	0.07						
		RYYF-6*1.0				m	1.05	7.06	7.41						
		其他材料费				元	0.0057	1	0.01						
	主材														
	设备														
	机械	增加机械费				元	0.064819	1	0.06						
	项目编码	030411001025			项目名称			配管		计量单位	m	工程量	1708.12		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030211-24	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构明配 外径φ (mm) φ=20	100m	0.01	1350.82	758.68	0	0	335.25	13.5082	7.5868	0	0	3.3525		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1351	2.52	0	0	3.84	0.81	0.340452	0	0	0.518784	0.109431		
小计									13.848652	7.5868	0	0.518784	3.461931		
清单项目综合单价															25.416167
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费				元	1.58654	1.3891	2.2						
		技工人工费				元	6.95202	1.3601	9.46						
		高级技工人工费				元	1.34427	1.3754	1.85						
		增加人工费				元	0.340407	1	0.34						
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	5.5	0.02						
		套接紧定式直接头、φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.9	0.48						
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ20mm				个	0.1502	1.8	0.27						
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm				m	1.03	5.19	5.35						
		其他材料费				元	0.0379	1	0.04						
		木螺钉 M6×65				10个	0.2288	1.13	0.26						
		面漆				kg	0.0132	51	0.67						
		塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.2288	0.5	0.11						
		管卡子(电线管用DN15~20)				个	1.442	0.27	0.39						
	主材														
	设备														
	机械	增加机械费				元	0.518715	1	0.52						
项目编码	030411001026			项目名称			配管		计量单位	m	工程量	1591.72			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030211-25	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构明配 外径φ (mm) φ=25	100m	0.01	1395.28	1198.6	0	0	367.04	13.9528	11.986	0	0	3.6704		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1396	2.52	0	0	3.84	0.81	0.351792	0	0	0.536064	0.113076		
小计									14.304592	11.986	0	0.536064	3.783476		
清单项目综合单价															30.616132
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费				元	1.63872	1.3891	2.28						
		技工人工费				元	7.18091	1.3601	9.77						
		高级技工人工费				元	1.3885	1.3754	1.91						
		增加人工费				元	0.351611	1	0.35						
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	5.5	0.02						
		套接紧定式直接头、φ25mm(配螺钉)				个	0.2502	2	0.5						
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ25mm				个	0.1502	2.39	0.36						
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm				m	1.03	6.47	6.66						
		其他材料费				元	0.043	1	0.04						
		木螺钉 M6×65				10个	0.1541	1.13	0.17						
		面漆				kg	0.0174	51	0.89						
		塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.1541	0.5	0.08						
		管卡子(电线管用DN25~32)				个	1.442	2.26	3.26						
	主材														
	设备														
	机械	增加机械费				元	0.535788	1	0.54						
项目编码	030411001027			项目名称			配管		计量单位	m	工程量	2135.15			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径φ (mm) φ=20	100m	0.01	591.11	615.14	0	0	160.86	5.9111	6.1514	0	0	1.6086		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.149184	0	0	0.227328	0.047952		
小计									6.060284	6.1514	0	0.227328	1.656552		
清单项目综合单价															14.095564
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费				元	0.69425	1.3891	0.96						
		技工人工费				元	3.04213	1.3601	4.14						
		高级技工人工费				元	0.58826	1.3754	0.81						
		增加人工费				元	0.14896	1	0.15						
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	5.5	0.02						
		套接紧定式直接头、φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.9	0.48						
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ20mm				个	0.1502	1.8	0.27						
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm				m	1.03	5.19	5.35						
		其他材料费				元	0.0379	1	0.04						
	主材														
	设备														
	机械	增加机械费				元	0.226986	1	0.23						
	项目编码	030411001028			项目名称			配管		计量单位	m	工程量	2122.29		
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		

工程量清单综合单价分析表

030211-31	套接紧定式镀锌电线管 (JDG)敷设 砖混结构暗配, 外径Φ (mm) Φ=25	100m	0.01	796.76	758.85	0	0	213.31	7.9676	7.5885	0	0	2.1331	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0797	2.52	0	0	3.84	0.81	0.200844	0	0	0.306048	0.064557	
小计									8.168444	7.5885	0	0.306048	2.197657	
清单项目综合单价									18.260649					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	0.93581	1.3891	1.3						
				技工人工费	元	4.1006	1.3601	5.58						
				高级技工人工费	元	0.79289	1.3754	1.09						
				增加人工费	元	0.200784	1	0.2						
	材料			镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02						
				套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5						
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36						
				套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.47	6.66						
				其他材料费	元	0.043	1	0.04						
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	0.305956	1	0.31						
	项目编码	030411006004			项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	490		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-321	暗装 接线盒	10个	1	56.07	33.13	0	0	13.99	56.07	33.13	0	0	13.99	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0561	2.52	0	0	3.84	0.81	0.141372	0	0	0.215424	0.045441	
小计									56.211372	33.13	0	0.215424	14.035441	
清单项目综合单价									103.592237					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	1.0881	1.3891	1.51						
				技工人工费	元	2.4523	1.3601	3.34						
				高级技工人工费	元	0.5534	1.3754	0.76						
				增加人工费	元	0.141296	1	0.14						
	材料			锁紧螺母 M3×15~20	个	2.225	0.35	0.78						
				塑料护口(钢管用)15~20	个	2.225	0.18	0.4						
				其他材料费	元	0.073	1	0.07						
				塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06						
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	0.215309	1	0.22						
	项目编码	030413002014			项目名称		带(压)槽		计量单位	m	工程量	427.03		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031106-52	管道暗敷沟槽、砌沟砌块结构 管外径dn (mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.17	0.1	0	0	8.4	3.817	0.01	0	0	0.84	
031106-74	管道暗敷恢复管外径 (mm) 20以内	10m	0.1	8.71	0.76	0	0	1.95	0.871	0.076	0	0	0.195	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0469	2.52	0	0	3.84	0.81	0.118188	0	0	0.180096	0.037989	
小计									4.806188	0.086	0	0.180096	1.072989	
清单项目综合单价									6.145273					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			技工人工费	元	3.4471	1.3601	4.69						
				增加人工费	元	0.118137	1	0.12						
	材料			水	m3	0.0005	4.76	0						
				其他材料费	元	0.01	1	0.01						
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	0.180019	1	0.18						
	项目编码	030413002015			项目名称		带(压)槽		计量单位	m	工程量	530.57		
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031106-53	管道暗敷沟槽、砌沟砌块结构 管外径dn (mm) 20<dn≤25	10m	0.1	50.77	0.15	0	0	11.18	5.077	0.015	0	0	1.118	
031106-75	管道暗敷恢复管外径 (mm) 25以内	10m	0.1	11.67	1.16	0	0	2.63	1.167	0.116	0	0	0.263	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0625	2.52	0	0	3.84	0.81	0.1575	0	0	0.24	0.050625	
小计									6.4015	0.131	0	0.24	1.431625	
清单项目综合单价									8.204125					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			技工人工费	元	4.5907	1.3601	6.24						
				增加人工费	元	0.157349	1	0.16						
	材料			水	m3	0.0008	4.76	0						
				其他材料费	元	0.015	1	0.02						
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	0.23977	1	0.24						
	项目编码	030502001004			项目名称		机柜、机架		计量单位	台	工程量	1		
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-1换	安装机柜、机架 落地式	台	1	184.64	30003	0	0	1540.79	184.64	30003	0	0	1540.79	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.8464	2.52	0	0	3.84	0.81	4.652928	0	0	7.090176	1.495584	
小计									189.292928	30003	0	7.090176	1542.285584	
清单项目综合单价									31741.668688					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	132.919	1.3891	184.64						
				增加人工费	元	4.652928	1	4.65						
	材料			其他材料费	元	3	1	3						
				IP网络控制主机	个	1	30000	30000						
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	7.090176	1	7.09						

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030501017003		项目名称		软件				计量单位		套		工程量		1					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润					
030204-136		服务器及系统软件		套（台）		1		698.54		4.85		500		6.53		154.43					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		6.9854		2.52		0		0		3.84		0.81					
小计												716.143208		4.85		500		33.353936		160.088174	
清单项目综合单价																					
		—				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工				普工人工费		元		82.045		1.3891		113.97							
						技工人工费		元		269.063		1.3601		365.95							
						高级技工人工费		元		158.947		1.3754		218.62							
						增加人工费		元		17.603208		1		17.6							
		材料				镀锌扁钢(综合)		kg		0.02		5.5		0.11							
						塑料带 20mm×40mm		kg		0.1		12.5		1.25							
						棉纱		kg		0.1		10.6		1.06							
						镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套		0.1		3.73		0.37							
						其他材料费		元		2.061		1		2.06							
		主材																			
设备						数字化IP网络广播客户端管理软件															
机械						仪器仪表使用费		元		1		1		1							
						载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班		0.01		553.02		5.53							
						增加机械费		元		26.823936		1		26.82							
项目编码		030506001001		项目名称		扩声系统设备				计量单位		套		工程量		1					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润					
030411-9		无线话筒		台		1		34.69		1		450		0.5		7.72					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.3469		2.52		0		0		3.84		0.81					
小计												35.564188		1		450		1.832096		8.000989	
清单项目综合单价																					
		—				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工				普工人工费		元		7.528		1.3891		10.46							
						技工人工费		元		17.816		1.3601		24.23							
						增加人工费		元		0.874188		1		0.87							
		材料				其他材料费		元		1		1		1							
		主材																			
		设备						广播话筒													
机械						仪器仪表使用费		元		0.5		1		0.5							
						增加机械费		元		1.332096		1		1.33							
项目编码		030506004001		项目名称		背景音乐系统设备				计量单位		台		工程量		1					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润					
030406-29		非固定式音响设备安装 其他设备		台		1		131.31		3		4176		0		29.05					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		1.3131		2.52		0		0		3.84		0.81					
小计												134.619012		3		4176		5.042304		30.113611	
清单项目综合单价																					
		—				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工				普工人工费		元		28.231		1.3891		39.22							
						高级技工人工费		元		66.957		1.3754		92.09							
						增加人工费		元		3.309012		1		3.31							
		材料				其他材料费		元		3		1		3							
		主材																			
		设备						合并式播放器													
机械						增加机械费		元		5.042304		1		5.04							
项目编码		030506004002		项目名称		背景音乐系统设备				计量单位		台		工程量		1					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润					
030406-28		非固定式音响设备安装 功率放大器		台		1		82.07		3		1102		0		18.22					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.8207		2.52		0		0		3.84		0.81					
小计												84.138164		3		1102		3.151488		18.884767	
清单项目综合单价																					
		—				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工				普工人工费		元		17.644		1.3891		24.51							
						高级技工人工费		元		41.848		1.3754		57.56							
						增加人工费		元		2.068164		1		2.07							
		材料				其他材料费		元		3		1		3							
		主材																			
		设备						前置放大器													
机械						增加机械费		元		3.151488		1		3.15							
项目编码		030503003003		项目名称		控制器				计量单位		台		工程量		1					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润					
030404-37		PLC可编程控制器		台		1		478.55		3		2572		8.7		106.07					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		4.7855		2.52		0		0		3.84		0.81					
小计												490.60946		3		2572		27.07632		109.946255	
清单项目综合单价																					
		—				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工				普工人工费		元		137.389		1.3891		190.85							
						技工人工费		元		70.301		1.3601		95.62							
						高级技工人工费		元		139.653		1.3754		192.08							
						增加人工费		元		12.05946		1		12.06							
		材料				其他材料费		元		3		1		3							
		主材																			
		设备						电源管理器													
机械						仪器仪表使用费		元		8.7		1		8.7							
						增加机械费		元		18.37632		1		18.38							
项目编码		050307003001		项目名称		音箱				计量单位		只		工程量		1					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价									

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030406-18	音箱安装 三单元以下 单元最大直径80mm	个	1	49.39	5	1753	0	11.12	49.39	5	1753	0	11.12				
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.4939	2.52	0	0	3.84	0.81	1.244628	0	0	1.896576	0.400059				
小计									50.634628	5	1753	1.896576	11.520059				
清单项目综合单价																	
内容																	
费用明细	人工			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				元		21.408		1.3891		29.74							
				元		14.445		1.3601		19.65							
				元		1.244628		1		1.24							
	材料			元		5		1		5							
	主材																
	设备																
增加机械费							元	1.896576	1	1.9							
项目编码	030904007002			项目名称				扬声器		计量单位		个		工程量	109		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030701-17换	吸顶式扬声器安装	只	1	22.67	44.57	0	0.74	7.26	22.67	44.57	0	0.74	7.26				
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.2267	2.52	0	0	3.84	0.81	0.571284	0	0	0.870528	0.183627				
小计									23.241284	44.57	0	1.610528	7.443627				
清单项目综合单价																	
内容																	
费用明细	人工			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				元		3.268		1.3891		4.54							
				元		10.903		1.3601		14.83							
				元		2.4		1.3754		3.3							
				元		0.571284		1		0.57							
	材料			m2		0.02		5.45		0.11							
				个		0.4		0.4		0.16							
				kg		0.02		75.6		1.51							
				kg		0.01		69.5		0.7							
				kg		0.05		18.72		0.94							
				kg		0.02		9.4		0.19							
				kg		0.05		14.5		0.73							
				m		0.05		1.8		0.09							
				元		0.14		1		0.14							
				只		1		40		40							
	主材																
	设备																
	机械																
仪器仪表使用费							元	0.736	1	0.74							
增加机械费							元	0.870528	1	0.87							
项目编码	030506004003			项目名称				背景音乐系统设备		计量单位		台		工程量	10		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030406-28	非固定式音响设备安装 功率放大器	台	1	82.07	3	1995	0	18.22	82.07	3	1995	0	18.22				
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.821	2.52	0	0	3.84	0.81	2.06892	0	0	3.15264	0.66501				
小计									84.13892	3	1995	3.15264	18.88501				
清单项目综合单价																	
内容																	
费用明细	人工			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				元		17.644		1.3891		24.51							
				元		41.848		1.3754		57.56							
				元		2.068164		1		2.07							
	材料			元		3		1		3							
	主材																
	设备																
网络功放终端 (100W)																	
增加机械费							元	3.151488	1	3.15							
项目编码	030506004004			项目名称				背景音乐系统设备		计量单位		台		工程量	1		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030406-28	非固定式音响设备安装 功率放大器	台	1	82.07	3	1283	0	18.22	82.07	3	1283	0	18.22				
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.8207	2.52	0	0	3.84	0.81	2.068164	0	0	3.151488	0.664767				
小计									84.138164	3	1283	3.151488	18.884767				
清单项目综合单价																	
内容																	
费用明细	人工			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				元		17.644		1.3891		24.51							
				元		41.848		1.3754		57.56							
				元		2.068164		1		2.07							
	材料			元		3		1		3							
	主材																
设备																	
					网络功放终端 (60W)												
					增加机械费							元	3.151488	1	3.15		
项目编码			030501012006			项目名称				交换机		计量单位		台(套)		工程量	2
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030403-42	核心层交换机 安装、 调试	台(套)	1	411.13	8	2400	20	92.23	411.13	8	2400	20	92.23				
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	4.1113	2.52	0	0	3.84	0.81	10.360476	0	0	15.787392	3.330153				
小计									421.490476	8	2400	35.787392	95.560153				
清单项目综合单价																	
内容																	
费用明细	人工			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				元		298.915		1.3754		411.13							
				元		10.360476		1		10.36							
	材料			元		8		1		8							
	主材																
设备																	
					24口交换机												
					仪器仪表使用费							元	20	1	20		
增加机械费							元	15.787392	1	15.79							
项目编码			030506004005			项目名称				背景音乐系统设备		计量单位		台		工程量	1
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030403-42	核心层交换机 安装、 调试	台(套)	1	411.13	8	2400	20	92.23	411.13	8	2400	20	92.23				
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	4.1113	2.52	0	0	3.84	0.81	10.360476	0	0	15.787392	3.330153				
小计									421.490476	8	2400	35.787392	95.560153				
清单项目综合单价																	
内容																	
费用明细	人工			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				元		298.915		1.3754		411.13							
				元		10.360476		1		10.36							
	材料			元		8		1		8							
	主材																
设备																	
					24口交换机												
					仪器仪表使用费							元	20	1	20		
增加机械费							元	15.787392	1	15.79							
项目编码			030506004005			项目名称				背景音乐系统设备		计量单位		台		工程量	1
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030403-42	核心层交换机 安装、 调试	台(套)	1	411.13	8	2400	20	92.23	411.13	8	2400	20	92.23				
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	4.1113	2.52	0	0	3.84	0.81	10.360476	0	0	15.787392	3.330153				
小计									421.490476	8	2400	35.787392	95.560153				
清单项目综合单价																	
内容																	
费用明细	人工			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				元		298.915		1.3754		411.13							
				元		10.360476		1		10.36							
	材料			元		8		1		8							
	主材																
设备																	
					24口交换机												
					仪器仪表使用费							元	20	1	20		
增加机械费							元	15.787392	1	15.79							
项目编码			030506004005			项目名称				背景音乐系统设备		计量单位		台		工程量	1
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030403-42	核心层交换机 安装、 调试	台(套)	1	411.13	8	2400	20	92.23	411.13	8	2400	20	92.23				
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	4.1113	2.52	0	0	3.84	0.81	10.360476	0	0	15.787392	3.330153				
小计									421.490476	8	2400	35.787392	95.560153				
清单项目综合单价																	
内容																	
费用明细	人工			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				元		298.915		1.3754		411.13							
				元		10.360476		1		10.36							
	材料			元		8		1		8							
	主材																
设备																	
					24口交换机												
					仪器仪表使用费							元	20	1	20		
增加机械费							元	15.787392	1	15.79							
项目编码			030506004005			项目名称				背景音乐系统设备		计量单位		台		工程量	1
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030403-42	核心层交换机 安装、 调试	台(套)	1	411.13	8	2400	20	92.23	411.13	8	2400	20	92.23				
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	4.1113	2.52	0	0	3.84	0.81	10.360476	0	0	15.787392	3.330153				
小计									421.490476	8	2400	35.787392	95.560153				
清单项目综合单价																	
内容																	
费用明细	人工			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				元		298.915		1.3754		411.13							
				元		10.360476		1		10.36							
	材料			元		8		1		8							

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-29	非固定式音响设备安装其他设备	台	1	131.31	3	1824	0	29.05	131.31	3	1824	0	29.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3131	2.52	0	0	3.84	0.81	3.309012	0	0	5.042304	1.063611
小计									134.619012	3	1824	5.042304	30.113611
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	28.231	1.3891	39.22				
				高级技工人工费		元	66.957	1.3754	92.09				
				增加人工费		元	3.309012	1	3.31				
	材料			其他材料费		元	3	1	3				
	主材												
	设备			集采器									
机械			增加机械费		元	5.042304	1	5.04					
项目编码	030501013007			项目名称		网络服务器		清单综合单价组成明细	计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-160	WEB服务器	台	1	280.15	38.88	4288	40.53	66.32	280.15	38.88	4288	40.53	66.32
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8015	2.52	0	0	3.84	0.81	7.05978	0	0	10.75776	2.269215
小计									287.20978	38.88	4288	51.28776	68.589215
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	32.86	1.3891	45.65				
				技工人工费		元	107.893	1.3601	146.75				
				高级技工人工费		元	63.797	1.3754	87.75				
				增加人工费		元	7.05978	1	7.06				
	材料			镀锌扁钢(综合)		kg	0.1	5.5	0.55				
				塑料带 20mm×40mm		kg	0.1	12.5	1.25				
				棉纱		kg	0.2	10.6	2.12				
				绑扎带		kg	0.5	2	1				
镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫					10套	4	3.73	14.92					
铅标志牌					个	2	0.8	1.6					
其他材料费					元	17.44	1	17.44					
主材													
设备			NTP服务器(对时服务器)										
机械			仪器仪表使用费		元	35	1	35					
			载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.01	553.02	5.53					
			增加机械费		元	10.75776	1	10.76					
项目编码	030411004023			项目名称		配线		清单综合单价组成明细	计量单位	m	工程量	3113.44	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 1.0<S≤1.5	100m单线	0.01	111.17	426.94	0	0	45.82	1.1117	4.2694	0	0	0.4582
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0112	2.52	0	0	3.84	0.81	0.028224	0	0	0.043008	0.009072
小计									1.139924	4.2694	0	0.043008	0.467272
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	0.13057	1.3891	0.18				
				技工人工费		元	0.57214	1.3601	0.78				
				高级技工人工费		元	0.1106	1.3754	0.15				
				增加人工费		元	0.028015	1	0.03				
	材料			塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.01	0.7	0.01				
				焊锡		kg	0.0011	75.6	0.08				
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01				
				汽油 60#~70#		kg	0.0055	9.4	0.05				
				WDZ-RVV-2×1.5		m	1.05	3.92	4.12				
其他材料费					元	0.0045	1	0					
主材													
设备													
机械			增加机械费		元	0.042689	1	0.04					
项目编码	030411001029			项目名称		配管		清单综合单价组成明细	计量单位	m	工程量	356.06	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	796.76	758.85	0	0	213.31	7.9676	7.5885	0	0	2.1331
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0797	2.52	0	0	3.84	0.81	0.200844	0	0	0.306048	0.064557
小计									8.168444	7.5885	0	0.306048	2.197657
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	0.93581	1.3891	1.3				
				技工人工费		元	4.1006	1.3601	5.58				
				高级技工人工费		元	0.79289	1.3754	1.09				
				增加人工费		元	0.200783	1	0.2				
	材料			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	5.5	0.02				
				套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)		个	0.2502	2	0.5				
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ25mm		个	0.1502	2.39	0.36				
				套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm		m	1.03	6.47	6.66				
				其他材料费		元	0.043	1	0.04				
主材													
设备													
机械			增加机械费		元	0.305955	1	0.31					
项目编码	030413002016			项目名称		凿(压)槽		清单综合单价组成明细	计量单位	m	工程量	99.7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、剔沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	50.77	0.15	0	0	11.18	5.077	0.015	0	0	1.118
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.67	1.16	0	0	2.63	1.167	0.116	0	0	0.263
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0625	2.52	0	0	3.84	0.81	0.1575	0	0	0.24	0.050625
小计									6.4015	0.131	0	0.24	1.431625
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			技工人工费		元	4.5907	1.3601	6.24				
增加人工费					元	0.15735	1	0.16					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水				m3	0.0008	4.76	0					
		其他材料费				元	0.015		0.02					
	主材													
	设备													
机械	增加机械费				元	0.239771	1	0.24						
项目编码	030411006005		项目名称		接线盒		计量单位	个		工程量	109			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	56.07	33.13	0	0	13.99	5.607	3.313	0	0	1.399	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0561	2.52	0	0	3.84	0.81	0.141372	0	0	0.215424	0.045441	
小计									5.748372	3.313	0	0.215424	1.444441	
清单项目综合单价									10.721237					
费用明细	-	内容						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
								元	1.0881	1.3891	1.51			
								元	2.4523	1.3601	3.34			
								元	0.5534	1.3754	0.76			
								元	0.141296	1	0.14			
	材料						个	2.225	0.35	0.78				
							个	2.225	0.18	0.4				
							元	0.073	1	0.07				
							个	1.02	2.02	2.06				
	主材													
	设备													
机械			增加机械费				元	0.215308	1	0.22				
项目编码	030504001001		项目名称		服务器		计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030403-5	服务器安装、调试 高度H(0) H=1	台(套)	1	230.23	10379	0	1.4	569.72	230.23	10379	0	1.4	569.72	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3023	2.52	0	0	3.84	0.81	5.801796	0	0	8.840832	1.864863	
小计									236.031796	10379	0	10.240832	571.584863	
清单项目综合单价									11196.857491					
费用明细	-	内容						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
								元	167.393	1.3754	230.23			
								元	5.801796	1	5.8			
	材料						元	5	1	5				
							台	1	10374	10374				
	主材													
	设备													
	机械						元	1.4	1	1.4				
							元	8.840832	1	8.84				
	项目编码	030504004001		项目名称		系统软件		计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030403-5	微机 应用软件安装	套	1	88.8	0	9750	0	19.55	88.8	0	9750	0	19.55	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.888	2.52	0	0	3.84	0.81	2.23776	0	0	3.40992	0.71928	
小计									91.03776	0	9750	3.40992	20.26928	
清单项目综合单价									9864.71696					
费用明细	-	内容						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
								元	64.566	1.3754	88.8			
								元	2.23776	1	2.24			
	材料													
	主材													
	设备			云会务服务器管理系统软件										
机械			增加机械费				元	3.40992	1	3.41				
项目编码	030504004002		项目名称		系统软件		计量单位	套		工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030403-5	微机 应用软件安装	套	1	88.8	0	14231	0	19.55	88.8	0	14231	0	19.55	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.888	2.52	0	0	3.84	0.81	2.23776	0	0	3.40992	0.71928	
小计									91.03776	0	14231	3.40992	20.26928	
清单项目综合单价									14345.71696					
费用明细	-	内容						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
								元	64.566	1.3754	88.8			
								元	2.23776	1	2.24			
	材料													
	主材													
	设备			信息发布平台管理软件										
机械			增加机械费				元	3.40992	1	3.41				
项目编码	030507014003		项目名称		电脑		计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030403-1	微机 硬件安装	套	1	75.98	3	3850	0	16.87	75.98	3	3850	0	16.87	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7598	2.52	0	0	3.84	0.81	1.914696	0	0	2.917632	0.615438	
小计									77.894696	3	3850	2.917632	17.485438	
清单项目综合单价									3951.297766					
费用明细	-	内容						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
								元	55.239	1.3754	75.98			
								元	1.914696	1	1.91			
	材料						元	3	1	3				
	主材													
	设备			会议预约管理电脑及门禁管理分站: i5-10500 8G 1T W10 21.5										
机械			增加机械费				元	2.917632	1	2.92				
项目编码	030501012007		项目名称		交换机		计量单位	台(套)		工程量	1			
清单综合单价组成明细														

工程量清单综合单价分析表

第 27 页, 共 37 页

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030403-42	核心层交换机 安装、调试	台(套)	1	411.13	8	2400	20	92.23	411.13	8	2400	20	92.23	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1113	2.52	0	0	3.84	0.81	10.360476	0	0	15.787392	3.330153	
小计									421.490476	8	2400	35.787392	95.560153	
清单项目综合单价														2960.838021
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			高级技工人工费		元	298.915	1.3754	411.13					
				增加人工费		元	10.360476	1	10.36					
	材料			其他材料费		元	8	1	8					
	主材													
设备			24口交换机											
机械			增加机械费		元	15.787392	1	15.79						
			仪器仪表使用费		元	20	1	20						
项目编码	030507014004		项目名称		显示设备			计量单位	台		工程量	17		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030409-121	液晶显示器 尺寸in(寸) in≤22	台	1	204.9	1	1000	0	45.14	204.9	1	1000	0	45.14	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.049	2.52	0	0	3.84	0.81	5.16348	0	0	7.86816	1.65969	
小计									210.06348	1	1000	7.86816	46.79969	
清单项目综合单价														1265.73133
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	29.407	1.3891	40.85					
				技工人工费		元	120.619	1.3601	164.05					
				增加人工费		元	5.16348	1	5.16					
	材料			其他材料费		元	1	1	1					
	主材													
设备			会议预约门口机(预约屏)											
机械			增加机械费		元	7.86816	1	7.87						
项目编码	030411004024		项目名称		配线			计量单位	m		工程量	1016.18		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-6换	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆(对以内) 1	100m	0.01	147.83	298.84	0	3.2	47.69	1.4783	2.9884	0	0.032	0.4769	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0148	2.52	0	0	3.84	0.81	0.037296	0	0	0.056832	0.011988	
小计									1.515596	2.9884	0	0.088832	0.488888	
清单项目综合单价														5.081716
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(安装)		元	0.63754	1.3891	0.89					
				技工人工费(安装)		元	0.43577	1.3601	0.59					
				增加人工费		元	0.037253	1	0.04					
	材料			UTP-CAT6		m	1.02	2.92	2.98					
				其他材料费		元	0.01	1	0.01					
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元	0.056767	1	0.06					
			仪器仪表使用费		元	0.032	1	0.03						
项目编码	030411001030		项目名称		配管			计量单位	m		工程量	308.04		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(DG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	591.11	615.14	0	0	160.86	5.9111	6.1514	0	0	1.6086	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.149184	0	0	0.227328	0.047952	
小计									6.060284	6.1514	0	0.227328	1.656552	
清单项目综合单价														14.095564
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	0.69425	1.3891	0.96					
				技工人工费		元	3.04213	1.3601	4.14					
				高级技工人工费		元	0.58826	1.3754	0.81					
				增加人工费		元	0.14896	1	0.15					
	材料			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	5.5	0.02					
				套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)		个	0.2502	1.9	0.48					
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ20mm		个	0.1502	1.8	0.27					
				套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm		m	1.03	5.19	5.35					
				其他材料费		元	0.0379	1	0.04					
	主材													
	设备													
机械			增加机械费		元	0.226987	1	0.23						
项目编码	030413002017		项目名称		凿(压)槽			计量单位	m		工程量	147.6		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.77	0.15	0	0	11.18	5.077	0.015	0	0	1.118	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.67	1.41	0	0	2.64	1.167	0.141	0	0	0.264	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0625	2.52	0	0	3.84	0.81	0.1575	0	0	0.24	0.050625	
小计									6.4015	0.156	0	0.24	1.432625	
清单项目综合单价														8.230125
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			技工人工费(安装)		元	4.5907	1.3601	6.24					
				增加人工费		元	0.15735	1	0.16					
	材料			其他材料费		元	0.015	1	0.02					
				水		m3	0.0008	4.76	0					
	主材													
设备														
机械			增加机械费		元	0.239771	1	0.24						
项目编码	030507007007		项目名称		出入口执行机构设备			计量单位	个		工程量	63		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-126	巡更按钮	个	1	9.8	15	0	0	2.91	9.8	15	0	0	2.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.098	2.52	0	0	3.84	0.81	0.24696	0	0	0.37632	0.07938
小计									10.04696	15	0	0.37632	2.98938
清单项目综合单价													28.41266
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	7.058	1.3891	9.8					
				增加人工费	元	0.24696	1	0.25					
	材料			巡更按钮	个	1	13	13					
				其他材料费	元	2	1	2					
	主材												
	设备												
机械			增加机械费	元	0.37632	1	0.38						
项目编码	030507007008		项目名称		出入口执行机构设备				计量单位	台		工程量	8
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-127	巡更棒(机)	台	1	24.23	1	542	0	5.39	24.23	1	542	0	5.39
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2423	2.52	0	0	3.84	0.81	0.610596	0	0	0.930432	0.196263
小计									24.840596	1	542	0.930432	5.586263
清单项目综合单价													574.357291
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			技工人工费	元	17.816	1.3601	24.23					
				增加人工费	元	0.610596	1	0.61					
	材料			其他材料费	元	1	1	1					
	主材												
	设备			智能手持巡更终端									
机械			增加机械费	元	0.930432	1	0.93						
项目编码	030504004003		项目名称		系统软件				计量单位	套		工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-5	微机 应用软件安装	套	1	88.8	0	1200	0	19.55	88.8	0	1200	0	19.55
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.888	2.52	0	0	3.84	0.81	2.23776	0	0	3.40992	0.71928
小计									91.03776	0	1200	3.40992	20.26928
清单项目综合单价													1314.71696
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			高级技工人工费	元	64.566	1.3754	88.8					
				增加人工费	元	2.23776	1	2.24					
	材料												
	主材												
	设备			巡更管理软件									
机械			增加机械费	元	3.40992	1	3.41						
项目编码	030502002001		项目名称		底座				计量单位	台		工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-128	通讯底座	台	1	164.45	483	0	0	60.34	164.45	483	0	0	60.34
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6445	2.52	0	0	3.84	0.81	4.14414	0	0	6.31488	1.332045
小计									168.59414	483	0	6.31488	61.672045
清单项目综合单价													719.581065
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			高级技工人工费	元	119.566	1.3754	164.45					
				增加人工费	元	4.14414	1	4.14					
	材料			通讯底座	个	1	480	480					
				其他材料费	元	3	1	3					
	主材												
	设备												
机械			增加机械费	元	6.31488	1	6.31						
项目编码	080901007001		项目名称		显示设备				计量单位	台		工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-123	液晶显示器 尺寸in(寸) in>32	台	1	292.96	1	120408.75	0	64.53	292.96	1	120408.75	0	64.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.9296	2.52	0	0	3.84	0.81	7.382592	0	0	11.249664	2.372976
小计									300.342592	1	120408.75	11.249664	66.902976
清单项目综合单价													120788.245232
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	42.111	1.3891	58.5					
				技工人工费	元	172.382	1.3601	234.46					
				增加人工费	元	7.382592	1	7.38					
	材料			其他材料费	元	1	1	1					
	主材												
	设备			户内全彩印刷屏									
机械			增加机械费	元	11.249664	1	11.25						
项目编码	080901007002		项目名称		显示设备				计量单位	台		工程量	3
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-123	液晶显示器 尺寸in(寸) in>32	台	1	292.96	1	7800	0	64.53	292.96	1	7800	0	64.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.9296	2.52	0	0	3.84	0.81	7.382592	0	0	11.249664	2.372976
小计									300.342592	1	7800	11.249664	66.902976
清单项目综合单价													8179.495232
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	42.111	1.3891	58.5					
				技工人工费	元	172.382	1.3601	234.46					
				增加人工费	元	7.382592	1	7.38					
	材料			其他材料费	元	1	1	1					
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	080901007002		项目名称		显示设备				计量单位	台		工程量	3

工程量清单综合单价分析表

第 29 页, 共 37 页

费用明细	主材												
	设备			85寸液晶电视支持4K									
	机械			增加机械费	元	11.249664	1	11.25					
	项目编码	030503003004	项目名称	控制器	计量单位	台(套)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
独立费	IPAD平板电脑	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				140	2660	0	0	0	140	2660	0	0	0
小计									140	2660	0	0	0
清单项目综合单价									2800				
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	-												
	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
费用明细	机械												
项目编码	030501009002	项目名称	路由器	计量单位	台(套)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030403-48换	无线路由器 (AP) 安装	台(套)	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				101.3	322	0	2	38.53	101.3	322	0	2	38.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.013	2.52	0	0	3.84	0.81	2.55276	0	0	3.88992	0.82053
小计									103.85276	322	0	5.88992	39.35053
清单项目综合单价									471.09321				
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	-												
	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
费用明细	机械												
项目编码	080901008001	项目名称	信号处理设备	计量单位	台(套)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
031005-49	LED处理器	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				356.64	5.48	6500	5.81	79.16	356.64	5.48	6500	5.81	79.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.5664	2.52	0	0	3.84	0.81	8.987328	0	0	13.694976	2.888784
小计									365.627328	5.48	6500	19.504976	82.048784
清单项目综合单价									6972.661088				
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	-												
	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
费用明细	机械												
项目编码	030507014005	项目名称	电脑	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030403-1	微机 硬件安装	套	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				75.98	3	4690	0	16.87	75.98	3	4690	0	16.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7598	2.52	0	0	3.84	0.81	1.914696	0	0	2.917632	0.615438
小计									77.894696	3	4690	2.917632	17.485438
清单项目综合单价									4791.297766				
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	-												
	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
费用明细	机械												
项目编码	030503003005	项目名称	控制器	计量单位	台(套)	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030404-37	PLC可编程控制器	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				478.55	3	5000	8.7	106.07	478.55	3	5000	8.7	106.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.786	2.52	0	0	3.84	0.81	12.06072	0	0	18.37824	3.87666
小计									490.61072	3	5000	27.07824	109.94666
清单项目综合单价									5630.63562				
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	-												
	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
费用明细	机械												
项目编码	030503003006	项目名称	控制器	计量单位	台(套)	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030404-37	PLC可编程控制器	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				478.55	3	15000	8.7	106.07	478.55	3	15000	8.7	106.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.7855	2.52	0	0	3.84	0.81	12.05946	0	0	18.37632	3.876255

工程量清单综合单价分析表

小计										490.60946	3	15000	27.07632	109.946255	15630.632035
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费			元	137.389	1.3891		190.85						
		技工人工费			元	70.301	1.3601		95.62						
		高级技工人工费			元	139.653	1.3754		192.08						
		增加人工费			元	12.05946	1		12.06						
	材料	其他材料费			元	3	1		3						
	主材														
	设备	会议系统主机													
	机械	仪器仪表使用费			元	8.7	1		8.7						
		增加机械费			元	18.37632	1		18.38						
项目编码	030503003007			项目名称	控制器			计量单位	台(套)		工程量	4			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030404-37	总线通信器安装、调试	台	1	478.55	3	13800	8.7	106.07	478.55	3	13800	8.7	106.07		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.786	2.52	0	0	3.84	0.81	12.06072	0	0	18.37824	3.87666		
小计									490.61072	3	13800	27.07824	109.94666	14430.63562	
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费			元	137.389	1.3891		190.85						
		技工人工费			元	70.301	1.3601		95.62						
		高级技工人工费			元	139.653	1.3754		192.08						
		增加人工费			元	12.05946	1		12.06						
	材料	其他材料费			元	3	1		3						
	主材														
	设备	视频会议终端													
	机械	仪器仪表使用费			元	8.7	1		8.7						
		增加机械费			元	18.37632	1		18.38						
项目编码	030503003008			项目名称	控制器			计量单位	台(套)		工程量	1			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030404-38	总线通信器安装、调试	台	1	50.14	1	105	1.1	11.16	50.14	1	105	1.1	11.16		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5014	2.52	0	0	3.84	0.81	1.263528	0	0	1.925376	0.406134		
小计									51.403528	1	105	3.025376	11.566134	171.995038	
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费			元	14.351	1.3891		19.93						
		技工人工费			元	7.463	1.3601		10.15						
		高级技工人工费			元	14.587	1.3754		20.06						
		增加人工费			元	1.263528	1		1.26						
	材料	其他材料费			元	1	1		1						
	主材														
	设备	电源控制器													
	机械	仪器仪表使用费			元	1.1	1		1.1						
		增加机械费			元	1.925376	1		1.93						
项目编码	030503003009			项目名称	控制器			计量单位	台(套)		工程量	1			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030404-38	总线通信器安装、调试	台	1	50.14	1	115	1.1	11.16	50.14	1	115	1.1	11.16		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5014	2.52	0	0	3.84	0.81	1.263528	0	0	1.925376	0.406134		
小计									51.403528	1	115	3.025376	11.566134	181.995038	
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费			元	14.351	1.3891		19.93						
		技工人工费			元	7.463	1.3601		10.15						
		高级技工人工费			元	14.587	1.3754		20.06						
		增加人工费			元	1.263528	1		1.26						
	材料	其他材料费			元	1	1		1						
	主材														
	设备	音量控制器													
	机械	仪器仪表使用费			元	1.1	1		1.1						
		增加机械费			元	1.925376	1		1.93						
项目编码	030503003010			项目名称	控制器			计量单位	台(套)		工程量	4			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030404-38	总线通信器安装、调试	台	1	50.14	1	1000	1.1	11.16	50.14	1	1000	1.1	11.16		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5014	2.52	0	0	3.84	0.81	1.263528	0	0	1.925376	0.406134		
小计									51.403528	1	1000	3.025376	11.566134	1066.995038	
清单项目综合单价															
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费			元	14.351	1.3891		19.93						
		技工人工费			元	7.463	1.3601		10.15						
		高级技工人工费			元	14.587	1.3754		20.06						
		增加人工费			元	1.263528	1		1.26						
	材料	其他材料费			元	1	1		1						
	主材														
	设备	电源时序器													
	机械	仪器仪表使用费			元	1.1	1		1.1						
		增加机械费			元	1.925376	1		1.93						
项目编码	030404035012			项目名称	插座			计量单位	个		工程量	4			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030212-246换	三相插座安装 电流 I(A) 1≤16	10套	0.1	146.39	3380.68	0	0	201.26	14.639	338.068	0	0	20.126		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1464	2.52	0	0	3.84	0.81	0.368928	0	0	0.562176	0.118584		
小计									15.007928	338.068	0	0.562176	20.244584		

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价												373.882688	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	1.719	1.3891	2.39					
				技工人工费	元	7.534	1.3601	10.25					
				高级技工人工费	元	1.457	1.3754	2					
				增加人工费	元	0.368928	1	0.37					
	材料			多媒体插座	个	1	338	338					
				其他材料费	元	0.068	1	0.07					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.562176	1	0.56					
项目编码	030506004006			项目名称	背景音乐系统设备			计量单位	台	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-96	矩阵切换设备 路数Ls(路) 8<Ls≤16	台	1	348.6	1	8500	82.12	82.28	348.6	1	8500	82.12	82.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.486	2.52	0	0	3.84	0.81	8.78472	0	0	13.38624	2.82366
小计									357.38472	1	8500	95.50624	85.10366
清单项目综合单价									9038.99462				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	50.109	1.3891	69.61					
				技工人工费	元	205.125	1.3601	278.99					
				增加人工费	元	8.78472	1	8.78					
		材料			其他材料费	元	1	1	1				
	主材												
	设备			高清混合矩阵									
	机械			仪器仪表使用费	元	82.12	1	82.12					
				增加机械费	元	13.38624	1	13.39					
项目编码	030506004007			项目名称	背景音乐系统设备			计量单位	台	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-29	非固定式音响设备安装 其他设备	台	1	131.31	3	4568	0	29.05	131.31	3	4568	0	29.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3131	2.52	0	0	3.84	0.81	3.309012	0	0	5.042304	1.063611
小计									134.619012	3	4568	5.042304	30.113611
清单项目综合单价									4740.774927				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	28.231	1.3891	39.22					
				高级技工人工费	元	66.957	1.3754	92.09					
				增加人工费	元	3.309012	1	3.31					
		材料			其他材料费	元	3	1	3				
	主材												
	设备			数字音频处理器									
	机械			增加机械费	元	5.042304	1	5.04					
项目编码	030506004008			项目名称	背景音乐系统设备			计量单位	台	工程量	5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-28	非固定式音响设备安装 功率放大器	台	1	82.07	3	2860	0	18.22	82.07	3	2860	0	18.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8207	2.52	0	0	3.84	0.81	2.068164	0	0	3.151488	0.664767
小计									84.138164	3	2860	3.151488	18.884767
清单项目综合单价									2969.174419				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	17.644	1.3891	24.51					
				高级技工人工费	元	41.848	1.3754	57.56					
				增加人工费	元	2.068164	1	2.07					
		材料			其他材料费	元	3	1	3				
	主材												
	设备			功率放大器									
	机械			增加机械费	元	3.151488	1	3.15					
项目编码	030506004009			项目名称	背景音乐系统设备			计量单位	台	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-28	非固定式音响设备安装 功率放大器	台	1	82.07	3	1242	0	18.22	82.07	3	1242	0	18.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8207	2.52	0	0	3.84	0.81	2.068164	0	0	3.151488	0.664767
小计									84.138164	3	1242	3.151488	18.884767
清单项目综合单价									1351.174419				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	17.644	1.3891	24.51					
				高级技工人工费	元	41.848	1.3754	57.56					
				增加人工费	元	2.068164	1	2.07					
		材料			其他材料费	元	3	1	3				
	主材												
	设备			专业功放									
	机械			增加机械费	元	3.151488	1	3.15					
项目编码	030506004010			项目名称	背景音乐系统设备			计量单位	台	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-29	非固定式音响设备安装 其他设备	台	1	131.31	3	2980	0	29.05	131.31	3	2980	0	29.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3131	2.52	0	0	3.84	0.81	3.309012	0	0	5.042304	1.063611
小计									134.619012	3	2980	5.042304	30.113611
清单项目综合单价									3152.774927				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	28.231	1.3891	39.22					
				高级技工人工费	元	66.957	1.3754	92.09					
				增加人工费	元	3.309012	1	3.31					
	材料			其他材料费	元	3	1	3					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材												
	设备			音频处理器									
	机械			增加机械费	元	5.042304	1	5.04					
	项目编码	030501012008			项目名称			交换机		计量单位	台	工程量	4
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-42	核心层交换机安装、调试	台(套)	1	411.13	8	2400	20	92.23	411.13	8	2400	20	92.23
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1113	2.52	0	0	3.84	0.81	10.360476	0	0	15.787392	3.330153
小计									421.490476	8	2400	35.787392	95.560153
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			高级技工人工费(安装)		元	298.915	1.3754		411.13			
				增加人工费		元	10.360476	1		10.36			
	材料			其他材料费		元	8	1		8			
	主材												
设备			24口交换机										
机械			仪器仪表使用费		元	20	1		20				
			增加机械费		元	15.787392	1		15.79				
项目编码	031102002001			项目名称			室内天线		计量单位	副	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-94	环形天线安装	组	1	149.52	4.42	200	5.44	33.49	149.52	4.42	200	5.44	33.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4952	2.52	0	0	3.84	0.81	3.767904	0	0	5.741568	1.211112
小计									153.287904	4.42	200	11.181568	34.701112
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	17.846	1.3891		24.79			
				技工人工费		元	84.058	1.3601		114.33			
				高级技工人工费		元	7.558	1.3754		10.4			
				增加人工费		元	3.767904	1		3.77			
	材料			塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.05	0.7		0.04			
				六角螺栓 M6~8×20~50		套	4	0.28		1.12			
				其他材料费		元	3	1		3			
				校验材料费		元	0.26	1		0.26			
	主材												
	设备			话筒天线									
	机械			仪器仪表使用费		元	0.79	1		0.79			
				载货汽车 装载质量M(t) M=2		台班	0.01	465.39		4.65			
			增加机械费		元	5.741568	1		5.74				
项目编码	030507008007			项目名称			监控摄像设备		计量单位	台	工程量	7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	163.66	3	1200	3.5	36.41	163.66	3	1200	3.5	36.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6366	2.52	0	0	3.84	0.81	4.124232	0	0	6.284544	1.325646
小计									167.784232	3	1200	9.784544	37.735646
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(安装)		元	23.525	1.3891		32.68			
				技工人工费(安装)		元	96.303	1.3601		130.98			
				增加人工费		元	4.124232	1		4.12			
	材料			其他材料费		元	3	1		3			
	主材												
	设备			高清摄像机									
机械			仪器仪表使用费		元	3.5	1		3.5				
			增加机械费		元	6.284544	1		6.28				
项目编码	030506001002			项目名称			扩声系统设备		计量单位	台	工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-4换	数字调音台	台	1	62.32	6002	0	0	313.82	62.32	6002	0	0	313.82
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.624	2.52	0	0	3.84	0.81	1.57248	0	0	2.39616	0.50544
小计									63.89248	6002	0	2.39616	314.32544
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	13.41	1.3891		18.63			
				技工人工费		元	9.149	1.3601		12.44			
				高级技工人工费		元	22.718	1.3754		31.25			
				增加人工费		元	1.570464	1		1.57			
	材料			数字调音台		台	1	6000		6000			
				其他材料费		元	2	1		2			
	主材												
	设备												
机械			增加机械费		元	2.393088	1		2.39				
项目编码	030506004011			项目名称			背景音乐系统设备		计量单位	台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-29	非固定式音响设备安装其他设备	台	1	131.31	3	2200	0	29.05	131.31	3	2200	0	29.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3131	2.52	0	0	3.84	0.81	3.309012	0	0	5.042304	1.063611
小计									134.619012	3	2200	5.042304	30.113611
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	28.231	1.3891		39.22			
				高级技工人工费		元	66.957	1.3754		92.09			
				增加人工费		元	3.309012	1		3.31			
	材料			其他材料费		元	3	1		3			
主材													
设备			天线分配器										

工程量清单综合单价分析表

	机械			增加机械费			元	5.042304	1	5.04			
项目编码	030506004012			项目名称		背景音乐系统设备			计量单位	台	工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-29	非固定式音响设备安装其他设备	台	1	131.31	3	2208	0	29.05	131.31	3	2208	0	29.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.314	2.52	0	0	3.84	0.81	3.31128	0	0	5.04576	1.06434
小计									134.62128	3	2208	5.04576	30.11434
清单项目综合单价									2380.78138				
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费			元	28.231	1.3891	39.22			
				高级技工人工费			元	66.957	1.3754	92.09			
				增加人工费			元	3.309012	1	3.31			
	材料			其他材料费			元	3	1	3			
	主材												
	设备			无线手持话筒									
	机械			增加机械费			元	5.042304	1	5.04			
项目编码	030506004013			项目名称		背景音乐系统设备			计量单位	台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-29	非固定式音响设备安装其他设备	台	1	131.31	3	860	0	29.05	131.31	3	860	0	29.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3131	2.52	0	0	3.84	0.81	3.309012	0	0	5.042304	1.063611
小计									134.619012	3	860	5.042304	30.113611
清单项目综合单价									1032.774927				
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费			元	28.231	1.3891	39.22			
				高级技工人工费			元	66.957	1.3754	92.09			
				增加人工费			元	3.309012	1	3.31			
	材料			其他材料费			元	3	1	3			
	主材												
	设备			领夹无线话筒									
	机械			增加机械费			元	5.042304	1	5.04			
项目编码	030506004014			项目名称		背景音乐系统设备			计量单位	台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-29	非固定式音响设备安装其他设备	台	1	131.31	3	1850	0	29.05	131.31	3	1850	0	29.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3131	2.52	0	0	3.84	0.81	3.309012	0	0	5.042304	1.063611
小计									134.619012	3	1850	5.042304	30.113611
清单项目综合单价									2022.774927				
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费			元	28.231	1.3891	39.22			
				高级技工人工费			元	66.957	1.3754	92.09			
				增加人工费			元	3.309012	1	3.31			
	材料			其他材料费			元	3	1	3			
	主材												
	设备			无线头戴话筒									
	机械			增加机械费			元	5.042304	1	5.04			
项目编码	030506004015			项目名称		背景音乐系统设备			计量单位	台	工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-29	非固定式音响设备安装其他设备	台	1	131.31	3	1170	0	29.05	131.31	3	1170	0	29.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3131	2.52	0	0	3.84	0.81	3.309012	0	0	5.042304	1.063611
小计									134.619012	3	1170	5.042304	30.113611
清单项目综合单价									1342.774927				
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费			元	28.231	1.3891	39.22			
				高级技工人工费			元	66.957	1.3754	92.09			
				增加人工费			元	3.309012	1	3.31			
	材料			其他材料费			元	3	1	3			
	主材												
	设备			会议话筒(主席单元)									
	机械			增加机械费			元	5.042304	1	5.04			
项目编码	030506004016			项目名称		背景音乐系统设备			计量单位	台	工程量	16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-29	非固定式音响设备安装其他设备	台	1	131.31	3	1170	0	29.05	131.31	3	1170	0	29.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3131	2.52	0	0	3.84	0.81	3.309012	0	0	5.042304	1.063611
小计									134.619012	3	1170	5.042304	30.113611
清单项目综合单价									1342.774927				
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费			元	28.231	1.3891	39.22			
				高级技工人工费			元	66.957	1.3754	92.09			
				增加人工费			元	3.309012	1	3.31			
	材料			其他材料费			元	3	1	3			
	主材												
	设备			会议话筒(代表单元)									
	机械			增加机械费			元	5.042304	1	5.04			
项目编码	030506004017			项目名称		背景音乐系统设备			计量单位	台	工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-29	非固定式音响设备安装其他设备	台	1	131.31	3	243	0	29.05	131.31	3	243	0	29.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3131	2.52	0	0	3.84	0.81	3.309012	0	0	5.042304	1.063611
小计									134.619012	3	243	5.042304	30.113611

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价														415.774927	
费用明细	人工	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费						元	28.231	1.3891		39.22			
		高级技工人工费						元	66.957	1.3754		92.09			
		增加人工费						元	3.309012	1		3.31			
	材料	其他材料费						元	3	1		3			
	主材														
	设备	多功能连接盒													
机械	增加机械费						元	5.042304	1		5.04				
项目编码	030506004018			项目名称			背景音乐系统设备			计量单位		台	工程量	6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
030406-29	非固定式音响设备安装其他设备	台	1	131.31	3	2680	0	29.05		131.31	3	2680	0	29.05	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3131	2.52	0	0	3.84	0.81		3.309012	0	0	5.042304	1.063611	
小计										134.619012		3	2680	5.042304	30.113611
清单项目综合单价															
2852.774927															
费用明细	人工	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费						元	28.231	1.3891		39.22			
		高级技工人工费						元	66.957	1.3754		92.09			
		增加人工费						元	3.309012	1		3.31			
	材料	其他材料费						元	3	1		3			
	主材														
	设备	主扩声音箱													
机械	增加机械费						元	5.042304	1		5.04				
项目编码	030506004019			项目名称			背景音乐系统设备			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
030406-29	非固定式音响设备安装其他设备	台	1	131.31	3	2680	0	29.05		131.31	3	2680	0	29.05	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3131	2.52	0	0	3.84	0.81		3.309012	0	0	5.042304	1.063611	
小计										134.619012		3	2680	5.042304	30.113611
清单项目综合单价															
2852.774927															
费用明细	人工	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费						元	28.231	1.3891		39.22			
		高级技工人工费						元	66.957	1.3754		92.09			
		增加人工费						元	3.309012	1		3.31			
	材料	其他材料费						元	3	1		3			
	主材														
	设备	主扩声音箱													
机械	增加机械费						元	5.042304	1		5.04				
项目编码	030506004020			项目名称			背景音乐系统设备			计量单位		台	工程量	6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
030406-29	非固定式音响设备安装其他设备	台	1	131.31	3	1450	0	29.05		131.31	3	1450	0	29.05	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3131	2.52	0	0	3.84	0.81		3.309012	0	0	5.042304	1.063611	
小计										134.619012		3	1450	5.042304	30.113611
清单项目综合单价															
1622.774927															
费用明细	人工	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费						元	28.231	1.3891		39.22			
		高级技工人工费						元	66.957	1.3754		92.09			
		增加人工费						元	3.309012	1		3.31			
	材料	其他材料费						元	3	1		3			
	主材														
	设备	全频音箱													
机械	增加机械费						元	5.042304	1		5.04				
项目编码	030506004021			项目名称			背景音乐系统设备			计量单位		台	工程量	4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
030406-29	非固定式音响设备安装其他设备	台	1	131.31	3	1380	0	29.05		131.31	3	1380	0	29.05	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3131	2.52	0	0	3.84	0.81		3.309012	0	0	5.042304	1.063611	
小计										134.619012		3	1380	5.042304	30.113611
清单项目综合单价															
1552.774927															
费用明细	人工	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费						元	28.231	1.3891		39.22			
		高级技工人工费						元	66.957	1.3754		92.09			
		增加人工费						元	3.309012	1		3.31			
	材料	其他材料费						元	3	1		3			
	主材														
	设备	全频音箱													
机械	增加机械费						元	5.042304	1		5.04				
项目编码	030506004022			项目名称			背景音乐系统设备			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
030406-29	非固定式音响设备安装其他设备	台	1	131.31	3	3300	0	29.05		131.31	3	3300	0	29.05	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3131	2.52	0	0	3.84	0.81		3.309012	0	0	5.042304	1.063611	
小计										134.619012		3	3300	5.042304	30.113611
清单项目综合单价															
3472.774927															
费用明细	人工	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费						元	28.231	1.3891		39.22			
		高级技工人工费						元	66.957	1.3754		92.09			
		增加人工费						元	3.309012	1		3.31			
	材料	其他材料费						元	3	1		3			
	主材														
	设备	低音音箱													

工程量清单综合单价分析表

	综合												
	机械												
项目编码	030506004023	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-29	非固定式音响设备安装其他设备	台	1	131.31	3	2840	0	29.05	131.31	3	2840	0	29.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3131	2.52	0	0	3.84	0.81	3.309012	0	0	5.042304	1.063611
小计									134.619012	3	2840	5.042304	30.113611
清单项目综合单价													3012.774927
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	28.231	1.3891	39.22				
				高级技工人工费		元	66.957	1.3754	92.09				
				增加人工费		元	3.309012	1	3.31				
	材料			其他材料费		元	3	1	3				
	主材												
	设备			返听音箱									
	机械			增加机械费		元	5.042304	1	5.04				
项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	174.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	258.71	298.84	0	3.88	72.14	2.5871	2.9884	0	0.0388	0.7214
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0259	2.52	0	0	3.84	0.81	0.065268	0	0	0.099456	0.020979
小计									2.652368	2.9884	0	0.138256	0.742379
清单项目综合单价													6.521403
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	1.11746	1.3891	1.55				
				技工人工费		元	0.76079	1.3601	1.03				
				增加人工费		元	0.065195	1	0.07				
	材料			UTP-CAT6		m	1.02	2.92	2.98				
				其他材料费		元	0.01	1	0.01				
	主材												
	设备												
	机械			仪器仪表使用费		元	0.0388	1	0.04				
				增加机械费		元	0.099344	1	0.1				
项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	147.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	258.71	332.5	0	3.88	73.82	2.5871	3.325	0	0.0388	0.7382
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0259	2.52	0	0	3.84	0.81	0.065268	0	0	0.099456	0.020979
小计									2.652368	3.325	0	0.138256	0.759179
清单项目综合单价													6.874803
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	1.11746	1.3891	1.55				
				技工人工费		元	0.76079	1.3601	1.03				
				增加人工费		元	0.065195	1	0.07				
	材料			RS-232		m	1.02	3.25	3.32				
				其他材料费		元	0.01	1	0.01				
	主材												
	设备												
	机械			仪器仪表使用费		元	0.0388	1	0.04				
				增加机械费		元	0.099344	1	0.1				
项目编码	030411004025	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	865.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) S≤0.75	100m单线	0.01	100.07	486.1	0	0	46.33	1.0007	4.861	0	0	0.4633
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0101	2.52	0	0	3.84	0.81	0.025452	0	0	0.038784	0.008181
小计									1.026152	4.861	0	0.038784	0.471481
清单项目综合单价													6.397417
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	0.11754	1.3891	0.16				
				技工人工费		元	0.51496	1.3601	0.7				
				高级技工人工费		元	0.09958	1.3754	0.14				
				增加人工费		元	0.025218	1	0.03				
	材料			塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.0075	0.7	0.01				
				焊锡		kg	0.001	75.6	0.08				
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01				
				汽油 60#-70#		kg	0.0048	9.4	0.05				
				RYPE2*0.3		m	1.05	4.5	4.73				
				其他材料费		元	0.003	1	0				
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费		元	0.038427	1	0.04				
项目编码	030411004026	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	229.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	112.85	775.33	0	0	63.6	1.1285	7.7533	0	0	0.636
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012	2.52	0	0	3.84	0.81	0.03024	0	0	0.04608	0.00972
小计									1.15874	7.7533	0	0.04608	0.64572
清单项目综合单价													9.60384
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	0.13275	1.3891	0.18				
				技工人工费		元	0.5804	1.3601	0.79				
				高级技工人工费		元	0.11248	1.3754	0.15				
				增加人工费		元	0.028438	1	0.03				
	主材												
				塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.0105	0.7	0.01				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	焊锡		kg	0.0012	75.6	0.09						
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01						
		汽油 60#~70#		kg	0.0055	9.4	0.05						
		WDZC-HYV-2*2.5		m	1.05	7.23	7.59						
		其他材料费		元	0.005	1	0.01						
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.043334	1	0.04						
	项目编码	030411004027		项目名称		配线		计量单位	m		工程量	40	
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-120换	管、线、槽内穿放视频传输电缆 直径DN (mm) DN≤5	100m	0.1	206.01	868	0	3	88.94	20.601	86.8	0	0.3	8.894
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.021	2.52	0	0	3.84	0.81	0.05292	0	0	0.08064	0.01701
小计									20.65392	86.8	0	0.38064	8.91101
清单项目综合单价													116.74557
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	1.0163	1.3891		1.41					
		技工人工费		元	0.4767	1.3601		0.65					
		增加人工费		元	0.051912	1		0.05					
	材料	HDMI视频线		m	1.02	8.5		8.67					
		其他材料费		元	0.01	1		0.01					
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费		元	0.03	1		0.03					
		增加机械费		元	0.079104	1		0.08					
	项目编码	030411004028		项目名称		配线		计量单位	m		工程量	129.36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-185换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S (mm2) S≤0.75	100m单线	0.01	100.07	780.1	0	0	61.03	1.0007	7.801	0	0	0.6103
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0101	2.52	0	0	3.84	0.81	0.025452	0	0	0.038784	0.008181
小计									1.026152	7.801	0	0.038784	0.618481
清单项目综合单价													9.484417
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	0.11754	1.3891		0.16					
		技工人工费		元	0.51496	1.3601		0.7					
		高级技工人工费		元	0.09958	1.3754		0.14					
	材料	增加人工费		元	0.025218	1		0.03					
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.0075	0.7		0.01					
		焊锡		kg	0.001	75.6		0.08					
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5		0.01					
		汽油 60#~70#		kg	0.0048	9.4		0.05					
		300芯音箱线		m	1.05	7.3		7.67					
		其他材料费		元	0.003	1		0					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.038427	1		0.04					
	项目编码	030411001031		项目名称		配管		计量单位	m		工程量	1378.89	
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构明配 外径Φ (mm) Φ=20	100m	0.01	1350.82	758.68	0	0	335.25	13.5082	7.5868	0	0	3.3525
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1351	2.52	0	0	3.84	0.81	0.340452	0	0	0.518784	0.109431
小计									13.848652	7.5868	0	0.518784	3.461931
清单项目综合单价													25.416167
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	1.58654	1.3891		2.2					
		技工人工费		元	6.95202	1.3601		9.46					
		高级技工人工费		元	1.34427	1.3754		1.85					
	材料	增加人工费		元	0.340407	1		0.34					
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	5.5		0.02					
		木螺钉 M6×65		10个	0.2288	1.13		0.26					
		面漆		kg	0.0132	51		0.67					
		塑料膨胀管 Φ8mm		10个	0.2288	0.5		0.11					
		套接紧定式直接头、Φ20mm(配螺钉)		个	0.2502	1.9		0.48					
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm		个	0.1502	1.8		0.27					
		管卡子(电线管用DN15~20)		个	1.442	0.27		0.39					
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm		m	1.03	5.19		5.35					
		其他材料费		元	0.0379	1		0.04					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.518715	1		0.52					
	项目编码	030411001032		项目名称		配管		计量单位	m		工程量	300.8	
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ (mm) Φ=20	100m	0.01	591.11	615.14	0	0	160.86	5.9111	6.1514	0	0	1.6086
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.149184	0	0	0.227328	0.047952
小计									6.060284	6.1514	0	0.227328	1.656552
清单项目综合单价													14.095564
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	0.69425	1.3891		0.96					
		技工人工费		元	3.04213	1.3601		4.14					
		高级技工人工费		元	0.58826	1.3754		0.81					
	材料	增加人工费		元	0.14896	1		0.15					
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	5.5		0.02					
		套接紧定式直接头、Φ20mm(配螺钉)		个	0.2502	1.9		0.48					
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm		个	0.1502	1.8		0.27					
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm		m	1.03	5.19		5.35					
		其他材料费		元	0.0379	1		0.04					
	主材												

工程量清单综合单价分析表

第 37 页, 共 37 页

	设备												
	机械												
		增加机械费			元	0.226986	1	0.23					
项目编码	030413002018			项目名称		雷(压)槽		计量单位	m	工程量	300.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷沟槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.17	0.1	0	0	8.4	3.817	0.01	0	0	0.84
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.71	0.76	0	0	1.95	0.871	0.076	0	0	0.195
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0469	2.52	0	0	3.84	0.81	0.118188	0	0	0.180096	0.037989
小计									4.806188	0.086	0	0.180096	1.072989
清单项目综合单价									6.145273				
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			技工人工费		元		3.4471	1.3601	4.69			
				增加人工费		元		0.118138	1	0.12			
	材料			水		m3		0.0005	4.76	0			
				其他材料费		元		0.01	1	0.01			
	主材												
	设备												
机械	增加机械费			元		0.180019	1	0.18					
项目编码	080807009002			项目名称		支架、吊架		计量单位	套	工程量	40		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	116.2	3	235.92	0	25.72	116.2	3	235.92	0	25.72
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.17	2.52	0	0	3.84	0.81	2.9484	0	0	4.4928	0.9477
小计									119.1484	3	235.92	4.4928	26.6677
清单项目综合单价									389.2289				
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元		16.703	1.3891	23.2			
				技工人工费		元		68.375	1.3601	93			
				增加人工费		元		2.92824	1	2.93			
	材料			其他材料费		元		3	1	3			
	主材												
	设备	桥架双向抗震支架 KZQ-300*2-TL											
	机械	增加机械费			元		4.46208	1	4.46				

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 第 1 页，共 1 页
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	99632.19	
2	履约担保手续费	2057.62	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	19595.51	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称:	国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
标段:	国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					121285.32
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	99632.19
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1+B1_2+B1_3+B1_4+B1_5+B1_6+B1_7+B1_8+B1_9+B1_10+B1_11+B1_12+B1_13+B1_14+B1_15+B1_16+B1_17+B1_18+B1_19+B1_20+B1_21	100	80921.92
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	18710.27
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	2057.62
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_R6F+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	19595.51
1-10-1	031301017003	脚手架搭拆		项	1	19595.51	19595.51
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
			合计				121285.32

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 第 1 页，共 1 页
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 第 1 页，共 1 页
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 第 1 页，共 1 页
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	168299.86
1	增值税应纳税额	A5	3.02	150267.73
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	18032.13
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	196495.09
合计				364794.95

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		空调通风					4448975.44	0	
1-1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤320mm 4. 板材厚度:0.5mm 5. 保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、支吊架制作安装及除锈刷油 7. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8. 含高层建筑增加费	m2	522	233.65	121965.3	0	
1-2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤450mm 4. 板材厚度:0.6mm 5. 保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、支吊架制作安装及除锈刷油 7. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8. 含高层建筑增加费	m2	12.53	203	2543.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 2 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤630mm 4. 板材厚度:0.75mm 5. 保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、支吊架制作安装及除锈刷油 7. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8. 含高层建筑增加费	m2	346.4	217.8	75445.92	0	
1-4	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤1000mm 4. 板材厚度:0.75mm 5. 保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、支吊架制作安装及除锈刷油 7. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8. 含高层建筑增加费	m2	5526.24	182.63	1009257.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 3 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤1500mm 4. 板材厚度:1.0mm 5. 保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、支吊架制作安装及除锈刷油 7. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8. 含高层建筑增加费	m2	1150.83	212.53	244585.9	0	
1-6	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤2000mm 4. 板材厚度:1.2mm 5. 保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、支吊架制作安装及除锈刷油 7. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8. 含高层建筑增加费	m2	50.4	220.76	11126.3	0	
1-7	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:帆布软接 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含地下室增加费 5. 含高层建筑增加费	m2	757.12	607.68	460086.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 4 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8	030701004001	风机盘管	1. 名称: 风机盘管FP-03 2. 规格: 额定风量 510m³/h, 冷量 3.23KW 3. 安装方式、减振底座形式: 吊顶式、减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	56	1468.44	82232.64	0	
1-9	030701004002	风机盘管	1. 名称: 风机盘管FP-04 2. 规格: 额定风量 680m³/h, 冷量 4.2KW 3. 安装方式、减振底座形式: 吊顶式、减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	63	1603.34	101010.42	0	
1-10	030701004003	风机盘管	1. 名称: 风机盘管FP-06 2. 规格: 额定风量 1020m³/h, 冷量 5.79KW 3. 安装方式、减振底座形式: 吊顶式、减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	283	1757.24	497298.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 5 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	030701004004	风机盘管	1. 名称: 风机盘管FP-08 2. 规格: 额定风量1360m³/h, 冷量7.81KW 3. 含吊杆螺栓、弹簧减震器 4. 安装方式、减振底座形式: 吊顶式、减振器 5. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 6. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	台	357	1999.34	713764.38	0	
1-12	030701004005	风机盘管	1. 名称: 风机盘管FP-10 2. 规格: 额定风量1700m³/h, 冷量9.17KW 3. 安装方式、减振底座形式: 吊顶式、减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	2291.34	2291.34	0	
1-13	030701004006	风机盘管	1. 名称: 风机盘管FP-12 2. 规格: 额定风量2040m³/h, 冷量11.13KW 3. 安装方式、减振底座形式: 吊顶式、减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	13	2536.34	32972.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 6 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-14	030701004007	风机盘管	1. 名称：风机盘管FP-14 2. 规格：额定风量2380m ³ /h, 冷量12.83KW 3. 安装方式、减振底座形式：吊顶式、减振器 4. 含支架制作及安装，除锈、刷油 5. 技术要求：满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	4	3265.34	13061.36	0	
1-15	030701003001	空调器	1. 名称：吊装式空气处理机组DB3000 2. 规格：冷量44kW, 风量3000m ³ /h, 电量1.5kW, 电压380V 3. 安装方式、减振底座形式：吊装、减振器 4. 含支架制作及安装，除锈、刷油 5. 技术要求：满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	10	12311.96	123119.6	0	
1-16	030701003002	空调器	1. 名称：吊装式空气处理机组BD4000 2. 规格：冷量58.7kW, 风量4000m ³ /h, 电量2.2kW, 电压380V 3. 安装方式、减振底座形式：吊装、减振器 4. 含支架制作及安装，除锈、刷油 5. 技术要求：满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	11	12964.78	142612.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 7 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-17	030701003003	空调器	1. 名称:组合式空气处理机组K-7F-1 2. 规格:冷量169.6kW, 风量30000m3/h, 电量15kW, 电压380V 3. 安装方式、减振底座形式:吊装、减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	56742.33	56742.33	0	
1-18	030701003004	空调器	1. 名称:精密空调AC-02 2. 规格:制冷量49.7kW, 显冷量45.23kW 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	4	33921.19	135684.76	0	
1-19	030108001001	离心式通风机	1. 名称:柜式离心风机P-5-1 2. 规格:风量16000m3/h 3. 安装方式、减振底座形式:吊装, 减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	6968.85	6968.85	0	
1-20	030108001002	离心式通风机	1. 名称:柜式离心风机P-1F-1 2. 规格:风量2500m3/h 3. 安装方式、减振底座形式:吊装, 减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	2783.52	2783.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 8 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-21	030108001003	离心式通风机	1. 名称:柜式离心风机P-1F-2、P-5F-1 2. 规格:风量3000m3/h 3. 安装方式、减振底座形式:吊装,减振器 4. 含支架制作及安装,除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	3205.52	3205.52	0	
1-22	030108001004	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机JDF-1500 2. 规格:风量1500m3/h 3. 安装方式、减振底座形式:吊装,减振器 4. 含支架制作及安装,除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	15	2200.58	33008.7	0	
1-23	030108001005	离心式通风机	1. 名称:离心式管道风机JDF-200 2. 规格:风量200m3/h 3. 安装方式、减振底座形式:吊装,减振器 4. 含支架制作及安装,除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	7	1480.58	10364.06	0	
1-24	030108001006	离心式通风机	1. 名称:全热交换器RJH-500 2. 规格:风量500m3/h 3. 安装方式、减振底座形式:吊装,减振器 4. 含支架制作及安装,除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	5003.52	5003.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 9 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-25	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:120*120 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	123	176.64	21726.72	0	
1-26	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:200*120 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	88	183.33	16133.04	0	
1-27	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:250*120 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	102	187.5	19125	0	
1-28	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:300*200 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	213.32	213.32	0	
1-29	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:320*160 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	21	207.2	4351.2	0	
1-30	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:320*250 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	4	227.24	908.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 10 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-31	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:320*200 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	2	202.36	404.72	0	
1-32	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:400*320 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	254.96	254.96	0	
1-33	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:500*320 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	274.74	274.74	0	
1-34	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:630*320 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	5	300.48	1502.4	0	
1-35	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:1000*500 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	2	499.77	999.54	0	
1-36	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:400*320 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	309.78	309.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 11 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-37	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:500*320 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	409.65	409.65	0	
1-38	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:630*250 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	9	378.75	3408.75	0	
1-39	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:630*320 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	10	378.75	3787.5	0	
1-40	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:1000*500 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	691.68	691.68	0	
1-41	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:方形散流器 2. 型号规格:300*300 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	1436	90.24	129584.64	0	
1-42	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:方形散流器 2. 型号规格:360*360 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	29	112.08	3250.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 12 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-43	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：门铰式(带三层滤网)百叶风口 2. 型号规格：600*200 3. 技术要求：满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	83	144.43	11987.69	0	
1-44	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：门铰式(带三层滤网)百叶风口 2. 型号规格：700*200 3. 技术要求：满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	55	151.99	8359.45	0	
1-45	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：门铰式(带三层滤网)百叶风口 2. 型号规格：900*200 3. 技术要求：满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	208	203.15	42255.2	0	
1-46	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：门铰式(带三层滤网)百叶风口 2. 型号规格：1000*300 3. 技术要求：满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	436	280.59	122337.24	0	
1-47	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：门铰式(带三层滤网)百叶风口 2. 型号规格：1200*300 3. 技术要求：满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	18	303.27	5458.86	0	
1-48	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：方形散流器 2. 型号规格：250*250 3. 技术要求：满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	10	80.14	801.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 13 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-49	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 双层百叶风口 2. 型号规格: 100*100 3. 技术要求: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	144	58.16	8375.04	0	
1-50	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 双层百叶风口 2. 型号规格: 200*100 3. 技术要求: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	87	61.42	5343.54	0	
1-51	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 双层百叶风口 2. 型号规格: 300*200 3. 技术要求: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	145	82.83	12010.35	0	
1-52	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 双层百叶风口 2. 型号规格: 350*350 3. 技术要求: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	4	139.28	557.12	0	
1-53	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 铝合金方形百叶风口 2. 型号规格: 400*400 3. 技术要求: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	24	149.05	3577.2	0	
1-54	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 铝合长方形回风口 (FK-12带电子空气净化器) 2. 型号规格: 1500*600 3. 技术要求: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	6	601.26	3607.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 14 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-55	030703021001	静压箱	1. 名称:静压箱 2. 规格:1200*600*500 3. 保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	个	15	997.79	14966.85	0	
1-56	030703021002	静压箱	1. 名称:静压箱 2. 规格:1200*900*500 3. 保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	个	7	1310.56	9173.92	0	
1-57	030703021003	静压箱	1. 名称:消音静压箱 2. 规格:1600*900*500 3. 保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	个	6	1656.91	9941.46	0	
1-58	030703021004	静压箱	1. 名称:消音静压箱 2. 规格:1900*1000*500 3. 保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	个	6	2063.98	12383.88	0	
1-59	030704001001	通风工程检测、调试	1. 内容:通风空调系统调试 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	系统	1	83365.94	83365.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 15 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2		空调水管					1684219.64	0	
2-1	031001001001	镀锌钢管	1. 名称：内外壁热镀锌钢管 2. 规格型号：DN20 3. 连接方式：螺纹连接 4. 保温要求：25mm铝箔橡塑复合保温 5. 管道水压实验及消毒冲洗 6. 技术要求：满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7. 含高层建筑增加费	m	4317.94	52.74	227728.16	0	
2-2	031001001002	镀锌钢管	1. 名称：内外壁热镀锌钢管 2. 规格型号：DN25 3. 连接方式：螺纹连接 4. 保温要求：28mm铝箔橡塑复合保温 5. 管道水压实验及消毒冲洗 6. 技术要求：满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7. 含高层建筑增加费	m	3163.41	68.32	216124.17	0	
2-3	031001001003	镀锌钢管	1. 名称：内外壁热镀锌钢管 2. 规格型号：DN32 3. 连接方式：螺纹连接 4. 保温要求：28mm铝箔橡塑复合保温 5. 管道水压实验及消毒冲洗 6. 技术要求：满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7. 含高层建筑增加费	m	3263.62	81.29	265299.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 16 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4	031001001004	镀锌钢管	1. 名称: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格型号: DN40 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 保温要求: 28mm铝箔橡塑复合保温 5. 管道水压实验及消毒冲洗 6. 技术要求: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7. 含高层建筑增加费	m	762.04	87.25	66487.99	0	
2-5	031001001005	镀锌钢管	1. 名称: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格型号: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 保温要求: 32mm铝箔橡塑复合保温 5. 管道水压实验及消毒冲洗 6. 技术要求: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7. 含高层建筑增加费	m	1208.29	102.36	123680.56	0	
2-6	031001001006	镀锌钢管	1. 名称: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格型号: DN65 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 保温要求: 32mm铝箔橡塑复合保温 5. 管道水压实验及消毒冲洗 6. 技术要求: 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7. 含高层建筑增加费	m	677.06	123.49	83610.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 17 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-7	031001002002	钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 规格型号:D89×4mm 3. 连接方式:卡箍连接 4. 管道防腐要求:管道手工除轻锈, 刷红丹防锈漆两道 5. 保温要求:32mm铝箔橡塑复合保温 6. 管道水压实验及消毒冲洗 7. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8. 含高层建筑增加费	m	612.68	186.01	113964.61	0	
2-8	031001002003	钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 规格型号:D108×4mm 3. 连接方式:卡箍连接 4. 管道防腐要求:管道手工除轻锈, 刷红丹防锈漆两道 5. 保温要求:32mm铝箔橡塑复合保温 6. 管道水压实验及消毒冲洗 7. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8. 含高层建筑增加费	m	632.9	217.15	137434.24	0	
2-9	031001002004	钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 规格型号:D133×4mm 3. 连接方式:卡箍连接 4. 管道防腐要求:管道手工除轻锈, 刷红丹防锈漆两道 5. 保温要求:32mm铝箔橡塑复合保温 6. 管道水压实验及消毒冲洗 7. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8. 含高层建筑增加费	m	516.14	241.92	124864.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 18 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-10	031001002005	钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 规格型号:DN159×4.5mm 3. 连接方式:卡箍连接 4. 管道防腐要求:管道手工除轻锈,刷红丹防锈漆两道 5. 保温要求:36mm铝箔橡塑复合保温 6. 管道水压实验及消毒冲洗 7. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8. 含高层建筑增加费	m	39.3	261.39	10272.63	0	
2-11	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:电动二通阀 2. 规格型号:DN20 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	342	27.98	9569.16	0	
2-12	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:电动二通阀 2. 规格型号:DN25 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	447	38.08	17021.76	0	
2-13	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:电动阀 2. 规格型号:DN65 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	6	169.35	1016.1	0	
2-14	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:铜闸阀 2. 规格型号:DN20 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	684	27.98	19138.32	0	
2-15	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:铜闸阀 2. 规格型号:DN25 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	894	38.08	34043.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 19 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-16	031003001011	螺纹阀门	1. 名称:铜闸阀 2. 规格型号:DN65 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	12	169.35	2032.2	0	
2-17	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力仪表 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台	12	145.64	1747.68	0	
2-18	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	支	12	193.02	2316.24	0	
2-19	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质:型钢 3. 刷油防腐要求:除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	kg	6220.8	36.63	227867.9	0	
3		抗震支架					113007.5	0	
3-1	080807009003	支架、吊架	1. 名称:风管双向抗震支架 2. 型号:KZF-1250-TL 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	250	452.03	113007.5	0	
合计							6246202.58	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程				标段: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程				522								
项目编码		030702001001		项目名称		碳钢管通风管道		计量单位		m2		工程量		522		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320	10m2	0.1	982.47	507.96	0	49.37	244.95	98.247	50.796	0	4.937	24.495			
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度T(mm) T≤30	m3	0.03	454.9	655.79	0	27.23	134.73	13.647	19.6737	0	0.8169	4.0419			
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.0389	36.48	1.62	0	12.99	8.98	1.419072	0.063018	0	0.505311	0.349322			
031102-51	金属结构刷油一般钢结构防锈漆 第一遍	100kg	0.0389	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.940602	0.282803	0	0.25285	0.238068			
031102-52	金属结构刷油一般钢结构防锈漆 增一遍	100kg	0.0389	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.908315	0.240791	0	0.25285	0.229121			
031102-58	金属结构刷油一般钢结构调和漆 第一遍	100kg	0.0389	23.35	8.88	0	0	5.58	0.908315	0.345432	0	0	0.217062			
031102-59	金属结构刷油一般钢结构调和漆 增一遍	100kg	0.0389	23.35	7.77	0	0	5.53	0.908315	0.302253	0	0	0.215117			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1698	2.52	0	0	3.84	0.81	2.947896	0	0	4.492032	0.947538			
小计									119.926515		71.703997		30.733128		233.620583	
清单项目综合单价																
费用明细	人工	材料	数量	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
				普工人工费		元	30.01149	1.3891	41.69							
				高级技工人工费		元	39.83901	1.3601	54.19							
				普工人工费(安装)		元	11.64687	1.3754	16.02							
				技工人工费(安装)		元	1.609021	1.3891	2.24							
				高级技工人工费(安装)		元	1.769367	1.3601	2.41							
				增加人工费		元	0.322637	1.3754	0.44							
				增加人工费		元	2.947861	1	2.95							
				圆钢 φ5.5mm~9mm		kg	0.135	3.561	0.48							
				扁钢 <60		kg	0.215	4.97	1.07							
				角钢 <60		kg	4.042	3.76	15.2							
				镀锌钢板 δ=0.5mm		m2	1.138	23	26.17							
				铝箔胶带 (45mm卷)		卷	0.1044	29.7	3.1							
				钢丝刷		把	0.005835	2.77	0.02							
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.184	7.49	1.38							
				塑料保温钉		套	16.8	0.2	3.36							
				镀锌浪花膨胀螺栓 M12		套	0.2	1.4	0.28							
				精制六角带帽螺栓 M5×75以下		10套	1.69	1.96	3.31							
				铁脚钉 M4		kg	0.043	4.32	0.19							
				尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.0027	21.5	0.06							
				电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.224	8.36	1.87							
				铁砂布 0#~2#		张	0.042401	0.75	0.03							
				酚醛防锈漆(各色)		kg	0.06613	7.36	0.49							
				酚醛调和漆(各色)		kg	0.05835	10.9	0.64							
				电		kW·h	0.0759	0.78	0.06							
	溶剂汽油		kg	0.008169	6	0.05										
	氧气(工业用)		m3	0.015	19.58	0.29										
	乙炔气		kg	0.0054	16.54	0.09										
	氯丁胶 XY401、88#胶		kg	0.0159	11	0.17										
	30mm带不燃加强型铝箔贴面A级超细离心玻璃棉		m3	0.0309	420	12.98										
	其他材料费		元	0.419488	1	0.42										
	主材															
	设备															
	机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1299.34	1.01									
			电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.0036	226.92	0.82									
			台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.0075	192.4	1.44									
			剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	265.5	1.06									
			折方机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=4/B=2000	台班	0.004	63.33	0.25									
			咬口机 板厚T (mm) T=1.5	台班	0.004	207.74	0.83									
			电锤 功率P (kW) P=0.52	台班	0.03	7.97	0.24									
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0075	147.9	1.11									
			增加机械费	元	4.491978	1	4.49									
			清单项目综合单价													
	100.323583									77.648897		0		10.630299		26.673807
215.276586																
费用明细	人工	材料	数量	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
				普工人工费		元	23.513704	1.3891	32.66							
				技工人工费		元	31.727409	1.3601	43.15							
				高级技工人工费		元	9.209175	1.3754	12.67							
				普工人工费(安装)		元	1.608965	1.3891	2.24							
				技工人工费(安装)		元	1.769305	1.3601	2.41							
				高级技工人工费(安装)		元	0.322625	1.3754	0.44							
				增加人工费		元	2.357839	1	2.36							
				增加人工费		元	2.357839	1	2.36							
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.561	0.69										
		扁钢 <60	kg	0.133	4.97	0.66										
		角钢 <60	kg	3.566	3.76	13.41										
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	26	29.59										
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.105539	29.7	3.13										
		钢丝刷	把	0.005835	2.77	0.02										
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	7.49	0.97										
		塑料保温钉	套	16.98324	0.2	3.4										
		镀锌浪花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.4	0.21										
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	3.2	2.9										
		铁脚钉 M4	kg	0.024	4.32	0.1										
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	21.5	0.05										
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	8.36	0.89										
		铁砂布 0#~2#	张	0.0424	0.75	0.03										
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066128	7.36	0.49										
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.058348	10.9	0.64										
电	kW·h	0.0673	0.78	0.05												
溶剂汽油	kg	0.008169	6	0.05												
氧气(工业用)	m3	0.0135	19.58	0.26												

工程量清单综合单价分析表

	主材	乙炔气		kg	0.0048	16.54	0.08						
		氯丁胶 XY401、88#胶		kg	0.016073	11	0.18						
		30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉		m3	0.031237	420	13.12						
		其他材料费		元	0.396841	1	0.4						
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.000778	1299.34	1.01						
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.003639	226.92	0.83						
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.0075	192.4	1.44						
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000		台班	0.004	265.5	1.06						
折方机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=4/B=2000		台班	0.004	63.33	0.25								
咬口机 板厚T (mm) T=1.5		台班	0.004	207.74	0.83								
电锤 功率P (kW) P=0.52		台班	0.03	7.97	0.24								
交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.0075	147.9	1.11								
增加机械费		元	3.592898	1	3.59								
项目编码	030702001003		项目名称	碳钢通风管道		计量单位	m2		工程量	346.4			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)、δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	795.43	580.24	0	52.19	207.59	79.543	58.024	0	5.219	20.759
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度T(mm) T≤30	m3	0.04	454.9	655.79	0	27.23	134.73	18.196	26.2316	0	1.0892	5.3892
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.039	36.48	1.62	0	12.99	8.98	1.42272	0.06318	0	0.50661	0.35022
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.039	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.94302	0.28353	0	0.2535	0.23868
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.039	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.91065	0.24141	0	0.2535	0.22971
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.039	23.35	8.88	0	0	5.58	0.91065	0.34632	0	0	0.21762
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.039	23.35	7.77	0	0	5.53	0.91065	0.30303	0	0	0.21567
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9843	2.52	0	0	3.84	0.81	2.480436	0	0	3.779712	0.797283
小计									105.317126	85.49307	0	11.101522	28.197383
清单项目综合单价									230.109101				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	24.864356	1.3891		34.54					
		技工人工费		元	33.419591	1.3601		45.45					
		高级技工人工费		元	9.7078	1.3754		13.35					
		普工人工费(安装)		元	1.609025	1.3891		2.24					
		技工人工费(安装)		元	1.769372	1.3601		2.41					
		高级技工人工费(安装)		元	0.322638	1.3754		0.44					
		增加人工费		元	2.480426	1		2.48					
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm		kg	0.193	3.561		0.69					
		扁钢 <60		kg	0.133	4.97		0.66					
		角钢 <60		kg	3.566	3.76		13.41					
		镀锌钢板 δ=0.75mm		m2	1.138	33		37.55					
		铝箔胶带 (45mm卷)		卷	0.105585	29.7		3.14					
		钢丝刷		把	0.005835	2.77		0.02					
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.13	7.49		0.97					
		膨胀螺栓 M12		套	0.15	0.58		0.09					
		塑料保温钉		套	16.990762	0.2		3.4					
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	0.905	3.2		2.9					
		铁铆钉 M4		kg	0.024	4.32		0.1					
		尼龙砂轮片 Φ400mm		片	0.0024	21.5		0.05					
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.106	8.36		0.89					
		铁砂布 0#-2#		张	0.042401	0.75		0.03					
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.06613	7.36		0.49					
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.05835	10.9		0.64					
		电		kW·h	0.0663	0.78		0.05					
		溶剂汽油		kg	0.008169	6		0.05					
		氧气(工业用)		m3	0.0135	19.58		0.26					
		乙炔气		kg	0.0048	16.54		0.08					
		氯丁胶 XY401、88#胶		kg	0.016081	11		0.18					
		30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉		m3	0.031251	420		13.13					
		其他材料费		元	0.395669	1		0.4					
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.000778	1299.34		1.01					
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.003641	226.92		0.83					
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.012	192.4		2.31					
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000		台班	0.004	265.5		1.06					
		折方机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=4/B=2000		台班	0.004	63.33		0.25					
		咬口机 板厚T (mm) T=1.5		台班	0.004	207.74		0.83					
		电锤 功率P (kW) P=0.52		台班	0.003	7.97		0.02					
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.005	147.9		0.74					
		增加机械费		元	3.779697	1		3.78					
项目编码	030702001004			项目名称	碳钢通风管道		计量单位	m2		工程量	5526.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)、δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	561.17	553.24	0	32.69	153.37	56.117	55.324	0	3.269	15.337
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度T(mm) T≤30	m3	0.04	454.9	655.79	0	27.23	134.73	18.196	26.2316	0	1.0892	5.3892
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0389	36.48	1.62	0	12.99	8.98	1.419072	0.063018	0	0.505311	0.349322
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0389	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.940602	0.282803	0	0.25285	0.238068
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0389	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.908315	0.240791	0	0.25285	0.229121
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0389	23.35	8.88	0	0	5.58	0.908315	0.345432	0	0	0.217062
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0389	23.35	7.77	0	0	5.53	0.908315	0.302253	0	0	0.215117
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7501	2.52	0	0	3.84	0.81	1.890252	0	0	2.880384	0.607581
小计									81.287871	82.789897	0	8.249595	22.582471
清单项目综合单价									194.909834				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	18.378861	1.3891		25.53					
		技工人工费		元	25.300102	1.3601		34.41					
		高级技工人工费		元	7.255002	1.3754		9.98					
		普工人工费(安装)		元	1.608964	1.3891		2.24					
		技工人工费(安装)		元	1.769304	1.3601		2.41					
		高级技工人工费(安装)		元	0.322625	1.3754		0.44					
		增加人工费		元	1.890086	1		1.89					
		圆钢 Φ5.5mm~9mm		kg	0.149	3.561		0.53					
		扁钢 <60		kg	0.112	4.97		0.56					
		角钢 >63		kg	0.016	4.36		0.07					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			角钢 <60	kg	3.504	3.76	13.18						
				镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	33	37.55						
				铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.105586	29.7	3.14						
				钢丝刷	把	0.005835	2.77	0.02						
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	7.49	0.69						
				膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.58	0.09						
				塑料保温钉	套	16.990793	0.2	3.4						
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	3.2	1.38						
				铁铆钉 M4	kg	0.022	4.32	0.1						
				尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	21.5	0.05						
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	8.36	0.41						
				铁砂布 0#-2#	张	0.0424	0.75	0.03						
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066128	7.36	0.49						
				酚醛调和漆(各色)	kg	0.058348	10.9	0.64						
				电	kW·h	0.0653	0.78	0.05						
				溶剂汽油	kg	0.008169	6	0.05						
				氧气(工业用)	m3	0.0135	19.58	0.26						
				乙炔气	kg	0.0048	16.54	0.08						
				氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016081	11	0.18						
				30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉	m3	0.031251	420	13.13						
				其他材料费	元	0.412668	1	0.41						
			主材											
			设备											
			机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1299.34	1.01				
					电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.003641	226.92	0.83					
					台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	192.4	1.35					
					剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	265.5	0.8					
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000		台班	0.003	63.33	0.19							
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5		台班	0.003	207.74	0.62							
		电锤 功率P(kW) P=0.52		台班	0.002	7.97	0.02							
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.002	147.9	0.3							
		增加机械费		元	2.880132	1	2.88							
项目编码	030702001005		项目名称		碳钢通风管道			计量单位	m2		工程量	1150.83		

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	630.2	759.75	0	26.08	178.44	63.02	75.975	0	2.608	17.844
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度T(mm) T≤30	m3	0.04	454.9	655.79	0	27.23	134.73	18.196	26.2316	0	1.0892	5.3892
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.039	36.48	1.62	0	12.99	8.98	1.42272	0.06318	0	0.50661	0.35022
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.039	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.94302	0.28353	0	0.2535	0.23868
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0389	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.908315	0.240791	0	0.25285	0.229121
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.039	23.35	8.88	0	0	5.58	0.91065	0.34632	0	0	0.21762
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.039	23.35	7.77	0	0	5.53	0.91065	0.30303	0	0	0.21567
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8191	2.52	0	0	3.84	0.81	2.064132	0	0	3.145344	0.663471
小计									88.375487	103.443451	0	7.855504	25.147982
清单项目综合单价									224.822424				

费用明细	人工	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
			普工人工费		元	20.283005	1.3891		28.18							
			技工人工费		元	27.684905	1.3601		37.65							
			高级技工人工费		元	7.993024	1.3754		10.99							
			普工人工费(安装)		元	1.609011	1.3891		2.24							
			技工人工费(安装)		元	1.769355	1.3601		2.41							
			高级技工人工费(安装)		元	0.322635	1.3754		0.44							
			增加人工费		元	2.064076	1		2.06							
			材料	-	圆钢 φ5.5mm~9mm		kg	0.1138	3.561		0.41					
					扁钢 <60		kg	0.1095	4.97		0.54					
					槽钢 5#~16#		kg	1.665	4.36		7.26					
					角钢 >63		kg	0.0185	4.36		0.08					
					角钢 <60		kg	3.7565	3.76		14.12					
					镀锌钢板 δ=1.0mm		m2	1.138	44		50.07					
					铝箔胶带 (45mm卷)		卷	0.105586	29.7		3.14					
					钢丝刷		把	0.005835	2.77		0.02					
					橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.0893	7.49		0.67					
					膨胀螺栓 M12		套	0.1375	0.58		0.08					
					塑料保温钉		套	16.992258	0.2		3.4					
					精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	0.4063	3.2		1.3					
					铁铆钉 M4		kg	0.022	4.32		0.1					
					尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.003	21.5		0.06					
					电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.0453	8.36		0.38					
					铁砂布 0#-2#		张	0.042401	0.75		0.03					
					酚醛防锈漆(各色)		kg	0.066129	7.36		0.49					
					酚醛调和漆(各色)		kg	0.05835	10.9		0.64					
					电		kW·h	0.0835	0.78		0.07					
					溶剂汽油		kg	0.008169	6		0.05					
					氧气(工业用)		m3	0.0143	19.58		0.28					
					乙炔气		kg	0.0051	16.54		0.08					
					氯丁胶 XY401、88#胶		kg	0.016082	11		0.18					
					30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉		m3	0.031254	420		13.13					
					其他材料费		元	0.547774	1		0.55					
				主材												
				设备												
				机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1299.34	1.01					
						电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.003641	226.92	0.83						
						台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	192.4	1.15						
						剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	265.5	0.53						
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班		0.0028	63.33	0.18									
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班		0.0028	207.74	0.58									
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班		0.002	7.97	0.02									
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班		0.001	147.9	0.15									
		增加机械费	元		3.145258	1	3.15									
项目编码	030702001006		项目名称		碳钢通风管道			计量单位	m2		工程量	50.4				

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	581.04	900.66	0	23.91	174.53	58.104	90.066	0	2.391	17.453
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度T(mm) T≤30	m3	0.04	454.9	655.79	0	27.23	134.73	18.196	26.2316	0	1.0892	5.3892
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.039	36.48	1.62	0	12.99	8.98	1.42272	0.06318	0	0.50661	0.35022
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.039	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.94302	0.28353	0	0.2535	0.23868

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.039	23.35		6.19	0	6.5	5.89	0.91065	0.24141	0	0.2535	0.22971																
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.039	23.35		8.88	0	0	5.58	0.91065	0.34632	0	0	0.21762																
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.039	23.35		7.77	0	0	5.53	0.91065	0.30303	0	0	0.21567																
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.77	2.52		0	0	3.84	0.81	1.9404	0	0	2.9568	0.6237																
小计										83.33809	117.53507	0	7.45061	24.7178																
清单项目综合单价															233.041570															
费用明细	人工	内容				单位				数量				单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)				暂估合价(元)				
		普工人工费				元				18.924795				1.3891				26.29												
		技工人工费				元				25.984263				1.3601				35.34												
		高级技工人工费				元				7.476966				1.3754				10.28												
		普工人工费(安装)				元				1.609054				1.3891				2.24												
		技工人工费(安装)				元				1.769403				1.3601				2.41												
		高级技工人工费(安装)				元				0.322643				1.3754				0.44												
		增加人工费				元				1.940355				1				1.94												
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm				kg				0.008				3.561				0.03												
		圆钢 Φ10mm~14mm				kg				0.185				4.31				0.8												
		扁钢 <60				kg				0.102				4.97				0.51												
		槽钢 5#~16#				kg				2.0739				4.36				9.04												
		角钢 >63				kg				0.026				4.36				0.11												
		角钢 <60				kg				4.51				3.76				16.96												
		镀锌钢板 δ=1.2mm				m2				1.138				52.11				59.3												
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷				0.105643				29.7				3.14												
		钢丝刷				把				0.005835				2.77				0.02												
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg				0.0819				7.49				0.61												
		膨胀螺栓 M12				套				0.1				0.58				0.06												
		塑料保温钉				套				17				0.2				3.4												
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套				0.335				3.2				1.07												
		铁铆钉 M4				kg				0.022				4.32				0.1												
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片				0.0025				21.5				0.05												
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg				0.034				8.36				0.28												
		铁砂布 0#-2#				张				0.042402				0.75				0.03												
		酚醛防锈漆(各色)				kg				0.066131				7.36				0.49												
		酚醛调和漆(各色)				kg				0.058351				10.9				0.64												
		电				kW·h				0.0691				0.78				0.05												
		溶剂汽油				kg				0.008169				6				0.05												
		氧气(工业用)				m3				0.0168				19.58				0.33												
		乙炔气				kg				0.006				16.54				0.1												
		氯丁胶 XY401、88#胶				kg				0.016089				11				0.18												
		30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉				m3				0.031268				420				13.13												
		其他材料费				元				0.737202				1				0.74												
	主材																													
	设备																													
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班				0.000778				1299.34				1.01												
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班				0.003643				226.92				0.83												
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班				0.006				192.4				1.15												
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000				台班				0.002				265.5				0.53												
		折弯机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=4/B=2000				台班				0.002				63.33				0.13												
		咬口机 板厚T (mm) T=1.5				台班				0.002				207.74				0.42												
		电锤 功率P (kW) P=0.52				台班				0.002				7.97				0.02												
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班				0.001				147.9				0.15												
		增加机械费				元				2.956731				1				2.96												
项目编码	030703019001				项目名称				柔性接口				计量单位				m2				工程量				757.12					
清单综合单价组成明细																														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价																				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润												
030902-145	帆布接口	m2	1	282.34	201.59		0	29.33	74.18	282.34	201.59	0	29.33	74.18																
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8234	2.52	0		0	3.84	0.81	7.114968	20.59	0	0	10.841856	2.286954															
小计										289.454968	201.59	0	0	40.171856	76.466954	607.683778														
清单项目综合单价																														
费用明细	人工	内容				单位				数量				单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)				暂估合价(元)				
		普工人工费				元				78.13				1.3891				108.53												
		技工人工费				元				97.954				1.3601				133.23												
		高级技工人工费				元				29.507				1.3754				40.58												
		增加人工费				元				7.114968				1				7.11												
	材料	扁钢 <59				kg				8.32				4.97				41.35												
		角钢 <63				kg				18.33				4.36				79.92												
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg				0.97				7.49				7.27												
		帆布				m2				1.15				14.15				16.27												
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套				2.6				20.95				54.47												
		铁铆钉				kg				0.07				4.32				0.3												
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm				kg				0.06				8.38				0.5												
		其他材料费				元				1.508				1				1.51												
	主材																													
	设备																													
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班				0.144				192.4				27.71												
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21				台班				0.018				90.08				1.62												
		增加机械费				元				10.841856				1				10.84												
	项目编码	030701004001				项目名称				风机盘管				计量单位				台				工程量				56				
	清单综合单价组成明细																													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价																			
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润											
	030901-26	风机盘管安装 吊链式	个	1	295.21	46.85			720.1	26.26	69.08	295.21	46.85	720.1	26.26	69.08														
	030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05			0	4.84	42.52	200.2	0	0	0	19.36														
	031101-5	金属结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	49	1.62			0	12.99	11.74	4.9	0.162	0	1.299	1.174														
	031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88			0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558														
	031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19			0	6.5	5.89	2.335	0.619	0	0.65	0.589														
	031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.18	7.27			0	6.5	6.12	2.418	0.727	0	0.65	0.612														
	031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77			0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553														
	031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.5206	2.52	0			0	3.84	0.81	8.871912	0	0	13.519104	2.851686														
	小计										360.924912	250.223	720.1	42.378104	94.777686	1468.403702														
	清单项目综合单价																													
	费用明细	人工	内容				单位				数量				单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)				暂估合价(元)			
			普工人工费				元				98.0012				1.3891				136.13											
			技工人工费				元				122.1347				1.3601				166.12											
			高级技工人工费				元				36.1804				1.3754				49.76											
			增加人工费				元				8.871737				1				8.87											
		材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg				2.55				4.31				10.99											
角钢 <63				kg				0.592				4.36				2.58														
钢丝刷				把				0.015				2.77				0.04														
聚氯乙稀薄膜				kg				0.01				8.94				0.09														
棉纱				kg				0.05				10.6				0.53														
膨胀螺栓 M10				10套				0.416				5.2				2.16														
镀锌六角螺母 M10				10个				1.272				0.6				0.76														
镀锌弹簧垫圈 M10				个				4.24				0.05				0.21														
主材																														
设备																														
机械																														

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌垫圈 M10		个	8.48	0.16	1.36						
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片	0.008	14.11	0.11						
		合金钢钻头(综合)		个	0.01	7.2	0.07						
		铁砂布 0#-2#		张	0.109	0.75	0.08						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.17	7.36	1.25						
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.15	10.9	1.64						
		煤油		kg	2.8	8.44	23.63						
		溶剂汽油		kg	0.021	6	0.13						
		聚酯乙稀泡沫塑料		kg	0.1	38.82	3.88						
		其他材料费		元	0.7185	1	0.72						
	减振器		个	4	50	200							
	主材												
	设备	风机盘管FP03											
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1299.34	2.6								
	载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.01	684.93	6.85								
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.89	8.48								
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92								
	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.1	90.08	9.01								
	增加机械费	元	13.518837	1	13.52								
项目编码	030701004002		项目名称		风机盘管		计量单位	台	工程量	63			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.21	46.85	855	26.26	69.08	295.21	46.85	855	26.26	69.08
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	49	1.62	0	12.99	11.74	4.9	0.162	0	1.299	1.174
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.5	5.89	2.335	0.619	0	0.65	0.589
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.18	7.27	0	6.5	6.12	2.418	0.727	0	0.65	0.612
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.5206	2.52	0	0	3.84	0.81	8.871912	0	0	13.519104	2.851686
小计									360.924912	250.223	855	42.378104	94.777686
清单项目综合单价									1603.303702				
费用明细	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费	元	98.0012	1.3891		136.13					
			技工人工费	元	122.1347	1.3601		166.12					
			高级技工人工费	元	36.1804	1.3754		49.76					
			增加人工费	元	8.87174	1		8.87					
		材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31		10.99					
			角钢 <63	kg	0.592	4.36		2.58					
			钢丝刷	把	0.015	2.77		0.04					
			聚氯乙稀薄膜	kg	0.01	8.94		0.09					
			棉纱	kg	0.05	10.6		0.53					
			膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2		2.16					
			镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6		0.76					
			镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05		0.21					
			镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16		1.36					
			尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11		0.11					
			合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2		0.07					
			铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.75		0.08					
			酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	7.36		1.25					
			酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	10.9		1.64					
			煤油	kg	2.8	8.44		23.63					
		溶剂汽油	kg	0.021	6		0.13						
		聚酯乙稀泡沫塑料	kg	0.1	38.82		3.88						
		其他材料费	元	0.7185	1		0.72						
		减振器	个	4	50		200						
		主材											
		设备	风机盘管FP04										
		机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1299.34	2.6						
			载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.01	684.93	6.85						
			电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.89	8.48						
			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92						
			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.1	90.08	9.01						
			增加机械费	元	13.518842	1	13.52						
项目编码	030701004003		项目名称		风机盘管		计量单位	台	工程量	283			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.21	46.85	1008.9	26.26	69.08	295.21	46.85	1008.9	26.26	69.08
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	49	1.62	0	12.99	11.74	4.9	0.162	0	1.299	1.174
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.5	5.89	2.335	0.619	0	0.65	0.589
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.18	7.27	0	6.5	6.12	2.418	0.727	0	0.65	0.612
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.5206	2.52	0	0	3.84	0.81	8.871912	0	0	13.519104	2.851686
小计									360.924912	250.223	1008.9	42.378104	1757.203702
清单项目综合单价									1757.203702				
费用明细	-	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费	元	98.0012	1.3891		136.13					
			技工人工费	元	122.1347	1.3601		166.12					
			高级技工人工费	元	36.1804	1.3754		49.76					
			增加人工费	元	8.871737	1		8.87					
		材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31		10.99					
			角钢 <63	kg	0.592	4.36		2.58					
			钢丝刷	把	0.015	2.77		0.04					
			聚氯乙稀薄膜	kg	0.01	8.94		0.09					
			棉纱	kg	0.05	10.6		0.53					
			膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2		2.16					
			镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6		0.76					
			镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05		0.21					
			镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16		1.36					
			尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11		0.11					
			合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2		0.07					
			铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.75		0.08					
			酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	7.36		1.25					
			酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	10.9		1.64					
			煤油	kg	2.8	8.44		23.63					
		溶剂汽油	kg	0.021	6		0.13						
		聚酯乙稀泡沫塑料	kg	0.1	38.82		3.88						
		其他材料费	元	0.7185	1		0.72						
		减振器	个	4	50		200						
		主材											
		设备											
		机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1299.34	2.6						
			载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.01	684.93	6.85						
			电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.89	8.48						
			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92						
			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.1	90.08	9.01						
			增加机械费	元	13.518842	1	13.52						

工程量清单综合单价分析表

	主材																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.21	46.85	1788	26.26	69.08	295.21	46.85	1788	26.26	69.08		
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	49	1.62	0	12.99	11.74	4.9	0.162	0	1.299	1.174		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.5	5.89	2.335	0.619	0	0.65	0.589		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.18	7.27	0	6.5	6.12	2.418	0.727	0	0.65	0.612		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.521	2.52	0	0	3.84	0.81	8.87292	0	0	13.52064	2.85201		
小计									360.92592	250.223	1788	42.37964	94.77801		
清单项目综合单价															
费用明细	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费		元		98.0012		1.3891		136.13					
		技工人工费		元		122.1347		1.3601		166.12					
		高级技工人工费		元		36.1804		1.3754		49.76					
		增加人工费		元		8.871757		1		8.87					
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm		kg		2.55		4.31		10.99					
		角钢 <63		kg		0.592		4.36		2.58					
		钢丝刷		把		0.015		2.77		0.04					
		聚氯乙烯薄膜		kg		0.01		8.94		0.09					
		棉纱		kg		0.05		10.6		0.53					
		膨胀螺栓 M10		10套		0.416		5.2		2.16					
		镀锌六角螺母 M10		10个		1.272		0.6		0.76					
		镀锌弹簧垫圈 M10		个		4.24		0.05		0.21					
		镀锌垫圈 M10		个		8.48		0.16		1.36					
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片		0.008		14.11		0.11					
		合金钢钻头(综合)		个		0.01		7.2		0.07					
		铁砂布 0#-2#		张		0.109		0.75		0.08					
		酚醛防锈漆(各色)		kg		0.17		7.36		1.25					
		酚醛调和漆(各色)		kg		0.15		10.9		1.64					
		煤油		kg		2.8		8.44		23.63					
		溶剂汽油		kg		0.021		6		0.13					
		聚脂乙烯泡沫塑料		kg		0.1		38.82		3.88					
		其他材料费		元		0.7185		1		0.72					
		减振器		个		4		50		200					
	主材														
	设备	风机盘管FP12													
	机械	增加机械费		元		13.518868		1		13.52					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班		0.002		1299.34		2.6					
		载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班		0.01		684.93		6.85					
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班		0.04		211.89		8.48					
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班		0.01		192.4		1.92					
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21		台班		0.1		90.08		9.01					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班		0.002		1299.34		2.6					
		增加机械费		元		13.518816		1		13.52					
项目编码	030701004007		项目名称		风机盘管		计量单位		台		工程量		4		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030901-1	整体式空调机、空调器 安装吊顶式 风量 L(m3/h) L≤3000	台	1	245.19	4.93	11008.4	28.73	56.14	245.19	4.93	11008.4	28.73	56.14		
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	1	942.31	462.29	0	69.82	235.2	942.31	462.29	0	69.82	235.2			
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	1	183.83	24.18	0	0	41.67	183.83	24.18	0	0	41.67		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	1	49	1.62	0	12.99	11.74	49	1.62	0	12.99	11.74		

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg		23.35	8.88	0	0	5.58	23.35	8.88	0	0	5.58	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	1	23.35	6.19	0	6.5	5.89	23.35	6.19	0	6.5	5.89	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	1	24.18	7.27	0	6.5	6.12	24.18	7.27	0	6.5	6.12	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	1	23.35	7.77	0	0	5.53	23.35	7.77	0	0	5.53	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.6853	2.52	0	0	3.84	0.81	16.846956	0	0	25.671552	5.415093	
小计									1573.926956	723.33	11008.4	150.211552	392.645093	
清单项目综合单价														13848.513601
费用明细	人工	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
					普工人工费			元	186.8098	1.3891	259.5			
					技工人工费			元	231.7996	1.3601	315.27			
					高级技工人工费			元	68.132	1.3754	93.71			
	材料				增加人工费			元	16.846729	1	16.85			
					角钢 >63			kg	14.619	4.36	63.74			
					角钢 <60			kg	16.581	3.76	62.34			
					钢丝刷			把	0.045	2.77	0.12			
					设备支架CG327			100kg	0.3	15.27	4.58			
					精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.5223	5.12	2.67			
					电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.483	8.36	4.04			
					铁砂布 0#-2#			张	0.327	0.75	0.25			
					酚醛防锈漆(各色)			kg	0.51	7.36	3.75			
					酚醛调和漆(各色)			kg	0.45	10.9	4.91			
					溶剂汽油			kg	0.063	6	0.38			
					氧气(工业用)			m3	0.345	19.58	6.76			
					乙炔气			m3	0.123	14.7	1.81			
					其他材料费			元	5.2375	1	5.24			
					减振器			个	4	50	200			
	主材													
	机械				吊装式空气处理机组D83000									
					汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021	977.23	20.52			
					汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.006	1299.34	7.8			
					载货汽车 载质量M(t) M=5			台班	0.009	584.59	5.26			
					电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013	226.92	2.95			
					台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.012	192.4	2.31			
					交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.126	147.9	18.64			
					增加机械费			元	25.671206	1	25.67			
项目编码	030701003002			项目名称			空调器			计量单位	台	工程量	11	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030901-2	整体式空调机、空调器 安装吊顶式 风量 L(m3/h) 3000< L≤6000	台	1	265.49	4.93	11635	28.73	60.6	265.49	4.93	11635	28.73	60.6	
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	942.31	462.29	0	69.82	235.2	282.693	138.687	0	20.946	70.56	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	183.83	24.18	0	0	41.67	55.149	7.254	0	0	12.501	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.3	49	1.62	0	12.99	11.74	14.7	0.486	0	3.897	3.522	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3	23.35	8.88	0	0	5.58	7.005	2.664	0	0	1.674	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	6.19	0	6.5	5.89	7.005	1.857	0	1.95	1.767	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.3	24.18	7.27	0	6.5	6.12	7.254	2.181	0	1.95	1.836	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	7.77	0	0	5.53	7.005	2.331	0	0	1.659	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8883	2.52	0	0	3.84	0.81	17.358516	0	0	26.451072	5.579523	
小计									706.179516	360.59	11635	83.924072	179.058523	
清单项目综合单价									12964.752111					
费用明细	人工	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
					普工人工费			元	192.4728	1.3891	267.36			
					技工人工费			元	238.8846	1.3601	324.91			
					高级技工人工费			元	70.164	1.3754	96.5			
	材料				增加人工费			元	17.35831	1	17.36			
					其他材料费			元	5.2375	1	5.24			
					减振器			个	4	50	200			
					角钢 >63			kg	14.619	4.36	63.74			
					角钢 <60			kg	16.581	3.76	62.34			
					钢丝刷			把	0.045	2.77	0.12			
					设备支架CG327			100kg	0.3	15.27	4.58			
					精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.5223	5.12	2.67			
					电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.483	8.36	4.04			
					铁砂布 0#-2#			张	0.327	0.75	0.25			
					酚醛防锈漆(各色)			kg	0.51	7.36	3.75			
					酚醛调和漆(各色)			kg	0.45	10.9	4.91			
					溶剂汽油			kg	0.063	6	0.38			
					氧气(工业用)			m3	0.345	19.58	6.76			
					乙炔气			m3	0.123	14.7	1.81			
	主材													
	机械				整体式空调机BD4000									
					汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021	977.23	20.52			
					载货汽车 载质量M(t) M=5			台班	0.009	584.59	5.26			
					电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013	226.92	2.95			
					汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.006	1299.34	7.8			
					台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.012	192.4	2.31			
					交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.126	147.9	18.64			
					增加机械费			元	26.450758	1	26.45			
项目编码	030701003003			项目名称			空调器			计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030901-15	组合式空调机组 风量 L(m3/h) 20000< L≤30000	台	1	4344.14	33.11	49641	472.17	989.44	4344.14	33.11	49641	472.17	989.44	
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	942.31	462.29	0	69.82	235.2	282.693	138.687	0	20.946	70.56	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	183.83	24.18	0	0	41.67	55.149	7.254	0	0	12.501	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.3	49	1.62	0	12.99	11.74	14.7	0.486	0	3.897	3.522	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3	23.35	8.88	0	0	5.58	7.005	2.664	0	0	1.674	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	6.19	0	6.5	5.89	7.005	1.857	0	1.95	1.767	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.3	24.18	7.27	0	6.5	6.12	7.254	2.181	0	1.95	1.836	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	7.77	0	0	5.53	7.005	2.331	0	0	1.659	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	47.6748	2.52	0	0	3.84	0.81	120.140496	0	0	183.071232	38.616588	

工程量清单综合单价分析表

小计										4887.611496	388.77	49641	683.984232	1140.935588
清单项目综合单价										56742.301316				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	1322.2828	1.3891		1836.78					
		技工人工费			元	1653.3986	1.3601		2248.79					
		高级技工人工费			元	495.751	1.3754		681.86					
		增加人工费			元	120.140496	1		120.14					
	材料	棉纱			kg	1.19	10.6		12.61					
		煤油			kg	2.39	8.44		20.17					
		其他材料费			元	0.6405	1		0.64					
		减振器			个	4	50		200					
		角钢 >63			kg	14.619	4.36		63.74					
		角钢 <60			kg	16.581	3.76		62.34					
		钢丝刷			把	0.045	2.77		0.12					
		设备支架CG327			100kg	0.3	15.27		4.58					
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.5223	5.12		2.67					
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.483	8.36		4.04					
		铁砂布 0#-2#			张	0.327	0.75		0.25					
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.51	7.36		3.75					
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.45	10.9		4.91					
		溶剂汽油			kg	0.063	6		0.38					
		氧气(工业用)			m3	0.345	19.58		6.76					
		乙炔气			m3	0.123	14.7		1.81					
	主材													
	设备	组合式空气处理机组K-7F-1												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.251	977.23		245.28					
		载货汽车 装载质量M(t) M=5			台班	0.292	584.59		170.7					
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.183	228.69		41.85					
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30			台班	0.06	239.04		14.34					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.006	1299.34		7.8					
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.012	192.4		2.31					
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.126	147.9		18.64					
		增加机械费			元	183.071232	1		183.07					
项目编码	030701003004			项目名称	空调器		计量单位	台	工程量	4				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030901-34	分体式空调器安装(制冷量kW) 35	台	1	1452.99	42.12	32000	0	321.9	1452.99	42.12	32000	0	321.9	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	14.5299	2.52	0	0	3.84	0.81	36.615348	0	0	55.794816	11.769219	
小计									1489.605348	42.12	32000	55.794816	333.669219	
									33921.189383					
清单项目综合单价														
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)			元	402.504	1.3891		559.12					
		技工人工费(安装)			元	503.929	1.3601		685.39					
		高级技工人工费(安装)			元	151.576	1.3754		208.48					
		增加人工费			元	36.615348	1		36.62					
	材料	精制蝶形带帽螺栓 M12×100			10套	4.505	9.35		42.12					
	主材													
	设备	精密空调AC-02												
	机械	增加机械费									元	55.794816	1	55.79
项目编码	030108001001			项目名称	离心式通风机		计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030901-45	离心式通风机 风量 L(m3/h) 7000< L≤19300	台	1	830.62	55.44	4856	28.73	187.52	830.62	55.44	4856	28.73	187.52	
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	942.31	462.29	0	69.82	235.2	282.693	138.687	0	20.946	70.56	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	183.83	24.18	0	0	41.67	55.149	7.254	0	0	12.501	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.3	49	1.62	0	12.99	11.74	14.7	0.486	0	3.897	3.522	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3	23.35	8.88	0	0	5.58	7.005	2.664	0	0	1.674	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	6.19	0	6.5	5.89	7.005	1.857	0	1.95	1.767	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.3	24.18	7.27	0	6.5	6.12	7.254	2.181	0	1.95	1.836	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	7.77	0	0	5.53	7.005	2.331	0	0	1.659	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	12.5396	2.52	0	0	3.84	0.81	31.599792	0	0	48.152064	10.157076	
小计									1285.550792	411.1	4856	105.625064	310.556076	
清单项目综合单价									6968.831932					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	348.9428	1.3891		484.72					
		技工人工费			元	434.9206	1.3601		591.54					
		高级技工人工费			元	129.17	1.3754		177.66					
		增加人工费			元	31.599792	1		31.6					
	材料	角钢 >63			kg	14.619	4.36		63.74					
		角钢 <60			kg	16.581	3.76		62.34					
		钢丝刷			把	0.045	2.77		0.12					
		设备支架CG327			100kg	0.3	15.27		4.58					
		铸铁垫板			kg	5.2	6.16		32.03					
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.5223	5.12		2.67					
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.483	8.36		4.04					
		铁砂布 0#-2#			张	0.327	0.75		0.25					
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.51	7.36		3.75					
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.45	10.9		4.91					
		煤油			kg	0.75	8.44		6.33					
		溶剂汽油			kg	0.063	6		0.38					
		黄干油钙基酯			kg	0.4	11.2		4.48					
		氧气(工业用)			m3	0.345	19.58		6.76					
		乙炔气			m3	0.123	14.7		1.81					
		其他材料费			元	1.6335	1		1.63					
		减振器			个	4	50		200					
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03	375.89		11.28					
	主材													
	设备	柜式离心风机P-5-1												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021	977.23		20.52					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.006	1299.34		7.8					
		载货汽车 装载质量M(t) M=5			台班	0.009	584.59		5.26					
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013	226.92		2.95					
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.012	192.4		2.31					
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.126	147.9		18.64					
		增加机械费			元	48.152064	1		48.15					
项目编码	030108001002			项目名称	离心式通风机		计量单位	台	工程量	1				

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030901-43	离心式通风机 风量 L(m³/h) L≤4500	台	1	95.27	28.06	1680	0	22.37	95.27	28.06	1680	0	22.37		
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	942.31	462.29	0	69.82	235.2	282.693	138.687	0	20.946	70.56		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	183.83	24.18	0	0	41.67	55.149	7.254	0	0	12.501		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.3	49	1.62	0	12.99	11.74	14.7	0.486	0	3.897	3.522		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3	23.35	8.88	0	0	5.58	7.005	2.664	0	0	1.674		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	6.19	0	6.5	5.89	7.005	1.857	0	1.95	1.767		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.3	24.18	7.27	0	6.5	6.12	7.254	2.181	0	1.95	1.836		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	7.77	0	0	5.53	7.005	2.331	0	0	1.659		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.1861	2.52	0	0	3.84	0.81	13.068972	0	0	19.914624	4.200741		
小计									531.669972	383.72	1680	48.657624	139.449741		
清单项目综合单价															
费用明细	—	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
				普工人工费	元	145.3548	1.3891	201.91							
				技工人工费	元	179.7526	1.3601	244.48							
				高级技工人工费	元	52.46	1.3754	72.15							
				增加人工费	元	13.068972	1	13.07							
	材料			铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02							
				其他材料费	元	0.5875	1	0.59							
				减振器	个	4	50	200							
				普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m³	0.01	375.89	3.76							
				角钢 >63	kg	14.619	4.36	63.74							
				角钢 <60	kg	16.581	3.76	62.34							
				钢丝刷	把	0.045	2.77	0.12							
				设备支架CG327	100kg	0.3	15.27	4.58							
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.5223	5.12	2.67							
				电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.483	8.36	4.04							
				铁砂布 0#-2#	张	0.327	0.75	0.25							
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.51	7.36	3.75							
				酚醛调和漆(各色)	kg	0.45	10.9	4.91							
				溶剂汽油	kg	0.063	6	0.38							
				氧气(工业用)	m³	0.345	19.58	6.76							
				乙炔气	m³	0.123	14.7	1.81							
	主材														
	设备			柜式离心风机P-1F-1											
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.006	1299.34	7.8							
台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.012	192.4	2.31								
交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.126	147.9	18.64								
增加机械费				元	19.914624	1	19.91								
项目编码	030108001003		项目名称		离心式通风机			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030901-43	离心式通风机 风量 L(m³/h) L≤4500	台	1	95.27	28.06	1440	0	22.37	95.27	28.06	1440	0	22.37		
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	942.31	462.29	0	69.82	235.2	141.3465	69.3435	0	10.473	35.28		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	183.83	24.18	0	0	41.67	27.5745	3.627	0	0	6.2505		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	49	1.62	0	12.99	11.74	7.35	0.243	0	1.9485	1.761		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	23.35	8.88	0	0	5.58	3.5025	1.332	0	0	0.837		

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构防腐漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	6.19	0	6.5	5.89	3.5025	0.9285	0	0.975	0.8835		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构防腐漆 第一遍	100kg	0.15	24.18	7.27	0	6.5	6.12	3.627	1.0905	0	0.975	0.918		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.282	2.52	0	0	3.84	0.81	8.27064	0	0	12.60288	2.65842		
小计									336.46614	305.99	1440	26.97438	91.14792		
清单项目综合单价														2200.578440	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	91.7799	1.3891		127.49					
		技工人工费				元	113.7193	1.3601		154.67					
		高级技工人工费				元	33.431	1.3754		45.98					
		增加人工费				元	8.270556	1		8.27					
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	6.16		24.02					
		其他材料费				元	0.53125	1		0.53					
		减振器				个	4	50		200					
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	375.89		3.76					
		角钢 >63				kg	7.3095	4.36		31.87					
		角钢 <60				kg	8.2905	3.76		31.17					
		钢丝刷				把	0.0225	2.77		0.06					
		设备支架CG327				100kg	0.15	15.27		2.29					
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	5.12		1.34					
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.2415	8.36		2.02					
		铁砂布 0#-2#				张	0.1635	0.75		0.12					
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.255	7.36		1.88					
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.225	10.9		2.45					
		溶剂汽油				kg	0.0315	6		0.19					
		氧气(工业用)				m3	0.1725	19.58		3.38					
		乙炔气				m3	0.0615	14.7		0.9					
	主材														
		离心式管道风机JDF-1500													
		设备													
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.003	1299.34		3.9					
台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.006	192.4		1.15							
交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.063	147.9		9.32							
增加机械费				元	12.602752	1		12.6							
项目编码	030108001005			项目名称			离心式通风机			计量单位	台		工程量	7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030901-43	离心式通风机 风量 L(m3/h) L≤4500	台	1	95.27	28.06	720	0	22.37	95.27	28.06	720	0	22.37		
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	4.84	42.52	200.2	0	0	0	19.36		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	942.31	462.29	0	69.82	235.2	141.3465	69.3435	0	10.473	35.28		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	183.83	24.18	0	0	41.67	27.5745	3.627	0	0	6.2505		
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.15	49	1.62	0	12.99	11.74	7.35	0.243	0	1.9485	1.761		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构调和漆 第一遍	100kg	0.15	23.35	8.88	0	0	5.58	3.5025	1.332	0	0	0.837		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构防腐漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	6.19	0	6.5	5.89	3.5025	0.9285	0	0.975	0.8835		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构防腐漆 第一遍	100kg	0.15	24.18	7.27	0	6.5	6.12	3.627	1.0905	0	0.975	0.918		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.282	2.52	0	0	3.84	0.81	8.27064	0	0	12.60288	2.65842		
小计									336.46614	305.99	720	26.97438	91.14792		
清单项目综合单价															1480.578440
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	91.7799	1.3891		127.49					
		技工人工费				元	113.7193	1.3601		154.67					
		高级技工人工费				元	33.431	1.3754		45.98					
		增加人工费				元	8.270568	1		8.27					
	材料	角钢 >63				kg	7.3095	4.36		31.87					
		角钢 <60				kg	8.2905	3.76		31.17					
		钢丝刷				把	0.0225	2.77		0.06					
		设备支架CG327				100kg	0.15	15.27		2.29					
		铸铁垫板				kg	3.9	6.16		24.02					
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	5.12		1.34					
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.2415	8.36		2.02					
		铁砂布 0#-2#				张	0.1635	0.75		0.12					
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.255	7.36		1.88					
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.225	10.9		2.45					
		溶剂汽油				kg	0.0315	6		0.19					
		氧气(工业用)				m3	0.1725	19.58		3.38					
		乙炔气				m3	0.0615	14.7		0.9					
		其他材料费				元	0.53125	1		0.53					
		减振器				个	4	50		200					
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	375.89		3.76					
	主材														
		离心式管道风机JDF-200													
		设备													
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.003	1299.34		3.9					
台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.006	192.4		1.15							
交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.063	147.9		9.32							
增加机械费				元	12.60277	1		12.6							
项目编码	030108001006			项目名称			离心式通风机			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030901-43	离心式通风机 风量 L(m3/h) L≤4500	台	1	95.27	28.06	3900	0	22.37	95.27	28.06	3900	0	22.37		
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	4.84	42.52	200.2	0	0	0	19.36		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	942.31	462.29	0	69.82	235.2	282.693	138.687	0	20.946	70.36		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	183.83	24.18	0	0	41.67	55.149	7.254	0	0	12.501		
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.3	49	1.62	0	12.99	11.74	14.7	0.486	0	3.897	3.522		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构调和漆 第一遍	100kg	0.3	23.35	8.88	0	0	5.58	7.005	2.664	0	0	1.674		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构防腐漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	6.19	0	6.5	5.89	7.005	1.857	0	1.95	1.767		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构防腐漆 第一遍	100kg	0.3	24.18	7.27	0	6.5	6.12	7.254	2.181	0	1.95	1.836		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构调和漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	7.77	0	0	5.53	7.005	2.331	0	0	1.659		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.1861	2.52	0	0	3.84	0.81	13.068972	0	0	19.914624	4.200741		
小计									531.669972	383.72	3900	48.657624	139.449741		
清单项目综合单价															5003.497337
人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普工人工费				元	145.3548	1.3891		201.91						
	技工人工费				元	179.7526	1.3601		244.48						
	高级技工人工费				元	52.46	1.3754		72.15						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	增加人工费		元	13.068972	1	13.07						
		角钢 >63		kg	14.619	4.36	63.74						
		角钢 <60		kg	16.581	3.76	62.34						
		钢丝刷		把	0.045	2.77	0.12						
		设备支架CG327		100kg	0.3	15.27	4.58						
		铸铁垫板		kg	3.9	6.16	24.02						
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.5223	5.12	2.67						
		电焊条 结422 φ4mm		kg	0.483	8.36	4.04						
		铁砂布 0#-2#		张	0.327	0.75	0.25						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.51	7.36	3.75						
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.45	10.9	4.91						
		溶剂汽油		kg	0.063	6	0.38						
		氧气(工业用)		m3	0.345	19.58	6.76						
		乙炔气		m3	0.123	14.7	1.81						
		其他材料费		元	0.5875	1	0.59						
		减振器		个	4	50	200						
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.01	375.89	3.76						
	主材												
设备		全热交换器RJH-500											
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.006	1299.34	7.8							
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.012	192.4	2.31							
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.126	147.9	18.64							
	增加机械费		元	19.914624	1	19.91							
项目编码	030703001001		项目名称	碳钢阀门		计量单位	个	工程量	123				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润				
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	42.07	45.11	0	5.95	11.91	42.07	45.11	0	5.95	11.91
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.82	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0946	7.056
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	12.99	11.74	1.47	0.0486	0	0.3897	0.3522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.7005	0.1857	0	0.195	0.1767
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.7254	0.2181	0	0.195	0.1836
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8016	2.52	0	0	3.84	0.81	2.020032	0	0	3.078144	0.649296
小计								82.171132	60.656	0	11.902444	21.911196	
清单项目综合单价										176.640772			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	24.31798	1.3891	33.78						
		技工人工费		元	30.24066	1.3601	41.13						
		高级技工人工费		元	3.8058	1.3754	5.23						
		增加人工费		元	2.019805	1	2.02						
		角钢 >63		kg	1.4619	4.36	6.37						
		角钢 <60		kg	1.6581	3.76	6.23						
		钢丝刷		把	0.0045	2.77	0.01						
		设备支架CG327		100kg	0.03	15.27	0.46						
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.12	7.49	0.9						
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.05223	5.12	0.27						
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.832	1.96	1.63						
		电焊条 结422 φ4mm		kg	0.0483	8.36	0.4						
		铁砂布 0#-2#		张	0.0327	0.75	0.02						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	7.36	0.38						
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.045	10.9	0.49						
		溶剂汽油		kg	0.0063	6	0.04						
		费用明细	材料	风管蝶阀 120*120		个	1	42.55	42.55				
				其他材料费		元	0.03625	1	0.04				
主材													
设备													
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0006	1299.34	0.78						
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.03	198.42	5.95						
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.0012	192.4	0.23							
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.0126	147.9	1.86							
	增加机械费		元	3.077797	1	3.08							
项目编码	030703001002		项目名称	碳钢阀门		计量单位	个	工程量	88				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润				
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	42.07	51.48	0	5.95	12.23	42.07	51.48	0	5.95	12.23
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.82	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0946	7.056
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	12.99	11.74	1.47	0.0486	0	0.3897	0.3522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.7005	0.1857	0	0.195	0.1767
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.7254	0.2181	0	0.195	0.1836
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8016	2.52	0	0	3.84	0.81	2.020032	0	0	3.078144	0.649296
小计								82.171132	67.026	0	11.902444	22.231196	
清单项目综合单价										183.330772			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	24.31798	1.3891	33.78						
		技工人工费		元	30.24066	1.3601	41.13						
		高级技工人工费		元	3.8058	1.3754	5.23						
		增加人工费		元	2.019806	1	2.02						
		角钢 >63		kg	1.4619	4.36	6.37						
		角钢 <60		kg	1.6581	3.76	6.23						
		钢丝刷		把	0.0045	2.77	0.01						
		设备支架CG327		100kg	0.03	15.27	0.46						
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.12	7.49	0.9						
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.05223	5.12	0.27						
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.832	1.96	1.63						
		电焊条 结422 φ4mm		kg	0.0483	8.36	0.4						
		铁砂布 0#-2#		张	0.0327	0.75	0.02						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	7.36	0.38						
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.045	10.9	0.49						
		溶剂汽油		kg	0.0063	6	0.04						
		费用明细	材料	风管蝶阀 120*120		个	1	42.55	42.55				
				其他材料费		元	0.03625	1	0.04				
主材													
设备													
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0006	1299.34	0.78						
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.03	198.42	5.95						

工程量清单综合单价分析表

	主材	氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58	0.68							
		乙炔气	m3	0.0123	14.7	0.18							
		风管蝶阀 200*120	个	1	48.92	48.92							
		其他材料费	元	0.03625	1	0.04							
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1299.34	0.78							
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	198.42	5.95							
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0012	192.4	0.23							
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0126	147.9	1.86							
	增加机械费	元	3.077799	1	3.08								
项目编码	030703001003		项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		工程量	102			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长 C(mm) C≤800	个	1	42.07	55.45	0	5.95	12.43	42.07	55.45	0	5.95	12.43
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.82	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0946	7.056
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	12.99	11.74	1.47	0.0486	0	0.3897	0.3522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.7005	0.1857	0	0.195	0.1767
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.7254	0.2181	0	0.195	0.1836
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8016	2.52	0	0	3.84	0.81	2.020032	0	0	3.078144	0.649296
小计									82.171132	70.996	0	11.902444	22.431196
清单项目综合单价											187.500772		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费		元	24.31798	1.3891		33.78					
		技工人工费		元	30.24066	1.3601		41.13					
		高级技工人工费		元	3.8058	1.3754		5.23					
		增加人工费		元	2.019807	1		2.02					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.12	7.49		0.9					
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.832	1.96		1.63					
		风管蝶阀 250*120		个	1	52.89		52.89					
		其他材料费		元	0.03625	1		0.04					
		角钢 >63		kg	1.4619	4.36		6.37					
		角钢 <60		kg	1.6581	3.76		6.23					
		钢丝刷		把	0.0045	2.77		0.01					
		设备支架CG327		100kg	0.03	15.27		0.46					
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.05223	5.12		0.27					
		电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.0483	8.36		0.4					
		铁砂布 0#-2#		张	0.0327	0.75		0.02					
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	7.36		0.38					
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.045	10.9		0.49					
		溶剂汽油		kg	0.0063	6		0.04					
		氧气(工业用)		m3	0.0345	19.58		0.68					
		乙炔气		m3	0.0123	14.7		0.18					
	主材												
	设备												
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.03	198.42		5.95					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0006	1299.34		0.78					
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.0012	192.4		0.23					
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.0126	147.9		1.86					
		增加机械费		元	3.077801	1		3.08					
	项目编码	030703001004		项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		工程量	1		
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长 C(mm) 800<C≤1280	个	1	45.41	75.94	0	5.95	14.19	45.41	75.94	0	5.95	14.19
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.82	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0946	7.056
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	12.99	11.74	1.47	0.0486	0	0.3897	0.3522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.7005	0.1857	0	0.195	0.1767
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.7254	0.2181	0	0.195	0.1836
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8349	2.52	0	0	3.84	0.81	2.103948	0	0	3.206016	0.676269
小计									85.595048	91.486	0	12.030316	24.218169
清单项目综合单价											213.329533		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费		元	25.40198	1.3891		35.29					
		技工人工费		元	31.59866	1.3601		42.98					
		高级技工人工费		元	3.8058	1.3754		5.23					
		增加人工费		元	2.103948	1		2.1					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	7.49		1.2					
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.96		1.93					
		风管蝶阀 300*200		个	1	72.78		72.78					
		其他材料费		元	0.04225	1		0.04					
		角钢 >63		kg	1.4619	4.36		6.37					
		角钢 <60		kg	1.6581	3.76		6.23					
		钢丝刷		把	0.0045	2.77		0.01					
		设备支架CG327		100kg	0.03	15.27		0.46					
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.05223	5.12		0.27					
		电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.0483	8.36		0.4					
		铁砂布 0#-2#		张	0.0327	0.75		0.02					
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	7.36		0.38					
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.045	10.9		0.49					
		溶剂汽油		kg	0.0063	6		0.04					
		氧气(工业用)		m3	0.0345	19.58		0.68					
		乙炔气		m3	0.0123	14.7		0.18					
	主材												
	设备												
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.03	198.42		5.95					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0006	1299.34		0.78					
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.0012	192.4		0.23					
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.0126	147.9		1.86					
		增加机械费		元	3.077801	1		3.08					

工程量清单综合单价分析表

				增加机械费				元	3.206016	1	3.21					
项目编码	030703001005			项目名称		碳钢阀门				计量单位	个		工程量	21		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280	个	1	45.41	70.11	0	5.95	13.9	45.41	70.11	0	5.95		13.9		
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.82	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0946		7.056		
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0		1.2501		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	12.99	11.74	1.47	0.0486	0	0.3897		0.3522		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0		0.1674		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.7005	0.1857	0	0.195		0.1767		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.7254	0.2181	0	0.195		0.1836		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0		0.1659		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.835	2.52	0	0	3.84	0.81	2.1042	0	0	3.2064		0.67635		
小计									85.5953	85.656	0	12.0307		23.92825		
清单项目综合单价															207.210250	
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
			普工人工费	元	25.40198	1.3891		35.29								
			技工人工费	元	31.59866	1.3601		42.98								
			高级技工人工费	元	3.8058	1.3754		5.23								
			增加人工费	元	2.103972	1		2.1								
	材料	-	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49		1.2								
			精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96		1.93								
			风管蝶阀 320*160	个	1	66.95		66.95								
			其他材料费	元	0.04225	1		0.04								
			角钢 >63	kg	1.4619	4.36		6.37								
			角钢 <60	kg	1.6581	3.76		6.23								
			钢丝绳	把	0.0045	2.77		0.01								
			设备支架CG327	100kg	0.03	15.27		0.46								
			精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.05223	5.12		0.27								
			电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0483	8.36		0.4								
			铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75		0.02								
			酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36		0.38								
			酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9		0.49								
			溶剂汽油	kg	0.0063	6		0.04								
			氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58		0.68								
			乙炔气	m3	0.0123	14.7		0.18								
	主材	-														
	设备	-														
	机械	-	立式钻床 孔径D(mm) D1=25	台班	0.03	198.42		5.95								
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1299.34		0.78								
			台式钻床 孔径D(mm) D1=16	台班	0.0012	192.4		0.23								
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0126	147.9		1.86								
			增加机械费	元	3.206053	1		3.21								
项目编码	030703001006			项目名称		碳钢阀门				计量单位	个		工程量	4		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280	个	1	45.41	89.2	0	5.95	14.85	45.41	89.2	0	5.95		14.85		
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.82	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0946		7.056		
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0		1.2501		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	12.99	11.74	1.47	0.0486	0	0.3897		0.3522		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0		0.1674		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.7005	0.1857	0	0.195		0.1767		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.7254	0.2181	0	0.195		0.1836		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0		0.1659		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8349	2.52	0	0	3.84	0.81	2.103948	0	0	3.206016		0.676269		
小计									85.595048	104.746	0	12.030316		24.878169		
清单项目综合单价															227.249533	
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
			普工人工费	元	25.40198	1.3891		35.29								
			技工人工费	元	31.59866	1.3601		42.98								
			高级技工人工费	元	3.8058	1.3754		5.23								
			增加人工费	元	2.103948	1		2.1								
	材料	-	角钢 >63	kg	1.4619	4.36		6.37								
			角钢 <60	kg	1.6581	3.76		6.23								
			钢丝绳	把	0.0045	2.77		0.01								
			设备支架CG327	100kg	0.03	15.27		0.46								
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49		1.2								
			精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.05223	5.12		0.27								
			精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96		1.93								
			电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0483	8.36		0.4								
			铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75		0.02								
			酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36		0.38								
			酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9		0.49								
			溶剂汽油	m3	0.0063	6		0.04								
			氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58		0.68								
			乙炔气	m3	0.0123	14.7		0.18								
			主材	-	风管蝶阀 320*250	个	1	86.04		86.04						
					其他材料费	元	0.04225	1		0.04						
	设备	-														
	机械	-	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1299.34		0.78								
			立式钻床 孔径D1(mm) D1=25	台班	0.03	198.42		5.95								
			台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.0012	192.4		0.23								
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0126	147.9		1.86								
			增加机械费	元	3.206016	1		3.21								
	项目编码	030703001007			项目名称		碳钢阀门				计量单位	个		工程量	2	
	清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.41	71.54	0	0	13.58	45.41	71.54	0	0		13.58		
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.82	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0946		7.056		
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0		1.2501		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	12.99	11.74	1.47	0.0486	0	0.3897		0.3522		

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35		8.88		0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35		6.19		0	6.5	5.89	0.7005	0.1857	0	0.195	0.1767	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18		7.27		0	6.5	6.12	0.7254	0.2181	0	0.195	0.1836	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35		7.77		0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.8349	2.52		0		0	3.84	0.81	2.103948	0	0	3.206016	0.676269	
小计											85.595048	87.086	0	6.080316	23.608169	
清单项目综合单价																202.369533
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
					普工人工费	元	25.40198	1.3891	35.29							
					技工人工费	元	31.59866	1.3601	42.98							
					高级技工人工费	元	3.8058	1.3754	5.23							
					增加人工费	元	2.103948	1	2.1							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2										
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93										
		对开多叶调节阀 320*200	个	1	67.63	67.63										
		其他材料费	元	0.79225	1	0.79										
		角钢 >63	kg	1.4619	4.36	6.37										
		角钢 <60	kg	1.6581	3.76	6.23										
		钢丝刷	把	0.0045	2.77	0.01										
		设备支架CG327	100kg	0.03	15.27	0.46										
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.05223	5.12	0.27										
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0483	8.36	0.4										
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75	0.02										
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38										
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9	0.49										
		溶剂汽油	kg	0.0063	6	0.04										
		氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58	0.68										
		乙炔气	m3	0.0123	14.7	0.18										
	主材															
	设备															
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1299.34	0.78											
	台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.0012	192.4	0.23											
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0126	147.9	1.86											
	增加机械费	元	3.206016	1	3.21											
项目编码	030703001008	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额 名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030903-16换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 1200 ≤C≤2000	个	1	48.11	118.32	0	0	16.5	48.11	118.32	0	0		16.5		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.82	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0946		7.056		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0		1.2501		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	12.99	11.74	1.47	0.0486	0	0.3897		0.3522		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0		0.1674		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.7005	0.1857	0	0.195		0.1767		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.7254	0.2181	0	0.195		0.1836		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0		0.1659		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.8619	2.52	0	0	3.84	0.81	2.171988	0	0	3.309696		0.698139		
小计											88.363088	133.866	0	6.183996	26.550039	
清单项目综合单价																254.963123
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
					普工人工费	元	26.27498	1.3891	36.5							
					技工人工费	元	32.69066	1.3601	44.46							
					高级技工人工费	元	3.8058	1.3754	5.23							
					增加人工费	元	2.171988	1	2.17							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	7.49	2.05										
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99										
		风管止回阀 400*320	个	1	108.4	108.4										
		其他材料费	元	1.89425	1	1.89										
		角钢 >63	kg	1.4619	4.36	6.37										
		角钢 <60	kg	1.6581	3.76	6.23										
		钢丝刷	把	0.0045	2.77	0.01										
		设备支架CG327	100kg	0.03	15.27	0.46										
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.05223	5.12	0.27										
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0483	8.36	0.4										
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75	0.02										
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38										
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9	0.49										
		溶剂汽油	kg	0.0063	6	0.04										
		氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58	0.68										
		乙炔气	m3	0.0123	14.7	0.18										
	主材															
	设备															
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1299.34	0.78											
	台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.0012	192.4	0.23											
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0126	147.9	1.86											
	增加机械费	元	3.309696	1	3.31											
项目编码	030703001009	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额 名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030903-16换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 1200 ≤C≤2000	个	1	48.11	137.16	0	0	17.44	48.11	137.16	0	0		17.44		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.82	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0946		7.056		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0		1.2501		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	12.99	11.74	1.47	0.0486	0	0.3897		0.3522		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0		0.1674		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.7005	0.1857	0	0.195		0.1767		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.7254	0.2181	0	0.195		0.1836		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0		0.1659		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.8619	2.52	0	0	3.84	0.81	2.171988	0	0	3.309696		0.698139		
小计											88.363088	152.706	0	6.183996	27.490039	
清单项目综合单价																274.743123
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
					普工人工费	元	26.27498	1.3891	36.5							
					技工人工费	元	32.69066	1.3601	44.46							
					高级技工人工费	元	3.8058	1.3754	5.23							
					增加人工费	元	2.171988	1	2.17							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	7.49	2.05										
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99										
		风管止回阀 400*320	个	1	108.4	108.4										
		其他材料费	元	1.89425	1	1.89										
		角钢 >63	kg	1.4619	4.36	6.37										
		角钢 <60	kg	1.6581	3.76	6.23										
		钢丝刷	把	0.0045	2.77	0.01										
		设备支架CG327	100kg	0.03	15.27	0.46										
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.05223	5.12	0.27										
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0483	8.36	0.4										
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75	0.02										
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38										
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9	0.49										
		溶剂汽油	kg	0.0063	6	0.04										
		氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58	0.68										
		乙炔气	m3	0.0123	14.7	0.18										
	主材															
	设备															
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1299.34	0.78											
	台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.0012	192.4	0.23											
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0126	147.9	1.86											
	增加机械费	元	3.309696	1	3.31											
项目编码	030703001009	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额 名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030903-16换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 1200 ≤C≤2000	个	1	48.11	137.16	0	0	17.44	48.11	137.16	0	0		17.44		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.82	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0946		7.056		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0		1.2501		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	12.99	11.74	1.47	0.0486	0	0.3897		0.3522		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0		0.1674		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.7005	0.1857	0	0.195		0.1767		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.7254	0.2181	0	0.195		0.1836		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0		0.1659		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.8619	2.52	0	0	3.84	0.81	2.171988	0	0	3.309696		0.698139		
小计											88.363088	152.706	0	6.183996	27.490039	
清单项目综合单价																274.743123
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
					普工人工费	元	26.27498	1.3891	36.5							
					技工人工费	元	32.69066	1.3601	44.46							
					高级技工人工费	元	3.8058	1.3754	5.23							
					增加人工费	元	2.171988	1	2.17							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	7.49	2.05										
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99										
		风管止回阀 400*320	个	1	108.4	108.4										

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费		元	3.8058	1.3754	5.23						
		增加人工费		元	2.171988	1	2.17						
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.274	7.49	2.05						
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	3.2	5.99						
		风管止回阀 500×320		个	1	127.24	127.24						
		其他材料费		元	1.89425	1	1.89						
		角钢 >63		kg	1.4619	4.36	6.37						
		角钢 <60		kg	1.6581	3.76	6.23						
		钢丝刷		把	0.0045	2.77	0.01						
		设备支架CG327		100kg	0.03	15.27	0.46						
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.05223	5.12	0.27						
		电焊条 结422 φ4mm		kg	0.0483	8.36	0.4						
		铁砂布 0#-2#		张	0.0327	0.75	0.02						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	7.36	0.38						
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.045	10.9	0.49						
		溶剂汽油		kg	0.0063	6	0.04						
		氧气(工业用)		m3	0.0345	19.58	0.68						
		乙炔气		m3	0.0123	14.7	0.18						
	主材												
	设备												
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0006	1299.34	0.78							
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.0012	192.4	0.23							
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.0126	147.9	1.86							
	增加机械费		元	3.309696	1	3.31							
项目编码	030703001010		项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		工程量	5			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000	个	1	48.11	161.67	0	0	18.67	48.11	161.67	0	0	18.67
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.82	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0946	7.056
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	12.99	11.74	1.47	0.0486	0	0.3897	0.3522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调 和 漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防 锈 漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.7005	0.1857	0	0.195	0.1767
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防 锈 漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.7254	0.2181	0	0.195	0.1836
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调 和 漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8619	2.52	0	0	3.84	0.81	2.171988	0	0	3.309696	0.698139
小计								88.363088	177.216	0	6.183996	28.720039	300.483123
清单项目综合单价													
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
人工	普工人工费		元	26.27498	1.3891		36.5						
	技工人工费		元	32.69066	1.3601		44.46						
	高级技工人工费		元	3.8058	1.3754		5.23						
	增加人工费		元	2.171988	1		2.17						
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.274	7.49		2.05						
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	3.2		5.99						
	风管止回阀 630×320		个	1	151.75		151.75						
	其他材料费		元	1.89425	1		1.89						
	角钢 >63		kg	1.4619	4.36		6.37						
	角钢 <60		kg	1.6581	3.76		6.23						
	钢丝刷		把	0.0045	2.77		0.01						
	设备支架CG327		100kg	0.03	15.27		0.46						
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.05223	5.12		0.27						
	电焊条 结422 φ4mm		kg	0.0483	8.36		0.4						
	铁砂布 0#-2#		张	0.0327	0.75		0.02						
	酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	7.36		0.38						
	酚醛调和漆(各色)		kg	0.045	10.9		0.49						
	溶剂汽油		kg	0.0063	6		0.04						
	氧气(工业用)		m3	0.0345	19.58		0.68						
	乙炔气		m3	0.0123	14.7		0.18						
	主材												
设备													
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0006	1299.34	0.78							
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.0012	192.4	0.23							
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.0126	147.9	1.86							
	增加机械费		元	3.309696	1	3.31							
项目编码	030703001011		项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		工程量	2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000 <C≤3200	个	1	56.18	341.54	0	0	29.44	56.18	341.54	0	0	29.44
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.82	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0946	7.056
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	12.99	11.74	1.47	0.0486	0	0.3897	0.3522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调 和 漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防 锈 漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.7005	0.1857	0	0.195	0.1767
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防 锈 漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.7254	0.2181	0	0.195	0.1836
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调 和 漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9426	2.52	0	0	3.84	0.81	2.375352	0	0	3.619584	0.763506
小计								96.636452	357.086	0	6.493884	39.555406	499.771742
清单项目综合单价													
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
人工	普工人工费		元	28.88798	1.3891		40.13						
	技工人工费		元	35.95866	1.3601		48.91						
	高级技工人工费		元	3.8058	1.3754		5.23						
	增加人工费		元	2.375352	1		2.38						
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.38	7.49		2.85						
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.184	3.2		6.99						
	止回阀 1000*500		个	1	327.5		327.5						
	其他材料费		元	4.20925	1		4.21						
	角钢 >63		kg	1.4619	4.36		6.37						
	角钢 <60		kg	1.6581	3.76		6.23						
	钢丝刷		把	0.0045	2.77		0.01						
	设备支架CG327		100kg	0.03	15.27		0.46						
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.05223	5.12		0.27						
	电焊条 结422 φ4mm		kg	0.0483	8.36		0.4						
	铁砂布 0#-2#		张	0.0327	0.75		0.02						
	费用明细												

工程量清单综合单价分析表

	主材	酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	7.36	0.38								
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.045	10.9	0.49								
		溶剂汽油		kg	0.0063	6	0.04								
		氧气(工业用)		m3	0.0345	19.58	0.68								
		乙炔气		m3	0.0123	14.7	0.18								
	设备														
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0006	1299.34	0.78								
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.0012	192.4	0.23								
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.0126	147.9	1.86								
增加机械费		元	3.619584	1	3.62										
项目编码	030703001012			项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-36换	钢制风管防火罩安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	67.89	146.19	0	0	22.25	67.89	146.19	0	0		22.25	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.82	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0946		7.056	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0		1.2501	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	12.99	11.74	1.47	0.0486	0	0.3897		0.3522	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0		0.1674	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.7005	0.1857	0	0.195		0.1767	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.7254	0.2181	0	0.195		0.1836	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0		0.1659	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0597	2.52	0	0	3.84	0.81	2.670444	0	0	4.069248		0.858357	
小计									108.641544	161.736	0	6.943548		32.460257	
清单项目综合单价															
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		309.781349	
人工	普工人工费			元	32.67098	1.3891		45.38							
	技工人工费			元	40.69666	1.3601		55.35							
	高级技工人工费			元	3.8058	1.3754		5.23							
	增加人工费			元	2.670444	1		2.67							
材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.275	8		2.2							
	精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248	1.96		2.45							
	70° C防火阀 400×320			个	1	139.62		139.62							
	其他材料费			元	1.92725	1		1.93							
	角钢 >63			kg	1.4619	4.36		6.37							
	角钢 <60			kg	1.6581	3.76		6.23							
	钢丝刷			把	0.0045	2.77		0.01							
	设备支架CG327			100kg	0.03	15.27		0.46							
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.05223	5.12		0.27							
	电焊条 结422 φ4mm			kg	0.0483	8.36		0.4							
	铁砂布 0#-2#			张	0.0327	0.75		0.02							
	酚醛防锈漆(各色)			kg	0.051	7.36		0.38							
	酚醛调和漆(各色)			kg	0.045	10.9		0.49							
	溶剂汽油			kg	0.0063	6		0.04							
	氧气(工业用)			m3	0.0345	19.58		0.68							
	乙炔气			m3	0.0123	14.7		0.18							
主材															
设备															
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0006	1299.34		0.78							
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.0012	192.4		0.23							
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.0126	147.9		1.86							
	增加机械费			元	4.069248	1		4.07							
项目编码	030703001013			项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-37换	钢制风管防火罩安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.86	220.42	0	0	29.7	84.86	220.42	0	0		29.7	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.82	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0946		7.056	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0		1.2501	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	12.99	11.74	1.47	0.0486	0	0.3897		0.3522	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0		0.1674	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.7005	0.1857	0	0.195		0.1767	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.7254	0.2181	0	0.195		0.1836	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0		0.1659	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2294	2.52	0	0	3.84	0.81	3.098088	0	0	4.720896		0.995814	
小计									126.039188	235.966	0	7.595196		40.047714	
清单项目综合单价															
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		409.648098	
人工	普工人工费			元	38.15998	1.3891		53.01							
	技工人工费			元	47.56966	1.3601		64.7							
	高级技工人工费			元	3.8058	1.3754		5.23							
	增加人工费			元	3.098088	1		3.1							
材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55	8		4.4							
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664	3.2		5.32							
	70° C防火阀 500×320			个	1	208.5		208.5							
	其他材料费			元	2.20825	1		2.21							
	角钢 >63			kg	1.4619	4.36		6.37							
	角钢 <60			kg	1.6581	3.76		6.23							
	钢丝刷			把	0.0045	2.77		0.01							
	设备支架CG327			100kg	0.03	15.27		0.46							
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.05223	5.12		0.27							
	电焊条 结422 φ4mm			kg	0.0483	8.36		0.4							
	铁砂布 0#-2#			张	0.0327	0.75		0.02							
	酚醛防锈漆(各色)			kg	0.051	7.36		0.38							
	酚醛调和漆(各色)			kg	0.045	10.9		0.49							
	溶剂汽油			kg	0.0063	6		0.04							
	氧气(工业用)			m3	0.0345	19.58		0.68							
	乙炔气			m3	0.0123	14.7		0.18							
主材															
设备															
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0006	1299.34		0.78							
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.0012	192.4		0.23							
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.0126	147.9		1.86							
	增加机械费			元	4.720896	1		4.72							
项目编码	030703001013			项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-37换	钢制风管防火罩安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.86	220.42	0	0	29.7	84.86	220.42	0	0		29.7	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.82	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0946		7.056	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0		1.2501	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	12.99	11.74	1.47	0.0486	0	0.3897		0.3522	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0		0.1674	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.7005	0.1857	0	0.195		0.1767	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.7254	0.2181	0	0.195		0.1836	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0		0.1659	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2294	2.52	0	0	3.84	0.81	3.098088	0	0	4.720896		0.995814	
小计									126.039188	235.966	0	7.595196		40.047714	
清单项目综合单价															
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		409.648098	
人工	普工人工费			元	38.15998	1.3891		53.01							
	技工人工费			元	47.56966	1.3601		64.7							
	高级技工人工费			元	3.8058	1.3754		5.23							
	增加人工费			元	3.098088	1		3.1							
材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55	8		4.4							
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664	3.2		5.32							
	70° C防火阀 500×320			个	1	208.5		208.5							
	其他材料费			元	2.20825	1		2.21							
	角钢 >63			kg	1.4619	4.36		6.37							
	角钢 <60			kg	1.6581	3.76		6.23							
	钢丝刷			把	0.0045	2.77		0.01							
	设备支架CG327			100kg	0.03	15.2									

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001014			项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	84.86	190.99	0	0	28.23	84.86	190.99	0	0		28.23		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.82	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0946		7.056		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0		1.2501		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	12.99	11.74	1.47	0.0486	0	0.3897		0.3522		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0		0.1674		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.7005	0.1857	0	0.195		0.1767		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.7254	0.2181	0	0.195		0.1836		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0		0.1659		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	1.2294	2.52	0	0	3.84	0.81	3.098088	0	0	4.720896		0.995814		
小计									126.039188	206.536	0	7.595196		38.577714		
清单项目综合单价																
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	38.15998	1.3891	53.01										
		技工人工费	元	47.56966	1.3601	64.7										
		高级技工人工费	元	3.8058	1.3754	5.23										
	材料	增加人工费	元	3.09806	1	3.1										
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4										
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32										
		70° C防火阀 630×320	个	1	179.07	179.07										
		其他材料费	元	2.20825	1	2.21										
		角钢 >63	kg	1.4619	4.36	6.37										
		角钢 <60	kg	1.6581	3.76	6.23										
		钢丝刷	把	0.0045	2.77	0.01										
		设备支架CG327	100kg	0.03	15.27	0.46										
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.05223	5.12	0.27										
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.0483	8.36	0.4										
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75	0.02										
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38										
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9	0.49										
		溶剂汽油	kg	0.0063	6	0.04										
		氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58	0.68										
	乙炔气	m3	0.0123	14.7	0.18											
	主材															
	设备															
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1299.34	0.78											
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0012	192.4	0.23											
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0126	147.9	1.86											
	增加机械费	元	4.720853	1	4.72											
项目编码	030703001015			项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	84.86	190.99	0	0	28.23	84.86	190.99	0	0		28.23		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.1	942.31	462.29	0	69.82	235.2	94.231	46.229	0	6.982		23.52		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.1	183.83	24.18	0	0	41.67	18.383	2.418	0	0		4.167		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	49	1.62	0	12.99	11.74	4.9	0.162	0	1.299		1.174		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0		0.558		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.5	5.89	2.335	0.619	0	0.65		0.589		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.18	7.27	0	6.5	6.12	2.418	0.727	0	0.65		0.612		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0		0.553		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	1.2295	2.52	0	0	3.84	0.81	3.09834	0	0	4.72128		0.995895		
小计									214.89534	242.81	0	14.30228		60.398895		
清单项目综合单价																
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	38.15998	1.3891	53.01										
		技工人工费	元	47.56966	1.3601	64.7										
		高级技工人工费	元	3.8058	1.3754	5.23										
	材料	增加人工费	元	3.098138	1	3.1										
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4										
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32										
		70° C防火阀 630×320	个	1	179.07	179.07										
		其他材料费	元	2.20825	1	2.21										
		角钢 >63	kg	1.4619	4.36	6.37										
		角钢 <60	kg	1.6581	3.76	6.23										
		钢丝刷	把	0.0045	2.77	0.01										
		设备支架CG327	100kg	0.03	15.27	0.46										
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.05223	5.12	0.27										
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.0483	8.36	0.4										
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75	0.02										
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38										
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9	0.49										
		溶剂汽油	kg	0.0063	6	0.04										
		氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58	0.68										
	乙炔气	m3	0.0123	14.7	0.18											
	主材															
	设备															
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1299.34	0.78											
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0012	192.4	0.23											
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0126	147.9	1.86											
	增加机械费	元	4.720973	1	4.72											
项目编码	030703001016			项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	190.09	359.57	0	0	59.81	190.09	359.57	0	0		59.81		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.82	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0946		7.056		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0		1.2501		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	12.99	11.74	1.47	0.0486	0	0.3897		0.3522		

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35		8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35		6.19	0	6.5	5.89	0.7005	0.1857	0	0.195	0.1767	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	24.18		7.27	0	6.5	6.12	0.7254	0.2181	0	0.195	0.1836	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35		7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.2817	2.52		0	0	3.84	0.81	5.749884	0	0	8.761728	1.848177	
小计										233.920984	375.116	0	11.636028	71.010077	
清单项目综合单价															691.683089
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元		72.19198		1.3891	100.28						
		技工人工费		元		90.17966		1.3601	122.65						
		高级技工人工费		元		3.8058		1.3754	5.23						
		增加人工费		元		5.749884		1	5.75						
	材料	角钢 >63		kg		1.4619		4.36	6.37						
		角钢 <60		kg		1.6581		3.76	6.23						
		钢丝刷		把		0.0045		2.77	0.01						
		设备支架CG327		100kg		0.03		15.27	0.46						
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg		0.739		8	5.91						
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套		0.05223		5.12	0.27						
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套		2.704		3.2	8.65						
		电焊条 结422 Φ4mm		kg		0.0483		8.36	0.4						
		铁砂布 0#-2#		张		0.0327		0.75	0.02						
		酚醛防锈漆(各色)		kg		0.051		7.36	0.38						
		酚醛调和漆(各色)		kg		0.045		10.9	0.49						
		溶剂汽油		kg		0.0063		6	0.04						
		氧气(工业用)		m3		0.0345		19.58	0.68						
		乙炔气		m3		0.0123		14.7	0.18						
		70° C防水阀 1000*500		个		1		342	342						
		其他材料费		元		3.01725		1	3.02						
	主材														
	设备														
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班		0.0006		1299.34	0.78							
	台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班		0.0012		192.4	0.23							
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班		0.0126		147.9	1.86							
	增加机械费		元		8.761728		1	8.76							
项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位	个	工程量	1436				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-144换				29.27	49.93	0	0	8.94	29.27	49.93	0	0	8.94		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.2927	2.52	0	0	3.84	0.81	0.737604	0	0	1.123968	0.237087		
小计										30.007604	49.93	0	1.123968	9.177087	
清单项目综合单价															90.238659
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元		9.469		1.3891	13.15						
		技工人工费		元		11.849		1.3601	16.12						
		增加人工费		元		0.737604		1	0.74						
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.17		7.49	1.27						
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套		0.4		1.96	0.78						
		其他材料费		元		0.381		1	0.38						
		方形散流器 300*300		个		1		47.5	47.5						
	主材														
设备															
机械	增加机械费		元		1.123968		1	1.12							
项目编码	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位	个	工程量	29				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200<C≤1600	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-145换				34.32	64.52	0	0	10.78	34.32	64.52	0	0	10.78		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.3432	2.52	0	0	3.84	0.81	0.864864	0	0	1.317888	0.277992		
小计										35.184864	64.52	0	1.317888	11.057992	
清单项目综合单价															112.080744
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元		11.099		1.3891	15.42						
		技工人工费		元		13.895		1.3601	18.9						
		增加人工费		元		0.864864		1	0.86						
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.23		7.49	1.72						
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套		0.4		1.96	0.78						
		其他材料费		元		0.385		1	0.39						
		方形散流器 360*360		个		1		61.63	61.63						
	主材														
设备															
机械	增加机械费		元		1.317888		1	1.32							
项目编码	030703011003	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位	个	工程量	83				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
	百叶风口安装 周长 C(mm) 1280<C≤1800	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-92换				50.48	69.58	0	5.77	14.98	50.48	69.58	0	5.77	14.98		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.5048	2.52	0	0	3.84	0.81	1.272096	0	0	1.938432	0.408888		
小计										51.752096	69.58	0	7.708432	15.388888	
清单项目综合单价															144.429416
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元		16.325		1.3891	22.68						
		技工人工费		元		20.439		1.3601	27.8						
		增加人工费		元		1.272096		1	1.27						
	材料	扁钢 <60		kg		1.13		4.97	5.62						
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套		0.8		0.9	0.72						
		门绞式(带三层滤网)百叶风口600*200		个		1		63.2	63.2						
		其他材料费		元		0.038		1	0.04						
	主材														
	设备														
机械	台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班		0.03		192.4	5.77							
	增加机械费		元		1.938432		1	1.94							
项目编码	030703011004	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位	个	工程量	55				

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	50.48	76.78	0	5.77	15.34	50.48	76.78	0	5.77	15.34	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.505	2.52	0	0	3.84	0.81	1.2726	0	0	1.9392	0.40905	
小计									51.7526	76.78	0	7.7092	15.74905	
清单项目综合单价														151.99085
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
					元		16.325		1.3891		22.68			
					元		20.439		1.3601		27.8			
					元		1.272096		1		1.27			
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.97		5.62							
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.8	0.9		0.72							
		门铰式(带三层滤网)百叶风口 700×200	个	1	70.4		70.4							
		其他材料费	元	0.038	1		0.04							
	主材													
	设备													
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4		5.77							
		增加机械费	元	1.938432	1		1.94							
项目编码									030703011005		项目名称		铝及铝合金风口、散流器	
									清单综合单价组成明细		计量单位		个	
									工程量		208			

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	76.38	93.65	0	5.77	21.88	76.38	93.65	0	5.77	21.88	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7638	2.52	0	0	3.84	0.81	1.924776	0	0	2.932992	0.618678	
小计									78.304776	93.65	0	8.702992	22.498678	
清单项目综合单价														203.156446
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
					元		24.702		1.3891		34.31			
					元		30.929		1.3601		42.07			
					元		1.924776		1		1.92			
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.97		7.8							
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.9		1							
		门铰式(带三层滤网)百叶风口 900×200	个	1	84.8		84.8							
		其他材料费	元	0.052	1		0.05							
	主材													
	设备													
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4		5.77							
		增加机械费	元	2.932992	1		2.93							
项目编码									030703011006		项目名称		铝及铝合金风口、散流器	
									清单综合单价组成明细		计量单位		个	
									工程量		436			

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	98.91	139.68	0	5.77	29.14	98.91	139.68	0	5.77	29.14	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9891	2.52	0	0	3.84	0.81	2.492532	0	0	3.798144	0.801171	
小计									101.402532	139.68	0	9.568144	29.941171	
清单项目综合单价														280.591847
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
					元		31.995		1.3891		44.44			
					元		40.052		1.3601		54.47			
					元		2.492532		1		2.49			
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.97		10.29							
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.47	0.9		1.32							
		门铰式(带三层滤网)百叶风口 1000×300	个	1	128		128							
		其他材料费	元	0.069	1		0.07							
	主材													
	设备													
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4		5.77							
		增加机械费	元	3.798144	1		3.8							
项目编码									030703011007		项目名称		铝及铝合金风口、散流器	
									清单综合单价组成明细		计量单位		个	
									工程量		18			

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	98.91	161.28	0	5.77	30.22	98.91	161.28	0	5.77	30.22	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9891	2.52	0	0	3.84	0.81	2.492532	0	0	3.798144	0.801171	
小计									101.402532	161.28	0	9.568144	31.021171	
清单项目综合单价														303.271847
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
					元		31.995		1.3891		44.44			
					元		40.052		1.3601		54.47			
					元		2.492532		1		2.49			
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.97		10.29							
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.47	0.9		1.32							
		门铰式(带三层滤网)百叶风口 1200×300	个	1	149.6		149.6							
		其他材料费	元	0.069	1		0.07							
	主材													
	设备													
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4		5.77							
		增加机械费	元	3.798144	1		3.8							
项目编码									030703011008		项目名称		铝及铝合金风口、散流器	
									清单综合单价组成明细		计量单位		个	
									工程量		10			

清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	29.27	40.31	0	0	8.46	29.27	40.31	0	0	8.46			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.293	2.52	0	0	3.84	0.81	0.73836	0	0	1.12512	0.23733			
小计									30.00836	40.31	0	1.12512	8.69733			
清单项目综合单价														80.14081		
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
					元		9.469		13.15							
					元		11.849		1.3601		16.12					
					元		0.737604		1		0.74					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.17	7.49		1.27									
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.96		0.78									
		方形散流器 250×250	个	1	37.88		37.88									
	主材															
	设备															
	机械															

工程量清单综合单价分析表

费用明细		其他材料费		元	0.381	1	0.38								
	主材														
	设备														
	机械	增加机械费		元	1.123968	1	1.12								
项目编码	030703011009			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		工程量	144			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	20.19	24.69	0	5.77	6.06	20.19	24.69	0	5.77	6.06		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2019	2.52	0	0	3.84	0.81	0.508788	0	0	0.775296	0.163539		
小计									20.698788	24.69	0	6.545296	6.223539		
清单项目综合单价													58.157623		
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费		元	6.528	1.3891		9.07							
		技工人工费		元	8.177	1.3601		11.12							
		增加人工费		元	0.508788	1		0.51							
	材料	精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.6	0.9		0.54							
		双层百叶风口 100*100		个	1	21.1		21.1							
		其他材料费		元	0.022	1		0.02							
		扁钢 <60		kg	0.61	4.97		3.03							
	主材														
	设备														
	机械	台式钻床 孔径D1(mm) D1=16		台班	0.03	192.4		5.77							
		增加机械费		元	0.775296	1		0.78							
项目编码	030703011010			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个	工程量	87				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	20.19	27.79	0	5.77	6.22	20.19	27.79	0	5.77	6.22		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2019	2.52	0	0	3.84	0.81	0.508788	0	0	0.775296	0.163539		
小计									20.698788	27.79	0	6.545296	6.383539		
清单项目综合单价													61.417623		
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费		元	6.528	1.3891		9.07							
		技工人工费		元	8.177	1.3601		11.12							
		增加人工费		元	0.508788	1		0.51							
	材料	精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.6	0.9		0.54							
		双层百叶风口 200*100		个	1	24.2		24.2							
		其他材料费		元	0.022	1		0.02							
		扁钢 <60		kg	0.61	4.97		3.03							
	主材														
	设备														
	机械	台式钻床 孔径D1(mm) D1=16		台班	0.03	192.4		5.77							
		增加机械费		元	0.775296	1		0.78							
项目编码	030703011011			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个	工程量	145				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	25.91	41.15	0	5.77	8.15	25.91	41.15	0	5.77	8.15		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2591	2.52	0	0	3.84	0.81	0.652932	0	0	0.994944	0.209871		
小计									26.562932	41.15	0	6.764944	8.59871		
清单项目综合单价													82.837747		
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费		元	8.377	1.3891		11.64							
		技工人工费		元	10.49	1.3601		14.27							
		增加人工费		元	0.652932	1		0.65							
	材料	精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.6	0.9		0.54							
		双层百叶风口 300*200		个	1	36.6		36.6							
		其他材料费		元	0.027	1		0.03							
		扁钢 <60		kg	0.8	4.97		3.98							
	主材														
	设备														
	机械	台式钻床 孔径D1(mm) D1=16		台班	0.03	192.4		5.77							
		增加机械费		元	0.994944	1		0.99							
项目编码	030703011012			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	50.48	64.68	0	5.77	14.73	50.48	64.68	0	5.77	14.73		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5048	2.52	0	0	3.84	0.81	1.272096	0	0	1.938432	0.408888		
小计									51.752096	64.68	0	7.708432	15.138888		
清单项目综合单价													139.279416		
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费		元	16.325	1.3891		22.68							
		技工人工费		元	20.439	1.3601		27.8							
		增加人工费		元	1.272096	1		1.27							
	材料	精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.8	0.9		0.72							
		双层百叶风口 350*350		个	1	58.3		58.3							
		其他材料费		元	0.038	1		0.04							
		扁钢 <60		kg	1.13	4.97		5.62							
主材															
设备															
机械	台式钻床 孔径D1(mm) D1=16		台班	0.03	192.4		5.77								
	增加机械费		元	1.938432	1		1.94								
项目编码			030703011013				项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个	工程量	24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	50.48	73.98	0	5.77	15.2	50.48	73.98	0	5.77	15.2		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5048	2.52	0	0	3.84	0.81	1.272096	0	0	1.938432	0.408888		
小计									51.752096	73.98	0	7.708432	15.608888		
清单项目综合单价													149.049416		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)				
				普工人工费		元	16.325	1.3891	22.68				
				技工人工费		元	20.439	1.3601	27.8				
				增加人工费		元	1.272096	1	1.27				
	材料			精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.8	0.9	0.72				
				铝合金方形百叶风口 400*400		个	1	67.6	67.6				
				其他材料费		元	0.038	1	0.04				
				扁钢 <60		kg	1.13	4.97	5.62				
	主材												
	设备												
机械			台式钻床 孔径D1(mm) D1=16		台班	0.03	192.4	5.77					
			增加机械费		元	1.938432	1	1.94					
项目编码	030703011014			项目名称		铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	113.05	427.68	0	5.77	46.66	113.05	427.68	0	5.77	46.66
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.131	2.52	0	0	3.84	0.81	2.85012	0	0	4.34304	0.91611
小计									115.90012	427.68	0	10.11304	47.57611
清单项目综合单价									601.26927				
费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)				
				普工人工费		元	36.565	1.3891	50.79				
				技工人工费		元	45.778	1.3601	62.26				
				增加人工费		元	2.84886	1	2.85				
	材料			精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.91	0.9	1.72				
				铝合长方形回风口 (FK-12带电子空气净化器) 1500*600		个	1	412.8	412.8				
				其他材料费		元	0.088	1	0.09				
				扁钢 <60		kg	2.63	4.97	13.07				
	主材												
	设备												
	机械			台式钻床 孔径D1(mm) D1=16		台班	0.03	192.4	5.77				
增加机械费				元	4.34112	1	4.34						
项目编码	030703021001			项目名称		静压箱		计量单位	个	工程量	15		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.33	931.7	619.41	0	56.74	239.84	307.461	204.4053	0	18.7242	79.1472
030903-409	静压箱安装	10m2	0.33	525.49	0	0	0	115.66	173.4117	0	0	0	38.1678
031104-574换	带铝箔离心玻璃棉安装 立式设备厚度T(mm) 30<T≤40	m3	0.1	730.58	615.18	0	27.23	193.39	73.058	61.518	0	2.723	19.339
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.4324	2.52	0	0	3.84	0.81	13.689648	0	0	20.860416	4.400244
小计									567.620348	265.9233	0	42.307616	141.054244
清单项目综合单价									1016.905508				
费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)				
				普工人工费		元	145.371645	1.3891	201.94				
				技工人工费		元	193.805797	1.3601	263.6				
				高级技工人工费		元	56.498191	1.3754	77.71				
	材料			增加人工费		元	13.689631	1	13.69				
				镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm		kg	1.070667	5.5	5.89				
				角钢 <60		kg	5.4432	3.76	20.47				
				镀锌钢板 δ=1.0mm		m2	3.72276	44	163.8				
				铝箔胶带 (45mm卷)		卷	0.396147	29.7	11.77				
				聚氯乙烯薄膜		kg	0.01944	8.94	0.17				
				白布		m2	0.0648	5.45	0.35				
				镀锌铆钉 M4		kg	0.02592	7.02	0.18				
				密封胶		kg	0.6804	11.83	8.05				
				30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉		m3	0.100253	420	42.11				
				其他材料费		元	1.73194	1	1.73				
	主材			洗涤剂		kg	2.01528	3	6.05				
	设备												
	机械			增加机械费		元	20.86039	1	20.86				
				电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.01168	226.92	2.65				
				剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000		台班	0.02592	265.5	6.88				
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.07776	147.9	11.5				
	项目编码	030703021002			项目名称		静压箱		计量单位	个	工程量	7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.426	931.7	619.41	0	56.74	239.84	396.9042	263.86866	0	24.17124	102.17184
030903-409	静压箱安装	10m2	0.426	525.49	0	0	0	115.66	223.85874	0	0	0	49.27116
031104-574换	带铝箔离心玻璃棉安装 立式设备厚度T(mm) 30<T≤40	m3	0.13	730.58	615.18	0	27.23	193.39	94.9754	79.9734	0	3.5399	25.1407
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.1366	2.52	0	0	3.84	0.81	17.984232	0	0	27.404544	5.780646
小计									733.722572	343.84206	0	55.115684	182.364346
清单项目综合单价									1315.044662				
费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)				
				普工人工费		元	191.012149	1.3891	265.33				
				技工人工费		元	254.561747	1.3601	346.23				
				高级技工人工费		元	74.222492	1.3754	102.09				
	材料			增加人工费		元	17.984016	1	17.98				
				铝箔胶带 (45mm卷)		卷	0.517471	29.7	15.37				
				聚氯乙烯薄膜		kg	0.02556	8.94	0.23				
				白布		m2	0.0852	5.45	0.46				
				镀锌铆钉 M4		kg	0.03408	7.02	0.24				
				密封胶		kg	0.8946	11.83	10.58				
				其他材料费		元	2.276181	1	2.28				
				洗涤剂		kg	2.64972	3	7.95				
				镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm		kg	1.398571	5.5	7.69				
				角钢 <60		kg	7.1568	3.76	26.91				
				镀锌钢板 δ=1.0mm		m2	4.89474	44	215.37				
	主材			30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉		m3	0.130957	420	55				
	设备												
	机械			增加机械费		元	20.86039	1	20.86				
				电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.015257	226.92	3.46				
				剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000		台班	0.03408	265.5	9.05				
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.10224	147.9	15.12				
	增加机械费									元	27.404215	1	27.4
项目编码	030703021003			项目名称		静压箱		计量单位	个	工程量	6		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-389	静压箱制作	10m2	0.538	931.7	619.41	0	56.74	239.84	501.2546	333.24258	0	30.52612	129.03392	
030903-409	静压箱安装	10m2	0.538	525.49	0	0	0	115.66	282.71362	0	0	0	62.22508	
031104-574换	带铝箔离心玻璃棉安装 立式设备厚度T(mm) 30 ≤T≤40	m3	0.17	730.58	615.18	0	27.23	193.39	124.1986	104.5806	0	4.6291	32.8763	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	9.0208	2.52	0	0	3.84	0.81	22.732416	0	0	34.639872	7.306848	
小计									930.899236	437.82318	0	69.795092	231.442148	
清单项目综合单价									1669.959656					
费用明细	—	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费		元	241.395498		1.3891		335.32					
		技工人工费		元	321.827305		1.3601		437.72					
		高级技工人工费		元	93.818277		1.3754		129.04					
		增加人工费		元	22.732374		1		22.73					
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)		卷	0.657983		29.7		19.54					
		聚氯乙烯薄膜		kg	0.03228		8.94		0.29					
		白布		m2	0.1076		5.45		0.59					
		镀锌铆钉 M4		kg	0.04304		7.02		0.3					
		密封胶		kg	1.1298		11.83		13.37					
		其他材料费		元	2.87593		1		2.88					
		洗涤剂		kg	3.34636		3		10.04					
		镀锌铁丝 φ2.5mm~1.4mm		kg	1.778333		5.5		9.78					
		角钢 <60		kg	9.0384		3.76		33.98					
		镀锌钢板 δ=1.0mm		m2	6.18162		44		271.99					
		30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉		m3	0.166517		420		69.94					
	主材													
	设备													
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.0194		226.92		4.4					
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000		台班	0.04304		265.5		11.43					
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.12912		147.9		19.1					
		增加机械费		元	34.639808		1		34.64					
项目编码	030703021004		项目名称		静压箱		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-389	静压箱制作	10m2	0.67	931.7	619.41	0	56.74	239.84	624.239	415.0047	0	38.0158	160.6928	
030903-409	静压箱安装	10m2	0.67	525.49	0	0	0	115.66	352.0783	0	0	0	77.4922	
031104-574换	带铝箔离心玻璃棉安装 立式设备厚度T(mm) 30 ≤T≤40	m3	0.21	730.58	615.18	0	27.23	193.39	153.4218	129.1878	0	5.7183	40.6119	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	11.237	2.52	0	0	3.84	0.81	28.31724	0	0	43.15008	9.10197	
小计									1158.05634	544.1925	0	86.88418	287.89887	
清单项目综合单价									2077.03189					
费用明细	—	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费		元	300.672742		1.3891		417.66					
		技工人工费		元	400.891937		1.3601		545.25					
		高级技工人工费		元	116.861873		1.3754		160.73					
		增加人工费		元	28.31598		1		28.32					
	材料	镀锌铁丝 φ2.5mm~1.4mm		kg	2.218333		5.5		12.2					
		角钢 <60		kg	11.256		3.76		42.32					
		镀锌钢板 δ=1.0mm		m2	7.6983		44		338.73					
		铝箔胶带 (45mm卷)		卷	0.820783		29.7		24.38					
		聚氯乙烯薄膜		kg	0.0402		8.94		0.36					
		白布		m2	0.134		5.45		0.73					
		镀锌铆钉 M4		kg	0.0536		7.02		0.38					
		密封胶		kg	1.407		11.83		16.64					
		30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉		m3	0.207717		420		87.24					
		其他材料费		元	3.58195		1		3.58					
		洗涤剂		kg	4.1674		3		12.5					
	主材													
	设备													
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.0242		226.92		5.49					
	剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000		台班	0.0536		265.5		14.23						
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.1608		147.9		23.78						
	增加机械费		元	43.14816		1		43.15						
项目编码	030704001001		项目名称		通风工程检测、调试		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031106-50	通风空调系统调整费	100元	11419.8665	2.93	3.35	0	0	0.81	33460.20885	0	0	0	9250.091865	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	334.6021	2.52	0	0	3.84	0.81	843.197292	0	0	1284.872064	271.027701	
小计									34303.40614	38256.55277	0	1284.872064	9521.119566	
清单项目综合单价									83365.950542					
费用明细	—	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		增加人工费		元	34303.40614		1		34303.41					
		增加材料费		元	38256.55277		1		38256.55					
	材料													
	主材													
	设备													
机械	增加机械费		元	1284.872064		1		1284.87						
项目编码	031001001001		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		4317.94	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺 纹连接) 公称直径 DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	250.01	124.03	0	4.27	61.51	25.001	12.403	0	0.427	6.151	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称 直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	74.81	19.24	0	0	17.43	0.7481	0.1924	0	0	0.1743	
031104-610换	橡塑管壳安装管径 DN(mm) DN≤50	m3	0.01	970.66	1416.79	0	0	284.49	9.7066	14.1679	0	0	2.8449	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.2781	2.52	0	0	3.84	0.81	0.700812	0	0	1.067904	0.225261	
小计									36.156512	26.7633	0	1.494904	9.395461	
清单项目综合单价									73.810177					
费用明细	—	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费		元	4.052529		1.3891		5.63					
		技工人工费		元	13.230137		1.3601		17.99					
		高级技工人工费		元	3.040632		1.3754		4.18					
		增加人工费		元	0.700711		1		0.7					
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm		kg	0.039		29.7		0.21					
		铝箔胶带 (45mm卷)		卷	0.01282		5.7		0.38					
		25mm铝箔橡塑复合保温		m3	0.002183		1150		2.51					
		聚四氟乙烯生料带		m	1.304		0.1		0.13					
		漂白粉		kg	0.0009		4.3		0					
		贴缝胶带 9m		卷	0.009006		12		0.11					
人工	普工人工费		元	4.052529		1.3891		5.63						
	技工人工费		元	13.230137		1.3601		17.99						
	高级技工人工费		元	3.040632		1.3754		4.18						
	增加人工费		元	0.700711		1		0.7						

工程量清单综合单价分析表

费用明细		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm		m	0.991	9.43	9.35							
		室内镀锌钢管接头零件 DN20		个	1.21	2.11	2.55							
		水		m3	0.056	3.77	0.21							
		其他材料费		元	0.140391	1	0.14							
	主材													
	设备													
	机械	管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159		台班	0.0079	48.62	0.38							
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班	0.001	23.42	0.02							
		试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0001	202.51	0.02							
		增加机械费		元	1.06775	1	1.07							
项目编码	031001001002		项目名称	镀锌钢管		计量单位	m	工程量	3163.41					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径 DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	301.06	179.26	0	10.07	75.9	30.106	17.926	0	1.007	7.59	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	74.81	19.24	0	0	17.43	0.7481	0.1924	0	0	0.1743	
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50	m3	0.01	970.66	1468.29	0	0	287.06	9.7066	14.6829	0	0	2.8706	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3376	2.52	0	0	3.84	0.81	0.850752	0	0	1.296384	0.273456	
小计									41.411452	32.8013	0	2.303384	10.908356	
清单项目综合单价														87.424492
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元		4.966053		1.3891		6.9				
		技工人工费		元		16.026074		1.3601		21.8				
		高级技工人工费		元		3.680577		1.3754		5.06				
		增加人工费		元		0.850671		1		0.85				
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm		kg		0.044		5.5		0.24				
		铝箔胶带 (45mm卷)		卷		0.018092		29.7		0.54				
		28mm铝箔橡塑复合保温		m3		0.00308		1200		3.7				
		聚四氟乙烯生料带		m		1.55		0.1		0.16				
		砂轮片 φ400mm		片		0.005		18.3		0.09				
		漂白粉		kg		0.0009		4.3		0				
		贴缝胶带 9m		卷		0.012709		12		0.15				
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm		m		0.991		13.27		13.15				
		室内镀锌钢管接头零件 DN25		个		1.14		3.61		4.12				
		水		m3		0.058		3.77		0.22				
		其他材料费		元		0.145785		1		0.15				
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费		元		1.296261		1		1.3				
		管子切断机 管径D (mm) D≤60		台班		0.0022		15.49		0.03				
		管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159		台班		0.0196		48.62		0.95				
		试压泵 压力P (MPa) P=6		台班		0.0001		202.51		0.02				
项目编码	031001001003		项目名称	镀锌钢管		计量单位	m	工程量	3263.62					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径 DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	325.82	250.5	0	13.29	85.13	32.582	25.05	0	1.329	8.513	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	74.81	19.24	0	0	17.43	0.7481	0.1924	0	0	0.1743	
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50	m3	0.01	970.66	1468.29	0	0	287.06	9.7066	14.6829	0	0	2.8706	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3692	2.52	0	0	3.84	0.81	0.930384	0	0	1.417728	0.299052	
小计									43.967084	39.9253	0	2.746728	11.856952	
清单项目综合单价														98.496064
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元		5.453442		1.3891		7.58				
		技工人工费		元		17.498841		1.3601		23.8				
		高级技工人工费		元		4.026797		1.3754		5.54				
		增加人工费		元		0.930233		1		0.93				
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm		kg		0.015		5.5		0.08				
		铝箔胶带 (45mm卷)		卷		0.022338		29.7		0.66				
		28mm铝箔橡塑复合保温		m3		0.003803		1200		4.56				
		聚四氟乙烯生料带		m		1.602		0.1		0.16				
		砂轮片 φ400mm		片		0.005		18.3		0.09				
		漂白粉		kg		0.0009		4.3		0				
		贴缝胶带 9m		卷		0.015692		12		0.19				
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm		m		0.991		18.51		18.34				
		室内镀锌钢管接头零件 DN32		个		0.983		6.31		6.2				
		水		m3		0.059		3.77		0.22				
		其他材料费		元		0.140908		1		0.14				
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费		元		1.417497		1		1.42				
		管子切断机 管径D (mm) D≤60		台班		0.0026		15.49		0.04				
		管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159		台班		0.0261		48.62		1.27				
		试压泵 压力P (MPa) P=6		台班		0.0001		202.51		0.02				
项目编码	031001001004		项目名称	镀锌钢管		计量单位	m	工程量	762.04					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径 DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	332.49	283.51	0	14.65	88.34	33.249	28.351	0	1.465	8.834	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	74.81	19.24	0	0	17.43	0.7481	0.1924	0	0	0.1743	
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50	m3	0.01	970.66	1468.29	0	0	287.06	9.7066	14.6829	0	0	2.8706	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.381	2.52	0	0	3.84	0.81	0.96012	0	0	1.46304	0.30861	
小计									44.66382	43.2263	0	2.92804	12.18751	
清单项目综合单价														103.005670
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元		5.646916		1.3891		7.84				
		技工人工费		元		18.044292		1.3601		24.54				
		高级技工人工费		元		4.153301		1.3754		5.71				
		增加人工费		元		0.960085		1		0.96				
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)		卷		0.025564		29.7		0.76				
		聚四氟乙烯生料带		m		0.441		0.1		0.04				
		砂轮片 φ400mm		片		0.005		18.3		0.09				
		漂白粉		kg		0.0009		4.3		0				
		贴缝胶带 9m		卷		0.017958		12		0.22				
		水		m3		0.064		3.77		0.24				
		其他材料费		元		0.239761		1		0.24				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材	室内镀锌钢管接头零件 DN40				个	0.786	8.13	6.39					
		镀锌铁丝 ϕ 4.0mm~2.8mm				kg	0.001	5.5	0.01					
		镀锌钢管 DN40 δ =3.5mm				m	1.002	21.49	21.53					
		28mm铝箔橡塑复合保温				m3	0.004352	1200	5.22					
	设备													
	机械	管子切断机 管径D (mm) D \leq 60				台班	0.0028	15.49	0.04					
		管子切断套丝机 管径D (mm) D \leq 159				台班	0.0284	48.62	1.38					
		试压泵 压力P (MPa) P=6				台班	0.0002	202.51	0.04					
		增加机械费				元	1.462987	1	1.46					
	项目编码	031001001005			项目名称		镀锌钢管		计量单位	m		工程量	1208.29	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN (mm) 40<DN \leq 50	10m	0.1	357.06	378.42	0	15.12	98.52	35.706	37.842	0	1.512	9.852	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN (mm) DN \leq 50	100m	0.01	74.81	19.24	0	0	17.43	0.7481	0.1924	0	0	0.1743	
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN (mm) DN \leq 50	m3	0.01	970.66	1282.89	0	0	277.79	9.7066	12.8289	0	0	2.7779	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4158	2.52	0	0	3.84	0.81	1.047816	0	0	1.596672	0.336798	
小计									47.208516	50.8633	0	3.108672	13.140998	
清单项目综合单价													114.321486	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	6.202856	1.3891	8.62							
		技工人工费		元	19.645528	1.3601	26.72							
		高级技工人工费		元	4.53371	1.3754	6.24							
		增加人工费		元	1.047597	1	1.05							
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)		卷	0.031895	29.7	0.95							
		砂轮片 ϕ 400mm		片	0.022	18.3	0.4							
		漂白粉		kg	0.0009	4.3	0							
		粘贴胶带 9m		卷	0.022406	12	0.27							
		水		m3	0.066	3.77	0.25							
		其他材料费		元	0.271035	1	0.27							
		室内镀锌钢管接头零件 DN50		个	0.651	11.48	7.47							
		镀锌铁丝 ϕ 4.0mm~2.8mm		kg	0.004	5.5	0.02							
		镀锌钢管 DN50 δ =3.5mm		m	1.02	29.04	29.62							
		32mm铝箔橡塑复合保温		m3	0.00543	1020	5.54							
	主材													
	设备													
	机械	管子切断机 管径D (mm) D \leq 60		台班	0.003	15.49	0.05							
		管子切断套丝机 管径D (mm) D \leq 159		台班	0.0293	48.62	1.42							
		试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0002	202.51	0.04							
		增加机械费		元	1.596339	1	1.6							
项目编码	031001001006			项目名称		镀锌钢管		计量单位	m		工程量	677.06		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN (mm) 50<DN \leq 65	10m	0.1	375.84	516.82	0	16.44	109.66	37.584	51.682	0	1.644	10.966	
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN (mm) 50<DN \leq 100	100m	0.01	96.95	30.76	0	0	22.88	0.9695	0.3076	0	0	0.2288	
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN (mm) DN \leq 50	m3	0.01	970.66	1282.89	0	0	277.79	9.7066	12.8289	0	0	2.7779	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4504	2.52	0	0	3.84	0.81	1.135008	0	0	1.729536	0.364824	
小计									49.395108	64.8185	0	3.373536	14.337524	
清单项目综合单价													131.924668	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	6.807814	1.3891	9.46							
		技工人工费		元	21.24002	1.3601	28.89							
		高级技工人工费		元	4.862605	1.3754	6.69							
		增加人工费		元	1.134845	1	1.13							
	材料	镀锌铁丝 ϕ 4.0mm~2.8mm		kg	0.01	5.5	0.06							
		铝箔胶带 (45mm卷)		卷	0.040389	29.7	1.2							
		砂轮片 ϕ 400mm		片	0.022	18.3	0.4							
		漂白粉		kg	0.0014	4.3	0.01							
		粘贴胶带 9m		卷	0.028373	12	0.34							
		镀锌钢管 DN65 δ =3.75mm		m	1.02	38.5	39.27							
		室内镀锌钢管接头零件 DN65		个	0.525	22.12	11.61							
		水		m3	0.098	3.77	0.37							
		其他材料费		元	0.283581	1	0.28							
		32mm铝箔橡塑复合保温		m3	0.006876	1020	7.01							
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费		元	1.729288	1	1.73							
		管子切断机 管径D (mm) D \leq 150		台班	0.005	34.84	0.17							
		管子切断套丝机 管径D (mm) D \leq 159		台班	0.0294	48.62	1.43							
		试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0002	202.51	0.04							
项目编码	031001002002			项目名称		钢管		计量单位	m		工程量	612.68		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-51换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN (mm) 65<DN \leq 80	10m	0.1	345.62	1082.41	0	7.31	130.68	34.562	108.241	0	0.731	13.068	
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN (mm) 50<DN \leq 100	100m	0.01	96.95	30.76	0	0	22.88	0.9695	0.3076	0	0	0.2288	
031104-610换	橡塑管壳安装管道DN (mm) DN \leq 50	m3	0.01	970.66	1282.89	0	0	277.79	9.7066	12.8289	0	0	2.7779	
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.028	49	2.18	0	0	10.9	1.372	0.06104	0	0	0.3052	
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.028	28.62	20.32	0	0	7.32	0.80136	0.56896	0	0	0.20496	
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.028	28.62	17.97	0	0	7.2	0.80136	0.50316	0	0	0.2016	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4609	2.52	0	0	3.84	0.81	1.161468	0	0	1.769856	0.373329	
小计									49.374288	122.51066	0	2.500856	17.159789	
清单项目综合单价													191.545593	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	7.51544	1.3891	10.44							
		技工人工费		元	21.272975	1.3601	28.93							
		高级技工人工费		元	4.882471	1.3754	6.72							
		增加人工费		元	1.161448	1	1.16							
	材料	镀锌铁丝 ϕ 4.0mm~2.8mm		kg	0.01	5.5	0.06							
		铝箔胶带 (45mm卷)		卷	0.0473	29.7	1.4							
		钢丝刷		把	0.005589	2.77	0.02							

工程量清单综合单价分析表

定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润		
030801-54换		室内钢管安装(内槽连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	10m	0.1	476.33	1430.4	0	25.44	178.07	47.633	143.04	0	2.544	17.807		
030801-437		管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	96.95	30.76	0	0	22.88	0.9695	0.3076	0	0	0.2288		
031104-610换		稀塑管充装管道 DN(mm) DN≤50	m3	0.02	970.66	1282.89	0	0	277.79	19.4132	25.6578	0	0	5.5558		
031101-1		管道手工除锈 轻锈	10m2	0.05	49	2.18	0	0	10.9	2.45	0.109	0	0	0.545		
031102-1		管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.05	28.62	20.32	0	0	7.32	1.431	1.016	0	0	0.366		
031102-2		管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.05	28.62	17.97	0	0	7.2	1.431	0.8985	0	0	0.36		
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.675	2.52	0	0	3.84	0.81	1.701	0	0	2.592	0.54675		
小计										75.0287	171.0289	0	5.136	25.40935		
清单项目综合单价										276.602950						
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费				元	11.331459	1.3891	15.74							
		技工人工费				元	30.876963	1.3601	42							
		高级技工人工费				元	7.091636	1.3754	9.75							
		增加人工费				元	1.700763	1	1.7							
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm			kg	0.014	5.5	0.08								
		铝箔胶带 (45mm卷)			卷	0.084669	29.7	2.51								
		钢丝刷			把	0.009985	2.77	0.03								
		卡箍连接件(含胶圈) DN150			套	0.4904	52.56	25.78								
		砂轮片 φ400mm			片	0.037	18.3	0.68								
		铁砂布 0#-2#			张	0.074885	0.75	0.06								
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.138289	13.37	1.85								
		溶剂汽油			kg	0.010484	6	0.06								
		漂白粉			kg	0.0014	4.3	0.01								
		粘贴胶带 9m			卷	0.059478	12	0.71								
		无缝钢管 D159*4.5mm			m	0.978	93.95	91.88								
		沟槽管件 DN150			个	0.188	128.4	24.14								
		水			m3	0.105	3.77	0.4								
		其他材料费			元	0.442354	1	0.44								
		32mm铝箔橡塑复合保温			m3	0.014415	1020	14.7								
		主材														
	设备															
机械	其他机械费			元	1.995	1	2									
	管子切断机 管径D (mm) D≤150			台班	0.014	34.84	0.49									
	试压机 压力P (MPa) P=6			台班	0.0003	202.51	0.06									
	增加机械费			元	2.591638	1	2.59									
项目编码	031003001006			项目名称	螺旋门门			计量单位	个		工程量	342				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润			
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	10.16	14.14	0	0	2.95	10.16	14.14	0	0	2.95			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1016	2.52	0	0	3.84	0.81	0.256032	0	0	0.390144	0.082296			
小计										10.416032	14.14	0	0.390144	3.032296		
清单项目综合单价										27.978472						
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费				元	1.412	1.3891	1.96							
		技工人工费				元	4.901	1.3601	6.67							
		高级技工人工费				元	1.111	1.3754	1.53							
		增加人工费				元	0.256032	1	0.26							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002	7.49	0.01								
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507	0.1	0.15								
		铜条			根	0.056	0.77	0.04								
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01	2.23	2.25								
		电动二通阀 DN20			个	1.01	11.47	11.58								
		其他材料费			元	0.112	1	0.11								
	主材															
	设备															
	机械	增加机械费			元	0.390144	1	0.39								
	项目编码	031003001007			项目名称	螺旋门门			计量单位	个		工程量	447			
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润			
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	个	1	12.15	21.31	0	0	3.74	12.15	21.31	0	0	3.74			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	0.30618	0	0	0.46656	0.098415			
小计										12.45618	21.31	0	0.46656	3.838415		
清单项目综合单价										38.071155						
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费				元	1.739	1.3891	2.42							
		技工人工费				元	5.856	1.3601	7.96							
		高级技工人工费				元	1.29	1.3754	1.77							
		增加人工费				元	0.30618	1	0.31							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004	7.49	0.03								
		聚四氟乙烯生料带			m	1.883	0.1	0.19								
		铜条			根	0.12	0.77	0.09								
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01	3.35	3.38								
		其他材料费			元	0.24	1	0.24								
		电动二通阀 DN25			个	1.01	17.21	17.38								
	主材															
	设备															
	机械	增加机械费			元	0.46656	1	0.47								
	项目编码	031003001008			项目名称	螺旋门门			计量单位	个		工程量	6			
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润			
030802-7换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	42.6	108.88	0	0	14.82	42.6	108.88	0	0	14.82			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.426	2.52	0	0	3.84	0.81	1.07352	0	0	1.63584	0.34506			
小计										43.67352	108.88	0	1.63584	15.16506		
清单项目综合单价										169.35442						
人工	内容						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普工人工费				元	6.091	1.3891	8.46								
	技工人工费				元	20.439	1.3601	27.8								
	高级技工人工费				元	4.611	1.3754	6.34								
	增加人工费				元	1.07352	1	1.07								

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.016	7.49	0.12						
		聚四氟乙烯生料带		m	4.898	0.1	0.49						
		锯条		根	0.42	0.77	0.32						
		黑玛钢活接头 DN65		个	1.01	17.85	18.03						
		电动阀 DN65		个	1.01	88.5	89.39						
		其他材料费		元	0.53	1	0.53						
	主材												
	设备												
机械	增加机械费		元	1.63584	1	1.64							
项目编码	031003001009			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	684	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接)公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	10.16	14.14	0	0	2.95	10.16	14.14	0	0	2.95
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1016	2.52	0	0	3.84	0.81	0.256032	0	0	0.390144	0.082296
小计									10.416032	14.14	0	0.390144	3.032296
清单项目综合单价									27.978472				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	1.412	1.3891		1.96					
		技工人工费		元	4.901	1.3601		6.67					
		高级技工人工费		元	1.111	1.3754		1.53					
		增加人工费		元	0.256032	1		0.26					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	7.49		0.01					
		聚四氟乙烯生料带		m	1.507	0.1		0.15					
		锯条		根	0.056	0.77		0.04					
		黑玛钢活接头 DN20		个	1.01	2.23		2.25					
		其他材料费		元	0.112	1		0.11					
		铜闸阀 DN20		个	1.01	11.47		11.58					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.390144	1	0.39						
	项目编码	031003001010			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	894
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接)公称直径DN(mm) 20<DN≤25	个	1	12.15	21.31	0	0	3.74	12.15	21.31	0	0	3.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.122	2.52	0	0	3.84	0.81	0.30744	0	0	0.46848	0.09882
小计									12.45744	21.31	0	0.46848	3.83882
清单项目综合单价									38.07474				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	1.739	1.3891		2.42					
		技工人工费		元	5.856	1.3601		7.96					
		高级技工人工费		元	1.29	1.3754		1.77					
		增加人工费		元	0.30618	1		0.31					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.004	7.49		0.03					
		聚四氟乙烯生料带		m	1.883	0.1		0.19					
		锯条		根	0.12	0.77		0.09					
		黑玛钢活接头 DN25		个	1.01	3.35		3.38					
		其他材料费		元	0.24	1		0.24					
		铜闸阀 DN25		个	1.01	17.21		17.38					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.46656	1	0.47						
	项目编码	031003001011			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	12
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-7换	阀门安装(螺纹连接)公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	42.6	108.88	0	0	14.82	42.6	108.88	0	0	14.82
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.426	2.52	0	0	3.84	0.81	1.07352	0	0	1.63584	0.34506
小计									43.67352	108.88	0	1.63584	15.16506
清单项目综合单价									169.35442				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	6.091	1.3891		8.46					
		技工人工费		元	20.439	1.3601		27.8					
		高级技工人工费		元	4.611	1.3754		6.34					
		增加人工费		元	1.07352	1		1.07					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.016	7.49		0.12					
		聚四氟乙烯生料带		m	4.898	0.1		0.49					
		锯条		根	0.42	0.77		0.32					
		黑玛钢活接头 DN65		个	1.01	17.85		18.03					
		铜闸阀 DN65		个	1.01	88.5		89.39					
		其他材料费		元	0.53	1		0.53					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	1.63584	1	1.64						
	项目编码	030601002001			项目名称	压力仪表			计量单位	台		工程量	12
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-47	压力表 盘装	台(块)	1	55.05	26.35	46	0.8	13.49	55.05	26.35	46	0.8	13.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.551	2.52	0	0	3.84	0.81	1.38852	0	0	2.11584	0.44631
小计									56.43852	26.35	46	2.91584	13.93631
清单项目综合单价									145.64067				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	1.521	1.3891		2.11					
		技工人工费		元	33.517	1.3601		45.59					
		高级技工人工费		元	5.347	1.3754		7.35					
	材料	增加人工费		元	1.38726	1		1.39					
		其他材料费		元	3	1		3					
		校验材料费		元	0.26	1		0.26					
		仪表接头		套	1	4.99		4.99					
		取源部件		套	1	18.1		18.1					
		主材											

工程量清单综合单价分析表

	设备	压力表											
	机械	仪器仪表使用费				元	0.8	1	0.8				
		增加机械费				元	2.11392	1	2.11				
项目编码	030601001001		项目名称		温度仪表		计量单位	支		工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-39	表面温度计(支/套以下) 1	支/套	1	50.24	1.88	125	1.06	11.23	50.24	1.88	125	1.06	11.23
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5024	2.52	0	0	3.84	0.81	1.266048	0	0	1.929216	0.406944
小计									51.506048	1.88	125	2.989216	11.636944
清单项目综合单价									193.012208				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	1.412	1.3891	1.96				
		技工人工费				元	30.653	1.3601	41.69				
		高级技工人工费				元	4.791	1.3754	6.59				
	材料	增加人工费				元	1.266048	1	1.27				
		塑料胶带				m	0.3	0.7	0.21				
		位号牌				个	1	0.54	0.54				
		其他材料费				元	1	1	1				
	主材	校验材料费				元	0.13	1	0.13				
	设备	表面温度计											
	机械	增加机械费				元	1.929216	1	1.93				
仪器仪表使用费				元	1.06	1	1.06						
项目编码	031002001003		项目名称		管道支架		计量单位	kg		工程量	6220.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	797.86	593.47	0	679.38	250.81	7.9786	5.9347	0	6.7938	2.5081
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	429.64	175.55	0	278.39	121.99	4.2964	1.7555	0	2.7839	1.2199
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	49	1.62	0	12.99	11.74	0.49	0.0162	0	0.1299	0.1174
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	24.18	7.27	0	6.5	6.12	0.2418	0.0727	0	0.065	0.0612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.35	6.19	0	6.5	5.89	0.2335	0.0619	0	0.065	0.0589
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.35	8.88	0	0	5.58	0.2335	0.0888	0	0	0.0558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.35	7.77	0	0	5.53	0.2335	0.0777	0	0	0.0553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1371	2.52	0	0	3.84	0.81	0.345492	0	0	0.526464	0.111051
小计									14.052792	8.0075	0	10.364064	4.187651
清单项目综合单价									36.612007				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	2.06351	1.3891	2.87				
		技工人工费				元	6.30144	1.3601	8.57				
		高级技工人工费				元	1.31105	1.3754	1.8				
		普工人工费(安装)				元	0.14804	1.3891	0.21				
		技工人工费(安装)				元	0.16612	1.3601	0.23				
		高级技工人工费(安装)				元	0.0258	1.3754	0.04				
	材料	增加人工费				元	0.345424	1	0.35				
		型钢(综合)				kg	1.05	4.36	4.58				
		钢丝刷				把	0.0015	2.77	0				
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.0424	7.5	0.32				
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.04243	7.1	0.3				
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.00092	4.27	0				
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.06713	6.33	0.42				
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.01728	21.5	0.37				
		合金钢钻头(综合)				个	0.01351	7.2	0.1				
		铁砂布 0#-2#				张	0.0109	0.75	0.01				
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.017	7.36	0.13				
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.015	10.9	0.16				
		电				kW·h	0.03362	0.78	0.03				
		溶剂汽油				kg	0.0021	6	0.01				
		机油				kg	0.00603	12	0.07				
		氧气(工业用)				m3	0.04176	19.58	0.82				
		乙炔气				kg	0.01392	16.54	0.23				
		其他材料费				元	0.14505	1	0.15				
	1:2.5水泥砂浆				m3	0.00075	410	0.31					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.52636	1	0.53				
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0002	1299.34	0.26				
		立式钻床 孔径D(mm) D=25				台班	0.00464	198.42	0.92				
		台式钻床 孔径D(mm) D=16				台班	0.01067	192.4	2.05				
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400				台班	0.01176	23.42	0.28				
		直流电焊机 功率P (kW) P=20				台班	0.03876	163.28	6.33				
项目编码	080807009003		项目名称		支架、吊架		计量单位	套		工程量	250		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	116.2	3	298.77	0	25.72	116.2	3	298.77	0	25.72
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2	2.52	0	0	3.84	0.81	3.024	0	0	4.608	0.972
小计									119.224	3	298.77	4.608	26.692
清单项目综合单价									452.294				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	16.703	1.3891	23.2				
		技工人工费				元	68.375	1.3601	93				
	材料	增加人工费				元	2.92824	1	2.93				
		其他材料费				元	3	1	3				
	主材												
	设备	风管双向抗震支架 KZF-1250-TL											
	机械	增加机械费				元	4.46208	1	4.46				

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	134002.5	
2	履约担保手续费	2814.91	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	44994.27	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程
标段: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	230240.71
1	增值税应纳税额	A5	3.02	205572.06
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	24668.65
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	379007.73
合计				609248.44

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		消防水					744480.85	0	
1-1		消火栓系统					261349.55	0	
1-1-1	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 刷红色调和漆二道, 含沟槽管件及卡箍安装 5. 管道水压试验及水冲洗 6. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7. 含高层建筑增加费	m	3.27	213.92	699.52	0	
1-1-2	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 刷红色调和漆二道, 含沟槽管件及卡箍安装 5. 管道水压试验及水冲洗 6. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7. 含高层建筑增加费	m	352.23	135.01	47554.57	0	
1-1-3	030901002003	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 刷红色调和漆二道, 含沟槽管件及卡箍安装 5. 管道水压试验及水冲洗 6. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7. 含高层建筑增加费	m	268.42	93.34	25054.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 2 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-4	030901010001	室内消火栓	1. 名称:带灭火器组合柜消火栓 2. 材质:不锈钢 3. 箱尺寸:1800x700x180 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	套	44	1697.27	74679.88	0	
1-1-5	030901010002	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓移位 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	套	34	271.38	9226.92	0	
1-1-6	030901013001	灭火器	1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格:MF/ABC5 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	具	212	106.6	22599.2	0	
1-1-7	030901013002	灭火器	1. 名称:二氧化碳灭火器 2. 规格:MT7 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	具	4	252.55	1010.2	0	
1-1-8	030902007001	贮存装置	1. 名称:悬挂式超细干粉自动灭火装置 2. 规格:温控型(8kg) 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	套	4	891.81	3567.24	0	
1-1-9	030902007002	贮存装置	1. 名称:悬挂式超细干粉自动灭火装置 2. 规格:温控型(6kg) 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	套	2	791.81	1583.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 3 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格:DN65 3. 连接方式:法兰连接 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要 5. 含高层建筑增加费	个	1	466.74	466.74	0	
1-1-11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要 5. 含高层建筑增加费	个	14	693.71	9711.94	0	
1-1-12	030902007003	贮存装置	1. 名称:悬挂式超细干粉自动灭火装置8kg 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要 3. 含高层建筑增加费	套	7	818.97	5732.79	0	
1-1-13	030817008001	套管制作安装	1. 名称:普通钢套管 2. 穿管规格:DN100 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	10	130.1	1301	0	
1-1-14	031201001002	管道刷油	1. 名称:管道除锈刷油 2. 管道除锈后刷樟丹防锈漆二道, 调和漆二道 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	m2	359	27.79	9976.61	0	
1-1-15	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质:型钢 3. 刷油防腐要求:除锈后刷樟丹防锈漆二道, 调和漆二道 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	kg	316	36.8	11628.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 4 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-16	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓灭火系统 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	点	138	264.9	36556.2	0	
1-2		自动喷淋系统					483131.30	0	
1-2-1	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他:含沟槽管件及卡箍安装,管道刷红色黄环调和漆二道,管道水压试验及水冲洗 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	m	17.13	212.26	3636.01	0	
1-2-2	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他:含沟槽管件及卡箍安装,管道刷红色黄环调和漆二道,管道水压试验及水冲洗 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	m	9.98	108.93	1087.12	0	
1-2-3	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他:含沟槽管件及卡箍安装,管道刷红色黄环调和漆二道,管道水压试验及水冲洗 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	m	2.1	98.07	205.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 5 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-4	030901002004	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:管道刷红色黄环调和漆二道,管道水压试验及水冲洗 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	m	20.72	81.42	1687.02	0	
1-2-5	030901002005	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:管道刷红色黄环调和漆二道,管道水压试验及水冲洗 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	m	30.4	70.37	2139.25	0	
1-2-6	030901002006	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:管道刷红色黄环调和漆二道,管道水压试验及水冲洗 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	m	179.81	58.41	10502.7	0	
1-2-7	030901002007	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:管道刷红色黄环调和漆二道,管道水压试验及水冲洗 5. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含高层建筑增加费	m	4528.31	49.7	225057.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程

第 6 页，共 22 页

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-8	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:闭式喷头(下喷) 2. 型号、规格:早期抑制快速响应喷头 3. 含装饰碟 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要 5. 含高层建筑增加费	个	3080	59.31	182674.8	0	
1-2-9	031002001005	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质:型钢 3. 刷油防腐要求:除锈后刷樟丹防锈漆二道,调和漆二道 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	kg	1281.8	36.8	47170.24	0	
1-2-10	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 名称:自动喷水灭火系统调试 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要 3. 含高层建筑增加费	点	20	448.56	8971.2	0	
2		消防电					942041.91	0	
2-1		火灾自动报警系统					839800.55	0	
2-1-1	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 3. 含高层建筑增加费	个	14	332.34	4652.76	0	
2-1-2	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 安装方式:模块箱内安装 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	个	21	170.19	3573.99	0	
2-1-3	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 安装方式:模块箱内安装 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	个	50	170.19	8509.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 7 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-4	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器拆除及安装 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 3. 含高层建筑增加费	个	1232	102.68	126501.76	0	
2-1-5	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火灾报警电话机(对讲电话机) 2. 安装方式:明装,距地1.4m 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	个	9	220.88	1987.92	0	
2-1-6	030904008006	火灾复式盘	1. 名称:火灾复式盘 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 3. 含高层建筑增加费	个	2	527.78	1055.56	0	
2-1-7	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:壁装,距地2.4m 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	个	89	180.9	16100.1	0	
2-1-8	030904007003	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器拆除及安装 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 3. 含高层建筑增加费	个	156	52.89	8250.84	0	
2-1-9	030904003003	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 安装方式:明装,距地1.4m 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	个	140	70.33	9846.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程

第 8 页, 共 22 页

工程名称:

标段:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-10	030904003004	按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 安装方式:壁装 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	个	74	78.73	5826.02	0	
2-1-11	030904008007	隔离器	1. 名称:总线路隔离器 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 3. 含高层建筑增加费	个	82	197.03	16156.46	0	
2-1-12	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 3. 含高层建筑增加费	个	1855	10.73	19904.15	0	
2-1-13	030411004029	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZBN-RVS-2X1.5 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	15310.4	6.55	100283.12	0	
2-1-14	030411004030	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZBN-BYJ-4 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	587.34	9.12	5356.54	0	
2-1-15	030411004031	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZBN-BYJ-2.5 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	5054.6	6.55	33107.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程

第 9 页，共 22 页

工程名称：

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-16	030411004032	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB-RVS-2x2.5 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	89.18	8.06	718.79	0	
2-1-17	030411004033	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB-RVS-2x1.5 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	2664.95	5.59	14897.07	0	
2-1-18	030411004034	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB-RVS-2X1.0 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	3268.22	4.35	14216.76	0	
2-1-19	030408002001	控制电缆	1. 名称:直起控制线 2. 规格:WDZAN-KYJY-4x1.5 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	225.75	17.23	3889.67	0	
2-1-20	030411001033	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	83.52	22.37	1868.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 10 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-21	030411001034	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	20291.53	18.27	370726.25	0	
2-1-22	031001B00002	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	m	694	25.14	17447.16	0	
2-1-23	030411003023	桥架	1. 名称:消防金属桥架 2. 规格:100*100 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	188.26	64.77	12193.6	0	
2-1-24	030413001004	铁构件	1. 名称:桥架支架制作 2. 含支架油漆 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	kg	282.39	16.77	4735.68	0	
2-1-25	030413002019	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ32mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	82.7	10.97	907.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 11 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-26	030413002020	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ20mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	3310.7	6.15	20360.81	0	
2-1-27	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:火灾自动报警系统调试 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	系统	1	16726.65	16726.65	0	
2-2		防火门监控系统					49374.47	0	
2-2-1	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称:常闭双扇防火门门磁开关监控模块(智能型) 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	个	86	249.75	21478.5	0	
2-2-2	030411004035	配线	1. 名称:通讯总线 2. 型号、规格:ZBN-RVS-2x1.5mm ² 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	m	907.07	6.18	5605.69	0	
2-2-3	030411001035	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	884.95	14.1	12477.8	0	
2-2-4	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	82	10.73	879.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 12 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-5	030413002021	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ20mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	624.9	6.15	3843.14	0	
2-2-6	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称:防火门监控系统调试 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	个	86	59.18	5089.48	0	
2-3		消防设备电源监控系统					26187.26	0	
2-3-1	030904008009	模块(模块箱)	1. 名称:电压信号传感器 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	个	12	249.75	2997	0	
2-3-2	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	12	10.73	128.76	0	
2-3-3	030411004036	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:ZCN-RYY-4x1.5mm ² 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	m	18.45	6.18	114.02	0	
2-3-4	030411004037	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm ² 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	m	371.95	6.18	2298.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 13 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-5	030411004038	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	m	725.76	6.55	4753.73	0	
2-3-6	030411001036	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	725.76	14.1	10233.22	0	
2-3-7	030413002022	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ20mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	232.24	6.15	1428.28	0	
2-3-8	030905003002	防火控制装置调试	1. 名称:消防设备电源监控系统调试 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	个	12	352.8	4233.6	0	
2-4		电气火灾监控系统					21737.05	0	
2-4-1	030904008010	模块(模块箱)	1. 名称:漏电/温度监控模块 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	个	20	249.75	4995	0	
2-4-2	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	20	10.73	214.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 14 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-3	030411004039	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm ² 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	m	61.5	6.18	380.07	0	
2-4-4	030411004040	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	m	636.6	6.55	4169.73	0	
2-4-5	030411001037	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	272.2	14.1	3838.02	0	
2-4-6	030413002023	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ20mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	176.2	6.15	1083.63	0	
2-4-7	030905003003	防火控制装置调试	1. 名称:电气火灾监控系统调试 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	个	20	352.8	7056	0	
2-5		应急照明集中控制系统					4942.58	0	
2-5-1	030411004041	配线	1. 名称:控制线 2. 型号:WDZN-RYJSP-2X1.5 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	m	195.67	6.7	1310.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 15 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-2	030411001038	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	186.9	14.1	2635.29	0	
2-5-3	030413002024	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ20mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	162	6.15	996.3	0	
3		气体灭火系统					126292.73	0	
3-1	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称:气体灭火控制器 2. 安装方式:壁挂,距地1.4m 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	台	2	994.78	1989.56	0	
3-2	030902007004	贮存装置	1. 名称:柜式灭火装置 2. 规格:GQQ120/2.5-114kg 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	套	4	10314.34	41257.36	0	
3-3	030902007005	贮存装置	1. 名称:柜式(无管网)预制七氟丙烷灭火装置 2. 规格:GQQ90/2.5-80kg 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	套	4	10614.34	42457.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 16 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4	030607004001	信号报警装置	1. 名称:机械泄压口 2. 规格:开孔尺寸300mm*500mm,泄压面积0.15mm 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	套	1	537.58	537.58	0	
3-5	030607004002	信号报警装置	1. 名称:机械泄压口 2. 规格:开孔尺寸400mm*500mm,泄压面积0.2mm 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	套	1	537.58	537.58	0	
3-6	030904001002	点型探测器	1名称:感烟探测器(地址编码) 2. 安装方式:吸顶 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	个	10	197.41	1974.1	0	
3-7	030904001003	点型探测器	1. 名称:感温探测器(地址编码) 2. 安装方式:吸顶 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	个	20	196.74	3934.8	0	
3-8	030904005002	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:壁装,距地2.4m 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	个	4	180.9	723.6	0	
3-9	030904003005	按钮	1. 名称:气体启停按钮 2. 安装方式:明装,距地1.4m 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	个	4	73.48	293.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 17 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-10	030904005003	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯 2. 安装方式:壁装,防护区门内正上方 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	个	4	185.1	740.4	0	
3-11	030904004001	消防警铃	1. 名称:消防警铃 2. 安装方式:壁装,防护区门内正上方 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	个	4	90.95	363.8	0	
3-12	030411004042	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZBN-RVS-2X1.5mm ² 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	m	732.65	6.73	4930.73	0	
3-13	030411004043	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	m	1465.3	6.55	9597.72	0	
3-14	030411001039	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	668.03	14.1	9419.22	0	
3-15	031001B00003	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4. 含高层建筑增加费	m	30	25.14	754.2	0	
3-16	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	91	10.73	976.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 18 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-17	030413002025	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ20mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	291.83	6.15	1794.75	0	
3-18	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 名称:气体灭火系统调试 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	点	2	2004.81	4009.62	0	
4		防排烟					662540.56	0	
4-1	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤630mm 5. 板材厚度:1.0mm 6. 保温要求:40mm的带不燃A1级加强型铝箔贴面超细离心玻璃棉保温 7. 含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 9. 含高层建筑增加费	m2	208	215.34	44790.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 19 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1000mm 5. 板材厚度:1.0mm 6. 保温要求:40mm的带不燃A1级加强型铝箔贴面超细离心玻璃棉保温 7. 含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 9. 含高层建筑增加费	m2	268	193.31	51807.08	0	
4-3	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1500mm 5. 板材厚度:1.2mm 6. 保温要求:40mm的带不燃A1级加强型铝箔贴面超细离心玻璃棉保温 7. 含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 9. 含高层建筑增加费	m2	1339	219.75	294245.25	0	
4-4	030703001017	碳钢阀门	1. 名称:280° C电动防火阀(常闭,带手动开启装置) 2. 规格:1000*250 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	4	818.19	3272.76	0	
4-5	030703001018	碳钢阀门	1. 名称:280° C电动防火阀(常闭,带手动开启装置) 2. 规格:1000*400 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	8	749.1	5992.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程

第 20 页, 共 22 页

工程名称:

标段:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-6	030703001019	碳钢阀门	1. 名称:280° C电动防火阀(常闭,带手动开启装置 2. 规格:1250*250 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	2	690.3	1380.6	0	
4-7	030703001020	碳钢阀门	1. 名称:280° C电动防火阀(常闭,带手动开启装置 2. 规格:1250*400 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	18	816.3	14693.4	0	
4-8	030703001021	碳钢阀门	1. 名称:280° C电动防火阀(常闭,带手动开启装置 2. 规格:1250*500 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	2	900.3	1800.6	0	
4-9	030703001022	碳钢阀门	1. 名称:280° C防火阀 2. 规格:1000*400 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	2	565.98	1131.96	0	
4-10	030703001023	碳钢阀门	1. 名称:280° C防火阀 2. 规格:1000*630 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	2	697.36	1394.72	0	
4-11	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*600 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	78	208.61	16271.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 21 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-12	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*400 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	3	200.21	600.63	0	
4-13	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*600 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	8	265.89	2127.12	0	
4-14	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*200 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	4	175.01	700.04	0	
4-15	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1200*600 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	10	337.92	3379.2	0	
4-16	031002002001	设备支架	1. 名称:设备、风阀支架制作安装 2. 材质:型钢 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	kg	362	20.39	7381.18	0	
4-17	031201003003	金属结构刷油	1. 名称:风管、设备、风阀等支架除锈、刷油 2. 要求:除锈, 刷樟丹防锈漆二道, 调和漆二道 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	kg	2210	2.65	5856.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 22 页，共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-18	030703B001001	挡烟垂壁	1. 名称:固定挡烟垂壁 2. 材质:不燃材料制作(采用8mm双层夹丝防火玻璃) 3. 含角钢加固框安装 4. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m2	871	224. 81	195809. 51	0	
4-19	030704001002	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	系统	1	9904. 91	9904. 91	0	
5		抗震支架					9666	0	
5-1	080807009004	支架、吊架	1. 名称:水管双向抗震支架 2. 型号:KZS-DN100-TL 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	套	30	322. 2	9666	0	
合计							2485022. 05	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程				标段: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程															
项目编码		030901002001		项目名称		消火栓钢管		计量单位		m		工程量		3.27					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	10m	0.1	441.92	1077.6	0	24.83	152.81	44.192	107.76	0	2.483	15.281						
BCL_1	沟槽管件 DN150	个	1	0	78.75	0	0	3.94	0	78.75	0	0	3.94						
BCL_2	卡箍 (含胶圈) DN150	套	1	0	34.65	0	0	1.73	0	34.65	0	0	1.73						
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.048	29.49	11.65	0	0	7.08	1.41552	0.5592	0	0	0.33984						
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.048	28.62	10.34	0	0	6.82	1.37376	0.49632	0	0	0.32736						
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4693	2.52	0	0	3.84	0.81	1.182636	0	0	1.802112	0.380133						
小计									48.163916		222.21552		0		4.285112		21.998333		
清单项目综合单价																296.662881			
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费				元	7.128201	1.3891	9.9										
		技工人工费				元	22.179397	1.3601	30.17										
		高级技工人工费				元	4.988418	1.3754	6.86										
		增加人工费				元	1.182628	1	1.18										
		材料	镀锌铁丝 Φ 4.0mm~2.8mm				kg	0.014	5.5	0.08									
	砂轮片 Φ 400mm				片	0.037	18.3	0.68											
	酚醛调和漆(各色)				kg	0.093248	10.9	1.02											
	溶剂汽油				kg	0.003108	6	0.02											
	镀锌钢管 DN150 δ =4.5mm				m	1.02	100.22	102.22											
	水				m3	0.025	3.77	0.09											
	其他材料费				元	4.688	1	4.69											
	沟槽管件 DN150				个	0.30581	78.75	24.08											
	卡箍 (含胶圈) DN150				套	0.30581	34.65	10.6											
	主材																		
	设备																		
		机械	其他机械费				元	1.995	1	2									
			管子切断机 管径D (mm) D≤150				台班	0.014	34.84	0.49									
	增加机械费				元	1.802099	1	1.8											
	项目编码		030901002002		项目名称		消火栓钢管		计量单位		m		工程量		352.23				
	清单综合单价组成明细																		
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	10m	0.1	361.27	621.34	0	13.5	111.48	36.127	62.134	0	1.35	11.148						
BCL_3	沟槽管件 DN100	个	1	0	38.85	0	0	1.94	0	38.85	0	0	1.94						
BCL_4	卡箍 (含胶圈) DN100	套	1	0	19.95	0	0	1	0	19.95	0	0	1						
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.04	29.49	11.65	0	0	7.08	1.1796	0.466	0	0	0.2832						
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.04	28.62	10.34	0	0	6.82	1.1448	0.4136	0	0	0.2728						
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3796	2.52	0	0	3.84	0.81	0.956592	0	0	1.457664	0.307476						
小计									39.407992		121.8136		0		2.807664		14.951476		
清单项目综合单价																178.980732			
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费				元	5.69523	1.3891	7.91										
		技工人工费				元	17.983769	1.3601	24.46										
		高级技工人工费				元	4.057255	1.3754	5.58										
		增加人工费				元	0.956382	1	0.96										
		材料	镀锌铁丝 Φ 4.0mm~2.8mm				kg	0.012	5.5	0.07									
	砂轮片 Φ 400mm				片	0.025	18.3	0.46											
	酚醛调和漆(各色)				kg	0.062172	10.9	0.68											
	溶剂汽油				kg	0.002072	6	0.01											
	镀锌钢管 DN100 δ =4.0mm				m	1.02	59.04	60.22											
	水				m3	0.015	3.77	0.06											
	其他材料费				元	1.332	1	1.33											
	沟槽管件 DN100				个	0.30094	38.85	11.69											
	卡箍 (含胶圈) DN100				套	0.30094	19.95	6											
	主材																		
	设备																		
		机械	其他机械费				元	1.002	1	1									
			管子切断机 管径D (mm) D≤150				台班	0.01	34.84	0.35									
	增加机械费				元	1.457343	1	1.46											
	项目编码		030901002003		项目名称		消火栓钢管		计量单位		m		工程量		268.42				
	清单综合单价组成明细																		
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	283.93	403.38	0	6.15	83.08	28.393	40.338	0	0.615	8.308						
BCL_5	沟槽管件 DN65	个	1	0	22.05	0	0	1.1	0	22.05	0	0	1.1						
BCL_6	卡箍 (含胶圈) DN65	套	1	0	14.7	0	0	0.74	0	14.7	0	0	0.74						
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.021	28.62	10.34	0	0	6.82	0.60102	0.21714	0	0	0.14322						
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.021	29.49	11.65	0	0	7.08	0.61929	0.24465	0	0	0.14868						
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2958	2.52	0	0	3.84	0.81	0.745416	0	0	1.135872	0.239598						
小计									30.358726		77.54979		0		1.750872		10.679498		
清单项目综合单价																120.338886			
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费				元	4.392874	1.3891	6.1										
		技工人工费				元	14.048771	1.3601	19.11										
		高级技工人工费				元	3.176686	1.3754	4.37										
		增加人工费				元	0.745389	1	0.75										
		材料	镀锌铁丝 Φ 4.0mm~2.8mm				kg	0.008	5.5	0.04									
	砂轮片 Φ 400mm				片	0.016	18.3	0.29											
	酚醛调和漆(各色)				kg	0.040408	10.9	0.44											
	溶剂汽油				kg	0.001347	6	0.01											
	镀锌钢管 DN65 δ =3.75mm				m	1.02	38.5	39.27											
	水				m3	0.009	3.77	0.03											
	其他材料费				元	0.697	1	0.7											
	沟槽管件 DN65				个	0.301766	22.05	6.65											
	卡箍 (含胶圈) DN65				套	0.301766	14.7	4.44											
	主材																		
	设备																		
		机械	其他机械费				元	0.301	1	0.3									
			管子切断机 管径D (mm) D≤150				台班	0.009	34.84	0.31									
	增加机械费				元	1.135831	1	1.14											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030901010001			项目名称		室内消火栓				计量单位		套		工程量		44	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030702-69换	室内消火栓安装 (单出口)DN65	套	1	123.89	1463.11	0	0.91	100.48	123.89	1463.11	0	0.91	100.48				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2389	2.52	0	0	3.84	0.81	3.122028	0	0	4.757376	1.003509				
小计									127.012028	1463.11	0	5.667376	101.483509	1697.272913			
清单项目综合单价																	
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工资				元	17.518	1.3891		24.33					
				技工工资				元	59.398	1.3601		80.79					
				高级技工工资				元	13.648	1.3754		18.77					
				增加人工费				元	3.122028	1		3.12					
	材料			密封带				m	1.68	3		5.04					
				砂轮片 Φ400mm				片	0.038	18.3		0.7					
				普通水泥 42.5(R)				kg	1.43	0.386		0.55					
				木材(一级红白松)				m3	0.003	2000		6					
				带卷盘单出口消火栓 (不锈钢)				套	1	1450		1450					
				其他材料费				元	0.815	1		0.82					
	主材																
	设备																
	机械			管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159				台班	0.013	48.62		0.63					
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500				台班	0.009	30.92		0.28						
			增加机械费				元	4.757376	1		4.76						
项目编码	030901010002			项目名称		室内消火栓				计量单位		套		工程量		34	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030702-69换	室内消火栓安装 (单出口)DN65 (消防工程保护性拆除:人工*0.6机械*0.6材料*0)	套	1	74.33	0	0	0.55	16.4	74.33	0	0	0.55	16.4				
030702-69换	室内消火栓安装 (单出口)DN65	套	1	123.89	13.11	0	0.91	27.98	123.89	13.11	0	0.91	27.98				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9822	2.52	0	0	3.84	0.81	4.995144	0	0	7.611648	1.605582				
小计									203.215144	13.11	0	9.071648	45.985582	271.382374			
清单项目综合单价																	
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工资				元	28.0288	1.3891		38.93					
				技工工资				元	95.0368	1.3601		129.26					
				高级技工工资				元	21.8368	1.3754		30.03					
				增加人工费				元	4.995144	1		5					
	材料			密封带				m	1.68	3		5.04					
				砂轮片 Φ400mm				片	0.038	18.3		0.7					
				普通水泥 42.5(R)				kg	1.43	0.386		0.55					
				木材(一级红白松)				m3	0.003	2000		6					
				单出口消火栓				套	0	487.08		0					
				其他材料费				元	0.815	1		0.82					
	主材																
	设备																
	机械			管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159				台班	0.0208	48.62		1.01					
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500				台班	0.0144	30.92		0.45						
			增加机械费				元	7.611648	1		7.61						
项目编码	030901013001			项目名称		灭火器				计量单位		具		工程量		212	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030702-92换	手提式灭火器	具	1	2.21	98.8	0	0	5.43	2.21	98.8	0	0	5.43				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0221	2.52	0	0	3.84	0.81	0.055692	0	0	0.084864	0.017901				
小计									2.265692	98.8	0	0.084864	5.447901	106.598457			
清单项目综合单价																	
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工资				元	0.328	1.3891		0.46					
				技工工资				元	1.092	1.3601		1.49					
				高级技工工资				元	0.188	1.3754		0.26					
				增加人工费				元	0.055692	1		0.06					
	材料			其他材料费				元	3.8	1		3.8					
				磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5				具	1	95		95					
	主材																
	设备																
	机械																
				增加机械费				元	0.084864	1		0.08					
	项目编码	030901013002			项目名称		灭火器				计量单位		具		工程量		4
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030702-92换	手提式灭火器	具	1	2.21	237.8	0	0	12.38	2.21	237.8	0	0	12.38				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0221	2.52	0	0	3.84	0.81	0.055692	0	0	0.084864	0.017901				
小计									2.265692	237.8	0	0.084864	12.397901	252.548457			
清单项目综合单价																	
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工资				元	0.328	1.3891		0.46					
				技工工资				元	1.092	1.3601		1.49					
				高级技工工资				元	0.188	1.3754		0.26					
				增加人工费				元	0.055692	1		0.06					
	材料			二氧化碳灭火器 MT7				具	1	234		234					
				其他材料费				元	3.8	1		3.8					
	主材																
设备																	
机械																	
			增加机械费				元	0.084864	1		0.08						
项目编码	030902007001			项目名称		贮存装置				计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030703-44	无管网气体灭火装置贮存容器容积(V(L)) V≤40	套	1	325.68	13.86	450	6.12	72.79	325.68	13.86	450	6.12	72.79				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2568	2.52	0	0	3.84	0.81	8.207136	0	0	12.506112	2.638008				
小计									333.887136	13.86	450	18.626112	75.428008	891.801256			
清单项目综合单价																	
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工			普工人工费	元	27.206	1.3891	37.79					
				技工人工费	元	192.089	1.3601	261.26					
				高级技工人工费	元	19.361	1.3754	26.63					
				增加人工费	元	8.207136	1	8.21					
	材料			铝牌	个	1	0.8	0.8					
				膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.8	2.39					
				镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	8.85	1.82					
				灰乳胶 325# 200g	瓶	0.16	52	8.32					
				其他材料费	元	0.53	1	0.53					
	主材												
	设备			悬挂式超细干粉自动灭火装置 温控型(8kg)									
	机械			液压泵车	台班	0.062	98.63	6.12					
				增加机械费	元	12.506112	1	12.51					
项目编码	030902007002			项目名称	贮存装置		计量单位	套		工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030703-44	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) V≤40	套	1	325.68	13.86	350	6.12	72.79	325.68	13.86	350	6.12	72.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2568	2.52	0	0	3.84	0.81	8.207136	0	0	12.506112	2.638008
小计									333.887136	13.86	350	18.626112	75.428008
清单项目综合单价									791.801256				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费	元	27.206	1.3891	37.79						
			技工人工费	元	192.089	1.3601	261.26						
			高级技工人工费	元	19.361	1.3754	26.63						
				增加人工费	元	8.207136	1	8.21					
	材料	-	铝牌	个	1	0.8	0.8						
			膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.8	2.39						
			镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	8.85	1.82						
			灰乳胶 325# 200g	瓶	0.16	52	8.32						
			其他材料费	元	0.53	1	0.53						
	主材												
	设备			悬挂式超细干粉自动灭火装置 温控型(6kg)									
	机械			液压泵车	台班	0.062	98.63	6.12					
			增加机械费	元	12.506112	1	12.51						
项目编码	031003003001			项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	109.09	270.83	0	38.85	40.15	109.09	270.83	0	38.85	40.15
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0909	2.52	0	0	3.84	0.81	2.749068	0	0	4.189056	0.883629
小计									111.839068	270.83	0	43.039056	41.033629
清单项目综合单价									466.741753				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46						
			技工人工费	元	52.313	1.3601	71.15						
			高级技工人工费	元	11.982	1.3754	16.48						
				增加人工费	元	2.749068	1	2.75					
	材料	-	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12						
			六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56						
			清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29						
			氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78						
			乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23						
			蝶阀 DN65	个	1	222	222						
			平焊碳钢管法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44						
			其他材料费	元	0.9	1	0.9						
			电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51						
	主材												
	设备												
	机械			交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.23	168.91	38.85					
			增加机械费	元	4.189056	1	4.19						
项目编码	031003003002			项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个		工程量	14		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	155.03	423.6	0	45.61	58.35	155.03	423.6	0	45.61	58.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5503	2.52	0	0	3.84	0.81	3.906756	0	0	5.953152	1.255743
小计									158.936756	423.6	0	51.563152	59.605743
清单项目综合单价									693.705651				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费	元	21.979	1.3891	30.53						
			技工人工费	元	74.385	1.3601	101.17						
			高级技工人工费	元	16.961	1.3754	23.33						
				增加人工费	元	3.906756	1	3.91					
	材料	-	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18						
			六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12						
			清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38						
			氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37						
			乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4						
			蝶阀 DN100	个	1	296	296						
			其他材料费	元	1.22	1	1.22						
			电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	8.36	4.93						
			平焊碳钢管法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98						
	主材												
	设备												
	机械			交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.27	168.91	45.61					
			增加机械费	元	5.953152	1	5.95						
项目编码	030902007003			项目名称	贮存装置		计量单位	套		工程量	7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030703-41	二氧化碳称量检漏装置 安装	套	1	118.92	5.09	660	0	26.43	118.92	5.09	660	0	26.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1892	2.52	0	0	3.84	0.81	2.996784	0	0	4.566528	0.963252
小计									121.916784	5.09	660	4.566528	27.393252

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										818.966564				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费(安装)	元	16.753	1.3891	23.27								
		技工人工费(安装)	元	57.085	1.3601	77.64								
		高级技工人工费(安装)	元	13.092	1.3754	18.01								
		增加人工费	元	2.996784	1	3								
	材料	铝牌	个	1	0.8	0.8								
		半圆头镀锌螺栓 M6~12×22~80	套	0.412	0.68	0.28								
		六角带帽螺栓带垫 M10×30~75	套	4.12	0.49	2.02								
		汽油 70#~90#	kg	0.2	9.93	1.99								
	主材													
设备	悬挂式超细干粉自动灭火装置8kg													
机械	增加机械费	元	4.566528	1	4.57									
项目编码	030817008001		项目名称	套管制作安装		计量单位	个	工程量	10					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	48.77	61.44	0	2.42	13.97	48.77	61.44	0	2.42	13.97	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.488	2.52	0	0	3.84	0.81	1.22976	0	0	1.87392	0.39528	
小计										49.99976	61.44	0	4.29392	14.36528
清单项目综合单价										130.09896				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费	元	6.965	1.3891	9.68								
		技工人工费	元	23.706	1.3601	32.24								
		高级技工人工费	元	4.979	1.3754	6.85								
		增加人工费	元	1.229004	1	1.23								
	材料	钢丝刷子	把	0.006	16.5	0.1								
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.029	6.33	0.18								
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	21.5	1.23								
		砂子	kg	1.319	0.8	1.06								
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	7.36	0.27								
		油麻	kg	2.194	13	28.52								
		汽油 70#~90#	kg	0.009	9.93	0.09								
		氧气(工业用)	m3	0.09	19.58	1.76								
		乙炔气	kg	0.03	16.54	0.5								
		密封油膏	kg	0.258	7.75	2								
		其他材料费	元	1.23	1	1.23								
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	4.31	0.68								
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.386	0.17								
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	74.36	23.65								
主材														
设备														
机械	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400 直流电焊机 功率P (kW) P=20 增加机械费	台班 台班 元	0.013 0.013 1.872768	23.42 163.28 1.87	0.3 2.12 1.87									
项目编码	031201001002		项目名称	管道刷油		计量单位	m2	工程量	359					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.1	49	2.18	0	0	10.9	4.9	0.218	0	0	1.09	
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	28.62	20.32	0	0	7.32	2.862	2.032	0	0	0.732	
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	28.62	17.97	0	0	7.2	2.862	1.797	0	0	0.72	
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	29.49	11.65	0	0	7.08	2.949	1.165	0	0	0.708	
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	28.62	10.34	0	0	6.82	2.862	1.034	0	0	0.682	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1644	2.52	0	0	3.84	0.81	0.414288	0	0	0.631296	0.133164	
小计										16.849288	6.246	0	0.631296	4.065164
清单项目综合单价										27.791748				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费	元	5.2049	1.3891	7.23								
		技工人工费	元	5.7411	1.3601	7.81								
		高级技工人工费	元	1.0152	1.3754	1.4								
		增加人工费	元	0.414162	1	0.41								
	材料	钢丝刷	把	0.02	2.77	0.06								
		铁砂布 0#~2#	张	0.15	0.75	0.11								
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	13.37	3.7								
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.198	10.9	2.16								
		溶剂汽油	kg	0.0276	6	0.17								
		其他材料费	元	0.05	1	0.05								
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费	元	0.631105	1	0.63								
项目编码	031002001004		项目名称	管道支架		计量单位	kg	工程量	316					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	797.86	593.47	0	679.38	250.81	7.9786	5.9347	0	6.7938	2.5081	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	429.64	175.55	0	278.39	121.99	4.2964	1.7555	0	2.7839	1.2199	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	49	1.62	0	12.99	11.74	0.49	0.0162	0	0.1299	0.1174	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	24.18	15.56	0	6.5	6.53	0.2418	0.1556	0	0.065	0.0653	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.35	13.17	0	6.5	6.24	0.2335	0.1317	0	0.065	0.0624	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.35	8.88	0	0	5.58	0.2335	0.0888	0	0	0.0558	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.35	7.77	0	0	5.53	0.2335	0.0777	0	0	0.0553	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1371	2.52	0	0	3.84	0.81	0.345492	0	0	0.526464	0.111051	
小计										14.052792	8.1602	0	10.364064	4.195251
清单项目综合单价										36.772307				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费	元	2.21155	1.3891	3.07								
		技工人工费	元	6.46756	1.3601	8.8								
		高级技工人工费	元	1.33685	1.3754	1.84								
		增加人工费	元	0.345425	1	0.35								
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.36	4.58								
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0								
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5	0.32								
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	7.1	0.3								
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00092	4.27	0								

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.06713	6.33	0.42							
		尼龙砂轮片 Φ400mm		片	0.01728	21.5	0.37							
		合金钢钻头 (综合)		个	0.01351	7.2	0.1							
		铁砂布 0#-2#		张	0.0109	0.75	0.01							
		醇酸防锈漆 (C53-1)		kg	0.0211	13.37	0.28							
		酚醛调和漆 (各色)		kg	0.015	10.9	0.16							
		电		kW·h	0.03362	0.78	0.03							
		溶剂汽油		kg	0.00138	6	0.01							
		机油		kg	0.00603	12	0.07							
		氧气 (工业用)		m3	0.04176	19.58	0.82							
		乙炔气		kg	0.01392	16.54	0.23							
		其他材料费		元	0.14505	1	0.15							
		1:2.5水泥砂浆		m3	0.00075	410	0.31							
		主材												
设备														
机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0002	1299.34	0.26							
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.00464	198.42	0.92							
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.01067	192.4	2.05							
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班	0.01176	23.42	0.28							
		直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.03876	163.28	6.33							
增加机械费		元	0.526362	1	0.53									
项目编码	030905002001		项目名称		水灭火控制装置调试		计量单位	点		工程量	138			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	149.46	5.9	0	61.51	37.31	149.46	5.9	0	61.51	37.31	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4946	2.52	0	0	3.84	0.81	3.766392	0	0	5.739264	1.210626	
小计										153.226392	5.9	0	67.249264	38.520626
清单项目综合单价										264.896282				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		人工	普工人工费	元	7.448	1.3891		10.35						
			技工人工费	元	32.455	1.3601		44.14						
			高级技工人工费	元	69.048	1.3754		94.97						
			增加人工费	元	3.766392	1		3.77						
		材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.42	0.7		0.29						
			电	kW·h	5	0.78		3.9						
			酒精 95%	kg	0.16	4		0.64						
			电线 BV-1.0	m	1.527	0.7		1.07						
		主材												
		设备												
		机械	仪器仪表使用费	元	61.51	1		61.51						
			增加机械费	元	5.739264	1		5.74						
项目编码	030901001001		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m		工程量	17.13			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接) 安装 公称直径DN (mm) 125<DN≤150	10m	0.1	441.92	1077.6	0	24.83	152.81	44.192	107.76	0	2.483	15.281	
B0CL_1	沟槽管件 DN150	个	1	0	78.75	0	0	3.94	0	78.75	0	0	3.94	
B0CL_2	卡箍 (含胶圈) DN150	套	1	0	34.65	0	0	1.73	0	34.65	0	0	1.73	
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.048	29.49	11.65	0	0	7.08	1.41552	0.5592	0	0	0.33984	
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.048	28.62	10.34	0	0	6.82	1.37376	0.49632	0	0	0.32736	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4693	2.52	0	0	3.84	0.81	1.182636	0	0	1.802112	0.380133	
小计										48.163916	222.21552	0	4.285112	21.998333
清单项目综合单价										296.662881				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		人工	普工人工费	元	7.128488	1.3891		9.9						
			技工人工费	元	22.179721	1.3601		30.17						
			高级技工人工费	元	4.988464	1.3754		6.86						
			增加人工费	元	1.182635	1		1.18						
		材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	5.5		0.08						
			砂轮片 Φ400mm	片	0.037	18.3		0.68						
			酚醛调和漆(各色)	kg	0.093278	10.9		1.02						
			溶剂汽油	kg	0.003109	6		0.02						
			镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm	m	1.02	100.22		102.22						
			水	m3	0.025	3.77		0.09						
			其他材料费	元	4.688	1		4.69						
			沟槽管件 DN150	个	0.291886	78.75		22.99						
			卡箍 (含胶圈) DN150	套	0.291886	34.65		10.11						
		主材												
		设备												
		机械	其他机械费	元	1.995	1		2						
			管子切断机 管径D (mm) D≤150	台班	0.014	34.84		0.49						
			增加机械费	元	1.80211	1		1.8						
项目编码	030901001002		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m		工程量	9.98			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030702-16	镀锌钢管(沟槽连接) 安装 公称直径DN (mm) 65<DN≤80	10m	0.1	303.69	473.79	0	6.9	90.99	30.369	47.379	0	0.69	9.099	
B0CL_7	沟槽管件 DN80	个	1	0	29.4	0	0	1.47	0	29.4	0	0	1.47	
B0CL_8	箍 (含胶圈) DN80	套	1	0	16.8	0	0	0.84	0	16.8	0	0	0.84	
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.05	29.49	11.65	0	0	7.08	1.4745	0.5825	0	0	0.354	
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.05	28.62	10.34	0	0	6.82	1.431	0.517	0	0	0.341	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3311	2.52	0	0	3.84	0.81	0.834372	0	0	1.271424	0.268191	
小计										34.108872	94.6785	0	1.961424	12.372191
清单项目综合单价										143.120987				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		人工	普工人工费	元	5.16969	1.3891		7.18						
			技工人工费	元	15.544784	1.3601		21.14						
			高级技工人工费	元	3.476716	1.3754		4.78						
			增加人工费	元	0.834251	1		0.83						
		材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	5.5		0.06						
			酚醛调和漆(各色)	kg	0.093246	10.9		1.02						
			溶剂汽油	kg	0.003108	6		0.02						
			镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	45.59		46.5						
			水	m3	0.01	3.77		0.04						
			其他材料费	元	0.784	1		0.78						
			沟槽管件 DN80	个	0.300601	29.4		8.84						
箍 (含胶圈) DN80	套	0.300601	16.8		5.05									

工程量清单综合单价分析表

	主材												
	设备												
	机械	其他机械费			元	0.376	1	0.38					
		管子切断机 管径D（mm） D≤150			台班	0.009	34.84	0.31					
		增加机械费			元	1.27124	1	1.27					
项目编码	030901001003			项目名称	水喷淋钢管			计量单位	m		工程量	2.1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接) 安装 公称直径DN(mm) 50 <DN≤65	10m	0.1	283.93	403.38	0	6.15	83.08	28.393	40.338	0	0.615	8.308
BCCL_5	沟槽管件 DN65	个	1	0	22.05	0	0	1.1	0	22.05	0	0	1.1
BCCL_6	卡箍（含胶圈） DN65	套	1	0	14.7	0	0	0.74	0	14.7	0	0	0.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.284	2.52	0	0	3.84	0.81	0.71568	0	0	1.09056	0.23004
小计									29.10868	77.088	0	1.70556	10.37804
清单项目综合单价													118.280280
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	4.0153	1.3891	5.58					
				技工人工费	元	13.6234	1.3601	18.53					
				高级技工人工费	元	3.1164	1.3754	4.29					
				增加人工费	元	0.71556	1	0.72					
	材料			镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	5.5	0.04					
				砂轮片 φ400mm	片	0.016	18.3	0.29					
				镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	38.5	39.27					
				水	m3	0.009	3.77	0.03					
				其他材料费	元	0.697	1	0.7					
				沟槽管件 DN65	个	0.47619	22.05	10.5					
				卡箍（含胶圈） DN65	套	0.47619	14.7	7					
	主材												
	设备												
	机械			其他机械费	元	0.301	1	0.3					
				管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	34.84	0.31					
				增加机械费	元	1.090377	1	1.09					
项目编码	030901002004			项目名称	消防栓钢管			计量单位	m		工程量	20.72	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-4	镀锌钢管(螺纹连接) 安装 公称直径DN(mm) 40 <DN≤50	10m	0.1	297.83	392.62	0	16.16	86.27	29.783	39.262	0	1.616	8.627
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.298	2.52	0	0	3.84	0.81	0.75096	0	0	1.14432	0.24138
小计									30.53396	39.262	0	2.76032	8.86838
清单项目综合单价													81.42466
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	4.2111	1.3891	5.85					
				技工人工费	元	14.2777	1.3601	19.42					
				高级技工人工费	元	3.2821	1.3754	4.51					
				增加人工费	元	0.750527	1	0.75					
	材料			砂轮片 φ400mm	片	0.0243	18.3	0.44					
				水	m3	0.016	3.77	0.06					
				镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.0077	5.5	0.04					
				镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	29.04	29.62					
				镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.933	7	6.53					
				密封带	m	0.8219	3	2.47					
				机油 5#~7#	kg	0.0087	11.2	0.1					
	主材												
	设备												
	机械			管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0291	48.62	1.41					
				砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0065	30.92	0.2					
				增加机械费	元	1.14366	1	1.14					
项目编码	030901002005			项目名称	消防栓钢管			计量单位	m		工程量	30.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-3	镀锌钢管(螺纹连接) 安装 公称直径DN(mm) 32 <DN≤40	10m	0.1	285.59	301.23	0	17.25	79.08	28.559	30.123	0	1.725	7.908
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2856	2.52	0	0	3.84	0.81	0.719712	0	0	1.096704	0.23136
小计									29.278712	30.123	0	2.821704	8.139336
清单项目综合单价													70.362752
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	4.0371	1.3891	5.61					
				技工人工费	元	13.7051	1.3601	18.64					
				高级技工人工费	元	3.1343	1.3754	4.31					
				增加人工费	元	0.719684	1	0.72					
	材料			镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	4.2	5.14					
				密封带	m	0.7958	3	2.39					
				砂轮片 φ400mm	片	0.0257	18.3	0.47					
				机油 5#~7#	kg	0.0105	11.2	0.12					
				水	m3	0.013	3.77	0.05					
				镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.0077	5.5	0.04					
				镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.02	21.49	21.92					
	主材												
	设备												
	机械			管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.03	48.62	1.46					
				砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0086	30.92	0.27					
				增加机械费	元	1.096661	1	1.1					
项目编码	030901002006			项目名称	消防栓钢管			计量单位	m		工程量	179.81	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-2	镀锌钢管(螺纹连接) 安装 公称直径DN(mm) 25 <DN≤32	10m	0.1	251.31	234.8	0	12.03	67.86	25.131	23.48	0	1.203	6.786
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2514	2.52	0	0	3.84	0.81	0.633528	0	0	0.965376	0.203634
小计									25.764528	23.48	0	2.168376	6.989634
清单项目综合单价													58.402538
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	3.5473	1.3891	4.93					
				技工人工费	元	12.0567	1.3601	16.4					
				高级技工人工费	元	2.7662	1.3754	3.8					
				增加人工费	元	0.633302	1	0.63					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌钢管接头零件 DN32		个	0.807	3.33	2.69						
		密封带		m	0.5027	3	1.51						
		砂轮片 Φ400mm		片	0.0145	18.3	0.27						
		机油 5#~7#		kg	0.0057	11.2	0.06						
		水		m3	0.009	3.77	0.03						
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm		kg	0.0077	5.5	0.04						
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm		m	1.02	18.51	18.88						
主材													
设备													
机械		管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159		台班	0.0217	48.62	1.06						
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.0048	30.92	0.15						
		增加机械费		元	0.965031	1	0.97						
项目编码	030901002007			项目名称		消防栓钢管		计量单位	m	工程量	4528.31		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-1	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25	10m	0.1	241.86	168.58	0	7.1	62.14	24.186	16.858	0	0.71	6.214
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2419	2.52	0	0	3.84	0.81	0.609588	0	0	0.928896	0.195939
小计									24.795588	16.858	0	1.638896	6.409939
清单项目综合单价									49.702423				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		人工	普工人工费	元	3.4171	1.3891		4.75					
			技工人工费	元	11.6071	1.3601		15.79					
			高级技工人工费	元	2.6553	1.3754		3.65					
			增加人工费	元	0.609487	1		0.61					
		材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.0077	5.5		0.04					
			镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.67		1.93					
			密封带	m	0.3514	3		1.05					
			砂轮片 Φ400mm	片	0.0116	18.3		0.21					
			机油 5#~7#	kg	0.0049	11.2		0.05					
			镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.02	13.27		13.54					
			水	m3	0.008	3.77		0.03					
		主材											
		设备											
		机械	增加机械费	元	0.928742	1		0.93					
			管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.0118	48.62		0.57					
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.0044	30.92		0.14					
项目编码	030901003001			项目名称		水喷淋(客)喷头		计量单位	个	工程量	3080		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-30换	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15	10个	1	262.12	218.92	0	23.07	70.19	262.12	218.92	0	23.07	70.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2622	2.52	0	0	3.84	0.81	0.660744	0	0	1.006848	0.212382
小计									262.780744	218.92	0	24.076848	70.402382
清单项目综合单价									576.179974				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		人工	普工人工费	元	3.7103	1.3891		5.15					
			技工人工费	元	12.5744	1.3601		17.1					
			高级技工人工费	元	2.8764	1.3754		3.96					
			增加人工费	元	0.660542	1		0.66					
		材料	镀锌丝堵 DN15	个	0.1	1.07		0.11					
			密封带	m	1.498	3		4.49					
			砂轮片 Φ400mm	片	0.03	18.3		0.55					
			机油 5#~7#	kg	0.015	11.2		0.17					
			工业酒精 99.5%	kg	0.005	4		0.02					
			镀锌弯头 DN25	个	0.606	5		3.03					
			镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.42		2.44					
			闭式喷头(下喷) 早期抑制快速响应喷头	个	1.01	10.97		11.08					
		主材											
		设备											
		机械	增加机械费	元	1.006541	1		1.01					
			管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.036	48.62		1.75					
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.018	30.92		0.56					
项目编码	031002001005			项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	1281.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	797.86	593.47	0	679.38	250.81	7.9786	5.9347	0	6.7938	2.5081
030808-6	管道支架架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	429.64	175.55	0	278.39	121.99	4.2964	1.7555	0	2.7839	1.2199
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	49	1.62	0	12.99	11.74	0.49	0.0162	0	0.1299	0.1174
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	24.18	15.56	0	6.5	6.53	0.2418	0.1556	0	0.065	0.0653
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.35	13.17	0	6.5	6.24	0.2335	0.1317	0	0.065	0.0624
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.35	8.88	0	0	5.58	0.2335	0.0888	0	0	0.0558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.35	7.77	0	0	5.53	0.2335	0.0777	0	0	0.0553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1371	2.52	0	0	3.84	0.81	0.345492	0	0	0.526464	0.111051
小计									14.052792	8.1602	0	10.364064	4.195251
清单项目综合单价									36.772307				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		人工	普工人工费	元	2.21155	1.3891		3.07					
			技工人工费	元	6.46756	1.3601		8.8					
			高级技工人工费	元	1.33685	1.3754		1.84					
			增加人工费	元	0.345424	1		0.35					
		材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.36		4.58					
			钢丝绳	把	0.0015	2.77		0					
			膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5		0.32					
			六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	7.1		0.3					
			尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00092	4.27		0					
			低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.06713	6.33		0.42					
			尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.01728	21.5		0.37					
			合金钢钻头(综合)	个	0.01351	7.2		0.1					
			铁砂布 0#~2#	张	0.0109	0.75		0.01					
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	13.37		0.28					
			醇酸调和漆(各色)	kg	0.015	10.9		0.16					
			电	kW·h	0.03362	0.78		0.03					
			溶剂汽油	kg	0.00138	6		0.01					
			机油	kg	0.00603	12		0.07					
			氧气(工业用)	m3	0.04176	19.58		0.82					

工程量清单综合单价分析表

	主材	乙炔气	kg	0.01392	16.54	0.23										
		其他材料费	元	0.14505	1	0.15										
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31										
	设备															
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1299.34	0.26										
		立式钻床 孔径D(mm) D=25	台班	0.00464	198.42	0.92										
		台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.01067	192.4	2.05										
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.01176	23.42	0.28										
直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.03876	163.28	6.33											
	增加机械费	元	0.52636	1	0.53											
项目编码	030905002002			项目名称	水灭火控制装置调试				计量单位	点		工程量	20			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.226	2.52	0	0	3.84	0.81	5.60952	0	0	8.54784	1.80306			
小计									228.12952	8.61	0	151.05784	60.76306			
清单项目综合单价														448.56042		
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		普工人工费	元	11.042	1.3891		15.34									
		技工人工费	元	48.334	1.3601		65.74									
		高级技工人工费	元	102.838	1.3754		141.44									
		增加人工费	元	5.607504	1		5.61									
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.884	0.7		0.62									
		电	kW·h	5	0.78		3.9									
		酒精 95%	kg	0.4	4		1.6									
		电线 BV-1.0	m	3.563	0.7		2.49									
	主材															
	设备															
	机械	仪器仪表使用费	元	142.51	1		142.51									
		增加机械费	元	8.544768	1		8.54									
	项目编码	030904008003			项目名称	模块(模块箱)				计量单位	个		工程量	14		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
030204-88	端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.576	2.52	0	0	3.84	0.81	1.45152	0	0	2.21184	0.46656			
小计									59.05152	1.84	256	2.21184	13.23656			
清单项目综合单价														332.33992		
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		普工人工费	元	8.814	1.3891		12.24									
		技工人工费	元	25.34	1.3601		34.46									
		高级技工人工费	元	7.926	1.3754		10.9									
		增加人工费	元	1.45152	1		1.45									
	材料	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	4		1.64									
		其他材料费	元	0.2	1		0.2									
	主材															
	设备	模块箱														
	机械	增加机械费	元	2.21184	1		2.21									
项目编码	030904008004			项目名称			模块(模块箱)				计量单位	个		工程量	21	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
030701-20换	控制模块(接口)安装(单输出)	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9231	2.52	0	0	3.84	0.81	2.326212	0	0	3.544704	0.747711			
小计									94.636212	46.37	0	5.664704	23.527711			
清单项目综合单价														170.198627		
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		普工人工费	元	13.057	1.3891		18.14									
		技工人工费	元	44.273	1.3601		60.22									
		高级技工人工费	元	10.146	1.3754		13.95									
		增加人工费	元	2.326212	1		2.33									
	材料	白布	m2	0.05	5.45		0.27									
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22		0.09									
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	7.2		0.22									
		焊锡	kg	0.06	75.6		4.54									
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5		1.39									
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72		0.56									
		汽油 60#~70#	kg	0.08	9.4		0.75									
		塑料膨胀管 Φ5mm~8mm	个	0.8	0.09		0.07									
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.8		0.27									
		其他材料费	元	0.21	1		0.21									
		输出模块	个	1	38		38									
	主材															
	设备															
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	1		2.12									
	增加机械费	元	3.544704	1		3.54										
项目编码	030904008005			项目名称	模块(模块箱)				计量单位	个		工程量	50			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
030701-20换	控制模块(接口)安装(单输出)	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.924	2.52	0	0	3.84	0.81	2.32848	0	0	3.54816	0.74844			
小计									94.63848	46.37	0	5.66816	23.52948			
清单项目综合单价														170.20508		
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		普工人工费	元	13.057	1.3891		18.14									
		技工人工费	元	44.273	1.3601		60.22									
		高级技工人工费	元	10.146	1.3754		13.95									
		增加人工费	元	2.326212	1		2.33									
	材料	白布	m2	0.05	5.45		0.27									
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22		0.09									
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	7.2		0.22									
		焊锡	kg	0.06	75.6		4.54									
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5		1.39									
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72		0.56									
		汽油 60#~70#	kg	0.08	9.4		0.75									
		塑料膨胀管 Φ5mm~8mm	个	0.8	0.09		0.07									
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.8		0.27									
其他材料费		元	0.21	1		0.21										
输出模块		个	1	38		38										
主材																
设备																
机械	仪器仪表使用费	元	2.118	1		2.12										
	增加机械费	元	3.544704	1		3.54										
项目编码	030904008005			项目名称	模块(模块箱)				计量单位	个		工程量	50			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
030701-20换	控制模块(接口)安装(单输出)	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.924	2.52	0	0	3.84	0.81	2.32848	0	0	3.54816	0.74844			
小计									94.63848	46.37	0	5.66816	23.52948			
清单项目综合单价														170.20508		
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		普工人工费	元	13.057	1.3891		18.14									
		技工人工费	元	44.273	1.3601		60.22									
		高级技工人工费	元	10.146	1.3754		13.95									
		增加人工费	元	2.326212	1		2.33									
	材料	白布	m2	0.05	5.45		0.27									
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22		0.09									
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	7.2		0.22									
		焊锡	kg	0.06	75.6		4.54									
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5		1.39									
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72		0.56									
		汽油 60#~70#	kg	0.08	9.4		0.75									
		塑料膨胀管 Φ5mm~8mm	个	0.8	0.09		0.07									
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.8		0.27									
其他材料费		元	0.21	1		0.21										
输出模块		个	1	38		38										
主材																
设备																
机械	仪器仪表使用费	元	2.118	1		2.12										
	增加机械费	元	3.544704	1		3.54										
项目编码	030904008005			项目名称	模块(模块箱)				计量单位	个		工程量	50			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
030701-20换	控制模块(接口)安装(单输出)	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.924	2.52	0	0	3.84	0.81	2.32848	0	0	3.54816	0.74844			
小计									94.63848	46.37	0	5.66816	23.52948			
清单项目综合单价														170.20508		
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		普工人工费	元	13.057	1.3891		18.14									
		技工人工费	元	44.273	1.3601		60.22									
		高级技工人工费	元	10.146	1.3754		13.95									
		增加人工费	元	2.326212	1		2.33									
	材料	白布	m2	0.05	5.45		0.27									
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22		0.09									
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	7.2		0.22									
		焊锡	kg	0.06	75.6		4.54									
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5		1.39									
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72		0.56									
		汽油 60#~70#	kg	0.08	9.4		0.75									
		塑料膨胀管 Φ5mm~8mm	个	0.8	0.09		0.07									
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.8		0.27									
其他材料费		元	0.21	1		0.21										
输出模块		个	1	38		38										
主材																
设备																
机械	仪器仪表使用费	元	2.118	1		2.12										
	增加机械费	元	3.544704													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材	塑料膨胀管 Φ6mm~8mm		个	0.8	0.09	0.07							
		异形塑料管 Φ5mm		m	0.15	1.8	0.27							
		其他材料费		元	0.21	1	0.21							
		输入模块		个	1	38	38							
费用明细	设备	仪器仪表使用费		元	2.118	1	2.12							
		增加机械费		元	3.544704	1	3.54							
		项目编码	030904001001			项目名称		点型探测器		计量单位	个	工程量	1232	
		清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030701-1换	感烟安装 (消防工程保护性拆除:人工*0.6机械*0.6材料*0)	只	1	22.16	0	0	0.51	4.91	22.16	0	0	0.51	4.91	
030701-1换	感烟安装	只	1	36.93	23.71	0	0.85	9.37	36.93	23.71	0	0.85	9.37	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5909	2.52	0	0	3.84	0.81	1.489068	0	0	2.269056	0.478629	
小计									60.579068	23.71	0	3.629056	14.758629	
清单项目综合单价									102.676753					
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	8.3616	1.3891		11.62						
		技工人工费		元	28.3408	1.3601		38.55						
		高级技工人工费		元	6.4912	1.3754		8.93						
		增加人工费		元	1.489068	1		1.49						
		白布		m2	0.04	5.45		0.22						
		木螺钉 M4×65以下		10个	0.3	0.22		0.07						
		合金钢钻头(综合)		个	0.02	7.2		0.14						
		焊锡		kg	0.04	75.6		3.02						
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.01	69.5		0.7						
		防火涂料 A60-1		kg	0.05	18.72		0.94						
		汽油 60#~70#		kg	0.03	9.4		0.28						
		粘接剂(801胶)		kg	0.01	15.5		0.16						
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm		个	0.4	0.09		0.04						
		异形塑料管 Φ5mm		m	0.1	1.8		0.18						
		底座		个	1	17.9		17.9						
		其他材料费		元	0.06	1		0.06						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费		元	5.347	1.3754	7.35						
		增加人工费		元	1.210608	1	1.21						
	材料	白布		m2	0.02	5.45	0.11						
		自攻螺钉 M4×30		个	4	0.03	0.12						
		焊锡		kg	0.02	75.6	1.51						
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.01	69.5	0.7						
		防火涂料 A60-1		kg	0.03	18.72	0.56						
		汽油 60#~70#		kg	0.01	9.4	0.09						
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm		个	4	0.09	0.36						
		异形塑料管 φ5mm		m	0.05	1.8	0.09						
		声光报警器		个	1	107	107						
		标志牌(塑料扁形)		个	1	0.8	0.8						
		其他材料费		元	0.1	1	0.1						
		合金钢钻头(综合)		个	0.1	7.2	0.72						
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费		元	1.01	1	1.01						
		增加机械费		元	1.844736	1	1.84						
项目编码	030904007003		项目名称	消防广播(扬声器)		计量单位	个	工程量	156				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-17换	吸顶式扬声器安装 (消防工程保护性拆除: 人工*0.6机械*0.6材料*0)	只	1	13.6	0	0	0.44	3.02	13.6	0	0	0.44	3.02
030701-17换	吸顶式扬声器安装	只	1	22.67	4.57	0	0.74	5.26	22.67	4.57	0	0.74	5.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3627	2.52	0	0	3.84	0.81	0.914004	0	0	1.392768	0.293787
小计									37.184004	4.57	0	2.572768	8.573787
清单项目综合单价									52.900559				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	5.2288	1.3891		7.26					
	人工	技工人工费		元	17.4448	1.3601		23.73					
		高级技工人工费		元	3.84	1.3754		5.28					
		增加人工费		元	0.914004	1		0.91					
		材料	白布		m2	0.02	5.45		0.11				
	木螺钉 M4×60		个	0.4	0.4		0.16						
	焊锡		kg	0.02	75.6		1.51						
	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.01	69.5		0.7						
	防火涂料 A60-1		kg	0.05	18.72		0.94						
	汽油 60#~70#		kg	0.02	9.4		0.19						
	立时得胶		kg	0.05	14.5		0.73						
	异形塑料管 φ5mm		m	0.05	1.8		0.09						
	其他材料费		元	0.14	1		0.14						
	主材												
	设备												
	机械		仪器仪表使用费		元	1.1776	1		1.18				
		增加机械费		元	1.392768	1		1.39					
项目编码	030904003003		项目名称	按钮		计量单位	个	工程量	140				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装	只	1	33.26	25.93	0	0.12	8.63	33.26	25.93	0	0.12	8.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.333	2.52	0	0	3.84	0.81	0.83916	0	0	1.27872	0.26973
小计									34.09916	25.93	0	1.39872	8.89973
清单项目综合单价									70.32761				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	4.68	1.3891		6.5					
	人工	技工人工费		元	15.942	1.3601		21.68					
		高级技工人工费		元	3.69	1.3754		5.08					
		增加人工费		元	0.838152	1		0.84					
		材料	白布		m2	0.05	5.45		0.27				
	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35		10个	0.32	0.3		0.1						
	钻头 φ3mm		个	0.02	3.9		0.08						
	焊锡		kg	0.05	75.6		3.78						
	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.02	69.5		1.39						
	防火涂料 A60-1		kg	0.05	18.72		0.94						
	汽油 60#~70#		kg	0.03	9.4		0.28						
	塑料膨胀管 φ6mm~8mm		个	1.7	0.09		0.15						
	异形塑料管 φ5mm		m	0.13	1.8		0.23						
	消火栓起泵按钮		只	1	18		18						
	其他材料费		元	0.28	1		0.28						
	合金钢钻头(综合)		个	0.06	7.2		0.43						
	主材												
设备													
机械	仪器仪表使用费		元	0.121	1		0.12						
	增加机械费		元	1.277184	1		1.28						
项目编码	030904003004		项目名称	按钮		计量单位	个	工程量	74				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装	只	1	33.26	33.93	0	0.12	9.03	33.26	33.93	0	0.12	9.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3326	2.52	0	0	3.84	0.81	0.838152	0	0	1.277184	0.269406
小计									34.098152	33.93	0	1.397184	9.299406
清单项目综合单价									78.724742				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	4.68	1.3891		6.5					
	人工	技工人工费		元	15.942	1.3601		21.68					
		高级技工人工费		元	3.69	1.3754		5.08					
		增加人工费		元	0.838152	1		0.84					
		材料	白布		m2	0.05	5.45		0.27				
	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35		10个	0.32	0.3		0.1						
	钻头 φ3mm		个	0.02	3.9		0.08						
	焊锡		kg	0.05	75.6		3.78						
	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.02	69.5		1.39						
	防火涂料 A60-1		kg	0.05	18.72		0.94						
	汽油 60#~70#		kg	0.03	9.4		0.28						
	塑料膨胀管 φ6mm~8mm		个	1.7	0.09		0.15						
	异形塑料管 φ5mm		m	0.13	1.8		0.23						
	带火警电话插孔的手动报警按钮		只	1	26		26						
	其他材料费		元	0.28	1		0.28						
	合金钢钻头(综合)		个	0.06	7.2		0.43						
	主材												

第 11 页, 共 30 页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030411004031		项目名称		配线				计量单位	m		工程量	5054.6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	150.1	437.7	0	0	54.93	1.501	4.377	0	0	0.5493	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0151	2.52	0	0	3.84	0.81	0.038052	0	0	0.057984	0.012231	
小计									1.539052	4.377	0	0.057984	0.561531	
清单项目综合单价														
费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费		元	0.17627	1.3891		0.24				
				技工人工费		元	0.77248	1.3601		1.05				
				高级技工人工费		元	0.14937	1.3754		0.21				
				增加人工费		元	0.037825	1		0.04				
	材料			塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.63		0				
				焊锡		kg	0.002	75.6		0.15				
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5		0.01				
				汽油 60#~70#		kg	0.005	9.4		0.05				
				WDZBN-BVJ-2.5mm2		m	1.16	3.59		4.16				
				其他材料费		元	0.0058	1		0.01				
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元	0.057638	1		0.06				
	项目编码	030411004032		项目名称		配线				计量单位	m		工程量	89.18
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面面积 S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	112.85	629.38	0	0	56.31	1.1285	6.2938	0	0	0.5631	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0113	2.52	0	0	3.84	0.81	0.028476	0	0	0.043392	0.009153	
小计									1.156976	6.2938	0	0.043392	0.572253	
清单项目综合单价														
费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费		元	0.13275	1.3891		0.18				
				技工人工费		元	0.5804	1.3601		0.79				
				高级技工人工费		元	0.11248	1.3754		0.15				
				增加人工费		元	0.028438	1		0.03				
	材料			塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.0105	0.7		0.01				
				焊锡		kg	0.0012	75.6		0.09				
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5		0.01				
				汽油 60#~70#		kg	0.0055	9.4		0.05				
				其他材料费		元	0.005	1		0.01				
				WDZB-RVS-2x2.5		m	1.05	5.84		6.13				
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元	0.043335	1		0.04				
	项目编码	030411004033		项目名称		配线				计量单位	m		工程量	2664.95
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面面积 S(mm2) 1.0<S≤1.5	100m单线	0.01	111.17	396.49	0	0	44.29	1.1117	3.9649	0	0	0.4429	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0112	2.52	0	0	3.84	0.81	0.028224	0	0	0.043008	0.009072	
小计									1.139924	3.9649	0	0.043008	0.451972	
清单项目综合单价														
费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费		元	0.13057	1.3891		0.18				
				技工人工费		元	0.57214	1.3601		0.78				
				高级技工人工费		元	0.1106	1.3754		0.15				
				增加人工费		元	0.028015	1		0.03				
	材料			塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.01	0.7		0.01				
				焊锡		kg	0.0011	75.6		0.08				
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5		0.01				
				汽油 60#~70#		kg	0.0055	9.4		0.05				
				WDZB-RVS-2x1.5		m	1.05	3.63		3.81				
				其他材料费		元	0.0045	1		0				
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元	0.042689	1		0.04				
	项目编码	030411004034		项目名称		配线				计量单位	m		工程量	3268.22
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	109.5	278.75	0	0	38.04	1.095	2.7875	0	0	0.3804	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011	2.52	0	0	3.84	0.81	0.02772	0	0	0.04224	0.00891	
小计									1.12272	2.7875	0	0.04224	0.38931	
清单项目综合单价														
费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费		元	0.12838	1.3891		0.18				
				技工人工费		元	0.56397	1.3601		0.77				
				高级技工人工费		元	0.1088	1.3754		0.15				
				增加人工费		元	0.027594	1		0.03				
	材料			塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.009	0.7		0.01				
				焊锡		kg	0.0011	75.6		0.08				
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5		0.01				
				汽油 60#~70#		kg	0.0055	9.4		0.05				
				WDZB-RVS-2X1.0		m	1.05	2.51		2.64				
				其他材料费		元	0.0038	1		0				
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元	0.042048	1		0.04				
	项目编码	030408002001		项目名称		控制电缆				计量单位	m		工程量	225.75
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6	100m	0.01	479.69	1050.71	0	0	158.12	4.7969	10.5071	0	0	1.5812	

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.048	2.52	0	0	3.84	0.81	0.12096	0	0	0.18432	0.03888	
小计									4.91786	10.5071	0	0.18432	1.62008	
清单项目综合单价									17.229360					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	0.57343	1.3891	0.8						
				技工人工费	元	2.05168	1.3601	2.79						
				高级技工人工费	元	0.87958	1.3754	1.21						
				增加人工费	元	0.120882	1	0.12						
	材料			自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	9	0						
				钢锯条	根	0.01	0.66	0.01						
				WDZAN-KYJY-4x1.5	m	1.02	10.23	10.43						
				标志牌	个	0.06	0.8	0.05						
				其他材料费	元	0.017	1	0.02						
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	0.184201	1	0.18						
项目编码	030411001033		项目名称		配管			计量单位	m		工程量	83.52		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-32	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径φ (mm) φ=32	100m	0.01	883.87	1042.87	0	0	246.69	8.8387	10.4287	0	0	2.4669	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0884	2.52	0	0	3.84	0.81	0.222768	0	0	0.339456	0.071604	
小计									9.061468	10.4287	0	0.339456	2.538504	
清单项目综合单价									22.368128					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	1.03806	1.3891	1.44						
				技工人工费	元	4.54884	1.3601	6.19						
				高级技工人工费	元	0.87958	1.3754	1.21						
				增加人工费	元	0.222736	1	0.22						
	材料			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02						
				套接紧定式直接头 φ32mm(配螺栓)	个	0.2502	2.2	0.55						
				螺纹接头(配螺栓、爪形螺母) φ32mm	个	0.1502	3.51	0.53						
				套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm	m	1.03	9.01	9.28						
				其他材料费	元	0.0488	1	0.05						
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	0.339407	1	0.34						
项目编码	030411001034		项目名称		配管			计量单位	m		工程量	20291.53		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-31	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径φ (mm) φ=25	100m	0.01	796.76	758.85	0	0	213.31	7.9676	7.5885	0	0	2.1331	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0797	2.52	0	0	3.84	0.81	0.200844	0	0	0.306048	0.064557	
小计									8.168444	7.5885	0	0.306048	2.197657	
清单项目综合单价									18.260649					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	0.93581	1.3891	1.3						
				技工人工费	元	4.1006	1.3601	5.58						
				高级技工人工费	元	0.79289	1.3754	1.09						
				增加人工费	元	0.200784	1	0.2						
	材料			套接紧定式直接头 φ25mm(配螺栓)	个	0.2502	2	0.5						
				螺纹接头(配螺栓、爪形螺母) φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36						
				套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.47	6.66						
				其他材料费	元	0.043	1	0.04						
				镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02						
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	0.305956	1	0.31						
项目编码	031001B00002		项目名称		金属软管			计量单位	m		工程量	694		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-156	金属软管敷设 管长 L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	130.07	79.37	0	0	32.6	13.007	7.937	0	0	3.26	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1301	2.52	0	0	3.84	0.81	0.327852	0	0	0.499584	0.105381	
小计									13.334852	7.937	0	0.499584	3.365381	
清单项目综合单价									25.136817					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	1.5275	1.3891	2.12						
				技工人工费	元	6.6947	1.3601	9.11						
				高级技工人工费	元	1.2944	1.3754	1.78						
				增加人工费	元	0.327776	1	0.33						
	材料			锁紧螺母(金属软管用 M15~20)	个	2.912	0.3	0.87						
				镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.85	1.25						
				金属软管尼龙接头 DN15~20	个	1.472	0.07	0.1						
				管卡子(金属软管用DN15~20)	个	2.944	0.95	2.8						
				其他材料费	元	0.327	1	0.33						
	主材			金属软管 DN20	m	1.03	2.51	2.59						
	设备													
	机械			增加机械费	元	0.499469	1	0.5						
项目编码	030411003023		项目名称		桥架			计量单位	m		工程量	188.26		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B×H≤200	10m	0.1	193.66	372.9	0	5.53	61.64	19.366	37.29	0	0.553	6.164	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1937	2.52	0	0	3.84	0.81	0.488124	0	0	0.743808	0.156897	
小计									19.854124	37.29	0	1.296808	6.320897	
清单项目综合单价									64.761829					
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
人工			普工人工费	元	3.5473	1.3891	4.93							
			技工人工费	元	7.8745	1.3601	10.71							
			高级技工人工费	元	2.7108	1.3754	3.73							
			增加人工费	元	0.488023	1	0.49							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			电线 BV-6	m	0.05	5.71	0.29					
				消防金属桥架 100*100	m	1.01	36.43	36.79					
				其他材料费	元	0.21	1	0.21					
	主材												
	设备												
机械			增加机械费	元	0.743654	1	0.74						
			载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.001	553.02	0.55						
项目编码	030413001004			项目名称	铁构件		计量单位	kg	工程量	282.39			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-123	电缆桥架安装 制作	100kg	0.01	781.12	536.71	0	96.99	205.26	7.8112	5.3671	0	0.9699	2.0526
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.079	2.52	0	0	3.84	0.81	0.19908	0	0	0.30336	0.06399
小计									8.01028	5.3671	0	1.27326	2.11659
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				普工人工费	元	1.1882	1.3891		1.65				
				技工人工费	元	3.4331	1.3601		4.67				
				高级技工人工费	元	1.08429	1.3754		1.49				
				增加人工费	元	0.196842	1		0.2				
材料				钢筋 Φ10mm以外	kg	0.08	3.559		0.28				
				扁钢 40×4	kg	0.22	4.552		1				
				角钢(综合)	kg	0.75	4.36		3.27				
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0309	3.73		0.12				
				电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.014	8.36		0.12				
				铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.75		0.04				
				调和漆	kg	0.014	10.86		0.15				
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0177	13.37		0.24				
				清油 C01-1	kg	0.006	19.2		0.12				
				溶剂汽油 200#	kg	0.0044	6		0.03				
				其他材料费	元	0.011	1		0.01				
主材													
设备													
机械				台式砂轮机 砂轮直径D(mm) D=250	台班	0.003	14.95		0.04				
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.00625	148		0.93				
				增加机械费	元	0.299949	1		0.3				
项目编码	030413002019			项目名称	凿(压)槽		计量单位	m	工程量	82.7			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-54	管道暗敷带槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	67.82	0.18	0	0	14.94	6.782	0.018	0	0	1.494
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	15.57	1.55	0	0	3.5	1.557	0.155	0	0	0.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0834	2.52	0	0	3.84	0.81	0.210168	0	0	0.320256	0.067554
小计									8.549168	0.173	0	0.320256	1.911554
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				技工人工费	元	6.1307	1.3601		8.34				
				增加人工费	元	0.210141	1		0.21				
材料				水	m3	0.0012	4.76		0.01				
				其他材料费	元	0.018	1		0.02				
主材													
设备													
机械				增加机械费	元	0.320215	1		0.32				
项目编码	030413002020			项目名称	凿(压)槽		计量单位	m	工程量	3310.7			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷带槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.17	0.1	0	0	8.4	3.817	0.01	0	0	0.84
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.71	0.76	0	0	1.95	0.871	0.076	0	0	0.195
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0469	2.52	0	0	3.84	0.81	0.118188	0	0	0.180096	0.037989
小计									4.806188	0.086	0	0.180096	1.072989
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				技工人工费	元	3.4471	1.3601		4.69				
				增加人工费	元	0.118138	1		0.12				
材料				水	m3	0.0005	4.76		0				
				其他材料费	元	0.01	1		0.01				
主材													
设备													
机械				增加机械费	元	0.180019	1		0.18				
项目编码	030905001001			项目名称	自动报警系统调试		计量单位	系统	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030705-5	自动报警系统装置调试 点数dn(点) 256<dn≤500	系统	1	11115.27	489.74	0	1737.3	2587.38	11115.27	489.74	0	1737.3	2587.38
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	111.1527	2.52	0	0	3.84	0.81	280.104804	0	0	426.826368	90.033687
小计									11395.3748	489.74	0	2164.126368	2677.413687
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				普工人工费	元	1572.358	1.3891		2184.16				
				技工人工费	元	5331.513	1.3601		7251.39				
				高级技工人工费	元	1221.257	1.3754		1679.72				
				增加人工费	元	280.104804	1		280.1				
材料				塑料胶布带 20mm×50m	卷	10.03	0.7		7.02				
				光盘	片	1	2		2				
				电	kW·h	180	0.78		140.4				
				酒精 95%	kg	0.56	4		2.24				
				电线 BV-1.0	m	15.32	0.7		10.72				
				打印纸	盒	0.32	23		7.36				
				电池	节	160	2		320				
主材													

工程量清单综合单价分析表

	设备													
	机械				元	1737.3	1	1737.3						
					元	426.826368	1	426.83						
项目编码	030904008008			项目名称	模块(模块箱)			计量单位	个		工程量	86		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030701-21换	控制模块(接口)安装(多输出)	个	1	92.31	120.97	0	3.27	26.59	92.31	120.97	0	3.27	26.59	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9231	2.52	0	0	3.84	0.81	2.326212	0	0	3.544704	0.747711	
小计									94.636212	120.97	0	6.814704	27.337711	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	13.057	1.3891		18.14						
		技工人工费		元	44.273	1.3601		60.22						
		高级技工人工费		元	10.146	1.3754		13.95						
		增加人工费		元	2.326212	1		2.33						
	材料	白布		m2	0.11	5.45		0.6						
		木螺钉 M4×65以下		10个	0.4	0.22		0.09						
		合金钢钻头(综合)		个	0.03	7.2		0.22						
		焊锡		kg	0.12	75.6		9.07						
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.03	69.5		2.09						
		防火涂料 A60-1		kg	0.03	18.72		0.56						
		汽油 60#~70#		kg	0.15	9.4		1.41						
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm		个	0.8	0.09		0.07						
		异形塑料管 φ5mm		m	0.3	1.8		0.54						
		常闭双扇防火门门磁开关监控模块(智能型)		个	1	106		106						
		其他材料费		元	0.32	1		0.32						
	主材													
	设备													
	机械	仪器仪表使用费			元	3.273	1		3.27					
		增加机械费			元	3.544704	1		3.54					
项目编码	030411004035			项目名称	配线			计量单位	m		工程量	907.07		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 1.0<S≤1.5	100m单线	0.01	111.17	452.14	0	0	47.08	1.1117	4.5214	0	0	0.4708	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0112	2.52	0	0	3.84	0.81	0.028224	0	0	0.043008	0.009072	
小计									1.139924	4.5214	0	0.043008	0.479872	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	0.13057	1.3891		0.18						
		技工人工费		元	0.57214	1.3601		0.78						
		高级技工人工费		元	0.1106	1.3754		0.15						
		增加人工费		元	0.028015	1		0.03						
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.01	0.7		0.01						
		焊锡		kg	0.0011	75.6		0.08						
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5		0.01						
		汽油 60#~70#		kg	0.0055	9.4		0.05						
		ZBN-RVS-2×1.5mm2		m	1.05	4.16		4.37						
		其他材料费		元	0.0045	1		0						
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费			元	0.042689	1		0.04					
	项目编码	030411001035			项目名称	配管			计量单位	m		工程量	884.95	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	591.11	615.14	0	0	160.86	5.9111	6.1514	0	0	1.6086
	031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.149184	0	0	0.227328	0.047952
小计									6.060284	6.1514	0	0.227328	1.656552	
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	0.69425	1.3891		0.96						
		技工人工费		元	3.04213	1.3601		4.14						
		高级技工人工费		元	0.58826	1.3754		0.81						
		增加人工费		元	0.14896	1		0.15						
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	5.5		0.02						
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)		个	0.2502	1.9		0.48						
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ20mm		个	0.1502	1.8		0.27						
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm		m	1.03	5.19		5.35						
		其他材料费		元	0.0379	1		0.04						
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费			元	0.226986	1		0.23					
	项目编码	030411006007			项目名称	接线盒			计量单位	个		工程量	82	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	56.07	33.13	0	0	13.99	5.607	3.313	0	0	1.399
	031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0561	2.52	0	0	3.84	0.81	0.141372	0	0	0.215424	0.045441
	小计									5.748372	3.313	0	0.215424	1.444441
清单项目综合单价														
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	1.0881	1.3891		1.51						
		技工人工费		元	2.4523	1.3601		3.34						
		高级技工人工费		元	0.5534	1.3754		0.76						
		增加人工费		元	0.141295	1		0.14						
	材料	锁紧螺母 M3×15~20		个	2.225	0.35		0.78						
		塑料护口(钢管用)15~20		个	2.225	0.18		0.4						
		塑料接线盒 86系列(深40mm)		个	1.02	2.02		2.06						
		其他材料费		元	0.073	1		0.07						
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费			元	0.215307	1		0.22					

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030413002021		项目名称		凿(压)槽				计量单位		m		工程量		624.9											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
031106-52		管道暗敷凿槽、刨内砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20		10m		0.1		38.17		0.1		0		0		8.4		3.817		0.01		0		0		0.84	
031106-74		管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内		10m		0.1		8.71		0.76		0		0		1.95		0.871		0.076		0		0		0.195	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.0469		2.52		0		0		3.84		0.81		0.118188		0		0		0.180096		0.037989	
小计														4.806188		0.086		0		0.180096		1.072989					
清单项目综合单价														6.145273													
费用明细	-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)										
	人工			技工人工费		元		3.4471		1.3601		4.69															
				增加人工费		元		0.118138		1		0.12															
	材料			水		m3		0.0005		4.76		0															
				其他材料费		元		0.01		1		0.01															
	主材																										
	设备																										
	机械			增加机械费		元		0.180019		1		0.18															
项目编码		030905003001		项目名称		防火控制装置调试				计量单位		个		工程量		86											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030705-15		电动防火门调试		10处		0.1		434.07		1.56		0		27.53		97.47		43.407		0.156		0		2.753		9.747	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.44		2.52		0		0		3.84		0.81		1.1088		0		0		1.6896		0.3564	
小计														44.5158		0.156		0		4.4426		10.1034					
清单项目综合单价														59.2178													
费用明细	-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)										
	人工			普工人工费		元		6.1368		1.3891		8.52															
				技工人工费		元		20.8169		1.3601		28.31															
				高级技工人工费		元		4.7758		1.3754		6.57															
				增加人工费		元		1.093856		1		1.09															
	材料			电		kW·h		0.2		0.78		0.16															
	主材																										
	设备																										
	机械			仪器仪表使用费		元		2.753		1		2.75															
		增加机械费		元		1.666828		1		1.67																	
项目编码		030904008009		项目名称		模块(模块箱)				计量单位		个		工程量		12											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030701-21换		控制模块(接口)安装(多输出)		个		1		92.31		120.97		0		3.27		26.59		92.31		120.97		0		3.27		26.59	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.9231		2.52		0		0		3.84		0.81		2.326212		0		0		3.544704		0.747711	
小计														94.636212		120.97		0		6.814704		27.337711					
清单项目综合单价														249.758627													
费用明细	-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)										
	人工			普工人工费		元		13.057		1.3891		18.14															
				技工人工费		元		44.273		1.3601		60.22															
				高级技工人工费		元		10.146		1.3754		13.95															
				增加人工费		元		2.326212		1		2.33															
	材料			白布		m ²		0.11		5.45		0.6															
				木螺钉 M4×65以下		10个		0.4		0.22		0.09															
				合金钢钻头(综合)		个		0.03		7.2		0.22															
				焊锡		kg		0.12		75.6		9.07															
				焊锡膏 瓶装50g		kg		0.03		69.5		2.09															
				防火涂料 A60-1		kg		0.03		18.72		0.56															
				汽油 60#~70#		kg		0.15		9.4		1.41															
				塑料膨胀管 Φ6mm~8mm		个		0.8		0.09		0.07															
				异形塑料管 Φ5mm		m		0.3		1.8		0.54															
				电压信号传感器		个		1		106		106															
				其他材料费		元		0.32		1		0.32															
		主材																									
	设备																										
	机械			仪器仪表使用费		元		3.273		1		3.27															
				增加机械费		元		3.544704		1		3.54															
项目编码		030411006008		项目名称		接线盒				计量单位		个		工程量		12											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030211-321		暗装 接线盒		10个		0.1		56.07		33.13		0		0		13.99		5.607		3.313		0		0		1.399	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.0561		2.52		0		0		3.84		0.81		0.141372		0		0		0.215424		0.045441	
小计														5.748372		3.313		0		0.215424		1.444441					
清单项目综合单价														10.721237													
费用明细	-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)										
	人工			普工人工费		元		1.0881		1.3891		1.51															
				技工人工费		元		2.4523		1.3601		3.34															
				高级技工人工费		元		0.5534		1.3754		0.76															
				增加人工费		元		0.141288		1		0.14															
	材料			锁紧螺母 M3×15~20		个		2.225		0.35		0.78															
				塑料护口(钢管用)15~20		个		2.225		0.18		0.4															
				塑料接线盒 86系列(深40mm)		个		1.02		2.02		2.06															
				其他材料费		元		0.073		1		0.07															
	主材																										
设备																											
机械			增加机械费		元		0.215296		1		0.22																
项目编码		030411004036		项目名称		配线				计量单位		m		工程量		18.45											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030211-187换		多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm ²) 1.0<S≤1.5		100m单线		0.01		111.17		452.14		0		0		47.08		1.1117		4.5214		0		0		0.4708	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.0112		2.52		0		0		3.84		0.81		0.028224		0		0		0.043008		0.009072	
小计														1.139924		4.5214		0		0.043008		0.479872					
清单项目综合单价														6.184204													
费用明细	-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)										
	人工			普工人工费		元		0.13057		1.3891		0.18															
				技工人工费		元		0.57214		1.3601		0.78															
				高级技工人工费		元		0.1106		1.3754		0.15															

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	增加人工费		元	0.028014	1	0.03			
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.01	0.7	0.01			
		焊锡		kg	0.0011	75.6	0.08			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01			
		汽油 60#~70#		kg	0.0055	9.4	0.05			
		WDZBN-RYS-2x1.5mm2		m	1.05	4.16	4.37			
		其他材料费		元	0.0045	1	0			
		主材								
设备										
机械	增加机械费		元	0.042687	1	0.04				
项目编码	030411004037		项目名称	配线		计量单位	m	工程量	371.95	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费
									设备费	机械费
										管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面面积 S(mm2) 1.0<S≤1.5	100m单线	0.01	111.17	452.14	0	0	47.08	1.1117	4.5214
									0	0
									0.04608	0.00972
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012	2.52	0	0	3.84	0.81	0.03024	0
									0	0
									0.04608	0.48052
小计									1.14194	4.5214
									0	0
									0.04608	0.48052
清单项目综合单价									6.189940	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费		元	0.13057	1.3891		0.18		
		技工人工费		元	0.57214	1.3601		0.78		
		高级技工人工费		元	0.1106	1.3754		0.15		
		增加人工费		元	0.028015	1		0.03		
材料		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.01	0.7		0.01		
		焊锡		kg	0.0011	75.6		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#~70#		kg	0.0055	9.4		0.05		
		WDZBN-RYS-2x1.5mm2		m	1.05	4.16		4.37		
		其他材料费		元	0.0045	1		0		
主材										
设备										
机械	增加机械费		元	0.04269	1	0.04				
项目编码	030411004038		项目名称	配线		计量单位	m	工程量	725.76	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费
									设备费	机械费
										管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面面积S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	150.1	437.7	0	0	54.93	1.501	4.377
									0	0
									0.057984	0.012231
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0151	2.52	0	0	3.84	0.81	0.038052	0
									0	0
									0.057984	0.561531
小计									1.539052	4.377
									0	0
									0.057984	0.561531
清单项目综合单价									6.535567	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费		元	0.17627	1.3891		0.24		
		技工人工费		元	0.77248	1.3601		1.05		
		高级技工人工费		元	0.14937	1.3754		0.21		
		增加人工费		元	0.037825	1		0.04		
材料		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.63		0		
		焊锡		kg	0.002	75.6		0.15		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#~70#		kg	0.005	9.4		0.05		
		WDZBN-BYJ-2.5mm2		m	1.16	3.59		4.16		
		其他材料费		元	0.0058	1		0.01		
主材										
设备										
机械	增加机械费		元	0.057639	1	0.06				
项目编码	030411001036		项目名称	配管		计量单位	m	工程量	725.76	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费
									设备费	机械费
										管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	591.11	615.14	0	0	160.86	5.9111	6.1514
									0	0
									0.227328	0.047952
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.149184	0
									0	0
									0.227328	1.656552
小计									6.060284	6.1514
									0	0
									0.227328	1.656552
清单项目综合单价									14.095564	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费		元	0.69425	1.3891		0.96		
		技工人工费		元	3.04213	1.3601		4.14		
		高级技工人工费		元	0.58826	1.3754		0.81		
		增加人工费		元	0.14896	1		0.15		
材料		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	5.5		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)		个	0.2502	1.9		0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm		个	0.1502	1.8		0.27		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm		m	1.03	5.19		5.35		
		其他材料费		元	0.0379	1		0.04		
主材										
设备										
机械	增加机械费		元	0.226986	1	0.23				
项目编码	030413002022		项目名称	菌(压)槽		计量单位	m	工程量	232.24	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费
									设备费	机械费
										管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.17	0.1	0	0	8.4	3.817	0.01
									0	0
									0.180096	0.037989
031106-74	管道暗敷恢复管外径 (mm) 20以内	10m	0.1	8.71	0.76	0	0	1.95	0.871	0.076
									0	0
									0.180096	0.037989
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0469	2.52	0	0	3.84	0.81	0.118188	0
									0	0
									0.180096	1.072989
小计									4.806188	0.086
									0	0
									0.180096	1.072989
清单项目综合单价									6.145273	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费		元	3.4471	1.3601		4.69		
		增加人工费		元	0.118137	1		0.12		
材料		水		m3	0.0005	4.76		0		
		其他材料费		元	0.01	1		0.01		
主材										

工程量清单综合单价分析表

		设备															
		机械		增加机械费				元		0.180019		1		0.18			
项目编码		030905003002		项目名称		防火控制装置调试				计量单位		个		工程量			
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费			
030705-18		切断非消防电源调试		点		1		241.42		32.8		0		6.09			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.4142		2.52		0		0		3.84			
小计																	
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)			
费用明细		人工		普工人工费		元		11.973		1.3891		16.63					
				技工人工费		元		52.451		1.3601		71.34					
				高级技工人工费		元		111.564		1.3754		153.45					
				增加人工费		元		6.083784		1		6.08					
		材料		铜芯塑料绝缘导线 BV-1.5mm2		m		0.407		1.48		0.6					
				其他材料费		元		3		1		3					
				蓄电池 24Ah		块		0.04		730		29.2					
		主材															
		设备															
机械		仪器仪表使用费		元		6.09		1		6.09							
		增加机械费		元		9.270528		1		9.27							
项目编码		030904008010		项目名称		模块(模块箱)				计量单位		个		工程量			
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费			
030701-21换		控制模块(接口)安装(多输出)		个		1		92.31		120.97		0		3.27			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.924		2.52		0		0		3.84			
小计																	
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)			
费用明细		人工		普工人工费		元		13.057		1.3891		18.14					
				技工人工费		元		44.273		1.3601		60.22					
				高级技工人工费		元		10.146		1.3754		13.95					
				增加人工费		元		2.326212		1		2.33					
		材料		白布		m2		0.11		5.45		0.6					
				木螺钉 M4×65以下		10个		0.4		0.22		0.09					
				合金钢钻头(综合)		个		0.03		7.2		0.22					
				焊锡		kg		0.12		75.6		9.07					
				焊锡膏 瓶装50g		kg		0.03		69.5		2.09					
防火涂料 A60-1				kg		0.03		18.72		0.56							
汽油 60#~70#				kg		0.15		9.4		1.41							
塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个		0.8		0.09		0.07							
主材		异形塑料管 φ5mm		m		0.3		1.8		0.54							
		漏电/温度监控模块		个		1		106		106							
		其他材料费		元		0.32		1		0.32							
设备																	
机械		仪器仪表使用费		元		3.273		1		3.27							
		增加机械费		元		3.544704		1		3.54							
项目编码		030411006009		项目名称		接线盒				计量单位		个		工程量			
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费			
030211-321		暗装 接线盒		10个		1		56.07		33.13		0		0			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.0561		2.52		0		0		3.84			
小计																	
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)			
费用明细		人工		普工人工费		元		1.0881		1.3891		1.51					
				技工人工费		元		2.4523		1.3601		3.34					
				高级技工人工费		元		0.5534		1.3754		0.76					
				增加人工费		元		0.141296		1		0.14					
		材料		锁紧螺母 M3×15~20		个		2.225		0.35		0.78					
				塑料护口(钢管用)15~20		个		2.225		0.18		0.4					
				塑料接线盒 86系列(深40mm)		个		1.02		2.02		2.06					
				其他材料费		元		0.073		1		0.07					
		主材															
设备																	
机械		增加机械费		元		0.215309		1		0.22							
项目编码		030411004039		项目名称		配线				计量单位		m		工程量			
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费			
030211-187换		多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 1.0<S≤1.5		100m单线		0.01		111.17		452.14		0		0			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.0112		2.52		0		0		3.84			
小计																	
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)			
费用明细		人工		普工人工费		元		0.13057		1.3891		0.18					
				技工人工费		元		0.57214		1.3601		0.78					
				高级技工人工费		元		0.1106		1.3754		0.15					
				增加人工费		元		0.028015		1		0.03					
		材料		塑料胶布带 20mm×50m		卷		0.01		0.7		0.01					
				焊锡		kg		0.0011		75.6		0.08					
				焊锡膏 瓶装50g		kg		0.0001		69.5		0.01					
				汽油 60#~70#		kg		0.0055		9.4		0.05					
				WDZBN-BVS-2x1.5mm2		m		1.05		4.16		4.37					
其他材料费				元		0.0045		1		0							
主材																	
设备																	
机械		增加机械费		元		0.04269		1		0.04							
项目编码		030411004040		项目名称		配线				计量单位		m		工程量			
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费			

工程量清单综合单价分析表

030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5 ≤S≤2.5	100m单线	0.01	150.1	437.7	0	0	54.93	1.501	4.377	0	0	0.5493		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.0151	2.52	0	0	3.84	0.81	0.038052	0	0	0.057984	0.012231		
小计									1.539052	4.377	0	0.057984	0.561531		
清单项目综合单价															
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费				元	0.17627	1.3891		0.24			
				技工人工费				元	0.77248	1.3601		1.05			
				高级技工人工费				元	0.14937	1.3754		0.21			
				增加人工费				元	0.037825	1		0.04			
	材料			塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.63		0			
				焊锡				kg	0.002	75.6		0.15			
				焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	69.5		0.01			
				汽油 60#~70#				kg	0.005	9.4		0.05			
				WDZN-BVJ-2.5mm2				m	1.16	3.59		4.16			
				其他材料费				元	0.0058	1		0.01			
	主材														
	设备														
	机械														
				增加机械费				元	0.057639	1		0.06			
	项目编码	030411001037			项目名称			配管		计量单位		m		工程量	272.2
	清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG)敷设 砖混结构暗 配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	591.11	615.14	0	0	160.86	5.9111	6.1514	0	0	1.6086		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.06	2.52	0	0	3.84	0.81	0.1512	0	0	0.2304	0.0486		
小计									6.0623	6.1514	0	0.2304	1.6572		
清单项目综合单价									14.10130						
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费				元	0.69425	1.3891		0.96			
				技工人工费				元	3.04213	1.3601		4.14			
				高级技工人工费				元	0.58826	1.3754		0.81			
				增加人工费				元	0.14896	1		0.15			
	材料			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	5.5		0.02			
				套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.9		0.48			
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ20mm				个	0.1502	1.8		0.27			
				套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm				m	1.03	5.19		5.35			
				其他材料费				元	0.0379	1		0.04			
	主材														
	设备														
	机械														
				增加机械费				元	0.226986	1		0.23			
	项目编码	030413002023			项目名称			凿(压)槽		计量单位		m		工程量	176.2
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
031106-52	管道暗敷沟槽、剔沟砌 块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.17	0.1	0	0	8.4	3.817	0.01	0	0	0.84		
031106-74	管道暗敷恢复管外径 (mm) 20以内	10m	0.1	8.71	0.76	0	0	1.95	0.871	0.076	0	0	0.195		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.0469	2.52	0	0	3.84	0.81	0.118188	0	0	0.180096	0.037989		
小计									4.806188	0.086	0	0.180096	1.072989		
清单项目综合单价									6.145273						
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			技工人工费				元	3.4471	1.3601		4.69			
				增加人工费				元	0.118138	1		0.12			
	材料			水				m3	0.0005	4.76		0			
				其他材料费				元	0.01	1		0.01			
	主材														
	设备														
	机械														
				增加机械费				元	0.18002	1		0.18			
	项目编码	030905003003			项目名称			防火控制装置调试		计量单位		个		工程量	20
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030705-18	切断非消防电源调试	点	1	241.42	32.8		6.09	55.19	241.42	32.8	0	6.09	55.19		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.415	2.52	0	0	3.84	0.81	6.0858	0	0	9.2736	1.96615		
小计									247.5058	32.8	0	15.3636	57.14615		
清单项目综合单价									352.81555						
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费				元	11.973	1.3891		16.63			
				技工人工费				元	52.451	1.3601		71.34			
				高级技工人工费				元	111.564	1.3754		153.45			
				增加人工费				元	6.083784	1		6.08			
	材料			铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2				m	0.407	1.48		0.6			
				其他材料费				元	3	1		3			
				蓄电池 24Ah				块	0.04	730		29.2			
	主材														
	设备														
	机械														
				仪器仪表使用费				元	6.09	1		6.09			
				增加机械费				元	9.270528	1		9.27			
	项目编码	030411004041			项目名称			配线		计量单位		m		工程量	195.67
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯 以内 导线截面积 S(mm2) 1.0<S≤1.5	100m单线	0.01	111.17	501.49	0	0	49.54	1.1117	5.0149	0	0	0.4954		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.0112	2.52	0	0	3.84	0.81	0.028224	0	0	0.043008	0.009072		
小计									1.139924	5.0149	0	0.043008	0.504472		
清单项目综合单价									6.702304						
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费				元	0.13057	1.3891		0.18			
				技工人工费				元	0.57214	1.3601		0.78			
				高级技工人工费				元	0.1106	1.3754		0.15			
				增加人工费				元	0.028015	1		0.03			
	材料			塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.7		0.01			
				焊锡				kg	0.0011	75.6		0.08			
	主材														
	设备														

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01						
		汽油 60#~70#		kg	0.0055	9.4	0.05						
		WDZN-RVJSP-2X1.5		m	1.05	4.63	4.86						
		其他材料费		元	0.0045	1	0						
	主材												
设备													
机械	增加机械费			元	0.04269	1	0.04						
项目编码	030411001038			项目名称		配管		计量单位		m	工程量	186.9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ (mm) Φ=20	100m	0.01	591.11	615.14	0	0	160.86	5.9111	6.1514	0	0	1.6086
031106-2	高层建筑增加费 (层数以内) 12	100元	0.0592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.149184	0	0	0.227328	0.047952
小计									6.060284	6.1514	0	0.227328	1.656552
清单项目综合单价													14.095564
费用明细	人工	-	内容		单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
			普工人工费		元	0.69425	1.3891		0.96				
			技工人工费		元	3.04213	1.3601		4.14				
			高级技工人工费		元	0.58826	1.3754		0.81				
			增加人工费		元	0.148959	1		0.15				
	材料	-	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	5.5		0.02				
			套接紧定式直接头、Φ20mm (配螺钉)		个	0.2502	1.9		0.48				
			螺纹接头 (配螺钉、爪形螺母) Φ20mm		个	0.1502	1.8		0.27				
			套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm		m	1.03	5.19		5.35				
			其他材料费		元	0.0379	1		0.04				
	主材	-											
	设备	-											
	机械	增加机械费			元	0.226985	1	0.23					
项目编码	030413002024			项目名称		凿 (压) 槽		计量单位		m	工程量	162	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷沟槽、刨沟砌块结构 管外径dn (mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.17	0.1	0	0	8.4	3.817	0.01	0	0	0.84
031106-74	管道暗敷恢复管外径 (mm) 20以内	10m	0.1	8.71	0.76	0	0	1.95	0.871	0.076	0	0	0.195
031106-2	高层建筑增加费 (层数以内) 12	100元	0.0469	2.52	0	0	3.84	0.81	0.118188	0	0	0.180096	0.037989
小计									4.806188	0.086	0	0.180096	1.072989
清单项目综合单价													6.145273
费用明细	人工	-	内容		单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
			技工人工费		元	3.4471	1.3601		4.69				
			增加人工费		元	0.118137	1		0.12				
	材料	-	水		m3	0.0005	4.76		0				
			其他材料费		元	0.01	1		0.01				
	主材	-											
设备													
机械	增加机械费			元	0.180018	1	0.18						
项目编码	030904009001			项目名称		区域报警控制箱		计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-23换	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr (点) dr≤32	台	1	439.41	69.71	265	83.37	105.79	439.41	69.71	265	83.37	105.79
031106-2	高层建筑增加费 (层数以内) 12	100元	4.3941	2.52	0	0	3.84	0.81	11.073132	0	0	16.873344	3.559221
小计									450.483132	69.71	265	100.243344	109.349221
清单项目综合单价													994.785697
费用明细	人工	-	内容		单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
			普工人工费		元	62.132	1.3891		86.31				
			技工人工费		元	210.757	1.3601		286.65				
			高级技工人工费		元	48.314	1.3754		66.45				
			增加人工费		元	11.073132	1		11.07				
	材料	-	白布		m2	0.4	5.45		2.18				
			镀锌滚花膨胀螺栓 M8		套	4	0.9		3.6				
			精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80~120		套	4.1	0.67		2.75				
			合金钢钻头 (综合)		个	0.13	7.2		0.94				
			焊锡		kg	0.4	75.6		30.24				
			焊锡膏 瓶装50g		kg	0.1	69.5		6.95				
			汽油 60#~70#		kg	0.25	9.4		2.35				
			异形塑料管 Φ5mm		m	1	1.8		1.8				
			气体灭火控制盘		个	1	265		265				
			线卡子		个	8	2		16				
			标志牌 (塑料扁形)		个	1	0.8		0.8				
			其他材料费		元	2.1	1		2.1				
			主材	-									
	设备	-											
	机械	-	增加机械费		元	16.873344	1	16.87					
			仪器仪表使用费		元	30.884	1	30.88					
			载货汽车 装载质量M (t) M=0.5		台班	0.05	396.57	19.83					
			直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.2	163.28	32.66					
	项目编码	030902007004			项目名称		贮存装置		计量单位		套	工程量	4
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V (L) 90<V≤150	套	1	1229.86	18.08	8700	6.21	272.01	1229.86	18.08	8700	6.21	272.01
031106-2	高层建筑增加费 (层数以内) 12	100元	12.2986	2.52	0	0	3.84	0.81	30.992472	0	0	47.226624	9.961866
小计									1260.852472	18.08	8700	53.436624	281.971866
清单项目综合单价													10314.340962
费用明细	人工	-	内容		单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
			普工人工费		元	176.281	1.3891		244.87				
			技工人工费		元	598.34	1.3601		813.8				
			高级技工人工费		元	124.468	1.3754		171.19				
			增加人工费		元	30.992472	1		30.99				
	材料	-	铝牌		个	1	0.8		0.8				
			膨胀螺栓 M12		10套	0.412	5.8		2.39				
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内		10套	0.206	8.85		1.82					
		厌氧胶 325# 200g		瓶	0.24	52		12.48					
费用明细													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材	其他材料费		元	0.59	1	0.59					
		柜式七氟丙烷灭火装置 134kg/150L										
		增加机械费		元	47.226624	1	47.23					
		液压泵车		台班	0.063	98.63	6.21					
项目编码	030902007005			项目名称	贮存装置			计量单位	套	工程量	4	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 90<V≤150	套	1	1229.86	18.08	9000	6.21	272.01	1229.86	18.08	9000	6.21
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	12.2986	2.52	0	0	3.84	0.81	30.992472	0	0	47.226624
小计									1260.852472	18.08	9000	53.436624
清单项目综合单价									10614.340962			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	176.281	1.3891		244.87				
		技工人工费		元	598.34	1.3601		813.8				
		高级技工人工费		元	124.468	1.3754		171.19				
		增加人工费		元	30.992472	1		30.99				
	材料	铝牌		个	1	0.8		0.8				
		膨胀螺栓 M12		10套	0.412	5.8		2.39				
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内		10套	0.206	8.85		1.82				
		灰氧胶 325# 200g		瓶	0.24	52		12.48				
		其他材料费		元	0.59	1		0.59				
	主材											
	设备	柜式七氟丙烷灭火装置 147kg/150L										
	机械	增加机械费		元	47.226624	1		47.23				
		液压泵车		台班	0.063	98.63		6.21				
项目编码	030607004001			项目名称	信号报警装置			计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
030702-68换	水灭火系统集热板安装	套	1	35.96	465.52	0	2.18	31.34	35.96	465.52	0	2.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3596	2.52	0	0	3.84	0.81	0.906192	0	0	1.380864
小计									36.866192	465.52	0	3.560864
清单项目综合单价									537.578332			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	5.117	1.3891		7.11				
		技工人工费		元	17.3	1.3601		23.53				
		高级技工人工费		元	3.869	1.3754		5.32				
		增加人工费		元	0.906192	1		0.91				
	材料	扁钢 30×3		kg	0.71	4.552		3.23				
		膨胀螺栓 M8		套	2.06	0.45		0.93				
		精制六角带帽螺栓 M12×55		套	2.06	0.66		1.36				
		机械泄压口 开孔尺寸300mm*500mm, 泄压面积0.15mm		个	1	460		460				
	主材											
	设备											
	机械	增加机械费		元	1.380864	1		1.38				
		台式钻床 孔径D1(mm) D=16		台班	0.01	192.4		1.92				
电锤 功率P(kW) P=0.52		台班	0.033	7.97		0.26						
项目编码	030607004002			项目名称	信号报警装置			计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
030702-68换	水灭火系统集热板安装	套	1	35.96	465.52	0	2.18	31.34	35.96	465.52	0	2.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3596	2.52	0	0	3.84	0.81	0.906192	0	0	1.380864
小计									36.866192	465.52	0	3.560864
清单项目综合单价									537.578332			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	5.117	1.3891		7.11				
		技工人工费		元	17.3	1.3601		23.53				
		高级技工人工费		元	3.869	1.3754		5.32				
		增加人工费		元	0.906192	1		0.91				
	材料	扁钢 30×3		kg	0.71	4.552		3.23				
		膨胀螺栓 M8		套	2.06	0.45		0.93				
		精制六角带帽螺栓 M12×55		套	2.06	0.66		1.36				
		机械泄压口 开孔尺寸400mm*500mm, 泄压面积0.2mm		个	1	460		460				
	主材											
	设备											
	机械	增加机械费		元	1.380864	1		1.38				
		台式钻床 孔径D1(mm) D=16		台班	0.01	192.4		1.92				
电锤 功率P(kW) P=0.52		台班	0.033	7.97		0.26						
项目编码	030904001002			项目名称	点型探测器			计量单位	个	工程量	10	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
030701-1	感烟安装	只	1	36.93	141.71	0	0.85	15.27	36.93	141.71	0	0.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.37	2.52	0	0	3.84	0.81	0.9324	0	0	1.4208
小计									37.8624	141.71	0	2.2708
清单项目综合单价									197.41290			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	5.226	1.3891		7.26				
		技工人工费		元	17.713	1.3601		24.09				
		高级技工人工费		元	4.057	1.3754		5.58				
		增加人工费		元	0.930636	1		0.93				
	材料	白布		m2	0.04	5.45		0.22				
		木螺钉 M4×65以下		10个	0.3	0.22		0.07				
		合金钢钻头(综合)		个	0.02	7.2		0.14				
		焊锡		kg	0.04	75.6		3.02				
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.01	69.5		0.7				
		防火涂料 A60-1		kg	0.05	18.72		0.94				
		汽油 60#~70#		kg	0.03	9.4		0.28				
		粘接剂(801胶)		kg	0.01	15.5		0.16				
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm		个	0.4	0.09		0.04				
		异形塑料管 Φ5mm		m	0.1	1.8		0.18				
	主材	底座		个	1	17.9		17.9				
其他材料费		元	0.06	1		0.06						
	感烟探测器		只	1	118		118					

工程量清单综合单价分析表

	土材															
	设备															
	机械	增加机械费					1.418112	1	1.42							
		仪器仪表使用费				元	0.853	1	0.85							
项目编码	030904001003			项目名称		点型探测器			计量单位		个		工程量	20		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
030701-2	感温安装	只	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
				36.93	141.74	0	0.19	15.23	36.93	141.74	0	0.19	15.23			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.37	2.52	0	0	3.84	0.81	0.9324	0	0	1.4208	0.2997			
小计									37.8624	141.74	0	1.6108	15.5297			
清单项目综合单价															196.74290	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	5.226	1.3891		7.26							
				技工人工费	元	17.713	1.3601		24.09							
				高级技工人工费	元	4.057	1.3754		5.58							
				增加人工费	元	0.930636	1		0.93							
				白布	m2	0.04	5.45		0.22							
	材料			木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.22		0.07							
				合金钢钻头(综合)	个	0.02	7.2		0.14							
				焊锡	kg	0.04	75.6		3.02							
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5		0.7							
				防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72		0.94							
				电	kW·h	0.04	0.78		0.03							
				汽油 60#~70#	kg	0.03	9.4		0.28							
				粘接剂(801胶)	kg	0.01	15.5		0.16							
				塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	0.4	0.09		0.04							
				异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.8		0.18							
				感温探测器	只	1	118		118							
				底座	个	1	17.9		17.9							
				其他材料费	元	0.06	1		0.06							
	主材															
	设备															
	机械	增加机械费				元	1.418112		1	1.42						
		仪器仪表使用费				元	0.193		1	0.19						
项目编码	030904005002			项目名称		声光报警器			计量单位		个		工程量	4		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
				48.04	112.16	0	1.01	16.25	48.04	112.16	0	1.01	16.25			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4804	2.52	0	0	3.84	0.81	1.210608	0	0	1.844736	0.389124			
小计									49.250608	112.16	0	2.854736	16.639124			
清单项目综合单价															180.904468	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	6.747	1.3891		9.37							
				技工人工费	元	23.027	1.3601		31.32							
				高级技工人工费	元	5.347	1.3754		7.35							
				增加人工费	元	1.210608	1		1.21							
				白布	m2	0.02	5.45		0.11							
	材料			自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03		0.12							
				合金钢钻头(综合)	个	0.1	7.2		0.72							
				焊锡	kg	0.02	75.6		1.51							
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5		0.7							
				防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72		0.56							
				汽油 60#~70#	kg	0.01	9.4		0.09							
				塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	4	0.09		0.36							
				异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.8		0.09							
				声光报警器	个	1	107		107							
				标志牌(塑料扇形)	个	1	0.8		0.8							
				其他材料费	元	0.1	1		0.1							
	主材															
	设备															
	机械	增加机械费				元	1.844736		1	1.84						
		仪器仪表使用费				元	1.01		1	1.01						
项目编码	030904003005			项目名称		按钮			计量单位		个		工程量	4		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
030701-7换	按钮安装	只	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
				33.26	28.93	0	0.12	8.78	33.26	28.93	0	0.12	8.78			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3326	2.52	0	0	3.84	0.81	0.838152	0	0	1.277184	0.269406			
小计									34.098152	28.93	0	1.397184	9.049406			
清单项目综合单价															73.474742	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	4.68	1.3891		6.5							
				技工人工费	元	15.942	1.3601		21.68							
				高级技工人工费	元	3.69	1.3754		5.08							
				增加人工费	元	0.838152	1		0.84							
				白布	m2	0.05	5.45		0.27							
	材料			镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	10个	0.32	0.3		0.1							
				钻头 φ3mm	个	0.02	3.9		0.08							
				焊锡	kg	0.05	75.6		3.78							
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5		1.39							
				防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72		0.94							
				汽油 60#~70#	kg	0.03	9.4		0.28							
				塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	1.7	0.09		0.15							
				异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.8		0.23							
				其他材料费	元	0.28	1		0.28							
				合金钢钻头(综合)	个	0.06	7.2		0.43							
				气体后停按钮	只	1	21		21							
	主材															
	设备															
	机械	增加机械费				元	0.121		1	0.12						
		仪器仪表使用费				元	1.277184		1	1.28						
项目编码	030904005003			项目名称		放气指示灯			计量单位		个		工程量	4		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
030701-8换	警报装置安装 声光报警	只	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
				48.04	116.16	0	1.01	16.45	48.04	116.16	0	1.01	16.45			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4804	2.52	0	0	3.84	0.81	1.210608	0	0	1.844736	0.389124			
小计									49.250608	116.16	0	2.854736	16.839124			
清单项目综合单价															185.104468	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	4.68	1.3891		6.5							
				技工人工费	元	15.942	1.3601		21.68							
				高级技工人工费	元	3.69	1.3754		5.08							
				增加人工费	元	0.838152	1		0.84							
				镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	10个	0.32	0.3		0.1							
	材料			钻头 φ3mm	个	0.02	3.9		0.08							
				焊锡	kg	0.05	75.6		3.78							
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5		1.39							
				防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72		0.94							
				汽油 60#~70#	kg	0.03	9.4		0.28							
				塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	1.7	0.09		0.15							
				异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.8		0.23							
				其他材料费	元	0.28	1		0.28							
				合金钢钻头(综合)	个	0.06	7.2		0.43							
				气体后停按钮	只	1	21		21							
				主材												
	设备															
	机械	增加机械费				元	0.121		1	0.12						
		仪器仪表使用费				元	1.277184		1	1.28						
	项目编码	030904005003			项目名称		放气指示灯			计量单位		个		工程量	4	
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
030701-8换	警报装置安装 声光报警	只	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
				48.04	116.16	0	1.01	16.45	48.04	116.16	0	1.01	16.45			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4804	2.52	0	0	3.84	0.81	1.210608	0	0	1.844736	0.389124			
小计									49.250608	116.16	0	2.854736	16.839124			
清单项目综合单价															185.104468	

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工程量清单综合单价分析表

030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ (mm) Φ=20	100m	0.01	591.11	615.14	0	0	160.86	5.9111	6.1514	0	0	1.6086
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.149184	0	0	0.227328	0.047952
小计									6.060284	6.1514	0	0.227328	1.656552
清单项目综合单价									14.095564				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	0.69425	1.3891	0.96					
				技工人工费	元	3.04213	1.3601	4.14					
				高级技工人工费	元	0.58826	1.3754	0.81					
				增加人工费	元	0.14896	1	0.15					
	材料			套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48					
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27					
				套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35					
				其他材料费	元	0.0379	1	0.04					
				镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.226986	1	0.23					
项目编码	031001B00003			项目名称	金属软管			计量单位	m		工程量	30	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长 L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	1	130.07	79.37	0	0	32.6	130.07	79.37	0	0	32.6
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1301	2.52	0	0	3.84	0.81	0.327852	0	0	0.499584	0.105381
小计									130.397852	79.37	0	0.499584	32.705381
清单项目综合单价									242.972817				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	1.5275	1.3891	2.12					
				技工人工费	元	6.6947	1.3601	9.11					
				高级技工人工费	元	1.2944	1.3754	1.78					
				增加人工费	元	0.327776	1	0.33					
	材料			锁紧螺母(金属软管用 M15~20)	个	2.912	0.3	0.87					
				金属软管 DN20	m	1.03	2.51	2.59					
				镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.85	1.25					
				金属软管尼龙接头 DN15~20	个	1.472	0.07	0.1					
				管卡子(金属软管用DN15~20)	个	2.944	0.95	2.8					
				其他材料费	元	0.327	1	0.33					
	主材												
	设备												
机械			增加机械费	元	0.499469	1	0.5						
项目编码	030411006010			项目名称	接线盒			计量单位	个		工程量	91	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	56.07	33.13	0	0	13.99	5.607	3.313	0	0	1.399
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0561	2.52	0	0	3.84	0.81	0.141372	0	0	0.215424	0.045441
小计									5.748372	3.313	0	0.215424	1.444441
清单项目综合单价									10.721237				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	1.0881	1.3891	1.51					
				技工人工费	元	2.4523	1.3601	3.34					
				高级技工人工费	元	0.5534	1.3754	0.76					
				增加人工费	元	0.141297	1	0.14					
	材料			锁紧螺母 M3×15~20	个	2.225	0.35	0.78					
				塑料护口(钢管用)15~20	个	2.225	0.18	0.4					
				塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06					
				其他材料费	元	0.073	1	0.07					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.21531	1	0.22					
项目编码	030413002025			项目名称	带(压)槽			计量单位	m		工程量	291.83	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷带槽、刨内砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.17	0.1	0	0	8.4	3.817	0.01	0	0	0.84
031106-74	管道暗敷恢复管外径 (mm) 20以内	10m	0.1	8.71	0.76	0	0	1.95	0.871	0.076	0	0	0.195
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.047	2.52	0	0	3.84	0.81	0.11844	0	0	0.18048	0.03807
小计									4.80644	0.086	0	0.18048	1.07307
清单项目综合单价									6.14599				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			技工人工费	元	3.4471	1.3601	4.69					
				增加人工费	元	0.118138	1	0.12					
	材料			水	m3	0.0005	4.76	0					
				其他材料费	元	0.01	1	0.01					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.180019	1	0.18					
项目编码	030905004001			项目名称	气体灭火系统装置调试			计量单位	点		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030705-24	气体灭火系统装置调试 试验容器规格V(L) 90<V≤155	点	1	830.77	887.27	0	0	227.21	830.77	887.27	0	0	227.21
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.3077	2.52	0	0	3.84	0.81	20.935404	0	0	31.901568	6.729237
小计									851.705404	887.27	0	31.901568	233.939237
清单项目综合单价									2004.816209				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	117.518	1.3891	163.24					
				技工人工费	元	398.487	1.3601	541.98					
				高级技工人工费	元	91.281	1.3754	125.55					
				增加人工费	元	20.935404	1	20.94					
				金属密封垫	个	1	1.17	1.17					
			高纯氮气 40L	瓶	3	120	360						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			锥形堵块	只	1	81.2	81.2					
				试验容器 155L	个	0.025	13596	339.9					
				大膜片	片	1	40	40					
				小膜片	片	1	65	65					
	主材												
设备													
机械				增加机械费	元	31.901568	1	31.9					
项目编码	030702001007			项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2		工程量	208	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管作 安装(咬口) 板厚 δ(mm), δ=0.75 大边 长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	795.43	580.24	0	52.19	207.59	79.543	58.024	0	5.219	20.759
031104-608换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 30 ≤T≤40	m3	0.04	356.13	631.42	0	27.23	111.78	14.2452	25.2568	0	1.0892	4.4712
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.9379	2.52	0	0	3.84	0.81	2.363508	0	0	3.601536	0.759699
小计									96.151708	83.2808	0	9.909736	25.989899
清单项目综合单价													215.332143
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费	元	24.95552	1.3891	34.67							
		技工人工费	元	33.60898	1.3601	45.71							
		高级技工人工费	元	9.75078	1.3754	13.41							
		增加人工费	元	2.363462	1	2.36							
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.561	0.69							
		扁钢 <60	kg	0.133	4.97	0.66							
		角钢 <60	kg	3.566	3.76	13.41							
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	33	37.55							
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.1044	29.7	3.1							
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	7.49	0.97							
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.58	0.09							
		塑料保温钉	套	16.8	0.2	3.36							
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	3.2	2.9							
		铁脚钉 M4	kg	0.024	4.32	0.1							
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	21.5	0.05							
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	8.36	0.89							
		电	kW·h	0.0663	0.78	0.05							
		氧气(工业用)	m3	0.0135	19.58	0.26							
		乙炔气	kg	0.0048	16.54	0.08							
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016	11	0.18							
		40mm的带不燃A1级加强型铝箔贴面超细离心玻璃棉保温	m3	0.0412	450	18.54							
		其他材料费	元	0.4004	1	0.4							
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费	元	3.601466	1	3.6							
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.0048	226.92	1.09							
		台式钻床 孔径D(mm) Dt=16	台班	0.012	192.4	2.31							
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	265.5	1.06							
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	63.33	0.25							
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.74	0.83							
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.003	7.97	0.02							
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	147.9	0.74							
项目编码	030702001008			项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2		工程量	268	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管作 安装(咬口) 板厚 δ(mm), δ=0.75 大边 长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	561.17	678.42	0	32.69	159.63	56.117	67.842	0	3.269	15.963
031104-608换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 30 ≤T≤40	m3	0.04	356.13	631.42	0	27.23	111.78	14.2452	25.2568	0	1.0892	4.4712
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.7037	2.52	0	0	3.84	0.81	1.773324	0	0	2.702208	0.569997
小计									72.135524	93.0988	0	7.060408	21.004197
清单项目综合单价													193.298929
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费	元	18.47002	1.3891	25.66							
		技工人工费	元	25.48948	1.3601	34.67							
		高级技工人工费	元	7.29798	1.3754	10.04							
		增加人工费	元	1.773127	1	1.77							
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.561	0.53							
		扁钢 <60	kg	0.112	4.97	0.56							
		角钢 >63	kg	0.016	4.36	0.07							
		角钢 <60	kg	3.504	3.76	13.18							
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	44	50.07							
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.1044	29.7	3.1							
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	7.49	0.69							
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.58	0.09							
		塑料保温钉	套	16.8	0.2	3.36							
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	3.2	1.38							
		铁脚钉 M4	kg	0.022	4.32	0.1							
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	21.5	0.05							
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	8.36	0.41							
		电	kW·h	0.0653	0.78	0.05							
		氧气(工业用)	m3	0.0135	19.58	0.26							
		乙炔气	kg	0.0048	16.54	0.08							
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016	11	0.18							
		40mm的带不燃A1级加强型铝箔贴面超细离心玻璃棉保温	m3	0.0412	450	18.54							
		其他材料费	元	0.4174	1	0.42							
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费	元	2.701909	1	2.7							
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.0048	226.92	1.09							
		台式钻床 孔径D(mm) Dt=16	台班	0.007	192.4	1.35							
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	265.5	0.8							
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003	63.33	0.19							
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	207.74	0.62							
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7.97	0.02							
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	147.9	0.3							
项目编码	030702001009			项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2		工程量	1339	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

第 26 页, 共 30 页

030902-12换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	630.2	852.04	0	26.08	183.05	63.02	85.204	0	2.608	18.305	
031104-608换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度T(mm) 30<T≤40	m3	0.04	356.13	631.42	0	27.23	111.78	14.2452	25.2568	0	1.0892	4.4712	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.773	2.52	0	0	3.84	0.81	1.94796	0	0	2.96832	0.62613	
小计									79.21316	110.4608	0	6.66552	23.40233	
清单项目综合单价														219.74181
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	20.37392		1.3891	28.3				
				技工人工费		元	27.87378		1.3601	37.91				
				高级技工人工费		元	8.03588		1.3754	11.05				
				增加人工费		元	1.947083		1	1.95				
		材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.0893		7.49	0.67			
				膨胀螺栓 M12		套	0.1375		0.58	0.08				
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	0.4063		3.2	1.3				
				铁螺钉 M4		kg	0.022		4.32	0.1				
				尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.003		21.5	0.06				
				氯气(工业用)		m3	0.0143		19.58	0.28				
				乙炔气		kg	0.0051		16.54	0.08				
				其他材料费		元	0.5525		1	0.55				
				铝箔胶带 (45mm卷)		卷	0.1044		29.7	3.1				
				塑料保温钉		套	16.8		0.2	3.36				
				氯丁胶 XY401、88#胶		kg	0.016		11	0.18				
				40mm的带不燃A1级加强型铝箔贴面超细离心玻璃棉保温		m3	0.0412		450	18.54				
				圆钢 φ5.5mm~9mm		kg	0.1138		3.561	0.41				
				扁钢 <60		kg	0.1095		4.97	0.54				
				槽钢 5#~16#		kg	1.665		4.36	7.26				
				角钢 >63		kg	0.0185		4.36	0.08				
				角钢 <60		kg	3.7565		3.76	14.12				
				镀锌钢板 δ=1.2mm		m2	1.138		52.11	59.3				
				电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.0453		8.36	0.38				
				电		kW·h	0.0835		0.78	0.07				
	主材													
	设备													
	机械				台式钻床 孔径D(mm) Dt=16	台班	0.006		192.4	1.15				
					剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002		265.5	0.53				
					折方机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=4/B=2000	台班	0.0028		63.33	0.18				
					咬口机 板厚T (mm) T=1.5	台班	0.0028		207.74	0.58				
					电锤 功率P (kW) P=0.52	台班	0.002		7.97	0.02				
					交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.001		147.9	0.15				
					电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.0048		226.92	1.09				
					增加机械费	元	2.966984		1	2.97				
项目编码	030703001017	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	190.09	545.37	0	0	69.1	190.09	545.37	0	0	69.1	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9009	2.52	0	0	3.84	0.81	4.790268	0	0	7.299456	1.539729	
小计									194.880268	545.37	0	7.299456	70.639729	
清单项目综合单价									818.189453					
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	61.477		1.3891	85.4				
				技工人工费		元	76.973		1.3601	104.69				
				增加人工费		元	4.790268		1	4.79				
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739		8	5.91				
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704		3.2	8.65				
				280° C电动防火阀(常闭),带手动开启装置:1000*250		个	1		527.8	527.8				
				其他材料费		元	3.006		1	3.01				
	主材													
	设备													
	机械				增加机械费	元	7.299456		1	7.3				
项目编码	030703001018	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	8							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	190.09	479.57	0	0	65.81	190.09	479.57	0	0	65.81	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9009	2.52	0	0	3.84	0.81	4.790268	0	0	7.299456	1.539729	
小计									194.880268	479.57	0	7.299456	67.349729	
清单项目综合单价									749.099453					
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	61.477		1.3891	85.4				
				技工人工费		元	76.973		1.3601	104.69				
				增加人工费		元	4.790268		1	4.79				
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739		8	5.91				
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704		3.2	8.65				
				280° C电动防火阀(常闭),带手动开启装置:1000*400		个	1		462	462				
				其他材料费		元	3.006		1	3.01				
	主材													
	设备													
	机械				增加机械费	元	7.299456		1	7.3				
项目编码	030703001019	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	190.09	423.57	0	0	63.01	190.09	423.57	0	0	63.01	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9009	2.52	0	0	3.84	0.81	4.790268	0	0	7.299456	1.539729	
小计									194.880268	423.57	0	7.299456	64.549729	
清单项目综合单价									690.299453					
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	61.477		1.3891	85.4				
				技工人工费		元	76.973		1.3601	104.69				
				增加人工费		元	4.790268		1	4.79				
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739		8	5.91				
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704		3.2	8.65				
				其他材料费		元	3.006		1	3.01				
				280° C电动防火阀(常闭),带手动开启装置:1250*250		个	1		406	406				
	主材													
	设备													
	机械													

工程量清单综合单价分析表

	主材												
	设备												
	机械												
	增加机械费			元	7.299456	1	7.3						
项目编码	030703001020			项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量	18
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	190.09	543.57	0	0	69.01	190.09	543.57	0	0	69.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9009	2.52	0	0	3.84	0.81	4.790268	0	0	7.299456	1.539729
小计									194.880268	543.57	0	7.299456	816.299453
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	61.477	1.3891	85.4			
				技工人工费			元	76.973	1.3601	104.69			
				增加人工费			元	4.790268	1	4.79			
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739	8	5.91			
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704	3.2	8.65			
				其他材料费			元	3.006	1	3.01			
				280° C电动防火阀(常闭),带手动开启装置:1250*400			个	1	526	526			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	7.299456	1	7.3					
	项目编码	030703001021			项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	190.09	623.57	0	0	73.01	190.09	623.57	0	0	73.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9009	2.52	0	0	3.84	0.81	4.790268	0	0	7.299456	1.539729
小计									194.880268	623.57	0	7.299456	74.549729
清单项目综合单价									900.299453				
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	61.477	1.3891	85.4			
				技工人工费			元	76.973	1.3601	104.69			
				增加人工费			元	4.790268	1	4.79			
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739	8	5.91			
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704	3.2	8.65			
				其他材料费			元	3.006	1	3.01			
				280° C电动防火阀(常闭),带手动开启装置:1250*500			个	1	606	606			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	7.299456	1	7.3					
	项目编码	030703001022			项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	190.09	305.17	0	0	57.09	190.09	305.17	0	0	57.09
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9009	2.52	0	0	3.84	0.81	4.790268	0	0	7.299456	1.539729
小计									194.880268	305.17	0	7.299456	58.629729
清单项目综合单价									565.979453				
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	61.477	1.3891	85.4			
				技工人工费			元	76.973	1.3601	104.69			
				增加人工费			元	4.790268	1	4.79			
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739	8	5.91			
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704	3.2	8.65			
				280° C防火阀:1000*400			个	1	287.6	287.6			
				其他材料费			元	3.006	1	3.01			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	7.299456	1	7.3					
	项目编码	030703001023			项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	190.09	430.29	0	0	63.35	190.09	430.29	0	0	63.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9009	2.52	0	0	3.84	0.81	4.790268	0	0	7.299456	1.539729
小计									194.880268	430.29	0	7.299456	64.889729
清单项目综合单价									697.359453				
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	61.477	1.3891	85.4			
				技工人工费			元	76.973	1.3601	104.69			
				增加人工费			元	4.790268	1	4.79			
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739	8	5.91			
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704	3.2	8.65			
				280° C防火阀:1000*630			个	1	412.72	412.72			
				其他材料费			元	3.006	1	3.01			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	7.299456	1	7.3					
	项目编码	030703011015			项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		工程量
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	76.38	98.85	0	5.77	22.14	76.38	98.85	0	5.77	22.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7638	2.52	0	0	3.84	0.81	1.924776	0	0	2.932992	0.618678
小计									78.304776	98.85	0	8.702992	22.758678
清单项目综合单价									208.616446				
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

第 28 页, 共 30 页

费用明细	人工				普工人工费	元	24.702	1.3891	34.31				
					技工人工费	元	30.929	1.3601	42.07				
					增加人工费	元	1.924776	1	1.92				
	材料				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.9	1				
					单层百叶风口 600*600	个	1	90	90				
					其他材料费	元	0.052	1	0.05				
					扁钢 <60	kg	1.57	4.97	7.8				
	主材												
	设备												
	机械				台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.03	192.4	5.77				
				增加机械费	元	2.932992	1	2.93					
项目编码	030703011016			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	76.38	90.85	0	5.77	21.74	76.38	90.85	0	5.77	21.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7638	2.52	0	0	3.84	0.81	1.924776	0	0	2.932992	0.618678
小计									78.304776	90.85	0	8.702992	22.358678
清单项目综合单价									200.216446				
费用明细	人工	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费	元	24.702	1.3891	34.31					
				技工人工费	元	30.929	1.3601	42.07					
	材料			增加人工费	元	1.924776	1	1.92					
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.9	1					
				其他材料费	元	0.052	1	0.05					
				单层百叶风口 800*400	个	1	82	82					
	主材			扁钢 <60	kg	1.57	4.97	7.8					
	设备												
	机械			台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.03	192.4	5.77					
				增加机械费	元	2.932992	1	2.93					
项目编码	030703011017			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	98.91	125.68	0	5.77	28.44	98.91	125.68	0	5.77	28.44
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9891	2.52	0	0	3.84	0.81	2.492532	0	0	3.798144	0.801171
小计									101.402532	125.68	0	9.568144	29.241171
清单项目综合单价									265.891847				
费用明细	人工	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费	元	31.995	1.3891	44.44					
				技工人工费	元	40.052	1.3601	54.47					
	材料			增加人工费	元	2.492532	1	2.49					
				扁钢 <60	kg	2.07	4.97	10.29					
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.47	0.9	1.32					
				单层百叶风口 800*600	个	1	114	114					
	主材			其他材料费	元	0.069	1	0.07					
	设备												
	机械			台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.03	192.4	5.77					
				增加机械费	元	3.798144	1	3.8					
项目编码	030703011018			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	76.38	66.85	0	5.77	20.54	76.38	66.85	0	5.77	20.54
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7638	2.52	0	0	3.84	0.81	1.924776	0	0	2.932992	0.618678
小计									78.304776	66.85	0	8.702992	21.158678
清单项目综合单价									175.016446				
费用明细	人工	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费	元	24.702	1.3891	34.31					
				技工人工费	元	30.929	1.3601	42.07					
	材料			增加人工费	元	1.924776	1	1.92					
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.9	1					
				其他材料费	元	0.052	1	0.05					
				单层百叶风口 1000*200	个	1	58	58					
	主材			扁钢 <60	kg	1.57	4.97	7.8					
	设备												
	机械			台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.03	192.4	5.77					
				增加机械费	元	2.932992	1	2.93					
项目编码	030703011019			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	113.05	176.88	0	5.77	34.12	113.05	176.88	0	5.77	34.12
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.131	2.52	0	0	3.84	0.81	2.85012	0	0	4.34304	0.91611
小计									115.90012	176.88	0	10.11304	35.03611
清单项目综合单价									337.92927				
费用明细	人工	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费	元	36.565	1.3891	50.79					
				技工人工费	元	45.778	1.3601	62.26					
	材料			增加人工费	元	2.84886	1	2.85					
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.9	1.72					
				其他材料费	元	0.088	1	0.09					
				单层百叶风口 1200*600	个	1	162	162					
	主材			扁钢 <60	kg	2.63	4.97	13.07					
	设备												
	机械			台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.03	192.4	5.77					
				增加机械费	元	4.34112	1	4.34					
项目编码	031002002001			项目名称	设备支架			计量单位	kg		工程量	362	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.01	942.31	462.29	0	69.82	235.2	9.4231	4.6229	0	0.6982	2.352
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.01	183.83	24.18	0	0	41.67	1.8383	0.2418	0	0	0.4167
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1127	2.52	0	0	3.84	0.81	0.284004	0	0	0.432768	0.091287
小计									11.545404	4.8647	0	1.130968	2.859987
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	20.401059
费用明细	人工			普工人工费	元	3.11964			1.3891	4.33			
				技工人工费	元	3.90585			1.3601	5.31			
				高级技工人工费	元	1.17456			1.3754	1.62			
				增加人工费	元	0.283787			1	0.28			
	材料			角钢 >63	kg	0.4873			4.36	2.12			
				角钢 <60	kg	0.5527			3.76	2.08			
				设备支架CG327	100kg	0.01			15.27	0.15			
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.01741			5.12	0.09			
				电焊条 结422 φ4mm	kg	0.0161			8.36	0.13			
				氧气(工业用)	m3	0.0115			19.58	0.23			
				乙炔气	m3	0.0041			14.7	0.06			
	主材												
	设备												
	机械			台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.0004			192.4	0.08			
				交流电焊机 容量E (kW·A) E=21	台班	0.0042			147.9	0.62			
增加机械费				元	0.432437			1	0.43				
项目编码	031201003003			项目名称	金属结构刷油			计量单位	kg		工程量	2210	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	49	1.62	0	12.99	11.74	4.9	0.162	0	1.299	1.174
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.18	15.56	0	6.5	6.53	2.418	1.556	0	0.65	0.653
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	13.17	0	6.5	6.24	2.335	1.317	0	0.65	0.624
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015	2.52	0	0	3.84	0.81	0.0378	0	0	0.0576	0.01215
小计									14.3608	4.7	0	2.6566	3.57415
清单项目综合单价												25.29155	
	-			内容	单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费	元	0.30398			1.3891	0.42			
				技工人工费	元	0.33025			1.3601	0.45			
				高级技工人工费	元	0.06824			1.3754	0.09			
				普工人工费(安装)	元	0.14804			1.3891	0.21			
				技工人工费(安装)	元	0.16612			1.3601	0.23			
				高级技工人工费(安装)	元	0.0258			1.3754	0.04			
				增加人工费	元	0.036094			1	0.04			
	材料			钢丝刷	把	0.0015			2.77	0			
				铁砂布 0#-2#	张	0.0109			0.75	0.01			
				醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211			13.37	0.28			
				酚醛调和漆(各色)	kg	0.015			10.9	0.16			
				溶剂汽油	kg	0.00138			6	0.01			
				其他材料费	元	0.00375			1	0			
	主材												
	设备												
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002			1299.34	0.26			
				增加机械费	元	0.055001			1	0.06			
项目编码	030703800101			项目名称	挡烟垂壁			计量单位	m2		工程量	871	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装	100m2	0.01	6511.44	12971.43	0	422.28	2110.03	65.1144	129.7143	0	4.2228	21.1003
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6512	2.52	0	0	3.84	0.81	1.641024	0	0	2.500608	0.527472
小计									66.755424	129.7143	0	6.723408	21.627772
清单项目综合单价												224.820904	
	-			内容	单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费	元	10.06615			1.3891	13.98			
				技工人工费	元	28.00704			1.3601	38.09			
				高级技工人工费	元	9.48019			1.3754	13.04			
				增加人工费	元	1.640883			1	1.64			
	材料			铁件(综合)	kg	0.28799			6.96	2			
				膨胀螺栓(综合)	套	5.3			1.25	6.63			
				电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.051			8.62	0.44			
				固定挡烟垂壁(含角钢加固框) 采用8mm双层夹丝防火玻璃	m2	1			120	120			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.6453			1	0.65			
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	2.500393			1	2.5			
				交流弧焊机 容量E (kW·A) E=32	台班	0.0241			175.22	4.22			
项目编码	030704001002			项目名称	通风工程检测、调试			计量单位	系统		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	1356.822	2.93	3.35	0	0	0.81	3975.48846	4545.3537	0	0	1099.02582
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	39.7549	2.52	0	0	3.84	0.81	100.182348	0	0	152.658816	32.201469
小计									4075.670808	4545.3537	0	152.658816	1131.227289
清单项目综合单价												9904.910613	
	-			内容	单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			增加人工费	元	4075.670808			1	4075.67			
	材料			增加材料费	元	4545.3537			1	4545.35			
	主材												
设备													
机械			增加机械费	元	152.658816			1	152.66				
项目编码	080807009004			项目名称	支架、吊架			计量单位	套		工程量	30	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

第 30 页, 共 30 页

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	116.2	3	168.94	0	25.72	116.2	3	168.94	0	25.72
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.17	2.52	0	0	3.84	0.81	2.9484	0	0	4.4928	0.9477
小计									119.1484	3	168.94	4.4928	26.6677
清单项目综合单价									322.2489				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	16.703	1.3891		23.2					
		技工人工费		元	68.375	1.3601		93					
		增加人工费		元	2.92824	1		2.93					
	材料	其他材料费		元	3	1		3					
	主材												
	设备	水管双向抗震支架 KZS-DN100-TL											
	机械	增加机械费			元	4.46208	1		4.46				

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	53503.2	
2	履约担保手续费	1133.64	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	26864.88	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
标 段: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					81501.72
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	53503.2
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	43455.65
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	10047.55
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	1133.64
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	26864.88
1-10-1	031301017005	脚手架搭拆		项	1	26864.88	26864.88
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
			合计				81501.72

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-消防工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	92723.98
1	增值税应纳税额	A5	3.02	82789.27
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	9934.71
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	174842.9
合计				267566.88

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		净化及恒温恒湿装饰装修工程					2774785.47	0	
1-1		地面工程					419609.76	0	
1-1-1	011103002003	PVC胶地板	1. GA-01:PVC卷材胶地板 2. 2MM厚同质透心PVC胶地板, 同色焊条焊缝 3. 2MM配套专用胶粘剂粘贴 4. 5MM厚水泥基自流平一道, 最薄处3MM 5. 水泥自流平界面剂 6. C20细石混凝土找平层, 原浆抹面赶光, 最薄处40MM 7. 水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 8. 钢筋混凝土楼板清理 9. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 10. 含建筑超高增加费	m2	1190.12	292.15	347693.56	0	
1-1-2	011102003005	地砖地面	1. CT-02:800*800哑光砖 2. 9MM厚柔光砖, 水性反应树脂RG(II)类填缝剂同砖色 3. 5MM厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 4. C20细石混凝土找平层, 最薄处35~45MM 5. 水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 6. 钢筋混凝土楼板清理 7. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8. 含建筑超高增加费	m2	175.2	213.35	37378.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 2 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3	011102003006	地砖地面	1. 600*600哑光砖 2. 9MM厚柔光砖, 水性反应树脂RG(II)类填缝剂同砖色 3. 5MM厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 4. C20细石混凝土找平层, 最薄处35~45MM 5. 水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 6. 钢筋混凝土楼板清理 7. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8. 含建筑超高增加费	m2	151.36	201.08	30435.47	0	
1-1-4	011105006005	金属踢脚线	1. 50*1.5mm厚铝合金成品踢脚线 2. 满足招标文件、图纸及相关规范要求 3. 说明: 圆柱及弧形墙处投标单价综合考虑 4. 含建筑超高增加费	m	66.34	20.31	1347.37	0	
1-1-5	011108001002	门槛石	1. 25厚鱼肚灰石材(石材需做六面防护), 底面须做背胶处理, 拼缝处用同色大理石专用填缝剂填缝, 面层需整体打磨, 做结晶处理 2. 10MM厚专用粘结剂进行粘结铺贴 3. 20~30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 原建筑楼板清理干净 6. 满足招标文件、图纸及相关规范要求 7. 含建筑超高增加费	m2	2.74	1005.27	2754.44	0	
1-2		天花工程					457590.70	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 3 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 部位：原顶 2. 滚刷或喷涂无机涂料一底两面 3. 包含板底、梁侧及管线喷涂 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 工程量计算规则及报价说明：工程量按天花投影面积计算，管线喷涂及梁侧不另计算工程量，投标单价中综合考虑 6. 含建筑物超高增加费	m2	117.02	23.72	2775.71	0	
1-2-2	011302001011	铝扣板天花	1. MT-0/MT-02：铝扣板 2. 1.2厚白色铝扣板，聚酯粉末喷涂饰面工艺 3. 扣板配套铁三角龙骨(26*28*0.6MM) 4. L型白色烤漆轻钢边龙骨(22*22*0.4MM)，固定间距@200MM 5. C38*12*1.0MM轻钢主龙骨(承载龙骨)，间距@1000MM 6. 吊顶反支撑：CS60主龙骨及斜撑，横撑通长设置，间距2000，纵向吊杆2M设置1组CS60反支撑 7. $\phi 10$ 热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000MM，端头吊杆距墙 ≤ 300 MM 8. 钢筋混凝土结构顶板清理 9. 满足招标文件、图纸及相关规范要求 10. 含建筑超高增加费 11. 说明：投标单价综合考虑铝扣板尺寸规格	m2	132	242.36	31991.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 4 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	011302001012	彩钢板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8螺纹钢吊筋、花兰螺丝10mm, 4#角钢龙骨及铝合金T型龙骨 2. 面层材料品种、规格:50mm厚0.426mm单面玻镁岩棉机制彩钢板(岩棉容重≥100kg/m³) 3. 彩钢板横向接缝处玻璃胶填缝,纵向接缝处中字铝 4. 吊顶反支撑:CS60主龙骨及斜撑,横撑通长设置,间距2000,纵向吊杆2M设置1组CS60反支撑 5. 天花阴角:圆弧50系列铝合金型材 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑超高增加费	m2	1203.29	182.79	219949.38	0	
1-2-4	011204004003	吊顶天棚转换层	1. L50x50#热镀锌角钢固定件,Φ8*80膨胀螺丝,刷两遍防锈漆处理,膨胀螺栓固定满焊接处理 2. 竖向50X50X5镀锌钢方通,≤1200 3. 纵横向L50X5镀锌角钢骨架网,满焊连接刷两遍防锈漆处理 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 说明:投标单价综合考虑层高、吊顶高度及吊顶材料不同的情况 6. 含建筑超高增加费	t	18.192	11151.83	202874.09	0	
1-3		墙面工程					19440.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 5 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1	011406001005	无机涂料墙面	1. PT-01 2. 刷无机涂料(两遍) 3. 抗碱封闭底涂料一道(干燥后再做面涂) 4. 刮腻子两遍, 阴、阳角分别贴PVC护角条 5. 墙基层清理干净 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 说明:不同的基层情况、圆柱及弧形墙面、涂料颜色投标单价综合考虑 8. 含建筑超高增加费	m2	382.76	50.79	19440.38	0	
1-4		墙体及门窗工程					1878144.63	0	
1-4-1	010406B01004	彩钢板隔墙	1. M6膨胀螺栓固定50mm铝型材U型槽底座 2. 50mm厚0.426mm岩棉机制彩钢板(岩棉容重 $\geq 100\text{kg/m}^3$), 隔墙板采用公母槽插口式连接 3. 阴阳角:转角处采用50mm外圆弧铝封边、内侧采用R50铝合金阴角 4. 上下收边收口:50系列铝合金阳角圆弧 5. 中性玻璃胶封口 6. 铝型材, 喷塑处理; 地轨厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 内圆弧厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 外圆弧厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 7. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8. 说明:投标单价综合考虑开关插座开孔及管线安装配合 9. 含建筑超高增加费	m2	3285.92	180.45	592944.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 6 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2	010802003004	钢质防火门	1. 甲级防火门 2. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 3. 五金:不锈钢门铰、闭门器、不锈钢执手锁等配件 4. 含建筑超高增加费	m2	13.2	999.13	13188.52	0	
1-4-3	010802003005	钢质防火门	1. 乙级防火门 2. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 3. 五金:不锈钢门铰、闭门器、不锈钢执手锁等配件 4. 含建筑超高增加费	m2	16.72	996.69	16664.66	0	
1-4-4	010802002001	洁净钢制门	1. 门板:环保镀锌板1.0mm, 填充纸蜂窝 2. 观察窗:双层钢化丝印玻450*730*5-R100 3. 底下挡条:升降挡条 4. 五金:不锈钢门铰、闭门器、不锈钢执手锁等配件 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 说明;规格型号及颜色投标单价综合考虑 7. 含建筑超高增加费	m2	294.14	750.4	220722.66	0	
1-4-5	010802003006	成品安全门	1. 成品安全门(AM1222) 2. 门洞尺寸:1200*2200mm 3. 不锈钢门扇、门框及门套 4. 五金:不锈钢门铰、闭门器、不锈钢执手锁等配件 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑超高增加费	樘	1	4162.82	4162.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 7 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-6	010802001013	设备门 (SM1520)	1. 成品设备门 (SM1520):1500*2000mm 2. 门洞尺寸:1500*2000mm 3. 玻璃:10mm钢化玻璃 4. 边框:成品铝合金边框 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑超高增加费	樘	1	1308.71	1308.71	0	
1-4-7	010807001004	双中空玻璃视窗	1. 成品观察窗 (C1512):1500*1200mm 2. 窗洞尺寸:1500*1200mm 3. 玻璃:5+4A+5中空玻璃 4. 边框:黑色丝印铝材 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑超高增加费	樘	8	1312.33	10498.64	0	
1-4-8	030701012001	单人双吹风淋设备	1. 名称;单人双吹风淋设备 2. 规格参数;1240*1400*2200mm 3. 箱体材质;不锈钢 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 含建筑超高增加费	台	1	16488.55	16488.55	0	
1-4-9	01B009	层流传递窗	1. 层流传递窗 带紫外杀菌灯 2. 内尺寸600*600*600mm 3. 外尺寸:730*1150*670mm 4. 外框、内胆为304#不锈钢 5. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6. 含建筑超高增加费	樘	39	12019.98	468779.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 8 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-10	01B010	515定制恒温恒湿房	1. 尺寸:长*宽*高 9100*4700mm 2. 地面:外1.0mm高级彩钢板内2.0mm304#不锈钢100mm厚 聚氨酯保温地板 3. 墙面:外1.0mm高级彩钢板内1.0mm304#不锈钢100mm厚 聚氨酯保温墙板 4. 内门:外1.0mm高级彩钢板内1.0mm304#不锈钢100mm厚 带真空玻璃视窗防误锁内门 5. 缓冲门:双面1.0mm304#不锈钢100mm厚 防误锁缓冲门 6. 门框不锈钢包框 7. 含其他配材:预埋钢板304#不锈钢角板、地板预埋钢板+加强梁、底架+垫仓板、库内排水槽 8. Φ1 304#寸不锈钢排水管、压力平衡窗、库内接缝全满焊预埋钢板、库内1.0mm不锈钢压条 9. 库外1.0mm彩钢板压条、库内防爆照明LED灯 10. 满足招标文件、设计图纸及相关规范	项	1	533386.59	533386.59	0	
2		净化及恒温恒湿机电安装工程					5696402.62	0	
2-1		动力配电					297987.18	0	
2-1-1	030404017323	配电箱	1. 名称:配电箱2-3AP-310 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	981.43	981.43	0	
2-1-2	030404017324	配电箱	1. 名称:配电箱2-3AP-310K 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	960.73	960.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 9 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3	030404017325	配电箱	1. 名称:配电箱3-4AP-415 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1041.43	1041.43	0	
2-1-4	030404017326	配电箱	1. 名称:配电箱3-6AP-609 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	3790.79	3790.79	0	
2-1-5	030404017327	配电箱	1. 名称:配电箱3-4AP-515K 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	703.89	703.89	0	
2-1-6	030404017328	配电箱	1. 名称:配电箱3-4AP-415K 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	960.73	960.73	0	
2-1-7	030404017329	配电箱	1. 名称:配电箱3-6AP-619 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1296.49	1296.49	0	
2-1-8	030404017330	配电箱	1. 名称:配电箱3-6AP-619K 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	960.73	960.73	0	
2-1-9	030404017331	配电箱	1. 名称:配电箱3-7APZ-1 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1885.39	1885.39	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 10 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-10	030404017332	配电箱	1. 名称:配电箱3-7APZ-2 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1849.49	1849.49	0	
2-1-11	030404017333	配电箱	1. 名称:配电箱3-7AP-PCR 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	2871.29	2871.29	0	
2-1-12	030404017334	配电箱	1. 名称:配电箱3-7AP-CCS 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	2371.29	2371.29	0	
2-1-13	030404017335	配电箱	1. 名称:配电箱3-6AP-609K 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	960.73	960.73	0	
2-1-14	030404017336	配电箱	1. 名称:配电箱3-7AP-XBQ 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	3388.24	3388.24	0	
2-1-15	030404017337	配电箱	1. 名称:配电箱AHP 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	960.73	960.73	0	
2-1-16	030404017338	配电箱	1. 名称:配电箱3-7AP-WSW1 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	3394.24	3394.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 11 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-17	030404017339	配电箱	1. 名称:配电箱3-7AP-WSW2 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	3588.45	3588.45	0	
2-1-18	030404017340	配电箱	1. 名称:配电箱3-7AP-DPZ 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	3588.45	3588.45	0	
2-1-19	030404017341	配电箱	1. 名称:配电箱3-7AP-DQJ 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	3588.45	3588.45	0	
2-1-20	030404017342	配电箱	1. 名称:配电箱3-7AP-UC 2. 安装方式:明装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	3675.43	3675.43	0	
2-1-21	030404017343	配电箱	1. 名称:配电箱3-7AP-KT1 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	3588.45	3588.45	0	
2-1-22	030404017344	配电箱	1. 名称:配电箱3-7AP-KT2 2. 安装方式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	3588.45	3588.45	0	
2-1-23	030404017345	配电箱	1. 名称:开关箱3-7AP-UJ 2. 安装方式:明装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	389.97	389.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 12 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-24	030904016007	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:UPS电源 2. 规格:40KVA/60分钟 3. 含UPS电源主机及电池 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	套	1	41361.5	41361.5	0	
2-1-25	030408001019	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*240+1*120 3. 敷设方式:水平敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	56.4	1153.04	65031.46	0	
2-1-26	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位:沿桥架穿管敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	30.64	336.45	10308.83	0	
2-1-27	030408001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:沿桥架穿管敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	18.59	175.26	3258.08	0	
2-1-28	030408001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:沿桥架穿管敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	119.72	144.69	17322.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 13 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-29	030408001023	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 沿桥架穿管敷设 4. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	8.07	130.65	1054.35	0	
2-1-30	030408001024	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJV-5*25 3. 敷设方式、部位: 沿桥架穿管敷设 4. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	18.19	152.78	2779.07	0	
2-1-31	030408001025	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位: 沿桥架穿管敷设 4. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	41.44	97.02	4020.51	0	
2-1-32	030408001026	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 沿桥架穿管敷设 4. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	97.35	63.12	6144.73	0	
2-1-33	030408001027	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 沿桥架穿管敷设 4. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	95.81	42.96	4116	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 14 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-34	030408001028	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位: 沿桥架穿管敷设 4. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	28.21	42.96	1211.9	0	
2-1-35	030408001029	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJV-5*4 3. 敷设方式、部位: 沿桥架穿管敷设 4. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	14.46	30.78	445.08	0	
2-1-36	030411004044	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZB-BYJ-6 3. 配线形式: 穿管敷设 4. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	1084.05	9.05	9810.65	0	
2-1-37	030411004045	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZB-BYJ-4 3. 配线形式: 穿管敷设 4. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	3071.88	6.41	19690.75	0	
2-1-38	030411004046	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZB-BYJ-2.5 3. 配线形式: 穿管敷设 4. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	456.93	4.55	2079.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 15 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-39	030411004047	配线	1. 名称:软导线 2. 规格:WDZA-RVV-3*1.0 3. 配线形式:穿管敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	202.71	6.21	1258.83	0	
2-1-40	030408006009	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆终端头 2. 安装部位:户内 3. 规格:1KV以下, 截面240mm ² 以内 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	2	368.88	737.76	0	
2-1-41	030408006010	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆终端头 2. 安装部位:户内 3. 规格:1KV以下, 截面120mm ² 以内 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	2	233.81	467.62	0	
2-1-42	030408006011	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆终端头 2. 安装部位:户内 3. 规格:1KV以下, 截面70mm ² 以内 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	4	196.01	784.04	0	
2-1-43	030408006012	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆终端头 2. 安装部位:户内 3. 规格:1KV以下, 截面50mm ² 以内 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	4	164.89	659.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 16 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-44	030408006013	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆终端头 2. 安装部位:户内 3. 规格:1KV以下, 截面35mm ² 以内 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	22	132.51	2915.22	0	
2-1-45	030408006014	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆终端头 2. 安装部位:户内 3. 规格:1KV以下, 截面16mm ² 以内 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	4	88.53	354.12	0	
2-1-46	030408006015	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆终端头 2. 安装部位:户内 3. 规格:1KV以下, 截面10mm ² 以内 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	8	66.23	529.84	0	
2-1-47	030411001040	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	5.6	22.37	125.27	0	
2-1-48	030411001041	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG40 3. 配置形式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	7	27.4	191.8	0	
2-1-49	030411001042	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG50 3. 配置形式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	12.1	35.77	432.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 17 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-50	030411001043	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	13.2	32.09	423.59	0	
2-1-51	030411001044	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG40 3. 配置形式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	14.6	35.13	512.9	0	
2-1-52	030411001045	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG50 3. 配置形式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	30.39	42.94	1304.95	0	
2-1-53	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	264	21.42	5654.88	0	
2-1-54	030411003024	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:300*100 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	139.82	106.77	14928.58	0	
2-1-55	030411003025	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:200*100 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	131.1	119.28	15637.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 18 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-56	030411003026	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:100*100 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	17.86	64.77	1156.79	0	
2-1-57	030411003027	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:100*50 3. 附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	61.32	64.8	3973.54	0	
2-1-58	030413001005	桥架支架	1. 名称:桥架支架制作 2. 材质:一般铁构件 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	kg	388.91	16.77	6522.02	0	
2-1-59	030413002026	凿(压)槽	1. 名称:管道凿槽及恢复 2. 规格:管外径Φ32mm以内 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	m	5.6	11	61.6	0	
2-1-60	030413002027	凿(压)槽	1. 名称:管道凿槽及恢复 2. 规格:管外径Φ40mm以内 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	m	8.4	14.76	123.98	0	
2-1-61	030413002028	凿(压)槽	1. 名称:管道凿槽及恢复 2. 规格:管外径Φ50mm以内 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	m	10.7	19.66	210.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 19 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2		照明插座					188883.03	0	
2-2-1	030412001011	普通灯具	1. 名称:LED洁净灯 2. 规格:300*1200 48W/220V 4800lm Ra≥80 3. 安装形式:嵌入式 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	套	181	216.03	39101.43	0	
2-2-2	030412001012	普通灯具	1. 名称:LED洁净灯 2. 规格:300*600 24W/220V 2400lm Ra≥80 3. 安装形式:嵌入式 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	套	40	167.73	6709.2	0	
2-2-3	030412001013	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:300*1200 48W/220V 4800lm Ra≥80 3. 安装形式:嵌入式 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	套	19	272.73	5181.87	0	
2-2-4	030412001014	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600 48W/220V, 4800lm, Ra≥80 3. 安装形式:嵌入式 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	套	19	216.03	4104.57	0	
2-2-5	030412005002	杀菌灯	1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 规格:20W/220V 3. 安装形式:吊装 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	套	2	248.39	496.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 20 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6	030412005003	杀菌灯	1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 规格:30W/220V 3. 安装形式:吊装 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	套	149	312.02	46490.98	0	
2-2-7	030404034009	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A/220V 86型 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	43	18.36	789.48	0	
2-2-8	030404034010	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A/220V 86型 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	34	20.96	712.64	0	
2-2-9	030404034011	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A/220V 86型 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	1	23.5	23.5	0	
2-2-10	030404034012	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A/220V 86型 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	10	18.36	183.6	0	
2-2-11	030404034013	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A/220V 86型 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	10	20.96	209.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 21 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-12	030404034014	控制开关	1. 名称:定时开关时间控制器 2. 规格:10A/220V 86型 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	48	105.66	5071.68	0	
2-2-13	030404031002	小电器	1. 名称:空开接线箱 2. 安装形式:暗装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	9	204.35	1839.15	0	
2-2-14	030411006012	接线盒	1. 名称:墙面预留电源 2. 规格:三项五线制 3. 安装形式:暗装 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	2	26.24	52.48	0	
2-2-15	030411006013	接线盒	1. 名称:墙面预留电源 2. 规格:单项三线制 3. 安装形式:暗装 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	13	21.42	278.46	0	
2-2-16	030404035013	插座	1. 名称:16A三孔插座 2. 规格:16A/220V 86型 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	4	23.09	92.36	0	
2-2-17	030404035014	插座	1. 名称:二三极五孔插座 2. 规格:10A/220V 86型 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	236	23.09	5449.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 22 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-18	030411006014	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	604	10.73	6480.92	0	
2-2-19	030411004048	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5 3. 配线形式:穿管敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	1207.4	5.6	6761.44	0	
2-2-20	030411001046	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	713.24	30.62	21839.41	0	
2-2-21	030411001047	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	962.23	25.42	24459.89	0	
2-2-22	030411001048	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	280.12	18.27	5117.79	0	
2-2-23	030411001049	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	261.3	14.1	3684.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 23 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-24	030413002029	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ25mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	275.1	8.25	2269.58	0	
2-2-25	030413002030	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ20mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	240.3	6.17	1482.65	0	
2-3		给排水					27869.26	0	
2-3-1	031001006006	塑料管	1. 名称:室内给水管安装 2. 材质、规格:PP-R给水管 DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件、管卡制安 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及冲洗 6. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	m	55.84	28.91	1614.33	0	
2-3-2	031001006007	塑料管	1. 名称:室内给水管安装 2. 材质、规格:PP-R给水管 DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件、管卡制安 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及冲洗 6. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	m	59.36	29.5	1751.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 24 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3	031001006008	塑料管	1. 名称:室内给水管安装 2. 材质、规格:PP-R 给水管 DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件、管卡制安 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道消毒及冲洗 6. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	m	121.23	34.58	4192.13	0	
2-3-4	031001006009	塑料管	1. 名称:室内给水管安装 2. 材质、规格:PP-R 给水管 DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件、管卡制安 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道消毒及冲洗 6. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	m	60.76	40.37	2452.88	0	
2-3-5	031001006010	塑料管	1. 名称:室内给水管安装 2. 材质、规格:PP-R 给水管 DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件、管卡制安 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道消毒及冲洗 6. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	m	7.18	49.05	352.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 25 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-6	031001006011	塑料管	1. 名称:室内排水管安装 2. 材质、规格:PVC-U 排水管 DN50 3. 连接形式:粘接 4. 含管箍制安 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	m	112.7	44.05	4964.44	0	
2-3-7	031001006012	塑料管	1. 名称:室内排水管安装 2. 材质、规格:PVC-U 排水管 DN75 3. 连接形式:粘接 4. 含管箍制安 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	m	17.88	51.01	912.06	0	
2-3-8	031001006013	塑料管	1. 名称:室内排水管安装 2. 材质、规格:PVC-U 排水管 DN100 3. 连接形式:粘接 4. 含管箍制安 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	m	47.22	77.3	3650.11	0	
2-3-9	031001001007	镀锌钢管	1. 名称:室内排水管安装 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:焊接 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	1.2	82.24	98.69	0	
2-3-10	031001001008	镀锌钢管	1. 名称:室内排水管安装 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:焊接 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	45.02	143.47	6459.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 26 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-11	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:铜制截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	8	42.98	343.84	0	
2-3-12	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:铜制截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	57.18	57.18	0	
2-3-13	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:铜制截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	89.02	89.02	0	
2-3-14	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	7	66.59	466.13	0	
2-3-15	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:洗衣机地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	7	66.59	466.13	0	
2-4		弱电					35339.13	0	
2-4-1	030502012001	信息插座	1. 名称:单孔网络插座 2. 规格:86型, RJ45接口 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	47	53.59	2518.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 27 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-2	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:语音插座 2. 规格:86型, RJ11接口 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	41	45.79	1877.39	0	
2-4-3	030502005003	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	1338.44	6.53	8740.01	0	
2-4-4	030502005004	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 规格:HYV-4*0.5 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	1212.82	3.89	4717.87	0	
2-4-5	030411001050	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	226.49	14.1	3193.51	0	
2-4-6	030411001051	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	509.52	25.42	12952	0	
2-4-7	030413002031	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ20mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	174.46	6.17	1076.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 28 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-8	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 技术要求：满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3. 含高层建筑增加费	链路	47	5.6	263.2	0	
2-5		自控					1200673.04	0	
2-5-1	030404017346	控制箱	1. 名称：房间PLC控制箱 2. 编号：PLC-2-201、PLC-3-401、PLC-3-601、PLC-3-602、PLC-3-701~7、PLC-3-709、PLC-3-708/710/711、PLC-3-712/713、PLC-3-714 3. 安装方式：明装 4. 技术要求：满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	15	823.87	12358.05	0	
2-5-2	030404017347	控制箱	1. 名称：房间PLC控制箱 2. 编号：PLC-3-715 3. 安装方式：明装 4. 技术要求：满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	816.38	816.38	0	
2-5-3	030404017348	控制箱	1. 名称：风机变频控制柜AHU-2-201 2. 安装方式：明装 3. 技术要求：满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1023.3	1023.3	0	
2-5-4	030404017349	控制箱	1. 名称：风机变频控制柜AHU-3-401 2. 安装方式：明装 3. 技术要求：满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1023.3	1023.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 29 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-5	030404017350	控制箱	1. 名称: 风机变频控制柜AHU-3-601 2. 安装方式: 明装 3. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1023.3	1023.3	0	
2-5-6	030404017351	控制箱	1. 名称: 风机变频控制柜AHU-3-602 2. 安装方式: 明装 3. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1023.3	1023.3	0	
2-5-7	030404017352	控制箱	1. 名称: 风机变频控制柜MAU-3-701 2. 安装方式: 明装 3. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1023.3	1023.3	0	
2-5-8	030404017353	控制箱	1. 名称: 风机变频控制柜MAU-3-702 2. 安装方式: 明装 3. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1023.3	1023.3	0	
2-5-9	030404017354	控制箱	1. 名称: 风机变频控制柜MAU-3-703 2. 安装方式: 明装 3. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1023.3	1023.3	0	
2-5-10	030404017355	控制箱	1. 名称: 风机变频控制柜MAU-3-704 2. 安装方式: 明装 3. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1023.3	1023.3	0	
2-5-11	030404017356	控制箱	1. 名称: 风机变频控制柜MAU-3-705 2. 安装方式: 明装 3. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1023.3	1023.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 30 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-12	030404017357	控制箱	1. 名称:风机变频控制柜MAU-3-706 2. 安装方式:明装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1023.3	1023.3	0	
2-5-13	030404017358	控制箱	1. 名称:风机变频控制柜MAU-3-707 2. 安装方式:明装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1023.3	1023.3	0	
2-5-14	030404017359	控制箱	1. 名称:风机变频控制柜MAU-3-708 2. 安装方式:明装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1023.3	1023.3	0	
2-5-15	030404017360	控制箱	1. 名称:风机变频控制柜MAU-3-709 2. 安装方式:明装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1023.3	1023.3	0	
2-5-16	030404017361	控制箱	1. 名称:风机变频控制柜MAU-3-710/711 2. 安装方式:明装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1023.3	1023.3	0	
2-5-17	030404017362	控制箱	1. 名称:风机变频控制柜MAU-3-712/713 2. 安装方式:明装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1023.3	1023.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 31 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-18	030404017363	控制箱	1. 名称:风机变频控制柜MAU-3-714 2. 安装方式:明装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1023.3	1023.3	0	
2-5-19	030404017364	控制箱	1. 名称:风机变频控制柜MAU-3-715 2. 安装方式:明装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1023.3	1023.3	0	
2-5-20	030404017365	控制箱	1. 名称:风机变频控制柜HWP-R01~R03 2. 安装方式:明装 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1023.3	1023.3	0	
2-5-21	030601002002	压力仪表	1. 名称:压差开关 2. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3. 含高层建筑增加费	台	59	448.76	26476.84	0	
2-5-22	030601001002	温度仪表	1. 名称:防冻开关 2. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3. 含高层建筑增加费	台	19	2027.46	38521.74	0	
2-5-23	030503006001	传感器	1. 名称:管道压差传感器 2. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3. 含高层建筑增加费	支	28	1016.6	28464.8	0	
2-5-24	030601005001	物位检测仪表	1. 名称:液位计 2. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3. 含高层建筑增加费	台	37	1121.89	41509.93	0	
2-5-25	030503006002	传感器	1. 名称:房间压差传感器 2. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3. 含高层建筑增加费	支	88	1175.39	103434.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 32 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-26	030503007001	电动调节阀	1. 名称:模拟量电动调节阀 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	个	40	4533.75	181350	0	
2-5-27	030503006003	传感器	1. 名称:温湿度传感器 2. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3. 含高层建筑增加费	支	107	1820.32	194774.24	0	
2-5-28	030503007002	电动调节阀	1. 名称:冷冻水比例二通阀 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	个	37	4533.75	167748.75	0	
2-5-29	030404022001	控制器	1. 名称:电加湿联动 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台	19	4211.25	80013.75	0	
2-5-30	030507014006	显示设备	1. 名称:液晶触摸屏演示系统 2. 规格:50英寸,10点电容触摸电脑 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	14251.5	14251.5	0	
2-5-31	030507014007	显示设备	1. 名称:21.5寸液晶触摸电脑 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台	15	4065.73	60985.95	0	
2-5-32	030414007001	不间断电源	1. 名称:UPS不间断电源 2. 规格:1KVA,含蓄电池,持续供电≥60min. 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	2753.26	2753.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 33 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-33	030404022002	控制器	1. 名称:电动水阀及执行器 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	台	9	4211.25	37901.25	0	
2-5-34	030503006004	传感器	1. 名称:压力传感器 2. 规格:0~50Pa 电源:24VDC 输出:4~20mA/0-10V模拟量控制 3. 含高层建筑增加费	支	51	1756.26	89569.26	0	
2-5-35	030507014008	显示设备	1. 名称:本地电脑客户端 2. 规格:1T硬盘, 8G内存, 立式/21.5" 宽屏液晶显示器, 预装win10系统, 显示器分辨率满足1080P标准 3. 含高层建筑增加费	台	1	9811.7	9811.7	0	
2-5-36	030501002001	输出设备	1. 名称:打印机 2. 规格:A4黑白激光打印 3. 含高层建筑增加费	台	1	3623.9	3623.9	0	
2-5-37	030504004004	系统软件	1. 名称:集中控制软件平台 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	套	1	20988.15	20988.15	0	
2-5-38	030411004049	配线	1. 名称:软导线 2. 规格:ZC-RVV-2*1.0 3. 配线形式:穿管敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	1918.23	4.34	8325.12	0	
2-5-39	030411004050	配线	1. 名称:软导线 2. 规格:ZC-RVV-3*1.0 3. 配线形式:穿管敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	257.92	5.72	1475.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 34 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-40	030411004051	配线	1. 名称:软导线 2. 规格:ZC-RVV-4*1.0 3. 配线形式:穿管敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	224.03	6.9	1545.81	0	
2-5-41	030411004052	配线	1. 名称:软导线 2. 规格:ZC-RVVP-2*1.0 3. 配线形式:穿管敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	1030.52	6.52	6718.99	0	
2-5-42	030411004053	配线	1. 名称:软导线 2. 规格:ZC-RVVP-3*1.0 3. 配线形式:穿管敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	790.58	8.18	6466.94	0	
2-5-43	030411004054	配线	1. 名称:软导线 2. 规格:ZC-RVVP-4*1.0 3. 配线形式:穿管敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	1540.63	9.82	15128.99	0	
2-5-44	030411004055	配线	1. 名称:软导线 2. 规格:ZC-RVSP-2*1.0 3. 配线形式:穿管敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	389.61	5.55	2162.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 35 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-45	030502005005	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT5 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	533.97	6.19	3305.27	0	
2-5-46	030411001052	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:JDG20 3. 敷设方式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	1544.05	14.1	21771.11	0	
2-6		暖通					3945650.98	0	
2-6-1	030702002001	净化通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格: $630 < D(b) \leq 1000$ 4. 厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、支吊架制作安装及除锈刷油 6. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	m ²	41.13	206.1	8476.89	0	
2-6-2	030702002002	净化通风管道	1. 名称:镀锌钢板净化风管 2. 形状:矩形 3. 规格: $450 < D(b) \leq 630$ 4. 厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框制作安装及除锈刷油,风管套管及支吊架安装 6. 连接方式:法兰连接 7. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 8. 含高层建筑增加费	m ²	694.98	243.85	169470.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 36 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-3	030702002003	净化通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格: $320 < D(b) \leq 450$ 4. 厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框制作安装及除锈刷油,风管套管及支吊架安装 6. 连接方式:法兰连接 7. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 8. 含高层建筑增加费	m2	258.51	241.97	62551.66	0	
2-6-4	030702002004	净化通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格: $D(b) \leq 320$ 4. 厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框制作安装及除锈刷油,风管套管及支吊架安装 6. 连接方式:法兰连接 7. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 8. 含高层建筑增加费	m2	321.02	259.69	83365.68	0	
2-6-5	031208003001	空调风管保温	1. 绝热材料品种:难燃橡塑保温棉 2. 绝热厚度:25mm 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	m3	33.07	2427.04	80262.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 37 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-6	030701004008	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 FP-34 2. 规格: 送风量: 340m³/h 3. 安装方式、减振底座形式: 吊顶式、减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	14	1368.67	19161.38	0	
2-6-7	030701004009	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 FP-51 2. 规格: 送风量: 510m³/h 3. 安装方式、减振底座形式: 吊顶式、减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	2	1428.67	2857.34	0	
2-6-8	030701004010	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 FP-68 2. 规格: 送风量: 680m³/h 3. 安装方式、减振底座形式: 吊顶式、减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	3	1528.67	4586.01	0	
2-6-9	030701004011	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 FP-85 2. 规格: 送风量: 850m³/h 3. 安装方式、减振底座形式: 吊顶式、减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	1616.67	1616.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 38 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-10	030701004012	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 FP-102 2. 规格: 送风量: 1020m ³ /h 3. 安装方式、减振底座形式: 吊顶式、减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	2	1773.67	3547.34	0	
2-6-11	030701003005	空调器 (515)	1. 名称: 恒温恒湿空气处理机组 2. 规格: 送风量: 3600m ³ /h, 制冷量: 15.0Kw 3. 安装方式、减振底座形式: 吊装、减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	31703.93	31703.93	0	
2-6-12	030701003006	空调器	1. 名称: 恒温恒湿空气处理机组 2. 规格: 送风量: 3600m ³ /h, 制冷量: 15.0Kw 3. 安装方式、减振底座形式: 吊装、减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求: 满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	31703.93	31703.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 39 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-13	030701003007	空调器	1. 名称:恒温恒湿空气处理机组 2. 规格:送风量:4200m ³ /h, 制冷量:17.5Kw 3. 安装方式、减振底座形式:吊装、减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	34203.27	34203.27	0	
2-6-14	030701003008	空调器	1. 名称:恒温恒湿空气处理机组 2. 规格:送风量:4000m ³ /h, 制冷量:20.6Kw 3. 安装方式、减振底座形式:吊装、减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	34986.93	34986.93	0	
2-6-15	030108001007	离心式通风机	1. 名称:柜式离心排风机 2. 规格:排风量:2000m ³ /h, 带F8中效过滤器 3. 安装方式、减振底座形式:吊装, 减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	6	3540.67	21244.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 40 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-16	030108001008	离心式通风机	1. 名称:柜式离心排风机 2. 规格:排风量:3000m3/h, 带F8中效过滤器 3. 安装方式、减振底座形式:吊装, 减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	2	3961.67	7923.34	0	
2-6-17	030108001009	离心式通风机	1. 名称:柜式离心排风机 2. 规格:排风量:1500m3/h 3. 安装方式、减振底座形式:吊装, 减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	2052.97	2052.97	0	
2-6-18	030108001010	离心式通风机	1. 名称:柜式离心排风机 2. 规格:排风量:2000m3/h 3. 安装方式、减振底座形式:吊装, 减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	4	3097.67	12390.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 41 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-19	030108001011	离心式通风机	1. 名称:柜式离心排风机 2. 规格:排风量:5500m³/h 3. 安装方式、减振底座形式:吊装, 减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	4692.38	4692.38	0	
2-6-20	030108001012	离心式通风机	1. 名称:柜式离心排风机 2. 规格:排风量:15000m³/h 3. 安装方式、减振底座形式:吊装, 减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	10579.24	10579.24	0	
2-6-21	030701011001	净化工作台	1. 名称:一体扰流处理设备 2. 规格:处理风量:2000CMH 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	4	444618.14	1778472.56	0	
2-6-22	030701011002	净化工作台	1. 名称:一体扰流处理设备 2. 规格:处理风量:5500CMH 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	466298.14	466298.14	0	
2-6-23	030701011003	净化工作台	1. 名称:一体扰流处理设备 2. 规格:处理风量:15000CMH 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	491698.14	491698.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 42 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-24	030701003009	空调器	1. 名称:冷暖型风冷热泵机组AHP-R01~R04 2. 规格:制冷量:130Kw, 制热量:141Kw 3. 安装方式、减振底座形式:落地安装、减振器 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	4	81345.46	325381.84	0	
2-6-25	030211003001	循环水泵	1. 名称:热水泵HWP-R01~R03 2. 规格:流量:100m³/h; 扬程:23.0m; 变频运行功率:11.0KW 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	3	31319.85	93959.55	0	
2-6-26	030225002001	水处理设备	1. 名称:电子水处理仪 2. 规格:DN150, 运行功率0.2KW 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	2073.55	2073.55	0	
2-6-27	031006015001	水箱	1. 名称:膨胀水箱 2. 容量:1m³/h 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	3624.43	3624.43	0	
2-6-28	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:门铰式单层百叶风口 2. 规格:600*400 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	3	225.83	677.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 43 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-29	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:侧装百叶回风口 2. 规格:250*250 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	55	84.3	4636.5	0	
2-6-30	030703001024	碳钢阀门	1. 名称:多叶风量调节阀 2. 规格:250*250 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	12	201.5	2418	0	
2-6-31	030703001025	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:400*200 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	264.07	264.07	0	
2-6-32	030703001026	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:500*320 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	3	355.12	1065.36	0	
2-6-33	030703001027	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:400*250 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	293.5	293.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 44 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-34	030703001028	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:1000*630 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	763.96	763.96	0	
2-6-35	030703001029	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:630*400 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	407.38	407.38	0	
2-6-36	030703001030	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:630*320 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	2	355.12	710.24	0	
2-6-37	030703001031	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:630*400 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	4	407.38	1629.52	0	
2-6-38	030703001032	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:500*320 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	5	355.12	1775.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 45 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-39	030703001033	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:400*250 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	293.5	293.5	0	
2-6-40	030703001034	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:400*200 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	264.07	264.07	0	
2-6-41	030703001035	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:320*200 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	254.98	254.98	0	
2-6-42	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:高效送风口A (带调节阀) 2. 规格:370*370, 额定风量:500CMH, 配置H13高效过滤器 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	33	929.32	30667.56	0	
2-6-43	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:高效送风口B (带调节阀) 2. 规格:550*550, 额定风量:1000CMH, 配置H13高效过滤器 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	22	785.14	17273.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 46 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-44	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:高效送风口C (带调节阀) 2. 规格:680*680, 额定风量:1500CMH, 配置H13高效过滤器 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	8	821.55	6572.4	0	
2-6-45	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:定风向可调风量风口H1 (带调节阀) 2. 规格:额定风量:400CMH, 400x300 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	50	265.84	13292	0	
2-6-46	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:定风向可调风量风口H3 (带调节阀) 2. 规格:额定风量:800CMH, 600x300 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	13	267.46	3476.98	0	
2-6-47	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:定风向可调风量风口H4 (带调节阀) 2. 规格:额定风量:500CMH, 600x400 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	7	305.14	2135.98	0	
2-6-48	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:门铰式单层百叶风口 2. 规格:600*400 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	3	225.83	677.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 47 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-49	030703011029	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:侧装百叶回风口 2. 规格:250*250 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	55	84.3	4636.5	0	
2-6-50	030703011030	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶回风口配风口调节阀 2. 规格:300*200 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	10	215.14	2151.4	0	
2-6-51	030703011031	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶回风口配风口调节阀 2. 规格:400*300 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	5	251.03	1255.15	0	
2-6-52	030703011032	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:300*300 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	11	212.74	2340.14	0	
2-6-53	030703011033	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:400*400 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	4	247.64	990.56	0	
2-6-54	031001001009	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 连接方式:丝接 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	131.59	45.78	6024.19	0	
2-6-55	031001001010	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接方式:丝接 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	31.86	58.8	1873.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 48 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-56	031001001011	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接方式:丝接 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	127.01	69.8	8865.3	0	
2-6-57	031001001012	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接方式:丝接 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	59.38	74.28	4410.75	0	
2-6-58	031001001013	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接方式:丝接 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	28.79	87.47	2518.26	0	
2-6-59	031001001014	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接方式:丝接 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	11	104.57	1150.27	0	
2-6-60	031001001015	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 连接方式:丝接 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	22.3	116.54	2598.84	0	
2-6-61	031002001006	管道支架	1. 内容:管道支吊架制安 2. 管架形式:吊托支架 3. 除锈、刷漆:手工除轻锈,刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	kg	113.99	41.53	4734	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 49 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-62	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:闭孔橡塑保温材料 2. 绝热厚度:30mm 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	m3	0.83	2687.45	2230.58	0	
2-6-63	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:闭孔橡塑保温材料 2. 绝热厚度:10mm 3. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	m3	0.83	2627.97	2181.22	0	
2-6-64	030704001003	通风工程检测、调试	1. 内容:通风空调系统调试 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	系统	1	19255.84	19255.84	0	
3		工艺电磁屏蔽工程					1399100.56	0	
3-1		装修工程					131369.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 50 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-1	011103002004	PVC胶地板	1. GA-01:PVC卷材胶地板 2. 2MM厚同质透心PVC胶地板, 同色焊条焊缝 3. 2MM配套专用胶粘剂粘贴 4. 5MM厚水泥基自流平一道, 最薄处3MM 5. 水泥自流平界面剂 6. C20细石混凝土找平层(36-40mm厚), 原浆抹面赶光 7. 水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 8. 钢筋混凝土楼板清理 9. 踢脚线:PVC阴角成品垫高线, 2MM厚同质透心PVC胶地板踢脚线, 铝合金衬板收口, 专用胶粘合 10. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 11. 说明:踢脚线不另行计量, 投标单价综合考虑 12. 含建筑超高增加费	m2	184.91	303.71	56159.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 51 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2	011302001013	铝扣板天花	1. MT-01/MT-02: 铝扣板 2. 1.2厚白色铝扣板, 聚酯粉末喷涂饰面工艺 3. 扣板配套铁三角龙骨(26*28*0.6MM) 4. L型白色烤漆轻钢边龙骨(22*22*0.4MM), 固定间距@200MM 5. C38*12*1.0MM轻钢主龙骨(承载龙骨), 间距@1000MM 6. $\phi 10$ 热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定, 吊杆双向布置, 间距@1000MM, 端头吊杆距墙 ≤ 300 MM 7. 钢筋混凝土结构顶板清理 8. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9. 含建筑超高增加费 10. 说明: 投标单价综合考虑铝扣板尺寸规格	m2	174.11	216.93	37769.68	0	
3-1-3	011207001017	集成板墙面	1. 无机预涂板 2. 规格: 1200mm宽, 6mm厚, 结构胶粘贴 3. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4. 含建筑超高增加费	m2	336.49	111.27	37441.24	0	
3-2		防护工程					882217.94	0	
3-2-1	011101001003	重晶石砂地面	1. 重晶石砂(硫酸钡: 水泥: 砂=4:1:1; 厚度50mm) 地面 2. M20预拌砂浆找平(30厚) 3. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4. 说明: 管线及桥架等穿墙、穿板防护措施在投标单价综合考虑 5. 含建筑超高增加费	m2	184.91	332.47	61477.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 52 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-2	011302001014	天花铅板	1. 防辐射铅板 2. 4#镀锌角钢1m*1m布置 3. 安装防辐射铅板(厚度1mmpb) 4. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5. 说明:管线及桥架等穿墙、穿板防护措施在投标单价综合考虑 6. 含建筑超高增加费	m2	184.91	377.56	69814.62	0	
3-2-3	011504003001	通风防护罩	1. 防辐射通风防护罩(300X300) 2. 满足招标文件、图纸及相关规范要求 3. 含建筑超高增加费	个	4	1910.67	7642.68	0	
3-2-4	011207001018	铅板墙面	1. 墙面满做50*50*5mm镀锌钢方通骨架, 横向间距720mm; 竖向间距460mm 2. 镀锌钢方通骨架连接件, 干挂防护铅板(厚度3mmpb) 3. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4. 说明:管线及桥架等穿墙、穿板防护措施在投标单价综合考虑 5. 含建筑超高增加费	m2	342.09	1641.8	561643.36	0	
3-2-5	011201001004	墙面硫酸钡	1. 镀锌钢丝网, 每批一层涂料挂一层网 2. 硫酸钡防护层, 满批硫酸钡防辐射材料(1:5:3的比例混合水泥、硫酸钡和胶水)30厚防辐射铅板(厚度3mmpb) 3. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4. 说明:管线及桥架等穿墙、穿板防护措施在投标单价综合考虑 5. 含建筑超高增加费	m2	359.2	333.83	119911.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 53 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-6	011301001001	天棚硫酸钡	1. 镀锌钢丝网, 每批一层涂料挂一层网 2. 硫酸钡防护层, 满批硫酸钡防辐射材料(1:5:3的比例混合水泥、硫酸钡和胶水) 30厚防辐射铅板(厚度3mmpb) 3. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4. 说明: 管线及桥架等穿墙、穿板防护措施在投标单价综合考虑 5. 含建筑超高增加费	m2	184.91	333.83	61728.51	0	
3-3		屏蔽门窗工程					385512.68	0	
3-3-1	010807001005	防辐射观察窗	1. 窗洞尺寸: 1500*1310mm 2. 玻璃: 铅玻璃防护值: 6mmp, 铅玻璃采用纯进口优质产品, 透光率≥85%, 不低于ZF3铅玻璃 3. 防护窗框: 防辐射铅板(厚度6mmpb) 4. 不锈钢窗套: 12mm阻燃夹板基层, MT-04: 1.2厚香槟色316抗指纹不锈钢饰面 5. L20x30X3mm香槟色316不锈钢压边条 6. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7. 含建筑超高增加费	樘	4	37530.5	150122	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程

标段:

国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 54 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-2	010804007002	电动防辐射门	1. 防护门:0mmpb 2. 门洞尺寸:2500*2500mm 3. 屏蔽门尺寸:2800mm*2650mm 4. 门扇:内框钢制结构,内衬铅板,内填充保温隔音材料,1.0mm厚腹膜电解钢板饰面,20宽1.2mm厚香槟色不锈钢包边 5. 防撞带:1.0mm厚香槟色不锈钢饰面 6. 轨道:上下轨道,专用整体轨道、轨道铝合金饰盒 7. 配置:电动设备,采用微电脑成套控制系统、配备门机联锁装置,含整套设备及装置 8. 附属配置:电离辐射标志及微电脑控制滚动工作警示灯,红外线光幕保护装置、门四周防尘装置 9. 防护门框:防辐射铅板(厚度6mmpb)/6mm厚铅板窗框 10. 不锈钢门套:12mm阻燃夹板基层,MT-04:1.2厚香槟色316抗指纹不锈钢饰面 11. 满足招标文件	樘	4	38810.25	155241	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 55 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-3	010804007003	手动单开防辐射门	1. 防护值:6mmpb 2. 门洞尺寸:1000*2200mm 3. 门扇:内衬铅板,内填充保温隔音材料,1.0mm厚腹膜电解钢板饰面,20宽1.5mm厚香槟色不锈钢包边 4. 五金:成品闭门器、成品门把手及合页 5. 防护门框:5mm/6mm防护铅板 6. 门槛:1.5mm厚香槟色316不锈钢斜坡,2mm厚铅板,防护涂料填实 7. 不锈钢门套:12mm阻燃夹板基层,MT-04:1.2厚香槟色316抗指纹不锈钢饰面 8. 满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9. 含建筑超高增加费	樘	4	20037.42	80149.68	0	
4		纯水系统					947629.56	0	
4-1	031001003006	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:软水 3. 规格、压力等级:316L不锈钢管 $\phi 31.8 \times 1.5\text{mm}$ PN1.0 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒纯水冲洗、管道试压 6. 含管件制安 7. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 8. 含高层建筑增加费	m	61.28	114.15	6995.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 56 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2	031001003007	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 规格、压力等级:316L不锈钢管 Φ31.8*1.5mm PN1.0 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒纯水冲洗、管道试压 6. 含管件制安 7. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 8. 含高层建筑增加费	m	718.72	114.15	82041.89	0	
4-3	031001003008	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 规格、压力等级:316L不锈钢管 Φ38.1*1.5mm PN1.0 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒纯水冲洗、管道试压 6. 含管件制安 7. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 8. 含高层建筑增加费	m	1063.62	114.18	121444.13	0	
4-4	031006015002	原水箱	1. 名称:原水箱 2. 材质:SUS304 3. 规格:780*1800MM, 容积1000L, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 5. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	套	1	11073.21	11073.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 57 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-5	031006015003	原水箱	1. 名称:原水箱 2. 材质:SUS304 3. 规格:1080*2100MM, 容积2000L, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 5. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	套	1	11073.22	11073.22	0	
4-6	030109001001	原水泵	1. 名称:原水泵 2. 材质:SUS304 3. 规格:增压泵 Q=2m/h, H=30m, 380V 50HZ, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 5. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	2673.5	2673.5	0	
4-7	030109001002	原水泵	1. 名称:原水泵 2. 材质:SUS304 3. 规格:增压泵流量4吨, 扬程30米, 380V 50HZ, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 5. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	4333.5	4333.5	0	
4-8	031006008001	多介质过滤器	1. 名称:多介质过滤器 2. 材质:SUS304 3. 规格:机械过滤器 300*1500MM, 流量2T/H, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	4784.82	4784.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 58 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-9	031006008002	多介质过滤器	1. 名称:多介质过滤器 2. 材质:SUS304 3. 规格:机械过滤器400*1650MM, 流量4T/H, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	23284.82	23284.82	0	
4-10	031006008003	活性炭过滤器	1. 名称:活性炭过滤器 2. 材质:SUS304 3. 规格:机械过滤器300*1500MM, 流量2T/H, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	23284.82	23284.82	0	
4-11	031006008004	活性炭过滤器	1. 名称:活性炭过滤器 2. 材质:SUS304 3. 规格:机械过滤器400*1650MM, 流量4T/H, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	23284.82	23284.82	0	
4-12	031006008005	软水过滤器	1. 名称:软水过滤器 2. 材质:SUS304 3. 规格:机械过滤器300*1500MM, 流量2T/H, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	23284.82	23284.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 59 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-13	031006008006	软水过滤器	1. 名称:软水过滤器 2. 材质:SUS304 3. 规格:机械过滤器400*1650MM, 流量4T/H, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	23284.82	23284.82	0	
4-14	031006008007	保安过滤器	1. 名称:保安过滤器 2. 材质:SUS304 3. 规格:20寸3芯, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	23284.82	23284.82	0	
4-15	031006008008	保安过滤器	1. 名称:保安过滤器 2. 材质:SUS304 3. 规格:20寸5芯, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	23284.82	23284.82	0	
4-16	031006015004	软水水箱	1. 名称:软水水箱 2. 材质:SUS304 3. 规格:拉丝面水箱900*1650MM, 容积1000L, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	9014.68	9014.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 60 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-17	030109001003	软水输送系统	1. 名称:增压泵(带变频) 2. 材质:SUS304 2. 规格:流量:3T/h, 扬程:H=35m, 380V 50HZ, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	4693.5	4693.5	0	
4-18	030109001004	一级高压泵	1. 名称:一级高压泵 2. 材质:SUS304 2. 规格:流量:3T/h, 扬程:H=100m, 380V50HZ, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	2	7487.5	14975	0	
4-19	030109001005	二级高压泵	1. 名称:二级高压泵 2. 材质:SUS304 2. 规格:流量:1.5T/h, 扬程:H=100m, 380V 50HZ, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	2	5328.5	10657	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 61 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-20	031006008009	一级反渗透主机	1. 名称：一级反渗透主机（2栋） 2. 材质：SUS304 2. 规格：反渗透膜 BOWLCLE-4040，膜壳（1芯装），含其他配件 4. 配件要求：详见纯水系统图纸设备配置清单 3. 其他：满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	69464.69	69464.69	0	
4-21	031006008010	一级反渗透主机	1. 名称：一级反渗透主机（3栋） 2. 材质：SUS304 2. 规格：反渗透膜 BOWLCLE-4040，膜壳（1芯装），含其他配件 4. 配件要求：详见纯水系统图纸设备配置清单 3. 其他：满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	69464.69	69464.69	0	
4-22	031006008011	二级反渗透主机	1. 名称：二级反渗透主机（2、3栋） 2. 材质：SUS304 2. 规格：反渗透膜 BOWLCLE-4040，膜壳（1芯装），含其他配件 4. 配件要求：详见纯水系统图纸设备配置清单 3. 其他：满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	2	69464.69	138929.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 62 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-23	030109001006	PH调节装置	1. 名称:加药泵 2. 材质:塑料 2. 规格:AKS8000-9L/h, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	2	3453.5	6907	0	
4-24	031006015005	二级中间水箱	1. 名称:二级中间水箱 2. 材质:SUS304 3. 规格:690*1800MM, 容积500L, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 5. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	套	1	11073.22	11073.22	0	
4-25	031006015006	二级中间水箱	1. 名称:二级中间水箱 2. 材质:SUS304 3. 规格:拉丝面水箱900*1650MM, 容积1000L, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 5. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	套	1	11073.22	11073.22	0	
4-26	030109001007	EDI系统	1. 名称:EDI进水泵 2. 材质:SUS304 2. 规格:Q=2m³/h, H=30m, 380V 50HZ, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	3783.5	3783.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 63 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-27	030109001008	EDI系统	1. 名称:EDI进水泵 2. 材质:SUS304 2. 规格:流量:1T/h, 扬程:H=20m, 380V50HZ, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	3493.5	3493.5	0	
4-28	031006015007	纯水箱	1. 名称:纯水箱 2. 材质:SUS304 3. 规格:700x1860x1.5MM, 容积500L, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 5. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	套	1	11073.22	11073.22	0	
4-29	031006015008	纯水箱	1. 名称:纯水箱 2. 材质:SUS304 3. 规格:900*1850*1.5MM, 容积1000L, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 5. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	套	1	11073.22	11073.22	0	
4-30	030109001009	分配系统	1. 名称:增压泵(带变频) 2. 材质:SUS304 2. 规格:Q=2m³/h, H=30m, 380V 50HZ, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	3966.5	3966.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 64 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-31	030109001010	输送系统	1. 名称:增压泵(带变频) 2. 材质:SUS304 2. 规格:流量:3T/h, 扬程:H=35m, 380V 50HZ, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	4693.5	4693.5	0	
4-32	031006011001	输送 UV	1. 名称:输送 UV 2. 材质:SUS304 2. 规格:灯管CX-UV 40W (SUS304)、石英套管 (高透光率)、过流部件1T/H (SUS304)、射流器 DN20 (玻璃柱), 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	2046.71	2046.71	0	
4-33	031006011002	UV杀菌器	1. 名称:UV杀菌器 2. 材质:SUS304 2. 规格:灯管CX-UV 40W (SUS304)、石英套管 (高透光率)、过流部件3T/H (SUS304)、射流器 DN20 (玻璃柱), 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	2046.71	2046.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 65 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-34	031008001001	臭氧机	1. 名称:臭氧机 2. 材质:SUS304 2. 规格:3G/H, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1849.49	1849.49	0	
4-35	031008001002	臭氧机	1. 名称:臭氧机 2. 材质:SUS304 2. 规格:5G/H, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	1849.49	1849.49	0	
4-36	030502001005	电控系统	1. 名称:电控柜 2. 材质:SUS304 2. 规格:不锈钢电箱 900*800*200MM, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	17862.56	17862.56	0	
4-37	030502001006	电控系统	1. 名称:电控柜 2. 材质:SUS304 2. 规格:不锈钢电箱 800*200*1000MM, 含其他配件 4. 配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	17943.01	17943.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 66 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-38	030904005004	报警器	1. 类型:水力限位报警器 2. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 3. 含高层建筑增加费	个	2	547.51	1095.02	0	
4-39	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:隔膜阀 2. 规格型号:DN32 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 4. 含高层建筑增加费	个	41	298.05	12220.05	0	
4-40	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:隔膜阀 2. 规格型号:DN25 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 4. 含高层建筑增加费	个	21	206.48	4336.08	0	
4-41	031002001007	管道支架	1. 内容:管道支架及管卡制安 2. 管架形式:吊托支架 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 4. 含高层建筑增加费	kg	2585.56	34.12	88219.31	0	
4-42	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆两遍、调和漆两遍 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 4. 含高层建筑增加费	kg	2585.56	2.48	6412.19	0	
5		工艺通排风及废气处理系统工程					1868402.40	0	
5-1		工艺通排风部分					1552396.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 67 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:PP风管 2. 形状:矩形 3. 规格: $500 < D(b) \leq 800$ 4. 板材厚度: $\delta = 5.0\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管管件、法兰、加固框制作安装 6. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	m2	118.54	612.46	72601.01	0	
5-1-2	030702005002	塑料通风管道	1. 名称:PP风管 2. 形状:矩形 3. 规格: $320 < D(b) \leq 500$ 4. 板材厚度: $\delta = 4.0\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管管件、法兰、加固框制作安装 6. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	m2	352.28	750.08	264238.18	0	
5-1-3	030702005003	塑料通风管道	1. 名称:PP风管 2. 形状:矩形 3. 规格: $D(b) \leq 320$ 4. 板材厚度: $\delta = 3.0\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管管件、法兰、加固框制作安装 6. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	m2	12.21	760.31	9283.39	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 68 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-4	030702005004	塑料通风管道	1. 名称:PP风管 2. 形状:圆形 3. 规格: $D(b) \leq 320$ 4. 板材厚度: $\delta = 3.0\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管管件、法兰、加固框制作安装 6. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	m2	172.23	1003.67	172862.08	0	
5-1-5	030702006001	玻璃钢通风管道	1. 名称:阻燃玻璃钢风管 2. 形状:矩形 3. 规格: $500 < D(b) \leq 1120$ 4. 板材厚度: $\delta = 4.0\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管管件、法兰、加固框制作安装 6. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	m2	99.25	344.51	34192.62	0	
5-1-6	030702006002	玻璃钢通风管道	1. 名称:阻燃玻璃钢风管 2. 形状:矩形 3. 规格: $200 < D(b) \leq 500$ 4. 板材厚度: $\delta = 4.0\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管管件、法兰、加固框制作安装 6. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	m2	7.87	378.41	2978.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 69 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-7	030702006003	玻璃钢通风管道	1. 名称:阻燃玻璃钢风管 2. 形状:圆形 3. 规格: $200 < D(b) \leq 500$ 4. 板材厚度: $\delta = 4.0\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管管件、法兰、加固框制作安装 6. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	m2	0.31	378.41	117.31	0	
5-1-8	030703019002	柔性接口	1. 名称:软接头 2. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3. 含高层建筑增加费	m2	3	607.67	1823.01	0	
5-1-9	030108001013	离心式通风机	1. 名称:高效节能防腐风机 2. 规格:风机流量: $9485\text{m}^3/\text{h}$, 风机功率: 4KW , 静压: 962Pa 3. 安装方式、减振底座形式:吊装, 减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	8907.51	8907.51	0	
5-1-10	030108001014	离心式通风机	1. 名称:高效节能防腐风机 2. 规格:风机流量: $8089\text{m}^3/\text{h}$, 风机功率: 5.5KW , 静压: 1481Pa 3. 安装方式、减振底座形式:吊装, 减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	9203.51	9203.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 70 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-11	030108001015	离心式通风机	1. 名称:高效节能防腐风机 2. 规格:风机流量:1200m3/h, 风机功率:0.37KW, 静压:220Pa 3. 安装方式、减振底座形式:吊装, 减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	2603.67	2603.67	0	
5-1-12	030108001016	离心式通风机	1. 名称:高效节能防腐风机 2. 规格:风机流量:24227m3/h, 风机功率:22KW, 静压:1937Pa 3. 安装方式、减振底座形式:吊装, 减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	37418.81	37418.81	0	
5-1-13	030108001017	离心式通风机	1. 名称:高效节能防腐风机 2. 规格:风机流量:17552m3/h, 风机功率:15KW, 静压:1748Pa 3. 安装方式、减振底座形式:吊装, 减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	26368.81	26368.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 71 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-14	030108003001	轴流通风机	1. 名称:防爆斜流管道风机 2. 规格:风机流量:900m3/h, 静压:200Pa, 风机功率:0.25KW 3. 安装方式、减振底座形式:吊装, 减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	2927.77	2927.77	0	
5-1-15	030108003002	轴流通风机	1. 名称:防爆斜流管道风机 2. 规格:风机流量:300m3/h, 静压:156Pa, 风机功率:0.12KW 3. 安装方式、减振底座形式:吊装, 减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	1777.77	1777.77	0	
5-1-16	030108003003	轴流通风机	1. 名称:防爆斜流管道风机 2. 规格:风机流量:600m3/h, 静压:350Pa, 风机功率:0.07KW 3. 安装方式、减振底座形式:吊装, 减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	2387.77	2387.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 72 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-17	030701002001	装置	1. 名称:活性炭吸附装置 2. 规格:PP材质, 2400*1100*1100mm, 厚度10mm, 处理风量8000cmh, 压损400-600pa 3. 安装方式、减振底座形式:落地式, 减振器 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	20228.32	20228.32	0	
5-1-18	030701002002	装置	1. 名称:活性炭吸附装置 2. 规格:PP材质, 3000*1600*1600mm, 厚度10mm, 处理风量23000cmh, 压损400-600pa 3. 安装方式、减振底座形式:落地式, 减振器 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	62228.32	62228.32	0	
5-1-19	030113024001	净化塔	1. 名称:卧式酸雾喷淋塔 2. 规格:PP材质, 3400*1500*1500mm, 厚度10mm, 处理风量17000cmh, 压损400-600pa 3. 安装方式、减振底座形式:落地式, 减振器 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	12716.29	12716.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 73 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-20	030108001018	离心式通风机	1. 名称:ICP-MS用高速风机 2. 规格:最大风量:1400CMH; 功率:0.19kw\220V 3. 安装方式、减振底座形式:吊装, 减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	2190.67	2190.67	0	
5-1-21	030108001019	离心式通风机	1. 名称:ICP-MS用高速风机 2. 规格:最大风量:1600CMH; 功率:0.274kw\220V 3. 安装方式、减振底座形式:吊装, 减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	2564.17	2564.17	0	
5-1-22	030603002001	调节阀	1. 名称:手动阀 2. 材质:PP材质 3. 规格:Φ250 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	35	19777.27	692204.45	0	
5-1-23	030703001036	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:630*400 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	407.39	407.39	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 74 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-24	030703001037	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:500*400 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	377.86	377.86	0	
5-1-25	030703001038	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:500*320 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	2	355.13	710.26	0	
5-1-26	030703001039	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:400*400 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	327.59	327.59	0	
5-1-27	030703001040	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:Φ315 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	2	294.43	588.86	0	
5-1-28	030703001041	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:Φ250 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	258.6	258.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 75 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-29	030703001042	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:800*800 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	586.37	586.37	0	
5-1-30	030703001043	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:630*400 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	346.42	346.42	0	
5-1-31	030703001044	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:500*400 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	299.5	299.5	0	
5-1-32	030703001045	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ200 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	2	203.03	406.06	0	
5-1-33	030703001046	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ110 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	180.64	180.64	0	
5-1-34	030703001047	碳钢阀门	1. 名称:手动单叶风量调节阀 2. 规格:Φ160 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	2	180.56	361.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 76 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-35	030703001048	碳钢阀门	1. 名称:电动多叶风量调节阀 2. 规格: ϕ 160 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	2	413.29	826.58	0	
5-1-36	030703001049	碳钢阀门	1. 名称:手动蝶阀 2. 规格: ϕ 315 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	288.87	288.87	0	
5-1-37	030703001050	碳钢阀门	1. 名称:手动蝶阀 2. 规格: ϕ 250 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	254.9	254.9	0	
5-1-38	030703001051	碳钢阀门	1. 名称:手动蝶阀 2. 规格: ϕ 200 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	237.11	237.11	0	
5-1-39	030703001052	碳钢阀门	1. 名称:手动蝶阀 2. 规格: ϕ 160 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	225.73	225.73	0	
5-1-40	030703001053	碳钢阀门	1. 名称:手动蝶阀 2. 规格: ϕ 110 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	23	215.05	4946.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 77 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-41	030703001054	碳钢阀门	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格: $\phi 315$ 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	3	378.12	1134.36	0	
5-1-42	030703001055	碳钢阀门	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格: $\phi 250$ 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	417.65	417.65	0	
5-1-43	030703001056	碳钢阀门	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格: $\phi 200$ 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	368.36	368.36	0	
5-1-44	030703001057	碳钢阀门	1. 名称:变风量蝶阀 2. 规格: $\phi 315$ 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	6	504.12	3024.72	0	
5-1-45	030703001058	碳钢阀门	1. 名称:变风量蝶阀 2. 规格: $\phi 250$ 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	26	470.15	12223.9	0	
5-1-46	030703011034	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:600*600 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 4. 含高层建筑增加费	个	1	282.67	282.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 78 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-47	030703011035	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格: ϕ 250 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 4. 含高层建筑增加费	个	1	83.91	83.91	0	
5-1-48	030703011036	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格: ϕ 200 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 4. 含高层建筑增加费	个	1	80.71	80.71	0	
5-1-49	030703011037	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格: ϕ 110 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 4. 含高层建筑增加费	个	1	74.59	74.59	0	
5-1-50	030703011038	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:原子吸收罩 2. 规格: ϕ 160 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 4. 含高层建筑增加费	个	1	863.41	863.41	0	
5-1-51	030703011039	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:万向排气罩 2. 规格: ϕ 110 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 4. 含高层建筑增加费	个	23	876.01	20148.23	0	
5-1-52	030703016001	玻璃钢风帽	1. 名称:玻璃钢防雨帽 2. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 3. 含高层建筑增加费	个	5	1663.96	8319.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 79 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-53	031002001008	管道支架	1. 内容:PP风管支吊架制安 2. 管架形式:吊托支架 3. 除锈、刷漆:手工除轻锈,刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	kg	2287.27	22.7	51921.03	0	
5-2		新风部分					157345.52	0	
5-2-1	030702002005	净化通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:450<D(b)≤630 4. 板材厚度:δ=0.6mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、支吊架制作安装及除锈刷油 6. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	m2	23.5	243.22	5715.67	0	
5-2-2	030701003010	空调器	1. 名称:全新风预处理机柜 2. 规格:送风量:6000CMH, 制冷量:67KW 3. 安装方式、减振底座形式:吊装、含减振器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	30594.19	30594.19	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 80 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-3	030701003011	空调器	1. 名称:全新风预处理机柜 2. 规格:送风量:7000CMH, 制冷量:74KW 3. 安装方式、减振底座形式:吊装、含减震器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	2	36359.19	72718.38	0	
5-2-4	030701003012	空调器	1. 名称:全新风预处理机柜 2. 规格:送风量:8000CMH, 制冷量:89KW 3. 安装方式、减振底座形式:吊装、含减震器 4. 含支架制作及安装, 除锈、刷油 5. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6. 含高层建筑增加费	台	1	43359.19	43359.19	0	
5-2-5	030703020001	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:800*320 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	1039.25	1039.25	0	
5-2-6	030703001059	碳钢阀门	1. 名称:电动多叶风量调节阀 2. 规格:630*320 3. 含支架制安、除锈、刷油 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	个	1	547.73	547.73	0	
5-2-7	030703011040	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:630*320 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	个	3	189.39	568.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 81 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-8	031001001016	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	1.22	69.8	85.16	0	
5-2-9	031001001017	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	1.22	104.57	127.58	0	
5-2-10	031001001018	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	1.22	116.54	142.18	0	
5-2-11	031002001009	管道支架	1. 内容:管道支吊架制安 2. 管架形式:吊托支架 3. 除锈、刷漆:手工除轻锈,刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	kg	6.65	36.6	243.39	0	
5-2-12	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:闭孔橡塑隔热保温材料 2. 绝热厚度:15mm 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	m3	0.04	2211.2	88.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 82 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-13	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:闭孔橡塑隔热保温材料 2. 绝热厚度:28mm 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	m3	0.66	2427.04	1601.85	0	
5-2-14	030704001004	通风工程检测、调试	1. 内容:通风空调系统调试 2. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含高层建筑增加费	系统	1	514.33	514.33	0	
5-3		自控系统					158660.00	0	
5-3-1	030404017366	控制箱	1. 名称:排风变频控制柜 2. 编号:PF-1 3. 安装方式:明装 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1838.1	1838.1	0	
5-3-2	030404017367	控制箱	1. 名称:排风变频控制柜 2. 编号:PF-2 3. 安装方式:明装 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	1888.1	1888.1	0	
5-3-3	030404017368	控制箱	1. 名称:空调变频控制柜 2. 编号:MAU-501、MAU-601 3. 安装方式:明装 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	2	2138.1	4276.2	0	
5-3-4	030404017369	控制箱	1. 名称:空调变频控制柜 2. 编号:MAU-602 3. 安装方式:明装 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2188.6	2188.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 83 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-5	030404017370	控制箱	1. 名称:空调变频控制柜 2. 编号:MAU-501 3. 安装方式:明装 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	2064.4	2064.4	0	
5-3-6	030404017371	控制箱	1. 名称:房间PLC控制箱 2. 编号:AC361、AC363、AC364、AC351 3. 安装方式:明装 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	4	816.38	3265.52	0	
5-3-7	030404017372	控制箱	1. 名称:房间PLC控制箱 2. 编号:AC362 3. 安装方式:明装 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	1	823.87	823.87	0	
5-3-8	030404017373	控制箱	1. 名称:房间PLC控制箱 2. 编号:AC365、AC321、AC331、AC341 3. 安装方式:明装 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	4	806.52	3226.08	0	
5-3-9	030404017374	控制箱	1. 名称:房间PLC控制箱 2. 编号:AC363、AC364 3. 安装方式:明装 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	台	2	816.38	1632.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 84 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-10	080902003001	控制器(模块)	1. 名称:VAV通风柜系统(VAV控制模块) 2. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 3. 含高层建筑增加费	台	1	14280.64	14280.64	0	
5-3-11	030503003011	控制器	1. 名称:通风罩控制器(支管阀门) 2. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 3. 含高层建筑增加费	台	18	923.55	16623.9	0	
5-3-12	030503003012	控制器	1. 名称:86液晶控制面板 2. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 3. 含高层建筑增加费	台	9	725.25	6527.25	0	
5-3-13	080901007003	显示设备	1. 名称:7寸液晶触摸屏 2. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 3. 含高层建筑增加费	台	9	1065.73	9591.57	0	
5-3-14	080901007004	显示设备	1. 名称:50寸液晶触摸屏 2. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 3. 含高层建筑增加费	台	1	7279.5	7279.5	0	
5-3-15	030507014009	电脑	1. 名称:管理工作站 2. 规格:i5-10500 8G 1T W10 21.5 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	台	1	4791.3	4791.3	0	
5-3-16	030408001030	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJV-4*16mm2 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	20.64	78.72	1624.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 85 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-17	030408001031	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJV-4*10mm ² 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	26.19	49.28	1290.64	0	
5-3-18	030408001032	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJV-4*4mm ² 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	78.42	25.35	1987.95	0	
5-3-19	030408001033	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJV-4*2.5mm ² 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	70.17	18.04	1265.87	0	
5-3-20	030408001034	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJV-4*1.0mm ² 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	181.61	11.15	2024.95	0	
5-3-21	030408006016	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	2	88.53	177.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 86 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-22	030408006017	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:10mm2以下 3. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含高层建筑增加费	个	26	66.23	1721.98	0	
5-3-23	030411004056	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RYJSP-2x0.5 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	185.75	5.93	1101.5	0	
5-3-24	030411004057	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RYJP-4*0.5 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	363.22	10.98	3988.16	0	
5-3-25	030411004058	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RYJP-3*0.5 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	189.86	7.36	1397.37	0	
5-3-26	030411004059	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RYJ-2x1.0 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	57.78	4.45	257.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 87 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-27	030411004060	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RYJ-2x0.5 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	305.44	3.75	1145.4	0	
5-3-28	030411004061	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJSP-2x0.5 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5. 含高层建筑增加费	m	54.71	3.97	217.2	0	
5-3-29	030411004062	配线	1. 名称:配线 2. 规格:CAT5 3. 敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	214.64	6.19	1328.62	0	
5-3-30	030411001053	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:SC40 3. 敷设方式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	18.64	57.35	1069	0	
5-3-31	030411001054	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:SC32 3. 敷设方式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	15.66	45.06	705.64	0	
5-3-32	030411001055	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:SC25 3. 敷设方式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	53.37	37.26	1988.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 88 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-33	030411001056	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:SC20 3. 敷设方式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	250.76	30.81	7725.92	0	
5-3-34	030411001057	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:JDG20 3. 敷设方式:明敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	1227.84	25.42	31211.69	0	
5-3-35	030411001058	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:SC40 3. 敷设方式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	10.9	46.5	506.85	0	
5-3-36	030411001059	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:SC32 3. 敷设方式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	6.2	34.74	215.39	0	
5-3-37	030411001060	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:SC25 3. 敷设方式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	21.8	27.77	605.39	0	
5-3-38	030411001061	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:SC20 3. 敷设方式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	94	21.31	2003.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 89 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-39	030411001062	配管	1. 名称:配管(含管内穿铁丝) 2. 型号、规格:JDG20 3. 敷设方式:暗敷 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	582.8	14.1	8217.48	0	
5-3-40	030413002032	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ40mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	10.9	14.76	160.88	0	
5-3-41	030413002033	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ32mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	6.2	10.96	67.95	0	
5-3-42	030413002034	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ25mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	21.8	8.25	179.85	0	
5-3-43	030413002035	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟与修补 2. 规格:管外径Φ20mm以内 3. 结构形式:综合考虑 4. 技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含高层建筑增加费	m	676.8	6.17	4175.86	0	
6		集中供气系统					263429.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 90 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1	031001003009	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:气体 3. 规格、压力等级:SS316L不锈钢实验室专业管道 1/4"×0.89mm 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:清洗去油脂、气密性实验 6. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	m	472.05	54.68	25811.69	0	
6-2	031001003010	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:气体 3. 规格、压力等级:SS316L不锈钢实验室专业管道 3/8"×0.89mm 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:清洗去油脂、气密性实验 6. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	m	248.21	61.19	15187.97	0	
6-3	031001003011	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:气体 3. 规格、压力等级:SS316L不锈钢实验室专业管道 1/2"×1.00mm 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:清洗去油脂、气密性实验 6. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	m	297.54	66.75	19860.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 91 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-4	031001003012	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:气体 3. 规格、压力等级:SS316L不锈钢实验室专业管道 3/4"×1.24mm 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:清洗去油脂、气密性实验 6. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	m	188.97	85.74	16202.29	0	
6-5	031001003013	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:气体 3. 规格、压力等级:SS316L不锈钢实验室专业管道 1"×1.65mm 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:清洗去油脂、气密性实验 6. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7. 含高层建筑增加费	m	113.36	113.78	12898.10	0	
6-6	031008004001	气体汇流排	1. 名称:自动切换汇流排 2. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3. 含高层建筑增加费	组	14	4573.27	64025.78	0	
6-7	031008003001	二级稳压箱	1. 名称:二级稳压箱 2. 安装方式:明装 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4. 含高层建筑增加费	台	2	2931.1	5862.2	0	
6-8	030603002002	调节阀	1. 名称:负压吸引装置 2. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3. 含高层建筑增加费	台	1	2471.19	2471.19	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 92 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-9	031008001003	空压机	1. 名称:空压机 2. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 3. 含高层建筑增加费	台	2	16319.61	32639.22	0	
6-10	030607001001	安全监测装置	1. 名称:气体浓度报警器 2. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 3. 含高层建筑增加费	套	2	8842.88	17685.76	0	
6-11	030904001004	探测器	1. 名称:一氧化氮探头 2. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 3. 含高层建筑增加费	个	4	1506.25	6025	0	
6-12	030904001005	探测器	1. 名称:氧气探头 2. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 3. 含高层建筑增加费	个	4	1506.25	6025	0	
6-13	030904001006	探测器	1. 名称:氢气探头 2. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 3. 含高层建筑增加费	个	3	1506.25	4518.75	0	
6-14	031008014001	气体终端	1. 名称:空气终端 2. 材质:不锈钢 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 4. 含高层建筑增加费	个	6	451.06	2706.36	0	
6-15	031008014002	气体终端	1. 名称:负压终端 2. 材质:不锈钢 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 4. 含高层建筑增加费	个	6	451.06	2706.36	0	
6-16	031008014003	气体终端	1. 名称:氧气终端 2. 材质:不锈钢 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 4. 含高层建筑增加费	个	6	451.06	2706.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 93 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-17	031003001017	阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:316不锈钢阀芯 3. 规格、压力等级:1/4" 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	88	38.16	3358.08	0	
6-18	031003001018	阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:316不锈钢阀芯 3. 规格、压力等级:3/8" 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	12	39.64	475.68	0	
6-19	031003001019	阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:316不锈钢阀芯 3. 规格、压力等级:1/2" 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	15	49.88	748.2	0	
6-20	031003001020	阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:316不锈钢阀芯 3. 规格、压力等级:3/4" 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 5. 含高层建筑增加费	个	12	86.66	1039.92	0	
6-21	031003001021	阀门	1. 类型:压力变送器 2. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 3. 含高层建筑增加费	个	28	418.4	11715.2	0	
6-22	031001B00004	软管	1. 名称:高压软管 2. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 3. 含高层建筑增加费	根	28	159.23	4458.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 94 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-23	031002001010	管道支架	1. 内容:管道支架及管夹制安 2. 除锈、刷漆:手工除轻锈, 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 3. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术要求 4. 含高层建筑增加费	kg	115.79	37.15	4301.6	0	
7		实验室台柜工程					3758741.04	0	
7-1	011501B002001	EMC实验台	1. 规格尺寸:500*500*100mm 2. 台面:40mm厚橡胶木指接板 3. 支架:采用与台面同款材质, 卯榫结构无螺丝铆钉 4. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含建筑物超高增加费	个	5	902.04	4510.2	0	
7-2	011501B002002	EMC实验台	1. 规格尺寸:1000*1000*100mm 2. 台面:40mm厚橡胶木指接板 3. 支架:采用与台面同款材质, 卯榫结构无螺丝铆钉 4. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含建筑物超高增加费	个	8	1803.34	14426.72	0	
7-3	011501B002003	EMC实验台	1. 规格尺寸:1200*1000*100mm 2. 台面:40mm厚橡胶木指接板 3. 支架:采用与台面同款材质, 卯榫结构无螺丝铆钉 4. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含建筑物超高增加费	个	12	2166.93	26003.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 95 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4	011501B002004	EMC实验台	1. 规格尺寸：800*800*800mm 2. 台面：40mm厚橡胶木指接板 3. 支架：采用与台面同款材质，卯榫结构无螺丝铆钉 4. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含建筑物超高增加费	个	1	1331.58	1331.58	0	
7-5	011501B002005	EMC实验台	1. 规格尺寸：1600*1000*800mm 2. 台面：40mm厚橡胶木指接板 3. 支架：采用与台面同款材质，卯榫结构无螺丝铆钉 4. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含建筑物超高增加费	个	16	2890.36	46245.76	0	
7-6	011501B002006	EMC实验台（锁轮）	1. 规格尺寸：900*900*1000mm 2. 台面：40mm厚橡胶木指接板 3. 支架：采用与台面同款材质，卯榫结构无螺丝铆钉 4. 锁轮：福马轮 5. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含建筑物超高增加费	个	2	1910.33	3820.66	0	
7-7	011501B002007	EMC实验台（锁轮）	1. 规格尺寸：1500*900*100mm 2. 台面：40mm厚橡胶木指接板 3. 支架：采用与台面同款材质，卯榫结构无螺丝铆钉 4. 锁轮：福马轮 5. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含建筑物超高增加费	个	4	2814.62	11258.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 第 96 页，共 121 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-8	011501B002008	EMC实验台（锁轮）	1. 规格尺寸：1600*1000*800mm 2. 台面：40mm厚橡胶木指接板 3. 支架：采用与台面同款材质，卯榫结构无螺丝铆钉 4. 锁轮：福马轮 5. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含建筑物超高增加费	个	20	3003.39	60067.80	0	
7-9	011501B002009	EMC实验台（锁轮）	1. 规格尺寸：1600*1000*400mm 2. 台面：40mm厚橡胶木指接板 3. 支架：采用与台面同款材质，卯榫结构无螺丝铆钉 4. 锁轮：福马轮 5. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含建筑物超高增加费	个	2	2890.37	5780.74	0	
7-10	011501B002010	全钢边台（物理板）	1. 规格尺寸：宽*高900*850mm 2. 支撑横梁：60*40*1.5mm钢方通 3. 柜体：采用高品质1±0.07mm钢板 4. 柜体门板/抽屉面板：采用高品质1-1.2±0.07mm钢板 5. 层板：采用高品质1±0.07mm 电解钢板板 6. 钢板及电解钢板：拉力强度>270N/mm2, 表面均经静电及磷化处理, 环氧树脂喷涂厚度≥75 μ m 7. 导轨：三节静音导轨 8. 拉手：钢制一体折弯拉手 9. 台面：≥12.7mm厚实芯理化板 10. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 11. 含建筑物超高增加费	m	10.13	1737.44	17600.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 97 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-11	011501B02011	全钢边台（物理板）	1. 规格尺寸:宽*高800*850mm 2. 支撑横梁:60*40*1.5mm钢方通 3. 柜体:采用高品质1±0.07mm钢板 4. 柜体门板/抽屉面板: 采用高品质1-1.2±0.07mm钢板 5. 层板:采用高品质1±0.07mm 电解钢板板 6. 钢板及电解钢板: 拉力强度>270N/mm2, 表面均经静电及磷化处理, 环氧树脂喷涂厚度≥75 μ m 7. 导轨:三节静音导轨 8. 拉手:钢制一体折弯拉手 9. 台面:≥12.7mm厚实芯理化板 10. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 11. 含建筑物超高增加费	m	6.4	1737.44	11119.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 98 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-12	011501B002012	全钢转角台（物理板）	1. 规格尺寸:1150*1150*850mm 2. 支撑横梁:60*40*1.5mm钢方通 3. 柜体:采用高品质1±0.07mm钢板 4. 柜体门板/抽屉面板: 采用高品质1-1.2±0.07mm钢板 5. 层板:采用高品质1±0.07mm 电解钢板 6. 钢板及电解钢板: 拉力强度>270N/mm2, 表面均经静电及磷化处理, 环氧树脂喷涂厚度≥75 μ m 7. 导轨:三节静音导轨 8. 拉手:钢制一体折弯拉手 9. 台面:≥12.7mm厚实芯理化板 10. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 11. 含建筑物超高增加费	台	2	2197.84	4395.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 99 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-13	011501B002013	全钢转角台(物理板)	1. 规格尺寸:1000*1000*850mm 2. 支撑横梁:60*40*1.5mm钢方通 3. 柜体:采用高品质1±0.07mm钢板 4. 柜体门板/抽屉面板:采用高品质1-1.2±0.07mm钢板 5. 层板:采用高品质1±0.07mm 电解钢板 6. 钢板及电解钢板:拉力强度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理,环氧树脂喷涂厚度≥75 μ m 7. 导轨:三节静音导轨 8. 拉手:钢制一体折弯拉手 9. 台面:≥12.7mm厚实芯理化板 10. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 11. 含建筑物超高增加费	台	3	1592.33	4776.99	0	
7-14	011501B002014	钢木边台	1. 规格尺寸:宽*高750*850mm 2. 支撑横梁:采用60*40*1.5mm厚电解矩形钢管 3. 柜体、门板、抽屉面板、层板:16厚三聚氰胺板,甲醛释放量达E1标准,表面采用特殊高温真空覆膜工艺,表面PVC覆膜一体成型。 4. 台面:≥12.7mm厚实芯理化板 5. 铰链:液压铰链 6. 导轨:三节静音导轨 7. 把手:铝合金一字型拉手 8. 调整脚:专用不锈钢可调脚 9. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 10. 含建筑物超高增加费	m	144.4	1094.91	158105	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 第 100 页，共 121 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-15	011501B002015	钢木边台	1. 规格尺寸:宽*高600*850mm 2. 支撑横梁:采用60*40*1.5mm厚电解矩形钢管 3. 柜体、门板、抽屉面板、层板:16厚三聚氰胺板,甲醛释放量达E1标准,表面采用特殊高温真空覆膜工艺,表面PVC覆膜一体成型。 4. 铰链:液压铰链 5. 导轨:三节静音导轨 6. 把手:铝合金一字型拉手 7. 调整脚:专用不锈钢可调脚 8. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 9. 含建筑物超高增加费	m	20	1094.91	21898.20		
7-16	011501B002016	钢木转角台	1. 规格尺寸:1000*1000*850mm 2. 支撑横梁:采用60*40*1.5mm厚电解矩形钢管 3. 柜体、门板、抽屉面板、层板:16厚三聚氰胺板,甲醛释放量达E1标准,表面采用特殊高温真空覆膜工艺,表面PVC覆膜一体成型。 4. 台面:≥12.7mm厚实芯理化板 5. 铰链:液压铰链 6. 导轨:三节静音导轨 7. 把手:铝合金一字型拉手 8. 调整脚:专用不锈钢可调脚 9. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 10. 含建筑物超高增加费	台	7	1203	8421	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 101 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-17	011501B002017	钢木中央台(不含试剂架)	1. 规格尺寸:宽*高1500*850mm 2. 支撑横梁:采用60*40*1.5mm厚电解矩形钢管 3. 柜体、门板、抽屉面板、层板:16厚三聚氰胺板,甲醛释放量达E1标准,表面采用特殊高温真空覆膜工艺,表面PVC覆膜一体成型。 4. 台面:≥12.7mm厚实芯理化板 5. 铰链:液压铰链 6. 导轨:三节静音导轨 7. 把手:铝合金一字型拉手 8. 调整脚:专用不锈钢可调脚 9. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 10. 含建筑物超高增加费	m	9	2783.32	25049.88	0	
7-18	011501B002018	钢木中央台	1. 规格尺寸:宽*高1200*850mm 2. 支撑横梁:采用60*40*1.5mm厚电解矩形钢管 3. 柜体、门板、抽屉面板、层板:16厚三聚氰胺板,甲醛释放量达E1标准,表面采用特殊高温真空覆膜工艺,表面PVC覆膜一体成型。 4. 台面:≥12.7mm厚实芯理化板 5. 铰链:液压铰链 6. 导轨:三节静音导轨 7. 把手:铝合金一字型拉手 8. 调整脚:专用不锈钢可调脚 9. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 10. 含建筑物超高增加费	m	9	2664.22	23977.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 102 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-19	011501B002019	钢木仪器台（不带功能柱）	1. 规格尺寸:宽*高900*850mm 2. 支撑横梁:采用60*40*1.5mm厚电解矩形钢管 3. 柜体、门板、抽屉面板、层板:16厚三聚氰胺板,甲醛释放量达E1标准,表面采用特殊高温真空覆膜工艺,表面PVC覆膜一体成型。 4. 台面:≥12.7mm厚实芯理化板 5. 铰链:液压铰链 6. 导轨:三节静音导轨 7. 把手:铝合金一字型拉手 8. 调整脚:专用不锈钢可调脚 9. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 10. 含建筑物超高增加费	m	30.1	1337.11	40247.01	0	
7-20	011501B002020	功能柱	1. 规格尺寸:长*宽200*100mm 2. 采用高品质1-1.2±0.07mm电解钢板,表面均经静电及磷化处理,环氧树脂喷涂厚度≥75 μ m 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含建筑物超高增加费	m	12	180.06	2160.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 103 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-21	011501B002021	全钢水槽台	1. 规格尺寸:宽*高750*850mm 2. 支撑横梁:60*40*1.5mm钢方通 3. 柜体:采用高品质1±0.07mm钢板 4. 柜体门板/抽屉面板: 采用高品质1-1.2±0.07mm钢板 5. 层板:采用高品质1±0.07mm 电解钢板板 6. 钢板及电解钢板: 拉力强度>270N/mm2, 表面均经静电及磷化处理, 环氧树脂喷涂厚度≥75 μ m 7. 导轨:三节静音导轨 8. 拉手:钢制一体折弯拉手 9. 台面:≥12.7mm厚实芯理化板 10. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 11. 含建筑物超高增加费	m	25.65	1114.92	28597.70	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 104 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-22	011501B002022	全钢水槽台	1. 规格尺寸:宽*高900*850mm 2. 支撑横梁:60*40*1.5mm钢方通 3. 柜体:采用高品质1±0.07mm钢板 4. 柜体门板/抽屉面板: 采用高品质1-1.2±0.07mm钢板 5. 层板:采用高品质1±0.07mm 电解钢板板 6. 钢板及电解钢板: 拉力强度>270N/mm2, 表面均经静电及磷化处理, 环氧树脂喷涂厚度≥75 μ m 7. 导轨:三节静音导轨 8. 拉手:钢制一体折弯拉手 9. 台面:≥12.7mm厚实芯理化板 10. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 11. 含建筑物超高增加费	m	54	1313.1	70907.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 105 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-23	011501B02023	全钢实验台 (物理板)	1. 规格尺寸:1800*900*850mm 2. 支撑横梁:60*40*1.5mm钢方通 3. 柜体:采用高品质1±0.07mm钢板 4. 柜体门板/抽屉面板: 采用高品质1-1.2±0.07mm钢板 5. 层板:采用高品质1±0.07mm 电解钢板板 6. 钢板及电解钢板: 拉力强度>270N/mm2, 表面均经静电及磷化处理, 环氧树脂喷涂厚度≥75 μ m 7. 导轨:三节静音导轨 8. 拉手:钢制一体折弯拉手 9. 台面:≥12.7mm厚实芯理化板 10. 线槽:铝制线槽 11. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 12. 含建筑物超高增加费	台	613	2865.88	1756784.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 106 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-24	011501B002024	全钢实验台 (物理板)	1. 规格尺寸:1500*750*850mm 2. 支撑横梁:60*40*1.5mm钢方通 3. 柜体:采用高品质1±0.07mm钢板 4. 柜体门板/抽屉面板: 采用高品质1-1.2±0.07mm钢板 5. 层板:采用高品质1±0.07mm 电解钢板板 6. 钢板及电解钢板: 拉力强度>270N/mm2, 表面均经静电及磷化处理, 环氧树脂喷涂厚度≥75 μ m 7. 导轨: 三节静音导轨 8. 拉手:钢制一体折弯拉手 9. 台面: ≥12.7mm厚实芯理化板 10. 线槽:铝制线槽 11. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 12. 含建筑物超高增加费	台	4	2171.81	8687.24	0	
7-25	011501B002025	PP实验台	1. 规格尺寸:1800*900*850mm 2. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含建筑物超高增加费	台	35	2865.88	100305.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 107 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-26	011501B002026	多功能实验台架	1. 规格尺寸：2000*500*1800mm 2. 主体：所有材料均为优质电解钢板，立柱1.5mm，挂板1.0mm，侧板1.0mm，层板3.0mm。可根据实际使用需求层板可分为4-5层，层板可上下调节高度 3. 所用优质电解钢板都经除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑处理工序制成。单层承重可达80-100kg 4. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含建筑物超高增加费	个	273	1107.77	302421.21	0	
7-27	011501B002027	多功能实验台架	1. 规格尺寸：1500*500*1800mm 2. 主体：所有材料均为优质电解钢板，立柱1.5mm，挂板1.0mm，侧板1.0mm，层板3.0mm。可根据实际使用需求层板可分为4-5层，层板可上下调节高度 3. 所用优质电解钢板都经除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑处理工序制成。单层承重可达80-100kg 4. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含建筑物超高增加费	个	6	1017.33	6103.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 108 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-28	011501B002028	多功能实验台架	1. 规格尺寸：1200*500*1800mm 2. 主体：所有材料均为优质电解钢板，立柱1.5mm，挂板1.0mm，侧板1.0mm，层板3.0mm。可根据实际使用需求层板可分为4-5层，层板可上下调节高度 3. 所用优质电解钢板都经除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑处理工序制成。单层承重可达80-100kg 4. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含建筑物超高增加费	个	51	938.3	47853.3	0	
7-29	011501B002029	多功能实验台架	1. 规格尺寸：900*450*1800mm 2. 主体：所有材料均为优质电解钢板，立柱1.5mm，挂板1.0mm，侧板1.0mm，层板3.0mm。可根据实际使用需求层板可分为4-5层，层板可上下调节高度 3. 所用优质电解钢板都经除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑处理工序制成。单层承重可达80-100kg 4. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含建筑物超高增加费	个	20	847.78	16955.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 109 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-30	011501B002030	钢木试剂架	1. 规格尺寸：L*250*700mm 2. 试剂架立柱：采用模具一体成型铝合金方通40*60*1.5mm支柱，钢制托壁，每米至少配2个(3+2)多功能插座 3. 试剂架层板：10mm单面磨砂玻璃，四周车边处理，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，边缘配不锈钢管护栏 4. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含建筑物超高增加费	m	25	361.73	9043.25	0	
7-31	011501B002031	钢木试剂架	1. 规格尺寸：L*400*700mm 2. 试剂架立柱：采用模具一体成型铝合金方通40*60*1.5mm支柱，钢制托壁，每米至少配2个(3+2)多功能插座 3. 试剂架层板：10mm单面磨砂玻璃，四周车边处理，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，边缘配不锈钢管护栏 4. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含建筑物超高增加费	m	7	474.76	3323.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 110 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-32	011501B002032	全钢储物柜	1. 规格尺寸：900*450*1800mm 2. 柜体：采用1.0MM厚优质电解钢板加工制做，钢质静电粉末喷涂 3. 门板：1.0mm厚优质电解钢板加工制做，中间为内嵌式玻璃视窗，双层结构，夹层内具消音材料 4. 可调式层板层板：两侧及前后端应向下折边后再反折，层板上下调节间距每格约25mm 5. 铰链：110度自闭式铰链 6. 把手：D型，圆形截面一体成形 7. 调整脚：专用可调脚 8. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 9. 含建筑物超高增加费	个	104	1454.78	151297.12	0	
7-33	011501B002033	全钢储物矮柜	1. 规格尺寸：900*450*900mm 2. 柜体：采用1.0MM厚优质电解钢板加工制做，钢质静电粉末喷涂 3. 门板：1.0mm厚优质电解钢板加工制做，中间为内嵌式玻璃视窗，双层结构，夹层内具消音材料 4. 可调式层板层板：两侧及前后端应向下折边后再反折，层板上下调节间距每格约25mm 5. 铰链：110度自闭式铰链 6. 把手：D型，圆形截面一体成形 7. 调整脚：专用可调脚 8. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 9. 含建筑物超高增加费	个	11	768.65	8455.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 111 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-34	011501B002034	铝钢通风柜	1.规格尺寸:1500*850*2350mm 2.全钢加铝合金结构,采用1.2mm厚度电解钢板制作,前立柱采用壁厚≥2.0mm铝合金型材波纹圆弧结构,侧面自带负压补风孔,表面喷涂环氧树脂粉末防护层 3.柜体主框架:1.2mm厚电解钢板,表面经环氧树脂高压静电喷涂。 4.柜体:柜体采用1.0mm厚电解钢板,表面经环氧树脂高压静电喷涂 5.门铰:自闭式液压缓冲铰链 6.内侧隔板:采用通风柜专用的氟纤板,厚度≥4.75mm 7.视窗:5mm厚钢化防爆玻璃 8.冷凝回收装置:能让做实验产生的附着在集气罩上的水珠能通过导流管回收到化验杯槽中,可以避免水珠又滴落在通风柜台面上。 9.照明设备:采用全罩式灯座设计(具散热孔),内置20W日光	个	25	11038.19	275954.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 112 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-35	011501B002035	铝钢通风柜	1. 规格尺寸:1800*850*2350mm 2. 全钢加铝合金结构, 采用1.2mm厚度电解钢板制作, 前立柱采用壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 铝合金型材波纹圆弧结构, 侧面自带负压补风孔, 表面喷涂环氧树脂粉末防护层 3. 柜体主框架:1.2mm厚电解钢板, 表面经环氧树脂高压静电喷涂。 4. 柜体:柜体采用1.0mm厚电解钢板, 表面经环氧树脂高压静电喷涂 5. 门铰:自闭式液压缓冲铰链 6. 内侧隔板:采用通风柜专用的氟纤板, 厚度 $\geq 4.75\text{mm}$ 7. 视窗:5mm厚钢化防爆玻璃 8. 冷凝回收装置:能让做实验产生的附着在集气罩上的水珠能通过导流管回收到化验杯槽中, 可以避免水珠又滴落在通风柜台面上。 9. 照明设备:采用全罩式灯座设计(具散热孔), 内置20W日光	个	5	11535.13	57675.65	0	
7-36	011501B002036	全钢桌上型通风柜	1. 规格尺寸:1500*850*2350mm 2. 整体:全钢结构, 整体采用1.2mm厚度电解钢板 3. 台面:台面采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚一体成形碟型陶瓷台面 4. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含建筑物超高增加费	个	2	5722.34	11444.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 113 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-37	011501B002037	阻燃玻璃钢通风柜	1.规格尺寸:1800*850*2350mm 2.上箱体集气风罩:阻燃玻璃钢材质,锥形缩口集气罩 3.上箱体内衬板:5mm厚阻燃玻璃钢材质抗酸碱、耐高温 4.上箱体导流板:导流设计,其材质同内衬板 5.冷凝回收装置 6.通风柜台面:台面采用≥25mm厚一体成型碟型陶瓷台面 7.铰链:110度自闭式铰链,弹性好,外形美观,使用过程中无噪音,耐腐蚀,使用寿命长。 8.面风速:工作面风速0.5M/S,电压为380V三相。噪音:≤60db 9.视窗:垂直调节视窗装备透明5mm厚度钢化玻璃 10.照明设备:聚丙烯材质外壳内置荧光灯 11.配件化验室专用水嘴、PP杯槽、各种气体管路预留等。带给、排水嘴及遥控水阀。 12.满足设计图纸	个	4	9081.1	36324.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 114 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-38	011501B002038	全钢气瓶柜	1. 规格尺寸:2000*600*1900mm 2. 柜体:整体采用1.2mm电解钢板制作,所有金属表面经酸洗、磷化处理,再环氧树脂静电粉末喷涂。 3. 门板:可脱卸铰链,正面带透明视窗。 4. 固定链:可调节踏板 5. 拉手:采用嵌入式高强度拉手。 6. 调整脚:专用不锈钢可调脚 7. 报警器:专用可燃气体探测器 8. 自动排风系统 9. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 10. 含建筑物超高增加费	个	10	1840.24	18402.4	0	
7-39	011501B002039	全钢试剂柜	1. 规格尺寸:900*450*1800mm 2. 柜体:采用1.0MM厚优质电解钢板加工制做,钢质静电粉末喷涂 3. 门板:1.0mm厚优质电解钢板加工制作,中间为内嵌式玻璃视窗,双层结构,夹层内具消音材料。 4. 可调式层板:层板两侧及前后端应向下折边后再反折,层板上下调节间距每格约25mm 5. 铰链:110度自闭式铰链 6. 把手:D型,圆形截面一体成形,表面有光滑防腐涂层。 7. 调整脚:专用可调脚 8. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 9. 含建筑物超高增加费	个	27	1454.78	39279.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 115 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-40	011501B002040	排风试剂柜（PP结构）	1. 规格尺寸:900*450*1800mm 2. 柜体:8mm厚瓷白色PP(聚丙烯)板材一体成型 3. 层板:8mm厚瓷白色PP(聚丙烯)板材 4. 视窗:5mm钢化玻璃制作 5. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含建筑物超高增加费	个	6	1910.32	11461.92	0	
7-41	011501B002041	全钢防爆柜	1. 规格尺寸:1090*460*1100mm 2. 整柜PX专业防火结构:柜体和门板均由双层1.2mm优质镀锌钢板通过折边焊接构造整体成型，两层钢板之间相隔净尺寸38mm 3. 层板:每台柜子配置2块层板，采用镀锌钢板，每隔6cm层板高度可调节，单块层板承载量达到100kg; 4. 柜体下部设计有53mm深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合盛漏规范; 5. 柜体左右两侧设置通风孔，专利火焰阻隔器， 6. 连续的琴式铰链 7. 密码GA锁 8. 防腐蚀PE托盘 9. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 10. 含建筑物超高增加费	个	2	2238.14	4476.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 116 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-42	011501B002042	全钢器皿柜	1. 规格尺寸:900*450*1800mm 2. 柜体:1.0MM厚优质电解钢板加工制做。钢质静电粉末喷涂 3. 层板:5mm厚高致密度抗倍特层板(有外框),可前后滑动40mm 4. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含建筑物超高增加费	个	4	1680.86	6723.44	0	
7-43	011501B002043	全钢安全柜	1. 规格尺寸:1090*460*1100mm 2. 整柜PX专业防火结构:柜体和门板均由双层1.2mm优质镀锌钢板通过折边焊接构造整体成型,两层钢板之间相隔净尺寸38mm 3. 层板:每台柜子配置2块层板,采用镀锌钢板,每隔6cm层板高度可调节,单块层板承载量达到100kg; 4. 柜体下部设计有53mm深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢,符合盛漏规范; 5. 柜体左右两侧设置通风孔,专利火焰阻隔器, 6. 连续的琴式铰链 7. 密码GA锁 8. 防腐蚀PE托盘 9. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 10. 含建筑物超高增加费	个	3	2238.13	6714.39	0	
7-44	011501B002044	滴水架	1. 规格尺寸:400*700mm 2. 材质: PP材质采用新料 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含建筑物超高增加费	个	16	316.5	5064	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 117 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-45	011501B02045	全钢工具架	1. 规格尺寸:1200*500*1800mm 2. 全钢结构, 1.0厚钢板制作, 带不锈钢挂钩 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含建筑物超高增加费	个	6	1458.17	8749.02	0	
7-46	011501B02046	天平台	1. 规格尺寸:900*600*850mm 2. 台面:12.7mm厚实芯理化板, 内嵌400*400*30mm大理石 3. 支撑横梁]40*60*1.5mm电解钢方通 4. 侧板:高品质1-1.2±0.07mm电解钢板, 拉力强度>270N/mm ² , 表面均经静电及磷化处理, 环氧树脂喷涂厚度≥75 μm。 5. 调整脚:专用不锈钢可调脚 6. 防震方式: 三级防震 7. 电源: 220V10A实验室万用插座, 配漏电保护装置 8. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 9. 含建筑物超高增加费	台	13	1492.48	19402.24	0	
7-47	011501B02047	不锈钢台	1. 规格尺寸:L*750*850mm 2. 304材质, 每层承重150kg; 台面双层不锈钢内包25MM中纤板, 层板单层加加强筋, 立柱38*38*1.2MM 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含建筑物超高增加费	m	21	1114.92	23413.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 118 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-48	011501B002048	不锈钢台	1. 规格尺寸:L*600*850mm 2. 304材质, 每层承重150kg; 台面双层不锈钢内包25MM中纤板, 层板单层加加强筋, 立柱 38*38*1.2MM 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含建筑物超高增加费	m	10.2	1153.97	11770.49	0	
7-49	011501B002049	高温台	1. 规格尺寸:3600*750*850mm 2. 台面:≥20mm厚陶瓷台面 3. 支撑横梁:60*40*1.5mm电解钢经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理 4. 调整脚:专用可调脚 5. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含建筑物超高增加费	台	1	3908.24	3908.24	0	
7-50	011501B002050	PP水槽台	1. 规格尺寸:950*750*850mm 2. 采用12mm欧德利瓷白色PP(聚丙烯)板材 3. 柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术 4. 台面:实芯理化板或环氧树脂板等材料台面, 综合考虑报价 5. 门把手/门合页:耐酸碱PP材质 6. 插座: 实验室专用PP电源插座。 7. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8. 含建筑物超高增加费	台	3	1447.21	4341.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 第 119 页，共 121 页
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-51	011501B002051	PP水槽台	1. 规格尺寸:1800*900*850mm 2. 采用12mm欧德利瓷白色PP(聚丙烯)板材 3. 柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术 4. 台面:实芯理化板或环氧树脂板等材料台面，综合考虑报价 5. 门把手/门合页:耐酸碱PP材质 6. 插座: 实验室专用PP电源插座。 7. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8. 含建筑物超高增加费	台	1	2894.4	2894.4	0	
7-52	011501B002052	水槽	1. 规格尺寸:500*400*300mm 2. 杯槽:高密度PP一体成型水盆 3. 水槽落水头堵臭装置:组合式高密度PP一体成型落水头 4. 内含疏水功能的溢水孔水槽 5. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含建筑物超高增加费	个	68	203.06	13808.08	0	
7-53	011501B002053	水槽	1. 规格尺寸:800*400*300mm 2. 杯槽:高密度PP一体成型水盆 3. 水槽落水头堵臭装置:组合式高密度PP一体成型落水头 4. 内含疏水功能的溢水孔水槽 5. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6. 含建筑物超高增加费	个	8	316.51	2532.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 120 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额：(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-54	011501B002054	三联水嘴	1. 主体材质为加厚H63铜管 2. 2. 过滤装置:塑料过滤网 3. 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含建筑物超高增加费	个	76	248.68	18899.68	0	
7-55	011501B002055	不锈钢洗手池带感应水龙头	1. 规格尺寸:540*400*850mm 2. 304不锈钢材质 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含建筑物超高增加费	台套	4	429.55	1718.2	0	
7-56	011501B002056	落地紧急喷淋	1. 材质:内部主体304不锈钢 2. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含建筑物超高增加费	个	5	2215.52	11077.6	0	
7-57	011501B002057	原子吸收罩	1. 集气罩及导风管材质:1.0mm厚304 2. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含建筑物超高增加费	个	1	1467.21	1467.21	0	
7-58	011501B002058	桌上洗眼器	1. 主体:优质铜材,主体材质加厚铜质H65 2. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3. 含建筑物超高增加费	个	13	384.33	4996.29	0	
7-59	011501B002059	万向罩	1. 罩口:拱形杯形集气罩,罩口直径≥385mm 2. 材质高密度PP/PC,罩口直径 3. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4. 含建筑物超高增加费	个	29	378.13	10965.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 121 页，共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-60	011501B002060	坐凳	1. 规格尺寸:凳面直径 ϕ 400mm 2. PU凳面 3. 不锈钢脚踏圈 4. 满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5. 含建筑物超高增加费	个	734	195.29	143342.86	0	
合计							16708491.60	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程				标段: 国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程											
项目编码		011103002003		项目名称		PVC胶地板		计量单位		m2		工程量		1190.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	244.14	98.6	0	0	58.66	2.4414	0.986	0	0	0.5866		
020002-16+020002-17*3	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度 (mm):45)	100m2	0.01	1912.38	1902.14	0	5.11	516.37	19.1238	19.0214	0	0.0511	5.1637		
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	359.11	0	0	0	79.04	3.5911	0	0	0	0.7904		
020002-31+020002-32*1换	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度 (mm):5)	100m2	0.01	2500.34	1416.02	0	14.14	622.07	25.0034	14.1602	0	0.1414	6.2207		
020002-62换	2MM厚同质透心PVC胶地板	100m2	0.01	2092.55	16014.94	0	0	1261.31	20.9255	160.1494	0	0	12.6131		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1154.45	0	0	3.13	254.3	1154.45	0	0	3.13	254.3		
小计									1225.5352	194.317	0	3.3225	279.6745		
清单项目综合单价									1702.849200						
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费		元	7.39157	1.3891		10.27							
		技工人工费		元	16.20515	1.3601		22.04							
		高级技工人工费		元	28.19336	1.3754		38.78							
		降效增加人工费		元	0.970028	1		0.97							
	材料	2MM厚同质透心PVC胶地板		m2	1.1	139		152.9							
		胶焊条		根	0.2	0.5		0.1							
		界面剂		kg	0.204	10		2.04							
		氯丁橡胶胶粘剂		kg	0.45	15		6.75							
		水		m3	0.03327	3.77		0.13							
		素水泥浆		m3	0.0012	813.48		0.98							
		水泥基自流平砂浆		kg	0.08925	134		11.96							
		细石混凝土 C20		m3	0.04545	417.47		18.97							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.4919	1		0.49							
	主材														
	设备														
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.0007	201.93		0.14							
混凝土振动器 平板式		台班	0.0036	14.19		0.05									
降效增加机械费		元	0.00263	1		0									
项目编码	011102003005		项目名称		地砖地面		计量单位		m2		工程量		175.2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	244.14	98.6	0	0	58.66	2.4414	0.986	0	0	0.5866		
020002-16+020002-17*2	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度 (mm):40)	100m2	0.01	1772.84	1690.8	0	4.54	475.04	17.7284	16.908	0	0.0454	4.7504		
020002-49换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.36<S≤0.64	100m2	0.01	4216.45	11181.71	0	0	1487.12	42.1645	111.8171	0	0	14.8712		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	149.03	0	0	0.11	32.8	149.03	0	0	0.11	32.8		
小计									211.3643	129.7111	0	0.1554	53.0082		
清单项目综合单价									394.23900						
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费		元	6.48405	1.3891		9.01							
		技工人工费		元	14.20926	1.3601		19.33							
		高级技工人工费		元	24.72104	1.3754		34							
		降效增加人工费		元	0.850628	1		0.85							
	材料	石料切割锯片		片	0.00287	18.2		0.05							
		水性反应树脂BG(II)类填缝剂		kg	0.06818	194.33		13.25							
		陶瓷地砖 800mm×800mm		m2	1.03	80		82.4							
		专用胶粘剂		kg	7.875	2		15.75							
		水		m3	0.023	3.77		0.09							
		素水泥浆		m3	0.0012	813.48		0.98							
		细石混凝土 C20		m3	0.0404	417.47		16.87							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3308	1		0.33							
	主材														
	设备														
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.0032	14.19		0.05							
		降效增加机械费		元	0.000628	1		0							
	项目编码	011102003006		项目名称		地砖地面		计量单位		m2		工程量		151.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	244.14	71.88	0	0	57.33	2.4414	0.7188	0	0	0.5733		
020002-16+020002-17*2	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度 (mm):40)	100m2	0.01	1772.84	1690.8	0	4.54	475.04	17.7284	16.908	0	0.0454	4.7504		
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4070.64	10211.88	0	0	1406.54	40.7064	102.1188	0	0	14.0654		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	125.74	0	0	0.09	27.68	125.74	0	0	0.09	27.68		
小计									186.6162	119.7456	0	0.1354	47.0691		
清单项目综合单价									353.566300						
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费		元	6.33175	1.3891		8.8							
		技工人工费		元	13.87827	1.3601		18.88							
		高级技工人工费		元	24.14203	1.3754		33.2							
		降效增加人工费		元	0.830735	1		0.83							
	材料	石料切割锯片		片	0.00287	18.2		0.05							
		水性反应树脂BG(II)类填缝剂		kg	0.0714	194.33		13.88							
		陶瓷地砖 600mm×600mm		m2	1.03	70		72.1							
		专用胶粘剂		kg	7.875	2		15.75							
		水		m3	0.023	3.77		0.09							
		素水泥浆		m3	0.0012	593.11		0.71							
		细石混凝土 C20		m3	0.0404	417.47		16.87							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.304	1		0.3							
主材															
设备															
机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.0032	14.19		0.05								
	降效增加机械费		元	0.000595	1		0								
项目编码	011105006005		项目名称		金属踢脚线		计量单位		m		工程量		66.34		
清单综合单价组成明细															
定额	单价					合价									

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020002-124换	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	100m	0.01	560.26	1275.18	0	0	187.07	5.6026	12.7518	0	0	1.8707		
020000-3	项	1	5.07	0	0	0	0	1.11	5.07	0	0	0	1.11		
小计									10.6726	12.7518	0	0	2.9807		
清单项目综合单价														26.405100	
费用明细	-			内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费				元	0.58326		1.3891		0.81		
				技工人工费				元	1.27649		1.3601		1.74		
				高级技工人工费				元	2.22208		1.3754		3.06		
				降效增加人工费				元	0.076424		1		0.08		
	材料			1.5mm厚铝合金踢脚线(成品)				m	1.06		12		12.72		
				其他材料费(按百分比计算)				元	0.0318		1		0.03		
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011108001002			项目名称				门框石		计量单位		m2	工程量		2.74
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度(mm):25)	100m2	0.01	1293.32	1104.2	0	0	339.87	12.9332	11.042	0	0	3.3987		
020002-140换	门框石材铺贴 胶粘剂 粘贴	100m2	0.01	8497.48	79267.68	0	0	5833.68	84.9748	792.6768	0	0	58.3368		
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2903.81	250.56	0	160.59	662.42	29.0381	2.5056	0	1.6059	6.6242		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	4.75	0	0	0.06	1.05	4.75	0	0	0.06	1.05		
小计									131.6961	806.2244	0	1.6659	69.4097		
清单项目综合单价															1008.996100
费用明细	-			内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费				元	13.44576		1.3891		18.68		
				技工人工费				元	29.064295		1.3601		39.53		
				高级技工人工费				元	49.9769		1.3754		68.74		
				降效增加人工费				元	1.733577		1		1.73		
	材料			20mm厚鱼肚灰石材				m2	1.04		730		759.2		
				专用胶粘剂				kg	15.75		2		31.5		
				晶面剂				kg	0.03938		56		2.21		
				水				m3	0.116696		3.77		0.44		
				素水泥浆				m3	0.00102		813.48		0.83		
				其他材料费(按百分比计算)				元	2.0105		1		2.01		
				湿拌地面砂浆 M20				m3	0.025514		393.46		10.04		
	主材														
	设备														
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200				台班	0		201.93		0		
				平面水磨石机 功率P(kW) P=3				台班	0.0544		29.52		1.61		
				降效增加机械费				元	0.021898		1		0.02		
项目编码	011407002006			项目名称				天棚喷刷涂料		计量单位		m2	工程量		117.02
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020005-159换	天棚面 乳胶漆喷面、喷灰 每遍	100m2	0.0126	895.12	474.74	0	269.99	238.84	11.278512	5.981724	0	3.401874	3.009384		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	17.87	0	0	5.39	4.29	17.87	0	0	5.39	4.29		
小计									29.148512	5.981724	0	8.791874	7.299384		
清单项目综合单价															51.221494
费用明细	-			内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费				元	1.16159		1.3891		1.61		
				技工人工费				元	2.551012		1.3601		3.47		
				高级技工人工费				元	4.439577		1.3754		6.11		
				降效增加人工费				元	0.152709		1		0.15		
	材料			乳胶漆				kg	0.540518		10.87		5.88		
				水				m3	0.00005		3.77		0		
				其他材料费(按百分比计算)				元	0.058752		1		0.06		
	主材														
	设备														
	机械			电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=1				台班	0.015001		224.99		3.38		
				降效增加机械费				元	0.046061		1		0.05		
项目编码	011302001011			项目名称				铝扣板天花		计量单位		m2	工程量		132
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-109换	金属方板天棚 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2379.83	12863.61	0	0	1166.98	23.7983	128.6361	0	0	11.6698		
020004-94	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600以上	100m2	0.011	2021.02	1809	0	497.42	568.61	22.23122	19.899	0	5.47162	6.25471		
020004-134换	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.011	705.48	1395.85	0	188.02	237.66	7.76028	15.35435	0	2.06822	2.61426		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	93.99	0	0	12.85	21.54	93.99	0	0	12.85	21.54		
小计									147.7798	163.88945	0	20.38984	42.07877		
清单项目综合单价															374.13786
费用明细	-			内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费				元	5.427605		1.3891		7.54		
				技工人工费				元	11.891562		1.3601		16.17		
				高级技工人工费				元	20.69615		1.3754		28.47		
				降效增加人工费				元	0.712045		1		0.71		
	材料			铁件(综合)				kg	0.124909		6.96		0.87		
				膨胀螺栓(综合)				套	1.09		1.25		1.36		
				六角螺栓(综合)				kg	0.034766		7		0.24		
				半圆头螺钉(综合)				10个	0.269023		2.5		0.67		
				吊杆				kg	1.02031		5.5		5.61		
				杉木板材(综合)				m3	0.000104		2200		0.23		
				铝合金嵌入式方板 1.2mm				m2	1.05		120		126		
				铝合金靠墙收口条板				m2	0		5.25		0		
				CS60轻钢龙骨				m	1.405227		6.8		9.56		
				铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm以上(嵌入式)				m2	1.092955		14.5		15.85		
			其他材料费(按百分比计算)				元	1.60388		1		1.6			
	主材														
设备															

工程量清单综合单价分析表

		双舍		电动切割机				台班		0.030236		235.97		7.13							
		机械		降效增加机械费				元		0.097348		1		0.1							
项目编码		011302001012			项目名称			彩钢版吊顶				计量单位		m2		工程量		1203.29			
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价								
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润					
独立费		彩钢版吊顶		m2		1		35.97		143.88		0		0		0		35.97 143.88 0 0 0			
020004-148		成品检修口 上人吊顶		个		1		30.26		131.3		0		0		13.22		30.26 131.3 0 0 13.22			
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		597.24		0		0		0		131.45		597.24 0 0 0 131.45			
小计												663.47		275.18		0		0		144.67	
清单项目综合单价																					
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工		普工人工费				元		0.060714		1.3891		0.08							
				技工人工费				元		0.085167		1.3601		0.12							
				高级技工人工费				元		0.14709		1.3754		0.2							
				降效增加人工费				元		0.496339		1		0.5							
		材料		检修口 500mm×500mm(成品)				个		0.013297		90		1.2							
				加强龙骨 上人吊顶				套		0.013297		40		0.53							
				其他材料费(按百分比计算)				元		0.017286		1		0.02							
		主材																			
设备																					
机械																					
项目编码		011204004003			项目名称			吊顶天棚转换层				计量单位		t		工程量		18.192			
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价								
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润					
020004-157换		天棚型钢转换层、反向支撑		t		1		4106.43		4963.22		0		796.83		1205.38		4106.43 4963.22 0 796.83 1205.38			
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		1019.41		0		0		197.81		237.63		1019.41 0 0 197.81 237.63			
小计												5125.84		4963.22		0		994.64		1443.01	
清单项目综合单价																					
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工		普工人工费				元		633.289		1.3891		879.7							
				技工人工费				元		925.168		1.3601		1258.32							
				高级技工人工费				元		1431.152		1.3754		1968.41							
				降效增加人工费				元		56.03617		1		56.04							
		材料		型钢(综合)				t		1.05		4200		4410							
				不锈钢螺栓 M10×15mm				个		146		0.55		80.3							
				合金钢钻头 20mm				个		2.5		35		87.5							
				电焊条 E4303 φ4.0mm				kg		22.249		9.01		200.46							
				氧气(工业用)				m3		5.33		19.58		104.36							
				乙炔气				m3		2.14		14.7		31.46							
主材		其他材料费(按百分比计算)				元		49.14		1		49.14									
设备																					
机械		降效增加机械费				元		10.873461		1		10.87									
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班		4.57		174.36		796.83									
项目编码		011406001005			项目名称			无机涂料墙面				计量单位		m2		工程量		382.76			
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价								
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润					
020005-166		室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍		100m2		0.01		383.49		1183.76		0		0		143.6		3.8349 11.8376 0 0 1.436			
020005-137		室内墙柱面 内墙涂料二遍		100m2		0.01		782.1		280.1		0		0		186.15		7.821 2.801 0 0 1.8615			
020005-101		室内墙柱面 满刮腻子二遍		100m2		0.01		1381.78		373.4		0		0		322.8		13.8178 3.734 0 0 3.228			
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		133.05		0		0		0		29.28		133.05 0 0 0 29.28			
小计												158.5237		18.3726		0		0		35.8055	
清单项目综合单价																					
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工		普工人工费				元		2.64851		1.3891		3.68							
				技工人工费				元		5.80902		1.3601		7.9							
				高级技工人工费				元		10.10156		1.3754		13.89							
				降效增加人工费				元		0.347607		1		0.35							
		材料		砂纸				张		0.12		0.48		0.06							
				白水泥				t		0.003		928		2.78							
				内墙涂料				kg		0.26118		10.47		2.73							
				抗碱封底涂料				kg		0.12		10.47		1.26							
				腻子粉(成品)				kg		2.0412		1.8		3.67							
				建筑胶				kg		0.96		8		7.68							
主材		水				m3		0.00102		3.77		0									
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1819		1		0.18									
设备																					
机械																					
项目编码		010406B001004			项目名称			彩钢版隔墙				计量单位		m2		工程量		3285.92			
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价								
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润					
独立费		彩钢版隔墙		m2		1		35.97		143.88		0		0		0		35.97 143.88 0 0 0			
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		1612.88		0		0		0		355		1612.88 0 0 0 355			
小计												1648.85		143.88		0		0		355	
清单项目综合单价																					
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工		降效增加人工费				元		0.490846		1		0.49							
		材料																			
		主材																			
		设备																			
机械																					
项目编码		010802003004			项目名称			钢质防火门				计量单位		m2		工程量		13.2			
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价								
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润					
080010-18换		成品钢质防火门安装、钢质防火门 甲级(成品)		100m2		0.01		7330.36		72953.9		0		0		5261.11		73.3036 729.539 0 0 52.6111			

工程量清单综合单价分析表

第 4 页, 共 132 页

080010-82	闭门器安装 明装	10个	0.1	241.35	1457.25	0	0	125.99	24.135	145.725	0	0	12.599							
080010-73	锁安装 执手锁	10把	0.1	203.57	753.75	0	0	82.5	20.357	75.375	0	0	8.25							
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	16.95	0	0	0	3.74	16.95	0	0	0	3.74							
小计									134.7456	950.639	0	0	77.2001							
清单项目综合单价														1162.58470						
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费				元	16.028335	1.3891		22.26										
		技工人工费				元	40.144288	1.3601		54.6										
		高级技工人工费				元	12.530485	1.3754		17.23										
		降效增加人工费				元	1.284091	1		1.28										
	材料	执手锁				把	0.30303	75		22.73										
		闭门器				套	0.606061	145		87.88										
		钢质防火门 甲级(成品)				m2	0.9825	733.59		720.75										
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.01351	381.74		5.16										
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.18253	1		4.18										
	主材																			
	设备																			
	机械																			
项目编码														010802003005	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	16.72
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润					
080010-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7330.36	71265.42	0	0	5176.69	73.3036	712.6542	0	0	0	51.7669						
080010-82	闭门器安装 明装	10个	0.1	241.35	1457.25	0	0	125.99	24.135	145.725	0	0	0	12.599						
080010-73	锁安装 执手锁	10把	0.1	203.57	753.75	0	0	82.5	20.357	75.375	0	0	0	8.25						
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	22.01	0	0	0	4.85	22.01	0	0	0	0	4.85						
小计									139.8056	933.7542	0	0	0	77.4659						
清单项目综合单价									1151.025700											
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费				元	16.456748	1.3891		22.86										
		技工人工费				元	41.216924	1.3601		56.06										
		高级技工人工费				元	12.77288	1.3754		17.57										
		降效增加人工费				元	1.316388	1		1.32										
	材料	执手锁				把	0.358852	75		26.91										
		闭门器				套	0.657895	145		95.39										
		钢质防火门 乙级(成品)				m2	0.9825	716.49		703.95										
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.01351	381.74		5.16										
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.157043	1		4.16										
	主材																			
	设备																			
	机械																			
项目编码														010802002001	项目名称	洁净钢制门	计量单位	m2	工程量	294.14
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润					
独立费	洁净钢制门	m2	1	60	540	0	0	0	0	60	540	0	0	0	0					
080010-73	锁安装 执手锁	10把	0.1	203.57	753.75	0	0	82.5	20.357	75.375	0	0	0	8.25						
080010-82	闭门器安装 明装	10个	0.1	241.35	1457.25	0	0	125.99	24.135	145.725	0	0	0	12.599						
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	331.21	0	0	0	72.9	331.21	0	0	0	0	72.9						
小计									435.702	761.1	0	0	0	93.749						
清单项目综合单价									1290.551											
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费				元	4.040631	1.3891		5.61										
		技工人工费				元	10.119598	1.3601		13.76										
		高级技工人工费				元	2.284109	1.3754		3.14										
		降效增加人工费				元	1.126028	1		1.13										
	材料	执手锁				把	0.424968	75		31.87										
		闭门器				套	0.574556	145		83.31										
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.575916	1		0.58										
	主材																			
	设备																			
	机械																			
项目编码														010802003006	项目名称	成品安全门	计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润					
020001-18换	定制洁净钢制单开门	100m2	0.0198	6374.23	178908.97	0	0	10348.42	126.209754	6374.23	178908.97	0	0	204.898716						
080010-73	锁安装 执手锁	10把	0.1	203.57	753.75	0	0	82.5	20.357	75.375	0	0	0	8.25						
080010-82	闭门器安装 明装	10个	0.1	241.35	1457.25	0	0	125.99	24.135	145.725	0	0	0	12.599						
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2.33	0	0	0	0.52	2.33	0	0	0	0	0.52						
小计									173.031754	3763.497606	0	0	0	226.267716						
清单项目综合单价									4162.797076											
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费				元	29.156021	1.3891		40.5										
		技工人工费				元	73.01443	1.3601		99.31										
		高级技工人工费				元	22.462131	1.3754		30.89										
		降效增加人工费				元	2.33	1		2.33										
	材料	执手锁				把	1	75		75										
		闭门器				套	1	145		145										
		安全门				m2	1.94535	1800		3501.63										
		聚氨酯发泡密封胶 750ml				支	1.077694	12		12.93										
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.02675	381.74		10.21										
		其他材料费(按百分比计算)				元	18.723782	1		18.72										
	主材																			
设备																				
机械																				
项目编码														010802001013	项目名称	设备门(SM1520)	计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润					
020001-44	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.03	3793.16	37079.03	0	0	2688.82	113.7948	1112.3709	0	0	0	80.6646						
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1.55	0	0	0	0.34	1.55	0	0	0	0	0.34						
小计									115.3448	1112.3709	0	0	0	81.0046						
清单项目综合单价									1308.7205											

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	20.42193	1.3891	28.37						
			技工人工费	元	51.14511	1.3601	69.56						
			高级技工人工费	元	11.53434	1.3754	15.86						
			降效增加人工费	元	1.55	1	1.55						
	材料		铝合金固定窗(成品)	m2	2.775	380	1054.5						
			玻璃胶 300mL	支	2.19	12	26.28						
			聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	2.1714	12	26.06						
			其他材料费(按百分比计算)	元	5.5341	1	5.53						
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	010807001004			项目名称	双中空玻璃视窗		计量单位	樘	工程量	8			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.018	3793.16	64967.78	0	0	4083.26	68.27688	1169.42004	0	0	73.49868
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	7.45	0	0	0	1.64	7.45	0	0	0	1.64
小计									75.72688	1169.42004	0	0	75.13868
清单项目综合单价									1320.28560				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	12.253158	1.3891	17.02						
			技工人工费	元	30.687066	1.3601	41.74						
			高级技工人工费	元	6.920604	1.3754	9.52						
			降效增加人工费	元	0.93125	1	0.93						
	材料		中空玻璃视窗	m2	1.665	680	1132.2						
			玻璃胶 300mL	支	1.314	12	15.77						
			聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.30284	12	15.63						
			其他材料费(按百分比计算)	元	5.81796	1	5.82						
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	030701012001			项目名称	单人双吹风淋设备		计量单位	台	工程量	1		
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-79	风淋室安装 设备重量H(t) H≤0.5	台	1	1032.62	175.3	15000	25.32	237.74	1032.62	175.3	15000	25.32	237.74
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	14.09	0	0	0.35	3.13	14.09	0	0	0.35	3.13
小计									1046.71	175.3	15000	25.67	240.87
清单项目综合单价									16488.55				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	286.07	1.3891	397.38						
			技工人工费	元	358.16	1.3601	487.13						
			高级技工人工费	元	107.686	1.3754	148.11						
			降效增加人工费	元	14.09	1	14.09						
	材料		白布	m2	1	5.45	5.45						
			煤油	kg	19.143	8.44	161.57						
			其他材料费	元	8.28	1	8.28						
	主材												
	设备		风淋室										
	机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	955.17	20.06						
			载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	584.59	5.26						
			降效增加机械费	元	0.35	1	0.35						
	项目编码	01B009			项目名称	层流传递窗		计量单位	樘	工程量	39		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	层流传递窗	樘	1	1200	10800	0	0	0	1200	10800	0	0	0
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	638.63	0	0	0	140.56	638.63	0	0	0	140.56
小计									1838.63	10800	0	0	140.56
清单项目综合单价									12779.19				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			降效增加人工费	元	16.375128	1	16.38						
	材料												
	主材												
设备													
机械													
项目编码	01B010			项目名称	515定制恒温恒湿房		计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	515定制恒温恒湿房	项	1	53250	479250	0	0	0	53250	479250	0	0	0
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	726.65	0	0	0	159.94	726.65	0	0	0	159.94
小计									53976.65	479250	0	0	159.94
清单项目综合单价									533386.59				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			降效增加人工费	元	726.65	1	726.65						
	材料												
	主材												
设备													
机械													
项目编码	030404017323			项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	195.29	41.86	685.2	0	45.08	195.29	41.86	685.2	0	45.08
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9529	2.52	0	0	3.84	0.81	4.921308	0	0	7.499136	1.581849
小计									200.211308	41.86	685.2	7.499136	46.661849

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价														981.432293	
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费	元	29.163	1.3891	40.51									
		技工人工费	元	77.248	1.3601	105.07									
		高级技工人工费	元	36.143	1.3754	49.71									
		增加人工费	元	4.921308	1	4.92									
	材料	钢板夹板	kg	0.15	5.2	0.78									
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78									
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29									
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6									
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62									
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28									
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86									
		其他材料费	元	10.65	1	10.65									
	主材														
	设备	配电箱2-3AP-310													
	机械	增加机械费	元	7.499136	1	7.5									
	项目编码	030404017324		项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	195.29	41.86	664.5	0	45.08	195.29	41.86	664.5	0	45.08		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9529	2.52	0	0	3.84	0.81	4.921308	0	0	7.499136	1.581849		
小计										200.211308	41.86	664.5	7.499136	46.661849	
清单项目综合单价														960.732293	
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费	元	29.163	1.3891	40.51									
		技工人工费	元	77.248	1.3601	105.07									
		高级技工人工费	元	36.143	1.3754	49.71									
		增加人工费	元	4.921308	1	4.92									
	材料	钢板夹板	kg	0.15	5.2	0.78									
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78									
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29									
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6									
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62									
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28									
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86									
		其他材料费	元	10.65	1	10.65									
	主材														
	设备	配电箱2-3AP-310K													
	机械	增加机械费	元	7.499136	1	7.5									
	项目编码	030404017325		项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	195.29	41.86	745.2	0	45.08	195.29	41.86	745.2	0	45.08		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9529	2.52	0	0	3.84	0.81	4.921308	0	0	7.499136	1.581849		
小计										200.211308	41.86	745.2	7.499136	46.661849	
清单项目综合单价														1041.732293	
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费	元	29.163	1.3891	40.51									
		技工人工费	元	77.248	1.3601	105.07									
		高级技工人工费	元	36.143	1.3754	49.71									
		增加人工费	元	4.921308	1	4.92									
	材料	钢板夹板	kg	0.15	5.2	0.78									
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78									
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29									
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6									
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62									
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28									
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86									
		其他材料费	元	10.65	1	10.65									
	主材														
	设备	配电箱3-4AP-415													
	机械	增加机械费	元	7.499136	1	7.5									
	项目编码	030404017326		项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5L≤2.5	台	1	303.04	44.31	3352.8	0	68.91	303.04	44.31	3352.8	0	68.91		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.0304	2.52	0	0	3.84	0.81	7.636608	0	0	11.636736	2.454624		
小计										310.676608	44.31	3352.8	11.636736	71.364624	
清单项目综合单价														3790.787968	
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费	元	45.27	1.3891	62.88									
		技工人工费	元	119.888	1.3601	163.06									
		高级技工人工费	元	56.059	1.3754	77.1									
		增加人工费	元	7.636608	1	7.64									
	材料	钢板夹板	kg	0.2	5.2	1.04									
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78									
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.75	0.9									
		塑料软管	m	0.25	17.45	4.36									
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	86.42	22.47									
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86									
		其他材料费	元	10.9	1	10.9									
	主材														
	设备	配电箱3-6AP-609													
	机械	增加机械费	元	11.636736	1	11.64									
	项目编码	030404017327		项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1≤0.5	台	1	128.76	35.77	500	0	30.13	128.76	35.77	500	0	30.13		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2876	2.52	0	0	3.84	0.81	3.244752	0	0	4.944384	1.042956		

工程量清单综合单价分析表

小计						132.004752	35.77	500	4.944384	31.172956				
清单项目综合单价						703.892092								
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费	元	19.257	1.3891	26.75								
		技工人工费	元	50.954	1.3601	69.3								
		高级技工人工费	元	23.785	1.3754	32.71								
		增加人工费	元	3.244752	1	3.24								
	材料	钢板板夹板	kg	0.15	5.2	0.78								
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78								
		焊锡丝	kg	0.05	75.6	3.78								
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38								
		塑料软管	m	0.13	17.45	2.27								
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69								
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44								
		其他材料费	元	10.65	1	10.65								
	主材													
	设备	配电箱3-4AP-515K												
	机械	增加机械费	元	4.944384	1	4.94								
	项目编码	030404017328		项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1				
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	195.29	41.86	664.5	0	45.08	195.29	41.86	664.5	0	45.08	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9529	2.52	0	0	3.84	0.81	4.921308	0	0	7.499136	1.581849	
小计					200.211308					41.86	664.5	7.499136	46.661849	960.732293
清单项目综合单价											960.732293			
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费	元	29.163	1.3891	40.51								
		技工人工费	元	77.248	1.3601	105.07								
		高级技工人工费	元	36.143	1.3754	49.71								
		增加人工费	元	4.921308	1	4.92								
	材料	钢板板夹板	kg	0.15	5.2	0.78								
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78								
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29								
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6								
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62								
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28								
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86								
		其他材料费	元	10.65	1	10.65								
	主材													
	设备	配电箱3-4AP-415K												
	机械	增加机械费	元	7.499136	1	7.5								
	项目编码	030404017329		项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1				
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0L≤1.5	台	1	250.01	46.02	925.2	0	57.33	250.01	46.02	925.2	0	57.33	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5001	2.52	0	0	3.84	0.81	6.300252	0	0	9.600384	2.025081	
小计					256.310252					46.02	925.2	9.600384	59.355081	1296.485717
清单项目综合单价											1296.485717			
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84								
		技工人工费	元	98.908	1.3601	134.52								
		高级技工人工费	元	46.28	1.3754	63.65								
		增加人工费	元	6.300252	1	6.3								
	材料	钢板板夹板	kg	0.15	5.2	0.78								
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78								
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05								
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75								
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14								
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88								
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86								
		其他材料费	元	10.775	1	10.78								
	主材													
	设备	配电箱3-6AP-619												
	机械	增加机械费	元	9.600384	1	9.6								
	项目编码	030404017330		项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1				
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	195.29	41.86	664.5	0	45.08	195.29	41.86	664.5	0	45.08	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9529	2.52	0	0	3.84	0.81	4.921308	0	0	7.499136	1.581849	
小计					200.211308					41.86	664.5	7.499136	46.661849	960.732293
清单项目综合单价											960.732293			
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工	普工人工费	元	29.163	1.3891	40.51								
		技工人工费	元	77.248	1.3601	105.07								
		高级技工人工费	元	36.143	1.3754	49.71								
		增加人工费	元	4.921308	1	4.92								
	材料	钢板板夹板	kg	0.15	5.2	0.78								
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78								
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29								
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6								
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62								
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28								
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86								
		其他材料费	元	10.65	1	10.65								
	主材													
	设备	配电箱3-6AP-619K												
	机械	增加机械费	元	7.499136	1	7.5								
	项目编码	030404017331		项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1				
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台		250.01	46.02	1514.	0	57.33	250.01	46.02	1514.1	0	57.33	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.5001	2.52	0	0	3.84	0.81	6.300252	0	0	9.600384	2.025081	
小计									256.310252	46.02	1514.1	9.600384	59.355081	
清单项目综合单价														1885.385717
费用明细	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84							
			技工人工费	元	98.908	1.3601	134.52							
			高级技工人工费	元	46.28	1.3754	63.65							
			增加人工费	元	6.300252	1	6.3							
	材料	钢板板夹板	kg	0.15	5.2	0.78								
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78								
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05								
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75								
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14								
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88								
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86								
		其他材料费	元	10.775	1	10.78								
	主材													
	设备	配电箱3-7APZ-1												
	机械	增加机械费	元	9.600384	1	9.6								
	项目编码	030404017332			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	250.01	46.02	1478.2	0	57.33	250.01	46.02	1478.2	0	57.33	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.5001	2.52	0	0	3.84	0.81	6.300252	0	0	9.600384	2.025081	
小计									256.310252	46.02	1478.2	9.600384	59.355081	
清单项目综合单价														1849.485717
费用明细	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84							
			技工人工费	元	98.908	1.3601	134.52							
			高级技工人工费	元	46.28	1.3754	63.65							
			增加人工费	元	6.300252	1	6.3							
	材料	钢板板夹板	kg	0.15	5.2	0.78								
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78								
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05								
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75								
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14								
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88								
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86								
		其他材料费	元	10.775	1	10.78								
	主材													
	设备	配电箱3-7APZ-2												
	机械	增加机械费	元	9.600384	1	9.6								
	项目编码	030404017333			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	250.01	46.02	2500	0	57.33	250.01	46.02	2500	0	57.33	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.5001	2.52	0	0	3.84	0.81	6.300252	0	0	9.600384	2.025081	
小计									256.310252	46.02	2500	9.600384	59.355081	
清单项目综合单价														2871.285717
费用明细	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84							
			技工人工费	元	98.908	1.3601	134.52							
			高级技工人工费	元	46.28	1.3754	63.65							
			增加人工费	元	6.300252	1	6.3							
	材料	钢板板夹板	kg	0.15	5.2	0.78								
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78								
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05								
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75								
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14								
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88								
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86								
		其他材料费	元	10.775	1	10.78								
	主材													
	设备	配电箱3-7AP-CCR												
	机械	增加机械费	元	9.600384	1	9.6								
	项目编码	030404017334			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	250.01	46.02	2000	0	57.33	250.01	46.02	2000	0	57.33	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.5001	2.52	0	0	3.84	0.81	6.300252	0	0	9.600384	2.025081	
小计									256.310252	46.02	2000	9.600384	59.355081	
清单项目综合单价														2371.285717
费用明细	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84							
			技工人工费	元	98.908	1.3601	134.52							
			高级技工人工费	元	46.28	1.3754	63.65							
			增加人工费	元	6.300252	1	6.3							
	材料	钢板板夹板	kg	0.15	5.2	0.78								
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78								
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05								
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75								
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14								
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88								
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86								
		其他材料费	元	10.775	1	10.78								
	主材													
	设备	配电箱3-7AP-CCS												
	机械	增加机械费	元	9.600384	1	9.6								
	项目编码	030404017335			项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
	清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	195.29	41.86	664.5	0	45.08	195.29	41.86	664.5	0	45.08	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	1.9529	2.52	0	0	3.84	0.81	4.921308	0	0	7.499136	1.581849	
小计									200.211308	41.86	664.5	7.499136	46.661849	
清单项目综合单价														960.732293
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费				元	29.163	1.3891	40.51					
		技工人工费				元	77.248	1.3601	105.07					
		高级技工人工费				元	36.143	1.3754	49.71					
		增加人工费				元	4.921308	1	4.92					
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	5.2	0.78					
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73	0.78					
		焊锡丝				kg	0.07	75.6	5.29					
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6					
		塑料软管				m	0.15	17.45	2.62					
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28					
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86					
		其他材料费				元	10.65	1	10.65					
	主材													
	设备	配电箱3-6AP-609K												
	机械	增加机械费				元	7.499136	1	7.5					
项目编码	030404017336		项目名称		配电箱			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5	台	1	303.04	44.31	2950.25	0	68.91	303.04	44.31	2950.25	0	68.91	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.0304	2.52	0	0	3.84	0.81	7.636608	0	0	11.636736	2.454624	
小计									310.676608	44.31	2950.25	11.636736	71.364624	
清单项目综合单价														3388.7327968
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费				元	45.27	1.3891	62.88					
		技工人工费				元	119.888	1.3601	163.06					
		高级技工人工费				元	56.059	1.3754	77.1					
		增加人工费				元	7.636608	1	7.64					
	材料	钢垫板夹板				kg	0.2	5.2	1.04					
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73	0.78					
		铁砂布 0#-2#				张	1.2	0.75	0.9					
		塑料软管				m	0.25	17.45	4.36					
		裸铜线 10mm2				kg	0.26	86.42	22.47					
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86					
		其他材料费				元	10.9	1	10.9					
	主材													
	设备	配电箱3-7AP-XBQ												
	机械	增加机械费				元	11.636736	1	11.64					
项目编码	030404017337		项目名称		配电箱			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	195.29	41.86	664.5	0	45.08	195.29	41.86	664.5	0	45.08	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	1.9529	2.52	0	0	3.84	0.81	4.921308	0	0	7.499136	1.581849	
小计									200.211308	41.86	664.5	7.499136	46.661849	
清单项目综合单价														960.732293
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费				元	29.163	1.3891	40.51					
		技工人工费				元	77.248	1.3601	105.07					
		高级技工人工费				元	36.143	1.3754	49.71					
		增加人工费				元	4.921308	1	4.92					
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	5.2	0.78					
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73	0.78					
		焊锡丝				kg	0.07	75.6	5.29					
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6					
		塑料软管				m	0.15	17.45	2.62					
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28					
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86					
		其他材料费				元	10.65	1	10.65					
	主材													
	设备	配电箱3-7AP-WSW1												
	机械	增加机械费				元	7.499136	1	7.5					
项目编码	030404017339		项目名称		配电箱			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细														

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5	台	1	303.04	44.31	3150.46	0	68.91	303.04	44.31	3150.46	0	68.91		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.0304	2.52	0	0	3.84	0.81	7.636608	0	0	11.636736	2.454624		
小计									310.676608	44.31	3150.46	11.636736	71.364624		
清单项目综合单价														3588.447968	
费用明细	人工			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费				元	45.27	1.3891		62.88			
				技工人工费				元	119.888	1.3601		163.06			
				高级技工人工费				元	56.059	1.3754		77.1			
				增加人工费				元	7.636608	1		7.64			
	材料			钢垫板夹板				kg	0.2	5.2		1.04			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73		0.78			
				铁砂布 0#-2#				张	1.2	0.75		0.9			
				塑料软管				m	0.25	17.45		4.36			
				裸铜线 10mm2				kg	0.26	86.42		22.47			
				铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
				其他材料费				元	10.9	1		10.9			
	主材														
	设备			配电箱3-7AP-WSW2											
	机械			增加机械费				元	11.636736	1		11.64			
项目编码	030404017340		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5	台	1	303.04	44.31	3150.46	0	68.91	303.04	44.31	3150.46	0	68.91		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.0304	2.52	0	0	3.84	0.81	7.636608	0	0	11.636736	2.454624		
小计									310.676608	44.31	3150.46	11.636736	71.364624		
清单项目综合单价														3588.447968	
费用明细	人工			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费				元	45.27	1.3891		62.88			
				技工人工费				元	119.888	1.3601		163.06			
				高级技工人工费				元	56.059	1.3754		77.1			
				增加人工费				元	7.636608	1		7.64			
	材料			钢垫板夹板				kg	0.2	5.2		1.04			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73		0.78			
				铁砂布 0#-2#				张	1.2	0.75		0.9			
				塑料软管				m	0.25	17.45		4.36			
				裸铜线 10mm2				kg	0.26	86.42		22.47			
				铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
				其他材料费				元	10.9	1		10.9			
	主材														
	设备			配电箱3-7AP-DFZ											
	机械			增加机械费				元	11.636736	1		11.64			
项目编码	030404017341		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5	台	1	303.04	44.31	3150.46	0	68.91	303.04	44.31	3150.46	0	68.91		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.0304	2.52	0	0	3.84	0.81	7.636608	0	0	11.636736	2.454624		
小计									310.676608	44.31	3150.46	11.636736	71.364624		
清单项目综合单价														3588.447968	
费用明细	人工			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费				元	45.27	1.3891		62.88			
				技工人工费				元	119.888	1.3601		163.06			
				高级技工人工费				元	56.059	1.3754		77.1			
				增加人工费				元	7.636608	1		7.64			
	材料			钢垫板夹板				kg	0.2	5.2		1.04			
				镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73		0.78			
				铁砂布 0#-2#				张	1.2	0.75		0.9			
				塑料软管				m	0.25	17.45		4.36			
				裸铜线 10mm2				kg	0.26	86.42		22.47			
				铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
				其他材料费				元	10.9	1		10.9			
	主材														
	设备			配电箱3-7AP-DQJ											
	机械			增加机械费				元	11.636736	1		11.64			
项目编码	030404017342		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5	台	1	371.19	43.32	3150.46	0	83.86	371.19	43.32	3150.46	0	83.86		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.7119	2.52	0	0	3.84	0.81	9.353988	0	0	14.253696	3.006639		
小计									380.543988	43.32	3150.46	14.253696	86.866639		
清单项目综合单价														3675.444323	
费用明细	人工			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费				元	55.495	1.3891		77.09			
				技工人工费				元	146.862	1.3601		199.75			
				高级技工人工费				元	68.597	1.3754		94.35			
				增加人工费				元	9.353988	1		9.35			
	材料			铁砂布 0#-2#				张	1.2	0.75		0.9			
				裸铜线 10mm2				kg	0.26	86.42		22.47			
				铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
				其他材料费				元	8.82	1		8.82			
				膨胀螺栓 M10×100				10套	0.606	12		7.27			
	主材														
	设备			配电箱3-7AP-4C											
	机械			增加机械费				元	14.253696	1		14.25			
项目编码	030404017343		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		

工程量清单综合单价分析表

030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5d≤2.5	台		303.04	44.31		3150.46	0	68.91	303.04	44.31	3150.46	0	68.91	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.0304	2.52	0		0	3.84	0.81	7.636608	0	0	11.636736	2.454624	
小计										310.676608	44.31	3150.46	11.636736	71.364624	
清单项目综合单价										3588.447968					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费				元	45.27	1.3891		62.88					
		技工人工费				元	119.888	1.3601		163.06					
		高级技工人工费				元	56.059	1.3754		77.1					
		增加人工费				元	7.636608	1		7.64					
	材料	钢板夹板				kg	0.2	5.2		1.04					
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73		0.78					
		铁砂布 0#-2#				张	1.2	0.75		0.9					
		塑料软管				m	0.25	17.45		4.36					
		裸铜线 10mm2				kg	0.26	86.42		22.47					
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86					
		其他材料费				元	10.9	1		10.9					
	主材														
	设备	配电箱3-7AP-KT1													
机械	增加机械费				元	11.636736	1		11.64						
项目编码	030404017344		项目名称		配电箱				计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5d≤2.5	台	1	303.04	44.31	3150.46	0	68.91	303.04	44.31	3150.46	0	68.91		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.0304	2.52	0	0	3.84	0.81	7.636608	0	0	11.636736	2.454624		
小计										310.676608	44.31	3150.46	11.636736	71.364624	
清单项目综合单价										3588.447968					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费				元	45.27	1.3891		62.88					
		技工人工费				元	119.888	1.3601		163.06					
		高级技工人工费				元	56.059	1.3754		77.1					
		增加人工费				元	7.636608	1		7.64					
	材料	钢板夹板				kg	0.2	5.2		1.04					
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73		0.78					
		铁砂布 0#-2#				张	1.2	0.75		0.9					
		塑料软管				m	0.25	17.45		4.36					
		裸铜线 10mm2				kg	0.26	86.42		22.47					
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86					
		其他材料费				元	10.9	1		10.9					
	主材														
	设备	配电箱3-7AP-KT2													
机械	增加机械费				元	11.636736	1		11.64						
项目编码	030404017345		项目名称		配电箱				计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-88	端子箱安装 明装 半周长L(m) 1≤0.5	台	1	57.6	1.84	313.63	0	12.77	57.6	1.84	313.63	0	12.77		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.576	2.52	0	0	3.84	0.81	1.45152	0	0	2.21184	0.46656		
小计										59.05152	1.84	313.63	2.21184	13.23656	
清单项目综合单价										389.96992					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费				元	8.814	1.3891		12.24					
		技工人工费				元	25.34	1.3601		34.46					
		高级技工人工费				元	7.926	1.3754		10.9					
		增加人工费				元	1.45152	1		1.45					
	材料	膨胀螺栓 M8×20				10套	0.41	4		1.64					
		其他材料费				元	0.2	1		0.2					
	主材														
	设备	开关箱3-7AP-UJ													
	机械	增加机械费				元	2.21184	1		2.21					
	项目编码	030904016007		项目名称		备用电源及电池主机(柜)				计量单位	套	工程量	1		
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030205-52	三相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) 30<C≤100	台	1	1020.93	17.51	40000	22.75	227.11	1020.93	17.51	40000	22.75	227.11		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.2093	2.52	0	0	3.84	0.81	25.727436	0	0	39.203712	8.269533		
小计										1046.657436	17.51	40000	61.953712	235.379533	
清单项目综合单价										41361.500681					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费				元	186.834	1.3891		259.53					
		技工人工费				元	415.107	1.3601		564.59					
		高级技工人工费				元	143.095	1.3754		196.81					
		增加人工费				元	25.727436	1		25.73					
	材料	热缩套管 φ6mm				m	0.31	8.2		2.54					
		塑料绝缘导线 BLV-35				m	3.55	3.71		13.17					
		其他材料费				元	1.8	1		1.8					
	主材														
	设备	UPS电源 40KVA/60分钟													
	机械	叉式起重机 起重重量Gn(t) Gn=5				台班	0.04	568.73		22.75					
		增加机械费				元	39.203712	1		39.2					
	项目编码	030408001019		项目名称		电力电缆				计量单位	m	工程量	56.4		
	清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷截面S(mm2) 120<S≤240	100m	0.01	1716.78	107422.52	0	272.82	5767.27	17.1678	1074.2252	0	2.7282	57.6727		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1717	2.52	0	0	3.84	0.81	0.432684	0	0	0.659328	0.139077		
小计										17.600484	1074.2252	0	3.387528	57.811777	
清单项目综合单价										1153.024989					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费				元	3.75407	1.3891		5.21					
		技工人工费				元	7.18091	1.3601		9.77					
高级技工人工费				元	1.58947	1.3754		2.19							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料				增加人工费			元	0.432627	1	0.43			
					橡皮垫 δ=2.0mm	m ²	0.0007	15.45	0.01					
					WDZB-YJY-4*240+1*120mm ²	m	1.01	1063.46	1074.09					
					标志牌	个	0.06	0.8	0.05					
					其他材料费	元	0.0718	1	0.07					
	主材													
	设备													
	机械					汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	955.17	1.32				
					载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.00198	553.02	1.09					
					电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	238.73	0.32					
					增加机械费	元	0.659241	1	0.66					
项目编码	030408001020			项目名称	电力电缆			计量单位	m		工程量	30.64		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm ² 以下) 70	100m	0.01	1034.02	30756.31	0	13.4	1766.3	10.3402	307.5631	0	0.134	17.663	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1035	2.52	0	0	3.84	0.81	0.26082	0	0	0.39744	0.083835	
小计									10.60102	307.5631	0	0.53144	17.746835	
清单项目综合单价									336.442395					
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工		普工人工费(安装)	元	2.26113	1.3891		3.14						
			技工人工费(安装)	元	4.32545	1.3601		5.88						
			高级技工人工费(安装)	元	0.95704	1.3754		1.32						
			增加人工费	元	0.26057	1		0.26						
	材料		橡皮垫 δ=2.0mm	m ²	0.0007	15.45		0.01						
			WDZB-YJY-4*70+1*35mm ²	m	1.01	304.41		307.45						
			标志牌	个	0.06	0.8		0.05						
			其他材料费	元	0.0502	1		0.05						
	主材													
	设备													
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	643.25		0.07					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.00011	574.99		0.06					
			增加机械费	元	0.397059	1		0.4						
项目编码	030408001021			项目名称	电力电缆			计量单位	m		工程量	18.59		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm ² 以下) 35	100m	0.01	643.85	15886.08	0	13.4	936.91	6.4385	158.8608	0	0.134	9.3691	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0644	2.52	0	0	3.84	0.81	0.162288	0	0	0.247296	0.052164	
小计									6.600788	158.8608	0	0.381296	9.421264	
清单项目综合单价									175.264148					
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工		普工人工费(安装)	元	1.40808	1.3891		1.96						
			技工人工费(安装)	元	2.69338	1.3601		3.66						
			高级技工人工费(安装)	元	0.59561	1.3754		0.82						
			增加人工费	元	0.162248	1		0.16						
	材料		橡皮垫 δ=2.0mm	m ²	0.0007	15.45		0.01						
			WDZB-YJY-4*35+1*16mm ²	m	1.01	157.18		158.75						
			标志牌	个	0.06	0.8		0.05						
			其他材料费	元	0.0502	1		0.05						
	主材													
	设备													
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	643.25		0.07					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.00011	574.99		0.06					
			增加机械费	元	0.247235	1		0.25						
项目编码	030408001022			项目名称	电力电缆			计量单位	m		工程量	119.72		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm ² 以下) 35	100m	0.01	643.85	12974.25	0	13.4	791.32	6.4385	129.7425	0	0.134	7.9132	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0644	2.52	0	0	3.84	0.81	0.162288	0	0	0.247296	0.052164	
小计									6.600788	129.7425	0	0.381296	7.965364	
清单项目综合单价									144.689948					
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工		普工人工费(安装)	元	1.40808	1.3891		1.96						
			技工人工费(安装)	元	2.69338	1.3601		3.66						
			高级技工人工费(安装)	元	0.59561	1.3754		0.82						
			增加人工费	元	0.162251	1		0.16						
	材料		橡皮垫 δ=2.0mm	m ²	0.0007	15.45		0.01						
			WDZB-YJY-4*25+1*16mm ²	m	1.01	128.35		129.63						
			标志牌	个	0.06	0.8		0.05						
			其他材料费	元	0.0502	1		0.05						
	主材													
	设备													
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	643.25		0.07					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.00011	574.99		0.06					
			增加机械费	元	0.247239	1		0.25						
项目编码	030408001023			项目名称	电力电缆			计量单位	m		工程量	8.07		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm ² 以下) 35	100m	0.01	643.85	11637.01	0	13.4	724.46	6.4385	116.3701	0	0.134	7.2446	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0644	2.52	0	0	3.84	0.81	0.162288	0	0	0.247296	0.052164	
小计									6.600788	116.3701	0	0.381296	7.296764	
清单项目综合单价									130.648948					
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工		普工人工费(安装)	元	1.40808	1.3891		1.96						
			技工人工费(安装)	元	2.69338	1.3601		3.66						
			高级技工人工费(安装)	元	0.59561	1.3754		0.82						
			增加人工费	元	0.162254	1		0.16						
	材料		橡皮垫 δ=2.0mm	m ²	0.0007	15.45		0.01						
			WDZB-YJY-4*25+1*16mm ²	m	1.01	115.11		116.26						
			标志牌	个	0.06	0.8		0.05						
			其他材料费	元	0.0502	1		0.05						
	主材													
	设备													
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	643.25		0.07					
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.00011	574.99		0.06					
			增加机械费	元	0.247239	1		0.25						

工程量清单综合单价分析表

	土料													
	设备													
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	643.25	0.07					
		载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.00011	574.99	0.06					
增加机械费				元	0.247245	1	0.25							
项目编码	030408001024			项目名称		电力电缆		计量单位	m		工程量	18.19		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35	100m	0.01	643.85	13744.88	0	13.4	829.85	6.4385	137.4488	0	0.134	8.2985	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0644	2.52	0	0	3.84	0.81	0.162288	0	0	0.247296	0.052164	
小计									6.600788	137.4488	0	0.381296	8.350664	
清单项目综合单价														
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	1.40808		1.3891	1.96					
		技工人工费(安装)			元	2.69338		1.3601	3.66					
		高级技工人工费(安装)			元	0.59561		1.3754	0.82					
		增加人工费			元	0.162255		1	0.16					
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		15.45	0.01					
		WDZA-YJV-5*25			m	1.01		135.98	137.34					
		标志牌			个	0.06		0.8	0.05					
		其他材料费			元	0.0502		1	0.05					
	主材													
	设备													
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.00011		643.25	0.07					
		载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.00011		574.99	0.06					
		增加机械费			元	0.247246		1	0.25					
项目编码	030408001025			项目名称		电力电缆		计量单位	m		工程量	41.44		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16	100m	0.01	421.55	8715.28	0	6.32	528.97	4.2155	87.1528	0	0.0632	5.2897	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0422	2.52	0	0	3.84	0.81	0.106344	0	0	0.162048	0.034182	
小计									4.321844	87.1528	0	0.225248	5.323882	
清单项目综合单价														
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	0.92161		1.3891	1.28					
		技工人工费(安装)			元	1.76285		1.3601	2.4					
		高级技工人工费(安装)			元	0.3909		1.3754	0.54					
		增加人工费			元	0.10623		1	0.11					
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		15.45	0.01					
		WDZB-YJV-5*16mm2			m	1.01		86.2	87.06					
		标志牌			个	0.06		0.8	0.05					
		其他材料费			元	0.032		1	0.03					
	主材													
	设备													
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.00011		574.99	0.06					
		增加机械费			元	0.161875		1	0.16					
	项目编码	030408001026			项目名称		电力电缆		计量单位	m		工程量	97.35	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10	100m	0.01	351.2	5574.18	0	6.32	356.44	3.512	55.7418	0	0.0632	3.5644	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512	
小计									3.600704	55.7418	0	0.198368	3.592912	
清单项目综合单价														
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	0.7671		1.3891	1.07					
		技工人工费(安装)			元	1.46862		1.3601	2					
		高级技工人工费(安装)			元	0.32641		1.3754	0.45					
		增加人工费			元	0.088502		1	0.09					
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		15.45	0.01					
		WDZB-YJV-5*10mm2			m	1.01		55.1	55.65					
		标志牌			个	0.06		0.8	0.05					
		其他材料费			元	0.032		1	0.03					
	主材													
	设备													
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.00011		574.99	0.06					
		增加机械费			元	0.13486		1	0.13					
	项目编码	030408001027			项目名称		电力电缆		计量单位	m		工程量	95.81	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10	100m	0.01	351.2	3654.17	0	6.32	260.43	3.512	36.5417	0	0.0632	2.6043	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512	
小计									3.600704	36.5417	0	0.198368	2.632812	
清单项目综合单价														
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	0.7671		1.3891	1.07					
		技工人工费(安装)			元	1.46862		1.3601	2					
		高级技工人工费(安装)			元	0.32641		1.3754	0.45					
		增加人工费			元	0.088501		1	0.09					
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		15.45	0.01					
		WDZB-YJV-5*6mm2			m	1.01		36.09	36.45					
		标志牌			个	0.06		0.8	0.05					
		其他材料费			元	0.032		1	0.03					
	主材													
	设备													
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.00011		574.99	0.06					
		增加机械费			元	0.134859		1	0.13					
	项目编码	030408001028			项目名称		电力电缆		计量单位	m		工程量	28.21	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10	100m	0.01	351.2	3654.17	0	6.32	260.43	3.512	36.5417	0	0.0632	2.6043	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512	
小计									3.600704	36.5417	0	0.198368	2.632812	
清单项目综合单价														
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	0.7671		1.3891	1.07					
		技工人工费(安装)			元	1.46862		1.3601	2					
		高级技工人工费(安装)			元	0.32641		1.3754	0.45					
		增加人工费			元	0.088501		1	0.09					
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		15.45	0.01					
		WDZB-YJV-5*6mm2			m	1.01		36.09	36.45					
		标志牌			个	0.06		0.8	0.05					
		其他材料费			元	0.032		1	0.03					
	主材													
	设备													
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.00011		574.99	0.06					
		增加机械费			元	0.134859		1	0.13					
	项目编码	030408001028			项目名称		电力电缆		计量单位	m		工程量	28.21	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10	100m	0.01	351.2	3654.17	0	6.32	260.43	3.512	36.5417	0	0.0632	2.6043	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512	
小计									3.600704	36.5417	0	0.198368	2.632812	
清单项目综合单价														
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	0.7671		1.3891	1.07					
		技工人工费(安装)			元	1.46862		1.3601	2					
		高级技工人工费(安装)			元	0.32641		1.3754	0.45					
		增加人工费			元	0.088501		1	0.09					
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		15.45	0.01					
		WDZB-YJV-5*6mm2			m	1.01		36.09	36.45					
		标志牌			个	0.06		0.8	0.05					
		其他材料费			元	0.032		1	0.03					
	主材													
	设备													
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.00011		574.99	0.06					
		增加机械费			元	0.134859		1	0.13					

工程量清单综合单价分析表

030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 (截面mm2以下) 10	100m	0.01	351.2	3654.17	0	6.32	260.43	3.512	36.5417	0	0.0632	2.6043	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512	
小计									3.600704	36.5417	0	0.198368	2.632812	
清单项目综合单价														42.973584
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		0.7671		1.3891		1.07		
		技工人工费(安装)				元		1.46862		1.3601		2		
		高级技工人工费(安装)				元		0.32641		1.3754		0.45		
		增加人工费				元		0.088499		1		0.09		
	材料	橡皮垫 6~2.0mm				m2		0.0007		15.45		0.01		
		WDZB-YJV-5*6				m		1.01		36.09		36.45		
		标志牌				个		0.06		0.8		0.05		
		其他材料费				元		0.032		1		0.03		
	主材													
	设备													
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班		0.00011		574.99		0.06		
		增加机械费				元		0.134856		1		0.13		
	项目编码	030408001029			项目名称			电力电缆			计量单位		m	工程量
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 (截面mm2以下) 10	100m	0.01	351.2	2493.68	0	6.32	202.41	3.512	24.9368	0	0.0632	2.0241	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512	
小计									3.600704	24.9368	0	0.198368	2.052612	
清单项目综合单价														30.788484
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		0.7671		1.3891		1.07		
		技工人工费(安装)				元		1.46862		1.3601		2		
		高级技工人工费(安装)				元		0.32641		1.3754		0.45		
		增加人工费				元		0.088496		1		0.09		
	材料	橡皮垫 6~2.0mm				m2		0.0007		15.45		0.01		
		WDZB-YJV-5*4				m		1.01		24.6		24.85		
		标志牌				个		0.06		0.8		0.05		
		其他材料费				元		0.032		1		0.03		
	主材													
	设备													
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班		0.00011		574.99		0.06		
		增加机械费				元		0.134851		1		0.13		
	项目编码	030411004044			项目名称			配线			计量单位		m	工程量
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-175换	动力线路敷设(铜芯)导 线截面(mm2以内) 6	100m单线	0.01	116.74	718.09	0	0	61.6	1.1674	7.1809	0	0	0.616	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.0117	2.52	0	0	3.84	0.81	0.029484	0	0	0.044928	0.009477	
小计									1.196884	7.1809	0	0.044928	0.625477	
清单项目综合单价														9.048189
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		0.13712		1.3891		0.19		
		技工人工费(安装)				元		0.60077		1.3601		0.82		
		高级技工人工费(安装)				元		0.11615		1.3754		0.16		
		增加人工费				元		0.029418		1		0.03		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷		0.009		0.63		0.01		
		焊锡				kg		0.0012		75.6		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001		69.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg		0.006		9.4		0.06		
		WDZB-BYJ-6mm2				m		1.05		6.68		7.01		
		其他材料费				元		0.0071		1		0.01		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费				元		0.044828		1		0.04		
项目编码	030411004045			项目名称			配线			计量单位		m	工程量	3071.88
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导 线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	100.07	488.04	0	0	46.43	1.0007	4.8804	0	0	0.4643	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.0101	2.52	0	0	3.84	0.81	0.025452	0	0	0.038784	0.008181	
小计									1.026152	4.8804	0	0.038784	0.472481	
清单项目综合单价														6.417817
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		0.11754		1.3891		0.16		
		技工人工费(安装)				元		0.51496		1.3601		0.7		
		高级技工人工费(安装)				元		0.09958		1.3754		0.14		
		增加人工费				元		0.025218		1		0.03		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷		0.008		0.63		0.01		
		焊锡				kg		0.0012		75.6		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001		69.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg		0.006		9.4		0.06		
		其他材料费				元		0.0068		1		0.01		
主材														
设备														
机械	增加机械费				元		0.038427		1		0.04			
项目编码	030411004046			项目名称			配线			计量单位		m	工程量	456.93
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导 线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	100.07	310.86	0	0	37.57	1.0007	3.1086	0	0	0.3757	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.0101	2.52	0	0	3.84	0.81	0.025452	0	0	0.038784	0.008181	
小计									1.026152	3.1086	0	0.038784	0.383881	
清单项目综合单价														4.557417
费用明细	-	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		0.11754		1.3891		0.16		
		技工人工费(安装)				元		0.51496		1.3601		0.7		
		高级技工人工费(安装)				元		0.09958		1.3754		0.14		
	增加人工费				元		0.025218		1		0.03			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.63	0								
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08								
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01								
		汽油 60#~70#	kg	0.005	9.4	0.05								
		WDZB-BYJ-2.5mm2	m	1.05	2.82	2.96								
		其他材料费	元	0.006	1	0.01								
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费	元	0.038427	1	0.04								
	项目编码	030411004047		项目名称			计量单位	m		工程量	202.71			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.01	130.41	431.6	0	0	50.29	1.3041	4.316	0	0	0.5029	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0131	2.52	0	0	3.84	0.81	0.033012	0	0	0.050304	0.010611	
小计									1.337112	4.316	0	0.050304	0.513511	
清单项目综合单价									6.216927					
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)	元	0.15342	1.3891		0.21							
		技工人工费(安装)	元	0.67163	1.3601		0.91							
		高级技工人工费(安装)	元	0.12905	1.3754		0.18							
		增加人工费	元	0.032863	1		0.03							
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0135	0.7		0.01							
		焊锡	kg	0.0013	75.6		0.1							
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	69.5		0.01							
		汽油 60#~70#	kg	0.0066	9.4		0.06							
		多芯导线 WDZA-RVV-3*1.0	m	1.05	3.93		4.13							
		其他材料费	元	0.0058	1		0.01							
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费	元	0.050077	1		0.05							
	项目编码	030408006009		项目名称	电力电缆头		计量单位	个		工程量	2			
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	030208-120	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 240	个	1	177.75	132.01	0	0.6	45.77	177.75	132.01	0	0.6	45.77
	031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.778	2.52	0	0	3.84	0.81	4.48056	0	0	6.82752	1.44018
小计									182.23056	132.01	0	7.42752	47.21018	
清单项目综合单价									368.87826					
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)	元	21.215	1.3891		29.47							
		技工人工费(安装)	元	76.019	1.3601		103.39							
		高级技工人工费(安装)	元	32.641	1.3754		44.89							
		增加人工费	元	4.4793	1		4.48							
	材料	焊锡丝	kg	0.1	75.6		7.56							
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5		0.07							
		汽油 60#~70#	kg	0.2	9.4		1.88							
		铜接线端子 DT-240	个	3.03	39.38		119.32							
		其他材料费	元	3.18	1		3.18							
	主材													
	设备													
	机械	其他机械费	元	0.6	1		0.6							
		增加机械费	元	6.8256	1		6.83							
	项目编码	030408006010		项目名称	电力电缆头		计量单位	个		工程量	2			
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 120	个	1	135.71	55.11	0	0.6	32.66	135.71	55.11	0	0.6	32.66
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3571	2.52	0	0	3.84	0.81	3.419892	0	0	5.211264	1.099251	
小计									139.129892	55.11	0	5.811264	33.759251	
清单项目综合单价									233.810407					
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)	元	16.216	1.3891		22.53							
		技工人工费(安装)	元	58.04	1.3601		78.94							
		高级技工人工费(安装)	元	24.895	1.3754		34.24							
		增加人工费	元	3.419892	1		3.42							
	材料	焊锡丝	kg	0.1	75.6		7.56							
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5		0.07							
		汽油 60#~70#	kg	0.2	9.4		1.88							
		铜接线端子 DT-120	个	3.03	14		42.42							
		其他材料费	元	3.18	1		3.18							
	主材													
	设备													
	机械	其他机械费	元	0.6	1		0.6							
		增加机械费	元	5.211264	1		5.21							
	项目编码	030408006011		项目名称	电力电缆头		计量单位	个		工程量	4			
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 70	个	1	118.51	40.26	0	0.6	28.14	118.51	40.26	0	0.6	28.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1851	2.52	0	0	3.84	0.81	2.986452	0	0	4.550784	0.959931	
小计									121.496452	40.26	0	5.150784	29.099931	
清单项目综合单价									196.007167					
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)	元	14.149	1.3891		19.65							
		技工人工费(安装)	元	50.679	1.3601		68.93							
		高级技工人工费(安装)	元	21.761	1.3754		29.93							
		增加人工费	元	2.986452	1		2.99							
	材料	焊锡丝	kg	0.1	75.6		7.56							
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5		0.07							
		汽油 60#~70#	kg	0.2	9.4		1.88							
		铜接线端子 DT-70	个	3.03	9.1		27.57							
		其他材料费	元	3.18	1		3.18							
	主材													
	设备													
	机械													

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

机械		增加机械费				元	1.373952	1	1.37				
项目编码	030411001040		项目名称		配管		计量单位	m		工程量	5.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-32	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 32	100m	0.01	883.87	1042.87	0	0	246.69	8.8387	10.4287	0	0	2.4669
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.089	2.52	0	0	3.84	0.81	0.22428	0	0	0.34176	0.07209
小计									9.06298	10.4287	0	0.34176	2.53899
清单项目综合单价													
-				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工		普工人工费(安装)	元	1.03806	1.3891	1.44						
			技工人工费(安装)	元	4.54884	1.3601	6.19						
			高级技工人工费(安装)	元	0.87958	1.3754	1.21						
			增加人工费	元	0.22275	1	0.22						
	材料		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02						
			套接紧定式直接头、φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	2.2	0.55						
			螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm	个	0.1502	3.51	0.53						
			套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm	m	1.03	9.01	9.28						
			其他材料费	元	0.0488	1	0.05						
	主材												
	设备												
	机械		增加机械费	元	0.339429	1	0.34						
项目编码	030411001041		项目名称		配管		计量单位	m		工程量	7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-33	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 40	100m	0.01	1063.61	1299.86	0	0	299.09	10.6361	12.9986	0	0	2.9909
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1064	2.52	0	0	3.84	0.81	0.268128	0	0	0.408576	0.086184
小计									10.904228	12.9986	0	0.408576	3.077084
清单项目综合单价													
-				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工		普工人工费(安装)	元	1.2492	1.3891	1.74						
			技工人工费(安装)	元	5.47386	1.3601	7.44						
			高级技工人工费(安装)	元	1.05842	1.3754	1.46						
			增加人工费	元	0.26802	1	0.27						
	材料		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02						
			套接紧定式直接头、φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.4	0.6						
			螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm	个	0.1502	5.59	0.84						
			套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm	m	1.03	11.13	11.46						
			其他材料费	元	0.0726	1	0.07						
	主材												
	设备												
	机械		增加机械费	元	0.408411	1	0.41						
项目编码	030411001042		项目名称		配管		计量单位	m		工程量	12.1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-34	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 50	100m	0.01	1245.19	1875.06	0	0	367.82	12.4519	18.7506	0	0	3.6782
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1246	2.52	0	0	3.84	0.81	0.313992	0	0	0.478464	0.100926
小计									12.765892	18.7506	0	0.478464	3.779126
清单项目综合单价													
-				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工		普工人工费(安装)	元	1.46244	1.3891	2.03						
			技工人工费(安装)	元	6.40843	1.3601	8.72						
			高级技工人工费(安装)	元	1.23913	1.3754	1.7						
			增加人工费	元	0.313792	1	0.31						
	材料		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02						
			套接紧定式电线管 φ50mm×1.6mm	m	1.03	16.54	17.04						
			套接紧定式直接头、φ50mm(配螺钉)	个	0.2502	2.8	0.7						
			螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ50mm	个	0.1502	6.12	0.92						
			其他材料费	元	0.0726	1	0.07						
	主材												
	设备												
	机械		增加机械费	元	0.478159	1	0.48						
项目编码	030411001043		项目名称		配管		计量单位	m		工程量	13.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-38	套接紧定式电线管钢结构支架配管(外径mm) 32	100m	0.01	1350.82	1393.88	0	0	367.01	13.5082	13.9388	0	0	3.6701
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1351	2.52	0	0	3.84	0.81	0.340452	0	0	0.518784	0.109431
小计									13.848652	13.9388	0	0.518784	3.779531
清单项目综合单价													
-				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工		普工人工费(安装)	元	1.58654	1.3891	2.2						
			技工人工费(安装)	元	6.95202	1.3601	9.46						
			高级技工人工费(安装)	元	1.34427	1.3754	1.85						
			增加人工费	元	0.34041	1	0.34						
	材料		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02						
			木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17						
			塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08						
			套接紧定式直接头、φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	2.2	0.55						
			螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm	个	0.1502	3.51	0.53						
			管卡子(电线管用DN25~32)	个	1.442	2.26	3.26						
			套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm	m	1.03	9.01	9.28						
			其他材料费	元	0.0488	1	0.05						
	主材												
	设备												
	机械		增加机械费	元	0.51872	1	0.52						
项目编码	030411001044		项目名称		配管		计量单位	m		工程量	14.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-39	套接紧定式电线管钢结构支架配管(外径mm) 40	100m	0.01	1545.37	1445.51	0	0	412.41	15.4537	14.4551	0	0	4.1241	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1546	2.52	0	0	3.84	0.81	0.389592	0	0	0.593664	0.125226	
小计									15.843292	14.4551	0	0.593664	4.249326	
清单项目综合单价														35.141382
	-			内容	单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元	1.81499			1.3891	2.52				
				技工人工费(安装)	元	7.95331			1.3601	10.82				
				高级技工人工费(安装)	元	1.53788			1.3754	2.12				
				增加人工费	元	0.389426			1	0.39				
	材料			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004			5.5	0.02				
				木螺钉 M6×65	10个	0.115			1.13	0.13				
				塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.115			0.5	0.06				
				套接紧定式直接头、φ40mm(配螺钉)	个	0.2502			2.4	0.6				
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ40mm	个	0.1502			5.59	0.84				
				管卡子(电线管用DN40~50)	个	1.442			0.88	1.27				
				套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm	m	1.03			11.13	11.46				
				其他材料费	元	0.0726			1	0.07				
	主材													
	设备													
	机械													
					增加机械费	元	0.593412			1	0.59			
项目编码	030411001045			项目名称	配管			计量单位	m		工程量	30.39		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-40	套接紧定式电线管钢结构支架配管(外径mm) 50	100m	0.01	1680.64	2020.71	0	0	470.94	16.8064	20.2071	0	0	4.7094	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1681	2.52	0	0	3.84	0.81	0.423612	0	0	0.645504	0.136161	
小计									17.230012	20.2071	0	0.645504	4.845561	
清单项目综合单价														42.928177
	-			内容	单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元	1.97387			1.3891	2.74				
				技工人工费(安装)	元	8.64953			1.3601	11.76				
				高级技工人工费(安装)	元	1.67248			1.3754	2.3				
				增加人工费	元	0.423524			1	0.42				
	材料			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004			5.5	0.02				
				木螺钉 M6×65	10个	0.115			1.13	0.13				
				套接紧定式电线管 φ50mm×1.6mm	m	1.03			16.54	17.04				
				塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.115			0.5	0.06				
				套接紧定式直接头、φ50mm(配螺钉)	个	0.2502			2.8	0.7				
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ50mm	个	0.1502			6.12	0.92				
				管卡子(电线管用DN40~50)	个	1.442			0.88	1.27				
				其他材料费	元	0.0726			1	0.07				
	主材													
	设备													
	机械													
					增加机械费	元	0.64537			1	0.65			
项目编码	030411006011			项目名称	接线盒			计量单位	个		工程量	264		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	56.07	134.93	0	0	19.08	5.607	13.493	0	0	1.908	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0561	2.52	0	0	3.84	0.81	0.141372	0	0	0.215424	0.045441	
小计									5.748372	13.493	0	0.215424	1.953441	
清单项目综合单价														21.410237
	-			内容	单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元	1.0881			1.3891	1.51				
				技工人工费(安装)	元	2.4523			1.3601	3.34				
				高级技工人工费(安装)	元	0.5534			1.3754	0.76				
				增加人工费	元	0.141297			1	0.14				
	材料			锁紧螺母 M3×15~20	个	2.225			0.35	0.78				
				塑料护口(钢管用)15~20	个	2.225			0.18	0.4				
				墙面预留电源(单项三线制)	个	1.02			12	12.24				
				其他材料费	元	0.073			1	0.07				
	主材													
	设备													
	机械													
					增加机械费	元	0.215309			1	0.22			
项目编码	030411003024			项目名称	桥架			计量单位	m		工程量	139.82		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 "	10m	0.1	332.36	585.48	0	5.53	120.46	33.236	58.548	0	0.553	12.046	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3324	2.52	0	0	3.84	0.81	0.837648	0	0	1.276416	0.269244	
小计									34.073648	58.548	0	1.829416	12.315244	
清单项目综合单价														106.766308
	-			内容	单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费	元	6.0284			1.3891	8.37				
				技工人工费	元	13.4875			1.3601	18.34				
				高级技工人工费	元	4.7391			1.3754	6.52				
				增加人工费	元	0.837548			1	0.84				
	材料			汽油 60#~70#	kg	0.008			9.4	0.08				
				电线 BV-6	m	0.042			5.71	0.24				
				其他材料费	元	0.309			1	0.31				
				强电金属桥架 200*100	m	1.01			57.35	57.92				
	主材													
	设备													
	机械													
					载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.001			553.02	0.55			
				增加机械费	元	1.276263			1	1.28				
项目编码	030411003025			项目名称	桥架			计量单位	m		工程量	131.1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-18换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 "	10m	0.1	332.36	721.12	0	5.75	109.6	33.236	72.112	0	0.575	10.96	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3324	2.52	0	0	3.84	0.81	0.837648	0	0	1.276416	0.269244	
小计									34.073648	72.112	0	1.851416	11.229244	
清单项目综合单价														119.266308
	-			内容	单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	6.0284	1.3891	8.37							
		技工人工费(安装)		元	13.4875	1.3601	18.34							
		高级技工人工费(安装)		元	4.7391	1.3754	6.52							
		增加人工费		元	0.837547	1	0.84							
	材料	汽油 60#~70#		kg	0.008	9.4	0.08							
		电线 BV-6		m	0.042	5.71	0.24							
		其他材料费		元	0.309	1	0.31							
		镀锌桥梁 200*100		m	1.01	70.78	71.49							
	主材													
	设备													
机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.001	574.99	0.57								
	增加机械费		元	1.276263	1	1.28								
项目编码	030411003026		项目名称		桥梁		计量单位	m		工程量	17.86			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-17换	钢制槽式桥梁安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B*H≤200	10m	0.1	193.66	372.9	0	5.53	61.64	19.366	37.29	0	0.553	6.164	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1937	2.52	0	0	3.84	0.81	0.488124	0	0	0.743808	0.156897	
小计									19.854124	37.29	0	1.296808	6.320897	
清单项目综合单价														64.761829
费用明细	人工	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	3.5473		1.3891		4.93					
		技工人工费		元	7.8745		1.3601		10.71					
		高级技工人工费		元	2.7108		1.3754		3.73					
		增加人工费		元	0.488028		1		0.49					
	材料	电线 BV-6		m	0.05		5.71		0.29					
		其他材料费		元	0.21		1		0.21					
		强电金属桥梁 100*100		m	1.01		36.43		36.79					
	主材													
	设备													
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.001		553.02		0.55					
增加机械费		元	0.743661		1		0.74							
项目编码	030411003027		项目名称		桥梁		计量单位	m		工程量	61.32			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-17换	钢制槽式桥梁安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B*H≤200	10m	0.1	193.66	372.9	0	5.53	61.92	19.366	37.29	0	0.553	6.192	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1937	2.52	0	0	3.84	0.81	0.488124	0	0	0.743808	0.156897	
小计									19.854124	37.29	0	1.296808	6.348897	
清单项目综合单价														64.789829
费用明细	人工	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	3.5473		1.3891		4.93					
		技工人工费		元	7.8745		1.3601		10.71					
		高级技工人工费		元	2.7108		1.3754		3.73					
		增加人工费		元	0.488022		1		0.49					
	材料	电线 BV-6		m	0.05		5.71		0.29					
		其他材料费		元	0.21		1		0.21					
		强电金属桥梁 100*100		m	1.01		36.43		36.79					
	主材													
	设备													
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.001		553.02		0.55					
增加机械费		元	0.743652		1		0.74							
项目编码	030413001005		项目名称		桥梁支架		计量单位	kg		工程量	388.91			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	781.12	536.71	0	96.93	205.25	7.8112	5.3671	0	0.9693	2.0525	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0782	2.52	0	0	3.84	0.81	0.197064	0	0	0.300288	0.063342	
小计									8.008264	5.3671	0	1.269588	2.115842	
清单项目综合单价														16.760794
费用明细	人工	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)		元	1.1882		1.3891		1.65					
		技工人工费(安装)		元	3.4331		1.3601		4.67					
		高级技工人工费(安装)		元	1.08429		1.3754		1.49					
		增加人工费		元	0.196842		1		0.2					
	材料	钢筋 Φ10mm以外		kg	0.08		3.559		0.28					
		扁钢 40×4		kg	0.22		4.552		1					
		角钢(综合)		kg	0.75		4.36		3.27					
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.0309		3.73		0.12					
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.014		8.36		0.12					
		铁砂布 0#-2#		张	0.05		0.75		0.04					
		调和漆		kg	0.014		10.86		0.15					
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.0177		13.37		0.24					
		清油 C01-1		kg	0.006		19.2		0.12					
		溶剂汽油 200#		kg	0.0044		6		0.03					
		其他材料费		元	0.011		1		0.01					
		主材												
设备														
机械	台式砂轮机 砂轮直径D(mm) D=250		台班	0.003		14.95		0.04						
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.00625		147.9		0.92						
	增加机械费		元	0.29995		1		0.3						
项目编码	030413002026		项目名称		凿(压)槽		计量单位	m		工程量	5.6			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031106-54	管道暗敷带槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 32	10m	0.1	67.82	0.18	0		14.94	6.782	0.018	0	0	1.494	
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	15.57	1.88	0	0	3.52	1.557	0.188	0	0	0.352	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.084	2.52	0	0	3.84	0.81	0.21168	0	0	0.32256	0.06804	
小计									8.55068	0.206	0	0.32256	1.91404	
清单项目综合单价														10.99328
人工	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	技工人工费(安装)		元	6.1307		1.3601		8.34						
	增加人工费		元	0.21015		1		0.21						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费		元	0.018	1	0.02						
		水		m3	0.0012	3.77	0						
	主材												
	设备												
机械	增加机械费		元	0.320229	1	0.32							
项目编码	030413002027		项目名称		雷(压)槽		计量单位	m	工程量	8.4			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-55	管道暗敷沟槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 40以内	10m	0.1	90.42	0.18	0	0	19.91	9.042	0.018	0	0	1.991
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	20.93	3.27	0	0	4.77	2.093	0.327	0	0	0.477
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1114	2.52	0	0	3.84	0.81	0.280728	0	0	0.427776	0.090234
小计									11.415728	0.345	0	0.427776	2.558234
清单项目综合单价											14.746738		
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		技工人工费(安装)		元	8.1874	1.3601		11.14					
		增加人工费		元	0.28059	1		0.28					
	材料	其他材料费		元	0.018	1		0.02					
		水		m3	0.0019	3.77		0.01					
	主材												
	设备												
机械	增加机械费		元	0.427566	1		0.43						
项目编码	030413002028		项目名称		雷(压)槽		计量单位	m	工程量	10.7			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-56	管道暗敷沟槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 50以内	10m	0.1	120.44	0.2	0	0	26.52	12.044	0.02	0	0	2.652
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	27.8	4.68	0	0	6.35	2.78	0.468	0	0	0.635
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1483	2.52	0	0	3.84	0.81	0.373716	0	0	0.569472	0.120123
小计									15.197716	0.488	0	0.569472	3.407123
清单项目综合单价											19.662311		
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		技工人工费(安装)		元	10.8994	1.3601		14.82					
		增加人工费		元	0.373572	1		0.37					
	材料	其他材料费		元	0.02	1		0.02					
		水		m3	0.0029	3.77		0.01					
	主材												
	设备												
机械	增加机械费		元	0.569253	1		0.57						
项目编码	030412001011		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	181			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-22换	荧光灯具安装 嵌入式双管	10套	0.1	318.28	1665.82	0	0	153.34	31.828	166.582	0	0	15.334
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3183	2.52	0	0	3.84	0.81	0.802116	0	0	1.222272	0.257823
小计									32.630116	166.582	0	1.222272	15.591823
清单项目综合单价											216.026211		
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	5.7125	1.3891		7.94					
		技工人工费		元	14.3044	1.3601		19.46					
		高级技工人工费		元	3.2266	1.3754		4.44					
		增加人工费		元	0.802066	1		0.8					
	材料	其他材料费		元	0.582	1		0.58					
		LED洁净灯 300*1200 48W/220V 4800lm Ra≥80		套	1	166		166					
	主材												
设备													
机械	增加机械费		元	1.222196	1		1.22						
项目编码	030412001012		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	40			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-22换	荧光灯具安装 嵌入式双管	10套	1	318.28	1205.82	0	0	130.34	318.28	1205.82	0	0	130.34
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3183	2.52	0	0	3.84	0.81	0.802116	0	0	1.222272	0.257823
小计									319.082116	1205.82	0	1.222272	130.597823
清单项目综合单价											1656.722211		
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	5.7125	1.3891		7.94					
		技工人工费		元	14.3044	1.3601		19.46					
		高级技工人工费		元	3.2266	1.3754		4.44					
		增加人工费		元	0.802066	1		0.8					
	材料	LED洁净灯 300*600 24W/220V 2400lm Ra≥80		套	1	120		120					
		其他材料费		元	0.582	1		0.58					
	主材												
设备													
机械	增加机械费		元	1.222195	1		1.22						
项目编码	030412001013		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	19			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-22换	荧光灯具安装 嵌入式双管	10套	0.1	318.28	2205.82	0	0	180.34	31.828	220.582	0	0	18.034
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3183	2.52	0	0	3.84	0.81	0.802116	0	0	1.222272	0.257823
小计									32.630116	220.582	0	1.222272	18.291823
清单项目综合单价											272.726211		
-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普工人工费		元	5.7125	1.3891		7.94						
	技工人工费		元	14.3044	1.3601		19.46						
	高级技工人工费		元	3.2266	1.3754		4.44						
	增加人工费		元	0.802063	1		0.8						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	LED平板灯 300*1200 48W/220V 4800lm Ra≥80				套	1	220	220					
		其他材料费				元	0.582	1	0.58					
	主材													
	设备													
机械	增加机械费				元	1.222191	1	1.22						
项目编码	030412001014		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		19	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030212-22换	荧光灯具安装 嵌入式双管	10套	0.1	318.28	1665.82	0	0	153.34	31.828	166.582	0	0	15.334	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3183	2.52	0	0	3.84	0.81	0.802116	0	0	1.222272	0.257823	
小计									32.630116	166.582	0	1.222272	15.591823	
清单项目综合单价									216.026211					
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工				元	5.7125	1.3891	7.94						
	材料				套	1	166	166						
主材														
设备														
机械				元	1.222191	1	1.22							
项目编码	030412005002		项目名称		杀菌灯		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030212-47换	紫外线杀菌灯安装	10套	0.1	374.69	1904.62	0	0	177.7	37.469	190.462	0	0	17.77	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3747	2.52	0	0	3.84	0.81	0.944244	0	0	1.438848	0.303507	
小计									38.413244	190.462	0	1.438848	18.073507	
清单项目综合单价									248.387599					
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工				元	6.7249	1.3891	9.34						
	材料				元	16.8383	1.3601	22.9						
主材				元	3.7988	1.3754	5.22							
设备				元	0.944244	1	0.94							
机械				元	0.582	1	0.58							
主材														
设备														
机械				元	1.438848	1	1.44							
项目编码	030412005003		项目名称		杀菌灯		计量单位		套		工程量		149	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030212-47换	紫外线杀菌灯安装	10套	0.1	374.69	2510.62	0	0	208	37.469	251.062	0	0	20.8	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3747	2.52	0	0	3.84	0.81	0.944244	0	0	1.438848	0.303507	
小计									38.413244	251.062	0	1.438848	21.103507	
清单项目综合单价									312.017599					
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工				元	6.7249	1.3891	9.34						
	材料				元	16.8383	1.3601	22.9						
主材				元	3.7988	1.3754	5.22							
设备				元	0.944219	1	0.94							
机械				套	1.01	248	250.48							
主材				元	0.582	1	0.58							
设备														
机械				元	1.438809	1	1.44							
项目编码	030404034009		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		43	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	107.47	42.6	0	0	25.78	10.747	4.26	0	0	2.578	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075	
小计									11.0179	4.26	0	0.4128	2.665075	
清单项目综合单价									18.355775					
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工				元	1.262	1.3891	1.75						
	材料				元	5.5314	1.3601	7.52						
主材				元	1.0692	1.3754	1.47							
设备				元	0.270824	1	0.27							
机械				元	0.05	1	0.05							
主材				个	1	4.21	4.21							
设备														
机械				元	0.412684	1	0.41							
项目编码	030404034010		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		34	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	0.1	111.17	62.8	0	0	27.61	11.117	6.28	0	0	2.761	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1112	2.52	0	0	3.84	0.81	0.280224	0	0	0.427008	0.090072	
小计									11.397224	6.28	0	0.427008	2.851072	
清单项目综合单价									20.953304					
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工				元	1.3057	1.3891	1.81						
	材料				元	5.7214	1.3601	7.78						
主材				元	1.106	1.3754	1.52							
设备				元	0.28015	1	0.28							
机械				元	0.05	1	0.05							
主材				个	1	6.23	6.23							

工程量清单综合单价分析表

	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元		0.426895	1		0.43				
项目编码	030404034011			项目名称	照明开关			计量单位	个		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030212-240	开关安装 三联照明	10套	0.1	114.88	82.5	0	0	29.41	11.488	8.25	0	0	2.941	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1149	2.52	0	0	3.84	0.81	0.289548	0	0	0.441216	0.093069	
小 计									11.777548	8.25	0	0.441216	3.034069	
清单项目综合单价									23.502833					
	-			内 容		单 位	数 量		单 价(元)	合 价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人 工			普工人工费		元	1.3494		1.3891	1.87				
				技工人工费		元	5.9123		1.3601	8.04				
				高级技工人工费		元	1.1435		1.3754	1.57				
				增加人工费		元	0.289548		1	0.29				
	材 料			其他材料费		元	0.05		1	0.05				
				三联联控开关		个	1		8.2	8.2				
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元	0.441216		1	0.44				
	项目编码	030404034012			项目名称	照明开关			计量单位	个		工程量	10	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030212-238换	开关安装 三联照明	10套	1	107.47	42.6	0	0	25.78	107.47	42.6	0	0	25.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075	
小 计									107.7409	42.6	0	0.4128	25.867075	
清单项目综合单价									176.620775					
	-			内 容		单 位	数 量		单 价(元)	合 价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人 工			普工人工费		元	1.262		1.3891	1.75				
				技工人工费		元	5.5314		1.3601	7.52				
				高级技工人工费		元	1.0692		1.3754	1.47				
				增加人工费		元	0.270824		1	0.27				
	材 料			一联双控开关		个	1		4.21	4.21				
				其他材料费		元	0.05		1	0.05				
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元	0.412685		1	0.41				
	项目编码	030404034013			项目名称	照明开关			计量单位	个		工程量	10	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	1	111.17	62.8	0	0	27.61	111.17	62.8	0	0	27.61	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1112	2.52	0	0	3.84	0.81	0.280224	0	0	0.427008	0.090072	
小 计									111.450224	62.8	0	0.427008	27.700072	
清单项目综合单价									202.377304					
	-			内 容		单 位	数 量		单 价(元)	合 价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人 工			普工人工费		元	1.3057		1.3891	1.81				
				技工人工费		元	5.7214		1.3601	7.78				
				高级技工人工费		元	1.106		1.3754	1.52				
				增加人工费		元	0.280148		1	0.28				
	材 料			双联双控开关		个	1		6.23	6.23				
				其他材料费		元	0.05		1	0.05				
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元	0.426893		1	0.43				
	项目编码	030404034014			项目名称	控制开关			计量单位	个		工程量	48	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	114.88	865	0	0	68.53	11.488	86.5	0	0	6.853	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1149	2.52	0	0	3.84	0.81	0.289548	0	0	0.441216	0.093069	
小 计									11.777548	86.5	0	0.441216	6.946069	
清单项目综合单价									105.664833					
	-			内 容		单 位	数 量		单 价(元)	合 价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人 工			普工人工费		元	1.3494		1.3891	1.87				
				技工人工费		元	5.9123		1.3601	8.04				
				高级技工人工费		元	1.1435		1.3754	1.57				
				增加人工费		元	0.289496		1	0.29				
	材 料			定时开关时间控制器 10A/220V 86型		个	1		86.45	86.45				
				其他材料费		元	0.05		1	0.05				
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元	0.441136		1	0.44				
	项目编码	030404031002			项目名称	小电器			计量单位	个		工程量	9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031009-10	接线箱/盒(端子数以下) 6	台	1	75.27	28.98	65	10.95	18.75	75.27	28.98	65	10.95	18.75	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7527	2.52	0	0	3.84	0.81	1.896804	0	0	2.890368	0.609687	
小 计									77.166804	28.98	65	13.840368	19.359687	
清单项目综合单价									204.346859					
	-			内 容		单 位	数 量		单 价(元)	合 价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人 工			普工人工费		元	14.04		1.3891	19.5				
				技工人工费		元	41.006		1.3601	55.77				
				增加人工费		元	1.896804		1	1.9				
	材 料			棉纱		kg	0.02		10.6	0.21				
				六角螺栓 M12×20~100		套	2		0.82	1.64				
				管件 DN15以下		套	4		0.32	1.28				
				接地线 5.5mm2~16mm2		m	1		20.8	20.8				
				铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2		m	1		1.48	1.48				
				线号套管(综合)		m	0.05		0.52	0.03				
			位号牌		个	1		0.54	0.54					
			其他材料费		元	3		1	3					

工程量清单综合单价分析表

	主材																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	铜紧螺母 M3×15~20		个	2.225	0.35	0.78						
		塑料护口(钢管用)15~20		个	2.225	0.18	0.4						
		塑料接线盒 86系列(深40mm)		个	1.02	2.02	2.06						
		其他材料费		元	0.073	1	0.07						
	主材												
设备													
机械	增加机械费		元	0.215309	1	0.22							
项目编码	030411004048		项目名称	配线		计量单位	m	工程量	1207.4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm ²) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	150.1	348.38	0	0	50.46	1.501	3.4838	0	0	0.5046
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0151	2.52	0	0	3.84	0.81	0.038052	0	0	0.057984	0.012231
小计									1.539052	3.4838	0	0.057984	0.516831
清单项目综合单价									5.597667				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	0.17627	1.3891		0.24					
		技工人工费		元	0.77248	1.3601		1.05					
		高级技工人工费		元	0.14937	1.3754		0.21					
		增加人工费		元	0.037825	1		0.04					
	材料	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.63		0					
		焊锡		kg	0.002	75.6		0.15					
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5		0.01					
		汽油 60#~70#		kg	0.005	9.4		0.05					
		WDZB-BYJ-2.5mm ²		m	1.16	2.82		3.27					
		其他材料费		元	0.0058	1		0.01					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.057638	1	0.06						
	项目编码	030411001046		项目名称	配管		计量单位	m	工程量	713.24			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(DJG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ~25	100m	0.01	1395.28	1198.6	0	0	367.04	13.9528	11.986	0	0	3.6704
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14	2.52	0	0	3.84	0.81	0.3528	0	0	0.5376	0.1134
小计									14.3056	11.986	0	0.5376	3.7838
清单项目综合单价									30.613000				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	1.63872	1.3891		2.28					
		技工人工费		元	7.18091	1.3601		9.77					
		高级技工人工费		元	1.3885	1.3754		1.91					
		增加人工费		元	0.351611	1		0.35					
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	5.5		0.02					
		木螺钉 M6×65		10个	0.1541	1.13		0.17					
		塑料膨胀管 Φ8mm		10个	0.1541	0.5		0.08					
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)		个	0.2502	2		0.5					
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ25mm		个	0.1502	2.39		0.36					
		管卡子(电线管用DN25~32)		个	1.442	2.26		3.26					
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm		m	1.03	6.47		6.66					
		其他材料费		元	0.043	1		0.04					
		面漆		kg	0.0174	51		0.89					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.535788	1	0.54						
	项目编码	030411001047		项目名称	配管		计量单位	m	工程量	962.23			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(DJG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ~25	100m	0.01	1350.82	758.68	0	0	335.25	13.5082	7.5868	0	0	3.3525
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14	2.52	0	0	3.84	0.81	0.3528	0	0	0.5376	0.1134
小计									13.861	7.5868	0	0.5376	3.4659
清单项目综合单价									25.451300				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	1.58654	1.3891		2.2					
		技工人工费		元	6.95202	1.3601		9.46					
		高级技工人工费		元	1.34427	1.3754		1.85					
		增加人工费		元	0.340407	1		0.34					
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	5.5		0.02					
		木螺钉 M6×65		10个	0.2288	1.13		0.26					
		塑料膨胀管 Φ8mm		10个	0.2288	0.5		0.11					
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)		个	0.2502	1.9		0.48					
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm		个	0.1502	1.8		0.27					
		管卡子(电线管用DN15~20)		个	1.442	0.27		0.39					
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm		m	1.03	5.19		5.35					
		其他材料费		元	0.0379	1		0.04					
		面漆		kg	0.0132	51		0.67					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.518715	1	0.52						
	项目编码	030411001048		项目名称	配管		计量单位	m	工程量	280.12			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(DJG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ~25	100m	0.01	796.76	758.85	0	0	213.31	7.9676	7.5885	0	0	2.1331
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0797	2.52	0	0	3.84	0.81	0.200844	0	0	0.306048	0.064557
小计									8.168444	7.5885	0	0.306048	2.197657
清单项目综合单价									18.260649				
—	—	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	0.93581	1.3891		1.3					
		技工人工费		元	4.1006	1.3601		5.58					
		高级技工人工费		元	0.79289	1.3754		1.09					
		增加人工费		元	0.200783	1		0.2					
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	5.5		0.02					
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)		个	0.2502	2		0.5					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ25mm				个	0.1502	2.39	0.36				
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm				m	1.03	6.47	6.66				
		其他材料费				元	0.043	1	0.04				
	主材												
设备													
机械	增加机械费				元	0.305955	1	0.31					
项目编码	030411001049		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	261.3			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径Φ (mm) Φ=20	100m	0.01	591.11	615.14	0	0	160.86	5.9111	6.1514	0	0	1.6086
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.149184	0	0	0.227328	0.047952
小计								6.060284	6.1514	0	0.227328	1.656552	
清单项目综合单价								14.095564					
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	0.69425	1.3891	0.96				
		技工人工费				元	3.04213	1.3601	4.14				
		高级技工人工费				元	0.58826	1.3754	0.81				
		增加人工费				元	0.14896	1	0.15				
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	5.5	0.02				
		套接紧定式直接头、Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.9	0.48				
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm				个	0.1502	1.8	0.27				
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	1.03	5.19	5.35				
		其他材料费				元	0.0379	1	0.04				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.226986	1	0.23				
	项目编码	030413002029		项目名称		雷(压)槽		计量单位	m	工程量	275.1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn (mm) 20<dn≤25	10m	0.1	50.77	0.15	0	0	11.18	5.077	0.015	0	0	1.118
031106-75	管道暗敷恢复管外径 (mm) 25以内	10m	0.1	11.67	1.4	0	0	2.64	1.167	0.14	0	0	0.264
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0625	2.52	0	0	3.84	0.81	0.1575	0	0	0.24	0.050625
小计								6.4015	0.155	0	0.24	1.432625	
清单项目综合单价								8.229125					
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		技工人工费				元	4.5907	1.3601	6.24				
		增加人工费				元	0.157348	1	0.16				
	材料	水				m3	0.0008	3.77	0				
		其他材料费				元	0.015	1	0.02				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.239769	1	0.24				
	项目编码	030413002030		项目名称		雷(压)槽		计量单位	m	工程量	240.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-74	管道暗敷恢复管外径 (mm) 20以内	10m	0.1	8.71	0.93	0	0	1.96	0.871	0.093	0	0	0.196
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn (mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.17	0.1	0	0	8.4	3.817	0.01	0	0	0.84
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0469	2.52	0	0	3.84	0.81	0.118188	0	0	0.180096	0.037989
小计								4.806188	0.103	0	0.180096	1.073989	
清单项目综合单价								6.163273					
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		技工人工费				元	3.4471	1.3601	4.69				
		增加人工费				元	0.118138	1	0.12				
	材料	水				m3	0.0005	3.77	0				
		其他材料费				元	0.01	1	0.01				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.18002	1	0.18				
	项目编码	031001006006		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	55.84		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn (mm) dn≤20	10m	0.1	143.84	57.76	0	15.07	35.56	14.384	5.776	0	1.507	3.556
030808-11换	成品管卡安装 公称直径DN (mm) DN≤20	个	1	1.67	0.76	0	0	0.41	1.67	0.76	0	0	0.41
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	74.81	19.24	0	0	17.43	0.7481	0.1924	0	0	0.1743
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1597	2.52	0	0	3.84	0.81	0.402444	0	0	0.613248	0.129357
小计								17.204544	6.7284	0	2.120248	4.269657	
清单项目综合单价								30.322849					
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	2.249842	1.3891	3.13				
		技工人工费				元	7.66137	1.3601	10.42				
		高级技工人工费				元	1.763179	1.3754	2.43				
		增加人工费				元	0.402428	1	0.4				
	材料	膨胀螺栓 M8				套	0.516476	0.45	0.23				
		合金钢钻头(综合)				个	0.007521	7.2	0.05				
		锯条				根	0.042	0.77	0.03				
		电				kW·h	0.107717	0.78	0.08				
		漂白粉				kg	0.0009	4.3	0				
		氧气(工业用)				m3	0.0003	19.58	0.01				
		乙炔气				kg	0.0001	16.54	0				
		PP-R塑料给水管(热熔连接) DN15				m	1.02	3.14	3.2				
		成品管卡 DN15				个	0.526504	0.14	0.07				
		PP-R塑料给水管接头零件(热熔连接) DN15				个	1.52	1.02	1.55				
		水				m3	0.055	3.77	0.21				
		其他材料费				元	0.900043	1	0.9				
	主材												

工程量清单综合单价分析表

项目编码	设备																	
		试压泵 压力P（MPa） P=6		台班		0.0001		202.31		0.02								
		热熔焊机 焊接范围H（mm） H≤63		台班		0.0224		111.79		2.5								
机械		增加机械费		元		0.727205		1		0.73								
项目编码	031001006010			项目名称			塑料管			计量单位		m		工程量		7.18		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	196.96	165.57	0	28.05	53.51	19.696	16.557	0	2.805	5.351					
030808-13换	成品管卡安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	1.67	1.45	0	0	0.44	1.67	1.45	0	0	0.44					
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	74.81	19.24	0	0	17.43	0.7481	0.1924	0	0	0.1743					
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2138	2.52	0	0	3.84	0.81	0.538776	0	0	0.820992	0.173178					
小计									22.652876	18.1994	0	3.625992	6.138478					
清单项目综合单价																		50.616746
费用明细	- 人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费		元		3.012178		1.3891		4.18								
		技工人工费		元		10.268353		1.3601		13.97								
		高级技工人工费		元		2.345045		1.3754		3.23								
		增加人工费		元		0.538641		1		0.54								
	材料	膨胀螺栓 M8		套		0.573816		0.45		0.26								
		合金钢钻头(综合)		个		0.008357		7.2		0.06								
		锯条		根		0.093		0.77		0.07								
		电		kW·h		0.167599		0.78		0.13								
		漂白粉		kg		0.0009		4.3		0								
		氧气(工业用)		m3		0.0006		19.58		0.01								
		乙炔气		kg		0.0002		16.54		0								
		塑料给水管(热熔连接) dn40		m		1.02		10.36		10.57								
		成品管卡 DN40		个		0.584958		0.8		0.47								
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40		个		0.887		4.87		4.32								
		水		m3		0.06		3.77		0.23								
		其他材料费		元		1.436713		1		1.44								
	主材																	
	设备																	
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6		台班		0.0001		202.38		0.02								
		热熔焊机 焊接范围H（mm） H≤63		台班		0.0249		111.86		2.79								
		增加机械费		元		0.820787		1		0.82								
项目编码	031001006011			项目名称			塑料管			计量单位		m		工程量		112.7		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63	10m	0.1	222.5	128.88	0	0	55.42	22.25	12.888	0	0	5.542					
030808-14	成品管卡安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	2.46	1.95	0	0	0.64	2.46	1.95	0	0	0.64					
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2308	2.52	0	0	3.84	0.81	0.581616	0	0	0.886272	0.186948					
小计									25.291616	14.838	0	0.886272	6.368948					
清单项目综合单价																		47.384836
费用明细	- 人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费		元		3.255394		1.3891		4.52								
		技工人工费		元		11.035399		1.3601		15.01								
		高级技工人工费		元		2.576882		1.3754		3.54								
		增加人工费		元		0.581603		1		0.58								
	材料	膨胀螺栓 M10		套		0.347294		0.52		0.18								
		合金钢钻头(综合)		个		0.005058		7.2		0.04								
		锯条		根		0.068		0.77		0.05								
		电		kW·h		0.005395		0.78		0								
		粘合剂		kg		0.033		22.27		0.73								
		承插塑料排水管 DN50 白色UPVC		m		1.012		5.22		5.28								
		成品管卡 DN50		个		0.354037		1.17		0.41								
		承插塑料排水管件 DN50		个		1.23		2.34		2.88								
		伸缩节 dn63		个		0.35		5.9		2.07								
		透气帽(铅丝球) DN50		个		0.046		4.93		0.23								
其他材料费		元		1.668231		1		1.67										
主材																		
设备																		
机械	增加机械费		元		0.886253		1		0.89									
项目编码	031001006012			项目名称			塑料管			计量单位		m		工程量		17.88		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75	10m	0.1	243.53	167.19	0	0	61.96	24.353	16.719	0	0	6.196					
030808-15	成品管卡安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	2.64	2.39	0	0	0.7	2.64	2.39	0	0	0.7					
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2524	2.52	0	0	3.84	0.81	0.636048	0	0	0.969216	0.20444					
小计									27.629048	19.109	0	0.969216	7.100444					
清单项目综合单价																		54.807708
费用明细	- 人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费		元		3.548967		1.3891		4.93								
		技工人工费		元		12.101452		1.3601		16.46								
		高级技工人工费		元		2.79749		1.3754		3.85								
		增加人工费		元		0.636018		1		0.64								
	材料	膨胀螺栓 M10		套		0.345638		0.52		0.18								
		合金钢钻头(综合)		个		0.00604		7.2		0.04								
		锯条		根		0.083		0.77		0.06								
		电		kW·h		0.005369		0.78		0								
		粘合剂		kg		0.05		22.27		1.11								
		承插塑料排水管 dn75 白色UPVC		m		1.005		8.05		8.09								
		成品管卡 DN80		个		0.352349		1.57		0.55								
		承插塑料排水管件 dn75		个		0.92		3.79		3.49								
		伸缩节 dn75		个		0.35		8.81		3.08								
		透气帽(铅丝球) DN65		个		0.05		4.93		0.25								
	其他材料费		元		0.653134		1		0.65									
	主材																	
	设备																	
	机械	增加机械费		元		0.96917		1		0.97								
	项目编码	031001006013			项目名称			塑料管			计量单位		m		工程量		47.22	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					

工程量清单综合单价分析表

030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110	10m	0. 1	273. 78	376. 49	0	0	79. 08	27. 378	37. 649	0	0	7. 908	
030808-16	成品管卡安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	2. 79	3. 32	0	0	0. 78	2. 79	3. 32	0	0	0. 78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0. 2833	2. 52	0	0	3. 84	0. 81	0. 713916	0	0	1. 087872	0. 229473	
小计									30. 881916	40. 969	0	1. 087872	8. 917473	
清单项目综合单价														81. 856261
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	4. 022173	1. 3891	5. 59						
				技工人工费	元	13. 550073	1. 3601	18. 43						
				高级技工人工费	元	3. 129993	1. 3754	4. 3						
				增加人工费	元	0. 713749	1	0. 71						
	材料			膨胀螺栓 M12	套	0. 349005	0. 58	0. 2						
				合金钢钻头(综合)	个	0. 006099	7. 2	0. 04						
				锯条	根	0. 194	0. 77	0. 15						
				电	kW· h	0. 006777	0. 78	0. 01						
				粘合剂	kg	0. 124	22. 27	2. 76						
				承插塑料排水管 DN100 白色UPVC	m	0. 95	16. 02	15. 22						
				成品管卡 DN100	个	0. 355781	2. 38	0. 85						
				承插塑料排水管件 DN100	个	1. 156	9. 73	11. 25						
				伸缩节 dn110	个	0. 35	19. 95	6. 98						
				透气帽(铅丝球) DN100	个	0. 05	8. 31	0. 42						
				其他材料费	元	0. 896719	1	0. 9						
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费	元	1. 087618	1	1. 09						
项目编码	031001001007			项目名称	镀锌钢管			计量单位	m		工程量	1. 2		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-60换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0. 1	314. 03	327. 94	0	67. 84	90. 06	31. 403	32. 794	0	6. 784	9. 006	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0. 314	2. 52	0	0	3. 84	0. 81	0. 79128	0	0	1. 20576	0. 25434	
小计									32. 19428	32. 794	0	7. 98976	9. 26034	
清单项目综合单价														82. 238380
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	4. 4396	1. 3891	6. 17						
				技工人工费	元	15. 0671	1. 3601	20. 49						
				高级技工人工费	元	3. 4486	1. 3754	4. 74						
				增加人工费	元	0. 79128	1	0. 79						
	材料			铁丝 Φ4mm	kg	0. 008	3. 1	0. 02						
				普通钢板 Q#~3# δ=3. 5mm~4. 0mm	kg	0. 009	3. 606	0. 03						
				砂轮片 Φ100mm	片	0. 022	6. 57	0. 14						
				砂轮片 Φ400mm	片	0. 009	18. 3	0. 16						
				电焊条 结422 Φ3. 2mm	kg	0. 001	8. 36	0. 01						
				电	kW· h	0. 0387	0. 78	0. 03						
				氧气(工业用)	m3	0. 101	19. 58	1. 98						
				乙炔气	kg	0. 034	16. 54	0. 56						
				镀锌钢管 DN50	m	1. 02	29. 04	29. 62						
				水	m3	0. 006	3. 77	0. 02						
				其他材料费	元	0. 205	1	0. 21						
	主材													
	设备													
	机械			其他机械费	元	0. 095	1	0. 1						
				弯管机(带胎芯压机) 管径D (mm) D≤108	台班	0. 006	148. 75	0. 89						
				试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0. 0002	202. 31	0. 04						
				交流电焊机 容量E (kV· A) E=30	台班	0. 0341	168. 8	5. 76						
				增加机械费	元	1. 20576	1	1. 21						
项目编码	031001001008			项目名称	镀锌钢管			计量单位	m		工程量	45. 02		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-63换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	10m	0. 1	446. 22	701. 31	0	114. 38	140. 94	44. 622	70. 131	0	11. 438	14. 094	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0. 4463	2. 52	0	0	3. 84	0. 81	1. 124676	0	0	1. 713792	0. 361503	
小计									45. 746676	70. 131	0	13. 151792	14. 455503	
清单项目综合单价														143. 484971
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	6. 3115	1. 3891	8. 77						
				技工人工费	元	21. 4024	1. 3601	29. 11						
				高级技工人工费	元	4. 9048	1. 3754	6. 75						
				增加人工费	元	1. 124473	1	1. 12						
	材料			铁丝 Φ4mm	kg	0. 008	3. 1	0. 02						
				普通钢板 Q#~3# δ=3. 5mm~4. 0mm	kg	0. 01	3. 606	0. 04						
				砂轮片 Φ100mm	片	0. 101	6. 57	0. 66						
				砂轮片 Φ400mm	片	0. 015	18. 3	0. 27						
				电焊条 结422 Φ3. 2mm	kg	0. 124	8. 36	1. 04						
				电	kW· h	0. 0529	0. 78	0. 04						
				氧气(工业用)	m3	0. 174	19. 58	3. 41						
				乙炔气	kg	0. 059	16. 54	0. 98						
				镀锌钢管 DN100 δ=4. 0mm	m	1. 02	59. 04	60. 22						
				压制弯头 DN100	个	0. 099	30. 5	3. 02						
				水	m3	0. 0353	3. 77	0. 13						
				其他材料费	元	0. 296	1	0. 3						
	主材													
	设备													
	机械			其他机械费	元	0. 162	1	0. 16						
				弯管机(带胎芯压机) 管径D (mm) D≤108	台班	0. 013	148. 75	1. 93						
				管子切断机 管径D (mm) D≤150	台班	0. 006	34. 84	0. 21						
				试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0. 0002	202. 31	0. 04						
				电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75	台班	0. 006	27. 21	0. 16						
				交流电焊机 容量E (kV· A) E=30	台班	0. 0529	168. 8	8. 93						
				增加机械费	元	1. 713483	1	1. 71						
项目编码	031003001012			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	8		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	个	1	9. 98	28. 66	0	0	3. 63	9. 98	28. 66	0	0	3. 63	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0. 0998	2. 52	0	0	3. 84	0. 81	0. 251496	0	0	0. 383232	0. 080838	
小计									10. 231496	28. 66	0	0. 383232	3. 710838	
清单项目综合单价														42. 985526

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96							
		技工人工费	元	4.772	1.3601	6.49							
		高级技工人工费	元	1.111	1.3754	1.53							
		增加人工费	元	0.251496	1	0.25							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01							
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.1	0.11							
		银条	根	0.07	0.77	0.05							
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	2.05	2.07							
		铜制截止阀 DN15	个	1.01	26	26.26							
		其他材料费	元	0.16	1	0.16							
		主材											
	设备												
	机械	增加机械费	元	0.383232	1	0.38							
项目编码	031003001013		项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	10.16	41.95	0	0	4.34	10.16	41.95	0	0	4.34
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1016	2.52	0	0	3.84	0.81	0.256032	0	0	0.390144	0.082296
小计								10.416032	41.95	0	0.390144	4.422296	57.178472
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96							
		技工人工费	元	4.901	1.3601	6.67							
		高级技工人工费	元	1.111	1.3754	1.53							
		增加人工费	元	0.256032	1	0.26							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01							
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15							
		银条	根	0.056	0.77	0.04							
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25							
		其他材料费	元	0.112	1	0.11							
		铜制截止阀 DN20	个	1.01	39	39.39							
		主材											
	设备												
	机械	增加机械费	元	0.390144	1	0.39							
项目编码	031003001014		项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	15.12	66.18	0	0	6.64	15.12	66.18	0	0	6.64
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.381024	0	0	0.580608	0.122472
小计								15.501024	66.18	0	0.580608	6.762472	89.024104
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	2.176	1.3891	3.02							
		技工人工费	元	7.223	1.3601	9.82							
		高级技工人工费	元	1.657	1.3754	2.28							
		增加人工费	元	0.381024	1	0.38							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	7.49	0.04							
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.1	0.24							
		银条	根	0.16	0.77	0.12							
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.84	4.89							
		铜制截止阀 DN32	个	1.01	60	60.6							
		其他材料费	元	0.29	1	0.29							
		主材											
	设备												
	机械	增加机械费	元	0.580608	1	0.58							
项目编码	031004014001		项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	7				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径 DN(mm) DN≤50	10个	0.1	218.2	365.72	0	0	66.31	21.82	36.572	0	0	6.631
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2182	2.52	0	0	3.84	0.81	0.549864	0	0	0.837888	0.176742
小计								22.369864	36.572	0	0.837888	6.807742	66.587494
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	3.0902	1.3891	4.29							
		技工人工费	元	10.4626	1.3601	14.23							
		高级技工人工费	元	2.3973	1.3754	3.3							
		增加人工费	元	0.549864	1	0.55							
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.386	0.23							
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	21.4	2.14							
		存水弯(塑料) DN50 S型	个	1	5.21	5.21							
		地漏 DN50	个	1	28.95	28.95							
		其他材料费	元	0.04	1	0.04							
		主材											
		设备											
	机械	增加机械费	元	0.837888	1	0.84							
	项目编码	031004014002		项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	7			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径 DN(mm) DN≤50	10个	0.1	218.2	365.72	0	0	66.31	21.82	36.572	0	0	6.631
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2182	2.52	0	0	3.84	0.81	0.549864	0	0	0.837888	0.176742
小计								22.369864	36.572	0	0.837888	6.807742	66.587494
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	3.0902	1.3891	4.29							
		技工人工费	元	10.4626	1.3601	14.23							
		高级技工人工费	元	2.3973	1.3754	3.3							
		增加人工费	元	0.549864	1	0.55							
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.386	0.23							
	焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	21.4	2.14								

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	存水弯(塑料)DN50 S型				个	1	5.21	5.21					
		洗衣机地漏 DN50				个	1	28.95	28.95					
		其他材料费				元	0.04	1	0.04					
	主材													
	设备													
机械	增加机械费				元	0.837888	1	0.84						
项目编码	030502012001			项目名称		信息插座		计量单位	个		工程量	47		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-28换	综合布线用户插座安装单口	个	1	11.12	37.36	0	0	4.31	11.12	37.36	0	0	4.31	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1112	2.52	0	0	3.84	0.81	0.280224	0	0	0.427008	0.090072	
小计									11.400224	37.36	0	0.427008	4.400072	
清单项目综合单价									53.587304					
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
					普工人工费	元	4.705	1.3891	6.54					
					技工人工费	元	3.371	1.3601	4.58					
	人工	增加人工费	元	0.280224	1	0.28								
			其他材料费	元	1	1	1							
			单孔网络插座 86型, RJ45接口	个	1.01	36	36.36							
	主材													
	设备													
机械	增加机械费				元	0.427008	1	0.43						
项目编码	030502004001			项目名称		电视、电话插座		计量单位	个		工程量	41		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-110换	电话插座安装	10个	0.1	73.86	345.09	0	0	33.52	7.386	34.509	0	0	3.352	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0739	2.52	0	0	3.84	0.81	0.186228	0	0	0.283776	0.059859	
小计									7.572228	34.509	0	0.283776	3.411859	
清单项目综合单价									45.776863					
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
					普工人工费	元	5.3168	1.3891	7.39					
					增加人工费	元	0.18613	1	0.19					
	材料	语音插座 86型, RJ11接口	个	1	34.5	34.5								
			其他材料费	元	0.009	1	0.01							
	主材													
	设备													
机械	增加机械费				元	0.283626	1	0.28						
项目编码	030502005003			项目名称		双绞线缆		计量单位	m		工程量	1338.44		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	258.71	298.84	0	3.88	72.14	2.5871	2.9884	0	0.0388	0.7214	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0259	2.52	0	0	3.84	0.81	0.065268	0	0	0.099456	0.020979	
小计									2.652368	2.9884	0	0.138256	0.742379	
清单项目综合单价									6.521403					
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
					普工人工费	元	1.11746	1.3891	1.55					
					技工人工费	元	0.76079	1.3601	1.03					
	人工	增加人工费	元	0.065195	1	0.07								
			其他材料费	元	1.02	2.92	2.98							
			UTP-CAT6	m	0.01	1	0.01							
	主材													
	设备													
机械	仪器仪表使用费				元	0.0388	1	0.04						
	增加机械费				元	0.099345	1	0.1						
项目编码	030502005004			项目名称		双绞线缆		计量单位	m		工程量	1212.82		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-102换	电话PC机双绞线(4对) 100m	100m	0.01	177.12	146.84	0	5	46.66	1.7712	1.4684	0	0.05	0.4666	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0178	2.52	0	0	3.84	0.81	0.044856	0	0	0.068352	0.014418	
小计									1.816056	1.4684	0	0.118352	0.481018	
清单项目综合单价									3.883826					
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
					普工人工费	元	1.27508	1.3891	1.77					
					增加人工费	元	0.044634	1	0.04					
	材料	其他材料费	元	0.02	1	0.02								
			BIV-440.5	m	1.02	1.42	1.45							
	主材													
	设备													
机械	仪器仪表使用费				元	0.05	1	0.05						
	增加机械费				元	0.068014	1	0.07						
项目编码	030411001050			项目名称		配管		计量单位	m		工程量	226.49		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	591.11	615.14	0	0	160.86	5.9111	6.1514	0	0	1.6086	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.149184	0	0	0.227328	0.047952	
小计									6.060284	6.1514	0	0.227328	1.656552	
清单项目综合单价									14.095564					
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
					普工人工费	元	0.69425	1.3891	0.96					
					技工人工费	元	3.04213	1.3601	4.14					
	人工	高级技工人工费	元	0.58826	1.3754	0.81								
			增加人工费	元	0.14896	1	0.15							
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02								
			套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48							
			螺钉接头(配螺钉、平形螺母) φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	1.03	5.19	5.35				
		其他材料费				元	0.0379	1	0.04				
主材													
设备													
机械	增加机械费				元	0.226987	1	0.23					
项目编码	030411001051		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	509.52			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构明配 外径Φ (mm) Φ=20	100m	0.01	1350.82	758.68	0	0	335.25	13.5082	7.5868	0	0	3.3525
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.136	2.52	0	0	3.84	0.81	0.34272	0	0	0.52224	0.11016
小计									13.85092	7.5868	0	0.52224	3.46266
清单项目综合单价												25.422620	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元	1.58654	1.3891		2.2			
		技工人工费				元	6.95202	1.3601		9.46			
		高级技工人工费				元	1.34427	1.3754		1.85			
		增加人工费				元	0.340407	1		0.34			
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	5.5		0.02			
		木螺钉 M6×65				10个	0.2288	1.13		0.26			
		塑料膨胀管 Φ8mm				10个	0.2288	0.5		0.11			
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.9		0.48			
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm				个	0.1502	1.8		0.27			
		管卡子(电线管用DN15~20)				个	1.442	0.27		0.39			
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	1.03	5.19		5.35			
		其他材料费				元	0.0379	1		0.04			
		面漆				kg	0.0132	51		0.67			
		主材											
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.518715	1		0.52			
	项目编码	030413002031		项目名称		凿(压)槽		计量单位	m	工程量	174.46		
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
	031106-74	管道暗敷恢复管外径 (mm) 20以内	10m	0.1	8.71	0.93	0	0	1.96	0.871	0.093	0	0
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn (mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.17	0.1	0	0	8.4	3.817	0.01	0	0	0.84
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0469	2.52	0	0	3.84	0.81	0.118188	0	0	0.180096	0.037989
小计									4.806188	0.103	0	0.180096	1.073989
清单项目综合单价												6.163273	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		技工人工费				元	3.4471	1.3601		4.69			
		增加人工费				元	0.118136	1		0.12			
	材料	水				m3	0.0005	3.77		0			
		其他材料费				元	0.01	1		0.01			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.180017	1		0.18			
	项目编码	030502019001		项目名称		双绞线缆测试		计量单位	链路	工程量	47		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	3.93	0	0	0.5	0.89	3.93	0	0	0.5	0.89
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0393	2.52	0	0	3.84	0.81	0.099036	0	0	0.150912	0.031833
小计									4.029036	0	0	0.650912	0.921833
清单项目综合单价												5.601781	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		技工人工费				元	2.889	1.3601		3.93			
		增加人工费				元	0.099036	1		0.1			
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	0.5	1		0.5			
		增加机械费				元	0.150912	1		0.15			
项目编码	030404017346		项目名称		控制箱		计量单位	台	工程量	15			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	517.35	0	48.24	212.15	30.91	517.35	0	48.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415
小计									217.49618	30.91	517.35	8.14656	49.958415
清单项目综合单价												823.861155	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费				元	31.667	1.3891		43.99			
		技工人工费				元	83.921	1.3601		114.14			
		高级技工人工费				元	39.277	1.3754		54.02			
		增加人工费				元	5.34618	1		5.35			
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12		4.85			
		铁砂布 0#-2#				张	0.5	0.75		0.38			
		镀锌铁丝 6mmC				kg	0.17	86.42		14.69			
		铜接线端子 DT-6				个	2.03	1.2		2.44			
		其他材料费				元	8.55	1		8.55			
	主材												
	设备	房间PLC控制箱 PLC-2-201、PLC-3-401、PLC-3-601、PLC-3-602、PLC-3-701~7、PLC-3-709、PLC-3-708/710/711、PLC-3-712/713、PLC-3-714											
	机械	增加机械费				元	8.14656	1		8.15			
	项目编码	030404017347		项目名称		控制箱		计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	509.86	0	48.24	212.15	30.91	509.86	0	48.24

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415
小计									217.49618	30.91	509.86	8.14656	49.958415
清单项目综合单价									816.371155				
费用明细	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	31.667		1.3891		43.99			
		技工人工费			元	83.921		1.3601		114.14			
		高级技工人工费			元	39.277		1.3754		54.02			
		增加人工费			元	5.34618		1		5.35			
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#			张	0.5		0.75		0.38			
		裸铜线 6mm2			kg	0.17		86.42		14.69			
		铜接线端子 DT-6			个	2.03		1.2		2.44			
		其他材料费			元	8.55		1		8.55			
	主材												
	设备	房间PLC控制箱 PLC-3-715											
	机械	增加机械费			元	8.14656		1		8.15			
项目编号	030404017348		项目名称		控制箱		计量单位		台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	685.2	0	53.07	233.15	35.16	685.2	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1023.296855				
费用明细	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费			元	92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费			元	43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费			元	5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#			张	0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2			kg	0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.9		3.86			
		其他材料费			元	8.57		1		8.57			
	主材												
	设备	配电箱2-3AP-310											
	机械	增加机械费			元	8.95296		1		8.95			
项目编号	030404017349		项目名称		控制箱		计量单位		台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	685.2	0	53.07	233.15	35.16	685.2	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1023.296855				
费用明细	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费			元	92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费			元	43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费			元	5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#			张	0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2			kg	0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.9		3.86			
		其他材料费			元	8.57		1		8.57			
	主材												
	设备	配电箱2-3AP-310											
	机械	增加机械费			元	8.95296		1		8.95			
项目编号	030404017350		项目名称		控制箱		计量单位		台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	685.2	0	53.07	233.15	35.16	685.2	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1023.296855				
费用明细	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费			元	92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费			元	43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费			元	5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#			张	0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2			kg	0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.9		3.86			
		其他材料费			元	8.57		1		8.57			
	主材												
	设备	配电箱2-3AP-310											
	机械	增加机械费			元	8.95296		1		8.95			
项目编号	030404017351		项目名称		控制箱		计量单位		台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	685.2	0	53.07	233.15	35.16	685.2	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1023.296855				
费用明细	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费			元	92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费			元	43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费			元	5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#			张	0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2			kg	0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.9		3.86			
		其他材料费			元	8.57		1		8.57			
	主材												
	设备	配电箱2-3AP-310											
	机械	增加机械费			元	8.95296		1		8.95			
项目编号	030404017351		项目名称		控制箱		计量单位		台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	685.2	0	53.07	233.15	35.16	685.2	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1023.296855				
费用明细	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费			元	92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费			元	43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费			元	5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#			张	0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2			kg	0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.9		3.86			
		其他材料费			元	8.57		1		8.57			
	主材												
	设备	配电箱2-3AP-310											
	机械	增加机械费			元	8.95296		1		8.95			
项目编号	030404017351		项目名称		控制箱		计量单位		台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	685.2	0	53.07	233.15	35.16	685.2	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1023.296855				
费用明细	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费			元	92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费			元	43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费			元	5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#			张	0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2			kg	0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.9		3.86			
		其他材料费			元	8.57		1		8.57			
	主材												
	设备	配电箱2-3AP-310											
	机械	增加机械费			元	8.95296		1		8.95			
项目编号	030404017351		项目名称		控制箱		计量单位		台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	685.2	0	53.07	233.15	35.16	685.2	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1023.296855				
费用明细	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	34.818		1.3891		48.37			
		技工人工费			元	92.227		1.3601		125.44			
		高级技工人工费			元	43.146		1.3754		59.34			
		增加人工费			元	5.87538		1		5.88			
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		12		4.85			
		铁砂布 0#-2#			张	0.8		0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2			kg	0.2		86.42		17.28			
		铜接线端子 DT-10											

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85					
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6					
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28					
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86					
		其他材料费				元	8.57	1	8.57					
	主材													
	设备	配电箱2-3AP-310												
	机械	增加机械费				元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017352		项目名称		控制箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	685.2	0	53.07	233.15	35.16	685.2	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价														1023.296855
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37					
		技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44					
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34					
		增加人工费				元	5.87538	1	5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85					
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6					
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28					
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86					
		其他材料费				元	8.57	1	8.57					
	主材													
	设备	配电箱2-3AP-310												
	机械	增加机械费				元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017353		项目名称		控制箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	685.2	0	53.07	233.15	35.16	685.2	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价														1023.296855
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37					
		技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44					
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34					
		增加人工费				元	5.87538	1	5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85					
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6					
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28					
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86					
		其他材料费				元	8.57	1	8.57					
	主材													
	设备	配电箱2-3AP-310												
	机械	增加机械费				元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017354		项目名称		控制箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	685.2	0	53.07	233.15	35.16	685.2	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价														1023.296855
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37					
		技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44					
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34					
		增加人工费				元	5.87538	1	5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85					
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6					
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28					
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86					
		其他材料费				元	8.57	1	8.57					
	主材													
	设备	配电箱2-3AP-310												
	机械	增加机械费				元	8.95296	1	8.95					
项目编码	030404017355		项目名称		控制箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	233.15	35.16	685.2	0	53.07	233.15	35.16	685.2	0	53.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515	
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515	
清单项目综合单价														1023.296855
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37					
		技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44					
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34					
		增加人工费				元	5.87538	1	5.88					
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85					
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6					
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28					
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86					
		其他材料费				元	8.57	1	8.57					
	主材													
	设备	配电箱2-3AP-310												

工程量清单综合单价分析表

		机械		增加机械费				元		8.95296		1		8.95													
项目编码		030404017356				项目名称		控制箱				计量单位		台		工程量		1									
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0		台		1		233.15		35.16		685.2		0		53.07		233.15		35.16		685.2		0		53.07	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515	
小计																		239.02538		35.16		685.2		8.95296		54.958515	
清单项目综合单价																											
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
费用明细		人工		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37													
				技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44													
				高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34													
				增加人工费				元		5.87538		1		5.88													
		材料		膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85													
				铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6													
				裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28													
				铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86													
				其他材料费				元		8.57		1		8.57													
主材																											
设备		配电箱2-3AP-310																									
机械		增加机械费				元		8.95296		1		8.95															
项目编码		030404017357				项目名称		控制箱				计量单位		台		工程量		1									
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0		台		1		233.15		35.16		685.2		0		53.07		233.15		35.16		685.2		0		53.07	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515	
小计																		239.02538		35.16		685.2		8.95296		54.958515	
清单项目综合单价																											
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
费用明细		人工		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37													
				技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44													
				高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34													
				增加人工费				元		5.87538		1		5.88													
		材料		膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85													
				铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6													
				裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28													
				铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86													
				其他材料费				元		8.57		1		8.57													
主材																											
设备		配电箱2-3AP-310																									
机械		增加机械费				元		8.95296		1		8.95															
项目编码		030404017358				项目名称		控制箱				计量单位		台		工程量		1									
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0		台		1		233.15		35.16		685.2		0		53.07		233.15		35.16		685.2		0		53.07	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515	
小计																		239.02538		35.16		685.2		8.95296		54.958515	
清单项目综合单价																											
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
费用明细		人工		普工人工费				元		34.818		1.3891		48.37													
				技工人工费				元		92.227		1.3601		125.44													
				高级技工人工费				元		43.146		1.3754		59.34													
				增加人工费				元		5.87538		1		5.88													
		材料		膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404		12		4.85													
				铁砂布 0#-2#				张		0.8		0.75		0.6													
				裸铜线 10mm2				kg		0.2		86.42		17.28													
				铜接线端子 DT-10				个		2.03		1.9		3.86													
				其他材料费				元		8.57		1		8.57													
主材																											
设备		配电箱2-3AP-310																									
机械		增加机械费				元		8.95296		1		8.95															
项目编码		030404017360				项目名称		控制箱				计量单位		台		工程量		1									
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0		台		1		233.15		35.16		685.2		0		53.07		233.15		35.16		685.2		0		53.07	

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1023.296855				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37				
		技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44				
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34				
		增加人工费				元	5.87538	1	5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85				
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6				
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28				
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86				
		其他材料费				元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备	配电箱2-3AP-310											
	机械	增加机械费				元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017361			项目名称			控制箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	685.2	0	53.07	233.15	35.16	685.2	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1023.296855				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37				
		技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44				
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34				
		增加人工费				元	5.87538	1	5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85				
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6				
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28				
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86				
		其他材料费				元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备	配电箱2-3AP-310											
	机械	增加机械费				元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017362			项目名称			控制箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	685.2	0	53.07	233.15	35.16	685.2	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1023.296855				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37				
		技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44				
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34				
		增加人工费				元	5.87538	1	5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85				
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6				
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28				
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86				
		其他材料费				元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备	配电箱2-3AP-310											
	机械	增加机械费				元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017363			项目名称			控制箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	685.2	0	53.07	233.15	35.16	685.2	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1023.296855				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37				
		技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44				
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34				
		增加人工费				元	5.87538	1	5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85				
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6				
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28				
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86				
		其他材料费				元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备	配电箱2-3AP-310											
	机械	增加机械费				元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017364			项目名称			控制箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	685.2	0	53.07	233.15	35.16	685.2	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1023.296855				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37				
		技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44				
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34				
		增加人工费				元	5.87538	1	5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85				
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6				
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28				
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86				
		其他材料费				元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备	配电箱2-3AP-310											
	机械	增加机械费				元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017364			项目名称			控制箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	685.2	0	53.07	233.15	35.16	685.2	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1023.296855				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37				
		技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44				
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34				
		增加人工费				元	5.87538	1	5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85				
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6				
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28				
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86				
		其他材料费				元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备	配电箱2-3AP-310											
	机械	增加机械费				元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017364			项目名称			控制箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	685.2	0	53.07	233.15	35.16	685.2	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1023.296855				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37				
		技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44				
		高级技工人工费				元	43.146	1.3754	59.34				
		增加人工费				元	5.87538	1	5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85				
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75	0.6				
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	86.42	17.28				
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86				
		其他材料费				元	8.57	1	8.57				
	主材												
	设备	配电箱2-3AP-310											
	机械	增加机械费				元	8.95296	1	8.95				
项目编码	030404017364			项目名称			控制箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	685.2	0	53.07	233.15	35.16	685.2	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1023.296855				
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费				元	34.818	1.3891	48.37				
		技工人工费				元	92.227	1.3601	125.44				
		高级技工人工费				元	43.146						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12	4.85					
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75	0.6					
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42	17.28					
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9	3.86					
		其他材料费			元	8.57	1	8.57					
	主材												
	设备	配电箱2-3AP-310											
机械	增加机械费			元	8.95296	1	8.95						
项目编码	030404017365			项目名称	控制箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0	台	1	233.15	35.16	685.2	0	53.07	233.15	35.16	685.2	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	685.2	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									1023.296855				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费			元	34.818	1.3891		48.37				
		技工人工费			元	92.227	1.3601		125.44				
		高级技工人工费			元	43.146	1.3754		59.34				
		增加人工费			元	5.87538	1		5.88				
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	12		4.85				
		铁砂布 0#-2#			张	0.8	0.75		0.6				
		裸铜线 10mm2			kg	0.2	86.42		17.28				
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.9		3.86				
		其他材料费			元	8.57	1		8.57				
	主材												
	设备	配电箱2-3AP-310											
	机械	增加机械费			元	8.95296	1		8.95				
项目编码	030601002002			项目名称	压力仪表			计量单位	台		工程量	59	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-53	压力开关	台(块)	1	82.24	29.37	305.18	6.09	19.98	82.24	29.37	305.18	6.09	19.98
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8224	2.52	0	0	3.84	0.81	2.072448	0	0	3.158016	0.666144
小计									84.312448	29.37	305.18	9.248016	20.646144
清单项目综合单价									448.756608				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费			元	2.395	1.3891		3.33				
		技工人工费			元	50	1.3601		68.01				
		高级技工人工费			元	7.926	1.3754		10.9				
		增加人工费			元	2.072448	1		2.07				
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50			套	2	0.05		0.1				
		固定卡子 1.5×32			个	1	2		2				
		位号牌			个	1	0.54		0.54				
		其他材料费			元	3	1		3				
		校验材料费			元	0.64	1		0.64				
		仪表接头			套	1	4.99		4.99				
		取源部件			套	1	18.1		18.1				
	主材												
	设备	压差开关											
	机械	仪器仪表使用费			元	6.09	1		6.09				
		增加机械费			元	3.158016	1		3.16				
项目编码	030601001002			项目名称	温度仪表			计量单位	台		工程量	19	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-5换	温度控制器	支	1	61.31	1852.26	0	3.17	106.32	61.31	1852.26	0	3.17	106.32
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6131	2.52	0	0	3.84	0.81	1.545012	0	0	2.354304	0.496611
小计									62.855012	1852.26	0	5.524304	106.816611
清单项目综合单价									2027.455927				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费			元	1.739	1.3891		2.42				
		技工人工费			元	37.326	1.3601		50.77				
		高级技工人工费			元	5.901	1.3754		8.12				
		增加人工费			元	1.545012	1		1.55				
	材料	其他材料费			元	2	1		2				
		校验材料费			元	0.26	1		0.26				
		防冻开关			台	1	1850		1850				
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费			元	3.17	1		3.17				
		增加机械费			元	2.354304	1		2.35				
项目编码	030503006001			项目名称	传感器			计量单位	支		工程量	28	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-55	水道压差传感器 安装、调试	支	1	83.58	7	900	1.2	18.83	83.58	7	900	1.2	18.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8358	2.52	0	0	3.84	0.81	2.106216	0	0	3.209472	0.676998
小计									85.686216	7	900	4.409472	19.506998
清单项目综合单价									1016.602686				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费			元	23.996	1.3891		33.33				
		技工人工费			元	12.279	1.3601		16.7				
		高级技工人工费			元	24.391	1.3754		33.55				
		增加人工费			元	2.106216	1		2.11				
	材料	其他材料费			元	7	1		7				
	主材												
	设备	管道压差传感器											
机械	仪器仪表使用费			元	1.2	1		1.2					
	增加机械费			元	3.209472	1		3.21					
项目编码	030601005001			项目名称	物位检测仪表			计量单位	台		工程量	37	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

名称		定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031001-125	浮标(子)液位计	台	1	288.06	38.13	700	9.13	65.92	288.06	38.13	700	9.13	65.92	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8806	2.52	0	0	3.84	0.81	7.259112	0	0	11.061504	2.33286	
小计									295.319112	38.13	700	20.191504	68.253286	
清单项目综合单价														1121.893902
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费				元	8.268	1.3891		11.49				
		技工人工费				元	175.193	1.3601		238.28				
		高级技工人工费				元	27.842	1.3754		38.29				
		增加人工费				元	7.259112	1		7.26				
	材料	棉纱				kg	0.2	10.6		2.12				
		六角螺栓 M12×20~100				套	8	0.82		6.56				
		法兰垫片				个	1	3		3				
		接地线 5.5mm2~16mm2				m	1	20.8		20.8				
		位号牌				个	1	0.54		0.54				
		其他材料费				元	3	1		3				
		校验材料费				元	0.51	1		0.51				
		清洗剂 500mL				瓶	0.2	8		1.6				
	主材													
	设备	液位计												
		仪器仪表使用费				元	9.13	1		9.13				
机械	增加机械费				元	11.061504	1		11.06					
项目编码	030503006002		项目名称		传感器			计量单位	支		工程量	88		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030404-57	风管式静压变送器 安装、调试	支	1	47.53	2	1109.76	2	10.69	47.53	2	1109.76	2	10.69	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4753	2.52	0	0	3.84	0.81	1.197756	0	0	1.825152	0.384993	
小计									48.722756	2	1109.76	3.825152	11.074993	
清单项目综合单价									1175.893901					
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费				元	13.645	1.3891		18.95				
		技工人工费				元	6.982	1.3601		9.5				
		高级技工人工费				元	13.869	1.3754		19.08				
		增加人工费				元	1.197756	1		1.2				
	材料	其他材料费				元	2	1		2				
	主材													
	设备	房间压差传感器												
		仪器仪表使用费				元	2	1		2				
	机械	增加机械费				元	1.825152	1		1.83				
	项目编码	030503007001		项目名称		电动调节阀			计量单位	个		工程量	40	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-89	电动调节阀	台	1	408.24	31.89	3606.72	343.18	114.44	408.24	31.89	3606.72	343.18	114.44	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.083	2.52	0	0	3.84	0.81	10.28916	0	0	15.67872	3.30723	
小计									418.52916	31.89	3606.72	358.85872	117.74723	
清单项目综合单价									4533.74511					
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费				元	11.645	1.3891		16.18				
		技工人工费				元	248.358	1.3601		337.79				
		高级技工人工费				元	39.456	1.3754		54.27				
		增加人工费				元	10.287648	1		10.29				
	材料	棉纱				kg	0.06	10.6		0.64				
		接地线 5.5mm2~16mm2				m	1	20.8		20.8				
		位号牌				个	1	0.54		0.54				
		其他材料费				元	5	1		5				
		校验材料费				元	4.51	1		4.51				
		清洗剂 500mL				瓶	0.05	8		0.4				
	主材													
	设备	冷冻水比例二通阀												
		仪器仪表使用费				元	99.13	1		99.13				
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.096	1327.26		127.42					
	载货汽车 装载质量M(t) M=8				台班	0.096	712.76		68.42					
	试压机 压力P(MPa) P=3				台班	0.24	200.86		48.21					
	增加机械费				元	15.676416	1		15.68					
项目编码	030503006003		项目名称		传感器			计量单位	支		工程量	107		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030404-47	风管式温度、湿度传感器 安装、调试	支	1	59	5	1735	3.6	13.48	59	5	1735	3.6	13.48	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.59	2.52	0	0	3.84	0.81	1.4868	0	0	2.2656	0.4779	
小计									60.4868	5	1735	5.8656	13.9579	
清单项目综合单价									1820.3103					
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费				元	16.938	1.3891		23.53				
		技工人工费				元	8.667	1.3601		11.79				
		高级技工人工费				元	17.217	1.3754		23.68				
		增加人工费				元	1.4868	1		1.49				
	材料	其他材料费				元	5	1		5				
	主材													
	设备	温湿度传感器 量程0~50度 0-100%RH 电源:24VDC 输出:4-20mA/0-10V模拟量控制												
		仪器仪表使用费				元	3.6	1		3.6				
机械	增加机械费				元	2.2656	1		2.27					
项目编码	030503007002		项目名称		电动调节阀			计量单位	个		工程量	37		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031002-89	电动调节阀	台	1	408.24	31.89	3606.72	343.18	114.44	408.24	31.89	3606.72	343.18	114.44	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.0824	2.52	0	0	3.84	0.81	10.287648	0	0	15.676416	3.306744	
小计									418.527648	31.89	3606.72	358.856416	117.746744	
清单项目综合单价									4533.740808					
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费				元	11.645	1.3891		16.18					
	技工人工费				元	248.358	1.3601		337.79					
	高级技工人工费				元	39.456	1.3754		54.27					
	增加人工费				元	10.287648	1		10.29					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料				棉纱	kg	0.06		10.6		0.64					
					接地线 5.5mm2~16mm2	m	1		20.8		20.8					
					位号牌	个	1		0.54		0.54					
					其他材料费	元	5		1		5					
					校验材料费	元	4.51		1		4.51					
					清洗剂 500mL	瓶	0.05		8		0.4					
	主材															
	设备				冷冻水比例二通阀											
	机械				仪器仪表使用费	元	99.13		1		99.13					
					汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.096		1327.26		127.42					
					载货汽车 装载质量M (t) M=8	台班	0.096		712.76		68.42					
					试压泵 压力P (MPa) P=3	台班	0.24		200.86		48.21					
				增加机械费	元	15.676416		1		15.68						
项目编码	030404022001			项目名称			控制器			计量单位		台	工程量	19		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
031006-61	现场总线仪表 电动执行器	台	1	1023.72	22.34	2450	389.27	252.52	1023.72	22.34	2450	389.27	252.52			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.2372	2.52	0	0	3.84	0.81	25.797744	0	0	39.310848	8.292132			
小计									1049.517744	22.34	2450	428.580848	260.812132			
清单项目综合单价															4211.250724	
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
				技工人工费	元	147.403	1.3601		200.48							
				高级技工人工费	元	598.548	1.3754		823.24							
				增加人工费	元	25.797744	1		25.8							
	材料			位号牌	个	1	0.54		0.54							
				其他材料费	元	3	1		3							
				校验材料费	元	18.8	1		18.8							
	主材															
	设备			电加湿												
	机械			仪器仪表使用费	元	389.27	1		389.27							
				增加机械费	元	39.310848	1		39.31							
	项目编码	030507014006			项目名称			显示设备			计量单位		台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030409-123	液晶显示器 尺寸in(寸) in>32	台	1	292.96	1	13872	0	64.53	292.96	1	13872	0	64.53			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.9296	2.52	0	0	3.84	0.81	7.382592	0	0	11.249664	2.372976			
小计									300.342592	1	13872	11.249664	66.902976			
清单项目综合单价															14251.495232	
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
				普工人工费	元	42.111	1.3891		58.5							
				技工人工费	元	172.382	1.3601		234.46							
				增加人工费	元	7.382592	1		7.38							
	材料			其他材料费	元	1	1		1							
	主材															
	设备			液晶触摸屏演示系统 50英寸,10点电容触摸屏												
	机械			增加机械费	元	11.249664	1		11.25							
项目编码	030507014007			项目名称			显示设备			计量单位		台	工程量	15		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030409-121	液晶显示器 尺寸in(寸) in≤22	台	1	204.9	1	3800	0	45.14	204.9	1	3800	0	45.14			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.049	2.52	0	0	3.84	0.81	5.16348	0	0	7.86816	1.65969			
小计									210.06348	1	3800	7.86816	46.79969			
清单项目综合单价															4065.73133	
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
				普工人工费	元	29.407	1.3891		40.85							
				技工人工费	元	120.619	1.3601		164.05							
				增加人工费	元	5.16348	1		5.16							
	材料			其他材料费	元	1	1		1							
	主材															
	设备			21.5寸液晶触摸屏												
	机械			增加机械费	元	7.86816	1		7.87							
项目编码	030414007001			项目名称			不间断电源			计量单位		台	工程量	1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030205-49换	单相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) C≤5	台	1	110.58	9.91	2600	0	24.83	110.58	9.91	2600	0	24.83			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1058	2.52	0	0	3.84	0.81	2.786616	0	0	4.246272	0.895698			
小计									113.366616	9.91	2600	4.246272	25.725698			
清单项目综合单价															2753.248586	
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
				普工人工费	元	20.24	1.3891		28.12							
				技工人工费	元	44.961	1.3601		61.15							
				高级技工人工费	元	15.493	1.3754		21.31							
				增加人工费	元	2.786616	1		2.79							
	材料			热缩套管 Φ6mm	m	0.31	8.2		2.54							
				塑料绝缘导线 BLV-35	m	1.5	3.71		5.57							
				其他材料费	元	1.8	1		1.8							
	主材															
	设备			UPS不间断电源 1KVA,含蓄电池,持续供电≥60min.												
	机械			增加机械费	元	4.246272	1		4.25							
	项目编码	030404022002			项目名称			控制器			计量单位		台	工程量	9	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
031006-61	现场总线仪表 电动执行器	台	1	1023.72	22.34	2450	389.27	252.52	1023.72	22.34	2450	389.27	252.52			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.2372	2.52	0	0	3.84	0.81	25.797744	0	0	39.310848	8.292132			
小计									1049.517744	22.34	2450	428.580848	260.812132			
清单项目综合单价															4211.250724	

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		技工人工费					元	147.403	1.3601	200.48			
		高级技工人工费					元	598.548	1.3754	823.24			
	增加人工费					元	25.797744	1	25.8				
	材料	位号牌					个	1	0.54	0.54			
		其他材料费					元	3	1	3			
		校验材料费					元	18.8	1	18.8			
	主材												
	设备	电动水阀及执行器											
仪器仪表使用费					元	389.27	1	389.27					
机械	增加机械费					元	39.310848	1	39.31				
项目编码	030503006004			项目名称			传感器		计量单位	支	工程量	51	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-54	水道压力传感器 安装、调试	支	1	72.11	5	1445	1.2	16.2	72.11	5	1445	1.2	16.2
031001-53	压力开关	台(块)	1	82.24	29.37	68	6.09	19.98	82.24	29.37	68	6.09	19.98
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5435	2.52	0	0	3.84	0.81	3.88962	0	0	5.92704	1.250235
小计									158.23962	34.37	1513	13.21704	37.430235
清单项目综合单价													1756.256895
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费					元	23.097	1.3891	32.08			
		技工人工费					元	60.593	1.3601	82.41			
		高级技工人工费					元	28.969	1.3754	39.84			
		增加人工费					元	3.88962	1	3.89			
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					套	2	0.05	0.1			
		固定卡子 1.5×32					个	1	2	2			
		位号牌					个	1	0.54	0.54			
		其他材料费					元	8	1	8			
		校验材料费					元	0.64	1	0.64			
		仪表接头					套	1	4.99	4.99			
		取源部件					套	1	18.1	18.1			
	主材												
	设备	压力开关											
		压力传感器 0~50Pa 电源: 24VDC 输出: 4~20mA/0~10V模拟量控制											
	机械	仪器仪表使用费					元	7.29	1	7.29			
增加机械费					元	5.92704	1	5.93					
项目编码	030507014008			项目名称			显示设备		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-1	微机 硬件安装	套	1	75.98	3	9710.4	0	16.87	75.98	3	9710.4	0	16.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7898	2.52	0	0	3.84	0.81	1.914696	0	0	2.917632	0.615438
小计									77.894696	3	9710.4	2.917632	17.485438
清单项目综合单价													9811.697766
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		高级技工人工费					元	55.239	1.3754	75.98			
		增加人工费					元	1.914696	1	1.91			
	材料	其他材料费					元	3	1	3			
	主材												
	设备	本地电脑客户端											
	机械	增加机械费					元	2.917632	1	2.92			
项目编码	030501002001			项目名称			输出设备		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-9	激光打印机安装	台	1	116.61	5	3468	0	25.92	116.61	5	3468	0	25.92
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1661	2.52	0	0	3.84	0.81	2.938572	0	0	4.477824	0.944541
小计									119.548572	5	3468	4.477824	26.864541
清单项目综合单价													3623.890937
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费					元	16.703	1.3891	23.2			
		高级技工人工费					元	67.914	1.3754	93.41			
	增加人工费					元	2.938572	1	2.94				
	材料	其他材料费					元	5	1	5			
	主材												
设备	A4黑白激光打印机												
机械	增加机械费					元	4.477824	1	4.48				
项目编码	030504004004			项目名称			系统软件		计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装	套	1	139.46	0	20808	0	30.69	139.46	0	20808	0	30.69
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3946	2.52	0	0	3.84	0.81	3.514392	0	0	5.355264	1.129626
小计									142.974392	0	20808	5.355264	31.819626
清单项目综合单价													20988.149282
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		高级技工人工费					元	101.393	1.3754	139.46			
		增加人工费					元	3.514392	1	3.51			
	材料												
	主材												
设备	集中控制软件平台												
机械	增加机械费					元	5.355264	1	5.36				
项目编码	030411004049			项目名称			配线		计量单位	m	工程量	1918.23	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面S(mm²) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	109.5	277.7	0	0	37.99	1.095	2.777	0	0	0.3799
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011	2.52	0	0	3.84	0.81	0.02772	0	0	0.04224	0.00891
小计									1.12272	2.777	0	0.04224	0.38881
清单项目综合单价													4.330770
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		高级技工人工费					元	101.393	1.3754	139.46			
		增加人工费					元	3.514392	1	3.51			
	材料												
	主材												
	设备	集中控制软件平台											
	机械	增加机械费					元	5.355264	1	5.36			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费		元	0.12838	1.3891	0.18						
		技工人工费		元	0.56397	1.3601	0.77						
		高级技工人工费		元	0.1088	1.3754	0.15						
		增加人工费		元	0.027594	1	0.03						
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.009	0.7	0.01						
		焊锡		kg	0.0011	75.6	0.08						
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01						
		汽油 60#~70#		kg	0.0055	9.4	0.05						
		其他材料费		元	0.0038	1	0						
		ZC-RVV-2*1.0		m	1.05	2.5	2.63						
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.042048	1	0.04						
项目编码	030411004050			项目名称	配线		计量单位	m	工程量	257.92			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	130.41	385.4	0	0	47.98	1.3041	3.854	0	0	0.4798
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0131	2.52	0	0	3.84	0.81	0.033012	0	0	0.050304	0.010611
小计									1.337112	3.854	0	0.050304	0.490411
清单项目综合单价									5.731827				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	0.15342	1.3891	0.21						
		技工人工费		元	0.67163	1.3601	0.91						
		高级技工人工费		元	0.12905	1.3754	0.18						
	材料	增加人工费		元	0.032863	1	0.03						
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.0135	0.7	0.01						
		焊锡		kg	0.0013	75.6	0.1						
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0002	69.5	0.01						
		汽油 60#~70#		kg	0.0066	9.4	0.06						
		其他材料费		元	0.0058	1	0.01						
		ZC-RVV-3*1.0		m	1.05	3.49	3.66						
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.050077	1	0.05						
项目编码	030411004051			项目名称	配线		计量单位	m	工程量	224.03			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	130.41	497.75	0	0	53.59	1.3041	4.9775	0	0	0.5359
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0131	2.52	0	0	3.84	0.81	0.033012	0	0	0.050304	0.010611
小计									1.337112	4.9775	0	0.050304	0.546511
清单项目综合单价									6.911427				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	0.15342	1.3891	0.21						
		技工人工费		元	0.67163	1.3601	0.91						
		高级技工人工费		元	0.12905	1.3754	0.18						
	材料	增加人工费		元	0.032864	1	0.03						
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.0135	0.7	0.01						
		焊锡		kg	0.0013	75.6	0.1						
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0002	69.5	0.01						
		汽油 60#~70#		kg	0.0066	9.4	0.06						
		ZC-RVV-4*1.0		m	1.05	4.56	4.79						
		其他材料费		元	0.0058	1	0.01						
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.050078	1	0.05						
项目编码	030411004052			项目名称	配线		计量单位	m	工程量	1030.52			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	109.5	484.55	0	0	48.33	1.095	4.8455	0	0	0.4833
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011	2.52	0	0	3.84	0.81	0.02772	0	0	0.04224	0.00891
小计									1.12272	4.8455	0	0.04224	0.49221
清单项目综合单价									6.502670				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	0.12838	1.3891	0.18						
		技工人工费		元	0.56397	1.3601	0.77						
		高级技工人工费		元	0.1088	1.3754	0.15						
	材料	增加人工费		元	0.027594	1	0.03						
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.009	0.7	0.01						
		焊锡		kg	0.0011	75.6	0.08						
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01						
		汽油 60#~70#		kg	0.0055	9.4	0.05						
		ZC-RVVP-2*1.0		m	1.05	4.47	4.69						
		其他材料费		元	0.0038	1	0						
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.042048	1	0.04						
项目编码	030411004053			项目名称	配线		计量单位	m	工程量	790.58			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	130.41	618.5	0	0	59.63	1.3041	6.185	0	0	0.5963
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.02	2.52	0	0	3.84	0.81	0.0504	0	0	0.0768	0.0162
小计									1.3545	6.185	0	0.0768	0.6125
清单项目综合单价									8.228800				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	0.15342	1.3891	0.21						
		技工人工费		元	0.67163	1.3601	0.91						
		高级技工人工费		元	0.12905	1.3754	0.18						
		增加人工费		元	0.032863	1	0.03						
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.0135	0.7	0.01						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料				kg	0.0013	75.6	0.1					
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0002	69.5	0.01					
		汽油 60#~70#			kg	0.0066	9.4	0.06					
		ZC-RVVP-3*1.0			m	1.05	5.71	6					
		其他材料费			元	0.0058	1	0.01					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.050078	1	0.05					
项目编码	030411004054			项目名称	配线			计量单位	m		工程量	1540.63	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 S(mm ²) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	130.41	776	0	0	67.51	1.3041	7.76	0	0	0.6751
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0131	2.52	0	0	3.84	0.81	0.033012	0	0	0.050304	0.010611
小计									1.337112	7.76	0	0.050304	0.685711
清单项目综合单价													9.833127
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费			元	0.15342	1.3891	0.21					
		技工人工费			元	0.67163	1.3601	0.91					
		高级技工人工费			元	0.12905	1.3754	0.18					
		增加人工费			元	0.032863	1	0.03					
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.0135	0.7	0.01					
		焊锡			kg	0.0013	75.6	0.1					
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0002	69.5	0.01					
		汽油 60#~70#			kg	0.0066	9.4	0.06					
		ZC-RVVP-4*1.0			m	1.05	7.21	7.57					
		其他材料费			元	0.0058	1	0.01					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.050078	1	0.05					
项目编码	030411004055			项目名称	配线			计量单位	m		工程量	389.61	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm ²) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	109.5	393.2	0	0	43.76	1.095	3.932	0	0	0.4376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011	2.52	0	0	3.84	0.81	0.02772	0	0	0.04224	0.00891
小计									1.12272	3.932	0	0.04224	0.44651
清单项目综合单价													5.543470
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费			元	0.12838	1.3891	0.18					
		技工人工费			元	0.56397	1.3601	0.77					
		高级技工人工费			元	0.1088	1.3754	0.15					
		增加人工费			元	0.027594	1	0.03					
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.009	0.7	0.01					
		焊锡			kg	0.0011	75.6	0.08					
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001	69.5	0.01					
		汽油 60#~70#			kg	0.0055	9.4	0.05					
		ZC-RVVP-2*1.0			m	1.05	3.6	3.78					
		其他材料费			元	0.0038	1	0					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.042048	1	0.04					
项目编码	030502005005			项目名称	双绞线缆			计量单位	m		工程量	533.97	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	258.71	266.2	0	3.88	70.51	2.5871	2.662	0	0.0388	0.7051
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0259	2.52	0	0	3.84	0.81	0.065268	0	0	0.099456	0.020979
小计									2.652368	2.662	0	0.138256	0.726079
清单项目综合单价													6.178703
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费			元	1.11746	1.3891	1.55					
		技工人工费			元	0.76079	1.3601	1.03					
		增加人工费			元	0.065195	1	0.07					
	材料	其他材料费			元	0.01	1	0.01					
		CAT5			m	1.02	2.6	2.65					
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费			元	0.0388	1	0.04					
		增加机械费			元	0.099344	1	0.1					
项目编码	030411001052			项目名称	配管			计量单位	m		工程量	1544.05	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	591.11	615.14	0	0	160.86	5.9111	6.1514	0	0	1.6086
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.149184	0	0	0.227328	0.047952
小计									6.060284	6.1514	0	0.227328	1.656552
清单项目综合单价													14.095564
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费			元	0.69425	1.3891	0.96					
		技工人工费			元	3.04213	1.3601	4.14					
		高级技工人工费			元	0.58826	1.3754	0.81					
		增加人工费			元	0.14896	1	0.15					
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm			kg	0.004	5.5	0.02					
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)			个	0.2502	1.9	0.48					
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm			个	0.1502	1.8	0.27					
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm			m	1.03	5.19	5.35					
		其他材料费			元	0.0379	1	0.04					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.226986	1	0.23					
项目编码				项目名称				计量单位			工程量		

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030702002001		项目名称		净化通风管道		计量单位		m2		工程量		41.13					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
030902-24	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	881.2	746.18	0	40.19	233.96	88.12	74.618	0	4.019	23.396						
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.1	49	1.62	0	13.28	11.75	4.9	0.162	0	1.328	1.175						
031102-52	金属结构刷油一般钢结构防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.64	5.89	2.335	0.619	0	0.664	0.589						
031102-51	金属结构刷油一般钢结构防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.18	7.27	0	6.64	6.13	2.418	0.727	0	0.664	0.613						
031102-58	金属结构刷油一般钢结构调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558						
031102-59	金属结构刷油一般钢结构调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553						
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.937	2.52	0	0	3.84	0.81	2.36124	0	0	3.59808	0.75897						
小计									104.80424	77.791	0	10.27308	27.64297	220.511290					
清单项目综合单价																			
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
				普工人工费				元	26.165205	1.3891	36.35								
				技工人工费				元	32.488131	1.3601	44.19								
				高级技工人工费				元	9.567325	1.3754	13.16								
				增加人工费				元	2.361037	1	2.36								
				圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.2	4.31	0.86								
				角钢 <60				kg	6.282	3.76	23.62								
				镀锌钢板 δ=0.75mm				m2	1.149	33	37.92								
				钢丝刷				把	0.005835	2.77	0.02								
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.032	7.49	0.24								
				聚氯乙烯薄膜				kg	0.075	8.94	0.67								
				白布				m2	0.1	5.45	0.55								
				打包带				kg	0.02	5.13	0.1								
				镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	5.4	0.26	1.4								
				镀锌铆钉 M4				kg	0.033	7.02	0.23								
				尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.112	21.5	2.41								
				电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.05	8.36	0.42								
				铁砂布 0#-2#				张	0.042402	0.75	0.03								
				打包铁卡子				10个	0.08	0.27	0.02								
				酚醛防锈漆(各色)				kg	0.066132	7.36	0.49								
				酚醛调和漆(各色)				kg	0.058352	10.9	0.64								
				电				kW·h	0.004	0.78	0								
				溶剂汽油				kg	0.008169	6	0.05								
				密封胶				kg	0.2	11.83	2.37								
				CX401胶				kg	0.024	12.33	0.3								
				其他材料费				元	1.329488	1	1.33								
				洗涤剂				kg	0.732	3	2.2								

工程量清单综合单价分析表

				增加机械费		元		4.889957		1		4.89			
项目编码		030702002003		项目名称		净化通风管道		计量单位		m2		工程量		258.51	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
								管理费		和利润		人工费		材料费	
								设备费		机械费		管理费		和利润	
030902-22换		镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口)板厚δ(mm), δ=0.6大边长L(mm) 320<L≤450		10m2		0.1		1217.97		633.42		0		79.71	
031101-5		一般钢结构手工除锈轻锈		100kg		0.039		49		1.62		0		13.28	
031102-58		金属结构刷油一般钢结构调和漆第一遍		100kg		0.039		23.35		8.88		0		0	
031102-52		金属结构刷油一般钢结构防锈漆增一遍		100kg		0.039		23.35		6.19		0		6.64	
031102-51		金属结构刷油一般钢结构防锈漆第一遍		100kg		0.039		24.18		7.27		0		6.64	
031102-59		金属结构刷油一般钢结构调和漆增一遍		100kg		0.039		23.35		7.77		0		0	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		1.2737		2.52		0		0		3.84	
小计										130.592694		64.57947		0	
清单项目综合单价										241.971029					
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
								普工人工费		元		35.490451		1.3891	
								技工人工费		元		44.163072		1.3601	
								高级技工人工费		元		13.089314		1.3754	
								增加人工费		元		3.209689		1	
								圆钢 φ10mm~14mm		kg		0.147		4.31	
								角钢 <60		kg		5.772		3.76	
								镀锌钢板 δ=0.5mm		m2		1.149		23	
								钢丝刷		把		0.005835		2.77	
								橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.048		7.49	
								聚氯乙烯薄膜		kg		0.075		8.94	
								白布		m2		0.1		5.45	
								打包带		kg		0.02		5.13	
								镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下		套		11.9		0.26	
								镀锌铆钉 M4		kg		0.035		7.02	
								尼龙砂轮片 φ400mm		片		0.1023		21.5	
								电焊条 结422 φ3.2mm		kg		0.123		8.36	
								铁砂布 0#-2#		张		0.042401		0.75	
								打包铁卡子		10个		0.2		0.27	
								酚醛防锈漆(各色)		kg		0.06613		7.36	
								酚醛调和漆(各色)		kg		0.05835		10.9	
								电		kW·h		0.0037		0.78	
								溶剂汽油		kg		0.008169		6	
								密封胶		kg		0.2		11.83	
								CX401胶		kg		0.035		12.33	
								其他材料费		元		1.295187		1	
								洗涤剂		kg		0.732		3	

工程量清单综合单价分析表

		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000778	1327.66	1.03				
		增加机械费				元	5.278527	1	5.28				
项目编码	031208003001		项目名称		空调风管保温			计量单位	m3		工程量	33.07	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-622换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 25<T≤32	m3	1	751.65	1386.72	0	0	234.78	751.65	1386.72	0	0	234.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.5166	2.52	0	0	3.84	0.81	18.941832	0	0	28.863744	6.088446
小计									770.591832	1386.72	0	28.863744	240.868446
清单项目综合单价									2427.044022				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	154.083	1.3891	214.04				
				技工人工费		元	317.696	1.3601	432.1				
				高级技工人工费		元	76.71	1.3754	105.51				
				增加人工费		元	18.941583	1	18.94				
	材料			胶黏剂		kg	5.29	4	21.16				
				贴缝胶带 9m		卷	1.53	12	18.36				
				难燃橡塑保温棉 厚度25mm		m3	1.08	1245	1344.6				
				其他材料费		元	2.6	1	2.6				
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费		元	28.863365	1	28.86				
项目编码	030701004008		项目名称		风机盘管			计量单位	台		工程量	14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.21	46.85	620	26.53	69.09	295.21	46.85	620	26.53	69.09
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	49	1.62	0	13.28	11.75	4.9	0.162	0	1.328	1.175
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.64	5.89	2.335	0.619	0	0.664	0.589
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.18	7.27	0	6.64	6.13	2.418	0.727	0	0.664	0.613
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.5206	2.52	0	0	3.84	0.81	8.871912	0	0	13.519104	2.851686
小计									360.924912	250.223	620	42.705104	94.789686
清单项目综合单价									1368.642702				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	98.0012	1.3891	136.13				
				技工人工费		元	122.1347	1.3601	166.12				
				高级技工人工费		元	36.1804	1.3754	49.76				
				增加人工费		元	8.871732	1	8.87				
	材料			圆钢 Φ10mm~14mm		kg	2.55	4.31	10.99				
				角钢 <63		kg	0.592	4.36	2.58				
				钢丝刷		把	0.015	2.77	0.04				
				聚氯乙烯薄膜		kg	0.01	8.94	0.09				
				棉纱		kg	0.05	10.6	0.53				
				膨胀螺栓 M10		10套	0.416	5.2	2.16				
				镀锌六角螺母 M10		10个	1.272	0.6	0.76				
				镀锌弹簧垫圈 M10		个	4.24	0.05	0.21				
				镀锌垫圈 M10		个	8.48	0.16	1.36				
				尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片	0.008	14.11	0.11				
				合金钢钻头(综合)		个	0.01	7.2	0.07				
				铁砂布 0#-2#		张	0.109	0.75	0.08				
				酚醛防锈漆(各色)		kg	0.17	7.36	1.25				
				酚醛调和漆(各色)		kg	0.15	10.9	1.64				
				煤油		kg	2.8	8.44	23.63				
				溶剂汽油		kg	0.021	6	0.13				
				聚酯乙稀泡沫塑料		kg	0.1	38.82	3.88				
				其他材料费		元	0.7185	1	0.72				
				减振器		个	4	50	200				
	主材												
	设备			风机盘管 FP-34 送风量: 340m3/h									
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.002	1327.66	2.66				
				载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.01	712.76	7.13				
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班	0.04	211.89	8.48				
				台式钻床 孔径D1(mm) D1=16		台班	0.01	192.2	1.92				
				交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.1	90.04	9				
				增加机械费		元	13.51883	1	13.52				
项目编码	030701004009		项目名称		风机盘管			计量单位	台		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.21	46.85	680	26.53	69.09	295.21	46.85	680	26.53	69.09
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	49	1.62	0	13.28	11.75	4.9	0.162	0	1.328	1.175
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.64	5.89	2.335	0.619	0	0.664	0.589
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.18	7.27	0	6.64	6.13	2.418	0.727	0	0.664	0.613
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.5206	2.52	0	0	3.84	0.81	8.871912	0	0	13.519104	2.851686
小计									360.924912	250.223	680	42.705104	94.789686
清单项目综合单价									1428.642702				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	98.0012	1.3891	136.13				
				技工人工费		元	122.1347	1.3601	166.12				
				高级技工人工费		元	36.1804	1.3754	49.76				
				增加人工费		元	8.871786	1	8.87				
	材料			圆钢 Φ10mm~14mm		kg	2.55	4.31	10.99				
				角钢 <63		kg	0.592	4.36	2.58				
				钢丝刷		把	0.015	2.77	0.04				
				聚氯乙烯薄膜		kg	0.01	8.94	0.09				
				棉纱		kg	0.05	10.6	0.53				
				膨胀螺栓 M10		10套	0.416	5.2	2.16				
				镀锌六角螺母 M10		10个	1.272	0.6	0.76				
				镀锌弹簧垫圈 M10		个	4.24	0.05	0.21				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材	酚醛调和漆(各色)		kg	0.15	10.9	1.64					
		煤油		kg	2.8	8.44	23.63					
		溶剂汽油		kg	0.021	6	0.13					
		聚酯乙稀泡沫塑料		kg	0.1	38.82	3.88					
		其他材料费		元	0.7185	1	0.72					
		减振器		个	4	50	200					
		费用明细	设备	风机盘管 FP=51 送风量: 510m3/h								
费用明细	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.002	1327.66	2.66					
		载货汽车 装载质量M (t) M=8		台班	0.01	712.76	7.13					
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班	0.04	211.89	8.48					
		台式钻床 孔径D(mm) Dt=16		台班	0.01	192.2	1.92					
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.1	90.04	9					
		增加机械费		元	13.518912	1	13.52					

工程量清单综合单价分析表

					载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.01	712.76	7.13			
					电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.89	8.48			
					台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.01	192.2	1.92			
					交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.1	90.04	9			
					增加机械费	元	13.519488	1	13.52			
项目编码	030701004012	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	2					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价	合价							
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.21	295.21	26.53	69.09	295.21	46.85	1025	26.53	69.09
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	19.36
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	49	1.62	0	13.28	11.75	4.9	0.162	0	1.175
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0.558
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.64	5.89	2.335	0.619	0	0.589
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.18	7.27	0	6.64	6.13	2.418	0.727	0	0.613
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.5206	2.52	0	0	3.84	0.81	8.871912	0	13.519104	2.851686
	小计								360.924912	250.223	1025	94.789686
	清单项目综合单价										1773.642702	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	98.0012	1.3891	136.13				
				技工人工费	元	122.1347	1.3601	166.12				
				高级技工人工费	元	36.1804	1.3754	49.76				
				增加人工费	元	8.871786	1	8.87				
	材料			圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99				
				角钢 <63	kg	0.592	4.36	2.58				
				钢丝刷	把	0.015	2.77	0.04				
				聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09				
				棉纱	kg	0.05	10.6	0.53				
				膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16				
				镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76				
				镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21				
				镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36				
				尼龙砂轮片 Φ50mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11				
				合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07				
				铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.75	0.08				
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	7.36	1.25				
				酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	10.9	1.64				
				煤油	kg	2.8	8.44	23.63				
				溶剂汽油	kg	0.021	6	0.13				
				聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88				
				其他材料费	元	0.7185	1	0.72				
				减振器	个	4	50	200				
	主材											
	设备			风机盘管 FP-102 送风量: 1020m3/h								
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1327.66	2.66				
				载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.01	712.76	7.13				
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.89	8.48				
				台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.01	192.2	1.92				
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.1	90.04	9				
				增加机械费	元	13.518912	1	13.52				
项目编码	030701003005	项目名称	空调器 (515)	计量单位	台	工程量	1					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价	合价							
030901-12	组合式空调机组 风量 L(m3/h) L≤4000	台	1	646.11	5.83	29717	182.76	154.75	646.11	5.83	29717	182.76
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	19.36
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	942.31	462.29	0	69.81	235.2	282.693	138.687	0	20.943
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	183.83	24.18	0	0	41.67	55.149	7.254	0	12.501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.3	49	1.62	0	13.28	11.75	14.7	0.486	0	3.984
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3	23.35	8.88	0	0	5.58	7.005	2.664	0	1.674
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	6.19	0	6.64	5.89	7.005	1.857	0	1.992
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.3	24.18	7.27	0	6.64	6.13	7.254	2.181	0	1.992
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	7.77	0	0	5.53	7.005	2.331	0	1.659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.6945	2.52	0	0	3.84	0.81	26.95014	0	41.06688	8.662545
	小计								1096.39114	361.49	29717	252.73788
	清单项目综合单价										31703.916565	
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	297.7998	1.3891	413.67				
				技工人工费	元	370.8876	1.3601	504.44				
				高级技工人工费	元	109.989	1.3754	151.28				
				增加人工费	元	26.95014	1	26.95				
	材料			角钢 >63	kg	14.619	4.36	63.74				
				角钢 <60	kg	16.581	3.76	62.34				
				钢丝刷	把	0.045	2.77	0.12				
				设备支架CG327	100kg	0.3	15.27	4.58				
				棉纱	kg	0.21	10.6	2.23				
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.5223	5.12	2.67				
				电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.483	8.36	4.04				
				铁砂布 0#-2#	张	0.327	0.75	0.25				
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.51	7.36	3.75				
				酚醛调和漆(各色)	kg	0.45	10.9	4.91				
				煤油	kg	0.42	8.44	3.54				
				溶剂汽油	kg	0.063	6	0.38				
				氧气(工业用)	m3	0.345	19.58	6.76				
				乙炔气	m3	0.123	14.7	1.81				
				其他材料费	元	0.3705	1	0.37				
				减振器	个	4	50	200				
	主材											
	设备			恒温恒湿空气处理机组 送风量:3600m3/h, 制冷量:15.0Kw								
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	977.23	71.34				
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.006	1327.66	7.97				
				载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.146	609.82	89.03				
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	228.49	22.39				
				台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.012	192.36	2.31				
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.126	147.9	18.64				
				增加机械费	元	41.06688	1	41.07				
项目编码	030701003006	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价	合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费

工程量清单综合单价分析表

030901-12	组合式空调机组 风量 L(m3/h) L≤4000	台	1	646.11	5.83	29717	182.76	154.75	646.11	5.83	29717	182.76	154.75		
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	942.31	462.29	0	69.81	235.2	282.693	138.687	0	20.943	70.56		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	183.83	24.18	0	0	41.67	55.149	7.254	0	0	12.501		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.3	49	1.62	0	13.28	11.75	14.7	0.486	0	3.984	3.525		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3	23.35	8.88	0	0	5.58	7.005	2.664	0	0	1.674		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	6.19	0	6.64	5.89	7.005	1.857	0	1.992	1.767		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.3	24.18	7.27	0	6.64	6.13	7.254	2.181	0	1.992	1.839		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	7.77	0	0	5.53	7.005	2.331	0	0	1.659		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.6945	2.52	0	0	3.84	0.81	26.95014	0	0	41.06688	8.662545		
小计									1096.39114	361.49	29717	252.73788	276.297545		
清单项目综合单价 31703.916565															
费用明细	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)			
		普工人工费		元		297.7998		1.3891		413.67					
		技工人工费		元		370.8876		1.3601		504.44					
		高级技工人工费		元		109.989		1.3754		151.28					
		增加人工费		元		26.95014		1		26.95					
	材料	角钢 >63		kg		14.619		4.36		63.74					
		角钢 <60		kg		16.581		3.76		62.34					
		钢丝刷		把		0.045		2.77		0.12					
		设备支架CG327		100kg		0.3		15.27		4.58					
		棉纱		kg		0.21		10.6		2.23					
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套		0.5223		5.12		2.67					
		电焊条 结422 Φ4mm		kg		0.483		8.36		4.04					
		铁砂布 0#-2#		张		0.327		0.75		0.25					
		酚醛防锈漆(各色)		kg		0.51		7.36		3.75					
		酚醛调和漆(各色)		kg		0.45		10.9		4.91					
		煤油		kg		0.42		8.44		3.54					
		溶剂汽油		kg		0.063		6		0.38					
		氧气(工业用)		m3		0.345		19.58		6.76					
		乙炔气		m3		0.123		14.7		1.81					
		其他材料费		元		0.3705		1		0.37					
		减振器		个		4		50		200					
	主材														
		恒温恒湿空气处理机组 送风量:3600m3/h, 制冷量:15.0Kw													
	设备														
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班		0.073		977.23		71.34					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班		0.006		1327.66		7.97					
		载货汽车 装载质量M(t) M=5		台班		0.146		609.82		89.03					
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10		台班		0.098		228.49		22.39					
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班		0.012		192.36		2.31					
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21		台班		0.126		147.9		18.64					
	机械	增加机械费		元		41.06688		1		41.07					
项目编码	030701003007	项目名称		空调器		计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030901-12	组合式空调机组 风量 L(m3/h) L≤4000	台	1	646.11	5.83	33000	182.76	154.75	646.11	5.83	33000	182.76	154.75		
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	942.31	462.29	0	69.81	235.2	282.693	138.687	0	20.943	70.56		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	183.83	24.18	0	0	41.67	55.149	7.254	0	0	12.501		

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.3	49	1.62	0	13.28	11.75	14.7	0.486	0	3.984	3.525	
031102-58	金属结构刷油—般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3	23.35	8.88	0	0	5.58	7.005	2.664	0	0	1.674	
031102-52	金属结构刷油—般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	6.19	0	6.64	5.89	7.005	1.857	0	1.992	1.767	
031102-51	金属结构刷油—般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.3	24.18	7.27	0	6.64	6.13	7.254	2.181	0	1.992	1.839	
031102-59	金属结构刷油—般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	7.77	0	0	5.53	7.005	2.331	0	0	1.659	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.6945	2.52	0	0	3.84	0.81	26.95014	0	0	41.06688	8.662545	
小计										1096.39114	361.49	33000	252.73788	276.297545
清单项目综合单价														34986.916565
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费				元	297.7998	1.3891		413.67				
		技工人工费				元	370.8876	1.3601		504.44				
		高级技工人工费				元	109.989	1.3754		151.28				
		增加人工费				元	26.95014	1		26.95				
	材料	角钢 >63				kg	14.619	4.36		63.74				
		角钢 <60				kg	16.581	3.76		62.34				
		钢丝刷				把	0.045	2.77		0.12				
		设备支架CG327				100kg	0.3	15.27		4.58				
		棉纱				kg	0.21	10.6		2.23				
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.5223	5.12		2.67				
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.483	8.36		4.04				
		铁砂布 0#-2#				张	0.327	0.75		0.25				
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.51	7.36		3.75				
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.45	10.9		4.91				
		煤油				kg	0.42	8.44		3.54				
溶剂汽油				kg	0.063	6		0.38						
氧气(工业用)				m3	0.345	19.58		6.76						
乙炔气				m3	0.123	14.7		1.81						
其他材料费				元	0.3705	1		0.37						
减振器				个	4	50		200						
主材														
设备														

工程量清单综合单价分析表

小计					531.669972	383.72	2858	48.825624	139.455741
清单项目综合单价					3961.671337				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	145.3548	1.3891	201.91			
		技工人工费	元	179.7526	1.3601	244.48			
		高级技工人工费	元	52.46	1.3754	72.15			
		增加人工费	元	13.068846	1	13.07			
	材料	角钢 >63	kg	14.619	4.36	63.74			
		角钢 <60	kg	16.581	3.76	62.34			
		钢丝刷	把	0.045	2.77	0.12			
		设备支架CG327	100kg	0.3	15.27	4.58			
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02			
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.5223	5.12	2.67			
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.483	8.36	4.04			
		铁砂布 0#-2#	张	0.327	0.75	0.25			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.51	7.36	3.75			
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.45	10.9	4.91			
		溶剂汽油	kg	0.063	6	0.38			
		氧气(工业用)	m3	0.345	19.58	6.76			
		乙炔气	m3	0.123	14.7	1.81			
		其他材料费	元	0.5875	1	0.59			
		减振器	个	4	50	200			
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	375.89	3.76			
	主材								
	设备	柜式离心排风机 排风量：3000m3/h，带F8中效过滤器							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.006	1327.66	7.97			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	192.36	2.31			
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.126	147.9	18.64			
		增加机械费	元	19.914432	1	19.91			
项目编码	030108001009	项目名称	离心式通风机		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
030901-43	离心式通风机 风量 L(m3/h) L≤4500	台	1	95.27	28.06	949.3	0	22.37	95.27
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	942.31	462.29	0	69.81	235.2	282.693
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	183.83	24.18	0	0	41.67	55.149
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.3	49	1.62	0	13.28	11.75	14.7
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3	23.35	8.88	0	0	5.58	7.005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	6.19	0	6.64	5.89	7.005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.3	24.18	7.27	0	6.64	6.13	7.254
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	7.77	0	0	5.53	7.005
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.1861	2.52	0	0	3.84	0.81	13.068972
小计					531.669972	383.72	949.3	48.825624	139.455741
清单项目综合单价					2052.971337				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	145.3548	1.3891	201.91			
		技工人工费	元	179.7526	1.3601	244.48			
		高级技工人工费	元	52.46	1.3754	72.15			
		增加人工费	元	13.068872	1	13.07			
	材料	角钢 >63	kg	14.619	4.36	63.74			
		角钢 <60	kg	16.581	3.76	62.34			
		钢丝刷	把	0.045	2.77	0.12			
		设备支架CG327	100kg	0.3	15.27	4.58			
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02			
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.5223	5.12	2.67			
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.483	8.36	4.04			
		铁砂布 0#-2#	张	0.327	0.75	0.25			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.51	7.36	3.75			
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.45	10.9	4.91			
		溶剂汽油	kg	0.063	6	0.38			
		氧气(工业用)	m3	0.345	19.58	6.76			
		乙炔气	m3	0.123	14.7	1.81			
		其他材料费	元	0.5875	1	0.59			
		减振器	个	4	50	200			
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	375.89	3.76			
	主材								
	设备	柜式离心排风机 排风量：1500m3/h							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.006	1327.66	7.97			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	192.36	2.31			
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.126	147.9	18.64			
		增加机械费	元	19.914624	1	19.91			
项目编码	030108001010	项目名称	离心式通风机		计量单位	台	工程量	4	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
030901-43	离心式通风机 风量 L(m3/h) L≤4500	台	1	95.27	28.06	1994	0	22.37	95.27
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	942.31	462.29	0	69.81	235.2	282.693
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	183.83	24.18	0	0	41.67	55.149
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.3	49	1.62	0	13.28	11.75	14.7
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3	23.35	8.88	0	0	5.58	7.005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	6.19	0	6.64	5.89	7.005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.3	24.18	7.27	0	6.64	6.13	7.254
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	7.77	0	0	5.53	7.005
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.1861	2.52	0	0	3.84	0.81	13.068972
小计					531.669972	383.72	1994	48.825624	139.455741
清单项目综合单价					3097.671337				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	145.3548	1.3891	201.91			
		技工人工费	元	179.7526	1.3601	244.48			
		高级技工人工费	元	52.46	1.3754	72.15			
		增加人工费	元	13.068783	1	13.07			
	材料	角钢 >63	kg	14.619	4.36	63.74			
		角钢 <60	kg	16.581	3.76	62.34			
		钢丝刷	把	0.045	2.77	0.12			
		设备支架CG327	100kg	0.3	15.27	4.58			
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02			
		角钢 >63	kg	14.619	4.36	63.74			
		角钢 <60	kg	16.581	3.76	62.34			
		钢丝刷	把	0.045	2.77	0.12			
		设备支架CG327	100kg	0.3	15.27	4.58			
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.5223	5.12	2.67				
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.483	8.36	4.04				
		铁砂布 0#-2#				张	0.327	0.75	0.25				
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.51	7.36	3.75				
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.45	10.9	4.91				
		溶剂汽油				kg	0.063	6	0.38				
		氧气(工业用)				m3	0.345	19.58	6.76				
		乙炔气				m3	0.123	14.7	1.81				
		其他材料费				元	0.5875	1	0.59				
		减振器				个	4	50	200				
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	375.89	3.76				
		主材											
		设备				柜式离心排风机 排风量：2000m3/h							
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.006	1327.66	7.97					
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.012	192.36	2.31					
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.126	147.9	18.64					
	增加机械费				元	19.914336	1	19.91					
项目编码	030108001011		项目名称		离心式通风机		计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量 L(m3/h) 4500< L≤7000	台	1	380.66	47.15	3200	0	86.14	380.66	47.15	3200	0	86.14
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	942.31	462.29	0	69.81	235.2	282.693	138.687	0	20.943	70.56
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	183.83	24.18	0	0	41.67	55.149	7.254	0	0	12.501
031101-5	一般钢结构手工除锈 铁锈	100kg	0.3	49	1.62	0	13.28	11.75	14.7	0.486	0	3.984	3.525
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3	23.35	8.88	0	0	5.58	7.005	2.664	0	0	1.674
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	6.19	0	6.64	5.89	7.005	1.857	0	1.992	1.767
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.3	24.18	7.27	0	6.64	6.13	7.254	2.181	0	1.992	1.839
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	7.77	0	0	5.53	7.005	2.331	0	0	1.659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.04	2.52	0	0	3.84	0.81	20.2608	0	0	30.8736	6.5124
小计									824.2518	402.81	3200	59.7846	205.5374
清单项目综合单价									4692.3838				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	224.2488	1.3891	311.5						
		技工人工费		元	278.7986	1.3601	379.19						
		高级技工人工费		元	82.335	1.3754	113.24						
		增加人工费		元	20.2608	1	20.26						
	材料	角钢 >63		kg	14.619	4.36	63.74						
		角钢 <60		kg	16.581	3.76	62.34						
		钢丝刷		把	0.045	2.77	0.12						
		设备支架CG327		100kg	0.3	15.27	4.58						
		铸铁垫板		kg	3.9	6.16	24.02						
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.5223	5.12	2.67						
		电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.483	8.36	4.04						
		铁砂布 0#-2#		张	0.327	0.75	0.25						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.51	7.36	3.75						
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.45	10.9	4.91						
		煤油		kg	0.75	8.44	6.33						
		溶剂汽油		kg	0.063	6	0.38						
		黄干油钙基酯		kg	0.4	11.2	4.48						
		氧气(工业用)		m3	0.345	19.58	6.76						
		乙炔气		m3	0.123	14.7	1.81						
		其他材料费		元	1.3565	1	1.36						
		减振器		个	4	50	200						
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.03	375.89	11.28						
主材													
设备		柜式离心排风机 排风量:5500m3/h											
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.006	1327.66	7.97					
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.012	192.36	2.31					
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.126	147.9	18.64					
	增加机械费				元	30.8736	1	30.87					
项目编码	030108001012		项目名称		离心式通风机		计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量 L(m3/h) 7000< L≤19300	台	1	830.62	55.44	8466	28.96	187.53	830.62	55.44	8466	28.96	187.53
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	942.31	462.29	0	69.81	235.2	282.693	138.687	0	20.943	70.56
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	183.83	24.18	0	0	41.67	55.149	7.254	0	0	12.501
031101-5	一般钢结构手工除锈 铁锈	100kg	0.3	49	1.62	0	13.28	11.75	14.7	0.486	0	3.984	3.525
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3	23.35	8.88	0	0	5.58	7.005	2.664	0	0	1.674
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	6.19	0	6.64	5.89	7.005	1.857	0	1.992	1.767
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.3	24.18	7.27	0	6.64	6.13	7.254	2.181	0	1.992	1.839
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	7.77	0	0	5.53	7.005	2.331	0	0	1.659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	12.5396	2.52	0	0	3.84	0.81	31.599792	0	0	48.152064	10.157076
小计									1285.550792	411.1	8466	106.023064	310.572076
清单项目综合单价									10579.245932				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	348.9428	1.3891	484.72						
		技工人工费		元	434.9206	1.3601	591.54						
		高级技工人工费		元	129.17	1.3754	177.66						
		增加人工费		元	31.599792	1	31.6						
	材料	角钢 >63		kg	14.619	4.36	63.74						
		角钢 <60		kg	16.581	3.76	62.34						
		钢丝刷		把	0.045	2.77	0.12						
		设备支架CG327		100kg	0.3	15.27	4.58						
		铸铁垫板		kg	5.2	6.16	32.03						
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.5223	5.12	2.67						
		电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.483	8.36	4.04						
		铁砂布 0#-2#		张	0.327	0.75	0.25						
酚醛防锈漆(各色)		kg	0.51	7.36	3.75								
酚醛调和漆(各色)		kg	0.45	10.9	4.91								
煤油		kg	0.75	8.44	6.33								
溶剂汽油		kg	0.063	6	0.38								
黄干油钙基酯		kg	0.4	11.2	4.48								
氧气(工业用)		m3	0.345	19.58	6.76								
乙炔气		m3	0.123	14.7	1.81								

工程量清单综合单价分析表

	主材	其他材料费		元	1.6335	1	1.63							
		减振器		个	4	50	200							
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.03	375.89	11.28							
	设备	柜式离心排风机 排风量:15000m3/h												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.021	977.23	20.52							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.006	1327.66	7.97							
		载货汽车 装载质量M (t) M=5		台班	0.009	609.82	5.49							
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.013	226.72	2.95							
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.012	192.36	2.31							
交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.126	147.9	18.64									
增加机械费		元	48.152064	1	48.15									
项目编码	030701011001		项目名称		净化工作台		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030901-78	净化工作台安装 一体扰流处理设备 处理风量:2000CMH	台	1	264.12	27.8	444220	26.01	61.27	264.12	27.8	444220	26.01	61.27	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6412	2.52	0	0	3.84	0.81	6.655824	0	0	10.142208	2.139372	
小计									270.775824	27.8	444220	36.152208	63.409372	
清单项目综合单价														444618.137404
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费		元	85.423	1.3891		118.66						
		技工人工费		元	106.948	1.3601		145.46						
		增加人工费		元	6.655824	1		6.66						
	材料	白布		m2	1	5.45		5.45						
		煤油		kg	1.667	8.44		14.07						
		其他材料费		元	8.28	1		8.28						
	主材													
	设备	一体扰流处理设备 处理风量:2000CMH												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.021	977.23		20.52						
		载货汽车 装载质量M (t) M=5		台班	0.009	609.82		5.49						
		增加机械费		元	10.142208	1		10.14						
项目编码	030701011002		项目名称		净化工作台		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030901-78	净化工作台安装	台	1	264.12	27.8	465900	26.01	61.27	264.12	27.8	465900	26.01	61.27	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6412	2.52	0	0	3.84	0.81	6.655824	0	0	10.142208	2.139372	
小计									270.775824	27.8	465900	36.152208	63.409372	
清单项目综合单价														466298.137404
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费		元	85.423	1.3891		118.66						
		技工人工费		元	106.948	1.3601		145.46						
		增加人工费		元	6.655824	1		6.66						
	材料	白布		m2	1	5.45		5.45						
		煤油		kg	1.667	8.44		14.07						
		其他材料费		元	8.28	1		8.28						
	主材													
	设备	一体扰流处理设备 处理风量:5500CMH												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.021	977.23		20.52						
		载货汽车 装载质量M (t) M=5		台班	0.009	609.82		5.49						
		增加机械费		元	10.142208	1		10.14						
项目编码	030701011003		项目名称		净化工作台		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030901-78	净化工作台安装	台	1	264.12	27.8	491300	26.01	61.27	264.12	27.8	491300	26.01	61.27	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6412	2.52	0	0	3.84	0.81	6.655824	0	0	10.142208	2.139372	
小计									270.775824	27.8	491300	36.152208	63.409372	
清单项目综合单价														491698.137404
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费		元	85.423	1.3891		118.66						
		技工人工费		元	106.948	1.3601		145.46						
		增加人工费		元	6.655824	1		6.66						
	材料	白布		m2	1	5.45		5.45						
		煤油		kg	1.667	8.44		14.07						
		其他材料费		元	8.28	1		8.28						
	主材													
	设备	一体扰流处理设备 处理风量:15000CMH												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.021	977.23		20.52						
		载货汽车 装载质量M (t) M=5		台班	0.009	609.82		5.49						
		增加机械费		元	10.142208	1		10.14						
项目编码	030701003009		项目名称		空调器		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030901-23	多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) 90< Q≤140	台	1	2270.89	86.39	78000	52.56	507.67	2270.89	86.39	78000	52.56	507.67	
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	23.1341	2.52	0	0	3.84	0.81	58.297932	0	0	88.834944	18.738621	
小计									2371.707932	286.59	78000	141.394944	545.768621	
清单项目综合单价														81345.461497
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费		元	640.818	1.3891		890.16						
		技工人工费		元	802.287	1.3601		1091.19						
		高级技工人工费		元	241.39	1.3754		332.01						
	材料	增加人工费		元	58.297932	1		58.3						
		棉纱		kg	0.75	10.6		7.95						
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100		套	24.48	2.46		60.22						
		镀锌弹簧垫圈 M16		个	24.96	0.21		5.24						
		镀锌垫圈 M16		个	49.92	0.2		9.98						
		煤油		kg	0.253	8.44		2.14						
		其他材料费		元	1.055	1		1.06						
		减振器		个	4	50		200						
	主材													
	设备	冷暖型风冷热泵机组AMP-R01 R04												
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.031	977.63		30.31							

工程量清单综合单价分析表

机械	载货汽车 装载质量M(t) M=5				台班	0.013	610.02	7.93					
	电动卷扬机单绳慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.06	238.73	14.32					
	增加机械费				元	88.834944	1	88.83					
项目编码	030211003001		项目名称		循环水泵			计量单位	台		工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-25	锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵 设备重量W(t) W≤0.5	台	1	741.81	155.06	30120	73.82	175.97	741.81	155.06	30120	73.82	175.97
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.4181	2.52	0	0	3.84	0.81	18.693612	0	0	28.485504	6.008661
小计									760.503612	155.06	30120	102.305504	181.978661
清单项目综合单价									31319.847777				
费用明细	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费		元	84.003	1.3891	116.69					
			技工人工费		元	315.658	1.3601	429.33					
			高级技工人工费		元	142.352	1.3754	195.79					
			增加人工费		元	18.693612	1	18.69					
	材料		普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm		kg	0.08	3.79	0.3					
			石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.24	7.49	1.8					
			平垫铁 0#~3#钢 1#		kg	4.064	5.5	22.35					
			电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.326	8.36	2.73					
			钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#		kg	4.08	6.6	26.93					
			砂		m3	0.085	130	11.05					
			碎石		m3	0.092	216	19.87					
			普通水泥 42.5(R)		kg	49.3	0.386	19.03					
			木板		m3	0.006	1728	10.37					
			铅油		kg	0.22	9.3	2.05					
			煤油		kg	1.103	8.44	9.31					
			机油 5#~7#		kg	0.97	11.2	10.86					
			汽油 60#~70#		kg	0.112	9.4	1.05					
			黄油 钙基酯		kg	0.131	11.2	1.47					
			氧气(工业用)		m3	0.275	19.58	5.38					
			乙炔气		m3	0.092	14.7	1.35					
			油浸石棉盘根 Φ6mm~10mm		kg	0.35	14.19	4.97					
			其他材料费		元	4.19	1	4.19					
	主材												
	设备												
	机械		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.1	590.33	59.03					
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.1	147.9	14.79					
			增加机械费		元	28.485504	1	28.49					
	项目编码	030225002001		项目名称		水处理设备			计量单位	台		工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-92换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	312.18	1520.69	0	68.93	149.36	312.18	1520.69	0	68.93	149.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1218	2.52	0	0	3.84	0.81	7.866936	0	0	11.987712	2.528658
小计									320.046936	1520.69	0	80.917712	151.888658
清单项目综合单价									2073.543306				
费用明细	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费		元	44.177	1.3891	61.37					
			技工人工费		元	149.725	1.3601	203.64					
			高级技工人工费		元	34.298	1.3754	47.17					
			增加人工费		元	7.866936	1	7.87					
	材料		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.55	6.24	3.43					
			六角带帽螺栓带垫 M20×85~100		套	16.48	2.76	45.48					
			电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.88	8.36	7.36					
			氧气(工业用)		m3	0.11	19.58	2.15					
			乙炔气		kg	0.05	16.54	0.83					
			电子水处理仪 DN150, 运行功率0.2KW		个	1	1300	1300					
			平焊碳钢管法兰 DN150 PN1.6		片	2	78	156					
			其他材料费		元	5.44	1	5.44					
	主材												
	设备												
	机械		试压泵 压力P (MPa) P=25		台班	0.09	205.75	18.52					
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.3	168.03	50.41					
			增加机械费		元	11.987712	1	11.99					
	项目编码	031006015001		项目名称		水箱			计量单位	台		工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030804-1换	整体水箱安装 水箱总容量V(m3) V≤3	台	1	457.69	2782.63	0	104.42	246.87	457.69	2782.63	0	104.42	246.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5769	2.52	0	0	3.84	0.81	11.533788	0	0	17.575296	3.707289
小计									469.223788	2782.63	0	121.995296	250.577289
清单项目综合单价									3624.426373				
费用明细	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费		元	66.812	1.3891	92.81					
			技工人工费		元	244.402	1.3601	332.41					
			高级技工人工费		元	23.606	1.3754	32.47					
			增加人工费		元	11.533788	1	11.53					
	材料		聚四氟乙烯生料带 宽20		m	2.01	0.34	0.68					
			低碳钢焊条 结422Φ3.2mm		kg	0.187	6.33	1.18					
			垫铁		kg	3.532	3.15	11.13					
			道木		m3	0.015	950	14.25					
			氧气(工业用)		m3	0.18	19.58	3.52					
			乙炔气		kg	0.06	16.54	0.99					
			膨胀水箱 容量:1m³/h		个	1	2750	2750					
			其他材料费		元	0.88	1	0.88					
	主材												
	设备												
	机械		吊装机(综合)		台班	0.134	688.25	92.23					
直流电焊机 功率P (kW) P=20			台班	0.075	162.55	12.19							
增加机械费			元	17.575296	1	17.58							
项目编码	030703011020		项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	76.38	115.25	0	5.77	22.96	76.38	115.25	0	5.77	22.96
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7638	2.52	0	0	3.84	0.81	1.924776	0	0	2.932992	0.618678
小计									78.304776	115.25	0	8.702992	23.578678
清单项目综合单价									225.836478				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费	元	24.702	1.3891	34.31								
		技工人工费	元	30.929	1.3601	42.07								
	材料	增加人工费	元	1.924776	1	1.92								
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.9	1								
		其他材料费	元	0.052	1	0.05								
		门板式单层百叶风口 600*400	个	1	106.4	106.4								
	扁钢 <60	kg	1.57	4.97	7.8									
	主材													
	设备													
机械	台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.03	192.2	5.77									
	增加机械费	元	2.932992	1	2.93									
	项目编码		030703011021		项目名称		铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个	工程量	55		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	25.91	42.55		5.77	8.22	25.91	42.55		5.77	8.22	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2591	2.52	0	0	3.84	0.81	0.652932	0	0	0.994944	0.209871	
小计									26.562932	42.55	0	6.764944	8.429871	
清单项目综合单价														84.307747
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费	元	8.377	1.3891	11.64								
		技工人工费	元	10.49	1.3601	14.27								
	材料	增加人工费	元	0.652932	1	0.65								
		扁钢 <60	kg	0.8	4.97	3.98								
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.6	0.9	0.54								
		侧装百叶回风口 250*250	个	1	38	38								
	其他材料费	元	0.027	1	0.03									
	主材													
	设备													
机械	台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.03	192.2	5.77									
	增加机械费	元	0.994944	1	0.99									
	项目编码		030703001024		项目名称		碳钢阀门		计量单位	个	工程量	12		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.41	70.72	0	0	13.53	45.41	70.72	0	0	13.53	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.81	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0943	7.056	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.835	2.52	0	0	3.84	0.81	2.1042	0	0	3.2064	0.67635	
小计									85.5953	86.266	0	6.0975	23.55885	
清单项目综合单价														201.51765
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费	元	25.40198	1.3891	35.29								
		技工人工费	元	31.59866	1.3601	42.98								
		高级技工人工费	元	3.8058	1.3754	5.23								
		增加人工费	元	2.10399	1	2.1								
		钢丝刷	把	0.0045	2.77	0.01								
	材料	设备支架CG327	100kg	0.03	15.27	0.46								
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.05223	5.12	0.27								
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75	0.02								
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38								
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9	0.49								
		溶剂汽油	kg	0.0063	6	0.04								
		氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58	0.68								
		其他材料费	元	0.79225	1	0.79								
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2								
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93								
		多叶风量调节阀 250*250	个	1	66.81	66.81								
		角钢 >63	kg	1.4619	4.36	6.37								
		角钢 <60	kg	1.6581	3.76	6.23								
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.0483	8.36	0.4								
		乙炔气	m3	0.0123	14.7	0.18								
		主材												
	设备													
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1327.66	0.8								
		台式钻床 孔径D1(mm) D1=16	台班	0.0012	192.36	0.23								
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0126	147.9	1.86								
		增加机械费	元	3.20608	1	3.21								
	项目编码		030703001025		项目名称		碳钢阀门		计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.2	118.26	0	0	18.06	55.2	118.26	0	0	18.06	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.81	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0943	7.056	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9328	2.52	0	0	3.84	0.81	2.350566	0	0	3.581952	0.755568	
小计									95.631756	133.806	0	6.473052	28.168068	
清单项目综合单价														264.078876
	- 人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费	元	28.56498	1.3891	39.68								
		技工人工费	元	35.55666	1.3601	48.36								
		高级技工人工费	元	3.8058	1.3754	5.23								

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料				增加人工费		元	2.350656	1		2.35			
					角钢 >63	kg	1.4619	4.36	6.37					
					角钢 <60	kg	1.6581	3.76	6.23					
					钢丝刷	把	0.0045	2.77	0.01					
					设备支架CG327	100kg	0.03	15.27	0.46					
					右棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76					
					精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.05223	5.12	0.27					
					精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93					
					电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0483	8.36	0.4					
					铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75	0.02					
					酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38					
					酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9	0.49					
					溶剂汽油	kg	0.0063	6	0.04					
					氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58	0.68					
				乙炔气	m3	0.0123	14.7	0.18						
				70° C防火阀 400*200	个	1	113.28	113.28						
				其他材料费	元	1.29825	1	1.3						
		主材												
		设备												
		机械				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1327.66	0.8				
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0012	192.36	0.23						
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0126	147.9	1.86						
				增加机械费	元	3.581952	1	3.58						
项目编码	030703001026			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		工程量	3		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-37换	钢制风管防火罩安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.86	168.48	0	0	27.1	84.86	168.48	0	0	27.1	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.81	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0943	7.056	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525	
031102-58	金属结构刷油—般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674	
031102-52	金属结构刷油—般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767	
031102-51	金属结构刷油—般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839	
031102-59	金属结构刷油—般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2294	2.52	0	0	3.84	0.81	3.098088	0	0	4.720896	0.995814	
小计									126.039188	184.026	0	7.611996	37.448314	
清单项目综合单价									355.125498					
费用明细	人工	—	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费	元	38.15998	1.3891	53.01							
			技工人工费	元	47.56966	1.3601	64.7							
			高级技工人工费	元	3.8058	1.3754	5.23							
				增加人工费	元	3.098088	1	3.1						
	材料		钢丝刷	把	0.0045	2.77	0.01							
			设备支架CG327	100kg	0.03	15.27	0.46							
			右棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4							
			精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.05223	5.12	0.27							
			精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32							
			铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75	0.02							
			酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38							
			酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9	0.49							
			溶剂汽油	kg	0.0063	6	0.04							
			氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58	0.68							
			其他材料费	元	2.20825	1	2.21							
			角钢 >63	kg	1.4619	4.36	6.37							
			角钢 <60	kg	1.6581	3.76	6.23							
			电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0483	8.36	0.4							
			乙炔气	m3	0.0123	14.7	0.18							
		70° C防火阀 500*320	个	1	156.56	156.56								
	主材													
	设备													
	机械				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1327.66	0.8					
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0012	192.36	0.23						
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0126	147.9	1.86						
				增加机械费	元	4.720896	1	4.72						
项目编码	030703001027			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-36换	钢制风管防火罩安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	67.89	130.67	0	0	21.48	67.89	130.67	0	0	21.48	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.81	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0943	7.056	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525	
031102-58	金属结构刷油—般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674	
031102-52	金属结构刷油—般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767	
031102-51	金属结构刷油—般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839	
031102-59	金属结构刷油—般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0597	2.52	0	0	3.84	0.81	2.670444	0	0	4.069248	0.858357	
小计									108.641544	146.216	0	6.960348	31.690857	
清单项目综合单价									293.508749					
费用明细	人工	—	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费	元	32.67098	1.3891	45.38							
			技工人工费	元	40.69666	1.3601	55.35							
			高级技工人工费	元	3.8058	1.3754	5.23							
				增加人工费	元	2.670444	1	2.67						
	材料		钢丝刷	把	0.0045	2.77	0.01							
			设备支架CG327	100kg	0.03	15.27	0.46							
			右棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	8	2.2							
			精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.05223	5.12	0.27							
			精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.96	2.45							
			铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75	0.02							
			酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38							
			酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9	0.49							
			溶剂汽油	kg	0.0063	6	0.04							
			氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58	0.68							
			其他材料费	元	1.92725	1	1.93							
			70° C防火阀 400*250	个	1	124.1	124.1							
			主材											
			设备											
			机械				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1327.66	0.8			
					台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0012	192.36	0.23					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0126	147.9	1.86						
				增加机械费	元	4.720896	1	4.72						

工程量清单综合单价分析表

	主材				角钢 >63	kg	1.4619	4.36	6.37							
					角钢 <60	kg	1.6581	3.76	6.23							
					电焊条 结422 φ4mm	kg	0.0483	8.36	0.4							
					乙炔气	m3	0.0123	14.7	0.18							
	设备															
	机械					汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1327.66	0.8						
						台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0012	192.36	0.23						
交流电焊机 容量E (kV·A) E=21						台班	0.0126	147.9	1.86							
增加机械费						元	4.069248	1	4.07							
项目编码	030703001028			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		工程量	1				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.09	428.4	0	0	63.25	190.09	428.4	0	0	63.25			
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.81	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0943	7.056			
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501			
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525			
031102-58	金属结构刷油—般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674			
031102-52	金属结构刷油—般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767			
031102-51	金属结构刷油—般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839			
031102-59	金属结构刷油—般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2817	2.52	0	0	3.84	0.81	5.749884	0	0	8.761728	1.848177			
小计									233.920984	443.946	0	11.652828	74.450677			
清单项目综合单价									763.970489							
费用明细	人工	—		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
							普工人工费		100.28							
							技工人工费		122.65							
							高级技工人工费		5.23							
							增加人工费		5.75							
	材料	—		内容	单位	数量	0.0045		2.77		0.01					
							设备支架CG327		100kg		0.03		0.46			
							石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg		0.739		8		5.91	
							精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套		0.05223		5.12		0.27	
							精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套		2.704		3.2		8.65	
							铁砂布 0#-2#		kg		0.0327		0.75		0.02	
							酚醛防锈漆(各色)		kg		0.051		7.36		0.38	
							酚醛调和漆(各色)		kg		0.045		10.9		0.49	
							溶剂汽油		kg		0.0063		6		0.04	
							氧气(工业用)		m3		0.0345		19.58		0.68	
							70° C防火门 1000*630		个		1		410.83		410.83	
							其他材料费		元		3.01725		1		3.02	
							角钢 >63		kg		1.4619		4.36		6.37	
							角钢 <60		kg		1.6581		3.76		6.23	
							电焊条 结422 φ4mm		kg		0.0483		8.36		0.4	
							乙炔气		m3		0.0123		14.7		0.18	
							主材									
	设备															
	机械															

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001030		项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.86	168.48	0	0	27.1	84.86	168.48	0	0	27.1
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.81	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0943	7.056
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2294	2.52	0	0	3.84	0.81	3.098088	0	0	4.720896	0.995814
小计									126.039188 184.026 0 7.611996 37.448314				
清单项目综合单价									355.125498				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	38.15998	1.3891	53.01						
		技工人工费		元	47.56966	1.3601	64.7						
		高级技工人工费		元	3.8058	1.3754	5.23						
		增加人工费		元	3.098088	1	3.1						
	材料	钢丝刷		把	0.0045	2.77	0.01						
		设备支架CG327		100kg	0.03	15.27	0.46						
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.55	8	4.4						
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.05223	5.12	0.27						
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.664	3.2	5.32						
		铁砂布 0#-2#		张	0.0327	0.75	0.02						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	7.36	0.38						
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.045	10.9	0.49						
		溶剂汽油		kg	0.0063	6	0.04						
		氧气(工业用)		m3	0.0345	19.58	0.68						
		其他材料费		元	2.20825	1	2.21						
		70° C防火门 500×320		个	1	156.56	156.56						
		角钢 >63		kg	1.4619	4.36	6.37						
		角钢 <60		kg	1.6581	3.76	6.23						
		电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.0483	8.36	0.4						
		乙炔气		m3	0.0123	14.7	0.18						
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0006	1327.66	0.8						
		台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.0012	192.36	0.23						
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.0126	147.9	1.86						
		增加机械费		元	4.720896	1	4.72						
项目编码	030703001031		项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.86	218.25	0	0	29.59	84.86	218.25	0	0	29.59
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.81	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0943	7.056
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2294	2.52	0	0	3.84	0.81	3.098088	0	0	4.720896	0.995814
小计									126.039188 233.796 0 7.611996 39.938314				
清单项目综合单价									407.385498				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	38.15998	1.3891	53.01						
		技工人工费		元	47.56966	1.3601	64.7						
		高级技工人工费		元	3.8058	1.3754	5.23						
		增加人工费		元	3.098088	1	3.1						
	材料	角钢 >63		kg	1.4619	4.36	6.37						
		角钢 <60		kg	1.6581	3.76	6.23						
		钢丝刷		把	0.0045	2.77	0.01						
		设备支架CG327		100kg	0.03	15.27	0.46						
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.55	8	4.4						
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.05223	5.12	0.27						
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.664	3.2	5.32						
		电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.0483	8.36	0.4						
		铁砂布 0#-2#		张	0.0327	0.75	0.02						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	7.36	0.38						
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.045	10.9	0.49						
		溶剂汽油		kg	0.0063	6	0.04						
		氧气(工业用)		m3	0.0345	19.58	0.68						
		乙炔气		m3	0.0123	14.7	0.18						
		70° C防火门 630×400		个	1	206.33	206.33						
		其他材料费		元	2.20825	1	2.21						
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0006	1327.66	0.8						
		台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.0012	192.36	0.23						
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.0126	147.9	1.86						
		增加机械费		元	4.720896	1	4.72						
项目编码	030703001032		项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.86	168.48	0	0	27.1	84.86	168.48	0	0	27.1
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.81	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0943	7.056
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构防腐漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构防腐漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.23	2.52	0	0	3.84	0.81	3.0996	0	0	4.7232	0.9963		
小计									126.0407	184.026	0	7.6143	37.4488		
清单项目综合单价									355.12980						
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费			元	38.15998	1.3891		53.01						
		技工人工费			元	47.56966	1.3601		64.7						
		高级技工人工费			元	3.8058	1.3754		5.23						
		增加人工费			元	3.098088	1		3.1						
	材料	钢丝刷			把	0.0045	2.77		0.01						
		设备支架CG327			100kg	0.03	15.27		0.46						
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55	8		4.4						
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.05223	5.12		0.27						
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664	3.2		5.32						
		铁砂布 0#-2#			张	0.0327	0.75		0.02						
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.051	7.36		0.38						
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.045	10.9		0.49						
		溶剂汽油			kg	0.0063	6		0.04						
		氧气(工业用)			m3	0.0345	19.58		0.68						
		其他材料费			元	2.20825	1		2.21						
		70° C防火门 500*320			个	1	156.56		156.56						
		角钢 >63			kg	1.4619	4.36		6.37						
		角钢 <60			kg	1.6581	3.76		6.23						
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.0483	8.36		0.4						
		乙炔气			m3	0.0123	14.7		0.18						
	主材														
	设备														
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0006	1327.66		0.8							
	台式钻床 孔径D(mm) D=16			台班	0.0012	192.36		0.23							
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.0126	147.9		1.86							
	增加机械费			元	4.720896	1		4.72							
项目编码	030703001033			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		工程量	1			
清单项目综合单价组成明细									293.508749						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	67.89	130.67	0	0	21.48	0	67.89	130.67	0	0	21.48	0
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.81	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0943	7.056		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构防腐漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构防腐漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0597	2.52	0	0	3.84	0.81	2.670444	0	0	4.069248	0.858357		
小计									108.641544	146.216	0	6.960348	31.690857		
清单项目综合单价									293.508749						
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费			元	32.67098	1.3891		45.38						
		技工人工费			元	40.69666	1.3601		55.35						
		高级技工人工费			元	3.8058	1.3754		5.23						
		增加人工费			元	2.670444	1		2.67						
	材料	角钢 >63			kg	1.4619	4.36		6.37						
		角钢 <60			kg	1.6581	3.76		6.23						
		钢丝刷			把	0.0045	2.77		0.01						
		设备支架CG327			100kg	0.03	15.27		0.46						
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.275	8		2.2						
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.05223	5.12		0.27						
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248	1.96		2.45						
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.0483	8.36		0.4						
		铁砂布 0#-2#			张	0.0327	0.75		0.02						
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.051	7.36		0.38						
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.045	10.9		0.49						
		溶剂汽油			kg	0.0063	6		0.04						
		氧气(工业用)			m3	0.0345	19.58		0.68						
		乙炔气			m3	0.0123	14.7		0.18						
		70° C防火门 400*250			个	1	124.1		124.1						
		其他材料费			元	1.92725	1		1.93						
	主材														
	设备														
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0006	1327.66		0.8							
	台式钻床 孔径D(mm) D=16			台班	0.0012	192.36		0.23							
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.0126	147.9		1.86							
	增加机械费			元	4.069248	1		4.07							
项目编码	030703001034			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		工程量	1			
清单项目综合单价组成明细									264.078876						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.2	118.26	0	0	18.06	0	55.2	118.26	0	0	18.06	0
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.81	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0943	7.056		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构防腐漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构防腐漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9328	2.52	0	0	3.84	0.81	2.350656	0	0	3.581952	0.755568		
小计									95.631756	133.806	0	6.473052	28.168068		
清单项目综合单价									264.078876						
人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普工人工费			元	28.56498	1.3891		39.68							
	技工人工费			元	35.55666	1.3601		48.36							
	高级技工人工费			元	3.8058	1.3754		5.23							
	增加人工费			元	2.350656	1		2.35							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	钢丝刷		把	0.0045	2.77	0.01						
		设备支架CG327		100kg	0.03	15.27	0.46						
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	8	1.76						
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.05223	5.12	0.27						
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.96	1.93						
		铁砂布 0#-2#		张	0.0327	0.75	0.02						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	7.36	0.38						
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.045	10.9	0.49						
		溶剂汽油		kg	0.0063	6	0.04						
		氧气(工业用)		m3	0.0345	19.58	0.68						
		70° C防火门 400×200		个	1	113.28	113.28						
		其他材料费		元	1.29825	1	1.3						
		角钢 >63		kg	1.4619	4.36	6.37						
		角钢 <60		kg	1.6581	3.76	6.23						
		电焊条 结422 φ4mm		kg	0.0483	8.36	0.4						
		乙炔气		m3	0.0123	14.7	0.18						
	主材												
	设备												
机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0006	1327.66	0.8						
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.0012	192.36	0.23						
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.0126	147.9	1.86						
		增加机械费		元	3.581952	1	3.58						
项目编码	030703001035			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
030903-35换	钢制风管防火网安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.2	109.6	0	0	17.63	55.2	109.6	0	0	17.63
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.81	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0943	7.056
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和解 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和解 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9328	2.52	0	0	3.84	0.81	2.350656	0	0	3.581952	0.755568
小计								95.631756	125.146	0	6.473052	27.738068	254.988876
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费		元	28.56498	1.3891		39.68					
		技工人工费		元	35.55666	1.3601		48.36					
		高级技工人工费		元	3.8058	1.3754		5.23					
		增加人工费		元	2.350656	1		2.35					
		费用明细	材料	钢丝刷		把	0.0045	2.77	0.01				
设备支架CG327				100kg	0.03	15.27	0.46						
石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	8	1.76						
精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.05223	5.12	0.27						
铁砂布 0#-2#				张	0.0327	0.75	0.02						
酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	7.36	0.38						
酚醛调和漆(各色)				kg	0.045	10.9	0.49						
溶剂汽油				kg	0.0063	6	0.04						
氧气(工业用)				m3	0.0345	19.58	0.68						
其他材料费				元	1.29825	1	1.3						
精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.96	1.93						
70° C防火门 320×200				个	1	104.62	104.62						
角钢 >63				kg	1.4619	4.36	6.37						
角钢 <60				kg	1.6581	3.76	6.23						
电焊条 结422 φ4mm				kg	0.0483	8.36	0.4						
乙炔气				m3	0.0123	14.7	0.18						
主材													
设备													
机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0006	1327.66	0.8						
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.0012	192.36	0.23						
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.0126	147.9	1.86						
		增加机械费		元	3.581952	1	3.58						
项目编码	030703011022			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		工程量	33	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
030903-92换	百叶风口安装 周长 C(mm) 1280<C≤1800	个	1	50.48	451.58	0	5.77	34.08	50.48	451.58	0	5.77	34.08
030901-76换	高效过滤器安装	台	1	56.42	296.12	0	0	27.22	56.42	296.12	0	0	27.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.069	2.52	0	0	3.84	0.81	2.69388	0	0	4.10496	0.86589
小计								109.59388	747.7	0	9.87496	62.16589	929.33473
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费		元	31.885	1.3891		44.29					
		技工人工费		元	40.061	1.3601		54.49					
		高级技工人工费		元	5.901	1.3754		8.12					
		增加人工费		元	2.69388	1		2.69					
		费用明细	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.97	5.62				
				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.1	6.24	0.62				
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.8	0.9	0.72				
密封胶 KS型				kg	0.46	11.83	5.44						
H13高效过滤器 额定风量:500CMH				个	1	290	290						
高效送风口1370×370(带调节阀) 额定风量:500CMH				个	1	445.2	445.2						
其他材料费				元	0.099	1	0.1						
主材													
设备													
机械		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	192.2	5.77						
		增加机械费		元	4.10496	1	4.1						
项目编码	030703011023			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		工程量	22	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
030903-93换	百叶风口安装 周长 C(mm) 1800<C≤2500	个	1	76.38	174.82	0	5.77	44.39	76.38	174.82	0	5.77	44.39
030901-76换	高效过滤器安装	台	1	56.42	386.12	0	0	31.72	56.42	386.12	0	0	31.72
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.328	2.52	0	0	3.84	0.81	3.34656	0	0	5.09952	1.07568
小计								136.14656	560.94	0	10.86952	77.18568	785.14176
清单项目综合单价													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	40.262	1.3891	55.93						
		技工人工费		元	50.551	1.3601	68.75						
		高级技工人工费		元	5.901	1.3754	8.12						
		增加人工费		元	3.34656	1	3.35						
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.97	7.8						
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.1	6.24	0.62						
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.11	0.9	1						
		密封胶 KS型		kg	0.46	11.83	5.44						
		H13高效过滤器 额定风量: 1000CMH		个	1	380	380						
		其他材料费		元	0.113	1	0.11						
		高效送风口 680*680*500mm		个	1	165.97	165.97						
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	192.36	5.77						
增加机械费		元	5.09952	1	5.1								
项目编码	030703011024		项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润
030903-94换	百叶风口安装 周长 C(mm) 2500<C≤3300	个	1	98.91	177.65	0	5.77	53.83	98.91	177.65	0	5.77	53.83
030901-76换	高效过滤器安装	台	1	56.42	386.12	0	0	31.72	56.42	386.12	0	0	31.72
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5533	2.52	0	0	3.84	0.81	3.914316	0	0	5.964672	1.258173
小计									159.244316	563.77	0	11.734672	86.808173
清单项目综合单价									821.557161				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	47.555	1.3891	66.06						
		技工人工费		元	59.674	1.3601	81.16						
		高级技工人工费		元	5.901	1.3754	8.12						
		增加人工费		元	3.914316	1	3.91						
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.97	10.29						
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.1	6.24	0.62						
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.47	0.9	1.32						
		密封胶 KS型		kg	0.46	11.83	5.44						
		H13高效过滤器 额定风量: 1000CMH		个	1	380	380						
		其他材料费		元	0.13	1	0.13						
		高效送风口 680*680*500mm		个	1	165.97	165.97						
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	192.2	5.77						
增加机械费		元	5.964672	1	5.96								
项目编码	030703011025		项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个	工程量	50				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润
030903-92换	百叶风口安装 周长 C(mm) 1280<C≤1800	个	1	50.48	172.35	0	5.77	33.62	50.48	172.35	0	5.77	33.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.51	2.52	0	0	3.84	0.81	1.2852	0	0	1.9584	0.4131
小计									51.7652	172.35	0	7.7284	34.0331
清单项目综合单价									265.8767				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	16.325	1.3891	22.68						
		技工人工费		元	20.439	1.3601	27.8						
		增加人工费		元	1.272096	1	1.27						
	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.97	5.62						
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.8	0.9	0.72						
		其他材料费		元	0.038	1	0.04						
		高效送风口 680*680*500mm		个	1	165.97	165.97						
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	192.36	5.77						
		增加机械费		元	1.938432	1	1.94						
	项目编码	030703011026		项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个	工程量	13			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润
030903-92换	百叶风口安装 周长 C(mm) 1280<C≤1800	个	1	50.48	172.35	0	5.77	35.24	50.48	172.35	0	5.77	35.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5048	2.52	0	0	3.84	0.81	1.272096	0	0	1.938432	0.408888
小计									51.752096	172.35	0	7.708432	35.648888
清单项目综合单价									267.459416				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	16.325	1.3891	22.68						
		技工人工费		元	20.439	1.3601	27.8						
		增加人工费		元	1.272096	1	1.27						
	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.97	5.62						
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.8	0.9	0.72						
		其他材料费		元	0.038	1	0.04						
		高效送风口 680*680*500mm		个	1	165.97	165.97						
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	192.36	5.77						
		增加机械费		元	1.938432	1	1.94						
	项目编码	030703011027		项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个	工程量	7			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费 and 利润
030903-93换	百叶风口安装 周长 C(mm) 1800<C≤2500	个	1	76.38	174.82	0	5.77	42.7	76.38	174.82	0	5.77	42.7
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7638	2.52	0	0	3.84	0.81	1.924776	0	0	2.932992	0.618678
小计									78.304776	174.82	0	8.702992	43.318678
清单项目综合单价									305.146446				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	24.702	1.3891	34.31						
		技工人工费		元	30.929	1.3601	42.07						
		增加人工费		元	1.924776	1	1.92						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.97	7.8				
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	1.11	0.9	1				
		其他材料费				元	0.052	1	0.05				
		高效送风口 680*680*500mm				个	1	165.97	165.97				
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	192.36	5.77				
增加机械费				元	2.932992	1	2.93						
项目编码	030703011028		项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	76.38	115.25	0	5.77	22.96	76.38	115.25	0	5.77	22.96
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7638	2.52	0	0	3.84	0.81	1.924776	0	0	2.932992	0.618678
小计									78.304776	115.25	0	8.702992	23.578678
清单项目综合单价									225.836446				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	24.702	1.3891		34.31					
		技工人工费		元	30.929	1.3601		42.07					
		增加人工费		元	1.924776	1		1.92					
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.97		7.8					
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.11	0.9		1					
		门较式单层百叶风口 600*400		个	1	106.4		106.4					
		其他材料费		元	0.052	1		0.05					
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	192.2		5.77					
		增加机械费		元	2.932992	1		2.93					
项目编码	030703011029		项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		工程量	55	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	25.91	42.55	0	5.77	8.22	25.91	42.55	0	5.77	8.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2591	2.52	0	0	3.84	0.81	0.652932	0	0	0.994944	0.209871
小计									26.562932	42.55	0	6.764944	8.429871
清单项目综合单价									84.307747				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	8.377	1.3891		11.64					
		技工人工费		元	10.49	1.3601		14.27					
		增加人工费		元	0.652932	1		0.65					
	材料	扁钢 <60		kg	0.8	4.97		3.98					
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.6	0.9		0.54					
		侧装百叶回风口 250*250		个	1	38		38					
		其他材料费		元	0.027	1		0.03					
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	192.2		5.77					
		增加机械费		元	0.994944	1		0.99					
项目编码	030703011030		项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 单层百叶回风口配风口	个	1	25.91	170.52	0	5.77	11.09	25.91	170.52	0	5.77	11.09
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.26	2.52	0	0	3.84	0.81	0.6552	0	0	0.9984	0.2106
小计									26.5652	170.52	0	6.7684	11.3006
清单项目综合单价									215.15420				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	8.377	1.3891		11.64					
		技工人工费		元	10.49	1.3601		14.27					
		增加人工费		元	0.652932	1		0.65					
	材料	扁钢 <60		kg	0.8	4.97		3.98					
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.6	0.9		0.54					
		其他材料费		元	0.027	1		0.03					
		高效送风口 680*680*500mm		个	1	165.97		165.97					
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	192.2		5.77					
		增加机械费		元	0.994944	1		0.99					
项目编码	030703011031		项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	50.48	172.35	0	5.77	18.81	50.48	172.35	0	5.77	18.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.505	2.52	0	0	3.84	0.81	1.2726	0	0	1.9392	0.40905
小计									51.7526	172.35	0	7.7092	19.21905
清单项目综合单价									251.03085				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	16.325	1.3891		22.68					
		技工人工费		元	20.439	1.3601		27.8					
		增加人工费		元	1.272096	1		1.27					
	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.97		5.62					
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.8	0.9		0.72					
		其他材料费		元	0.038	1		0.04					
		高效送风口 680*680*500mm		个	1	165.97		165.97					
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	192.36		5.77					
		增加机械费		元	1.938432	1		1.94					
项目编码	030703011032		项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		工程量	11	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-91换	百叶风口安装 周长 C(mm) 900<C≤1280 方形散流器 300*300	个	1	25.91	170.52	0	5.77	8.69	25.91	170.52	0	5.77	8.69	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2591	2.52	0	0	3.84	0.81	0.652932	0	0	0.994944	0.209871	
小计									26.562932	170.52	0	6.764944	8.899871	
清单项目综合单价														212.747747
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费				元	8.377	1.3891		11.64				
		技工人工费				元	10.49	1.3601		14.27				
		增加人工费				元	0.652932	1		0.65				
	材料	扁钢 <60				kg	0.8	4.97		3.98				
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	0.6	0.9		0.54				
		其他材料费				元	0.027	1		0.03				
		高效送风口 680*680*500mm				个	1	165.97		165.97				
	主材													
	设备													
	机械	台式钻床 孔径D(mm) Dt=16				台班	0.03	192.2		5.77				
		增加机械费				元	0.994944	1		0.99				
	项目编码	030703011033		项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-92换	百叶风口安装 周长 C(mm) 1280<C≤1800	个	1	50.48	172.35	0	5.77	15.42	50.48	172.35	0	5.77	15.42	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5048	2.52	0	0	3.84	0.81	1.272096	0	0	1.938432	0.408888	
小计									51.752096	172.35	0	7.708432	15.828888	
清单项目综合单价														247.639416
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费				元	16.325	1.3891		22.68				
		技工人工费				元	20.439	1.3601		27.8				
		增加人工费				元	1.272096	1		1.27				
	材料	扁钢 <60				kg	1.13	4.97		5.62				
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	0.8	0.9		0.72				
		其他材料费				元	0.038	1		0.04				
		高效送风口 680*680*500mm				个	1	165.97		165.97				
	主材													
	设备													
	机械	台式钻床 孔径D(mm) Dt=16				台班	0.03	192.36		5.77				
		增加机械费				元	1.938432	1		1.94				
	项目编码	031001001009		项目名称		镀锌钢管			计量单位	m		工程量	131.59	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径 DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	250.01	124.03	0	4.27	61.51	25.001	12.403	0	0.427	6.151	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2501	2.52	0	0	3.84	0.81	0.630252	0	0	0.960384	0.202581	
小计									25.631252	12.403	0	1.387384	6.353581	
清单项目综合单价														45.7875217
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费				元	3.5255	1.3891		4.9				
		技工人工费				元	12.0026	1.3601		16.32				
		高级技工人工费				元	2.7474	1.3754		3.78				
		增加人工费				元	0.630025	1		0.63				
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	0.039	5.5		0.21				
		聚四氟乙烯生料带				m	1.304	0.1		0.13				
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm				m	0.991	9.43		9.35				
		室内镀锌钢管接头零件 DN20				个	1.21	2.11		2.55				
		水				m3	0.006	3.77		0.02				
		其他材料费				元	0.137	1		0.14				
	主材													
	设备													
	机械	管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159				台班	0.0079	48.62		0.38				
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400				台班	0.001	23.42		0.02				
		试压泵 压力P (MPa) P=6				台班	0.0001	202.31		0.02				
		增加机械费				元	0.960038	1		0.96				
项目编码	031001001010		项目名称		镀锌钢管			计量单位	m		工程量	31.86		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径 DN (mm) 20<DN≤25	10m	0.1	301.06	179.26	0	10.07	75.9	30.106	17.926	0	1.007	7.59	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3011	2.52	0	0	3.84	0.81	0.758772	0	0	1.156224	0.243891	
小计									30.864772	17.926	0	2.163224	7.833891	
清单项目综合单价														58.787887
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费				元	4.2657	1.3891		5.93				
		技工人工费				元	14.4411	1.3601		19.64				
		高级技工人工费				元	3.3009	1.3754		4.54				
		增加人工费				元	0.758673	1		0.76				
	材料	聚四氟乙烯生料带				m	1.55	0.1		0.16				
		砂轮片 φ400mm				片	0.005	18.3		0.09				
		水				m3	0.008	3.77		0.03				
		其他材料费				元	0.141	1		0.14				
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	0.044	5.5		0.24				
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm				m	0.991	13.27		13.15				
主材														
设备														
机械	管子切断机 管径D (mm) D≤60				台班	0.0022	15.49		0.03					
	管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159				台班	0.0196	48.62		0.95					
	试压泵 压力P (MPa) P=6				台班	0.0001	202.31		0.02					
	增加机械费				元	1.156074	1		1.16					
项目编码	031001001011		项目名称		镀锌钢管			计量单位	m		工程量	127.01		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	325.82	250.5	0	13.29	85.13	32.582	25.05	0	1.329	8.513		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3259	2.52	0	0	3.84	0.81	0.821268	0	0	1.251456	0.263979		
小计									33.403268	25.05	0	2.580456	8.776979		
清单项目综合单价														69.810703	
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费		元		4.6135	1.3891	6.41					
				技工人工费		元		15.626	1.3601	21.25					
				高级技工人工费		元		3.5775	1.3754	4.92					
				增加人工费		元		0.821066	1	0.82					
	材料			聚四氟乙烯生料带	m		1.602		0.1	0.16					
				砂轮片 φ400mm	片		0.005		18.3	0.09					
				室内镀锌钢管接头零件 DN32	个		0.983		6.31	6.2					
				水	m3		0.009		3.77	0.03					
				其他材料费	元		0.135		1	0.14					
				镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg		0.015		5.5	0.08					
				镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m		0.991		18.51	18.34					
	主材														
	设备														
	机械			管子切断机 管径D (mm) D≤60	台班		0.0026		15.49	0.04					
				管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班		0.0261		48.62	1.27					
				试压泵 压力P (MPa) P=6	台班		0.0001		202.31	0.02					
				增加机械费	元		1.251149		1	1.25					
	项目编码	031001001012			项目名称			镀锌钢管		计量单位		m		工程量	59.38
	清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	332.49	283.51	0	14.64	88.34	33.249	28.351	0	1.464	8.834		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3325	2.52	0	0	3.84	0.81	0.8379	0	0	1.2768	0.269325		
小计									34.0869	28.351	0	2.7408	9.103325		
清单项目综合单价														74.282025	
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费		元		4.7009	1.3891	6.53					
				技工人工费		元		15.9527	1.3601	21.7					
				高级技工人工费		元		3.6511	1.3754	5.02					
				增加人工费		元		0.837877	1	0.84					
	材料			聚四氟乙烯生料带	m		0.441		0.1	0.04					
				砂轮片 φ400mm	片		0.005		18.3	0.09					
				室内镀锌钢管接头零件 DN40	个		0.786		8.13	6.39					
				水	m3		0.014		3.77	0.05					
				其他材料费	元		0.233		1	0.23					
				镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg		0.001		5.5	0.01					
				镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m		1.002		21.49	21.53					
	主材														
	设备														
	机械			管子切断机 管径D (mm) D≤60	台班		0.0028		15.49	0.04					
				管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班		0.0284		48.62	1.38					
				试压泵 压力P (MPa) P=6	台班		0.0002		202.31	0.04					
				增加机械费	元		1.276764		1	1.28					
	项目编码	031001001013			项目名称			镀锌钢管		计量单位		m		工程量	28.79
	清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	357.06	378.42	0	15.11	98.52	35.706	37.842	0	1.511	9.852		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3571	2.52	0	0	3.84	0.81	0.89892	0	0	1.371264	0.289251		
小计									36.605892	37.842	0	2.882264	10.141251		
清单项目综合单价														87.471407	
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费		元		5.0487	1.3891	7.01					
				技工人工费		元		17.1247	1.3601	23.29					
				高级技工人工费		元		3.9277	1.3754	5.4					
				增加人工费		元		0.899795	1	0.9					
	材料			砂轮片 φ400mm	片		0.022		18.3	0.4					
				室内镀锌钢管接头零件 DN50	个		0.651		11.48	7.47					
				水	m3		0.016		3.77	0.06					
				其他材料费	元		0.2626		1	0.26					
				镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg		0.004		5.5	0.02					
				镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m		1.02		29.04	29.62					
	主材														
	设备														
	机械			管子切断机 管径D (mm) D≤60	台班		0.003		15.49	0.05					
				管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班		0.0293		48.62	1.42					
				试压泵 压力P (MPa) P=6	台班		0.0002		202.31	0.04					
				增加机械费	元		1.371116		1	1.37					
	项目编码	031001001014			项目名称			镀锌钢管		计量单位		m		工程量	11
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030801-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	375.84	516.82	0	16.43	109.66	37.584	51.682	0	1.643	10.966		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3759	2.52	0	0	3.84	0.81	0.947268	0	0	1.443456	0.304479		
小计									38.531268	51.682	0	3.086456	11.270479		
清单项目综合单价														104.570203	
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费		元		5.3428	1.3891	7.42					
				技工人工费		元		18.037	1.3601	24.53					
				高级技工人工费		元		4.0934	1.3754	5.63					
				增加人工费		元		0.947108	1	0.95					
	材料			砂轮片 φ400mm	片		0.022		18.3	0.4					
				水	m3		0.018		3.77	0.07					
				其他材料费	元		0.2729		1	0.27					
				镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg		0.01		5.5	0.06					
				镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m		1.02		38.5	39.27					
				室内镀锌钢管接头零件 DN65	个		0.525		22.12	11.61					
	主材														
	设备														
				管子切断机 管径D (mm) D≤150	台班		0.005		34.84	0.17					

工程量清单综合单价分析表

	机械				管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.0294	48.62	1.43						
					试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0002	202.31	0.04						
					增加机械费	元	1.443212	1	1.44						
项目编码	031001001015			项目名称	镀锌钢管			计量单位	m	工程量	22.3				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030801-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	10m	0.1	394.37	607.22	0	17.2	118.32	39.437	60.722	0	1.72	11.832		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3944	2.52	0	0	3.84	0.81	0.993888	0	0	1.514496	0.319464		
小计									40.430888	60.722	0	3.234496	12.151464		
清单项目综合单价												116.538848			
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	5.6041	1.3891	7.78							
				技工人工费	元	18.9089	1.3601	25.72							
				高级技工人工费	元	4.3146	1.3754	5.93							
				增加人工费	元	0.993818	1	0.99							
		材料			砂轮片 φ400mm	片	0.021	18.3	0.38						
				室内镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.463	29.06	13.45							
				水	m3	0.02	3.77	0.08							
				其他材料费	元	0.2892	1	0.29							
				镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.003	5.5	0.02							
				镀锌钢管 DN80 6=4.0mm	m	1.02	45.59	46.5							
	主材														
		设备													
	机械				管子切断机 管径D (mm) D≤150	台班	0.004	34.84	0.14						
				管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.0317	48.62	1.54							
				试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0002	202.31	0.04							
				增加机械费	元	1.514389	1	1.51							
	项目编码	031002001006			项目名称	管道支架			计量单位	kg	工程量	113.99			
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
	030808-1	管道支架架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	797.86	593.47	0	677.68	250.69	7.9786	5.9347	0	6.7768	2.5069	
	030808-6	管道支架安装 单件重量(W ₁ 以内) 5	100kg	0.01	429.64	175.52	0	277.15	121.91	4.2964	1.7552	0	2.7715	1.2191	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1658	2.52	0	0	3.84	0.81	0.417816	0	0	0.636672	0.134298		
小计									16.989716	8.6418	0	10.981772	4.906698		
清单项目综合单价												41.519986			
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	2.49973	1.3891	3.47							
				高级技工人工费	元	1.08979	1.3754	1.5							
				普工人工费(安装)	元	0.61586	1.3891	0.86							
				技工人工费(安装)	元	2.08985	1.3601	2.84							
				高级技工人工费(安装)	元	0.43514	1.3754	0.6							
				技工人工费	元	5.37045	1.3601	7.3							
				增加人工费	元	0.417614	1	0.42							
	材料			钢丝刷	把	0.0045	2.77	0.01							
				膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5	0.32							
				六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	7.1	0.3							
				尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	4.27	0							
				低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.06713	6.33	0.42							
				尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	21.5	0.37							
				冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.01351	7.2	0.1							
				铁砂布 0#~2#	张	0.0327	0.75	0.02							
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38							
				酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9	0.49							
				溶剂汽油	kg	0.0063	6	0.04							
				机油	kg	0.00603	12	0.07							
				氧气(工业用)	m3	0.04176	19.58	0.82							
				乙炔气	kg	0.01392	16.54	0.23							
				其他材料费	元	0.15255	1	0.15							
				1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31							
				型钢(综合)	kg	1.05	4.36	4.58							
				电	kWh·h	0.00062	0.78	0							
				电	kWh	0.033	0.77	0.03							
		主材													
	设备														
		机械			立式钻床 孔径D(mm) D=25	台班	0.00464	198.38	0.92						
				台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.01067	192.36	2.05							
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.01176	23.37	0.27							
				直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.03876	162.55	6.3							
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1327.66	0.8							
				增加机械费	元	0.636364	1	0.64							
	项目编码	031208002001			项目名称	管道绝热			计量单位	m3	工程量	0.83			
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
	031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50	m3	1	970.66	1365.29		0	281.91	970.66	1365.29	0	0	281.91	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	9.7067	2.52	0	0	3.84	0.81	24.460884	0	0	37.273728	7.862427		
小计									995.120884	1365.29	0	37.273728	289.727427		
清单项目综合单价												2687.457039			
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	198.908	1.3891	276.3							
				技工人工费	元	410.198	1.3601	557.91							
				高级技工人工费	元	99.205	1.3754	136.45							
				增加人工费	元	24.460699	1	24.46							
	材料			铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69							
				闭孔橡塑保温材料 30mm厚	m3	1.03	1100	1133							
				贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51							
				其他材料费	元	1.6	1	1.6							
	主材														
		设备													
	机械				增加机械费	元	37.273446	1	37.27						

工程量清单综合单价分析表

项目编码		031208002002		项目名称		管道绝热				计量单位		m3		工程量		0.83					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费					
031104-610换		橡塑管壳安装管道 DN (mm) DN≤50		m3		1		970.66		1308.64		0		0		279.08					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		9.7067		2.52		0		0		3.84		0.81					
小计												995.120884		1308.64		0		37.273728		7.862427	
清单项目综合单价												995.120884		1308.64		0		37.273728		286.942427	
2627.977039																					
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工				普工人工资		元		198.908		1.3891		276.3							
						技工工资		元		410.198		1.3601		557.91							
						高级技工工资		元		99.205		1.3754		136.45							
						增加人工费		元		24.460699		1		24.46							
		材料				铝箔胶带 (45mm卷)		卷		6.05		29.7		179.69							
						闭孔橡塑保温材料 10mm厚		m3		1.03		1045		1076.35							
						粘贴胶带 9m		卷		4.25		12		51							
						其他材料费		元		1.6		1		1.6							
主材																					
设备																					
机械																					
				增加机械费		元		37.273446		1		37.27									
项目编码		030704001003		项目名称		通风工程检测、调试				计量单位		系统		工程量		1					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费					
031106-50		通风空调系统调整费		100元		2715.9152		2.93		3.35		0		0		0.81					
小计												7957.631536		9098.31592		0		0			
												7957.631536		9098.31592		0		0			
19255.838768																					
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工				增加人工费		元		7957.631536		1		7957.63							
		材料				增加材料费		元		9098.31592		1		9098.32							
主材																					
设备																					
机械																					
项目编码		01103002004		项目名称		PVC胶地板				计量单位		m2		工程量		184.91					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费					
020003-3		墙、柱面基层处理 素水泥浆一遍		100m2		0.01		244.14		98.6		0		0		58.66					
020002-16+020002-17*2		细石混凝土找平层 厚度T (mm) T=30 (实际厚度 (mm) :38)		100m2		0.01		1772.84		1690.8		0		4.54		475.04					
020002-18		原浆抹光随捣随抹		100m2		0.01		359.11		0		0		0		79.04					
020002-31+020002-32*1换		水泥石屑自流平砂浆地面厚度T (mm) T=4 (实际厚度 (mm) :5)		100m2		0.01		2500.34		1416.02		0		14.14		622.07					
020002-62换		2MM厚同质透心PVC胶地板		100m2		0.0105		2092.55		16014.94		0		0		1261.31					
020006-11换		金属装饰线 槽线 宽度d (mm) d≤25		100m		0.0051		461.06		898.2		0		0		146.39					
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		183.87		0		0		0.47		40.5					
小计												256.957481		204.79189		0		0.6568			
												256.957481		204.79189		0		66.838444			
529.244615																					
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工				普工人工资		元		7.503307		1.3891		10.42							
						技工工资		元		16.637947		1.3601		22.63							
						高级技工工资		元		28.94856		1.3754		39.82							
						降效增加人工费		元		0.994376		1		0.99							
				材料				2MM厚同质透心PVC胶地板		m2		1.144497		139		159.09					
								镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个		0.02124		1.46		0.03					
								胶焊条		根		0.20809		0.5		0.1					
								铝合金衬板收口		m		0.536048		8		4.29					
								界面剂		kg		0.204		10		2.04					
						氯丁橡胶胶粘剂		kg		0.468203		15		7.02							
						万能胶		kg		0.007646		17.5		0.13							
						水		m3		0.03327		3.77		0.13							
						素水泥浆		m3		0.0012		813.48		0.98							
						水泥基自流平砂浆		kg		0.08925		134		11.96							
		主材				细石混凝土 C20		m3		0.0404		417.47		16.87							
						其他材料费(按百分比计算)		元		0.591911		1		0.59							
设备																					
机械																					
				灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班		0.0007		201.93		0.14									
				混凝土振动器 平板式		台班		0.0032		14.19		0.05									
项目编码		011302001013		项目名称		铝扣板天花				计量单位		m2		工程量		174.11					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费					
020004-109换		金属方板天棚 嵌入式(平板) 安装在龙骨上		100m2		0.01		2379.83		12863.61		0		0		1166.98					
020004-94		金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600以上		100m2		0.0107		2021.02		1809		0		497.42		568.61					
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		107.54		0		0		12.55		24.51					
小计												152.963214		147.9924		0		17.872394			
												152.963214		147.9924		0		42.263927			
361.091935																					
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工				普工人工资		元		4.708153		1.3891		6.54							
						技工工资		元		10.315222		1.3601		14.03							
						高级技工工资		元		17.952842		1.3754		24.69							
						降效增加人工费		元		0.617656		1		0.62							
		材料				铁件(综合)		kg		0.127444		6.96		0.89							
						膨胀螺栓(综合)		套		1.09		1.25		1.36							
						六角螺栓(综合)		kg		0.01455		7		0.1							
						半圆头螺钉(综合)		10个		0.274482		2.5		0.69							
						吊杆		kg		0.214095		5.5		1.18							
主材				铝合金嵌入式方板 600mm×1200mm×1.2mm		m2		1.05		120		126									
				铝合金靠墙收口条板		m2		0		5.25		0									
				铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm以上(嵌入式)		m2		1.115131		14.5		16.17									
				其他材料费(按百分比计算)		元		1.46381		1		1.46									

工程量清单综合单价分析表

	设备												
	机械				电动切割机	台班	0.022388		235.97		5.28		
					降效增加机械费	元	0.072081		1		0.07		
项目编码	011207001017			项目名称	集成板墙面			计量单位	m2		工程量	336.49	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-201换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.01	2377.49	7402.69	0	384.33	919.17	23.7749	74.0269	0	3.8433	9.1917
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	109.17	0	0	17.65	25.21	109.17	0	0	17.65	25.21
小计									132.9449	74.0269	0	21.4933	34.4017
清单项目综合单价													
	—			内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元		2.47441		1.3891		3.44		
				技工人工费(装饰)	元		5.41667		1.3601		7.37		
				高级技工人工费(装饰)	元		9.43036		1.3754		12.97		
				降效增加人工费	元		0.324438		1		0.32		
	材料			圆钉 L=60mm	kg		0.0253		5.5		0.14		
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒		0.0102		15		0.15		
				无机预涂板	m2		1.01		72.64		73.37		
				其他材料费(按百分比计算)	元		0.3683		1		0.37		
	主材												
	设备												
机械				电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班		0.01836		209.33		3.84		
				降效增加机械费	元		0.052453		1		0.05		
项目编码	011101001003			项目名称	重晶石砂地面			计量单位	m2		工程量	184.91	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	重晶石砂地面	m2	1	44.25	250.75	0	0	0	44.25	250.75	0	0	0
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度 (mm) :30)	100m2	0.01	1571	1612.59	0	34.33	428.71	15.71	16.1259	0	0.3433	4.2871
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	151.3	0	0	0.87	33.35	151.3	0	0	0.87	33.35
小计									211.26	266.8759	0	1.2133	37.6371
清单项目综合单价													
	—			内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工			普工人工费	元		1.78636		1.3891		2.48		
				技工人工费	元		2.824843		1.3601		3.84		
				高级技工人工费	元		6.82458		1.3754		9.39		
				降效增加人工费	元		0.818236		1		0.82		
	材料			水	m3		0.04948		3.77		0.19		
				湿拌地面砂浆 M20	m3		0.0383		393.46		15.07		
				素水泥浆	m3		0.00102		813.48		0.83		
				其他材料费(按百分比计算)	元		0.0402		1		0.04		
	主材												
	设备												
机械				降效增加机械费	元		0.004705		1		0		
				灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班		0.0017		201.93		0.34		
项目编码	011302001014			项目名称	天花铝板			计量单位	m2		工程量	184.91	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	天花铝板	m2	1	94	282	0	0	0	94	282	0	0	0
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	237.19	0	0	0	52.2	237.19	0	0	0	52.2
小计									331.19	282	0	0	52.2
清单项目综合单价													
	—			内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工			降效增加人工费	元		1.282732		1		1.28		
	材料												
	主材												
	设备												
项目编码	011504003001			项目名称	通风防护罩			计量单位	个		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	通风防护罩	套	1	190.75	1716.75	0	0	0	190.75	1716.75	0	0	0
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	10.41	0	0	0	2.3	10.41	0	0	0	2.3
小计									201.16	1716.75	0	0	2.3
清单项目综合单价													
	—			内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工			降效增加人工费	元		2.6025		1		2.6		
	材料												
	主材												
设备													
项目编码	011207001018			项目名称	铝板墙面			计量单位	m2		工程量	342.09	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	铝板墙面	m2	1	408.75	1226.25	0	0	0	408.75	1226.25	0	0	0
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1908.11	0	0	0	419.97	1908.11	0	0	0	419.97
小计									2316.86	1226.25	0	0	419.97
清单项目综合单价													
	—			内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工			降效增加人工费	元		5.577801		1		5.58		
	材料												
	主材												
设备													

工程量清单综合单价分析表

		机械															
项目编码		011201001004		项目名称		墙面硫酸铜		计量单位		m2		工程量		359.2			
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费			
独立费		硫酸铜墙面		m2		1		83.11		249.34		0		0			
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		407.38		0		0		89.67			
小计										490.49		249.34		0			
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)			
		人工		降效增加人工费		元		1.134131		1		1.13					
费用明细		材料															
		主材															
		设备															
		机械															
项目编码		011301001001		项目名称		天棚硫酸铜		计量单位		m2		工程量		184.91			
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费			
独立费		硫酸铜墙面及天棚面		m2		1		83.11		249.34		0		0			
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		209.71		0		0		46.15			
小计										292.82		249.34		0			
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)			
		人工		降效增加人工费		元		1.134119		1		1.13					
费用明细		材料															
		主材															
		设备															
		机械															
项目编码		010807001005		项目名称		防辐射观察窗		计量单位		樘		工程量		4			
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费			
独立费		防护窗及窗框		樘		1		703.34		34463.66		0		0			
020001-67		门窗套 基层板 安装在墙面上		10m2		0.203		169.16		668.67		0		70.66			
020003-227换		金属装饰板 墙面“(圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)		100m2		0.029		5083.41		43101.93		0		3273.95			
020006-11		金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤25		100m		0.0562		461.06		10845.24		0		643.74			
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		49.73		0		0		10.95			
小计										960.739942		36458.85847		0			
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)			
费用明细		人工															
		普工人工费		元		23.366523		1.3891		32.46							
		技工人工费		元		55.240652		1.3601		75.13							
		高级技工人工费		元		72.763363		1.3754		100.08							
		降效增加人工费		元		12.4325		1		12.43							
		橡胶密封条		m		7.609455		2		15.22							
		自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.20706		10		2.07							
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个		0.23604		1.46		0.34							
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套		10.353		2.5		25.88							
		杉木板材(综合)		m3		0.000406		2200		0.89							
		胶合板 δ=12.0mm		m2		2.66336		36		95.88							
		1.2厚316香槟色不锈钢装饰板(成品)		m2		3.07545		390		1199.43							
		不锈钢压边条 20mm×30mm×3mm		m		5.9572		100		595.72							
		防腐油		kg		1.215564		31.5		38.29							
		玻璃胶 300mL		支		0.094974		12		1.14							
		万能胶		kg		0.084974		17.5		1.49							
		其他材料费(按百分比计算)		元		18.84568		1		18.85							
		主材															
		设备															
机械																	
项目编码		010804007002		项目名称		电动防辐射门		计量单位		樘		工程量		4			
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		设备费		机械费			
独立费		电动防辐射门		樘		1		1821.65		34611.35		0		0			
020001-67		门窗套 基层板 安装在墙面上		10m2		0.36		169.16		668.67		0		70.66			
020003-227换		金属装饰板 墙面“(圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)		100m2		0.0393		5083.41		43101.93		0		3273.95			
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		113.59		0		0		25			
小计										2195.915613		36545.97705		0			
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)			
费用明细		人工															
		普工人工费		元		31.479533		1.3891		43.73							
		技工人工费		元		72.329946		1.3601		98.38							
		高级技工人工费		元		85.285868		1.3754		117.3							
		降效增加人工费		元		28.3975		1		28.4							
		橡胶密封条		m		10.312124		2		20.62							
		自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.280602		10		2.81							
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套		14.0301		2.5		35.08							
		杉木板材(综合)		m3		0.000705		2200		1.55							
		胶合板 δ=12.0mm		m2		4.6248		36		166.49							
		1.2厚316香槟色不锈钢装饰板(成品)		m2		4.167765		390		1625.43							
		防腐油		kg		2.11077		31.5		66.49							
		玻璃胶 300mL		支		0.128706		12		1.54							
		其他材料费(按百分比计算)		元		9.601317		1		9.6							
		主材															
		设备															
		机械															

工程量清单综合单价分析表

项目编码		010804007003		项目名称		手动单开防辐射门				计量单位		樘		工程量		4					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润					
独立费		门框		樘		1		109		436		0		0		0					
独立费		手动防护门		樘		1		356.66		17476.34		0		0		0					
020001-67		门窗套 基层板 安装在墙面上		10m2		0.262		169.16		668.67		0		0		70.66					
020003-227换		金属装饰板 墙面 (圆弧形、锯齿形等不规则铺贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)		100m2		0.0275		5083.41		43101.93		0		0		3273.95					
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		35.44		0		0		0		7.8					
小计												685.213695		19272.83462		0		116.346545			
20074.394855																					
清单项目综合单价																					
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工		普工人工费				元		22.430954		1.3891		31.15							
				技工人工费				元		51.634817		1.3601		70.23							
				高级技工人工费				元		59.777382		1.3754		82.22							
				降效增加人工费				元		8.86		1		8.86							
		材料		橡胶密封条				m		7.196183		2		14.39							
				自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.195815		10		1.96							
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		9.790725		2.5		24.48							
				杉木板材 (综合)				m3		0.000523		2200		1.15							
				胶合板 δ=12.0mm				m2		3.4276		36		123.39							
1.2厚316香槟色不锈钢装饰板(成品)				m2		2.908421		390		1134.28											
防腐油				kg		1.564365		31.5		49.28											
玻璃胶 300ml				支		0.089816		12		1.08											
其他材料费(按百分比计算)				元		6.75098		1		6.75											
主材																					
设备																					
机械																					
项目编码		031001003006		项目名称		不锈钢管				计量单位		m		工程量		61.28					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润					
030801-92换		室内给水薄壁不锈钢管 安装(氩弧焊) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32		10m		0.1		206.6		774.89		0		46.34		87.32					
030801-436		管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50		100m		0.01		74.81		19.24		0		0		17.43					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.2141		2.52		0		0		3.84		0.81					
小计												21.947632		77.6814		0		5.456144		9.079721	
114.164897																					
清单项目综合单价																					
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工		普工人工费				元		3.02183		1.3891		4.2							
				技工人工费				元		10.2758		1.3601		13.98							
				高级技工人工费				元		2.35131		1.3754		3.23							
				增加人工费				元		0.539481		1		0.54							
		材料		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg		0.0075		5.5		0.04							
				热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm				kg		0.0037		3.951		0.01							
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.0009		7.49		0.01							
				六角螺栓				kg		0.0005		6.37		0							
				尼龙砂轮片 φ100mm				片		0.0315		4.27		0.13							
低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.0002		6.33		0											
树脂砂轮切割片 φ400mm				片		0.0089		12		0.11											
丙酮				kg		0.0188		9.46		0.18											
漂白粉				kg		0.0009		4.3		0											
氧气				m3		0.0006		6.99		0											
氢气				m3		0.0251		20		0.5											
乙炔气				kg		0.0002		16.54		0											
焊接钢管 DN20 δ=2.75mm				m		0.0016		6.79		0.01											
316L不锈钢管 φ31.8*1.5mm PN1.0				m		0.986		42.38		41.79											
橡胶软管 DN20				m		0.0007		9		0.01											
主材		薄壁不锈钢管氩弧焊连接管件 DN32				个		0.937		36		33.73									
		蝶阀 Ⅱ DN20				个		0.0005		25		0.01									
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块		0.0002		65		0.01									
		压力表弯管 DN15				个		0.0002		8		0									
		锦钙棒				g		0.0502		0.46		0.02									
		水				m3		0.054		3.77		0.2									
		其他材料费				元		0.8906		1		0.89									
设备																					
机械		增加机械费				元		0.822066		1		0.82									
		吊装机(综合)				台班		0.0004		688.25		0.28									
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400				台班		0.0024		23.37		0.06									
		电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100				台班		0.0001		234.97		0.02									
		试压泵 压力P (MPa) P=3				台班		0.0002		200.94		0.04									
		氩弧焊机 电流I (A) I=500				台班		0.0235		172.82		4.06									
		直流电焊机 功率P (kW) P=20				台班		0.0011		162.55		0.18									
项目编码		031001003007		项目名称		不锈钢管				计量单位		m		工程量		718.72					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润					
030801-92换		室内给水薄壁不锈钢管 安装(氩弧焊) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32		10m		0.1		206.6		774.89		0		46.34		87.32					
030801-436		管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50		100m		0.01		74.81		19.24		0		0		17.43					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.2141		2.52		0		0		3.84		0.81					
小计												21.947632		77.6814		0		5.456144		9.079721	
114.164897																					
清单项目综合单价																					
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
费用明细		人工		普工人工费				元		3.02183		1.3891		4.2							
				技工人工费				元		10.2758		1.3601		13.98							
				高级技工人工费				元		2.35131		1.3754		3.23							
				增加人工费				元		0.539484		1		0.54							
		材料		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg		0.0075		5.5		0.04							
				热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm				kg		0.0037		3.951		0.01							
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.0009		7.49		0.01							
				六角螺栓				kg		0.0005		6.37		0							
				尼龙砂轮片 φ100mm				片		0.0315		4.27		0.13							
低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.0002		6.33		0											
树脂砂轮切割片 φ400mm				片		0.0089		12		0.11											
丙酮				kg		0.0188		9.46		0.18											
漂白粉				kg		0.0009		4.3		0											
氧气				m3		0.0251		20		0.5											
乙炔气				kg		0.0002		16.54		0											
焊接钢管 DN20 δ=2.75mm				m		0.0016		6.79		0.01											
316L不锈钢管 φ31.8*1.5mm PN1.0				m		0.986		42.38		41.79											
橡胶软管 DN20				m		0.0007		9		0.01											
主材				薄壁不锈钢管氩弧焊连接管件 DN32				个		0.937		36		33.73							
		蝶阀 Ⅱ DN20				个		0.0005		25		0.01									
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块		0.0002		65		0.01									
		压力表弯管 DN15				个		0.0002		8		0									
		锦钙棒				g		0.0502		0.46		0.02									
		水				m3		0.054		3.77		0.2									
		其他材料费				元		0.8906		1		0.89									
设备																					
机械		增加机械费				元		0.822066		1		0.82									
		吊装机(综合)				台班		0.0004		688.25		0.28									
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400				台班		0.0024		23.37		0.06									
		电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100				台班		0.0001		234.97		0.02									
		试压泵 压力P (MPa) P=3				台班		0.0002		200.94		0.04									
		氩弧焊机 电流I (A) I=500				台班		0.0235		172.82		4.06									
		直流电焊机 功率P (kW) P=20				台班		0.0011		162.55		0.18									

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	焊接钢管 DN20 δ=2.75mm		m	0.0016	6.79	0.01																					
		316L不锈钢管 φ31.8*1.5mm PN1.0		m	0.986	42.38	41.79																					
		橡胶软管 DN20		m	0.0007	9	0.01																					
		螺纹阀门 DN20		个	0.0005	25	0.01																					
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa		块	0.0002	65	0.01																					
		压力表弯管 DN15		个	0.0002	8	0																					
		锦铜棒		g	0.0502	0.46	0.02																					
		水		m3	0.054	3.77	0.2																					
		其他材料费		元	0.8906	1	0.89																					
		氩气		m3	0.0006	6.99	0																					
		薄壁不锈钢管氩弧焊连接管件 DN32		个	0.937	36	33.73																					
		主材																										
		设备																										
机械			增加机械费		元	0.822071	1	0.82																				
			吊装机(综合)		台班	0.0004	688.25	0.28																				
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班	0.0024	23.37	0.06																				
			电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100		台班	0.0001	234.97	0.02																				
			试压泵 压力P (MPa) P=3		台班	0.0002	200.94	0.04																				
			氩弧焊机 电流I (A) I=500		台班	0.0235	172.82	4.06																				
			直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.0011	162.55	0.18																				
项目编码		031001003008		项目名称		不锈钢管		计量单位		m		工程量		1063.62														
清单综合单价组成明细																												
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价																
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润												
030801-92换		室内给水薄壁不锈钢管安装(氩弧焊) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32		10m		0.1		206.6		774.97		0		46.34		87.49		20.66		77.497		0		4.634		8.749		
030801-436		管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50		100m		0.01		74.81		19.24		0		0		17.43		0.7481		0.1924		0		0		0.1743		
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.2141		2.52		0		0		3.84		0.81		0.539532		0		0		0.822144		0.173421		
小计											21.947632		77.6894		0		5.456144		9.096721									
清单项目综合单价																114.189897												
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)														
		人工	普工人工费		元		3.02183		1.3891		4.2																	
			技工人工费		元		10.2758		1.3601		13.98																	
			高级技工人工费		元		2.35131		1.3754		3.23																	
			增加人工费		元		0.539484		1		0.54																	
		材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm		kg		0.0075		5.5		0.04																	
			热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm		kg		0.0037		3.951		0.01																	
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.0009		7.49		0.01																	
			六角螺栓		kg		0.0005		6.37		0																	
			尼龙砂轮片 φ100mm		片		0.0315		4.27		0.13																	
			低碳钢焊条 结422 φ3.2mm		kg		0.0002		6.33		0																	
			树脂砂轮切割片 φ400mm		片		0.0089		12		0.11																	
			丙酮		kg		0.0188		9.46		0.18																	
			漂白粉		kg		0.0009		4.3		0																	
			氧气(工业用)		m3		0.0006		19.58		0.01																	
			氯气		m3		0.0251		20		0.5																	
			乙炔气		kg		0.0002		16.54		0																	
			焊接钢管 DN20 δ=2.75mm		m		0.0016		6.79		0.01																	
			316L不锈钢管 φ31.8*1.5mm PN1.0		m		0.986		42.38		41.79																	
			橡胶软管 DN20		m		0.0007		9		0.01																	
			薄壁不锈钢管氩弧焊连接管件 DN32		个		0.937		36		33.73																	
			螺纹阀门 DN20		个		0.0005		25		0.01																	
			弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa		块		0.0002		65		0.01																	
			压力表弯管 DN15		个		0.0002		8		0																	
			锦铜棒		g		0.0502		0.46		0.02																	
			水		m3		0.054		3.77		0.2																	
			其他材料费		元		0.8906		1		0.89																	

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031006015003			项目名称		原水箱			计量单位		套		工程量		1		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030301-79	水箱安装 容积V(m3) V≤10	台	1	981.31	294.98	8500	933.26	293.31	981.31	294.98	8500	933.26	293.31				
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	9.8131	2.52	0	0	3.84	0.81	24.729012	0	0	37.682304	7.948611				
小计									1006.039012	294.98	8500	970.942304	301.258611				
清单项目综合单价																	
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费				元	172.904	1.3891		240.18					
				技工人工费				元	396.853	1.3601		539.76					
				高级技工人工费				元	146.408	1.3754		201.37					
				增加人工费				元	24.729012	1		24.73					
	材料			镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	3	5.5		16.5					
				普通钢板 Q#~3# δ=3.5mm~4.0mm				kg	5	3.606		18.03					
				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	3	6.24		18.72					
				四氟带				kg	0.01	105		1.05					
				钢锯条				根	3	0.66		1.98					
				碳钢气焊条 <φ2mm				kg	0.3	25.74		7.72					
				电焊条 结422 φ3.2mm				kg	3	8.36		25.08					
				铁砂布 Q#~2#				张	3	0.75		2.25					
				酚醛调和漆				kg	5.8	13		75.4					
				松香水				kg	0.46	6.43		2.96					
				氧气(工业用)				m3	3	19.58		58.74					
				乙炔气				kg	1.14	16.54		18.86					
				水				m3	12	3.77		45.24					
				其他材料费				元	2.45	1		2.45					
	主材																
	设备			无菌纯水箱 容积600L, 材质SS316, 水箱壁厚≥2mm, 含呼吸阀、万向喷淋球、进水导流管、液位传感器、进水自动阀组、进水应急阀组													
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.286	977.63		279.6					
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.124	1327.66		164.63					
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=30				台班	0.124	1646.81		204.2					
				平板拖车组 载重量M(t) M=10				台班	0.19	1041.56		197.9					
				电焊条烘干箱 15L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75				台班	0.048	27.21		1.31					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.476	176.37		83.95					
				焊条恒温箱				台班	0.048	44.3		2.13					
				增加机械费				元	37.682304	1		37.68					
	项目编码	030109001001			项目名称		原水泵			计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030106-1	单级离心泵及离心式耐 腐蚀性 设备功率P (kW) P≤3	台	1	595.6	81.26	1740	73.83	140.1	595.6	81.26	1740	73.83	140.1				
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	5.956	2.52	0	0	3.84	0.81	15.00912	0	0	22.87104	4.82436				
小计									610.60912	81.26	1740	96.70104	144.92436				
清单项目综合单价																	
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费				元	67.468	1.3891		93.72					
				技工人工费				元	253.396	1.3601		344.64					
				高级技工人工费				元	114.323	1.3754		157.24					
				增加人工费				元	15.00912	1		15.01					
	材料			普通钢板 Q#~3# δ=1.6mm~1.9mm				kg	0.2	3.79		0.76					
				平垫铁 Q#~3#钢 1#				kg	1.8	5.5		9.9					
				电焊条 结422 φ4mm				kg	0.1	8.36		0.84					
				钩头成对斜垫铁 Q#~3#钢 1#				kg	1.2	6.6		7.92					
				砂				m3	0.055	130		7.15					
				碎石				m3	0.062	216		13.39					
				普通水泥 42.5(R)				kg	38.5	0.386		14.86					
				木板				m3	0.003	1728		5.18					
				煤油				kg	0.56	8.44		4.73					
				机油 5#~7#				kg	0.41	11.2		4.59					
				汽油 60#~70#				kg	0.16	9.4		1.5					
				黄油 钙基酯				kg	0.15	11.2		1.68					
				氧气(工业用)				m3	0.133	19.58		2.6					
				乙炔气				m3	0.045	14.7		0.66					
				油浸石棉盘根 φ6mm~10mm				kg	0.25	14.19		3.55					
				其他材料费				元	1.95	1		1.95					
	主材																
	设备			原水泵 SUS304 增压泵Q=2m³/h, H=30m, 380V 50HZ, 含其他配件													
	机械			叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	590.33		59.03					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.1	148		14.8					
				增加机械费				元	22.87104	1		22.87					
	项目编码	030109001002			项目名称		原水泵			计量单位		台		工程量		1	
	清单综合单价组成明细																
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030106-1	单级离心泵及离心式耐 腐蚀性 设备功率P (kW) P≤3	台	1	595.6	81.26	3400	73.83	140.1	595.6	81.26	3400	73.83	140.1				
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	5.956	2.52	0	0	3.84	0.81	15.00912	0	0	22.87104	4.82436				
小计									610.60912	81.26	3400	96.70104	144.92436				
清单项目综合单价																	
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费				元	67.468	1.3891		93.72					
				技工人工费				元	253.396	1.3601		344.64					
				高级技工人工费				元	114.323	1.3754		157.24					
				增加人工费				元	15.00912	1		15.01					
	材料			普通钢板 Q#~3# δ=1.6mm~1.9mm				kg	0.2	3.79		0.76					
				平垫铁 Q#~3#钢 1#				kg	1.8	5.5		9.9					
				电焊条 结422 φ4mm				kg	0.1	8.36		0.84					
				钩头成对斜垫铁 Q#~3#钢 1#				kg	1.2	6.6		7.92					
				砂				m3	0.055	130		7.15					
				碎石				m3	0.062	216		13.39					
				普通水泥 42.5(R)				kg	38.5	0.386		14.86					
				木板				m3	0.003	1728		5.18					
				煤油				kg	0.56	8.44		4.73					
				机油 5#~7#				kg	0.41	11.2		4.59					
				汽油 60#~70#				kg	0.16	9.4		1.5					
				黄油 钙基酯				kg	0.15	11.2		1.68					
氧气(工业用)				m3	0.133	19.58		2.6									
乙炔气				m3	0.045	14.7		0.66									
油浸石棉盘根 φ6mm~10mm				kg	0.25	14.19		3.55									
其他材料费				元	1.95	1		1.95									
主材																	

工程量清单综合单价分析表

第 70 页, 共 132 页

	设备	原水泵 SUS304 增压泵流量4吨, 扬程30米, 380V 50HZ, 含其他配件											
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.1	590.33	59.03						
交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.1	148	14.8							
增加机械费			元	22.87104	1	22.87							
项目编码	031006008001		项目名称		多介质过滤器			计量单位		台		工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
030301-74	吸收器安装 直径D (mm) D≤266	台	1	251.36	57.26	4400	0	58.19	251.36	57.26	4400	0	58.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5136	2.52	0	0	3.84	0.81	6.334272	0	0	9.652224	2.036016
小计									257.694272	57.26	4400	9.652224	60.226016
清单项目综合单价													4784.832512
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费	元	36.565		1.3891	50.79				
				技工人工费	元	109.802		1.3601	149.34				
				高级技工人工费	元	37.245		1.3754	51.23				
				增加人工费	元	6.334272		1	6.33				
	材料			耐酸橡胶板 δ =3.0mm	kg	3.4		16	54.4				
				酚醛调和漆	kg	0.15		13	1.95				
				其他材料费	元	0.91		1	0.91				
	主材												
	设备			多介质过滤器 SUS304 机械过滤器300*1500MM, 流量2T/H, 含其他配件									
	机械			增加机械费	元	9.652224		1	9.65				
项目编码	031006008002		项目名称		多介质过滤器			计量单位		台		工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
030301-74	吸收器安装 直径D (mm) D≤266	台	1	251.36	57.26	22900	0	58.19	251.36	57.26	22900	0	58.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5136	2.52	0	0	3.84	0.81	6.334272	0	0	9.652224	2.036016
小计									257.694272	57.26	22900	9.652224	60.226016
清单项目综合单价													23284.832512
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费	元	36.565		1.3891	50.79				
				技工人工费	元	109.802		1.3601	149.34				
				高级技工人工费	元	37.245		1.3754	51.23				
				增加人工费	元	6.334272		1	6.33				
	材料			耐酸橡胶板 δ =3.0mm	kg	3.4		16	54.4				
				酚醛调和漆	kg	0.15		13	1.95				
				其他材料费	元	0.91		1	0.91				
	主材												
	设备			活性炭过滤器(含滤料) 流量2t/h, 材质SS304									
	机械			增加机械费	元	9.652224		1	9.65				
项目编码	031006008003		项目名称		活性炭过滤器			计量单位		台		工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
030301-74	吸收器安装 直径D (mm) D≤266	台	1	251.36	57.26	22900	0	58.19	251.36	57.26	22900	0	58.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5136	2.52	0	0	3.84	0.81	6.334272	0	0	9.652224	2.036016
小计									257.694272	57.26	22900	9.652224	60.226016
清单项目综合单价													23284.832512
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费	元	36.565		1.3891	50.79				
				技工人工费	元	109.802		1.3601	149.34				
				高级技工人工费	元	37.245		1.3754	51.23				
				增加人工费	元	6.334272		1	6.33				
	材料			耐酸橡胶板 δ =3.0mm	kg	3.4		16	54.4				
				酚醛调和漆	kg	0.15		13	1.95				
				其他材料费	元	0.91		1	0.91				
	主材												
	设备			活性炭过滤器(含滤料) 流量2t/h, 材质SS304									
	机械			增加机械费	元	9.652224		1	9.65				
项目编码	031006008004		项目名称		活性炭过滤器			计量单位		台		工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
030301-74	吸收器安装 直径D (mm) D≤266	台	1	251.36	57.26	22900	0	58.19	251.36	57.26	22900	0	58.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5136	2.52	0	0	3.84	0.81	6.334272	0	0	9.652224	2.036016
小计									257.694272	57.26	22900	9.652224	60.226016
清单项目综合单价													23284.832512
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费	元	36.565		1.3891	50.79				
				技工人工费	元	109.802		1.3601	149.34				
				高级技工人工费	元	37.245		1.3754	51.23				
				增加人工费	元	6.334272		1	6.33				
	材料			耐酸橡胶板 δ =3.0mm	kg	3.4		16	54.4				
				酚醛调和漆	kg	0.15		13	1.95				
				其他材料费	元	0.91		1	0.91				
	主材												
	设备			活性炭过滤器(含滤料) 流量2t/h, 材质SS304									
	机械			增加机械费	元	9.652224		1	9.65				
项目编码	031006008005		项目名称		软水过滤器			计量单位		台		工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
030301-74	吸收器安装 直径D (mm) D≤266	台	1	251.36	57.26	22900	0	58.19	251.36	57.26	22900	0	58.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5136	2.52	0	0	3.84	0.81	6.334272	0	0	9.652224	2.036016
小计									257.694272	57.26	22900	9.652224	60.226016
清单项目综合单价													23284.832512
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				普工人工费	元	36.565		1.3891	50.79				
				技工人工费	元	109.802		1.3601	149.34				
				高级技工人工费	元	37.245		1.3754	51.23				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	增加人工费		元	6.334272	1	6.33			
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm		kg	3.4	16	54.4			
		酚醛调和漆		kg	0.15	13	1.95			
		其他材料费		元	0.91	1	0.91			
	主材									
	设备	活性炭过滤器（含滤料）流量2t/h，材质SS304								
	机械	增加机械费		元	9.652224	1	9.65			
项目编码	031006008006		项目名称	软水过滤器		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
030301-74	吸收器安装 直径D(mm) D≤266	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5136	2.52	0	0	3.84	0.81	6.334272	0
小计								257.694272	57.26	22900
清单项目综合单价								23284.832512		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费		元	36.565	1.3891		50.79		
		技工人工费		元	109.802	1.3601		149.34		
		高级技工人工费		元	37.245	1.3754		51.23		
		增加人工费		元	6.334272	1		6.33		
	材料	耐酸橡胶板 δ=3.0mm		kg	3.4	16		54.4		
		酚醛调和漆		kg	0.15	13		1.95		
		其他材料费		元	0.91	1		0.91		
	主材									
	设备	活性炭过滤器（含滤料）流量2t/h，材质SS304								
	机械	增加机械费		元	9.652224	1	9.65			
	项目编码	031006008007		项目名称	保安过滤器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
030301-74	吸收器安装 直径D(mm) D≤266	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5136	2.52	0	0	3.84	0.81	6.334272	0
小计								257.694272	57.26	22900
清单项目综合单价								23284.832512		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费		元	36.565	1.3891		50.79		
		技工人工费		元	109.802	1.3601		149.34		
		高级技工人工费		元	37.245	1.3754		51.23		
		增加人工费		元	6.334272	1		6.33		
	材料	耐酸橡胶板 δ=3.0mm		kg	3.4	16		54.4		
		酚醛调和漆		kg	0.15	13		1.95		
		其他材料费		元	0.91	1		0.91		
	主材									
	设备	活性炭过滤器（含滤料）流量2t/h，材质SS304								
	机械	增加机械费		元	9.652224	1	9.65			
	项目编码	031006008008		项目名称	保安过滤器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
030301-74	吸收器安装 直径D(mm) D≤266	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5136	2.52	0	0	3.84	0.81	6.334272	0
小计								257.694272	57.26	22900
清单项目综合单价								23284.832512		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费		元	36.565	1.3891		50.79		
		技工人工费		元	109.802	1.3601		149.34		
		高级技工人工费		元	37.245	1.3754		51.23		
		增加人工费		元	6.334272	1		6.33		
	材料	耐酸橡胶板 δ=3.0mm		kg	3.4	16		54.4		
		酚醛调和漆		kg	0.15	13		1.95		
		其他材料费		元	0.91	1		0.91		
	主材									
	设备	活性炭过滤器（含滤料）流量2t/h，材质SS304								
	机械	增加机械费		元	9.652224	1	9.65			
	项目编码	031006015004		项目名称	软水水箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
030301-79	水箱安装 容积V(m³) V≤10	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	9.8131	2.52	0	0	3.84	0.81	24.729012	0
小计								1006.039012	294.98	6441
清单项目综合单价								9014.679927		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费		元	172.904	1.3891		240.18		
		技工人工费		元	396.853	1.3601		539.76		
		高级技工人工费		元	146.408	1.3754		201.37		
		增加人工费		元	24.729012	1		24.73		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm		kg	3	5.5		16.5		
		普通钢板 Q#~2# δ=3.5mm~4.0mm		kg	5	3.606		18.03		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	3	6.24		18.72		
		四氟带		kg	0.01	105		1.05		
		铜铝条		根	3	0.66		1.98		
		碳钢管焊条 <Φ2mm		kg	0.3	25.74		7.72		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	3	8.36		25.08		
		铁砂布 Q#~2#		张	3	0.75		2.25		
		酚醛调和漆		kg	5.8	13		75.4		
		松香水		kg	0.46	6.43		2.96		
		氧气(工业用)		m³	3	19.58		58.74		
		乙炔气		kg	1.14	16.54		18.86		
		水		m³	12	3.77		45.24		
		其他材料费		元	2.45	1		2.45		
		主材								
	设备	软水水箱 SS304 拉丝面水箱900*1650MM，容积1000L，含其他配件								

工程量清单综合单价分析表

机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.286	977.63	279.6							
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.124	1327.66	164.63							
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=30			台班	0.124	1646.81	204.2							
	平板拖车组 载载质量M(t) M=10			台班	0.19	1041.56	197.9							
	电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75			台班	0.048	27.21	1.31							
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.476	176.37	83.95							
	焊条恒温箱			台班	0.048	44.3	2.13							
	增加机械费			元	37.682304	1	37.68							
项目编码	030109001003			项目名称	软水输送系统			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P (kW) P≤3	台	1	595.6	81.26	3760	73.83	140.1	595.6	81.26	3760	73.83	140.1	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.956	2.52	0	0	3.84	0.81	15.00912	0	0	22.87104	4.82436	
小计									610.60912	81.26	3760	96.70104	144.92436	
清单项目综合单价													4693.49452	
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费	元	67.468	1.3891	93.72							
			技工人工费	元	253.396	1.3601	344.64							
			高级技工人工费	元	114.323	1.3754	157.24							
			增加人工费	元	15.00912	1	15.01							
	材料	普通钢板 Q#~3# δ=1.6mm~1.9mm	kg	0.2	3.79	0.76								
		平垫铁 Q#~3#钢 1#	kg	1.8	5.5	9.9								
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.1	8.36	0.84								
		钩头成对斜垫铁 Q#~3#钢 1#	kg	1.2	6.6	7.92								
		砂	m3	0.055	130	7.15								
		碎石	m3	0.062	216	13.39								
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.386	14.86								
		木板	m3	0.003	1728	5.18								
		煤油	kg	0.56	8.44	4.73								
		机油 5#~7#	kg	0.41	11.2	4.59								
		汽油 60#~70#	kg	0.16	9.4	1.5								
		黄油 钙基酯	kg	0.15	11.2	1.68								
		氧气(工业用)	m3	0.133	19.58	2.6								
		乙炔气	m3	0.045	14.7	0.66								
		油浸石棉盘根 φ6mm~10mm	kg	0.25	14.19	3.55								
		其他材料费	元	1.95	1	1.95								
		主材												
	设备	增压泵(带变频) SS304 流量:3T/h, 扬程:H=35m, 380V 50HZ, 含其他配件												
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.33	59.03								
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.1	148	14.8								
		增加机械费	元	22.87104	1	22.87								
	项目编码	030109001004			项目名称	一级高压泵			计量单位	台		工程量	2	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P (kW) P≤3	台	1	595.6	81.26	6554	73.83	140.1	595.6	81.26	6554	73.83	140.1	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.956	2.52	0	0	3.84	0.81	15.00912	0	0	22.87104	4.82436	
小计									610.60912	81.26	6554	96.70104	144.92436	
清单项目综合单价													7487.49452	
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费	元	67.468	1.3891	93.72							
			技工人工费	元	253.396	1.3601	344.64							
			高级技工人工费	元	114.323	1.3754	157.24							
			增加人工费	元	15.00912	1	15.01							
	材料	普通钢板 Q#~3# δ=1.6mm~1.9mm	kg	0.2	3.79	0.76								
		平垫铁 Q#~3#钢 1#	kg	1.8	5.5	9.9								
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.1	8.36	0.84								
		钩头成对斜垫铁 Q#~3#钢 1#	kg	1.2	6.6	7.92								
		砂	m3	0.055	130	7.15								
		碎石	m3	0.062	216	13.39								
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.386	14.86								
		木板	m3	0.003	1728	5.18								
		煤油	kg	0.56	8.44	4.73								
		机油 5#~7#	kg	0.41	11.2	4.59								
		汽油 60#~70#	kg	0.16	9.4	1.5								
		黄油 钙基酯	kg	0.15	11.2	1.68								
		氧气(工业用)	m3	0.133	19.58	2.6								
		乙炔气	m3	0.045	14.7	0.66								
		油浸石棉盘根 φ6mm~10mm	kg	0.25	14.19	3.55								
		其他材料费	元	1.95	1	1.95								
		主材												
	设备	一级高压泵 SS304 流量:3T/h, 扬程:H=100m, 380V50HZ, 含其他配件												
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.33	59.03								
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.1	148	14.8								
		增加机械费	元	22.87104	1	22.87								
	项目编码	030109001005			项目名称	二级高压泵			计量单位	台		工程量	2	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P (kW) P≤3	台	1	595.6	81.26	4395	73.83	140.1	595.6	81.26	4395	73.83	140.1	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.956	2.52	0	0	3.84	0.81	15.00912	0	0	22.87104	4.82436	
小计									610.60912	81.26	4395	96.70104	144.92436	
清单项目综合单价													5328.49452	
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费	元	67.468	1.3891	93.72							
			技工人工费	元	253.396	1.3601	344.64							
			高级技工人工费	元	114.323	1.3754	157.24							
			增加人工费	元	15.00912	1	15.01							
	材料	普通钢板 Q#~3# δ=1.6mm~1.9mm	kg	0.2	3.79	0.76								
		平垫铁 Q#~3#钢 1#	kg	1.8	5.5	9.9								
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.1	8.36	0.84								
		钩头成对斜垫铁 Q#~3#钢 1#	kg	1.2	6.6	7.92								
		砂	m3	0.055	130	7.15								
		碎石	m3	0.062	216	13.39								
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.386	14.86								
		木板	m3	0.003	1728	5.18								
		煤油	kg	0.56	8.44	4.73								
		机油 5#~7#	kg	0.41	11.2	4.59								
		汽油 60#~70#	kg	0.16	9.4	1.5								
		黄油 钙基酯	kg	0.15	11.2	1.68								
		氧气(工业用)	m3	0.133	19.58	2.6								
		</												

工程量清单综合单价分析表

				乙炔气		m3	0.045	14.7	0.66							
				油浸石棉盘根 φ6mm~10mm		kg	0.25	14.19	3.55							
				其他材料费		元	1.95	1	1.95							
	主材															
	设备	二级高压泵 SS304 流量:1.5T/h, 扬程:H=100m, 380V 50HZ, 含其他配件														
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	590.33	59.03							
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.1	148	14.8							
		增加机械费				元	22.87104	1	22.87							
项目编码	031006008009		项目名称	一级反渗透主机			计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润		
030301-56	卷膜式 出力(t/h以内) 30	台	1	1796.75	290.39	65000	1723.22	525.5	1796.75	290.39	65000	1723.22	525.5			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	17.9675	2.52	0	0	3.84	0.81	45.2781	0	0	68.9952	14.553675			
小计									1842.0281	290.39	65000	1792.2152	540.053675			
清单项目综合单价									69464.686975							
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费		元	261.368	1.3891		363.07						
				技工人工费		元	785.391	1.3601		1068.21						
				高级技工人工费		元	265.719	1.3754		365.47						
				增加人工费		元	45.2781	1		45.28						
				镀锌铁丝 φ1.5mm~2.5mm		kg	1.32	5.5		7.26						
				型钢(综合)		kg	8	4.36		34.88						
				钢板(综合)		kg	13.5	3.606		48.68						
				耐酸橡胶板 δ=3.0mm		kg	1	16		16						
				白布		kg	0.793	6.27		4.97						
				低碳钢焊条(综合)		kg	1.7	6.95		11.82						
				硬聚氯乙烯焊条 φ4mm		kg	0.35	17.55		6.14						
				不锈钢焊条 A102 φ3.2mm		kg	0.75	38.75		29.06						
				甘油		kg	4	6.36		25.44						
				氧气(工业用)		m3	2.4	19.58		46.99						
				乙炔气		kg	0.84	16.54		13.89						
				其他材料费		元	5.26	1		5.26						
				洗衣粉		kg	4	10		40						
				主材												
				设备	一级反渗透装置 制水量≥0.75m3/h, 全内置一体式模块化先进的高度集成技术, 采用双核一体式, 模块化膜系统, 采用永不间断制水供水工艺											
				机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12		台班	0.952	1125.83	1071.79						
					载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.476	684.93	326.03						
					普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=630/L=2000		台班	0.476	311.96	148.49						
					试压泵 压力P (MPa) P=60		台班	0.476	208.02	99.02						
					交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.448	175.32	78.54						
					增加机械费		元	68.9952	1	69						
				项目编码	031006008010		项目名称	一级反渗透主机			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润		
030301-56	卷膜式 出力(t/h以内) 30	台	1	1796.75	290.39	65000	1723.22	525.5	1796.75	290.39	65000	1723.22	525.5			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	17.9675	2.52	0	0	3.84	0.81	45.2781	0	0	68.9952	14.553675			
小计									1842.0281	290.39	65000	1792.2152	540.053675			
清单项目综合单价									69464.686975							
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费		元	261.368	1.3891		363.07						
				技工人工费		元	785.391	1.3601		1068.21						
				高级技工人工费		元	265.719	1.3754		365.47						
				增加人工费		元	45.2781	1		45.28						
				镀锌铁丝 φ1.5mm~2.5mm		kg	1.32	5.5		7.26						
				型钢(综合)		kg	8	4.36		34.88						
				钢板(综合)		kg	13.5	3.606		48.68						
				耐酸橡胶板 δ=3.0mm		kg	1	16		16						
				白布		kg	0.793	6.27		4.97						
				低碳钢焊条(综合)		kg	1.7	6.95		11.82						
				硬聚氯乙烯焊条 φ4mm		kg	0.35	17.55		6.14						
				不锈钢焊条 A102 φ3.2mm		kg	0.75	38.75		29.06						
				甘油		kg	4	6.36		25.44						
				氧气(工业用)		m3	2.4	19.58		46.99						
				乙炔气		kg	0.84	16.54		13.89						
				其他材料费		元	5.26	1		5.26						
				洗衣粉		kg	4	10		40						
				主材												
				设备	一级反渗透装置 制水量≥0.75m3/h, 全内置一体式模块化先进的高度集成技术, 采用双核一体式, 模块化膜系统, 采用永不间断制水供水工艺											
				机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12		台班	0.952	1125.83	1071.79						
					载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.476	684.93	326.03						
					普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=630/L=2000		台班	0.476	311.96	148.49						
					试压泵 压力P (MPa) P=60		台班	0.476	208.02	99.02						
					交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.448	175.32	78.54						
					增加机械费		元	68.9952	1	69						
				项目编码	031006008011		项目名称	二级反渗透主机			计量单位	台	工程量	2		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润		
030301-56	卷膜式 出力(t/h以内) 30	台	1	1796.75	290.39	65000	1723.22	525.5	1796.75	290.39	65000	1723.22	525.5			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	17.968	2.52	0	0	3.84	0.81	45.27936	0	0	68.99712	14.55408			
小计									1842.02936	290.39	65000	1792.21712	540.05408			
清单项目综合单价									69464.69056							
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费		元	261.368	1.3891		363.07						
				技工人工费		元	785.391	1.3601		1068.21						
				高级技工人工费		元	265.719	1.3754		365.47						
				增加人工费		元	45.2781	1		45.28						
				镀锌铁丝 φ1.5mm~2.5mm		kg	1.32	5.5		7.26						
				型钢(综合)		kg	8	4.36		34.88						
				钢板(综合)		kg	13.5	3.606		48.68						
				耐酸橡胶板 δ=3.0mm		kg	1	16		16						
				白布		kg	0.793	6.27		4.97						
				低碳钢焊条(综合)		kg	1.7	6.95		11.82						
				硬聚氯乙烯焊条 φ4mm		kg	0.35	17.55		6.14						
				不锈钢焊条 A102 φ3.2mm		kg	0.75	38.75		29.06						
				甘油		kg	4	6.36		25.44						
				氧气(工业用)		m3	2.4	19.58		46.99						
				乙炔气		kg	0.84	16.54		13.89						
				主材												
				设备												
				机械												

工程量清单综合单价分析表

	主材	其他材料费		元	5.26	1	5.26							
		洗衣粉		kg	4	10	40							
	设备	一级反渗透装置 制水量≥0.75m3/h, 全内置一体式模块化先进的高度集成技术, 采用双核一体式, 模块化膜系统, 采用水不间断制水供水工艺												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12		台班	0.952	1125.83	1071.79							
		载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.476	684.93	326.03							
		普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=630/L=2000		台班	0.476	311.96	148.49							
		试压泵 压力P (MPa) P=60		台班	0.476	208.02	99.02							
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.448	175.32	78.54							
增加机械费			元	68.9952	1	69								
项目编码	030109001006		项目名称	PH调节装置		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3	台	1	595.6	81.26	2520	73.83	140.1	595.6	81.26	2520	73.83	140.1	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.956	2.52	0	0	3.84	0.81	15.00912	0	0	22.87104	4.82436	
小计									610.60912	81.26	2520	96.70104	144.92436	
清单项目综合单价									3453.49452					
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费		元	67.468	1.3891	93.72							
		技工人工费		元	253.396	1.3601	344.64							
		高级技工人工费		元	114.323	1.3754	157.24							
		增加人工费		元	15.00912	1	15.01							
	材料	普通钢板 Q#~3# δ=1.6mm~1.9mm	kg	0.2	3.79	0.76								
		平垫铁 Q#~3#钢 1#	kg	1.8	5.5	9.9								
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	8.36	0.84								
		钩头成对斜垫铁 Q#~3#钢 1#	kg	1.2	6.6	7.92								
		砂	m3	0.055	130	7.15								
		碎石	m3	0.062	216	13.39								
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.386	14.86								
		木板	m3	0.003	1728	5.18								
		煤油	kg	0.56	8.44	4.73								
		机油 5#~7#	kg	0.41	11.2	4.59								
		汽油 60#~70#	kg	0.16	9.4	1.5								
		黄油 钙基酯	kg	0.15	11.2	1.68								
		氧气(工业用)	m3	0.133	19.58	2.6								
		乙炔气	m3	0.045	14.7	0.66								
		油浸石棉盘根 Φ6mm~10mm	kg	0.25	14.19	3.55								
		其他材料费	元	1.95	1	1.95								
		主材												
	设备	加药泵 塑料 AKS8000-9L/h, 含其他配件												
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.1	590.33	59.03							
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.1	148	14.8							
		增加机械费		元	22.87104	1	22.87							
	项目编码	031006015005		项目名称	二级中间水箱		计量单位	套	工程量	1				
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	030301-79	水箱安装 容积V(m3) V≤10	台	1	981.31	294.98	8500	933.26	293.31	981.31	294.98	8500	933.26	293.31
	031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	9.8131	2.52	0	0	3.84	0.81	24.729012	0	0	37.682304	7.948611
	小计									1006.039012	294.98	8500	970.942304	301.258611
	清单项目综合单价									11073.219927				
	费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费		元	172.904	1.3891	240.18						
			技工人工费		元	396.853	1.3601	539.76						
高级技工人工费				元	146.408	1.3754	201.37							
增加人工费				元	24.729012	1	24.73							
材料		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	3	5.5	16.5								
		普通钢板 Q#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	5	3.606	18.03								
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	3	6.24	18.72								
		四氟带	kg	0.01	105	1.05								
		钢锯条	根	3	0.66	1.98								
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.3	25.74	7.72								
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	3	8.36	25.08								
		铁砂布 Q#~2#	张	3	0.75	2.25								
		酚醛调和漆	kg	5.8	13	75.4								
		松香水	kg	0.46	6.43	2.96								
		氧气(工业用)	m3	3	19.58	58.74								
		乙炔气	kg	1.14	16.54	18.86								
		水	m3	12	3.77	45.24								
		其他材料费	元	2.45	1	2.45								
		主材												
		设备	无菌纯水箱 容积600L, 材质SS316, 水箱壁厚≥2mm, 含呼吸阀、方向喷淋球、进水导流管、液位传感器、进水自动阀组、进水应急阀组											
机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.286	977.63	279.6							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.124	1327.66	164.63							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=30		台班	0.124	1646.81	204.2							
		平板拖车组 装载质量M(t) M=10		台班	0.19	1041.56	197.9							
		电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75		台班	0.048	27.21	1.31							
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.476	176.37	83.95							
		焊条恒温箱		台班	0.048	44.3	2.13							
		增加机械费		元	37.682304	1	37.68							
项目编码		031006015006		项目名称	二级中间水箱		计量单位	套	工程量	1				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030301-79	水箱安装 容积V(m3) V≤10	台	1	981.31	294.98	8500	933.26	293.31	981.31	294.98	8500	933.26	293.31	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	9.8131	2.52	0	0	3.84	0.81	24.729012	0	0	37.682304	7.948611	
小计									1006.039012	294.98	8500	970.942304	301.258611	
清单项目综合单价									11073.219927					
人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	普工人工费		元	172.904	1.3891	240.18								
	技工人工费		元	396.853	1.3601	539.76								
	高级技工人工费		元	146.408	1.3754	201.37								
	增加人工费		元	24.729012	1	24.73								
	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	3	5.5	16.5									
	普通钢板 Q#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	5	3.606	18.03									
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	3	6.24	18.72									
	四氟带	kg	0.01	105	1.05									
	钢锯条	根	3	0.66	1.98									
	碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.3	25.74	7.72									
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	3	8.36	25.08									
	铁砂布 Q#~2#	张	3	0.75	2.25									
	酚醛调和漆	kg	5.8	13	75.4									
	松香水	kg	0.46	6.43	2.96									

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			碳钢气焊条 < φ2mm	kg	0.3	25.74	7.72					
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	3	8.36	25.08					
				铁砂布 0#-2#	张	3	0.75	2.25					
				酚醛调和漆	kg	5.8	13	75.4					
				松香水	kg	0.46	6.43	2.96					
				氧气(工业用)	m3	3	19.58	58.74					
				乙炔气	kg	1.14	16.54	18.86					
				水	m3	12	3.77	45.24					
			其他材料费	元	2.45	1	2.45						
	主材												
	设备			无菌纯水箱 容积600L, 材质SS316, 水箱壁厚≥2mm, 含呼吸阀、万向喷淋球、进水导流管、液位传感器、进水自动阀组、进水应急阀组									
机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.286	977.63	279.6						
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.124	1327.66	164.63						
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=30	台班	0.124	1646.81	204.2						
			平板拖车组 装载质量M(t) M=10	台班	0.19	1041.56	197.9						
			电焊条烘干箱 L(L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.048	27.21	1.31						
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.476	176.37	83.95						
			焊条恒温箱	台班	0.048	44.3	2.13						
			增加机械费	元	37.682304	1	37.68						
项目编码	030109001007			项目名称			EDI系统			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P (kW) P≤3	台	1	595.6	81.26	2850	73.83	140.1	595.6	81.26	2850	73.83	140.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.956	2.52	0	0	3.84	0.81	15.00912	0	0	22.87104	4.82436
小计									610.60912	81.26	2850	96.70104	144.92436
清单项目综合单价												3783.49452	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		人工		普工人工费	元	67.468	1.3891		93.72				
				技工人工费	元	253.396	1.3601		344.64				
				高级技工人工费	元	114.323	1.3754		157.24				
				增加人工费	元	15.00912	1		15.01				
	材料			普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm	kg	0.2	3.79		0.76				
				平垫铁 0#~3#钢 1#	kg	1.8	5.5		9.9				
				电焊条 结422 φ4mm	kg	0.1	8.36		0.84				
				钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg	1.2	6.6		7.92				
				砂	m3	0.055	130		7.15				
				碎石	m3	0.062	216		13.39				
				普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.386		14.86				
				木板	m3	0.003	1728		5.18				
				煤油	kg	0.56	8.44		4.73				
				机油 5#~7#	kg	0.41	11.2		4.59				
				汽油 60#~70#	kg	0.16	9.4		1.5				
				黄油 钙基脂	kg	0.15	11.2		1.68				
				氧气(工业用)	m3	0.133	19.58		2.6				
				乙炔气	m3	0.045	14.7		0.66				
				油浸石棉盘根 φ6mm~10mm	kg	0.25	14.19		3.55				
				其他材料费	元	1.95	1		1.95				
	主材												
	设备			EDI进水泵 SUS304 Q=2m³/h, H=30m, 380V 50HZ, 含其他配件									
	机械			叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.33	59.03					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.1	148	14.8					
				增加机械费	元	22.87104	1	22.87					
项目编码	030109001008			项目名称			EDI系统			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P (kW) P≤3	台	1	595.6	81.26	2560	73.83	140.1	595.6	81.26	2560	73.83	140.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.956	2.52	0	0	3.84	0.81	15.00912	0	0	22.87104	4.82436
小计									610.60912	81.26	2560	96.70104	144.92436
清单项目综合单价												3493.49452	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		人工		普工人工费	元	67.468	1.3891		93.72				
				技工人工费	元	253.396	1.3601		344.64				
				高级技工人工费	元	114.323	1.3754		157.24				
				增加人工费	元	15.00912	1		15.01				
	材料			普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm	kg	0.2	3.79		0.76				
				平垫铁 0#~3#钢 1#	kg	1.8	5.5		9.9				
				电焊条 结422 φ4mm	kg	0.1	8.36		0.84				
				钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg	1.2	6.6		7.92				
				砂	m3	0.055	130		7.15				
				碎石	m3	0.062	216		13.39				
				普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.386		14.86				
				木板	m3	0.003	1728		5.18				
				煤油	kg	0.56	8.44		4.73				
				机油 5#~7#	kg	0.41	11.2		4.59				
				汽油 60#~70#	kg	0.16	9.4		1.5				
				黄油 钙基脂	kg	0.15	11.2		1.68				
				氧气(工业用)	m3	0.133	19.58		2.6				
				乙炔气	m3	0.045	14.7		0.66				
				油浸石棉盘根 φ6mm~10mm	kg	0.25	14.19		3.55				
				其他材料费	元	1.95	1		1.95				
	主材												
	设备			EDI进水泵 SUS304 流量:17/h, 扬程:H=20m, 380V50HZ, 含其他配件									
	机械			叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.33	59.03					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.1	148	14.8					
				增加机械费	元	22.87104	1	22.87					
项目编码	031006015007			项目名称			纯水箱			计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030301-79	水箱安装 容积V(m3) V≤10	台	1	981.31	294.98	8500	933.26	293.31	981.31	294.98	8500	933.26	293.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	9.8131	2.52	0	0	3.84	0.81	24.729012	0	0	37.682304	7.948611
小计									1006.039012	294.98	8500	970.942304	301.258611
清单项目综合单价												11073.219927	
-	人工			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费	元	172.904	1.3891		240.18				
				技工人工费	元	396.853	1.3601		539.76				
				高级技工人工费	元	146.408	1.3754		201.37				
				增加人工费	元	24.729012	1		24.73				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料				镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	3		5.5		16.5		
					普通钢板 Q#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	5		3.606		18.03		
					石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	3		6.24		18.72		
					四氟带	kg	0.01		105		1.05		
					钢锯条	根	3		0.66		1.98		
					碳钢管焊条 <φ2mm	kg	0.3		25.74		7.72		
					电焊条 结422 φ3.2mm	kg	3		8.36		25.08		
					铁砂布 Q#~2#	张	3		0.75		2.25		
					酚醛调和漆	kg	5.8		13		75.4		
					松香水	kg	0.46		6.43		2.96		
					氧气(工业用)	m3	3		19.58		58.74		
					乙炔气	kg	1.14		16.54		18.86		
					水	m3	12		3.77		45.24		
					其他材料费	元	2.45		1		2.45		
			主材										
	设备												
	机械				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.286		977.63		279.6		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.124		1327.66		164.63			
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=30	台班	0.124		1646.81		204.2			
				平板拖车组 装载质量M(t) M=10	台班	0.19		1041.56		197.9			
				电焊条烘干箱 长L(㎝)×宽B(㎝)×高H(㎝) L×B×H=60×50×75	台班	0.048		27.21		1.31			
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.476		176.37		83.95			
				焊条恒温箱	台班	0.048		44.3		2.13			
				增加机械费	元	37.682304		1		37.68			
项目编号	031006015008			项目名称	纯水箱			计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030301-79	水箱安装 容积V(m3) V≤10	台	1	981.31	294.98	8500	933.26	293.31	981.31	294.98	8500	933.26	293.31
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	9.8131	2.52	0		3.84	0.81	24.729012	0	0	37.682304	7.948611
小计									1006.039012	294.98	8500	970.942304	301.258611
清单项目综合单价													
-				内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				普工人工费		元	172.904		1.3891		240.18		
				技工人工费		元	396.853		1.3601		539.76		
				高级技工人工费		元	146.408		1.3754		201.37		
				增加人工费		元	24.729012		1		24.73		
材料				镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm		kg	3		5.5		16.5		
				普通钢板 Q#~3# δ=3.5mm~4.0mm		kg	5		3.606		18.03		
				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	3		6.24		18.72		
				四氟带		kg	0.01		105		1.05		
				钢锯条		根	3		0.66		1.98		
				碳钢管焊条 <φ2mm		kg	0.3		25.74		7.72		
				电焊条 结422 φ3.2mm		kg	3		8.36		25.08		
				铁砂布 Q#~2#		张	3		0.75		2.25		
				酚醛调和漆		kg	5.8		13		75.4		
				松香水		kg	0.46		6.43		2.96		
				氧气(工业用)		m3	3		19.58		58.74		
				乙炔气		kg	1.14		16.54		18.86		
				水		m3	12		3.77		45.24		
				其他材料费		元	2.45		1		2.45		
		主材											
	设备												
	机械				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.286		977.63		279.6		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.124		1327.66		164.63			
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=30	台班	0.124		1646.81		204.2			
				平板拖车组 装载质量M(t) M=10	台班	0.19		1041.56		197.9			
				电焊条烘干箱 长L(㎝)×宽B(㎝)×高H(㎝) L×B×H=60×50×75	台班	0.048		27.21		1.31			
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.476		176.37		83.95			
				焊条恒温箱	台班	0.048		44.3		2.13			
				增加机械费	元	37.682304		1		37.68			
项目编码	030109001009			项目名称	分配系统			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐 腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3	台	1	595.6	81.26	3033	73.83	140.1	595.6	81.26	3033	73.83	140.1
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	5.956	2.52	0	0	3.84	0.81	15.00912	0	0	22.87104	4.82436
小计									610.60912	81.26	3033	96.70104	144.92436
清单项目综合单价													
-				内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				普工人工费		元	67.468		1.3891		93.72		
				技工人工费		元	253.396		1.3601		344.64		
				高级技工人工费		元	114.323		1.3754		157.24		
				增加人工费		元	15.00912		1		15.01		
材料				普通钢板 Q#~3# δ=1.6mm~1.9mm		kg	0.2		3.79		0.76		
				平垫铁 Q#~3#钢 1#		kg	1.8		5.5		9.9		
				电焊条 结422 φ4mm		kg	0.1		8.36		0.84		
				钩头成对斜铁 Q#~3#钢 1#		kg	1.2		6.6		7.92		
				砂		m3	0.055		130		7.15		
				碎石		m3	0.062		216		13.39		
				普通水泥 42.5(R)		kg	38.5		0.386		14.86		
				木板		m3	0.003		1728		5.18		
				煤油		kg	0.56		8.44		4.73		
				机油 5#~7#		kg	0.41		11.2		4.59		
				汽油 60#~70#		kg	0.16		9.4		1.5		
				黄油 钙基脂		kg	0.15		11.2		1.68		
				氧气(工业用)		m3	0.133		19.58		2.6		
				乙炔气		m3	0.045		14.7		0.66		
				油浸石棉盘根 φ6mm~10mm		kg	0.25		14.19		3.55		
				其他材料费		元	1.95		1		1.95		
	主材												
	设备												
	机械				增压泵(带变频) SS304 Q=2m³/h, H=30m, 380V 50Hz, 含其他配件								
				叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1		590.33		59.03			
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.1		148		14.8			
				增加机械费	元	22.87104		1		22.87			
项目编码	030109001010			项目名称	输送系统			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P (kW) P≤3	台		595.6		81.26		3760		73.83		140.1			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.956	2.52		0		0	3.84	0.81	15.00912	0	0	22.87104	4.82436
小计											610.60912	81.26	3760	96.70104	144.92436
清单项目综合单价											4693.49452				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费				元	67.468	1.3891		93.72					
		技工人工费				元	253.396	1.3601		344.64					
		高级技工人工费				元	114.323	1.3754		157.24					
		增加人工费				元	15.00912	1		15.01					
	材料	普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm				kg	0.2	3.79		0.76					
		平垫铁 0#~3#钢 1#				kg	1.8	5.5		9.9					
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.1	8.36		0.84					
		钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#				kg	1.2	6.6		7.92					
		砂				m3	0.055	130		7.15					
		碎石				m3	0.062	216		13.39					
		普通水泥 42.5(R)				kg	38.5	0.386		14.86					
		木板				m3	0.003	1728		5.18					
		煤油				kg	0.56	8.44		4.73					
		机油 5#~7#				kg	0.41	11.2		4.59					
		汽油 60#~70#				kg	0.16	9.4		1.5					
		黄油 钙基脂				kg	0.15	11.2		1.68					
氧气(工业用)				m3	0.133	19.58		2.6							
乙炔气				m3	0.045	14.7		0.66							
油浸石棉盘根 Φ6mm~10mm				kg	0.25	14.19		3.55							
其他材料费				元	1.95	1		1.95							
主材															
设备	增压泵(带变频) SS304 流量:3T/h, 扬程:H=35m, 380V 50HZ, 含其他配件														
机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	590.33		59.03						
	交流电焊机 容量E (kW·A) E=21				台班	0.1	148		14.8						
	增加机械费				元	22.87104	1		22.87						
项目编码	031006011001			项目名称			输送 UV			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
030807-27	紫外线杀菌设备 进口 管径DN(mm) DN≤25	台	1	99.31	7.87	1800	103.24	29.17	99.31	7.87	1800	103.24	29.17		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9931	2.52	0	0	3.84	0.81	2.502612	0	0	3.813504	0.804411		
小计									101.812612	7.87	1800	107.053504	29.974411	2046.710527	
清单项目综合单价															
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费				元	14.04	1.3891		19.5					
		技工人工费				元	47.678	1.3601		64.85					
		高级技工人工费				元	10.88	1.3754		14.96					
		增加人工费				元	2.502612	1		2.5					
	材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm				kg	0.283	3.606		1.02					
		聚四氟乙烯生料带 宽20				m	0.942	0.34		0.32					
		汽油(综合)				kg	0.01	9.4		0.09					
		机油				kg	0.082	12		0.98					
		水				m3	1.391	3.77		5.24					
		其他材料费				元	0.22	1		0.22					
	主材														
	设备	紫外线杀菌器 流量4T/H, 过滤材质SS316, 254nm紫外, 具备应急供水													
	机械	吊装机(综合)				台班	0.15	688.25		103.24					
增加机械费				元	3.813504	1		3.81							
项目编码	031006011002			项目名称			UV杀菌器			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
030807-27	紫外线杀菌设备 进口 管径DN(mm) DN≤25	台	1	99.31	7.87	1800	103.24	29.17	99.31	7.87	1800	103.24	29.17		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9931	2.52	0	0	3.84	0.81	2.502612	0	0	3.813504	0.804411		
小计									101.812612	7.87	1800	107.053504	29.974411	2046.710527	
清单项目综合单价															
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费				元	14.04	1.3891		19.5					
		技工人工费				元	47.678	1.3601		64.85					
		高级技工人工费				元	10.88	1.3754		14.96					
		增加人工费				元	2.502612	1		2.5					
	材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm				kg	0.283	3.606		1.02					
		聚四氟乙烯生料带 宽20				m	0.942	0.34		0.32					
		汽油(综合)				kg	0.01	9.4		0.09					
		机油				kg	0.082	12		0.98					
		水				m3	1.391	3.77		5.24					
		其他材料费				元	0.22	1		0.22					
	主材														
	设备	紫外线杀菌器 流量4T/H, 过滤材质SS316, 254nm紫外, 具备应急供水													
	机械	吊装机(综合)				台班	0.15	688.25		103.24					
增加机械费				元	3.813504	1		3.81							
项目编码	031008001001			项目名称			臭氧机			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
030803-102	立式电开水炉安装 KSA型	台	1	175.6	2.51	1620	0	38.78	175.6	2.51	1620	0	38.78		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.756	2.52	0	0	3.84	0.81	4.42512	0	0	6.74304	1.42236		
小计									180.02512	2.51	1620	6.74304	40.20236	1849.48052	
清单项目综合单价															
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费				元	24.811	1.3891		34.46					
		技工人工费				元	84.196	1.3601		114.51					
		高级技工人工费				元	19.361	1.3754		26.63					
		增加人工费				元	4.42512	1		4.43					
	材料	镀锌管箍 DN15				个	2	1.16		2.32					
		其他材料费				元	0.19	1		0.19					
	主材														
	设备	臭氧机 3G													
	机械	增加机械费				元	6.74304	1		6.74					

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031008001002			项目名称		臭氧机			计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
030803-102	立式电开水炉安装 KSA型	台	1	175.6	2.51	1620	0	38.78		175.6	2.51	1620	0		38.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.756	2.52	0	0	3.84	0.81		4.42512	0	0	6.74304		1.42236	
小计										180.02512	2.51	1620	6.74304		40.20236	1849.48052
清单项目综合单价																
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	24.811	1.3891		34.46					
				技工人工费			元	84.196	1.3601		114.51					
				高级技工人工费			元	19.361	1.3754		26.63					
				增加人工费			元	4.42512	1		4.43					
	材料			镀锌管箍 DN15			个	2	1.16		2.32					
				其他材料费			元	0.19	1		0.19					
	主材															
	设备			臭氧机 3G												
			增加机械费			元	6.74304	1		6.74						
项目编码	030502001005			项目名称		电控系统			计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
030401-1换	安装机柜、机架 落地式	台	1	184.64	16853	0	0	811.68		184.64	16853	0	0		811.68	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.8464	2.52	0	0	3.84	0.81		4.652928	0	0	7.090176		1.495584	
小计										189.292928	16853	0	7.090176		813.175584	17862.558688
清单项目综合单价																
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	132.919	1.3891		184.64					
				增加人工费			元	4.652928	1		4.65					
	材料			其他材料费			元	3	1		3					
				电控柜: 7寸全彩显示屏, 含PCL主机和拓展模块, 系统具备自动保护和报警功能, 开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、高低压自动停机保护并处理、系统实现联动, 配套系统软件及控制元件等			个	1	16850		16850					
	主材															
	设备															
				增加机械费			元	7.090176	1		7.09					
项目编码	030502001006			项目名称		电控系统			计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
030401-1换	安装机柜、机架 落地式	台	1	184.64	16853	0	0	892.13		184.64	16853	0	0		892.13	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.8464	2.52	0	0	3.84	0.81		4.652928	0	0	7.090176		1.495584	
小计										189.292928	16853	0	7.090176		893.625584	17943.008688
清单项目综合单价																
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	132.919	1.3891		184.64					
				增加人工费			元	4.652928	1		4.65					
	材料			其他材料费			元	3	1		3					
				电控柜: 7寸全彩显示屏, 含PCL主机和拓展模块, 系统具备自动保护和报警功能, 开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、高低压自动停机保护并处理、系统实现联动, 配套系统软件及控制元件等			个	1	16850		16850					
	主材															
	设备															
				增加机械费			元	7.090176	1		7.09					
项目编码	030904003004			项目名称		报警器			计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
031001-174	气动报警器	台	1	150.79	12.9	320	17.97	35.04		150.79	12.9	320	17.97		35.04	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5079	2.52	0	0	3.84	0.81		3.799908	0	0	5.790336		1.221399	
小计										154.589908	12.9	320	23.760336		36.261399	547.511643
清单项目综合单价																
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	4.352	1.3891		6.05					
				技工人工费			元	91.685	1.3601		124.7					
				高级技工人工费			元	14.57	1.3754		20.04					
				增加人工费			元	3.799908	1		3.8					
	材料			聚四氟乙烯生料带			m	0.15	0.1		0.02					
				其他材料费			元	2	1		2					
				校验材料费			元	0.9	1		0.9					
				仪表接头			套	2	4.99		9.98					
	主材															
设备			水力限位报警器													
机械			仪器仪表使用费			元	4.14	1		4.14						
			电动空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=0.6			台班	0.066	209.58		13.83						
			增加机械费			元	5.790336	1		5.79						
项目编码	031003001015			项目名称		螺旋门			计量单位		个		工程量		41	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	27.47	250.07	0	0	18.55		27.47	250.07	0	0		18.55	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2747	2.52	0	0	3.84	0.81		0.692244	0	0	1.054848		0.222507	
小计										28.162244	250.07	0	1.054848		18.772507	298.059599
清单项目综合单价																
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	3.915	1.3891		5.44					
				技工人工费			元	13.216	1.3601		17.98					
				高级技工人工费			元	2.947	1.3754		4.05					
				增加人工费			元	0.692244	1		0.69					
	材料			橡胶板 6=1.0mm~3.0mm			kg	0.008	7.49		0.06					
				聚四氟乙烯生料带			m	3.014	0.1		0.3					
				锯条			根	0.23	0.77		0.18					
				黑玛钢活接头 DN40			个	1.01	6.7		6.77					
	主材			隔膜泵 DN40			个	1.01	240		242.4					
			其他材料费			元	0.36	1		0.36						

工程量清单综合单价分析表

	主材																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工程量清单综合单价分析表

小计								280.065388	86.893	0	168.264496	77.256839	
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	75.6797	1.3891	105.13							
		技工人工费	元	94.7506	1.3601	128.87							
		高级技工人工费	元	28.4892	1.3754	39.18							
		增加人工费	元	6.884162	1	6.88							
	材料	硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm	m2	0.091	72.47	6.59							
		硬聚氯乙烯板 δ=12.0mm	m2	0.057	108.7	6.2							
		硬聚氯乙烯板 δ=5.0mm	m2	1.16	50.25	58.29							
		垫圈 M10~20	10个	0.96	1	0.96							
		六角螺栓带螺母 M10×75	10套	0.48	5.8	2.78							
		硬聚氯乙烯焊条 φ4mm	kg	0.602	17.55	10.57							
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm	m2	0.028	14.4	0.4							
		其他材料费	元	1.1003	1	1.1							
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.029	192.36	5.58							
		坡口机 功率P (kW) P=2.2	台班	0.039	35.03	1.37							
		弓锯床 锯料直径D (mm) D=250	台班	0.021	34.11	0.72							
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.712	209.58	149.22							
箱式加热炉 额定功率P (kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950		台班	0.007	127.62	0.89								
	增加机械费	元	10.490152	1	10.49								
项目编号	030702005002			项目名称	塑料通风管道			计量单位	m2	工程量	352.28		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-117	塑料矩形风管制作安装 壁厚δ (mm), δ=4.0 大边长L (mm) 300< L≤500	10m2	0.1	3896.18	851.83	0	1474.48	998.95	389.618	85.183	0	147.448	99.895
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.8962	2.52	0	0	3.84	0.81	9.818424	0	0	14.961408	3.155922
小计								399.436424	85.183	0	162.409408	103.050922	750.079754
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	107.9323	1.3891	149.93							
		技工人工费	元	135.1307	1.3601	183.79							
		高级技工人工费	元	40.6414	1.3754	55.9							
		增加人工费	元	9.818374	1	9.82							
	材料	硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm	m2	0.052	72.47	3.77							
		硬聚氯乙烯板 δ=6.0mm	m2	0.082	54.35	4.46							
		硬聚氯乙烯板 δ=4.0mm	m2	1.16	47.98	55.66							
		垫圈 M10~20	10个	1.04	1	1.04							
		六角螺栓带螺母 M8×75	10套	0.52	20.95	10.89							
		硬聚氯乙烯焊条 φ4mm	kg	0.449	17.55	7.88							
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm	m2	0.026	14.4	0.37							
		其他材料费	元	1.1133	1	1.11							
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.031	192.36	5.96							
		坡口机 功率P (kW) P=2.2	台班	0.038	35.03	1.33							
		弓锯床 锯料直径D (mm) D=250	台班	0.02	34.11	0.68							
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.66	209.58	138.32							
箱式加热炉 额定功率P (kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950		台班	0.009	127.62	1.15								
	增加机械费	元	14.961331	1	14.96								
项目编号	030702005003			项目名称	塑料通风管道			计量单位	m2	工程量	12.21		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-116	塑料矩形风管制作安装 壁厚δ (mm), δ=3.0 大边长L (mm) L≤300	10m2	0.1	4090.29	808.33	0	1378.07	1033.03	409.029	80.833	0	137.807	103.303
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	4.0903	2.52	0	0	3.84	0.81	10.307556	0	0	15.706752	3.313143
小计								419.336556	80.833	0	153.513752	106.616143	760.299451
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	113.3078	1.3891	157.4							
		技工人工费	元	141.8607	1.3601	192.94							
		高级技工人工费	元	42.6698	1.3754	58.69							
		增加人工费	元	10.307522	1	10.31							
	材料	硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm	m2	0.058	72.47	4.2							
		硬聚氯乙烯板 δ=3.0mm	m2	1.16	45.7	53.01							
		硬聚氯乙烯板 δ=6.0mm	m2	0.004	54.35	0.22							
		垫圈 M10~20	10个	1.3	1	1.3							
		六角螺栓带螺母 M8×75	10套	0.65	20.95	13.62							
		硬聚氯乙烯焊条 φ4mm	kg	0.397	17.55	6.97							
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm	m2	0.029	14.4	0.42							
		其他材料费	元	1.0978	1	1.1							
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.035	192.36	6.73							
		坡口机 功率P (kW) P=2.2	台班	0.031	35.03	1.09							
		弓锯床 锯料直径D (mm) D=250	台班	0.015	34.11	0.51							
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.605	209.58	126.8							
箱式加热炉 额定功率P (kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950		台班	0.021	127.62	2.68								
	增加机械费	元	15.706701	1	15.71								
项目编号	030702005004			项目名称	塑料通风管道			计量单位	m2	工程量	172.23		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-111	塑料圆形风管制作安装 壁厚δ (mm), δ=3.0 直径D (mm) D≤300	10m2	0.1	5477.36	944.9	0	1845.4	1376.47	547.736	94.49	0	184.54	137.647
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	5.4774	2.52	0	0	3.84	0.81	13.803048	0	0	21.033216	4.436694
小计								561.539048	94.49	0	205.573216	142.083694	1003.685958
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	151.73	1.3891	210.77							
		技工人工费	元	189.9647	1.3601	258.37							
		高级技工人工费	元	57.1449	1.3754	78.6							
		增加人工费	元	13.802947	1	13.8							
	材料	硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm	m2	0.035	72.47	2.54							
		硬聚氯乙烯板 δ=3.0mm	m2	1.16	45.7	53.01							
		硬聚氯乙烯板 δ=6.0mm	m2	0.061	54.35	3.32							
		垫圈 M2~8	10个	2.3	0.3	0.69							
		六角螺栓带螺母 M8×75	10套	1.15	20.95	24.09							
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.035	192.36	6.73							
		坡口机 功率P (kW) P=2.2	台班	0.031	35.03	1.09							
		弓锯床 锯料直径D (mm) D=250	台班	0.015	34.11	0.51							
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.605	209.58	126.8							
箱式加热炉 额定功率P (kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950		台班	0.021	127.62	2.68								
	增加机械费	元	15.706701	1	15.71								

工程量清单综合单价分析表

费用明细					硬聚氯乙烯焊条 $\phi 4mm$	kg	0.501	17.55	8.79							
					软聚氯乙烯板 $\delta =4.0mm$	m2	0.057	14.4	0.82							
					其他材料费	元	1.2304	1	1.23							
	主材															
	设备															
	机械					台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.066	192.36	12.7						
						坡口机 功率P (kW) P=2.2	台班	0.042	35.03	1.47						
						弓锯床 锯料直径D (mm) D=250	台班	0.019	34.11	0.65						
					电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.671	209.58	140.63							
					箱式加热器 额定功率P (kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950	台班	0.228	127.62	29.1							
				增加机械费	元	21.033062	1	21.03								
项目编码	030702006001			项目名称	玻璃钢通风管道			计量单位	m2		工程量	99.25				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030902-51	玻璃钢矩形风管安装板厚 δ (mm), $\delta \leq 4.0$ 大边长L (mm) 500<L \leq 1120	10m2	0.1	407.77	2746.34	0	32.45	229.16	40.777	274.634	0	3.245	22.916			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4078	2.52	0	0	3.84	0.81	1.027656	0	0	1.565952	0.330318			
小计									41.804656	274.634	0	4.810952	23.246318			
清单项目综合单价													344.495926			
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费		元		13.1885	1.3891	18.32						
				技工人工费		元		16.5116	1.3601	22.46						
	人工			增加人工费		元		1.027581	1	1.03						
	材料			圆钢 $\phi 5.5mm \sim 9mm$		kg		0.149	3.561	0.53						
				扁钢 <59		kg		0.045	4.97	0.22						
				角钢 <63		kg		1.408	4.36	6.14						
				橡胶板 $\delta =1.0mm \sim 3.0mm$		kg		0.092	7.49	0.69						
				六角螺栓带螺母 M10 \times 75以下		10套		0.473	5.8	2.74						
				低碳钢焊条 结427 $\phi 3.2mm$		kg		0.018	8.38	0.15						
				乙炔气		kg		0.0042	16.54	0.07						
				玻璃钢风管 $\delta \leq 4.0mm$		m2		1.032	255	263.16						
				其他材料费		元		0.6994	1	0.7						
				氧气(工业用)		m3		0.0117	19.58	0.23						
				主材												
	设备															
	机械			台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班		0.015	192.36	2.89						
				交流弧焊机 容量E (kW \cdot A) E=21		台班		0.004	90.04	0.36						
				增加机械费		元		1.565838	1	1.57						
	项目编码			030702006002				项目名称	玻璃钢通风管道				计量单位	m2	工程量	7.87
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030902-46	玻璃钢圆形风管安装板厚 δ (mm), $\delta \leq 4.0$ 直径D (mm) 200<D \leq 500	10m2	0.1	536.29	2887.67	0	55.62	266.08	53.629	288.767	0	5.562	26.608			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5363	2.52	0	0	3.84	0.81	1.351476	0	0	2.059392	0.434403			
小计									54.980476	288.767	0	7.621392	27.042403			
清单项目综合单价													378.411271			
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费		元		17.345	1.3891	24.09						
				技工人工费		元		21.7154	1.3601	29.54						
	人工			增加人工费		元		1.35145	1	1.35						
	材料			圆钢 $\phi 5.5mm \sim 9mm$		kg		0.19	3.561	0.68						
				扁钢 <59		kg		0.142	4.97	0.71						
				角钢 <63		kg		1.264	4.36	5.51						
				橡胶板 $\delta =1.0mm \sim 3.0mm$		kg		0.124	7.49	0.93						
				六角螺栓带螺母 M8 \times 75以下		10套		0.789	20.95	16.53						
				低碳钢焊条 结427 $\phi 3.2mm$		kg		0.014	8.38	0.12						
				乙炔气		kg		0.0042	16.54	0.07						
				玻璃钢风管 $\delta \leq 4.0mm$		m2		1.032	255	263.16						
				其他材料费		元		0.839	1	0.84						
				氧气(工业用)		m3		0.0117	19.58	0.23						
				主材												
	设备															
	机械			台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班		0.024	192.36	4.62						
				法兰卷圆机 厚度T (mm)/宽度B (mm) T=4/B=40		台班		0.013	36.8	0.48						
				交流弧焊机 容量E (kW \cdot A) E=21		台班		0.0052	90.04	0.47						
				增加机械费		元		2.059352	1	2.06						
项目编码	030702006003					项目名称	玻璃钢通风管道				计量单位	m2	工程量	0.31		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量			单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030902-46	玻璃钢圆形风管安装板厚 δ (mm), $\delta \leq 4.0$ 直径D (mm) 200<D \leq 500	10m2	0.1	536.29	2887.67	0	55.62	266.08	53.629	288.767	0	5.562	26.608			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5362	2.52	0	0	3.84	0.81	1.351224	0	0	2.059008	0.434322			
小计									54.980224	288.767	0	7.621008	27.042322			
清单项目综合单价													378.410554			
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费		元		17.345	1.3891	24.09						
				技工人工费		元		21.7154	1.3601	29.54						
	人工			增加人工费		元		1.351045	1	1.35						
	材料			圆钢 $\phi 5.5mm \sim 9mm$		kg		0.19	3.561	0.68						
				扁钢 <59		kg		0.142	4.97	0.71						
				角钢 <63		kg		1.264	4.36	5.51						
材料			橡胶板 $\delta =1.0mm \sim 3.0mm$		kg		0.124	7.49	0.93							
			六角螺栓带螺母 M8 \times 75以下		10套		0.789	20.95	16.53							
			低碳钢焊条 结427 $\phi 3.2mm$		kg		0.014	8.38	0.12							
			乙炔气		kg		0.0042	16.54	0.07							
			玻璃钢风管 $\delta \leq 4.0mm$		m2		1.032	255	263.16							
			其他材料费		元		0.839	1	0.84							
			氧气(工业用)		m3		0.0117	19.58	0.23							
			主材													
			设备													
机械			台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班		0.024	192.36	4.62							
			法兰卷圆机 厚度T (mm)/宽度B (mm) T=4/B=40		台班		0.013	36.8	0.48							
			交流弧焊机 容量E (kW \cdot A) E=21		台班		0.0052	90.04	0.47							
			增加机械费		元		2.058735	1	2.06							
项目编码					030702006003			项目名称	玻璃钢通风管道				计量单位	m2	工程量	0.31
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位			数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030902-46	玻璃钢圆形风管安装板厚 δ (mm), $\delta \leq 4.0$ 直径D (mm) 200<D \leq 500	10m2	0.1	536.29	2887.67	0	55.62	266.08	53.629	288.767	0	5.562	26.608			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5362	2.52	0	0	3.84	0.81	1.351224	0	0	2.059008	0.434322			
小计									54.980224	288.767	0	7.621008	27.042322			
清单项目综合单价													378.410554			

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030703019002		项目名称		柔性接口				计量单位		m2		工程量		3											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030902-145		帆布接口		m2		1		282.34		201.59		0		29.32		74.18		282.34		201.59		0		29.32		74.18	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.8234		2.52		0		0		3.84		0.81		7.114968		0		0		10.841856		2.286954	
小计																		289.454968		201.59		0		40.161856		76.466954	
清单项目综合单价																		607.673778									
费用明细		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
		人工				普工人工费		元		78.13		1.3891		108.53													
						技工人工费		元		97.954		1.3601		133.23													
						高级技工人工费		元		29.507		1.3754		40.58													
						增加人工费		元		7.114968		1		7.11													
		材料				扁钢 <59		kg		8.32		4.97		41.35													
						角钢 <63		kg		18.33		4.36		79.92													
						橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.97		7.49		7.27													
						帆布		m2		1.15		14.15		16.27													
						六角螺栓带螺母 M8×75以下		10套		2.6		20.95		54.47													
						铁铆钉		kg		0.07		4.32		0.3													
						低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm		kg		0.06		8.38		0.5													
						其他材料费		元		1.508		1		1.51													
		主材																									
		设备																									
		机械				台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班		0.144		192.36		27.7													
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21		台班		0.018		90.08		1.62															
				增加机械费		元		10.841856		1		10.84															
项目编码		030108001013		项目名称		离心式通风机				计量单位		台		工程量		1											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030901-45		离心式通风机 风量 L(m3/h) 7000< L≤19300		台		1		830.62		55.44		6800		28.97		187.53		830.62		55.44		6800		28.97		187.53	
030903-414		减振器安装		个		4		10.63		50.05		0		0		4.84		42.52		200.2		0		0		19.36	
030903-392		设备支架制作 重量 W(kg) W≤50		100kg		0.3		942.31		462.29		0		69.81		235.2		282.693		138.687		0		20.943		70.56	
030903-412		设备支架安装 重量 W(kg) W≤50		100kg		0.3		183.83		24.18		0		0		41.67		55.149		7.254		0		0		12.501	
031101-5		一般钢结构手工除锈 轻锈		100kg		0.3		49		1.62		0		13.28		11.75		14.7		0.486		0		3.984		3.525	
031102-51		金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍		100kg		0.3		24.18		7.27		0		6.64		6.13		7.254		2.181		0		1.992		1.839	
031102-52		金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍		100kg		0.3		23.35		6.19		0		6.64		5.89		7.005		1.857		0		1.992		1.767	
031102-59		金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍		100kg		0.15		23.35		7.77		0		0		5.53		3.5025		1.1655		0		0		0.8295	
031102-58		金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍		100kg		0.3		23.35		8.88		0		0		5.58		7.005		2.664		0		0		1.674	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		12.5045		2.52		0		0		3.84		0.81		31.51134		0		0		48.01728		10.128645	
小计																		1281.95984		409.9345		6800		105.89828		309.714145	
清单项目综合单价																		8907.506765									
费用明细		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
		人工				普工人工费		元		347.8325		1.3891		483.17													
						技工人工费		元		433.6747		1.3601		589.84													
						高级技工人工费		元		128.9765		1.3754		177.39													
						增加人工费		元		31.51134		1		31.51													
		材料				铸铁垫板		kg		5.2		6.16		32.03													
						煤油		kg		0.75		8.44		6.33													
						黄干油钙基酯		kg		0.4		11.2		4.48													
						其他材料费		元		1.6335		1		1.63													
						减振器		个		4		50		200													
						普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm		m3		0.03		375.89		11.28													
						角钢 >63		kg		14.619		4.36		63.74													
						角钢 <60		kg		16.581		3.76		62.34													
						钢丝刷		把		0.045		2.77		0.12													
						设备支架CG327		100kg		0.3		15.27		4.58													
						精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套		0.5223		5.12		2.67													
						电焊条 结422 Φ4mm		kg		0.483		8.36		4.04													
						铁砂布 0#-2#		张		0.327		0.75		0.25													
						酚醛防锈漆(各色)		kg		0.51		7.36		3.75													
						酚醛调和漆(各色)		kg		0.345		10.9		3.76													
						溶剂汽油		kg		0.0594		6		0.36													
						氯气(工业用)		m3		0.345		19.58		6.76													
				乙炔气		m3		0.123		14.7		1.81															
主材																											
设备				高效节能防腐风机 风机流量: 9485m3/h																							
机械				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班		0.021		977.63		20.53															
				载货汽车 装载质量M(t) M=5		台班		0.009		610.02		5.49															
				电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班		0.013		226.92		2.95															
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班		0.006		1327.66		7.97															
				台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班		0.012		192.36		2.31															
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班		0.126		147.9		18.64															
				增加机械费		元		48.01728		1		48.02															
小计																		1281.95984		409.9345		7096		105.89828		309.714145	
清单项目综合单价																		9203.506765									
费用明细		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
		人工				普工人工费		元		347.8325		1.3891		483.17													
						技工人工费		元		433.6747		1.3601		589.84													
						高级技工人工费		元		128.9765		1.3754		177.39													
						增加人工费		元		31.51134		1		31.51													
		材料				铸铁垫板		kg		5.2		6.16		32.03													
主材																											
设备																											
机械																											

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	设备支架CG327		100kg	0.3	15.27	4.58						
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.5223	5.12	2.67						
		电焊条 结422 φ4mm		kg	0.483	8.36	4.04						
		铁砂布 0#-2#		张	0.327	0.75	0.25						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.51	7.36	3.75						
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.45	10.9	4.91						
		溶剂汽油		kg	0.063	6	0.38						
		氧气(工业用)		m3	0.345	19.58	6.76						
		乙炔气		m3	0.123	14.7	1.81						
	主材												
	设备		高效节能防腐风机 风机流量：2422m3/h										
	机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.021	977.63	20.53					
			载货汽车 装载质量M(t) M=5		台班	0.009	610.02	5.49					
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.013	226.92	2.95						
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.006	1327.66	7.97						
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.012	192.36	2.31						
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.126	147.9	18.64						
		增加机械费		元	83.528448	1	83.53						
										</			

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030701002001		项目名称		装置				计量单位		台		工程量		1													
清单综合单价组成明细																													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价															
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
030901-73		除尘设备安装 ≤500kg		台		1		692.06		7.06		19000		57.9		156.55		692.06		7.06		19000		57.9		156.55			
030903-414		减振器安装		个		4		10.63		50.05		0		0		4.84		42.52		200.2		0		0		19.36			
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		7.3458		2.52		0		0		3.84		0.81		18.511416		0		0		28.207872		5.950098			
小计																		753.091416		207.26		19000		86.107872		181.860098			
清单项目综合单价																												20228.319386	
费用明细		- <																											

工程量清单综合单价分析表

030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	942.31	462.29	0	69.85	235.2	141.3465	69.3435	0	10.4775	35.28		
031102-51	金属结构刷油—般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	24.18	7.27	0	6.64	6.13	3.627	1.0905	0	0.996	0.9195		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	183.83	24.18	0	0	41.67	27.5745	3.627	0	0	6.2505		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	49	1.62	0	13.28	11.75	7.35	0.243	0	1.992	1.7625		
031102-52	金属结构刷油—般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	6.19	0	6.64	5.89	3.5025	0.9285	0	0.996	0.8835		
031102-58	金属结构刷油—般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	23.35	8.88	0	0	5.58	3.5025	1.332	0	0	0.837		
031102-59	金属结构刷油—般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.2819	2.52	0	0	3.84	0.81	8.270388	0	0	12.602496	2.658339		
小计									336.465888	305.99	1430	27.063996	91.150839		
清单项目综合单价														2190.670723	
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
			普工人工费	元	91.7799	1.3891	127.49								
			技工人工费	元	113.7193	1.3601	154.67								
			高级技工人工费	元	33.431	1.3754	45.98								
			增加人工费	元	8.270388	1	8.27								
		材料	角钢 >63	kg	7.3095	4.36	31.87								
			角钢 <60	kg	8.2905	3.76	31.17								
			钢丝刷	把	0.0225	2.77	0.06								
			设备支架CG327	100kg	0.15	15.27	2.29								
			铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02								
			精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	5.12	1.34								
			电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.2415	8.36	2.02								
			铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.75	0.12								
			酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	7.36	1.88								
			酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	10.9	2.45								
			溶剂汽油	kg	0.0315	6	0.19								
			氧气(工业用)	m3	0.1725	19.58	3.38								
	乙炔气	m3	0.0615	14.7	0.9										
	其他材料费	元	0.53125	1	0.53										
	减振器	个	4	50	200										
	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	375.89	3.76										
	主材														
		ICP-MS用高速风机 最大风量：1400CMH；功率：0.19kw\220V													
	机械														
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1327.66	3.98									
		台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.006	192.36	1.15									
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.063	148	9.32									
		增加机械费	元	12.602496	1	12.6									
项目编码	030108001019			项目名称			离心式通风机			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
030901-43	离心式通风机 风量 L(m3/h) L≤4500	台	1	95.27	28.06	1803.5	0	22.37		95.27	28.06	1803.5	0		22.37
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84		42.52	200.2	0	0		19.36
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	942.31	462.29	0	69.85	235.2	141.3465	69.3435	0	10.4775	35.28		
031102-51	金属结构刷油—般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	24.18	7.27	0	6.64	6.13	3.627	1.0905	0	0.996	0.9195		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.15	183.83	24.18	0	0	41.67	27.5745	3.627	0	0	6.2505		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	49	1.62	0	13.28	11.75	7.35	0.243	0	1.992	1.7625		
031102-52	金属结构刷油—般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	6.19	0	6.64	5.89	3.5025	0.9285	0	0.996	0.8835		
031102-58	金属结构刷油—般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	23.35	8.88	0	0	5.58	3.5025	1.332	0	0	0.837		
031102-59	金属结构刷油—般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.2819	2.52	0	0	3.84	0.81	8.270388	0	0	12.602496	2.658339		
小计									336.465888	305.99	1803.5	27.063996	91.150839	2564.170723	
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
			普工人工费	元	91.7799	1.3891	127.49								
			技工人工费	元	113.7193	1.3601	154.67								
			高级技工人工费	元	33.431	1.3754	45.98								
			增加人工费	元	8.270388	1	8.27								
		材料	角钢 >63	kg	7.3095	4.36	31.87								
			角钢 <60	kg	8.2905	3.76	31.17								
			钢丝刷	把	0.0225	2.77	0.06								
			设备支架CG327	100kg	0.15	15.27	2.29								
			铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02								
			精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	5.12	1.34								
			电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.2415	8.36	2.02								
			铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.75	0.12								
			酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	7.36	1.88								
			酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	10.9	2.45								
			溶剂汽油	kg	0.0315	6	0.19								
			氧气(工业用)	m3	0.1725	19.58	3.38								
	乙炔气	m3	0.0615	14.7	0.9										
	其他材料费	元	0.53125	1	0.53										
	减振器	个	4	50	200										
	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	375.89	3.76										
	主材														
		ICP-MS用高速风机 最大风量：1600CMH；功率：0.274kw\220V													
	机械														
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1327.66	3.98									
		台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.006	192.36	1.15									
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.063	148	9.32									
		增加机械费	元	12.602496	1	12.6									
项目编码	030603002001			项目名称			调节阀			计量单位	台	工程量	35		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
031002-89	电动调节阀	台	1	408.24	31.89	18853	340.59	114.27		408.24	31.89	18853	340.59		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	4.083	2.52	0	0	3.84	0.81		10.28916	0	0	15.67872	3.30723	
小计									418.52916	31.89	18853	356.26872	117.57723	19777.26511	
清单项目综合单价														19777.26511	
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
			普工人工费	元	11.645	1.3891	16.18								
			技工人工费	元	248.358	1.3601	337.79								
			高级技工人工费	元	39.456	1.3754	54.27								
			增加人工费	元	10.287648	1	10.29								
	材料	棉纱	kg	0.06	10.6	0.64									
		接地线 5.5mm2~16mm2	m	1	20.8	20.8									
		位号牌	个	1	0.54	0.54									
		其他材料费	元	5	1	5									
		校验材料费	元	4.51	1	4.51									

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材				清洗剂 500mL					瓶	0.05	8	0.4		
	设备														
						定风量文丘里阀 Φ250,风量：85~1700CMH									
	机械					仪器仪表使用费	元	99.13	1	99.13					
						汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.096	1327.66	127.46					
						载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.096	684.93	65.75					
						试压泵 压力P(MPa) P=3	台班	0.24	201.06	48.25					
				增加机械费	元	15.676416	1	15.68							
项目编码	030703001036			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		工程量	1			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.86	218.25	0	0	29.59	84.86	218.25	0	0	29.59		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.85	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0955	7.056		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2294	2.52	0	0	3.84	0.81	3.098088	0	0	4.720896	0.995814		
小计											126.039188	233.796	0	7.613196	39.938314
											407.386698				
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工				普工人工费	元	38.15998	1.3891	53.01						
					技工人工费	元	47.56966	1.3601	64.7						
					高级技工人工费	元	3.8058	1.3754	5.23						
					增加人工费	元	3.098088	1	3.1						
	材料				角钢 >63	kg	1.4619	4.36	6.37						
					角钢 ≤60	kg	1.6581	3.76	6.23						
					钢丝刷	把	0.0045	2.77	0.01						
					设备支架CG327	100kg	0.03	15.27	0.46						
					石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4						
					精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.05223	5.12	0.27						
					精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32						
					电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0483	8.36	0.4						
					铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75	0.02						
					酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38						
					酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9	0.49						
					溶剂汽油	kg	0.0063	6	0.04						
					氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58	0.68						
					乙炔气	m3	0.0123	14.7	0.18						
				70℃防水膜 630*400	个	1	206.33	206.33							
				其他材料费	元	2.20825	1	2.21							
	主材														
	设备														
	机械														
						汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.006	1327.66	0.8					
						台式钻床 孔径D1(mm) D=16	台班	0.0012	192.36	0.23					
						交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0126	148	1.86					
					增加机械费	元	4.720896	1	4.72						
	项目编码	030703001037			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		工程量	1		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.86	190.12	0	0	28.19	84.86	190.12	0	0	28.19		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.85	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0955	7.056		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2294	2.52	0	0	3.84	0.81	3.098088	0	0	4.720896	0.995814		
小计											126.039188	205.666	0	7.613196	38.538314
											377.856698				
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工				普工人工费	元	38.15998	1.3891	53.01						
					技工人工费	元	47.56966	1.3601	64.7						
					高级技工人工费	元	3.8058	1.3754	5.23						
					增加人工费	元	3.098088	1	3.1						
	材料				角钢 >63	kg	1.4619	4.36	6.37						
					角钢 ≤60	kg	1.6581	3.76	6.23						
					钢丝刷	把	0.0045	2.77	0.01						
					设备支架CG327	100kg	0.03	15.27	0.46						
					石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4						
					精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.05223	5.12	0.27						
					精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32						
					电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0483	8.36	0.4						
					铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75	0.02						
					酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38						
					酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9	0.49						
					溶剂汽油	kg	0.0063	6	0.04						
					氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58	0.68						
					乙炔气	m3	0.0123	14.7	0.18						
				70℃防水膜 500*400	个	1	178.2	178.2							
				其他材料费	元	2.20825	1	2.21							
	主材														
	设备														
	机械														
						汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.006	1327.66	0.8					
						台式钻床 孔径D1(mm) D=16	台班	0.0012	192.36	0.23					
						交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0126	148	1.86					
					增加机械费	元	4.720896	1	4.72						
	项目编码	030703001038			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		工程量	2		
清单综合单价组成明细															

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火周LC(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.86	168.48	0	0	27.1	84.86	168.48	0	0	27.1
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.85	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0955	7.056
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2294	2.52	0	0	3.84	0.81	3.098088	0	0	4.720896	0.995814
小计									126.039188	184.026	0	7.613196	37.448314
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	38.15998	1.3891	53.01				
		技工人工费				元	47.56966	1.3601	64.7				
		高级技工人工费				元	3.8058	1.3754	5.23				
		增加人工费				元	3.098088	1	3.1				
	材料	角钢 >63				kg	1.4619	4.36	6.37				
		角钢 <60				kg	1.6581	3.76	6.23				
		钢丝刷				把	0.0045	2.77	0.01				
		设备支架C327				100kg	0.03	15.27	0.46				
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	8	4.4				
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.05223	5.12	0.27				
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	3.2	5.32				
		电焊条 结422 φ4mm				kg	0.0483	8.36	0.4				
		铁砂布 0#-2#				张	0.0327	0.75	0.02				
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	7.36	0.38				
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.045	10.9	0.49				
		溶剂汽油				kg	0.0063	6	0.04				
		氧气(工业用)				m3	0.0345	19.58	0.68				
		乙炔气				m3	0.0123	14.7	0.18				
		70° C防火门 500*320				个	1	156.56	156.56				
		其他材料费				元	2.20825	1	2.21				
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0006	1327.66	0.8				
		台式钻床 孔径D1(mm) D1=16				台班	0.0012	192.36	0.23				
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.0126	148	1.86				
		增加机械费				元	4.720896	1	4.72				
项目编码	030703001039	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火周LC(mm) 1280< C≤1600	个	1	67.89	163.13	0	0	23.1	67.89	163.13	0	0	23.1
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.85	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0955	7.056
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0597	2.52	0	0	3.84	0.81	2.670444	0	0	4.069248	0.858357
小计									108.641544	178.676	0	6.961548	33.310857
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费				元	32.67098	1.3891	45.38				
		技工人工费				元	40.69666	1.3601	55.35				
		高级技工人工费				元	3.8058	1.3754	5.23				
		增加人工费				元	2.670444	1	2.67				
	材料	钢丝刷				把	0.0045	2.77	0.01				
		设备支架C327				100kg	0.03	15.27	0.46				
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.275	8	2.2				
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.05223	5.12	0.27				
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.96	2.45				
		铁砂布 0#-2#				张	0.0327	0.75	0.02				
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	7.36	0.38				
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.045	10.9	0.49				
		溶剂汽油				kg	0.0063	6	0.04				
		氧气(工业用)				m3	0.0345	19.58	0.68				
		其他材料费				元	1.92725	1	1.93				
		70° C防火门 400*400				个	1	156.56	156.56				
		角钢 >63				kg	1.4619	4.36	6.37				
		角钢 <60				kg	1.6581	3.76	6.23				
		电焊条 结422 φ4mm				kg	0.0483	8.36	0.4				
		乙炔气				m3	0.0123	14.7	0.18				
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0006	1327.66	0.8				
		台式钻床 孔径D1(mm) D1=16				台班	0.0012	192.36	0.23				
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.0126	148	1.86				
		增加机械费				元	4.069248	1	4.07				
项目编码	030703001040	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火周LC(mm) C≤1280	个	1	55.2	147.16	0	0	19.51	55.2	147.16	0	0	19.51
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.85	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0955	7.056
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9328	2.52	0	0	3.84	0.81	2.350656	0	0	3.581952	0.755568		
小计									95.631756	162.706	0	6.474252	29.618068		
清单项目综合单价														294.430076	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费				元	28.56498	1.3891		39.68					
		技工人工费				元	35.55666	1.3601		48.36					
		高级技工人工费				元	3.8058	1.3754		5.23					
		增加人工费				元	2.350656	1		2.35					
	材料	钢丝刷				把	0.0045	2.77		0.01					
		设备支架CG327				100kg	0.03	15.27		0.46					
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	8		1.76					
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.05223	5.12		0.27					
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.96		1.93					
		铁砂布 0#-2#				张	0.0327	0.75		0.02					
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	7.36		0.38					
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.045	10.9		0.49					
		溶剂汽油				kg	0.0063	6		0.04					
		氧气(工业用)				m3	0.0345	19.58		0.68					
		其他材料费				元	1.29825	1		1.3					
		70° C防火阀 φ315				个	1	142.18		142.18					
		角钢 >63				kg	1.4619	4.36		6.37					
		角钢 <60				kg	1.6581	3.76		6.23					
		电焊条 结422 φ4mm				kg	0.0483	8.36		0.4					
		乙炔气				m3	0.0123	14.7		0.18					
	主材														
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0006	1327.66		0.8					
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.0012	192.36		0.23					
交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.0126	148		1.86							
增加机械费				元	3.581952	1		3.58							
项目编码	030703001041			项目名称			碳钢阀门			计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.2	113.04	0	0	17.8	55.2	113.04	0	0	17.8		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.85	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0955	7.056		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9328	2.52	0	0	3.84	0.81	2.350656	0	0	3.581952	0.755568		
小计									95.631756	128.586	0	6.474252	27.908068		
清单项目综合单价															258.600076
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费				元	28.56498	1.3891		39.68					
		技工人工费				元	35.55666	1.3601		48.36					
		高级技工人工费				元	3.8058	1.3754		5.23					
		增加人工费				元	2.350656	1		2.35					
	材料	钢丝刷				把	0.0045	2.77		0.01					
		设备支架CG327				100kg	0.03	15.27		0.46					
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	8		1.76					
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.05223	5.12		0.27					
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.96		1.93					
		铁砂布 0#-2#				张	0.0327	0.75		0.02					
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	7.36		0.38					
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.045	10.9		0.49					
		溶剂汽油				kg	0.0063	6		0.04					
		氧气(工业用)				m3	0.0345	19.58		0.68					
		其他材料费				元	1.29825	1		1.3					
		70° C防火阀 φ250				个	1	108.06		108.06					
		其他材料费				元	1.29825	1		1.3					
		角钢 >63				kg	1.4619	4.36		6.37					
		角钢 <60				kg	1.6581	3.76		6.23					
		电焊条 结422 φ4mm				kg	0.0483	8.36		0.4					
		乙炔气				m3	0.0123	14.7		0.18					
	主材														
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0006	1327.66		0.8					
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.0012	192.36		0.23					
交流电焊机 容量E (kV·A) E=21				台班	0.0126	148		1.86							
增加机械费				元	3.581952	1		3.58							
项目编码	030703001042			项目名称			碳钢阀门			计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-17换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000 ≤C≤3200	个	1	56.18	424	0	0	33.56	56.18	424	0	0	33.56		
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.85	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0955	7.056		
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9426	2.52	0	0	3.84	0.81	2.375352	0	0	3.619584	0.763506		
小计									96.636452	439.546	0	6.511884	43.676006		
清单项目综合单价															586.370342
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费				元	28.88798	1.3891		40.13					
		技工人工费				元	35.95866	1.3601		48.91					
		高级技工人工费				元	3.8058	1.3754		5.23					
		增加人工费				元	2.375352	1		2.38					
	材料	钢丝刷				把	0.0045	2.77		0.01					
		主材													
	机械														

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	设备支架CG327	100kg	0.03	15.27	0.46							
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.05223	5.12	0.27							
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75	0.02							
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38							
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9	0.49							
		溶剂汽油	kg	0.0063	6	0.04							
		氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58	0.68							
		其他材料费	元	4.20925	1	4.21							
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	7.49	2.85							
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	3.2	6.99							
	主材	止回阀 800*800	个	1	409.96	409.96							
		角钢 >63	kg	1.4619	4.36	6.37							
		角钢 <60	kg	1.6581	3.76	6.23							
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.0483	8.36	0.4							
		乙炔气	m3	0.0123	14.7	0.18							
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1327.66	0.8								
	台式钻床 孔径D1(mm) Dt=16	台班	0.0012	192.36	0.23								
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0126	148	1.86								
	增加机械费	元	3.619584	1	3.62								
项目编码	030703001043		项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000 <C≤3200	个	1	56.18	195.47	0	0	22.14	56.18	195.47	0	0	22.14
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.85	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0955	7.056
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9426	2.52	0	0	3.84	0.81	2.375352	0	0	3.619584	0.763506
小计									96.636452	211.016	0	6.511884	32.256006
清单项目综合单价									346.420342				
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费	元	28.88798	1.3891	40.13							
		技工人工费	元	35.95866	1.3601	48.91							
		高级技工人工费	元	3.8058	1.3754	5.23							
		增加人工费	元	2.375352	1	2.38							
		角钢 >63	kg	1.4619	4.36	6.37							
		角钢 <60	kg	1.6581	3.76	6.23							
		钢丝刷	把	0.0045	2.77	0.01							
		设备支架CG327	100kg	0.03	15.27	0.46							
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	7.49	2.85							
	材料	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.05223	5.12	0.27							
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	3.2	6.99							
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.0483	8.36	0.4							
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75	0.02							
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38							
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9	0.49							
		溶剂汽油	kg	0.0063	6	0.04							
		氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58	0.68							
		乙炔气	m3	0.0123	14.7	0.18							
		止回阀 630*400	个	1	181.43	181.43							
其他材料费	元	4.20925	1	4.21									
主材													
设备													
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1327.66	0.8								
	台式钻床 孔径D1(mm) Dt=16	台班	0.0012	192.36	0.23								
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0126	148	1.86								
	增加机械费	元	3.619584	1	3.62								
项目编码	030703001044		项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000	个	1	48.11	160.72	0	0	18.62	48.11	160.72	0	0	18.62
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.85	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0955	7.056
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8619	2.52	0	0	3.84	0.81	2.171988	0	0	3.309696	0.698139
小计									88.363088	176.266	0	6.201996	28.670639
清单项目综合单价									299.501723				
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费	元	26.27498	1.3891	36.5							
		技工人工费	元	32.69066	1.3601	44.46							
		高级技工人工费	元	3.8058	1.3754	5.23							
		增加人工费	元	2.171988	1	2.17							
		钢丝刷	把	0.0045	2.77	0.01							
		设备支架CG327	100kg	0.03	15.27	0.46							
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	7.49	2.05							
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.05223	5.12	0.27							
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99							
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75	0.02							
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38							
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9	0.49							
		溶剂汽油	kg	0.0063	6	0.04							
		氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58	0.68							
		其他材料费	元	1.89425	1	1.89							
		止回阀 500*400	个	1	150.8	150.8							
		角钢 >63	kg	1.4619	4.36	6.37							
		角钢 <60	kg	1.6581	3.76	6.23							
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.0483	8.36	0.4							

工程量清单综合单价分析表

	主材	乙炔气			m3	0.0123	14.7	0.18					
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0006	1327.66	0.8					
台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.0012	192.36	0.23							
交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.0126	148	1.86							
			增加机械费	元	3.309696	1	3.31						
项目编码	030703001045		项目名称		藏钢阀门		计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-14换	圆形、方形风管止回阀安装 筒长C(mm) C≤900	个	1	27.93	93.68	0	0	10.83	27.93	93.68	0	0	10.83
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.85	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0955	7.056
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6601	2.52	0	0	3.84	0.81	1.663452	0	0	2.534784	0.534681
小计								67.674552	109.226	0	5.427084	20.717181	
清单项目综合单价											203.044817		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	19.74698	1.3891	27.43						
		技工人工费		元	24.51366	1.3601	33.34						
		高级技工人工费		元	3.8058	1.3754	5.23						
		增加人工费		元	1.663452	1	1.66						
	材料	钢丝刷		把	0.0045	2.77	0.01						
		设备支架CG327		100kg	0.03	15.27	0.46						
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.12	7.49	0.9						
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.05223	5.12	0.27						
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.832	1.96	1.63						
		铁砂布 0#-2#		张	0.0327	0.75	0.02						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	7.36	0.38						
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.045	10.9	0.49						
		溶剂汽油		kg	0.0063	6	0.04						
		氧气(工业用)		m3	0.0345	19.58	0.68						
		止回阀 Φ200		个	1	90.56	90.56						
		其他材料费		元	0.60225	1	0.6						
		角钢 >63		kg	1.4619	4.36	6.37						
		角钢 <60		kg	1.6581	3.76	6.23						
		电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.0483	8.36	0.4						
		乙炔气		m3	0.0123	14.7	0.18						
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0006	1327.66	0.8						
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.0012	192.36	0.23						
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.0126	148	1.86						
		增加机械费		元	2.534784	1	2.53						
项目编码	030703001046		项目名称		藏钢阀门		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-14换	圆形、方形风管止回阀安装 筒长C(mm) C≤900	个	1	27.93	72.36	0	0	9.76	27.93	72.36	0	0	9.76
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.85	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0955	7.056
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6601	2.52	0	0	3.84	0.81	1.663452	0	0	2.534784	0.534681
小计								67.674552	87.906	0	5.427084	19.647181	
清单项目综合单价											180.654817		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	19.74698	1.3891	27.43						
		技工人工费		元	24.51366	1.3601	33.34						
		高级技工人工费		元	3.8058	1.3754	5.23						
		增加人工费		元	1.663452	1	1.66						
	材料	钢丝刷		把	0.0045	2.77	0.01						
		设备支架CG327		100kg	0.03	15.27	0.46						
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.12	7.49	0.9						
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.05223	5.12	0.27						
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.832	1.96	1.63						
		铁砂布 0#-2#		张	0.0327	0.75	0.02						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	7.36	0.38						
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.045	10.9	0.49						
		溶剂汽油		kg	0.0063	6	0.04						
		氧气(工业用)		m3	0.0345	19.58	0.68						
		其他材料费		元	0.60225	1	0.6						
		止回阀 Φ110		个	1	69.24	69.24						
		角钢 >63		kg	1.4619	4.36	6.37						
		角钢 <60		kg	1.6581	3.76	6.23						
		电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.0483	8.36	0.4						
		乙炔气		m3	0.0123	14.7	0.18						
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0006	1327.66	0.8						
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.0012	192.36	0.23						
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.0126	148	1.86						
		增加机械费		元	2.534784	1	2.53						
项目编码	030703001047		项目名称		藏钢阀门		计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.41	50.76	0	0	12.54	45.41	50.76	0	0	12.54
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.85	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0955	7.056
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8349	2.52	0	0	3.84	0.81	2.103948	0	0	3.206016	0.676269
小计									85.595048	66.306	0	6.098316	22.568769
清单项目综合单价									180.568133				
费用明细	人工	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费			元	25.40198	1.3891	35.29				
			技工人工费			元	31.59866	1.3601	42.98				
			高级技工人工费			元	3.8058	1.3754	5.23				
			增加人工费			元	2.103948	1	2.1				
	材料	-	钢丝刷			把	0.0045	2.77	0.01				
			设备支架CG327			100kg	0.03	15.27	0.46				
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16	7.49	1.2				
			精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.05223	5.12	0.27				
			精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985	1.96	1.93				
			铁砂布 0#-2#			张	0.0327	0.75	0.02				
			酚醛防锈漆(各色)			kg	0.051	7.36	0.38				
			酚醛调和漆(各色)			kg	0.045	10.9	0.49				
			溶剂汽油			kg	0.0063	6	0.04				
			氧气(工业用)			m3	0.0345	19.58	0.68				
			其他材料费			元	0.79225	1	0.79				
			手动单叶风量调节阀 φ160			个	1	46.85	46.85				
			角钢 >63			kg	1.4619	4.36	6.37				
			角钢 <60			kg	1.6581	3.76	6.23				
			电焊条 结422 φ4mm			kg	0.0483	8.36	0.4				
			乙炔气			m3	0.0123	14.7	0.18				
	主材	-											
	设备	-											
	机械	-	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0006	1327.66	0.8				
			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.0012	192.36	0.23				
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.0126	148	1.86				
			增加机械费			元	3.206016	1	3.21				
	项目编码	030703001048		项目名称		碳钢阀门		计量单位	个	工程量		2	
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280	个	1	45.41	272.41	0	0	23.62	45.41	272.41	0	0	23.62
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.85	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0955	7.056
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8349	2.52	0	0	3.84	0.81	2.103948	0	0	3.206016	0.676269
小计									85.595048	287.956	0	6.098316	33.648769
清单项目综合单价									413.298133				
费用明细	人工	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费			元	25.40198	1.3891	35.29				
			技工人工费			元	31.59866	1.3601	42.98				
			高级技工人工费			元	3.8058	1.3754	5.23				
			增加人工费			元	2.103948	1	2.1				
	材料	-	钢丝刷			把	0.0045	2.77	0.01				
			设备支架CG327			100kg	0.03	15.27	0.46				
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16	7.49	1.2				
			精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.05223	5.12	0.27				
			精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985	1.96	1.93				
			铁砂布 0#-2#			张	0.0327	0.75	0.02				
			酚醛防锈漆(各色)			kg	0.051	7.36	0.38				
			酚醛调和漆(各色)			kg	0.045	10.9	0.49				
			溶剂汽油			kg	0.0063	6	0.04				
			氧气(工业用)			m3	0.0345	19.58	0.68				
			其他材料费			元	0.79225	1	0.79				
			电动多叶风量调节阀 φ160			个	1	268.5	268.5				
			角钢 >63			kg	1.4619	4.36	6.37				
			角钢 <60			kg	1.6581	3.76	6.23				
			电焊条 结422 φ4mm			kg	0.0483	8.36	0.4				
			乙炔气			m3	0.0123	14.7	0.18				
	主材	-											
	设备	-											
	机械	-	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0006	1327.66	0.8				
			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.0012	192.36	0.23				
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.0126	148	1.86				
			增加机械费			元	3.206016	1	3.21				
	项目编码	030703001049		项目名称		碳钢阀门		计量单位	个	工程量		1	
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-9换	风管管架安装 周长C(mm) 800<C≤1280	个	1	45.41	147.88	0	5.95	17.78	45.41	147.88	0	5.95	17.78
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.85	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0955	7.056
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.96	1.63											
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75	0.02											
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38											
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9	0.49											
		溶剂汽油	kg	0.0063	6	0.04											
		氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58	0.68											
		其他材料费	元	0.03625	1	0.04											
		手动蝶阀 Φ200	个	1	100.12	100.12											
		角钢 >63	kg	1.4619	4.36	6.37											
		角钢 <60	kg	1.6581	3.76	6.23											
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0483	8.36	0.4												
	乙炔气	m3	0.0123	14.7	0.18												
	主材																
设备																	
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1327.66	0.8												
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	198.38	5.95												
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0012	192.36	0.23												
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0126	148	1.86												
	增加机械费	元	3.07776	1	3.08												
项目编码	030703001052		项目名称	碳钢阀门		计量单位	个	工程量	1								
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润		
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	42.07	91.84	0	5.95	14.25	42.07	91.84	0	5.95		14.25			
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.85	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0955		7.056			
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0		1.2501			
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984		0.3525			
031102-51	金属结构刷油一般钢结构防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992		0.1839			
031102-52	金属结构刷油一般钢结构防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992		0.1767			
031102-58	金属结构刷油一般钢结构调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0		0.1674			
031102-59	金属结构刷油一般钢结构调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0		0.1659			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8015	2.52	0	0	3.84	0.81	2.01978	0	0	3.07776		0.649215			
小计										82.17088	107.386	0	11.92006	24.251715			
清单项目综合单价										225.728655							
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
		普工人工费	元	24.31798	1.3891	33.78											
		技工人工费	元	30.24066	1.3601	41.13											
		高级技工人工费	元	3.8058	1.3754	5.23											
		增加人工费	元	2.01978	1	2.02											
		钢丝刷	把	0.0045	2.77	0.01											
		设备支架CG327	100kg	0.03	15.27	0.46											
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	7.49	0.9											
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.05223	5.12	0.27											
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.96	1.63											
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75	0.02											
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38											
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9	0.49											
		溶剂汽油	kg	0.0063	6	0.04											
		氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58	0.68											
		其他材料费	元	0.03625	1	0.04											
		手动蝶阀 Φ160	个	1	89.28	89.28											
		角钢 >63	kg	1.4619	4.36	6.37											
		角钢 <60	kg	1.6581	3.76	6.23											
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0483	8.36	0.4											
		乙炔气	m3	0.0123	14.7	0.18											
		主材															
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0006	1327.66	0.8											
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	198.38	5.95												
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0012	192.36	0.23												
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0126	148	1.86												
	增加机械费	元	3.07776	1	3.08												
项目编码	030703001053		项目名称	碳钢阀门		计量单位	个	工程量	23								
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润		
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	42.07	81.67	0	5.95	13.74	42.07	81.67	0	5.95		13.74			
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.85	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0955		7.056			
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0		1.2501			
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984		0.3525			
031102-51	金属结构刷油一般钢结构防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992		0.1839			
031102-52	金属结构刷油一般钢结构防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992		0.1767			
031102-58	金属结构刷油一般钢结构调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0		0.1674			
031102-59	金属结构刷油一般钢结构调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0		0.1659			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8016	2.52	0	0	3.84	0.81	2.020032	0	0	3.078144		0.649296			
小计										82.171132	97.216	0	11.920444	23.741796			
清单项目综合单价										215.049372							
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
		普工人工费	元	24.31798	1.3891	33.78											
		技工人工费	元	30.24066	1.3601	41.13											
		高级技工人工费	元	3.8058	1.3754	5.23											
		增加人工费	元	2.019791	1	2.02											
		钢丝刷	把	0.0045	2.77	0.01											
		设备支架CG327	100kg	0.03	15.27	0.46											
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	7.49	0.9											
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.05223	5.12	0.27											
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.96	1.63											
		铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75	0.02											
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38											
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9	0.49											
		溶剂汽油	kg	0.0063	6	0.04											
		氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58	0.68											
		其他材料费	元	0.03625	1	0.04											
		手动蝶阀 Φ110	个	1	79.11	79.11											
		角钢 >63	kg	1.4619	4.36	6.37											
		角钢 <60	kg	1.6581	3.76	6.23											
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0483	8.36	0.4											
		乙炔气	m3	0.0123	14.7	0.18											
		主材															
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0006	1327.66	0.8											
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	198.38	5.95												
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0012	192.36	0.23												
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0126	148	1.86												
	增加机械费	元	3.07776	1	3.08												

工程量清单综合单价分析表

	主材																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-8换	风管蝶阀安装 周长 C(mm) C≤800	个	1	42.07	227.68	0	5.95	21.04	42.07	227.68	0	5.95	21.04	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.85	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0955	7.056	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8015	2.52	0	0	3.84	0.81	2.01978	0	0	3.07776	0.649215	
小计									82.17088	243.226	0	11.92006	31.041715	
清单项目综合单价														368.358655
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	24.31798	1.3891	33.78					
				技工人工费		元	30.24066	1.3601	41.13					
				高级技工人工费		元	3.8058	1.3754	5.23					
				增加人工费		元	2.01978	1	2.02					
	材料			钢丝刷		把	0.0045	2.77	0.01					
				设备支架CG327		100kg	0.03	15.27	0.46					
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.12	7.49	0.9					
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.05223	5.12	0.27					
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.832	1.96	1.63					
				铁砂布 0#-2#		张	0.0327	0.75	0.02					
				酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	7.36	0.38					
				酚醛调和漆(各色)		kg	0.045	10.9	0.49					
				溶剂汽油		kg	0.0063	6	0.04					
				氧气(工业用)		m3	0.0345	19.58	0.68					
				电动蝶阀 φ200		个	1	225.12	225.12					
				其他材料费		元	0.03625	1	0.04					
				角钢 >63		kg	1.4619	4.36	6.37					
				角钢 <60		kg	1.6581	3.76	6.23					
				电焊条 结422 φ4mm		kg	0.0483	8.36	0.4					
				乙炔气		m3	0.0123	14.7	0.18					
	主材													
	设备													
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0006	1327.66	0.8					
				立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.03	198.38	5.95					
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.0012	192.36	0.23					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.0126	148	1.86					
				增加机械费		元	3.07776	1	3.08					
项目编码	030703001057			项目名称	碳钢管门			计量单位	个	工程量	6			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-8换	风管蝶阀安装 周长 C(mm) C≤800	个	1	45.41	352.88	0	5.95	28.03	45.41	352.88	0	5.95	28.03	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.85	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0955	7.056	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8349	2.52	0	0	3.84	0.81	2.103948	0	0	3.206016	0.676269	
小计									85.595048	368.426	0	12.048316	38.058769	
清单项目综合单价													504.128133	
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(安装)		元	14.687	1.3891	20.4					
				技工人工费(安装)		元	18.392	1.3601	25.01					
				普工人工费		元	10.71498	1.3891	14.88					
				技工人工费		元	13.20666	1.3601	17.96					
				高级技工人工费		元	3.8058	1.3754	5.23					
	材料			增加人工费		元	2.103948	1	2.1					
				钢丝刷		把	0.0045	2.77	0.01					
				设备支架CG327		100kg	0.03	15.27	0.46					
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	7.49	1.2					
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.05223	5.12	0.27					
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.96	1.93					
				铁砂布 0#-2#		张	0.0327	0.75	0.02					
				酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	7.36	0.38					
				酚醛调和漆(各色)		kg	0.045	10.9	0.49					
				溶剂汽油		kg	0.0063	6	0.04					
				氧气(工业用)		m3	0.0345	19.58	0.68					
				变风量蝶阀 φ315		个	1	349.72	349.72					
				其他材料费		元	0.04225	1	0.04					
				角钢 >63		kg	1.4619	4.36	6.37					
				角钢 <60		kg	1.6581	3.76	6.23					
				电焊条 结422 φ4mm		kg	0.0483	8.36	0.4					
				乙炔气		m3	0.0123	14.7	0.18					
	主材													
	设备													
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0006	1327.66	0.8					
				立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.03	198.38	5.95					
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.0012	192.36	0.23					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.0126	148	1.86					
				增加机械费		元	3.206016	1	3.21					
项目编码	030703001058			项目名称	碳钢管门			计量单位	个	工程量	26			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-8换	风管蝶阀安装 周长 C(mm) C≤800	个	1	42.07	324.62	0	5.95	25.89	42.07	324.62	0	5.95	25.89	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.85	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0955	7.056	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767	

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.8016	2.52	0	0	3.84	0.81	2.020032	0	0	3.078144	0.649296
小计									82.171132	340.166	0	11.920444	35.891796
清单项目综合单价									470.149372				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	24.31798	1.3891		33.78					
		技工人工费		元	30.24066	1.3601		41.13					
		高级技工人工费		元	3.8058	1.3754		5.23					
		增加人工费		元	2.019799	1		2.02					
	材料	角钢 >63		kg	1.4619	4.36		6.37					
		角钢 <60		kg	1.6581	3.76		6.23					
		钢丝刷		把	0.0045	2.77		0.01					
		设备支架CG327		100kg	0.03	15.27		0.46					
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.12	7.49		0.9					
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.05223	5.12		0.27					
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.832	1.96		1.63					
		电焊条 结422 φ4mm		kg	0.0483	8.36		0.4					
		铁砂布 0#-2#		张	0.0327	0.75		0.02					
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	7.36		0.38					
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.045	10.9		0.49					
		溶剂汽油		kg	0.0063	6		0.04					
		氧气(工业用)		m3	0.0345	19.58		0.68					
		乙炔气		m3	0.0123	14.7		0.18					
		变风量蝶阀 φ250		个	1	322.06		322.06					
		其他材料费		元	0.03625	1		0.04					
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0006	1327.66		0.8					
		立式钻床 孔径D(mm) D=25		台班	0.03	198.38		5.95					
		台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.0012	192.36		0.23					
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.0126	148		1.86					
	增加机械费			元	3.07779	1		3.08					
项目编码	030703011034			项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-151换	方形、矩形带调节阀散 流器安装直径(mm) 2500以内	个	1	94.2	147.46	0	5.77	28.49	94.2	147.46	0	5.77	28.49
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.942	2.52	0	0	3.84	0.81	2.37384	0	0	3.61728	0.76302
小计									96.57384	147.46	0	9.38728	29.25302
清单项目综合单价									282.67414				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费(安装)		元	30.465	1.3891		42.32					
		技工人工费(安装)		元	38.143	1.3601		51.88					
		增加人工费		元	2.37384	1		2.37					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.43	7.49		3.22					
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.8	1.96		1.57					
		方形散流器 600*600		个	1	142		142					
		其他材料费		元	0.668	1		0.67					
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.03	192.36		5.77					
		增加机械费		元	3.61728	1		3.62					
项目编码	030703011035			项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长 C(mm) C≤900	个	1	20.19	49.21	0	5.77	7.29	20.19	49.21	0	5.77	7.29
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.2019	2.52	0	0	3.84	0.81	0.508788	0	0	0.775296	0.163539
小计									20.698788	49.21	0	6.545296	7.453539
清单项目综合单价									83.907623				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	6.528	1.3891		9.07					
		技工人工费		元	8.177	1.3601		11.12					
		增加人工费		元	0.508788	1		0.51					
	材料	扁钢 <60		kg	0.61	4.97		3.03					
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.6	0.9		0.54					
		防雨百叶风口 φ250		个	1	45.62		45.62					
		其他材料费		元	0.022	1		0.02					
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.03	192.36		5.77					
		增加机械费		元	0.775296	1		0.78					
项目编码	030703011036			项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长 C(mm) C≤900	个	1	20.19	46.17	0	5.77	7.13	20.19	46.17	0	5.77	7.13
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.2019	2.52	0	0	3.84	0.81	0.508788	0	0	0.775296	0.163539
小计									20.698788	46.17	0	6.545296	7.293539
清单项目综合单价									80.707623				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	6.528	1.3891		9.07					
		技工人工费		元	8.177	1.3601		11.12					
		增加人工费		元	0.508788	1		0.51					
	材料	扁钢 <60		kg	0.61	4.97		3.03					
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.6	0.9		0.54					

工程量清单综合单价分析表

第 99 页, 共 132 页

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长 C(mm) C≤900	个	1	20.19	40.34	0	5.77	6.84	20.19	40.34	0	5.77	6.84
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2019	2.52	0	0	3.84	0.81	0.508788	0	0	0.775296	0.163539
小计									20.698788	40.34	0	6.545296	7.003539
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	6.528		1.3891	9.07			
				技工人工费		元	8.177		1.3601	11.12			
				增加人工费		元	0.508788		1	0.51			
	材料			扁钢 <60		kg	0.61		4.97	3.03			
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.6		0.9	0.54			
				防雨百叶风口 Φ110		个	1		36.75	36.75			
				其他材料费		元	0.022		1	0.02			
	主材												
	设备												
	机械			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03		192.36	5.77			
				增加机械费		元	0.775296		1	0.78			
	项目编码	030703011038		项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长 C(mm) C≤900	个	1	20.19	791.59	0	5.77	44.41	20.19	791.59	0	5.77	44.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2019	2.52	0	0	3.84	0.81	0.508788	0	0	0.775296	0.163539
小计									20.698788	791.59	0	6.545296	44.573539
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	6.528		1.3891	9.07			
				技工人工费		元	8.177		1.3601	11.12			
				增加人工费		元	0.508788		1	0.51			
	材料			扁钢 <60		kg	0.61		4.97	3.03			
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.6		0.9	0.54			
				原子吸收罩 Φ160		个	1		788	788			
				其他材料费		元	0.022		1	0.02			
	主材												
	设备												
	机械			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03		192.36	5.77			
				增加机械费		元	0.775296		1	0.78			
	项目编码	030703011039		项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		工程量	23
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长 C(mm) C≤900	个	1	20.19	803.59	0	5.77	45.01	20.19	803.59	0	5.77	45.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2019	2.52	0	0	3.84	0.81	0.508788	0	0	0.775296	0.163539
小计									20.698788	803.59	0	6.545296	45.173539
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	6.528		1.3891	9.07			
				技工人工费		元	8.177		1.3601	11.12			
				增加人工费		元	0.508788		1	0.51			
	材料			扁钢 <60		kg	0.61		4.97	3.03			
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.6		0.9	0.54			
				万向排气罩 Φ110		个	1		800	800			
				其他材料费		元	0.022		1	0.02			
	主材												
	设备												
	机械			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03		192.36	5.77			
				增加机械费		元	0.775296		1	0.78			
	项目编码	030703016001		项目名称		玻璃钢风帽			计量单位	个		工程量	5
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-285换	玻璃钢圆伞形风帽安装 重量W(kg) W≤10	个	1	539.63	680.3	0	221.21	184.13	539.63	680.3	0	221.21	184.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.3963	2.52	0	0	3.84	0.81	13.598676	0	0	20.721792	4.371003
小计									553.228676	680.3	0	241.931792	188.501003
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	149.513		1.3891	207.69			
				技工人工费		元	187.188		1.3601	254.59			
				高级技工人工费		元	56.238		1.3754	77.35			
				增加人工费		元	13.598676		1	13.6			
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	1.3		7.49	9.74			
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	10.57		3.2	33.82			
				其他材料费		元	6.736		1	6.74			
				玻璃钢圆伞形风帽		个	1		630	630			
	主材												
	设备												
	机械			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	1.15		192.36	221.21			
				增加机械费		元	20.721792		1	20.72			
项目编码	031002001008		项目名称		管道支架			计量单位	kg		工程量	2287.27	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-392	设备支架制作重量(kg) 50kg以下	100kg	0.01	942.31	462.29	0	69.85	235.2	9.4231	4.6229	0	0.6985	2.352
030903-412	设备支架安装重量(kg) 50kg以下	100kg	0.01	183.83	24.18	0	0	41.67	1.8383	0.2418	0	0	0.4167
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.48	1.62	0	13.28	9	0.3648	0.0162	0	0.1328	0.09
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.2418	0.0727	0	0.0664	0.0613
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.2335	0.0619	0	0.0664	0.0589
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.35	8.88	0	5.58	0.2335	0.0888	0	0	0.0558	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.35	7.77	0	0	5.53	0.2335	0.0777	0	0	0.0553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1257	2.52	0	0	3.84	0.81	0.316764	0	0	0.482688	0.101817

工程量清单综合单价分析表

小计					12.885264	5.182	0	1.446788	3.191817				
清单项目综合单价					22.705869								
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(安装)	元	3.53327	1.3891	4.91							
		技工人工费(安装)	元	4.3607	1.3601	5.93							
		高级技工人工费(安装)	元	1.2575	1.3754	1.73							
	材料	增加人工费	元	0.316726	1	0.32							
		角钢 >63	kg	0.4873	4.36	2.12							
		角钢 <60	kg	0.5527	3.76	2.08							
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0							
		设备支架CG327	100kg	0.01	15.27	0.15							
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.01741	5.12	0.09							
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0161	8.36	0.13							
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01							
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13							
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9	0.16							
		溶剂汽油	kg	0.0021	6	0.01							
		氧气(工业用)	m3	0.0115	19.58	0.23							
		乙炔气	m3	0.0041	14.7	0.06							
	其他材料费	元	0.00375	1	0								
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1327.66	0.27							
		台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.0004	192.36	0.08							
交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.0042	148	0.62								
增加机械费		元	0.482631	1	0.48								
项目编码	030702002005		项目名称	净化通风管道		计量单位	m2	工程量	23.5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 630以下 0.75	10m2	0.1	1217.71	669.28	0	62.33	305.66	121.771	66.928	0	6.233	30.566
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.039	36.48	1.62	0	13.28	9	1.42272	0.06318	0	0.51792	0.351
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.039	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.94302	0.28353	0	0.25896	0.23907
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.039	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.91065	0.24141	0	0.25896	0.22971
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.039	23.35	8.88	0	0	5.58	0.91065	0.34632	0	0	0.21762
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.039	23.35	7.77	0	0	5.53	0.91065	0.30303	0	0	0.21567
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2686	2.52	0	0	3.84	0.81	3.196872	0	0	4.871424	1.027566
小计									130.065562	68.16547	0	12.140264	32.846636
清单项目综合单价									243.217932				
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(安装)	元	35.341209	1.3891	49.09							
		技工人工费(安装)	元	44.001663	1.3601	59.85							
		高级技工人工费(安装)	元	13.027354	1.3754	17.92							
	材料	增加人工费	元	3.196786	1	3.2							
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63							
		角钢 <60	kg	5.772	3.76	21.7							
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.149	26	29.87							
		钢丝刷	把	0.005835	2.77	0.02							
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.04	7.49	0.3							
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67							
		白布	m2	0.1	5.45	0.55							
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1							
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09							
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25							
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.112	21.5	2.41							
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03							
		铁砂布 0#-2#	张	0.042403	0.75	0.03							
		打包铁卡子	10个	0.16	0.27	0.04							
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066134	7.36	0.49							
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.058353	10.9	0.64							
		溶剂汽油	kg	0.008169	6	0.05							
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37							
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43							
		电	kWh	0.004	0.77	0							
		其他材料费	元	1.296188	1	1.3							
	洗涤剂	kg	0.732	3	2.2								
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1327.66	1.03							
		台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.0174	192.36	3.35							
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	265.5	1.06							
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	63.33	0.25							
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.74	0.83							
交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.005	148	0.74								
增加机械费		元	4.871293	1	4.87								
项目编码	030701003010		项目名称	空调器		计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-2	整体式空调机、空调器 安装吊顶式 风量 L(m3/h) 3000<L≤6000	台	1	265.49	4.93	29264	28.97	60.62	265.49	4.93	29264	28.97	60.62
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	942.31	462.29	0	69.81	235.2	282.693	138.687	0	20.943	70.56
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	183.83	24.18	0	0	41.67	55.149	7.254	0	0	12.501
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.3	49	1.62	0	13.28	11.75	14.7	0.486	0	3.984	3.525
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.3	24.18	7.27	0	6.64	6.13	7.254	2.181	0	1.992	1.839
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	6.19	0	6.64	5.89	7.005	1.857	0	1.992	1.767
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3	23.35	8.88	0	0	5.58	7.005	2.664	0	0	1.674
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	7.77	0	0	5.53	7.005	2.331	0	0	1.659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8883	2.52	0	0	3.84	0.81	17.358516	0	0	26.451072	5.579523
小计									706.179516	360.59	29264	84.332072	179.084523
清单项目综合单价									30594.186111				
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	188.0316	1.3891	261.19							
		技工人工费	元	233.901	1.3601	318.13							
		高级技工人工费	元	69.39	1.3754	95.44							
		普工人工费(安装)	元	4.4412	1.3891	6.17							
		技工人工费(安装)	元	4.9836	1.3601	6.78							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	高级技工人工费(安装)			元	0.774	1.3754	1.06					
		增加人工费			元	17.358516	1	17.36					
		角钢 >63			kg	14.619	4.36	63.74					
		角钢 <60			kg	16.581	3.76	62.34					
		钢丝刷			把	0.045	2.77	0.12					
		设备支架CG327			100kg	0.3	15.27	4.58					
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.5223	5.12	2.67					
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.483	8.36	4.04					
		铁砂布 0#-2#			张	0.327	0.75	0.25					
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.51	7.36	3.75					
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.45	10.9	4.91					
		溶剂汽油			kg	0.063	6	0.38					
		氧气(工业用)			m3	0.345	19.58	6.76					
		乙炔气			m3	0.123	14.7	1.81					
		其他材料费			元	5.2375	1	5.24					
		减振器			个	4	50	200					
	主材												
	设备			全新风预处理机柜 送风量:6000CMH, 制冷量:67KW									
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	977.63	20.53					
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.006	1327.66	7.97					
				载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	610.02	5.49					
				电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	226.92	2.95					
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	192.36	2.31					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.126	147.9	18.64					
				增加机械费	元	26.451072	1	26.45					
项目编码	030701003011			项目名称		空调器		计量单位	台	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-3	整体式空调机、空调器 安装吊顶式 风量 L(m3/h) 6000< L≤15000	台	1	287.94	4.93	35000	28.97	65.57	287.94	4.93	35000	28.97	65.57
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	942.31	462.29	0	69.81	235.2	282.693	138.687	0	20.943	70.56
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	183.83	24.18	0	0	41.67	55.149	7.254	0	0	12.501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.3	49	1.62	0	13.28	11.75	14.7	0.486	0	3.984	3.525
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.3	24.18	7.27	0	6.64	6.13	7.254	2.181	0	1.992	1.839
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	6.19	0	6.64	5.89	7.005	1.857	0	1.992	1.767
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3	23.35	8.88	0	0	5.58	7.005	2.664	0	0	1.674
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	7.77	0	0	5.53	7.005	2.331	0	0	1.659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.1128	2.52	0	0	3.84	0.81	17.924256	0	0	27.313152	5.761368
小计									729.195256	360.59	35000	85.194152	184.216368
清单项目综合单价									36359.195776				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费			元	194.2326	1.3891	269.81					
		技工人工费			元	241.665	1.3601	328.69					
		高级技工人工费			元	71.781	1.3754	98.73					
		普工人工费(安装)			元	4.4412	1.3891	6.17					
		技工人工费(安装)			元	4.9836	1.3601	6.78					
		高级技工人工费(安装)			元	0.774	1.3754	1.06					
		增加人工费			元	17.92413	1	17.92					
	材料	角钢 >63			kg	14.619	4.36	63.74					
		角钢 <60			kg	16.581	3.76	62.34					
		钢丝刷			把	0.045	2.77	0.12					
		设备支架CG327			100kg	0.3	15.27	4.58					
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.5223	5.12	2.67					
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.483	8.36	4.04					
		铁砂布 0#-2#			张	0.327	0.75	0.25					
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.51	7.36	3.75					
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.45	10.9	4.91					
		溶剂汽油			kg	0.063	6	0.38					
		氧气(工业用)			m3	0.345	19.58	6.76					
		乙炔气			m3	0.123	14.7	1.81					
		其他材料费			元	5.2375	1	5.24					
		减振器			个	4	50	200					
	主材												
	设备			全新风预处理机柜 送风量:7000CMH, 制冷量:74KW									
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	977.63	20.53					
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.006	1327.66	7.97					
				载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	610.02	5.49					
				电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	226.92	2.95					
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	192.36	2.31					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.126	147.9	18.64					
				增加机械费	元	27.31296	1	27.31					
项目编码	030701003012			项目名称		空调器		计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-3	整体式空调机、空调器 安装吊顶式 风量 L(m3/h) 6000< L≤15000	台	1	287.94	4.93	42000	28.97	65.57	287.94	4.93	42000	28.97	65.57
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	942.31	462.29	0	69.81	235.2	282.693	138.687	0	20.943	70.56
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	183.83	24.18	0	0	41.67	55.149	7.254	0	0	12.501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.3	49	1.62	0	13.28	11.75	14.7	0.486	0	3.984	3.525
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.3	24.18	7.27	0	6.64	6.13	7.254	2.181	0	1.992	1.839
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	6.19	0	6.64	5.89	7.005	1.857	0	1.992	1.767
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3	23.35	8.88	0	0	5.58	7.005	2.664	0	0	1.674
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	7.77	0	0	5.53	7.005	2.331	0	0	1.659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.1128	2.52	0	0	3.84	0.81	17.924256	0	0	27.313152	5.761368
小计									729.195256	360.59	42000	85.194152	184.216368
清单项目综合单价									43359.195776				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费			元	194.2326	1.3891	269.81					
		技工人工费			元	241.665	1.3601	328.69					
		高级技工人工费			元	71.781	1.3754	98.73					
		普工人工费(安装)			元	4.4412	1.3891	6.17					
		技工人工费(安装)			元	4.9836	1.3601	6.78					
		高级技工人工费(安装)			元	0.774	1.3754	1.06					
		增加人工费			元	17.924256	1	17.92					
	材料	角钢 >63			kg	14.619	4.36	63.74					
		角钢 <60			kg	16.581	3.76	62.34					
		钢丝刷			把	0.045	2.77	0.12					
		设备支架CG327			100kg	0.3	15.27	4.58					
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.5223	5.12	2.67					
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.483	8.36	4.04					
		铁砂布 0#-2#			张	0.327	0.75	0.25					
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.51	7.36	3.75					
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.45	10.9	4.91					
		溶剂汽油			kg	0.063	6	0.38					
		氧气(工业用)			m3	0.345	19.58	6.76					
		乙炔气			m3	0.123	14.7	1.81					
		其他材料费			元	5.2375	1	5.24					
		减振器			个	4	50	200					
	主材												
	设备			全新风预处理机柜 送风量:7000CMH, 制冷量:74KW									
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	977.63	20.53					
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.006	1327.66	7.97					
				载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	610.02	5.49					
				电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	226.92	2.95					
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	192.36	2.31					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.126	147.9	18.64					
				增加机械费	元	27.31296	1	27.31					
项目编码	030701003012			项目名称		空调器		计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-3	整体式空调机、空调器 安装吊顶式 风量 L(m3/h) 6000< L≤15000	台	1	287.94	4.93	42000	28.97	65.57	287.94	4.93	42000	28.97	65.57
030903-414	减振器安装	个	4	10.63	50.05	0	0	4.84	42.52	200.2	0	0	19.36
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	942.31	462.29	0	69.81	235.2	282.693	138.687	0	20.943	70.56
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.3	183.83	24.18	0	0	41.67	55.149	7.254	0	0	12.501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.3	49	1.62	0	13.28	11.75	14.7	0.486	0	3.984	3.525
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.3	24.18	7.27	0	6.64	6.13	7.254	2.181	0	1.992	1.839
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	6.19	0	6.64	5.89	7.005	1.857	0	1.992	1.767
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3	23.35	8.88	0	0	5.58	7.005	2.664	0	0	1.674
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.3	23.35	7.77	0	0	5.53	7.005	2.331	0	0	1.659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.1128	2.52	0	0	3.84	0.81	17.924256	0	0	27.313152	5.761368
小计									729.195256	360.59	42000	85.194152	184.216368
清单项目综合单价									43359.195776				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料				角钢 >63	kg	14.619	4.36	63.74				
					角钢 <60	kg	16.581	3.76	62.34				
					钢丝刷	把	0.045	2.77	0.12				
					设备支架CG327	100kg	0.3	15.27	4.58				
					精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.5223	5.12	2.67				
					电焊条 结422 φ4mm	kg	0.483	8.36	4.04				
					铁砂布 0#-2#	张	0.327	0.75	0.25				
					酚醛防锈漆(各色)	kg	0.51	7.36	3.75				
					酚醛调和漆(各色)	kg	0.45	10.9	4.91				
					溶剂汽油	kg	0.063	6	0.38				
					氧气(工业用)	m3	0.345	19.58	6.76				
					乙炔气	m3	0.123	14.7	1.81				
				其他材料费	元	5.2375	1	5.24					
				减振器	个	4	50	200					
		主材											
		设备				全新风预处理器柜 送风量:8000CMH, 制冷量:89KW							
	机械				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	977.63	20.53				
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.006	1327.66	7.97					
				载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	610.02	5.49					
				电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	226.92	2.95					
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	192.36	2.31					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.126	147.9	18.64					
					增加机械费	元	27.313152	1	27.31				
项目编码	030703020001			项目名称				计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280<C≤2400	节	1	232.06	62.38	673.98	0	54.19	232.06	62.38	673.98	0	54.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3206	2.52	0	0	3.84	0.81	5.847912	0	0	8.911104	1.879686
小计									237.907912	62.38	673.98	8.911104	56.069686
清单项目综合单价									1039.248702				
费用明细	人工				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
					普工人工费	元	64.309	1.3891	89.33				
					技工人工费	元	80.516	1.3601	109.51				
					高级技工人工费	元	24.152	1.3754	33.22				
					增加人工费	元	5.847912	1	5.85				
					圆钢 φ8mm~14mm	kg	3.87	4.31	16.68				
					角钢 <63	kg	7.14	4.36	31.13				
					橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.72	7.49	5.39				
					膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16				
					六角螺母 M12~16	10个	0.424	3	1.27				
					镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	16.64	0.32	5.32				
				其他材料费	元	0.428	1	0.43					
		主材											
		设备				消声器800*320							
	机械				增加机械费	元	8.911104	1	8.91				
项目编码	030703001059			项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	50.8	393.83	0	0	30.87	50.8	393.83	0	0	30.87
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	942.31	462.29	0	69.81	235.2	28.2693	13.8687	0	2.0943	7.056
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	183.83	24.18	0	0	41.67	5.5149	0.7254	0	0	1.2501
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	49	1.62	0	13.28	11.75	1.47	0.0486	0	0.3984	0.3525
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.7254	0.2181	0	0.1992	0.1839
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.7005	0.1857	0	0.1992	0.1767
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	23.35	8.88	0	0	5.58	0.7005	0.2664	0	0	0.1674
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	23.35	7.77	0	0	5.53	0.7005	0.2331	0	0	0.1659
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8888	2.52	0	0	3.84	0.81	2.239776	0	0	3.412992	0.719928
小计									91.120876	409.376	0	6.304092	40.942428
清单项目综合单价									547.743396				
费用明细	人工				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
					普工人工费	元	26.70486	1.3891	37.1				
					技工人工费	元	33.2753	1.3601	45.26				
					高级技工人工费	元	3.7284	1.3754	5.13				
					普工人工费(安装)	元	0.44412	1.3891	0.62				
					技工人工费(安装)	元	0.49836	1.3601	0.68				
					高级技工人工费(安装)	元	0.0774	1.3754	0.11				
					增加人工费	元	2.239776	1	2.24				
					角钢 >63	kg	1.4619	4.36	6.37				
					角钢 <60	kg	1.6581	3.76	6.23				
					钢丝刷	把	0.0045	2.77	0.01				
				设备支架CG327	100kg	0.03	15.27	0.46					
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4					
				精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.05223	5.12	0.27					
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99					
				电焊条 结422 φ4mm	kg	0.0483	8.36	0.4					
				铁砂布 0#-2#	张	0.0327	0.75	0.02					
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38					
				酚醛调和漆(各色)	kg	0.045	10.9	0.49					
			溶剂汽油	kg	0.0063	6	0.04						
			氧气(工业用)	m3	0.0345	19.58	0.68						
			乙炔气	m3	0.0123	14.7	0.18						
			电动多叶风量调节阀 630*320	个	1	383.64	383.64						
			其他材料费	元	1.81025	1	1.81						
	主材												
	设备												
	机械				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0006	1327.66	0.8				
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0012	192.36	0.23					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0126	147.9	1.86					
				增加机械费	元	3.412992	1	3.41					
项目编码	030703011040			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-150换	方形、矩形带调节阀散流器安装 周长C(mm) 1600<C≤2000	个	1	67.29	91.72	0	5.77	19.78	67.29	91.72	0	5.77	19.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6729	2.52	0	0	3.84	0.81	1.695708	0	0	2.583936	0.545049

工程量清单综合单价分析表

第 103 页, 共 132 页

小计					68.985708	91.72	0	8.353936	20.325049				
清单项目综合单价					189.384693								
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费	元	21.761	1.3891		30.23						
		技工人工费	元	27.248	1.3601		37.06						
		增加人工费	元	1.695708	1		1.7						
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.4	7.49		3						
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.8	1.96		1.57						
		其他材料费	元	0.586	1		0.59						
		方形散热器 630×320	个	1	86.56		86.56						
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径D(mm) Dt=16	台班	0.03	192.36		5.77						
增加机械费		元	2.583936	1		2.58							
项目编码	031001001016		项目名称	镀锌钢管		计量单位	m	工程量	1.22				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径 DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	325.82	250.5	0	13.29	85.13	32.582	25.05	0	1.329	8.513
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3259	2.52	0	0	3.84	0.81	0.821268	0	0	1.251456	0.263979
小计					33.403268		25.05	0	2.580456	8.776979			
清单项目综合单价					69.810703								
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费	元	4.6135	1.3891		6.41						
		技工人工费	元	15.626	1.3601		21.25						
		高级技工人工费	元	3.5775	1.3754		4.92						
		增加人工费	元	0.821066	1		0.82						
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.015	5.5		0.08						
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.1		0.16						
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	18.3		0.09						
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	18.51		18.34						
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	6.31		6.2						
		水	m3	0.009	3.77		0.03						
		其他材料费	元	0.135	1		0.14						
	主材												
	设备												
	机械	管子切断机 管径D (mm) D≤60	台班	0.0026	15.49		0.04						
		管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.0261	48.62		1.27						
		试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0001	202.38		0.02						
		增加机械费	元	1.251148	1		1.25						
	项目编码	031001001017		项目名称	镀锌钢管		计量单位	m	工程量	1.22			
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径 DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	375.84	516.82	0	16.43	109.66	37.584	51.682	0	1.643	10.966
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3759	2.52	0	0	3.84	0.81	0.947268	0	0	1.443456	0.304479
小计					38.531268		51.682	0	3.086456	11.270479			
清单项目综合单价					104.570203								
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费	元	5.3428	1.3891		7.42						
		技工人工费	元	18.037	1.3601		24.53						
		高级技工人工费	元	4.0934	1.3754		5.63						
		增加人工费	元	0.947066	1		0.95						
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	5.5		0.06						
		砂轮片 φ400mm	片	0.022	18.3		0.4						
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	38.5		39.27						
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	22.12		11.61						
		水	m3	0.018	3.77		0.07						
		其他材料费	元	0.2729	1		0.27						
	主材												
	设备												
	机械	管子切断机 管径D (mm) D≤150	台班	0.005	34.84		0.17						
		管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.0294	48.62		1.43						
		试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0002	202.38		0.04						
		增加机械费	元	1.443148	1		1.44						
	项目编码	031001001018		项目名称	镀锌钢管		计量单位	m	工程量	1.22			
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径 DN(mm) 65<DN≤80	10m	0.1	394.37	607.22	0	17.2	118.32	39.437	60.722	0	1.72	11.832
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3944	2.52	0	0	3.84	0.81	0.993888	0	0	1.514496	0.319464
小计					40.430888		60.722	0	3.234496	12.151464			
清单项目综合单价					116.538848								
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费	元	5.6041	1.3891		7.78						
		技工人工费	元	18.9089	1.3601		25.72						
		高级技工人工费	元	4.3146	1.3754		5.93						
		增加人工费	元	0.993748	1		0.99						
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.003	5.5		0.02						
		砂轮片 φ400mm	片	0.021	18.3		0.38						
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	45.59		46.5						
		室内镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.463	29.06		13.45						
		水	m3	0.02	3.77		0.08						
		其他材料费	元	0.2892	1		0.29						
	主材												
	设备												
	机械	管子切断机 管径D (mm) D≤150	台班	0.004	34.84		0.14						
		管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.0317	48.62		1.54						
		试压泵 压力P (MPa) P=6	台班	0.0002	202.38		0.04						
		增加机械费	元	1.514282	1		1.51						
	项目编码	031002001009		项目名称	管道支架		计量单位	kg	工程量	6.65			
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W (kg) W≤5	100kg	0.01	797.86	593.47	0	677.68	250.69	7.9786	5.9347	0	6.7768	2.5069

工程量清单综合单价分析表

030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	429.64	175.52	0	277.15	121.91	4.2964	1.7552	0	2.7715	1.2191			
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	49	1.62	0	12.99	11.74	0.49	0.0162	0	0.1299	0.1174			
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	24.18	7.27	0	6.64	6.13	0.2418	0.0727	0	0.0664	0.0613			
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.35	6.19	0	6.64	5.89	0.2335	0.0619	0	0.0664	0.0589			
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.35	8.88	0	0	5.58	0.2335	0.0888	0	0	0.0558			
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.35	7.77	0	0	5.53	0.2335	0.0777	0	0	0.0553			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1371	2.52	0	0	3.84	0.81	0.345492	0	0	0.526464	0.111051			
小计										14.052792	8.0072	0	10.337464	4.185751		
清单项目综合单价															36.583207	
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费	元	1.59569	1.3891	2.22										
		技工人工费	元	4.37771	1.3601	5.95										
		高级技工人工费	元	0.90171	1.3754	1.24										
		普工人工费(安装)	元	0.61586	1.3891	0.86										
		技工人工费(安装)	元	2.08985	1.3601	2.84										
		高级技工人工费(安装)	元	0.43514	1.3754	0.6										
		增加人工费	元	0.345411	1	0.35										
		材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.36	4.58									
			钢丝绳	把	0.0015	2.77	0									
			膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5	0.32									
			六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04343	7.1	0.3									
			尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00092	4.27	0									
			低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.06713	6.33	0.42									
			尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.01728	21.5	0.37									
			冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0.01351	7.2	0.1									
	铁砂布 0#~2#		张	0.0109	0.75	0.01										
	酚醛防锈漆(各色)		kg	0.017	7.36	0.13										
	酚醛调和漆(各色)		kg	0.015	10.9	0.16										
	电		kW·h	0.00062	0.78	0										
	溶剂汽油		kg	0.0021	6	0.01										
	机油		kg	0.00603	12	0.07										
	氧气(工业用)		m3	0.04176	19.58	0.82										
	乙炔气		kg	0.01392	16.54	0.23										
	电	kWh	0.033	0.77	0.03											
	其他材料费	元	0.14505	1	0.15											
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31											
	主材															
	设备															
机械	汽车式起重机 起重吨Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1327.66	0.13											
	汽车式起重机 起重吨Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1299.34	0.13											
	立式钻床 孔径D(mm) Dt=25	台班	0.00464	198.38	0.92											
	台式钻床 孔径D(mm) Dt=16	台班	0.01067	192.36	2.05											
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.01176	23.37	0.27											
	直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.03876	162.55	6.3											
	增加机械费	元	0.52634	1	0.53											
项目编码	031208002003			项目名称			管道绝热			计量单位	m3		工程	0.04		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
031104-611换	橡塑管壳安装(管道、风管) DN(mm) 50<DN≤80	m3	1	710.89	1231.3	0	0	218.03	710.89	1231.3	0	0	218.03			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.11	2.52	0	0	3.84	0.81	17.9172	0	0	27.3024	5.7591			
小计										728.8072	1231.3	0	27.3024	223.7891		
清单项目综合单价															2211.198700	
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费	元	145.698	1.3891	202.39										
		技工人工费	元	300.396	1.3601	408.57										
		高级技工人工费	元	72.654	1.3754	99.93										
		增加人工费	元	17.9172	1	17.92										
		材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.85	29.7	114.35									
			闭孔橡塑隔热保温材料 15mm厚	m3	1.03	1045	1076.35									
			粘贴胶带 9m	卷	3.25	12	39									
			其他材料费	元	1.6	1	1.6									
		主材														
	设备															
	机械	增加机械费	元	27.3024	1	27.3										
	项目编码	031208003002			项目名称			通风管道绝热			计量单位	m3		工程	0.66	
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
	031104-622换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 25<T≤32	m3	1	751.65	1386.72	0	0	234.78	751.65	1386.72	0	0	234.78		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.5166	2.52	0	0	3.84	0.81	18.941832	0	0	28.863744	6.088446			
小计										770.591832	1386.72	0	28.863744	240.868446		
清单项目综合单价															2427.044022	
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费	元	154.083	1.3891	214.04										
		技工人工费	元	317.696	1.3601	432.1										
		高级技工人工费	元	76.71	1.3754	105.51										
		增加人工费	元	18.941618	1	18.94										
		材料	胶黏剂	kg	5.29	4	21.16									
			粘贴胶带 9m	卷	1.53	12	18.36									
			闭孔橡塑隔热保温材料 28mm厚	m3	1.08	1245	1344.6									
			其他材料费	元	2.6	1	2.6									
		主材														
	设备															
	机械	增加机械费	元	28.863418	1	28.86										
	项目编码	030704001004			项目名称			通风工程检测、调试			计量单位	系统		工程	1	
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
	031106-50	通风空调系统调整费	100元	72.5431	2.93	3.35	0	0	0.81	212.551283	243.019385	0	0	58.759911		
小计										212.551283	243.019385	0	0	58.759911		
清单项目综合单价															514.330579	
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		增加人工费	元	212.551283	1	212.55										
		材料	增加材料费	元	243.019385	1	243.02									
		主材														
	设备															
	机械															

工程量清单综合单价分析表

		设备																									
		机械																									
项目编码		030404017366			项目名称			控制箱			计量单位			台			工程量			1							
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单 价							合 价												
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0		台		1		233.15		35.16		1500		0		53.07		233.15		35.16		1500		0		53.07	
031106-2		高层建筑增加费(层数 以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515	
小 计																		239.02538		35.16		1500		8.95296		54.958515	
清单项目综合单价																				1838.096855							
		-		内 容							单 位		数 量		单 价(元)		合 价(元)		暂 估 单 价(元)		暂 估 合 价(元)						
费用明细		人工		普 工 人 工 费							元		34.818		1.3891		48.37										
				技 工 人 工 费							元		92.227		1.3601		125.44										
				高 级 技 工 人 工 费							元		43.146		1.3754		59.34										
				增 加 人 工 费							元		5.87538		1		5.88										
材料		膨胀螺栓 M10×100							10套		0.404		12		4.85												
		铁砂布 0#-2#							张		0.8		0.75		0.6												
		裸铜线 10mm2							kg		0.2		86.42		17.28												
		铜接线端子 DT-10							个		2.03		1.9		3.86												
		其他材料费							元		8.57		1		8.57												
主材																											
设备		排风变频控制柜 PF-1																									
机械		增加机械费							元		8.95296		1		8.95												
项目编码		030404017367			项目名称			控制箱			计量单位			台			工程量			1							
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单 价							合 价												
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0		台		1		233.15		35.16		1550		0		53.07		233.15		35.16		1550		0		53.07	
031106-2		高层建筑增加费(层数 以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515	
小 计																		239.02538		35.16		1550		8.95296		54.958515	
清单项目综合单价																				1888.096855							
		-		内 容							单 位		数 量		单 价(元)		合 价(元)		暂 估 单 价(元)		暂 估 合 价(元)						
费用明细		人工		普 工 人 工 费							元		34.818		1.3891		48.37										
				技 工 人 工 费							元		92.227		1.3601		125.44										
				高 级 技 工 人 工 费							元		43.146		1.3754		59.34										
				增 加 人 工 费							元		5.87538		1		5.88										
材料		膨胀螺栓 M10×100							10套		0.404		12		4.85												
		铁砂布 0#-2#							张		0.8		0.75		0.6												
		裸铜线 10mm2							kg		0.2		86.42		17.28												
		铜接线端子 DT-10							个		2.03		1.9		3.86												
		其他材料费							元		8.57		1		8.57												
主材																											
设备		排风变频控制柜 PF-2																									
机械		增加机械费							元		8.95296		1		8.95												
项目编码		030404017368			项目名称			控制箱			计量单位			台			工程量			2							
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单 价							合 价												
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0		台		1		233.15		35.16		1800		0		53.07		233.15		35.16		1800		0		53.07	
031106-2		高层建筑增加费(层数 以内) 12		100元		2.332		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87664		0		0		8.95488		1.88892	
小 计																		239.02664		35.16		1800		8.95488		54.95892	
清单项目综合单价																				2138.10044							
		-		内 容							单 位		数 量		单 价(元)		合 价(元)		暂 估 单 价(元)		暂 估 合 价(元)						
费用明细		人工		普 工 人 工 费							元		34.818		1.3891		48.37										
				技 工 人 工 费							元		92.227		1.3601		125.44										
				高 级 技 工 人 工 费							元		43.146		1.3754		59.34										
				增 加 人 工 费							元		5.87538		1		5.88										
材料		膨胀螺栓 M10×100							10套		0.404		12		4.85												
		铁砂布 0#-2#							张		0.8		0.75		0.6												
		裸铜线 10mm2							kg		0.2		86.42		17.28												
		铜接线端子 DT-10							个		2.03		1.9		3.86												
		其他材料费							元		8.57		1		8.57												
主材																											
设备		排风变频控制柜 MAU-501、MAU-601																									
机械		增加机械费							元		8.95296		1		8.95												
项目编码		030404017369			项目名称			控制箱			计量单位			台			工程量			1							
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单 价							合 价												
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030204-29		成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5L≤1.0		台		1		233.15		35.16		1850.5		0		53.07		233.15		35.16		1850.5		0		53.07	
031106-2		高层建筑增加费(层数 以内) 12		100元		2.3315		2.52		0		0		3.84		0.81		5.87538		0		0		8.95296		1.888515	
小 计																		239.02538		35.16		1850.5		8.95296		54.958515	
清单项目综合单价																				2188.596855							
		-		内 容							单 位		数 量		单 价(元)		合 价(元)		暂 估 单 价(元)		暂 估 合 价(元)						
费用明细		人工		普 工 人 工 费							元		34.818		1.3891		48.37										
				技 工 人 工 费							元		92.227		1.3601		125.44										
				高 级 技 工 人 工 费							元		43.146		1.3754		59.34										
				增 加 人 工 费							元		5.87538		1		5.88										
材料		膨胀螺栓 M10×100							10套		0.404		12		4.85												
		铁砂布 0#-2#							张		0.8		0.75		0.6												
		裸铜线 10mm2							kg		0.2		86.42		17.28												
		铜接线端子 DT-10							个		2.03		1.9		3.86												
		其他材料费							元		8.57		1		8.57												
主材																											
设备		排风变频控制柜 MAU-602																									
机械		增加机械费							元		8.95296		1		8.95												
项目编码		030404017370			项目名称			控制箱			计量单位			台			工程量			1							
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单 价							合 价												
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

第 106 页, 共 132 页

030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台		233.15	35.16	1726.3	0	53.07	233.15	35.16	1726.3	0	53.07
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.3315	2.52	0	0	3.84	0.81	5.87538	0	0	8.95296	1.888515
小计									239.02538	35.16	1726.3	8.95296	54.958515
清单项目综合单价									2064.396855				
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费		元	34.818		1.3891	48.37			
				技工人工费		元	92.227		1.3601	125.44			
				高级技工人工费		元	43.146		1.3754	59.34			
				增加人工费		元	5.87538		1	5.88			
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404		12	4.85			
				铁砂布 0#-2#		张	0.8		0.75	0.6			
				裸铜线 10mm ²		kg	0.2		86.42	17.28			
				铜接线端子 DT-10		个	2.03		1.9	3.86			
				其他材料费		元	8.57		1	8.57			
	主材												
	设备			排风变频控制柜 MAU-501									
机械			增加机械费		元	8.95296		1	8.95				
项目编码	030404017371			项目名称		控制箱		计量单位	台		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-28换	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	509.86	0	48.24	212.15	30.91	509.86	0	48.24
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.122	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34744	0	0	8.14848	1.71882
小计									217.49744	30.91	509.86	8.14848	49.95882
清单项目综合单价									816.37474				
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费		元	31.667		1.3891	43.99			
				技工人工费		元	83.921		1.3601	114.14			
				高级技工人工费		元	39.277		1.3754	54.02			
				增加人工费		元	5.34618		1	5.35			
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404		12	4.85			
				铁砂布 0#-2#		张	0.5		0.75	0.38			
				裸铜线 6mm ²		kg	0.17		86.42	14.69			
				铜接线端子 DT-6		个	2.03		1.2	2.44			
				其他材料费		元	8.55		1	8.55			
	主材												
	设备			房间PLC控制箱 AC361、AC363、AC364、AC351									
机械			增加机械费		元	8.14656		1	8.15				
项目编码	030404017372			项目名称		控制箱		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-28换	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	517.35	0	48.24	212.15	30.91	517.35	0	48.24
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.1215	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34618	0	0	8.14656	1.718415
小计									217.49618	30.91	517.35	8.14656	49.958415
清单项目综合单价									823.861155				
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费		元	31.667		1.3891	43.99			
				技工人工费		元	83.921		1.3601	114.14			
				高级技工人工费		元	39.277		1.3754	54.02			
				增加人工费		元	5.34618		1	5.35			
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404		12	4.85			
				铁砂布 0#-2#		张	0.5		0.75	0.38			
				裸铜线 6mm ²		kg	0.17		86.42	14.69			
				铜接线端子 DT-6		个	2.03		1.2	2.44			
				其他材料费		元	8.55		1	8.55			
	主材												
	设备			房间PLC控制箱 AC362									
机械			增加机械费		元	8.14656		1	8.15				
项目编码	030404017373			项目名称		控制箱		计量单位	台		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-28换	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	500	0	48.24	212.15	30.91	500	0	48.24
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.122	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34744	0	0	8.14848	1.71882
小计									217.49744	30.91	500	8.14848	49.95882
清单项目综合单价									806.51474				
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费		元	31.667		1.3891	43.99			
				技工人工费		元	83.921		1.3601	114.14			
				高级技工人工费		元	39.277		1.3754	54.02			
				增加人工费		元	5.34618		1	5.35			
	材料			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404		12	4.85			
				铁砂布 0#-2#		张	0.5		0.75	0.38			
				裸铜线 6mm ²		kg	0.17		86.42	14.69			
				铜接线端子 DT-6		个	2.03		1.2	2.44			
				其他材料费		元	8.55		1	8.55			
	主材												
	设备			房间PLC控制箱 AC365、AC321、AC331、AC341									
机械			增加机械费		元	8.14656		1	8.15				
项目编码	030404017374			项目名称		控制箱		计量单位	台		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-28换	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	212.15	30.91	509.86	0	48.24	212.15	30.91	509.86	0	48.24
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.122	2.52	0	0	3.84	0.81	5.34744	0	0	8.14848	1.71882
小计									217.49744	30.91	509.86	8.14848	49.95882
清单项目综合单价									816.37474				
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费		元	31.667		1.3891	43.99			
				技工人工费		元	83.921		1.3601	114.14			
				高级技工人工费		元	39.277		1.3754	54.02			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工程量清单综合单价分析表

费用明细		主材																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0317	2.52	0	0	3.84	0.81	0.079884	0	0	0.121728	0.025677	
小计									3.240584	13.2511	0	0.176428	1.387577	
清单项目综合单价														18.055689
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	0.69039	1.3891	0.96						
				技工人工费	元	1.321758	1.3601	1.8						
				高级技工人工费	元	0.293769	1.3754	0.4						
				增加人工费	元	0.079651	1	0.08						
	材料			橡皮垫 δ=2.0mm	m ²	0.0007	15.45	0.01						
				WDZ-YJV-4*2.5mm ²	m	1.01	13.03	13.16						
				标志牌	个	0.06	0.8	0.05						
				其他材料费	元	0.032	1	0.03						
	主材													
	设备													
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.000099	553.02	0.05						
				增加机械费	元	0.121373	1	0.12						
	项目编码	030408001034			项目名称			电力电缆			计量单位	m	工程量	181.61
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm ²) 5≤10 (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	316.07	668.61	0	5.47	103.36	3.1607	6.6861	0	0.0547	1.0336	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0317	2.52	0	0	3.84	0.81	0.079884	0	0	0.121728	0.025677	
小计									3.240584	6.6861	0	0.176428	1.059277	
清单项目综合单价														11.162389
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	0.69039	1.3891	0.96						
				技工人工费	元	1.321758	1.3601	1.8						
				高级技工人工费	元	0.293769	1.3754	0.4						
				增加人工费	元	0.079649	1	0.08						
	材料			橡皮垫 δ=2.0mm	m ²	0.0007	15.45	0.01						
				WDZ-YJV-4*1.0mm ²	m	1.01	6.53	6.6						
				标志牌	个	0.06	0.8	0.05						
				其他材料费	元	0.032	1	0.03						
	主材													
	设备													
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.000099	553.02	0.05						
				增加机械费	元	0.12137	1	0.12						
	项目编码	030408006016			项目名称			电力电缆头			计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm ²) 10≤S≤16	个	1	51.56	20.27	0	0.6	12.4	51.56	20.27	0	0.6	12.4	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5156	2.52	0	0	3.84	0.81	1.299312	0	0	1.979904	0.417636	
小计									52.859312	20.27	0	2.579904	12.817636	
清单项目综合单价														88.526852
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	6.201	1.3891	8.61						
				技工人工费	元	22.072	1.3601	30.02						
				高级技工人工费	元	9.403	1.3754	12.93						
				增加人工费	元	1.299312	1	1.3						
	材料			焊锡丝	kg	0.1	75.6	7.56						
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5	0.07						
				汽油 60#~70#	kg	0.2	9.4	1.88						
				铜接线端子 DT-16	个	3.03	2.5	7.58						
				其他材料费	元	3.18	1	3.18						
	主材													
	设备													
	机械			其他机械费	元	0.6	1	0.6						
				增加机械费	元	1.979904	1	1.98						
	项目编码	030408006017			项目名称			电力电缆头			计量单位	个	工程量	26
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm ²) 5≤10	个	1	35.78	18.45	0	0.6	8.84	35.78	18.45	0	0.6	8.84	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3578	2.52	0	0	3.84	0.81	0.901656	0	0	1.373952	0.289818	
小计									36.681656	18.45	0	1.973952	9.129818	
清单项目综合单价														66.235426
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	4.243	1.3891	5.89						
				技工人工费	元	15.262	1.3601	20.76						
				高级技工人工费	元	6.636	1.3754	9.13						
				增加人工费	元	0.901656	1	0.9						
	材料			焊锡丝	kg	0.1	75.6	7.56						
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5	0.07						
				汽油 60#~70#	kg	0.2	9.4	1.88						
				铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.9	5.76						
				其他材料费	元	3.18	1	3.18						
	主材													
	设备													
	机械			其他机械费	元	0.6	1	0.6						
				增加机械费	元	1.373952	1	1.37						
	项目编码	030411004056			项目名称			配线			计量单位	m	工程量	185.75
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-185换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm ²) 5≤0.75	100m单线	0.01	100.07	442	0	0	44.12	1.0007	4.42	0	0	0.4412	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0101	2.52	0	0	3.84	0.81	0.025452	0	0	0.038784	0.008181	
小计									1.026152	4.42	0	0.038784	0.449381	
清单项目综合单价														5.934317
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费	元	0.11754	1.3891	0.16						
				技工人工费	元	0.51496	1.3601	0.7						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费		元	0.09958	1.3754	0.14						
		增加人工费		元	0.025218	1	0.03						
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.0075	0.7	0.01						
		焊锡		kg	0.001	75.6	0.08						
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01						
		汽油 60#～70#		kg	0.0048	9.4	0.05						
		WDZ-RVJSP-2x0.5		m	1.05	4.08	4.28						
		其他材料费		元	0.003	1	0						
主材													
设备													
机械	增加机械费		元	0.038427	1	0.04							
项目编码	030411004057			项目名称	配线		计量单位	m	工程量	363.22			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-190换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 S(mm2) S≤0.75	100m单线	0.01	127.67	888.01	0	0	72.5	1.2767	8.8801	0	0	0.725
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0128	2.52	0	0	3.84	0.81	0.032256	0	0	0.049152	0.010368
小计									1.308956	8.8801	0	0.049152	0.735368
清单项目综合单价									10.973576				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	0.15014	1.3891		0.21					
		技工人工费		元	0.65666	1.3601		0.89					
		高级技工人工费		元	0.12725	1.3754		0.18					
		增加人工费		元	0.032173	1		0.03					
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.0113	0.7		0.01					
		焊锡		kg	0.0012	75.6		0.09					
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5		0.01					
		汽油 60#～70#		kg	0.0058	9.4		0.05					
		WDZ-RVJP-4*0.5		m	1.05	8.3		8.72					
		其他材料费		元	0.005	1		0.01					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.049025	1		0.05					
项目编码	030411004058			项目名称	配线		计量单位	m	工程量	189.86			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-190换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 S(mm2) S≤0.75	100m单线	0.01	127.67	542.56	0	0	55.23	1.2767	5.4256	0	0	0.5523
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0128	2.52	0	0	3.84	0.81	0.032256	0	0	0.049152	0.010368
小计									1.308956	5.4256	0	0.049152	0.562668
清单项目综合单价									7.346376				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	0.15014	1.3891		0.21					
		技工人工费		元	0.65666	1.3601		0.89					
		高级技工人工费		元	0.12725	1.3754		0.18					
		增加人工费		元	0.032172	1		0.03					
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.0113	0.7		0.01					
		焊锡		kg	0.0012	75.6		0.09					
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5		0.01					
		汽油 60#～70#		kg	0.0058	9.4		0.05					
		WDZ-RVJP-3*0.5		m	1.05	5.01		5.26					
		其他材料费		元	0.005	1		0.01					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.049024	1		0.05					
项目编码	030411004059			项目名称	配线		计量单位	m	工程量	57.78			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	109.5	288.2	0	0	38.51	1.095	2.882	0	0	0.3851
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011	2.52	0	0	3.84	0.81	0.02772	0	0	0.04224	0.00891
小计									1.12272	2.882	0	0.04224	0.39401
清单项目综合单价									4.440970				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	0.12838	1.3891		0.18					
		技工人工费		元	0.56397	1.3601		0.77					
		高级技工人工费		元	0.1088	1.3754		0.15					
		增加人工费		元	0.027594	1		0.03					
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.009	0.7		0.01					
		焊锡		kg	0.0011	75.6		0.08					
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5		0.01					
		汽油 60#～70#		kg	0.0055	9.4		0.05					
		WDZ-RVJ-2x1.0		m	1.05	2.6		2.73					
		其他材料费		元	0.0038	1		0					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.042049	1		0.04					
项目编码	030411004060			项目名称	配线		计量单位	m	工程量	305.44			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-185换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) S≤0.75	100m单线	0.01	100.07	234.1	0	0	33.73	1.0007	2.341	0	0	0.3373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0101	2.52	0	0	3.84	0.81	0.025452	0	0	0.038784	0.008181
小计									1.026152	2.341	0	0.038784	0.345481
清单项目综合单价									3.751417				
	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	0.11754	1.3891		0.16					
		技工人工费		元	0.51496	1.3601		0.7					
		高级技工人工费		元	0.09958	1.3754		0.14					
		增加人工费		元	0.025217	1		0.03					
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.0075	0.7		0.01					
		焊锡		kg	0.001	75.6		0.08					
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5		0.01					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	汽油 60#~70#		kg		0.0048	9.4		0.05					
		WDZ-BYJ-2x0.5		m		1.05	2.1		2.21					
		其他材料费		元		0.003	1		0					
	主材													
		设备												
机械	增加机械费				元	0.038426	1		0.04					
项目编码	030411004061		项目名称		配线		计量单位		m		工程量	54.71		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-185换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) S≤0.75	100m单线	0.01	100.07	255.1	0	0	34.78	1.0007	2.551	0	0	0.3478	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0101	2.52	0	0	3.84	0.81	0.025452	0	0	0.038784	0.008181	
小计									1.026152	2.551	0	0.038784	0.355981	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	0.11754	1.3891	0.16							
			技工人工费	元	0.51496	1.3601	0.7							
			高级技工人工费	元	0.09958	1.3754	0.14							
			增加人工费	元	0.025218	1	0.03							
	材料	-	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0075	0.7	0.01							
			焊锡	kg	0.001	75.6	0.08							
			焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01							
			汽油 60#~70#	kg	0.0048	9.4	0.05							
			WDZ-BYJSP-2x0.5	m	1.05	2.3	2.42							
			其他材料费	元	0.003	1	0							
	主材	-												
设备	-													
机械	-	增加机械费				元	0.038428	1		0.04				
项目编码	030411004062		项目名称		配线		计量单位		m		工程量	214.64		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	258.71	266.2	0	3.88	70.51	2.5871	2.662	0	0.0388	0.7051	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.026	2.52	0	0	3.84	0.81	0.06552	0	0	0.09984	0.02106	
小计									2.65262	2.662	0	0.13864	0.72616	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	1.11746	1.3891	1.55							
			技工人工费	元	0.76079	1.3601	1.03							
			增加人工费	元	0.065195	1	0.07							
	材料	-	CAT5	m	1.02	2.6	2.65							
			其他材料费	元	0.01	1	0.01							
	主材	-												
设备	-													
机械	-	仪器仪表使用费				元	0.0388	1		0.04				
		增加机械费				元	0.099346	1		0.1				
项目编码	030411001053		项目名称		配管		计量单位		m		工程量	18.64		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-45	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	2297.67	2601.29	0	32.76	637.97	22.9767	26.0129	0	0.3276	6.3797	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2298	2.52	0	0	3.84	0.81	0.579096	0	0	0.882432	0.186138	
小计									23.555796	26.0129	0	1.210032	6.565838	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	2.69854	1.3891	3.75							
			技工人工费	元	11.82511	1.3601	16.08							
			高级技工人工费	元	2.28653	1.3754	3.14							
			增加人工费	元	0.579019	1	0.58							
	材料	-	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02							
			膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.59	0.4							
			木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.22	0.02							
			锁紧螺母 M3×40~50	个	0.1545	0.74	0.11							
			合金钢钻头(综合)	个	0.0092	7.2	0.07							
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0444	13.37	0.59							
			沥青清漆	kg	0.0063	13.2	0.08							
			清油 C01-1	kg	0.006	19.2	0.12							
			溶剂汽油 200#	kg	0.0109	6	0.07							
			镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	21.49	22.13							
			塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	0.693	0.09	0.06							
			镀锌管接头(70×40)	个	0.1648	6	0.99							
			接地管卡 DN40	个	0.3296	0.8	0.26							
			管卡子(钢管用)DN40~50)	个	0.6798	1.36	0.92							
			塑料护口(钢管用)40~50	个	0.1545	0.45	0.07							
			其他材料费	元	0.0971	1	0.1							
			主材	-										
	设备	-												
	机械	-	液压弯管机 管径D (mm) D≤60	台班	0.0008	254.92	0.2							
			砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.004	30.92	0.12							
			增加机械费	元	0.882314	1	0.88							
	项目编码	030411001054		项目名称		配管		计量单位		m		工程量	15.66	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-44	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1704.72	2165.31	0	27.67	485.33	17.0472	21.6531	0	0.2767	4.8533	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1705	2.52	0	0	3.84	0.81	0.42966	0	0	0.65472	0.138105	
小计									17.47686	21.6531	0	0.93142	4.991405	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	2.00218	1.3891	2.78							
			技工人工费	元	8.77343	1.3601	11.93							
			高级技工人工费	元	1.69648	1.3754	2.33							
			增加人工费	元	0.429591	1	0.43							
	材料	-	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02							
	主材	-												
设备	-													
机械	-													
项目编码	030411001055		项目名称		配管		计量单位		m		工程量	45.052785		

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)			个	0.2502	1.9	0.48					
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm			个	0.1502	1.8	0.27					
		管卡子(电线管用DN15~20)			个	1.442	0.27	0.39					
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm			m	1.03	5.19	5.35					
		其他材料费			元	0.0379	1	0.04					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.518715	1	0.52					
项目编码	030411001058			项目名称		配管	计量单位	m	工程量	10.9			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-56	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	1642.87	2372.71	0	32.76	482.43	16.4287	23.7271	0	0.3276	4.8243
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1643	2.52	0	0	3.84	0.81	0.414036	0	0	0.630912	0.133083
小计									16.842736	23.7271	0	0.958512	4.957383
清单项目综合单价									46.485731				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费			元	1.92926	1.3891	2.68					
		技工人工费			元	8.45469	1.3601	11.5					
		高级技工人工费			元	1.63558	1.3754	2.25					
		增加人工费			元	0.413997	1	0.41					
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm			kg	0.004	5.5	0.02					
		锁紧螺母 M3×40~50			个	0.1545	0.74	0.11					
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.02	13.37	0.27					
		沥青清漆			kg	0.0056	13.2	0.07					
		溶剂汽油 200#			kg	0.005	6	0.03					
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm			m	1.03	21.49	22.13					
		镀锌管接头(70×40)			个	0.1648	6	0.99					
		塑料护口(钢管用)40~50			个	0.1545	0.45	0.07					
		其他材料费			元	0.0265	1	0.03					
	主材												
	设备												
	机械	液压弯管机 管径D (mm) D≤60			台班	0.0008	254.92	0.2					
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500			台班	0.004	30.92	0.12					
		增加机械费			元	0.630852	1	0.63					
项目编码	030411001059			项目名称		配管	计量单位	m	工程量	6.2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-55	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1024.69	2019.81	0	27.67	328.38	10.2469	20.1981	0	0.2767	3.2838
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1025	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2583	0	0	0.3936	0.083025
小计									10.5052	20.1981	0	0.6703	3.366825
清单项目综合单价									34.740425				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费			元	1.2035	1.3891	1.67					
		技工人工费			元	5.2736	1.3601	7.17					
		高级技工人工费			元	1.01973	1.3754	1.4					
		增加人工费			元	0.258219	1	0.26					
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm			kg	0.004	5.5	0.02					
		锁紧螺母 M3×25~32			个	0.1545	0.33	0.05					
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0162	13.37	0.22					
		沥青清漆			kg	0.0062	13.2	0.08					
		溶剂汽油 200#			kg	0.0041	6	0.02					
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm			m	1.03	18.51	19.07					
		镀锌管接头(60×32)			个	0.1648	4.04	0.67					
		塑料护口(钢管用)25~32			个	0.1545	0.33	0.05					
		其他材料费			元	0.02	1	0.02					
	主材												
	设备												
	机械	液压弯管机 管径D (mm) D≤60			台班	0.0006	254.92	0.15					
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500			台班	0.004	30.92	0.12					
		增加机械费			元	0.393476	1	0.39					
项目编码	030411001060			项目名称		配管	计量单位	m	工程量	21.8			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	942.97	1456.75	0	27.67	282.24	9.4297	14.5675	0	0.2767	2.8224
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0943	2.52	0	0	3.84	0.81	0.237636	0	0	0.362112	0.076383
小计									9.667336	14.5675	0	0.638812	2.898783
清单项目综合单价									27.772431				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费			元	1.10771	1.3891	1.54					
		技工人工费			元	4.85262	1.3601	6.6					
		高级技工人工费			元	0.9386	1.3754	1.29					
		增加人工费			元	0.237631	1	0.24					
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm			kg	0.004	5.5	0.02					
		锁紧螺母 M3×25~32			个	0.1545	0.33	0.05					
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0128	13.37	0.17					
		沥青清漆			kg	0.0049	13.2	0.06					
		溶剂汽油 200#			kg	0.0032	6	0.02					
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm			m	1.03	13.27	13.67					
		镀锌管接头(60×25)			个	0.1648	3.07	0.51					
		塑料护口(钢管用)25~32			个	0.1545	0.33	0.05					
		其他材料费			元	0.0145	1	0.01					
	主材												
	设备												
	机械	液压弯管机 管径D (mm) D≤60			台班	0.0006	254.92	0.15					
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500			台班	0.004	30.92	0.12					
		增加机械费			元	0.362105	1	0.36					
项目编码	030411001061			项目名称		配管	计量单位	m	工程量	94			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	781.95	1037.64	0	27.67	225.84	7.8195	10.3764	0	0.2767	2.2584
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0782	2.52	0	0	3.84	0.81	0.197064	0	0	0.300288	0.063342

工程量清单综合单价分析表

小计						8.016564	10.3764	0	0.576988	2.321742			
清单项目综合单价						21.291694							
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费	元	0.91842	1.3891	1.28							
		技工人工费	元	4.02433	1.3601	5.47							
		高级技工人工费	元	0.77812	1.3754	1.07							
		增加人工费	元	0.197051	1	0.2							
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02							
		锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.5	0.08							
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0094	13.37	0.13							
		溶剂汽油 200#	kg	0.0024	6	0.01							
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	9.43	9.71							
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.34	0.39							
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.1545	0.18	0.03							
		其他材料费	元	0.0107	1	0.01							
	主材												
	设备												
	机械	液压弯管机 管径D (mm) D≤60	台班	0.0006	254.92	0.15							
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.004	30.92	0.12							
增加机械费		元	0.300268	1	0.3								
项目编码	030411001062		项目名称	配管	计量单位	m	工程量	582.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构暗配 外径φ (mm) φ=20	100m	0.01	591.11	615.14	0	0	160.86	5.9111	6.1514	0	0	1.6086
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.149184	0	0	0.227328	0.047952
小计									6.060284	6.1514	0	0.227328	1.656552
清单项目综合单价									14.095564				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费	元	0.69425	1.3891	0.96							
		技工人工费	元	3.04213	1.3601	4.14							
		高级技工人工费	元	0.58826	1.3754	0.81							
		增加人工费	元	0.14896	1	0.15							
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02							
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺母)	个	0.2502	1.9	0.48							
		螺纹接头(配螺母、爪形螺母) φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27							
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35							
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04							
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费	元	0.226986	1	0.23							
	项目编码	030413002032		项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	10.9				
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-55	管道暗敷凿槽、刨内砌块结构 管外径dn (mm) 32<dn≤40	10m	0.1	90.42	0.18	0	0	19.91	9.042	0.018	0	0	1.991
031106-77	管道暗敷恢复管外径 (mm) 40以内	10m	0.1	20.93	3.29	0	0	4.77	2.093	0.329	0	0	0.477
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1114	2.52	0	0	3.84	0.81	0.280728	0	0	0.427776	0.090234
小计									11.415728	0.347	0	0.427776	2.558234
清单项目综合单价									14.748738				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	技工人工费	元	8.1874	1.3601	11.14							
		增加人工费	元	0.280599	1	0.28							
	材料	水	m3	0.0019	4.76	0.01							
		其他材料费	元	0.018	1	0.02							
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费	元	0.427579	1	0.43							
	项目编码	030413002033		项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	6.2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨内砌块结构 管外径dn (mm) 25<dn≤32	10m	0.1	67.82	0.18	0	0	14.94	6.782	0.018	0	0	1.494
031106-76	管道暗敷恢复管外径 (mm) 32以内	10m	0.1	15.57	1.54	0	0	3.5	1.557	0.154	0	0	0.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.084	2.52	0	0	3.84	0.81	0.21168	0	0	0.32256	0.06804
小计									8.55068	0.172	0	0.32256	1.91204
清单项目综合单价									10.95728				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	技工人工费	元	6.1307	1.3601	8.34							
		增加人工费	元	0.210135	1	0.21							
	材料	水	m3	0.0012	3.77	0							
		其他材料费	元	0.018	1	0.02							
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费	元	0.320206	1	0.32							
	项目编码	030413002034		项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	21.8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨内砌块结构 管外径dn (mm) 20<dn≤25	10m	0.1	50.77	0.15	0	0	11.18	5.077	0.015	0	0	1.118
031106-75	管道暗敷恢复管外径 (mm) 25以内	10m	0.1	11.67	1.41	0	0	2.64	1.167	0.141	0	0	0.264
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0625	2.52	0	0	3.84	0.81	0.1575	0	0	0.24	0.050625
小计									6.4015	0.156	0	0.24	1.432625
清单项目综合单价									8.230125				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	技工人工费	元	4.5907	1.3601	6.24							
		增加人工费	元	0.15735	1	0.16							
	材料	水	m3	0.0008	4.76	0							
		其他材料费	元	0.015	1	0.02							

工程量清单综合单价分析表

费用明细													
		主材											
		设备											
		机械		增加机械费		元		0.239771		1		0.24	
项目编码		030413002035		项目名称		蓄(压)槽		计量单位		m		工程量	
清单综合单价组成明细													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价			
								人工费		材料费		设备费	
031106-52		管道暗敷带槽、钢内砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20		10m		0.1		38.17		0.1		0	
031106-74		管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内		10m		0.1		8.71		0.93		0	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.0469		2.52		0		0	
小计										4.806188		0.103	
清单项目综合单价										0.180096		1.073989	
6.163273													
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		人工		技工人工费		元		3.4471		1.3601		4.69	
				增加人工费		元		0.118138		1		0.12	
		材料		水		m3		0.0005		4.76		0	
				其他材料费		元		0.01		1		0.01	
		主材											
		设备											
		机械		增加机械费		元		0.180019		1		0.18	
项目编码		031001003009		项目名称		不锈钢管		计量单位		m		工程量	
清单综合单价组成明细													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价			
								人工费		材料费		设备费	
030601-483换		不锈钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) DN≤15		10m		0.1		125.16		76		0	
030602-95换		不锈钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) DN≤15		10个		0.1		110.15		83.61		0	
030605-93		管道脱脂 公称直径DN(mm) DN≤50		100m		0.01		185.95		646.49		0	
030605-18		低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50		100m		0.01		292.5		105.44		0	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.2281		2.52		0		0	
小计										28.890312		23.4803	
清单项目综合单价										0.875904		0.184761	
67.898377													
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		人工		普工人工费		元		3.768384		1.3891		5.23	
				技工人工费		元		9.400059		1.3601		12.79	
				高级技工人工费		元		3.481091		1.3754		4.79	
				增加人工费		元		0.574747		1		0.57	
		材料		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm		kg		0.0244		3.849		0.09	
				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg		0.004		6.24		0.02	
				石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm		kg		0.0028		6.24		0.02	
				白布		m		0.04		8.46		0.34	
				六角螺栓(综合)		10套		0.0032		5.32		0.02	
				低碳钢焊条 结427 φ3.2mm		kg		0.004		8.38		0.03	
				不锈钢焊条(综合)		kg		0.019988		38.75		0.77	
				尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm		片		0.024988		4.27		0.11	
				尼龙砂轮片 φ500mm×25mm×4mm		片		0.006249		14.11		0.09	
				肥皂		块		0.0015		1.4		0	
				酸洗膏		kg		0.005		23		0.12	
				脱脂介质		kg		0.1884		25		4.71	
				氧气(工业用)		m3		0.003		19.58		0.06	
				乙炔气		kg		0.001		16.54		0.02	
				SS316L不锈钢实验室专业管道 1/4"×0.89mm		m		0.925		7.93		7.34	
				无缝钢管 DN20 δ=2.5mm		m		0.01		6.54		0.07	
				无缝钢管 DN25 δ=3.0mm		m		0.002		9.26		0.02	
				蛇皮塑料管 DN25				0.01		4.9		0.05	
				SS316L不锈钢实验室专业管道对焊管件 1/4"×0.89mm		个		0.499947		6.28		3.14	
				截止阀 DN20 PN10		个		0.002		194		0.39	
				截止阀 DN25 PN10		个		0.002		237.6		0.48	
				针型阀		个		0.001		90.1		0.09	
				压力表 0~16.0MPa		块		0.002		135		0.27	
				水		m3		0.00105		3.77		0	
				其他材料费		元		0.997651		1		1	
				温度计(0~120℃)		支		0.002		35		0.07	
		主材											
		设备											
		机械		增加机械费		元		0.875806		1		0.88	
				立式钻床 孔径D(mm) D=25		台班		0.0002		198.38		0.04	
				砂轮机 砂轮直径D(mm) D=500		台班		0.00065		30.92		0.02	
				耐腐蚀泵 出口直径D(mm) D=40		台班		0.00499		219.11		1.09	
				电焊条烘干箱 L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75		台班		0.0014		27.21		0.04	
				直流电焊机 功率P(kW) P=20		台班		0.013999		162.55		2.28	
				焊条恒温箱		台班		0.0014		44.3		0.06	
				电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6		台班		0.0029		382.49		1.11	
项目编码		031001003010		项目名称		不锈钢管		计量单位		m		工程量	
清单综合单价组成明细													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价			
								人工费		材料费		设备费	
030601-483换		不锈钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) DN≤15		10m		0.1		125.16		118.74		0	
030602-95换		不锈钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) DN≤15		10个		0.1		110.15		122.41		0	
030605-93		管道脱脂 公称直径DN(mm) DN≤50		100m		0.01		185.95		646.49		0	
030605-18		低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50		100m		0.01		292.5		105.44		0	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.2281		2.52		0		0	
小计										28.890312		31.6343	
清单项目综合单价										0.875904		0.184761	
76.460377													
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		人工		普工人工费		元		3.767779		1.3891		5.23	
				技工人工费		元		9.398092		1.3601		12.78	
				高级技工人工费		元		3.480682		1.3754		4.79	
				增加人工费		元		0.574644		1		0.57	
		材料		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm		kg		0.0244		3.849		0.09	
				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg		0.004		6.24		0.02	
				石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm		kg		0.0028		6.24		0.02	
				白布		m		0.04		8.46		0.34	
				六角螺栓(综合)		10套		0.0032		5.32		0.02	
				低碳钢焊条 结427 φ3.2mm		kg		0.004		8.38		0.03	

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	不锈钢焊条(综合)			kg	0.019985		38.75		0.77						
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm			片	0.024985		4.27		0.11						
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.006245		14.11		0.09						
		肥皂			块	0.0015		1.4		0						
		酸洗膏			kg	0.004996		23		0.11						
		脱脂介质			kg	0.1884		25		4.71						
		氧气(工业用)			m3	0.003		19.58		0.06						
		乙炔气			kg	0.001		16.54		0.02						
		SS316L不锈钢实验室专业管道 3/8"×0.89mm			m	0.925		12.55		11.61						
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm			m	0.01		6.54		0.07						
	无缝钢管 DN25 δ=3.0mm			m	0.002		9.26		0.02							
	蛇皮塑料管 DN25			m	0.01		4.9		0.05							
	SS316L不锈钢实验室专业管道对焊管件 3/8"×0.89mm			个	0.499577		10.16		5.08							
	截止阀 DN20 PN10			个	0.002		194		0.39							
	截止阀 DN25 PN10			个	0.002		237.6		0.48							
	针型阀			个	0.001		90.1		0.09							
	压力表 0~16.0MPa			块	0.002		135		0.27							
	水			m3	0.001049		3.77		0							
	其他材料费			元	0.997585		1		1							
	温度计(0~120℃)			支	0.002		35		0.07							
	主材															
设备																
机械																
增加机械费			元	0.875649		1		0.88								
立式钻床 孔径D(mm) D=25			台班	0.0002		198.38		0.04								
砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.00065		30.92		0.02								
耐腐蚀泵 出口直径D(mm) D=40			台班	0.00499		219.11		1.09								
电焊条烘干箱 长L(cm) ×宽B(cm) ×高H(cm) L×B×H=60×50×75			台班	0.001399		27.21		0.04								
直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.013992		162.55		2.27								
焊条恒温箱			台班	0.001399		44.3		0.06								
电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6			台班	0.002899		382.49		1.11								
项目编码	031001003011			项目名称	不锈钢管			计量单位	m		工程	297.54				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	
030601-483换	不锈钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) DN≤15	10m	0.1	125.16	158.79	0	5.71	35.87		12.516	15.879	0	0.571			
030602-95换	不锈钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) DN≤15	10个	0.1	110.15	147.31	0	39.62	34.27		11.015	14.731	0	3.962		3.427	
030605-93	管道脱脂 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	185.95	646.49	0	155.06	83.65		1.8595	6.4649	0	1.5506		0.8365	
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	292.5	105.44	0	53.37	73.23		2.925	1.0544	0	0.5337		0.7323	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2282	2.52	0	0	3.84	0.81		0.575064	0	0	0.876288		0.184842	
小计										28.890564	38.1293	0	7.493588		83.281094	
清单项目综合单价														83.281094		
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
人工				普工人工费		元	3.769732	1.3891		5.24						
				技工人工费		元	9.404447	1.3601		12.79						
				高级技工人工费		元	3.482005	1.3754		4.79						
				增加人工费		元	0.574977	1		0.57						
				热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm		kg	0.0244	3.849		0.09						
				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.004	6.24		0.02						
				石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.0028	6.24		0.02						
				白布		m	0.04	8.46		0.34						
				六角螺栓(综合)		10套	0.0032	5.32		0.02						
				低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm		kg	0.004	8.38		0.03						
费用明细	材料	不锈钢焊条(综合)			kg	0.020028		38.75		0.78						
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm			片	0.025028		4.27		0.11						
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.006259		14.11		0.09						
		肥皂			块	0.0015		1.4		0						
		酸洗膏			kg	0.005007		23		0.12						
		脱脂介质			kg	0.1884		25		4.71						
		氧气(工业用)			m3	0.003		19.58		0.06						
		乙炔气			kg	0.001		16.54		0.02						
		SS316L不锈钢实验室专业管道 1/2"×1.00mm			m	0.925		16.88		15.61						
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm			m	0.01		6.54		0.07						
	无缝钢管 DN25 δ=3.0mm			m	0.002		9.26		0.02							
	蛇皮塑料管 DN25			m	0.01		4.9		0.05							
	SS316L不锈钢实验室专业管道对焊管件 1/2"×1.00mm			个	0.500773		12.65		6.33							
	截止阀 DN20 PN10			个	0.002		194		0.39							
	截止阀 DN25 PN10			个	0.002		237.6		0.48							
	针型阀			个	0.001		90.1		0.09							
	压力表 0~16.0MPa			块	0.002		135		0.27							
	水			m3	0.001052		3.77		0							
	其他材料费			元	0.997798		1		1							
	温度计(0~120℃)			支	0.002		35		0.07							
	主材															
设备																
机械																
增加机械费			元	0.876155		1		0.88								
立式钻床 孔径D(mm) D=25			台班	0.0002		198.38		0.04								
砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.000651		30.92		0.02								
耐腐蚀泵 出口直径D(mm) D=40			台班	0.00499		219.11		1.09								
电焊条烘干箱 长L(cm) ×宽B(cm) ×高H(cm) L×B×H=60×50×75			台班	0.001401		27.21		0.04								
直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.014014		162.55		2.28								
焊条恒温箱			台班	0.001401		44.3		0.06								
电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6			台班	0.002902		382.49		1.11								
项目编码	031001003012			项目名称	不锈钢管			计量单位	m		工程	188.97				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	
030601-484换	不锈钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	10m	0.1	133.63	249.56	0	6.85	42.35		13.363	24.956	0	0.685		4.235	
030602-96换	不锈钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	10个	0.1	149.54	250.2	0	48.32	48.66		14.954	25.02	0	4.832		4.866	
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	292.5	105.44	0	53.37	73.23		2.925	1.0544	0	0.5337		0.7323	
030605-93	管道脱脂 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	185.95	646.49	0	155.06	83.65		1.8595	6.4649	0	1.5506		0.8365	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2559	2.52	0	0	3.84	0.81		0.644868	0	0	0.982656		0.207279	
小计										33.746368	57.4953	0	8.583956		10.877079	
清单项目综合单价														110.702703		
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
人工				普工人工费		元	4.192045	1.3891		5.82						
				技工人工费		元	10.669044	1.3601		14.51						
				高级技工人工费		元	3.818866	1.3754		5.25						
				增加人工费		元	0.644772	1		0.64						
				热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm		kg	0.0244	3.849		0.09						
			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.004	6.24		0.02							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0028	6.24	0.02								
		白布	m	0.04	8.46	0.34								
		六角螺栓 (综合)	10套	0.0032	5.32	0.02								
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03								
		不锈钢焊条 (综合)	kg	0.022597	38.75	0.88								
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.030686	4.27	0.13								
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.007216	14.11	0.1								
		肥皂	块	0.0015	1.4	0								
		酸洗膏	kg	0.006223	23	0.14								
		脱脂介质	kg	0.1884	25	4.71								
		氧气 (工业用)	m3	0.003	19.58	0.06								
		乙炔气	kg	0.001	16.54	0.02								
		SS316L不锈钢实验室专业管道 3/4"×1.24mm	m	0.925	26.63	24.63								
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	6.54	0.07								
		无缝钢管 DN25 δ=3.0mm	m	0.002	9.26	0.02								
		蛇皮塑料管 DN25	m	0.01	4.9	0.05								
		SS316L不锈钢实验室专业管道对接管件 3/4"×1.24mm	个	0.497433	22.62	11.25								
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	194	0.39								
		截止阀 DN25 PN10	个	0.002	237.6	0.48								
		针型阀	个	0.001	90.1	0.09								
		压力表 0~16.0MPa	块	0.002	135	0.27								
		水	m3	0.001045	3.77	0								
		其他材料费	元	1.041092	1	1.04								
		温度计 (0~120℃)	支	0.002	35	0.07								
主材														
设备														
机械	增加机械费	元	0.982509	1	0.98									
	立式钻床 孔径D (mm) D=25	台班	0.0002	198.38	0.04									
	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.001493	30.92	0.05									
	耐腐蚀泵 出口直径D (mm) D=40	台班	0.00499	219.11	1.09									
	电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.001644	27.21	0.04									
	直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.017041	162.55	2.77									
	焊条恒温箱	台班	0.001644	44.3	0.07									
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=6	台班	0.002894	382.49	1.11									
项目编码	031001003013		项目名称	不锈钢管		计量单位	m		工程量	113.36				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
	不锈钢管 (电弧焊) 公称直径DN (mm) 20<DN≤25	10m	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030601-485换				138.22	396.14	0	9.2	50.85	13.822	39.614	0	0.92	5.085	
030602-97换	不锈钢管件 (电弧焊) 公称直径DN (mm) 20<DN≤25	10个	0.1	196.28	395.71	0	63.79	67.26	19.628	39.571	0	6.379	6.726	
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	292.5	105.44	0	53.37	73.23	2.925	1.0544	0	0.5337	0.7323	
030605-93	管道脱脂 公称直径DN (mm) DN≤50	100m	0.01	185.95	646.49	0	155.06	83.65	1.8595	6.4649	0	1.5506	0.8365	
031106-2	高层建筑增加费 (层数以内) 12	100元	0.2848	2.52	0	0	3.84	0.81	0.717696	0	0	1.093632	0.230688	
小计									38.952196	86.7043	0	10.476932	13.610488	
清单项目综合单价														149.743916
费用明细	材料			内容	单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
				元	4.608822	1.3891	6.4							
				元	12.022469	1.3601	16.35							
				元	4.160169	1.3754	5.72							
				元	0.717593	1	0.72							
				kg	0.0244	3.849	0.09							
				kg	0.004	6.24	0.02							
				kg	0.0028	6.24	0.02							
				m	0.04	8.46	0.34							
				10套	0.0032	5.32	0.02							
				kg	0.004	8.38	0.03							
				kg	0.032158	38.75	1.25							
				片	0.041759	4.27	0.18							
				片	0.011659	14.11	0.16							
				块	0.0015	1.4	0							
				kg	0.00834	23	0.19							
				kg	0.1884	25	4.71							
				m3	0.003	19.58	0.06							
				kg	0.001	16.54	0.02							
				m	0.925	26.63	24.63							
				m	0.01	6.54	0.07							
				m	0.002	9.26	0.02							
				m	0.01	4.9	0.05							
				个	0.502823	36.25	18.23							
				个	0.002	194	0.39							
				个	0.002	237.6	0.48							
				个	0.001	90.1	0.09							
	块	0.002	135	0.27										
	m3	0.002162	3.77	0.01										
	元	1.110671	1	1.11										
	支	0.002	35	0.07										
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费	元	1.093475	1	1.09								
		立式钻床 孔径D (mm) D=25	台班	0.0002	198.38	0.04								
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.003467	30.92	0.11								
		耐腐蚀泵 出口直径D (mm) D=40	台班	0.00499	219.11	1.09								
电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75		台班	0.002309	27.21	0.06									
直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.022739	162.55	3.7									
焊条恒温箱		台班	0.002309	44.3	0.1									
电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=6		台班	0.002906	382.49	1.11									
项目编码	031008004001		项目名称	气体汇流排		计量单位	组		工程量	14				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
	气源分配器安装	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031010-40换				109.58	4220.68	0	0	235.15	109.58	4220.68	0	0	235.15	
031106-2	高层建筑增加费 (层数以内) 12	100元	1.0958	2.52	0	0	3.84	0.81	2.761416	0	0	4.207872	0.887598	
小计									112.341416	4220.68	0	4.207872	236.037598	
清单项目综合单价														4573.266886
人工				内容	单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
				元	20.459	1.3891	28.42							
元	59.673	1.3601	81.16											
元	2.761416	1	2.76											
材料				聚乙烯四氟生料带	m	1	0.1	0.1						
				棉纱	kg	0.05	10.6	0.53						
				膨胀螺栓 M10	套	2	0.52	1.04						
				六角螺栓 M6~8×20~70	套	8	0.35	2.8						
				U形螺栓 M10×108	套	1	4.4	4.4						
低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.032	6.33	0.2										

工程量清单综合单价分析表

费用明细				合金钢钻头(综合)	个	0.018	7.2	0.13					
				自动切换汇流排	台	1	4200	4200					
				位号牌	个	12	0.54	6.48					
				其他材料费	元	5	1	5					
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	4.207872	1	4.21					
项目编码	031008003001			项目名称			二级稳压箱			计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	318.18	38.16	2480	0	71.94	318.18	38.16	2480	0	71.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1818	2.52	0	0	3.84	0.81	8.018136	0	0	12.218112	2.577258
小计									326.198136	38.16	2480	12.218112	74.517258
清单项目综合单价									2931.093506				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	47.555	1.3891		66.06				
				技工人工费	元	125.881	1.3601		171.21				
				高级技工人工费	元	58.826	1.3754		80.91				
				增加人工费	元	8.018136	1		8.02				
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.75		0.75				
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86				
				其他材料费	元	8.82	1		8.82				
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42		19.88				
	主材												
	设备			二级稳压箱									
	机械			增加机械费	元	12.218112	1		12.22				
项目编码	030603002002			项目名称			调节阀			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-88	气动薄膜调节阀	台	1	424.99	16.74	1600	285.49	113.5	424.99	16.74	1600	285.49	113.5
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.2499	2.52	0	0	3.84	0.81	10.709748	0	0	16.319616	3.442419
小计									435.699748	16.74	1600	301.809616	116.942419
清单项目综合单价									2471.191783				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.191	1.3891		16.93				
				技工人工费	元	258.435	1.3601		351.5				
				高级技工人工费	元	41.122	1.3754		56.56				
				增加人工费	元	10.709748	1		10.71				
	材料			聚四氟乙烯生料带	m	0.15	0.1		0.02				
				棉纱	kg	0.06	10.6		0.64				
				位号牌	个	1	0.54		0.54				
				其他材料费	元	5	1		5				
				校验材料费	元	5.15	1		5.15				
				清洗剂 500ml	瓶	0.05	8		0.4				
				仪表接头	套	1	4.99		4.99				
	主材												
	设备			负压吸引装置									
	机械			仪器仪表使用费	元	3.05	1		3.05				
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.093	1327.66		123.47				
				载货汽车 载重量M(t) M=8	台班	0.093	684.93		63.7				
				试压泵 压力P(MPa) P=3	台班	0.232	201.06		46.65				
				电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6	台班	0.232	209.58		48.62				
				增加机械费	元	16.319616	1		16.32				
项目编码	031008001003			项目名称			空压机			计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030107-21	活塞式V、W、S型压缩机组安装V型汽缸数量(个)、缸径(mm)/机组重量(t) 2.70/0.5	台	1	775.95	152.06	15000	147.67	188.29	775.95	152.06	15000	147.67	188.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.76	2.52	0	0	3.84	0.81	19.5552	0	0	29.7984	6.2856
小计									795.5052	152.06	15000	177.4684	194.5756
清单项目综合单价									16319.60920				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	84.876	1.3891		117.9				
				技工人工费	元	265.658	1.3601		361.32				
				高级技工人工费	元	215.74	1.3754		296.73				
				增加人工费	元	19.55394	1		19.55				
	材料			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	1	6.24		6.24				
				橡胶盘根	kg	0.1	22.36		2.24				
				平垫铁 0#~3#钢 2#	kg	3.872	5.5		21.3				
				钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 5#	kg	8.164	6.6		53.88				
				砂	m3	0.041	130		5.33				
				木板	m3	0.003	1728		5.18				
				机油 5#~7#	kg	0.152	11.2		1.7				
				汽油 60#~70#	kg	2.04	9.4		19.18				
				黄油 钙基脂	kg	0.455	11.2		5.1				
				其他材料费	元	4.62	1		4.62				
				镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	1.2	5.5		6.6				
				电焊条 结422 φ4mm	kg	0.21	8.36		1.76				
				碎石	m3	0.041	216		8.86				
				普通水泥 42.5(R)	kg	26.1	0.386		10.07				
	主材												
	设备			空压机									
	机械			叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.2	590.33		118.07				
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.2	148		29.6				
				增加机械费	元	29.79648	1		29.8				
项目编码	030607001001			项目名称			安全监测装置			计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031005-3	多点气体报警装置	套	1	540.41	10.26	8000	125.59	127.87	540.41	10.26	8000	125.59	127.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.4041	2.52	0	0	3.84	0.81	13.618332	0	0	20.751744	4.377321
小计									554.028332	10.26	8000	146.341744	132.247321
清单项目综合单价									8842.877397				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	47.555	1.3891		66.06				
				技工人工费	元	125.881	1.3601		171.21				
				高级技工人工费	元	58.826	1.3754		80.91				
				增加人工费	元	8.018136	1		8.02				
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.75		0.75				
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86				
				其他材料费	元	8.82	1		8.82				
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42		19.88				
	主材												
	设备			二级稳压箱									
	机械			增加机械费	元	12.218112	1		12.22				
项目编码	030607001001			项目名称			安全监测装置			计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031005-3	多点气体报警装置	套	1	540.41	10.26	8000	125.59	127.87	540.41	10.26	8000	125.59	127.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.4041	2.52	0	0	3.84	0.81	13.618332	0	0	20.751744	4.377321
小计									554.028332	10.26	8000	146.341744	132.247321
清单项目综合单价									8842.877397				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	47.555	1.3891		66.06				
				技工人工费	元	125.881	1.3601		171.21				
				高级技工人工费	元	58.826	1.3754		80.91				
				增加人工费	元	8.018136	1		8.02				
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.75		0.75				
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86				
				其他材料费	元	8.82	1		8.82				
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42		19.88				
	主材												
	设备			二级稳压箱									
	机械			增加机械费	元	12.218112	1		12.22				
项目编码	030607001001			项目名称			安全监测装置			计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031005-3	多点气体报警装置	套	1	540.41	10.26	8000	125.59	127.87	540.41	10.26	8000	125.59	127.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.4041	2.52	0	0	3.84	0.81	13.618332	0	0	20.751744	4.377321
小计									554.028332	10.26	8000	146.341744	132.247321
清单项目综合单价									8842.877397				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	47.555	1.3891		66.06				
				技工人工费	元	125.881	1.3601		171.21				
				高级技工人工费	元	58.826	1.3754		80.91				
				增加人工费	元	8.018136	1		8.02				
	材料			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85				
				铁砂布 0#-2#	张	1	0.75		0.75				
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86				
				其他材料费	元	8.82	1		8.82				
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42		19.88				
	主材												
	设备			二级稳压箱									
	机械												

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工				普工人工费	元	15.124	1.3891	21.01				
					技工人工费	元	303.938	1.3601	413.39				
					高级技工人工费	元	77.078	1.3754	106.01				
					增加人工费	元	13.618332	1	13.62				
	材料				六角螺栓 M10×20~50	套	4	0.45	1.8				
					位号牌	个	1	0.54	0.54				
					其他材料费	元	2	1	2				
					校验材料费	元	5.92	1	5.92				
	主材												
	设备				气体浓度报警器								
机械				仪器仪表使用费	元	125.59	1	125.59					
				增加机械费	元	20.751744	1	20.75					
项目编码	030904001004			项目名称	探测器			计量单位	个	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030701-5换	可燃气体安装	只	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3712	2.52	0	0	3.84	0.81	0.935424	0	0	1.425408	0.300672
小计								38.055424	1388.65	0	1.615408	77.920672	
清单项目综合单价								1506.241504					
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	5.226	1.3891	7.26					
				技工人工费	元	17.85	1.3601	24.28					
				高级技工人工费	元	4.057	1.3754	5.58					
				增加人工费	元	0.935424	1	0.94					
	材料	白布	m2	0.04	5.45	0.22							
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.22	0.07							
		焊锡	kg	0.04	75.6	3.02							
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7							
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94							
		汽油 60#~70#	kg	0.03	9.4	0.28							
		可燃气体(丙烷)	kg	1	12	12							
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	15.5	0.16							
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	0.4	0.09	0.04							
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.8	0.18							
		底座	个	1	17.9	17.9							
		其他材料费	元	3	1	3							
		一氧化氮探头	只	1	1350	1350							
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	7.2	0.14							
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费	元	0.193	1	0.19							
		增加机械费	元	1.425408	1	1.43							
	项目编码	030904001005			项目名称	探测器			计量单位	个	工程量	4	
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030701-5换	可燃气体安装	只	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3712	2.52	0	0	3.84	0.81	0.935424	0	0	1.425408	0.300672
小计								38.055424	1388.65	0	1.615408	77.920672	
清单项目综合单价								1506.241504					
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	5.226	1.3891	7.26					
				技工人工费	元	17.85	1.3601	24.28					
				高级技工人工费	元	4.057	1.3754	5.58					
				增加人工费	元	0.935424	1	0.94					
	材料	白布	m2	0.04	5.45	0.22							
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.22	0.07							
		焊锡	kg	0.04	75.6	3.02							
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7							
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94							
		汽油 60#~70#	kg	0.03	9.4	0.28							
		可燃气体(丙烷)	kg	1	12	12							
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	15.5	0.16							
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	0.4	0.09	0.04							
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.8	0.18							
		底座	个	1	17.9	17.9							
		其他材料费	元	3	1	3							
		一氧化氮探头	只	1	1350	1350							
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	7.2	0.14							
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费	元	0.193	1	0.19							
		增加机械费	元	1.425408	1	1.43							
	项目编码	030904001006			项目名称	探测器			计量单位	个	工程量	3	
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030701-5换	可燃气体安装	只	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3712	2.52	0	0	3.84	0.81	0.935424	0	0	1.425408	0.300672
小计								38.055424	1388.65	0	1.615408	77.920672	
清单项目综合单价								1506.241504					
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费	元	5.226	1.3891	7.26					
				技工人工费	元	17.85	1.3601	24.28					
				高级技工人工费	元	4.057	1.3754	5.58					
				增加人工费	元	0.935424	1	0.94					
	材料	白布	m2	0.04	5.45	0.22							
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.22	0.07							
		焊锡	kg	0.04	75.6	3.02							
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7							
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94							
		汽油 60#~70#	kg	0.03	9.4	0.28							
		可燃气体(丙烷)	kg	1	12	12							
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	15.5	0.16							
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	0.4	0.09	0.04							
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.8	0.18							
		底座	个	1	17.9	17.9							
		其他材料费	元	3	1	3							
		一氧化氮探头	只	1	1350	1350							
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	7.2	0.14							
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

		综合													
		机械		仪器仪表使用费				元		0.193		1		0.19	
				增加机械费				元		1.425408		1		1.43	
项目编码		031008014001		项目名称		气体终端		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
030806-28换		各种燃气嘴安装		10个		0.1		77.7		4200.14		0		0	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.0777		2.52		0		0		3.84	
								0		0.81		7.965804		420.014	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	紧 条			根	0.07	0.77	0.05					
		黑玛钢活接头 DN15			个	1.01	2.05	2.07					
		球阀 3/8"			个	1.01	22.85	23.08					
		其他材料费			元	0.16	1	0.16					
	主材												
设备													
机械	增加机械费			元	0.383232	1	0.38						
项目编码	031003001019			项目名称		阀门		计量单位	个	工程量	15		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN (mm) DN≤15	个	1	9.98	35.23	0	0	3.96	9.98	35.23	0	0	3.96
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1	2.52	0	0	3.84	0.81	0.252	0	0	0.384	0.081
小 计									10.232	35.23	0	0.384	4.041
清单项目综合单价												49.88700	
费用明细	—	内 容			单 位	数 量	单 价(元)		合 价(元)	暂 估 单 价(元)	暂 估 合 价(元)		
		普 工 人 工 费			元	1.412	1.3891		1.96				
		技 工 人 工 费			元	4.772	1.3601		6.49				
		高级技工人工费			元	1.111	1.3754		1.53				
		增加人工费			元	0.251496	1		0.25				
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002	7.49		0.01				
		聚四氟乙烯生料带			m	1.13	0.1		0.11				
		紧 条			根	0.07	0.77		0.05				
		黑玛钢活接头: DN15			个	1.01	2.05		2.07				
		其他材料费			元	0.16	1		0.16				
		球阀 1/2"			个	1.01	32.5		32.83				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.383232	1	0.38					
	项目编码	031003001020			项目名称		阀门		计量单位	个	工程量	12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN (mm) 15< DN≤20	个	1	10.16	70.03	0	0	5.74	10.16	70.03	0	0	5.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1016	2.52	0	0	3.84	0.81	0.256032	0	0	0.390144	0.082296
小 计									10.416032	70.03	0	0.390144	5.822296
清单项目综合单价												86.658472	
费用明细	—	内 容			单 位	数 量	单 价(元)		合 价(元)	暂 估 单 价(元)	暂 估 合 价(元)		
		普 工 人 工 费			元	1.412	1.3891		1.96				
		技 工 人 工 费			元	4.901	1.3601		6.67				
		高级技工人工费			元	1.111	1.3754		1.53				
		增加人工费			元	0.256032	1		0.26				
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002	7.49		0.01				
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507	0.1		0.15				
		紧 条			根	0.056	0.77		0.04				
		黑玛钢活接头: DN20			个	1.01	2.23		2.25				
		其他材料费			元	0.112	1		0.11				
		球阀 3/4"			个	1.01	66.8		67.47				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.390144	1	0.39					
	项目编码	031003001021			项目名称		阀门		计量单位	个	工程量	28	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN (mm) DN≤15	个	1	9.98	386.2	0	0	21.51	9.98	386.2	0	0	21.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0998	2.52	0	0	3.84	0.81	0.251496	0	0	0.383232	0.080838
小 计									10.231496	386.2	0	0.383232	21.590838
清单项目综合单价												418.405566	
费用明细	—	内 容			单 位	数 量	单 价(元)		合 价(元)	暂 估 单 价(元)	暂 估 合 价(元)		
		普 工 人 工 费			元	1.412	1.3891		1.96				
		技 工 人 工 费			元	4.772	1.3601		6.49				
		高级技工人工费			元	1.111	1.3754		1.53				
		增加人工费			元	0.251496	1		0.25				
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002	7.49		0.01				
		聚四氟乙烯生料带			m	1.13	0.1		0.11				
		紧 条			根	0.07	0.77		0.05				
		黑玛钢活接头: DN15			个	1.01	2.05		2.07				
		压力变送器			个	1.01	380		383.8				
		其他材料费			元	0.16	1		0.16				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.383232	1	0.38					
	项目编码	031001B00004			项目名称		软管		计量单位	根	工程量	28	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-586换	金属软管安装(螺纹连接) 公称直径DN (mm) 15<DN≤20	根	1	53.16	86.25	0	0	16.01	53.16	86.25	0	0	16.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5316	2.52	0	0	3.84	0.81	1.339632	0	0	2.041344	0.430596
小 计									54.499632	86.25	0	2.041344	16.440596
清单项目综合单价												159.231572	
费用明细	—	内 容			单 位	数 量	单 价(元)		合 价(元)	暂 估 单 价(元)	暂 估 合 价(元)		
		普 工 人 工 费			元	7.511	1.3891		10.43				
		技 工 人 工 费			元	20.98	1.3601		28.53				
		高级技工人工费			元	10.326	1.3754		14.2				
		增加人工费			元	1.339632	1		1.34				
	材料	聚四氟乙烯生料带			m	0.636	0.1		0.06				
		机油			kg	0.014	12		0.17				
		高压软管			根	1	85.75		85.75				
		其他材料费			元	0.272	1		0.27				
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

		以命																			
		机械		增加机械费				元		2.041344		1		2.04							
项目编码		031002001010		项目名称		管道支架				计量单位		kg		工程量		115.79					
清单综合单价组成明细																					
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单 价				合 价									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费 and 利润					
030808-1		管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5		100kg		0.01		797.86		593.47		0		677.68		250.69					
030808-6		管道支架安装 单件重量(kg以内) 5		100kg		0.01		429.64		175.52		0		277.15		121.91					
031101-5		一般钢结构手工除锈 轻锈		100kg		0.01		49		1.62		0		12.99		11.74					
031102-49		金属结构刷油—般钢结构 红丹防锈漆 第一遍		100kg		0.01		24.18		15.56		0		6.5		6.53					
031102-50		金属结构刷油—般钢结构 红丹防锈漆 增一遍		100kg		0.01		23.35		13.17		0		6.5		6.24					
031102-66		金属结构刷油—般钢结构 醇酸磁漆 第一遍		100kg		0.01		23.35		13.71		0		12.99		6.69					
031102-67		金属结构刷油—般钢结构 醇酸磁漆 增一遍		100kg		0.01		23.35		12.62		0		12.99		6.64					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.1371		2.52		0		0		3.84		0.81					
小计												14.052792		8.2567		0		10.594464		4.215451	
清单项目综合单价																		37.119407			
费用明细		- 人 工		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
				普工人工资				元		1.59569		1.3891		2.22							
				技工人工费				元		4.37771		1.3601		5.95							
				高级技工人工费				元		0.90171		1.3754		1.24							
				普工人工费(安装)				元		0.61586		1.3891		0.86							
				技工人工费(安装)				元		2.08985		1.3601		2.84							
		材 料		高级技工人工费(安装)				元		0.43514		1.3754		0.6							
				增加人工费				元		0.345427		1		0.35							
				钢丝刷				把		0.0015		2.77		0							
				膨胀螺栓(综合)				kg		0.0424		7.5		0.32							
				六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg		0.04243		7.1		0.3							
				尼龙砂轮片 Φ100mm				片		0.00092		4.27		0							
				低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.06713		6.33		0.42							
				尼龙砂轮片 Φ400mm				片		0.01728		21.5		0.37							
				冲击钻头 Φ10mm~20mm				个		0.01351		7.2		0.1							
铁砂布 0#~2#						张		0.0109		0.75		0.01									
溶剂汽油						kg		0.00087		6		0.01									
机油						kg		0.00603		12		0.07									
氧气(工业用)						m³		0.04176		19.58		0.82									
乙炔气						kg		0.01392		16.54		0.23									
主 材				其他材料费				元		0.14505		1		0.15							
		1:2.5水泥砂浆				m³		0.00075		410		0.31									
		型钢(综合)				kg		1.05		4.36		4.58									
		电				kW·h		0.00062		0.78		0									
		电				kWh		0.033		0.77		0.03									
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.0211		13.37		0.28									
		醇酸磁漆				kg		0.0174		13.48		0.23									
		醇酸漆稀释剂(X6)				kg		0.0042		6.86		0.03									

工程量清单综合单价分析表

以合															
机械															
项目编码		011501B002004		项目名称		EMC实验台		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价					
独立费		EMC实验台		个		1		人工费 26.09		材料费 1305.05		设备费 0		机械费 0	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		0.36		0		0		0.08	
小计										26.45		1305.05		0	
清单项目综合单价														1331.58	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
		人工		降效增加人工费		元		0.36		1		0.36			
		材料													
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011501B002005		项目名称		EMC实验台		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价					
独立费		EMC实验台		个		1		人工费 56.63		材料费 2832.78		设备费 0		机械费 0	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		12.36		0		0		2.72	
小计										68.99		2832.78		0	
清单项目综合单价														2904.49	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
		人工		降效增加人工费		元		0.7725		1		0.77			
		材料													
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011501B002006		项目名称		EMC实验台(锁轮)		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价					
独立费		EMC实验台		个		1		人工费 37.43		材料费 1872.27		设备费 0		机械费 0	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		1.02		0		0		0.23	
小计										38.45		1872.27		0	
清单项目综合单价														1910.95	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
		人工		降效增加人工费		元		0.51		1		0.51			
		材料													
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011501B002007		项目名称		EMC实验台(锁轮)		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价					
独立费		EMC实验台		个		1		人工费 55.15		材料费 2758.55		设备费 0		机械费 0	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		3.01		0		0		0.67	
小计										58.16		2758.55		0	
清单项目综合单价														2817.38	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
		人工		降效增加人工费		元		0.7525		1		0.75			
		材料													
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011501B002008		项目名称		EMC实验台(锁轮)		计量单位		个		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价					
独立费		EMC实验台		个		1		人工费 58.85		材料费 2943.56		设备费 0		机械费 0	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		16.06		0		0		3.53	
小计										74.91		2943.56		0	
清单项目综合单价														3022.00	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
		人工		降效增加人工费		元		0.803		1		0.8			
		材料													
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011501B002009		项目名称		EMC实验台(锁轮)		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价					
独立费		EMC实验台		个		1		人工费 56.63		材料费 2832.78		设备费 0		机械费 0	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		1.55		0		0		0.34	
小计										58.18		2832.78		0	
清单项目综合单价														2891.30	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
		人工		降效增加人工费		元		0.775		1		0.78			
		材料													
		主材													

工程量清单综合单价分析表

		设备													
		机械													
项目编码		011501B002010		项目名称		全钢边台（物理板）		计量单位		m		工程量		10.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
独立费		全钢边台（物理板）		m		1		86.8		1649.2		0		0	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		12		0		0		2.64	
小计										98.8		1649.2		0	
清单项目综合单价														1750.640	
		-		内容		降效增加人工费		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
								元		1.1846		1		1.18	
费用明细		人工													
		材料													
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011501B002011		项目名称		全钢边台（物理板）		计量单位		m		工程量		6.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
独立费		全钢边台（物理板）		m		1		86.8		1649.2		0		0	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		7.58		0		0		1.67	
小计										94.38		1649.2		0	
清单项目综合单价														1745.25	
		-		内容		降效增加人工费		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
								元		1.184375		1		1.18	
费用明细		人工													
		材料													
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011501B002012		项目名称		全钢转角台（物理板）		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
独立费		全钢转角台（物理板）		台		1		109.8		2086.2		0		0	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		3		0		0		0.66	
小计										112.8		2086.2		0	
清单项目综合单价														2199.66	
		-		内容		降效增加人工费		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
								元		1.5		1		1.5	
费用明细		人工													
		材料													
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011501B002013		项目名称		全钢转角台（物理板）		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
独立费		全钢转角台（物理板）		台		1		79.55		1511.45		0		0	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		3.26		0		0		0.72	
小计										112.8		2086.2		0	
清单项目综合单价														2199.66	
		-		内容		降效增加人工费		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
								元		1.5		1		1.5	
费用明细		人工													
		材料													
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011501B002014		项目名称		全钢转台（物理板）		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
独立费		全钢转台（物理板）		台		1		109.8		2086.2		0		0	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		3		0		0		0.66	
小计										112.8		2086.2		0	
清单项目综合单价														2199.66	
		-		内容		降效增加人工费		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
								元		1.5		1		1.5	
费用明细		人工													
		材料													
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011501B002015		项目名称		全钢转台（物理板）		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
独立费		全钢转台（物理板）		台		1		79.55		1511.45		0		0	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		3.26		0		0		0.72	
小计										112.8		2086.2		0	
清单项目综合单价														2199.66	
		-		内容		降效增加人工费		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
								元		1.5		1		1.5	
费用明细		人工													
		材料													
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011501B002016		项目名称		全钢转台（物理板）		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
独立费		全钢转台（物理板）		台		1		79.55		1511.45		0		0	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		3.26		0		0		0.72	
小计										112.8		2086.2		0	
清单项目综合单价														2199.66	
		-		内容		降效增加人工费		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
								元		1.5		1		1.5	
费用明细		人工													
		材料													
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011501B002017		项目名称		全钢转台（物理板）		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
独立费		全钢转台（物理板）		台		1		79.55		1511.45		0		0	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		3.26		0		0		0.72	
小计										112.8		2086.2		0	
清单项目综合单价														2199.66	
		-		内容		降效增加人工费		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
								元		1.5		1		1.5	
费用明细		人工													
		材料													
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011501B002018		项目名称		全钢转台（物理板）		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
独立费		全钢转台（物理板）		台		1		79.55		1511.45		0		0	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		3.26		0		0		0.72	
小计										112.8		2086.2		0	
清单项目综合单价														2199.66	
		-		内容		降效增加人工费		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
								元		1.5		1		1.5	
费用明细		人工													
		材料													
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011501B002019		项目名称		全钢转台（物理板）		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
独立费		全钢转台（物理板）		台		1		79.55		1511.45		0		0	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		3.26		0		0		0.72	
小计										112.8		2086.2		0	
清单项目综合单价														2199.66	
		-		内容		降效增加人工费		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
								元		1.5		1		1.5	
费用明细		人工													
		材料													
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011501B002020		项目名称		全钢转台（物理板）		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
独立费		全钢转台（物理板）		台		1		79.55		1511.45		0		0	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		3.26		0		0		0.72	
小计										112.8		2086.2		0	
清单项目综合单价														2199.66	
		-		内容		降效增加人工费		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
								元		1.5		1		1.5	
费用明细		人工													
		材料													
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011501B002021		项目名称		全钢转台（物理板）		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
独立费		全钢转台（物理板）		台		1		79.55		1511.45		0		0	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		3.26		0		0		0.72	
小计										112.8		2086.2		0	
清单项目综合单价														2199.66	
		-		内容		降效增加人工费		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
								元		1.5		1		1.5	
费用明细		人工													
		材料													
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011501B002022		项目名称		全钢转台（物理板）		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
独立费		全钢转台（物理板）		台		1		79.55		1511.45		0		0	
020000-3		装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费		项		1		3.26		0					

工程量清单综合单价分析表

应用明细	土材																
	设备																
	机械																
项目编码	011501B002016			项目名称			钢木转角台			计量单位		台		工程量		7	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
独立费	钢木转角台	台	1	60.1	1141.9	0	0	0	60.1	1141.9	0	0	0	0			
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	5.74	0	0	0	1.26	5.74	0	0	0	0	1.26			
小计									65.84	1141.9	0	0	0	1.26			
清单项目综合单价																	
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		1209.00	
费用明细	-	降效增加人工费						元		0.82		1		0.82			
	人工																
	材料																
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	011501B002017			项目名称			钢木中央台(不含试剂架)			计量单位		m		工程量		9	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
独立费	钢木中央台(不含试剂架)	m	1	139.05	2641.95	0	0	0	139.05	2641.95	0	0	0	0			
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	17.08	0	0	0	3.76	17.08	0	0	0	0	3.76			
小计									156.13	2641.95	0	0	0	3.76			
清单项目综合单价																	
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		2801.84	
费用明细	-	降效增加人工费						元		1.897778		1		1.9			
	人工																
	材料																
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	011501B002018			项目名称			钢木中央台			计量单位		m		工程量		9	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
独立费	钢木中央台	m	1	133.1	2528.9	0	0	0	133.1	2528.9	0	0	0	0			
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	16.35	0	0	0	3.6	16.35	0	0	0	0	3.6			
小计									149.45	2528.9	0	0	0	3.6			
清单项目综合单价																	
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		2681.95	
费用明细	-	降效增加人工费						元		1.816667		1		1.82			
	人工																
	材料																
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	011501B002019			项目名称			钢木仪器台（不带功能柱）			计量单位		m		工程量		30.1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
独立费	钢木仪器台	m	1	66.8	1269.2	0	0	0	66.8	1269.2	0	0	0	0			
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	27.44	0	0	0	6.04	27.44	0	0	0	0	6.04			
小计									94.24	1269.2	0	0	0	6.04			
清单项目综合单价																	
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		1369.48	
费用明细	-	降效增加人工费						元		0.911628		1		0.91			
	人工																
	材料																
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	011501B002020			项目名称			功能柱			计量单位		m		工程量		12	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
独立费	功能柱	m	1	3.53	176.47	0	0	0	3.53	176.47	0	0	0	0			
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	0.58	0	0	0	0.12	0.58	0	0	0	0	0.12			
小计									4.11	176.47	0	0	0	0.12			
清单项目综合单价																	
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		180.70	
费用明细	-	降效增加人工费						元		0.048333		1		0.05			
	人工																
	材料																
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	011501B002021			项目名称			全钢水槽台			计量单位		m		工程量		25.65	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
独立费	全钢水槽台1	m	1	55.7	1058.3	0	0	0	55.7	1058.3	0	0	0	0			
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	19.5	0	0	0	4.29	19.5	0	0	0	0	4.29			
小计									75.2	1058.3	0	0	0	4.29			
清单项目综合单价																	
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		1137.790	
费用明细	-	降效增加人工费						元		0.760234		1		0.76			
	人工																
	材料																

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	0115018002022			项目名称			全钢水槽台			计量单位		m		工程量		54	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
独立费	全钢水槽台2	m	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	48.34	0	0	0	10.64	48.34	0	0	0	10.64				
小计									113.94	1246.4	0	0	10.64				
清单项目综合单价									1370.98								
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			降效增加人工费				元	0.895185	1	0.9						
	材料																
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	0115018002023			项目名称			全钢实验台（物理板）			计量单位		台		工程量		613	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
独立费	全钢实验台（物理板）	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1197.7	0	0	0	263.62	1197.7	0	0	0	263.62				
小计									1340.88	2720.32	0	0	263.62				
清单项目综合单价									4324.82								
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			降效增加人工费				元	1.953834	1	1.95						
	材料																
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	0115018002024			项目名称			全钢实验台（物理板）			计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
独立费	全钢实验台（物理板）	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	5.92	0	0	0	1.3	5.92	0	0	0	1.3				
小计									114.42	2061.5	0	0	1.3				
清单项目综合单价									2177.22								
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			降效增加人工费				元	1.48	1	1.48						
	材料																
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	0115018002025			项目名称			PP实验台			计量单位		台		工程量		35	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
独立费	PP实验台	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	68.38	0	0	0	15.05	68.38	0	0	0	15.05				
小计									211.56	2720.32	0	0	15.05				
清单项目综合单价									2946.93								
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			降效增加人工费				元	1.953714	1	1.95						
	材料																
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	0115018002026			项目名称			多功能实验台架			计量单位		个		工程量		273	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
独立费	多功能实验台架	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	80.88	0	0	0	17.8	80.88	0	0	0	17.8				
小计									102.59	1085.69	0	0	17.8				
清单项目综合单价									1206.08								
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			降效增加人工费				元	0.296264	1	0.3						
	材料																
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	0115018002027			项目名称			多功能实验台架			计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
独立费	全钢货架	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1.63	0	0	0	0.35	1.63	0	0	0	0.35				
小计									21.56	997.07	0	0	0.35				
清单项目综合单价									1018.98								
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			降效增加人工费				元	0.271667	1	0.27						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501B002028			项目名称			多功能实验台架			计量单位	个		工程量	51
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
独立费	全钢货架	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	12.79	0	0	0	2.81	12.79	0	0	0	2.81	
小计									31.17	919.62	0	0	2.81	
清单项目综合单价														953.60
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费			元	0.250784	1	0.25				
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501B002029			项目名称			多功能实验台架			计量单位	个		工程量	20
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
独立费	全钢货架	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	4.53	0	0	0	0.99	4.53	0	0	0	0.99	
小计									21.14	830.89	0	0	0.99	
清单项目综合单价														853.02
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费			元	0.2265	1	0.23				
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501B002030			项目名称			钢木试剂架			计量单位	m		工程量	25
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
独立费	钢木试剂架	m	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2.42	0	0	0	0.53	2.42	0	0	0	0.53	
小计									9.51	354.51	0	0	0.53	
清单项目综合单价														364.55
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费			元	0.0968	1	0.1				
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501B002031			项目名称			钢木试剂架			计量单位	m		工程量	7
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
独立费	钢木试剂架	m	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	0.89	0	0	0	0.19	0.89	0	0	0	0.19	
小计									10.19	465.3	0	0	0.19	
清单项目综合单价														475.68
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费			元	0.127143	1	0.13				
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501B002032			项目名称			全钢储物柜			计量单位	个		工程量	104
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
独立费	全钢储物柜	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	40.45	0	0	0	8.9	40.45	0	0	0	8.9	
小计									68.95	1425.81	0	0	8.9	
清单项目综合单价														1503.66
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费			元	0.388942	1	0.39				
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501B002033			项目名称			全钢储物矮柜			计量单位	个		工程量	11
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
独立费	全钢储物矮柜	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2.26	0	0	0	0.5	2.26	0	0	0	0.5	
小计									17.32	753.34	0	0	0.5	
清单项目综合单价														771.16
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费			元	0.205455	1	0.21				

工程量清单综合单价分析表

第 128 页, 共 132 页

费用明细	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
项目编号	011501B002034			项目名称			铝钢通风柜			计量单位	个		工程量	25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
独立费	铝钢通风柜	个	1	551.45	10477.55	0	0	0	551.45	10477.55	0	0	0	0	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	188.13	0	0	0	41.41	188.13	0	0	0	0	41.41	
小计									739.58	10477.55	0	0	0	41.41	
清单项目综合单价															
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			降效增加人工费			元	7.5252	1	7.53					
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
项目编号	011501B002035			项目名称			铝钢通风柜			计量单位	个		工程量	5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
独立费	铝钢通风柜	个	1	548.64	10977.36	0	0	0	548.64	10977.36	0	0	0	0	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	37.43	0	0	0	8.23	37.43	0	0	0	0	8.23	
小计									586.07	10977.36	0	0	0	8.23	
清单项目综合单价															
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			降效增加人工费			元	7.486	1	7.49					
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
项目编号	011501B002036			项目名称			全钢桌上型通风柜			计量单位	个		工程量	2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
独立费	全钢桌上型通风柜	个	1	272.17	5445.63	0	0	0	272.17	5445.63	0	0	0	0	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	7.43	0	0	0	1.63	7.43	0	0	0	0	1.63	
小计									279.6	5445.63	0	0	0	1.63	
清单项目综合单价															
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			降效增加人工费			元	3.715	1	3.72					
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
项目编号	011501B002037			项目名称			阻燃玻璃钢通风柜			计量单位	个		工程量	4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
独立费	阻燃玻璃钢通风柜	个	1	431.92	8641.98	0	0	0	431.92	8641.98	0	0	0	0	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	23.58	0	0	0	5.19	23.58	0	0	0	0	5.19	
小计									455.5	8641.98	0	0	0	5.19	
清单项目综合单价															
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			降效增加人工费			元	5.895	1	5.9					
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
项目编号	011501B002038			项目名称			全钢气瓶柜			计量单位	个		工程量	10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
独立费	全钢气瓶柜	个	1	36.06	1803.58	0	0	0	36.06	1803.58	0	0	0	0	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	4.92	0	0	0	1.09	4.92	0	0	0	0	1.09	
小计									40.98	1803.58	0	0	0	1.09	
清单项目综合单价															
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			降效增加人工费			元	0.492	1	0.49					
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
项目编号	011501B002039			项目名称			全钢试剂柜			计量单位	个		工程量	27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
独立费	全钢试剂柜	个	1	28.5	1425.81	0	0	0	28.5	1425.81	0	0	0	0	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	10.5	0	0	0	2.31	10.5	0	0	0	0	2.31	
小计									39	1425.81	0	0	0	2.31	
清单项目综合单价															
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			降效增加人工费			元	0.388889	1	0.39					
	材料														

工程量清单综合单价分析表

第 129 页, 共 132 页

费用明细	人工															
	材料															
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	011501B002040			项目名称		排风试剂柜（PP结构）			计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
独立费	排风试剂柜（PP结构）	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	3.06	0	0	0	0.68	3.06	0	0	0	0.68			
小计									40.49	1872.27	0	0	0.68			
清单项目综合单价									1913.44							
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费			元	0.51	1		0.51					
	材料															
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	011501B002041			项目名称		全钢防爆柜			计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
独立费	全钢防爆柜	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1.2	0	0	0	0.26	1.2	0	0	0	0.26			
小计									45.05	2193.55	0	0	0.26			
清单项目综合单价									2238.86							
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费			元	0.6	1		0.6					
	材料															
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	011501B002042			项目名称		全钢器皿柜			计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
独立费	器皿柜	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1.8	0	0	0	0.39	1.8	0	0	0	0.39			
小计									34.73	1647.38	0	0	0.39			
清单项目综合单价									1682.50							
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费			元	0.45	1		0.45					
	材料															
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	011501B002043			项目名称		全钢安全柜			计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
独立费	全钢安全柜	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1.8	0	0	0	0.39	1.8	0	0	0	0.39			
小计									45.65	2193.55	0	0	0.39			
清单项目综合单价									2239.59							
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费			元	0.6	1		0.6					
	材料															
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	011501B002044			项目名称		滴水架			计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
独立费	滴水架（PPR材质）	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1.35	0	0	0	0.3	1.35	0	0	0	0.3			
小计									7.55	310.2	0	0	0.3			
清单项目综合单价									318.05							
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			降效增加人工费			元	0.084375	1		0.08					
	材料															
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	011501B002045			项目名称		全钢工具架			计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
独立费	全钢工具架	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2.34	0	0	0	0.52	2.34	0	0	0	0.52			
小计									30.91	1429.13	0	0	0.52			
清单项目综合单价									1460.56							
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工															
	材料															
	主材															
	设备															
	机械															

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工			降效增加人工费		元		0.39		1		0.39			
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011501B002046			项目名称			天平台			计量单位		台		工程量	13
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
独立费	天平台	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	5.19	0	0	0	1.14	5.19	0	0	0	0	1.14	
小计									34.43	1462.76	0	0	0	1.14	
清单项目综合单价									1498.33						
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费				元	0.399231	1	0.4				
	材料														
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	011501B002047			项目名称			不锈钢台			计量单位		m		工程量	21
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
独立费	不锈钢台	m	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	15.96	0	0	0	3.52	15.96	0	0	0	0	3.52	
小计									71.66	1058.3	0	0	0	3.52	
清单项目综合单价									1133.48						
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费				元	0.76	1	0.76				
	材料														
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	011501B002048			项目名称			不锈钢台			计量单位		m		工程量	10.2
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
独立费	不锈钢台	m	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	57.65	1095.35	0	0	0	57.65	1095.35	0	0	0	0	
小计									65.67	1095.35	0	0	0	1.77	
清单项目综合单价									1162.790						
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费				元	0.786275	1	0.79				
	材料														
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	011501B002049			项目名称			高温台			计量单位		台		工程量	1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
独立费	高温台	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2.66	0	0	0	0.58	2.66	0	0	0	0	0.58	
小计									197.91	3709.75	0	0	0	0.58	
清单项目综合单价									3908.24						
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费				元	2.66	1	2.66				
	材料														
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	011501B002050			项目名称			PP水槽台			计量单位		台		工程量	3
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
独立费	PP水槽台1	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2.96	0	0	0	0.65	2.96	0	0	0	0	0.65	
小计									75.26	1373.7	0	0	0	0.65	
清单项目综合单价									1449.61						
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费				元	0.986667	1	0.99				
	材料														
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	011501B002051			项目名称			PP水槽台			计量单位		台		工程量	1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
独立费	PP水槽台2	台	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1.97	0	0	0	0.43	1.97	0	0	0	0	0.43	
小计									146.57	2747.4	0	0	0	0.43	
清单项目综合单价									2894.4						

工程量清单综合单价分析表

第 131 页, 共 132 页

费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	降效增加人工费			元	1.97	1	1.97					
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002052		项目名称		水槽		计量单位	个	工程量	68			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
独立费	水槽1	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	3.69	0	0	0	0.81	3.69	0	0	0	0.81
小计								7.67	199.02	0	0	0.81	
清单项目综合单价											207.50		
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	降效增加人工费			元	0.054265	1	0.05					
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002053		项目名称		水槽		计量单位	个	工程量	8			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
独立费	水槽2	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	0.68	0	0	0	0.15	0.68	0	0	0	0.15
小计								6.88	310.2	0	0	0.15	
清单项目综合单价											317.23		
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	降效增加人工费			元	0.085	1	0.09					
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002054		项目名称		三联水嘴		计量单位	个	工程量	76			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
独立费	三联水嘴	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	5.05	0	0	0	1.11	5.05	0	0	0	1.11
小计								9.92	243.73	0	0	1.11	
清单项目综合单价											254.76		
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	降效增加人工费			元	0.066447	1	0.07					
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002055		项目名称		不锈钢洗手池带感应水龙头		计量单位	台套	工程量	4			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
独立费	不锈钢洗手池带感应水龙头	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	0.46	0	0	0	0.1	0.46	0	0	0	0.1
小计								8.88	420.98	0	0	0.1	
清单项目综合单价											429.96		
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	降效增加人工费			元	0.115	1	0.12					
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002056		项目名称		落地紧急喷淋		计量单位	个	工程量	5			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
独立费	落地紧急喷淋	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2.96	0	0	0	0.65	2.96	0	0	0	0.65
小计								46.37	2171.39	0	0	0.65	
清单项目综合单价											2218.41		
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	降效增加人工费			元	0.592	1	0.59					
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002057		项目名称		原子吸收罩		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
独立费	原子吸收罩	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	0.39	0	0	0	0.08	0.39	0	0	0	0.08
小计								29.14	1437.99	0	0	0.08	

工程量清单综合单价分析表

第 132 页, 共 132 页

清单项目综合单价													1467.21	
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费					元	0.39	1		0.39			
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501B002058			项目名称			桌上洗眼器			计量单位	个	工程量	13	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
独立费	桌上洗眼器	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1.34	0	0	0	0.3	1.34	0	0	0	0.3	
小计									8.87	376.67	0	0	0.3	
清单项目综合单价														385.84
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费					元	0.103077	1		0.1			
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501B002059			项目名称			万向罩			计量单位	个	工程量	29	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
独立费	万向罩	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2.93	0	0	0	0.64	2.93	0	0	0	0.64	
小计									10.34	370.59	0	0	0.64	
清单项目综合单价														381.57
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费					元	0.101034	1		0.1			
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501B002060			项目名称			坐凳			计量单位	个	工程量	734	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
独立费	坐凳	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1924.11	0	0	0	423.5	1924.11	0	0	0	423.5	
小计									2116.21	0	0	0	423.5	
清单项目综合单价														2539.71
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	降效增加人工费					元	2.621403	1		2.62			
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 第 1 页，共 1 页
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	356798.64	
2	履约担保手续费	7234.38	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	36091.03	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 第 1 页，共 1 页
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 第 1 页，共 1 页
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程

标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程
标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	591724.91
1	增值税应纳税额	A5	3.02	528325.81
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	63399.1
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	385616.48
合计				977341.39